

सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

क्रम संख्या 4059  
काल नं० 030.8 B.H.A.  
खण्ड

वीर विद्यापीठ, नागपूर

क्रमांक ४०५९

राष्ट्रीय पुस्तकालय



BHARGAVA'S  
STANDARD ILLUSTRATED  
DICTIONARY

OF THE  
ENGLISH LANGUAGE  
( *Anglo-Hindi Edition.* ).  
*Comprising*

Correct Pronunciation and Accents in Devanagari Script,  
Definitions, Explanations, Thousands of new words in Arts  
and Sciences, Phrases and Idioms explained in English  
and translated into Hindi, Several Appendices and  
thousands of administrative & legal words with  
Hindi Synonyms as adopted by Union and  
State Governments in the shape  
of Supplement and over two  
hundred Illustrations.

*Edited by*  
Prof. R. C. Pathak, B. A., L. T.  
Author of Bhargava's Dictionaries.

TWELFTH EDITION  
( *Thoroughly revised & enlarged* )

*Publisher :*  
BHARGAVA BOOK DEPOT  
CHOWK, VARANASI.

Price { *Inland Rs. 12-00*  
          { *Overseas £ 1-12sh.*

ff  
4,90,750 COPIES ALREADY PRINTED AND SOLD

Reprint March 1966, 6000 Copies.

Reprint April 1966, 8000 Copies.

Reprint July 1966. 11000 Copies.



SOLE DISTRIBUTORS :  
SHREE GANGA PUSTAKALAYA,  
GAIGHAT, VARANASI ( BANARAS. )

03-12-66

*All rights reserved by the publisher*

Printed by—NARENDRA BHARGAVA,  
AT THE BHARGAVA BHUSHAN PRESS, VARANASI, (INDIA ).

## *Preface to the First Edition*

THIS Standard work of reference has made a new departure in its compilation. It is quite original in style and method and no pains have been spared to make it as compact, perfect and reliable as possible. Every attempt has been made to insert in this handy volume as many references as are to be found in other popular Dictionaries of the English language of this size with the valuable additions of Hindi translations of all words, phrases, idioms &c. used in the body of the book.

The part of speech of a word is placed in italics next to the main word, and where a word is used in more than one part of speech, the English explanations and Hindi meanings of such parts of speech follow in succession. The derivatives of main words also follow in alphabetical order.

Much stress has been laid on the correct standard pronunciation of English words. As pronunciation depends very much on accent—(the laying of stress on a certain syllable of a word, represented by the sign (ˈ) placed over the last letter of a syllable)—the same has been printed in each polysyllabic word in the dictionary. Special signs have been used for those vowel sounds which are peculiar to the English language and which have no such equivalents in the Devanagari script; these have been printed at the foot of each page of the dictionary. For example—there are no separate ‘matras’ for long and short ‘E’ (ए) in the Devanagari script; these have been respectively represented by ऐ and ए or ̄ and ̅; similarly the sound of ‘a’ as in ‘bad’, ‘mad’ &c. is phonetically represented by the sign ̂, as in ‘बाँह’, ‘माँह’ इत्यादि; the sound of ‘o’ as in ‘bog’, ‘for’ &c. is represented by the sign ̃, as in ‘बौंग’, ‘फौंग’ इत्यादि; the sound of ‘zh’ has been represented by placing two dots under ज, as in ‘measure’ ‘मैज़र’. As the

final consonant of an English word is always pronounced as a pure consonant (never mixed with a vowel) the same has been invariably represented as such in the Devanagari script.

Inflections of verbs, forms of comparative and superlative degrees of adjectives and adverbs, exceptional singular or plural, as well as masculine and feminine forms of nouns &c. which have peculiar spellings or pronunciations, have been given in brackets just after the pronunciation of the main word. Standard spellings adopted by the latest lexicographers have been used throughout the book.

All the words in literary and conversational English have been included in the work. The prevalent terms of all sciences, have, as far as space permitted, been included. Numerous derivatives with correct pronunciations and accents where necessary, compound words and idiomatic phrases have also been put under the main words composing them; these have been explained in English and translated into Hindi as well. The words which modern science and inventions have brought into common use and which are current in modern English, have also been explained and accurately translated into Hindi.

The volume also contains a comprehensive list of foreign and other words and phrases which are more or less current in the English language; these have been explained in English and translated into Hindi. A comprehensive list of abbreviations, classified lists of prefixes and suffixes, modern weights and measures &c. have also been appended.

*Banaras.* }  
JUNE, 1939. }

THE EDITOR.

## *Preface to the Tenth Edition*

In the Tenth Edition of this Standard work of reference, the predominant change introduced has been the incorporation of about five thousand new words in the main body of the Dictionary. A further Supplement containing several thousands of administrative and legal words with proper Hindi Synonyms as accepted and adopted by Union & State Governments is the most attractive feature of this edition which has amply increased its utility. This change has been made possible, without increasing the bulk, by the employment of smaller types in which the entire work has been composed. The derivatives have been mostly separated from the main word with complete pronunciations and appropriate explanations, thus enabling easier reference. The entire work has been carefully revised and the necessary meanings of such words and phrases as were left out for want of space in the previous editions, have been duly inserted in the present edition making it up-to-date as far as possible.

The editor hopes that these innovations will further enhance the usefulness of the Dictionary as a standard work of reference. Any useful suggestions or criticisms from correspondents for further improvement of the work will be thankfully acknowledged by the editor who will try, as far as possible, to bring about the changes in the future editions of the work.

*Gaighat, Banaras.* }  
November, 1958. }

THE EDITOR.

## *Publisher's Note to the Twelfth Edition*

In the Twelfth Edition of this Standard Work of Reference strenuous efforts have been made to revise thoroughly the entire old work. Special care has been taken to improve the pronunciations & meanings in accordance with the latest English Work—The Oxford English Dictionary. Certain errors in the order & form of Hindi meanings agreeing serially with the English words & phrases where a particular word has several implications as well as errors in the alphabetical order which were detected in the course of revision have been rectified. Over two thousand new administrative, legal & scientific terms have also been added in the supplement to make the present work up-to-date as far as possible.

No pains have been spared to make the work quite flawless from beginning to end and it is hoped that this new edition will now excel all others of its kind in rendering the most useful service to its buyers and users. Suggestions, if any, for further improvement of the work will be thankfully accepted & introduced in further editions.

Gaighat, Varanasi }  
September, 1965. }

THE PUBLISHER

## List of Abbreviations used in the Dictionary

<i>abbr.</i>	abbreviation.	<i>pass.</i>	passive.
<i>adj.</i>	adjective.	<i>pers.</i>	person.
<i>adjs.</i>	adjectives.	<i>phr.</i>	phrase.
<i>adv.</i>	adverb.	<i>opp.</i>	opposite.
<i>advs.</i>	adverbs.	<i>pl.</i>	plural.
<i>alg.</i>	algebra.	<i>n. sing.</i>	noun singular.
<i>archit.</i>	architecture.	<i>pr. part.</i>	present participle.
<i>arith.</i>	arithmetic.	<i>p. t.</i>	past tense.
<i>aux.</i>	auxiliary.	<i>pres. t.</i>	present tense.
<i>contr.</i>	contracted.	<i>p. p.</i>	past participle.
<i>cf.</i>	compare.	<i>pref.</i>	prefix.
<i>chem.</i>	chemistry.	<i>prep.</i>	preposition.
<i>comb.</i>	combination.	<i>pron.</i>	pronoun.
<i>comp.</i>	comparative.	<i>Rom.</i>	Roman.
<i>conj.</i>	conjunction.	<i>sing.</i>	singular.
<i>demonst.</i>	demonstrative.	<i>suf.</i>	suffix.
<i>dim.</i>	diminutive.	<i>usu.</i>	usually.
<i>e. g.</i>	for example.	<i>v. i.</i>	verb intransitive.
<i>esp.</i>	especially.	<i>v. t.</i>	verb transitive.
<i>fut.</i>	future.	<i>yd. (s)</i>	yard (s)
<i>fem.</i>	feminine.		
<i>gram.</i>	grammar.	अं. ग.	अङ्गगणित
<i>Geog.</i>	geography.	प. व.	पञ्चवचन
<i>Gr.</i>	Greek.	इ.	इत्यादि
<i>i. e.</i>	that is.	औ. शा.	औपधि शास्त्र
<i>in.</i>	inches.	न. लिं.	नपुंसक लिङ्ग
<i>indef.</i>	indefinite.	नी. वि.	नी विधा
<i>interj.</i>	Interjection.	पुं. लिं.	पुंलिङ्ग
<i>L.</i>	Latin.	ब. व.	बहुवचन
<i>mas.</i>	masculine.	बी. ग.	बीजगणित
<i>med.</i>	medicine.	दि. वि.	द्विस्व विधा
<i>mus.</i>	music.	शा. प.	शासनपद्धति
<i>n., ns.</i>	noun, nouns.	सं.	संगीत
<i>naut.</i>	nautical.	खी. लिं.	खील्लिङ्ग

## BHARGAVA'S

### STANDARD ILLUSTRATED DICTIONARY (Anglo-Hindi)

(4,76,750 copies already sold)

NEARLY

1,25,000 REFERENCES

CORRECT

STANDARD

PRONUNCIATION

AND

ACCENTS IN HINDI,

EXPLANATIONS,

DERIVATIONS,

PHRASES,

TECHNICAL

AND

UP-TO-DATE WORDS,

A NEW SUPPLEMENT

CONTAINING SEVERAL

THOUSANDS

OF ADMINISTRATIVE AND

LEGAL WORDS ACCEPTED BY

THE UNION AND

STATE GOVERNMENTS.

Many Useful Appendices.

Price Rs. 12/-

### STANDARD ILLUSTRATED DICTIONARY (Hindi-English)

NEARLY

1,00,000 REFERENCES

HINDI

WORDS CURRENT

&

OBSOLETE

PHRASES

&

IDIOMS

INCLUDING

WORDS OF ART,

LITERATURE,

SCIENCE, LAW,

SCRIPTURES,

FOREIGN

LANGUAGES &C.

WITH

COPIOUS ENGLISH

EQUIVALENTS AND

EXPLANATIONS.

Many Useful Appendices

Price Rs. 12/-

*Compiled by :*

PROF. R. C. PATHAK, B.A., L.T.

*( Thoroughly revised & enlarged )*

### BHARGAVA'S CONCISE DICTIONARY ( Anglo-Hindi & Hindi-English )

ALSO AVAILABLE

Rs. 4.50 Each.



## *Methods adopted in the Compilation of the Dictionary*

**ARRANGEMENT OF WORDS**—Every word is given in alphabetical order, but in order to minimise space, derivatives with their meanings are mostly given under the main words from which they are derived.

**PRONUNCIATIONS** of main words have been given in full immediately after each word. When a word has more than one spelling, the same has been given in an abridged form, with their pronunciations. The vowel sounds which are peculiar to the English language and which have no equivalents in the Devanagari script, have been represented by special signs which are printed at the foot of each page.

**SPELLING**—Derivatives and compound words have been given in full, in this edition. The pronunciation of the derivatives and compound words have been accordingly put in brackets in curtailed forms; but where the pronunciation of a derivative is quite different from the main word the entire pronunciation of the same has been given with proper accents.

**MEANING**—With the exception of a few legal and technical words which are easily intelligible in their Urdu meanings, all the explanations and meanings of words, phrases &c. have been given in up-to-date pure Hindi. Modern tendency being to use Sanskrit forms of words in all kinds of literature, the same has been used throughout the book.

---

# Standard Illustrated

## Dictionary

OF 4059

## The English Language

(ANGLO-HINDI)

**A**-*the first letter of the English alphabet; (Mus.) first note. (In Logic) first imaginary person or case. (Alg.) first known quantity. (Naut.) a first class ship.*

अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर, (सं०) पहला स्वर, (तर्क में) प्रथम कल्पित व्यक्ति या विषय, (बी० ग०) प्रथम ज्ञात परिमाण, (नौ० वि०) प्रथम श्रेणी का जहाज।

**A**-*adj.* (1) the indefinite article, short form of an, used before all consonants except silent *b*; e.g. - a history, before *b* in unaccented syllable - a historian. An is used before all vowel sounds, e.g. - an act, an egg. It is placed after many, such, what or any & when preceded by as, how, so, too, यह An का छोटा रूप है जो व्यञ्जन से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पूर्व प्रयुक्त होता है, किन्तु स्वर से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पूर्व An का प्रयोग होता है किन्तु यह many, such, what के पश्चात् तथा as, how, so, too के पूर्व रहते हुए जब कोई विशेषण आता है तब प्रयुक्त होता है। (2) One. एक, अकेला; (3) Any, some. कोई, जो कोई, कोई एक; (4) By, per. प्रति, एक-एक करके; (5) It is used with apparent plurals of number. बहुवचन सूचित करनेवाले शब्दों के पूर्व 'a' का प्रयोग होता है, यथा - a dozen mangoes, एक दर्जन आम; a great many men. बहुत-से मनुष्य।

**A**-*prep.* on. (when used as a prefix before nouns.) जब संज्ञा में उपसर्ग की भांति यह शब्द प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ on-पर, ऊपर, में, बाहर होता है, यथा afoot. पैदल; apart. पृथक्; now-a-days. आजकल; ashore. किनारे पर, when prefixed to verbal nouns it means 'for'.

कियापद से बनी संज्ञा में उपसर्ग की भांति जुड़ने पर इसका अर्थ निमित्त, वास्ते, लिए होता है, यथा adding. बढ़ने के लिए; going. जाने के निमित्त इत्यादि।

**A**-*suffix* of some Gr., L. & Rom. sing. nouns. e.g. - Arena, Carina; as well as Geog. names, and names of women and animals, e.g. Africa, Hilda, Mammalia &c. कुछ ग्रीक, लैटिन, रोमन एक वचन संज्ञा शब्दों भौगोलिक नामों तथा स्त्रियों और पशुओं के नाम के अन्त में प्रत्यय की भांति a प्रयुक्त होता है, यथा अरीना, करीना, अरीना, हिल्डा, ममे-लिया इ०।

**Aardvark** - आर्ड-वार्क -n. a South African pig-like quadruped. दक्षिणी अफ्रीका का सूअर जैसा एक चोपाया।



**Aardwolf** - आर्ड-वुल्फ -n. the earthwolf of South Africa. दक्षिणी अफ्रीका का एक प्रकार का भेड़िया।

**Aaronic** (-al) -आर'-आन्-इक (-अक) -*adj.* pertaining to the Jewish high priest. यहूदियों के बड़े पादरी का।

**Aaron's beard** -आर'-आन्स-बेअर्ड -n. a species of plants grown in hanging pots. एक प्रकार के रोषे जो गमलों में लगाकर छत, वृक्ष आदि में लटका दिये जाते हैं।

**Ab**-*month* -n. the fifth month of the Jewish civil year. यहूदी वर्ष का पाँचवाँ मास।

**Ab**-*prefix* -a Latin prefix signifying 'from', 'away from'. लैटिन उपसर्ग जिसका अर्थ 'से', 'से दूर' होता है।

**Hot** हॉट; Hot हॉट; Measure मेश्यूर

# Standard Illustrated

## Dictionary

OF 4059

## The English Language

(ANGLO-HINDI)

**A**-the first letter of the English alphabet; (*Mus.*) first note. (*In Logic*) first imaginary person or case. (*A/g.*) first known quantity, (*Naut.*) a first class ship.

अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर. (सं०) पहला स्वर, (तर्क में) प्रथम कल्पित व्यक्ति या विषय, (बी० ग०) प्रथम शून्य परिमाण, (नी० वि०) प्रथम श्रेणी का जहाज।

**A**-*adj.* (1) the indefinite article, short form of an, used before all consonants except silent *b*; e. g. -a history, before *h* in unaccented syllable -a historian. An is used before all vowel sounds, e. g. -an ass, an egg. It is placed after many, such, what or any & when preceded by as, how, so, too. यह An का ठीक रूप है जो व्यञ्जन से आरम्भ होने वाले शब्दों के पूर्व प्रयुक्त होता है, किन्तु स्वर से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पूर्व An का प्रयोग होता है किन्तु यह many, such, what के पश्चात् तथा as, how, so, too के पूर्व रहते हुए जब कोई विशेषण आता है तब प्रयुक्त होता है। (2) One, एक, अकेला; (3) Any, some, कोई, जो कोई, कोई एक; (4) By, per, प्रति, एक-एक करके; (5) It is used with apparent plurals of number. बहुवचन सूचित करनेवाले शब्दों के पूर्व 'a' का प्रयोग होता है, यथा - a dozen mangoes, एक दर्जन आम; a great many men, बहुत-से मनुष्य।

**A**-*prep.* on. (when used as a prefix before nouns.) जब संज्ञा में उपसर्ग की भांति यह शब्द प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ on-पर, ऊपर, में, जोर होता है, यथा afoot, पैदल; apart, पृथक्; now-a-days, आजकल; ashore, किनारे पर; when prefixed to verbal nouns it means 'for'.

क्रियापद से बनी संज्ञा में उपसर्ग की भांति जुड़ने पर इसका अर्थ निमित्त, वास्ते, लिए होता है, यथा adding, करने के लिए; going, जाने के निमित्त इत्यादि।

**A**-*suffix* of some Gr., L. & Rom. sing. nouns, e. g. -Arena, Czarina; as well as Geog. names, and names of women and animals, e. g. Africa, Hilda, Mammalia &c. कुछ ग्रीक, लैटिन, रोमन एक वचन संज्ञा शब्दों भौगोलिक नामों तथा स्त्रियों और पशुओं के नाम के अन्त में प्रत्यय की भांति a प्रयुक्त होता है, यथा अरीना, जरीना, अकीना, हिदडा, ममेलिया इ०।

**Aardvark** - आर्द-वार्क - *n.* a South African pig-like quadruped. दक्षिणी अफ्रीका का सूअर जैसा एक चंचाल।



**Aardwolf** - आर्द-वुल्फ - *n.* the earthwolf of South Africa. दक्षिणी अफ्रीका का एक प्रकार का भेड़िया।

**Aaronic** (-al) -आर'-आन'-इक (-अल्) -*adj.* pertaining to the Jewish high priest, यहूदियों के बड़े पादरी का।

**Aaron's beard** -आर'-ऑन्-बेअर्ड -*n.* a species of plants grown in hanging pots. एक प्रकार के पौधे जो गमलों में लगाकर छत, वृक्ष आदि में लटका दिये जाते हैं।

**Ab**-*adj.* -*n.* the fifth month of the Jewish civil year. यहूदी वर्ष का पाँचवाँ मास।

**Ab**-*adj.* -*a* Latin prefix signifying 'from', 'away from.' लैटिन उपसर्ग जिसका अर्थ 'से', 'से दूर' होता है।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Aba, Abba-आबा-अ-न.** a Syrian woollen cloth. सीरिया देश का ऊनी वस्त्र।

**Abaca-आब-आ-क-न.** plantain, Manila hemp of commerce. केला, फिलिपाइन टापी का मेनीला पट्टा जिसको व्यापारी काम में लाते हैं।

**Aback-ऐ-बीक'-अड-** towards the back. पीछे की ओर; (*naut.*) said of sails pressed backwards by the wind. (नी० वि०) वायु के वेग से पाल का पीछे की ओर दब जाना; **Taken aback** (taken by surprise.) चकित या भौचक्का या अचम्भित होना।

**Abaction-ऐ-बीक'-अन्-न.** (*Law.*) the stealing of a number of cattle at once. (शा० प०) एक साथ बहुत-से पशुओं की चोरी; **Abactor** (-अर्)-*n.* cattle-thief पशु-चोर।

**Abacus-ऐब'-ऑ-कस-न.** (*pl.* Abaci - सि) a calculating frame with balls of different colours. गिनती सिखाने का यन्त्र

A



Abacus

जिसमें तारों में रंग-विरंगे लट्टू लगे होते हैं; (*archit.*) square flat slab on the capital of a pillar. (शि० वि०) खम्भे के नीचे-ऊपर लगाने का चारस चोंकोर पथर।

**Abaddon-ऐ-बीह'-अन्-न.** hell, bottomless pit or its angel. नरक, अथाह गर्त या पाताल या उसके देवता।

**Abaft-ऐ-बी-फट-अड-** *adv.* & *prep.* on the hinder part of a ship, behind. जहाज की पतवार की ओर, पीछे की ओर, पीछे।

**Alienate-ऐ-बीलिनैट'-अ. त.** to transfer the title of a property to someone else. किसी संपत्ति का अधिकार दूसरे किसी मनुष्य के नाम संक्रमित कर देना।

**Abalone-ऐब'-ऑ-लॉ-नै-न.** a shell known as sea-car from which mother of pearl is obtained. मोती का सोंप।

**Abandon-ऐ-बीन्'-अन्-प. त. (p. t. Abandoned)** to give up to another's control, to forsake. दूसरे के अधिकार में सौंप देना, त्यागना; *-n.* careless freedom, letting oneself go. लापरवाही की स्वतन्त्रता, जाने देना; **Abandoned** (-इ)-*adj.* deserted, given up to vice, very wicked. त्याग हुआ, बुरे आचरणवाला, अति दुष्ट; **Abandonee** (-ई)-*n.* (*Law.*) an insurer to whom a wreck has been abandoned. (शा० प०) जहाज के डूबने का बीमा करनेवाला; **Abandonment** (-मेंट)-*n.* complete surrender of self to a cause, self-surrender, renunciation of a claim. किसी

कार्य के लिए आत्मा का पूर्ण परित्याग, आत्म-समर्पण, अधिकार या अभियोग का त्याग।

**Abase-ऐ-बेस'-अ. त.** to lower, to humiliate, to make base, to degrade. नीचा करना, मान घटाना, अनादर करना, नीचा दिखाना; **Abasement** (-मेंट)-*n.* humiliation. अनादर, मानहानि, अपमान।

**Abash-ऐ-बीश'-अ. त.** to put to confusion, to put to shame, to make ashamed. विवश करना, धवड़ा देना, संकुचित करना, लज्जित करना; **Abashment** (-मेंट)-*n.* confusion from shame. लज्जा से आई हुई विकलता।

**Abask-ऐ-बीस्क'-अडि.** *adv.* in warm light. गरम प्रकाश में, धूप में।

**Abatable-अडि.** see Abate.

**Abate-ऐ-बेट'-अ. त. & i.** to do away with, to deduct part of price, to mitigate, to grow less, (*Law.*) to cancel writ or action. हटाना या हटना, मूल्य कम करना या कम होना, घटाना या घटना, मन्दा करना या मन्दा होना, (शा० प०) आश्रय रद्द करना; **Abatable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be diminished. कम करने योग्य; **Abated** (-ऐड)-*adj.* beaten down or cut away. कुचला या तोड़ा हुआ; **Abatement** (-मेंट)-*n.* reduction, decrease. बंसी, हानता, मुजरा या बट्टा; **Abater** (-अर्)-*n.* one who diminishes. घटाने या कम करनेवाला व्यक्ति।

**Abatis, Abattis-ऐ-बीट'-अडि.** *ns. sing. & pl.* a defence made of felled trees with boughs pointing towards the enemy. गिराये हुए पेड़ों से बनी हुई आड़ जिसमें दुश्मों को शाखाएँ शत्रु की ओर रक्खी जाती हैं।

**Abattoir-ऐ'-बी-टवा-र'-अ.** a place where animals used for food are slaughtered. मांस के लिए मारे जानेवाले पशुओं का वधस्थान, कसाईखाना।

**Abb-ऑब'-अ.** woof or weft of yarn. जुलाहे का ताना या बाना।

**Abba-आब'-आ-न.** father, applied to God, the Father. पिता, सबका पिता, ईश्वर।

**Abbacy-ऑब'-ऑ-सि-न.** office or tenure of an abbot. पदरी का पद या उसकी भूमि।

**Abbatial-ऑब'-ऑ-शियल-** *adj.* pertaining to an abbey. धर्मालय या मठ-सम्बन्धी।

**Abbess-ऑब'-ऐम्-अ.** (*mas.* Abbot) the lady superior of a nunnery. महानिन्, स्त्री-आश्रम की प्रधान अधिकारिणी।

**Abbey-ऑब'-इ-अ.** (*pl.* Abbeys.) a house occupied by monks or nuns under an abbot, a resort for religious persons, a monastery.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन

किसी महान्त के अधीन साधु-मण्डली, मठ, गुरुद्वारा।  
**Abbot-आब'ब' -n. (fem. Abbess)** the head of an abbey of monks. मठाधिकारी, गुरुद्वारा का महन्त।

**Abbreviate-आब'बी' -वि-ऐट -v. t.** to make brief, to shorten, to abridge. कम करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना; **Abbreviation (-ई'-शन)-n.** shortening. संक्षेप; **Abbreviator (-ऐटर)-n.** one who shortens. संक्षेप करनेवाला; **Abbreviatory (-रि)-adj.** that which shortens. कम करनेवाला; **Abbreviature (-ई'-चर)-n.** a letter or character used for shortening, contraction. संक्षेप के लिये प्रयुक्त अक्षर या चिह्न, संक्षेप, घटाव।

**ABC-ए'बी-सी-n.** the alphabet, a first reading-book, rudiments of any subject, a railway guide arranged in alphabetical order. वर्णमाला, वर्णमाला की पहली पोथी, किसी विषय का आरम्भ, अकारादि क्रम में छोपी हुई रेलवे गाइड (रेल की पथप्रदर्शक पुस्तक)।

**Abdal-आब'द'-डल-n.** a dervish. दरवेश।

**Abderian - आब' - डीरियन् - adj.** given to laughter. हँसानेवाला, छिठोलिया।

**Abdicant-आब'डि-कैंट-adj.** त्यागने वाला।

**Abdicate-आब'डि-कैंट-v. t. & i.** to renounce a post or office formally or by default. किसी पद अथवा अधिकार को दिखावे के लिये अथवा अपराध के कारण त्यागना; **Abdicant (-कैंट)-adj.** renouncing, त्यागनेवाला; **Abdication (-कैंशन)-n.** renunciation. त्याग; **Abdicative (-डिकेडिव)-adj.** causing renunciation. त्यजन-शील; **Abdicator (-टर)-n.** a renouncer. त्यागनेवाला मनुष्य।

**Abdiel-ऐब'डि-यल-n.** a God's servant, an angel. ईश्वर का अनुचर, देवदूत।

**Abditory-आब'डि-टरी-n.** a place or chest for storing valuables. बहुमूल्य पदार्थों को संचित करने की पेटी या स्थान।

**Abdomen-आब'डो - मेंन् - n.** the belly, the lower part of human trunk, hinder part of insects. मनुष्य का पेट या उदर, कीड़े-फतहों के शरीर का पिछला भाग।

**Abdominal-आब'डोमिनल् - adj.** pertaining to abdomen. उदर-सम्बन्धी।

**Abdominous-आब'डोमिनस्-adj.** corpulent, very fat, having a large belly. तौदीला, स्थूलकाय, मोटा-साजा।

**Abduce-आब'ड्यूस'-v. t.** to separate or draw one part from another. एक भाग से दूसरे को वृथक् करना।

**Abducent-आब'ड्यूस'-ऐन्ट-adj.** having the property of drawing back. पीछे की ओर हटाने की शक्तिवाला।

**Abduct-आब'डक्ट-v. t.** to kidnap, to take away by force or fraud, to entice away. भगा ले जाना, बहका के जाना, निकाल के जाना; **Abduction (-डक्ट'-शन)-n.** the carrying away of a person by fraud or violence. फुसलाकर या धमकाकर किसी का अपहरण; **Abductor (-अर्)-n.** a person who abducts another. फुसलाकर भगा के जानेवाला मनुष्य।

**Abeam-आबी-बीम्-adv.** on the beam, abreast. जहाज की शहतीर पर, आगे की ओर।

**Abecedarian-ऐ'बि-सीडेरियन्-n.** one who is learning the alphabet, a novice. वर्णमाला सीखनेवाला, नवसिखुआ।

**Abed-ऐ-बेड-adv.** in bed. बिछावन पर।

**Aberrance-आब'अर'-ऐन्स-n.** deviation from rectitude. धर्मनिष्ठा से विचलन या विचलित होना।

**Aberrant-आब'अर'-ऐन्ट-adj.** diverging from the right path. धर्मपथ से हटनेवाला।

**Aberrate-आब'अर'-ऐट'-v. t.** to deviate from the right path or way. सिद्ध मार्ग या धर्मपथ से विचलित होना।

**Aberration-आब'अर'-ऐशन-n.** a wandering from the right path, deviation from truth. सन्मार्ग या सत्यपथ से विचलन या हटना।

**Abet-आब'बेट'-v. t. (p. t. Abetted.)** to assist, to instigate. सहारा देना, पाप करने के लिये उसकाना; **Abetment (-मेंट)-n.** the act of inciting. बहकाव; **Abetter (-अर-अर्)-n.** one who abets. बहकानेवाला, उसकानेवाला।

**Abeysance-आबी-ऐन्स-n.** state of temporary suspension (*prep. 'in'* is used before this word.) क्षणिक विराम, कुछ काल के लिये रुकावट; **In abeyance (in suspension)** दुविधा में, धतमंजस में।

**Abhor-आब'होर'-v. t. (p. t. Abhorred)** to regard with distrust and hatred. घृणापूर्वक अविश्वास करना; **Abhorrence (-ऐन्स), Abhorrency (-सि) - n.** detestation, great hatred. अति घृणा, बड़ा द्वेष; **Abhorrent (-ऐन्ट)-adj.** detestable, detesting. घृणा करने योग्य; **Abhorrer (-अर)-n.** one who detests anything. घृणा करनेवाला; **Abhorring (-इङ्ग)-n.** an object of hatred. घृणा का पात्र।

**Abide - ऐबाइड - v. t. & i. (p. t. & p. p. Abode)** to remain, to continue, to dwell or stay (used with 'by'), to remain

faithful to. उहरना, राह देखना, टिकना, दृढ़ होना; Abider (अर्-अ) *n.* a resident. निवासी; Abiding (अर्-अ) *adj.* permanent. स्थायी; Abidingly (अर्-अ-लि) *adv.* permanently. स्थायी रूप से।

Abigail-अबीगैल-अ-गेल *n.* a lady's maid. आया, किसी की की सहेली, सखी।

Abilities-ऐबिलिटीज *n. pl.* the powers of the mind. मानसिक शक्तियाँ।

Ability-ऐबिलिटी *n.* sufficient power, strength capacity, cleverness, skill, mental faculty. अधिकार, शक्ति, योग्यता, कुशलता, प्रवीणता, बुद्धि।

Abiogenesis-ऐबिओजेनि-सिस् *n.* spontaneous generation. आकस्मिक जन्म; Abiogenetic (ऐ-ऐ-इक) *adj.* आकस्मिक जन्म सम्बन्धी; Abiogenist (ऐ-जेन्-इस्ट) *n.* इस सिद्धांत में विश्वास करनेवाला।

Abject-अबीज-ऐक्ट *adj.* miserable, degraded, base. अधम, पतित, नीच; Abjection (ऐक्ट-शन्) *n.* Abjectness (ऐक्ट-नेस्) *n.* baseness. नीचता; Abjectly (ऐक्ट-लि) *adv.* नीचता से।

Abjudecate-अबीजु-डिकेट *v. t.* to give away by judgment from one to another. विधानतः निर्णय देकर एक का माल दूसरे को दिला देना।

Abjuration *n.* see Abjure.

Abjure-अबीजु-अ *v. t.* to renounce on oath, to repudiate. शपथ खाकर अस्वीकार करना; Abjurer (अर्-अ) *n.* one who abjures. शपथ खाकर अस्वीकार करनेवाला; Abjuration (अ-जु-ऐ-शन्) *n.* form of renunciation on oath. शपथ खाकर किसी सिद्धांत का त्याग; Abjurement (ऐ-मेंट) *n.* renunciation on oath. शपथपूर्वक परित्याग।

Ab lactate-अबीलैक्ट-ऐट *v. t.* to wean from the breast. छाती का दूध पिलाना।

Ab lactation-अबीलैक्ट-ऐ-शन् *n.* the act of weaning from the mother's breast. माता का दूध पिलाने की क्रिया।

Ab lation-अबीलै-ऐ-शन् *n.* the removal of the hurtful part of body. चिरफाड़ करके शरीर के क्लेशकर भाग को पृथक् करना।

Ab lative-अबीलै-ऐ-ति *n.* the fifth case in Sanskrit. अपादान कारक, संस्कृत में पञ्चमी विभक्ति।

Ab laze-अबी-ऐलैज *adv.* on fire, glittering, excited. जलता हुआ, प्रज्वलित, प्रकाशपूर्ण, उत्तेजित अवस्था में।

Able-ऐ-बल *adj.* (comp. Abler, sup. Ablest) talented, clever, skilful, competent. विशेष

बुद्धिवाला, चतुर, प्रवीण, योग्य; Able-bodied *adj.* of a strong constitution. पुष्ट शरीरवाला।

Able-ऐ-बल *adj.* fit for. (added to *nt.*, *adj.* & *verbs.*) 'योग्य' अर्थ का प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रियापद में लगाया जाता है।

Ablegate-अबी-गेल-ऐट *v. t.* to send away. प्रस्थान कराना, भेजना।

Ableness-ऐ-बल-नेस् *n.* skilfulness, vigour. चतुराई, प्रवीणता, निपुणता।

Ablepsy-अबी-ऐप्स-सि *n.* lowness of sight. दृष्टिशून्यता, अन्धापन।

Ablocate-अबी-लै-लै-ऐट *v. t.* to let out on hire. किराये पर देना; Ablocation (कै-ऐ-शन्) *n.* act of letting on hire. किसी वस्तु को किराये पर देने की क्रिया।

Abloom-ऐ-ब्लूम *adv.* in a state of bloom. फूलने की अवस्था में।

Abluent-अबी-लु-ऐन्ट *adj.* washing or cleaning by liquids. तरल पदार्थ (जल इ०) से धोने या शुद्ध करनेवाला।

Ablush-ऐ-ब्लश *adv.* in a blushing state. लज्जित होते हुए, लौपते हुए।

Ablution-अबी-लु-ऐ-शन् *n.* washing of the body &c. before ceremonial rites. कोई धार्मिक कार्य करने के पहले शरीर इत्यादि को शुद्ध करना; Ablutionary (अर्-अ) *adj.* pertaining to ablution. शरीर को शुद्ध या पवित्र करने का।

Abluvion-अबी-लु-वि-अन् *n.* that which is washed off. धुला हुआ पदार्थ।

Ablly-ऐ-ब्लि *adv.* in an able manner. योग्यता से, प्रवीणता से।

Abnegate-अबी-नै-गैट *v. t.* to deny. त्याग करना; Abnegation (ऐ-नै-गैशन) *n.* renunciation. त्याग; Abnegator (ऐ-नै-गैटर) *n.* one who denies or renounces. त्याग करनेवाला।

Abnodate-अबी-नो-डेट *v. t.* to cut off the knots (as of trees &c.). वृक्ष इत्यादि की गाँठों को काटकर अलग करना।

Abnormal (ऐ-मौस) *अबी-नॉर्-मल (मय) adj.* exceptional, irregular, contrary to rule. असाधारण, रीति-विरुद्ध, नियम अथवा व्यवस्था के प्रातिकूल; Abnormality (ऐ-नॉर्-मल-इटी) *n.* irregularity. व्यवहिकन, विषमता; Abnormally (ऐ-नॉर्-मल-इटी) *adv.* exceptionally. असाधारण रूप से; Abnormity (ऐ-नॉर्-मल-इटी) *n.* irregularity. अव्यवस्था।

Aboard-ऐ-बोर्ड *adv. & prep.* on board, within a ship or boat, near. जहाज की छत्र पर, जहाज या नाँका में, समीप; To get aboard

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन

(to run alongside an enemy's ship with a view to fight.) लड़ने के लिए शत्रु के जहाज के पास अपना जहाज लाना ।

**Abode**-ऐ-बोह'-*n.* place of residence, habitation, a dwelling place. निवास, घर या मकान, डेरा । **To make abode** (to reside, to dwell.) निवास करना ।

**Abode**-ऐ-बोह'-*p. i. & p. p.* of Abide. "देवाह" क्रिया के भूतकाल का रूप ।

**Aboil**-ओ-बो-इल'-*adv.* boiling (with rage). क्रोध से उबलता हुआ ।

**Abolish**-ओ-बॉल'-इश'-*v. i.* to do away with, to put an end to, to annul. हटा देना, समाप्त करना, उठा देना या नाश करना; **Abolishable** (-ऐ-बल)-*adj.* capable of being abolished. हटा देने योग्य; **Abolishment** (-मेन्ट)-*n.* the act of abolishing. हटाने का कार्य, उन्मूलन ।

**Abolition**-ओ-बॉ-ऑ - लिशन् - *n.* the act of abolishing, repeal. रद्द करने का कार्य, उन्मूलन; **Abolitionist** (-आन्-इश्ट)-*n.* one who seeks to abolish anything. किसी कुरीति आदि को हटानेवाला, उन्मूलनवादी ।

**Abominable**-ओ - बॉमिनेबल - *adj.* hateful. घृणित, घिनौना; **Abominableness** (-नेस)-*n.* hatefuliness. घिनौनापन; **Abominably** (-ऐब'-लि)-*adv.* in a hateful manner. घिनौनापन से ।

**Abominate**-ओ - बॉमिनेट - *v. i.* to hate extremely, to abhor. अति घृणा करना, द्वेष करना; **Abomination** (-ऐ'-शन्)-*n.* extreme hatred, disgust, anything detestable. अति घृणा, द्वेष ।

**Aboral**-ओ-बो-रल'-*adj.* remote from the mouth. मुँह की दूसरी ओर का ।

**Aboriginal**-ओ-बो-ओ-रिजिनल - *adj.* indigenous, earliest, primitive. स्वदेशीय, प्राचीनतम, आदि देशवासी; **Aboriginally** (-लि) - *adv.* originally. प्राचीन रूप से ।

**Aborigines**-ओ-बो-ओ-रिजिनीज़ - *n.* the first or original inhabitants of a country. किसी देश के आदि निवासी ।

**Abort**-ओ-बो-आर्ट'-*v. i.* to miscarry in giving birth. गर्भपात होना, पेट गिरना; **Abortion** (-बोर्ट'-शन्)-*n.* premature birth. गर्भ-पात, अकाल उत्पत्ति; **Abortionist** (-इश्ट)-*n.* one, who causes abortion. गर्भपात करनेवाला; **Abortive** (-इव)-*adj.* premature, unsuccessful, causing abortion. अथूरा, निष्फल, गर्भपात करानेवाला; **Abortively** (-इव'-लि)-*adv.* immaturely, untimely. अकाल या असमय में; **Abortiveness** (-इव'-नेस)-*n.* untimely birth. अकाल-उत्पत्ति ।

**About**-ऐ-बाउन्'-*v. i.* to overflow, to be plentiful or filled with, to be prevalent. उमड़ उठना, भरपूर होना, प्रचलित होना; **Abounding** (-इइंग)-*adj.* in abundance. अति, अतिशय, प्रचुर ।

**About**-ऐ-बाउन्'-*adv. & prep.* all round from outside, around, concerning, near to, nearly, here and there. बाहरी ओर, चारों ओर, विषय में, निकट, प्रायः, यहाँ-वहाँ; **To bring about** (to cause to happen.) कराना; **To come about** (to come to pass.) किसी घटना का होना; **To go about** (to prepare to do.) काम करने के लिए प्रस्तुत होना; **To look about** (to search for.) खोज करना; **To turn about** (to change direction of a thing.) घुमा देना, दिशा परिवर्तित करना ।

**Above**-ऐ-बव'-*n.* heaven. स्वर्ग; *-prep. & adv.* over, on the top of, higher than, over head, in a higher position. ऊपर, शिखर पर, बढ़कर, माथे पर, ऊँची ओर; **Above all**-*adv.* (before everything else.) विशेषकर, सबसे बढ़कर; **Above-board**-*adj.* open. बिना छल-कपट के; **Above-cited**-*adj.* (referred to above.) उपर्युक्त; **Above-ground** -*adj.* (alive, not buried.) जीता-जागता, जीवित, न गाढ़ा हुआ । **Abacadabra**-ओ-ब'-र-अ-क-अ-डी-ब'-री - *n.* a spell, a magic formula. जन्त्र, मन्त्र ।

A B R A C A D A B R A  
A B R A C A D A B R  
A B R A C A D A B  
A B R A C A D A  
A B R A C A D  
A B R A C A  
A B R A C  
A B R A  
A B R  
A B  
A

**Abrade**-ओ-ब'-रेइ'-*v. i.* to scrape off, to injure. खुरच देना या रगड़कर हटा देना, नष्ट करना; **Abrasion** (-ऐ-जन)-*n.* the act of wearing or rubbing off. घिसने या रगड़ने की क्रिया, घर्षण, रगड़; **Abusive** (-ऐबु'-इव)-*adj.* scraping or rubbing. घिसने या रगड़नेवाला । **Abreast**-ऐ-ब्रेस्ट'-*adv.* side by side, keeping in a line, not behind. (छाती से छाती मिलाये हुए) बराबर, एक पंक्ति या कतार में, पीछे न रहते हुए ।

**Abreuvoir**-ओ-ब्रो-व्वार'-*n.* a watering place for animals. पशुओं के पानी पीने के लिए बना हुआ स्थान, पशु-जलाशय ।

**Abridge**-ऐ-ब्रिज'-*v. i.* to shorten, to curtail,

to epitomize. कम करना, संक्षेप करना, टीका करना; **Abridgment** (-मेंट)-*n.* an epitome, a summary. संक्षेप, सार, संग्रह।

**Abroach-ऐ-मोच'-adv. & adj.** pierced for liquor to run. किसी तरल पदार्थ को निकालने के लिए छेदा हुआ (पीपा)।

**Abroad-ऐ-मोह'-adv.** widely, in different directions, out of doors, in another country. फैलाव से, भिन्न दिशाओं में, घर के बाहर, परदेश में, दूर देश में।

**Abrogate-भीव'-रो-गेट'-v. t.** to repeal or cancel by authority, to annul. (किसी नियम को) आधिकारिक रूप से रद्द करना, रद्द करना, भंग करना या तोड़ना;

**Abrogation** (-गै-शन)-*n.* act of repealing. तोड़ने की क्रिया; **Abrogative** (-गेट'-इव)-*adj.* repealing, cancelling. तोड़ने या रद्द करनेवाला।

**Abrupt-भीव'-रुट'-adj.** steep, craggy, sudden, unexpected, precipitous. खड़ी, मुड़बुड़ी, अचानक, आकस्मिक, लम्बमान; **Abrupted** (-रेट, -अड)-*adj.* broken off suddenly. एकाएक टूटा हुआ।

**Abruption-भीव'-रुप'-शन-*n.*** a sudden breaking off. एकाएक टूटने का कार्य।

**Abruptly-भीव'-रुट'-लि-adv.** suddenly, readily. एकाएक, तत्परता से; **Abruptness** (-नेस)-*n.* the state or quality of being abrupt. खुरखुरापन, गड़बड़ी।

**Abscess-भीव'-सेस-*n.*** collection of pus formed in some part or organ of the body. घन, शरीर के किसी भाग में मवाद भर जाना।

**Abscind-भीव'-सिन्ड'-v. t.** to cut off, to separate. काट डालना, पृथक् करना।

**Abscissa-भीव'-सिस'-सा-*n.*** (*pl.* Abscissae-सी) portion of the diameter or transverse axis of a conic section intercepted between a fixed point within it. सूत्र्याकार आकृति का भुज।

**Abscission-भीव'-सिन्-अन्-*n.*** the cutting off, violent separation, severance. बटाव, जराई करके शरीर के किसी अंग को काटकर अलग कर देना, अलग होना।

**Abscond-भीव'-कॉन्ड'-v. i.** to go away secretly, to decamp. चुपके से भाग जाना, (अदृश्य करके) चम्प होना; **Abscondence** (-सेन्स)-*n.* concealment, छिपना; **Absconder** (-अन्-अन्)-*n.* one who disappears on account of a wicked or grave crime. घोर अपराध करके भागनेवाला मनुष्य।

**Absence-भीव'-सेन्स-*n.*** being away from a place, non-existence, abstraction of thought. किसी स्थान से अनुपस्थिति, अन्-अस्तित्व, अचेत या बेबुध अवस्था या स्थिति।

**Absent-भीव'-सेन्ट'-adj.** not present, not existing, careless, inattentive. अनुपस्थित, अनिश्चित, असावधान, शून्यचित्त; *v. i.* (भीव'-सेन्ट') to keep away intentionally. जान-बूझकर हटे रहना; **Absentee** (-सेन्ट-ी)-*n.* one who absents himself from duty. अपने कार्य से अनुपस्थित होनेवाला मनुष्य; **Absenteeism** (-टी-इज्म)-*n.* absence from work. कार्य से अनुपस्थित होना; **Absenter** (-अन्-अन्)-*n.* one who absents himself, अनुपस्थित होनेवाला; **Absently** (-लि)-*adv.* inattentively. असावधानी से; **Absent-minded** (-मिन्ड)-*adj.* not giving attention to. शून्यचित्त, अनवस्थित।

**Absinth-भीव'-सिन्थ-*n.*** worm-wood, a bitter plant. चिरायता; **Absinthian** (-अन्थि-अन्थि)-*adj.* like worm-wood. चिरायते के समान।

**Absolute-भीव'-सी-स्यूट'-adj.** pure, perfect or complete, independent, ruling arbitrarily. शुद्ध, पूर्ण, केवल, स्वतन्त्र, निरंकुश राज्य करनेवाला; **Absolutely** (-लि)-*adv.* independently, arbitrarily, unconditionally. स्वतन्त्रता से, कृत्रिम रूप से, सर्वथा, केवल; **Absoluteness** (-नेस), **Absolution** (-स्यूट'-शन)-*ns.* acquittal, remission of sins. (दण्ड अथवा पाप से) मुक्ति, उद्धार (मोक्ष); **Absolutism** (-इज्म)-*n.* the principle of absolute government. निरंकुश राज्य का सिद्धान्त; **Absolutist** (-इज्म-अन्थि)-*n.* one who favours absolute government, निरंकुश शासन से सहमत; **The Absolute** (self-existent, without cause.) स्वयम्भू, परमात्मा।

**Absolve-भीव'-सॉ (-सॉ-व)-v. t.** to set free, to acquit, to pardon. मुक्त करना, छोड़ना, पाप से मुक्त करना; **Absolver** (-अन्थि-अन्थि)-*n.* one who absolves. मुक्त करनेवाला।

**Absonant-भीव'-सेनन्ट'-adj.** absurd, unreasonable. निरर्थक, व्याय विरुद्ध।

**Absorb-भीव'-सॉ (-सॉ-व)-v. t. & i.** to drink in, to suck up, to swallow up, to incorporate. पी लेना, चूसना या सोखना, निगल जाना, संयोग करना; **Absorbable** (-ऐब्सॉर्बल)-*adj.* capable of being absorbed. सोखने योग्य; **Absorbed** (-अन्थि-अन्थि)-*adj.* swallowed up, entirely occupied. निगला हुआ, लीन; **Absorbent** (-ऐन्थि-अन्थि)-*adj.* swallowing. सोखने वाला।

**Absorption-भीव'-सॉ (-सॉ-प)-शन-*n.*** act of absorbing, entire occupation of mind. शोषण, चित्त की लब्धलब्धता; **Absorptive** (-ऐब्सॉर्बि-व)-*adj.* absorbent. सोखनेवाला।

**Abstain-भीव'-स्टेन्-अन्-*v. i.*** to keep oneself away, to refrain from. पृथक् रहना, बचे रहना; **Abstainer** (-अन्थि-अन्थि)-*n.* one who does not

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



drink. शराब न पीनेवाला ।

**Abstemious-बीव्-स्टीमि'** -अस्-*adj.* abstinent, sparing in diet, temperate. अस्वाहारी, संयमी ;

**Abstemiously** (-लि)-*adv.* in a temperate manner. संयम से ; **Abstemiousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being temperate. संयम, अस्वाहार ।

**Abstinence-बीव्-स्टेन्'** -शन् -*n.* refraining, abstinence. बचाव, उपवास ।

**Absterge-बीव्-स्टर्ज'** -न. *t.* to purify or purge. पापों को धो देना ; **Abstergent** ( -स्टर्'-जेंट )

-*adj.* serving to cleanse. स्वच्छ करने योग्य ;

**Absterion** (स्टर्'-शन्)-*n.* act of cleaning or washing away impurities. मलिनता को धो देने का कार्य ; **Abstersive** ( -स्टर्'-सिव ) -*adj.* able to cleanse, purgative. स्वच्छ करने योग्य, रेचक ( दस्त लानेवाला ) ।

**Abstinence-बीव्-स्टि-नेन्स'** -*n.* abstaining from some indulgence, self-denial. उपवास (लंघन), आत्मत्याग ; **Abstineny** ( -नेन्'-सि ) - *n.* temperance. संयम ।

**Abstinent-बीव्-स्टि-नेन्ट'** -*adj.* fasting, temperate. उपवास करनेवाला, संयमी ; **Abstinently** ( -नेन्ट'-लि ) -*adv.* in a temperate manner. संयम से ।

**Abstract-बीव्-स्ट्रीकट'** -*adj.* not concrete, ideal, not practical. भाववाचक, आदर्श, अव्यावहारिक ; *n.* essence, summary. सत्त्व, सारांश ; *v. t.* (-बीव्-स्ट्रीकट') to deduct, to remove, to disengage. सार निकालना, हटाना, पृथक् करना ;

**Abstracted** (-ऐड') -*adj.* drawn off in thought, not attending. विचार से पृथक् किया हुआ, ध्यान न देता हुआ ; **Abstractedly** ( -ऐड'-लि ) -*adv.* by itself. केवल मात्र ; **Abstractedness** ( -नेम् ) -*n.* the state of being abstracted.

विभिन्नता ; **Abstraction** (-स्ट्रीक'-शन्)-*n.* the act of taking away, absence of mind. पृथक्करण, विचारी का एकीकरण, अचेतता ।

**Abstriction-बीव्-स्ट्रिक्'** शन् -*n.* act of undoing. खोलने या उधेदने का कार्य ।

**Abstruse-बीव्-स्ट्रु-स्'** -*adj.* hard to understand, profound, obscure. अति गूढ़, अव्यक्त, छिपा हुआ ; **Abstrusely** (-लि)-*adv.* in an obscure manner. निगूढ़रूप से ; **Abstruseness** (-नेम्) -*n.* profoundness. गूढ़ता, कठिनाता, अव्यक्तता ।

**Absurd-बीव्-सर्द'** -*adj.* foolish, unreasonable, ridiculous. मूर्खतापूर्ण, निरर्थक ( विवेकशून्य ), हास्यप्रद ; **Absurdity** (-इड'-इ)-*n.* foolishness. मूर्खता ; **Absurdly** (-लि)-*adv.* foolishly, unreasonably. मूर्खता से ; **Absurdness** (-नेस्)-*n.* anything absurd, foolishness, unreason-

ableness. कोई व्यर्थ बात, मूर्खता, निरर्थकता ।

**Abundance-ऐ-बन्डन्स'** -*n.* a great plenty, an overflowing emotion. प्रचुरता, अधिकता वा उद्वेग ; **Abundant** ( औन्ट ) -*adj.* plentiful. प्रचुर, अधिक ; **Abundantly** (-औन्ट'-लि)-*adv.* plentifully. प्रचुरता से ।

**Abusable** -*adj.* see Abuse.

**Abuse-बी-य्युस्'** -*n.* ill use, reproach. दुर्व्यवहार, गाली ; *v. t.* (अ-य्युज्ज') to misuse, to pervert, to deceive, to maltreat. अनुचित व्यवहार करना, दुरुपयोग करना, धोखा देना, दुर्वचन कहना या गाली देना ; **Abusable** (-ऐ-य्युज्ज') -*adj.* that may be abused. दुर्वचन कहने योग्य ; **Abuser** ( -अर् ) -*n.* a person who abuses. गाली देनेवाला मनुष्य ; **Abusive** (-य्युस्'-इव्)-*adj.* practising abuse, insulting, corrupt. दुर्वचन कहने या गाली देनेवाला, निन्दक, ऋष्ट ; **Abusively** (-लि)-*adv.* insultingly. अपमान से ; **Abusiveness** (-नेस्) -*n.* ill-usage. दुर्व्यवहार ।

**Abut-बी-बट'** -*v. t.* & *i.* ( *p. t.* Abutted ) to join at a boundary, to meet. सीमा पर एकाधिक होना, मिलना ; **Abutment** (-मेंट'), **Abuttal** ( -अल ) -*n.* junction, boundary. मिलन-स्थान, सीमा ।

**Abuzz-बी-बज्ज'** -*adj.* full of buzzing sound. मनमनाहट के शब्द से परिपूर्ण ।

**Abyss-बी-बिज्जम्', Abyss-बी-बिस्'** -*n.* a bottomless chasm, the lower world, depth. अथाह गड्ढा, पाताल, खोह ; **Abyssal** ( -अल ), **Abyssal** ( बिस्'-अल ) -*adjs.* pertaining to the depth of ocean or lower world. महासागर की गहराई या पाताल-सम्बन्धी ।

**Ac-बीक'** -*pref.* in sense of 'an' e.g. Acknowledge. 'ऊपर' अर्थ में उपसर्ग की तरह जोड़ा जाता है ; *adj.* in forming adjectives. विशेषण बनाने में प्रत्यय की तरह जोड़ा जाता है, यथा-cardiac.

**Acacia-अ-के-शि-ऑ'** -*n.* a genus of trees yielding gum arabic. गोंद उत्पन्न करनेवाला वृक्ष का वृक्ष ।

**Academian-बीक' बी-डीमियन्'** -*n.* a member of an academy. विद्वत्परिषद् या मण्डली का समासद ।

**Academic-बीक' बी-डेमिक'** -*adj.* pertaining to an academy. विधोपार्जन या विश्वविद्यालय-सम्बन्धी ; **Academical** ( -इक'-अल ) -*adj.* theoretical. शास्त्र-विषयक ( जो प्रयोग से भिन्न हो ) ; **Academicals** ( -मि कल्स ) -*n. pl.* the gown which is worn by the members of a university. विश्वविद्यालय का विशेष वस्त्र (छावारा) ; **Academist** (-मिस्ट)-*n.* the member

of an academy. किसी विश्वविद्यालय या विश्वसमाज का सदस्य ।

**Academy**-बी-कीह'-ऐ-मि-*n.* a place of study including universities, a place of training in a special art or science, a society for the cultivation of arts, literature &c. विद्योपार्जन का स्थान, पाठशाला, विद्वत्परिषद्, शानसमाज ।

**Acardiac**-बी-कार'-डिअक-*adj.* without a heart, बिना हृदय का, जिसमें हृदय न हो ।

**Acarpous**-बी-कर'-पस-*adj.* not producing fruit, sterile. फल न उत्पन्न करनेवाला (वृक्ष), अनुपजाल, बंश ।

**Acatalepsy**-बी-कीह'-ऑ-लेप्-सि-*n.* unknowingness. अज्ञानकारी, अशेयता ।

**Acaulous**-बी-को'-लस-*adj.* having no stem or very short stem. ऐसे वृक्ष का जिसमें पृथ्वी के ऊपर बहुत छोटा तना होता है या नहीं होता, बिना तने का ।

**Accede**-बीक-सीह'-*v. i.* to arrive at a place or condition, to join a party, to agree to. किसी स्थान या अवस्था को पहुँचना, किसी सभा में सम्मिलित होना, स्वीकार करना या मानना; **Acceder** (-अर्)-*n.* one who agrees. माननेवाला ।

**Accelerate**-ओक्सिलरेट'-*v. i. & i.* to make quick, to become swift, to put on pace. जल्दी करना, शीघ्रता करना, चाल बढ़ाना ;

**Acceleration** (-ऐ'-शन)-*n.* an increase

of speed. गति-वृद्धि, तेजी; **Accelerative** (-इव)-*adj.* quickening motion. गति बढ़ाने वाला व्यक्ति या यंत्र; **Accelerator** (-ऐटर्)-*n.* one who or that which increases speed. गति बढ़ानेवाला व्यक्ति या यंत्र; **Acceleratory** (-ट्रि)-*adj.* increasing speed. गति बढ़ानेवाला ।

**Accendible**-बीक-सेन्ड'-इ-बल-*adj.* capable of being kindled. जलाने योग्य; **Accendibility** (-बिल'-इ-टि)-*n.* inflammability. जलनशीलता, ज्वलनयोग्यता ।

**Accension**-बीक-सेन्'-शन-*n.* the act of kindling. आग जलाने का कार्य ।

**Accent**-बीक-सेन्ट-*n.* a particular stress of voice upon certain syllables or word, tone, modulation of voice, a mark (') used for emphasis. यति, किसी पदार्थ या शब्द पर दबाव देकर बोलना, सर, ऐसे उच्चारण के लिए

उपयोग किया हुआ चिह्न (')-*n. i.* (बीक-सेन्ट') to express the accent. ऐसे दबाव को प्रकट करना; **Accentuate** (-यू-टु)-*v. t.* to mark or pronounce with an accent. ऐसे दबाव का चिह्न करना या ऐसा उच्चारण करना; **Accentu-**

**ation** (-ऐ'-शन)-*n.* accenting. अक्षरों पर दबाव डालकर उच्चारण ।

**Accept**-बीक-सेप्-*v. t. & i.* to agree to, to consent, to believe, to regard with favour, (with of), to receive, to agree to meet a bill. स्वीकार करना, सकारना, विश्वास करना, कृपापूर्वक अंगीकार करना, पाना, पुरजे की चुकती सकारना; **Acceptability** (-ऐ-बि-लि-टि)-*n.* acceptableness. स्वीकार्यता; **Acceptable** (-ऐ-बल)-*adj.* capable of being received, gratifying, pleasing. स्वीकार योग्य, संतोष-दायक, प्रिय; **Acceptance** (अन्स)-*n.* favourable reception, approval, belief, an accepted bill. स्वीकृति, स्वीकार, विश्वास, सकारी हुई हुई; **Acceptation** (-ऐ'-शन)-*n.* the recognised meaning of a word, kind reception. किसी शब्द का स्वीकृत अर्थ, कृपापूर्वक स्वागत; **Acceptor** (-अर्)-*n.* the person who accepts a bill. हुई या पुरजा सकारनेवाला ।

**Access**-बीक-सेम्-*n.* near approach, means of approaching, admittance, advance, passage, growth, attack (of illness). समीप में पहुँच, प्रवेश का साधन, प्रवेश, बढ़ती, मार्ग, रोग का आक्रमण; **Easy of access** (approachable,) प्रवेश योग्य; **To have access to** (to approach,) पहुँच होना; **Accessibility** (-इ-बि-इ-टि)-*n.* approachableness. प्रवेश-योग्यता; **Accessible** (-इ-बल)-*adj.* approachable. प्रवेश के योग्य (प्राप्य); **Accessibly** (-इ-बि-लि)-*adv.* in a way so as to approach. प्रवेश पाने योग्य रीति से ।

**Accessory** (Accessory) - बीक - सेसरी - *n.* *c. adj.* a helper in an act, accompanying. किसी कार्य का सार्थ, सहायक, साथ का, संलग्न ।

**Accession**-बीक-से-शन-*n.* the act of acceding, coming to an office, ascent, addition. राज्याभिषेक, पदप्राप्ति, चढ़ाव, बढ़ती; **Accessional** (-अल)-*adj.* additional. अतिरिक्त, अधिक ।

**Accessorial**-बीक - सेसोरियल-*adj.* subordinate. सहायक; **Accessorially** (-सरी-लि)-*adv.* by subordinate means. अप्रधान या सहायक रीति या विधि से ।

**Accessary**-*n.* see Accessary.

**Accidence**-बीकिस-डेन्स-*n.* the part of grammar which deals with inflections &c., the elements of a subject. व्याकरण का प्रत्यय विभाग, किसी विषय के मूल (प्रधान) तत्व ।

**Accident**-आकिस-डेन्ट-*n.* an unexpected event, chance, fortune, mishap. आकस्मिक घटना, संयोग, भाग्य, दुर्घटना; **Accidental** (-डेन्टल)-*adj.* happening unexpectedly, unusual, not essential. आकस्मिक, अवानकः

**Accidentalism** (-इज्म) *n.* effect produced by light's accidental rays. प्रकाश की आकस्मिक किरणों से उत्पन्न प्रभाव; **Accidentally** (-अलि) *adj.* by chance, in an unexpected manner. अवसरमात्र, विविधशास्त्र।

**Accidental**-औक-सि-उन्द-एह *adj.* of undulating, uneven or wavy surface. असमतल, ऊँचे-नीचे धरातल का।

**Accipitral**-औक-सि-पिट्रल *adj.* like a hawk, keen-sighted. (स्थेन पक्षी) बाज की तरह का, तीक्ष्ण दृष्टिवाला।

**Accismus**-औक-सिज्म-मस *n.* an affected refusal. बनावटी निषेध या इनकार।

**Acclaim**-औक-क्लेम्-ए. 1. to applaud loudly, to shout, to hail. जयजयकार करना, स्तुति करना, बाह-बाह करना।

**Acclamation**-औक-क्ली-मे-शन् *n.* shout of applause. जयध्वनि, जयजयकार; **Acclamatory** (-क्लीम्-पे-स-रि) *adj.* expressing applause or joy. आनन्द-मूचक।

**Acclimate** -*v.* 1. see **Acclimatise**.

**Acclimatise** (-ze)-औक-क्लि-मी-टाइज् (also

**Acclimate**-औक-क्लिम्-पेट-ए-ए. 1. to habituate to a foreign climate. परदेश की जलवायु का अभ्यास करना; **Acclimatization** (-आइज-पेट-ए-शन्), **Acclimation**-मी-पेट-ए-शन् *n.* habit, process or state of becoming habituated to a foreign climate. विदेश की जलवायु का अभ्यास होना।

**Acclinal**-औ-क्लाइनल *adj.* sloping upwards. ऊपर की ओर ढालुका होना हुआ।

**Acclivity**-औ-क्लिविटी *n.* the upward slope of a hill, ascent. पहाड़ की चढ़ाई, चढ़ाव; **Acclivous** (-अम्) *adj.* rising upwards. ऊपर के चढ़ाववाला।

**Accolade**-औक-को-लैड *n.* a ceremony used in conferring knighthood. नाइट (सर) की पदवी प्रदान करने के समय का एक विशेष प्रकार का संस्कार।

**Accolent**-औक-को-लेन्ट *adj.* *n.* one who dwells near, borderer. समीप में निवास करनेवाला, पड़ोसी।

**Accomodate**-औक-कॉम्-ओ-डेड *v.* 1. to make suitable, to correspond, to supply, to settle difference between, to adapt. योग्य करना, अनुसार करना, देना, सपझ तथ करना, एक ढंग का करना; **Accommodating** (-इश्य) *adj.* obliging, pliable. उपकारी, मिलनसार, सरल प्रकृतिवाला; **Accommodation** (-डे-शन्) *n.* adjustment, settlement, space, com-

promise, convenience. उपकरण, देना, पान, सन्धि, सुविधा; **Accommodative** (-इज्) *adj.* furnishing accommodation. देना की व्यवस्था करनेवाला; **Accommodation Bill** (a bill of exchange). हुण्डी, स्वका; **Accommodation ladder** (a light ladder hung over the side of a ship.) जहाज पर से पानी तक उतरने-चढ़ने की हल्की सीढ़ी; **Accommodator** (-अर) *n.* one who accommodates. झगड़े का निर्णय करनेवाला।

**Accompanier**-औक-कम्-पी-निअर *n.* one who accompanies. साथ देनेवाला।

**Accompaniment**-औक-कम्-पी-नि-मेंट *n.* appendage, something that attends another. उपकरण, सहायक; **Accompanist** (-निअर) *n.* one who accompanies. साथ देने या रहनेवाला।

**Accompany**-औक-कम्-पी-नि *v.* 1. (p. 1. **Accompanied**) to go with, to escort, to attend, to play a subordinate musical part. साथ देना, टहल करना, सेवा करना, साथ गाना या बजाना।

**Accomplice**-औक-कॉम्-प्लिम् *n.* an associate or partner (esp. in crime.) अपराध में साथ देनेवाला मनुष्य।

**Accompliceship**-औक-कॉम्-प्लिम्-शिप, **Accomplicity** (-इ-टि) *n.* criminal assistance. अपराध करने में सहायता।

**Accomplish**-औक-कॉम्-प्लिश् *v.* 1. to finish entirely, to fulfil. पूर्ण करना, मिट्ट करना;

**Accomplishable** (-प्लिश्यल) *adj.* able to be accomplished. पूरा करनेके योग्य; **Accomplished** (-इ) *adj.* finished, perfected, elegant, well-educated. पूर्ण, पूरा निपुण, विद्यासम्पन्न; **Accomplishment** (-मेंट) *n.* attainment, fulfilment, elegance. प्राप्ति, सिद्धि, शोभा।

**Accord**-औक-कॉर्ड *v.* 1. to agree, to correspond (with); *v.* 1. to reconcile, to grant. मिलना, समान होना, मिलान करना, स्वीकृति देना; *n.* agreement, harmony, treaty of peace. मिलान, एक सुर होना, सन्धिपत्र; Of one's own accord (of one's own free will.) अपनी इच्छानुसार; **Accordance** (-ओन्स) *n.* conformity, agreement. समानता, अनुसृतता; **Accordant** (-ओन्ट) *adj.* corresponding in tune. अनुसार, सुर या लय में।

**According**-औक-कॉर्ड-इश्य *adv.* agreeing, in accordance with. अनुरूप (समान), एक-सा; **According as** (in proportion as.) अनुसार, मानो, जिस प्रकार; **According to** (in accordance with.) अनुसार, समान;

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेंझर

## Accordion

**Accordingly** (-इङ्ग - लि) *adv.* agreeably, suitably. उद्गुसार (उस तरह से), वैसे, उसी प्रकार से।

**Accordion**-ऑक्-कोर्डियन् - *n.* a small musical instrument. हाथ से बजाने का छोटा बाजा।



Accordion.

**Accost**-ऑक्-कॉस्ट - *v. t.* to speak first, to address, to greet. सम्भाषण करना, बोलना, कुशल-क्षेम पूछना; **Accostable** (-ऐ-बल) *adj.* easy of access, familiar. सुगम, परिचित।

**Accouchement**-ऑक्-कूश् - *m.* delivery in childbed. बच्चे का जन्म; **Accoucheur** (-कू-शूर) *n.* a male midwife, an obstetrician. बच्चा जनाने वाला मनुष्य, प्रसूति-वैद्य।

**Account**-ऐक्-काउन्ट - *v. t. & i.* to reckon, to consider, to value, to explain the cause of (used with *for*). गणना करना, विचारना, हिसाब करना, कारण बतलाना; *-n.* counting, calculation, estimation, statement of money received and expended, reason. गणना, हिसाब, वर्णन, जांच, आय-व्यय का लेखा, कारण; **Accountable** (-ऐ-बल) *adj.* responsible, उत्तरदायी, जवाबदेह; **Accountableness** (-नेस) *-n.* उत्तरदायित्व, जवाबदेही; **Accountability** (-लि-टि), **Accountableness** (-नेस) *-ns.* जवाबदेही; **Accountably** (-ऐब्लि) *adv.* हिसाब-किताब से; **Accountancy** (ऑन्-सि) *-n.* the profession of an accountant. मुनीमी; **Accountant** (ऑन्ट) *-n.* one who keeps or is skilled in accounts. मुनीम, हिसाब-किताब भली भाँति समझनेवाला; **Accountantship** (-शिप्) *-n.* the duties or office of an accountant. मुनीम का पद या कार्य; **Account book** (a book in which accounts are kept.) लेखा बही; **Account current** (a running or open account.) चलता हिसाब-किताब; **For account of** (on behalf of.) वारते, लिये; **In account with** (having credit relations with.) हिसाब में; **On account, to account** (an instalment or payment.) किस का भुगतान (अदायगी); **On one's own account** (for one's own purpose.) अपने ही कारण से; **On account of** (because of.) कारण से, वारते, लिये; **To call to account** (to enquire cause of.) कारण पूछना; **To take into account** (to consider.) विचार करना; **To take no account of** (to overlook.) उपेक्षा (अनादर) करना, परवाह न करना।

**Accoutre**-ऑक्-कू-ट्र - *v. t.* to equip with special costume. वर्दी (या बख्सी) से सजाना; **Accoutrements** (-मेंट्रस्) *-n. pl.* military equipments, army dress. युद्ध के अस्त्र-शस्त्र, फौजी पोशाक।

**Accredit**-ऑक्-क्रेडिट - *v. t.* to trust, to give authority to, to give credit to, to send out with credentials. विश्वास करना, प्रमाणित करना, अधिकारपत्र (दूत द्वारा) भेजना; **Accredited** (-ऐडिट) *adj.* generally accepted, orthodox. प्रायः स्वीकार किया हुआ, कठोर धर्मावलम्बी। **Accrementition**-ओक्'-क्रे-मेंट्रिश् - *अन्-न.* gradual increase. क्रमिक वृद्धि।

**Accrescence**-ओक्-सेन्स - *n.* gradual increase. क्रमिक वृद्धि (वृद्धी)।

**Accrescent**-ओक्-सेन्ट - *adj.* enlarged, increasing in size. वृद्धिप्राप्त, बढ़ा हुआ, आकार में बढ़नेवाला।

**Accrete**-ओक्-क्रिट - *v. i.* to grow together. साथ उगना; *adj.* growing together. साथ उगने वाला; **Accretion** (-क्री-शन्) *-n.* the growing of separate things into one. अनेक वस्तुओं की एक साथ वृद्धि; **Accretive** (-इव) *adj.* growing together. साथ बढ़नेवाला।

**Accrue**-ओक्-क्यू - *v. i.* to proceed, to arise, to be of advantage. बढ़ना, लाभदायक होना; **Accrument** (-मेंट्र) *-n.* addition, increase. वृद्धि, वृद्धी।

**Accubation**-ओक्-क्यू-बे - *n.* reclining on the couch. चारपाई पर बरपट लेटना।

**Accumbency**-ओक्-कम्-बेन्सि - *n.* the state of being accumbent. दिक्क।

**Accumbent**-ओक्-कम्-बन्ट - *adj.* leaning or reclining against anything. किसी पदार्थ के सहारे झुकता या टेकता हुआ।

**Accumulate**-ओक्-क्यू-म्यू-लेट - *v. t.* to heap up, to amass, to make money. ढेर लगाना, इकट्ठा करना, धन संचय करना; **Accumulation** (-ल्यू-शन्) *-n.* collection, growth of capital. संचय, मूलधन की वृद्धि; **Accumulative** (-टिवु) *adj.* that which accumulates. इकट्ठा करने वाला; **Accumulatively** (-इवुलि) *adv.* इकट्ठा करते हुए; **Accumulator** (-ल्यू-टर्) *-n.* what accumulates, a storage battery. एकाग्र (इकट्ठा) करनेवाला, बिजली की शक्ति इकट्ठा करने का एक प्रकार का यन्त्र।

**Accuracy**-*n.* see Accurate.

**Accurate**-ओक्-क्यू-रेट - *adj.* exact, correct, precise. अचूक, शुद्ध, यथार्थ; **Accuracy** (-सी-सि), **Accurateness** (-नेस) *-nr.* exactness.

यथावैता, सचाई; **Accurately** (-लि) -*adv.* correctly, exactly. शुद्धता से।

**Accurse**-भीक-कर्स-*v. t.* to give curse. शाप देना, कोसना; **Accursed** (-इ) -*adj.* lying under a curse, doomed. शापित, पतित।

**Accurst**-भीक-कर्सट-*adj.* accursed. शापित।

**Accusable**-भीक-कर्स-*adj.* that may be accused. अपराध लगाने योग्य।

**Accusal**-*n.* Crime.

**Accusant**-भीक-*n.* one who accuses another. दूसरे को अपराधी ठहराने वाला; **Accusation** (-ज-शन)-*n.* the charge of offence, crime. अभियोग, अपराध, दोष।

**Accusative**-भीक-न्यू-सेटिव-*adj.* & *n.* accusing, the objective case. दोष लगानेवाला, कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति; **Accusatively** (-लि) -*adv.* in the objective case. कर्मकारक में।

**Accusatory**-भीक-न्यू-सेटिव-*adj.* accusing. दोष या अभियोग लगानेवाला।

**Accuse**-भीक-न्यूज-*v. t.* to charge with a fault, to blame (with 'of' used before the thing charged.) दोषी या अपराधी ठहराना, दोष लगाना; **Accused** (-ज-इ)-*adj.* one charged with a crime or offence. अपराधी, दोषी, अभियुक्त; **Accuser** (-न्यू-अर)-*n.* one who brings charge against another person. किसी के विरुद्ध दोष या कलंक लगानेवाला मनुष्य।

**Accustom**-ऐक-कम-*v. t.* to make familiar, to habituate. परिचय कराना, अभ्यास दलाना; **Accustomable** (-ऐ-बल)-*adj.* usual. सामान्य; **Accustomably** (-ऐ-बल)-*adv.* according to custom. रीति या प्रथा के अनुसार; **Accustomed** (-इ)-*adj.* customary, familiar, frequent, usual. अवगत, परिचित, प्रचलित, सामान्य।

**Acc-**-*n.* a unit, a single mark on dice or cards, smallest amount, hair's breadth. इकाई, पासे में घी या ताश के पत्तों की एककी, अल्प मात्रा, बाल भर की चौड़ाई।

**Accentric**-ऐ-सेन्ट्रिक-*adj.* not centred. केन्द्र में स्थित न रहनेवाला।

**Acephali**-ऐ-सेह-*n. pl.* religious or political parties without a head. बिना नेता का धार्मिक या राजनैतिक संघ; **Acephalism** (-लिज्म)-*n.* बिना नेता की स्थिति; **Acephalist** (-रिस्ट)-*n.* नेता को न माननेवाला मनुष्य।

**Acephalous**-ऐ-सेह-अ-लस-*adj.* headless, without a chief. बिना सिर का, बिना चीफरी या सरदार का।

**Acephalus**-अ-सेह-अ-लस-*n.* a verse defective at the beginning. ऐसी कविता जो आरम्भ में दोषपूर्ण हो।

**Acerbate**-ऐस-बेट-*v. t.* to make sour and bitter. खट्टा और तीखा करना।

**Acerbic**-ऐ-सर्व-इक-*adj.* sour. खट्टा।

**Acerbity**-ऐ-सर्व-इ-टि-*n.* harsh taste, bitterness of speech, severity. तीखा स्वाद, कटु वचन, तीक्ष्णता।

**Acerbate**-ऐस-बेट-*adj.* growing in clusters. गुच्छों में लगनेवाला।

**Acrescence**, **Acrescency**-ऐ-सेन्स-ऐन्स-*n.* tendency to turn sour. खट्टा होने या अम्लत्व की प्रकृति।

**Acetabulum**-असि-सो-टीब-यू-लम-*n. (pl.-bula)* the cavity which receives the head of the thigh-bone. जाँघ की हड्डी के सिर को बैठाने वाला गर्त।

**Acetate**-असि-ऐ-टेट-*adj.* & *n.* a salt of acetic acid which is sour. सिरके के क्षार से निकाला हुआ लवण तत्त्व।

**Acetated**-असि-ऐ-टेट-ऐ-इ-*adj.* combined with acetic acid. सिरके से मिला हुआ।

**Acetic**-असि-ऐ-टिक-*adj.* like vinegar, sour. सिरके के सदृश, खट्टा।

**Acetify**-असि-ऐ-टिफ-इ-फाइ-*v. t. (p. t. Acetified.)* to turn into vinegar. सिरका बनाना, खट्टा करना; **Acetification** (-फिके-शन)-*n.* सिरका बनाने का कार्य।

**Acetous**-असि-ऐस-*adj.* sour. खट्टा।

**Acetylene**-असि-ऐ-लीन-*n.* a gas burning with bright light. एक गैस जिसके जलने से श्वेत प्रकाश निकलता है।

**Acharnement**-अ-शार्-ने-मेन्ट-*n.* thirst for blood. हत्या करने की लालसा।

**Ache**-ऐक-*v. i.* to suffer continuous pain. निरन्तर पीड़ा होना; *n.* prolonged pain. निरन्तर पीड़ा; **Aching**-ऐ-किंग-*n.* pain. कष्ट, पीड़ा।

**Achievable**-*adj.* see Achieve.

**Achieve**-ऐ-चीव-*v. t.* to execute, to finish, to carry out, to reach, to win. कार्य करना, पूर्ण करना, अस्त करना, पहुँचाना, जीतना; **Achievable** (-ऐ-बल)-*adj.* पूर्ण करने योग्य; **Achievement** (-मेन्ट)-*n.* accomplishment, heroic deed. भारी करतूत, वीरता का कार्य; **Achiever** (-अर)-*n.* one who achieves. प्राप्त करनेवाला।

**Hot** हॉट : **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

**Achilous**-ऐ-काइ'-लस-*adj.* without lips. बिना जीभ का, जीभ-रहित।

**Acholia**-ओ-कोलिया - *n.* want of bile in the body. पित्त का अभाव।

**Achromatic**-ओक्रो-रो-मीट'-इक-*adj.* free from colour. बिना रङ्ग का; **Achromatize** (-टाइज़) - *v. t.* to free from colour. बिना रङ्ग का करना।

**Acid**-ओ-सिड - *adj.* sour, sharp, biting to the taste, not sweet. खट्टा, तीखा, चरपरा, भीटा नहीं; - *n.* a sour substance. खट्टा या अम्ल पदार्थ।

**Acidification**-ओ-सिडि-फिकेशन-*n.* process of turning into acid. अम्लीकरण।

**Acidify**-ओ-सिडि-फाइ - *v. t.* to i. ( *p. t.* **Acidified**.) to make or become sour. अम्ल ( खट्टा ) करना या होना।

**Acidimeter**-ओ-सिडि-मी-टर - *n.* an instrument for ascertaining the strength of acids. अम्ल की शक्ति नापने का यन्त्र; **Acidity** (-इ-टि), **Acidness** (-नेस्) - *ns.* the quality of being sour. खट्टापन, तीक्ष्णता, अम्लता।

**Acidulated**-ओ-सिडि-यु-लेट'-ऐड, **Acidulous** (-यु-लस) - *adjs.* somewhat acid. कुछ खट्टा या अम्ल।

**Acidulate**-ओ-सिड'-यु-लेट - *v. t.* to make slightly sour. थोड़ा खट्टा करना; **Acidulent** (-लेन्ट), **Acidulous** (-यु-लस) - *adjs.* slightly sour. कुछ खट्टा, थोड़ा अम्ल।

**Acidur**-ओसु' - इ-फोम - *adj.* like a needle. सूई की आकृति के समान, सुइयाकार।

**Acknowledge**-ओक-नॉल'-ऐज - *v. t.* to admit the truth of, to confess, to express appreciation of, to announce receipt of. स्तुत्यता स्वीकार करना, मान लेना, अधिकार या प्रार्थना स्वीकार करना, रसीद लिखकर स्वीकार करना; **Acknowledgeable** (-ऐ-बल) - *adj.* that may be admitted. स्वीकृति योग्य; **Acknowledgement** (-मेंट) - *n.* recognition, confession, thanks, a receipt. स्वीकृति, स्वीकार, धन्यवाद, रसीद; **Acknowledger** (-अर्) - *n.* स्वीकार करनेवाला।

**Acclinic**-ओ-क्लिन्'-इक-*adj.* having no inclination. बिना झुकाव या दुबाव का।

**Acme**-ओकु'-मि-*n.* the highest point, perfection, the prime. शिखर, परिपूर्णता।

**Acne**-ओकु'-नि-*n.* a disease which is marked by pimples. मुँहासा, डोँसा।

**Accock**-ओ-कोक - *adv.* in a cocked manner, ऐँचेपन से; *adj.* cocked, alert. ऐँचा, सावधान।

**Aconite**-ओकु'-ऑन् - माइड - *n.* a poisonous plant. कुचला; **Aconitic** (-इक) - *adj.* pertaining to aconite. कुचला सम्बन्धी।

**Acopic**-ओ-कोप्'-इक-*adj.* removing weariness. थकावट हटानेवाला।

**Acorn**-ऐ'-कॉर्न-*n.* the fruit of the oak tree. शाहबलूत, जैतून के वृक्ष का फल; **Acorned** (-इ) - *adj.* loaded with acorns. जैतून के फल से परिपूर्ण।

**Acosmism**-ओ-कॉस्म'-मिज़न्-*n.* the principle of denying the existence of the external world. संसार का अस्तित्व अस्वीकार करने का सिद्धान्त।

**Acoustic**-ओ-कु-काउ'स्ट'-इक-*adj.* pertaining to the sense of hearing, कर्णेंद्रिय सम्बन्धी; **Acoustics** (-इक्स) - *n.* science of sound and hearing. ध्वनिशास्त्र।

**Acquaint**-ओकु-क्वेन्ट'-*v. t.* to make familiar with, to know, to inform. जान-पहचान कराना, जानना, सूचना देना; **Acquaintance** (-ऐन्स) - *n.* familiarity, knowledge. परिचय (जान-पहचान), ज्ञान; **Acquainted** (-ऐड) - *adj.* familiar, known. परिचित, जाना हुआ; **Acquest**-ओकु-क्वेस्ट'-*n.* self-acquired property. अपनी कमाई हुई सम्पत्ति।

**Acquiesce**-ओकु-क्वि-ऐ-स'-*v. t.* to rest satisfied, to agree, to assent. सन्तुष्ट होना, स्वीकार करना, सहमत होना; **Acquiescence** (-ऐन्स) - *n.* a quiet assent. प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति; **Acquiescent** (-ऐन्ट) - *adj.* satisfied, easy, submissive. सन्तुष्ट, सरल, सहिष्णु।

**Acquirable** - *adj.* see **Acquire**.

**Acquire** - ओकु-क्वायर'-*v. t.* to obtain, to come in possession of. प्राप्त करना, उपार्जन करना, कमाना; **Acquirable** (-ऐ-बल) - *adj.* प्राप्त करने योग्य; **Acquired** (-इ) - *adj.* not originally bestowed by nature. प्रकृति से न प्राप्त; **Acquirement** (-मेंट) - *n.* acquired mental faculty, skill or learning. शिल्प, विद्या अथवा अनुशास से प्राप्त की हुई शक्ति।

**Acquisition**-ओ-क्वि-जिशन-*n.* the act of acquiring, gain. प्राप्ति, लाभ; **Acquisitive** (-इ-टिव) - *adj.* desirous to acquire. प्राप्त करने की लालसावाला।

**Acquit**-ओकु-क्विट'-*v. t.* ( *p. t.* **Acquitted**.) to declare innocent, to set free. निर्दोषी ठहराना, छुटकारा देना; **Acquittal** (-अल) - *n.* discharge from debt, setting free from the charge of offence. ऋणमुक्ति, अपराध से छुटकारा; **Acquittance** (-ओन्स) - *n.* release

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

from debt, receipt in full. कणमुक्ति, उक्तण होना, वैधाकी या भरपाई की रसीद।

**Acres**-**ऐ-क्रे-न.** a piece of land measuring 4840 sq. yds. ४८४० वर्ग गज भूमि (  $\frac{1}{4}$  या प्रायः डेढ़ बीघा जमीन ); **Acresage** (- **ऐज**) -**n.** amount of acres in a piece of land. किसी भूमि की एकड़ में नाप।

**Acrophagy**-**ओ-क्रो-फे-जि - n.** one who abstains from eating flesh. मांस भक्षण न करनेवाला मनुष्य।

**Acrid**-**आक्रिड** -**adj.** sharp to the taste, irritating, pungent, bitter. तीखा, उत्तेजक, चरपरा, कड़वा; **Acridity** (-**इ-टि**) **Acridness** (-**नेस्**) -**n.** pungent taste. तीखापन, चरपराहट।

**Acrimonious**-**adj.** see **Acrimony**.

**Acrimony** - **ओक्रिमनि - n.** bitterness of temper or manner. चाल-चलन की खराई, झुंझलाहट; **Acrimonious** (-**अम्**) -**adj.** severe, bitter, caustic. तीखा, कड़वा, खट्टा; **Acrimoniousness** (-**अम्-नेस्**) -**n.** bitterness of temper. प्रकृति की खराया या खराई।

**Acrita**-**आक्रि-रि-यान-प.** plant-like animals. मनुष्य के आकार के प्राणी।

**Acrobat**-**आक्रो-बीट** -**n.** a rope-dancer, रस्मे पर नाचनेवाला, नट; **Acrobatic** (-**इक**) -**adj.** नट सम्बन्धी।

**Acrography**-**ओक्रोग्राफि-न.** the art of engraving designs in relief on metal, धातु पर उभरी चित्र खोदने की कला।

**Acromania**-**ओक्रोमैनिआ-न.** incurable madness. असाध्य पागलपन।

**Acronycal**-**ओ-क्रोनिकल** -**adj.** happening at nightfall or midnight. रात्रि या आधी रात में होनेवाला।

**Acropolis**-**ओ-क्रोपॉलिस-न.** a citadel of Athens. एथेन्स का दुर्ग।

**Across**-**ओ-क्रॉस** -**prep.** & **adv.** along, from side to side, athwart. आगे का, एक ओर से दूसरी ओर, आरपार; **To come across** (to come in contact with.) संसर्ग होना; **With arms across** (with arms forming a cross.) भुजा पर भुजा रखे हुए।

**Act**-**ओक्ट** -**v. i.** to be in action, to exert power, to produce effect, to feign, to behave. कार्य करना, शक्ति प्रदान करना, परिणाम होना, वहाना करना, व्यवहार करना; **v. t.** to perform, to imitate. कोई कार्य संपादन करना (साधना), अनुकरण करना; **n.** something done, an exploit, a law, part of a drama. किया हुआ

कार्य, साहसिक क्रिया, कानून, नाटक का अङ्क; **To act up to** (to fulfil.) पूर्ण करना।

**Acting**-**ओक्ट** -**इङ्ग-न.** performance. नाटक का अभिनय; -**adj.** working for another. कार्यकारी।

**Actinic**-**ओक्टिन्** -**इक-adj.** pertaining to the rays of the sun. सूर्य की किरण सम्बन्धी; **Actinism** (-**इङ्गिस्म**) -**n.** chemical action of sun's rays. सूर्य की किरणों का रासायनिक प्रभाव; **Actinometer** (-**ओ-मी-टर**) -**n.** an instrument for measuring the intensity of sun's actinic rays. सूर्य की किरणों की रासायनिक शक्ति नापने का यन्त्र।

**Action**-**ओक्** -**शन्-न.** performance, deed, exploit, battle, engagement, law-suit. कार्य, कृति, साहसिक क्रिया, युद्ध, व्यापार, मुकदमा; **Actionable** (-**ऐ-इडल**) -**adj.** liable to an action of law. अभियोग (नालिश) करने योग्य। **Active**-**ओक्ट** -**इव-adj.** agile, nimble, busy, practical, (*gram.*) unifying action, (*med.*) easily operating. चपल, चंचल, उद्योगी, व्यवहारी, (व्या०) कर्तार प्रयोग, (औ० शा०) जल्दी काम करनेवाला (औषधि); **Actively** (-**लि**) -**adv.** in an active sense. कर्तार अर्थ में; **Activeness** (-**नेस्**) -**n.** agility. चंचलता; **Activity** (-**इ-टि**) -**n.** agility, nimbleness. चंचलता, तीव्रता (तेजी)।

**Actor**-**ओक्टर** -**n.** a stage-player. नाटक का पात्र; **Actress**-**ओक्ट** -**रेस्-न.** fem. female actor. अभिनेत्री।

**Actual** - **ओक्चुअल** -**adj.** real, effectual, current. यथार्थ, निश्चित, वर्तमान; **Actualist** (-**इस्ट**) -**n.** one who deals only with the real. केवल वास्तविक (यथार्थ) पदार्थ का व्यवहार करनेवाला; **Actuality** (-**इ-टि**) -**n.** reality. सत्यता, यथार्थता; **Actualization** (-**अक्चुऐ-शन्**) -**n.** making actual. यथार्थीकरण; **Actualize** (-**आक्जु**) -**v. t.** to make actual. यथार्थ करना; **Actually** (-**लि**) -**adv.** in fact, really. वस्तुतः, सचमुच, यथार्थ में।

**Actuary**-**ओक्चुअरि-न.** a clerk, a registrar. मुंशी, रजिस्ट्री करनेवाला अधिकारी।

**Actuate**-**ओक्चुऐट** -**v. t.** to put into action, to communicate motion to, to incite, to influence. कार्य में परिणत करना, गति देना, उत्प्रेरणा, उत्तेजित करना; **Actuation** (-**ऐ-शन्**) -**n.** the state of being actuated. गतिमान होने की अवस्था; **Actuator** (-**ओ-टर**) -**n.** one who gives motion to. गति देनेवाला।

**Acution**-**ओक्चु-इशन्** -**n.** strengthening the action of a medicine. औषधि की शक्ति बढ़ाने का कार्य।



**Acuity**-औक्यू-इट-इ-*n.* sharpness, acuteness of wit. तीक्ष्णता, बुद्धि की तीव्रता।

**Aculeated**-औ-क्यू-लि'-ऐटैड-*adj.* pointed, having a sting, pungent. नोकीला, डङ्कदार, तीक्ष्ण, तीखे स्वाद का।

**Acumen**-औ-क्यू-मेन्-*n.* sharpness, mental acuteness, keenness. तीक्ष्णता, तेरी, बुद्धि की सूक्ष्मता।

**Acuminate**-औ-क्यू-मिन्-ऐट-*adj.* tapering to a point. नोकीला; *-v. t.* to sharpen. नोकीला करना; **Acumination** (-मिन्-ऐ-शन)-*n.* ending in a sharp point. नोकीला छोर (किनारा)।

**Acuminous**-औ-क्यू-मिन्-अस्-*adj.* possessing sharp wit. तीक्ष्ण बुद्धिवाला।

**Acute**-औ-क्यू-एड-*adj.* sharp, pointed, keen, shrill, critical. तीक्ष्ण, नोकीला, तीव्र, कर्कश, छिद्रान्वेषी; **Acutely** (-लि)-*adv.* keenly. तीव्रता से; **Acuteness** (-नेस्)-*n.* sharpness. तीक्ष्णता;

**Acute angle** (an angle which is less than a right angle.) न्यून कोण; **Acute disease** (chronic disease.) दीर्घस्थायी (पुराना) रोग।

**Adactyl**-औ-डीक्यू-टिल-*adj.* having no toes or fingers. बिना हाथ की या पैर की अँगुलीवाला।

**Adage**-औ-एड-ऐज-*n.* a maxim, an old proverb, a saying. सूत्र, कहावत, वृत्तान्त।

**Adam**-औ-अड-*n.* the first man. आदि पुरुष, मनु; **Adamic** (-इक)-*adj.* मानवी; **Adam's apple** (-औ-ड'-अप्पल-औप'-एल)-*n.* the projection in front of the throat. कण्ठ का बाहरी उभाड़ (टेंडुआ)।

**Adamant**-औ-औ-मैन्ट-*n.* a very hard stone, diamond. वज्र, हीरा; **Adamantine** (-आडन्ट)-*adj.* impenetrable, very hard. वज्रमय, अभेद्य, बहुत कड़ा।

**Adapt**-औ-डीएड'-*v. t.* to make suitable, to modify, to proportion, to remodel. ठीक करना, व्यवहार करना, यथाकाल व्यवस्था करना, एक समान करना; **Adaptability** (-ऐ-दिबिलि-टि)-*n.* **Adaptableness** (-नेस्)-*n.* the quality of adaptation. यथाकाल व्यवस्था; **Adaptable** (-ऐ-बल)-*adj.* व्यवस्था योग्य; **Adaptation** (-ऐ-शन)-*n.* the act of adapting, fitness. अनुकूलन, सुविधा; **Adaptedness** (-ऐड-नेन्)-*n.* सुविधा; **Adapter** (-अर)-*n.* one who adapts. अनुकूलक; **Adaptive** (-इव)-*adj.* suitable. योग्य, अनुकूल।

**Adays**-अ-डेज'-*adv.* now-a-days, at present. आजकल, इन दिनों।

**Add**-औ-इ-*v. t.* to join, to sum up, to increase, to unite. जोड़ना, अधिक करना, बढ़ाना, जुटाना;

**Addition** (-डिशन)-*n.* process of adding; anything added. जोड़ने की क्रिया, जोड़; **Additional** (-डिशनल)-*adj.* what is added, increased. अतिरिक्त, अधिकतर; **Additionally** (-अल-लि)-*adv.* in addition to. अधिकतर; **To add fuel to fire** (to make matters worse.) आग में ईंधन डालना, उभाड़ना।

**Addendum**-औ-इ-डन्-डम्-*n. (pl. Addenda)* addition, a thing to be added, appendix. जोड़, परिशिष्ट।

**Adder**-औ-इ-अर-*n.* a venomous serpent. विषैला साँप, गेहूँअन, काला साँप।

**Addict**-औ-इ-डिक्ट'-*v. t.* to devote, to apply habitually (in bad sense.) निरत होना, व्यसन (लत) होना; **Addicted** (-ऐड-डिक्ट)-*adj.* given up to, devoted. बदीभूत, लीन; **Addiction** (-औ-डिक्-शन)-*n.* bad habit, बुरी आदत।

**Addition, Additional**-see **Add**.

**Addle**-औ-इ-एल-*adj.* rotten, barren. सड़ (मरना), बंश; *-v. t.* to make rotten, to confuse. सड़ाना, घबड़ाना; **Addled** (-इ)-*adj.* made putrid. सड़ाया हुआ; **Addlement** (-नेन्ट)-*n.* the state of being rotten. सड़ाहट।

**Addleplot**-औ-इ-एल-प्लॉट-*n.* one who makes a secret design fail. किसी पक्षधर को असफल करनेवाला।

**Address**-औ-इ-ड्रेस'-*v. t.* to communicate with, to speak, to direct, to make a suit to. निवेदन करना, उच्चारण करना (व्याख्यान देना), मार्ग दिखलाना, प्राथना करना; *n.* skill, a speech, manner of speaking, title, direction of a letter. चतुराई, व्याख्यान, बोलने की शैली, उपाधि, पत्र का मिरनामा; **Of agreeable address** (sweet words, adroitness.) प्रिय बचन, दक्षता; **Addressee** (-ड्रेस-ई)-*n.* he who is addressed in a letter. जिसको पत्र लिखा जाय; **Addresser** (-अर)-*n.* one who addresses or makes petitions. पत्र भेजनेवाला, निवेदन करनेवाला।

**Adduce**-औ-इ-डूस्'-*v. t.* to cite, to bring to notice, to quote. प्रमाण देना, सूचित करना, उपायित करना; **Adducent** (-अडन्-ऐन्ट)-*adj.* drawing together. मिलानेवाला; **Adducible** (-इडूस्-इ-बल)-*adj.* प्रमाण योग्य; **Adductive** (-इक्-टिवु)-*adj.* that which brings forward. आगे बढ़ानेवाला।

**Adenitis**-ऐडेनाइ'-टिस-*n.* inflammation of a gland. गिर्दी की सूजन।

**Adept**-औ-ऐप्ट'-*adj.* proficient, well-skilled. प्रवीण (चतुर), गुणी; *n.* one skilled in an art. कारीगर।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Adequacy**-*n.* see **Adequate**.

**Adequate**-औह'-इ-नर्वेद - *adj.* proportionate, fully sufficient, equal to. योग्य, पर्याप्त, तुल्य (बराबर); **Adequately** (-लि) - *adv.* in a sufficient manner. पर्याप्त रूप में; **Adequacy**, (-नवी-सि), **Adequateness** (-नेस) - *n.* the state of being sufficient. पर्याप्तता।

**Adfected**-औह'-फेक्ट - *adj.* consisting of different powers of unknown quantity in Algebra. बीजगणित में अज्ञात संख्या की विभिन्न घातोंवाला।

**Adhere**-औह'-हिक् - *v. i.* to stick, to cleave. चिपकना, दृढ़ होना; **Adherence** (-ऐन्) - *n.* attachment, fidelity. अवलम्बन (लगाव), भक्ति (स्थिरता); **Adherent** (-ऐन्ट) - *n.* a follower. सहायक, अनुचर, साथी; **Adherer** (-अर्) - *n.* a follower. अनुचर, सेवक।

**Adhesion**-औह'-हीज़न - *n.* close connection, easy attachment. अग्रलम्ब, लगाव (चिपकाव);

**Adhesive** (-सिबे) - *adj.* apt to stick. चिपचिपा, लसदार; **Adhesiveness** (-सिबे-नेन्) - *n.* tenacity, stickiness. चिपचिपाहट (लसलसाहट)।

**Adhibit**-औह'-डिबिट - *v. t.* to put on, to use, to administer, to apply, to attach. रखना, धरना, प्रयोग करना, जोड़ना।

**Adieu**-औ - *adv. & interj.* good-bye, farewell. नमस्कार, जाते समय का अभिवादन; **To bid adieu** (to bid good-bye.) नमस्कार करना।

**Adipose**-औडि-पोज़ - *adj.* fatty, containing fat. चर्बीदार, चर्बी से भरा हुआ।

**Adipsia**-औ-डिप्-सि-औ - *n.* total absence of thirst, प्यास का पूर्ण अभाव।

**Adit**-औड'-इट - *n.* a pass into a mine. खान में अने-जाने का मार्ग।

**Adjacence**(-य)-*n.* see **Adjacent**.

**Adjacent**-औह'-जे'-सन्ट - *adj.* lying near, bordering, neighbouring. पास का, समीपवर्ती, पड़ोस का; **Adjacence**, **Adjacency** (-स, -नेन्स) - *n.* state of bordering. समीपता; **Adjacent-ly** (-लि) - *adv.* समीप होते हुए।

**Adjectival**-*adj.* see **Adjective**.

**Adjective**-औह'-जेक्टिव - *adj. & n.* a word used to qualify a noun, additional, dependent. विशेषण (गुणवाचक शब्द), अधिक, आश्रित; **Adjectival** (-टाइवल्) - *adj.* like an adjective. विशेषण की भांति का; **Adjectively** (-टिव्लि) - *adv.* विशेषण की भांति।

**Adjoin**-औह'-जोइन - *v. i.* to join, to unite, to append. जोड़ना, मिलाना, लगाना; *v. t.* to

lie in contact with. संयुक्त होना; **Adjoining** (-इज्ज - *adj.* near, adjacent. पारवर्ती, समीप-वाला, पास का।

**Adjourn**-औ-जर्न - *v. t.* to put off, to postpone, to suspend. विलम्ब करना, टालना, स्थगित करना; **Adjournment** (-मेंट) - *n.* a suspension of proceedings. कुछ काल के लिये सभा इत्यादि का कार्यक्रम स्थगित करने का कार्य, स्थगन; **Adjournment motion** (proposal to postpone.) स्थगन प्रस्ताव।

**Adjudge**-औ-जज' - *v. t.* to settle, to decide, to condemn, to sentence, to assign. निर्णय करना, आज्ञा देना, विचार करना, निपटारा करना, स्थिर करना।

**Adjudicate**-औ-जू'-डि-केट - *v. t.* to pronounce judgment, to sit in judgment. निर्णय करना, न्यायाधीश की भांति बैठना; **Adjudicator**(-के'-टर)-*n.* one who pronounces judgment or acts as a judge. न्यायाधीश।

**Adjunct**-औ' - ज'-इक्ट - *adj.* joined or added. मिला हुआ, जुड़ा हुआ; *n.* something subordinate. विशेषण; **Adjunctive**(-इज्)-*adj.* joining. जोड़नेवाला; **Adjunctively** (-इज्-लि) - *adv.* विशेषण की भांति प्रयोग किया हुआ।

**Adjuration**-औ-जू-रे'-शन - *n.* solemn oath. शपथ।

**Adjure**-औ-जू-र - *v. t.* to charge under oath or penalty, to request earnestly. शपथपूर्वक आज्ञा देना अथवा कहना, आग्रहपूर्वक प्रार्थना करना।

**Adjust**-औह'-जस्ट - *v. t.* to fit, to settle, to regulate, to harmonise (discrepancies). ठीक करना, व्यवस्था करना, मराज् में पड़ा बांधना, भूलों को ठीक करना; **Adjustable** (-ऐ - बल) - *adj.* ठीक करने योग्य; **Adjuster** (-अर्) - *n.* one who adjusts. ठीक करनेवाला; **Adjustment** (-मेंट) - *n.* arrangement, settlement. एकिकरण, सुधार, ठीक हिसाब।

**Adjutant**-औ - जू'-अ-टैन्ट - *n.* an assistant officer in the army, gigantic Indian stork सेना में का एक अफसर जो मेजर का सहायक होता है, एक प्रकार का सारस पक्षी।

**Adjutor**-औजू'-ऊ-टर - *n.* (सहायक) a helper. सहाकारी, सहायक।

**Adjuvant**-औजू'-ऊ-वीन्ट - *n.* an assistant. सहायक पुरुष; *adj.* helping, assisting. सहाकारी सहायक।

**Admeasure**-औह'-मेज़्यूर - *v. t.* to measure



Adjutant

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़्यूर

to apportion, to assign shares. नापना, भाग  
विभक्त करना, हिस्सा तय करना, बँटवारा करना;  
**Admeasurement** (-मेंन्ट) - *n.* measurement,  
weight. नाप, तौल ।

**Administer**-औह-मिन्-इस्'-टर्-*v. t.* to manage,  
to afford, to furnish; -*v. i.* to prescribe, to  
contribute assistance. प्रबन्ध करना, देना,  
औषधि प्रयोग करना, सहायता देना; **Adminis-  
tration** (-ट्रे - शन्) - *n.* management of  
public affairs, government. सार्वजनिक कार्यों  
का प्रबन्ध, शासन; **Administrative** (-ट्रे-टिव्)  
-*adj.* of government. शासन सम्बन्धी ।

**Administrator**-औह-मिन्-इस्-ट्रे'-टर् - *n. m.*  
one who directs or manages. शासक,  
प्रबन्धकर्ता; **Administratrix** (-ट्रे'-ट्रिक्सा) - *n.*  
*fem.* शासिका, प्रबन्धकर्त्री ।

**Admirable**-*adj.* प्रशंसनीय ।

**Admiral**-औह-मि-रल्-*n.* the chief officer of  
a fleet. समुद्री सेना का नायक, जहाजों का अग्रेसर;  
**Admiralty** (-टि) - *n.* the office of an  
admiral. समुद्री सेना (जलसेना) का विभाग ।

**Admiration** - *n.* प्रशंसा ।

**Admire**-औह-मायर्'-*v. i.* to contemplate, to  
wonder at, to have high esteem, to  
love. विचार करना, अचरज करना, अछा  
करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, प्रेम करना;  
**Admirable** (-मि-री-बल्) - *adj.* worthy  
of admiration, excellent. प्रशंसनीय (सराहने  
योग्य, श्रेष्ठ (अपूर्व); **Admirably** (-मि-रेब्ल-*लि*)  
-*adv.* excellently. सराहते हुए; **Admiration**  
(-मि-रे'-शन्) - *n.* wonder, esteem, love,  
veneration. आश्चर्य, प्रशंसा, प्रेम, अछा; **Ad-  
mired** (-मयाई)-*adj.* highly esteemed. अनि  
प्रशंसित; **Admire**-मायर्'-अर्-*n.* a praiser.  
प्रशंसा करनेवाला, प्रेमी; **Admiringly** (-इड्मि-  
लि)-*adv.* with admiration. प्रशंसापूर्वक ।

**Admissibility** - *n.* ग्राह्यता ।

**Admissible**-औह-मिस्'-सि-बल्-*adj.* capable of  
being allowed, worthy of being admitted.  
ग्राह्य, अङ्गीकार योग्य; **Admissibility** (-बिल्-इ-  
टि) - *n.* quality of being admissible. ग्राह्यता ।

**Admission** - औह - मिशन् - *n.* introduction,  
access. प्रवेश, पहुँच ।

**Admissive**-औह-मिस्'-इव्-*adj.* admitting,  
accepting. स्वीकारी, माननेवाला; **Admissory**  
(-अर्-इ)-*adj.* granting admission. प्रवेश की  
आज्ञा देनेवाला ।

**Admit**-औह-मिट'-*v. t. & i.* (p. t. Admitted.)  
to grant entrance to, to grant in argument,  
to permit, to confess, to accept as true, to  
acknowledge. भरती करना, शास्कार्य में स्वीकार

करना, आज्ञा देना, (भूल)स्वीकार करना, सत्य मान  
लेना, कबूल करना; **Admittable** (-ऐड्-मिबल्)-*adj.*  
स्वीकार करने योग्य; **Admittance** (-टीन्स्) - *n.*  
permission to enter. प्रवेश की आज्ञा;  
**Admittedly** (-ऐड्-मि-लि)-*adv.* by permission.  
आज्ञा से, आज्ञा पाकर ।

**Admix**-औह-मिक्स्'-*v. t.* to mix with some-  
thing else. मिश्रण करना, मिलाना; **Admix-  
ture** (-चर्) - *n.* मिश्रण, मिलावट ।

**Admonish**-औह-मोनिश् - *v. t.* to reprove  
mildly, to warn of a fault. धीरे से सिद्ध करना,  
दोष से सावधान करना; **Admonisher**  
(-अर्)-*n.* उपदेशक; **Admonishment** (-मेंन्ट)  
-*n.* warning. चेतावनी; **Admonition** (-मो-  
निशन्) - *n.* counsel or advice, caution,  
direction. उपदेश, चेतावनी, निर्देश; **Admon-  
itive** (-इ-टिव्)-*adj.* containing admonition.  
चेतावनी-युक्त; **Admonitor** (-इ-टर्)-*n.* admon-  
isher. चेतावनी देनेवाला व्यक्ति ।

**Adnascent**-औह-नीम्'-ऐन्ट-*adj.* growing to  
or upon. बढ़ता हुआ ।

**Adnominal** - औह - नोमिनल् - *adj.* attached  
to a noun, adjectival. नेशा में जुड़ा हुआ,  
विशेषण सम्बन्धी ।

**Ado**-औ - डू'-*n.* bustle, trouble, fuss,  
difficulty. गड़बड़ा, कष्ट, उपद्रव, नरदुष्ट, शमिता;  
Much ado about nothing (useless bo-  
theration.) व्यर्थ का उपद्रव ।

**Adobe**-ऐ-डो'-थि-*n.* sub-fired brick. पृष्ठ में  
सुखाई हुई ईंट ।

**Adolescence**-औडोलेसेन्स'-अन्-*n.* the period  
of youth. यौवन, युवावस्था ।

**Adolescent**-औडोलेसेन्ट'-अन्ट - *adj.* advancing  
to manhood. यौवनप्राप्त ।

**Adopt**-औ-डाप्ट'-*v. t.* to take as one's own  
child, to embrace, to take up. पुत्रवत् अङ्गी-  
कार करना (गोद लेना), गले लगना, ग्रहण  
करना; **Adoptable** (-ऐड्-पेबल्)-*adj.* fit to be  
adopted. ग्रहण करने योग्य; **Adoption** (-डॉ-  
शन्)-*n.* the act of adopting, acceptance.  
गोद लेने का संस्कार; **Adoptive** (-इव्)-*adj.*  
fit for being adopted. गोद लेने योग्य ।

**Adorable**-औ-टोर-ऐबल्-*adj.* worthy of the  
highest honours. पूजनीय (पूजा करने योग्य);  
**Adorably** (-ऐ-बल्), **Adoringly** (-इड्मि-  
ग्लि)-*adv.* with profound regard. पूजाविधि से,  
भक्ति से ।

**Adoration**-औडोरेशन्-*n.* worship, profound  
regard. पूजा, भक्ति ।

**Adore**-अ-डोर'-*v. t.* to pay divine honours,  
to worship, to love intensely. आराधना

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

करना, पूजन करना, अति प्रेम करना; Adorer (-अर्)-*n.* a worshipper, an admirer, a lover. पूजा करनेवाला, उपासक, भक्त, प्रशंसक, प्रेमी ।

Adorn-औ-ऑर्न'-*v. t.* to deck, to furnish with ornaments, to beautify. सुशोभित करना, शृङ्गार करना, सजाना; Adorning (-इङ्ग)-*n.* ornament, decoration. आभूषण (सजावट), शृङ्गार; Adornment (-मेंट)-*n.* embellishment, ornament. शृङ्गार (सजावट), आभूषण ।

Adown-औ-डाउन्'-*adv. & prep.* down, downwards. नीचे, नीचे की ओर ।

Adrad-ऐ-ईई'-*Adred* (-औ-रेह'-)*adjs.* afraid. भयभीत, डरा हुआ ।

Adrift-औ-ड्रिफ्ट'-*adv.* floating at random, moving without direction. इधर-उधर तैरते हुए, ढावाडोल ।

Adroit-औ-ड्रोइट'-*adj.* skilful, expert, active. निपुण, दक्ष, तत्पर; Adroitly (-लि)-*adv.* skilfully. दक्षता से, चतुराई से; Adroitness (-नेस)-*n.* expertness, skill. चतुराई, प्रवीणता ।

Adry-औ-ड्राई'-*adj. & adv.* dry, thirsty. शुष्क, सूखा, प्यासा ।

Adscitious-औ-सि-टिश'-*अस-adj.* assumed, added, additional. स्वीकृत, माना हुआ, जोड़ा हुआ, परिशिष्ट ।

Adscript-औ-स्क्रिप्ट'-*adj. & n.* written after, a scrip. बाद में लिखा हुआ, दास ।

Adstriction-औ-स्ट्रिक्शन्'-*n.* costiveness, act of binding together. कठोरबद्धता, मिलाने का कार्य ।

Adulate-औ-ड्यूलेट'-*v. t.* to show devotion, to flawn, to flatter. भक्ति दिखलाना, झूठी प्रशंसा करना, चापलूसी करना; Adulation (-लै-शन्)-*n.* servile flattery, fawning. चाटुक्ति, चापलूसी; Adulator (-अर्)-*n.* a flatterer. मिथ्या प्रशंसा करनेवाला, चापलूस; Adulatory (-अरि)-*adj.* flattering, falsely praising. चापलूसी का, झूठी प्रशंसा करता हुआ या करनेवाला ।

Adult-औ-डल्ड'-*n. & adj.* a grown up person, a man of mature age. बचनप्राप्त पुरुष, युवा (बालिका) ।

Adulterant-औ-डल्-टर्-ओन्ट'-*n.* the person or thing that adulterates. मिलावट करनेवाला व्यक्ति या मिलावटवाली वस्तु ।

Adulterate-औ-डल्-टर्-ईट'-*v. t.* to debase by admixture, to corrupt. मिलावट से अशुद्ध करना, मिलावटी करना, भ्रष्ट करना; Adulteration (-यि-शन्)-*n.* admixture. (मिश्रण), मिलावट ।

Adulterer, Adulterine, Adulterous-*acc* Adultery.

Adultery-औ-डल्-टर्-ई-*n.* violation of the marriage-bed. व्यभिचार, पर स्त्री या परपुरुष गमन (छिनारा); Adulterer (-अर्)-*n.* a man guilty of adultery. व्यभिचारी; Adulteress (-ऐस)-*n. fem.* व्यभिचारिणी (छिनार); Adulterine (-आइन्)-*n.* a child of adultery. व्यभिचार से उत्पन्न सन्तति; Adulterous (-अस)-*adj.* पर पुरुषगामी या परस्त्रीगामी ।

Adumbrate-औ-डम्-ब्रेट'-*v. t.* to represent in outline, to exhibit imperfectly. ढाँचे में (छाया रूप में) दिखलाना, अपूर्ण दिखलाना; Adumbration (-ब्रे-शन्)-*n.* faint representation. छाया रूप की दिखानावट; Adumbrative (-ब्रे-टिव)-*adj.* छाया रूप में दिखलानेवाला ।

Adust-अ-उस्ट'-*adj.* burnt, parched. जला हुआ, झुलसा हुआ (सुना हुआ) ।

Advance-औ-ड्रान्स'-*v. t. & i.* to move or put forward, to promote, to supply beforehand, to proceed, to rise in rank. आगे बढ़ाना, बढ़ाना (मूल्य बढ़ाना), पेशगी देना, बढ़ाना, दर में उन्नति करना; -*n.* improvement, progress, a loan. उन्नति, बढ़ती, कृपण, कर्ज; In advance (beforehand.) पेशगी, पहिले से ।

Advanced-औ-ड्रान्स'-*adj.* progressing. उन्नति करना हुआ; Advanced in age (well up in years.) वयोवृद्ध, वय में अधिक, बुढ़ा; Advanced in knowledge (well up in knowledge.) ज्ञानवृद्ध, ज्ञान में अधिक; Advancement (-मेंट)-*n.* state of being advanced, preferment, promotion. वृद्धि, उन्नति ।

Advancer-औ-ड्रान्स'-*अर्-न.* one who makes progress. उन्नति करनेवाला मनुष्य ।

Advantage-औ-ड्रान्टेज'-*n.* favourable condition, precedence, superiority, benefit. सुविधा, महत्त्व, बढ़ाई, लाभ; -*v. t. & i.* to promote, to be beneficial to. बढ़ाना, लाभ-दायक होना; Advantageous (-अस)-*adj.* useful, beneficial. लाभदायक, उपकारी; Advantageously (-असु-लि)-*adv.* with advantage or with benefit. लाभ सहित; To take a person at advantage (to visit by surprise.) एकाएक भेंट करना; To take advantage of (to avail of.) लाभ उठाना; To have an advantage of (to gain over.) बढ़कर सुविधा पाना ।

Advene-औ-वीन्'-*v. t. & i.* to accede, to be superadded, to become part. मानना, सहमत होना, अधिक जोड़ा जाना, भाग होना ।

Advent-औ-ड्वेन्ट'-*n.* a coming or arrival, the coming of Christ, incarnation, the four weeks before Christmas. आगमन, ईसा मसीह का जन्म, अवतार, बड़े दिन के पूर्व के चार

## Adventure

**साहसः Adventitious** (टिङ्ग'-अस्) *-adj.* accidental, casual. आकस्मिक, अनिश्चित, अनित्य।

**Adventure-ओह'-वेन्ड'-यूर** *-n.* risk, enterprise of hazard. साहसिक कार्य, संकट युक्त कार्य; *-v. t.* to risk or hazard. साहसिक कार्य करना; **Adventurer** (अर्)-*n.* a soldier, a speculator. साहसी योद्धा, धन बांधनेवाला; **Adventuress** (ऐन्स)-*n. fem.* वीरांगना; **Adventurous** (अस्), **Adventuresome** (सम्)-*adj.* enterprising. साहसी; **Adventurously** (लि)-*adv.* enterprisingly. साहसिक रीति से।

**Adverb-ओह'-वर्ब** *-n.* a word that modifies an adjective, a verb or another adverb. क्रियाविशेषण; **Adverbial** (इ-अल)-*adj.* क्रियाविशेषण सम्बन्धी; **Adverbially** (इ-अल्-लि)-*adv.* like an adverb. क्रियाविशेषण की भाँति।

**Adversary-ओह'-वर्स्-रि** *-n.* an antagonist, an enemy, an opponent. प्रतिवादी, वैरी या शत्रु, विरोधी।

**Adversative-ओह'-वर्स्'-टिव** *-adj.* expressing contrast. विरोध-सूचक।

**Adverse-ओह'-वर्स्** *-adj.* unfortunate, going against, unprosperous. भग्यहीन, विपरीत, (विरुद्ध), दरिद्र; **Adversely** (लि)-*adv.* विरुद्धता से; **Adverseness** (नेस्)-*n.* opposition. विरुद्ध भाव; **Adversity** (इ-टि)-*n.* misfortune, affliction. अभाग्य, कष्ट, विपत्ति।

**Advert-ओह'-वर्ट** *-v. t.* to draw the attention to, to refer to. ध्यान दिलाना, उद्देश्य करना; **Advertence** (ऐन्स), **Advertency** (ऐन्-सि)-*n.* heedfulness. सावधानी; **Advertent** (ऐन्ट)-*adj.* attentive, heedful. सावधान, सचेत; **Advertently** (ऐन्ट-लि)-*adv.* heedfully. सावधानी से, सचेत होकर।

**Advertis(z)e-ओह'-वर्-यडिज़** *-v. t.* to inform, to publish, to announce. सूचना देना, विज्ञापन देना, घोषित करना; **Advertisement** (टिङ्ग'-मेन्ट)-*n.* a public announcement in a newspaper, legal notice. समाचार पत्र में विज्ञापन, कानूनी इशतहार; **Advertiser** (अर्)-*n.* विज्ञापन करनेवाला पत्र या मनुष्य।

**Advice-ओह'-वाइस** *-n.* counsel, news, (in pl.) formal notice, communication from a distance. उपदेश, समाचार, (ब० व०) व्यावहारिक सूचना, दूर का समाचार; **Advice Boat** (a swift vessel which is used for conveying dispatches.) समाचार ले जानेवाला तीव्र जहाज।

**Advisability-ओह'-वाइ-जे-वि-लिटि** *-n.* expediency. शीघ्र होने की योग्यता।

**Advisable-ओह'-वाइ-जे-बल** *-adj.* able to be

recommended, expedient, prudent. अनुमति योग्य, उपयुक्त, चतुर; **Advisably** (ऐड-लि)-*adv.* with advice. विचार कर, अनुमति से।

**Advise-ओह'-वाइज़** *-v. t. & i.* to announce, to consider, to counsel, to consult. सूचित करना, विचारना, परामर्श देना, सलाह करना; **Advised** (इ)-*adj.* deliberate, considered. स्थिर, विचारपूर्ण; **Advisedly** (ऐड-लि)-*adv.* heedfully, purposely. सावधानी से, जान-बूझकर; **Adviser** (अर्)-*n.* सलाह देनेवाला; **Advisory** (अर्-इ)-*adj.* containing advice. उपदेशक, समझानेवाला परामर्शदायी।

**Advocacy-ओह'-व्रो-के-सि** *-n.* pleading in support of some one. किसी के लिये तर्क (करना), पक्ष का समर्थन, वकालत।

**Advocate-ओह'-व्रो-केट** *-n.* one who pleads for another. दूसरे के लिये बहस करनेवाला (वकील, मुख्तार); *-v. t. (-केट')* to plead for another, to defend, to recommend. वकालत करना, किसी के पक्ष का समर्थन करना।

**Adynamia-ओ-डि-नो'-नि** *-या* *-n.* weakness caused by disease. किसी रोग के कारण उत्पन्न हुई दुर्बलता।

**Adynamic-ओ-डि-नेमि'** *-क* *-adj.* without strength. शक्तिहीन, निर्बल।

**Adze-ओह'-ज** *-n.* a tool like axe. वस्तु, कुल्हाड़ी।

**Aegis-ई'-जिस** *-n.* protection, defence. रक्षा, बचाव।

**Acolipile (Acolipyle)-ई-ऑल्ट-पाइल** *-n.* an instrument for showing force of steam. वाष्प (भाप) की शक्ति दर्शक एक प्रकार का यन्त्र।

**Adze**

**Aeon (Eon)-ई'-ऑन्** *-n.* the age of the universe, eternity. युग, कल्प।

**Aerate-ऐ-अर्-ऐट** *-v. t.* to combine with carbonic acid or other gas. किसी वस्तु में आल्कोलॉय गैस भरना; **Aerated waters** (water charged with carbonic acid gas.) ऐसी गैस भरा हुआ पानी, यथा सोडावाटर, लेमनेट इत्यादि।

**Aeration-ऐ-अर्-ऐशन** *-n.* exposure to the action of air. वायु में मिश्रण का कार्य।

**Aerial-ऐरि'(अ)-ल'-इ-अल** *-adj.* belonging to air, imaginary, atmospheric, lofty, elevated. वायु सम्बन्धी, काल्पनिक, हवाई, ऊँचा, उन्नत; *-n.* a conductor used in wireless telegraphy. बिना तार की तारबद्धी (रेडियो) का धारा-प्रवाहक तार।



**Aerie-Aery-Ayrie-Eyriens, Eyry-ई-रि-ई-रि-आइ-रि-न.** the nest of a bird of prey as an eagle or hawk. शिकारी चिड़िया का घोंसला (यथा बाज या उकाब का)।

**Aeriferous-ऐअर-इफ-ई-र-अस-adj.** conveying air. वायु ले जानेवाला।

**Aerification-ऐअर-इफ-िक-ई-शन-न.** the act of becoming air, gas or vapour. वायुरूप तत्व बनने का कार्य।

**Aeriform-ऐअर-इफ-ॉर्म-adj.** of the form of air, gaseous, unreal. वायु के समान, गैस के सदृश, अवास्तविक।

**Aerify-ऐअर-इफ-ाइ-व. t.** to fill with air. वायु से पूर्ण करना या भरना।

**Aero-ऐअर-ओ-pref.** in sense of "air", 'वायु' अर्थ का उपसर्ग; **Aerobatics (-बी-टिक्स)-n.** feats of aviation. हवाई जहाज का सर्वत; **Aerobus (-बस)-n.** aeroplane. हवाई जहाज, वायुयान;

**Aerodrome (-ड्रोम)-n.** an aeroplane station. हवाई जहाज के उतरने-चढ़ने का स्थान, हवाई अड्डा; **Aerodynamics (-डाय-नीमिक्स)-n.** the science of the motion of air. वायु गति शास्त्र;

**Aerofoil (-फॉइल)-n.** propeller of an aeroplane. वायुयान का पंखा; **Aerogram (-ग्राम)-n.** wireless message. बिना तार का समाचार;

**Aerolite (-लाइट)-n.** Aerolith (-लिथ)-n. a meteoric stone. टूटता तारा; **Aerology (ऑल-ऑ-जि)-n.** the science which treats of air. वायु (पवन) विद्या;

**Aeromancy (-मीन्-सि)-n.** forecasting the weather. जलवायु के विषय में भविष्य-वाणी; **Aerometer (-मी-टर)-n.** an instrument which measures the weight and density of air and gases. वायु का घनत्व नापने का यंत्र;


**Aerometry (-मे-ट्रि)-n.** the science of weighing air. वायुनापन विद्या;

**Aeronaut (-नॉट)-n.** one who drives an aeroplane. वायुयान चलावेवाला;

**Aeronautics (-नॉट-इन्स)-n.** वायुयान विद्या; **Aerophobia (-फो-बि-या)-n.** dread of fresh air. ताजी हवा से भय;

**Aeroplane (-प्लेन्)-n.** a flying machine. वायुयान, हवाई जहाज;

**Aerostat (-स्टैट)-n.** a balloon, an airship. गुब्बारा, हवाई जहाज; **Aerostatics (-स्टैटि-इन्स)-n.** the science of atmospheric pressure. वायु का भार या समतोलन जानने की विद्या।



Aeroplane.

**Aesthetics-ईस्-थेट-इक्स-न.** the science of the beauty in art and nature. सौंदर्य (कलित कला) शास्त्र।

**Aestival-ई-स्टि-वल्-adj.** pertaining to summer. ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी।

**Aether-ई-थर-न.** तेजोवह तत्व, आकाश।

**Aetiology-ई-टि-ऑल-ऑ-जि-न.** the science of philosophy of causation (esp. of disease.) कार्यकारण का तत्त्वज्ञान, विशेषकर रोग के कारण या निदान का ज्ञान।

**Afar-ऐ-फार-adv.** from a distance, at a distance. दूर से, दूर पर।

**Afraid-ओ-फ्रिड-adj.** frightened, afraid. भयवस्त, डरा हुआ।

**Affability-न.** सुशीलता, मिलनसारी।

**Affable-ऐफ-कै-बल्-adj.** courteous, condescending. सुशील, मिलनसार; **Affability, (-बिलिटी), Affableness (-बल्-नेस)-n.** condescension. सुशीलता (सौजन्य), मिलनसारी;

**Affably (-बलि)-adv.** courteously. सुशीलता से।

**Affair-अफे-अर-न.** business, event, concern, matter, minor battle, (pl.) pursuits of life. उद्यम, घटना, व्यापार, कारबार, छेड़ा युद्ध, (बो-बो) जीवन के कार्य; **Affair of honour (duel.)** धर्मयुद्ध।

**Affect-अफ-फेक्ट-व. t.** to act upon, to practise, to pretend, to love. प्रभाव डालना, व्यवहार करना, बहाना करना (छुल करना या रूप बदलना), प्रेम करना।

**Affectation-अफ-फेक्ट-शन-न.** false pretence. झूठकार, अलङ्कार।

**Affected-अफ-फेक्ट-ईड-adj.** indisposed, not natural. रोगी, कृत्रिम; **Affected by a devil** (attacked by an evil spirit.) प्रेतवाधित;

**Affectedly (-लि)-adv.** in an affected manner. बहाने से; **Affecting (-इडिंग)-adj.** having power to excite affection. प्रेम उत्पन्न करने की शक्तिवाला।

**Affection-ऐफ-फेक्-शन-न.** love, inclination, attachment, emotion or disease. प्रेम, अनुराग, स्नेह, शारीरिक अथवा मानसिक रोग; **Affection, al (-अल्), Affectionate (-ऐड-ऐडि-अल्), fond, प्रेमी, स्नेही; Affectionately (-ऐड-ऐडि-अल्)-adv.** with affection. प्रेम से, स्नेह से; **Affectionateness (-ऐड-ऐडि-नेस)-n.** fondness. स्नेह।

**Affective-अफ-फेक्ट-इव-adj.** exciting emotion. उत्तेजित करनेवाला।

**Afferent-ऑफर-फेरे-ऐन्ट-adj.** leading to the centre. केन्द्र पर पहुँचानेवाला।

**Afferent-ऑफर-फेरे-ऐन्ट-adj.** leading to the centre. केन्द्र पर पहुँचानेवाला।

**Afferent-ऑफर-फेरे-ऐन्ट-adj.** leading to the centre. केन्द्र पर पहुँचानेवाला।

**Afferent-ऑफर-फेरे-ऐन्ट-adj.** leading to the centre. केन्द्र पर पहुँचानेवाला।

**Afferent-ऑफर-फेरे-ऐन्ट-adj.** leading to the centre. केन्द्र पर पहुँचानेवाला।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मीज़र

**Affiance**

**Affiance**-ओक्-फाइ'-ओन्स-*n.* a pledge of faith, marriage contract. वादान, विवाह के लिये वचन देना (सगाई); -*v. t.* to promise solemnly for marriage. विवाह के लिये वचनबद्ध होना; **Affianced** (-इ)-*n.* & *adj.* betrothed. विवाह करनेवाला, सगाई किया हुआ।

**Affidavit**-ओक्-फि-डे'-विट-*n.* a written declaration upon oath before a magistrate. शपथपत्र, हलफनामा।

**Affiliate**-ओक्-फिल'-इ-हेट-*v. t.* to receive into a family, to adopt, to connect, to receive into a society as member. पालट बनाना, गोद लेना, मिलाना, किसी सभा का सभासद बनाना; **Affiliation** (-य-शन्)-*n.* adoption, act of affiliating. दत्तक विधान, गोद लेने का कार्य, किसी सभा या विश्वविद्यालय के अर्धान करना या बनाना।

**Affine**-ओ-फाइन'-*v. t.* to refine an element &c. तत्व का परिशोधन करना।

**Affined**-ओक्-फाइन'-*adj.* connected or united, related. संयुक्त, संबद्ध।

**Affinity**-ओक्-फिन्'-इ-टि-*n.* resemblance, relationship, relation by marriage. सादृश्य, सम्बन्ध, विवाह द्वारा सम्बन्ध।

**Affirm**-अक्-कर्म'-*v. t.* & *i.* to assert positively, to declare, to allege. प्रतिज्ञा करना, निश्चय के साथ कहना, प्रमाणित करना; **Affirmable** (-ऐ-बल्)-*adj.* able to be affirmed. प्रतिज्ञा करने योग्य; **Affirmance** (-अर्न्स)-*n.* assertion, स्वीकृति; **Affirmation** (-अर्न्-शन्)-*n.* a solemn declaration. दृढ़ वचन, निश्चय सहित वचन।

**Affirmative**-अक्-कर्म'-ऐटिव्-*adj.* affirming, confirmable. स्वीकार अथवा अस्वीकार सूचक; **Affirmatively** (-ऐ-टिव्-लि)-*adv.* positively, in an assertive manner. स्वीकार करते हुए, हामी भरते हुए; **Affirmatory** (-मैटरि)-*adj.* confirmatory. स्वीकार-सूचक।

**Afix**-ओक्-फिक्स'-*v. t.* to attach, to fix, to fasten. संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना; -*n.* that which contains affirmation, addition to a root, stem or word, (*gram.*) a letter or syllable added to a word. स्वीकृति-वाक्य, (व्या०) आगम अर्थात् प्रत्यय जो शब्दों में जोड़े जाते हैं; **Afixing** (-इङ्ग)-*n.* जोड़, मिलाव।

**Afflatus**-ओक्-फ्ले'-टस-*n.* inspiration from above, supernatural knowledge. ईश्वर-प्रेरणा, देवज्ञान।

**Afflict**-ओक्-फिलक्ट'-*v. t.* to give pain, to harass, to trouble. पीड़ा देना, कष्ट देना;

**Afflicted** (-ऐड्)-*adj.* harassed, दुःखित (पीड़ित); **Afflicting** (-इङ्ग)-*adj.* distressing. पीड़ा देनेवाला; **Affliction** (-फिलक्-शन्)-*n.* pain, distress, misery, दुःख, क्लेश, विपत्ति; **Afflictive** (-इङ्ग)-*adj.* painful, distressing. व्यथाकर, क्लेश या पीड़ा देनेवाला।

**Affluence**-ओक्-फ्लु-एन्स-*n.* a flowing to abundance (of wealth), a great plenty. धन की समृद्धि, अधिकता।

**Affluent**-ओक्-फ्लु-एन्ट-*adj.* copious, wealthy. परिपूर्ण, धनाढ्य. समृद्ध; -*n.* a tributary stream. सहायक नदी; **Affluently** (-एन्ट-लि)-*adv.* in a copious manner. परिपूर्णा (समृद्धि) से।

**Afflux**-ओक्-फ्लक्स-*n.* a flow towards a point. एक केन्द्र की ओर प्रवाह।

**Afforce**-अक्-फोर्स'-*v. t.* to bring force upon a person, to ravish. किसी पर दबाव डालना, नष्ट-भ्रष्ट करना।

**Afford**-ओक्-फोर्ड'-*v. t.* to give forth, to expend, to be able to sell. देना, व्यय करना, बेच सकना।

**Afforest**-ओ-फॉर'-रेस्ट-*v. t.* to convert into forest. जंगल लगाना; **Afforestation** (-ऐ'-शन्)-*n.* जंगल लगाने का कार्य।

**Affranchise**-ओक्-फ्रीन्'-चाइज्-*v. t.* to free from servitude or obligation. बन्धन अथवा उपकार से मुक्त करना; **Affranchisement** (-मेन्ट)-*n.* बन्धन से मुक्ति।

**Affray**-ओक्-फ्रे'-*n.* fray, noisy quarrel, disturbance, a brawl. बल्लह (झगड़ा), बल्ला (दहा)।

**Affright**-ओक्-फ्राइट'-*v. t.* to frighten. डराना; -*n.* a sudden terror, fright, भय (बास), ऊबस (दहा) **Affrighted** (-ऐड्)-*adj.* terrified. डरा हुआ; **Affrightedly** (-ऐड्-लि)-*adv.* डरते हुए।

**Affront**-ओक्-फ्रन्ट'-*v. t.* to face, to insult. सामना करना, अपमानित करना; -*n.* an outrage, an insult. मानसङ्ग, अनादर; **Affronted** (-ऐड्)-*adj.* feeling insulted. अपमानित; **Affronter** (-अर्)-*n.* one who faces or insults. सामना या अपमान करनेवाला; To offer an affront to (to insult a person openly.) किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष अपमान करना।

**Affuse**-ओक्-फ्यूज'-*v. t.* to pour upon, to sprinkle. डेरलना, छिड़कना; **Affusion** (-फ्यू-जन्)-*n.* pouring of water in baptism. नाम-करण संस्कार (बाप्तिस्मा) में जल छिड़कने का कार्य।

**Affy**-ओक्-फाइ-*v. t.* to betroth, to bind. सगाई करना, संयुक्त करना, मिलाना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Afield**-*फ़ील्ड*-*adv.* in or on the field. खेत में अथवा खेत पर।

**Afire**-*फ़ायर*-*adv.* on fire, in a state of inflammation. जलती अवस्था में।

**Aflame**-*फ़लेम*-*adv.* on flame, glowing. जलते हुए, चमकते हुए।

**Afloat**-*अफ्लोट*-*adj.* or *adv.* floating, at sea, on board a ship. बहता हुआ, समुद्र-तल पर, जहाज पर; A rumour is afloat (General talk is current.) बात फैल गई है, ऐसी अफ-वाह है।

**Afoot**-*अफुट*-*adv.* on the move, astir, on foot. हिलता हुआ, चलता हुआ, पैदल; Going afoot (going on foot.) पैदल चलना; To set afoot (to begin, to commence.) प्रारम्भ करना।

**Afore**-*अफोर*-*prep.* & *adv.* before, in front of, previously. आगे, सामने, प्राचीन काल में;

**Aforehand**-*अफोरहान्ड*-*adv.* (beforehand.) समय से पूर्व;

**Aforementioned**-*अफोरमेंशन्*-*adj.* (said before.) पूर्व-कथित;

**Aforesaid**-*अफोरसाइड*-*adj.* (said before.) पूर्वोक्त;

**Aforethought**-*अफोरथौट*-*adj.* (premeditated thought.)

पहिले से विचारा हुआ; **Aforetime**-*अफोरटाइम*-*adv.* (in past time.) पूर्वकाल में, पहिले।

**Afraid**-*अफ्रेड*-*adj.* frightened, alarmed. डरा हुआ, घबराया हुआ, भयभीत।

**Afresh**-*अफ्रेश*-*adv.* anew, again, with fresh beginning. नया, पुनः, नया आरम्भ करते हुए, नये निरे से।

**Aft**-*अफ्ट*-*adv.* near the stern of a ship. जहाज के पिछले भाग के पास।

**After**-*आफ्टर*-*prep.* & *adv.* behind, in pursuit of, concerning, afterwards, next in importance, according to. पीछे, अनुसरण में, विषय में, बाद में, पद में नीचा, अनुमार;-*adj.* later, hinder. बाद का, पिछला; **After all** (in spite of all that has happened.) सब होते हुए भी; **Afterbirth** (placenta) खेड़ी; **Aftercost** (after expense.) बाद का खर्चा; **Aftercrop** (a second crop in the same year.) वर्ष की दूसरी फसल; **Afterglow** (-ग्लो)-*n.* glow after sunset. सूर्यास्त के बाद का प्रकाश; **Aftergrowth** (-ग्रोथ)-*n.* subsequent growth. बाद की उपज; **Afterhelp** (-हेल्प)-*n.* secondary assistance. अप्रधान सहायता; **Afterhours** (अवर्स)-*n.* time subsequent to business hours. नियत समय के बाद का काल; **After-image** (-इमेज)-*n.* image of an object appearing to the eye when the actual object is withdrawn. पदार्थ के हट जाने पर इसकी आकृति जो आँख

पर अंकित रह जाती है; **Afterlife** (future life.) भविष्य जीवन; **Aftermath** (-माथ)-*n.* second crop of grass in a season. एक ही मौसम में घास की दूसरी फसल; **After-mentioned** (-मेंशन्)-*adj.* mentioned afterwards. अयो-लिखित; **Afternoon** (time between noon and evening.) मध्याह्न और सायंकाल के बीच का समय, तीसरा पहर; **Afterpains** (pain after childbirth.) बच्चा जनने के बाद की उदर-पीड़ा; **Afterpiece** (short piece performed after a play.) नाटक के बाद का छोटा खेल; **Afterthought** (reflection after the act.) काम करने के बाद का विचार; **Afterwards** (in a later or subsequent time.) बाद में, तत्पश्चात्; **Afterwise** (later wisdom) भविष्य बुद्धि; **Called after his grand-father** (in allusion to grand-father.) दादा के नाम से पुकारा गया।

**Again**-*अगेन*-*adv.* another occasion, moreover, besides, in return. फिर, और भी, अतिरिक्त, विपरीत (उलटा); **Again and again** (repeatedly.) बारम्बार; **As much again** (twice as much.) द्विगुणित, दुगुणा; **Now and again** (occasionally, often.) प्रायः, कभी-कभी।

**Against**-*अगेन्स्ट*-*prep.* in opposition to, in anticipation of, in contrast with. प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत।

**Agamist**-*आगमिस्ट*-*n.* one who is against marriage. विवाह-विरोधी।

**Agamous**-*आगमस*-*adj.* without sexual organs. बिना जननेन्द्रिय का।

**Agape**-*आगेपे*-*adv.* with mouth open in wonder. आश्चर्य से मुँह खोले हुए।

**Agastric**-*आगास्ट्रिक*-*adj.* without stomach. बिना उदर (या पेट) का।

**Agate**-*आगेट*-*n.* a kind of precious stone (of different tints) used in jewellery. सुले-मानी पत्थर।

**Agaze**-*अगेज*-*adv.* gazing. टकटकी लगाकर देखता हुआ; **Agazed** (-इ)-*adj.* amazed, astonished. चकित, घबराया हुआ।

**Age**-*ऐज*-*n.* length of life, maturity of years, historical epoch, generation. जीवनकाल (आयुष्य), प्रारम्भ (बाल्य), ऐतिहासिक समय, पीढ़ी;-*v. t.* & *i.* to make or be old. पुराना करना या होना; **Aged** (-ऐड)-*adj.* old. बुढ़ा; **Ageless** (without appearing to grow old.) बुढ़ा न होनेवाला; **Of the same age** (of equal age or period.) एक ही वय या समय का, समकालीन।

**Agency**-*ऐजेंसी*-*n.* see Agent.

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र



**Agenda** - अगेंडा - *n. pl. (sing. Agendum. -इम्)* things to be done, memoranda. कार्यक्रम, कार्यसूची ।

**Agent** - ऐजेंट - *n.* one who does actual work, one who represents a person or firm, that which exerts power. कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, सुनीम, कारिन्दा, मुखतारखाम, साधन; **Agency** (-जें-सि) - *n.* operation, instrumentality, duty or office of an agent. कार्य, कारग, अदालत का काम या कार्यस्थान ।

**Agential** - ऐजेंट-शैल - *adj.* pertaining to an agent. अदालत सम्बन्धी ।

**Agglomerate** - अग्लोमेरेट - *n. f. c. i.* to collect into a mass or ball. पिण्ड बनाना, गोला बंधना या बँधना ; **Agglomeration** (-ऐ-शन) - *n.* a mass, collection. समुदाय, ढेर ; **Agglomerative** (-ऐ-टिव) - *adj.* apt to gather in a mass. ढेर करने ( लगने ) वाला ।

**Agglutinant** - *n.* see Agglutinate.

**Agglutinate** - अग्लुटिन्-ऐट - *n. f. i.* to unite with glue. सरस लगाना या सरस से जोड़ना ; - *adj.* united as with glue. सरस से जोड़ा हुआ ; **Agglutinant** (-टि-नीन्ट) - *adj. c. r.* united, uniting agent. जुड़ा हुआ, जोड़नेवाला ; **Agglutination** (-टिन्-ऐ-शन) - *n.* adhesion of parts. भागों का जुड़ना या चिपकना ।

**Aggrandize (se)** - (अग-ग्रैंड-आइज) - *n. f. i.* to increase power or rank, to progress, to extend or enlarge. शक्ति अथवा पदवी बढ़ाना, उन्नति करना, फैलाना ; **Aggrandizement** (-मेंट) - *n.* advancement अग्रगति, उन्नति, बढ़ती ।

**Aggravate** - अग-ग्रेवेट - *n. f. i.* to make more severe, to provoke, to exasperate. तीव्र (करना, उत्तेजित या क्रोधित करना) ; **Aggravating** - (ग्रे-विंग) - *adj.* provoking. उत्तेजक ; **Aggravatingly** (-लि) - *adv.* in provoking manner. भड़काने हुए ढंग ; **Aggravation** - (ग्रे-वैशन) - *n.* irritation, provocation. उत्तेजना, भड़काना ; **Aggravator** (-ग्रे-टोर) - *n.* one who aggravates. उत्तेजित करनेवाला, भड़कानेवाला ।

**Aggregate** - अग-ग्रेगेट - *n. f. i.* to collect together, to accumulate. एकत्रित करना, इकट्ठा करना ; - *adj.* collected into a body. इकट्ठा किया हुआ ; *n.* a whole or total. समूह, समुदाय, ढेर, सम्पूर्णता ; **Aggregation** (-ग्रे-गैशन) - *n.* the act of collecting together. एकत्रीकरण ; **Aggregative** (-टिव) - *adj.* collective. एकत्रित ( इकट्ठा ) किये जाने योग्य ।

**Aggress** - अग-ग्रेस - *v. i. c. r.* to begin a quarrel, to make a first attack. पहिले छेड़छाड़ करना,

प्रथम आक्रमण करना ; **Aggression** (-ग्रे-शन) - *n.* the first act of hostility, a breach of peace. प्रथम आक्रमण (चढ़ाई), शान्तिभङ्ग ; **Aggressive** (-इव) - *adj.* making the first attack. प्रथम आक्रमण करनेवाला ; **Aggressively** (-इव-लि) - *adv.* in an aggressive manner. उत्तेजना से ; **Aggressiveness** (-इव-नेस्) - *n.* the first attack. प्रथम आक्रमण ; **Aggressor** (-अर्) - *n.* one who begins a quarrel. झगड़े में मगूना ।

**Aggrieve** - अग-ग्रैव - *v. f. i.* to distress, to pain or injure to oppress. दुःख देना, कष्ट या पीडा देना, व्यथा पहुँचाना ; **Aggrieved** (-ग्रै-ड) - *adj.* distressed. पीडित ।

**Agghast** - ऐग-हास्ट - *adj.* terrified, stupefied with horror. डरा हुआ, भय से चकित ( हक्का-बक्का, भौंचक्का ) ।

**Agile** - ऐ - जाइल - *adj.* active, nimble, quick-moving. चञ्चल, चपल, शीघ्र चलनेवाला ; **Agileness** (-नेस), **Agility** (-जिलि-इ-टि) - *n.* briskness, nimbleness. चंचलता, फुरतीलापन ।

**Agio** - ऐ-जि-ओ - *n.* the percentage charged on the exchange of a currency. हुण्टी अथवा क्रेन्सी नोट की सिलके में बदलने का भट्टा ; **Agiotage** (-ऐज) - *n.* stock jobbing. बट्टे का व्यापार ।

**Agist** - ऐ-जिस्ट - *n. f. i.* to take others' cattle to feed for a sum. कुछ धन लेकर चराने के लिए दूसरे के पशु ले जाना ।

**Agitate** - ऐ-जिटेट - *n. f. i.* to move, to shake, to disturb, to discuss. हलाना, दिवाना, हलचल-गमाना (पहलाना), वाद-विवाद करना ; **Agitated** (-ऐड) - *adj.* excited. उत्तेजित ; **Agitative** (-ऐड-इव) - *adj.* prone to agitate. उत्तेजक ; **Agitator** (-ऐ-टोर) - *n.* one who or that which agitates, an apparatus for mixing. उद्वेग उत्पन्न करनेवाला मनुष्य, पदार्थों को मिलानेवाला यन्त्र ।

**Agitation** - ऐज-टैशन - *n.* commotion, disturbance, debate. व्याकुलता, घबराहट, शालाघ ( वाद-विवाद ) ।

**Aglet** - अग-लेट - *n.* the metal tag at the end of a lace फीन या बेलन के बिलारे पर लगाने की धातु की नोक ( पिन् ) ।

**Aglimmer** - अग-ग्लिम्-अर् - *adv.* in a glimmering manner. चमकते हुए ।

**Aglow** - अग-ग्लो - *adv.* in a glow, glowing. गरम ( लाल ), चमकता हुआ ।

**Aggnail** - अग-नैल - *n.* corn skin at the root of finger-nail, whitlow, corn. सुतरा (नख) का उगड़ना, मक्का, पैर की अँगुली का मोलरू या बट्टा ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें



**Agnate-अग्न-नेट्** - *n.* any relation of the father's side. सगेज, पूर्वज, एक ही पिता से उत्पन्न (बीरस) ।

**Agnatic-अग्न-नेट्** - *टिक्-adj.* pertaining to descent by the main line. बीरस, सन्तति सम्बन्धी; **Agnation (नेशन)** - *n.* descent in a direct male line. बीरस उत्पत्ति, एक ही पिता से उत्पन्न ।

**Agnostic-अग्न-नॉस्** - *टिक्-n.* one who holds that nothing is or can be known of the existence of God. वह व्यक्ति जिसका सिद्धान्त यह है कि ईश्वर के विषय में न कुछ जाना गया है न जाना जा सकता है; **Agnosticism (-टिक्-इज्म)** - *n.* such a doctrine. ऐसा सिद्धान्त ।

**Agnus-अग्न-नम्** - *n.* a lamb. भेड़ या बकरी का बच्चा, मेनता ।

**Ago-ऐ-गो** - *adj. & adv.* past, gone by. व्यतीत, बीता हुआ (पूर्व) ।

**Agog-ऐ-गॉग** - *adj. & adv.* on the move, expectant, in eager excitement. गतिमान्, आशायुक्त, आतुर ।

**Going-ऐ-गो-इक्क** - *adv.* going on, current. चलता हुआ, प्रचलित ।

**Agone-ऐ-गॉन्** - *adv.* ago, past. व्यतीत, बीता हुआ ।

**Agonic-ऐ-गॉन्** - *इक्क-adj.* making no angle. कोण न बनाने वाला, कोण-रहित ।

**Agonist-ऐग्** - *ऑ-निरट्-n.* a combatant, a champion. यादू, लड़ाका; **Agonistic (-इक्क)** - *adj.* pertaining to athletics. मलयुद्ध सम्बन्धी; **Agonistics (-इक्क)** - *n.* the scientific study of athletics. व्यायाम का शास्त्रीय अध्ययन ।

**Agonize(-se)-ऐग्** - *ऑ-नाइज्-v. i. & t.* to torture, to suffer agony. पीड़ा देना, बड़ सहना;

**Agonizing (-नाइज्-इक्क)** - *adj.* giving great pain. अति पीड़ा देनेवाला; **Agonizingly (-इक्क-लि)** - *adv.* in an agonizing way. अति दुःख से ।

**Agony-ऐग्-ऑ-नि** - *n. (pl. Agonies)* struggle, extreme bodily pain, pangs of death. यत्नता, अति शारीरिक पीड़ा (सन्ताप), अन्तकाल (मृत्यु-समय) की पीड़ा ।

**Agoraphobia-अगो-फो** - *नि-या-n.* fear of crowds. भीड़ से डर लगाना ।

**Agrarian-अग्रै-रिअन्** - *adj.* pertaining to landed property, rural. कृषि या भूमि सम्बन्धी, ग्रामीण ।

**Agree-अ-ग्रै** - *v. i. & t.* to concur, to consent to, to be in harmony with, to resemble, to settle a price, to bring into

harmony, to take the same number, person and case (in grammar). अनुकूल होना, एकमत होना, एक लय में होना, समान होना, मूल्य निश्चित करना, एक सुर ताल में लगाना, (व्या०) लिङ्ग, वचन तथा पुरुष में समान होना; **Agreeable (-ऐ-ब्ल)** - *adj.* well disposed, pleasing, favourable. अभिमत, आनन्दकर, अनुकूल; **Agreeableness (-ऐ-ब्ल-नेस्)** - *n.* suitableness. अनुरूपता; **Agreeably (-ऐ-ब्लि)** - *adv.* suitably, pleasingly. चाव से, प्रसन्नता से; **Agreement (-मेंट)** - *n.* correspondence, mutual understanding, harmony, resemblance, (Law) legal contract. समानता, आपसी समझौता, एक लय, (शासन-पद्धति में) स्वीकारपत्र (एकरारनामा) ।

**Agrestic-अ-ग्रैस्** - *टिक्-adj.* rural, uncouth, rustic. ग्रामीण, देहाली, भद्दा ।

**Agricultural-अग्र-रि** - *कल्-चर-अल्-adj.* pertaining to agriculture or husbandry. कृषि सम्बन्धी, खेती का ।

**Agriculture-अग्र-रि-कल्-चर-n. the cultivation of soil, husbandry. कृषिधर्म, खेती (बासकारी); **Agriculturist (-इट्)-n. one who is engaged in husbandry, a farmer. खेती के कार्य में निरुक्त (लगा हुआ), खेतिहर, किसान ।****

**Agronomy-अग्र-रॉन्** - *ऑ-मि-n.* rural economy. ग्रामीण व्यवस्था ।

**Agrostography-अ-ग्रॉस्** - *टॉ-ग्रा-फि-n.* a scientific description of grass. घासों का वैज्ञानिक वर्णन ।

**Aground-ऐ-ग्राउन्ड** - *adv.* on the bottom of shallow waters, stranded. छिछले जल के तल पर, धरती पर फँसा हुआ ।

**Ague-ऐ-गु** - *n.* a kind of malarial fever accompanied with shivering. जूही, कम्पज्वर, जहैया बुखार; **Agued (-गु)** - *adj.* shivering. कम्पज्वर से पीड़ित, काँपता हुआ; **Aguish (-इश)** - *adj.* with shivering fever. ज्वर से काँपता हुआ ।

**Ab-आ-interj. an exclamation expressing pain, joy, pity, contempt &c. पीड़ा, दया आदि सूचक अव्यय, अरि ! ओहो ! वाह ! छिः ।**

**Aha-अहा-interj. expressing surprise, triumph, mockery, contempt &c. वाह वाह ! अहा ! हा ! धुरी-धुरी ।**

**Ahead-अ-हैड** - *adv.* in advance, headlong, further on. बढ़कर, आगे, आगे की ओर ।

**Aheap-अ-हीप्** - *adv.* in a heap, trembling with fear. डेर में, डर से काँपता हुआ ।

**Ahem-अ-हेम्-interj. exclamation indicating**

surprise or disbelief. आश्चर्य या अविश्वास  
सूचक अव्यय ।

**Ahorback**-अहॉर्ब-नीक-*adv.* on horseback.  
घोड़े की पीठ पर सवार ।

**Ahoy**-है-*interj.* used by sailors in  
sailing. मल्लाहों की बाहवाही का शब्द ।

**Aid**-ऐड-*v.t.* to assist, to help. सहायता करना,  
सहारा देना; *n.* assistance, help. सहायता;

**Aidance**-ऐन्स-*n.* help. सहायता; **Aider**

(अर)-*n.* a helper. सहायक; **Aidful** (-फुल)

-*adj.* full of aid. सहायतापूर्ण; **Aidless** (-लेस)

-*adj.* helpless, without assistance. असहाय ।

**Aide-de-camp**-ऐड-डैकॉम्-*n.* (-*pl.* Aides-  
de-camp) an attendant on a king or  
general, an officer appointed to receive and  
communicate the order of a king or  
general. सेनापति या राजा का शरीर-रक्षक, सेना-  
पति या राजा का संदेश लाने और पहुँचाने-  
वाला अधिकारी ।

**Aiglet**-एग्लेट-*n.* a young eagle. छोटा (युवा)  
बाज (एगल) पक्षी ।

**Aigrette**-ऐ-जेट-*n.* a white heron, tuft of  
feathers or hair. सफ़ेद सारस पक्षी, बाल या  
पंखों का गुच्छा ।

**Ail**-ऐल-*v. i.* to feel pain, to be in trouble.  
पीड़ा या व्यथा का होना, कष्ट में होना; *n. t.* to  
afflict, to trouble. कष्ट देना, दुःख देना;  
**Ailment** (-मेन्ट)-*n.* indisposition, disease,  
pain. अवस्था, रोग (व्याधि), व्यथा, पीड़ा ।

**Aile**-आइल-*n.* same as Aisle.

**Aileron**-ऐ-लै-ऑन्-*n.* the control flap  
behind the wings of an aeroplane. हवाई  
जहाज के पीछे की ओर की पतवार ।

**Aim**-ऐम्-*v. t. & i.* to direct, to make an  
attempt, to level a weapon at. लक्ष्य करना,  
प्रयत्न करना, निशाना लगाना, ताक में रहना;  
*n.* direction of a weapon, design, purpose.  
लक्ष्य (निशाना), उद्देश्य, मन्तव्य; **Aimless**  
(-लेस)-*adj.* purposeless, विना लक्ष्य का;  
**Aimlessly** (-लेस-लि)-*adv.* without aim.  
विना उद्देश्य के ।

**Air**-ऐअर्-*n.* the atmosphere, a light breeze,  
outward appearance, a song, (*pl.*) demean-  
our. वायुमण्डल, मन्द पवन, हाव-भाव, राग, तान,  
सुर. (ब० व०) आकृति (चाल-ढाल); *v. t. & i.* to  
expose to air, to ventilate, to dry, to parade,  
to publish, to walk in fresh air. हवा में  
रखना, वायु का आगमन करना, आग पर  
सुखाना, सज-धज दिखलाना, प्रकाशित करना, शुद्ध  
वायु में घूमना; **Air balloon** (a toy balloon.)

छड़कों के खेलने का गुब्बारा; **Air-bath** (-ऐअर्-  
बाथ)-*n.* (an appliance to dry objects by  
passing air through it.) वायु द्वारा पदार्थ  
सुखाने का यन्त्र; **Air-bed** (a bed inflated with  
air.) हवा भरा हुआ (रोमी का) गद्दा; **Air**  
**brake** (a brake worked by compression of  
air.) रेलगाड़ियों में हवा कीचकर पहियों को रोकने  
का साधन; **Airbuilt** (chimerical.) काल्पनिक;  
**Air cells** (cavities containing air.) वायु-  
कोशर्य; **Air chamber** (chamber enclosing  
air.) वायु भरने की कोठरी; **Air craft** (aeroplane.)  
वायुयान; **Air cushion** (a cushion filled  
with air.) हवा भरी हुई तकिया या गद्दी; **Air**  
**drawn** (imaginary.) काल्पनिक; **Air-engine**  
(engine moved by the expansion and com-  
pression of air.) गरम हवा से चलाया जाने-  
वाला इंजन; **Air funnel** (contrivance for  
ventilating a ship's hold.) जहाज के भीतरी  
भाग में वायु का आवागमन कराने का साधन; **Air**  
**gun** (gun which propels bullets by com-  
pressed air.) हवाई बन्दूक; **Airiness**-*n.* (light-  
ness.) हलकापन; **Airing** (-इअर)-*n.* (exposure  
to air.) वायु-सेवन; **Air man** (an aviator.) वायु-  
यान चलायेवाला; **Air pump** (pump for com-  
pressing or exhausting air.) हवा भरने या  
निकालने की पिचकारी; **Air raid** (attack by  
aircraft.) वायुयान द्वारा आक्रमण; **Airs** (-स)  
*n. pl.* (affected manners, false pride.) शेखी  
(घमंड), मिथ्या अभिमान; **Air screw** (propeller  
of an aeroplane.) वायुयान का मुंचालक (पंख);  
**Air shed** (place for docking airships.)  
हवाई अड्डा; **Air-tight** (impenetrable to air.)  
जिसमें वायु का प्रवेश न हो; **Air-ship** (aeroplane.)  
वायुयान; **Airway** (passage for admitting  
air.) वायुमार्ग; **Airworthy** (fit for flying.)  
उड़ने योग्य; **Airy** (-इ)-*adj.* like air,  
ventilated, light of heart, unsubstantial.  
हवा के समान, हवादार, मसखरा (प्रसन्नचित्त),  
निरर्थक; **To build castles in the air** (to make  
visionary projects.) हवाई किले बनाना, मन के  
लट्टू खाना; **To take the air** (to walk in  
the open air.) वायु सेवन करना, साफ हवा में  
घूमना ।

**Aisle**-आइल-*n.* a lateral division of a church.  
गिरजाघर का एक ओर का भाग ।

**Ajar**-ऐ-जार्-*adv.* slightly open (as a door.)  
अधखुली दशा में (जैसे दरवाजा) ।

**Akimbo**-ऐ-किम्-*adv.* with elbows  
pointing outwards and the hand resting  
on the hip. कंधुनियों को आगे बढ़ाये हुए और  
हाथ कमर पर रखे हुए ।

**Age** ऐज ; **Edge** ऐज ; **Pen** पैन ; **Pain** पेन

**Akin-ऐ-किन्'-adj.** related by blood, of a similar character. सगोत्र (सजातीय, सगा), समान प्रकृति का।

**Alabaster-ओल्'-अ-बास्टर-n.** a soft marble-like mineral, gypsum. सेतखली, एक प्रकार की नरम श्वेत धातु।

**Alack-ऐ-लीक, Alack-a-day (-ऐ-डे)-interjs.** exclamation expressing sorrow. दुःख सूचक अव्यय, हाय ! ओह !

**Alacrious-ओ-लीक्रिअस्-adj.** cheerful, happy. प्रसन्न, खुश।

**Alacrity-ओ-लीक्रि-रि-टि-n.** cheerfulness, readiness, ardency, promptitude. प्रसन्नता, खुशी, उत्साह, शीघ्रता, तीव्रता।

**Alalia-अ-ले-लिया-n.** loss of power of speaking. बोली बन्द हो जाना।

**Alamode-ओला-मोह'-adj. & adv.** fashionable, according to the fashion. आडंबरी, डाट-बाड वाला, प्रचलित प्रथा के अनुसार, डाट से।

**Alamort-ओला'-मोर्ट-adj.** semi-dead, dejected. अथमरा, उत्साहहीन, उदास।

**Alar (ya)-ऐ-लार् (-ऐल्'-ओ-रि)-adj.** pertaining to the wings. डैना सम्बन्धी।

**Alarm-अ-लार्म'-n.** a call to arms, warning sound of danger, a sudden surprise, a machine to arouse from sleep. युद्ध करने की पुकार, भय सूचित करने का घंटा, चौका, भयवर्त्ति, नींद से जगाने का यन्त्र - *v.t.* to give alarm. चौका देना; **Alarmed (-इ) - adj.** frightened. भयभीत; **Alarming (-इङ्ग-adj.)** exciting fear. भयप्रद; **Alarmist (-इस्ट) - n.** one who creates alarm. भय उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति।

**Alarum-n.** same as Alarm.

**Alas-ऐ-लास्'-interj.** expressing grief, pity, sorrow or concern. दुःख, दया आदि सूचक अव्यय, हाय ! अरे ! आह ! ओह ! ओक !

**Albata-ओल्-बे'-टा-n.** a white composition prepared from nickel, tin, zinc and copper resembling silver. गिलहर, रंगा, जस्ता और तँका मिलकर बनाई हुई चांदी के रंग की मिश्रित धातु।

**Albatross-ओल्'-बी-ट्रास्-n.** a large sea-bird. एक बड़ी समुद्री चिड़िया।

**Albeit-ओल्-बी-इट-conj.** although, notwithstanding. बवपि, ऐसा होते हुए भी।

**Albert-ओल्'-बर्ट-n.** a kind of watch-chain. एक प्रकार की जेबी घड़ी की चेन।

**Albescent-ओल्-बेस्'-रेंड - adj.** becoming white. कुछ श्वेत, पीका।

**Albino-ओल्-बी'-नो- (pl. Albinos) -n.** a person abnormally pale with light pink eyes परजन्मुखी मनुष्य।

**Albion-ओल्-बिअन्-n.** ancient name for England. इंग्लैंड का प्राचीन नाम।

**Album-ओल्'-बम्-n.** a blank bound book to store up photographs, stamps &c. चित्र, टिकट (कविता इत्यादि) रखने की जिल्द बंधी हुई पुस्तक।

**Albumen-ओल्-ब्यू-मैन्-n.** a thick substance, the white of eggs. गाढ़ा पदार्थ, अंडे की सफेदी; **Albumenize (-आइज़'-v. t.** to impregnate (photographic plate) with albumen. (फोटो के प्लेट पर) अण्डे की सफेदी चढ़ाना।

**Albuminoid-ओल्-ब्यू-मिन्-ओ-इड-n.** a substance resembling albumen. अंडे की सफेदी के समान पदार्थ; **Albuminous (-मिन्'-अम्)-adj.** insipid. स्वाद रहित, फीका।

**Alchemic-ओल्'-कैम्-इक्-adj.** relating to alchemy. रसायनी; **Alchemist (-इड-न.** रसायन बनानेवाला; **Alchemize (-आइज़'-v. t.** to transmute (base metals) as by alchemy. रसायन का प्रयोग करना।

**Alchemy-ओल्'-कैम्-इ-n.** the art which transmutes base metals into gold. रसायनविद्या, कीमियागिरी।

**Alcohol-ओल्'-कै-हॉल्-n.** pure spirit of wine, मद्यसार; **Alcoholic-ओल्'-इक्-adj.** मद्यसार सम्बन्धी; **Alcoholometer (-ओमी-टर)-n.** an instrument for ascertaining the amount of pure alcohol in a liquid. मद्यसार की शक्ति नापने का यन्त्र; **Alcoholise (-जे) (-आइज़'-v. t.** मद्यसार में परिणत करना; **Alcoholism (-इज्म्) - n.** a disease produced by excessive drinking. अधिक मदिरा पीने से उत्पन्न रोग।

**Alcove-ओल्'-कोव-n.** a vaulted recess in a room, an arbour. घिरीची, मेहराबदार तालाब, पौधाघाटा, लला-मण्ड

**Alderman-ओल्-डर्-मीन्-n.** a magistrate in English and Irish cities. इंग्लैंड अथवा आयरलैंड में नगर का शासक (मजिस्ट्रेट)।

**Ale-ऐल्-n.** a liquor made from malt. जव की बनी शराब; **Ale-house (where ale is retailed.)** बलबेरिया, शराबखाना; **Ale-wife (a woman who keeps an ale-house.)** स्त्री जो शराब बेचती हो।

**Aleatory-ऐलिअट-रि-adj.** depending on (a throw of) dice or on chance. पासे के फेंकने पर निर्भर, भाग्य के अधीन, भाग्य के भरोसे रहनेवाला।

**Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझ**

**Alce-भी-की'-adv.** on lee or sheltered or windward side. वायु से परे सुरक्षित दिशा की ओर, भाग में।

**Left-ब-लेफ्ट'-adv.** towards the left side or hand. बाई ओर।

**Aleagar-बील्'-इ-गार्'-n.** a sour or ale or its vinegar. खट्टी शराब या इसका सिरका।

**Alembic-बी-लेम्'-विक'-n.** an apparatus formerly used in distillation, usually made of glass or metal. अकै उतारने का कौंच या धातु का पूर्वकालीन भवका, डेग।

**Alert-ऐ-लर्ट'-adj.** vigilant, lively, nimble. सावधान, प्रसन्नवदन, चपल, कुर्तीला; **Alertly** (-लि)-adv. watchfully, briskly. सावधानी से, कुर्ती से; **Alertness** (नेस्)-n. watchfulness, briskness, चौकसी, कुर्ती।

**Alexandrine-बीलिग्बीन्ड्राइन्'-n.** a rhyming verse of twelve syllables. बारह अक्षरों की अनुप्रास-युक्त कविता।

**Alexin-ऐ-लेक्स्'-इन्'-n.** a substance in body which kills germs. शरीर का एक तत्व जो रोगाणुओं को नष्ट करता है।

**Algebra-बील्'-जे-बी'-n.** the branch of mathematics in which letters are employed for arithmetical numbers. बीजगणित; **Algebraic** (-al) (-म'-इक), (-अल्)-adj. pertaining to algebra. बीजगणित सम्बन्धी; **Algebraist** (-इस्ट)-n. one who is versed in algebra. बीजगणित में निपुण मनुष्य।

**Algid-बील्'-जिड'-adj.** of cold stage of ague. जड़ैया की शीत अवस्था का; **Algidity** (-इड-इ)-n. chilliness. ठंड, जड़ैया।

**Alias-ऐ'-लि-आस्'-n.** an assumed name. उपनाम, कल्पित नाम (उर्फ)।

**Alibi-बील्'-इ-बाई'-n.** a plea that the accused was in another place at the time of occurrence of the crime. अपराधी का बतना होने के समय दूसरे स्थान में उपस्थित रहने का बहाना।

**Alien-ऐलि'यन्'-adj.** & n. not one's own, of a different nature, a foreigner. विरुद्ध, विभिन्न, भिन्न स्वभाव का, परदेशी; **Alienable** (-ऐ-बल)-adj. that may be transferred. बदलने योग्य।

**Alienate-ऐलिज-नेट'-v. t.** to transfer ownership of, to divert, to estrange. स्वत्व अलग करना, चित्त हटाना, पराधीन करना; **Alienation** (-न'-शन्)-n. estrangement, transfer of ownership. विराग (मन फेरना), अधिकार का हस्तान्तरण; **Alienee** (-ई)-n. one to whom transfer of property is made. जिसकी सम्पत्ति दी गई हो; **Alienism** (-इज्म)-n.

the state of being a foreigner. परदेशी होने की अवस्था।

**Alienist-ऐलिअनस्ट'-n.** specialist in mental diseases. उन्माद रोग (पागलपन) का विशेष चिकित्सक।

**Aliferous-बी-लिक्'-अर्'-अस'-adj.** having wings. परवाला, परदार।

**Aliform-बील्'-इ-फॉर्म'-adj.** having the shape of a wing. पर के आकार का।

**Alight-ऐ'-लाइट'-v. t.** to dismount, to descend, to settle, to land, to come to earth. घोड़े पर से उतरना, नीचे आना, टिकना, स्थिर होना, भूमि पर आना।

**Alight-ऐ-लाइट'-adj. or adv.** kindled on fire, lighted up. आग पर जलाया हुआ, प्रकाशित, जलना हुआ।

**Align-ऐ-लाइन्'-v. t.** (also Aline) to lay in a line, to bring troops in a line; पंक्ति में रखना, सिपाहियों को पंक्ति में खड़ा करना;

**Alignment** (-मेंट्)-n. a row, adjusting to a line, a ground plan of a road or railway. पंक्ति, एक पंक्ति में करने की विधि, सड़क या रेल की लाइन का मानचित्र।

**Alike-ऐ-लाइक्'-adj. & adv.** like, similar, in like manner, equally. सदृश, तुल्य (समान), उसी प्रकार से, सममान से।

**Aliment-बील्'-इ-मेंट्'-n.** a nourishment, food, support. पोषण, पुष्टिकर पदार्थ, आहार, आश्रय (सहाय); **Alimental**, (-अल्), **Alimentary** (-अरि)-adj. nourishing, nutritive. पुष्टिदा, शक्तिवर्धक (बल देनेवाला); **Alimentary canal** (the passage through the body from mouth downwards through which food passes.) शरीर में मुख से मुँदा पर्वत भोजन ले जानेवाली पचाने की नली, भोजन-प्रणाली; **Alimentation** (-ऐ'-शन्)-n. maintenance, the act of nourishing, पालन-पोषण, भरण।

**Alimony-बील्'-इ-मन्'-इ-न.** an allowance given to a woman when separated from her husband. परित्याग पत्नी के भरण-पोषण का भत्ता।

**Aliquant-बील्'-इ-क्वांट'-adj.** pertaining to a number which is not contained in an exact number of times in another number. पूर्ण विभाग न करनेवाली संख्या सम्बन्धी।

**Aliquot-बील्'-इ-क्वॉट'-n. & adj.** an internal factor of a number which divides another without a remainder. पूरा भाग देनेवाली संख्या, किसी पूर्ण विभाजक संख्या का।

Age एज् ; Edg एज् ; Pen पेंव ; Pain पेन्

**Alive-ऐ-लाइव'-adj.** in life, living, active, astir, sensitive. सजीव, जीता-जागता, चेतन्य, चंचल, चेतनाशील, भावुक; To look alive (to be brisk.) फुरतीला होना, चेतन्य होना।

**Alkali-आल्की'-व-लि-n.** a substance which neutralizes acids, *e. g.* caustic soda, caustic potash &c. खट्यापन हटाने का पदार्थ यथा सज्जीखार, सोडा, पोटास इ०; **Alkaline** (लाइन) -adj. having the properties of an alkali. क्षार के गुणवाला; **Alkalize** (आइज) -v. *t.* to make alkali. क्षार बनाना, क्षार-युक्त करना।

**Alkaloid - आल्की' - की' - लाइड-n.** the active principle of medicinal plants. बनस्पतियों (जड़ी-बूटियों) का मूल तत्व, क्षाराम।

**Alkanet-आल्के'-न-नेट-n.** a plant whose roots yield a red dye. रतनजोत।

**Alkoran (Alcoran)-आल्की'-को-रीन्-n.** the holy book of Mohammedans. मुसलमानों की धर्म-पुस्तक, कुरान।

**All-आल्-adj.** entire, every one, of the whole number. सबल (सम्पूर्ण, सब) पूरा, कुल; -adv. altogether, wholly, entirely. बिल्कुल, पूरी तरह से, निपट, भी (ही) :-*n.* the total, everything, the universe. सब कुछ, पूरा, ब्रह्माण्ड; **All along** (throughout.) लगातार, निरन्तर; **All but** (almost.) प्रायः; **All in all** (of exclusive importance.) सर्वस्व; **All knowing** (knowing everything.) सर्वज्ञ; **All of a sudden** (suddenly.) अकस्मात्; **All one** (just the same.) ठीक वही; **For good and all** (usually.) अन्तोगत्या; **Once for all** (forever.) भवदा के लिए; **All over** (completely.) पूर्ण रूप से; **All powerful** (omnipotent.) सर्वशक्तिमान्; **At all** (in any way.) किसी प्रकार से; **All right** (satisfactorily.) बहुत ठीक, सन्तोषपूर्वक।

**Allah-आल्-आ (अल्ला)-n.** the supreme God of Mohammedans. अल्लाह।

**Allay-आल्-ले'-v. *t.*** to put down, to calm, to lighten, to repress. दबाना, शांत करना, हलका करना, दमन करना।

**Allegation - आ - लि - गे'-शन् - n.** approved assertion, declamation, excuse. सिध्दा अभियोग, झूठी प्रतिष्ठा, बहाना।

**Allege-आल्-लेज'-v. *t.*** to assert, to affirm, to produce as argument. प्रतिष्ठा करना, दृढ़तापूर्वक कहना, नक्क बरतना; **Allegable** (ऐ-बल्) -adj. affirmable, तर्क करने योग्य; **Alleged** (ऐ)-adj. quoted. निर्दिष्ट, कहा हुआ।

**Allegiance-आल्-ली'-ज्यन्स-n.** duty owed

by a subject of his sovereign, fealty. राज-भक्ति, भक्ति।

**Allegiant-आल्-लि' - ज्यन्ट-adj. & n.** loyal, a person owing allegiance. राजभक्त।

**Allegoric (-al)-आल्-लि-गेरि'-इक (-अल्)-adj.** figurative. लाक्षणिक, रूपकमय; **Allegorically** (-अल्-लि)-adv. figuratively. लाक्षणिक रूप से; **Allegorist** (-रिस्ट) -*n.* one who uses allegory. रूपक का व्यवहार करनेवाला मनुष्य; **Allegorize** (राइज) -*v. *t.** to allegory. रूपक बलकार का व्यवहार करना।

**Allegory-आल्-लि-गेरि'-रि-n. (pl. Allegories)** description of something in the guise of another, figurative description, emblem. रूपक, दृष्टान्त, कथा।

**Allegro-आल्-ले'-ग्रो - adj. & adv.** gay, briskly, gaily. प्रसन्न, हानन्द से, प्रसन्नता से।

**Alleviate-आल्-ली'-वि-एट-v. *t.*** to relieve, to mitigate, to comfort. छुटकारा देना, कम करना, सान्त्वना करना; **Alleviation** (ऐ'-शन्) -*n.* making tolerable, mitigation. सहने योग्य बनाना, घटाव, कमी; **Alleviator** (-ऐ'-टर्) -*n.* one who mitigates. न्यून या कम करनेवाला मनुष्य।

**Alley-आल्-लि-n. (pl. Alleys)** a walk or passage in a garden, a narrow street. उद्यानपथ, सैकरी गली।

**All-fool's-day-आल्-फूल्ज-डे-n.** the first day of April. एप्रिल मास का पहला दिन।

**All-fours-आल्-फोर्स-n.** a game at cards. ताश का एक खेल; **On all fours** (on legs and arms, being on equality with.) हाथों और घुटनों के बल, किसी के समान या बराबर होकर।

**Alliance-ऐल्-लाइ - ऑन्स - n.** relationship, union by marriage or treaty, confederation. नाता, रिश्ता, विवाह-सम्बन्ध, सन्धि, राज्यों तथा राजाओं का संगठन।

**Allies-ऐ-लाइज'-n. pl.** see Ally.

**Alligate-आल्-लि-गेट-v. *t.*** to tie together or bind. बांधना या जोड़ना।

**Alligation - आलि - गे' - शन् - n.** the act of tying together, the state of being tied. बन्धन की क्रिया, बांधे जाने की अवस्था।

**Alligator - आलि - गे' - टर् - n.** a reptile of crocodile family. ग्राह, घड़ियाल।

**Alliterate-आल्-लिट'-अर् - ऐट'-v. *t.*** to use words beginning with the same letter. एक ही अक्षर से आरम्भ होनेवाले शब्दों का प्रयोग करना; **Alliteration** (- ऐ' - शन्) -*n.* commencement of words beginning with the

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

same letter. अनुप्रासः (e. g. apt alliteration's artful aid.) **Alliterative** (-ऐट'-इव) -adj. अनुप्रास से युक्त।

**Allocate**-ऑल'-लो-कैट'-v. t. to allot, to assign shares. भाग लगाना ( बाँटना ), साझा लगाना।

**Allocation** (-कै-शन) -n. allowance made on an account, allotment. बाँट, बाँटवारा।

**Allocution**-ऑल'-लो-क्यू'-शन -n. an address, a formal address. व्याख्यान।

**Allograph**-ऑल'-लो-ग्राफ'-n. a writing made by one person for another. दूसरे के लिए लिखा हुआ लेख।

**Allonge**-ऑल'-लन्ज'-n. an attachment to a bill of exchange &c. हुन्डी आदि पर लगा हुआ अतिरिक्त कागज।

**Allopathic**-adj. see Allopathy.

**Allopathy** - ऑल'-पैथ'-शी -थि -n. the curing of a disease by inducing a different action in the system. सामान्य डाक़्क़री; Allopathic (-पीथ'-इक) -adj. डाक़्क़री सम्बन्धी; Allopathist (-इस्ट) -n. सामान्य डाक़्क़र।

**Allot**-ऐल'-लॉट'-v. t. to distribute by lot or proportion, to assign to. विभक्त करना (बाँटना), भाग देना; Allotable (-ऐ-बल) -adj. बाँटने या विभाग करने योग्य।

**Allotheism**-ऑल'-थै-यि'-इज़्म-n. worship of strange or foreign gods. विचित्र या विदेशी देवताओं का पूजन।

**Allotment** - ऐल - लॉट' - मेंट'-n. a share or part distributed, portion appropriated. अंश (विभाग), बख़रा, बाँट।

**Allotropic**-adj. see Allotropy.

**Allotropy**-ऑल'-लॉट'-रॉ-पि-n. the property of existing in more than one form (in chem.) (रसायन शास्त्र में) किसी पदार्थ के एक से अधिक अवस्था में रहने की क्रिया; Allotropic (-पिक्) -adj. ऐसी स्थिति का।

**Allottee**-ऐल'-लॉट'-टी'-n. the person to whom a share is assigned. वह व्यक्ति जिसको या जिसके प्रति भाग दिया गया हो।

**Alloverishness**-ऑल'-ल'-वर्-इश'-नेस्-n. a feeling of general discomfort. संपूर्ण शरीर में असवस्थता, अशुविधा।

**Allow**-ऐल'-लाउ'-v. t. to admit, to grant, to deduct, to approve. स्वीकार करना, आज्ञा देना, कम करना (घटाना), मानना; Allowable (-ऐ-बल) -adj. lawful. अधिकार योग्य; Allowably (-ऐब'-लि)-adv. अनुमोदन की रीति से; Allowed (-इ)-adj. permitted. स्वीकृत।

**Allowance**-ऐल'-लाउ'-ऑन्स-n. permission,

approbation, limited portion, discount. अनुमोदन, स्वीकृति, (बेतन) भत्ता, मुजरा, छूट, दलाली;-v. t. to make allowance, to supply a thing in limited quantity. छूट देना, नियमित परिमाण में किसी की कोई वस्तु देना। **Alloy**-ऐल'-लॉय'-v. t. to mix with baser metals. कम मूल्य की धातुओं से मिश्रित करना, मिलावट करना;-n. an inferior metal mixed with gold or silver. सोने-चाँदी के साथ कम मूल्य की धातु की मिलावट; Alloyage (-ऐज) -n. an alloy. मिश्रण।

**All-soul's-day**-ऑल'-सौल्-डे-n. a festival which takes place on the second of November. नवम्बर महीने की दूसरी तारीख को होनेवाला एक त्योहार।

**Allspice**-ऑल'-स्पाइस-n. a kind of spice. एक प्रकार का मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी और जायफल आदि की सुगन्ध आती है।

**Allude**-ऑल'-यूड'-v. t. to refer indirectly, to mean, to hint at. उद्देश्य करना, अर्थ होना, संकेत करना।

**Illuminate**-ऑल'-यू'-मिन्-ऐट'-v. t. to adorn with ornaments to illuminate. आभूषणों से सुसज्जित करना, सजाना।

**Allure**-ऑल'-यू'-v. t. to tempt by offers, to entice. प्रलोभित करना, ललचाना (फुसलाना); Allurement (-मेंट)-n. that which allures. प्रलोभन (लालच); Alluring (-इश'-इंग)-adj. charming, enticing, seductive. चित्त को आकर्षित करनेवाला, ललचानेवाला; Alluringly (-इश'-लि)-adv. enticingly. ललचाते हुए।

**Allusion**-ऐल'-यू'-ज़न्-n. implied or indirect reference. उद्देश्य, सूचना या संकेत; Allusive (-सिव)-adj. hinting at, indirectly referring. सूचित करनेवाला, संकेत करनेवाला; Allusively (-सिव'-लि)-adv. in allusion to. संकेत से; Allusiveness (-नेस्)-n. संकेत; Allusory (-मै-रि)-adj. allusive. संकेत-सूचक; In allusion to (having reference to.) संकेत से, उद्देश्य करके।

**Alluvial**-ऐल'-यू'-वि-यल'-adj. formed by deposit in water (by flood.) नदी के बहाव या बाढ़ से बना हुआ।

**Alluvion**-ऐल'-यू'-वि-यन्-n. a wash of sea &c., matter deposited by flood. नदी अथवा समुद्र से लाई हुई मिट्टी (बछार), बाढ़ से जमी हुई मिट्टी।

**Alluvium**-ऐल'-यू'-वि-यन्-n. (pl. Alluvia) deposit of earth left by flood. बाढ़ से आया हुआ बालू, मिट्टी इत्यादि।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

**All-wise-ऑल-वाइज'-adj.** of infinite wisdom. अन्तर्गुण बुद्धिवाला ।

**Ally-ऐल्ल-काह'-n.** to combine, to unite in marriage or friendship. जोड़ना ( मिलाना ), विवाह से संयुक्त करना, मैत्री करना; -*n.* ( *pl.* Allies ) a confederate, a state united by treaty. सन्धि द्वारा संगठित राज्य ।

**Alma mater-आल्मा-मैटर'-n.** an epithet used by students for the university where they are trained. ( मेरी माता ) विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थियों से प्रयोग किया हुआ शब्द ।

**Almanac-आल्म'-मी-नीक'-n.** an annual calendar of months, weeks and days &c. पञ्चांग, पत्रा, जन्मी ।

**Almanographer-आल्म-मीने-याफर'-n.** a person who makes an almanac. पञ्चांग बनानेवाला ज्योतिषी ।

**Almightily-adv.** see Almighty.

**Almighty-आल्म-टि-adj.** all-powerful, omnipotent. सर्वशक्तिमान्, परमेश्वर; **Almightily-(-लि)-adv.** omnipotently. अनुपम तेजस्विता से; **Almightiness-(-नेस)-n.** omnipotence असीम शक्ति; **The Almighty (God.)** सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ( ईश्वर ) ।

**Almond-आ-मन्ड'-n.** the fruit of almond tree. बादाम फल, बादाम ।

**Almoner-आमनर'-n.** an official distributor of alms. भिक्षा बाँटने का अधिकारी; **Almonry-आम्-अन्-रि)-n.** a place where alms are distributed to the poor. दीनों को भिक्षा बाँटने का स्थान ।

**Almost-आल्-मोस्ट-adv.** & *adj.* nearly, all but. प्रायः, लगभग ।

**Alms-अल्म्-न.** a charitable relief given to the poor, donation. भिक्षा, धर्मदान; **Alms-deed (gift of charity.)** भिक्षा के निमित्त अर्पण; **Alms-giving-(-गिव-इङ्ग)-n.** भिक्षादान; **Alms-house** (a house in which poor men are lodged and fed.) अनाथालय, धर्मशाला; **Almsman** (a person who is supported by alms.) भिक्षा वृत्ति से जीविका-निर्वाह करनेवाला मनुष्य ।

**Aloe-आल्-ओ'-n.** a kind of medicinal plant with bitter juice. बोल, मुसम्बर ।

**Aloes-आल्-ओज'-n.** a purgative drug, एक दमावर ( रेचक ) औषधि; **Aloetic-(-ऐट'-इक)-adj.** & *n.* medicine containing aloes. औषधि जिसमें यह पदार्थ ( बोल या मुसम्बर ) अधिक मात्रा में हो ।

**Aloft-ऐ-लॉफ्ट'-adv.** upward, above, on high,

at the head of a mast. ऊपर, ऊपर की ओर, मस्तूल के शिखर पर ।

**Alone-ऐ-लोन'-adj.** single, solitary. एक, अकेला; *adv.* singly, by itself. अकेले, ( मात्र ) केवल; **To let alone, To leave alone** ( to leave undisturbed. ) छोड़ना, जाने देना ।

**Along-ऐ-लॉन्ग-adv.** & *prep.* lengthwise, from one end to the other, throughout, by the side of, एक ओर से दूसरी ओर तक, ( लम्बे बल ), बराबर, साथ-साथ; **Alongside** ( side by side. ) पास-पास, सटे-सटे; **Along with** ( in company with. ) साथ-साथ में, साथ-साथ ।

**Aloof-ऐ-लूफ'-adv.** away, at a distance. दूर, पृथक्; **Aloofness-(-नेस)-n.** withdrawal from sympathy. सहानुभूति का अभाव, पृथक्त्व ।

**Alopecia-आल्-पीसिया'-n.** the falling off of hair. बालों का गलजान ।

**Aloud-ऐ-लाउड'-adv.** with a great noise, loudly. ऊँचे स्वर से, चिल्लाकर ।

**Alow-ऐ-लो'-adv.** in a lower point or place. नीचे स्थान में ।

**Alp-आल्-प'-n.** a high mountain, a mountain peak. ऊँचा पहाड़, पर्वत की चोटी; **Alpine-(-आल्-पाइन)-adj.** pertaining to a high mountain, very high. ऊँचे पर्वत का, बहुत ऊँचा ।

**Alpaca-आल्पाक'-आ-*n.*** a mammal of camel tribe, a fabric made from the wool of this animal एक प्रकार का चोंपाया, इसके रोवें से बना हुआ वस्त्र ।



Alpaca.

**Alpha-आल्-फा'-n.** the first letter of the Greek alphabet [ A, a ], the first. ग्रीक वर्ण-माला का पहिला अक्षर, आदि, आरम्भ; **Alpha and omega** ( the beginning and the end. ) आदि और अन्त ।

**Alphabet-आल्-फेबेट'-n.** the letters of a language, first rudiments. वर्णमाला, प्रथम सिद्धान्त; **Alphabetarian-(-ऐबर्-न-अन्)-n.** a beginner. नवसिलुआ, वर्णमाला पढ़नेवाला; **Alphabetic-(-बेट'-इक)-al-(-अल्)-adj.** in order of an alphabet. वर्णमाला सम्बन्धी; **Alphabetically-(-अलि)-adv.** in alphabetical order. वर्णमाला के क्रम से ।

**Alphonsin-आल्-फॉन्-सिन्'-n.** an instrument for extracting bullets. शरीर में से बंदूक का गोली निकालने का यन्त्र ।

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र



## Alpine

**Alpine-ऑलप'-माइन-adj.** see Alp.

**Alpinist-ऑलप'-पिन्-इस्ट-n.** a climber on high mountains. ऊँचे पहाड़ पर चढ़नेवाला ।

**Already-ऑल'-रेड-इ-adv.** previously, by this time. पहिले से, अभी ।

**Also-ऑल'-सो-adv. & conj.** in addition to, besides, likewise. और, सिवाय, इस प्रकार या तरह से, भी ।

**Alt-ऑल्ट'-n.** a high tone in music. गायन में ऊँचा स्वर ( पञ्चम स्वर ) ।

**Altar-ऑल्ट'-अर्-n.** an elevated place for offering of sacrifice. वेदी, पूजा का ऊँचा स्थान;

**Altarage (-ऐज्)-n.** the offerings upon the altar. आहुति; **Altar-cloth** (covering of the altar.) वेदी का आच्छादन; **Altarwise** (placed like an altar.) वेदी के समान रखा हुआ ।

**Alter-ऑल'-टर्-n. & i.** to change, to vary. बदलना (अदल-बदल करना); **Alterable (-ऐबल)-adj.** that may be altered. परिवर्तन के योग्य; **Alterableness (-ऐबल-नेस)-adv.** change. बदल-बदल; **Alterably (-ऐबल-लि)-adv.** in a way that may be altered. बदलने की रीति से; **Alterant (-बीन्ट)-adj.** changing. बदलने वाला; **Alteration (-ऐ'-शन)-n.** change. परिवर्तन; **Alterative (-ऐ'-टिव)-adj.** having the power to alter. बदलने की शक्तिवाला ।

**Altercate-ऑल'-टर्'-कैट'-v. & i.** to dispute hotly, to wrangle. विवाद करना, बहल करना;

**Altercation (कै'-शन)-n.** a heated argument. वायुद्ध (वाद-विवाद); **Altercative (-कै'-टिव)-adj.** quarrelling. झगड़ालू ।

**Altered-ऑल'-टर्ड-adj.** modified. परिवर्तित, बदला हुआ ।

**Alter-ego-ऑल'-टर्-ऐग्-ओ-n.** one's second self, an intimate or bosom friend. द्वितीय आत्मा, घनिष्ठ मित्र ।

**Alternate-ऑल'-टर्-नेट'-v. & i.** to perform by turns, to interchange. पारी पारी से करना,

आपस में बदलना; **adj.** one after the other in succession. क्रम से एक के बाद दूसरा; **Alternately (-लि)-adv.** reciprocally. पारी पारी से; **Alternation (-ने'-शन)-n.** interchange.

अदल-बदल; **Alternative (-इव्)-n. & adj.** a choice of two, offering a choice. विवक्ष्य (पेशांतर), दो में एक;

**Alternatively (-टिव-लि)-adv.** यथाक्रम; **Alternativeness (-नेस)-n.** यथाक्रमता; **Alternator (-टर्)-n.** a dynamo which produces alternating electric currents. बिजली उत्पन्न करने का एक प्रकार का यंत्र ।

**Although-ऑल'-टो'-conj.** though, supposing that, notwithstanding. यदि, यद्यपि (यदि ऐसा हो) ।

**Altimeter-ऑल'-टि-मी-टर्-n.** an instrument for measuring heights. ऊँचाई नापने का एक प्रकार का यंत्र ।

**Altitude-ऑल'-टि-ट्यूड-n.** height, elevation, eminence. ऊँचाई, महत्त्व; - (pl.) excitement. उत्तेजना; **Altitudinal (-इनल)-adj.** relating to altitude. ऊँचाई सम्बन्धी ।

**Altitvalent-ऑल'-टिव् लाँ-सीन्ट-adj.** flying high. ऊँचा उड़नेवाला ।

**Alto-ऑल'-टो-n.** highest male voice. मनुष्य का गायन में सबसे ऊँचा अलाप ।

**Altogether-ऑल'-टु-गेद'-अर्-adv.** entirely, quite. सर्वथा, सम्पूर्ण रूप से ।

**Altruism-ऑल'-ट्रु-इज्म-n.** the principle of doing good to others. दूसरों का उपकार करने का सिद्धान्त; **Altruistic (इस्ट'-इज्)-adj.** good-doing. परोपकारी; **Altruistically (-इस्-टिक्-अ-लि)-adv.** in an altruistic manner. परोपकार के सिद्धान्त से; **Altruist (-इस्ट)-n.** परोपकार के सिद्धान्त का ।

**Alum-ऑल'-अन्-n.** a kind of mineral salt. (स्फटी) फिटकिरी; **Aluminiferous (बी-इयू-मिन्-इक्'-फ़-अम्)-adj.** containing alum. फिटकिरीयुक्त ।

**Aluminium-ऑल'-यू-मिन्-इ-अम्-n.** a very light silvery metal. एक बहुत हलकी सफेद रंग की धातु ।

**Alumna-ऑल'-लम्-ना-n.** a woman graduate. उपाधिप्राप्त विद्युषी ।

**Alumnus-ऑल'-लम्-नम्-n. (pl. Alumni)** a pupil of a school or university. किसी पाठ-शाला या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी ।

**Alveary-ऑल'-वे-अ-रि-n.** the hive of bees. मधुमक्खी का छत्ता ।

**Alveate-ऑल'-वे-टि-ट'-v. & i.** to make hollow or dome-like. पोला बनाना ।

**Alveolate-ऑल'-वे-ऑ-लेट-adj.** like honeycomb. मधुमक्खी के छत्ते के सदृश ।

**Alveolus-ऑल'-वी'-अलम्-n.** a small hollow socket in which a tooth is fixed. दाँत का खोहरा ।

**Alvine-ऑल'-वाइन-adj.** pertaining to the belly. पेट या तोंद सम्बन्धी ।

**Always-ऑल'-वेज्-अ-adv.** on all occasions, continually. सदा, सर्वदा ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Am-औम्**-the first person singular of the verb 'to be'. हूँ ।

**Amain-अ-मेन्-अ-adv.** with force, violently, suddenly, at once. वेग या शक्ति सहित, बलपूर्वक, एकानेक, तुरंत ।

**Amalgam-अ-मीछ'-गम्-n.** mixture of a metal with mercury. पारे से मिलाई हुई धातु (विशेषकर सुवर्ण); **Amalgamate** (-ऐट्)-*v. t.* to mix mercury with another metal, to unite. किसी धातु को पारे से मिश्रित करना, एकत्र करना; **Amalgamation** (-ऐ'-शन)-*n.* union. पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण, मिलाप; **Amalgamator** (-अर्)-*n.* मिश्रण करनेवाला ।

**Amaranth** (-us)-**औम्-अ-रैन्थ** (-अम्)-*n.* a plant bearing richly coloured unfading flowers. अम्लान रंगीन पुष्प का पौधा; **Amaranthine** (-रैन्थि'-इन्)-*adj.* not fading. न मुरझानेवाला ।

**Amass-अ-मीस्'-न. t.** to accumulate, to heap together. संग्रह करना, ढेर करना; **Amassable** (-ऐ-बल)-*adj.* संग्रह योग्य; **Amassed** (-इ)-*adj.* accumulated, एकत्रित; **Amassment** (-मैन्ट)-*n.* accumulation. संग्रह ।

**Amateur-औम्-औ-द्यूर-n.** one who cultivates an art, game &c. for pleasure's sake, one who is fond of a subject. किसी शिल्प या विद्या का श्रवणिक अनुयायी; **Amateurish** (-इश्)-*adj.* unskilful. किसी विषय में अनिपुण ।

**Amative-औम्-ऐ'-टिव-adj.** full of love, amorous. प्रेमशील, शृङ्गारप्रिय; **Amativeness** (-नेस्)-*n.* amorousness, शृङ्गारप्रियता, प्रेमशीलता ।

**Amatol-औम्-औ-टॉल-n.** a kind of high explosive. एक प्रकार की तेज बारूद ।

**Amatorial-औम्-अ-टोर-इ-अल-adj.** pertaining to a lover. प्रेमी-सम्बन्धी ।

**Amatory-औम्-अ-टर्-इ-अल-adj.** expressive of love. प्रेम उत्पन्न करनेवाला, प्रेम का भाव दिखानेवाला ।

**Amaurosis-औम्-औ-रो'-सिस्-n.** partial or total loss of sight. थोड़ी या पूर्ण दृष्टिहीनता ।

**Amaze-अ-मेज़'-न. t.** to confound with wonder. विस्मित करना, चकित करना; **Amazedly** (-ऐइ'-लि)-*adv.* आश्चर्य सहित; **Amazedness** (-ऐइ-नेस्)-*n.* विस्मय; **Amazement** (-मैन्ट)-*n.* astonishment, perplexity. आश्चर्य, घबराहट; **Amazing** (-इइङ्ग)-*adj.* astonishing, surprising. अद्भुत, विस्मयकारी; **Amazingly** (-इइङ्ग-लि)-*adv.* with wonder. विस्मय से ।

**Amazon-औम्-मे'-यन्-n.** a female warrior, a masculine woman. स्त्री योद्धा, वीराङ्गना; **Amazonian** (-जो'-नि-यन्)-*adj.* वीरगना के सदृश ।

**Amabages-औम्-बे'-जीङ्ग-n. pl.** round about phrases, quibbles. वक्रोक्तियाँ ।

**Ambagious-औम्-बेङ्ग'-इ-अम्-adj.** circumlocutory. फेरवट का ।

**Ambassador-औम्-स'-बॉस-डर्-n.** minister sent by a king or state to another government. प्रतिनिधि, राजदूत; **Ambassadorial** (-डोर्'-इ-अल)-*adj.* of an ambassador. राजदूत सम्बन्धी ।

**Ambassadress-औम्-बीस्'-औ-ड्रेस्-n. fem.** a female ambassador, wife of an ambassador. राजदूतिन, राजदूत की स्त्री ।

**Amber-औम्-बर्-n.** a kind of yellow fossil, resin. अम्बर, तुलामणि ।

**Ambergris-औम्-बर्-ग्रिस-n.** a fragrant substance found on the surface of the sea, एक सुगन्ध-युक्त पदार्थ जो समुद्र-तल पर पाया जाता है ।

**Amberite-औम्-बर्-आइट-n.** a smokeless explosive. बिना धुँव की बारूद ।

**Ambidexter-औम्-बि-डेक्स'-टर्-n. & adj.** one who uses both hands with equal facility. दोनों हाथों से सहज में कार्य करनेवाला; **Ambidexterity** (-टैर्'-इट-इ)-*n.* double dealing. छल का व्यवहार; **Ambidextrous** (-डेक्स'-ट्रुस)-*adj.* cunning, double-dealing. छली, कमटी ।

**Ambient-औम्-बि-ऐन्ट-adj.** surrounding, encompassing, circumfused. चारों ओर रहनेवाला, व्यापक ।

**Ambiguity-औम्-बि-यू'-इ-टि-n.** uncertainty, doubtfulness. अनिश्चित अवस्था (वक्रोक्ति), सन्देह; **Ambiguous** (-बिग्'-यू-अम्)-*adj.* obscure, indistinct, equivocal. अनिश्चित, संदिग्ध, अस्पष्ट; **Ambiguously** (-लि)-*adv.* with doubtful meaning. संदिग्ध अर्थ में ।

**Ambit-औम्-बिद-n.** circuit, bounds, extent. चक्र, मण्डल, विस्तार ।

**Ambition-औम्-बिशन-n.** ardent desire, aspiration. उत्कट आकांक्षा या अभिलाषा, लालसा; **Ambitious** (-अम्)-*adj.* strongly desirous. अति लालसा रखनेवाला; **Ambitiously** (-अम्-लि)-*adv.* in an ambitious manner. लालसा या उमेग से; **Ambitiousness** (-अम्-नेस्)-*n.* strong desire. उमेग, तीव्र लालसा ।

**Amble-औम्-बल-p. i. & t.** to move without jolts, to ride at an easy pace, to move affectedly. धीरे-धीरे चलना, आनन्द से घोड़े पर

चढ़कर चलना, बनावटी चाल से ( अकड़ते हुए ) चलना; **Ambling** (-लिङ्ग) *adj.* having an easy pace. आनन्द गति का; **Ambly** (-लि) *adv.* आनन्द गति से, अकड़ती चाल से ।

**Ambo**-बीम्-बो *n. (pl. -bos, bones)* a pulpit in Christian churches. गिरजाघर का चबूतरा ।

**Ambrosia**-बीम्-ब्रो-जि-या *n.* the food of gods, anything very delightful. अमृत (सुधा), अद्वितीय स्वाद का पदार्थ; **Ambrosial** (-अम्ब्र) *adj.* heavenly, fragrant. ईश्वरीय, अति सुगन्धित; **Ambrosially** (-जि-अ-लि) *adv.* with an ambrosial odour. अमृतसमान सुगन्धयुक्त ।

**Ambry**-बीम्-ब्रि *n.* a wall cupboard, a pantry. दीवाल की अलमारी, भण्डार ।

**Ambace**-बीम्-ऐस *n.* bad luck, worthlessness. अभाग्य, गुणहीनता ।

**Ambulance**-बीम्-ब्यू-लीन्स *n.* a moving hospital, a conveyance for the sick or wounded. चलता-फिरता फौजी अस्पताल, घायल या बीमारी को ले जाने की गाड़ी ( या टिकठी ) ।

**Ambulant**-बीम्-ब्यू-लीन्ड *adj.* moving here and there. इधर-उधर घूमनेवाला ।

**Ambulate**-बीम्-ब्यू-लेट *v. i.* to move about. इधर-उधर घूमना; **Ambulation** (-ले-शन्) *n.* आनन्द भ्रमण; **Ambulatory** (-लेटरी) *adj.* pertaining to walking, movable. चलनेवाला, गतिमान् ।

**Ambuscade**-बीम्-बस्-कैड *n.* an attack in surprise, a hiding place. छिपकर आक्रमण, छिपे का स्थान ( दौब, घात ); *v. i. & i.* to conceal, to lie concealed. छिपना, छिपकर बार करना ।

**Ambush**-बीम्-बुश *n.* concealment of troops for an attack. सिपाहियों का आक्रमण करने के लिये छिपा रहना ।

**Ambustion**-बीम्-बशन् *n.* a burn or a scald. फफोला ।

**Ameer** (Amir)-अ-मीर *n.* a title of various Mohammedan rulers. मुसलमानी बादशाहों की एक उपाधि ।

**Ameliorate**-बी-मी-लि-अर-ऐट *v. i. & i.* to make better, to improve, to grow better. सुधारना, उन्नति करना, उत्तम बनाना; **Amelioration** (-ऐ-शन्) *n.* improvement. उन्नति; **Ameliorative** (-टिव) *adj.* improving, making better. उन्नति करनेवाला ।

**Amen**-आ-मेन् *interj. & adv.* so be it, verily, ऐसा ही हो, एवमस्तु; *v. i.* to say amen. तबस्तु, 'भवतु' कहना ।

**Amenable**-बी-मी-ने-बल *adj.* responsible, liable to. उत्तरदाता, पराधिकारवश; **Amenable-ness** (-नेस) *n.* उत्तरदायित्व; **Amenably** (-नेब-लि) *adv.* दूसरे के अधिकार या आज्ञा से ।

**Amend**-अ-मेन्ड *v. i. & i.* to improve, to correct. उन्नति करना, शोधना; **Amendable**, (-ऐ-बल) *adj.* **Amendatory** (-ऐ-टरी) *adj.* corrective. शोधने योग्य; **Amendment** (-मेन्ड) *n.* improvement, correction, proposed alteration. संशोधन, दोष-शोधन, प्रस्तावित परिवर्तन; **Amends** (-अ-मेन्ड्स) *n. pl.* compensation, reparation. पारितोषिक (शोधन), प्रतिकूल ।

**Amenity**-बी-मेन्-इ-टि *n.* pleasantness, pleasant ways. रम्यता, सुहावनापन ।

**Amenorrhoea**-बी-मेन्-ओर-री-आ *n.* suppression of menstruation. स्त्रियों का मासिकधर्म-बन्द होना ।

**Amerce**-बी-मर्स *v. i.* to fine, to punish. जुर्माना करना, दण्ड देना; **Amercement** (-मेन्ड) *n.* a penalty. दण्ड ।

**American**-अ-मेर-रि-कन् *n. & adj.* अमेरिका देशवासी, अमेरिका देश का; **Americanism**, (-इज्म), **American idiom**-अ. अमेरिका का मुहावरा; **Americanize** (-आइज) *v. i.* to naturalize in America. अमेरिका में जाकर बसना ।

**Amethyst**-बीम्-ऐ-थिस्ट *n.* a precious stone, purple or violet. नीलमणि, बिल्वैर ।

**Amiability**-*n.* see **Amiable**.

**Amiable**-ऐ-मि-ऐ-बल *adj.* love-inspiring, lovable. सबका प्यारा, प्रियदर्शन (रमणीय); **Amiability** (-इटी-बल), **Amiability** (-नेम्) *ns.* friendliness. सौजन्य, सुशीलता ।

**Amicable**-बीम्-इ-के-बल *adj.* friendly, done in a friendly way. मित्रवत्, मित्रभाव का; **Amiability** (-नेम्) *n.* friendliness. मित्रत्व (सौहार्द); **Amicably** (-बल) *adv.* in a friendly manner. मित्रभाव से, मित्रवत् ।

**Amid**-ऐ-मिड, **Amidst**-ऐ-मिडस्ट *preps.* in the middle of, in the course of. मध्य में, बीच में, साथ में ।

**Amidships**-ऐ-मिड-शिप् *adv.* in the middle of a ship. जहाज के बीच में ।

**Amiss**-ऐ-मिस् *adj. & adv.* wrong, in a faulty manner, in error, out of order. अशुद्ध, दोषी (अपराधी), भ्रम से, व्युत्क्रम से, अनुचित; **To take amiss** (to take offence at.) बुरा मानना; **Not amiss** (appropriate.) सङ्गत, शुद्ध ।

**Amity**-बीम्-इ-टि *n.* friendship, friendly relation, goodwill. बन्धुत्व, मित्रता (स्नेहभाव), शुभ चिन्ता ।

**Ammeter-अमीट्र-मीटर-*n.*** an instrument for measuring the force of electrical current, बिजली की धारा की शक्ति नापने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Ammonal-अमीन-मॉनल-*n.*** a kind of explosive. एक प्रकार की बारूद ।

**Ammonia-अमीन-मो-नि-आ-*n.*** a strong alkali of pungent smell. नीसादर और चूने से बनी हुई क्षार; **Ammoniacal, (-मि-अक्-अल), Ammoniated (-ऐड-ऐह)-*adj.*** अमोनिया-संयुक्त पदार्थ का ।

**Ammunition-अमी-न्यू-निशन्-*n.*** articles used in charging firearms, military stores. गोली, बारूद, बारतूस इत्यादि लड़ाई का सामान, युद्ध सामग्री ।

**Amnesia-अमीन्नी-जिया-*n.*** loss of memory. स्मृति-शक्ति का लोप, स्मृति-हीनता ।

**Amnesty-अमी-नेस-डि-*n.*** act of oblivion, general pardon of political offenders. विस्मृति, राजनीतिक अपराधियों को क्षमा दान ।

**Amoeba-अमी-मी-वा-*n.* (pl. Amoebae)** a microscopic one-celled animal. एक सेल का जन्तु; **Amoebiform (-वि फॉर्म)-*adj.*** of the form of an amoeba.



Amoeba.

अमीबा की आकृतिवाला ।

**Amoebian-अमी-ई-बी-अन्-*adj.*** alternately answering, पारी-पारी से उत्तर देनेवाला ।

**Among-अ-नङ्ग, (Amongst-अ-मङ्गरद)-*prep.*** in the assemblage of, surrounded by, in comparison with. बीच में, मध्य में, तुलना में ।

**Amoral-अमी-मॉरल-*adj.*** out of the sphere of morals. अधर्मी, धर्मशून्य ।

**Amorist-अमी-ऑर-इस्ट-*n.*** a lover, a gallant. प्रेम करनेवाला, कामुक ।

**Amorosa-अमी-ऑ-रो-सा-*n.*** a wanton woman, पुरुचली, छिनार ली ।

**Amorous-अमी-अम्-अम्-*adj.*** inclined to love, inspired by love. कामी (रसिक), शृङ्गारप्रिय ;

**Amorously (-लि)-*adv.*** रसिकवत्, कामी-सदृश ;

**Amorousness (-नेस)-*n.*** कामुकता ।

**Amorphous-अमी-मॉर्फस-*adj.*** shapeless. बिना किसी निश्चित आकृति का, अगणित ।

**Amort-अमी-मॉर्ट-*adj.*** in a half-dead condition, dejected. अधमरी अवस्था का, उदास ।

**Amortize-अमी-मॉर्ट-इ-अ-*v.*** to remove debt. ऋण चुकाना ।

**Amount-ऐ-माउन्ट-*v. i.*** to result in, to be equivalent to. परिणाम होना, बराबर होना; *n.* full value, total significance. पूरा मूल्य, (जोड़) कुल जोड़ ।

**Amour-अमी-मूर-*n.*** a love affair, illicit love. प्रेम का मामला, अवैध या अनुचित प्रेम ।

**Amourette-अमी-ऊर्-ऐट-*n.*** a petty love affair or lover. छोटा प्रेम विषय या प्रेमी ।

**Amove-अमी-मूव-*v. t.*** to remove. हटाना ।

**Ampere-अमी-पिअर्-*n.*** unit of electrical current. बिजली की धारा की नाप का एक विशेष परिमाण ।

**Ampersand-अमी-पर्-सीन्ड-*n.*** the sign '&'. इस चिह्न का नाम जिसका अर्थ 'और' है ।

**Amphi-अमी-फ़ि-*pref.*** in the sense of "of both kinds, around, on both sides." उपसर्ग जो 'दोनों प्रकार का, दोनों ओर, चारों ओर के' अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

**Amphibia-अमी-फ़ि-बिया-*n. pl.*** animals living both in water and on earth. पृथ्वी तथा जल में रहनेवाले मण्डूक त्रेणी के जन्तु; **Amphibian (-इ-अन्)-*n. & -adj.*** animal living both on land and in water. जल तथा स्थल में रहनेवाला प्राणी, उभयचर जन्तु ।

**Amphibious-अमी-फ़िब-इ-अस-*adj.*** able to live in air and water. द्विधा गतिवाला, स्थल तथा जल में रहने योग्य ।

**Amphibology-अमी-फ़िब-ऑल-अं-जि-*n.*** a quibble, use of ambiguous words. दो अर्थवाले शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग ।

**Amphibolous-अमी-फ़ि-बॉलस-*adj.*** quibbling. द्व्यर्थक, सन्दिग्ध अर्थ का ।

**Amphigory-अमी-फ़िग-अर्-इ-*n.*** nonsense. निरर्थक शब्द

**Amphistomous-अमी-फ़िस्ट-अं-मस-*adj.*** having mouths at both ends. दोनों ओर मुँहवाला, दुर्मुँहा ।

**Amphitheatre-अमी-फ़िन्थी-ऐ-टर्-*n.*** an edifice round an arena with seats one over the other, a part of a theatre. रङ्गभूमि, अलाहा; **Amphitheatrical (-थी-ऐ-टि-कल)-*adj.*** रङ्गभूमि सम्बन्धी ।

**Amphitryon-अमी-फ़िट्रि-रि-ऑन्-*n.*** a host or entertainer. यजमान, सत्कार करनेवाला, आतिथेय ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Amphora-अम्फोरा** - *n.* a two handled jar. दोहरी मुठिये का लम्बा घड़ा या गगरा; **Amphoric** (-फोरिक) - *adj.* similar to the sound produced by blowing into a hollow jar. घड़े में बोलने के शब्द के समान।



**Ample-अम्पल** - *adj.* abundant, spacious, sufficient, quite enough. विशाल, विस्तृत, पर्याप्त, यथेष्ट; **Ampleness** (-नेस) - *n.* spaciousness. विपुलता।

**Amplification-अम्प्लिफिकेशन** - *n.* enlargement. विस्तार, वृद्धि; **Amplificative** (केटिव) - *adj.* विस्तृत करनेवाला; **Amplifier** (फाइजर) - *n.* anything that enlarges. जो विस्तार करे; **Amplify** (अम्प्लिफाई) - *v. t.* to enhance, to enlarge. बढ़ाना, विस्तार करना।

**Amplitude-अम्प्लिट्यूड** - *n.* abundance, extent, dignity, अधिकता, विस्तार (लम्बाई-चौड़ाई), ऐश्वर्य।

**AmPLY-अम्प्लि** - *adv.* sufficiently. पर्याप्त रूप से।

**Ampulla-अम्पुला** - *n.* a two-handled flask for holding liquids. दोहरी मुठिये की सुराही या शंशर।



**Amputate-अम्प्यूटेट** - *v. t.* to cut off the limb of a creature. अङ्ग-विच्छेद करना, किसी अङ्ग को काटना; **Ampu-tation** (-टेशन) - *n.* अङ्ग-विच्छेद; **Amputator** (-अर) - *n.* अङ्ग-विच्छेद करनेवाला।

**Amuck-अम्क** - *adv.* madly, in a frenzied manner. पागल की भाँति।

**Amulet-अमुलेट** - *n.* a thing worn as a charm against evil. रक्षा के लिये पहना हुआ यन्त्र (जन्त्र), तावीज।

**Amusable-अड्यूसबल** - *adj.* see Amuse.

**Amuse-अम्यूज** - *v. t.* to divert attention from serious business, to occupy pleasantly. विनोद करना, मन बहलाना; **Amusable** (-यूसबल) - *adj.* विनोद के योग्य; **Amusement** (-मेंट) - *n.* pastime. मनोविनोद (दिलबहलाव); **Amusing** (-इङ्ग) - *adj.* entertaining. रम्य, चित्त बहलानेवाला, मनोरंजक।

**Amylaceous-अमीस-एलस** - *adj.* containing starch. माझी युक्त।

**An-अन्** - *adj.* one, the indefinite article used before vowel sound. एक, कोई, यह शब्द स्वर

से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पहिले प्रयुक्त होता है। **Anabaptism-अनै-अनै-जिस्म** - *n.* rebaptism. दुबारा नामकरण।

**Anabasis-अनै-बैस** - *n.* a military advance. फौज का आगे बढ़ना।

**Anacathartic-अनै-कैथर्टिक** - *n.* a medicine for vomiting or expectoration. उल्टी (कय) लानेवाली अथवा कफ निकालनेवाली औषधि।

**Anachronism-अनै-क्रॉनिज्म** - *n.* error in regard to time. काल-गणना का भ्रम; **Anachronous** (-अन्स) - *adj.* काल-गणना के भ्रम से पूर्ण।

**Anaclastic-अनै-क्लैस्टिक** - *adj.* pertaining to refraction. विरण के निरखेपन से सम्बन्ध रखनेवाला।

**Anaclisis-अनै-क्लैसिस** - *n.* bed sore. चारपाई पर निरन्तर पड़े रहने से उत्पन्न फोड़ा।

**Anadem-अनै-डेम** - *n.* a garland. माला।

**Anaemia-अनै-मी** - *n.* bloodlessness, unhealthy paleness of body. रक्तहीनता, शरीर का पीलापन।

**Anaemic-अनै-मी** - *adj.* suffering from anaemia. रक्तहीनता से पीड़ित।

**Anaesthesia-अनै-नीरधीजिया** - *n.* insensibility of a part of the body. शरीर के किसी अङ्ग की चेतनाशून्यता; **Anaesthetic** (-थेटिक) - *adj.* *or n.* producing insensibility, insensible. चेतनाशून्य करनेवाली औषधि; **Anaesthetize** (-आइज) - *v. t.* to make insensible. चेतनाशून्य करना।

**Anagram-अनै-ग्राम** - *n.* the transposition of the letters of a word or phrase to form a new word or sentence. किसी शब्द अथवा वाक्य के अक्षर या शब्दों की इस प्रकार बदलना कि नये शब्द या वाक्य बन जायें; **Anagrammatical** (-मैटिकल) - *adj.* making an anagram. इस प्रकार की रचना करनेवाला; **Anagrammatically** (-लि) - *adv.* इस प्रकार की रचना करते हुए; **Anagrammatize** (-मैटिज) - *v. t.* to make an anagram. इस प्रकार के शब्द या वाक्य की रचना करना।

**Anal-ऐ-नल** - *adj.* pertaining to or near anus, under the tail. गुदा सम्बन्धी या गुदा के समीप का, पूँछ के नीचे का।

**Analeptic-अनै-लेप्टिक** - *n. or adj.* a restorative medicine, pertaining to such a medicine. पुष्टिकर औषधि, शक्तिवर्धक औषधि सम्बन्धी।

**Analgesia-अनै-जि-अल-जी** - *n.* absence of pain. व्यथा का अभाव; **Analgesic** (-जि-जि-जि) - *n.*

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन




अतिथि; **Anciently** (-नलि) -adv. in ancient times. प्राचीन काल में; **Ancientry** (-रि) -n. antiquity. प्राचीन विधि या रीति।

**Ancillary**-और्-सिल-ली-रि-adj. subordinate, auxiliary. अधीनस्थ, सहायक।

**Ancon**-औकन्-*n.* elbow. कंधुनी।

**And**-औन् *conj.* connecting words, clauses and sentences. और, तथा; And so forth. (and so on.) इत्यादि; And then. तब तो; And yet. तथापि, तो भी।

**Andiron**-औन्-*n.* ब्राइरन्-*n.* an iron frame for supporting fire on hearth. बैंगीठी में के लोहे के सीकचे।



**Androphagi**-औन्-ड्राफ-*n. pl.* cannibals.

नर-भक्षक लोग।


Andiron.

**Anear**-ऐ-नियर्-*prep.* near. निकट।

**Anecdote**-औन्-इक्-डोट-*n.* narrative, story. कथा (छोटी कहानी), उपाख्यान; **Anecdotal** (-अल्) -adj. pertaining to anecdote. कथा-सम्बन्धी; **Anecdotalist** (-इस्ट) -*n.* one who tells an anecdote. कथा कहनेवाला मनुष्य।

**Anemograph**-औ-नेम्-ओ-ग्राफ-*n.* an instrument for recording the force of wind. वायु का वेग अधिकृत करने का यंत्र।

**Anemometer**-औन्-ऐ-मोम्-इट-अर्-*n.* an instrument for measuring the force of wind. वायु की शक्ति नापने का यंत्र।



**Aneroid**-औन्-ऐ-रॉ-इड-*n.* a kind of box barometer. एक प्रकार का वायु-भार-मापक यंत्र।

Anemometer.

**Anethol**-औन्-इ-थॉल्-*n.* oil of anise. मौक का तेल।

**Anew**-ऐन्-*adv.* newly, again, once more, in a different way. पुनः, फिर से, नई तरह से, भिन्न प्रकार से।

**Anfractuous**-औन्-फ्राक्चु-अस्-*adj.* intricate, circuitous. पेचीला, चक्करदार।

**Angel**-ऐन्-जल्-*n.* a divine messenger, a lovely or innocent person. देवदूत (अमरा), सुन्दर या अवोध मनुष्य; To entertain an angel unawares. (serving one who proves to be an important person.) अनजान में किसी बड़े महान् व्यक्ति की सेवा करना; **Angel of death.**

(messenger of death.) समदूत; **Angelic** (-इक्), **Angelical** (-अल्) -*adj.* resembling or of the nature of an angel. देवदूत सदृश, दिव्य; **Angelically** (-अल्-लि) -*adv.* like an angel. देवदूत की भाँति; **Angelolatry** (ओ-ल-ट्रि) -*n.* the worship of an angel. देवदूत-पूजन।

**Anger**-औङ्गर्-गर्-*v. t.* to make angry. कुपित करना, क्रुद्ध करना; *n.* rage, wrath. क्रोध, क्रोध; To be flushed with anger क्रोध से लाल-पीला होना।

**Angina**-औन्-जिन्-ना-*n.* quinsy. गला सूजने का रोग, गण्डमाला।

**Angle**-औङ्गर्-गल्-*n.* a point where two lines meet, a corner. कोण, कोना; **Angled** (-इ) -*adj.* having angles. कोण-युक्त, कोणवाला; **Angle-wise** (angularly.)



कोण के अनुरूप।

Angles.

**Angle**-औङ्गर्-गल्-*n. & v. t.* a fishhook, to fish with a hook. मछली पकड़ने की डोरी, डोरी से मछली फँसाना।

**Angler**-औङ्गर्-अल्-*n.* one who fishes with an angle. मछली पकड़नेवाला; **Angling** (-सिलङ्ग) -*n.* fishing with a rod and line. मछली पकड़ने की क्रिया।

**Anglican**-औङ्गर्-निल्क-*n.* अन्-*adj.* English. अँगरेजी; **Anglicism** (-निल्स-इज्म्) -*n.* an English idiom. अँगरेजी भाषा का मुहावरा; **Anglicize** (-निल्स-आइज्) -*v. t.* to render in English form. आकृति में अँगरेजी ढंग का बनाना।

**Angling**-औङ्गर्-सिलङ्ग-*n.* see Angler.

**Anglo**-औङ्गर्-अल्-*pref.* meaning English. उप-सर्ग जो "अँगरेजी" अर्थ में प्रयुक्त होता है; *e. g.* **Anglo-Indian** (an Englishman born or living in India.) हिन्दुस्तान में उत्पन्न अँगरेज।

**Anglomani**-औङ्गर्-अल्-मे-नि-या-*n.* great admiration of English manners and customs. अँगरेजी आचरण तथा व्यवहार की अति प्रशंसा।

**Anglo-Saxon**-औङ्गर्-अल्-सॉक्स-अन्-*n. & adj.* an Englishman, old English. अँगरेज, प्राचीन अँगरेजी जाति का।

**Angrily**-औङ्गर्-न्रि-लि-*adv.* in an angry manner. क्रोध से।

**Angriness**-औङ्गर्-न्रि-नेम्-*n.* the state of being annoyed. क्रोधावस्था।

**Angry**-औङ्गर्-न्रि-*adj.* wrathful, enraged. क्रुद्ध, कुपित।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Anguine-अंगुइन'-विन्-adj.** pertaining to or like a serpent. सर्प के सदृश।

**Anguish-अंगुइश'-विन्-adj.** extreme mental or physical pain. शारीरिक अथवा मानसिक तीव्र वेदना (दुःख, सन्ताप)।

**Angular-अंगुलर'-गु-लर्-adj.** having angles or corners. कोणवाला; **Angularity-(-लीर्-इ-टि)-n.** कोण की स्थिति।

**Angulate-अंगुलेट'-गु-लेटे-adj.** formed with angles. कोण से बना हुआ; - *v. t.* to make angular. नोकदार बनाना; **Angulated-(-ऐङ्ग-उटि)-adj.** नोकदार।

**Anigh-ऐ-नाइ'-adv. prep.** near to, at hand. समीप, पास में।

**Anil-अनीन्'-इल्-नन्-adj.** indigo shrub and dye. नील का पौधा और इसका रङ्ग।

**Anile-अनील्'-आइल्-adj.** dotting from age like an old woman. बुढ़िया के समान।

**Aniline-अनीन्'-इल्-नन्-adj.** the source of chemical dyes. रङ्गों का रासायनिक आधार।

**Anility-अनीलि'-इ-टि-adj.** imbecility, dotage. बुद्धावस्था, बुढ़ापा।

**Animadversion-अनीम्-इ-मोइ-वर्-शन्-adj.** criticism, censure or reproof. गुण-दोष-निर्णय, निन्दा।

**Animadvert-अनीम्-इ-मोइ-वर्-टि-adj.** to criticise, censure or reprove. दोष निकालना, निरस्कार करना।

**Animal-अनीम्-इ-मल्-adj.** an organised being endowed with life and voluntary movement, a quadruped, belonging to animals. जन्तु (प्राणी, पशु, जीवधारि), पशु-मन्थनी; **Animal food.** मांसाहार; **Animal kingdom.** प्राणिवर्ग; **Animal passion.** इन्द्रियों का उद्वेग; **Animal pleasures.** विषय-सुख।

**Animalcule-अनीम्-इ-मल्-क्यूल-adj.** an animal seen only with a microscope. अति सूक्ष्म जन्तु या प्राणी जो सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र से ही देख पड़ता हो।

**Animalism-अनीम्-इ-मल्-इज्म-adj.** brutishness, animal activity, sensuality. पाशविक चरित्र, इन्द्रिय-लोलुपता।

**Animality-अनीम्-इ-मल्-इ-टि-adj.** the qualities distinctive of an animal nature. पाशविक प्रकृति; **Animalize-(-आइज्)-v. t.** to convert into animal substance. पशुवत् बनाना।

**Animate-अनीम्-इ-मेडे-adj.** to give life to, to inspirit. जीवित करना, उत्तेजित करना, सचेत करना, दास देना; **Animating-(-इङ्ग)-adj.** life-giving. जीवन देनेवाला; **Animated**

**(-ऐड्)-adj.** possessing life, vigorous, lively, जीवित, चेतन, प्रफुल्ल।

**Animation-अनीम्-इ-मे'-शन्-n.** act of animating, enlivenment. जीव-प्रदान, प्रोत्साहन (मूलास); **Animator-(-यर्)-n.** something that animates, vivacity. प्रोत्साहक, उत्साह देनेवाला।

**Animism-अनीम्-इ-मिज्म-adj.** spiritualism as opposed to materialism. ब्रह्मवाद।

**Animosity-अनीम्-इ-मोस'-इ-टि-n.** bitter hatred, enmity. अति घृणा, शत्रुता।

**Animus-अनीम्-इ-मस्-adj.** hostile spirit or intention. द्वेष, विरोधपूर्ण भावना या इच्छा।

**Anise-अनीन्'-इस्-adj.** a plant with aromatic seeds. सौंफ का पौधा।

**Aniseed-अनीन्'-इ-सीह'-n.** the seeds of anise plant. सौंफ के बीज।

**Ankle (Ancle)-अनील्-क्यूल-adj.** the joint which connects the foot with the leg. नली।

**Anklet-अनील्-क्यूल-नन्-adj.** an ornament for the ankle. नूपुर, पायजब।

**Anna-अनीन्'-नी-adj.** a coin worth one sixteenth of a rupee. एक आना।

**Annals-अनीन्'-नील्-adj.** yearly narrative, historical records generally. वार्षिक वृत्तान्त, पूर्वकथा (इतिहास)।

**Annalist-अनीन्'-नील्-इज्-adj.** a writer of annals. इतिहास लेखक।

**Anneal-अनीन्'-नील्-adj.** to toughen by heat, to temper. अग्नि द्वारा पक्का करना (कड़ा करना), पानी रखना (ताव देना); **Annealing-(-इङ्ग)-adj.** the art of tempering metals. धातु पर पानी चढ़ाने की कला।

**Annectant-अनी-नेक्ट'-अन्टि-adj.** connecting. जोड़नेवाला, संयोजक।

**Annex-अन्-नेक्स्-adj.** to connect, to append, to attach, to affix. जोड़ना, संयुक्त करना, मिलाना, लगाना; **Annexable-(-अनी-बल्)-adj.** able to be annexed. संयुक्त करने या मिलाने योग्य।

**Annex-(-ऐ)-अन्-नेक्स्-adj.** an addition. किसी क्षेत्र का अनुबंध; **Annexation-(-ऐ'-शन्)-n.** union. संयोजन, लगाव।

**Annihilate-अनीहिलेटि'-v. t.** to put out of existence, to abrogate. लोप करना, उन्मूलन करना, मिटा देना; **Annihilation-(-ऐ'-शन्)-n.** total destruction. पूर्ण क्षय या विनाश।

**Anniversary-अनीन्'-लि-वर्से-अरि'-adj.** an yearly celebration of an event. वार्षिकोत्सव; - *adj.* annual. वार्षिक; **Anniversary of birth.** जन्म-

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र



मौत : Anniversary of death. मृत्यु का वार्षिकोत्सव ।

Anno Domini-ऑन नो' डॉन्-इ-नि-*n.* in the year of our Lord. (abbr. A. D.) ईसा मसीह के जन्म के पश्चात् का समय ।

Annotate-ऑन नो-टेट-*v. t.* to furnish with explanations, to make notes on. व्याख्या करना ( भाष्य लिखना ), टीका करना;

Annotation (-ट'शन)-*n.* a note in explanation, comment. टीका, टिप्पणी, व्याख्या. भाष्य; Annotator (-ट'टर)-*n.* one who writes a commentary. टीकाकार, भाष्यकार ।

Announce-ऑन नाउन्स'-*v. t.* to proclaim, to make known. घोषणा करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना; Announcement (-मेंट)-*n.* proclamation, घोषणा, निवेदन, विज्ञापन; Announcer (-अर)-*n.* one who announces. घोषणा करनेवाला, प्रकाशक ।

Annoy-ऑन नॉय'-*v. t.* to harass, to irritate. दुःख देना, कष्ट देना, चिढ़ाना, तंग करना; Annoyance (-अन्स)-*n.* act of harassing or irritating. दुःख, छेड़छाड़; Annoyer (-अर)-*n.* कष्ट देनेवाला, चिढ़ानेवाला; Annoying (-इङ्ग)-*adj.* causing vexation. दुःखप्रद, कष्टकर ।

Annual-ऑन न्यू-अल्-*adj.* & *n.* yearly, lasting for one year, a book published every year. वार्षिक, एक वर्ष रहनेवाला, वर्ष में एक बार छपनेवाली पुस्तक या पत्रिका; Annually (-ल)-*adv.* every year. वर्ष में एक बार, प्रतिवर्ष ।

Annuitant-ऑन न्यू-इ-टैन्ट-*n.* one who receives an annuity. वार्षिक वेतन या वृत्ति पानेवाला मनुष्य ।

Annuity-ऑन न्यू-इ-टि-*n.* an yearly grant. वार्षिक वेतन या भत्ता; Perpetual annuity (annuity ceasing at the death of the investor.) वार्षिक पुरस्कार जो देनेवाले की मृत्यु होने पर बन्द हो जाता है ।

Annul-ऑन नल्'-*v. t.* to abolish, to cancel, to annihilate. अन्त करना, मिटा देना, काट देना; Annulment (-मेंट)-*n.* annihilation. लोप ।

Annular-ऑन न्यू-लर्-*adj.* round like a ring. गोल; Annularly (-ल)-*adv.* in the manner of a ring. चक्र की भाँति से; Annulated (-लेट'-ऐड)-*adj.* divided into rings. चक्र-चिह्नित ।

Annulet-ऑन न्यू-लेट-*n.* a small ring. छोटी भँगूरी या सुँदरी ।

Annunciate-ऑन अन्-शि-रैट-*v. t.* to proclaim. घोषणा करना, सूचित करना; Annunciation (-शन्)-*n.* घोषणा; Annunciator

(-श'टर)-*n.* announcer. घोषणा करनेवाला मनुष्य ।

Anode-ऑन'-ओड-*n.* the positive pole in an electric cell. बिजली की बैटरी में का वह छोर जिसमें से निकलकर बिजली दूसरे छोर पर जाती है ।

Anodyne-ऑन'-ओ-डार्न्-*n.* & *adj.* a soothing medicine, allaying pain. शूल हटानेवाली औषधि, पीड़नाशक ।

Anoint-ऑन-नॉयन्ड'-*v. t.* to apply or rub oil to, to consecrate. तेल लगाना, राज्याभिषेक करना; Anointing (-इङ्गर)-*n.* anointment. अभिषेक; Anointer (-अर)-*n.* अभिषेक करनेवाला ।

Anomalism-ऑन-नॉम्'-ऑ-लिज्म्-*n.* irregularity. अव्यवस्था, व्यतिक्रम ।

Anomalous-*adj.* see Anomaly.

Anomaly-ऑन-नॉम्'-ऑ-लि-*n.* (pl. Anomalies) irregularity, unevenness. अनियमितता, अव्यवस्था; Anomalous (-लुस)-*adj.* irregular. अनियमित; Anomalously (-लुस-लि)-*adv.* irregularly. अनियमित रूप से ।

Anon-ऑन-नॉन्'-*adv.* quickly, soon, presently, then again. शीघ्र, अभी (तुत्त), फिर से; Ever and anon (every now and then.) कभी-कभी ।

Anonymous-ऑन-नॉन्'-ऑ-निम्-*n.* one whose name is unknown, a nameless person. जिस मनुष्य का नाम ज्ञात न हो ।

Anonymity-ऑन नॉन-इम्'-इ-टी-*n.* the condition of being anonymous. अज्ञात होने की अवस्था ।

Anonymous-ऑन नॉन्'-इ-मम्-*adj.* of name unknown नामरहित, गुप्तनाम; Anonymously (-मम्-लि)-*adv.* without a name. नाम न बतलाते हुए ।

Anosmia-ऑन-ऑम्'-मि-या-*n.* loss of the sense of smell. प्राणशक्ति का नाश, सूँघने की शक्ति का अभाव ।

Another-ऑन-अर्'-अर-*(pl. Others) pron.* an additional one. दूसरा पदार्थ या व्यक्ति; -*adj.* not the same, one more, any other. अन्य, दूसरा, दूसरा कोई ।

Anourous-ऑन-नूर्म्-*adj.* tailless. पुच्छहीन, बिना पूँछ का ।

Anserine-ऑन'-सेर्-अइन्-*adj.* goose-like, foolish. बतख के सदृश, मूर्ख ।

Answer-आन्'-सर्-*n.* anything done in return, reply, a solution. बदले में किया गया कार्य, उत्तर, समाधान; -*v. t.* to make a reply, to respond to, to refute. उत्तर देना, प्रतिपादन करना, खंडन करना; To answer for (to be responsible for.) उत्तर-

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें



दायी होना; To answer to (to accord.) समान होना; Answerable (-य-बल) -*adj.* what may be replied to, responsible, accountable. उत्तर देने योग्य, उत्तरदायी, विवरण देने योग्य।

Ant-बीन्ट-*n.* a small insect. चीटी, पिंपिलिका; Ant-hill (a little tumulus thrown up by ants.) वल्मीक, बाँबी; White ant (insect which eats up wood.) दीमक।

Ant-बीन्ट-*pref.* same as Anti.

Antacid-बीन्ट-बीस'-दह-*adj.* *or n.* removing acidity. खट्टापन हटानेवाला, अम्लत्व-नाशक पदार्थ।

Antagonism-बीन्-टीए-अ-निस्म-*n.* opposition. विरोध, बैर, शत्रुता; Antagonist (अन्-बस्ट)-*n.* an enemy, a foe. शत्रु, बैरी, प्रतिपक्षी; Antagonistic (-निस्ट-इक)-*adj.* contending against. विपक्षी, विरोधी; Antagonistically (-अल्ल-लि)-*adv.* विरोधभाव से; Antagonize (-आइज)-*v. t.* विरोध करना, शत्रुता करना।

Antalkali-बीन्ट-बील्-बी-ल-*n.* a substance that neutralizes the action of alkalis. क्षारत्व (क्षारापन) दूर करनेवाला पदार्थ या औषधि।

Antaphrodisiac-बीन्ट-ओफ्रो-डिज'-इ-ओक-*n.* a medicine which is preventive of sexual desire. कामाशक्ति को रोकनेवाली औषधि।

Antarctic-बीन्ट-आर्क'-टिक-*adj.* southern, pertaining to the South Pole. दक्षिणी, दक्षिणी प्रयवाली।

Ante-बीन्-टि-*pref.* in the sense of 'before'. 'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग।

Antecede-बीन्-टि-सीह'-र-*t.* to go before or happen before time. समय से पूर्व घटित होना।

Antecedence-बीन्-टि-सीह'-ऐन्स-*n.* precedence, priority. अग्रतापन, पूर्वत्व।

Antecedent-बीन्-टि-सीह'-ऐन्ट-*adj.* previous, preceding. पूर्वगामी, पहिले का; *n.* that which goes before. पूर्वगामी शब्द; (*pl.*) past history. पूर्व चरित्र या वृत्तांत; Antecedently (-ऐन्ट-सिल)-*adv.* previously. पूर्व स्थिति से।

Antechamber-बीन्-टि-बेम्-बर-*n.* an outer room, a room leading to the inner chamber. बाहरी दालान (डेवरी), घर के भीतर जाने की कोठरी।

Antedate-बीन्-टि-डेड-*n.* a date before the exact time. स्थिर काल से पूर्व का समय; *v. t.* to assign an earlier date to an event or document, to anticipate, to precede in time. निमीषटना या लेख पर पूर्व की मिति डालना, पूर्वविचार करना, समय से पूर्व घटित होना।

Antediluvian-बीन्-टि-डिल्यू'-वि-यन्-*adj.* happening before the great flood; *n.* an old-fashioned person, a very old man. विश्व प्रलय के पूर्व का, पुरानी चाल-ढाल का मनुष्य, अति वृद्ध व्यक्ति।

Antelope-बीन्-टि-लाए'-*n.* a genus of deer-like ruminant. एक प्रकार का हिरन या मृग।

Antelucan-बीन्-टि-ल्यू'-कीन्-*adj.* before daylight. सूर्योदय के पूर्व का।

Antemeridian-बीन्-टि-मि-रिह'-इ-अन्-*adj.* time between midnight and noon. आधी रात से दोपहर तक का समय।

Antemundane-बीन्-टि-मन्'-डेन्-*adj.* existing before the creation of the world. सृष्टि होने से पूर्व का।

Antenatal-बीन्-टि-ने'-टोल-*adj.* previous to birth. उत्पत्ति के पूर्व का।

Antenna-बीन्-टेन्'-ना (*pl.* Antennae-नी)-*n.* feelers of insects. कीड़े-कृमियों के स्पन्दमान करनेवाले बाल।

Antenuptial-बीन्-टि-नर्-टूल-*adj.* before nuptials, occurring before marriage. विवाह से पूर्व होनेवाला।

Anteprandial-बीन्-टि-प्रीन्'-डि-अल-*adj.* before dinner. प्रधान भोजन के पूर्व का।

Anterior-बीन्-टीरि-अर-*adj.* former, prior. पूर्वकाल का, पहिले का. Anteriority (-इ-टि)-*n.* पूर्वत्व; Anteriorly (-लि)-*adv.* previously. पूर्व से।

Anteroom-बीन्-टि-रूम-*n.* room leading to a chief apartment. गलियारा, कोठरी में का मार्ग।

Anthelion-बीन्-थेलियन्-*n.* a luminous ring on clouds. बादलों के चारों ओर प्रकाश का मण्डल।

Anthelmintic-बीन्-थेल-मिन्'-टिक-*n. or adj.* medicine used to extricate worms from intestines. अंत के कीड़े निकालने की औषधि, ऐसी औषधि-सम्बन्धी।

Anthem-बीन्-थेम्-*n.* a hymn or song, sacred song sung in praise of God. ईश्वर-स्तुति, स्तुतिरूप गायन, भजन।

Anther-बीन्-थर्-*n.* part of a flower containing pollen. परागबेकर रखनेवाला फूल का भाग।

Ant-hill-*n.* see Ant.

Anthoid-बीन्-थोएँह-*adj.* flower-like. पुष्प-सदृश, फूल के समान।

Anthologist-*n.* see Anthology.

Anthology-बीन्-थॉल'-अं-जि-*n.* a collection of literary extracts or choice poems. गद्यावली या पद्यावली; Anthologist (-जिस्ट)-*n.* कविता संग्रहकर्ता।

**Anthropoid**-औन्'-ओ-पॉवह-*adj.* resembling man in form only. केवल आकार में मनुष्य के सदृश; **Anthropology** (-पॉल्'-ऑज-इ)-*n.* science of mankind studied as an animal. मनुष्य-दारीर-रचना-शास्त्र; **Anthropomorphism** (-पो-मॉर्फिज्म)-*n.* ascribing human form to deity. ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धान्त।

**Anti**-औन्'-टि-*pref.* in the sense of "against, in place of." उपसर्ग जिसका अर्थ "विपरीत स्थान में" होता है।

**Anti-air-craft**-औन्'-टि-ऐअर-क्रीफ्ट-*n.* contrivance to destroy the airships of the enemy. शत्रु के वायुयान को नष्ट करने का यन्त्र; **Anti-air-craft gun**. इस उपयोग में आनेवाली बन्दूक।

**Antic**-औन्'-टिक्-*adj.* odd, grotesque. विलक्षण, अद्भुत; *n.* a clown, buffoon. भौंड, हँसाने-वाला, ठिठोलिया।

**Anticardium**-औन्'-टि-कार्डिअम्-*n.* the pit of the stomach. नाभि, दोड़ी।

**Antichrist**-औन्'-टि-काइस्ट-*n.* the enemy of Jesus Christ. ईसा मसीह का शत्रु; **Antichristian** (-क्रिस्ट'-यन्)-*adj.* opposing Christian faith. क्रिस्तानी (मत या) धर्म के विरुद्ध।

**Anticipate**-औन्'-टिस्'-इ-पेदे-*v. t.* to see or know beforehand, to expect. पूर्व से देख लेना या जानना, आशा करना; **Anticipation** (-सि-पे'-शन्)-*n.* expectation, knowing beforehand. पूर्वज्ञान; **Anticipator** (-टिस्'-इ-पे'-टर)-*n.* one who anticipates. पहिले से जाननेवाला।

**Anticlimax**-औन्'-टि-क्लाइ'-मीक्स-*n.* addition of adjunct which weakens the effect, bathos. (साहित्य में) प्रभाव को न्यून करनेवाला विशेषण का प्रयोग।

**Anticyclone**-औन्'-टि-साइ'-क्लोन्-*n.* rotatory outward flow of wind. वायु का बाहरी ओर का झोंका, प्रति चक्रवात वायु।

**Antidotal**-*adj.* see Antidote.

**Antidote**-औन्'-टि-डोट-*n.* a medicine that counteracts poison. विषघ्न, विषहर; **Antidotal** (-डोटल्)-*adj.* विष-नाशक, विषहर; **Antifebrile** (-फेब्राइल्)-*adj.* allaying fever. ज्वरनाशक।

**Antilogous**-औन्'-टिल्'-ऑ-गस्-*adj.* contradictory. विपरीत, भिन्न।

**Antilogy**-औन्'-टिल्'-ऑज-इ-*n.* a contradiction in terms. विरोधाभास।

**Antimonarchical**-औन्'-टि-मॉन्-ओर्क'-इक्-अल्-*adj.* opposed to monarchy. राजा के शासन के प्रतिकूल या विरुद्ध।

**Antimony**-औन्'-टि-मैन्-इ-*n.* a brittle metallic substance. स्तोमोजन, सुरमा।

**Anti-national**-औन्'-टि-नीश-अन्-अल्-*adj.* hostile to one's nation. देशद्रोही।

**Antinomy**-औन्'-टि-नॉ-मि-*n.* a conflict of authority. अधिकार-विरोध।

**Antipathetic**-औन्'-टि-पी'-थेटि'-इक्-*adj.* opposed in nature. विरुद्ध स्वभाव का।

**Antipathic**-औन्'-टि-पीथ'-इक्-*adj.* contrary in effect, opposite. विभिन्न प्रभाव की, विपरीत, विरुद्ध।

**Antipathy**-औन्'-टिप्'-औ-धि-*n.* aversion, natural dislike. घृणा, अनिच्छा।

**Antiphlogistic**-औन्'-टि-फ्लॉ-जिस्'-टिक्-*adj.* reducing or counteracting inflammation. सूजन घटानेवाली (द्रव)।

**Antiphonal**-औन्-टि-फोनल्-*adj.* sung alternately. पारी-पारी से गाया हुआ।

**Antiphony**-औन्-टि-फोनि-*n.* echo, response. प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया।

**Antipodal**-*adj.* see Antipodes.

**Antipodes**-औन्'-टि-पेडी-ज़-*n. pl.* those who live on opposite sides of the globe. भूमण्डल के विपरीत सिरो पर रहनेवाले, प्रतिलोम; **Antipodal** (-डल्)-*adj.* प्रतिलोम-सम्बन्धी।

**Antipyretic**-औन्'-टि-पाइ-रेटि'-इक्-*adj.* preventing fever; *n.* a febrifuge. ज्वरघ्न, ज्वर हटानेवाली औषधि।

**Antiquarian**-औन्-टि-क्वै-रिअन्-*n.* one who collects ancient things. प्राचीन पदार्थों का संग्रह करनेवाला; *adj.* pertaining to antiquities. पौराणिक।

**Antiquary**-औन्-टि-क्वै-रि-*n.* one who studies old things. प्राचीन पदार्थों का अध्ययन करनेवाला।

**Antique**-औन्-टि-क्वै-ट-*v. t.* to make obsolete or old. प्राचीन बनाना; **Antiquated** (-टैड)-*adj.* old fashioned, obsolete. प्राचीन, अप्रचलित।

**Antique**-औन्-टीक्-*adj.* ancient, old fashioned. पुराना, प्राचीन ढंग का।

**Antiquities**-*n. pl.* see Antiquity.

**Antiquity**-औन्-टि-क्'-वि-टि-*n.* old times, the ancients. प्राचीन समय, पुरातन पुरुष; **Antiquities** (-टीज्)-*n. pl.* customs or relics of ancient times. पुरानी रीति, पुराने समय का पदार्थ।

**Antiseptic**-औन्'-टि-सेप्'-टिक्-*adj.* preventing decay. अपवित्रता-नाशक, गंदगी हटानेवाली तथा सड़ना रोकनेवाली

**Antisocial**-अन्-टि-सो'-शल - *adj.* opposed to the principles of society. सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध ।

**Antitheist**-अन्-टि-थी'-इस्ट - *n.* one who does not believe in God's existence. नास्तिक, अनाश्वरवादी; **Antitheism** (-इज्म) - *n.* नास्तिकता ।

**Antithesis**-अन्-टिथ'-इस-इस् - *n.* (*pl.* **Antitheses**) an opposition or contrast between two things. विरुद्ध अर्थकार, अर्थ की विपरीतता; **Anrithetic** (-टिथिद'-इक) - *adj.* contrasted. विपरीत भाव किया हुआ; **Antithetically** (-अल्-लि)-*adv.* विपरीत भाव से ।

**Antitoxin**-अन्-टि-टॉक्सिन्-*n.* serum which neutralizes the action of bacterial poisons. रोग के विष को हटानेवाला रुधिर का एक तत्व ।

**Antitype**-अन्-टि-टाइप-*n.* (*adj.* **Antitypical** -इक-अल्) that which a symbol represents. मूल मूर्ति, आदर्श ।

**Antler**-अन्-टर्'-लर् - *n.* branched horn of a stag. बाघहंसिगे की शाखदार सींग ।

**Antonym**-अन्-टॉन्-इज्म - *n.* a word having its meaning contrary to another (*as high-low*.) विपरीत अर्थ का शब्द ।

**Antrum**-अन्-ट्रम्-*n.* a cave, a den, a large cavity. गुहा, कन्दरा ।

**Anus**-अ'-नस् - *n.* the lower opening of the bowels. गुदा, अपान, मलद्वार ।

**Anvil**-अन्-विअल्-*n.* an iron block on which smith works. निहाई, शूना; To be on the anvil (to be in a state of preparation or formation) निर्माण की अवस्था में, बनता हुआ ।



Anvil.

**Anxiety**-अन्-अक्सी-जो - इ टि - *n.* uneasiness of mind, solicitous desire for a thing. चिन्ता (व्यग्रता), आकुलता ।

**Anxious**-अन्-अक्सी-जस - *adj.* troubled, disturbed, uneasy. व्याकुल, उद्विग्न, चिन्तित; **Anxiously** (-लि) - *adv.* उद्वेग से ।

**Any**-अन्-यि-*pron.* & *adj.* one, some, कोई, किसी, कभी-*adv.* at all. किसी, योडा, कुछ; At any time बदाचित्; **Anybody** (any person) कोई मनुष्य; **Anyhow** (in any way.) किसी प्रकार से, जैसे-वैसे; **Any one** (any body.) कोई व्यक्ति; **Anything** (a thing of any kind.) कोई भी वस्तु; **Anyway** (anyhow.) किसी न

किसी प्रकार से; **Anywhere** (at any place.) किसी न किसी स्थान में; **Anywise** (in any manner.) किसी भी भाँति; **At any rate** (at all events.) किसी भी स्थिति में ।

**Aorist**-ऑ'-रिस्ट-*n.* an indefinite past tense (with no limitation.) अनिश्चित काल-सूचक भूतकालिक क्रिया ।

**Aorta**-ऑ'-र्टो - *n.* the great artery of the heart. हृदय की सबसे बड़ी धमनी, महा धमनी; **Aortal** (-अल्)-*adj.* महा धमनी का ।

**Apac**-अपी-पैस्-*adv.* swiftly, hastily, quickly. दीघ्रता से, जल्दी से ।

**Apanage** (**Appanage**) - अपी'-अन्-ऐज् - *n.* provision for younger sons of kings. राजा के युवराज से छोटे पुत्रों के पोषण की व्यवस्था ।

**Apart**-ऐ'-पार्ट - *adv.* independently, separately. पृथक् (अलग), भिन्न; To set apart (to separate, to reserve.) अलगाना, बचा रखना ।

**Apartment**-ऐ'-पार्ट - ऐन्ड - *n.* a room of a house. मकान का एक कमरा; **Inner apartment** (harem) हस्तपुर ।

**Apathetic**-अपी-थी-थेट-इक - *adj.* indifferent. उदासीन, निरुत्साह ।

**Apathy**-अपी-थी-थि - *n.* insensibility, mental indolence, want of feeling. जड़ता, अनुभव-शून्यता, उदासीनता, रमिचशून्यता ।

**Ape**-ऐप् - *n.* a tailless monkey, an imitator. पुच्छहीन या छोटी पूँछवाला बन्दर, अनुकरण करनेवाला; - *v.* to imitate, अनुकरण करना;

**Apish** (ऐप-इश्) - *adj.* servilely imitative. दास की तरह अनुकरण करनेवाला; **Apishly** (-इश्-लि) - *adv.* बन्दर की भाँति; **Apishness** (-इश्-नेस्) - *n.* बन्दरपन, मूर्खता; **Apery** (अर्-इ) - *n.* mimicry, apish performance, apehouse. अनुकरण, बन्दर-सा कार्य, बन्दर का पिजड़ा ।

**Apeak**-ऐ-पीक'-*adv.* vertically, on peak. सीधा (खड़ा), शिखर पर ।

**Apepsy**-अपी-पैप्-सि, **Apepsia** (-सि-आ) - *n.* weakness of digestion. पाचन-शक्ति की दुर्बलता या न्यूनता ।

**Aperient**-अपी-पीर'-इ - ऐन्ड - *n.* & *adj.* a laxative medicine. मल को ढीला करनेवाली (रेचक) औषधि; **Aperitive** (पैर-इट'-इव) - *adj.* laxative. मल लांनेवाली ।

**Aperture**-अपी-अर्-चर् - *n.* an opening or gap, a hole. छेद, मोखा, दर्रा ।

**Apery**-ऐप् अर्-इ-*n.* see Ape.

**Apetalous**-अपी-पेटल'-अपी - लस् - *adj.* without petals. दलहीन, निष्पत्र ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मैज्यूर

**Apex**-पेक्स-*n.* [*pl.* **Apices**-ओप्-ई-सीज़ or **Apexes**-ऐज] a peak, vertex, summit. (पर्वत आदि की) चोटी, शिखर, नोक (मस्तक)।

**Aphasia**-ओ-फे-*n.* **अफे-या**-*n.* loss of speech. बोली बन्द होना, वागरोध।

**Aphelion**-ओ-फी-लिअन्-*n.* (*pl.* **Aphelia**) a planet's point farthest from the sun. किसी ग्रह का सूर्य से सबसे दूर का स्थान।

**Aphonia**-ओ-फो-नि-या-*n.* वागरोध।

**Aphorism**-ओफ-ऑ-रिज्म-*n.* adage, maxim, definition. कहावत (सूत्र), वचन, परिभाषा;

**Aphoristic** (-रिस्-टिक्)-*adj.* सूत्र रूप का;

**Aphoristically** (-अल्-लि)-*adv.* like a maxim. सूत्रवत्।

**Aphrodisiac**-ओफ-ऑर-डिज़-इओक्-*n.* *an* *adj.* a medicine producing sexual desire. कामोद्दीपक औषधि।

**Apiary**-ऐ-पिय-रि-*n.* a place for keeping bees. मधुमक्खियों के पालने का स्थान।

**Apical**-ओप्-इक्ल-*adj.* belonging to apex. शिखर-सम्बन्धी।

**Apiculture**-ऐ-पि-कल्-चर्-*n.* bee-keeping. मधुमक्खियों का पोसना।

**Apiece**-ऐ-पीस्-*adv.* individually, each. पृथक्-पृथक्, एक-एक करके।

**Apish**, **Apishly**-*see* **Ape**.

**Apnoea**-ओप्-नीया-*n.* stoppage of breathing. साँस की रुकावट, श्वासरोध।

**Apocryphal**-ओ-पोक्रिफल्-*adj.* doubtful, sham, false. शङ्कयुक्त (सन्देहजनक), झूठा, भ्रष्ट।

**Apogee**-ओप्-ओ-जी-*n.* the point in the orbit of a planet farthest from earth. किसी ग्रह के ग्रह-पथ में पृथ्वी से सबसे दूर का स्थान।

**Apollo**-ओ-पो-लो-*n.* the Greek sun-god. यूनान के सूर्यनारायण या सूर्य देवता।

**Apollyon**-ओ-पोलियन्-*n.* Satan, the devil. दैत्य, राक्षस।

**Apologetic**-ओ-पोल्-ऑ-जेट्-इक्-*adj.* excusing. क्षमा योग्य, प्रार्थना योग्य; **Apologetical** (-अल्)-*adj.* said or written in defence. क्षमाशील; **Apologetically** (-अल्-लि)-*adv.* क्षमापूर्वक, क्षमा की भावना से।

**Apologist**-ओ-पोल्-ऑ-जिस्ट-*n.* one who pleads in apology or defence. क्षमा की प्रार्थना करनेवाला।

**Apologize**-ओ-पोल्-ऑ-जाइज़-*v.* *tt.* obeg to be excused, to make apology. अपना दोष मानकर क्षमा माँगना।

**Apologue**-ओप्-ऑ-लॉग्-*n.* fable, parable or

a moral story, a tale. उपदेशपूर्ण कहानी, उपाख्यान।

**Apology**-ओ-पोल्-ऑ-जि-*n.* (*pl.* **Apologies**) regretful acknowledgment of offence. खेदसूचक क्षमा-प्रार्थना।

**Apophthegm**-ओप्-ओ-थेम्-*n.* a terse pithy maxim. सूत्र, नीतिवचन।

**Apoplectic**-*adj.* *see* **Apoplexy**.

**Apoplexy**-ओप्-ओ-प्लेक्स-इ-*n.* a disease in which powers of sense and motion are stopped. मूर्छा, मिरगी का रोग; **Apoplectic** (-प्लेक्-टिक्)-*adj.* pertaining to apoplexy. मूर्छा रोग-सम्बन्धी।

**Apostacy** (-सि)-ओ-पोस्-टी-*n.* abandonment of one's faith. स्वधर्मत्याग।

**Apostate**-ओ-पोस्-टेट-*n.* one who abandons his religious faith. स्वधर्म-त्यागी; *adj.* false. विधर्मी।

**Apostatize**-ओ-पोन्-टी-टाइज़-*v.* *t.* to forsake one's faith or principles. अपना धर्म त्यागना, परधर्म ग्रहण करना।

**Aposteriori**-ऐ-पोस्-टी-रि-ओ-राइ-*adj.* reasoning from effect to cause. कार्य से कारण का अनुमान करना।

**Apostle**-ओ-पोम्-सल्-*n.* a messenger sent to teach the Gospel, a devoted person. धर्म की शिक्षा देने के लिए ईश्वर का भेजा हुआ दूत, भक्त।

**Apostolic**-ओप्-ओम्-टॉल्-इक्-*adj.* pertaining to apostles. देवदूत-सम्बन्धी।

**Apostrophe**-ओ-पोस्-ट्र-फि-*n.* sign of omission of a letter or letters ('), an exclamatory address in poems or speech. सम्बन्ध कारक का चिह्न, कविता में या भाषण में किसी व्यक्ति-विशेष की ओर सम्बोधन का वाक्य।

**Apostrophiz** (s)e-ओ-पोम्-ट्रि-फाइज़-*v.* *t.* to deliver an exclamatory address. किसी व्यक्ति-विशेष की ओर इश्टिन करके व्याख्यान देना।

**Apothecary**-ओ-पोथ-इ-रि-*n.* one who sells medicines, a druggist. दवा बेचनेवाला, औषधि-विक्रेता, अप्ठार।

**Apothecosis**-ओप्-ओ-थिओ-सिस्-*n.* making god-like. देवता-नुव्य निर्माण।

**Appal**-ओप्-पोल्-*v.* *t.* to dismay, to terrify. व्याकुल करना, डराना; **Appalling** (-इङ्ग)-*adj.* shocking. भय उत्पन्न करनेवाला; **Appallingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* with dismay. भय या व्याकुलता से।

**Apparatus**-ओप्-पी-रे-टस्-*n.* mechanical appliance, instruments or requisites. प्रयोग करने का यन्त्र या साधन।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Apparel**-और्-पीर्-रू-*n.* dress, clothing. वस्त्र (पोशाक), कपड़ा; *v. t.* to dress, to attire, to adorn. वस्त्र धारण कराना, कपड़ा पहिनाना, सजाना ।

**Apparent**-और्-पीर्-रेंड-*adj.* obvious, visible, clear, seeming, प्रकट, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, दिखीला ; **Heir apparent** (one who is entitled to succeed to the throne by right.) राज्य का उत्तराधिकारी ; **Apparently** (-लि) *-adv.* evidently, clearly. प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से ।

**Apparition**-और्-पी-रिश'-अन्-*n.* a phantom or ghost. पिशाच, प्रेत ।

**Appeal**-और्-पील-*v. t.* to call for decision to a higher judge, to call attention, to make an earnest request. उच्चतर न्यायालय में पुनर्विचार की प्रार्थना करना (अपील करना), चित्त आकर्षित करना, सच्ची प्रार्थना करना; *-n.* the act or right of appealing. पुनर्विचार की प्रार्थना का कार्य या अधिकार: **Appealable** (-ऐ-बल)-*adj.* पुनर्विचार के योग्य ; **Appealing** (-इङ्ग)-*adj.* attractive, imploring. चित्ताकर्षक ।

**Appear**-और्-पियर्'-*v. i.* to be visible, to seem, to be manifest. दृष्टिगोचर होना, प्रकाशित होना, जान पड़ना, देख पड़ना, स्पष्ट होना; **Appearance** (-अपीन्स)-*n.* the thing seen, semblance, aspect. दृष्टिगोचर पदार्थ, आकार (आकृति, रूप), सम्भावना, दिखावट ।

**Appeasable**-*adj.* see **Appease**.

**Appease**-और्-पीज'-*v. t.* to soothe, to satisfy, to quiet. सन्तुष्टि देना, मनाना, शान्त करना; **Appeasable** (-ऐ-बल)-*adj.* मनाने के योग्य ।

**Appellant**-और्-पेल'-लीन्ड-*n.* one who appeals. पुनर्विचार की प्रार्थना करनेवाला;

**Appellate** (-लैट)-*adj.* pertaining to appeals. पुनर्विचार की प्रार्थना सम्बन्धी ।

**Appellation**-और्-पल'-ले-शन्-*n.* name, title, specific name. नाम, विशिष्ट नाम, पदवी, अभिधान; **Appellative** (-लै-टिव्)-*adj.* common, general. सामान्य ।

**Append**-और्-पेन्ड'-*v. t.* to add, to annex, to attach. जोड़ना, मिलाना, लगाना; **Appendage** (-ऐज)-*n.* anything attached, accompaniment. जोड़ा हुआ पदार्थ, उपकरण; **Appendant** (-अन्ड)-*adj.* annexed, attached, consequent. मिलाया हुआ, जोड़ा हुआ, अनुवर्ती ।

**Appendix**-और्-पेन्ड-इक्स-*n. (pl. Appendices इ-सीज़)* anything added in the end. परिशिष्ट, शेष सभ्य ।

**Appendicitis**-औ-बेन्'-डि-सार्'-टिक्-*n.* a

disease of the intestines. अंत में एक प्रकार का फोड़ा

**Apperception**-और्-पर-सेप्'-शन्-*n.* the mind's perception of itself, mental perception. चित्त का आत्मज्ञान ।

**Appertain**-और्-पर-टेन्'-*v. i.* to belong to, to relate, to be appropriate to. सम्बन्ध होना, समान होना, वर्णन करना ।

**Appetence**-और्-पि-टेन्स-*n.* desire, longing. अभिलाषा, इच्छा; **Appetent** (-टेन्ट)-*adj.* desiring. अति उत्सुक ।

**Appetite**-और्-टारिट-*n.* desire, inclination, hunger or craving. अभिलाषा, इच्छा (रुचि), भूख ।

**Appetize**-और्-पिट-आइज'-*v. t.* to create appetite. बुभुक्षित करना, भूख जगाना; **Appetizer** (-अर्)-*n.* something creating appetite. भूख लगानेवाला पदार्थ ।

**Applaud**-और्-प्लाउ'-*v. i. & t.* to express approbation or praise by clapping hands, to praise. प्रशंसा करना, ताली बजाना, स्तुति करना या सराहना ।

**Applause**-और्-प्लाउ'-*n.* approval, praise. प्रशंसा, स्तुति; **Applausive** (-प्लाउ'-इव्)-*adj.* स्तुतिमय ।

**Apple**-और्-पल-*n.* a fleshy fruit. सेब; **Apple of the eye** (the pupil.) आँखों का तारा या पुनली; **Adam's apple** (outer protruding part of throat.) कण्ठ का उभाड़, टेटुआ ।

**Appliance**-और्-प्राईन्स-*n.* act of applying, thing applied. उपाय, तदवीर, सामग्री (नियुक्त पदार्थ) ।

**Applicability**-*n.* see **Applicable**.

**Applicable**-और्-प्लि-के-बल-*adj.* suitable, appropriate. उचित (अनुकूल), सम्बद्ध; **Applicability** (-बिल-इड-इ)-*n.* अनुकूलता ।

**Applicant**-और्-प्लि-कीन्ड-*n.* one who applies. प्रार्थी, प्रार्थना करनेवाला ।

**Application**-और्-निल-के'-शन्-*n.* petition or request. प्रार्थनापत्र ।

**Apply**-और्-प्लाई'-*v. t.* to lay or put on, to employ, to address to, to devote. लगाना, नियुक्त करना, आरुढ़ होना, सूचित करना ।

**Appoint**-और्-पॉयन्ट'-*v. t.* to fix time or place, to employ, to nominate. समय या स्थान निर्धारित करना, नियुक्त करना, मनोनीत करना, स्थापित करना; **Appointment** (-मिन्ट)-*n.* settlement, engagement, ordinance, designation to office. निर्णय, मिलने का नियुक्त समय, नियम, आज्ञा, नियुक्ति (स्थापना); **To break an appointment** (to fail to

**appear** at fixed place or time.) नियत समय या स्थान पर उपस्थित न होना ।

**Apportion** - और् - पोर्शन् - *n. i.* to portion out, to distribute. भाग करना, बाँटना ;

**Apportionment** (मेन्ट) - *n.* a division into just shares. उचित भागों में बँटवारा, बाँट (फॉट) ।

**Apposite** - और् - पो-विट् - *adj.* proper, well put, suitable, appropriate. योग्य, सङ्गत (यथार्थ) ;

**Appositely** (-लि) - *adv.* suitably. उचित रीति से ।

**Apposition** - और् - पो-जिशन - *n.* placing side by side, a public examination. समानाधिकरण, एकान्वय, सार्वजनिक परीक्षा ; **Appositional** (अल्) - *adj.* placed in apposition. समानाधिकृत ।

**Appraise** - और् - प्रैज् - *v. i.* to fix the price of. मूल्य ठहराना ; **Appraiser** (अर्) - *n.* one who fixes the value of goods. वस्तुओं का मूल्य औँकनेवाला ।

**Appreciable** - और् - प्री - शि-ऐ-बल - *adj.* noticeable, perceptible. जानने योग्य, प्रशंसा करने योग्य ।

**Appreciate** - और् - प्री - शि-ऐट् - *v. i.* to estimate, to esteem highly, to rise in value. गुण जानना, मान करना, दाम बढ़ना ;

**Appreciation** (ऐ) - शन् - *n.* recognition, estimation, judgment. गुणागुणज्ञान, मूल्यांकन, गुणग्रहण ; **Appreciative** (टिव्) - *adj.* गुणग्राही ; **Appreciator** (र-टर्) - *n.* गुणग्राहक ।

**Apprehend** - और् - प्रि-हेंड् - *v. i.* to perceive, to understand, to fear. विचारना, सोचना, शङ्का करना ।

**Apprehensible** - और् - प्रि - हें-सि-बल - *adj.* capable of being apprehended or grasped. परामर्श के योग्य, समझने योग्य, शङ्का के योग्य ।

**Apprehension** - और् - प्रि - हें-शन् - *n.* arrest, understanding, dread. पकड़, बुद्धि, भय ; **Apprehensive** (-सिव्) - *adj.* intelligent, perceptive, fearful. बुद्धिमान, विचारवान्, शङ्कित ; **Apprehensiveness** (-सिव्-नेस्) - *n.* doubt, fear. शङ्का, भय ।

**Apprentice** - और् - प्रेन् - टिस् - *n.* a novice, a tiro. शिष्यविद्या का शिष्य (चेल), नवसिखुआ ; *-v. i.* to bind as an apprentice. नवसिखुआ नियुक्त करना ; **Apprenticeship** (-शिप) - *n.* the terms for which a person is bound to serve. शिक्षार्थी का प्रशिक्षण-काल ।

**Apprise** - और् - प्राइज् - *v. i.* to inform, to give notice of. सूचना देना, बतलाना ।

**Apprize** - और् - प्राइज् - *v. i.* to appreciate, to value. गुण जानना, मूल्य औँकना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Approach** - और् - प्रो-अप् - *v. i.* to come, near to, to make proposals to, to resemble. समीप जाना, मूल्य लगाना, समान होना ; *-n.* act of approaching, access. उपस्थिति, प्रवेश (रास्ता) ; **Approachable** (-ऐ-बल) - *adj.* accessible. उपगम्य, प्रवेश योग्य ।

**Approbate** - और् - प्रो-बैट् - *v. i.* to approve, to sanction. अनुमोदन करना, स्वीकार करना ।

**Approbation** - और् - प्रो - बै - शन् - *n.* sanction, approval. स्वीकृति (स्वीकार), अनुमोदन ।

**Appropriate** - और् - प्रो - प्रि - ऐट् - *v. i.* to take possession of, to devote to special purpose, to assign. अपनाना, विशिष्ट कार्य में लगाना, निर्दिष्ट करना - *adj.* suitable, proper. उचित (संगत), योग्य (ठीक) ; **Appropriation** (-ऐ-शन्) - *n.* स्वायत्तीकरण, अपनाने का कार्य ।

**Approval** - और् - प्रूव् - अल् - *n.* approbation, sanction. अनुमोदन, स्वीकृति ।

**Approve** - और् - प्रूव् - *v. i.* to be pleased with, to sanction, to commend. प्रमन्न होना, अनुमोदन करना, प्रशंसा करना ; **Approver** (अर्) - *n.* king's witness. सरकारी गवाह ; **Approved** (-ड्) - *adj.* proved, tried, सिद्ध. परीक्षित ।

**Approximate** - और् - प्रॉक्स - इ - मेट् - *adj.* very near, almost correct, closely resembling. अनि समीप, प्रायः शुद्ध, अति समानः - *v. i.* to bring near, to come near to. समीप लाना, सन्निकट होना ; **Approximately** (-लि) - *adv.* almost correctly. प्रायः शुद्ध रूप से ; **Approximation** (मे - शन्) - *n.* a drawing near. समीपता, पहुँच ।

**Appurtenance** - और् - पर-टि-नेन्स - *n.* belonging, an accessory. सम्पत्ति का स्वामित्व, लगाव ; **Appurtenant** (-औन्ट) - *adj.* appertaining. सम्बन्धित ।

**Apricot** - ऐ - प्रि - वॉट् - *n.* a kind of orange coloured fruit allied to plum. खूबानी का (वृक्ष या) फल ।

**April** - ऐ-प्रिल - *n.* the fourth month of the year. अग्रेजी वर्ष का चौथा महीना ; **April-fool** (sportive) - *n.* ठिठोलीबाज, मसखरा ; **April fool day** (April 1.) अप्रैल मास का पहिला दिन ।

**A priori** - ऐ-प्राइ-ओ-राइ - *n.* reasoning (deductive.) from cause to effect. कारण से कार्य का तर्क ।

**Apron** - ऐ - प्रन् - *n.* a garment worn on the forepart of body to protect clothes. ऊपरी वस्त्र की रक्षा का पहिनावा - *v. i.* ऐसा वस्त्र पहिनाना ।

**Apropos** - और् - रो-पो - *adv.* to the purpose.

appropriately. अनु रूप, अनुसार ।

**Apsce-ऑप्स**-*n.* a semi-circular recess. अर्ध-वृत्ताकार आला या शरोखा; **Apsidal** (ऑप्सिडल) *-adj.* semicircular. अर्धवृत्ताकार ।

**Apt-ऑप्ट**-*adj.* appropriate, proper, suitable, ready. उचित, ठीक, योग्य, उद्यत, तत्पर; **Aptitude** (-इ-ट्यूड) *-n.* ability, fitness. योग्यता, पात्रता, कौशल; **Aptly** (-लि) *-adv.* in a fit manner. योग्य रूप में; **Aptness** (-नेस) *-n.* tendency. प्रवृत्ति ।

**Aqua-ओक्वा**-*n.* a liquid solution, water. तरल घोल, जल ।

**Aquarium-ओ-क्वैर**-इ-अम् *-n.* pond in which living aquatic plants or animals are kept. जल के पौधों या जन्तुओं के पालने का जलाशय ।

**Aquarius-ओ-क्वैर**-इ-अम् *-n.* the 11th sign of zodiac. कुम्भ राशि ।

**Aquatic-ओ-क्वीट्रि** *-इ-अम्* *-adj.* growing or living in water. जल में उत्पन्न होने या जल में रहनेवाला (जन्तु) ।

**Aqueduct-ओक्** *-वि-डक्ट* *-n.* an artificial channel. कृत्रिम जलमार्ग, नहर ।

**Aqueous-ऐ-क्वि-अम्** *-adj.* consisting of or containing water. जलीय, जल-युक्त ।

**Aquiline-ओक्** *-वि-लिन्* *-adj.* eagle-like, hooked. गरुड़वत्, मुड़ा हुआ ।

**Arab-ओर**-अम् *-n.* a native of Arabia. अरब देशवासी ।

**Arabian-ओ-रे** *-वि-यन्* *-adj.* pertaining to Arabia. अरब देश का ।

**Arabic-ओर**-अ-बिक *-n.* the language of the Arabians. अरब देश की भाषा; *-adj.* of Arabia. अरब देश सम्बन्धी ।

**Arable-ओ-रे-बल** *-adj.* land fit for ploughing or tillage. जोतने-बोने योग्य भूमि ।

**Arbiter-आर्-बि-टर** *-n.* a judge, an umpire. मध्यस्थ (निर्णय करनेवाला), पन्च (प्रमाणपुरुष); **Arbitral** (-ट्रल) *-adj.* belonging to arbitration. पन्चायती ।

**Arbitrary-आर्-बि-ट्रि** *-adj.* not bound by rules, absolute, uncertain. स्वेच्छाचारी, स्वेच्छन्द, अनिश्चित ।

**Arbitrate-आर्-बि-ट्रेट** *-v. t.* to decide as an arbitrator. पन्चायत करना; **Arbitration** (-ट्रे-शन) *-n.* settlement of a dispute by an arbiter. पन्चायत से झगड़े का निर्णय; **Arbitrator** (-ट्रे-टर) *-n.* (fem. Arbitratrix-ट्रिक्स) पन्च ।

**Arbor-आर्-बर** *-n.* a bower of trees. लतागृह, कुंज; **Arboreous** (-ओर-ऐशस) *-adj.* tree-like. वृक्षवत् ।

**Arboreal-आर्-बोरिअल, Arboreous-आर्-बोरि-**  
**अम्** *-adj.* pertaining to trees. वृक्ष सम्बन्धी; **Arboretum** (-बोरि-टुम्) *-n.* a botanical tree garden. वृक्षों का बगीचा; **Arboriculture** (-इ-बलचर्) *-n.* cultivation of trees. (esp. timber trees.) वृक्षों के उपजाने तथा बढ़ाने की विद्या ।

**Arbour** *-n.* same as Arbor.

**Arc-आर्क** *-n.* part of the circumference of a circle or other curve. वृत्तखण्ड, चाप, कमान ।

**Arcade-आर्** *-के* *-n.* row of arches supported on columns. खम्भों पर बनी हुई मेहराबें ।



**Arcadia** आर्-के-इ-ओ, **Arcady-आर्क** *-ऐ-डि* *-n.* rustic para-

Arcade.

dise. देहाती स्वर्ग; **Arcadian** (-के-डि-अन्) *-adj.* ideally rural. आदर्श रूप से ग्रामीण ।

**Arch-आर्च** *-n.* a curved structure, a vault. वृत्तखण्ड, मेहराब; *-v. t.* to form into an arch. मण्डल करना, मेहराब बनाना; *-adj.* prominent, cunning, clever. मुख्य (प्रधान), धूर्त, चतुर ।

**Archaeological, Archaeologist** *-see* Archaeology.

**Archaeology-आर्** *-कि-ऑल* *-ऑ-जि* *-n.* the study of antiquities. पुरातत्त्व, प्राचीन वस्तुओं की विद्या; **Archaeological** (-ऑल-जि-अल) *-adj.* pertaining to antiquities, पुरातत्त्व-सम्बन्धी; **Archaeologist** (-ऑल-जिस्ट) *-n.* one versed in archaeology. पुरातत्त्ववेत्ता ।

**Archaic-आर्** *-के* *-इ-अम्* *-adj.* primitive, old. आदिकाल का, प्राचीन, पुराना; **Archaism** (-इज्म्) *-n.* obsolete expression. प्राचीनतावाद, प्राचीनता का अनुसरण; **Archaisist** (-इस्ट) *-n.* one who follows archaism. प्राचीनता को अनुसरण करनेवाला ।

**Archangel-आर्क** *-ऐन्-जल* *-n.* an angel of the highest order. सर्वश्रेष्ठ देवदूत ।

**Archbishop-आर्च** *-बिश* *-ऑर* *-n.* chief bishop. प्रधान धर्माध्यक्ष ।

**Arch-enemy-आर्च** *-ऐनिमि* *-n.* chief enemy, Satan. प्रधान शत्रु, शैतान, यम; **Archfiend** (-फीन्ड) *-n.* प्रधान प्रेत ।

**Archer-आर्च** *-अर्* *-न.* (fem. -ess) one who shoots with a bow and arrows. धनुषी, धनुष से बाण चलानेवाला; **Archery** (-इ) *-n.* the art of shooting with bow and arrows. धनुर्विद्या, बाणविद्या ।



**Archetype**-आर्क्'-इ-टाइप् - *n.* an original model. मूल रूप आदर्श ।

**Archipelago**-आर्क्'-इ-पेल'-ओ-गो-*n.* a group of islands. टापुओं का समुदाय ।

**Architect**-आर्क्'-इ-टेक्ट - *n.* one skilled in planning and erecting buildings. शिल्पकार ;

**Architectural** (-टेक्चरल) - *adj.* pertaining to architecture. शिल्पविद्या-सम्बन्धी ; **Architecture** (-टेक्चर) - *n.* the science of the construction of buildings. गृह-निर्माण-विद्या, घर बनाने की विद्या ।

**Archives**-आर्'-काइव्ज़ - *n. (usu. pl.)* a place where public records are stored. जिस घर में प्राचीन ग्रन्थ, लेख इत्यादि रखे जाते हैं, प्रन्थरक्षा गृह ।

**Archlike**-आर्च'-लाइक - *adj.* built like an arch. मेहराब के सदृश बना हुआ

**Archway**-आर्च'-वे-*n.* passage under an arch. मेहराब के नीचे का मार्ग ।

**Arctic**-आर्क्'-टिक् - *adj.* northern, pertaining to region round the North Pole. उत्तरी, उत्तरी-ध्रुव प्रदेश सम्बन्धी ।

**Arcuate**(-d)-आर्क्'-यू-रेट (-ऐड) - *adj.* bent as a bow. धनुष के आकार का ।

**Ardent**-आर्'-डेन्ट - *adj.* red-hot, burning, intense, eager. लाल गरम, प्रज्वलित, उत्तम, प्रचण्ड, उत्कट, उत्साही ; **Ardently** (-ल) - *adv.* eagerly. उत्साह सहित ।

**Ardour**-आर्'-डर-*n.* heat, warmth of affection, zeal. उष्णता, उत्कण्ठा, उत्सुकता, व्यग्रता ( ललक ) ।

**Arduous**-आर्दु'-यू - *adj.* laborious, energetic, difficult. परिश्रमी, उद्योगी, दुष्कर, दुःसाध्य, कठिन ; **Arduously** (-ल) - *adv.* laboriously. श्रम या उद्योग से, उत्कण्ठा से, उत्सुकता से ।

**Are**-आर्-*the plural of the present tense of the verb to be.* हैं ।

**Area**-ऐरिया-*n.* superficial extent, a level surface, region. क्षेत्रफल, समतल ( चौरस भूमि ), प्रदेश ।

**Areca**-और'-इ-का-*n.* betel-nut palm. सुपारी का वृक्ष ।

**Arefaction**-और-रि-फीक'-शन - *n.* act of drying. सुखाने का कार्य ।

**Arefy**-औरि-फाई-*v. t.* to dry. सुखाना ।

**Arena**-औरी'-ना-*adj.* the central part of an amphitheatre, a place of conflict. रङ्गभूमि, महभूमि, अखाड़ा ।

**Arenaceous**-औरि-ने'-स - *adj.* sandy. बालू के समान, बालुकामय ।

**Argent**-आर्'-जेंट - *n.* *or* *adj.* silver, silvery. चाँदी, चाँदी के रंग का ; **Argentine** (-जेंट-आइन्) - *adj.* silvery, like silver. चाँदी का, रुपहला ।

**Argil**-आर्'-जिल-*n.* potter's clay, alumina. कुम्हार की मिट्टी, एल्यूमिना ।

**Argle-bargle**-आर्'-गल्-बार्'-गल्-*n.* a furious debate. तीव्र वाद-विवाद ।

**Arguable**-*adj.* *see* **Argue**.

**Argue**-आर्-यू-*v. t.* *or* *i.* to prove, to discuss, to maintain by reasons. सिद्ध करना, विवाद करना, तर्क से सिद्ध करना ; **Arguable** (-यै-ब्ल) - *adj.* विवाद योग्य ; **Arguer** (-अर्-*n.* one who argues. (वादी) शालाथ करनेवाला ; **Argufy** (-फाई)-*v. t.* to argue without reason. प्रमाण न रहते हुए विवाद करना, कुतर्क करना ।

**Arguing**-आर्'-ग्यु-इङ्ग-*n.* reasoning. तर्क ।

**Argument**-आर्-ग्यु-मेंन्ट-*n.* reasoning, debate. तर्क-वितर्क, शालाथ ; **Argumentation** (-मेंन्ट-ऐ-शन)-*n.* act of reasoning. तर्क, विवाद ;

**Argumentative** (-मेंन्ट-यै-नटिव) - *adj.* consisting of argument. विवादपूर्ण ; **Argumentatively** (-औ-टिव'-ल) - *adv.* तर्क से ।

**Argute**-आर्-यूट'-*adj.* sharp, shrill. तीखा, कर्कश ( शब्द ) ।

**Arid**-और'-रिड-*adj.* parched with heat. गरमी से झुलसा हुआ ; **Arid soil** (barren ground.) मरुस्थल, मरुभूमि, ऊसर ।

**Aries**-ऐ-रि-इङ्ग-*n.* the Ram. मेष राशि ।

**Aright**-ऐ-राइट - *adv.* rightly, without mistake, to the right side. उचित रीति से, ठीक, दाहिनी ओर ।

**Arise**-ऐ-राइज़ - *v. i.* ( *p. t.* **Arose**, *p. p.* **Arisen**.) to get up, to result, to go up in name and fame. उठना (उदय होना), उगमना, परिणाम होना, नाम तथा ख्याति प्राप्त करना ।

**Arista**-औरिस्'-टा-*n.* the beard of certain grains. अन्न या घास की बाल ; **Aristate** (-टेट) - *adj.* bearded. बालवाला ।

**Aristocracy**-औरि-इस्-टॉक'-री-सि-*n.* government by nobles, nobles in a state. शिष्ट-जन-सत्तात्मक राज्य, शिष्टजन ।

**Aristocrat**-औरिस्'-टो-क्रॉट-*n.* one of good birth. शिष्ट मनुष्य, रहस ; **Aristocratic** (-क्रॉट'-इक)-*adj.* grand, of eminent style. कुलीन, ठाटवाटवाला ।

**Aristophanic**-और'-इस्-टॉ'-फीन'-इक-*adj.* witty, shrewd. हैसमुख, चतुर ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Aridhmetic**-औ-रिथ'-मै-टिक्-*n.* the science of numbers. अंकविद्या, अंकगणित; **Aridhmetical** (-मैट'-रिक्-अल्)-*adj.* अंकगणित-सम्बन्धी; **Aridhmetically** (-अल्-लि)-*adv.* अंकगणित की रीति से; **Aridhmeticician** (-टिक्'-औन्)-*n.* अंकगणित में निपुण, गणितज्ञ; **Aridhmometer** (-मोमि-टर्)-*n.* a kind of computing machine. गणित करने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Ark**-आर्क'-*n.* a chest, a box, a large boat. तिजोरी, बक्स, बड़ी नाव ।

**Arm**-आर्म्'-*n.* (*pl.* Arms) the upper limb of man from shoulder to hand, branch, power. बाहु (भुजा), शाखा, शक्ति; *v. t. & i.* to furnish with arm, to take arms. शस्त्रों से सज्जित करना, शस्त्र उठाना; **Arm-chair**. बाह-दार कुर्सी; **Arm in arm** (with arms interlinked.) हाथ में हाथ दिये हुए; **Armpit** (hollow under shoulder.) बगल, कोख; **Forearm** (front part of arm.) अग्रबाहु; **Infant in arms** (baby unable to walk.) गोदी का बच्चा; **To keep at arm's length** (to avoid familiarity.) अति परिचय न करना, दूर-दूर रहना; **With open arms** (cordially.) अनुरागपूर्वक ।

**Armament**-आर्'-मी-मेंट'-*n.* force, military equipment. शक्ति, बल, युद्ध करने की सामग्री ।

**Armature**-आर्'-मै-चर्'-*n.* a defensive covering, an important portion of a dynamo. रक्षा-सामग्री, बिजली पैदा करनेवाले यन्त्र का एक प्रधान भाग ।

**Armistice**-आर्'-मिस्-टिस्-*n.* a short truce. युद्ध-विराम, कुछ काल के लिए संधि ।

**Armless**-आर्म्'-लेस्'-*adj.* destitute of arms. शस्त्र (युद्ध-सामग्री) से रहित ।

**Armlet**-आर्म्'-लेट'-*n.* an ornament worn round the arm, a small inlet of sea. जोशन (बजबन्द), समुद्र की शाखा ।

**Armorial**-आर्'-मो'-रि-अल्-*adj.* pertaining to armour. कवच-सम्बन्धी ।

**Armour**-आर्म्-अर्'-*n.* a defensive covering worn in fighting. कवच, तनुवस्त्र; *v. t.* to furnish with armour, कवच से सुसज्जित करना;

**Armour-bearer** (one who carries the armour of another.) दूसरे का कवच ढोनेवाला;

**Armourer** (-अर्)-*n.* maker of arms or armour. अस्त्रकार, शस्त्रास्त्र तथा कवच का निर्माता; **Armoury** (-इ)-*n.* arsenal. शस्त्र-शाला, हथियारघर;

**Armour clad** (furnished with armour.) कवच पहिने हुए; **Armour for the head** (helmet.) शिरस्त्राण ।

**Arms**-आर्म्'-*n. pl.* weapons. शस्त्र, हथियार;

**Coat of arms** (heraldic devices.) युद्ध-चिह्न; **Fire-arms** (those requiring explosives.) बारूदवाले अस्त्र; **Under arms** (in battle array.) युद्ध की सज-धज में ।

**Army**-आर्'-मि-*n.* (*pl.* Armies.) a large body of men armed for war, a host. सैन्य, सेना, अधिक संख्या में, समूह ।

**Aroma**-औ-रो'-मा-*n.* sweet smell, fragrance, odour. मधुर गन्ध, सुगन्ध; **Aromatic** (-टिक्)-*adj.* fragrant. सुगन्धित;

**Aromatize** (-टाइज्)-*v. t.* to impregnate with aroma. सुवासित (सुगन्ध-युक्त) करना ।

**Arose**-औ-रोज़'-*v. t.* of Arise. उठा ।

**Around**-ऐ-राउण्ड'-*prep. & adv.* in every direction, about, along, near. चारों ओर, बाहरी ओर, आगे, समीप ।

**Arouse**-ऐ-राउज़'-*v. t.* to awaken, to stir up, to excite. जागृत करना (जगाना), उत्तेजित करना (भड़काना) ।

**Arow**-ऐ-रो'-*adv.* in a row. पंक्ति में ।

**A.R.P.** (Air Raid Precaution.) वायुयान के आक्रमण से रक्षा ।

**Arraign**-आर्'-रेन्'-*v. t.* to accuse, to find fault with, to impeach. अपराधी ठहराना, दोष लगाना, कलंक लगाना; **Arraignment** (-मेंट)-*n.* अपराध, आक्षेप ।

**Arrange**-आर्'-रेन्ज'-*v. t.* to put in order, to settle, to give instructions. क्रम में रखना (प्रबन्ध करना, ठीक करना), स्थिर करना, आश्वासना ।

**Arrangement**-आर्'-रेन्ज'-मेंट'-*n.* settlement, adjustment, classification. ठीक रखने का कार्य, प्रबन्ध, क्रम से स्थापन (रचना) ।

**Arrant**-आर्'-रैन्ट'-*adj.* notorious, downright. कुख्यात, अत्यन्त (निपट); **Arrantly** (-लि)-*adv.* notoriously, infamously. दुष्टता से, अप-सिद्धि से ।

**Arras**-आर्'-रैस्-*n.* tapestry, a hanging screen. लटकता हुआ परदा ।

**Arroy**-आर्'-रै-*v. t. & i.* to adorn, to put in order, to dress oneself. अलंकृत करना, क्रम से रखना, सजना, सजना; *n.* a military force, imposing range of persons. ब्यूह-रचना, बेश-भूषा ।

**Arrear**-ऐर्-रै-आर्-*n.* outstanding or unpaid debts or work. बिना चुकाया हुआ कर्ज, अधूरा कार्य; **Arrearage** (-रैआर्'-मेंट)-*n.* unpaid debts. बिना चुकाया हुआ कर्ज, वसूला

**Arrect**-और्-रैक्ट'-*adj.* with ears erect, alert. कानखड़े किये हुए, सचेत ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

## Arrest

**Arrest-अ-रेस्ट** - *n. i.* to stop, to seize by legal authority, to catch attention of. रोकना, बन्दी करना, अनन्यचित्त करना ; *-n.* check, hindrance, imprisonment. रोक, बन्दीकरण ; **Arrester** (अर्) - *n.* बन्दी करनेवाला ।

**Arride-ऐराइड** - *n. i.* to laugh scornfully at a person, to gratify. किसी की हँसी उड़ाना, संतुष्ट करना ।

**Arris-आरिस्** - *n.* a sharp edge formed by two planes. दो धरातलों से निर्मित तीखा कोना ।

**Arrival-आरि राइव** - *n.* act of coming to a destination, appearance. आगमन ( पहुँच ), उपस्थिति ।

**Arrive-आरि** राइव - *v. i.* to come to a destination, to reach a place, to come about. पहुँचना, आ जाना, पा लेना ।

**Arrogance-आरि-रो** - *n.* presumption, haughtiness. गर्व (अभिमान), उद्वेगता (मद) ।

**Arrogant-आरि-रो** - *गीन्ड-adj.* full of assumption. अहंकारी, हठी ; **Arrogantly** ( -लि ) - *adv.* haughtily. उद्वेगता से ।

**Arrogate-आरि-रो** गेन्ड - *v. i.* to claim a thing unduly, किसी की वस्तु पर अन्याय से अपना अधिकार प्रकट करना ; **Arrogation** ( -ने ) - *-शन* - *n.* undue claim. अन्यायपूर्वक अधिकार-ज्ञापन ।

**Arrow-आरि-रो** - *n.* a pointed stick shot from a bow. बाण, तीर ; **Arrowroot** (a nutritious plant.) आरारूट, **Arrowy** ( -इ ) - *adj.* formed or moving like an arrow. बाणवत्, बाणकार ।

**Arse-आर्स** - *n.* buttocks or hind part of man. चूड़ा, कटिपश्चाद्भाग, नितम्ब ।

**Arsenal-आर्सिनल** - *n.* a place where weapons of war are prepared or stored. शस्त्रान्त्र-भंडार, हथियारघर ।

**Arsenic-आर्सेन्** - *इक* - *n.* a semi-metallic violent poison. संखिया, विष ; **Arsenical** ( -अल ) , **Arsenious** ( -सी ) - *-न-अप्* - *adjs.* विषमय, विषयुक्त ।

**Arson-आर्स** - *सन्* - *n.* wilfully burning a house. जानबूझकर किसी के घर में आग लगाना ( घर जलाने का अपराध ) ।

**Art-आर्ट** - the second person, singular, present tense, indicative mood of the verb to be. है ।

**Art-आर्ट** - *n.* skill, practical knowledge of a subject. कौशल (चातुरी), शिल्प, कला ; **Arts** (आर्ट्स) - *n. pl.* branches of learning. विद्या के भेद ; **Black art** (magic, jugglery.) जादूगरी ।

**Arterial-आर्** - *टीरियल* - *adj.* pertaining to

an artery. धमनी सम्बन्धी ; **Arterialize** ( -आइज ) - *v. i.* to convert venous blood into arterial blood. शिरा के रक्त को धमनी के रक्त में बदलना ।

**Arteriostomy-आर्-टीरिओस्ट** - *-ऑ* - *-मि* - *n.* the opening or dissection of an artery. धमनी को काटने की क्रिया ।

**Artery-आर्टरि** - *n.* the tube which carries pure blood from the heart to the various parts of the body. धमनी, शुद्ध रक्तवाहिनी नलिका ।

**Artful-आर्ट-फुल** - *adj.* crafty. चतुर, धूर्त ; **Artfully** ( -लि ) - *adv.* craftily. धूर्तता से ; **Artless** ( -लेस् ) - *adj.* simple, sincere. सरल, अकृत्रिम ; **Artlessness** ( -लेस्-नेस् ) - *n.* simplicity. सरलता ।

**Arthritis-आर्-ब्राइ** - *-टिस्* - *n.* gout, inflammation of joints. जोड़ों की सूजन ।

**Artichoke-आर्-टि-चोक** - *n.* a kind of edible plant. चुकन्दर, हाथी चक ।

**Article-आर्** - *-टि-कुल* - *n.* a separate substance, separate clause, literary composition. वस्तु (सामग्री, विषय), भाग (धारा). साहित्यिक लेख ; *-n. i.* to set forth in articles. विषय में निबोधित करना ; **Definite article**. यथा - *the* ; **Indefinite article**. यथा - *a, an* ; **Leading article** (an article expressing editorial opinion in a newspaper.) समाचारपत्र का सम्पादकीय अग्रलेख ।

**Articular-आर्-टिक** - *-यु-लर्* - *adj.* belonging to joints. जोड़ (ग्रन्थि) सम्बन्धी ।

**Articulate-आर्-टिक** - *-युल* - *इद* - *adj.* distinct, jointed, clear. स्पष्ट, जुड़ा हुआ, व्यक्त ; *-n. i.* to mark with joints, to utter clearly. संयुक्त करना, स्पष्ट उच्चारण करना ; **Articulateness** ( -नेस् ) - *n.* distinctness, clearness. व्यक्तता, स्पष्टता ।

**Articulation-आर्-टिक** - *-युले* - *-शन* - *n.* clear utterance, joining of bones. स्पष्ट उच्चारण, हड्डियों का जोड़ ।

**Artifice-आर्टिफिस** - *n.* crafty contrivance, skill, device, fraud. धूर्तता, चालाकी, साधन, छल ; **Artificer** ( -टिक ) - *-इ-सर्* - *n.* a skilled workman, a mechanic. कारीगर, शिल्पी, शिल्पकार ।

**Artificial-आर्टिफिश** - *-अल* - *adj.* made by art, not natural, not real. शिल्पानर्मित, कृत्रिम, बनावटी (सूझा) ; **Artificiality**, ( -अल ) - *-इ-टि* , **Artificialness** ( -नेस् ) - *ns.* कृत्रिमता, बनावट ; **Artificially** ( -लि ) - *adv.* कृत्रिम रूप से ; **Artificialized** ( -आइज ) - *adj.* made artificial. कृत्रिम, कृत्रिम बनाया हुआ ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन

**Artillery-आर्टिलरी-*n.*** machines for discharging missiles, part of army which manages these. आग्नेयास्त्र (युद्धास्त्र), तोप इत्यादि चलाने-वाले सैनिक ।

**Artisan-आर्टि-जीन्-*n.*** a handicraft man, one skilled in mechanics, शिल्पी, शिल्पकार, कारीगर ।

**Artist-आर्टिस्ट-*n.*** one who practises any fine art. ललित-कला में निपुण ।

**Artistic-आर्टिस्टिक-*adj.*** pertaining to an artist or art. निपुणता का, (मुन्दर) कारीगरी का: **Artistically** (-अल्-लिक) -*adv.* कला से, कारीगरी से ।

**Artless-आर्ट-लेस्-*adj.*** without stratagem, sincere. निष्कपट, सच्चा ।

**Arts-आर्ट्स-*n. pl.*** branches of learning requiring skill and ingenuity. कलापूर्ण विद्या की शाखायें, कला, शिल्प; **Fine arts** ललित कला ।

**Aryan-आर्य-यन्-*n.*** (also ऐरियन्) -*adj.* & *n.* belonging to Indo-European family or languages, आर्यवंश या भाषा-सम्बन्धी, आर्य ।

**As-ओञ्ज-*adv.*** like to, when, for example, in the manner in which. समान, अब, यथा, प्रकार से; -*conj.* since. तब से; -*pron.* that. वह: **As for** (with respect to.) विषय में; **As if** (as it would be if.) मानो; **As to, As though** (as if.) मानो; **As well as** (equally with.) भी; **As yet** (even now.) अब भी, इस समय भी ।

**Asafoetida-ओस्म-ओ-कीटिडा-*n.*** a kind of resinous gum. हींग ।

**Abstine-*adj.*** see Asbestos.

**Asbestos-ओञ्ज-बेस्-टम्-*n.*** an incombustible fibrous mineral. न जलनेवाली एक तनुमय धातु, अग्नि: **Asbestine** (-टैन्)-*adj.* pertaining to asbestos. उक्त धातु सम्बन्धी ।

**Ascend-आस्-सेन्ड-*n.*** & *v.* to rise to mount, to go back, to go up, to climb उठाना, सवार होना, पीछे जाना, ऊपर जाना, चढ़ना **To ascend a throne** (to sit on a throne.) राज्यसिंहासन पर बैठना; **Ascendancy** (-एन्सी-सि)-*n.* control, sway, superior influence प्रभुत्व, प्रधानता; **Ascendant** (-एन्-ओन्डन्ट)-*adj.* rising, predominant. प्रधान, प्रबल ।

**Ascension-ओस्-सेन्-शन्-*n.*** act of ascending. उदगम, अधिरोधग; **Ascensive** (-सेन्-सिब)-*adj.* rising; improving. उठनेवाला, उन्नति करनेवाला ।

**Ascent-ओस्-सेन्ड-*n.*** movement upward. rise. चढ़ाव । चढ़ाई, उदगम ।

**Ascertain-ओस्-सर-टेन्-*v.*** to determine, to

find out accurately. निश्चय करना (जाँचना), ठीक ठीक पता लगाना; **Ascertainable** (-टैन्-बल)-*adj.* जाँचने योग्य; **Ascertainment** (-मेन्ट)-*n.* finding out. भन्वेक्षण, जाँच-पड़ताल ।

**Ascetic-ओस्-सेट-इक-*n.*** one who leads a retired life, a recluse. तपस्वी (योगी), संन्यासी; **Asceticism** (-इ-सिटिज्म)-*n.* the practice of an ascetic, austerity. संन्यास, वैराग्य ।

**Ascribable-ओस्-काइब'-ऐ-बल-*adj.*** attributable. कारण बतलाने योग्य ।

**Ascribe-ओस्-काइब'-*v.*** to attribute, to assign or impute. कारण या सम्बन्ध बतलाना, आरोपण करना ।

**Aseptic-ओ-सेप'-टिक-*adj.*** free from putrefaction. जो सड़ने योग्य न हो, कीटाणु-नाशक औषधि से युक्त ।

**Ash-ओश्-*n.*** residue of combustion, a forest tree. राख, एक प्रकार का अखरोट की तरह का जंगली वृक्ष; **Ash-tray** (receptacle for tobacco ash.) सिगरेट की राख रखने का पात्र ।

**Ashamed-अ-शेम्ड-*adj.*** affected with shame. लज्जित, संकुचित ।

**Ashen-ओशेन्, Ashy** (-इ)-*adj.* pale, ash-coloured. धूसर, पीला ।

**Ashes-ओश्-ऐज़-*n. pl.*** the powder left after combustion. भरम, मृत्त दरीर का भरमावशेष ।

**Ashore-अ-शोर'-*adv.*** to or on shore. सागर-तट पर, तीर पर, किनारे पर ।

**Ashy-ओश्-इ-*adj.*** see Ashen.

**Asiatic-ऐ-श-ओट-इक-*adj.*** pertaining to Asia. एशिया-सम्बन्धी ।

**Aside-ऐ-साइड-*adv.*** on one side, away. एक ओर, दूर, पृथक्; -*n.* words spoken aside by an actor. नाटक में पात्र की स्वगत उक्ति; **To speak aside** (to speak privately.) एकान्त में कहना ।

**Asinine-ओसिन्-इन्-ओइन्-*adj.*** pertaining to asses. foolish. गढ़हे से सम्बन्धित, मूर्ख ।

**Ask-अस्क-*v.*** to enquire, to make a request, to invite, to demand. पूछना, प्रार्थना करना, निमन्त्रण करना, माँगना; **Asking** (-इङ्ग)-*n.* request, solicitation. प्रार्थना, याचना ।

**Askance-ओस्-कीन्-अन्-*adv.*** sideways, askint, indirectly. तिरछी दृष्टि से, कर्तव्यवाकर, कुटिल रीति से ।

**Askew-ओ-स्कु'-*adv.*** in an oblique way. तिरछी दृष्टि (क्यास) से ।

**Aslant-अ-स्लान्ड'-*adv.*** obliquely, on the slant. तिरछी दृष्टि से ।

**Asleep**

**Asleep**-अस्लीप-*adv.* in a state of sleep. निद्रित, निद्रा में, सोते हुए।

**Aslope**-अस्लोप-*adv.* in a sloping attitude. ढलान की भाँति, ढालू दशा में।

**Asp**-ओस्प-*n.* a kind of poplar tree, a small hooded poisonous serpent. एक वृक्ष जिसकी पत्तियाँ बराबर हिला करती हैं, फनवाला छोटा साँप (नागिन)।

**Aspect**-ओस्प-पेक्ट-*n.* look, way of looking, view, appearance. रूप (आकार), छवि, भाव, आकृति।

**Aspen**-ओस्प-पेन्-*n.* *adj.* a kind of poplar tree whose leaves always tremble. एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ सर्वदा हिलती रहती हैं, ऐसे वृक्ष का।

**Asperate**-ओस्प-पेक्ट-*n.* to make rough. रूखा करना; **Asperation** (-पे-शन्)-*n.* रूखा करने या होने की क्रिया।

**Asperity**-ओस्प-पेक्ट-इटी-*n.* roughness, harshness, sharpness, sourness. रूक्षता, तीव्रता, तीक्ष्णता, तीखापन।

**Asperse**-ओस्प-पर्स-*v. t.* to defame, to calumniate. निन्दा करना, कलङ्क लगाना।

**Aspersio**-ओस्प-पर्स-*n.* a slander. कलङ्क (अपवाद), निन्दा।

**Asphalt**-ओस्प-फ्रीन्ड-*n.* a mixture of coal-tar and sand. अलकतरा और बालू मिला हुआ ममाला; -*v. t.* to pave with this. सड़क पर अमृकाल विछाना।

**Asphodel**-अस्प-फोडेल-*n.* a kind of lily. एक प्रकार की कुमुदिनी।

**Asphyxia**-ओस्प-फिक्स्-इ-आ-*n.* suffocation, collapse. दम घुटना, नाड़ी बन्द होना।

**Aspirant**-ओस्प-पायर्-अन्ट-*n.* one who aspires, a candidate. आकांक्षी, प्रार्थी, अभ्यर्थी; -*adj.* उमङ्गी, इच्छा करनेवाला।

**Aspirate**-ओस्प-पि-रेट-*v. t.* to pronounce with one breath, to exhale. एक श्वास से उच्चारण करना, साँस खींचकर हवा निकालना; -*adj.* pronounced with one breathing. एक श्वास में उच्चारित।

**Aspiration**-ओस्प-पि-रे-शन्-*n.* desire, drawing of breath. लालसा (अभिलाषा), श्वास खींचने की क्रिया।

**Aspirator**-ओस्प-पि-रे-टर्-*n.* an instrument for sucking air &c. in the lungs. फेफड़े में वायु इत्यादि खींचने का यन्त्र।

**Aspire**-ओस्प-पायर्-*v. t.* to desire earnestly. उत्कट इच्छा करना; **Aspiring** (-इङ्ग)-*adj.* ambitious. आकांक्षी।

**Aspirin**-ओस्प-पिर्-इन्-*n.* a medicine for alleviating pain. पीड़ा-नाशक एक औषधि।

**Aspiring**-ओस्प-पायर्-इङ्ग-*adj.* ambitious. आकांक्षी।

**Asquint**-ओस्प-क्विन्ट-*adv.* looking obliquely. कटाक्ष से देखते हुए।

**Ass**-ओस्प-*n.* a domestic quadruped, a stupid person. गर्दभ, गदहा (रासभ), मूखे मनुष्य।

**Assail**-अ-सेल्-*v. t.* to make a violent attack. आक्रमण करना, चढ़ाई करना; **Assailable** (-ऐ-बल्)-*adj.* able to be attacked. आक्रमण करने योग्य; **Assailant** (-ओन्ट)-*n.* *adj.* one who assails, attacking. आक्रमण करनेवाला, आक्रमण-सम्बन्धी।

**Assassin**-ओस्प-सीस्-सिन्-*n.* one who kills treacherously. घातक, हत्यारा; **Assassinate** (-ऐट)-*v. t.* to kill treacherously. छिपकर हत्या करना (मार डालना); **Assassination** (-ऐ-शन्)-*n.* treacherously killing. छिपकर या धोखे से की गई हत्या, बध; **Assassinator** (-ऐट-अर्)-*n.* a murderer. हत्यारा, घातक, छिपकर हत्या करनेवाला।

**Assault**-ओस्प-सॉल्ड-*n.* a hostile attack, a rush against. चढ़ाई, धावा; -*v. t.* to assail, to make a violent attack. आक्रमण करना; **Assaulter** (-अर्)-*n.* आक्रमण करनेवाला।

**Assay**-ओस्प-सेन्-*v. t.* to try the purity of precious metals, to attempt. बहुमूल्य धातुओं की स्वच्छता की परीक्षा करना, प्रयत्न करना; -*n.* examination. जाँच, परख; **Assayer** (-अर्) परख करनेवाला; **Assaying** (-इङ्ग)-*n.* परख करने की क्रिया।

**Assemblage**-*n.* see Assemble.

**Assemble**-असेम्-बल्-*v. t.* to gather together, to collect, to come together. इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा होना; **Assemblage** (-असेम्ब्ल)-*n.* a concourse of persons, a collection. जनसमूह, सभा, जन-समुदाय।

**Assembly**-असेम्-ब्ल-*n.* (pl. -ies.) a gathering, a meeting, a council. समाज, मण्डली, सभा; **Assembly room** (council chamber.) सभा-भवन।

**Assent**-ओस्प-सेन्ट-*v. t.* to express agreement, to concur. स्वीकृति देना, सहमत होना; -*n.* the act of agreeing or admitting, sanction. सम्मति (अनुमति, अनुमोदन), अंगीकार।

**Assentation**-ओस्प-सेन्ट-शन्-*n.* compliance. स्वीकृति, अनुमति।

**Assentient**-असेन्-शन्-अन्ट-*n.* one who assents. स्वीकृति देनेवाला।

**Assent-असर्ट** - *v. t.* to affirm, to declare. वृद्धतापूर्वक स्वीकार करना, स्थापित करना; **Assertable** (-*ऐ-बल*) - *adj.* able to be affirmed. स्वीकार करने योग्य।

**Assertion-अस-सर्ट** - *n.* positive declaration, affirmation. निश्चित घोषणा, निश्चित वाक्य।

**Assertive - अस - सर्ट** - *इव* - *adj.* affirming. निश्चित बात कहनेवाला; **Assertively** (-*इव-लि*) - *adv.* positively. वृद्धता से।

**Assertor - अस - सर्ट** - *अर* - *n.* a champion, one who asserts. योद्धा, वृद्धता से कहनेवाला।

**Assertory** (-*रि*) - *adj.* affirming. स्वीकारात्मक।

**Assess-अस-सेस** - *v. t.* to fix the amount of tax, to estimate value of property &c. कर निर्धारित करना (आकना, कतना), मूल्य स्थिर करना; **Assessable** (-*ऐ-बल*) - *adj.* कर निर्धारित करने योग्य; **Assessment** (-*मेंट*) - *n.* valuation. कर निर्धारण, कर लगाने का कार्य; **Assessor** (-*अर*) - *n.* one who sits as an adviser to a judge, one who estimates taxes. न्यायाधीश का सहायक, कर निर्धारित या निश्चित करनेवाला पंच।

**Assets-असैट्स** - *n. pl.* property of a person sufficient to pay off all legal claims, estate of a deceased person, the property of an insolvent debtor. पैनी, ऋण चुकाने योग्य सम्पत्ति, मृतक अथवा दिवालिया की सम्पत्ति।

**Assever, Asseverate-असैव** - *अर* - *(ऐट)* - *v. t.* to declare solemnly or positively. प्रथमपूर्वक (प्रतिष्ठा सहित) कहना; **Asseveration** (-*ऐशन*) - *n.* solemn affirmation. वृद्ध वचन, प्रथमपूर्वक वचन।

**Assibilate-असैबल** - *इलेट* - *v. t.* to utter a hissing sound, to make sibilant. सीत्कार (सुसकार) सहित बोलना।

**Assiduity - असै - सि - ड्यु** - *इ-टि* - *n.* close attention. उद्योग, तत्परता।

**Assiduous-असैड्युस** - *असैड्युस* - *adj.* persevering, diligent. अध्यवसायी, तत्पर, परिश्रमी; **Assiduously** (-*लि*) - *adv.* diligently, attentively. परिश्रम से, तत्परता से, ध्यान देकर।

**Assign-अस-साइन** - *v. t.* to ascribe, to fix, to specify, to refer, to allot, to apportion. निरूपण करना, स्थिर करना, निर्दिष्ट करना, हिस्सा बांटना; *n.* one to whom a property is transferred. वह जिसको सम्पत्ति दी गई हो; **Assignable** (-*ऐ-बल*) - *adj.* निर्दिष्ट करने योग्य; **Assignment** (-*सिग-ने*) - *n.* समर्पण, नियुक्ति; **Assignee** (-*ही*) - *n.* one who is appointed to act for another. प्रतिपुरुष, जिसको कोई

कार्य सौंपा गया हो; **Assignment** (-*मेंट*) - *n.* allotment, attribution. समर्पण (जमोग);

**Assignor** (-*अर*) - *n.* समर्पण करनेवाला।

**Assimilate-असैसिमिलेट** - *v. t.* to make like to, to compare with, to absorb into the system. सदृश करना, तुलना करना, पचाना (परिपाक करना); *v. i.* to be absorbed. एकीभूत होना, पचना; **Assimilation** (-*लैशन*) - *n.* समीकरण, परिपाक, परिणाम; **Assimilative** (-*इव*) - *adj.* परिपाक के योग्य; **Assimilator** (-*टर*) - *n.* परिपाक करनेवाला।

**Assist-असिस्ट** - *v. t.* & *i.* to support, to help, to take part in. सहारा देना, सहायक होना, सहायता करना; *adj.* helping. उपकारी, सहायक; **Assistance** (-*असैस*) - *n.* help, aid, support. सहायता, सहारा; **Assistant** (-*असैन्ट*) - *n.* a helper. उपकारी, सहायक; **Assistless** (-*लैस*) - *adj.* without help. असहाय।

**Assize-ऐस** - *सार्ज* - *n.* (**Assizes-ऐसिज** - *pl.*) a court of justice. न्यायालय, कचहरी; *v. t.* to fix price of commodities. वस्तुओं का मूल्य निरूपण करना; **Assizer** (-*अर*) - *n.* one who assizes or fixes price. वस्तुओं का मूल्य निरूपण या निर्धारित करनेवाला।

**Associable-असैसोसिबल** - *ऐबल* - *adj.* sociable. मेल करने योग्य; **Associableness** (-*नेस*) - *n.* मेल-जोल।

**Associate-असैसोसिएट** - *v. t.* & *i.* to join, to unite with, to have intercourse with. संयुक्त करना, मिलाना, सह करना (समगम होना); *adj.* & *n.* clearly connected with, partner, companion, संयुक्त, सही, मेली; **Associator** (-*टर*) - *n.* सत्सङ्ग करनेवाला।

**Association-असैसोसिएशन** - *n.* company, fellowship, union. सहम (समगम), मण्डली (सभा, परिषद्)।

**Assoil-असैस** - *सायल* - *v. t.* to free from guilt or sin, to forgive. पाप से मुक्त करना, क्षमा करना।

**Assonance-असैस** - *सैनीन्स* - *n.* the resemblance of sounds. स्वरों की एकता; **Assonant** (-*नीन्ट*) - *adj.* resembling in sound. स्वर की एकता वाला, समानाधिक।

**Assort-असैसर्ट** - *v. t.* & *i.* to arrange into groups, to agree. यथाक्रम करना, वर्गीकरण करना, छांटना, एकमत होना।

**Assorted-असैसर्टेड** - *इव* - *adj.* separated. इच्छा किया हुआ; **Assortment** (-*मेंट*) - *n.* arrangement. पृथक्करण, क्रम।

**Assuage-असैसवेज** - *v. t.* to calm, to soothe, to appease. शमन करना, शान्त करना, ठण्डा

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

कर देना; Assuagement (-मेंट्)-*n.* mitigation. शांति ।

**Assume-औस-स्यूम्** -*v.t.* to take for granted, to undertake, to simulate, to adopt, to take upon oneself. कल्पना करना, सूच मान लेना, ग्रहण करना, प्रोत्साहित करना, अपनाना, अपने ऊपर भार लेना; **Assumed** (-इ) -*adj.* granted. स्वीकृत; **Assuming** (-इङ्ग्) -*adj.* arrogant. घृष्ट, दीठ ।

**Assumption-औस'-सम्प'-शन्** -*n.* a supposition. कल्पना, मानी हुई बात; **Assumptive** (-टिव्) -*adj.* स्वीकृत, माना हुआ ।

**Assurance-अ-शुअर'-औसन्** -*n.* surety, positive declaration, certainty, self-confidence, insurance. विश्वास, दृढ़ता, निश्चय, आत्म-विश्वास, बीमा; **Assurant** (-औन्ट्)-*n.* जान बीमा करनेवाला ।

**Assure-अ-शुअर'** -*v.t.* to make safe or certain, to make confident, to insure. प्रतीति या विश्वास कराना, निश्चय करना, बीमा करना; **Assurable** (-ऐ-बल) -*adj.* विश्वास के योग्य; **Assured** (-इ) -*adj.* निश्चित; **Assurer** (-अर्) -*n.* बीमा करनेवाला; **Assuredly** (-इ-ल) -*adv.* certainly. दृढ़ निश्चय से; **Assuredness** (-श्यूड्-नेस) -*n.* certainty. दृढ़ निश्चय ।

**Assurgent-औस-सर्'-जेन्ट्** -*adj.* rising obliquely. तिरछा उगनेवाला ।

**Astatic-औ-स्टैट'-इक्** -*adj.* not keeping one fixed position. अस्थिर ।

**Aster-औस'-टर्** -*n.* a genus of composite plants with beautiful flowers. सैद के प्रकार का कई रंग के फूल का पौधा ।

**Asterisk-औस'-टर्** -*इस्क* -*n.* the mark of a star used in printing. तारा का चिह्न ( ) जो छापने में प्रयुक्त होता है ।

**Asterism-औस-टर्-इज्म्** -*n.* a cluster of three stars. तीन तारों का चिह्न ।

**Astern-औ** -*स्टर्न्* -*adv.* towards the hinder part of a ship, behind. नौका के पीछे के भाग में, पीछे की ओर ।

**Asteroid-औस'-टीर'-औपेइ** -*adj.* & *n.* of the form of a star, a star fish, a small star. तारे के आकार का, तारा मीन, एक छोटा तारा ।

**Asthenia-औस'-थीन्'-इ-आ** -*n.* lack of power or strength, debility. शक्तिहीनता ।

**Asthma-औस'(-थ)** मा-*n.* a disease of lungs accompanied with cough and difficult breathing. श्वास, श्वास रोग, दमा; **Asthmatic** (-मीट'-इक्) -*adj.* pertaining to asthma. श्वास-रोग-सम्बन्धी ।

**Astigmatic-adj.** see **Astigmatism**.

**Astigmatism-औ-स्टिग्'-मी-टिक्म्** -*n.* a defect in the lens of the eye. आँख के ताल का रोग जिसमें कोई पदार्थ ऊपर-नीचे को अथवा अगल-बगल एक-सा स्पष्ट नहीं देख पड़ता; **Astigmatic** (-मीट'-इक्) -*adj.* affected by astigmatism. आँख के इस प्रकार रोगवाला ।

**Astir-अन्स्टर्** -*adv.* in motion, in excitement गति शील, उत्तेजना में ।

**Astonish-औस'-टॉन्'-इश्** -*v.t.* to amaze, to surprise. विस्मित करना, चकित करना; **Astonished** (-इ) -*adj.* amazed. विस्मित, चकित; **Astonishing** (-इङ्ग्) -*adj.* very wonderful. अद्भुत, आश्चर्ययुक्त; **Astonishment** (-मेंट्) -*n.* surprise, amazement. आश्चर्य, अचम्भा ।

**Astound-औस'-टाउन्ड'** -*v.t.* to surprise, to cause fear, to amaze. चकित करना, भयभीत करना, घबड़ा देना; **Astounding** (-इङ्ग्) -*adj.* चकित करने वाला ।

**Astral-औस'-ट्रल्** -*adj.* belonging to stars, starry. तारा सम्बन्धी ।

**Astray-औ-स्ट्रे'** -*adv.* out of the right path. सीधे रास्ते से भटका हुआ (पथभ्रष्ट) ; **To lead astray** (to lead out of the right path.) पथभ्रष्ट करना ।

**Astride-औ-स्ट्राइड'** -*adv.* with the legs (apart) on each side. पैरों को पृथक् बिचे हुए या फैलाये हुए ।

**Astringe-औन्-ट्रिन्ग्** -*n.t.* to bind together, to compress. साथ बाँधना, सिकोड़ना; **Astringent** (-ऐन्ट्) -*adj.* & *n.* constricting, strengthening, checking purgation, constipative. सिकोड़नेवाला, पीठिक, रक्तरोक (दस्त रोकनेवाला) दवा ।

**Astrologer** -*n.* see **Astrology**.

**Astrology-औस'-ट्रॉल्'-ऑ-जि** -*n.* the science of the influence of stars on human affairs. फलन ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, दैवज्ञ विद्या; **Astrologer** (-जर्)-*n.* मूहर्तक, दैवज्ञ, ज्योतिषी; **Astrologically** (-लाज्-इक्-अल्-ल) -*adv.* फलन ज्योतिष की रीति या विधि से ।

**Astrometer-औस'-ट्रो-मि-टर्** -*n.* an instrument for testing the comparative brightness of the stars. तारों का प्रकाश नापने का एक यन्त्र ।

**Astronomer-औस'-ट्रॉन्-ऑ-मर्** -*n.* one who is versed in astronomy. खगोल विद्या में निपुण ज्योतिषी ।

**Astronomical-औस'-ट्रॉ-नॉम्-इक्** -*अल्* -*adj.* pertaining to astronomy. खगोल विद्या सम्बन्धी; **Astronomically** (-अल्-ल) -*adv.* खगोल विद्या के सिद्धांत के अनुसार ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

**Astronomy**-ऑस-ट्रॉन'-ऑ-मि-*n.* the science which treats of heavenly bodies. खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या ।

**Astute**-ऑस-ट्यूट'-*adj.* shrewd, crafty. चतुर (दक्ष), कार्यकुशल; **Astutely** (-*लि*)-*adv.* shrewdly. दक्षता या चतुरी से ।

**Asunder**-ऐ-सन्-डर्-*adv.* apart, separately. पृथक्, भिन्न (भलग) ।

**Asylum**-अ-साइ'-लम्-*n.* a place of refuge, support or shelter. आश्रय, शरणस्थान; **Lunatic asylum** (institution for the care of lunatics or insane people.) पागलखाना ।

**At**-औट'-*prep.* in, by, near to, towards. में, से, पास, ओर; **At all** (in any degree.) कुछ भी, थोड़ा भी, किसी प्रकार; **At best** (assuming best result.) सबसे भला परिणाम मानते हुए; **At home** -*adv.* at ease, familiar. आनन्द से, परिचित; -*n.* a reception. अतिथि का स्वागत; **At once** (immediately.) तुरन्त, एकाएक; **At one** (in agreement with.) एकमत होते हुए; **At last** (finally.) अन्त में ।

**Atavism**-औट-ऑ-त्रिक्-*n.* similarity in special features with remote ancestors. विशेष रूपों में पुरखों से समानता ।

**At-**-*prep.* *t.* of **Eat**. 'ईट' धातु का भूतकाल का रूप, जाया ।

**At-**-*टी*-*n.* the Greek goddess of mischief. दुष्ट की एक दृष्ट देवी का नाम ।

**Atelier**-औट'-ऐल्-ये'-*n.* studio, workshop. चित्रालय, कारखाना ।

**Atheism**-ऐ'-थि-इज्म-*n.* disbelief in God. नास्तिकता, ईश्वर-निन्दा; **Atheist** (-इस्ट)-*n.* one who has no faith in God's existence. नास्तिक, अनिश्चरवादी; **Atheistic** (-अलि)-(-इस्ट-इक्)-(-अल्)-*adj.* implying atheism, impious, नास्तिक वृत्ति का; **Atheistically** (-अल्-लि)-*adv.* impiously. नास्तिकता से ।

**Thirst**-अ-थर्स्ट'-*adj.* thirsty, wanting drink, eager, प्यासा, उत्तुक ।

**Athlete**-औथ'-लीट'-*n.* a champion, a robust person. कुश्ती लड़नेवाला, पहलवान; **Athletic** (-थ्लि)-*adj.* strong, robust. पुष्ट, बलवान (बलवती); **Athletics** (-सु)-*n. pl.* system of physical culture. कसरत, व्यायाम करने की विधि ।

**Athwart**-औ-थ्वर्ट'-*prep.* across, transversely, from side to side, in opposition to. पार, आ-पार, एक ओर से दूसरी ओर, विपरीत अवस्था में ।

**Atlantic**-औट-लीन्'-टिक्-*adj.* pertaining to

the Atlantic Ocean. आटलान्टिक या अन्य महासागर-सम्बन्धी ।

**Atlas**-औट-लस्-*n.* a bound book of maps. मानचित्रों की पुस्तक; **Atlas vertebra** (the uppermost vertebra of the neck which supports the skull.) गरदन के सबसे ऊपर की हड्डी या कसेरुका जिस पर खोपड़ी बैठी होती है ।

**Atmosphere**-औट-मैस्'-फिअर-*n.* the volume of air that surrounds the earth, mental or moral surroundings. आकाश या वायुमण्डल, मानसिक अथवा धार्मिक वातावरण; **Atmospheric** (-अलि)-(-फैर-इक्)-(-अल्)-*adj.* of or depending on the atmosphere. वायुमण्डल सम्बन्धी ।

**Atoll**-औट'-ऑल्-*n.* ring-shaped coral reef. मूँगे का वृत्ताकार पहाड़ ।

**Atom**-औटम्-*n.* smallest particle of matter. अणु, परमाणु, अति अल्प भाग; **Atomic**, (-टैमिक्), **Atomical** (-इक्-अल्)-*adj.* pertaining to atoms. परमाणु-सम्बन्धी; **Atomically** (-अल्-लि)-*adv.* in an atomic manner. परमाणु रूप से; **Atomism** (-इज्म)-*n.* atomic theory or philosophy. परमाणु सिद्धान्त या दर्शन; **Atomist** (-इस्ट)-*n.* one who holds the atomic theory. परमाणुवाद माननेवाला ।

**Atomize**-औटैन्-आइज'-*n. t.* to reduce to atoms. परमाणुओं में परिणत करना ।

**Atomizer**-औटैम्-आइज'-अर्-*n.* a hand spray. हाथ की पिचकारी ।

**Atomy**-औट'-ऑ-मि-*n.* an atom, a skeleton. परमाणु, ठंडरी, अस्थिपंजर ।

**Atone**-अ-टोन्'-*v. t.* to reconcile, to make amends for. क्षमन करना, प्रायश्चित्त करना (शुद्ध करना); **Atonement** (-मैन्ट)-*n.* expiation, reconciliation, प्रायश्चित्त, क्षमन ।

**Atop**-औ-टोप'-*adv.* on or at the top. शिखर पर, ऊँचाई पर ।

**Atrocious**-औ-ट्रो'-शम्-*adj.* wicked, very bad. अति पापी, अति दुष्ट; **Atrociousness** (-नेस्), **Atrocity** (औ-ट्रोमि-इ-टि)-*n.* horrible cruelty, heinousness. अति पाप (घोर दुष्कर्म), क्रूरता ।

**Atrophy**-औट'-ट्रोफि-*n.* wasting away from want of nutrition. योग्य आहार के बिना शरीर का क्षय होना ।

**Attach**-औट-टीक्'-*v. t. & c.* to fasten, to bind in friendship, to adhere, to seize by legal authority. बाँधना, मिश्रता का सम्बन्ध करना, लगाना, कुँके करना; **Attachable** (-ऐ-बल्)-*adj.* able to be attached. बाँधने योग्य, कुँके करने योग्य; **Attached** (-इ)-*adj.* bound in friend-



**ship**, अनुरक्त, आसक्त; **Attachment** (मेन्ट)  
-*n.* affection, seizure under legal process.  
अनुराग, आसक्ति, प्रीति, भक्ति, कुर्की।

**Attache (case)**-**औट-टीशे'** (-केस)-*n.* a small  
case for carrying documents. कागजात ले  
जाने का छोटा बक्स।

**Attack**-**औट-टीक'** -*v. t.* to fall upon, to assail,  
to assault. आक्रमण करना, धावा करना, दोष  
लगाना; -*n.* offensive operation. अभियोग,  
आक्रमण; **Attackable** (-ऐ-बल)-*adj.* आक्रमण  
करने योग्य।

**Attain**-**अट-टेन्'** -*v. t.* to reach, to  
arrive at, to gain, to accomplish. पहुँचना,  
प्राप्त करना, पूर्ण करना; **Attainable** (-ऐ-बल)  
-*adj.* प्राप्त करने योग्य; **Attainment** (मेन्ट)-*n.*  
accomplishment, acquisition, acquirement.  
योग्यता, प्राप्ति, ज्ञान ( विद्या, गुण )।

**Attainder**-**अट-टेन्'-डर** -*n.* forfeiture of  
property for outlawry. अपराध के कारण माल  
का जब्त होना।

**Attainment**-*n.* see **Attain**.

**Attaint**-**औट-टेन्ट**-*v. t.* to stain, to insult.  
कलुषित करना, अपमानित करना।

**Attar**-**अट्टर**-*n.* perfume which is extracted  
from flowers. इत्र, अतर।

**Attenuate**-**औट-टेन्-यूट**-*v. t.* to soften, to  
soothe, to modify. शान्त करना, मृदु करना,  
सान्त्वना देना।

**Attempt**-**अट-टेम्प्ट**-*v. t.* to try, to make  
an endeavour, to attack. उद्योग करना, प्रयत्न  
करना, आक्रमण करना; -*n.* an effort. प्रयत्न,  
उद्यम, उद्योग।

**Attend**-**अट-टेन्ड**-*v. i.* to turn the  
mind to, to be present, to wait upon, to  
accompany. ध्यान लगाना, उपस्थित होना, सेवा  
करना, साथ देना; **Attendance** (अन्टेंस)-*n.*  
service, presence. शुश्रूषा ( सेवा-टहल ),  
उपस्थिति।

**Attendant**-**अट-टेन्ड'-अन्ट** -*n.* a servant.  
भृत्य, नौकर, अनुचर, दास; -*adj.* accom-  
panying, depending. साथी, सहायक।

**Attender** -**अट-टेन्ड'-अर** -*n.* one who  
attends. ध्यान लगानेवाला, सेवा करनेवाला।

**Attention**-**अट-टेन्-शन्** -*n.* the faculty of  
attending, politeness, act of courtesy.  
ध्यान ( मनोयोग ), नम्रता, सुजनता, भद्रता।

**Attentive**-**अट-टेन्ट-इव**-*adj.* heedful, polite.  
सावधान, चैतन्य ( सचेत ), विनीत; **Attentively**  
(-इव-लि)-*adv.* ध्यान लगाये हुए; **Attentiveness**  
(-इव-नेस)-*n.* heedfulness. सावधानी।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

**Attenuate**-**औट-टेन्-यूट**-*v. t.* to make  
slender or thin, to reduce force, to become  
thin. क्षीण या दुर्बल करना, शक्ति कम करना, दुर्बल  
होना; **Attenuated** (-ऐड)-*adj.* slender, thin.  
दुबला-पतला, दुर्बल; **Attenuation** (-ह'-शन्)  
-*n.* दुर्बल करने का कार्य।

**Attest**-**अट-टेस्ट**-*v. t.* to bear witness  
to, to put on oath, to certify. साक्षी ( गवाही )  
देना, शपथ देना, प्रमाणपत्र देना ( सही करना ) ;  
**Attestation** (-ह'-शन्) -*n.* evidence, testi-  
mony. साक्षी, प्रमाण; **Attester**, **Attestor**  
(-अर)-*ns.* one who bears testimony. प्रमाण-  
पत्र देनेवाला या प्रमाणित करनेवाला मनुष्य।

**Attic**-**औट-टिक**-*n.* the highest storey of a  
house or a room in this storey. घर के सबसे  
ऊपर का खण्ड या इसमें बना हुआ कमरा।

**Attire** - **औट-टायर्** -*n.* to *v. t.* clothes,  
decoration, to dress, to array. वेश, वस्त्र,  
आभरण ( अलंकार ), वस्त्र पहिनाना, सजाना।

**Attitude**-**औट-टि-ट्यूड**-*n.* posture, position,  
gesture. स्थिति, आकार, अवस्था ( दंग ), भावभङ्गी;  
**Attitudinarian** (-इन्-ऐअर-इ-अन्)-*n.* बना-  
वटी रूप धारण करनेवाला; **Attitudinize**  
(-ट्यू-डिन्-आइज)-*v. i.* to assume affected  
manners. बनावटी दंग ( पाखण्ड ) धारण करना।

**Attorney**-**औट-टर्न्** -*n.* one who is  
appointed to act for another. प्रतिनिधि,  
मुल्तार; **Attorneyship** ( -शिप ) -*n.* agency  
for another. प्रतिनिधित्व।

**Attract**-**अट-ट्रैक्ट**-*v. t.* to draw to oneself,  
to excite emotion, to allure, to entice.  
आकर्षित करना ( खींचना ), भावना को उत्तेजित  
करना, प्रलोभित करना, मोहना; **Attractable**  
(-ऐ-बल)-*adj.* subject to attraction. आकर्षित  
करने योग्य।

**Attraction**-**औट-ट्रैक्शन** -*n.* power of  
attracting, allurement, आकर्षण, प्रलोभन,  
( खींचाव ), लुभाव।

**Attractive**-**औट-ट्रैक्ट-इव** -*adj.* alluring,  
pleasing, charming. चित्तको आकर्षित करने-  
वाला, मनोहर, प्रलोभक, मनमोहन; **Attrac-  
tively** (-इव-लि) -*adv.* प्रलोभन की रीति से;  
**Attractiveness** (-इव-नेस) -*n.* allurements.  
आकर्षकता।

**Attractor**-**औट-ट्रैक्ट-अर** -*n.* that which  
attracts. आकर्षित करनेवाला।

**Attribute**-**औट-ट्रि-ब्यूट**-*n.* characteristic qua-  
lity. धर्म, उपधि, गुण, विशेषण; ( ट्रि-ब्यूट ) -*v. t.*  
to ascribe, to refer to, सम्बन्ध लगाना या ठह-  
राना, सूचित करना; **Attribution** (-ब्यू-शन्)-



-*n.* the authority granted to someone. अधिकार आरोपण; **Attributive** (-ट्रिब्यूटिव्)-*adj.* assigning an attribute or quality. विशेषक, गुण-युक्त; **Attributively** (-ट्रिब्यूटिव्लि)-*adv.* as an adjective. विशेषण की भाँति।

**Attrite**, **Attrited**-ऑट्रिटेड-ऑट्रिड-*adj.* worn by rubbing. रगड़ से घिसा हुआ।

**Attrition**-ऑट्रिशन-ऑट्रिशन-*n.* friction, abrasion. रगड़, घिसावट।

**Attune**-ऑट्टुन-ऑट्टुन-*v. t.* to bring into harmony. लय में करना, एक ताल में लाना।

**Auburn**-ऑर्बर्न-ऑर्बर्न-*n.* golden brown colour. (esp. of hair.) सुनहरा भूरा रंग।

**Auction**-ऑक्शन-ऑक्शन-*n.* a public sale in which articles are sold to the highest bidder. नीलाम; -*v. t.* to sell by auction. नीलाम करना, नीलाम करके बेचना; **Auctioneer** (-ऑक्शनीयर)-*n.* one who is licensed to sell articles by public sale. नीलाम करनेवाला मनुष्य।

**Audacious**-ऑडेशियस-ऑडेशियस-*adj.* bold, impudent, साहसी, दौड़; **Audaciousness** (-ऑडेशियसनेस)-*n.* impudence, धृष्टता, दौड़पन; **Audaciously** (-ऑडेशियसली)-*adv.* in an impudent or daring manner. धृष्टता से।

**Audacity**-ऑडैसिटी-ऑडैसिटी-*n.* boldness, impudence. धृष्टता, साहस, दौड़ाई।

**Audible**-ऑडिबल-ऑडिबल-*adj.* perceptible to the ear. जर्गो-यत् (सुनाई देने योग्य)।

**Audibly**-ऑडिबली-ऑडिबली-*adv.* in an audible manner. स्पष्ट रूप से, सुनने में।

**Audience**-ऑडियंस-ऑडियंस-*n.* a hearing, an assembly of hearers. सुनाई, श्रोतागण; To give audience to (to listen to.) सुनना, कान लगाना।

**Audiometer**-ऑडियोमीटर-ऑडियोमीटर-*n.* an instrument for testing hearing power. श्रवण-शक्ति की परीक्षा करने का यन्त्र।

**Audiophone**-ऑडियोफोन-ऑडियोफोन-*n.* an instrument invented to make deaf people hear. बहिर मनुष्यों को सुनने में सहायता देनेवाला यन्त्र।

**Audit**-ऑडिट-ऑडिट-*v. t.* to examine accounts officially. हिसाब की जाँच करना; -*n.* periodical settlement or authorised examination of accounts. निर्धारित समय पर हिसाब की जाँच।

**Audition**-ऑडिशन-ऑडिशन-*n.* power of hearing. श्रवण-शक्ति, सुनने की शक्ति।

**Auditive**-ऑडिटिव-ऑडिटिव-*adj.* pertaining to hearing. श्रवण-सम्बन्धी।

**Auditor**-ऑडिटर-ऑडिटर-*n.* a person appointed to audit accounts. हिसाब की जाँच करनेवाला व्यक्ति, लेखापरीक्षक; **Auditorial** (-ऑडिटोरियल)-*adj.* pertaining to an audit. हिसाब की जाँच के सम्बन्ध का।

**Auditorium**-ऑडिटोरियम-ऑडिटोरियम-*n.* a place where audience assemble. सभा-मण्डप।

**Auditory**-ऑडिटरी-ऑडिटरी-*adj.* pertaining to the sense or organ of hearing. श्रवण या कान-सम्बन्धी।

**Augean**-ऑर्गैज-ऑर्गैज-*adj.* difficult, filthy. कठिन, गन्दा, मलिन।

**Auger**-ऑर्गैर-ऑर्गैर-*n.* a carpenter's tool for boring holes. बरसा।

**Aught**-ऑट-ऑट-*adv.* anything, in any respect. किंचित्, कुछ, किसी प्रकार से।

**Augment**-ऑगमेंट-ऑगमेंट-*v. t.* to make greater, to enhance, to grow larger. वृद्धि करना, बढ़ाना, बढ़ना; (-ऑगमेंट)-*n.* increase. वृद्धि, आगम; **Augmentation** (-ऑगमेंटेशन)-*n.* addition, enlargement, growth. वृद्धि, बढ़ती; **Augmentative** (-ऑगमेंटेटिव)-*adj.* having the power of increasing. वृद्धि करनेवाला; **Augmented** (-ऑगमेंटेड)-*adj.* वृद्धि किया हुआ।

**Augur**-ऑग्यूर-ऑग्यूर-*v. t.* to forebode, to predict. शकुन विचारना, भविष्य बतलाना; -*n.* a soothsayer. शकुनज्ञ, शकुन या भविष्य बतलानेवाला; **Augural** (-ऑग्यूरल)-*adj.* pertaining to augury. शकुन-सम्बन्धी; **Augury** (-ऑग्यूरि)-*n.* presentiment, promise, omen. शकुन-ज्ञान, भविष्य-ज्ञान (भविष्यवाणी)।

**August**-ऑगस्ट-ऑगस्ट-*adj.* grand, venerable. प्रतापी, पूजनीय (अति, महत्); ऑगस्ट-*n.* the eighth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का आठवाँ महीना, अगस्त।

**Aulic**-ऑलिक-ऑलिक-*adj.* pertaining to a court. राजसभा-सम्बन्धी, दरबारी।

**Aunt**-आन्ट-आन्ट-*n.* (mas. Uncle.) father's or mother's sister, the wife of an uncle. पूजा, मौसी, चाची या मामी।

**Aural**-ऑरल-ऑरल-*adj.* pertaining to ear. कर्ण-सम्बन्धी; **Aurist** (-ऑरिस्ट)-*n.* an ear-specialist. कान का डाक्टर।

**Aurelian**-ऑरिली-ऑरिली-*adj.* of golden colour. सुनहले रंग का।

**Aureola**-ऑरौली-ऑरौली-*n.* a celestial crown, a halo or circle of rays. दैवी मुकुट, प्रभामण्डल, किरणों का पुञ्ज।



Auger.

**Aureole**-ऑ-रि-ओल्-*n.* halo of light seen in eclipses. प्रकाश का मण्डल जो ग्रहण में देख पड़ता है।

**Auric**-ऑ-रिक्-*adj.* pertaining to gold. सुवर्ण सम्बन्धी. सोने का।

**Auricle**-ऑ-रि-कल्-*n.* the external ear. कान का बाहरी भाग, कर्ण-शङ्कुली; **Auricular** (-रिक्-यु-लर्)-*adj.* told in the ear. कान में कहा हुआ; **Auriculate** (-लेट्)-*adj.* ear-shaped, eared. कान की आकृति का, कानदार।

**Auriferous**-ऑ-रि-फ-अर-अस-*adj.* gold bearing. सोना देनेवाला, सुवर्णपूर्ण।

**Auriform**-ऑर्-इ-फॉर्म-*adj.* ear-shaped. कान की आकृति का।

**Aurilave**-ऑ-रि-लेव्-*n.* instrument for cleaning the ears. कानखोदनी।

**Aurora**-ऑ-रोरा-*n.* dawn, colour of sky at sunrise. तड़का, अरुणोदय; **Aurora borealis** (-बो-रि-ओ'-लिम्)-*n.* luminous stream of light radiating from earth's northern magnetic pole. उत्तरी ध्रुव पर की प्रकाश-धारा।

**Autum**-ऑ-रम्-*n.* gold. सुवर्ण, सोना।

**Auscultate**-ऑम्-कल्-टेट्-*v. i.* to listen to sounds inside the human body. शरीर के भीतर के शब्द सुनना।

**Auspicate**-ऑ-सिप-केट्-*v. i.* to initiate, to inaugurate, to foreshow. दीक्षा देना, अभिमन्त्रित करना, भविष्य वतलाना।

**Auspice**-ऑ-सिस-*n.* (*usu. in pl.*) observations for the sake of omen, protection, patronage. (*pl.*) under the patronage of, सकुन-विचार, रक्षा, संरक्षण, शरण में।

**Auspicious**-ऑ-सिपस-*adj.* favourable, prosperous. शुभ (मंगल) करनेवाला; अच्छे सकुन का; **Auspiciously** (-सि)-*adv.* शुभ लक्षण (सौभाग्य) से; **Auspiciousness** (-नेस्)-*n.* propitiousness, कल्याण (मंगल), सौभाग्य।

**Austere**-ऑ-स्टिअर-*adj.* harsh, strict, severe. तीव्र (उग्र, निष्ठुर), कठोर (कर्कश), तीखा; **Austerely** (-सि)-*adv.* rigidly, harshly. कठोरता से, रूखा से।

**Austerity**-ऑ-स्टैर्-इ-टि-*n.* severity, self-discipline. कठोरता, आत्मसंयम।

**Austral**-ऑस्-ट्रल्-*adj.* southern, lying in south. दक्षिणी, दक्षिण का।

**Autarchy**-ऑ-टर्कि-*n.* absolutism. निरंकुश शासन।

**Authentic**-ऑ-थेन्-टिक्-*adj.* reliable, genuine, original, true, trustworthy. विद्वस-

नीय, सच्चा. विशुद्ध, ठीक, प्रामाणिक; **Authentically** (-अल्-लि)-*adv.* प्रमाण के अनुसार, प्रामाणिक रूप से।

**Authenticate**-ऑ-थेन्-टिक्-एट्-*v. t.* to establish the truth of, to make valid. किसी बात या वस्तु की सत्यता स्थिर करना, प्रमाणित करना. सच्चा ठहराना; **Authentication** (-थे-शन्)-*n.* trustworthiness. प्रमाण, सत्यता।

**Authenticity**-ऑ-थेन्-टिक्-इ-टि-*n.* genuineness. सत्यता, प्रामाण्य।

**Author**-ऑ-थर्-*n.* (*fem.* Authoress), originator, compiler, writer of a book. प्रवर्तक (उत्पादक), संकलनकर्ता, लेखक (ग्रन्थकार); **Authorship** (-शिप)-*n.* literary work. साहित्यिक कार्य, ग्रन्थकारिता।

**Authoritative**-*adj.* see Authority.

**Authority**-ऑ-थॉर्-इ-टि-*n.* power, right-person having influence, quotation, evidence, an expert. शक्ति (प्रभुत्व), अधिकार, प्रभाववाला व्यक्ति, उद्धरण, प्रमाण, प्रवीण मनुष्य;

**Authoritative** (-टेट्)-*adj.* अधिकार सम्बन्धी; **Authoritatively** (-सि)-*adv.* with authority. अधिकार से।

**Authorship**-*n.* see Author.

**Authorize**-ऑ-थॉर्-अ-इज्-*v. t.* to sanction, to justify. अधिकार देना, प्रमाणित करना; **Authorizable** (-इ-यल्)-*adj.* able to be authorized or sanctioned. अधिकार योग्य, प्रमाणित।

**Auto**-ऑ-टो-*pref.* in the sense of 'one's own', 'by itself', 'independently'. 'अपना', 'आपही', 'स्वयन्त्र', अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला उपसर्ग; *e. g.* Autocar.

**Autobiographer**, **Autobiographical**-see **Autobiography**.

**Autobiography**-ऑ-टो-बायोग्रफी-*n.* a history of one's life written by himself. आत्मचरित्र वर्णन, स्वयंलिखा हुआ अपना जीवन-वृत्तान्त; **Autobiographer** (-अर्)-*n.* one who writes the accounts of his own life. आत्मचरित्र लिखनेवाला; **Autobiographic** (-अल)-*adj.* आत्मचरित्र-सम्बन्धी।

**Autocar**-ऑ-टो-कार-*n.* a car or vehicle driven by mechanical power. यन्त्र से चलनेवाली (मोटर) गाड़ी।

**Autocracy**-ऑ-टोक्रे-र-सि-*n.* an absolute government. निरंकुश राज्यशासन, वह राज्य जिसमें एक राजा शासन करता हो।

**Autocrat**-ऑ-टो-क्रैट-*n.* (*fem.* Autocratrix-ऑ-टो-क्रैट्रिक्स) an absolute sovereign or

Age एज; Edge एज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Autograph** - निर्मुक्त शासक, अपने इच्छानुकूल राज्य करनेवाला राजा।

**Autograph**-ऑ'-टो-ग्राफ'-*n.* a person's own handwriting स्वहस्तलेख, अपने हाथ का लिखा हुआ हस्ताक्षर; *v. t.* to write with one's own hand. अपने ही हाथ से लिखना; **Autographical** (-ऑ'क'-इक'-अल)-*adj.* self-producing. स्वहस्त-लिखित।

**Autography**-ऑ'-योंग'-र-रफ - *n.* the original manuscript of an author. लेखक का स्वहस्त-लिखित लेख।

**Autogyro**-ऑ'-टो-जार्'-टो-*n.* a kind of acroplane that is able to descend vertically. एक प्रकार का वायुयान जो पृथ्वी पर सीधा उतर सकता है।

**Automatic**-ऑ'-टो-मीटि'-इक - *adj.* moving of itself, mechanical, unconscious, unintelligent. आपसे आप चलनेवाला, यन्त्र से चलनेवाला, अचेत, बुद्धिहीन; *n.* a quick-firing revolver. जल्दी-जल्दी छुटनेवाली कड़ावीन; **Automatic-ally** (-अल-ल) - *adv.* mechanically. आपसे आप, बिना दूसरे की सहायता के।

**Automatism**-ऑ'-टोनि-ऑट-इज्म-*n.* automatic or involuntary action. इच्छा के बिना कार्य करने का क्रम।

**Automaton**-ऑ'-टोनि'-ऑ-टन् - *n.* a machine in which the moving power is concealed. आगे आर चलेनेवाला यन्त्र, स्वयं चलनेवाली कल।

**Automobile**-ऑ'-टो-मो-बइल'-*n.* a motor car. मोटर गाड़ी।

**Autonomous**-ऑ'-टो-नोमस - *adj.* under self-government. स्वराज्य के अधीन।

**Autonomy**-ऑ'-टो-नोमि - *n.* the power or right of self-government. स्वराज्य, प्रजातन्त्र राज्य।

**Autopsy**-ऑ'-टॉर्'-मि-*n.* personal inspection, post-mortem examination, critical dissection. आत्म-परीक्षा, मृत्यु के पश्चात् की शरीर की परीक्षा, सर्वांगिक चीरफाड़।

**Autotype**-ऑ'-टो-टाइप'-*n.* a process in colour photography. फोटो के चित्र को अनेक रंगों में छापने की विधि।

**Autumn**-ऑ-टम् - *n.* the third season of the year. शरद ऋतु; **Autumnal** (-टम्'-नल)-*adj.* of autumn, blooming in autumn. शरत्काल का, शरद ऋतु में फूलनेवाला।

**Auxiliary**-ऑ-जिल्लि'-यौ-रि - *adj.* & *n.* (*pl.* Auxiliaries.) assisting, helpful, a helper. सहायक, उपकार।

**Avail**-अ-वैल-*n. t. & v. t.* to be of help, to be

of use, to benefit, to be of service. सहायता देना, उपकारी होना, काम में लाना (सफल होना), उपयोगी होना; *n.* advantage, use. प्रयोजन, उपयोग, हित, लाभ; **Of no avail** (useless.) निरर्थक, निष्फल; **Availability** (-ऐ-बिलि-इटी)-*n.* उपयोगिता, आवश्यकता; **Available** (-ऐ-बल) - *adj.* efficacious, useful. सफल, लाभदायक (फलदायक); **Availably** (-ऐ-बिलि)-*adv.* efficaciously. लाभ से, सफलता से। **Avalanche**-ऑ-व-ऑ-लान्ड'-*n.* mass of snow, mud &c. which slips from a mountain. बरक, मिट्टी इत्यादि का ढेर जो पहाड़ पर से खिसककर नीचे आता है।

**Avale**-ऑ-वैल'-ल-*v. i.* to come down. नीचे उतरना; *n. t.* to lower. नीचे उतारना।

**Avarice**-ऑ-वै-ऑ-इस् - *n.* greed, desire for wealth. लोभ, धन का लालच।

**Avaricious** - ऑ - वीरिशस - *adj.* greedy, covetous. लोभी, लालची; **Avariciously** (-लि)-*adv.* greedily, covetously. लोभ से, लालच से।

**Avast**-अ-वास्ट'-*interj.* stop! cease! रोको, ठहरो।

**Avant**-अ-वान्ट'-*interj.* begone! depart दूर हट, भाग जा।

**Avenger**-अ-वेन्ज'-*n. t.* to take vengeance, to punish. बदला लेना, दण्ड देना; **Avenger** (-अ)-*n.* one who takes revenge. बदला लेनेवाला।

**Avenue**-ऑ-विन्-यू-*n.* a walk bordered by trees, way of approaching, wide street. वृक्षों से आच्छादित मार्ग, द्वार, मार्ग, चौड़ी सड़क।

**Aver**-ऑ-वर्'-*v. t.* (*p. t.* Averred.) to affirm, to assert, to prove. दृढ़ता से कहना, निश्चित रूप से बोलना, सिद्ध करना।

**Average**-ऑ-वैज'-*अ- ऐज - n.* an ordinary standard, prevailing rate or amount. मध्यम अवस्था, प्रचलित परिमाण या स्थिति, औसत; *-adj.* of the ordinary standard, prevalent.

सामान्य, मध्यम; *n. t.* to estimate the general standard. औसत निकालना।

**Averment**-ऑ-वर्'-मेन्ट-*n.* affirmation, positive assertion. स्वीकृति, दृढ़ कथन।

**Averse**-ऑ-वर्स'-*adj.* unwilling, disinclined. परावृत्त, प्रतिकूल (विपरीत)।

**Aversion** - ऑ - वर् - टन् - *n.* great dislike hatred. अति घृणा, द्वेष।

**Avert**-ऑ-वर्ट'-*v. t.* to ward off, to keep off. हटाना, टालना; **Averted** (-ऐवर्ट)-*adj.* turned

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मीज़र

aside. हटाका हुआ; With averted face (offended.) पराङ्मुख; Avertible (-इ-बल) -adj. able to be avoided. टालने योग्य।

Avian-ऐ'-वि-यन् -adj. belonging to birds. पक्षी-सम्बन्धी, चिड़ियों का।

Aviary-ऐ'-वि-अरि-न. a place for keeping birds. चिड़ियाखाना, पक्षीशाला।

Aviate-ऐ'-वि-ऐट'-प. i. to travel in a flying machine or balloon. वायुयान या गुब्बारे में यात्रा करना।

Aviation-ऐ'-वि-ऐ'-शन्-n. the act of navigating an airship or aeroplane. वायु-यान चलाना।

Aviator-ऐ'-वि-ऐ'-टर-n. the pilot of an aeroplane. वायु-यान चालक; Aviatress (-ऐन्) -n. fem. वायु-यान उड़ानेवाली।

Aviatic-ऐट'-इ-ओ-टिक-n. a kind of German military aeroplane. एक प्रकार का जर्मनी का लड़ाका वायु-यान।

Avid-ओव'-इ-अ-adj. greedy, eager. लालची, उत्सुक; Avidity (-इ-टि)-n. earnest desire. उत्कट इच्छा; Avidly (-लि)-adv. eagerly. उत्सुकता से।

Aviette-ऐ'-वि-ऐट'-न. an aeroplane flown by man power. बिना इञ्जन का हाथ या पैर से चलनेवाला वायु-यान।

Advocate-ओव'-ओ-क्रेट'-प. i. to transfer a case to a higher tribunal. छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय में मुकदमा ले जाना।

Avocation-ओव'-ओ-के'-शन्-n. vocation, calling, minor occupation. उद्यम, व्यापार (वृत्ति), धन्धा; Avocative (-टिवु)-adj. calling off. पुकारनेवाला।

Avoid-ऐ'-वॉ-ऐट'-प. i. to evade, to invalidate, to shun, to escape. ट्यागना, परिहार करना, टालना, बच जाना; Avoidable (-ऐ-इल) -adj. परिहार करने योग्य; Avoidance (-ओन्स) -n. shunning. ट्याग।

Avoldupois-ओव'-अ-इयू-पॉइज़'-n. an English weight containing 7,000 grains. एक अंगरेजी तौल।

Avouch-अ-वाउच्'-प. i. to guarantee, to confess. निश्चय करना, दृढ़तापूर्वक कहना; Avouchment (-मेंट)-n. declaration. दृढ़ता का कार्य।

Avow-अ-वाउ'-प. i. to confess, to admit. स्फट बोलना, स्वीकार करना; Avowal (-अल)-n. (also Avowance.) frank acknowledgment. स्वीकृति; Avowedly (-इ-लि)-adv. in an open manner, with frank acknowledgment. स्फट रूप में, स्थिरतापूर्वक।

Avulsion-ओ-वल्-शन्-n. dividing or tearing away. पृथक्करण, अलगवा।

Await-अ-वेट'-प. i. to wait for, to expect. प्रतीक्षा करना, आशा करना।

Awake-अ-वेक'-प. i. & i. (p. i. Awoke, p. p. Awaken) to rouse from sleep, to put into action or new life, to rise. जगाना, सचेत (चौकन्ना) करना, जागना; -adj. not asleep.

vigilant. जाग्रत, सचेत।

Awaken-अ-वेक'-ऐन्-प. i. to arouse. जगाना; Awakening (-इङ्ग)-n. जागृति।

Award-ओ-वार्ड'-प. i. to grant, to assign. अर्पण करना, निर्णय करना, देना; -n. a judicial decision, payment. पंच का निर्णय, पारितोषिक; Awardable (-ऐ-बल)-adj. पारितोषिक के योग्य; Awarder (-अर्)-n. a judge. पारितोषिक देनेवाला, न्यायाधीश।

Aware-अ-वेअर'-adj. conscious, attentive, informed. सचेत, सावधान, अवगत।

Awash-ओ-वाश्-अ-adv. swept by waves. लहरों से बहाया हुआ।

Away-अ-वे'-अ-adv. & interj. absent, at a distance, apart, begone. अनुपस्थित, दूर, दूर, हट जा! To go away (to go to a distance.) दूर चले जाना; To make away with (to destroy.) नष्ट करना; To throw away (to throw to a distance.) फेंक देना; To waste away (to squander.) उड़ा देना, क्षय करना; Awful-ओ-फुल'-अ-adj. dreadful, awe-inspiring, solemnly impressive, reverential. भयङ्कर, डरावना, प्रभावशाली, श्रद्धापूर्ण; Awfully (-लि)-adv. fearfully. भय से।

Awe-ओ-वे-अ-adj. & n. i. to inspire with awe. भय उत्पन्न करना; Awe-struck (impressed with dread.) भयवन्त; To stand in awe (to be in fear.) भयवन्त या भयभीत होना।

Awful-ओ-फुल'-अ-adj. dreadful, awe-inspiring, solemnly impressive, reverential. भयङ्कर, डरावना, प्रभावशाली, श्रद्धापूर्ण; Awfully (-लि)-adv. fearfully. भय से।

Awhile-ऐ-व्हाइल'-adv. for a short time. क्षणिक के लिये, कुछ देर के लिये।

Awkward-आक्-वर्ड'-adj. clumsy, difficult, embarrassing. बदमा, कठिन, ब्यग्र; Awkwardly (-लि)-adv. बदमा प्रकार से; Awkwardness (-नेस)-n. clumsiness. बदमापन।

Awl-ऑल'-n. a shoemaker's boring tool. मोची का टेकुआ (मूजा)।

Awn-ऑन्'-n. the beard of corn. अन्न की काल।

Awning-ऑन्-इङ्ग'-n. a cover of canvas used for shelter. चैदवा (पाल)।



Awl.

**Awake-अ-बोक्'** -*p. t.* of Awake. जगा ।

**Awry-अ-राइ'** -*adv. & adj.* unevenly, crookedly, crooked, uneven. प्रतिकूलता से, विपरीत रूप में, टेढ़ा-मेढ़ा ।

**Axe-अक्स'** -*n.* a steel-edged chopping tool. कुठार, कुन्हाड़ी; An axe to grind (an ulterior object.) प्रधान आशय (अपना मतलब) साधना ।

**Axial-अक्स'-इ-अल्-adj.** see Axis.

**Axile-अक्साइल्-adj.** see Axis.

**Axilla-अक्स'-इल्'-ला-n.** the armpit. कोंख, बगल ।

**Axillary-अक्स'-इल्-ल रि-adj.** pertaining to the armpit. कोंख-सम्बन्धी ।

**Axiom-अक्स'-इ-अम्-n.** a self-evident truth, a maxim. स्वतः सिद्ध प्रमाण, सिद्धान्त ;

**Axiomatic (अ-मिटी'-इक्), Axiomatical (अल्)-adj.** self-evident. प्रामाणिक, स्वतः सिद्ध ।

**Axis-अक्स'-इल्-n.** (*pl.* Axes-ईज़) the line on which something revolves, the central organ. अक्षरेखा, केन्द्र (धुरी); **Axial (अक्स'-इ-अल्)** धुरी-सम्बन्धी; **Axile (अक्साइल्)-adj.** in the axis of anything. किसी पदार्थ के केन्द्र का ।

**Axle-अक्सल्-n.** the rod or spindle on which a wheel revolves. धुरा जिस पर कोई पहिया घूमता है ।

**Ay-आइ-adv. & n.** (*pl.* Ays आइज़) an affirmative answer. अरे, हाँ ।

**Aye-ई-adv.** always, ever. सर्वदा ।

**Ayes-आइज़-n. pl.** those persons who vote for a motion. किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोग ।

**Azure-अज़'-यौर्-adj.** sky blue. आकाश के समान नीला; -*n.* blue colour of the sky. आकाश का नीलवर्ण ।

**B** बी - the second letter of the English alphabet, (*Mus.*) the seventh note, (*Alg.*) the second known quantity. अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर, (सं०) सातवाँ सुर, (वीजगणित में) दूसरा शत परिमाण।

**Baa-बा-ब.** *i. & n.* to bleat, the bleating of a lamb or sheep. भेड़ का शब्द करना (मिमियाना), मिमियाने का शब्द।

**Babble-बीब'-बल-ब.** *i.* to prattle, to murmur, to repeat foolishly, to expose secrets. टूट-टूट करना, बड़बड़ाना, प्रलाप करना, रहस्य या भेद खोलना; **Babbler** (-लर) *-n.* an idle talker. बकवादी, गप्पी; **Babblement** (-मेंट) *-n.* murmur of water, idle talk. जल का शब्द, बूथा की बातचीत, बकबक, बकवाद; **Babbling** (-ब्लिंग) *-n.* foolish talk. बकवाद।

**Babe-बेब-न.** (*pl.* **Babes.**) an infant, a young child of either sex, an inexperienced person. शिशु, बालक, बच्चा, अनुभवहीन व्यक्ति।

**Babel-बे'-बल-न.** a high structure, a scene of confusion, tumult, meaningless noise. ऊँची इमारत, उपद्रव, झोलाहल, बलवा, विप्लव, निरर्थक शब्द।

**Babish-बेब'-इश-adj.** childish, foolish. बालक सम्बन्धी, मूर्खत्व।

**Baboon-बी-बून'-न.** a kind of large monkey. एक प्रकार का बड़ा बन्दर, लंगूर।

**Babouche-बी-बूश'-न.** a kind of slipper. चट्टी, चप्पल।

**Baby-बे'-बि - n.** (*pl.* **Babies.**) a very young



Baboon.

child, a babe. बालक (शिशु), बच्चा; **Babyhood** (-हुड) *-n.* state of infancy. शैशव, बाल्यावस्था; **Babyish** (-इश) *-adj.* childish. शिशु के समान; **Babyishly** (-लि) *-adv.* शिशुवत्; **Babyishness** (-इशनेस) *-n.* childishness. लड़कपन; **Babyism** (-इज्म) *-n.* characteristics of a baby. नन्हपन।

**Baccate-बीक'-केट-adj.** berry-shaped, berried. जामुन या बेर की आकृति का।

**Bacchanal-बीक'-की-नल-adj.** *& n.* riotous, one who indulges in drunken revelry. शराबी (मस्त), मद्यप्रिय।

**Bacchus-बीक'-अस-न.** the Greek god of wine. यूनान का मदिरा का देवता।

**Bacciferous-बीक'सिफ'-अर-अस-adj.** berry-

bearing. बेर के समान फल उत्पन्न करनेवाला (पौधा)।

**Bachelor-बीच'-इलर-न.** (*fem.* **Maid**) an unmarried man, one who has taken the first degree of a university. अविवाहित पुरुष; विश्वविद्यालय की प्रथम पदवी प्राप्त, स्नातक; **Bachelorhood** (-हुड) *-n.* celibacy. ब्रह्मचर्य; **Bachelor-ship** (-शिप) कुंवारापन।

**Bacillary-बी-सिल'-अर-adj.** pertaining to bacilli (small germs). सूक्ष्म जीवों से सम्बन्ध रखनेवाला।

**Bacilliform-बी-सिल'-इ-कॉर्म-adj.** shaped like a rod. बेलन सरीखे सूक्ष्म जीवों के आकार का।

**Bacillus-बी-सिल'-अस-न.** (*pl.* **Bacilli** बी-सिल'-लि) microscopic rod-like vegetable organisms which are found in certain diseases. बेलन सरीखे परमाणु-रूप जीव जो यक्ष्मा आदि रोगों में पाये जाते हैं।

**Back-बीक-न.** the hinder surface of the body, part of a thing opposed to the front. पीठ (पृष्ठदेश), किसी पदार्थ का पिछला भाग; *-adv.* what lies beyond or distant. पिछला; *-adv.* behind, to a former state or condition, in return. पिछली ओर, पूर्व स्थिति या अवस्था में, बदले में; *-v. t.* to get upon the back, to support, to force back. पीठ पर चढ़ना, सहायता देना (अनुमोदन करना), पीछे हटाना; *-v. i.* to go backward. पीछे जाना; **To back up** (to second or support.) किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करना; **To see the back of** (to get rid of.) छुटकारा पाना।

**Backbite-बीक'-बाइट-न. t.** to speak evil of a person in his absence. चुगली खाना; **Back-biter** (-अर) *-n.* चुगलीखोर; **Backbiting** (-इङ्ग) *-n.* चुगली।

**Backbone-बीक'-बोन्-न.** the spinal column, what serves as a support. पीठ की रीढ़ (पृष्ठश, प्रधान आश्रय)।

**Backgammon-बीक'-गैम्-बैन्-न.** a game played with box and dice. चीपड़ के समान पास का एक खेल।

**Background-बीक'-ग्राउण्ड-न.** the space behind the principal figure in a picture, unimportant situation. चित्र में पीछे का दृश्य, अप्रधान स्थान।

**Backhand-बीक'-हैन्ड-न.** writing which is leaning to left. बाएँ ओर झुका हुआ लेख।

**Backing-बीक'-इङ्ग-न.** support. आधार, सहारा; *-adj.* supporting. सहारा देता हुआ; **Backing up** (helping.) आश्रय।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Backside-बीक'-स** *n.* rear part of a thing.  
किसी पदार्थ का पिछला भाग ।

**Backslide-बीक'-स्लाइड-*v. t.*** to fall into sin.  
पतित होना; **Backslider (-अर)-*n.*** a sinner.  
धर्मभ्रष्ट, पतित ।

**Backward-बीक'-वर्ड-*adj.*** unwilling, dilatory,  
dull, behind the time. अनिच्छुक, मन्द,  
मतिहीन, पिछड़ा हुआ ।

**Backwards-बीक'-वर्ड्स-*adv.*** towards the  
back, on the back, in past time, in a  
contrary manner. पिछड़ी ओर, पूर्वकाल में,  
विपरीत रीति से ।

**Bacon-बै'-कन्-*n.*** pig's flesh cured for  
eating. खाने योग्य सुखर का मांस ।

**Bacteria-बीक'-टीरिआ-*n. pl. (sing. Bacterium)***  
minute organisms found in the air, water  
&c. अल, वायु इत्यादि में के सूक्ष्म जीवाणु;  
**Bacteriology (-ओल -ऑ-जि)-*n.*** जीवाणु-  
विज्ञान ।

**Bad-बीड-(comp. Worse, super. Worst)-*adj.***  
ill, hurtful, wicked, unfortunate. बरा, बुरा,  
करी, दूष्ट, दुःखदायक : **Bad air** (impure air.)  
अशुद्ध वायु; **Bad blood** (angry feeling.)  
क्रोधस्थिति; **Bad coin** (counterfeit coin.) च्योटा  
सिकता; **Bad debts**. वसूल न होनेवाला ऋण;  
**Bad food** (unwholesome food.) हानिकारक  
भोजन; **Bad shot** (wrong guess.) गलत  
अनुमान; **Bad smell** (ill smell.) दुर्गन्ध; **Bad-  
ness (-नेस)-*n.*** invalidity, wickedness.  
अयोग्यता, दृष्टता; **To go bad** (to rot.) मटना;  
**To go to the bad** (to be ruined.) नष्ट होना,  
गंता होना ।

**Badge-बिड-*n.*** a distinctive mark, a symbol.  
चिह्न, लक्षण ।

**Badger-बीड'-अर-*n.*** a quadruped resembling

a bear. लोड के सदृश  
एक चतुर्पाद; *v. t.* to  
tease. बुरा देना, दिक्  
करना ।



**Badly-बीड'-ली-*adv.***  
wickedly, cruelly,  
defectively. निर्देयता से, क्रूरता से, दुरे प्रकार से ।

**Badminton-बीड'-मिन्-टन्-*n.*** a game played  
with rackets and shuttlecocks. टेनिस के  
समान एक खेल जो पर के बने हुए गेंद से खेला  
जाता है ।

**Badness-बीड'-नेस-*n.*** see-Bad.

**Baffle-बीड'-फुल-*v. t.*** to perplex, to con-  
found, to frustrate. धुंझाना, व्यग्र करना,

उन्नति रोकना; **Baffler (-अर)-*n.*** confounder.  
धुंझा देनेवाला; **Baffling (-इंग)-*adj.***  
perplexing. धुंझानेवाला ।

**Baft-बीफ्ट-*n.*** a cheap coarse cotton cloth.  
गस्जी, मोटा सस्ता सूती कपड़ा ।

**Bag-बीग-*n.*** a small sack, pouch. बोरा, थैला,  
*v. t.* to swell or bulge, to hang loosely,  
to kill game. फूलना, लटकना, शिकार मारना;  
**Bag of bones** (a lean person.) अति दुर्बल  
मनुष्य; **To let out of bag** (to disclose  
secrets.) रहस्य का उद्घाटन करना या खोलना ।

**Bagasse-बी-गीस'-*n.*** refuse in sugar-making.  
चीनी बनाने में गन्ने की सीड़ी ।


**Bag-a-telle-बीग'-ऑ-*n.*** a trifle, negli-  
gible amount, a kind of game. तुच्छ धरतु,  
एक प्रकार का खेल ।

**Baggage-बीग'-गेज-*n.*** clothings &c. of a tra-  
veller. यात्री की सामग्री ।

**Bagman-बीग'-मैन-*n.***  
commercial traveller.  
व्यवसायी यात्री ।

**Bagpipe-बीग'-पाइप-*n.***  
a kind of wind-instru-  
ment. मसक बाजा ।

**Bah-bah-*interj.*** of con-  
tempt. डि: डि: ।



**Bail-बैल-*n.*** security for

a prisoner's appearance, a barrier, a bar  
placed on stumps of cricket. जामिन,  
प्रतिभू (जमानत), बटवारा, क्रिकेट के खेल में  
उष्टों के ऊपर की मुल्ली; *v. t.* to deliver in  
trust, to release on security. विश्वास पर  
छोड़ना, जमानत पर छोड़ना; **Bailable (-ऐ-बल-  
-*adj.*** admitting of bail. जमानत होने लायक ।

**Bailee-बैली-*n.*** the person to whom  
anything is entrusted. जिसके पास कोई परीक्षण  
रखी गई हो ।

**Bailer-बैलर'-*n.*** a security for another.  
प्रतिभू, जमानतदार ।

**Bailey-बैल-*n.*** an outer wall of a castle.  
किले की बाहरी दीवार ।

**Bailiff-बैलिफ-*n.*** an officer under a sheriff.  
सहकारी अमीन ।

**Bairn-बै-अर्न्-*n.*** a child. बालक ।

**Bait-बैट-*v. t.*** to worry by setting dogs, to  
worry, to put food for enticing. कुत्ते पीछे  
लमाना, बुरा पदुँचाना, चारा देकर ललचाना; *n.*  
an allurements or temptation. लोभ, चारा ।

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

**Baize-बैज़-न.** a kind of coarse woollen cloth. मोटा ऊनी वस्त्र।

**Bake-बेक-न.** *t.* to cook by heat, to harden. पकाना (सुखाना), कड़ा करना; **Baked** (-इ) *-adj.* dried, hardened. परिपक्व, पका हुआ;

**Baker** (-कर) *-n.* one who bakes bread or biscuits, a small oven. पकानेवाला (नानवाह), रोटी बनाने का छोटा तन्दूर; **Bakery** (-इ) *-n.* a baking house. नानवाह की दुकान;

**Baking** (-इङ्ग) *-n.* the act of cooking a thing. पकाने की क्रिया।

**Balance-बील'-बैन्स-न.** a weighing apparatus, equilibrium, harmony and proportion, steady position, extra money, the seventh sign of zodiac. तुला (तराजू), समतोलन, तुल्यता, स्थिरता, शेष (वचन), सातवीं (तुला) राशि; *-v.* *t.* to weigh, to make equal, to waver, to settle. तौलना, बराबर करना, ढाँचा-डोल करना, स्थिर करना; **To strike a balance** (to determine accounts.) आय-व्यय का हिसाब निकालना; **Balance-sheet** (statement of assets and liabilities.) आय-व्यय का चिट्ठा।

**Balance - wheel-**

**बील'-बैन्स-व्हील-न.** the contrivance in a watch which regulates its beat. घड़ी को स्थायी गति

से चलानेवाला पहिया। **Balance-wheel.**

**Balancing-बील'-बैन्स-इङ्ग-न.** equilibrium, poise. समतोलन, संतुलन।

**Balcony-बील'कनि-न.** a structure outside the walls of a house in front of a window. बरामदा; **Balconied** (-नीइ) *-adj.* having balconies. बरामदा लगा हुआ।

**Bald-बॉल्ड-इ-adj.** hairless, featherless,



graceless, monotonous. **Balcony.**

गजा, बिना पर का, अशिष्ट (अलंकारहीन), एकसा; **Baldness** (-नेस) *-n.* गंजापन।

**Baldachin-बील'डॉ-डिन्-न.** canopy placed over thrones, altar or pulpit. सिंहासन या वेदी पर का चैंदवा।

**Balderdash-बॉल्ड'डर्-डीश-न.** nonsense, senseless talk. निरर्थक बातचीत।

**Baldhead-बॉल्ड'हेड-न.** a man bald on the



head, खसवाट, चैंदवर, गज्जा।

**Baldric-बॉल्ड'ड्रिक-न.** a warrior's belt for sword. तलवार लटकाने की पेटी, परतला।

**Bale-बैल-न.** destruction, injury, woe, package of goods. नाश, दुःख, सामान की गठरी;

**Baleful** (-फुल) *-adj.* bringing sorrow, destructive. दुःखकर; **Balefully** (-फुल-लि) *-adv.* in sorrow, woefully. उदासीनता से।

**Baleen-बी'-लीन्'-न.** whalebone. हूवल मछली की हड्डी।

**Bale-fire-बैल'-फायर्-न.** funeral pyre, bonfire. चिता, होली।

**Baling-press-बैल'-इङ्ग-प्रेस-न.** machine for pressing goods to be put in bales. दबाकर बंडल बनाने की मशीन।

**Balk** (Baulk)-बॉल्क'-न. *t.* to pull up, to hinder, to disappoint. खींचना, बिम्ब डालना, निराश करना; *-n.* a ridge left unploughed, a hindrance. बिना जंती हुई जैँची भूमि, बिम्ब, रुकावट।

**Ball-बॉल-न.** a round body, a bullet for guns or cannons, a social assembly for dancing. गेंद (गोला), गोप या बन्दूक की गोली, अँगरेजों का नाच; **Ball-bearings** (axle fitted with steel balls.) गोलियों पर की चूल; **Ball of eye.** अक्षि का गोलक या तारा; **Ball of foot** (rounded part at base of toe.) पंजी; **To keep the ball rolling** (to do one's part.) काम जारी रखना; **To open the ball** (to lead the first dance.) नाच आरम्भ करना।

**Ballad-बील'-लैड-न.** a simple poem or song of adventure. विरहा, आभदा।

**Ballast-बील'-लैस्ट-न.** heavy articles kept in a ship's hold to keep it steady, anything that gives steadiness, the lower layer of stones on the road or rail which is meant to make it strong. बोझ जो जहाज को सीधा रखने के लिये इसकी पेंदी में लादा जाता है, स्थिरता के लिये उपयुक्त पदार्थ, मजद या रेल की पटरी के नीचे की गिट्टी जो उसे दृढ़ बनाने के लिए बिछाई जाती है; *-v.* *t.* to furnish with ballast, ऐसा बोझ लादना।

**Ballet-बॉल'-न.** a performance of dances on the stage with music. रंगमंच पर नाच गाना (लीला)।

**Ballista-बॉल'-लिस्-टा-न.** contrivance to hurl big stones. बड़े बड़े पथर फेंकने का यन्त्र; **Ballistic** (-टिक्) *-adj.* pertaining to the throwing of missiles. शस्त्र फेंकने की शक्ति से संबंधित।

**Ballium-बॉलियम्-न.** courtyard within a fortified castle. किले के भीतर का आंगन या खुला स्थान।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें



**Ballonet**-बीलनेट्-*n.* a gas bag of airship, a small balloon. वायु-यान का गैस का थैला, छोटा गुब्बारा।

**Balloon**-बील्ल-*n.* a round bag inflated with gas for floating in air. गुब्बारा; *-v. t.* to ascend in a balloon. गुब्बारे पर उड़ना; **Balloon-barrage**-*n.* हवाई हमलों से बचने के लिये गुब्बारों का समूह जो आकाश में लटकाया जाता है; **Balloonist**-(हरद) **Balloon.**



Balloon.

*-n.* one who ascends in a balloon. गुब्बारे पर का उड़का।

**Ballot**-बील्ल'-लट्-*n.* small balls or tickets used in voting. चुनाव (वोट देने) के लिये प्रयुक्त टिकट या गोली; *-n.* a small bale. छोटी गाँठ; *-v. t.* to give secret vote. गुप्त रूप से किसी के लिये वोट देना; **Ballot box**-*n.* box used in voting. इस प्रकार के टिकट रखने का बक्स।


**Balm**-बाम्-*n.* fragrant exudation from certain trees used as a medicine, an ointment for healing, a soothing medicine. सुगन्धित औषधि, शान्तिदायक औषधि, मलहम; **Balm** (-इ) *-adj.* soothing, fragrant. पीड़ानाशक, शान्तिदायक, सुगन्धित।

**Balmoral**-बील'-मारल-*n.* a kind of petticoat. एक प्रकार की छोटी कुर्ती।

**Balsam**-बील'-सम्-*n.* a kind of aromatic healing substance, a flower of the rainy season. पीड़ा हरनेवाली सुगन्धित औषधि, गुल-मेंघरी; **Balsamic** (-इक्)-*adj.* soft, soothing, unctuous. पीड़ानाशक, चिकना, स्निग्ध; **Balsamy** (-इ)-*adj.* fragrant. सुगन्धित।

**Baluster**-बील'-अस्-टर्-*n.* a short thin pillar. एक छोटा पतला स्तम्भ।

**Balustrade**-बील'-अस्-ट्रेड-*n.* a row of balusters with rails, used as an ornament for balcony or terrace. जंगला, कटधरा; **Balustrated**-(-ट्रेड) *-adj.* having balusters. जंगलेदार, कटधरे-दार।



Balustrade.

**Bam**-बाम्-*n.* falsehood, a hoax. झूठ, कपट; *-v. t.* to cheat. ठगना, धोखा देना।

**Bam-boc**-बाम्-बू-*n.* a kind of giant tropical

grass. बॉस (बेणु); **Bamboo-sugar**. बंश-शोचन।

**Bamboozle**-बीम्-बू'-ज़ल्-*v. t.* to deceive, to confound. छल करना, धोखा देना।

**Ban**-बीन्-*v. t.* to prohibit, to curse. प्रति-रोध करना (रोकना), शाप देना; *-n.* a curse, sentence of outlawry, prohibition. शाप, देश निकाले की घोषणा, निषेध; **Banal** (-बील) *-adj.* commonplace, trite, trivial. सामान्य, साधारण।

**Banality**-बी-नील'-इ-टि-*n.* triteness, vulgarity. तुच्छता, भद्दापन।

**Banana**-बी-ना-ना-*n.* a kind of tropical fruit-tree, its fruit, a plantain. एक प्रकार का प्रसिद्ध पेड़, बदली वृक्ष, बेले का फल।

**Band**-बीन्ड-*n.* that which binds or connects, a flat strip or hoop, strap, belt, company of armed men or musicians. बन्धन, तस्मा, पट्टा पेटी, सैन्य या गायकों का समुदाय; *-v. t.* to put a band, to form into a league. पट्टा लगाना, दलबन्दी करना; **Bandage**, (-ऐज), **Bandaging** (-ऐज'-इङ्ग) *-n.* strip of cloth used in binding wounds. घाव पर बांधने की पट्टी; **Bandmaster**-(-माम्'-टर्)-*n.* गायक-महण्टी का संचालक।

**Bandeau**-बीन्'-डो-*n.* (*pl.* Bandeaux) a fillet for fastening women's hair. लियों के बालों का बन्धन या पीता।

**Bandit**-बीन्'-डिट्-*n.* (*pl.* Banditti or Bandits) a lawless robber, an outlaw. चोर, डाकू, लुटेरा।

**Bandog**-बीन्'-डॉग्-*n.* mastiff, blood hound, सिक्क में बंधा हुआ शिकारी कुत्ता।

**Bandoleer**-बीन्'-डोलि-अर्'-*n.* a leathern belt with cartridge holes. बंदरतूस रखने के लिये खानेदार पेटी।

**Bandoline**-बीन्'-डो-लीन्-*n.* a gummy preparation for the hair. बालों को चिपकाने के लिये एक प्रकार की गोद।

**Bandy**-बीन्'-डि-*v. t.* to throw to and fro. इधर-उधर फेंकना; *-n.* hockey. हाकी का खेल; **Bandy-legged** (-ऐज) *-adj.* having legs curved at the knees. प्रजातजानु, बैठे हुए घुटनेवाला; **To bandy about** (to discuss.) वाद-विवाद करना।

**Bane**-बेन्-*n.* a poison, cause of ruin or distress. विष, नाश का मूल (क्षयकारण); **Bane-ful** (-फुल) *-adj.* poisonous, deadly, ruinous. विषैला, घातक, विनाशी; **Banefully** (-फुल-लि) *-adv.* destructively. नाशरूप से; **Banefulness** (-फुल-नेस्)-*n.* ruin. विनाश।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

**Bang-बीङ्ग्** - *v. i.* to thrash, to make an explosion. पीटना, मारना, धड़के का शब्द करना; *n.* the sound of a blow. धमाके या धड़के का शब्द; *adv.* completely, explosively. पूर्णरूप से, धड़के के साथ; *v. i.* to cut hair straight. सीधा खड़ा बाल काटना।

**Bangle-बीङ्ग्-गल्** - *n.* an ornament worn on the arms or ankles (in India or Africa). कङ्कण, कड़ा, चूड़ी, पहुँची।

**Banian (Banyan) बीन्** - *n.* an Indian tree, a kind of jacket. (वटवृक्ष) बरगद का पेड़, बनियासन (गञ्जी)।

**Banish-बीन्-इश्** - *v. i.* to exile, to dismiss, to drive away. देश से बाहर निकाल देना, हटा देना, निकाल देना; **Banishment (बैन्डि)** - *n.* expulsion, exile. निवासन, अपने देश से निकाल जाना।

**Banjo-बीन्-जो** - *n.* a stringed musical instrument. बेला की तरह का एक वाजा; **Banjoist (बैन्जो)** - *n.* one who plays on a banjo. यह वाजा बजानेवाला।

**Bank-बीङ्क्** - *n.* raised ground on the side of a sea or river-bed, a flat cloud, sloping edge of a river, an establishment for the safe custody of money, the bench of rowers. तीर (तट), किनारा, चौरस बादल, बङ्क जहाँ रुपया जमा होता है, नाव खेनेवालों की बैठक; *v. i.* to deposit money in bank, to raise a mound. बङ्क में रुपया जमा करना, किनारा उमाड़ना; **Bankable (बैंकबल)** - *adj.* receivable at a bank. बङ्क के स्वीकार करने योग्य।

**Banker-बीङ्क्** - *n.* a partner or director of a bank. बङ्क का सहाय (बैंक, महाजन, कीठीवाला); *n.* a mason's wooden bench for trimming bricks, stones &c. लकड़ी का ठीका।

**Banking-बीङ्क्-इङ्ग्** - *n.* business of a banker, fishing on a sea bank, flying round a curve. महाजनी बङ्क या कीठीवाले का व्यापार, समुद्र के किनारे मछली मारना, चक्कर खाते उड़ना।

**Bankrupt-बीङ्क्-रप्ट** - *n. & adj.* an insolvent person, unable to pay one's debts. दिवालिया, अपना ऋण चुकाने में असमर्थ; **Bankruptcy (बैंसि)** - *n.* दिवालियापन।

**Banner-बीन्-नर्** - *n.* the flag of a country, military standard, a symbol of any principle. ध्वजा, पताका, झण्डा, किसी सिद्धान्त का चिह्न।

**Banneret-बीन्-नर्-पेट** - *n.* one knighted on the field for valour. वीरता के लिए नाइट की उपाधि प्राप्त।

**Bannerol-बीन्-नर्-ओल्** - *n.* a banner placed over a tomb, a small banner. कब्र के ऊपर गाड़ा हुआ झण्डा, झण्डी।

**Banquet-बीङ्क्-विट्** - *n.* a sumptuous feast. विशिष्ट भोज (जेवनार); *v. i.* to feast. (मिष्टान्न का) भोजन देना; **Banqueter (बैन्क्)** - *n.* one who gives rich feast, a feaster. विशिष्ट भोज देनेवाला।

**Bantam-बीन्-टम्** - *n.* a dwarf fowl, a short man. नाटा मुरगा, नाटा पुरुष।

**Banter-बीन्-टर्** - *v. i.* to make a joke of. उपहास करना (हँसी उड़ाना); *n.* jest, ridicule. हँसी, दिलगो, मजाक।

**Banting-बीन्टिङ्ग्** - *n.* a treatment of obesity. मोटेपन की एक चिकित्सा।

**Bantling-बीन्टिङ्ग्** - *n.* a young child, a brat. बच्चा, छोटारा।

**Banyan** - *n.* see Banian.

**Baptism-बैप्-टिज्म्** - *n.* a religious rite accompanied by name-giving. नामकरण संस्कार, बर्तिस्मा; **Baptismal (बैप्-टिज्मल)** - *adj.* वर्तिस्मा सम्बन्धी; **Baptist (बैप्-टिस्ट)** - *n.* बर्तिस्मा करनेवाला; **Baptistery (बैप्-टिस्टरी)** - *n.* a part of church, used for baptism. गिरजा-घर का वह भाग जहाँ यह संस्कार होता है।

**Baptize - बैप् - टाइज्** - *v. i.* to Christen, to purify, to elevate, to name. ईसाई बनाना, पवित्र करना, बढ़ाना, नाम रखना।

**Bar-बार** - *n.* a rod or pole, a barrier, bank of sand, a particular court, a pole for fastening a door, hindrance, a place where prisoners for trial are kept, those who plead at the bar, a plea for arresting action. डंडा या छड़, घटघरा, बालू का किनारा, व्याध-सभा, द्वार बन्द करने का ब्यौड़ा; अदालत में दौड़ियों के खड़े रहने की जगह, बैरिस्टरी तथा बर्काली का समुदाय, अदालती कारवाई रोकने की बहरी; *v. i.* to fasten with a bar. ओला से बन्द करना; **Barred (बार)** - *adj.* डंडा लगा हुआ।

**Barb-बार** - *n.* the shaft of an arrow, to furnish with hooks. तीर की शीक, झुड़ (कँटा) लगाना; **Barbed (बार)** - *adj.* having barbs. कोटदार।

**Barbarian-बार** - *n.* rude, uncultured, wild, a savage. असभ्य, अशिक्ष, जंगली, देहाती, गंवार मनुष्य।

**Barbaric-बार-बीर्** - *adj.* rude, rough. असभ्य, रूखा; **Barbarism (बार-बी-रिज्म्)** - *n.* rudeness, ignorance. असभ्यता (गँवारपन), अज्ञानता; **Barbarity (-रि-टि)** - *n.* savage, cruelty. निष्ठुरता, क्रूरता; **Barbarize (राइज्)**

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पैन

*-v. t.* to corrupt, to make barbarous.

अशिक्ष करना, असभ्य बनाना ।

**Barbarous-बारू-बर-रू-adj.** illiterate, uncivilized, cruel. अनपढ़, अशिक्ष, असभ्य, निर्दय;

**Barababrously** ( -लि ) *-adv.* cruelly. असभ्यता से, निर्दयता से; **Barbarousness** ( -नेस ) *-n.* असभ्यता, निर्दयता ।

**Barbate-बारू-बेदे-adj.** awned, bearded. अन्न की बाल वाला, दाढ़ीयुक्त ।

**Barbed-बारबे-adj.** see Barb.

**Barber-बारू-बर-न.** one who shaves his customer's beard and hair. नापित, नाई, हज्जाम; **Barber's itch** ( a skin disease communicated in shaving. ) बाल बनवाने से उत्पन्न एक प्रकार की खुजली ।

**Barbette-बारू-बेदे-न.** a platform from which guns are fired. चबूतरा या ऊँचा स्थान जहाँ से तोप छोड़ी जाती है ।

**Barbican-बारू-बि-बन्-न.** the outer defence of a castle. किले की रक्षा का बाहरी घेरा ।

**Bard-बारू-न.** a Celtic minstrel, a poet, an armour for warhorse. भाट ( बन्दी ), कवि, लड़ाई के घोड़े का कवच ।

**Bare-बे-अरू-र. t.** to uncover, to reveal. नंगा करना, प्रकट करना; *-adj.* uncovered, bald, unprotected, empty. नंगा, गंजा, अरक्षित, खाली; **Barebacked** ( -बेकिड ) *-adj.* without saddle, बिना काठी का; **Barefaced** ( -फेरेड ) *-adj.* with uncovered face, shameless, बिना मुख ढीपे, निर्लज्ज; **Barefoot** ( -फुट ) *-adj.* with bare feet, नंगे पांव, बिना जूता पहिने; **Barely** ( -लि ) *-adv.* merely, openly, scarcely. केवल, मात्र, कठिनाता से; **Bareness** ( -नेस ) *-n.* lack of covering, अन्धादन या अभाव, नंगापन ।

**Bargain-बार्गे-ऐन्-न.** agreement, things acquired, an advantageous purchase. सट्टा ( सौदा ), क्रय-विक्रय का भाव, लाभदायक क्रय; *-r. t.* to haggle over terms, to sell. सौदा करना, बिक्री करना; **Bargainer** ( -अरू ) *-n.* सौदा करनेवाला; **To make the best of a bad bargain** ( to take misfortune cheerfully. ) आपसत को धैर्य से सहन करना; **To strike a bargain** ( to come to terms. ) सौदा पक्का करना ।

**Barge-बार्ज-न.** flat-bottomed boat for carrying heavy burden. भारी बोझ ले जाने की बड़ी नाव; **Bargee** ( -ई ) *-n.* a man in charge of a barge, ऐसी नाव का अधिकारी; **Bargeman** *-n.* ( the manager of a barge. ) नाविक-मल्लाह ।

**Baric-बेरू-रि-क-adj.** बैरियन धातु का ।

**Barium-बेरि-अम्-न.** a white metallic element. एक रवेत धातु ।

**Bark-बार्क-न.** the outer covering of a tree, a three-masted ship, a ship of small size. बल्कल ( छिलका, छाल ), तीन मस्तूल वाला जहाज, एक प्रकार का छोटा जहाज; *-n.* the cry of a dog or wolf. कुत्ते या भेड़िये की भूँक या भौं भौं; *-r. t.* to strip bark from a tree, to utter a shrill cry like a dog. पेड़ की छाल उतारना, कुत्ते की भाँति कर्कश शब्द बोलना; **To bark at** ( to abuse. ) गाली देना; **To bark out** ( to speak peevishly. ) चिड़चिड़ा कर बोलना ।

**Barker-बार्क-अरू-न.** one who strips trees of their bark, one who makes a noisy attack. छाल उतारनेवाला, डपटते हुए आक्रमण करने वाला मनुष्य ।

**Barley-बार्-लि-न.** a cereal used for food. जव; **Barley broth** ( a kind of beer made of barley. ) जव की शराब; **Barley water** *-n.* a decoction of pearl barley. रोमी का पथ्य, जी का जूस ।

**Barm-बार्म्-न.** froth upon malt liquor, yeast. शराब का फेन, खमीरा; **Barmy** ( -ई ) *-adj.* containing barm, crazy. फेन से भरा हुआ, झुंझी ।

**Barman-बार्-मीन्-न.** a person who serves at the bar of an inn. सराय या भोजनालय का सेवक ।

**Barmecide-बार्-मि-साइड-न. ई-ए-adj.** imaginary feaster, imaginary, disappointing. काल्पनिक भोजदाता, काल्पनिक, अमूलक, आशामञ्जक, निराशात्मक ।

**Barmy-बार्-मि-adj.** see-Barm.

**Barn-बार्न-न.** place for storing grain. धान्या-गार, खलिहान ( खर्सी ) ।

**Barnacles-बार्न-क्ल-न.** *pl.* iron placed on the nose of horses for shoeing, a pair of spectacles. नाल बंधते समय घोड़े का नथुना एकड़ने की सँझनी, एक प्रकार का चश्मा ( उपनेत्र ) ।

**Barology-बी-राल-बे-जि-न.** the science of weight. भारशास्त्र ।

**Barometer-बी-राम्-इ-टर्-न.** an instrument for measuring atmospheric pressure or weight. वायु-भार-मापक यन्त्र; **Barometric** ( -मेट-रिक् ) *-adj.* pertaining to barometer. इस यन्त्र से सम्बन्ध रखने वाला; **Barometrically** ( -अल्-लि ) *-adv.* इस यन्त्र द्वारा ।

**Baron-बार्-अन्-न.** a peer, one of the lowest order of nobility. **Barometer** एक अंग्रेजी उपाधि ( ताल्लुकदार, नवाब ); **Baronage** ( -नेज ) *-n.* dignity of a baron.



Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**नवाबी; Baroness** ( ऐस् )-*n. fem.* नवाबिन;  
**Baronial** ( -रोनिअल् )-*adj.* नवाब के योग्य;  
**Barony** ( -र'-अनि )-*n.* territory of a baron.  
ताल्लुकेदारी।

**Baronet-बीर'-नेट्**-*n.* a member of the lowest hereditary title. छोटा नवाब;-*v. t.* to raise to this rank. इस पदवी पर पहुँचाना; **Baronetage** ( -ऐज् )-*n.* collective body of barons, baronets. छोटे नवाबों का समुदाय;  
**Baronetcy** ( -सि )-*n.* baronet's rank, छोटे नवाबों का पद।

**Baronial, Barony**-see Baron.

**Baroque-बी-रोक्**-*adj.* irregularly shaped. टेढ़ी-मेढ़ी, आकृतिभ्रष्ट।

**Baroscope-बीरो-स्कोप**-*n.* an instrument to show variation in the density of air. वायु के घनत्व का परिवर्तन सूचित करने का यन्त्र।

**Barouche-बी-रूश्**-*n.* a kind of double-seated four-wheeled carriage. एक प्रकार की चौ-पहिया गाड़ी।

**Barque-बार्क**-*n.* same as Bark ( a three-masted ship. ) तीन मस्तूल का एक प्रकार का छोटा जहाज।

**Barrack-बीर'-रीक**-*n.* a building in which soldiers are lodged. ( *usu.* in *pl.* ) सिपाहियों के रहने का स्थान;-*v. t.* to place in barracks. बारिक में रखना।

**Barracoön-बीर'-री-कून्**-*n.* a place for keeping slaves or convicts. दासों या बन्दियों के रखने का बाड़ा ( स्थान )।

**Barrage-बीर'-रे-ज**-*n.* a dam. बाँध।

**Barrator ( -er )-बीर'-रे-टर**-*n.* a troublesome litigant. झगड़ाळू अदलतिया; **Barratry** ( -ट्रि )-*n.* the practice of encouraging lawsuits, vexatious litigation. मुकदमेबाजी का प्रोत्साहन. दुःखदायी मुकदमा।

**Barrel-बीर'-रेल**-*n.* a round wooden vessel, a cask, the revolving cylinder of a watch, belly of a horse, the tube of a gun, a measure of wine. पीपा, कठरा, घड़ी का निरन्तर नाचनेवाला पुरजा, घोड़े का पेट, तोप वा बन्दूक की नली, शराब की एक तौल;-*v. t.* to put in barrels. पीपे में रखना; **Barrel-bellied-adj.** having a large belly. बड़े पेटवाला।

**Barren-बीर'-रेन्**-*adj.* unprofitable, unproductive, sterile, dull. व्यर्थ ( निष्फल ), अनुप-जाक, बाँस, शुन्य; **Barrenly** ( -लि )-*adj.* uselessly. निष्फलता से; **Barrenness** ( -नेस् )-*n.* sterility. बाँसपन, निष्फलता।

**Barret-बीर'-रि-ट**-*n.* a kind of ( clerical ) flat cap. एक प्रकार की चौरस टोपी।

**Barricade-बीर'-रि-कोहे**-*n.* a barrier obstruction. आड़, रोक;-*v. t.* to block, to defend. अवरोध करना, रूकावट डालना।

**Barrier-बीर'-रि-अर्**-*n.* a fence, an enclosure, an obstacle, a limit or boundary. आड़, बेरा, विघ्न, सीमा;-*v. t.* to shut in a barrier. खोंवे के भीतर बन्द करना।

**Barring-बार्'-इङ्ग**-*prep.* excepting, obstructing. अतिरिक्त, रोकते हुए।

**Barrister-बीर'-रिस्-टर**-*n.* an advocate having right to practise in superior courts. बारिस्टर।

**Barrow-बीर'-रो**-*n.* a two-wheeled truck for carrying loads, an infant's sleeveless coat. बोझा ढोने की दुपहिया ठेला गाड़ी, बच्चों का बिना आस्तीन का कोंट।

**Barter-बार्टर**-*v. t.* to exchange goods. माल हेर-फेर करना ( बदलना ); -*n.* a trade by exchange, traffic by exchange. बदल-बदल का व्यापार।

**Barton-बार्टन्**-*n.* a farmyard, outhouse. खलिहान, बाहरी मकान।

**Basal-बेसल्**-*adj.* pertaining to base, fundamental. आधार सम्बन्धी, मौलिक।

**Basalt-बीस्-अल्ट**-*n.* a kind of brown rock. एक प्रकार की भूरी चट्टान।

**Bascule-बीस्-क्यूल्**-*n.* a kind of lever or drawbridge. एक प्रकार का हटाने योग्य पुल या उखोलेल दण्ड।

**Base-बेस्**-*n.* bottom, support, foundation, groundwork, a line or plane on which a figure stands. पैदी, मूल ( आशय ), नीच, अधो-भाग, आधार, तल, भूमि;-*v. t.* to establish, to set or place. स्थापित करना, निर्धारित करना;

-*adj.* mean, worthless, counterfeit. नीच, अधन, अधोम्य, जाली ( कृत्रिम ); **Base born** ( of low birth, illegitimate ) अजालीन. नीच, वर्णमंकर; **Base coin** ( counterfeit coin. ) जाली सिक्का; **Baseless** ( -लेस् )-*adj.* without foundation, निराधार; **Base line** ( the line from which surveying &c. begins. ) जिस स्थान से भूमि की माप आदि प्रारम्भ होती है;

**Basely** ( -लि )-*adv.* नीचता से; **Basement** ( -मेंट )-*n.* lowest part of a building. घर का सबसे नीचे का भाग; **Base metal**. ( any metal other than the precious metal. ) सोने-चाँदी से निम्न सस्ती धातु; **Baseness** ( -नेस् )-*n.* meanness. नीचता; **Basic** ( बेस्'-इक् )-*adj.* pertaining to base. आधार सम्बन्धी।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Bash**-बीश-*n. f.* to strike a heavy blow. कसकर धूँसा मारना ।  
**Bashful**-बीशु'-*कुल-adj.* shy, modest. मीर (लज्जा), विनीत; **Bashfully** (-*लि*)-*adv.* shyly. लज्जासहित; **Bashfulness** (-*नेस*)-*n.* लज्जा, विनय, भीत्ता ।  
**Basial**-बे'सिअल-*n.* pertaining to kissing. चुम्बन सम्बन्धी ।  
**Basic**-बेस-इक्-*adj.* see Base.  
**Basil**-बेसु'-इल-*n.* a kind of aromatic medicinal herb, tanned sheep-skin. तुलसी, कमायी हुई भेड़ की खाल ।  
**Basilica**-बी'-सिल'-इका-*n.* an oblong public hall used for law courts or assemblies. अदालत या बड़ी सभा के लिये बड़ा कमरा ।  
**Basilicon**-बी - सिल' - इ - कन्-*n.* a kind of ointment. एक प्रकार का मलहम ।  
**Basin**-बे'-सिन्-*n.* a shallow hollow vessel, a tract of country drained by rivers. टिछली कटोरी या तश्तरी, नदी का संग्रहण क्षेत्र; **Basined** (-इ)-*adj.* enclosed in a basin. पात्र में रक्खा हुआ ।  
**Basis**-बे'(-निम्)-*pl.* **Bases**-बे'(-सेज)-*n.* beginning, foundation, common ground. आरम्भ, मूल, आधार ।  
**Bask**-बास्कु'-*n. f. & v.* to enjoy the warmth of the sun, to warm. धाम खाना, आनप का सेवन करना, गरम करना ।  
**Basket**-बास्कु'-विट्ट-*n.* a vessel prepared from cane, twigs &c. टोकरी, डलिया; *v. f.* to put in a waste paper basket. रद्दी की टोकरी में भरना; **Basket chair** (wicker-work chair) बास्की की बनी हुई कुर्सी; **Basketry** (-रि)-*n.* wicker-work. बाँस के बने पात्र ।  
**Bastard**-बासु'-लर्ड-*n.* a small dagger worn on by gentlemen, a girdle. पेंटी में लगाने की छेदी कटार, पेंटी, कमरबन्द ।  
**Bason**-बे'-सन्-*n.* a bench for preparing hats. आँगरेजी टोपी बनाने की चौकी ।  
**Bas-relief**-बीसु'-रि-लीफ'-*n.* carving in low relief. कम उभरी हुई खोदवाई ।  
**Bass**-बेस-*n.* inner bark of lime tree, the lowest part in music. नीच के पेंद की भीतरी छाल, गायन में सबसे नीचा सुर-*adj.* low, deep. धामा, गहरा ।  
**Basset**-बीसु'-इट-*n.* a short-legged hound. छोटी टाँगों वाला शिबरी कुत्ता; **Bassethorn**-*n.* (a kind of clarinet.) एक प्रकार का शहनाई बाजा ।  
**Bassinet**-बीसु'-रन्-रेट-*n.* a kind of cradle

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

made of wickerwork. बेंत का बना हुआ एक प्रकार का बच्चों का पालना ।  
**Bastard**-बीरट'-अई-*n.* an illegitimate child, जारज सन्तान, विजन्मा (विजान); *adj.* unauthorized. अधिकारहीन; **Bastardize** (-आइज)-*v. f.* to declare illegitimate. जारज घोषित करना; **Bastardly** (-लि)-*adv.* illegitimately. कुलदापन से; **Bastardy** (-इ)-*n.* illegitimateness. जारजता ।  
**Baste**-बेस्ट-*v. f.* to stitch together, to moisten meat with fat, to thrash, to beat with a stick or cudgel. टीका लगाना, मांस में पकते समय चबी लगाना, पीटना, ढंढे से मारना ।  
**Bastille**-बीसु'-टील'-*n.* a fortress prison. किले का कैदखाना ।  
**Bastinado**-बासु'-टिने'-डो-*v. i.* to beat with a stick on the soles of feet. पैर के तलवे पर ढंढे या छड़ी से मारना ।  
**Bastion**-बासु'-दियन्-*n.* the projecting part of a fortification. दुर्ग की रक्षा करने के लिये बना हुआ उभड़ा भाग; **Bastioned** (-इ)-*adj.* provided with bastions. दुर्ग बनाया हुआ ।  
**Bat**-बीट-*n.* a mouse-like animal with wings, flat club used in cricket. चमगादड़ पक्षी, क्रिकेट का गेंद खेलने का चौड़ा चिपटा डंडा ।  
**Batch**-बीच-*n.* a set of things produced at a time. समुदाय, थोक, धानी ।  
**Bate**-बेट-*v. f.* to restrain, to deduct, to lessen. रोकना, घटाना, कम करना ।  
**Bath**-बाथ-*n.* washing, ablution, a place for bathing. स्नान, नहाना, स्नान-कुण्ड (स्नानागार); **Bath-room** (-रूम)-*n.* स्नान-गृह, गुमलखाना ।  
**Bathe**-बेथ-*v. f. & i.* to immerse in a liquid, to moisten the body all over. जल में डुबाना, स्नान कराना, नहाना, स्नान करना; **Bather** (-अन्)-*n.* one who takes a bath in a river or a sea. नदी या समुद्र में नहानेवाला ।  
**Bathometer**-बीथोमिटर-*n.* an instrument to ascertain the depth of water. जल की गहराई नापने का यन्त्र ।  
**Bathos**-बेथसु-*n.* a ludicrous descent from the elevated to the mean in writing or speech. भाषा या लेख का उच्च शैली से निम्न शैली पर हास्यकर उतार या पतन ।  
**Bating**-बेट-इक्-*prep.* abating. कम करते हुए ।  
**Batiste**-बाट-ईस्ट-*n.* a kind of fine light fabric, cambric. एक प्रकार का महीन बख या धागा ।  
**Batman**-बीट'-मीन-*n.* an officer's servant. अधिकारी (अफसर) का नौकर ।

**Baton-बीटन्-न.** *♂ p. i.* a staff, a constable's truncheon, to strike with a baton. डंडा, पुलिस के सिपाही का छोटा डंडा, इस डंडे से मारना।

**Batrachian-बीट्रे'-कियन्-न.** *♂ adj.* frog, of frogs, frog-like. मेढक, मेढक सम्बन्धी, मेढक जैसा।

**Batsman-बीट्स'-मीन्-न.** one who wields the bat in cricket. बैट पकड़कर क्रिकेट खेलनेवाला, बल्लेबाज।

**Batta-बीट'-आ-न.** an allowance. भत्ता।

**Battalion-बीट'-टीलियन्-न.** a body of infantry forming part of a regiment. सैन्यदल, पलटन, सेनादल, पैदल सैनिकों की टुकड़ी।

**Batten-बीट'-टन्-न.** a board used for flooring. फर्श पर लगाने की पट्टी; *-p. i.* to make strong with batten. पट्टी लगाकर फर्श को पुष्ट करना।

**Batter-बीट'-टर्-न.** a mixture of beaten up ingredients. मिश्रण, चूर्ण; *-v. i.* to break by striking, to attack with artillery, to deface. पीट-पीटकर तोड़ना, तोप से आक्रमण करना, रूप बिगाड़ देना; **Battering charge** (full charge of gunpowder for cannon.) तोप चलाने के लिये बारूद की पूरी मात्रा; **Battering gun.** रक्षाधर्म लगी हुई भारी तोप; **Battering train** (a siege train.) तोपों की रैली।

**Battery-बीट'-टर्-न.** an infliction of blows, set of guns &c. for military action, set of cells, instruments &c. मारपीट, तोपखाना, बिजली का प्रकाश उत्पन्न करने का पात्रो वाला यन्त्र।




**Batting-बीट'-इङ्ग-न.** Battery of Coils.

prepared cotton sheets for quilting, the management of a bat in playing games. गद्दे के लिए रुई का पहलू, क्रिकेट के खेल में बैट से खेलना।

**Battle-बीट'-टल्-न.** a combat between organised forces, a fight. युद्ध, संग्राम (लड़ाई); *-n. i.* to struggle. युद्ध करना; **Battle array** (array or order of battle.) व्यवृद्ध, युद्ध की रचना या व्यवस्था।

**Battle-axe-बीट'-टल्-आक्स-न.** an axe formerly used in war. प्राचीन समय में लड़ाई में चलाने का परसा



(परशु); **Battle-field** (site of a battle.) रणभूमि।

**Battlement-बीट'-टल्-मेंट्-न.** (usu. in pl.) *-n.* a

parapet on the top of a roof with apertures. मुँहेरा, सख्खि दीवार, शस्त्रचलने के लिए फाँकदार दीवार।



Battlement.

**Battle-plane-बीट'-टल्-प्लेन्-न.** a kind of large fighting aeroplane. युद्ध करने का बड़ा वायुयान।

**Battle-ship-बीट'-टल्-शिप्-न.** a warship of the highest class. जहाज़ी जहाज़।

**Bauble-बा'-डल्-न.** a showy trinket, trifle, a toy, a stick surmounted by a head with ass's ears. अल्प मूल्य का आभूषण, तुच्छ वस्तु, खिलौना, गद्दे के वानों जैसी मूढ़ की छड़ी।

**Baulk**—same as Balk.

**Bawd-बाँड'-न.** a procurer or procuress, a hare. स्त्रियों को बहकाकर कुकर्म करानेवाली स्त्री, कुटनी, खरगोश; **Bawdry** (बॉर्-न.) work of a procurer. कुटनी का कार्य।

**Bawdy-बाँड'-ट-न.** obscene, lewd. भ्रष्ट, दुराचारी, फलित; **Bawdy-house** (house of prostitution.) वेश्यागृह, चकला।

**Bawl-बाँल्-न.** *i.* to speak noisily, to shout. चिल्लाकर बोलना, चिन्हाव मारना, पिस्लाना; *-n.* a loud cry. गिन्हाव; **Bawling** (बाँङ्ग) *-n.* चिन्हाव।

**Bawn-बाँन्-न.** cattle-fold, पशुशाला।

**Bay-बे-न.** a kind of tree, a recess in sea or mountain, a division of wall, the large barking of dogs, a reddish brown horse.

एक प्रकार का वृक्ष, खाड़ी, दीवार में का छिद्र, कुत्ते का भूँकना; लाल भूरा घोड़ा *-n. i.* to bark. भूँकना; To stand at bay (to stand at close quarters.) अग्र वे सामने का जाना, लड़ने के लिए प्रस्तुत होना।

**Bayard-बे'-आर्-ड-न.** a brave or chivalrous person. वीर मनुष्य।

**Bayonet-बे'-अर्-नेट-न.** a stabbing blade fixed to the muzzle of a rifle. किरच, संगीन; *-n. i.* to stab with a Bayonet. bayonet, संगीन भोंकना या घेंना देना।



**Bays-बे-जेन्-न. pl.** honorary garland of victory. जयमाला।

**Bay-salt-बे'-साँट-न.** salt in large crystals formed in pits. खोरी नमक।

Age एज् ; Edge एड्ज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Bay-window - बे-विन्डो-न. window

of a recess in a room. जालीदार उभरी हुई खिड़की।

Be-बी-व. i. (pres. indef. am, art, is; pl.

are past indef. was,

wast; pl. were; p. p. been.) to exist, to live, to remain. होना, रहना, जाना।

Be-बी-प्र. added to nouns & adjs. to form verbs. संज्ञा शब्दादि शब्दों में क्रिया बनाने के लिये जोड़ा हुआ उपसर्ग यथा—Beset, Bescorch, Bedim, Befriend. शब्दादि।

Beach-बीच्-न. seashore, shore between ebb and flow of water. समुद्र-तट (किनारा), ज्वार-भाटा के मध्य का देख पड़नेवाला स्थान; -v. t. to put a vessel on shore. किनारे पर जहाज लगाना।

Beacon-बी-क्यू-न. signal fire (signal station), a light-house. विपत्ति-दर्शक अग्नि या स्थान, आकाशदीप, प्रकाश-स्तम्भ, मार्ग दिखलाने का प्रकाश; -v. t. to show light, to guide, to signal. प्रकाश दिखलाना, पथ-प्रदर्शन करना, संकेत करना।

Bead-बीद्-न. a small perforated ball used in counting prayers. मुद्रका (माला का दाना); -v. t. to furnish with beads. दानों से गुथना; Beaded (-बेद्)-adj. like beads. गुरिया के मनुष्य; To bear one's beads (to bear prayer) जप-पूजा करना।

Beadle-बी-डल-न. the servant of a company, church officer. किसी कम्पनी या व्यवसाय संघ का नीकर, गिरजे या पदार्थवहारी; Beadledom (-डम)-न. servile attitude. जी हजूरी करना।


Beady-बीद्-डि-adj. bead-like. दानिदार।

Beagle-बी-गल-न. a small dog tracking by scent used in hare-hunting. खरगोश का शिकार करने के लिए प्रयुक्त छोटा कुत्ता जो गन्ध पर चलता है।

Beak-बीक्-न. the bill of a bird. चोंच; Beaked (-क्)-adj. sharp-pointed, having a beak. नुकीला, चोंचदार।

Beaker-बीक्-अर्-न. a lipped glass vessel. घास का चोंचदार पात्र।

Beam-बीम-न. a long piece of timber used in buildings, the bar of a balance, ray of light. bright look, smile. धरन (बल्ला, कडी, बहेर), नगाछा का डंडा, प्रकाश की किरण, प्रसन्न भाव, मुसकुराहट; -v. t. & i. to throw light, to



Bay-window.

shine, to smile. प्रकाश फैकना, चमकना, मुसकाना; Beam compass (an instrument for describing a large circle). बड़ा घुस लीचने का परकाल; Beamless (-लेस)-adj. emitting no rays of light. प्रकाश की किरण न फैकता हुआ; Beaming (-इग्)-adj. radiant, radiant with happiness. चमकता हुआ, आनन्द में मगन, Beamy (-र)-adj. emitting rays of light, radiant. प्रकाश की किरण फैकता हुआ, प्रकाशपूर्ण; Bean-बीन्-न. vegetable. सेम, बीडा।

Beancast-बीन्-क्रीस्ट-न. feast given by employers to their staff. श्रुत्यों को दिया हुआ भोज; Beanked (in high spirits). उतेंजना में।

Bear-बैअर्-न. thick-furred quadruped, an unmannerly person. रीछ (बाइ), अशिष्ट या रुख मनुष्य; Bearleader-न. (a travelling instructor.) घूम-घूमकर पढ़ानेवाला शिक्षक।

Bear-बैअर्-व. t. & i. (p. t. Bore, p. p. Borne) to carry, to sustain weight &c., to strive, to produce, to give birth to, to behave, to produce fall in price. ले जाना, भार सहना, प्रयत्न करना, उत्पन्न करना, जनना, व्यवहार करना, वस्तुओं का भाव या मूल्य मिराना, मन्दा करना; To bear a hand (to help.) सहायता देना; To bear a portion (to share.) भाग लेना; To bear away (to win.) जीतना; To bear company (to accompany.) साथ देना; To bear down (to overthrow.) पट-वना; To bear fruit (to be successful.) सफल होना; To bear in mind (to keep in mind, to remember.) मन में रखना, याद करना; To bear name. नाम धारण करना; To bear out (to support, to justify, to confirm.) निश्चिन करना; To bear witness (to testify.) साक्षी देना।

Bearable-बैअर्-रे-इल-adj. tolerable, that can be borne. सहने योग्य।

Beard-बैअर्-न. the hair that grows on cheeks and chin, awn of grasses. दाढ़ी, अनाज की बाल; -v. t. to defy, to challenge. ललकारना, मित्रना; Bearded (-बैद्)-adj. having a beard. दाढ़ीवाला, बालदार; Beardless (-लेस)-adj. without beard. बिना दाढ़ी का (युवा)।

Bearer-बैअर्-अर्-न. a person who carries a thing, a domestic servant, bringer of letters. बोह (घोनेवाला (मोदिया), गृहस्थी का नीकर, पत्रवाहक।

Bear-garden-बैअर्-गार्ड-डैन्-न. a scene of uproar. कोलाहल का दृश्य।

Beating-बैअर्-इग्-न. respect, behaviour. relation, relative position. प्रतिष्ठा, छवि, दंड,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र



व्यवहार (स्थिति), सम्बन्ध, अभिप्राय; (pl.) the parts of a machine or shaft that bear friction. यन्त्र के वे भाग जहाँ पर गति होती है।

**Bearish**-बैअर्-इश-*adj.* like a bear, churlish, uncouth. रीछ के समान, अशिष्ट, फूहड़, मर्दा।

**Bearskin**-बैअर्-स्किन-*n.* the skin of a bear. भालू का चमड़ा।

**Bear-leader**-*n.* sec-Bear.

**Beast**-बीअर्-*n.* animal, a quadruped, a brutal person. पशु, चौपाया, पशु-प्रकृति वा मनुष्य; **Beastliness** (-लि-नेस)-*n.* the quality of being beastly, gluttony. पशु प्रकृति, भुक्खड़-पन; **Beastly** (-लि)-*adj.* & *adv.* dirty like a beast. पशुवत् गन्दा, पशु समान।

**Beat**-बीह-*v.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* Beat-बैह्) to strike repeatedly, to thrash, to bruise by pounding, to agitate by beating, to baffle, to harass, to vanquish, to throb. बार-बार मारना, पीटना, कूटकर चूर करना, पीटकर हिलाना, व्यग्र करना, कष्ट देना, पराजित करना, फड़कना; *-n.* a stroke on drum, throbbing, pulsation. ढोल पर आघात, फड़कन, धड़कन; To beat about (to make a search.) खोजना; To beat about the bush (to arrive at a subject slowly.) किसी विषय को धीरे-धीरे ग्रहण करना; To beat at door (to knock at the door.) किवाड़ खटखटाना; To beat black and blue (to whip thoroughly.) पीट-पीटकर नीला-पीला करना; To beat down (to cheapen price of.) मूल्य गिराना; To bear hollow (to baffle, to perplex.) व्यग्र करना, घबहाना।

**Beaten**-बीह-इन्-*adj.* trite, defeated, worn out, thinned by hammering. सामान्य (प्रचलित), पराजित, बिना हुआ, हथड़े से पीटकर बड़ाया हुआ; Beaten path (trite subject.) पुराना ढंग, लकीर का फकीर।

**Beater**-बीह-अर्-*n.* one who beats or strikes, one who beats up game for a sportsman. मारनेवाला, शिकार का पता लगानेवाला, हँकड़ा।

**Beatific**-same as Beatifical.

**Beatifical**-बी-ऑ-टिक-इकल्-*adj.* rendering blessed. आनन्ददायक, सुव्यवहारक; **Beatification** (-टिक-इ-के-इन्)-*n.* the act of beatifying. आनन्दित करने की क्रिया।

**Beatify**-बि-ओह-इ-काइ-*v.* *t.* to make happy or blessed. प्रसन्न करना।

**Beating**-बीह-इङ्ग-*n.* chastisement by giving blows. मारपीट का दण्ड।

**Beatitude**-बि-ओह-इ-इङ्ग-*n.* felicity, heavenly happiness. परमानन्द, मोक्ष, सुक्ति,

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

अपवर्ग, निर्वाण, परम गति।

**Beau**-बो- (*pl.* Beaux-बोज़; *fem.* Belle-बेल्ले) a fop, a lover. छेला, बाँका।

**Beau-ideal**-बो-आइ-दी-अल्-*n.* ideal beauty. अपूर्व सुन्दरता।

**Beau-Monde**-बो-मॉन्ड-*n.* fashionable society. सुवेशधारियों की मण्डली।

**Beauteous**-ब्यू-टि-अम्-*adj.* endowed with beauty. रमणीय, सुन्दर।

**Beautifier**-ब्यू-टि-फायर्-*n.* he who or that which beautifies. सुशोभित करनेवाला पुरुष वा पदार्थ।

**Beautiful**-ब्यू-टि-फुल्-*adj.* delighting the eye, gratifying the taste, charming. मनोहर, सुन्दर, स्वादिष्ट, आकर्षक; **Beautifully** (-लि)-*adv.* charmingly. सुन्दरता से।

**Beautify**-ब्यू-टि-फाइ-*v.* *t.* (*p.* *t.* Beautified) to make beautiful, to grace, to adorn. सुन्दर बनाना, अलंकृत करना, सजाना।

**Beauty**-ब्यू-टि-*n.* (*pl.* Beauties) grace or excellence in the features of a person or thing. रूप, शोभा, मनोहरता, रमणीयता, सुन्दरता; *-n.* a beautiful person (*sup.* a woman). सुन्दर मनुष्य, विशेषकर सुन्दर स्त्री।

**Beaver**-बी-वर्-*n.* an amphibious rodent.

उद्बिलवा; *-n.* the face-guard of a helmet. शिरछाण का छज्जा।

**Becalme**-बि-काल्म-*n.* *t.* to make calm, still or quiet. शमन करना, शान्त करना।

**Became**-बि-केम्-*p.* *t.* of Become. हुआ।

**Because**-बि-बीकॉज़-*adv.* & *con.* by cause, for this reason, on account of. क्योंकि, इस कारण से।

**Bechance**-बि-चान्स-*v.* *t.* to befall, to happen. घटना होना, आ पड़ना।

**Becharm**-बि-चार्म-*v.* *t.* to enchant, to charm. मुग्ध करना।

**Beck**-बैक-*n.* a brook, a mountain stream. पहाड़ी नाला वा नदी; *-n.* a gesture or nod. संकेत, इशारा; *-v.* *t.* to make a mute signal, to call by a nod. सिर से वा हाथों से संकेत करना।

**Beckon**-बैक-अन्-*v.* *t.* & *i.* to summon, to call attention by gestures or nodding. पुकारना, संकेत करना।

**Becloud**-बि-क्लाउड-*v.* *t.* to cover with clouds. बादलों से ढाँकना।





**Become**-बि-कम्' - *v. t. & i. (p. t. Became)* to come to be, to come into existence, to happen, to suit, to adorn. होना, हो जाना, योग्य करना, सजाना।

**Becoming** - बि - कम्' - *इक्ष्* - *n.* suitable, befitting. उचित (युक्त), अनुरूप; **Becomingly** (-इक्ष्-लि) - *adv.* in a becoming manner. उचित रूप से।

**Bed**-*n.* a thing to sleep on, a layer of earth, floor, mattress, bottom of a river, a plot of ground for plants. शय्या (चारपाई), बिछावन, भूमितल, तल भाग, चटाई, नदी का तल, पौधों की क्यारी-*v. t.* to put to bed, to lay in bed. खाट पर सुलाना; - *v. i.* to cohabit, to use the same bed with another. संभोग करना, एक ही चारपाई पर दूसरे के साथ सोना; **Bed of sickness** (state of illness.) रोगी की अवस्था; **Brought to bed** (delivered of a child.) बच्चा जनना; **Narrow bed** (grave.) कब्र।

**Bedabble** - बि - डोव्' - *ब्ल-व. t.* to stain or splash with dirty liquid, to wet. कीचड़ से गन्दा करना, गीला करना।

**Bedaub** - बि-डोव्'-*v. t.* to smear with paint. रंग लगाना, रंग पोतना।

**Bedazzle**-बि-डीज्'-*ब्ल-व. t.* to confound with splendour. चमक से चौंधियाना।

**Bedchamber**-बेड'-*चेम् - बर्-n.* a room to sleep in, a bed room. शयन-गृह।

**Bedding**-बेड'-डिङ्ग-*n.* materials used for making a bed. शयन सामग्री।

**Bedeck**-बि-डेक्'-*v. t.* to adorn. सजाना।

**Bedevil**-बि-डेव्'-*इक्ष-व. t.* to abuse, to throw into confusion, to bewitch. गाली देना, गड़-बड़ करना, जादू करना; **Bedevilment** (-मेंट) -*n.* a possession by a devil. भूतग्रस्त होना, प्रेत लगना।

**Bedew**-बि-इयू'-*v. t.* to moisten gandy. धीरे-धीरे भिगाना या गीला करना।

**Bed-fellow**-बेड'-फेलो-*n.* wife. भाव्या।

**Bedight**-बि-डाइट'-*v. t.* to adorn. सजाना।

**Bedim** - बि - डिम्' - *v. t.* to make dim, to obscure. धुंधला करना, अंधारा करना।

**Bedizen**-बि-डिज्'-न्-*v. t.* to dress gaudily. छोट का बन्ध पहिनाना।

**Bedlam**-बेड'-लाम-*n.* a hospital for lunatics, a madhouse. पागलखाना; *adj.* fit for a madhouse. पागलखाने के योग्य।

**Bedlamite**-बेड'-लाम - *आइड-न.* a lunatic, a mad man. सनकी, पागल।

**Bedrabbled**-बि-डीव्'-*ब्ल-adj.* soiled with mud and rain. वर्षा और कीचड़ से गन्दा किया हुआ।

**Bedraggle**-बि-डीग्ल'-*ग्ल-व. t.* to wet by trailing. पानी में खींचकर भिगाना।

**Bedrench**-बि - ड्रेन्च्' - *v. t.* to saturate, to drench. भिगाना, तर करना।

**Bed-rid** or **Bedridden**-बेड'-रिड - (रिड्) -*adj.* confined to bed (in sickness.) चारपाई पर पड़ा रहनेवाला (रोगी)।

**Bedroom**-बेड'-रूम-*n.* a room for sleeping. शयन-गृह, शयनागार।

**Bedside**-बेड'-साइड-*adj.* sympathetic with the patient. रोगी से सहानुभूति रखनेवाला।

**Bedsore**-बेड'-सोर-*n.* sore caused by lying too long in bed. अधिक काल तक चारपाई पर पड़े रहने से उत्पन्न घाव।

**Bedstead**-बेड'-स्टेड-*n.* frame for supporting a bed. चारपाई, खाटिया।

**Bed-time**-बेड'-टाइम् - *n.* time for going to sleep. निद्रा का समय।

**Beduck**-बि - डक्' - *v. t.* to put head under water. जल में मस्तक डालना।

**Bedust**-बि-डस्ट'-*v. t.* to cover with dust. धूल से ढाँपना।

**Bee**-बी-*n.* a four-winged stinging insect that produces honey and wax, a busy worker. भ्रमर, मधुमक्खी, परिश्रम से काम करनेवाला; **Bee-master** (one who keeps bees.) मधुमक्खी-पोषक; **Honey-bee** (insect that gathers honey.) शहद की मक्खी।

**Beech**-बीच-*n.* a kind of common forest tree. एक प्रकार का जङ्गली वृक्ष।

**Beef**-बीफ'-*n. (pl. Beeves बीफ्)* the flesh of cow or ox. गोमांस।

**Beefy**-बीफ'-इ-*adj.* fleshy, solid, muscular. मांसयुक्त, ठोस, पुष्ट।

**Beehive**-बी-हाइव'-*n.* artificial dwelling for bees. मधुमक्खी का कुक्षम घर।

**Bee-line**-बी-लाइन्-*n.* a straight course as that of bees going to their hives. मधुमक्खी के पथ के समान सीधा मार्ग।

**Been**-बीन्-*p. p.* of the verb to be.

**Beer**-बियर-*n.* an alcoholic liquor prepared from malt. जब की शराब; -*n.* one of the ends of a thread into which a warp is divided. ताने का छोर; **Beer-money** (allowance paid to servants.) नौबंदों का भत्ता; **Beery** (-इ)-*adj.* pertaining to or like beer. बी की सदृश।

**Beestings-बीस्टिंग** - इङ्ग्लिश - *n.* *p.* first milk after child-birth. बच्चा जनने के बाद का माता का (पहिला) दूध, पेयस ।

**Beeswax-बीज** - बीक्स - *n.* a substance secreted by bees. मोम ।

**Beeswing-बीज** - बिङ्ग - *n.* tartar of old wine. पुरानी मदिरा का तलछट ।

**Beet-बीट** - *n.* a kind of vegetable used for food. चुकन्दर ।

**Beetle-बीटल** - *n.* a kind of insect, a kind of heavy mallet, a short-sighted person. गोरेला, एक प्रकार का भारी हथौड़ा, अल्पदृष्टि-वाला मनुष्य; **Beetlebrain** - *n.* (a fool.) मूर्ख; **Beetle-eyed** - *adj.* (almost blind.) प्रायः अन्धा ।



Beetle.

**Beeves-बीव्स** - *n.* *pl.* animals of ox kind. गाय बैल आदि पशु ।

**Befall-बि-फॉल** - *v.* *t.* *c.* *i.* ( *p.* *t.* *Befell*, *p.* *p.* *Befallen* ) to happen, to come to pass. आ पड़ना, बीतना ।

**Befit-बि-फिट** - *v.* *t.* *c.* *i.* ( *p.* *t.* *Befitted* ) to be suitable to, to become. योग्य होना, ठीक होना;

**Befitting** ( -इङ्ग ) - *adj.* proper, suitable. योग्य, अनुरूप; **Befittingly** ( -इङ्गलि ) - *adv.* in a suitable manner. उपयुक्त ढंग से ।

**Befog-बि** - फॉग - *v.* *t.* ( *p.* *t.* *Befogged* ) to cover with fog. कुहरे से ढाँपना ।

**Befool-बि-फूल** - *v.* *t.* to make a fool of, to dupe. मूर्ख बनाना, ठगना ।

**Before-बि-फोर** - *adv.* ahead, previously, in the past. आगे, पहले, पूर्वकाल में; *prep.* in front of, in the presence of, in preference to. सामने, सम्मुख, अपेक्षा; - *conj.* previous to the time, when. समय से पूर्व, जब, जब तक;

**Beforehand** ( previously ) पूर्व में, पहिले; **Beforementioned** ( mentioned before ) पूर्वकथित, पहिले कहा हुआ ।

**Befoul-बि-फाउल** - *v.* *t.* to make filthy. नलिन करना, गन्दा करना ।

**Befriend-बि-फ्रेंड** - *v.* *t.* to favour, to help, to assist. अनुग्रह करना ( कृपा करना ), सहायता देना ।

**Befringe-बि** - फ्रिन्ज - *v.* *t.* to decorate with fringe. झालर लगाकर सजाना ।

**Beg-बेग** - *v.* *t.* *c.* *i.* ( *p.* *t.* *Begged* ) to ask for food, money &c., to entreat, to ask earnestly. माँगना ( भिक्षा माँगना ), प्रार्थना करना ।

**Began-बि-गॉन** - *p.* *t.* of **Begin**. आरंभ किया ।

**Begot-बि-गेट** - *v.* *t.* ( *p.* *t.* *Begot*, *p.* *p.* *Be-*

*gotten*, *Begot* ), to produce, to give rise to. उत्पन्न करना, उपजाना; **Begener** ( -टर ) - *n.* father. पिता ।

**Beggar-बेग** - गार् - *n.* one who begs, one who lives on alms, a poor man. भिक्षुक, भिखमन्त्रा, दरिद्र; - *v.* *t.* to reduce to poverty, to reduce to silence, ( fig. ) to go beyond the resources of. निर्धन (कंगाल) करना, मीन करना, शक्तिहीन करना; **Beggarliness** ( -लि-नेस् ) - *n.* the state of being poor. निर्धनता; **Beggarly** ( -लि ) - *adj.* mean, sordid. निर्धन, नीच; **Beggary** ( -री ) - *n.* extreme poverty. दरिद्रता, अति निर्धनता ।

**Begging-बेगिंग** - *n.* request, act of soliciting. प्रार्थना, याचना, भिक्षा ।

**Begin-बि-गिन्** - *v.* *t.* *c.* *i.* ( *p.* *t.* *Began*, *p.* *p.* *Begun* ) to commence, to take the first steps, to make an attempt, to work at. आरम्भ करना, पहिले पैर उठाना, प्रयत्न करना, प्रवृत्त करना; **To begin at** ( to commence ) आरम्भ करना, **To begin the world** ( to start life ) जीवन आरम्भ करना; **To begin with** ( firstly ) पहिले-पहल या सर्वप्रथम ।

**Beginner-बि-गिन्** - नर् - *n.* one who begins, one who has little experience. आरम्भ करनेवाला, नवसिन्धुवा ।

**Beginning-बि-गिन्** - निङ्ग - *n.* a source, an origin, rudiments. उद्गम, आरम्भ ।

**Begird-बि-गर्ड** - *v.* *t.* to encircle, to surround. लपेटना, घेरना ।

**Begone-बि-गॉन** - *interj.* go away ! दूर हट ! चला जा ! अलग रह !

**Begot-बि-गेट** - *p.* *t.* of **Beget**. पैदा किया ।

**Begrime-बि-ग्राइम्** - *v.* *t.* to soil deeply with dirt, to blacken. भीतर तक मलिन करना, काला करना ।

**Begrudge-बि-ग्रज** - *v.* *t.* to show dissatisfaction. असन्तोष दिखलाना ।

**Beguile-बि-गाइल** - *v.* *t.* to delude, to deceive, to charm, to amuse. बहकाना, ठगना, फुसलाना, प्रसन्न करना; **Beguilement** ( -मेंट ) - *n.* deceit. ठगी; **Beguiler** ( -अर् ) - *n.* a deceiver. ठगनेवाला ।

**Begun-बि-गन्** - *p.* *p.* of **Begin**.

**Behalf-बि** - हाह् - *n.* favour, advantage, support. कृपा, सुविधा, आश्रय; **on behalf of** ( on account of, on the part of ) वास्ते, ( निमित्त, लिये, ( किसी ) की ओर से ।

**Behave-बि-बेव** - *v.* *t.* to conduct, to act to show good manners. आचरण करना, व्यवहार करना, शिष्टाचार दिखलाना; **Well-**

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

**behaved** ( of good manners. ) सदाचारी; अच्छे चरित्र का।

**Behaviour**-वि-हे-वियर्-*n.* conduct, manners, deportment, demeanour. व्यवहार, आचरण, चालढाल।

**Behead**-वि-हेड-*v. t.* to cut off the head of, to kill in this way. सिर काट लेना, मार डालना; **Beheading** ( -इङ्ग )-*n.* act of cutting the head. सिर काटने का कार्य।

**Beheld**-वि-हेल्ड-*v. t.* past tense and past participle of the verb **Behold**.

**Behest**-वि-हेस्ट-*n.* command. आज्ञा।

**Behind**-वि- -हाइन्ड-*adv., prep. & n.* in the rear, at one's back, further back, in support of, the posterior part. पीछे, पीठ की ओर, अधिक पीछे, अनुमोदन में, पिछला भाग; **Behind hand** ( -हॉन्ड )-*adv.* backward, in arrears. पीछे की, समय पर ऋण न चुकाना हुआ; **Behind the scenes** ( in private. ) रहस्य में, नेपथ्य में; **Behind the times** ( antiquated. ) प्राचीन, पुराने; **To put behind** ( to refuse to consider. ) विचार न करना।

**Behold**-वि-होल्ड-*v. t.* ( *p. t. & p. p.* **Beheld** ) to see, to look at. देखना, निहारना; *interj.* lo ! see ! अरे ! देखा !

**Beholden**-वि-होल्ड-*वेन-adj.* under obligation. अनुगृहीत, अहसानमंद, कृतज्ञ।

**Beholder**-वि-होल्ड-*अर्- n.* an observer, an onlooker. दर्शक, देखनेवाला।

**Behoof**-वि- -हूफ-*n.* benefit, advantage, profit. लाभ, सुविधा।

**Behove**-वि-होव-*v.* ( **Behoove**-वि-हूव )-*v. i.* to be fit or necessary or proper for. योग्य या आवश्यक या उचित होना।

**Being**-बी-इङ्ग-*n.* existence, nature, anything that exists. अस्तित्व, प्रकृति, जीवित प्राणी; **The Supreme Being** ( God. ) परमेश्वर।

**Bejewelled**-वि-ज्यू-ऐल्ड-*adj.* wearing several jewels. अनेक रत्न पहिने हुए।

**Belabour**-वि-ले-*वर- v. t.* to thrash, to beat soundly. खूब पीटना।

**Belated**-वि-ले-ट-*वेड-adj.* coming too late. बहुत देर में आने वाला।

**Belaud**-वि-लाउ-*v. t.* to praise very much. अति प्रशंसा करना।

**Belay**-वि-ले-*v. t.* ( *p. t.* **Belayed** ) to fasten by coiling. लपेटकर बांधना।

**Belch**-वेल्च-*v. i. & t.* to emit wind from throat, to utter noisily. झोकाना, ढकारना,

गरजना; *n.* burst of anything, eructation. किसी वस्तु का धड़का, ढकार।

**Beldam**-बैल्डम्, ( **Beldame** ) ( -हेम् )-*n.* an old woman. बुढ़िया।

**Belcaguer**-वि-लीग्-अर्-*v. t.* to besiege, to blockade. घेर लेना, रोक रखना; **Belcaguerment** ( -मेंट )-*n.* रोकवट।

**Belfry**-बैले-*फ्राइ- n.* bell-tower. घंटाघर।

**Belial**-बी-लियल्-*n.* the devil. प्रेत, दैत्य, राक्षस; *adj.* wicked. दुष्ट।

**Belie**-बै-लैड-*v. t.* ( *p. t.* **Belied** ) to make false, to fail to fulfil a promise, to misrepresent. असत्य बनाना, झूठी प्रतिष्ठा करना, झूठा अभियोग लगाना।

**Belief**-वि-लीफ-*n.* trust, assurance, faith, opinion, creed, religion. विश्वास, श्रद्धा, मन, रिचार्, धर्म।

**Believable**-वि- -लैविबल-*adj.* capable of belief. विश्वास के योग्य।

**Believe**-वि-लीव-*v. t. & i.* to trust, to give credence to. विश्वास करना, श्रद्धा करना;

**Believer** ( -अर् )-*n.* one who has faith. विश्वास करनेवाला; **Believing** ( -इङ्ग )-*adj.* ( trustful. ) विश्वस्त; *n.* having faith. विश्वास।

**Belike**-वि-लैक्-*adv.* perhaps. कदाचित्।

**Belittle**-वि-लिट्ल-*ट्रल- v. t.* to make small, to depreciate, to disparage. छोटा करना, न्यून करना, घृणा करना।

**Bell**-बैले-*n.* a hollow metallic vessel which emits a musical sound when struck. घण्टा; *v. t.* to furnish with bells. घण्टी बांधना; *v. i.* to ring like a bell. घण्टी के समान बजना; **To bear or carry off the bell** ( to win or to gain the first place. ) जीतना, पहला स्थान पाना; **To bell the cat** ( to encounter a great difficulty. ) बड़ी आपत्ति का सामना करना, कठिन कार्य में अलूआ बनना।

**Belladonna**-बैलडॉन्ना-*n.* the deadly nightshade. धतूरा।

**Belle**-बैले-*n.* ( *mar.* **Beau**-बो ) a beautiful woman. रूपवती स्त्री, सुन्दरी।

**Bellicose**-बैले-*लि- कौस- adj.* war-like, inclined to fighting. लड़ाका, लड़ने को उत्तर।

**Belligerency**-*n.* see **Belligerent**.

**Belligerent**-बैले-लिज-*अर्- रेन्ट- adj.* *& n.* waging war, an opponent, योद्धा, लड़ाका; **Belligerency** ( ऐन्-सि )-*n.* state of war. लड़ाई की दशा।

**Hat** हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मैज़र

**Bell-jar-बेल-जार्** - *n.* a cover of glass for protecting things from dirt &c. काँच का ढाँके का पात्र।

**Bell-metal-बेल-मेटल** - *n.* alloy of copper and tin used in making bells. मिश्र धातु जिनके मेल से घंटे बनते हैं।



Bell-jar.

**Bellow-बेल्ल** - *v. i.* to roar like a bull, to shout, to utter angrily. गरजना, डकारना, चिल्लाना; *n.* a roar. गर्जन, चिल्लाहट।

**Bellows-बेल्ल** - *n.* (now used only in *pl.*) a contrivance for driving air into a fire, the lungs. बाँधी, फौकनी, फेफड़े।

**Belly-बेल्ल** - *n.* (*pl.* **Bellies**) the abdomen, stomach, the womb. पेट, उदर, कोख; *v. i.* to swell out. फूल जाना; **Belly-band** (band under the belly of a horse.) घोड़े की पट्टी; **Bellyful** (as much as satisfies hunger.) पेट भर; **Bellygod** (a glutton.) भुक्खुद; **Belly-pinched** (starving.) भूखों मरना हुआ; **Belly-worship** (gluttony.) पेटपूजन।

**Belong-बे-लॉन्ग** - *v. i.* to appertain, to be proper to, to be connected with. किसी का होना, सम्बन्ध रखना, योग्य होना, मिला या लगा होना; **Belongings** (-इन्ग्स) - *n. pl.* (a person's property or relations.) किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, सम्बन्धी जन आदि।

**Beloved-बे-लॉव्ड** - *adj. & n.* dearly loved. प्रिय, इष्ट, प्यारा, वरुण।

**Below-बे-लो** - *adv. & prep.* downwards, on earth, in hell, down stream, in lower rank, lower than. नीचे की ओर, पृथ्वी पर, नरक में, नदी की धारा के नीचे, नीचे पद में, न्यून।

**Belt-बेल्ट** - *n.* a girdle of leather. परछला, पट्टी, कमरबन्द; *v. t.* to fasten with a belt. पट्टी से बाँधना; **Belting** (-इन्ग) - *n.* belts connected with machinery. मशीन चलाने के पट्टे।

**Belvedere-बेल्ले-वेडेर** - *n.* a raised turret or pavilion to view scenery. दृश्य देखने का ऊँचा चबूतरा या मञ्च।

**Bemask-बे-मास्क** - *v. i.* to conceal, to mask. छिपाना, बुरके से ढपना।

**Bemire-बे-मायर** - *v. i.* to stain with mud. कीचड़ पोतना, कीचड़ से गन्दा करना।

**Bemoan-बे-मोन्** - *v. i. & i.* to lament, bewail, to express sorrow. विलाप करना, दुःख प्रकट करना।

**Bemuse-बे-म्यूस्** - *v. t.* to stupefy, to confuse. बुद्धिहीन करना, व्यग्र बनाना।

**Bench-बेन्च** - *n.* a seat of wood or stone, a judge's seat, persons who sit in court, a law-court, a carpenter's working table. बेंच (चीकी), न्यायालय का स्थान, न्यायाधीश लोग, धर्मासन, बट्टई का ठीहा; **Bench** (-अर्) - *n.* a senior member. बड़ा या ज्येष्ठ सभासद।

**Bend-बेन्ड** - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Bent.)* to give a curved shape, to incline, to turn in a new direction, to stoop, to submit. ढँटना (मोड़ना), झुकाना, घूमना, झुकना, नम्र होना; *n.* curvature. झुकाव, मोड़; **To bend the brow** (to knit eyebrow.) भुक्खुदी बदलना; **To bend one's mind** (to be engrossed in a subject.) लीन होना; **Bendable** (-बल) - *adj.* झुकाने या मोड़ने योग्य; **Bender** (-अर्) - *n.* an instrument for bending. मोड़ने का औजार।

**Beneaped-बे-नीप्ड** - *adj.* left on the ground by the ebb of a tide. भाया से भूमि पर छोड़ा हुआ।

**Beneath-बे-नीथ** - *adv. & prep.* under, below. नीचे, नीचे की ओर; **Beneath contempt** (extremely contemptible.) अति घृणित या घृणा के योग्य।

**Benedick-बे-नि-डिक्** - *n.* a man newly married. नवविवाहित, जिस पुरुष का विवाह तुरंत हुआ हो।

**Benediction-बे-नि-डिक्-शन्** - *n.* act of blessing, thanks, invocation of happiness. आशीर्वाद (नाटक में 'स्वस्तयन'), धन्यवाद, कल्याण; **Benedictive** (-टिव) - *adj.* expressing benediction. आशीर्वाद प्रकट करनेवाला; **Benedictory** (-टरी) - *adj.* expressing benediction. मांगलिक, आशीर्वाद सूचक।

**Benefaction-बे-ने-फैक्शन** - *n.* gift for a good cause, charitable donation. धर्मेदान, उपकार, दान-दक्षिणा।

**Benefactor-बे-ने-फैक्टर** - *n. (fem. Benefactress. -ट्रेस)* a giver, a patron, a donor. दाता, उपकारी, हितकारी।

**Benefice-बे-निफिस** - *n.* a church living. पादरी की कृति; **Beneficed** (-इड) - *adj.* पादरी की कृतिवाला।

**Beneficence-बे-निफिसेन्स** - *n.* the practice of doing good, kindness. प्रोपकार, हित, दया, कृपा।

**Beneficent-बे-निफ-सेन्ट** - *adj.* bountiful. प्रोपकारी, दानशील; **Beneficently** (-लि) - *adv.* in a beneficent manner. प्रोपकारिता से।

**Beneficial-बे-नेफिशियल** - *adj.* advant-

ageous, useful, helpful, profitable. उपकारक, लाभजनक, कल्याणकारक, सहायक।

**Beneficiary**-बेन्-इ-फ़िड-अ-रि-न. one who receives anything as a free gift. माफ़ीदार अनामी आदि, धर्मस्व प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जो कोई वस्तु दान या पुरस्कार के रूप में पता है।

**Benefit**-बेन्-इ-फ़िड-न. advantage, favour. लाभ, सुविधा, उपकार; -*v.t. & i.* to do good to, to profit, to gain advantage. अनुग्रह करना, उपकार करना, लाभ उठाना; **Benefit nighr** (a performance the proceeds of which are given to a society &c.) किसी सभा इत्यादि को दान देने के लिये नाटक इत्यादि का अभिनय;

**Benefit of doubt** (assuming innocence rather than guilt.) अपराध न करने का समझ; **For public benefit** (for the good or advantage of the people at large.) सर्व-सामान्य के हित के लिये।

**Benevolence**-बि-ने-व'-लेन्-न. desire to do good, goodwill. प्रेमोपकारिता, दया, कृपा, गुजन्ता।

**Benevolent**-बि-ने-व'-लेन्-*adj.* charitable, kind. हिंस्र, प्रेमकारी, उदार, शुभचिन्तक; **Benevolently** (-लि-*adv.* kindly. दयापूर्वक।

**Benight**-बि-नइट'-*v.t.* to cover with darkness. अंधारा करना।

**Benighted**-बि-नइट'-रि-*adj.* overtaken by darkness. अन्धकार से आच्छादित।

**Benign**-बि-नारन्'-*adj.* gentle, fortunate. kind. कृपण, सुखप्रद, दयालु; **Benignly** (-लि-*adv.* kindly. दयालुता से।

**Benignant**-बि-निग्'-नैन्-*adj.* kind, favourable, gracious. दयालु, कृपण।

**Benignity**-बि-निग्'-नि-टि-*n.* kindness, graciousness. कृपणता, दया।

**Benison**-बेन्-इ-डन्-*n.* a blessing, benediction. वरदान, आशीर्वाद।

**Benjamin**-बेन्-जी-मिन्-*n.* the youngest child or son, an old fashioned chest, a kind of fig tree and its gum. सबसे छोटा बालक या बनिष्ठ पुत्र, पुराने ढंग का अंधारकर, एक प्रकार का अंबार का वृक्ष तथा इसका मोद।

**Bent**-बेन्ड-*n.* inclination, tendency, reedy grass. झुकाव, रुचि, बंधे रेशे की घास; *adj.* inclined. झुका हुआ।

**Bent**-बेन्ड-*p. t. & p. p.* of Bend.

**Benumb**-बि-नम्'-*v. t.* to make powerless or insensible, to stupefy. सुन्न करना, शक्तिहीन करना, ठिठुराना।

**Benzene**-बेन्-तीन्-*n.* a mixture of mineral

oils &c. used for removing stains. दाग छुड़ाने का तेल।

**Benzoin**-बेन्-जोइन्-*n.* a kind of fragrant aromatic resin. लोहबान।

**Bepowder**-बि-पाउ'-डर्-*v. t.* to sprinkle power. बुकनी छिड़कना।

**Bepraise**-बि-प्रेइज़'-*v. t.* to extol, to praise very much. अति प्रशंसा करना।

**Bequeath**-बि-क्वीथ'-*v. t.* to leave by will. इच्छापत्र या वसीयत द्वारा सम्पत्ति छोड़ जाना।

**Bequest**-बि-क्वेस्ट'-*n.* property left by will, a legacy. इच्छापत्र द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति, मरते समय इच्छापत्र द्वारा रिक्थदान, वसीयतनामा।

**Bere**-बिअर्-*n.* barley. जौ।

**Bereave**-बि-रिअ'-*v. t.* (*p. t. & p. p.* Bereft.) to deprive, to rob, to dispossess. अलग करना, विनाश करना, वियोग करना, छीन लेना; **Bereavement** (-मेंट-*n.* deprivation of a relative (by death.) प्रियजन का (मृत्यु से) वियोग, विछोह; **Bereft**-रेफ्ट'-*adj.* bereaved. वियोग में पड़ा हुआ।

**Bergamot**-बर्-गीमोट'-*n.* a tree of orange or lemon kind. नारंगी या नींबू की जाति का एक वृक्ष।

**Berhyme**-बि-राइम्'-*v. t.* to celebrate a verse. (उत्सव के लिये) कविता बनाना।

**Beri-beri**-बेरी-रि-बेरी-*n.* a disease like dropsy, जलन्धर के प्रकार का एक रोग।

**Berry**-बेरी-*n. pl.* (Berries) any small juicy round fruit. कोई छोटा रसदार गोल फल, एक प्रकार का बेर।

**Berth**-बर्थ-*n.* a sleeping place in a ship, a proper place. जहाज में सोने की कोठरी, उचित स्थान; -*v. t.* to moor a ship, to provide sleeping place. जहाज का सुरक्षित स्थान में रखना, सोने के लिए स्थान का प्रवन्ध करना; **Berthage** (-थेज-*n.* money paid for the accommodation of a ship in a dock. कन्दरगाह में जहाज रखने का कर।

**Beryl**-बेरी-रिल-*n.* a pale-green precious stone. हरितमार्ग, बिस्मर।

**Beseech**-बि-सीच'-*v. t.* (*p. t. & p. p.* Besought.) to ask earnestly, to entreat. प्रार्थना करना, विनती करना; **Beseecher** (-अर्)-*n.* a suppliant. प्रार्थी; **Beseeching** (-इङ्ग-*adj.* suppliant. प्रार्थना करनेवाला; **Beseechingly** (-इङ्ग-लि-*adv.* with entreaty. विनती भाव से; **Beseechment** (-मेंट-*n.* entreaty. प्रार्थना।

**Beseem**-बि-सीम्'-*v. t.* to suit or to be befitting to. योग्य होना, शोभा देना; **Beseemingly**

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

(-इकर-लि) *-adv.* in a beseeching manner. दिखावट से; **Beseechingly** (-लि) *-adj.* becoming fit, suitable. योग्य, उचित ।

**Beset**-वि-सेट्-*-v. t.* to surround, to encompass, to perplex, to hem in, to set upon. घेर लेना, व्याकुल करना, मगझी लगाना, आक्रमण करना; **Besetment** (-मेंन्ट) *-n.* a besetting sin, a failing. पाप से घिर जाने की अवस्था, दोष ।

**Beshame**-वि-शेम'-*-v. t.* to make ashamed. लज्जित करना ।

**Beshrew**-वि-श्रू'-*-v. t.* to think evil of, to curse. बुरा सोचना, शपथ देना, कोसना ।

**Beside**-वि-साइड'-*-prep.* at the side of, near, over and above, distinct from, out of. निकट, पास, समीप, अधिक, भिन्न, बाहर; **Beside one's self** (out of one's wit.) अपि से बाहर ।

**Besides**-वि-साइड्स'-*adv. & prep.* in addition to, else, otherwise. और भी (अधिक), सिवाय, अतिरिक्त ।

**Besiege**-वि-सीज'-*-v. t.* to assail, to lay siege to. आक्रमण करना, घेर लेना; **Besieger** (-अर्)-*n.* one who lays a siege. घेरा डालनेवाला ।

**Beslaver**-वि-स्लेवर'-*-v. t.* to flatter very much. बड़ी चापलूसी करना, चाटुकारी करना ।

**Beslobber**-वि-स्लॉव'-*-अर्-v. t.* to besmear with spittle, to kiss badly. लार पोतना, ऐसा चुम्बन करना कि थूक लिपट जाय ।

**Besmear**-वि-स्मिअ'-*-v. t.* to smear over, to bebaub. लेप करना, पोतना ।

**Besmirch**-वि-स्मर्च'-*-v. t.* to soil, to pollute, to make dim. मलिन करना, गन्दा करना, अन्धकार करना ।

**Besom**-(-zom)-बी-जम्'-*-n.* a kind of broom. एक प्रकार की बंदनी, झाड़ू ।

**Besought**-*p. t. & p. p.* of **Beseech**.

**Bespatter**-वि-स्पीट'-*-अर्-v. t.* to spatter all over, to abuse, to defame. छितराना, गाली देना, अपमानित करना ।

**Bespeak**-वि-स्पीक'-*-v. t.* (*p. t.* **Bespoke**, *p. p.* **Bespoken**) to engage beforehand. पहिले से स्थिर कर लेना ।

**Bespeed**-वि-स्पीड'-*-v. t.* to hurry up. दौवता करना, जल्दी करना ।

**Bespice**-वि-स्पाइस'-*-v. t.* to season with spice. मसालेदार बनाना ।

**Besprinkle**-वि-स्प्रिंक'-*-कल-v. t.* to strew or scatter over. छिड़कना ।

**Best**-बेस्ट-*adj. & adv. (super. of Good or Well)* of the most excellent kind, in the

most excellent way. सर्वोत्तम, सबसे अच्छी तरह या प्रकार; *-n.* highest endeavour. अधिकतम प्रयत्न; **At best** (to the utmost degree of extent) पराकाष्ठा में, अत्युत्तम रूप से; **To be at one's best** (in the best state) सर्वोत्तम अवस्था में; **Did it for the best** (with best intentions.) अच्छे अभिप्राय से; **To do one's best** (to do all which one can do.) जितना हो सके उतना करना; **To do for the best** (to do with good intention.) अच्छे अभिप्राय से करना; **To make the best of things** (to be contented.) सन्तुष्ट होना; **To make the best of one's way** (to go as fast as possible.) जहाँ तक सम्भव हो तेज जाना; **To the best of one's power** (as far as one can do.) यथाशक्ति प्रयत्न; **The best is the enemy of the good** (to ohigh standard obstructs progress.) बहुत ऊँचा आदर्श उन्नति में विघ्न डालता है ।

**Bestain**-वि-स्टेन्'-*-v. t.* to mark with spots or stains. धब्बा लगाना ।

**Bestead**-वि-स्टेड'-*-v. t. & i.* to avail, to help, to assist. काम में लाना, उपयोग में लाना, सहायता देना ।

**Bestial**-बेस्ट'-*-अअ-adj.* brutish, rude, barbarous. जंगली, गँवार, रूखा, अशुष्ट; **Bestiality** (-ऑलि'-इ-टी) *n.* rudeness. अशिष्टता, अन्धभ्यना, गँवारपन ।

**Bestill**-वि-स्टिल'-*-v. t.* to make still or quiet. शान्त करना ।

**Bestir**-वि-स्टर्'-*-v. t.* (*p. t.* **Bestirred**.) to exert, to rouse into vigorous action. उद्यम करना, चेष्टा करना, व्यवहार करना, उमकना ।

**Bestow**-वि-स्टो'-*-v. t.* to deposit, to confer upon. प्रतिपादन करना, देना; **Bestowal** (-अल'-*n.* disposal. प्रतिपादन, दान; **Bestower** (-अर्)-*n.* one who bestows. दाय, दान देनेवाला ।

**Bestrew**-वि-स्ट्रू'-*-v. t.* to scatter about. छितराना, फैलाना, छौटना ।

**Bstride**-वि-स्टाइड'-*-v. t.* to sit with legs astride, to get or sit upon. पैर फैलाकर बैठना. ( घोड़े पर ) सवार होना ।

**Bestud**-वि-स्टड'-*-v. t.* to adorn with studs. नग जड़ना, नगीना बैठाना ।

**Bet**-बेट-*n.* stake, wager. पण, दाँव, बाजी; *-v. t.* (*p. t.* & *p. p.* **Bet**.) to stake, to wage on. दाँव लगाना, बाजी लगाना ।

**Beta**-बी-टा-*n.* the second letter of the Greek alphabet. (B, β) ग्रीक वर्णमाला का दूसरा अक्षर ।

**Betake**-वि-टेक'-*-v. t.* (*p. t.* **Betook**, *p. p.* **Be-**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंच ; Pain पैन्

taken) to commit oneself to, to convey oneself to. आश्रय लेना (अंगीकार करना), लगाना (लीन होना)।

**Beteem**-बि-टीम्'-*v. t.* to bring forth, to shed. उत्पन्न करना, बहाना।

**Betel**-बी-टैल्'-*n.* a climbing plant the leaves of which are chewed in India. ताम्बूल, पान, **Betel-nut** (the nut of areca palm.) पुँजीफल, सुपारी।

**Bethink**-बि-थिङ्क्'-*v. t. & i. (p. t. & p. p.*

**Bethought**) to recollect, to remind oneself, to consider. याद करना, विचारना, सोचना।

**Bethrall**-बि-थ्रॉल्'-*v. t.* to enslave. दास बनाना।

**Bethrow**-बि-थ्रो'-*v. t.* to twist. घुटना।

**Bethump**-बि-थम्प'-*v. t.* to thrash. मारना, पीटना।

**Betide**-बि-टाइड'-*v. t.* to happen, to befall. आ पड़ना, होना।

**Betimes**-बि-टाइम्स-*adv.* early, in good time. प्रातःकाल, यथासमय।

**Betise**-बि-टीज़'-*n.* a foolish remark or action. कुलमय का चर्चा, मूर्खता की बात या काम।

**Betoken**-बि-टीक्न्'-*v. t.* to suggest, to indicate, to foreshadow. दूरसाना, प्रस्ताव करना, सूचना देना।

**Betook**-बि-टुक'-*p. t. of Betake.*

**Betray**-बि-ट्रे'-*v. t. (p. t. Betrayed)* to give up treacherously, to be disloyal, to lead astray. धोखे में शत्रु को पकड़ा देना, विश्वासघात करना, भण्डाफोड़ करना, भेद देना; **Betrayal** (-अर्र)-*n.* breach of trust. विश्वासघात; **Betrayer** (-अर्र)-*n.* a traitor. विश्वासघाती।

**Betroth**-बि-ट्रोथ'-*v. t.* to make a pledge for marrying. विवाह के लिये वचन देना, सगाई करना; **Betrothal** (-अर्र)-*n.* an engagement to marry. सगाई; **Betrothment** (-मेन्ट)-*n.* mutual contract for marriage. वाददान, सगाई; **Betrothed** (-थ)-*adj. & n.* engaged for marriage. विवाह के लिये स्थिर, मैनेतर।

**Better**-बेट्टर-*adj. (comp. of Good or Well)* more excellent, more desirable. उच्चतर, श्रेष्ठतर, *adv.* to a higher degree, with more prompt. अधिक लाभ में; *v. t.* to amend, to improve, to surpass. सुधारना, उत्तम बनाना, बढ़ाना; **Bettors**-*n. pl.* superiors. बड़े लोग, बूढ़ लोग; **Better half** (one's wife.) पत्नी; **Betterment** (-मेन्ट)-*n.* improvement. उत्तमि, सुधार; **Better part** (greater part.) अधिकार; **Better than** (surpassing.) बढ़कर; **Had better** (would find wiser.) अच्छा होगा कि; **No better than**

(practically.) प्रायः, वस्तुतः; **To be better off** (to be very rich.) अधिक धनी होना; **To bette oneself** (to improve.) उत्तमि करना; **To get the better of** (to gain advantage or victory over.) विजय प्राप्त करना।

**Better**(-or)-बेट्टर-*n.* one who bets. दाँव लगानेवाला (जुआरी)।

**Betting**-बेट्टिंग-*n.* proposing a wager. पण लगाना, पण किया, दाँव लगाना, बाजी लगाना।

**Between**-बि-बीन्'-*prep. & adv.* in, along, across, reciprocally, on the part of. मध्य में, बीच में, अन्तर में, परस्पर; **Between devil and deep sea** (with no hope of life.) बचने की कोई आशा न रखते हुए; **Far between** (at a great distance.) बड़ी दूर का अन्तर; **To stand between** (to be mediatory, to stand as arbitrator.) मध्यस्थ होना, पन्च बनना।

**Betwixt**-बि-ट्विक्स्ट'-*prep. & adv.* between, अन्तर में, बीच में।

**Bevel**-बेवेल'-*n.* a tool for setting off angles. कोना बनाने का औजार; *v. t.* to make a slope. झिरा बनाना।

**Bevel-gear**-बेवेल-गियर'-*n.* cogged wheels revolving in different directions. भिन्न दिशा में घूमनेवाला पहिया।

**Beverage**-बेवरेज'-*n.* a drink, an agreeable liquor. मद्य, शराब।



Bevel-gear.

**Bevy**-बेवी-*n. (pl. Bevies)* a company of ladies, a flock of larks, roes and quails. लड़कियों का समुदाय, लवा, हरिन और बटर का समुदाय।

**Bewail**-बि-वेयल'-*v. t. & i.* to mourn, to express grief. विलाप करना; शोक करना; **Bewailable** (-बेयल)-*adj.* lamentable. विलाप करने योग्य; **Bewailing** (-बेयलिंग)-*n.* lamentation. विलाप, शोक।

**Beware**-बि-बेयर'-*v. t.* to take heed, to be cautious. सावधान होना, सचेत होना।

**Bewet**-बि-बेट'-*v. t.* to wet, to moisten. निलोना, तर करना।

**Bewilder**-बि-विडल'-*v. t.* to perplex, to confuse. व्याकुल करना, घबराव देना (अगम में डालना);

**Bewildered** (-ड)-*adj.* perplexed. व्यग्र, घबराया हुआ; **Bewilderness** (-नेस्)-*n.* perplexity. व्याकुलता; **Bewilderingly** (-डिंग्लि)-*adv.* confusedly. भ्रम में, व्याकुलता से।

**Bewitch**-बि-बिच'-*v. t.* to put a spell on, to enchant, to delight exceedingly. जादू डालना,

Hat होट; Hot हॉट; Measure मेज़र।

सुभाना, अति प्रसन्न करना ; Bewitching (-इचिंग्)-*adj.* fascinating, alluring. मोहिनी, सुभानेवाली ; Bewitchingly (-इचिंग्लि)-*adv.* in an alluring manner. मोहित करके ; Bewitchment (-मेंट्)-*n.* fascination, allure-ment. मोहन, वशीकरण ।

Bewray-वि-रे-*v. i.* to reveal, to disclose. स्पष्ट करना, खोल देना ।

Beyond-बि-योंड्-*prep.* at the farthest side, outside, besides, above. दूर (पार), बाहर, अतिरिक्त, ऊपर (बढ़कर) ; *adv.* at a distance, yonder. दूर पर, पार ; Beyond his means (exceeding his income.) आय से अधिक व्यय करनेवाला ; Beyond measure (exceeding limit.) अतिमात्र, सीमा से बाहर ; To go beyond (to exceed in anything.) सीमा से बाहर जाना, बढ़कर होना ।

Bezel-बेज़-*n.* the sloped edge of a chisel, upper part of the collet of a ring. रुखाना की तिरछी धार, भंगूठी के नग जड़ने का ऊपरी भाग ।

Bezique-बि-झीक्-*n.* a game at cards. ताश का एक प्रकार का खेल ।

Bi-बाइ-*pref.* in the sense of, "twice, doubly, twofold". "दोहरा, दुबारा, दुगुना" अर्थ का उपसर्ग ।

Biangular-बाइ-आंगुल्-*स्यु-लर्-adj.* having two angles. दो कोण का ।

Bias-बायस्-*n.* weight kept on one side of the bowl, prejudice, inclination. भार, पसँदा, पक्षपात, प्रवृत्ति. झुकाव ; *v. i.* to incline. प्रोत्साहन देना, प्रवृत्त करना ; Biased (-इ)-*adj.* partial, unfair. पक्षपाती ।

Biaxial-बाइ-ऑक्सि-*इ-अल्-adj.* with two axes. दो धुरा (या अक्ष) वाला ।

Bib-बिब्-*v. i.* to drink frequently. बार बार मदिरा पीना ; *n.* a child's chin cloth. बच्चे के गले में बाँधने की कपड़े की गद्दी ।

Bibber-बिब्-बर्-*n.* one given to drinking. पियकड़ ।

Bible-बाइ-बल्-*n.* the sacred book of the Christian Church. ईसाइयों की धर्म-पुस्तक, इज्जील ; Biblical (बिब्-लिक्-अल्)-*adj.* of the Bible. इज्जील-सम्बन्धी ।

Bibliographer-बिब्-लिआ-ग्रीफर्-*n.* a compiler of a history of literary books. साहित्यिक ग्रन्थों का इतिहास-लेखक ।

Bibliography-बिब्-लि-ग्रीफि-*n.* a history or list of books. पुस्तक विद्या, ग्रन्थ-सूची ।

Bibliolary-बिब्-लि-आल्-ऑ-ट्रि-*n.* worship of books. ग्रन्थ-पूजन ; Bibliomania (ओ-मै-)

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

नि-आ)-*n.* earnest desire to collect books. पुस्तक संग्रह करने की तीव्र इच्छा ; Bibliophile (ऑ-फाइल्)-*n.* a book-lover. पुस्तक का प्रेमी ; Bibliopole (ऑ-पोल्)-*n.* a seller of rare books. अलभ्य पुस्तकों को बेचनेवाला ।

Biblist-बिब्-लिस्ट-*n.* one who is conversant with the Bible. इज्जील में निपुण ।

Bibulous-बिब्-यूल्स-*adj.* absorbent, spongy. जल सोखनेवाला ।

Bicameral-बाइ-कैम'-*अर्-अल्-adj.* having two chambers (of a legislative body.) द्विगृही, दोघरा ।

Bicentenary-बाइ-सेन्-टिन्-अर्-अल्-*adj.* occurring after two hundred years. दो सौ वर्ष पर होनेवाला ; Bicentennial (-टें-इ-अल्)-*adj.* occurring every two hundred years. प्रति दो सौ वर्ष पर होनेवाला (जन्म व इत्यादि) ।

Bicephalous-बाइ-सेक'-अ-लम्-*adj.* two-headed. दो सिरवाला ।

Biceps-बाइ-सेप्स-*n.* a muscle having two heads. द्विशिरस्का पेशी, दो मांसे का पुट्टा ।

Bicker-बिक्'-अर्-*v. i.* to quarrel, to run quickly. कलह करना (विवाद करना), वेग से बहना ; Bickering (-इङ्ग)-*n.* a quarrel, a fight. कलह, युद्ध ।

Bicuspid-बाइ-कस्-पिड-*n.* a tooth with two cusps. दो नोकवाला दाँत ।

Bicycle-बाइ-सिक्ल-*n.* a two-wheeled vehicle propelled by feet. पैरों से चलानेवाला दो पहियों की गाड़ी, पैर गाड़ी ; Bicyclist (or Cyclist)-*n.* one skilled in bicycle-riding. बाइसिक्लि चलावेवाला ।

Bid-बिड्-*v. i.* (p. i. Bide - बेइ, p. p. Bidden, Bid) to command, to offer, to proclaim, to invite. आज्ञा देना, नीलाम में बोली बोलना, घोषणा करना, निमन्त्रित करना ; To bid goodbye (to salute.) नमस्कार करना ; To bid welcome. स्वागत करना ।

Biddable-बिड'-डेबल्-*adj.* ready to obey. आज्ञा माननेवाला ।

Bidder-बिड'-अर्-*n.* one who bids. दौंव या बाजी लगानेवाला ।

Bidding-बिड'-डिङ्ग-*n.* command, order. आज्ञा, आदेश ।

Bide-बाइड्-*v. i.* (p. i. Bided) to dwell, to remain, to await, to endure. रहना, ठहरना, प्रतीक्षा करना, सहना ।

Bidental-बाइ-डेन्ट'-अल्-*adj.* having two teeth. दो दाँतवाला ।



**Biennial-बार - ऐनिअल - adj.** recurring or happening every two years. दो-दो साल में होनेवाला ।  
**Bier-बायर - n.** a movable frame to carry the dead to the grave. मुर्दा ले जाने की टिकठी, अरखी ।  
**Bifacial-बाइ-फैसल - adj.** having two opposite faces alike. आमने-सामने के समान मुख या भागवाला ।  
**Bifid-बाइ-फिड - adj.** divided into two parts. दो भागों में विभक्त ।  
**Bifold-बाइ-फोल्ड - adj.** folded into two. दो परत (तह) किया हुआ ।  
**Bifurcate-बाइ-फर्केट - v. t.** to divide into two forks. दो फॉक करना; **Bifurcated (-फेट-ऐड) - adj.** divided into two prongs. दो फॉक किया हुआ; **Bifurcation (-कै-शन) - n.** a division into two parts or branches. दो फॉक या खण्ट करने की किया, द्विभाजन ।  
**Big-बिग - adj. (comp. Bigger, sup. Biggest)** large, lofty, grown up, proud, full, pregnant, important, बड़ा, फूला हुआ, अभिमानी, महाकाव्य, स्थूल, गर्भवती, गौरवपूर्ण ।  
**Bigamist-बाइगमिस्ट - n.** one who has committed bigamy. दो पत्नीवाला मनुष्य या दो पत्नियाँ; **Bigamous (-अम - adj.)** इस बात का आराध ।  
**Bigamy-बाइगमी - n.** the crime of having two wives or husbands at once. द्विपत्नी-व्रत, एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का आराध ।  
**Bigeminal-बाइ-जेमिनल - adj.** arranged in two pairs. दो जोड़े के क्रम में प्रस्तुत किया हुआ ।  
**Bigential-बाइ-जेन्टल - adj.** of two tribes. द्विजातीय, दो जाति का ।  
**Bight-बाइट - n.** a loop, a curve or recess, a small bay. झूलन, घुमाव, छोटी खाड़ी ।  
**Bigness-बिगनेस - n.** the quality of being big. बड़ापन, विपुलता ।  
**Bigot-बिगोट - n.** a blind adherent of one's creed. अपने धर्म में दृढ़धर्मी (कट्टर); **Bigoted (-ऐड - adj.)** दृढ़धर्मी; **Bigotry (-अट्रि) - n.** narrow-minded zeal for one's creed or party. अपने मन का आग्रह, धर्माग्रत ।  
**Bike-बाइक - abbr. for Bicycle.** बाइसिकिल यन्त्र का छोटा रूप ।  
**Bilateral-बाइ-लैटरल - adj.** having two sides. दो छोर का ।  
**Bilbo-बिल्बो - n.** a sword. तलवार ।

**Bilboes-बिल्बो-बोल्ड - n. pl.** long bars of iron for binding the feet of prisoners. कैदियों के पैर में बांधने का लम्बा डंडा ।  
**Bile-बाइल - n.** a bitter fluid secreted by the liver. पित्त ।  
**Bilge-बिल्ज - n.** the bulging horizontal part of a ship's bottom or dust collecting there. जहाज की पेंदी का फूला हुआ चौड़ा भाग या वहाँ जमी हुई मिट्टी ।  
**Biliary-बिलियरि - adj.** belonging to bile. पित्त सम्बन्धी ।  
**Bilingual-बाइ-लिङ्गुअल - adj.** spoken or written in two languages. दो भाषाओं में बोला या लिखा हुआ ।  
**Bilious-बिलि - अस् - adj.** pertaining to or affected with excess of bile, melancholic, पैतिक, निडबिडा ।  
**Bilateral-बाइ-लैटरल - adj.** consisting of two letters. दो अक्षरों का ।  
**Bilk-बिल्क - n. t.** to cheat, to elude. धोखा देना, छलना ।  
**Bill-बिल - n.** a bird's beak, draft of a proposed act, note of charge for goods, a placard, a kind of long-handled axe. चोंच, प्रस्ताव रूप में तानून, पुरखा (लेखा), इतिहास या विज्ञापन, एक प्रकार की लम्बे टँडेवाली कुल्हारी; - *n. t.* to strike with bill. चोंच मारना; - *n. t.* to announce. सूचना देना; **Bill of exchange** (a business document for settlement of dues of parties concerned.) विनिमयपत्र; **Bill of fare** (a menu, list of food provided.) भोजन-सामग्री की सूची; **Bill of indemnity** (bill for security from loss or compensation for loss or damage.) परिहार-विधेयक, क्षतिपूर्ति बिल; **Bill of lading** (receipt to consignee by the shipmaster making himself responsible for the safe delivery of goods.) वहन पत्र; **Bill-poster** (one who sticks posters.) नोटिस, इतिहास या विज्ञापन चिपकानेवाला ।  
**Billet-बिलेट-लैट - n.** a thick piece of wood, a small bar of metal, soldier's quarters. लकड़ी का कुन्दा, धातु का छोटा डंडा, सिपाहियों के ठहरने का स्थान; - *n. t.* to quarter or lodge soldiers. सिपाहियों को ठहराना ।  
**Billiards-बिल्लियार्ड - n. pl.** a game played on a table with ivory balls. हाथीदाँत के अण्डे का एक प्रकार का खेल जो मेज पर मुड़ी हुई बेंतों से खेला जाता है ।  
**Billinggate-बिल्लिंगगेट - n.** abuse, foul language, गाली, अपशब्द ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मैज्यूर

**Billion**-बिलि'-अन्-*n.* a million millions.

दस खरब की संख्या।

**Billow**-बिल्ल-लो-*n.* a great wave of the sea.

तरंग, बड़ी लहर; *n. i.* to rise in big waves.

तरंग उठना, लहराना; **Billowy** (-इ)-*adj.* of billows. तरंग सम्बन्धी।

**Billy-cock**-बिल्ल'-इ-कोक-*n.* a kind of felt

hat, a bowler. एक प्रकार की अंग्रेजी टोपी, क्रिकेट के खेल में गेंद फेंकनेवाला।

**Billy-goat**-बिल्ल'-इ-गोट-*n.* (*fem.* Nanny-goat) a male-goat. बकरा।

**Bimensal**-बाइ-मेन्स-ल-*adj.* occurring once in two months. दो महीने में एक बार होनेवाला।

**Bimetallic**-बाइ-मेटल्ल'-इक-*adj.* consisting or composed of two metals, of two metals. दो धातुओं से निर्मित, दो धातुओंवाला।

**Bimonthly**-बाइ-मन्थ'-लि-*adj.* once in two months, also twice a month. दो महीने में एक बार, महीने में दो बार।

**Bin**-बिन्-*n.* receptacle for corn, a place for storing coal or dust. खत्ती, मिट्टी कोयला आदि रखने का स्थान।

**Binary**-बाइ-नरि-*adj.* double, involving pairs. दोहरा (द्विगुण), जोड़ा।

**Binate**-बाइ-नेट-*adj.* in pairs. जोड़ेदार।

**Bind**-बाइन्ड-*n. i. c<sup>m</sup> i. (p. i. c<sup>m</sup> p. p.* Bound) to fasten, to attach, to restrain, to subject to legal obligation, to be obligatory, to impose restraint. बाँधना (गूँथना), सम्बन्ध करना, रोकना, प्रतिष्ठा करना, अवरोधित होना, हथकड़ी बड़ी डालना; To bind a book. बन्ध बाँधना; **Binder** (-अर्)-*n.* बाँधनेवाला, बन्धसाधक।

**Binding**-बाइन्ड'-इङ्ग-*n. c<sup>m</sup> adj.* fastening, covering, obligatory. बन्धन (आवरण), बाध्य करनेवाला।

**Binnacle**-बिन्-अ-कल-*n.* the compass box of a ship. जहाज पर कुतुबनुमा रखने का समूह।

**Binocular**-बिन् नाकुल-*लर-adj.* suited to both eyes. दोनों आँखों से देखने योग्य।

**Binomial**-बाइ-नो-मि-अल-*adj.* consisting of two terms, of two names. (बीजगणित के) द्विपद, दो नाम का।

**Biogenesis**-बायो-जेन्'-ऐ-सिस-*n.* the doctrine that life is derived from life. जीव की जीव से उत्पत्ति का सिद्धांत।

**Biograph**-बायो-ग्रोफ-*n.* continuous photographic representation. फोटो के चित्र की पंक्ति; see Bioscope.

**Biographer**-बायो-ग्रा-फर-*n.* writer of a biography. जीवनी लिखनेवाला; **Biographical**

(-ग्रोफ'-इक-अल)-*adj.* pertaining to biography. जीवनी सम्बन्धी; **Bioaphically** (-इक-अल-लि)-*adv.* like biography. जीवनी की रीति से।

**Biography**-बायो-ग्रोफि-*n.* written account or life of a person. किसी व्यक्ति का जीवन-वृत्तान्त।

**Biological**-बायो-लॉज'-इकल-*adj.* relating to biology. जीवविद्या सम्बन्धी।

**Biologist**-बायोल-ऑ-जिस्ट-*n.* one skilled in biology. जीवविद्या में निपुण।

**Biology**-बायोल-ऑ-जि-*n.* the science of life in its various forms. जीव (प्राणि) विद्या।

**Bioscope**-बायो-स्कोप-*n.* (same as **Biograph**.) a cinematograph. चलचित्र-फिरते चित्र का चित्र लेना और इसी को परदे पर चलचित्र-परदे दिखलाना।

**Biparous**-बाइ-पैरस-*adj.* bringing two at a birth. (युग्म सन्तति) दो बच्चे एक साथ जननेवाली।

**Biped**-बाइ-पैड-*n.* a two-footed animal. दो पैरवाला पशु।

**Bipedal**-बाइ-पैडल-*adj.* having two feet. द्विपद, दो पैरवाला।

**Biplane**-बाइ-प्लेन-*n.* a two-planed airship. दो तलबेवाला वायुयान।

**Bipolar**-बाइ-पोलर-*adj.* with two poles. दो ध्रुववाला।

**Biquadratic**-बाइ-क्वार्ट-ऑर्-इक-*n.* the square of a square. द्विबर्गमिक, चतुर्गुणमिक, संख्या, चला (चौ)।

**Birch**-बर्च-*n.* a kind of smooth-barked tree, a bundle of its twigs used for flogging. मोड़पत्र, डालकों का समूह का कोड़ा; *n. i.* to flog. कोड़े से पीटना; **Birchen** (-ऐन्)-*adj.* pertaining to birch. मोड़पत्र का।

**Bird**-बर्ड-*n.* a feathered vertebrate. पक्षी, खग, चिड़िया; *n. i.* to snare birds. चिड़िया फँसाना या पकड़ना; **Bird of Jove** (the eagle.) गरुड; **Bird of Juno** (the peacock.) मयूर; **Bird of night** (the owl.) उलूक; **Bird of peace** (the dove.) चतुर्की; **Birds of a feather** (people of similar tastes.) एक विचार के मनुष्य; **Birds of prey** (birds that hunt.) शिकारी चिड़ियाँ; **Little bird** (anonymous informant.) सूचना देनेवाला गुप्तनाम मनुष्य; **Old bird** (quarrelsome person.) लड़ाका; **To kill two birds with one stone** (to obtain two objects by one attempt.) एक पथ दो काज।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

**Birdlime-बर्ड-लाइम-*n.*** a viscous stuff which is used in catching birds. चिड़िया पकड़ने का लास।

**Bird's eye - बर्ड-आई - *adj.*** seen from above, as by a flying bird. ऊँचे स्थान से देखा हुआ (दृश्य)।

**Bitetta-बिरे-टा-*n.*** a kind of square cap. एक प्रकार की चौकोर टोपी।

**Birth-बर्थ-*n.*** coming into the world, origin, beginning, inherited rank. जन्म, उद्भव, उत्पत्ति, आरंभ, उपाधि; **Birth control** (method of preventing undesired conception.) उत्पत्ति-अवरोध (जन्म-निरोध) की विधि; **Birthday** (the day on which one is born.) जन्म-दिवस, वर्षगांठ; **Birthday honours** (titles conferred on king's birthday.) सम्राट के जन्म-दिवस पर बाँटी जानेवाली उपाधियाँ; **Birthmark** (congenital mark on a person's body.) चिह्न जो जन्म से ही शरीर में रहता है; **Birthplace** (the place of one's birth.) जन्मस्थान; **Birthrate** (the ratio of births to the population of a country.) जनसंख्या के अनुसार बच्चों की उत्पत्ति का अनुपात; **Birthright** (right acquired by birth.) जन्मसिद्ध अधिकार।

**Biscuit-बिस्किट-*n.*** a small thin hard cake or bread. बिस्कुट।

**Bisect-बाइ-मेक्ट-*v.t.*** to divide into two equal parts. समद्विभाग करना; **Bisection** (-सेक्शन)-*n.* a division into two equal parts. समद्विभाग; **Bisector** (-अक्टर)-*n.* the line which divides a thing into two equal parts. समद्विभाग करनेवाली रेखा (द्विभाजक)।

**Bisexual-बाइ-सेक्चु-यु-अल-*adj.*** having both sexes in one. स्त्री तथा पुरुष जाति के अङ्गों का एक ही व्यक्ति में होना, द्विलिङ्गीय।

**Bishop-बिशप-*n.*** a consecrated clergyman, one of the pieces or men in chess, a tasteful hot drink mixed with red wine. एक पादरी, शतरंज के मुहरों में से एक मुहरा या खेलकूदियों में से एक खेलाड़ी, लाल शराब से मिला हुआ स्वादु गरम पेय; **Bishopric** (-रिक्)-*n.* the office of a bishop. पादरी का पद, इसका अधिकार।

**Bismuth-बिस' (स')-मथ-*n.*** a white brittle metal. बिस्म, बिसमूट, फूल, (धातु)।

**Bison-बाइ-सन् (-सन्) - *n.*** a large wild animal like ox. जङ्गली साँड़।

**Bisque-बिस्कु-*n.*** unglazed white porcelain, a rich meat or fish soup. बिना पॉलिश की हुई चीनी मिट्टी, मांस या मछली का स्वादिष्ट सूप या रस या ताकबंदार शोरबा।

**Bistoury-बिस'टूर - अर् - इ - *n.*** a surgeon's narrow knife. जराई की पतली छुरी।

**Bit-बिट - *n.*** a small piece, mouthpiece of bridle, morsel of food. खण्ड (उकड़ा), लगाम, घास (कवर); *v. t.* to put the bit into the mouth of a horse, to restrain. लगाम लगाना, रोकना; **A bit of** (a little part.) लेख, थोड़ा अंश; **A bit rather** (not all.) थोड़ा-सा; **Bit by bit** (by degrees.) धीरे-धीरे; **Wait a bit** (wait for a short time.) थोड़ी देर ठहर जाइये।

**Bitch-बिच-*n.*** female of a dog, fox or wolf. कुतिया, सियारिन, मादा भेड़िया।

**Bite-बाइट-*v. t.*** (*p. t.* Bit, *p. p.* Bitten or Bit) to cut with teeth, to sting, to penetrate, to give pain to, to take a bait, to grip. कुतरना, दाँत से काटना, टङ्क मारना, घुसना, पीका देना, लगाम लेना, चारा काटना, पकड़ लेना; *-n.* wound made by biting. दाँत काटने का चिह्न; **Bitten with** (infected with a disease) संक्रामक रोग से ग्रस्त; **To bite the ground** (to fall down and die.) गिरना और मर जाना।

**Biter-बाइट'-अर्-*n.*** one who bites, a thief. काटनेवाला, ठग।

**Biting-बाइट'-टिङ्ग-*adj.*** pungent, stinging, severe, sarcastic. चरपर, काटता हुआ, तीखा, तना मारता हुआ; **Bitingly** (-लि)-*adv.* in a biting manner. काटते हुए, चुभते हुए।

**Bitless-बिट-लेस-*adj.*** बिना लगाम का।

**Bitter-बिट'-टर्-*adj.*** tasting hot and acrid, full of affliction, relentless, touching. कड़वा, तीक्ष्ण, कठोर, तीक्ष्ण, मर्मभेदी; **Bitter cold** (*i. e.* piercing.) तीखा जाड़ा; **To the bitter end** (finally.) अन्तिम सीमा तक; **To weep bitterly** (*i. e.* without a break.) फूट-फूटकर रोना; **Bitterness** (-नेस्)-*n.* the quality of being bitter, a kind of bitter ale. कड़वाहट, तीखापन, कठोरता, एक प्रकार की कड़वी शराब।

**Bitterish-बिट'-टर्-इश-*adj.*** somewhat bitter. कुछ कड़वा।

**Bittern-बिट'-टर्न-*n.*** a kind of marsh bird like heron. सारस या बगुला जैसा दलदली कर्ष।

**Bits-बिट्स-*n. pl.*** pair of posts for fastening cables. खंभे का रस्ता बांधने के लिए जहाज का खूंट।

**Bitumen-बि-ट्यू-मेन्-*n.*** mineral pitch, शिला-जीत (राल); **Bituminize** (-मिन्-आइज)-*v. t.* to impregnate with bitumen. धानिक में राल मिलाना; **Bituminous** (-ट्यू-मिन्-अस)

**-adj.** like bitumen, mixed with bitumen.

राल के समान, रालमिश्रित।

**Bivalve**-बाइ'-वाइ'-**-adj.** with two valves. दो कपाटवाला, दो कोपवाला।

**Bivouac**-बिवा'-**-श्रीक**-**-n.** *1.* *2.* *n.* to remain in encampment, additional guard at night. पड़ाव में ठहरना, रात्रि में रक्षा के लिए निश्चित विशेष सैन्य।

**Bi-weekly**-बाइ-वीक'-**-लि**-**-adj.** twice in every week. सप्ताह में दो बार, अर्ध-साप्ताहिक।

**Bizarre**-बि-ज़ार्-**-adj.** odd, fantastic. झकी, पागल।

**Blab**-ब्लैब'-**-n.** *1.* *2.* *(p. 1. Blabbed)* to talk foolishly, to reveal secrets. बड़बड़ करना, भेद खोल देना; **Blabber**-(वर)-**-n.** one who blabs, a tell-tale. गप्प हारनेवाला, छिछोर।

**Black**-ब्लैक'-**-adj.** dark-coloured, dirty, gloomy, wicked, dismal. काला (अंधेरा), गन्दा, मटमैला, दुष्ट, दुःखदायी; **-n.** *1.* to make black. काला करना (काली पालिश करना); **Black and blue** (livid.) पीटने से नीला-काला पड़ा हुआ;

**Black and white** (written on paper.) नैसिख या रोशनाई से लिखा हुआ या बना हुआ चित्र;

**Black art** (magic.) जादू; **Blackbear** (object of fear.) भयप्रद पदार्थ; **Black board** (a board painted black, used to write on with chalk.) स्कूल के दर्जे का काला बट;

**Black book** (list of suspicious persons.) शङ्काजनक पुरुषों की सूची;

**Black death** (plague) प्लेग; **Black Maria.** कैदियों की गाड़ी; **Black mark** (mark of discredit.) धब्बा, कलंक;

**Black market.** गुप्त रीति से सामग्री का बाजार, चोर बाजार;

**Black marketeer.** चोर बाजारी से माल बेचने-वाला; **Black marketing.** चोर बाजारी;

**Blackout.** हिकासत के लिए शहर में अंधेरा करना; **Black sheep** (a person of bad character.) दुश्चरित्र मनुष्य, बदचलन आदमी,

दुष्ट; **Blacksmith** (ironsmith.) लुहार।

**Blacken**-ब्लैक'-बेन'-**-n.** *1.* to make black, to darken. काला करना।

**Black-guard**-ब्लैक'-गार्ड'-**-n.** a scoundrel. दुराचारी, अधम; **Black looks** (hateful looks.) तिरस्कार की दृष्टि।

**Blacking**-ब्लैक'-इंग'-**-n.** a paste used for blacking shoes. जूता काला करने का लेप या मसाला।

**Blackish**-ब्लैक'-इश'-**-adj.** somewhat dark or black. धुंधला, काला।

**Blackmail**-ब्लैक'-मेल'-**-n.** tribute paid to robbers for securing protection, hush-money.

रक्षा के लिये डाकुओं को दिया हुआ खजाना, डरा धमका कर अवैध रूप से लिया गया पैसा।

**Blackness**-ब्लैक'-नेस'-**-n.** the quality of being black, darkness. कालापन।

**Bladder**-ब्लैड'-डर'-**-n.** membranous bag containing urine, anything inflated, wind-bag, मूत्राशय (वसि), पूरी हुई कोई वस्तु, हवा भरा हुआ पोला पैसा।

**Blade**-ब्लेड'-**-n.** leaf of grass, cutting part of a tool, flat part of an oar. घास की पत्ती, हथियारों का फल, नाव के डोंडे का चिपटा भाग।

**Blain**-ब्लेन'-**-n.** an inflamed boil, a blister. ब्रग, फकोला, छाला, फोड़ा।

**Blamable**-ब्ले-मे'-बल'-**-adj.** deserving of blame. निन्दनीय; **Blamably**-(ब्ले-लि)-**-adv.** in a blamable manner. निन्दनीय ढंग से।

**Blame**-ब्लेम'-**-n.** *1.* *2.* *n.* to find fault with, to censure, to accuse. निन्दा करना, दोष लगाना, अपराधी ठहरना; **-n.** censure, fault, कलंक, दोष (अपराध); **Blameful**-(ब्ले-ल)-**-adj.** deserving of blame. दोषयुक्त, अपराधी।

**Blameless**-ब्लेम्-लेस'-**-n.** innocent. निर्दोष, निष्कलंक;

**Blamelessly**-(ब्लेम्-लि)-**-adv.** innocently. निष्कलंक रूप में;

**Blamelessness**-(ब्लेम्-नेस)-**-n.** innocence. अनिन्द्यता, दोष का अभाव, निर्दोषता।

**Blameworthy**-ब्लेम्-वर्थी'-**-adj.** deserving censure. निन्दा के योग्य।

**Blanch**-ब्लान्श'-**-n.** *1.* *2.* *n.* to make white by peeling, to grow pale with fear. छिलका उतारकर सफेद करना, भय से पीला पड़ जाना।

**Bland**-ब्लान्ड'-**-adj.** gentle, polite, mild. नम्र, विनीत, मृदु (कामल);

**Bland in speech** (of gentle speech.) प्रियवादी; **Blandly**-(ब्ले-ल)-**-adv.** in a gentle manner. विनीत भाव से;

**Blandness**-(ब्लेम्)-**-n.** mildness. कामलता।

**Blandish**-ब्लान्डि'-इश'-**-n.** to flatter. मिथ्या प्रशंसा करना;

**Blandishment**-(ब्लेन्डि)-**-n.** flattery, soft speech. चादूँक, चापलूसी, मीठी वचन।

**Blandly**-**-adv.** see Bland.

**Blandness**-**-n.** see Bland.

**Blank**-ब्लैंक'-**-adj.** not written upon, empty, void, white. लेख-रहित, रिक्त (खुँछा), सफेद (कोरा); **-n.** an empty space, a ticket that wins no prize-**-adj.** without meaning. रिक्त स्थान, बिना इनाम पाया हुआ टिकट, अर्थरहित;

**Blank despair** (utter helplessness.) पूरी निराशा; **Blank verse** (rhymeless verse.) बिना अनुप्रास का छन्द;

**To look blank** (to look

perplexed.) बकबाया हुआ देख पकना; Blankly (-लि) -adv. in a blank manner. शून्यता से।

Blanket-ब्लैंकट-रट-*n.* a woollen sheet used for covering. कम्बल, धुरसा, लोई; -*v. t.* to cover with a blanket. कम्बल से ढकना; Wet blanket (one who puts an end to conversation) जो बात करना बन्द कर देता है।

Blare-ब्लेअर-*v. t.* to utter loudly. चिहाकर बोलना; -*n.* roar, a bellowing noise. चिहाइट, विग्राह।

Blaspheme-ब्लेस्म-फ्रीम्-*v. t.* to talk impiously. ईश्वर-निन्दा करना; Blasphemer (-अर)-*n.* an impious person; Blasphemous (-फ्री-मस)-*adj.* containing profanities. ईश्वर-निन्दक, पावण्डी; Blasphemously (-अम्-लि)-*adv.* profanely. ईश्वर-निन्दारूप में; Blasphemy (-फ्री-मि)-*n.* profane speaking, impious speech. ईश्वर-निन्दा।

Blast-ब्लास्ट-*n.* a strong wind, sound of a wind instrument, explosive used in blasting, explosion. आँधी, बाँजे या शब्द, बासूद, भस्मकन; -*v. t.* to blow up, to blight, to ruin. उका देना, झुलसना, नाश करना।

Blatant-ब्ले-टैन्ट-*adj.* vulgarly loud. जंगली की तरह कोलाहल करनेवाला।

Blatter-ब्लैटर-*v. t.* to patter to talk over much. बकबाक करना।

Blaze-ब्ले-ज़-*n.* bright flame or fire, glow, white mark on cow's head, mark made on the bark of trees. प्रभा, भस्मक, गाय या घोड़े के माथे पर का टीका, वृक्ष की छाल पर खोदना हुआ चिह्न; -*v. t.* to burn with flame, to emit light, to proclaim. प्रवर्तित करना, भगवाना, प्रेषित करना; Blaze of light (glow of light) किरणजाल; Blazing (-इज़्ज़)-*adj.* flaming. देदीयमान; Blazing scent (strong smell.) उग्र गन्ध; To blaze abroad (to spread news.) समाचार फैलाना।

Blazon-ब्ले-ज़न्-*n.* coat of arms. कुल चिह्न, युक्त ढाल या कवच या झंडा; -*v. t.* to display, to inscribe with arms. फैलाना, चिह्नों से विनियमित (अलंकृत) करना; Blazonry (-रि)-*n.* armorial bearing. युद्ध-चिह्न, कुल-चिह्न।

Bleach-ब्लीच-*v. t.* to whiten. धोना, सफेद करना; Bleacher (-अर्)-*n.* धोबी, सफेद करने-वाला।

Bleaching-ब्लीच-इङ्ग-*n.* the art of whitening cloth &c. बक श्रुत्यादि सफेद करने की कला।

Black-ब्लैक-*adj.* & *n.* bare, chilly, dreary, dull and cheerless, a small white river fish.

खुला हुआ, अति शीत, सूखा, आनन्द-रहित, नदी की एक छोटी सफेद मछली।

Blear-ब्लैअर-*v. t.* to make dull, to make dim sighted. मन्द करना, चौधा देना।

Bleat-ब्लीट-*v. t.* & *n.* to cry like a sheep, the cry of a sheep. मिमियाना, भेड़ी या बकरी का शब्द।

Bleb-ब्लेब-*n.* small blister or bubble on skin. फफोला।

Bleed-ब्लीड-*v. t.* & *i.* (p. t. Bled.) to emit blood, to draw blood, to die by slaughter, to feel pity for. रक्त निकालना, रक्त बहाना, हत्या द्वारा मरना, तरस खाना; Bleeding (-इङ्ग)-*n.* running of blood, haemorrhage, रुधिरस्राव।

Blemish-ब्लैम्-इश्-*n.* stain, flaw. दोष, कलंक; -*v. t.* to stain, to tarnish. मलिन करना, दूषित करना।

Blench-ब्लेन्च-*v. t.* to shrink or start aside, to flinch. चौंक उठना (बाँखे बन्द करना), पराहमुख होना।

Blend-ब्लेन्ड-*v. t.* & *i.* to mix together, to mingle, to confound, मिलाना, मिलना; -*n.* a mixture. मिलावट।

Blend-ब्लेन्ड-*p. t.* & *p. p.* of Blend; -*adj.* mixed. मिश्रित।

Bless-ब्लेस-*v. t.* (p. t. & p. p. Blessed ब्लेस्ड, or Blest-ब्लेस्ट) to attribute blessings or good fortune to, to invoke God's favour upon, आशीर्वाद देना (मंगल करना), गुणगान करना; God bless me! (exclamation of surprise.) आश्चर्यपूर्णक अव्यय, या ईश्वर!

Blessed-ब्लेस्ड-*adj.* fortunate, prosperous, holy, happy, धन्य, भाग्यवान्, पवित्र, सुखी; Blessedness (-नेस)-*n.* happiness, enjoyment of God's favour. परम आनन्द, स्वर की कृपा।

Blessing-ब्लेस्म-इङ्ग-*n.* divine favour, gift of God. आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा।

Blest-ब्लेस्ट-same as Blessed.

Blether (-Blather) ब्लेडर (ब्लैडर)-*v. t.* to talk nonsense. बकबाद (बकवाद) करना।

Blew-ब्लू-*p. t.* of Blow. बहा, उड़ा।

Blight-ब्लाइट-*n.* a disease of plants, mildew, rust, बनरपनि रोग, पाखा, गेरुई; -*v. t.* make vain, to blast. विफल करना, पाला मारना।

Blimp-ब्लिम्प-*n.* a kind of small airship. एक प्रकार का छोटा हवाई जहाज या वायुयान।

Blind-ब्लाइन्ड-*adj.* without sight, without intelligence, heedless, inconsiderate, dark.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

obscure. अन्धा ( नेत्रहीन ), अज्ञान, लापरवाह, विचारहीन, अन्धकारमय, धोखे की छद्मदी; - *n.* a window screen. झिलमिली ( पर्दा ); - *v. t.* to deprive of sight, to deceive, to darken. अन्धा करना, धोखा देना, अंधेरा करना; Blind alley ( a lane unconnected with any road or street. ) बन्द गली; Blindborn ( born blind. ) जन्मान्ध; Blind door ( walled up door. ) चुना हुआ दरवाजा या द्वार; Blind man's buff ( a kind of game. ) अँधेरे में दौड़ना या खेल; Blind of one eye ( having one eye. ) काना; Blinded by rage ( deprived of judgement by anger. ) क्रोधान्ध।

**Blindage**-ब्लाइन्ड'-ऐज - *n.* screen for troops. कौब के लिए आच्छादन।

**Blindfold**-ब्लाइन्ड'-फोल्ड'-*v. t.* to cover eyes with bandage so as not to see. अँखों पर पट्टी बाँधना।

**Blindly**-ब्लाइन्ड'-लि-*adv.* in a manner as if blind, gropingly. टटोलते हुए।

**Blindness**-ब्लाइन्ड'-नेस-*n.* state of being blind, ignorance, a shade. अन्धता, अज्ञान, पर्दा।

**Blinds**-ब्लाइन्ड्स-*n. pl.* a screen used in trenches for sheltering men. खाई में प्रयुक्त होने वाला पर्दा।

**Blink**-ब्लिन्क'-*v. t. & i.* to wink, to ignore, पलक मारना ( अँखें छिपाता ), तुच्छ समझना; - *n.* glance, glimmer, wink. शलक टिमटिमाहट, निमीलन।

**Bliss**-ब्लिस्-*n.* highest happiness or blessedness. परम सुख, धन्यता, मोक्ष; Blissful ( full of bliss. ) पन्थ; Blissfully ( -कुल-लि ) - *adv.* in a state of bliss. परम आनन्दपूर्वक।

**Blister**-ब्लिस्टर'-*n.* swelling on skin filled with serum. छाला, फफाला; - *v. t.* to raise a blister. फफोला पैदा करना।

**Blithe**-ब्लाइट'-*adj.* gay, joyous, प्रसुद्धित, प्रसन्न-बंदन; Blithely ( -लि ) - *adv.* in a blithe manner, merrily. प्रसन्नतापूर्वक; Blithesome ( -सम् ) - *adj.* merry, cheerful. प्रसुद्धित, आनन्दमय।

**Blizzard**-ब्लिज्ड'-*n.* a blinding snow-storm. चीबानेवाली बरफ की आंधी।

**Bloat**-ब्लोट'-*v. t. & i.* to inflate or swell, to puff out, to grow turgid. फुलाना, सूजन।

**Blob**-ब्लॉब'-*n.* a small round mass of wood or stone. काठ या पत्थर का गोल फूला हुआ भाग।

**Blobber-lipped**-ब्लॉब-वर्-लिप्ड'-*adj.* having thick lips. मोटे लटकते ओठवाला।

**Block**-ब्लॉक'-*n.* a large piece of wood, solid piece of wood on which figures are cut or engraved, a continuous row of buildings,

mould, a bulky piece, a pulley, an obstruction. लकड़ी का कुन्दा ( छुन्दा ), ठप्पा, बरों की पक्कि, साँचा, सारी पदार्थ, शिरनी, अवरोध, रुकावट; - *v. t.* to obstruct, to enclose or shut up. प्रतिबन्ध या अवरोध करना, बन्द करना; The block ( death by beheading. ) सिर काटकर Block-pulley. ग्यूलु।



**Blockade**-ब्लॉक'-ऐड'-*v. t.* to obstruct, रोकना; - *n.* blocking up of a place by troops. सेना से घिराव।

**Blockhead**-ब्लॉक'-हेड'-*n.* a dull stupid person. मूर्ख, बुद्धिहीन मनुष्य।

**Blockish**-ब्लॉक'-इश'-*adj.* dull, stupid like a block. मूर्ख, मतिहीन।

**Blond**-ब्लॉन्ड'-*n. (fem. Blonde)* a person of fair complexion having light coloured hairs. गोरा मनुष्य जिसके बाल हल्के रङ के हों।

**Blood**-ब्लड'-*n.* the red liquid which circulates in the veins and arteries of men and animals, offspring, murder, temperament, family. रक्त रक्षिर, लाह, मन्त्रति, हत्या, प्रकृति, वंश; - *v. t.* to remove blood. जराही द्वारा रक्त निकालना; Blue-blood ( high birth. ) उच्च कुल में उत्पत्ति; Blood-red ( of deep red colour. ) गहरे लाल रंग का; Blood royal ( royal family. ) राजकीय वंश; Flesh and blood ( animal nature. ) पशु प्रकृति; Half blood ( connection through one parent only. ) सीतेला; Hot blooded ( angry, irritable. ) अति क्रोधी; In cold blood ( intentionally. ) जान-बूझकर; Of noble blood ( -birth ) कुलीन; Blood guilty ( responsible for murder. ) हत्या करने का दोषी; Blood hot ( of the same heat as blood. ) रक्षिर के समान गरम; Bloodless ( -लेस ) - *adj.* without blood, spiritless. रक्तहीन, निरस्तेज; Bloodshed ( slaughter. ) हत्या; Blood-shot ( red and inflamed. ) रक्तपूर्ण; Blood sucker ( animal that sucks the blood ) जोंक; Blood thirst ( having a desire to shed blood. ) हत्या करने की अभिलाषा; Blood vessel - *n.* ( an artery of the body. ) रक्तवाहिनी नाड़ी; Blood is up ( is ready to quarrel. ) लड़ने को तैयार है।

**Bloody**-ब्लूड'-*adj.* cruel, murderous. निर्दयी, हत्यारा; Bloody flux ( dysentery with blood. ) आँव के साथ खून या रक्त पड़ना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**Bloody nose** (bleeding from nose.) नाक से खून या रक्त बहना ।

**Bloom-ब्लूम** -*n.* a bud, flower, freshness, prime, perfection. कली, फूल, विकास, युवा-वस्था, पूर्णता; -*v. i.* to bear flowers, to be in full beauty. खिलना, विकसित होना, पूर्ण जीवन में होना; **Blooming** (-इंग), **Bloomy** (-इ) -*adj.* flourishing. खिलता हुआ ।

**Blow-ब्लो** -*n.* a violent gust of wind. आंधी । **Blossom-ब्लॉसम** -*n.* flower, early growth. फूल, प्रारंभिक बाढ़; -*v. i.* to put forth flowers. फूलना, विकसित होना ।

**Blot-ब्लॉट** -*n.* a stain, blemish. धब्बा, कलंक; -*v. t. (p. t. Blotted)* to stain, to smudge. कलंकित करना, धब्बा लगाना; **To blot out** (to efface, to destroy.) मिटा देना, नष्ट करना; **Blotting paper** (absorbent paper for drying up wet ink-marks.) सोखता, नमिशोषक ।

**Blotch-ब्लॉच** -*n.* an eruption upon the skin. चर्बता, दिदीरा; **Blotched** (-इ) -*adj.* inflamed. फूला हुआ ।

**Blouse-ब्लाइज** -*n.* a kind of woman's loose bodice. एक प्रकार की ढोलोढ़ ली जतानी कुरती ।

**Blow-ब्लो** -*n.* blowing of flute &c., blossoming, a hard stroke, shock, calamity. बाजा बजना, फूलना, मुक्ता (सौदा), धक्का, अपत्ति; -*v. t. & v. i. (p. t. Blew, p. p. Blown)* to move along, to send strong current, to puff, to sound, to fill with air, to drive, to kindle. बहना, उड़ना, फूँकना, फूलना, बजाना, दृष्टा से भरना, हँकना, जलना, फूलना, फट जाना; **To blow one's own trumpet** (to praise oneself.) आत्मश्लाघा करना, खेसी मारना; **To blow out** (to extinguish.) आग बुझाना; **To blow upon** (to speak ill of.) निन्दा करना; **Blower** (-अर) -*n.* a contrivance for producing current of air into a furnace. आग सुलगाने की यंत्रणा ।

**Blow-pipe-ब्लो-पाइप** -*n.* an instrument by which a current of air is driven through a flame. सुनार की हुंकी, बंकनाल ।



Blow-pipe.

**Blow-y-ब्लो-य** -*adj.* windy. हवादार ।

**Blowzed-ब्लोउज्ड**, **Blowzy** (ब्लोउज्ड) -*adj.* red-faced. लाल चेहरे का ।

**Blubber-ब्लबर्** -*n.* fat of a whale. हवेल मछली की चर्बी; -*adj.* swollen, फूला हुआ; -*v. i.* to weep noisily. चिल्लाकर रोना, सिमकते हुए रोना ।

**Bludgeon-ब्लड्जन्** -*v. t.* to strike with heavy stick. लाठी या सौट से मारना; -*n.* a short heavy stick. सौटा, गदका ।

**Blue-ब्लू** -*n.* sky colour. नीला रंग; -*adj.* coloured like the sky. नीला, आसमानी; -*v. t.* to make blue, to temper steel. नीला करना, छोड़े पर पानी चढ़ाना; **Blue book** (a book containing parliamentary report.) संसद के गुप्त विवरण की पुस्तक; **Blue jacket** (a seaman.) मस्ल्लाह, नाविक; **Blue stocking** (a literary woman.) विदुषी; **Blue water** (open sea.) विरतुत समुद्र; **The blue** (sky, ocean.) आकाश, समुद्र; **To look blue** (to look depressed.) धैर्यहीन देख पड़ना; **Blueness** (-नेस) -*n.* quality of being blue. नीलापन ।

**Blue-beard-ब्लू-बेबर्ड** -*n.* husband of many wives. अनेक पत्नियों का पति ।

**Blue-blood-ब्लू-ब्लड** -*n.* aristocratic descent. उच्च कुल की संतति, कुलीन व्यक्ति ।

**Bluing-ब्लूइंग** -*n.* giving blue tint to clothes. वस्त्र को नीला करना ।

**Blue-stone-ब्लू-स्टोन** -*n.* sulphate of copper. तुल्य, लूनीया ।

**Bluff-ब्लफ** -*adj.* abrupt, blunt, outspoken, frank. खरा, रुढ़, दीठ (अमरुद, स्पष्टवादी); -*v. t.* to deceive by boasting. डींग मारकर धोत या धोखा देना ।

**Bluish-ब्लूइश** -*adj.* slightly (somewhat) blue. कुछ कुछ नीला, हलका नीला ।

**Blunder-ब्लन्डर** -*n.* a gross or stupid mistake. बड़ी भूल, प्रमाद; -*v. t.* to make a gross mistake, to flounder about. गहरी भूल करना, भटकना; **To blunder away** (to waste.) कुप्रवृत्ति से नष्ट करना; **To blunder out** (to speak out heedlessly.) बिना विचारों बोल उठना; **Blunderhead** (-हेड) -*n.* a stupid fellow. मूख (हडिहीन) मनुष्य; **Blunderer** (-अर) -*n.* गहरी भूल करनेवाला; **Blunderingly** (-इंगली) -*adv.* mistakenly. भ्रम से ।

**Blunt-ब्लन्ट** -*adj.* dull, without edge or point, plain spoken. मन्द, धारहीन (मुभरा), सरल (सादा); -*n.* a thick needle. मुभरी सूई; -*v. t.* to make less sharp. मुभरा करना; **Bluntly** (-ली) -*adv.* rudely. रुझता से; **Bluntness** (-नेस) -*n.* dullness of point. रुझापन, अतीक्ष्णता ।

**Blur-ब्लर** -*n.* a stain, a blemish, धब्बा, कलंक; -*v. t. (p. t. Blurred)* to smear, to disfigure, to blemish. मलिन करना, रूप बिगाड़ना, धब्बा लगाना ।



**Blurt**-ब्लर्ट्-*v. i.* to utter abruptly or unadvisedly. बिना समझे बोल उठना ।

**Blush**-ब्लश-*v. i.* to become red with shame, joy &c., to be ashamed. लज्जा, आनन्द आदि से मुख लाल होना, लज्जित होना; *n.* glance, reddening of face. झलक, चेहरा लाल होना; **Blushing** (-इङ्ग्)-*adj.* blooming. प्रफुल्ल, शरमीला; **Blushingly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* in a blushing manner. लज्जा से ।

**Bluster**-ब्लस्टर-*v. i.* to storm, to bully, to boast, to swagger. गरजना, कोलाहल करना, आत्मश्लाघा करना; *n.* boasting, loud noise. शेखी, शोर-गुल; **Blusterer** (-अर्)-*n.* a noisy swaggerer. शेखीवाज; **Blusteringly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* boastfully. शेखी मारते हुए; **Blustrious** (-अर्)-*adj.* noisy, tumultuous. कोलाहली, गरजनेवाला ।

**Bo**-बो-*interj.* a word used to startle children. लड़कों का चौंका देनेवाला शब्द ।

**Boa**-बो-*n.* a large non-poisonous snake. बिना जहर का भारी सर्प या अजगर ।

**Boar**-बोर-*n.* a male pig (*fam.* Sow.) सुअर; **Boarish** (-इश्)-*adj.* brutal, cruel. अत्यभ्यन्दिष्य ।

**Board**-बोर्ड-*n.* a narrow thin piece of timber, stiff paper, table, food served, committee, deck of a ship. नक्का (पट्टा), इफ्ती, मेज, भोजन (आहार), परिषद्, समिति, जहाज की छत; *v. i.* to cover with board, to receive. तख्ते से ढाँकना, पाना; Above board (honestly.) ईमानदारी से; Board money (servant's wages.) नौकर का धेनन; On board a ship (on the deck of a ship.) जहाज पर ।

**Boarder**-बोर्डर-*n.* one who lives in another's house, one who boards with another. धर्मशाला में रहनेवाला, दूसरे के साथ भोजन करनेवाला ।

**Boarding**-बोर्डिंग-*n.* food and lodging. भोजन और रहने का स्थान; same as Boarding house.

**Boast**-बोस्ट-*n.* self-exaltation. अहंकार, गर्व, आत्मश्लाघा, अपनी वहाँद; *v. i.* to brag, to be proud of. गर्व करना, शेखी करना; **Boastful** (-फुल्)-*adj.* वमंटी; **Boastfulness** (-नेम्)-*n.* शेखी; **Boasting** (-इङ्ग्)-*n.* शेखी; **Boastfully** (-फुल्-लि)-*adv.* शेखी से ।

**Boat**-बोट-*n.* a small craft moved by oars. नाव, नौका; *v. i.* to go in a boat. नाव में जाना; In the same boat (in the same category.) एक ही स्थिति में; To take boat (to embark on a boat.) नाव पर सवार होना ।

**Boatfly**-बोट-फ्लाई-*n.* a kind of water insect. एक प्रकार का पानी का कीड़ा ।

**Boating**-बोटिंग-*n.* rowing or sailing in boats. नौ चालन, नौका विहार ।

**Boatman**-बोट-मैन-*n.* one who manages a boat. नाविक, मस्लाह ।

**Boatswain**-बोसन्-*n.* an officer who looks after a ship's boats, flags etc. जहाज की नावों, झंडों आदि की देखरेख करनेवाला एक अफसर ।

**Bob**-बॉब-*n.* weight on pendulum, knot of hair, short jerking motion, worm-bait for fish. लहर में का बोझ, बालों का झुप्पा, झटका, मछली फँसाने का कीड़ा; *v. i.* to move up and down, to dance, to che at, to fish with a bob. ऊपर-नीचे हिलना, नाचना, ठगना, कीड़े का चारा देकर मछली पकड़ना ।

**Bobbery**-बॉब-अर्-रि-*n.* disturbance, a noisy row. कोलाहल, उपद्रव, शोरगुल ।

**Bobbin**-बॉब-विन्-*n.* a spool for holding thread. तापे की गड़ारी, अंडी ।

**Bobbish**-बॉब-विश-*adj.* brisk, well, hearty. चंचल, अच्छा, अनन्दिन, मस्त ।

**Bobby**-बॉब-इ-*n.* a policeman (used in slang.) पुलिस का सिपाही ।

**Bobtail**-बॉब-टेल-*n.* tail cut short, the rabble. कतरा हुई पूँछ, उपद्रवी जन ।

**Bode**-बोड-*v. i.* to foresee, to prophesy, to portend. शकुन कहना, भविष्य बतलाना; पहिले से सूचित करना; **Bodeful** (-फुल्)-*adj.* boding, ominous, of evil. अशुभ-सूचक; **Bodingly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* in a portentous manner. शकुन से; **Bodement** (-मेन्ट)-*n.* a presentiment, prophecy. शकुन, भविष्य-कोषन ।

**Bodice**-बोडि-इस-*n.* a woman's (close fitting) garment, corset. चोली, भेगिया ।

**Bodied**, **Bodiless**, **Bodily**-see **Body**.

**Boding**-बोडिंग-*n.* an omen. शकुन ।

**Bodkin**-बोडि-किन्-*n.* a long thick-eyed pin. लम्बा मोटा सूजा ।

**Body**-बॉडि-इ-*n.* (*pl.* Bodies.) material organism, main portion, majority, aggregate of persons. शरीर (देह), प्रधान अंश, समुदाय, झुण्ड; **Body**, **Corporate** (collective body of people united for transaction of public affairs.) निगम-निकाय; **Body**, **Governing** (Executive body for administration of public affairs.) शासन-निकाय; **Body-guard** (a guardian, escort.) शरीर-रक्षक, प्राग-रक्षक; **Dead body** (corpse.)



शव, मुर्दा; To a body (simultaneously.) एक साथ; Heavenly body (sun, stars &c.) सूर्य, नक्षत्र, तारा इत्यादि; Body of troops (military force.) सेना का दल; Bodied (-इ) - *adj.* शरीरधारी; Bodiless (-लेस) - *adj.* शरीर-रहित; Bodily (-लि) - *adv.* in a body, corporeally. शारीरिक रीति से, शरीर सहित।

**Bog-बोग्** - *n.* a marsh, quagmire. दलदल, पट्ट; - *v. i.* to plunge or sink in mire. दलदल या पंक में फँसना।

**Boggle-बोग्ल** - *v. i.* to start with fear, to hesitate. भय से चौंकना, टमकना, आगा-पीछा करना।

**Boggy-बोग्ग** - *adj.* full of bogs, marshy, swampy. दलदली।

**Bogie-बोगी** - *n.* a long carriage of a railway train. रेलगाड़ी का लम्बा डब्बा।

**Bogle-बो** - *n.* phantom, bugbear, a goblin. प्रेत, पिशाच।

**Bogus-बो-गुस** - *adj.* sham, counterfeit, fictitious. निस्तार, सारहीन, जाली, बनाबूटी, झूठा।

**Boil-बोइल** - *n.* a hard tumour, boiling point. ब्रण (फोड़ा), उबाल; - *v. i.* & *t.* to bubble up, to cook by boiling, to be hot, to be agitated. उबालना, पकाना, खोलना, खालना; To boil away (to reduce to vapour.) भाप में बदलना; To boil over (to flow over by boiling.) उबलकर बहना; To keep the pot boiling (to obtain livelihood.) जीविका प्राप्त करना; **Boiler** (-अर्) - *n.* a vessel in which anything is boiled. उबालने का बर्तन, डेगची, पानीली; **Boiling point** (temperature at which a liquid boils.) द्रव के उबलने का तापमान, क्वथनांक; **Boiling spring** (a geyser.) खोलने पानी का सोता।

**Boisterous-बोइस्टरस** - *adj.* violent, rough, stormy. प्रचण्ड, उत्कट, प्रबल; **Boisterous noise** (uproar.) चीलाहल; **Boisterous laugh** (violent laugh.) टहाके की हँसी; **Boisterously** (-लि) - *adv.* प्रचण्डता से; **Boisterousness** (-नेस) *n.* violence. प्रबलता।


**Bold-बोल्ड** - *adj.* brave, courageous, daring, humblest, rude. शूर, साहसी, धृष्ट, निलज्ज; **Bold-faced** - *adj.* धृष्ट; **Boldly** (-लि) - *adv.* साहस से; **Boldness** (-नेस) - *n.* साहस, धृष्टता; **Boldspirited** - *adj.* साहसी वीर; He made bold to say (he fearlessly said.) निहड होकर उमने कहा।

**Bole-बोल** - *n.* a trunk of a tree. वृक्ष-कन्ध, बड़े का धड़ या तना।

**Bolshevik-बॉल्शे-विक** - *n.* revolutionary, a communist. क्रांतिकारी मनुष्य, साम्यवादी; **Bolshevism** (-विज्म) - *n.* (communism.) क्रांतिकारी सिद्धान्त, साम्यवाद।

**Bolster-बोल्स्टर** - *n.* a round, long stuffed pillow. गोल तकिया, मसनद; - *v. i.* to support with prop or soft pad. खम्भे के भरोसे ठहराना, टेक लगाना।

**Bolt-बोल्ड** - *n.* a short arrow, quarrel, discharge of lightning, screwed metal pin with head and nut, a door fastener, sudden start. तीर,



झगड़ा, बिजली की Bolts. चमक, टिबरी, आँगल, सिटकिनी, उछाल; - *v. i.* & *t.* to dart off, to fasten, to investigate, to sift, to separate bran from flour. टकाएक छल्लों मारना, बाँधना, पता लगाना, आटा चालना, अटे से चोकर अलग करना; - *adv.* quite. पूर्णतः।

**Bolter-बोल्डर** - *n.* a sieve. चलनी।

**Bolting-बोल्डिंग** - *n.* a sudden start, fastening with a bolt, sifting, चिड्डूक, टिबरी से कसना, सिटकिनी से बन्द करना, चलनी से चालना।

**Bolus-बो-लुस** - *n.* a large pill. बड़ी गोली।

**Bomb-बॉम्** - *n.* a hollow sphere filled with explosives. बमगोला; - *v. i.* to throw bombs. बम फेंकना; **Bomb chest** - *n.* बम भरी हुई पेटी; **Bombproof** - *adj.* बम जिसको न भेद सके; **Bomb shell** - *n.* किसी प्रकार का बम।

**Bombard-बॉम्बार्ड** - *v. i.* to batter with bombs. बम से लड़ना या आक्रमण करना; **Bombardment** (-मेंट) - *n.* an artillery attack, an attack with bombs. बम द्वारा उड़ाने की क्रिया, गोलाबारी, बमबाजी।

**Bombast-बॉम्बैस्ट** - *n.* language inflated with high-sounding words. अतिशयोक्ति, निरर्थक बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग; **Bombastic** (-इक) - *adj.* inflated with diction, high sounding. असार, बड़े-बड़े शब्दों से पूर्ण; **Bombastically** (-अल् - लि) - *adv.* in a turgid language. अतिशयोक्ति से।

**Bomber-बॉम्बर** - *n.* a kind of aeroplane used for throwing bombs. बम फेंकने वाला हवाई जहाज या वायुयान।

**Bon(Bonne)-बॉन्** - *adj.* good. अच्छा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Bonafide**-बोना-फाइ-*adj.* & *adv.* with good, faith, genuine. विश्वसनीय, यथार्थ, वस्तुतः, सचमुच; **Bona Vacantia** (i) (unclaimed goods.) लावारिसी सामान ।

**Bonbon**-बॉन्-बॉन्-*n.* sugar confectionery, sweetmeat. मिठाई ।

**Bond**-बॉन्ड-*n.* anything that binds, restraining force, agreement, link or connection, obligation in writing, method of brick-laying, a security, league, confinement, imprisonment. बन्धन, अवरोध, तमसुक, संबंध सद्दो, ईदो की टिपकारी, प्रतिभू, संव, बन्धन, दासत्व; -*v.* *t.* to bind together, बांधना; -*adj.* not free. अस्वतन्त्र, पराधीन; **Bonded** (-बॉन्ड) -*adj.* under a bond. सद्दो किया हुआ ।

**Bondage**-बॉन्ड-ऐज-*n.* slavery. दासत्व ।

**Bondman**-बॉन्ड-मॉन्-*n.* a man-slave. दास; **Bondwoman** -*n. fem.* (a woman slave.) दासी ।

**Bondslave**-बॉन्ड-स्लेव-*n.* a person in a state of slavery. बंधुआ ।

**Bondsman**-बॉन्ड्स-मॉन्-*n.* serf or slave, a surety. दास, जमानतदार ।

**Bone**-बोन्-*n.* a white hard substance which constitutes the skeleton of a body. अस्थि, हड्डी, (*pl.* Bones.) the body. शरीर; -*v.* *t.* to take out the bones. हड्डी निकालना; **Bone of contention** (cause of dispute.) झगड़े की जड़; **Bone dry** (quite dry.) बिलकुल सूखा; **Bonehead** (a blockhead) मूर्ख; **Boneless** (-लेस) -*adj.* without bones. बिना हड्डी का; **Bone-setter** -*n.* हड्डी बँटनेवाला; **Bony** (बोनी) -*adj.* full of bones. हड्डीवाला, हड्डी से भरा हुआ; **Flesh and bone** (thin person.) अति दुर्बल मनुष्य ।

**Bonfire**-बॉन्-फायर-*n.* a large fire in the open air serving as a sign of rejoicing. जय-सूचक अग्नि, होलिका, आतिशबाजी ।

**Boniface**-बॉन्-फेस-*n.* a generic name for an innkeeper. भटियारा ।

**Bonne**-बॉन्-*n.* a nursemaid. दासी ।

**Bonne bouche**-बॉन्-बूश-*n.* a delicious morsel. स्वादिष्ट आस या कवर ।

**Bonnet**-बॉन्-निट-*n.* woman's headdress, a protective cap. स्त्रियों की टोपी, ढाँकने की टोपी; -*v.* *t.* to put bonnet on a person. टोपी पहिनाना (टोपी से मुख ढाँकना); **Bonneted** (-बॉन्ड) -*adj.* covered with a bonnet. टोपी पहने हुए, ढाँका हुआ ।

**Bonnilass**-बॉन्-नि-लॉस-*n.* a beautiful girl. सुन्दर कन्या (लड़की) ।

**Bonny**-बॉन्-*n.* comely, healthy looking, beautiful. हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर ।

**Bonten**-बॉन्-टें-*n.* a narrow woollen fabric. ऊनी कपड़े की पट्टी ।

**Bonus**-बो-नस-*n.* something given by way of bargain, extra dividend given to shareholders. पारितोषिक, बटोसरी ।

**Bony**-बोनी-*adj.* see Bone.

**Boo**-बू-*v.* *t.* to make sound of disapproval. असन्तोषजनक शब्द करना ।

**Booby**-बू-*v.* *t.* a silly fool, a stupid person. मन्दबुद्धि, मूर्ख ।

**Boodle**-बू-डल-*n.* money acquired by fraud or bribery, crowd, capital. छल या धूस से प्राप्त धन, भीड़, पूँजी ।

**Boohoo**-बू-हू-*n.* sound of noisy weeping. चिल्लाकर रोने का शब्द ।

**Book**-बुक-*n.* a literary composition, the Bible, division of a poem. पुस्तक (पीढ़ी, ग्रन्थ), इन्जील, (कविता का) अंग; -*v.* *t.* to enter in a book, to take railway ticket. पुस्तक में लिख लेना, रेल का टिकट खरीदना; **To bring to book** (to require to give an exact reckoning.) उत्तरदायी करना; **Without book** (by memory.) स्मरण से ।

**Book-binder**-बुक-बाइन्ड-अर्-*n.* one who binds books, जिन्दसात ।

**Book-case**-बुक-केस-*n.* a case for books. पुस्तक रखने की आलमारी ।

**Booking**-बुक-इङ्ग-*n.* selling numbered tickets. टिकट बेचना; **Booking clerk** (the clerk who issues tickets.) टिकट बेचनेवाला मुंशी; **Booking office** (where tickets are issued for a journey.) टिकट घर ।

**Bookish**-बुक-इश-*adj.* fond of or familiar with books only, not experienced in worldly affairs. केवल किताबों का शौकीन या हाता, अव्यवहारी, दुनियावादी न समझनेवाला ।

**Book-keeper**-बुक-कीपर-अर्-*n.* a keeper of accounts. मुनीम, हिसाब करनेवाला ।

**Book-keeping**-बुक-कीप-इङ्ग-*n.* art of keeping accounts. बहीखाते की विद्या, मुनीमी ।

**Book-learning**-बुक-लर्निंग-*n.* book knowledge. पुस्तकत्व विद्या, किताबी इल्म ।

**Booklet**-बुक-लेट-*n.* a small book. छोटे आकार की पुस्तक ।

**Book-maker**-बुक-मेक-अर्-*n.* one who compiles books. पुस्तक का संकलनकर्ता ।

**Book-mark**-बुक-मार्क-*n.* a card for marking

- a page in a book. पुस्तक में पृष्ठ-संकेत के रखने का कार्य।
- Book-mate-बुक'-मेट'-n.** a school fellow. सहाध्यायी, साथ का पढ़नेवाला।
- Book-post-बुक'-पोस्ट'-n.** printed matter which is sent by post at a lower charge. डाक द्वारा कम महसूल पर भेजी गई छपी पुस्तक, इत्यादि।
- Book-seller-बुक'-सेल'-अर'-n.** one who sells books. पुस्तक बेचनेवाला।
- Book-stall-बुक'-स्टॉल'-n.** a stall for retailing books. पुस्तकों की दुकान।
- Book-worm-बुक'-वर्म'-n.** an indiscriminate reader of books. किताबों का बीड़ा (सदा पुस्तक पढ़नेवाला)।
- Boom-बूम'-n.** a long spar which extends to the bottom of a sail. पाल फँलाने का डंडा; -*v.t.* to hum, to buzz, to show sudden activity. भनभनाना, गड़गड़ाना, झपटकर कोई काम करना।
- Boomerang-बूम'-अर'-बोहरंग'-n.** a curved wooden missile used by the aborigines of Australia. एक प्रकार का लकड़ी का देशी तीर जो फेंकने पर फिर से वापस आ जाता है।
- Boun-बून'-n.** request, gift, present, favour, blessing. प्रार्थना, उपहार, वर, अनुग्रह, प्रसाद, आशीर्वाद, करदान; -*adj.* genial, benign, jovial. उदार, दयालु, प्रमत्त।
- Boor-बूर'-n.** a peasant, a rude fellow. किसान (देहाती), गँवार; **Boorish** (-*शू*)-*adj.* rude in manners, illiterate. अमन्य, अशिक्षित; **Boorishly** (-*शू*)-*adv.* rudely. अनन्यता से; **Boorishness** (-*शू*)-*n.* rudeness of manners. अमन्यता।
- Boost-बूस्ट'-*v.*** to lift or raise by pushing. धक्का देकर उठाना; **Booster** (-*अर*)-*n.* a machine for raising voltage. बिजली की शक्ति बढ़ाने का यन्त्र।
- Boozy-बू-ज़ी-*adj.*** a little intoxicated. थोड़ा नशा पिये हुए।
- Boot-बूट'-n.** a covering for the foot, profit, advantage. जूता, लाभ, सुविधा; To get the boot (to be dismissed.) नौकरी से हटा दिया जाना।
- Booth-बूथ'-n.** temporary shelter, a tent in a fair. छानी, छपर, मेले की दुकान।
- Boot-lace-बूट'-लेस'-n.** lace for tying shoes. जूते का फीता।
- Boot-last** ( **Boot-tree** ) -**बूट'-लास्ट** ( **ट्री** ) -*ns.* appliance for preparing boots (or keeping them in shape.) जूता बनाने का फरमा।
- Bootless-बूट'-लेस'-*adj.*** without boots, useless, unavailing. बिना जूते का, नंगे पैर, निरर्थक, अकारथ, बेकार।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र


- Boot-maker-बूट'-मेक'-अर'-n.** maker of boots. चर्मकार, मोची।
- Booty-बूट'-*v.*** a spoil taken by force. लूट का माल।
- Booze-बूज'-*v.*** to drink deeply. अधिक मदिरा पीना; **Boozy** (-*इ*)-*adj.* addicted to drink. पियकूड़।
- Bo-peep-बो'-पीप'-n.** a game of hide and seek. आँखमुंदीविल का खेल।
- Boracic-बो'-रैसि'-*adj.*** pertaining to borax. सोडाने का।
- Borax-बोर'-रैसि'-n.** a kind of mineral salt, borate of soda. सोडाला।
- Border-बॉर्डर'-n.** the outer edge, boundary. किनारा, छोर, परिधि; -*v.t.* to put on border. किनारी लगाना; **Borderer** (-*अर*)-*n.* one who dwells on the border of a country. सीमा प्रान्त का रहनेवाला; **Bordering** (-*इंग*)-*adj.* समीप का, किनारे पर का।
- Bore-बोर'-*p.*** of Bear. सहा, ढोया।
- Bore-बोर'-*n.*** a great tide-wave, a nuisance, a tiresome person, hollow of a gun-barrel, deep hole in earth. ज्वार की लहर, कष्ट देनेवाला पृथ्वी, बन्दूक की नली का छेद, पृथ्वी में का गहरा छिद्र; -*v.t.* to make hole, to weary out by tedious talk. छेद करना, यन्त्र से किसी पदार्थ को छेदना. थूथा बकवाद से थकाना।
- Boreal-बोर'-रै-अल'-*adj.*** pertaining to North wind. उत्तरी वायु-सम्बन्धी।
- Borer-बोर'-अर'-n.** a boring instrument. छेदने का यन्त्र।
- Boric-बोर'-इक'-*adj.*** pertaining to borax. सोडाने के क्षार-सम्बन्धी।
- Boring-बोर'-इंग'-*adj.*** tedious. बिनोदहीन।
- Born-बॉर्न** (-*p.* of Bear.) brought forth. जन्मा हुआ, पैदा हुआ; **Born rich** (rich from birth.) जन्म का धनी; **Born with a silver spoon in one's mouth** (born to a fortune.) शुभ मुहूर्त्त में उत्पन्न हुआ, अच्छी सायत में पैदा हुआ, भाग्य का पोड़ा।
- Borne-बॉर्न** (-*p. p.* of Bear.) *adj.* carried, supported, defrayed. लाया हुआ, आश्रय दिया हुआ, व्यय किया हुआ।
- Borough-बर्'-रो-*n.*** a town sending members to Parliament. वह नगर जहाँ से पार्लियामेंट के सभासद होते हैं।
- Borrow-बॉर्न-रो-*v.*** to get as loan, to imitate. कृण लेना (उधार लेना), अनुकरण करना; **Borrowed light** (inner window of a room.) कमरे की भीतरी खिड़की; **Borrower**

(-अर्) - *n.* उधार लेनेवाला; **Borrowing** (-इक्क) - *n.* taking of loan. उधार ग्रहण।  
**Bort**-बोर्ट-*n.* fragments or dust of diamond. हीरे की कणी।  
**Bosh**-बोश-*n.* foolish talk, nonsense. बूधा बातें, व्यर्थ बकबाद।  
**Bosket**-बोस्कु'-पेट-*n.* a grove, a small wood. कुन्ज, छोटा जङ्गल।  
**Bosky**-बोस्कु'-इ-*adj.* wooded. झाड़ीदार।  
**Bosom**-बूझ'-अम् - *n.* the breast of man, interior parts. वक्षस्थल (छाती), हृदय, मन (चित्त), भीतरी भाग; **Bosom friend** (intimate friend.) प्रिय सुहृद, विश्वासी मित्र, सच्चा दोस्त।  
**Boss**-बोस् - *n.* protuberance, projection, person in authority. उभाड़, गोंठ, मालिक; **Bossed** (-इ)-*adj.* in relief. उभड़ा हुआ; **Bossy** (-बोस्-इ)-*adj.* ornamented with bosses. गोंठदार।  
**Botanic, Botanical**-बोटीन्'-इक (-अल) -*adjs.* pertaining to botany. वनस्पति शास्त्र-सम्बन्धी।  
**Botanist**-बोर्ट'-टीन् - इस्ट-*n.* one skilled in botany. वनस्पति शास्त्र का पण्डित; **Botanize** (-आइज्)-*v. t.* to study plants. वनस्पति शास्त्र का अध्ययन करना।  
**Botany**-बोर्ट'-ट-नि-*n.* the science of plants, fine wool. वनस्पति विज्ञान, महीन ऊन।  
**Botch**-बोच-*v. t.* & *n.* to repair badly, a clumsy patch, an eruptive swelling on skin. पैबन्द लगाना, पैबन्द, फोड़ा (फफोला); **Botcher** (-अर्) - *n.* one who makes patches. पैबन्द लगानेवाला; **Botchery** (-अर्-रि)-*n.* patch-work. पैबन्द का काम।  
**Botchy**-बोच-इ-*adj.* full of botches. पैबन्द से भरा हुआ।  
**Bote**-बोट-*n.* compensation. प्रतिकूल, बदला।  
**Both**-बोथ-*adj., pron.* & *adv.* the two, the one and the other, equally. दोनों, उभय, बराबर से।  
**Bother**-बोर्ट'-अर्-*v. t.* & *i.* to worry, to trouble oneself. कष्ट देना (दिक् करना, खिजलाना), कष्ट उठाना; *n.* worry, fuss. कष्ट, दिक्कत; **Botheration** (-बोथ-अन्)-*n.* trouble, worry. झंझट, तरद्दुद; **Bothersome** (-अम्)-*adj.* causing trouble. कष्ट देनेवाला।  
**Bottle**-बोट-इल-*n.* a narrow necked glass vessel for holding liquids, bundle of hay. बोतल, सूखी घास का गड्ढा; *v. t.* to store in bottle. बोतल में भरना; **Bottle-nosed** (having a large thick nose, with a short snout.) फूली हुई नाकवाला; **Brought up on a bottle**

(fed up from a feeding bottle.) शीशी से दूध पिलकार पोसा हुआ (बच्चा); **Over a bottle** (while drinking.) शराब पीते समय।  
**Bottler**-बोट'-लर्-*n.* one who bottles liquors. बोतलों में शराब भरनेवाला।  
**Bottom**-बोट'-टम्-*n.* the lowest part, ground under water, low land, inmost point, keel, basis, foundation. तल (अधोभाग), जल के नीचे का तल, नीची भूमि, सबसे भीतरी स्थान, जहाज की पेंदी, आधार, नींव; *adj.* lowest. सबसे नीचा; *v. t.* to put to bottom. पेंदी में रखना; **Bottom up** (inverted.) उलटा, नीचे पेंदी ऊपर सिरा; **From the bottom of the heart** (earnestly.) सहृदय; **To be at the bottom of** (to be the root cause of.) प्रवर्तक होना; **To send to the bottom** (to sink.) डुबाना; **Bottomless** (-लेस्)-*adj.* fathomless. अगाध, अथाह।  
**Boudoir**-बूवार्-*n.* a lady's small private room. स्त्रियों का गुप्त कमरा।  
**Bough**-बाउ-*n.* the branch of a tree, the bow of a ship, the gallows. शाखा (दाल), जहाज का दोनों ओर का भाग, फाँसी की रस्ती या तल्ला।  
**Bought**-बोर्ट-*p. t.* & *p. p.* of Buy. खरीदा।  
**Bougie**-बू'-जी-*n.* wax candle. मोमबत्ती।  
**Boulder**-बौल'-डर्-*n.* a large waterworn rounded stone. पानी से चिसा हुआ चिकना बड़ा गोल पत्थर।  
**Bounce**-बाउन्स्-*v. t.* & *i.* to bound, to boast, to burst noisily, to knock, to beat. उछल पड़ना, श्लाघा करना, थिथलना, खयपड़ाना, पीटना; *n.* a boast. आत्मश्लाघा, शेखी या घमंड; *adv.* suddenly. पकापक; **To bounce out** (to boast.) श्लाघा करना. शेखी या घमंड करना।  
**Bouncer**-बाउन्'-सर्-*n.* a boaster, a bully, a liar. शेखीबाज या घमंडी, झूठा।  
**Bouncing**-बाउन्'-निंग-*adj.* stout, strong, heavy. पुष्ट, दृढ़, भारी।  
**Bound**-बाउन्ड-*n.* limit, boundary, a spring. सीमा, विनारा (मर्यादा), उछाल; *v. t.* & *i.* to limit, to bounce. सीमा बंधना, उछलना; *adj.* ready to start. प्रस्थान करने की तैयार; (*p. p.* of Bind) confined. बँधा हुआ, परबन्ध; **Boundless** (-लेस्)-*adj.* without limit. अनन्त, असीम, अवधि-रहित।  
**Boundary**-बाउन्ड'-ऑरि-*n.* a limit or border. सीमा, मर्यादा, अवधि।  
**Bounden**-बाउन्ड'-पेन्-*adj.* morally binding, obligatory. कर्तव्यार्थीन, बाध्यकारी।  
**Boundless**-*adj.* see Bound. असीम।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन

**Bounds-बाउन्ड्स**-*n.* boundary. सीमा, मर्यादा।  
**Bounteous-बाउन्-टि-असु**-*adj.* liberal. उदार;  
**Bounteously** (-लि) -*adv.* liberally, largely.  
 उदारता से।  
**Bountiful-बाउन्-टि** - *कुल-adj.* munificent,  
 generous, liberal. दानशील, उदार, दयालु;  
**Bountifully** (-टि-कुल-लि) -*adv.* liberally.  
 उदारता से।  
**Bounty-बाउन्-टि**-*n.* liberality, gift. उदारता,  
 पारितोषिक ( अनुग्रह, कृपा )।  
**Bouquet-बू-के**-*n.* a bunch of flowers,  
 nosegay. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता।  
**Bourn-बूर्न्** - *n.* a small stream or brook.  
 छोटी नदी, नाला।  
**Bourse-बूर्स**-*n.* rialto, money market. हाट,  
 बाजार, फंड।  
**Bout-बाउट**-*n.* a turn at work, fit of illness,  
 trial of strength. काम की पारी, बीमारी का  
 दौरा, शक्ति-परीक्षा।  
**Bovine-बो**-*वाइन-adj.* like an ox, dull. गाय,  
 बैल के सदृश, मन्दबुद्धि।  
**Bovril-बोव्रिल**-*n.* extract of beef. गोमांस  
 का सत्व, गाय के गोشت का काड़ा।  
**Bow-बो**-*n.* a curve, weapon for shooting  
 arrows, fore-end of a ship, rainbow.  
 घुमाव, कमान ( धनुष ), जहाज का अगला भाग,  
 इंद्रधनुष; **Bow-man**-*n.* an archer. धनुषारी;  
**Bow-shot** ( distance to which an arrow  
 can be sent. ) वह दूरी जहाँ तक तीर फेंका जा  
 सकता है; **Bow-string** ( the string used in  
 a bow. ) प्रयत्ना, चिल्ला, धनुष की डोरी;  
**Bowyer** (-अर्) -*n.* he who makes bows.  
 धनुष बनानेवाला; **To draw the long bow**  
 ( to exaggerate. ) बढ़ा चढ़ाकर कहना।  
**Bow-बाउ**-*n.* respect, consent. प्रणाम ( नम-  
 स्कार ), स्वीकृति; -*v. t.* to bend knee and  
 incline head in saluting, to stoop. नमस्कार  
 करना, प्रणाम करना, सरण पर गिरना; **Bow-**  
**ing acquaintance.** साहज सलामत, परिचय  
 मात्र।  
**Bow-compasses** - बो -  
 कम्पास-संज्ञ-*n.* a kind  
 of compasses. एक प्रकार  
 का छोटा परकाळ।  
**Bowel** - बावेल - *n.* the  
 lower part of the sto-  
 mach. अंत्र, अंतर्ही; (*pl.*)  
 entrails, tender feeling.  
 अन्तर्भाग, दया ( स्नेहता )। **Bow-compasses.**




Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Bower-बॉवर**-*n.* arbour, a shady recess in a  
 garden, the private room of a lady.  
 knave in card-game. कुञ्ज ( कुटी ), पर्णशाला,  
 ली की गुप्त कोठरी, ताश के खेल में गुलाम का  
 पता; **Bowery** (-इ)-*adj.* containing bowers,  
 shady. कुञ्जवर, छायादार; -*v. t.* to  
 make a bower, to enclose, to lodge. कुञ्ज  
 या शादी बनाना, बन्द करना, रहने का स्थान  
 देना, बसाना।  
**Bowl-बोल्**-*n.* a hollow round basin. प्याला,  
 कटोरा; -*v. t.* to play at bowls, to roll. गेंद  
 से खेलना, लुढ़काना; **Bowlful** (-कुल) *n.* as  
 much as a bowl can hold. प्यालामर।  
**Bowler-बोल्-अर्**-*n.* one who throws a ball.  
 गेंद फेंकनेवाला; **Bowling** (-इङ्ग) - *n.*  
 delivering ball at the wicket in cricket.  
 क्रिकेट का गेंद फेंकना।  
**Bow-saw** - बो - सॉ - *n.* a saw for cutting  
 curves. बकाकार काटने की भारी।  
**Bowse-बोइज़**-*v. t.* to pull or haul a boat.  
 नाव को खींचना।  
**Bow-shot**-बो-शॉट-*n.* see Bow.  
**Bow-string**-बो-स्ट्रिंग-see-Bow.  
**Bow-wow**-बाउ-वाउ-*n.* the barking of a dog.  
 कुत्ते की भूँक।  
**Box-बॉक्स**-*n.* a chest, a driver's seat, com-  
 partment in a theatre, a slap on the head or  
 ear with the hand, an iron ring at the  
 centre of a wheel. सन्दूक, चोचबक्स, थियेटर  
 की सीट, तमाचा, पहिये का अर्धचक्र; -*v. t.* to put  
 into a box, to slap on a person's ears. बक्स  
 में रखना, कान पर धपड़ मारना; **Box-office**  
 ( office for booking theatre seats. ) नाटक-  
 घर के टिकट मिलने का स्थान; **Witness box**  
 ( the place where witnesses stand in a  
 court. ) अदालत में गवाहों के खड़े होने का  
 कक्ष।  
**Boxer-बॉक्स-अर्**-*n.* one who fights with  
 his fists. मुक्की लड़नेवाला।  
**Boxing**-बॉक्स-इङ्ग-*n.* the act of fighting  
 with fists. मुक्की; **Boxing-day** ( the first  
 week-day after Christmas. ) क्रिसमस या  
 बड़ा दिन के बाद समाह का पहिला दिन।  
**Boy-बॉय**-*n.* (*fem.* Girl.) a male child. बालक,  
 शिशु, कुमार, लड़का।  
**Boycott**-बॉय-कॉट-*v. t.* (*p. t.* Boycotted)  
 to punish by systematic refusal of  
 social or commercial relations. बहिष्कार  
 करना, बहिष्कार।  
**Boyhood**-बॉय-हुड-*n.* boyish age, state of  
 being a boy. लड़कपन।

**Boyish-बॉयश-इश्-adj.** like a boy, puerile. बालकोपयोगी, बालक सदृश, **Boyishly** (-इश्-लि)-*adv.* लड़कपन से।

**Brabble-ब्राब्ल-बल्ल-n.** a broil, quarrel. दुज्जलत, लड़ाई-झगड़ा।

**Brace-ब्रेस-n.** a couple, a thing that tightens, (*pl.*) trouser suspenders, connecting mark in printing (—), a pair, boring instrument used by carpenters. युगल (जोड़ा), बन्धन, (बन्धन) पतलून लटकाने का पट्टा, छापने में घेरने की लकीर **Brace & bit.**



(—), जोड़ा, बड़ई का बरमा; -*v.* *t.* to fasten tightly, to support. कसकर बाँधना, सम्हालना; **Bracing-ब्रेस-इश्-adj.** giving strength. शक्ति देनेवाला।

**Bracelet-ब्रेस-लिट-n.** an ornament for the wrist. पहुँची, कंगन, बाजू।

**Bracer-ब्रे-सर-n.** a tonic medicine. शक्ति-वर्धनी औषधि।

**Brach-ब्रीच-n.** a hunting bitch, bitch-hound. शिकारी कुतिया।

**Brachial-ब्रे-कियल-adj.** belonging to the arm. बाहु-सम्बन्धी।

**Bracing-ब्रेस-इश्-adj.** giving strength. पुष्टिकर, शक्तिवर्धक।

**Bracket-ब्रीक-इट-n.** a wooden or metallic angular support, pairs of marks used in writing or printing. ( ) [ ] { } दीवारगीर, कोष्ठक के चिन्ह; -*v.* *t.* to enclose in brackets. ऐसे चिन्हों से घेरना।



**Brackish-ब्रीक-इश्-adj.** saltish. खारा।

Bracket.

**Bradawl-ब्रीह-आल-n.** a boring tool. छेदने का शूल (बरमा)।

**Bradshaw-ब्रीह-शॉ-n.** a detailed railway guide. रेल की विवरण सहित समय इत्यादि सूचक बड़ी पुस्तक।

**Brag-ब्रैग-v. i. (p. i. Bragged.)** to boast. आत्मश्लाघा करना, वृथा स्तुति करना; **Braggart** (-ग्रीट)-*n.* a boaster, a vain fellow. दम्भी, आत्मश्लाघी; **Bragging** (-गिहग)-*n.* दम्भ, घमंड।

**Brahmin-ब्रीम-मिन्-n.** a member of the Hindu priestly caste. ब्राह्मण; **Brahminic** (-इक)-*adj.* ब्राह्मण सम्बन्धी; **Brahminism** (-इन्-मिन्)-*n.* religion of Brahmins. ब्राह्मणों का धर्म।

**Braid-ब्रेड-n.** a plait of hair, a kind of lace. बालों का जुड़ा, गोंटा, लेस; -*v.* *t.* to interweave, to entwine, to plait. रूँधना, बटना।

**Brail-ब्रेल-n.** piece of leather by which a hawk's wing is tied. बाज का पर बाँधने का चमड़े का पट्टा।

**Braille-ब्रेल-n.** printing in relief (letters for the blind.) अन्धों के लिये उभरे अक्षरों में छपी पुस्तक।

**Brain-ब्रेन-n.** nervous substance in skull, seat of intellect and understanding. मस्तिष्क, भेजा, मति, बुद्धि; **Brainfag** (nervous exhaustion.) मस्तिष्क की थकावट; **Brainless** (-लेस)-*adj.* silly, thoughtless. निर्बुद्धि, बुद्धिहीन; **Brain sauce** (intelligence.) बुद्धि;



**Brain sick** (deranged) पागल; **Brainy** **Brain.**

(-इ)-*adj.* clever, quick of thought. चतुर, बुद्धिमान।

**Brake-ब्रेक-n.** thicket, apparatus for checking wheel's motion, a railway carriage, heavy harrow. झाड़ी, रेलगाड़ी आदि में पहियों के रोकने का यन्त्र, वह गाड़ी जिसमें वह यन्त्र रहता है, डैगी; -*v.* *t.* to crush by beating, to use a brake. कुँचना, रोक लगाना; **Brakesman** (one who is in charge of brakes.) पहिया रोकने पर नियुक्त पुरुष।

**Bramble-ब्रीम-बल्ल-n.** a wild prickly shrub. कँटीला पोधा, गोखरू।

**Brant-ब्रीन्-n.** husks of ground corn. धान्य-त्वचा, भूसी, चोकर।

**Branch-ब्रान्च-n.** limb of a tree, part or division of a thing, section, line of descent, subject of knowledge. शाखा (डाली, टहनी), भाग, अङ्ग, सन्तान, ज्ञान-विषय; -*v.* *i.* *t.* to spring out, to spread forth, to divide into branches. उगना, फैलाना, शाखाओं में विभक्त होना; **Branched** (-इ)-*adj.* शाखा-दार; **Branchless** (-लेस)-*adj.* destitute of branches. बिना शाखा की; **Branchlet** (-लेट)-*n.* a small branch. छोटी शाखा; **Branchy** (-इ)-*adj.* full of branches. अनेक शाखा वाली।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Brand-ब्रीन्-*n.*** a piece of burning or partly burnt wood, mark made by hot iron, trade mark, a sword. बधजली या जलनी हुई लकड़ी (लुभाठी), तपे लोहे का चिह्न, व्यापारिक चिह्न, तलवार; -*v. i.* to burn with hot iron, to fix a mark of infamy. तपे लोहे से दागना, बदनामी का दाग लगाना; Brand new (quite fresh.) विलकुल नया।

**Brandish-ब्रीन्ड'-इश्-*v. i.*** to wave about. घुमाना, भौंजना, चक्कर देना।

**Brandreth-Brandrith-ब्रीन्ड'-रेथ' (-रिथ)-*nr.*** a wooden stand for cask, a railing round a well. पीपे की बैठकी, कुएँ के चारों ओर का बड़ा।

**Brandy-ब्रीन्-डि-*n.*** a strong spirit distilled from wine. आसव, सुरा, शराब।

**Brangle-ब्रीङ्ग-गल्-*v. i.*** to quarrel. कलह करना, झगड़ना।

**Branny-ब्रीन्-नि-*adj.*** like bran. चोकर के समान।

**Brasier-ब्रेज़'-*v. n.*** a worker in brass. पीतल के पात्र आदि बनानेवाला, ठेकरा।

**Brass-ब्रास-*n.*** an alloy of copper and zinc. ताँबे और जस्ते का मिश्रण या मेल, पीतल; The brass (brass instruments.) पीतल के यन्त्र; -*adj.* made of brass. पीतल का बना हुआ।

**Brassy-ब्रास्'-नि-*adj.*** like brass, impudent. पीतल के रंग का, धृष्ट, दाँठ।

**Brat-ब्राट'-*n.*** a contemptuous name for a child, an apron. कच्चा बच्चा, छोकरा, लवड़ा।

**Bravado-ब्री'-व्रा'-*n.*** show of courage, boast. शेखी, भवकी, धमकी, डंग।

**Brave-ब्रेव-*adj.*** courageous, fearless, valiant, finely dressed, honest, showy. वीर (साहसी), निडर, सुपर, ईमानदार, दिलीबा; -*v. i.* to defy, to dare. ललकारना, साहस करना; Bravely (ब्रेवली) -*adv.* in a brave manner. धीरता से; Bravery (ब्रेवरी) -*n.* courage. पराक्रम, साहस।

**Bravo-ब्रे-वो'-*n.*** & *interj.* (pl. Bravoes, Bravos ब्री'-वोज़) a bandit, cry of approval. ठेकरा, वाह-वाह, धन्य-धन्य।

**Brawl-ब्राउ-*v. i.*** & *n.* to engage in a noisy quarrel, murmur. कलह करना, बिबाद (झगडा); Brawling (ब्राउंग) -*adj.* quarrelsome. झगड़ालू।

**Brawn-ब्राउ-*n.*** a boar's flesh, a muscle. लुभर का मांस, पुट्टा; Brawny (ब्राउनी) -*adj.* strong. पुष्ट, मांसल।

**Bray-ब्रे-*n.*** & *v. i.* the cry of an ass, to cry

like an ass. गदहे का स्वर, रेंकना; -*v. i.* to pound. खरल में कुटना।

**Braze-ब्रे-ज़-*v. i.*** to colour like brass. पीतल के समान रंग करना; -*v. i.* to solder with brass. पीतल का पक्का जोड़ लगाना।

**Brazen-ब्रे-ज़न्-*adj.*** made of brass, impudent. पीतल का बना हुआ, धृष्ट; Brazen age (third stage in human deterioration.) मनुष्य के पतन की तृतीय अवस्था; Brazen-faced (shameless.) निर्लज्ज, लज्जाहीन।

**Brazier-ब्रे-ज़-यर्-*n.*** brass-worker, burning coal-pan. ठेकरा, बोरसी।

**Breach-ब्रीच-*n.*** a break, neglect of contract, violation of law, a quarrel, injury, gap. छिद्र, निवमभङ्ग, अतिक्रम, शङ्का, आघात, दरार; -*v. i.* to break through. तोड़ना, दरार करना, संध लमाना; Breach of the peace (riot, affray.) दलना, बिद्रोह, क्रान्ति, उपद्रव; Breach of promise (breaking of promise.) प्रतिज्ञाभङ्ग।

**Bread-ब्रेड-*n.*** baked food, livelihood. रोटी (अन्न, आहार), जीवनवृत्ति; Bread and butter (means of living.) जीवनवृत्ति; Bread and cheese (simple food.) सामान्य भोजन; To take bread from one's mouth (to snatch away one's living.) जीवनवृत्ति छीन लेना; To make one's bread (to earn one's living.) जीविका के लिये उद्योग करना; To eat the bread of idleness (to be idle.) हराम की रोटी खाना; Bread-winner (person who supports one's family.) परिवार का पोषण करनेवाला।

**Breadth-ब्रेड्थ-*n.*** broadness, width. विस्तार, चौड़ाई; To a hair's breadth (exactly, definitely) ठीक ठीक; Of full breadth (of full extent.) पूरे विस्तार का; Breadthwise, Breadthways (across the width.) चौड़ाई बल में, चौड़ाई में।

**Break-ब्रेक-*n.*** a breach, an interruption, the dawn, a strongly built carriage. टूटन, अवरोध (निघ्न), अरुणोदय, पुष्ट बनी हुई या मजबूत गाड़ी; -*v. i.* & *i.* to divide into parts, to disperse, to decline in health. तोड़ना (खण्डन या चूर्ण करना), रास्ता करना, तितर-बितर होना, दुर्बल होना; To break a horse (to train a horse for riding or carriage.) पोशा निकालना; To break away (to escape from prison, to scatter.) कैद से भाग जाना, तितर-बितर हो जाना; To break bread with (to be entertained by.) नेवता पाना; To break down (to destroy.) नाश

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंझर



करना; To break ground (to till, to begin siege.) जोतना, घर लेना; To break heart (to make disappointed.) निराश करना; To break in (to enter.) प्रवेश करना; To break off (to cease, to abandon.) समाप्त करना, त्यागना; To break open (to penetrate by breaking.) तोड़कर घुसना; To break out (to proclaim.) घोषणा करना; To break small (to become lean.) दुर्बल होना; To break the ice (to overcome the first difficulties.) आरम्भ की कठिनाइयों को सुलभ करना; To break up (to dissolve, to lay open.) टुकड़े-टुकड़े करना, विघटित करना, खोलना; To break with (to part in enmity.) शत्रुता करके अलग होना।

**Breakable**-ब्रेक'बल -*adj.* able to be broken. तोड़ने योग्य।

**Breakage**-ब्रेक'ज -*n.* allowance for things broken accidentally, act of breaking. वस्तु के अनायास टूटने की छूट, टूटन।

**Breakdown**-ब्रेक'डाउन -*n.* failure of health or power, collapse. स्वास्थ्य नष्ट होना, नाड़ी का चलना रुक जाना।

**Breaker**-ब्रेक' -*n.* a large wave of the sea. समुद्र की बड़ी लहर।

**Breakfast**-ब्रेक'फास्ट -*n.* the first meal of the day. सबेरे का भोजन, कलेवा; -*v. t.* to take or supply breakfast. कलेवा करना या कराना।

**Breakneck**-ब्रेक'नेक -*n.* a steep place, a great fall. करारा, गिराव; -*adj.* hazardous. आपत्तिजनक।

**Breakwater**-ब्रेक'वॉटर -*n.* a dam to break the force of waves. बांध।

**Breast**-ब्रेस्ट -*n.* milk-secreting organ, upper front of body or dress, heart. स्तन (पयोधर), वक्षःस्थल, पोशाक का अगला भाग, अन्तःकरण; -*v. t.* to face. सामना करना; **Breasted**-(ब्रेस्ट) -*adj.* with a fine voice. सुरीली आवाज का; **Breast-plate** (armour for breast.) कवच, सीनाबन्द; To make a clean breast of (to expose secrets, to confess one's fault.) भेद (रहस्य) खोलना, दोष स्वीकार करना।

**Breast-bone**-ब्रेस्ट-बोन -*n.* the sternum. हृदय पर की बीच की हड्डी।

**Breast-deep**-ब्रेस्ट-डीप -*adj.* deep up to the breast. छाती तक गहरा।

**Breath**-ब्रेथ -*n.* slight movement of air, air inhaled and exhaled, breeze, life. वायु की मन्द गति, मन्द पवन, जीवन, श्वास, सांस (दम); **Below one's breath** (muttering.) धीरे-धीरे

बोलना; In the same breath (simultaneously) एक ही साथ; To draw breath (to live.) जीवित रहना; To keep breath to cool porridge (to abstain from conversation.) बात करने से रुकना; To take breath (to pause, to rest.) ठहरना, दम लेना; To waste breath (to talk uselessly.) वृथा बकवाद करना।

**Breathe**-ब्रीड -*v. t. & i.* to live, to take breath, to utter softly, to inhale. जीना, श्वास लेना, धीरे से बोलना, सांस खींचना; To breathe again (to recover from fear.) भय से मुक्त होना; To breathe one's last (to die, to take the last breath.) मृत्यु को प्राप्त होना, मरना, अन्तिम श्वास छोड़ना।

**Breathing**-ब्रीड'इंग -*n. & adj.* respiration, life-like. श्वास, जीवित; **Breathing space** (a short interval of rest.) श्वास लेने का अवकाश।

**Breathless**-ब्रेथ'लेस -*adj.* out of breath, panting. हाँफता हुआ।

**Bred**-ब्रेड -*v. t. & p. p.* of Breed.

**Breech**-ब्रीच् -*n.* lower part of the body, the hinder part of a gun. नितम्ब, चुनड़, तोप या बन्दूक का पिछला भाग; (*N.* Breeches ब्रीच्-ऐन्स) trousers. जीविया (पायजामा); **Breeched**-(ब्रीच्)-*adj.* जीविया पहिने हुए; **Breechless** (लेस)-*adj.* बिना जीविया का।

**Breed**-ब्रीड -*n.* race, family. वंश, कुल; -*v. t. (p. t. & p. p. Breed)* to bear, to generate, to bring forth young, to cherish, to propagate, to train up. पैदा करना, उत्पन्न करना, पोसना, बढ़ाना, सिखलाना; **Ill-bred** (uncivil, impolite.) अशिष्ट; **Well-bred** (noble, polite.) सदाचारी, विनीत; **What is bred in the bone** (hereditary traits.) पूर्वजों के चिह्न।

**Breeder**-ब्रीड' -*n.* one who breeds or brings up. पोसनेवाला।

**Breeding**-ब्रीड'इंग -*n.* act of generating, training, good manners, behaviour. पालन, शिक्षण, सभ्यता, अच्छा व्यवहार; **Breeding season** (season of production.) उत्पत्ति-समय, जनन-काल।

**Breeze**-ब्रीज़ -*n.* gentle wind. मन्द पवन, हलकी बहती हुई वायु; **Breezless**-(लेस)-*adj.* destitute of breeze. वायु रहित; **Breezy** (इ)-*adj.* windy, lively. हवादार, प्रसन्न; **Land breeze** (breeze blowing from the land.) भूमि की ओर से बहनेवाली वायु, स्थलीय समार; **Sea**

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन




**Breeze** (breeze blowing from the sea.) समुद्र की ओर से बहनेवाली वायु।  
**Brethren**-ब्रेड'-रन्-*pl.* of Brother.  
**Breve**-ब्रीव्-*n.* sign for a short vowel sound, a letter of the pope. लघु स्वर का (v) चिह्न, पादरी का पत्र।  
**Breviary**-ब्री-वि-य-र-*n.* a book containing prayers. स्तोत्र-संग्रह।  
**Brevier**-ब्री-वि-य-र-*n.* a small printing type of 8 points. आठ पॉइन्ट का विशेष टाइप।  
**Brevity**-ब्रेव्-इ-टि-*n.* shortness, conciseness. संक्षेप, कमी, छोटापन।  
**Brew**-ब्रू-*v.* to make beer, to bring about, to gather forces, to mingle. शराब बनाना, उत्पन्न करना, सेना इकट्ठा करना, मिलाना;  
**Brewer** (-अर्)-*n.* one whose trade is brewing. शराब खींचनेवाला; **Brewery** (-अर्-इ)-*n.* a building used for brewing. शराब बनाने का स्थान; **Brewing** (-इङ्ग)-*n.* the process of preparing liquors from malt. शराब बनाने की क्रिया।  
**Bribe**-ब्राइव्-*n.* an illegal reward given to someone. उल्कोच, घूस, रिश्वत; *v.* to give bribe. घूस देना, मुठ्ठी गरम करना; **Briber** (-अर्)-*n.* one who gives bribe. घूस देने वाला; **Bribery** (-अर्-इ)-*n.* act of taking or giving bribes. घूस देने या लेने का कार्य।  
**Brick**-ब्रिक्-*n.* clay moulded, shaped and baked. ईंट; *v.* to block up with bricks. ईंट से चुन देना; **Brickbat** (fragment of a brick.) ईंट का टुकड़ा; **Brickfield** (-kiln)-*n.* place where bricks are made. आबौ, भट्टा; **Bricky** (-इ)-*adj.* full of bricks or formed of bricks. ईंटों से पूर्ण, ईंटों का बना हुआ; **Brickwork** (building of bricks.) ईंटों से बनी हुई इमारत।  
**Bridal**-ब्राइडल्-*adj.* & *n.* belonging to bride or marriage, a wedding feast. दुलहिन संबंधी, वैवाहिक, विवाह सम्बन्धी उत्सव।  
**Bride**-ब्राइड-*n.* a woman recently married or going to be married. कुमारी, नववधू, दुलहिन; **Bride's maid** (female attendant of a bride.) दुलहिन की सहेली; **Bride's man** (bridegroom's attendant.) दुलहा का सहचर।  
**Bridegroom**-ब्राइड'-ग्रूम-*n.* (*fam.* Bride) a man recently married or going to be married. दुलहा, बर।  
**Bridge**-ब्रिज्-*n.* a structure built across a stream, a kind of card-game. सेतु, पुल, एक प्रकार का ताश का खेल; *v.* to build a

bridge over. नदी, सड़क आदि पर पुल बाँचना।  
**Bridle**-ब्रि'-इडल्-*n.* the head-gear of a horse's harness, restraint. लगाम, संयम; *v.* to put a bridle on horse, to bring under control. लगाम लगाना, वशीभूत करना।

**Brief**-ब्रीफ्-*n.* a summary of law points. कानूनी बहस के लिये तैयार किया गया संक्षिप्त विवरण; *v.* to reduce to a brief. संक्षेप करना; *adj.* concise, short. अल्प (क्षणिक), संक्षिप्त; **Brief bag** (a small leather handbag.) चमड़े का छोटा हाथ का बैग; **In brief** (in a few words.) संक्षेप में; **To be brief** (to tell or write in short.) संक्षेप में कहना या लिखना; **Briefless** (-लेस्)-*adj.* (without a brief.) बिना संक्षेप का; **Briefly** (-लि)-*adv.* in short. संक्षेप में; **Briefness** (-नेस्)-*n.* संक्षेप।  
**Brier** (Briar)-ब्रायर्-*n.* a prickly bush. काँटेदार झाड़ी, गोखरू; **Briery** (-इ)-*adj.* full of briers. काँटेदार।

**Brig**-ब्रिग-*n.* a two masted square-rigged vessel. दो मस्तूल का जहाज़।



**Brigade**-ब्रिगेड'-*n.* a sub-division of an army. सेना का भग, सैन्य-दल, छोटी पलटन; *v.* to join a brigade. पलटन में भरती होना।  
**Brigadier**-ब्रिग'-ऐ-डियर्-*n.* the officer of an army commanding a brigade. छोटी पलटन का बफसर।  
**Brigand**-ब्रिग'-ऑन्ड-*n.* a robber or free-booter. छुटेरा, डाकू।  
**Bright**-ब्राइट-*adj.* shining, vivid, clear, illustrious, quick-witted. उज्ज्वल, निर्मल, चमकीला, स्पष्ट, प्रसिद्ध, तीव्र बुद्धिवाला।  
**Brighten**-ब्राइट-एन्-*v.* to make bright, to make gay or cheerful. प्रदीप्त करना, बिमल करना, प्रसन्न करना; **Brightly** (-लि)-*adv.* in a bright manner. स्पष्ट रूप से, उज्ज्वलता से; **Brightness** (-नेस्)-*n.* the state of being bright. चमकीलापन।  
**Brilliance, Brilliancy**-see Brilliant.  
**Brilliant**-ब्रिल्'-यन्ट-*adj.* bright, splendid, showy, shining. ददीप्यमान, महकीला, दिखीवा चमकदार; *n.* a diamond of the finest cut. चमकदार, पल्लदार हीरा; **Brilliantly**

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेस्यूर

(-लि) *adv.* in a brilliant manner. चमकीले-  
कम से; **Brilliance** (-ब्रीन्स), **Brilliance** (-ब्रीन्स)  
(-लि) *adv.* brightness. चमक-इमक।

**Brilliantine** -ब्रिल्लिन्-टीन्-डिन् *n.* a preparation  
(cosmetic) for the hair. बाल चमकाने का  
मसाला।

**Brilla**-ब्रिल्लिन् *n.* the hair on the eyelids of a  
horse. घोड़े की बरौनी का बाल।

**Brim**-ब्रिम् *n.* the upper edge of anything.  
कंठ, मुख, किनारा; *r. i. & i. (p. i. Brim-  
med.)* to fill to the top, to be full to the  
top. मुँह तक भरना, भरा होना; **Brimful**  
(-फुल) *adj.* completely full. ऊपर तक भरा  
हुआ; **Brimless** (-लेस्) *adj.* having no  
brim. बिना किनारे का; **Brimmed** (-इ) *adj.*  
with a brim. किनारेदार।

**Brimmer**-ब्रिम्-नर् *n.* a bowl full to the  
top. मुख तक भरा हुआ प्याला।

**Brimstone**-ब्रिम्-स्टोन् *n.* sulphur. गन्धक; *adj.*  
pertaining to sulphur. गन्धक-संबंधी।

**Brindle** (d)-ब्रिन्-इल (-इ) *adj.* tawny,  
brownish. भूरा, चितकबरा।

**Brine**-ब्राइन् *n.* salt water, the sea, tears.  
खारा, पानी, समुद्र, आँसू; *v. i. to wet with  
brine.* समुद्र के जल से भिगोना।

**Bring**-ब्रिङ्ग *v. i. (p. i. & p. p. Brought-  
ब्राउट)* to cause to come, to fetch, to prefer,  
to adduce. लाना (ले जाना), प्रस्तुत करना,  
सम्मुख रखना; **To bring about** (to effect.)  
होना; **To bring forth** (to give birth to.)  
बच्चा जनना; **To bring forward** (to continue  
from a preceding page.) पहिले पृष्ठ से आगे  
लाना; **To bring home to** (to convince.)  
प्रतीत कराना; **To bring in** (to import.) बाहर  
से माल लाना; **To bring into play** (to cause  
to do.) कार्य में परिणत करना; **To bring into  
world** (to give birth.) उत्पन्न करना; **To  
bring to** (to obstruct.) गति रोकना; **To  
bring to bear** (to influence.) प्रभाव डालना;  
**To bring to mind** (to recollect.) याद  
करना, स्मरण करना; **To bring out** (to in-  
troduce.) परिचय देना, उपस्थित करना; **To  
bring up** (to nurse, to educate.) पालना-  
पोसना, शिक्षा देना।

**Brinish**-ब्राइन्-इश *adj.* saltish. नमकीन।

**Brinjal**-ब्रिन्-जॉल *n.* fruit of egg-plant, egg-  
apple. बैंगन, मंडा।

**Brink**-ब्रिङ्क *n.* edge, border. तट, किनारा;  
**On the brink of death or grave** (dying.)  
मरणसात्र, शीघ्र मरनेवाला।

Age ऐज; Edge ऐड; Pen पेन; Pain पेन

**Briny**-ब्राइन्-इ *adj.* salty. नमकीन।

**Brisk**-ब्रिस्क *adj.* active, lively, full of spirit.

तीव्र, चपल; *v. i. to brisk up.* तीव्र होना; **Briskly**  
(-लि) *adv.* in a brisk manner. तीव्रता से, शीघ्र;

**Briskness** (-नेस्) *n.* agility. तीव्रता, तेजी।

**Brisket, Briskit** -ब्रिस्क' -पट (-इट) *n.*  
breast of animals. पशुओं की छाती।

**Bristle**-ब्रिस्-सल *n.* the stiff hair of swine.

सुअर के कड़े बाल; *r. i. to cause hair to  
stand.* रोमांचित होना, पुलकित होना, रोमां खड़ा  
होना; **To set up one's bristle** (to agitate,  
to rouse temper.) क्रोध भड़काना।

**Bristling**-ब्रिस्ट' -लिङ्ग *n.* a kind of small  
fish. एक प्रकार की छोटी मछली।

**Britain**-ब्रि-टेन् *n.* England, Wales and Scot-  
land. विलायत का राज्य।

**British**-ब्रिट-इश *adj.* pertaining to England,  
of British Empire. ऑग्लदेशीय, अंग्रेजी;  
**Britisher** (ब्रिट'-इश-अर्) *n.* one who is  
born in England. इंग्लैंड में उत्पन्न पुरुष।

**Briton**-ब्रिट'-अन् *n.* an inhabitant of Great  
Britain. ग्रेट ब्रिटेन का निवासी।

**Brittle**-ब्रिट'-यल *adj.* apt to break, not tough,  
fragile. कुढ़कीला, कुरकुरा, सहज में टूटने योग्य;  
**Brittleness** (-नेस्) *n.* the quality of being  
fragile or brittle. कुढ़कीलापन।

**Broach**-ब्रोच् *n.* a boring bit. बरमे की डाँस; *n.*  
*to pierce, to open up, to begin discus-  
sion.* छेदना, खोलना, शास्त्रार्थ करना; **Broacher**  
(अर्) *n.* the publisher of a new idea.  
किसी नवीन विचार का प्रकाशक।

**Broad**-ब्राड *adj.* vast, wide, large, extensive,  
clear, outspoken, explicit. चौड़ा, बड़ा, विस्तृत  
(विस्तीर्ण), स्पष्ट; **Broad awake** (full con-  
scious or awake.) पूर्ण सचेत या जगा हुआ।

**Broadcast**-ब्राड-कास्ट' *v. i. to transmit  
news, music &c. by wireless.* बिना तार की  
तारबर्की से गाना, समाचार इत्यादि दूर देश में  
भेजना; **Broadcasting Station** *n.* the place  
for transmitting radio programmes. रेडियो  
के द्वारा खबर या समाचार, गायन इत्यादि  
भेजने का स्थान।

**Broadcasting**-ब्राड-कास्ट'-इंग' *n.* transmission  
of wireless news for general reception,  
diffusion. बिना तार का संबाद-प्रसारण, प्रसारण।  
**Broadcloth**-ब्राड-क्लाथ' *n.* fine double-width  
woollen cloth. बनारस।

**Broaden**-ब्राड'-ऐन् *v. i. & i. to make or  
grow broad.* चौड़ा करना या होना।

- Broadly**-ब्रोड-ली-*adv.* in a broad manner. चौड़ाई से; **Broadness**-नेस्-*n.* the quality of being broad. चौड़ाई।
- Broadside**-ब्रोड'-साइड-*n.* the side of a ship which is above water. जहाज का पानी के ऊपर का भाग।
- Broadways**-ब्रोड'-वेज-*adv.* (also **Broadwise**.) along the breadth, breadthwise. चौड़े बल।
- Brob**-ब्रो-*n.* a wooden wedge to tighten a tenon. चूल कसने की फली।
- Brocade**-ब्रो-केड-*n.* fabric with raised pattern in gold-thread or silk. किमखाब, जरीदार या बुंदेदार कपड़ा; *-v. t.* to make brocade. किमखाब बनाना।
- Broccoli**-ब्रोक्-कॉलि-*n.* cabbage with edible flower. फूलगोभी।
- Brochure**-ब्रो-शूर-*n.* a stitched booklet. सिली हुई छोटी पुस्तक।
- Brocket**-ब्रोक्-ट-*n.* a stag which is two years old. दो साल का हिरन।
- Broider**-ब्रोइड'-*वर्-*v. t.* to adorn with needle work. बर्सादा बाँधना, बेल-बूटा बनाना; Broidery (-इ) -*n.* brocade, embroidery. किमखाब।*
- Broil**-ब्रोइल-*n.* quarrel, tumult, discord. झगड़ा, लड़ाई; *-v. t.* to cook on coal. सेंकना, भाग पर भूनना; **Broiler**-(अर्)-*n.* a gridiron. दमचूल्हा।
- Brokage**-ब्रोक्'-ऐज-*n.* same as **Brokerage**.
- Broke**-ब्रोक्-*p. t.* of **Break**. तोड़ा।
- Broken**-ब्रोक्-पैन्-*adj.* crushed, humbled, tame, rough, ruined, incomplete. टूटा हुआ, बिगड़ा, घालतू, रुद्ध, नष्ट, अपूर्ण; **Broken-English** (incorrect English.) अशुद्ध अंग्रेजी; **Broken-ground** (uneven ground.) ऊँची-नीची जमीन; **Broken-hearted** (full of sorrow.) विह्वल, दुःखी; **Brokenly** (with breaks, in a broken way.) शर्के से, टूटे हुए ढंग से; **Broken-numbers** (fractional numbers.) अपूर्ण भङ्ग; **Broken-sleep** (intermittent sleep.) उचड़ी नींद।
- Broker**-ब्रोक्'-अर्-*n.* a middleman in bargains. दलाल; **Brokerage** (-ऐज)-*n.* commission. दलाली दस्तूरी; **Brokering** (-इऐज)-*n.* charge for a transaction. दलाली का व्यवसाय।
- Bromide**-ब्रोम'-आइड-*n.* a compound of bromine with a base. एक अंग्रेजी दवा।
- Bromine**-ब्रोम'-इन-*n.* a non-metallic element. एक रासायनिक तत्व।

- Bronchus**-ब्रोन्क'-सू-*n.* (*pl.* **Bronchi**) one of the two main divisions of wind-pipe. वायु-प्रणाली के दो प्रधान कोष्ठों में से एक; **Bronchial** (-अल्)-*adj.* (also **Bronchic**.) pertaining to bronchi. इन कोष्ठों से सम्बन्ध रखनेवाला; **Bronchitis** (ब्रोन्क-काइट-इस)-*n.* inflammation of bronchi. फेफड़े की सूजन।
- Bronze**-ब्रोन्ज़-*n.* *or* *adj.* brown alloy of copper and tin. बौसा, कस्तुर का, काँस का; *-v. t.* to make like bronze in appearance. कस्तुर के रंग का बनाना; **Bronzy** (-इ)-*adj.* of bronze colour. कस्तुर के रंग का।
- Brooch**-ब्रोच-*n.* an ornamental jewelled safety-pin. स्त्रियों के वस्त्र में लगाने की रत्नबद्ध सुरक्षित पिन; *-v. t.* to adorn with a brooch. पिन लगाकर सजाना।
- Brood**-ब्रूड-*n.* hatch of birds or animals, offspring. पटु या पक्षियों के बच्चे; *-v. i.* to sit on eggs, to meditate. बंटा सेना, ध्यान में लीन होना; **Brooding** (-इऐज)-*adj.* pondering deeply. अधिक चिन्ता करने हुए; **Broody** (-इ)-*adj.* wishing to brood or incubate. बंटा सेने की इच्छावाली।
- Brook**-ब्रुक-*n.* a small stream. झोत, छोटी नदी; *-v. t.* to bear, to endure. सहना, झुनारना; **Brooklet** (-लेट)-*n.* a small brook. छोटा नाला।
- Broom**-ब्रूम-*n.* a sweeping implement. बड़नी, झाड़ू, बुकरी; **New broom** (new sweeper.) नया मेहरार; **Broomstaff**, **Broom-stick** (the staff or handle of a broom.) झाड़ू की छडी।
- Broth**-ब्रोथ-*n.* water in which meat &c. has been boiled. रसा, शोरबा।
- Brothel**-ब्रोथ'-बल्-*n.* house of ill-fame (prostitution). वेश्यालय, रंटी का घर।
- Brother**-ब्रद'-अर्-*n.* (*pl. abbr.* **Bros.**) son of same parents. भ्राता, भाई; (*pl.* **Brothers**) sons of the same parents. सहोदर भाई; **Brethren** (ब्रेद'-रन्)-*n.* brothers, companions, members of the same family. भाई-बन्धु, साथी, भ्रातृगण; **Brotherhood** (-हुड)-*n.* companionship, fraternity, an association. भ्रातृभाव, बन्धुता, समाज; **Brotherless** (-लेस्)-*adj.* without a brother. बिना भाई का; **Brother-like** (-लाइक)-*adj.* like a brother. भाई के समान; **Brotherliness** (-लि-नेस्)-*n.* the state of being brotherly. भाईचारा; **Brotherly** (-लि)-*adj.* as a brother. भाई सदृश, विराट-राना; **Uterine Brothers** (those who are born of the same mother.) एक ही माँ की

सन्तति; Brother-in-law (brother of a husband or wife, sister's husband.) साला, बहिनोई, देवर, जेठ।

**Brougham**-ब्रूअम्-*n.* a carriage drawn by one horse. एक घोड़े की गाड़ी।

**Brought**-ब्राउट्-*p. t. & p. p.* of Bring.

**Brow**-ब्राउ-*n.* arch of hair over eye, forehead, edge, projection. मौंह, ललाट, किनारा; To knit one's brow (to frown.) भ्रुकुटी चढ़ाना।

**Browbeat**-ब्राउट्-बीट्-*v. t.* to scold with words or looks, to bully. डाँटना, कटाक्ष से देखना।

**Brown**-ब्राउन्-*adj.* of dusky colour. भूरा, खैर के रङ्ग का; *n.* brown colour. भूरा रङ्ग; *v. t.* to make brown. भूरा करना।

**Brownie**-ब्राउन्-ई-*n.* a domestic elf. एक प्रकार की परी।

**Brownie**-ब्राउन्-ई-*n.* a junior girl guide. छोटी स्वयं सेविका।

**Browning**-ब्राउन्-इङ्ग-*n.* a kind of automatic pistol, a process of imparting brown colour to iron. एक प्रकार की पिस्तौल, लोहे पर कथई रंग चढ़ाने की क्रिया।

**Brownish**-ब्राउन्-इश-*adj.* somewhat brown. कुछ भूरा; **Brownness** (-ब्राउन्-नेस्) *n.* भूरापन।

**Browse**-ब्राउन्-*n.* new leaves of trees. नई पत्तियाँ, पंखड़ी; *v. t.* to feed on leaves, to read for enjoyment. पत्ती खाना, चरना, आनन्द लेने के लिये पढ़ना।

**Bruise**-ब्रूज्-*n.* injury by blow. आघात, चोट; *v. t.* to injure by blow. आघात करना, कुचलना; **Bruiser** (-ब्रू) *n.* one who bruises, a boxer. कुचलनेवाला, (इनाम के लिये) मुक्की लड़नेवाला।

**Bruit**-ब्रूट्-*n.* report, rumour. सूचना (जन-प्रवाद), झूठी खबर या झूठा समाचार; *v. t.* to spread a false report. झूठी खबर या झूठा समाचार फैलाना।

**Brumal**-ब्रूमल्-*adj.* belonging to the winter. शीत ऋतु सम्बन्धी, जाड़े के मौसम का।

**Brumous**-ब्रूमस्-*adj.* foggy, wintry. कुहरे से भरा हुआ, जाड़े का।

**Brunette**-ब्रू-नेट्-*n.* dark-skinned and brown-haired woman with dark eyes. श्यामा, श्यामवर्णा स्त्री।

**Brunt**-ब्रन्ट्-*n.* fierce shock or attack, blow. प्रहार, धक्का, चोट।

**Brush**-ब्रूश-*n.* an implement set with hairs or bristles for scrubbing or sweeping, a

thicket. बूँची, बुरस, बालों की बनी कलम, झाड़ी, झाड़ू; *v. t.* to sweep, to put in order. झाड़ू देना, साफ या स्वच्छ करना, सँवारना, रगड़ना। **The brush** (painter's brush.) चित्र बनाने वाले की कलम; To brush aside (to pass over, to injure.) ध्यान न देना, नष्ट करना; To brush over (to paint lightly.) हल्का रङ्ग लगाना; To brush up (to renew, to revive.) ताजा करना।

**Brushwood**-ब्रूश-वुड्-*n.* close thicket, underwood. घनी झाड़ी।

**Brusque**-ब्रस्कु-*adj.* blunt, rude. फूहड़, असभ्य;

**Brusqueness** (-नेस्) *n.* bluntness of manner. फूहड़पन।

**Brustle**-ब्रस्-सुल्-*v. i.* to rustle, to crackle. खड़खड़ाना।

**Brutal**-ब्रू-टल्-*adj.* rude, savage, cruel.

असभ्य, जद्गली, क्रूर; **Brutalism** (-इज्म) *n.* rude behaviour, असभ्य व्यवहार; **Brutality** (-टील्-इट्-इ) *n.* cruelty, rudeness. निर्दयता, असभ्यता; **Brutalize** (-आइज्) *v. t.* to make cruel. निर्दयी बनाना; **Brutally** (-लि) *adv.* in a cruel manner. निर्दयता से।

**Brute**-ब्रूट्-*n.* a beast, a stupid, passionate or cruel person. पशु, मूख, निर्दयी, कामी पुरुष, कठोर नर; *adj.* irrational, unintelligent, rude. पाशविक, मूख, असभ्य; **Brute force** (lower nature in man.) पाशविक शक्ति, नीच प्रवृत्ति।

**Brutish**-ब्रूट्-इश-*adj.* like a brute. पशु के समान; **Brutishly** (-लि) *adv.* in a brutish manner. पशुवत्, पशु की तरह से।

**Bubble**-बबुल्-*n.* an air-filled cavity in water, an unsubstantial project or scheme. बुल्ला, बुलबुला, असार वस्तु या योजना; *v. t. & i.* to give off or to rise in bubbles, to cheat. बुलबुला उठाना या उठना, धोखा देना।

**Bubo**-ब्यू-बो-*n.* (*pl.*-es) an inflamed swelling in the armpit. कर्खरी।

**Bubonic**-ब्यू-बॉन्-इक्-*adj.* characterised by buboes. गाँठ सम्बन्धी (यद्यपि प्लेग रोग में काँख आदि में गिन्टी निकलना)।

**Buccal**-बुकल्-*adj.* pertaining to the cheek. गाल सम्बन्धी।

**Buccaneer**-बुकू-बी-नियर्-*n.* a pirate, a free-booter. जहाजी लुटेरा।

**Buck**-बुक-*n.* (*fem.* Doe.) male deer, chamois, a fob. हिरन, साबर, डेला; *v. t.* to jump vertically. पैर समेटकर (घोड़े का) उछलना।

**Bucket**-बक्-इट्-*n.* a vessel for drawing or

carrying water. डोल, बाल्टी; Bucketful (-फुल)-*n.* as much as a bucket will hold. बाल्टीभर ।

Buckle-बक्-कल-*n.* a hinged contrivance for fastening ribbon &c. बकसुआ ; -*v. t.* & *i.* to fasten with a buckle, to get to work, to wrinkle, to bend. बकसुये से बाँधना, काम करना, घँटना, झुकना ।

Buckler-बक्-लर्-*n.* a small shield, protection. छोटी ढाल, रक्षा ।

Buckram - बक्-रम्-*n.* a stiffened coarse cloth. चिमड़ा वस्त्र, बकराम ।

Buckshot-बक्-शॉट-*n.* a large size shot for gun. बन्दूक की बड़ी गोली ।

Buckwheat-बक्-व्हीट-*n.* a cereal which is used for horse. मोयी नामक अन्न ।

Bucolic-ब्यू-कॉल'-इक - *adj.* pastoral, rustic. ग्रामीण (गर्दरिया सम्बन्धी), देशाती ।

Bud-बड-*n.* first leaf, shoot or flower, anything undeveloped. बलिका, मुकुल, बली, अंकुर, कोपल; -*v. i.* & *i.* (p. i. Budded.) to spring forth as buds, to begin. कली निकलना, आरम्भ करना; Budding (-टिङ्ग)-*adj.* opening as a bud.

Budding (-टिङ्ग)-*adj.* opening as a bud. कली फँकने हुए; In bud. कली की अवस्था में; To nip in the bud (to destroy in the process of growth.) बढ़ने की अवस्था में नष्ट करना ।

Budge-बज्-*v. i.* & *n.* to make the slightest movement, to give way, lambskin fur. सरकना, घिसकना, हिलना, मेसने का बाल ।

Budget-बज्-इट-*n.* contents of a bag or bundle, a stock, annual estimate of accounts. कोष (संग्रह), पूँजी, आय-व्यय का वार्षिक अनुमान; -*v. i.* to provide for expenditure. व्यय के लिए पहिले से प्रबंध करना ।

Budless-बड'-लेस्-*adj.* without bud (unopened flower.) बिना कली का ।

Budlet-बड'-लेट-*n.* a small bud (unopened flower.) छोटी बली ।

Buff-बक्-*n.* leather of buffalo or-oxhide, a blow. भैंस या बैल का चमड़ा, घूँसा; -*v. t.* to polish with buff, to burst out. ऐसे चमड़े के पहिये से किसी धातु पर पालिश करना, फट पड़ना; Buff-wheel (a wheel for polishing.) चमड़ा चढ़ा हुआ पालिश करने का पहिया ।

Buffalo-बक्-फु-लो-*n.* (pl. Buffaloes.) a species of ox. भैंस; -*v. t.* to overawe, to bewilder. अधिक डरवाना, घबड़ावाना ।

Buffer-बक्-फर्-*n.* an apparatus for deadening the force of concussion. धक्का या झटका रोकने का यन्त्र (जो रेल की दो गाड़ियों के बीच में

Mat हाँद; Hot हाँद; Measure मँडर

लगा होता है); Buffer state-*n.* a small state between two large ones. दो बड़ी रियासतों के बीच की छोटी रियासत ।

Buffer-बक्-फिर्-*n.* & *v. t.* (p. i. Buffeted.) a slap, a blow, to knock, to slap, to hurt. धप्पड़, घूँसा मारना; Buffet (बक्-फे)-*n.* a sideboard, a refreshment-bar. सामान रखने की खुली आलमारी, एक साथ खड़े-खड़े जलपान करने की व्यवस्था ।

Buffoon-बक्-फु-न-*n.* jester or mocker. विदूषक, भौंड़, ठिठोलिया; Buffoonery (फुन्-अर-इ)-*n.* jest of a buffoon. मँईई, हँसी, दिल्लगी ।

Bug-बग-*n.* a blood-sucking insect infesting beds. मल्लुण, खटमल, उरुस ।

Bugbear-बग-बेअर-*n.* a false terror, an idle phantom, an object of dread. झूठा भय, भय हेतु, हौआ; -*v. t.* to alarm with idle fear. झूठा भय उत्पन्न करके, डेरवाना; *adj.* causing fear. डरानेवाला, भयानक ।

Buggy-बग्-गि-*n.* a four-wheeled light carriage. पालकी गाड़ी, बगही ।

Bugle-ब्यू-गल-*n.* a small trumpet of brass. बिगुल, सिनी, तुर्ही; -*v. t.* to call on a bugle. बिगुल बजाकर पुकारना; Bugler (-अर्)-*n.* a man who sounds a bugle. बिगुल बजाने वाला ।



Buglet-ब्यूग'-लेट-*n.* a small trumpet or bugle. छोटा बिगुल ।

Buhl-बूल-*n.* an inlaid work on brass or other metal. धातु पर 'बुली' से नकाशों किया हुआ काम ।

Build-बिल्ड-*v. t.* & *i.* (p. i. & p. p. Built.) to construct, to establish, to rely upon. निर्माण करना रचना करना, बनाना, स्थापित करना, निर्भर होना; -*n.* style or make or construction. गढ़न, बनावट; Builder (-अर्)-*n.* an architect. मकान बनानेवाला कारीगर; Building (-इङ्ग)-*n.* anything built, house, edifice. निर्माण, घर, कोठी, इबेली, भवन ।

Built-बिल्ड-*adj.* formed, constructed. निर्मित, बना हुआ ।

Bulb-बल्ब-*n.* a spherical underground stem, dilated part of a glass tube, container of electric light. बन्द, गोठ, शीशे की नली, बिजली की रोशनी का लट्टू; -*v. i.* to swell. फूलना; Bulbed (-इ)-*adj.* round-headed. कुप्पेवाला; Bulbiform (इ-फार्म्)-*adj.* of the form of a bulb. कुप्पे के आकार का; Bulbous (-ओस), Bulbous. (-अस)-*adj.* कुप्पेवाला ।

**Bulge**-बल्ज्-*n.* an irregular swelling. सूजन, फुलन; *-v. i.* to swell out. उभड़ आना, फूल आना ।

**Bulginess**-बल्ज्-इ-नेस्-*n.* protuberance or swelling. फुलन ।

**Bulimea, Bulimy**-बु-लि-मिया (-लिमि)-*n.* morbid hunger or appetite, बाई की भूख ।

**Bulk**-बल्क्-*n.* a cargo, a magnitude or size. बोझ, परिमाण, मात्रा (विस्तार); *-v. i.* to be in mass. ढेर में होना; **Bulkiness** (-इ-नेस्)-*n.* the quality of being bulky. भारीपन; In bulk (loose.) खुला हुआ; To sell in bulk (to sell wholesale.) थोक बेचना; To bulk up (to amass.) ढेर लगाना; **Bulky** (-इ)-*adj.* large, of great size. बड़ा, भारी, बड़े आकारवाला ।

**Bull**-बुल्-*n.* (*fem.* Cow.) male ox. सौंड; *-n.* an edict of the Pope. पोप की घोषणा; *-v. i.* to raise price of shares. शेयर का भाव बढ़ाना; **Bull calf** (male calf.) बछड़ा; **Bull dog** (a kind of English dog.) एक प्रकार का अंग्रेजी कुत्ता; **Bull-headed** (obstinate, foolish.) हठी, मूख; **John Bull** (a humorous epithet of English people.) अंग्रेज का प्रिय नाम; To take the bull by horns (to remove difficulty.) आपत्ति हटाना ।

**Bullet**-बुल्-इट्-*n.* a missile of lead used in rifles. बन्दूक में चलाने की सीसे की गोली; **Bullet proof** (-प्रूफ्)-*adj.* capable of resisting a bullet. जिसमें बन्दूक की गोली न प्रवेश कर सके ।

**Bulletin**-बुल्-टैन्-*n.* a short official statement of public event &c. संक्षिप्त सरकारी समाचारपत्र या गजट ।

**Bullion**-बुलियन्-*n.* solid gold or silver. चांदी या सोने की ठोस ईंट; *-n.* a fringe of gold-thread. कलाबत्त की झालर; **Bullionist** (-इस्ट)-*n.* a supporter of metal currency. धातु की मुद्रा का समर्थक ।

**Bullock**-बुल्-ऑक्-*n.* (*fem.* Heifer.) castrated (gelded) bull or ox. बधिया दिया हुआ बैल, बरथा ।

**Bull's eye**-बुल्-आइ-*n.* the centre of a target. निशाना लगाने का गोल बिन्दु ।

**Bully**-बुल्-*लि-**n.* a noisy fellow, a tyrant. कलहकारी पुरुष, निर्दयी पुरुष; *-v. i.* (*p. i.* Bullied) to oppress, to tease. बड़ देना, दिक करना ।

**Bulwark**-बल्-वर्क्-*n.* rampart, fortification, breakwater, a principle. दुर्ग का प्राचीर, कोट, दुर्गारक्षण, बाँध, सिद्धान्त ।

**Bum**-बम्-*n.* back side, the buttocks. नितम्ब,

चूतड़; *-v. i.* to make a humming sound like bees. मधुमक्खी की भाँति भनभनाना ।

**Bummle**-बम्-मल्-*n.* an aimless stroll. बुधा की टहलान; *-v. i.* to stroll aimlessly, to blunder. बुधा टहलाना, भूल करना ।

**Bump**-बम्-*v. i.* & *i.* to push against, to hurt. टकेलाना, ठुकराना, उठाकर पटक देना; *-adv.* suddenly. एकाएक; *-n.* a knock, thump, swelling. झटका, उभाड़ (सूजन) ।

**Bumper**-बम्-अर्-*n.* a cup filled up to the brim, anything unusual or abundant. मुँह तक भरा हुआ प्याला, कोई असामान्य पदार्थ ।

**Bumpkin**-बम्-किन्-*n.* an awkward rustic fellow. भद्दा गँवार मनुष्य ।

**Bumptious**-बम्-शय्-*adj.* noisily self-assertive. अहंकारी, घमंड़ी ।

**Bumpy**-बम्-इ-*adj.* abounding in bumps. उछलनेवाला, कूदनेवाला ।

**Bun**-बन्-*n.* a small soft sweet cake, a dry stalk, a hare's scut, a playful name for rabbit. मुलायम छोटी मीठी दिकिया, एक खाम, छण्टल, खरगोश की छोटी दुम, खरगोश का थार का नाम ।

**Bunch**-बन्च्-*n.* a cluster (of flowers &c.), knot. गुच्छा, ग्रन्थि (गाँठ); *-v. i.* & *i.* to swell out in bunch, to form bunches. गुच्छे में उगना, गुच्छे बनाना ।

**Bundle**-बन्-डल्-*n.* a collection of things fastened together loosely. गदटा, पोडली, गठरी; *-v. i.* to tie up into a bundle. गठरी बाँधना ।

**Bung**-बङ्ग्-*n.* a stopper for a cask. पीपे की डाट; *-v. i.* to stop the hole of a cask. पीपे का छिद्र बन्द करना या डाट लगाना ।

**Bungalow**-बङ्गल्-*n.* गले-*n.* a one-storied house. बंगला, एक मंजिल का चारों ओर से खुलना मकान ।

**Bungle**-बङ्ग्-गल्-*n.* & *v. i.* clumsy work, confusion, to accomplish awkwardly, to blunder over. गड़बड़ कार्य, गोलमाल, भद्दे प्रकार से काम करना, भारी भूल करना; **Bungler** (-ग्लर्)-*n.* a clumsy workman. फूड़ कारीगर ।

**Bunion**-बनियन्-*n.* inflamed swelling on the toe. पैर के अँगुठे पर सूजन ।

**Bunk**-बङ्कु-*n.* a sleeping berth. सोने के लिये पटरी; *-v. i.* to clear off. हटा देना ।

**Bunker**-बङ्कु-*n.* a place for storing coal, a window seat and chest, a bomber proof shelter. कोयला संग्रह करने का स्थान, खिड़की में बैठने या सामान रखने का स्थान, हवाई हमले से बचने के लिए पृथ्वी के अन्दर सुरक्षित स्थान ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंन ; Pain पैन

**Bunny-बन्नी** -नि-*n.* a pet name for rabbit. शशक या खरहे का प्रिय नाम ।

**Bunt-बन्ट** -*n.* the baggy part of sail, a disease of grains, a push. पाल का पूला हुआ भाग, अनाज की बीमारी, धक्का; -*v. i.* to butt, to spring. सींग से ठेलना, उछलना ।

**Bunting-बन्टिंग** -इन्-*n.* stuff for flags. झंडी बनाने का वपड़ा या रङ्गीन कागज ।

**Buoy-बूय** -*n.* an anchored floating seamark for showing navigable course. जहाज का मार्ग दिखलाने का लंगर पर बंधा हुआ पीपा; -*v. i.* to keep afloat, तैरना रखना ।



Buoy.

**Buoyancy-बूयन्सि** -*n.* the floating power of liquids. तरल पदार्थ की फ्लवनशीलता, उतराव, हलकापन; **Buoyant** (बूयन्ट) -*adj.* apt to float, light-hearted, cheerful. तैरता हुआ, प्रसन्नवदन ।

**Burble-बर्बल** -*v. i.* to trouble, to confuse. बह देना, घबड़ावना ।

**Burden** (Burthen) -बर् - इन् -*n.* a load, responsibility, cargo, refrain. भार (बोझ), दायित्व, जहाज में माल ले जाने की मात्रा, (कविता की) टंक; -*v. t.* to load, to oppress. बोझ लादना, पीड़ा देना; **Burdensome** (अम्) or **Burdensome** (-सम्) -*adj.* heavy to carry, cumbersome, oppressive, wearisome. भारी, बहकारक, थकानेवाला ।

**Bureau-ब्यूरो** -*n.* (Pl. Bureaux-रोखू) a writing desk, office, department. दफ्तरवाली मेज, लेखन-स्थान, दफ्तर, मुहकमा ।

**Bureaucracy-ब्यूरोक्रै** -*n.* government through officials. अनियन्त्रित शासन, बर्मन्वारियों द्वारा चलाया जानेवाला राज्य, नीवरशाही ।

**Bureaucrat-ब्यूरोक्रैट** -*n.* an advocate of bureaucracy, an official, बर्मन्वारी शासन-पद्धति का अनुयायी; **Bureaucratic** (क्रैटिक) -*adj.* relating to bureaucracy. कर्मन्वारी शासन सम्बन्धी; **Bureaucratically** (क्रैटिकली) -*adv.* in a bureaucratic way. बर्मन्वारी शासन की विधि से; **Bureaucratism** (क्रैटिकिज्म) -*n.* bureaucracy. अनियन्त्रित बर्मन्वारी शासन-सिद्धान्त ।

**Burette-ब्यूरेट** -*n.* a graduated glass tube for measuring liquids. तरल पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा नापने के लिये चिह्न की हुई काँच की नली ।

**Burgeon-बर्ज** -*v. i.* to grow forth, to sprout. निकल आना, उगना ।

**Burgess-बर्ज** -*n.* an inhabitant of a borough. नागरिक, नगर का प्रतिनिधि ।

**Burgh-बर्ग** -*n.* a chartered town. बड़े नगर जिसको पार्लियामेंट में सभासद भेजने का अधिकार हो ।

**Burglar-बर्गलर** -*n.* a house-breaker, a thief. सेंध मारनेवाला चोर; **Burglarious** (ल-रि-अस) -*adj.* pertaining to burglary. सेंध लगाकर चोरी करने से सम्बन्ध रखनेवाला; **Burglary** (ल-रि) -*n.* the crime of house-breaking at night. रात में सेंध मारकर चोरी करने का अपराध ।

**Burgle-बर्गल** -*v. i.* to commit burglary. सेंध मारकर चोरी करना ।

**Burgonet-बर्गोनेट** -*n.* a steel cap or helmet. कौलाद की टोपी ।

**Burial-बुरियल** -*n.* depositing dead body under earth, funeral. शव को गाढ़ना, दफन करना; **Burial ground or place** (cemetery) श्मशान, कब्रिस्तान; **Burial service** (church service accompanying burials.) दफन करते समय की धार्मिक प्रार्थना ।

**Burin-ब्यूरिन** -*n.* a tool for engraving on copper, an engraver. ताम्र पर नकाशी करने की रस्खानी ।

**Burk-बर्क** -*v. i.* to avoid, to suppress, to hush up. डालना, (जनश्रुति) दबाना, चुपके से तय कर देना ।

**Burl-बर्ल** -*n.* a small knot at the end of cloth. कपड़े के किनारे पर की छोटी गाँठ ।

**Burlap-बर्लैप** -*n.* coarse canvas for wrappings. मोटा टाट ।

**Burlesque-बर्लैस्क** -*n.* & *adj.* mockery, caricature, imitative, comical. हारयजनक प्रहसन, हँसी की नकल, ठट्ठा, अनुकरण करनेवाला, प्रहसन सम्बन्धी ।

**Burliness-बर्लि** -*n.* state of being burly. रूबूला ।

**Burly-बर्ली** -*adj.* sturdy, corpulent. पुष्ट, मोटा-ताजा ।

**Burn-बर्न** -*n.* injury caused by fire. जल जाना, जलन; -*v. t.* & *i.* (p. t. Burnt, Burned.) to consume or injure with fire, to glow with fire, to blaze, दग्ध करना, तपाना, फूँकना, जलना; **Money burns hole in pocket** (is clamorous to be spent.) जेब में खप्या खर्च होने के लिये खरखरता है; **To burn candle at both ends** (to spend

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र



**lavishly.**) अधिक व्यय करना; **To burn into** (to be eaten away by acid.) तेजाब से खाया जाना; **To burn midnight oil** (to work late at night.) रात में देर तक काम करना; **To burn one's finger** (to suffer from speculation.) सट्टेबाजी में हानि उठाना; **To burn with rage** (to be hot with anger.) क्रोध से परितप्त (गरम) होना।

**Burner-बर्नर** - **अर्** - *n.* a device by which a flame is controlled. दीपक, दीपक की टेम को न्यूनाधिक करने का साधन।

**Burning-बर्न-इङ्ग** - *adj.* exciting, scorching, vehement. उत्तेजित करनेवाला, तीव्र; **Burning glass** (convex lens.) आतशी शीशा, सूर्यकान्त, उन्नतोदर ताल।

**Burnish-बर्न-इश्** - *v. t.* to polish by friction. रगड़कर चमकाना; - *n.* polish. चमक, पालिश; **Burnisher** (-**अर्**) - *n.* one who polishes. चमकानेवाला।

**Burnt-बर्नट** - (*p. p.* of **Burn**) - *adj.* treated with fire. जला हुआ; **Burnt offering** (burnt sacrifice.) बलिदान।

**Burr-बर्** - *n.* a rough edge left on cut metal or tools, whetstone. धातु का स्तरसुरा किनारा, सान का पत्थर।

**Burrow-बर्-रो** - *n.* a hole in the earth made by rabbits &c. for shelter. बिल, माँद; - *v. t.* to make hole by excavating. बिल बनाना।

**Bursar-बर्स-अर्** - *n.* a treasurer, purser. कोषाध्यक्ष, खजानेवा।

**Burst-बर्स्ट** - *n.* a rent, a sprint, a sudden explosion. फटन, धड़का; - *v. t. & t. (p. t. & p. p. Burst)* to fly by expansion, to split asunder. फटकर उड़ जाना, फाड़ना; **To burst in** (to enter suddenly.) झपटकर आना; **To burst into tears** (to break into tears.) फूट-फूटकर रोना; **To burst into view** (to be suddenly visible.) दृष्टिगोचर होना; **To burst open** (to open forcibly.) बलपूर्वक खोलना; **To burst out** (to exclaim.) चिल्ला उठना।

**Burthen-बर्-डेन** - see **Burden**.

**Bury-बैर-रि** - *v. t. (p. t. Buried.)* to put under ground, to hide from view. गाड़ना (दफन करना), आँख से हटाना; **To bury the hatchet** (to make peace.) झगड़ा तोड़ना, मेल करना; **Burying-ground** (-**place**) (cemetery, sepulchre.) मरघट, श्मशान।

**Bus-बस** - *n.* an omnibus. किराये पर चलने-वाली बड़ी मोटर।

**Bush-बुश्** - *n.* a shrub, woodland, a metal

lining of axle-hole. शाही, जङ्गल, घनी उपज, धुरे का आँवन; - *v. t.* to frustrate. हताश करना, रोकना; **To fight in the bush** (to make a night attack.) रात में (छिपकर) आक्रमण करना; **Bushy** (बुश्-इ) - *adj.* thick and spreading. घना, झाड़ीदार।

**Bushel-बुश्** - **शूल** - *n.* a dry measure of eight gallons. ८ गैलन सूखी लील का नपना; - *v. t. & t.* to mend, to alter. दुरुस्त करना, बदलना।

**Bushy-बुश्-इ** - *adj.* see **Bush**.

**Busily-बुसिली** - *adv.* see **Busy**.

**Business-बिज्** - **निस** - *n.* task, duty, employment, occupation, profession, concern. कार्य, कर्म, कर्तव्य, व्यवहार, उद्यम, धन्या, आश्रय; **Business hours** (time for regular work.) नियमित कार्य का नियत समय; **Businessman** - *n.* a trader. व्यापारी; **On business** (with a settled aim.) किसी मुख्य उद्देश्य से।

**Businesslike-बिज्** - **निस** - **लाइक** - *adj.* done accurately and punctually, practical. निदम-पूर्वक, व्यावहारिक।

**Buskin-बस्किन** - *n.* a boot reaching up to the knee. घुटने तक का नूना।

**Bust-बस्ट** - *n.* a statue of a person's head, neck and shoulders. श्वर्धकाय-मूर्ति, उपरी धड़ की मूर्ति।

**Bustle-बसल** - *v. t.* to stir oneself, to hurry. काय में लगना, जल्दी से काम करना; - *n.* excited activity, tumult, hurry. आकुलता, व्यग्रता, कोलाहल, शीघ्रता।



**Busy-बिज्** - **त्रि** - *adj.* occupied, active, employed. कार्य में निरत, क्रियाशील, लीन, उद्योगी; - *v. t. (p. t. Busied.)* to occupy. कार्य में लगाना; **Busybody** (-**बॉडी** - **इ**) - *n.* a meddling person. दूसरे के काम में हाथ डालनेवाला मनुष्य; **Busily** (-**लि**) - *adv.* actively, officiously. उत्साह सहित, काम में लगे हुए।

**But-बट** - *prep.* except. बिना, अनिश्चित, सिवाय; - *conj.* unless. भी, फिर, बिना, परन्तु; - *adv.* only. केवल, मात्र; - *n.* an objection. एतराज; - *v. t.* to put forward as an objection. एतराज आगे रखना; **But for** (except for.) यदि, नहीं तो; **But that** (however, nevertheless.) इसके विपरीत।

**Butcher-बुच-अर्** - *n.* one who slaughters

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



animals for food, a meat-seller. कसाई, मांस-विक्रेता; -*n. i.* to slaughter cruelly, to ruin by bad reading. निर्दयता से बध करना, अष्ट रीति से पढ़कर नष्ट करना; Butcher's bill (list of persons killed in war.) युद्ध में मरे लोगों की सूची; Butcherly (-लि)-*adj. & adv.* in the way of a butcher, cruelly. कसाई के समान, निर्दयता से, बेरहमी से; Butchery (-इ)-*n.* business of a butcher, the place where animals are killed. कसाईघर, कसाईखाना, बधस्थान।

Butler-बटल'-*लट*-*n.* a head servant, one in charge of wine and plates. भण्डारी, खान-सामा; Butlery (-इ)-*n.* a larder. भंडार घर।

Butt-बट'-*n.* a barrel, wine-cask, thicker end of a tool, trunk of a tree, a mound behind target, aim, object of ridicule. लकड़ी का कंडाल, मद्य का पीपा, किसी हथियार का मोटा छोर, वृक्ष का तना, लक्ष्य (निशाना), परिहास की वस्तु; -*n. i.* to meet end to end. टकर खाना; Butt-end (thick and heavy end.) मोटा भारी किनारा; To butt upon (to come against wall.) दीवार से टकर खाना।

Butter-बटर'-*टर्*-*n.* a fatty substance obtained from cream. नवनीत, मक्खन; -*n. i.* to spread with butter. मक्खन लपेटना; Butter-knife (a blunt knife to cut butter.) मक्खन काटने की भुयरी छुरी; Butter-milk (milk which remains after the butter is separated from it.) तक्र, मठा, छाछ. मक्खन निकाला हुआ दूध; Clarified butter (melted butter.) घृत, घी।

Butterfly-बटर-फ्लाई-*n.* an erect winged insect, a showy person. प्रजापति (मिक्ली), छत्रवाला मनुष्य।

Butterine-बटर-इन्-*n.* a kind of artificial butter. बनाययी मक्खन।

Butteris-बटर-इ-*n.* a knife which is used for paring a horse's hoof. धोड़े का खुर काटने का चाकू।

Buttery-बटर-इ-*adj.* having the qualities or appearance of butter. मक्खन के समान चिकना।

Buttock-बट'-*टुक*-*n.* the rump. नितम्ब, चूतड़, कुन्दी; -*n. i.* to throw by using buttock. कुन्दी लगाकर फेंक देना।

Button-बट'-*टन्*-*n.* a knob to fasten dress, a knob or catch. बटन, बूतम, बटन के आकार का खटका; -*n. i.* to fasten with buttons, to furnish with buttons. बटन लगाना, बटन बन्द करना; To take by the button (to obstruct) रोक लेना; To touch the button (to

begin work.) कार्य आरम्भ करना; Button-hole (-होल)-*n.* a hole to admit a button. बटन के लिये बल में छेद; Buttonless (-लेस)-*adj.* without a button. बिना बटन का।

Buttoney-बट'-*टन्*-*इ*-*adj.* having several buttons. अनेक बटनोंवाला।

Buttress-बट'-*ट्रिस्*-*n.* support of main wall, a support. पुश्ता, आधार, आश्रय।

Buxom-बक्स'-*अम्*-*adj.* plump, gay, comely, frolicsome. मोटा-ताजा, सुन्दर, प्रकुल्लवदन (बानन्दी), चंचल; Buxomness (-नेस)-*n.* comeliness. सुन्दरता।



Buttress.

Buy-बाइ-*v. i. (p. i. & p. p.)* Bought बाइ to purchase, to serve, to procure, to get by some sacrifice, to gain by bribe. दाम देकर लेना, खरीदना, प्राप्त करना, घूस देकर हाथ में करना; To buy dearly (to make some sacrifice in buying.) कुछ न्योछावर करके प्राप्त करना; To buy over (to bribe.) घूस देना; Buyable (-येबल)-*adj.* able to be purchased. खरीदने लायक; Buyer (-अर)-*n.* a purchaser. आहक, खरीददार।

Buzz-बज्ज-*n.* stale news, the hum of a bee. प्राचीन समाचार, मधुमक्खी की भनभनाहट; -*n. i.* to make humming sound, to utter confusedly. भनभनाना, अव्यक्त शब्द करना; Buzzer (-बज्ज-हर)-*n.* a steam-whistle. साप द्वारा (या बिजली से) चलनेवाला दमक जिसमें से इस प्रकार का शब्द निकलता हो; Buzzing (-इङ्ग)-*adj.* humming. भनभनाता हुआ; Buzzingly (-इङ्गलि)-*adv.* in a buzzing manner. भनभनाते हुए।

By-बाइ-*prep.* near, in the company of. निकट में, साथ; -*adv.* near, aside. पास, निकट, समीप, एक ओर; To stand by (to help.) सहायता देना; To abide by (to accept.) स्वीकार करना; To come by (to obtain.) प्राप्त करना; By and by (before long, presently, now.) अभी, क्रमशः; By day (during the day time.) दिन में; By dint of (by means of.) द्वारा; By heart (committing to memory.) कण्ठस्थ, रटकर; By oneself (alone.) अकेला; By the by or By the way (incidentally.) बात काटकर (नया विषय आरम्भ करते हुए); By cheque (by means of cheque.) चेक द्वारा; Less by an inch (an inch less.) एक इंच छोटा; To swear by God (in the name of God.) ईश्वर की शपथ खाना; To lay by (to abandon,

to set apart.) त्यागना या अलग रखना; Times gone by (old times.) प्राचीन समय; By this time (up to this time.) अब तक ।

By, Bye-बाइ - *adj.* subordinate, secondary, secret. अप्रधान, अधीन, गुप्त ।

Byblow-बाइ'-ब्लो-*n.* a side blow at some one other than an enemy, a bastard child.

शत्रु के अतिरिक्त दूसरे पासवर्ती को मार देना, दोगला बच्चा, जारज सन्तान ।

Bye-बाइ-*n.* runs scored by a ball passing the batsman and wicket-keeper. क्रिकेट के खेल में 'बैट्समैन' और 'विकेटकीपर' के पास से गेंद निकल जाने पर बने हुए रन; Leg bye. क्रिकेट के खेल में बैट्समैन को छुती हुई गेंद निकल जाने पर बना हुआ रन ।

Bye-बाइ-*interj.* good-bye. सलाम ।

By-election-बाइ-इ-लेक्-शन् - *n.* election due to unexpected vacancy. स्थान एकाएक रिक्त होने पर चुनाव, उपनिर्वाचन ।

Bygone-बाइ-गॉन्-*adj.* past, gone by, departed. व्यतीत, बीता हुआ; *n. pl.* the past. बीता हुआ काल; Let bygones be bygones (let the past be forgotten.) पुरानी बात भूल जाओ, बीती ताहि बिसार दे आगे की मुधि लेय ।

Bylaw - बाइ' - लॉ - *n.* regulation made by a corporation or a local authority. उप-नियम, उपविधि या व्यवस्था, किसी अप्रधान संस्था के नियम ।

Byname - बाइ' - नेम् - *n.* a nick-name or secondary name. चिढ़ाने का या अप्रधान नाम ।

Bypath-बाइ-पाथ-*n.* a private path, a side-path. पगडण्डी ।

Byproduct-बाइ'-प्रॉड्-अक्ट -*n.* an incidental product. अप्रधान रचना, एक वस्तु बनाते समय अपने आप दूसरी वस्तु की उपज ।

Byre-बायर-*n.* a cow-house. गोशाला ।

Byroad-बाइ-रोड-*n.* an unfrequented road, secondary path. सड़क जिस पर कम लोग चलते हैं ।

Bystander-बाइ-स्टीन्ड-अर् -*n.* a spectator, a looker-on. दर्शक ।

Byword-बाइ-वर्ड-*n.* a proverb, a common saying. कहावत ।

Bywork-बाइ'-वर्क्-*n.* work done at leisure. अवकाश के समय किया हुआ कार्य ।

सी the third letter of the English alphabet, the first note in the natural major scale. अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर, (सं०) पहिला सुर।

It is sounded as k before, a, o, u, l and r, but before e, i, and y, it is sounded as s, when combined with h, it is sounded as k or ch. इसका उच्चारण a, o, u, l तथा r के पूर्व रहने पर 'क' तथा e, i और y के पूर्व रहने पर 'स' होता है, ch का उच्चारण 'क्' तथा 'क' होता है।

**Cab-कीब'-n.** a hackney carriage, a taxi, a Hebrew dry measure of three pints. किराये की गाड़ी, यहूदियों का तीन पाइंट का सूखी वस्तुओं का नपना; -*v. i.* to go in a hackney cab. किराये की गाड़ी में जाना; **Cabcarrier-n.** a coolie. कुली, मोटिया; **Cabman-n.** the driver of a hackney carriage. किराये की गाड़ी हाँकनेवाला।

**Cabal-की-बील्'-n.** *c. v. i.* a secret intrigue, a clique, a faction, to make a plot. गुप्त मंत्रणा, गुट, गुप्त षडयंत्र रचना; **Caballer (-अर्)-n.** an intriguer. गुप्त षडयंत्रवाला, षडयंत्रकारी।

**Cabaret-कीब'-ओ-रे-n.** a tavern. सराय।

**Cabbage-कीब'-बिज-n.** a kind of vegetable. बन्द गोभी, करमकला; -*v. t.* to steal a customer's cloth before tailoring. सीने के पहले ग्राहक का कपड़ा चुराना।

**Cabin-कीब'-इन्-n.** a cottage or hut, a small compartment in a ship. कुटी, नाव या जहाज की छोटी कोठरी; -*v. t.* to confine in a cabin, to live in a cabin. किसी छोटे स्थान में बन्द रहना, कोठरी में रहना; **Cabin-boy** (a boy who works in a cabin.) जहाज की कोठरी में काम करनेवाला छोकरा।

**Cabinet-कीब'-इन्-इट-n.** a small room, a case with drawer, a council of ministers. छोटा कमरा, दराजवाली सन्दूक, मन्त्रियों की मंत्रालय सभा; **Cabineted (-देह)-ad.** in close conference with others. गुप्त मंत्रणा में; **Cabinet-council** (a council of cabinet ministers.) मन्त्रपरामर्श सभा; **Cabinet-maker** (a carpenter, one who makes fine furniture.) लकड़ी का सुन्दर सामान बनानेवाला बढ़ई; **Cabinet-photograph** (a photograph measuring 5½ × 3½ inches.) पोस्टकार्ड से कुछ बड़ा चित्र।

**Cable-के-बल्-n.** a strong-thick rope, a rope measuring 100 fathoms, submarine telegraph. मोटा, पट्ट रस्सा, १०० फैदम की नाप का रस्सा, समुद्र में डाला हुआ (दका हुआ) मोटा रस्सा जिसके द्वारा तार जाता है; -*v. t.* to fasten

with a cable, to send a message by telegraph cable. ऐसे रस्से से बाँधना, समुद्र-तार तार भेजना; **Cablegram (-ग्राम)-n.** news sent over sea by wire. समुद्र-तार भेजा हुआ तार।

**Cablet-कीब'-लेट-n.** a little cable, a tow rope. छोटा रस्सा, गून खींचने का रस्सा।

**Caboose-की-बूस्-n.** kitchen of a ship, a stove used in open air for cooking. जहाज पर का रसोईघर, खुली हवा या खुले स्थान में भोजन बनाने का चूल्हा।

**Cacao-की-काओ-n.** the cocoa tree. कोकोया का वृक्ष।

**Cache-कीश-न.** a hiding-place for concealing treasure, provisions or ammunition. रत्न, भोजन-सामग्री तथा गोली-बारूद छिपाने का स्थान; -*v. t.* to hide anything. कोई वस्तु या चीज छिपाना।

**Cachectic (-अल)-की-कैक्-टिक् (-अल्)-adj.** having ill-condition of body, sick. रोगी, रुग्ण।

**Cachet-कीशे-n.** a stamp, a capsule containing medicine. मोहर, औषध भरने की छोटी पत्थरी दीर्डी।

**Cachexy-की-कैक्-सि-n.** ill-condition of body or mind. शरीर या मस्तिष्क की रुग्णवस्था।

**Cachinnate-की'-किन्'-नेट-n. i.** to laugh loudly. जोरों से हँसना; **Cachinnation (-ने-शन)-n.** loud laughter. अट्टहास, ठहाके की हँसी।

**Cachou-की-चू'-न.** catechu. कत्या।

**Cackle-कीक्-कुल्-n. i.** to make sound like a duck or hen, to talk idly, to boast. कुक्ना, अश्वक शब्द करना, डींग हाँकना; -*n.* idle talk. बुधा की बकवाद; **Cackling (-इङ्ग)-n.** idle talk. बकवाद; **Cackler (-अर्)-n.** a prattler, an idle talker. बकवादी।

**Cacography-की-काग्-र-फि-n.** bad handwriting or spelling. भ्रष्ट लिखावट या अशुद्ध शब्द-विन्यास; **Cacographer (कर्)-n.** one who writes incorrectly. अशुद्ध या भ्रष्ट लिखनेवाला।

**Cacology-की-काल्-जि-n.** defective pronunciation or vocabulary. अशुद्ध उच्चारण अथवा दूषित शब्द भण्डार।

**Cactus कीक्-टम-n.** (*p. Cacti.*) a leafless plant. सेहूँड़, यूहर।

**Cad-कीह-n.** a person of mean nature and manners. नीच प्रकृति तथा अशिष्ट आचरण का मनुष्य।

**Cadaveric-की-डीब'-देर्-इक्; Cadaverous (-देर्-अस्)-adj.** corpse-like, deadly pale. शव-तुल्य, मृतक के समान पीला।

**Hot हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Caddish-कीह'**-डिश्-*adj.* behaving badly (like a cad.) दुर्व्यवहारी ।

**Caddy-कीह'**-डि - *n.* (*pl.* Caddies.) a small box for storing or holding tea. चाय रखने का छोटा बक्स ।

**Cade-केह'**-*adj.* tame, domesticated. पालतू; -*v.* *t.* to tame पालना; -*n.* a barrel, a cask. पीपा ।

**Cadence-के'**-डेंस् - *n.* measured movement of sound, fall of voice, rhythm. स्वर (लय), ताल, ध्वनि; **Cadenced** (-ह)-*adj.* regulated by musical measure. सुर-सहित, सुरीला ।

**Cadet-के-डैट'**-*n.* younger son, student of a military college. छोटा पुत्र, सैनिक पाठशाला का विद्यार्थी ।

**Cadge-कीज'**-*v. i.* to go about peddling or begging. भीख मांगते फिरना ।

**Cadger-की'**-जर् - *n.* a carrier, a beggar. मोटिया, कुली, भिखमंगा ।

**Cadmium** -*adj.* see Cadmium.

**Cadmium-कीह'**-मि-अम् - *n.* a metal like tin. टिन के समान एक धातु; **Cadmic** (-मिक्) -*adj.* इस धातु के सदृश ।

**Cadre-के-डर्**-*n.* scheme, framework. व्यवस्था (योजना), ढांचा ।

**Caesura-सि-चर्**-रा-*n.* a break within a metrical foot. छन्द में विराम; **Caesural** (-ल) -*adj.* छन्द-विराम-सम्बन्धी ।

**Cafe-कीके**-*n.* a coffee-house, restaurant. काफी गृह, भोजनालय ।

**Cage-केज'**-*n.* an enclosure for confining birds &c, a prison. पिंजड़ा, कठवरा, कैदखाना; -*v. t.* to shut up or confine in a cage. पिंजड़े में रखकर बन्द करना, कैद करना ।

**Cain-केन्**-*n.* a murderer, rent paid in kind. हत्यारा, वस्तु द्वारा चुकाया गया किराया ।

**Cairn-केर्न्**-*n.* a heap of stones raised over a grave. समाधि (कब्र) के ऊपर बैठे हुए पत्थर ।

**Caisson-के-सन्**-*n.* a case for storing ammunition. बारूद की पेटी ।

**Caitiff-के'**-टिक् - *n.* a base or cowardly person. नीच मनुष्य, डरपोक मनुष्य ।

**Cajole-की-जोल**-*v. t.* to wheedle, to persuade by flattery. धोखा देना, फुसलाना, मीठी बातें करना; **Cajolment** (-मेंन्ट)-*n.* flattery. सुशामद; **Cajoler** (-अर्) -*n.* a flatterer सुशामद करने वाला; **Cajolery** (-यर्-इ) -*n.* wheedling. चाटूक, चापलूसी; **Cajolingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a flattering way. चाटूक से, लिपलूसी करते हुए ।

**Cake-केक**-*n.* a kind of sweet delicate bread. मालपुषा, दिकिया, मीठी रोटी; **Cakes and ale** (feasting and merry-making.) आनन्द का उत्सव मनाना; **To take the cake** (to win the honours.) प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इज्जत हासिल करना ।

**Calabash-कौल-बी-बीश**-*n.* a vessel made of dried gourd-shell. तुम्बा ।

**Calamitous-की**-लौम्-इ-ट्स-*adj.* disastrous. विनाशकारी, दुर्गति-पूर्ण, अभाग, आपद्ग्रस्त; **Calamitously** (-ट्स-लि) -*adv.* in a calamitous way. आपत्ति से ।

**Calamity-की**-लौम्-इ-टि-*v.* (*pl.* Calamities) great distress, adversity, disaster. दुःख, संकट, दुर्भाग्य ।

**Calash-की-लीश**-*n.* a pleasure-carriage. क्रीडायान, हवाखोरी की गाड़ी ।

**Calcareous-कौल-के-रि-अम्**-*adj.* having the qualities of lime, containing lime. चूने के गुण का, चूना मिला हुआ ।

**Calcification-कौल-सि-फि-के'**-डान्-*n.* conversion into chalk or bony substance. चूने की शकल या खडिया में परिवर्तन ।

**Calcify-कौल'**-सि-काइ-*v. t.* (*p. t.* Calcified.) to convert into lime. चूने में परिवर्तित करना, भरम करना ।

**Calcination-कौल-सि-ने'**-डान्-*n.* subjecting to the action of fire and driving volatile parts. भरम करने या चूना बनाने की क्रिया ।

**Calcine-कौल'**-साइन-*v. t.* to turn to ashes by burning. भरम करना ।

**Calcium-कौल'**-सि-अम्-*n.* the base of metallic lime. चूने का तत्व या सार ।

**Calculable-कौल'**-क्यु-ले-बल-*adj.* able to be calculated. गणना करने योग्य ।

**Calculate-कौल-क्यु-लेट'**-*v. t.* to compute, to ascertain beforehand, to estimate, to arrange. गणना करना, निरूपण करना, विचार करना, जोड़ना; **Calculating** (-इङ्ग) -*adj.* given to forethought, accurate in computing. पूर्व विचारवान्, गणना करने में दक्ष ।

**Calculation-कौल-क्यु-ले'**-डान्-*n.* a reckoning, forecast. गणना, पूर्वविचार ।

**Calculative-कौल-क्यु-ले'**-टिब-*adj.* pertaining to calculation. गणना सम्बन्धी ।

**Calculator-कौल-क्यु-ले-टर्**-*n.* one who or that which calculates. जोड़नेवाला, गणना करने का यन्त्र ।

**Calculus-कौल'**-क्यु-कल्स - *n.* (*pl.* Calculi)

stone concretion in the body, a particular method of calculation. मूत्रकुच्छू, शरीर में पथरी पड़ना, गणना करने की विशेष विधि (कलन); *Differential calculus*. चलन कलन; *Integral calculus*. चलराशि कलन।

**Calefacient**-कॉल्-इ-फे'-शन्, **Calefactory** (कॉल्-इ-फैक्टोरी) *adj.*, *nr.* warmth-producing (medicine.) उत्पन्न उत्पन्न करनेवाली (औषध), गरमी पैदा करनेवाली (दवा)।

**Calendar**-कॉल्-एन्-डर्-*n.* a table with months, weeks, festivals &c., an almanac. पञ्चाङ्ग (पञ्चा), जन्मी (पञ्चिका); *v.* *t.* to arrange and index. क्रमबद्ध करना तथा सूची बनाना।

**Calender**-कॉल्-एन्-डर्-*v.* *t.* to press paper, cloth &c. in a roller machine for smoothing; *n.* a pressing machine for cloth or paper, a dervish. बल, कामज आदि का यन्त्र में दबाकर चिकना करना, कड़ा या कामज दबाने की मशीन, दरवेश, फकीर।

**Calendry**-कॉल्-एन्-डर्-*n.* a machine for smoothing, शक्तिरी करने का यन्त्र।

**Calendula**-कॉल्-लेंडू-इयू-ला-*n.* a kind of marigold. एक प्रकार का गेंद का फूल।

**Calf**-कॉल्-*n.* (*pl.* Calves.) the young of a domestic cow, a stupid fellow. बछड़ा, मूख मनुष्य; Cow with calf. गाभिन गाय; Calf's teeth (milk teeth.) बालक के दूध के दाँत; Calves-काबुज-*n.* *pl.* fleshy part of leg, shank. जंघाभिड़का, पंखुरा।

**Calibre** (Caliber)-कॉल्-इ-डर्-*n.* diameter of the bore of a gun or tube, weight or capacity of character. बन्दूक की नली का छेद, चरित्र-बल।

**Calico**-कॉल्-इ-को-*n.* white unprinted cloth. ट्रेस; **Calico-printer** (one who produces coloured patterns on calico.) छपी।


**Calid**-कॉल्-इह-*adj.* hot, ardent, burning. गरम, तीव्र, जलता हुआ।

**Calif** (Caliph)-कॉल्-लिफ-*n.* the successor of Mohammed. मुहम्मद का उत्तराधिकारी, खलीफा।

**Calligraphy**-कॉल्-लिग्-र-फि-*n.* beautiful handwriting. सुन्दर लिखावट।

**Calipers**, **Callipers**-

कॉल्-इ-पर्स-*nr.* *pl.* compasses with curved legs for measuring (inner or outer) diameter of



Calipers.

round bodies. गोल वस्तु

का। (भीनरी या बाहरी) व्यास नापने का परकाल।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंजूर

**Calix**-कॉल्-लिक्-*n.* (*pl.* Calices.) a cavity like a cup, the cup of the outer green leaves of a flower. पुष्पगर्भ, पुष्पकोश, फूल की बाहरी हरी पत्तियों का प्याला, पुटचक्र।

**Calk**-कॉल्-*v.* *t.* (also Calque.) to fix iron to prevent boot from slipping, to stop the seams of a ship. जूते में नाल जड़ना, जहाज की दरारों को भरना।

**Call**-कॉल्-*v.* *i.* & *t.* to cry out, to shout, to summon, to address by name, to pay brief visit. शब्द करना, चिल्लाना, बुलाना, (पुकारना), नाम लेना, भेंट करना; *n.* invitation, need, shout, cry, duty, occasion. बुलावा, प्रयोजन, चिलाहट, बुलाने का शब्द, कर्तव्य, अवसर; To call a meeting (to convene a meeting.) सभा जुटाना; To call attention (to point out.) इशारा करके बताना; To call bad names (to abuse.) गाली देना; To call for (to demand.) माँगना; To call in (to summon together.) इकट्ठा करना; To call in question (to quarrel.) झगड़ना; To call into being (to create.) उत्पन्न करना; To call to account (to enquire.) पूछना कि क्या किया; To call to mind (to remember.) स्मरण करना, याद करना; To call out (to challenge.) ललकारना; To call up (to summon to talk by telephone.) टेलिफोन पर बुलाना या बात करना।

**Call-boy**-कॉल्-बॉय-*n.* one who calls the actors on the stage. नाटक में पात्रों (अभिनेता) को बुलानेवाला लड़का।

**Caller**-कॉल्-अर्-*n.* one who pays a visit. भेंट करनेवाला मनुष्य; *adj.* fresh, cool. ताजा, ठंडा।

**Calligrapher**-*n.* see Calligraphy.

**Calligraphy**-कॉल्-लिग्-र-फि-*n.* the art of beautiful handwriting. सुन्दर लिखावट की कला; **Calligrapher** (-अर्), **Calligraphist** (-रीरु'-इस्)-*nr.* one who writes a beautiful hand. सुन्दर लिखावट लिखनेवाला।

**Calling**-कॉल्-इङ्ग-*n.* occupation, vocation, profession, trade. जीविका, भाजीविका, व्यवसाय, धन्या, व्यापार, वृत्ति।

**Callisthenic**-कॉल्-इस्-थेन्'-इक्-*adj.* suitable for increasing strength and beauty of body. शरीर की शक्ति और सुन्दरता बढ़ानेवाली।

**Callosity**-कॉल्-लॉस'-नि-दि-*n.* hardness of skin. चमड़े का कड़ापन।

**Callous**-कॉल्-लस'-*adj.* hardened, hard. कड़ा किया हुआ (कठिन), कठोर; **Callousness** (-नेस)-*n.* hardness. कठोरता, कड़ापन।

**Callow**-कॉल' - लो - *adj.* not covered with feathers, inexperienced. पक्षहीन ( बिना पर का), अनुभवहीन ( कोरा ), नातजरबेकार ।

**Callus**-कॉल' - लस - *n.* thickened part of skin. मांसग्रन्थि, गाँठ ।

**Calm**-काम् - *n.* stillness, tranquillity, serenity of air. शान्ति विश्राम, स्थिरता, निर्वात ( हवा न बहना ); *adj.* quiet, windless. शान्त, निश्चल, निर्वात ।

**Calmative** - का - में - टिव - *adj.* possessing soothing or sedative effect. शान्ति लानेवाली ( औषध ) ।

**Calmly**-काम्' - लि - *adv.* in a clam manner. शान्तिपूर्वक; **Calmness**-(नेम्) - *n.* tranquillity. शान्ति ।

**Calomel**-कॉल्'-ओ-मेल्ल - *n.* a purgative medicine. पारे से बनी हुई एक दस्तावर ( रंजक ) दवा, रसकपूर ।

**Caloric**-कॉलॉर्'-इक् - *adj.* driven by hot air. गरम वायु से चलनेवाला ।

**Calorie**-कॉल्'-ऑर्-इ - *n.* unit of heat. तापमान की ( इकाई ), माप ।

**Calorimeter**-कॉलॉ-रि-मिटर् - *n.* an apparatus for measuring quantities of heat. गर्मी की मात्रा नापने का यन्त्र ।

**Calumniate** - कॉल्' - अम् - नि - ट्ट' - *v. t.* to slander. निन्दा करना, जूठा अभियोग लगाना;

**Calumniation** ( -नि-ट्ट'-शन ) - *n.* slander. कलङ्क; **Calumniator** ( -नि-ट्ट'-टर् ) - *n.* one who calumniates. आक्षेप करनेवाला; **Calumnious** ( - नि-अम् ) - *adj.* slanderous. आक्षेप-युक्त; **Calumniously** ( -नि-अम्-लि ) - *adv.* in a calumnious manner. आक्षेप से ।

**Calumny**-कॉल्'-अम्-नि - *n.* a false charge or accusation, slanderous report. आक्षेप, झूठा अभियोग, निन्दा ।

**Calve**-काव् - *v. t.* to give birth to a calf. बियाना, बच्चा देना; **Calved** ( -ह ) - *adj.* having brought forth a calf. बच्चा ब्यादे हुई ।

**Calx**-कॉल्क्स - *pl.* Calces कॉल् - मॉज - *n.* powder which is left on burning a metal. किसी धातु का भरम ।

**Calyx**-कॉ - लिक्स - *n.* the outer case of a bud. कली की बाहरी ढपनी, पुटचक्र ।

**Cam**-कॉम् - *n.* the projecting part of a wheel to change its motion. गति बदलनेवाला पहिये का उभड़ा भाग ।

**Cambist**-कॉम्'-बिस्ट - *n.* one skilled in the science of exchange. विनिमय-शास्त्र में प्रवीण या निपुण व्यक्ति ।

**Cambrie**-कॉम्'-ब्रिक् - *n.* a fine white linen. बिस्मरिख, महीन बख ।


**Came**-कैम् - *p. t.* of Come. आया ।

**Camel**-कॉम्-ऐल्ल - *n.* a hornless ruminant, long-necked quadruped. उट्टू, ऊँट; - *n.* a kind of aeroplane. एक प्रकार का हवाई जहाज; **Camel-eer** ( -इअर् ) - *n.* a man who drives a camel. ऊँट हाँकनेवाला व्यक्ति ।

**Camelopard**-कॉ-मेलो-पार्ड - *n.* a giraffe. ऊँट की तरह का एक बड़ा ऊँचा अफ्रीका का जानवर, लकड़हरना ।

**Cameo**-कै-मि-ओ - *n.* relief carving in stone. पत्थर में उभड़ी हुई नकाशी ।

**Camera** - कॉम्'-पैर्-आ-*n.* a photographic apparatus. फोटो खींचने का यन्त्र; In camera ( in private )



Camera.

गुप्त रीति से, कमरे के भीतर; **Camera-lucida** - apparatus for projecting an image of distant

object on paper. कागज ( या दीवार ) पर किसी दूर के पदार्थ का प्रतिबिम्ब डालने का यन्त्र ।

**Camion**-कॉमि'-अन् - *n.* a conveyance for transporting guns. तोप ले जाने ( ढोने ) की गाड़ी ।

**Camisole**-कॉम्'-इस्-ओल्ड - *n.* an under bodice. स्त्रियों की भीतरी पोशाक ।

**Camlet**-कॉम्'-लिट् - *n.* light cloth of wool or silk used for making cloaks. लबादा बनाने का ऊनी या रेशमी हलका वस्त्र ।

**Cammock**-कॉम्'-मॉक् - *n.* broad rest harrow. चौड़ी हँगी ।

**Camouflage**-कॉम्'-ऊ-पलाज़् - *n.* artful concealment of military objects from enemy attack. शत्रु को छलने के लिये बिल्कुलपूर्ण सैनिक विधि ।

**Camp**-कॉम्प - *n.* the place where troops are lodged in tents, an army on campaign. शिविर ( सेना का निवास ), पड़ाव ( डेरा ); *v. t.* to lodge in a camp or tent. खेमे या पड़ाव में रखना, डेरा डालना ।

**Campaign** - कॉम्-पेन्' - *n.* time of military operations, organized course of action, time which an army keeps. युद्धकाल, युद्ध-प्रवृत्ति, नियमित रूप से किये जानेवाले कार्य का क्रम; *v. i.* to serve in a campaign. युद्ध में सेवा करना; **Campaigner** ( -अर् ) - *n.* an experienced soldier. अनुभवी सिपाही ।

**Camphor-कॉम्फ़ोर** - *n.* a volatile white substance with aromatic smell. कम्पूर, कपूर; **Camphorate** (-कोरेट) - *v. t.* to impregnate with camphor. कपूर से युक्त करना; **Camphorated** (-कोरेटैड) - *adj.* impregnated with camphor. कपूर मिला हुआ; **Camphoric** (-फॉर्-इक) - *adj.* like camphor. कपूर के सदृश, कपूर का।

**Can-कॉन्** - *n.* a vessel for keeping liquids. टिन का बरतन, धातुपात्र; - *v. t.* (*p. t.* **Canned**.) to fill in a can. ऐसे बरतन में भरना; **Canful** (-फुल) - *n.* as much as a can can hold. टिन का भरा हुआ बरतन।

**Can-कॉन्** - *aux. v.* (*p. t.* **Could**) to be able to. सकना, योग्य होना; **Cannot** (-नॉट) unable to. न सकना।

**Canal-कॉनील** - *n.* a duct for food, liquid &c., artificial water-course. शरीर की भोजन-प्रणाली या नली, वायु इत्यादि की प्रणाली, नाला, नहर; **Canalization** (-आइज़ - ऐ'-शन) - *n.* construction of canals. नहरों का निर्माण; **Canalize** (कॉन्-थीज़-आइज़) - *v. t.* to construct a canal. (नदी काटकर) नहर बनाना।

**Canard-कॉनीर्द** - *n.* a fabricated story. (झूठी) कथित कथा।

**Canary-कॉनैर** - *n.* (*pl.* **Canaries**) a yellow feathered song-bird, a favourite wine. केनरी चिड़िया, एक प्रकार की मदिरा; **Canary-seed** (a kind of small grain.) ककुनी।

**Cancel-कॉन्सल** - *v. t.* (*p. t.* **Cancelled**.) to abolish, to suppress, to obliterate, to annul, to make up for. नोड़ना, नष्ट करना, मिटाना, वाटना, पूर्ति करना।

**Cancellate-कॉन्सेल-लैट** - *adj.* porous. पानी सोखनेवाला, छिद्रयुक्त।

**Cancellation-कॉन्सेल** - *n.* - *लै-शन* - *n.* act of abolishing. काटने का कार्य।

**Cancer-कॉन्सर** - *n.* the fourth sign of the zodiac, a malignant tumour. कर्क राशि, कर्कट (नामूर); **Cancered** (-इ), **Cancerous** (-अम्) - *adj.* of or like a cancer. नामूर परा हुआ (फोड़ा)।

**Canceroid-कॉन्क्राइड** - *adj.* like a crab. केकड़े के सदृश।

**Candid-कॉन्डिड** - *adj.* frank, sincere, fair, impartial. निष्कपट (सरल), स्पष्ट, सच्चा, खरा; **Candidly** (-लि) - *adv.* impartially. सचाई से, खरेपन से; **Candidness** (-नेस) - *n.* frankness, fairness. खरापन, सचाई।

**Candidate-कॉन्डिडेट** - *n.* one who puts himself for appointment to an office, examine. प्रार्थी (याचक), उम्मेदवार, परीक्षा देनेवाला; **Candidature** (-चर) - *n.* state of being a candidate. उम्मेदवारी।

**Candle-कॉन्डल** - *n.* a cylinder of wax, tallow &c. for giving light. मोमबत्ती; **Candle Power** (unit of light.) प्रकाश की नाप का परिमाण; **Candlestick** (utensil to hold candle.) चिरायदान, शमादान।

**Candlemas-कॉन्डल-मस** - *n.* a festival observed on the second day of February in honour of Virgin Mary. कुमारी मेरी की स्मृति में दूसरी फरवरी को होनेवाला त्यौहार।

**Candock-कॉन्डॉक** - *n.* the yellow water-lily. पीली कुमुदिनी।

**Candour-कॉन्डर** - *n.* frankness, open mindedness, impartiality. निष्कपटता, सरलता, सचाई, पक्षपात-हीनता।

**Candy-कॉन्डि** - *n.* crystallized sugar. मिश्री; - *v. t.* to conserve with sugar. मुरब्बा बनाना; **Sugar candy** (concentrated sugar.) मिश्री, कन्द।

**Cane-कैन्** - *n.* a hollow reed or grass, a walking-stick. बेंत, बांस की छड़ी; - *v. t.* to beat with a cane. बेंत से मारना; **Cane-apple** (mulberry.) - *n.* शहतूत; **Caning** (-इंग) - *n.* beating with a cane. बेंत की मार; **Cany** (-इ) - *adj.* full of canes, made of cane. बेंत की बनी हुई; **Sugar-cane** - *n.* ईख, गन्ना।

**Canicide-कॉन्सिड** - *n.* the killing of a dog. कुत्ते की हत्या।

**Canine-कैन्** - *adj.* pertaining to or like a dog. कुत्ते का या कुत्ते के सदृश; **Canine teeth** (two sharp-pointed teeth in each jaw.) सुवा दाँत।

**Canister-कॉन्सिस्टर** - *n.* a small box of metal. कनरटर, टिन का पात्र।

**Canker-कैन्कर** - *n.* a disease of mouth, diseases of plants, corrupting influence. मुख का ब्रग, पल नाश करनेवाला कीड़ा, कलक; - *v. t.* to infect, to corrupt. दूषित करना, बलघित करना, भ्रष्ट करना; **Cankered** (-अड) - *adj.* ill-natured. दुष्ट; **Cankerous** (-अम्) - *adj.* corroding like a canker. कीड़े की तरह खाता हुआ।

**Cannibal-कॉन्बिबल** - *n.* a man who eats human flesh. मनुष्य का मांस खाने वाला नर (राक्षस), मनुष्य-भक्षी; **Cannibalism** (-इज़म) - *n.* murderous cruelty, practice of

eating human flesh. राक्षसपन, मनुष्य का मांस खाने का रिक़ाज ।

**Cannikin-कीन्-इक्-इन्-*n.*** a small can or drinking-pot. धातु का छोटा पात्र ।

**Canniness-कीन्-नि-नेन्-*n.*** shrewdness, gentleness. चतुराई, सीधापन ।

**Cannon-कीन्-नन्-*n.*** a big gun. तोप; -*v. i.* to come to collision. टकर खाना; **Cannon-ball** (ball thrown from a cannon.) तोप का गोला; **Cannon-clock** (cannon which is fired at noon by a convex lens.) मध्याह्न में उक्तोदर ताल द्वारा गोला दागने की तोप ।

**Cannonade-कीन्-नन्-एह-*n.*** *ठं* *v. t.* continuous gun-fire, to bombard. निरन्तर गोलों की वर्षा, निरन्तर गोला चलाना ।

**Cannot-कीन्-अह-see-Can.**

**Cannula-कीन्-न्यू-ला-*n.*** a surgeon's metallic tube. धातु की जराही नली ।

**Cannular-कीन्-न्यू-लर्, Cannulate-लेह-*adis.*** shaped like a tube, tubular. नली के आकार का ।

**Canny-कीन्-*n.*** gentle, thrifty, shrewd. सीधा, मितव्ययी, चतुर; -*v. i.* to act cautiously. सावधानी से काम करना ।

**Canoe-कीन्-*n.*** a narrow long boat. लम्बी सैकरी नाव, डोंगी; -*v. i.* to paddle a canoe. लत मारकर डोंगी चलाना ।

**Canon-कीन्-अन्-*n.*** a law or rule, a kind of type, church decree. विधि (नियम, व्यवस्था), एक प्रकार का टाइप, गिरजाघर की डिगरी ।

**Canonical-कीन्-ऑन्-इक्-कील-*adj.*** appointed by law. नियमानुसार नियुक्त; **Canonical dress** (dress of a priest.) पादरी की पोशाक;

**Canonically-कीन्-लि-*adv.*** legally. विधिवत् ।

**Canonize-कीन्-ऑन्-आइज़-*v. t.*** to declare one as a saint. किसी को भक्ति घोषित करना ।

**Canopy-कीन्-अपि-*n.*** a covering spread over a throne, bed or altar. चैंदवा, आच्छादन; -*v. t. (p. t. Canopied.)* (to cover with a canopy. चैंदवा बाँधना (छाया करना) ।

**Canorous-कीन्-नोर्-*adj.*** melodious, tuneful. सुरीला, मीठे सुर का ।



Canopy.

**Cant-कीन्-*n.*** a bevel or oblique face, tilted movement, a jerk, peculiar language of a class, jargon, sale by auction. तिरछा कटाव, तिरछी गति, झटका, कल्पित शब्द (वाकछल), कुभाषा, नीलाम द्वारा बिक्री; -*v. t.* to turn over, to push, to sell by auction. उलटना, दबेलना, नीलाम में बेचना; -*adj.* unreal, hypocrite, brisk, lively. असत्य, मायावी, फुर्तीला, तेज; [ *Contr.* form of cannot. ] cannot का छोटा रूप; **Cantphrase** (fashionable phraseology with no meaning.) निरर्थक शब्द-समूह, शब्दाडम्बर ।

**Cantab-कीन्-टीब्, Cantabrigian-कीन्-टी-ब्रिज़-अन्-*n.*** *ठं* *adj.* (member) of Cambridge University. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का (सदस्य) ।

**Cantaloup-कीन्-टी-लू-*n.*** a kind of melon. एक प्रकार का खरबूजा ।

**Cantankerous-कीन्-टीङ्क्-अर्-अम्-*adj.*** quarrelsome. झगड़ालू, लड़ाका ।

**Canteen-कीन्-टीन्-*n.*** a soldier's water-vessel made of tin or wood, provision-shop in a camp. सिपाही का जल-पात्र, पलटन का भोजनालय ।

**Canter-कीन्-अर्-*n.*** an easy gallop, a beggar. कदम चाल, भिखमन्ना; -*v. t.* to move a horse at slow speed. घोड़े (या बुइसवार) को कदम चाल से चलाना ।

**Cantharides-कीन्-थोर्-इ-डीज़-*n. pl.*** dried Spanish flies, causing blisters. फफोला पैदा करनेवाली सुखारे हुए स्पेन देश की एक प्रकार की मक्खियाँ ।

**Canticle-कीन्-टि-क्यू-*n.*** a little song, a chant, a hymn. छोटा गीत, भजन ।

**Cantilever-कीन्-इल-इव्-अर्-*n.*** a bracket to support cornice, balcony. बरामदे का आधार, कोठिया ।

**Canting-कीन्-इङ्ग्-*adj.*** hypocritical, whining. छली, कपटी ।

**Cantle-कीन्-टल्-*n.*** a piece or slice cut off, hind part of a saddle. टुकड़ा, खण्ड, काटी का छिछला भाग ।

**Canto-कीन्-टो-*n. (pl. Cantos.)*** division of a poem. कविता का खण्ड ।

**Canton-कीन्-टैन्-*n.*** a small division of a country, a distinct state. किसी देश का छोटा विभाग, प्रदेश, भाग; -*v. t.* to divide into cantons. प्रदेशों में विभक्त करना ।

**Cantonment-कीन्-टैन्-मेंन्ट-*n.*** a lodging

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन



assigned to troops (in India.) छावनी, सिकरौल ।

**Canvas-** कान्व'- वीन्'- *n.* a cloth of hemp or flax. टाट, किरमिच, तिरपाल; Under canvas (in a tent, with sails spread.) खेमे में, पाल फैलाये हुए ।

**Canvass-** कान्व'- वस'- *v. t.* to examine, to discuss, to solicit votes, परीक्षा करना, शास्त्रार्थ करना, वोट के लिए सम्मति माँगना; **Canvasser** (- वर ) *n.* one who solicits votes. वोट माँगनेवाला ।

**Canyon-** कान्व'- यॉन्'- *n.* a deep gorge with stream. झरना, बहना हुआ पहाड़ी दर्रा ।

**Caoutchouc-** काउ-शुक'- *n.* raw rubber (India rubber.) कच्चा रबड़ ।

**Cap-** कीप्'- *n.* a head-dress, the top, cover, a wooden cup with two handles. टोपी, शिखर, ढक्कन, दो मुँहोंवाला लकड़ी का घ्याला; *v. t.* to put cap on, to confer a degree on, to complete. टोपी पहिनाना, उपाधि देना, पूर्ण करना; **Cap in hand** (in a polite manner.) विनीत भाव से; **Capstone** (top-stone.) सबसे ऊपर का पत्थर; **Foolscap** (the cap worn by a buffoon, size of paper 17 × 13½ inches.) मसखरे की टोपी, एक विशेष नाप का कागज; **Steel cap** (armour for head.) शिरभक्षण; **To set one's cap at** (to attract.) मूख करना ।

**Capability-** के-पे'-बिल'-इट-इ-*n.* capacity (esp. intellectual), undeveloped faculty. मानस्य, शक्ति, योग्यता ।

**Capable-** के'-पे'-बल-*adj.* qualified, gifted, able, युक्त, समर्थ, योग्य, उत्तिन; **Capableness** (-नेस) *n.* the quality of being capable. सामर्थ्य, योग्यता ।

**Capably-** के'-पे'-बल-*adv.* ably, योग्यता से ।

**Capacious-** की-पे'-शम-*adj.* roomy, spacious. विशाल (विपुल), लंबा-चोड़ा; **Capaciousness** (-नेस) *n.* the quality of being capacious. फैलाव ।

**Capacitate-** की-पीम्'-इट-ई-*v. t.* to qualify. योग्य बनाना ।

**Capacity-** की-पीम्'-इट-इ-*n.* holding power, cubic content, faculty, capability, ability, opportunity, समाई, धन-परिमाण, सामर्थ्य, योग्यता, अवसर ।

**Cap-a-pie-** कीप्'-पी-पी-*adv.* from head to foot सिर से पैर तक, नखशिख ।

**Caparison-** की-पीर्'-इम्-अन-*n.* horse's trappings, equipment or outfit. घोड़े का ओहार,

अलंकार, सामग्री; *v. t.* to equip with trappings. अलंकार से भूषित करना ।

**Cape-** केप्'- *n.* short sleeveless cloak, promontory, a headland. बिना आस्तीन का लबादा, अन्तर्राप ।

**Caper-** के'-प्-*n.* the flower-bud of a bush, a leap, a frolicsome movement, एक झाकी के फूल की कली, उछाल, कूद-फाँद; *v. i.* to dance, to skip or jump about like a goat. नाचना, बकरी की भाँति कूदना, छल्ला मारना ।

**Capful-** कीप्'-फुल-*n.* a small quantity. थोड़ा परिमाण, अल्प मात्रा ।

**Capillarity-** कीप्'-इल'-लीर्'-इट-इ-*n.* capillary attraction or repulsion. वेदाकर्षणशक्ति ।

**Capillary-** कीप्'-इल'-ली-रि-*adj.* hair-like, thin as hair. वेदा के सदृश, बाल के समान सूक्ष्म; **Capillary attraction.** महीन नलियों द्वारा आकर्षण ।

**Capital** - कीप्'-इट-अल- *n.* the head of a pillar, principal thing, chief city in a state, a large letter (in Eng.), money invested in trade. खम्भे का शिखर, प्रधान वस्तु, राजधानी, (अंग्रेजी वर्णमाला को) बड़ा



Capital

अक्षर, मूलधन; *adj.* pertaining to head, chief, principal, excellent. नरक मन्त्रधी, (मुख्य) प्रधान, उत्तम; **Capital sentence** (order for death.) मौत की सजा, मृत्युदण्ड; **Capital value.** मूलधन मूल्य ।

**Capitalist-** कीप्'-इट-बील-रिट-*n.* a rich man. साहूकार, महाजन; **Capitalise** (-आइज) *v. t.* to convert into capital. मूलधन में परिणत करना ।

**Capitation-** कीप्'-इट-ए'-शन-*n.* a number of every head, tax or fee per head. प्रत्येक व्यक्ति की गणना, व्यक्ति के अनुसार कर या शुल्क; **Capitation tax-** प्रतिव्यक्ति कर ।

**Capitulate-** की-पिट'-यू-लेट-*v. t.* to surrender on terms. किसी शर्त पर शत्रु के अधीन हो जाना; **Capitulation** (-ले'-शन) *n.* conditions to surrender. शत्रु के हाथ समर्पण होने की शर्त ।

**Capon-** के'-प्-*n.* a castrated male fowl, a fish, a letter. बधिया किया हुआ मुर्गा, मछली, पत्र; **Caponize** (-आइज) *v. t.* to castrate a fowl. मुर्गे को बधिया करना ।

**Hat** हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

**Capric-कीर्-रिक्-adj.** obtained from butter or oil. मक्खन या तेल से निकाला हुआ ।

**Caprice-की-प्रीस्'-n.** a fancy or freak. चपलता, मन की चञ्चलता ।

**Capricious-की-प्रिश्'-अस्-adj.** inconstant, irregular. चपल, अस्थिर, अनियमित; **Capriciousness (-नेस्)-n.** whimsicalness, inconstancy. चपलता, अस्थिरता ।

**Capricorn-कीर्-रि-कॉर्न्'-n.** the tenth sign of the zodiac. मकर राशि ।

**Caprine-कीर्-रिन्-adj.** of or like a goat. बक्रे का या बक्रे के समान ।

**Caprizant-की-प्रि-जॉन्ड'-adj.** leaping. कूदता हुआ ।

**Capsicum-कीर्-सि-कम्'-n.** a kind of tropical plant. बड़ा लाल मिर्चा ।

**Capsize-कीर्-साइज'-v. t.** to upset, to overturn. उलट देना, उलटना ।

**Capstan-कीर्-स्टन्'-n.** revolving barrel for winding cable. जहाज का पाल उठाने तथा रस्सा लपेटने का घुमीवा पहिया ।



**Capsular-कीर्-स्यूल्-अर्-adj.** pertaining to capsule. बीजकोष-सम्बन्धी ।

**Capsule-कीर्-स्यूल्'-n.** a Capstan. membranous sheath, a metallic top of bottle, seed-case. शिक्ली की पतली थैली, बीजल का धातु का ढपना (ट्यूब), बीजकोष ।

**Captain-कीर्-टिन्-न.** chief leader, commander of a ship. नायक, सेनापति (पैताव्यक्ष), कप्तान; **-v. t.** to be captain of, to lead. नायक बनना, मार्ग दिखलाना; **Captaincy (-सि)-n.** leadership. नायकत्व; **Captain General (the supreme commander.)** सबसे बड़ा सेनानायक; **Captainship (-शिप्)-n.** the post of a captain. कप्तान का पद ।

**Captation-कीर्-टै-शन्'-n.** appeal to popular feelings for obtaining applause. जनता को प्रसन्न करने का व्याख्यान ।

**Caption-कीर्-शन्'-n.** legal arrest. कानूनी गिरफ्तारी ।

**Captious-कीर्-शम्'-adj.** critical, fault-finding, peevish. छिद्रान्वयी, दोष ढूँढ़ने वाला; **Captiously (-लि)-adv.** in a captious manner. नुक्ताचीनी से; **Captiousness (-नेस्)-n.** fault-finding. विवादशीलता, नुक्ताचीनी ।

**Captive-कीर्-टिन्-पैड'-v. t.** to fascinate,

to charm. मोहित करना, लुभाना; **Captivating (-इङ्ग्)-adj.** charming, fascinating. मनोहर, लुभानेवाला; **Captivation (-टै-शन्)-n.** act of taking captive. दास बनाना ।

**Captive-कीर्-टिन्-adj.** & **n.** confined, kept in bondage, charmed, pertaining to captivity, a prisoner, a person or animal kept in confinement. बन्द, बन्दी बनाकर रखा गया, लुभाया गया, बन्धन से सम्बन्धित, बन्दी, कैदी, बन्धन में रखा गया व्यक्ति या पशु; **Captivity (-टिन्-इड-इ)-n.** confinement, subjection. बंधन, कारावास, कैद, अधीनता ।

**Captor-कीर्-टैर्-(fem. Captress.)-n.** one who takes a captive or prize. बन्दी को पकड़नेवाला या इनाम लेनेवाला ।

**Capture-कीर्-चर्-न.** seizing, arrest, a prize. पकड़, गिरफ्तारी, इनाम; **-v. t.** to take a prisoner, to arrest, to take as prize. पकड़ना, गिरफ्तार करना, इनाम लेना ।

**Car-कीर्-न.** a wheeled vehicle, chariot. गाड़ी, छकड़ा, रथ; **Carman (driver of a car.)** गाड़ी हाँकनेवाला; **Motor-car.** मोटर गाड़ी; **Tram-car.** ट्राम गाड़ी ।

**Carack-कीर्-ओक'-n.** a large ship of burden. बोझा ढोनेवाला बड़ा जहाज ।

**Caracole-कीर्-ओ-कोल्'-n.** the half turn of a horse. घोड़े की तिरछी चाल ।

**Carafe-कीर्-राफ'-n.** a glass water-bottle for table. शीशे की सुराही ।

**Carat-कीर्-अट'-n.** a measure for precious stones which is about 3½ grains, measure of purity of gold (pure gold standard = 24 carats.) रत्नों के तौलने की माप जो ३½ ग्रैन होती है, सोने की शुद्धता की माप (बदर सोना २४ कैरट माना जाता है ।)

**Caravan-कीर्-ओ-वीन्'-n.** a company of merchants or pilgrims. व्यापारियों या यात्रियों का समुदाय, कारवां; **Caravansera (-सरी)-n.** resting-place for travelling merchants. सराय ।

**Caraway-कीर्-ओ-वे'-n.** a kind of spice, caraway-seed. अजमोदा ।

**Carbide-कीर्-बाइड'-n.** a compound of carbon with other elements. दूसरे तत्वों के साथ कार्बन का र्थांगिक ।

**Carbine (also Carabine.)-कीर्-बाइन्'-n.** a short fire-arm. छोटी बन्दूक, कड़ाबीन ।

**Carbolic-कीर्-बैलिक'-n.** phenol, an anti-

septic chemical. सहाइद या गन्धगी हडानेवाली एक दवा।

**Carbon-कार्बन्-*n.*** a non-metallic element. आलात द्रव्य, कोयला; **Carbon paper** (paper for taking copies.) एक कागज के लेख को दूसरे पर उतारनेवाला कागज; **Carbonaceous** (-कै-शसु-)*-adj.* composed of coal. कार्बन-युक्त, कार्बन से बना हुआ; **Carbonize** (-आइज)-*v. t.* to convert into carbon. कार्बन में परिणत करना या बदलना।

**Carbonic-कार्बनिक-*adj.*** pertaining to carbon. कार्बन सम्बन्धी।

**Carboy-कार्बोय-*n.*** a large globular glass bottle protected with wicker-work. कराबा।

**Carbuncle-कार्बन्कल-*n.*** ruby, a garnet, a malignant tumour. मानिक, विस्फोट, जहर बाद; **Carbuncular** (-बन्क-यू-लैर-)*-adj.* pertaining to carbuncle. जहरबाद का।

**Carburete, Carburet-कार्-ब्यूरैट-*v. t.*** to combine an element with carbon. कार्बन से किसी तत्व को मिलाना।

**Carburetter (or)-कार्-ब्यूरैट-*n.*** the chamber in an oil-engine in which vapour is mixed with air. मिट्टी के तेल से चलेनेवाले इन्जन का वह बक्स जिसमें वायु वायु में मिलना है।

**Carcass, Carcass-कार्कस, कार्कस-*ns.*** a dead body or corpse, worthless remains, a perforated bombshell. शव (लॉय, मुर्दा), निरर्थक पदार्थ, एक प्रकार का धम बा गोला।

**Card-कार्ड-*v. t.*** to cleanse wool or hemp. ऊन या पट्टा साफ करना, ऊन या रूई धुलना; **Carding machine** (a machine for cleansing cotton, wool &c.) रूई या ऊन धुलने का यन्त्र।

**Card-कार्ड-*n.*** a thick piece of stout paper used in playing, a piece of pasteboard. ताश, दफती; **House of cards** (insecure plan.) अशक्ति योजना; **To show one's cards** (to expose one's plans.) अपनी योजना को प्रत्यक्ष करना; **Admission card.** प्रवेशपत्र; **Card-sharper-*n.*** ताश के खेल में धूर्तता से जीतनेवाला; **Visiting Card.** भेंट करने का कार्ड; **Cardboard** (pasteboard) मोटा कागज, दफती।

**Cardamom-कार्ड-मम्-*n.*** an aromatic pungent spice. एला, हलायची।

**Cardiac, (al)-कार्ड-डि-ऑक, (अल)-*adj.*** pertaining to the heart. हृदय सम्बन्धी।

**Cardialgia-कार्डि-ऑल'-जि-ऑ-*n.*** heart-burn. कलेज का दाह।

**Cardinal-कार्डिनल-*n.*** the chief of Roman Catholic Church. कैथोलिक धर्मोपदेश; *-adj.* fundamental, important. प्रधान (तत्त्व सम्बन्धी), मुख्य; **Cardinal number** (simple number.) गुणात्मक संख्या; **Cardinal points** (the four original points of the compass.) चार प्रधान दिशायें।

**Cardiograph-कार्डि-ओ-ग्राफ-*n.*** an instrument for registering the beats of pulse. नाड़ी की धमक जानने का यन्त्र।

**Care-केअर-*n.*** anxiety, heed or caution, protection, attention. चिन्ता, सावधानी, रक्षा, ध्यान; *-v. t.* to feel concern for, to provide food for, to feel regard for. चिन्तित होना, भोजन इत्यादि का प्रबन्ध करना, विचार करना; **Care of (C/o.)** द्वारा, बरमकान; **Careworn** (full of anxiety, troubled with care.) चिन्ताग्रस्त; **To take care of** (to take charge of.) सँभालना; **To care not a pin** (not to take care in the least.) लेश मात्र भी चिन्ता न करना।

**Careen-की-रीन्-*v. t.*** to lay a ship on her side for repairing. भरभमन करने के लिए जहाज को एक ओर झुकाना।

**Carcer-की-रि-अर-*n.*** course of life, way of making a livelihood, a race. चरित्र, जीवन-वृत्ति, धुराई; *-v. t.* to go swiftly. तेजी से जाना।

**Careful-केअर-फुल-*adj.*** anxious, cautious, सूचेत, सावधान; **Carefulness** (-फुल-नेस)-*n.* cautiousness, सावधानी; **Carefully** (-फुल-लि)-*adv.* with caution. सावधानी से।

**Careless-केअर-लेस-*adj.*** heedless, thoughtless. असावधान, लापरवाह; **Carelessness** (-लेस-नेस)-*n.* heedlessness, असावधानी।

**Caress-केअरैस-*v. t.*** to fondle, to embrace. लाह करना, आलिंगन करना; *-n.* a fondling touch. आलिंगन, दुलार; **Caressing** (-इइंग)-*adj.* treating with affection, दुलार दिखलानेवाला।

**Caret-कीरैट-*n.*** a mark (A) placed below a line to show that something is omitted. छूटा हुआ शब्द दिखाने का यह (A) चिह्न, काबयद।

**Cargo-कार्गो-*n.*** freight of a ship, a ship's load. जहाज का भाड़ा, जहाज का भार।

**Caricature-कीरिकैचर-*n.*** a grotesque representation of a person or thing. हास्यजनक चित्र; *-v. t.* to ridicule. हँसी उड़ाना; **Caricaturist** (-इइट)-*n.* one who caricatures. ऐसा चित्र बनानेवाला।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

- Caries**-कैरि-इ-इच्-*n.* decay of bones or teeth. हड्डियों या दाँतों का सड़ना।
- Carious**-कैरि-अस्-*adj.* rotten, ulcerated. सड़ा हुआ, गलित।
- Cark**-कार्क-*n.* care. चिन्ता; *v. i.* to be careful. सचेत या सावधान होना।
- Carking**-कार्क-इङ्ग-*adj.* distressing. कष्ट-कारक।
- Carl**-कार्ल-*n.* a mean fellow, a rustic, a husbandman, a clown. नीच पुरुष, गँवार मनुष्य, किसान, खेतिहर, विदूषक, नाट्य।
- Carline**-कार्लिन-*n. fem.* an old woman, a witch. बूढ़ी औरत, जादू।
- Carman**-कार्-मीन्-*n.* a man who drives a cart. बैलगाड़ी हकिलेवाला।
- Carminative**-कार्-मिन्-इ-इच्-*n. & adj.* curing flatulence. शरीर की वायु या वात विकार या बाढ़ी हटाने की दवा।
- Carmine**-कार्-माइन-*n.* red-colouring matter. लाल रंग।
- Carnage**-कार्-निज-*n.* great slaughter of men. संहार, हत्याकाण्ड।
- Carnal**-कार्-नल्-*adj.* sensual, fleshy, worldly, not spiritual. विषयी, शारीरिक, सांसारिक; Carnal pleasures (sensual pleasures.) विषय-सुख; Carnal desires (sensual appetites.) विषय-वासना।
- Carnality**-कार्-नील्-इ-इच्-*n.* carnal state of mind. विषयसहित, कामुकता; Carnally (-लि) *adv.* in a carnal manner. कामुक की तरह।
- Carnation**-कारने-रान्-*n.* flesh colour, rosy-pink colour. मांस का रंग, लालित वर्ण।
- Carnival**-कार्नि-वल्-*n.* a riotous festival, revelry. आनन्द उत्सव।
- Carnivora**-कार्निवरा-*n. pl.* mammals that feed upon other's flesh. मांसभक्षी पशुओं की जाति; Carnivore (-वोर)-*n.* flesh-eating animals. मांसाहारी पशु।
- Carnivorous**-कार्निवोर-अस्-*adj.* feeding on flesh. मांसाहारी (पशु)।
- Carol**-कीरैल्-*n.* joyous song. आनन्द का गीत, स्तोत्र; *v. i.* to utter such songs. हर्ष के गीत गाना; Caroller (-अर्)-*n.* one who sings a joyous song. हर्ष के गीत गानेवाला।
- Carousal**-कौ-राउज्-अल्-*n.* a noisy drinking-bout. मद्यपान का उत्सव।
- Carouse**-कौ-राउज्-*v. i.* to drink deep. अधिक मदिरा पीना; *n.* a drinking-bout. मद्यपान की

- मण्डली; Carouser (-अर्)-*n.* a reveller. मद्यपान करनेवाला।
- Carp**-कार्प-*n.* a fresh-water fish. मीठे पानी की एक मछली; *v. i.* to find fault. छिद्र खोजना, दोष निकालना।
- Carpal**-कार्-पल्-*adj.* pertaining to wrist. कलाई का।
- Carpenter**-कार्-पेन्-टर्-*n.* a worker in timber, a wood-worker. बढ़ई; Carpentry (-टि)-*n.* working in wood. बढ़ईपन, बढ़ई का काम।
- Carpet**-कार्-पेट-*n.* a thick fabric for covering the floor. कालीन गलीचा, दरी; *v. i.* to cover with a carpet. दरी बिछाना; Carpet-bag (a traveller's bag.) यात्री का झोला; Carpet-knight (a soldier who stays at home.) घरेलू सूर; On the carpet (under discussion, under reproof.) विचारार्थान (विषय), निन्दन।
- Carping**-कार्प-इङ्ग-*n.* cavilling, fault-finding. निन्दा, दोष निकालना।
- Carpus**-कार्-पस्-*n.* the bones that make up the wrist, the wrist. कलाई की हड्डियाँ, कलाई।
- Carriage**-कीर्-रिज-*n.* transport, bearing, deportment, wheeled vehicle, cost of conveying. परिवहन, गाड़ीभाडा, चीपहिया गाड़ी, पशुचरि का किराया; Carriage-clock (clock that can go in any position.) प्रत्येक स्थिति में चलनेवाली घड़ी; Carriage-stand (place where carriages stand.) गाड़ियों के ठहरने का स्थान; Hackney-carriage (carriage plied for hire.) भाड़े की गाड़ी।
- Carriageable**-कीर्-रिज-एबल-*adj.* able to be conveyed in carriages. गाड़ी में ले जाने योग्य।
- Carrier**-कीर्-रि-अर्-*n.* a person who plies for hire, part of a bicycle. किराया लेकर पशुचरिवाला मनुष्य, बोझ ले जानेवाला, बाइ-मिनिटल में बोझ ले जाने के लिए लगाया हुआ परदा।
- Carriole**-कीर्-रि-ओल्-*n.* a kind of small open carriage. छोटी खुली गाड़ी।
- Carriion**-कीर्-रि-अन्-*adj.* rotten, loathsome सड़ा हुआ, गन्दा; *n.* dead putrefying flesh of an animal. सड़ा हुआ गन्दा मांस।
- Carrot**-कीरैट-*n.* a plant with tapering red-coloured or yellow edible root. गाजर।
- Carry**-कीर्-रि-*n.* range of gun, position of carrying, बन्दूक की गोली की पहुँच, ले जाने की स्थिति; *v. i.* & *i.* (p.t. Carried.) to convey, to conduct, to extend, to transfer. ले जाना, मार्ग दिखलाना, बढ़ाना, बदलना; To carry away (to remove.) हटा ले जाना; To

**carry fortress** (to win fort, to capture.) किला जीतना; **To carry forward** (to carry accounts on another page.) हिसाब की रकम दूसरे पन्ने में ले जाना; **To carry off** (to remove.) हटाना; **To carry on** (to manage.) प्रबन्ध करना; **To carry one's point** (to possess.) ले लेना; **To carry oneself** (to behave.) आचरण करना; **To carry out** (to accomplish.) पूर्ण करना, आकांक्षा पूर्ण करना; **To carry the day** (to be victorious.) विजयी होना; **To carry through** (to complete.) पूर्ण करना; **To carry weight** (to be influential.) प्रभावशाली होना; **To carry with one** (to remember.) स्मरण करना, याद करना।

**Cart-कार्ट** - *n.* a two-wheeled vehicle for carrying goods. समझ, छकड़ा; - *v.t.* to convey on a cart. छकड़े पर सामग्री ले जाना; **Cartage.** गाड़ी भाड़ा; **Cartload** (a large quantity of anything.) किसी पदार्थ का अधिक परिमाण; **Cart-road** (a rough road.) ऊँची-नीची सड़क; **Cartwright** (one who makes carts.) छकड़ा बनानेवाला; **To put the cart before the horse** (to reverse the order.) क्रम पलट देना।

**Carte-de-visite-कार्टे-ड** - *n.* a small photograph pasted on a card. कार्ड पर चिपकाया हुआ सादे तीन इंच लम्बा सवा दो इंच चौड़ा फोटो का चित्र।

**Cartel-कार्टेल** - *n.* a written challenge to duel, an agreement for exchange of prisoners of war. हृन्दयुद्ध करने के लिये ललकारनेवाला लिखित पत्र, युद्ध के कैदियों को बदलने का इकरारनामा।

**Carter-कार्टर** - *n.* the man who drives a cart. गाड़ीवान।

**Cartilage-कार्टिलेज** - *n.* firm elastic tissue, gristle. कोमलास्थि, कड़ी लचीली हड्डी; **Cartilaginous** (ऐजिनस) - *adj.* like a cartilage. कोमलास्थि के प्रकार का, लचीला।

**Cartographer-कार्टोग्रैफर** - *n.* one who draws or makes maps. नकाशा खींचने या बनानेवाला।

**Cartography-कार्टोग्राफि** - *n.* map drawing. नकाशा खींचने की कला।

**Carton-कार्टन** - *n.* a cardboard (paste-board) box for holding goods. सामान रखने का दस्तिया का बक्सा।

**Cartoon-कार्टून** - *n.* a drawing on stout paper, comic illustration. मोटे पुष्ट कागज पर बना हुआ चित्र, हँसी उत्पन्न करनेवाला (हास्यकर) चित्र, व्यङ्ग्यचित्र

**Cartouche-कार्टूश** - *n.* a case for holding cartridges. कारतूस रखने का बक्सा।

**Cartridge-कार्ट्रिज** - *n.* an explosive for firearms. कारतूस; **Blank cartridge** (empty cartridge.) बिना गोली की कारतूस; **Cartridge-paper** (a kind of stout drawing paper.) चित्र खींचने का पुष्ट कागज।

**Caruncle-कीर्-रू-कल्** - *n.* a kind of soft fleshy tumour. मांसग्रन्थि।

**Carve-कार्व** - *v. t.* to cut, to cover, to adorn, to cut up meat, to sculpture. काटना, ढाँकना, सजाना, मांस काटना, मूर्ति बनाना; **To carve out** (to cut into parts.) विभाग करना; **Carver** (-अर्) - *n.* खोदकर मूर्ति बनानेवाला; **Carvers** (-अर्से) - *n. pl.* carving knife. भोजन के समय प्रयुक्त होनेवाली छुरी।

**Carving-कार्व-इङ्ग** - *n.* the act or art of cutting figures. नकाशी का कार्य या कला।

**Cascade-कैस्केड** - *n.* a small waterfall. वारि-प्रवाह, छोटा झरना।

**Case-कैस** - *n.* occurrence, position, condition, suit, (*gram.*) inflexion of nouns &c., box, outer covering, receptacle with compartments. घटना, स्थान, स्थिति, मुकदमा, (व्या०) संज्ञा के कारक, बक्सा, बाहरी ढक्कन, गिलाफ, खानेदार डिब्बा; **If such be the case** (if it happens.) यदि ऐसा हो; **In any case** (whatever may happen.) हर हालत में; **In case if** (lest.) ऐसा न हो कि, यदि; **In case of** (in the event of.) अवस्था में; **In the present case** (in existing circumstances.) प्रस्तुत विषय में; **This being the case** (in that circumstance.) ऐसा होते हुए; **Upper case** (English typecase for capital letters.) टाइप के बड़े अक्षर रखने का खाना।

**Casein-कै-सि-इन्** - *n.* the cheesy substance of milk. दूध में का ठोस भाग।

**Casement-कैस-मेन्ट** - *n.* a hinged frame to hold windows. खिड़की का कबजदार परला।

**Casious-कै-सि** - *अम्-adj.* having the qualities of cheese. पनीर के सदृश।

**Cash-कैश** - *n.* (no plural) ready money, species or bank notes. रोकड़, नगदी धन, काँच या बैंक के नोट; **Cash-book** (account-book.) रोकड़ बही; **Cash payment** (payment in ready money.) नगद चुकाता; **Cash price** (ready money.) नगद दाम; **Cash-register** (an automatic machine that records the amount that is put into it.) एक यन्त्र जिसके द्वारा मुद्रा रखे जाने की संख्या का पता लगता है।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

- Cashier**-कैश'-इ-अर्-*n.* one who keeps accounts. रोकड़िया, खजान्नी; -*v. t.* to dismiss. नौकरी से हटाना ।
- Cashmere**-कैश'-मिअर्-*n.* fine woollen shawl. पशमीने का दुशाला ।
- Casing**-केस'-इअर्-*n.* a covering. ढपन, ढकना ।
- Casino**-कौ'-सी'-नो-*n.* a public music or dancing room. नाचघर ।
- Cask**-कास्क'-*n.* a wooden vessel for holding liquors. पीपा, कठक्ता ।
- Casket**-कारक'-इ-*n.* a small box used for keeping jewels, letter or cremated ashes. जवाहिरात, पत्र या शव की राख रखने का बक्स ।
- Casque**-कास्क'-*n.* a helmet. फौजी टोपी ।
- Cassia**-कैश'-या'-*n.* a coarser kind of cinnamon. मोटी दालचीनी, तेजपात ।
- Cassock**-कौसेक'-*n.* a long close tunic. गाउन के नीचे पहिने का वस्त्र, गंजी ।
- Cast**-कास्ट'-*n.* direction, a throw of dice, motion of the eye, guidance, chance, shape, mould, inclination. दिशा, पासे का फेंकना, आँख की चाल, निर्देश, भ्रमसर, आकृति, साँचा, रुचि, रुझान; -*v. t.* to throw, to fling, to give, to deposit, to mould, to calculate. फेंकना, देना, रखना, ढालना, गणना करना; To cast a horoscope (to prepare a horoscope.) जन्मपत्री बनाना; To cast an eye (to glance.) नजर डालना; To cast aside (to abandon.) त्याग देना; To cast a spell (to mystify.) जादू डालना; To cast into prison (to put into prison.) कैद करना; To cast in one's teeth (to upbraid.) गाली देना; To cast lots (to decide by lots.) चिट्ठी ढालकर निर्णय करना; With cast look (with drooping eyes.) मुँह नीचा किये हुए; To cast sloughs. (सर्प का) केचुली छोड़ना ।
- Castaway**-कास्ट'-अ-वे-*n.* a ship-wrecked person. जहाज डूब जाने पर बचा हुआ मनुष्य; -*adj.* useless. निरर्थक ।
- Caste**-कास्ट'-*n.* hereditary fixed class of society. वर्ग, जाति, कुल; High caste (high social status.) उच्च कुल; Low caste (low social status) हीन जाति; Mixed caste (hybrid.) वर्गसंकर, दोगला ।
- Castellan**-कौम्-टेल-कीन्-*n.* the governor of a castle. दुर्ग का अधिपति ।
- Castigate**-कौस्-टिग'-ऐ-*v. t.* to chastise, to punish, to correct. ताड़ना देना, दण्ड देना;
- Castigation** (-ऐ'-शन्)-*n.* chastisement.

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्


ताड़ना, दण्ड; Castigator (-ऐ-अर्)-*n.* a chastiser. दण्ड देनेवाला ।

**CASTING**-कास्ट'-इअर्-*n.* a moulding. धातु को गलाकर ढलाई; Casting vote (the vote of a president in case the votes are equal.) बराबर राय होने पर निर्णय के लिये सभापति के निजी मत (वोट) का प्रयोग ।

**Cast-iron**-कास्ट'-आयरन्-*n.* iron melted and cast in moulds. कान्ती लोहा, ढला हुआ लोहा ।

**Castle**-कौस्'-ल-*n.* a stronghold, a piece in chess, a large ship of war. किला (गढ़, कोट), शतरंज के खेल का हाथी, बड़ा जंगी जहाज; -*v. t.* to enclose with a castle, to cover the king with a castle in chess. किले-बन्दी करना, (शतरंज में) फ़ील को बादशाह के सामने लाकर शह देना; To build castles in the air (to form a visionary project.) हवा में पुल बाँधना, मन के लइकू खाना ।

**Castor**-कौस्ट'-अर्-*n.* a substance obtained from beaver, condiment bottle, small wheel on legs of chair or table, an oil-seed. ऊदबिलाव से प्राप्त एक पदार्थ, मसाले की बोतल, कुरसी या टेबुल के पायों में लगा हुआ पहिया, रेंडी ।



Castor.

**Castor-oil**-कौस्ट'-ऑयल-*n.* oil extracted from castor. रेंडी का तेल ।

**Castral**-कौस्-ट्रल-*adj.* pertaining or belonging to a camp. खेमे का ।

**Castrate**-कौम्-ट्रेट'-*v. t.* to geld, to remove testicles. अण्डकोष निकाल देना, बधिया करना; **Castrated** (-ऐ-इ)-*adj.* gelded. बधिया किया हुआ; **Castration** (-ट्र'-शन्)-*n.* the act of castrating. पुंस्त्व-हरण, बधिया करना ।

**Casual**-कौज'-यूअल-*adj.* accidental, occasional, happening by chance, irregular, careless. आकस्मिक, सामान्य, अकस्मात् होनेवाला, नियमविरुद्ध, लापरवाह; **Casual laborer** (one who works periodically.) समय समय पर काम करनेवाला; **Casually** (-लि)-*adv.* accidentally. दैवयोग से; **Casualty** (-टि)-*n.* accident, mishap, दुघटना, आपत्ति; **Casualties** (-टीज़)-*pl.* list of men killed or wounded. युद्ध में मरे हुए या घायल मनुष्यों की संख्या ।

**Casuist**-कौज'-यूइस्ट-*n.* a sophist, a quibbler. धर्माधर्म-विचारक, प्रलापी ।

**Cat**-कीट'-*n.* a small carnivorous domestic animal, a spiteful woman. माज्जर, बिहाल, बिल्ली, ईर्ष्यालु स्त्री; **Cat-burglar**-*n.* मकान पर

बदकर चोरी करनेवाला; Cat and dog life (quarrelsome life.) कलहपूर्ण जीवन; Cat's-eye (a kind of gem.) लहसुनिया (रत्न); See which away the cat jumps (see what comes next.) देखो अब क्या परिवर्तन होता है ;

To hell the cat (trying something impossible.) असम्भव को सम्भव करने का उद्योग; Torn-cat (male cat.) नर बिल्ली; To rain cats and dogs (to rain in heavy showers.) मूसलाधार वृष्टि होना ; To turn cat in pan (to change sides.) रुख बदलना ।

Cata-कीट् - ऑ-*a pref.* signifying 'back, against'. 'पीछे, विपरीत' अर्थ का उपसर्ग ।

Cataclysm-कीट्-ऑ-क्लिज़्म-*n.* a great flood, deluge. प्रलय ।

Catacomb-कीट्-ऑ-कॉम् - *n.* a subterranean place for burying the dead, a wine-cellar, मुर्दा रखने का तहखाना, शराब रखने का तहखाना ।

Catalepsy-कीट्-ऑ-लैप्सि - *n.* a disease in which trances occur. अपस्मार, निरगी रोग; Cataleptic (लैट्टि-इक्)-*adj.* pertaining to catalepsy. अपस्मार रोग (निरगी) सम्बन्धी ।

Catalogue-कीट्-ऑ-लॉग-*n.* an alphabetical list. वर्णक्रमानुसार सूचीपत्र; - *v. t.* to enumerate, to enter in a list. गणना करना, सूची में दर्ज करना ।

Catamaran-कीट्-मी-ऑ-रीन्-*n.* a raft or float of logs. लट्टों का बेड़ा ।

Cataplasm-कीट्-ऑ-प्लाज़्म-*n.* a poultice. कोड़े आदि पर बोधने की पुलटिस ।

Catapult-कीट्-ऑ-पल्ट-*n.* a contrivance for discharging darts, stones &c. तीर, डेला आदि को फेंकने का एक यन्त्र, डेलवाँ ।

Cataract-कीट्-ऑ-रीक्ट-*n.* a great fall of water, an eye-complaint. जल का बड़ा प्रपात, मोतियाबिन्द नामक आँख का रोग ।

Catarrh-कीट्-टार्-*n.* inflammation of mucous membrane, cold. श्लेष्मा, सर्दी, जुकाम;

Catarrhal (अल्) - *adj.* pertaining to catarrh. कफ या जुकाम-सम्बन्धी ।

Catastrophe-कीट्-ऑस्टर्-र-फि-*n.* disastrous ruin. बड़ी आपत्ति, दुर्गति; Catastrophic (रॉफ्ट्-इक्)-*adj.* pertaining to a sudden calamity. अकस्मात् आ जानेवाली विपत्ति संबंधी ।

Catch-कीच्-*v. t. & i.* to capture, to ensnare, to overtake, to take hold, to be entangled. पकड़ना, फँसाना, दौड़ाकर पकड़ लेना, फँसाना-*n.* act of seizing, advantage, deception, a door-latch. पकड़, सुविधा, छल, चटखनी (बिलैया) ;

Catch me (surprise.) आश्चर्य ! Catchpenny (a worthless thing.) भ्रष्ट पदार्थ; To catch ball (in a way that it may not touch earth.) पृथ्वी पर गिरे बिना गेंद को पकड़ लेना; To catch cold (to be affected with cold.) सर्दी लग जाना; To catch fire (to ignite, to be passionate or zealous.) आग लगना, कामुक होना, जोश से भर जाना; To catch a glimpse of (to have a momentary view of.) झलक पाना; To catch one's breath (to interrupt.) एकाएक रोकना; To catch red-handed (to catch hold of a person while committing a crime.) अपराध करते हुए पकड़ लेना; To catch train (to be in time for train.) रेलगाड़ी के समय से स्टेशन पर पहुँचना ।

Catchable-कीच्-इ-बल्-*adj.* able to be caught. पकड़ने योग्य; Catcher (अर्)-*n.* one who catches. पकड़नेवाला ।

Catching - कीच् - इक् - *adj.* infectious, charming. संक्रामक (रोग), आकर्षक ।

Catch-word-कीच्-वर्ड-*n.* a word to catch attention, a cue. ध्यान आकर्षित करने के लिये (लिखे हुए) शब्द (जैसे इस कोश में पूरे के ऊपर छपे हैं), नोटक में किसी पात्र की उक्ति का अन्तिम शब्द ।

Catchy-कीच्-इ-*adj.* attractive, deceptive. आकर्षक छलनेवाली ।

Catechism-कीटि-क्लिज़्म-*n.* instruction by question and answer. प्रश्नोत्तर रूप में शिक्षा; Catechismal (अल्)-*adj.* pertaining to catechism. प्रश्नोत्तर-सम्बन्धी, प्रश्नोत्तर रूप का ।

Catechize-कीटि-क्लिज़-*v. t.* to instruct by question and answer. प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षा देने की प्रणाली ।

Catechu-कीट्-इ-चू-*n.* a substance extracted from a certain bark. खदिरसार, कत्था, खैर ।

Categorical-कीटिगैरिक्ल्-*adj.* absolute, explicit, positive, direct. पूर्ण, स्पष्टार्थ, नियत, सीधा; Categorically (लि)-*adv.* in a categorical manner. स्पष्ट रूप से ।

Category-कीटिगैरि-*n.* equal class or rank, definite notion. समान वर्ग, (श्रेणी, पद), निश्चित विचार ।

Catenate-कीटिनेट्-*v. t.* to connect like links. शृङ्खला (सिकड़ी) के समान बाँधना; Catenation (टैशन) *n.* mutual connexion. परस्पर सम्बन्ध ।


Cater-कैटर-*v. i.* to provide food or amusement. भोजन या मनोरंजन का प्रबंध करना;

Caterer (अर्)-*n.* भण्डारी; Cater-cousin (कैजिन)-*n.* a remote relation. दूर का सम्बन्ध.

Hat हट्ट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

## Caterpillar

**Caterpillar-कैट** 'अर्-पिल-लर्'-*n.* the larva of a moth or insect, a rapacious person. कीड़ा, शिनगा, लोभी बादमी। **Caterpillar**



**Cates-कैट्स**-*n.pl.* delicious food, dainties. स्वादिष्ट भोजन।

**Catgut-कैट** 'गट'-*n.* twisted intestines of certain animals used as a string for instrument &c. तंतु, स्नायु।

**Cathartic-कै-थार्टि-क**-*adj.* purgative. रेचक, दस्तावर (औषध)।

**Cathedral-कै-थी** 'न'-*n.* throne of a bishop, a professor's chair. पादरी का सिंहासन, प्राध्यापक का आसन।

**Cathedral-कै-थी** 'डल'-*n.* the principal church. बड़ा गिरजाघर।

**Catherine-wheel-कैथी** 'एर-इन्-व्हील'-*n.* fire-work rotating like a wheel. आतिशबाती की चरखी।

**Catheter-कै-थेट-अर**-*n.* a tubular instrument for passing into bladder. पेशाब करने की सलाई।

**Cathode-कैथ**-*n.* the negative pole of an electric battery. विजली की धारा का जस्ते के डंडे से निकला हुआ ऋणात्मक छोर।

**Catholic-कैथ**-*adj.* universal, broad-minded, liberal, tolerant. सर्व साधारण, सार्व-भौमिक, उदारचित्त, सहिष्णु; **Catholicity** (-लिन्-इ-टि)-*n.* freedom from prejudice. निष्पक्षता।

**Catling-कैट** 'लिङ्ग'-*n.* a small cat, a surgeon's dismembering knife. छोटी बिल्ली, जर्तबी छुरी।

**Catoptric-कैट**-*adj.* pertaining to mirror or reflected image. दर्पण या प्रति-बिम्ब सम्बन्धी।

**Cat's eye-कैट्स** 'आई'-*n.* an opalescent quartz. लहसुनिया रत्न।

**Cattle-कैट** 'ल'-*n.* livestock, beasts of pasture. गाय, बैल, सौपाया; **Cattle-keeper**-*n.* पशु-पालक; **Cattle-pound** (an enclosure for strayed animals.) काँजहोम।

**Caudal-कैड** 'अल'-*adj.* pertaining to or like tail. पूँछ का, पूँछ के सदृश।

**Caudle-कैड** 'ल'-*n.* warm gruel for invalids or for women in childbed. अछुतानी, हरीरा, गर्भिणी का पथ्य।

**Caught-कैड**-*p. t. & p. p.* of Catch. पकड़ा।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Caul-कौल**-*n.* the membrane enclosing foetus, a kind of cap. खेड़ी, टोपी।

**Cauldron-कौल** 'ड्रन्'-*n.* a large boiling vessel. काड़ाही, डेराची।

**Cauliflower-कौल** 'लि-फ्लावर'-*n.* cabbage with large fleshy flowerhead. फूलगोभी।

**Cauliform-कौल** 'फॉर्म'-*adj.* having the form of a stalk. डठल के आकार का।

**Caulk-कौक**-*n. t.* to stop up seams of a ship. जहाज की क्षरी या दरार बन्द करना।

**Causal-कौ** 'सल'-*adj.* expressing cause. हेतुक, कारण बतलानेवाला।

**Causality-कौज** 'सील-इ-इ-*n.* the agency of a cause, relation of cause and effect. कारणत्व, कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध।

**Causation-कौज** 'शन्'-*n.* act of causing, relation between cause and effect. कारण उपस्थित करने का कार्य, कारण तथा परिणाम या कार्य का सम्बन्ध।

**Causative-कौजे** 'टिव्'-*adj.* expressing cause, productive of cause, (gram.) acting as cause. कारण सूचित करनेवाला, उत्पादक, व्याकरण में गिच् प्रयोग।

**Cause-कौज** 'न'-*t.* to bring about, to produce. कोई कार्य कराना; *n.* what produces an effect, ground, reason, motive for an action, lawsuit, occasion. कारण, हेतु, निमित्त, मूल (प्रयोजन), मुकदमा, अवसर; **Cause of action**. वाद का कारण; **Cause list** (list of cases under decision.) विचाराधीन मुकदमों की सूची; **Efficient cause** (cause which produces a thing.) मूल कारण; **Final cause** (the aim or purpose.) निमित्त; **First cause** (the Creator.) स्रष्टा; **Formal cause** (definition.) परिभाषा; **Material cause** (cause out of which some matter is formed.) वह कारण जिससे कोई वस्तु पैदा होती है।

**Causeless-कौज** 'लेस्'-*adj.* without a cause. अकारण, निष्कारण; **Causelessly** (-लेस्'-लि)-*adv.* without reason. निष्प्रयोजन, बिना कारण के।

**Causerie-कौज** 'अरी'-*n.* a short informal essay in a newspaper. समाचारपत्रों में विनोद के लेख का कॉलम या स्तम्भ।

**Causeway-कौज** 'वे'-*n.* a raised road over water or through a marsh. बाँध, पुल; *p. t.* to pave. फाँदी लगाना, रास्ता बनाना।

**Caustic-कौस्ट** 'इक'-*adj.* burning, biting, corroding, sarcastic. जलानेवाला, काटनेवाला, ताना मारनेवाला।



**Cauterisation**-कॉ-टर्-आइज़-ए-शन्-*n.* act of burning or searing. दागने की क्रिया ।

**Cauterise**-कॉ-टर्-आइज़-*v. t.* to scar with hot iron. तपे छोड़े से दागना ।

**Caution**-कॉ-शन्-*n.* prudence, warning, avoidance of rashness. दक्षता, सावधानी, चौकसी; **Caution money** (money which is paid as security.) जमानत का रुपया ।

**Cautionary**-कॉ-शनरि-*adj.* given as a pledge. पण के रूप में दिया हुआ ।

**Cautious**-कॉ-शस्-*adj.* careful, सचेत, सावधान; **Cautiously** (-शम्-लि) -*adv.* carefully. सावधानी से; **Cautiousness** (-शस्-नेस्) -*n.* watchfulness, prudence. सावधानी, दक्षता ।

**Cavalcade**-कैव'-बील्-कैड'-*n.* a company of persons on horseback. घुड़सवारों की पंक्ति या बारात ।

**Cavalier**-कैव'-बी-लिअर्'-*n.* a horseman, a gallant. अश्वारोही, घुड़सवार; -*adj.* brave, haughty. वीर, अभिमानी ।

**Cavalry**-कैव'-बील्-रि-*n.* horse-soldiers. अश्वारोही सेना, घुड़सवार लोग ।

**Cavation**-कै-वे'-शन्-*n.* digging of earth for the foundation of a building. इमारत बनाने की लिये सीव खोदना ।

**Cave**-कैव'-*n.* an underground place in earth, a den. गुफा, कन्दरा, खोह; -*v. t.* to hollow out, to withdraw opposition, to submit. पेशा करना, विरोध छोड़ देना, आत्म समर्पण करना ।

**Cavern**-कैव'-अर्न-*n.* an underground hollow. कन्दरा; **Caverned** (-इ) -*adj.* inhabiting a cavern. गुहा-निवासी; **Cavernous** (-अम्)-*adj.* full of caverns, hollow. गुहाओं से परिपूर्ण, खोखला ।

**Cavil**-कैव'-इल्-*v. t.* to raise captious objection. झूठी निन्दा करना, दोष निकालना, झूठा झगड़ा करना; -*n.* a frivolous objection. झूठा आक्षेप ।

**Cavity**-कैव'-इट-इ-*n. (pl. Cavities.)* a hollow or empty space within a solid body. छेद, बिल, खोह ।

**Caw**-कॉ-*n. & v. i.* the cry of a crow or raven, to cry like a rook. कौवे का शब्द, कौव-कौव करना ।

**Cayenne**-कै-येन्'-*n.* a very pungent red pepper. बहुत तीता लाल मिरचा ।

**Cease**-सीस्-*v. i. & t.* to stop, to desist from, to come or bring to an end. रुकना, समाप्त

होना या करना, रोकना; **To cease fire** (to stop firing.) बन्दूक चलाना बन्द करना ।

**Ceaseless**-सीस्-लेस्-*adj.* continuous. निरन्तर, लगातार; **Ceaselessly** (-लेस्-लि)-*adv.* continuously. नित्य, निरन्तर; **Ceaselessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* continuity. नित्यता ।

**Ceasing**-सीस्-इङ्ग्-*n.* pause. रुकावट ।

**Cecity**-सी-सिट-इ-*n.* loss of sight, blindness. अन्धता, अन्धापन ।

**Cedar**-सी-डर्-*n.* a kind of tree. देवदार का वृक्ष; **Cedarn**-*adj.* made of cedar. देवदार की लकड़ी का बना हुआ ।

**Cede**-सीड-*v. t.* to give up, to submit, to yield, to surrender. परित्याग करना, वश में लाना, सौंपना, आत्मसमर्पण करना ।

**Ceil**-सील्'-*v. t.* to cover the roof of a room. कमरे की ऊपरी छत बनाना ।

**Ceiling**-सील्'-इङ्ग्-*n.* the inner roof of a house. घर की भीतरी छत ।

**Celebrate**-सेल्-इ-ब्रेट-*v. t.* to praise, to publish, to make famous, to perform religious ceremony. प्रशंसा करना, प्रचलित करना, प्रसिद्ध करना, उत्सव मनाना; **Celebrated** (-ट्रेड)-*adj.* famous, प्रसिद्ध; **Celebration** (-ब्रे'-शन्)-*n.* कीर्तन, अनुष्ठान, प्रशंसा ।

**Celebrity**-सि-लेब'-रिट-इ-*n.* fame, renown. कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, यश ।

**Celerity**-सि-लेर'-इट-इ-*n.* speed, quickness. वेग ( तीव्र गति ), शीघ्रता ।

**Celeste**-सि-लेस्ट'-*adj.* sky-blue. आकाश के समान नीले रंग का ।

**Celestial**-सि-लेस्ट'-यील्-*adj.* heavenly, divine, beautiful, दिव्य, स्वर्गीय, सुन्दर; -*n.* an inhabitant of heaven. स्वर्गवासी; **Celestial damsel** (a nymph.) अप्सरा, परी; **Celestial world** (heaven.) सुरलोक, स्वर्ग ।

**Celibacy**-सेल्-इव'-बीस्-सि-*n.* unmarried life. अविवाहित जीवन, कुँभारपन, ब्रह्मचर्य ।

**Celibate**-सेल्-इव'-इट-इ-*n. & adj.* an unmarried person, unmarried. अविवाहित व्यक्ति, कुँभार, ब्रह्मचारी ।

**Cell**-सेल्-*n.* a small room in a monastery or prison, compartment in a bee's comb, an electrical apparatus, enclosed cavity in an organism, underground room. मठ या कैदखाने की कोठरी, मधुमक्खी के छत्ते में का खाना, बिजली उत्पन्न करने का यन्त्र, जीवित पदार्थ का सूक्ष्म भाग, कोशिका, तहखाना ।

**Cellar-सेलर**-*n.* an underground room. भूमि के भीतर का घर, तहखाना।

**Cellular-सेल्युलर**-*adj.* having small cavities. छोटे छिद्रवाला, जालीदार।

**Celluloid-सेल्यु**-*लॉइड*-*n.* an artificial substance like ivory. कवकड़ा।

**Cellulose-सेल्यु**-*लौस*-*adj.* containing cells. सेल (सूक्ष्म छिद्र) पूर्ण, कोशमय।

**Cement-सिमेंट**-*n.* strong mortar of calcinated lime and clay, anything used for sticking things. सिलमिट, चिपकाने का पदार्थ; *-v. t.* to unite with cement. सिलमिट से जोड़ना, साटना; **Cementation** (-*ए*)-*शन्* *-n.* the act of cementing. संयोग, जुटाव।

**Cemetery-सेमिट्री**-*n.* a place for burials. श्मशान, प्रेतभूमि, कब्रिस्तान।

**Cenotaph-सेन्**-*थो*-*टैफ*-*n.* a monument erected in memory of a person who is buried elsewhere. अन्य स्थान पर मरे हुए व्यक्ति के स्मरणार्थ स्तम्भ इत्यादि का निर्माण।

**Cense-सेन्स**-*v. t.* to perfume with burning incense. धूप देना।

**Censor-सेन्सर**-*n.* a vessel in which incense is burnt. धूपदानी, धूपपात्र।

**Censor-सेन्सर**-*n.* a licensing officer, a harsh critic. दोष-निरीक्षक, गुण-दोष-विवेचक; *-v. t.* to exercise such control. ऐसा निरीक्षण करना।

**Censorial-सेन्सोर**-*इयल*-*adj.* critical, full of censure. निरीक्षक सम्बन्धी, निन्दायुक्त।

**Censorious-सेन्सोर**-*इअम*-*adj.* fault-finding. दोष निकालनेवाला।

**Censorship-सेन्सर**-*शिप्*-*n.* the office of a censor. लाइसेंस देनेवाले का पद।

**Censual-सेन्सुअल**-*adj.* pertaining to census. मनुष्य-गणना सम्बन्धी।

**Censurable-सेन्सर**-*एबल*-*adj.* deserving of censure. निन्दनीय।

**Censure-सेन्शर**-*n.* expression of disapproval, reproof, reprimand. निन्दा, झिड़की, कलङ्क; *-v. t.* to blame, to reprove, to criticize. दोष लगाना, झिड़कना, निन्दा करना।

**Census-सेन्सस**-*n.* an official numbering of population. जनगणना।

**Cent-सेन्ट**-*n.* a hundred, a coin which is the hundredth part of a dollar. सौ, एक सिक्का; **Per cent** (rate by the hundred.) प्रति सैकड़ा।

**Centaur-सेन्**-*टॉर*-*n.* a mythological figure half-man and half-horse. एक पौराणिक प्राणी

जिसका कमर से नीचे का भाग घोड़े का तथा ऊपरी भाग मनुष्य के समान माना जाता था।

**Centenarian-सेण्टेनैरियन्**-*n.* a man who is hundred years old. सौ वर्ष का बृद्ध पुरुष।

**Centenary-सेण्टेनरि**-*n.* commemoration after one hundred years. शतवर्षीय समारोह, शतवार्षिकी, सौ सालाना जल्ला।

**Centennial-सेन्ट्रै-ए**-*नि*-*यल*-*adj.* *or n.* occurring once in a hundred years, a hundredth anniversary. सौ वर्ष में एक बार आने या होनेवाला, सौवीं वर्षगांठ।

**Center-सेन्टर**-*n.* a waist-belt. कमरबन्द, कमर की पट्टी।


**Centesimal-सेन्ट्रै-सिम्-अल**-*adj.* reckoned by hundredths. सौ सौ करके गिना हुआ; *-n.* hundredth part. सौवाँ हिस्सा।

**Centigrade-सेन्ट्रै-इग्रेड**-*adj.* divided into a hundred degrees. सौ अंशों या भागों में विभाजित।

**Centigramme-सेण्टिग्राम्**-*n.* weight which is the hundredth part of a gramme. एक ग्राम का सौवाँ भाग।

**Centillion-सेन्-टिलियन्**-*n.* the hundredth power of a million. एक अरब की संख्या—  
१,०००,०००,०००।

**Centipede-सेन्ट्रै-इ-पीड**-*n.* a many-footed crawling insect. गोबर, कूखजुरा।

**Central-सेण्ट्रल**-*adj.*  leading, principal. Centipede.

मध्य, केन्द्रीय, प्रधान; **Central Intelligence Bureau**. केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग; **Centralization** (-*आइज*-*शन्*)-*n.* act of bringing to the centre. केन्द्रीकरण।

**Centralize-सेण्ट्रल-आइज**-*v. t.* to draw to a centre. केन्द्र में करना।

**Centre**(**Center**) **सेन्टर**-*n.* the middle point, pivot, axis, source, organizer, leader. मध्य भाग, केन्द्र, धुरा, बीच, उद्गम, प्रचारक, नेता; *-v. t.* to place on a centre. केन्द्र पर रखना; **Centre bit** (a boring tool.) बरमे की डॉस; **Centre of attraction** (the point to which bodies tend by force of gravity.) आकर्षण-केन्द्र; **Centre-piece** (ornament for the middle of a table.) टेबुल के मध्यभाग की सजावट।

**Centreless-सेन्टर-लेस**-*adj.* without centre. बिना मध्य या केन्द्र का।

**Centrifugal-सेन्ट्रिफ्यूगल**-*adj.* tending to fly off from centre. केन्द्र से हट जानेवाली (प्रवृत्ति)।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

- Centripetal-सेन्ट्रिपेटल** *adj.* tending towards centre (*opp.* of centrifugal). केन्द्र की ओर जानेवाली ।
- Centuple-सेन्-टु-पल** *n.* & *adj.* hundred-fold. सौगुना ।
- Century-सेन्-चु-रि** *n.* a hundred of something, one hundred successive years. सौ वर्ष, शताब्दी ।
- Cephalic-सेफैल'-इक** *adj.* pertaining to the head. मस्तिष्क सम्बन्धी; *n.* a medicine for headache. सरदर्द की दवा ।
- Ceramics-से-रीम्-इक्स** *n.* the art of pottery, objects made of clay. कुम्हारी विद्या, मिट्टी के पात्र ।
- Cerated-सीर'-टैट-टैड** *adj.* covered with wax. मोम से ढँका हुआ ।
- Cereal-सिर-इ-अल्** *adj.* of corn. अन्न सम्बन्धी ।
- Cereals** *n. pl.* grains used as food. मनुष्य के खाने योग्य अन्न ।
- Cerebellum-से-रिबेल'-लन्** *n.* the little brain. छोटा मस्तिष्क (दिमाग) ।
- Cerebral-सेर'-रि-ब्रल्** *adj.* pertaining to cerebrum. प्रधान मस्तिष्क सम्बन्धी ।
- Cerebration-सेर-रि-ब्रे'-शन्** *n.* the action of cerebrum, working of the brain. प्रधान मस्तिष्क का कार्यक्रम ।
- Cerebrum-सेर-रि-ब्रम्** *n.* the brain proper. मस्तिष्क का प्रधान भाग ।
- Ceremonial-सेर-रि-मोन्'-इ-अल्** *adj.* with ceremony or ritual, formal. विधिपूर्वक, शिष्टाचार सहित, दिखावा; *n.* formality. रीति, विधि, चाल, शिष्टाचार, दिखावा ।
- Ceremonious-सेर'-रि-मोन्'-इ-अल्** *adj.* according to prescribed form, punctilious. व्यावहारिक, अति सभ्य; **Ceremoniously** *(-लि)* *adv.* with formality. शिष्टाचार (आदर) से; **Ceremoniousness** *(-नि-अल्-नेस्)* *n.* formality. शिष्टाचार, अति सौजन्य ।
- Ceremony-सेर-रि-मनि** *n.* (*pl.* Ceremonies) a religious or solemn observance, formality. धार्मिक रीति. शिष्टाचार; **Occasional ceremony** (ordinary formality.) सामान्य शिष्टाचार; **Without ceremony** (without formality.) बिना शिष्टाचार के ।
- Ceres-सीर-ईज** *n.* the Roman goddess of growth. रोम की उपज की देवी ।
- Cerography-सी-रें-ग्र-फि** *n.* the art of engraving on wax. मोम पर खुदाई का काम करना ।
- Certain-सर्टेन्** *adj.* settled, assured, reliable,

- sure, indisputable. स्थिर; निश्चित, विश्वस्त, अचूक, निर्विवाद; **A certain person** (any person.) कोई मनुष्य; **For certain** (certainly.) अवश्य, निश्चितरूप से ।
- Certainly-सर्टेन्-लि** *adv.* confidently, admittedly. अवश्य, निःसन्देह ।
- Certainty-सर्टेन्-टि** *n.* undoubted fact, assurance. असंशय, निश्चय ।
- Certificate-सर्टिफिकेट** *n.* testimony in writing, voucher, acquitment. प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र; *v. t.* to give a certificate. प्रमाण पत्र देना ।
- Certifier-सर'-टि-काइ'-अर्** *n.* one who certifies. प्रमाणित करनेवाला मनुष्य ।
- Certify-सर'-टिफ-आइ** *v. t.* (*p. t.* Certified) to attest formally, to assure. प्रमाण देना, प्रमाण सहित कहना ।
- Certiorari-सर्शिओ-रे-राइ** *n.* a writ to remove a case from the lower court to a high court. उत्प्रेषण-आदेश, छोटी अदालत से ऊँची अदालत में मुकदमा हटाने का आदेश ।
- Certitude-सर'-टि-यूट्यूड** *n.* assurance, certainty. दृढ़ निश्चय ।
- Cerumen-सि-रू'-मेन्** *n.* wax secreted by the ear. कान का खूँट ।
- Ceruse-सी-रूज** *n.* white lead, carbonate of lead. सफेदा ।
- Cervical-सर-वा-इ-क-अल्** *adj.* pertaining to the neck. झोका (गरदन) सम्बन्धी ।
- Cervine-सर'-वाइन** *adj.* relating to or like deer. हरिण के समान ।
- Cess-सेस** *n.* a local rate. उपकर, चुकती; *v. t.* to lay tax on. कर लगाना ।
- Cessation-सेस-से'-शन्** *n.* ceasing, rest, pause. रुकावट (अवरोध), ठहराव ।
- Cession-सेशन्** *n.* giving up, yielding. परित्याग, समर्पण ।
- Cesspool-सेस-पूल** *n.* a well sunk for drainage. चहबूँचा, नाबदान ।
- Cestoid-सेस्ट'-ऑईड** *n.* a ribbon-like worm. चिपटा केंचुआ ।
- Chafe-चेफ** *v. t.* & *i.* to rub, to irritate, to make angry, to fret. रगड़ना, रगड़ जाना, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना, क्रुद्ध होना; *n.* friction, state of irritation. रगड़, क्रोध ।
- Chaff-चाफ** *n.* & *v. t.* grain-husk, worthless stuff, to befool, to joke. भुसा (चोकर, छिलका), निरर्थक पदार्थ, मूर्ख बनाना, हँसी उड़ाना; **Caught with chaff** (one who is easily

deceived.) सहज में धोखा खानेवाला; Chaff-cutter or chaff-engine. भूसा काटने की कल; Chaffy (-इ) -adj. full of chaff. भूसा भरा हुआ।

Chaffer-चीफ-क-इ. *v. i. & t.* to haggle about price, to bargain. मोल चाल करना, सौदा करना; Chafferer (-अर) -*n.* one who makes a bargain. सौदा करनेवाला।

Chaffing-dish-चेफ-इङ्ग-डिश-*n.* a vessel for cooking by burning coal. कोयले की भेंगीठी पर पकाने की देगची।

Chagrin-शी-ग्रिन्-*n.* vexation, acute disappointment. बलेश. तीव्र निराशा; -*v. t.* to vex. खिजलाना, बलेश देना।


Chain-चेन्-*n.* a connected series of links, fetters, necklace, a length of 66 feet. जंजीर (शृङ्खला), सिकड़ी, बेड़ी या हथकड़ी, गले की सिकड़ी, ६६ फीट की नाप; -*v. t.* to connect, to enslave. बाँधना, जकड़ना, दास बनाना; Chain-armour (armour made of iron chains.) लोहे की जंजीर का बना हुआ कवच; Chain-stitch (a simple method of sewing.) सामान्य सिलाई।

Chainless-चेन्-लेस्-*adj.* without chain, free. जंजीर रहित, स्वतन्त्र।

Chainlet-चेन्-लेट-*n.* a small chain. छोटा जंजीर या सिकड़ी।

Chain-wheel-चेन्-हील-*n.* a toothed wheel on which a chain runs. दातेदार पहिया जिम पर जंजीर चलती हो।

Chair-चेअर-*n.* a portable seat for one, professorship, office, a chairman.



Chainwheel.

कुर्सी, अध्यापक का पद, सभापति; -*v. t.* to install in chair. पदाधिकारी बनाना; Appeal to the chair (protest against disorder.) व्यतिक्रम के लिए सभापति से प्रार्थना; Easy-chair. आराम कुर्सी; Take a chair (asking to sit down.) बैठ जाइये; To leave the chair (to finish work.) कार्यक्रम समाप्त करना।

Chairman-चेअर्-मीन्-*n.* one who controls a committee सभापति; Chairmanship-*n.* the office of a chairman. सभापति का पद।

Chaise-शेज-*n.* a pleasure-carriage. आनन्द की सवारी, गाड़ी।

Chalice-चील्-इस्-*n.* a goblet, a cup or bowl. प्याला, पात्र।

Chalk-चॉक-*n.* a soft white earthy substance used for writing and drawing. खड़िया मिट्टी, सेतखली; -*v. t.* to mark, to draw, to write. चिन्ह करना, तस्वीर खींचना, लिखना; To chalk out (to sketch, to plan.) खाका खींचना, योजना बनाना।

Chalky-चॉक-इ-*adj.* similar to or like chalk. खड़िया के समान।

Challenge-चील्-लिन्ज-*n.* summons to fight a duel, calling to account, demand for something. लड़ने के लिये ललकार, माँग, दावा; -*v. t.* to call to fight, to put a claim. ललकारना, दावा करना; Challengeable (-ब्ल) -*adj.* that may be defied. ललकारने (सामना) के योग्य; Challenger (-अर)-*n.* one who challenges to a combat. ललकारने-वाला, भिड़नेवाला।

Chamber-चेम्-बर्-*n.* a room, judge's private room, bedroom, one of the houses of Parliament, enclosed space. कमरा, जज का गुप्त कमरा, शयनगृह, पार्लियामेंट का घर, बन्द स्थान; Chambered (-बर्ड)-*adj.* having chambers. कोठरियोवाला; Chamber-fellow (one who sleeps in the same apartment.) एक ही कमरे में सोनेवाला; Chamber-maid (an inn-keeper.) भठियारिन; Chamber-music (music in a room of the house.) घर के कमरे में गायन; Chamber of Commerce (an assembly of traders.) व्यापारियों की सभा; Chamber-counsellor. वह बकाल जो घर पर ही कानूनी सलाह देता है, कचहरी में जाकर बकालत नहीं करता; Chamber-pot (urinal.) पेशाब करने का बर्तन; Chambers (-बर्स्)-*n. pl.* a row of rooms. घर में कमरों की पंक्ति।

Chamberlain-चेम्-बर्-लिन्-*n.* a high officer in a king's court. राजमहल का एक प्रधान कर्मचारी।

Chameleon-शी-मी-लि-यन्-*n.* a kind of long lizard, an inconstant person. गिरगिट, अस्थिर प्रकृति का पुरुष।

Chamfer-चीम्-फर्-*v. t.* to bevel or slope in a symmetrical manner. क्रम से निरछा करना।

Chamois-शीम्-बा-*n.* a wild mountain antelope. जङ्गली पहाड़ी हिरन, साबर; -*n. pl.* Shammy. (शीम्-मि) leather made from chamois skin. साबर का चमड़ा।

Champ-चीम्-*v. t.* to munch in a noisy manner. मुँह बोलाकर चबाना; -*n.* a field.

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

munching sound. खेत, मैदान, चबाकर खाने का शब्द ।

**Champagne-शीम्-पेन्'-n.** a kind of French wine. फ्रान्स देश की शराब ।

**Champion-चीम्-पिअन्'-n.** one who fights for another or for a cause, a hero. वीर, योद्धा; *v. t.* to challenge, to defend, to support. ललकारना, रक्षा करना, सहारा देना, समर्थन करना; **Championship (-शिप्'-n.)** the rank of a champion. अभिनेता का पद । (*also* **Championness.**)

**Chance-चान्स'-n.** fortune, opportunity, possibility, accident, risk, absence of design, course of events. दैवयोग, भाग्य, अवसर, सम्भावना, क्रमहीनता, घटनाक्रम; *v. i.* to happen. होना; **By chance** (accidentally.) संयोग से, अकस्मात्; **Chance-comer** (one who comes by chance.) संयोग से आया हुआ अतिथि; **On the chance** (on the possibility of.) सम्भावना से; **To stand a chance** (to hope.) आशा रखना; **To take one's chance** (to risk an undertaking.) प्रारब्ध जीयना; **It chanced that** (it so happened.) ऐसा संयोग हुआ कि ।

**Chancel-चान्स'-नल्'-n.** the eastern part of a church. गिरजाघर का पूर्वी भाग ।

**Chancellor-चान्स'-सेलर'-n.** state or law official, head of a university. प्रधान धर्माधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान अध्यक्ष. कुलपति; **Vice-chancellor-n.** officer of a university next in rank to chancellor. विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष, उपकुलपति; **Chancellorship (-शिप्'-n.)** the office of a chancellor. कुलपति का पद ।

**Chancery-चान्सरि'-n.** the highest court of justice. प्रधान न्यायालय, दीवानी की बड़ी अदालत ।

**Chancy-चान्स'-सि-adj.** uncertain dubious. सन्देह, सन्देहजनक ।

**Chandelier-शीन्-डि - लिअन्'-n.** a kind of branched support for holding several lights. दीपवृक्ष, शाङ्क-फानूस ।



**Chandler-चीन्ड'-लर'-n.** a candle-maker, a dealer in Chandelier. candles, soap, paint &c. मोमबत्ती बनानेवाला, साबुन, मोमबत्ती इत्यादि का बेचनेवाला ।

**Change-चेन्ज'-n.** alteration, variation, variety, small coins given for a higher

one. परिवर्तन, रूपान्तर, रेखणी; *v. t.* to resign, to get rid of, to alter, to get smaller coins, to go from one place to another, to become new. त्यागना, पलटना, छुटकारा पाना, रेखणी भजाना, स्थान-परिवर्तन करना, नया होना; **To change colour** (to turn pale, to blush.) पीला पड़ जाना, शर्मा जाना; **To change hands** (to pass to a different owner.) मालिक बदलना; **To change one's condition** (to marry.) विवाह करना; **To change one's mind** (to adopt a new method.) नई विधि ग्रहण करना; **To change places** (to be different, to change positions.) भिन्न होना, स्थान बदल-बदल करना; **To ring the changes** (to finish in every way.) कार्यक्रम का सब प्रकार से अन्त करना ।

**Changeable-चेन्ज'-ब्ल-adj.** variable fickle, unstable, inconstant. परिवर्तनशील, चपल, अस्थिर; **Changeableness (-नेस'-n.)** the quality of being changeable. अस्थिरता ।

**Changeful-चेन्ज'-फुल-adj.** fickle, inconstant. चञ्चल, चपल, अस्थिर ।

**Changeless-चेन्ज'-लेस-adj.** without change, constant. बिना परिवर्तन का, चपलता-रहित, स्थिर ।

**Changelling-चेन्जलिङ्ग'-n.** a child substituted for another, one apt to change. कृत्रिम पुत्र, परिवर्तनशील वस्तु ।

**Changing-चेन्जिङ्ग'-adj.** altering. बदलनेवाला ।

**Channel-ची'-नल्'-n.** a bed of running water, passage for liquids, a narrow sea between two continents, a groove or furrow, course, direction, agency. स्रोत, नाला, समुद्रस्रोत, परनाला, तरल पदार्थ का मार्ग, दिशा, द्वार; *v. t.* (p. t. **Channelled**) to form a groove in. नाली बनाना ।

**Chant-चीन्ड'-n.** song. गीत, स्तोत्र, भजन; *v. t.* to sing musically. गाना, स्तोत्र पढ़ना; **To chant horse** (to sell by deception.) धोखा देकर बेचना ।

**Chanter-चीन्ड'-अर'-n.** a male singer. गानेवाला पुरुष; *fem.* **Chantress (-रेस'-n.)** a female singer. गानेवाली स्त्री ।

**Chanticleer-चान्ड'-इ-क्लिअर'-n.** a domestic cock. पाला हुआ मुर्गा ।

**Chanty-शीन्-टि -n.** a sailor's song while hauling. बोश उठाने के समय मत्स्यी का गाना ।

**Chaos-की-ऑस'-n.** formless void, utter confusion, disorder. विप्लव, उपद्रव (गोलमाल); **Chaotic (-के-ऑटि'-इक)-adj.** confused. सङ्कीर्ण, अस्तव्यस्त ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

- Chap-बोय**-*n.* a boy, a man, a crack, the jaw. लोकरा, मनुष्य, दरार (फटन), जबड़ा; *pl.* jaws of beasts. पशुओं का दाढ़; *-n. i. & t.* to crack. फटना, फाड़ना, तड़काना; **Fat chaps** (a man with plump cheeks.) फूले गालों का मनुष्य ।
- Chape-बैर**-*n.* metal cap of scabbard, sliding loop or catch of a belt. मियान की टोपी, टोपी में का बन्द ।
- Chapel-चैप**'-ल - *n.* a place of Christian worship. ईसाइयों का गिरजाघर ।
- Chaperon-शी**'-बैरोन् - *n.* an elderly woman in charge of a girl, a kind of cap. कुंवारी बन्धी की रक्षा करनेवाली स्त्री, एक प्रकार की टोपी ।
- Chaplain-चैप**'-लिन - *n.* a clergyman in charge of a chapel. पादरी, पुरोहित; **Chaplainship** (शिप)-*n.* the office of a chaplain. पादरी का पद; (also Chaplaincy or Chaplainry.) ।
- Chaplet-चैप**'-लिट - *n.* a garland or wreath of flowers, a string of beads for counting prayers. फूलों की माला, जप करने की सुमिरनी ।
- Chapman-चैप**'-मीन् - *n.* a pedlar. धूम-धूमकर बेचनेवाला व्यापारी ( केरीवाला ) ।
- Chappy-चैप**'-पि - *adj.* full of chaps or clefts. दरारदार ।
- Chapter-चैप**'-टर् - *n.* the main division of a book, body of clergymen. अध्याय ( स्कन्ध खण्ड ), पादरियों का संघ; *-v. t.* to put into chapters, to take to task. अध्यायों में बाँटना, डाँट-डपट करना, विवरण मंगाना ।
- Char-चार** - *v. t.* to burn until reduced to charcoal, to scorch, to do odd jobs, to accomplish, to do house-cleaning. जलाकर कोयला बनाना ( झुलसाना ), जलाना, छोटा-मोटा काम करना, काम पूरा करना, घर की सफाई करना ।
- Character-कीर्**'-अक्-टर् - *n.* a distinctive mark, characteristics, a person's handwriting, style, moral strength, reputation, an actor. प्रकृति (प्रभाव), लक्षण (स्वभाव), हस्ताक्षर, दृक्, चरित्र, कीर्ति (यश), नाटक का पात्र ।
- Characterisation-कीर्**'-अक्-टर्-आइज-ए-शन् - *n.* act of characterising. नाम निर्धारण ।
- Characterise-कीर्**'-अक्-टर् - आइज - *v. t.* to describe the character of. गुण-दीप बतलाना ।
- Characteristic-कीर्**'-अक्-टर्-इस्ट-इक् - *adj.* *छ.* *n.* typical, exhibiting peculiar qualities, that which distinguishes one person or thing from another. विलक्षण, विचित्र, अनोखा, विशिष्ट गुण; **Characteristically** ( -अल्-लि ) - *adv.* in a distinguishing manner. विलक्षण रूप से ।
- Characterless-कीर्**'-अक्-टर्-लेस् - *adj.* ordinary.

- without character. सामान्य, चरित्रहीन ।
- Charade-शीर्**'-राइ - *n.* a game of guessing word from written clue, a riddle. शब्द अनुमान करने की पहेली ।
- Charcoal-चार**'-कोल - *n.* black residue of burnt wood. लकड़ी का कोयला ।
- Charge-चार्ज**'-न. load, weight, right quantity put into a thing, expense, duty, care, custody, thing entrusted, injunction duty, accusation, signal for attack. भार, उचित परिमाण, व्यय, कर्तव्य, रक्षण (अधिकार), अभियोग, दोषारोपण, आक्रमण की आशंका, सूचना या संकेत; *-v. t.* to load, to fill, to enjoin, to entrust, to command to do, to accuse, to attack. बारूद भरना, पूर्ण करना, सौंपना, काम करने की आज्ञा देना, दोष लगाना, आक्रमण करना; **Chargeable** ( -ऐ-बल् ) - *adj.* accusable, imputable. आरोपण करने योग्य, दोषी ठहराने योग्य; **Charge-sheet** ( a list of offenders and their offences. ) अपराधियों की नामावली तथा उनके पृथक् अपराधों के नाम ।
- Charger-चार्ज**'-अर् - *n.* the horse of a military officer, a large strong dish. फौजी अस्त्रर का घोड़ा, बड़ी रकाबी ।
- Chariot-चीर्**'-रि-अट - *n.* a triumphal or state car. रथ; **Charioteer** ( -इयर् ) - *n.* the driver of a chariot. सारथी ।
- Charitable-चीर्**'-रिट-ऐ-बल् - *adj.* bountiful, liberal in giving to the poor. धर्मात्मा, दयालु ( दयालु ); **Charitableness** ( -नेस् ) - *n.* disposition to be charitable. उदारता; **Charitably** ( -ऐ-ब-लि ) - *adv.* in a charitable manner. दयालुता या उदारता से ।
- Charity-चीर्**'-रिट - *n.* kindness, natural affection, leniency, beneficence, alms. कृपा, कृपा, दयालुता ( दया, दान ), उदारता, भिक्षा; **Charity-boy** ( a boy who is brought up in a poor house. ) वनीम, अनाथ बालक ।
- Charivari-शार्**'-इ-वार्-इ - *n.* a confused sound, an uproar. शोर गुल ।
- Charlatan-शार्**'-ल-अन् - *n.* an impostor in medicine, a quack. मिथ्या चिकित्सक ( नीम हकीम ), मायावी, छली; **Charlatanish** ( -इश् ) - *adj.* quackish. छली, कपटी; **Charlatanism** ( -इज्म ) - *n.* quackery. कपट-व्यवहार; **Charlat-anry** ( -रि ) - *n.* imposture, quackery. छल, माया ।
- Charles's Wain** - चार्लिस-वेन् - *n.* Ursa Major. सप्त ऋषि के तारि ।
- Charlock-चीर्**'-लक् - *n.* the wild mustard. जंगली सरसो ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

- Charm-चर्म-*n.*** words or characters acting as a spell, amulet, attractiveness. मन्त्र, रक्षा-जन्त्र, आकर्षण; -*v. t.* to bewitch, to endow with magic power, to delight. मन्त्र से वश में करना, मोहित करना, प्रसन्न करना;
- Charmer (-अर)-*n.*** a magician, one who fascinates. जादूगर, ओझा, मोहित करनेवाला।
- Charming-चार्म-इङ्ग-*adj.*** delightful. रमणीय (मनोहर, सुहावना); **Charmingly (-लि)-*adv.*** with fascination. रमणीयता या मनोहरता से।
- Charnel-house-चार-नेल-हाउस-*n.*** a mortuary, a sepulchre. कब्रिस्तान।
- Chart-चार्ट-*n.*** a navigator's map, a tabulated sheet. समुद्र के आसपास के स्थान का नक्शा, बोधक; -*v. t.* to make a chart. नक्शा बनाना।
- Charter-चार्टर-*n.*** a written grant of privileges and rights by a sovereign. शासनपत्र, राजपत्र; -*v. t.* to give privilege. अधिकार देना;
- Chartered (-इ)-*adj.*** granted by charter. शासनपत्र द्वारा दिया हुआ; **Charterhouse** (an almshouse in London.) लन्दन नगर का दानालय; **Charter-party** (contract made between ship-owner and merchant for the hire of a ship &c.) जहाज के मालिक और व्यापारी का प्रतिज्ञापत्र।
- Chartography-कार्टो-ग्राफी-*n.*** the art or business of map-making, cartography. नक्शा बनाने की विद्या।
- Charwoman-चार-वूमन्-*n.*** a woman hired by the day for house-work. गृहस्थी की दासी।
- Chary-चेरि-*adj.*** careful, cautious, frugal. सावधान, मितव्ययी।
- Chase-चेस-*n.*** pursuit, an open park, a hunted animal, an iron frame for holding composed types, part of a gun. अनुसरण, लुका बगीचा, शिकार, कम्पोज किये हुए टाइप कसने का फ्रेम, बन्दूक का कुन्दा; -*v. t.* to pursue, to engrave. अनुसरण करना, नकाशी करना।
- Chasing-चेस-इङ्ग-*n.*** the art of engraving. नकाशी करने की कला।
- Chasm-कीज़म्-*n.*** a gap, a cleft, a void space, difference of feeling. दरार (फाँक), बिल (विवर), खाली स्थान, मनोवृत्ति का भेद।
- Chassis-शी'सी-*n.*** the base frame of gun-carriage or motor car. मोटर गाड़ी या तोप की गाड़ी के नीचे का ढाँचा।
- Chaste-चेस्ट-*adj.*** virgin, pure, simple unadorned. सती, पवित्र, सादा, आढ-बर-रहित।
- Chasten-चेस'-न्-*v. t.*** to correct, to pur-
- ify.** परिशोधित करना, पवित्र या स्वच्छ करना।
- Chastise-चीस्-सैज़'-*v. t.*** to punish, to beat. दण्ड देना, पीटना; **Chastiser (-अर)-*n.*** one who punishes. दण्ड देनेवाला; **Chastisement (-दिज़-मेंट)-*n.*** punishment, correction. दण्ड, सुधार।
- Chastity-चीस्-टिटि-इ-*n.*** virginity, purity of conduct. सतीत्व, शुद्धता।
- Chat-चॉट-*v. i.*** to indulge in easy talk. आलाप करना, बकवाद करना; -*n.* an idle talk, a species of small birds. बृथा की बकवाद, गप, छोटे पक्षियों का एक वर्ग; **Chatty (-इ)-*adj.*** talkative. बकवादी।
- Chateau-शी'टो-*n.*** (*pl.* Chateaux-ज़) a foreign country-house, a country seat. विदेश का घर, देशांत का मकान।
- Chattel-चॉटल-इङ्ग-*n.*** (*usu. pl.*) movable possession, goods. चल संपत्ति, सामग्री (माल-असबाब)।
- Chatter-चीट'-डर्-*n.*** an idle talk. कड़-कड़ का शब्द, बृथा की बकवाद; -*v. i.* to utter short notes, to talk quickly. टूट-टूट करना, बकबक करना; **Chatterbox (-बॉक्स)-*n.*** an incessant talker. निरन्तर बकवादी; **Chatter of teeth** (rattling of teeth.) दाँतों का कटकटाना;
- Chatterer (-अर)-*n.*** one who chatters. बकवादी, बकबक करनेवाला मनुष्य।
- Chatty-चॉट-टि-*adj.*** very talkative बड़ा बकवादी।
- Chauffer-चॉफर-*n.*** a small portable furnace. छोटा उष्णमा चूल्हा।
- Chauffeur-शॉ'फर-*n.*** a motor-car driver. मोटर हाँकनेवाला।
- Cheap-चीप-*adj.*** inexpensive, low in price, worthless. अल्प मूल्य का, सस्ता; **To hold cheap** (to discard.) तिरस्कार करना।
- Cheapen-चीप'-ऐन्-*v. t.*** to lessen the value of. सस्ता करना, भाव कम करना।
- Cheaply-चीप'-लि-*adj.*** at a small price. सस्ते दाम में; **Cheapness (-चीप'-नेस)-*n.*** inexpensiveness. सस्तापन।
- Cheat-चीट-*n.*** trick, fraud, a deceiver. छल (कपट), धूर्त (कपटी, ठग, बचक); -*v. t.* to deceive and defraud. धोखा देना, छल करना;
- Cheatery (-अर-इ)-*n.*** fraud. छल, कपट;
- Cheating (-इङ्ग)-*adj.*** deceptive, fraudulent. धोखा देनेवाला, ठगनेवाला।
- Check-चेक-*n.*** a sudden arrest, pause, rebuff, stoppage, cross-lined pattern. नियह, संयम,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र



**अवरोध, रुकावट, (शतरंज के खेल में) शह, चार-खाना; -v. i. to stop or restrain, to rebuke, to revise and correct, to verify. रोकना, शिकंछा देना, दोहराकर संशोधन करना, यथार्थता प्रमाणित करना; To keep in check (to keep under control.) अधिकार में रखना।**

**Check-book-चेक'-बुक -n. a cheque-book containing blank cheques. सादे (बिना लिखे) चेकों की पुस्तक।**

**Checker-चेक'-अर् -n. a chess-board. शतरंज खेलने की बिसात।**

**Checkmate-चेक'-मेट -n. final defeat in the game of chess. शतरंज के खेल की अन्तिम चाल जिससे हार होती है।**

**Check-nut-चेक'-नट -n. an appliance which is used for securing a nut. टिबरी न गिर जाने का रुकाव; Check-string -n. a string for signalling the driver to stop. गाड़ी हॉल्नेवाले को रोकने का संकेत देने की रस्सी।**

**Check-चीक'-n. side of face below the eye. गाल; -v. i. to be insolent. धृष्ट होना; Cheek-bone (bone of the cheek.) गाल की हड्डी; Cheek-tooth (a molar tooth.) चर्वण दन्त।**

**Cheekiness-चीक'-इनेस -n. cool confidence. शान्तिपूर्वक विश्वास।**

**Cheep-चीए'-n. i. to chirp or pipe like a young bird. चिड़िया के बच्चे की तरह ची-ची करना या सीटी बजाना।**

**Cheer-चिअर् -n. entertainment, shout of joy or applause. भोजन, हर्ष दिखलाने का शब्द, जयघ्वनि; -v. t. & i. to comfort, to gladden, to applaud, to encourage, to grow cheerful. ढाँस देना, प्रसन्न करना, प्रसन्न होना; What cheer (how are you) आपकी तबियत कैसी है; To be of good cheer (to be happy.) प्रसन्नवदन होना; To cheer up (to make cheerful.) प्रसन्न करना।**

**Cheerful-चिअर्'-कुल -adj. pleasant, hopeful, gay, lively. प्रफुल्ल, प्रसन्न, आनन्दित; Cheerfully (-कुल-लि) -adv. in good spirits. आनन्द से; Cheerfulness (-नेस) -n. pleasure. आनन्द; Cheeriness (-इनेस) -n. state of being cheerful. आनन्द की अवस्था।**

**Cheerless-चिअर्'-लेस -adj. dull, sad, miserable. मन्द, दुखी, उदास।**

**Cheerly-चिअर्'-लि -adv. heartily, in a cheery manner. प्रसन्नता से, खुशी से, सहृदयता से।**

**Cheery-चिअर्'-इ -adj. cheerful, promoting cheerfulness. प्रसन्न, मगन।**

**Cheese-चीज़ -n. food made of pressed curds.**

दही से बनी हुई मिठाई, पनीर, छेना; **Cheese-monger -n. a seller of cheese. पनीर बेचनेवाला; Cheese-plate (the big button of a coat.) कोट का बड़ा बटन; Green cheese (undried cheese.) बिना सुखाई हुई पनीर; The cheese (correct thing.) सही बात।**

**Cheesy-चीज़'-इ -adj. having taste like cheese. पनीर के स्वाद की।**

**Cheliform-कीली-फॉर्म -adj. of the form of a claw. पंजे के आकार का।**

**Chemical-केमिकल -adj. relating to chemistry. रासायनिक; Chemically (-लि) -adv. by chemical process. रासायनिक रीति से। Chemicals (-सु) -n. pl. chemical preparations. रासायन के पदार्थ।**

**Chemise-शिमीज़ -n. a woman's shirt or undergarment. स्त्री की भीतरी पोशाक, जनानी कुर्ती।**

**Chemist-केम्'-इस्ट -n. a dealer in medical drugs, a person who is skilled in chemistry. दवा बेचनेवाला, रासायन शास्त्र जाननेवाला।**

**Chemistry-केम्'-इस्ट-रि -n. the science which treats of the elements and their laws. रासायन शास्त्र।**

**Chenille-चेनील -n. a velvety cord used in dress. पैरामी डोरी।**

**Cheque-चेक -n. a written order to banker for payment of money. हुंटी (रक्का), चेक; Cheque-book (book containing stamped bank cheques.) मुहर की हुई सादे चेकों की पुस्तक; Chequer (-चेक'-अर्) (Checker) -n. a pattern made of squares, a treasury. चार-खाना, खजाना; -v. t. to mark with squares of different colours, to deposit in a treasury. रङ्ग-बिरङ्गा चारखाना बनाना, खजाने में जमा करना।**

**Cherish-चेर्'-रिश -v. t. to foster, to nurse, to hold as dear. लालन-पालन करना, पोषण करना, प्रिय मानना; Cherisher (-अर्) -n. one who fosters. पोषक; Cherishing (-इङ्ग) -adj. fostering, nursing. पालन-पोषण करनेवाला।**

**Cheroot-शेरूट -n. a kind of cigar not pointed at either end, root of the shaya tree grown in Madras. नुरुट, मद्रास के शया नामक वृक्ष की जड़।**

**Cherry-चेर्री -n. a small tree, its fruit. एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष, उसके फल; To make two bites at a cherry (to stop enterprise.) साहसिक काम करना रोक देना; Cherry-ripe**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पेन



(the cry of a fruit-seller.) मेवाफरोश की चिन्हाहट।

**Cherub-चैरुब-*n.*** (*pl.* Cherubs, Cherubim.) a celestial being, a beautiful child. देवदूत, सुन्दर बालक।

**Chess-चेस-*n.*** a game for two players played on board divided into sixty-four squares with pieces called 'chessmen'. चतुरंग, शतरंज का खेल जो ३२ मोहरों से खेला जाता है; **Chessboard-*n.*** board used in chess. शतरंज की विसात; **Chessmen-*n.*** *pl.* pieces used in playing chess. शतरंज के मोहरे।

**Chessel-चेसल-*n.*** a mould for making cheese. पनीर बनाने का साँचा।

**Chest-चेस्ट-*n.*** a large box, the thorax, सम्दुक (पिचारा), वक्षःस्थल (छाती); *v. t.* to deposit in a chest. बक्स में बन्द धरना।

**Chesterfield-चेस्टरफील्ड-*n.*** a kind of long overcoat, a long sofa. एक प्रकार का लम्बा लबादा, लंबी गद्दीदार चारपाई।

**Chestnut-चेम्नट-*n.*** a tree or its edible fruit. अखरोट का फल या वृक्ष।

**Chest-protector-चेस्ट-प्रोटेक्टर-*n.*** an inner garment of flannel. फलालीन की भीतरी पोशाक।

**Chevalier-शेव-अ-लियर-*n.*** a knight, a gallant. महावीर, अश्वारोही।

**Chevy-चेव-*n.*** a cry, shout. शोर-गुल, कालाहल, चिन्हाहट।

**Chew-चू-*v. t. & i.*** to grind with teeth. दाँतों में चबाना; **Chewer (चूर)-*n.*** one who chews or ponders. चबानेवाला, बिचारनेवाला;

**Chewing-gum (चाम्)-*n.*** एक प्रकार की चूसने की मिठाई; To chew the cud (to masticate a second time the food already swallowed and passed into the first stomach, to ruminate in thought, to think over a subject.) पागुर करना, किसी विषय पर विचार करना या मनन करना।

**Chiaroscuro-क्यारो-स्कुरो-*n.*** light and shade in painting. चित्र में प्रकाश और अन्धकार का प्रदर्शन।

**Chic-शीक-*n.*** skill, style. चातुरी, दक्ष।

**Chicane-शि-केन्-*v. t.*** to cheat. छल-कपट करना; **Chicanery (-रि)-*n.*** trickery, pettifoggery, artifice. बाकछल, झूठ बोलकर ठगना, फेरवट की बातचीत।

**Chick-चिक-*n.*** a young bird, the young of a hen, a hanging door-screen of laced bamboo slips. चिड़िया का बच्चा, मुर्गी का

बच्चा, बाँस के सीकों का बीना हुआ दरवाजे का परदा, चिक; To count one's chicks before they are hatched (to build castles in the air.) मन के लहडू पकाना।

**Chicken-चिकन-*n.*** (*pl.* Chicken or Chickens.) the young one of a fowl, child. मुर्गी का बच्चा, मनुष्य का बच्चा; **Chicken-hearted (timid, cowardly.)** कायर, डरपोक; **Chicken-pox (a contagious pustulous disease.)** छोटी चेचक।

**Chide-चाइड-*v. t. (p. t. Chid., p. p. Chidden or Chid.)*** to make complaints, to rebuke, to scold. शिकायत करना, गाली देना, डाँटना; *-n.* murmur. गुराहट; **Chiding (-इङ्ग)-*adj.*** scolding. डाँटना फटकारता हुआ।

**Chief-चीफ-*n.*** (*fem.* Chiefess-ईस) ruler, leader. प्रधान पुरुष, नायक, मुखिया; *-adj.* first in importance, prominent, principal, most important. प्रधान, मुख्य; **Chief Commissioner-मुख्य आयुक्त; Chief Election-Commissioner-मुख्य निर्वाचन आयुक्त; Chief Judge-मुख्य न्यायाधिपति; Chief Minister-मुख्य मंत्री; Chiefly (-लि)-*adv.*** principally, above all. विशेष करके, सर्वोपरि।

**Chieftain-चीफ्टेन्-*n.*** a captain, the head of a tribe. सेनापति, मुखिया।

**Chiffon-शीफॉन्-*n.*** thin gauzy material used in dress. बारीक कपड़ा; **Chiffonier (-इअर)-*n.*** an ornamental sideboard. सजावटी भालमारी।

**Chilblain-चिल्ड्रेन-*n.*** a painful inflammation of skin on hand or feet. हाथ या पैर की बेवाय।

**Child-चाइल्ड-*n.*** (*pl.* Children चिल्ड्रेन्) a new born human being, offspring, an infant. बालक (बच्चा). सन्तति; **Child-bed (state of being with child.)** प्रसव की अवस्था; **Childbirth (birth of a child.)** प्रसव; **Childhood (-हुड)-*n.*** infancy. शैशव, बाल्यावस्था, लड़कपन; **Childish (-इश)-*adj.*** puerile. बालक के समान; **Childishness-*n.*** the state of being childish. बचपन;

**Childless (-लेस)-*adj.*** without progeny. निवश, पुत्ररहित; **Child-like (-लाइक)-*adj.*** like a child, artless, simple. शिशुसुलभ, सरल; **Child's play (easy work.)** सरल कार्य; **Child wife (a very young wife.)** छोटी दुलहिन; **Second childhood (dotage)** बुढ़ाई का सिंघापन; **With child (pregnant.)** गर्भिणी; **A burnt child dreads the fire.** दूध का जला मट्ठा फूँककर पीता है।

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Children-चिल्ड्रेन्-*n.*** *pl.* of Child. 'चाइल्ड्रे'

शब्द का बहुवचन, बच्चे ।

**Chiliad-चिल्ड्रेन्-*n.*** a thousand years.

एक हजार वर्ष का काल ।

**Chill-चिल्-*n.*** cold sensation, coldness, de-

pressing influence. ठंडक, शैत्य, उत्साहहीनता;

*-adj.* feeling cold, unfeeling. शीतल (ठण्ढा),

उदासीन; *-v. t.* to make cold, to depress, to

discourage. शीतल करना, उत्साहहीन करना;

To cast a chill over (to show indifference.

) उदासीन भाव दिखलाना ।

**Chilli-चिल्-लि-*n.*** dried pod of capsicum.

सूखा लाल मिरचा ।

**Chilliness-चिल्-लि-नेस-*n.*** the state of being

chilly. शैत्य, ठंड ।

**Chilly-चिल्-लि-*adj.*** feeling rather cold.

स्पर्श में प्रायः ठण्ढा ।

**Chime-चाइम्-*v. t.*** *to* sound like a bell,

to be in rhyme, to accord, to be in agree-

ment, to agree. घण्टी के समान शब्द करना, सुर

में होना, एक लय में होना; *-n.* harmonious

sound of a musical instrument or bell,

edge or rim of a cask. बाजे या घंटी का

सुरीला शब्द, पीपे का किनारा ।

**Chimera-किमीरा-*n.*** a fanciful conception.

असम्भव कल्पना, मनगढ़न्त ।

**Chimerical-किमेरिकल-*adj.*** purely imaginary.

काल्पनिक, अमूलक; (also Chimeric) ।

**Chimney-चिम्नी-*n.*** passage for carrying

off smoke, a glass tube over lamp-flame.

धुआँकश, चिमनी; Chimney-pot (a cylin-

dricl earthen pipe at the top of a

chimney, a tall hat.) चिमनी के सिर पर

लगी हुई गिलासनुमा मिट्टी की नली, अंग्रेजी

जैची टोपी; Chimney-sweep (-er) - *n.* a

boy who sweeps chimney. धुआँकश साफ

करनेवाला बालक ।

**Chimpanzee-चिम्पन्जी - *n.*** an African ape

resembling man. अफ्रीका देश का वनमानुष ।

**Chin-चिन्-*n.*** the front part of lower jaw.

चिबुक, ठुहड़ी; Chin-deep-*adj.* (greatly

involved.) अति लीन ।

**China-चाइ-ना-*n.*** *adj.* a country in the

east of Asia, earthenware made of porcel-

ain of China, Chinese. चीन देश, चीनी मिट्टी

के बने बरतन, चीन देश का, चीनी ।

**Chine - चाइन् - *n.*** an animal's backbone,

ridge, a ravine. जानवर की रीढ़ की हड्डी,

Age ष्व; Edge ष्व; Pen पें; Pain पें

किनारा, दरार, दर्रा; *-v. t.* to break the back

of. किसी की पीठ तोड़ देना ।

**Chinese-चाइ-नीज़्-*n.*** *adj.* an inhabitant

of China. चीन देशवासी, चीनी ।

**Chink-चिङ्क-*n.*** a crevice, a peep-hole, the

sound of glasses or coins striking

together. शरोंखा, दरार, सिक्कों की झनकार

(खनकार) ।

**Chintz-चिन्ट्स् - *n.*** glazed printed cotton

cloth. छींट ।

**Chip-चिप्-*n.*** a thin piece cut off from wood

or stone, slice of fruits, a wrestling trick,

a piece of fried potato, a sovereign, a

piece of dried cow-dung, a key of a

musical organ. लकड़ी या पत्थर या फल का

टुकड़ा, कुत्सी का दाँव, भुने आलू का टुकड़ा,

राजा, प्रभु, उपली, बाजे की चाभी; *-v. t.* (to

chipped) to cut into small pieces, to

break, or crack. काटना, कतरना, टुकड़ा करना;

Chip of the old block (a son resembling

his father.) पिता के समान पुत्र; Dry as a

chip (tasteless.) बेस्वाद; To chip in (to

interrupt.) विघ्न डालना ।

**Chippy-चिप्-पि-*adj.*** full of chips, uninter-

esting. टुकड़ेदार, अरोचक ।

**Chips-चिप्स्-*n.*** (*naut.*) a ship's carpenter.

जहाज का बढ़ई ।

**Chirography-चाइरो-ग्री-फि-*n.*** handwriting.

हाथ की लिखावट ।

**Chirolgy-चाइरो-लॉ-जि-*n.*** the art of prac-

tice of talking with signs made by hands

and fingers. हाथ और अंगुलियों के संकेत से

बातचीत करने की कला या अभ्यास ।

**Chiromancer-चाइ-रो-मीन्-सर्-*n.*** one who

is skilled in chiromancy. हस्तरेखा की विद्या

जाननेवाला ।

**Chiromancy-चाइ-रो-मीन्-सि-*n.*** palmistry.

हस्त-सामुद्रिक, हस्तरेखा की विद्या ।

**Chirp-चर्प्-*v. t.*** to make short notes like a

bird, to talk merrily, to speak feebly.

पक्षी की तरह चूँ चूँ करना, आनन्द से बात करना,

धीरे से बोलना; *-n.* the shrill sound of birds

or insects. चिड़ियों या फटिंगों का कर्करा शब्द ।

**Chirpy-चर्पि-*adj.*** lively, cheerful, chatty.

आनन्दी, प्रसन्न, बकवादी ।

**Chirr-चर्-*v. t.*** to make trilling sound, to

chirp like a cricket, चर-चर का शब्द करना,

झींझुर की तरह झनकारना ।

**Chisel-चिस्-छ-*n.*** an iron or steel tool for shaping wood, stone or metal. रखानी, छेनी, टोकी; -*v. t.* ( *p. t.* )



chisel.

**Chiselled.** ) रखानी से काटना; **Chiselled features** ( clear cut features. ) साफ-सुथरी आकृति; **Cold chisel.** लोहा काटने की छेनी ।

**Chit-चिट-*n.*** a young child, a young woman, a small piece of paper. छोटा बच्चा, युवा स्त्री, कागज का टुकड़ा ।

**Chitchat-चिट-चिट-*n.*** small talk, gossip, prattle. गपशप, बातचीत ।

**Chitty-चिट-टि-*adj.*** like a babe, childish. बच्चे के समान ।

**Chivalric-शिक्-वील्-रिक्-*adj.*** worthy of a knight, courteous. शूरवीर के योग्य, शिष्ट, विनीत ।

**Chivalrous-शिक्-वील्-रस्-*adj.*** characterized by knightly qualities. शूरवीर के समान; **Chivalrously** ( -रस्-लि ) -*adv.* in a chivalrous spirit. वीरता से ।

**Chivalry-शिक्-वील्-रि-*n.*** gallantry, a knight's characteristics. वीरता, शूरवीर के गुण ।

**Chloride-क्लोर्-आइड-*n.*** a compound of chlorine. क्लोरीन मिश्रित एक रसायन ।

**Chlorine-क्लोर्-इन्-*n.*** a suffocating gas. साँस घुटानेवाली एक गैस ।

**Chlorodyne-क्लोर्-ओ-डाइन्-*n.*** a narcotic and anodyne medicine. निद्राजनक तथा पीड़ानाशक एक पेटेंट दवा ।

**Chloroform-क्लोरो-फॉर्म-*n.*** a liquid for producing insensibility. बेहोश करने की एक प्रसिद्ध तरल औषधि; -*v. t.* to apply chloroform to. बेहोशी की दवा का प्रयोग करना ।

**Chock-चॉक-*n.*** a block of wood. लकड़ी का टुकड़ा; -*v. t.* to make fast with chock. बोट लगाना; -*adv.* tightly, closely. ( फस्ती से ) कसकर ।

**Chocolate-चॉकलिट्-*n.*** a kind of sweetmeat containing sugar, coco and flour. चीनी, कोको और मैदा की एक प्रकार की मिठाई; -*adj.* tasting like chocolate, having red-brown colour like chocolate. चॉकलिट के समान स्वादवाला, चॉकलिट के समान लाल-भूरा रंगवाला ।

**Choice-चॉइस्-*n.*** act or power of choosing, the thing chosen, selection, alternative.

**चुनाव, चुनी हुई वस्तु, छँटाव; -*adj.*** exquisite, appropriate. उत्तम, पसन्द के लायक; **Chicely** ( -लि ) -*adv.* carefully. सावधानी से; **To have no choice** ( not to care. ) परवाह न करना; **To take one's choice** ( to decide, to settle. ) निर्णय करना, स्थिर करना ।

**Choir-क्वायर्-*n.*** a chorus or band of singers or dancers. गानेवालों या नाचनेवालों की मण्डली; -*v. i.* to sing in a choir. एक साथ मिलकर गाना ।

**Choke-चोक-*v. t.* & *i.*** to suffocate, to become speechless, to stifle, to block up. गला घोटना, गुँगा बनना, अवरोध करना, रोकना; -*n.* stoppage of breath, a device for stopping the passage of electricity or gas, the middle part of artichoke. श्वासावरोध, बिजली या गैस की गति रोकने का उपाय; हाथीचक फल का मध्य भाग; **To choke down** ( to swallow food. ) भोजन निगलना; **To choke off** ( to give up an attempt. ) प्रयत्न को छोड़ना ।

**Choker-चोक-अर्-*n.*** a high collar. ( गला घोटनेवाला ) ऊँचा कॉलर या गले की पट्टी ।

**Choler-कॉल्-अर्-*n.*** bile, biliousness, anger. पित्त, पित्त का प्रकोप, कोप, रोष ।

**Cholera-कॉलरा-*n.*** an infectious disease with diarrhoea and vomiting. विस्चिका, हैजा; **Choleraic** ( -रै-इक् ) -*adj.* विस्चिका रोग सम्बन्धी ।

**Choleric-कॉलरिक-*adj.*** obtained from bile, angry. पित्तज, क्रुद्ध, कोपी ।

**Choose-चूज्-*v. t.* & *i.*** ( *p. t.* **Chose** चोझ; *p. p.* **Chosen** चोत्तन ) to select, to decide to determine. चुन लेना, निर्णय करना, निश्चित करना; **Choosing** ( -इङ्ग ) -*n.* a choice. चुनाव, छँटाव; **To pick and choose** ( to select carefully. ) सावधानी से चुन लेना; **Choose** ( -अर् ) -*n.* one who selects. चुननेवाला मनुष्य ।

**Chop-चॉप्-*n.*** a small slice of meat, a crack or cleft, an act of cutting into pieces, an exchange, a jaw, a person with fat cheeks, a scal. मांस का टुकड़ा, दरार, दर्रा, टुकड़े में काटने का काम, विनिमय, जबड़ा, मोटे गालीवाला व्यक्ति, मुहर; -*v. t.* ( *p. t.* **Chopped** ) to cut by a blow, to mince, to exchange. काटना, टुकड़ा करना, विनिमय करना; **To chop and change** ( to change one's mind frequently. ) बार-बार विचार बदलना; **Chop logic** ( talkative argument. ) कठहुज्जत; **Chopsticks** -*n. pl.* two small sticks used in China to eat with. चीन देश के भोजन करने में प्रयुक्त होनेवाली सलाखियाँ; **To chu p ebkaco**

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Mea मेंड**

change one's direction. ) मागं पलटना; To chop in (to interrupt in talk.) बात काटना; To chop up (to cut into small pieces.) छोटे-छोटे टुकड़े करना।

**Chopper-चॉप्पर**-*n.* a butcher's cleaver, a short axe. कसाई की मांस काटने की छुरी, छोटी कुल्हाड़ी।

**Choppy-चॉप्पि**-*adj.* full of crags or clefts. दरारों से भरा हुआ।

**Choral-कोरल**-*adj.* pertaining to a chorus. मण्डली के एक साथ गाने से सम्बन्धित।

**Chord-कॉर्ड**-*n.* the string of a musical instrument, a straight line joining the ends of an arc. तार, चापकर्ण (वृत्त-खण्ड को जोड़ने वाली रेखा); **Chordal (अल)**-*adj.* pertaining to a chord. वृत्त के चापकर्ण से संबंधित।

**Chorion-कोरिअन्**-*n.* the outer membranous envelope of foetus. गर्भ की बाहरी शिल्ली।

**Chorister-कोरिस्टर**-*n.* the member of a band of singers. गानेवाली मण्डली का सदस्य।

**Choroid-को-रॉइड**-*n.* the membrane which lines the eye-ball. अंख की पुतळो के भीतर की शिल्ली।

**Chortle-कॉट्ल**-*v. t.* to chuckle in a loud manner. जोर से शब्द करना।

**Chorus-कोर्**-*अन्*-*n.* a band of dancers or singers, refrain of a song. गायकगण (गानेवालों की मण्डली), टैक (गीत का वह भाग जिसको सब मिलकर गावें); In chorus (all speaking or singing together.) सब लोगों का एक साथ बोलना या गाना।

**Chough-चक**-*n.* a red-legged crow, a jackdaw. लाल पैर का कंवा, डोमकंवा।

**Chrysm-क्रिस्म**-*n.* an unguent, holy oil. मलहम, पवित्र तेल।

**Christ-क्राइस्ट**-*n.* The Anointed One, Saviour. ईसा मसीह; **Christen ( -क्रिस्न् )**-*v. t.* to administer baptism. नामकरण करना, बपतिस्मा करना; **Christendom (क्रिस्न्-डॅम्)**-*n.* Christians, Christian countries. क्रिस्तानी लोग, क्रिस्तानी देश।

**Christian-क्रिस्ट**-*यन्*-*n.* & *adj.* a believer in the religion of Christ. किरिस्तान, क्रिस्तानी; **Christian name (name given at baptism.)** बपतिस्मा के समय का रखा हुआ नाम; **Christianise (आइज)**-*v. t.* to convert to Christianity. किरिस्तान बनाना; **Christianity ( -नट्रिनिटी )**-*n.* the Christian religion. ईसा मसीह का मत।

**Christmas-क्रिस्-मस्**-*n.* the festival of Christ's birth which falls on the 25th of December. ईसामसीह का जन्मदिन, बड़ा दिन, २५ दिसम्बर; *-adj.* pertaining to Christmas. बड़े दिन के त्योहार से सम्बन्धित।

**Chromatic-क्रोमीटि**-*इक्*-*adj.* full of bright colour. चमकीले रङ्ग से पूर्ण; **Chromatics ( -स )**-*n.* the science of colours. (विविध) रङ्ग की विद्या।

**Chrome-क्रोम्**-*n.* a yellow pigment and colour. पीला रङ्ग।

**Chromium-क्रोम**-*इअम्*-*n.* a metallic element. एक धातु-विशेष।

**Chromograph-क्रोम्**-*ओ*-*ग्राफ*-*n.* & *v. t.* reproduction in colours. रङ्गीन चित्र छापना, ऐसा छापने की क्रिया।

**Chromo-lithograph-क्रोमो-लियो-ग्राफ**-*n.* the coloured pictures printed from stone or zinc plate. लीथो के पत्थर या जस्ते के प्लेट पर से छापा हुआ रङ्गीन चित्र।

**Chronic-क्रान्**-*इक्*-*adj.* (also Chronical) lingering, (of diseases) constitutional. दीर्घस्थायी पुराना ( रोग ), स्वाभाविक।

**Chronicle-क्रॉन्-इक्ल**-*n.* a narrative, an account. इतिहास (वृत्तान्त), वर्णन; **Chronicle ( -इक्लर् )**-*n.* the writer of a chronicle. कथा लेखक।

**Chronograph-क्रॉन्**-*ओ-ग्राफ*-*n.* an instrument to record time with great accuracy. सूक्ष्म रीति से समय नापने का एक प्रकार यन्त्र।

**Chronologer-क्रॉनॉलॉजर**-*n.* one versed in the science of chronology. काल-निर्णय-विद्या में निपुण।

**Chronological-क्रॉनॉलॉजिकल**-*adj.* according to the order of time. कालक्रम के अनुसार;

**Chronologically ( -लि )**-*adv.* in a chronological manner. कालानुसार, कालक्रम से।

**Chronologist-क्रॉनॉलॉजिस्ट**-*n.* one versed in chronology. घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखनेवाला।

**Chronology-क्रॉनॉ-लॉ-जि**-*n.* the science or method of computing dates. काल-निर्णय-विद्या।

**Chronometer-क्रॉनॉमिटर**-*n.* a time-piece or watch for recording exact time. ठीक-ठीक समय बतलानेवाली एक प्रकार की छोटी घड़ी।

**Chronometry-क्रॉनॉ-मेट्रि**-*n.* scientific measurement of time. वैज्ञानिक रीति से समय की नाप।

**Chronoscope-क्रॉन्-ओ-स्कोप**-*n.* an instrument for measuring velocities of time. समय-गति-मापक-यन्त्र।

**Chrysalis-क्रिस्'-बी'-लिस'-n.** (*pl.* Chrysalises, form taken by insect between larva and butterfly. तितली, कीड़े इत्यादि की पर निकलने से पहिले की अवस्था ।

**Chrysanthemum-क्रिस्'-बीन्'-थे'-मम्'-n.** a kind of flower. गुलदाउदी का फूल ।

**Chrysolite-क्रि'-सो'-लाइट'-n.** a kind of green or yellow gem. चन्द्रकान्त, एक प्रकार का हरा या पीला रत्न ।

**Chrysology-क्रिसोलॉजि -n.** the branch of political economy which treats of production of wealth. अर्थशास्त्र का वह विभाग जिसमें धनोपार्जन का वर्णन होता है ।

**Chub-चब्'-n.** a coarse-fleshed river fish. नदी की मोटे चमड़े की एक मछली ।

**Chubby-चब्'-बि -adj.** short and thick, plump, round faced. नाटा मोटा, फूले चेहरे-वाला, गलफुल्ला ।

**Chuck-चक्'-n.** the call of a fowl, term of endearment, jerk under the chin, a contrivance in lathe. मुरगे की

बोली, थ्यार का नाम, दादी पर क्षटका, खरादने के यन्त्र का एक भाग; -*v. i.* to call as a hen. मुरगी के समान शब्द करना; To



Chuck.

chuck away (to waste.) नाश करना; To chuck out (to turn out.) निकाल देना; To chuck up (to abandon.) त्यागना; To chuck up the sponge (to finish up struggle.) लड़ाई-झगड़ा खतम करना ।

**Chucker-out-चक्'-आउट -n.** a burly attendant at a theatre. नाटक में कोलाहल शान्त करनेवाला पहरेदार ।

**Chuckle-चक्'-कल'-*v. i.*** to laugh in a suppressed manner, to cackle, to show signs of glee. मुह बन्द करके हँसना, प्रसन्नता के चिन्ह दिखलाना ।

**Chucklehead-चक्'-कल'-हेड'-n.** a stupid fellow, a booby. मूर्ख मनुष्य ।

**Chuckling-चक्'-लिंग'-adj.** pleasing, amusing. आनन्द दायक, मनोरंजक ।

**Chuffy-चक्'-ह'-adj.** with swollen cheeks. फूले हुए गालोंवाला ।

**Chum-चम्'-n.** a familiar friend, a chamber fellow, a kind of fish. लँगोटिया यार, पुराना मित्र, एक प्रकार की मछली; -*v. i.* *छ'-i.* (*pl.* Chummed) to become a chum, to accompany, to share a room or to mess with another. लँगोटिया यार बन जाना, साथ देना,

दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहना या एक साथ मिलकर अनेक मनुष्यों का भोजन करना ।

**Chump-चम्प'-n.** a heavy piece of wood, the thick end, a blockhead. लकड़ी का कुन्दा, मोटा किनारा, मूर्ख मनुष्य ।

**Church-चर्च'-n.** a building for public Christian worship, an organised Christian society, the clergy. गिरजाघर, धार्मिक संस्था, पादरी; -*v. t.* to have thanks offered for delivery of a child. पुत्र उत्पन्न होने पर गिरजाघर में जाकर ईश्वर को धन्यवाद देना; **Churchmouse-** (a poor man.) दरिद्र मनुष्य; **Churchyard** (ground adjoining a church in which the dead are buried.) गिरजाघर के मैदान में का कब्रिस्तान ।

**Churl-चर्ल'-n.** an ill-bred fellow, a rustic. देहाती, गँवार मनुष्य; **Churlish** (-इश'-*adj.* uncivil, ill-natured. अद्विष्ट, दुष्ट; **Churlishly** (-इश'-लि)-*adv.* in an uncivil manner. असभ्यता से; **Churlishness** (-नेस्)-*n.* the quality of being churlish. गँवारपन ।

**Churn-चर्न्'-n.** butter-making machine. मक्खन बनाने का यन्त्र; -*v. t.* to agitate in a churn. दूध या दही को मथना ।

**Churning-चर्न्-इङ्ग'-n.** act of making butter, quantity of butter made at once. मथने का कार्य, एक बार मथकर निकाले गये मक्खन की मात्रा; **Churn-staff** (staff which is used in churning.) मथानी ।

**Chute-शुट'-n.** a smooth rapid descent of water. वेग से जल का गिराव या उतार ।

**Chyle-काइल'-n.** a milky fluid separated from the food in the small intestines. छोटी आंतों में से पृथक् होनेवाला माँस के समान एक रस ।

**Chyme-काइम्'-n.** food converted into acid pulp. अम्लीय लेई में परिवर्तित पेट का भोजन ।

**Cicatrice-सिका'-ट्रिम्', Cicatrix** (सि'-ट्रिक्स)-*n.* scar of healed wound, scar in the bark of a tree. पूज जानेवाले घाव का चिन्ह, पेड़ की छाल का दाग ।

**Cicatrizate-सिक'-ट्रिडाइज़'-*v. t.*** to mark with scars, to heal over. घाव के चिन्ह लगाना, घाव का पूजना ।

**Cider-साइ'-डर्'-n.** a fermented drink from apple juice. सेब की शराब ।

**Cigar-सिगार्'-n.** a roll of tobacco leaf for smoking. चुहड़; **Cigarshaped** (of the shape of a cigar.) सिगार या बेलन के आकार का ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Cigarette**-सिगरेट् -*n.* tobacco which is rolled in paper for smoking. कागज में लपेटा हुआ तमाकू, सिगरेट ।

**Cilia**-सिलिया -*n. pl.* eye-lashes. बरौनी;

**Ciliary** (यीर-इ) -*adj.* pertaining to the eye-lids. बरौनी सम्बन्धी ।

**Cilice**-सिलिस् -*n.* a garment of hair-cloth. भेड़ बकरी के रोवों का बना वस्त्र ।

**Cimmerian**-सिमिरीअन् -*adj.* extremely dark. घना अन्धकारमय ।

**Cinchona**-सिन्-को'-ना-*n.* a tree from the bark of which quinine is extracted. कुनैन का पेड़ ।

**Cincture**-सिक्कचर्-*n.* a girdle border, belt. मेखला, किनारा, कमरपट्टी; -*v. t.* to encircle. लपेटना ।

**Cinders**-सिन्'-डर्स् -*n. pl.* ashes. भस्म ।

**Cindery**-सिन्'-डर्-इ-*adj.* composed of cinders. अङ्गार या भस्म से पूर्ण ।

**Cinema**-सिनिमा -*n.* a theatre of moving pictures. चलते-फिरते चित्र का प्रदर्शन;

**Cinematograph** (सीट-ऑ-ग्रीफ) -*n.* an apparatus for producing motion-pictures. गतिमान् (चलते-फिरते) चित्र दिखलाने का यन्त्र ।

**Cinerary**-सिनररि -*adj.* pertaining to ashes. भस्म-सम्बन्धी ।

**Cinereous**-सिनीरिअस् -*adj.* ashy grey. राख के समान भूरा ।

**Cingalese**-सिङ्गालीअ' -*n. & -adj.* a native of or belonging to Ceylon. सीलोन या लंका का निवासी अथवा सीलोन सम्बन्धी ।

**Cinnabar**-सिन-बार् -*n.* vermilion. सिंगरिफ, सिन्दूर, सेंदुर ।

**Cinnamon**-सिनमन् -*n.* the aromatic inner bark of a tree. दालचीनी, दारुसिता, दालचीनी का वृक्ष ।

**Cinque**-सिक्क -*n.* the number five as at dice or cards. पाशे या ताश की पंजी; **Cinque-foil** -*n.* a plant with five leaves. पँचपत्तिया (पांच पत्तियों का) पौधा ।

**Cipher** (Cypher)-साइ'-फर्-*n.* the symbol(0), person of no importance, secret writing. शून्य (बिन्दु), महत्त्व-हीन मनुष्य, गुप्त लिखावट; -*v. t.* to calculate. गणना करना, गणित करना ।

**Circa**-सर्-का-*prep. & adv.* about, around. लगभग, चारों ओर ।

**Circle**-सर्-कुल् -*n.* a plane figure bounded by a curved line, a round body, orbit of planets, ring, period, cycle, complete series, sphere, number of persons connected together. वृत्त, घेरा, वृत्तल आकार, क्रम,

मण्डल, पूर्ण चक्र, गोला, मण्डली; -*v. t.* to compass, to move round, to encircle. घेरना, प्रदक्षिणा करना, चक्कर लगाना ।

**Circlet**-सर्क'-लेट्-*n.* a small circle, an orb. छोटा वृत्त, मण्डल ।

**Circuit**-सर्'-किट् -*n.* the line enclosing a circle, roundabout journey, path of electric current. चक्कर, परिभ्रमण, बिजली की धारा का मण्डलाकार पथ; **Short circuit**. बिजली की धारा की रुकावट ।

**Circuitous**-सर्-क्यु-इट्-अस् -*adj.* indirect, round about. कुटिल गतिवाला, चक्काकार, चक्करदार ।

**Circular**-सर्'-क्यु-लर्-*adj.* in the shape of a circle, round; -*n.* a letter or printed notice, a copy of which is sent to several persons. वृत्तुलाकार, चक्काकार (धूमता हुआ) विज्ञापन का पत्र; **Circularly** (-लि) -*adv.* in a circular manner. चक्कवत्; **Circularize** (-आइज्)-*v. t.* to popularize by circulars. विज्ञापन देकर प्रचार करना ।

**Circularity**-सर्'-क्यु-लीरि - टि-*n.* rotundity. वृत्तुल अवस्था, गोलाई ।

**Circulate**-सर्-क्यु-लेट्-*v. t.* to go round as in a circle, to move round. घूमना, चक्कर खाना; -*v. i.* to turn round, to spread, to give currency to. घुमाना, फैलाना, प्रचार करना; **Circulating** (-इङ्गु)-*adj.* moving in a circle. चक्कर खाता हुआ; **Circulating library** (a library in which books are sent out to subscribers on loan.) पुस्तकालय जहाँ की पुस्तकें पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं ।

**Circulation**-सर्-क्यु-ले'-शन्-*n.* movement to and fro, a currency, diffusion. परिभ्रमण, प्रचार (चक्कर, घुमाव) ।

**Circulative**-सर्-क्यु-लेट्'-इव्-*adj.* producing circulation. चक्कर देनेवाली ।

**Circulator**-सर्-क्यु-ले-टर्-*n.* one who spreads news. खबर फैलानेवाला; **Circulatory** (टर्) -*adj.* circulating. परिभ्रमण-सम्बन्धी ।

**Circum**-सर्'-कम्-*pref.* in the sense of 'round, about'. 'चौबोरा, चारों ओर, चारों तरफ' अर्थ का उपसर्ग ।

**Circumambient**-सर्-कम्-भीम्'-वि-अम्ब-*adj.* surrounding, going round about. घेरे हुए, चक्कर लगानेवाला ।

**Circumambulate**-सर्-कम्-भीम्'-क्यु-लेट्-*v. t.* to walk around. परिक्रमा करना, परिभ्रमण करना; **Circumambulation** (ले'-शन्)-*n.* act of walking around. परिक्रमा, चक्कर;

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Circumambulatory**-(छे-ट-रि) - *adj.* going round. चक्कर खानेवाला, चक्करदार।  
**Circumbendibus**-सर्-कम्-बेन्-डि-बस्-*n.* a roundabout method, circumlocution. फेरवट की विधि, हेरफेर का ढंग।  
**Circumcise**-सर्-कम्-साइज् - *v. t.* to cut off the foreskin of the penis of males. मुसलमानी करना, लिंग की अग्रवचा को काट देना;  
**Circumcision**-(सिज्-अन्)-*n.* the act of circumcising. मुसलमानी करने की विधि।  
**Circumference**-सर्-कम्-फर-ऐन्स-*n.* the line encompassing a circle. परिधि, मण्डल, गिरदा;  
**Circumferential**-(ऐन्-शल्)-*adj.* pertaining to circumference. परिधि सम्बन्धी।  
**Circumfluence**-सर्-कम्-फ्लु-ऐन्स-*n.* flowing round on all sides. जल का चौफेर बहाव।  
**Circumfluent**-सर्-कम्-फ्लु-ऐन्ड-*adj.* flowing round. चौफेर बहनेवाला।  
**Circumfluous** - सर् - कम् - फ्लु - अस् - *adj.* surrounded by water, circumfluent. जल से घिरा हुआ।  
**Circumlocution**-सर्-कम्-लो-क्यू'-शन्-*n.* using many words for one, roundabout expression. वक्रोक्ति, फेरवट की बातचीत; **Circumlocutory**-(लोक्यूटरी)-*adj.* involving circumlocution. हेरफेर की बातों वाला।  
**Circumnavigate**-सर्-कम्-नीव्-इग-रैट्-*v. t.* to sail round (esp. the globe or the world.) जहाज पर सवार होकर संसार के चारों ओर भ्रमण करना।  
**Circumoral**-सर्-कमोरल्-*adj.* placed round the mouth. मुँह की चारों ओर रक्खा हुआ।  
**Circumrotation**-सर्-कम्-रो-टै'-शन् - *n.* the act of revolving. चक्कर काटने का कार्य।  
**Circumscribe**-सर्-कम्-स्काइज्-*v. t.* to draw a line round, to confine, to restrict, to curtail. घेरना, परिमित करना, रोकना, छोटना।  
**Circumscription**-सर्-कम्-स्क्रिप्'-शन्-*n.* marking of limits, definition. सीमावर्तन, परिभाषा;  
**Circumscriptive** -(स्क्रिप्-इव्) - *adj.* limiting. सीमा या परिधि निर्धारित करनेवाला।  
**Circumsolar**-सर्-कम्-सोलर् - *adj.* revolving near or round the sun. सूर्य के पास या चारों ओर घूमनेवाला।  
**Circumspect**-सर्-कम्-स्पेक्ट - *adj.* cautious, wary. सावधान, जाग्रत, चौकन्ना; **Circumspection** -(स्पेक्-शन्)-*n.* a careful consideration beforehand, thoughtfulness. सावधानी; **Circumspectively**-(इव्-लि)-*advs.* thoughtfully. सावधानी से।

**Circumstance**-सर्-कम्-स्टीन्स-*n.* event, incident, occurrence, situation, (*pl.*) state of things, event. घटना, दशा, अवस्था. (ब० व०) स्थिति, अवस्था।  
**Circumstantial**-सर्-कम्-स्टीन्'-शल्-*adj.* incidental, detailed, minute, not essential. अचानक, व्योरेवार, विस्तीर्ण, अप्रत्यक्ष (प्रमाण)।  
**Circumvent**-सर्-कम्-वैन्ट-*v. t.* to entrap, to cheat. फँसाना, धोखा देना; **Circumvention** -(वैन्-शन्)-*n.* deception. छल, कपट, ठगी।  
**Circumvolution**-सर्-कम्-व्रोल्व्यू'-शन् - *n.* the act of rolling round, a coil. चक्कर, घुमाव।  
**Circus**-सर्-कस्-*n.* a travelling show of horses, riders &c., a circular space. सरकस, खेल का गोल मैदान।  
**Cirrus**-सिर्-रस्-*n.* (*pl.* Cirri) form of cloud like distended locks of hair, a tendril. बालों के गुच्छे की आकृति का बादल, पाँधे का कोमल पंचदार तंतु।  
**Cist**-सिस्ट-*n.* a stone chest, a grave of prehistoric times. पत्थर का सन्दूक, प्राचीन क़ब्र की समाधि, कब्र।  
**Cistern**-सिस्-टर्न-*n.* a reservoir for storing or collecting water. जलकुण्ड, जलाशय, पानी का होत।  
**Citable**-साइ-टैबल्-*adj.* able to be cited or quoted. दृष्टान्त देने योग्य।  
**Citadel**-सीट-अ-डेल-*n.* a fortress near a city. दुर्ग, किला।  
**Citation**-साइ-टेशन्-*n.* quotation, reference. दृष्टान्त, प्रमाण।  
**Cite**-साइट-*v. t.* to quote, to summon, to mention as example. प्रमाण देना, बुलाना, दृष्टान्त देना।  
**Citizen**-सिड्-इ-ज्जन्-*n.* a townsman, an inhabitant of a state. नागरिक, किसी देश का निवासी; **Citizenship** -(शिप्)-*n.* the rank of a citizen. प्रजा का अधिकार, पौरत्व, नागरिकता।  
**Citric**-सि-ट्रिक्-*adj.* pertaining to citron or lemon. नीबू की खटाई का।  
**Citrine**-सि-ट्रिन्-*adj.* lemon coloured, yellow. निहुवर्द, पीला।  
**Citron**-सि-ट्रन्-*n.* a kind of large lemon, जंभरी नीबू, चकोतरा।  
**City**-सिड्-टि-*n.* (*pl.* Cities) an important town. नगर, शहर; **City of God** (heaven.) स्वर्ग।  
**Civic**-सिड्-इक्-*adj.* proper to citizens, of city, municipal, civil. नागरिकोचित, नगर



सम्बन्धी, नागरिक, दीवानी ; Civic Guard. ब्रशान्ति के समय नगर की रक्षा करनेवाला सिपाही ; Civics (-इक्स्)-*n. pl.* the science of municipal administration, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की विद्या, नागरिक शास्त्र ।

Civil-सिव्र'-इल्-*adj.* relating to people, becoming a citizen, political, polite, not criminal. जन-सम्बन्धी, नागरिकोचित, राजनैतिक, सभ्य (सुधील), दीवानी (काजदारी नहीं) ; Civil Law (law of the state of a country.) जायदादीवानी ; Civil List (list of officers.) हाकिमों की फिहरिस्त (सूची) ; Civilian (-इल्'-यन्)-*n.* a civil officer. दीवानी का हाकिम ; Civility (-इल्-इद-इ)-*n.* politeness, good breeding. नम्रता, शिष्टता, सभ्यता. भलमनसी ।

Civilization-सिविलिजेशन-*n.* act of civilizing or state of being civilized. सभ्यता, शिष्टता ।

Civilize-सिव्र-इल्-आइज़'-*v. t.* to bring out of barbarism, to enlighten, to refine. शिष्ट करना (शिष्टाचार सिखलाना), सभ्य बनाना, सुधारना ; Civilized (-इ)-*adj.* refined, enlightened, cultured. शिष्ट, विनीत, सभ्य ।

Clack-क्लीक्-*n.* *♂ v. i.* a clattering noise, to make a sudden sharp noise. कर्कश शब्द, खड़खड़ाहट, एकाएक खड़खड़ाहट का शब्द करना ।

Clad-क्लीड'-*p. t.* *♂ p. p.* of Clothe. - *adj.* putting on clothes. कपड़े पहने हुए ।

Claim-क्लेम्-*v. t.* to demand as one's due, to profess to be. अपनी रकम मांगना, दूढ़तापूर्वक कहना ; *n.* right, title, thing claimed. स्वत्व, अधिकार, मांगी गई वस्तु ; Claimable (-ऐ-बुल्)-*adj.* able to be claimed. अधिकृत करने के योग्य ; Claimant (-क्लेम्'-ओन्ट)-*n.* one who claims. दावी, दावागीर, प्राधी, अर्दी ।

Clairvoyance-क्लेअर'-वाय'-आन्स-*n.* the faculty of seeing mentally what is happening elsewhere. आंतरिक बल से दूर की घटना को देखने की शक्ति ; Clairvoyant (आन्ड)-*n.* ऐसी शक्तिवाला या परोक्षदर्शी मनुष्य ।

Clamant-क्लेम्'-अन्ट-*adj.* noisy, urgent. शब्द करनेवाला, आवश्यक ।

Clamber-क्लीम्'-वर-*v. t.* to climb with difficulty. कठिनाता से चढ़ना ।

Clamminess-क्लीम्-मि-नेस्-*n.* stickiness. लसलसाहट ; Clammy-क्लीम्'-मि-*adj.* moist, sticky, viscous. तर, लसलसा या चिपचिपा ।

Clamorous-क्लीमरम्-*adj.* noisy, चिहानेवाला ; Clamorously (-अम्-ल)-*adv.* in a noisy manner. चिल्लाते हुए, कोलाहल करते हुए ।

Clamour-क्लीमर्-*n.* shout, outcry, demand,

complaint. रटन, चिल्लाहट, माँग, शिकायत ; To clamour down (to silence.) चुप करना ।

Clamp-क्लीम्प-*n.* a clasp or band used to hold things together. पाहू, कौनिया, शिकंजा ; *v. t.* to strengthen or bind with clamps. पाहू जड़ कर पुष्ट करना ।

Clan-क्लीन्-*n.* a tribe, sect, clique, family. जाति, दल, वंश ।

Clandestine-क्लीन्-डैस्'-टिन्-*adj.* hidden, secret. छिपा हुआ, गुप्त, गुप्त ; Clandestinely (-लि)-*adv.* in a secret manner. गुप्त रीति से ।

Clang-क्लीङ्ग-*n.* a loud metallic sound. झन्झन् का शब्द ; *v. t.* to make a loud metallic sound. ठन्ठन् या झनझन शब्द करना ।

Clangour-क्लीङ्गर्-*n.* a succession of sharp harsh sounds. झनझनाहट का निरन्तर शब्द ।

Clank-क्लीङ्क-*n.* a rattling sound with a clank. झन्झन् का शब्द ।

Clannish-क्लीनिश-*adj.* pertaining to a clan. जाति का ।

Clanship-क्लीन्-शिप-*n.* the state of union in a clan. गोत्रत्व, सजातीयता ।

Clansman-क्लीन्-मीन्-*n.* the member of a clan or tribe. सजातीय व्यक्ति ।

Clap-क्लीप-*n.* a slap, pat. थपड़, थपथपाहट ; *v. t.* to applaud by striking palms of hand together, to flap. ताली बजाना, फड़फड़ाना ; To clap a bargain (to make a bargain hastily.) जल्दी से सौदा पटाना ।

Clapper-क्लीप्'-पर-*n.* one who claps, the tongue of a bell. ताली बजानेवाला, घण्टे का लटकन ।

Clapperclaw-क्लीप्'-पर-क्लाव-*v. t.* to scratch and fight, to scold. बकौटना और लड़ना, दुरा भला कहना, झिड़कना ।

Claptrap-क्लीप्'-ट्रैप-*n.* a language to catch applause or win favour. प्रसन्न करने के लिये शब्दों का प्रयोग ।

Clarence-क्लीर'-न्स-*n.* a four-wheeled closed carriage. चौपाहिया बन्द गाड़ी ।

Claret-क्लीर'-रैट-*n.* a kind of French wine of light-red colour. एक प्रकार की फ्रान्स देश की लाल मदिरा ।

Clarification-क्लीरिफिकेशन ।

Clarify-क्लीरि-फाइ-*v. t.* *♂ i.* ( *p. t.* Clarified.) to make clear, to free from im-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



purities. शुद्ध करना (स्वच्छ करना), मल हटाना; Clarification ( -क्लिकेशन् ) -*n.* method of cleansing. मैल साफ करने की विधि, स्पष्टीकरण।

Clarinet-क्लीरिनेट - *n.* (also Clarionet.) a wooden single reed musical instrument.

शहनाई, अलमोज़ा।

Clarity-क्ली-रिड' - *इ* -

*n.* purity, clearness.

सफाई, स्वच्छता, शुद्धता। Clarionet.

Clash-क्लीश' - *व. i.* & *t.* to make loud broken sound, to encounter, to conflict. टकराने का शब्द करना, झगड़ना, विरोध करना; - *n.* encounter, disagreement. मुठभेड़, विरोध;

Clashing ( -इश् ) -*adj.* opposing. विरोधी।

Clasp-क्लास्प' - *n.* a contrivance for fastening, embrace, reach. अँकुरा ( बलकस ), आलिङ्गन, पट्टेच; - *v. t.* to fasten, to encircle, to embrace. बाँधना, लपेटना, आलिङ्गन करना; To clasp hands (to shake hands.) हाथ मिलाना।

Class-क्लास' - *n.* a rank or order of society, a scientific division, a set of students taught together. वर्ग, श्रेणी या जाति, छात्र-समूह (कक्षा); - *v. t.* to place in a class. किसी श्रेणी या कक्षा में रखना; Class-book (book taught in a class.) कक्षा में पढ़ाई जानेवाली पुस्तक; Class-fellow - *n.* सहपाठी; Of the same class. एकवर्गी; To take a class (to gain honours.) उत्तम श्रेणी में आना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना।

Classic-क्ली-सिक्' -*adj.* of the first class, of standard, excellence; प्रथम श्रेणी का, अत्युत्तम; Classics ( -स ) - *n. pl.* classical studies. उच्च कोटि के ग्रन्थों का (अध्ययन); Classical ( -अल् ) -*adj.* of standard literature. उच्चकोटि के साहित्य का; Classicalism ( -इज्म् ) - *n.* classical scholarship. शास्त्रीय पंडित्य; Classicize ( -सि-साइज' ) - *v. t.* to imitate the classic style. उच्च कोटि की साहित्यिक रचना का अनुकरण करना।

Classifiable-क्लीसिफायेबल' -*adj.* capable of being classed or arranged in classes. वर्गीकरण के योग्य।

Classification-क्लीसिफिकेशन् - *n.* arrangement into classes. वर्गीकरण, श्रेणीविभाजन।

Classify-क्लीस-इक्-आइ' - *v. t.* ( *p. t.* Classified. ) to arrange in classes. क्रमबद्ध करना, श्रेणी में रखना।

Clatter-क्लीटर' - *v. i.* & *t.* to make a confused rattling sound, to talk fast and idly. झनझनाना, बकबक करना; - *n.* a noisy talk. बकबक;

To clatter down (to fall with a clattering noise.) धड़धड़ाकर गिर पड़ना।

Clatterer-क्लीटरर' - *n.* a babbler बड़बड़िया, बकबादी।

Clause-क्लॉज' - *n.* subordinate sentence, a single act or article in law. (पर) उपवाक्य, कानून की धारा।

Clavate-क्ली-वेट' -*adj.* shaped like a club. मुद्गार की आकृति का।

Clavicle-क्लीक्ल' -*इ* - क्ल' - *n.* the collar bone. हँडुली, हँसिया।

Clavicular-क्लीक्ल-वि-क्यूलर' -*adj.* pertaining to the collar-bone. हँसिया का।

Claviform-क्लीक्ल' -*इ* - फॉर्म' -*adj.* of the form of a club. गदा के आकार का।

Claw-क्लॉ' - *n.* the thorny nail of a beast. नख, चरगुल, पंजा; - *v. t.* to scratch or seize by claw. पंज से खरोचना या पकड़ना; Clawback - *n.* (a flatterer.) चापलूस; Claw-hammer (a hammer used to draw out nails.) कौड़ी निकालने का हथौड़ा (जमूरा)।

Clay-क्ले' - *n.* tenacious earth, human body. मिट्टी, कीचड़, भौतिक देह; Clayey ( -ई ) -*adj.* consisting of or like clay. मिट्टीदार, मिट्टी के समान; Claypipe (a tobacco-pipe of clay.) हुक्या, गीरेवा।

Claymore - क्ले' - मॉर' - *n.* a two-edged broad sword. दोधारी लोड़ी तलवार।

Clean-क्लीन्' -*adj.* free from dirt or blemish, clear, pure, guiltless, holy. निर्मल, निष्कलङ्क, स्वच्छ, शुद्ध, निर्दोष, पवित्र; -*adv.* quite, entirely. बिलकुल, पूर्णरूप से; - *v. t.* to purify, to cleanse. पवित्र करना, शुद्ध करना, साफ करना; Clean-fingered (without taking bribe.) बिना घूस लिये; Cleanhanded (innocent.) निर्दोष; To clean out (to vacate.) खाली करना; To show a clean pair of heels (to run away quickly.) सरपट भागना; Cleanable ( -एबल' ) -*adj.* able to be cleansed. शुद्ध करने योग्य; Cleaner ( -अर् ) - *n.* one who cleans. साफ करनेवाला; Cleaning ( -इश् ) - *n.* the act of making clean. शोधन, सफाई का काम; Cleanly ( -लि ) -*adj.* habitually clean. स्वभावतः स्वच्छ; Cleanly ( -लि ) -*adv.* in a clean way. शुद्धता से, सफाई से।

Cleanse-क्लीन्स' - *v. t.* to make clean, to purify. शुद्ध करना (निर्मल करना), साफ करना, पवित्र करना; Cleanser ( -अर् ) - *n.* one who cleanses, a detergent. शोधक, शुद्ध करनेवाला पदार्थ।

**Clear**-*वलकर-adj. & adv.* unclouded, bright, lustrous, distinct, intelligible, manifest, decided, free, unobstructed, sharply, intelligent, quite. मेघहीन, चमकीला, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, उज्ज्वल, निश्चित, मुक्त, अवरोध-रहित, तीक्ष्ण बुद्धिवाला, निःसन्देह (बिल्कुल); -*v. t. & i.* to make bright, to remove, to free, to become clear. चमकाना, हटाना, मुक्त करना, स्पष्ट होना; **Clearcut** (clearly outlined.) साफ सुथरा बना हुआ; **Clear from debt** (free from debt.) ऋणमुक्त; **The road is clear** (there is no one on the road.) सड़क पर कोई नहीं है; **To clear away** (to remove.) हटाना; **To clear land** (to cut down trees.) जमीन पर के पेड़ काट देना; **To clear one's throat** (*i. e.* by coughing) खासकर गला साफ करना; **To clear out** (to vacate, to empty.) खाली करना; **To clear up** (to purify, to put things tidy.) स्वच्छ करना, शुद्ध करना, सजाना।

**Clearance**-*क्लियरेंस-n.* making clear, removal of obstruction, a certificate of clearing a ship at the customs house. सफाई, रुकावट हटाना, जहाज खाली होने का प्रमाणपत्र; **Clearing**-(*इक्वि*)-*n.* act of making clear, a piece of land cleared of trees for cultivation, a method of changing cheques & drafts in a bank. सफाई का काम, पेड़ काटकर खेती के लिए साफ की गई भूमि, बैंकों और हुण्डियों का बैंक में लेन-देन का भुगतान; **Clearness**-(*नेस*)-*n.* brightness, निर्मलता, शुद्धता।

**Clear**-*क्लीर-n.* a wedge or piece of wood for fastening. फली, डट्टा।

**Cleavable**-*क्लीवेबल-adj.* that may be broken up, divided or split. अलगाने या काटने योग्य।

**Cleave**-*क्लीव-v. t. (p. t. Clove or Cleft, p. p. Cloven or Cleft.)* to split, to break, to chop, फाड़ना, तोड़ना, चीरना; -*v. i.* to stick fast. निपकना।

**Cleft**-*क्लेफ्ट-n.* a fissure, a crack, a split. फाँक, फटन, दरार।

**Clemency**-*क्लेमन्सी-n.* mildness of temper. नम्रता, सरलता; **Clement**-*क्लेमन्ट-adj.* mild. नम्र, सरल, कोमल।

**Clench**-*क्लेन्च-v. t.* to close tightly, to grasp firmly. मुट्ठी बाँधना, कसकर पकड़ना (जकड़ना)।

**Clergy**-*क्लेर्जि-n.* the clerical order, the ministers of Gospel. पादरी लोग; **Clergyman**-*n.* (a man in holy orders.) धर्मशासक, पादरी।

**Clerical**-*क्लेरिकल-adj.* pertaining to a clergy, pertaining to a writer or transcriber. पादरियों का, लेखक-संबंधी।

**Clerk**-*क्लेर्क-n.* an officer in charge of records, a secretary, a scribe. लेखक, मुन्शी, दफ्तर का बाबू; **Clerkship**-(*शिप*)-*n.* office or situation of a clerk. लेखक या मुन्शी का पद।

**Clever**-*क्लेवर-adj. (comp. Cleverer, sup. Cleverest.)* dexterous, skillful, ingenious. चतुर, कुशल, प्रवीण; **Cleverly**-(*लि*)-*adv.* dexterously, skilfully. कुशलता से, प्रवीणता से; **Cleverness**-(*नेस*)-*n.* skill, dexterity. निपुणता, चतुराई।

**Clew**-*क्लू-n.* a ball of thread or yarn, the corner of a sail. धोरे की रील या गोली, पाल का कोना; -*v. t.* to coil up into a ball, to tie up a sail to the yard. धोरे की गोली बनाना, पाल को बस्से में बाँधना।

**Click**-*क्लिक-n.* a catch in machinery, a sharp short sound. खटका, चटखनी, खटके का शब्द; -*v. i.* to make a slight sharp sound, to tick. खटके या चटखनाहट का शब्द करना।

**Client**-*क्लाइ-एन्ट-n.* the employer of a lawyer, a customer. मोक्विकल, ग्राहक।

**Cliff**-*क्लिफ-n.* a steep rock. चट्टान; **Cliffman** (one who climbs a cliff.) पहाड़ पर चढ़नेवाला मनुष्य; **Cliffy**-(*इ*)-*adj.* full of cliffs, steep. चट्टानों से पूर्ण, खड़ी ढालवाला।

**Climate**-*क्लाइमेट-n.* the condition of a region as regards temperature, dryness, wind &c. जलवायु, ऋतु; **Climatical**-(*मेट-इक-आइ*)-*adj.* pertaining to climate. जलवायु संबंधी; **Climatize**-(*आइज*)-*v. t.* to inure to a new climate. किसी स्थान की जलवायु का अभ्यास करना।

**Climatology**-*क्लाइमेटोलॉजी-n.* the science of climates, meteorology. जलवायु सम्बन्धी विद्या।

**Climax**-*क्लाइमैक्स-n.* culmination, apex, ascending series of ideas. उत्कर्ष, शिखर, चढ़ाव, विचार की उत्तरोत्तर वृद्धि।

**Climb**-*क्लाइम्ब-v. t.* to ascend, to mount. चढ़ना, ऊपर जाना; **To climb down** (to descend.) उतरना; **Climbable**-(*एबल*)-*adj.* able to be climbed. चढ़ने योग्य; **Climber**-(*अर*)-*n.* one who climbs, a creeper. चढ़नेवाला, लता।

**Clime**-*क्लाइम-n.* a tract or region of a country, climate. प्रदेश, देश, जलवायु।

**Clinch**-*क्लिन्च-see Clench.*

**Clicher-क्लिच्** -*n.* remark, argument, आक्षेप, वाद-विवाद ।

**Cling-क्लिङ्ग** -*v. i. (p. t. & p. p. Clung-क्लङ्ग)* to stick, to adhere to, to remain faithful to. चिपकना, लगना, वफादार रहना ।

**Clingy-क्लिङ्गि** -*adj.* adhesive. चिपचिपा ।

**Clinic-क्लिन्** -*n.* medical and surgical instruction at bed side. रोगी की शय्या के पास जाकर दी गई वैद्यकी की शिक्षा; **Clinical** (-क्ल) -*adj.* of the sick-bed. शय्याग्रस्त रोगी सम्बंधी; **Clinical-thermometer** (a thermometer for taking temperature of the body.) रोगी के शरीर का तापमान लेने का यन्त्र; **Clinically** (-क्लि-लि) -*adv.* by the bed-side. रोगी के बिस्तर के समीप ।

**Clink-क्लिङ्क** -*n.* a sharp ringing sound, a prison. झनझन् शब्द, कारागृह; -*v. t.* to cause to jingle. झनझनाना ।

**Clip-क्लिप्** -*n.* the wool of a season's sheep, shearing, a device for gripping or clasp- ing or holding things together. भेड़ के कटे हुए बाल, बाल की कटाई या छँटाई, पकड़ने या चिपकाने या चीजों को दबा रखने का साधन; -*v. t. (p. t. Clipped)* to cut with shears or scissors, to trim, to embrace, to encircle, to hold firmly. काटना, कतरना, छाटना, कलम करना, गले लगाना, घेरना, कसकर पकड़ना; To clip one's wings (to put a check on one's ambitious plans.) अभिलाषा पूर्ण होने में बाधा डालना; **Clipper** (-क्लिप्) -*n.* one who or that which clips, a kind of boat, a small ship. बाल काटने की कैंची, छोटी नाव; **Clipping** (-क्लिप्पिंग) -*n.* a piece separated by cuttings. कतरन ।

**Clique-क्लिक्** -*n.* a small exclusive party or action, a gang. दल, विरोधी पक्षवाली की मण्डली ।

**Cloak-क्लोक** -*n.* a loose upper garment, pretext. औसरखा, बहाना; -*v. i.* to put on cloak. औसरखा पहिनना ।

**Clock-क्लॉक** -*n.* a time-measuring instrument, an ornamental silk embroidery work on the upper border of a stocking. घड़ी (धरमघड़ी); मोजे के ऊपरी किनारे पर रेशमी कढ़ाई का सुन्दर काम; **Clock-maker** (one who makes or repairs clocks.) घड़ीसाज; **Clock-tower** -*n.* (a tower with a big clock set on its top.) घण्टाघर; **Clockwise** -*adv.* (in a way the hands of a clock revolve.) बाईं से दाहिनी ओर जाते हुए; Like a clock-work (like a machine, systematically.) नियम से, यंत्र की तरह ।

**Clod-क्लॉड** -*n.* a lump of earth, a lout. मिट्टी का ढोंका, मूख; **Cloddish** (-डि) -*adj.* stupid. मूख; **Cloddy** (-डि) -*adj.* earthy, gross. मिट्टी का, भद्रा ।

**Clog-क्लॉग** -*n.* an impediment, a wooden-soled shoe. बिन्न, लकड़ी की ढँड़ी का जूता; -*v. t. (p. t. Clogged)* to burden, to impede, to obstruct. बोझ रखना, रोकना; **Clog-giness** (the state of being cloggy.) चिप-चिपाहट; **Cloggy** (-गि) -*adj.* knotty, sticky. गठीला, चिपचिपा, लसलसा ।

**Cloister-क्लॉयस्टर्** -*n.* a convent, a monas- tery, a covered walk, a nunnery. मठ, विहार (आश्रम), वृक्षों से ढका हुआ मार्ग; संन्या- सिनियों का आश्रम; **Cloistered** (-अई) -*adj.* dwelling in cloisters. मठ-वासी ।

**Close-क्लोज** -*n.* conclusion, end. परिणाम, अन्त; -*v. t.* to shut, to end, to fill up, to unite, to bring nearer. बन्द करना, समाप्त करना, भरना, जोड़ना, समीप लाना; -*adj.* & *adv.* shut up, confined, narrow, covered, near, secr- etly, densely. बन्द, सीमित, संकुचित, ढका हुआ, पास, गुप्त, घना; **Close examination** (minute examination.) सूक्ष्म परीक्षा; **Close grained** (compact.) ठस बिना हुआ; **Close handed** -*adj.* stingy. कंजूस; **To come in close quarters** (to come in direct contact with an enemy.) शत्रु के अति समीप पहुँच जाना; **Close of day** (evening.) सन्धा; **To close in** (to come near.) पास आना; **To close one's days** (to die.) मर जाना; **To close up** (to stop the current of electricity.) बिजली की धारा बन्द करना ।

**Closely-क्लोज्लि** -*adv.* secretly, attentively. गुप्त रूप से, ध्यान लगाकर ।

**Closeness-क्लोजनेस्** -*n.* the quality of being close. छिपाव, समीपता ।

**Closet-क्लॉजिट** -*n.* a private or small room. गुप्त कोठरी. छोटा कमरा; -*v. t.* to hold private consultation, to conceal. गुप्त वार्ता करना, छिपाना ।

**Closure-क्लो** -*n.* act of closing, the stopping of debate by vote. बन्द करने का कार्य, मत द्वारा किसी विषय का बहस को बन्द करना ।

**Clot-क्लॉट** -*n.* a semi-solid lump. थक्का, पिण्ड, ढोंका; -*v. i.* to form into clots. पिंड बन जाना, थक्का होना; **Clot of hair** (locks of hair.) जटा; **Clotted** (-टेट) -*adj.* coagulated. घनीभूत

**Cloth-क्लॉथ** -*n.* (pl. Cloths-क्लाथ्स) woven stuffs. बिन्न प्रकार के बस्त्र; a woven stuff

used for dress. कपड़ा, वस्त्र; To lay the cloth (to prepare for feast.) भोज की तैयारी करना।

**Clothe**-क्लोद्-*v. t. (p. t. Clothed or Clad)* to furnish with clothes, to cover. वस्त्र-पहनाना, ढाँकना; **Clothes** (-क्लोद्ज़) -*n. pl.* articles of dress. पहिने के वस्त्र, पोशाक; **Clothier** (यर्) -*n.* a dealer in clothes. वस्त्र-विक्रेता, बजाज; **Clothing** (-इयर्) -*n.* garments, dress. वस्त्र, परिधान।

**Clotted**-adj. coagulated. घनीभूत।

**Cloud**-क्लाउड्-*n.* condensed visible watery vapour. मेघ, बादल, घटा :-*v. t. & i.* to over-spread, to darken, to become gloomy. ढाँकना, ढँधेरा करना, उदास होना; **Clouded** (-ऐड्) -*adj.* gloomy, hidden by clouds. धुँधला, बादलों में छिपा हुआ; **Cloudless** (-लेस्) -*adj.* clear. बिना बादल का, स्वच्छ; **Cloudy** (-डि) -*adj.* overcast with clouds, obscure. मेघाच्छन्न, अस्पष्ट; In the clouds (out of sight, false.) अदृश्य, मिथ्या।

**Clough**-क्लौ-*n.* a ravine. कन्दरा, गुफा।

**Clout**-क्लाउट्-*n.* a piece of cloth or leather for mending, a rag, an iron plate, nails for shoe soles, centre of target, a knock. मरम्मत करने के लिए चिथड़ा या चमड़े का टुकड़ा, पेन, लोहे का पत्तर, जूते के तलों में लगाये जानेवाले काँटे, लक्ष्य का केन्द्र, धक्का; -*n. t.* to patch, protect with iron nails or plate, to knock or hit. पेन लगाना, लोहे की कीलें या पत्तर लगाकर रक्षा करना, धक्का देना या मारना।

**Clove, Cloven**-see Cleave.

**Clove**-क्लव्-*n.* a kind of pungent, aromatic spice. लवङ्ग।

**Clover**-क्लो'-वर्-*n.* a kind of grass. तिनपत्तिया बास; To live in clover (to be in luxury.) ऐश्वर्य में रहना।

**Crown**-क्लाउन्-*n.* a rustic, an ill-bred person, a buffoon. गँवार; असभ्यजन, भौड़, मसखरा; **Clownish** (-इयर्) -*adj.* rustic, ill-bred बेदक्का, गँवार; **Clownishly** (-लि) -*adv.* in a clownish manner. गँवारपन से।

**Cloy**-क्लॉय्-*v. t. & i.* to overfeed, to disgust, to weary, to cause distaste, to become distasteful owing to excess. अति अधिक खिलाना, घृणा पैदा कर देना, थकाना, अरुचि पैदा करना, अधिकता के कारण अरुचिकर हो जाना।

**Club**-क्लब्-*n.* a heavy stick, thick at one end, a suit of cards, an association of

persons, a room for such associations. गदा, ताश में चिड़ी, सभा, मण्डली, सभा का कमरा; -*v. t. & i. (p. t. Clubbed)* beat with a club, to combine together, to share in a common expense. गदा से मारना, सभा बनाना, किसी सम्मिलित कार्य के व्यय के लिए चन्दा इकट्ठा करना; **Clubbable** (-ऐबल) -*adj.* suitable for club membership. सभासद होने के योग्य; **Club foot** (a short deformed foot.) स्थूल चरण; **Club-law** (government by physical force.) शक्तिपूर्वक शासन।

**Cluck**-क्लक्-*n.* the call of a hen to her chickens. मुर्गी की बोली; -*v. t.* to make such a sound. मुर्गी की तरह कुड़-कुड़ शब्द करना।

**Clue**-क्लू-*n.* a guiding principle, the thread of a story, train of thought. मार्गदर्शक सिद्धान्त, कथा का सूत्र, विचारक्रम; **Clueless** (-लेस्) -*adj.* without clue or trace. निराधार।

**Clump**-क्लम्प्-*n.* a cluster of trees or shrubs, a bunch. कुञ्ज, गुच्छा; -*v. t.* to tread heavily. जोर से पैर पटकना।

**Clumsily**-क्लम्-चि-लि -*adv.* in an awkward manner. भद्देपन से, फूहरपन से; **Clumminess** (-चि-नेस्) -*n.* awkwardness. गँवारपन, फूहरपन; **Clumsy** (-चि) -*adj.* awkward, ill-contrived, भद्दा, बेदक्का, फूहर।

**Cling**-क्लङ्ग-*p. t. & p. p.* of Cling.

**Cluster**-क्लस्'-टर्-*n.* a bunch, group, crowd. गुच्छा, समूह (समुदाय), भीड़; -*v. t. & i.* to grow or collect in groups. एकत्र करना या होना, पिण्डीभूत करना।

**Clutch**-क्लच्-*v. t.* to seize eagerly, to grasp, to hold tightly. पकड़ना, जकड़ लेना, मुट्ठी में बाँधना; -*n.* a tight grasp, a brood of chickens. कसी हुई पकड़, मुर्गी के बच्चों का झुण्ड।

**Clutter**-क्लटर्-*v. t.* to run with confused noise. चिल्लाकर दौड़ना; -*n.* confused noise, bustle. कोलाहल।

**Clyster**-क्लिस्टर्-*n.* a liquid injected into the intestines. पेट में चढ़ाया जानेवाला पानी।

**Co**-को-*n.* an abbr. for Company. 'कम्पनी' शब्द का संक्षिप्त रूप; a prefix meaning together. 'एक साथ' के अर्थवाला उपसर्ग।

**Coach**-कोच्-*n.* a large four-wheeled carriage, a private tutor, a passenger railway train. चौपहिया गाड़ी, शिक्षक, यात्रियों की रेल-गाड़ी; -*v. t. & i.* to travel in a coach, to act as tutor. गाड़ी में यात्रा करना, पढ़ाना; **Coach-box** (the driver's seat on a coach.) गाड़ी

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

हाँकनेवाले के बैठने की जगह ; Coach-house (a place for keeping a coach in.) गाड़ीघर ; Coaching (-इंग) -*n.* driving of a coach, instruction (*esp.* for examination.) गाड़ी हाँकना, पढ़ाना, शिक्षा देना (विशेषकर परीक्षा के लिये)।

Coadjutant - को-अड-जूटन्ट -*n.* an assistant or associate. सहायक ।

Coadjutor - को-अड-जू-टर् -*n.* (*fem.* Coadjutrix.) an assistant, a colleague. सहायक, सहायक ।

Coagulate - को-ओर्-ग्यू-लेट -*v. t. & i.* to curdle, to solidify. जमाना, जम जाना ; Coagulation (-ने-शन) -*n.* the act of clotting. जमने की क्रिया ।

Coak - कोक -*n.* a hole in which pins are inserted. गुस्ली बैठाने का छिद्र ; *v. t.* to join by the aid of pins. गुस्लियों या गुस्लों द्वारा जोड़ना ।

Coal - कोल -*n.* a black mineral used as fuel. पथर का कोयला ; *v. t.* to put or supply coal. कोयला भरना ; Coalfield (a coal-mine.) कोयले की खान ; Coal-gas (gas produced from coal.) कोयले से उत्पन्न जलनेवाला गैस ; Coal-tar. अलकतरा ।

Coalesce - को-अ-लेस् -*v. i.* to grow together, to combine, to unite. एक साथ उगना या बढ़ना, मिलना या मिलाना, एक होना ; Coalescence (-लेस्-सैन्स) -*n.* union, fusion. संयोग, मिलन ; Coalescent (-सैन्ट) -*adj.* uniting. संयोजक, एक होने वाला ।

Coalition - को-अलिशन् -*n.* union, alliance. संयोग, मेल ।

Coarse - कोर्स -*adj.* common, inferior, rough, unrefined, vulgar, large in texture. सामान्य, पटिया, भद्दा, असभ्य, अशिष्ट, मोटा ; Coarsely (-ल्लि) -*adv.* roughly, vulgarly. रूखता से, भद्दे-पन से ; Coarseness (-नेस) -*n.* rough nature, vulgarity. रूखी प्रकृति, भद्दापन, असभ्यता, अशिष्टता ।

Coast - कोस्ट -*n.* the border of land on sea-coast, exterior limit of country. सीमा, समुद्रतट, देश की बाह्य सीमा ; *v. i.* to trade between ports on the same coast, to sail near the coast. एक ही किनारे के बन्दरगाहों पर व्यापार करना, समुद्र के किनारे पर जहाज चलाना ; Coastal (-ल्ल) -*adj.* relating to coast. किनारे का ; Coastwards -*adv.* (towards the coast. किनारे की ओर ।

Coat - कोट -*n.* a man's upper garment, a covering, skin, rind, a layer. मर्दाना कोट, चमड़ा, त्वचा, परत ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

ढपना, खाल, छिलका, तह ; *-v. t.* to cover, to spread with a layer of something. ढाँकना, तह चढ़ाना ; Coat of mail (armour.) जिरह-बख्तर ; Red-coat (a British soldier). अंग्रेज सिपाही ; To dust one's coat (to beat.) पीटना ; To turn one's coat (to abandon.) त्यागना ; To wear the king's coat (to be a soldier.) सिपाही बनना ; Petticoat (a loose under-skirt worn by females and little boys, a woman.) अंगिया, चोली, ली !

Coating - कोटिंग - a layer of paint, cloth for coats. रंग की तह, कोट बनाने का कपड़ा ।

Coax - कोक्स -*v. t.* to entice, to practise wheedling. फुसलाना, बहलाना ; Coaxer (-अर्) -*n.* a flatterer, a wheedler. चापलूस, बहलानेवाला ।

Cob - कॉब -*n.* a stout short-legged horse, a round-headed loaf, a spider, a big man, a miser, a leader, a round heap or mass of any thing, the seeding head of corn, a black-backed sea-bird, a male swan, a basket for carrying arms, clay mixed with straw for making walls. टट्टा, गोल माथे की रोटी, मकड़ा, बड़ा आदमी, कंजूस, नेता, नायक, किसी वस्तु का गोल ढोंका वा जमाव, अनाज का धीज पैदा करनेवाला गोल सिरा, बाली पीठवाली समुद्री चिड़िया, नर हंस, गोला-बारूद ढोने की टोकरी, कच्ची दीवाल बनाने के लिये घूस और मिट्टी का मिश्रण ।

Cobalt - को-बॉल्ट -*n.* a metal like nickel. निकल के समान एक संकेद धातु ।

Cobble - कॉब-ल -*v. t. & i.* to patch up, to work clumsily, to pave with round stone. चक्की लगाना, भद्दे ढंग से काम करना, गोल पटिया का फश लगाना ; Cobbler (-ब्लर) -*n.* mender of old shoes. फटे जूतों की मरम्मत करनेवाला मोची ।

Cobby - कॉब-बि -*adj.* stout, brisk. पुष्ट, तीव्र ।

Cobra - को-ब्रा -*n.* a venomous hooded snake.


नाग, विषैला सर्प, गेहूँवन साँप ।

Cobweb - कॉब-वेब -*n.* spider's network, mesh.

मकड़े का जाला, महीन जाली ।

Cocaine - को-केन -*n.* a drug producing local insensibility. कोकीन ।

Coccyx - कॉक्स -*n.* the triangular bone ending in spinal column. रीढ़ की सबसे नीचे की हड्डी ।



**Cochlea**

**Cochlea**-कॉकिलेआ -*n.* the spiral cavity in the inner part of ear. कान के भीतर का घोंघे के समान कोष्ठ ।

**Cock** - कॉक -*n.* (*fam.* Hen.) a male bird, male of a domestic fowl, tapped spout, lever in gun. नर चिड़िया, मुर्गा, टेंटी, बंदूक का घोड़ा; *adj.* turning up. ऊपर को उठा हुआ; -*n. i.* to set erect. खड़े बल में रखना; -*n. i.* to strut. गर्व करना; **Cock-a-doodle-doo** (cry of a cock.) कुकहूँकू; **Cock and bull story** (an exaggerated story.) अति-रंजित कथा; **That cock won't fight** (that plan will not do.) इस उपाय से काम न चलेगा; **Cock of the walk** (an eminent person.) प्रधान पुरुष; **To cock one's eye** (to wink.) आँख मारना; **To cock one's hat** (to put on hat in a slanting way.) टेढ़ी टोपी पहिनना; **To raise cock** (to lift the lever of a gun.) बंदूक का घोड़ा चढ़ाना ।

**Cockade**-कॉक-ऐड-*n.* a rosette worn in hat. शृङ्गा, टोपी में लगाने का फीता ।

**Cockatoo** - कॉक-अ-टू -*n.* a kind of parrot with crest. काकातुआ ।

**Cockboat**-कॉक'-बोट-*n.* a small boat. छोटी नाव ।

**Cockcrow**-कॉक'-क्रो-*n.* the early morning, dawn. प्रातःकाल, अरु-णोदय ।

**Cocker**-कॉक'-अर्-*n. i.* to pamper, to coddle. लाड़ करना, दुलार करना ।

**Cockerel**-कॉक'-ऐर्-*n.* ऐल-*n.* a young cock. छोटा मुर्गा ।

**Cock-eyed**-कॉक'-आइ-*adj.* having a squint eye. ऐँची आँखवाला ।

**Cockle**-कॉ'-कल्-*n. i.* to bulge, to pucker or wrinkle. फूलना, झुरी पड़ना; -*n.* a radiating stove, a cornfield weed, a mollusc, wrinkle. झँगीठी, अनाज के खेत की बेकार घास, घोषा या सीपी, झुरी ।

**Cockney**-कॉक'-नी-*n.* a contemptuous word for a resident of London. लण्डन नगरवासी (मूखे) मनुष्य ।

**Cockpit** - कॉक - पिट -*n.* a pit where game-cocks fight. मुर्गा लड़ने का अखाड़ा ।

**Cockroach**-कॉक'-रोच्-*n.* the black beetle. झींगुर, कलखजूरा, चपड़ा, तेलचट्टा ।

**Cockscomb**-कॉक्स्'-कोम्-*n.* the comb of a cock, fop, a dandy. मुर्गे की कलँगी, छैला, बाँका ।



Cockatoo.

**Cocksure**-कॉक-श्यूर-*adj.* confidently certain. पूर्ण निश्चित ।

**Cocky**-कॉक'-इ- **Cockey** (**Coxy**)-*adj.* conceited. घुष्ट, घमंडी ।

**Coco**-को'-को -*n.* (also coco-nut palm, coco-palm, coco-tree.) the cocoanut tree. नारियल का पेड़; **Coconut**, **Cocoanut** (-नट) -*n.* the fruit of the tropical palm. नारियल का फल ।

**Cocoon**-कॉ-कून'-*n.* the silky case spun by a silk-worm. रेशम का कोबा; **Cocoonery** (-अर्-इ)-*n.* the place where silkworms are reared. रेशम के कीड़ों को पालने का स्थान ।

**Cocotion**-कॉक'-शन'-*n.* the act of boiling or cooking. उबालने की क्रिया ।

**Cod**-*n.* कॉड -a large sea-fish. कॉड नाम की समुद्री मछली; **Codling** (-लिंग)-*n.* a small cod. छोटी कॉड मछली; **Codliver oil**-*n.* oil of cod's liver. कॉड मछली के जिगर का तेल ।

**Coddle**-कॉ-इल्'-*n. i.* to nurse as an invalid, to treat tenderly, to fondle. रोगी की तरह परिचर्या करना, कानलता से व्यवहार करना, दुलार करना ।

**Code**-कोड -*n.* a systematic collection of laws, a secret language. धर्म संहिता, कानून की किताब, गुप्त भाषा ।

**Codger**-कॉज'-अर्-*n.* an eccentric old person. झक्की बूढ़ पुरुष ।

**Codicil**-कॉड'-इस्-इल्-*n.* a supplementary addition to a will. वसीयतनामे की जोड़ने या बदलने का लेख ।

**Codifier** - कॉडिफायर् -*n.* a codist, one who codifies. कानून बनानेवाला ।

**Codify**-कोड'-इक्'-आइ-*n. i.* (*p. i.* **Codified**) to reduce to a code or digest, to systematise. कानून बनाना; **Codification** (-इफि-कै-शन'-*n.*) the process of codifying. कानून बनाने की क्रिया ।

**Co-education**-को'-ऐड-यु-कै-शन'-*n.* the education of boys and girls together. लड़के-लड़कियों को साथ पढ़ाने की व्यवस्था या क्रम, सहशिक्षा ।

**Coefficient**-को - ऐर् - इश्'-अन्ट-*n.* a joint factor, a number or quantity that multiplies another number. गुणक, गुणा करनेवाली संख्या ।

**Co-equal**-को-ई-क्वल-*adj.* of the same rank or dignity. बराबरीवाला ।

**Coerce**-कॉ-अर्से-*n. i.* to constrain or compel. रोकना, विवश करना; **Coercion** (-अर्-शन'-*n.* controlling by force. बलपूर्वक अधीन

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

करना; **Coercive** (-अर्स्-इव्)-*adj.* compulsory. अनिवार्य; **Coercive measures**-क्रूर उपाय ।

**Coeval**-को-ई'-वल्-*adj.* of the same age or duration. समकालीन (समवयस्क), एक अवस्था या समय का; -*n.* one of equal or same age. समकालीन या समवयस्क व्यक्ति ।

**Co-executor**-को-ऐक्जि-क्यू-टर्-*n.* an executor with another person. दूसरे के साथ नियम इत्यादि बनानेवाला व्यक्ति ।

**Coexist**-को-ऐक्जिस्ट'-*v. t.* to exist at the same time. एक ही काल में होना; **Coexistence** (-ऐन्स्)-*n.* existence at the same time. एक ही काल का जीवन; **Coexistent** (-ऐन्ट्)-*adj.* existing at the same time. एक ही समय होनेवाला ।

**Coextensive**-को-ऐक्स-टें'-सिब-*adj.* extending over the same space or time. एक ही स्थान या समय में व्यापक ।

**Coffee**-कॉफ़-कि - *n.* a drink made from the seeds of a shrub. कहवा, कार्फी ।

**Coffer**-कॉफ़-फर - *n.* a box for valuables, (*pl.*) treasury. पेटी, कोष, (ब० व०) तिजोरी ।

**Coffin**-कॉफ़-फिन् - *n.* a chest in which a dead body is enclosed. बक्स जिसमें शव (मुरदा) रखा जाता है; To drive a nail into one's coffin (to hasten death.) मृत्यु बुलाना ।

**Cog**-कॉग्-*n.* the catch or tooth of a wheel by which it drives another wheel. पहिये का दाँता; **Cogged** (-गह्) - *adj.* toothed. दाँतदार ।

**Cogence**- कोजन्स् - *n.* (also **Cogency**) convincing power. विश्वस्त या निश्चित शक्ति ।

**Cogent**-को'-जन्ट्-*adj.* forcible, convincing, powerful. प्रबल, निश्चित, विश्वस्त, बलवान्; **Cogently** (-लि) -*adv.* in a convincing manner. विश्वस्त या निश्चित रूप से ।

**Coggery**-कॉगरी-*n.* trickery, cheating. ठग, कपट ।

**Cogitable**-कॉजिटेबल्-*adj.* thinkable, conceivable. विचारणीय ।

**Cogitate**-कॉज'-इट्-ऐट् - *v. i.* to ponder, to meditate. ध्यान देना, विचार करना; **Cogitative** (-इव्) - *adj.* meditative. विचार-मन, ध्यानावस्थित ।

**Cogitation**-कॉज'-इट्-ऐ-शन्-*n.* deep thought, meditation. गम्भीर चिन्ता या विचार ।

**Cognate**-कॉग्-नेट् - *adj.* akin in origin, related or allied to. समोत्री, सम्बन्धी ।

**Cognition**-कॉग्-नेशन् - *n.* affinity, kindredness. बन्धुता, सम्बन्ध ।

**Cognition**-कॉग्-निशन्'-*n.* perception, sensation, knowledge. बोध, अनुभव, ज्ञान; **Cognitive** (-निट्'-इव्)-*adj.* pertaining to cognition. ज्ञान या अनुभव सम्बन्धी ।

**Cognizable**-कॉग्-नि-जेबल्-*adj.* perceptible, recognizable. विचार के योग्य; जानने योग्य, **Cognizably** (-बलि)-*adv.* in a cognizable manner. जानने योग्य ढंग से ।

**Cognizance**-कॉग्-निज्-अन्स्-*n.* knowledge, sphere of observation. ज्ञान, चेतना; To have cognizance of (to have knowledge of.) जानकारी प्राप्त करना ।

**Cognizant**-कॉग्'-निज् - अन्ट् - *adj.* having knowledge of. ज्ञानवान्, सचेत ।

**Cohabit**-को-होब'-इट् -*v. i.* to dwell together as husband and wife. पति-पत्नी के समान सहवास करना; **Cohabitation** (-हो'-शन्) coition. सहवास, मैथुन ।

**Coheir**-को'-ऐअर्-*n.* (*fem.* **Coheirress**.) a joint heir. हिस्सेदार, पट्टेदार ।

**Cohere**-को-हिअर्'-*v. i.* to stick together, to remain united, to be consistent. चिपटना, संयुक्त (संबद्ध) होना; **Coherence** (-ऐन्स्)-*n.* consistency. संयोग, सन्दर्भ; **Coherent** (-ऐन्ट्)-*adj.* connected, consistent. संबद्ध, अनुरूप ।

**Cohesion**-को-ही-जन्'-*n.* the act of sticking together, connection. संयोग, लगाव ।

**Cohesive**-को-ही'-सिब-*adj.* producing union. एकता लानेवाला, संयुक्त होनेवाला ।

**Cohibit**-को-हिब'-इट्-*v. t.* (*p. t.* **Cohibited**) to restrain. अवरोध करना, रुकावट करना या रुकावट डालना ।

**Coif**-कॉइफ़-*n.* a cap or covering for the head. टोपी, टोप ।

**Coign**-कॉइन् - *n.* a place affording a good view, a wedge. अच्छा दृश्य दिखानेवाला स्थान, फन्नी ।

**Coil**-कॉइल्-*n.* arrangement in concentric circles. चक्कर, गेंदुरी; - *v. t.* to twist in a circular shape. लपेटना, गेंदुरी बनाना; **Mortal coil** (the human body.) नश्वर शरीर ।

**Coin**-कॉइन् - *n.* metal money. मुद्रा, सिक्का, रुपया-पैसा; - *v. t.* to make money by stamping metal, to invent. सिक्का बनाना या गढ़ना, नई कल्पना करना; **False coin** (counterfeit coin.) जाली या खोटा सिक्का; **The coin of one's own brain** (fabrication, invention.) अनगढ़न कल्पना; **To pay one in his own coin** (to retaliate.) बदला चुकाना; **Coinage** (-ऐज्) - *n.* the act of



coining, pieces coined, fabrication. मुद्रा-हलार्ह, सिक्के, कल्पना; **Coiner** (-अर्) - *n.* one who coins money. सिक्का बनानेवाला ।

**Coincide**-को-इन्-साइड्'-*v. i.* to occupy the same position in space, to agree. समान या अनुरूप होना, ठीक-ठीक बैठना, सहमत होना; **Coincidence** (-इन्-सिड्-ऐन्स)-*n.* agreement. अनुरूपता, मेल; **Coincident** (-ऐन्ट्)-*adj.* coinciding. अनुरूप; **Coincidental** (-अल्)-*adj.* agreeing. एक साथ होनेवाला; **Coincidentally** (-ऐन्ट्-लि)-*adv.* with coincidence. अनुरूपता से ।

**Co-inhere**-को-इन्-हियर्'-*v. i.* to exist or inhere together. एक साथ होना ।

**Co-inheritance**-को-इन्-हैरिटेन्स'-*n.* joint inheritance. संयुक्त उत्तराधिकार ।

**Co-interest**-को-इन्-इन्टर्-ऐस्ट'-*n.* mutual interest. समानाधिकार ।

**Coir**-कोइर्'-*n.* coconut fibre which is used for making ropes, matting &c. नारियल की जटा जो रस्सी, चटाई आदि बनाने के लिये काम में लाई जाती है ।

**Coition**-को-इशन्'-*n.* sexual intercourse, cohabitation. मैथुन, रति ।

**Coke**-कोक'-*v. t.* to convert coal into solid substance. पत्थर के कोयले को ठोस बनाना; *-n.* a kind of coal. बुझा हुआ पत्थर का कोयला ।

**Colander**-कॉलण्डर्'-*v. t.* to pass through a perforated vessel. चलनी में चालना; *-n.* a sieve. चलनी ।

**Colcothar**-कॉल्-कोथार्'-*n.* red peroxide of iron. लाल रंग की कोसीस ।

**Cold**-कोल्ड'-*n.* catarrh. जुकाम, सर्दी; *-adj.* of low temperature, chill, wanting zeal or ardour, indifferent, reserved, spiritless, not violent. कम तापक्रम का, ठंडा, उत्साहहीन, उदासीन, अनीत्र; Cold colours (blue, grey &c.) भूरा, नीला इत्यादि रंग; **Cold-cream** (a cooling ointment for skin.) चमड़े को ठंडा करनेवाला लेप; **Cold-hearted** (cruel, indifferent.) निर्दय, उदासीन; **Coldly** (-लि)-*adv.* indifferently. उदासीनता से; **Coldness** (-नेस)-*n.* chilliness, indifference. ठंडक, रुखाई, उदासीनता; **Cold-steel** (sword.) तलवार; **In coloblood** (without excitement.) बिना उत्तेजना के; **To throw cold water** (to discourage.) उत्साहहीन करना ।

**Colic**-कॉल्-इक्'-*n.* griping pain in belly. उदर-शूल, उदर-पीड़ा ।

**Collaborate**-कॉल्-ली-बरेट'-*v. i.* to work

conjointly. साथ साथ काम करना; **Collaboration** (-ऐ-शन्)-*n.* joint labour. सह-कार्यता; **Collaborator** (-अर्)-*n.* an associate in labour. साथ काम करनेवाला मनुष्य ।

**Collapsible**-कॉल्-लीप्स'-इ-बल्'-*adj.* able to be pressed down. सिकुड़ने या दबने योग्य ।

**Collapse**-कॉल्-लीप्स'-*n.* a breakdown, loss of courage. क्षय, सन्निपात, शक्ति का हास; *-v. t.* to break down. क्षय को प्राप्त होना, शक्तिहीन होना ।

**Collar**-कॉलर्'-*n.* a neckband, a connecting band. माला, कण्ठा, गले का पट्टा, बन्धन की पट्टी; *-v. t.* to seize by collar. गरदन पकड़ना; **Collar-bone** (clavicle) हँसिया, हँसुली ।

**Collate**-कॉल्-लेट'-*v. t.* to compare in detail. विस्तारपूर्वक तुलना करना या मिलाना; **Collation** (-ले-शन्)-*n.* the process of examination. संशोधन, परीक्षा ।

**Collateral**-कॉल्-लीट'-अर्-अल्'-*adj.* side by side, contributory, of common descent, corresponding. समानान्तर, समानोदक, संपाद, एक ही पुरखों का; **Collateral security** (security for payment of money besides the principal security.) जमानत के अनतिरिक्त जमानत; **Collaterally** (-लि)-*adv.* side by side, indirectly. पास-पास, अप्रधान रूप से ।

**Collation**-*n.* see Collate. संशोधन, परीक्षा ।

**Colleague**-कॉल्-लीग्'-*n.* a co-worker, an associate, a partner of joint office. सहाय, साथी, समान न्यापार का ।

**Collect**-कॉलैक्ट'-*v. t.* & *i.* to assemble, to accumulate, to secure, to concentrate, to recover, to infer. संग्रह करना, एकत्र करना, केन्द्रीभूत करना, प्राप्त करना, अनुमान करना; *-n.* a short prayer. छोटी प्रार्थना; **To collect oneself** (to compose oneself.) सचेत होना, होश में होना ।

**Collectable** (-ible)-कॉलैक्टैबल्' (-इ-बल्)-*adj.* able to be collected. संग्रह करने योग्य ।

**Collected**-कॉलैक्टैड'-*adj.* composed, cool, firm. शान्त, दृढ़; **Collectedly** (-ऐड-लि)-*adv.* in a collected manner. संग्रह रूप में ।

**Collection**-कॉलैक्शन्'-*n.* accumulation, heap, mass, assemblage. समूह, समुदाय, संग्रह (चन्द) ।

**Collective**-कॉलैक्टिव'-*adj.* aggregate, common. एकीकृत, इकट्ठा किया हुआ, सामान्य; **Collectively** (-इव्-लि)-*adv.* in a mass. एकत्र, एक साथ; **Collective noun.** समुदाय-वाचक संज्ञा ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्



**Collector-कलेक्टर** - *n.* one who collects, the chief officer of a district. इकट्ठा करनेवाला, जिलाधीश ; **Collectorate** (-अरेट) - *n.* a collector's office. कलेक्टर का दफ्तर ; **Collectorship** (शिप्) - *n.* (the office of a collector.) जिलाधीश का पद ।

**College-कॉलेज** - *n.* the institution for higher education affiliated to a university. उच्च विद्यालय, कालिज ; **Collegian** (-लीज-इ-अन्) - *n.* the member of a college. विद्यार्थी, कालिज का छात्र ; **Collegiate** (-लीज-इ-ऐट) - *adj.* of a college. विद्यालय सम्बन्धी ।

**Collet-कॉल** - *n.* a band or socket for jewel. नगीने की बैठकी ।

**Collide-कॉल्लाइड** - *v. i.* to be in conflict, to strike or dash against each other. भिड़ना, टकराना ।

**Collier-कॉल्लिअर** - *n.* a coal-miner. कोयला खोदने या ले जानेवाला ; **Colliery** (-इ) - *n.* a coal-mine, a coal-ship. कोयले की खान, कोयला ले जानेवाला जहाज ।

**Colligate-कॉल्लिगैट** - *v. t.* to bind together. संयुक्त करना ।

**Collinear-कॉल्लिन्** - *adj.* in the same straight line. एक ही रेखा में, एक रेखिक ।

**Collision-कॉल्लिजन** - *n.* conflict, opposition, विरोध, टक्कर, मुठभेड़ ।

**Collocate-कॉल्लोकेट** - *v. t.* to place together, to arrange. इकट्ठा करना, क्रम में रखना ; **Collocation** (-कॉल्लोकेशन) - *n.* position, arrangement. स्थान, प्रबन्ध ।

**Collocation-कॉल्लोक्वूशन** - *n.* a conference. मंभा ।

**Collocutor-कॉल्लोक्व्यूटर** - *n.* a partaker in talks. साथ में बोलनेवाला ।

**Collodion-कॉल्लोडियन** - *n.* a gluey solution of gun-cotton. तैलार्वा रुई का चिपचिपा धोल ।

**Collop-कॉल्लप** - *n.* a slice of meat (fried or unbaked.) मांस का बिना भूना या भूना टुकड़ा ।

**Colloquial-कॉल्लोक्विअल** - *adj.* conversational. बोलचाल का ; **Colloquialism** (-इज्म) - *n.* a colloquial expression. बोलचाल का प्रयोग ; **Colloquially** (-लि) - *adv.* बोलचाल की रीति से ।

**Colloquy-कॉल्लक्वि** - *n.* conversation, dialogue. संभाषण, बातचीत ।

**Collotype-कॉल्लोटाइप** - *n.* a process of printing in photography. फोटो का चित्र छापने की एक विधि ।

**Collude-कॉल्लूड** - *v. i.* to conspire in fraud. जाल रचना, ठगना ।

**Collusion-कॉल्लूजन** - *n.* a secret compact for a fraudulent purpose, deceit. जाल, धपस, दलबन्दी ।

**Collyrium-कॉल्लिरियम** - *n.* a salve for eyes. आँखों का औज़ान, काजल, सुरमा ।

**Colocynth-कॉलोसिन्थ** - *n.* a kind of bitter apple. एक प्रकार का कड़ुआ संत, इन्द्रायण ।

**Colon-कॉलोन** - *n.* the large intestine, a punctuation mark (:). बृहदन्त्र, बड़ी आंत, विनर्ग चिह्न (:) ।

**Colonel-कॉर्नल** - *n.* the highest regimental officer. सैन्यदल का अध्यक्ष, पलटन का कर्नल ; **Colonelship** (-शिप्) - *n.* colonelcy. कर्नल का पद ।

**Colonial-कॉलोनीअल** - *adj.* pertaining to a colony. उपनिवेश सम्बन्धी, नई बस्ती का ।

**Colonist-कॉलॉनिस्ट** - *n.* a settler in a colony. नई बस्ती में रहनेवाला ।

**Colonization-कॉलॉनाइजेशन** - *n.* the act or practice of colonizing. नई बस्ती बसाने का कार्य, उपनिवेशन ।

**Colonize-कॉलॉनाइज** - *v. t.* to establish a colony. नई बस्ती बसाना ; **Colonizer** (-अर) - *n.* one who establishes a colony. नई बस्ती बसाने वाला व्यक्ति ।

**Colonnade-कॉलॉनेड** - *n.* a series or range of columns, a row of trees. खम्भों या वृक्षों की पंक्ति ।

**Colony-कॉलॉनि** - *n.* ( *pl.* Colonies ) an independent city or state founded by emigrants, settlers in a new country. वासित प्रदेश, उपनिवेश, नई बस्ती ।

**Colophony-कॉलफोनि** - *n.* dark coloured resin. रजन, राल ।

**Coloration-कलरेशन** - *n.* the art of colouring. रंगने की कला या कार्य ।

**Colorific-कलरिफिक** - *adj.* able to give colour or tint to other bodies. दूसरे पदार्थों में रंग लाने योग्य ।

**Colossal-कॉलॉसल** - *adj.* huge, very large, gigantic. बड़ा, दीर्घकाय ।

**Colossus-कॉलॉसस** - *n.* a gigantic statue. दीर्घकाय या बड़ी मूर्ति ।

**Colour-कलर** - *n.* a particular hue, appearance, pretence. (वर्ण) रङ्ग, आकृति, बहाना ; **Colours** ( *pl.* ) a flag or standard. (बन्वन्) झंडा, पताका ; - *v. t.* to paint, to disguise.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**रंगना, छिपाना; Complementary colours** (colours which when combined make white.) वे रंग जिनको मिलाने से सफेद रंग बन जाता है; **Primary or simple colours** (those that cannot make up white.) लाल, हरा तथा बैंगनी इत्यादि रङ्ग जो मिलकर सफेद रङ्ग नहीं बनाते; **Secondary colours** (mixture of two primary colours.) उक्त एक या बनेक रङ्गों का मेल; **To change colour** (to turn pale.) पीला पड़ जाना; **To come off with flying colours** (to become victorious.) विजयी होकर आना; **Under colour of** (on pretext of.) बहाने से; **Coloured** (-इ) -*adj.* (having colour, of deep colour.) रंगा हुआ, गहरे रंग का।

**Colour-bar**-कलर-बार-*n.* a social distinction existing between people of different colours. गोरे और काले मनुष्यों का सामाजिक भेद; **Colour-blind** (-ब्लाइन्ड) - *adj.* having an imperfect sense of distinguishing colour. अंध का रोगी जिसे रङ्ग स्पष्ट नहीं देख पड़ते।

**Colouring**-कलरिंग-*n.* a beautiful appearance, any thing used to give colour, manner of applying colours. सुन्दर आकृति, रङ्ग देने का सामान, रंगने का ढंग।

**Colourist**-कलरिस्ट-*n.* a painter, one who colours. रङ्गसाज।

**Colourless**-कलर-लेस-*adj.* without colour, transparent, impartial. बिना रङ्ग का, पारदर्शक, निष्पक्ष।

**Colt**-कोल्ड-*n.* (*fem.* Filly.) the young of a horse, an inexperienced person, an automatic pistol. बछेड़ा, अनुभवहीन मनुष्य, अनेक गोलीयों की अपने आप चूटनेवाली पिस्तौल।

**Colter**-कोल्टर-*n.* the cutting iron of a plough. हल का फार।

**Column**-कॉल - *लम्* - *n.* a cylindrical pillar, support, mass, vertical division of a page, body of troops. स्तम्भा, आश्रय, परिमाण, पृष्ठ (पन्ने) का स्तम्भ, सेना की टुकड़ी; **Columnar**(नीर) - *adj.* like a column. स्तम्भ (स्तम्भ) के सदृश।

**Coma**-कॉमा-*n.* stupor, unnatural heavy sleep, lethargy, a tuft of soft silken hair over some seeds, the head of tree, the nebulous envelope round a comet. शिथिलता (सुस्ती), अप्राकृतिक निद्रा, आलस्य, कुछ बीजों के ऊपर के मुलायम रेशमी रेशों या बालों की चौटी, वृक्ष का सिरा, धूमकेतु के चतुर्दिक् घुंघरा घेरा।

**Co-mate**-कॉमेड-*n.* a fellow mate or companion. साथ, सहचर।

**Comb**-कॉम्-*n.* an instrument for arranging and cleaning hair, fleshy crest of fowl. कंघी, मुर्गे की चौड़ी; -*v. t.* to dress hair. कंघी करना, बाल सँवारना; **To comb out** (to separate.) अलग करना, अलगगाना।

**Combat**-कम्-बैट-*v. t.* to struggle, to contest, to fight. भिड़ना, लड़ाई करना; -*n.* a battle. युद्ध, संग्राम; **Combatant** (-अन्ट) -*n.* a fighter. लड़नेवाला, योद्धा।

**Comber**-कॉम्-अर्-*n.* one who combs, one who combs wool, a kind of fish. बाल सँवारनेवाला, ऊन को कंघे से साफ करनेवाला, एक प्रकार की मछली।

**Combination**-कम्बिनेशन्-*n.* union, collection. सन्धि (संयोग, संसर्ग), जुटाव; -*pl.* close-fitting undergarments reaching from shoulders to knees. (बॉ बॉ) शरीर के ऊपरी तथा निचले भाग को ढँकने का एक बख।

**Combine**-कम्बाइन-*v. t.* to join together, to unite. मिलाना, एक करना; -*v. i.* to co-operate. मिलना, जुट जाना।

**Combiner**-कम्बाइनर्-*n.* he, who or that which combines. मिलानेवाला व्यक्ति या पदार्थ।

**Combustible**-कॉम्बस्टिबल-*adj.* capable of being burnt, excitable. ज्वलनशील, उत्तेजक।

**Combustion**-कॉम्बस्टयन्-*n.* destruction by fire. दाह, ज्वलन।

**Come**-कम्-*v. i.* (*p. t.* Came, *p. p.* Come.) to arrive to a point, to happen, to arrive at a certain state or condition, to appear. आना, होना. प्रकट होना, पहुँचना; **Come along** (make haste.) जल्दी करो; **Light come, light go** (what is easily won is easily lost.) सहज में मिला, सहज में गया; **To come about** (to happen.) घटना होना; **To come across** (to meet with.) भेंट करना; **To come at** (to arrive, to reach.) पहुँचना; **To come back** (to return.) वापस आना; **To come by** (to acquire.) प्राप्त करना; **To come down upon** (to punish.) दण्ड देना; **To come home to** (to affect deeply.) अधिक प्रभाव डालना; **To come in** (to enter.) प्रवेश करना; **To come in one's way** (to interrupt) विघ्न डालना; **To come into** (to acquire.) प्राप्त करना; **To come into sight** (to be visible.) दृष्टिगोचर होना; **To come off** (to be detached.) अलग होना; **To come out** (to be successful) सफल होना; **To come round** (to regain health.) चंगा होना; **To come short** (to fail.) असफल होना; **To come to a point** (to taper.)

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पैन

नोकिया होना; To come to an end (to terminate.) समाप्त होना; To come to blows (to quarrel.) लड़ जाना; To come to light (to be revealed.) प्रत्यक्ष होना; To come to pass (to happen.) घटना होना; To come up (to ascend) चढ़ना; To come upon (to make a sudden attack.) एकाएक आक्रमण करना; Come what may. जो चाहे सो हो; Coming (-इङ्ग) -*adj.* भविष्य का, आगामी ।

Comedian-कमीडिअन्, Comedist (-डिस्ट) *n.* the writer of a comedy. सुखान्त नाटक लिखनेवाला, हँसानेवाला ।

Comedy-कॉमिडि-*n.* ( *pl.* Comedies-डीज़ ) a stage play with happy ending. सुखान्त नाटक ।

Comeliness-कम्-लि-नेस्-*n.* attractiveness. सुन्दरता, खूबसूरती ।

Comely-कम्-लि-*adj.* pleasant to look at, graceful. सुन्दर, स्वरूपवान् ।

Comer-कम्-अर्-*n.* one who comes. आनेवाला ।

Comet-कॉमिट्-*n.* a heavenly body with a tail of light moving round the sun in elliptical course. पुच्छल तारा; Cometary (-अरि), Cometic (-ऐटिक) -*adj.*s. pertaining to a comet. पुच्छल तारा सम्बन्धी ।

Comfit-कम्-फिट्-*n.* a sweetmeat, sugar-plum, confection. मिठाई, लायचीदाना, मेवों की मिठाई ।

Comfort-कम्फर्ट्-*n.* satisfaction, content, relief in affliction, consolation. सन्तोष, सुख, आश्वासन; -*v.* *t.* to cheer, to soothe, to console. आनन्द देना, सान्त्वना देना, सुख देना;

Comfortable (-ऐबल) -*adj.* free from hardship, at ease. आनन्द या सुख देनेवाला, सुखी;

Comfortably (-ऐबलि) -*adv.* in a comfortable manner. सुख से; Comforter (-अर्) -*adj.*

*n.* a woollen wrapper for the neck, one who comforts. ऊनी गुलबन्द, सुखदायी, मनोप देनेवाला व्यक्ति; Comfortless (-लेस) -*adj.* without comfort. आनन्द रहित ।

Comic-कॉम्-इक-*adj.* of a comedy, producing mirth, funny. हास्यकर, हँसी लानेवाला;

Comical (-अल) -*adj.* laughable, odd. हास्यजनक, ठिठोला; Comically (-अल-लि) -*adv.* in a comical manner. हँसी से ।

Coming-कन्-इङ्ग-*n.* approach. पहुँच; -*adj.* expected to come. आगामी ।

Comity-कॉम्-इटी-*n.* courtesy, civility. शिष्टाचार, भलमनसी ।

Comma-कॉमा-*n.* a punctuation mark (,).

अंग्रेजी में छोटे विराम का चिह्न (,); Inverted commas (" "). दोहरे चिह्न जो किसी उक्ति के आरंभ और अन्त में लगाये जाते हैं (" ") ।

Command-क-माण्ड्-*v.* *t.* & *i.* to order, to have control over, to be supreme, to restrain, to have at disposal. आज्ञा देना, अधिकार रखना, शासन करना, अधिकार में लाना, अधीन करना; -*n.* order, bidding, exercise of authority, control. आज्ञा, अधिकार, शक्ति, प्रभुत्व; At command (available for use.) प्रयोग के लिये प्राप्त ।

Commandant-कम्-आण्ड्-ऑन्ट-*n.* the commanding officer of a fortress. किले का अधिकारी ।

Commander-कम्-माण्ड्-अर्-*n.* the commanding officer. आज्ञा देनेवाला अधिकारी, नायक; Commander-in-chief (one who has supreme command in the army.) सेना का सबसे बड़ा अफसर, जंगी लाट; Commandership (-अर्-शिप) -*n.* office of a commander. जंगी लाट का पद ।

Commanding-कम्-माण्ड्-इङ्ग-*adj.* exalted; dignified. रोबदार ।

Commandment-कम्-माण्ड्-मेंट्-*n.* command, precept. आज्ञा, उपदेश ।

Commemorate-कमेमरेट्-*v.* *t.* to celebrate, to preserve in memory. स्मरणार्थ उत्सव मनाना; Commemoration (-ऐ-शन) -*n.* celebration, स्मरणोत्सव; In commemoration of (in remembrance of.) स्मरणार्थ; Commemorative. (-टिवु) -*adj.* serving to commemorate. स्मरण दिलानेवाला ।

Commence-कमेन्स-*v.* *t.* & *i.* to begin, to set up. आरम्भ करना, प्रवृत्त होना; Commencement (-मेंट्) -*n.* beginning, origin, आरम्भ, उत्पत्ति ।

Commend-कमेण्ड्-*v.* *t.* to entrust, to praise. (अर्पण करना) सौंपना, प्रशंसा करना, स्तुति करना; Commend me to (remember me to.) कृपापूर्वक मेरी याद दिलाना ।

Commendable-कमेण्डेबल-*adj.* praise-worthy. प्रशंसनीय, स्तुति के योग्य; Commendably (-ऐबलि) -*adv.* in a commendable manner. प्रशंसापूर्वक; Commendableness (-नेस्) -*n.* the state of being commendable. स्तुति की योग्यता; Commendation (-ऐ-शन) -*n.* praise, स्तुति, प्रशंसा, सिकारिश ।

Commensal-कमेन्सल-*adj.* *n.* one who eats at the same table. एक ही पंगत (पंक्ति) में भोजन करनेवाला, सहभोजी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Commensurable**-कमेन्सुरेबल-*adj.* having a common measure, proportionate to. सपरिमाण, अनु रूप (तुल्य), सदृश; **Commensurableness** (-नेस)-*n.* proportion. अनुरूपता; **Commensurably** (-रेबल)-*adv.* in a common measure. एक ही परिमाण से।

**Commensurate**-कमेन्सुरेट-*adj.* coextensive. सनान, तुल्य, बराबर; **Commensurately** (-ल)-*adv.* proportionately. समानानुपात से।

**Comment**-कॉम्-मेंट-*n.* explanatory remarks, criticism, observation, illustration. टीका, व्याख्या, समालोचना, उदाहरण; *v. t.* (-कम्-मेंट्) to write explanatory notes. टीका लिखना, व्याख्या करना, आलोचना करना; **Commentary** (-अरि)-*n.* set of running comments on a book. टीका, टिप्पणी, भाष्य; **Commentation** (-ट-शन्)-*n.* the making of comments. टिप्पणी करने की क्रिया; **Commentator** (-ट-अर)-*n.* an annotator. टीका लिखनेवाला, भाष्यकार।

**Commerce**-कॉन्-मर्स्-*n.* exchange of merchandise. वाणिज्य, व्यवसाय, क्रय-विक्रय; **Commercial** (-मर्-शल्)-*adj.* pertaining to trade, mercantile. वाणिज्य सम्बन्धी; **Commercialist** (-इस्ट)-*n.* one engaged in commerce. व्यवसायी; **Commercially** (-शैल-लि)-*adv.* in a commercial manner. व्यवसायिक रूप से।

**Commingle**-कमिङ्गल्-*v. t. & i.* to mix or mingle together. मिश्रित करना, एक-हीन होना, मिलना।

**Commminute**-कॉम्-मिन्-यूट्-*v. t.* to reduce to powder. कुकनी करना।

**Commiserate**-कन्-मिज़्-अर्-ट-*v. t.* to feel or show pity for. दया करना, करुणा दिखाना; **Commiseration** (-ट-शन्)-*n.* compassion. दया, करुणा; **Commiserative** (-ट-इव्)-*adj.* compassionate. दयालु।

**Commissariat**-कॉमिसेरिअट्-*n.* the department for the supply of provisions &c. to army. सेना को रसद पहुँचाने का दफ्तर, कमसरियट्।

**Commissary**-कॉन्-मिन्-स-रि-*n.* a deputy, an officer charged to supply provisions. डिपटी, रसद भेजनेवाला अफसर।

**Commission**-कमिशन-*n.* command, authority, warrant, conferring authority, percentage on an amount, a committee of enquiry. आज्ञा, अधिकार, आज्ञा-पत्र, दस्तूरी, आयुक्त; *v. t.* to authorize. अधिकार देना, नियुक्त करना; **Commission-agent**-*n.* a

merchant who buys or sells on a commission basis. अदतिया; **Commissioned** (-इ)-*adj.* authorized. अधिकार दिया हुआ; **Commissioned officer**-*n.* an officer appointed by a commission. राजा से नियुक्त अधिकारी; **Commissioner** (-अर्)-*n.* one who is appointed by commission, supreme authority in a district. किसी कार्य सम्पादन के लिये नियुक्त किया हुआ अफसर, कई जिलों का हाकिम (कमिशनर), आयुक्त।

**Commisure**-कॉन्-मि-योर-*n.* a place where two bodies unite. दो पदार्थों का मिलनस्थल।

**Commit**-कमिट्-*v. t. (p. t. Committed)* to entrust, to consign, to perpetrate a crime. समर्पण करना, सौंपना, अपराध करना; **To commit to memory** (to learn by heart.) रटना; **To commit to prison** (to send to jail.) जेलखाने भेजना; **Commitment** (-मेंट्)-*n.* pledging, imprisonment. सौंपना, जेलखाने भेजना; **Comittal** (-टल्)-*n.* act of committing. आत्मसमर्पण, जेलखाने जाना।

**Committee**-कॉमिटी-*n.* body of persons appointed to manage any business. समिति, नियुक्त पुरुष, सभा, पंचायत; **Select Committee**. प्रवर समिति; **Standing Committee** स्थायी समिति।

**Commix**-कमिक्स्-*v. t. & i.* to mix together. साथ मिलाना या मिलना।

**Commode**-कमोड-*n.* a chest of drawers, a night-stool, a tall head-dress for ladies, a procress. दराजदार बक्स, गल-मूव त्याग करने का पात्र, औरतों की ऊँची टोपी, कुटनी।

**Commodious**-कमोडिअन्-*adj.* suitable, convenient. उपयुक्त, सुविधा का; **Commodiously** (-लि)-*adv.* conveniently. सुविधा से; **Commodiousness** (-नेस)-*n.* suitability. सुविधा।

**Commodity**-कमोडि-डि-*n. (pl. Commodities)* an useful thing, an article of trade. उपयोगी वस्तु (सामग्री), द्रव्य (जिन्स)।

**Common**-कॉमन्-*adj.* belonging equally to, general, public, of ordinary occurrence, vulgar. साधारण, सामान्य, सार्वजनिक, ग्राम्य; *n.* a land for public use. सर्वसामान्य का मैदान; **Common divisor** (the number which divides two or more numbers without a remainder.) समापवर्तक; **Common gender** (*i. e.* masculine or feminine.) उभयलिंग; **Common good** (public welfare.) सार्वजनिक कल्याण; **Common noun** (name applied to any one of a class)

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

जातिवाचक संज्ञा ; **Commonplace-adj.** (ordinary, trite.) सामान्य, तुच्छ ; **-n.** (everyday subject) प्रतिदिन का विषय ; **Commonplace-book n.** (a book in which things to be remembered are recorded.) याद करने योग्य बातें लिखने की पुस्तक ; **Common seal-सामान्य मुद्रा, सामान्य मुहर ; Common sense** (sound practical judgment.) व्यावहारिक ज्ञान ; **Commonweal** (the public good.) सार्वजनिक कल्याण ; **In common** (in joint use.) साझा का ; **In common with** (in the same way as.) एक ही प्रकार से ; **Out of the common** (uncommon, peculiar.) असामान्य ।

**Commonalty-कॉमनलिटी-n.** body corporate, the common people. सर्वसामान्य, प्रजा लोग ।

**Commoner-कॉमनर-n.** one of the common people. सामान्य मनुष्य ।

**Commonly-कॉमनली-adv.** usually. साधारण रीति से, बहुधा, प्रायः ।

**Commons-कॉमन्स-n. pl.** the common people. सर्वसामान्य ; **House of Commons** (the Lower House in English Parliament.) अंग्रेजी पार्लियामेंट की सामान्य जनता की सभा ।

**Commonwealth-कॉमन्वेल्थ-n.** the whole body of people in a state. किसी देश की सन्पूर्ण प्रजा, राष्ट्रमण्डल ।

**Commotion-कमोशन-n.** confusion, tumult, agitation, disturbance. क्षोभ, बिप्लव, कलह, हलचल ।

**Commov-e-कमूव्-v.** *t.* to excite, to agitate. उत्तेजित करना ।

**Communal-कम्यूनल-adj.** public, of the community. सर्वसाधारण, जातीय, जातियत ; **Communalism** (-इज्म)-*n.* government by local autonomy. सर्वसामान्य-शासित राज्यक्रम ; **Communist** (-इस्ट) - *n.* a believer in communalism. इस सिद्धान्त का प्रचारक ; **Communalize** (-आइज्)-*v.* *t.* to make the property of local community. सम्पत्ति पर सब का समान अधिकार स्थिर करना ।

**Commune-कॉम्-म्यून-v.** *i.* to hold intimate intercourse with. सम्भाषण करना, बातचीत करना ; *-n.* a corporation, a small territorial district in France. संस्था, फ्रान्स का एक विभाग ।

**Communicable-कम्यूनिकेबल-adj.** that can be communicated. प्रकाशित करने योग्य ।

**Communicant-कम्यूनिकीण्ट-n.** one who imparts or gives information. समाचार देनेवाला ।

**Communicate-कम्यूनिकेटे-v.** *t. & i.* to impart, to transmit, to reveal, to hold intercourse with. कहना, देना, फैलाना, संचार करना, बातचीत करना ।

**Communication-कम्यूनिकेशन-n.** act of imparting news &c., intercourse, information given, correspondence. कथन, व्यवहार, सन्देश (बातचीत), पत्र-व्यवहार ।

**Communicative-कम्यूनिकेटिव-adj.** open, not reserved, talkative. खुल, बकवादी ; **Means of Communication** (ways of correspondence.) सन्देश-साधन ; **Communicativeness** (-नेस)-*n.* talkativeness. बातूनीपन ।

**Communicator-कम्यूनिकेटर-n.** that which communicates, part of a telegraphic transmitter. सूचना देनेवाला, तारबर्की का एक यन्त्र ।

**Communion-कम्यूनियन्-n.** sharing, fellowship, participation in Lord's Supper. सम्पर्क, साथ, ईसा मसीह के स्मरणार्थ भोज ; **Communionist** (-इस्ट)-*n.* member of the same communion. एक संघ का सभासद ।

**Communique-कॉम्-म्यून-ई-कै-n.** an official statement which is given to the press. सरकारी विज्ञप्ति ।

**Communism-कॉम्यूनिज्म-n.** vesting of property in the community. सम्पत्ति का समाजीकरण, साम्यवाद ।

**Community-कम्यूनिटी-n.** (*pl.* Communities) society, association, joint ownership, communion, fellowship. सनुदाय, मण्डली, विरादरी, जाति, लोकसमाज ।

**Commutable-कम्यूटेबल-adj.** able to be exchanged. बदलने योग्य ।

**Commutation-कम्यूटेशन-n.** exchange of one thing for another. परिवर्तन, विपर्यय, बदल-बदल, हेर-फेर ।

**Commutative-कम्यूटेटिव-adj.** relating to exchange, interchangeable. विनिमय संबंधी, परिवर्तन योग्य ।

**Commutator-कॉम्यूटेटर-n.** an instrument for changing the course of an electrical current. बिजली की धारा का क्रम बदलने का यन्त्र ।

**Commute-कम्यूट-v.** *t.* to interchange or exchange. बदल-बदल करना ।

**Comose-कॉ-मोस्-adj.** hairy. रोबदार ।

**Compact-कम्पीक्ट-n.** an agreement between parties, a treaty. सट्टा, सन्धि ; *-v.* *t.* to join firmly. कसकर बाँधना, दृढ़ करना ; *-adj.* con-

densed, dense, terse. अविरल, घना, ठोस ;  
**Compactly** (-लि) - *adv.* in a compact  
 manner. दृढ़ता से; **Compactness** (-नेस) - *n.*  
 the state of being compact. घनता, दृढ़ता ।

**Compages**-कम्प - जीजू - *n.* a framework or  
 structure. ढाँचा ।

**Companion**-कम्पनीन् - यन् - *n.* comrade, an  
 associate or partner. सहचर, मित्र, सङ्गी,  
 साथी; - *v. t.* to accompany. साथ देना;  
**Companion-in-arms** (fellow soldier.)  
 साथी सिपाही; **Companionable** (-ऐ-बल) - *adj.*  
 sociable. मित्रवत्, मिलनसार; **Companion-**  
**ship** (-शिप) - *n.* fellowship. सहृदयता, संसर्ग ।

**Company**-कम्पनी - *n.* ( *pl.* Companies )  
 companionship, number of persons assem-  
 bled, a society, party of players. समागम,  
 संसर्ग, जन-समूह, समवाय, सभा, मण्डल, खेला-  
 ढियों की टोली; **To bear** ( keep ) **company**  
 ( to accompany. ) साथ देना ।

**Comparative**-कम्परी - रे - *adj.* estimated  
 by comparison. तुलनात्मक ।

**Compare**-कम्पेयर - *v. t.* to liken, to  
 estimate similarity of, to be like or equal.  
 तुलना करना, उपमा करना, मिलाना, समान  
 होना; - *n.* similitude, comparison. समानता ।

**Comparison**-कम्पेरिजन - *n.* act of compar-  
 ing, a simile, an illustration. तुलना, उपमा,  
 सादृश्य ।

**Compart**-कम्पार्ट - *v. t.* to divide into com-  
 partments. भाग करना, टुकड़े करना; **Com-**  
**partment** (-मेंट) - *n.* a separate part, parti-  
 tion of a railway carriage. विभाग, रेल  
 का डब्बा ।

**Compass**-कम्पस - *n.* circuit, limit, range,  
 an instrument con-  
 sisting of a magne-  
 tised needle. परिधि,  
 हद, विस्तार, कुतुबनुमा;  
**Compasses** (-सेज) -  
*pl.* an instrument  
 for describing a  
 circle. परकाल; - *v. t.*



to go round, to acc- Mariner's Compass.  
 omplish. घेरना, पूर्ण करना ।

**Compassion**-कम्पाशन - *n.* pity. दया, ( कृपा,  
 करुणा ); **Compassionate** (-इट) - *adj.* sympa-  
 thetic, merciful. कृपालु, दयालु, दयावान् ;  
**Compassionately** (-इट-लि) - *adv.* mercifully.  
 दयालुता से ।

**Compatible** - कम्पीटिबल - *adj.* consistent,  
 able to co-exist, suitable, congruous. अवि-  
 रूद्ध, योग्य; **Compatibility** (-इब-इल-इट-इ )  
 - *n.* suitableness. योग्यता, अनुरूपता; **Compa-**  
**tibly** (-इब-लि) - *adv.* suitably. अनुरूपता से ।

**Compatriot** - कम्पेट्रियट - *n.* a fellow coun-  
 tryman. एक ही देश का निवासी; **Compatriotic**  
 (-इट्रि) - *adj.* pertaining to fellow-country-  
 men. एक ही देश के निवासियों ( के रहनेवालों ) का ।

**Compeer** - कम्पियर - *n.* equal, comrade.  
 समान, साथी, भेली ( मित्र ) ।

**Compel**-कम्पेल - *v. t.* ( *p. t.* **Compelled** ) - to  
 constrain, to bring about by force, to obli-  
 ge, to overpower. बलपूर्वक कोई कार्य करवाना,  
 दबाव डालना, विवश करना, लाचार करना ।

**Compendious**-कान्पेन्डिअस - *adj.* concise,  
 brief. संक्षिप्त ( सारभूत ), परिमित ; **Compen-**  
**diously** (-इअस-लि) - *adv.* in brief, concisely.  
 संक्षिप्त में; **Compendiousness** ( -इअम्-नेस् )  
 - *n.* conciseness. संक्षेप ।

**Compendium**-कान्पेन्डियम - *n.* summary,  
 abstract. संक्षेप ( संग्रह ), सार ।

**Compensate**-कम्पेन्सेट - *v. t.* to make  
 up for, to make amends for, to recom-  
 pense. पूरा करना, बदला देना, हरजाना देना  
 ( बराबर करना ) ।

**Compensation**-कॉम्पेन्सेशन - *n.* recom-  
 pense, amends. पारितोषिक ( शुल्क, प्रतिफल ),  
 हरजाना; **Compensation balance** ( an appli-  
 ance for neutralizing effects of tempera-  
 ture. ) शीतोष्ण का प्रभाव न टालनेवाली जेबी वर्षा  
 की फिल्टरी; **Compensational** ( -अल ) - *adj.*  
 pertaining to compensation. शुल्क सम्बन्धी ।

**Compensative**-कॉम्पेन्सेटिव - *adj.* giving compen-  
 satory. क्षतिपूरक ।

**Compensator**-कॉम्पेन्सेटर - *n.* one who  
 compensates. बदला देनेवाला, क्षति चुकानेवाला ।

**Compete**-कम्पीट - *v. t.* to rival, to vie with.  
 साँझ करना, बराबरी करना ।

**Competence**-कॉम्पेटेन्स, **Competency** (-टन्-  
 सि) - *n.* capacity, ability, fitness, suitable-  
 ness, sufficiency. योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, गुण ।

**Competent**-कॉम्पेटेंट - *adj.* adequate, suitable,  
 properly qualified, permissible. योग्य, उचित,  
 पर्याप्त, निपुण; **Competently** ( -लि ) - *adv.*  
 properly. योग्यता से ।

**Competition** - कॉम्पिटिशन - *n.* the act of  
 competing. स्पर्धा, बराबरी, प्रतियोगिता ।

**Competitive** - कम्पिटिटिव - *adj.* relating to

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन

or characterised by competition. बराबरी या स्पर्धा करने के कार्य से सम्बन्धित ।

**Competitor-कम्पिटिटर** - *n.* (*fem.* **Competitrix** - (रिक्स्) one who competes, a rival. प्रतिस्पर्धी या बराबरी करनेवाला ।

**Compilation** - कम्पिलेशन् - *n.* the act of compiling. संग्रह, सङ्कलन ।

**Compile-कम्पाइल** - *v. t.* to collect materials from various authors, to amass. सङ्कलित करना, संग्रह करना; **Compiler** - (अर्) - *n.* ग्रन्थ संग्रह करनेवाला ।

**Complacence** (-*cy*)-कम्-प्ले-सेन्स (-सि) - *ns.* pleasure, self-satisfaction, civility. आनन्द, सन्तोष, सज्जनता ।

**Complacent**-कम्-प्ले-सेन्ट - *adj.* self-satisfied. सन्तुष्ट; **Complacently** (सेन्ट-लि) - *adv.* in a complacent manner. आनन्दपूर्वक, सन्तोषपूर्वक ।

**Complain**-इम्प्लेन् - *v. i.* to express dissatisfaction, to state a grievance. असन्तोष प्रकट करना, शिकायत करना; **Complainant** (अर्न्ट) - *n.* a complainer, a sufferer, a plaintiff. प्राथी, अभियोगी, वादी ( दावा करनेवाला ) ।

**Complaint**-कम्प्लेण्ट - *n.* expression of grief, formal accusation, a disease. दुःख का उद्गार, करियाद, अभियोग, रोग ।

**Complaisance** - कौम्प्लेसीन्स - *n.* politeness, civility. शिष्टाचार, भलमन्सी ।

**Complaisant**-कौम्-प्ले-सीन्ट-*adj.* desirous of pleasing, obliging. अनुरोधी, आशानुकूल; **Complaisantly** (-सीन्ट-लि)-*adv.* obligingly. अनुरोध-सहित ।

**Complement** - कौम्प्लेमेण्ट - *n.* that which completes, fullness. परिपूरक, सम्पूर्णता; (कौम्-प्ले-मेन्ट)-*v. t.* to complete. पूर्ण करना; **Complementary** (-मेण्टरि)-*adj.* supplying a deficiency. कमी पूर्ण करनेवाला ।

**Complete**-कम्प्लीट-*adj.* entire, finished. पूर्ण, समाप्त; -*v. t.* to finish, to make whole, to accomplish. समाप्त करना, पूर्ण करना; **Completely** (-लि)-*adv.* entirely. पूरा रूप से; **Completeness** (-नेस) - *n.* the state of being complete. सम्पूर्णता, समाप्ति ।

**Completion** - कम्प्लीशन् - *n.* act of completing, fulfilment, accomplishment. सिद्धि समाप्ति. पूर्ण परिणाम ।

**Complex**-कौम्-प्लेक्स - *adj.* consisting of parts, complicated, intricate. मिश्रित, संयुक्त, पेचीला ।

**Complexion**-कम्-प्लेक्शन् - *n.* natural colour, appearance of the face, character, tempera-

ment. रङ्ग-रूप, मुखराम, प्रकृति, स्वभाव ।

**Complexity** - कौम्-प्लेक्स-टि-*n.* intricacy, complication. जटिलता, पेचीलापन; **Complexly** -*adv.* in a complex manner. पेचीलेपन से ।

**Compliance** - कम्-प्लाइ - *n.* consent, submission. स्वीकृति, आशानुकूलता, आशाकारिता ।

**Compliant** - कम्-प्लाइ - *adj.* yielding, obliging. सरल प्रकृति का, आशाकारी, संकोची ।

**Complicacy** - कम्प्लिकेसि - *n.* quality or state of being complicated, a complicated structure. जटिलता, पेचीली बनावट ।

**Complicate**-कौम्-प्लिक'-टि-*v. t.* to mix up, to make complex or intricate. उलझाना फैसाना ।

**Complicated** - कौम्-प्लिक - टि-टि-*adj.* intricate, complex. गहन, जटिल, पेचीला ।

**Complication**-कौम्-प्लिक'-टि-शन् - *n.* entangled condition. उलझन ।

**Compliment**-कौम्-प्ले-मेन्ट-*n.* polite expression of praise, praise, favour. अभिनन्दन के वचन (तमस्कार), प्रशंसा; -*v. t.* (-मेन्ट) to address with respect, to praise, to congratulate. तमस्कार करना, मराहना, बधाई देना; **Complimentary** (-मेन्ट-अर्-इ) -*adj.* expressive of praise. प्रशंसनीय ।

**Comply** - कम्-प्लाइ - *v. i.* (*p. t.* **Complied**) to consent, to act in accordance with. स्वीकार करना, अनुरोध करना ( मानना ) ।

**Component** - कम्पोनेन्ट - *adj.* forming part of a whole. साधक, अङ्गभूत; **Component part** ( constituent part. ) अङ्ग, भाग ।

**Comport**-कम्पोर्ट - *v. i.* & *t.* to conduct, to agree, to behave, to accord. व्यवहार करना, सहमत होना; **To comport with** ( to suit. ) योग्य होना ।

**Compose** - कम्पोझ - *v. t.* to constitute, to construct in words, to set up types, to arrange, to tranquilize, to calm, to adjust. निर्माण करना ( बनाना ), रचना करना, टाइप बैठाना, शान्त करना, लिखना; **Composed** (-इ) calm. शान्त **Composedly** (-इ-लि)-*adv.* in a composed manner. शान्त भाव से; **Composedness** (-इ-नेस) - *n.* capability of being calm and quiet. शान्ति; **Composer** ( -अर् ) - *n.* one who composes, an author. टाइप बटानेवाला, लेखक; **Composing** (-इ-इंग) - *n.* the act of placing together. बैठाने की क्रिया; **Composing-stick** ( a frame for setting types. ) टाइप बैठाने का फर्मा ।

**Composite** - कौम्पोजिट - *adj.* made up of

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

various parts. पृथक् विभागों से निर्मित; **Composite carriage** (a carriage with compartments of different classes.) एक ही गाड़ी में लगे हुए भिन्न दरजे के रेल के डिब्बे; **Compositeness** (-नेस) -*n.* the state of being composite. समष्टि, जुटाव ।

**Composition** - कॉम्-पोजिशन -*n.* construction, literary production. बनावट, साहित्यिक रचना, लेख ।

**Compost** - कॉम्-पोस्ट -*n.* a compound, manure, a mixture. यौगिक, खाद, मिलावट ।

**Composure** - कम्पोझर् -*n.* calmness, tranquillity. शान्ति ।

**Compote** - कॉम्-पोट -*n.* fruit preserved in syrup. शर्बत में रक्षित फल ।

**Compound** - कम्पाउण्ड -*v. t. & i.* to mix, to combine, to settle, to come to terms. मिश्रित करना, मिलाना, सन्धि करना, सुलह कर लेना; -*n.* *comp.* (कॉम्-पाउण्ड) a mixture, an enclosure, combined, collective. मिलावट, बाड़ा, मिश्रित, समस्त; **Compound addition** (calculation of quantities of different denominations.) मिश्र जोड़; **Compound fracture** (breakage of a bone causing wounds in flesh.) हड्डी का ऐसा टूटना जब टूटी हड्डी की नोक दूसरा घाव कर देती है; **Compound interest** (interest added to the principal and bearing interest.) चक्रवृद्धि ब्याज; **Compound word** (two or more words joined together to form a single word.) संयुक्त पद ।

**Compoundable** - कम्पाउण्डेबल -*adj.* capable of being compounded or settled. सुलह करने योग्य ।

**Compounder** - कम्पाउण्डर -*n.* one who compounds or mixes things. पदार्थों को मिलानेवाला, धांपधि बनानेवाला ।

**Comprehend** - कॉम्-प्रि-हेंड -*v. t.* to understand, to grasp mentally, to include. समझना, ग्रहण करना ।

**Comprehensible** - कॉम्-प्रि-हेंसिबल -*adj.* capable of being understood. ग्राह्य, समझने योग्य; **Comprehensibility** (-बिलि-बिलि-इ) -*n.* the state of being comprehended. ग्राह्यता ।

**Comprehension** - कॉम्-प्रि-हेंसन्-शन् -*n.* faculty of understanding. ज्ञान, बुद्धि ।

**Comprehensive** - कॉम्-प्रि-हेंसिव -*adj.* of understanding, extensive समझने योग्य, विस्तृत; **Comprehensively** (-लिव) -*adv.* in a comprehensive manner. समझ से, विस्तृत रूप में ।

**Compress** - कम्प्रेस -*v. t.* to press together, to squeeze. निचोड़ना, दबाना; -*n.* (कॉम्-प्रेस) a soft pad for compressing artery. खून बहना बन्द करने के लिये बाँधने की गद्दी; **Compressed** (-ड) -*adj.* condensed into a small space. दबाया हुआ; **Compressible** (-इबल) -*adj.* squeezable. दबाने योग्य; **Compression** (-प्रेशन्) -*n.* state of being compressed. दबाव; **Compressive** (-इव) -*adj.* having power to compress. दबाने योग्य; **Compressor** (-अर्) -*n.* that which compresses. दबानेवाला ।

**Comprise** (-जे) - कॉम्-प्राइज् -*v. t.* to include, to contain, to sum up. सम्मिलित करना (व्याप्त करना), मिलाना ।

**Compromise** - कॉम्-प्रो-माइज् -*n.* mutual settlement of differences, adjustment. आपस का निबटारा, समझौता; -*v. t.* (-माइज्) to settle dispute by mutual agreement. आपस में मिलकर झगड़ा तय करना ।

**Comprovincial** - कॉम्-प्रो-विन्स -*adj.* of the same province. एक ही प्रदेश का ।

**Comptroller** - कम्-ट्रोल -*n.* one who checks the accounts of a state by counter-rolls. हिसाब-नियंत्रक; **Comptroller and Auditor-General** महालेखा परीक्षक, नियंत्रक ।

**Compulsion** - कम्पल्शन -*n.* obligation, constraint. अनुरोध, दबाव ।

**Compulsive** - कम्पल्सिव -*adj.* tending to compel. दबाव डालने योग्य; **Compulsively** (-लिव) -*adj.* in a compulsive manner. दबाव से ।

**Compulsorily** - कम्पल्सरिलि -*adv.* in a compulsory or obligatory manner. अनुरोध से, बलात्, हठ से ।

**Compulsory** - कम्पल्सरी -*adj.* enforced, compelling. बाध्यकारी, अनिवार्य ।

**Compunction** - कम्पन्क्शन् -*n.* the pricking of conscience, regret. मनोव्यथा, पश्चात्ताप (खेद); **Compunctious** (-शम्) -*adj.* remorseful, repentant. अनुत्तापी, पश्चात्ताप करनेवाला ।

**Compurgation** - कॉम्-प्यूर्-गे-शन् -*n.* the clearing from a charge, vindication. किसी दोष से मुक्त होना ।

**Computable** - कम्प्यूटेबल -*adj.* that may be calculated or reckoned. गणना करने योग्य ।

**Computation** - कम्प्यूटेशन् -*n.* estimate, reckoning. गणना, गिनती ।

**Computative** - कम्-प्यु-टिव -*adj.* capable

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पैन ; Pain पेन



of being reckoned or numbered. गणना करने योग्य ।  
**Compute**-कम्प्यूट्-*v. t.* to reckon, to number, to calculate. गणना करना, गिनना, लेखा करना ।  
**Comrade**-कॉम्रेड् - *n.* a companion, an intimate associate. मित्र, साथी (सहो) ;  
**Comradeship** (-शिप) - *n.* friendship. मैत्री, दोस्ती ।  
**Con-**कॉन्-*v. t.* ( *p. t.* **Conned** ) to study carefully, to learn by heart. अच्छी तरह अध्ययन करना, कण्ठस्थ करना ।  
**Conation**-कोने'-शन्-*n.* the effort of will-power. इच्छाशक्ति का प्रयत्न ।  
**Concatenate**-कन्-कॉट-इन्'-ऐड्-*v. t.* to link together. संयुक्त करना, जोड़ना ; **Concatenation** (-इ'-शन्)-*n.* series of links which are united together. जुड़ी हुई कड़ियों की जंजीर ।  
**Concave**-कॉन्-केव'-*adj.* curved, hollow, vaulted or arched. नतोदर, खोखला ; **Concavely** (-केव'लि)-*adv.* in a concave manner. नतोदर रूप में ; **Concavity** (-कीव'-इटी-इ)-*n.* hollowness. खोखलापन, नतोदरता ।  
**Concavo**-कॉन्-केवो-*adv.* in *concavo*, concavely. नतोदर रूप में ; **Concavo-concave** (what is concave on both sides) दोनों ओर नतोदर ; **Concavo-convex** (concave on one side and convex on the other.) एक ओर उन्नतोदर तथा दूसरी ओर नतोदर ।  
**Conceal**-कन्मील्'-*v. t.* to keep secret, to hide. छिपाना, गुप्त रखना ; **Concealed** (-इ)-*adj.* kept secret. गुप्त, गुह्य ; **Concealment** (-मिन्ट)-*n.* secrecy, disguise. गोपन, छिपाव ।  
**Concede**-कन्सीड'-*v. t.* to allow, to admit. स्वीकार करना, अक्षीकार करना ।  
**Conceit**-कन्सीट'-*n.* personal vanity, fanciful notion. अहङ्कार (घमण्ड), मिथ्या विचार ; *-v. t.* to imagine. अनुमान करना ; **Conceited** (-ऐड्)-*adj.* vain, proud. धनन्दी, अभिमानी ; **Conceitedly** (-ऐड्-लि)-*adv.* in a conceited manner. अभिमान से, अहङ्कार से ।  
**Conceivable**-कन्सीवेबल'-*adj.* imaginable. विचारणीय ।  
**Conceive**-कन्सीव'-*v. t.* & *i.* to become pregnant, to imagine, to fancy, to think. गर्भ धारण करना, विचारना, अनुमान करना, ध्यान में लाना ।  
**Concent**-कन्सन्ट'-*n.* harmony. समन्वय ।  
**Concentrate**-कॉन्-सेन्ट्रेट'-*v. t.* & *i.* to bring to a common point or centre, to think intensely. एक केन्द्र में लाना, चिन्त में एकाग्र

करना ; **Concentration** (-ट्रे'-शन्)-*n.* act of concentrating. चिन्त की एकाग्रता, समाधि ; **Concentrative** (-इव)-*adj.* tending to concentrate. एकाग्रचित्त होनेवाला ।  
**Concentre**-कन्सेन्ट्रे-*v. t.* & *i.* to come or bring to a common centre, to coincide. एक केन्द्र में होना या करना, ठीक बैठना ।  
**Concentric**-कन्सेन्ट्रिक-*adj.* having a common centre. एक केन्द्र का ; **Concentrically** (-ट्रिक-अल्-लि)-*adv.* एक केन्द्रीभूत होकर ।  
**Concept**-कॉन्-सेप्ट'-*n.* general notion. सामान्य विचार ; **Conception** (सेप'-शन्)-*n.* formation of foetus, act of conceiving, idea. गर्भधारण (गर्भाधान), विचार, धारणा ; **Conceptive** (-इव)-*adj.* mentally conceiving. मन में धारण करनेवाला ; **Conceptual** (-यू-अल्)-*adj.* pertaining to mental conception. मन की भावना सम्बन्धी ।  
**Concern**-कन्सर्न्'-*n.* business, interest, anxiety, an object. व्यापार, अभिरुचि, चिन्ता, विषय ; *-v. t.* to relate to, to affect, to interest oneself with. सम्बन्ध रखना, प्रभाव होना, रुचि होना ; **Concerned** (-इ)-*adj.* anxious. चिन्तित ; **Concerning** (इङ्ग्)-*prep.* about, in regard to. लिये, विषय में ; **Concernment** (-सन्ट)-*n.* affair, interest, importance. विषय, रुचि, महत्व ।  
**Concert**-कॉन्सर्ट'-*n.* agreement, union, combination of sounds, musical entertainment. मेल, योग, एक ताल, संगीत ; *-v. t.* (-सर्ट') to arrange together, to adjust क्रम में रखना ; **Concert hall** (a hall for musical entertainment.) सङ्गीतशाला ।  
**Concession**-कन्सेशन'-*n.* act of conceding, a grant. सुविधा प्रदान, छूट, रियायत, अनुदान ।  
**Concessive**-कन्सेसिव-*adj.* expressing or implying concession. अनुमोदन-सूचक, रियायती ।  
**Conch**-कॉङ्क्'-*n.* the shell-fish, shell-trumpet, external ear. शंख (घोघा, कोड़ी), कान का बाहरी भाग ।  
**Conciliate**-कॉन्सिलिएट'-*v. t.* to pacify, to win over, to reconcile. शान्त करना, सान्त्वना देना, मनाना ; **Conciliation** (-शन्)-*n.* act of conciliating. सान्त्वना, अनुरंजन ; **Conciliative** (-इव)-*adj.* reconciling. भारथना करने या मनाने योग्य ; **Conciliatory** (-ट्रि)-*adj.* tending to conciliate. भारथक ; **Conciliator** (-श'-टर्)-सान्त्वना देनेवाला, अनुरंजक ।  
**Concinnity**-कन्सिनिटि-*n.* elegance, neatness. सुन्दरता, स्वच्छता, सफाई ।

**Concise**-कन्साइज्-*adj.* brief or cut short in speech or style, संक्षिप्त, अल्प; **Concisely** (-लि)-*adv.* in a brief manner. संक्षेप में; **Conciseness** (-नेस्)-*n.* quality of being brief, terseness. अविस्तार, संक्षेप ।

**Concision**-कन्सिजन-*n.* same as Circumcision. मुसल्मानी, खतना ।

**Conclamation**-कॉन्-क्लीम्-ई'-शन-*n.* shouting of several persons together. एक साथ बहुत से मनुष्यों का चिल्लाना ।

**Conclave**-कॉन्-क्लेव्-*n.* meeting place, a private meeting or assembly. सभा-स्थान या भवन, गुप्त बैठक या सभा ।

**Conclude**-कन्-क्लूड्-*v. t. & i.* to bring to an end, to infer, to arrange, to resolve, to determine. समाप्त करना, अनुमान करना, क्रम में करना, निर्णय करना ।

**Concluding**-कन्-क्लूडिंग्-*adj.* final. अन्तिम, आखिरी ।

**Conclusion**-कन्-क्लू'-जन-*n.* termination, final result. समाप्ति (सिद्धि), परिणाम (अन्त); **In conclusion** (finally, in the end.) अन्ततोगत्वा, अन्त में ।

**Conclusive**-कन्-क्लू'-सिब-*adj.* decisive, convincing. निश्चित, समर्थक; **Conclusively** (-सिब-लि)-*adv.* in a convincing manner. निश्चय के साथ ।

**Concoct**-कन्-कॉक्ड्-*v. t.* to devise, to plot, to plan, to make up of mixed ingredients. रचना करना, षड्यंत्र रचना, काढ़ा (क्वाथ) बनाना; **Concoction** (-कॉक्'-शन)-*n.* devising. रचना. पाक, काढ़ा ।

**Concolorous**-कन्-कलरस्-*adj.* of uniform colour. समान (एकसा) रङ्ग का ।

**Concomitance** (-cy)-कन्-कॉम्-इट्-ऑन्स् (-सि)-*ns.* co-existence. समन्वय, समयोग; **Concomitant** (-ऑन्ट्)-*adj.* going together. सहगामी; **Concomitantly** (-ऑन्ट्-लि)-*adv.* in a co-existing manner. एक साथ ।

**Concord**-कॉन्-कॉर्ड्-*n.* agreement, harmony, treaty. एकता, संयोग, मेल; **Concordance** (-ऑन्स्)-*n.* agreement. एकता, सादृश्य; **Concordant** (-ऑन्ट्)-*adj.* suitable, harmonious. अनुरूप (सादृश), सुरीला; **Concordantly** (-ऑन्ट्-लि)-*adv.* harmoniously. एक सुर में ।

**Concourse**-कॉन्-कॉर्स-*n.* a confluence, a crowd, an assembly. सङ्गम (समूह), भीड़-भाड़, मण्डली, संघ ।

**Concrescence**-कन्-क्रेस्न्स्-*n.* a growing

together. एक साथ उगना या बढ़ना, सह वृद्धि ।

**Concrete**-कन्-क्रीट्-*adj.* existing in material form, real. राशिभूत, साधार (इन्द्रियों से जानने योग्य); -*n.* a composition of gravel, cement &c. बरी चूने से बना हुआ मसाला; -*v. i. & t.* to unite into a mass, to solidify. राशिभूत होना, ठोस करना; **Concretely** (-लि)-*adv.* in a concrete manner. पदार्थरूप में, साकार ।

**Concretion**-कॉन्-क्री'-शन-*n.* a mass of solid particles. ठोस पदार्थ ।

**Concubinage**-कॉन्-क्यु-बिन्-ऐज्-*n.* the state of being a concubine. वेश्यान; **Concubinary** (-अ-रि)-*adj.* living in concubinage. वेश्या-गमन करनेवाला ।

**Concubine**-कॉन्-क्यु-बाइन्-*n.* a woman living with a man without marriage, a woman who cohabits without marriage.

बिना विवाह के ही दूसरे पुरुष के साथ रहने तथा मैथुन करनेवाली स्त्री ।

**Concubinate**-कॉन्-कल्'-कैदे'-*v. t.* to trample under feet. पैरों से कुचलना ।

**Concur**-कॉन्-कर्'-*v. i.* ( *p. t.* Concurred ) to coincide, to meet at a point, to agree. एकत्र होना, समागम करना, मिलना; **Concurrence** (-रेन्स)-*n.* joint action, union, assent. संयुक्त कार्य, मेल, सहमति; **Concurrent** (-रेन्ट्)-*adj.* existing together, agreeing. एकत्रभूत, सहमत; **Concurrent list** समवर्ती सूची; **Concurrently** (-रेन्ट्-ल)-*adv.* with concurrence. संयुक्त रूप में, एक साथ ।

**Concuss**-कॉन्-कम्'-*v. t.* to shake violently. वेग से हिलाना; **Concussion** (-कशन्)-*n.* effect of a shock, agitation. धक्का, संक्षोभ (हाटका) ।

**Condemn**-कण्डेम्-*v. t.* to blame, to give judgement against, to doom. निन्दा करना, विमर्श निर्णय देना, अपराधी ठहराना; **To condemn to death** (to order to be hanged.) प्राणदण्ड देना; **Condemnable** (-नेबल)-*adj.* blamable. दोषी ठहराने योग्य, दण्डनीय; **Condemnation** (-ने-शन)-*n.* judicial conviction, the state of being condemned. अपराध का बदालती निर्णय, दण्ड; **Condemnatory** (-ने-टरी-इ)-*adj.* expressing condemnation. (वध योग्य), अपवादजनक; **Condemned** (-इ)-*adj.* guilty. अपराधी ।

**Condensation**-कण्डेन्सेशन-*n.* concentration. जमाव, गाढ़ापन ।

**Condense**-कण्डेन्स्-*v. t.* to compress, to con-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

concentrate, to reduce into a denser form. घना करना, गाढ़ा करना, जमाना; -*v. i.* to become dense. गाढ़ा होना; **Condensed** (-इ) -*adj.* close, compressed. घना, संक्षिप्त; **Condenser** (-अर्) -*n.* an apparatus to condense vapour into liquid. भाप को द्रवमें बदलने का यन्त्र, संघनक।

**Condescend**-कॉन्-डिसेन्ड'-*v. i.* to be kind, to stoop, to waive one's rank. कृपा करना, झुकना, पद कम करना; **Condescending** (-इङ्ग) -*adj.* marked by condescension.

अभिमान त्यागे हुए (विनीत); **Condescension** (-सन्-शन)-*n.* patronizing manner. परिपोषकता, कृपा; **Condescendingly** (-इ-ङ्ग-लि) -*adv.* in a condescending manner. कृपापूर्वक।

**Condign**-कण्डाइन-*adj.* adequate, merited, deserved. उचित (अनुरूप), योग्य; **Condignly** (-लि) -*adv.* according to desert. योग्यतानुसार; **Condignness** (-नेस्) -*n.* agreeableness, fitness. अनुरूपता, योग्यता।

**Condiment**-कॉन्-डिमेंट'-*n.* seasoning used to give flavour to food, sauce. मसाला, छौंकनी, चटनी।

**Condite**-कॉन्-डाइट'-*v. t.* to preserve, to pickle. अचार, मुरब्बा इत्यादि बनाना।

**Condition**-कण्डिशन-*n.* state, position, attribute. अवस्था, स्थिति, गुण; -*v. t.* to make terms, to stipulate. शर्त लगाना; **Conditional** (-अर्) -*adj.* dependent. अधीन (आश्रित); **Conditionally** (-अलि) -*adv.* with certain limitations. कुछ शर्तों के अन्तर्गत; **Conditioned** (-इ) -*adj.* having specified disposition, circumstanced. स्थिर अवस्था का, घटित; **Conditions of service** (conditions on which a man is employed.) सेवा की शर्तें।

**Condolatory** - कण्डोलैटरी - *adj.* expressing grief for others. समानाना प्रकट करनेवाला।

**Condole**-कण्डोल-*v. i.* to express sympathy for. दुःख में सहानुभूति प्रकट करना; **Condolence** (-ऐन्स) -*n.* expression of grief. शोक-प्रकाश, विलाप।

**Condonation**-कॉन्-डॉन्-शन-*n.* act of forgiving, forgiveness. अपराध क्षमा करने का कार्य, क्षमा-प्रदान।

**Condone** - कण्डोन् - *v. t.* to forgive, to pardon, to overlook. क्षमा करना।

**Conduce**-कण्ड्यूस्-*v. i.* to lead, to contribute. प्रवृत्त करना, उत्पादन करना; **Conducible**, (-इबल) , **Conducive** (-इयूस्-इव) -*adj.* promoting बढ़ानेवाला (सहायक, उत्पादक);

**Conduciveness** (-इव्-नेस्) -*n.* the quality of conducting. उत्पादन, बढ़ती, प्रेरणा।

**Conduct**-कॉण्डक्ट-*n.* guidance, behaviour, mode of action. निर्वाह, व्यवहार, चरित्र, आचरण; -*v. t.* (कण्डक्ट) to lead, to guide, to direct, to manage, to govern, to behave. मार्ग दिखाना, आचरण करना, प्रबन्ध करना, शासन करना, व्यवहार करना; **Conductibility** (-इव्-इल-इड-इ) -*n.* capability of being conducted. प्रवाहकत्व, संचरणीयता।

**Conductible**-कण्डक्टिबल-*adj.* what may be conducted. प्रवाह के योग्य; **Conduction** (-डक्-शन) -*n.* transmission. प्रवाहकत्व, संचालन; **Conductive** (-इव्) -*adj.* having transmitting power. प्रवाहक शक्ति का; **Conductivity** (-इव्-इट-इ) -*n.* power of conducting. प्रवाहक या संचालक शक्ति।

**Conductor**-कण्डक्टर - (*fem.* **Conductress**-टैस्) -*n.* one who guides, medium for the transmission of electricity. नायक, नेता, प्रबन्धकर्ता, बिजली का संचालक; **Conductor of heat** (that which transmits heat.) उष्णता का प्रवाहक या संचालक।

**Conduit**-कॉन्-डिट'-*n.* a pipe or channel for conveying liquids. जल-प्रणाली, पानी की मोरी।

**Cone**-कोन्-*n.* a solid circular figure tapering to a point. शंकु, नोकदार आकृति।

**Coney**-कोनी - *n.* a kind of hare. एक प्रकार का खरगोश।

**Confabulate**-कॉन्-फ्रीब-यु-लेट'-*v. i.* to chat. बकबक करना; **Confabulation** (-लै-शन)-*n.* a familiar talk. सामान्य बातचीत।

**Confection**-कॉन्-फ्रैक्'-शन-*n.* preserved sweetmeat. मिठाई, मुरब्बा; **Confectioner** (-अर्) -*n.* one who makes or sells sweetmeats. हलवाई, मुरब्बा बनानेवाला; **Confectionery** (-अरि)-*n.* sweetmeats in general. मिठाइयाँ।

**Confederacy**-कन्फेडरे-सि-*n.* alliance, conspiracy, a league. सन्धि, षड्यंत्र, मेल।

**Confederate**-कन्फेडरेट-*n.* an ally. allied. मित्र (सहायक, सहकारी), संयुक्त; -*v. t.* to bring into alliance. एकत्र करना, संघटन करना, संयुक्त करना; **Confederation** (-शन्)-*n.* an alliance, a league or compact संघटन, मण्डल।



Cone.

**Confer**-कॉन्-फर्'-*v. t. & i. (p. t. Conferred)* to grant, to bestow, to converse. देना (प्रतिपादन करना), सलाह करना, बात करना; **Conferable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be conferred. देने योग्य; **Conferment** (-मैन्ट)-*n.* bestowal. प्रतिपादन ।

**Conference**-कॉन्-फर्-**एन्स**-*n.* consultation, assembly. संवाद (सम्भाषण, बातचीत), सम्मेलन; **Conferential** (-ऐन्-शुल), **Conferable** (-ऐ-बल)-*adj.* relating to a conference. सम्मेलन सम्बन्धी ।

**Conferring**-कॉन्-फर्'-रिङ्ग-*n.* consultation, bestowal. विचार, प्रतिपादन ।

**Confess**-कन्-फेस्'-*v. t. & i.* to acknowledge, to declare one's sins. स्वीकार (अंगीकार) करना, पापों को कह देना; **Confessedly** (-सड-लि)-*adv.* admittedly. स्वीकार करते हुए; **Confession** (-फैशन)-*n.* acknowledgement. स्वीकार (अंगीकार, प्रकाशन); **Confessor** (-सर)-*n.* one who confesses. दोष स्वीकार करनेवाला ।

**Confetto**-कॉन्-फेट्ट'-ओ-*n. (pl. Confetti-टि)* coloured paper thrown at wedding. विवाह के समय फेंके हुए रङ्गीन कागज के छोटे-छोटे टुकड़े ।

**Confidant**-कॉन्फिडैंट-*n.* one who is entrusted with secrets. विश्वासपात्र, विश्वासी पुरुष ।

**Confide**-कॉन्-फाइड'-*v. i. & t.* to trust, to impart secret to. विश्वास करना, श्रद्धा करना, प्रतीति करना, रहस्य कहना ।

**Confidence**-कॉन्-फिड'-**एन्स**-*n.* firm belief, faith, expectation, boldness. दृढ़ विश्वास (निश्चय), आशा, साहस; **Want of confidence**. विश्वास का अभाव ।

**Confident**-कॉन्-फिड-**एन्ट**-*adj.* fully trusting, positive, bold. पूरा विश्वस्त, स्थिर, साहसी;

**Confidently** (-लि)-*adv.* in a confident manner. निश्चय करके, निश्चित ढंग से ।

**Confiding**-कॉन्फाइडिंग-*adj.* credulous. विश्वस्त ।

**Confidential**-कॉन्-फिड'-**एन्**-शुल-*adj.* private, trustworthy. गुप्त, विश्वरत; **Confidentially** (-लि)-*adv.* privately. गुप्तरूप से; **Confidently** (-लि)-*adv.* in a confident manner. निश्चय या विश्वासपूर्वक ।

**Configuration**-कॉन्-फिग-अरें'-शन्-*n.* mode of arrangement, outline. आकार, रूप, मूर्ति, खाका, ढाँचा ।

**Configure**-कॉन्-फिगर्'-*v. t.* to give shape to. रूप या आकृति देना ।

**Confine**-कॉन्-फाइन-*n.* border-land. सीमा-प्रान्त; *v. t. & i. (कॉन्-फाइन')* to keep within

limits, to imprison, to be in child-bed. सीमा प्रान्त में रहना, बन्द करना, कैद करना, सौरी में होना; **Confinement** (-मैन्ट)-*n.* imprisonment, restraint. बन्दी करन, रोक ।

**Confirm**-कन्फर्म'-*v. t.* to ratify, to corroborate, to establish. दृढ़ करना (स्थिर करना), प्रमाणित करना, स्थापित करना; **Confirmation** (-ऐ-शन्)-*n.* corroboration, rite administered to a baptized person. प्रमाणीकरण, नामकरण संस्कार; **Confirmative** (-ऐट-इव)-*adj.* serving to confirm. दृढ़ करनेवाला; **Confirmatively** (-लि)-*adv.* in a confirming manner. दृढ़तापूर्वक; **Confirmatory** (-ऐटरी)-*adj.* confirming, serving to confirm. स्थिर करनेवाला; **Confirmed** (-ड)-*adj.* established, fixed. स्थिर ।

**Confiscable**-कॉन्-फिस्-के-बल-*adj.* liable to forfeiture. अपहरण के योग्य ।

**Confiscate**-कॉन्-फिस्-केट'-*v. t.* to seize by authority. जब्त करना, राज्याधिकार में करना; **Confiscation** (-कै-शन्)-*n.* forfeiture. सर्वस्व अपहरण ।

**Conflagration**-कॉन्-फ्ल-ये-शन्-*n.* a great burning or destructive fire. बड़ी (प्रचण्ड) आग; **Forest conflagration** (burning of forest.) दावानल ।

**Conflation**-कॉन्फ्लैशन्-*n.* fusing together of two different readings or metals. भिन्न पाठान्तों को मिलाना या धातुओं को एक साथ गलाना, सम्मिश्रण, संयोजन ।

**Conflict**-कॉन्-फिलिक्ट-*n.* fight, struggle, contest. युद्ध, विरोध (कलह), झगडा; *v. i. (-फिलिक्ट')* to struggle. युद्ध करना, झगड़ना;

**Conflicting** (-इङ्ग)-*adj.* contradictory. विरुद्ध, परस्पर विरोधी; **Confliction** (-फिलिक्शन्)-*n.* struggle. विवाद, कलह ।

**Confluence**-कॉन्-फ्लू-अन्स-*n.* a stream uniting with another, concourse. नदी का संगम ।

**Confluent**-कॉन्-फ्लू-अन्ट-*adj.* flowing together. एक साथ बहना हुआ ।

**Conflux**-कॉन्-फ्लक्स-*n.* a confluence, a crowd. सङ्गम, भीड़ ।

**Conform**-कॉन्फॉर्म'-*v. t. & i.* to make similar, to adapt, to comply with, to obey. अनुरूप करना, समान करना, सहमत होना, आशा मानना; **Conformability** (-ऐबिलिटी)-*n.* condition of being adapted. समानता ।

**Conformable**-कॉन्फॉर्मैबल-*adj.* agreeable; similar to, adopted. अनुरूप, समान, सदृश;

**Conformably** (-ऐबलि)-*adv.* in a con-

formable manner. अनुसार, अनुरूपता से;  
**Conformation** (-फ़-शन्) - *n.* form, structure. आकार, रचना, बनावट ।

**Conformist**-कॉन्-फॉर्मिस्ट-*n.* one who conforms or complies with usages of the Church of England. इंग्लैण्ड के गिरजाघर का अनुयायी ।

**Conformity**-कॉन्-फॉर्मि-इट-*n.* likeness, congruity, compliance. अनुरूपता, समानता, आशा पालन; **In conformity with** (accord-ing to.) अनुसार, अनुरूप ।

**Confound**-कन्फाउन्ड-*v. t.* to defeat, to put to perplexity, to mix up, to confuse, to throw into disorder. हराना, व्याकुल करना, मिलाना, घबड़ाना; **To confound by argu-ment** (to put to silence in argument.) वाद-विवाद में मुँह बन्द कर देना; **Confound- ed** (-फ़ेड) - *adj.* astonished. व्याकुल, चकित; **Confounding** (-इङ्ग) - *adj.* सन्देहजनक ।

**Confraternity**-कॉन्-फ्र-टर्निटी-*n.* brother- hood. बन्धुत्व, भाईनारा ।

**Confront**-कन्फ्रॉन्ट-*v. t.* to meet face to face, to oppose, to compare. सम्मुख होना, सामना करना, मिलाना; **Confrontation** (-टै-शन्) - *n.* act of bringing face to face. सम्मुख आगमन ।

**Confuseable**-कन्फ्यूजेबल-*adj.* able to be con- fused. व्यग्र करने योग्य ।

**Confuse**-कन्फ्यूज-*v. t.* to throw into disorder, to disconcert, to abash, to perplex. व्याकुल करना (घबड़ाना), लज्जित करना, गड़बड़ करना ।

**Confused**-कन्फ्यूज्ड-*adj.* perplexed. सम्भ्रान्त, व्याकुल; **Confusedly** (-ली) - *adv.* अमपूर्वक, व्याकुलता से; **Confusedness** (-नेस) - *n.* perplexity. व्याकुलता, घबड़ाहट ।

**Confusion**-कन्फ्यूजन-*n.* disorder, tumult. व्याकुलता, व्यग्रता (गड़बड़ी) ।

**Confutation**-कॉन्फ्यूटे-शन्-*n.* act of confusing, refutation. खण्डन ।

**Confute**-कन्फ्यूट-*v. t.* to prove to be false, to disprove. झूठा सिद्ध करना, असिद्ध करना ।

**Conge**-कॉन्-जे-*n.* farewell. विदाई ।

**Congcal**-कॉन्काल-*v. t.* to freeze, to coagulate, to solidify. गाढ़ा करना, जमाना; **Congcal- able** (-ऐबल) - *adj.* able to be congealed. जमाने योग्य; **Congcalment** (-मेन्ट) - *n.* quality of being congealed. जमाने की क्रिया ।

**Congelation**-कॉन्गिलेशन्-*n.* congealed state. जमी हुई स्थिति ।

**Congener**-कॉजिनर्-*adj.* akin, allied. सजाति, समान ।

**Congeneric**-कॉजिनरिक-*adj.* of the same genus, origin or kind. एक ही जाति या प्रकार का ।

**Congenerous**-कॉन्-जेन्-अर्-*adj.* of the same genus, kind or family. एक ही जाति या वंश का ।

**Congenial**-कन्-जीन्-अल्-*adj.* of the same nature, kindred, sympathetic. समान प्रकृति का, सधर्मी (सदृश), सहानुभूति रखनेवाला; **Congenial to health** (agreeable to health.) स्वास्थ्यकर; **Congentiality** (-अल्-इट-इ) - *n.* the state of being congenial. सधर्मता, अनुरूपता ।

**Congenital**-कन्-जैन्-इट-अल्-*adj.* existing from birth. साथ उत्पन्न हुआ, जन्मजात ।

**Congest**-कन्जैस्ट-*v. i.* to accumulate to excess. अधिक परिमाण में सन्निवृत (इकट्ठा) होना; **Congestion** (-जैशन्) - *n.* abnormal accumulation of blood in any part of body. किसी अंग में रक्त का अधिक सन्चय ।

**Conglobate**-कॉन्ग्लोबेट-*v. t.* to collect or form into a ball. गोली बनाना, एक पिण्ड करना ।

**Conglomerate**-कन्-ग्लॉम्-अर्-*adj.* gathered into a ball or mass. एक पिण्ड; **Conglomeration** (-टै-शन्) - *n.* accumula- tion. पिण्ड भवन, एकीकरण ।

**Conglutinate**-कैन्-ग्लू-टिन्-गैट-*v. t.* to stick together with glue. सरेस से चिपकाना वा बैठाना; **Conglutination** (-ऐ-शन्) - *n.* union. संयोग, संधि ।

**Congratulate**-कैन्-ग्रीट-*v. t.* to address with sympathetic joy. अभिनन्दन करना, धन्यवाद देना, बधाई देना; **Congratu- lation** (-ले-शन्) - *n.* the act of rejoicing. अभिनन्दन, बधाई; **Congratulatory** (-लेटरी) - *adj.* concerning congratulation. बधाई सूचक; **Congrulator** (-ले-टर्) - *n.* one who expresses congratulation. बधाई देनेवाला ।

**Congregate**-कॉन्ग्रे-गि-गेट-*v. t. & i.* to collect or gather together, to come toge- ther, to assemble. इकट्ठा करना, एकत्रित होना; **Congregation** (-गै-शन्) - *n.* a general assembly, an assemblage, a body assembled for religious worship. सभा (समाज), समु- दाय, धार्मिक परिषद्; **Congregational** (-अल्)

**-adj.** pertaining to an assembly. सम्बन्धी।

**Congress-काँग्रेस-ग्रैस-न.** assembly, national council. सभा (समाज), राजनीतिक संघ;

**Congressite, Congressman-न.** member of a congress. कांग्रेस का सभासद।

**Congruence-काङ्ग्रुएन्स-न.** agreement, अनु-रूपता, सादृश्य।

**Congruent-काङ्ग्रुएन्ट-adj.** suitable, fit, agreeing. योग्य, अनुरूप।

**Congruity-काङ्ग्रुइटी-इ-न.** fitness, agreement. अनुकूलता, सादृश्य, अनुरूपता।

**Congruous-काङ्ग्रुअस-अस-adj.** suitable, fitting, अनुरूप, सवृक्ष, योग्य; **Congruously (-लि)**

**-adv.** in a consistent manner. अनुरूपता से।

**Conic-कॉन-इक, Conical-कॉन-इक-अल-adj.** of the shape of a cone. मूच्याकार, गावदुम; **Conically (-अल्-लि)-adv.** like a cone. गावदुम की तरह, शंक्वाकार।

**Conjecturable-कन्जेक्चरेबल-adj.** that may be guessed. कल्पनीय, तर्क के योग्य।

**Conjectural-कन्जेक्चरल-adj.** imaginary. अनुमान योग्य; **Conjecturally(-लि)-adv.** in a conjectural manner. अनुमान से।

**Conjecture-कन्जेक्चर-न.** a guess, a surmise. तर्क, अनुमान (कल्पना), अटकल; **-v. i.** to surmise, to guess. तर्क से विचार करना, अनुमान करना, अटकल लगाना।

**Conjoin-कन्-जॉइन-व. i. & t. i.** to join together, to combine, to unite. संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना; **Conjoint (-जॉइन्ट)-adj.** united, associated, जुटा हुआ; **Conjointly (-लि)-adv.** in a conjoint manner. परस्पर मिलकर, संयुक्त रूप में।

**Conjugal-कॉन्-जुगल-adj.** pertaining to marriage. विवाह-सम्बन्धी; **Conjugal love** (affection of husband and wife.) दाम्पत्य प्रेम; **Conjugal fidelity** सतीत्व, पतिव्रत-धर्म।

**Conjugate-कॉन्-जुगेट-व. i. & t. i.** to inflect verbs, to marry, to unite sexually. क्रियापद के रूप चलाना, विवाह करना, संभोग करना; **-adj.** joined together, derived from the same root. जुटा हुआ, एक ही क्रियापद से निकला हुआ; **Conjugation (-नै-शन्)-न.** joining together, a verbal inflexion. परस्पर मिलन, संयोग, क्रियापद के रूप; **Conjugational (-नै-शन्ल)-adj.** relating to conjugation. क्रियापद के रूप से सम्बन्धित।

**Conjunct-कॉन्-जङ्क्ट-adj.** joined together, associated. संयुक्त, मिला हुआ; **Conjunctly**

**(-लि)-adv.** in a conjunct manner. मिलाव से। **Conjunction-कन्-जङ्क्शन्-न.** union, connection, assembly, (*gram.*) a joining word. योग, संसर्ग (सङ्गम), सभा, (भ्या०) समुच्चय-बोधक अव्यय; **Conjunctive (-अल्)-adj.** relating to a conjunction. समुच्चय-बोधक अव्यय-सम्बन्धी।

**Conjunctiva-कॉन्-जङ्क्-टाइवा-न.** the membrane which connects the inner eyeball with the eyelid. आँख के भीतरी भाग की झिल्ली।

**Conjunctive-कन्-जङ्क्ट-इव-adj.** serving to join. जोड़नेवाला; **Conjunctively (-लि)-adv.** in a conjunctive manner. जोड़ते हुए।

**Conjuncture-कन्-जङ्क्ट-चर-न.** a combination of events, occasion, a crisis. संयोग, घटना, अवसर।

**Conjuration-कन्-जुर-ऐ-शन्-न.** incantation, solemn appeal, magic spell. मन्त्र, शपथपूर्वक वचन, इन्द्रजाल।

**Conjure-कन्जुर-व. i. & t.** to appeal solemnly. निम्नपूर्वक अनुरोध करना।

**Conjure-कजुर-व. i.** to act by magical influence. जादू करना, मन्त्रवश करना; **Conjurer,**

**Conjuror (-अर्)-न.** a juggler, a magician. जादूगर, भोझा, मदारी, इन्द्रजाली।

**Connate-कॉन्-नेट-अद.** innate, born together. स्वाभाविक, एक साथ उत्पन्न, सहजात।

**Connatural-कॉन्-नीट-चुर-अद.** innate, of like nature, inherent. सहज, एक स्वभाव का, वंशजात।

**Connect-कनेक्ट-व. i. & t.** to join, to unite, to fasten together. संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना; **Connected (-ऐड-अद.)** joined together. संबद्ध, जुटा हुआ; **Connectedly (-ऐड-लि)-adv.** in a connected manner. जुटे हुए ढंग से; **Connectedness (-ऐड-नेस-न.)** unity. जुटाव, मेल; **Connector, Connector (-अर्)-न.** that which connects. जोड़नेवाला; **Connectible (-इबल-अद.)** able to be united. जोड़ने योग्य; **Connecting (-इङ्ग), Connective (-इव)-adj.** tending to connect. जोड़नेवाला।

**Connection, Connexion-कनेक्शन्-न.** relation, union, intimacy. मेल, मिलाव; **To cut the connexion (to separate.)** पृथक् करना; **Hot water connexions** (personal connexions of someone.) व्यक्तिगत सम्बन्ध।

**Connivance-कनाइवैन्स-न.** act of winking at a fault, collusion. उपेक्षा, आनाकानी।

**Connive-कनाइव-व. i. & t.** to wink at. आँख मारना, आनाकानी करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

**Connotate**-कॉन्-नो-टेंड-*v. t.* to include in the meaning, to imply as a consequence. अर्थ सूचित करना, विशेषण को ध्यान में लाना; **Connotation** (टें'-शन) -*n.* inference. अनुमान; **Connotative** (टेंडिबु) -*adj.* implying an addition. आधिक्य-सूचक; **Connotatively**(-लि) -*adv.* by way of connotation. अनुमान से।

**Connote**-कॉ- नोट - *v. t.* to connotate, to imply. अर्थ सूचित करना।

**Connubial**-कन्यू'-वि-अल-*adj.* of marriage, conjugal. वैवाहिक, दम्पति-संबंधी; **Connubially** (-लि) -*adv.* conjugally. वैवाहिक रीति से।

**Conquer**-कॉंक्-कर्व - *v. t. & i.* to gain by conquest, to overcome, to subjugate. विजय करना, जीतना, पराजित करना, बश में करना; **Conquerable** (-रै-बल) -*adj.* that may be overcome. जीतने योग्य; **Conqueror** (-अर्) -*n. (fem. Conqueress)* one who conquers, a victor. विजेता, विजयी, जीतनेवाला।

**Conquest**-कॉंक्-कर्वरेड-*n.* subjugation of a country by arms, victory. बलपूर्वक किसी देश को अधीन करना, विजय।

**Consanguine**-कॉन्-सीरुग-विबन्' -*adj.* of the same blood. समोत्र, संपिण्ड; **Consanguinity** (-इट-इ)-*n.* relationship by blood. समोत्रता।

**Conscience**-कॉन्-शन्स - *n.* moral sense of right and wrong. सद्चिचार, बुद्धि, अन्तःकरण, सदिदेशक।

**Conscientious**-कॉन्श्यन्शस - *adj.* obedient to conscience, scrupulous. अन्तरात्मा के आदेशों को माननेवाला, शुद्धमति (न्यायवर्ती), पुण्यात्मा; **Conscientiously** (-लि) -*adv.* according to the dictates of conscience; शुद्ध अन्तःकरण से; **Conscientiousness** (-नेस) -*n.* scrupulous with regard to the dictates of conscience. पुण्याशीलता, अन्तःकरण की शुद्धता।

**Conscious**-कॉन्-शस-*adj.* aware, knowing. अभिज्ञ, मचेत; **Consciously** (-लि) -*adv.* in a sensible manner. ज्ञानपूर्वक; **Consciousness** (-नेस) -*n.* awareness. ज्ञान, चेतना, बोध।

**Conscribe**-कन्सक्राइ' - *v. t.* to enlist for naval or military service by force. बल-पूर्वक सेना में भरती करना।

**Conscript**-कन्सक्रिप्ट - *n.* enrolled by conscription. सेना में भरती किया हुआ मनुष्य, नई भरती; **Conscription** (-स्क्रिप्'-शन) - *n.* compulsory enrolment for naval or military service. फौज में जबरदस्ती भरती करना।

**Consecrate**-कॉन्सि-क्रेट - *v. t.* to set apart as sacred, to hallow, to sanctify. धार्मिक कार्य

के लिए उत्सर्ग कर देना, पवित्र करना (संस्कार करना); प्रतिष्ठा करना; **Consecration** (-क्रे'-शन) -*n.* dedication, sanctification. उत्सर्ग, पवित्रीकरण संस्कार; **Consecrator** (-अर्) -*n.* one who dedicates, one who sanctifies. उत्सर्ग करनेवाला, पवित्र करनेवाला।

**Consecution**-कॉन्सिक्यूशन - *n.* sequence of events. परम्परा, घटनाक्रम।

**Consecutive**-कन्सिक्यूटिव - *adj.* following in order. निरन्तर (लगातार), क्रमागत; **Consecutively** (-टिवु-लि) -*adv.* in a consecutive manner. यथाक्रम, क्रम से; **Consecutiveness** (-नेस) -*n.* the state of being consecutive. अनुपूर्वता।

**Consensus**-कन्सेन्सस - *n.* agreement, unanimity. अनुकूलता, एकमत।

**Consent**-कन्सेन्ट - *v. t.* to agree, to yield, to comply. सहमत होना, मान लेना, स्वीकार करना; -*n.* (कॉन्'-सेन्ट) compliance, permission. सम्मति, इच्छा; **Previous consent**. पूर्वसम्मति; **Silence gives consent**. चुप रहना स्वीकृति का चिह्न होता है; **With one consent** (unanimously.) एकमत होकर।

**Consentient**-कन्सेन्त्यण्ड-*adj.* agreeing, concurrent. एकमत, एकचित्त।

**Consentingly**-कन्सेन्टिंगलि-*adv.* with consent. सम्मतिपूर्वक।

**Consequence**-कॉन्सि-क्वेन्स - *n.* result, importance, rank. फल, परिणाम, महिमा, प्रभाव; **In consequence of** (as a result of.) इस कारण से, इस हेतु से; **Of no consequence** (useless, of no avail.) निष्फल, निरर्थक, व्यर्थ।

**Consequent**-कॉन्'-सि-क्वेन्ड-*n. & adj.* event that follows another, following as a natural effect. घटना-फल, अनुवर्ती, आनुवंशिक, अनुगामी; **Consequential** (-क्वेन्'-श्यल)-*adj.* following as the effect. आनुवंशिक, अनुवर्ती; **Consequentiality** (-श्यलिटि) -*n.* inference. अनुगमन; **Consequently** (-लि) -*adv.* as a result, in consequence. इस हेतु से, तदनुसार, अतः।

**Conservancy**-कन्सर्वेन्सि - *n.* official preservation. अधिकारिक संरक्षण, पालन।

**Conservation** - कन्सर्वेशन - *n.* preservation. सुरक्षित रखने का कार्य।

**Conservative**-कन्सर्वेटिव-*adj. & n.* preservative, moderate, disposed to maintain existing institutions. स्थितिपालक, परिवर्तन का विरोधी (नवाविरोधी, सनातनी), लकीर का फकीर, नियम के बदलने का विरोध करनेवाला।



**Conservator**-कन्-सर्वेटर-*n.* one who preserves from injury. रक्षक, पालक; **Conservatory** (वेटरि)-*n.* a green-house. कोमल वनस्पतियों के रखने का रक्षगृह ।

**Conserve**-कन्सर्व-*n.* a preserve of fruits, a jam. अचार, सुरब्बा; -*v.* *t.* to preserve. सुरक्षित रखना ।

**Consider**-कन्सिडर-*v.* *t.* to contemplate, to reflect, to reckon, to be of opinion, to regard. समझना, तर्क करना, निरूपण करना, विचार करना, जानना; **Considerable** (-ऐबल)-*adj.* notable, important, great. मान्य, अधिक, पूज्य, बड़ा; **Considerably** (-ऐबल)-*adv.* to a great extent. अति, अत्यन्त, बहुत, विशेष रूप से; **Considerate** (-ऐट)-*adj.* thoughtful, regardful. विचारवान्, दूरदर्शी ।

**Considerately**-कन्सिडरेटली-*adv.* with consideration, thoughtfully, seriously. दूरदर्शिता से, विचारपूर्वक, गम्भीरता से; **Considerateness** (-ऐटनेस्)-*n.* thoughtfulness. दूरदर्शिता ।

**Consideration**-कन्सिडरेशन्-*n.* deliberation, meditation, compensation, reward, thoughtfulness for others. विचार-विमर्श, ध्यान, क्षति-पूर्ति, पुरस्कार, दूसरों के लिये विचार; **In consideration of** (in return of.) बदले में; **To take into consideration** (to consider.) विचार करना ।

**Considering**-कन्सिडरिंग्-*prep.* in view of, विचार करते हुए, समझते हुए ।

**Consign**-कन्साइन-*v.* *t.* to hand over, to deliver, to transmit. सौंपना, देना (अर्पण करना), भेजना; **Consignable** (-ऐबल)-*adj.* capable of being consigned. भेजने योग्य; **Consignation** (-सिगनेशन्)-*n.* payment of money to authorized person. नियुक्त मनुष्य को रुपया देना; **Consignee** (कन्साइनी)-*n.* one to whom goods are sent. जिसके पास माल भेजा जाता है; **Consigner** (-साइनअर) (also **Consignor**.)-*nr.* sender. माल भेजनेवाला; **Consignment** (-मेन्ट)-*n.* goods consigned. भेजा हुआ माल ।

**Consilient**-कन्सिलियन्ट-*adj.* accordant, agreeing. अनुरूप ।

**Consist**-कन्सिस्ट-*v.* *t.* to be composed of, to be comprised in. रहना, होना, मिलना; **Consistence** (-ऐन्स्), **Consistency** (-ऐन्सि)-*ns.* firmness, uniformity, solidity. दृढ़ता, अनुकूलता, घनता (गाढ़ापन, स्थिरता); **Consistent** (-ऐन्ट)-*adj.* compatible, firm. योग्य (अनुरूप), दृढ़; **Consistently** (-ऐन्टली)-*adv.* in a con-

sistent manner. स्थिरता से, योग्यतानुसार ।

**Consociate**-कॉन्-सो-शिअट-*v.* *t.* to associate together. परस्पर मिलना; -*adj.* associated. मिला हुआ; **Consociation** (-एशन्)-*n.* fellowship. मिलाप, मित्रता ।

**Consolable**-कन्सोलैबल-*adj.* capable of being consoled. दाइस देने योग्य ।

**Consolation**-कन्सोलेशन्-*n.* act of consoling, comfort, solace. आश्वासन, धीरज, दाइस ।

**Consolatory**-कन्सोलेटरी-*adj.* tending to console. सान्त्वना देने की प्रवृत्ति वाला ।

**Console**-कन्सोल-*v.* *t.* to comfort, to soothe, to cheer in distress. आश्वासन देना, दाइस देना, शान्ति देना ।

**Consolidate**-कन्सॉलिडेट-*v.* *i.* & *t.* ( *p.* *t.* **Consolidated** ) to solidify, to strengthen, to combine into one. ठोस होना या करना, पुष्ट करना या होना, एक करना; **Consolidation** (-ऐशन्)-*n.* uniting of several things into one. एकीकरण, चक्रबन्दी; **Consolidator** (-टर)-*n.* one who consolidates. एकीकरण करनेवाला; **Consolidated Fund** ( all revenue collected in one place. ) संचित कोष ।

**Consonance** - कॉन्सैनेन्स् - *n.* agreement, harmony, concord. अविरोध, अनुरूपता, एकलव्य, मेल ।

**Consonant** - कॉन्सैनेन्ट - *adj.* harmonious, agreeing in sound. अनुरूप, एक सुरवाला; -*n.* a letter which cannot be sounded without the help of a vowel. व्यंजन अक्षर; **Consonantal** (-अन्टल)-*adj.* of a consonant. व्यंजन अक्षर सम्बन्धी ।

**Consort**-कॉन्सॉर्ट-*n.* husband or wife, companion. पति या पत्नी, संगी, साथी; - *v.* *t.* & *i.* to bring together, to associate, to join, to agree, to harmonize. संयुक्त करना, संगम करना, एकमत होना. एकलव्य में करना; **Prince-Consort** (husband of a reigning queen.) राज्य करनेवाली रानी का पति; **Queen-Consort** (king's wife.) रानी ।

**Conspecific**-कॉन्-स्पेसिफिक-*adj.* of the same species. एक जाति का ।

**Conspectus**-कन्-स्पेक्टुस-*n.* general view, synopsis. सामान्य दृश्य, सारांश, रूपरेखा ।

**Conspicuity**-कॉन्-स्पिकुयि-*n.* clearness, prominence. स्पष्टता, विशिष्टता ।

**Conspicuous**-कन्-स्पिकुयुअस-*adj.* clearly visible, remarkable. प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ), उल्लेख्य; **Conspicuously** (-ली)-*adv.* in a conspicuous manner. विशिष्ट रूप से, उल्लेखना से; **Cons-**

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**picuousness** (नेस) - *n.* the state of being conspicuous. स्पष्टता, उत्कृष्टता ।

**Conspiracy**-कन्स्पिरासि-*n.* a plot. कपट-प्रबन्ध, षड्यन्त्र, बलवाह्यो का गुट ।

**Conspirator**-कान्सपिरैटर-*n.* ( *fem.* Conspiratress.) one who conspires. राजद्रोही, षड्यन्त्रकारी ।

**Conspire** - कन्स्पायर् - *v. t. & i.* to plot, to devise. कपट-प्रबन्ध करना, षड्यन्त्र रचना, योजना बनाना ।

**Conspue**-कॉन्स्प्यू-*v. i.* to express hatred. घृणा दिखलाना ।

**Constable**-कॉन्स्टेबल-*n.* a police officer, a policeman. पुलिस का सिपाही; To outrun the constable (to run into debt.) ऋणी होना ।

**Constabulary**-कॉन्स्टेबल-*n.* the organized body of constables. पुलिस के सिपाहियों का व्यवस्थित समूह ।

**Constancy**-कॉन्स्टेन्सि-*n.* firmness, endurance, unchangingness, faithfulness. दृढ़ता, सहिष्णुता, निश्चलता, निष्ठा ।

**Constant**-कॉन्स्टेन्ट-*adj.* firm, resolute, faithful, permanent. स्थिर, अवल, दृढ़, निश्चल ( निदय, निरन्तर ) ।

**Constellate** - कॉन्स्टेलेट-*v. t.* to form stars into fixed groups, to cluster together. तारा-समूह रचना, झुण्ड बनाना ।

**Constellation** - कॉन्स्टेलेशन-*n.* a number of fixed stars grouped together. नक्षत्रों का समूह, नक्षत्रमण्डल ।

**Concarnate**-कॉन्स्टर्नेट-*v. t.* to dismay. घबरा देना, विस्मित करना; **Concarnation** ( -ने'शन )-*n.* terror, astonishment. भय, व्याकुलता ।

**Constipate**-कॉन्स्टिपेट-*v. t.* to confine bowels, to make costive. अवरोध करना, कोष्ठबद्ध करना; **Constipation** ( -टि'शन )-*n.* costiveness. मल का अवरोध, कोष्ठबद्धता ( कष्ट ) ।

**Constituency**-कॉन्स्टिट्यूट-*n.* a body of voters who elect a representative, an electorate. चुननेवालों का संघ, निर्वाचन-क्षेत्र; **Territorial Constituency** (regional electorate.) प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र ।

**Constituent**-कॉन्स्टिट्यूट-*adj.* *& n.* composing, appointing, a component part, a voter. रचनेवाला, नियुक्त करनेवाला, मौलिक अंश, निर्वाचक; **Constituent Assembly**. संविधान-सभा ।

**Constitute**-कॉन्स्टिट्यूट-*v. t.* to appoint,

to establish, to make up. नियुक्त करना, स्थापित करना, निर्माण करना ।

**Constituted**-कॉन्स्टिट्यूट-*adj.* appointed, intended. नियुक्त किया हुआ, वाञ्छित ।

**Constitution**-कॉन्स्टिट्यूशन-*n.* act of constituting, mental character, character of body, established form of government in a state, body of fundamental principles according to which a state is governed, रचना ( निर्माण, व्यवस्था ), मानसिक अथवा शारीरिक प्रकृति, शासनक्रम; **Constitutional** ( -शनल )-*adj.* essential, of bodily or mental constitution. आवश्यक, प्रकृति या स्वभाव-सम्बन्धी; **Constitutionalism** ( -इज्म )-*n.* व्यवस्थित शासन-पद्धति; **Constitutionalist** ( -अल् - इस्ट )-*n.* व्यवस्थित शासन-पद्धति का अनुयायी; **Constitutionally** ( -अल् - ली )-*adv.* according to the constitution. व्यवस्थित शासनक्रम के अनुसार; **Constitutionalize** ( -अल् - आइज )-*v. t.* to make constitutional व्यवस्थित बनाना ।

**Constitutive**-कॉन्स्टिट्यूट-*adj.* essential, formative. आवश्यक, संगठन सम्बन्धी; **Constitutively** ( -ल )-*adv.* in a constitutive manner. संगठित रूप से; **Constitutor** ( -टर )-*n.* person who constitutes. व्यवस्थापक ।

**Constrain**-कन्स्ट्रेन-*v. t.* to compel, to imprison. परबल करना, कैद करना; **Constrained** ( -ड )-*adj.* restrained, compelled. विवश, दबाया हुआ; **Constraint** ( -ट )-*n.* restraint, compulsion. रूकावट, विवशता ।

**Constrict** - कॉन्स्ट्रिक्ट-*v. t.* to compress, to contract. दबाना, सिकोड़ना; **Constriction** ( -स्ट्रिक्'शन )-*n.* contraction. संकुचन, खिंचाव ( दबाव ); **Constrictive** ( -इव )-*adj.* tending to constrict. सिकोड़ने योग्य; **Constrictor** ( -अर् )-*n.* a muscle that contracts. शरीर की वह पेशी जो किसी भाग को सिकोड़ती है ।

**Constringe**-कॉन्स्ट्रिन्ज-*v. t.* to draw together, to contract, to constrict. खींचना, सिकोड़ना; **Constringency** ( -ऐन्'सि )-*n.* contraction. सिकुड़न; **Constringent** ( -ऐन्ट )-*adj.* contractive. सिकोड़ने योग्य ।

**Construct**-कन्स्ट्रक्ट-*v. t.* to frame, to build, to draw. निर्माण करना, रचना करना ( बनाना ), खींचना; **Construction** ( -स्ट्रक्'शन )-*n.* act of constructing, thing constructed. रचना ( निर्माण, विधान ), बनावट; **Constructional** ( -अल् )-*adj.* structural. रचना सम्बन्धी; **Constructive** ( -इव )-*adj.* formative, belonging to a building, virtual. बनानेवाली, बनावट

इमारत) सम्बन्धी, आवश्यक; **Constructively** (-इन्-लि)-*adv.* in a constructive manner. रचना-क्रम से; **Constructor** (-अर्)-*n.* one who constructs, बनावेवाला।

**Construe**-कन्स्ट्रू-*v. t.* to analyse, to translate, to explain, to interpret. परिच्छेद करना, व्याख्या करना, अर्थ करना, आशय कहना, अन्वय करना।

**Consubstantial**-कॉन्-सब्-स्टैन्शियल-*adj.* of the same substance or essence. एक ही पदार्थ का एक भूति (शरीर); **Consubstantiality** (-इट्-इ)-*n.* sameness of nature. प्रकृति की समानता; **Consubstantiate** (-शि-पैट्)-*v. t.* to unite in one. एक मेल करना।

**Consul**-कॉन्-सल-*n.* the title of magistrates in Roman Republic, a state agent. रोम देश का मजिस्ट्रेट, एलची, वाणिज्य-दूत।

**Consular**-कॉन्-स्यूल'-*अर्-adj.* relating to consuls. एलची सम्बन्धी; **Consulate** (-पैट्)-*n.* the office of a Consul. एलची का दफ्तर।

**Consult**-कन्सल्ट्-*v. t. & i.* to seek information, to take into consideration, to ask advice of. सूचना प्राप्त करना, विचार करना, सम्मति लेना; **To consult one's pillow** (to reflect throughout the night.) रातभर विचार करना; **Consultable** (-ए-यल)-*adj.* that may be consulted. विचारणीय; **Consultant** (-कॉन्-सलन्ट्)-*n.* one who consults. सम्मति देनेवाला; **Consulting** (-इङ्ग)-*adj.* giving advice. सलाह देनेवाला; **Consultation** (-कॉन्-सलन्)-*n.* act of consulting, conference. परामर्श, विचार, पञ्चायत; **Consultative** (-कॉन्-सल्टिव्)-*adj.* deliberative. चिन्तन योग्य।

**Consume**-कन्स्यूम्-*v. t. & i.* to make away with, to spend, to waste away. हयना, व्यय करना, नष्ट करना; **Consumedly** (-कॉन्-स्यूम्लि)-*adv.* excessively. बहुतायत से; **Consumer** (-अर्)-*n.* one who consumes, a user. निधीजक, उपभोग करनेवाला, उपभोक्ता।

**Consummate**-कॉन्-सम्-मैट्-*adj.* perfect, complete. पूर्ण, परम (उत्कृष्ट); *-v. t.* to perfect, to finish. पूर्ण करना, समाप्त करना; **Consummately** (-मैट्-लि)-*adv.* perfectly. पूर्ण रीति से; **Consummation** (-मै-शन्)-*n.* perfection, goal, end. (सिद्धि, समाप्ति, पूर्णता), लक्ष्य, अन्त; **Consummative** (-इव्)-*adj.* completing. पूर्ण करनेवाला।

**Consumption**-कन्-सम्प'-शन्-*n.* act of using up, destruction, waste, a wasting disease. उपभोग, क्षय, नाश, यक्ष्मा (क्षय रोग); **Consumptive** (-सम्प'-इव्)-*adj.* affected with

consumption, wasting. क्षय रोग से ग्रस्त, नाश करनेवाला।

**Contact**-कॉन्-टैक्ट-*n.* condition of touching, close union. सम्पर्क, संयोग, लगाव; **To come into contact with** (to meet.) मिलना, टकराना; **To break contact** (to interrupt the current of electricity.) बिजली की धारा में रुकावट डालना।

**Contagion**-कण्टेजन्-*n.* communication of a disease from one body to another. छूत का रोग, स्पर्श-संचारक व्याधि।

**Contagious**-कण्टेजस-*adj.* infectious. स्पर्श से रोग फैलानेवाली; **Contagiously** (-लि)-*adv.* in an infectious manner. स्पर्श से रोग फैलाते हुए; **Contagiousness** (-नेस्)-*n.* the state of being infectious. स्पर्श से रोग का फैलाव।

**Contain**-कण्टेन्-*v. t.* to comprise, to include, to be equal to, to enclose, to keep from moving. रखना, धरना, बराबर होना, लपटना, गति रोकना; **Containable** (-ऐ-बल)-*adj.* that may be contained. धरने योग्य।

**Contaminate**-कण्टैमिनेट्-*v. t.* to pollute, to corrupt. दूषित करना (अष्ट करना), अपवित्र या कलङ्कित करना; **Contamination** (-कॉन्-टैमिनेशन्)-*n.* pollution, defilement. अशुद्धता, अपवित्रता।

**Contemn**-कण्टेम्-*v. t.* to despise, to disregard. घृणा करना, अनादर करना (उपेक्षा करना); **Contemner** (-नर्)-*n.* a despiser. घृणा या तिरस्कार करनेवाला।

**Contemplate**-कॉन्-टेम्-प्लैट्-*v. t. & i.* to anticipate, to intend, to meditate. मनन करना, चिन्तन करना, विचार करना; **Contemplation** (-प्लै-शन्)-*n.* meditation. ध्यान, चिन्ता, भावना, आलोचना; **Contemplative** (-टिव्)-*adj.* thoughtful, meditative. ध्यान में लीन, चिन्ता में लगा हुआ; **Contemplatively** (-टिव्-लि)-*adv.* meditatively. ध्यानपूर्वक; **Contemplativeness** (टिव्-नेस्)-*n.* ध्यानावस्था; **Contemplator** (-कॉन्-टेम्-टर्)-*n.* one who contemplates or meditates. विचार या चिन्ता करनेवाला।

**Contemporaneity**-कण्टेम्परेनीइटी-*n.* contemporariness. समकालीनता, एक ही समय का होना, समसामयिकता।

**Contemporaneous**-कण्टेम्परेनियस-*adj.* existing, happening or being at the same time. समकालीन, एक ही समय का; **Contemporaneously** (-लि)-*adv.* at the same time with other events. एक ही समय में होते हुए; **Contemporaneousness** (-एन्-इ-

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

## Contemporary

अव-नेस ) *n.* state of being contemporary.

समकालीनता

**Contemporary** - कण्टेम्पररि-*adj.* & *n.* belonging to or living at the same time, equal in age. समकालिक (एक काल का), समवयस्क;  
**Contemporize** (आइज) - *v. t.* to cause to agree in time. समकालीन बनाना ।

**Contempt** - कण्टेम्प्ट - *n.* act of despising, disdain, scorn. तिरस्कार, अनादर, अपमान, घृणा, उपेक्षा; **Contemptibility** (-इब्-इल-इद्-इ) - *n.* state of being contemptible. अनादरत्व; **Contemptible** (-इब्-इल) - *adj.* worthy of contempt, despicable. घृणा के योग्य; **Contemptibleness** (-इब्-इल-नेस) - *n.* तिरस्कार; **Contemptibly** (-इब्-इल) - *adv.* in a contemptible manner. तिरस्कार से; **Contempt of Court**. न्यायालय का अपमान ।

**Contemptuous** - कन्-टेम्प्टु-यू-अस्-*adj.* scornful, insolent. घृणित, तिरस्कार-युक्त; **Contemptuously** (-लि) - *adv.* with contempt. तिरस्कार या घृणा से; **Contemptuousness** (-नेस) - *n.* scornfulness. तिरस्कार, घृणा ।

**Contend** - कण्टेण्ड - *v. i.* & *t.* to strive, to compete, to argue, to maintain. विवाद करना, स्पर्धा करना, तर्क करना, हठ करना; **Contender** (-अर्) - *n.* a combatant, a champion. विवाद करनेवाला, योद्धा; **Contending** (-इण्ड) - *adj.* opposing, struggling. विरोध करनेवाला, संघर्ष करनेवाला ।

**Content** - कण्टेण्ट-*adj.* satisfied. सन्तुष्ट, प्रसन्न; *v. t.* & *i.* to satisfy, to be satisfied. सन्तुष्ट करना, सन्तुष्ट या प्रसन्न होना; (कॉन्-टेंट) - *n.* satisfaction, capacity or volume. सन्तोष, तृप्ति, समाई, धन परिमाण; *n. pl.* the summary or subject matter of a book. किसी पुस्तक की विषय सूची; **Contentation** (-हैं-शन) - *n.* satisfaction. सन्तोष; **Contented** (-ऐण्ड) - *adj.* satisfied. सन्तुष्ट; **Contentedly** (-ऐण्ड-लि) - *adv.* in a contented manner. सन्तोष से; **Contentedness** (-ऐण्ड-नेस) - *n.* satisfaction. सन्तोष; **Contentment** (-मेंट) - *n.* gratification, acquiescence. सन्तोष, तृप्ति ।

**Contention** - कण्टेन्शन् - *n.* dispute, strife, quarrel, controversy. विवाद, कलह, वायुद्व; **Bone of contention** (object of quarrel.) विवाद का विषय, विवाद की वस्तु ।

**Contentious** - कण्टेन्शस - *adj.* quarrelsome, given to strife. विरोधी, कलहप्रिय; **Contentiously** (-लि) - *adv.* विरोध से; **Contentiousness** (-नेस) - *n.* quarrelsomeness. विरोध, झगड़ा ।

## Continuance

**Conterminal** - कण्टर्मिनल, **Conterminous** (अस्) (also conterminate.) - *adj.* having a common boundary. एक ही सीमावाला ।

**Contest** - कण्टेस्ट - *n.* debate, strife, controversy. कलह, विवाद, वायुद्व; *v. t.* & *i.* (कण्टेस्ट) to debate, to dispute. विवाद करना, झगड़ना; **Contestable** (-ऐ-बल) - *adj.* controversial. विवाद योग्य; **Contestant** (-कीन्ट) - *n.* one who debates or contests. विवाद करनेवाला; **Contestation** (-हैं-शन) - *n.* strife, dispute. विवाद, झगड़ा ।

**Context** - कॉन्-टेक्स्ट - *n.* the parts that precede or follow a passage and fix its meaning. सन्दर्भ, प्रकरण, प्रसङ्ग; **Contexture** (-टेक्स्ट-यूर) - *n.* structure, composition. रचना, बनावट ।

**Contiguity** - कन्-टिगु-यू-इद्-इ - *n.* contact, nearness. सम्पर्क, समीपता; **Contiguous** (-अस्) - *adj.* neighbouring, adjoining. पास या पड़ोस का, मिला हुआ; **Contiguously** (-अस्-लि) - *adv.* in a manner so as to adjoin. समीप रहते या मिलाते हुए ।

**Continence** - कॉन्-टिन्-ऐन्स - *n.* restraint of passions, self-command, temperateness, chastity. संयम, आत्मनिर्वृत्त, इन्द्रिय-दमन, अव्यभिचार ।

**Contineny** - कॉन्-टिन्-ऐन्स - *n.* restraint upon desires. आत्मसंयम ।

**Continent** - कॉन्-टिन्-ऐन्ट - *n.* a mainland, main continuous body of land. महादीप; *adj.* temperate, chaste. जितेन्द्रिय, संयमी; **Continental** (-अल) - *adj.* pertaining to a continent. महादीप सम्बन्धी ।

**Continently** - कॉन्-टिन्-ऐन्ट - *li* - *adv.* moderately, temperately, chastely. संयम से, नियम से ।

**Contingency** - कन्-टिन्-जेंस - *n.* a fortuitous event. आकस्मिक घटना; **Contingency Fund**. आकस्मिकता-निधि ।

**Contingent** - कन्-टिन्-जेंट - *adj.* accidental, non-essential. सदिग्ध, अनिश्चित; *n.* force contributed to form part of army. सेना-दल; **Contingently** (-लि) - *adv.* in a contingent manner. अनिश्चित रूप से ।

**Continual** - कण्टिन्युअल - *adj.* without interruption, incessant. सतत, निरन्तर; **Continually** (-लि) - *adv.* without cessation, uninterruptedly. निरन्तर ।

**Continuance** - कण्टिन्युअन्स - *n.* persistence, duration, continuity. स्थिरता, नित्यता, निरन्तरता ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Continuation-** कण्टिन्यूएशन - *n.* carrying on, extension. क्रम, विस्तार ।

**Continuator** - कण्टिन्यूएटर - *adj.* one who writes in continuation of another's work. दूसरे की लिखी किसी अपूर्ण पुस्तक को समाप्त करनेवाला ।

**Continue** - कन् - टिन्यू - *v. i. & t.* to last, to persevere, to prolong, to let remain. ठहरना, बृद्ध होना, जारी करना, प्रवृत्त होना; **Continued** (-इ) extended. विस्तृत; **Continuing** (-इङ्ग) - *adj.* permanent. स्थायी ।

**Continuity** - कण्टिन्यूइटी - *n.* state of being continuous, cohesion. निरन्तर होने की अवस्था, निरन्तरता, अविच्छिन्नता ।

**Continuous** - कण्टिन्यूअस - *adj.* frequent, uninterrupted. प्रायः, सतत (निरन्तर), अप्रतिहत, लगातार; **Continuously** (-अस-लि) - *adv.* incessantly, in a continuous way or manner. नित्य, सर्वदा, अनवरत, निरन्तर ।

**Contort** - कण्टोर्ट - *v. t.* to twist, to distort. घुटना, घेदा करना; **Contortion** (-टोर्शन) - *n.* distortion. घुटना, मरोड़ ।

**Contour** - कॉन्-टूर - *n.* an outline of coast, mountain &c. पर्वत, समुद्र-तट इत्यादि की परिधि की रेखा ।

**Contra** - कॉन् - ट्रा - *pref.* in the sense of 'against'. 'विमुख, विपरीत' अर्थ का उपसर्ग ।

**Contraband** - कॉण्ट्राबैंड - *adj.* prohibited, smuggled, forbidden to be exported or imported. प्रतिषिद्ध, देश से बाहर भेजने या देश में मँगाने का निषेध, प्रतिषिद्ध वस्तु ।

**Contraception** - कॉण्ट्रासेप्शन - *n.* prevention of conception. गर्भ धारण न करना, गर्भ अवरोध ।

**Contraceptive** - कॉण्ट्रासेप्टिव - *adj.* preventive of or hindering conception. गर्भ न धारण करने का, गर्भनिरोधी ।

**Contract** - कॉण्ट्राक्ट - *n.* agreement between parties. संविदा, सट्टा, पट्टा, सगाई; (कॉन्ट्रैक्ट) - *v. t. & i.* to enter into business, to form friendship, to draw together, to make smaller, to catch a disease. व्यवहार करना, मैत्री या विवाह का वचन देना, सिकुड़ना, छोटा करना, रोग ग्रहण कर लेना; **Contracted** (-ऐड) - *adj.* narrow, drawn together, selfish. संक्षिप्त, सिकुड़ा हुआ, स्वार्थी; **Contractibility** (-इब-इल-इटी) - *n.* quality of suffering contraction. सिकुड़ने का गुण; **Contractible** (-इब-इल) - *adj.* capable of contraction. सिकुड़ने योग्य; **Contractile** (-आइल) - *adj.* tending to contract. सिकुड़नेवाला; **Contraction**

(-ट्रैक्-शन) - *n.* shrinking, confinement. सङ्कोच, सिकुड़न, घे'ठन; **Contractor** (-अर) - *n.* one who undertakes a contract for completing the work at a fixed rate in a stipulated time. ठीकेदार ।

**Contradict** - कॉण्ट्रैडिक्ट - *v. t.* to oppose, to say contrary to. विरोध करना, विरुद्ध कहना; **Contradictable** (-ऐबल) - *adj.* deniable. निषेध के योग्य; **Contradiction** (-डिक्-शन) - *n.* denial, opposition, inconsistency, repugnancy. प्रतिकूलता, विरोध, विपरीत वचन; **Contradictory** (-अरि) - *adj.* mutually opposed or inconsistent. विपरीत, परस्पर विरुद्ध ।

**Contradistinction** - कॉण्ट्र-डिस्टिंक्शन - *n.* distinction by opposite qualities. विपरीतता, विपक्षता ।

**Contradistinguish** - कॉण्ट्र-डिस्टिंक्विश - *v. t.* to distinguish by opposite qualities. विरुद्ध गुणों से विशिष्ट करना या अलगाना ।

**Contrapose** - कॉण्ट्रोपोज - *v. t.* to place over against a thing. विपरीत स्थिति या अवस्था में रखना ।

**Contraposition** - कॉण्ट्र-पोजिशन - *n.* opposite position, contrast. विपरीत भाव, भेदभाव ।

**Contrapositive** - कॉण्ट्र-पोजिटिव - *adj.* oppositional. विरुद्ध भाव का ।

**Contrariety** - कॉन्-ट्री-राइ-ई-टी - *n.* opposition in nature, disagreement, inconsistency. प्रतिकूलता, व्यतिक्रम ।

**Contrariwise** - कॉन्-ट्री-र-वाइज़ - *adv.* on the other hand, in the opposite way. विपरीत, दूसरी ओर ।

**Contrary** - कॉण्ट्ररि - *adj.* opposite, impending, unfavourable, perverse. विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल; **On the contrary** (as against, otherwise.); इसके विपरीत, अन्यथा; **To the contrary**. विपरीत भाव से; **Contrary to usage**. आचार-विरुद्ध ।

**Contrast** - कॉण्ट्रास्ट - *n.* opposition, juxtaposition. अन्तर, भेद; - *v. t. & i.* (कॉन्ट्रास्ट) to set in opposition, to show striking difference. भेद दिखलाना, अन्तर बतलाना; **Contrasted** (-ऐड) - *adj.* examined in opposition. अन्तर किया हुआ ।

**Contrate** - कॉन्-ट्रेट - *adj.* having teeth at right angles to a wheel's plane. बड़े बल के दाँत-वाला (पहिया) ।

**Contravene** - कॉण्ट्रावेन्यू - *v. t.* to oppose, to infringe (a law), to dispute, to conflict with. (नियम का) विरोध करना, झगड़ना, कलह करना; **Contravention** (-ट्रैन्-शन) - *n.* infringement. प्रतिकूलता, उल्लंघन, निषेध, विरोध ।

**Contribute**-कण्ट्रिब्यूट्-*v. t. & i.* to pay a share, to help or bring about. अपना-अपना अंश देना, सहायता देना; **Contribution** (-यू'-शन)-*n.* collection, a literary article. अंशदान, भागदान, साहित्यिक लेख, सेना के लिये चन्दा; **Contributor** (-अर्)-*n.* one who contributes. सहायता देनेवाला, पत्रों में लेख लिखनेवाला; **Contributory** (-अरि)-*adj.* contributing to the same purpose. सहायक।

**Contrite**-कॉन्'-ट्राइट्-*adj.* broken-hearted, perfectly penitent. शोकांत, दुःखाकुल, पूर्ण पश्चात्तापी; **Contrition** (-ट्रिशन)-*n.* penitence. पश्चात्ताप, पछतावा।

**Contrivable**-कण्ट्राइवेबल-*adj.* what may be contrived. निर्माण योग्य, उपाय-साध्य।

**Contrivance**-कण्ट्राइवन्स-*n.* a deceitful practice, an invention, a desire. कपट-योजना, आविष्कार, इच्छा।

**Contrive**-कण्ट्राइव्'-*v. t. & i.* to invent, to manage, to devise, to plan. आविष्कार करना, प्रबन्ध करना, उपाय करना; **Contriver** (-अर्)-*n.* an inventor, a schemer. आविष्कार करने-वाला, कल्पनाकारी।

**Control**-कण्ट्रोल-*n.* command, check, device to bring under restraint. अधिकार, नियंत्रण, निग्रह, वश में रखने का उपाय; -*v. t. (p. t. Controlled.)* to restrain, to hold in check, to govern, to dominate. वश में करना, नियंत्रण करना, शासन करना, र्जतिना।

**Controllable**-कण्ट्रोलैबल-*adj.* subject to control. वश में करने योग्य।

**Controller**-कण्ट्रोलर्-*n.* one who has authority to control, one who checks expenditure. अध्यक्ष, हिसाब-किताब जाँचनेवाला; **Controllership** (-अर्-शिप्)-*n.* the office of a controller. हिसाब जाँचनेवाले का पद।

**Controversial**-कॉण्ट्रोवर्सल-*n.* pertaining to points in dispute. विवाद-सम्बन्धी, तार्किक।

**Controversy**-कॉण्ट्रोवर्सि-*n.* disputation, contest. प्रतिवाद, विवाद, वादानुवाद; **Beyond controversy** (certain) निःसन्देह, अवश्य।

**Controvert**-कॉण्ट्रोवर्ट्-*v. t.* to deny, to dispute, to discuss. अस्वीकार करना, विवाद करना, झगड़ना; **Controvertist** (-इस्ट्)-*n.* one skilled in debate. विवादी (नैयायिक)।

**Contumacious**-कॉन्-ट्यू-मे'-शस-*adj.* disobedient, insubordinate. अवशाकारी, धृष्ट (प्रतिकूल), दुर्विनीत; **Contumaciously** (-लि)-*adv.* in a disobedient manner. अवशा से; **Contumaciousness** (-नेस)-*n.* insubordination. धृष्टता, दिगर्ह।

**Contumacy**-कन्-ट्यू-मी'-सि-*n.* perverseness. हठ, आग्रह, धृष्टता।

**Contumelious**-कॉन्-ट्यू-मी-लि-अस-*adj.* insolent. डीठ, धृष्ट; **Contumeliously** (-लि)-*adv.* in a haughty manner. घमण्ड से।

**Contumely**-कण्ट्यूमिलि-*n.* insolent language or treatment, disgrace. उद्धत (डीठ) भाषा या व्यवहार, अपमान।

**Contuse**-कण्ट्यूज-*v. t.* to injure without breaking skin, to beat and bruise. कुचलना, भीतरी घाव करना; **Contusion** (-ट्यू-जन)-*n.* a bruise. घाव, भीतरी चोट।

**Conundrum**-कनण्ड्रम्-*n.* a riddle, a puzzle. प्रहेलिका, पेहेली।

**Convalesce**-कॉन्-वील्-ऐस'-*v. t.* to regain health. पुनः स्वस्थ होना, रोग का अपशमन होना; **Convalescence** (-सेन्स)-*n.* gradual recovery of strength. क्रमशः बल की पुनर्प्राप्ति; **Convalescent** (-ऐन्ट्)-*adj.* recovering from sickness. पुनः स्वास्थ्यलाभोन्मुख।

**Convection**-कन्वेक्शन-*n.* act of conveying heat or electricity. उष्णता या विजली की शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान को संवाहन; **Convective** (-टिव्)-*adj.* conveying. संवाहक।

**Convenable**-see **Convene**.

**Convene**-कन्वीन्'-*v. t. & i.* to come together, to assemble, to summon. इकट्ठा होना, बटोरना, बुलाना; **Convenable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be assembled. एकत्र होने योग्य; **Convener** (-अर्)-*n.* one who calls a meeting. सभा बुलानेवाला।

**Convenience**-कन्-वीन्'-इ-ऐन्स-*n.* suitability, comfort, advantage. योग्यता, आराम, सुविधा; -*v. t.* to accommodate. मदद करना, सुविधा देना; **At your convenience**. अपने सुविधानुसार, यथावसर।

**Convenient**-कन्-वीन्'-इ-ऐन्ट्-*adj.* suitable, commodious. उपयुक्त, सुविधायुक्त; **Conveniently** (-लि)-*adv.* in a suitable manner. सुविधा से।

**Convent**-कॉन्-वेंट्-*n.* a religious community, a nunnery, a monastery. मठ (विहार), धार्मिक संस्था।

**Conventicle**-कॉन्-वेंट्ल'-इ-कूल-*n.* a religious assembly, a secret meeting. धर्मसभा (समाज), गुप्त सभा।

**Convention**-कन्-वेंट'-शन-*n.* a formal assembly, union, general consent, coalition or agreement. सभा, लोकसम्मति, प्रतिष्ठा; **Conventional** (-अल)-*adj.* not natural. लौकिक, रूढ़; **Conventionalism** (-नलिज्म)-*n.* that which is established by tacit agreement.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मॅज़र

आचारविधि; **Conventionally** (अलि) -*adv.* by tacit agreement. लौकिक रीति से; **Conventiary** (अरि) -*adj.* acting according to convention. लौकिक रीति के अनुसार कार्य करनेवाला ।

**Conventional**-कॉन्'व्हेन्शुअल-*adj.* belonging to a convent. मठ-सम्बन्धी ।

**Converge**-कन्वर्ज-*v. i.* to tend to meet in a point. एक केन्द्र में मिलना; **Convergence** (-ऐन्सु)-*n.* tendency to meet at a point. एक केन्द्राभिमुखता; **Convergent** (-ऐन्ट)-*adj.* tending to meet at a point. एक केन्द्र अथवा बिन्दु पर मिलनेवाला; **Converging** (-इङ्ग)-*adj.* meeting in a point. एक केन्द्र पर मिलता हुआ ।

**Conversible**-कन्वर्सिबल-*adj.* easy in conversation, fit for social intercourse. वार्ता करने योग्य, सम्भाषणप्रिय; **Conversableness** (-नेस)-*n.* sociability. समाजप्रियता ।

**Conversance** (-cy)-कन्वर्सैन्स (-सि)-*ns.* acquaintance, familiarity. परिचय, जान-पहचान, सुजनता ।

**Conversant**-कन्वर्सैन्ट-*adj.* well-acquainted, versed, proficient. परिचित, निपुण (कुशल) ।

**Conversation**-कन्वर्सेशन्-*n.* a familiar talk. सम्भाषण, वार्तालाप, बातचीत; **Conversational** (-अल)-*adj.* pertaining to conversation. सम्भाषण-सम्बन्धी; **Conversationist** (-इस्ट)-*n.* one who exceeds in conversation, a talker. अधिक भावाल, बहुत बोलनेवाला ।

**Converse**-कन्वर्स-*v. i.* to talk, to hold intercourse with. सम्भाषण करना, बोलना, वार्तालाप करना; -*adj.* *o* *n.* (कॉन्'वर्स) opposite, contrary, inverted proposition. व्यतिक्रम, विपर्यय, विलोम; **Conversely** (-ल)-*adv.* in an inverted order. विपरीत रूप से, उलटी तरह से ।

**Conversion**-कन्वर्शन्-*n.* change of one state to another, change of religion. रूपान्तर, धर्म-परिवर्तन ।

**Convert**-कन्वर्ट-*v. i.* to change one's religion, to cause to turn. बदलना, धर्म बदलना; -*n.* (कॉन्'वर्ट) one who has changed his religion. अपना धर्म छोड़नेवाला (परधर्म ग्रहण करनेवाला); **Convertible** (-इबल)-*adj.* exchangeable. बदलने योग्य; **Convertibility** (-इबल'इ-इ)-*n.* capability of being converted. परिवर्तनीयता; **Convertibly** (-इबलि)-*adv.* reciprocally. बदलने के रूप में ।

**Convex**-कॉन्'वेक्स-*adj.* curved like the outer part of circle or sphere. कछुवे की पीठ के आकार का, उन्नतोदर; **Convexity** (-इ-इ)-*n.* roundness. उभाड़, गोलाई ।

**Convey**-कन्वे-*v. t.* to carry, to impart, to communicate. पहुँचाना, ले जाना, देना, प्रतिपादन करना; **Conveyable** (-ऐबल)-*adj.* able to be conveyed. ले जाने योग्य; **Conveyance** (-औन्स)-*n.* act of carrying, transference of property, carriage or vehicles. ले जाने की क्रिया, संपत्ति-समपण, यान, गाड़ी; **Conveyer** (-अर)-*n.* he who or that which conveys. ले जानेवाला ।

**Convict**-कॉन्'क्टिक्ट-*n.* a condemned criminal. अपराधी, जिस पर दोष निर्धारित हो चुका हो; -*v. t.* to declare guilty. to impress with error. अपराधी स्थिर करना, दोषी ठहराना; **Convicted** (-ऐड)-*adj.* proved guilty. दोष-सिद्ध, अभिशस्त, अपराधी प्रमाणित ।

**Conviction**-कन्'क्टिक्ट-*n.* proving guilty, act of convincing. दोषसिद्धि, अभिशक्ति, दोष-निश्चय (अपराध-निर्णय), दृढ़ विश्वास ।

**Convince**-कन्विन्स-*v. t.* to assure firmly. प्रतीति कराना, निश्चय कराना; **Convincible** (-इबल)-*adj.* capable of assurance. विश्वास योग्य; **Convincing** (-इङ्ग)-*adj.* satisfying. निश्चय करनेवाला (निर्णयात्मक); **Convincingly** (-ल)-*adv.* in a convincing manner. दृढ़ता से, निश्चय से ।

**Convivial**-कन्विविअल-*adj.* befitting a feast, jovial. उत्सव-सम्बन्धी, प्रफुल्ल; **Convivialist** (-इस्ट)-*n.* one of convivial habits. उत्सव मनावेवाला; **Convivially** (-ल)-*adv.* in a jovial manner. आनन्दपूर्वक ।

**Convocation**-कॉन्'वो-कै-शन्-*n.* a calling together, an assembly of clergy or members of a university. समागम, सभा (समाज), पादरियों का संघ, विश्वविद्यालय के सदस्यों की सभा, दीक्षान्त समारोह; **Convocational**-*adj.* pertaining to convocation. समागम-सम्बन्धी ।

**Convoke**-कन्वोक-*v. t.* to call together, to assemble. पुकारना, बुलाना, इकट्ठा करना ।

**Convolute**-कॉन्व्यूट-*adj.* rolled together, coiled up लपेटा हुआ, चक्कर दिया हुआ; **Convolutd** (-व्यूट-ऐड)-*adj.* twisted. टेठा हुआ ।

**Convolution**-कॉन्व्यूशन्-*n.* a fold, coiling. तह, लपेट (ऐठन) ।

**Convolve**-कन्वॉल्व-*v. t.* to roll or wind together. लपेटना ।

**Convoy**-कॉन्'वॉय-*v. t.* to escort, to conduct. रक्षा के लिये साथ जाना, सुरक्षित ले जाना; -*n.* (कॉन्'वॉय) protection, escort, a fleet of ships for defence. रक्षा, पथरक्षक (सहचर), रक्षक जहाजी बधा ।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पैन ; Pain पैन

**Convulse**-कन्-वल्स'-*v. t.* to shake violently, to draw or contract. वेग से हिलाना, संकुच करना, सिकोड़ना, ऐंठना, खींचना; **Convulsion** (-वल्-शन्) - *n.* violent involuntary contraction of muscles, (pl.) fit of laughter, social or political agitation. चिहुँक, (ब०ब०) हँसते-हँसते लोट जाना, सामाजिक अथवा राजनैतिक विप्लव; **Convulsive** (-इव्) -*adj.* producing spasms. ऐंठन उत्पन्न करनेवाला। **Cony**-को'-नि-*n.* the rabbit or rabbit-skin. शशक, खरहा, खरहे की खाल; **Cony-catcher**-*n.* thief, a cheat. चोर, ठग, धोखेबाज।

**Coo**-कू - *v. t.* to make a soft murmuring sound like pigeons or doves. पेंडुकी या कबूतर की तरह गुठकना; *n.* the sound of a dove or pigeon. पेंडुकी या कबूतर का कूजन या गुटरगू शब्द।

**Cook**-कुक - *n.* one who prepares food for eating. पाचक, रसोईदार; - *v. t.* to prepare food, to utter the note of the cuckoo. भोजन पकाना, कोयल की बोली बोलना; **Too many cooks spoil the broth** (one director is better than many). अनेक की अपेक्षा एक ही प्रबन्धवर्ता अच्छा होता है, बहुतों योगी मठ उजाड़।

**Cooker**-कुकर् - *n.* a vessel in which food is cooked, a stove &c. भोजन बनाने का पात्र, चूल्हा; **Cookery** (-इ) -*n.* the art of cooking. पकाविया।

**Cook-house**-कुकु' - हाउस् - *n.* an outdoor kitchen. घर के बाहर की पाकशाला।

**Cool**-कूल -*adj.* moderately cold, calm, unexcited, dispassionate, indifferent, wanting cordiality. शीतल, शान्त, उत्तेजनाहीन, शून्यहृदय, उदासीन; - *v. t. & i.* to become or make cool. शीतल करना, ठण्डा होना; **Cool-headed** (not easily excited.) स्थिरचित्त-वाला (मनुष्य); **To cool** (to pacify.) शीतल या शान्त करना, ठण्डा करना; **To cool one's heels** (to keep waiting.) राह देखना; **Coolly** (-लि) -*adv.* in an indifferent manner. उदासीनता से।

**Coolie** (Cooly)-कू'-लि-*ms.* a hired labourer, a carrier. मजदूर, मोटिया, कुली।

**Coomb, Combe**-कूम - *ms.* a short valley. (पहाड़ पर की) छोटी घाटी।

**Coop**-कूप -*n.* a basket placed over fowls, a fishing-basket. मुर्गों के ढाँके की टोकरी, मछली फसाने की टोकरी; - *v. t.* to confine in a coop. दरबे में रखना, पिंजड़े में बन्द करना।

**Cooper**-कूप'-अर् - *n.* a maker or repairer of

casks or tubs. पीपा या नाद बनानेवाला या मरम्मत करनेवाला; **Cooperage** (-ऐज) -*n.* a cooper's workshop or charges. पीपा बनाने-वाले की दुकान या उसकी बनवाई।

**Co-operant**-की-ऑप्-अर्-औन्ड -*adj.* co-operating. मिलकर काम करनेवाला।

**Co-operate**-की-ऑप्'-अर्-ऐट - *v. t.* to work together. साथ-साथ काम करना; **Co-operation** (-ऐ-शन्) -*n.* working together to a common end. एक ही लक्ष्य पर काम करना (सहयोग, सहोद्योग); **Co-operative** (-ऐटिव्) -*adj.* tending to co-operation. सहकारी, मिलकर काम करनेवाला; **Co-operative society** (a society for production of goods and distribution of profits among the members.) सहकारी संस्था, समवाय संस्था, साझे की पूँजी से व्यापार करनेवाली संस्था; **Co-operator** (-अर्) -*n.* one who co-operates. सहयोगी, मिलकर काम करनेवाला।

**Co-opt**-की-ऑप्-ट'-*v. t.* to elect to membership by the votes of existing members. नियुक्त सदस्यों के मत से सदस्य चुनना।

**Co-ordinate**-की-ऑर्डिनेट'-*adj.* equal in rank, of the same order. समान पद का, एक से कम का; - *v. t.* to bring parts into proper relation. भागों को उचित सम्बन्ध में लाना; *n.* each of a system of magnitudes used to fix position of a point, line or plane. नियामक; **Co-ordinateness** (-नेस) or **Co-ordination** (-ऐ'-शन्) -*ms.* the state or act of being co-ordinate. समपदस्थता या समपदीकरण; **Coordinative** (-इव्) -*adj.* indicating co-ordination. समपदस्थता सूचक।

**Coot**-कूट -*n.* a water fowl, a stupid fellow जल-फक्षी, मूखे व्यक्ति।

**Cop**-कॉप - *n.* a conical ball of thread. तागा लपेटा हुआ चोंगा।

**Copal**-को'-पील् -*n.* a kind of resin which is used in varnishes. वार्निश में प्रयोग की जानेवाली राल।

**Coparcenary**-कोपासंनरि, **Co-parcener** (-अर्) -*n.* joint heir to an undivided property.

अविभक्त जायदाद का संयुक्त उत्तराधिकारी।

**Co-partner**-की-पार्ट-नर् -*n.* a partner, a sharer. अंशभागी, साझीदार; **Copartnership** (-शिप्) -*n.* a joint concern in a business. पट्टीदारी, साझीदारी।

**Cope**-कोप् -*n.* a long cloak with hood worn by priests. पादरियों का लम्बा चोंगा; - *v. t. &*

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

*i. to furnish with a cope, to contend evenly with, to encounter.* **जोग पहिनाना, स्पर्धा करना, झगड़ना या सामना करना ।**

**Coper-कोप-अर्-न.** a horse-dealer. **घोड़े का सौदागर, घोड़े का व्यापारी ।**

**Copier-कोप-इ-अर्-न.** one who copies. **नक़ल करनेवाला, प्रतिलिपि लिखनेवाला ।**

**Coping-कोप-इङ्ग-न.** the top course of a wall. **मुँढेरा; Coping-stone** (the summit of a building, top stone) **घर का शिखर, चोटी का पत्थर ।**

**Copious-को-पि-अस्-adj.** plentiful, profuse, prolific. **प्रचुर, विपुल, बहुफलप्रद; Copiously (-लि)-adv.** profusely. **बहुतायत से; Copiousness (-नेस्)-n.** abundance. **प्रचुरता ।**

**Copper-कोप-पर-न.** a reddish malleable metal, coin, cooking boiler. (ताँबा, ताँबे का सिक्का, डेग; **Copper plate** (a polished plate of copper.) **पाँलिश किया हुआ ताँबे का पत्तर; Copper-smith** (one who makes copper utensils.) **ठठेरा, कसेरा; Coppery (-इ)-adj.** mixed with copper. **ताँबमय, ताँबे के रंग का ।**

**Copperas-कोपरीस-न.** blue vitriol. **तृतिया ।**

**Coppice-कोप-पिस-न.** small trees grown for periodical cutting, a thicket. **जंगल, झाड़ी (टट्टी) ।**

**Copra-को-प्रा-न.** dried kernels of coconut. **नारियल की गरी या गोला ।**

**Coprology-कोप-रॉल-ऑ-जि-न.** moral impurity in art and literature. **कला-कौशल या साहित्य की अश्लीलता ।**

**Copse-कोप्स-न.** same as Coppice.

**Copula-कोप-यु-ली-न.** a word of predication in logic, a connecting part. **न्याय में क्रियापद का चिह्न, संयोजक अवयव, बन्धनी ।**

**Copulate-कोप-यु-लेट-व. i.** to unite sexually. **मैथुन करना; Copulation (-ले-शन)-n.** act of copulating. **मैथुन ।**

**Copulative-कोप-यु-लेट-इङ्ग-adj. & n.** serving to connect, that which connects. **संयोजक, संयोजक अवयव ।**

**Copy-कोप-पि-न. (pl. Copies.)** reproduction, imitation, transcript. **प्रतिलेख, प्रतिलिपि, प्रतिकृति, अनुकरण, हस्तलिपि; v. t.** to transcribe from original. **मूल की प्रतिलिपि लिखना (नक़ल करना); Copy-book** (a book in which copies are written.) **लिपि-पुस्तक; Copy-book maxims** (trite maxims.) **सामान्य उपदेश ।**

**Copyhold-कोप-हि-होल्ड-न.** a tenure by

copy. **पददा लिखाई हुई जमीन ।**

**Copying-press-कोप-इङ्ग-प्रेस-न.** a machine for taking an exact copy of a manuscript. **प्रतिलिपि छापने का यन्त्र ।**

**Copyist-कोप-इ-अर्-न.** one who copies. **लेखक, प्रतिलिपि करनेवाला ।**

**Copyright-कोप-पि-राइट-न.** the exclusive legal right to author or publisher for a book. **प्रतिलिप्यधिकार, कृतिस्वाम्य, किसी पुस्तक के मुद्रण का लेखक या मुद्रक को पूर्ण अधिकार ।**

**Coquet-को-केट-adj.** coquettish. **विलासवती, चोचला दिखानेवाली ।**

**Coquet, Coquette-को-केट-व. i.** to flirt, to trifle. **हावभाव दिखलाना, चोचला करना; -n.** a woman who trifles with a man's affections. **कामिनी, विलासवती स्त्री; Coquetry (-रि)-n.** attractive prettiness, trifling in love. **नखरा, चोचला ।**

**Coquettish-को-केट-इश-adj.** practising coquetry. **हावभाव या चोचला दिखलानेवाली; Coquettishly (-इश-लि)-adv.** in a coquettish manner. **हावभाव से, चोचले से ।**

**Coracle-कोर्क-अ-कल-न.** a water-tight boat made of wicker-work. **बोस की बिनी हुई पनसुइया (छोटी नाव) ।**

**Coral-कोरल-न.** a hard submarine substance secreted by many species of polyps. **प्रवाल, मूँगा; -adj.** like coral. **मूँगे के सदृश; Coral-Island** (an island formed of coral reefs.) **मूँगे का टापू; Coral-reef** (a ridge of coral.) **मूँगे की चढ़यान ।**

**Corbel-कोर्-बेल-न.** a projection of stone, timber or iron in a building, a niche. **घोड़िया, ताखा ।**

**Cord-कोर्ड-न.** a thin rope, thick string, a cord-like structure in animal body. **होरी रस्सी, जन्तु शरीर के महीन तन्तु; -v. t.** to bind with cord. **रस्सी से बाँधना; Cordage- (कोर्डेज)-n.** cords or ropes in the rigging for a ship taken collectively. **जहाज़ के रस्से इत्यादि; Corded (-ऐड)-adj.** bound with cords. **रस्सी से बाँधा हुआ ।**

**Cordate-कोर्डेट-adj.** heart-shaped. **हृदय (पान) के आकार का ।**

**Cordial-कोर्डियल-न. & adj.** hearty, stimulating, sincere, warm, friendly, an exhilarating medicine. **हार्दिक, दीपक (अभिनवर्धक), सुशील, उष्ण, पुष्टिदायक पदार्थ; Cordiality** (अल-हृद-इ)-n. hearty goodwill. **सुशीलता, सौजन्य, मित्रभाव, सच्चाई; Cordially (-लि)**

Age ऐज़ ; Edge ऐज़ ; Pen पेन् ; Pain पेन्



-adv. sincerely, heartily. सीढ़ाई से; Cordial-hearted-adj. affectionate. प्रेमी।

Cordite-कोर्डाइट-*n.* a smokeless explosive. बिना धुँवे की बारूद।

Cordon-कोर्डॉन् - *n.* a chain of military posts. स्थान-स्थान पर नियुक्त सैनिकों की पंक्ति।

Core-कोर-*n.* a horny capsule, the central part of anything, the heart. अन्तर्भाग, भीतरी हिस्सा (गुद्दा), हृदय।

Co-regent-कोरी-जेंट-*n.* a joint ruler. संयुक्त शासक।

Co-relation-को-रिले-शन्-*n.* corresponding connection. परस्पर सम्बन्ध।

Co-relative-को-रिले-टिव-*adj.* mutually united. परस्पर सम्बन्धी।

Co-religionist-को-रिलिजनिस्ट-*n.* an adherent of the same religion. एक ही धर्म का अनुयायी।

Co-respondent-को-रैस्पॉन्डेंट-*n.* a joint respondent in a suit (law.) किसी मुकदमे में सहकारी मुकदालेह।

Corb-कोर्ब-*n.* a basket in which fishes are kept alive, a coal-miner's basket. जीती हुई मछली रखने की टोकरी, कोयले के खानवाले की टोकरी।

Coriander-कोरि-अन्डर-*n.* an annual plant whose fruits are aromatic and carminative. धनियाँ।

Corinth-कोरिन्थ-*n.* a small fruit, currant, a fine city of Greece, a prostitute house. किसमिस, मुनका, यूनान का सुन्दर नगर, गेदयालय।

Co-rival-को-राइव-*n.* a fellow rival. संयुक्त प्रतिस्पर्धी; Co-rivalry-*(रि)-n.* संयुक्त प्रतिस्पर्धा।

Cork-कोर्क-*n.* bark of cork-oak, a bottle-stopper. काग, बोतल का ढट्टा-*v. t.* to stop with cork. ढट्टा लगाकर बन्द करना; -*adj.* made of cork. काग का बना हुआ; Corkage-*(ज)-n.* the corking or uncorking of bottles. बोतलों में ढट्टा लगाना या बोतलों में से ढट्टा हटाना; Corked-*(इ)-adj.* fitted with a cork. ढट्टा लगा हुआ; Corky-*(इ)-adj.* resembling cork in appearance. काग के सदृश।

Cork-screw-कोर्क-स्कू-*n.* a steel screw for drawing cork from bottle. बोतल का काग निकालने की पेंच।

Cormorant-कॉर्मोरन्ट-*n.* a voracious sea-bird, a rapacious man. एक प्रकार की बड़ी मनुष्यी चिड़िया, पेदू मनुष्य, मुसलमान आदमी।



Cork-screw

Corn-कॉर्न-*n.* grain, seed, a thorny tumour on feet. दाना, अन्न (धान्य), पैर पर का गोखरू; -*v. t.* preserve with salt. नमक डालकर अन्न को रक्षित करना; Corn-flour (flour of maize.) मक्का का आटा; Corn-flower (plants which grow among corn.) अन्न के साथ उगनेवाले अनेक पौधे।

Cornea-कोर्निया-*n.* the interior transparent membrane of the eye-ball. कर्नीनिका, आँखों की पुतली।

Corneous-कॉर्न्यू-*इ-अस-adj.* horny, like horn, hard. सींगदार, कड़ा।

Corner-कॉर्नर-*n.* a place where two sides or edges meet, a projecting angle, a difficult position, a secret place. कोना, कोण, निकला हुआ भाग, कठिन स्थिति, गुप्त स्थान; -*v. t.* to set or drive in a corner. कोने में रखना।

Cornet-कॉर्नेट-*n.* a brass wind musical instrument like trumpet, an ice-cream cone, a lady's head dress, a troop of cavalry, a cavalry officer. तुरही के प्रकार का एक बाजा, मलाई की कुल्फी, औरतों की कुल्फी-नुमा टोपी, बुइसवार परबन, ऐसी परबन का अफसर।

Cornice-कॉर्निस-*n.* an ornamental moulding of a wall below the ceiling. कारनिस, दीवार का साज, छज्जा।

Cornicle-कॉर्निकल-*n.* a little horn. छोटा सींग।

Cornuted-कॉर्न्यूट-*इ-अस-adj.* having horn-like projections, horn-shaped, a cuckold. सींग की तरह के उभाड़वाला, सींग के आकार का, लम्पट, पर की गामी, व्यभिचारी।

Corny-कॉर्न्यू-*इ-अस-adj.* pertaining to corn, producing corn, hard as horn, having corns on the feet or relating to such corns. अन्न-सम्बन्धी, अन्न-उत्पादक, सींग के समान कड़ा, पैरों के घट्टोंवाला, ऐसे घट्टों से सम्बन्धित।

Corolla-कॉरेला-*n.* the inner envelope of a flower composed of petals. फूल का भीतरी घेरा, दलपत्र चक्र।

Corollary-कॉरेलरी-*(प्ल. Corollaries)* immediate deduction, conclusion. अनुमान, उपसिद्धान्त, परिणाम।

Corona-कॉरोना-*n.* (pl. Coronae) a small disk of light round the sun, moon or stars, round chandelier hung from the roof of a church, the stalk of a daffodil. सूर्य, चन्द्रमा या नक्षत्र के चारों ओर का प्रभामण्डल, चन्दमा या नक्षत्र के चारों ओर का प्रभामण्डल,

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझर

गिरजाधर की छत से लटकता हुआ गोल झाड़ या फानूस, नागिस के फूल का डंठल ।

**Coronal**-कॉर्-रॉ-नल्-*n.* a circlet for the head, a crown. किरिट, मुकुट; *adj.* pertaining to the crown of head. कपाल-सम्बन्धी ।

**Coronated**-कॉर्-रॉन्-ऐट्-ऐड्-*adj.* furnished with a crown-shaped ornament. मुकुट से सजा हुआ ।

**Coronation**-कॉर्-रॉन्-ऐ-शन्-*n.* the ceremony of crowning a king. राज्याभिषेक, राजगद्दी, राजतिलक ।

**Coroner**-कॉर्-रॉन्-अर्-*n.* an officer who enquires into the causes of accidental or suspicious deaths. अपमृत्यु या सन्देह युक्त मृत्यु के कारण का अन्वेषण करनेवाला अफसर ।

**Coronet**-कॉर्-अनिट्-*n.* a small crown, a garland. छोटा मुकुट, माला; **Coroneted**-(ऐड्)-*adj.* wearing a coronet. छोटा मुकुट पहिने हुए ।

**Coronoid**-कॉर्-रॉ-नॉ-इड्-*adj.* curved like the beak of a crow. कौवे की चोंच के सदृश टेढ़ा ।

**Corporal**-कॉर्-पॅर-ल-*adj.* pertaining to the body, material. कायिक, शारीरिक, देह सम्बन्धी; *n.* an officer in an army below a sergeant. फौज का एक छोटा अफसर, नायक; **Corporality**-(इट्-इ)-*n.* material existence. देहत्व, शरीरत्व ।

**Corporate**-कॉर्-पॅर-ऐट्-*adj.* forming a body, united. मिला हुआ, संयुक्त; **Corporately**-(लि) *adv.* in a corporate capacity. सामाजिक रूप में ।

**Corporation**-कॉर्-पॅर्-ऐ-शन्-*n.* a united body of persons. समाज, मण्डली; **Corporative**-(ऐ-टिव्)-*adj.* of a corporation. समाज-सम्बन्धी ।

**Corporeal**-कॉर्-पोर्-इ-अल्-*adj.* bodily, material. शारीरिक, शरीर सम्बन्धी (आत्मा से भिन्न); **Corporeally**-(लि)-*adv.* in a bodily form. शारीरिक रूप में ।

**Corporeity**-कॉर्-पर्-इ-इ-*n.* the quality of being a material body, a bodily substance. शरीरत्व ।

**Corps**-कॉर्-*n.* (*pl.* Corps-कोर्ज़) a division of an army, a body of troops. सेना का भाग, पलटन ।

**Corpse**-कॉर्प्स-*n.* a dead body. (*usu.* of human being.) शव, मृतक शरीर, लोथ ।

**Corpulence**-कॉर्-प्यु-लेंस, **Corpulency**-(लेंसि)-*n.* obesity. मोटापन ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंन ; Pain पैन

**Corpulent**-कॉर्-प्यु-लेंड-*adj.* bulky of body, fat. स्थूलकाय, मोसल, मोटा ।

**Corpuscle**-कॉर्-प्स-सुल्-*n.* a minute body forming part of an organism. शरीर का जीवाणु; **Corpuscular** (क्यु-लर्)-*adj.* pertaining to corpuscles. जीवाणु सम्बन्धी ।

**Corral**-कॉर्-रील्-*n.* an enclosure in which wild animals are captured. जंगली पशुओं के पकड़ने का बाड़ा ।

**Correct**-कॅरेक्ट-*v. i.* to set right, to amend, to mark errors, to remove faults, to admonish, to punish. ठीक करना, सुधारना, शुद्ध करना, झिड़कना, दण्ड देना; *adj.* true, right, accurate, proper. सत्य, शुद्ध, निर्दोष, यथार्थ; **Correction**-(रॅक्-शन्)-*n.* amendment, punishment. शोधन, सुधार, दण्ड; **Correctitude** (इट्-युड्)-*n.* correctness of conduct. चरित्र की शुद्धता; **Corrective** (इव्)-*adj.* having the power to correct. शोधक; **Correctly**-(लि)-*adv.* in a correct manner. शुद्ध ढंग से; **Correctness** (नॅस)-*n.* the state of being correct. शुद्धता; **Corrector**-(अर्)-*n.* a censor, a critic, one who gives punishment. शोधक, समालोचक, दण्ड देनेवाला ।

**Correlate**-कॉरिरेट्-*n.* things related to each other. परस्पर सम्बन्धी वस्तुएँ; *v. i.* to have mutual relation. परस्पर सम्बन्ध होना; **Correlation**-(लें-शन्)-*n.* a reciprocal relation. परस्पर सम्बन्ध; **Correlative**-(कॉरिरेटिव्)-*n. & adj.* analogous. परस्पर सम्बन्ध, परस्पर सम्बन्धी; **Correlatively** (इव्-लै)-*adv.* in a correlative manner. परस्पर सम्बन्ध से ।

**Correspond**-कॉर्-रॅस्पॉन्ड्-*v. i.* to be in harmony with, to suit or agree, to be similar, to communicate by interchange of letters. अनुरूप होना, सदृश होना, परस्पर पत्र व्यवहार करना; **Correspondence**-(ऐन्स)-*n.* an agreement, a communication by letters. अनुरूपता (सादृश्य), पत्र-व्यवहार; **Correspondent**-(ऐन्ड)-*n.* one who writes letters to a person or newspapers. समाचार-लेखक, संवाददाता; **Corresponding** (इङ्गर्)-*adj.* suiting, correspondent. तुल्य, युक्त, अनुरूप ।

**Corridor**-कॉर्-रिड्-ऑर्-*n.* the main passage in large buildings, an open gallery. वरामदा, दहलीज ।

**Corrigendum**-कॉर्रि-जेंन्-डम्-*n.* a thing to be corrected (*esp.* in print.) शुद्धिपत्र ।

**Corrigible**-कॉर-रिज'-इ-बल -*adj.* capable of being corrected, open to correction. शुद्ध करने या सुधारने योग्य ।

**Corrival**-कॉर-रिवल'-*n.* a co-rival, a competitor. प्रतिपक्षी, प्रतिस्पर्धी ।

**Corroborant**-कॉर-बोरंट'-*adj.* strengthening. शक्तिवर्धक ( औषध ) ।

**Corroborate**-कॉर-बोरेट'-*v. t.* to confirm by evidence, to strengthen. प्रमाणित करना, पुष्ट करना; -*adj.* tending to confirm. समर्थक; **Corroboration** (-ऐ'-शन) -*n.* confirmation by evidence. प्रमाण द्वारा समर्थन; **Corroborative** (-ऐ-टिव) -*adj.* tending to confirm. प्रमाणित करनेवाला; **Corroborator** (-ऐ-टर) -*n.* one who corroborates. प्रमाणित करनेवाला व्यक्ति ।

**Corrode**-कॉर-रोड'-*v. i.* to wear away gradually, to rust. धीरे-धीरे क्षय होना, मुर्चा खा जाना ।

**Corrosion**-कॉर-रोज़न'-*n.* the act of eating or wasting away. कम से क्षय, क्षय करण ।

**Corrosive**-कॉर-रोज़िव'-*adj.* tending to corrode. ( धीम नाशक ) खानेवाला; **Corrosively** (-ल) *adv.* in a corrosive manner. क्षय या नष्ट करने हुए; **Corrosiveness** (-नेस) -*n.* quality of corroding. क्षयत्व ।

**Corrugate**-कॉर-रुग-ऐट'-*v. t.* to contract into folds. सिकोड़ना, झुरी पड़ना ( तह बन जाना ); **Corrugation** (-ऐ'-शन) -*n.* the act of corrugating. त्वचा का सिकुड़ना; **Corrugated** (-ऐट'-*adj.* wrinkled, folded. झुरी-दार, घँटा हुआ, पनारीदार; **Corrugator** (-ऐ-टर) -*n.* the muscle which contracts in frowning. पेशी जो भीड़ चढ़ाने में सिकुड़ती है ।

**Corrupt**-कॉर-प्ट'-*adj.* wicked, depraved, rotten. bribed. दुष्ट ( भ्रष्ट ), सड़ा हुआ, घूस दिया हुआ; -*v. t.* to defile, to debase, to bribe, to destroy purity of language. दूषित करना, भ्रष्ट करना, घूस देना, भाषा की शुद्धता नष्ट करना; **Corruptibility** (-इब-इलि-बिलि) -*n.* possibility of being corrupted. भ्रष्ट होने की संभावना; **Corruptible** (-इ-बल) -*adj.* perishable. दूषित होने योग्य, नश्वर; **Corruptibly** (-इब-लि) -*adv.* in a corrupt manner. दूषित प्रकार से; **Corruption** (-रप'-शन) -*n.* moral deterioration, decomposition. नैतिक भ्रष्टाचार, दुर्जनता ( खोटापन ), सड़ना; **Corruptive** (-इव) -*adj.* having the quality of corrupting. दूषित या विकृतिकर बनावेवाला; **Corruptly** (-लि) -*adv.* in a debased manner. दूषित रीति से; **Corruptness** (-नेस) -*n.* the state of being corrupt. भ्रष्टता ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Corsage**-कॉसिज'-*n.* a woman's bust-dress, a bodice. चोली ।

**Corsair**-कॉर'-सेयर'-*n.* the vessel of a pirate, a pirate. समुद्री डाकू का जहाज, समुद्री डाकू ।

**Corset**-कॉसिट'-*n.* a woman's inner close-fitting bodice. चोली, कंचुकी, भेगिया ।

**Corset**, **Corselet**-कॉर्स'-लिट'-*n.* a piece of armour covering the breast. वक्षस्त्राण, कवचा

**Cortage**-कॉर-टेंज'-*n.* a train of attendants. नौकर-चाकरो की श्रेणी ।

**Cortex**-कॉर-टेक्स'-*n.* ( *pl.* Cortices-कॉर्टिसिज ) the bark of a plant, the outer grey matter of brain. वृक्ष की छाल, मस्तिष्क (दिमाग) का बाहरी भाग ।

**Cortical**-कॉर्टिकल'-*adj.* pertaining to the outer part of animal body. प्राणियों की बाह्य त्वचा-सम्बन्धी ।

**Corticate** (-द) कॉर्टिकेट' (-ऐड) -*adjs.* bark-like. छाल के सदृश ।

**Corvine**-कॉर्विन्'-*adj.* of the raven or crow. कौवा-सम्बन्धी ।

**Corydon**-कॉरिडॉन्'-*n.* the rustic, pastoral poetry. ग्रामीण, ग्रामीण गीत ।

**Coryza**-कॉ-राइ'-ज़ा-*n.* catarrh, cold in the head. जुकाम, सर्दी ।

**Cosier**-कोसियर'-*n.* a cobbler. मोची ।

**Cosignatory**-को-सिग्नेटोर'-*adj.* to *n.* signing jointly with other persons. दूसरों के साथ हस्ताक्षर करनेवाला (व्यक्ति) ।

**Cosily**, **Cosiness**-see **Cosy**.

**Cosine**-को-साइन'-*n.* the sine of the complement of a given angle. कोटिज्या ।

**Cosmetic**-कॉस्मेट'-इक'-*n.* a preparation used for beautifying the hair, skin or complexion. कान्तिवर्धक औषध, अंगराग, उबटन; -*adj.* beautifying the skin or hair. चमड़े या बाल को सुन्दर करनेवाला ।

**Cosmic**-कॉस्म'-मिक्'-*adj.* of the universe, rising or setting with the sun. जगत्-सम्बन्धी, सूर्य के साथ उदय या अस्त होनेवाली, ऐहिक; **Cosmical** (-अल) -*adj.* cosmic. लौकिक; **Cosmically** (-अलि) -*adv.* in a cosmic manner. जागतिक या ऐहिक ढंग से ।

**Cosmogony**-कॉस्मोगॉनी-*n.* the theory of the origin or creation of the universe. विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त, जगत् की सृष्टि का सिद्धान्त ।

**Cosmography**-कॉस्मोग्राफि-*n.* a description of the general features of the universe

**Cosmolatry**

or earth. विश्व की रचना का वर्णन।

**Cosmolatry**-कॉज़-मॉल्'-बीट्-रि -*n.* the worship of the universe. विश्व-पूजन।

**Cosmology**-कॉज़-मॉल्'-जि-*n.* the science of the universe. विश्वविद्या।

**Cosmopolitan**-कॉज़-मॉ'-पॉल्'-इट-अन्-*n.* *adj.* a citizen of all the parts of the world. unprejudiced, free from national limitations. सारे विश्व का नागरिक, जातीय पक्षपात से रहित; **Cosmopolitanism** (-इज़्म्) -*n.* citizenship of the world. विश्वमित्रत्व सिद्धान्त; **Cosmopolite** (-मॉ'-पॉ'-लाइट)-*adj.* free from national prejudices. जातीयता के पक्षपात से विमुक्त. विश्ववासी. विश्वगृही।

**Cosmos**-कॉज़-मॉस् -*n.* the universe as an ordered or systematic whole. क्रम (नियम)-बद्ध संसार।

**Cossack**-कॉस्'-सीक् - *n.* a Russian soldier. रूसी सिपाही।

**Cosset**-कॉसिट्-*n.* a pet lamb, a pet. पाला हुआ भेड़ या बकरी का बच्चा, पालतू।

**Cost**-कॉस्ट-*n.* the price paid for a thing, expense. मूल्य, दाम, व्यय; *n. i.* to involve expenditure of, to result in the loss of, to fix prices. व्यय होना, हानि होना, दाम लगाना; (*pl.*) legal expenses. (वाक्ते का) न्यायालय व्यय; **Cost price**, **prime cost** (price at which a thing is bought.) लागत या क्रय मूल्य, असली कीमत; **At the cost of** (involving a loss.) खोने (नाश होने) पर; **Cost him dear** (involving a heavy penalty for him.) बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ, प्राप्त करने में दण्ड सहना पड़ा; **To a person's cost** (to his loss.) किसी व्यक्ति की हानि होने पर।

**Costal**-कॉस्ट'-अल्-*adj.* pertaining to ribs or side of body. पसली सम्बन्धी।

**Costard**-कॉम्'-टर्ड-*n.* a kind of large apple. एक प्रकार का बड़ा सेब।

**Costate**-कॉस्'-टेट्-*adj.* (*also* **Costated**.) ribbed, having ribs. पन्नीवाला।

**Coster**-कॉस्'-टर-*n.* (*also* **Coster-monger**.) a man who sells fruits &c. in wheeled barrows. ढेले पर लादकर घूम-घूमकर फल बेचनेवाला।

**Costive**-कॉस्ट'-इव् - *adj.* constipated, with confined bowels. बद्धकोष्ठ, मल रोकनेवाला; **Costiveness** (-नेस्) - *n.* constipation. मल का अवरोध, कब्ज।

**Costliness**-कॉस्ट'-लि-नेस्-*n.* dearth, expensiveness. महर्घता, महँगाई।

**Costly**-कॉस्ट'-लि - *adj.* of great value, expensive. बहुमूल्य (कीमती), महँगा।

**Costume**-कॉस्'-ट्यूम् - *n.* style, fashion of dress, fancy dress, complete set of outer garments, वेश, सुन्दर पहिनावा, पहिनने के वस्त्र; *n. i.* to provide with costume. कपड़ा पहिनना या पहिनाना।

**Costurier** (**Costumer**)-कॉस्'-ट्यूम्'-इ-अर् (-अर्) -*n.* a maker or dealer in costumes, a dress-maker. पहिनने के वस्त्र बनाने अथवा बेचनेवाला।

**Cosy** (**Cozy**)-को-ज़ि-*adj.* snug, comfortable. आराम देनेवाला, सुखकर; **Cosily** (-ज़ि-लि)-*adj.* comfortably. सुखपूर्वक, आराम से; **Cosiness** (-नेस्)-*n.* the state of being comfortable. आराम, सुख।

**Cot**-कॉट्-*n.* a small erection for shelter, a cottage, a bed for children, a hospital bed, a small boat. शोपड़ी, खटोला, पालना, अस्पताली चारपाई, एक छोटी नाव।

**Co-tangent**-को-टीन्'-जेंट् - *n.* the tangent of the complement of an arc or angle. कोटि-स्पर्श रेखा।

**Cote**-कोट्-*n.* a shed, a shelter for animals. शोपड़ी, पशुओं के लिये घेरा, बाड़ा; *n. i.* to pass by, to outstrip. गुजर जाना, आगे बढ़ जाना।

**Co-temporary**-सेक Contemporary.

**Co-tenant**-को-टेन्'-बीन्ट् - *n.* a joint tenant, साझीदार कासतकार।

**Coterie**-को'-टर्-ई - *n.* a social or literary gathering. सामाजिक संघ।

**Cottage**-कॉट्-टिज़्-*n.* a villager's or labourer's small dwelling, a small country house, a hut. पणशाला, शोपड़ी, कुटी; **Cottager** (-अर्) -*n.* an inhabitant of a cottage. शोपड़ी में रहनेवाला।

**Cotter**-कॉ'-टर्, **Cotter-pin** (-पिन्) -*n.* a bolt or wedge for fastening and tightening parts of machinery. यन्त्र के भागों का कसकर बाँधने के लिये लगी हुई फाँसी या बोल्ट।

**Cotton**-कॉटन्-*n.* a vegetable fibrous substance used for clothing, cloth made of cotton. कपास रुई, सूती कपड़ा; **Cotton-plant** (the plant that yields cotton.) कपास का पौधा; **Cotton-seed** (the seed of the cotton-plant.) बीनौला; **Cottony** (-नी) -*adj.* of cotton. कपास का।

**Coryloid**-कोटि-लॉइड्-*adj.* of the shape of a cup. घ्याले के आकार का।

**Couch**-काउच्-*n.* bed, a lounge. खटिया, चार-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

पार्ई (पर्ई); -*v. i. & t.* to lie down, to bend, to remove cataract, to express, to conceal. लेटना, झुकना, मोलिया बिन्द निकालना, प्रगट करना, छिपाना; -*v. i.* to cause to lie down. लिटाना।

**Couching**-काउच'-इङ्ग-*n.* the act of stooping. झुकने का कार्य।

**Cough**-कॉक-*n.* a diseased condition of respiratory organs. कास, खाँसी; -*v. i.* to expel air with violent effort and noise. खासना, खखारना; **To cough down** (to silence a speaker by coughing.) खासकर वक्ता को बोलने न देना; **To cough out**, **to cough up** (to speak by coughing.) खासकर बोलना।

**Could**-कुइ-*p. i.* of Can.

**Couldst**-कुइस्ट-second person singular of 'could'. 'कुइ' के मध्यम पुरुष वर एकवचन।

**Coulomb**-कुलोम्-*n.* an electrical unit, the quantity of electricity conveyed in one second by a current of one ampere. विद्युत् शक्ति की इकाई, बिजली का परिमाण जो एक सेकेंड में एक ऐम्पियर धारा ले जाता है।

**Coulter**-कोल्ट'-टर्-*n.* the iron blade of a plough. हल का फार।

**Council**-काउन्'-सिल-*n.* advisory or deliberative assembly, a body of men to assist a governor. सभा, परिषद, विचार सभा; **Council Chamber** council house. विचारसभा की बैठक का स्थान; **Council of State** राज्यपरिषद; **Executive Council**, कार्यसम्पादनी सभा; **Legislative Council** व्यवस्थापक सभा; **Privy Council** (a select council for advising a king in the administration of government.) ईंग्लैंड की प्रबन्धकारिणी सभा।

**Councillor**-काउन्'-सिलर-*n.* a member of a council. सभासद; **Councillorship** (-शिप) -*n.* the post of a councillor. सभासद का पद।

**Counsel**-काउन्'-सेल्-*p. i. (p. i. Counsellor)* to give advice. सम्मति देना; -*n.* consultation, advice, plan, design, purpose, a barrister. विचार, उपदेश, अनुशासन, लक्ष्य, बकील या बैरिस्टर; **Counsel to the crown** (government pleader.) सरकारी बकील; **To keep one's own counsel** (to keep secrets.) रहस्य को गुप्त रखना; **To take counsel** (to seek advice.) सम्मति लेना।

**Counsellor**-काउन्'-सेल्र-*n.* an advising barrister. उपदेशक, बुद्धि-सहायक, मन्त्री, बकील।

**Count**-काउन्ड-*n. (com. Countess.)* reckoning,

sum total, an English title. गणना, पूर्ण संख्या, एक अंग्रेजी पदवी; -*p. i. & t.* to sum up, to enumerate, to reckon up, to consider. जोड़ना, गणना करना, गिनना, विचारना; **Countable** (-ऐबल) -*adj.* able to be numbered. जोड़ने योग्य; **To count for** (to be fit for.) योग्य होना; **To count up** (to find the sum of.) जोड़ना; **To count upon** (to hope earnestly.) दृढ़तापूर्वक आशा करना।

**Countenance** - काउण्टेन्न्स - *n.* aspect, expression of face, the face, composure, भाकृति, आकार, मुख, मुखड़ा; -*p. i.* to encourage, to favour, to support, to sanction. साहस देना; अनुग्रह करना, सहाय देना, स्वीकृति देना; **To keep one's countenance** (to maintain composure.) हँसी रोकना, गम्भीर भाव दिखलाना; **To be put out of countenance** (to be perplexed.) व्यग्र होना, धबझाना।

**Counter**-काउन्ट'-अर्-*n.* a small piece of metal used for keeping accounts, a banker's table, the part of a horse's breast between shoulders and neck, curved part of stern, back part of shoe. गिनने का सिक्का, लेन-देन करने का टेबुल, घोड़े की छाती का भाग, जहाज का पिछला बूमा हुआ भाग, जूते का पिछला भाग; -*adj.* opposite, opposed. विपरीत, उल्टा; -*p. i.* to oppose, to contradict. विरोध करना, विरुद्ध बोलना; -*adv.* in the opposite direction. विपरीत दिशा में; -*pref.* in the sense, of 'opposition, match or substitute,' विपरीत 'बराबर' अथवा 'स्थानापन्न' अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग।

**Counteract**-काउन्ट'-अर्-बीक्ट'-*p. i.* to hinder, to defeat, to neutralize. रोकना, हराना, निष्फल करना (विरोध करना); **Counteraction** (-ऑक्-शन्)-*n.* hindrance. प्रतिक्रिया, प्रतिकार; **Counteractive** (-इव) -*adj.* opposing. विरोध करनेवाला, रोकनेवाला।

**Counter-agent**-काउन्ट'-अर् - ऐज'- ऐन्ट -*n.* a counteracting force or agent. प्रतिकार करनेवाली शक्ति या करनेवाला व्यक्ति।

**Counter-attraction**-काउन्ट'-अर्-ऑट्रैक्'-शन् -*n.* attraction in an opposite direction. विपरीत आकर्षण।

**Counterbalance**-काउन्ट'-अर्-बील्'- लैन्स -*n.* an equal weight balancing another. सम-तोलन, परस्पर; -*p. i.* to weigh against with an equal weight. तुल्य भार करना, धड़ा बाधना।

**Counterblast**-काउन्ट'-अर्-ब्लास्ट-*n.* anything done or written in opposition to something else. किसी के विरुद्ध कार्य या लेख।

**Counterchange** - काउन्ट'- अर्-चेन्ज-*p. i. to*

exchange, to change places or parts. बदला बदली करना, स्थान या भागों को बदलना।

**Countercharge**-काउन्ड'-अर्-चाज'-*n.* a charge brought against an accuser. अभियोक्ता (फरियादी) के विरुद्ध अभियोग या नालिश।

**Countercheck**-काउन्ड'-अर्-चेक'-*n.* a check, that opposes a thing, a rebuke. प्रतिबन्ध, प्रतिरोध, फटकार, तिरस्कार।

**Counter-claim**-काउन्ड'-अर्-क्लेम'-*n.* a claim set up by a defendant in case. मुकदमे में प्रतिवादी की माँग।

**Counterfeit**-काउन्ड'-अर्-फीट'-*n.* & *adj.* anything made in imitation, not genuine, forged. नकली वस्तु. कृत्रिम (बनावदी), खोटा (जाली); -*v.* to imitate, to forge, to simulate. अनुकरण करना, जाल करना, कपट करना।

**Counterfeiter**-काउन्ड'-अर्-फीटर'-*n.* a forger, a cheat. जालसाज, नकली सिक्का बनानेवाला, ठग।

**Counterfoil**-काउन्ड'-अर्-फोइल'-*n.* the corresponding part of a bank cheque, receipt &c. retained by a drawer. चेक या रसीद का प्रतिरूप, नकल, मुसत्रा।

**Countermand**-काउन्ड'-अर्-मीन्ड'-*v.* to revoke, to cancel a previous order. प्रतिकूल आदेश देना, पहिली आज्ञा को काट देना; -*n.* revocation of a former command. प्रथम आज्ञा के विरुद्ध आदेश।

**Countermark**-काउन्ड'-अर्-मार्क'-*n.* an additional mark made on goods fixed for greater security. अधिक सुरक्षित करने के लिये माल पर विशेष प्रकार का चिह्न।

**Countermine**-काउन्ड'-अर्-माइन्'-*n.* a mine devised to destroy that of an enemy. शत्रु के खान को नष्ट करने वाली खान।

**Counterpane**-काउन्ड'-अर्-पेन्'-*n.* the outer covering of a bed, coverlet. बिछावन पर का चदरा, चाँदनी।

**Counterpart**-काउन्ड'-अर्-पार्ट'-*n.* duplicate, the complementary part. प्रतिरूप (प्रतिमूर्ति), सहायक अङ्ग।

**Counterplot**-काउन्ड'-अर्-प्लॉट'-*n.* a plot devised to defeat another. एक षडयन्त्र को नष्ट करने के लिये दूसरा षडयन्त्र।

**Counterpoise**-काउन्ड'-अर्-पाइज'-*n.* equilibrium. पसँधा, समतोलन; -*v.* to compensate. बराबर करना।

**Countersign**-काउन्ड'-अर्-साइन्'-*v.* to add signature to a document which has been already signed. हस्ताक्षर विधे हुए पत्र पर अपना

प्रति-हस्ताक्षर करना; -*n.* a watch-word. सन्केतिक शब्द।

**Countersink**-काउन्ड'-अर्-सिक्क'-*v.* to sink the head of a screw in a hole which is bevelled off. फरक्का करना; -*n.* a drill for this purpose. फरक्का।



**Countervail**-काउन्ड'-अर्-वैल'-*v.* to be of equal value, to compensate. सम करना, क्षतिपूर्ति करना।

**Counterwork**-काउन्ड'-अर्-वर्क'-*n.* an opposing work. शत्रु के विपरीत कार्य।

**Countess**-काउन्ड'-ऐस्'-*n.* the wife of a Count or Earl. इंग्लैंड के काउन्ट या अर्थ (उपाधधारियों) की स्त्री, बेगम।

**Counting-house**-काउन्ड'-इङ्ग-हाउस्'-*n.* the business office. कार्यालय, दफ्तर।

**Countless**-काउन्ड'-लेस्'-*adj.* numberless, innumerable, too many to count. असंख्य, अनगिनती।

**Country**-कन्'-ट्रि'-*n.* (pl. Countries) a region, rural districts. देश (गाँव), देहात; Native country (birth-place.) जन्मभूमि; Countryman (a rustic, an inhabitant of a village.) ग्रामीण, देहाती; Countryside -*n.* a rural district. देहात या जिला।

**County**-काउन्ड'-इ-*n.* a territorial division in Great Britain and Ireland. विलायत के देश का भाग या सूबा।

**Coup**-कू'-*n.* a blow, a successful stroke. चोट, सच्चा आघात; Coup d'etat (-डै-ऐटा)-*n.* an illegal change in a government. राज्य-शसन में नियमविरुद्ध क्लृप्त; Coup-de-grace (-डै-ग्रेस)-*n.* a finishing stroke. अन्तिम आघात; Coup-de-main (-डै-मेन्)-*n.* a vigorous attack. तीव्र आघात; Coup-de-theatre (-डै-थि-ऐटर्)-*n.* a dramatically sudden action. नाटक के सदृश आकस्मिक कार्य।

**Coupe**-कूपे'-*n.* a kind of four-wheeled carriage for two persons. दो मनुष्यों के बैठने की एक प्रकार की चौपाहिया गाड़ी।

**Couple**-कप'-ल'-*n.* a pair, a man and wife. जोड़ा, युगल; -*v.* to fasten or link together, to connect, to unite, to marry, to copulate, to associate together. बाँधना, मिलाना, जोड़ना, विवाह करना, मैथुन करना, सम्बद्ध करना; A married couple (a bridegroom and his bride.) बर-वधू, दुल्हा-दुल्हिन।

**Couplet**-कप'-लेट'-*n.* two lines of a verse that

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

rhyme with each other. पद्य की दो पंक्तियाँ, श्लोक, सौरा, दोहा।

**Coupling-कप्लिंग** - *n.* joining in couples, sexual union, a contrivance for coupling or connecting the parts of a machine. जोड़ने में संयोग, मैथुन-क्रिया, किसी यन्त्र के भागों को जोड़ने का साधन; **Coupling-pin** - *n.* a pin or bolt used for joining railway carriages. रेल की गाड़ियों को जोड़ने का साधन (फली, दिबरी आदि)।

**Coupon-कूपन** - *n.* a detachable ticket entitling the holder to periodical payments. सामयिक भुगतान का पुर्जा, रसीद, बिट्टी।

**Courage-कर** - *n.* bravery, boldness. पराक्रम, साहस, वीरता; **Courageous** - *(अस्)* - *adj.* brave, fearless, bold. शूरवीर, निडर, साहसी; **Courageously** - *(लि)* - *adv.* with courage. शूरता से, साहस के सहित; **Courageousness** - *(अस्-नेस्)* - *n.* the quality of being courageous. पराक्रम, साहसिकता।

**Courier-कूरिअर** - *n.* a servant employed to make arrangements for travelling, a messenger. यात्रा का प्रबन्ध करनेवाला नाब्वर, हरकारा, दूत।

**Course-कौर्स** - *v. t. & i.* to hunt, to pursue, to cause to run about, to run quickly. शिकार करना, पीछा करना, पीछे दौड़ना; *n.* a movement onward, pursuit of a game, voyage, conduct, direction. अग्रगति, शिकार का अनुसरण, यात्रा, आचरण, प्रगति; *(pl.)* behaviour, ground for race, a water-channel, career, series. व्यवहार, घुड़दौड़ का स्थान, जल-मार्ग, चरित्र, जीवनवृत्ति, श्रेणी; **Course of action** (line of work.) क्रियाविधि; **Course of study**. अध्ययन-क्रम; **In due course** (in proper time.) नियम से, समय पर; **In the course of** (during.) मध्य में, प्रसङ्ग में; **Matter of course** (natural happening.) स्वाभाविक घटना; **Of course** (certainly.) अवश्य।

**Courser-कौर्सअर** - *n.* a swift horse, a runner, a chasing dog, a stone used in forming a course, a swift-running bird. तेज घोड़ा, दौड़नेवाला, पीछा करनेवाला कुत्ता, मार्ग बनाने का पत्थर, तेज दौड़नेवाला पक्षी।

**Court-कोर्ट** - *n.* a space enclosed by walls, a sovereign's residence, his retinue, state assembly, assembly of judges, a place of justice. अगमन, राजगृह, राजा के परिचारक, राजसभा, विचारपतियों का मण्डल, न्यायालय (कचहरी); *-v. t.* to solicit, to woo, to pay attention to, to make love to, to seek, to entice. आराधना करना, विवाह की प्रार्थना करना,

ध्यान देना, प्रेम करना, खोज करना; ललचना; **Court-card** (king, queen and knave.) ताश में राजा, रानी और गुलाम; **Court-guide** (a list of courtiers.) दरबारियों की सूची; **Court-house** - *n.* the room in which court is held. अदालत का कमरा; **Courtier** - *(इयर्)* - *n.* attendant of a court. दरबारी; **Courting** - *(इङ्ग)* - *n.* act of wooing. विवाह के लिए आराधना करना; **Court-martial** - *(मार्-शैल)* - *n.* a court of military officers. फौजी अफसरों की अदालत।

**Courteous-कर्टिअस** - *(कोर्टिअस)* - *adj.* kind, well-bred, civil, polite. दयालु, विनीत(सम्बन्ध), नम्र; **Courteously** - *(इअस-लि)* - *adv.* in a courteous manner. विनय सहित; **Courteousness** - *(इअस-नेस्)* - *n.* politeness. शिष्टाचार।

**Courtesan** (Courtezan) - *कोर्टिजन्* - *n.* a prostitute. वेश्या, रण्डी।

**Courtesy-कर्टिसि** - *n.* (pl. Courtesies) favourable disposition, civility. विनय, नम्रता; **Courtesy-title** (a title given by social custom.) सामाजिक उपाधि।

**Courtly-कोर्टिलि** - *adj.* polished in manners, flattering. सुशील, चापलूस।

**Courtship-कोर्टशिप** - *n.* the act of wooing with a view to marriage. विवाह के निमित्त आराधना।

**Courtyard-कोर्ट** - *यार्ड* - *n.* an enclosure before a house. घर के बाहर का सहन।

**Cousin-कजु** - *इन्* - *n.* (common gender) a child of one's uncle or aunt. चचेरा, भमेरा, भौंसेरा अथवा फुफेरा भाई या बहन; a title used by sovereigns in addressing another sovereign or nobleman. इस शब्द का प्रयोग एक राजा दूसरे के लिए अथवा नवाब आदि के लिए करता है; **Cousinhood** - *(हुड)* - *n.* relationship. सम्बन्ध, रिश्तेदारी।

**Cove-कोव** - *n.* a small inlet of the sea, a bay or creek, a sheltered recess. छोटी खाड़ी या दर्रा, छायादार दर्रा।

**Covenant-कव्नेन्ट** - *n.* a compact, a bargain, a mutual agreement or contract. पारस्परिक स्वीकृति, पण, सौदा, सट्टा, ठीका; *-v. t. & i.* to agree. सहमत होना, राजी होना।

**Cover-कवर्** - *अर्* - *v. t.* to overspread, to overlay, to shelter, to extend over, to protect, to include, to comprise, to suffice, to conceal. ढकना, ढालना, ढाँकना, शरण देना, फैलाना, बचाना, अन्तर्गत करना, पर्याप्त होना छिपाना; *n.* a lid, binding, shelter, a hiding place, pretence, envelope, a napkin for table. ढकना, जिल्द, आश्रय, छिपने की जगह, बहाना (माया, कपट),

लिकाफा, टेबल पर फैलाने की चादर।

**Covering-कवर्-अर्-इङ्ग** - *n.* anything which covers, a cover. ढक्कना, ओढ़ना, चादरा।

**Coverlet-कवर्-अर्-लेट** - *n.* a covering, a bedcover. ओढ़ना, चदरा।

**Covert-कवर्ट** - *adj.* covered, secret, disguised.

ढँका हुआ, गुप्त (प्रच्छन्न); - *n.* a shelter, a thicket, a hiding-place. आश्रयस्थान, झाड़ी, छिपने का स्थान; **Coverture** ( - अर्-चर् ) - *n.* a cover, a shelter, a defence. आच्छादन, शरणस्थान।

**Covet-कवेट** - *v. t.* to desire eagerly. लोभ करना, लालच करना; **Covetable** ( - ऐ-बल ) - *adj.* that may be coveted. लालच के योग्य;

**Coveted** ( - ऐड ) - *adj.* earnestly desired. अति उत्तुक; **Covetous** ( - अम् ) - *adj.* very desirous, greedy. लोभ, लालची; **Covetously** ( - अम् - लि ) - *adv.* greedily. लालच से;

**Covetousness** ( - अम् - नेस् ) - *n.* greed, cupidity. लालच ( लोभ ), लालसा, कामुकता।

**Covey-कवे** - *n.* a brood or hatch of partridges. तीतरो का झुण्ड।

**Cow-काउ** - *n.* ( *mas.* Bull, *pl.* Cows or Kine. ) the female of bull. गाय, घेनु, गी; **Cow-dung**. गोमय, गोबर; **Cow-herd** ( one who tends cows. ) अहीर, चरवाहा; **Cow-pen**. गोशाला।

**Cow-काउ** - *v. t.* to subdue, to impress with fear. व्रत करना, डराना।

**Coward-काउअर्** - *adj.* timid, faint-hearted. भीरु ( कातर ), डरपोक; **Cowardice** ( - इस् ) - *n.* want of courage, भीरुता, कातरता; **Cowardliness** ( - लि-नेस् ) - *n.* the state of being cowardly. भीरुता; **Cowardly** ( - लि ) - *adj.* & *adv.* without courage, timidly. कातर, भीरुता से।

**Cow-catcher-काउ-कीच्-अर्** - *n.* a triangular grating fitted in front of a locomotive to prevent an object passing under the wheels. रेल के इंजिन के आगे लगा हुआ साधन जो किसी वस्तु को उसके पहियों के नीचे जाने से रोकता है।

**Cowed-काउ-इ** - *adj.* intimidated. व्रत!

**Cower-काउ** - *v. i.* to stand in a bent position, to crouch from fear. ढक्कना, भय से सिकुड़ना।

**Cowl-काउल्** - *n.* a monk's hooded garment, hood-shaped covering, a tub for water. बैरागी का टोप, फन की आकृति का ढपना, पानी की कठबत; **Cowled** ( - इ ) - *adj.* hooded. ढक्कनेदार।

**Cow-pox-काउ-पॉक्स** - *n.* a disease which appears on the udder of cows. गी के थन पर निकलनेवाली शीतला।

**Co-worker-को-वर्क-अर्** - *n.* one who works with another. दूसरे के साथ काम करनेवाला।

**Cowrie-काउ-रि** - *n.* a shell used as money. कपड़िका, कौड़ी।

**Cowslip-काउ-स्लिप्** - *n.* a wild plant which bears fragrant yellow flowers. पीले सुगन्धित पुष्प का पौधा, सेवती।

**Coxcomb-कोम्ब** - *n.* a conceited showy person, a fop. दम्भी, आत्माभिमानी मनुष्य;

**Coxcombry** ( - रि ) - *n.* vain show. दर्प, गर्व, घमण्ड।

**Coy-कोय** - *adj.* modest, bashful, shy, retiring. विनीत, लज्जावान् ( संकोची ), अल्पभाषी; - *v. t.* & *i.* to caress, to disdain, to affect coyness. लाड़ प्यार करना, घृणा करना, लज्जा का बहाना करना या लज्जा दिखाना; **Coyly** ( - लि ) - *adv.* in a shy manner. लज्जासहित; **Coyness** ( - नेस् ) - *n.* modesty. लज्जा।

**Coze-कोज** - *v. i.* to have a chat. बकबक करना, बकवाद करना।

**Cozen-कोजन्** - *v. i.* to cheat, to defraud. धोखा देना ( छलना ), ठगना।

**Cozy-को-जि** - comfortable. सुखकर।

**Crab-क्रैब** - *n.* a kind of ten-footed crustacean, a zodiacal constellation, a machine for hoisting heavy weights, a wild bitter apple. ( कर्कट ) केकड़ा, कर्क राशि, भारी बोझ उठाने का यन्त्र, कड़वा जंगली सेब; **Crabbed** ( - इ ) - *adj.* perverse, irritable, difficult, intricate. निष्ठुर ( दुःशील ), चिड़चिड़ा, कठिन, गुढ़ार्थ ( दुर्बोध ); **Crabbedly** ( - बि-इ-लि ) - *adv.* perversely. निष्ठुरता से; **Crabbedness** ( - बि-इ-नेस् ) - *n.* perversity. निष्ठुरता, दुःशीलता; **Crabby** ( - बि ) - *adj.* peevish, perplexing. निष्ठुर, घबड़ानेवाला।

**Crack-क्रैक** - *n.* a sharp sudden noise, a sharp blow, a partial fracture; ( *pl.* ) news. कड़क, तेज धक्का, दर्रा या दरार, ( ब० ब० ) समाचार; - *v. t.* to make a sharp noise, to split. कड़कें का शब्द करना, फाड़ना; **To crack a bottle** ( to drink out a bottle. ) पीकर बोटल खाली करना; **To crack a joke** ( to make a joke. ) परिहास करना, दिल्लीगी करना; **To crack up** ( to go to pieces, to praise. ) चूर-चूर हो जाना; प्रशंसा करना; **Cracked** ( - इ ) - *adj.* rent, damaged, insane. नष्ट, फटा हुआ, पागल, ज़ाकी; **Cracked sound**. कर्कश शब्द; **Cracker** ( - की-कर ) - *n.* a firework, exploding with a sharp sound. पटाखा; **Cracky** ( - इ ) - *adj.* having cracks. दरारदार।

**Crackle-क्रैकल** - *v. i.* to make a crackling

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



sound. कड़ाके का शब्द करना; - *n.* cracking sound. कड़ाके का शब्द ।

**Cracknel-क्रॉक'नेल्** - *n.* a kind of crisp biscuit. कुरकुरा बिसकुट ।

**Cracksman-क्रॉक्स'मीन्** - *n.* a thief, a burglar. चोर, ठग, सैध लगानेवाला ।

**Cradle-क्रैडल'न.** a rocking bed or cot for infants. बिडोला, झूला, पालना; - *v. t.* to rock in a cradle. झूला में झुलाना; **Cradled** (-इन्ड') - *adj.* पालने पर झुलता हुआ; **From the cradle** (from childhood.) बचपन से; **A child in cradle.** दूध पीता हुआ बच्चा ।

**Cradling-क्रै'इलिङ्ग** - *n.* a framework of wood or iron. लकड़ी या लोहे का ढाँचा ।

**Craft-क्राफ्ट** - *n.* skill, cunning, art, trade, a boat, vessel. कौशल, धूर्तता, कला (शिल्प), व्यापार, नाव, जहाज; **Craftily** (-इल्'-इ)-*adv.* in a crafty manner. कपट से; **Craftiness** (-इ-नेस्) - *n.* cunning, धूर्तता; **Craftsman** (an artisan.) कारीगर; **Craftsmanship** (-शिप्)-*n.* finished art of a craftsman. दस्तकारी ।

**Crafty-क्रॉफ्टी** - *adj.* cunning, artful, deceitful. धूर्त, कपटी ।

**Crag-क्रॉग** - *n.* a steep or rugged rock. करारा दरी; **Cragged** (क्रॉग'-इ), **Craggedness** (-ग-नेस्), **Cragginess** (-गि-नेस्) - *ns.* ruggedness. ऊँचा-नीचापन; **Craggy** (-गि)-*adj.* rugged, rough, बिगम, ऊँचा-नीचा ।

**Cram-क्रॉम्** - *v. t.* & *i.* (*p. t.* **Crammed**.) to fill overfull, to learn, to get by heart, to stuff. मुँह तक भरना, हूँसना, सीखना, कण्ठस्थ करना, दूँसकर भोजन करना; - *n.* a crowd. भीड़; **Crammer** (-मर्)-*n.* one who crams. रटनेवाला; **Cramming** (-मिङ्ग)-*n.* a learning by heart. रटना, कण्ठस्थ करना ।

**Crambo-क्रॉम्'बो** - *n.* a game of rhyming. तुकबन्दी का खेल ।

**Cramp-क्रॉम्प** - *n.* a contraction of muscles from chill, strain &c. a bent bar for fastening walls &c. मिकुइन (पैठन), दीवार पृष्ठ करने का लोहे का छड़; - *adj.* contracted. मिकुड़ा हुआ; - *v. t.* to affect with cramp, to confine. पैठन का रोग होना, सिकोड़ना, बाधना; **Cramp-fish** (the electric ray.) बिजली की किरण ।

**Crampon-क्रॉम्प'ऑन्** - *n.* an iron plate which is used for walking on ice. बरफ पर चलने की लोहे की खड़ाऊँ ।

**Crane-क्रैन्** - *n.* a large wading bird with long

legs, a machine for lifting heavy weights सारस, भारी बोझ उठाने का यन्त्र; - *v. t.* to raise or remove with a crane. यन्त्र द्वारा भारी बोझ उठाना या हटाना; **Water-crane** (a tube for supplying water to locomotives.) शिञ्जन में पानी देने की नली ।

**Cranium-क्रै'निअम्** - *n.* (*pl.* **Crania**.) the bones of the head, the skull. खोपड़ी की हड्डियाँ, मस्तक ।

**Crank-क्रॉइक** - *n.* the part of an axle bent at right angles for converting reciprocal into circular motion, a fanciful speech, an eccentric idea. धुरे का मुड़ा हुआ भाग, वक्रोक्ति, झक; - *v. t.* to bend in the shape of a crank. इस आकार में मोड़ना; - *adj.* weak, shaky. कमजोर, हिलनेवाला; **Cranky** (-इ) - *adj.* slightly deranged. कुछ झक्की ।

**Crackle-क्रॉइक'-कृल्** - *v. t.* to twist, to turn. पैठना, घुमाना; - *n.* a winding. पैठन ।

**Crannied-क्रॉन्'निड** - *adj.* full of chinks or fissures. दरारदार ।

**Cranny-क्रॉन्'नि** - *n.* a chink, a crevice, a fissure. छिद्र, रन्ध्र, दरार ।

**Crape-क्रेप** - *n.* a gauze-like fine fabric (usually black) used for mourning dress. महीन काला कपड़ा जिमका प्रयोग मातम में होता है; - *v. t.* to cover with crape. ऐसे वस्त्र की पट्टी बाधना ।

**Crapulence-क्रॉप्'यू'लेंस्** - *n.* sickness caused by an overdose of drink, intemperance. अधिक शराब पीने से उत्पन्न रोग, अमिताचार ।

**Crapulent-क्रॉप्'यू'लेंड** - *adj.* suffering or sick from intemperance. अमिताचार की खुमारी से पीड़ित ।

**Crash-क्र्रीश्** - *v. i.* to make a loud noise, to move with a loud noise, to fall to the earth. धड़का करना. धड़के से हिलना, पृथ्वी पर गिरना; - *n.* a violent sound as of thunder. बिजली की तरह की गड़गड़ाहट ।

**Crashing-क्र्रीश्'-इङ्ग** - *n.* a violent sound, प्रचण्ड शब्द ।

**Crass-क्र्रीस्** - *adj.* thick, gross, stupid. घना, मूर्ख, अनाड़ी; **Crassitude** (-इ-ट्यूड)-*n.* gross stupidity. पूरा गंवारपन; **Crassly** (-लि)-*adv.* foolishly. मूर्खता से; **Crassness** (नेस्) - *n.* the quality of being stupid. अनाड़ीपन ।

**Crutch-क्र्रीच्** - *n.* a rack for feeding beasts, a manger, a disease in the feet of horses and sheep, a form of itch. गवादनी, चरनी, बोबे और भेड़ के पैर की बीमारी, एक प्रकार की जुजकी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझर

**Crane-क्रेट-*n.*** a large framework, a case or basket for carrying glass, fruit &c. ढाँचा, ढाँप, टोकरी ।  
**Crater-क्रेटर-*n.*** the mouth of a volcano. ज्वालामुखी पर्वत का मुख; **Crateriform (-इ-कॉर्म)-*adj.*** cup-shaped. प्यालानुमा, प्याले की शकलवाला ।  
**Crave-क्रेव-*v. t.*** to beg earnestly, to long for. याचना करना, माँगना ।  
**Craven-क्रेव'-*n'*-*adj.*** cowardly, abject. भीरु, कायर; *n.* a coward. हरपोक; **To cry craven** (to yield oneself.) आत्मसमर्पण करना; **Cravenly (-लि)-*adv.*** cowardly. कायरता से ।  
**Craving-क्रेव'-इङ्ग-*n.*** an earnest desire, longing. उत्कण्ठा, लालसा ।  
**Craw-क्रॉ-*n.*** the crop or throat or stomach of insects or birds. पक्षियों या कीड़ों का सिर या गला या पेट ।  
**Crawl-क्रॉल्-*v. i.*** to move or walk slowly along the ground, to creep. भूमि पर धीरे-धीरे चलना (घिसकना), रेंगना; **Crawler (-अर्)-*n.*** one who crawls, a slowly-moving cab, a louse. घिसकनेवाला, धीरे-धीरे चलनेवाली गाड़ी, जुवाँ; **Crawling (-इङ्ग)-*n.*** slow motion. सरकन, घिसकन ।  
**Crayfish-क्रे'-फ़िश-*n.*** a small lobsterlike fish. केकड़े की आकृति की छोटी मछली ।  
**Crayon-क्रॉ'-अन्-*n.*** a stick or pencil made of coloured chalk, used for drawing. रँगने की पेंसिल या रंगीन खड्डियाँ; *v. t.* to sketch with crayons. रङ्गीन खड्डियाँ से तस्वीर बनाना ।  
**Craze-क्रेज़-*v. t.*** to render insane, to produce small cracks. पागल बनाना; छोटे दरार बनाना; *n.* insanity, fancy, mania. पागलपन, शक, सनकी; **Crazed (-इ)-*adj.*** insane. सनकी, शक्की; **Crazily (-इल्-इ)-*adj.*** in a crazy manner. पागलपन से; **Craziness (-इ-नेस)-*n.*** crazy condition. पागलपन; **Crazy (-इ)-*adj.*** unsound, insane, mad. जीर्ण(जर्जर), पागल, उन्मत्त ।  
**Creak-क्रीक-*n.*** a harsh grating sound. कर्कश शब्द, चरचराहट; *v. t.* to make a sharp grating sound. चरचर शब्द करना; **Creaky (-इ)-*adj.*** having a creaking sound. चरचराहट के शब्दवाला ।  
**Cream-क्रीम्-*n.*** the fatty part of milk which gathers on the top, the best part of anything. साढ़ी, मलाई, सार (तत्व); *v. t.* to take cream from milk. दूध में से साढ़ी निकालना; **Cold-cream** (a cooling unguent.)

शीतल किलेपन; **Cream-coloured** (yellowish white.) पीलापन लिये सफ़ेद; **Creamfaced-*adj.*** of a cowardly look. भीरु आकृतिवाला; **Creamlaid-*adj.*** soft like cream. मलाई के समान (चिकना); **Cream-separator** (a machine for separating cream from milk.) दूध से मलाई निकालने की मशीन (यन्त्र) ।  
**Creamer-क्रीम्'-अर्-*n.*** a machine for separating cream from milk. मलाई अलगाने का यन्त्र ।  
**Creamery-क्रीम्'-अर्-*n.*** a butter-factory. दूध से मलाई बनाने का कारखाना ।  
**Creamy-क्रीम्'-इ-*adj.*** full of or like cream. मलाई से पूर्ण या मलाई के समान ।  
**Crease-क्रीस-*n.*** a fold, a wrinkle. सिकुड़न, तह का निशान, चुनन; *v. t.* to make a crease. चुनना, सिकुड़न बनाना; **Creasy (-इ)-*adj.*** marked by creases or wrinkles. सिकुड़नदार ।  
**Create-क्रिएट-*v. t.*** to bring into existence, to originate, to beget. सृष्टि रचना, निर्माण करना, उत्पन्न करना ।  
**Creation-क्रिएट'-शन्-*n.*** the act of creating, investing with a title, created things, a production of human intelligence. सृष्टि निर्माण, उपाधि प्रदान, निर्माण की हुई वस्तु, भावना ।  
**Creative-क्रिएट-इव-*adj.*** having power to create, that creates. उत्पन्न करने की शक्तिवाला, उत्पादक; **Creatively (-लि)-*adv.*** by way of creation. उत्पादन से; **Creativeness (-नेस)-*n.*** the state of being creative. उत्पादक होने की स्थिति ।  
**Creator-क्रिएट-अर्-*n.*** (*sem.* Creatress) the Supreme Being, God. उत्पादक, ब्रह्म, विधाता ।  
**Creature-क्रीचर्-*n.*** an animate being, an animal, one who owes his fortune to another, a mere instrument, a puppet. प्राणधारी जीव, प्राणी, आश्रित (उपजीवी), साधन मात्र, कठ-पुतली; **Creaturely (-लि)-*adj.*** belonging to a creature. पशु का ।  
**Creche-क्रेश्-*n.*** a day-nursery for children when their parents are at work. दिन में बच्चों को संभालने का स्थान जब इनके माँ-बाप काम में लगे हों ।  
**Credence-क्रीड'-ऐन्स-*n.*** belief, credit, trust. विश्वास, प्रमाण; **A letter of credence** (a letter of introduction.) परिचय के लिये दिया हुआ पत्र ।  
**Credent-क्रीड'-ऐन्ट-*adj.*** having credit. विश्वासी, विश्वास के योग्य ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Credential**-क्रेडेंशियल-*n.* (*usu. pl.*) letters of introduction. विश्वासपत्र, प्रमाणपत्र, परिचयपत्र ।

**Credible**-क्रेडिबल-*adj.* worthy of belief, believable. विश्वसनीय, प्रामाणिक; **Credibility** (-इबिलिटी-इड-इ)-*n.* the state of being credible. विश्वसनीयता, प्रामाण्य; **Credibly** (-इबिलि) -*adv.* in a manner deserving of belief. प्रमाण सहित, विश्वासपूर्वक ।

**Credit**-क्रेडिट-*n.* belief, trust, good reputation, esteem, source of honour, confidence in a man's solvency. प्रतीति, विश्वास, प्रसिद्धि, कीर्ति, मान, साक, धाक; -*v. t.* to believe, to carry to the credit side of an account. विश्वास करना, प्रमाणित करना, रकम नाम लिखना; **Creditable** (-इबिलि) -*adj.* worthy of honour. कीर्ति योग्य, सराहने योग्य; **Creditably** (-इबिलि) -*adv.* in a creditable manner. सराहनीय ढंग से, सम्मान पूर्वक ।

**Creditor**-क्रेडिटर-*n.* (*fem. Creditrix*) one to whom a debts due. ऋणदाता, महाजन ।

**Credulity**-क्रेड्युलिटी-इड-इ-*n.* (*pl. Credulities*) easiness of belief. विश्वासशीलता या सहजता ।

**Credulous**-क्रेड्युलस-*adj.* too ready to believe, unsuspecting. सहज में विश्वास करने योग्य, सन्देह शून्य; **Credulously** (-लि) -*adv.* in a credulous manner. विश्वासपूर्वक; **Credulousness** (-नेस) - *n.* a credulous temper of mind. विश्वासशीलता ।

**Creed**-क्रीड-*n.* a religious belief, a set opinion on any subject. धर्म, स्वीकृत मत; **Creedless** (-लेस) -*adj.* without creed or faith. भ्रष्टरहित ।

**Creek**-क्रीक-*n.* a small inlet on the sea-coast, a small harbour. खाड़ी, बन्दरगाह; **Creeky** (-इ) -*adj.* full of creeks, winding. घुमंटा ।

**Creel**-क्रील-*n.* an angler's fishing basket. मछुवे की मछली रखने की टोकरी ।

**Creep**-क्रीप-*v. i.* (*p. t. & p. p. Crept*) to crawl, to move slowly, to grow along ground. रेंगना, धीरे-धीरे चलना, जड़ फैकते हुए बढ़ना; **Creeping** (-अर) -*n.* that which creeps, a plant that clings by rootlets. रेंगनेवाला, लता; **Creepingly** (-इङ्गलि) -*adv.* by creeping. रेंगते हुए ।

**Cremate**-क्रीमेट-*v. t.* to consume by fire. दाह करना, मुर्दा जलाना; **Cremation** (-मेशन) -*n.* burning of the dead. दाहक्रिया; **Crema-tor** (-टोर) -*n.* one who cremates. दाह करनेवाला; **Crematorium** (-इअम) -*n.* a place for cremating. श्मशान, मुर्दा जलाने का स्थान ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज

**Crenature**-क्रीनेचर-*n.* a rounded teeth on the edge of a leaf. पत्ती के चतुर्दिक् दाँतदार गोल किनारा ।

**Crenel** (Crenelle)-क्रेनेल-*n.* an open space in a parapet for shooting. गोली मारने के लिये मुँहरे में खुला स्थान; **Crenellate** (-रेट) -*v. t.* to furnish with loopholes. छिद्र बनाना ।

**Creosote**-क्री-ऑसोट-*n.* an oily colourless fluid which is distilled from wood-tar. लोहवान का तेल ।

**Crape**-क्रेप-*n.* a gauze-like fabric. वारीक कपड़ा, क्रेप (कपड़ा); **Crape-rubber** (a durable rubber-sole for shoes.) जूते का रबड़ का मजबूत तड़ा ।

**Crepitate**-क्रेपिटेट-*v. i.* to crackle. कड़कड़ शब्द करना ।

**Crept**-क्रेप्ट-*p. t. & p. p.* of Creep. रेंगा ।

**Crepuscular**-क्रीपस्कुलर-*adj.* (also Crepusculous) pertaining to twilight. गोधूलि बेला सम्बन्धी ।

**Crecent**-क्रेसेन्ट-*n.* the increasing moon, the Turkish power. अर्धचन्द्र, तुर्कशासक; -*adj.* shaped like the new moon, increasing. अर्धचन्द्राकार, बढ़नेवाला ।

**Cresset**-क्रेस्-सिट-*n.* an iron basket for combustibles, light mounted on a pole, beacon. विस्फोटक पदार्थों के लिये लोहे की टोकरी, आकाश-दीपक ।

**Crest**-क्रेस्ट-*n.* a tuft on animal's head, apex of helmet, mane, head of mountain. मुकुट (चोटी), कलसी (तुरा), शिखा (जूड़ा), पहाड़ की चोटी; **Crest-fallen** (dejected, dispirited) अविमान हुआ हुआ, मन्द, उदासी; **Crestjewel** शिखामणि ।

**Cretonne**-क्रेटोन-*n.* a printed unglazed cloth. छोट. छापा हुआ सूती कपड़ा ।

**Crevet**-क्रेवेट-*n.* a melting pot used by goldsmiths. सोना-चाँदी गलाने की नुनार की बरिया ।

**Crevice**-क्रेविस्-*n.* a chink, a small fissure. छिद्र (सन्धि, बिल), दरार ।

**Crew**-क्री-*n.* a ship's company, set, gang, mob. मेल्लाहों का जत्था, जत्था, संघ, जनसमूह, मीढ़; (*p. t.* of Crow.)

**Crib**-क्री-*n.* a receptacle for fodder, a hut, a small bed for children, situation. चरनी, शोषड़ी, पालना, स्थिति; -*v. t.* to confine in a small space, to pilfer. छोटे स्थान में बन्द करना, चोरी करना ।

**Cribbage**-क्रीबेज-*n.* a game at cards. ताश का एक प्रकार का खेल ।

**Cribble**-क्रिब्ल'-बल्-*n.* a coarse sieve. मोटी चलीनी।

**Crick**-क्रिक्'-*n.* stiffness of neck and back. गर्दन और पीठ का कड़ापन।

**Cricket**-क्रिक्'-इ-*n.* a jumping and chirping insect like a grass-hopper, an open-air game played with ball, bat and wickets. झींगुर, गेंद बल्ले का एक खेल; -*v. t.* to play at cricket. क्रिकेट खेलना; **Cricketer** (-अर्)-*n.* one who plays cricket. क्रिकेट का खिलाड़ी।

**Cricoid**-क्रिक्'-ऑइड-*adj.* of the form of a ring. वर्तुल, गोलकार।

**Crier**-क्राइ'-अर्-*n.* one who cries, an officer's peon for shouting out public announcements. पुकारनेवाला, चिल्लातेवाला, अदालतों में पुकारनेवाला अर्दली।

**Crime**-क्राइम्-*n.* a punishable act, sin. अपराध पाप (पातक); **Crimeless** (-लेस्)-*adj.* innocent. निरपराध, बेकसूर।

**Criminal**-क्रिमिनल्-*adj.* guilty of a crime, opposed to civil. अपराधी (दोषी, पापी), क्रांजदारी; **Criminal law** (law of crimes.) दण्ड विधान; **Criminality** (-अल्-इट-इ)-*n.* criminalness, guiltiness. अपराधिता, सदोषत्व; **Criminally** (-ल)-*adv.* wickedly. अपराध-सहित, दोष-सहित।

**Criminate**-क्रिम्-इन्-ऐट्-*v. t.* to charge with a crime, to accuse. अपराधी बनाना (दोषी ठहराना), निन्दित करना; **Crimination** (-ऐ-शन्)-*n.* a charge. अभियोग, दोषारोपण; **Criminative** (-टिव्)-*adj.* tending to criminate. दोषारोपण करने की प्रवृत्तिवाला।

**Criminology**-क्रिमिनॉलॉ-जि-*n.* the science of crimes. अपराधविज्ञान।

**Crimp**-क्रिम्-*n.* an agent who entraps men for soldiers. सिपाहियों की भरती करनेवाला; -*adj.* brittle. शीघ्र टूटनेवाला; -*v. t.* to corrugate, to contract. तह बनाना, सिकोड़ना, मोड़ना।

**Crimple**-क्रिम्'-पल्-*v. t.* to contract or shrink, to curl. सिकोड़ना, मोड़ना।

**Crimson**-क्रिम्'-जन्-*adj.* of a deep red colour. लोहितवर्ण का, गहरे लाल रंग का; -*v. i.* to turn crimson. लाल होना।

**Crinal**-क्राइन्-अल्-*adj.* belonging to the hair. बालों का, केश-सम्बन्धी।

**Crinated**-क्राइन्'-ऐट्-पेइ-*adj.* hairy. रोवेंदार।

**Cringe**-क्रिन्ज्-*v. i.* to bow servilely. साष्टांग प्रणाम करना; -*n.* fawning obeisance. ठकुर-सुहानी, चापलूसी।

**Cringing**-क्रिन्ज'-इङ्ग्-*adj.* servile. चापलूस।

**Crinite**-क्राइन्-आइट्-*adj.* hairy. रोवेंदार।

**Crinkle**-क्रिक्'-कल्-*v. t.* to twist, to wrinkle. घेंटना, झुरी डालना; -*n.* a winding or turn. बाल, झुरी; **Crinkly** (-किल)-*adj.* in wrinkles. झुरीदार।

**Crinoid**-क्रिन्'-ऑइड-*n.* & *adj.* a feather-star, lily-shaped. कुमुदिनी का पैधा, कुमुदिनी (कोई) के आकार का।

**Cripple**-क्रिप्'-पल्-*n.* a lame person. पंगु, लँगड़ा मनुष्य; -*v. t.* to hobble, to walk lamely. लँगड़ाकर या मचक्कर चलना; -*v. t.* to lame, to disable. लँगड़ा करना, अयोग्य करना।

**Crisis**-क्राइ'-सिस-*n.* (pl. Crises क्राइ-सीज्) a turning point, a moment of danger or suspense. शुभाशुभ वेला, संदेह या संकट का समय।

**Crisp**-क्रिस्-*adj.* fragile, brittle, brisk, curly. भंगुर, कुड़कीला, कुरकुरा, फुसफुसा, घुँघुराला; **Crispation** (-ऐ-शन्)-*n.* a contraction. सिकुड़न; **Crisped** (-क्रिस्प्ड)-*adj.* frizzled. कुरकुरा; **Crisply** (-ल)-*adv.* in a crisp manner. कुरकुरेपन से; **Crispness** (-नेस्)-*n.* brittleness. कुरकुरापन; **Crispy** (-इ)-*adj.* curly, brittle. झुरीदार, कुड़कीला।

**Criterion**-क्राइटीरिअन् (pl. Criteria - क्राइ-टिर्-इ-आ)-*n.* principle, standard or canon. सिद्धान्त, प्रमाण।

**Critic**-क्रिट्'-इक्-*n.* one who pronounces judgment, a judge of literary or artistic works. गुणदोष-निरूपक, समालोचक (गुणग्राही); **Critical** (-अल्)-*adj.* skilful, fault-finding, involving risk, belonging to criticism. चतुर, दोषदर्शी, दोषग्राही, शोचनीय, गुणदोष-विवेचक; **Critically** (-अल्-लि)-*adv.* in a critical way. सूक्ष्म रूप से।

**Criticism**-क्रिट्'-इज्-इज्-*n.* a critical judgment or observation. गुणदोष-विवेचन, समालोचना।

**Criticizable**-क्रिट्'-इ-साइज्'-ऐ-बल्-*adj.* capable of being criticized or censured. समालोचना करने योग्य।

**Criticize**-क्रिट्'-इ-साइज्'-*v. t.* to discuss critically, to censure. समालोचना करना, दोष लगाना; **Criticizer** (-अर्)-*n.* a critic. समालोचक।

**Critique**-क्रिट्'-इक्'-*n.* a critical essay, art of criticism, a review. गुणदोष दिखलानेवाला लेख, समालोचना।

**Croak**-क्रौक्'-*n.* a deep hoarse sound of a frog or crow. कौवे के कौकौव या मेंढक के टरटों का

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; I can पेन् ; Pain पेन्

**शब्द** :- *n. i.* to utter such a sound, to grumble. **उर उर करना, गुराणा; Croaker (-अर)** *-n.* a prophet of evil. **अशुभ वक्ता; Croaking (-इकर)** *-n.* grumbling, गुराने का शब्द; **Croaky (-इ)** *-adj.* croaking. काकरव पूर्ण।

**Croceate** *-क्रो-शि-ऐट*, **Croceous (-असु)** *-adj.* saffron-coloured. **केसरिया रंग का।**

**Crochet** *-क्रो-शे* *-n.* a knitting work done with the help of a hooked needle. **बिना हुआ जाली का काम।**

**Crock** *-क्राक* *-n.* an earthen pot or jar. **मिट्टी का बर्तन; Crockery (-अर-इ) *-n.* earthen ware. **मिट्टी के बर्तन।****

**Crocodile** *-क्राक* *-अ-ड्राइल* *-n.* a large amphibious reptile. **मगर, नक, बड़ियाल; Crocodile tears** (hypocritical or affected behaviour.) **झूठी रुलाई, मिथ्या विलाप।**

**Croesus** *-क्रो-सस* *-n.* a wealthy or rich person. **धनी, अमीर आदमी।**

**Croft** *-क्राफ्ट* *-n.* an enclosed piece of land, a kind of small holding. **छोटा बगीचा, छोटी खेती; Crofter (-अर) *-n.* one who farms a croft. **थोड़ी सी जमीन जोतने-बोनेवाला।****

**Crone** *-क्रोन्* *-n.* a withered old woman, an old ewe. **जजर बुढ़ी, बुढ़ी भेड़।**

**Crony** *-क्रोनि* *-n.* an intimate friend. **परम मित्र।**

**Crook** *-क्रुक* *-n.* a hook, bend, curve, a shepherd's hooked staff. **झुकाव, घुमाव, कमान, गहेरिया की लगी; Crookbacked *-adj.* (hunch-backed) **कुबड़ा; By hook or by crook** (by fair means or foul.) **सचाई या ढ़ल से।****

**Crooked** *-क्रुकेड* *-adj.* bent, not straight, twisted, deformed. **टेंदा, कुटिल, बदसूरत; Crookedly (-ऐड-ल) *-adj.* in a crooked manner. **कुटिलता से; तिछपन से; Crookedness (-ऐड-नेस) *-n.* the state of being crooked. **कुटिलता, वक्रता।******

**Croon** *-क्रुन्* *-n.* a low undertone. **महीन आवाज; -v. i. to hum. **भनभनाना।****

**Crop** *-क्राफ* *-n.* the top of any thing, the gullet of birds, stock or handle of a whip, produce of cultivated plants, a season's total yield, closely cut hair. **किसी वस्तु का सिरा, पक्षियों का घेघा, चाबुक की सुठिया, कृषि की उपज, फसल, महीन छंटे हुए बाल; -v. i. & t. to cut grains, to gather, to reap, to mow, to cut short, to bear clipped hair, to turn up unexpectedly. **फसल काटना, इकट्ठा करना, लबना, छोटा करना, छंटे हुए बाल रखना, एकाएक प्रकट होना; To crop out, To crop forth** (to come out at the surface.) **प्रत्यक्ष होना, सतह पर आ****

**जाना (उभड़ आना); Cropful (-फुल)** *-adj.* fully satisfied. **अति तृप्त।**

**Croquet** *-क्रो-कै* *-n.* an out-door game played with wooden balls and mallets. **लकड़ी के गेंद और हथौड़ी से खेला जानेवाला एक प्रकार का खेल।**

**Croquette** *-क्रो-कैट* *-n.* a fried ball of rice, potato, meat &c. **भात, पकाये हुए आलू, मांस इत्यादि का मुना हुआ लड्डू।**

**Crore** *-क्रोर* *-n.* one hundred lakhs or ten millions. **एक करोड़ की संख्या।**

**Crosier** *(Crozier)* *-क्रोझियर* *-n.* a bishop's or abbot's pastoral staff. **पादरी की देहती (ग्रामीण) छड़ी।**

**Cross** *-क्रॉस* *-n.* an upright stake with a transverse bar, the cross on which Christ was crucified, the Christian religion, affliction, intermixture. **खड़ी लकड़ी के सिरे पर बँधी लकड़ी, टिकठी जिसपर ईसा-मसीह कांसी लटकये गये थे, ईसाई धर्म, कष्ट, भिन्न जाति से उत्पत्ति; -adj. transverse, interchanged, opposite, peevish. **विपरीत, पलटा हुआ, उलटा, चिड़चिड़ा; -v. i. to cancel, to move from side to side. **काटना, एक ओर से दूसरी ओर हटाना, पार करना; Victoria Cross** (the highest British military or naval award for bravery.) **एक प्रकार का सबसे बड़े महत्व का पदक जो वीरता के लिए दिया जाता है; Cross-breed** (a breed produced from the male and female of different breeds.) **दो भिन्न जाति के नर-मादा से उत्पन्न जन्तु; Crosscut *-v. i.* to cut across. **एक छोर से दूसरे छोर तक काटना; Crossed *-adj.* cancelled, thwarted. **काटा हुआ, बिहल; Cross-examination** (a close and rigid examination of a witness by the opposing counsel.) **जिरह; Cross-examine *-v. i.* जिरह करना; **Cross-grained *-adj.* with the grain or fibres across. **विरुद्ध ओर के (रेडि) के दानेवाला; Cross-heading** (the heading of a newspaper column.) **समाचार पत्र का सिरनामा; Crossing *-n.* (intersection of two roads, cross breeding.) **दो सड़कों या लाइनों का जोड़, एक वर्ग के नर का दूसरे वर्ग के मादा से संयोग; Cross-legged *-adj.* (with one leg resting on another.) **पैर के ऊपर पैर रखे हुए; Crossness (-नेस) *-n.* (state of being cross in temper.) **हठ, चिड़चिड़ापन; Cross-patch *-n.* (a disagreeable person.) **उजड़ मनुष्य; Cross-purpose *-n.* (contradiction.) **विपर्यय; Cross-question *-n.* (cross-examination.) **जिरह के सवाल; Cross-reference *-n.* (reference from one subject to another.)**************************

**Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र**

एक सन्दर्भ से दूसरे का मिलान; **Cross-section** -*n.* (a cutting through any thing at right angles to its length.) किसी पदार्थ का लम्बे बल समकोण में कटाव; **Cross-way** (a byway, a cross-road) पहाड़ड़ी; **Cross-wise** -*adv.* in the form of a cross. बड़ेबल; **Crossword** -*n.* (a puzzle in which words written vertically and horizontally on chequered paper have to fit each other.) बाण्ड में लिखे खड़ेबल और बड़ेबल के अपूर्ण शब्दों को पूर्ण करने की शब्द पहेली।

**Crotchet**-क्रोचिट्-*n.* a musical note, half of a minim, a whimsical fancy. संगीत विद्या का चिन्ह, झक; **Crotchet** (-इ)-*adj.* whimsical. झक्की।

**Croton**-क्रोटन्-*n.* a genus of plants. एक प्रकार का पौधा, क्रोटन।

**Crouch**-क्राउच्-*v. t.* to stoop, to bend timidly, to cringe, to fawn. झुकना, नम्रतापूर्वक पवि पड़ना, विनय करना, चापलूसी करना।

**Croup** (Croupe)-क्रूप्-*ns.* the rump, the hind quarters of a horse, an inflammatory disease of throat. पुरठा, घोंडे का चून्ड, गले की सूजन का एक रोग।

**Crow**-क्रो-*n.* a large black bird, the crowing of the cock. कौवा, मुर्गे का शब्द; -*v. i.* to utter a shrill cry as a cock, to exult loudly. मुर्गे का शब्द करना, आनन्द का शब्द करना; As the crow flies (in a straight line.) सीधे सीध, सीधी रेखा में; **Crowbar** (a large bar of iron bent at one end used as lever.) लोहे का डंडा, रेंगा; **Crow's nest** (a lookout station on a mast.) मस्तूल के ऊपर लगा हुआ बिजड़ा जिस पर बैठकर दूर देखा जाता है; To have a crow to pluck (to find fault with.) दोष निकालना।

**Crowd**-क्राउड्-*n.* a throng, a dense multitude, a company, a large number. समूह, गण, संघ, भीड़भाड़; -*v. t.* & *i.* to collect in a crowd, to occupy, to cram, to compress. संकुलित होना, भीड़ लगाना, जमा होना, दबाना; **Crowded** (-ऐड्)-*adj.* thronged. भीड़भाड़वाला।

**Crown**-क्राउन्-*n.* a monarch's head covering, regal power, dignity, a crown-shaped ornament, top of head, skull, five shillings, part of tooth projecting from gum. मुकुट, राज्यपद, मुकुट के समान आभूषण, शिखर, मस्तक, ५ शिल्लिंग का सिक्का, दाँत का ऊपरी भाग; -*v. t.* to place a crown on the head, to invest with regal dignity, to reward. मुकुट पहिनाना, राज्याभिषेक करना, पारितोषिक देना;

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Crown-paper** २० इंच लम्बा १५ इंच चौड़ा कागज; **Crown-prince** (the prince who succeeds to the throne.) युवराज ; To crown all (to bring to a happy end.) सुखपूर्वक समाप्त करना; The efforts were crowned with success. सब प्रयत्न फलीभूत (सफल) हुए।

**Crow-quill**-को-क्विल्ल'-*n.* a fine steel pen used in sketching. महीन निब की कलम।

**Croydon**-क्रॉय'-डॉन्-*n.* a two-wheeled carriage like a gig. एक प्रकार की दोपहिया गाड़ी।

**Crucial**-क्रु'-श्ल-*adj.* searching, critical. छानबीन करनेवाला, प्रामाणिक।

**Crucible**-क्रुम्-इ-बल्ल-*n.* a melting pot. धातु गलाने की धरिया।

**Cruciferous**-क्रु-सिफर-सु-*adj.* adorned with a cross. क्रॉस से आभूषित।

**Crucifix**-क्रुम्-इफ-इक्स-*n.* image of Christ on the cross. क्रॉस पर ऐसा मसीह की मूर्ति।

**Cruciform**-क्रुम्-इ-क्रॉर्म-*adj.* of the form of a cross. क्रॉस के आकार का।

**Crucify**-क्रुम्-इ-क्राइ-*v. t.* ( *p. t.* Crucified ) to put to death by fastening to a cross, to mortify. शूली पर चढ़ाना, इन्द्रियों को वश में करना।

**Crude**-क्रूड्-*adj.* in a raw state, unripe, not matured, rude, unpolished. अपक्व, कच्चा, अम्रौढ़, रूढ़, असभ्य; **Crudely** (-नल)-*adv.* in a crude manner. रूढ़ता से; **Crudeness** (-नेस्), **Crudity** (-इट्-इ)-*ns.* the state of being crude. रूढ़ता, असभ्यता, कच्चाई।

**Cruel**-क्रू'-ऐल्ल-*adj.* painful, distressing, hardhearted, savage. क्रूर (निर्दय), निष्ठुर (कठोर), दयाहीन; **Cruelty** (-टि)-*n.* inhumanity. क्रूरता, निष्ठुरता, कठोरता; **Cruelly** (-नल)-*adv.* in a cruel manner. कठोरता से, निर्दयता से।

**Cruet**-क्रू'-इट्-*n.* a small glass-bottle for vinegar or oil &c. सिरका या तेल इत्यादि रखने की ढकनेदार शीशी।

**Cruise**-क्रूज़्-*v. i.* to sail to and fro making no particular port. समुद्र में इधर-उधर यात्रा करना; -*n.* a cruising voyage. समुद्री यात्रा; **Cruiser** ( क्रूज़'-अर् )-*n.* a warship which is adapted for cruising. शत्रु की खोज में या जहाजों की रक्षा के लिये धूमनेवाला जंगी जहाज।

**Crumb**-क्रम्-*n.* a small fragment of bread, inner part of bread, atom, particle. रोटी, का छोटा टुकड़ा, रोटी का कोमल भाग, परमाणु,

खंड: -*v. t.* to cover with crumbs. रोटी के टुकड़ों से ढाँकना।  
**Crumble**-कम्-ब्र-*v. t. & i.* to break, to fall into fragments. तोड़ना (चूर्ण करना), टुकड़े-टुकड़े होना; **Crumbly**(-ब्लि)-*adj.* apt to crumble. टुकड़े-टुकड़े होने लायक।  
**Crump**-कम्प-*adj.* crooked. घँटा, टेढ़ा।  
**Crumpet**-कम्प-रैट-*n.* a soft spongy cake of flour. रोटी, लिट्टी, बाटी।  
**Crumple**-कम्प-प्ल-*v. t. & i.* to crush together, to become creased, to shrink. पीसना, तह पड़ना या मुड़ जाना, सिकुड़ना।  
**Crunch**-क्रन्च-*v. t.* to crush noisily with teeth. शब्द करते हुए चबाना, कटर बटर करना।  
**Crupper**-क्र-पर-*n.* the strap of leather passing under a horse's tail. घोड़े के साज की दुमची।  
**Crusade**-क्रु-सै-*n.* Christian expedition to recover Holy Land. ईसाइयों का धर्मयुद्ध; -*v. i.* to engage in crusade. धर्मयुद्ध में लगना;  
**Crusader**(-अर्)-*n.* one engaged in a crusade. धर्मयुद्ध में लगा हुआ व्यक्ति।  
**Cruse**-क्रु-*n.* an earthenware pot or bottle. मिट्टी का बर्तन।  
**Crush**-क्रश-*v. t.* to squeeze, to ruin, to crumple, to subdue, to overwhelm. निचोड़ना, नष्ट करना, कुचलना, चूर्ण करना, दबाना, अधीन करना; -*n.* a crowded mass. भीड़भाड़; **Crushed**(क्रश-ह)-*adj.* crumpled. कुचला हुआ; **To crush out**(to extinguish.) मिटाना, इशाना।  
**Crust**-क्रस्ट-*n.* a hard outer covering. बाहरी कड़ा हिस्सा, छिलका या परत; -*v. t.* to cover with crust. छिलके से ढाँकना, पपड़ी पड़ना;  
**Crustaceous**(-क्रु-टे-शस)-*adj.* crust-like. छिलकेदार; **Crusted**(-रेड)-*adv.* having a crust. छिलकेदार; **Crustily**(-इ-लि)-*adv.* in a crusty manner. रूक्षता से; **Crustiness**(-इनेस)-*n.* quality of being crusty. रूखापन; **Crusty**(-इ)-*adj.* hard, irritable. कड़ा, निष्ठुर, चिड़चिड़ा।  
**Crutch**-क्रच-*n.* the staff with a cross-piece on the head used by lame persons. लँगड़े मनुष्य के सहारे की लकड़ी, बैसाखी; **Crutched**(-इ)-*adj.* supported with crutches. बैसाखी लगाये हुए।  
**Crux**-क्रक्स-*n.* a difficult matter, a puzzle. कठिन विषय, पहली।  
**Cry**-क्राइ-*n. (pl. Cries)* a loud utterance of pain or grief, appeal, entreaty, rumour, weeping, a pack of dogs. दर्द या दुःख की चिल्लाहट, बिलाप, प्रार्थना, चर्चा, रुलाई, कुत्तों

का समुदाय; -*v. t. & i. (p. t. Cried)* to utter loudly, to weep, to proclaim. चिल्लाना, रोना, घोषणा करना; **At a far cry**(at a distance.) बहुत दूर; **Cry baby**(crying like a baby.) बच्चों की तरह चिल्लानेवाली; **Much cry and little wool**(aimless disturbance.) व्यर्थ का उपद्रव या चिल्लाहट; **To cry down**(to censure, to condemn.) निन्दा करना, दोष निकालना; **To cry halves**(to demand one's share.) हिस्सा माँगना; **To cry over spilt milk**(to regret for nothing.) बुधा पश्चात्ताप करना; **To cry up**(to praise.) प्रशंसा करना; **To cry shame upon**(to oppose.) विरुद्ध बहना।  
**Crying**-क्राइ-इंग-*adj. & n.* notorious, clamorous, drawing notice, an outcry. कुख्यात, चिल्लानेवाला, ध्यान आकर्षक, चिल्लाहट।  
**Cryogen**-क्राइ-ऑ-जेन्-*n.* a freezing mixture. बरफ जमाने का एक प्रकार का घोल, हिम मिश्रण।  
**Crypt**-क्रिप्ट-*n.* an underground cell. गुफा, तहखाना, सुरङ्ग; **Cryptic**(-इक्)-*adj.* secret, hidden. गुप्त, छिपा हुआ।  
**Cryptogram**, **Cryptograph**-क्रिप्टो-ग्राम्(-ग्राफ्)-*n.* a thing written in cipher. सन्केतिक भाषा में लिखा हुआ लेख।  
**Cryptography**-क्रिप्टोग्राफी-*n.* the art of writing in secret characters. गुप्त (सन्केतिक) लेखन की विद्या।  
**Crystal**-क्रिस्-टल-*n. & adj.* a clear transparent mineral, consisting of or like a crystal. स्फटिक, बिल्लर, बिल्लर का बना हुआ अथवा इसके सदृश कोई पदार्थ; **Crystal glass**(clear transparent glass.) स्वच्छ बिना रंग का काँच; **Crystal-set**(an apparatus in radiography.) बिना तार का समाचार, गायन इत्यादि सुनने का सामान्य यन्त्र।  
**Crystalline**-क्रिस्-टल-आइन्-*adj.* clear like crystal. बिल्लर के समान स्वच्छ।  
**Crystallizable**-क्रिस्-टल-लाइज्-*v. & adj.* that may be formed into crystals. दाने (रेवे) बनाने लायक; **Crystallization**(-ए-शन्)-*n.* the act of solidifying. ठोस करना, बना करना; **Crystallize**(-लाइज्)-*v. t. & i.* to reduce to or take the form of a crystal. रवा बनाना या बनना, दाने जमाना।  
**Cub**-कब-*n.* the young of a fox, bear, lion or other wild animal. लोमड़ी, भालू या शेर तथा अन्य जंगली पशुओं का बच्चा; -*v. t. (p. t. Cubbed)* to bring forth cubs. बच्चा जनना; **Cubbing**(-बिइंग)-*n.* cub-hunting. जंगली पशुओं के बच्चों का शिकार; **Cubbish**(-बिश्)-*adj.* ill-mannered. कुचाली।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Cube-क्यूब-न.** a solid body having six square faces, the product of a number multiplied by its square. ठोस घन, त्रिघात; -*v. t.* to find the cube of a number. त्रिघात करना; **Cube root.** घनमूल ।

**Cube-क्यूब-न.** a pungent shrub used in medicine. कवाबचीनी ।

**Cubic-(Cubical) क्यूब-इक (-अल्) -adj.** cube-shaped, of three dimensions, solid. घनाकार, त्रिघातीय, ठोस; **Cubically (-अल्-लि) -adv.** in the form of a cube. घन रूप में ।

**Cubicle-क्यू-बिक्-कल्-न.** a small sleeping compartment, a bed-room. छोटा शयनगृह ।

**Cubiform-क्यूब-इ-फॉर्म-adj.** of the form of a cube. घनाकार ।

**Cubit-क्यू-बिट-न.** a measure of length 18 to 22 inches. हाथ भर, आध गज की नाप; **Cubital (-अल्) -adj.** a cubit long. हाथ भर का ।

**Cuckold-कक'-ओल्ड-न.** the husband of an unfaithful wife. व्यभिचारिणी स्त्री का पति; **Cuckoldom (-अम्) -न.** the act of adultery. व्यभिचार ।

**Cuckoo-कक'-ऊ-न.** a migratory bird, a simpleton. कोकिला (कोयल), मूर्ख; **Cuckoo-clock-न.** a clock in which instead of ringing of bells the hours are registered by the appearance of a cuckoo which calls its note and shows the hours. घड़ी जो घण्टे-घण्टे पर कोयल की तरह शब्द बरती है ।

**Cuculate-क्यू-कुल'-लैट-adj.** of the form of a hood. फन के आकार का ।

**Cucumber-क्यू-कम्-बर्-न.** a creeping plant with large oblong sweet fruits. खीरा, ककड़ी ।

**Cucurbit-क्यू-कर्'-बिट-न.** the gourd. कौंदा, कद्दू ।

**Cud-कह-न.** the food which a ruminating animal brings back from first stomach into the mouth and chews at leisure. पाचुर, जुगाली; **To chew the cud** (to ruminate, to reflect.) पाचुर करना, विचार करना ।

**Cuddle-कह'-इल्-व. t. & i.** to embrace, to fondle, to nestle together, to lie close. आलिंगन करना, लाड़ करना, प्रेम से दबाना, पक होना, सटकर सोना ।

**Cuddy-कह'-डि-न.** a cabin on a boat, a donkey, a fool, an ass. नाव की कोठरी, खच्चर (गदहा), मूर्ख मनुष्य ।

**Cudgel-क'-जल्-न.** a short thick stick, a club. गदका, डण्डा; -*v. t.* to beat with a cudgel. डण्डे से मारना; **Cudgel-play**

(playing with a cudgel.) गदायुद्ध; **To cudgel one's brains for** (to try to recollect.) याद करना; स्मरण करने का प्रयत्न करना; **To take up the cudgels** (to engage in contest.) झगड़ा करना; **Cudgeller (-अर्) -न.** one who fights with a cudgel. डण्डेबाज ।

**Cue-क्यू-न.** the last word of a speech in a play, serving as a hint, a guide, a leather-tipped rod used in billiard. नाटक में किसी पात्र की उक्ति का अन्तिम शब्द, संकेत का शब्द, सूचना, अंटे के खेल का डण्डा ।

**Cuff-कफ'-न.** the bottom part of a sleeve. आस्तीन का अगला भाग; -*v. t. & i.* to strike with fist or hand, to scuffle. मुक्की मारना, लड़ना, झगड़ना ।

**Cuirass-क्वी-रैस-न.** the breast-plate of leather or iron. वक्षस्थल का कवच ।

**Cuisine-क्वी-जीन्'-न.** style of cooking, cookery. पकाने की विधि

**Culinary-क्यू-लिन'-अरि-adj.** pertaining to cooking or kitchen. पकाने के सम्बन्ध का, पाकशाला-सम्बन्धी ।

**Cull-कल्'-र. t.** to pick out, to select. तोड़ना, चुनना (एकत्र करना) ।

**Cullet-कल्'-लिट-न.** refuse glass for remelting. दुबारा गलाने के लिये कांच के टुकड़े ।

**Culm-कल्म्-न.** the stalk or stem of a plant or grass, coal dust, dust of anthracite. घास या पौधे का तना, कोयले का चूर, तारकाद बनानेवाला कोयले का चूर ।

**Culminant-कल्'-मिन्-ऑन्ट-adj.** at its highest point. उच्चतम स्थान पर ।

**Culminate-कल्'-मिन्-ऐट-व. t.** to reach the highest point. उच्चतम स्थान पर पहुँचना. परम कोटि को प्राप्त करना; **Culmination (-ऑन्शन) -न.** the highest point. परमकोटि, शिखर ।

**Culpable - कल्पेबल् -adj.** faulty, criminal, censurable. दोषी, दण्डयोग्य; **Culpability (-बिल्-इटी-इ) -न.** liability to blame, guilt. दोष, अपराध; **Culpableness (-नेस) -न.** guilt. सदायता; **Culpably (-ब्लि) -adv.** in a culpable manner. अपराध से ।

**Culprit-कल्'-प्रिट-न.** an offender, a criminal, a prisoner. अपराधी, कैदी ।

**Cult-कल्ट-न.** a system of religious belief or worship. धार्मिक विश्वास या उपासना की विधि ।

**Cultivate-कल्'-टिव-ऐट-व. t.** to till, to raise by tillage, to study, to improve or develop, to civilize. खेत जोतना, अभ्यास करना, उन्नति करना, सभ्य बनाना; **Cultivation (-ऐशन) -न.**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन



the act of cultivating. कृषिकर्म, वृद्धि, उन्नति;  
Cultivator (-ए/-टर)-*n.* one who cultivates,  
a harrow. किसान, खेतिहर, हेंगी।

Cultrate-कल्'-ट्रेट-*adj.* shaped like the edge  
of a knife. छुरी की धार के समान बना हुआ।

Culture - कल्चर - *n.* tillage, production,  
civilization, development. जोताई, उत्पत्ति,  
समृद्धता, उत्कर्ष; -*v. t.* to improve, to cultivate.  
उन्नति करना, उत्पन्न करना; Culture of mind  
(mental training.) मस्तिष्क की उन्नति,  
ज्ञानोन्नति।

Culver-कल्'-वर-*n.* a wood-pigeon, a pigeon.  
जंगली कबूतर, कबूतर।

Culverin-कल्'-वर-इन-*n.* a large cannon of  
great strength. शक्तिशाली बड़ी तोप।

Culvert-कल्'-वर्ट-*n.* an arched channel  
carrying water under or over a road. सड़क  
के नीचे से या ऊपर से पानी के जाने की मेहराब-  
दार नाली या पुलिया।

Cumber - कम्ब'-अर् - *v. t.* to hinder, to  
hamper, to burden. बिन्न डालना, रोकना,  
लादना; Cumbersome (-सम्)-*adj.* clumsy,  
unwieldy. भद्दा, भारी।

Cumbrous-कम्ब'-रम्-*adj.* cumbersome. कष्ट-  
कारक, भारी; Cumbrously (-लि)-*adv.* in a  
cumbrous manner. फूहरपन से; Cumbrous-  
ness (-नेम्)-*n.* the state of being cumb-  
rous. भारीपन की स्थिति।

Cumin (Cummin) - क्युम्'-इन - *ns.* an  
aromatic seed. जीरा।

Cumulate - क्यू'-म्यू-लैट - *adj.* heaped up,  
amassed. ढेर किया हुआ, लादा हुआ; -*v. t.* to  
accumulate, to heap together. इकट्ठा  
करना, संचित करना; Cumulative (-इव्)  
-*adj.* accumulative, increased by additions.  
इकट्ठा होनेवाली, जोड़नेवाली; Cumulatively  
(-लि)-*adv.* in a cumulative manner.  
एकत्रित करने की रीति से।

Cumulus-क्यू'-म्यू-लम्-*n.* (*pl.* Cumuli-लि) a  
heap. ढेर, गड्ढा।

Cuneal - क्यूनीअल - *adj.* of the shape of a  
wedge. फन्नी के आकार का।

Cuneate-क्यू'-नि-ऐट - *adj.* wedge-shaped.  
फन्नी के आकार का; (also Cuneatic or  
Cuneiform-क्यू'-नि'-इ-फार्म)।

Cunning-कन्-निङ्ग - *n.* skill, art, ability,  
dexterity. चातुरी, निपुणता, छल, कसट; -*adj.*  
artful, skilful, crafty. धूर्त, कसटी, चतुर।

Cup-कप् - *n.* a drinking vessel, rounded

cavity of anything, portion, experience,  
fate. प्याला (कटोरा), पोला भाग, अंश, अनुभव,  
भाग्य; A bitter cup (state of misery.)  
विपत्ति की अवस्था; Cup-bearer-*n.* (one who  
serves wine.) मदिरा पिलानेवाला; Cupfuls  
(-फुल्स्)-*n.* the full contents of a cup.  
पूरा भरा हुआ प्याला; In one's cups  
(drunk, intoxicated.) शराब पिये हुए, मत-  
वाला नशे में।

Cup-board-कप्-बोर्ड-*n.* an almirah. अलमारी।

Cupel-क्यू'-पेल-*n.* a circular dish used by  
goldsmiths in assaying gold. सोना छानने  
का प्याला।

Cupid-क्यू'-पिड-*n.* the Roman God of Love.  
मदन, कामदेव, मन्मथ।

Cupidity-क्यू'-पिड्-इटी-*n.* greed of gain.  
लाभ की लालसा, अति लोभ, कामुकता।

Cupola-क्यू'-पोला-*n.* a rounded vault over a  
roof, a dome. गुम्बद; Cupola furnace  
लोहा गलाने की भट्ठी।

Cupreous-क्यू'-प्रि-अम् (Cupric-क्यू'-प्रिक्)-  
*adj.* pertaining to copper, containing  
copper. ताँबे का, ताँबे से पूर्ण।

Cur-कर-*n.* a worthless dog, an ill-bred or  
cowardly fellow. लेंडी कुत्ता, नीच या भीरु  
मनुष्य; Curish (-इश्)-*adj.* like a cur.  
लेंडी कुत्ते के समान।

Curable-क्युरेबल-*adj.* आरोग्य होने योग्य।

Curacy-क्युरेसि-*n.* the office of a curate.  
पादरी का पद।

Curate-क्युरेट-*n.* an assistant to a parish  
priest in English Church. पादरी का सहायक,  
पुरोहित का प्रतिनिधि।

Curative-क्युरेटिव-*adj.* tending to cure,  
curing. माध्य, आरोग्य होने योग्य।

Curator-क्यू'-रेट-र-*n.* the manager of a  
museum, the member superintending a  
university. अजायबघर का अध्यक्ष, विश्वविद्या-  
लय का प्रबन्धकर्ता।

Curb-कर्ब-*n.* a chain or strap passing under  
the lower jaw of a horse, check, restraint.  
दहाने की जंजीर, अवरोध, रुकावट; Curb-roof (a  
roof having two slopes.) दो ओर ढालुबोँ छत।

Curcuma-कुक्युमा-*n.* turmeric. हल्दी।

Curd-कर्ट-*n.* milk thickened or coagulated.  
जमाया हुआ दूध, दही।

Curdle-कर्टल-*v. t.* to form into curd, to  
thicken. दही जमाना, थक्का बनाना, घना करना।

Cure-क्यूर-*n.* the act of healing, that which  
heals, a remedy. चिकित्सा, औषध; -*v. t.* to  
restore to health, to heal, to preserve.

आरोग्य करना, सुरक्षित करना; Curable (कुरेबल) -*adj.* that may be remedied. आरोग्य करने योग्य; Cureless (कुरेस) -*adj.* without cure, incurable. असाध्य (रोग) ।

**Curette**-क्यू-रेंट् -*n.* a scoop-like surgeon's scraping instrument. जर्हाह का खरचने का शस्त्र।

**Curfew**-कर्फ्यू-*n.* the ringing of a bell at fixed evening hours after which inhabitants are not allowed to stir abroad. सन्ध्या के निश्चित समय की घंटी जिसके बाद पुरवासियों को घर के बाहर रहने का आदेश नहीं होता है; **Curfew order.** सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकलने की सरकारी आज्ञा ।

**Curio-** क्यू-रि' - ओ -( *pl.* Curios-ओज़् )-न. a curious object of art, a rare object. कला की विलक्षण वस्तु ।

**Curiosity**-क्यू-रि-ऑस'-सिद्-टि-न (*pl.* Curiosi-  
ties) strangeness, rarity, inquisitiveness.  
अनोखापन, विलक्षणता, कौतूहल ।

Curioso-क्यू'-रि-ओ'-ज़ो-न. a curious person.  
विलक्षण मनुष्य ।

**Curious-क्यू-रि-असु-*adj.*** singular, strange, surprising, odd, eager to learn. अनोखा, विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, जानने की इच्छा रखने-वाला (जिज्ञासु) ; **Curiously** (-रिली *adj.* in a curious manner. विलक्षणता से; **Curiousness** (-नेस) *n.* the quality of being curious. विलक्षणता, विचित्रता ।

**Curl** - कर्ल - *n.* a spiral lock of hair, act of curling. घुँघुराला बाल, ऐँठन; -*v.* *i. e.* *t. o.* to bend or coil. ऐँठना, घुँघुराला बनाना; **Curliness** (-इनेस) - *n.* the state of being curly. ऐँठन; **Curling-irons** (an appliance for curling hairs.) बाल घुँघुराला करने की सँझसी; **Curly** (-इ) - *adj.* having curls. घुँघुराला ।

**Curmudgeon**-कर्मजन्-*n.* a miserly fellow, an avaricious person. कृपण, कंजूस आदमी, लालची आदमी ।

**Currant-कू-रीन्द्** -*n.* dried fruit of grape.  
सुखा अंगूर, दाख, मुनक्का, किसमिस ।

**Currency**-वर्ण-सि-न. circulation, current money, prevalence. प्रचार, प्रचलित सिक्का, बाजार भाव ।

**Current**-कर-<sup>रूँदे</sup> *-adj.* in general use, now passing, common, present. प्रचलित (सर्व-सम्मत), सामान्य, वर्तमान; *-n.* a running stream, course, tendency, electric force running through a body. स्रोत (प्रवाह), धारा, प्रकृति, विद्युत-शक्ति का प्रवाह; **Current account**-*n.* चलता खाता ।

Curriclc-कुर्रिक'-कल्ल-*n.* a light two-wheeled carriage. टमटम ।

**Curriculum-**क-र-रिक्-यु-लम्-न. (*pl.* Curricula -ला) a course of study. पाठ्य पुस्तकों की सूची।

**Currier-कूर्-रि-अर्-***n.* one who dresses and colours leather. चर्मकार, चमड़ा कमानेवाला मोची ।

**Curry**-कू-रि'-न. a dish of meat cooked and seasoned with spices. कढ़ी, शोरबा; -न. *f.* (*p. f.* Curried.) to prepare such a dish, to dress leather, to flatter to win favour. कढ़ी बनाना, चमड़ा कमाना, अनुग्रह प्राप्त करने के लिये सुशामद करना ।

**Currycomb**-कू-रि-कोम्-*n.* an iron instrument for rubbing a horse's body. घाँड़े को मलने का खरहरा ।

**Curse**-कर्स *n.* an utterance of destruction, divine vengeance. शप (कोस), देवी प्रकोप;  
-*v. t. & i.* to utter curse upon, to excommunicate, to blaspheme. शप देना, जाति से बाहर निकालना, निन्दा करना; A curse to the family. कुलझार; Cursed (-इ)  
-*adj.* damnable, detestable. शप दिया हुआ, अभयगा, विपदग्रस्त ।

**Cursive-** कर् - सिव् -adj. written with a running or flowing hand. तेज से लिखा हुआ, घसीट लिखा हुआ ।

**Cursory**-कर्सरी-*adj.* hasty, hurried, careless.  
शीघ्रता का, जल्दी से लिखा हुआ (घनोट), लापर-  
वाह (चलता), अवका; **Cursorily** -इदल्लि,  
-*adv.* in a cursory manner. शीघ्रता से,  
स्थूल दृष्टि से।

**Curt**-कर्ट-*adj.* brief, terse, concise. संक्षेप, स्थूल, अल्प; **Curtly** (-लि)-*adv.* briefly. संक्षेप में; **Curtness** (-नेस)-*n.* brevity. संक्षेप।

**Curtail**-कट-*v. t.* to cut short. संक्षेप करना, छोटा करना; **Curtailment** (मेन्ट-*n.* the act of curtailing. संक्षेप करने का कार्य; **Curtailstep** (the lowest step of a staircase.) सीढ़ी का सबसे नीचे का डंढा।

**Curtain-वर्टन्** -*n.* a suspended screen, a screen of a theatre. पर्दा (चिक), नाटक का पर्दा; -*v. t.* to cover with a curtain. पर्दे से ढाँपना; **Curtain lecture** (reproof administered in private by a wife to her husband.) पत्नी की पति को एकान्त में डाँट फटकार ।

**Curtilage-कर्टिलिज** - *n.* a field, garden &c. attached to a dwelling-house. घर से बाहर का मैदान, बारा इत्यादि ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Curtsy (Curtsey)** कर्त्तृ-*n.* feminine salutation. दिव्यों को अभिवादन करने की विधि; *v. t.* to salute. अभिवादन करना।

**Curvated** कर्त्तृ-*वृद्ध-पेह* - *adj.* bent. मुड़ा हुआ, घुमा हुआ।

**Curvature** कर्त्तृ-*n.* a curved form or bend. वक्रता, घुमाव।

**Curve** कर्त्तृ-*v. t.* & *i.* to bend, to turn, to form into a bend. मुकाना, घुमाना, मोड़ना; *-n.* curved form of anything. वक्र रेखा, टेढ़ी लकीर; *adj.* bent, turned. मुका हुआ, घुमा हुआ।

**Curvet** कर्त्तृ-*त्रेद* - *n.* a frolic, a kind of horse's leap. उछाल, घोड़े की कुदान।

**Curvilinear** कर्त्तृ-*वर्तिलिनी* - *adj.* (a figure) consisting of curved lines. टेढ़ी रेखाओं से बनी हुई (आकृति)।

**Cushion** कुशन्-*n.* a stuffed bag for sitting, reclining or sleeping. गद्दा, मसनद; *v. t.* to furnish with cushions, to suppress quietly. गद्दी लगाना, शान्तिपूर्वक दबाना;

**Cushiontyre** (solid tyre.) गाड़ी के पहियों पर की ठोस रबर की हाल; **Pin-cushion** (a pad for fixing pins.) आलपीन खोमने की गद्दी।

**Cusp** कर्त्तृ-*n.* apex or peak. शिखा, चोटी।

**Custard** कर्त्तृ-*n.* a mixture of milk and eggs sweetened or boiled and baked. पका हुआ अंडा और दूध; **Custardapple.** शरीफा, भीताफल।

**Custodial** कर्त्तृ-*दोष्य* - *adj.* pertaining to guardianship. संरक्षकता-सम्बन्धी; *-n.* a vessel for keeping sacred objects, पवित्र पदार्थों के रखने का पात्र।

**Custodian** कर्त्तृ-*दोष्यन्* 'Custodier' (अर्)-*n.* a keeper, guardian of a public building. रखवाला, जनता के भवन का रक्षक।

**Custody** कर्त्तृ-*(-pl. Custodics)* - *n.* guardianship, care, imprisonment. तत्वावधान, संरक्षणा, बन्धन (कारावास)।

**Custom** कर्त्तृ-*दम्* - *n.* usual practice, established usage. आचार (रिति, सम्प्रदाय, चाल), व्यवहार; *-n. pl.* duty levied on import. चुक्री; **Custom-duties** (taxes laid on imported and exported goods.) विदेश से आये हुए तथा देश से बाहर जानेवाले माल पर चुक्री, आयात-निर्यात-कर; **Custom-house.** चुक्रीघर।

**Customable** कर्त्तृ-*दम्-ऐ-बल* - *adj.* common, dutiable. मामान्य, चुक्री लगने योग्य।

**Customary** कर्त्तृ-*दम्* - *adj.* usual, according to custom. व्यावहारिक, प्रचलित, लौकिक; **Customarily** (अरिलि) - *adv.* in a customary

manner. प्रचलित रीति से; **Customariness** (-नेस्) - *n.* frequency. व्यावहारिक रीति।

**Customer** कर्त्तृ-*दम्-अर्* - *n.* a buyer, a purchaser. ग्राहक, खरीदनेवाला।

**Cut** कर्त्तृ-*n.* a stroke or blow, a notch, excision, act or speech which wounds the feelings, refusal to recognize, fashion. आघात,

फटन, मर्मभेदी कार्य या बात, अस्वीकृति, ढंग; *-v. t. (p. t. & p. p. Cut)* to penetrate, to wound. काटना, घाव करना; **Cut and dried** or **Cut and dry** (ready made.) पहले से तैयार; **Cut-throat** (a murderer, a robber.) हत्यारा, डुंढेरा; **To cut a caper** (to frisk about.) मस्मसी करना; **To cut a joke** (to be witty.) हैसी या मजाक करना; **To cut cards** (to shuffle cards.) तास फेंटना;

**To cut (one's) coat according to one's cloth** (to spend within one's means.) आयानुसार व्यय करना; **To cut down expenses** (to reduce expenses.) खर्च घटाना; **To cut it fine** (to pay the minimum.) कम से कम देना; **To cut off** (to remove by cutting, to destroy, to put to an untimely death, to disinherit.) काटकर हटाना, नष्ट करना, कम उम्र में ही मार डालना, उत्तराधिकार-रहित करना; **To cut out** (to separate, to shape.) अलगाना, गढ़ना; **To cut short** (to abridge, to interrupt.) संक्षेप करना, विघ्न डालना; **To cut the knot** (to solve a difficulty.) कठिनाता को सुलझाना; **To cut the death** (to have the teeth grow through the gums in an infant.) दाँत निकलना; **To cut to the quick** (to wound one's feelings deeply.) मर्मभेदी बात कहना; **To cut up** (to break into pieces.) टुकड़े-टुकड़े करना।

**Cutaneous** कर्त्तृ-*दम्-ऐ-अस्* - *adj.* pertaining to skin. चर्म-सम्बन्धी।

**Cutchery** कर्त्तृ-*ऐ-ऐ-इ* - *n.* a court-house, a public house. कचहरी।

**Cuticle** कर्त्तृ-*ऐ-कल्* - *n.* superficial skin, epidermis. त्वचा की बाहरी झिल्ली।

**Cutis** कर्त्तृ-*ऐ-इस्* - *n.* true skin. भीतरी त्वचा; **Cuticular** (-टिक्'-युल्-*adj.*) भीतरी त्वचा-सम्बन्धी।

**Cutlass** कर्त्तृ-*ऐ-लस्* - *n.* a small broad sword with a curved blade. मुड़े फल की छोटी चौड़ी तलवार।

**Cutler** कर्त्तृ-*ऐ-लर्* - *n.* one who makes and sells knives and similar tools. चाकू, कैंची इत्यादि बनाने तथा बेचनेवाला; **Cutlery** (-इ-*n.*) trade of a cutler, things made and sold by a cutler. कैंची, छुरी का व्यापार या उसकी वस्तुएँ।

**Castlet-कट'-स्टेड-n.** a chop of fried mutton.

मांस का पकाया हुआ टुकड़ा ।

**Cutpurse-कट'-पर्स-n.** a pickpocket. गिरहकट ।

**Cutter-कट'-टर्'-n.** a small boat with one mast used by ships. जहाज पर की छोटी नाव ; -n. one who cuts, one who cuts out cloth to measure. काटनेवाला,



नाप से कपड़ा काटनेवाला । Cutter.

**Cut-throat-कट'-थ्रोड-n.** a murderer, an assassin. हत्यारा ।

**Cutting-कट'-टिङ्ग-adj.** piercing the heart. मर्मभेदी ; -n. a separation or division. विभाग, फटन ; **Cuttingly** (-ल) -adv. sarcastically. आक्षेप या व्यङ्ग्य से ।

**Cut-water-कट'-वॉ-टर्-n.** the fore part of a ship's prow which cuts water. जहाज के अगले भाग का अंश ।

**Cuvette-कूव'-रेट-n.** a trench sunk along the middle of a dry ditch. सूखी खाई के बीच में खोदा हुआ गड्ढा ।

**Cyanosis-साइ-ऑन्-ओस्'-इस्-n.** blue jaundice. एक प्रकार का कामला रोग जिसमें शरीर नीला हो जाता है ।

**Cycle-साइ'-कल-n.** a series of events or phenomena which recur in the same order, a long period, a series of songs &c., period of a thing's completion, a bicycle. कालचक्र, लम्बा समय, गीतों का क्रम, पूर्तिकाल, परेगाड़ी ।

**Cyclic (al)-साइक्लिक (अल) -adj.** recurring in cycles. चक्रवत् होनेवाली ।

**Cyclist-साइ'-क्लिस्ट-n.** the rider of a bicycle. परेगाड़ी पर चढ़नेवाला ।

**Cycloid-साइक्'-लॉइड-n.** a kind of curve, a figure like a circle. एक प्रकार का अण्डाकार वृत्त, वृत्तजत ; -adj. nearly circular. प्रायः वृत्ताकार ।

**Cyclone-साइक्लोन-n.** a violent hurricane. चक्रवातदार औंधी, बवंडर ।

**Cyclopaedia, Cyclopedias-साइ-क्लो पीड'-इ-अन्-n.** a work containing information on every department of knowledge, arranged alphabetically. बृहत् विश्वकोश, विद्याकल्पद्रुम ;

**Cyclopaedic** (-डिक) -adj. pertaining to an encyclopaedia. बृहत् विश्वकोश-सम्बन्धी ।

**Cyclops-साइ'-क्लोप्स-n.** one of a fabled one-eyed giants. एक आँखवाला दैत्य ।

**Cyclosis-साइ-क्लो'-सिस्-n.** circulation of blood. शरीर में रुधिर का संचालन ।

**Cyclostyle-साइ-क्लो'-स्टाइल-n.** an apparatus for printing copies of writing from stencil paper cut by toothed pen. हाथ की लिखावट को छापने की कल ।

**Cyder-साइडर्'-n.** apple-wine. सेब की शराब ।

**Cygnets-सिग्निट'-n.** a young swan. राजहंस का बच्चा ।

**Cylinder-सिलिंडर'-इन्-डर्-n.** a roller-shaped body hollow or solid, the cylindrical part of a machine. बेलन के आकार का ठोस या पोला पदार्थ, यंत्र का बेलन ।



Cylinder.

**Cylindrical-सिलिंडर'-इन्-डर्-adj.** having the form of a cylinder.

वर्तुलाकार, बेलन के आकार का ।

**Cyma-सिमा'-न.** a woman's under garment.

छियों की भीतरी पोशाक ।

**Cymbal-सिम्बल'-n.** concave brass plates struck together to make a ringing sound. झांझ, मँजीरा ; **Cymbalist** (-इस्ट) -n. मँजीरा बजानेवाला ।

**Cymbalo-सिम्बलो'-n.** a kind of stringed musical instrument which is played with hammers, one who plays on a cymbal. तारतरंग, मँजीरा बजानेवाला ।

**Cymbiform-सिम्'-बि-फॉर्म-adj.** of the form of a boat. नाव के आकार का ।

**Cymric-किम्रिक-adj.** & n. pertaining to the Welsh, the Welsh language. वेल्श जाति का, वेल्श भाषा ।

**Cynic-सिन्'-इक-n.** a sneering fault-finder, a misanthrope. निन्दाशील ( कुटिल मनुष्य ), मनुष्यद्वेषी ; **Cynical** (-अल) -adj. sneering, churlish. चिढ़ाचिढ़ा, दुरात्मा ; **Cynicism** (-इस्-इज्म) -n. surliness. मनुष्यद्वेषी सिद्धान्त ।

**Cynosure-साइनोशूर'-n.** Pole-star, Little Bear. ध्रुव तारा ।

**Cypher-साइ'-फर्-n.** nought. शून्य ।

**Cypress-साइ'-प्रैस्-n.** a kind of coniferous tree with dark foliage, a symbol of death, thin black crape. सरो का वृक्ष, मृत्यु-सूचक चिह्न, पतला काला क्रीप का कपड़ा ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Cypus**-साइ-प्रसु-*n.* a thin transparent black stuff similar to crape. एक प्रकार का क्रेप के समान पतला महीन कपड़ा ।

**Cystic**-सिस्ट-इक-*adj.* of the urinary bladder. मूत्राशय-सम्बन्धी ।

**Czar, Tsar, Tzar**-ज़ार्-*ns.* the title of the Emperor of Russia, a king. रूस देश के राजाधिराज की पदवी, राजा ।

**Czarevna**-ज़ारेंवना-*n.* the daughter of a

Czar. रूस के राजा की पुत्री ।

**Czarina (Tsarina)**-ज़ारीना-*n.* the title of the wife of Czar ( of Russia ). रूस की रानी की पदवी ।

**Czecho-Slovak**-चेक्-ओ-स्लो-वॉक-*n.* a native of Czecho-Slovakia. चेकोस्लोवाकिया नामक देश का निवासी ।



डी-the fourth letter of the English alphabet, (*mms.*) the second note of natural major scale. अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर, (सं०) द्वितीय स्वर, रे (ऋषभ);

**D-block.** -*n.* डी अक्षर की आकृति का टुकड़ा। 'd-contraction' for the words 'had' and 'would'. 'हीह' तथा 'बुह' शब्द का छोटा रूप।

**Dab-डैब** -*v. t.* ( *p. t.* Dabbed. ) to strike lightly, to tap, to press, to peck, to smear. थपथपाना, खटखटाना, दबाना, चोंच मारना, पोतना; -*n.* a slight blow. थपका; **Dabber** (-बर) -*n.* that which dabs. रङ्ग इत्यादि पोतने की हथौड़ी।

**Dabble-डीबल** -*v. t.* to wet slightly, to moisten. भिगोना, तर करना; -*v. i.* to splash, to engage in a pursuit as a hobby. पानी में छीटा उड़ाना, धुन लगाकर किसी कार्य में लग जाना।

**Dace-डेस** -*n.* a small fresh-water fish. मीठे पानी की एक प्रकार की छोटी मछली।

**Dacoit-डेकोइट** -*n.* a member of a robber band. डाकू, डकैत; **Dacoity** (-इ) -*n.* robbery by gang-robbers. दलबन्द डाकुओं द्वारा डकैती।

**Dactyl-डीकिल** -*n.* the metrical foot. छन्द का वह भाग जिसमें आदि की मात्रा गुरु और बाद की दो लघु होती है।


**Dad-(डीह), Dada-(डीह-डा), Daddy** (-डीह-डि) -*ns. (colloq.)* father, a word used by children. अब्बा, बाबा।

**Dado-डे** -*डो* -*n.* ( *pl.* Dados ) the lower portion of the walls of a room which is coloured or faced with wood. रंगा हुआ अथवा लकड़ी लगा हुआ कमरे की दीवार का निचला भाग; **Dadoed** (-इ) -*adj.* लकड़ी लगी हुई।

**Daffodil-डीफ-डिल** -*n.* ( also Daffy, Daffa-downdilily, Daffadilly, Daffodilly. ) the pale yellow flowered narcissus. पीला नरगिस।

**Daft-डीफ्ट** -*adj.* foolish, insane, crazy. मूर्ख, पागल, झुकी।

**Dagger-डीगर** -*n.* a stabbing weapon. भाला, कटार; ( print ) sign†. ऐसा चिह्न ( छापने में ); **Double dagger** †. छापने में इस प्रकार का चिह्न; **At daggers drawn** ( on the point of quarrelling. ) लड़ने को तैयार।



Daggers.

**Daggle-डीगल** -*v. t.* & *i.* to run through mud and water, to smear mud. कीचड़-पानी में दौड़ना, कीचड़ पोतना।

**Dahlia-डेलिया** -*n.* a Mexican plant with coloured flowers of large size. मेक्सिको का रंगीन फूलों का बड़ा पौधा।

**Daily-डे** -*लि-adj. & adv.* happening everyday, day by day; दैनिक, प्रतिदिन; -*n. (pl. Dailies)* a daily newspaper. दैनिक समाचारपत्र; **Daily bread** (one's livelihood.) जीवनवृत्ति।

**Daintily, Daintiness** -*see* Dainty.

**Dainty-डेन्टी** -*डि-न.* ( *pl.* Dainties ) a choice morsel, delicacy. स्वादिष्ट भोजन, भोजनविशेष; -*adj.* delicate, pretty, elegant, tasteful.

**Daintily** (-डि-लि) -*adv.* deliciously. स्वादुता से, कोमलता से;

**Daintiness** (-डि-नेस्) -*n.* delicacy, elegance. कोमलता, लालित्य।

**Dairy-डैरी** -*इ-न.* a building for keeping milk and cream and preparing butter. दुग्धशाला, मक्खन इत्यादि निकालने का स्थान; **Dairymaid** (-मेइ) -*n. fem.* (a female servant in a dairy.) अहिरिन, दूध बेचनेवाली; **Dairyman** (one who keeps a dairy.) दूध बेचनेवाला।

**Dais-डेस** ( डायस ) -*n.* a raised platform at the end of a hall, a canopy. मञ्च, चबूतरा।

**Daisy-डे** -*डि* -*n.* a small European wild flower growing in pastures. गुलबहार, एक प्रकार का विलयनी फूल।

**Dak-डाक** -*n.* transmitting letters &c. by post. डाक ( विभाग )।

**Dale-डेल** -*n.* a low valley. दर्रा, घाटी (पहाड़ों के बीच की नीची भूमि)।

**Dalliance** - डालियन्स -*n.* dallying, trifling, interchange of embraces. क्रीड़ा, विलास, विहार, आलिङ्गनों का आदान-प्रदान।

**Dally-डाली** -*लि-व. i.* ( *p. t.* & *p. p.* Dallied ) to amuse oneself, to play, to make sport, to loiter, to delay. आभोग करना, खेलना, क्रीड़ा करना, विचरना, विलम्ब करना, देर करना।

**Dalmatian** - डील -*मे* -*इयन्-न.* a native of Dalmatia, an Austrian province. आस्ट्रिया के प्रान्त डाल्मेशिया का निवासी; **Dalmatian dog** - a spotted dog kept to run with carriages. गाड़ी के साथ दौड़नेवाला चितकबरा कुत्ता।

**Daltonism** - डाल्टनिज्म् -*n.* colourblindness. एक प्रकार का नेत्र रोग जिसमें लाल और हरे रङ्ग में भेद नहीं जान पड़ता।

**Dam-डैम्** -*n.* a barrier to hold back water, mother of beasts. ( सन्तु ) बाँध, पशुओं की माँ; -*v. t.* ( *p. t.* Dammed ) to keep back water with a dam. बाँध से पानी रोकना, पानी बाँधना;

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन

**The devil and his dam** ( the powers of evil. ) दुष्कर्म की शक्ति ।

**Damage-डैम्-इज - n.** harm, injury; -*pl.* money claimed in compensation for loss. हानि, नाश, घाटा, (ब० व०) हरजाना, ताबान; -*v. t.* to injure, to defame. हानि करना, बदनाम करना ।

**Damask-डैमस्क-*n.*** a figured woven material. बुटेदार कपड़ा, जामदानी-*adj.* coloured like damask. जामदानी के रङ्ग का; -*v. t.* to weave with figured designs. बेलबूटा बनाना ।

**Dame-डैम्-*n.*** a lady-keeper of a boarding house, the wife of a knight or a baronet. स्त्री ( महिला ), गृहिणी, नवाबिन; **Old dame.** बुढ़ा; **Dame-school** (an infant school kept by an old woman.) बच्चों की पाठशाला जिसमें बुढ़ा पढ़ाती हो ।

**Damn-डैम्-*v. t.*** to condemn, to censure, to doom to hell. शाप देना ( निन्दा करना ), धिक्कारना, नरक में भेजना; **Not worth a damn** (a worthless object.) तुच्छ पदार्थ ।

**Damnabale-डैम्-नैबल-*adj.*** hateful, annoying. निन्दनीय, निरकार के, शोच ।

**Damnation-डैम्-नेशन-*n.*** eternal punishment in hell. नरक-दण्ड, नरक-यातना ।

**Damnatory-डैम्-नेटोरि-*adj.*** causing censure. हतभाग्य, गहणीय ।

**Damned-डैम्ड-*adj.*** infernal, unwelcome, hateful. नरक का, अस्वागत, दूषित ।

**Damnify-डैम्-निफाइ-*v. t.*** ( *p. t.* **Damnified** ) to cause injury to. कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना ।

**Damning-डैमिङ्ग-*adj.*** cursing. शाप देनेवाला ।

**Damp-डैम्प-*n.*** moisture in air, chill, discouragement. तरा, ठण्डक, उत्साहहीनता; *adj.* slightly wet. नम, तर, गीला; -*v. t.* to moisten, to discourage. भिगाना, उत्साहहीन करना; **Dampness** (नैस)-*n.* the state of being damp. नमी, तरा, सीध; **Damp-proof** (keeping off dampness.) तरा रोकनेवाला ।

**Damsel-डैम्-जल-*n.*** a young unmarried woman, a girl. कुमारी बच्चा, युवती, कुमारी, बालिका, लड़की ।

**Damson-डैम्-जन्-*n.*** a small dark-coloured plum. शरबेर, आलूचा ।

**Dance-डैन्स-*v. i. & t.*** to move with rhythmical steps, to jump about, to skip, to perform. नाचना, आनन्द में कूदना, बुढ़ाना, कार्य करना; -*n.* a dancing motion, a dancing party. नाच, नाचमण्डली; **To dance attendance** (to wait upon for gaining favour.)

अनुग्रह पाने या रूपपात्र बनने के लिये हासिली बजाना; **To dance upon nothing** (to be hanged.) फाँसी पड़ना; **To lead a dance** (to entangle in a useless pursuit.) निरर्थक कार्य में लगना या लगाना ।

**Dancer-डैन्स-अर्-*n.*** one who practises dancing. नाचनेवाली, नर्तकी, रंड़ी; **Rope-dancer** (one who performs feats on a rope.) नट ।

**Dandelion-डैण्डिलायन्-*n.*** a common yellow flowered plant. पीले फूल का एक प्रकार का पौधा ।

**Dandiacal-डैन्-डिअकल-*adj.*** inclined to be dandy. ठाट-बाटवाला ।

**Dandie-डैन्-डि-*n.*** a kind of terrier. एक प्रकार का छोटा कुत्ता ।

**Dandify-डैन्-डिफाइ-*v. t.*** ( *p. t.* **Dandified.** ) see Dandy.

**Dandle-डैन्-डल-*v. t.*** to fondle or toss a child on knee or arms, to pet, to play with. बच्चे को घुटनों पर या गोद में झुलाना, लाड़ करना ।

**Dandriff-डैन्-ड्रिफ-also Dandruff** (ड्रफ)-*ns.* scurf formed on the scalp among the hairs. बालों में की रूसी ।

**Dandy-डैन्-डि-*n.*** ( *pl.* **Dandies** ) a person devoted to smartness of costume, a foppish fellow. तड़क-भड़क की पोशाक पहननेवाला, दम्भी, ठेला, बाँका; **Dandiacal** (डि-डिअकल)-*adj.* inclined to be dandy. ठाटवाला;

**Dandify** (डिफाइ)-*v. t.* to make like a dandy. ठाट बनाना; **Dandification** (डिफिकेशन)-*n.* लैलापन; **Dandy-cart** (a small cart.) छोटी ठेलगाड़ी ।

**Dane-डैन्-*n.*** a native of Denmark. डेन्मार्क देश का निवासी ।

**Danger-डैन्-जर-*n.*** liability to harm, hazard, peril, insecurity, position of railway signal directing caution. भय, शङ्का ( खडका, आपत्ति ), भयपूर्वक संकेत; **Dangerous** (अस)-*adj.* threatening, perilous. भयङ्कर, डरावना, खतरनाक; **Dangerously** (अस-लि)-*adv.* so as to involve danger. भयपूर्वक, भयङ्कर रूप से; **Danger-signal** (a signal against danger ahead.) आपत्ति का पूर्वसंकेत ।

**Dangle-डैङ्गल-गल्-*v. i. & t.*** to be suspended and moved to and fro, to hold in temptation, to hover about a person, to make to dangle. लटकाना, झूलना ( आगे-पीछे करना ), ललचाना, पीछे-पीछे फिरना; **Dangler** (अर्)-*n.* one who dangles. स्त्री को फुसलानेवाला ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझर

**Daniel**-डॉन्-यल्-*n.* an upright judge, a very wise man. सच्चा न्यायकर्ता, अद्वितीय बुद्धि का मनुष्य ।

**Danish**-डेन्-इश्-*adj.* & *n.* of Danes, the language of Denmark. डेनमार्क-निवासियों (अथवा डेन् लोगों) का, इनकी भाषा ।

**Dank**-डॉङ्क-*adj.* damp, oozy, moist. पानी रसता हुआ, तर, गीला ।

**Dap**-डॉप्-*v. i.* (*p. t.* Dapped.) to dip lightly, to bounce. जल में थोड़ा-सा डुबाना, झुंदना ।

**Dapper**-डॉप्-पर-*adj.* neat, smart in appearance, quick, स्वच्छ, साफ और सुथरी आकृति-वाला, तेज ।

**Dapple**-डॉप्-पल्-*v. t.* & *i.* to variegate, to be variegated with spots. नितकबरा होना, रङ्ग-बिरङ्गा करना; *n.* dappled effect. चितकबरापन ।

**Dare**-डैअर्-*n. i.* (*p. t.* Dared, Durst.) to have the courage to, to attempt, to take risk of, to defy. साहस करना, प्रयत्न करना, धृष्टता करना, ललकारना (हिम्मत बाधना); **dare swear** (I am perfectly sure.) मुझे पूरा निश्चय है; I dare say (I suppose, I am sure.) मैं अनुमान करता हूँ, मुझे विश्वास था यकीन है ।

**Dare-devil**-डैअर्-डैव्-इल्-*n.* a reckless person. असावधान मनुष्य ।

**Daring**-डैअर्-इङ्ग-*adj.* bold, adventurous. (निर्भीक) साहसी, शूरवीर; *n.* courage. वीरता, साहस; **Daringly** (-लि)-*adv.* in a daring manner. साहस से; **Daringness** (-नेस्)-*n.* a daring spirit. साहस, धृष्टता ।

**Dark**-डार्क-*n.* absence of light. प्रकाश का अभाव; *adj.* gloomy, with little light, more or less black, not fair, evil, chcerless, obscure, mysterious, of deep colour. अन्धकारमय, अँधेरा, काला, अस्पष्ट, दुष्ट, निन्द्य, गुप्त, गहरे रङ्ग का; **A leap in the dark** (a hazardous enterprise.) साहसिक कार्य; **Dark Ages** (the period of darkness.) अंधकार का युग; **Dark in soul** (of evil nature.) पापात्मा; **Dark-room** (an apartment in which photographs are developed.) फोटो-ग्राफर की अँधेरी कोठरी; **Dark thoughts** (evil thoughts.) पाप के विचार; **In dark humour** (in a frown.) मौं चढ़ाये; **In the dark** (secret, unknown.) गुप्त, बे जाना हुआ; **To keep in dark** (to keep in secret.) छिपा रखना, छिपाना ।

**Darken**-डार्क-ऐन्-*v. t.* & *i.* to make dark,

to perplex, to make foul, to grow dark. अँधेरा करना (काला करना), घबड़ाना, दूषित करना, अँधेरा होना ।

**Darkish**-डार्क-इश्-*adj.* somewhat dark. कुछ काला; **Darkly** (-लि)-*adv.* in the dark, not correctly. अँधेरे में, अव्यक्त रूप से; **Darkness** (-नेस्)-*n.* the state of being dark. अँधेरा, अज्ञान; **To darken counsel** (to make matters worse.) आपत्ति बढ़ा देना; **To darken one's door** (to go for paying a visit to someone, to enter one's house.) किसी के घर भेद करने जाना, किसी के घर में घुस जाना ।

**Darkle**-डार्-कल्-*v. i.* to lie concealed. छिपे रहना; **Darkling**-*adv.* & *adj.* in the dark, gloomy. अँधेरे में, अँधेरा ।

**Darksome**-डार्क-सम्-*adj.* gloomy, dark. प्रभारहित, अव्यकारमय ।

**Darling**-डार्लिङ्ग-*n.* & *adj.* dearly beloved, lovable. प्रियतम, स्नेहपात्र, प्यार करने योग्य ।

**Darn**-डार्न्-*v. t.* to mend a hole by interweaving. कपड़े के छेद को ताँगे से भरना, रकू करना; **Darning** (-इङ्ग)-*n.* the act of mending. रकू; **Darninglast** (a frame for darning.) रकू करने का फ्रेम; **Darner** (one who darns.) रकू करनेवाला ।

**Darnel**-डार्-नल्-*n.* a kind of grass which grows among corn. अनाज के पौधों में उगनेवाली एक प्रकार की घास ।

**Dart**-डार्ट-*n.* a light javelin, a pointed missile, a rapid motion, the string of a poisonous insect. बछी, शंकु, तीव्र गति, त्रहरीले कीड़े का डंका; *v. t.* to throw a missile, to emit suddenly. बछी फेंकना, फकाएक आ पड़ना, झपटना; **Darter** (-अर्)-*n.* one who darts. झपटनेवाला ।

**Dartle**-डार्टल्-*v. t.* to keep on darting. बछी फेंकते रहना ।

**Darwinism**-डार्-विन्-इज्म-*n.* a belief in the theory of Charles Darwin about the evolution of species, evolution. (तत्त्वज्ञानी) डार्विन का जाति विकास का सिद्धान्त, विकास ।

**Dash**-डैश-*n.* a splash of water, a hasty stroke of pen, a horizontal stroke in writing or printing (—), rush, a sudden advance, a showy appearance. पानी का छींटा, धसीट, लिखावट, छपि या लिखने का (—) चिह्न, झटका, धावा, दिखावट; *v. t.* & *i.* to break to pieces, to knock, to drive, to throw, to rush. चूर चूर करना, टुकड़ाना, पीटना,

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



कैना, दौना, भागना; **Dash-board** (a mud-guard, a splash-board.) गाड़ियों में कीचड़ का उड़ना रोकने की पंखी; **To cut a dash** (to make a fine show.) सुन्दरता दिखलाना; **To dash one's hopes** (to discourage.) निराश करना ।

**Dasher-डीश'** - अर् - *n.* a contrivance for agitating cream in a churn. मशानी ।

**Dashing-डीश'** - इश्ग - *adj.* bold, spirited, showy. साहसी, उत्साहपूर्ण, दिखावटी; **Dashingly** (-इश्ग-लि)-*adv.* in a dashing manner. झटके से, वेग से ।

**Dastard-डीस्टर्ड** - *n.* a cowardly fellow. भीक, डरपोक मनुष्य; -*adj.* cowardly. डरपोक; **Dastardliness** (-लि-नेस्)-*n.* cowardliness. भीरुता; **Dastardly** (-लि)-*adv.* cowardly. भीरुता से ।

**Data-डे'** - डा - *pl.* of Datum.

**Dattaler, Daytaler-डे'** - डी-लर - *n.* a workman who is engaged and paid by the day. रोज़गार मजदूर ।

**Date-डे** - *n.* the date-palm or its fruit, a statement of time, time of happening, period, duration, age. खजूर का वृक्ष या फल, काल, तिथि (तारीख), समय या काल की अवधि, युग; - *v. t.* to mark with the date, to refer to a time. निर्दिष्ट तिथि लिखना, समय सूचित करना; **Date-line** (the line where the day begins and ends.) मध्याह्न रेखा जहाँ से पूर्व और पश्चिम में समय का अन्तर होता है, तिथि रेखा; **Out of date** (obsolete.) पुराने, प्राचीन; **Up to date** (according to the latest requirements.) आधुनिक आवश्यकता-नुसार; **Dateless** (-लेस्)-*adj.* without date, endless. बिना मिति का, अनन्त ।

**Dative-डे'** - टिव - *adj.* the case in grammar which signifies the person or object to which something is given. सम्प्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति; **Datively** (-लि)-*adv.* in the dative case. सम्प्रदान कारक में ।

**Datum-डे'** - टम् - *n.* (*pl.* Data.) things admitted, known or granted. स्वीकृत तत्त्व, निर्दिष्ट सिद्धान्त ।

**Daub-डॉब** - *v. t.* to coat with clay or plaster, to smear, to stain, to paint inartistically. लीपना, पोतना, छुड़ना, फूहड़पन से रँगना; - *n.* a badly painted picture. बुरी तरह से रंगा हुआ चित्र; **Dauber** (-अर्)-*n.* a coarse painter. रंग पोतनेवाला; **Daubery** (-अर्-रि)-*n.* anything crudely artful. धूर्तता का कार्य;

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Daubing** (-इश्ग)-*n.* a coarse painting. भद्दी पोतई ।

**Daughter-डॉ'** - टर् - *n.* a female child or descendant, woman (generally). कन्या, पुत्री, बेटी; **Daughter-in-law** (a son's wife.) पुत्र-वधू, पत्नीह; **Daughterly** (-लि)-*adj.* in a daughter-like way. पुत्रीवत्; **Daughterhood** (-हुड)-*n.* state of being daughterly. पुत्रीपन ।

**Daunt-डॉन्ट** - *v. t.* to discourage, to intimidate. उत्साहहीन करना, घासना, धमकाना; **Dauntless** (-लेस्)-*adj.* intrepid, bold. निर्भय (वशक्क), निडर; **Dauntlessly** (-लेस्-लि)-*adv.* in a dauntless manner. निर्भीकता से; **Dauntlessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* fearlessness, intrepidity. निर्भीकता ।

**Dauphin-डॉ'** - फ़िन् - *n.* the eldest son of the king of France. फ्रान्स देश के राजा का सबसे बड़ा लड़का ।

**Davenport-डीवन्पोर्ट** - *n.* (also Devonport.) a kind of ornamental desk with drawers. एक प्रकार की सुन्दर दराजदार मेज़ ।

**Davit-डीव'** - र्ड - *n.* a crane for suspending a ship's boat. जहाज़ पर की नाव लटकाने का यन्त्र ।

**Davy-Lamp** - डे' - वि-लीम् - *n.* the miner's safety-lamp. खान में ले जाने का सुरक्षित लैम्प ।



**Daw-डॉ** - *n.* a species of crow, jackdaw. डोम कौवा, काला कौवा ।

Davit.

**Dawdle-डॉ'** - इल - *v. i.* to idle. विलम्ब करना; **To dawdle away** (to waste time.) समय नष्ट करना; **Dawdler** (-इलर्)-*n.* a trifler. समय गँवानेवाला ।

**Dawn-डॉन्** - *n.* the first light, daybreak, rise of anything. दिनमुख, अरुणोदय (प्रभात, तड़का, भोर), किसी पदार्थ का उदय; - *v. i.* to begin to appear, to grow light, to become evident to mind. प्रकट होना, प्रातःकाल होना (पी पटना), मन में उपजना; **To dawn upon** (to be visible.) देख पड़ना ।

**Dawning-डॉन्** - इश्ग - *n.* the time of dawn. अरुणोदय का समय, तड़का ।

**Day-डे** - *n.* the time between the rise and setting of the sun. दिन, दिवस; **All day long** (throughout the day.) चौबीसों घण्टे;

**All the day** (continually.) लगातार, बराबर;  
**Birth-day** (the day on which a person is born.) सालगिरह; **Day-blindness** दिनौंधी (दिन में स्पष्ट न देख पड़ना); **Day-book** (a book of daily accounts.) प्रतिदिन के हिसाब की बही; **Day-break** (appearance of daylight.) अरुणोदय, पी फटना, सवेरा; **Day by day** (everyday, daily.) प्रतिदिन; **Day-dream** (reverie, vain fancy.) तरंग, निरर्थक चिन्ता; **Day-light** (sun's light, openness, publicity.) सूर्य का प्रकाश, ईमानदारी, लोक-प्रसिद्धि; **Day-school** -n. स्कूल जिसमें छात्रों को केवल दिन में पढ़ाने का प्रबन्ध रहता है; **Men of the day** (famous men of the time.) समय के प्रसिद्ध लोग; **One day** (on a certain day.) किसी दिन; **On one's day** (on a good chance.) सुअवसर पर; **One's day** (one's life time.) मनुष्य का जीवन; **To keep one's day** (to be punctual.) समयानुक्रम होना; **To lose the day** (to be defeated.) हारना; **To win the day** (to be victorious.) विजय प्राप्त करना।  
**Daze**-डेज़'-v. *t.* to stupefy, to stun, to dazzle. धुंझा देना, व्यग्र करना, चौंधियाना; -*n.* bewilderment. धुंझाहट; **Dazedly** (-पेंड'-लि) *adv.* in a bewildering manner. धुंझाहट से।  
**Dazzle**-डौज़'-बुल'-*n.* glitter. चमक; -*v. t.* to bewilder with excess of light, to surprise. चौंधियाना, चकित करना; **Dazzle-lamp** (a lamp on a motor-car with a dazzling light.) मोटर गाड़ी की तेज रोशनी का लैंप; **Dazzlement** (-मेंट'-*n.* power of dazzling. चकाचौंध; **Dazzling** (-लिङ्ग'-*adj.* very brilliant. बहुत चमकीला, चौंधियानेवाला।  
**Deacon**-डी'-कुन'-*n.* an order of clergy below bishop and priest. छोटा पादरी; (*fem.* **Deaconess**-ऐम्) पादरिन।  
**Dead**-डैड'-*n.* the time when things are most still, those deceased. अति शांति का काल, मृतक लोग; -*adv.* thoroughly. पूर्णरूप से; -*adj.* without life, motionless, useless, unprofitable, unreal, blank, tasteless, deep, spiritless. निर्जिव (मृत), निश्चल, निरर्थक, निःसार, सादा, स्वादरहित, गाढ़ा (गहरा), सख्तीन; **Dead-alive** (spiritless.) निस्तेज; **Dead-ball** (a ball out of play.) खेल के केंद्र के बाहर का गेंद; **Dead body** (a corpse.) शव, मुर्दा; **Dead drunk** (helpless with drink.) मदिरा पीकर बेसुध; **Dead language** (a language no longer spoken.) अप्रचलित भाषा; **Dead-lift** (a heavy weight.) भारी बोझ; **Dead march** (music played at the interment of the dead.) शव के साथ बजनेवाला राजा; **Dead**

**of night** (midnight.) माफिरात; **Dead-shot** (a good marksman.) अच्छा निशानेबाज; **Dead-stock** (goods unfit to be sold.) बिक्री न होने योग्य सामान; **Dead-wall** (in which there are no openings.) बिना खिड़की की दीवार; **Dead-water** (where there is no current.) धाराहित जल।

**Deaden**-डैड'-*v. t.* to diminish the force of, to deprive of vitality, to blunt, to remove gloss or brilliancy. शक्ति कम करना, शिथिल करना, मन्द करना, चमक हटाना।

**Deadly**-डैड'-*लि*-*adj.* (*comp.* **Deadlier**, *sup.* **Deadliest**) death-like, causing death or fatal injury, mortal, intense. मृतक के समान, प्राणनाशक, मारक, तीव्र; **Deadly enmity** (mortal enmity.) प्राण नाशक वैर; **Deadly poison** (fatal poison.) हलाहल या मारक विष।

**Deaf**-डैफ'-*adj.* insensible to or dull of hearing, inattentive. बहिरा, ध्यान न देनेवाला; **To turn a deaf ear to** (to take no heed to one's words.) आनाकानी करना; **Deafen** (-पेंड'-*v. t.* to deprive of hearing, to stun. बहिरा करना; **Deafly** (-लि)-*adv.* without sense of sounds. बहिरापन से; **Deafness** (-नेस)-*n.* the state of being deaf. बहिरापन; **Deaf-nut** (a nut without a kernel.) बिना गरी का अखरोट आदि फल।

**Deal**-डील'-*n.* a considerable amount, a bargain, a fir or pine board. अधिक परिमाण, मुनाफा, लीड़ का तख्ता; -*v. t.* (*p. t.* **dealt** *p. p.* **dealt**-डैड') to distribute, to deliver as a share, to do business with, to behave. बांटना (भाग करना), वृत्तक-वृत्तक देना, व्यापार करना, व्यवहार करना; **A good deal** (much, considerable.) प्रचुर, बहुत; **To deal cards** (to distribute cards.) ताश बांटना।

**Dealer**-डोल'-अर'-*n.* a player at cards, a trader. ताश बांटनेवाला, व्यापारी।

**Dealing**-डील'-इङ्ग'-*n.* behaviour, trade. आचरण, व्यवहार (लेन-देन)।

**Deambulation**-डीआम्बुल'-*n.* the act of walking. टहलान।

**Dean**-डीन'-*n.* the head of a cathedral, the head of a faculty in a college. गिरजाघर या कालेज का अध्यक्ष; **Deanery** (-अरि)-*n.* the house or office of a dean. डीन का घर या पद।

**Dear**-डियर'-*adj.* beloved, precious, greatly, valued, costly. प्यारा (प्रिय), बहुमूल्य, महाघ, महंगा; -*interj.* expressing surprise, sympathy &c. आश्चर्य, सहानुभूति इत्यादि सूचक अव्यय;

**Age** ऐज ; **Edge** ऐज् ; **Pen** पें ; **Pain** पेन

**Dearlly** ( -ल्लि ) -*adv.* at a high price, with great fondness. बहुमूल्यता से, अति प्रीति से; **Dearness** ( -नेस् ) -*n.* the quality of being dear, affection, expensiveness, costliness. प्रियता, बहुमूल्यता, प्यार, स्नेह, खर्चीलापन, महँगाई ।

**Dearth** -*n.* scarcity of food, famine. दुष्काल, अकाल, दुर्मिश्र ।

**Death** -*n.* end of life, want of spiritual life, annihilation. मरण, मृत्यु, नाश; **Death-bed** (the bed on which one dies.) मृत्युशय्या; **Death-blow** (a blow extinguishing life.) प्राण लेनेवाला आघात; **Deathless** ( -लेस् ) -*adj.* not subject to death. अमर, अनश्वर, चिर-स्थायी; **Deathlessness** ( -लेस्-नेस् ) -*n.* immortality. अमरत्व; **Death-like** ( -लाइक् ) -*adj.* (resembling death.) मृत्यु सदृश; **Death-rate** (proportion of death.) प्रति वर्ष १००० मनुष्यों में की मरण-संख्या; **Death-rattle** (a rattling in the throat of a dying man.) मरते समय की हिलकी; **Death-roll** (a list of the dead.) मृतकों की सूची; **Death trap** (a place dangerous to life.) प्राण-संकट का स्थान; **Angel of death**, यमदूत; **At death's door** (ready to die.) मरणासन्न; **A violent death**, अमृत्यु; **Sentenced to death** (ordered to be executed.) प्राणदण्ड की आज्ञा पाया हुआ ।

**Debacle** -*n.* a sudden rush of water. पानी का तौड़ ।

**Debar** -*v.* ( *p. t.* Debarred ). to prevent, to hinder, to obstruct, to exclude from admission, निषेध करना, रोकना, प्रवेश न होने देना ।

**Debar** -*v.* ( *p. t.* Debarred ). to disembark. नाव या जहाज पर से उतरना या उतारना; **Debar-ation** ( -र-शन ) -*n.* a landing from boat or a ship. नाव या जहाज पर से उतार ।

**Debase** -*v.* ( *p. t.* debased ). to lower in quality or value, to adulterate, पदवी घटाना, मूल्य कम करना, मिलावट करना; **Debasement** ( -मेंन्ट ) -*n.* degradation, अधोगति, नीच स्थिति ।

**Debatable** -*adj.* liable to be questioned, subject to discussion. सन्देह-युक्त, विवाद योग्य ।

**Debate** -*v.* ( *p. t.* debated ). to dispute about, to discuss, to ponder. झगड़ना, विवाद करना ( तर्क करना ), विचार करना; -*n.* discussion, public argument. विवाद, सार्वजनिक वितर्क; **Debater** ( -अर् ) -*n.* a disputant. वादी ।

**Debauch** -*v.* ( *p. t.* debauched ). to make intemperate, to seduce, to vitiate, दूषित करना,

सत्त्व अष्ट करना, नाश करना; -*n.* the habit of indulgence. विषयों का उपभोग, असंयम; **Debauchable** ( -बेचल ) -*adj.* able to be vitiated. दूषित करने योग्य; **Debauchee** ( -बेचरी ) -*n.* viciously sensual person. विषयासक्त, दुराचारी, लम्पट; **Debauchery** ( -अर्-री ) -*n.* habitual lewdness. विषयोपभोग ( अष्ट आचरण ), व्यसन ।

**Debel** -*v.* ( *p. t.* Debelled ). to conquer in war. युद्ध में जीतना ।

**Debenture** -*n.* a written note or bond acknowledging a sum on which interest is due, a bond. प्रतिज्ञापत्र, नियमपत्र ।

**Debilitate** -*v.* ( *p. t.* debilitated ). to weaken, to enfeeble. शक्तिहीन बनाना, दुर्बल करना; **Debilitated** ( -ऐड ) -*adj.* enfeebled. क्षीण, दुर्बल, अशक्त; **Debilitating** ( -इङ्ग ) -*adj.* weakening, दुर्बल करनेवाला; **Debilitation** ( -ऐ-शन ) -*n.* the act of weakening. दुर्बलीकरण ।

**Debility** -*n.* feebleness of health or purpose, langour, शक्तिहीनता ( दुर्बलता ), अशक्तता ।

**Debit** -*v.* ( *p. t.* debited ). an entry in accounts for sum due. ( हिसाब की वही में ) नामे की रकम ( खर्च की मद ); -*v.* ( *p. t.* Debited ) to charge with such a sum, to enter on the debtor side of an account. खर्च में लिखना, किसी के नामे लिखना ।

**Debonair** -*adj.* genial, pleasant, well-bred. सुरीला, विनीत ।

**Debouch** -*v.* ( *p. t.* debouched ). to come out of a wood or ravine. ( सेना का ) जंगल या कन्दरा से मैदान में निकल आना; **Debouchment** ( -मेंन्ट ) -*n.* act of debouching. ऊपर कही हुई क्रिया ।

**Debris** -*n.* sing. & pl. scattered bits, refuse, wreckage. टूटे हुए टुकड़े, मलबा ।

**Debt** -*n.* a sum owed to a person. ऋण, उधार; **Debt of honour** (dues in gambling.) जुए में का ऋण ( जो कानूनन वसूल नहीं हो सकता ); **Debt of nature** ( death. ) मृत्यु; **Floating debt** ( debt repayable on demand. ) निर्धारित समय पर चुकाया जानेवाला ऋण; **National debt** ( the debt of the state. ) राष्ट्रीय ऋण; **Involved in debt** ( to be indebted. ) ऋणग्रस्त; **To run in debt**, **To incur debt** ( to be indebted. ) ऋणी होना ।

**Debtless** -*adj.* free from debt. ऋण मुक्त, कर्जों से बरी ।

**Debtor** -*n.* one who owes a sum or duty. देनदार, ऋणी ।

**Debus-डि-बस्'-v. i. & t.** to unload from a lorry or motor vehicle. मोटर गाड़ी से उतरना या सामान उतारना ।

**Decade-डेक'-ऐड'-n.** a series of ten years. दस वर्ष का समय; **Decadic, (-इक), Decadal (-ऐ-डल) -adjs.** consisting of ten years. दसवर्षीय ।

**Decadence-डिके'-डन्स'-n.** condition of decay. क्षय, नाश; **Decadent (-डन्ट) -adj.** falling away, declining. क्षय होनेवाला, अवनति का ।

**Decagon-डेकगॉन'-n.** a plane figure bounded by ten lines. दसभुज; **Decagonal (-अल) -adj.** having ten sides. दस भुजवाला ।

**Decalcify-डी-कॉल्'-सि-फाई'-v. t. (p. t. Decalcified)** to deprive (bone) of lime. (हड्डी में से) चूने का अंश निकाल देना ।

**Decalogue-डेक'-लॉग'-n.** the Ten Commandments of Christ. ईसा मसीह के दस (प्रधान) आदेश ।

**Decamp-डि-कॉम्'-v. t.** to leave camp, to abscond, to go away suddenly. डेरा छोड़ना, एकाएक भाग जाना, रकू-चकर होना; **Decampment (-मेंट) -n.** a marching off. भगत, पलायन, कूच ।

**Decanal-डें-कैनल'-adj.** pertaining to a dean. पादरी-सम्बन्धी ।

**Decant-डि-कॉन्ट'-v. t.** to pour off liquid from a vessel without disturbing sediment. पसाना, निधारना ।

**Decanter-डि-कॉन्ट'-अर'-n.** a stoppered ornamental glass-bottle for wine. डाट लगी हुई सुन्दर शीशे की मदिरा की बोतल ।

**Decapitate-डि-कॉप्'-इ-टेट'-v. t.** to cut off the head, to behead. सिर काटना; **Decapitation (-इड - ऐ' - शन) -n.** the act of beheading. शिरच्छेद, कल ।

**Decapod-डेक'-ऑ'-पॉड'-n.** a shell-fish having ten feet. दस पैरवाला जलचर ।

**Decarbonize-डी-कार्बनाइज़'-v. t.** to deprive a thing of carbon. किसी पदार्थ से आलात अंश (कार्बन) हटाना ।

**Decay-डि-के'-v. i. (p. t. Decayed)** to deteriorate, to waste away, to rot. क्षय होना (गलना), सड़ना; **-n.** decline, decomposition, breaking up of health. हास, नाश, सड़न, स्वास्थ्य की खराबी ।

**Decease-डि-सीस्'-n.** death, departure from life. मरण, मृत्यु-**v. i.** to die. मृत्यु को प्राप्त होना, मरना; **Deceased (-इ) -adj.** dead. गृत, स्वर्गवासी ।

**Deceit-डि-सीट'-n.** a trick, stratagem, fraud. कपट, छल, वंचना; **Deceitful (-फुल) -adj.** full of deceit. धूर्त, कपटी, छली; **Deceitfully (-फुल-लि) -adv.** in a deceitful manner. छल से, कपट से; **Deceitfulness (-फुल-नेस्) -n.** tendency to deceive. छल, कपट ।

**Deceivable-डिसीजेबल'-adj.** that may be deceived. छलने योग्य ।

**Deceive-डि-सीव'-v. t.** to mislead, to cheat. ठगना (मोहना), धोखा देना; **Deceiver (-अर) -n.** one who deceives, an impostor, a cheat. वंचक, धूर्त, धोखेबाज ।

**December-डि-सेम्'-बर'-n.** the last month of the English year. अंग्रेजी साल का अन्तिम महीना (दिसम्बर) ।

**Decency-डि-सेन्'-सि-न.** propriety of behaviour, respectability, modesty. मर्यादा, सुशीलता, विनय ।

**Decennary-डि-सेन-रि-न.** a period of ten years. दस वर्ष का काल ।

**Decennial-डि-सेन्'-नि-ऑल'-adj.** recurring or happening every ten years. प्रति दस वर्ष में होनेवाली ।

**Decent-डी'-सेन्ट'-adj.** respectable, modest, seemly, proper, tolerable. सम्भ्य (शिष्ट), विनीत, उचित, सहनीय; **Decently (-लि) -adv.** in a decent manner. सम्भ्यता या शिष्टता से ।

**Decentralize-डी-सेन्ट्रलाइज़'-v. t.** to confer local government on. स्थानिक प्रबन्ध का अधिकार देना; **Decentralization (-ऐ'-शन) -n.** transference of central government to a local one. स्थानिक अधिकार प्रदान ।

**Deception-डि-सेप्'-शन्'-n.** a deceiving trick, a sham. कपट (छल), माया, धोखा ।

**Deceptive-डि-सेप्'-टिव'-adj.** apt to deceive, misleading. (धूर्त, कपटी, मायावी) धोखा देनेवाला; **Deceptively (-टिव-लि) -adv.** in a deceptive manner. छल से, धोखे से; **Deceptiveness (-टिव-नेस्) -n.** a tendency to deceive, deception. धोखेबाजी ।

**Decern-डि-सेर्न'-v. t. & i.** to judge, to decree. निर्णय करना, डिगरी करना ।

**Decidable-डि-साइडेबल'-adj.** able to be decided. निर्णय करने योग्य ।

**Decide-डि-साइड'-v. t. & i.** to settle, to give judgement, to come to a resolution. स्थिर करना, निर्णय देना, निश्चित करना, **Decidable (-ऐ-बल) -adj.** that may be decided. निर्णय के योग्य; **Decided (-ऐड) -adj.** definite. निश्चित; **Decidedly (-ऐड-लि)**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

**-adv.** in a decided manner. स्थिरता से, निश्चित रूप से; **Decider** (-अर्) *-n.* one who decides. स्थिर (निर्णय) करनेवाला ।

**Decidence**-डि-सि-ह-एन्स *-n.* the act of falling off. गिरने का कार्य, पतन ।

**Deciduous**-डि-सिड्-यू-अस् *-adj.* shedding leaves, teeth &c. periodically. पतनशील, झड़नेवाला; **Deciduousness** (-नेस्) *-n.* the quality of being deciduous. पतनशीलता ।

**Decigram** - डे - सिग्राम् *-n.* one-tenth of a gramme. एक ग्राम का दशमांश ।

**Decillion**-डिम्-सिन्-यन् *-n.* the tenth power of a million. दस लाख को इसी से दस बार गुणा करके बनी हुई संख्या ।

**Decimal**-डेस'-सि-मल् *-adj.* *& n.* of tenths, proceeding by tens, a tenth. दशमिक, दशमलव, दशांश; **Decimal fraction**, दशमलव;

**Decimalize** (-आइज्) *-v. t.* to convert into decimals. दशमलव में परिणत करना; **Decimalization** (-आइज्-ए'-शन्) *-n.* conversion into decimals. दशमलवीकरण; **Decimally** (-लि)*-adv.* by means of decimals. दशमलव के रूप में ।

**Decimate**-डेस'-मि-मेट्र *-v. t.* to destroy a tenth part. दशम भाग नष्ट करना ।

**Decipher**-डि-साइ'-फर् *-v. t.* to interpret hidden writings, to revel. गुदाक्षरों को स्पष्ट करना, छिपे को खोलना; **Decipherable** (-ऐ-बल्) *-adj.* what may be deciphered. स्पष्ट करने योग्य; **Decipherment** (-मेन्ट्र) *-n.* the act of deciphering. स्पष्टीकरण ।

**Decision**-डि-सिज्'-अन् *-n.* a settlement, judgment, conclusion, resolve. निर्णय, निश्चय, परिणाम, विचार ।

**Decisive**-डि-साइ'-सिड् *-adj.* deciding, conclusive. निश्चित, असन्दिग्ध; **Decisively** (-लि)*-adv.* in a decisive manner. निश्चित रूप से, दृढ़ता से; **Decisiveness** (-नेस्) *-n.* the state of being decisive. निश्चय, असन्दिग्धता ।

**Deck**-डेक् *-v. t.* to cover, to array, to adorn. ढाकना, सजाना, अलंकृत करना; *-n.* the platform of a ship. जहाज की छत; **Deck-chair** (a folding chair.) मुड़नेवाली कुर्सी; **Deck-house** (a cabin on the deck of a ship.) जहाज की छत पर बना हुआ कमरा ।

**Deckle**-डेक्ल् *-n.* an implement for fixing the size of paper in paper-making machine. कागज बनाने के यन्त्र में कागज की नाप स्थिर करने का क्रैम या साँचा ।

**Declaim**-डि-क्लेम् *-v. t.* to speak rhetorically.

अलङ्कारिक भाषा में बातें करना; **Declaimer** (-अर्) *-n.* (clamorous) speaker. बकनादी ।

**Declamation**-डिक्-ली-मे'-शन् *-n.* an impassioned speech, a harangue. शब्दपाण्डित्य, वाक्चातुर्य; **Declamatory** (-डि-क्लीमेंटरी)*-adj.* noisy and rhetorical. तीव्र और आलङ्कारिक ।

**Declarant**-डि-क्लेअर्'-वीन्ट्र *-n.* one who makes a legal declaration. कानूनी प्रतिज्ञा करनेवाला मनुष्य ।

**Declaration**-डिक्-लीर्-ए'-शन् *-n.* an announcement, assertion, proclamation. प्रकाशन, भाषण, उक्ति, घोषणा ।

**Declarative**-डि-क्लीरे'-टिव् *-adj.* making a declaration. प्रकाशक; **Declaratively** (-टिव्लि)*-adv.* in a declarative manner. प्रतिज्ञापूर्वक; **Declaratory** (-टरी)*-adj.* explanatory, making a declaration, expressive. निवेदक, सूचक, भाषक ।

**Declare**-डि-क्लेअर्-व. *t.* to make known, to proclaim publicly, to reveal. प्रकाशित करना; (प्रगट करना), घोषणा करना, सूचित करना; **Declared** (-इ)*-adj.* publicly announced. सर्वसाधारण को सूचित; **To declare oneself** (to expose one's intention,) अपनी इच्छा प्रकट करना; **To declare off** (to quit openly.) सट्टा तोड़ना ।

**Declension**-डि-क्लेन्-शन् *-n.* decay, deterioration, a case-inflection (in gram.) क्षय, नाश, (व्या०) विभक्ति का रूप ।

**Declinable**-डि-क्लाइ'-ने-बल् *-adj.* see Decline. रूप चलाने योग्य ।

**Declination**-डेक्-लिन्-ए'-शन् *-n.* a downward bend. नीचे का झुकाव ।

**Decline**-डि-क्लाइन्-व. *t. & i.* to droop, (to bend), to draw to a close, to decrease, to refuse, to inflect. झुकना, अन्त होना, कम होना, अस्वीकार करना (क्षय होना, ध्वंस होना), शब्दों का रूप चलाना; *-n.* decay, deterioration, fall of price. नाश, क्षय, मूल्य में कमी;

**Declinable** (-क्लाइनेबल्) *-adj.* capable of inflection (in gram.) व्याकरण में रूप चलाने योग्य ।

**Declinometer**-डिक्लिनोमिटर *-n.* a contrivance for measuring magnetic declination of a needle. चुम्बकीय झुकाव नापने का यन्त्र ।

**Declivity**-डि-क्लिव्-इ-टि *-n.* a downward slope or inclination. ढार, उतार ।

**Declivous**-डि-क्लिव्-अस् *-adj.* bent downwards. नीचे को झुका हुआ ।

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Decoet**-डि-कॉक्ट'-*v. t.* to boil for extracting essence. काढ़ा बनाना, काढ़ा करके अर्क उतारना;  
**Decoction** (-कॉक्-शन्)-*n.* the act of boiling a substance in water. क्वाथ या काढ़ा बनाने का कार्य।

**Decollate**-डी-कॉल'-लेट'-*v. t.* to behead. सिर काट लेना।

**Decolorate**-डी-कल'-अर्-एट'-*v. t.* to remove colours. रंग हटाना।

**Decolourize**-डी-कल'-अर्-आइज़'-*v. t.* to deprive of colours. रंग हटाना; **Decolourisation** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of removing colour. रङ्ग हटाने की क्रिया, विवर्णीकरण।

**Decomplex**-डी-कॉम्-प्लेक्स'-*adj.* doubly complex. दुबारा मिश्रित।

**Decompose**-डी-कॉम्-पोज़'-*v. t.* to separate into original elements. मौलिक पदार्थों में पृथक् करना; **Decomposable** (-पो'-जेबल'-*adj.* that may be decomposed. तत्त्व अलगाने योग्य; **Decomposition** (-पो-ज़ि-शन्)-*n.* the act of decomposing a substance. पृथक्करण, विश्लेषण।

**Decontrol**-डी-कण्ट्रोल'-*v. t.* to release from government control. सरकारी नियन्त्रण हटाना।

**Decorate**-डैकरेट'-*v. t.* to furnish with ornaments, to beautify. अलंकृत करना, सजाना, शृङ्गार करना; **Decoration** (-रे'-शन्)-*n.* ornamentation. अलंकरण, सजावट; **Decorative** (-रे-टिव्)-*adj.* adorning. विभूषित करने या सजाने योग्य; **Decorator** (-टर)-*n.* one who decorates or embellishes. सजानेवाला।

**Decorous**-डै-कौर-अस'-*adj.* dignified and decent, suitable. विनीत, शिष्ट, योग्य; **Decorously** (-ल)-*adv.* in a dignified manner. शिष्टाचार से।

**Decorticate**-डी-कॉर्ट'-टि-कैट'-*v. t.* to strip off bark. छाल उतारना।

**Decorum**-डि-कौर'-अम्-*n.* etiquette, propriety, decency, beauty. मर्यादा, सभ्यता, सुरीति, शिष्टाचार, सुन्दरता।

**Decoy**-डि-कॉय'-*v. t.* to allure, to ensnare. लुभाना, फँसाना; *n.* a bait, an enticement. चारा, प्रलोभन।

**Decrease**-डि-क्रिज़'-*v. t. & i.* to lessen, to diminish gradually. कम करना, घटना; *n.* (-डी'-क्रिज़) gradual diminution. न्यूनता, कमी; **Decreasingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a decreasing manner. घटते हुए ढंग से।

**Decree**-डि-क्री'-*n.* an ordinance or edict, a decision of court, a judgment. राजा की आज्ञा, (व्यवस्था), डिम्री, निर्णय; *v. t.* to ordain by a decree. आज्ञा देना, डिम्री करना; **Decree of God** (as ordained by Providence.) ईश्वरेच्छा।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Decrement**-डै-क्रिमेंट'-*n.* decrease, waste, कमी, नाश।

**Decrepit**-डि-क्रेप्'-इट'-*adj.* worn out with age, broken down. जरायस्त (जीर्ण), निर्बल;

**Decrepitude** (-इ-ट्यूड'-*n.* physical infirmity due to old age. बुढ़ापे की निर्बलता।

**Decrepitate**-डि-क्रेप्'-इट'-*v. i.* to crackle by heat. आँच से चटकना; **Decrepitation** (-इ-टै'-शन्)-*n.* separation of parts caused by heat. अग्नि की सहायता से भागों का पृथक्करण।

**Decrescent**-डि-क्रेसेण्ट'-*adj.* decreasing, waning. क्षयमान, क्षयी।

**Decretal**-डि-क्री'-टोल'-*adj.* pertaining to a decree. डिम्री-सम्बन्धी।

**Decry**-डि-क्राइ'-*v. t. (p. t. Decried)* to disparage, to cry down. निन्दा करना, आक्षेप करना (दोष देना)।

**Decumbent**-डि-कम्-बेण्ड'-*adj.* lying along ground. पृथ्वी पर पड़ा हुआ।

**Decuple**-डैक'-यू-पल'-*adj.* tenfold. दसगुना; *v. t.* to multiply by ten. किसी अङ्क को दस से गुणा करना।

**Dedicate**-डैडै'-इ-कैट'-*v. t.* to set apart for a holy purpose, to inscribe to any one. पवित्र कार्य के लिये अलग करना, किसी व्यक्ति के नाम उत्सर्ग करना;

**Dedication** (-कै'-शन्)-*n.* the act of dedicating. समर्पण, उत्सर्ग; **Dedicator** (-अर्)-*n.* a person who dedicates. उत्सर्गक; **Dedicatory** (-अरि)-*adj.* serving as a dedication. उत्सर्गिक।

**Deduce**-डि-ड्यूस'-*v. t.* to trace descent of, to draw from, to infer as a conclusion. वंश का अन्वेषण करना, तर्क द्वारा निर्णय करना;

**Deducible** (-इ-युबल)-*adj.* what may be inferred. तर्क द्वारा अनुमान करने योग्य।

**Deduct**-डि-डक्ट'-*v. t.* to take away, to subtract. हटाना (कम करना), घटाना; **Deduction** (-डक्ट'-शन्)-*n.* a deducing, inference from general to particular. (अनुमान) व्यापक से व्याप्य का तर्क; **Deductive** (-इडु-क्टि)-*adj.* deducible. वियोजक; **Deductively** (-इडु-क्टि)-*adv.* by way of deductive inference. वियोजक रीति के अनुसार।

**Deed**-डीह'-*n.* an actual fact, a performance, an exploit, a written or printed instrument for legal disposition. कृति, कार्य, चेष्टा, लेख-प्रमाण (दस्तावेज); **Deedless** (-लेस)-*adj.* not performing any deeds. कृति-रहित; **Sale-deed** (the instrument of a sale.) बयनामा; **Title deed** (a writing in evidence of declaring ownership of a real property.) किसी सम्पत्ति के विषय का अधिकारपत्र।

**Deem-डीम्-*v. i.*** to believe, to consider, to determine, to judge. विश्वास करना, विचारना, धारा करना, निर्णय करना।

**Deep-डीप्-*n.*** going far down from top, profound, absorbed, intense, extreme, hidden, secret. गहरा, गम्भीर, ध्यानमग्न, अनाथ, गुप्त; **In deep water** (plunged into agony.) शोककुल; **Deepen** (-*ऐन्*) -*v. t.* to make deeper. घना करना, गम्भीर करना, गहरा करना; **Deeply** (-*लि*) -*adv.* profoundly, gravely. दीर्घता से, गम्भीरतापूर्वक, नितान्त; **Deepness** (-*नेस्*) -*n.* the state of being deep. गहराई; **Deep-read** (-*रेड्*) -*adj.* deeply versed. सुशिक्षित; **Deep-sea** (-*सी*) -*n.* the ocean. महासागर; **The deep** (the sea.) समुद्र।

**Deer-डिअर्-*n.*** a ruminant quadruped with branching horns. मृग, कुरंग, हरिन; **Spotted-deer**, चितकबरा हरिन।



**Deface-डि-फेस्-*v. t.*** to destroy the face, to obliterate. कुरूप बनाना, Spotted-deer. चेहरा बिगाड़ना, मिटाना; **Defaceable** (-*ऐ-बल्*) -*adj.* that may be defaced, कुरूप बनाने या बिगाड़ने योग्य; **Defacement** (-*मेंट्*) -*n.* the act of defacing. विकरण, दूषण।

**Defalcate-डि-फॉल्-कैट्-*v. t.*** to misappropriate entrusted property. सौंपे हुए धन की अपनाना;

**Defalcator** (-*कै-टर्*) -*n.* a defaulter, an embezzler. बाकीदार, गबन करनेवाला;

**Defalcation** (-*कै-शन्*) -*n.* a misappropriation of funds, breach of trust. सौंपे हुए धन का अपहरण, गबन, विश्वासघात।

**Defamable-डि-फेम्-ऐ-बल्** -*adj.* able to be defamed. अपमान करने योग्य।

**Defamation-डि-फेम्-शन्** -*n.* act of defaming, calumny, slander. अपयश (निन्दा), मानहानि।

**Defamatory-डि-फे-मेंटरी** -*adj.* injurious to reputation, calumnious. अपवादक, अपमान करनेवाला।

**Defame-डि-फेम्-*v. t.*** to destroy the reputation of, to speak ill of. निन्दा करना, आक्षेप करना, अपयश करना, बदनाम करना।

**Defamer-डि-फेम्-अर्** -*n.* a slanderer. बदनाम करनेवाला मनुष्य।

**Defaming-डि-फेम्-इङ्ग** -*n.* defamation. अपयश, मानहानि, बदनामी।

**Default-डि-फॉल्ट्** -*n.* defect, neglect of duty,

failure to act or appear. दोष, अपराध, अनुपस्थिति; -*v. i.* to fail to appear in court, not to meet call of money. अदालत में अनुपस्थित होना, बादे पर रुपया न चुकाना; **Defaulter** (-*अर्*) -*n.* one who is guilty of a default. दोषी, अपराधी।

**Defeasance-डि-फी-अन्स** -*n.* rendering null. निष्फल करना; **Defeasible** (-*जि-बल्*) -*adj.* liable to forfeiture. ग्रहण (जब्त) करने योग्य; **Defeasibleness** (-*जि-बल्-नेस्*) -*n.* the quality of being defeasible. जब्ती।

**Defeat-डि-फीट्** -*v. t.* to frustrate, to ruin. पराजित करना, हराना; -*n.* ruin, overthrow, frustration. पराजय, हार; **Defeatism** -*n.* disposition to accept defeat. पराजयवाद।

**Defeature-डि-फीचर्** -*v. t.* to make unrecognizable. न पहिचानने योग्य बनाना; -*n.* disguise. कपट वेश।

**Defecate-डि-फिकेट्** -*v. t.* to clear from dregs or impurities. मेल हटाना; **Defecation** (-*शन्*) -*n.* purification. शोधन, मलहरण।

**Defect-डि-फेक्ट्** -*n.* deficiency, imperfection, error, blemish. न्यूनता (विकार), अपूर्णता, दोष, त्रुटि; **Defection** (-*फेक्-शन्*) -*n.* a falling away from duty. धर्मत्याग, कर्तव्यच्युति;

**Defective** (-*इव्*) -*adj.* incomplete, faulty, insufficient. अपूर्ण, दोषयुक्त, अपयश, न्यून;

**Defectively** (-*इव्-लि*) -*adv.* in a defective manner. अपूर्णता से; **Defectiveness** (-*इव्-नेस्*) -*n.* the state of being defective. न्यूनता।

**Defence-डि-फेन्स** -*n.* that which defends, protection, vindication, a defendant's plea. रक्षा, बचाव, प्रत्युत्तर, प्रतिवादी का उत्तर या दलील; **Defences** (-*n. pl.*) fortification.

किलाबन्दी; **Defenceless** (-*लेस्*) -*adj.* without defence. रक्षाहीन, निराश्रय; **Defencelessly** (-*लेस्-लि*) -*adv.* in a defenceless manner, निराश्रित ढंग से।

**Defend-डि-फेन्ड्** -*v. t. & i.* to guard, to protect, to speak in favour of. रक्षा करना, बचाना, मुकदमे की जबाबदेही करना; **Defendant** (-*ऐन्ट्*) -*n.* a person accused or sued. जिस पर मुकदमा चलाया जाता है, मुददाहेह; **Defender** (-*अर्*) -*n.* one who defends. रक्षक, बचानेवाला।

**Defensible-डि-फेन्सिबल्** -*adj.* that can be easily defended. सहज में रक्षा होने योग्य; **Defensibly** (-*इव्-लि*) -*adv.* in a defensible manner. रक्षा करते हुए।

**Defensive-डि-फेन्सिव्** -*इव्* -*adj.* serving in de-

Hat हाँट; Hot हाँट; Measure मेंझू



fence, protective. रक्षक ( निवारक ), बचाने वाला; -*n.* a safeguard. रक्षा की स्थिति; **Defensively** (-लि) -*adv.* in a defensive manner. रक्षा के रूप में ।

**Defer**-डै'फर्'-*v. t. (p. t. Deferred)* to put off, to postpone, to delay, to confer. टालना, बिलम्ब, करना, देर करना, सौंपना; -*v. t.* to submit to the opinion of a person. किसी के मत को स्वीकार करना; **Deferrable** (-ऐं-ब्ल) -*adj.* लौटाने योग्य; **Deferred shares** ( those payable only at fixed times. ) अंश या भाग जो निश्चित समय से पहले नहीं मिलता ।

**Deference**-डै'क'अर्-ऐन्स -*n.* regard, respect, submission. अनुरोध, आदर, श्रद्धा, स्वीकृति; **Deferential** (-ऐन्-शल्) -*adj.* expressing respect. श्रद्धासूचक; **Differentially** (-ऐन्-शौल्-लि) -*adv.* with deference. आदरपूर्वक ।

**Defiance**-डि-फाई'औन्स -*n.* act of defying, a challenge to fight, open disobedience. लड़ने के लिए ललकारना, आज्ञा न मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना, अवज्ञा ।

**Defiant**-डि-फाई'औन्ड -*adj.* openly disobedient, insolently bold. अवज्ञापूर्ण, निडर; **Defiantly** (-लि') -*adv.* in a defiant manner. निडर होकर ।

**Deficiency**-डिफिशियन्स -*n.* want, lack, defect. न्यूनता, हीनता, कमी, अपूर्णता ।

**Deficient**-डिफिशियन्ट -*adj.* incomplete, wanting, defective. अपूर्ण, न्यून, हीन; **Deficiently** (-लि) -*adv.* in a defective manner. न्यूनता से ।

**Deficit**-डै'क'डि-सिट -*n.* deficiency ( esp. of revenue ), excess of liabilities over assets. कमी ( न्यूनता ), घाटा ।

**Defier**-डि-फाई'अर् -*n.* one who defies or challenges. अवज्ञाकारी, ललकारनेवाला ।

**Defile**-डि-फाईल् -*n.* a narrow way, a gorge. संकुचित मार्ग, दर्रा; -*v. t.* to march in files. पंक्ति में चलना; -*v. t.* to make dirty, to pollute. दूषित करना, अपवित्र करना, गन्दा करना; **Defilement** (-मेंट) -*n.* foulness, corruption, impurity. मालिन्य, कलंक, भ्रष्टता, अशुद्धता ।

**Definable**-डि-फाईन्-ऐं-ब्ल -*adj.* see Define.

**Define**-डि-फाईन् -*v. t.* to lay down and fix the limits, to make clear, to declare the exact meaning. सीमा स्थिर करना, स्पष्ट करना ( लक्षण बतलाना ), स्पष्ट अर्थ कहना; **Definable** (-ऐं-ब्ल) -*adj.* that may be defined. लक्षण निर्धारित करने योग्य ।

**Definite**-डै'क'इन-इट -*adj.* with exact limits, fixed, determinate, precise. निश्चित, निर्णीत, ठीक; **Definitely** (-लि) -*adv.* precisely. निश्चित

रूप से; **Definiteness** (-नेस) -*n.* certainty, state of being definite. निश्चितता, स्थिरता ।

**Definition**-डिफिनिशन् -*n.* description of a thing by its qualities, a brief explanation. लक्षण ( निर्देश ), परिभाषा, व्याख्या; **Definitive** (-इट-इव) -*adj.* decisive, positive, final. स्थिर, आवश्यक, अन्तिम; **Definitively** (-लि) -*adv.* in a definite manner. स्थिरतापूर्वक ।

**Deflagrate**-डैफ्ले'ग्रेट -*v. t.* to burn with sparkling flame. ज्वाला सहित जलाना; **Deflagration** (-ग्रेशन्) -*n.* combustion. ज्वलन ( दाह ); **Deflagrator** ( -ग्रे - टर् ) -*n.* an electric battery. बिजली की बैटरी ।

**Deflate**-डी-फ्लेट' -*v. t.* to let inflated air out. किसी पदार्थ में भरी हुई हवा को निकालना; **Deflation** (-फ्ले-शन्) -*n.* act of turning out. भरी हुई वायु को निकालने की क्रिया ।

**Deflation** - डि-फ्ले'शन् -*n.* reducing the value of paper money. ( करेन्सी ) नोट का मूल्य कम करना ।

**Deflect**-डि-फ्लेक्ट' -*v. t.* to turn aside, to bend down, to deviate from the right path. हटाना, झुकाना ( मोड़ना ), बुरे मार्ग पर जाना; **Deflection** ( **Deflexion**-शन् ) -*nr.* downward bend, deviation. नीचे को झुकाव, विमार्ग गमन; **Deflector** ( -अर् ) -*n.* that which deflects. झुकानेवाला ।

**Deflorate**-डी - फ्लोर' - टैट - *adj.* past the flowering state. अतीत पुष्पन, पुष्पनातीत; **Defloration** (-टै'शन्) -*n.* the act of deflowering. फूलना बन्द होना, अपुष्पन ।

**Deflower**-डिफ्लोअर्'-*v. t.* to ravage, to spoil, to deprive of flowers. चरित्र नष्ट करना, भ्रष्ट करना, फूलों से वंशित करना ।

**Defluent**-डैफ्लुअट -*adj.* flowing down. नीचे को बहने ( या सरकने ) वाला ।

**Defoliate**-डि-फो - लि - टैट' -*v. t.* to deprive of leaves. पत्तों से रहित करना ।

**Defoliation**-डि-फो'लि-ऐं-शन् -*n.* the time of the shedding of leaves. पतझड़ का समय ।

**Deform**-डि-फॉर्म' -*v. t.* to make ugly, to put out of shape. कुरूप बनाना, बेढंगा करना. आकृति भ्रष्ट करना; **Deformation** ( -टै'शन् ) -*n.* disfigurement. कुरूपता, विकृति; **Deformed** (-इ) -*adj.* disfigured, mis-shapen. कुरूप, बेढंगा; **Deformity** (-इ-टि) -*n.* disfigurement. भद्दापन, कुरूपता ।

**Defraud**-डि-फ्रॉड' -*v. t.* to deprive by fraud, to cheat, to deceive. कपट करके हरना, छलना ( ठगना ) ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Defray**-डि-फ्रे-*v. t. (p. t. Defrayed)* to discharge by payment, to pay. देना, अदा करना; **Defrayable** (-ऐ-बल) *-adj.* that may be defrayed. अदा करने योग्य; **Defrayal** (-अल) *-n.* the act of defraying. देना, अदायगी।

**Deft**-डैफ्ट-*adj.* skilful, clever, dexterous. कुशल, चतुर, निपुण; **Deftly** (-लि)-*adv.* in a skilful manner. चतुराई से; **Deftness** (-नेस्) *-n.* the quality of being dexterous. निपुणता।

**Defunct**-डि-फक्चुट-*adj.* no longer existing, dead. अप्रचलित, प्राणरहित, मृतक; **Defunctive** (-इव्) *-adj.* pertaining to dead persons. मृतक सम्बन्धी।

**Defy**-डि-फाइ-*v. t. (p. t. Defied)* to challenge, to resist openly, to disregard, to present obstacles. ललकारना, अन्याय करना, तुच्छ जानना, विजय या उपद्रव उत्पन्न करना।

**Degenerate**-डि-जेन्-अर्-इट-*adj.* having lost high quality of race, corrupt, base. नष्टधर्मी, कुलान्तराश्रय; *-p. t.* to become degraded. पतित होना, भ्रष्ट होना; **Degeneration** (-ऐ-शन) *-n.* deterioration. कुल की मर्यादा का त्याग।

**Deglutinate**-डि-ग्लू-टिन्-टैट-*v. t.* to separate what is glued. चिपकाये हुए को अलग करना; **Deglutition** (-टि-शन) *-n.* swallowing. निगलना।

**Degradation**-डैग्रे-री-डै-*शन*-*n.* see **Degrade**.

**Degrade**-डि-ग्रेड-*v. t.* to lower in rank or dignity, to disgrace. पद नीचा करना, अपमान करना; **Degraded** (-ऐड-*adj.* reduced, mean. न्यून, तुच्छ; **Degraded** (-इग्रे-*adj.* disgraceful, अपमानजनक; **Degradation** (-डैग्रे-री-डै-*शन*)-*n.* disgrace, degeneration, lowering in dignity. मानभंग, नीच अवस्था।

**Degree**-डि-ग्री-*n.* row, stage, step, rank, relative condition, academic rank, 360th part of a circle, 90th part of a right angle, unit of temperature. पंक्ति, दशा, स्थिति, उपाधि, परिभाग, भाग, अंश, अक्षांश, तापमान का अंश; **In the highest degree** (very much, exceedingly) अति, अतिशय; **In some degree** (somewhat) किंचित; **By degrees** (gradually) क्रमशः, धीरे-धीरे।

**Dehort**-डिहॉर्ट-*v. i.* to dissuade, to exhort. बहकाना; **Dehortation** (-ऐ-*शन*)-*n.* dissuasion. बहकाव।

**Dehumanize**-डी-ह्यू-मन्-आइज-*v. t.* to deprive of human characteristics. मनुष्यत्व के गुण से वंचित या रहित करना।

**Dehydrate**-डि-हाइ-ड्रेट-*v. t.* to extract water from. किसी पदार्थ में से जल निकाल देना।

**Deiform**-डी-इ-फॉर्म-*adj.* god-like in form. देवता-सदृश, देवतुल्य।

**Deify**-डी-इ-फाइ-*v. t. (p. t. Deified)* to worship as a deity, to make god-like. देवता सदृश पूजा करना, देवता-तुल्य बनाना; **Deification** (-इफाइ-के-*शन*)-*n.* act of deifying, a deified embodiment. देवतुल्य बनाने का कार्य, देवत्व प्राप्ति।

**Deign**-डैन्-*v. t. & i.* to condescend, to think fit, to favour. नम्रता दिखलाना, योग्य समझना, कृपा दिखलाना।

**Deism**-डी-इज्म-*n.* a belief in the existence of God without accepting revelation. ईश्वरवाद, आस्तिकता।

**Deist**-डी-इस्ट-*n.* one who professes deism. ईश्वरवादी, आस्तिक।

**Deity**-डी-इ-टी-*n.* divinity, a god or goddess. ईश्वर, देवता या देवी।

**Deject**-डि-जेक्ट-*v. t.* to cast down, to depress, उदास करना, हतोत्साह करना; **Dejected** (-ऐड-*adj.* depressed. खिन्न, उदास; **Dejectedly** (-ऐड-लि)-*adv.* in a dejected manner, खिन्नता से, उदासी से; **Dejectedness** (-ऐड-नेस्) *-n.* the state of being dejected. विषाद, उद्वेग, उदासी; **Dejection** (-जेक्-*शन*)-*n.* lowness of spirits. खेद, खिन्नता, उदासी।

**Dejecta**-डि-जेक्-टा-*n. pl.* excrements or faeces of men or animals. पशु या मनुष्य की विषा।

**Delaine**-डि-लेन्-*n.* a light dress material. एक प्रकार का महीन कपड़ा।

**Delate**-डि-लेट-*v. t.* to inform against, to charge with a crime. किसी के विरुद्ध सूचना देना, दोष लगाना।

**Delay**-डि-ले-*v. t. & i. (p. t. Delayed)* to postpone, to hinder, to linger, to put off time. विलम्ब करना समय, बिताना, देर करना; *-n.* waste of time, hindrance. कालक्षेप, विलम्ब (देरी); **Delayer** (-अर)-*n.* one who delays. विलम्ब करनेवाला; **Delaying** (-इङ्ग-*adj.* lingering. विलम्बी; **Delayingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* lingeringly. विलम्ब करते हुए।

**Delete**-डी-ली-*v. t.* to delete or remove a letter or passage (abbr. -d in printing direction.) ग्रन्थ शोधने में अक्षर या शब्द हटा दो।

**Delectable**-डि-लेक्टबल-*adj.* pleasing, delightful. आनंदकर, सुहावना; **Delectation** (-लेक्-टै-*शन*)-*n.* enjoyment, delight. हर्ष, आनन्द।

**Delegacy**-डेलिगेसी-*n.* appointment as a

delegate. प्रतिनिधि (डेलिगेट) के रूप में नियुक्ति।

**Delegate**-डेलिगेट - *v. t.* to depute, to entrust, to send as a representative. नियुक्त करना, सौंपना, प्रतिनिधि भेजना; *n.* an elected representative, a commissioner. प्रतिनिधि; **Delegation** (गै'शन्)-*n.* appointment of a delegate, persons delegated. प्रतिनिधि की नियुक्ति, प्रतिनिधि मण्डल।

**Delete**-डिलीट - *v. t.* to blot or strike out, to erase. हटाना, मिटाना।

**Deleterious**-डेलीरियस - *adj.* hurtful, poisonous. घातक, विषैला।

**Delf**-डेल्ट - *n.* ditch, a kind of earthenware. खाई, मिट्टी का पात्र।

**Delibate**-डेल्लेबेट - *v. t.* to taste, to sip. स्वाद लेना, चूमना।

**Deliberate**-डिलिब्रेट - *adj.* well considered, cautious, not hurried. विचारपूर्वक, सावधानी से किया हुआ, निश्चित; *v. t.* to consider, to think carefully, to consult, to debate. विचार करना, भली भाँति समझना, सलाह लेना, बहस करना; **Deliberately** (ल्लि) - *adv.* in a deliberate manner. विचारपूर्वक; **Deliberateness** (नेस्) - *n.* the quality of being deliberate. सावधान बनने के गुण।

**Deliberation**-डेलिबरेट - *n.* a careful consideration, a weighing in mind. स्थिर विचार, वितर्क (विवेचन); **Deliberative** (रेटिव) - *adj.* proceeding from deliberation. विचारशील; **Deliberatively** (रेटिव) (ल्लि) - *adv.* by deliberation. विचारपूर्वक।

**Delible**-डेल्लेबल - *adj.* that can be blotted out. मिटाने योग्य।

**Delicacies**-डेलिकेसिज - *n. pl.* objects delicate to taste. स्वादिष्ट भोजन।

**Delicate**-डेल्लेकट - *adj.* dainty, luxurious, of fine texture, slender, liable to illness, sensitive. स्वादिष्ट, लम्पट, ललित, कोमल, सुकुमार, मृदु; **Delicately** (ल्लेकट) - *adv.* daintily, tenderly. स्वाद से, मृदुता से, कोमलता से।

**Delicacy**-डेलिकेसि - *n.* ( *pl.* **Delicacies.** ) weakness, nicety, refinement, tenderness. शिष्टाचार, दुर्बलता, भद्रता, कोमलता।

**Delicious**-डिलिश - *adj.* highly delightful to the senses. सुस्वादु, मधुर, रमणीय; **Deliciously** (ल्लि) - *adv.* in a delicious manner, luxuriously. मधुरता से, रमणीयता से; **Deliciousness** (नेस्) - *n.* the quality of being delicious. स्वादुता, मधुरता।

**Delict**-डिलिक्ट - *n.* a violation of law, misdemeanor. नियमभंग, दुर्व्यवहार।

**Delight**-डिलाइट - *v. t.* to please highly, to have or take great pleasure. अति प्रसन्न करना, अति सुखी होना; *n.* high pleasure; आनन्द, सुख; **Delighted** (रेड) - *adj.* full of delight. आनन्दित; **Delightful** (फुल) - *adj.* highly pleasing. रमणीय, आनन्द देनेवाला, हर्षजनक; **Delightfully** (फुल्लि) - *adv.* in a delightful manner. आनन्दपूर्वक; **Delightfulness** - *n.* the quality of being delightful. आनन्द दायक होने का गुण; **Delightless** (लेस्) - *adj.* with no delight. आनन्दरहित; **Delightsome** (सम्) - *adj.* very pleasing. आनन्दयुक्त।

**Delimit**-डिलिमिट - *v. t.* to fix the boundary. सीमा स्थिर करना; **Delimitation** (डेलिटेशन्) - *n.* the fixing of boundaries. सीमा का स्थिरीकरण।

**Delineable**-डिलिनेएबल - *adj.* able to be depicted. वर्णनीय, वर्णन करने योग्य।

**Delineate**-डिलिनेट - *v. t.* to represent by a sketch, to depict, to portray. नकशा खींचना, वर्णन करना, चित्र बनाना; **Delineation** (डेलिनेशन) - *n.* a sketch, a description. आलेखन, चित्रण, वर्णन; **Delineator** (टर) - *n.* (one who delineates.) चित्रकार, वर्णन करनेवाला।

**Delinquency**-डिलिन्क्वेन्सि - *n.* a fault, a crime. दोष, अपराध (पाप)।

**Delinquent**-डिलिन्क्वेन्ट - *adj.* defaulting, failing in duty, a criminal. पाप करनेवाला, कर्तव्य से चूकनेवाला, अपराधी।

**Deliquesce**-डेल्लेक्वेस - *v. i.* to melt, to become liquid. गलना, तरल होना; **Deliquescence** (सेन्स्) - *n.* the quality of deliquescing. तरलता; **Deliquescent** (क्वेसेन्ट) - *adj.* liquefying in air. वायु में पिघलनेवाला।

**Delirious**-डिलिरिअस - *adj.* in a state of delirium. भ्रान्तिचित्त, चैतन्यरहित, बेसुध।

**Delirium**-डिलिरिअम - *n.* a disordered state of the brain. चित्तभ्रम, भ्रान्त्यवस्था, मूर्छा।

**Deliver**-डिलिवर - *v. t.* to save, to set free, to disburden a woman of a child in childbirth, to abandon, to hand over, to recite. बचाना, मुक्त करना, बच्चा जनना, त्यागना, सौंपना, आवृत्ति करना; **Deliverable** (रेबल) - *adj.* that can be delivered. सौंपने योग्य; **Deliverance** (डीन्स) - *n.* rescue. मुक्ति, छुटकारा; **Deliverer** (अर) - *n.* a rescuer. मुक्तिदाता;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Delivery** ( -इ ) - *n.* childbirth, utterance, formal handing over, rescue, surrender. जनन, उच्चारण, प्रतिपादन, छुटकारा, समर्पण।

**Dell**-डेल्ल-*n.* a small narrow valley, a hollow. छोटी सैकरी घाटी, गहड़ा।

**Delocalize**-डी-लोकलाइज्-*v. t.* to centralize. केन्द्रीभूत करना।

**Delta**-डेल्टा-*n.* the fourth letter of the Greek alphabet [Δ], an alluvial triangular tract at the mouth of a river. ग्रीक वर्णमाला का चतुर्थ अक्षर, नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार नदी बाहित मिट्टी की भूमि।

**Deltoid**-डेल्टा-*adj.* triangular, like a delta. डेल्टा के समान त्रिकोण आकृति का।

**Deludable**-डि-ल्यूड-ए-बल-*adj.* able to be deluded. छलने योग्य।

**Delude**-डि-ल्यूड-*v. t.* to impose upon, to deceive. मोहित करना, ठगना ( छलना )।

**Deluge**-डेल्ल-ल्यूज्-*n.* a great flood, a heavy rainfall. बड़ी बाढ़, मूसलाधार वर्षा।

**Delusion**-डि-ल्यू-जन्-*n.* a false impression or opinion, deception, fallacy. मोह, भ्रम, इन्द्रजाल, माया; **Delusional** ( -अल ) - *adj.* pertaining to delusion. भ्रमसंबंधी; **Delusive** ( -सिव् ) - *adj.* deceptive, unreal. मायावी, भ्रमकारक; **Delusively** ( -सिव्-लि ) - *adv.* in a delusive manner. कपट से; **Delusiveness** ( -सिव्-नेस ) - *n.* the quality of being delusive. भ्रमजाल, कपट, छल।

**Delusory**-डि-ल्यू-सै-रि-*adj.* apt to deceive. ठगने योग्य।

**Delve**-डेल्व-*v. t.* to dig. खोदना; -*n.* a cavity, a wrinkle. गहड़ा, झुर्री।

**Demagnetize**-डी-मीग्-नि-टाइज्-*v. t.* to deprive of magnetic power (polarity.) चुम्बक की शक्ति को हटाना।

**Demagogic**-डेम्-ओ-गॉज्-*adj.* like a demagogue. प्रजानायक-सम्बन्धी।

**Demagogism**-डेम्-ओ-गॉज्-इज्म-*n.* the principles of a demagogue. प्रजानायक के सिद्धान्त।

**Demagogue**-डेम्-ओ-गॉज्-*n.* a popular leader, a ringleader, a factious orator. प्रजानायक, दुर्जनों का नेता।

**Demand**-डि-मान्ड्-*n.* a rightful claim, an earnest enquiry. जिज्ञासा, मांग, तकाजा; -*v. t.* to ask authoritatively, to claim, to question. याचना करना ( मांगना ), पूछना; To demand one's name (to ask one's name.) नाम पूछना; **Demandable** ( -ए-बल ) - *adj.* that

may be demanded. याचना के योग्य; **Demandant** ( -ऑन्ट ) - *n.* one who demands. याचक, प्रार्थी।

**Demarcate**-डी-मार्-कैट्-*v. t.* to fix the boundary. सीमा स्थिर करना।

**Demarcation**-डी-मार्क-ए-शन्-*n.* the marking of boundaries, division, a fixed limit. सीमा रेखा का निर्धारण, विभाग, निश्चित सीमा।

**Dematerialize**-डी-मी-टिअर्-इअ-लाइज्-*v. t.* to deprive of material qualities. भौतिक गुणों से वृथक करना।

**Demean**-डि-मीन्-*v. t.* to behave, to conduct oneself. चेष्टा करना, व्यवहार करना; -*v. t.* to lower in dignity. पद में नीचा करना; **Demeanour** ( -मीनर् ) - *n.* the outward bearing, behaviour. आचरण, व्यवहार ( चेष्टा )।

**Dement**-डि-मेन्ट्-*v. t.* to drive mad. उन्मत्त करना, पागल करना; **Dementia** ( -मेन्-शि-अ ) - *n.* a kind of insanity, acute mania एक प्रकार का उन्माद।

**Demerit**-डी-मेर्-इट्-*n.* fault, crime, defect. अवगुण, दोष, न्यूनता; **Demeritorious** ( -ओर्-इअस ) - *adj.* faulty, defective. अवगुणपूर्ण, दोषपूर्ण।

**Demesne**, **Demain**-डि-मीन्, डि-मेन्-*nr.* a landed property. भूसम्पत्ति, जमींदारी।

**Demi**-डेम्-इ-*pref.* in the sense of 'semi, half, imperfect.' 'आधा' तथा 'अपूर्ण' अर्थ-सूचक उपसर्ग।

**Demi-devil**-डेम्-इ-डेव्-इल-*n.* a half-devil in character. अर्धदैत्य या राक्षस।

**Demigod**-डेम्-इ-गॉड्-*n.* the son of a god and mortal, a deified man. देवता तथा मनुष्य के संमिश्र से उत्पन्न सन्तान, उपदेवता, यक्ष, गन्धर्व।

**Demi-lance**-डेम्-इ-लीन्स्-*n.* a small lance. छोटी बरछी।

**Demi-lune**-डेम्-इ-लून्-*n.* a half-moon, अर्धचन्द्र।

**Demi-official**-डेम्-इ-ऑफ्-इश-अल-*adj.* partly official. अर्ध अधिकारी ( सरकारी )।

**Demise**-डि-माइज्-*v. t.* to bequeath by will or lease, to transmit. ( मृत्युलेख द्वारा ) समर्पण करना, देना; -*n.* a transferring, death. समर्पण, मृत्यु।

**Demission**-डिमिशन-*n.* a lowering, relinquishment. घटाव, त्याग।

**Demit**-डि-मिट्-*v. t.* ( *p. t.* Demitted ) to resign. पद त्यागना, छोड़ना।

**Demobilize**-डी-मॉब-इल-लाइज्-*v. t.* to disband. सेना तोड़ देना; **Demobilization** ( इ'-

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

**शान्**-*n.* the act of demobilizing. सेना तोड़ने का कार्य, सैन्य-विघटन ।

**Democracy-डिमॉक्रीसि**-*n.* a government by the people, a representative government, the multitude. प्रजासत्तात्मक राज्य, प्रजातन्त्र राज्य, संघ ।

**Democrat-डैम्-ओ-क्रॉइ**-*n.* an advocate of popular government. प्रजातन्त्रवादी, प्रजापक्ष का समर्थक; **Democratic** ( - क्रॉइ-इक् )-*adj.* relating to democracy. सार्वजनिक; **Democratically** ( -इ-क्रॉइ-लि )-*adv.* in a democratic manner. प्रजातन्त्र रूप में; **Democratize** ( -मोक'-री-टाइज )-*v. t.* to render democratic. प्रजातन्त्रीय बनाना ।

**Demography-डी-मॉर्ग** - र - *फि* -*n.* vital and social statistics of nations, study of population. किसी जाति की सामाजिक स्थिति का विवेचन, जनसंख्या का अध्ययन ।

**Demolish-डि-मॉल्-इश**-*v. t.* to pull down, to destroy, to overthrow. ढाड़ना, नष्ट करना, ध्वंस करना; **Demolition** ( -डैमो-लि-शन् )-*n.* ruin, destruction. नाश, उखाड़ (ढाव) ।

**Demon-डी-मन्**-*n.* ( *fem.* **Demoness-डैम्** ) a spirit, ghost, devil. भूत, पिशाच, दानव (असुर, राक्षस) ।

**Demonetize-डी-मैनिटाइज**-*v. t.* to deprive of standard value as money. धातु के सिक्कों का मूल्य घटाना ।

**Demoniac, ( Demoniacal )** - डीमोनियाक, ( डीमोनियाकल )-*adjs.* influenced by demons. पिशाचग्रस्त; **Demonism** ( -इज्म )-*n.* a belief in demons. भूत-प्रेत में विश्वास; **Demonize** ( -आइज )-*v. t.* to turn into a demon. पिशाच बनाना; **Demonolatry** ( -डी-मॉनोलेट्रि )-*n.* demon-worship. पिशाचपूजन; **Demonology** ( -ओल्-अर्जि )-*n.* a branch of learning concerned with demons. भूतविद्या-पिशाचविद्या ।

**Demonocracy-डी-मॉन् - नॉक'- री सि**-*n.* the government of demons. दैत्यों या पिशाचों का राज्य ।

**Demonstrable-डै-मन्-स्ट्रे-बल**-*adj.* capable of demonstration. प्रमाणित करने योग्य; **Demonstrably** ( -स्ट्रे-बलि )-*adv.* in a way to preclude or remove doubt. प्रमाणरूप में ।

**Demonstrate-डै-मन्-स्ट्रे-ट**-*v. t.* to describe and explain, to prove logically. प्रमाणित करना, सिद्ध करना, बताना करना; **Demonstration** ( -स्ट्रे-शन् )-*n.* a clear proof, an outward exhibition a military show. प्रमाण, सिद्धि, प्रदर्शन, सैनिक दिखाव; **Demonstrative**

( -मन्-स्ट्रे-टिव् )-*adj.* serving to point out. निर्देशक, उपपादक; **Demonstratively** ( -टिव्-लि )-*adv.* in a demonstrative manner. सप्रमाण, सिद्धिपूर्वक; **Demonstrator** ( -स्ट्रे-टर )-*n.* one who takes part in public demonstration, an assistant to a professor of science. निर्देशक, प्रदर्शक, रसायन शास्त्र के अध्यापक का सहायक ।

**Demoralize-डी - मॉरलाइज**-*v. t.* to corrupt morals or spirits of, to deprave. धर्मभ्रष्ट करना, आचार दूषित करना; **Demoralization** ( -आइज-ए-शन् )-*n.* act or state of demoralizing. आचारभ्रष्टीकरण, धर्मभ्रष्टता ।

**Demulcent-डि-मल्-सेन्ट**-*adj.* & *n.* soothing or softening ( medicine. ) शान्ति देनेवाली ( औषधि ) ।

**Demur-डि-मर्**-*v. i.* ( *p. t.* **Demurred** ) to create doubts or difficulties. शंका उपजाना, मन डबावोल होना; *-n.* hesitation, objection, pause, stop. शंका, आपत्ति, अवरोध, रुकावट ।

**Demure-डि-म्यूर**-*adj.* grave, sober, affectedly coy. विनीत, गम्भीर, अति लज्जावाला; **Demurely** ( -लि )-*adv.* in a demure manner. लज्जा सहित, सविनय; **Demureness** ( -नेस् )-*n.* the state of being grave or sober. नम्रता, गम्भीरता, विनय, लज्जा ।

**Demurrable-डि-मर्-ए - बल**-*adj.* able to be demurred. शंका के योग्य; **Demurrant** ( -रिन्ट )-*n.* one who demurs. शंका उत्पन्न करनेवाला ।

**Demurrage-डि - मर्' - रेज**-*n.* an allowance made for undue detention of goods. माल की समय से अधिक रुकावट का हरजाना ।

**Demy-डि-माइ**-*n. (pl. Demies-इज्)* size of paper  $17\frac{1}{2} \times 22\frac{1}{2}$  in. for printing and  $15\frac{1}{2} \times 20$  in. for writing. कागज की नाप छापने का  $17\frac{1}{2} \times 22\frac{1}{2}$  तथा लिखने का  $15\frac{1}{2} \times 20$  इञ्च ।

**Den-डैन्**-*n.* a wild beast's lair, a hiding place of thieves, a dirty small room. मदि, चोरों के छिपने की गुहा, कन्दराया खोह, छोटी गन्दरी-काठरी ।

**Denary-डीनरि**-*adj.* of ten, decimal. दश का, दशमलव-मन्बन्धी ।

**Denationalize-डीनॉशनलाइज**-*v. t.* to deprive of national rights. जातिमत्त्व से वंचित करना । **Denaturalize-डीनॉचुरलाइज**-*v. t.* to deprive of natural qualities. कृत्रिम बनाना, अप्राकृतिक करना, प्राकृतिक गुणों से वंचित करना ।

**Dendriiform-डैन्-ड्रि-फॉर्म**-*adj.* of the appearance of a tree. वृक्ष के समान आकार का ।

**Dendritic-डैन्-ड्रिटि-इक्**-*adj.* tree-like. वृक्ष के समान ।

**Dendroid**-**डेन्-ड्रॉइड**-*adj.* like a tree. वृक्ष के समान या आकार का।

**Dendrolatry**-**डेन्-ड्रॉल्ट्री**-*ऐ-ट्रि*-*n.* tree-worship. वृक्ष-पूजन।

**Dengue**-**डेङ्ग**-*मे*-*n.* a severe tropical fever accompanied by acute pain in the joints. लेंगाड़ा ज्वर।

**Deniable**-**डि-नाइ**-*ऐ-बल*-*adj.* that may be denied, able to be rejected. अस्वीकार करने योग्य, निषेध योग्य।

**Denial**-**डि-नाइ**-*अल*-*n.* a refusal, contradiction, rejection, निषेध, अस्वीकार; **Denier** (-*अर*)-*n.* one who denies. निषेधक, अस्वीकार करनेवाला।

**Denigrate**-**डे-नि**-*ग्रेट*-*v. t.* to blacken a man's character. किसी का चरित्र कटुपिठ या कलंकित करना।

**Denizen**-**डेन्**-*इ-जन्*-*n.* an inhabitant, an occupant. निवासी, नागरिक; -*v. t.* to provide with occupants. बसाना।

**Denominate**-**डि-नाम्**-*इ-नेट*-*v. t.* to give a name to, to call, to describe. नाम रखना, पुकारना, वर्णन करना; **Denomination** (-*ने*-*शन्*)-*n.* a name, title, designation. नाम, उपाधि, संज्ञा, जाति; **Denominational** (-*शन्*-*अल*)-*adj.* belonging to a sect. किसी विशिष्ट जाति का; **Denominative** (-*टिव*)-*adj.* *ल*-*n.* having a distinctive title, a verb formed from a noun or an adjective. विशेष नाम-वाला, नाम धातु; **Denominator** (-*टर*)-*n.* a divisor in a vulgar fraction. हर, भिन्न में भाजक संख्या अर्थात् रेखा के नीचे का अंक।

**Denotable**-**डिनोटैबल**-*adj.* able to be denoted. सूचित करने योग्य।

**Denotation**-**डीनोटेशन्**-*n.* indication, designation, meaning of a term. सूचना, निर्देश, उपलक्षण।

**Denotative**-**डीनोटेटिव**-*adj.* having power to denote. सूचक, निर्देशक, वाचक; **Denotatively** (-*ल*)-*adv.* in a denotative manner. निर्देशक रूप में।

**Denote**-**डि-नोट**-*v. t.* to distinguish, to indicate, to signify. निर्दिष्ट करना, सूचित करना, बतलाना।

**Denouement**-**डेन्**-*मान्*-*n.* the unravelling of a plot. रहस्य का उद्घाटन।

**Denounce**-**डि-नाउन्स**-*v. t.* to inform against, to prophesy evil, to notify termination of treaties, &c. दोषी स्थापित करना, अनिष्ट प्रकाशित करना, संविभंग की सूचना देना;

**Denouncement** (-*मेंन्ट*)-*n.* अनिष्ट प्रकाशन; same as Denunciation.

**Dense**-**डेन्स**-*adj.* crowded together, close, compact, stupid. घना, गहन, मूर्ख; **Densely** (-*ल*)-*adv.* in a dense manner. घनेपन (ठोसपन) से; **Denseness** (-*नेस*)-*n.* the state of being dense. घनापन; **Density** (-*डेन्सिटी*)-*n.* the quality of being dense. घनापन, ठोसपन।

**Dent**-**डेन्ट**-*n.* a small hollow made by a blow. छेद, गड्ढा; -*v. t.* to make mark by a blow. प्रहार से चिह्नित करना; **Dental** (-*अल*)-*adj.* of tooth. दाँत का, दन्त्य; **Dentate** (-*एट*)-*adj.* toothed. दाँतदार; **Denticle** (-*डेन्*-*टि*-*कल*)-*n.* a small tooth. छोटा दाँत; **Dentiform** (-*इफॉर्म*)-*adj.* in the form of a tooth.

दाँत के आकार का; **Dentifrice** (-*डेन्*-*टि*-*फ्रिम्*)-*n.* powder or paste for cleansing teeth. दाँतों के साफ करने का मंजन; **Dentine** (-*टीन्*)-*n.* the hard tissue forming the main part of the teeth. दन्तोपकरण; **Dentist** (-*टिस्ट*)-*n.* a dental surgeon. दाँत का डाक्टर।

**Dentistry** (-*टिस्*-*ट्रि*)-*n.* art of a dentist. दन्तविद्या, दन्तचिकित्सा; **Dentition** (-*टिशन*)-*n.* the growing of teeth. दाँत निकलना।

**Dentoid**-**डेन्**-*टॉइड*-*adj.* like a tooth. दाँत के आकार का।

**Denture**-**डेन्चर**-*n.* a set of artificial teeth. कृत्रिम दाँतों की पंक्ति।

**Denudation**-**डिन्**-*यू*-*शन्*-*n.* making nude or bare. नग्निकरण; **Denudative** (-*डेन्डेटिव*)-*adj.* that which lays bare. नग्न करनेवाला।

**Denude**-**डिन्यूड**-*v. t.* to make nude or naked, to strip of clothing. नग्न करना, कपड़ा उतार लेना।

**Denunciation**-**डि-नन्सि**-*ऐ*-*शन्*-*n.* act of denouncing, a public menace, a threat. अनिष्ट प्रकाशन, सार्वजनिक भयना; **Denunciative** (-*टिव*), **Denunciatory** (-*टर*-*इ*)-*adjs.* characterized by denunciation. निन्दनीय; **Denunciator** (-*टर*)-*n.* an accuser. दोषारोपी, निन्दा करनेवाला।

**Deny**-**डि-नाइ**-*n. t.* (*p. t.* Denied) to declare untrue, to contradict, to refuse, to reject, to repudiate, to refuse access or admission to. सूझा कहना, निषेध करना, अस्वीकार करना, न मानना, प्रवेश रोकना।

**Deodorize**-**डीओडर**-*आइज*-*v. t.* to deprive of smell or odour, to disinfect. गन्धहीन करना, दुर्गन्ध दूर करना।

**Deontology**-**डीऑन्-लॉज**-*n.* the

**Depaint**

science of duty or morality, ethics.  
धर्मशास्त्र, चरित्रशास्त्र।

**Depaint-डि-पेन्ट'-v. t.** to make a picture.  
चित्र बनाना।

**Depart-डिपार्ट'-v. i.** to go away, to take leave, to start, to die, to deviate. चले जाना, बिदाई लेना, प्रस्थान करना, मरना, विचलित होना; **Departed** (-रेड)-*adj.* dead, vanished. मृत, लुप्त; **Departure** (-चर्)-*n.* act of leaving a place, abandonment. प्रस्थान, अपसरण।

**Department-डिपार्ट्मेंट'-n.** a part, a distinct branch, a separate part of a whole. भाग, अंश, विभाग, मण्डल; **Departmental** (-मेंटल्)-*adj.* pertaining to a department of business &c. विभाग-सम्बन्धी; **Departmentally** (-मेंटल्)-*adv.* in a departmental way. विभाग सम्बन्ध से।

**Depasture-डि-पास्चर'-n.** to turn out cattle to graze. चरने के लिये पशुओं को बाहर निकालना।

**Depauperate-डि-पो'परेट'-v. t.** to impoverish. दरिद्र करना या बनाना।

**Depend-डि-पेन्ड'-v. i.** to hang down, to rely upon, to be connected with. अवलम्बन करना, भरोसा करना, सम्बद्ध होना; **Dependable** (-ऐबल)-*adj.* that may be depended on. अवलम्बन के योग्य; **Dependant, Depend-ent** (-ऐन्ट)-*ns.* one who relies on another, a follower, a retainer. अवलम्बी (अधीन), आश्रित, भृत्य; **Dependence** (-ऐन्स)-*n.* support, reliance, trust. आश्रय, अधीनता, भरोसा (सहारा); **Dependency** (-पेन्डेन्सि)-*n.* a dependent country or province. अधीन प्रदेश, अन्य तन्त्र अथवा अधीन राज्य।

**Dependent-डि-पेन्'-डेंट'-adj.** same as **Dependant.**

**Depict-डि-पिक्ट'-v. t.** to paint, to describe in words. चित्र खींचना, नकशा बनाना, शब्दों में वर्णन करना; **Depicter, Depictor** (-अर्)-*ns.* a describer. वर्णन करनेवाला; **Depiction**-*n.* act of describing minutely. वर्णन चित्र-लेखन; **Depictive** (-इव्)-*adj.* what may be described. वर्णनीय।

**Depilate-डि-पिलेट'-v. t.** to strip or remove off hair. रोवाई हटाना, बाल मूँड़ना।

**Depilatory-डिपिलेटरी-adj. & n.** having the power to remove hair, a lotion. बाल उड़ानेवाला, पेसी औषधि।

**Deplane-डिप्लेन्'-v. i.** to get down an aeroplane. हवाई जहाज से उतरना।

**Deplenish-डि-प्लेन्'-इश'-v. t.** to empty (of contents.) खाली करना।

**Deplete-डि-प्लीट'-v. t.** to empty, to exhaust, to reduce. रिक्त करना, खाली करना, कम करना।

**Depletion-डि-प्ली'-शन्'-n.** act of exhausting. रिक्तीकरण; **Depletive** (-प्ली-टिव्)-*adj.* inducing depletion. शून्य करनेवाला।

**Deplorable-डि-प्लोरैबल'-adj.** wretched, lamentable. शोचनीय, विलापयुक्त; **Deplorability** (-ऐबिलिटी)-*n.* **Deplorableness** (-नेस)-*ns.* act of being deplorable. विलाप, शोक; **Deplorably** (-ऐबलि)-*adv.* miserably. शोचनीय रीति से।

**Deplore-डिप्लोर'-v. t.** to bewail, to feel deep grief over, to regret. विलाप करना, शोक करना, दुःख करना; **Deploingly** (-इप्लोरिंगलि)-*adv.* in a deploring manner. विलाप करते हुए।

**Deploy-डि-प्लोय'-v. t.** to open out or extend in a line, to spread out. पंक्ति में रखना, फैलाना; **Deployment** (-मेंट)-*n.* act of deploying, फैलाव।

**Deplume-डि-प्लुम्'-v. t.** to strip off feathers. पर उखाड़ना, पंख नोचना।

**Depolarize-डीपोलराइज'-v. t.** to deprive of polarity, to change polarity. विद्युत् धारा का क्रम हटाना या बदलना।

**Depone-डि-पोन्'-v. t.** testify upon oath. शपथपूर्वक कहना।

**Deponent-डि-पो'नेन्ट'-n.** one who gives testimony in a court, a witness. अदालत में साक्षी देनेवाला व्यक्ति, गवाह।

**Depopulate-डीपोपुलैट'-v. t.** to reduce population. जन-संख्या कम करना; **Depopulation** (-लैशन्)-*n.* act of dispeopling, निर्वजन करना, जन शून्यकरण।

**Deport-डि-पोर्ट'-v. t.** to behave, to transport or banish. व्यवहार करना (चेष्टा करना), देश बाहर निकालना; **Deportation** (-पोर्टैशन्)-*n.* banishment. निवासन, देशान्तरण; **Deportment** (-मेंट)-*n.* demeanour, manners. आचरण, व्यवहार।

**Depose-डि-पोज'-v. t.** to remove from office or throne, to bear witness. राज्य अथवा अधिकार से हटाना, साक्षी देना; **Deposer** (-अर्)-*n.* one who deposes as a witness. राज्य अथवा अधिकार से हटानेवाला, साक्षी देनेवाला।

**Deposit-डि-पॉजिट'-इड'-n.** that which is stored or entrusted, accumulation of mud, gravel &c. धरोहर (बन्धक), बालू, मिट्टी इत्यादि का जमाव; -*v. t.* to lay down, to entrust for

keeping, to pay as pledge. रखना, धानी (धरोहर) रखना, जमा करना; **Depository** ( -पॉज़िटरी ) - *n.* a trustee. धानी रखनेवाला; **Deposition** ( -डीपोजिशन ) - *n.* testimony under oath. शपथपूर्वक साक्षी; **Depositor** ( -अर् ) - *n.* one who deposits. जमा करनेवाला; **Depository** ( -ट्र - रि ) - *n.* a store-house. संग्रहस्थान, कोठी ।

**Depot** - डीप' - ओ - *n.* a place of deposit, a building for storage or sale, the head quarters of a regiment. शाला (आलय), गुराह ( भण्डार ), सेना का केन्द्रस्थान; **Book-depot** ( a place for keeping books. ) पुस्तकालय ।

**Depravation** - डेप्रेव' - शन् - *n.* degeneration, corruption, debasement. भ्रष्टता, नीचता, दुरा आचार ।

**Deprave** - डिप्रेव' - *v. t.* to deteriorate, to corrupt, to vitiate. कलुषित करना; **Depraved** ( -इ ) - *adj.* corrupt, debased. दुराचारी, दुष्ट; **Depravely** ( -इ - ली ) - *adv.* in a depraved manner. दुराचार के ढंग से; **Depravity** ( -मीव' - इटि ) - *n.* sinfulness, wickedness. दुराचारता, कलुषता, भ्रष्टता ।

**Deprecate** - डेप्रीकेट' - *v. t.* to plead against, to express wish against. विपरीत प्रार्थना करना, प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना; **Deprecation** ( -के' - शन् ) - *n.* act of deprecating. अनिच्छा, निरस्कार ।

**Depreciate** - डिप्री' - शि - पैट' - *v. t.* to diminish value of, to fall in value, to regret. मूल्य घटाना, दाम कम होना, पछताना; **Depreciation** ( -डिप्रीशन् ) - *n.* a reduction in value or worth, an allowance in valuation for wear and tear. मूल्य कम करना, मरम्मत इत्यादि के लिये छूट ।

**Depredate** - डेप्रीडेट' - *v. t.* to plunder, to prey upon, to devour. लूटना, शिकार करना, खा जाना; **Depredation** ( -डेप्रीशन् ) - *n.* ravage, spoliation. अवहरण, लूट; **Depredator** ( -डि' - टर् ) - *n.* a robber. लूटने-खसोटेनेवाला ।

**Deprehend** - डेप्रीहेन्ड' - *v. t.* to detect. अन्वेषण करना, पना लगाना ।

**Depress** - डिप्रेस' - *v. t.* to lower, to humble, to deject, to lower in value. नीचा ( कम ) करना, विनीत करना, उदास करना, मूल्य कम करना; **Depressant** ( -प्रेसन्ट ) - *adj.* a sedative ( medicine. ) चञ्चलता घटानेवाली ( औषध ); **Depressed** ( -प्रेसड' ) - *adj.* dejected, खिन्नचित्त; **Depressed class** - *n.* अस्पृश्य, अछूत जाति; **Depressible** ( -प्रेसिबल ) - *adj.* that may be depressed. दबाने योग्य; **Depression** ( -प्रेसिशन )

- *n.* a lowering, a reduction in vitality, a hollow. न्यूनता, शक्तिहीनता, गहवा; **Depressor** ( -अर् ) - *n.* an oppressor. दबानेवाला, कष्टकारक। **Deprivation** - डेप्रिव' - शन् या डी - प्राइव' - शन् - *n.* act of depriving, loss. वृथक्करण, हानि ।

**Deprive** - डि - प्राइव' - *v. t.* to take from, to dispossess, to debar, to strip, to bereave. छीन लेना, वंचित करना, हरण करना, हटाना, ले लेना, लोप करना ।

**Depth** - डेप्थ' - *n.* state of being deep, abstruseness, ( *pl.* ) deep water, middle. गहराई, गम्भीरता, ( ब० व० ) गहरा जल, मध्यभाग; **Out of depth** ( in water too deep to stand in. ) अथाह जल में; **Depth-charge** - *n.* an explosive dropped on a submarine. पन-डुब्बी को उड़ा देनेवाली बारूद ;

**Depthless** - डेप्थ' - लैम् - *adj.* having no depth. बिना गहराई के ।

**Depurate** - डिप्यूरेट' - *v. t.* to free from impurities. मलिनता हटाना ( शुद्ध करना ); **Depuration** ( -रे' - शन् ) - *n.* the cleansing of a wound. घाव साफ करना; **Depurator** ( -रे - टर् ) - *n.* he who or that which cleanses. पवित्र करनेवाला, **Depurative** ( -रे' - टिव ) - *adj.* depurating. शुद्ध करने वाला ।

**Deputation** - डेप्युट' - शन् - *n.* act of deputing, appointment of a special commission. नियुक्ति, प्रतिनिधि की नियुक्ति ।

**Depute** - डिप्यूट' - *v. t.* to appoint as one's substitute. प्रतिनिधि नियुक्त करना ।

**Deputy** - डेप्ट' - यु - डि - *n.* a representative, an agent. प्रतिनिधि, प्रतिपुख ।

**Deracinate** - डी रीन् - शन् - पैट' - *v. t.* to root up. जड़ से उखाड़ लेना ।

**Deraile** - डिरेले' - *v. t.* to cause a train to leave the rails, to go off the rails. रेलगाड़ी को पटरी पर से उतारना, पटरी से उतरना; **Derailment** ( -मेन्ट ) - *n.* being off the rails. पटरी से हटाना ।

**Derange** - डि - रेन्ज' - *v. t.* to put out of order, to throw into confusion, to disturb. क्रम भंग करना, व्यतिक्रम ( गड़बड़ ) करना, व्यग्र करना; **Deranged** ( -इ ) - *adj.* disordered, insane. अव्यवस्थित, विक्षिप्त; **Derangement** ( -मेन्ट ) - *n.* confusion, disorder. अव्यवस्था, गड़बड़ी; **Derangement of mind** ( loss of mental equilibrium. ) मतिभ्रम, उन्माद ।

**Derby** - डर्बि - *n.* a famous annual horse-race at Epsom, a kind of porcelain. एक प्रसिद्ध बुढ़दाड़, एक प्रकार की चीनी की प्याली ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंच

**Derelict**-डै' -रि-लिक्ट-*adj.* abandoned. त्यागा हुआ; -*n.* anything thrown away. त्यक्तवस्तु; **Dereliction** (-लिक्ट'-शन्)-*n.* abandoning, desertion, neglect of duty. त्याग, उत्सर्ग, कर्तव्य का त्याग।

**Deride**-डि-राइड'-*v. t.* to laugh at in contempt, to mock. उपहास करना, हँसी करना; **Derider** (-अर्)-*n.* a mocker. ताना मारनेवाला, हँसी करनेवाला।

**Derision**-डिरिज़न्-*n.* ridicule, mockery. उपहास, ठट्ठा; **Derisive** (-राइ'-सिव या-रिज़िव)-*adj.* mocking, expressing ridicule. उपहासी, ठिठोलिया।

**Derisory**-डि-राइ'-सर्-रि-*adj.* mocking. ताना मारनेवाला।

**Derivable**-डि-राइव'-बल-*adj.* deducible. व्युत्पत्ति-विषयक।

**Derivation**-डेरि-व'-शन्-*n.* origin, the tracing of a word to its root. मूल शब्द की व्युत्पत्ति; **Derivative** (-रि-व'-टिव)-*adj. & n.* derived, not primitive. गौण, यौगिक, साधित शब्द; **Derivatively** (-लि)-*adv.* in a derivative manner. शब्दात्पत्ति रूप से।

**Derive**-डि-राइव'-*v.* to trace from, to get, to obtain, to have origin from. अनुसंधान करना, उत्पन्न होना, प्राप्त करना, उत्पत्ति होना; **Derived** (-इ)-*adj.* deduced from a cause. उत्पन्न, उद्भूत।

**Derm**-डर्म-*n.* the true skin under the cuticle. त्वचा का मुख्य अंश; **Dermal** (डर्मल), **Dermic** (-इक)-*adjs.* pertaining to skin. अन्त-त्वचा-सम्बन्धी।

**Dermatoid**-डर्म-टॉइड-*adj.* like skin. त्वचा-सदृश।

**Derogate**-डै'-रो-गेट'-*v. t.* to repeal, to detract. तोड़ना, हटाना; **Derogation** (-गे-शन्)-*n.* lessening, detraction. लाघव (अपमान), गौरव-हीनता; **Derogatory** (-डि-रॉ-गेटरी)-*adj.* degrading. अपमान करनेवाला।

**Derrick**-डैरि-क-*n.* a contrivance or machine for raising heavy weights. बड़ा भार उठाने का यन्त्र।

**Dervish**-डर्विश-*n.* a Mohammedan friar. दरवेश, मुसलमान फकीर।

**Descant**-डैस्'-कीन्ड-*n.* a discourse or discussion, a song. शास्त्रार्थ, वार्तालाप, गीत; -*v. t.* to discourse at large, to comment freely. सविस्तार व्याख्या करना, टीका करना।

**Descend**-डि-सेन्ड'-*v. i. & t.* to come down, to sink, to fall, to slope downward, to

make a sudden attack, to be transmitted from inheritance. नीचे आना, डूबना, गिरना, नीचे की सरकना, एकाएक आक्रमण करना, वंशक्रम से आना; **To descend into details** (to describe in detail.) सविस्तार वर्णन करना; **Descendant** (-सेन्'-डीन्ड)-*n.* a person or thing descended. संतति, सन्तान, वंश; **Descended** (-ऐड)-*adj.* sprung from ancestors. वंशज; **Descendible** (-डि-बल)-*adj.* transmissible from an ancestor. उत्तराधिकार के योग्य।

**Descension**-डि-सेन्'-शन्-*n.* the act of coming down, declension. नीचे का उतार।

**Descent**-डी-सेन्ड'-*n.* a downward motion, decline, fall, lineage. उतार, अवरोह, गिराव, उत्पत्ति; **Male descent**. पुत्र सन्तान; **Of noble descent** (of high family.) कुलीन।

**Describable**-डि-क्राइब'-बल-*adj.* that may be described or delineated. वर्णन करने योग्य, वर्णनीय।

**Describe**-डि-स्क्राइव'-*v. t.* to set forth in words, to mark out. वर्णन, करना (निरूपण करना), व्याख्या करना।

**Descried**-डिस्'-क्राइड-*adj.* discovered, espied. अन्वेषण किया हुआ, दृष्ट।

**Description**-डि-स्क्रिप्'-शन्-*n.* describing, definition, kind, class. वर्णन, व्याख्या (निरूपण, विवरण), प्रकार; **Descriptive** (-टिव)-*adj.* serving to describe. निर्देशक, वाचक; **Descriptively** (-टिव-लि)-*adv.* by description. निर्देश से, वर्णन रूप से।

**Descry**-डिस्'-क्राइ-*v. t. (p. t. Descried.)* to catch sight of, to detect, to succeed in discerning. दूर से देखना, ताकना, पता लगा लेना।

**Desecrate**-डै-सि-क्रेट'-*v. t.* to deprive of sacred character, to outrage. अपवित्र करना (भ्रष्ट करना), दूषित करना; **Desecration** (-क्रे-शन्)-*n.* profanation. दूषण, अपवित्रीकरण; **Desecrator** (-क्रे-टर्)-*n.* one who profanes. अपवित्र करनेवाला।

**Desert**-डैज़'-टै-*n.* worthiness, virtue. योग्यता, गुण; **Desertless** (-लैस्)-*adj.* without merit, undeserving. निर्गुण, अयुक्त; **Deserts** (-*n. pl.*) good or bad qualities. भले या बुरे गुण।

**Desert**-डै-ज़-टै-*v. t.* to abandon, to give up, to depart. त्याग देना, छोड़ना, बूच करना; **Deserter** (-अर्)-*n.* one who forsakes. परित्याग करनेवाला व्यक्ति; **Desertion** (-अर्-शन्)-*n.* the act of deserting, abandonment. परित्याग।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन



**Desert-डेज़** - अर्ध-*adj.* & *n.* uninhabited, barren, wild, a waterless and treeless region, a waste, निर्जन, शून्य, उजाड़, जङ्गली, मरुभूमि, रेगिस्तान ।

**Desertless-डे-जर्ट-लेस्** - *adj.* undeserving. अयोग्य ।

**Deserve-डि-जर्व** - *v. t.* & *i.* to merit, to be entitled as worthy of, to have established a claim to, योग्य होना ( उचित होना ), अधिकार रखना; **Deservedly** ( -इ-लि ) - *adv.* according to desert. योग्यतानुसार, यथायोग्य ।

**Deserving-डि-जर्व-इङ्ग** - *adj.* worthy, meritorious. योग्य, गुणी ।

**Deshabille-डेज़-आबीये** - *n.* untidy dress, undressed state. गन्दा कपड़ा, वस्त्रहीन अवस्था ।

**Desiccate-डे-सिक्-केट** - *v. t.* to dry up. सुखाना ।

**Desiccation-डेस्-इक्-के-शन** - *n.* the act of drying up. सुखाने की क्रिया; **Desiccator** ( -के-टर् ) - *n.* an apparatus for drying milk &c. दूध इत्यादि के गाढ़ा करने ( या सुखाने ) का एक प्रकार का यन्त्र; **Desiccative** ( -के-टिव ) - *adj.* tending to dry. शोषक, सुखानेवाला ।

**Desiderate-डि-सिडरे-टिव** - *v. t.* to regret the absence of, to feel the want of. अनुपस्थिति के लिये शोक करना, कमी का अनुभव करना ।

**Desiderative-डि-सिडरे-टिव** - *adj.* expressing desire. इच्छा प्रगट करनेवाला; *n.* an object of desire. इच्छा की वस्तु ।

**Desideratum-डि-सिड-अर्-ए-टम्** ( -प्ल. Desiderata. -टा ) - *n.* a thing missing or wanting. अभीष्ट वस्तु का अभाव या कमी ।

**Design-डि-जाइन्** *n.* a plan, scheme, purpose, end in view, sketch, ground work, invention. अभिप्राय, आशय, प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य, खाका, ढाँचा, आविष्कार, विधान; -*v. t.* to contrive, to purpose, to intend. योजना बनाना, उद्देश्य करना, इरादा करना; **Designable** ( -एबल ) - *adj.* capable of being designed. रचना करने योग्य; **Designedly** ( -इ-लि ) - *adv.* purposely. जान-बूझकर, इच्छापूर्वक; **Designer** ( -अर् ) - *n.* a draughtsman. चित्रकार, कल्पना करनेवाला; **Designing** ( -इङ्ग ) - *adj.* crafty, artful. छली, कपटी, धूर्त; **Designless** ( -लेस् ) - *adj.* unintentional. निष्प्रयोजन, निरर्थक ।

**Designate-डे-जिगनेट** - *adj.* appointed to office. किसी पद पर नियुक्त; *v. t.* to specify, to serve as a mark. निर्देश करना, सूचित करना, निर्वाचन करना; **Designation** ( -ने-शन ) - *n.* appointment to an office, name, title. किसी पद पर नियुक्ति, नाम (चिह्न), उपाधि ।

**Designed, Designer-see Design.**

**Desilverize-डी-सिल्वर-आइज** - *v. t.* to extract silver from other metals. अन्य धातुओं में से चाँदी निकालना ।

**Desipient-डि-सिप्-इ-एन्ट** - *adj.* foolish, playful. मूर्ख, खिलाड़ी ।

**Desirable-डि-जायरेबल** - *adj.* worth wishing for, agreeable. इष्ट ( श्रेय, वांछित ), इच्छायोग्य; **Desirability** ( -बिलि-इ-टि ), **Desirableness** ( -नेस् ) - *ns.* agreeableness. वांछा, इच्छा; **Desirably** ( -ब्लि ) - *adv.* in a desirable manner. इच्छापूर्वक ।

**Desire-डि-जायर्** - *n.* wish, longing, craving, request. इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा; -*v. t.* to wish, to long for. इच्छा करना, चाहना; **Desired** ( -इ ) - *adj.* wished for. इच्छित ।

**Desirous-डि-जायर्-अम्** - *adj.* wishful, ambitious. इच्छुक, चाहनेवाला ।

**Desist-डि-सिस्ट** - *v. i.* to cease from doing, to discontinue. विरत या बन्द होना, रुकना ।

**Desistance-डि-जिस्ट** - *n.* cessation, desisting. विश्राम, निवृत्ति, रुकावट ।

**Desk-डेस्क** - *n.* an inclined box serving as a rest for writing or reading. लेखन आधार, डेस्क; **The desk** ( work of office. ) दफ्तर का कार्य ।

**Desolate-डेसो-लेट** - *adj.* solitary, uninhabited, neglected, dreary. निर्जन, जनशून्य, अशुभ, सुनसान; -*v. t.* to devastate, to make wretched. निर्जन करना, उजाड़ करना; **Desolately** ( -लि ) - *adv.* in a desolate manner. निर्जनता, से; **Desolateness** ( -नेस् ) - *n.* state of being desolate. निर्जनता; **Desolating** ( -इङ्ग ) - *adj.* wasting. उजाड़नेवाला; **Desolation** ( -ले-शन ) - *n.* forsaken state. निर्जनता ( शून्यता ), उजाड़ ।

**Despair-डि-स्पैर** - *n.* want of hope. आशाहीनता, निराशय; -*v. t.* to be without hope. ( आशा भग्न होना ) निराश होना; **Despairing** ( -इङ्ग ) - *adj.* expressing despair. निराश प्रकट करनेवाला; **Despairingly** ( -इङ्ग-लि ) - *adv.* in a despairing manner. निराशापूर्वक ।

**Despatch-डे-स्पीच्-see Dispatch.**

**Desperado-डेस्पे-र-डो** - *n.* a person given to criminal undertakings. पातकी मनुष्य ।

**Desperate-डेस्पे-र-इट** - *adj.* reckless, violent, hopeless. उद्दण्ड, तीव्र, निराश; **Desperately** ( -लि ) - *adv.* in a desperate manner. उद्दण्डता से; **Desperateness** ( -इट-नेस् ) - *n.* the state of being desperate. उन्माद, उद्दण्डता; **Desperation** ( -ए-शन ) - *n.* a state of despair. निराशा ।

**Despicable**-डिस्पिक्बल - *adj.* vile, mean, contemptible. नीच, घृणित; **Despicably** (-ब्लि) - *adv.* contemptuously. दुर्जनता से, घृणा से।

**Despise**-डिस्पाइज - *v. t.* to look down upon, to scorn, to disdain. तिरस्कार करना, तुच्छ समझना, घृणा करना; **Despiser** (-अर्) - *n.* a scorner. तिरस्कार करनेवाला।

**Despite**-डिस्पाइट - *n.* outrage, extreme malice. विरोध, द्वेष, ईर्ष्या; **In despite of** (as opposed to.) अन्यास से, विरोध से; *prep.* in spite of, notwithstanding. ऐसा होने पर भी, बावजूद इसके; **Despightful** (-फुल) - *adj.* malignant. द्वेषी; **Despightfully** (-फुल) - *adv.* malignantly. द्रोहसहित, ईर्ष्या से।

**Despoil**-डिस्पोइल - *v. t.* to plunder, to deprive, to rob. अपहरण करना, लूटना; **Despoiler** (-अर्) - *n.* a plunderer. लुटेरा; **Despoilment** (-मेंट) - *n.* despoliation. लूट; **Despoliation** - *n.* act of robbing. अपहरण।

**Despond**-डिस्पॉन्ड - *v. i.* to lose hope, to despair. आशा त्यागना, निराश होना; **Despondence**, (**स्पॉन्** - डेंस), **Despondency** (-स्पॉन् - डेंस) - *n.* dejection of spirit. निराशा, उदासी; **Despondent** (-डेंड) - *adj.* desponding. आशा छोड़े हुए, उदास; **Despondently** (-डेंड) - *adv.* in a despondent manner. निराशा से; **Desponding** (-इङ्ग) - *adj.* depressed in spirit. निराश, उदास; **Despondingly** (-इङ्ग) - *adv.* in a desponding manner. निराशा से।

**Despot**-डिस्पॉट - *n.* an absolute ruler, a tyrant, an oppressor. अत्याचारी राजा, निर्दयी, प्रजापीडक; **Despotic** (-इक) - *adj.* absolute independent, arbitrary. स्वच्छाचारी, निरंकुश; **Despotically** (-इक) - *adv.* in a despotic manner. निर्दयता से; **Despotism** (-इज्म) - *n.* arbitrary rule. अनियमित राज्यक्रम।

**Desquamate**-डिस्क्वेमेट - *v. i.* to peel off in scales. परत अलग होना।

**Dessert**-डिजर्ट - *n.* a service of fruits, sweetmeats &c. at the end of dinner. भोजन के अन्त में फल अथवा मिठाई का आहार; **Dessert-spoon** (a spoon which contains two drams.) दो ड्राम की नाप का चम्मच।

**Destination**-डिस्टिन्क्शन - *n.* end or purpose, appointed place for which a thing or person is bound or appointed. उद्देश्य, अभिप्राय, लक्ष्य, इष्ट प्रदेश, नियत स्थान।

**Destine**-डिस्टिन्क्शन - *v. t.* to ordain, to appoint

to a use, to fix. निर्देश करना, निबुक्त करना, स्थिर करना।

**Destiny**-डिस्टिन्क्शन - *n.* ultimate lot, invincible necessity. भाग्य, प्रारब्ध, अदृष्ट, होनहार।

**Destitute**-डिस्टिट्यूट - *adj.* wanting, devoid of. निराश्रय, विहीन, रहित; **Destitution** (-ट्यूशन) - *n.* want, poverty, deprivation. निराश्रयता, अभाव, निर्धनता।

**Destroy**-डिस्ट्रॉय - *v. t.* to undo, to kill, to annihilate. नष्ट करना, व्यर्थ करना, बध करना, ध्वंस करना; **Destroyable** (-ऐबल) - *adj.* that may be destroyed. नाश करने योग्य; **Destroyer** (-अर्) - *n.* one who or that which destroys. नाशक, नाश करनेवाला (जहाज)।

**Destructibility**-डिस्ट्रुक्बिलिटी - *n.* liability to destruction. ध्वंसता; **Destructible** (-ऐबल) - *adj.* able to be destroyed. नष्ट, ध्वंस योग्य।

**Destruction**-डिस्ट्रक्शन - *n.* cause of ruin, state of being destroyed, slaughter. नाश (ध्वंस), क्षय।

**Destructive**-डिस्ट्रक्टिव - *adj.* destroying, causing ruin. विनाशकारी, हानिकारक; **Destructively** (-ट्रक्टिव) - *adv.* in a destructive manner. नाश करते हुए; **Destructiveness** (-ट्रक्टिवनेस) - *n.* the quality of being destroyed. नाशकता, ध्वंसकता; **Destructor** (-ट्र) - *n.* a furnace for burning refuse. कूड़ा जलाने की भट्ठी।

**Desudation**-डिस्सुडेशन - *n.* profuse sweating, which causes an eruption of pustules. अर्हारीकारक अत्यधिक पसीने का निर्गमन।

**Desuetude**-डिस्सुएट्यूड - *n.* a passing into disuse. प्रयोग-हीनता।

**Desulphurize**-डीसल्फरिज - *v. t.* to free from sulphur. गन्धक अलगाना।

**Desultory**-डिस्सल्टरी - *adv.* in a desultory manner. चंचलता से; **Desultoriness** (-इनेस) - *n.* unconnectedness. अनेकबद्धता।

**Desultory**-डिस्सल्टरी - *adj.* disconnected or without rational connection, unmethodical. अनेकबद्ध, अनियमित।

**Detach**-डिटीच - *v. t.* to unfasten, to remove, to free, to send on a separate mission. अलगाना, हटाना, पृथक् करना, सेना का विभाग करना; **Detachable** (-ऐबल) - *adj.* that may be detached. पृथक् करने योग्य; **Detached** (-इ) - *adj.* isolated. पृथक्, विभिन्न; **Detachment** (-मेंट) - *n.* a portion of an army, aloofness. सेना का अंश, पृथकरण, अलगाव।

**Detail-डि-टेल'-n.** a minute account, item.

हिसाब का ब्योरा, विस्तार, अंग, अंश, विवरण;  
-*v. t.* to give particulars of, to relate.  
सविस्तार वर्णन करना, विवरण देना; **Detailed**  
(-इ)-*adj.* minutely related. विस्तृत रूप में  
वर्णन किया हुआ; **In detail** (part by part.)  
सविस्तार, धृक्-धृक् ।

**Detain-डि-टेन्'-v. t.** to keep in confinement,  
to withhold. निरोध (बन्द) करना, रोकना;  
**Detainer** (-अर्) -*n.* one who detains.  
रोकनेवाला ।

**Detainment-डि-टेन्'-मेंट'-n.** same as **Deten-**  
**tion.**

**Detect-डि-टेक्ट'-v. t.** to discover, to find  
out. अनुसन्धान करना, पता लगाना; **Detectable**  
(-ऐ-बल), **Detectible** (-इ-बल)-*adj.* that may  
be detected. पता लगाने योग्य; **Detector**,  
**Detector** (-अर्)-*ns.* a discoverer. अनुसन्धान  
करनेवाला; **Detection** (-टैक्'-शन्)-*n.* act of  
detecting, discovery. अनुसन्धान, खोज; **De-**  
**fective** (-टैक्ट)-*adj.* & *n.* employed in detect-  
ing criminals, a policeman so employed.  
जागूम (पता लगानेवाला मनुष्य), भेदिया, (गुप्तचर) ।

**Detent-डि-टेन्ट'-n.** a catch in a machine to  
regulate motion. किसी यन्त्र की गति स्थिर  
करने का खटका ।

**Detention-डि-टेन्'-शन्'-n.** a check, restraint,  
delay. रुकावट, अवरोध, देर ।

**Deter-डि-टैर'-v. t.** (*p. t.* **Deterred.**) to hinder,  
to frighten from acting. निवारण करना;  
हराकर रोकना; **Determent** (मेंट), **Deterre-**  
**nce** (-रेन्स)-*ns.* act of deterring. निवारण,  
अवरोध, रुकावट; **Deterrent** (-रेन्ट)-*adj.* that  
which deters. रोकनेवाला ।

**Deterge-डि-टैर्ज'-v. t.** to wipe off, to cleanse.  
पोंछना, साफ करना; **Detergent** (-टैर्जेंट)-  
*adj.* & *n.* cleansing matter. शोधक, शुद्ध  
करनेवाला पदार्थ ।

**Deteriorate-डि-टीरिअरेट'-v. i.** & *t.* to become  
or make worse. क्षय होना (दूषित होना),  
भ्रष्ट करना; **Deteriorative** (-टै-टिव)-*adj.*  
causing deterioration. भ्रष्ट करनेवाला; **De-**  
**terioration** (-टै-शन्)-*n.* state of being or  
growing worse. क्षय, हास, भ्रष्टा, दूषण ।

**Deteriority-डि-टीरिअरिटि'-n.** worse condition.  
बुरी अवस्था ।

**Determent-n.** see **Deter.**

**Determinable-डि-टैर्'-मिनेबल'-adj.** capable  
of being determined. निर्धारण करने योग्य ।

**Determinant-डि-टैर्'-मिन्-अन्ट'-adj.** decisive.  
स्थिर, निश्चित, सिद्ध ।

**Determinate-डि-टैर्'-मिन्-ऐट'-adj.** definite,  
limited. निर्धारित, सीमित; **Determination**  
(-टै-शन्)-*n.* ascertainment, fixed attention,  
resoluteness. निश्चय, संकल्प, विचार, निर्धारण;  
**Determinative** (-टै-टिव)-*adj.* that which  
defines. निर्धारक ।

**Determine-डि-टैर्'-मिन्'-v. i.** & *t.* to come to  
an end, to define, to fix beforehand, to  
settle, to decide. समाप्त होना, निश्चित करना,  
पहिले से निर्धारित करना, स्थिर करना, निर्णय  
करना; **Determined** (-इ)-*adj.* definite,  
resolute. निश्चित, स्थिर; **Determinism** (-इज़्म)-  
*n.* the theory that human action is not  
free. यह सिद्धान्त कि मनुष्य के कार्य स्वतन्त्र  
नहीं होते ।

**Deterrent-डि-टैर्'-रेन्ट', Detering** (-रिङ्ग')  
*-adj.* discouraging. हतोत्साह करनेवाला ।

**Detersion-डि-टैर्शन्'-n.** act of cleansing a  
wound. घाव को साफ करने का काम ।

**Detersive-डि-टैर्'-सिव'-adj.** having power to  
cleanse. साफ करनेवाला ।

**Detest-डि-टेस्ट'-v. t.** to dislike extremely, to  
abhor. अति घृणा करना, तिरस्कार करना; **De-**  
**testable** (-ऐ-बल)-*adj.* abominable. घृणा या  
तिरस्कार करने योग्य; **Detestableness** (-नेस)  
*-n.* extreme hatefulness. अतिशय घृणा;  
**Detestably** (-ऐबिल)-*adv.* very hatefully. अति  
घृणापूर्वक; **Detestation** (-टै-शन्)-*n.* extreme  
hate. अतिशय घृणा; **Detested** (-टैड)-*adj.*  
much hated. अति घृणित; **Detester** (-अर्)-*n.*  
one who hates. घृणा करनेवाला मनुष्य ।

**Dethrone-डि-थ्रोन्'-v. t.** to remove from a  
throne, to depose. राजगद्दी से उतारना;  
**Dethronement** (-मेंट)-*n.* deposition of  
a king or ruler. किसी राजा या शासक का  
राजगद्दी से उतारा जाना, सिंहासन च्युति ।

**Detonate-डै-टो -नेट'-v. i.** & *t.* to explode  
with a loud report, to cause to explode.  
धड़ाके के साथ फूटना, धड़ाका करना; **Detonation**  
(-ने'-शन्)-*n.* an explosion. विस्फोट, ध्वनि;  
**Detonative** (-ने-टिव)-*adj.* causing a  
detonation. धड़ाका करनेवाला; **Detonator**  
(-टैर्)-*n.* an explosive. धड़ाका करनेवाला,  
बारूद भरा हुआ पदार्थ ।

**Detort-डि-टोर्ट'-v. t.** to wrest. ऐंठना; **Detor-**  
**tion** (-टोर्ट-शन्)-*n.* a wrestling, percussion.  
ऐंठन, उलट-पलट ।

**Hat हाट; Hot हाट; Measure मैज़र**

**Detour**-डि-टूर'-*n.* a circuitous or round about way. चक्करदार मार्ग ।

**Detract**-डि-ट्रैक्ट'-*n. f.* to take away, to defame. घटाना, अपमानित करना ; **Detraction** (ट्रैक्शन)-*n.* calumny, निन्दा, कलक ; **Detractor** (-अर)-*n.* a slanderer. निन्दा करनेवाला ; **Detractive** (-इव)-*adj.* having tendency to lessen. घटानेवाला ।

**Detrain**-डी-ट्रेन'-*v. t. & i.* to remove or alight from a railway-train. रेलगाड़ी से उतारना या उतरना ।

**Detriment**-डेट्रिमेंट'-*n.* harm, mischief, damage. हानि, अपकार ; **Detrimental** (-अल)-*adj.* harmful. हानिकारक ; **Detrimentially** (-अल-लि)-*adv.* in an injurious manner. हानिकार रूप में या हानि से ।

**Detrition**-डि-ट्रिशन'-*n.* a wearing away by rubbing. घर्षण द्वारा क्षय ; **Detritus** (ट्राइटस)-*n.* matter produced by detrition. घिसने से निकला हुआ पदार्थ ।

**Detrude**-डिट्रूड'-*v. t.* to thrust or force down. डकेल देना ।

**Deuce**-ड्यूम्'-*n.* the two at cards or dice, the devil, mischief. ताश या पासे की दुज्जी। पिशाच, उपद्रव ; **Deuced** (-इ)-*adj.* confounded, devilish. घबड़ाया हुआ, दुष्ट ।

**Deuteronomist**-ड्यूटरोनोमिस्ट'-*n.* one of the joint authors of a book. बिस्ती पुस्तक के संयुक्त लेखकों में से एक ।

**Devastate**-डैव'ऑस-टेस्ट'-*v. t.* to lay waste, to ravage. निर्जन करना, अष्ट करना ; **Devastation** (-टै'-शन)-*n.* desolation, waste. विनाश, विप्लव ; **Devastator** (टै'-टर)-*n.* one who lays waste or ravages. नाश करनेवाला ।

**Develop**-डि-वेल-अप'-*v. i. & t. (p. t. Developed)* to advance in structure, to unfold, to reveal, to make picture in photography visible, to exhibit. पुष्ट करना, प्रकाशित करना, फोटो के शीशे को साफ करना, दिखलाना ; **Developer** (-अर)-*n.* he who or that which develops. स्थिर करनेवाला ; **Development** (-मेंट)-*n.* growth, product, advancement. वृद्धि, विस्तार, उन्नति ।

**Deviate**-डी'-वि-एट'-*v. i.* to turn from the way, to diverge. घूम जाना, हटना ; **Deviation** (-यै'-शन)-*n.* deflection, error. अतिक्रम, भूल ; **Deviator** (-यै'-टर)-*n.* one who deviates. अतिक्रम करनेवाला ।

**Device**-डि-नाइस'-*n.* a contrivance, plan, scheme, invention, faculty of designing,

a design. उपाय, प्रयोग, विधि, आविष्कार, कल्पना (साधन) ।

**Devil**-डैव'-इल'-*n.* the supreme spirit of evil, a very wicked person, an enemy of God. दानव, पिशाच, अति दुष्ट मनुष्य, असुर ; **Devil's bones** (dice.) पासा ; **Devil's books** (playing-cards.) ताश के पत्ते ; **Devil's dozen** (the number thirteen.) तेरह की संख्या ; **Devil's dung** (asafoetida.) हींग ; **The devil and all** (all bad things.) सब बुरी वस्तुयें ; **The devil to pay** (trouble before one.) सामने आपत्ति का होना ; **To go to the devil** (to come to ruin, to harm.) नाश को प्राप्त होना, नाश करना ; **To play the devil with** (to harm and worry.) कष्ट और व्यग्रता उत्पन्न करना ।

**Devilish**-डैव'-इल-इश'-*adj.* very mischievous. अति दुष्ट या उपद्रवी ; **Devilishly** (-इश-लि)-*adv.* like a devil. प्रेत की तरह ; **Devilishness** (-इश-नेस्)-*n.* quality of being a devil. पिशाचपन ; **Devilism** (-इज्म)-*n.* great wickedness, पिशाचत्व ।

**Devious**-डी'-वि-अस'-*adj.* winding, rambling, circuitous, erring. कुटिल (पेदा), चक्करदार, दोषी ; **Deviously** (-लि)-*adv.* in an erring manner. कुटिलता से ; **Deviousness** (-नेस्)-*n.* a departure from the main course, error. कुमार्ग, अशुद्धि ।

**Devise**-डि-वाइज'-*v. t.* to consider, to scheme, to contrive a plan. विचार करना, चिन्तन करना, उपाय करना ; **Deviser** (-वाइ'-जर)-*n.* one who contrives. (प्रयोजक), उपाय करनेवाला ।

**Devitalize**-डी-वाइ'-टल आइज'-*v. t.* to make lifeless. निर्जीव करना ।

**Devocalize**-डी-वो'-कल आइज'-*v. t.* to make voiceless. गूँगा करना ।

**Devoid**-डि-वोइड'-*adj.* destitute, empty, vacant. रहित, शून्य, खाली ।

**Devoir**-डैव'-वार'-*n.* duty, respect due. कर्तव्य (धर्म), आदर (सम्मान) ।

**Devolute**-डीव'-अल्यूट'-*v. t.* to depute, to transfer. सौंपना, हटाना ।

**Devolution**-डी-वेल्यूशन'-*n.* a passing through a series of changes, degradation. निक्षेपण, अवनति ।

**Devolve**-डि-वॉल्व'-*v. i. & t.* to fall by succession, to descend, to deliver over. गिरना, उतरना, सौंपना ।

**Devote**-डि-वोड'-*v. t.* to dedicate, to give up exclusively. समर्पण करना (भेंट करना), त्याग

देना; Devoted (-नो-टेंड)-*adj.* ardent, zealous. तपस्व (परायण), अनुरक्त; Devotedly (-टेंड-लि)-*adv.* in an ardent manner. भक्तिपूर्वक; Devotee (डि-वो-टी)-*n.* a votary, a bigot. धार्मिक मनुष्य (योगी, तपस्वी) ।

Devotion-डि-नो-शन'-*n.* divine or religious worship. devoutness. धर्मनिष्ठा, भक्ति; Devotional (-अल)-*adj.* pertaining to piety. धार्मिक; Devotionally (-अल-लि)-*adv.* in a pious manner. भक्तिपूर्वक; Devotionalist (-अल-इस्ट)-*n.* one who is superstitiously devout. अनन्य ईश्वर-भक्त ।

Devour-डि-वावर'-*v. t.* to eat ravenously, to consume, to destroy, to kill. भक्षोत्सना, भस्म करना, नष्ट करना, हत्या करना; Devourer (-अर)-*n.* one who devours. भक्षण करने-वाला; Devouringly (-इव्गर-लि)-*adv.* in a devouring manner. भक्षोत्सवे हुए ।

Devout-डि-वाउट'-*adj.* pious, religious, reverential. धार्मिक, धर्मात्मा, भक्त, पुण्यात्मा; Devoutly (-लि)-*adv.* in a devout manner. भक्तिपूर्वक; Devoutness (-नेस्)-*n.* the quality of being devout. धार्मिकता, भक्ति ।

Dew-ह्यू-*n.* moisture from air condensed in small drops. तुषार, ओस; Dewdrop (drop of dew.) ओस की बूंद; Dewfall (evening.) सन्ध्या समय; Dewless (-लेस्)-*adj.* without dew. बिना ओस का; Dewy (-इ)-*adj.* moist with dew. ओस से गीला ।

Dewlap-ह्यू-लीप'-*n.* a fold of loose skin hanging from the throat of cattle. गाय-बैल के गले के नीचे का लटकता हुआ झालरदार मांस ।

Dexter-डैक्स-टर्-*adj.* on the right-hand side. दाहिने हाथ की ओर का ।

Dexterity-डैक्स-टैर-रि-टि-*n.* adroitness, cleverness, right-handedness. दक्षता, निपुणता, हस्त-कौशल; Dext (e) rous (-टर्-अस् या टस्)-*adj.* adroit, skilful. कुशल (पटु), निपुण; Dexterousness (-अस्-नेस्)-*n.* dexterity, adroitness. निपुणता; Dexterously (-अस्-लि)-*adv.* in an adroit manner. दक्षतापूर्वक ।

Dextral-डैक्स-टर्-*adj.* right as opposed to left. दाहिना ।

Dextrin-डैक्स-टिन्-*n.* a gummy substance obtained from starch, gum. गेहूँ या जव के सख से निकला हुआ चिपकानेवाला पदार्थ, गोंद ।

Dextrous-डैक्स'-टस् - same as Dexterous (टर्-अस्) ।

Dhow, Dow-डाउ-*n.* an Arabian ship. अरब का छोटा जहाज ।

Diabetes-डाइ'-अ-बी-टीझ-*n.* a disease marked with excessive sugar in the urine. मधुमेह, बहुमुख रोग; Diabetic (-बैट-इक्)-*adj.* pertaining to diabetes. मधुमेह-सम्बन्धी ।

Diablero-डी-आब्लरि-*n.* magic, sorcery. जादू, टोना ।

Diabolic (Diabolical)-डाइ-अ-बॉल-इक् (-अल)-*adj.* devilish, fiendish. पैशाची, पापिष्ठ; Diabolically (-अल-लि)-*adv.* in a devilish manner. पिशाचवत्; Diabolism (-अब-अ-लिज्म)-*n.* sorcery. जादू की विद्या; Diabolize (-लाइज्)-*v. t.* to make into a devil. पिशाच बनाना ।

Diacritic-डाइ-अ-क्रिट'-इक्, Diacritical (-अल)-*adj.* distinguishing. भेद बतलानेवाला (स्वरों का विशिष्ट चिह्न) ।

Diactinic-डाइ'-ऑक्-टिन्'-इक्-*adj.* transmitting the rays of the sun. सूर्य की किरणों को स्थानान्तरित करनेवाला ।

Diadem-डाइ'-अ-डेम्-*n.* the arch of a crown, a headband worn as a badge of royalty. मुकुट, किरिट; Diademed (-इ)-*adj.* wearing a diadem. मुकुट (किरिट) पहने हुए ।

Diaglyph-डाइ'-अ-ग्लिफ-*n.* a sinking into the general surface. समतल में डूबकर बनाई हुई खोदाई या रचना ।

Diagnose-डायीग्न'-नोझ-*v. t.* to ascertain disease by symptoms. लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना; Diagnosis (-नो-सिस)-*n.* (pl. Diagnoses.) identification of a disease by its distinctive marks. रोग-निर्णय, रोग-निदान; Diagnostic (-नॉस्'-टिक्)-*adj.* & *n.* distinguishing symptoms. रोग-लक्षण सम्बन्धी, निदान ।

Diagonal-डाय-ऑग'-अं-गल-*n.* a line joining two opposite angles of any rectilinear figure. कर्ण, चतुर्भुज में एक कोण से दूसरे कोण तक की रेखा; Diagonally (-लि)-*adv.* in a diagonal manner. कर्ण रेखावत् ।

Diagram-डायी-ग्राम'-*n.* a figure made of lines, symbolic representation of a figure. आकृति, मानचित्र; Diagrammatic (-मीट-इक्)-*adj.* represented by a diagram. आकृतिवाला; Diagrammatically (-कील-लि)-*adv.* by means of a diagram. आकृति द्वारा; Diagrammatize (-ऑ-टाइज्)-*v. t.* to put as a diagram. चित्ररूप में रखना ।

**Dial-डायल** - *n.* the face of a clock or watch a circular plate on which an index finger indicates degrees &c. घड़ी का मुख; **Sundial** (an instrument showing time by the sun's shadow.) सूर्य-घड़ी, धूपघड़ी।



Dial.

**Dialect-डायलैक्ट** - *n.* the form of a language peculiar to a district. प्राकृत भाषा, प्रान्तीय भाषा; **Dialectal** (-लैक्ट-ल) - *adj.* pertaining to dialects. प्रान्तीय भाषा सम्बन्धी; **Dialectally** (-लैक्ट-ल) - *adv.* from a dialectic point of view. प्रान्तीय भाषा के रूप में; **Dialectic** (-लैक्ट-टिक्) - *n.* (often in *pl.*) logical disputation. तर्कविद्या, न्याय; **Dialectician** (-लैक्ट-टिश्यन्) - *n.* a logician. नैयायिक, तत्त्वदर्शी।

**Dialogic-डायोलॉजिक** - *adj.* pertaining to a dialogue. वार्तालाप-सम्बन्धी; **Dialogist** (-डायोलॉजिस्ट) - *n.* a writer of dialogues. वार्तालाप-लेखक।

**Dialogue-डायलॉग** - *n.* conversation. प्रश्नोत्तर, (संवाद), बातचीत।

**Diamantiferous-डाइ-ऑ-मीन्-टिफरस** - *adj.* diamond-yielding or bearing. हीरा उत्पन्न करनेवाली।

**Diameter-डायामिटर** - *n.* the straight line passing through the centre of a circle terminating at the circumference and dividing it into two equal parts. व्यास;

**Diametrical** (-मेट्रिकल) - *adj.* in the direction of a diameter. व्यास-सम्बन्धी; **Diametrically** (-मेट्रिकल-ल) - *adv.* in direct opposition, विपरीत रूप में।

**Diamond-डायमंड** - *n.* a colourless precious gem, a lozenge-shaped figure (*geom.*), one of the four suits of cards. (हीरा) हीरा. रेखागणित में बर्गी का आकार. नाश में ईंट के पत्ते; **Diamond-cut** (with glittering points.)

चमकते हुए अनेक कोणोंवाला; **Diamond-field** (a tract yielding diamonds.) हीरे की खान; **Diamond Jubilee** (the sixtieth anniversary.) साठवीं वर्षगांठ (हीराक जयन्ती)।

**Diana-डायना** - *n.* a hunting woman, the moon. शिकारी स्त्री, चन्द्रमा।

**Diapason-डायपेज़न्** - *n.* a volume of concord sounds. लय में अनेक ध्वनि।

**Diaper-डाइ-अप्-ए** - *n.* an ornamental design woven in linen. बेलूटा कढ़ा हुआ कपड़ा (कामदानी)।

**Diaphanous-डाय-फीनस** - *adj.* transparent, clear. पारदर्शक, आरपार दिखलाने वाला, स्पष्ट।



Diaper.

**Diaphoretic-डायफोरेटिक** - *adj. & n.* promoting perspiration. स्वेदजनक, पसीना लानेवाली (औषध)।

**Diaphragm-डाय-फ्राम्** - *n.* the muscle separating the chest from the abdomen. शरीर-मध्यप्रदेश. उदर को वक्षःस्थल से अलगानेवाली पेशी, उरःप्राचीर।

**Diarchy-डायर्की** - *n.* a government by two independent authorities. द्वैध शासन, दो व्यक्तियों से शासित राज्य।

**Diarist-डायरिस्ट** - *n.* one who keeps a diary. रोज़नामचा रखनेवाला।

**Diarrhoea-डायरीया** - *n.* persistent looseness of bowels. अतिनार, पेट चलने का रोग; **Diarrhoeal** (-अल), **Diarrhoeic** (-इक) - *adj.* pertaining to or producing diarrhoea. अतिसार-सम्बन्धी।

**Diary-डायरी** - *n.* a daily record of events, a journal. (दैनन्दिनी), दैनिक वृत्त की पुस्तक, रोज़नामचा; **Diarian** (-यरीअन्) - *adj.* रोज़नामचे का; **Diarize** (-आइज) - *v. t.* to enter or write in a diary. दिन-पंजी में लिख देना।

**Diathesis-डायथिसिस** - *n.* a particular habit of body. शरीर के ढिलाने या फड़काने का विशेष अभ्यास।

**Diatomic-डाइ-ऑ-टॉमिक** - *adj.* consisting of two atoms. दो परमाणुओंवाला।

**Dibble-डिबल** - *n.* an instrument for making holes in the ground for sowing seeds. खोसनी, फाली; - *v. t.* to prepare soil for dibbling. बोनो के लिये इस प्रकार से भूमि तैयार करना।

**Dicacity-डिकेसिटी** - *n.* raillery, pertness of speech. आक्षेप, ताना।

**Dice-डाइस** - *n. (pl. of Die.)* a game with dice. पास का खेल; - *v. i.* to play with dice. पासा खेलना; **Dice-box** (a glass-shaped box from which dice are thrown in gaming.) पासा खेलने का गिलास; **Dicer** (-अर्) - *n.* one who plays at dice. पासा खेलनेवाला।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

- Dicephalous**-डाइ-सेफ'-ऑल-अस्-*adj.* having two heads. दो मस्तकवाला ।
- Dichotomy**-डाइ-काट'-अस्-मि-*n.* a continuous division into pairs (*logic*). तर्क में किसी पदार्थ के दो विभाग ।
- Dicing**-डाइस'-इङ्ग्-*n.* a gaming with dice. पासे का खेल ।
- Dicky**-डिक्'-ई-*n.* a leathern covering for a gig, a bird. फ़ीटन गाड़ी का चमड़े का ढप, चिड़िया ।
- Dicta**-डिक्'-टा-*n. pl., sing.* (*Dictum*) sayings. कहावतें ।
- Dictaphone**-डिक्ट'-ओ'-फ़ोन-*n.* a machine reproducing in types what is spoken into it. बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र ।
- Dictate**-डिक्'-टेट'-*v. t.* to read aloud words to be taken down, to communicate with authority, to command. लिखाना, आज्ञा-पूर्वक कहना, आज्ञा देना: *Dictation* (-टै'-शन)-*n.* practice of dictating, श्रुति लिखन, श्रुतिलिख, इमला; *Dictator* (-अर्)-*n. (fem. Dictatress, Dictatrix)* an absolute ruler, one who dictates to a writer. अनन्य शासक, लिखाने-वाला; *Dictatorial* (-टोरिअल)-*adj.* overbearing, अनन्य, उद्दत, दीठ; *Dictatorship* (-शिप्)-*n.* the office of a dictator. अनन्य शासक का पद ।
- Diction**-डिक्'-शन-*n.* choice of words, style, manner of speaking. वाक्य-विन्यास, मुहावरा, बोलचाल का ढंग ।
- Dictionary**-डिक्'-शन्-रि-*n. (pl. Dictionaries)* a book containing the words of a language alphabetically arranged with their meanings &c. a lexicon. शब्दकोश, शब्द-संग्रह: **Walking dictionary** (one who is well informed.) सब विषय का ज्ञान रखनेवाला पुरुष ।
- Dictum**-डिक्'-टम्-*n. (pl. Dicta-डिक्'-टा)* a formal saying, a maxim. आदेश, कहावत ।
- Did**-डिड'-*p. t. of Do.* किया ।
- Didactic**-डि-डीक्ट'-इक्-*adj.* intended to teach, instructive. उपदेशक, प्रबोधक: **Didactically** (-अ-लि)-*adv.* in a didactic manner. उपदेशक की रीति से; **Didactics** (-इक्स्)-*n. pl.* the science of teaching or instruction. पाठन-शुक्ति, पढ़ाने की पद्धति ।
- Didactyl**-डाइ - डीक्ट'-इल्-*adj.* having two fingers or two toes. हाथ या पैर की दो अँगुलियोंवाला ।
- Didder**-डिड'-डर्-*v. i.* to shiver with cold. ठंड से कांपना ।
- Diddle**-डिड'-इल्-*v. t. & i.* mislead, to totter. बहकाना, लुढ़काना ।

**Didst** डिस्ट'-*second person singular of 'Do'.*

**Didymous**-डिड'-इम्-अस्-*adj.* twin, growing in pairs. यमज, जुड़वाँ ।

**Dice**-डाइ-*n. (pl. Dice. डाइस्)* a small cube used in gaming, plinth. पासा, मकान का बन्द: **The die is cast** (the course is fully decided.) विधि स्थिर हो गई; **Upon the die** (at stake.) दांव लगाकर ।

**Die**-डाइ-*n. (pl. Dies)* a stamp used for coining money. मुद्रा बनाने का ठप्पा या साँचा;

**Die-sinker** (an engraver.) ठप्पा या साँचा बनानेवाला ।

**Die**-डाइ-*v. i.* to cease to live, to expire. मरना, दम निकलना; **To die in harness** (to die while still at work.) काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना; **To die in shoes** (to be slaughtered.) हत्या किये जाकर मरना; **To die for** (to have earnest desire for a thing.) किसी पदार्थ के लिए उत्कट इच्छा करना; **To die of laughing** (to laugh to exhaustion.) हँसते-हँसते थक जाना ।

**Diehard**-डाइ'-हार्ड'-*n.* one who resists to the end. अन्त तक विरोध करनेवाला ।

**Dielectric**-डाइ-इ-लेक्'-ट्रिक्-*adj. & n.* insulating, nonconductive of electricity. दौंढता हुआ, बिजली के धाराप्रवाह को रोकनेवाला (पदार्थ) ।

**Diet**-डै'-टैट'-*n.* a national assembly for legislature. राज्यपरिषद् ।

**Diet**-डै-यट'-*n.* food, food prescribed by a physician. आहार, भोजन, पथ्य; -*v. t. & i.* to take food or feed on special food prescribed by a physician. पथ्य भोजन कराना या करना; **Dietarian** (-रै-इ-अर)-*n.* one who strictly conforms to his dietary. पथ्य से भोजन करनेवाला; **Dietary** (-अर्-इ)-*n.* rules of diet. पथ्य के नियम; **Dietetic**-टैट'-इक्)-*adj.* of diet. पथ्य-सम्बन्धी; **Dietetics** (-टैट'-इक्स्)-*n. pl.* rules for diet. पथ्य के नियम ।

**Differ**-डिफ'-फर्-*v. i. (p. t. Differed)* to be unlike, to be distinct, to be at variance, to disagree. भिन्न होना, विपरीत होना, असम्मत होना ।

**Difference**-डिफ'-फर्-रेन्स्-*n.* dissimilarity, distinction, the remainder after subtraction, contention. भेद, अवशेष, विवाद, कलह; **To split the difference** (to remove a controversy.) मतभेद हटा देना ।

**Different**-डिफ'-फर्-रेन्ट-*adj.* distinct, separate, various, unlike. पृथक्, विभिन्न, असमान; **Differential** (-रेन्'-शिअल)-*adj.* creating a difference. भेदकर, विशेषक; **Differently**

**Hat** हाट; **Hot** हॉट; **Measure** मेंज़र



(-ऐन्ड-लि) -*adv.* in a different manner. भिन्न प्रकार से ।  
**Differentia**-डि-फर्-ऐन्-शि-या -*n.* a distinguishing mark. भेद का चिह्न ।  
**Differentiate**-डिफ-फर्-ऐन्-शि-ऐट्-*v. t. & i.* to constitute the difference between, to discriminate, to make different. भेद जान लेना, अलगाना ।  
**Difficult**-डिक्'-किक्-अल्ड् -*adj.* hard to do, troublesome, not easy, perplexing. कठिन, दुष्कर, विषम, (गूढ़, दुःसाध्य); **Difficulty** (-इ) -*n.* something obscure, obstacle, hindrance, reluctance, perplexity. कठिनता (दुःख, क्लेश), बाधा, संकट, विघ्न ।  
**Diffidence**-डिक्-फिड्-ऐन्न्-*n.* self-distrust, shyness, modesty, reserve. संशय, अविश्वास, लज्जा, विनय, शिश्क ।  
**Diffident**-डिक्'-फिड्-ऐन्ड् -*adj.* distrustful, reserved, bashful, अविश्वस्त, शंकायुक्त, लज्जाशील; **Diffidently** (-लि)-*adv.* in a diffident manner. लज्जा सहित, अविश्वास से ।  
**Diffluence**-डिफ्-फ्लु-ऐन्न्-*n.* a flowing away of a fluid. तरल पदार्थ का बहाव ।  
**Diffluent**-डिफ्-फ्लु-ऐन्ड् -*adj.* flowing on all sides. चारों ओर बहता हुआ ।  
**Diffract**-डिफ्-फ्रैक्ट्-*v. t.* to break into parts. विखण्डन करना, टुकड़े करना; **Diffraction** (फ्रैक्'-शन्) -*n.* spreading of light. प्रकाश का विखण्डन ।  
**Diffuse**-डिक्-फ्यूज्-*v. t.* to spread out, to scatter. फैलाना, छितराना; **Diffused** (-इ) -*adj.* spread, loose, extended. विस्तृत, फैला हुआ; **Diffusedly** (-इ-लि) -*adv.* in a diffused manner. विस्तीर्ण रूप में; **Diffuser** (-अर्) -*n.* that which or he who diffuses. फैलाने वाला, छितराने वाला ।  
**Diffuse**-डिक्-फ्यूज्-*adj.* widely spread. फैलाया, छितरा हुआ; **Diffusible** (-इ-बल्) -*adj.* that may be dispersed. फैलाने योग्य; **Diffusion** (-अन्) -*n.* dispersion. विस्तार, फैलाव; **Diffusive** (-इव्) -*adj.* extending. फैलाने वाला; **Diffusively** (इव्-लि) -*adv.* in a diffusive manner. विस्तार से; **Diffusiveness** (-नेस्) -*n.* extensiveness. फैलावट ।  
**Dig**-डिग्-*v. t. (p. t. & p. p. Dug.)* to excavate, to hollow out by digging, to make a research. खोदना, गूढ़ा करना, अन्वेषण करना; -*n.* a digging. खोदाई; **Diggable** (-ऐ-बल्) -*adj.* that may be dug. खोदने योग्य; **Digger**

(-अर्)-*n.* one who digs. खोदनेवाला; **Digging** (-इग्ग) -*n.* the act of excavating. खोदाई का काम ।  
**Digamist**-डिग्'-गीम्-इस्ट्-*n.* one who marries a second time. दूसरी बार विवाह करनेवाला मनुष्य ।  
**Digamy**-डिग्'-गीम्-इ-*n.* a second marriage. द्वितीय विवाह, पुनर्विवाह ।  
**Digest**-डाइ-जैस्ट्-*n.* a methodical summary of laws. नीति-संग्रह, कानूनों का क्रमिक संग्रह; (-डि-जैस्ट्) -*v. t.* to arrange systematically, to summarize, to think over, to assimilate in stomach. क्रमबद्ध करना, संग्रह करना, विचार करना, पचाना; **Digester** (-अर्)-*n.* one who digests the food, that which strengthens digestive power, a kind of vessel for boiling chemicals. भोजन पचानेवाला, एक प्रकार का रासायनिक पाकपात्र; **Digestibility** (-इव्-इल-इट्-इ) -*n.* digestibleness. पाचन योग्यता या शक्ति; **Digestible** (-इ-बल्) -*adj.* capable of being digested. पाचन योग्य; **Digestion** (-जैशन्) -*n.* dissolving of food in stomach. पाचन; **Digestive** (-इव्) -*adj.* promoting digestion. पाचक, पचानेवाला ।  
**Dight**-डाइट्-*v. t.* to adorn, to make ready. आभूषित करना, सजाना, तैयार करना; -*adj.* adorned. सजाया हुआ ।  
**Digit**-डिज्-इट्-*n.* a finger or toe, a finger's breadth, any integer from 0 to 9. अँगुली, अँगुल भर, ० से ९ तक इकाई के अंक; **Digital** (-अल्) -*adj.* pertaining to the digits. अँगुली-सम्बन्धी; **Digitated** (-टिड्-ऐट्-इ) -*adj.* consisting of several finger-like sections. अँगुलियों के समान जोड़ीवाला; **Digitiform** (-इ-फार्म्) -*adj.* finger-shaped. अँगुली के आकार का ।  
**Digitot**-डाइट्'-ग्लोट्-*adj.* in two languages. दो भाषाओं का, द्विभाषिक ।  
**Diglyph** - डाइ - ग्लिफ्-*n.* a projecting face with two grooves. उभड़ा भाग जिसमें दो नालियाँ बनी हों ।  
**Dignify**-डिग्-निफ-आइ-*v. t. (p. t. Dignified.)* to honour, to speak highly of. प्रतिष्ठा करना, सत्कार करना; **Dignified** (-आइड्) -*adj.* marked with dignity, stately. महाप्रतापी, महान्, उच्च ।  
**Dignitary**-डिग्'-निट्-अरि-*n.* a person holding a high ecclesiastical rank or office. उच्च पद का पादरी ।  
**Dignity**-डिग्-निट्-इ-*n.* excellence, honourable rank, stateliness, grandeur. महत्त्व, प्रताप, गौरव, प्रतिष्ठा ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें



**Digraph**-डाइ-ग्रफ़-*n.* a group of two letters expressing one sound. (e. g. ac, ph &c.) एक उच्चारण प्रकट करनेवाला दो अक्षरों का समुदाय।

**Digress**-डि-(-डाइ)ग्रैस'-*v. i.* to stray, to depart from the main subject. भटकना, विषयान्तर बोलना; **Digression** (-ग्रैशन्)-*n.* a departure from logical discourse, विषयान्तर गमन; **Digressive** (-ग्रैस'-*adj.* digressing, असंगत, (असम्बद्ध); **Digressively** (-ग्रैस'-*adv.* by way of digression, असंबद्ध रूप से।

**Dihexagonal**-डाइ-हैक्स'-ऑन'-ऑन्-अल्-*adj.* having twelve sides. (geom.) बारह भुज या पहलू का।

**Dike**, **Dyke**-डाइक'-*n.* a ditch, a dam, an obstacle, an embankment. खाई, बांध, अवरोध, सेतु।

**Dilacerate**-डिलीस'-अर-ऐट'-*v. t.* to tear or rend asunder. फाड़ डालना।

**Dilapidate**-डिलीप'-इह-ऐट'-*v. t.* to bring or come to decay. नाश करना (ध्वंस करना), क्षिप्त भिन्न होने देना; **Dilapidated** (-ऐट'-*adj.* wasted, ruined, क्षिप्त-भिन्न, नष्ट; **Dilapidation** (-ऐट'-शन)-*n.* squandering, decay, क्षय, नाश।

**Dilatability**-डाइलैट'-ऐन्-इल्'-इट'-*n.* the quality of being dilatible, फैलावट; **Dilat-able** (-ऐन्-ऐबल)-*adj.* capable of expansion, फैलाने योग्य।

**Dilation**-डायलै'-ऑन्-*n.* distention, expansion, विस्तार, फैलाव।

**Dilate**-डायलैट'-*v. t.* to expand, to extend, to widen, to enlarge, फैलाना, चौड़ा करना; **Dilated** (-ऐट'-*adj.* expanded, फैला हुआ; **Dilator** (-अर)-*n.* a muscle that expands, फैलानेवाली पेशी।

**Dilatorily**-डिलेटोरिअल्-*adv.* with delay, विलम्ब से; **Dilatoriness** (-नेस्)-*n.* the quality of being dilatory, विलम्बिता, दीर्घसूत्रता; **Dilatory** (-टोरिअ)-*adj.* slow, loitering, designed to delay, रूढ़िवादी, विलंब करने-वाला, आलसी, धीमा।

**Dilemma**-डालैम'-*n.* a form of argument (in logic) forcing the opponent to accept one of two alternatives (called its horns), both of which are undesirable to him, a perplexing situation, उभयसम्भव तर्क, संकट की स्थिति; **Dilemmatic** (-मीट'-इक)-*adj.* pertaining to dilemmas, संकट की स्थिति का।

**Dilettante**-डिल्लै-ऐट्ट-टीण्ट'-*n. (pl. Dilettanti)*

a lover of fine arts, an amateur. कला-सुरागी, नवसिखुआ।

**Diligence**-डिलिज'-इज्-ऐन्स'-*n.* industrious nature, उद्यम, उद्योग, परिश्रम।

**Diligent**-डिलिज'-इज्-ऐन्ट'-*adj.* hardworking, industrious, उद्योगी, परिश्रमी; **Diligently** (-लि)-*adv.* in a diligent manner, परिश्रम से।

**Dill**-डिल'-*n.* an umbelliferous medicinal plant. मधुरिका लता।

**Dilly-dally**-डिलि-डिलि-*v. i.* to delay, to loiter, टालमटोल करना।

**Dilogy**-डाइलॉज'-ऑज्-इ-*n.* a phrase with two meanings, दो अर्थोंवाला शब्द समूह।

**Dilute**-डाइ-ल्यूट'-*v. t.* to make a fluid thinner by adding water, जल मिलाकर क्षी द्रव को पतला बनाना; *-adj.* weakened by water, पानी मिलाकर पतला किया हुआ; **Dilution** (-ल्यू-शन्)-*n.* the act of diluting, पतला करने या हलका करने की क्रिया।

**Diluvialist**-डिल्यूव'-इ-ऑल्-इस्ट'-*n.* an expert on diluvial deposits, भूगर्भवेत्ता जो जल के बाढ़ के संवहन का ज्ञान रखता है।

**Diluvian**-डिल्यूव'-इ-ऑन्-*adj.* pertaining to flood, बाढ़ सम्बन्धी।

**Diluvium**-डिल्यूव'-इ-ऑम्-*n.* a deposit of sand, gravel &c. made by a current of water, flood, बाढ़ से छोड़ी हुई मिट्टी, बाढ़।

**Dim**-डिम्-*adj. (comp. Dimmer, sup. Dimmest)* faintly visible, tarnished, indistinct, obscure, अस्पष्ट (धुंधला), निस्तेज; **Dimly** (लि)-*adv.* in a dim manner, धुंधलेपन से; **Dimness** (नेस्)-*n.* the quality of being dim, धुंधलापन।

**Dime**-डाइम्-*n.* the tenth part of an American dollar, अमेरिका का १० सेंट का निकल धातु का सिक्का।

**Dimension**-डाइमेंशन्'-ऑन्-*n.* extent, magnitude, degree, परिमाण, मात्रा, अंश; *-pl.* length, breadth and thickness, लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई; **Dimensional** (-नल्)-*adj.* concerning magnitude, परिमाण-सम्बन्धी।

**Dimidiate**-डिमिड'-इ-ऐट'-*adj.* divided into two parts, दो भागों में विभक्त।

**Diminish**-डिमिन्'-इश्-*v. t.* to make less, to abate, to decrease, न्यून करना, घटाना, कम होना; **Diminishable** (-ऐन्-इबल)-*adj.* capable of being diminished, घटने योग्य; **Diminished** (-इ)-*adj.* decreased, घटाया हुआ; **Diminishingly** (-इन्-इन्-लि)-*adv.* in a decreasing manner, घटाते हुए।

- Diminution**-डि-मिन्-यु'-शन-*n.* a lessening, degradation. हास, कमी, अवनति ।
- Diminutive**-डि-मिन्-यु'-टिव्-*adj.* small, tiny, narrow. अल्प, सूक्ष्म, सूक्ष्म; *-n.* a word used to express a little thing of the kind. अल्पार्थक शब्द; **Diminutiveness** (-नेस्)-*n.* littleness. लघुत्व, छोटापन ।
- Dimity**-डिम्'-इ-*n.* a kind of printed stout cotton fabric. ( पर्दे का ) मोटा छपा हुआ सूती कपड़ा ।
- Dimple**-डिम्प'-ल-*n.* a small hollow in cheek or chin. गाल या ठुड़ी का गड्ढा; *-p. i.* to produce dimples. गड्ढा पड़ना; **Dimpled** (-इ)-*adj.* having dimples. गड्ढेदार ।
- Din**-डिन्-*n.* continued confused noise, a clatter. कोलाहल, कलकल; *-p. t.* ( *p. t.* **Dinned** ) to harass with clamour. कोलाहल से कष्ट देना ।
- Dine**-डाइन्-*v. t.* to take dinner. भूयाह का भोजन करना; **To dine out** (to take dinner out of the house.) घर के बाहर भोजन करना; **To dine with Duke Humphrey** (to remain hungry.) भूखे रह जाना; **Dining-hall** (room). भोजन करने के लिये पंगत बैठने का स्थान ।
- Ding**-डिङ्ग'-*v. t.* to ring. शब्द करना; **Ding-dong** (डिङ्ग'-डॉङ्ग)-*n.* the sound of a bell. घण्टे का शब्द ।
- Dinghy, Dingey**-डिङ्ग'-गि-*ns.* a ship's small boat. छोटी नाव, डौरी ।
- Dingle**-डिङ्ग'-इ-*n.* a small dale, a narrow valley. घाटी, दूरी ।
- Dingy**-डिङ्ग'-इ-*adj.* dull coloured, dark brown. धुँवला, काला भूरा ।
- Dinner**-डिन्'-नर-*n.* the chief meal of the day, a public feast. दिन का प्रधान भोजन, ज्योनार; **Dinner-bell** (a bell rung when dinner is ready.) भोजन की तैयारी पर बजने की घण्टी; **Dinner-set** (plates &c. used at dinner.) तश्तरी, थाली इत्यादि; **Dinner-wagon** (a set of shelves on castors in the dining-room.) भोजन की सामग्री का घिसकाने योग्य टेबुल ।
- Dint**-डिन्ट'-*n.* a blow, stroke, effort. प्रहार, आघात, प्रयत्न; **By dint of** (by force of.) प्रहार या बल से ।
- Diocese**-डाइ'-ओ-सिस्-*n.* a bishop's jurisdiction. पादरी का प्रदेश ।
- Dioptric**-डाइ-ऑप्टिक-*adj.* & *n.* helping sight by refraction. प्रकाश की वक्राति द्वारा दृष्टि को सहायता देनेवाला या सहायक ।

- Dioxide**-डाइ-ऑक्स्'-आइड-*n.* an oxide containing two parts of oxygen and one of metal. दो भाग ओपजन (ऑक्सिजन) तथा एक भाग धातु का मेल ।
- Dip**-डिप्'-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Dipped** ) to immerse into a liquid, to plunge. गोता लगाना, डुबाना; *-n.* the act of dipping, depression, inclination. निमज्जन, डुबाव, मुकाव; **Dip-net** (a small net for catching fish.) मछली पकड़ने का छोटा जाल ।
- Diphtheria**-डिफ्'-थी-रि-आ-*n.* an infectious disease in the back of the throat. कण्ठ का एक संक्रामक रोग ।
- Diphthong**-डिफ्-थॉङ्ग-*n.* a union of two-vowels pronounced as one in a syllable. संयुक्त स्वर, दो स्वरों का एक उच्चारण यथा ac, oc.
- Diploma**-डिप्लोम्'-आ-*n.* a certificate conferring honour or authority. पदवीदायक पत्र, अधिकारपत्र (सनद); **Diplomate** (-मेट)-*adj.* having received a certificate, अधिकारपत्र प्राप्त; **Diplomaless** (-लेस्)-*adj.* without certificate. बिना अधिकारपत्र का ।
- Diplomacy**-डिप्'-लोम्'-औस-*n.* management of international relations, tact. राजनैतिक कौशल, कूटनीति ।
- Diplomat**-डि-प्लोम्'-औट-*n.* one skilled in diplomacy. राजनीति कुशल; **Diplomatic** (-औट'-इक)-*adj.* skilful in negotiations, tactful. वृत्तकार्य में चतुर, कूट-नीतिज्ञ; **Diplomatically** (-औट'-इकल)-*adv.* according to the rules of diplomacy. नीति-निपुणता से; **Diplomatist** (-औट इस्ट)-*n.* a diplomat, नीति-कुशल मनुष्य; **Diplomatize** (-टाइज)-*v. t.* & *i.* to act as a diplomatist. नीतिज्ञ के सदृश कार्य करना ।
- Dipper**-डिप्'-पर-*n.* one who dips, a ladle. डुबानेवाला, कलछुल ।
- Dipterous**-डिप्टरम्-*adj.* having two wings only. केवल दो पंखों या परोंवाला ।
- Dire**-डायर-*adj.* horrible, calamitous. भयानक क्रूर; **Direful** (-फुल)-*adv.* dreadful. भयंकर, उग्र; **Direfully** (-फुल-लि)-*adv.* in a direful manner. क्रूरता से; **Direfulness** (-फुल-नेस्)-*n.* the quality of being direful. उग्रता, क्रूरता ।
- Direct**-डाइ-रेक्ट'-*v. t.* & *i.* to order, to address, to control, to guide. आह्वान देना, पता लिखना, नियंत्रित करना, पथ दिखाना; *-adj.* & *adv.* straight, not crooked, immediate, uninterrupted. सीधी, अवक, तुरन्त, अविघ्न; **Directly** (-लि)-*adv.* immediately. तुरन्त, सीधे; **Direct speech** (words actually spoken.) वक्ता

के ठीक-ठीक शब्द; **Directness** (-नेस) *n.* quality of being direct, straightness, सीधापन।

**Direction**-डिरेक्शन-*n.* instruction, order, aim, address. निर्देश, आज्ञा, लक्ष्य, पता।

**Director**-डिरेक्टर-*n.* a superintendent, one who directs, manager. अध्यक्ष, महालोक, अधिकारी; (*fem.* **Directress**-डैरेस्);

**Directorate** (-अर्-रेट)-*n.* the office of a director. निर्देशालय; **Directory** (-अ-रि)-*adj.*

*n.* guiding, a book of reference. निर्देशक, नाम-धाम-सूचक पुस्तक।

**Directrix**-डिरेक्ट्रिक्स-*n.* (*pl.* **Directrices**-ट्राइरेक्सीज़) a fixed line used in describing a curve. वक्र रेखा खींचने की स्थिर रेखा।

**Dirge**-डिर्ज-*n.* a song sung at burial. शोकगीत, मसिया।

**Dirigible**-डिरेजिबल-*n.* & *adj.* an aircraft which is able to be guided. वायुयान। गुब्बारा; जो इच्छानुसार जिधर चाहे उधर उड़ाया जा सकता है।

**Dirk**-डिर्क-*n.* a kind of dagger or poniard. एक प्रकार की कटार।

**Dirt**-डर्ट-*n.* an unclean substance, mud, dust. कीचड़, मिट्टी, धूल; **Dirt-cheap** (very cheap.) बहुत ही सस्ता; **To fling dirt** (to rebuke.) गाली देना; **To cast dirt** (to censure.) निन्दा करना; **Dirtyly** (-इ-ली)-*adv.* in a dirty manner. गन्दापन से; **Dirtyness** (-इ-नेस) *n.* the state of being dirty. गन्दापन; **Dirty** (-इ)-*adj.* soiled, foul, filthy, unclean, mean, धल्युक्त, गन्दा, मैला, नीच; - *v.* *t.* (*p. t.* **Dirtyed**) to soil, to make foul, गन्दा करना।

**Disability**-डिस-ऐबिलिटी-*n.* unfitness, inability, incapacity. अयोग्यता, असमर्थता।

**Disable**-डिसेबल-*v.* *t.* to weaken, to cripple, to incapacitate, to deprive of power, to disqualify. दुर्बल करना, लँगड़ा बनाना, अशक्त करना, अयोग्य बनाना; **Disablement** (-मेंप्ट)-*n.* disability, अशक्तता, अयोग्यता।

**Disabuse**-डिस-ऑ-ब्यूज-*v.* *t.* to undeceive, to set right. भ्रम दूर करना, ठीक करना।

**Disaccord**-डिस-अकॉर्ड-*n.* disagreement, विरोध।

**Disadvantage**-डिस-अडि-वांटेज-*n.* unfavourable condition, loss, अनुविधा, हानि; **Disadvantageous** (-ऐडि-अन्स)-*adj.* unfavourable, अहितकारी (हानिकारक); **Disadvantageously** (-अन्स-ली)-*adv.* in a disadvantageous manner. क्षतिकारक ढंग से।

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

**Disaffect**-डिस-अफेक्ट-*v.* *t.* to take away affection, to make unfriendly. स्नेह खींच लेना, प्रतिकूल बनाना; **Disaffected** (-ऐफेक्ट)-*adj.* unfriendly, disloyal, प्रतिकूल, विद्रोही।

**Disaffection**-डिस-अफेक्शन्-*n.* want of affection, dislike. प्रेम का अभाव, घृणा।

**Disaffirm**-डिस-अफैर्म-*v.* *t.* to deny, to contradict, अस्वीकार करना, विरोध करना; **Disaffirmation** (-ऐ-शन्)-*n.* denial, अस्वीकृति।

**Disagree**-डिस-ओ-ग्री-*v.* *i.* to differ, to dissent in opinion, to prove unsuitable. भिन्न होना, सहमत न होना, अनुपयुक्त सिद्ध करना;

**Disagreeable** (-ऐ-ग्रेबल)-*adj.* unpleasant, offensive; अहचकर, अप्रिय; **Disagreeableness** (-ऐ-ग्रेबल-नेस)-*n.* the state of being disagreeable, अरुचि;

**Disagreeably** (-ऐ-ग्रेबल)-*adv.* in a disagreeable manner, अहचकर ढंग से; **Disagreement** (-मेंट)-*n.* discord, dissension, विरोध, विवाद।

**Disallow**-डिस-अल-लाउ-*v.* *t.* to refuse to accept as reasonable, to reject, to prohibit, अस्वीकार करना, निषेध करना, रोकना; **Disallowable** (-ऐ-बल)-*adj.* not allowable, निषेध-युक्त, अननुमोदनीय; **Disallowance** (ओन्स)-*n.* prohibition, rejection, निषेध, अस्वीकृति।

**Disanimate**-डिस-ओन्-इम्-ऐट-*v.* *t.* to dishearten, हतोत्साह करना।

**Disannul**-डिस-ओन्-नल-*v.* *t.* to abolish, to cancel, हटाना, काटना, लोप करना।

**Disappear**-डिस-ओप्-पियर्-*v.* *t.* to die away from sight, to vanish, to be lost, अन्त्योर्ध्व होना, अदृश्य होना, खो जाना; **Disappearance** (-ओन्स)-*n.* withdrawal from sight, अन्त्योर्ध्व।

**Disappoint**-डिस-ओप्-पाइन्ट-*v.* *t.* not to fulfil desire or expectation, to break appointment, to frustrate, आशा या इच्छा भंग करना, नियुक्ति तोड़ना, निराश करना; **Disappointed** (-ऐडि)-*adj.* frustrated, आशाभ्रम, निराश; **Disappointing** (-इंग)-*adj.* frustrating, आशा तोड़नेवाला; **Disappointedly** (-ऐडि-ली)-*adv.* in a disappointed manner, निराश ढंग से; **Disappointment** (-मेंट)-*n.* failure of expectation, निराशा।

**Disapprobation**-डिस-ओ-प्रो-बै-शन्-*n.* disapproval, अस्वीकृति; **Disapprobative** (-टिव)-*adj.* disapproving, निन्दा अथवा निरस्कार सूचक; **Disapprobatory** (-बै-टोरि)-*adj.* tending to disapprove, अप्रतीतियुक्त।

**Disapproval**-डिस-ओप्-प्रूव-अल-*n.* disapprobation, dislike, अस्वीकृति, घृणा।

**Disapprove**-डिस्-अप्प्रू'-*v. t. & i.* to express unfavourable opinion of, to reject. असम्मति प्रकट करना, अस्वीकार करना; **Disapprovingly** (-प्रू-विङ्ग-*लि*) -*adv.* by disapprobation. असम्मति से ।

**Disarm**-डिस्-आर्म'-*v. t.* to deprive of arms, to render defenceless. शस्त्र छीन लेना, फौजी प्रबन्ध हटा लेना; **Disarmament** (-आर्म-मेंट'-*n.* the act of disarming. शस्त्रापरण ।

**Disarrange**-डिस्-अरेन्ज'-*v. t.* to put to disorder. क्रम हटाना, उलट-पुलट करना; **Disarrangement** (-मेंट'-*n.* confusion, क्रमभंग, (गड़बड़ी) ।

**Disarray** - डिस् - अरे'-*n.* want of order, disorder. व्यूहभंग, उलट-पलट; *v. t.* ( *p. t.* **Disarrayed**) to uncloth. वस्त्र उतारना ।

**Disarticulate**-डिस्-आर्टिक्युलेट'-*v. t.* to separate the joints. जोड़-जोड़ अलग करना ।

**Disaster**-डिज़्-आस'-टर् - *n.* misery. विपत्ति, उपद्रव, अभाग्य ।

**Disastrous**-डिज़्-आस'-ट्रस'-*adj.* calamitous, gloomy, ruinous. विपत्तिग्रस्त, अभाग्य, नाशकारी; **Disastrously** (-ट्रस'-लि) -*adv.* in a disastrous manner. नाशकारी ढंग से ।

**Disattach**-डिस्-अटैच'-*v. t.* to undo what is attached. बँधे हुए को खोलना ।

**Disavow**-डिस्-अवाउ'-*v. t.* to disown, to repudiate, to disclaim. नहीं करना, अस्वीकार करना; **Disavowal** (-अल) -*n.* repudiation. अस्वीकृति ।

**Disband**-डिस्-बीन्ड'-*v. t. & i.* to break up and dismiss, to disperse a troop. सेना भंग करना या तोड़ना; **Disbandment** (-मेंट'-*n.* act of disbanding. सेना का संगीकरण ।

**Disbar**-डिस्-बार'-*v. t.* to expel a barrister from the bar. बैरिस्टर को वकालत करने से वंचित करना ।

**Disbelief**-डिस्-बिलीक'-*n.* a refusal to believe, want of belief. अविश्वास; **Disbelieve** (-लीक'-*v. t.* to have no faith in. अविश्वास करना; **Disbeliever** (-अर) - *n.* one who refuses belief, a sceptic. अविश्वासकारी, नास्तिक ।

**Disbowel**-डिस्-बोवेल'-*v. t.* to take out the intestines. आँतों को बाहर निकालना ।

**Disbud**-डिस्-बड'-*v. t.* ( *p. t.* **Disbudded**) to remove the buds or shoot off. कली हटाना ।

**Disburden**-डिस्-बर्देन्'-*v. t. & i.* to relieve of burden, to get rid of, बोझ उतारना या हटाना, हलका करना, मुक्त होना ।

**Disburse**-डिस्-बर्से'-*v. t.* to pay money, to expend. धन देना, व्यय करना; **Disbursement** (-मेंट'-*n.* a paying out, that which is paid. भुगतान, चुकाती, दिया गया धन ।

**Disk**-डिस्क-*n.* the face of a round plate, the face of a celestial body. किसी गोल पदार्थ का ऊपरी भाग, नक्षत्र-मंडल ।

**Disage**-डिस्-केज'-*v. t.* to take out of a cage. पिंजड़े के बाहर निकालना ।

**Discard**-डिस्-कार्ड'-*v. t.* to cast aside, to give up, to dismiss. अलग करना, छोड़ना, हटाना ।

**Discern**-डिस्-सर्न्'-*v. t.* to distinguish difference, to judge, to perceive clearly. प्रभेद करना, निर्णय करना, विचार करना; **Discerner** (-अर्) - *n.* one who discerns. विवेचक; **Discernible** (-इ-बल) -*adj.* perceptible. प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर; **Discernibly** (-इ-बल-लि) -*adv.* in a discernible manner. विचार सहित; **Discerning** (-इङ्ग-*adj.* sharp-sighted, acute. दूर-दर्शी, विचारशील, विवेकी; **Discernment** (-मेंट'-*n.* discrimination. प्रभेद, विचार, दूरदृष्टि ।

**Discerp**-डिस्-सर्प्'-*v. t.* to separate, to tear off or to pluck asunder. पृथक् करना, फाड़ना या अलगाना; **Discriptible** (-टि-यल) -*adj.* capable of being disunited. पृथक् करने योग्य; **Discerption** (-शन)-*n.* the act of pulling to pieces. पृथक् करने या फाड़ने का कार्य ।

**Discharge**-डिस्-चार्ज'-*v. t. & i.* to disburden, to withdraw electricity from, to release, to dismiss, to acquit, to perform. भार हटाना, बिजली निकाल लेना, छोड़ना, नौकरी से हटाना, मुक्त करना. निर्वाह करना; *n.* unloading, a shot of gun or arrows, release, acquittal, emission. भार-मोचन, गोली या तीर फेंकना, मोक्ष, रिहाई, प्रत्याव; **Discharger** (-अर्) -*n.* an instrument which is used for producing electric discharge. बिजली उत्पन्न करने का यन्त्र ।

**Discharm**-डिस्-चारम्'-*v. t.* to remove charm from. जादू का प्रभाव हटाना ।

**Disciple**-डिस्-साइ'-पल-*n.* one who gets instruction from another, a learner, a follower. शिष्य, चेला; **Discipleship** (-शिप) -*n.* the state of being a disciple. चेलापन ।

**Disciplinarian**-डिसिप्लिनैरिअन्-*n.* one who maintains or enforces discipline. नियम स्थापित करनेवाला या पालन करानेवाला, अनुशासक ।

**Disciplinary**-डिसिप्लिनरी - *adj.* pertaining to discipline. अनुशासन सम्बन्धी ।

**Discipline**-डिसिप्लिन्-*n.* military training, drill, order maintained among scholars.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

subjugation to chastisement. सैनिक शिक्षा, कषायद, अनुशासन, दण्ड; -*v. t.* to bring under control. अधीन करना, अनुशासित करना।

**Disclaim**-डिस्-क्लेम'-*v. t.* to renounce claim, to disown or disavow. अधिकार छोड़ना, अस्वीकार करना; **Disclaimer** (अर्)-*n.* renunciation, disavowal. अधिकार-त्याग, अस्वीकृति।

**Disclose**-डिस्-क्लोज़'-*v. t.* to uncover, to expose to view. उन्मुक्त करना, प्रकट करना; **To disclose secrets** (to reveal secrets.) रहस्य खोल देना; **Disclosure** (जर्)-*n.* act of revealing. भेद प्रकाशन।

**Discoid**-डिस्क ऑइड'-*adj.* of the shape of a disk. थाली के आकार का; **Discoidal** (अल्)-*adj.* circular. मण्डलाकार।

**Discolour**-डिस्-कल'-अर्-*v. t.* to stain, to tarnish, मलिन करना, रङ्ग बिगाड़ना; **Discoloration** (डि-कल'-शन)-*n.* the act of staining, मलिनिकरण।

**Discomfit**-डिस् कम्-फिट'-*v. t.* (*p. t.* **Discomfited**) to defeat in battle, to vanquish. लड़ाई में हारना, पराजित करना; **Discomfiture** (चर्)-*n.* defeat, overthrow, frustration. पराजय, पराभव, हार।

**Discomfort**-डिस्कम्फर्ट'-*n.* *c.* *v. t.* mental or bodily uneasiness, distress, grief, to make uneasy, पीड़ा, व्यथा, क्लेश, पीड़ा देना; **Discomfortable** (ऐ-बल्)-*adj.* uncomfortable. क्लेशकर, पीड़ाकर, व्यथाकर।

**Discommode**-डिस्-कमोड'-*v. t.* to put to inconvenience, to annoy. अनुविधा में डालना, कष्ट देना।

**Discompose**-डिस् कम्पोज़'-*v. t.* to disturb, to agitate, to ruffle. धुम्ध या व्याकुल या अस्त-व्यस्त करना; **Discomposedly**, (-इ-लि), **Discomposingly** (-इङ्गु-लि)-*advs.* in a disturbing manner. व्यग्रता से; **Discomposure** (-जर्)-*n.* agitation, perturbation, व्याकुलता, उद्वेग।

**Disconcert**-डिस्कन्सर्ट'-*v. t.* to spoil, to upset, to disturb. नष्ट करना, उलट पलट करना, पड़राना; -*n.* disunion, अलगाव; **Disconcertment** (मेन्ड)-*n.* discomposure, धक्काहट।

**Discongruity**-डिस्-कॉइ-ग्रुइटी-*n.* disagreement, असम्मत।

**Disconnect**-डिस्कनेक्ट'-*v. t.* to separate the connection of, to disunite. अलगाना, पृथक् करना; **Disconnected** (-ऐइ-लि)-*adj.* separated, incoherent, अलगाया हुआ; **Disconnectedly** (-ऐइ-लि)-*adv.* in a disconnected way. पृथक् रूप से; **Disconnectedness** (-ऐइ-नेस)-*n.*

incoherence. पृथक्त्व, अलगाव।

**Disconnection, Disconnexion**-डिस्कनेक्शन'-*ns.* want of union. वियोग, पृथक्त्व, अलगाव।

**Disconsent**-डिस्कन्-सेन्ट'-*v. t.* to disagree to differ. असम्मत होना, भिन्न होना।

**Disconsolate**-डिस्कॉन्सलिट'-*adj.* unhappy, disappointed. दुःखी, निराश; **Disconsolately** (-लि)-*adv.* in a dejected manner. निराश ढंग से।

**Discontent**-डिस्कन्-टेन्ट'-*n.* *c.* *adj.* dissatisfaction, want of content, not content. असन्तोष, असन्तुष्ट; -*v. t.* to make dissatisfied. असन्तुष्ट करना; **Discontented** (-ऐइ-लि)-*adj.* dissatisfied, असन्तुष्ट; **Discontentedly** (-ऐइ-लि)-*adv.* in a dissatisfied manner. असन्तोष से; **Discontentness** (-ऐइ-नेस), **Discontentment** (मेन्ड)-*ns.* state of being dissatisfied, असन्तुष्टता।

**Discontiguous**-डिस्कण्टिग्युअम्-*adj.* not in contact. असंलग्न, पृथक्।

**Discontinuance**-डिस्कण्टिन्युअन्स-*n.* interruption, want of continuity. बाधा, निराम, विरति, अनिरन्तरता।

**Discontinue**-डिस्कण्टिन्यू'-*v. t.* to cause to cease, to leave off. बन्द कर देना, छोड़ देना; **Discontinuity** (-इट्यू-इ)-*n.* want of continuity. अलगाव; **Discontinuous** (अम्)-*adj.* wanting continuity. अविरल, अलग; **Discontinuously** (अम्-लि)-*adv.* interruptedly. अलग-अलग होकर।

**Discord**-डिस्कॉर्ड'-*n.* disagreement, variance, strife. विरोध, कलह, फूट; -*v. i.* to disagree, to quarrel. विरोध करना, झगड़ना; **Discordance** (ऑन्स)-*n.* discordancy. भय, विभिन्नता; **Discordant** (अन्ट)-*adj.* opposite, incongruous, प्रतिकूल, विरुद्ध; **Discordant sound** (harsh noise.) कर्कोश ध्वनि. अपस्वर; **Discordantly** (ऑन्ड-लि)-*adv.* in a discordant manner. विरुद्ध भाव से।

**Discount**-डिस् काउन्ट'-*n.* a deduction from the amount due, allowance. बट्टा, छूट; -*v. t.* (डिस् काउन्ट) to deduct, to allow discount. कमी करना, बट्टा काटना; **Discountable** (ऐ-बल्)-*adj.* that may be discounted. छूट या बट्टा देने के योग्य।

**Discountenance**-डिस् काउन्टे'-नन्स-*v. t.* to discourage, to show disapproval of. निरुत्साह करना, असम्मत दिखाना; -*n.* disapprobation. उत्साहहीनता, असम्मत।

**Discourage**-डिस्क-कूर्-रिज-*v. t.* to deprive of

courage, to dishearten. उत्साह भङ्ग करना, निरुत्साह करना ; Discouraged (-इ) -*adj.* depressed. हताश (उदास) ; Discouraging (-इङ्ग) -*adj.* depressing. उत्साह भङ्ग करनेवाला ; Discouragingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a discouraging manner. उत्साहभङ्गता से ; Discouragement (-मन्ट) -*n.* the act of discouraging, dissuasion. उत्साह भङ्ग करने का कार्य, निवर्तन ।

Discourse-डिस्-कोर्स'-*n.* a talk, conversation, sermon. सम्भाषण, वार्तालाप, उपदेश ; -*v. i.* to talk, to converse. सम्भाषण करना, बातचीत करना ; Discourser (-अर्) -*n.* a speaker. वक्ता ; Discursive (-इव्) -*adj.* pertaining to discourse, talkative. सम्भाषण सम्बन्धी, बकवादी ।

Discourteous-डिस्-कोर्टि-अस-*adj.* rude, uncivil. असभ्य, अशिष्ट ; Discourteously (-लि) -*adv.* in a rude manner, rudely. अशिष्टता से ; Discourtesy (-कर्टिसि) -*n.* incivility, rudeness. असभ्यता, अशिष्ट व्यवहार ।

Discover-डिस्-कवर्'-अर् -*v. t.* to expose to view, to reveal, to find out. प्रकाश करना, प्रकट करना, आविष्कार करना ; Discoverable (-ऐ-बल) -*adj.* that may be discovered. ढूँढ़ने योग्य ; Discoverer (-अर्) -*n.* one who discovers. आविष्कार करनेवाला ।

Discover-डिस्-कवर्'-अर्ट-*n.* an unmarried woman or a widow. अविवाहिता या विधवा स्त्री ।

Discovery-डिस्-कवर्'-अर्'-इ -*n.* a finding out, revealing. आविष्कार, प्रकाशन ।

Discredit-डिम्-क्रेडिट'-इ-*n.* ill-repute, doubt, disgrace. अपयश, सन्देह, अप्रतिष्ठा ; -*v. t.* to refuse to believe, to bring into disrepute. विश्वास न करना, कलंकित करना ; Discreditable (-ऐ-बल) -*adj.* disreputable, disgraceful. अकीर्तिकर, अपमानजनक ; Discreditably (-ऐ-ब-लि) -*adv.* in a discreditable manner. अपयश से, बदनामी से ।

Discreet-डिम्-क्रीट'-*adj.* judicious, prudent. विचारशील (सावधान), बुद्धिमान ; Discreetly (-लि) -*adv.* with discretion. विचारपूर्वक ; Discreetness (-नेस) -*n.* discretion. सावधानी ।

Discrepancy-डिस्क्रिपेन्सि -*n.* disagreement, inconsistency. विरोध, भेद, असंगतता ; Discrepant (-ओन्ट) -*adj.* different, disagreeing. विरुद्ध, प्रतिकूल, सामंजस्यरहित ।

Discrete-डिस्-क्रीट'-*adj.* separate, not continuous. अलग, अनिरन्तर ।

Discretion-डिस्क्रिशन'-*n.* freedom to act at pleasure, prudence, judgment. कार्य-स्वतंत्रता,

विवेक, निर्णय ; Age of discretion (of full age, grown up.) प्राप्तवयस्क, प्रौढ़, बाल्य ; At discretion (as may be chosen.) इच्छानुसार ; To surrender at discretion (to surrender without stipulation.) बिना शर्त के आत्म समर्पण करना ; Discretionally (-अ-लि) -*adv.* at pleasure. स्वेच्छानुसार ; Discretionary (-अ-रि) -*adj.* unrestricted. स्वाधीन ।

Discretive-डिस्-क्रीट'-इव् -*adj.* disjunctive, विभेदक ।

Discriminate-डिस्क्रिमिनेट'-*v. t. & i.* to make difference, to distinguish, to select from others. प्रभेद करना, अन्तर जानना, दूसरी में से चुनना ; Discriminating (-इङ्ग), Discriminative (-इव्) -*adjs.* characteristic, making difference. विशेषक, प्रभेदकारी ; Discrimination (-ऐ-शन) -*n.* discernment, judgment. विवेक, निर्णय ; Discriminator (-ऐ-टर्) -*n.* one who discriminates. प्रभेदक, विवेकी ।

Discrown-डिस्-क्राउन्'-*v. t.* to deprive of a crown. मुकुटहीन करना ।

Disculpate-डिस्-कल्-पेट'-*v. t.* to free from blame. निन्दा से मुक्त करना ।

Discursion-डिस्-कर्स'-इन् -*n.* desultory talk. अप्रासंगिक बातों (विवाद) ।

Discursive-डिस्-कर्स'-इव् -*adj.* digressive, argumentative, desultory, proceeding by argument. असम्बद्ध, विवादी, अप्रासंगिक, विवाद-जनक ; Discursory (-अर्-इ) -*adj.* digressive. अनवस्थित ।

Discuss-डिस्-कस'-*n.* a quoit. चक्र ।

Discuss-डिस्-कस'-*v. t.* to debate, to examine by argument. वाद-विवाद करना, तर्क द्वारा परीक्षण करना ; Discussable, ibble (-ऐ-बल, इ-बल) -*adjs.* that may be discussed. विवाद योग्य ; Discussion (-कश-अन्) -*n.* debate. वाद-विवाद ; Subject under discussion (topic under contemplation.) प्रस्तुत विषय ।

Discussive-डिस्-कस'-सिब्ल -*adj.* tending to discuss. विवाद करने की प्रवृत्तिवाला ।

Disdain-डिस्-डेन्'-*v. t.* to regard with contempt, to scorn. तुच्छ समझना, तिरस्कार करना ; -*n.* scorn, arrogance, contempt. तिरस्कार, घृष्टता, अवहेलना ; Disdainful (-कुल) -*adj.* scornful. घृणा युक्त, हेय ; Disdainfully (-कुल-लि) -*adv.* scornfully. घृणा या तिरस्कार से ।

Disease-डिस्-ईज'-*n.* illness, malady, bodily or mental derangement. रोग, व्याधि, शारीरिक या मानसिक विकृति ; Diseased (-इ) -*adj.* affected with a disease. व्याधिग्रस्त, रुग्ण ।

Disembark-डिस्-इम्-बाक्'-*v. t. & i.* to remove

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन

from a ship, to land, जहाज पर से किनारे पर उतारना या उतरना; **Disembarkation** (-र'-शन्) - *n.* the act of disembarking. अवरोहण।

**Disembarrass**-डिस्-इम्-बॉर्-रस्-*v. t.* to free from perplexity. घबड़ाहट से मुक्त करना;

**Disembarrassment** (-मेंन्द्) - *n.* act of freeing from perplexity. घबड़ाहट से छुटकारा।

**Disembosom**-डिस्-इम्-बूझ'-*अम्-v. t.* to unburden oneself, to reveal. शरीर पर का भार हटाना, रहस्य का उद्घाटन करना।

**Disembroil**-डिस्-इम्-ब्रॉइल्-*v. t.* to free from trouble. आपत्ति से छुड़ाना।

**Disemployed**-डिस्-इम्-प्लॉ'-येड्-*adj.* out of employment. निव्यापार, बेरोजगार।

**Disenchant**-डिस्-इन्-चान्द्'-*v. t.* to free from enchantment. जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना।

**Disengage**-डिस्-इन्-गेज'-*v. t.* to detach, to disentangle, to loosen, to break contact. अलगाना, छुड़ाना, ढीला करना, सम्पर्क तोड़ना;

**Disengaged** (-इ)-*adj.* unoccupied. निव्यापार;

**Disengagement** (-मेंन्द्) - *n.* freedom from occupation, व्यापार से अवकाश।

**Disentangle**-डिस्-इन्-टीङ्ग'-*गल्-v. t.* to free from impediments, to untwist, सुलझाना, खोलना; **Disentanglement** (-मेंन्द्) - *n.* freedom from entanglement. सुलझावट।

**Disenthral**-डिस्-इन्-थ्रॉल्'-*v. t.* to free from bondage, बन्धन से मुक्त करना; **Disenthralment** (-मेंन्द्) - *n.* freedom from bondage. बन्धन मोक्ष।

**Disentomb**-डिस्-इन्टूम्-*v. t.* to unearth, to find by research, कब्र में से निकालना, अन्वेषण करना।

**Disenvelop**-डिस्-इन्-वेल्-अप-*v. t.* to unfold, बेटन से मुक्त करना, खोलना।

**Disesteem**-डिस्-टीम्'-*इम्-टीम्'-n.* disregard, तिरस्कार, अपमान।

**Disfavour**-डिस्-फै'-वर-*n.* dislike, displeasure, disregard, विराग, असन्तोष, अनादर; -*v. t.* to treat with disregard, अनादर का व्यवहार करना।

**Disfigure**-डिस्-फी'-चर्-*v. t.* to disfigure, रूप अष्ट करना या बिगाड़ना।

**Disfigure**-डिस्-फिग्'-अर्-*v. t.* to mar the beauty of, सौन्दर्य नष्ट करना (कुरूप बनाना); **Disfigured** (-इ)-*adj.* with appearance impaired, कुरूपित; **Disfigurement** (-मेंन्द्) - *n.* defacement of beauty, विरूपता।

**Disfranchise**-डिस्-फ्रॉन्-चा(-शॉ)इज़'-*v. t.* to deprive of the rights (especially electoral ones) of a citizen, पौराधिकार हटाना, किसी स्थान के

निवासी का प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लेना; **Disfranchisement** (-मेंन्द्) - *n.* act of disfranchising, पौराधिकार हरण।

**Disgorge**-डिस्-गॉर्ज'-*v. t. & i.* to emit from the throat, to give up unjustly seized gains, उगलना (बमन करना), छीनी हुई वस्तु को लौटाना;

**Disgorgement** (-मेंन्द्) - *n.* the act of disgorging, बमन, वान्ति, कय, प्रत्यर्पण।

**Disgrace**-डिस्-ग्रेस्-*n.* disfavour, cause of shame or reproach, disesteem, ugliness, अपमान, लज्जा या कलंक का कारण, निरादर, कुरूपता; -*v. t.* to dismiss from favour, to bring discredit, निरादर करना, कलंकित करना;

**Disgraceful** (-कुल्)-*adj.* dishonourable, shameful, अपमानकारक, लज्जाजनक; **Disgracefully** (-कुल्-लि)-*adv.* in a disgraceful manner, अपमान सहित; **Disgracefulness** (-कुल्-नेम्) - *n.* dishonour, shame, निरादर, लज्जा।

**Disgrade**-डिस्-ग्रेड'-*v. t.* to deprive of rank, to degrade, पदच्युत करना।

**Disguise**-डिस्-गाइज़'-*v. t.* to conceal, to misrepresent, छिपाना, वेश बदलना; -*n.* a garb to deceive, artificial manner, कपटवेश, रवंग।

**Disguist**-डिस्-गस्ट'-*n.* dislike, repugnance, अरुचि, घृणा; -*v. t.* to excite aversion, to offend the taste, अप्रसन्न करना, अरुचि उत्पन्न करना; **Disgusted** (-रेंड)-*adj.* disliked, घृणित;

**Disgustingly** (-रेंड-लि)-*adv.* in a disgusting manner, घृणापूर्वक; **Disgustful** (-कुल्)-*adj.* repulsive, घृणापूर्ण; **Disgusting** (-इङ्ग)-*adj.* exciting disgust, अरुचिवर, घृणायुक्त।

**Dish**-डिश'-*n.* a shallow flat-bottomed vessel for holding food at meals, थाली, रिकेनी;

-*v. t.* to put food in a dish for serving, to cheat, परीसने के लिए थाली में रखना, छलना।

**Dishabille**-डिस्-अबी-ल'-*n.* undressed state, loose dress, बल्कीनावस्था, ढीला वस्त्र।

**Disharmonize**-डिस्-हार्म'-में नाइज़'-*v. t.* to make discordant, बेसुरा करना।

**Disharmony**-डिस्-हार्म-नि-*n.* discord, disagreement, लयभंग, बेसुरापन।

**Dishcloth**-डिश-क्लोथ'-*n.* cloth used for washing or wiping dishes, थालीपोछनेका कपड़ा।

**Dishearten**-डिस्-हार्टन्-*v. t.* to rob of courage, to discourage, उत्साह भंग करना, निरुत्साह करना; **Disheartened** (-इ)-*adj.* discouraged, निरुत्साह; **Disheartening** (-इङ्ग)-*adj.* discouraging, निरुत्साहकारी, आशारहित।

**Dishevel**-डि-शेव'-ल'-*v. t.* to spread hair in disorder, बालों को बिखराना; **Dishevelled**



(-इ) -*adj.* with disordered hair, untidy. बालों को बिखराये हुए, फहरा; **Dishevelment** (-मेंट) -*n.* the state of being dishevelled. केश की आडुलायित या बिखरी हुई दशा ।

**Dishful** - डिश'फुल -*n.* as much as a dish can hold. थाली भर पदार्थ ।

**Dishing** - डिश' - इङ्ग -*n.* putting in a dish. थाली में भरकर रखना ।

**Dishonest** - डिस्-ऑन्' - इस्ट -*adj.* insincere, fraudulent. असत्, बेईमान, कपटी, प्रयत्नक; **Dishonestly** (-लि) -*adv.* in a dishonest manner. बेईमानी से; **Dishonesty** (-इ) -*n.* deceitfulness, insincerity. कपट, बेईमानी, असतता ।

**Dishonour** - डिस्-ऑन्' - अर् - *n.* disgrace, discredit, अपमान. अन्याय; -*v.* to disgrace, to violate the chastity of, to refuse the payment of a cheque. अपमानित करना, सतीत्व नष्ट करना, हुण्डी न सकारना; **Dishonourable** (-ऐ-बल) -*adj.* base, ignominious. नीच, कलंककारी, अपमानयुक्त; **Dishonourableness** (-ऐ-बल-नेस्) -*n.* the quality of being dishonourable. अपमानयुक्तता; **Dishonourably** (-ऐ-बलि) -*adv.* in a dishonourable manner. अपमान से; **Dishonourer** (-अर्) -*n.* one who dishonours. अपमान करनेवाला ।

**Dishouse** - डिस्-हाउज' -*v.* to deprive of a house. बिना घर का करना, गृहहीन करना ।

**Disillusion** - डिस्-इ-यू' - जन्, **Disillusionment** (-मेंट) -*n.* freedom from illusion. भावाजाल से मुक्ति ।

**Disinclination** - डिस्-इन्-क्लिन्-ऐ-शन् -*n.* dislike, want of willingness. अरुचि, अनिच्छा, इच्छा का अभाव ।

**Disincline** - डिस्-इन्-क्लाइन्' - *v.* to make indisposed, to cause dislike. कचि हटाना, विराम उत्पन्न करना, चित्त फेरना; **Disinclined** (-इ) -*adj.* unwilling. विरक्त, पराङ्मुख ।

**Disincorporate** - डिस् - इन् - कॉर्पोरेट' - *v.* to deprive of corporate rights. सामाजिक अधिकार से वंचित करना ।

**Disinfect** - डिस्-इन्-फेक्ट' - *v.* to cleanse of infection. संक्रामक दोष दूर करना ( शुद्ध करना ); **Disinfectant** (-ऐन्ट) - *adj.* & *n.* free from infection, a preventive of contagion. मलिनता हटानेवाला द्रव्य; **Disinfection** (-फेक्ट-शन्) -*n.* purification from infecting matter. संक्रामक दोष से शुद्धि; **Disinfectors** (-अर्) -*n.* an apparatus for disinfecting. संक्रामक दोष-नाशक साधन या यन्त्र ।

**Disingenuous** - डिस् - इन् - जेन् - यु - अस् -*adj.*

insincere, not open, crafty. असत्, कपटी, धूर्त; **Disingenuously** (-लि) -*adv.* in a crafty manner. छल-कपट से, धूर्तता से ।

**Disinherit** - डिस्-इन्-हेर्' - रिट' -*v.* to deprive of inheritance. पैतृक सम्पत्ति से वंचित ( अंशहीन ) करना; **Disinheritance** (-ऐन्स) -*n.* the act of disinheriting. पैतृक धन की अप्राप्ति; **Disinherited** (-ऐड) -*adj.* cut off from heredity. पैतृक धन से वंचित ।

**Disintegrable** - डिस्-इन्'-टि-ग्रेबल -*adj.* able to be disintegrated or separated. पृथक् करने योग्य ।

**Disintegrate** - डिस्- इंटिग्रेट' -*v.* to reduce into component parts. पृथक् करना, विश्लेषण करना ।

**Disintegration** - डिस्-इंटिग्रेशन् -*n.* separation of the integrant parts of a substance. विश्लेषण ।

**Disinter** - डिस्-इन्-टर्' -*v.* to dig up from grave, to unearth. क्रम में से मुदा निकालना, खोदना ।

**Disinterested** - डिस्-इन्'-टर् इस्ट-ऐड -*adj.* impartial, unselfish. अपक्षपाती, स्वार्थ रहित; **Disinterestedly** (-लि) -*adv.* in an unselfish manner. स्वार्थ-रहितदंग से; **Disinterestedness** (-नेस्) -*n.* impartiality. निःस्वार्थता, अपक्षपात ।

**Disinvigorate** - डिस्-इन्'-विग्-अर्-ऐड -*v.* to weaken, to deprive of vigour. दुर्बल करना, शक्तिहीन करना ।

**Disjoin** - डिस्- जॉइन्' -*v.* to separate, to dislocate, to disunite. अलगाना, सन्धि भङ्ग करना, विच्छिन्न करना ।

**Disjoint** - डिस्-जॉइन्ट' -*v.* to separate at a joint. जोड़ पर से पृथक् करना; **Disjointed** (-ऐड) -*adj.* separated, not coherent. असम्बद्ध, असंगत; **Disjointedly** ( ऐड लि ) -*adv.* in a disjointed manner. असम्बद्ध रूप में या दंग से ।

**Disjunct** - डिस् - जङ्क्ट' -*adj.* disjointed. पृथक् किया हुआ; **Disjunction** ( -जङ्क्'-शन् ) -*n.* separation, disunion. अलगाव, भेद, विच्छेद; **Disjunctive** ( इव ) -*adj.* & *n.* separating, a disjoining. अलगाने या संधि तोड़नेवाला; **Disjunctively** ( -इव लि ) -*adv.* in a disjunctive manner. पृथक् करते हुए, अलगाते हुए ।

**Disk**, **Disc** - डिस्क -*ns.* a thin circular plate, a round part of something. गोल थाली या रिकेवी, मण्डल ।

**Dislike** - डिस्-लाइक्' - *n.* distaste, aversion. अरुचि, घृणा; -*v.* to disapprove of. नापसंद करना; **Disliked** ( -इ ) -*adj.* disapproved. नापसंद, अप्रिय, अनिष्ट ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन



**Dislocate**-डिस्-लोकैट्-*v. t.* to put out of joint, to displace. जोड़ हटाना या उखाड़ना, स्थान से हटाना; **Dislocatedly** (-*प्लै-लि*)-*adv.* in a dislocated manner. जोड़ उखाड़ते हुए।

**Dislocation**-डिस्-लोकैट्-*n.* act of dislocating or displacing. संधिभंग या स्थान भ्रष्टता।

**Dislodge**-डिस्-लॉज्-*v. t.* & *i.* to remove from the place of rest. वासस्थान से हटाना या हटाना; **Dislodge(ment)** (-*नेन्ट*)-*n.* act of removing to another place. अन्य स्थान में हटाने या हटाने की क्रिया।

**Disloyal**-डिस्-लॉय-ल-*adj.* unfaithful, untrue to allegiance. अविश्वासी, राजद्रोही, भ्रातृक; **Disloyalist** (-*इस्ट*)-*n.* one who is disloyal, राजद्रोही, विश्वासघातक; **Disloyally** (-*लि*)-*adv.* in a disloyal manner. विश्वासघातकता से, राजद्रोह से; **Disloyalty** (-*टि*)-*n.* state of being disloyal. राजद्रोहिता, विश्वासघातकता।

**Dismal**-डिस्-मल्ल-*adj.* miserable, gloomy, dreary, depressing. हतभाग्य, दुःखित, अप्रसन्न, शोकयुक्त; **Dismally** (-*लि*)-*adv.* in a dismal manner, अप्रसन्नता से; **Dismalness** (-*नेस्*)-*n.* the state of being dismal. अप्रसन्नता, शोकावस्था।

**Dismant**-डिस्-मीन्-*v. t.* to deprive (a country) of men, to unman. (देश को) निर्जन या मनुष्यशून्य करना।

**Dismantle**-डिस्-मीन्-टल्ल-*v. t.* to strip off dress, to deprive of covering. नंगा करना, कपड़ा उतारना, बाहरी आवरण हटाना; **Dismantlement** (-*मेन्ट*)-*n.* act of dismantling. विच्छेद।

**Dismask**-डिस्-मास्क-*v. t.* to remove the disguise from. कपटवेश हटाना।

**Dismast**-डिस्-मास्ट-*v. t.* to deprive a ship of masts. जहाज का मस्तूल हटाना।

**Dismay**-डिस्-मै-*v. t.* ( *p. t.* **Dismayed** ) & *n.* to fill with discouragement, to daunt, loss of strength and courage. हताश करना, व्रत (उद्देश्य) करना, घास, भय, उद्वेग; **Dismayedness** (-*प्लै-नेस्*)-*n.* loss of courage through fear. भय से साहसहीनता।

**Dismember**-डिस्-मेम्बर्-अर्-*v. t.* to separate limb from limb, to divide up. अंगों को अलग-अलग करना, खण्ड-खण्ड करना; **Dismemberment** (-*मेन्ट*)-*n.* the act of dismembering, mutilated state. अंग का व्यवच्छेद, खण्डित राज्य।

**Dismiss**-डिस्-मिस्-*v. t.* to send away, to allow to go, to discharge from office or service, to put out of thoughts, to treat summarily. विदा करना, भेजना, पद या सेवा से

हटाना, मन से अलग करना, (मुकदमा) खारिज करना; **Dismissal** (-*सल*)-*n.* discharge, removal from office. पदच्युति, विदाई; **Dismissible** (-*सिबल*)-*adj.* liable to be dismissed. विदा करने या हटाने योग्य, खारिज करने लायक।

**Dismount**-डिस्-माउन्ट-*v. i.* & *t.* to alight from horseback, to unhorse, to remove from a seat. घोड़े पर से उतरना या उतारना, बैठकी से उतरना या उतारना।

**Disnest**-डिस्-नेस्ट-*v. t.* to dislodge from a nest. घोंसले से हटाना।

**Disobedience**-डिस्-ओ-बी-*डि-अन्स*-*n.* refusal to obey. आज्ञाभंग, आज्ञा का उल्लंघन।

**Disobedient**-डिस् ओ बी-*डि-एन्ट*-*adj.* neglecting or refusing to obey. आज्ञा उल्लंघन करने-वाला; **Disobediently** (-*लि*)-*adv.* in a disobedient manner. आज्ञा न पालन करते हुए।

**Disobey**-डिस्-ओ-बे-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Disobeyed** ) to disregard orders, to refuse to obey commands. आज्ञा भंग करना, आज्ञा का उल्लंघन करना।

**Disoblige**-डिस्-ऑ-ब्लाइज्-*v. t.* to refuse to oblige or grant any favour. असन्तुष्ट करना, प्रतिकूल करना; **Disobliging** (-*इग्लिंग*)-*adj.* unaccommodating. प्रतिकूलताकारक; **Disobligingly** (-*इग्लिंग-लि*)-*adv.* in a disobliging manner. अप्रिय आचरण से; **Disobligingness** (-*इग्लिंग-नेस्*)-*n.* indisposition to oblige. अप्रिय या प्रतिकूल आचरण।

**Disorder**-डिस्-ऑर्डर-*n.* want of order, confusion, breach of law, ailment. अव्यवस्था, आकुलता, नियमभंग, व्याधि-*v. t.* to throw into confusion. व्याकुल या अस्त-व्यस्त करना;

**Disordered** (-*ड*)-*adj.* disorderly, अव्यवस्थित (व्यग्र); **Disorderly** (-*लि*)-*adj.* confused, contrary to law. व्यग्र. नियमविरुद्ध (उच्छृङ्खल, उपद्रवी); **Disorderliness** (-*लि-नेस्*)-*n.* the state of being disorderly. अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता।

**Disorganization**-डिस्-ऑर्-गन्-आइज्-*n.* शून्य-*n.* the act of destroying, revolt. ध्वंसीकरण, विप्लव, गड़बड़ी।

**Disorganize**-डिस् ऑर्-गन्-आइज्-*v. t.* to break or destroy the structure of, to throw into confusion. विशृङ्खल करना, उपद्रव करना।

**Disown**-डिस्-ओन्-*v. t.* to refuse to recognize, to disclaim, to renounce, to repudiate. न पहिचानना, अस्वीकार करना, त्यागना, छोड़ना।

**Disparage**-डिस्-पौरिज्-*v. t.* to lower in rank, to depreciate. पद घटाना, उपेक्षा करना;

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

**Disparagement** (-मेंट्) -*n.* indignity depreciation. तिरस्कार, उपेक्षा; **Disparager** (-अर्) -*n.* one who disparages. निन्दक; **Disparagingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a disparaging manner. उपेक्षा से, निन्दा करते हुए।

**Disparate**-डिस् पर पैर-*adj.* unequal. असमान; **Disparately** (-लि) -*adv.* unequally. भेदभाव से; **Disparateness** (-नेस्) -*n.* inequality. असमानता; **Disparity** (-इटी) -*n.* difference, inequality. भेद, असमानता।

**Dispart**-डिस्-पार्ट-*v. t.* to separate, to divide. पृथक् करना, विभक्त करना।

**Dispassion**-डिस्-पीशन्-*n.* freedom from passion. विराग, उदासीनता; **Dispassionate** (-पैट) -*adj.* cool, calm, impartial. शान्त (उदासीन), अपक्षपाती; **Dispassionately** (-पैटलि) -*adv.* in an impartial manner. पक्षपातहीन ढंग से; **Dispassionateness** (-पैटनेस्) -*n.* the quality of being dispassionate, calmness. वैराग्य, शान्तचित्तता।

**Dispatch** (Despatch)-डिस्-पीच्-*v. t.* to send on an errand, to despatch, to settle, to kill. सन्देशपर भेजना, स्थिर करना, हत्या करना; -*n.* settlement, promptitude. स्थिरता, शीघ्रता।

**Dispel**-डिस्-पेल-*v. t. (p. t. Dispelled)* to disperse, to scatter. हटाना, छितराना।

**Dispensable**-डिस्-पेन्स'-*ऐ-बल-adj.* not necessary. अनावश्यक।

**Dispensary**-डिस्-पेन्स'-अर्-*n. (pl. Dispensaries)* a charitable institution, an apothecary's hall. दरिद्रों के लिये औषधालय, अन्नार की दुकान।

**Dispensation**-डिस्-पेन्स'-ऐ'-*शन्-n.* sribudition, administration. वितरण, बाँट, व्यवस्था; **Dispensative** (-ऐटिव्) -*adj.* granting dispensation. व्यवस्थादायक; **Dispensator** (-ऐटर) -*n.* a dispenser. विभाजक, व्यवस्थापक।

**Dispense**-डिस्-पेन्स'-*v. t.* to distribute, to deal out in parts or portions, to administer. बाँटना, विभाग करना, भलगाना, दवा बनाना; **To dispense with** (to do without, to disregard.) त्याग करना, किसीके बिना काम चलाना, तिरस्कार करना।

**Dispenser**-डिस्-पेन्स'-अर्-*n.* one who dispenses medicines. औषधि-निर्माता, दवा बनानेवाला।

**Dispeople**-डिस्-पी'-पल-*v. t.* to depopulate. जनशून्य करना।

**Disperse**-डिस्-सै'-*v. t.* to scatter, to dispel, to diffuse. इधर-उधर फैकना, छितराना; **Dispersedly** (-इलि) -*adv.* separately. छितराते हुए।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Disperser**-डिस्-पर्स'-अर्-*n.* one who disperses or scatters. छितरानेवाला।

**Dispersion**-डिस्-पर्स'-शन्-*n.* the act of scattering. फैलाने का कार्य, छिन्न-मिन्नकरण।

**Dispersive**-डिस्-पर्स'-इव्-*adj.* scattering, dissipating. फैलानेवाला; **Dispersively** (-इवलि) -*adv.* in a dispersive manner. छितराते हुए।

**Dispirit**-डिस्-पिर्'-रिड-*v. t.* to depress, to discourage. उदास करना, उत्साहहीन करना; **Dispirited** (-पैइ) -*adj.* depressed in spirits. उदासीन; **Dispiritedly** (-पैइलि) -*adv.* in a depressing manner. उदासीनता से; **Dispiritedness** (-पैइनेस्) -*n.* depression of spirits. अनुत्साह।

**Dispiteous**-डिस्-पिट'-इ-अस्-*adj.* merciless, pitiless. दयाहीन, दयाशून्य।

**Displace**-डिस्-प्लेस'-*v. t.* to shift from its place, to oust, to replace. स्थान बदलना।

**Displaceable** (-प्लेसबल) -*adj.* removable. हटाने योग्य; **Displacement** (-मेंट्) -*n.* ousting, act of displacing. अपने स्थान से हटाने का कार्य।

**Displant**-डिस्-प्लान्ट-*v. t.* to remove a plant from its place. (वृक्ष को) जड़ से उखाड़ना या स्थान से हटाना।

**Display**-डिस्-प्ले'-*n.* exhibition, show, ostentation. प्रदर्शन, देखावट, प्रकाशन; -*v. t.* to exhibit, to show, to reveal. प्रकाशित करना, दिखाना, प्रकट करना; **Displayed** (-इ) -*adj.* printed conspicuously. भव्यकालि अक्षरों में छपा हुआ; **Displayer** (-अर्) -*n.* he who displays. प्रकाशित या प्रदर्शित करनेवाला।

**Displease**-डिस्-प्लीज़'-*n. t.* to offend or make angry, to annoy. क्रुद्ध करना, अप्रसन्न करना।

**Displeased** (-इ) -*adj.* offended. रुष्ट, अप्रसन्न।

**Displeasing** (-इङ्ग) -*adj.* distasteful. अरुचिकर, अप्रिय; **Displeasingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a distasteful manner. अप्रसन्नता से।

**Displeasure**-डिस्-प्लेज़'-*n.* dissatisfaction, anger. असन्तोष, क्रोध।

**Displume**-डिस्-प्लुम्'-*v. t.* to strip off feathers or plumes. पर उखाड़ देना।

**Disport**-डिस्-पोर्ट'-*v. t.* to amuse oneself. आनन्द मनाना; -*n.* a pastime, an amusement. खेल, तमाशा, मनोरंजन।

**Disposable**-डिस्-पोज़'-ऐ-बल-*adj.* at disposal. सौंपने या देने योग्य; **Disposal** (-अल) -*n.* regulation, arrangement. रचना, परीक्षादी; **Divine disposal** (God's will.) ईश्वरच्छा; **At one's disposal** (as one pleases.) अपनी इच्छा पर निर्भर या अपने इच्छानुसार।

**Dispose**-डिस्-पोज्-*v. t. & i.* to place, to bestow, to arrange, to settle, to finish, to distribute, to give mind to, रखना, देना, सँरियाना, स्थिर करना, समाप्त करना, बाँटना, मन लगाना; **To dispose of** (to sell, to get rid of.) बेचना, छुट्टी पाना।

**Disposed**-डिस्-पोज्ड-*adj.* inclined, प्रवृत्त; **Well-disposed** (of good nature.) अच्छे स्वभाव का; **Disposer** (-अर्)-*n.* a regulator, he who disposes. प्रबन्ध करनेवाला।

**Disposition**-डिस्-पोज्-*n.* arrangement, preparation, temper, nature प्रबन्ध, तैयारी, स्वभाव, प्रकृति।

**Dispossess**-डिस्-प-सेस्-*v. t.* to put out of possession. अधिकार छीन लेना, स्वत्व हरण करना; **Dispossession** (-सेशन्)-*n.* the act or state of being dispossessed. अधिकार-च्युति, स्वत्वहरण।

**Dispraise**-डिस्-प्रेज्-*v. t.* to blame or censure. निन्दा करना; *n.* a reproach. निन्दा; **Dispraiser** (-अर्)-*n.* one who dispraises. निन्दक।

**Disproof**-डिस्-प्रूफ्-*n.* refutation, proving of an error. प्रमाण, खण्डन, भूल प्रतिपादन।

**Disproportion**-डिस्प्रोपोर्शन्-*n.* want of proportion. विषमता, अयोग्यता; **Disproportionate** (-एट्)-*adj.* unsystematical, unsuitable. घेड़ोल, विषम, असंगत; **Disproportionately** (-एट्-लि)-*adv.* in a disproportionate manner. अयुक्त से; **Disproportionateness** (-नेस्)-*n.* the state of being disproportionate. विषमता, अनुपयोगिता।

**Disprove**-डिस्-प्रूव्-*v. t.* to refute, to prove to be false or wrong, to disapprove. खण्डन करना, झूठा या अशुद्ध सिद्ध करना, अस्वीकार करना।

**Disputable**-डिस्-प्यूट्-ए-बल्-*adj.* controvertible, uncertain. विवाद करने या झगड़ने योग्य, अनिश्चित; **Disputableness** (-एबल्-नेस्)-*n.* state of being disputable. झगड़ालुपन; **Disputably** (-एब-लि)-*adv.* in a disputable manner. विवाद करते हुए, झगड़ालुपन से।

**Disputant**-डिस्-प्यूट्-अन्ट-*n.* one who disputes. विवाद करनेवाला, तार्किक।

**Disputation**-डिस्-प्यूट्-अन्-*n.* controversy, argument. वाद-विवाद, तर्क।

**Disputatious**-डिस्-प्यूटे-शस्-*adj.* inclined to dispute. कलह या विवादप्रिय; **Disputatiously** (-टे-शस्-लि)-*adv.* in a disputatious manner. तर्क या कलह या वाद-विवाद करते हुए।

**Dispute**-डिस्-प्यूट्-*v. t. & i.* to contend for, to argue, to discuss. कलह करना, वाद-विवाद

करना, शास्त्रार्थ करना; **Disputer** (-अर्)-*n.* one who disputes. झगड़ालू, तार्किक, विवादी।

**Disqualification**-डिस्-क्वाल्-इफ-इक्-ए-शन्-*n.* state of being disabled or unfit. अयोग्यता।

**Disqualify**-डिस्-क्वाल्-इफ-आइ-*v. t. (p. t. Disqualified.)* to disable or to make unfit. अयोग्य या अधम करना।

**Disquiet**-डिस्क्वायट्-*v. t.* to deprive of peace, to worry. शान्तिभङ्ग करना, व्याकुल करना; **Disquietness** (-नेस्)-*n.* uneasiness, anxiety. व्याकुलता, चिन्ता; **Disquietude** (-यूड)-*n.* anxiety, restlessness. चिन्ता, अस्थिरता।

**Disrank**-डिस्-रीङ्क्-*v. t.* to degrade, to throw into confusion. नीचे पद पर पहुँचाना, पदावनति काना, घबड़ाहट में डालना।

**Disregard**-डिस्-रिगार्ड्-*v. t.* to pay no attention to. उपेक्षा करना (तिरस्कार करना); *n.* indifference, neglect. उदासीनता, उपेक्षा, निरादर; **Disregardful** (-फुल्)-*adj.* neglectful. निरपेक्ष; **Disregardfully** (-फुल्-लि)-*adv.* in a heedless manner. तिरस्कार से, उपेक्षा करते हुए।

**Disrelish**-डिस्-रैल्-इश्-*v. t.* to dislike the taste of. अरुचि करना; *n.* distaste, dislike. अरुचि।

**Disreputable**-डिस्-रिप्-यूट्-ए-बल्-*adj.* dishonourable, disgraceful. अपमान या लज्जाजनक; **Disreputableness** (-नेस्)-*n.* the state of being disgraceful. अपमानता, लज्जा।

**Disreputation**-डिस्-रिप्-यूट्-अन्-*n.* disrepute, disgrace. अपयश, लज्जा, निन्दा।

**Disrepute**-डिस्-रि-प्यूट्-*n.* ill-fame, discredit, dishonour. अपकीर्ति, अपयश, अपमान; *v. t.* to dishonour. अपमानित करना।

**Disrespect**-डिस्-रै-स्पेक्ट्-*n.* rudeness, want of respect. अशिष्टता, अनादर (तिरस्कार); **Disrespectable** (-ए-बल्)-*adj.* not respectable. अनादरणीय; **Disrespectful** (-फुल्)-*adj.* rude, uncivil. अशिष्ट, असभ्य; **Disrespectfully** (-फुल्-लि)-*adv.* in a disrespectful manner. अशिष्टता से; **Disrespectfulness** (-फुल्-नेस्)-*n.* want of respect. अनादर।

**Disrobe**-डिस्-रोब्-*v. t.* to deprive of garment. वस्त्र उतारना, नंगा करना।

**Disroot**-डिस्-रूट्-*v. t.* to tear up by roots. जड़ से उखाड़ना।

**Disrupt**-डिस्-रप्ट्-*v. t.* to shatter. तितर-बितर करना; **Disruption** (-रप्ट्-शन्)-*n.* a breach, a rent. दरार, फटन।

**Dissatisfaction**-डिस्-सीटि-इस्-फीक' शन्-*n.*

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

state of being dissatisfied, discontent. असन्तोष, अतुष्टि ।

**Dissatisfied**-डिस्-सॉर्टि-इस्-फाइ-*adj.* discontented. अतुष्ट (असंतुष्ट) ।

**Dissatisfy**-डिस्-सॉर्टि-इस्-फाइ-*v. t. (p. t. Dissatisfied.)* not to gratify, to fail to satisfy, to displease. असन्तुष्ट करना, अप्रसन्न करना ।

**Dissect**-डिस्-सेक्ट-*v. t.* to cut into pieces, to anatomize, to examine in detail. खण्ड-खण्ड करना, चीरफाड़ करना, सूक्ष्म परीक्षा करना;

**Dissection**(-इक्शन्)-*adj.* used in dissection. चीरफाड़ करने की; **Dissection** (-सेक्शन्)-*n.* act of dissecting, a critical analysis. अङ्ग-विच्छेद, सूक्ष्म परीक्षा; **Dissective** (-इव्)-*adj.* pertaining to dissection. चीरफाड़ से सम्बन्धित; **Dissector** (-अर्)-*n.* an anatomist. चीरफाड़ (जराही) करनेवाला, जराही ।

**Disseise, Disseize**-डिस्-सीज-*vs. t.* to dispossess wrongfully. किसी को हटाकर उसके स्वत्व पर अवैध अधिकार करना ।

**Dissemble**-डि-सेम्-इल्-*n. t. & i.* to disguise, to conceal, to be hypocritical. कपट-वेष धारण करना, छिपाना, छल करना; **Dissembler** (-ब्लर)-*n.* a hypocrite. कपटी, छल करनेवाला व्यक्ति; **Dissembling** (-इङ्ग)-*adj.* deceiving, छली ।

**Disseminate**-डि-सेमि-इन्-येट-*v. t.* to scatter abroad, to sow in different places. छितराना, भिन्न-भिन्न स्थानों में बोना; **Dissemination** (-मि-शन्)-*n.* diffusion. विस्तार, फैलाव; **Disseminator** (-अर्)-*n.* one who scatters. फैलानेवाला व्यक्ति. विस्तारक ।

**Dissension**-डि-सेन्-शन्-*n.* discord, contention, difference of opinion. विरोध, कलह, मतभेद ।

**Dissent**-डि-सेन्ट-*n. t.* to disagree, to think or express in a different manner. मतभेद करना (विरोध करना), अन्यथा विचारना; **Dissenter** (-अर्)-*n.* one who dissents. भिन्न मतवाली; **Dissentient** (-इसेन्ट)-*adj.* disagreeing. भिन्न मत का; **Dissentingly** (-सेन्-टिङ्ग-लि)-*adv.* in a dissenting manner. मतभेद से, मतभेद रखते हुए ।

**Dissert**-डि-सर्ट-*v. t.* to discourse or dispute. वार्तालाप या विवाद करना; **Dissertation** (-टि-शन्)-*n.* a formal discourse. औपचारिक वार्तालाप ।

**Disserve**-डिस्-सर्व-*v. t.* to injure, to do an ill-turn to. हानि पहुँचाना, अपकार करना; **Disservice** (-इस्)-*n.* injury, harm. अपकार, हानि, क्षति ।

**Disseign**-डिस्-साइड-*n.* an eye-sore. आँखों का एक रोग ।

**Dissimilar**-डिस्-सिम्-इल्-अर्-*adj.* unlike. भिन्न (असदृश); **Dissimilarity** (-सीरि-टि)-*n.* unlikeness. भेद (अन्तर); **Dissimilarly** (-लि)-*adv.* in an unlike manner. विषमता से ।

**Dissimulate**-डिस्-सिम्-यु-लेट-*v. t. & i.* to pretend, to be hypocritical. बहाना करना, छल-कपट करना, कपटवेश धारण करना; **Dissimulation** (-ले-शन्)-*n.* a hiding under a false appearance. छल, माया ।

**Dissipate**-डि-सिप्-येट-*v. t. & i.* to dispel, to squander, to engage in frivolous pleasures. हटाना, व्यय करना, बुरे आचरण में लगाना; **Dissipated** (-येट)-*adj.* loose, vicious. दुराचारी, नष्टचरित्र; **Dissipation** (-पि-शन्)-*n.* the state of being dissipated. अपव्यय, लम्पटता; **Dissipative** (-इव्)-*adj.* tending to dissipate. दुराचारी, व्यसनी, लम्पट ।

**Dissociate**-डि-सो-श-येट-*v. t.* to disconnect, to separate. पृथक् करना, अलगाना; **Dissociation** (-पि-शन्)-*n.* act of disuniting. पृथक्-करण; **Dissociative** (-इव्)-*adj.* tending to separate. अलग करनेवाला, पृथक्-कारी ।

**Dissolubility**-डि-सॉल्यूबि-इल्-इ-*n.* the quality of being dissoluble. विलयन या घुलनशीलता ।

**Dissoluble**-डि-सॉल्यूबल-*adj.* that can be disintegrated. घुलन या विलयनशील; **Dissolving** (-इङ्ग)-*adj.* decomposing. घुलता हुआ ।

**Dissolute**-डि-सॉल्यूट-*adj.* loose in morals, licentious. दुराचारी, व्यसनी, कामुक; **Dissolutely** (-लि)-*adv.* in a dissolute manner. कामुक की तरह से; **Dissoluteness** (-नेस)-*n.* dissipation. विषयासक्ति; **Dissolution** (-स्यू-शन्)-*n.* the dismissal of an assembly, death, समा-विमर्जन, मृत्यु ।

**Dissolvable**-डि-सॉल्यूबल-*adj.* that may be dissolved. गलने योग्य, विसर्जन करने योग्य ।

**Dissolve**-डि-सॉल्यूव-*v. t.* to decompose, to break to vanish, to disperse, to loosen. गलाना, भंग करना, छुट्ट कराना, समा-विमर्जन करना, डीला करना; **Dissolvent** (-सेन्ट)-*adj.* able to melt. पिघलाने योग्य, द्रवक, घोलक ।

**Dissonance**-डि-सॉ-नन्स-*n.* want of harmony discord. बेधुरापन ।

**Dissonant**-डि-सॉ-नन्ट-*adj.* discordant, jarring to the ear, incongruous. विभिन्न, बेधुरा, कर्कश, अमिल ।

**Dissuade**-डि-स्वैड-*v. t.* to advise against doing, to divert. विशद सलाह करना, हटाना;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Dissuasion** (-स्वै'-शन)-*n.* act of dissuading. निषेध, निवारण; **Dissuasive** (-स्वेड्'-व) -*adj.* tending to dissuade. निषेध करनेवाला।

**Dissyllabic**-डिस्-सिलेबिक् -*adj.* of two syllables. दो अक्षरों का, द्विमात्रिक।

**Dissyllable**-डिस्-सिलेबल -*n.* a word which consists of two syllables. द्विमात्रिक शब्द।

**Distaff**-डिस्टीफ-*n.* a cleft stick which holds the bunch of flax in spinning. कताई में सन की पेंबनी थामने की फटी हुई लकड़ी।

**Distain**-डिस्'-टेन् -*v. t.* to stain, to sully. मैला करना, धब्बा डालना।

**Distal**-डिस्टल'-अल् -*adj.* farthest or away from the axis. धुरे से दूरवाला।

**Distance**-डिस्टीन्स-*n.* extent of space between two objects, remoteness, contrariety, space of time. अन्तर, दूरी, भेद, समय का अन्तर; -*v. t.* to leave far behind, to place far off. बहुत पीछे छोड़ देना, दूर रखना, हटाना।

**Distant**-डिस्टीन्ट-*adj.* remote, far off. दूरस्थ, अलग; **Distantly** (-लि) -*adv.* at a distance, reservedly. दूर पर, पृथक् दृष्ट से।

**Distaste**-डिस्-टेस्ट-*n.* dislike, disrelish. अरुचि, स्वादहीनता; -*v. t.* to disrelish. बेस्वाद करना; **Distasteful** (-फुल) -*adj.* unpleasant, disgusting. अरुचिकर, बेस्वाद; **Distastefulness** (-फुल-नेस) -*n.* disagreeableness. अरुचि, अप्रियता।

**Distemper**-डिस्-टेम्प'-अर् -*n.* derangement of mind or body, ailment, a kind of colour. व्यथा, पीड़ा, रोग, एक प्रकार का रंग; -*v. t.* to derange in health. स्वास्थ्य बिगाड़ना; **Distemperate** (-पीट) -*adj.* immoderate, असमता-चारी; **Distempered** (-ड) -*adj.* diseased in body. व्याधिग्रस्त, रोग से पीड़ित।

**Distend**-डिस्-टेन्ड-*v. t.* to swell out, to extend. फूलाना, फैलाना।

**Distensible**-डिस्-टेन्स'-इ-बल-*adj.* able to be distended, फूलाने योग्य; **Distension** (-टेन्'-शन)-*n.* act of distending, फैलावट; **Distensive** (-इव) -*adj.* distensible, फैलानेवाला।

**Distich**-डिस्-टिक् -*n.* a couplet, a pair of verses. द्विचरण, श्लोक, दोहा।

**Distil(l)**-डिस्'-टिल-*v. t. (p. t. Distilled)* to trickle down in drops, to condense by cold. टपकना, अर्क खींचना; **Distillable** (-ले-बल) -*adj.* that may be distilled. टपकाने योग्य; **Distillate** (-लेट) -*n.* product obtained by distillation. खींचा हुआ अर्क (या शराब); **Distillation** (-ने'-शन) -*n.* act of distilling.

शराब उतारने या अर्क खींचने की क्रिया; **Distillatory** (-लेटरी) -*adj.* distilling. अर्क खींचने से संबंधित; **Distiller** (-लर) -*n.* he who distills. शराब खींचनेवाला व्यक्ति; **Distillery** (-लरि) -*n.* a place where distilling is carried on. मद्यशाला, शराब बनाने का स्थान।

**Distinct**-डिस्-टिक्कट'-*adj.* different, separate, clearly perceptible, definite. भिन्न, पृथक्, स्पष्ट रूप से दृश्य, निश्चित; **Distinction** (-टिक्क-शन) -*n.* difference, excellence. भेद, श्रेष्ठता, महत्त्व; **Distinctive** (-इव) -*adj.* having power to distinguish. अलगानेवाली, विशेष; **Distinctively** (-इव-लि) -*adv.* with distinction. पृथक् रूप में; **Distinctiveness** (-इव-नेस) -*n.* the state of being distinctive. पृथक्त्व; **Distinctly** (-लि) -*adv.* clearly. स्पष्ट रूप से; **Distinctness** (-नेस) -*n.* the state of being distinct, clearness, precision. भिन्नता, स्पष्टता।

**Distinguish**-डिस्-टिङ्ग'-विश-*v. t. & i.* to draw distinction, to recognise, to make oneself prominent. भेद करना (पृथक् करना), पहिचानना, अपने को प्रसिद्ध करना; **Distinguishable** (-इ-बल) -*adj.* capable of being distinguished. अलगाने योग्य; **Distinguishableness** (-नेस) -*n.* the state of being distinguishable. विशिष्ट भाव; **Distinguishably** (-इ-बल) -*adv.* विशिष्ट भाव से; **Distinguished** (-इ) -*adj.* remarkable, eminent. विशिष्ट, प्रसिद्ध; **Distinguishingly** (-लि) -*adv.* with mark of preference. विशिष्टता से।

**Deprive**-डिस्-ट्राइ'-ट्र-*v. t.* to deprive of a right. अधिकार ले लेना।

**Distort**-डिस्-टॉर्ट'-*v. t.* to deform, to misrepresent. रूप बिगाड़ना, अनुद्ध दरसाना; **Distorted** (-ट्र-इ) -*adj.* deformed. रूप बिगाड़ा हुआ; **Distortedly** (-लि) -*adv.* in a distorted manner. टेढ़ते हुए; **Distortion** (-टॉर्ट'-शन) -*n.* act of distorting. कृता (कुरूपता); **Distortionist**-डिस्-टॉर्ट'-न-*n.* an acrobat. नट।

**Distract**-डिस्-ट्रैक्ट'-*v. t.* to draw in different directions, to perplex, to drive mad. विचलित करना, व्याकुल करना, पागल करना; **Distracted** (-ट्र-इ) -*adj.* harassed, driven mad. विक्षिप्त, व्यग्र (उन्मत्त); **Distractedly** (-ट्र-इ-लि) -*adv.* in a distracted manner. व्यग्रता से; **Distractedness** (-ट्र-इ-नेस) -*n.* perplexity. व्याकुलता; **Distractible** (-इ-बल) -*adj.* able to be drawn aside. अलगाने योग्य; **Distraction** (-ट्रैक्'-शन) -*n.* interruption, confusion, diversion. विन्म, व्याकुलता, विनोद;

Flat हाँद ; Hot हाँद ; Measure मेंजूर

**Distractive** (-इव्)-*adj.* causing distraction. व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला ।

**Distrain**-डिस्-ट्रेन-*v. t.* to seize the chattels of a debtor in payment of dues. ऋण चुकती में सामग्री रोकना, कुर्क करना; **Distrainable** (-ऐबल)-*adj.* liable to be taken for distress. कुर्की करने योग्य; **Distrainer** (-अर्)-*n.* one who distrains. कुर्क करनेवाला व्यक्ति; **Distrainment** (-मेन्ट)-*n.* seizure of goods. कुर्की; **Distrain** (-ट)-*n.* a levy of distress. कुर्की ।

**Distraught**-डिस्-ट्राउट-*adj.* distracted, perplexed. व्याकुल, धुंझाया हुआ ।

**Distress**-डिस्-ट्रेस-*n.* severe pain, anguish, distraint, acute poverty, difficulty. अति क्लेश, पीड़ा (दुर्गति), कुर्की, घोर दरिद्रता, कठिनाई; *-v. t.* to vex, to make unhappy. पीड़ित करना, दुःख देना; **Distressed** (-इ)-*adj.* troubled, afflicted, harassed. दुःखित, पीड़ित; **Distressful** (-फुल)-*adj.* indicating anguish. पीड़ाकर; **Distressing** (-इङ्ग)-*adj.* indicating anguish. पीड़ाकर; **Distressingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a painful manner. दुःख से; **Distress-warrant** (an order for distraint.) कुर्की का हुक्म ।

**Distributable**-डिस्-ट्रिब्यू-बल-*adj.* that may be distributed or assigned in portions. बाँटने योग्य ।

**Distribute**-डिस्-ट्रिब्यू-ट-*v. t.* to divide the share to each of a number, to scatter, to arrange. विभाग करना, बाँटना, अलग अलग करना, क्रम में करना; **Distributed** (-ट्रेड)-*adj.* भाग किया हुआ, बाँटा हुआ; **Distributor** (-अर्)-*n.* one who distributes. बाँटनेवाला व्यक्ति; **Distribution** (-यू-शन)-*n.* apportionment. बाँट; **Distributive** (-इव्)-*adj.* tending to distribute. विभाजक; **Distributively** (-इव्-लि)-*adv.* singly. विभाजक रीति से, पृथक्-पृथक्, अलग-अलग ।

**District**-डिस्ट्रिक्ट-*n.* the portion of a territory marked off for special administrative purposes, a definite region. प्रदेश या राज्य का विभाग, जिला, जनपद ।

**Distrust**-डिस्ट्रस्ट-*n.* doubt, suspicion. अविश्वास, सन्देह; *-v. t.* (-स्ट्रस्ट्) to have no confidence in. विश्वास न करना, शङ्का करना; **Distrustful** (-फुल)-*adj.* doubting, suspicious. सन्देह, शङ्काशील; **Distrustfully** (-फुल-लि)-*adv.* in a suspicious manner. अविश्वासपूर्वक; **Distrustfulness** (-फुल-नेस्)-*n.* want of confidence. अविश्वास; **Distrustless** (-लेस्)-*adj.* free from suspicion. शंका रहित; **Dis-**

**trustlessly** (-लि)-*adv.* without suspicion. बिना शंका के ।

**Disune**-डिस्-यून-*v. t.* to put out of tune. बेसुरा बनाना या करना ।

**Disturb**-डिस्टर्ब-*v. t.* to agitate, to trouble. व्याकुल करना, धुंध्य करना (छेड़ना); **Disturbance** (बीन्स)-*n.* interruption of peace, tumult. अशांति, विघ्न (बाधा), उपद्रव; **Disturbed** (-इ)-*adj.* excited. व्याकुल; **Disturber** (-अर्)-*n.* one who disturbs. व्याकुल करनेवाला व्यक्ति; **Disturbant** (-बीन्ट)-*adj.* disturbing. बिघ्नकारक, उपद्रवी ।

**Disunion**-डिस्-यून-नि-अन्-*n.* want of union, separation. एकता का अभाव, विभोग, फट; **Disunite** (-नाइड्)-*v. t.* to sever, to separate. पृथक् करना, अलगाना; **Disunity** (-निट्-इ)-*n.* want of concord, disunion. झगड़ा, फट ।

**Disusage**-डिस्-यूजिज्-*n.* gradual cessation of custom. आचार का लोप, अव्यवहार ।

**Disuse**-डिस्-यूस्-*n.* neglect of use. अव्यवहार, अप्रचार; *-v. t.* (-डिस्-यूज्) to cease to use. व्यवहार से हटाना; **Disused** (-इ)-*adj.* obsolete. व्यवहार से हटाया हुआ, अप्रचलित ।

**Disvalue**-डिस्-वैल्यू-*v. t.* to undervalue, to disesteem. कम दाम आँकना ।

**Disyllable**-डिस्-सिल्ल-ऐ-बल-*see* Dissyllable.

**Disyoked**-डिस्-योक्ड्-*adv.* unyoked, untrammelled. जुवा हटाया हुआ ।

**Ditch**-डिच्-*n.* a trench, a water course. खाई, नाला; *-v. t.* to dig a trench. खाई खोदना; **Ditcher** (-अर्)-*n.* one who digs ditches. खाई खोदनेवाला ।

**Dither**-डि-टर्-*v. t.* to shiver with cold. ठंड के कारण काँपना ।

**Dimto**-डिट्टो-टो-*adj. & n. (pl. Dittos)* the same, the aforesaid. वैसा ही, पूर्वाक्त, पूर्वलिखित, ऐतन ।

**Dittology**-डिट्टो-लॉजि-*n.* a double reading. दुबारा पठ, पुनर्पठन, पुनर्वचन ।

**Ditty**-डिट्टी-टि-*n. (pl. Ditties)* a short simple song. छोटा गीत. खण्डगान; **Ditty bag** (box)-*n.* a caddy or small box in which a sailor keeps his valuables. मसलाह का सामान रखने की थैली या छोटा बक्सा ।

**Diuretic**-डायूरेटिक्-*adj.* promoting discharge of urine. मूत्रवर्धक ।

**Diurnal**-डायूर्नल-*adj.* of each day, daily. दैनिक, प्रतिदिन का ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

**Divagate-डाइवगेट** - *v. i.* to stray, to wander about. इधर-उधर भटकना ।

**Dive-डाइव** - *v. i.* to plunge into water, to sink. जलमग्न होना, गोता मारना; *n.* a plunge into water. डुबकी, गोता; **Diver** (-अर्)-*n.* one who dives. गोताखोर, डुबकी लगानेवाला ;

**Diving-dress-डाइव'इङ्ग-ड्रेस्** - *n.* dress worn by divers. गोताखोर की पोशाक ।

**Divulcate-डाइ-वल्क'-इ-केट** - *v. t.* to put in pieces. टुकड़े-टुकड़े करना ।

**Diverge-डाइवर्ज** - *v. i.* to proceed in different directions from one point, to differ, to deviate. एक केन्द्र से विस्तृत होना, भिन्न होना, तिर-वितर होना; **Divergency** (-ऐन्स), **Divergency** (-ऐन्सि)-*ns.* a receding from main point. विस्तार, विचलन;

**Divergent** (-ऐन्ट)-*adj.* different. विभिन्न; **Divergently** (-ऐन्ट-ल)-*adv.* in a diverging manner. विभिन्नता से ।

**Diverse-डाइवर्स** - *adj.* different, various. भिन्न प्रकार का, अनेक, विविध ; **Diversely** (-ल)-*adv.* variously. भिन्न प्रकार से; **Diversiform** (-इ-फॉर्म)-*adj.* of various forms. भिन्न प्रकार का ।

**Diversification-see Diversify.**

**Diversify-डाइवर्सिफाई** - *v. t.* ( *p. t.* **Diversified** ) to variegate, to modify. रङ्ग-बिरङ्गा बनाना, चित्रित करना; **Diversification** (-इ-इ-फिकेशन)-*n.* modification, change, alteration. विचित्रता, परिवर्तन, उलट-पलट ।

**Diversion-डाइवर्शन** - *n.* a turning aside from any course, recreation, pastime. परिवर्तन, विनोद, क्रीडा, खेल; **Diversity** (-वर्सिटी)-*n.* unlikeness, variety. भिन्नता, विषमता ।

**Divert-डाइवर्ट** - *v. t.* to turn aside, to distract, to amuse. हटाना, विनोद करना, क्रीडा करना ;

**Divert** (-अर्)-*n.* one who diverts. विनोदी; **Diverting** (-इङ्ग)-*adj.* amusing. रञ्जक (मनबहलाक); **Divergingly** (-इङ्ग-ल)-*adv.* in a diverting manner. मन बहलाते हुए; **Divertive** (-इव)-*adj.* amusing. मन बहलाव करनेवाला ।

**Dives-डाइ** - *n.* a rich and luxurious person. रईस एवं धनी मनुष्य ।

**Divest-डाइवेस्ट** - *v. t.* to unclodhe, to deprive or strip off. बर्बाद करना, छीनना; **Divestible** (-इ-बल)-*adj.* that can be divested. उबारने योग्य; **Divestment** (-मेन्ट)-*n.* act of divesting. वस्त्र का अपहरण (उपाय) ।

**Divide-डि-वाइड** - *v. t. & i.* to separate or split into parts, to cut off, to distribute, to see how many times one number contains another, to share. विभेद या खण्ड करना, बाँटना, भाग देना, हिस्सा लगाना; **Divided** (-वैड)-*adj.* distributed. भाग किया हुआ; **Dividedly** (-ल)-*adv.* separately. पृथक् रूप में या ढंग से ।

**Dividend-डिविड'-इड'-ऐन्ड** - *n.* a share, the number to be divided by a divisor. भाग, अंश, भाज्य ।

**Dividers-डि-वाइड'-अर्स्** - *n. pl.* measuring compasses. नापने का परिकार ।

**Dividing-डि-वाइड'-इङ्ग** - *n.* separation. भाग, अलगवाव ।

**Divination-डिवि'-इन्-ए'-शन्** - *n.* foretelling of future events. भविष्य-कथन ।

**Divinator-डिवि'-इन्-ए'-टर्** - *n.* one who divines or pretends divination. भविष्य-सूचक; **Divinatory** (-इ)-*adj.* pertaining to divination. भविष्य कथन-सम्बन्धी

**Divine-डि-वाइन्** - *adj.* belonging to or proceeding from God, sacred, excellent, beautiful. दैवी (दिव्य), पवित्र, अतुल्य, सुन्दर; - *v. t.* to predict, to conjecture. अनुमान कहना, अनुमान करना; - *n.* a theologian. धर्मोपदेशक;

**Diviner** (-अर्)-*n.* one who guesses. अनुमान करनेवाला व्यक्ति; **Divine Right of kings** ( *i. e.* independent of their subject's will.)

राजा का स्वतन्त्र अधिकार; **Divine service** (God's worship according to established forms.) प्रचलित रीति के अनुसार ईश्वर-पूजन;

**Divinely** (-ल)-*adv.* in a divine manner. दिव्य रूप से ।

**Diving-डाइव'-इङ्ग** - *n.* see Dive.

**Diving-bell-डाइव'-इङ्ग-बेल** - *n.* a hollow chamber in which a diver descends into and works under water. बक्स के अकार का एक यन्त्र जिसमें बैठकर पनडुब्बा पानी के भीतर काम करता है ।

**Divinity-डि-विन्'-इटि-इ-न.** ( *pl.* **Divinities** ) the deity, a celestial being. दैवत्व (दिव्यता), देवता;

**Divinization** (डिवि'-इन्-आइजि-ऐ'-शन्)-*n.* act of deifying. देवता बनाने की क्रिया; **Divinize** (-आइजि)-*v. t.* to deify. देवता बनाना ।

**Divisibility-डि-विजिबल-इ-बिल'-इटि-इ-न.** the quality of being divisible. भाजकत्व; **Divisible** (-विजिबल-इ-बल)-*adj.* capable of division. भाग करने योग्य ।

**Division-डि-विजन** - *n.* the act of dividing, distribution, separation, a class or section,



खण्ड, पृथक्करण, विभाजन, विभेद, विभाग; **Division of labour** (specialization in industry.) व्यापार में समय का लाभ करने की विधि, भ्रम-विभाजन; **Divisional** (-अल्)-*adj.* belonging to a division, विभाजन-सम्बन्धी।

**Divisor**-डि-वाइजर-*n.* the number by which another is divided, भाजक, भाग देने वाली संख्या।

**Divorce**-डि-वोर्स-*n.* the legal dissolution of a marriage contract, विवाह-विच्छेद, तलाक़; *-v. t.* to dissolve a union of marriage, विवाह का बन्धन तोड़ना; **Divorceable** (-ऐ-बल्)-*adj.* that can be divorced, तलाक़ देने लायक; **Divorcee** (-सी)-*n.* a divorced person, त्याग (तलाक़) किया हुआ पुरुष या स्त्री; **Divorcement** (-मेंट)-*n.* the dissolution of a marriage tie, त्याग (तलाक़); **Divorcer** (-अर्)-*n.* one who divorces, तलाक़ देने वाला व्यक्ति।

**Divulgate**-डि-वल्गेट-*adj.* sec **Divulge**.

**Divulge**-डि-वल्ज-*v. t.* to proclaim, to reveal, प्रकाशित करना, घोषणा करना, भेद खोलना; **Divulgate** (-वल्गेट)-*adj.* published, प्रकाशित किया हुआ।

**Divulger**-डि-वल्जर-*n.* one who divulges, प्रकाशक; **Divulging** (-इंग)-*n.* act of revealing, प्रकाशन।

**Divulsion**-डि-वल्शन्-*n.* a rending asunder, विदारण, उत्पाटन; **Divulsive** (-वल्सु-इव)-*adj.* that which rends, विदारक।

**Dizzard**-डि-वर्ड-*n.* a blockhead, a foolish person, मूले मनुष्य।

**Dizzily**-डि-ज़िली-*adv.* in a dizzy manner, भ्रमपूर्वक; **Dizziness** (-नेस)-*n.* giddiness, भ्रम, चक्कर।

**Dizzy**-डि-ज़ी-*adj.* giddy, causing giddiness, unsteady, confused, भ्रमकारक, चपल, प्रमत्त।

**Do**-डो-*n.* the first note in music, गायन में पहिला स्वर ('सा' स्वर का नाम)।

**Do**-डू-*v. t. i. & aux. (p. t. Did. p. p. Done)* to impart, to perform, to give, to finish, देना, सम्पादन करना, करना (बनाना), साधना, समाप्त करना; **This will not do** (it is not sufficient.) इससे काम न चलेगा; **How do you do?** (how do you get on?) आप कैसे तो हैं, आप कैसे हैं? **To do away with** (to destroy, to remove.) विनाश करना, हटाना; **To do by** (to behave.) व्यवहार करना; **To do for** (to ruin.) नाश करना; **To do justice to** (to perform.) सम्पादन करना; **To do one's best** (to exert fully.) यथाशक्ति कार्य करना; **To do over** (to perform again.) दुबारा करना; **To**

**do with** (to have business with.) व्यापार करना; **To do unto others.** (to deal with others.) दूसरे के प्रति व्यवहार करना; **To do up** (to mend.) मरम्मत करना; **Have to do with** (to be concerned with.) सम्बन्ध रखना; **Well-to-do** (rich, wealthy.) धनी, अमीर।

**Doab**-दोआब-*n.* a patch of country which lies between two rivers, दो नदियों के बीच का प्रदेश, दोआब।

**Dobbin**-डोबिन्-*n.* a work horse, गाड़ी खींचने या खेत में काम करने का घोड़ा।

**Docile**-डो-साइल-*adj.* teachable, submissive, सीखने योग्य, वश (अधीन); **Docility** (डो-सिल-इटी)-*n.* the quality of being docile, वशता, अधीनता।

**Dock**-डॉक-*n.* the fleshy part of an animal's tail, the basin in which ships are loaded and unloaded, an enclosure for prisoners in court, छिन्नपुच्छ, जहाज से माल चढ़ाने और उतारने का स्थान, अदालत में कैदी के खड़े होने का स्थान; *-v. t.* to cut hair short, बाल छोटा करना; **Docked** (-ड)-*adj.* with hairs cut short, बाल छेड़ा हुआ; **Dry-docks** (docks which are kept dry for the repair of ships.) जहाज की मरम्मत के लिए पानी निकाला हुआ डॉक; **Wet-dock** (a dock which is full of water and is used for loading and unloading vessels.) पानी भर हुआ डॉक।

**Docker**-डॉक-*n.* one who works in a dock, a dock-labourer, डॉक में काम करने वाला मजदूर।

**Docket**-डॉक-इट-*n.* a register of judgments, a document, फैसलों की सूची, प्रमाण, दलील; *-v. t.* to summarize the heads of a writing, किसी लेख के विषयों का सारांश लिखना।

**Dock-master**-डॉक-मास्टर-*n.* the superintendent of a dock, डॉक का संरक्षक या निरीक्षक।

**Dockyard**-डॉक-यार्ड-*n.* an establishment in which ships are built and repaired, जहाज बनाने, मरम्मत करने या मरामत रखने का स्थान।

**Doctor**-डॉक्टर-*n.* (*fem.* **Doctress**, **Doctress**) a teacher or learned man, the highest university degree, a physician, पण्डित (शास्त्रज्ञ), विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ उपाधि, वैद्य, डाक्टर; *-v. t.* to confer the degree of a doctor, to practise as a physician, डाक्टर की पदवी प्रदान करना, वैद्य का व्यवसाय करना; **Doctorate** (-रेट), **Doctorship** (-शिप)-*ns.* the post of degree of a doctor, डाक्टर का पद

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



या उपधि; **Doctoring** (-इङ्ग) - *n.* adulteration of articles used for consumption. खाने-पीने के पदार्थों में मिलावट करने का कार्य।  
**Doctrinaire**-डॉक' - दिन्-रेअर् - *n.* an impractical theoriser. व्यवहार में न आनेवाली कल्पना करने वाला मनुष्य।  
**Doctrinal**-डॉक' - दिन्-अल् - *adj.* pertaining to a doctrine. मत-सम्बन्धी।  
**Doctrine**-डॉक' - दिन् - *n.* teaching, a thing taught, a principle of belief. शिक्षा, मत, सिद्धान्त;  
**Doctrinist** (-इरट) - *n.* one who follows a doctrine. सिद्धान्तवादी; **Doctrinize** (-आइज) - *v. t.* to lay down a principle or dogma. सिद्धान्त प्रदर्शन करना।  
**Document**-डॉक' - यु-मेंट - *n.* a deed, writing or inscription. लेख, पत्र या प्रमाण, दलील; **Documental** (-अल्), **Documentary** (-मेंट' - अर् - इ) - *adjs.* relating to a document. लेख या प्रमाण-विषयक; **Documentation** (-ई-शन्) - *n.* production of records, use of documents अभिलेखों का प्रस्तुत करण, प्रमाणों का प्रयोग।  
**Dodd**-डॉइ - *n. t.* to cut off wool from sheep's tail. भेड़ की दुम के बाल काटना।  
**Dodder**-डॉइ - इर - *v. i.* to tremble, to totter, to shake. झोपना, हिलना; **Doddered** (-इ) - *adj.* having lost branches. बिना शाखा का; **Doddering** (-इङ्ग) - *adj.* shaking. हिलता हुआ।  
**Dodge**-डॉज - *v. i.* to start aside and evade, to shuffle, to trick. चूक पड़ना तथा भागना, धोखा, धोखे; **Dodge** - *n.* a trick, an artifice. छल, कपट; **Dodger** (-अर्) - *n.* a trickster. छली मनुष्य; **Dodgery** (-अर्-इ) - *n.* trickery. धोखेबाजी; **Dodgy** (-इ) - *adj.* ingenious, slim. कुशल, कपटी, छली।  
**Doe**-डो - *n.* (mas. Buck.) a female of deer or buck. मृगी, हरिणी।  
**Doer**-डू' - अर् - *n.* one who performs. (कार्य) सम्पादन करनेवाला मनुष्य।  
**Does**-डूज - 3rd. pers. sing. of Do.  
**Doest**-डू' - ऐरट - 2nd. pers. sing. of Do.  
**Doft**-डॉफ - *v. t.* to take off, to abandon. उतारना, त्यागना; **Doffer** (-अर्) - *n.* a cylinder which is used in a carding machine. धुनने के यन्त्र का पीपा।  
**Dog**-डॉग - *n.* (fem. Bitch) a domestic quadruped. कुत्ता, कुत्ता; - *v. t.* to follow as a dog. कुत्ते की तरह अनुसरण करना; **A dead dog** (a thing of no value.) तुच्छ पदार्थ; **Dogcheap** (very cheap.) बड़ा सस्ता; **Dog-days** (hottest period of the year.) वर्ष का अत्युष्ण काल; **Dogged** (-ऐइ) - *adj.* obstinate.

**दृढ़, दृढी; Doggedly** (-लि) - *adv.* obstinately. दृढ से; **Doggishness** (-इश' - नेस) - *n.* obstinacy. दृढता; **Doggerel** (-ऐर्-ऐल्) - *adj.* & *n.* mean, worthless verse. छुट, निकम्मा काव्य; **Doggish** (-इश) - *adj.* like a dog, brutal. कुत्ते के समान, पशुविक; **Dog-head** (the hammer of a gun.) बन्दूक का कुत्ता; **Dog-hearted** - *adj.* cruel. क्रूर, निर्दयी; **Dog in manger** (one who unnecessarily troubles others.) दूसरों को वृथा कष्ट देनेवाला; **Dog-leech** - *n.* a veterinary doctor. पशु-चिकित्सक; **Dog-like** (-लाइक) - *adj.* कुत्ते के समान; **Dog's death** (shameful death.) लज्जायुक्त मृत्यु; **Dog's ear** (the corner of the pages of a book turned by long use.) पुस्तक के पृष्ठों के मुड़े हुए कोने; **Dog-trick** (brutal treatment.) क्रूर व्यवहार; **To go to the dogs** (to go to ruin.) नष्ट होना; **To rain cats and dogs** (to rain in torrents.) मूसलाधार वृष्टि होना; **To throw to the dogs** (to throw away.) फेंक देना।  
**Dogma**-डॉग्मा - *n.* a principle, a tenet, a doctrine. सिद्धान्त, धर्ममत, नीति, प्रमाण।  
**Dogmatic**-डॉग' सीइ-इक. **Dogmatical** (-अल्) - *adjs.* dictatorial, authoritative. स्वमताभिमान, निर्देशक(कट्टर); **Dogmatics** (-इप्स) - *n.* a doctrinal theory. सिद्धान्त विषय; **Dogmatically** (-अल्-लि) - *adv.* positively. दृढतार्थक।  
**Dogmatism**-डॉग' मी - डिक् - *n.* a positive opinion. स्वमताभिमान, दृढोक्ति।  
**Dogmatize**-डॉग' मी - टाइज - *v. t.* to assert positively. दृढपक्ष करना।  
**Doily**-डॉइ' - लि - *n.* a small ornamental napkin. छोटा सुन्दर गमछा।  
**Doings**-डू' - इङ्गाज - *n. pl.* actions, behaviour. करनी, व्यवहार, चरित्र।  
**Doit**-डॉइट - *n.* a small Dutch coin. हार्लैंड देश का एक छोटा सिक्का।  
**Dole**-डोल - *n.* destiny, charitable distribution, grief. भाग्य, अंशदान, दुःख; - *v. t.* to deal out in small portions. थोड़ा-थोड़ा बाँटना।  
**Doleful**-डोल-कुल् - *adj.* dreary, sad. उदास, सविषाद, दुःखी; **Dolefully** (-लि) - *adv.* sadly. दुःख से।  
**Dolesome**-डोल' - सम् - *adj.* dismal. उदास, दुःखी; **Dolesomely** (-लि) - *adv.* dolefully. दुःख से; **Dolesomeness** (-नेस) - *n.* dismay, gloom. विषाद; **Dolefulness** (-कुल्-नेस) - *n.* gloominess, sadness. दुःख, उद्वेग।  
**Doll**-डॉल - *n.* a toy baby, a puppet. गुड़िया, पुतली; **Dollish** (-इश) - *adj.* innocent. नादान;

- Dollishly** (-इश्' - लि) - *adv.* like a baby. नादानी से; **Dollishness** (-इश्'नेस) - *n.* the quality of being foolish. मूर्खता, अज्ञानता।
- Dollar-डॉ'लर** - *n.* (symbol-\$) 1 coin of United States worth 4s. 1½d. ४१० १५पैसे के मूल्य का अमेरिका का सिक्का; **The almighty dollar** (wealth, riches.) धन, सम्पत्ति।
- Dolly-डॉल'** - *n.* a wooden shaft used in washing. धोबी की मुँगरी।
- Dolor-डो'लर** (also **Dolour**) - *n.* sorrow, distress, anguish. शोक, क्लेश, दुःख।
- Dolorific-डॉल'ऑर' - इक' - इक**, **Doloriferous** (-इ'फरस) - *adjs.* that which causes pain or grief. पीडाकर, कष्ट देनेवाला।
- Dolorous-डो'लरस** - *adj.* painful, distressing. दुःखदायी, कष्टकारक; **Dolorously** (-लि) - *adv.* with anguish. कष्ट से।
- Dolour-डोल्'र** - *n.* pain. कष्ट।
- Dolphin-डॉल'फिन** - *n.* a fish of the whale kind. एक प्रकार की समुद्री मछली।
- Dolt-डोल्ड** - *n.* a dull fellow, a blockhead. मन्द-बुद्धि, मूर्ख मनुष्य; **Doltish** (-इश्) - *adj.* stupid. मूर्ख; **Doltishness** (-इश्'नेस) - *n.* stupidity. मूर्खता; **Doltishly** (-इश्' - लि) - *adv.* in a stupid manner. मूर्खता।
- dom-डम्** - a suffix denoting condition or quality. गुणवाचक प्रत्यय, यथा- kingdom, freedom &c.
- Domain-डो'मेन्** - *n.* estate dominion, scope or province, field of work. भूसम्पत्ति, राष्ट्र, प्रदेश, कार्यक्षेत्र।
- Dome-डोम्** - *n.* a rounded roof, a cupola, a stately building. गुम्बद, हथेली; **Domed** (-इ) - *adj.* furnished with a dome or stately building. गुम्बददार।
- Domestic-डो'मैस्टिक** - *adj.* belonging to the household, native, tame. गृहस्थी सम्बन्धी, घरेलू, पालतू - *n.* a servant residing with a family. परिवार में रहने वाला नौकर; **Domestic Duties** (household duties.) कुलाचार; **Domestic Economy** (household management.) गृहस्थी का मितव्यय से प्रबन्ध; **Domestic quarrels** (household quarrels.) गृहकलह, घरेलू झगड़े; **Domestically** (-अलि) - *adj.* in a domestic manner. गृहस्थीभाव से।
- Domesticate-डो - मैस्टिक - ऐट** - *v. t.* to make domestic or familiar, to tame. पालतू बनाना, परवाना; **Domesticated** (-ऐट-ऐड) - *adj.* tamed. पाला हुआ; **Domestication** (-ऐशन) - *n.* the act of taming. पालतू बनाने का कार्य।
- Domesticity-डो'मैस्टिक-इस' - ऐट-इ** - *n.* domestic interest, domestic character. पारिवारिक या घरेलू अभिरूचि या चरित्र।
- Domical-डॉमिकल** - *adj.* shaped like a dome. गुम्बद के आकार का।
- Domicile-डॉमि'किल** - *n.* a dwelling place, a place of permanent residence. गृह, घर सर्वदा रहने का स्थान; - *v. i.* to establish a permanent abode or residence. घर बनाकर निवास करना; **Domiciled** (-इ) - *adj.* having a permanent residence. स्थायी निवासवाला।
- Domiciliary-डॉमि'इस'इल' - ऐ-अर' - ऐड** - *adj.* of a dwelling place. निवास अथवा गृह-सम्बन्धी।
- Dominance-डॉमि'इन्-ओन्स** - *n.* ascendancy. प्रधानता, महत्त्व।
- Dominant-डॉमि'इन्-ओन्ट** - *adj.* prevailing, ruling, very influential. प्रबल, प्रधान, श्रेष्ठ, अति प्रभावशाली; **Dominantly** (-लि) - *adv.* in a predominant manner. प्रधानता से।
- Dominate-डॉमि'इन्-ऐट-र** - *v. t.* to rule, to pre-dominate over. राज्य करना, शासन करना; **Domination** (-ऐ'शन) - *n.* authority, government, tyranny. प्रभुत्व (अधिकार), शासन, निर्दयता; **Dominator** (-अर) - *n.* a ruler, शासक।
- Domineer-डॉमि'इन्-इअर'** - *v. i.* to rule with violence, to tyrannize, to bluster. क्रूरता से शासन करना, अत्याचार करना; **Domineering** (-इअर') - *adj.* overbearing. अहंकारी, घमंडी; **Domineeringly** (-इअर'लि) - *adv.* in an overbearing manner. दिखाई से।
- Dominical-डॉमि'नि-इक-अल** - *adj.* relating to the Lord. प्रभु ईसा मसीह का या संबंधी।
- Domincide-डॉमि'इन्-साइड** - *n.* the murder of a master, स्वामी की हत्या।
- Dominion-डो'मिनि'यन्** - *n.* a sovereignty, supreme authority, government, colony. अधिकार, राज्य, प्रभुत्व, उपनिवेश।
- Domino-डॉमि'इन्-ओ** - *n.* (pl. **Dominoes**) a hooded cap worn by priests, a game played with dice. पादरी का टोप, पासे से खेलने का एक खेल।
- Dominus-डॉमि'इन्-सन्** - *n.* sic. महाशय।
- Don-डॉन्** - *n.* (fem. **Donna-डॉन्ना**) a Spanish title. स्पेन देश की एक उपाधि (महाशय) - *v. t.* (p. **t.** **Donned**) to put on. पहनना।
- Donate-डोन्-ऐट** - *v. t.* to present a gift, to subscribe. उपहार देना, किसी विशिष्ट कार्य के लिये चन्दा देना; **Donator** (-अर) - *n.* a giver. दान देनेवाला; **Donatory** (-अर'इ) - *n.* one who receives a present. भेंट पानेवाला।

**Donation**-डोन-ए-शन' *n.* a gift, bestowal, present. दान, उपहार, भेंट ।

**Donative**-डोनेटिव' *adj.* vested or vesting by gift. उपहार रीति से प्राप्त ।

**Done**-डन' *p. p.* of Do. किया गया ।

**Donee**-डोनी' *n.* the person to whom a gift is made. जिस व्यक्ति को उपहार या दान दिया जाता है ।

**Donkey**-डक्यू' की-*n.* an ass, a stupid person. गदहा. मूर्ख मनुष्य; **Donkey-engine** (a small engine used for hoisting on board a ship.) जहाज पर माल चढ़ाने उतारने का छोटा इञ्जन ।

**Donor**-डो' नर'-*n.* the giver of a gift. उपहार या दान देनेवाला मनुष्य, दाता ।

**Do-nothing**-डू' नथ-इथिंग' *n.* an idler, काल-क्षेपक, काहिल आदमी ।

**Don't**-do not' का संक्षिप्त रूप ।

**Doodle**-डू' दल'-*n.* a simple fellow, a trifler. सीधा सादा मनुष्य ।

**Doom**-डूम'-*n.* condemnation, sentence, unhappy fate. अदृष्ट, दण्ड, अभाग्य; *-v. t.* to pronounce sentence against. दण्ड की आज्ञा देना ।

**Doomsday**-डूम्स' डे'-*n.* the day of the Last Judgment. प्रलय का दिन ।

**Door**-डोर' *n.* a barrier for closing the entrance of a building, room &c., entrance, access. कपाट, द्वार, प्रवेश-मार्ग; **Doorcase** (the frame which encloses a door.) दरवाजे का चौखट; **Door-keeper** (a watch, a porter.) द्वारपाल; **Door-plate** (a metal plate bearing the name of the occupant.) मकान मालिक के नाम की दरवाजे पर लगी हुई तख्ती; **Door-sill** (the sill of a door.) देहली; **Doorway** (वे')-*n.* entrance. द्वार, मार्ग; **Next door** (to) (being in the next house, very near.) पाम वाला; **Out of doors** (out of the house.) घर के बाहर, खुले में; **To open a door to** (to receive a guest &c.) पादुन आदि का स्वागत करना; **To show one the door** (to turn one out, to expel.) घर के बाहर निकालना; **Within doors** (in the house.) घर के भीतर ।

**Dope**-डोप'-*n.* a thick kind of varnish. एक प्रकार की गाढ़ी वार्निश ।

**Doric**-डोर' इक'-*adj.* rustic, belonging to Doris in Greece or its native. देहाती, यूनानी नगर डोरिस या उसके निवासी का ।

**Dormancy**-डॉर्म' बीन्-सि-*see* Dormant.

**Dormant**-डॉर्म' बीन्ड'-*adj.* lying inactive, sleeping. शिथिल, निद्रित; **Dormancy** (बीन्-

सि)-*n.* quiescence. निद्रितावस्था ।

**Dormer**-डोर' मर'-*n.*

a bedroom. शयना-गार; **Dormer-**

**window**-*n.* a pro-

jecting window

in a sloping roof.

ढालुआँ छत में बाहर

निकली हुई खिड़की ।

**Dormitive**-डॉर्मै-

इद-इव'-*adj.* & *n.*

promoting sleep, a

soporific (medicine.)

नींद लानेवाली (दवा) ।

**Dormitory**-डॉर्मिटरी'-*n.*

a large sleeping room

or chamber. विशाल

शयनागार, सोने का

बड़ा कमरा ।

**Dormouse**-डॉर्म' माउस'-*n.* (pl. Dormice) a

squirrel-like small rodent

quadruped. गिल-

हरी की तरह का एक छोटा

कुतरनेवाला जानवर ।

**Dorsal**-डॉस' अल'-*adj.*

pertaining to the back.

पृष्ठ (पीठ) सम्बन्धी, ऊपरीतलीय, पृथ्वीय ।

**Dorsum**-डॉर्' सम'-*n.*

ridge of a hill, back of

the body. पहाड़ी का

बिनागा, पीठ ।

**Dosage**-डोज'-दज'-*n.*

*see* Dose.

**Dose**-डोज'-*n.* the amount

of medicine to be

taken by a patient at

one time. औषधि की

मात्रा, खुराक; *-v. t.*

to give in doses. मात्रा में

देना; **Dosage** (-दज')-*n.*

method of dosing.

मात्रा बनाने की विधि; **Dosology**

(-ओल'-ऑज'-*n.* औषधियों की

मात्रा का शास्त्र या शान ।

**Dost**-डस्ट'-*2nd. pers. sing. of*

Do.

**Dot**-डॉट'-*n.* a mark made

with a sharp

pointed pen or pencil.

बिन्दु, सूक्ष्म चिह्न;

*-v. t.* to mark with dots.

बिन्दुओं से अंकित

करना; **Dotted** (-टैड')-*adj.*

marked with dots.

बिन्दुओं से चिह्नित; **Dot-wheel**

(a wheel used for marking with dots.)

बिन्दुपूर्ण रेखा खींचने का पहिया ।

**Dotage**-डोट'-ऐज'-*n.* excessive

fondness, senility. अत्यन्त

अनुराग, मतिक्षीणता ।

**Dotard**-डोटर्ड'-*n.* a man

in his dotage. अति

वृद्ध या क्षीण मनुष्य ।

**Dote**-डोट'-*v. i.* to be

silly or feeble-minded.

मूर्ख होना, सटियाना ।

**Doting**-डोटिंग'-*adj.* regarding

with extreme

fondness. अति

अनुरक्त; **Dotingly**

(-लिंग')-*adj.* in a

doting manner, with

excessive fondness.

अति अनुराग या स्नेह से ।

**Doth**-डथ'-*2nd. pers. sing. of*

Do.

**Dotterel**, **Dottrel**-डोट'-

ऐ'-रल, डोट'-रेल'-*n.*

a silly fellow, a dupe.

मूर्ख मनुष्य, धोखेबाज

आदमी ।

**Double**-डब'-बल'-*adj. & adv.*

consisting of two,



Dormer-window.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंड्र

forming a pair, two-fold, deceitful. दोहरा, जोड़े का, दूना, कपटी: - *v. t.* to multiply by twice the quantity. दूना करना, दोहराना, द्विगुणित करना; - *n.* twice as much. द्विगुणित; **Double-axe** (one having keen edges on both sides of the blade.) दोनों ओर धारवाली कुल्हाड़ी; **Double-acting** (acting in two directions.) दो प्रकार से कार्य करना; **Double-barrelled** (having two barrels.) दोनली (बन्दूक); **Double-dealing** (duplicity.) कपट-व्यवहार; **Double-first** (first in two subjects.) विश्वविद्यालय के दो विषयों में उच्च श्रेणी की उपाधिप्राप्त; **Doublet** (नॉस) - *n.* the quality of being double, duplicity. दोहरापन; **Double-tongued** - *adj.* deceitful. छली, कपटी; **Doubly** (इ) - *adv.* twice. दोबारा; **To double up** (to fold.) मोड़ना, तह करना; **To double the fist** (to clench the fist.) मुट्ठी बाँधना।

**Doublet** - डब्लू - *n.* a close-fitting upper garment. उरोबल, शरीर के ऊपरी भाग में पहनने का कसा हुआ वस्त्र।

**Doubling** - डब्लू - *n.* act of making double, an artifice, a fold. एक का दो बनाने की विधि, छल, तह।

**Doubt** - डाउट - *n.* feeling of uncertainty, suspense, hesitation. संशय, सन्देह, द्विविधा; - *v. t.* to be uncertain, to distrust. आशङ्का करना, सन्देह करना; **Doubtable** (-ऐ-बल) - *adj.* that may be doubted, questionable. सन्देह योग्य; **Doubter** (-अर) - *n.* one who doubts. सन्देह करनेवाला व्यक्ति; **Doubtful** (-फुल) - *adj.* ambiguous, uncertain. सन्दिग्ध, अनिश्चित; **Doubtfully** (-फुल्लि) - *adv.* in a doubtful way. ससन्देह; **Doubtfulness** (-फुल-नेस) - *n.* ambiguity, the state of being doubtful. संशयात्मक स्थिति, संशयत्व; **Doubtless** (-लेस) - *adj.* without doubt, निस्सन्देह; **Doubtlessly** (-लेस-ल) - *adv.* confidently. बिना संशय के, निस्सन्देह।

**Douceur** - डू-सूर - *n.* a gratuity, a present, a bribe. नजराना, घूस, रिश्वत।

**Douche** - डूश - *n.* a jet of water directed on some part of the body internally or externally. नली द्वारा शरीर के भीतर या बाहर जल की धारा देने का यन्त्र।

**Dough** - डौ - *n.* kneaded and moistened flour. साना हुआ गीला आटा।

**Doughtily** - डाउट्लि - *adv.* bravely. वीरता से; **Doughtiness** (-नेस) - *n.* bravery, strength. शूरत्व, बहादुरी, शक्ति।


**Doughty** - डाउट्टी - *adj.* valiant, brave, able,

strong. शूरवीर, योग्य, पुष्ट।

**Douse** (Douze) - डौज - *v. t.* to plunge or fall into water, to strike a blow, to lower a sail. पानी में गोता लगाना या कूदना, बूसा मारना, पाल उतारना; - *v. t.* to put out, to extinguish. दीपक बुझाना; - *n.* a heavy blow. गहरा बूसा।

**Dove** - डव - *n.* a kind of pigeon, a word of endearment. पेड़ुकी, कबूतर, प्यार का शब्द; **Dovecot** (a box in which pigeons breed.) कबूतर का दरवा; **Dovetail** (like a dove.) कबूतर की तरह का।

**Dovetail** - डव - *n.* *v. t.* a tenon having the shape of a dove's spread tail; to unite with such tenons. कबूतर की खुली पूँछ के समान



Dovetail.

( डमरुआ ) चूल, ऐसा ( डमरुआ ) चूल बनाना या बैठाना।

**Dowager** - डाउअ - *n.* a widow (esp. of a noble) having property derived from her late husband. मरे हुए ( धनिक ) पति की सम्पत्ति पानेवाली विधवा स्त्री।

**Dowdily** - डाउड - *adv.* in a shabby manner. गंदे ढंग से; **Dowdiness** (-नेस) - *n.* untidiness. गन्दगी।

**Dowdy** - डाउड - *adj.* awkward, untidy, shabby. गन्दा, कुत्थ, भद्दा।

**Dowel** - डावेल - *n.* a piece of wood or iron used for joining two pieces of board. डमरुआ फर्शी; **Dowelling** (-इंग) - *n.* फर्शी का जोड़।

**Dower** - डाउ - *n.* a widow's share of her husband's estate, dowry, endowment, gift. भीषण, दहेज, प्राप्त, उपहार; - *v. t.* to give dowry to, दहेज देना; **Dowerless** (-लेस) - *adj.* destitute of dowry. बिना दहेज की।

**Dowery** - डाउ - *n.* same as Dowry.

**Down** - डाउन् - *n.* soft feathers of birds, short tender hair, high open land. कोमल पर या रोम, कछार; - *adv.* from above, in fallen posture, dejected. नीचे, तल, खिच; - *prep.* downwards, along, from a higher to a lower level. नीचे की ओर, आगे की, नीचे तल में; **Bent down** (inclined.) झुका हुआ; **Down to the ground** (completely.) पूर्ण रूप से; **Down to the present day** (upto this day.) आज तक; **The sun goes down** (the sun sets.) सूर्य अस्त होता है; **To be down on**

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

(to attack.) आक्रमण करना; To get down (to descend.) उतरना; To hiss down (to silence.) चुप करना; Up and down (here and there.) इधर-उधर; Ups and downs (prosperity and calamity.) अमीरी-गरीबी।  
**Downcast-डाउन्'-कास्ट** - *adj.* dejected, cast down. ग्लान, खिन्न; *n.* a melancholy look. खिन्न मुख।  
**Downfall-डाउन्'-फॉल** - *n.* falling down of flood, ruin. बाढ़ का उतार, नाश।  
**Down-hearted-डाउन्'-हार्टेड** - *adj.* dejected in spirits. उदासीन।  
**Downpour-डाउन्'-पोर्** - *n.* a heavy continuous pour of rain. मूसलाधार या बड़े वेग की वृष्टि।  
**Downright-डाउन्'-राइट** - *adj.* plain, artless. स्पष्ट, निष्कपट; *adv.* completely, at once, in plain terms, outspoken. पूर्ण रूप से, तुरंत, स्पष्ट शब्दों में, स्पष्टवादी।  
**Downstairs-डाउन्'-स्टेअर्स** - *adv.* on a lower floor of a house. सीढ़ी के नीचे, घर के नीचे के खण्ड में।  
**Down-train-डाउन्'-ट्रेन** - *n.* an outward bound train. प्रधान स्थान या स्टेशन से निम्न तल की ओर जानेवाली रेलगाड़ी।  
**Down-trodden-डाउन्'-ट्रॉड-इन** - *adj.* trampled down. पैरों से कुचला हुआ।  
**Downward(-s)-डाउन्'-वर्ड** (-स्) - *adv.* at the lower extremities. नीचे की सीमा पर; *adj.* dejected, खिन्न।  
**Downy-डाउन्'-इ** - *adj.* covered with down, soft. रोयों से ढँका हुआ, कोमल।  
**Dowry-डाउ'-रि** - *n.* the property which a woman brings to her husband in marriage. दौलत, दहेज।  
**Dowse-डाउस'-** *v. t.* to strike a blow on the face, to use the divining-rod. मुँह पर मुक्का मारना, पानी के तल का पता लगानेवाली छड़ी का इस्तेमाल करना।  
**Doxy-डाक'-सि** - *n.* opinion on theological subject. धार्मिक विषय पर विचार।  
**Doze-डोज़'-** *v. i.* to sleep lightly or drowsily. जपकी लेना, तन्द्रा लेना; *n.* a slumber, लपकी, अल्प निद्रा।  
**Dozen-डोज'-न्** - *n.* twelve things of one kind. दर्जन, बारह; To talk nineteen to the dozen (to talk uselessly.) बूढ़ा बक्कास करना।  
**Dozer-डोज'-अर्** - *n.* one who slumbers. गिनक लेनेवाला।  
**Drab-ड्रीब'-** *n.* a woman of bad character, a whore, a strumpet. कुलया, व्यभिचारिणी,

बेरया; *adj.* of light brown colour. हल्के भूरे रङ्ग की; *v. t.* to associate with bad women. व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति में रहना।  
**Drabble-ड्रीब'-** *v. t.* to make dirty with mud and water, to draggie. कीचड़ और पानी से मलिन करना।  
**Drachm-ड्रीकम'-** *n.* a small quantity, a weight of sixty grains. छोटा परिमाण, साठ ग्रेन की तौल।  
**Draconian-ड्री-कोन्'-इ-अन्**, **Draconic (-इक)** - *adj.* of great severity, rigorous. निर्दय, कुर।  
**Draff-ड्राफ'-** *n.* dregs, refuse of malt after brewing. शराब आदि का तलछट, छूद।  
**Draft-ड्राफ्ट** - *n.* drawing of money by written order, a bill of exchange, a summary. ड्रफ्टी, पुरजा, संक्षेप; *v. t.* to draw off, to prepare. चित्र खींचना, खाका बनाना।  
**Draftsman-ड्रीफ्टस्म'-मैन्** - *n.* one who drafts a document, a designer. मसविदा बनानेवाला, चित्र या नक्शा बनानेवाला।  
**Drag-ड्रीग'-** *v. t. & i. (p. t. Dragged.)* to pull with force, to trail on the ground. शक्ति लगाकर खींचना, सरकना; *n.* a four-wheeled carriage. एक प्रकार की चौपटिया गाड़ी; To drag in (to introduce a new subject unnecessarily.) बूढ़ा नया विषय उठाना; To drag on (to continue tediously.) शिथिलतापूर्वक जारी रखना; To drag out (to protract.) हटाना, खिसकाना।  
**Draggle-ड्रीगल'-** *v. t.* to make wet and dirty, to soil, to drabble. मैला करना, गन्दा करना।  
**Dragnet-ड्रीग-नेट** - *n.* a net drawn on the bottom of a river or pond to catch fishes. मछली पकड़नेवाला नदी-नाले के तल में फैलाने का जाल।  
**Dragon-ड्रीग'-अन्** - *n.* a mythical winged reptile. पंख वाला नाग या भ्रजगर; **Dragon's blood** (a kind of red gum obtained from certain plants.) एक प्रकार की लाल गोंद।  
**Dragoon-ड्रूगू'-** *n.* a cavalryman, a rough fierce fellow. घुड़सवार, भयंकर रूढ़ा मनुष्य; *v. t.* to harass, to persecute. बघटना, दिक् करना।  
**Drail-ड्रेल'-** *n.* a weighed fishing line for dragging through water. पानी में से मछली खींचने की भार लगी हुई डोरी; *v. t.* to trail. पानी में खींचना।  
**Drain-ड्रेन'-** *n.* a ditch, a sewer. परनाला, मोरी; *v. t.* to draw off gradually, to filter, to dry. बहावना, खाली करना, छानना, सुखाना; **Drainable (-ऐ-बल)** - *adj.* capable of being drained. बहाने योग्य; **Drainage (-ड्रेज)** - *n.* system of sewerage, पानी और मल का निकास,

मोरी; **Drainer** (-अर्) -*n.* a vessel in which things are put for being drained. बहाने का पात्र ।

**Drake**-ड्रेक -*n.* the male of the duck. नर हंस, बत्ख ।

**Dram**-ड्रैम -*n.* contraction of Drachm. ड्राम् शब्द का छोटा रूप ।

**Drama**-ड्रामा -*n.* a stage play, a theatrical entertainment, dramatic literature. अभिनय, नाटक ।

**Dramatic**-ड्रैम-मैटिक, **Dramatical** (-अल्) -*adj.* theatrical. नाटकसम्बन्धी; **Dramatically** (-अलि) -*adv.* in the manner of a drama. नाटक रूप से; **Dramatist** (-इस्ट) -*n.* a playwright. नाटककार, नाटक लिखनेवाला; **Dramatis personae** (-मै-टिस्-पर्स-सों-नी) -*n. pl.* characters in a play. किसी नाटक के पात्र; **Dramatize** (-आइज) -*v. t.* to convert into a play. नाटक रूप में (उपन्यास, कथा इत्यादि) बदलना; **Dramatization** (-ऐ-शन) -*n.* the act of dramatizing. नाटक रूप में परिवर्तन; **Dramaturgy** (-अर्जे-ग्री) -*n.* theatrical art. नाटक-कला; **Dramaturgist** (-टर्ज-इस्ट) -*n.* a playwright. नाटक लिखनेवाला ।

**Drank**-ड्रैंक -*p. t.* of Drink. पीआ ।

**Drape**-ड्रेप -*v. t.* to cover, to adorn, to dress. ढाँकना, सजाना, वस्त्र पहनाना ।

**Draper**-ड्रेपर -*n.* a dealer in cloth or drapery. वस्त्र बेचनेवाला, बजाज ।

**Drapery**-ड्रेपरी -*n.* the occupation of a draper. बजाज का व्यवसाय ।

**Drastic**-ड्रैस्टिक -*adj.* vigorous, powerful, strongly purgative. तीव्र, तीक्ष्ण, तेज दस्तावर; **Drastically** (-अलि) -*adv.* strongly. तीक्ष्णता से ।

**Draught**-ड्राफ्ट -*n.* the act of drawing, dose of a liquid medicine, the quantity of liquor drunk at once, current of air in a room, a sketch or outline. खिंचाव, तरल औषधि की मात्रा, घूँट, वायु का झोंका, ढाँचा, छाका; -*v. t.* to make a plan. ढाँचा बनाना ।

**Draughtsman**-ड्राफ्ट्समैन -*n.* one who makes or designs drawings. चित्र बनानेवाला; **Draughtsmanship** (-शिप्) -*n.* the work of a draughtsman. चित्र बनाने का कार्य ।

**Draughty**-ड्राफ्टी -*adj.* full of currents of air. वायु के झोंकों से पूर्ण ।

**Draw**-ड्रॉ -*v. t. & i. (p. t. Drew, p.p. Drawn)* to pull out or drag, to contract, to distort, to bend, to extract, to lengthen, to write, to suck, to receive, to get. खींचना,

सिकोड़ना, मोड़ना, तत्त्व निकालना, लंबा करना, लिखना, चुसना, पाना, लेना, बढ़ाना, फैलाना; -*n.* act of drawing, strain. खिंचाव, तनाव; **Drawn** by merits (attracted by merits.) गुणों से सुगंध; **To draw back** (to receive back.) वापस लेना; **To draw a deep breath** (to inhale deeply.) गहरी साँस लेना; **To draw cloth** (to remove cloth from table after dinner.) भोजन के बाद टेबुल पर से कपड़ा हटाना; **To draw game** (to part without deciding a game.) जीत हार बिना हुए खेल रोक देना; **To draw in** (to entice.) ललचाना; **To draw lots** (to obtain by lots.) चिट्ठी डालना; **To draw off** (to withdraw.) हटाना; **To draw one's salary** (to receive one's pay.) तनख्वाह लेना; **To draw (on) one's sword against** (to make an assault.) आक्रमण करना; **To draw out** (to direct, to lengthen.) मार्ग दिखलाना, बढ़ाना; **To draw the line at** (to fix limits of.) सीमा परिमित करना; **To draw up** (to draw out) a scheme (to prepare a scheme.) छाका तैयार करना ।

**Drawback**-ड्रॉबैक -*n.* a deduction, a disadvantage. कमी, असुविधा ।

**Draw-bridge**-ड्रॉब्रिज

-*n.* a bridge which may be raised up or drawn aside. उठाने या एक ओर हटा लिये जानेवाला पुल ।



Draw-bridge.

**Drawee**-ड्रॉई -*n.* he who draws an

order for payment of money. हुण्डी की रकम लेनेवाला ।

**Drawer**-ड्रॉ -*n.* one who draws, a sliding box in a case. निकालनेवाला, टेबुल की दराज;

**Drawers** (-अर्से) -*n. pl.* an undergarment. नीचे के अंग का वस्त्र, जॉधिया, कल ।

**Drawing**-ड्रॉइंग -*n.* the art of representation in lines. चित्रकला, चित्र खींचना; **Drawing-board** -*n.* a board on which paper is fixed to make drawings on. लकड़ी का चिकना तख्ता जिस पर कागज रखकर चित्र खींचा जाता है; **Drawing-paper** -*n.* a stout paper on which drawings are made. चित्र बनाने का मोटा कागज; **Drawing-room** (a room of the reception of company.) दर्शक-गृह, बैठका ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Drawl**-ड्रॉल -*v. i.* to speak in a low tone. धीरे-धीरे बोलना. धुनधुनाना; **Drawler** (-अर) -*n.* one who mutters. धुनधुनानेवाला; **Drawlingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a low or slow tone. मन्द उच्चारण से, धुनधुनाने हुए।

**Drawn**-ड्रॉन् -*p. p.* of **Draw**; -*adj.* equal on both sides. दोनों पक्ष में समान।

**Draw-plate**-ड्रॉ-प्लेट -*n.* a steel plate through which wires or tubings are drawn. तारों या नालिकाओं के खींचने की जन्ती।

**Dray**-ड्रे -*n.* a low-wheeled cart. नीची ठेला-गाड़ी; **Drayman** (-मीन्) -*n.* one who drives a dray. ठेला हाँकनेवाला।

**Dread**-ड्रेड -*n.* *c.* *adj.* awe, cause of fear, awful, fearful. भय, वास, भयंकर, डरावना; -*n. i. c.* *i.* to fear with awe, to shrink from fear. भय करना, डरना; **Dreadable** (-ऐ-बल्) -*adj.* able to be feared, डरने योग्य; **Dreadful** (-फुल्) -*adj.* terrible, frightful. भयानक, डरावना; **Dreadfully** (-फुल्-लि) -*adv.* in a manner to be dreaded. भयंकर ढंग से; **Dreadfulness** (-फुल्-नेस्) -*n.* the quality of being dreadful, great fear. भय, वास; **Dreadless** (-लेस्) -*adj.* fearless. निर्भय।

**Dreadnought**-ड्रेड-नॉट -*n.* (also **Dreadnaught**) one who dreads nothing, a kind of thick cloth, a kind of battleship. किसी से न डरनेवाला व्यक्ति, एक प्रकार का मोटा धरत, एक प्रकार का लड़ाई का जहाज।

**Dream**-ड्रीम् *n.* fancies during sleep, vision, something imaginary. स्वप्न, निध्या वासना, मन की तरंग; -*v. i. (p. i. Dreamed, dreamt.)* to have vision in sleep, to think idly. स्वप्न देखना, व्यर्थ की बातें सोचना; **Dreamer** (-अर) -*n.* one who dreams. स्वप्न देखनेवाला; **Dreamful** (-फुल्) -*adj.* full of dreams. स्वप्नपूर्ण, **Dreamily** (-इ-लि) -*adv.* in a dreamy manner. स्वप्न के रूप में या दह से; **Dreamland** (imaginary fancies.) मन की तरंग; **Dreamless** (-लेम्) -*adj.* without dreams. स्वप्नरहित; **Dream-reader** (one who signifies the meaning of a dream.) स्वप्न का अर्थ बतलानेवाला व्यक्ति; **Dreamy** (-इ) -*adj.* like a dream. स्वप्नवत्।

**Drear**-ड्रीअर, **Dreary**-ड्रीअर -*adj.* gloomy, dull, dismal. विषण्ण, मन्द, उदास, भीषण; **Drearly** (-इ-लि) -*adv.* in a dreary manner. उदासी या भीषणता से; **Dreariness** (-इ-नेस्) -*n.* the state of being dreary. भीषणता, विषण्णता।

**Dredge**-ड्रेज -*n.* a drag-net to catch oysters. सीप फँसाने का तल खिचुआ जाल; -*v. i.* to clean

out with a drag-net, to sprinkle. उक्त जाल से फँसाना, छितराना; **Dredger** (-अर) -*n.* one who fishes with a dredge, a box for spreading powder. उक्त जाल से मछली फँसानेवाला, वुकनी छितराने की डबिया।

**Dree**-ड्री -*v. i.* to endure. सहन करना।

**Dreggy**-ड्रेग्ग -*adj.* muddy. मलपूर्ण।

**Dregs**-ड्रेज -*n. pl.* sediment, refuse. मल, बिट्ट, तलछट।

**Drench**-ड्रेन्च -*v. i.* to wet, to soak, to imbue. भिगाना, गीला करना, डुबाना; **Drencher** (-अर) -*n.* a shower for drenching. नहलाने का फौवारा।

**Dress**-ड्रेस -*v. i. c.* *i.* to array, to provide oneself with clothes, to apply dressing to (wound &c.) to cleanse, to prune. अलंकृत करना (सजाना), कपड़ा पहनना, पाव पर पट्टी बाँधना, साफ करना, छोटना; -*n.* clothing, apparel. वेश, वस्त्र, पहिनावा; **Dressed** (-इ) -*adj.* adorned. आभूषित, अलंकृत; **Dresser** (-अर) -*n.* one who dresses, a kitchen sideboard. मलहम-पट्टी करनेवाला, कपड़ा पहिनानेवाला, भोजन पकाने की चीज़ी; **Dressing** (-इङ्ग) -*n.* a bandage, ointment, manure, scolding or thrashing. पट्टी, मलहम, खाद, शिक्षा या मारपीट; **Dressing-room** (a room for dressing in.) निपथ्य, शृंगार करने का स्थान; **Dress-maker** (one who makes dresses for ladies.) लियों का वस्त्र बनानेवाला दर्जी; **Dressy** (-इ) -*adj.* stylish. आटवरी; **To dress food** (to cook.) भोजन पकाना या रीशना; **To dress hair** (to put hairs in order.) बालों को संवारना।

**Drew**-ड्रे -*p. i.* of **Draw**. खींचा।

**Drib**-ड्रिब -*v. i. c.* *i.* to trickle, to make trickle. टपकना, टपकाना।

**Dribble**-ड्रिब-बल -*v. i.* to flow or fall in drops, to trickle, to run in mouth. बूँद-बूँद कर टपकना, चूना, लार बहाना; **Dribbler** (-अर) -*n.* one who dribbles. टपकानेवाला।

**Dribblet**, **Dribblet**-ड्रिब-बल्ड -*ns.* a drop, a small quantity. बूँद, थोड़ी मात्रा।


**Dried**-ड्राइड, **Drier**-ड्रायर; see **Dry**.

**Drift**-ड्रिफ्ट -*n.* a slow current, tendency, purpose, accumulation. मन्द धारा, स्रोत, भाव, अभिप्राय (उद्देश्य), संचय; -*v. i. c.* *i.* to be carried by a current, to pile or be piled. स्रोत से बहावर ले जाया जाना, ढेर लगाना या लगना।

**Drifter**-ड्रिफ्टर -*n.* a boat which is used for catching fish. मछली फँसाने की नाव।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

**Drill-ड्रिल** -*n.* a boring tool, a kind of thick cloth, military exercise, a small furrow for sowing seeds.



**छेदने का बरमा, ज़ीन** Drills.  
(कपड़ा). कवायद. खेत में बीज बोने की नाली;  
-*v.t.* to bore, to train soldiers for military discipline. छेद करना, सैनिकों को सेना-अनुशासन की शिक्षा देना।

**Drily-ड्राइ** -*adv.* in a dry manner. सूखे ढंग से।

**Drink-ड्रिंक** -*v.t.* *Drank, p. p.*

**Drunk** (to) swallow a liquid, to absorb, to listen, to empty. पीना. चूमना. सुनना. खाली करना (शराब पीना); -*n.* beverage, शराब (पेय, शर्बत); To drink in (to meditate.) गहरा विचार करना; To drink off (to drink the entire contents.) सब पी जाना; To drink to (to drink wine with good wishes for one's health.) किसी के हित के लिए मदिरा पीना।

**Drinkable-ड्रिंक** -*ऐ-बल* -*adj.* able to be drunk. पीने योग्य, पेय।

**Drinker-ड्रिंक** -*अर्* -*n.* one who drinks. पीने-वाला, पियन्कड़।

**Drinking-ड्रिंक** -*इङ्ग* -*n.* the practice of drinking. पीना, मदिरा-पान; **Drinking bout** -*n.* a carnival, revelry. पियन्कड़ों की मण्डली; **Drinking-house** -*n.* an ale-house, कलवरिया।

**Drip-ड्रिप** -*v.t.* *Drapped* (to) fall or let fall in drops. रसना, बूंद-बूंद करके चूना या चुभाना; **Dripping** -*विड्रिप* -*n.* that which falls in drops. टपकाव, रसाव।

**Drive-ड्राइव** -*v.t.* *Drove, p. p.*

**Driven** (ड्रिवन्) to urge with violence, to convey in a vehicle, to throw, to conclude दबेलना, गाड़ी पर सवार होकर चलना, फेंकना, समाप्त करना; **Drivable** -*ऐ-बल* -*adj.* able to be driven. हॉकने योग्य; To drive a nail (to press a nail.) कौटी गाड़ना; To drive at (to aim.) लक्ष्य करना; To drive away (to scatter.) छितराना; To drive into ground (to penetrate into ground.) ज़मीन में गाड़ना; To drive mad (to turn mad.) पागल करना; To drive out (to expel.) बाहर निकाल देना।

**Drivel-ड्रिवल** -*n.* a silly senseless talk, slaver. मूर्ख की बकवाद, लार, थूक; -*v.t.* to let spittle flow from the mouth, to speak like an idiot. मुँह से लार बहना, मूर्ख की भाँति बात करना।

**Driver-ड्राइव** -*अर्* -*n.* he who drives a carriage. गाड़ी हॉकनेवाला।

**Driving-ड्राइव** -*इङ्ग* -*n.* impetus, प्रेरणा; **Driving-wheel** (the wheel communicating motion to other parts of a machine.) अन्य भागों में गति उत्पन्न करनेवाला पहिया।

**Drizzle-ड्रिज़** -*ज़ल* -*v.t.* to fall in fine dense drops. मन्द मन्द वर्षा होना, फूही पड़ना; **Drizzly** -*इ* -*adj.* covered with small drops. ठुपार से आवृत।

**Droil-ड्राइल** -*v.t.* to work slowly. धीरे-धीरे काम करना।

**Droit-ड्रॉइट** -*n.* right, duty, legal claim. अधिकार, कर्तव्य, धर्म, वैध अधिकार।

**Droll-ड्रोल** -*adj.* amusing, surprising, मनोरंजक, विचित्र; -*n.* a jester. मसखरा; **Droller** -*अर्* -*n.* a buffoon. विद्वक, भौड़; **Drolling** -*इङ्ग* -*n.* buffoonery. मसखरापन; **Drollingly** -*लि* -*adv.* in a jesting manner. मसखरेपन से;

**Drollery** -*अर्-इ* -*n.* fun, buffoonery, a comic entertainment. मजाक, भैंड़, प्रहसन; **Drollness** -*नेस्* -*n.* jest, joke. हँसी, उट्टा।

**Dromedary-ड्रोमडरि** -*n.* a one-humped camel used for riding. सवारी का एक बकुड़ या कुबड़ का ऊँट. मॉहिनी।

**Dromond-ड्रोमन्ड** -*n.* a fast-sailing mediæval ship of war. मध्यकालीन समय का द्रुतवाही युद्धपोत या लड़ाई का जहाज़।

**Drone-ड्रोन्** -*n.* (*fem. Bee*) the male of the honey bee, an idler, the base-pipe of a bag pipe. नर मधुनक्खी, आलसी मनुष्य, मसक बाजे की निचली नली।

**Dronish-ड्रोन्** -*इश* -*adj.* lazy, idle. सुस्त, मन्द; **Dronishly** -*लि* -*adv.* in an idle manner. सुस्ती से; **Dronishness** -*नेम्* -*n.* the state of being lazy. सुस्ती; **Droney** -*इ* -*adj.* sluggish, सुस्त।

**Drop-ड्रॉप** -*v.t.* to hang down, to incline, to grow weak. लटकना, झुबना, दुर्बल होना;

**Drooping** -*adj.* declining, languishing. शिथिल; **Droopingly** -*लि* -*adv.* in a drooping manner. मुरझाने हुए।

**Drop-ड्रॉप** -*n.* a globule of water or other liquid, the smallest quantity of a liquid, a hanging ornament, act of dropping. बिन्दु, कण, मुक्षमपरिमाण, लटकन, लोलक, टपकान।

**Drop-ड्रॉप** -*v.t.* *Drapped* (to) let fall in drops, to disappear, to sink. बूंद-बूंद गिरना या गिराना, लुप्त होना, डूबना; **Correspondence drops** (*i. e.* ceases.) पत्र-व्यवहार

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें



हस्ता है; Drop it (finish it.) बस करो; Prices drop (i. e. go down.) भाव मंदा होता है; To drop a letter (to send a letter by post.) डाक द्वारा चिट्ठी भेजना; To drop voice (to lessen voice.) बोली धीमी करना।

**Dropping-ड्रॉपिंग-adj.** falling in drops. टपक-टपककर चूता हुआ, टपकनेवाला।

**Drop-scene-ड्रॉप-सीन् - n.** the curtain in front of a stage which descends. रंगभूमि का अगला पर्दा।

**Dropsy-ड्रॉप्सी - n.** a disease in which watery fluid collects in the tissues of the body. जलोदर, जलधर; **Dropsical (-ड्रॉपिकल - adj.)** pertaining to dropsy. जलोदर-सम्बन्धी; **Dropsied (-ड्रॉप्सिड - adj.)** afflicted with dropsy. जलोदर रोग से ग्रस्त।

**Dross-ड्रॉस - n.** scum thrown from metals in melting refuse. मण्डूर, तलछट, मल, कीट; **Drossiness (-ड्रॉसिनेस - n.)** state of being drossy. मैलापन; **Drossless (-ड्रॉसलेस - adj.)** free from dross. बिना तलछट का; **Drossy (-ड्रॉसी - adj.)** impure. मलयुक्त, अशुद्ध।

**Drought-ड्राउट - n.** dryness, thirst. अनावृष्टि, व्यास; **Droughty (-ड्राउटी - adj.)** wanting rain, thirsty. वर्षा-जलशून्य, व्यासा।

**Drove-ड्राव - p. t. of Drive.** हाँका।

**Drove-ड्राव - n.** a herd, a flock, a crowd. समुदाय, झुण्ड, भीड़; **Drover (-ड्रावर - n.)** a cattle-dealer. चरपायों को बेचनेवाला।

**Drown-ड्राउन् - p. t. & i.** to submerge in water, to overpower, to perish in water. डुबाना या डूबना, दबाना, डुबाकर मारना; **Drowner (-ड्राउनर - n.)** he, who or that which drowns. डूबने या डुबानेवाला।

**Drowse-ड्राउस - p. t. & i.** to be dull and sleepy, to doze. मन्द होना, झपकी लेना, ऊँचना; **Drowsily (-ड्राउसिली - adv.)** in a drowsy manner. लश्मा में; **Drowsiness (-ड्राउसिनेस - n.)** the state of being drowsy. लश्मा, झपकी, आलस्य।

**Drowsy-ड्राउस - adj.** sleepy, dull, sluggish. निद्रालु, मन्द, आलसी।

**Drub-ड्रब - p. t. (p. t. Drubbed)** to beat, to thrash. बेंत से मारना, पीटना; **Drubber (-ड्रबर - n.)** one who drubs. बेंत से मारनेवाला; **Drubbing (-ड्रबिंग - n.)** cudgelling, पीटपाट।

**Drudge-ड्रज - n.** a servile worker, a menial. दासवृत्ति करनेवाला मनुष्य; **-p. t. to work hard.** परिश्रम से काम करना; **Drudgery (-ड्रजरी - n.)** hard labour. कठिन श्रम; **Drudgily (-ड्रजिली - adv.)** with hard labour. बड़े परिश्रम से।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

**Drug-ड्रग - p. t. (p. t. Drugged)** to mix with drugs. दवा मिलाना; **-n.** anything used as a medicine. औषधि, दवा; **Druggist (-गिस्ट - n.)** a dealer in drugs. औषधि बेचनेवाला, अत्तार। **Druid-ड्रू - ड्रू - n.** a priest among ancient Celts of Britain. ईंगलैंड की प्राचीन केल्ड जाति का पुरोहित।

**Drum-ड्रम - n.** a musical instrument of percussion, the hollow part of the middle ear. दुन्दुभी, नगाड़ा, ढोल, कान के भीतर का परदा; **-v. i.** to play at a drum. ढोल बजाना (धपधपाना); **Beat of drum** ढिंढोरा; **Drummer** (-ड्रमर) **-n.** one who beats a drum. नगाड़ा बजाने या पीटनेवाला व्यक्ति; **Drumhead** (the skin stretched at the top of a drum.) ढोल (मृदङ्ग) पर चढ़ा हुआ चमड़ा; **Drumstick** (the stick with which a drum is beaten.) नगाड़ा बजाने की लकड़ी।



Drum.

**Drunk-ड्रंक, Drunken-ड्रेंक - p. (p. of Drink.) -adj.** intoxicated. शराब पिये हुए (मत्वाला); **Drunkenness (-ड्रेंकनेस - n.)** the habit of drinking. शराब पीने का अभ्यास, मदिरापन; **Drunkard (-अर्ड - n.)** one who drinks to excess. पियक्कड़, मत्वाला।

**Dry-ड्राई - adj. (comp. Drier, sup. Driest.)** without moisture, not rainy, not giving milk, parched, dried up, thirsty, sarcastic. सूखा, निजल, शुष्क, नीरस, दूध न देती हुई, व्यासा, अप्रिय; **-v. t.** to make dry by wiping. पीछकर सुखाना; **Dry soil.** मरुभूमि; **Dryer, drier (-ड्रायर - n.)** one who dries. सुखानेवाला; **Drying (-ड्राइंग - n.)** depriving of moisture. सुखानेवाला; **Dryly (-ड्राइली - adv.)** in a dry manner. सूखे ढंग से; **Dryness (-ड्राइनेस - n.)** the quality of being dry. सूखापन; **Dry-nurse** (a nurse who brings up a child without milk from the breast.) धाय जो अपना दूध न पिलाकर बच्चे को गालती है; **Dry-shod** (without wetting the feet.) बिना पैर भिगाये हुए; **Dry as dust** (uninteresting.) अरोचक।

**Dryad-ड्राइड-औड - n.** a female nymph of wood and groves. जंगल तथा झाड़ियों की परी।

**Duad-ड्युअड - n.** a union of two, युग्म, जोड़ा।

**Dual-ड्युअल - adj.** & **n.** consisting of two, twofold, double. द्विसंख्य (द्विवाचक), द्विवचन; **Dualism (-ड्युअलिज्म - n.)** the theory of recogniz-

ing matter and mind as two independent principles. माया और ब्रह्म को पृथक्-पृथक् मानने का सिद्धान्त; **Dualist** (-इस्ट) - *n.* one who holds the doctrine of dualism. ऐसा सिद्धान्त मानने वाला; **Duality** (-अलिटी) - *n.* the state of being double. द्वैत अवस्था; **Dualize** (-आइज) - *v. t.* to divide into two. दो भागों में विभक्त करना; **Dually** (-लि) - *adv.* in a twofold way. दो-दो करके, युग्म रीति से।

**Dub** - *v. t.* (*p. t.* Dubbed) to confer the title of knight, striking the shoulder with a sword, to smooth or dress, to smear. 'सर' की उपाधि प्रदान करना, सँवारना, चिकना करना, पोतना; **Dubbing** (-बिङ्ग) - *n.* prepared grease for leather. चमड़े में लगाने की तैयार की हुई चरबी।

**Dubious** - *adj.* - *n.* feeling of doubt, suspicion. संदेह की भावना।

**Dubious** - *adj.* - *n.* vague, doubtful. अस्पष्ट (अनिश्चित), सन्देह; **Dubiously** (-लि) - *adv.* in a dubious manner. सन्देह से; **Dubiousness** (-नेस्) - *n.* uncertainty. सन्देह; **Dubitable** - *adj.* - *n.* uncertain. सन्देह।

**Dubitation** - *n.* - *v.* - *n.* the act of doubting. हिचक, सन्देह।

**Dubitative** - *adj.* - *n.* inclined to doubt. सन्देह की प्रवृत्ति वाला।

**Ducal** - *adj.* - *n.* pertaining to a Duke. नवाब का।

**Ducat** - *n.* an old European gold coin. यूरोप का एक प्राचीन सोने का सिक्का।

**Duchess** - *n.* - *n.* the wife or widow of a Duke. ड्यूक की सुहागिन या विधवा स्त्री।

**Duchy** - *n.* - *n.* the territory of a Duke or Duchess, a Dukedom. ड्यूक या ड्यूक की स्त्री की रियासत।

**Duck** - *n.* (*mas.* Drake.) a waterfowl. कलहंस, बत्ख; - *v. i.* to plunge into water. पानी में गोता लगाना; **Duck and drake** (the game of making a flat stone skip along the surface of water.) पानी पर दूर तक चिपटा पत्थर फिसलाने का खेल, तितलैया; **Like duck in thunderstorm** (perplexed.) व्यग्र, घबड़ाया हुआ।

**Ducker** - *n.* - *n.* a plunger, a breeder of ducks. गोता लगानेवाला, बत्ख पालनेवाला मनुष्य।

**Ducking** - *n.* - *n.* a thorough wetting, act of plunging, duck-hunting. पूर्ण रूप से भीगना, गोता लगाना, बत्ख का शिकार; - *n.*

strong linen used in clothing. मोटा कपड़ा, परमटा।

**Duckling** - *n.* - *n.* a small young duck. छोटा बत्ख, बत्ख का बच्चा।

**Duct** - *n.* - *n.* a tube or pipe in body. शरीर की नली या प्रणाली; **Ductless** (-लेस) - *adj.* without a duct. अप्रणाल, नलीहीन, निस्स्रोत।

**Ductile** - *adj.* - *n.* able to be drawn out into wire, plastic, pliable, flexible, tractable. तार खींचने योग्य, गठनीय, नमनीय, कोमल।

**Ductility** - *n.* - *n.* flexibility. लचीलापन।

**Dud** - *n.* - *n.* ragged clothes. फटे वस्त्र, चिधड़े; - *adj.* useless. व्यर्थ।

**Dudder** - *v.* - *v.* to deafen with noise, to shake. शब्द से कान बहिरा कर देना, हिलाना।

**Duddery** - *n.* - *n.* a shop where old clothes are sold. पुराने वस्त्र की दुकान।

**Dude** - *n.* - *n.* a fop, a dandy. छेला।

**Dudgeon** - *n.* - *n.* resentment, sullenness; क्रोध (रोष), ईर्ष्या।

**Due** - *adj.* - *adv.* payable, appropriate, proper, calculated, exactly, directly. देय, योग्य, उचित, युक्त, ठीक हिसाब से, यथाविधि; - *n.* what one owes. ऋण, कर।

**Duel** - *n.* - *n.* a fight between two persons. द्वन्द्वयुद्ध, मत्तल्युद्ध, कुस्ती; **Dueller** (-अर), **Duellist** (-इस्ट) - *n.* a combatant in single fight. कुस्तीबाज, द्वन्द्व योद्धा, पहलवान।

**Duelling** - *n.* - *n.* the act or practice of fighting in a single combat. द्वन्द्वयुद्ध, कुस्ती।

**Duet** - *n.* - *n.* a musical composition meant for two voices. दो आदमियों के मिल-कर गाने का गीत।

**Duff** - *n.* - *n.* dough. गूँथा हुआ आटा।

**Dug** - *v.* - *v.* of Dig. खोदना; - *n.* nipple of a cow or other beast, teat. गाय या अन्य पशु की चूचुक, चूँची।

**Duke** - *n.* - *n.* a person holding the highest order of nobility in England. इंग्लैंड का नवाब; **Dukedom** (-डम्) - *n.* the dignity of a Duke, the territory, rank or title of a Duke. नवाबी, ड्यूक की रियासत, ड्यूक का पद।

**Dulcet** - *adj.* - *adj.* sweet to the taste, soothing. मीठा, आनन्दकर; **Dulcet to the ear** (sonorous.) सुरीला।

**Dulcify** - *v.* - *v.* to sweeten. सुरीला बनाना, मधुर करना, मीठा करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Dulcimer-दल्ल'-सि-मर्-न.** a musical instrument with strings of wire played by striking the wires. पियानो के प्रकार का छोटा बक्स बाजा ।

**Dull-दल्ल'-adj.** slow of learning or understanding, drowsy, sad, dreary, dim, stupid, blunt, मन्द, जड़, मूढ़, मुथरा; **Dullard** (लुई) -*n.* a stupid person, मन्दबुद्धि, मूर्ख मनुष्य;

**Dullish** (-इश्)-*adj.* somewhat dull, कुछ मूर्ख; **Dullness** (-नेस्)-*n.* stupidity, मूढ़ता, मूर्खता; **Dull-sighted** -*adj.* (with imperfect sight.) मन्द दृष्टिवाला; **Dully** (-इ)-*adv.* & *adv.* dull, in a dull manner. मन्द, मन्दता से ।

**Duly-द्यू'-लि-adv.** rightly, properly, timely. यथायोग्य, उचित रीति से, उचित समय पर ।

**Dumb-डम्-adj.** unable to speak, silent, mute.

**गूँगा** ( मूक ), वाक्शक्तिहीन; -*v. t.* to silence, to make dumb. मूक करना; **Dumbfound** (-फाउन्ड)-*v. t.* to confuse. घबड़ाकर चुप करना;

**Dumbfounded** (-फैण्ड)-*adj.* confused. घबड़ाया हुआ; **Dumbness** (-नेस्)-*n.* state of being dumb. गूँगापन; **Dumbshow**-*n.* (gesture without words, pantomime.) कठपुतली का खेल ।

**Dumb-bells-डम्'-बेल्ज़**

*n.* a short iron bar

with weight on both

sides used for exercis-

ing muscles. छोटा मुद्गर

**Dum-dum-डम्'-डम्-*n.***

a kind of soft-nosed

bullet which was first

made at Dum Dum

arsenal near Calcutta.

मुलायम नोक की बन्दूक की गोली ।

**Dummy-डम्'-मि** -*n.* a man of straw, a

blockhead, a lay figure. फूस का बना पुतला,

मूढ़मति, मूर्ख ।

**Dump-डम्प्-*v. t.*** to throw down, to sell

at a low price. फेंकना, सस्ते दाम पर बेचना; -*n.*

dullness of mind, ill-humour. उदासीनता ।

**Dumpish-डम्प्'-इश्-*adj.*** depressed in spirits,

dull. उदासीन, मन्द; **Dumpishly** (-लि)

-*adv.* in a moping manner. उदासीनता से;

**Dumpishness** (-नेस्) -*n.* the quality

of being dull or heavy. उदासीनता, उद्विग्नता,

भारीपन ।

**Dumpling-डम्प्'-लिङ्ग-*n.*** a small boiled or

baked dough. पकायी या उबाली हुई पकीड़ी ।

**Dumps-डम्प्स्-*n. pl.*** depression, low spirits.

म्लानता, उदासीनता, उदासी ।

**Dumpy-डम्प्'-इ-*adj.*** short and thick. नाटा-

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र



Dumb-bells.

मोटा; **Dumpy-level** (a spirit-level used in surveying.) पं माइश करने का एक प्रकार का यंत्र ।

**Dun-डन्-*adj.*** of a dark grey colour. श्याम वर्ण का, धुंधला काले रंग का; -*v. t.* (p. t. **Dunned**)

to demand a debt. रुपये का तकाजा करना; -*n.* a debt collector. तकाजा करनेवाला, फेरीदार ।

**Dunce-डन्स्-*n.*** a dullard, a stupid person. स्थूलबुद्धि, मूढ़मति, मूर्ख मनुष्य ।

**Dunderhead-डन्'-डर्-हेड-*n.*** a dunce, a block-head. मूर्ख, मन्दबुद्धि ।

**Dune-ड्यून्-*n.*** a mound of sand on a coast. किनारे पर बालू का टीला ।

**Dung-डङ्ग-*n.*** the excrement of animals, manure. विष्टा, खाद; -*v. t.* to manure. खाद देना;

**Dunghill** (a heap of dung.) गोबर का ढेर, घूर ।

**Dungeon-डन्'-जन्-*n.*** a dark underground cell for prisoners. कालकोठरी; -*v. t.* to

imprison in a dungeon. कालकोठरी में बन्द करना ।

**Duodecimal-ड्यू-ओ-डेस'-इ मल्-*adj.*** of twelve or twelfth. बारह या बारहवें अंश का;

**Duodecimo** (-सि-मो)-*n.* a form folded to make twelve leaves. बारह तह का मोड़ा

हुआ पुस्तक का काम ।

**Duodenum-ड्यू'-ओ-डीन्'-अम्-*n.*** the small intestine below the stomach. अंत्र का उदर

के नीचे का पतला भाग, पश्चादश ।

**Dupable-ड्यूए'-ऐ-बल्-*adj.*** that can be duped or deceived. छलने योग्य ।

**Dupe-ड्यूए-*n.*** a victim of deception. छला

हुआ मनुष्य; -*v. t.* to cheat, to deceive, to

trick. छलना, धोखा देना; **Duper** (-अर्)-*n.* one who dupes. छलनेवाला व्यक्ति; **Dupery**

(-अर्-इ)-*n.* the practice of cheating. छल, कपट ।

**Duplex-ड्यू'-प्लेक्स-*adj.*** & *n.* twofold, double, a second copy. द्विगुणित, दोहरा, दुना,

दूसरी प्रतिलिपि ।

**Duplicate-डुप्लिकिट-*adj.*** double, twofold. द्विगुणित, दुना, दोहरा; -*n.* a copy or

transcript. नकल, मुसन्ना; -*v. t.* (कॉपी) to

double, to multiply by two. दोहराना, दुना

करना; **Duplication** (-ऐ'-शन)-*n.* the process

of duplicating. दोहराने की प्रणाली; **Duplicative** (-ऐट-इव)-*adj.* having the quality

of dividing. भाग देनेवाला; **Duplicator**

(-अर्)-*n.* a duplicating machine. अनेक प्रतिलिपि छापने का यन्त्र ।

**Duplicity-डुप्लिसिटि-*n.*** double-dealing, deceit. दियाभाव, कपट, छल ।

**Durability-ड्यूरेबिलिटि-*n.*** permanence. स्थिरता

**Durable**-द्यू'-रे-बल-*adj.* able to last, permanent. टिकने योग्य, स्थिर, टिकाऊ, स्थायी; **Durableness** (-नेस) - *n.* continuance, the quality of being durable. स्थिरता, टिकाऊपन, चिरस्थायित्व; **Durably** (-ब्लि)-*adv.* in a durable or lasting manner. टिकाऊ रूप में या स्थिरता से।

**Duramater**-द्यू'-रा-मे-टर-*n.* the outer membrane of the brain. मस्तिष्क (दिमाग) की बाहरी झिल्ली. दृढ़तानिका।

**Duration**-द्यू'-रे-शन-*n.* continuance of time, power of continuance. स्थिरता, ध्रुवता; **Of long duration** (of long standing.) दीर्घ-स्थायी; **Of short duration** (transitory, lasting for a short time.) क्षणिक।

**Duress**, **Duresser**-द्यू'-रेस-*ns.* restraint of liberty, imprisonment. प्रतिबन्ध, अवरोध, कारागृह में बन्धन।

**During**-द्यू'-इङ्ग-*prep.* continuing in the course of, throughout. यावत्, जब तक बीच में।

**Durst**-डर्स्ट-*p. t.* of Dare. साहस किया।

**Dusk**-डस्क-*n.* shade, gloom, twilight. सन्ध्या, प्रदोष समय, गोधूलि बेला; **Duskily** (-इ-लि)-*adv.* not clearly. अपष्ट रूप में; **Duskiness** (-नेस)-*n.* the state of being dusky. विविचित्र अन्धकार;

**Dusky** (-इ)-*adj.* obscure, gloomy, sad. कुछ धुंधला, काला, उदासीन, दुःखी।

**Dust**-डस्ट-*n.* fine particles of matter, powder, the grave. धूल, चूर्ण, झकनी, समाधि; -*v. t.* to sprinkle with dust, to sweep away dust. धूल फेंकना, धूल हटाना या झाड़ना; **Dust of flowers**. पराग; **Dust of gold**. सोने के नहान रवे; **The dust** (the human body.) मर्त्य शरीर; **To bite the dust** (to be thrown in a contest.) घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाना; **To throw dust in one's eyes** (to confuse and deceive.) घबड़ा देना और धोखा देना; **To dust one's jacket** (to beat.) पीटना।

**Duster**-डस्ट'-अर-*n.* a cloth or brush to clear off dust. झाड़न।

**Dusty**-डस्ट'-इ-*adj.* filled with dust, like dust. धूलिपूर्ण, धूलिवत्।

**Dutch**-डच-*n.* the people of Holland, the name of their language. हॉलैंड देश के निवासी, इनकी भाषा।

**Dutious**-द्यूटि'-यस-*adj.* obedient. भक्त, आज्ञापालक; **Dutiously** (-लि)-*adv.* in a dutious manner. भक्तिभाव से।

**Dutiable**-द्यूटि'-रे-बल-*adj.* subject to imposition of duty or customs. चुक्री लगने योग्य।

**Dutiful**-द्यूटि'-फुल-*adj.* obedient, submissive.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**आज्ञाकारी, भक्तिमान्; Dutifully** (-फुल-लि)-*adv.* obediently. आज्ञापालन करते हुए, भक्ति से।

**Duty**-द्यू'-टि-*n. (pl. Duties)* expression of respect, behaviour due to a superior, payment of public revenue, moral obligation. धर्म, कर्त्तव्य, कर, चुक्री, टिकट; **Duty free** (on which no duty or tax is imposed.) जिस पर चुक्री न लगती हो, कर मुक्त।

**Dux**-डक्स-*n.* the top boy in a class. कक्षा में सबसे प्रथम बालक।

**Dwarf**-ड्वार्फ-*n. (pl. Dwarfs)* one much below the ordinary size of species. वामन, बौना; **Dwarfish** (-इश)-*adj.* very small. ढिगना, बौना (नाटा); **Dwarfishly** (-इश'-लि)-*adv.* in a dwarfish manner. नाट्यन से; **Dwarfishness** (-नेस)-*n.* smallness of stature. नाटापन, ढिगनापन।

**Dwell**-ड्वेल-*v. i. (p. t. Dwelt)* to inhabit, to keep one's attention fixed on, to write or speak at length, to spend one's time. निवास करना, चिन्तन स्थिर करना, देर तक लिखना या बोलना, समय बिताना; **Dweller** (अर)-*n.* an inhabitant. निवासी; **Dwelling** (इङ्ग)-*n.* a place of residence. निवासस्थान, रहने का घर।

**Dwindle**-ड्विन्-डल-*v. i.* to shrink, to lose importance, to decline, to grow weak. सूखना, गन्धर्व होना, कम होना, दुर्बल होना; **Dwindlement** (-मेंट)-*n.* decline, अवनति।

**Dyad**-डाइ'-आइ-*n.* a group of two, a couple. दो का समूह, युग्म, जोड़ा।

**Dye**-डाइ-*n.* colour, hue, material used for dyeing. वर्ण, रंग, रँगने का द्रव्य; -*v. t.* to impregnate with colour. रँगना; **Dye-stuff** (substances used for dyeing.) रँगने का मसाला।

**Dyer**-डाइ'-अर-*n.* one who dyes cloth. कपड़ा रँगनेवाला, रँगरेज।

**Dying**-डाइ'-इङ्ग-*adj. pr. p.* of Die. mortal, declining at the time of death. मर्त्य, नष्ट होनेवाला, मरते समय का।

**Dyke**-डाइक-*same as Dike.*

**Dynamic**-डिनामिक-*adj.* of motive force, active, energetic. संचालक, शक्ति का, शक्तियुक्त, शक्तिमान्; **Dynamical** (अल)-*adj.* pertaining to dynamics. गतिविद्या सम्बन्धी; **Dynamically** (अल-लि)-*adv.* in an active manner. संचालक शक्ति से; **Dynamics** (-इक्स)-*n. pl.* the science of mechanical force. गतिविद्या।

**Dynamite**-डाइनमाइट-*n.* a powerful explosive agent. एक तेज बारूद (जो पहाड़ हत्यादि पोटोने में काम आती है)।

**Dynamo**-डाइ'नो-मो-न. (*pl.* **Dynamos**) a machine for converting mechanical into electrical energy. बिजली


पैदा करने का यन्त्र ;

**Dynamometer**(-मासि-

टर्)-*n.* an instrument

for measuring force.

शक्ति नापने का यंत्र ।



**Dynastic**-डाइ'नीस्ट'-इक्

**Dynastical**(-अल)-*adj.*

**Dynamo.**

belonging to a line of kings. राजवंश सम्बन्धी ।

**Dynasty**-डाइ'नीस्टि-*n.* a line or succession

of kings of the same family. राजकुल, राजवंश ।

**Dysenteric**-डिस्'-ऐन्टरिक्-*adj.* pertaining to

or accompanied by dysentery. आमातिसार-

सम्बन्धी ।

**Dysentery**-डिस्'-ऐन्-टर्'-इ (-ट्रि)-*n.* a disorder of the bowels accompanied by mucus or bloody evacuations. आमातिसार, रक्तातिसार, औँव ।

**Dyspepsia**-डिस्'-पेप्'-सि-आ, **Dyspepsy** (-सि)

-*ns.* indigestion. अजीर्ण, मन्दाग्नि ; **Dyspeptic**

(-पेप्'-इक्)-*adj.* afflicted with dyspepsia.

मन्दाग्नि रोग से ग्रस्त ।

**Dysphagia**-डिस्'-फेज'-इ-आ-*n.* difficulty in

swallowing. निगलने में कष्ट ।

**Dysphonia**-डिस्'-फो'-नि-आ-*n.* difficulty in

producing sounds. मुख से शब्द निकालने में

कष्ट ।

**Dyspnoea**-डिस्'-नी'-आ-*n.* difficulty of breath-

ing. साँस लेने में कष्ट होना, श्वासकृच्छ्र ।

**Dysuria**-डिस्'-यूर'-इ-आ-*n.* difficulty in

passing urine. मूत्रत्याग करने में कष्ट, मूत्र कृच्छ्र ।

**E**—the fifth letter of the English alphabet, the third note of the natural diatonic scale. अंग्रेजी वर्णमाला का पाँचवाँ अक्षर, गायन में तृतीय स्वर।

**Each**—ईच-*adj.* one of the two considered separately. प्रत्येक; **Each one** (every one separately.) एक-एक, पृथक्-पृथक्; **Each-other** (mutually.) अन्योन्य, परस्पर।

**Eager**—ई-*adj.* strongly desirous, earnest, keen, severe, ardent, vehement. उत्सुक, उत्कट, तीक्ष्ण, प्रचण्ड, प्रबल, तीव्र; **Eagerly** (-*लि*)-*adv.* with ardent desire. उत्कण्ठा से; **Eagerness** (-नेस्)-*n.* ardent desire, zeal, avidity. लालसा, वाछा, उत्साह।

**Eagle**—ई-ग्ल-*n.* a large bird of prey, an ensign of French army. गरुड़, बाज, फ़ान्स देश की पताका; **Eagle-eyed** (sharp-sighted.) सूक्ष्मदर्शी; **Eagle-flighted** (soaring high in heaven.) आकाश में बहुत ऊपर उड़नेवाला; **Eagle-sighted** -*adj.* having acute sight. तीक्ष्ण दृष्टिवाला।

**Eaglet**—ईग्लेट-*n.* the young of an eagle. छोटा गरुड़, गरुड़ का बच्चा, बाज का बच्चा।

**Eagre**—ई-गर्-*n.* a rise of tide in a river. नदी की बाढ़।

**Ean**—ईन्-*v. i.* to bring forth young, to rear. बच्चा जनना; **Eanling** (-लिङ्ग)-*n.* a lamb which is just born. भेड़ या बकरी का सुरत पैदा हुआ बच्चा।

**Ear**—इअर्-*n.* the organ of hearing, an ear-shaped thing, attention, a spike of corn. कान (श्रवणेंद्रिय), कान के आकार की वस्तु, ध्यान, अन्न की बाल; **Earless** (-लेस्)-*adj.* without

ears, not inclined to

hear, बिना कान का,

न सुननेवाला; A word

in your ear (secret-

ly.) गुप्त रूप से; **Be**

**Ear.**

**all ears** (be eagerly attentive.) ध्यानावस्थित होना; **Going in one ear and coming out of another** (to have no influence on.) प्रभाव न पड़ना; **Over head and ears** (deeply engrossed.) अत्यन्त लीन; **Outer ear** (outer part of the ear.) श्रुति-मण्डल; **Root of ear.** कर्णमूल; **To give ear to** (to hear.) सुनना; **To pick up one's ear** (to attend to a thing.) किसी विषय पर ध्यान देना।

**Earache**—इअर्-ऐक-*n.* pain in ears. कर्णशूल, कान का दर्द; **Ear-cap** -*n.* a cover for the

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

ears. कनटोप; **Eardrop** (-ड्रॉप)-*n.* a kind of ornament for ears. कर्णफूल; **Earmark** -*n.* any mark for identification. पहचानने के लिये बनाया हुआ चिन्ह; -*v. t.* to put an earmark on, to set aside for a particular purpose, पहचानने का चिन्ह बनाना, विशेष कार्य के लिए अलग सुरक्षित रख देना; **Ear-prick** (-प्रिक्)-*n.* an instrument for cleansing the ear. कान-खोदनी; **Ear-ring** (-रिंग्)-*n.* a jewel hanging from the ear. कान की बाली; **Ear-shot** (-शॉट)-*n.* hearing distance. कर्णगोचर होनेकी दूरी; **Ear trumpet** (-ट्रम्पेट्)-*n.* tube which is applied to the ear to help hearing. सिंधी; **Earwax** (-वीक्स)-*n.* cerumen. कान का खूँट; **Ear witness** (-विटनेस्)-*n.* one who gives testimony from his own hearing. सुनी हुई बात की गवाही देनेवाला।

**Eared**—इअर्द-*adj.* having ears, pointed. कान-दार, नोकदार।

**Earl**—अर्ल्-*(fem. Countess काउण्टेस'-ऐम्)* a nobleman ranking between Marquis and Viscount. इङ्ग्लैण्ड के सदरों की एक पदवी;

**Earldom** (-डम्)-*n.* the dominion or dignity of an Earl. उक्त सदर की रियासत या इनका पद।

**Earliness**—अर्लिनैस्-*n.* a state of advance. शीघ्रता, जल्दी।

**Early**—अर्ली-*adv.* & *adj.* in the beginning of the day, happening in near future, soon. प्रातःकाल, प्रातःकालीन, शीघ्र होनेवाली, शीघ्र (शीघ्र); **To keep early hours** (to go to bed early and rise early in the morning.) जल्दी सोना और जल्दी उठना।

**Earn**—अर्न्-*v. t.* to gain as a reward of labour or merit, to acquire. उपार्जन करना, प्राप्त करना; **Earnings** (-इअर्निङ्ग्)-*n. pl.* that which is earned, wages. उपार्जित धन, कमाई।

**Earnest**—अर्न्-ऐस्ट-*adj.* serious, ardent, eager, intent, zealous. उत्थन, तत्पर, उत्सुक; -*n.* money given in token of a bargain. seriousness. बयाना, गंभीरता; **Earnestly** (-*लि*)-*adv.* in an earnest manner. यत्नपूर्वक, उत्साह सहित; **Earnest money** -*n.* (money paid to close a bargain.) बयाना; **Earnestness** (-नेस्)-*n.* the state of being in earnest. उत्साह, उत्थान।

**Earth**—अर्थ-*n.* the planet we live on, ground, the world. पृथ्वी, संसार, मिट्टी, भूमि; -*v. t.* to cover with earth, to run into the earth. मिट्टी से ढाँकना, पृथ्वी में चले जाना; **Earth-born** (born on the earth.) पार्थिव, पृथ्वीजात।

**Earthen**—अर्थ-ऐन्-*adj.* made of clay or earth. मिट्टी का बना हुआ; **Earthen ware** (-ऐन्-वेअर्)

## Earthling

*n.* vessels made of baked clay. पकी हुई मिट्टी के बर्तन ।

**Earthling-अर्थ** -लिङ्ग-*n.* a mortal, a worldly person. मर्त्य, सांसारिक व्यक्ति ।

**Earthly-अर्थ** -लि -*adj.* terrestrial. सांसारिक, मिट्टी का ।

**Earthquake-अर्थ** -क्वेक-*n.* trembling of the earth, disturbance. भूकम्प ( भूडोल ), जल-जला, विप्लव ।

**Earthwards - अर्थ** -वर्ड्स -*adv.* towards the earth. पृथ्वी की ओर ।

**Earthwork-अर्थ** -वर्क - *n.* an embankment of earth. नींव, दीला ।

**Earthworm-अर्थ** -वर्म-*n.* a worm that lives in the ground, a mean wretch. केंचुआ, नीच मनुष्य ।

**Earthy-अर्थ** -*adj.* resembling or relating to the earth. पार्थिव, मिट्टी का ।

**Ease-ईज** -*n.* freedom from difficulty or pain, rest, quiet, undisturbed state. सुख, विश्राम. स्वस्थता; -*v.t.* to relieve from trouble, to relax. शान्त करना, कम करना; At one's ease (in an informal attitude.) यथेच्छ. सुख से; To ease off (to slacken weight.) भार कम करना ।

**Easeful-ईजु** -फुल - *adj.* comfortable, quiet. शान्त. स्वस्थ; **Easefully** (फुल लि) -*adv.* with ease. आराम से; **Easefulness** (फुलनेस) -*n.* state of being easeful, स्वस्थता; **Easeless** (लेस) -*adj.* wanting ease. विश्रामरहित ।

**Easement-ईज** -मेन्ट -*n.* relief from pain, legal right over another's house, ground &c. सुख. दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार, हकशका का कानून ।

**Easel - ई** - जल - *n.* a wooden frame used to support a picture, black board &c. तस्वीर. ताला इत्यादि रखने का ढाँचा ।



**Easily-ईजु** -इलि -*adv.* Easily. in an easy manner, without annoyance. सरलता से, सुख साथ ही ढंग से ।

**Easiness-ईजु** -इनेस - *n.* the state of being easy. विश्रामावस्था ।

**East-ईस्ट** *n.* & *adj.* the part of horizon where the sun rises. पूरब, स्योदय की दिशा, पूरब का; **East wind** (a wind blowing from the east.) पूरब से बहनेवाली वायु ।

**East-ईस्ट** -अर्-*n.* a Christian festival celebrated on the first Sunday after calendar full moon occurring on or after the 31st March. ईसा मसीह के पुनरुत्थान के स्मरणार्थ उत्सव जो ३१ मार्च या अनुगामी पूर्ण चन्द्र के बाद रविवार को मनाया जाता है ।

**Easterly-ईस्टलि** -*adv.* in or from the direction of the east. पूर्व दिशा में या से ।

**Eastern-ईस्टर्न** -*adj.* dwelling in the east. पूर्व में रहनेवाले, पूर्वी ।

**Easternmost-ईस्टर्न** -मोस्ट -*adj.* most easternly. सबसे पूर्व दिशा का ।

**Eastward-ईस्टर्ड** -वर्ड - *adv.* towards the east. पूर्व दिशा की ओर ।

**Easy-ईजु** -इ -*adj.* (comp. Easier, sup. Easiest) free from annoyance or embarrassment, not difficult, moderate. सुखसाध्य, सुगम, सहज; **Easy chair** (an armed chair for rest.) आराम-कुर्सी; **Easy circumstances** (affluence.) द्रव्य की पूर्णता; **Easy going** (good-natured, taking things easily.) सरल प्रकृति का; **Easy of access** (easily got.) सहज में प्राप्त; **Easy style** (mode of expression not difficult to understand.) सुगम भाषा ।

**Eat-ईट** (*p. t.* Ate, *p. p.* Eaten) -*v. t.* & *i.* to masticate and swallow solid food, to consume, to take food. चबाकर निगल जाना. खाना. खा जाना, भोजन करना; **To eat away** (to destroy gradually.) धीरे-धीरे नाश करना; **To eat one's heart out** (to suffer in a silent manner.) शान्तिपूर्वक सहन करना; **To eat one's words** (to take back what has been uttered.) अपने कहे शब्दों को फेर लेना; **To eat up** (to consume completely.) पूर्ण रूप से नष्ट करना, खा जाना ।

**Eatable-ईट** -ऐबल -*adj.* & *n.* fit to be eaten, a thing which is fit to be eaten. भक्ष्य, भोजन योग्य पदार्थ ।

**Eater-ईट** -अर्-*n.* one who eats. भक्षक ।

**Eating-house-ईट** -इङ्ग हाउस -*n.* a restaurant, भोजनालय ।

**Eau-ओ** -*n.* a French word for water. फ्रांसीसी भाषा में पानी के लिये एक शब्द; **Eau de Cologne** (a perfume distilled from certain essential oils.) कोलोन का इत्र; **Eau de vie** (brandy or whisky.) एक प्रकार की फ्रांसीसी मदिरा ।

**Eaves-ईजु** -जु -*n. pl.* overhanging edge of tile or thatching. ओरी. **Eavesdrip** ( -ड्रिप ) -*n.* the dripping of water from the eaves. ओरी से पानी चूना; **Eavesdrop** ( ड्रॉप ) - *v. i.* to

stand under the eaves, to listen to what is said within. भोरी के नीचे खड़े होना, गुप्त वार्ता को सुनना; Eavesdropper (-ड्रॉपर-) *n.* one who hears the private conversation of others. छिपकर भेद की बातों को सुननेवाला व्यक्ति।

Ebb-ऍब-*n.* reflux of tide, decline, decay. भाटा, घटाव, क्षय; *-v. i.* to flow back, to recede. बह जाना, घट जाना; Ebb and flow (rise and fall.) उथान और पतन; Ebb-tide (the ebbing tide.) बहाव की धारा।

Ebon-ऍबन्-*adj.* black as ebony. आबनूस के समान काला; Ebonist (-इस्ट-) *n.* a worker in ebony. आबनूस की वस्तु बनानेवाला; Ebonite (-आइट-) *n.* vulcanite. कच्चाकड़ा; Ebonize (आइज) *-v. t.* to make black. काला करना; Ebony (-इ-) *n.* a kind of black hard wood. कोविदार, आबनूस।

Ebriated-ई-ब्रि-ऍट-ई-*adj.* drunk. मदिरा पिये हुए।

Ebriety-ई-ब्राइ-इ-टि-*n.* drunkenness. उन्मत्तता, मतवालापन।

Ebrious-ई-ब्रि-अम्-*adj.* addicted to drunkenness, drunk. मतवाला, शराब पिये हुए।

Ebullience-अ-बुल-ऍन्स-*n.* a boiling over of something. उबाल।

Ebullient-अ-बुल-ऍन्ट-*adj.* boiling, agitated. खौलना हुआ, उद्विग्न।

Ebullition-ऍबुलिशन्-*n.* action of boiling, effervescence. उबाल, फेनदागम, उफान।

Eburnean-ऍ-बर्न-नि-अन्-*adj.* made of ivory. हाथीदाँत का बना हुआ।

Eburnine-ऍबर्न-अर्-निन्-*adj.* like ivory. हाथीदाँत के तुल्य (सदृश)।

Ecaudate-ई-कॉड-ऍट-*adj.* without a tail. पुच्छहीन, बिना पूँछ का।

Eccaleobion-ऍ-कॉल-ऍओ-बाइ-अन्-*n.* a kind of hatching machine. एक प्रकार का अंडा सेने का यन्त्र।

Eccentric-ऍक-सेंटर-ट्रिक-*adj.* *cf. n.* departing from the centre, irregular, whimsical, a contrivance for changing circular into backward and forward motions. केन्द्रभ्रष्ट, विषम, विलक्षण, चक्रवर्त्त गति को आगे पीछे चलाने का यन्त्र; Eccentrically (-अलि-) *adv.* in an eccentric manner. ऐसी गति से; Eccentricity (-ट्रिसिटि-) *n.* deviation from the centre, singularity of conduct. विषमता, विरोध, शक, सनक।

Ecclesiast-इ-क्ली-जि-ऑस्ट-*n.* the preacher, a clergyman, an author of one of the old

testaments. धर्मोपदेशक, पादरी, प्राचीन ईसाई धर्म की पुस्तकों में एक के रचयिता; Ecclesiastic (-ऑस्ट-इक्-) *n.* a clergyman. धर्मोपदेशक, पादरी; Ecclesiastical (-इक्-अल-) *adj.* of the church or clergy. गिरजाघर के पुरोहित (पादरी) -सम्बन्धी; Ecclesiastically (-अलि-) *adv.* in an ecclesiastical manner. धर्मोपदेशक रूप में या ढंग से।

Ecdemic-ऍक-डेम्-इक्-*adj.* of foreign origin. परदेशी या विदेशी (मूल) का।

Echo-ऍक-ओ (pl. Echoes) *n.* the repetition of sound caused by reflection of sound waves. प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि, गूँज; *-v. i.* *cf. t.* to resound with an echo, to imitate. प्रतिध्वनि करना, अनुकरण करना; Echoism (-इज्म-) *n.* formation of words from sounds associated with the object indicated. ध्वनि के अनुसार शब्दों की योजना; Echoist (-इस्ट-) *n.* one who echoes. प्रतिध्वनि करने या गूँजनेवाला।

Eclat-ऍ-क्ला-*n.* applause, splendour, striking effect, social eminence. जय-जयकार, शोभा, विशिष्ट प्रभाव, सामाजिक ख्याति; With great eclat (with social honour.) सामाजिक गौरव से।

Eclectic-ऍ-क्लेक्-ट्रिक-*adj.* selecting, choosing and adopting the best out of everything. चुननेवाला, सब बशायों का सर्वोत्तम भाग ग्रहण करनेवाला; Eclectically (-अलि-) *adv.* in the manner of the eclectic philosophers. सब पदार्थों का सर्वोत्तम भाग ग्रहण करनेवाले दार्शनिकों की भाँति।

Eclipse-इ-क्लिप्-*n.* interception of the light of a heavenly body by the intervention of an opaque body as of the sun or moon, loss of light. ग्रहण, अन्धकार; *-v. t.* to intercept, to darken. डँकना, अन्धकारमय करना; Eclipsed (-इ-) *adj.* hidden from view. प्रच्छन्न, छिपा हुआ; Ecliptic (-क्लिप्-ट्रिक-) *adj.* *cf. n.* of eclipse, the sun's orbit, the apparent path of the sun round the earth. ग्रहण सम्बन्धी, रविमार्ग, कान्तिवृत्त।

Eclogue-ऍक-लॉग्-*n.* a short pastoral poem. ग्रामीण गायन, देहाती गीत।

Economic-ऍ-कॉन-ऑ-मिक्-*Economical* (-इक्-अल-) *adj.* pertaining to economy, frugal. अल्प व्यय-सम्बन्धी; Economically (-अल-लि-) *adv.* with economy. मितव्यय से।

Economics-ऍ-कॉनॉम्-इक्स्-*n.* the science of economy. अर्थशास्त्र।

Economist-ऍ-कॉ-नॉम्-इस्ट-*n.* a thrifty person. मितव्ययी, अर्थशास्त्रज्ञ।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Economization**-ई-कॉन्-अ-माइ-जि-शन *-n.* the act of economizing. अल्प व्यय (कियायत) करने की विधि।

**Economize**-ई-कॉन्-अ-माइ-ज-व *-v. t.* to expend sparingly. अल्प व्यय करना।

**Economy**-ई-कॉन्-अ-म-य *-n.* administration and management of household matters, frugality. गृहस्थ प्रबन्ध, मितव्यय, कमखर्ची; **Political Economy** (judicious and frugal management of public affairs.) राजनैतिक अर्थशास्त्र।

**Ecstasy**-ऐकस्-टि-सि *-n. (pl. Ecstasies.)* excessive joy, rapture, exaltation, trance. हर्षोन्माद, अति आनन्द।

**Ecstatic**-ऐकस्-टीट-इक *-adj.* proceeding from ecstasy, rapturous. मोहक, परमानन्ददायक।

**Ecstatic**-ऐकस्-टीट-इक *-adj.* very delightful. अति प्रसन्न; **Ecstatically** (अलि)-*adv.* in an ecstatic manner, delightfully. आनन्द से।

**Eczema**-ऐक-ति-सा *-n.* an inflammatory disease of the skin. खाज, खुजली, उकवण।

**Edacious**-ऐ-डै-शस *-adj.* gluttonous, greedy. पेटू, मरमुख, खाऊ; **Edaciousness** (नेस्)-*n.* the quality of being greedy. पेटपन।

**Edacity**-इ-डै-सि-टि *-n.* gluttony, greediness, voracity. पेटपन, भुक्त्वपन।

**Eddy**-ऐड-डि *-n. (pl. Eddies)* a small whirlpool. आवर्त, भेवर; *-v. t.* to move like a whirlpool. भेवर की भाँति घूमना।

**Eden**-ई-इन् *-n.* the garden of Adam & Eve, paradise. आदम और ईव का वाग, दबलीक, बग; **Edenic** (ऐन्-इक)-*adj.* pertaining to Eden. स्वर्ग-सम्बन्धी।

**Edentate**-ई-डेंट-ट *-n.* a toothless animal. बिना दाँत का पशु; **Edentated** (ऐन्-टि)-*adj.* deprived of teeth. बिना दाँत का।

**Edge**-ऐज *-n.* the blade of a weapon, ridge, boundary, keenness. शस्त्र की धार, किनारा, छोर, तीक्ष्णता; *-v. t.* to sharpen a tool, to push, धार रखना, चौका करना, दबेलना; **Edged** (इ)-*adj.* furnished with a border. किनारदार;

**Edgeless** (लैस्) *-adj.* not sharp. भुथरा;

**Edgeways** (वेज) *-adv.* with the edge turned towards a point, sideways. धार आगे या ऊपर की ओर करके,

किनारे की ओर; **Edging** (इजिंग) *-n.* border or fringe. किनारा, शालर; **Edgy** (इ) *-adj.* with an edge. धारदार।

**Edible**-ऐड-इबल *-ad.* fit to be eaten. भक्षणीय,

खाने योग्य; **Edibleness** (नेस्)-*n.* the quality of being edible. खाने योग्य होने का गुण।

**Edict**-ई-डिक्ट *-n.* an order proclaimed by authority. राजा की घोषणा।

**Edification**-ऐडिफिकेशन *-n.* improvement of the mind. मानसिक उन्नति।

**Edifice**-ऐडिफिस *-n.* a large building, a structure. भवन, महल।

**Edify**-ऐडि-इ-फाइ *-v. t. (p. t. Edified)* to build, to benefit spiritually. निर्माण करना, आध्यात्मिक उपदेश देना, सुधारना; **Edifying** (फाइ-इङ्ग)-*adj.* able to instruct. उपदेशक, शिक्षा के योग्य।

**Edit**-ऐडि-इट *-v. t. (p. t. Edited)* to prepare another's work for publication, to act as an editor of a newspaper. किसी के लेख को शोधकर प्रकाशित करना, पत्र का सम्पादन करना।

**Edition**-ऐडिशन *-n.* the form in which a literary work is published. प्रकाशन, आवृत्ति, संस्करण।

**Editor**-ऐडिटर (*jem.* Editress) *-n.* one who conducts a newspaper. किसी पत्र का सम्पादक; **Editorship** (अर्-शिप)-*n.* the business of an editor. सम्पादन कार्य; **Editorial** (टीरिअल)-*adj. & n.* pertaining to editing, article written by an editor in a newspaper. सम्पादक-सम्बन्धी, समाचार पत्र में सम्पादक का अग्रलेख।

**Educate**-ऐड-यू-केट *-v. t.* to give moral and intellectual training to, to train. पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा प्रदान करना. शिक्षित करना, सिखलाना।

**Education**-ऐड-यू-के-शन *-n.* systematic instruction. शिक्षा, अध्यापन; **Educational** (शुनल)-*adj.* pertaining to education. शिक्षा सम्बन्धी **Education(al)-ist** (इस्ट)-*n.* one skilled in educational methods. शिक्षा-विधि में निपुण; **Educated** (ऐड)-*adj.* learned. शिक्षित, व्युत्पन्न।

**Educative**-ऐड-यू-केट-इव *-adj.* pertaining to or giving education. शिक्षा-सम्बन्धी या शिक्षाप्रद।

**Educator**-ऐड-यू-के-टर *-n.* one who gives education. शिक्षक, पढ़ानेवाला।

**Educe**-ई-ड्यूस *-v. t.* to draw out, to develop, to extract. सार निकालना, उर्तान करना, खींचना; **Educible** (इ-बुल)-*adj.* that may be educd or extracted. सार निकालने योग्य

**Educt**-ई-डक्ट *-n.* a body separated from another. पृथक् किया हुआ पदार्थ; **Eduction** (इक-शन)-*n.* a drawing out. पृथक्करण।

**Eel-ईल्-न.** a snake-like fish. सर्प के आकार की मछली ।

**E'en-ईन्-contr.** for Even.

**E'er-ऐम्-contr.** for Ever.

**Eerie, Eery-ई-रि-अड्ज**

strange, wonderful,

exciting fear, weird.

Eel.

अद्भुत, डरानेवाली, पैशाचिक ।

**Effable-ऐफबल-अड्ज.** capable of being expressed, utterable, explicable. कथनीय, वाच्य ।

**Efface-इ-फेस्-व.** 1. to rub out, to destroy, to erase or expunge. मिटाना, नष्ट करना, पोछना; **Effaceable (-ऐ-बल-अड्ज.)** that may be effaced, मिटाने योग्य; **Effacement (-मेन्ट-न.)** the act of effacing. लोप, नाश ।

**Effect-इ-फेक्ट-न.** result, intent, force, impression, consequence. परिणाम, सिद्धि, प्रभाव (फल), प्रयोजन, अभिप्राय; (*pl.*) property. सम्पत्ति; - **v. 1.** to accomplish, to bring about, पूरा करना, सिद्ध करना; **In effect** (for practical purposes.) वस्तुतः; **Of no effect** (useless, of no avail.) निष्फल, बिना प्रयोजन का; **Of what effect?** (of what consequence?) किस हेतु से; **To carry into effect** (to complete.) पूर्ण करना; **To take effect** (to accomplish a work.) कार्य सम्पादन करना ।

**Effective-इफेक्टिव-अड्ज.** powerful in effect. क्षमताशाली, फलोत्पादक; **Effectively (-इव-लि-अड्ज.)** with effort, कार्य-साधन रीति से; **Effectiveness (-इव-नेस्-न.)** the quality of being effective. फल साधना; **Effectless (-लेस्-अड्ज.)** without effect, useless, प्रभावहीन, निष्प्रयोजन ।

**Effectual-इफेक्चुअल-अड्ज.** producing the desired effect, decisive. इष्ट फलप्रद, निश्चिन्त; **Effectually (-लि-अड्ज.)** with effect, अव्यर्थ, इष्ट फलप्रद रूप में ।

**Effectuate-इफेक्चुयेट-व.** 1. to accomplish, to achieve. पूर्ण करना ।

**Effeminacy-ऐफ-फेम्-इन्-फीमि-सि-न.** unmanliness, delicacy. क्लीबता, जनानापन, शृद्धता, कोमलता, मुलायमियत ।

**Effeminate-इफ-फेम्-इन्-ऐट-अड्ज.** womanish, cowardly. स्त्री स्वभाववाला, भीरु, डरपोक; **Effeminately (-लि-अड्ज.)** in an effeminate manner. नारीवद्, जनाने दंग से, क्लीबवत् ।

**Efferent-ऐफ-फर्-रेंट-अड्ज.** conveying or carrying outwards. बाहर की ओर ले जानेवाली, बहिःसंचालक ।

**Effervesce-ऐफर्-वैस्-व.** 1. to bubble, to forth up. फेन निकलना, उबलना; **Effervescence (-ऐन्स-न.)** the rising of bubbles from a liquid. उबाल; **Effervescent (-ऐन्ट-अड्ज.)** gently boiling. खुदबुदनेवाला, उबलनेवाला; **Effervescible (-इ-बल-अड्ज.)** having the quality of boiling. उबलने की शक्ति वाला ।

**Effete-ऐ-फीट-अड्ज.** worn out, feeble, vigourless, incapable. थका हुआ, दुर्बल, अयोग्य; **Effeteness (-नेस्-न.)** the quality of being feeble. दुर्बलता, थकावट ।

**Efficacious-ऐ-फिक-शस-अड्ज.** producing the desired effect. समर्थ, इष्ट फलोत्पादक; **Efficaciously (-लि-अड्ज.)** in an efficacious manner. इष्ट फलप्रद दंग से; **Efficaciousness (-नेस्-न.)** the power of being efficacious. सामर्थ्य, इष्ट फलोत्पादन की शक्ति, कार्यकारिता ।

**Efficacy-ऐफिकसि-न.** virtue, energy. गुण, सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता ।

**Efficiency-न.** see Efficient.

**Efficient-इफिशिएंट-अड्ज.** producing the desired effect, effective, competent, फलसाधक, कार्यक्षम, पूर्ण गुणशाली; **Efficiency (-ऐन्-सि-न.)** power to produce the intended effect, fitness. कार्यक्षमता, योग्यता; **Efficiently (-लि-अड्ज.)** effectively. सिद्धिपूर्वक ।

**Effigy-ऐ-फिज-इ-न.** (*pl.* Effigies) a portrait or image of a person or thing, प्रतिमा, किसी की प्रतिमूर्ति, पुतला ।

**Effloresce-ऐ-फ्लोर्-ऐम्-व.** 1. to burst into a flower. पुष्पित होना, फूलना; **Efflorescence (-ऐन्स-न.)** production of flowers, time of flowering, redness of skin. फूल फूलना, पुष्पन, फूलने का समय, चकत्ता; **Efflorescent (-ऐन्ट-न.)** covering of the surface with white crust. ऊपर से सफेद परत जमना ।

**Effluence-ऐफ्लु-ऐन्स-न.** a flowing out. प्रवाह, बहाव; **Effluent (-ऐन्ट-अड्ज.)** 1. flowing or coming out, a stream. बहानेवाली, धारा ।

**Effluvial-अड्ज.** see Effluvium.

**Effluvium-ऐफ्लु-त्रि-अम्-न.** (*pl.* Effluvia -त्रि-आ) disagreeable vapours rising from putrefying matter. सड़नेवाले पदार्थ से निकलनेवाली बदबूदार गैस, दुर्गन्ध, बदबू; **Effluvial (-त्रि-अल्-अड्ज.)** pertaining to or consisting of effluvia. दुर्गन्ध-सम्बन्धी ।

**Efflux-ऐफ्लक्स-न.** that which flows out, effusion. प्रवाह, बहाव; **Effluxion (-अन्-न.)** the act of flowing out, emanation. निःस्राव ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

- Effluent**-**एफ्लुएन्ट**-**डि**-**एन्ट**-*adj.* accustomed to dig. खोदने की प्रकृतिवाला।
- Effort**-**एफर्ट**-*n.* an attempt, exertion of strength. प्रयत्न, व्यवसाय, कोशिश; **Effortless** (**लेस**)-*adj.* without effort, passive. निस्श्रम।
- Effrontery**-**एफ्रण्टरि**-*n.* shamelessness, impudence, audacity. निर्लज्जता, भृष्टता, ठिठ्ठाई।
- Effulgence**-**एफुलजन्स**-**एन्स**-*n.* great lustre, a flood of light. कान्ति, तेज, तीव्र प्रकाश।
- Effulgent**-**एफुलजन्ट**-**एन्ट**-*adj.* radiant, brightly shining. तेजस्वी, देदीप्यमान, चमकता हुआ;
- Effulgently** (**लि**)-*adv.* with effulgence. चमक से, चमकते हुए ढंग से।
- Effuse**-**एफ्यूज**-*v. t.* to pour forth as a fluid. बहाना; *adj.* poured out freely. स्वतंत्रतापूर्वक उड़ेला या बहाया गया; **Effusion** (**अन्**)-*n.* the act of pouring out. बहाव, बहने का कार्य।
- Effusive**-**एफ्यूजन्ट**-*इव*-*adj.* pouring abundantly, spreading widely. अधिक परिमाण में बहानेवाला; **Effusively** (**इव** **लि**)-*adv.* in an effusive manner. बहाते हुए ढंग से; **Effusiveness** (**नेस**)-*n.* the state of being effusive. बहाव, निगमनशीलता।
- Eftsoon**-**एफ्टसून**-*adv.* soon afterwards, in a short time. अविलम्ब, थोड़ी देर बाद।
- Egad**-**एगाड**-*interj.* ah God, good luck. हा: ईश्वर, सीमाय।
- Egest**-**ईजेस्ट**-*v. t.* to pass off excreta from the bowels. पेट में से मल निकालना; **Egesta** (**आ**)-*n. pl.* excrements मल; **Egestion** (**शन्**)-*n.* the act of excreting. मल त्याग।
- Egg**-**एग**-*n.* an oval body produced by the female of birds, spawn, germ. अण्डा; *v. t.* to urge to action, to incite. क्रिया में तत्पर करना; **Bad egg** (useless person.) व्यर्थ व्यक्ति, विधि इत्यादि; **Egg plant** (aubergine or brinjal.) बैंगन; **In the egg** (in the preliminary stage.) प्रारम्भिक अवस्था में; **To egg on** (to incite.) प्रोत्साहित करना।
- Egis**-**ई**-*जिस*-*n.* a shield, protection. ढाल, रक्षा का साधन।
- Eglantine**-**एग्लान्टाइन**-*n.* the sweet-brier. जङ्गली जवा, सेवती।
- Eglomerate**-**एग्लोमेरेट**-*v. t.* to unwind thread. तागा खोलना।
- Ego**-**एगो**-*ओ*-*n.* the self-conscious subject "I." आत्मा, मत्ता; **Egoism** (**इज्म**)-*n.* the theory that we have proof of nothing but one's own existence, selfishness. आत्मवाद, स्वार्थ; **Eject**-**ईजेक्ट**-*v. t.* to cast out or expel, to
- Egoist** (**इस्ट**)-*n.* one who believes in egoism, one who is self-assertive. मत्तावादी, आत्मश्लाघी।
- Egotistic**-**एगोस्टिस्ट**-**इक्**, **Egotistical** (**इक्** **अल्**)-*adj.* self-conceited, self-important. अहंकारी, गर्वित; **Egotistically** (**अलि**)-*adv.* in a self-conceited manner. आत्मश्लाघापूर्वक; **Egotize** (**टाइज**)-*v. t.* to talk much about one's self. आत्मश्लाघा करना; **Egotism** (**टिज्म**)-*n.* self-praise, vanity. अहंकार, आत्मभिमान, हमता; **Egotist** (**टिस्ट**)-*n.* one who talks too much of himself. आत्मश्लाघी, अहंकारी।
- Egregious**-**इग्री**-**जम्**-*adj.* extraordinary, uncommon. अपूर्व, विचित्र; **Egregiously** (**लि**)-*adv.* in an egregious manner. अत्यन्त अतिशय।
- Egress**-**ईग्रेस**-*n.* the act of going or issuing out, the way out. निर्गम, निकास।
- Egression**-**ईग्रेसन्**-*n.* the act of going from a place. निर्गम।
- Egyptian**-**ईजिप्टियन्**-*n. & adj.* a native of Egypt. मिस्र देश का निवासी।
- Eh**-**ऐ**-*interj.* expressing inquiry or surprise. जिज्ञासा या आश्चर्यसूचक अव्यय, अरे।
- Eidograph**-**आइडोग्राफ**-*n.* an instrument which is used for enlarging or reducing plans or drawings. चित्र बड़ा या छोटा करने का यन्त्र।
- Eight**-**ऐट**-*n.* one above seven. आठ; **Eighteen** (**टीन्**)-*adj. & n.* one more than seventeen. अठारह; **Eightfold** (**फोल्ड**)-*adj.* eight times any quantity. आठ परत, अठगुना; **Eighth** (**थ**)-*adj.* next after seventh. अठवाँ; **Eightieth** (**टियथ**)-*adj.* next after seventy-ninth. अस्सीवाँ; **Eighty** (**टि**) eight times ten. अस्सी।
- Eirenicon**-**आइरीनिकॉन्**-*n.* a proposal for peace, a peace-making message. मेल का प्रस्ताव, मेल करने का सन्देश।
- Elac**-**ए** (**बाइ**) **सख**-*n.* vinegar. सिरका।
- Either**-**ई** (**बाइ**) **दर**-*pron. & adj.* one of two, each of two, one or the other of any number, everyone, or. कोई न कोई, दो में से एक, प्रत्येक, या तो।
- Ejaculate**-**इजेक्युलेट**-*v. t.* to utter suddenly, to eject from the body. एकाएक बोल उठना, शरीर से निकालना; **Ejaculation** (**ले** **शन्**)-*n.* sudden utterance, the uttering of a short prayer. हठात् उच्चारण, छोटा स्तोत्र पाठ।
- Eject**-**ईजेक्ट**-*v. t.* to cast out or expel, to

discharge. फेंकना, निकालना; **Ejection** (जैक्'-शन) -*n.* expulsion, act of ejecting. निकासी, वजन, कय; **Ejectment** (मैन्ट) -*n.* expulsion, dispossession. वहिष्करण, अधिकारच्युति, बेदखली; **Ejector** (अर्) -*n.* one who dispossesses another of his land. अपनी भूमि से हटाने या बेदखल करनेवाला; **Ejective** (जैक्'-टिव) -*adj.* excluding. हटानेवाला ।

**Eke-इक्'-v. t.** to increase, to supplement. बढ़ाना, जोड़ना; **Eke-name** (नेम्) -*n.* a nickname. उपनाम ।

**Elaborate-इलीबरेट'-v. t.** to produce by labour, to work out in detail. श्रम से उत्पन्न करना, विस्तारपूर्वक कार्य करना; -*adj.* carefully worked out. बड़े प्रयत्न से किया हुआ; **Elaborately** (-लि) -*adv.* with great care or labour. बड़े प्रयास या विस्तार से; **Elaborateness** (नेम्), **Elaboration** (-टै'-शन) -*ns.* act of elaborating. विस्तार का कार्य; **Elaborative** (-इव) -*adj.* giving out details. विस्तृत; **Elaborator** (अर्) -*n.* one who elaborates. विस्तार करनेवाला ।

**Elan-ऐ'-लान्** -*n.* ardour. उत्साह ।

**Elaphine-ऐल्'-अकाइन** -*adj.* pertaining to a stag. बारहसिंगा-सम्बन्धी ।

**Elapse-इ-लीप्स'-v. t.** to slip or glide away, to pass silently (of time). चुपके से चला जाना, (समय का) धीरे-धीरे बीतना ।

**Elastic-इलास्टिक** -*adj.* having the power or tendency to resume its normal bulk or shape, flexible, springing back. चिमड़ा, लचीला; -*n.* a cord woven with India-rubber strips. रबर के सूत के साथ बुना हुआ फीता; **Elastical** (-अल्) -*adj.* elastic. लचीला; **Elastically** (-अलि) -*adv.* in an elastic manner. लचीलेपन से ।

**Elasticity-इलास्टिसिटी** -*n.* tension or distortion. लचीलापन ।

**Elate-इ-लेट'-v. t.** to stimulate, to swell, to make proud. उत्तेजित करना, फुलाना, गर्वित करना; -*adj.* exultant, elevated in spirit, proud. अभिमानी, मदोदित, वमण्डी; **Elated** (-ऐड) -*adj.* elevated in spirit. प्रमत्त; **Elatedness** (नेस्), **Elation** (ले'-शन) -*ns.* elation of mind, pride, गर्व, चित्त का हुलस; **Elater** (अर्) -*n.* one who elates. प्रफुल्ल करनेवाला ।

**Elbow-ऐल्'-बो** -*n.* the outer part of the joint connecting fore and upper arm, any flexure. कूर्पर, केहुनी, कमान; -*v. t.* to thrust, to push with the elbow. ढकेलना, केहुनियाना;

At one's elbow (at hand, near.) पास में, अति समीप; **Elbow-room** (sufficient accommodation, room for action.) पर्याप्त स्थान, कार्य-स्थान; **Out at elbows** (reduced in circumstances.) दरिद्र, फटा वस्त्र पहिने हुए ।

**Elder-ऐल्ड'-अर्** -*adj.* (*comp.* of Old) older, prior in origin. वय में बड़ा, जेठा; (*pl.*) persons advanced in age. बुढ़ लोग; **Elder hand** (the player who leads at a game.) खेल शुरू करनेवाला खेलाड़ी; **Elderliness** (-लिनेस्) -*n.* the state of being elderly. बड़पन; **Elderly** (-लि) -*adj.* getting or bordering on old age. प्रायः बड़ा, भवेड़ ।

**Eldest-ऐल्ड'-ऐस्ट** -*adj.* (*super.* of Old) the first-born, oldest. (ज्येष्ठ) जेठा, वय में सबसे बड़ा ।

**El-Dorado-ऐल्-डो-रा'-डो** -*n.* an imaginary country full of gold, a dream land of wealth. सुवर्णपूर्ण या धनपूर्ण काल्पनिक प्रदेश ।

**Elect-इ-लेक्ट'-v. t.** to choose, to select by vote. निर्वाचन करना, चुन लेना, चुनना; -*adj.* chosen, selected. चुना हुआ, निर्वाचित; **Election** (-लेक्'-शन) -*n.* the act of electing, choice, discrimination. चुनाव, निर्वाचन; **Elective** (-इव) -*adj.* exerting the right of election. चुनने का अधिकार रखनेवाला; **Electoral** (-ऐरल) -*adj.* pertaining to elections. चुनाव-सम्बन्धी; **Electorate** (अर्-ऐट) -*n.* the body of electors. नियोजक या निर्वाचक गण; **Electress** (-लेन्-ट्रेस) -*n. fem.* a female elector. नियोजिका, निर्वाचिका ।

**Electric-इ-लेक्'-ट्रिक** -*adj.* charged with or able to develop electricity. बिजली से भरा हुआ अथवा बिजली की शक्ति उत्पन्न करने योग्य; **Electrical** (-अल्) -*adj.* pertaining to electricity. विद्युत्-सम्बन्धी; **Electrically** (-ट्रिक-अल्-लि) -*adv.* by means of electricity. बिजली द्वारा; **Electrician** (-ट्रिशन्) -*n.* one who is versed in the science of electricity. बिजली के विज्ञान में निपुण ।

**Electricity-इलेक्ट्रिसिटी** -*n.* the cause of certain phenomena in bodies which causes attraction and repulsion. विद्युत्-शक्ति, बिजली की ताकत ।

**Electrification-इलेक्ट्रिफिकेशन** -*n.* the act of charging with electricity. बिजली भरने का क्रिया ।

**Electrify-इलेक्ट्रिफाइ** -*v. t.* (*p. t.* Electrified.) to make electric, to charge with electri-

city, to subject an object to electric shocks, to startle, to excite. बिजली गिरना, बिजली का धक्का देना, चौंका देना, उत्तेजित करना ।

**Electro-इ-लेक्'-ट्रो-in comb.**—'pertaining to or caused by electricity.' 'बिजली-सम्बन्धी' अथवा बिजली से उत्पन्न अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग; **Electro-bath** (bath for depositing metals by means of electric current.) वह घोल जिसमें किसी धातु पर दूसरी धातु बिजली से जमायी जाती है; **Electrocution** (-क्यू'-शन) -*n.* killing by electricity. बिजली द्वारा प्राणदण्ड देना; **Electrode** (-ट्रोड्) -*n.* the terminal of an electric circuit. बिजली के तार का छोर; **Electro-engraving** (engraving by means of electricity.) बिजली द्वारा नकाशी; **Electrolysis** (-ट्रॉल-इस-इस) -*n.* a chemical change by electrical means. बिजली द्वारा रासायनिक विश्लेषण; **Electro-magnet** (a bar of soft-iron made magnetic by electricity.) वह मुलायम लोहा जिसमें से बिजली चलने से वह चुम्बक बन जाता है ।

**Electrometer-इलेक्ट्रोमिटर** -*n.* an instrument for measuring electricity. बिजली की शक्ति नापने का यन्त्र; **Electro-motor** (a machine in which the motive power is electricity.) बिजली द्वारा चलाये जाने वाला यन्त्र; **Electro-path** (treatment by means of electricity.) बिजली द्वारा चिकित्सा; **Electroplate** (electric deposition of metals.) बिजली द्वारा चांदी सीना इत्यादि चढ़ाना; **Electrotype** -*n.* (a printing plate made by electricity.) बिजली से बनाई गई छापे की पट्टी ।

**Electrum-इ-लेक्'-ट्रम** -*n.* an alloy of silver and gold. सोने तथा चांदी के मेल से बनी हुई धातु, मिलट ।

**Elegance-ऐलिगन्स** -*n.* purity, beauty, neatness. पवित्रता, सौन्दर्य, स्वच्छता ।

**Elegant-ऐलिगण्ट** -*adj.* graceful, beautiful, neat. सुश्री, सुन्दर, स्वच्छ; **Elegantly** (-लि) -*adv.* with elegance or grace. शोभा सहित ।

**Elegiac-ऐ'-लि'-जि'** -*adj.* expressing lamentation. वरुणासय, शोक प्रकट करनेवाला ।

**Elegist-ऐ'-लि'-जिस्ट** -*n.* a writer of elegies. शोकगीत का लेखक; **Elegize** (-जिइज्) -*v. t.* to write an elegy. शोकगीत लिखना ।

**Elegy-ऐल्'-ऐ-जि** -*n.* (*pl.* Elegies.) a funeral song, a dirge. शोकगीत ।

**Element-ऐल्'-इ-मेंट** -*n.* an essential component part, first principle. तत्त्व, मूल; (*pl.*) earth, air, fire, water and sky. पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश; **Elemental** (-अल्) -*adj.*

pertaining to elements, rudimentary. तत्त्व-सम्बन्धी; **Elementally** (-अल्) -*adv.* according to elements. भौतिक तत्त्वों के अनुसार ।

**Elementariness-ऐल्'-इ-मेंट'-रि-नेस** -*n.* see Elementary.

**Elementary-ऐलि-मेंट'-रि** -*adj.* rudimentary, simple. (निरवयव), प्रारम्भिक, शुद्ध, मौलिक; **Elementariness** (-नेस) -*n.* the state of being elementary. मौलिक अवस्था; **Elementarity** (-ट-रि-टि) -*n.* simplicity of nature. प्रकृति की सरलता ।

**Elemi-ऐलि मि** -*n.* a resinous exudation from certain trees. लाह, गोद ।

**Eleot-ई'-लिअट्** -*n.* a species of apple. एक प्रकार का सेब ।

**Elephant-ऐल्'-इ-फ़ीन्ट** -*n.* a huge quadruped with long curved ivory tusks, a size of paper 28 × 23 inch. हाथी (मानग), २८ × २३ इन्च की नाप का कागज ।

**Elephantiasis-ऐल्'-इ-फ़ीन्ट'-आइ'** -*n.* a skin disease. श्लीषद, फ़ीलफ़ीव ।

**Elephantine-ऐल्'-इ-फ़ीन्ट'-आइन्** -*adj.* pertaining to or like elephants, clumsy, huge. हाथी का या हाथी के समान, भद्दा, फूहर, विशाल ।

**Elephantoid-ऐल्'-इ-फ़ीन्ट'-ऑऐड्** -*adj.* resembling the form of an elephant. हाथी के आकार का ।

**Elevate-ऐल्'-इ-वेटे** -*v. t.* to lift up, to hold up, to raise, to refine, to cheer. उठाना, उभाड़ना, उन्नत करना, प्रसन्न करना; **Elevated** (-ऐड्) -*adj.* exalted, dignified, elated. उन्नत, उत्तम पद पर नियुक्त; **Elevation** (-व'-शन) -*n.* angle, height, flat drawing of the front part, exaltation, dignity. कोण, ऊँचाई, अगले भाग का चित्र, महत्त्व, गौरव; **Elevator** (-अर्) -*n.* a machine for hoisting. ऊपर उठाने का यन्त्र; **Elevatory** (-अरि) -*adj.* tending to raise. ऊपर को उठानेवाला ।

**Eleve-इ-लेव'** -*n.* a pupil. शिष्य, चेला ।

**Eleven-इ-लेव'-न्** -*n.* one more than ten. एकादश, ग्यारह; **Eleventh** (-ऐन्थ) -*adj.* next after tenth. ग्यारहवाँ; **The eleventh hour** (the last moment.) अन्तिम समय या क्षण ।

**Elf-ऐल्फ्** -*n.* (*pl.* Elves.) a supernatural being, a mischievous little creature. यक्ष, पिशाच, परी; **Elfin** (-इन्) -*adj.* & *n.* pertaining to elves, elfish, a little elf. पिशाच-सम्बन्धी, छोटी परी; **Elfish** (-इश्) -*adj.* pertaining to elves, mischievous. परी-सम्बन्धी, पैशाचिक; **Elflocks** (-लेक्स्) (intermingled hairs.) जटा, उलझी हुए बाल ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Elicit**-इ (ऐ)-लि-सिद्-*v. t.* to deduce or to draw out, to bring to light. निकालना, प्रकाशित करना; **Elicitation** (-ऐ'-शन्)-*n.* deduction, निष्कर्षण ।

**Elide**-इ-लाइड'-*v. i. (gram.)* to drop a vowel or syllable in pronunciation. (व्या०) उच्चारण में स्वर का लोप करना; **Elision** (इ-लिज़न्)-*n. (gram.)* suppression of a vowel. (व्या०) स्वर का लोप ।

**Eligibility**-ऐलिजिबिलिटि-*n.* the capability to be chosen. प्राप्तिता, निर्वाह योग्यता ।

**Eligible**-ऐलिजिबल-*adj.* fit to be chosen, suitable, preferable, desirable. नियोज्य, उपयुक्त, आह्व, ग्रहण करने योग्य; **Eligibleness**, (-नेस), **Eligibility** (-इड-इ)-*ns.* quality of being eligible, fitness or capability of being chosen. नियोज्यता, उपयुक्तता; **Eligibly** (-लि)-*adv.* suitably, in an eligible manner. नियोज्यता से ।

**Eliate**-ऐल'-इम्-ऐट-*v. t.* to smooth, to polish. चिकना करना, पालिश करना ।

**Eliminable**-*adj.* see **Eliminate**.

**Eliminate**-ऐ-लिम्'-इन्-ऐट-*v. t.* to get rid of, to expel, to extract, to set at liberty. हटाना, दूर करना, निकालना, मुक्त करना; **Eliminable** (-ऐ-बल)-*adj.* that may be eliminated. हटाने योग्य; **Eliminant** (-औन्ट)-*n.* that which is eliminated. हटाई हुई वस्तु; **Elimination** (-ऐ'-शन्)-*n.* cancelling, ejection. लोप, हटाव ।

**Elipse**-ई-लिप्स्-*n.* अण्ड वृत्त ।

**Elision**-इलिज़न्-*n.* स्वर का लोप ।

**Elite**-ऐ-लीट-*n.* the best part of anything, a select body. सार, सर्वोत्तम लोकसमूह ।

**Elixation**-ऐ-लिक्स्-ऐ'-शन्-*n.* extraction by boiling, digestion. उबालकर सत्व निकालना ।

**Elixir**-इ-लिक्स्'-सर्-*n.* a cordial, quintessence. तेजवर्धक औषधि, रसायन; **Elixir of life** (a cordial which increases life.) आयु बढ़ाने वाला रसायन ।

**Elk**-ऐल्क-*n.* a kind of large deer, the hooper swan. एक प्रकार का बड़ा बारहसिंगा, एक प्रकार का बत्ख ।

**Ell**-ऐल्-*n.* a measure of length equal to 45 inches. सवा गज की नाप ।

**Ellagic**-ऐल्-लीज'-इक-*adj.* pertaining to gallnuts. माजूफल-सम्बन्धी ।

**Ellipse**-ऐल्-लिप्स्-*n.* a regular oval figure. अण्डवृत्त, दीर्घवृत्त ।

**Ellipse**-ऐ-लिप्-सिड-*n. (pl. Ellipses)* omission of words in a sentence. वाक्य में से

(अर्थपूर्ण) शब्दों का लोप ।

**Ellipsoid**-ऐ-लिप्-सॉ-इड-*n.* an elliptical spheroid. दीर्घ वृत्तज ।

**Ellipticity**-ऐ-लिप्टिसिटि-*n.* the quality of being elliptical. अण्डाकारिता; **Elliptical** (-इ-कल)-*adj.* having the form of an ellipse, दीर्घवृत्ताकार; **Elliptically** (-टिक्-कलि)-*adv.* in the form of an ellipse. अण्डाकार रूप में ;

**Elm**-ऐल्म्-*n.* a kind of forest tree which yields good timber. एक प्रकार की अच्छी लकड़ी का जंगली वृक्ष; **Elmen** (-ऐन्)-*adj.* belonging to the elm. इस वृक्ष का; **Elmy** (-इ)-*adj.* abounding in elms. इस वृक्ष से पूर्ण ।

**Elocution**-ऐल-ओ-क्यू'-शन्-*n.* the art of effective speaking, oratory. वाक्शक्ति, वक्त्रता, व्याख्यान; **Elocutionary** (-अरि)-*adj.* pertaining to oratory; वक्त्रता संबंधी; **Elocutionist** (-इस्ट)-*n.* one who is skilled in the art of oratory. सुवक्ता ।

**Elocutive**-ऐल-ओ-क्यूट'-इव्-*adj.* having the power of eloquent expression. व्याख्यान देने की शक्तिवाला ।

**Elodes**-ऐ-लो'-डीज़-*n.* the sweating sickness. अधिक पसीना होने का रोग ।

**Eloge**-ऐल्'-ओज़-*n.* an oration at the time of a funeral. मृत्युप्राप्त मनुष्य के विषय में व्याख्यान, मरसिधा ।

**Eloin**-ऐ-लॉ'-इन्-*v. t.* (also **Eloign**) to banish to a distance. दूर भगा देना, हटा देना ।

**Elongate**-इ-लॉङ्ग्-गेटे'-*n. t.* to lengthen, to prolong. बढ़ाना, फैलाना; **Elongation** (गे'-शन्)-*n.* the act of elongating. दीर्घकरण, विस्तृति; **Elongated** (गे'-टेंड'-*adj.* lengthened. फैलाया हुआ, विस्तृत, दीर्घीकृत ।

**Elope**-इ-लोप्'-*n. i.* to escape privately (of a woman with her lover.) (स्त्री का चुपके से प्रेमी के साथ) भाग जाना; **Elopement** (-मेंट)-*n.* the act of eloping. गुप्त पलायन ।

**Eloquence**-ऐल्'-ओ-क्वेन्स्-*n.* the art or power of delivering fluent speech. वक्त्रत्व-शक्ति या कला ।

**Eloquent**-ऐल्'-ओ-क्वेन्ट-*adj.* having the power of fluent speech, expressive. वाक्पटु, अच्छा व्याख्यान देनेवाला; **Eloquently** (-लि)-*adv.* in an eloquent manner. वाक्-पटुता से ।

**Else**-ऐल्स्-*pron. & adv.* other, besides, in addition, otherwise. अन्य (दूसरा), परन्तु, नहीं तो, अन्यथा; **Elsewhere** (in another place) और कहीं; **What else?** (what more?) और क्या? **Who else?** (who besides?) दूसरा कौन ?

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन

**Elucidate**-*ऐ-ल्यू'-सिह-एट-प. t.* to explain, to throw light upon, to illustrate. व्याख्या करना. प्रकाश डालना, स्पष्ट करना, समझाना; **Elucidation** (-*ऐ'-शन्*)-*n.* the act of throwing light on a subject. व्याख्या; **Elucidator** (-*अर*)-*n.* one who elucidates. व्याख्या करने वाला; **Elucidative**, (-*इव*), **Elucidatory** (-*अरि*)-*adj.* tending to explain, explanatory. व्याख्या करने में प्रवृत्त, व्याख्यात्मक।

**Elude**-*इ-ल्यूह'-प. t.* to escape by trick, to baffle, to evade. कुशलता से भाग जाना, छल से निकल भागना. आँख बचाकर हट जाना; **Eludible** (-*इ-बुल*)-*adj.* that may be eluded. भागने योग्य, पलायनीय; **Elusion** (-*ल्यू'-क्स्*)-*n.* deception. छल; **Elusive** (-*सिबु*)-*adj.* deceptive. छली; **Elusively** (-*सिबु-लि*)-*adv.* in a deceiving manner. छल-कपट से; **Elusiveness** (-*नेस्*)-*n.* the state of being elusive. छल, कपट; **Elusory** (-*सार*)-*adj.* tending to deceive. छली, मायावी।

**Elutriate**-*इ-ल्यू'-ट्रि-एट-प. t.* to separate by washing with water. जल से धोकर रवे अलगाना; **Elutriation** (-*ऐ'-शन्*)-*n.* the act of washing. धोने की क्रिया, निर्मलीकरण।

**Elves**-*ऐल्फ-न. pl.* of Elf.

**Elvishly**-*ऐल्फ-इश'-लि*-*adv.* mischievously. दृष्टता में।

**Elysian**-*ऐ-लिज'-ओन्-adj.* yielding the highest pleasures, very delightful. अति प्रमत्तता देनेवाला, अति सुखकर।

**Elisium**-*ऐ-लिज'-इ-अम्-n.* the abode of the blessed after death, a place of ideal happiness. वैकुण्ठ, स्वर्ग, अपूर्व आनन्द का स्थान।

**Em**-*ऐम्-n.* the letter M, the unit of measurement in estimating a line of composed types. अंग्रेजी वर्णमाला का तेरहवाँ अक्षर. टाइप कंपोज करने की नाप।

**em'**-*contraction for "them". "them"* शब्द का संक्षिप्त रूप।

**Emaciate**-*इमे-शि-एट-प. t. & i.* to make lean, to waste. दुर्बल करना, कुश होना; **Emaciated** (-*ऐह*)-*adj.* lean, wasted. क्षीण, दुर्बल; **Emaciation** (-*ऐ'-शन्*)-*n.* leanness. क्षीणता, दुर्बलता।

**Emaculate**-*इमीक'-यु-लेट-प. t.* to remove blemishes from. धब्बा हटाना।

**Emanant**-*ऐम्'-ओन्-ओन्-adj.* issuing or flowing from. निकलता हुआ।

**Emanate**-*ऐम्'-अन्-एट-प. t.* to flow out,

to issue, to originate. निकलना, उत्पन्न होना; **Emanation** (-*ऐ'-शन्*)-*n.* act of emanating. उत्पत्ति, उद्गम; **Emanative** (-*ऐटिव*)-*adj.* issuing from another. दूसरे से उत्पन्न।

**Emancipate**-*इमीन्'-सिप-एट-प. t. & adj.* to free from restraint, to set at liberty. मुक्त करना, निस्तार करना, निर्मुक्त; **Emancipation** (-*सिप-ऐ'-शन्*)-*n.* liberation, the act of emancipating. मुक्ति, निस्तार; **Emancipator** (-*ऐटर्*)-*n.* one who emancipates, a liberator. मुक्तिदाता।

**Emarginate**-*ई-मार्जिनेट-प. t.* to notch the edge. किनारा नोचना; **Emarginated** (-*ऐह*)-*adj.* having indented edges. किनारा नोचा हुआ।

**Emasculate**-*ई-मीस्'-क्यु-लेट-प. t.* to castrate, to effeminate. नपुंसक बनाना, बधिया करना; **Emasculation** (-*ऐ'-शन्*)-*n.* the act of emasculating, castration. पुंस्त्व-हरण; **Emasculated** (-*ऐह*)-*adj.* castrated. पुंस्त्व हटाया हुआ, बधिया किया हुआ।

**Embalc**-*ऐम्-बेल्'-प. t.* to make up into a bundle or bale. गट्टर बनाना।

**Embalm**-*ऐम्-बाम'-प. t.* to preserve from decay with spices, to perfume, to fill with sweet scent. मसाले द्वारा सड़ने से बचाना, सुगन्धित करना, मीठी सुगन्ध भरना; **Embalming** (-*इङ्ग*), **Embalment** (-*मेंट*)-*ns.* the act of preservation. सुरक्षण का कार्य।

**Embank**-*ऐम्-बीक्'-प. t.* to enclose, to confine, to defend with a bank or mounds. बंद करना, बाँधना, मेड़ बनाकर रक्षा करना; **Embankment** (-*मेंट*)-*n.* a mound to shut in water. जल रोकने का बाँध।

**Embar**-*ऐम्-बार'-प. t.* to fasten with a bar. डंडा लगाकर बन्द करना।

**Embargo**-*ऐम्-बार्'-गो-n. (pl. Embargoes..* a prohibition of ships to leave or enter a port. जहाजों के बन्दरगाह से जाने या बन्दरगाह पर आने की रूकावट या मनाही।

**Embark**-*ऐम्-बार्क'-प. t. & i.* to go or put on board a ship, to enter upon an enterprise, to venture. जहाज पर जाना या चढ़ाना, किसी व्यवसाय में लगना, साहस का काम आरम्भ करना; **Embarkation** (-*ऐ'-शन्*), **Embarkment** (-*मेंट*)-*ns.* act of embarking. जहाज की सवारी, व्यवसाय का प्रारम्भ।

**Embarrass**-*ऐम्-बीरस-प. t.* to perplex, to render intricate. व्याकुल करना, जटिल या बिह्वल बनाना; **Embarrassing** (-*इङ्ग*)-*adj.* perplexing. बबहानेवाला; **Embarrassingly**

(-इम्ब्र-लि) *-adv.* perplexingly. घबड़ाहट से; **Embarrassment** (-मेंट) *-n.* perplexity, difficulty. घबड़ाहट, जटिलता, कठिनाई।

**Embassy**-ऐम्'-बीस-सिज-*n.* same as Embassy.

**Embassy**-ऐम्'-बीस-सि-*n.* an ambassador's function or office, deputation to a king. दूतकर्म, दूत का स्थान, राजा के सम्मुख दूत वर्ग।

**Embattle**-ऐम् (इम्)-बीट'-टल-*v. t.* to set in battle array. व्यव-रचना करना, फौज को लड़ने के लिए नियुक्त करना; **Embattled** (-इ)-*adj.* in battle array. व्यव-रचना में नियुक्त।

**Embay**-ऐम्-बे'-*v. t.* to enclose a ship in a bay. खाड़ी में जहाज रखना; **Embayment** (-मेंट) *-n.* a bay. खाड़ी।

**Embed**-ऐम्-बेड'-*v. t.* to lay firmly in surrounding mass. गाड़ना, दबाना।

**Embellish**-ऐम्-बेल्'-लिश-*v. t.* to decorate, to beautify. सजाना, सुशोभित करना; **Embellisher** (-अर्)-*n.* one who decorates. सजाने-वाला; **Embellishment** (-मेंट) *-n.* ornament, decoration work. भूषण, सजावट।

**Ember**-ऐम्-बर-*n.* a piece of live coal or wood. अंगारा, चिनगारी; **Ember-days** (days of fast.) व्रत के दिन।

**Embezzle**-ऐम्-बेज़'-ज़ल-*v. t.* to appropriate other's entrusted money fraudulently. छल से दूसरों का धन अपनाना; **Embezzlement** (-मेंट) *-n.* fraudulent appropriation of others's property. दूसरे की सम्पत्ति का छल से अपहरण; **Embezzler** (-ज़लर)-*n.* one who embezzles. राबन करनेवाला, अपहरणकर्ता।

**Embitter**-ऐम्-विटर-*v. t.* to make bitter, to aggravate. तीता करना, बढ़ाना; **Embitterment** (-मेंट) *-n.* the act of making bitter. कड़ुवीकरण, कड़वा या तीता करने की क्रिया।

**Emblazon**-ऐम्-ब्लेज़'-अन्-*v. t.* to decorate, to celebrate. सुशोभित करना, सजाना, उत्सव मनाना; **Emblazoner** (-अर्)-*n.* a herald. दूत, बन्दी; **Emblazoning** (-इङ्ग)-*n.* the act of adorning. सुशोभित करण, सजाने का काम; **Emblazonment** (-मेंट) *-n.* the act of emblazoning. सुशोभन कार्य।

**Emblem**-ऐम्-ब्लैम्-*n.* a type or symbol, a device or picture. लक्षण, चिह्न या चित्र; *-v. t.* to symbolize. चिह्नित करना; **Emblematic** (-बीट-इक्), **Emblematical** (-अल्)-*adj.* serving as an emblem. लक्षणिक, सूचक; **Emblematically** (-अल्-लि)-*adv.* in a symbolic manner. लक्षणिक रूप में।

**Emblems**-ऐम्-ब्लैम्-मेंट्स-*n. pl.* produce of land sowed by a tenant. किसान के खेत की पैदावार या उपज।

**Embloom**-ऐम्-ब्लुम्'-*v. t.* to cover with bloom. फूलों से पूर्ण करना या भरना।

**Embossom**-ऐम्-ब्लोस'-सम्-*v. t.* to cover with blossom. फूलों से ढाँकना या सजाना।

**Embodiment**-ऐम्-बोड'-इमेंट-*n.* personification. मूर्तिमत्ता।

**Embody**-ऐम्-बोड'-*v. t.* ( *p. t.* *c.* *p. p.* **Embodied**) to give a concrete form, to include, to incorporate. सशरीर या साकार बनाना, समावेश करना, एकत्र करना।

**Embog**-ऐम्-बोग'-*v. t.* to sink in a bog. दलदल में डुबाना।

**Embogue**-ऐम्-बोग'-*v. t.* to discharge (as a river.) नदी की तरह बह निकलना।

**Embolden**-ऐम्-बोल्'-इन्-*v. t.* to make bold, to give courage to, to encourage. माहसी बनाना, उत्साह या साहस देना; **Emboldener** (-अर्)-*n.* one who encourages. उत्साह देनेवाला।

**Embolism**-ऐम्-बो-लिज्म-*n.* obstruction of artery or vein. धमनी अथवा शिरा में रक्त-सञ्चालन का अवरोध; **Embolismal** (-लिज्म'-मील्), **Embolismic** (-मिक्)-*adj.* pertaining to embolism. रक्तावरोध-सम्बन्धी।

**Emborder**-ऐम्-ब-आर्-डर्-*v. t.* to adorn with a border. किनारा लगाना।

**Embosom**-ऐम्-बुज़'-अम्-*v. t.* to embrace, to surround, to shelter. अलिङ्गन करना, गले लगाना, लपेटना, शरण देना।

**Emboss**-ऐम्-बोस्'-*v. t.* to carve or ornament in relief. उभड़े हुए फुल पत्ती बनाना, बेलबूझा बढ़ाना; **Embosses** (-अर्)-*n.* one who embosses. नक्काशी करनेवाला; **Embossing** (-इङ्ग)-*n.* a work in relief. नक्काशी; **Embossment** (-मेंट)-*n.* a raised work. गुरुकारी।

**Embottle**-ऐम्-बोट'-ल-*v. t.* to put into a bottle. बोतल में रखना।

**Embouchure**-ऐम्-बुशोर-*n.* the mouth of a river. नदी का मुहाना।

**Embowel**-ऐम्-बोवेल-*v. t.* to take out or remove bowels from the body. आँतों को शरीर से बाहर निकालना; **Emboweller** (-लर)-*n.* one who embowels. आँत निकालनेवाला।

**Embower**-ऐम्-बोवर-*v. t.* to shelter with trees, to cover with a bower. कुँजी से आच्छादित करना या ढाँकना।

**Embrace**-ऐम्-ब्रेस'-*v. t.* to fold in the arms, to clasp, to comprise, to accept. आलि-



गन करना, गले लगाना, अन्तर्गत करना, स्वीकार करना; *n.* embracing, आलिङ्गन; **Embraceable** ( - ऐ-ब्रस ) - *adj.* worthy of being embraced, आलिङ्गन करने योग्य; **Embracer** ( -अर ) - *n.* one who embraces, आलिङ्गन करनेवाला, गले लगानेवाला ।

**Embranchment**-ऐम्ब्रान्श्मेन्ट - *n.* spur of a mountain, an arm of a river, पर्वत-श्रेणी, नदी की शाखा ।

**Embrangle**-ऐम्-ब्रीङ्ग'-गल् - *v. t.* to confuse, to entangle, घबड़ाना, फँसाना ।

**Embrasure**-ऐम्-ब्रेञ्ज' - अर् - *n.* bevelling off of walls at the sides of doors, opening in a wall or parapet, दरवाजे या खिड़की के चारों ओर की दीवारों का निरुद्धा कटाव, मुँहरे की दरार या छिद्र ।

**Embrave**-ऐम्-ब्रेव' - *v. t.* to make brave, to decorate, वीर बनाना, सजाना ।

**Embrocate**-ऐम्-ब्रो-कटे - *v. t.* to smear medicine and rub a diseased part, रोगाक्रान्त भाग पर लेप करना, मालिश करना; **Embrocation** ( - के - शन् ) - *n.* a liniment, the act of embrocating, लेप (मालिश), लेप करने का कार्य ।

**Embroglio**-इम्-ब्रोल-यो - *n.* an embarrassing state of affairs, व्यग्रता, गड़बड़ ।

**Embroider**-ऐम्-ब्रो-इड' - अर् - *v. t.* to ornament or border with needlework, सूई से फूल आदि काढ़ना, कसीदा करना; **Embroiderer** ( -अर् ) - *n.* one who embroiders, कसीदा काढ़नेवाला; **Embroidery** ( - इ ) - *n.* embroidered work, कसीदा का काम, जरदोही ।

**Embroid**-ऐम्-ब्रो-इड' - *v. t.* to entangle, to throw into confusion, to involve in trouble, उलझाना, व्यग्र करना, आपत्ति में डालना; **Embroidment** ( -मेंट ) - *n.* confusion, disturbance, contention, व्याकुलता, विपत्ति, उलझन ।

**Embryo**-ऐम्ब्रिओ - *n.* ( *pl.* Embryos ) the young of an animal yet imperfect in the womb, a thing in its rudimentary stage, गर्भ का भ्रूण, अपरिपक्व अवस्था; *adj.* भ्रूण-सम्बन्धी; **In embryo** ( in the first stage of development ) अपरिपक्व या विकास की प्रथम अवस्था में ।

**Embryotomy**-ऐम्ब्रिओ-टॉमि-नि - *n.* destruction of the foetus in the womb, गर्भ में भ्रूण की हत्या ।

**Embryology**-ऐम्ब्रिओ-लॉजि-*n.* science of the embryo, भ्रूण-विज्ञान ।

**Embus**-ऐम्-बस्'-*v. t.* to put into a bus, lorry or motor vehicle, बस या मोटरगाड़ी में रखना या बैठाना ।

**Emend**-ई-मेंण्ड'-*v. t.* to remove errors from, to correct or improve, भूल संशोधन करना, शुद्ध करना, सुधारना; **Emendable** ( -ऐ-बल् ) - *adj.* capable of being emended, सुधारने योग्य; **Emendation** ( -ऐ'-शन् ) - *n.* correction, संशोधन; **Emendator** ( -डेटर् ) - *n.* a corrector of errors, संशोधन करनेवाला; **Emendatory** ( -अरि ) - *adj.* contributing to emendation, संशोधन-संबन्धी, संशोधनात्मक ।

**Emerald**-ऐमर्-अल्ड'-*n.* a precious stone of beautiful green colour, मरकत मणि, पद्मा; **Emeraldine** ( -आइन् ) - *adj.* pertaining to or like emerald, पद्मे का, पद्मे के सदृश ।

**Emerge**-इ-मर्ज'-*v. i.* to issue or proceed from, to come into view, निकलना, उभड़ आना, दृष्टिगोचर होना; **Emergence** ( -ऐन्स ), **Emergency** ( -ऐन्-सि ) - *ns.* an unexpected event, a pressing necessity, आकस्मिक घटना, संकट; **Emergency-door** ( a door for use only in emergencies ) केवल अत्यावश्यक समय पर खुलने और बन्द होनेवाला दरवाजा ।

**Emergent**-इ-मर्ज'-ऐन्ट'-*adj.* urgent, आवश्यक; **Emergently** ( - ऐन्ट'-ल ) - *adv.* urgently, आवश्यकता से ।

**Emersion**-इमर्शन्-*n.* emerging, reappearance, आविर्भाव, उदय, उत्थान ।

**Emery**-ऐम्-अर्-इ-*n.* a hard metal which is used as a power for polishing, कुरन पत्थर; **Emery-cloth** ( a piece of cloth which is covered with emery powder ) पालिश करने का कपड़ा; **Emery-wheel** ( a wheel which is faced with emery ) सान लगाने की पहिया ।

**Emetic**-इ-मेट-इक'-*n.* a medicine that causes vomiting, वमन या कय करानेवाली औषधि ।

**Emication**-ऐम्-इक'- ऐ-शन् - *n.* a spark, चिनगारी ।

**Emigrant**-ऐम्-इ-ग्रौन्ट'-*adj.* *अ* *n.* one who is emigrating, अपना देश छोड़कर परदेश में बसनेवाला ।

**Emigrate**-ऐम्-इग्-रेट'-*v. t.* to leave one's country to settle in another, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना; **Emigration** ( -ऐ'-शन् ) - *n.* act of emigrating, स्वदेशत्याग, परदेश-गमन; **Emigratory** ( -रेटर् ) - *adj.* emigrating, देशत्यागी, परदेशवासी ।

**Eminence**-ऐम्-इन्-ऐन्स, ( -सि ) - *ns.* height, superiority, fame, renown, ऊँचाई, विशिष्टता, श्रेष्ठता, ख्याति, प्रतिष्ठा ।

**Eminent**-ऐम्-इन्-ऐन्ट'-*adj.* exalted in rank, distinguished, पद में विशिष्ट, श्रेष्ठ ( प्रधान ) ;

- Eminently** (-लि) -*adv.* in a high degree. गौरव से, विशिष्ट रूप में।
- Emissary**-ऐमिसरि -*n.* (*pl.* Emissaries.) a secret messenger. गुप्तचर, भेद लेनेवाला दूत, भेदिया।
- Emission**-ऐ'-मिशन -*n.* the act of issuing or emitting. उद्गार, प्रवाह।
- Emit**-ऐ-मिट् -*v. t.* (*p. t.* Emitted.) to give out, to send forth, to throw out. छोड़ना, निकालना, फेंकना।
- Emolliate**-इ -मॉलि -*v. t.* to soften. चिकना करना, मुलायम करना; **Emollition** (-लिशन) -*n.* the act of softening. मुलायम करने का कार्य।
- Emollient**-इ-मॉल्यन्ट -*adj.* & *n.* softening, a medicine that softens animal texture. कोमल-कारी, चमड़े को मुलायम करने की औषधि।
- Emolument**-इ-मॉल्-यु-मेंट -*n.* advantage, gain, profit, salary. सुविधा, लाभ, प्राप्ति, वेतन; **Emolumental** (-अल्) -*adj.* profitable, advantageous. लाभदायक, सुविधाजनक।
- Emotion**-इ-मो'-शन -*n.* excited mental stage, feeling. चित्तक्षोभ, आवेग, भावना; **Emotional** (-नल्) -*adj.* exciting emotion. भावमय; **Emotionless** (-लेंस) -*adj.* without emotion. आवेग या भाव रहित।
- Emotive**-इ-मोट-इव -*adj.* tending to excite emotion. मनोभाव उत्पन्न करनेवाला।
- Empale**-ऐम्-पैल् -*v. t.* to shut, to enclose, to impale. बन्द करना, घेरना, ढाँकना।
- Empanel**-ऐम्-पीन्-पैल् -*v. t.* to enter on a panel, to enrol as a jury. पंच बनाना; *n.* a list of jurors. पंचों की सूची।
- Empawn**-ऐम्-पाँव -*v. t.* to give in pledge. दौंव लगाना, बंधक रखना।
- Emperil**-ऐम्-पै-रिल् -*v. t.* to put in danger. आपत्ति में डालना।
- Emperor**-ऐम्-पर-अर् -*n.* (*fem.* Empress-प्रेस) the sovereign of an empire. राजाधिराज, अधीश्वर, सम्राट; **Purple Emperor** (a kind of butterfly.) एक प्रकार की तितली।
- Emphasis**-ऐम्-फ-सिस -*n.* a particular stress of voice laid on words for indicating special significance, importance. विशिष्ट उच्चारण, बोलने में शब्दों पर दबाव (महत्व); **Emphasize** (-साइज़) -*v. t.* to bring into prominence. गुरु उच्चारण करना, गुरुत्व युक्त या दृढ़ करना।
- Emphatic**-ऐम्-फीट'-इक् -*adj.* forcible, earnest, significant. जोर से उच्चारण किया हुआ, दृढ़, प्रबल, निश्चित; **Emphatical** (-अल्) -*adj.* forcible,

- earnest. जोरदार, दृढ़; **Emphatically** (-अलि) -*adj.* with emphasis. निश्चय-सहित।
- Empiractic**-ऐम्-फीक्'-टिक् -*adj.* closing or stopping the pores of the skin. रोमरूपों को बन्द करनेवाला।
- Empire**-ऐम्'-पायर् -*n.* the territory of an emperor, absolute control of sway. साम्राज्य, आधिपत्य, प्रभुत्व।
- Empiric, Empirical**-ऐम्-पिर'-रिक्'. (-अर्) -*adj.* based on observation and experience. प्रयोगसिद्ध; **Empirically** (-अर्ल्) -*adv.* by experiment or experience. केवल प्रयोगद्वारा से; **Empiricism** (-सिज़म्) -*n.* quackery. दुश्चिकित्सा; **Empiricist** (-रिस्-सिस्ट) -*n.* an empiric, a charlatan. केवल अनुभव पर निर्भर रहनेवाला।
- Emplane**-ऐम्-प्लेन् -*v. t.* to go on board (to ride) an aeroplane. हवाई जहाज पर सवार होना।
- Employ**-ऐम्-प्लॉय -*v. t.* to keep in one's service, to keep occupied. नौकर रखना, नियुक्त करना; **Employable** (-ऐ-बल्) -*adj.* fit for use. नियुक्त करने योग्य; **Employee** (-ई) -*n.* one employed for a work. सेवक, भूत्य; **Employer** (-अर्) -*n.* one who employs labour. नियुक्त करनेवाला; **Employment** (-मेंट) -*n.* occupation. व्यापार, व्यवसाय।
- Empoison**-ऐम्-पॉइज़न् -*v. t.* to put poison into, to corrupt, to embitter. विष प्रयोग करना, दूषित करना, तीता करना; **Empoisonment** (-मेंट) -*n.* the act of poisoning. विषप्रयोग।
- Emporium**-ऐम्-पोर्-इ-अम् -*n.* (*pl.* Emporia -इ-ओ) a mart, a centre of commerce. मण्डी, वाणिज्य-केन्द्र।
- Empoverish**-ऐम्पावरिश -*v. t.* to make poor. दरिद्र करना या बनाना।
- Empower**-ऐम्पावर् -*v. t.* to authorize, to have power over, to license. अधिकार देना, अधिकार रखना, नियुक्त करना।
- Empress**- ऐम्'-प्रेस -*n.* the wife of an emperor. साम्राज्ञी, महारानी।
- Emprise**-ऐम्-प्राइज़ -*n.* an undertaking involving danger. साहसिक कार्य।
- Emptier**-ऐम्-टि-अर् -*n.* one who or that which empties. खाली करनेवाला।
- Emptiness**-ऐम्-टि-नेम् -*n.* the state of being empty. शून्यता, छूटापन।
- Empty**-ऐम्-टि -*adj.* containing nothing, not filled, devoid of inmates, meaningless. शून्य, जनहीन, निरर्थक; -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Emptied) to remove contents, to discharge.

रिक्त करना, खाली करना (गिराना, डैकेलना); **Empty-headed** (a simpleton, a fool.) अल्पबुद्धि, मूढमति, मूख; **Empty-hearted** - *adj.* devoid of feelings. शून्यहृदय।

**Empurple**-**ऐम् पर्'पुल**-*v. t.* to redden, to make purple. लाल करना।

**Empusa**-**ऐम् प्यूज्-आ**-*n.* (also **Empuse**-**प्यूज्**) a phantom or spectre. भूत, प्रेत, पिशाच।

**Empyrean**-**ऐम्-पिरी-अल**-*adj.* formed of pure fire or light. आग्नेय, तेजोमय; **Empyrean** (-**अन्**)-*adj.* *c.* *n.* pertaining to the highest heaven, the highest heaven. तेजोलोक-संबन्धी, उच्चतम स्वर्ग।

**Emu**, **Emeu**-**ई'मु** (-**स्यु**)-*n.* a large Australian bird (like ostrich.) आस्ट्रेलिया देश की एक (ऊँट पक्षी के समान) बड़ी चिड़िया।

**Emulate**-**ऐम्'यु-लेट्**-*v. t.* to try to be equal, to rival. (किसी के) समान होने का प्रयत्न करना, स्पर्धा करना; **Emulation** (-**ले'शन्**)-*n.* rivalry, प्रतिस्पर्धा; **Emulatrix** (-**ट्रेस्**)-*n. fem.* a female who emulates, स्पर्धा करनेवाली स्त्री; **Emulative** (-**इव**)-*adj.* inclined to emulate or rival, प्रतिस्पर्धी।

**Emulgent**-**इ-मल्-जेंट**-*adj.* draining out or milking. बहानेवाला, दूध निकालनेवाला।

**Emulous**-**ऐम्'यु लम्**-*adj.* eager to excel another, स्पर्धा करनेवाला; **Emulously** (-**लि**)-*adv.* with desire of equalling another, स्पर्धा की इच्छा से; **Emulousness** (-**नेस्**)-*n.* the quality of being emulous. प्रतिस्पर्धा।

**Emulsify**-**इ-मल्-सि-फाई**-*v. t.* see Emulsion.

**Emulsion**-**इ-मल्'शन्**-*n.* a milky liquid with oily particles suspended in it. तैलयुक्त सफेद तरल पदार्थ; **Emulsify** (-**सि-फाई**)-*v. t.* to convert into an emulsion, तैलयुक्त श्वेत मिश्रण बनाना।

**Emulsive**-**इ-मल्सु-इव**-*adj.* milk-like, दूध के समान।

**En**-**ऐन्**-*n.* name of letter 'n', (print) half of an Em, अक्षर 'n' का नाम, (मुद्रण) ऐम् की आधी नाप; *pref.* and *inf.* used to form verbs, nouns and adjectives etc. किया, संज्ञा और विशेषण आदि बनानेवाले उपसर्ग और प्रत्यय।

**Enable**-**ऐन्-ए-बल**-*v. t.* to authorize, to empower, to make able, अधिकारयुक्त करना, शक्तियुक्त बनाना, सामर्थ्य देना; **Enablement** (-**मेंट**)-*n.* the act of enabling, सामर्थ्य।

**Enact**-**ऐन्-ओक्ट**-*v. t.* to ordain, to establish by law, शासन करना, व्यवस्थापित करना, नियम बनाना; **Enactment** (-**मेंट**), **Enacting** (-**इङ्ग**).

-*n.* the passing of a bill into law. शासन-व्यवस्था, शासनपत्र; **Enactor** (-**अर्**)-*n.* one who enacts. नियम बनानेवाला।

**Enamel**-**इन्-बीम्-अल**-*n.* a smooth hard metallic coating. मीने का काम; -*v. t.* (*p. t.* **Enamelled**) to inlay with enamel, to adorn in different colours. मीनाकारी करना, रंग-बिरंगे चित्र बनाना; **Enamelled** (-**इ**)-*adj.* inlaid with enamel, smooth, मीना किया हुआ, चिकना; **Enameller** (-**अर्**)-*n.* one who enamels. मीनाकार; **Enamelling** (-**इङ्ग**)-*n.* the art of laying enamels. मीनाकारी।

**Enamour**-**इन्-बीम्'अर्**-*v. t.* to charm, to inspire with love. अनुरक्त करना, मोह लेना; **Enamoured** (-**अर्**)-*adj.* inspired with love. अनुरक्त, आसक्त।

**Enate**-**ई-नेट**-*adj.* protruding, growing out. बाहर को उभड़ा हुआ।

**Encage**-**ऐन्-केज्**-*v. t.* to confine or shut up in a cage. पिंजरे में बन्द करना।

**Encamp**-**ऐन्-कैम्प**-*v. t.* to settle in a camp, to pitch a tent. डेरा डालना, पड़ाव डालना; **Encampment** (-**मेंट**)-*n.* a place where an army or company is encamped. डेरा, पड़ाव।

**Encapsulate**-**ऐन्-कौप्'सु-लेट्**-*v. t.* to put one within the other, to enclose. एक के भीतर दूसरा रखना।

**Encase**-**ऐन्-केस**-*v. t.* to put into a case. ढब्बे में रखना; **Encasement** (-**मेंट**)-*n.* a covering, ढक्कन।

**Encash**-**ऐन्-कीश'**-*v. t.* to convert (bills, cheques &c.) into cash, to pay in cash. हुंडी, सरखत इत्यादि का नकद रूपया भुनाना या देना; **Encashment** (-**मेंट**)-*n.* payment in cash of a note &c. नोट इत्यादि का नकदी भुगतान।

**Encave**-**ऐन्-केव**-*v. t.* to hide in a cave or recess. गुफा में छिपाना।

**Enchain**-**ऐन्-चेन'**-*v. t.* to chain up, to hold fast, जंजीर से बाँधना, कसकर बाँधना; **Enchainment** (-**मेंट**)-*n.* the act of enchaining, जंजीर से बाँधने की क्रिया।

**Enchant**-**ऐन्-चान्ड'**-*v. t.* to bewitch, to charm, जादू डालना, मन्त्र द्वारा वशीभूत करना; **Enchanter** (-**अर्**)-*n.* a sorcerer, a magician. मोहक, ऐन्द्रजालिक; **Enchanting** (-**इङ्ग**)-*adj.* charming, delightful, मनोहर. आनन्दकर; **Enchantingly** (-**इङ्ग-लि**)-*adv.* in a manner to enchant, जादू डालते हुए; **Enchantment** (-**मेंट**)-*n.* the act of enchanting. माया, जादू, इन्द्रजाल; **Enchantress** (-**ट्रेस**)-*n. fem.* a female enchanter, a sorceress. जादूगरनी।

**Enchase**-ऐन्-चैस-*v. t.* to enclose one body in another. किसी एक पदार्थ को दूसरे में बैठाना, नगीना जड़ना।

**Enchisel**-ऐन्-चिज़ल-*v. t.* to cut with a chisel. रखानी से काटना।

**Encircle**-ऐन्-सर्-कुल-*v. t.* to enclose, to surround, to encompass. घेरना, लपेटना; **Encirclement**-(मेंन्ट)-*n.* act of surrounding. घिराव।

**Enclasp**-ऐन्-क्लास्प-*v. t.* to clasp, to embrace. आलिंगन करना, गले लगाना।

**Enclose**-ऐन्-क्लोज़्-*v. t.* to fence in, to shut up. घेरना, बन्द करना; **Enclosed**-(इ)-*adj.* shut up. घिरा हुआ, बन्द; **Enclosure**-(ज़र्)-*n.* fencing, that which is enclosed (in a letter.) घेरा, पत्र में संलग्न वस्तु।

**Encloud**-ऐन्-क्लाउड्-*v. t.* to envelop in clouds. बादलों से घेरना या ढाँकना; **Enclouded**-(ऐह)-*adj.* covered with clouds. बादलों से ढँका हुआ।

**Encomiast**-ऐन्-को-मि-अस्ट-*n.* one who praises another. दूसरे की प्रशंसा करनेवाला, स्तुतिपाठक; **Encomiastic**-(इक्)-*adj.* laudatory. प्रशंसक।

**Encomium**-ऐन्-को-मि-अम्-*n.* ( *pl.* **Encomiums** ) a formal praise, panegyric or eulogy. प्रशंसा, स्तुतिवाक्य।

**Encompass**-ऐन्-कम्-पम्-*v. t.* to enclose, to encircle, to surround. घेरना, लपेटना; **Encompassment**-(मेंन्ट)-*n.* act of surrounding. घिराव।

**Encope**-ऐन्-को-पे-*n.* an incision or wound made by a cutting instrument. चीरकर किया हुआ घाव।

**Encore**-आन्-(आह्) कोर्-*interj.* *or n.* a demand for the repetition of a song in a theatre. नाटक में किसी गीत को उहगाने की माँग या पुकार-*v. t.* to summon a performer for this. इस निमित्त नाटक के पत्र को बुलाना; *-adv.* again, फिर से।

**Encounter**-ऐन्-काउन्-टर्-*n.* a meeting in conflict. लड़ाई के लिये मुठभेड़ या मुकाबला-*v. t.* to meet face to face. लड़ाई करना, मुठभेड़ करना; **Encounterer**-(अर्)-*n.* one who encounters, an opponent. भिड़ जानेवाला।

**Encourage**-ऐन्-क/रिज्-*v. t.* to embolden, to promote, to assist, to stimulate, to inspire with spirit. साहस देना, बढ़ावा देना, सहायता देना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना; **Encouraging**-(इङ्ग)-*adj.* giving courage. प्रोत्साहक; **Encouragement**-(मेंन्ट)-*n.* incentive. प्रोत्साहन; **Encourager**-(अर्)-*n.* one who

encourages. उत्साह देनेवाला।

**Encradle**-ऐन्-क्रे-डल-*v. t.* to lay in a cradle. पालने में बच्चे को सुलाना।

**Encroach**-ऐन्-क्रौच्-*v. t.* to intrude on another's rights, to trespass. अतिक्रमण करना, बिना आज्ञा के प्रवेश करना; **Encroacher**-(अर्)-*n.* one who encroaches. अतिक्रमण करनेवाला; **Encroachment**-(मेंन्ट)-*n.* the act of invading gradually on the rights of another. दूसरे की संपत्ति पर क्रमशः अधिकार स्थापन।

**Encrust**-ऐन्-क्रस्ट्-*v. t.* to cover with a crust. कड़े छिलके से ढाँकना; **Encrustment**-(मेंन्ट)-*n.* the act of encrusting, incrustation. ढक्कन।

**Encumber**-ऐन्-कम्-बर्-*v. t.* to impede, to hamper, to burden. प्रतिबन्ध करना, रोकना, बोझना (लादना); **Encumberment**-(मेंन्ट)-*n.* the act of encumbering. भार, बोझ।

**Encumbrance**-ऐन्-कम्-ब्रीन्-*n.* a burden, an impediment. भार, प्रतिबन्ध, अवरोध; **Encumbrancer**-(अर्)-*n.* one who has an encumbrance on another's estate. दूसरे की सम्पत्ति में सत्ता (हक) रखनेवाला।

**Encyclic**, **Encyclical**-ऐन्-साइक्/लिक्, -अल-*adj.* *or ns.* sent round, a circular which is sent round to different men or places. घुमाया गया, बहु सूचित पत्र।

**Encyclopaedia**-ऐन्-साइक्/लोपीडि-इ-अ-*n.* a book in alphabetical order giving information on every department of knowledge. विश्वज्ञानकोश; **Encyclopaedic**-(इक्)-*adj.* of such a book. विश्वज्ञानकोश सम्बन्धी; **Encyclopaedist**-(इस्ट)-*n.* the compiler of an encyclopaedia. विश्वज्ञानकोश रचयिता।

**End**-ऐन्ड्-*n.* limit, extremity, the utmost point, remnant, conclusion, death, purpose, thing aimed at. सीमा, अग्रिम, उत्पन्नमहिम्न, अन्त, परिणाम, मृत्यु, निमित्त, व्यवस्था-*v. t.* *or t.* to terminate, to cease, to finish, to result, to put to death. समाप्त करना या होना, अन्त करना, परिणाम होना, लया करना; **At a loose end** (useless.) बेकार; **At one's wit's end** (perplexed, disturbed.) व्याकुल, धक्काया हुआ; **End-all** (final, closed.) अन्तिम; **End of the world** (annihilation of the world.) प्रलय; **No end** (great.) बहुत; **Of good end** (useful.) हितकर; **Placed to end** (placed sideways.) बेंच बल रखवा हुआ; **To come to an end** (to complete) पूर्ण होना; **To end in good** (to pass blessed.) भले भले बीतना; **To make both ends meet** (to make income and expense equal.) आय व्यय बराबर करना; **To place on end** (to place in an upright position. खड़े

बल रखना; To put an end to (to put a stop to.) रोकना; To no end (of no avail.) निरर्थक, व्यर्थ।

**Endanger**-ऐन्-डैन्-जर्-*v. t.* to cause danger to, to expose to danger, loss or injury. विपन्न करना, संकट या क्षति में डालना; **Endangerment** (-मेंट्)-*n.* danger, hazard. विपत्ति, संकट।

**Endear**-ऐन्-डियर्-*v. t.* to render dear. प्रिय-पात्र बनाना; **Endearing** (-इङ्ग)-*adj.* winning the affections. प्रीतिकर; **Endearment** (-मेंट्)-*n.* tender affection, प्रीति, प्रेम।

**Endeavour**-ऐन्-डैव्-अर्-*n.* effort, exertion, attempt. परिश्रम, प्रयत्न, प्रयास; *v. t. & i.* to try or to make an attempt, to strive, to try to achieve. प्रयत्न करना, प्रयास करना; **Endeavourer** (-अर्)-*n.* one who makes an effort. प्रयत्न करनेवाला।

**Endecagon**-ऐन्-डैक्-ऑ-गन-*n.* a plane figure which has eleven sides. ग्यारह भुजा की आकृति या क्षेत्र।


**Endemic**-ऐन्-डैन्-इक्-*adj.* always present, prevalent among local people. सदा प्रचलित, स्थानीय मनुष्यों में प्रचलित; **Endemically** (-अलि)-*adv.* in an endemic manner. प्रचलित रूप में।

**Endemic**-ऐन्-डैन्-इक्-*adj.* acting on the skin. त्वचा पर प्रभाव डालनेवाला।

**Enderon**-ऐन्-डैन्-अन्-*n.* the inner layer or true skin. अन्तर्त्वचा।

**Ending**-ऐन्-डिङ्ग-*n.* result, conclusion, termination. परिणाम, अन्त, प्रत्यय।

**Endless**-ऐन्-डैल्-लेस्-*adj.* everlasting. अनन्त, निरन्तर; **Endless screw** (ऐन्-डैल्-लेस्-स्क्रू)-*n.* a screw combined with a wheel and axle so that threads of the screw work into the teeth of the wheel. Endless screw.



**Endless screw** (ऐन्-डैल्-लेस्-स्क्रू)-*n.* a screw combined with a wheel and axle so that threads of the screw work into the teeth of the wheel. Endless screw.

**Endless** (ऐन्-डैल्-लेस्)-*adj.* in a ceaseless manner. निरन्तर, अनन्त; **Endlessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* the quality of being ceaseless or endless. अनन्तता।

**Endmost**-ऐन्-डैम्-मोस्ट-*adj.* farthest, at the extreme end. सबसे दूर का।

**Endorse**-ऐन्-डॉर्स-*v. t.* to write on the back of a document, to confirm. लेख के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना, पुष्ट करना; **Endorsee** (-ई)-*n.* the person to whom a bill is endorsed. जिसको हुण्डी लिखी जावे; **Endorsement** (-मेंट्)-*n.*

approval, writing on the back of a bill &c. अनुमोदन, समर्थन, पृष्ठ लेखन।

**Endow**-ऐन्-हाउ-*v. t.* to give a dowry, to present. दहेज देना, भेंट देना; **Endowed** (-इ)-*adj.* furnished, provided. प्रदत्त, सम्पन्न, युक्त; **Endowment** (-मेंट्)-*n.* the act of endowing, the money or property settled on an institution. धन समर्पण, संस्था का प्राभूत।

**Endue**-ऐन्-ह्यू-*v. t.* to put on clothes, to give, to put in stomach or mind, to digest. वस्त्र पहनाना, देना, पेट या मन में रखना, पचाना।

**Endurable**-इन्ड्योर-अबल-*adj.* that can be endured. सहन करने योग्य, सहा।

**Endurance**-इन्ड्योरन्स-*n.* forbearance, sufferance, patience, continuance. सहनशीलता, सहिष्णुता, धैर्य, निरन्तरता।

**Endure**-इन्ड्योर-*v. t. & i.* to remain firm, to bear, to last. दृढ़ रहना, सहन करना, टिकना; **Endurer** (-अर्)-*n.* one who endures. सहन करनेवाला; **Enduring** (-इङ्ग)-*adj.* lasting, permanent. चिरस्थायी; **Enduringness** (-इङ्ग-नेस्)-*n.* the quality of enduring, durability. सहनशीलता, टिकाऊपन।

**Endways**-ऐन्-है-वेज-*adv.* in an upright position. खड़े बल।

**Enema**-ऐन्-इमा-*n.* an injection of a liquid into the rectum. दास्त, गुदा द्वारा तरल औषधि पेट में चढ़ाना।

**Enemy**-ऐन्-हैम्-*n.* (pl. Enemies) an opponent, a hostile person, a foe; *adj.* pertaining to an enemy, hostile. शत्रु, प्रतिपक्षी, बैरी, शत्रु-सम्बन्धी; How goes the enemy? (what is the time?) क्या समय है?

**Energetic**-ऐन्-अर्-जेट-इक्-*adj.* active, vigorous, powerful. कर्मठ, उद्योगी, व्यवसायी, प्रबल; **Energetically** (-अलि)-*adv.* with energy कर्मठता या उद्योग या उत्साह-सहित।

**Energize**-ऐन्-अर्-जाइज-*v. t. & i.* to act with force or vigour, to give energy to. बल-पूर्वक कार्य करना, शक्ति भरना या देना।

**Energumen**-ऐन्-अर्-यू-मेंन्-*n.* one who is possessed by an evil spirit, a fanatic. प्रेत-बाधित मनुष्य, पागल।

**Energy** (-इ)-ऐन्-अर्-जि-*n.* force, vigour, ability, bodily power, efficacy. शक्ति, तेज, योग्यता, शारीरिक बल, गुण।

**Enervate**-ऐन्-अर्-नेव-*v. t.* to deprive of force or strength, to weaken. दुर्बल करना क्षीण करना; *adj.* wanting in vigour, weakened. क्षीणबल, दुर्बल **Enervation** (-ने-शन्,

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

-*n.* the act of enervating, weakening, effeminacy. क्षीण या दुर्बलीकरण, जनानापन।

**Enervative**-*ऐन्-नर्व्-ऐट्-इव्-adj.* enervating, weakening. क्षीण करनेवाला।

**Enface**-*ऐन्-फेस्-*v.* t.* to write or stamp a bill on the face. हुण्डी के अगले भाग पर लिखना या टिकट लगाना।

**Enfeeble**-*ऐन्-फी-ब्ल-*v.* t.* to make feeble, to deprive of strength, to weaken. क्षीण बनाना, शक्ति हरना, दुबलकरना; **Enfeeblement**-(*मेंन्ट*)-*n.* the act of enfeebling, weakness. क्षीणकरण, दुर्बलता; **Enfeebler**-(*ब्लर्*)-*n.* one who or that which enfeebles. क्षीणकारी, दुर्बल करनेवाला।

**Enfetter**-*ऐन्-फेट्-टर्-*v.* t.* to bind in fetters. हथकड़ी या बेड़ी से बांधना।

**Enfold**-*ऐन्-फोल्ड्-*v.* t.* to wrap up, to fold, to embrace, to clasp. लपेटना, तह बरना, आलिंगन करना, गले लगाना, पकड़ना।

**Enforce**-*ऐन्-फोर्स-*v.* t.* to give force or effect to, to urge, to compel. बल देना, कार्यान्वित करना, उत्तेजना या प्रेरणा देना, बाध्य करना; **Enforced** (*इ*)-*adj.* enacted. कार्यान्वित;

**Enforceable** (*ऐबल*)-*adj.* that may be enforced कार्यान्वित करनेयोग्य; **Enforcement** (*मेंन्ट*)-*n.* the act of enforcing, compulsion, sanction. बल प्रयोग, बाधकता, स्वीकृति; **Enforcer** (*अर्*)-*n.* one who enforces. कार्यान्वित या बाध्य करनेवाला।

**Enframe**-*ऐन्-फ्रेम्-*v.* t.* to set or put (a picture) in a frame. चौखटे में (तस्वीर) बँटाना या मढ़ना।

**Enfranchise**-*ऐन्-फ्रीन्-चाइ* (*शाइ*) *व्-*v.* t.* to set free, to give political privileges, to release from custody, to give vote. छुटकारा देना, नागरिक अधिकार देना, बन्धन से मुक्त करना, मत या वोट देना; **Enfranchisement** (*मेंन्ट*)-*n.* the act of enfranchising, releasing from slavery. नागरिक अधिकार प्रदान, दासत्वमोचन।

**Engage**-*इन्-गेज्-*v.* t. & i.* to hire, to encounter, to occupy, to bind by promise, to embark in any business, to pledge one's words. किराये पर लेना, मिड़ना, वचनबद्ध होना, किसी काम में लगना, वचन देना; **Engaged** (*इ*)-*adj.* betrothed. सगाई किया हुआ; **Engagement** (*मेंन्ट*)-*n.* betrothal, occupation, battle. सगाई, व्यवसाय, संग्राम; **Engaging** (*इङ्ग*)-*adj.* attractive, winning. आकर्षक, मनोहर, हृदयग्राही।

**Engarland**-*ऐन्-गार्लन्ड्-*v.* t.* to put a garland upon. माला पहिनाना।

**Engarrison**-*ऐन्-गैरिसन्-*v.* t.* to protect or defend by a garrison. सेना से रक्षा करना या बचाना।

**Engender**-*ऐन्-जेन्-डर्-*v.* t.* to beget, to bring about, to breed, to cause to bring forth. उत्पन्न करना, उत्पादन करना, जनना।

**Engild**-*ऐन्-गिल्ड्-*v.* t.* to brighten, to gild. चमकाना, सीना चढ़ाना, मुलुम्मा करना।

**Engine**-*ऐन्-जिन्-*n.** a mechanical contrivance. यन्त्र. कल, इञ्जन; **Engine-lathe** (a lathe worked by power.) यन्त्र से चलनेवाला खराद; **Engine-turning** (a turning by means of a machine.) यन्त्र द्वारा खरादना; **Fire-engine** (an engine for extinguishing fire.) आग बुझाने का यन्त्र; **Steam-engine** (an engine worked by steam.) भाप से चलनेवाला यन्त्र।

**Engineer**-*ऐन्-जिन्-इअर्-*n.** one who designs an engine. यन्त्रकार, अभियन्ता; **Engineering** (*इङ्ग*)-*n.* the business of an engineer, the art of making and using machinery. यन्त्रकार का व्यापार, यन्त्र कला या शास्त्र।

**Engird**, **Engirdle**-*ऐन्-गर्ड्* (*र्ल्*)-*ps. t.* to surround with a girdle, to encircle. मेखला से आवृत करना।

**English**-*इङ्ग्लिश्-*adj.** belonging to England or its inhabitants. इंग्लैंड देश अथवा वहाँ के निवासियों का; -*n.* the people of England, the language of the English. अँगरेज, अँगरेजी भाषा; **Englishman** (an inhabitant of England.) अँगरेज; **Englishwoman** -*n. fem.* (a female inhabitant of England.) अँगरेजिन, मेम; **In plain English** (in clear and simple English language.) स्पष्ट और सरल अँगरेजी भाषा में; **Middle English** (English, ending about 1500.) प्रायः १५०० ईस्वी तक की अँगरेजी भाषा; **Old English** (English, ending about 1150.) प्रायः ११५० ईस्वी तक की अँगरेजी भाषा।

**Engloom**-*ऐन्-ग्लूम्-*v.* t.* to make gloomy. अन्धकारमय बनाना।

**Englut**-*इन्-ग्लुट्-*v.* t.* to swallow, to fill. निगलना, भरना।

**Engorge**-*इन्-गार्ज्-*v.* t.* to devour or swallow greedily. लालच से खाना या निगलना।

**Engraft**-*ऐन्-ग्रीफ्ट्-*v.* t.* to insert scion of one tree into another, to incorporate. एक वृक्ष की दूसरे वृक्ष में कलम लगाना, संयुक्त करना।

**Engrail**-*ऐन्-ग्रेल्-*v.* t.* to indent the edge of. बिनारा दाँतेदार बनाना।

**Engrain**-*ऐन्-ग्रेन्-*v.* t.* to dye with a fast colour, to infix deeply. पक्के रंग से रँगना, गहरा लड़ना।

**Engrave**-*ऐन्-ग्रेव्-*v.* t.* to carve, to cut

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

designs in metal, to deposit in a grave.  
खोदना, नकाशी करना, कब्र में गाढ़ना; **Engraver** (-अर्)-*n.* one who engraves, नकाशी या खोदाई करनेवाला; **Engraving** (-इङ्ग)-*n.* copy of a drawing on an engraved plate. खोदाई किया हुआ नकाशा या चित्र।  
**Engross**-इन्-ग्रोस्-*v. t. & i.* to write in bold letters, to buy whole stock, to monopolize, to absorb, to be occupied, मोटे अक्षरों में लिखना, पूरा माल खरीदना, एकाधिकार करना, लग जाना, लीन होना; **Engrossed** (-इ)-*adj.* occupied, लीन; **Engrossment** (-मेंन्ट)-*n.* the state of being absorbed, एकाग्रता।  
**Engulf**-ऐन्-गल्फ', **Ingulf** (-इन्-गल्फ')-*v. t.* to swallow up completely, पूरी तरह से निगलजाना, निगमन करना।  
**Enhance**-इन्-हान्स-*v. t.* to raise, to advance, to increase, to exaggerate, to raise price &c. उठाना, उन्नत करना, बढ़ाना, अतिशयोक्ति करना, मूल्य बढ़ाना; **Enhanced** (-इ)-*adj.* raised, बढ़ा हुआ; **Enhancement** (-मेंन्ट)-*n.* increase, rise, aggravation, बढेन, वृद्धि, वढ़ती।  
**Enharden**-ऐन्-हार्ड'-इन्-*v. t.* to harden, to encourage, पुष्ट करना, उत्साह देना।  
**Enhearten**-इन्-हार्टन्-*v. t.* to encourage, उत्साहित करना, ढाढस देना।  
**Enhydrous**-ऐन्-हाइ-ड्रम्-*adj.* containing drops of water, जल की बूँदों से परिपूर्ण या भरा हुआ।  
**Enigma**-इ-निग्म-*n.* a statement with a hidden meaning, a riddle, a puzzle, गूढ़ प्रश्न, प्रहेलिका (फहली); **Enigmatical** (-मीटि-इङ्ग-अल्)-*adj.* obscure, ambiguous, दुर्बोध्य, गूढ़ार्थक; **Enigmatist** (-इस्ट)-*n.* a maker or dealer of puzzles, पहेली बनाने या बेचनेवाला।  
**Enjoin**-ऐन्-जॉइन्-*v. t.* to direct, to command, to forbid judicially, निर्देश देना, आज्ञा देना, अधिकार से मना करना; **Enjoiner** (-अर्)-*n.* one who commands, आज्ञा देनेवाला।  
**Enjoy**-ऐन्-जॉय-*v. t.* to take delight in, to experience pleasure, आनन्द लेना, चैन करना, आनन्द का अनुभव करना; **Enjoyable** (-ऐ-बल्)-*adj.* capable of being enjoyed, उपभोग्य, मननीय; **Enjoyably** (-ऐ-ब्लि)-*adv.* in an enjoyable manner, मननीय ढंग से, उपभोग्यता से; **Enjoyment** (-मेंन्ट)-*n.* happiness, source of joy, आनन्द, उपभोग।  
**Enkindle**-ऐन्-किन्ड'-इल्-*v. t.* to blaze up, to inflame with passion, जलाना, (बारना), उत्तेजित करना।  
**Enlace**-ऐन्-लेस्'-*v. t.* to enfold, to entwine.

तह करना, लपेटना; **Enlacement** (-मेंन्ट)-*n.* act of enlacing, लपेटने का कार्य।  
**Enlarge**-ऐन्-लार्ज'-*v. t. & i.* to increase, to widen, to expand, to grow larger, विस्तार करना, वृद्धि करना, फैलाना, बड़ा होना, बढ़ना; **Enlarged** (-इ)-*adj.* expanded, विस्तृत, फैला हुआ; **Enlargement** (-मेंन्ट)-*n.* increase of size, expansion, वृद्धि, विस्तार, वढ़ती, फैलाव; **Enlarger** (-अर्)-*n.* he who or that which enlarges, फैलानेवाला; **Enlarging** (-इङ्ग)-*n.* enlargement, विस्तार, फैलाव।  
**Enlighten**-ऐन्-लाइट-इन्-*v. t.* to instruct, to inform, to give light to, to free from prejudice, उपदेश देना, सूचित करना, प्रकाश देना, पक्षपात से विमुक्त करना; **Enlightened** (-ऐन्ड)-*adj.* advanced in knowledge, ज्ञानप्राप्त, व्युत्पन्न; **Enlightening** (-इङ्ग)-*adj.* illuminating, प्रकाश देनेवाला; **Enlightenment** (-मेंन्ट)-*n.* the act of enlightening, प्रबोधन, संस्कार।  
**Enlink**-ऐन्-लिङ्क'-*v. t.* to connect, to link, to gather, जोड़ना, इकट्ठा करना।  
**Enlist**-ऐन्-लिस्ट-*v. t.* to engage for military service, to enrol the name, कौज में भरती करना, नाम लिखना; **Enlistment** (-मेंन्ट)-*n.* the act of enlisting, भरती।  
**Enliven**-ऐन्-लि-वन्-*v. t.* to animate, to inspirit, to make cheerful, उत्साहित करना, उत्तेजित करना, प्रमत्त करना; **Enliverer** (-अर्)-*n.* invigorator, उत्तेजित करनेवाला; **Enlivening** (-इङ्ग)-*adj.* giving life or spirit, उत्तेजक, स्फूर्तिदायक।  
**Enlock**-ऐन्-लॉक्'-*v. t. (p. t. Enlocked)* to lock up, ताला बन्द करना।  
**Enmesh**-ऐन्-मेश' (Emmesh, Immesh)  
*v. t.* to entangle, to entrap, to catch in a net, जाल में फँसाना।  
**Enmity**-ऐन्-मिटी-इ-*n.* unfriendliness, hatred, hostility, बैर, शत्रुता, विरोध।  
**Enneagon**-ऐन्-इ-अगन्-*n.* polygon with nine sides, नवभुज की आकृति, नवकोण का क्षेत्र।  
**Ennoble**-इ-नो-बल्-*v. t.* to make noble, to elevate in excellence, कुलीन पद पर पहुँचाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना; **Ennoblement** (-मेंन्ट)-*n.* elevation in degree or excellence, उन्नति, प्रतिष्ठा।  
**Ennuil**-आन्-नी-*n.* mental weariness, मानसिक थकावट, चिन्त की जड़ता।  
**Enodation**-इनोडेशन-*n.* act of clearing of knots, solution of a difficulty, गाँठों को



खोलने या हटाने का कार्य, कठिनाता को सुलभ करना या सुलझाना ।

**Enode-ई-नोड'-adj.** knotless, without knots. बिना गाँठ का ।

**Enormity-इ-नोर्म'-इड-इ-n.** great wickedness, atrociousness, crime. महापराध, घोर पातक ।

**Enormous-इ-नोर्म'-अस-adj.** excessive, huge, very large. अति बृहत्, असाधारण, अति विशाल, बहुत बड़ा; **Enormously** (-लि)-*adv.* excessively. अत्यन्त, अतिशय रूप से; **Enormousness** (-नेस)-*n.* excessiveness, अत्यन्त अधिकता ।

**Enough-इ-नक'-adj.** *adv.* not less than, beyond measure, sufficient. पर्याप्त, उचित, यथेष्ट रूप से; *n.* a sufficiency. पर्याप्ति, प्रचुरता; **I have had enough** (I am tired.) मैं थक गया हूँ; **Sure enough** (certainly.) निस्संदेह ।

**Enounce-इ(ऐ)-नाउन्स'-v. t.** to pronounce, उच्चारण करना; **Enouncement** (-मेन्ड)-*n.* a statement. कथन ।

**Enquire, Enquiry-see Inquire, Inquiry.**

**Enrage-ऐन्-रेज'-v. t.** to make angry or furious, to excite rage in, to exasperate. क्रुद्ध करना, रुठाना; **Enraged** (-इ)-*adj.* angry. कुपित, क्रुद्ध ।

**Enrank-ऐन्-रोङ्क'-v. t.** to place in order. क्रम में रखना ।

**Enrapt-ऐन्-रीप्ट'-adj.** enraptured, very much delighted. अति प्रसुप्त ।

**Enrapture-ऐन्-रीपचर'-v. t.** to delight beyond measure. अति हर्षित या प्रसन्न करना (निहाली निहाल करना) ।

**Enravis-ऐन्-रीवि'-अश'-v. t.** to transport with delight, to enrapture. प्रसन्न करना; **Enravisment** (-मेन्ड)-*n.* rapture, happiness. प्रसन्नता ।

**Enregiment-ऐन्-रेज'-इ-मेन्ड'-v. t.** to form in a regiment. रेजिमेन्ट बनाना, सेना नैवार करना ।

**Enrich-ऐन्-रिच'-v. t.** to make rich or wealthy, to ornament, to flavour. धनी बनाना, धनवान् बनाना, सुशोभित करना, स्वादिष्ट बनाना; **Enricher** (-अर)-*n.* one who makes rich. धनी बनानेवाला ।

**Enrobe-ऐन्-रोब'-v. t.** to put a robe (rich attire) upon. सुन्दर वस्त्र पहनाना ।

**Enrol, Enroll-ऐन्-रोल'-v. t.** (*p. t.* Enrolled) to enlist, to incorporate as a member of, to record. नाम लिखना, भरती करना, लिपिबद्ध करना; **Enrolment** (-मेन्ड)-*n.* act of enrolling or registering. नाम लिखना, भरती ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पैन ; Pain पैन

**Enroot-ऐन्-रूट'-v. t.** to fix by the root, to fix fast. जड़ से बैठाना ।

**Enroute-ऐन्-रूट'-adv.** on the way. रास्ते में, मार्ग द्वारा ।

**Ensample-ऐन्-सीम्'-नल्'-v. t.** to show by example. उदाहरण से दिखलाना ।

**Ensanguine-ऐन्-सीङ्ग-निन्'-v. t.** to stain with blood. लोहू से लपेटना; **Ensanguined** (-इ)-*adj.* bloodstained, लोहू से चिह्नित किया हुआ, रक्तलित ।

**Ensate-ऐन्'-सेट'-adj.** sword-shaped ensiform. तलवार के आकार का ।

**Enscal-ऐन्-सील्'-v. t.** to fix a seal on, to impress. मुहर करना ।

**Enshrine-ऐन्-श्राइन'-v. t.** to enclose or preserve in a shrine, to cherish as sacred. मन्दिर में रखना, पवित्र मानना; **Enshrinement** (-मेन्ड)-*n.* act of enshrining. मन्दिर में स्थापना ।

**Enshroud-ऐन्-श्राउड'-v. t.** to cover with a shroud, to cover up to, to shroud. ढकाना, ढाँकना ।

**Ensiform-ऐन्-सि-फोर्म'-adj.** bearing or having the shape of a sword. खड्ग या तलवार के आकार का ।

**Ensign-ऐन्'-साइन्'-n.** a badge, banner, flag, standard-bearer. परिचय चिह्न, पताका, ध्वजा वाहक; **EnsIGNED** (-साइन्ड)-*adj.* distinctly marked. विशेष प्रकार से चिह्नित किया हुआ ।

**Ensilage-ऐन्'-सिलेज'-n.** preservation of green fodder in pits. गहड़े में हरी घास इत्यादि सुरक्षित रखना ।

**Enslave-ऐन्-स्लेव'-v. t.** to make a slave of, to reduce to slavery, to subject to the influence of. दास बनाना, बश में करना; **Enslavement** (-मेन्ड)-*n.* slavery, bondage. दासता, बन्धन; **Enslaver** (-अर)-*n.* a woman who enslaves a man's heart. मनुष्य के चित्त को बश में करनेवाली स्त्री ।

**Ensnare-इन्-स्नैअर'-v. t.** to entrap. जाल में फँसाना, बन्धन में डालना ।

**Ensober-ऐन्-सो-बर'-v. t.** to make sober. स्वस्थ करना, शान्त बनाना ।

**Ensorcell-ऐन्'-सु-ऑइ-सेल्'-v. t.** to bewitch जादू डालना, मोहित करना ।

**Enstamp-ऐन्-स्टीम्'-v. t.** to impress with a stamp. मोहर लगाना ।

**Ensteep-ऐन्-स्टीप्'-v. t.** to place under water पानी के भीतर रखना ।



**Enstyle-ऐन्-स्टाइल'-*v. t.*** to call, to style, to name. पुकारना, आख्या देना, नाम रखना ।

**Ensnare-ऐन्-स्नैर'-*v. t.*** & *i.* to happen afterwards, to follow, to result. बाद में होना, अनुसरण करना, संघटित होना; **Ensuing (-इङ्ग)-*adj.*** coming next after. आगे होनेवाला, आगामी, आगे का ।

**Ensure-ऐन्-शूअर'-*v. t.*** to make safe, to secure. सुरक्षित करना, स्थिर करना ।

**Enswathe-ऐन्-स्वेद'-*v. t.*** to wrap with a bandage. पट्टी से बांधना; **Enswathement (-मेंट)-*n.*** the act of enswathing. पट्टी से बांधने का कार्य ।

**Entail-ऐन्-टैल'-*n.*** settlement of an estate on heirs so that the immediate possessor may not dispose of it. सम्पत्ति का ऐसा प्रबंध जिसमें उत्तराधिकारी उसे बेच न सके; (**टैल'-*v. t.*** to settle in this way. इस ढंग से प्रबंध करना; **Entailment (-मेंट)-*n.*** the act of entailing. सम्पत्ति का स्थिरीकरण ।

**Ename-ऐन्-टेन्'-*v. t.*** to tame. पालना ।

**Entangle-ऐन्-टीङ्ग'-ग्ल'-*v. t.*** to catch in a snare, to involve in difficulties, to perplex, to bewilder. जाल में फँसाना, कठिनाइयों में डालना, व्याकुल करना; **Entanglement (-मेंट)-*n.*** state of being entangled. उलझन; **Entangler (-अङ्गल'-*n.*** one who entangles. फँसानेवाला ।

**Entellus-ऐन्-टैल्लस'-*n.*** Hanuman of Indian mythology. हिन्दू पुराणों के हनुमान् ।

**Entender-ऐन्-टेन्डर'-*v. t.*** to make tender. कोमल करना, मुदु बनाना ।

**Entente-ऐन्-टेन्ट'-*n.*** friendly understanding. मित्रभाव ।

**Enter-ऐन्टर'-*v. i.*** & *i.* to come or go in, to come upon a stage, to penetrate, to record, to admit, to enrol, to insert. प्रवेश करना, नाटक के मंच पर आना, घुसना, लिखना, भरनी करना, घुसाना; **To enter an appearance (to appear at a meeting.)** सभा में दर्शन देना; **To enter into (to engage in.)** कार्य में लगना; **To enter on (to begin a work.)** कार्य आरम्भ करना; **To enter up (to complete series of accounts.)** हिसाब बन्द करना ।

**Enterable-ऐन्टर-ऐबल'-*adj.*** that may be entered. प्रवेश करने योग्य ।

**Enteralgia-ऐन्-टर-ऑल'-जि-आ-*n.*** pain in the bowels. आंतों में दर्द ।

**Enteric-ऐन्-टैर'-इक'-*adj.*** pertaining to the bowels. आंतों से सम्बन्धित ।

**Entering-ऐन्-टर-इङ्ग'-*n.*** entrance. प्रवेश ।

**Enteritis-ऐन्टर-आइ-टिस'-*n.*** inflammation of intestines. आंतों की सूजन ।

**Enterprise-ऐन्-टर-प्राइज'-*n.*** a bold or hazardous undertaking, courage, readiness. साहसिक कार्य, साहस, तत्परता; **Enterpriser (-अर)-*n.*** one who undertakes an enterprise. साहसी पुरुष ।

**Enterprising-ऐन्-टर-प्राइज'-इङ्ग'-*adj.*** bold, adventurous. साहसी, उद्योगी; **Enterprisingly (-इङ्ग-लि)-*adv.*** in an enterprising manner. साहस से ।

**Entertain-ऐन्-टर-टेन्'-*v. t.*** to maintain, to amuse, to cherish, to receive guests, पोषण करना, मन बहलाना, हृदय में रखना, अतिथि का सत्कार करना; **Entertainer (-अर)-*n.*** one who entertains. विनोदक, मेहमानी करनेवाला, यजमान ।

**Entertaining-ऐन्-टर-टेन्'-इङ्ग'-*adj.*** amusing, pleasing. मनोरंजक, मन बहलानेवाला; **Entertainingly (-इङ्ग-लि)-*adv.*** in an entertaining way. मन बहलाते हुए ढंग से ।

**Entertainment-ऐन्-टर-टेन्'-मेंट'-*n.*** amusement, banquet. विनोद, उत्सव, उद्योतार ।

**Enthral, Enthral-ऐन्-थ्रॉल'-*v. t.*** to enslave, to charm. दास बनाना, मोहित करना; **Enthralment (-मेंट)-*n.*** bondage, slavery, charm, बन्धन, दासता, मोहन, आकर्षण ।

**Enthrill-ऐन्-थ्रिल'-*v. t.*** to pierce. भेदना, छेद करना, सुराख करना ।

**Enthroned-ऐन्-थ्रोन्'-*v. t.*** to place on a throne or royal seat. राजसिंहासन पर बैठाना; **Enthronement (-मेंट)-*n.*** act of enthroning. राज्याभिषेक ।

**Enthunder-ऐन्-थन्डर'-*v. t.*** to make a loud noise like thunder. बादलों की गरज की तरह शब्द करना ।

**Enthuse-ऐन्-थ्यूज'-*v. t.*** & *i.* to make enthusiastic or to show enthusiasm. उत्साह-युक्त बनाना या उत्साह प्रकट करना ।

**Enthusiasm-ऐन्-थ्यू'-जि-ओज्म'-*n.*** passionate or over fervid zeal, great interest. उत्साह, अति अनुराग; **Religious enthusiasm (religious fanaticism.)** धर्मोन्माद ।

**Enthusiast-ऐन्-थ्यू'-जि-ओस्ट'-*n.*** one who is full of enthusiasm, a person of ardent zeal. उत्साही, अति अनुरागी मनुष्य; **Enthusiastic (-ओस्ट-इक), Enthusiastical (-अल)-*adj.*** highly excited, elevated. उत्साही; **Enthusiastically (-अल-लि)-*adv.*** with enthusiasm. अत्यन्त अनुराग से, बड़े उत्साह से

**Enthymematical**-ऐन्-थिम्-मि-मीट्-इक्-अल्-  
adj. see Enthymeme.

**Enthymeme**-ऐन्थि-मीन्-*n.* a suppressed reasoning in logic. तर्क से दबा हुआ विवेक;

**Enthymematical** (-मि-मीट्-इक्-अल्)-adj. pertaining to enthymeme. तर्क से दबे हुए विवेक से सम्बन्धित।

**Entice**-ऐन्-टाइस्-*v. t.* to allure, to attract, to tempt. लुभाना (ललचाना), मोहित करना;

**Enticement** (-मेंट्)-*n.* allurement, blandishment. प्रलोभन, वचन; **Enticer** (-अर्)-*n.* one who entices. लुभानेवाला; **Enticing** (-इङ्ग)-adj. having enticing qualities. प्रलोभक, लुभानेवाला।

**Entire**-ऐन्-टायर्-adj. whole, complete, full, firm, unbroken, uncastrated. पूरा, सम्पूरा, संपूर्ण, अमिश्रित, अखण्ड, पुष्ट, बिना बधिया किया हुआ; **Entirely** (-लि)-adv. wholly, solely, completely, fully. अशेष, पूर्ण रूप से, सर्वथा; **Entireness** (-नेस्)-*n.* totality, संपूर्णता, अभेद्यता; **Entirety** (-टि)-*n.* completeness, sum total. सम्पूर्णता, समष्टि।

**Entitle**-ऐन्-टाइ-दल्-*v. t.* to give a title or claim to, to name. उपाधि द्वारा अधिकार देना, नाम रखना; **Entitled to praise** (fit for being praised, object of praise.) प्रशंसा के योग्य, प्रशंसपात्र।

**Entity**-ऐण्टिटी-*n.* being a thing's real existence, a reality. सत्त्व, सत्ता, विद्यमानता, अस्तित्व।

**Entoil**-ऐन्-टॉइल्-*v. t.* to entangle, to ensnare. जाल में फँसाना।

**Entomb**-ऐन्-टूम्-*v. t.* to place in a tomb, to inter. समाधि (कब्र) में गाड़ना; **Entombment** (-मेंट्)-*n.* burial. श्मशान में स्थापना, कब्र में डालने या रखने की क्रिया।

**Entomic**-ऐन्-टॉन्-इक्-adj. pertaining to insects. कृमि सम्बन्धी, कीड़े का।

**Entomoid**-ऐन्-टॉ-मोइड-adj. like an insect. कृमिवत्, कीड़े के समान।

**Entomological**-ऐन्टॉ-मॉ-लॉ-जिक्-ल-adj. pertaining to entomology. कृमिशास्त्र सम्बन्धी; **Entomologist** (-इस्ट्)-*n.* one who is versed in the study of insects. कृमिशास्त्रवेत्ता; **Entomologize** (-आइज्)-*v. t.* to collect insects for scientific examination. कृमिशास्त्र के अन्वेषण के लिए कीड़ों को इकट्ठा करना।

**Entomology**-ऐण्टॉमॉलॉजी-*n.* study of insects. कृमि-अध्ययन-शास्त्र।

**Entrails**-ऐन्-ट्रेइल्-*n. pl.* bowels, intestines. अन्न, आंत, अंतर्द्विया।

**Entrain**-ऐन्-ट्रेन्-*v. t. & i.* to put or get into a train. रेलगाड़ी में रखना या बैठना।

**Entrammel**-ऐन्-ट्रीम्-*v. t.* to entangle, to obstruct. फँसाना, रोकना।

**Entrance**-ऐन्-ट्रेन्स्-*n.* a coming or going in, act of entering, entry, right of admission, door. आना-जाना, प्रवेश, प्रवेश का अधिकार, द्वार।

**Entrance**-ऐन्-ट्रीन्स्-*v. t.* to throw into a trance. मूर्छित करना; **Entranced** (-इ)-adj. put into a trance. मूर्छित; **Entrancement** (-मेंट्)-*n.* the state of trance. मूर्छा।

**Entrancing**-ऐन्-ट्रीन्स्-इङ्ग-adj. delightful. आनन्ददायक।

**Entrant**-ऐन्-ट्रीन्ट-*n.* one who enters. प्रवेशक, प्रवेश करनेवाला।

**Entrap**-ऐन्-ट्रीप्-*v. t. (p. t. Entrapped)* to catch in a trap, to ensnare. जाल या फन्दे में फँसाना।

**Entreat**-ऐन्-ट्रीट्-*v. t. & i.* to ask earnestly, to pray for, to make an earnest request. प्रार्थना करना, विनय करना; **Entreatable** (-ऐ-बल्)-adj. that may be entreated. प्रार्थनीय; **Entreater** (-अर्)-*n.* one who entreats. प्रार्थना करनेवाला, प्रार्थी; **Entreating** (-इङ्ग)-adj. soliciting, विनय; **Entreatingly** (-इङ्ग-लि)-adv. in an entreating manner. प्रार्थनापूर्वक; **Entreaty** (-ट्री-टि)-*n.* earnest request, urgent prayer. प्रार्थना, विनती।

**Entrench**-ऐन्ट्रेन्च्-*v. t.* to surround with a trench. खाई से घेरना; **Entrenchment** (-मेंट्)-*n.* a trench. खाई।

**Entrust**-ऐन्-ट्रस्ट्, (Intrust-इन्-ट्रस्ट्)-*v. t.* to give in trust, to confide. प्रविष्टादन करना, सौंपना।

**Entry**-ऐण्ट्री-*n. (pl. Entries)* act of entering, a passage, taking possession of, list of competitors, act of committing to writing. प्रवेश, मार्ग, दखल, प्रतियोगियों की सूची, लिखने या लिखवाने का कार्य।

**Entune**-ऐन्-ट्यून-*v. t.* to sing. गाना।

**Entwine**-ऐन्-टवाइन्-*v. t.* to interweave. to embrace. लपेटना, गूँथना, आलिंगन करना; **Entwinement** (मेंट्)-*n.* a twisting round. गूँथन।

**Entwist**-ऐन्-ट्विस्ट्-*v. t.* to twist or wrathe round. घेंटना, उमेठना।

**Enubilate**-ऐन्-यूबिलेट्-*v. t.* to clear from clouds, mist &c. कुहरा बादल आदि को हटाना।

**Enumerate**-इन्-यू-मर-ऐट्-*v. t.* to count the number of, to specify. (यथाक्रम) गणना करना,

निर्देश करना; **Enumeration** (-ऐ-श्न)-*n.* a reckoning up, detailed account. गणना, विवरण, विवरण; **Enumerative** (-इव्)-*adj.* relating to reckoning. गणना-सम्बन्धी; **Enumerator** (-टर्)-*n.* one who counts. गिननेवाला।

**Enunciative**-इ-नन्'-शि-ऐ-बल-*adj.* capable of being enunciated. लक्षण बतलाने योग्य।

**Enunciate**-इ-नन्'-शि-ऐ-टर्'-*v. t.* to state formally, to declare, to announce, to pronounce. लक्षण या स्वरूप का वर्णन करना, प्रकाशित करना, घोषणा करना, उच्चारण करना; **Enunciation** (-ऐ-श्न)-*n.* the act of enunciating. विज्ञापन, स्वरूप-वर्णन, उच्चारण; **Enunciative** (-इव्)-*adj.* declarative. उच्चारक; **Enunciatively** (-लि)-*adv.* declaratively. स्वरूप वर्णन करते हुए; **Enunciator** (-ऐ-टर्)-*n.* one who proclaims. घोषणा करनेवाला; **Enunciatory** (-अरि)-*adj.* enunciative. विज्ञापनीय।

**Enure**-ऐन्'-योर-*v. t.* to practise habitually. नियमित अभ्यास करना; *v. i.* to be available. प्राप्य होना।

**Envapour**-ऐन्'-वे'-पर-*v. t.* to surround with vapour. आप से ढकना।

**Envelop**-ऐन्'-वेलैप-*v. t.* (*p. t.* Enveloped) to wrap up, to cover, to hide. लपेटना, छिपाना, ढाँपना; **Enveloped** (-अप्ड)-*adj.* surrounded. लपेटा हुआ, घेरा हुआ; **Envelopment** (-मेंट्)-*n.* wrapping. ढक्कन, लपेट।

**Envelope**-ऐन्'-व'-अलोप-*n.* the cover of a letter. लिफाफा, पत्रावरण।

**Envenom**-ऐन्'-वेनम्-*v. t.* to infuse poison or venom into, to corrupt the mind. विष मिलाना, मन मैला करना।

**Enviably**-ऐन्'-वि-ऐ-बल-*adj.* what may excite envy. स्पर्णीय, ईर्ष्यालु; **Enviably** (-ऐन्-लि)-*adv.* in an enviable manner. ईर्ष्यासे; **Envier** (-अर्)-*n.* one who envies another. ईर्ष्या करनेवाला; **Envious** (-अस्)-*adj.* excited or directed by envy. ईर्ष्यालु; **Enviously** (-अस्-लि)-*adv.* with envy. ईर्ष्या सहित, डाह से।

**Environ**-ऐन्'-त्राय रन्-*v. t.* to surround, to encircle. घेरना, लपेटना; **Environment** (-मेंट्)-*n.* surrounding, a surrounding object. पड़ोस, आसपास की वस्तु; **Environs** (-अन्)-*pl.* the district surrounding a town. नगर का उपान्त, (चारों ओर का) प्रदेश।

**Envisage**-ऐन्'-त्रिस्-इज-*v. t.* to look in the face, to consider. आँख मिलाना, सामने देखना, विचार करना; **Envisagement** (-मेंट्)-*n.* act of envisaging. आँखमिलाव।

**Envoy**-ऐन्'-त्राय-*n.* a messenger, a representative. दूत. राजप्रतिनिधि; **Envoyship** (-शिप्)-*n.* the office of an envoy. राजप्रतिनिधि का पद।

**Envy**-ऐन्'-त्रि-*n.* malice, malignity, rivalry. स्पर्धा, ईर्ष्या, डाह; *v. t.* (*p. t.* Envied) to look with grudge, to hate. ईर्ष्या करना, डाह करना, (जलना); **Envy** (-इव्)-*adj.* grudging. ईर्ष्या या डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु।

**Enwind**-ऐन्'-वाइन्ड'-*v. t.* to wind itself round something. लपेटना।

**Enwomb**-ऐन्'-युम्-*v. t.* to hide in a pit etc, to bury. गड्ढे आदि में छिपाना; गाढ़ना।

**Enwrap**-ऐन्'-रीप-*v. t.* (*p. t.* Enwrapped) to enfold, to envelop. ढाँकना, लपेटना; **Enwrapment** (-मेंट्)-*n.* covering. ढँकना।

**Eoan**-ई'-ओअन्-*adj.* pertaining to dawn. अरुणोदय (प्रातः काल) सम्बन्धी।

**Epect**-ई'-पीकट-*n.* the moon's age at the beginning of the year. वर्ष के आरम्भ में चन्द्रमा की कला या अवस्था।

**Epagoge**-ऐप'-आग्-ओजी-*n.* a figure of speech in which a universal proposition is demonstrated by a particular one, एक अलंकार जिसमें विशिष्ट से सामान्य सिद्ध करते हैं; **Epagogic** (-इक्)-*adj.* inductive. इस रीति का।

**Epaulet, Epaulette**-ऐप'-ऑ-लैट्-*n.* the ornamental badge of military and naval officers. रक्त्याभरण, बट्नी के कंधे पर का शस्त्रा। **Epenetic**-ऐप'-नेटिक्-*adj.* giving praise, laudatory. प्रशंसादायक, प्रशंसात्मक।

**Ephemera**-ऐफ'-मे-रा-*n.* (*pl.* Ephemerases) a short-living insect. अल्पजीवी कीट; **Ephemeral** (-रल)-*adj.* short-lived, transitory. क्षणिक, क्षणभर में नष्ट होनेवाला; **Ephemeron** (-रॉन्)-*n.* an insect that lives only a day. केवल एक दिन जीनेवाला कीड़ा।

**Ephemeris**-ऐफ'-मे-रिस्-*n.* (*pl.* Ephemerides) (-रि-डीज़) an astronomical almanac. पञ्चाङ्ग, जन्मी; **Ephemerist** (-इस्ट)-*n.* one who studies the daily motions of the planets. ग्रहों की दैनिक गति अध्ययन करनेवाला मनुष्य, ज्योतिषी।

**Epic**-ऐप'-इक्-*adj.* & *n.* (applied to a poem) narrating continuously great events of one or more heroes in an elevated style, an epic poem. वीरचरित्र वर्णन, महाकाव्य; **Epical** (-बल)-*adj.* pertaining to an epic. महाकाव्य-सम्बन्धी।

**Epicarp**-ऐप'-इकार्प-*n.* the outer skin of fruits. फलों का बाहरी छिलका।

**Epicede**-ऐप्-इ-सीह्-*n.* (also **Epicedium**.) a funeral song. मरसिया ।

**Epicene**-ऐपि-सीन्-*adj.* denoting either sex. स्त्री-पुल्लिंग, उभयलिंग ।

**Epicerastic**-ऐपिस्-अर्-क्रीस्टिक्-*adj.* soothing, demulcent (medicine.) शान्तिप्रद (औषधि) ।

**Epicheirema**-ऐपि-कि-री-मा - *n.* a syllogism in logic in which reason is annexed in the proof of premises. तर्क में कारणयुक्त अनुमान ।

**Epicure**-ऐप्-इ-क्योर-*n.* one who is given to sensual enjoyment. इन्द्रिय-सुख में निरत; **Epicurean** (-क्यूरिअन्)-*adj.* given to sensual enjoyment. विषयासक्त; **Epicurism** (-न्यूरिअन्)-*n.* sensual indulgence. विषयासक्ति ।

**Epicycle**-ऐप्-इ-साइ-कुल्-*n.* a small circle which has its centre on the circumference of a larger circle. छोटा वृत्त जिसका केन्द्र बड़े वृत्त की परिधि पर हो ।

**Epidemic**-ऐपि-डैमिक्-*n.* a disease prevalent in a community at a certain time. व्यापक रोग; **Epidemical** (-अल्-*adj.* affecting great numbers. बहुजनव्यापक; **Epidemically** (-अल्)-*adv.* in an epidemic manner. व्यापक रूप में ।

**Epidermal**-ऐपि-डर्मल्-*adj.* pertaining to the outer skin. बाह्य त्वचा सम्बन्धी ।

**Epigene**-ऐप्-इ-जीन्-*adj.* formed on the surface of the earth. भूमितल पर बना हुआ ।

**Epiglottis**-ऐपि-ग्लॉटिस्-*n.* the cartilage at the root of the tongue. उपजिह्वा, घंटिका (वंदी) ।

**Epigram**-ऐपि-ग्राम्-*n.* a concise witty poem. छोटी कविता, चुटकुला; **Epigrammatic** (-मीट्र-इक्)-*adj.* dealing in epigrams. चुटकुले का; **Epigrammatically** (-अल्-लि-*adv.* in an epigrammatic manner. चुटकुले के रूप में; **Epigrammatist** (-मीट्र-इस्ट)-*n.* one who composes epigrams. चुटकुला बनानेवाला ।

**Epigraphic**-ऐपि-ग्राफिक्-*adj.* see **Epigraph**.

**Epigraph**-ऐपि-ग्राफ-*n.* an inscription on statue, stone, coin etc. शिलालेख, मुद्रालेख; **Epigraphic** (-ग्राफिक्)-*adj.* pertaining to epigraphs. शिलालेख-सम्बन्धी ।

**Epigraphy**-ऐपिग्रफि-*n.* the study of inscriptions. शिलालेख-विद्या ।

**Epilepsy**-ऐपिले-प्सि-*n.* a nervous disease, manifested by sudden unconsciousness अपस्मार रोग, मृगी का रोग; **Epileptic** (-ऐप्-इक्)-*adj.* pertaining to epilepsy अपस्मार या मृगी रोग-सम्बन्धी ।

**Epilogue**-ऐपिलॉग-*n.* concluding part of a book, speech of an actor at the end of a play. पुस्तक का परिशिष्ट भाग, नाटक का उप-संहार; **Epilogize** (-आइज़)-*v.* to speak an epilogue. उपसंहार पढ़ना ।

**Epiphora**-ऐ-पिकोरा-*n.* a disease in which tears collect in the eyes. आँखों में आँसू इकट्ठा होने का रोग ।

**Epiphyte**-ऐपिफाइट-*n.* a plant which grows on another plant. किसी वृक्ष पर उगनेवाला पौधा, परोपजीवी ।

**Episcopacy**-ऐ-पिस्-कैप-सि-*n.* government of the church by the bishops or prelates. धर्माध्यक्षता, गिरजाघर में पादरी का शासन; **Episcopal** (-पल्)-*adj.* governed by bishops, धर्माध्यक्ष से शासित; **Episcopalian** (-पै-लैअन्)-*adj.* & *n.* pertaining to bishops, धर्माध्यक्ष सम्बन्धी; **Episcopate** (-पेट)-*n.* the office of a bishop, bishopric. पादरी का पद ।

**Episode**-ऐपिसोड-*n.* an incidental narrative in a story or poem. उपकथा, कथा या कविता में प्रासंगिक बात; **Episodic** (-सोडिक्)-*adj.* pertaining to an episode. प्रासंगिक, उपकथा सम्बन्धी ।

**Epistaxis**-ऐ-पिस्-टैक्स्-इम्-*n.* bleeding from the nose. नाक से रुधिर (लोहू) का बहना, बिनास फूटना ।

**Epistle**-ऐ-पि-सुल्-*n.* a letter sent to a person, a literary work. किसी के भेजा हुआ पत्र (निर्गू), साहित्यिक रचना ।

**Epistolary**-ऐपिस्टलरि-*adj.* pertaining to letters. पत्र-सम्बन्धी ।

**Epistrophe**-ऐप्-इ-स्ट्रु-फी-*n.* the ending of several sentences or clauses with the same word. वह अलंकार जिसमें अनेक वाक्य अथवा वाक्यखण्ड एक ही शब्द से समाप्त होते हैं ।

**Epistyle**-ऐ-पिस्टाइल्-*n.* a piece of massive stone placed on the top of a column. स्तम्भ के ऊपर रखता हुआ बड़ा पत्थर ।

**Epitaph**-ऐ-पिटाफ-*n.* words inscribed on a monument or tombstone. स्मरण लेख, समाधि (क्रम) के ऊपर के पत्थर पर खुदा हुआ लेख ।

**Epithalamium**-ऐ-पिथलैमिअम्-*n.* a nuptial song. विवाह-गीत ।

**Epithelial**-ऐ-पिथीलिअल्-*adj.* pertaining to epithelium or outer skin. बाह्य त्वचा-सम्बन्धी ।

**Epithelium**-ऐ-पिथीलिअम्-*n.* superficial cell tissue of body. शरीर की बाह्य त्वचा ।

**Epithet**-ऐ-पि-थेट-*n.* an adjective expressing some quality. विशेषण, उपाधि; **Epithetic** (-इक्), **Epithetical** (-अल्)-*adj.* pertaining to an epithet. विशेषण या उपाधि-सम्बन्धी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

**Epithetically** (इ-कलि) - *adv.* by way of an epithet. विशेषण रूप में ।

**Epitome** (इ-पिटमि) - *n.* an abridgment or brief summary. संक्षेप संग्रह; **Epitomist** (इ-मिस्ट) - *n.* a writer of epitome. संक्षेप संग्रहकर्ता;

**Epitomize** (इ-माइज) - *v. t.* to abridge, to curtail or condense. संक्षेप करना, छोटा करना ।

**Epoch** (इ-पॉक) - *n.* beginning of an era, date, period of life or events. काल, युग, अवधि;

**Epochal** (अल्) - *adj.* marking an epoch. युग-सम्बन्धी ।

**Epode** (एपे) - *n.* the last part of an ode. गीत का अन्तिम भाग ।

**Eponym** (एर) - *n.* one who gives his name to something, a surname. किसी स्थान या संस्था के नाम पर अपना नाम रखनेवाला मनुष्य, उपनाम ।

**Epos** (एप) - *n.* epic poetry, an epic poem. महाकाव्य, वीर-चरित्र-काव्य ।

**Epulary** (एप्युलरी) - *adj.* pertaining to a feast. भोजन-सम्बन्धी ।

**Equable** (इक्वैबल) - *adj.* uniform, not variable, equal. एक समान, बराबर; **Equableness** (नेस्) - *n.* continued uniformity. समानता, तुल्यता ।

**Equal** (इक्वल) - *adj.* identical, adequate, uniform. समान, तुल्य, सदृश, बराबर; *n.* one of the same age, rank &c. समान वय अवस्थापद का मनुष्य; - *v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Equalled** ) to be or to make equal to. बराबर होना, समानता करना; **Equally** (लि) - *adv.* in equal proportion or measure. बराबर, समानता से, समान रूप में ।

**Equality** (इ-क्वीलिटी) - *n.* uniformity, evenness. समानता, बराबरी ।

**Equalize** (इक्वैलाइज) - *v. t.* to make equal. बराबर करना; **Equalization** (इ-शन्) - *n.* the act of equalizing. बराबर होने का कार्य ।

**Equanimity** - *n.* evenness of mind or temper. चित्त या स्वभाव की स्थिरता;

**Equanimous** (इ-क्वैनिमस) - *adj.* of steady temper, composed. स्थिर चित्तवृत्तिवाला ।

**Equate** (इक्वेट) - *v. t.* to treat as equivalent, to make equal. एक परिमाण को दूसरे के बराबर करना ।

**Equation** (इ-क्वै) - *n.* reduction to equality. साम्य, समीकरण; **Equational** (अल्) - *adj.* pertaining to an equation. समीकरण सम्बन्धी; **Equationally** (अल्) - *adv.* in the form of an equation. समीकरणरूप में ।

**Equator** (इ-क्वे) - *n.* the great circle of the earth equidistant from both the poles. भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा; **Equatorial** (क्वे) - *adj.* pertaining to the equator. भूमध्यरेखा-सम्बन्धी ।

**Equerry** (इ-क्वेरि) - *n.* royal stables or their officers. शाही अन्तवल् या उनके दारोगा ।

**Equestrian** (इ-क्वेस्ट्रियन्) - *n.* & *adj.* a man on horseback, pertaining to horsemanship. अश्वारोही, घुड़सवारी संबंधी; **Equestrianism** (इ-क्वेस्म) - *n.* horsemanship. घुड़सवारी ।

**Equi** (इ-क्वि) - *in comb.* - equal. "समान" अर्थ का उपसर्ग, यथा-**Equiangular** (अ-क्विगुलर) - *adj.* of equal angles. समकोणीय; **Equibalance** (अ-क्विबैलन्स) - *n.* equal weight. समान भार;

**Equidistant** (इ-क्वि-डिस्टन्ट) - *adj.* being at an equal distance. समानान्तर; **Equiformity** (इ-क्विफॉर्मिटी) - *n.* uniformity. समानता;

**Equilateral** (इ-क्वि-लैटरल) - *adj.* having equal sides. समान भुजा का, सम-भुज; **Equilibrist** (इ-क्विबलिस्ट) - *n.* an acrobat. नट, रस्स पर नाचनेवाला;

**Equilibrium** (अ-क्वि) - *n.* the state of equal balance, neutrality. तुल्यनारता (साम्य), समता; **Equimultiple** (इ-क्वि-मल्टिपल) - *n.* a number having a common factor.

समान भाजकवाली संख्या, समापकर्ष्य; **Equinoctial** (इ-क्वि-नोक्टीअल) - *adj.* of equal day and night. समशीतोष्ण, दिन तथा रात बराबर होनेवाली

विधि का; **Equinox** (इ-क्वि-नोक्स) - *n.* the time at which the sun crosses the equator and day and night are equal. सन्पात ( २१ मार्च तथा २३ सितम्बर का दिन ) जब रात और दिन बराबर होते हैं;

**Equipollent** (इ-क्वि-पोलैन्ट) - *adj.* equal in force. समान शक्ति का; **Equivalence** (इ-क्वि-वैलन्स) - *n.* the state of being equivalent.

अनुरूपता; **Equivalent** (इ-क्वि-वैलन्ट) - *adj.* equal in value, corresponding. तुल्य मूल्य का, अनुरूप;

**Equivocal** (इ-क्वि-वॉकल) - *adj.* having two meanings. दो अर्थ का, सन्दिग्धवाक्य; **Equivocate** (इ-क्वि-कैट) - *v. t.* to use ambiguous expression. अस्पष्टार्थ बोलना;

**Equivocation** (इ-क्वि-कैशन) - *n.* prevarication. वक्र उक्ति, वाकछल; **Equivoke** (इ-क्वि-कै) - *n.* an ambiguous term, an equivocation. कूट उक्ति ।

**Equine** (इ-क्विन) - *n.* ( **Equinal** इ-क्विनल ) - *adj.* pertaining to a horse. अश्व-सम्बन्धी, घोड़े का ।

**Equip** (इ-क्विप) - *v. t.* ( *p. t.* **Equipped** ) to furnish, to provide. सजाना, सैवारना; **Equipage** (इ-क्विज) - *n.* equipment. औज़ार,

साधन, सामग्री; **Equipment** (इ-क्विपमेंट) - *n.* act of equipping, state of being equipped साधन, सजावट सामग्री, सबज।

**Equipose**-ईक्विपोस -*n.* equilibrium. तुल्य-  
भायता, संतुलन ।

**Equitable**-*adj.* see Equity.

**Equity**-ऐक्विटी-*n.* fairness, justice. न्याय, धर्म,  
अपक्षपात; **Equitable** (-ऐ-बल) -*adj.* impartial,  
fair. अपक्षपाती, निष्पक्ष; **Equitableness** (-नेस)  
-*n.* the quality of being equitable. न्याय्यता;  
**Equitably** (-ऐब' -लि) -*adv.* in an equitable  
manner. न्यायपूर्वक ।

**Era**-ईरा -*n.* a series of years commencing  
from some remarkable event or particular  
point of time. युग, काल, विशिष्ट काल ।

**Eradiate**-ईरेडियेट -*v. i.* to shoot up like  
rays of light. किरण फैकना; **Eradiation**  
(-ऐ'शन) -*n.* emission of rays of light.  
प्रकाश की किरणों का विकिरण या उत्सर्जन ।

**Eradicable**-ईरीडिकेबल -*adj.* that may be  
eradicated or destroyed. निर्मूल करने योग्य ।

**Eradicate**-ईरीडिकेट -*v. t.* to tear up by  
roots, to destroy. जड़ से उखाड़ना, निर्मूल  
करना; **Eradication** (-ऐ'शन) -*n.* extirpation.  
उन्मूलन, उत्पादन; **Eradicator** (-के-टर्) -*n.*  
one who destroys or tears up by roots.  
उच्छेदन करनेवाला व्यक्ति ।

**Erase**-इरेज' -*v. t.* to rub out, to scrape, to  
obliterate. खुरचना, छीलना, मिटाना; **Eraser**  
(-अर्) -*n.* one who or that which erases.  
मिटानेवाला, रबर का टुकड़ा; **Erasure** (-अर्) -*n.*  
act of erasing, obliteration. खुरचन, नाश ।

**Ere**-ऐर -*adv.* & *prep.* before, sooner than.  
पहिले, पूर्व में; **Erelong** (not long before.)  
बहुत दिन न बीते, शीघ्र, अविलम्ब; **Ere this**  
(before this time.) अब से पहिले; **Erewhile**  
(shortly before.) कुछ दिन पहले ।

**Erebus**-ऐरि-बम् -*n.* the lower world, the  
hell. पाताल, नरक ।

**Erect**-इरेक्ट' -*v. t.* to raise upright, to build.  
ऊँचा करना, बनाना; -*adj.* upright, straight,  
vertical. उन्नत, खड़ा, सीधा; **Erectly** (-लि)  
-*adv.* in an erect posture. खड़े बल में;  
**Erectness** (-नेस) -*n.* the state of being  
erect. खड़ापन; **Erector, Erector** (-अर्) -*ns.*  
the muscle that erects. किसी अङ्ग को खड़ा  
करनेवाली पेशी ।

**Erectile**-इरेक्टाइल -*adj.* capable of being  
erected. निर्माण या खड़ा करने योग्य ।

**Erection**-इरेक्शन् -*n.* the act of erecting,  
building. स्थापन, निर्माण, रचना; **Erection  
of the hair** (bristling of the hair.) रोमा-  
ञ्चन होना, रोवें खड़े होना ।

**Erective**-इरेक्ट'इव -*adj.* capable of being  
built. निर्माण करने योग्य ।

**Eremit**-ऐरिमा -इट-*n.* a hermit, one who  
leads a solitary life. यति, संन्यासी, एकान्तवासी ।

**Ergo**-अर्गो-*adv.* therefore. अतएव, इसलिये ।

**Ergot**-अर्गोट-*n.* a disease of plants. गेरुई,  
पौधों का एक प्रकार का रोग ।

**Eriodendron**-ऐरि-इ-ओ-डेन्-ड्रॉन् -*n.* the silk  
cotton tree. शालमली, सेमल का वृक्ष ।

**Eristic, Eristical** - ऐरिस्टिक, (-अल) -*adj.*  
pertaining to disputation. शास्त्रार्थ या बार्द-  
विवाद-सम्बन्धी ।

**Erne**-अर्न-*n.* the golden eagle, the sea-eagle.  
सुनहला गृध्र, समुद्री गीध ।

**Erode**-ईरोड' -*v. t.* to destroy gradually, to  
wear out, to gnaw away. नष्ट करना, खा जाना ।

**Erosion**-ईरोज़न् -*n.* the act of eating away.  
काट, नाश ।

**Erosive**-ईरोसिव -*adj.* corrosive. काटने या  
नाश करनेवाला ।

**Erotic**-ऐरॉटिक -*adj.* pertaining to love,  
amatory. प्रेम सम्बन्धी, कामुक ।

**Err**-अर्-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Erred** ) to sin, to  
make a mistake, to be incorrect. अपराध करना,  
भूल करना, अशुद्ध होना; **Errable** (-ऐ-बल) -*adj.*  
liable to make a mistake. भूल करने योग्य ।

**Errand**-ऐरन्ड-*n.* a message. सन्देश (दूतकार्य);  
**A fool's errand** (useless occupation.) निर-  
र्थक व्यवसाय; **Errand-boy** (a boy for carry-  
ing messages.) सन्देश ले जानेवाला छोकरा ।

**Errant**-ऐरन्ट -*adj.* rambling or wandering  
in quest of an adventure. किसी साहसिक  
कार्य की खोज में भटकनेवाला ।

**Errata**-ऐर्रेटा-*n. pl.* of **Erratum**.

**Erratic**-ऐरीट' -इक-*adj.* uncertain, irregular,  
wandering. अनिश्चित, अस्थिर; **Erratically**  
(-अल-लि) -*adv.* without rule, irregularly.  
अस्थिरता से ।

**Erratum**-ऐर्रेटम्-*n. ( pl. Errata -टी )* an err-  
or in writing or printing. लिखने या छापने  
की अशुद्धि ।

**Erhine**-ऐरिन् -*adj.* causing sneezing.  
छींक छानेवाली; -*n.* snuff. सुंघनी ।

**Erroneous**-ऐरो'नि-अस् -*adj.* wrong, mis-  
taken. भ्रान्तिमूलक, अशुद्ध; **Erroneously**  
(-लि)-*adv.* not rightly, by mistake. अशुद्धता  
से; **Erroneousness** (-नेस) -*n.* the state of  
being erroneous. अशुद्धि, भ्रान्ति, भूल ।

**Error**-ऐर'अर्-*n.* deviation from truth, mistake.

अप्र, दोष; **Errorist** (-इस्ट) -*n.* one who errs. अशुद्धि करनेवाला; **Errorless** (-लेस) -*adj.* flawless. निर्दोष ।

**Erst**-अर्स्ट-*adv.* at first, formerly, hereto. पूर्वकाल में, पहिले; **Erstwhile** (-ह्राइल्) -*adv.* till then. तब तक ।

**Erupt**-इरुप्ट-*v. t.* to belch out. पेट से वायु बाहर निकालना, ढकारना; **Eruption** (-टर्-शन्) -*n.* the act of belching. मुख से वायु निकालना, ढकार ।

**Erudite**-ऐर-र्यू-डाइट-*adj.* learned. पण्डित; **Eruditely** (-लि) -*adv.* with erudition or learning. पाण्डित्य से; **Erudition** (-डि-शन्) -*n.* knowledge gained by the study of books, learning. पाण्डित्य, विद्या ।


**Erupt**-इरुप्ट-*v. t.* & *i.* to burst forth, to cast out. फटना, फूटना, फेंकना; **Eruption** (-रुप-शन्) -*n.* an outbreak, breaking out of spots on the skin. निर्गम, विस्फोट (फफोला); **Eruptive** (-इव्)-*adj.* bursting forth. उदभेदी, फफोले का; **Eruptively** (-इव्-लि)-*adv.* in an eruptive manner. विस्फोट से; **Eruptiveness** (-नेस) -*n.* a tendency to erupt. विस्फोट, फफोला पड़ने की अवस्था ।

**Erysipelas**-ऐर-इस्-इर-इलम्-*n.* an inflammatory disease of the face. मुँहासा नामक रोग ।

**Escalade**-ऐस्क-लेड-*n.* an attack or assault of troops on a fortified place. किलेबन्दी पर सौदागों का आक्रमण ।

**Escape**-इस्केप-*v. t.* & *i.* to get free, to avoid, to get clear away from. भागना, बचाना. मुक्त होना, निकल भागना; -*n.* act of escaping or fleeing, leakage, outlet. भाग जाना, पलायन, टपकन, निकास ।

**Escapement**-इस्केप-मेंट-*n.* an outlet, a mechanism which connects motive power and regulates it. बचाव, निकास, घड़ी का वह पुर्जा जो सबसे छोटे पहियों के एक-एक दाँते को क्रम से हटाता हुआ गति उत्पन्न करता है : (also Escape-wheel.)



**Eschar**-ऐस्क-आर्-*n.* portion Escapement, of dead tissue, slough. मरा हुआ तन्तु, शिस्ली ।

**Escheat**-ऐस्चीट-*n.* lapsing of property to the state for want of an heir. उत्तराधिकारी के अभाव में संपत्ति पर राज्याधिकार; -*v. t.* to confiscate or forfeit. जायदाद जब्त करना ।

**Eschew**-इस्-चू-*v. t.* to avoid, to abstain from, to shun. त्यागना, छोड़ना, घृणा करना; **Eschewment** (-मेंट)-*n.* the act of eschewing. त्याग ।

**Escort**-ऐस्-कॉर्ट-*n.* an attendant, a guard. अनुचर, रक्षा-पुरुष; -*v. t.* to act as a guide. पहरा देना, रक्षा के लिये साथ देना ।

**Esculent**-ऐस्-क्यु-लेन्ट-*adj.* & *n.* fit to be used as food. भक्षणीय, खाने योग्य ।

**Escutcheon**-ऐस्-कच्-अन्-*n.* a shield with coat of arms. कुलचिह्न की ढाल; A blot on the escutcheon (a blot on one's reputation.) यश पर लान्छन या धब्बा ।

**Eskimo**-ऐस्क-इम्-ओ-*n.* (pl. Eskimoes) the aboriginal inhabitants of Arctic North America. उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भूवर्षदेश के आदि असभ्य निवासी, एस्किमो ।

**Esoteric**-ऐ-सो-उर्-इक्-*adj.* secret, initiated, confidential. गुप्त, संस्कार किया हुआ, गोपनीय ।

**Especial**-ऐस्-पेश-अल्-*adj.* special, particular. प्रधान, विशिष्ट; **Especially** (-लि)-*adv.* in an especial degree or manner. विशेषतः, प्रधानतः ।

**Esperanto**-ऐस्-पर-ओन्-*n.* an artificial language designed to be used as a medium for the people of all nations. संसार के ममस्त मनुष्यों के प्रयोग करने के लिये बनी हुई एक कृत्रिम भाषा ।

**Espial**-ऐस्-पा-*v.* & *n.* act of espying, observation. दूर से देखने का कार्य, भेद लगाने का कार्य, निरीक्षण ।

**Espier**-ऐस्-पाइ-अर्-*n.* one who watches like a spy. भेदिया की तरह निरीक्षण करनेवाला ।

**Espionage**-ऐस्पाय-यन्-ऐज-*n.* the practice of employing spies. भेदियों को नियुक्त करने की विधि ।

**Esplanade**-ऐस्प्लेनेड-*n.* a level open space in a town for walking and driving. टहलने तथा मोटर चालन का नगर का खुला मैदान ।

**Espousal**-ऐस्-पाउज-अल्-*n.* betrothal. विवाह, सगाई; **Espousing of a cause** (support of a motive.) पक्ष का समर्थन करना ।

**Espouse**-ऐस्-पाउज-*v. t.* to marry, to engage in marriage, to adopt, to embrace. व्याहृत, सगाई करना, स्वीकार करना, आलिंगन करना ।

**Espy**-ऐस्-पाइ-*v. t.* & *i.* (p. t. Espied) to see at a distance, to detect, to spy. दूर से देख लेना, भोंपना, ताकना, भेद (पता) लगाना ।

**Esquire**-ऐस्-क्वायर्-*n.* (abbr. Esq.) a gentle-

man by birth, a landed proprietor. महाशय, श्रीमान्, जमींदार ।

**Essay**-**ई-से**-*n.* an attempt, trial, test, a literary composition. प्रयत्न, उद्योग, परीक्षा, निबन्ध; *-v. t.* to try, to test. प्रयत्न करना, परीक्षा करना; **Essayist** (**-इस्ट**)-*n.* a writer of essays. निबन्ध लिखनेवाला मनुष्य ।

**Essence**-**ई-सेन्स**-*n.* existence, intrinsic nature, the extracted qualities of a medicine, perfume. स्वत्व, निष्कर्ष, सार, हीर, इत्र; *-v. t.* to perfume. सुगन्धित करना ।

**Essential**-**ई-सेन्**-*शल्*-*adj.* pertaining to essence, indispensable, pure. सारभूत, आवश्यक (प्रधान)। शुद्ध; **Essentiality** (**-शि-की-लिटी**)-*n.* the quality of being essential. सारत्व, प्रधानता; **Essentially** (**-सेन्शलि**)-*adv.* in an essential way. आवश्यक या सार रूप से ।

**Establish**-**ऐस्-टीब्लिश्**-*v. t.* to settle on permanent basis, to set and fix firmly, to found, to place beyond dispute. स्थापित करना, स्थिर करना, दृढ़ करना, नींव डालना, शगुन से दूर रखना; **Establishment** (**-मेंट**)-*n.* settlement, confirmation, public institution, household. संस्थापन, दृढ़ीकरण, व्यवसाय का स्थान, नीकर-चाकर ।

**Estate**-**ऐस्-टेट**-*n.* condition, rank, landed property. अवस्था, दशा, अचल भूसम्पत्ति (रियासत); **Personal estate** (movable property.) चल सम्पत्ति ।

**Esteem**-**ऐस्-टीम्**-*v. t.* to think highly of, to regard. सम्मान (आदर) करना, मानना; *-n.* respect, estimation, favourable opinion. आदर, सम्मान; **Esteemer** (**-अर्**)-*n.* one who esteems. आदर करनेवाला ।

**Estiferous**-**ऐस्-टिफरस**-*adj.* producing heat. उष्णता उत्पन्न करनेवाला ।

**Estimable**-**ऐस्टिमैबल**-*adj.* deserving good opinion. मान्य, आदरणीय ।

**Estimate**-**ऐस्टिमेट**-*n.* an opinion or judgment about the value of a thing. मूल्य निरूपण; *-v. t.* ( **-मेट** ) to judge the value of, to calculate. मूल्य निरूपण करना, कूटना;

**Estimation** (**-टिम्-ए'-शन**)-*n.* reckoning, honour, आदर, सम्मान; **Estimator** (**-मै-टर**)-*n.* one who estimates. गणना करनेवाला ।

**Estival**-**ऐस्टिवल**-*adj.* pertaining to summer. ग्रीष्म-सम्बन्धी; **Estivate** (**-टिब्लि-टैट**)-*v. t.* to pass the summer. ग्रीष्म ऋतु बिताना

**Estop**-**ऐस्-टॉप्**-*v. t.* to stop by one's own act. अपने ही कार्य से रुकावट डालना; **Estoppel**

( **-पल्** )-*n.* (*law.*) such a legal impediment. ऐसी कानूनी रुकावट ।

**Estrade**-**ऐस्-ट्रेड**-*n.* a low platform, a dias. नीचा चबूतरा, मञ्च ।

**Estrange**-**इस्ट्रेन्ज**-*v. t.* to treat as an alien, to withhold. विदेशी या पराया समझना, दूर रखना, रोक रखना; **Estranged** (**-इ**)-*adj.* alienated. विरक्त, निवृत्त-रहित, विच्छिन्न; **Estrangement** (**-मेंट**)-*n.* the act of estranging, alienation. विरह, पृथक् भाव, विच्छिन्नता ।

**Estuary**-**ऐस्-ट्यू-अरि**-*n.* (*pl. -ies*) the tidal mouth of a river, an arm of the sea or a small gulf. नदीमुख, समुद्र की शाखा या छोटी खाड़ी ।

**Estuation**-**ऐस्-ट्यु-ऐ'-शन**-*n.* boiling, agitation. उबाल ।

**Esurine**-**ऐस्युराइन**-*adj.* stimulating the appetite. भूख लगानेवाला ।

**Etcetera**-**ऐट-सेटरा**-*n.* (*abbr.* etc.) the rest, and so on. इत्यादि ।

**Etch**-**ऐच्**-*v. t.* to engrave on metal plates by hand or by the help of acids. धातु के पत्र पर हाथ से या तेजाब से खोदना; **Etching** (**-इच्ग**)-*n.* act of engraving by means of acids. खोदने का कार्य; **Etcher** (**-अर्**)-*n.* one who etches. ऐसी खुदाई करनेवाला; **Etching-ground** (the coating of the etching plate.) धातु के पत्र पर लगा हुआ मोम; **Etching-needle** (a fine pointed instrument used in etching.) खुदाई करने की शलाका (सलाई) ।

**Eternal**-**इटर्नल**-*adj.* what always existed and will always exist, everlasting, perpetual, unchangeable. नित्य (अनन्त), सनातन (अनादि); **Eternally** (**-लि**)-*adv.* for ever, unchangeably. नित्य, सदा ।

**Eternity**-**इटर्निटी**-*n.* being eternal, infinite time, future life, indefinite duration. नित्यता, अनन्तकाल, भविष्य-जीवन, मृत्यु के बाद का काल । **Eternize**-**इटर्न-आइज**-*v. t.* to make endless, to immortalize. अनन्त करना ।

**Ether**-**ई'-थर**-*n.* the upper regions of space beyond clouds, subtle elastic fluid supposed to fill space. आकाश, तेजोवह तत्त्व ।

**Ethereal**-**ईथीरियल**-*adj.* airy, celestial. वायु का, आकाशीय; **Etheric** (**-इक्**)-*adj.* celestial. आकाश सम्बन्धी; **Etherealize** (**-आइज**)-*v. t.* to change into ether. आकाश रूप में बदलना ।

**Ethic**-**ऐथ'-इक्**-*adj.* relating to morals. नीति-विषयक; **Ethical** (**-अल्**)-*adj.* relating to morals. नीतिशास्त्र-सम्बन्धी; **Ethically** (**-अल्-लि**)-*adv.* according to the rules of morality. आचार के नियमों के अनुसार ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें



**Ethics**-**ऐ**-**थिक्स**-*n.* the science of morals. नीतिशास्त्र, आचारनीति।

**Ethmoid**-**ऐथ्-मॉइड**-*adj.* resembling a sieve. चालनी के आकार की।

**Ethnic, Ethnial**-**ऐथ्-निक**, (-**अल्**)-*adj.* pertaining to race. जाति संबंधी।

**Ethnological**-**ऐथ्-नोलॉजिकल**-*adj.* pertaining to ethnology. नृवंशविद्या-सम्बन्धी;

**Ethnologist** (-**इस्ट**)-*n.* one who is versed in ethnology. नृवंश विद्या में निपुण मनुष्य।

**Ethnology**-**ऐथ्-नॉलॉजी**-*n.* the science of the varieties of human race. नृवंशविद्या, मनुष्य-जाति के परस्पर सम्बन्ध तथा इनकी विशेषता इत्यादि की विद्या।

**Ethology**-**ऐथॉलॉजी**-*n.* the science of character. चरित्रशास्त्र।

**Ethos**-**ई**-**थॉस**-*n.* general disposition & characteristics. सामान्य प्रकृति, स्वाभाविक विशेषता।

**Ethyl**-**ऐथिल**-*n.* the base of alcohol. नशीली वस्तु (मद्यसार) का आधार।

**Etiology**-**ई**-**टि-ऑलॉजी**-*n.* the study of causes (especially of diseases). रोग निदान, रोग के कारणों का अध्ययन; **Etiological** (-**अल्**)-*adj.* pertaining to etiology. निदान-सम्बन्धी।

**Etiquette**-**ऐट्-क्वेट**-*n.* conventional rules of a polished society. सदाचार, सभ्य समाज की रीति, शिष्टाचार।

**Etui, Etwee**-**ऐट्वी**-*n.* a small case for holding needles &c. सूई आदि रखने की छोटी डिब्बिया या थैली।

**Etymological**-**ऐटिमॉलॉजिकल**-*adj.* pertaining to etymology. शब्द-व्युत्पत्ति-विषयक; **Etymologist** (-**इस्ट**)-*n.* one who is versed in etymology. शब्द-व्युत्पत्ति में निपुण; **Etymologize** (-**आइज**)-*v. t.* to search into the origin of words, to study etymology. शब्द की व्युत्पत्ति निकालना।

**Etymology**-**ऐटिमॉलॉजी**-*n.* facts relating to the origin, history, formation and meaning of words. शब्द-व्युत्पत्ति, शब्दसाधन, निरूपण।

**Eucalyptus**-**यू-कैलप्टस**-*n.* a species of myrtle tree. मैहदी की जाति (यूकालिप्टस) का वृक्ष।

**Euclid**-**यू-क्लिड**-*pr. n.* a famous mathematician of Alexandria, his treatises on geometry. यूक्लिड गणितज्ञ जिसके नाम से रेखागणित प्रसिद्ध है।

**Eudiometer**-**यूडिऑमिटर**-*n.* an instrument for ascertaining the purity of atmosphere. वायु की शुद्धता नापने का यन्त्र।

**Eugenic**-**यूजेनिक**-*adj.* pertaining to the production of fine offsprings. सुन्दर संतति उत्पन्न करने के विषय का; **Eugenics** (-**इक्म**)-*n.* the science of race, culture and human development. मनुष्य-जाति की संस्कृति, उन्नति तथा विकास से सम्बन्धित शास्त्र।

**Eulogic**-**यूलॉजिक**, **Eulogical** (-**अल्**)-*adj.* complementary. प्रशंसक, स्तुतिमय; **Eulogically** (-**अल्-लि**)-*adv.* with praise or eulogy. प्रशंसापूर्वक।

**Eulogist**-**यूलॉजिस्ट**-*n.* one who praises and commends another. स्तुति पाठक, वक्ता, भाट; **Eulogistic** (-**जिस्ट इक्**)-*adj.* full of praise. स्तुतिमय, प्रशंसापूर्ण; **Eulogistically** (-**अल्-लि**)-*adj.* with commendation. स्तुतिपूर्वक; **Eulogize** (-**जाइज**)-*v. t.* to praise, to extol. प्रशंसा करना, स्तुति करना।

**Eulogy**-**यूलॉजी**-*n.* speech or writing in praise of a person, panegyric. प्रशंसा, स्तुति, गुणवर्णन।

**Eunuch**-**यू-नुक**-*n.* a castrated male person, नपुंसक, हिजड़ा।

**Euonym**-**यू-ऑनिम**-*n.* a fitting or proper name for a thing. किसी पदार्थ का योग्य या उचित नाम।

**Eupepsy**-**यू-पेप्सि**-*n.* healthy or good digestion. अच्छी पाचन-शक्ति।

**Euphemism**-**यूफिमिज्म**-*n.* substitution of a mild expression for an unpleasant thing, मंगल भाषण, कठोर शब्द के बदले में मधुर शब्द का प्रयोग, कठोर बात को कोमल शब्दों में कहना; **Euphemistic** (-**इस्ट इक्**)-*adj.* containing euphemism. मंगलभाषी; **Euphemistically** (-**अल्-लि**)-*adv.* in an euphemistic way. मंगल भाषण से, कठोर बात को कोमल शब्दों में कहते हुए।

**Euphonic**-**यू-फोनिक्**-*adj.* agreeable in sound, सुरीले स्वरवाला; **Euphonically** (-**अल्-लि**)-*adv.* in an euphonic manner. मधुरता से, सुरीलेपन से।

**Euphony**-**यू-फोनि**-*n.* a pleasing or agreeable sound, मधुर या सुरीला शब्द।

**Euphorbia**-**यू-फोर्बिआ**-*n.* a kind of prickly plant. समन्तदुग्धा, सेहूँड़।

**Euphuism**-**यू-फ्यू-इज्म**-*n.* a bombastic style of writing. बड़े-बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करके लिखने की प्रणाली।

**Eurasian**-**यूर-ऐ**-**श्यन्**-*n.* one who is of mixed European and Asiatic parentage. फिरीही, दोगला आंगरेज।

**Eureka**-**यूरीका**-*ex. interj.* a brilliant disco-

very, I have found it। अपूर्व आविष्कार, मैंने पा लिया है।

**European-यूरोपियन्-adj.** *♂ n.* belonging to Europe, a native of Europe. यूरोप देश सम्बन्धी, यूरोप देश का निवासी; **Europeanize** (-आइज़) -*v. t.* to make European. यूरोपीय बनाना।

**Evacuant-इ-वैक्यू'-यु - औन्ट - n.** a purgative medicine. रेचक औषधि।

**Evacuate-इ-वैक्यू'-यु-ऐट्-*v. t.*** to empty out, to discharge. शून्य करना, निकालना; **Evacuation** (-ऐ-शन्)-*n.* discharges by stool or otherwise. परित्याग, मलोत्सर्ग।

**Evacuee-इ-वैक्यू'-यु-ई-*n.*** a person who is compelled to leave his native place during war or disturbance. युद्ध या अशांति के कारण जन्मस्थान छोड़कर अन्यत्र जानेवाला शरणार्थी।

**Evade-इ-वैड-*v. i. & t.*** to escape from, to avoid, to elude, to prevaricate. दूर भागना, हड़ाना, बचाना, वाकछल करना; **Evasion** (-वै-शन्)-*n.* means of evading, shuffling. भागना या बचने का उपाय, छल, कपट, वचनचू; **Evasive** (-वै-निव)-*adj.* using evasion. कपटी, कुटिल; **Evasively** (-लि)-*adv.* in an evasive manner. वक उक्ति से।

**Evanesce-एव-नीन्-ऐम्'-*v. i.*** to disappear, to go out of sight. अन्तर्ध्यान होना, अदृश्य होना; **Evanescent** (-ऐन्ट)-*adj.* quickly disappearing, fleeting. क्षीप्र लुप्त हो जानेवाला, भागनेवाला।

**Evangel-इ-वैन्-जैल्-*n.*** the Gospel. क्रिस्तान मत की धर्मशिक्षा; **Evangelic** (-ऐवन्-जैल्-इक्), **Evangelical** (-अल्)-*adj.* pertaining to the teachings of the Gospel. ईसाई मत की धर्म-पुस्तक-सम्बन्धी; **Evangelism** (-इज्म्)-*n.* preaching of the Gospel. धर्म प्रचार; **Evangelist** (-इस्ट)-*n.* a preacher of the Gospel. धर्मोपदेश करनेवाला।

**Evanesce-इ-वैन्-ऐम्'-*v. i.*** to vanish, to die away. लुप्त होना, नष्ट होना।

**Evaporate-इवैपारेट्-*v. t. & i.*** to turn into vapour, to disappear. वाष्परूप (भाक) में उड़ना, नाश होना, लय होना; **Evaporation** (-ऐ-वै-शन्)-*n.* act of evaporating. वाष्पीभवन; **Evaporative** (-इव)-*adj.* pertaining to evaporation. वाष्पीभवन-सम्बन्धी; **Evaporator** (-अर)-*n.* an apparatus for evaporation of vegetable juices. तरल पदार्थ को गरम करके गाढ़ा करने का यन्त्र।

**Evasion, Evasive-see Evade.**

**Even-ई-वन्-*n.*** evening. सायंकाल, सन्ध्या।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Evection-इ-वैक्शन्-*n.*** elevation. उभाड़।

**Even-ई-वन्-*n.*** (*poet.*) evening. (कविता में) सन्ध्या; *adj.* level, smooth, uniform. चौरस, चिकना, सम (बराबर); *adv.* likewise, just. भी, अभी, वही; *v. t.* to make even, to treat as equal. समतल करना, बराबर करना; **Evenfall** (-फॉल)-*n.* approach of evening. सन्ध्या का आगमन; **Even-handed** (without prejudice). समदर्शी, अपक्षपाती; **Even-minded** (with equal mind.) समचित्त, समभाव का; **Even though** (Even if) (although.) यद्यपि।

**Evening-ई-वनिङ्ग-*n.*** the close of the day. सन्ध्या, सन्ध्या समय, साँझ; *adj.* being at the close of the day. सन्ध्याकालीन; **Evening star.** (applied to Venus.) शुक्र तारा।

**Evenly-ई-वन्-लि-*adv.*** in an even manner, uniformly. बराबरी से; **Evenness** (-नेस्)-*n.* the state of being even, uniformity. समानता, तुल्यता।

**Event-ई-वैन्ट-*n.*** that which happens, incident. वृत्तान्त, घटना; **At all events** (in every case.) सब अवस्था में; **In the event of** (in case of.) यदि; **Eventful** (-कुल्)-*adj.* full of incidents, momentous. घटनापूर्ण, विस्फुल्ल; **Eventless** (-लेस्)-*adj.* without incidents. असंगत; **Eventual** (-यु-अल्)-*adj.* final. अन्तिम; **Eventuality** (-इ-टि)-*n.* possible event. सम्भावित घटना; **Eventually** (-अल्-लि)-*adv.* in the final issue. अन्ततः, अन्त में; **Eventuate** (-ऐट्)-*v. i.* to result. घटना होना, परिणाम होना।

**Eventide-ई-वन्-टाइड-*n.*** evening. सन्ध्याकाल; **Eventiliate-इ-वैन्ट-इल्-ऐट्-*v. t.*** to winnow, to fan. झोसाना, पंखा करना।

**Ever-ऐव्-अर्-*adv.*** always, at all times, in any degree. सर्वदा, नित्य; **Ever and anon** (now and then.) कभी कभी; **Ever blooming** (always blooming.) नित्य खिलनेवाला; **Ever changing** (always changing.) सदाढाबोहाल; **Evergreen** (always fresh.) सदाहरा; **Everlasting** (lasting for ever, eternal, endless, perpetual.) अमर, नित्य, अनन्त; **Evermore** (always.) सर्वदा; **Ever since** (from that time.) तब से; **Everso** (to any extent.) थोड़ा-सा; **For ever and a day** (incessantly.) निरन्तर।

**Eversion-इवर्शन्-*n.*** turning inside out. बाहर को उलटने का कार्य।

**Evert-(ई)-इवर्ट्-*v. t.*** to turn outwards or inside out. बाहर को उलटना।

**Every-ऐव्-रि-*adj.*** each, all. प्रत्येक, सब;

**Everybody** (every person.) प्रत्येक मनुष्य; **Everyday** (common, each day in succession.) सामान्य, प्रतिदिन; **Everyone** (everybody.) प्रत्येक व्यक्ति; **Everything** (all things.) प्रत्येक पदार्थ; **Everywhere** (in every place.) सर्वत्र।

**Evict**-इ-विक्ट-*v. t.* to expel by legal process, to dispossess. कानून से हटाना, बेदखल करना; **Eviction** (-विक'-शन्)-*n.* dispossession. बेदखली; **Evictor** (-अर्)-*n.* one who evicts. हटाने या बेदखल करनेवाला।

**Evidence**-ई-विडेन्स-*n.* testimony, that which makes evident, information for establishing a fact, a witness. प्रमाण, साक्षी, गवाही, गवाह।

**Evident**-ई-विडेन्ट-*adj.* obvious, clear. स्पष्ट (प्रत्यक्ष), प्रकट; **Evidential** (-ऐन्श्ल)-*adj.* tending to prove, clearly proving. प्रमाण-कारक; **Evidentially** (-लि)-*adv.* by way of evidence. प्रमाण की तरह; **Evidently** (-लि)-*adv.* obviously, clearly. प्रत्यक्ष रूप से।

**Evil**-ई-विल-*adj.* (*comp. Worse, sup. Worst*) bad, harmful, wicked. मन्द, बुरा, हानिकर, दुष्ट; *-n.* sin, harm. पाप, क्षति; **Evildoer** (one who does evil.) कुकर्मी, पातकी; **Evil-eye** (power of injuring by the look.) कुदृष्टि, पापदृष्टि; **Evil-minded**-*adj.* of wicked nature, malicious. दुष्ट प्रकृतिवाला; **Evilness** *n.* viciousness. दुष्टता, शठता, नीचता।

**Evince**-इ-विन्स-*v. t.* to show, to prove, to indicate clearly. दिखाना, सिद्ध करना, स्पष्ट सूचित करना; **Evincive** (-इव्), **Evincible** (-इ-बल)-*adj.* tending to demonstrate. दर्शक सूचक।

**Eviscerate**-ई-विस्सरेट-*v. t.* to castrate, to emasculate. वधिया करना।

**Eviscerate**-इ-विस्सरेट-*v. t.* to disembowel, to gut. अंगों को निकालना।

**Evocation**-इ-वोकेशन-*n.* a calling forth. बुलाहट, पुकार।

**Evoke**-इ-वोक-*v. t.* to call up, to summon. पुकारना, बुलाना।

**Evolution**-ई-वोल्यूशन-*n.* the act or process of opening out, appearance in succession, development. विवरण, विस्तार, क्रमिक आविर्भाव, विकास; **Theory of evolution** (मर. that species are not created severally but that they originate by a series of development.) क्रम-विकासवाद; **Evolutional** (-अल), **Evolutionary**, (-अरि)-*adj.* pertaining to evolution. क्रम-विकासवाद-सम्बन्धी; **Evolutionism** (-इज्म)-*n.* theory of evolution. विकास का सिद्धांत।

**Evolve**-इ-वॉल्व-*v. t. & i.* to unfold, to open out and expand, to develop. खोलना, फैलाना, प्रकट करना, विकसित करना; **Evolution** (-मन्ट)-*n.* act of evolving, development, विकास, विस्तार, फैलाव।

**Evulsion**-इ-वल्शन्-*n.* extraction by force. आकर्षण, बलपूर्वक खींचना।

**Ewe**-यू-*n.* (*mar. Ram-रौम्*) female of a sheep. भेड़ी।

**Ewer**-यू-अर्-*n.* a pitcher, a water jug. जलपात्र (सुराही, कमण्डलु), लोटा।

**Ex**-एक्स-*pref.* in sense of "out, thoroughly, separate, formerly". उपसर्ग जिसका "बाहर, पूर्ण रूप से, पृथक्, पूर्व" इत्यादि अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

**Exact**-ऐ-क्सीक्ट-*adj.* precise, accurate, strictly correct. ठीक-ठीक, यथार्थ, परम शुद्ध; *-v. t.* to demand and enforce payment of. बलपूर्वक मांगना (छीन लेना); **Exactable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be exacted. छीनने योग्य; **Exactitude** (-इ-ट्यूड), **Exactness** (-नेस)-*ns.* correctness, यथार्थता; **Exacting** (-इ-इग्)-*adj.* unreasonable in making demands. अनुचित मांग करनेवाला; **Exaction** (-शन्)-*n.* extortion. न्याय-विन्द मांग; **Exactly** (-लि)-*adv.* accurately, quite so, just so, यथावत्, ठीक-ठीक, बहुत ठीक।

**Exaggerate**-ऐ-अगजरेट-*v. t.* to intensify, to aggravate, to overstate. विरलुप्त रूप से वर्णन करना, बढ़ाना, बढ़ाकर कहना; **Exaggeration** (-ऐ-शन्)-*n.* amplification, extravagant statement. अनियोज्योक्ति, अत्युक्ति; **Exaggerative** (-इव)-*adj.* amplificative, having tendency to exaggerate. असत्य अथवा बढ़ाकर कहनेवाला; **Exaggerator** (-अर्)-*n.* one who exaggerates. लम्बी-चौड़ी बात कहनेवाला व्यक्ति।

**Exalt**-ऐ-अल्ट-*v. t.* to raise to a high rank, to praise, to extol. ऊँचे पद पर उठाना, प्रशंसा करना, बढ़ाना; **Exaltation** (-ऐ-शन्)-*n.* elevation, उन्नति, प्रशंसा; **Exalted** (-ऐ-इ)-*adj.* elevated, raised to a height. ऊँचा किया हुआ।

**Examination**-ऐ-अमीनेशन्-*n.* testing of knowledge, investigation, परीक्षा अनुसन्धान, निरीक्षण।

**Examine**-ऐ-अमीन्-*v. t. & i.* to investigate, to scrutinize, to enquire into. परीक्षा करना, (अनुसन्धान करना), विचार करना, जाँचना; **Examinee** (-ई)-*n.* one who is examined. परीक्षा देनेवाला, परीक्षार्थी; **Examiner** (-अर्)-*n.* one who examines. परीक्षक।

**Example**-ऐ-अम्पल्-*n.* fact, instance, a

pattern, warning. उदाहरण, दृष्टान्त, चेतावनी; -*v. t.* to exemplify. दृष्टान्त देना, सचेत करना; **Exemplar** (-फ्लर)-*n.* a pattern. आदर्श, नमूना; **Exemplary** (-फ्लरि)-*adj.* serving as an example. आदर्शभूत, अनुकरणीय ।

**Exanimate**-ऐ-नजीनिमेट-*adj.* dead, lifeless, spiritless. निर्जीव, निरुत्साह; -*v. t.* to kill. मार डालना; **Examination** (-ऐ-शन्)-*n.* death. मृत्यु ।

**Exasperate**-ऐ-ग-सीस्'-पर-इट-*v. t.* to irritate, to provoke. क्रुद्ध करना, उत्तेजित करना, भड़काना; -*adj.* provoked. उत्तेजित; **Exasperation** (-ऐ'-शन्)-*n.* rage, provocation. क्रोधोददीपन, उत्तेजना; **Exasperating** (-टिङ्ग), **Exasperative** (-टिव्)-*adj.* irritating. उत्तेजक ।

**Excarnate**-ऐ-कस्-कार्'-नेट-*v. i.* to deprive of flesh. मांस हटाना; **Excarnation** (-ने-शन्)-*n.* removing of flesh. मांस हटाने का कार्य ।

**Excavate**-ऐ-कस्-कीवेट-*v. t.* to dig out, to make hollow. खोदना, पोला करना. खनना; **Excavation** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of excavating, a cutting. खुदाई, कटाव; **Excavator** (-ऐ'-टर)-*n.* one who excavates. खोदनेवाला ।

**Exceed**-ऐ-क-सीइ'-*v. t. & i.* to go beyond limit, to surpass or excel. सीमा से बाहर जाना; अधिक होना, बढ़ना; **Exceeder** (-अर्)-*n.* one who exceeds. बढ़नेवाला, बढ़ानेवाला; **Exceeding** (-इङ्ग)-*adj.* too much, अधिक, बहुत; **Exceedingly** (-इङ्गलि)-*adv.* in a great degree. अति, अत्यन्त ।

**Excel**-ऐ-क-सेल्'-*v. t. & i.* ( *p. t.* Excelled) to surpass, to be superior. विशिष्ट करना, बढ़ना, श्रेष्ठ होना; **Excellence** (-लेंन्स)-*n.* superiority, greatness, dignity. विशिष्टता, श्रेष्ठता, महत्त्व ।

**Excellency**-ऐ-कसलेंन्स-*n. (pl. Excellencies)* a title of honour. महाराज, प्रभु ।

**Excellent**-ऐ-कसलेन्ट-*adj.* pre-eminent. श्रेष्ठ, उत्तम; **Excellently** (-लि)-*adv.* exceedingly, in an excellent manner. विशिष्ट प्रकार ( उत्तम रूप ) में ।

**Excelsior**-ऐ-कसेल्सियर्-*adj.* still higher. और भी उत्तम या श्रेष्ठपद का ।

**Except**-ऐ-क-सेप्ट'-*v. t. & i.* to exclude, to make objection against. अलग करना, एतराज करना; -*prep.* not including, but. सिवाय, अतिरिक्त, बिना ।

**Exception**-ऐ-क-सेप्ट'-शन्-*n.* not according to rule, exclusion, त्याग, अपवाद; **Exceptionable** (-ऐ-बल्)-*adj.* objectionable. आक्षेप करने योग्य; **Exceptional** (-अल्)-*adj.* unusual,

peculiar. अपवादभूत, अलौकिक; **Exceptionally** (-अल्-लि)-*adv.* specially, in an exceptional way. अलौकिक रूप में या ढंग से ।

**Excess**-ऐ-क-सेस्'-*n.* intemperance, superfluity. असंयम, अधिकता; **Excessive** (-इ-व्)-*adj.* extravagant, vehement. अधिक, अत्यन्त; **Excessively** (-इ-व्-लि)-*adv.* in an extreme degree. विशेष करके; **Excessiveness** (-नेस्)-*n.* superfluity. अत्यन्त अधिकता ।

**Exchange**-ऐ-कस्-चेञ्ज'-*n.* barter, money changer's trade, standard value of coinage. बदला-बदला, सर्राफ का व्यापार, मुद्रा का विनिमय ( मूल्य ); -*v. t.* to barter, to give in place of, to interchange. बदलना, बदले में देना; **In exchange for** (in lieu of.) बदले में ।

**Exchangeable**-ऐ-कस्-चेञ्जेबल्-*adj.* fit to be exchanged, that may be exchanged. बदलने योग्य; **Exchangeability** (-बिल्-इ-टि)-*n.* the quality of being exchangeable. विनिमयता; **Exchanger** (-अर्)-*n.* one who makes an exchange. बदलनेवाला ।

**Exchequer**-ऐ-कस्-चेक्-अर्-*n.* the department of public service empowered for issuing receipts and to deposit revenue. राजकाय, वह विभाग जिसमें राजकर जमा होता है; **Chancellor of the Exchequer** (the Finance Minister.) अर्थ-मन्त्रि ।

**Excise**-ऐ-कसाइ'-*v. t.* to separate by cutting off. काटकर पृथक् करना ।

**Excisable**-ऐ-क-साइजेबल्-*adj.* see Excise.

**Excise**-ऐ-कसाइज़-*n.* duty on commodities produced and consumed in a country, department of inland revenue. देश में बने तथा खर्च होनेवाले पदार्थों पर का कर, ऐसा कर-सम्बन्धी या आवश्यक विभाग; -*v. t.* to force a person to pay excise, to cut off and remove. कर देने के लिए बाध्य करना, पृथक् करना, अलगाना; **Excisable** (-ऐ-बल्)-*adj.* subject to excise. कर लगने योग्य; **Exciseman** (a collector of excise.) ऐसा कर इकट्ठा करनेवाला अधिकारी ।

**Excision**-ऐ-क-सिजन-*n.* a cutting out of a part of the body. शरीर के किसी भाग का कटाव, नाश ।

**Excitable**-ऐ-क-साइटेबल्-*adj.* able to be excited or irritated. उत्तेजित करने योग्य; **Excitation** (-ऐ'-शन्)-*n.* the act of exciting. उत्तेजना, उद्दीपन ।

**Excitant**-ऐ-क-साइट'-औन्ट-*adj.* tending to stimulate. उत्तेजक; -*n.* that which produces increased action in the body. शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करनेवाली औषधि ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Excite-ऐक-साइट-*v. t.*** to set in motion, to provoke, to rouse, to stir up, to irritate. उत्तेजित करना, गतियुक्त बनाना, उभाड़ना; **Excitedly** (-ऐ-लि)-*adv.* with excitement. उत्तेजना से; **Excitement** (-मेंट)-*n.* stimulation. प्रकोप, उत्तेजना ।

**Exciter-ऐक-साइट'-अर-*n.*** a stimulant, one who or that which excites. उत्तेजित करने-वाला व्यक्ति या पदार्थ ।

**Exciting-ऐक साइट'-इंग-*adj.*** thrilling. प्रोत्साहक, उत्तेजक; **Excitingly** (-लि)-*adv.* by way of excitement. उत्तेजित करने हुए ढंग से ।

**Excitive-ऐक साइट-इव-*adj.*** tending to excite. उत्तेजक ।

**Exclaim-ऐक्स-क्लेम्'-*v. i. & t.*** to utter abruptly or vehemently, to cry out. निछाना, पुकारना ।

**Exclamation-ऐक्स क्लीम् ऐ'-शन्-*n.*** outcry, clamour. आर्त्तनाद, चिल्लाहट; **Mark of Exclamation**-interjection mark (!). विस्मयवादि-चिह्नक, बिह (!) ।

**Exclamative-ऐक्स क्लीमें (टिव, Exclamatory** (-अर)-*adj.* expressing exclamation. विस्मय-सूचक ।

**Exclude-ऐक्स-क्लूड'-*v. t.*** to hinder from entrance, to obstruct, to shut out, to debar. अवरोध करना, रोकना, अलग करना, अलगवाना ।

**Exclusion-ऐक्स क्लू'-जन-*n.*** ejection, exception. निषेध ।

**Exclusive-ऐक्स क्लू' सिव-*adj.*** having power to exclude, not including. निषेधक, निवारक; **Exclusively** (-लि)-*adv.* with the exclusion of all others. केवल, अनन्य; **Exclusiveness** (-नेस)-*n.* the quality or state of being exclusive. निषेधता, पृथक्त्व ।

**Excogitate-ऐक्स-कॉजिटेट'-*v. t.*** to think out, to contrive carefully. चिन्तन करना, विचारना; **Excogitation** (-ऐ'-शन्)-*n.* contrivance, invention. चिन्तन, विचार, आविष्कार ।

**Excommunicate-ऐक्स-कॉम्युनिकेट'-*v. t.*** to expel from the communion of a church. धर्मसंस्था से बहिष्कार करना; **Excommunication** (-ऐ'-शन्)-*n.* exclusion from the church. ऐसा बहिष्कार; **Excommunicative** (-ऐ-टिव)-*adj.* tending to excommunicate. बहिष्कार करने की प्रवृत्तिवाला ।

**Excoriate-ऐक्स कॉरि-ऐट'-*v. t.*** to remove the skin or bark from. निरत्वचा करना, छाल निकालना; **Excoriation** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of removing skin or bark. त्वचा-विदारण ।

**Excoriate-ऐक्स कॉरि-ऐट'-*v. t.*** to strip the bark or rind from. कृश की छाल को छील-कर अलगवाना ।

**Excrement-ऐक्स-क्रिमें-*n.*** useless matter discharged from animal body, dung. मल-मूत्र, विष्टा; **Excremental** (-अल)-*adj.* pertaining to dung. विष्टा-सम्बन्धी ।

**Excrecence-ऐक्सक्रे-मेंन्स-*n.*** an abnormal or unnatural outgrowth, a tumour. रुक्म, मस्सा. ग्रन्थि; **Excrecent** (-मेंन्ट)-*adj.* superfluous. बढ़ा हुआ ।

**Excreta-ऐक्स क्रीटा-*n.*** (*pl.*) the waste matter expelled from animal body. मल-मूत्र आदि पदार्थ ।

**Excrete-ऐक्स क्रीट'-*v. t.*** to expel or discharge waste matter from the body. शरीर से मल निकालना; **Excretion** (-क्री-शन्)-*n.* the act of excreting, that which is excreted. मल-त्याग, मल; **Excretive** (-टिव), **Excretory** (-अरि)-*adj.* able to excrete. मल त्यागने योग्य ।

**Excruciate-ऐक्स-क्यू'-शि-ऐट'-*v. t.*** to torment or torture, to give pain to. अत्यन्त कष्ट देना, मनाप देना; **Excruciating** (-इंग-*adj.* distressing, painful. यंत्रणादायक, दुःखकारक; **Excruciation** (-ऐ'-शन्)-*n.* vexation, torture, व्यग्रता, दानना ।

**Exculpate-ऐक्स-क्ल-पेट'-*v. t.*** to remove from charge of crime, to free from blame. निर्दोष करना, अपराध से निर्मुक्त करना; **Exculpated** (-ऐड)-*adj.* cleared from blame. निर्दोष, दोषमुक्त; **Exculpation** (-पेट'-शन्)-*n.* act of freeing from fault or crime. दोष-मुक्तकरण, दोषमोचन; **Exculpatory** (-अरि)-*adj.* excusing. क्षमा करनेवाला, दोष-मोचक ।

**Excursion-ऐक्स-करीन्-*n.*** an expedition, a ramble, a trip for pleasure or health. साहसिक यात्रा, पर्यटन, स्वास्थ्य या मनोरंजन के लिए भ्रमण; **Excursionist** (-इरिट)-*n.* one who goes on an excursion. साहसिक यात्रा करनेवाला व्यक्ति, आमोदार्थ भ्रमणकारी ।

**Excursive-ऐक्स-कर्सिव-*adj.*** deviating, rambling. भ्रमणशील ।

**Excusable**-see Excuse.

**Excuse-ऐक्स-क्यूज'-*v. t.*** to free from guilt, to forgive, to make an apology for, to pardon. दोषमुक्त करना, क्षमा करना, अपराध के लिए क्षमा माँगना; *-n.* apology, pretext. क्षमा-प्रार्थना, बहाना; **Excusable** (-ऐ-यल)-*adj.* that may be excused. क्षमायोग्य; **Excusably** (-ऐ-यलि)-*adv.* with excuse. क्षमा प्रार्थना करते

दुर; Excuseless ( -लेस ) - *adj.* having no excuse. अक्षम, निरुत्तर ।

Execrable-एक्सिक्रेबल - *adj.* abominable, hateful. घृणा के योग्य. घृणित; Execrably ( -एक्सिक्रेबल ) - *adv.* hatefully, scornfully. घृणा से ।

Execrate-एक्सक्रैट - *v. t. & i.* to express abhorrence for, to curse. घृणा करना, शाप देना; Execrative ( -इव ) - *adj.* hateful. घृणित; Execration ( -क्रे - शन् ) - *n.* a curse. शाप ।

Executable-एग्जिक्यूटबल - *adj.* that may be executed or seized in default of payment. सम्पादनीय, कुर्की ( कुर्की ) करने योग्य ।

Executant-एग्जिक्यूटन्ट - *n.* performer. सम्पादक, कोई कार्य करनेवाला ।

Execute-एग्जिक्यूट - *v. t.* to carry into effect, to perform, to complete, to make valid by signing, to put to death. सम्पादन करना, कार्य करना, पूरा करना, हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना, फाँसी देना; Execution ( -क्यू - शन् ) - *n.* carrying out, seizure of a debtor's property in default of payment, capital punishment. निर्वाह, सम्पादन, कुर्की, फाँसी; Executioner ( -अर ) - *n.* a hangman, जख्माद, फाँसी देनेवाला ।

Executive-एग्जिक्यूटिव - *adj.* pertaining to the execution of law. विधान के सम्पादन से सम्बन्धित, शासन-सम्बन्धी; - *n.* the administrative branch of government. सरकार का शासन विभाग; Executively ( -ल ) - *adv.* administratively. प्रबन्ध रूप से, शासन करते हुए ।

Executor-एग्जिक्यूटर - *n. mas.* a man appointed to carry out the provisions of one's will. वृत्तक के इच्छापत्र का उत्तरसाधक; Executress ( - रेस ), Executrix ( - रिक्स ) - *ns. fem.* a female executor. उत्तरसाधिका ।

Exegesis-एक्सैजिस - *n.* exposition or interpretation of the Scriptures. श्रुतिभाष्य ( टीका ); Exegetical ( -जेट - इ - कल ) - *adj.* expository. ऐसा भाष्य या टीका करनेवाला ।

Exemplar-एंग - जेम् - प्लर - *n.* an ideal, a model, a pattern, आदर्श, नमूना; Exemplary ( प्लर - रि ) - *adj.* typical, illustrative. आदर्श, दृष्टान्त योग्य ।

Exemplification-एंग - जेम् - फ्लिक - इक् - शन् - *n.* see Exemplify.

Exemplify-एंग - जेम् - फ्लि - काइ - *v. t. ( p. t. Exemplified. )* to illustrate by example. उदाहरण देना; Exemplification ( -फ्लिक - इक् - शन् ) - *n.* the act of exemplifying, a copy. दृष्टान्त या उदाहरण, प्रदर्शन, नमूना ।

Age एज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पैन

Exempt-एंग - जेम् - *v. t.* to free from control.

नियंत्रण-मुक्त करना, त्यागना; Exempted ( -पेम् ) - *adj.* not included. मुक्त, बर्जित; Exemption ( -जेम् - शन् ) - *n.* the act of exempting, immunity. मोक्ष, मोचन, छुटकारा ।

Exequies-एक्सैक्वीज - *n. pl.* funeral rites. अन्त्येष्टिक्रिया ।

Exercisable-एक्स - अर - साइबल - *adj.* that may be exercised. अभ्यास करने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य ।

Exercise-एक्स - अर - साइज - *n.* putting in practice, bodily exertion, discipline, employment, a lesson for practice. प्रयोग, व्यायाम, अनुशासन, नियोग, अभ्यास - *v. t. & i.* to employ, to perform the duties of, to train, to perplex. प्रयोग करना, कर्तव्य करना, शिक्षा देना, कष्ट देना; Bodily exercise ( exertion of body for health. ) शारीरिक व्यायाम; Military exercise ( drill &c. ) सैनिकों की कवायद ।

Exert-एंग - जेट - *v. t.* to do or perform, to bring into operation. प्रयत्न करना, उद्योग करना, सम्पादन करना; Exertion ( -शर्शन ) - *n.* the act of exercising with effort. उद्योग, उद्यम, परिश्रम; Exertive ( -इव ) - *adj.* exerting. ( परिश्रम की ) चेष्टा करता हुआ ।

Exeunt-एक्स - अन्ट - *v. i. ( sing. Exit ऐन्ट - इट )* they leave the stage. वे पात्र रङ्गभूमि से जाते हैं; Exeunt omnes ( -ओम् - नीज ) all leave the stage. सब पात्ररङ्ग भूमि से बाहर चले जाते हैं ।

Exhalation-एंग - जू - हे - लेशन - *n.* see Exhale.

Exhale-एंग - जू - हेल् - *v. t. & i.* to emit as vapour, to pass off in vapour, साँस निकालना, साँस निकलना; Exhalable ( -पे - बल ) - *adj.* able to be exhaled, स्वाँस निकालने योग्य; Exhalation ( -पे - शन् ) - *n.* puffing off of breath. उच्छ्वसन, मुख द्वारा वायु निर्गमन ।

Exhaust-एंग - जौस्ट - *v. t.* to draw off air, to empty of contents, to tire out. वायु निकाल लेना, खाली करना, थकाना; - *n.* the waste that comes out of an engine. यन्त्र ( इंजन ) से निकलता हुआ मलबा; Exhausted ( -पे - इ ) - *adj.* tired out, wholly used. निधारा हुआ, श्रान्त, थका हुआ; Exhaustion ( -शन् ) - *n.* the state of being exhausted. थकावट; Exhaustive ( -इव ) - *adj.* tending to exhaust. थकानेवाला ।

Exhaustiveness ( -इव - नेस ) - *n.* power of exhausting. थकाने की शक्ति; Exhaustless ( -लेस ) - *adj.* without fatigue. अक्षय, अश्रान्त ।

Exhibit-एंग - जिव - इट - *v. t.* to hold to view.

to display, to manifest, to present formally, to show publicly. प्रकट करना, दिखलाना, स्पष्ट करना. प्रदर्शन करना; *n.* anything exhibited, a paper presented to a court. प्रदर्शित पदार्थ, अदालत में पेश किये हुए कागजात।

**Exhibitor, Exhibitor-ऐग्-जिब'-इट - अर्-न.** one who exhibits. प्रदर्शक, प्रकाशक।

**Exhibition-ऐग्-जिबिशन-न.** act of exhibiting, display, a public show. प्रदर्शनी, कौतुक; **Exhibitioner (अर्)-न.** one who receives an allowance at an English university. किसी अंगरेजी विश्वविद्यालय से अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता पानेवाला विद्यार्थी।

**Exhilarate-इग्जिलरेट-व. t. & i.** to cheer up, to gladden, to enliven, to become joyous. प्रसन्न करना, प्रफुल्ल करना, प्रसन्न होना; **Exhilarant (अन्रि)-न.** exciting mirth. आनन्ददायक; **Exhilarating (इग्जिलेटिंग)-अजि.** gladdening. आनन्ददायक; **Exhilarative (इग्जिलेटिव)-अजि.** tending to gladden. आनन्दकर; **Exhilaration (ऐग्-जिलेशन)-न.** cheerfulness. आनन्द।

**Exhort-ऐग्जोर्ट-व. t.** to urge to good deeds, to advise, to warn, to caution. सद्बोध देना, सलाह देना, सावधान करना; **Exhortation (ऐग्जोर्टेशन)-न.** the act of exhorting. उपदेश, प्रोत्साहन; **Exhortative (ऐग्जोर्टेिव)-अजि.** containing exhortations. प्रबोधक, उपदेशक; **Exhorter (-अर्)-न.** one who exhorts another. प्रबोधक।

**Exhumation-ऐक्स-ह्यूमेंशन्-न.** see Exhume. **Exhume-ऐक्स-ह्यूम्-व. t.** to dig out, to unearth. खोदकर भूमि से बाहर निकालना; **Exhumation (ऐक्स-ह्यूमेंशन)-न.** the act of exhuming. उत्खनन।

**Exigence, (Exigency)-ऐक्'-सि-जेंसु-(-सि)-न.** emergency, urgent necessity. सङ्कट समय, आवश्यकता।

**Exigent-ऐक्सिजेंट-अजि.** urgent, pressing. अति आवश्यक।

**Exile-ऐग्साइल'-व. t.** to expel from one's country, to banish. देश से निकालना, बहिष्कार करना; *n.* banishment, a banished person. देशनिवाला, निर्वासित व्यक्ति; **Exilement (ऐग्-सैलमेंट)-न.** banishment. देश-बहिष्कार, निर्वासन।

**Exility-ऐक्स-इलि-इट-इ-न.** thinness, slenderness. पतलापन, क्षीणता, दुर्बलता।

**Exist-ऐग्-जिस्ट-व. t.** to have a reality, to continue to be, to live, to endure. अस्तित्व होना, जीवित रहना, जीना, स्थायी होना; **Existence (ऐक्सिस्टेंस)-न.** continued being, all that

lives. सत्ता, जीवन, स्थिति; **Existent (-ऐग्-सिस्टेंट)-अजि.** actual, existing. वर्तमान, विद्यमान।

**Exit-ऐक्'-सिट-न. (pl. Exeunt)** departure of a player from the stage, a passage to go out, death. रंगमंच से पात्र का निष्क्रमण, निर्गम, बाहर जाने का मार्ग. मृत्यु।

**Exodus-ऐक्स-डस-न.** a going out or departure. विदाई, प्रस्थान।

**Ex-officio-ऐक्स-ऑफिशिओ-अजि.** in virtue of one's office. पदाधिकारेण।

**Exogamy-ऐक्स-ऑग-ऑ-मि-न.** marriage outside the tribe. जानि (बिरादरी) के बाहर विवाह-सम्बन्ध।

**Exonerate-इग्जोनरेट-व. t.** to free from blame &c., to acquit. पाप इत्यादि से मुक्त करना, छोड़ना; **Exoneration (-ऐग्-नैशन)-न.** the act of freeing from imputation. पाप से मुक्ति।

**Exorable-ऐक्सरे-बुल-अजि.** capable of being moved by prayers. प्रार्थना से प्रभावित होने-वाला या प्रभावशील।

**Exorbitance - इग्जोर्बिटेन्स. Exorbitancy (अन्रि-सि)-न.** excess, extravagance. आधिक्य।

**Exorbitant-इग्जोर्बिटेन्ट-अजि.** beyond limit, excessive. अपरिमित, अत्यधिक; **Exorbitantly (अन्रि-सिलि)-अजि.** in an excessive manner, extravagantly. अधिकता से, महर्षता से।

**Exorcism-ऐक्सोर्सिज्म-न.** expelling of evil spirits. भूत-प्रेत का अपमर्ग।

**Exorcist-ऐक्सोर्सिस्ट-न.** one who drives away evil spirits. ओशा।

**Exorcize-ऐक्सोर्सिज्म-व. t.** to expel evil spirits by calling forth holy names. झाड़-फूँककर प्रेत हटाना।

**Exordium-ऐग्जोर्डिअम्-न.** introductory part, the beginning. प्रस्तावना, भूमिका, मुखबन्ध।

**Exoteric-ऐक्सोर्टेरिक्-अजि.** common place, ordinary. साधारण, सामान्य।

**Exotic-ऐग्जोर्टिक्-न. & अजि.** anything of foreign origin, extraneous. विदेशी वस्तु, परदेश से लाई हुई।

**Expand-ऐक्स-पीन्ड-व. t. & i.** to spread out, to develop, to enlarge. बढ़ाना, फैलाना, बढ़ना, उन्नति करना, विस्तृत करना।

**Expanse-ऐक्स-पीन्स-न.** wide extent, expansion. विस्तार, फैलाव।

**Expansion-ऐक्स-पीन्शन-न.** enlargement, extension. वृद्धि, विस्तार।

**Expansive - ऐक्स-पीन्सिव - अजि.** extending widely. विस्तृत, व्यापक; **Expansively (इग्-सैन्सिवली)-अजि.**

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज्य

**Expel**-*अक्ष-पेल-व. १. (p. १. Expelled.)* to drive or force out, to banish. बाहर निकाल देना, बाहर करना, फेंकना; **Expellable**

**Expansiveness** (-नेस्) -*n.* expansion. विस्तार, फैलाव ।

**Exparte**-*एक्स-पार्टे-adv.* in the interest of one side only. एक ही पक्ष के हित में, एक तरफ़ा ।

**Expatriate**-*एक्स-पै-शि-एट-व. १.* to enlarge in writing or argument, विस्तारपूर्वक लिखना या विवाद करना; **Expatriation** (-पै-शन)-*n.* detailed account, विस्तृत वर्णन ।

**Expatriate**-*एक्स-पै-शि-एट-व. १.* to banish from one's home. घर से बाहर निकाल देना ।

**Expect**-*एक्स-पेक्ट-व. १.* to wait for, to hope to. प्रतीक्षा करना, आशा करना; **Expectancy** (-ओन्-सि)-*n.* hope, आशा; **Expectant** (-ओन्ट)-*adj.* waiting, looking for, प्रतीक्षा करनेवाला, आकांक्षी; **Expectation** (-पे-शन)-*n.* prospect of future good, promise, आकांक्षा, भविष्य में भलाई की आशा; **Expectative** (-पेक्ट-इव)-*adj.* reversionary, उत्तराधिकार प्राप्त करने की आकांक्षवाला ।

**Expectorate**-*एक्स-पेक्ट-रेट-व. १.* to eject phlegm from the chest, खारखारना, कफ निकालना, थूकना; **Expectorant** (-ओन्ट)-*n. & adj.* a medicine that promotes expectoration, कफ निकालनेवाली औषधि; **Expectoration** (-पे-शन)-*n.* the act of expectorating, spittle, कफ का निकलना, इल्लामा; **Expectorative** (-इव)-*adj.* expectorant, कफ निकालनेवाला ।

**Expedience**-*एक्स-पी-डि-एन्स. Expediency* (-सि)-*ns.* fitness, suitability, योग्यता, उपयोग, अतिव्यय ।

**Expedient**-*एक्स-पी-डि-एन्ट-adj.* fit, advantageous, suitable, serviceable, योग्य, हितकर, उचित, लाभकर; *-n.* a device, a contrivance, उपाय, साधन, उपकरण; **Expediently** (-सि)-*adv.* in a suitable manner, suitably, यथोचित रूप में, उपयुक्त ढंग से ।

**Expedite**-*एक्स-पिटिट-व. १.* to free from obstacles, to dispatch, धिक्क हटाना, शीघ्र भेजना; *-adj.* speedy, शीघ्र साधन करने का; **Expeditedly** (-सि)-*adv.* in an expedite manner, शीघ्रता से ।

**Expedition**-*एक्स-पिटिशन्-n.* haste, speed, dispatch, a voyage of enterprise, शीघ्रता, शीघ्र यात्रा, प्रस्थान, साहसिक यात्रा; **Expeditionary** (-अरि)-*adj.* suitable for an expedition, साहसिक यात्रा के योग्य; **Expeditionist** (-इस्ट)-*n.* one who makes an expedition, साहसिक यात्रा करनेवाला व्यक्ति ।

**Expeditious**-*एक्स-पिटिशस-adj.* promptly done, speedy, prompt, शीघ्रकृत, सत्वर, तत्पर ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**Expel**-*एक्स-पेल-व. १. (p. १. Expelled.)* to drive or force out, to banish. बाहर निकाल देना, बाहर करना, फेंकना; **Expellable** (-पेल-बल)-*adj.* able to be expelled, फेंकने योग्य; **Expellent** (-लेन्ट)-*adj.* able to expel, बाहर करने योग्य, निष्कासित ।

**Expend**-*एक्स-पेन्ड-व. १.* to spend, to consume, to use up, व्यय करना, समाप्त करना, खतमकर डालना; **Expenditure** (-चर्)-*n.* act of expending, amount which is expended, व्यय, खर्च ।

**Expense**-*एक्स-पेन्स- n.* expenditure, cost, outlay, व्यय, मूल्य, खर्चा, लागत ।

**Expensive**-*एक्स-पेन्स-इव-adj.* costly, valuable, lavish in expending, बहुमूल्य, बड़ी लागत का, अधिक खर्चीला; **Expensively** (-इव-सि)-*adv.* in an expensive manner, अपयस्यता से; **Expensiveness** (-इव-नेस्)-*n.* quality of being expensive, महार्थता, खर्चीलापन ।

**Experience**-*एक्स-पीरिअन्स-n.* practical acquaintance with a matter, knowledge resulting from actual observation, अनुभव, परीक्षाज्ञान, बहुदर्शिता; *-v. १.* to feel, to learn, अनुभव करना, ज्ञान प्राप्त करना; **Experienced** (-इ)-*adj.* skilful by experience, अनुभवी, बहुदृष्ट; **Experiential**, **Experiental** (-एन्शियल)-*adj.* of or pertaining to experience, अनुभवी, अनुभव संबंधी ।

**Experiment**-*एक्स-पे-रि-मेन्ट-n.* a trial or test adopted for testing a hypothesis प्रयोग, परीक्षा (अनुभव) ; *-v. १.* to know by practice or by trial, परीक्षा करना, अनुभव करना; **Experimental** (-मेन्ट-अल), **Experimentative** (-पे-रि-टिव)-*adj.* based on experience, अनुभवप्राप्त; **Experimentally** (-अल-सि)-*adv.* in an experimental manner, परीक्षण रूप में; **Experimentalize** (-मेन्टलाइज)-*v. १.* to make experiments, प्रयोग करना ।

**Expert**-*एक्स-पर्ट-adj. & n.* skilful, adroit, dexterous, trained by practice, a specialist, दक्ष, निपुण चतुर, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखनेवाला; **Expertly** (-सि)-*adv.* in an expert manner, कुशलता सहित; **Expertness** (-नेस्)-*n.* the quality of being expert, निपुणता ।

**Expiate**-*एक्स-पिट-व. १.* to atone for, to make amends or reparation for sin, प्रायश्चित्त से पवित्र करना, पापों से निवृत्त करना; **Expiable** (-पे-बल)-*adj.* able to be expiated, इस प्रकार से पवित्र करने योग्य; **Expiation** (-पे-शन)-*n.* act of expiating crime, शोधन, प्रायश्चित्त; **Expiatory** (-अरि)-*adj.* hav-



ing power to stone for sins. पाप नाशक ।

**Explicable**-ऐक्स-पायर्-बल्-*adj.* that may come to an end. मिटने योग्य. विध्वंसी ।

**Expirant**-ऐक्स-पायर्'-बीन्ट'-*n.* one who is expiring. मरनेवाला. दम तोड़नेवाला ।

**Expiration**-ऐक्स-पिरेशन्-*n.* death, the end. प्राणत्याग. मृत्यु ।

**Expire**-ऐक्स-पायर्'-*v. t. & i.* to breathe out of lungs, to emit, to die out, to come to an end. श्वास निकालना. बाहर पकना. मरना. समाप्त होना; **Expiry** (-रि)-*n.* termination. अन्त ।

**Explain**-ऐक्स-प्लेन'-*v. t.* to make plain or intelligible, to clear the meaning of. व्याख्या करना, अर्थ स्पष्ट करना. समझाना; To explain away (to explain so as to show that there is nothing in it.) इस प्रकार व्याख्या करना मानों कुछ सार ही न हो ।

**Explainable**-ऐक्स-प्लेनेबल्-*adj.* that may be explained. व्याख्या करने योग्य ।

**Explainer**-ऐक्स-प्लेनेर्-*n.* one who makes an explanation. व्याख्या करनेवाला ।

**Explanation**-ऐक्स-प्लेनेशन्-*n.* act of explaining. व्याख्या. भाष्य. टीका ।

**Explanatory**-ऐक्स-प्लेनेटरी-*adj.* containing explanations, serving to explain. व्याख्यात्मक ।

**Expletive**-ऐक्स-प्लि-टिव-*adj.* & *n.* serving to fill up, a filling word, oath. पूरक, पूर्ण करनेवाला शब्द. शपथ; **Expletory** (-टरी)-*adj.* serving to fill up. पादपूरक, पूर्ण करनेवाला ।

**Explicable**-ऐक्स-प्लिकेबल्-*adj.* admitting explanation. व्याख्याके योग्य; **Explicableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being explicable. व्याख्या करने की योग्यता ।

**Explicate**-ऐक्स-प्लिकु-पेट-*v. t.* to unfold, to explain, to interpret. व्याख्या करना. स्पष्ट करना ।

**Explicit**-ऐक्स-प्लि-सिट-*adj.* plain in language, clear, express. स्पष्ट. व्यक्त. स्फुट; **Explicitly** (-लि)-*adv.* clearly. स्पष्ट रूप से; **Explicitness** (-नेस्)-*n.* the quality of being explicit, clearness of expression. स्पष्टता ।

**Explode**-ऐक्स-प्लोड'-*v. t. & i.* to cause to blow up, to bring into disrepute, to burst with a loud report. उड़ा देना. निन्दा करना. धक्के से फटना ।

**Exploit**-ऐक्स-प्लॉ-इट-*v.* a heroic achievement, a feat. पराक्रम. अद्भुत कार्य; -*v. t.* to turn to use, to work up, to make gain

at the cost of others. व्यवहार में लाना, काम उठाना; **Exploitation** (-ए'-शन्)-*n.* act of using for selfish purpose. स्वार्थ के लिये प्रयोग ।

**Exploration**-ऐक्स-प्लोर-ए'-शन्-*n.* a thorough research. अन्वेषण, जिज्ञासा ।

**Explore**-ऐक्स-प्लोर'-*v. t.* to search or examine thoroughly, to enquire into. अन्वेषण करना. अनुसन्धान करना. खोजना. वैदना; **Explorer** (-अर)-*n.* one who or that which explores. वैदनेवाला. अन्वेषण करनेवाला ।

**Explosion**-ऐक्स-प्लो-ज़न्-*n.* a violent outburst. विस्फोट. धड़ाका ।

**Explosive**-ऐक्स-प्लोस्-इव'-*adj.* tending to cause explosion. शीघ्रदाह. शीघ्र उड़नेवाला; -*n.* anything liable to explode. धड़ाके से फटनेवाला पदार्थ; **Explosively** (-लि)-*adv.* in an explosive manner. धड़ाके के साथ; **Explosiveness** (-नेस्)-*n.* having the quality to explode. विदारणशीलता. विस्फोटकता ।

**Exponent**-ऐक्स-पो'-नेन्ट-*n.* one who explains or points out, an expounder, an index in Algebra. व्याख्या करनेवाला. अर्थ-प्रदर्शक. बीजगणित का अंक ।

**Export**-ऐक्स-पोर्ट'-*v. t.* to carry or send goods to another country. परदेश में माल ले जाना या भेजना; -*n.* exported article. बाहर भेजा हुआ माल; **Exportable** (-ऐ-बल्)-*adj.* that may be exported. बाहर भेजने योग्य; **Exportation** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of exporting. विदेश में माल भेजने की क्रिया. निर्यात ।

**Exporter**-ऐक्स-पोर्टर्-*n.* one who exports. परदेश में माल भेजनेवाला ।

**Expose**-ऐक्स-पोझ'-*v. t.* to lay open, to deprive of cover, to explain, to put into danger, to subject a photographic plate to light. बखशीत करना. खोलना. उघाड़ना. व्याख्या करना. आपसि में डालना. फोटो के प्लेट पर प्रकाश डालना; **Exposed** (-इ)-*adj.* unprotected, shelterless. अरक्षित. आश्रयहीन. खुला हुआ ।

**Exposition**-ऐक्स-पो'-ज़िशन-*n.* description, commentary, interpretation, explanation. विवरण. स्पष्टीकरण. व्याख्या ।

**Expositor**-ऐक्स-पो-ज़िटर्-*n.* one who explains. अर्थ-प्रकाशक ।

**Expostulate**-ऐक्स-पोस्-टुलेंट'-*v. t.* to remonstrate, to discuss. भर्त्सना करना. शिक्का. तर्क करना; **Expostulation** (-ले'-शन्)-*n.* remonstrance. भर्त्सना. प्रतिवाद; **Expostulatory** (-अरी)-*adj.* containing remonstrance. भर्त्सना या प्रतिवाद पूर्ण ।

**Exposure-एक्स-पोज़र** - *n.* act of exposing, subjection to sun or wind, openness to danger. प्रकाशकरण, बू-या वायु के प्रभाव में अवस्थान, विषमप्रसता।

**Expound-एक्स-पाउन्ड** - *v. t.* to explain, to interpret. व्याख्या करना, समझाना; **Expounder (अर)** - *n.* one who explains. व्याख्या करनेवाला।

**Express-एक्स-प्रेस** - *adj.* exact, definite, clear. ठीक, स्पष्ट, निश्चित; - *v. t.* to squeeze out, to utter, to write, to state one's opinion. निचोड़ना, व्यक्त करना, लिखना, मत प्रकट करना; - *n.* a messenger, a fast train. दूत, द्रुतगामी रेलगाड़ी; - *adv.* directly, with speed. तेजी के साथ; **Expressed (इ)** - *adj.* squeezed, related. निचोड़ा हुआ, सूचित; **Expressible (सि-बल)** - *adj.* able to be expressed. निचोड़ने योग्य, वर्णन करने योग्य।

**Expression-एक्स-प्रेशन्** - *n.* the act of representing, declaration, look, peculiar manner of utterance. वर्णन, कथन, भावुकता, वाक्यशली; **Beyond expression** (not describable.) अकथनीय।

**Expressive-एक्स-प्रेस** - *इव* - *adj.* serving to express, significant. सूचक, दर्शक; **Expressively (इव-लि)** - *adv.* in an expressive manner. स्पष्ट रूप से; **Expressiveness (इव-नेस)** - *n.* the quality of being expressive. स्पष्टता; **Expressly (लि)** - *adv.* in an expressive manner. स्पष्ट रूप से।

**Exprobration-एक्स-प्रो-ब्रेशन्** - *n.* reproachful language. गाली के वाक्य।

**Expugn-एक्स-प्यून्** - *v. t.* to conquer. जीतना; **Expugnable (ए-बल)** - *adj.* that may be conquered. जीतने योग्य।

**Expulsion-एक्स-पन्शन्** - *n.* act of expelling, banishment. बहिष्कार, निर्वासन, निष्कासन; **Expulsive (सिबु)** - *adj.* serving to expel. निकालनेवाला, निकालने योग्य।

**Expunction-एक्स-पक्शन्** - *n.* the act of expunging, erasure. विलोपन, मिटाव।

**Expunge-एक्स-पज्ज** - *v. t.* to wipe out, to blot out, to efface, to omit. मिटाना, रौखना, हटाना, छोड़ना।

**Expurgate-एक्स-पुर्गेट** - *v. t.* to cleanse, to purify by removing away objectionable matter. परिष्कार करना, मेल हटाकर शुद्ध करना; **Expurgation (गो-शन्)** - *n.* act of expurgating. पवित्रीकरण; **Expurgator (गो-टर)** - *n.* one who expurgates. पवित्र करनेवाला।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Exquisite-एक्स-क्विजिट** - *adj.* of great excellence, select, acute, keen, fastidious, delicate. अत्युत्तम, विशिष्ट, उत्कृष्ट, सुन्दर, कोमल; **Exquisitely (लि)** - *adv.* in an exquisite manner. सुन्दरता या उत्तमता से; **Exquisiteness (नेस)** - *n.* the quality of being exquisite, acuteness. उत्तमता, विशिष्टता, सुन्दरता।

**Exsanguine-एक्स-सॉङ्ग्विन्** - *adj.* lacking blood. रक्तहीन।

**Excise-एक्सिन्ड** - *v. t.* to cut off. काट डालना या काटकर हलका करना।

**Exact-एक्सैक्ट** - *v. t.* to cut out, to cut away. काट डालना।

**Exant-एक्स** - *टीन्ड* - *adj.* existing. विद्यमान, वर्तमान।

**Extemporaneous-एक्स-टेम्प-रे-नि** - *अम्* - *adj.* hastily done. तत्क्षण कृत, तुरत किया हुआ; **Extemporaneousness (रे-नि-अम्-नेम्)** - *n.* the quality of being extemporaneous. शीघ्रता।

**Extemporary-एक्स-टेम्परी** - *रि* - *adj.* done extempore. सहसा किया हुआ।

**Extempore-एक्स-टेम्परी** - *रि* - *adv.* without previous preparation, suddenly. पूर्व कल्पना बिना, एकाएक; *adj.* (एक्स-टेम्परी) - *offhand*, तत्कालिक; **Extemporize (प-राइज)** - *v. t.* to compose extempore. तत्काल लिखना।

**Extend-एक्स-टेन्ड** - *v. t.* to enlarge, to expand or dilate, to prolong, to spread out, to stretch. विस्तृत करना, बढ़ाना, फैलाना, फैलना।

**Extensile-एक्स-टेन्सिल** - *साइल* - *adj.* capable of being stretched, फैलाने योग्य।

**Extension-एक्स-टेन्शन्** - *n.* extent, enlargement. विस्तार, वृद्धि, व्याप्त, विपुलता।

**Extensive-एक्स-टेन्सिव - *adj.* of great extent, comprehensive. विस्तृत, चौड़ा, बड़ा; **Extensively (सिबु-लि)** - *adv.* to a great extent, widely. विस्तृत रूप में; **Extensiveness (सिबु-नेस)** - *n.* the quality of being extensive. फैलाव, विस्तार।**

**Extensor-एक्स-टेन्सर** - *n.* a muscle which serves to extend a part of body. शरीर के किसी अंग को फैलानेवाली पेशी।

**Extent-एक्स-टेन्ट** - *n.* space, range, scope. विस्तार, पहुँच, प्रसार, अवसर; **To a great extent (much, greatly.)** अति बहुत; **To some extent (somewhat.)** कुछ, थोड़ा; **To such extent (so much.)** इतना; **To the fullest extent (always.)** सर्वदा; **To what extent (how much?)** कितना?

**Extenuate**-ऐक्स-ट्रेन'-बु-पेट'-*v. t.* to diminish, to lessen, to weaken the force of. अल्प करना, शक्ति कम करना; **Extenuation** (-ट्रे'-शन)-*n.* the act of growing thin. लघुकरण, पटाव ।

**Exterior**-ऐक्स-टीरिअर'-*adj.* outer, external. बाह्य, बाहरी; *-n.* outward aspect. बाह्य रूप, बाहरी भाग; **Exteriority** (-आरिडि)-*n.* externality, superficies. बाहरीपन ।

**Exterminate**-ऐक्स-टर्' मिन्-पेट'-*v. t.* to root out. जड़ से उखाड़ देना (सबनाश करना); **Extirmination** (-ट्रे'-शन)-*n.* total destruction. उजाड़, नाश; **Extirminator** (-ट्रे'-टर्)-*n.* one who exterminates. नाश करनेवाला ।

**External**-ऐक्स-टर्नल'-*adj.* exterior, situated outside, outward, accidental. बहिःस्थित, बाहरी; **Externality** (-इडि)-*n.* the state of being external. बहिर्भाव; **Externalize** (-आइज)-*v. t.* to show outward aspect. बाहरी आकृति दिखाना; **Externally** (-लि)-*adv.* outwardly, visibly. बाहर से, दिखावट में; **Externals** (-अन्स)-*n.* the outward parts. बाहरी भाग ।

**Extersion**-ऐक्स-टर्' शन्'-*n.* act of wiping or rubbing. पोंछने या रगड़ने का कार्य ।

**Extinct**-ऐक्स-टिक्चुट'-*adj.* no longer existing, extinguished, quenched, obsolete. अत्रचलित, बुझा हुआ, नष्ट; **Extinction** (-टिक्चु'-शन)-*n.* the act of extinguishing, suppression. बुझाना, नाश, अन्त; **Extinctive** (-इक्वि)-*adj.* able to extinguish, बुझाने योग्य ।

**Extinguish**-ऐक्स-टिक्चु विश'-*v. t.* to put out, to suppress, to annihilate, to wipe out. बुझाना, बुझाना, नष्ट करना, पोंछना; **Extinguished** (-इक्वि)-*adj.* destroyed, suppressed. नष्ट, क्षीण; **Extinguisher** (-अर्)-*n.* one who extinguishes. बुझानेवाला; **Extinguishment** (-मन्ट)-*n.* the act of extinguishing. नाश, संहार, क्षय ।

**Extirpare**-ऐक्स-टर्प'-पेट'-*v. t.* to root out, to destroy totally. जड़ से उखाड़ना, नाश करना; **Extirpation** (-ट्रे'-शन)-*n.* the act of rooting out, excision, नाश; **Extirpator** (-ट्रे'-टर्)-*n.* one who roots out. उखाड़नेवाला ।

**Extol**-ऐक्स-टोल'-*v. t.* (p. t. Extolled.) to praise highly, to magnify. प्रशंसा करना, बढ़ाकर कहना; **Extoller** (-अर्)-*n.* one who praises or magnifies. प्रशंसा करनेवाला, बढ़ानेवाला ।

**Extort**-ऐक्स-टोर्ट'-*v. t.* to obtain by violence. बलपूर्वक लेना, छीनना; **Extortion** (-टोर्टिन्)-

*n.* illegal exaction. लूट, बलात्कार; **Extortioner** (-अर्)-*n.* one who practices extortion. छींचने या लूटनेवाला ।

**Extra**-ऐक्स-ट्रा'-*adv., adj.* & *n.* additional, more than usual, in addition to fixed charge. अधिक, भिन्न, अतिरिक्त; *in comb.* situated on the outside of a thing. 'उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ "किसी पदार्थ के बाहर" होता है; **Extra** cosmical (outside the universe.) विश्वमण्डल के बाहर; **Extra official** (not within official limits.) अतिरिक्त अधिकारवाला ।

**Extract**-ऐक्स-ट्रीक्ट'-*v. t.* to draw out, to take by force, to deduce, to distil. खींचना, हठपूर्वक लेना, अर्क खींचना, सार निकालना; *-n.* (ऐक्स-ट्रीक्ट) essence, quotation. सत्त्व, संग्रह, संक्षेप; **Extractible** (-इक्चुड)-*n.* that may be extracted. सार या सत्त्व निकालने योग्य; **Extraction** (-ट्रीक्शन)-*n.* the act of extracting, descent. निरसारण, वंश, कुल; **Extractive** (-इक्वि)-*adj.* serving to extract. निकालनेवाला; **Extractor** (-टर्)-*n.* he who or that which extracts. खींचने या निकालनेवाला ।

**Extraneous**-ऐक्स-ट्रे' नि'-अम्'-*adj.* of external origin, not essential, foreign. विदेशी, असम्बद्ध, भिन्न; **Extraneously** (-लि)-*adv.* in an external manner. बहिर्भाव से, बाह्यता से; **Extraneousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being external or foreign. परायण ।

**Extraordinarily**-ऐक्स-ट्रा-आर्डिनरिअल'-*adv.* in a manner beyond ordinary. अपूर्वता से, विचित्रता से; **Extraordinariness** (-रिनेस)-*n.* uncommonness. बिलक्षणता, विचित्रता ।

**Extraordinary**-ऐक्स-ट्रा-आर्डिनरि'-*adj.* unusual, wonderful, exceptional, surprising, remarkable, rare. असाधारण, असाधारण, अद्भुत, बिलक्षण ।

**Extravagance**-ऐक्स-ट्रीव'-ऑ-गन्स'-*n.* excess, irregularity. अतिशय, अति व्यय ।

**Extravagant**-ऐक्स-ट्रीव'-ऑ-गौन्ड'-*adj.* immoderate, excessive, exorbitant, profuse, wasteful. अमितव्ययी, लुटाऊ, मुक्तहस्त; **Extravagantly** (-लि)-*adv.* in an extravagant manner. अतिव्यय से; **Extravagantness** (-नेस्)-*n.* extravagance. अमितव्यय, अमिताचार ।

**Extreme**-ऐक्स-ट्रीन्'-*adj.* outermost, remote, last, most pressing, excessive. सबसे बाहरी, सबसे दूर का, अन्तिम, अति, अत्यावश्यक; **Extremely** (-लि)-*adv.* in the utmost degree. अत्यन्त, बहुत; **Extremeness** (-नेस्)-*n.*

हाट हाट; Hot हाट; Measure मेंबर

violent nature. कर्कोश प्रकृति; In the extreme (fully) पूर्ण रूप से ।

**Extremism**-ऐक्स-ट्रीम्-इज्म-*n.* revolution. विप्लव; **Extremist** (-इस्ट)-*n.* a revolutionist. विप्लववादी ।

**Extremity**-ऐक्स-ट्रीमिटी-*n.* the utmost limit, the end. छोर, परम अवधि, सीमा; ( *pl.* -ies. ) thing as remote as possible. बहुत ही दूर की वस्तु ।

**Extricable**-ऐक्स-ट्रिकेबल-*adj.* that may be extricated or disentangled. विमुक्त करने योग्य ।

**Extricate**-ऐक्स-ट्रिकेट-*v. t.* to release, to disentangle, to set free, to send out. विमुक्त करना, निस्तार करना, निकालना, भेजना;

**Extrication** (-ट्रिक्शन)-*n.* act of extricating. निस्तार, मुक्ति, उद्धार ।

**Extrinsic**-ऐक्स-ट्रिन्-सिक्-*adj.* lying outside, not essential. बाहरी, अनावश्यक; **Extrinsically** (-अल्-लि)-*adv.* in an extrinsic manner. अनावश्यक रूप में. बाहर से ।

**Extrude**-ऐक्स-ट्रूड-*v. t.* to expel, to thrust out. बाहर निकालना, ढकेलना; **Extrusion** (-ट्रू-ज़न्)-*n.* the act of extruding or thrusting out. निष्कासन ।

**Exuberance**-ऐवम्-यू-बर्-बीन्स-*n.* overgrowth. प्रचुरता, आधिक्य ।

**Exuberant**-ऐक्स-यू-बर्-बीन्ट-*adj.* overflowing, abounding, growing luxuriantly abundant. समृद्ध, परिपूर्ण, हरा-भरा; **Exuberantly** (-लि)-*adv.* in great plenty. प्रचुरता से ।

**Exuberate**-ऐक्स-यू-बर्-बेट-*v. t.* to abound, प्रचुर होना, बढ़ना ।

**Exudation**-ऐक्स-युडेशन-*n.* the act of exuding, स्वेदस्त्राव, उद्गमन ।

**Exude**-ऐक्स-यूड-*v. t.* to ooze out as sweat. पसीने की तरह रसकर बहना ।

**Exult**-ऐक्ज़ल्ट-*v. t.* to rejoice exceedingly, to triumph. अत्यन्त आनन्दित होना, अति प्रसन्न होना; **Exultant** (-बीन्ट)-*adj.* triumphantly rejoicing. प्रमुदित, परम प्रसन्न; **Exultation** (-ट्रिक्शन)-*n.* rapturous delight, triumph, परम आनन्द, परम हृष (हुलास); **Exultingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in an exulting manner. आनन्द सहित ।

**Exuviae**-ऐ-ज्यू-व्वा-ई-*n. pl.* animal's cast off skins. केंचुल, पशु के शरीर की झरनेवाली झिल्ली; **Exuvial** (-अल्)-*adj.* containing exuviae. केंचुल-युक्त; **Exuviate** (-इट)-*v. t.* to shed slough. केंचुली निकालना या फेंकना ।

**Eyas**-आइ-*n.* an untrained young hawk. बाज़ का अधिक्षित बच्चा ।

**Eye**-आइ-*n.* the organ of sight, power of seeing, presence, a small hole, anything like an eye, sprout of a plant. चक्षु, दृष्टि की क्षमता, छोटा छिद्र, नेत्र के सदृश पदार्थ, अँखुआ; *v. t.* to look on, to observe



Eye.

keenly. देखना, निरीक्षण करना; **Eye-ball** (the apple of the eye.) आँख की पुतली; **Eye-beam** (glance of eye.) दृष्टिपात; **Eyebrow** -*n.* the hairy arch above the eye. भ्रू, भौह; **Eye-drop** (tears.) आँसू; **Eye-for-eye** (retaliation.) बदला; **Eyeglass** (glass for assisting sight.) उपनेत्र, चश्मा; **Eyelash** (the line of hair on the edge of the eyelid.) बरौती; **Eyeless** (without eyes.) नेत्रहीन; **Eyellet** (loophole.) बच श्यादि में लगाने की धातु की छुट्टी; **Eyelid** (cover of the eye.) पलक; **Eye of day** (the sun.) सूर्य, **Eye of needle** (hole of the needle.) सूई का छेद; **Eye-pupil** (pupil of eye.) आँख का तारा; **Eye-reach** (glance of eye.) दृष्टिपथ; **Eye-salve** (ointment for eyes.) घुरमा, अजून; **Eyeshot** (range of vision.) नदी आँख से देख पड़ने तक की दूरी; **Eyesight** -*n.* vision, दृष्टि; **Eyesome** (some, thing offensive to the eye.) आँख का कौटा, चधुरोग; **Eye-tooth** (canine tooth.) नुकीला दाँत; **Eye-wash** (lotion for eyes.) आँख धोने की औषधि; **Eye-wink** (winking of eyes.) कटाक्ष; **Eye-witness** (one who has seen a thing being done.) प्रत्यक्ष साक्षी; **In the eyes of** (in the presence of.) समक्ष, सामने; **In the mind's eye** (in an imaginary way.) शानचक्षु द्वारा; **In the wind's eye** (against the wind.) वायु के विपरीत; **Mind your eye** (be careful.) सावधान रहो; **To cry one's eyes out** (to weep bitterly.) फूट-फूटकर रोना; **To keep eye on** (to watch.) सतर्क होकर देखना; **To set the eyes on** (to see.) दृष्टि डालना, देखना ।

**Eyot**-इट-*n.* a small island. छोटा टापू ।

**Eyre**-ऐयर्-*n.* a journey, a circuit court. यात्रा, दौरे की अदालत ।

**Eyrie**-आइरि-*n.* the nest of a bird of prey. शिकारी चिड़िया का घोंसला ।

**F**-**फै**- the sixth letter of the English and Latin alphabet, the fourth note of the natural diatonic scale.

भंगरेजी या रोम की बर्णमाला का छठा

अक्षर, गायन में चौथा सुर।

**Fa**-**फा**-**n.** the fourth note of an octave. सप्तक का चतुर्थ स्वर (अर्थात् मध्यम)।

**Fabaceous**-**फा-बे'**-**शम्-adj.** like a bean. हेम की तरह की।

**Fabian**-**फे'**-**बि-अन्-adj.** practising dilatory policy, awaiting opportunity. टालटूल का आचरणवाला, दीर्घगूची, अवसरकी प्रतीक्षा करनेवाला।

**Fable**-**फे'**-**बल्-n.** a fictitious or narrative story. कल्पित कथा, कहानी (झूठी कथा);-**r. t.** to tell fictitious tales, to tell falsehoods, to feign. झूठी बात कहना, झूठ बोलना,

कहानी बरना; **Fabled**-**ह-****adj.** celebrated in fables. कथा में वर्णन किया हुआ, झूठा; **Fabler** (-**डलर**)-**n.** writer of fables. कथा-लेखक, कहानी लिखनेवाला।

**Fabric**-**फाबिक्-****n.** a structure, an edifice, construction, woven material or structure, tissue. रचना, भवन, गृह, निर्माण, बुना हुआ वस्त्र, कपड़ा।

**Fabricate**-**फाब्रिकेट-****n. t.** to construct, to manufacture, to devise falsely. निर्माण करना, बनाना, जाल रचना; **Fabrication** (-**फै-शन्**)-**n.** construction, manufacture, falsehood, forgery. गठन, रचना, झूठी बात, जालसाजी; **Fabricator** (-**फैटर**)-**n.** an inventor of false stories. झूठी कहानी गढ़नेवाला।

**Fabulist**-**फाबुलिस्ट-****n.** a composer of fables, a liar. कहानी लिखनेवाला, मिथ्याबारी मनुष्य।

**Fabulous**-**फाबुलस-****adj.** fictitious, false. कल्पित, काल्पनिक, झूठा; **Fabulously** (-**लि**)-**adv.** in a fabulous manner, fictitiously. कल्पना के रूप में; **Fabulousness** (-**नेस**)-**n.** the quality of being fabulous, fictitious nature. मिथ्या कल्पना, झूठापन।

**Facade**-**फासाह'-n.** the exterior or front part of a building. महल का (सड़क की ओर का) बाहरी भाग।

**Face**-**फेस-****n.** the front part of head, outside appearance, aspect, look. मुख, बाह्य आकृति, दृष्टि; -**r. t.** to meet in front, to resist, to smooth the surface of. सम्मुख होना, विरोध करना, सामना करना, समतल करना; **Face value** (nominal value.) नाममात्र का मूल्य;

**In face of** (against.) विपरीत; **In one's face** (in front of.) सम्मुख; **In the face of** (in defiance of.) अवज्ञा-पूर्वक; **To accept one's face** (to show favour.) कृपा दिखलाना; **To face down** (to oppose impudently.) घृष्टना से विरोध करना; **To fly in the face of** (to set oneself directly against.) प्रत्यक्ष रूप में विरोध करना; **To know one's face** (to come in front.) प्रादुर्भूत होना, सामने आना; **To look in the face** (to perplex.) घबरा देना; **To make faces** (to distort face.) मुँह बिराना।

**Facet**-**फासिट-****n.** the plane surface of a crystal, a little face. नगीने का पहल, छोटा चेहरा।

**Facetious**-**फे-सी'**-**शम्-adj.** witty, jocose, humorous. टिठोलिया, मसखरा; **Facetiously** (-**लि**)-**adv.** in a humorous way. मसखरेपन से; **Facetiousness** (-**नेस**)-**n.** humour, witticism. हँसी, विनोद।

**Facial**-**फे-शल्-adj.** relating or pertaining to the face. मुख सम्बन्धी; **Facially** (-**लि**)-**adv.** face to face. आमने सामने।

**Facile**-**फासिल-****adj.** affable, yielding, pliant, easily persuaded. सुगम, सहज, अनुकूल (सरल); **Facileness** (-**नेस**)-**n.** casiness. सरलता।

**Facilitate**-**फासिलिटेट-****n. t.** to lessen difficulty, to make easy or less difficult. निर्विघ्न करना, सुगम बनाना; **Facilitated** (-**ह-**)-**adj.** made less difficult. निर्विघ्न, सहज; **Facilitation** (-**ह-शन्**)-**n.** the act of facilitating, making easy. निर्विघ्नता, सुगमता।

**Facility**-**फासिलिटी-****n. (pl. Facilities)** ease, dexterity, aptitude, affability. सरलता, दक्षता, अनुकूलता, मिलनसारता।

**Facing**-**फेसिंग-****n.** a coating, fronting. अलक, आवरण, विसी वस्तु का अभिभाग।

**Facsimile**-**फासिमिलि-****n.** an exact copy or representation of writing, picture &c. प्रतिलिपि, टीक नमूना या नकल; **Facsimilist** (-**डरट**)-**n.** one who makes an exact copy. प्रतिलिपि (टीक नमूना) बनानेवाला।

**Fact**-**फैक्ट-****n.** anything done, deed, assertion, truth, reality. कार्य, कृति, वृद्ध कथन, सचवाई, यथार्थता; **As a matter of fact** (in reality.) सचमुच; **In fact** (really, truly.) वस्तुतः।

**Faction**-**फैक्शन-****n.** an association of persons acting together (in bad sense), tumult, clique, dissension. दल (पक्ष, विरोध), हलचल, बलवा; **Factional** (-**अल्**)-**adj.** of a member of a faction. विरोध पक्ष का।

**Hat** हटि ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

**Factionary-फैक्शन-रि - n.** member of a faction. बलवाई ।

**Factionous-फैक्शनास-adj.** turbulent, disloyal. कलहप्रिय, अराजक, बलवाई ; **Factionousness (-नेस)-n.** tendency to oppose. विरोधी प्रकृति, कलहप्रियता ।

**Factitious-फैक्-टिशु-अस-adj.** conventional, artificial. प्रचलित, कृत्रिम ; **Factitiously (-लि) adv.** in a conventional manner. बनावटी रूप में या ढंग से ; **Factitiousness (-नेस)-n.** the quality of being artificial. कृत्रिमता ।

**Factitive-फैक्टिटिव-adj.** of a verb which takes an object and a complement, causative. एक कर्म तथा एक पूरक लेनेवाले धातु से सम्बन्धित ।

**Factor-फैक्टर-n.** a commercial agent, a deputy, a component part of a number. नियोगी, प्रतिनिधि, अद्वितीया, भाज्य (खण्ड) ; **Factorial (-टोरिअल) -n.** pertaining to a factor. भाज्य-सम्बन्धी ; **Factorize (-आइज)-v. t.** to reduce into factors. खण्ड करना ।

**Factory-फैक्टरी-n. (pl. Factories)** a manufactory, a workshop. शिल्पशाला, कारखाना ; **Factory hand (a worker in a factory.)** कारखाने में काम करनेवाला मनुष्य ।

**Factotum-फैक्-टो-अम -n.** one who is employed to do all sorts of work for another, a confidential servant. सब प्रकार का काम करनेवाला नौकर, विश्वस्त अनुचर या सेवक ।

**Facula-फैकु-यूला-n. (pl. Faculae-लि)** a bright spot on the surface of the sun. सूर्य पर का चमकता चिह्न (धब्बा) ।

**Faculty-फैकल्टि - n. (pl. Faculties.)** inherent power in a body or organ, power to act, power of the mind, department of a University, special power, privilege, licence. आन्तरिक शक्ति (प्रभाव), सामर्थ्य (अधिकार), मन की शक्ति, विश्वविद्यालय का विभाग, विशेषाधिकार, सुविधा, अनुज्ञा ।

**Facundity-फै-कन्-डि-टि-n.** eloquence, ready speech. वक्तृत्व शक्ति, प्रस्तुत भाषण ।

**Fad-फैड-n.** hobby, craze. धुन, झक ; **Faddish (-डिश), Faddy (-डि) -adj.** prone to be crazy. धुनवाला, झक्की ; **Faddishness (-डिश-नेस)-n.** the act of being crazy. झक्कीपन ।

**Fade-फेड-v. i.** to droop, to wither, to lose freshness, to perish gradually, to vanish, to disappear gradually. मुरझाना, धीरे-धीरे दुबना, क्षीण होना, फीका पड़ना ; **Faded (-डि) -adj.** insipid, weak. फीका, दुर्बल ; **Fadingly (-डिंग-लि) -adv.** in a fading manner. मुरझाते

हुए ; **To fade from memory (to disappear from memory.)** स्मृति से निकल जाना, भूल जाना ।

**Fadge-फैज-न.** a bundle of leather or sticks or wool. चमड़े या लकड़ियों या ऊन की गठरी ; **-v. i.** to fit, to agree. योध्य होना, अनुकूल होना ; **-v. t.** to turn out. निकाल देना ।

**Fading-फेडिंग-न.** loss of freshness. म्लानता ; **-adj.** losing freshness. मुरझाता हुआ ।

**Faecal-फैकल-adj.** pertaining to faeces. मल या विष्टा सम्बन्धी

**Faeces-फैसीज-n. pl.** the excrements of the bowels. विष्टा, मल ।

**Faffle-फै-कल-v. i.** to stammer. इकलाना बोलना, इकलाना ।

**Fag-फैग-n. i. e. t. to feel or make weary, to work hard.** थकना या थकाना, परिश्रम करना ; **-n.** a slave. दास ; **Faggery (-गरी) -n.** drudgery थकानेका कार्य ; **The fag end (the latter part of any thing.)** शेष भाग, अन्तिम भाग ।

**Faggot-फैगट-n.** bundle of sticks used for fuel. ईंधन के उपयोग की लकड़ी का गट्ठा ; **-v. t.** to bind in faggots. ऐसा गट्ठा बाँधना ।

**Fahrenheit-फारेनहाइट-n.** the name used for a thermometer in which the freezing point is represented by 32° and boiling point by 212°. एक प्रकार का गर्मी-सर्दी नापने का यन्त्र (थर्मोमिटर) ।

**Fail-फैल-n.** failure, hindrance. अवरोध, असफलता, रुकावट ; **-v. i. e. t. to die, to decay, to be unsuccessful, to disappoint.** कम होना, नष्ट होना, असफल होना, हताश करना ; **He failed to come (he did not come.)** वह आया नहीं ; **His heart failed him (he lost his courage.)** उसका धैर्य छूट गया ; **Without fail (certainly.)** अवश्य ; **Words fail me (I am unable to describe.)** मैं ठीक-ठीक बर्णन नहीं कर सकता ।

**Failing-फैलिंग-न.** failure, weakness, fault, defect. असफलता, दुर्बलता, अवयुग, न्यूनता ;

**Faillingly (-लि) -adv.** in a failing way. चूकते हुए, असफल रूप में या ढंग से ।

**Failure-फे-ल्योर-n.** non-performance, omission, want of success, bankruptcy. कार्य का न होना, न्यूनता, असफलता, दिवालीयापन ।

**Fain-फेन-adj. e. adv.** with pleasure, gladly. आनन्द-सहित, प्रसन्नतापूर्वक ।

**Faint-फेन्ट-adj.** wanting in strength, fading, not bright, exhausted, hardly able to be heard. शक्तिहीन, मुरझाया हुआ, दुर्बल (निस्तेज),

शिशिल, कठिनता से मुनने योग्य; -*n. i.* to lose courage, to swoon. शिशिल होना, मुँछित होना; Faint-hearted (easily yielding to fear.) कायर, डरपोक।

Fainting-फैन्टिंग-*n.* falling into a swoon. मूँछा; -*adj.* swooning. मुँछित।

Faintish-फैन्टिश-*adj.* somewhat faint. कुछ धूमिल रङ्ग का।

Faintly-फैन्टली-*adv.* in a feeble manner. थोड़े बल से; Faintness (-नेस्)-*n.* feebleness. दुर्बलता, फीकापन।

Fair-फैर-*adj.* bright and clear, pure, beautiful, handsome, satisfactory, abundant, moderately good, equitable, candid, favourable, gentle, prosperous, frank, honest. चमकीला और स्वच्छ, शुद्ध, सुन्दर, सन्तोषजनक, प्रचुर, साधारण रूप में अच्छा, न्याययुक्त, स्पष्ट, अनुकूल, नम्र, सुखी, सच्चा, ईमानदार; -*n.* periodical market for sale of goods. मेला (बाट), -*adv.* gently, frankly, courteously. नम्रता से; सच्चाई से, शिष्टता से; A fair fight (just encounter.) धर्मयुद्ध; By fair means (honestly.) ईमानदारी के साथ; Fair and square (honest.) ईमानदार; Fair day (bright day.) सुदिन; Fair-minded (impartial.) अविश्वसनी; Fair-play (even-handed justice.) सब के लिए बराबरी का व्यवहार; Fair-spoken (using gentle speech.) मीठा बोलनेवाला; The fair sex (female sex.) स्त्री जाति; To bid fair (to be likely.) सम्भव होना।

Fairing-फैरिंग-*n.* a present which is bought at a fair. मेले में खरीदी हुई सीमांत उपहार।

Fairly-फैरली-*adv.* justly, neatly, clearly. न्याययुक्त, स्वच्छता से; Fairness (-नेस्)-*n.* the quality or character of being fair. सुन्दरता, शोभा।

Fairy-फैरि-*n.* (pl. Fairies) a small supernatural being of graceful human form. अप्सरा, परी; -*adj.* fairy-like, unreal. अप्सरा-सुख, असत्य; Fairyland (the abode of fairies.) परियों का देश; Fairy-rings (circles in the fields caused by funguses.) घास के मैदान में गहरे रङ्ग के गोल धब्बे।

Faith-फैथ-*n.* reliance, trust, confidence, fidelity, religious belief. निर्भरता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, धार्मिक निष्ठा; In good faith (honestly.) ईमानदारी से, सच्चाई से।

Faithful-फैथफुल-*adj.* loyal in one's faith or belief, trustworthy, true. राजभक्त, विश्वस-

नीय, बात का पक्का, सच्चा; Faithfulness (-नेस्)-*n.* fidelity, loyalty, truth. विश्वस्तता, भक्ति, सत्यता; Faithfully (-फुली)-*adv.* in a faithful manner. भक्तिपूर्वक, निष्कपट।

Faithless-फैथलेस्-*adj.* destitute of faith, disloyal. भक्तिहीन, अविश्वासी, बराजक, (स्वनि-चारिणी); Faithlessly (-लि)-*adv.* in a faithless manner. अविश्वास से; Faithlessness (-नेस्)-*n.* the quality of being faithless. अविश्वास, अभक्ति।

Fake-फेक-*n.* a coil of rope, a cheat. रस्से की गेंदुरी, बेईमान आदमी।

Falcate-फैल्केट-*adj.* bent like a sickle. हँसुए की तरह घुमा हुआ।

Falchion-फैल्चियन्-*n.* a kind of short broad curved sword. मुड़ी हुई छोटी तलवार, क्वायम।

Falciform-फैल्सिफॉर्म-*adj.* shaped like a sickle. हँसुए के आकार का।

Falcon-फैल्कन्-*n.* a small bird of prey trained for sport. स्वेन पक्षी, बाघ; Falconer (फैल्कनर)-*n.* one who breeds and trains hawks. बाघ को पालनेवाला या सिखानेवाला; Falconry (फैल्कनरी)-*n.* the art of training hawks. बाघ को सिखाने की कला।

Falderal-फैल्डरल्-*n.* (also Falderol.) a meaningless refrain. गीत की निरर्थक टेक।

Faldstool-फैल्ड'स्टूल-*n.* a camp stool. खेमे में रखने की छोटी तिपाई।

Fall-फॉल्ल-*v. i.* (p. t. Fell, p. p. Fallen.) to descend, to drop, to come down, to be diminished in weight or value, to come to an end suddenly, to sink to a lower level, to slope, to perish. उतरना, गिरना, नीचे आना, मात्रा या मूल्य में कम होना, मन्द होना, मरना होना, समाप्त होना, निम्नतर स्तर पर पहुँचना, दुलक जाना, नाश होना; To fall across (to meet by chance.) अनायास भेट हो जाना; To fall a prey (to become a victim.) शिकार बन जाना; To fall away (to pine.) दुर्बल होना; To fall back (to recede.) पीछे हटना; To fall down (to trip.) गिर पड़ना; To fall foul (to make an attack.) आक्रमण करना; To fall in (to comply.) सहमत होना; To fall into a rage (to become angry.) क्रोध होना; To fall in with (to meet.) मिलना, भिड़ना; To fall into (to stand in lines.) पंक्ति में खड़े होना; To fall into error (to make a mistake.) भ्रमिष्टि करना; To fall off (to withdraw.) अलग होना; To fall on (to attack.) आक्रमण करना; To fall out (to quarrel.) झगड़ा करना; To fall short (to be deficient.)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंच्य



कम होना; To fall to (to begin.) आरम्भ करना; To fall to pieces (to crumble.) टुकड़े-टुकड़े हो जाना; To fall under (to come under.) अधीन होना; To fall within (to come within.) अन्तर्गत होना।

Fall-फॉल-*n.* act of falling, destruction, ruin, decrease in price, declivity, cataract, autumn, गिराव, नाश, सस्ती, उतार, पानी का शरणा, पतझड़ का काल।

Fall-फॉल-*n.* trap. चूहेदानी।

Fallable-फॉल-ब्ल-*adj.* liable to fall. गिरने योग्य।

Fallacious-फॉल-सि-*adj.* deceptive and misleading. मिथ्या, भ्रमजनक; Fallaciously (-लि)-*adv.* in a fallacious manner. भ्रम सहित; Fallaciousness (-नेस)-*n.* the quality of being fallacious. भ्रम।

Fallacy-फॉल-सि-*n.* (*pl.* Fallacies) misleading argument, error, deceptive appearance, delusion, भ्रान्ति, अशुद्धि, भ्रम, हेराभास।

Fallen-फॉल-*n.*-see Fall.

Fallibility-फॉलिबिलिटी-*n.* liability to error. भ्रमत्व, अशुद्धि।

Fallible-फॉलि-बल-*adj.* liable to error or mistake. भ्रमकारी; Fallibly (-लिबल)-*adv.* in a fallible or deceptive manner. भ्रम से।

Falling-फॉलिंग-*n.* that which falls down. गिरनेवाला पदार्थ; Falling sickness (epilepsy.) अपस्मार रोग; Falling-star (a meteor.) टूटता तारा।

Fallow-फॉल-*adj.* uncultivated (land.) बंजर, ऊसर (खेत);-*v. t.* to break up land for sowing. बोनो के लिए भूमि तैयार करना; *adj.* of pale brownish colour, पीले भूरे रंग का; Fallow deer (a kind of deer.) एक प्रकार का हिरन; Fallowness (-नेस)-*n.* the state of lying untilled. ऊसरपन, बंजरपन।

False-फॉल्स-*adj.* untrue, wrong, erroneous, incorrect, not genuine, counterfeit, artificial. असत्य, भूलयुक्त, मिथ्या, झूठा, खोटा, कृत्रिम; False coin (counterfeit coin.) बनाबंदी या जाली सिक्का; Falsehood (-हुड)-*n.* want of truth. मिथ्या, झूठ; Falsely (-लि)-*adv.* not truly. झूठी तरह से; Falseness (-नेस)-*n.* the state of being false. असत्यता

Falsification-फॉल्सिफिकेशन-*n.* the act of falsifying, confutation. कूटकरण, असत्यकरण।

Falsifier-फॉल्सिफाइ-*n.* one who falsifies. कपट करनेवाला, मिथ्याकारक।

Falsify-फॉल्सिफाइ-*v. t.* (*p. t.* Falsified.)

to misrepresent, to prove to be false. कपट करना, मिथ्या सिद्ध करना।

Falsity-फॉल्सिटी-*n.* the quality of being false, false assertion. असत्यता।

Falter-फॉल्ट-*v. i.* to stumble, to stagger, to stammer in speech, to hesitate. लड़खड़ाना, भ्रमकता, हकलाना, डगमगाना।

Faltering-फॉल्टरिंग-*n.* feebleness, deficiency. दुर्बलता, हीनता; *adj.* hesitating. आगा-पीछा करते हुए; Falteringly (-लि)-*adv.* in a faltering manner. आगा पीछे करते हुए।

Fame-फेम-*n.* reputation, renown, celebrity. यश, कीर्ति, प्रसिद्धि; *v. t.* (*passive.*) to be currently reported, प्रसिद्ध होना; Famed (-ड)-*adj.* renowned, प्रसिद्ध, कीर्तिमान; Fameless (-लेस)-*adj.* without renown. अप्रसिद्ध; House of ill-fame (bawdy-house.) बेशर्मा-गृह।

Familiar-फैमिलियर-*adj.* in close friendship, well acquainted with, well known, usual, current. परिचित, प्रसिद्ध, सामान्य, प्रचलित; Familiarity (-लि-अरि-रिटी)-*n.* close intimacy, freedom from constraint. सुपरिचय, मेल-जोल; Familiarize (-आइज)-*v. t.* to make well acquainted with, to accustom, to habituate. परिचय बढ़ाना, अभ्यास कराना; Familiarly (-लि)-*adv.* in a familiar manner. परिचित रूप से, लौकिक रीति से।

Family-फैमिली-*n.* (*pl.* Families) the members of a household, parents and children living together, children of a person, race. कुटुम्ब (कुल, वंश, सन्तति, बाल-बच्चे, जाति; Family dispute (quarrel in family.) गृहकलह; Family man (a man with a family.) परिवारवाला मनुष्य; Family-tree (genealogical table.) वंशवृक्ष; In the Family way (pregnant.) गर्भवती।

Famine-फैमिनी-*n.* extreme scarcity of food. दुर्भिक्ष, दुष्काल, अकाल; Famine relief (the relief work during a famine.) दुर्भिक्ष के समय सहायता का कार्य; Famine-stricken (afflicted with famine.) दुर्भिक्ष पीड़ित, अकालपीडित।

Famish-फैमिश-*v. t.* & *i.* to starve, to perish from extreme hunger. भूखी मरना, भुखा पीड़ित होना; Famished (-ड)-*adj.* starved. भुखा पीड़ित; Famishment (-मेंट)-*n.* starvation, भूखी मरना।

Famous-फैमस-*adj.* celebrated, renowned, distinguished. प्रसिद्ध, विख्यात; Famously (-लि)-*adv.* so as to become famous. प्रसिद्धि से।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



**Famulus-फैम्युलस-*n.*** a magician's attendant. जादूगर का सहायक ।  
**Fan-फैन-*n.*** a winnowing machine, a rotating apparatus for giving current of air, the propeller to a boat or windmill, lover of a special amusement. हवा करने का यन्त्र, व्यजन, बेना, पंखा, नाव, जहाज या हवा की चक्की चलाने का यंत्र, किसी खेल का अनन्य अनुयायी; -*v. t. (p. t. Fanned.)* to winnow, to drive current of air. हवा से उड़ाना, ओताना; **To fan the flame** (to blow a flame, to excite.) आग सुलगाना, उत्तेजना बढ़ाना, उत्तेजित करना ।  
**Fanatic-फैनी-*n.*** unreasonably enthusiastic in religion, a person of religious zeal. धर्मोन्मत्त, हठधर्मी; **Fanatical** (-अल्) - *adj.* fanatic. भ्रान्त बुद्धिवाला, शक्की; **Fanatically** (-अल्-लि) - *adv.* in a fanatic manner. हठधर्मी से, शक्की से ।  
**Fanaticism-फैनीटीसिज्म-*n.*** extravagant zeal. धर्मोन्माद, धार्मिक हठ ।  
**Fanaticize-फैनीटीज्-*v. t.*** to render fanatic. पागल करना या बनाना ।  
**Fancied-फैन्सि-*adj.*** imaginary, अनुमान या कल्पना किया हुआ ।  
**Fanciful-फैन्सिफुल-*adj.*** whimsical, visionary. शक्की, काल्पनिक; **Fancifully** (-अल्-लि) - *adv.* in a fanciful manner. काल्पनिक ढंग में, **Fancifulness** (-नेस) - *n.* the quality of being fanciful. चञ्चलचित्तता, काल्पनिक विचार ।  
**Fancy-फैन्सी-*n.*** (pl. Fancies) the faculty of forming images in the mind, imagination, conception, delusion, caprice, whim, inclination. कल्पनाशक्ति, काल्पनिक विचार, भावा, भावना, तरङ्ग, रुचि; -*adj.* pleasing to the taste. रीचक; -*v. t.* to imagine, to conceive. अनुमान करना, मनन करना; **Fancy-fair** (a market for the sale of fancy goods.) सुन्दर वस्तुओं का बाजार; **Fancy-free** (free from love.) प्रेमासक्ति से मुक्त; **Fancy goods** - *n.* fabrics of various kinds and patterns. बिक्री के दिलीवा माल; **Fancy price** - *n.* very high price. अति अधिक मूल्य; **To catch the fancy of** (to please.) प्रसन्न करना; **To take a fancy to** (to imagine.) कल्पना करना ।  
**Fang-फैङ्ग-*n.*** a serpent's venom tooth, the root of a tooth. साँप का विषैला दाँत, दाँत की जड़; **Fangless** (-लेस) - *adj.* without fangs. बिना दाँत का ।  
**Fangle-फैङ्गल-*n.*** novelty, नवीनता ।

**Fanion-फैनीन्-*n.*** a surveyor's flag. पैमाइश करनेवाले की झण्डी ।  
**Fannel-फैन्नेल-*n.*** a banner. झण्डा ।  
**Fanon-फैनीन्-*n.*** a napkin, scarf. छोटा झोंगाछा, रुमाल ।  
**Fantast-फैन्स्ट-*n.*** a dreamer. मन की तरङ्ग लेनेवाला; **Fantastic** (-इक्) - *adj.* whimsical, eccentric, odd. तरङ्गी (मनमौजी), शक्की, मद्धा; **Fantastically** (-अल्-लि) - *adv.* in a fantastic manner, whimsically. तरङ्ग में, शक्की से; **Fantasticalness** (-नेस) - *n.* the quality of being fantastical, humorousness. शक्की, मन की तरङ्गी ।  
**Fantasy, Phantasy-फैन्सी-टी-सि-*ns.*** power of fancy, imagination, mental image, whim. कल्पना, अनुमान, शक्की ।  
**Far-फैर-*adj.*** (comp. Farther, sup. Farthest) - *adv.* & *n.* remote, at a great distance, very much, distance. दूर, बहुत दूर, बढ़कर दूरी; **Far-famed** (very famous.) अति प्रसिद्ध; **Far-fetched** (brought from a remote place, forced.) अगुगम, क्लिष्ट; **Far from** (at a great distance.) बड़ी दूरी पर; **Far-sighted** (seeing to a great distance.) दूरदर्शी; **He will go far** (he will do much.) वह बहुत कुछ करेगा; **In so far as** (as far as possible.) जहाँ तक हो सके; **So far** (up to now.) अब तक ।  
**Farad-फैरैड-*n.*** a practical unit of electrical capacity. बिजली की एक विशेष नाप ।  
**Farce-फैर्स-*n.*** a dramatic work marked by humour, worthless proceeding. प्रहसन, हँसी का नाटक, खोँग ।  
**Farical-फैसिकल-*adj.*** ludicrous, ridiculous. हँसी का, विनोदपूर्ण ।  
**Fard-फैर्ड-*n.*** a white paint for the face. चेहरे पर लगाने का सफेद रंग ।  
**Fare-फैर-*n.*** the cost of conveying passengers, food, provisions for the table. किराया, भाड़ा, आहार, भोजन; -*v. i.* to travel, to happen, to feed. यात्रा करना, होना, भोजन करना या करना ।  
**Farewell-फैरवेल-*n.*** & *interj.* leave taking, adieu, may you fare well! good-bye. विदाई, नमस्कार, तुम्हारा भला हो ।  
**Farina-फैरीना, फरिना-*n.*** ground corn, starch, pollen, आटा, माई, पराग ।  
**Farinaceous-फैरिन्स-*adj.*** consisting of starch. आटे का, पुष्परेणु का ।  
**Farinose-फैरीनोस-*adj.*** sprinkled with fine powder. महीन धुकनी छिड़का हुआ, आटा पोता हुआ ।  
**Farm-फैर्म-*n.*** land used for cultivation.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**कृषिदेन**, खेत, -*s. i.* to let land for cultivation, to till. जोतने-बोने के लिए खेत देना, खेत जोतना ; **Farm-house** (a house which is attached to a farm.) खलिहान के पास का किसान का घर ; **Farm-yard** (the enclosure attached to a farm.) खेत के साथ का हाता या घेरा ।  
**Farmer**-फार्म-*अर्-न.* one who cultivates a farm, a husbandman. क्षेत्रजीवी, खेतिहर ; **Farming** (-इङ्ग)-*n.* business of cultivating land. कृषिकर्म, किसानी ।  
**Farrago**-फारे'-*गो-न.* a medley, a confused mass. मिश्रण, गड़बड़झाला ।  
**Farrier**-फीरि-*अर्-न.* a veterinary doctor, a shoeing-smith. अश्वचिकित्सक, नालबन्द ।  
**Farrow**-फी - *रो - n.* a litter of pigs. सुअर की झोल ; -*s. i.* to bring forth pigs. सुअर पालना ।  
**Fart**-फार्ट-*s. i.* to emit wind from anus. गुदा से वायु छोड़ना, गोंस करना, पादना ।  
**Farther**-फार्'-*दर-adj. & adv.* in addition to, besides, additional, more remote or distant. अतिरिक्त, आगे, अधिक दूर ; **Farthest** (-मोस्ट)-*adj.* farthest. दूर तक, सबसे दूर ।  
**Farthest**-फार्'-*देस्ट-adj. & adv.* most distant, at the greatest distance. सबसे अधिक दूर, दूरतम, सबसे अधिक दूरी पर ।  
**Farthing**-फाद'-*इङ्ग-*n.* (abbr. q.)* the fourth of a penny, a small amount. पेनि का चौथा भाग, अल्पपण ।  
**Fascicle**-फोसि-*कूल-*n.** a bunch or small bundle. गुच्छ, छोटी गठरी ; **Fascicled** (-इ)-*adj.* clustered together. गठ्ठा बनाया या किया हुआ ।  
**Fascinate**-फी'-*सिनेट - s. i.* to charm, to enchant, to captivate. मन्त्र द्वारा बश में करना, जादू डालना, मोह लेना ; **Fascinating** (-इङ्ग)-*adj.* charming, captivating. मनोहारी, चित्त आकर्षित करनेवाला ; **Fascination** (-इ'-शन)-*s.* alluring influence. माया (मोहन), इन्द्र-जाल ; **Fascinator** (-अर्) - *n.* one who fascinates or captivates. मोहनेवाला मनुष्य ।  
**Fascism**-फीस'-*इस्म - n.* anti-Bolshevism. समाज के समानाधिकारवाद विरोधी सिद्धांत ।  
**Fascists**-फीस'-*सिस्ट्स-*n. pl.** a political party opposed to socialism. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरुद्ध सिद्धान्त-वादी वर्ग ।  
**Fash**-फीश-*s. i.* to trouble. बह देना ।  
**Fashion**-फीशन्-*n.* style, model, manner, shape of dress, pattern, prevailing custom, genteel society. रीति, प्रकार, चाल-

ढाल, लोक-व्यवहार, सम्प्रदाय, चाल पोशाक, वेशभूषा, सभ्यसमाज ; -*s. i.* to form, to mould, to shape. विधान करना, निर्माण करना ; **Fashionable** (-ऐ-बल)-*adj.* according to fashion, modish, stylish. लोकाचार के अनुरूप, बनाठना, शौकीन ; **Fashionableness** (-नेस) -*n.* modish elegance, the state of being fashionable. व्यावहारिकता ; **Fashionably** (-ऐ-बल-*लि*)-*adv.* according to fashion. चाल-ढाल के अनुसार ; **Fashioner** (-अर्) -*n.* one who fashions things. पदार्थ निर्माण करने वाला ; **Fashion-monger** (one who studies fashions, a fop. चाल-ढाल का अध्ययन करनेवाला, छैला, बोंका ।  
**Fast**-फास्ट-*s. i.* to abstain from food, to go without food. उपवास करना, आहार न करना ; -*n.* the act of fasting. उपवास, अनाहार ; -*adj.* firmly attached, rapid, close, sound, quick. कसा हुआ, गाढ़, तीव्र, शीघ्र ; -*adv.* firmly, securely. कसकर, सावधानी से ; **Fast asleep** (in deep slumber.) गोर निद्रा में ; **Fast-colour** (unfading colour.) पक्का रङ्ग ; **Fast friends** (close friends.) परम मित्र ; **Fast-handed** (close-fisted.) कृपण, कंजूस ।  
**Fasten**-फा'-*सन्-*s. i. & i.** to make firm, to attach tightly. बांधना, जकड़ना, गूथना, दृढ़ करना ; **Fastener** (-अर्) -*n.* that which fastens. बांधनेवाला पदार्थ ; **Fastening** (फास'-निङ्ग)-*n.* anything that makes fast. बन्धन ।  
**Fastidious**-फास-*टिड-इ-अम्-*adj.** overnice in one's tastes, hard to please. दुराराध्य, दुष्प्रीणीय ; **Fastidiously** (-लि)-*adv.* in a fastidious manner. दुराराध्यता से ; **Fastidiousness** (-नेस)-*n.* the quality of being fastidious. दुराराध्यता, दुष्प्रीणीयता ।  
**Fasting**-फास्ट'-*इङ्ग - n.* act of abstaining from food. लक्ष्मण, उपवास ।  
**Fastness**-फास्ट'-*नेस-*n.** firmness, fixedness. दृढ़ता, स्थिरता ।  
**Fat**-फीट-*adj. (comp. Fatter, sup. Fattest.)* plump, thick, oily, fertile, corpulent. स्थूल, मोसल, मोटा, चिकना, उपजाऊ, चरबी-दार ; -*n.* an oily substance obtained from animal bodies. बसा, चरबी ; **Cut up fat** (leave much money.) अधिक धन छोड़कर मरना ; **Fat-head** (a stupid fellow.) मूर्ख मनुष्य ; **Fatness** (-नेस)-*n.* the quality of being fat, plumpness. मोटापन ; **Kill the fatted calf** (to receive with joy.) प्रसन्नता-पूर्वक स्वागत करना ।  
**Fatal**-फै'-*दल-adj.* appointed by fate, mortal. भाग्य का लिखा हुआ, प्राणनाशक, सांघातिक ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

**Fatalism-फैटलिज्म** - *n.* the doctrine that all things are subject to fate. भाग्यवाद, भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धान्त ।

**Fatalist-फैटलिस्ट** - *n.* a believer in fate. भाग्यवादी ।

**Fatality-फैटलिटी** - *n.* calamity. विपत्ति, कष्ट ।

**Fatally-फैटल** - *adv.* in a fatal manner. सर्वाधिक रीति से ।

**Fate-फैट** - *n.* destiny, appointed lot, doom, death. दैव, भाग्य, भविष्यता, अन्त; Fated (-फैड) - *adj.* destined. नियत, निर्दिष्ट; Fateful (-फैफुल) - *adj.* of fatal power. प्राणहर; Fatefully (-फैफुली) - *adv.* in a fatal manner. प्राणहर विधि से ।

**Father-फादर** - *n.* a male parent, fore-father, a word of respect used for an old man, originator. पिता, बाप, पूर्वज. बृद्ध पुरुष के लिए अदर का शब्द. उत्पादक; - *n. pl.* leading men. ( वं वं ) बृद्धजन, वरिष्ठ लोग; - *s. t.* to originate, to beget. उत्पन्न करना, जनना; Fatherhood ( state of being a father. ) पितृभाव, पिताधर्म; Father-in-law ( father of one's husband or wife. ) ससुर; Fatherland ( land of one's father. ) पैतृक भूमि; Fatherless (-फैथरलेस) - *adj.* without a father. पितृहीन; Fatherly (-फैथरली) - *adj.* like a father, tender. पितासदृश, वात्सल्यपूर्ण; Step-father (husband of the mother of a child by previous marriage. ) सौतेला पिता ।

**Fathom-फैथम** - *n.* a measure of six feet. छः फुट की नाप; - *s. t.* to measure the depth of water, to comprehend. पानी की गहराई नापना, मनी-भाति समझना; Fathomable (-फैथमबल) - *adj.* capable of being fathomed. नापने योग्य; Fathomless (-फैथमलेस) - *adj.* not to be fathomed. अग्राह्य, बहुत गहरा ।

**Fatidical-फैटिडिकल** - *adj.* having the power of foretelling events, prophetic. भविष्य कहने की शक्तिकारक ।

**Fatigue-फैटीग** - *n.* weariness from exertion. परिश्रम, थकावट; - *s. t.* to harass, to tire, to exhaust. कष्ट देना, थकाना; Fatigued (-फैटीग्ड) - *adj.* tired. श्रान्त, थका हुआ; Fatigueless (-फैटीगलेस) - *adj.* unwearied. थकावट का ।

**Fatiguing-फैटीगिंग** - *adj.* tiring, थकानेवाला ।

**Fatling-फैटलिंग** - *n.* a young animal fattened for slaughter. बच करने के लिए मोटा-ताजा किया हुआ पशु का बच्चा ।

**Fatness-फैटनेस** - *n.* richness, fruitfulness, the quality of being fat. उपजाऊपन, मोटापन, स्थूलता ।

**Fatten-फैटन** - *v. t. & i.* to make fat, to grow plump. मोटा करना, मोटा होना ।

**Fatty-फैटी** - *adj.* greasy. चर्बीदार ।

**Fatuous-फैटुस** - *adj.* idiotic, silly, imbecile. बुद्धिहीन, मूर्ख, पुरुषत्वहीन, दुर्बल ।

**Fauces-फौसीस** - *n. pl.* the upper part of the throat. कण्ठ का ऊपरी भाग ।

**Faucet-फौसेट** - *n.* the tap of a barrel. पीपे में लगी हुई टोटी ।

**Faugh-फौ** - *interj.* an exclamation of contempt. छि: छि: ।

**Fault-फॉल्ट** - *n.* blemish, defect, mistake, error, imperfection. दोष, लाइन, दुर्गुण, अशुद्धि ( भूल ), अपूर्णता; Faultier (-फॉल्टियर) - *n.* an offender. दोषी; Fault-finder ( one given to find faults. ) निन्दक, अशुभ ढूँढ़ने-वाला; Faultiness (-फॉल्टिनेस) - *n.* error. दोष, अपराध; To be at fault ( open to blame. ) दोषी होना; To find fault with ( to express blame. ) निन्दा करना, दोष लगाना ।

**Faultless-फॉल्टलेस** - *adj.* without fault or blemish. निर्दोष, निरपराध; Faultlessly (-फॉल्टलेसली) - *adv.* in a faultless manner. निर्दोष ढंग से, निरपराध रूप से ।

**Faulty-फॉल्टी** - *adj.* containing faults, imperfect. अपराधी, दोषयुक्त ।

**Fauna-फौना** - *n. pl.* animal life of a region. किसी प्रदेश के पशुजगत् ।

**Favour-फैवर** - *n.* kind, regard, good will, approval, undue kindness, advantage, letter, partiality. अनुग्रह, स्नेह, अनुमति, अति कृपा ( प्रीति ), पव, पक्षपात; - *s. t.* to approve, to treat kindly, to support, to aid. अनुमोदन करना, कृपा करना, सहायता देना; In favour of ( on behalf of. ) वास्ते, लिए, पक्ष में ।

**Favourable-फैवराबल** - *adj.* well-disposed, gracious, advantageous, auspicious. अनुकूल, उपकारक, भाग्यशाल, शुभ; Favourableness (-फैवराबलेस) - *n.* the quality of being favourable, suitableness, partiality. कृपा, अनुग्रह, पक्षपात; Favourably (-फैवराबली) - *adv.* in a favourable manner. कृपापूर्वक ।

**Favoured-फैवर्ड** - *adj.* aided, conditioned, enjoying favour. सहाययुक्त, अनुग्रह प्राप्त ।

**Favourite-फैवरीट** - *n.* one who is preferred to others. प्रिय, इष्ट; - *adj.* regarded with fondness. प्रिय, अनुकूल ।

**Favouritism-फैवरिटीज्म** - *n.* partiality पक्षपात ।

**Fawn-फॉन्-न.** a young deer, light yellow colour, mean flattery. हिरनी का बच्चा, हलका पीला रंग, चापलूसी; -*v. i.* to show great affection, to cringe. प्यार दिखाना, चापलूसी करना; **Fawner (अर्)-न.** a cringer. चापलूस; **Fawning (इङ्ग)-न.** flattery. चापलूसी; **Fawningly (इङ्ग-लि)-adv.** in a cringing manner. चापलूसी करते हुए।

**Fay-फे-न.** a fairy, faith, dross. परी, विश्वास, तल-छट; -*v. i.* to fit together closely. ठीक बैठना।

**Faalty-फी'-अ-स्टि-न.** a tenant's loyalty to his lord. किसान या असामी की अपने ज़मींदार के प्रति प्रभुभक्ति।

**Fear-फ़ियर्-न.** painful emotion caused by impending alarm or danger, awe, dread. भय, आशंका, घ्रास; -*v. i.* & *t.* to be afraid, to terrify, to doubt. भयभीत होना, डरना, डराना, सन्देह करना; **For fear of (लेस्ट.)** ऐसा न हो कि; **No fear (there is no possibility of.)** ऐसा होने की सम्भावना नहीं है।

**Fearful - फ़ियर्'-कुल-adj.** terrible, awful, dreadful. भयंकर, भयानक; **Fearfully (लि)-adv.** in a fearful manner. भय सहित; **Fearfulness (नेस्)-न.** timidity. कायरता।

**Fearless-फ़ियर्'-लेस्-adj.** free from fear. निर्भय, निःशंक; **Fearlessly (लेस्-लि)-adv.** without fear. बिना डरे हुए; **Fearlessness (नेस्)-न.** the state of being fearless. निर्भयता।

**Fearsome-फ़ियर्'-सन्-adj.** inspiring fear. डरावना, डरानेवाला।

**Feasibility - फीसिबिलिटी - न.** practicability. होने की सम्भावना, साध्यता।

**Feasible-फी'-जि-बल-adj.** practicable, possible, probable. सम्भव, साध्य, होने योग्य; **Feasibleness (-नेस्) - न.** probability. सम्भावना; **Feasibly (-जिब'-लि) - adv.** practicably. साध्य ढंग से या रूप में।

**Feast-फीस्ट-न.** a banquet, a sumptuous meal, a festival, gratification. उत्सव, भोज, त्योहार, सन्तोष; -*v. t.* & *i.* to entertain sumptuously, to delight. पर्याप्त भोजन कराना, भोजन से सन्तुष्ट होना, भोजन करना, अन्न-दिन कराना; **Feaster (अर्)-न.** one who fares deliciously. भोजन देनेवाला; **Feasting (इङ्ग)-न.** entertaining luxuriously. भोज।

**Feat-फीट-न.** noteworthy action, an act of valour or strength. आश्चर्य का काम, वीरता का कार्य।

**Feather-फेड'-अर्-न.** the outer covering over a bird's skin. पंख, पर; -*v. t.* to furnish

with feathers. पर लगाना या पंखों से भरना; **Featherless (-लेस्)-adj.** destitute of feathers. बिना पर का; **Feather weight (extremely light in weight.)** बहुत ही हलका पदार्थ; **In full feathers (in good spirits.)** पूर्ण उत्साह में; **To crop one's feathers (to humiliate.)** विनीत बनाना; **To show the white feather (to show indications of cowardice.)** कायरता दिखलाना।

**Feathering-फे-दरिङ्ग-न.** fixing of feathers in an arrow. तीर के सिरेपर पर लगाना।

**Feathery-फे-दरि-adj.** covered with feathers, very light. परदार, पर से ढँका हुआ, बहुत हलका।

**Featly-फीट-लि-adv.** neatly. स्वच्छता पूर्वक।

**Feature-फी-चर-न. (esp. pl.)** parts of the face, distinctive part, appearance. आकृति, रूप, लक्षण; -*v. t.* to portray. प्रकट करना (दिखलाना); **Feature picture (a drama in pictures.)** सिनेमा का नाटक; **Featureless (-लेस्)-adj.** having no distinct features. कुरूप, आकृतिहीन।

**Febricula-फे-ब्रि'-क्यूल-न.** a slight fever. हल्का ज्वर।

**Febrific-फे-ब्रिफिक-adj.** producing fever, feverish. ज्वर उत्पन्न करनेवाली (औषधि), ज्वरांश का।

**Febrifuge-फे-ब्रिफ्यू-ज-न.** a medicine for reducing or removing fever. ज्वर कम करने या हटानेवाली औषधि।

**Febrile-फी'-ब्रिल-(फेब्राइल)-adj.** pertaining to fever. ज्वर-सम्बन्धी।

**February-फे-ब्रुअरि-न.** the second month of the English year. अंग्रेजी साल का दूसरा महीना, फरवरी।

**Feeble-फेक'-लेस्-adj.** feeble, weak, spiritless. दुर्बल, शक्तिहीन, उत्साहहीन; **Feebleness (-नेस्)-न.** feebleness. दुर्बलता।

**Fecula-फे-क्युला-न.** starch obtained by pounding green plants. हरी वनस्पतियों का कुचलकर निकाला हुआ सन्ध।

**Feculent-फेक'-यू-लेन्ट-adj.** turbid, muddy. गन्दा, मोटा, मटियाला।

**Fecund-फी'-कन्ड-adj.** fruitful, prolific. फलप्रद, उपजाऊ।

**Fecundate-फी-कन्-डेड'-व. t.** to make fruitful. फलप्रद या उपजाऊ बनाना।

**Fecundity-फी-कन्-डिटि-न.** fruitfulness, fertility. उपजाऊपन।

**Fed-फेड-प. t. & p. p.** of Feed.

**Federal-फेडरल-adj.** pertaining to a treaty.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

between states, confederated. राज्यों की परस्पर सन्धि-सम्बन्धी, संयुक्त; Federalize ( -आइज़ ) -*v. t.* to unite in compact for political purposes. सन्धियुक्त करना; Federal Union (a union of several independent states.) अनेक स्वतन्त्र राज्यों का संघ।

**Federate-फेडरेट** - *v. t.* to join together in a league, एक संस्था में सम्मिलित करना।

**Federation-फेडरेशन** - *n.* a union of several states. कई राज्यों का संघ।

**Federative-फेडरेटिव** - *adj.* joining in a league. सन्धि या संघ में सम्मिलित होनेवाला।

**Fee-फी** *n.* the sum paid to a public officer for performing his function, remuneration paid to a doctor or lawyer, entrance money which is paid for examination, schooling &c. शुल्क, वेतन, दाखल या वकील का शुल्क, फीस; -*v. t.* to pay fee to. शुल्क या फीस देना।

**Feeble-फीबल** - *adj.* weak, dull, indistinct, wanting in force. दुर्बल, अशक्त, अव्यक्त; Feeble-minded (irresolute.) चंचल चित्त; Feebleness ( -नेस ) - *n.* the state of being feeble. दुर्बलता, क्षीणता; Feebly (फीब्लि) - *adv.* in a feeble manner. दुर्बलता से।

**Feed-फीड** - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Fed)* to supply with food, to put food into mouth, to graze, to nourish. भोजन करना, खाना, खिलाना, चराना, पालना; - *n.* the act of feeding, भोजनकराने की क्रिया; Feeder ( -अर् ) - *n.* one who gives food, an encourager, a tributary, भोजन करानेवाला, प्रोत्साहक, सहायक नदी; Feeding bottle (a bottle for feeding babies.) बच्चों की दूध पिलाने की बोतल।

**Fee-faw-fum-फी-फॉ-फग्-फर्** - *interj.* a word to frighten children. हँवा, बच्चों को डराने का एक शब्द।

**Feel-फील** - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Felt)* to perceive or explore by touch, to ascertain, to have pity. स्पर्श का अनुभव करना, मादस करना, दया करना; - *n.* sense or sensation of touch. स्पर्श का ज्ञान; He shall feel my absence ( *i. e.* he be affected by.) वह हमारी अनुपस्थिति के लिये दुःखी होगा; To feel after (to search after.) खोजना; To feel one's way (to grope.) टटोलना; To feel quite oneself (to be fit for.) योग्य होना।

**Feeler-फीलर** - *n.* an organ of touch in insects. कीड़-मकोड़ों के स्पर्श ज्ञान करने का अङ्ग-विशेष।

**Feeling-फीलिंग** - *n.* physical sensation, emotion, sense of touch. अनुभव ( बोध, ज्ञान ), चेतना, स्पर्शज्ञान; - *adj.* conscious, affecting. चेतनायुक्त, सरस; Feelingly ( -इंग्लि ) - *adv.* in a sympathetic manner. कृपा पूर्वक, दया सहित।

**Feet-फीट** - *pl.* of Foot.

**Feeze-फीज़** - *v. t.* to twist, to screw. घुठाना, पेंच घुमाना।

**Feign-फेन** - *v. t. & i.* to affect or pretend, to simulate, to imagine, to counterfeit. बहाना करना, अनुमान करना, झूठा करना, छल करना; Feigned ( -इ ) - *adj.* pretended. बहाने का; Feignedly ( -इंग्लि ) - *adv.* in pretence. बहाने से।

**Feint-फेन्ट** - *n.* a sham attack, a pretence. बनावटी आक्रमण, बहाना; - *v. t.* to make a pretence. बहाना करना।

**Felicide-फीलिडिस्** - *n.* आइड - *n.* killing of a cat. बिल्ली की हत्या।

**Felicitate-फेलिटेट** - *v. t.* to make very happy, to congratulate. अति प्रसन्न करना, अभिनन्दन करना; Felicitation ( -शन् ) - *n.* congratulation. धन्यवाद, बधाई; Felicitator ( -टर ) - *n.* congratulator. बधाई देनेवाला।

**Felicitous-फेलिटस** - *adj.* very happy, delightful. परम सुखी, धन्य; Felicitously ( -लि ) - *adv.* in a delightful manner, happily. आनन्द से, सुख से।

**Felicity-फेलिसिटी** - *n.* delight, intense happiness, blessing. आनन्द, परमसुख, सौभाग्य ( वस्तुस्थिति )।

**Feline-फीलिन** - *adj.* pertaining to a cat, cat-like. मार्जारोप, बिल्ली के समान।

**Felinity-फेलिनिटी** - *n.* cattishness. बिल्लैपन।

**Fell-फेल** - *n.* skin of an animal with hair, fleece, a mountain, a barren hill. रोम सहित खाल या चमड़ा, पर्वत, अन उपजाऊ पहाड़ी; - *adj.* fierce, terrible. क्रूर, भयङ्कर; - *v. t. (p. t. Felled)* to cut down, to strike. वृक्ष आदि को काटकर भूमि पर गिराना, मारना।

**Fell-फेल** - *v. t.* of Fall. गिरा।

**Fellable-फेलेबल** - *adj.* capable of being felled. गिराने योग्य ( वृक्ष )।

**Fellah-फेला** - *n.* an Egyptian farmer. मिश्र का किसान।

**Feller-फेलर** - *n.* one who cuts down trees. वृक्ष काटकर गिरानेवाला।

**Fellie-फेल्लि** - *adj.* obtained from bile, पित्तज, पित्त से प्राप्त।

**Fellmonger-फेल्ल** - मोहग-गर्-*n.* a dealer in sheep-skins. बकरी (या भेड़) का चमड़ा बेचनेवाला मनुष्य ।

**Fellow-फेल्ल** - लो-*n.* an associate or comrade, a companion, equal, male, member of a university, an individual. मित्र, सहचर, तुल्य. पुरुष, विश्वविद्यालय का सभासद, व्यक्ति; **Fellow being** (member of the same class.) सजातीय;

**Fellow-feeling** (sympathy.) सहानुभूति; **Fellow-student** (one who studies with another.) सहध्यायी; **Fellowship** (-शिप्) -*n.* companionship, society, communion. साहचर्य, सभा, समागम ।

**Felon-फेल्लन्** -*n.* one who is guilty of felony, a convict, a malefactor, a murderer. आततायी, अपराधी, अति पातकी, हत्यारा; -*adj.* fierce. भयंकर ।

**Felonious-फिलोनियस** -*adj.* wicked, worthy of great crime. दुष्ट, बड़ा पातकी; **Feloniously** (-लि) -*adv.* in a felonious manner. महापातक से; **Feloniousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being felonious. महापातक, पाजीपन ।

**Felony-फेल्लन्-रि** -*n.* the convict class. पातक करनेवाली जाति ।

**Felony-फेल्लनि** -*n.* a grave crime. महापातक, महा अपराध ।

**Felspar-फेल्ल-स्पार** -*n.* (also Feldspar) a kind of mineral. एक धातु विशेष ।

**Felt-फेल्ल्ट** -*p.* *t.* & *p. p.* of Feel.

**Felt-फेल्ल्ट** -*n.* a kind of cloth made by pressing wool with size. कम्बल, नमदा; -*n. t.* to make into felt. नमदा बनाना ।

**Felter-फेल्ल्ट** -*अर्-व. t.* to mat together like felt. नमदे के सदृश मूँचना ।

**Female-फी** -*मेल्ल* -*n.* & *adj.* (*mas.* Male) of the female sex. स्त्री, स्त्रीजाति, स्त्री-सम्बन्धी; **Female friend** (a woman friend.) सखी, सहचरी ।

**Feminal-फेमिनल** -*adj.* pertaining to a woman. स्त्री जाति सम्बन्धी; **Feminality** (-ऑल्ल'इट्-इ) -*n.* female nature. स्त्री-प्रकृति ।

**Feminine-फेमिनिन्** -*adj.* of female sex. womanly. स्त्री जाति का, जनाना ।

**Femininity-फेमिनिनिटि** -*n.* womanishness. स्त्रीत्व, स्त्री की प्रकृति ।

**Feminize-फेमिनाइज** -*v. t.* & *i.* to make or become effeminate. स्त्री बनाना या बनना ।

**Femoral-फेमरल** -*adj.* pertaining to the thigh. जंघा-सम्बन्धी ।

**Femur-फी** -*मर्* -*n.* the thigh bone. जाँघ की हड्डी, जंघाभिण्डिका ।

**Fen-फेन्** -*n.* a low marshy land, a marsh. पक्कूमि, दलदल ।

**Fence-फेन्स** -*n.* a wall or hedge for enclosing animals or for keeping out intruders. चहारदीवारी, आड़, मेड़, खावों; -*v. t.* & *i.* to protect, to surround with fence, to practise sword-play. रक्षा करना, खावों के भीतर बन्द करना, गदका, तलवार या बनेली से लड़ना; **Sit on the fence** (to remain neutral.) तटस्थ रहना; **On the fence** (hesitating between two opinions.) आग-पीछा करना ।

**Fencer-फेन्स** -*अर्-न.* one who fences. गद्दा से लड़नेवाला मनुष्य ।

**Fenceless-फेन्स-लेस्** -*adj.* not enclosed, open. बिना आड़ का, खुला हुआ ।

**Fencing-फेन्स** -*इङ्ग* -*n.* materials used in making fences, sword-play. आड़ बनाने की सामग्री, पटेथारी ।

**Fend-फेन्ड** -*v. t.* & *i.* to ward off, to maintain, to repel, to act in opposition. रोकना, दूर रखना, विपरीत कार्य करना; **Fender** (-अर्) -*n.* a protection from injury. चोट या आघात से बचाव ।

**Fenestra-फिनेस्ट्रा** -*n.* a window or opening. खिड़की या छिद्र; **Fenestration** (-स्ट्रे-शन्) -*n.* arrangement in regard to windows (इमारत में) खिड़कियों की रचना ।

**Fennel-फेनेल** -*n.* a plant of the genus of dill. सोया की जाति का एक शाक ।

**Fenny-फेनि** -*adj.* marshy. दलदली ।

**Fenugreek-फेन्-ग्रै-की** -*n.* a genus of plants allied to clover. साँफ, मेथी ।

**Feoff-फेफ** -*n.* tief, फौजी काम करने के लिये दी गई जमीन ।

**Feoffee-फेफी** -*n.* a person who is invested with a freehold estate. मालकीदार, जमीनदार ।

**Feral-फी** -*रल्*, **Ferine-फी** -*राइन* -*adj.* deadly, wild, brutal, मृत्युकर, प्राणहर, जहली, पार्श्विक ।

**Ferment-फेर्मेन्ट** -*v. t.* to effervesce, to stir up, to excite. फेन उत्पन्न करना, उत्तेजित करना, जगाना; -*n.* (फेर्मेन्ट) agitation, excitement.

उबाल, उफान, उत्तेजना; **Fermentable** (-रे-बल) -*adj.* capable of fermentation. उफानने योग्य;

**Fermentation** (-पे-शन्) -*n.* a chemical change by fermenting. उबाल, उफान; **Fermentative** (-पेटिक्) -*adj.* causing fermentation. उफान लानेवाला ।

**Fern**-फर्न-*n.* a beautiful plant with slender leaves. सुंदर महीनपत्तियों का एक पौधा; **Fernery** (आर-र)-*n.* a place where ferns are cultivated. ऐसे पौधों के उगाने का स्थान।

**Ferocious**-फेरोसिअ-*असु-adj.* fierce, cruel, savage. भयङ्कर, निर्दयी, जहूली; **Ferociously** (-लि)-*adv.* in a ferocious or cruel manner. क्रूरता से, निर्दयता से; **Ferociousness** (-नेस)-*n.* cruelty, barbarity. क्रूरता, असभ्यता।

**Ferocity**-फेरोसिटि-*n.* cruelty, savageness, fierceness. क्रूरता, असभ्यता, भयंकरता।

**Ferrous**-फेरीअसु-*adj.* pertaining to or containing iron. लोहमय, लोहा-सम्बन्धी, लोहे का।

**Ferret**-फेरेट-*n.* a half-tamed variety of polecat. नेवले की जाति का एक प्रकार का जानवर; -*v. t.* to clear out, to search out. भगाना, खोजना; -*n.* a kind of a stout tape. मोटा क्रीता।

**Ferriage**-फेरीऐज-*n.* fare paid at a ferry. नदी पार करने का भाड़ा या खेवा।

**Ferric**-फेरिक-*adj.* of iron. लोहे का।

**Ferrottype**-फेरोटाइप-*n.* a process in photography in which positives are taken on thin iron plates. फोटो उतारने की विधि जिसमें लोहे के पत्ते पत्थर पर चित्र उतारे जाते हैं।

**Ferrous**-फेरीअसु-*adj.* pertaining to iron. लोहा सम्बन्धी, लोहे का।

**Ferrule**-फेरुल-*n.* (also Ferrel) a metal ring or cap for strengthening the end of a stick or tube. लोहे की मुँदरी, सामी।

**Ferry**-फेरी-*v. t. & i.* ( *p. t.* Ferried.) to convey in a boat across a river or lake. नाव पर चढ़ाकर पार उतारना; -*n.* ( *pl.* Ferries.) a place for ferrying. घाट।

**Ferry-boat**-फेरी-बोट-*n.* a boat for conveyance across a ferry. नदी के पार उतारने की बड़ी नाव; **Ferry-man** (one who conveys people across a river.) मल्लाह, मांझी, घटहा।

**Fertile**-फर्टाइल-*adj.* able to produce abundantly, fruitful. बहुत फल देनेवाली, उपजाऊ; **Fertileness** (-नेस)-*n.* quality of being fertile. उपजाऊपन; **Fertilization** (-टिख-आइज-ए'शन्)-*n.* process of rendering fertile. उपजाऊ बनाने की विधि।

**Fertilize**-फर्टिख-आइज-*v. t.* to make fertile or productive, to enrich. फलपुष्क करना, उपजाऊ बनाना; **Fertilizer** (अर)-*n.* manure. खाद।

**Ferule**-फेरुल-*n.* a cane, a rod or flat ruler which is used for striking children. बच्चों को मारने की छड़ी या बेंत।

**Fervency**-फर्वेन्सि-*n.* eagerness, warmth, ardour. उत्सुकता, तीक्ष्णता।

**Fervent**-फर्वेन्ट-*adj.* warm, ardent, zealous. गरम, तीक्ष्ण, उत्सुक; **Fervently** (-लि)-*adv.* in an arduous or zealous manner. उत्सुकता सहित।

**Fervid**-फर्विड-*adj.* very hot, burning, having burning desire. प्रचण्ड, बहुत गरम, प्रज्वलित, उत्सुक, व्यग्र; **Fervidly** (-लि)-*adv.* with glowing warmth, with zeal. जोश से; **Fervidness** (-नेस)-*n.* warm zeal. उत्साह की प्रवृत्ति।

**Fervour**-फर्वर-*n.* intense heat, passion. तीव्रता, उत्साह (चाव)।

**Festal**-फेस्ट-अल-*adj.* pertaining to a feast, gay. उत्सव-सम्बन्धी, आनन्दित, खुश; **Festally** (-लि)-*adv.* in a festive manner. उत्सव या आनन्द से।

**Fester**-फेस्टर-अर-*v. i.* to rot, to putrefy. घाव पकना, सड़ना; -*n.* an inflamed tumour. फोड़ा (गुंथ)।

**Festinate**-फेस्तिन-*adj.* hasty, hurried. शीघ्रगामी, द्रुत, जल्दबाज।

**Festival**-फेस्टिवल-*n.* joyful celebration, merry-making, a feast. उत्सव, पर्व, त्योहार; -*adj.* joyous. प्रसन्न।

**Festive**-फेस्टिव-इव, **Festivous**- (फेस्ट-इव-असु)-*adj.* pertaining to a feast, joyous, jovial, merry. उत्सव-सम्बन्धी, आनन्दित, खुश, प्रसन्न।

**Festivity**-फेस्टिविटी-*n.* rejoicing, festival. उत्सव-काल, आनन्द का दिन।

**Festivous**-फेस्टिवसु-*adj.* pertaining to a feast, भोज-सम्बन्धी।

**Festoon**-फेस्-टून-*n.* chain or garland of flowers, leaves or ribbons suspended between two points. माला, तोरण, गजरा; -*v.* to adorn with festoons. तोरण या माला से सजाना।

**Fetch**-फेच-*v. t. & i.* to go and get, to draw forth, to sell for, to realise, to move or turn. जाकर लाना, निकालना, मूल्य पर बेचना, बसल करना, घुमना; **To fetch out** (to cause to appear) दिखलाना; **To fetch up** (to cause to come up.) बुला लाना।

**Fetcher**-फेच-अर-*n.* one who fetches. जाकर लानेवाला मनुष्य।

**Fetching**-फेच-इंग-*adj.* attractive. मोहक, आकर्षक।

**Fete**-फेट-*n.* festival, a holiday. उत्सव, त्योहार, अवकाश का दिन।



**Feticide**-फी'-टिस-साइड - *n.* destroying of foetus in the womb. भ्रूणहत्या (गर्भनाश करने का कार्य) ।

**Fetid**-फेटिड-*adj.* having an offensive smell. दुर्गन्धि-युक्त; **Fetidness** (-नेस) - *n.* quality of being fetid. दुर्गन्धता ।

**Fetish**, **Fetich**-फेटि'-इश-*n.* inanimate objects worshipped by savages. असभ्य जङ्गली जातियों के देवता; **Fetishism** (फेटि'-इश-इज्म) - *n.* belief in charms. जादू-टोने में विश्वास ।

**Fetlock**-फेटल'-लॉक-*n.* part of a horse's leg where a tuft of hair grows above the hoof. घोड़े के टखने पर खुर के ऊपर के गुच्छे वाला बालों का भाग ।

**Fetter**-फेट्टर'-टर्-*n.* a chain or shackle for the feet; -(*pl.*) captivity, restraint. शृङ्खला, बेड़ी, (बहुबचन) बन्धन, रुकावट; -*r. t.* to impede, to confine, to restrain. बेड़ी लगाना, बाँधना, रोकना; **Fetterless** (-लेस) - *adj.* free from fetters. बिना बन्धन का, मुला हुआ ।

**Fettle**-फेट्टल'-टल-*n.* good condition, fitness. अच्छी अवस्था, योग्यता ।

**Fetus**-फी'-टस-*n.* the young animal in the womb. भ्रूण, गर्भ या पेट का बच्चा ।

**Feud**-फ्यू'-ड-*n.* a mutual hostility lasting for a long time, bloody strife, land held on condition of service. चिरस्थायी कलह, सांघातिक विरोध, खिदमती या माफी या रैयती भूमि या जमीन ।

**Feudal**-फ्यूडल'-ल-*adj.* belonging to a feud. जमींदारी का; **Feudalism** (-इज्म) - *n.* the system by which vassals held lands on condition of military service. फौजी नौकरी के बदले के जमींदार; **Feudality** (-इटी) - *n.* the state of being feudal. इस प्रकार की जमींदारी ।

**Feudatory**-फ्यू'-डेटरी-*adj.* holding land on feudal tenure. किसी कार्य के लिए दी हुई जमींदारीवाला; -*r. t.* to reduce to a feudal tenure. खिदमती काश्तकार बनाना ।

**Fever**-फी'-वर-*n.* a disease with high temperature, thirst and quick pulse, agitation, great excitement. ज्वर (ताप), बुखार, उत्तेजना, बड़ी व्यग्रता ।

**Feverish**-फी'-वर-इश-*adj.* having slight fever. ज्वरांत या थोड़े बुखार से युक्त; **Feverishness** (-नेस) - *n.* the state of being feverish. थोड़ा ज्वर ।

**Few**-फ्यू - *adj.* (comp. Fewer, sup. Fewest.) not many, a small number. बहुत नहीं, किञ्चित्

(अल्प), बहुत थोड़ा; A few (a very small number.) बहुत कम (अत्यल्प); In a few words (in limited words.) गिने हुए शब्दों में, थोड़े में; The few (selected men.) कुछ चुने हुए लोग; **Fewness** (-नेस) - *n.* smallness of number. अल्पत्व, संख्या की कमी ।

**Fez**-फेज़-*n.* a tasselled red Turkish cap. शम्बेदार लाल तुकी टोपी ।

**Fiasco**-फिओस्को-*n.* (*pl.* Fiascos) a signal failure. विशिष्ट असफलता ।

**Fiat**-फाइ'-ओट-*n.* a formal order, decree. आज्ञा, व्यवस्थापत्र ।

**Fib**-फिब-*n.* a trivial lie, falsehood. छोटा झूठ, मिथ्या; -*v. t.* to tell a lie. झूठ बोलना; **Fibber** (-बर) - *n.* one who tells lies. झूठ बोलनेवाला; **Fibster** (-स्टर्) - *n.* a fibber. मिथ्यावादी मनुष्य ।

**Fibre**-फाइ-वर-*n.* a thread-like animal or vegetable tissue. तन्तु (सूत्र), रेशा; **Fibreless** (-लेस) - *adj.* having no fibres. तन्तुरहित, बिना रेशे का ।

**Fibril**-फाइ'-ब्रिल-*n.* a small fibre. महीन रेशा; **Fibrillary** (-ब्रि-रि) - *adj.* pertaining to fibres. तन्तुओं से सम्बन्धित ।

**Fibrin**-फाइ'-ब्रिन-*n.* a coagulated lymph. (वस्त्र-रूपित काँच या पशुओं के शरीर की) जमने योग्य द्रव्य ।

**Fibrous**-फाइ'-ब्रस-*adj.* containing fibres. तन्तु-मय, रेशेदार ।

**Fibula**-फिब्युला'-*n.* the bone on the outside of the leg. टाँग के बगले भाग की हड्डी; **Fibular** (-युलर) - *adj.* belonging to fibula. टाँग के बगले भाग की हड्डी का ।

**Fickle**-फि-कल-*adj.* inconstant, irresolute, changeable. चञ्चल, अस्थिर, चपल; **Fickleness** (-नेस) - *n.* the quality of being fickle, inconstancy. चञ्चलता, चपलता ।

**Fictile**-फिक्टील-*adj.* made or moulded by a potter, of pottery. कुम्हार का बनाया हुआ, मिट्टी के बर्तन का; **Fictitiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being fictile. कुम्हार का गुण ।

**Fiction**-फिक्'-शन-*n.* a thing feigned or imagined, romance, the novel. कल्पना, मिथ्या कथा, उपन्यास; **Fictional** (-अल) - *adj.* pertaining to fiction. उपन्यास-सम्बन्धी; **Fictionist** (-इस्ट) - *n.* a writer of fictions. उपन्यास-लेखक ।

**Fictitious**-फिक्'-टिश'-अस-*adj.* imaginary, unreal, counterfeit, not genuine. काल्पनिक, झूठा, बनाबदी, जाली; **Fictitiously** (-ल) - *adv.* falsely. बगट के साथ, झूठी तरह से ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



**Fid-फिड-न.** a conical piece of wood used by sailors for splitting ropes. लकड़ी की लुकीली खूँटी जिससे मल्लाह छोग रस्से की परत अलगते हैं।

**Fiddle-फिड'-इल'-न.** a popular name for a violin. सारंगी, बेला, चिकारा; -*v.* *t.* to play on fiddle. चिकारा या बेला बजाना; To fiddle about (to do useless work.) निरर्थक काम करना।

**Fiddle-de-dee-फिड'-इल'-डि-डी'-न.** a trifling talk. व्यर्थ की बातें।

**Fiddler-फिड'-लर'-न.** one who plays on a fiddle. सारंगी बजानेवाला।

**Fiddling-फिड'-लिंग'-*adj.*** trifling, fidgety, futile. तुच्छ, निरर्थक।

**Fidelity-फि-(काइ)-डेल'-इ-टि-*n.*** faithfulness, honesty, adherence to truth, loyalty. भक्ति, मत्स्य के प्रति निष्ठा, इमानदारी, स्वामिभक्ति; Fidelity to husband (firm adherence to one's husband.) पतिभक्ति।

**Fidget-फिज'-इट'-*n.*** restlessness. चंचलता, कुलबुलाहट; -*v.* *t.* to move restlessly. चंचल होना, Fidgetiness (-इ-नेम्)-*n.* the state of being fidgety. कुलबुलाहट, Fidgety (-टि)-*adj.* uneasy, restless, अस्थिर, चंचल, बेचैन।

**Fie-फाइ-*interj.*** denoting disapprobation or disgust. धिक् ! छी ! छी !

**Fief-फीह, फेफ'-*n.*** a land held on condition of military service. फौजी काम करने के लिए दी हुई जमीन।

**Field-फील्ड'-*n.*** a tract of land, an open country, a ground on which a battle is fought, range of vision, special subject of knowledge, a scene of campaign, sphere of operation. भूमि, क्षेत्र, मैदान, रणभूमि, दृष्टिपथ, ज्ञान का विषय, विस्तार, कार्यक्षेत्र; -*v.* *t.* to stop ball at cricket. क्रिकेट के खेल में फिफ्टिंग करना; **Field-book** (a book used in surveying.) क्षेत्रमिति; **Field-colours** (small flags.) छोटी झण्डियाँ; **Fielder** (-अर्)-*n.* क्रिकेट के खेल में फिफ्टिंग करनेवाला; **Field-glass** (a binocular telescope.) दोनली दूरबीन; **Fielding** (-इंग)-*n.* क्रिकेट के खेल में गेंद को रोकने का कार्य; **Field-gun** (a gun used on a battlefield.) युद्धक्षेत्र की तोप; **Field-hospital** (hospital in war.) रणभूमि या युद्धक्षेत्र का अस्पताल; **Field-marshal** (a military officer of the highest rank.) सेना का एक प्रधान अहमर; **Fieldsman** (a fielder in the game of cricket.) क्रिकेट के खेल में फिफ्टिंग करनेवाला; **Field-**

**sports** (sports in the open air.) खुले मैदान का खेल।

**Fiend-फिण्ड'-*n.*** an evil spirit a demon an extremely wicked person. पिशाच, राक्षस, प्रेत, परम दुष्ट मनुष्य।

**Fiendish-फिण्ड'-इश'-*adj.*** diabolical, malicious. पैशाचिक, दुष्ट, नीच; **Fiendishly** (-इश-ली)-*adv.* in a fiendish manner. पिशाच की तरह; **Fiendishness** (-इश-नेस्)-*n.* the quality of being fiendish. पैशाचिकता, क्रूरता।

**Fierce-फि'-यर्स'-*adj.*** violent, raging, savage, angry. उग्र, क्रूर, भयङ्कर, क्रुद्ध; **Fiercely** (-लि)-*adv.* savagely, cruelly. निष्ठुरता से, क्रूरतासे; **Fierceness** (-नेस्)-*n.* savageness, cruelty, प्रवण्डता, निर्दयता।

**Fierily, Fieriness-see Fiery.**

**Fiery-फाइ-रि-*adj.*** consisting of fire, flashing, inflaming, hot as fire, eager. अग्निमय, प्रज्वलित, तीक्ष्ण, तेजस्वी, उग्र, अग्निवद्, उत्सुक; **Fierily** (-इ-लि)-*adv.* hotly, in a fiery way. उग्रता से; **Fieriness** (-नेम्)-*n.* the quality of being fiery. तीक्ष्णता, उग्रता।

**Fife-फाइफ'-*n.*** a small shrill flute. एक प्रकार की छोटी बासुरी; **Fifer** (-अर्)-*n.* one who plays on a fife. बासुरी बजानेवाला मनुष्य

**Fifteen-फिफ'-टीन्-*adj.*** *♂ n.* ten and five. पन्द्रह; **Fifteenth** (-थ्)-*adj.* the fifth after the tenth. पन्द्रहवाँ।

**Fifth-फिफथ'-*adj.*** *♂ n.* next after fourth, the fifth part. पाँचवाँ, पाँचवाँ भाग; **Fifthly** (-लि)-*adv.* in the fifth place. पाँचवें क्रम में।

**Fifty-फिफ्ट'-*adj.*** *♂ n.* five times ten. पचास; **Fiftyfold** (fifty times.) पचासगुना; **Fiftieth** (-ईथ्)-*adj.* next after forty-ninth. पचासवाँ; **The fifties** (age ranging 49 to 60.) ४९ से ६० तक की उम्र।

**Fig-फिग'-*n.*** a soft pear-shaped many-seeded fruit. अंजीर, गूलर; I care not a fig for you (I do not care a whit for you.) मैं तुमको नृण के समान (अर्थात् तुच्छ) समझता हूँ।

**Fight-फाइट'-*v.*** *i.* *♂ t.* (*p. t.* *♂ p. p.* Fought) to contend in war or single combat, to set to fight. युद्ध करना, लड़ना, लड़ाना; *n.* battle, a contest, a combat. युद्ध, लड़ाई; **Sham fight** (fight of troops for practice of display.) झूठी लड़ाई; **To show fights** (not to yield easily) धीरे से न मानना; **To fight off** (to defeat by fighting.) लड़कर हराना।

**Fighter-फाइटर'-अर्-*n.*** one who fights, an aeroplane which attacks the enemy's

planes. लड़ाका. योद्धा. लड़नेवाला मनुष्य.  
लड़ाका हवाई जहाज।

**Fighting**-फाइटिंग-*n.* & *adj.* combating.  
जुद्ध. लड़नेवाला।

**Figment**-फिगमेंट-*n.* an imaginary statement, a fiction. काल्पनिक कथन या बातों (मनगढ़न)।

**Figurative**-फिगरेटिव-*adj.* metaphorical, flowery. आलंकारिक।

**Figure**-फिगार-*n.* shape, external form, space enclosed by lines, a person as seen, a drawing, a sign signifying number, statue, आकार. बाह्यरूप, व्यक्ति, चित्र, मं. रेखाओं से बनी हुई आकृति. मूर्ति-*n.* *i.* & *i.* to represent in a diagram, to imagine. चित्रित करना, कल्पना करना; A low figure (a cheap article.) सस्ता पदार्थ; **Figureless** (-लेस)-*adj.* grotesque, gross. (आकृतिहीन) भद्दा; **Figure of fun** (a grotesque figure.) भद्दी आकृति; **Figure of speech** (a peculiar rhetorical expression.) वाक्यालङ्कार; **Low or high figure** (cheap or dear.) सस्ता या महंगा; **Person of figure** (a famous person.) प्रसिद्ध व्यक्ति; **To cut a poor figure** (to appear grotesque.) भद्दा दिखाना; **To figure up** (to count, to reckon.) गणना करना, गिनना; **To keep one's figure** (not to grow stout.) मोटा न होना।

**Figurine**-फिगर-*n.* a small figure. एक छोटी मूर्ति।

**Figurist**-फिगरिस्ट-*n.* one skilled in making figures. मूर्ति या प्रतिमा बनानेवाला।

**Filament**-फिलमेंट-*n.* a thread-like slender object, fibre, a non-fusible conductor of an electric lamp. तन्तु, सूत्र, रेशा, बिजली के लम्प का न जलनेवाला तार; **Filamentary** (-अरि)-*adj.* of the nature of a filament. रेशेका, रेशीय; **Filamented** (-ऐड) **Filamentous** (-असु)-*adj.* consisting of fine filaments. सूत्रमय, तन्तुपूर्ण।

**Filatory**-फिलेटरी-*n.* a machine for spinning thread. सूत कानने का एक प्रकार का यन्त्र।

**Filature**-फिलचर-*n.* the reeling of silk from cocoons. रेशम के कोयों में से रेशम निवाकर लपेटने का कार्य।

**Filch**-फिल्च-*v.* *t.* to steal, to pilfer. चुराना, मसना; **Filcher** (-अर)-*n.* one who is guilty of a petty theft. हथलपक; **Filching** (-इङ्ग)-*n.* pilfering, stealth. छोटी चोरी; **Filchingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* thievishly. चोरी से।

**File**-फाइल-*n.* a steel instrument for rasping or smoothing, a pointed wire on which documents are strung, a set of papers arranged for reference, a list or catalogue, line, rank. रैती, नखी, लिखित पत्र, श्रेणी, पंक्ति; *v.* *t.* to smooth, to improve, to place on public records, to march or move in order. चिकनाना, उन्नति करना, दाखिल करना (पेश करना), पंक्ति में चलना; **Filecutter** (one who prepares files.) रैती बनानेवाला; **Filer** (-अर)-*n.* one who files. रेतनेवाला; **Filings** (-इङ्गल्स)-*n.* *pl.* powder. रेतन (चूरा), बुरादा; **To bite a file** (to do useless work.) निरर्थक कार्य करना; **To file with** (to be equal to.) तुल्य होना।

**Filemot**-फिलमोट-*n.* a brownish yellow colour, the colour of a faded leaf. भूरा रंग. सूखी या सुरझाई हुई पत्ती के समान रंग।

**Filial**-फिलियल-*adj.* pertaining to a son or daughter. बेटा या बेटी सम्बन्धी; **Filial affection** (paternal affection.) अपनी सन्तति के लिए स्नेह; **Filially** (-लि)-*adv.* in a filial manner. पुत्र या पुत्री के समान।

**Filiform**-फिल-*adj.* having long and slender form, thread-like. महीन पतले आकार का, तागे की तरह का।

**Filigree**-फिलिग्री-*n.* an ornamental work of fine gold or silver wire. सोने या चांदी के महीन तार या लेस का काम।

**Fill**-फिल-*n.* full supply. पर्याप्त मात्रा; *v.* *t.* & *i.* to make or become full, to stock to supply with abundance, to pervade, to satisfy, to hold some position, to occupy a post. पूर्ण होना या करना, इकट्ठा करना, विस्तृत करना, संतुष्ट करना, पद धारण करना, नियुक्त होना; **To fill in** (to complete.) पूरा करना, (खाना पूरी करना); **To fill out** (to extend.) बढ़ाना; **To fill up** (to make full.) पूर्ति करना।

**Filler**-फिल-*n.* one who or that which fills. पूरा करने या भरनेवाला; **Filling** (-इङ्ग)-*n.* something that fills. भराव।

**Fillet**-फिलेट-*n.* a ribbon or band string which is used for binding hairs on head, bandage. जूड़ा बंधने का फीता; *pl.* flesh on the thigh of an animal. पशु की जाँघ का मांस; *v.* *t.* to bind hair with a band. फीते से जुड़ा बाँधना।

**Filling**-फिल-*adj.* satisfying. संतुष्ट करनेवाला; *n.* something that fills. भरावन, भरने का पदार्थ।

**Phillip**-फिलिप-*v.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* **Philliped**.) to strike, to thrust. पीटना, दबोलना; *n.* a slight stroke of fingers, stimulus, incitement

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

**अंगुली से दबवाना, मोस्ताहन, वस्ताह; Not worth a filly (of no value.)** बिना दाम का, व्यर्थ का ।

**Filly-फिलि - n. (mar. Colt.)** a female foal, a young charming girl. बड़ेई, जवान सुन्दर लवकी ।

**Film-फिल्म - n.** thin coating, thin skin, a layer or roll used in cinematograph, pictures reproduced from these. शिल्ली, चलनी तस्वीर के यन्त्र की पट्टी, ऐसी पट्टियों पर खींचे गये चित्र; - *v. t.* to cover with a thin skin, to kinematograph. शिल्ली से ढाँकना, चलनी तस्वीर के नाटक के अंक की रचना करना; **Film-star** (an eminent cinema actor or actress.) चलनी बोलनी तस्वीर, (सिनेमा) का प्रधान पात्र या पात्री ।

**Filmy-फिल्म - इ - adj.** composed of films, शिल्पीदार; **Filminess** (-ई-नेस्) - *n.* the state of being filmy. शिल्पीन ।

**Filoplume-फाइलो - प्लुम - n.** long slender feather. पतला लम्बा पर ।

**Filter-फिल्टर - अर् - n.** a contrivance, for clearing liquids from matter held in suspension. छानने का यन्त्र; - *v. t.* & *i.* to purify, to pass liquid through a filter. साफ करना, छानना; **Filter-bed** (bed of sand or gravel used for filtering water.) छानने की टक्की या तालाब की पेंदी; **Filter-paper** (blotting paper used in filtering.) छानने का सोखना या कागज ।

**Filthy-फिल्थ - n.** foul matter, loathsome, dirt, pollution. पद, धूलि, कुड़ा-ककड़. मलिनता; **Filthily** (-ई-ली) - *adv.* in a filthy manner. मलिनता से; **Filthiness** (फिल्थ-ई-नेस्) - *n.* the state of being filthy. गन्दगी, मलिनता ;

**Filthy-फिल्थ - इ - adj.** dirty, morally impure. गन्दा, अपवित्र, मलिनतापूर्ण ।

**Filtrate-फिल्ट्रेट - n.** filtered liquor. निधारा हुआ तरल पदार्थ; - *v. t.* to filter. निधारना; **Filtration** (-ट्रे-शन) - *n.* the process of filtering. निधारई, निधारने या छानने का काम, छानाई ।

**Fimble-फिम्बल - n.** the hemp plant. पट्टा का पौधा ।

**Fimbriate-फिम्ब्रिएट - adj.** fringed. किनारीदार; **Fimbriated** (-ब्रिए) - *adj.* ornamented. सुसज्जित, सजाया हुआ ।

**Fin-फिन - n.** the organ in fishes for propelling and steering. मछली का सुफना (पर); **Finned** (-ई) - *adj.* having fins. परदार; **Finless** (-लेस) - *adj.* without fins. बिना पर का; **Finny** (-नि) - *adj.* like fins. सुफने की तरह का ।

**Final-फाइनल - ख. - adj.** conclusive ultimate, coming last. अन्तिम, निर्णीत, आखिरी; - *n.* the end. अन्त; **Finality** (-नलिटि) - *n.* the state of being final. अन्तिम स्थिति; **Finally** (-लि) - *adv.* completely, lastly. पूरी तरह से, अन्त-तोड़ता ।

**Finale-फिनाले - n.** the end, the last movement in a musical composition. अन्त, बजाने में अन्तिम गत ।

**Finance-फि-(फाइ)-नीन्स - n. (pl.)** money affairs, management of public money. आर्थिक व्यवस्था, इसका प्रबन्ध; - *v. t.* to manage financially. आर्थ-व्यय का प्रबन्ध करना; **Financial** (-नीन्-शल्) - *adj.* pertaining to finance. वित्तसम्बन्धी; **Financially** (-श-लि) - *adv.* in relation to finance. हिसाब-किताब से; **Financier** (-सि-अर्) - *n.* one who is skilled in managing public affairs. कोषाध्यक्ष, रोकड़िया ।

**Finch-फिन्च - n.** a kind of small bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

**Find-फाइन्ड - v. t. (p. t. & p. p. Found)** to discover, to obtain, to receive, to experience, to succeed. अन्वेषण करना, प्राप्त करना, अनुभव करना, सफल होना; - *n.* something found, a discovery. प्राप्त वस्तु, अधिकार; **To find fault with** (to censure.) दोष निकालना; **To find oneself** (to fulfil one's desire.) अपनी इच्छा पूर्ण करना; **To find out** (to investigate, to discover.) पता लगाना ।

**Findable-फाइण्डे - बल् - adj.** discoverable. प्राप्त करने या खोजने योग्य ।

**Finder-फाइन्डर - अर् - n.** one who or that which finds. पता लगानेवाला, अन्वेषण करने-वाला; **Finding** (-इण्डिंग) - *n.* discovery. खोज, अनुसन्धान ।

**Fine-फाइन - adj.** clear, refined, thin, slender, beautiful, delicate, pure, nice, excellent, satisfactory. स्पष्ट, शिष्ट, पतला, महीन, सुन्दर, कोमल, शुद्ध, ललित, उत्कृष्ट, सन्तोषप्रद; - *n.* sum imposed by way of penalty. अर्थदंड, जुर्माना; - *v. t.* to punish by fine. अर्थदण्ड देना, जुर्माना करना; **Fine arts** (arts depending on imagination.) ललितकला; **Fine gentleman** (a fashionable person.) ठाढ़वाला मनुष्य ।

**Fine-draw-फाइनड्रॉ - व् - v. t.** to sew, to repair. सीना, मरम्मत करना; **Fine-drawn** (very fine.) बहुत पतला ।

**Fineer-फिनेयर - v. t.** to obtain goods on credit by fraudulent means. छूक करके परार्थ उधार लेना ।

**Finely**-काइन्'-लि-*adv.* in a fine manner.  
सुन्दरता से, सूक्ष्मता से ।

**Fineness**-काइन्'-नेस्-*n.* slenderness, beauty.  
पतलापन, सुन्दरता ।

**Finery**-काइन्'-नरि-*n.* showy dress, decoration.  
आडम्बर, अलंकार, सजधज ।

**Finger**-फिङ्गर-*n.* one of the five terminating members of hand (except thumb.)

अँगुली (हाथ की); *-v. t.* to touch with fingers, to lay upon an instrument with fingers.

अँगुली से छूना या बाजा बजाना; **Finger-post**

(a guiding post.) सड़क पर मार्ग दिखलाने का चिह्न; **Finger-print** (impression of fingers.)

अँगुली की छाप; **My fingers itch** (I am very impatient.) मैं बड़ा अधीर हूँ; **To have at**

**finger's ends** (to be quite familiar.) अति अभ्यस्त या परिचित होना; **To look through**

**one's fingers** (to pretend not to see.) न देखने का बहाना करना; **To put a finger**

**upon** (to touch lightly.) धीरे से छूना; **With**

**a wet finger** (easily.) सहज में, अनायास ।

**Fingering**-फिङ्गरिङ्गर-*n.* the act of handling or touching lightly. धीरे से पकड़ने या छूने का काम ।

**Finial**-फिनिअल् - *n.* a bunch of foliage in Gothic architecture. गोथिक इमारत में बनी हुई फूल-पत्ती ।

**Finical**-फिनिअल् - *adj.* fastidious, precise, over-nice. अतिमूर्ख, अति कोमल ।

**Finis**-फाइ'-निस-*n.* (no. pl.) the end, conclusion. अन्त, समाप्ति ।

**Finish**-फिन्'-इश् - *v. i.* & *t.* to come to an end, to bring to an end, to complete, to dispatch, to kill, to make perfect. समाप्त होना, समाप्त करना, निःशेष करना, भेज देना,

मार डालना, पूर्ण करना; *-n.* the end, the last work of perfection. अन्त, समाप्ति, अन्तिम संस्कार; **To fight to a finish** (to fight to the end.) शत्रु को पूरी तरह से हराकर लड़ाई बन्द करना; **finished** (-इ)-*adj.* complete, perfect.

पूर्ण; **finisher** (-अर्)-*n.* one who finishes. कार्य का अन्त करनेवाला; **finishing** (-इश्)-*adj.* completing, पूरा करनेवाला ।

**Finite**-फाइ'-नाइड-*adj.* limited, not infinite. परिमित, नियत, मर्यादायुक्त ।

**Fiord**, **Fjord**-फ्यो'-र्ड - *ns.* a long narrow rock-bound inlet of the sea. चट्टानों से घिरी हुई लंबी सैकरी समुद्री खाड़ी ।

**Age** ऐज ; **Edge** ऐज् ; **Pen** पेन् ; **Pain** पेन्

**Fir**-फैर-*n.* a kind of tree of the pine family. देवदार, सरो ।

**Fire**-फायर-*n.* heat and light caused by burning, flame, conflagration, light, lustre, affliction, combustion, vigour, enthusiasm.

अग्नि, ज्वाला, भस्म, प्रकाश, प्रभा, पीडा, दाह, शक्ति, उत्साह; *-v. t.* & *i.* to set on fire, to discharge a gun, to inflame. जलाना, बन्दूक छोड़ना, प्रज्वलित करना; **Fire-alarm** (an apparatus for giving alarm of fire.) आग लगने पर सूचना देने का यन्त्र; **Fire and sword** (slaughter and fire.) हत्या और अग्निकाण्ड; **Firearm** (a weapon for exploding.) अभ्यस्त्र यथा तोप बन्दूक इत्यादि; **Firebrand** (wood kindled on fire.)

सुआठी; **Fire-brick** (a brick which can sustain intense heat.) अग्न में न गलनेवाली ईंट; **Fire-brigade** (a body of men trained for extinguishing fire.) अग्न बुझाने में दक्ष जनों की टोली; **Fire-engine** (an engine for throwing water to extinguish fire.) आग बुझाने का दमकल; **Firefly** (glowworm.) जुगनु; **Firelock** (a small musket.) छोटी बन्दूक; **Fire-man** (one who extinguishes fire.) आग बुझानेवाला मनुष्य; **Fireplace** (hearth.)

अँगीठी; **Fireproof** (proof against fire.) अग्नि से सुरक्षित, अदाह्य; **Fireside** (hearth.) अँगीठी; **Fire-wood** (wood for fuel.) जराबन, ईंधन; **Fireworks** (preparation of inflammable materials used for making explosions.) आतिशबाजी; **Firing** (-इश्)-*n.* discharge of fire arms. गोली चलाने का कार्य; **Line of fire** (path of shooting.) गोला जाने का मार्ग; **No smoke without fire** (rumour cannot spread without cause.)

बिना कारण जनवाद नहीं फैलता; **Out of**

**frying pan into fire** (from one difficulty into another.) एक आपत्ति से छुटकर दूसरे में पतन; **To fire away** (to begin.) आरम्भ करना; **To fire out** (to turn out.) निकाल देना; **To fire up** (to irritate.) उत्तेजित करना; **To go through fire and water** (to endure all difficulties.) सब प्रकार के संकटों को सहन करना; **To open fire** (to begin shooting.) गोली चलाना आरम्भ करना; **To set fire to** (to kindle.) आग लगाना; **To set the**

**Thames on fire** (to do an extraordinary work.) विलक्षण कार्य करना; **To strike**

**fire** (to create fire.) अग्नि उत्पन्न करना;



Fir.

**Firm-फर्म**-*n.* partnership business, business house. **सहस्र का व्यवसाय, कोठी**:-*adj.* fixed, compact, solid, resolute, steady, hard, established. स्थिर, दृढ़, ठोस, अटल, अचल, कठोर, स्थायी। **Firmly** (-*लि*)-*adv.* solidly, compactly, दृढ़ता से। **Firmness** (-*नेस*)-*n.* the quality of being firm, steadiness. दृढ़ता, स्थिरता।

**Firmament-फर्म-मेंट**-*n.* the vault of heaven. आकाश, नभमण्डल; **Firmamental** (-*अल्*)-*adj.* pertaining to the sky. आकाश-सम्बन्धी।

**Firman-फर्मान**-*n.* an edict, the licence or passport of an oriental sovereign. राजा का परवाना (आज्ञापत्र), फरमान।

**First-फर्स्ट**-*adj.* foremost, earliest in place, time or degree, chief. अग्र, प्रथम, मुख्य, प्रधान। *-adj.* before anything else, सबसे पहले; **At first** (in the beginning.) आरम्भ में; **First aid** (treatment of a patient before the doctor's arrival.) घायल आदमी की डाक्टर पहुँचने से पहिले की चिकित्सा (प्राथमिक चिकित्सा); **First-born** (eldest issue.) पहिली सन्तति; **First-class** (excellent.) अत्युत्तम, सबसे अच्छा; **First-day** (Sunday.) रविवार, एतवार; **First-floor** (the apartment next above the ground.) मकान की सबसे नीचे की छत; **First-hand** (direct from maker.) सीधे-सीधे बनावेवाले से प्राप्त; **Firstling** (-*लिङ्ग*)-*n.* first fruits, पहिला फल, पहिली सन्तति; **Firstly** (-*लि*)-*adv.* in the first place. आगे, पहिले, आदि में; **From first to last** (from beginning to end.) आदि से अन्त तक; **To come in first** (to be victorious.) विजयी होना।

**Firth-फर्थ**-*n.* the narrow arm of the sea. संकीर्ण सागर शाखा, सैकरी खाड़ी।

**Fisc, Fisk-फिस्क**-*n.* the state treasury. राजा का कोष, राजकोष।

**Fiscal-फिस्कल**-*अल्-adj.* of public revenue. राजकर-सम्बन्धी।

**Fish-फिश** (*pl.* Fishes) a vertebrate animal that lives in water. मत्स्य, मछली; *-v. i.* to catch fishes. मछली पकड़ना; **Fisher** (-*अर्*)-*n.* one who fishes. मछुआ; **Fisherman** (-*अर्-मैन*)-*n.* one whose occupation is to catch fishes. मत्स्यजीवी, मछुआ; **Fishery** (-*अर्-री*)-*n.* the occupation of fishing. धीवर कर्म; **Fish-glue** (glue obtained from fishes.) मछलीका सरेस; **Fish-hook** (barbed hook for catching fishes.) मछली फँसाने की बँसी; **Fishing** (-*इङ्ग*)-*n.* the act of catching fishes. मछली पकड़ने का कार्य; **Fishing-line**-*n.* a line for catching

fishes. मछली फँसाने की डोरी; **Fish out of water** (what is beyond one's control.) अपने अधिकार से बाहर का; **Fishy** (-*इ*)-*adj. & n.* full of fishes, the place where fishes are caught. मछली से पूर्ण, मछली पकड़ने का स्थान; **Other fish to try** (to do some other important work.) दूसरा आवश्यक कार्य करना; **To drink like a fish** (to drink too much.) अधिक पीना।

**Fish-plate-फिश'-**

**प्लेट**-*n.* the steel-



**Fish-plate.**

rails are joined together. रेल की पटरियों को जोड़ने की पट्टी।

**Fissile-फिस'** -*सिख'-adj.* capable of being split. फाड़ने या चीरने योग्य; **Fissility** (-*सिख'-इटी*)-*n.* the quality of being fissile. फटने की योग्यता, डुट्टा या फट्टा पन।

**Fission-फिशन**-*n.* division of cells. जीव कोशओं का विभाजन।

**Fissure-फिशर**-*n.* a cleft, a narrow opening in an organ. दरार, फटन, किसी अंग में की पतली फाँक; **Fissured** (-*इ*)-*adj.* cleft. फटा हुआ।

**Fist-फिस्ट**-*n.* the clenched hand. मुठ्ठी, घुँसा; *-v. t.* to beat with the clenched hand or fist. घुँसा मारना।

**Fisticuffs-फिस्ट'-इ-कफ्स**-*n.* boxing, a combat with fists. मुक्के बाजी, घुँसे बाजी।

**Fistula-फिस्कु'-ट्यू-ल**-*n.* a cylindrical ulcer with a narrow mouth. नाडीव्रण, नासर; **Fistula of anus** (a disease of the anus.) मगन्दर।

**Fistulate-फिस्कु'-ट्यू-लेंट**-*v. i. & t.* to become a pipe, to make hollow like a pipe. नली बन जाना, नली की तरह पोला बनाना।

**Fit-फिट**-*n.* a sudden attack of illness, sudden unconsciousness, paroxysm, sudden transitory condition, adaptation. बीमारी का दौरा, एकाएकी बेहोशी, त्वरित आवेश, उपयोग्यता; *-v. i. & t. (p. t. Fitted.)* to be in harmony with, to prepare, to qualify, to correspond to, to suit, to be proper or suitable. अनुकूल होना, प्रस्तुत करना, योग्य बनना, ठीक करना, योग्य होना (सजना); *-adj.* qualified, well-suited, proper, worthy, healthy. गुणी, उपयुक्त, उचित, योग्य, स्वस्थ; **Fit of anger** (a sudden impulse of anger.) क्रोध का आवेश; **To fit out** (to equip.) सुसज्जित करना; **To fit up** (to furnish.) सजाना।

**Fitful-फिट'-फुल**-*adj.* suddenly changeable. चपल, चंचल; **Fitfully** (-*फुल-लि*)-*adv.* in a

**Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेशर**

fitful manner, by fits. आवेश में, चंचलता से।  
**Fitfulness** (-फुल्-नेस्)-*n.* spasm. हठात् आवेश;  
**Fitly** (-लि)-*adv.* in a fit manner. योग्य ढङ्ग से।  
**Fitness**-फिट-नेस्-*n.* the state of being fit.  
 योग्यता, अनुकूलता, उपयुक्तता।  
**Fitter**-फिट-टर्-*n.* one who adjusts or puts  
 together parts of a machine. यन्त्रों के अवयवों  
 को यथास्थान बैठानेवाला व्यक्ति।  
**Fittings**-फिट-टिङ्ग्स-*n. pl.* necessary appa-  
 ratus. आवश्यक यन्त्र; -*adj.* appropriate, fit.  
 योग्य, युक्त; **Fitting out** (equipment.) तैयारी।  
**Five**-फाइव-*n. & adj.* one more than four.  
 पाँच, पाँचवाँ; **Fivefold** (-फोल्ड)-*adj.* (five  
 times repeated.) पाँचगुना; Five times.  
 पाँच बार।  
**Fix**-फिक्स-*v. t.* to make firm, to establish,  
 to fasten, to secure. स्थिर करना, दृढ़ करना,  
 जोड़ना, जड़ना; -*n.* a dilemma, difficulty. भँवर-  
 जाल, जंजाल; **To fix upon** (to determine  
 on.) स्थिर करना।  
**Fixable**-फिक्स-बल-*adj.* able to be fixed. स्थिर  
 करने योग्य।  
**Fixation**-फिक्स-टि-अन्-*n.* the act or state of  
 fixing. स्थिरीकरण या स्थिरता।  
**Fixative**-फिक्स-टिव-*adj.* tending to fix. स्थिर  
 करनेवाला।  
**Fixed**-फिक्स-ड-*adj.* settled, firm, established.  
 स्थिर किया हुआ, दृढ़, स्थापित; **Fixedly** (-लि)  
 -*adv.* firmly. स्थिरता या दृढ़तापूर्वक; **Fixedness**  
 (-नेस्)-*n.* state of being fixed. स्थिरता, दृढ़ता।  
**Fixity**-फिक्स-इ-टि-*n.* fixedness, permanence.  
 स्थिरता, दृढ़ता, स्थायित्व।  
**Fixture**-फिक्चर-*n.* fixing, fixedness.  
 दृढ़ी या स्थिरीकरण, स्थिरता, दृढ़ता।  
**Fizzle**-फिज़ल-*n. i.* to make a hissing sound.  
 फूत्कार शब्द करना; -*n.* a hiss. फूत्कार का शब्द,  
 नुरसुराहट।  
**Fizzle**-फिज़ल-*v. i.* to hiss feebly. धीरे-धीरे  
 फूत्कारना।  
**Flabbiness**-फ्लॉबि-वि-नेस्-*n.* see Flabby.  
**Flabby**-फ्लॉबि-वि-*adj.* soft, limp, loose,  
 feeble. मुद्द, कोमल, ढिलढिला, ढीला; **Flabbiness**  
 (-नेस्)-*n.* the state of being flabby.  
 चिपचिपाहट, कोमलता, ढीलापन।  
**Flaccid**-फ्लॉक-सिड-*adj.* hanging loose or  
 drooping, flabby. झूलना या लटकता हुआ, नरम;  
**Flaccidity** (-इ-टि)-*n.* flaccidness. कोमलता;  
**Flaccidly** (-लि)-*adv.* in a flaccid manner.  
 कोमलता से।  
**Flag**-फ्लॉग-*n.* a kind of plant growing on  
 moist ground, a flat slab for paving, the

ensign of a ship, a banner. दलदल का एक  
 प्रकार का पौधा, पत्थर की चौरस पटिया, ध्वजा,  
 झण्डा, पताका; -*v. t. & i. (p. t. Flagged.)* to  
 cause to droop, to become dull, to beckon  
 with flags, to hang down, to lose vigour.  
 झुकाना, मन्द होना, झण्डी से संकेत करना, लटकना,  
 उत्साह खोना; **Black flag** (sign of plunder-  
 ers.) लुटेरों का चिन्ह; **White flag** (flag of  
 truce.) संधि की पताका; **Yellow flag** (sign of  
 quarantine.) रोगियों से पूर्ण जहाज का झण्डा।  
**Flagellate**-फ्लॉगेल-*v. t. & i.* to whip  
 or scourge. बेंत मारना, चमोटी मारना; **Flag-  
 ellation** (-लें-शन)-*n.* the act of scourging or  
 whipping. कोड़ेबाजी।  
**Flagellum**-फ्लॉजेलम्-*n.* a whip, a stinging  
 shoot. कोड़ा, बूझ या लता की भूमि पर रेंगनेवाली  
 प्रांशुर शाखा।  
**Flagolet**-फ्लॉजोलेट-*n.* a small wind-in-  
 strument. एक प्रकार की अंग्रेजी बाँसुरी, शहनाई।  
**Flaggy**-फ्लॉगी-*adj.* flexible, insipid.  
 लचीला, बेस्वाद।  
**Flagitious**-फ्लॉजिशम्-*adj.* grossly wicked,  
 deeply criminal. अतिदुष्ट, घोर अपराधी; **Flagi-  
 tiousness** (-नेस्)-*n.* extreme wickedness  
 or crime. अति दुष्टता या घोर अपराध।  
**Flagon**-फ्लॉगन्-*n.* a large vessel with handle  
 to hold liquor. तरल पदार्थ रखने का मूठदार  
 शंकर या सुराही।  
**Fragrancy**-फ्रेगें-ग्रन्सि-*n.* the quality of being  
 fragrant, excess. दुष्टता, अधिकता।  
**Flagrant**-फ्लॉग्रन्ट-*adj.* glaring, notorious.  
 जलन्त, दुष्ट, कुख्यात; **Flagrantly** (-लि)-*adv.* in  
 a flagrant manner. दुष्टता से, नीचता से।  
**Flail**-फ्लेल-*n.* a wooden corn-thrashing  
 instrument. मूसल (कंदनी)।  
**Flair**-फ्ले-अर-*n.* aptitude. प्रवृत्ति, स्वभाव।  
**Flake**-फ्लेक-*n.* layer, stratum, fleecy tuft of  
 snow. परत, तह, बरफ का टुकड़ा; -*v. i.* to  
 separate in flakes, to peel off. परत करना;  
**Flaky** (-इ)-*adj.* consisting of flakes. परतदार।  
**Flam**-फ्लैम्-*n.* trick, deception, falsehood.  
 छद्म, कपट, असत्यता।  
**Flambeau**-फ्लैम्बे-ओ-*n. (pl. Flambeaus,  
 Flambeaux)* a lighted torch. जलती हुई  
 मशाल।  
**Flame**-फ्लेम-*n.* blaze of a fire, rage, warmth  
 of affection, अग्नि की ज्वाला, क्रोध, स्नेहाधिक्य;  
 -*v. i.* to blaze, to be in a rage. जलना, कुड़  
 होना; **Flameless** (-लेस्)-*adj.* without flame.  
 बिना ज्वाला का; **Flaming** (-इङ्ग) *adj.*

burning hot. **बतिउबा**; **Flamingly** (-इङ्ग्-लि) *-adv.* most brightly. प्रबलित रूप से; **Flammable** (-ए-बल) *-adj.* inflammable. प्रदश्य, ज्वलनशील; **Flamy** (-इ) *-adj.* of the nature of flame. ज्वालायु।

**Flamingo**-फ्लेमिंगो-गो-न. (*pl.* Flamingoes) a large long-legged bird. राजहंस, मराल। **Flange**-फ्लैन्ज-न. a projecting edge or rim. निकला (उभड़ा) हुआ किनारा।

**Flank**-फ्लैङ्क-न. fleshy part of the side of an animal or man, belly, side of a building, side of an army, a wing. जन्तु या मनुष्य का मांसल पार्श्व, पेट, मकान का किनारा, फौज का बगली हिस्सा; *-v. t.* to strengthen the flank of an army, to attack the side of. फौज का किनारा मजबूत करना, किनारे की ओर आक्रमण करना।

**Flanker**-फ्लैङ्कर-अर्-न. a protecting fortification. गढ़, किला।

**Flannel**-फ्लैन्नेल-न. a soft woollen cloth. फलालीन।

**Flannelette**-फ्लैन्नेट-न. very soft flannel, imitation flannel. बहुत नरम फलालीन, नकली फलालीन।

**Flap**-फ्लैप-न. anything broad and hanging, the tail of a coat. लोलक, लटकती हुई वस्तु, कोट का लटकता हुआ भाग; *-v. t. (p. t. Flapped.)* to strike with something broad, to move wings. किसी चीज़ी वस्तु से मारना, पर फड़फड़ाना; **Flapper**-फ्लैपर-अर्-न. that which flaps. फड़फड़ानेवाला पदार्थ।

**Flare**-फ्ले-अर्-*v. i.* to glitter or burn with a bright unsteady flame, to widen out. हिलती ज्वाला से चमकना या जलना, झुलझुलाना, फूलना; *-n.* an unsteady light, झुलझुलाती हुई चमक (या प्रकाश); **Flare up** (excitement of anger.) क्रोध का उद्रेग।

**Flaring**-फ्लेअर्-इङ्ग्-*adj.* glaring. जगमगाता हुआ।

**Flash**-फ्लैश-*v. t. & i.* to break into flame suddenly, to pass like a flash. सहसा प्रकाश होना (चौधाना, चमकाना); *-n.* a sudden blaze, transient condition. चमक, दीप्ति, क्षणिक अवस्था; **Flash light** (an intermittent light.) ठहर-ठहरकर चमकनेवाला प्रकाश; **Flash of hope** (ray of hope.) थोड़ी सी आशा; **In a flash** (suddenly.) सहसा, एकाएक; **To flash up** (to gleam.) चमक उठना, उद्रेग दिखलाना।

**Flashy**-फ्लैश-इ-*adj.* dazzling, gaudy, brilliant, attractive. चमकीला, चिराकपूर्ण।

**Flask**-फ्लास्क-न. a narrow-necked bottle. पतली गदन की बोतल, कुप्पी; **Flasket** (-इड) *-n.*

a long shallow basket. लम्बी छिछली दौरी। **Flat**-फ्लैट-*n.* a storey, a level plain, room on one floor. खण्ड (मंजिल), समतल भूमि, एक खण्ड के कमरे।

**Flat**-फ्लैट-*adj.* (*comp.* Flatter, *sup.* Flattest) level, insipid, dull, dejected, slow-witted, wanting relief. समभूमि (समतल), नीरस, मन्द-बुद्धि, बिना उभाड़ का; **Flat denial** (total refusal.) पूरी अस्वीकृति; **Flat-iron** (a plate used for ironing.) इस्की करने का लोहा; **Flatly** (-लि) *-adv.* in a flat manner, plainly, positively. चौरस रूप में, पूरी तरह से; **Flatness** (-नेस्) *-n.* state of being flat. समतलता; **Flat of hand** (the palm of the hand.) हथेली; **Flatten** (-न) *-v. t.* to make flat, to depress. चौरस करना, मन्द करना; **To fall flat** (to be unsuccessful.) असफल होना।

**Flatter**-फ्लैटर्-अर्-*v. t.* to overpraise, to compliment falsely, to inspire false hope, to exaggerate. अव्यधिक प्रशंसा करना, मिथ्या प्रशंसा करना, चापलूसी करना, झूठी आशा उत्पन्न करना, किसी बात की बहुत बड़ाकर कहना; **Flatterer** (-अर्) *-n.* one who flatters. मिथ्याप्रशंसक, चापलूस; **Flattery** (-इ) *-n.* false praise. मिथ्या प्रशंसा, चापलूसी; **Flattering** (-इङ्ग्-लि) *-adj.* pleasing to pride. प्रशंसापूर्ण, चापलूसी करनेवाला; **Flatteringly** (-इङ्ग्-लि) *-adv.* in a flattering manner. अति प्रशंसा से, चापलूसी करते हुए। **Flatish**-फ्लैटिश्-*adj.* somewhat flat. कुछ चिपटा।

**Flatulence**-फ्लैटु-एन्सेन्स-*n.* filling of wind in the bowels, vanity. उदर-स्फूर्ति, पेट फूलना, अहंकार।

**Flatulent**-फ्लैटु-एन्सेन्स-*adj.* inflated, attended with wind. फूला हुआ, वायुपूर्ण; **Flatulently** (-लि) *-adv.* in a flatulent manner. वायुपूर्ण रूप में।

**Flatus**-फ्ले-अम्-*n.* wind in the stomach. पेट में उत्पन्न होनेवाली वायु, अधोवायु।

**Flaunt**-फ्लॉन्ट-*v. t.* to show off oneself, to flatter, to display oneself. तड़क भड़क दिखलाना, मिथ्या प्रशंसा करना, अहंकार; *-n.* a boast, श्लाघा, शेखी; **Flaunter** (-अर्) *-n.* शेखी मार; **Flaunting** (-इङ्ग्) *-adj.* making ostentatious display. अहंकारनेवाला; **Flauntingly** (-लि) *-adv.* in a flaunting manner. शेखी मारते हुए।

**Flavescant**-फ्लैवसेन्ट-*adj.* yellowish, turning yellow. कुछ पीला, पीला होता हुआ।

**Flavorous**-फ्लेव-अर-*adj.* of pleasant flavour. स्वादिष्ट, सुरस, जायकेदार।

**Flavour**-फ्लेव-अर्-*n.* aroma, relish, distinctive taste, savour. सुगन्ध, स्वाद, रस, सुरस; *-v. t.*



to season. स्वादिष्ट बनाना, मसालेदार बनाना; **Flavoured** (-इ)-*adj.* स्वादिष्ट या सुगन्धित किया हुआ; **Flavouring** (-इङ्ग)-*n.* any substance used to give a flavour, स्वादिष्ट बनाने का मसाला; **Flavourless** (-लेस्)-*adj.* without relish, बेस्वाद, नीरस; **Flavoursome** (-सम्)-*adj.* full of relish. जायकेदार, स्वाद-पूर्ण।

**Flaw**-फ्लॉ-*n.* a crack, imperfection, blemish, defect. दरार, न्यूनता, धब्बा, दोष; -*v. t.* to break, to crack. छेदना, नष्ट करना, दरार बनाना; **Flawless** (-लेस्)-*adj.* without flaw or defect. निर्दोष; **Flawlessly** (-लि)-*adv.* not in a defective manner. निर्दोष ढंग से या रूप में; **Flawlessness** (-नेस्)-*n.* the quality of being flawless. निर्दोषता।

**Flax**-फ्लैक्स-*n.* a blue-flowered plant from the fibres of which linen is made. पटुआ, सन; **Flaxen** (-ऐन्)-*adj.* made of flax, pale yellow. पटुआ या सन का बना हुआ, पंले रंग का।

**Flay**-फ्ले-*v. t.* to strip off the skin or hide, to plunder. चमड़ा या खाल उतारना, लूटना।

**Flay-flint**-फ्ले'-फ्लिन्ट-*n.* a very niggardly person. पिशाच, लालची व्यक्ति।

**Flea**-फ्ली-*n.* a kind of small jumping insect. देहिका, पिरस; **Flea-bite** (a trifling trouble.) थोड़ी-सी असुविधा; **Flea-wort** (-वर्ट)-*n.* a kind of plant. इसबगोल।

**Fleam**-फ्लीम्-*n.* a lancet for bleeding horses. घोड़े की नखर लगाने का यन्त्र।

**Fleck**-फ्लेक-*v. t.* to mark with spots. चित्रित करना, चित्ती डालना; -*n.* a spot on skin. धब्बा, दाग; **Flecker** (-अर्ग)-*v. t.* to variegate. चित कबरा करना; **Fleckless** (-लेस्)-*adj.* unspotted. बिना दाग या धब्बे का।

**Fled**-फ्लेड-*p. t.* & *p. p.* of Flee.

**Fledge**-फ्लेज-*v. t.* to provide or furnish with feathers. परदार करना, (उड़ने योग्य बनाना) **Fledged** (-इ)-*adj.* with feathers. पक्षयुक्त; **Fledgling** (-लिङ्ग)-*n.* a young bird, an inexperienced person. पक्षी का छोटो बच्चा, अनुभवहीन मनुष्य।

**Flee**-फ्ली-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* & *p. p.* **Fled** ) to run away, to leave abruptly, to hasten, to shun. भाग जाना, एकपक्ष त्यागना, जल्दी करना, घृणा करना।

**Fleece**-फ्लीस्-*n.* wool of sheep, thin fibre. भेड़ का रोव, पतला रेशा; -*v. t.* to shear wool from sheep. भेड़ का बाल काटना।

**Fleecy**-फ्ली'-सि-*adj.* covered with soft wool, woolly. रोवदार।

**Fleet**-फ्लिट-अर्-*v. t.* & *i.* to laugh mockingly, to sneer, to float. उपहास करना, ताना मारना; -*n.* mockery. उपहास; **Fleering** (-इङ्ग)-*adj.* mocking. ताना मारनेवाला; **Fleeringly** (-लि)-*adv.* in a mocking way. ताना मारते हुए।

**Fleet**-फ्लोट-*n.* a number of warships or boats, an inlet. नौका-समुदाय, जहाजों का बेड़ा, खाड़ी; -*adj.* swift, nimble. शीघ्रगामी, चंचल; -*v. t.* to fly swiftly, to flit. जल्दी से भगाना, चम्पत होना; -*v. t.* to pass in joy. आनन्द से बिताना; **Fleeting** (-इङ्ग)-*adj.* transient, passing quickly. क्षणिक, क्षणभंगुर; **Fleetingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a fleeting manner. शीघ्रता से; **Fleetness** (-नेस्)-*n.* swiftness. शीघ्रता।

**Fleinch**-फ्लेन्च्-*v. t.* to cut up a whale. हेल मछली को काटना।

**Flesh**-फ्लेश-*n.* the muscular part of animal body, animal food. शरीर का मांसल भाग, मांस; **Flesh and blood** (near relatives.) समीप के सम्बन्धी, नजदीकी रिश्तेदार; **Fleshings** (-इङ्गज्)-*n. pl.* clothes of flesh-colour.

चमड़े के रंग के वस्त्र; **Fleishmonger** (-मङ्गर्-गर्)-*n.* one who sells meat. मांस बेचनेवाला; **Fleshless** (-लेस्)-*adj.* without flesh. मांस-हीन; **Fleshy** (-इ)-*adj.* stout, pulpy. घुष्ट (मोटा), मांसल; **In flesh** (fat.) मोटा; **In the flesh** (in corporeal form.) शरीर के रूप में।

**Fletch**-फ्लेच-*v. t.* to put feathers on an arrow. तीर में पर लगाना।

**Fletcher**-फ्लेच्'-अर्-*n.* an arrow-maker. तीर बनानेवाला।

**Fleur-de-lis**-फ्लर्-द-ली (-लीस्)-*n.* the royal badge of old France, iris flower, the flower of the lily. फ्रांस का प्रार्चन राज-चिन्ह, कुसुमिनी का फूल।



**Fleurette**-फ्लुरेट-*n.* an ornament like a small flower. छोटे फूल के आकार का आभूषण।

**Flew**-फ्ल-*p. t.* of Fly.

**Flex**-फ्लेक्स-*v. t.* to bend. मुकाना; -*n.* flexible or insulated wire. लचीला या रेशम लपेटा हुआ तार।

**Flexible**-फ्लेक्स'-इ-ब्ल-*adj.* pliant, easily bent. मुलायम, लचीला; **Flexibility** (-इटि-इ)-*n.* the quality of being flexible, pliability. लचीलपन; **Flexibly** (-इ-लि)-*adv.* in a flexible or pliant manner. लचीलेपन से।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Flexible-फ्लेक्सिबल-बल-adj.** pliant, pliable. मुला-  
बम, लचीला ।

**Flexion-फ्लेक्शन-*n.*** bending. घुमाव ।

**Flexor-फ्लेक्सर-*n.*** a muscle that bends a  
joint. अंग के जोड़ को मोड़नेवाली मांसपेशी ।

**Flexuous-फ्लेक्सुस-यु-अन्-adj.** bending, घुमावा  
( मोड़ों से भरी हुई ) ; **Flexure ( -फ्लेक्सर )-*n.*** a  
bend or turning. मोड़, मुड़ान ।

**Fley, Play-फ्ले-*v. t.*** to cause to fly, to terrify.  
उड़वाना, डराना ।

**Fliek-फ्लिक-*n.*** a light blow or jerk. धक्का,  
झटका ; *v. t.* to jerk, to strike with a whip.  
झटका देना, चाबुक से पीटना ।

**Flicker-फ्लिकर-*v. t.*** to quiver, to flutter,  
to burn unsteadily, to twinkle. शिलमिलाना,  
फड़कड़ाना हिलने हुए जलना, जगमगाना ; **Flicker-  
ing ( -इङ्ग )-adj.** unsteady. खंचल, अस्थिर ।

**Flier-फ्लाइ-अर-*n.*** one who flees or flies.  
भागने या उड़नेवाला ।

**Flight-फ्लाइट-*n.*** act of flying through air,  
flock of birds or insects, swift passage,  
hasty departure, distance that a bird  
can fly, a series of steps, suddenly running  
away. उड़ान. पक्षियों अथवा कीड़ों का झुंड, शीघ्र  
गति. पक्षी के उड़ने की दूरी. सीढ़ियों का ढंढा,  
भगदड़ ; **Flight Commander-*n.*** an officer  
of the Air Force. हवाई सेना का सेनापति ।

**Flighty ( -इ )-adj.** fickle, crazy. खंचल, चपल ।

**Flim-flam-फ्लिम्-फ्लम-*n.*** an idle talk,  
nonsense. गल्प, बय्ये की बकवाद ।

**Flimsily-फ्लिम्सिली-*v. t.*** in a frail or flimsy  
manner. दुबेलना मे ; **Flimsiness ( -इनेस )-*n.***  
the quality of being frail. दुबेलना ।

**Flimsy-फ्लिम्स-*v. t.*** frail, trivial, weak.  
निर्बल, अमर, शक्तिहीन ।

**Flinch-फ्लिन्च-*v. i.*** to give way, to shrink.  
विमुख होना, ठमकना ।

**Flinders-फ्लिन्डर्स-*n. pl.*** fragments,  
splinters. टुकड़े, खर्माखर्मा ।

**Fling-फ्लिङ्ग-*v. t. & i. (p. t. Flung.)*** to  
rush violently, to throw, to hurl, to  
spread arms, to send, to throw on ground,  
to scatter, to battle. हट पड़ना, फेंकना, हाथ  
बढ़ाना, भेजना, धुंधी पर पटक देना, छितराना,  
पकड़ाना ; *n.* a throw. फेंकना ; **To fling away**  
( to reject, to discard. ) डालना, हटाना ; **To fling  
down (to ruin.)** नाश करना ; **To fling  
in (to throw in.)** फेंकना ; **To fling out (to  
utter.)** बोलना ; **To fling up (to abandon.)**  
त्यागना ; **To have a fling at (to endeavour.)**  
प्रयत्न करना ।

**Flint-फ्लिन्ट-*n.*** a kind of red hard stone.  
चकमक पत्थर ; **Flint-hearted-adj.** ( hard-  
hearted. ) कठोर हृदय ; **Flinty ( -इ )-adj.** like  
flint. चकमक पत्थर के समान ।

**Flip-फ्लिप्-*v. t. (p. t. Flipped)*** to jerk, to  
move, to strike. झटका देना, हटाना, मारना,  
पीटना ।

**Flip-flap-*v. t.*** फ्लिप्-फ्लीप्-*adv. & n.* with  
repeated flapping, a cracker, a somersault.  
बार-बार फटकवाते हुए, पटाटा, कलैया ।

**Flippancy-फ्लिपन्सि-*n.*** fluency of speech.  
वक्ताव्यपलना ।

**Flippant-फ्लिपन्ट-adj.** trivial, talkative, dis-  
respectful. धुड़कवादी, अविनीत ; **Flippantly  
( -लिट )-adv.** in a flippant or talkative man-  
ner. बकवाद करते हुए ।

**Flipper-फ्लिप्पर-*n.*** a moving limb, the  
hand. हिलनेवाला अंग, हाथ ।

**Flirt-फ्लर्ट-*v. t. & i.*** to send with a jerk, to  
move briskly, to jeer. झटके से पीकना,  
वेग से हिलना या उछलना, हँसी उड़ाना ;  
*n.* a sudden jerk, a coquette. तेज झटका,  
चोंचला करनेवाला पुरुष या स्त्री ; **Flirtation ( -इ  
शन )-*n.*** a quick motion, playing at court-  
ship. स्फुरण, ( कम्प ) , चोंचला ; **Flirtatious  
( -इ-शन् )-adj.** given to flirting. कम्पमान ।

**Flit-फ्लिट-*v. i.*** to depart, to fly lightly. भाग  
जाना, उड़ जाना ।

**Flitch-फ्लिच-*n.*** the side of a hog salted and  
cured, a slice. सुअर का नमक-मसाला लगाया  
हुआ बगल का मांस, टुकड़ा ।

**Flitter-फ्लिटर्-*v. i.*** to flutter. फड़कड़ाना ;  
*n.* a flutter. फड़कड़ाहट ।

**Float-फ्लोट-*n.*** a raft, something that swims,  
a tool for smoothing plaster. ढोंगा, तैरनेवाला  
पदार्थ, पलस्तर निवाने का औजार ; *v. t. & i.* to  
be suspended in a liquid or air, to launch  
a company, to hover. जल या वायु इत्यादि पर  
तैरना, व्यावसायिक संघ स्थापित करना, घूमना ;  
**Floatable ( -इ-बल )-adj.** capable of being  
floated. तैरने योग्य ; **Floatation ( -इ-शन )-*n.***  
act of floating. तैरने की क्रिया ।

**Floating-फ्लोटिंग-इङ्ग-*n.*** the act of being  
conveyed by a stream. तैराना ; *adj.* resting  
buoyant on water, circulating, not fixed.  
तैरता हुआ, चलायमान ; **Floating bridge-*n.*** ( a  
pontoon bridge. ) घीरे का पुल ; **Floatingly  
( -इङ्ग लि )-adj.** in a floating manner. तैरते हुए ;  
**Floccule-फ्लोक्कुल-*n.*** small tuft of wool.  
ऊन का छोटा झन्ना ; **Flocculent ( -इ-जन्ट )-adj.**

woolly. ऊनदार; Flocculose (-लोस्) -adj. woolly, tufty. ऊनदार, जदादार।

Flock-फ़्लॉक-n. a number of animals, birds &c. family of children, number of pupils. पशु पक्षी इत्यादि का समूह ( झुण्ड ), बच्चों या विद्यार्थियों का समुदाय;-v. i. to flock together in crowds. झुण्ड लगाना, भीड़ मचाना।

Floe-फ्लो-n. a sheet of floating ice. जल पर तैरता हुआ बरफ का टुकड़ा।

Flog-फ़्लॉग्-v. i. (p. i. Flogged) to beat with a whip or cane, to lash. बेंत या चमोटी से मारना; Flogging (-गिंग्)-n. a whipping for punishment. दण्ड रूप में बेंत की मार।

Flood-फ़्लूड-n. an overflow of tide, river, inundation, outpouring of water, deluge. ज्वार, नदी, बाढ़, अत्यन्त जल-प्रवाह, प्रलय;-v. i. to overflow. जल से पूरित करना; Flood-gate (a sluice for letting water run.) जलद्वार; Floodmark (high watermark.) बाढ़ के सबसे ऊँचे पानी का चिह्न; Flood of tears (flow of tears.) अभ्रुवात; Flood-tide (tide when rising.) ज्वार; Universal-flood (the final destruction of the universe.) महाप्रलय।

Floor-फ़्लोर-n. bottom surface of a room &c., a storey in a building. भूतल (गृहमूल), घर का खण्ड;-v. i. to furnish with floors. छत बनाना, पटिया जमाना; Ground-floor (ground level. पृथ्वीतल; Floor-cloth (material for covering floors.) जाजिम, दरी, गलीचा; To bring to the floor (to perplex.) व्यग्र करना, धवड़ा देना।

Flooring-फ़्लोरिंग-n. materials for floors, floor of a room. फर्श बनाने का सामान, फर्श का फर्श।

Flop-फ़्लॉप्-v. i. (p. i. Flopped.) to make a dull sound by striking. फड़फड़ाना, फटफटाना;-n. फड़फड़ाहट; Floppy (-पि) -adj. flaccid. पिलपिला।

Flora-फ़्लोरा-n. (pl. Florae, Floras) plants of a particular region. किसी प्रदेश की वनस्पतियाँ।

Floral-फ़्लोरल-adj. pertaining to flowers. पुष्प संबंधी; Florally (-लि)-adv. with flowers. फूलों के साथ।

Flourescence-फ़्लोरेंसेन्स-n. flowering season or condition, blossoming. फूलने की क्रतु या अवस्था, पुष्पन।

Floret-फ़्लोरेट-n. one of the small flowers composing a bunch. गुच्छे में का एक छोटा फूल।

Floriage-फ़्लोरीज-adj. blossom. फूल।

Floriate-फ़्लोरिएट-v. i. to decorate with

flowers. फूलों से सजाना; Floriated (-रैज) -adj. ornamented with floral designs. फूलों के चित्र से सजाया हुआ।

Floricultural-फ़्लोरिकल्चरल-adj. pertaining to floriculture. फूलों की खेती से सम्बन्धित।

Floriculture-फ़्लोरिकल्चर-n. the cultivation of flowers. फूलों की खेती; Floriculturist (-रिस्ट)-n. a cultivator of flowers. फूलों की खेती करनेवाला मनुष्य।

Florid-फ़्लोरिड-adj. adorned with flowers, showy, high-coloured, brilliant, ruddy. फूलों से अलंकृत, दिखावा, गहरे रंग का, चमकीला, लाल; Floridness (-नेस्)-n. लाली।

Floridity-फ़्लोरिडिटी-n. the quality of being florid. फूलों की लाली, फूलों की सजावट।

Floriferous-फ़्लोरीफ़र-adj. producing many flowers. अनेक फूलों को उत्पन्न करनेवाला।

Floriform-फ़्लोरीफ़र्म-adj. of the form of a flower. फूल के आकार का।

Florin-फ़्लोरिन-n. an English coin worth two shillings. दो शिल्लिंग के मूल्य का अंग्रेजी सिक्का।

Florist-फ़्लोरिस्ट-n. one who cultivates or deals in flowers. फूलों की खेती करनेवाला, फूल बेचनेवाला।

Floss-फ़्लॉस्-n. a silky substance found in the husks of certain plants. पीपों की बीड़ियों में के महीन रेशम के समान तन्तु।

Flotant-फ़्लोटेंट-adj. floating in air. हवा में तैरने (उड़ने) वाला।

Flotation-फ़्लोटेशन-n. act of floating. उलबनशीलता।

Flotilla-फ़्लोटिला-n. a fleet of small ships, or boats. छोटे जहाजों या नावों का बेड़ा।

Flounce-फ़्लाउन्स-v. i. to struggle with violent motion, to flop. फड़फड़ाना, झकड़ना;-s. i. to deck with fringes. झालर लगाना;-n. jerk of body, loose gathered edge sewn round a woman's skirt. शरीर का झटका, वस्त्र में लगाई हुई झालर, मयजी।

Flounder-फ़्लाउन्डर-n. a small flat fish. एक प्रकार की छोटी चिपटी मछली;-v. i. to struggle in mud, to make mistakes, to manage a business badly. कीचड़ में तड़फड़ाना, अशुद्धि करना, व्यवसाय को बुरा प्रबंध करना।

Flour-फ़्लोर-n. wheatmeal, finer part of meal obtained by grinding. आटा, पिसान:

Flourmill (a mill for reducing grains to flour.) आटे की चक्की।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Flourish** - फ्लोरिश - *रिश्* - *v. i.* to prosper, to be successful, to show ostentatiously. भाग्यवान् होना, सफल होना (महत्त्व दिखलाना); आहम्बर दिखाना; - *v. t.* to wave about, to brandish. दिखाना, प्रमाना; - *n.* prosperity, embellishment, musical prelude. ऐश्वर्य, शोभा (अलङ्कार), नाजे का बजना।

**Flout** - फ्लाउट - *v. t.* to mock at or insult. ताना मारना (चिढ़ाना); अपमान करना; - *n.* a mocking action or speech. बोली-ठिठोली, ताना; **Flouter** (-अर) - *n.* a mocker. ताना मारनेवाला; **Floutingly** (-इङ्ग्-लि) - *adv.* mockingly. ठिठोली करते हुए।

**Flow** - फ्लो - *v. i.* (*p. t.* Flew, *p. p.* Flown.) to run as a stream, to move easily, to circulate, to result from, to be in flood. बहना, धीरे से सरकना, चक्कर लगाना, परिणाम होना, बाढ़ में होना; - *n.* a stream, a current or rise of water, abundance. बहाव, जल की धारा, अधिकता; **Flow of spirit** (natural pleasure.) स्वाभाविक आनन्द।

**Flower** - फ्लाउ - *n.* blossom of a plant, the choice part, essence. पुष्प (फूल), श्रेष्ठ भाग, सार; - *v. t.* & *i.* to blossom, to cause to flower, to flourish. फूलों से सुशोभित करना; **Flowered** (-अई) - *adj.* expanded into flowers. पुष्पित, कुसुमित; **Floweret** (-पेट) - *n.* a small flower. छोटा फूल; **Flowering** (-अ-इङ्ग्) - *adj.* having flowers. पुष्पित; **Flowerless** (-अ-लेस्) - *adj.* devoid of flowers. कुसुमहीन।

**Flowery** - फ्लाउ - *अ-इ* - *adj.* abounding with flowers, figurative. पुष्पमय, फूलों से पूर्ण, आलङ्कारिक।

**Flowing** - फ्लो - *इङ्ग्* - *adj.* moving as a fluid, smooth or fluent. तरल पदार्थ की तरह बहता हुआ, चिकना; **Flowingly** (-लि) - *adv.* in a flowing manner. बहते हुए; **Flowingness** (-नेस्) - *n.* बहाव।

**Flown** - फ्लोन् - *adj.* puffed up. फूला हुआ; *p. p.* of Fly.

**Fluctuate** - फ्लक्चु - *ट्यु-पेट* - *v. t.* to move like waves, to waver. to rise and fall. लहराना, झूलना, घटना बटना; **Fluctuating** (-इङ्ग्) - *adj.* wavering, fickle. चंचल, अस्थिर; **Fluctuation** (-शन्) - *n.* fickleness, unsteadiness. चंचलता, अस्थिरता, विपर्यय।

**Flue** - फ्लू - *n.* fluff, smoke channel, hot air passage. फुजा, धुँये का मार्ग, गरम वायु का मार्ग, धुँवीकड़ा।

**Fluency** - फ्लू - *सि* - *n.* flowing ready speech. बिना रुकावट की बोलचाल, अव्यय भाषण।

**Fluent** - फ्लू - *पेंट* - *adj.* flowing, changing, easy. धारावाही, अस्खलित, सहज; **Fluently** (-लि) - *adv.* with fluency. वेषक, बिना रुकावट के (तेजी के साथ)।

**Fluff** - फ्लफ - *n.* soft feathery stuff. पर के समान रोवाँ, फुझी; **Fluffiness** (-नेस्) - *n.* the state of being fluff. फुझीपन; **Fluffy** (-फि) - *adj.* consisting of fluff. फुझीदार।

**Fluid** - फ्लू - *इड* - *n.* anything that moves rapidly, a liquid substance. द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ; **Fluidity** (-इ-टि) - *n.* the state of being fluid. द्रवता।

**Fluke** - फ्लुक - *n.* the triangular arm of an anchor लङ्कर का तिकोना लुकीला भाग; - *r. t.* to make an accidental hit. अचानक चोट करना या मारना।

**Flume** - फ्लूम - *n.* a ravine with stream, an artificial channel. नदी-युक्त घाटी, कृत्रिम जल प्रणाली।

**Fluminous** - फ्लू - *मिन्-अस्* - *adj.* abounding in rivers. नदियों से पूर्ण।

**Flummery** - फ्लमरि - *n.* a kind of jelly prepared from flour, empty compliments. लपसी (झुआ) निःसार अभिवादन।

**Flump** - फ्लम्प - *v. i.* to fall with a dull sound. धड़के से गिरना।

**Flung** - फ्लङ्ग् - *p. t.* & *p. p.* of Fling.

**Flunk** - फ्लङ्की - *n.* a liveried servant. बर्दी-धारी चपरासी।

**Fluorine** - फ्लूरीन् - *n.* a non-metallic element. एक अथवा तत्व।

**Flurry** - फ्लर् - *रि* - *n.* sudden gust, agitation, excitement. हड़बड़ी, घबराहट, उत्तेजना; - *v. t.* (*p. t.* Flurried) to agitate. घबड़ाना।

**Flush** - फ्लश - *n.* a number of birds caught at once, a flow of water, glow of light, rush of emotion, a flow of blood to the face causing redness. एक साथ पकड़े हुए पक्षी, पानी का बहाव, लालिमा, प्रफुल्लता, कपोल-राग या गालों पर लाली; - *v. t.* & *i.* to fly away, to turn red, to rush out, to come in haste, to grow, to blush, to encourage, to cleanse with water. उड़ जाना, लाल होना, क्षपटना, फुत्ती में आना, चमकना, लज्जित होना, उत्साहित करना, जल से धोना; - *adj.* abundant, full. पर्याप्त, परिपूर्ण; **Flush of cards** (cards of the same suit.) एक रंग के ताशों का जोड़।

**Fluster** - फ्लस् - *टर्* - *v. t.* & *i.* to excite with drink, to be agitated. शराब पिलाकर उन्मत्त करना, घबड़ाना; - *n.* agitation, heat from drinking. घबड़ाहट, शराब की गरमी।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Flute-फ़्लूट** - *n.* a musical instrument. मुरली, बंशी, बाँसुरी ।

**Flutter-फ़ल्टर** - *v. i. & t.* to flap wings, to quiver, to vibrate, to tremble, to agitate. पर फड़फड़ाना, काँपना, काँपना, व्याकुल करना; *-n.* vibration, agitation of mind. काँपन, व्यग्रता; **Flutterer** (-अर) - *n.* one who flutters. फड़फड़ानेवाला; **Flutteringly** (-इंग्लिंग) - *adv.* in a fluttering manner. फड़फड़ाते हुए ।

**Fluvial-फ़्लुवियल** - *adj.* pertaining to or living in rivers. नदी-सम्बन्धी या नदी-वासी ।

**Flux-फ़्लक्स** - *n.* copious flow, excrement. प्रचुर प्रवाह (बहाव), विद्या; - *v. i.* to flow copiously. अधिक परिमाण में बहना; **Fluxible** (-इब्ल) - *adj.* capable of being melted. द्राव्य, गलने योग्य; **Fluxion** (-शन्) - *n.* the act of flowing or passing away. बहाव, निकाल ।

**Fly-फ़्लाई** - *n. (pl. Flies)* a small two-winged insect. मक्खी; - *v. i. & t. (p. t. Flew, p. p. Flown)* to move on wings, to rise in air, to move swiftly, to jump clear over fence &c., to cause to float in air. परों पर या हवा में उड़ना, तेजी से चलना, बेलाग कूदना; **Fly-blow** (the egg of a fly.) मक्खी का अण्डा; **Fly-leaf** (the blank paper at the beginning of a book.) पुस्तक का पहिला सादा पत्रा; **To fly a kite** (to find out which way the wind blows). वायु की दिशा का पता लगाना; **To fly at** (to make a rush at.) झपटना; **To fly in the face of** (to attack.) आक्रमण करना; **To fly off** (to depart.) विदा होना; **To fly out** (to abuse.) गाली-गर्जीबज करना; **To fly to arms** (to equip with arms.) तुरत शस्त्र धारण करना ।

**Flying-फ़्लायिंग** - *n.* moving in air or on wings. उड़ान; **Flying-colours** (sign of victory.) विजय-चिन्ह; **Flying-fox** (a big bat.) बड़ा चमगादड़; **Flying-machine** (an aircraft.) वायुयान; **Fly-net** (a net to protect from flies.) मसहरी ।

**Fly-wheel-फ़्लाय-व्हील** - *n.* the heavy wheel in a machine that equalizes its motion. किसी यन्त्र का संतुलन स्थापन करनेवाला भारी पहिया ।

**Foal-फ़ोल्** - *n.* the young of a horse or ass. घोड़े या गधे का बच्चा ।

**Foam-फोम** - *n.* collection of small bubbles, froth. फेन, झाग; - *v. i.* to be filled with froth. फेन से भर जाना; **Foamless** (-लेस) - *adj.* destitute of foam. फेनरहित; **Foamlessness** (-नेस) - *n.* the state of being without foam. बिना फेन की स्थिति; **Foamy** (-इ) - *adj.* full of foam. फेनयुक्त, झागदार ।

**Fob-फॉब** - *n.* a small pocket for a watch. बकी रखने की छोटी जेब; - *v. t.* to cheat. धोखा देना, ठगना ।

**Focal-फोकल** - *adj.* pertaining to or of a focus. केन्द्र-सम्बन्धी, केन्द्रीय; **Focal distance** (the distance between the centre & focus.) ताल के मध्य से उसके केन्द्र तक की दूरी ।

**Focalize** - *फोकल* - *v. t.* to collect in focus. केन्द्रीभूत करना ।

**Focus-फोकस** - *n. (pl. Focuses, Foci)* the point at which rays of light meet. किरणों का केन्द्र या संगम; - *v. t. (p. t. Focused.)* to converge to a point, to bring to a point. केन्द्रीभूत होना ।

**Fodder-फॉडर** - *n.* dried food for horses or cattle. पशुभोजन, चारा, भूसा; **Fodderless** (-लेस) - *n.* deprived of fodder. भूसा-रहित, बिना भूसे का ।

**Fodient-फोडिएंट** - *adj. & n.* digging. खोदनेवाला, खोदाई ।

**Foe-फो** - *n.* an enemy, an opponent, an adversary. शत्रु, शत्रु, बैरी; **Foeman** (an enemy in war.) युद्ध में का शत्रु ।

**Foetal-फोर्टल** - *adj.* pertaining to foetus. भ्रूण-सम्बन्धी ।

**Foeticide-फोर्टिसेड** - *n.* criminal abortion. अगदहत्या ।

**Foetus, Fetus-फोर्टस** - *n.* fully developed embryo in the womb. गर्भ, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु ।

**Fog-फॉग** - *n.* thick mist, watery vapour, an obscured state of the atmosphere due to this, perplexity. तुषार, कुहरा, कुहरे से छिपा वायुमण्डल; - *v. t. (p. t. Fogged)* to envelop with fog, to obscure. कुहरे से ढाँकना, अंधेरा करना; **Foggily** (-गिली) - *adv.* cloudily. कुहरे में; **Fogginess** (-गिनेस) - *n.* the state of being foggy. कुहरापन; **In a fog** (perplexed.) घबड़ाया हुआ ।

**Foggy-फॉगी** - *adj.* thick, dull, confused, dark, dim. घना, धूमिल, व्याकुल, अन्धकारमय, धुंधला ।

**Fogy, Fogey-फो-गी** - *ns.* an antiquated or old-fashioned person. पुराने विचार या रंग का मनुष्य ।

**Foh-फो** - *interj.* exclamation of contempt. तिरस्कारमूकक अभ्यर्थ, छिः ।

**Foible-फोइबल** - *n.* weak point, moral weakness. छिद्र, चरित्र की दुबलता ।

**Foil-फॉइल** - *v. t.* to baffle, to defeat, to dull.

Age एज ; Edge एडज ; Pen पैन ; Pain पेन

to frustrate. व्यग्र करना, परास्त करना, मन्द करना, विफल करना; *-n.* track of a hunted animal, a blunt-edged sword, a very thin leaf of metal, defeat. शिकार किये पशुओं का मार्ग, मुथरी तलवार, धातु का महीन पत्तर, हार; Foilable (फै-वल्) *-adj.* what may be foiled. हराने योग्य; Foiler (अर्) *-n.* one who frustrates another. दूसरे को पराजित करने वाला।

Foin-फॉइन *-n. i.* to thrust with a sword or spear. बर्छी या तलवार भोंकना।

Poison-फॉइन् *-n.* plenty, abundance. अधि-कता, प्रचुरता।

Foist-फॉइस्ट *-n. i.* to bring by stealth, to pass off as genuine. चोरी से लाना, प्रामाणिक की तरह चानू करना; Foister (अर्) *-n.* a cheat. छद्मी मनुष्य।

Fold-फोल्ड *-n.* an enclosure for cattle, doubling of a substance. पशुओं को बन्द करने का बाग, परत (तह) *-v. i.* to double, to clasp, to envelop, to embrace. दुहराना, चपकाना, दुबकना, आलिंगन करना; Folded (फैल्ड) *-adj.* doubled. तह किया हुआ; *-adv.* प्रत्यय, यथा—Threefold (made in three folds.) त्रिगुना।

Folder-फोल्डर *-अर्* *-n.* a machine for folding. shepherd, मोड़ने या परत करने का यन्त्र, गैरिया।

Folderol-फोल्डर-रल् *-n.* silly, trifle, nonsense. मूर्खता, निरर्थक बात।

Folding-फोल्डिंग *-इङ्ग* *-n.* the operation of doubling. परत या तह करने का काम।

Foldless-फोल्डलेस *-adj.* without folds. 'यथा तह या परत का।

Foliage-फोल्ज *-इ-ऐज* *-n.* leaves, cluster of leaves. पत्ते, पत्तों का गुच्छ; Foliaged (फैल्ज्ड) *-adj.* furnished with foliage. पत्तों के गुच्छे से परिपूर्ण।

Foliate-फोलिएट *-इ-ऐट* *-adj.* furnished with leaves. पत्तियों से पूर्ण *-v. i.* to beat into a thin plate. पीटकर महीन पत्तर (या) बर्क बनाना।

Folio-फोलियो *-ओ* *-n.* a book formed by sheets of paper which are folded once, both the right and left hand pages of an account-book. कागज के शीटों की एक बार मोड़कर बनाई हुई पुस्तक, हिसाब की वही के दाहिने और बायें पृष्ठ।

Folk-फोक *-n.* people in general, nation. जन-समूह, जनता, लोक; Folklore (legendary traditions.) पौराणिक कथा, घरेलू कथा-कहानी; Old folk (old people.) बुढ़ा जन, बुढ़े लोग।

Follow-फॉलो *-लो* *-v. i.* to go or come after, to imitate, to pursue, to accompany, to adhere to, to obey, to strive after. अनुगमन करना,

अनुकरण करना, पीछा करना, साथ जाना या लगना, आज्ञा मानना, प्रयत्न करना; To follow out (to follow up to the end.) अन्त तक पीछा करना; To follow suit (to do anything on the same lines as another.) दूसरे का अनुसरण करना; To follow up (to be near, to help.) समीप होना, सहायता करना।

Follower-फॉलो *-लो* *-अर्* *-n.* one who follows, a disciple, an attendant. अनुचर, अनुसरण करनेवाला शिष्य।

Following-फॉलो *-लो* *-इङ्ग* *-adj.* succeeding. निम्नलिखित (अगला)।

Folly-फॉल्लि *-लि* *-n. (pl. Follies)* want of sense, a foolish act, an unwise conduct. मूर्खता, अज्ञानता।

Foment-फोमैन्ट *-न्* *-v. i.* to bathe with warm medicated lotion, to foster, to encourage. गरम जल से सेंकना, उत्तेजित करना, उत्साहित करना; To foment disputes (to form intrigues.) झगड़ा बढ़ाना, जाल रचना; Fomentor (फोमैन्ट-अर्) *-n.* one who foments. जैकनेवाला, झगड़ा लगानेवाला।

Fomentation-फोमैन्ट-कै-शन *-n.* the act of fomenting, instigation. गरम जल से सेंक, उत्तेजना।

Fond-फॉन्ड *-अर्* *-adj.* doting, loving, foolish, silly. अनुरक्त (मुग्ध), आसक्त, मूर्ख; Fondly (फॉन्डली) *-adv.* in a fond manner. सप्रेम, अनुराग सहित; Fondness (फॉन्डनेस) *-न* *-n.* the state of being fond. अनुराग, प्रीति, रंज (चाव)।

Fondle-फॉन्डल *-इल* *-v. i.* to caress, to play with. आलिंगन करना, लाड़ करना; Fondler (अर्) *-न* *-n.* one who fondles. लाड़ करनेवाला; Fondling (फॉन्डलिंग) *-न* *-n.* person or thing fondled. प्रियजन वस्तु या व्यक्ति।

Font-फॉन्ट *-न* *-n.* a receptacle for holy water, assortment of types of one sort. पवित्र जल रखने का पात्र, एक प्रकार के दास्य के अक्षर।

Fontal-फॉन्टल *-अर्* *-adj.* original, primary. आदि, प्राथमिक।

Fontanel, Fontanelle-फॉन्टनेल *-नेल* *-न* *-n.* a gap between the bones of the skull of a young animal or infant. बच्चे के कपाल की इहड़ी की दरार (जो जुड़ी नहीं होती), चांदी।

Food-फूड *-न* *-n.* a nourishing material, provision. खन (आहार, भोजन), खाने का पदार्थ; Food-stuff (stuff which is used as food.) भोजन के उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ।

Fool-फूल *-न* *-n.* a silly person, one destitute of intellect, a jester. मूर्ख, निर्बुद्ध, अल्पमति, विदू-

बुद्धि-रहित, छद्म, to deceive, to cheat, to trifle. मूर्ख बनाना, ठगना, धोखा देना, हँसी करना; To play the fool (to make blunders, to act the buffoon.) अशुद्धि करना, बिदुषक का कार्य करना;

To make a fool of (to bring a person into ridicule, to disappoint.) किसी को मूर्ख बनाना;

विफल करना; To go on a fool's errand (to be engaged in useless enterprise.) व्यर्थ के कार्य में प्रवृत्त होना; Fool's paradise (imaginary pleasure.) काल्पनिक आनन्द।

**Foolery**-कूल-रि-*n.* habitual folly, absurdity. विडम्बना, मूर्खता।

**Foolhardy**-कूल-हार्डि-*adj.* rash, foolishly bold. प्रमत्त, उजड़।

**Foolish**-कुलिश-*adj.* weak in intellect, ridiculous. निर्बुद्धि (मूर्ख), बुद्धिहीन; Foolishly-इश-लि-*adv.* in a foolish manner. अज्ञानता से, मूर्खता से; Foolishness (-नेस)-*n.* act of being foolish, folly. दुर्बुद्धि, मूर्खता; Fool's errand fruitless enterprise. अलभ्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न।

**Fools**-कप-फुल्स-*n.* a size of paper which is 17  $\frac{1}{2}$  inches. १७  $\times$  १३  $\frac{1}{2}$  इंच के नाप का कागज।

**Foot**-फुट-*n.* (pl. Feet.) the lower part of the leg, step, pace, infantry, lower end of bed, metrical unit, lineal measure of twelve inches, bottom. टाँग, पग, पैदल सवार, चारपाई का पैताना, कविता का चरण, बारह इंच का नाप, तक, अधोभाग; *v.* to dance. नाचना; *v.* to kick, to spurn. लुत्ती मारना, तिरस्कार करना; At one's foot (to be one's disciple.) चला होना; Football (a ball played by foot.) पैर से खेलने का गेंद; Footboy (-बॉय)-*n.* a menial. नौकर-चाकर; Foothold (anything that sustains feet.) पैर रखने का आश्रय; Footless

(-लस)-*adj.* without feet. बिना पैर का; Footlights (a row of lights along the front of a stage.) नाट्यशाला के आगे की दीपक की पंक्ति; Footman (-मीन्)-*n.* a servant in livery. बरदी पहिने नौकर; Foot-note (the note at the foot of a page.) पृष्ठ के नीचे की टीका या टिप्पणी; Foot-mark (the mark made by a foot.) पैर का चिह्न; Foot of page (the bottom line of a page.) पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति; Foot passenger (a pedestrian, पैदल चलनेवाला); Footpath (a narrow path.) पगडंडी, Footrule (a measure 12 inches long.) एक फुट नापने की पट्टी; Foot-soldier (a soldier that serves on foot.) पैदल सिपाही; Footstep (vestige,

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

track.) कदम, पद, पंक्ति; Footstool (a stool for placing foot on.) चरण-पीठ; Footwear (shoes and boots.) विभिन्न प्रकार के जूते; To set on foot (to begin a work.) कार्य आरम्भ करना।

**Footing**-फुट-इङ्ग-*n.* foundation, basis, condition. नींव, आधार, स्थिति।

**Fop**-फॉप-*n.* a vain showy person, a dandy.

दम्भी, छैला, बाँका; Foppery (-परि)-*n.* idle affection. छैलापन; Foppish (-पिश)-*adj.*

affectedly fine. दम्भी; Foppishly (-पिश-लि)-*adv.* in a foppish manner. छैलापन से;

Foppishness (-नेस)-*n.* the quality of being foppish or conceited. छैलापन।

**For**-फॉर्-*prep.* & *conj.* in place of, instead of, in support of, with a view to, because of, as regards, concerning. वाग्य, लिए, बदले में, समर्थन में, उद्देश्य से, यथार्थ, विषय में, सम्बन्ध में; As for (in regard to.) विषय में; For all the world (in reality.) वस्तुतः, सचमुच; For instance (as an instance.) उदाहरणार्थ; For life (throughout life.) जीवन-पर्यन्त; For long (for a long time.) बहुत दिनों तक; For once (only once.) केवल एक बार; Take my word for it (be sure of it.) निश्चय जानो; To send for (to call for.) भेगाना; To take for granted (to accept.) मान लेना

**For**-फॉर्-*prep.* in the sense of away, neglect, excess &c. अधिक दूर, व्यर्थ, इत्यादि अर्थ में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, यथ, Forasmuch.

**Forage**-फॉर्-ज-*n.* food for horses and cattle. घोड़े या मवेशियों का भोजन; *v.* to go in search of food, to ravage. भोजन के लिए घूमना, नष्ट करना।

**Foramen**-फॉर्-मेन्-*n.* (pl. Foramina.) an orifice or passage. छिद्र या मार्ग।

**Forasmuch**-फॉर्-अस-म-*conj.* because, since, that. चूँकि, इसलिये, कि।

**Foray**-फॉर्-रे-*n.* raid, incursion. चढ़ाई, आक्रमण, धावा; *v.* to plunder. लूटना।

**Forbade**-फॉर्-बाई-*v.* (pl. Forbore.) checked. रोकना।

**Forbear**-फॉर्-बेअर-*v.* (pl. Forbore, p. p. Forborne) to abstain from, to treat with patience, to be patient. बिरत होना, रोकना, धैर्य रखना, सहन करना; Forbearance (-बीअन्स)-*n.* the act of forbearing. क्षमा, सहनशीलता; Forbearing (-इङ्ग)-*adj.* enduring. सहनशील।

**Forbid**-फॉर्-बिड-*v.* (pl. Forbade - बाई, p. p. Forbidden) to order not to do, to

prohibit, to exclude, to hinder, to prevent. निषेध या मना करना, पृषकु करना, बाधा देना, रोकना; God forbid (may it never happen.) ईश्वर न करे ऐसा हो; Forbiddance (बीम्स)-*n.* prohibition. निवारण, बाधा; Forbidding (-डिक्)-*adj.* repulsive, raising dislike. अनिष्ट, घृणा उत्पन्न करनेवाला।

**Forbore-फॉर्-बोर-*p. i.* of Forbear.**

**Force-फोर्स-*n.*** strength, energy, power, intense effort, an army or navy, influence, vitality. बल, शक्ति, सामर्थ्य, गहन प्रयास, जल या स्थल सेना, प्रभाव, ओज; -*v. i. & t.* to use violence, to violate, to extort, to compel. बल प्रयोग करना, बलात्कार करना, बलपूर्वक ले लेना, विवश करना; By force of (by dint of.) किसी प्रभाव द्वारा; Force-pump (a pump by which water is forced up.) पानी चढ़ाने का पम्प; To force a smile (to smile without cause.) अकारण हँसाना; To force one's way (to make way by force.) जबरदस्ती राह बनाना

**Force-फोर्स-*adj.*** over-strained, unnatural, compulsory. धोर यत्नपूर्वक, कृत्रिम, बाध्यकारी; **Forcedly-(-ल)-*adv.*** in a forced manner. बलपूर्वक; **Forced labour** (labour without remuneration.) बेगारी; **Forced meat** (crushed meat.) कुचला हुआ मांस; **Forceful-(-फुल्)-*adj.*** full of force, violent. शक्तियुक्त, उग्र; **Forceless-(-लेस)-*adj.*** without force. बिना शक्ति का।

**Forceps-फॉर्-सेप्स-*n. pl.* (sing.)** a pair of surgical pincers. चिमटा, जराड़ी सैंकसी।

**Forcible-फोर्स-इ-बल-*adj.*** that may be enforced, powerful, involving force, strong, efficacious, convincing, vivid. दबाने योग्य, प्रबल, प्रभावयुक्त, पुष्ट, बलकारी, प्रामाणिक, स्पष्ट; **Forcibleness-(-नेस)-*n.*** the quality of being forcible. प्रबलता; **Forcibly-(-इ-बल)-*adv.*** in a forcible manner. बल (बल) पूर्वक।

**Forcing-फोर्स-इङ्ग-*n.*** the act of raising plants &c. at an earlier season by artificial heat. कृत्रिम रोनि से ऋतु से पूर्व पौधों का उत्पादन।

**Ford-फोर्ड-*n.*** the shallow part of a river which can be crossed by wading. नदी का छिछला भाग जो हलकर पार किया जा सके; -*v. t.* to cross a river by wading. हलकर नदी पार करना; **Fordable-(-इ-बल)-*adj.*** that may be crossed by wading. हलकर पार करने योग्य; **Fordless-(-लेस)-*adj.*** devoid of fords. बिना घाट का।

**Fordo-फॉ-डु-*v. t. (p. t. Fordid)*** to kill, to destroy. मारना, नाश करना।

**Fore-फोर-*adj. (comp. Former, sup. Foremost,***

**First)** situated in front, former. सामने का, पहले का; -*adv. & prep.* in front, in the presence of. आगे, सामने, सम्मुख; a prefix signifying priority. 'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग; To the fore (living, existing.) जीवित (हाल का), प्रस्तुत; Forearm (the arm from elbow to waist.) बाँह की कलाई; Forebow (-बो)-*n.* the fore-part of a saddle. काठी का अगला भाग; Foreman (-मीन्)-*n.* principal workman. प्रधान कर्मचारी।

**Forebode-फोर-बोड-*v. t.*** to predict, to foretell, to portend. भविष्य बतलाना, शकुन कहना; **Foreboder-(-अर्)-*n.*** one who predicts. भविष्यवक्ता; **Foreboding-(-इङ्ग)-*n.*** act of predicting. भविष्य-ज्ञान; **Forebodingly-(-ल)-*adv.*** in a foreboding manner. भविष्य बताते हुए।

**Forecast-फोर-कास्ट-*v. i. & t.*** to conjecture. अनुमान करना, पहले ही से कल्पना करना, अन्दाज लेना; -*n.* foresight, prudence, prevision. पूर्वविचार, दूरदर्शिता।

**Foreclose-फोर-क्लोस्-*v. t.*** to preclude, to prevent, to stop. प्रतिबन्ध करना, मना करना, रोकना; **Foreclosure-(-अर्)-*n.*** the act of foreclosing. प्रतिबन्ध, निषेध, रूकावट।

**Fored-फोर-डु-*v. t. (p. t. Foredid, p. p. Foredone.)*** to destroy. नष्ट करना।

**Forefather-फोर-फा-दर-*n.*** an ancestor. पूर्वज, पुरखा, (pl.) पिता लोग।

**Forefinger-फोर-फिङ्गर-*n.*** the finger next to the thumb. अँगूठे के पास की अँगुली, तर्जनी अँगुली।

**Forefront-फोर-फ्रन्ट-*n.*** the foremost part. सबसे अगला भाग।

**Forego-फोर-गो-*v. t. & i. (p. t. Forewent, p. p. Foregone.)*** to precede in place of time, to give up. आगे होना, त्यागना (छोड़ना); **Foregoer-(-अर्)-*n.*** one who goes before another. पूर्वगामी।

**Foreground-फोर-ग्राउन्ड-*n.*** the part of a picture or scene nearest to the observer. चित्र में का वह भाग जो दर्शक के अति समीप हो।

**Forehead-फोर-हैड-*n.*** the front part of the face above the eyes, modesty, shamefulness, a leader. ललाट, मस्तक, नम्रता, लज्जा, नायक; **Foreign-फॉरिन्-*adj.*** belonging to others, alien, remote, dissimilar, inappropriate. पर-देशी, विदेशी, भिन्न, अयोग्य; **Foreignness-(-नेस)-*n.*** the quality of being foreign. भिन्नता।

**Foreigner-फॉरिन्-नर-*n.*** a native of a foreign country. विदेशी, अयदेशीय।



**Fore-imagine**-कोर्-इ-माजिन्-*v. t.* to think beforehand. पहिले से मन में विचार कर लेना ।

**Forejudge**-कोर्-जज्-*v. t.* to judge before. पहिले ही से निर्णय कर लेना; **Forejudgment** (-मन्ट्)-*n.* a judgment previously formed. पूर्वनिर्णय ।

**Foreknow**-कोर्-नो-*v. t.* (*p. t.* Foreknew, *p. p.* Foreknown.) to foresee, to know beforehand. पहिले से अनुमान कर लेना या जान लेना; **Foreknowable** (-रे-बल)-*adj.* that may be foreknown. पहिले से जानने योग्य; **Foreknowledge** (-नोलेज्)-*n.* previous knowledge of a thing, prescience. पूर्वज्ञान, भविष्य-ज्ञान ।

**Foreland**-कोर्-लैन्ड्-*n.* a cape or headland. अन्तर्राष्ट्र, खाड़ी ।

**Forelay**-कोर्-ले-*v. t.* (*p. t.* Forelaid, *p. p.* Forelain) to lie in wait for. प्रतीक्षा करना, राह देखना ।

**Foreleg**-कोर्-लैग्-*n.* the front leg of an animal. पशु का अगला पंख ।

**Forelock**-कोर्-लॉक्-*n.* the lock of hair that grows on the forehead. माथे के सामने के बाल; To take time by the forelock (not to abandon an opportunity.) अवसर न चूकना ।

**Foreman**-कोर्-मीन्-*n.* the spokesman of a jury, the chief man, principal workman. पन्नों का सरदार, चौधरी, प्रधान कर्मचारी ।

**Foremast**-कोर्-मास्ट-*n.* the forward lower mast (near the bow of a ship.) जहाज का अगला निचला मस्तूल ।

**Foremost**-कोर्-मोस्ट्-*adj.* & *adv.* (*sup. degree.*) best, chief, first in time, place, &c., in the first place. सर्वोत्तम, प्रधान, प्रथम, श्रेष्ठ, सबसे आगे ।

**Forenoon**-कोर्-नून्-*n.* the time of day before noon. मध्याह्न के पहिले का समय ।

**Forensic**-कोर्-फिन्सिक्-*adj.* pertaining to law courts. अदालती ।

**Fore-ordain**-कोर्-ऑर्डेन्-*v. t.* to appoint beforehand. पहिले से नियुक्त-करना या ठहराना ।

**Forereach**-कोर्-रीच्-*v. i.* & *i.* to shoot ahead. सामने तीर चलाना ।

**Forerun**-कोर्-रन्-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Foreran.) to precede, to foreshadow. आगे बढ़ना (अग्रगामी करना), अग्रगामी होना; **Forerunner** (-अर्)-*n.* a harbinger or messenger. अग्रवर्ती, हरकारा ।

**Foresay**-कोर्-से-*v. t.* (*p. t.* Foresaid) to predict. भविष्य बतलाना ।

**Foresee**-कोर्-सी-*v. t.* (*p. t.* Foresaw, *p. p.* Foreseen, to see beforehand, to anticipate. आगे से विचार लेना, सोचना ।

**Foreshadow**-कोर्-शीड्-*v. t.* to prefigure. पहिले से सूचित करना ।

**Foreshow**-कोर्-शो-*v. t.* to foretell, to portend, to predict. पहिले से कहना, भविष्य बतलाना ।

**Foresight**-कोर्-साइट्-*n.* foreknowledge, prescience. दूरदर्शिता, पूर्वज्ञान ।

**Forespeak**-कोर्-स्पीक्-*v. t.* (*p. t.* Forespoke, *p. p.* Forespoken.) to foretell, to predict. भविष्य बतलाना ।

**Forest**-कोर्-रेस्ट्-*n.* a large tract of land covered with trees, an extensive wood. जङ्गल वन ।

**Forestall**-कोर्-स्टॉल्-*v. t.* to buy beforehand, to anticipate. पहिले से ग्रहण करना (या मोल लेना), अनुमान करना ।

**Forester**-कोर्-रेस्टर्-*n.* an officer who is in charge of a forest. जङ्गल का अकसर, वनचर ।

**Forestry**-कोर्-स्ट्रि-*n.* art of planting forests, wooded country. जङ्गल लगाने की कला, जङ्गली प्रदेश ।

**Foretaste**-कोर्-टेस्ट्-*v. t.* to taste beforehand. पहले से चख लेना; -*n.* (कोर्-टेस्ट्) a taste beforehand, anticipation. पूर्वस्वाद, पूर्वानुभव ।

**Foretell**-कोर्-टैल्-*v. t.* (*p. t.* Foretold.) to predict, to presage. भविष्य बतलाना, आगम बतलाना; **Foreteller** (-अर्)-*n.* one who predicts. भावीदर्शक, भविष्य बतलानेवाला ।

**Forethought**-कोर्-थॉट्-*n.* deliberate intention, provident care. पूर्वविवेक, पूर्वचिन्ता (अति सावधानी) ।

**Foretime**-कोर्-टाइम्-*n.* early days, old times. प्राचीन काल, पुराने दिन ।

**Foretoken**-कोर्-टो-*v. t.* to portend. पहिले से सूचित करना; -*n.* preindication. पूर्व-लक्षण, भावी लक्षण ।

**Forewarn**-कोर्-वार्न्-*v. t.* to warn or give notice beforehand. पहिले से सूचन करना; **Forewarning** (-इङ्ग्)-*n.* a warning beforehand. पूर्वसूचना, पूर्व चेतावनी ।

**Foreword**-कोर्-वर्ड्-*n.* a preface, introductory remarks on a book. भूमिका, प्रस्तावना, दीर्घावाच ।

**Forfeit**-कोर्-फिट्-*n.* a penalty for breach of contract, the article surrendered, fine. एकरारनामा तोड़ने का दण्ड, जम्मी, अर्थदण्ड; -*v. t.* to lose right to, to pay as penalty for. अधिकार खो देना, दण्डरूप में देना; **Forfeitable**

(**फे-व्**)-*adj.* able to be forfeited. जप्त करने योग्य; **Forfeited** (**-फेड**)-*adj.* surrendered. लब्ध, दण्डित; **Forfeiture** (**-चर्**)-*n.* the act of forfeiting. दण्ड, जप्ती।  
**Forfeind**-**फॉर्-फेन्ड**-*v. t.* to keep off, to avert. अलग रखना।  
**Forgather**-**फर्गैथर**-*v. i.* to meet together. परस्पर मिलना।  
**Forgave**-**फॉर्-गोव**-*v. t. (p. t.)* pardoned. क्षमा किया।  
**Forge**-**फोर्ज**-*n.* a smithy, furnace. भट्ठी, झेन्टी; *-v. t.* to shape by heating, to fabricate, to counterfeit. गढ़ना, बनाना, जाल (कपट) करना; **Forger** (**-अर्**)-*n.* one who forges. कूटकार, जाल करनेवाला, गढ़ने या बनानेवाला।  
**Forgery**-**फोर्जरी**-*n.* crime of forging. जाल-साजी, कूट-रचना; **Forging** (**-इङ्ग**)-*n.* forgery. कूट-रचना, जाल।  
**Forget**-**फॉर्-गेट**-*v. t. & i. (p. t. Forgot, p. p. Forgotten.)* to lose remembrance of, to neglect, to put out of mind. भूलना, विस्मृत होना, मन से उठारना; **Forgettable** (**-ब्ल**)-*adj.* neglectable. भूलने योग्य; **Forgetter** (**-अर्**)-*n.* one who forgets. भूलने-वाला, भुलकार; **Forgetful** (**-फुल**)-*adj.* neglectful, भुलकार; **Forgetfulness** (**-नेस**)-*n.* neglect, oblivion. विस्मृति, स्मृति-हीन; **Forgetfully** (**-फुल्ल**)-*adv.* in a forgetful manner. भूलते हुए; **Forget-me-not**-*n.* the name of a flower. एक प्रसिद्ध गीले रक्त का फूल।  
**Forgive**-**फॉर्-गिव**-*v. t. (p. t. Forgave, p. p. Forgiven.)* to pardon, to let off, to remit, क्षमा करना, छोड़ना, माफ करना; **Forgivable** (**-ब्ल**)-*adj.* able to be forgiven or pardoned. क्षमा योग्य; **Forgiveness** (**-नेस**)-*n.* quality of forgiving, क्षमा, छुटकारा; **Forgiving** (**-इङ्ग**)-*n.* pardon, remission. क्षमा, भ्याग; *-adj.* merciful. दयालु।  
**Forgo**-**फॉर्-गो** (**-फोर्गो**)-*v. t. (p. t. Forwent, p. p. Forgone.)* to let go, to omit. जाने देना, त्याग देना।  
**Forgot**-**फॉर्-गॉट**, **Forgotten**-**फॉर्-गॉटन**-*see* Forget.  
**Fork**-**फॉर्क**-*n.* a two, three or four pronged instrument. काटा, शूल; *-v. t.* to develop into branches. पत्ती फूटना; **Forked** (**-इ**)-*adj.* opening with two points. दो नोकवाला।  
**Forlorn**-**फॉर्लॉर्न**-*adj.* hopeless, forsaken, deserted. अनाथ, अनाश्रित (निराधार), अशरण; **Forlorn hope** (desperate enterprise.) हठवारी उल्हास; **Forlornness** (**-नेस**)-*n.* the state of being hopeless. निराश्रय।

**Form**-**फॉर्म**-*n.* eternal shape or appearance, model, beauty, behaviour, practice, ceremony, likeness, manner, a class, condition, part of a book disposed into pages. आकृति, नमूना, सौन्दर्य, व्यवहार, चाल, संस्कार, सादृश्य-रीति (क्रम), कक्षा, स्थिति, पुस्तक का क्रम (जुज)। *-v. t.* to fashion into shape, to settle, to contrive, to frame, to make, to construct. बनाना, निर्माण करना, उत्पादन करना; **Formed** (**-इ**)-*adj.* produced, constructed. रचित, बना हुआ; **Formless** (**-लेस**)-*adj.* without form. निराकार।  
**Formal**-**फॉर्मल**-*adj.* according to established method, strictly ceremonious. नियमानुसार, बाह्यादम्बरपूर्ण; **Formalism** (**-इज्म**)-*n.* conventional usage. नियमनिष्ठता; **Formalist** (**-इस्ट**)-*v. t.* one who observes external forms. नियमनिष्ठ व्यक्ति; **Formally** (**-ल**)-*adv.* in a formal way. विधिबद्ध।  
**Formality**-**फॉर्मलिटी**-*n.* precise observance of forms, established order. यथाविधि आचार, प्रचलित नियम; **Formalize** (**-लाइज**)-*v. t.* to affect formality. दिखानेवाला आचार करना।  
**Format**-**फॉर्माट**-*n.* the shape & size of a book. पुस्तक का फर्मा।  
**Formation**-**फॉर्मेशन**-*n.* production, structure. कृति, रचना, ढाँचा।  
**Formative**-**फॉर्मेटिव**-*adj.* having the power of giving a form. रूप देने या रचना करने की शक्तिवाला।  
**Former**-**फॉर्मर**-*adj. & pron.* of the earlier period, foregoing. प्राचीन, अगला; **Formerly** (**-ल**)-*adv.* in a previous time. पूर्वकाल में, पहिले।  
**Formic**-**फॉर्मिक**-*adj.* pertaining to ants. चींटी-सम्बन्धी; **Formicant** (**-अन्ट**)-*adj.* creeping like ants. चींटी की तरह रेंगनेवाला।  
**Formidable**-**फॉर्मिडल**-*adj.* able to be dreaded. भयानक, भयंकर (घोर, उग्र); **Formidableness** (**-नेस**)-*n.* dreadfulness. भयपणता, भयंकरता।  
**Formula**-**फॉर्मूला**-*n. (pl. Formulas, Formulae.)* a set rule, a formal statement. सूत्र, नियम, विधि, नुसखा; **Formulary** (**-लॉरी**)-*n.* a book of prescribed forms. सूत्र-समुदाय।  
**Formulate**-**फॉर्मुलेट**, **Formulize** (**-लाइज**)-*v. t.* to express in a formula. सूत्र रूप में वर्णन करना, सूत्र रूप में कहना; **Formulization** (**-लाइजेशन**)-*n.* act of formulizing. व्यवस्थापन।  
**Fornicate**-**फॉर्नि**-*v. t.* to commit-

adultery. व्यभिचार करना; Fornication (फोर्-शन्)-*n.* sexual intercourse between unmarried persons. अविवाहिता स्त्री या पुरुष से व्यभिचार ।

Forsake-फॉर्-सेक'-*v. t. (p. t. Forsook, p. p. Forsaken)* to give up, to renounce, to withdraw, to abandon. त्यागना, हटाना, छोड़ना; Forsaker (-अर्)-*n.* one who renounces. त्याग करनेवाला; Forsaking (-इङ्ग)-*n.* the act of renouncing. परित्याग ।  
Forsooth-फॉर्-सूथ'-*adv.* in truth, no doubt, indeed, certainly. अवश्य, सचमुच, वस्तुतः ।

Forspend-फॉर्-स्पेन्ड'-*v. t. (p. t. Forspent.)* to tire out. थकाना ।

Forswear-फॉर्-स्वेअर'-*v. t. (p. t. Forswore, p. p. Forsworn.)* to abjure, to deny on oath. शपथपूर्वक त्यागना, मिथ्या सौगन्ध खाना ।

Fort-फोर्ट'-*n.* a fortified place, a castle. दुर्ग, कोट, किला, गढ़ ।

Forte-फॉर्-ट'-*n.* a person's strong point, व्यक्ति का विशिष्ट गुण, प्रधान गुण; (-फॉर्-टें)-*adv.* with loudness. तीव्र स्वर से ।

Forth-फोर्थ'-*adv. & prep.* backwards, in advance, onward. पीछे, आगे, सामने, बाहर; And so forth (et cetera.) इत्यादि; So far forth (to that extent.) उसी सीमा तक, यहाँ तक ।

Forthcoming-फोर्थ-कम्-इङ्ग'-*adj.* about to happen, approaching. भविष्य में होनेवाला, आगामी ।

Forthwith-फोर्थ-विद्'-*adv.* immediately, without delay तुरन्त, झट से ।

Fortifiable-फॉर्-टि-फाइ-एबल'-*adj.* able to be fortified. दृढ़ करने योग्य ।

Fortification-फॉर्-टि-फिके-शन्'-*n.* a place that may be fortified. दुर्ग, कोट, किलाबन्दी ।

Fortifier-फॉर्-टि-फाइ-अर्'-*n.* one who fortifies. किलाबन्दी करनेवाला ।

Fortify-फॉर्-टि-फाइ-व. t. (p. t. Fortified) to strengthen by forts, to encourage with, to provide means of defence. किला बनाना, दृढ़ करना, उत्साहित करना, सुरक्षित करना ।

Fortitude-फॉर्-टि-ट्यूड'-*n.* courage in adversity or pain, endurance. धैर्य, सहन-शीलता ।

Fortlet-फोर्ट'-लिट'-*n.* a little fort. छोटा गढ़ या किला ।

Fortnight-फोर्ट'-नाइट'-*n.* a period of two weeks. अर्धमास, पक्ष; Fortnightly (-ल)-*adj. & adv.* once in a fortnight, पाक्षिक, पक्ष में एक बार ।

Fortress-फोर्-ट्रेस'-*n.* a fortified place. गढ़ी, किला ।

Fortuitous - फॉर्-ट्यू'-इ-टस'-*adj.* casual, accidental. दैवाधीन, अकस्मिक ।

Fortuitously-फॉर्-ट्यू-इ-टस्'-लि-*adv.* accidentally, casually. अनायास ।

Fortuitist-फॉर्-ट्यू-इ-टिस्ट'-*n.* one who depends on fate. भाग्य पर भरोसा करनेवाला मनुष्य, भाग्यवादी ।

Fortuity-फॉर्-ट्यू'-इ-टि-*n.* accident, chance, occurrence. दैवयोग, घटना ।

Fortunate-फॉर्-टुन'-टु-इ-ट'-*adj.* lucky, prosperous. भाग्यवान्, धन्य, भाग्यशाली; Fortunately (-ल)-*adv.* luckily, in a fortunate manner. दैवयोग से, भाग्यवश ।

Fortune-फॉर्-चून्'-*n.* chance, luck, lot, success, wealth, riches. भाग्य, अदृष्ट, ऐश्वर्य, सम्पत्ति. धन; Bad fortune (misfortune.) दुर्भाग्य, अभाग्य; Fortune-hunter (one who is in search of a wealthy bride.) विवाह के लिये धनी कन्या को खोजनेवाला; Fortune-teller (an astrologer.) दैवज्ञ, ज्योतिषी; To make fortune (to be rich.) धनी होना; To marry a fortune (to marry a wealthy girl.) धनी लड़की से ब्याह करना; To try one's fortune (to test one's luck.) भाग्य की परीक्षा करना ।

Fortieth-फॉर्-टि-यथ'-*adj.* next after thirtyninth. चालीसवाँ ।

Forty-फॉर्-टि-*n. (pl. Forties.)* four times ten. चालीस ।

Forum-फोरम्'-*n.* a market-place, the law-courts. कद, बाजार, हाट, अदालत ।

Forward-फॉर्वर्ड'-*adj., adv. & n.* towards the front, onward, relating to future, well-advanced, prompt, ardent, bold, immodest. अग्रिम, भविष्य-सम्बन्धी, उद्यत, प्रस्तुत, साहसी, अविनीत; *v. t.* to make progress, to advance. उन्नति करना, बढ़ना; Forwardly (-ल)-*adv.* towards the front. आगे की ओर; Forward movement (progress.) उन्नति; Forwardness (-नेस)-*n.* promptness. उत्साह, उद्योग, धृष्टता, निर्लज्जता; Forwards (-स)-*adv.* towards the future, continuously, onward. भविष्य में, लगातार, आगे की; From this time forward (from today onward.) आज से; To come forward (to be engaged in some work.) किसी कार्य के लिए प्रस्तुत होना; To bring forward. (to bring before the mind.) ध्यान दिलाना, याद करना ।

Forwarding-फॉर्वर्डिङ्ग'-*n.* act of sending

merchandise. माल-व्यवसाय भेजने का कार्य; *-adj.* advancing. भेजने का, भेजनेवाला।

**Fosse-कॉम-*n.*** a canal, ditch or moat. नहर, परिखा, खाई।

**Fossil-फॉसिल-*adj.*** & *n.* dug up from earth, petrified remains of animals under the earth. पृथ्वी में से खोदकर निकाला हुआ, पृथ्वी के भीतर गड़े हुए पथरीले अवशेष; **Fossilist-*(-इस्ट)*** *-n.* one who is versed in the science of fossils. उक्त अवशेष-विज्ञान का विशेषज्ञ।

**Foster-फॉस्टर-*n.*** food. भोजन *-v. t.* to cherish, to promote the growth of, to encourage.

पोषण करना, उपज बढ़ाना, उत्साहित करना; **Foster-brother** (a brother nursed at the same-breast.) एक ही दूध पीनेवाला भाई;

**Foster-child** (a child reared by a nurse. दूध पालित संतान; **Foster-father** (one who takes the place of a father in feeding and educating.) प्रतिपोषक पिता; **Foster-mother** (nurse.) धात्री, उपमाता।

**Fought-फाई-*p. t.* & *p. p.*** of Fight.

**Foul-फाउल-*adj.*** loathsome, dirty, impure, filthy, detestable, contrary to rules, choking. घृणाजनक, मलिन, अशुद्ध, अविवश, घृणित, अशुद्ध, धाम्रोपेक; *-v. t.* to make dirty, to pollute, to dishonour. मलिन करना, अशुद्ध करना, अपमानित करना; **By foul means** (dishonestly.) बेईमानी से, छल से, **Through foul and fair** (in all circumstances.) सब स्थिति में।

**Foully-फाउल-*adv.*** in a foul manner. अशुद्धता से, अपवित्रता से, मलिनता से, **Foulness** (नेम) *-n.* dirtiness, impurity. मलिनता, गन्दगी, अपवित्रता।

**Found-फाउण्ड-*p. t.* & *p. p.*** of Find.

**Found-फाउण्ड-*v. t.*** to begin building of, to set up or establish, to construct, to fix firmly, to cast a metal, to melt. भवन आरम्भ करना, स्थापित करना, बनाना, स्थिर करना, ढालना, गलाना।

**Foundation-फाउण्ड-*-पं.*** - शब्द-*n.* the ground work, basis. आधार, नींव, मूल।

**Founder-फाउण्डर-*-अर-*n.**** one who founds, one who casts metal. संस्थापक, निर्माण करनेवाला, ढालनेवाला।

**Founder-फाउण्डर-*-अर-*v. t.**** to fall down, to be filled with water and sink. गिर पड़ना, पानी भरकर जहाज का डूबना।

**Foundling-फाउण्डलिंग-*-लिङ्ग-*n.**** a deserted infant of unknown parents. मा-बाप से त्यागा हुआ बच्चा, पित्रहीन शिशु।

**Foundry-फाउण्ड्री-*-रि-*n.**** a place where metals are cast. ढलाई करने का कारखाना।

**Fount-फाउण्ट-*n.*** a spring, source, fountain, set of types of the same style and size. झरना (सोता), उद्गम, एक प्रकार तथा एक नाप के टाइप या छपाई के अक्षर।

**Fountain-फाउण्ट-*-पें-*n.**** a water spring a jet of water, source. सोता, फावारा, उद्गम; **Fountain-pen** (a pen in which there is a reservoir of ink.) कलम जिसमें रोशनाई भरी होती है, धारा लेखनी।

**Four-फोर-*adj.*** & *n.* one more than three. चार; **Fourfold** (four times.) चौगुना; **Four-footed** (a quadruped.) चौपाया; **Fourscore** (eighty.) अस्सी; **Four-wheeler** (a four-wheeled carriage.) चौपहिया गाड़ी।

**Fourteen-फोर-*-टीन्-*adj.**** next after thirteen, चौदह; **Fourteenth** (*-टीन्थ*) *-adj.* & *n.* the ordinal of fourteen, चौदहवाँ।

**Fourth-फोर्थ-*adj.*** the ordinal of four, चौथा, चौपाई; **Fourthly** (*-लि*) *-adv.* in the fourth place. चौथे स्थान में।

**Fovea-फो-*-वि-आ-*n.**** a depression or pit in the body. शरीर में का गड्ढा।

**Fowl-फाउल-*n.*** a domestic cock or hen, poultry, its flesh used as food. मुर्गा, मुर्गी, खाने में प्रयुक्त होनेवाला इसका मांस; *-v. t.* to shoot, to snare. पक्षी को मारना या फँसाना।

**Fowler-फाउल-*-अर-*n.**** a one who catches wild fowl. बोलिया।

**Fowling-फाउलिंग-*-इङ्ग-*n.**** the art of shooting birds. पक्षियों की कला; **Fowling-piece-*n.*** (a kind of small gun.) चिड़िया मारने की छोटी बन्दूक।

**Fox-फॉक्स-*n.*** (*fem.* Vixen.) a red-furred bushy tailed quadruped, a sly cunning fellow. लोमड़ी, धूर्त मनुष्य; **Foxhound** (**Foxterrier**) *-n.* a kind of dog. एक प्रकार का विलायती कुत्ता; **Foxlike-*adj.*** crafty, cunning, धूर्त, मायावी, कपटी; **Foxy** (*-इ*) *-adj.* like a fox. लोमड़ी की तरह का।

**Frab-फ्राब-*v. t.*** (*p. t.* Frabbed.) to worry, कष्ट देना, दिक् करना।

**Fracas-फ्रीका-*n.*** (*pl. same.*) a noisy quarrel. शोरगुल, कोलाहल, उपद्रव, दंगा।

**Fraction-फ्रैक्शन-*n.*** a numerical quantity which is not an integer, a part, a fragment. भिन्न अंक, भाग, टुकड़ा; **Fractional** (*-अल*) *-adj.* pertaining to a fraction. भिन्न अंक का; **Fractionary** (*-अरि*) *-adj.* fractional. भिन्न अंक का; **Fracturate** (*-इस्ट*) *-v. t.* to separate into parts. भागों में पृथक् करना;

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Fractionize** (आइज़) - *v. t.* to break up into fractions. अंशों में अलगाना ।  
**Fractious** - *क्रिजस* - *adj.* apt to quarrel, unruly, peevish. कलहकारी, लड़ाका, अदम्य, चिड़चिड़ा ।  
**Fracture** - *फ्रैक्चर* - *n.* a breaking up of bone, separation. हड्डी का टूटना, अस्थि भंग, विदारण; - *v. t.* to break, to separate. तोड़ना, विदारण करना ।  
**Fragile** - *फ्रीजल* - *adj.* easily shattered, weak, perishable, delicate, brittle. भुरभुरा, मुलायम, भंगुर, सूद; **Fragility** ( *फ्रीजिलिटी* ), **Fragileness** ( *नैस* ) - *ns.* brittleness, delicateness. भंगुरता, भुरभुरापन, कोमलता ।  
**Fragment** - *फ्रैगमेंट* - *n.* a detached portion, a broken part, an isolated part. खण्ड, अंश, टुकड़ा; **Fragmentary** ( *अरि* ) - *adj.* composed of fragments. अपूर्ण, खण्डयुक्त, टूटा हुआ ।  
**Fragrance** - *फ्रेग्रन्स* - ( *सि* ) - *ns.* sweetness of smell. सुगन्ध, सुबुल ।  
**Fragrant** - *फ्रेग्रन्ट* - *adj.* sweet-smelling, odorous. सुगन्धित, ( सुवासित ) सुशबूदार; **Fragrantly** ( *लि* ) - *adv.* with sweet smell. सुगन्ध-सहित ।  
**Frail** - *फ्रेल* - *adj.* fragile, weak, infirm, unchaste. भंगुर, दुर्बल, व्यभिचारिणी; **Frailty** ( *टि* ) - *n.* fault, weakness, infirmity. दोष, निर्बलता ।  
**Framable** - *फ्रेमबल* - *adj.* able to be framed. निर्माण करने योग्य ।  
**Frame** - *फ्रेम* - *v. t. & i.* to shape, to construct, to purpose, to contrive, to imagine, to put border round. निर्माण करना, रचना, बगाना, कल्पना करना, किनारा लगाना; - *n.* construction, form, shape, plan, system, temporary frame of mind, a skeleton. रचना, खाका, ढङ्ग, भावना, ढाँचा ( बनावट ); **To frame in the mind** ( to form a mental picture. ) मन में चिन्तन करना; **Framer** ( *अर* ) - *n.* one who frames, a contriver. रचना करनेवाला, बनानेवाला; **Framing** ( *इङ्ग* ) - *n.* structure. बनावट, रचना; **Frame-work** ( *यर्क* ) - *n.* that which supports a structure. ढाँचा ।  
**Franc** - *फ्रीड्रक* - *n.* a French coin worth about two pence फ्रान्स का दो पेन्स का सिक्का ।  
**Franchise** - *फ्रीचैज़* - *n.* exemption from burden, privilege citizen's right of voting at public elections. भार से मुक्ति, विशेषधिकार, सार्वजनिक चुनाव में नागरिक का मतदानाधिकार; - *v. t.* to set free. मुक्त करना; **Franchise-ment** ( *मेंट* ) - *n.* release from restriction. छुटकारा, मुक्ति ।

**Frangible** - *फ्रीजिबल* - *adj.* easily breakable, fragile. सहज में टूटने योग्य; **Frangibility** ( *इटी* ) - *n.* quality of being frangible. कुड़कीलापन ।  
**Frangipane** - *फ्रीपेन* - *n.* perfume of red jasmine, a kind of almond cream. लाल चमेली का अंतर, एक प्रकार की बादाम की मिठाई ।  
**Frank** - *फ्रैंक* - *adj.* generous, unrestrained, liberal, candid, undisguised, sincere. दयालु, अव्यथ, उदार, स्पष्टवक्ता, निष्पट, सच्चा; - *v. t.* to exempt from payment, देने से मुक्त करना; **Frankly** ( *लि* ) - *adv.* in a frank manner, candidly. निष्पटता से; **Frankness** ( *नेस* ) - *n.* the state of being frank, plainness of speech. वाक्य की स्पष्टता ।  
**Frankenstein** - *फ्रीड्स्टीन* - *n.* the thing which becomes horrible to him who creates it. काने ही लिये भयंकर हो जानेवाली अपनी बनाई हुई वस्तु ।  
**Frankincense** - *फ्रीड्केंस* - *n.* an aromatic gum, resin. लोहवान ।  
**Franklin** - *फ्रीड्कलिन* - *n.* an old English freeholder. इंग्लिस्तान का पूर्व समय का माजीदार ।  
**Frantic** - *फ्रीडिक* - *adj.* excited, mad, uncontrolled, wild. उन्मत्त, पागल, उन्मत्त, **Frantically** ( *टिकलि* ) - *adv.* in a frantic manner. उन्मत्तता या पागलपन से ।  
**Frap** - *फ्रीप* - *v. t.* ( *p. t.* Frapped. ) to bind tightly ( ropes &c. ) जहाज के रस्से हवाई की कमवार बांधना ।  
**Fraternal** - *फ्रीटर्नल* - *adj.* brotherly. भ्रातृ-सदृश, भाई के समान; **Fraternity** ( *निटि* ) - *n.* brotherliness, guild. भाईचारा, वन्धुता; **Fraternization** ( *आइज़नीशन* ) - *n.* act of fraternizing. भ्रातृभाव का समागम या मेल; **Fraternize** ( *आइज़नीज* ) - *v. t.* to associate, to make friends. भ्रातृव्य संसर्ग या मैत्री करना ।  
**Fratricidal** - *फ्रीडिडल* - *adj.* pertaining to the killing of a brother or sister. भ्राता भयस भगिनी के वध से सम्बन्धित ।  
**Fratricide** - *फ्रीडिड* - *n.* brother or sister slayer, murder of a brother or sister. भाई या बहिन की हत्या करनेवाला, भाई या बहिन की हत्या ।  
**Fraud** - *फ्राड* - *n.* a woman, a wife, स्त्री, पत्नी, बीवी ।  
**Fraud** - *फ्राड* - *n.* deceit, deceptive trick, stratagem. धोखा, धोखे की चाल, छल; **Religious fraud** ( religious deception. ) धार्मिक विश्वास बढ़ाने के लिये छल करना, पाखण्ड ।  
**Fraudulence** - *फ्राड्युलेंस* - *n.* deceit, deception. छल, कपट-व्यवहार ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन

**Fraudulent**-फ्रॉ-इयु-लेंट्-*adj.* practising deception. कपटी, छली, धूर्त; **Fraudulently** (-लि)-*adv.* in a deceptive or fraudulent way. कपट से।

**Fraught**-फ्राई-*adj.* stored, full of. भारयुक्त, परिपूर्ण; **Fraught with** (full of hope.) पूर्ण आशा रखता हुआ।

**Fray**-फ्रे-*n.* (pl. Frays.) noisy quarrel, broil, conflict. कलह, युद्ध, झगडा।

**Frazil**-फ्रीज़िल-*n.* ice at the bottom of a stream. किसी जलाशय के तल में जमी हुई बरफ़।

**Freak**-फ्रीक-*v.* whim, caprice, produce of sportive fancy. लहर, नरक, लीला; **Freaked** (-इ)-*adj.* spotted. धब्बेदार; **Freakish** (-इश)-*adj.* whimsical. शक्की, चञ्चलचित्त; **Freakishly** (-इश-लि)-*adv.* in a freakish manner. चपलता से; **Freakishness** (-इश-नेस)-*n.* the state of being freakish. चपलता।

**Freckle**-फ्रेकल-*n.* a light brown mark on the skin. शरीर पर का हल्का भूरा पच्चा या चिन्नी; -*v. t. & i.* to be spotted with freckles. धब्बे पड़ना या टाकना।

**Free**-फ्री-*adj.* not in bondage, loose, not confined or imprisoned, unimpeded, unconnected, lavish, without obstruction, unforced, gratuitous, copious, generous, familiar, exempt from. स्वतन्त्र, ढीला, अवद, बिना रुकावट का, अबाध, असम्बद्ध, उदार, बिना अवरोध का, मर्यादाहीन, अबाध्यकर, दानी, पथार, दयालु, परिचिन, मुक्त; -*v. t.* to set at liberty, to release, to deliver. स्वतन्त्र या मुक्त करना; **Carriage free** (without charge for conveyance.) जाने या लाने के किराये से मुक्त; **Free-booter** (pirate.) डाकू, डेरठा; **Freedom** (-डम)-*n.* civil liberty, frankness, facility. स्वतन्त्रता, उदारता, स्पष्टता, सुविधा; **Freehand** (without the help of measurements or instrument.) बिना किसी नाप या यन्त्र के (नखीर खींचना); **Freehold** (-होल्ड)-*n.* माफ़ी आराफ़ी; **Freely** (-लि)-*adv.* in a free manner. स्वतन्त्रता से; **Free-minded** (free from care.) चिन्ता-रहित; **Freeness** (-नेस)-*n.* the quality of being free. मुक्तता, निर्विघ्नता; **Free-school** (a school where students have to pay no fee.) बिना फीस का स्कूल, निःशुल्क विद्यालय; **Free-speaking** (expressing one's thoughts without reserve.) स्वतन्त्र मत प्रकटकारी; **Freethinker** (a rationalist.) स्वतन्त्र धार्मिक विचारवाला; **Free-trade** (trade without import duty.) बिना कर का या कर मुक्त व्यापार।

**Freemason**-फ्री-मे-सन्-*n.* a skilled sculptor,

a member of a loving fraternity. कुशल संगतराश, प्रेमपूर्ण आत्संघ का सदस्य।

**Freeze**-फ्रीज़-*v. t. & i.* (p. t. Froze, p. p. Frozen.) to convert into ice, to become chilled, to feel very cold, to cause to congeal, to preserve by refrigeration. बरफ़ में परिणत करना, ठण्डा होना, ठण्डा लगाना, जमाना, कुल्फी जमाना; **To freeze one's blood** (to terrify.) आर्तकित करना; **To freeze out** (to remove from society.) समाज से बलगाना **Freezable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be frozen. जमने योग्य; **Freezer** (-अर)-*n.* a refrigerator. बरफ़ जमाने का यन्त्र। **Freezing**-फ्रीज़िंग-*adj.* chilling, congealing. ठण्डा करनेवाला, जमानेवाला; **Freezing-point** -*n.* the temperature at which water freezes, जिस ताप पर पानी जम जाता है, हिमांक।

**Freight**-फ्रेट-*n.* hire of ship, transport of goods, cargo, burden. जहाज का भाड़ा, माल-परिवहन, माल, बोझ; -*v. t.* to load goods for transportation. माल ले जाने के लिये जहाज पर लादना; **Freightage** (-ऐज)-*n.* hire of a ship, जहाज का भाड़ा; **Freighter** (-अर)-*n.* one who freights a ship, जहाज पर माल लादनेवाला।

**Fremescent**-फ्रे-मेसन्ट-*adj.* raging, riotous. लड़ाका, झगडाळू।

**French**-फ्रेन्च-*adj.* of France or its people. फ्रान्स देश अथवा इसके निवासियों का; -*n.* the language or people of France. फ्रान्स देश की भाषा अथवा जनता; **Frenchify** (-इ-फाइ)-*v. t.* to make French. (आकृति या रूप में) फ्रेन्च के सदृश बनाना; **French leave** (leave without permission.) बिना सूचना की छुट्टी या अवकाश; **Frenchless** (-लेस)-*adj.* without knowing French. फ्रेन्च न जाननेवाला; **French polish** (a kind of polish for wood.) लकड़ी पर लगाने की एक प्रकार की पालिश।

**Frenetic**-फ्रेनेटिक-*adj.* mad, frantic. पागल, शक्की।

**Frenzy**-फ्रेन्ज़ी-*n.* temporary insanity, delirious agitation. उन्माद, आवेश, पागलपन; -*v. t.* (p. t. Frenzied) to infuriate. उन्मात् करना, क्रुद्ध करना।

**Frequency**-फ्री-क्वेन्सी-*n.* frequent occurrence, rapidity. आवृत्ति या समय-समय पर होनेवाली घटना, तीव्रता।

**Frequent**-फ्री-क्वेन्ट-*adj.* numerous, abundant, occurring often. अनेक, अधिक, नित्य, बारम्बार होनेवाली; -*v. t.* (फ्री-क्वेन्ट) to go too often, नित्य या बारम्बार जाना; **Frequentation** (-ऐ-शन्)-*n.* habit of visiting often. बारम्बार

**Fresco** -फ्रेस्को-*n.* (pl. Frescoes.) a process of painting pictures on wall before plaster is dry. पलस्तर सूखने के पहिले दीवारों पर चित्र खींचने की एक विधि ।  
**Fresh** -फ्रेश-*adj.* healthy and strong, new, not previously known, additional, different, raw, inexperienced, not salty, pure, bright. स्वस्थ एवं पुष्ट. नया, ताजा, अज्ञात, अतिरिक्त, भिन्न, कच्चा, अनुभवहीन, सीठा, शुद्ध, चमकीला; **Fresh complexion** (full youth.) पूर्ण यौवन, पूरी जवानी; **Freshen**-*v. t.* (to make fresh.) ताजा करना; **Fresh water** (sweet and palatable water.) सीठा स्वादिष्ट जल; **To break fresh ground** (to begin something new.) कोई नया कार्य आरम्भ करना ।

**Fresco** -फ्रेस्को-*n.* (pl. Frescoes.) a process of painting pictures on wall before plaster is dry. पलस्तर सूखने के पहिले दीवारों पर चित्र खींचने की एक विधि ।

**Fresh** -फ्रेश-*adj.* healthy and strong, new, not previously known, additional, different, raw, inexperienced, not salty, pure, bright. स्वस्थ एवं पुष्ट. नया, ताजा, अज्ञात, अतिरिक्त, भिन्न, कच्चा, अनुभवहीन, सीठा, शुद्ध, चमकीला; **Fresh complexion** (full youth.) पूर्ण यौवन, पूरी जवानी; **Freshen**-*v. t.* (to make fresh.) ताजा करना; **Fresh water** (sweet and palatable water.) सीठा स्वादिष्ट जल; **To break fresh ground** (to begin something new.) कोई नया कार्य आरम्भ करना ।

**Fret** -फ्रेट-*n.* an ornamental pattern made of straight lines. सीधी रेखाओं से बनी हुई चित्रकारी का काम; *-v. t. & i.* (p. t. & p. p. Fretted.) to adorn with carved or embossed work, to torment, to annoy, to irritate. नकाशी के काम से सजाना; पीड़ा देना, उद्विग्न करना, बिद्वाना; *-n.* annoyance, distress, a ridge for finger, stays in stringed instruments. उद्देग, व्यथा, सितार इत्यादि तार के बाजों के परदे; **To fret and fume** (to show impatience through anger.) कोप के कारण अधीरता दिखलाना ।

**Fretful** -फ्रेट-फुल-*adj.* peevish. शीघ्र कुपित होनेवाला (चिड़चिड़ा); **Fretfully** (-लि)-*adv.* peevishly. चिड़चिड़ेपन से. **Fretfulness** (-नेस्)-*n.* peevishness. चिड़चिड़ापन ।

**Friable** -फ्राइ-अ-बल-*adj.* easily reduced to powder. जल्दी से बूकनी हो जानेवाला ।

**Friar** -फ्राइ-अर-*n.* (fem. Nun.) a monk. मंन्यासी. तपस्वी ।

**Friary** -फ्राइ-अरि-*n.* a convent, a monastery. मठ, विहार ।

**Fribble** -फ्रिबल-*v. i.* to trifle. हँसी उड़ाना; *-adj.* trifling. तुच्छ ।

**Friction** -फ्रिक्शन-*n.* rubbing of two bodies, attrition, disagreement. रगड़, घिसाव, संघर्ष, विवाद; **Frictional** (-अल)-*adj.* pertaining to friction. घषण या संघर्ष-सम्बन्धी; **Frictionless** (-लेस्)-*adj.* devoid of friction, having no friction. बिना रगड़ या संघर्ष का ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

**Friday** -फ्राइ-डे-*n.* the sixth day of the week. शुक्रवार; **Good Friday** (Friday before Easter.) ईस्टर के त्योहार के पूर्व का शुक्रवार ।

**Friend** -फ्रेंड-*n.* an intimate associate, a helper, patron, companion. मित्र, सहायक, संरक्षक, साथी, बन्धु; *-v. t.* to favour. कृपा दिखलाना; **A friend at court** (one of sufficient interest to help another.) ऐसा मनुष्य जिसके प्रभाव से अर्थ या कार्य सिद्ध हो सके ।

**Friendless** -फ्रेंड'-लेस्-*adj.* without a friend. मित्रहीन, निःसहाय ।

**Friendliness** -फ्रेंड'-लि-नेस्-*n.* the quality of being friendly. हितबुद्धि, मित्रत्व ।

**Friendly** -फ्रेंड'-लि-*adj.* kind, serviceable. दयालु, कल्याणकारी; **Friendly dispute** (dispute of a friendly nature.) प्रीति या सद्भाव सूचक कलह; **On friendly terms** (on terms of mutual friendship.) मित्रभाव से ।

**Friendship** -फ्रेंड'-शिप-*n.* relation between friends. मित्रता ।

**Frieze** -फ्रीज-*n.* a coarse woollen cloth. मोटा ऊनी कपड़ा ।

**Frigate** -फ्रिगेट-*n.* a warship, cruiser. युद्धपोत, लड़ाई का जहाज ।

**Fright** -फ्राइट-*n.* sudden fear, alarm. भय, शक्का, उद्देग, व्यथना ।

**Frighten** -फ्राइट'-इन्-*v. t.* to terrify, to alarm. डराना **Frightened** (-इ)-*adj.* terrified. भयभीत, शक्कित ।

**Frightful** -फ्राइट'-फुल-*adj.* dreadful, shocking. भयङ्कर, डरावना; **Frightfully** (-फु-लि)-*adv.* dreadfully. भयंकर रूप से; **Frightfulness** (-नेस्)-*n.* dreadfulness, डरावनापन ।

**Frigid** -फ्रिज'-इड-*adj.* cold, chilling, dull, depressing. शीत, ठण्डा, सुस्त, मन्द, निरुत्साह, स्नेहरहित; **Frigidity** (-इ-टी)-*n.* chilliness. ठण्डक; **Frigidly** (-लि)-*adv.* in a cold manner. शीतपूर्ण रूप में या से; **Frigidness** (-नेस्)-*n.* the quality of being chilly. ठण्डापन ।

**Frill** -फ्रिल-*n.* an ornamental edging, ruffle. झालर, मगजी; **Frilled** (-इ)-*adj.* having ornamental edgings. झालरदार ।

**Fringe** -फ्रिज-*n.* border, edging, trimmings of hanging threads. किनारा, झालर, भौंचल; **Fringeless** (-लेस्)-*adj.* without fringe. बिना झालर का; **Fringy** (-इ)-*adj.* having fringes. झालरदार, मगजीदार ।

**Frippery** -फ्रिप-रि-*n.* finery, vain display, trifles, old clothes. आटम्बर, दिखावट, निष्प्रयोजन वस्तु, पुराने वस्त्र ।



**Frisette**-फ्रि-सेट'-*n.* artificial curls on fore-head. ललाटपर के बालों के कृत्रिम युग्मे, काकुल।  
**Frisk**-फ्रिस्क-*v. i.* to move sportively. क्रीड़ा करना, नाचना; -*n.* gambol. कुलेल, नाच;  
**Friskily** (-इ-लि)-*adv.* in a frisky manner.  
**फ्रिस्क** से; **Friskiness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being frolicsome. उछल-कूद; **Frisky** (-इ)-*adj.* frolicsome. प्रफुल्ल।

**Frit**-फ्रिट'-*n.* a mixture of sand, flint &c. used in glass-making. काँच बनाने के लिए बालू और चकमक पथर आदि का योग।

**Fritter**-फ्रिट्टर'-*n.* a small pancake. टिकिया; -*v. i.* to divide into small fragments. छोटे-छोटे टुकड़े करना; **To fritter away** (to waste away.) समय नष्ट करना।

**Frivol**-फ्रिजल'-*v. i.* to trifle, to act foolishly. मूर्खान्व कार्य करना, आडम्बर करना।

**Frivolity**-फ्रिजलिटी-*n.* levity. निरर्थक व्यापार (चपलता); **Frivolous** (-अ-लस)-*adj.* trifling, futile, silly. तुच्छ (चपल), अनर्थक, ओछा;  
**Frivolously** (-अस-लि)-*adv.* in a frivolous manner. ओछेपन से; **Frivolousness** (-नेस)-*n.* the quality of being trifling. चपल कर्म।

**Frizz**-फ्रिज-*v. t.* to form into small curls. लच्छे बनाना।

**Frizzle**-फ्रिजल'-*v. i.* to make sputtering noise while boiling. गदगदाना।

**Fro**-फ्रो-*adv.* away. दूर (यहाँ से, वहाँ से); **To and fro** (here and there.) थर-उथर, यहाँ-वहाँ।

**Frock**-फ्रॉक-*n.* a gown with loose sleeves. योगा (बच्चों की ढीली ढण्टी); **Frock-coat** (a long coat for men.) मर्दाना लम्बा कोट।

**Frog**-फ्रॉग-*n.* a tailless amphibious creature, the attachment in a belt for supporting sword &c. मेंढक, तलवार इत्यादि लटकाने की पेंटी में का खसीना या फन्दा; **Frog in the throat** (hoarseness of voice.) गला बैठ जाना।

**Frolic**-फ्रॉलिक-*n.* prank, merriment. क्रीड़ा, खेल; **विहार**-*adj.* sportive. खिलवाड़; -*v. i.* (Fr. to Frolicked.) to play wild pranks. उपद्रवी खेल खेलना।

**Frolicsome**-फ्रॉलिक'-इक-सम-*adj.* sportive. खिलवाड़ी; **Frolicsomely** (-लि)-*adv.* in a sportive manner. क्रीड़ा से; **Frolicsomeness** (-नेस)-*n.* merriment. क्रीड़ा।

**From**-फ्रॉम्-*prep.* expressing separation, starting point, inferior limit, source, motive. से, कारण से, आरम्भ करके, प्रायः, अनुसार; **From day to day** (everyday.) प्रतिदिन, दिनदिन; **From hence** (from this time.)

अब से; **From within** (from the inside) अन्तःकरण से; **Painted from nature** (i. e. from actual model.) प्राकृतिक पदार्थ की देख-कर खींचा हुआ चित्र।

**Frond**-फ्रॉन्ड-*n.* a leaf-like organ in some flowering shrubs. फूलनेवाली कुछ शाबियाँ में पत्तियों के आकार का अंग।

**Front**-फ्रॉन्ट-*n.* the forehead, face, line of battle towards the enemy. ललाट, अग्रभाग (मुख), युद्ध का मुख; -*v. i.* to look in the face, to stand opposite to, to confront. सम्मुख होना, सामने होना, मुकाबला करना; **Front of army** (forepart of army.) सेना-मुख; **In front of** (before.) सामने, आगे; **In the front** (before.) सम्मुख, आगे; **To come to the front** (to be foremost.) विशिष्ट होना; **To go to the front** (to join the army.) सेना में सम्मिलित होना।

**Frontage**-फ्रॉन्ट'-ऐज-*n.* the front part of an edifice. घर का अग्रभाग।

**Frontal**-फ्रॉन्टल'-*adj.* pertaining to the front. ललाट सम्बन्धी।

**Frontispiece**-फ्रॉन्टिस्पीस-*n.* an illustration facing the title page of a book. पुस्तक के प्रथम पन्ने में लगाया हुआ चित्र।

**Frontless**-फ्रॉन्ट'-लेस-*adj.* wanting shame or modesty. निर्लज्ज, अभिनीत।

**Frontlet**-फ्रॉन्ट'-लेट-*n.* a fillet worn on the forehead. मुकुट, विरीट।

**Frontward**-फ्रॉन्ट'-वर्ड-*adv.* towards the front part. आगे की ओर।

**Frost**-फ्रॉस्ट-*n.* frozen dew or vapour, chilling influence. तुषार, फाला, ठंड; **Frostily** (-इ-लि)-*adv.* in a frosty manner. ठण्डापन से; **Frostiness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being frosty. फालापन; **Frostless** (-लेस)-*adj.* deprived of frost. तुषार रहित; **Frosty** (-इ)-*adj.* cold, chilling, frigid. शीत, ठण्डा, फालेदार।

**Froth**-फ्रॉथ-*n.* foam, scum, idle talk. फेन, झाग, व्यर्थ बकवाद; **Frothily** (-इ-लि)-*adv.* with froth. फेन से; **Frothiness** (-इ-नेस)-*n.* frothy state. फेनपन; **Frothy** (-इ-ने)-*adj.* full of foam. फेनदार

**Froward**-फ्रो'-वर्ड-*adj.* perverse. दीठ, हठी; **Frowardly** (-लि)-*adv.* in a froward manner. हठ से; **Frowardness** (-नेस)-*n.* the state of being perverse. हठ।

**Frown**-फ्राउन्-*v. i.* to knit the brows in displeasure, to look gloomily. भ्रमंग करना;

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

त्योरी चढ़ाना, व्यग्र देख पड़ना; *n.* the knitting of the eye-brow in displeasure. झुंभेड़, त्योरी; **Frowning** (इङ्ग) *adj.* gloomy. भौंह चढ़ाये हुए या चढ़ानेवाला; **Frowningly** (इङ्ग-लि) *adv.* with a look of displeasure. मुकुटी या त्योरी चढ़ाये हुए ढंग से या रूप में।

**Frowzy**-फ्राउ'ज़ि *adj.* ill-smelling, dingy दुर्गन्ध का, उग्र गन्ध का।

**Frozen**-फ्रोज़'-ज़न् *p. p.* of Freeze. जमा हुआ।

**Fructification**-फ्रक्टि'फिके'शन् *n.* the act or the process of fructifying, फल उपजाने की विधि।

**Fructify**-फ्रक्'टिफाई-*v. i. & t. (p. t. Fructified.)* to bear fruit, to make fruitful. फल उत्पन्न करना, उपजाऊ बनाना।

**Fructose**-फ्रक्'टोस् *n.* fruit sugar. फलों में से निकाली हुई चीनी।

**Fructuous**-फ्रक्'ट्यूअस् *adj.* fruitful, fertile. फल उत्पन्न करनेवाला, उपजाऊ।

**Frugal**-कू'गल *adj.* sparing, thrifty, economical. मितव्ययी, कमखर्च, किंजल्पी; **Frugality** (गील'-इ-टि) *n.* the quality of being frugal, thrift, स्वल्प व्ययिता, कम खर्चीपन; **Frugally** (लि) *adv.* in a thrifty manner, with economy, कमखर्ची से।

**Frugivorous**-फ्रुजिवर'-सु *adj.* feeding on fruits. फलभक्ष करनेवाला।

**Fruit**-फ्रूट *n.* the edible product of seed produced from a plant or tree, offspring, produce, result, profit. वृक्ष का फल, सन्तति, उपज, परिणाम, लान; *n. t.* to produce fruit. फल उत्पन्न करना। **Fruit-tree** (ट्री) *n.* फल का वृक्ष।

**Fruitage**-फ्रूट'-ऐज *n.* product, fruits collectively. फलसंग्रह, फल-समुदाय।

**Fruitarian**-फ्रूटि'रिअन् *n.* one who feeds on fruits. फलों का आहार करनेवाला, फलभोजी।

**Fruiter**-फ्रूट'-अर् *n.* a fruitgrower, a fruit-ship. फल देनेवाला वृक्ष, फल ले जानेवाला जहाज।

**Fruiterer**-फ्रूटर'-*n.* one who sells fruits. फल बेचनेवाला।

**Fruitful**-फ्रूट'-फुल *adj.* productive, fertile. सफल, उपजाऊ; **Fruitfully** (लि) *adv.* abundantly. बहुतायत से; **Fruitfulness** (नेस) *n.* the quality of being fruitful. परिपूर्णता, उपजाऊपन।

**Fruition**-फ्रूइशन् *n.* enjoyment, attainment. आनन्द, सुख, स्वाद।

**Fruitless**-फ्रूट'-लेस *adj.* devoid of fruits. bar-

ren, useless. फलहीन, उजाड़, निरर्थक; **Fruitlessly** (लि) *adv.* in a useless manner. व्यर्थे, या निरर्थक ढंग से; **Fruitlessness** (नेस) *n.* barrenness, uselessness. अनुर्वरता, निरर्थकता।

**Fruitlet**-फ्रूट'लेट *n.* a small fruit. छोटा फल।

**Fruity**-फ्रूट'-इ *adj.* pertaining to or like fruits. फल सम्बन्धी, फलवत्।

**Frumenty**-कू'-नेन्-टि. **Furmety** (कर्म'ऐ-टि) *ns.* a kind of food prepared from hulled wheat boiled in milk. दलिया, दूध में पका हुआ गेहूँ का भोजन।

**Frump**-क्रम्प *n.* a shabby old-fashioned woman. गन्दी पुराने ढंग की औरत।

**Frustrate**-फ्रम्'-स्ट्रेट *v. t.* to baffle, to disappoint, to defeat. व्यग्र करना, निराश करना, हराना; *adj.* vain. निरर्थक।

**Frustration**-फ्रम्-स्ट्रे'शन् *n.* disappointment, defeat. निराश, पराजय।

**Frustrative**-फ्रस्ट्रे'टिव *adj.* tending to defeat. पराजयकारी।

**Frustum**-फ्रस्ट न् *n.* the lower part of a solid formed by cutting it off parallel to the base. किसी ठोस पदार्थ का आधार के समानान्तर काटा हुआ निचला भाग।

**Frurescent**-फ्रूटेस्'-सेन्ट *adj.* of the nature of a shrub. झाड़ी के सदृश।

**Frutex**-कू'-ट्रेक्स *n.* a shrub. झाड़ी।

**Fry**-फ्राई *n.* young fishes in large number, fried meat. छोटी मछलियों का समुदाय, पकाया हुआ मांस; *v. t. (p. t. Fried.)* to roast or cook in fat भूनना, तलना; **Fryer** (अर्) *n.* a frying-pan. पकाने की कढ़ाई।

**Frying**-फ्राइ'-इंग *n.* a process of cooking. पकाना, भूनना; **Frying-pan** (a vessel for frying.) कढ़ाई; **Out of the frying-pan into the fire** (out of one difficulty into another.) एक आपत्ति से निकल कर दूसरी आपत्ति में पड़ना।

**Fubby**-फर्'-सि *adj.* fat. बसा या चर्बी युक्त।

**Fucus**-फ्यू'-जस *n.* a kind of seaweed. एक प्रकार की समुद्री सैवार।

**Fuddle**-फ'-डुल-*v. t.* to intoxicate, to confuse. मदोन्मत्त करना, व्याकुल करना, धुवड़ाना; *n.* intoxication. नशा।

**Fudge**-फ्रड्ज-*n.* nonsense. अर्थरहित बातें; *v. t.* to patch up, to cheat. चिपक (पेंबन्ड) लगाना, पट्टी रखना, ठगना।

**Fuel**-फ्यु'-ऐल *n.* material for burning, some thing that feeds passion. ईंधन (समिधा),

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

भड़कानेवाला पदार्थ; *v. t. (p. t. Fuelled.)* to feed with fuel. इन्धन लगाना ।  
**Fuff-फफू** *v. t.* to puff. फुलाना ।  
**Fuffy-फफू-फि** *adj.* soft and light. मुलायम और हलका ।  
**Fug-फगू** *n.* musty smell in a room. कमरे में की दुर्गन्ध (गुमस) ।  
**Fugacious-फ्युगे** *adj.* fleeing, difficult, apt to flee. पलायनशील, कठिन, भागनेवाला ।  
**Fugitive-फ्यू-जि-टिव** *adj.* flying, fleeting, wandering, running away, occasional, भगोड़, भागनेवाला, चपल, अस्थिर; *n.* refugee, exile. भगू, निर्वासित शरणार्थी ।  
**Fulcrum-फुल** *n. (pl. Fulcra, Fulcrums.)* the prop or support on which a lever moves. आधार, आलम्ब, आश्रय ।  
**Fulfill-फुल फिल** *v. t. (p. t. Fulfilled.)* to carry out, to perform, to comply with, to bring to an end. परिपूर्ण करना, सफल करना, निर्वह करना, समाप्त करना; **Fulfiller** (फुल) *n.* one who fulfils. पूरक; **Fulfilment** (फुल) *n.* accomplishment, completion. सिद्धि; **Fulfilment of desires** (accomplishment of desires.) इच्छापूर्ति ।  
**Fulgent-फुल** *adj.* shining, brilliant, dazzling. उज्ज्वल, दीप्तिमान्, चमकता हुआ ।  
**Fulgurate-फुल** *v. t.* to flash as lightning. बिजली की तरह चमक उठना ।  
**Full-फुल** *adj.* filled up, complete, crowded, engrossed, abundant, copious, entire, perfect. परिपूर्ण, व्याप्त, जनपूर्ण, व्यस्त, पर्याप्त, मोटा, अखण्ड, संपूर्ण; *v. i. & t.* to become or make full. इकट्ठा होना या करना; *adv.* completely. पूर्ण रूप से; *adv.* to the same degree. उसी स्थिति तक; *n.* the whole. पूर्ण, पूरा; **At full length** (lying straight.) लम्बा पड़ा हुआ; **Full-blooded** *adj.* (heart.) सहृदय; **Full-blown** *adj.* (fully expanded.) प्रकुल, विकसित; **Full-brothers** (sons of the same parents.) एक ही माँ-बाप के जन्मे भाई, सगे भाई; **Full-fed** (stout.) दृष्टपुष्ट; **Full growth** (development.) प्रौढ़ता; **Full-hearted** *adj.* energetic. उमंग में भरा हुआ; **Full-moon** (*i. e.* when its whole disk is illuminated.) पूर्ण-चन्द्र; **To the full** (completely.) पूर्णरूप से ।  
**Fuller-फुल** *n.* one who cleanses clothes. कपड़ा साफ करनेवाला; **Fuller's earth** (hydrous silicate of alumina.) सज्जीखार, रेह ।  
**Fulminant-फुलिमि** *adj.* developing suddenly. एकाएक बढ़नेवाला; **Fulminate** (नेद)

*v. i.* to explode. फूटना; **Fulmination** (ने-शन्) *n.* the act of fulminating, स्फुजन; **Fulminatory** (नेदरि) *adj.* sending forth fulmination, thundering. उमड़नेवाला, वज्र-नादकारी ।  
**Fulsome-फुल** (फुल) *adj.* excessive, overfull, disgusting अति, बहुत, घृणित; **Fulsomeness** (नेस) *n.* disgustiveness. घृणा, गहंता ।  
**Fulvous-फुल** *adj.* reddish yellow. धूसर वर्ण का, भूरा ।  
**Fumacious-फ्यू-मे** *adj.* smoky. धूमपूर्ण, धुँ से भरा हुआ ।  
**Fumble-फमू** *v. i.* to use hand in an awkward manner, to grope about. फूहड़पन से काम करना, टटोलना; **Fumbler** (फुल) *n.* one who fumbles. फूहड़पन से काम करनेवाला; **Fumbling** (फुल) *n.* awkwardness. फूहड़पन ।  
**Fume-फ्यूम** *n.* smoke, vapour, fit of anger. धुँ, भाप, क्रोध का आवेग; *v. i.* to smoke. धुँ उठाना; *v. t.* to perfume. सुगन्धित करना; **Fumeless** (फुल) *adj.* free from fumes. धूम रहित, बिना धुँ के ।  
**Fumid-फ्यू-मिद**, **Fumy** (फ्यू-मि) *adj.* full of smoke, vaporous. धुँ से परिपूर्ण, वाष्पपूर्ण; **Fumidness** (नेस) *n.* smokiness. धुँधिल ।  
**Fumigate-फ्यू-मिगेट** *v. t.* to apply fumes to, to purify, to perfume. धूप देना, सुवासित करना, सुगन्धित करना; **Fumigation** (ने-शन्) *n.* the act of fumigating सुगन्धित करण; **Fumigator** (फु) *n.* that which fumigates. धूप देनेवाला ।  
**Fun-फन** *n.* sport, amusement. खेल, प्रीति; **In fun** (in joke.) हँसी में; **To make fun of** (to make sport of.) हँसी उड़ाना ।  
**Funambulist-फ्यू-नीम** *n.* a rope-walker. रस्ती पर चलनेवाला नट ।  
**Function-फंक्शन्** *n.* performance, a social gathering, office, the use of any organ, power. कार्य सम्पादन, सामाजिक सम्मेलन, पद, कार्य, किसी अंग का उपयोग, शक्ति, अधिकार; *v. t.* to fulfil. पूर्ण करना; **Functional** (फंक्शन्) *adj.* pertaining to function. कार्य-सम्बन्धी; **Functionary** (फंक्शन्) *n.* a public official. सार्वजनिक अधिकारी; **Functionless** (फंक्शन्) *adj.* without function or occupation. कार्य या अधिकार शून्य ।  
**Fund** *n.* stock of something. (pl.) resources. सन्धय, (ब० व०) मूलधन, माल; *v. t.* to provide a fund. माल इकट्ठा करना, लागत लगाना ।

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

**Fundament-कर्म** - डी - मेंन्ट - *n.* the buttocks. कटि-परचादभाग, चूतड़।

**Fundamental-कर्म** डी-मेंन्टल-*adj.* pertaining to the groundwork or root of matter, essential, primary, original. मूलधार सम्बन्धी, प्रधान, सारभूत, प्रारम्भिक, मौलिक; -*n.* groundwork of a system. मूलधार, सिद्धान्त; **Fundamentality** (-टलि-टि)-*n.* essentiality. मूलता, प्रधानता; **Fundamentally** (-लि) -*adv.* essentially. मूल रूप में।

**Funeral-कर्म** -न रल-*adj.* burial. उत्तर या अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी; -*n.* the burial of the dead. अन्त्येष्टि क्रिया. आश्रय इत्यादि कम; **Funeral-pile**, (-प्यरे)-*n.* a pile of wood on which a corpse is burnt. चिता।

**Fungus-कर्म** -गस-*n.*

(*pl.* Fungi, Funguses) mushroom, a kind of spongy plant. मधुरिमा, कुबुरमुत्ता।

**Funicular-कर्म** -निकु'-*adj.* worked by rope. रस्से से चलाया जानेवाला।

**Funicle-कर्म** -निकुल-*n.* a small cord, a fibre. छोटी डोरी, कतु, रेशा।

**Funk-कर्म** -*n.* an offensive smell, timidity, fear. दुर्गन्ध, भीलता, भय।

**Funnel-कर्म** -नेल-*n.* a truncated hollow cone and pipe, a metal chimney, the offspring of a horse & a she ass. चोंगा, कीप, धुवकटा, घोड़े और गधहों का बच्चा।

**Funny-कर्म** -नि -*adj.* (comp. **Funnier**, *sup.* **Funniest**) full of fun, sportive. मिलवाही।

**Fur-कर्म** -*n.* short soft fine hair of certain animals. महीन रोवें; -*v. t.* (*pl.* **Furred**) to cover with furs. (कपड़ों में पेस) रोवें लगाना; **Furred** (-इ) -*adj.* with furs, with a coating formed on the tongue. रोमयुक्त, जीभ पर उमड़ी हुई सुकीली तह-युक्त।

**Furbish-कर्म** -विश -*v. t.* to remove rust, to polish. मुरचा हटाना, चमक लाना (पालिश करना); **Furbished** (-इ) -*adj.* frightened. चमकाया हुआ।

**Furcate-कर्म** -केह -*adj.* forked फटे कोर का; -*v. i.* to fork. दो मुँहा करना, फाड़ना; **Furcated** (-पेइ) -*adj.* forked. दो मुँहा किया हुआ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन



Fungus.



Funnel.

**Furious-कर्म** -रि -अस् -*adj.* raging, violent. कोपाकुल, प्रचण्ड (तीव्र); **Furiously** (-लि) -*adv.* in a furious manner, violently. उद्देग से; **Furiousness** (-नेस्) -*n.* violence. उग्रता, प्रचण्डता, तीव्रता।

**Furl-कर्म** -*v. t.* to fold, to wrap up, to relinquish, to contract. मोड़ना, लपेटना, त्यागना, सिकोड़ना।

**Furlong-कर्म** -लॉङ्ग -*n.* the eighth part of a mile. एक मील का आठवाँ भाग अथवा दो सौ बीस गज।

**Furlough-कर्म** -लो-*n.* a leave of absence for a stated time. निश्चित काल की अनुपस्थिति या पैरदाजिरी की छुट्टी।

**Furnace-कर्म** -नेस् -*n.* an apparatus for melting metals, a fireplace, severe test. अभिनिकुण्ड, अँगोठी, भट्ठी, कठिन परीक्षा।

**Furnish-कर्म** -इश -*v. t.* to provide, to afford, to supply, to equip. तैयार करना, जुझाना, देना, पूर्ण करना।

**Furniture-कर्म** -निचर् -*n.* movable contents, chattels, outfit, equipage. चल सामग्री, सज्जा, असबाब; **Furniture of one's mind** (knowledge, imaginative faculty.) विद्या, ज्ञान।

**Furor-कर्म** -रर् -*n.* rage, excitement. क्रोध, उद्वेग।

**Furrow-कर्म** -रो -*n.* the narrow trench made by plough, groove, track. हल की लकीर, सोता, नाली, मार्ग; **Furrowness** (-नेम्) -*n.* the state of being a furrow. नाली बनने की स्थिति।

**Further-कर्म** -दर -*adj.* additional, farther, more distant. अधिकतर दूर का, आगे का; -*adv.* to a great distance, in addition. दूर पर, आगे की ओर, और भी; -*v. t.* to promote. उन्नत देना, बढ़ाना; **Furtherance** (-एन्स्) -*n.* promotion. बढ़ती; **Furthermore** (-मोर) -*adj.* moreover, और भी, अधिक; **Furthermost** (-मोस्ट) -*adj.* remotest. सबसे आगे या दूर का।

**Furthest-कर्म** -देंस्ट -*adj.* & *adv.* most distant in time or place. समय या स्थान में सबसे दूर का।

**Furtive-कर्म** -टिव -*adj.* got by stealth, thievish. चुराया हुआ, चोरी किया हुआ; **Furtively** (-ल्ल) -*adv.* by stealth. चोरी से; **Furtiveness** (-नेस्) -*n.* the quality of being furtive. चोरी।

**Furuncle-कर्म** -रह-कल -*n.* a boil or tumour. फोड़ा, जहरवादा।

**Fury-कर्म** -रि -*n.* wild anger, frenzy, rage, violence of weather. तीव्र क्रोध, क्रोध, सनक, क्रतु का उद्देग।

**Furze-कुरै** - *n.* a thorny evergreen yellow-flowered shrub. भटकैया ।

**Fuse-फ्यूज** - *n. f. & i.* to melt with great heat, to amalgamate. गलना, एक रूप होना ।

**Fusce-फ्यूजी** - *n.* the conical pulley or a wheel, a large-headed match. सूच्याकार घिरनी या पहिया, बड़े माथे की दियासलाई ।

**Fuselage-फ्यूजि-लेज** (-फ्यूज-लाज) - *n.* the frame-work of an aeroplane. हवाई जहाज का ढांचा ।

**Fusibility-फ्यू'जि-बिल'इ-टि** - *n.* the quality of being fusible. द्रवशीलता ।

**Fusible-फ्यू'जि-बल-अज** - *adj.* that may be melted. द्रवशील ।

**Fusiform-फ्यू'जि-फॉर्म** - *adj.* shaped like a spindle, tapering on both ends. सूच्याकार, टेकुप की शकल का, दोनों किनारों पर नोकीला ।

**Fusil-फ्यू'जिल** - *n.* a kind of light musket. एक प्रकार की छोटी बन्दूक; - *adj.* capable of being melted by heat. आग की सहायता से गलाने योग्य ।

**Fusillade-फ्यू'जि-लेह** - *n.* a continuous discharge of firearms. गोली या बन्दूकों की गोली का लगातार निशेप या गोली की वर्षा ।

**Fusion-फ्यू'जन्** - *n.* the operation of melting. द्रवत्व, एकरूपता, संयोग ।

**Fuss-कस** - *n.* bustle, tumult, abundance of detail. आहम्वर, कोलाहल, खलबली (मड़बड़ी); - *n. i.* to make a fuss. उपद्रव करना; **Fussily** (-इ-लि)-*adv.* in a fussy manner. आहम्वर से;

**Fussiness** (-इ-मेंस)-*n.* the quality of being fussy. आहम्वर; **Fussy** (-सि)-*adj.* making a fuss. उपद्रवी ।

**Fustian-कस्ट'इ** - *n.* a kind of thick cotton cloth. एक प्रकार का मोटा सूती कपड़ा; -*adj.* worthless, exaggerative. निरर्थक, अतिशयोक्ति का ।

**Fustianist-कस्ट'इ-यनिस्ट** - *n.* one who writes bombast. शब्दाहम्वर पूर्ण अतिशयोक्ति-लेखक ।

**Fustigate-कस-टि-गैट** - *n. f.* to beat with a stick. लकड़ी से मारना ।

**Fusty-कस-टि-अज** - *adj.* ill-smelling. दुर्गन्धयुक्त ।

**Futility-फ्यू'टिल'इ-टि** - *n.* worthlessness. अनादरता, निरर्थकता ।

**Futile-फ्यू'टिल** - *adj.* useless, trifling. निरर्थक, निःसार ।

**Future-फ्यू'चर** - *adj.* that is to come. भविष्य (अनेवाला) ; - *n.* time to come. भविष्यकाल;

**Future time** (time to come.) भविष्यकाल; उत्तरकाल; **Futurity** (-इट-इ)-*n.* the future time. भविष्यकाल ।

**Fuzz-कज** - *n. f.* to fluff, to fly off in minute particles. फुज्जी रूप में उड़ना, परमाणु रूप में पृथक् होना; **Fuzzily** (-इ-लि) - *adv.* in an indistinct manner. अस्पष्ट रूप में; **Fuzzy** (-इ) - *adj.* blurred, shaggy. अस्पष्ट, लोमयुक्त ।

**Fylfot-फिल्'फाट** - *n.* a kind of equal-armed cross. चारिक, सथिया ।

**Fyrd-कर्ट** - *n.* a nation's full military force. किसी देश का सम्पूर्ण सैनिक बल ।



Fylfor

**G**-जी-the seventh letter of the English alphabet, the fifth note of the diatonic scale. संघेजी वर्णमाला का सातवाँ अक्षर, गायन में पाँचवाँ स्वर ; It has a hard sound before a, o, u, l and r, and is sounded soft before e, i, y. इसका उच्चारण a, o, u, l तथा r के पूर्व रहने पर 'ग' तथा e, i, y के पूर्व रहने पर 'ज' होता है; it is silent in some words. कुछ शब्दों में इसका उच्चारण नहीं होता, यथा, "gnat-नीट" "gnaw-नौ" इत्यादि में ।

**Gab-गीब-न.** prattling, idle talk. व्यर्थ बकवाद, गपशप; *-v. i.* ( *p. t.* Gabbed. ) to talk much, बकवाद करना, बड़बड़ाना; **Gift of the gab** ( power of speech. ) बोलने की शक्ति; **Stop your gab** ( stop talking. ) बोलना बन्द करो, चुप रहो ।

**Gabrage-गी-ब्रेज-न.** coarse packing cloth. पासेल बनाने का एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।

**Gabble-गी-बल-न.** i. to talk inarticulately, to utter too fast. बकबक करना, अतिशीघ्र बोलना; *-n.* a meaningless loud talk, inarticulate sound. बड़बड़ाहट; **Gabbler** ( *-अर्* ) *-n.* one who gabble. बकवादी मनुष्य ।

**Gabelle-गी-बेल-न.** a tax or duty. राजकर, चुकी ।

**Gabion-गी-विअन्-न.** a cylindrical basket filled with earth used in fortification. किला-बन्दी में उपयोग करने की मिट्टी भरी टुट खींचया ।

**Gable-गी-बल-न.** the triangular end of a wall at the end of a roof. गृहशिखर, मकान का पाखा या कोना; **Gabled** ( *-इ* ) *-adj.* pointed. नोकदार, नुकीला ।

**Gaby-गी-बि-न.** a simpleton. मूर्ख

**Gad-गी-इ-न.** the point of a spear, a goad. बर्छी की नोक, गदका; *-v. i.* ( *p. t.* Gadded. ) to walk idly, to wander. भ्रमण करना, घूमना-फिरना; **Gadabout or Gadder-न.** ( one who gads. ) भ्रमणकारी व्यक्ति; **Gadding** ( *-डिङ्ग* ) *-n.* a wandering. परिभ्रमण; **Gadling** ( *-लिङ्ग* ) *-n.* a loitering person. घुमक्कड़ मनुष्य; **On the gad** ( in motion. ) चलता हुआ ।

**Gadfly-गी-फ्लाई-न.** a fly that bites cattle, a worrying person. गोमक्खी ( डैस ), कष्ट देनेवाला मनुष्य ।

**Gaff-गी-क-न.** a barbed fishing spear. मछली पँसाने की काँटेदार बर्छी; *-v. t.* to fish with a spear. काँटेदार बर्छी से मछली पकड़ना ।

**Gaffer-गी-फ-न.** an old fellow, foreman of a gang, an old rustic. वृद्ध पुरुष, चौधरी, वृद्ध गवार ।

**Gag-गी-ग-न.** anything thrust into the mouth to enforce silence. मुख बन्धनी; *-v. t.* ( *p. t.* Gagged ) to stop mouth forcibly, to silence. मुँह में कपड़ा दूँसकर बोलना, बन्द करना, चुप करना; **Gag-bit** ( a kind of strap-bit for horses. ) घोड़ा निकालने के लिए काँटेदार लगात; **Gag-tooth** ( a projecting tooth. ) उभड़ा हुआ दाँत ।

**Gage-गी-ज-न.** a pledge, something thrown down as a symbol to fight. पण, बन्धक, ललकार, बीड़ा; *-v. t.* to give as a pledge. गिरा रखना ।

**Gager-गी-ज-अर्-न.** one who gages. प्रतिष्ठा करनेवाला, नापनेवाला ।

**Gaggle-गी-गल-न.** *-v. t.* to cackle like geese. बत्तख की तरह शब्द करना; *-n.* flock of geese. बत्तखों का झुण्ड ।

**Gaiety-गी-इटी-न.** mirth, amusement, merry-making, finery. आनन्द, प्रमोद, उत्सव, चहल-पहल ।

**Gaily-गी-लि-अड-न.** in a gay or lively manner. प्रसन्नता से ।

**Gain-गे-ने-न.** profit, improvement, advance, interest, acquisition of wealth; ( *pl.* ) increase in amount. लाभ, उन्नति, बढ़ती, मुद्र या व्याज. धनप्राप्ति, ( व० व० ) ब्याजप्राप्ति; *-v. t.* to obtain, to acquire, to earn, to have as profit, to reach. प्राप्त करना, कमाना, लाभ करना, पहुँचना; **To gain ground** ( to advance. ) आगे बढ़ना; **To gain the ear of** ( to get favourable hearing from. ) अनुकूल सुनाई होना; **To gain the upper hand** ( to be victorious. ) विजयी होना; **To gain over** ( to draw to one's party. ) अपने वश में लाना; **To gain time** ( to make delay by excuses. ) बहाना करके विलम्ब करना ।

**Gainable-गे-ने-बल-अड-न.** able to be gained. प्राप्त करने योग्य ।

**Gainer-गे-ने-अर्-न.** one who gains profit. लाभ करनेवाला मनुष्य ।

**Gainful-गे-ने-फुल-अड-न.** profitable, advantageous. फल देनेवाला, लाभजनक ।

**Gainings-गे-ने-इङ्ग-न.** *pl.* what one has gained. प्राप्ति, प्राप्त धन या वस्तुएँ ।

**Gainly-गे-ने-लि-अड-न.** conveniently. सुविधा से ।

**Gainsay-गे-ने-से-न.** *-v. t.* ( *p. t.* Gainsaid ) to deny, to oppose or contradict. अस्वीकार करना, विरोध करना; **Gainsayer** ( *-अर्* ) *-n.* one who gainsays, an opposer. विरोध करनेवाला ।

**Gait-गे-ट-न.** manner of walking, pace. चलने का ढंग, पग; **Gaited** ( *-इ* ) *-अड-न.* having a particular gait. विशिष्ट गति का, विशेष ढंग का ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्

- Gaiter-गेट-आर-न.** a covering for the leg, ankle and leg. पैर ढाँके की पट्टी।
- Gala-गा-ला** or **गे-ली-न.** pomp, show, festive occasion. आडम्बर, पर्व का दिन, त्योहार।
- Galactic-गैलैक्टिक-अडि.** pertaining to milk or the Milky Way. दुग्ध-सम्बन्धी या आकाश-गंगा-सम्बन्धी।
- Galaxy-गैलैक्सि-न.** a luminous band of small stars like a girdle, the Milky Way, brilliant company. तारापुञ्ज, आकाशगंगा, स्वर्गगङ्गा, प्रसिद्ध मनुष्यों की मण्डली।
- Gale-गेल्-न.** a strong wind, gentle breeze. आधी, हवा का झोका, मन्द वायु; **Strong gale** (strong gust of wind.) प्रचण्ड वायु, हवा का झोका।
- Galea-गे-लिया-न.** helmeted structure. टोप के समान आकृति।
- Galeate-गे-लैट-अडि.** having the form of a helmet. टोप के समान आकृति का; **Galeated** -**लैट-अडि.** covered with a helmet. टोप से ढाँका हुआ।
- Galimatias-गैलिमैटि-सि-आय-न.** meaningless talk. निरर्थक वक्तावक।
- Gallipot-गैलिपिट-न.** resin from hardened turpentine. कड़ी तारपीन से निकाली हुई रस।
- Gall-गैल-न.** bile, asperity, blister, painful swelling, a malignity. पित्त, पीड़ायुक्त सूजन, घिसावट; **-न.** *v.* to injure by rubbings, to annoy, to humiliate. घिसकर भ्रष्ट करना, क्लेश करना, विनीत करना; **Gall-bladder** (a small membranous sack situated on the under side of liver.) पित्ताशय, पित्त की थैली; **Gall stone** (concretion formed in gall-bladder.) पित्ताशय की पथरी।
- Gallant-गैलैन्ट-अडि.** showy, grand, courtly, fine, brave. दिखावटी, भड़कीला, सुन्दर, शूरीर; **-न.** a man of fashion. सुघेराधारी मनुष्य (छेला); **Gallantly** (-**लै-अडि.** in a gallant manner. शैली से; **Gallantry** (-**रि**), **Gallantness** (-**नेस**)-**न.** show, bravery, nobleness, generosity. आडम्बर, शूरता, सुशीलता, उदारता।
- Gallery-गैली-लरी-न.** a long and narrow passage, balcony with rails around it, room for exhibition of paintings &c. दृष्टीक्षेत्र, गलियारा, बरामदा, चित्रशाला; **-न.** *v.* to provide with gallery. बरामदा लगाना।
- Galley-गैली-लि-न.** (*pl.* **Galleys.**) a low flat vessel. लम्बी नाव; (*prints.*) an oblong tray in which types are transferred after composing. टाइप बेंचने की छिछली बिरती।
- Galliard-गैलियार्ड-न.** a gay fellow. प्रसन्न मनुष्य।
- Gallic-गैलि-लिक-अडि.** pertaining to France. फ्रान्स देश का।
- Gallinaceous-गैलिनेस-अडि.** pertaining to domestic fowls. गृहकुलसम्बन्धी।
- Gallipot, Galipot-गैलिपिट-न.** a small glazed cup for holding medicines &c. औषध इत्यादि रखने का चीनी मिट्टी का छोटा प्याला।
- Gallium-गैलि-अय-न.** a chemical element. एक रासायनिक तत्व।
- Gall-nut-गैल-नट-न.** gall used in the making of ink. माजुफल।
- Gallon-गैलन-न.** a liquid measure of eight pints. गैलन सेर दस छटाँक तरल पदार्थ की नाप।
- Galloway-गैलवे-न.** a narrow woven braid or lace. फीता, लेस, बलाबत्।
- Galloping-गैलपिंग-न.** a horse's swiftest pace. घोड़े की सरपट चाल; **-न.** *v.* (*p. t.* **Galloped.**) to run with leaps. सरपट चाल से दौड़ना; **Galloper** (-**अय-न.** he who or that which gallops. तेज दौड़नेवाला; **Galloping** (-**इंग**)-**अडि.** running with leaps. सरपट दौड़ता हुआ।
- Galloway-गैली-लो-वे-न.** a horse of small size. टॉगन, टटटू।
- Gallows-गैल्लो-न.** (*pl.* (*used as sing.*) a structure on which criminals are hanged. फाँसी देने की टिकठी; **A gallows-look** (of sinister demeanour.) बर्कश दृष्टि; **Gallows-bird** (a person fit to be hanged.) फाँसी देने योग्य मनुष्य।
- Galop-गैल-ऑप-न.** a lively round dance. एक प्रकार का चक्कर में नाच।
- Galore-गैली-लोर-न.** abundance. अधिकता; **-अडि.** in abundance. बहुतायत से।
- Galosh-गैल-श-न.** shoe worn over another in rainy season. बरसात में जूता सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर पहिने का रबर का जूता।
- Galvanic-गैल्वैनी-क-अडि.** pertaining to producing electricity, produced by galvanism. बिजली की शक्ति पैदा करने से सम्बन्धित, बिजली पैदा करनेवाला या बिजली से पैदा।
- Galvanism-गैल्वैनिज्म-न.** electricity produced by chemical action. रासायनिक क्रिया से उत्पन्न की गई विद्युतशक्ति।
- Galvanization-गैल्वैनीजेशन-न.** the act of galvanizing. बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र



**Galvanize**-गॉल्व-न-आइज़-*v. t.* to affect with galvanism. बिजली की सहायता से धातु चढ़ाना।

**Galvanometer**-गॉल्व-न-ऑमीटर-*n.* an instrument for measuring electrical current. बिजली की धारा नापने का एक प्रकार का यन्त्र।

**Gam**-गैम्-*n.* a herd of whales, a tooth or tusk. ह्वेल मछलियों का जत्था, दाँत, हाथीदाँत।

**Gambade**-गैम्-बेइ, **Gambado** (-बे-डो) (*pl.* Gambadoes.)-*n.* a horse's leap, fantastic movement, a large boot attached to the saddle to protect the rider's legs and feet. घोड़े की छलांग, कुदान, सवार की टाँगों और पैरों को रगड़ से बचाने के लिए काठी या जीन से लटकाया गया लम्बा बूट जूता।

**Gamble**-गैम्-ब्ल-*v. i.* to play games of chance for money. दाँव लगाकर जुआ खेलना।

**Gambler**-गैम्-ब्लर-*n.* one who gambles. जुआ खेलनेवाला जुआरी।

**Gambling**-गैम्-ब्लिंग-*n.* playing for money. जुआ, **Gamblesome** (-सम्)-*adj.* one who gambles. जुआ खेलनेवाला।

**Gamboge**-गैम्-बोज-*n.* gum resin, a yellow pigment. गोंद के समान चिपकनेवाला पीला रोगन।

**Gambol**-गैम्-ब्ल-*n.* a leaping about in frolic. कूदफौंद, कलोल-*v. i.* (*p. t.* Gambolled.) to dance, to leap. नाचना, कूदना, कलोल करना।

**Gambrel**-गैम्-ब्रेल-*n.* the angle above the hoof of a horse's hind leg. घोड़े के पिछले पैर की गुमटी।

**Game**-गेम्-*n.* jest, sport, diversion, a hunted animal. हँसी, क्रीड़ा, खेल-कूद, आमोद-प्रमोद, शिकार (*pl.*) tricks, छल; **Game-cock** (a cock which is trained to fight.) लड़नेवाला मुर्गा; **Game-keeper** (one who is in charge of games.) जंगली पक्षियों की रक्षा करनेवाला; **Gamester** (-स्टर)-*n.* gambler, a merry person. जुआरी, खिलाड़ी, मीठी व्यक्ति; **To make game of** (to ridicule.) हँसी उड़ाना; **To play one's game** (to advance schemes) नये-नये उपाय रचना।

**Gaming**-गेम्-इङ्ग-*n.* gambling. घत्, जुआ।

**Gamma**-गै-मा-*n.* the third letter of the Greek alphabet. ग्रीक वर्णमाला का तीसरा अक्षर।

**Gammer**-गै-मर्-*n.* an old woman. बूढ़ा स्त्री, बुढ़िया।

**Gammon**-गैमन्-*n.* the thigh of hog, deception, ridiculous nonsense, back-gammon. सुकर की जाँघ, छल, उपहास्य निरर्थक बात, हँसी

की बेकार बात, चौपड़ के समान एक प्रकार का खेल-*v. i.* to win in this game. इस प्रकार के खेल में जीतना।

**Gamut**-गै-मट्-*n.* the whole series of musical notes, the whole scope of anything. (संगीत) का पूरा 'स' 'र' 'ग' 'म' का क्रम, पूर्ण विस्तार।

**Gamy**-गेम्-इ-*adj.* (*comp.* Gamier, *sup.* Gamiest) abounding in or full of games. क्रीडापूर्ण।

**Gander**-गैन्-डर्-*n.* (*fem.* Goose.) male-goose, a fool. (नर) हंस, मूर्ख; **Gander party** (a company of male persons.) पुरुष-जुम्ला।

**Gang**-गैङ्ग-*n.* a band of criminals, a number of labourers working together. अपराधियों का जत्था, मजदूरों की टोली।

**Gangetic**-गैन्-जेट-इङ्ग-*adj.* of or pertaining to the Ganges. गंगा नदी का या संबंधी।

**Ganglion**-गैङ्ग्लि-न-इअन्-*n.* (*pls.* Ganglions, Ganglia) enlargement or knot of a nerve. नाड़ीग्रन्थि।

**Gangrene**-गैङ्ग्रेन्-ग्र-ईन्-*n.* decomposition of flesh, mortification. मांस का सड़ाक, अवसाद; **Gangrenous** (-ग्रैनन्स)-*adj.* mortified, अवसाद युक्त।

**Gang-saw**-गैङ्ग-सॉ-*n.* a saw having two or more operating blades. दो या अधिक धार का आरा।

**Gangway**-गैङ्गवे-*n.* the narrow passage on a ship, a narrow way between rows of seats. जहाज़ पर चलने का संकुचित (संकरा) मार्ग, बेंचने की कुर्तियों की पंक्तियों के बीच का संकरा रास्ता।

**Gannet**-गैन्-नेट-*n.* a kind of sea-bird. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया।

**Gantry**-गैन्ट्रि-*n.* (*pl.* Gentries.) a fourfooted stand for barrels, railway signals &c. पाँच या चार पाया आधार, रेलगाड़ी का सिग्नल।

**Gaol**-गेइल-*n.* a prison, a jail. बन्दीगृह, कारागार; **Gaoler** (-अर्)-*n.* one who has charge of a jail. बन्दीगृह का अध्यक्ष।

**Gap**-गैप-*n.* a gorge, a blank, a cleft, defect. छिद्र, दर्रा, दरार, वुटि।

**Gape**-गेप-*v. i.* to open mouth wide, to stare, to split. जैभाई लेना, मुँह बाना, नाकना, फाड़ना;

**Gaper** (-अर्)-*n.* one who gapes, जैभाई लेनेवाला; **Gaping** (-इङ्ग)-*n.* yawning, जैभाई लेना, जगमग।

**Garage**-गैरीज or गैराज-*n.* place for storing motor cars मोटरखाना या गैरेज।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Garb-** गार्ब-*n.* dress, clothes, costume. वस्त्र, कपड़े, पहिनावा, पोशाक; -*v. t.* to clothe, to dress. कपड़ा या पोशाक पहिनाना।

**Garbage-** गार्ब-*n.* refuse, filth, animal's entrails. कूड़ा बरकट, गन्दगी, जन्तु की अँतड़ी।

**Garble-** गार्ब-*v. t.* to pick up the best. सबसे अच्छा चुन लेना; **Garbler** (-अर्)-*n.* one who garbles. छँटनेवाला।

**Garden-** गार्डन-*n.* a piece of ground for growing flowers, fruits or vegetables. बाग, बगीचा, फुलबारी; **Garden-city** (a model city with gardens.) ऐसा नया नगर जिसके घरों के बीच-बीच में फुलबारियाँ और बाग हों; **Garden-engine** (pump for spraying water in a garden.) बगीचे में पानी छिड़कने की कल;

**Gardener** (-अर्)-*n.* one who cultivates a garden. बाग लगानेवाला, माली; **Gardening** (-इंग्)-*n.* the act of cultivating a garden. उद्यानकर्म, बगीचा लगाने की कला; **Garden party** (a social party in a garden.) बगीचे का भोजन, र्मीन भोजन; **Hanging garden** (a garden in terraces rising one above another.) सीढ़ीनुमा छान्छा बगीचा पर लगाया हुआ बगीचा।

**Gargle-** गार्गल-*v. t.* to wash the throat with a liquid. कुँहा करना, गलगला या गरारा करना; -*n.* a liquid preparation for washing the mouth and throat. गलगला, गरारा।

**Gargoyle-** गार्गोइल-*n.* a spout projecting from gutter to carry rain-water. छत पर का पानी बहाने की सुन्दर मोरी, परनाला।



**Garish-** गैरिश-*adj.* showy, gaudy. देखीवा, सुहावना; **Garishly** (-ल्लि)-*adv.* in a showy manner. दिखावट से; **Garishness** (-नेस्)-*n.* the quality of being garish. आश्चर्य, दिखावट।

**Garland-** गार्लण्ड-*n.* a wreath or chaplet of flowers. माला, फूलों का गजरा; -*v. t.* to deck with garlands. माला से सुशोभित करना या पहिनाना।

**Garlic-** गार्लिक-*n.* a bulbous plant with a strong smell and pungent taste. लहसुन;

**Garlic eater** (a mean fellow.) नीच मनुष्य। **Garment-** गार्मेन्ट-*n.* an article of dress, (pl.) outward clothing. वस्त्र, (बन्दो) ऊपरी पोशाक, लबादा।

**Garner-** गार्नर-*n.* a storehouse for corn,

granary, a bin. शस्यगार, धान्यकोठ, खत्ती; -*v. t.* to store in a granary. अन्न से खत्ती भरना।

**Garnet-** गार्नेट-*n.* a red mineral of which gems are made. रक्तमणि, तामड़ा रत्न।

**Garnish-** गार्निश-*v. t.* to decorate, to adorn, to embellish. अलंकृत करना, सुशोभित करना, सजाना; **Garnisher** (-अर्)-*n.* one who decorates. विभूषित करनेवाला, सजानेवाला; **Garnishing** (-इंग्)-*n.* that which decorates. सुशोभन, सजावट; **Garnishment** (-मेन्ट)-*n.* ornament, embellishment. अलङ्कार, सजावट, गहना।

**Garniture-** गार्निचर-*n.* accessories, embellishment, dress. सामान, असबाब, सजावट, पहिनावा।

**Garret-** गैरिट-*n.* a room on the top floor. अट्टालिका, अटारी; -*v. t.* to insert small pieces of stone. लंबाई देना, जोड़ लगाना; **Garreteer** (-इयर)-*n.* one who lives in a garret. अँटारी पर रहनेवाला।

**Garrison-** गैरिजन-*n.* a body of troops stationed for the defence of a fortress or town &c. दुर्गदल, किले या नगर की रखवाली करनेवाली सेना; -*v. t.* to furnish with soldiers. रक्षा के निमित्त सेना नियुक्त करना।

**Garron-** गैरॉन-*n.* a small horse. छोटा घोड़ा, टट्टर; **Garrot-** गैरॉट-*n.* a kind of sea-duck. एक प्रकार का समुद्री बत्तख।

**Garrote,** **Garotte-** गैरॉट, गैरॉट-*n.* capital punishment by strangling a criminal. गला घोटकर अपराधी को मारने का दण्ड; -*v. t.* to kill by strangling. गला घोटकर मार डालना।

**Garrulity-** गैरुलिटि-*n.* talkativeness. वाचा-लता, बकवाद।

**Garrulous-** गैरुलस-*adj.* loquacious, talkative. वाचाल, बहुभाषी, बकवादी; **Garrulou-ness** (-नेस्)-*n.* habit of being loquacious. अधिक बोलने की आदत, बड़बड़ाहट; **Garrulously** (-ल्लि)-*adv.* in a talkative or loquacious manner. बहुत बकवाद करते हुए।

**Garter-** गार्टर-*n.* a band worn above or below the knee to hold up stockings. मोँता बाँधने का तस्मा; **The Garter** (the badge of the highest order of Knighthood.) नाइट की पदवी का विशिष्ट चिन्ह।

**Garth-** गार्थ-*n.* garden, yard. बगीचा, बाँगन, मैदान।

**Gas-** गैस-*n.* any acriform fluid, an empty talk, boasting. वायुरूप द्रव्य, वाष्प, बुधा गल्प, बकवाद; -*v. t.* (p. t. Gassed) to poison with

gas, to talk boastfully. गैस से विप्रेला बनाना।  
 अहंकार या घमंड से बातचीत करना; Gas-bag (a bag for holding gas.) गैस भरने का थैला;  
 Gas-engine (an engine in which the motive power is gas.) गैस से चलनेवाला इंजन या वाष्पीय यंत्र; Gaseous (गैसियस) -*adj.* in the form of gas. वायु के रूप में; Gas-helmet (a mantle worn for the protection of poisonous gas.) विषैली वायु से बचने के लिये पहिने की टोपी।

Gasconade-गॉस्कनेड-*n.* boasting, bragging. आत्मश्लाघा, शेखी; -*v. i.* to brag. शेखी हाँकना।

Gaselier-गोसैल-*n.* (also Gasalier.) -*n.* a gas-lamp with several burners. अनेक बत्तियों की गैस का लैम्प या वाष्प-दीप।

Gash-गोश्-*n.* a long and deep cut, a cleft. गहरा घाव, फटन; -*v. t.* to make a deep cut. गहरा घाव करना।

Gasification-गैसिफिकेशन-*n.* the act of turning into gas. गैस या वाष्प में (वायु रूप में) परिवर्तन।

Gasify-गोसिफाई-*v. t.* (p. t. Gasified.) to convert into gas. वाष्प या वायुरूप में परिणत करना (बदलना)।

Gasiform-गोसिफॉर्म-*adj.* of the form of gas. गैस की आकृति का, वाष्परूपी।

Gasket-गोस्किट-*n.* a small cord for fastening sails &c. पाल इत्यादि बाँधने की डोरी।

Gasoline-गोसैलीन-*n.* an inflammable liquid obtained by distilling petroleum, मिट्टी के तेल से निकाला हुआ शीघ्र जलनेवाला अर्क या द्रव।

Gasometer-गोसोमीटर-*n.* a storage tank for gas. गैस संचित रखने का बीघा।

Gasp-गोस्प-*v. t.* to catch breath with open mouth. हाँफना, दम लेना; -*n.* convulsed effort to catch breath. मुँह बाकर हाँफने की क्रिया;

Gasping (-इङ्ग) -*adj.* हाँफता हुआ; Gaspingly (-इङ्गलि) -*adv.* in a gasping manner. हाँफते हुए; To gasp out (to utter in a gasping tone.) हाँफते-हाँफते बोलना।

Gastrologer-गोस्ट्रोलॉजर, Gastrologist-गोस्ट्रोलॉजिस्ट -*n.* a cook. पकानेवाला, रसोईदार।

Gastrology-गोस्ट्रोलॉजी-*n.* the science of cookery. पकाने की विद्या, पक-शास्त्र।

Gastronome-गोस्ट्रोमो-*n.* a judge of cookery. पक-विद्या का न्यायाधीश।

Gastronomer-गोस्ट्रोमो-*n.* an epicure. पेटू, भुक्खंड।

Gastronomy-गोस्ट्रोमो-*n.* the art of good eating. दिव्य भोजन करने की कला, उन्नत-सेवा।

Gate-गेट-*n.* an opening for entrance or exit, mountain pass, passage, way, framework hung on hinges. द्वार, फाटक, मार्ग, पहारी दर्रा, दरवाजा, कपाट; Gate-keeper (agatman.) पहरेवा, द्वारपाल; Gate-post (a post for hanging door leaves.) किवाड़ लटकाने का खम्भा; Gateway (a passage.) द्वारपथ, गौरप।

Gather-गीथ-*v. t.* to bring together, to amass, to collect, to acquire, to deduce, to draw together, to pick up, to develop. इकट्ठा करना, बटोरना, संग्रह करना, प्राप्त करना, अनुमान करना, एक करना. चुनना, उन्नति करना; Gatherable (-एबल) -*adj.* that may be amassed. इकट्ठा करने योग्य; Gatherer (-अर) -*n.* one who gathers. संग्रह करनेवाला; Gathering (-इङ्ग) -*n.* an assembly, an abscess. जनसमूह, सभा, फोड़ा; To gather breath (to have respite.) दम लेना।

Gatling-gun-गीटलिंग-गन-*n.* a machine-gun. फेंस यंत्र की बन्दूक जिसमें से लगातार गोळियाँ छूटती हैं।

Gauche-गोश्-*adj.* left-handed, awkward, clumsy. बर्बरता, भद्दा, फुहड़।

Gaudy-गोड-*n.* something showy, gaudy ornament. सजावट का पदार्थ, आडम्बर, आभूषण; -*adj.* showy, brilliant, भद्कीला, उज्ज्वल।

Gaudery-गोडरी-*n.* ornaments. आभूषण।

Gaudily-गोडली-*adv.* in a gaudy manner. सजावट के साथ।

Gaudiness-गोडिनेस-*n.* the quality of being gaudy. अति शोभा, भद्कीलापन।

Gaudy-गोड-*adj.* (comp. Gaudier, sup. Gaudiest) gay, showy. भद्कीला, दिव्य।

Gauge-गेज-*n.* (also Gage.) a standard of measure, capacity, extent, distance between rails, a graduated instrument. गिर या प्रामाणिक नाप, विस्तार. रेल की लाइन के बीच का अन्तर नापने का यन्त्र; -*v. t.* to measure exactly. ठीक-ठीक नापना. पैमाना बनाना।

Gaugeable-गेजेबल-*adj.* that may be gauged. नापने योग्य।

Gauger-गेजर-*n.* one who gauges. नापनेवाला।

Gaul-गॉल-*n.* the name of ancient France. फ्रांस देश का प्राचीन नाम।

Gaunt-गॉन्ट-*adj.* lean, thin, baggard. दुबल, पतला, हृदय (क्षीय); Gauntiness (-नेस) -*n.* the state of being thin. दुबलता, दुबलापन।

Gauntlet-गॉन्टल-*n.* a glove. हस्त-शाय, लंहे का दस्ताना; To take up the

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

**gauntlet** (to accept a challenge.) बीड़ा उठाना, युद्ध स्वीकार करना; **To throw down the gauntlet** (to challenge to combat.) युद्ध के लिये ललकारना; **Gauntleted** (-लेट्टेड) -*adj.* wearing a gauntlet. लोहे का दस्ताना पहिने हुए।

**Gauze-गॉज़**-*n.* a thin fabric of silk, cotton, fine wire &c. महीन रेशमी कपड़ा या महीन तार की जाली; **Gauzy** (-इ) -*adj.* thin as gauze. जालीदार।

**Gave-गैव**-*p. t.* of Give. दिया।

**Gavel-गॉवल**-*n.* an auctioneer's hammer, a tribute or rent. नीलाम करनेवाले की मुंगरी, भूमि का लगान या कर।

**Gawk-गॉक**-*n.* an awkward person, a fool. भट्ठा मनुष्य, मूक; **Gawky** (-इ) -*adj.* awkward, clownish. भट्ठा, ठिठोल्या।

**Gay-गै**-*adj.* (*Comp.* Gayer, *sup.* Gayest.) sportive, lively, light-hearted, merry, showy, mirthful, brilliant, finely dressed. विनोदी, आनन्दचिन्त, प्रसन्न, प्रसन्न, चिल्लासी, दिवाली, चमकीला, सुन्दर वस्त्र पहिने हुए; **Gayness** (-नेस) -*n.* gaiety, merriment. आनन्द, प्रसन्नता; **Gayesome** (-सम्) -*adj.* full of gaiety or mirth आनन्दपूर्ण, प्रसन्न।

**Gaze-गैज**-*v. t.* to look steadily at. घूरना, टकटकी लगाकर देखना; -*n.* a fixed look, look of admiration. निरन्तर दृष्टि, टकटकी; **Gazer** (-अर्) -*n.* one who gazes. देखनेवाला, घूरनेवाला।

**Gazebo-गैजो**-*n.* a structure from which the view of a distant object may be had. दूर का दृश्य देखने का मंचान।

**Gazelle-गैजेल**-*n.* a small beautiful antelope. छोटा सुन्दर कारकड़िया।

**Gazette-गैजेट**-*n.* an official news-sheet. गजट, सरकारी समाचारपत्र; -*v. t.* to publish in a gazette. सरकारी अखबार में प्रकाशित करना।

**Gazetteer-गैजेटियर**-*n.* a geographical dictionary. भूगोल सम्बन्धी शब्दों का कोष।

**Gazogene-गैजो**-*n.* a machine for preparing aerated water. सोडा वाटर, लेमनेटो इत्यादि बनाने की कल।

**Gear-गियर**-*n.* equipment, appliances, tools &c., arrangement connecting a motor with its parts. उपकरण, सामग्री, सामान, चलनेवाले इन्जन या पुरजे का अन्य पुरजों से मिलान; -*v. t.* to put machinery in gear. दाँतेदार पहियों को यंत्र के पुरजे पर धरना; **Gear-wheel** (a wheel

which is fitted with cogs.) दाँतेदार पहिया; **To put out of gear** (to disarrange wheel-work.) पहियों का क्रम बिगाड़ना।

**Gearing-गियर**-*n.* harness, a train of toothed wheels. बर्तनबाँड़ा, दाँतेदार पहियों का क्रम।

**Gecko-गैको**-*n.* a house-lizard. घरेलू छिपकली।

**Gee-जी**-*n.* a horse; -*interj.* word of command to horse to go on; -*v. i.* to move on, to get on well. घोड़ा, घोड़े को चलाने के लिये प्रयुक्त शब्द, आगे बढ़ना, भली भाँति दिन बिताना।

**Geese-गीज**-*n. pl.* of Goose.

**Gelatine-जेलैटीन**-*n.* a transparent animal substance obtained from skins, tendons &c. पशुओं के चमड़े इत्यादि से प्राप्त चिपचिपी वस्तु, सरस।

**Gelatinize-जेलैटिज**-*v. t.* to apply gelatine. सरस लगाना।

**Gelatinous-जेलैटिनस**-*adj.* of the nature of gelatine. मटि के सदृश, पतला, चिपचिपा।

**Gelation-जेलेशन**-*n.* making solid by freezing. ठंढा करके ठोस करने का कार्य।

**Geld-गैल्ड**-*v. t.* to deprive of generative organs, to castrate. बधिदा करना, नपुंसक बनाना, आख्ता करना।

**Gelding-गैल्डिंग**-*n.* the act of castrating, a castrated animal. नपुंसककरण, आख्ता किया हुआ पशु।

**Gelid-जेलिड**-*adj.* chilly, cold. ठंढा, तर;

**Gelidity** (-इटी) -*n.* extreme cold. बड़ी ठंढ;

**Gelidly** (-लि) -*adv.* very coldly. बड़ी ठंढक से।

**Gelsemium-जैल्सीम**-*n.* a kind of American jasmine. एक प्रकार की अमेरिका की चमेली।

**Gem-जैम**-*n.* a precious stone, object of great worth, choicest part. रत्न, माँग, जवाहर, बहुमूल्य पदार्थ, श्रेष्ठ अंश; -*v. t.* (*p. t.* Gemmed.) to adorn with gems. रत्नों से सुशोभित करना।

**Geminate-जैमिनेट**-*v. t.* to repeat, to arrange in pairs. दोहराना, जोड़े में रखना; **Gemination** (-ऐशन) -*n.* repetition. दोहराव।

**Gemini-जैमिनि**-*n.* the third sign of the Zodiac, the twins. मिथुन राशि, जुड़वाँ।

**Gemma-जैमा**-*n.* (*pl.* Gemmae) a leaf-bud, पर्ण या पत्र कली; -*v. t.* to put forth buds. कलियाँ निकलना; **Gemmate** (-नेट) -*adj.* having buds. कलीदार।

**Gemmy**-जैमि - *adj.* full of gems. रत्नों से पूर्ण, रत्नजटित ।

**Gender**-जैन्-डर्-*n.* grammatical classification of sexes. व्याकरण का जाति-विभाग. लिङ्ग-*n.* *i.* to beget, to copulate. पैदा करना, मैथुन करना ।

**Genealogical**-जीनिऑल'-ऑजिकल-*adj.* pertaining to genealogy. वंशपरम्परा (वंशावली) सम्बन्धी; **Genealogically** (-लि) -*adv.* in a genealogical manner. वंशक्रम से ।

**Genealogist**-जीनिऑ'-लैजिस्ट-*n.* one who is versed in genealogies. वंशपरम्परा का वर्णन करनेवाला ।

**Genealogize**-जीनिऑ'-लैजिज़-*v. i.* to inquire into the history of descents. वंश-परम्परा का अन्वेषण करना ।

**Genealogy**-जीनिऑल'-ऑजि-*n.* the account of descent from ancestors, pedigree, lineage. वंशावली, पीढ़ी, वंश-श्रेणी, वंश-परम्परा ।

**Genera**-जैन्'-ऐर-रा-*pl.* of Genus.

**General**-जैन्'-अरल-*adj.* relating to a whole class, widespread, usual, not limited, ordinary, not special, vague, belonging to all. जाति सम्बन्धी, विस्तृत, सामान्य, असीम, साधारण, अग्रधान, अध्यक्ष, व्यापक (प्रचलित):-*n.* chief, head, commander of an army. प्रधान, प्रमुख, सेनापति; **General opinion** (current opinion.) बहुमत; **General rule** (ordinary rule.) सामान्य नियम; **In general** (in the ordinary way.) सामान्यतः, सामान्य रूप में; **The general** (ordinary people.) सर्वसामान्य जनता ।

**Generalissimo**-जैन्-रालिस्'-मो-*n.* the chief commander of an army. सेनाध्यक्ष, प्रधान सेनापति ।

**Generality**-जैन्'-अर-ऑल इट-*n.* the quality of being general. प्रधानता, सामान्यता ।

**Generalization**-जैन्-रालिज़-जैन्-*n.* the act or result of generalizing. सामान्य अनुमान ।

**Generalize**-जैन्'-अ-रलाइज़-*v. i.* to infer a general principle from particular instances. विशिष्ट उदाहरणों से साधारण नियम का अनुमान करना ।

**Generally**-जैन्-रालि-*adv.* usually, most frequently, extensively. प्रायः, साधारणतया, बहुधा ।

**Generalness**-जैन्-रल-नेस्-*n.* the quality of being general. व्यापकत्व, सामान्यता ।

**Generalship**-जैन्-रल-शिप्-*n.* the rank of a general. सेनापतिकत्व ।

**Generant**-जैन्'-अर्-ऑन्ट-*n.* that which generates. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला ।

**Generate**-जैन्-रेट-*v. i.* to bring into existence, to beget, to produce, to evolve. उत्पन्न करना, उपजाना ।

**Generation**-जैन्'-अर्-ऐ'-शन्-*n.* production, the body of men born about the same time, race, age. उत्पादन (जन्म), पीढ़ी, पुरुष (पुरुखा), युग; **Former generations** (ancestors.) पुरखे ।

**Generative**-जैन्'-अर्-ऐट'-इव-*adj.* having power of generating or propagating. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला; **Generative organ** (organ of generation.) लिङ्ग, योनि ।

**Generator**-जैन्-अर्-ऐट'-अर्-*n.* he who or that which generates. जन्मदाता, उत्पन्न करनेवाला ।

**Generic**-जैन्-रिक-*adj.* comprehending a genus or class, general, not special. जातिगत, सामान्य, साधारण, व्यापक; **Generic property** (property of a genus.) जातिधर्म, स्वभाव, लक्षण ।

**Generically**-जैन्-रिक-कालि-*adv.* with regard to a genus. लक्षण से ।

**Generosity**-जैन्-अर्-ऑसु-सिटि-इ-*n.* liberality, nobleness, उदारता, दानशीलता, सज्जनता ।

**Generous**-जैन्-रसु-*adj.* magnanimous, free in bestowing gifts, noble-minded, liberal. उदार, दानी, उदारचरित, मुक्तहस्त; **Generously** (-लि) -*adv.* in a generous manner. उदारता से; **Generousness** (-नेस्) -*n.* liberality, nobleness, उदारता, सज्जनता ।

**Genesis**-जैन्'-इयू इज-*n.* (*pl.* Geneses ईज्ज) the first book of the Old Testament, origin. ईसाइयों की धर्म-पुस्तक का पहला काण्ड, उत्पत्ति, जन्म ।

**Genet**-जैन्'-ऐट-*n.* a kind of civet cat. एक प्रकार की रोवेवाली बिल्ली ।

**Genetic**-जैन्'-ऐट'-इक-*adj.* pertaining to the origin. उत्पत्ति सम्बन्धी; **Genetically** (-ऑलि) -*adv.* in a genetic manner. उत्पत्ति के रूप में ।

**Genetics**-जैन्'-ऐट-इकस्-*n. pl.* the science of heredity. उत्पत्ति विषयक शास्त्र ।

**Genial**-जी'-नि-अल-*adj.* kindly, cheering, jovial, दयालु, सुखप्रद, आनन्ददायक; **Geniality** (-इटी) -*n.* cheerfulness, प्रसन्नता; **Genially** (-लि) -*adv.* in a genial manner. आनन्दपूर्वक, **Genialness** (-नेस्) -*n.* cheerfulness, प्रसन्नता, रम्यता ।

**Geniculate-जैन्-इक'-यु-लेट'-adj.** having joints like the knee. घुटने की तरह के जोड़ का; **Geniculated (-ऐह)-adj.** having joints. जोड़युक्त।

**Genicalation-जैन्-इक'-यु-ले-शन'-n.** the state of having knots. गाँठपन।

**Genital-जैन्-इट-अल्-adj.** pertaining to generation. जनन सम्बन्धी; **Genitals (-म्)-n. pl.** the external organs of generation.

बाह्य जननेन्द्रिया (शिश्र और भग)।

**Genii-जी'-नि-आ-न. pl.** of Genius, evil spirits. भूत, प्रेत, पिशाच।

**Genitive-जैन्-इट-इव-adj.** possessive (case). पदों विभक्ति, सम्बन्ध-सूचक।

**Geniture-जैन्-एचर'-n.** birth, उत्पत्ति, जन्म।

**Genius-जी'-नि-अम्-न. (pl. Geniuses.)** great natural ability, mental endowments, a person having special intellectual powers. अपूर्व बुद्धि, दत्तनाशक्ति, आख्यबुद्धि का मनुष्य।

**Genius-जी'-नि-अम्-न. (pl. Genii)** spirit, a demon, प्रेत, पिशाच; **Evil genius** (evil spirit) supposed to preside over the destiny of man. दुष्टैव; **Good genius** (good spirit.) सुदैव।

**Genteel-जैन्-टील्-adj.** belonging to well-bred persons, fashionable, elegant. विनीत, सभ्य, सुशील; **Genteelness (-नेम्)-n.** elegance, सुशीलता; **Genteelly (-लि)-adv.** in an elegant manner, सुशीलता से।

**Gentian-जैन्-टियन्-न.** a kind of blue-flowered plant. विराट, भूमीग।

**Gentile-जैन्-टील्-न.** a person not of Jewish race, a heathen. यहूदियों से भिन्न जाति का व्यक्ति, गैर-सैनिक व्यक्ति।

**Gentility-जैन्-टिल्-इट-इ-न.** politeness of manners, शिक्षाचार।

**Genialize-जैन्-टिल्-आइज'-r.** to render gentlemanly. शिक्ष बनाना।

**Gentle-जैन्-टिल्-adj.** honourable, noble, courteous, mild, moderate. प्रतिष्ठित, सज्जन, विनीत, सौम्य (सभ्य)। (हवा) धीमा। **Gentle breeze** (soft breeze.) मन्द समीर; **Gentle laugh** (quiet smile.) मन्द मुसकान; **Gentle sex** (women.) स्त्री-जाति; **Gentlewoman** (a woman of good family.) कुलीन स्त्री;

**Gentlewoman-like** (befitting a gentle woman.) शिक्ष स्त्री के समान; **Gentle words** (sweet words.) प्रिय वचन।

**Gentleman-जैन्-टिल्-मैन्-न. (pl. Gentlemen, fm. Gentlewoman.)** a man of good birth.

भद्रपुरुष (महानुभाव), शिक्ष मनुष्य; **Gentleman-at-arms** (sovereign's bodyguard.) राजा का शरीर-रक्षक; **Gentlemanhood** (position of being a gentleman.) शिक्षता; **Gentleman-like** (gentlemanly.) -adj. सभ्य, सुशील; **Gentlemanliness (-लि-नेम्)-n.** (behaviour of a well bred man.) शिक्षता, सभ्यता; **Gentlemanly (-लि)-adj.** (like a man of good breeding.) कुलीन पुरुषवत्, सुविनीत; **Gentlemanship-n.** (the character of a gentleman) भद्रता।

**Gentleness-जैन्-टिल्-नेम्-न.** the quality of being gentle, kindness. कोमलता, सभ्यता, दयालुता शिक्षता, भलमनसी।

**Gently-जैन्-टिल्-अल्-adv.** nobly, courteously. कोमलता से, गृहता से।

**Gentry-जैन्-टिल्-न. (pl. Gentries.)** the class of people below the nobility and above the vulgar. कुलीन जन, आर्य लोग।

**Genual-जैन्-यु-आल्-adj.** pertaining to the knee. घुटना-सम्बन्धी।

**Genuflect-जैन्-यु-फ्लेक्ट'-n.** to bend the knee in worship. पूजा करने के लिए घुटना मोड़ना।

**Genuflector-जैन्-यु-फ्लेक्ट-अर'-n.** one who bends the knee. पूजा करते समय घुटना मोड़ने वाला व्यक्ति।

**Genuflexion, genuflexion-जैन्-यु-फ्लेक्'-शन'-n.** the bending of the knee in worship. आगधना करने में घुटना मोड़ने की क्रिया।

**Genuine-जैन्-यु-इन्-adj.** real, pure, unadulterated. यथार्थ, शुद्ध, सच्चा, पवित्र; **Genuinely (-लि)-adv.** in a genuine manner. सत्यता से, निष्पटता से; **Genuineness (-नेम्)-n.** the quality of being genuine. सत्यता, शुद्धता, यथार्थता, स्वतन्त्र, सच्चाई।

**Genus-जी'-न्स्-न. (pl. Genera.)** a class including several species, animals or plants possessing characteristic distinctions, kind, class, जाति, प्रकार, वर्ग, गण।

**Geocentric, Geocentral-जी-ओ-सेन्ट्र'-रिक् (-अल्)-adj.** considered having earth as centre. पृथ्वी को केन्द्र मानकर विचार किया हुआ; **Geocentrically (-अलि)-adv.** in a geocentric manner. इस प्रकार से।

**Geocyclic-जी-ओ-साइक्'-लिक-adj.** pertaining to the revolution of the earth. पृथ्वी की परिक्रमा-सम्बन्धी।

**Geodesy-जी-ओ-डि-सि-न.** the science of measuring the earth. भूमण्डल नापने का शास्त्र।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मैज्यूर

**Geognosy**-जी-ऑर्-नै-सि-न. a study of the materials of the earth's substance. भूतत्त्व-विज्ञान ।

**Geogony**-जी-ऑर्-नै-सि-न. the doctrine of the formation of the earth. भू-रचना-शास्त्र ।

**Geographer, Geographical**-see Geography.

**Geography**-जी-ऑर्-नै-सि-न. the science of the earth's surface, physical features, climate, population &c. भूगोल शास्त्र, भूगोल विद्या; **Geographer** (-अर्)-न. one who is versed in geography. भूगोल शास्त्रज्ञ; **Geographical** (-इक्-अल्)-adj. pertaining to geography. भूगोल-विषयक; **Physical geography** (geography which deals with natural features.) प्राकृतिक भूगोल ।

**Geolatry**-जी - ऑल्'-ऑर्-नै-सि-न. earth worship. पृथ्वी-पूजन ।

**Geological, Geologist**-see Geology.

**Geology**-जी-ऑर्-नै-सि-न. the science of the earth's crust. भूगर्भशास्त्र, भूतत्त्व विद्या; **Geological** (-इक्-अल्)-adj. pertaining to geology. भूतत्त्व विद्या विषयक; **Geologist** (-इस्)-न. one who is versed in geology. भूतत्त्व विद्या का जाननेवाला ।

**Geomancer**-जी-ऑर्-मैन्स-अर्-न. one who is versed in geomancy. शकुने विद्या में निपुण ।

**Geomancy**-जी-ऑर्-मैन्स-सि-न. divination by figures, dots or lines. रेखा, बिन्दु इत्यादि खींचकर शकुन बतलाना ।

**Geometer**-जी-ऑर्-मैन्स-इस्-न. one who is skilled in geometry. रेखागणित में निपुण ।

**Geometric** - जी-ऑर्-मैट्रिक - रिक्-Geometrical (-अल्)-adj. pertaining to or according to geometry. रेखागणित-सम्बन्धी, रेखागणित के अनुसार; **Geometrical progression** (when quantities increase by a common multiplier.) गुणोत्तर श्रेणी (यथा १, २, ४, ८, १६ अथवा १६, ८, ४, २, १ इत्यादि) ।

**Geometrician**-जी-ऑर्-मैट्रिक-सि-न. one who is skilled in geometry. रेखागणित में प्रवीण ।

**Geometrize**-जी-ऑर्-मैट्रिक-सि-न. to perform geometrically. रेखागणित की रीति से आकार बनाना ।

**Geometry**-जी-ऑर्-मैट्रिक-सि-न. the science of magnitude in general. रेखागणित, ज्यामिति; **Plane geometry** (the geometry of plane figures.) समतल ज्यामिति; **Solid geometry** (the geometry of solid figures.) विण्ड (घन) ज्यामिति ।

**Geonomy**-जी-ऑर्-मैट्रिक-सि-न. the science of

the physical conditions of the earth. प्राकृतिक भूगोल ।

**Geophagist**-जी-ऑर्-फैजिस्ट-न. one who eats clay or earth. मिट्टी खानेवाला ।

**Geophagy**-जी-ऑर्-फैजि-न. earth-eating. मिट्टी खाने का कार्य ।

**Geoponic**-जी-ऑर्-पॉन्-इक्-adj. pertaining to agriculture. कृषि सम्बन्धी ।

**Germ**-जर्म-न. a rudimentary form of a living plant or animal, a plant ovary, that from which a disease springs, elementary principle, origin, reproductive element. सर्जिव वनस्पति या जन्तु का मौलिक रूप, पौधे का गर्भाशय, रोगोत्पादक जीवाणु या बीजाणु, मूल, प्रभव, बीज (अंकुर), बीजाणु; *r. i.* to germinate. उत्पन्न होना

**German**-जर्मन्-adj. pertaining to Germany, its language or inhabitants. जर्मनी देश की भाषा या वहाँ के निवासी सम्बन्धी; **German-silver** (an alloy of copper, zinc and nickel). एक प्रकार की सफेद धातु ।

**Germanic** - जर्मनिक - adj. pertaining to Germany. जर्मनी सम्बन्धी ।

**Germanity**-जर्मनिकिटी - n. the special quality of the Germans. जर्मन जाति के विशिष्ट गुण ।

**Germen**-जर्म-ऐन्-न. the rudiment of a seed vessel. प्रारम्भिक बीजयोनि का गर्भाशय ।

**Germicidal**-जर्म-इस्-आइड-अल्-adj. pertaining to the destruction of germs. अंकुर को नष्ट करने से सम्बन्धित ।

**Germicide**-जर्म-इस्-आइड-न. *c. adj.* having the power of destroying germs. अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त या शक्ति का ।

**Germinal**-जर्मिनल-adj. pertaining to a germ. जीवाणु या बीजाणु-सम्बन्धी ।

**Germinate**-जर्म-इन्-ऐट्-*v. i. c. t.* to sprout, to shoot up, to develop. बीज फूटना, या अंकुरित होना, उत्पन्न होना या करना, उगना ।

**Germination**-जर्म-इन्-ऐट्-सि-न. the time when seeds vegetate. अंकुरित होना फूटने का समय ।

**Germinative**-जर्मिनेटिव-adj. pertaining to germination, germinal. उत्पन्न करनेवाला ।

**Germinator**-जर्मिनेटर-न. that which germinates. उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति या जन्तु या पौधा ।

**Gerontocracy**-जैर्-ऑन्ड्र-ऑर्-क्रेसि-न. government by old men. बूढ़ पुरुषों से शासित राज्य ।

**Gerund**-जैर्-रन्ड-न. English verbal nouns ending in 'ing'. अंग्रेजी भाषा के क्रियापद में 'ing' प्रत्यय लगी हुई संज्ञा; **Gerundial** (-रन्डिअल-)

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**अक्ष** *adj.* pertaining to or like a gerund.  
ऐसे पद का ।

**Gestation-जैस्-टे-<sup>1</sup>-शन** *n.* the act of carrying the young in the womb, pregnancy. गर्भ धारण करने की स्थिति ।

**Gestic-जैस्ट-इक्** *adj.* legendary. पौराणिक, प्राचीन कथा-सम्बन्धी ।

**Gesticulate-जैस्-टिक्-यु-लेट्** *v. t.* to use expressive motion of the body. हावभाव दिखलाना, नाटक करना ।

**Gesticulation-जैस्-टिक्-यु-ले** *n.* the act of gesticulating. चेष्टा, हावभाव ।

**Gesticulator-जैस्-टिक्-यु-लेटर्** *n.* one who gesticulates. हावभाव दिखलानेवाला पुरुष ।

**Gesticulatory-जैस्-टिक्-यु-लेटर्** *adj.* representing gestures. चेष्टा दिखलानेवाला

**Gestural-जैम्-चरल्** *adj.* pertaining to gesture. चेष्टा या भाव सम्बन्धी ।

**Gesture-जैम्-चर** *n.* a motion of limb or body expressing sentiments. चेष्टा, भाव, संकेत *v. t.* to accompany with gesture. हावभाव दिखलाना ।

**Get-गैट्** *v. t. & i. (p. t. Got, p. p. Got, Gotten in comb.)* to gain possession of, to beget, to learn, to prevail on, to go, to arrive, to become. प्राप्त करना, जनना, सीखना, प्रेरित करना, जाना, पहुँचना, होना; **To get about** (to go from one place to another.) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना; **To get abroad** (to expand.) विस्तृत होना, फैलना; **To get ahead** (to lead.) अग्रसर होना; **To get along** (to advance.) आगे बढ़ना; **To get at** (to obtain, to reach.) प्राप्त करना, पहुँचना; **To get away** (to run away.) भाग जाना; **To get the better of** (to gain victory.) विजय प्राप्त करना; **To get beyond** (to surpass.) अतिक्रमण करना; **To get clear of** (to get rid of.) मुक्त होना; **To get down** (to descend.) उतरना; **To get in** (to enter.) प्रवेश करना; **To get into** (to enter.) पड़ जाना; **To get off** (to put off, to escape.) उतारना, निकल भागना; **To get on** (to draw or pull on, to ascend.) चढ़ना, सवार होना; **To get over** (to surmount.) निपटना; **To get round** (to remove.) हटाना; **To get through** (to terminate.) अन्त करना; **To get to** (to begin.) आरम्भ करना; **To get up** (to rise esp. from bed.) उठना, जागना; **To get upon** (to ascend.) चढ़ना ।

**Gettable-गैटेबल** *adj.* obtainable. प्राप्त करने योग्य ।

**Getting-गैट्-टिङ्ग्** *n.* gain, acquisition. लाभ, प्राप्ति ।

**Get-up-गैट्-अप्** *n.* style, costume. बनावट, ठाठ ।

**Gewgaw-गैव्-गॉ** *n.* a showy plaything, a trifle. खिलौना, अल्प मूल्य का पदार्थ, निःसार वस्तु ।

**Geyser-गै-सर्** या **गी-जर्** *n.* a hot spring throwing up intermittent stream of water. गरम पानी का झरना, उष्ण जल स्रोत ।

**Ghastliness-गारट्-लि-नेस्** *n.* see **Ghastly**.

**Ghastly-गारट्-लि** *adj.* horrible, death-like, pale, frightful. भयंकर, प्रेततुल्य, पीला, डरावना; **Ghastliness** (**-नेस्**) *n.* dreadful-ness, frightfulness. विवटता, भयंकरता ।

**Ghost-गोस्ट** *n.* an apparition, spectre, spirit, shadowy outline. भूत, पिशाच, प्रेत, छाया; **To give up the ghost** (to die.) मृत्यु प्राप्त करना, मरना ।

**Ghost-like-गोस्ट्-लाइक्** *adj.* like a ghost. प्रेतवत्, भूत के समान ।

**Ghastly-गोस्ट्-लि** *adj.* spiritual, pertaining to a ghost. आत्माविषयक, प्रेत-सम्बन्धी, प्रेत का ।

**Giant-जाइ-ऑन्ट** *n.* a man with superhuman stature, an abnormally tall being. अलौकिक या असाधारण उच्च शरीरधारी मानव, राक्षस, दानव; **Giantess** (**-सेस्**) *n. fem.* a female giant. राक्षसी; **Giant-like** *adj.* huge, gigantic. महाकाय, प्रकाण्ड, असुरवत् ।

**Gibber-जिब्-जर्** (**-गिब्**) *v. i.* to chatter like an ape, to speak quickly and indistinctly. बड़बड़ाना, गलबल-गलबल बोलना; **Gibberish** (**-इश्**) *n.* unmeaning words. अर्थ-रहित शब्द ।

**Gibbet-जिबिट्** *n.* the gallows, death by hanging. फाँसी देने की टिकड़ी, फाँसी देकर मृत्यु *v. t.* to hang on a gibbet. फाँसी पर लटकाना ।

**Gibble-gabble-गिब्-बल्ल-गीब्-बल्ल** *n.* noisy foolish talk. व्यर्थ की बकवाद, बड़बड़ ।

**Gibbon-गिबन्** *n.* a kind of long armed ape. लम्बे हाथवाला बन्दर, लँगूर ।

**Gibbosity-गिब्-बॉस्** *n.* protuberance. उभाड़ ।

**Gibbous-गिब्-बूस्** *adj.* convex, protuberant, hunchbacked. उन्नतोदर, उभड़ा हुआ, कुबड़ा ।

**Gibbously** (**-लि**) *adv.* in a gibbous form. कुबड़ेपन से (ठेढ़े से); **Gibbousness** (**-नेस्**) *n.* protuberance. उभाड़, कुबड़पन ।

**Gibe-जाइब्** *v. i.* to flout, to jeer at, to mock, हँसी करना, चिढ़ाना, ताना मारना; *n.* taunt, scoff. ताना, हँसी, ठट्ठा; **Giber** (**-अर्**) *n.* one

**Geognosy**-जी-ऑर्-नै-सि-न. a study of the materials of the earth's substance. भूतत्त्व-विज्ञान ।

**Geogony**-जी-ऑर्-नै-नि - n. the doctrine of the formation of the earth. भू-रचना-शास्त्र ।

**Geographer**, **Geographical**-see **Geography**.

**Geography**-जी-ऑर्-रकि-न. the science of the earth's surface, physical features, climate, population &c. भूगोल शास्त्र. भूगोल विद्या; **Geographer** (-अर)-n. one who is versed in geography. भूगोल शास्त्रज्ञ; **Geographical** (-इक्कल)-adj. pertaining to geography. भूगोल-विषयक; **Physical geography** (geography which deals with natural features.) प्राकृतिक भूगोल ।

**Geolatri**-जी - ऑल'-ओट्रि-न. earth worship. धर्मा-पूजन ।

**Geological**, **Geologist**-see **Geology**.

**Geology**-जीऑल'-ऑजि-न. the science of the earth's crust. भूगर्भशास्त्र, भूतत्त्व विद्या; **Geological** (-इक्कल)-adj. pertaining to geology. भूतत्त्व विद्या विषयक; **Geologist** (-इस्ट्र)-n. one who is versed in geology. भूतत्त्व विद्या का जाननेवाला ।

**Geomancer**-जी-ओ'-मीन्स-अर-न. one who is versed in geomancy. शकुन विद्या में निपुण ।

**Geomancy**-जी-ओ'-मीन्-सि-न. divination by figures, dots or lines. रेखा, बिन्दु इत्यादि जी-यकर शकुन बतलाना ।

**Geometer**-जीऑम्'-इटर-न. one who is skilled in geometry. रेखागणित में निपुण ।

**Geometric** - जी-ऑ-मेट्रि - रिक-**Geometrical** (-अल)-adj. pertaining to or according to geometry. रेखागणित-सम्बन्धी. रेखागणित के अनुसार; **Geometrical progression** (when quantities increase by a common multiplier.) गुणोत्तर श्रेणी (यथा १, २, ४, ८, १६ अथवा १६, ८, ४, २, १ इत्यादि) ।

**Geometrician**-जीऑम'-एट्रिशियन्-न. one who is skilled in geometry. रेखागणित में प्रवीण ।

**Geometrize**-जीऑम्'-एट्राइज्-व. i. to perform geometrically. रेखागणित की रीति से आकार बनाना ।

**Geometry**-जी-ऑम'-एट्रि-न. the science of magnitude in general. रेखागणित, ज्यामिति; **Plane geometry** (the geometry of plane figures.) समतल ज्यामिति; **Solid geometry** (the geometry of solid figures.) पिण्ड (वन) ज्यामिति ।

**Geonomy**-जी-ऑन्'-ऑमि-न. the science of

the physical conditions of the earth. प्राकृतिक भूगोल ।

**Geophagist**-जी-ऑ-फाजिस्ट-न. one who eats clay or earth. मिट्टी खानेवाला ।

**Geophagy**-जी-ऑ-फाजि-न. earth-eating. मिट्टी खाने का कार्य ।

**Geoponic**-जी-ऑ-पॉन्'-इक्क-adj. pertaining to agriculture. कृषि सम्बन्धी ।

**Germ**-जर्म-न. a rudimentary form of a living plant or animal, a plant ovary, that from which a disease springs, elementary principle, origin, reproductive element. सजीव वनस्पति या जन्तु का मौलिक रूप, पौधे का गर्भाशय, रोगोत्पादक जीवाणु या बीजाणु, मूल, प्रभव, बीज (अंकुर), बीजाणु;-v. i. to germinate. उत्पन्न होना

**German**-जर्मन्-adj. pertaining to Germany, its language or inhabitants. जर्मनी देश की भाषा या वहाँ के निवासी सम्बन्धी; **German-silver** (an alloy of copper, zinc and nickel). एक प्रकार की सफेद चातु ।

**Germanic** - जर्मनिक - adj. pertaining to Germany. जर्मनी सम्बन्धी ।

**Germanity**-जर्मनिटि-न. the special quality of the Germans. जर्मन जाति के विशेष गुण ।

**Germen**-जर्म'-ऐन्-न. the rudiment of a seed vessel. प्रारम्भिक बीजयोनि का गर्भाशय ।

**Germicidal**-जर्म-इस-आइड'-अल-adj. pertaining to the destruction of germs. अंकुर को नष्ट करने से सम्बन्धित ।

**Germicide**-जर्म-इस-आइड-न. & adj. having the power of destroying germs. अंकुर को नष्ट करने की शक्ति से युक्त या शक्ति का ।

**Germinal**-जर्मिनल-adj. pertaining to a germ. जीवाणु या बीजाणु-सम्बन्धी ।

**Germinate**-जर्म इन्-एट्र'-व. i. & t. to sprout, to shoot up, to develop. बीज फूटना, या अंकुरित होना, उत्पन्न होना या करना. उगना ।

**Germination**-जर्म-इन्-ए'-शन् - n. the time when seeds vegetate. अंकुरित होने का समय ।

**Germinative**-जर्मिने टिव-adj. pertaining to germination, germinal. उत्पन्न करनेवाला ।

**Germinator**-जर्मिनेटर-न. that which germinates. उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति या जन्तु या पौधा ।

**Gerontocracy**-जैर्-ऑन्ट'-ऑकसि-न. government by old men. बुढ़ पुरुषों से शासित राज्य ।

**Gerund**-जैर्'-रन्ड-न. English verbal nouns ending in 'ing'. अंग्रेजी भाषा के क्रियापद में 'ing' प्रत्यय लगी हुई संज्ञा; **Gerundial** (-इ-

**अच्छ-***adj.* pertaining to or like a gerund.  
ऐसे पद का ।

**Gestation-जैस-टे'-शन्-***n.* the act of carrying the young in the womb, pregnancy. गर्भ धारण करने की स्थिति ।

**Gestic-जैस्ट'-इक्-***adj.* legendary. पौराणिक, प्राचीन कथा-सम्बन्धी ।

**Gesticulate-जैस-टिक्-यु-लेट'-v. t.** to use expressive motion of the body. हावभाव दिखलाना, नाटक करना ।

**Gesticulation-जैस-टिक्-यु-ले'-शन-***n.* the act of gesticulating. चेष्टा, हावभाव ।

**Gesticulator-जैस-टिक्-यु-लेट'-न्-***n.* one who gesticulates. हावभाव दिखलानेवाला पुरुष ।

**Gesticulatory-जैस-टिक्-यु-लेट'-रि-***adj.* representing gestures. चेष्टा दिखलानेवाला

**Gestural-जैस-चरल'-***adj.* pertaining to gesture. चेष्टा या भाव सम्बन्धी ।

**Gesture-जैस-चर-न्-***n.* a motion of limb or body expressing sentiments. चेष्टा, भाव, संकेत; *v. t.* to accompany with gesture. हावभाव दिखलाना ।

**Get-गेट'-***v. t. & in. p. t. Got, p. p. Got, Gotten-in (comb.)* to gain possession of, to beget, to learn, to prevail on, to go, to arrive, to become. प्राप्त करना, जनना, साधना, प्रेरित करना, जाना, पहुँचना, होना; **To get about** (to go from one place to another.) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना; **To get abroad** (to expand.) विस्तृत होना, फैलना; **To get ahead** (to lead.) अग्रसर होना; **To get along** (to advance.) आगे बढ़ना; **To get at** (to obtain, to reach.) प्राप्त करना, पहुँचना; **To get away** (to run away.) भाग जाना; **To get the better of** (to gain victory.) विजय प्राप्त करना; **To get beyond** (to surpass.) अतिक्रमण करना; **To get clear of** (to get rid of.) मुक्त होना; **To get down** (to descend.) उतरना; **To get in** (to enter.) प्रवेश करना; **To get into** (to enter.) पड़ जाना; **To get off** (to put off, to escape.) उतारना, निकल भागना; **To get on** (to draw or pull on, to ascend.) चढ़ना, सवार होना; **To get over** (to surmount.) निपटना; **To get round** (to remove.) हटाना; **To get through** (to terminate.) अन्त करना; **To get to** (to begin.) आरम्भ करना; **To get up** (to rise esp. from bed.) उठना, जागना; **To get upon** (to ascend.) चढ़ना ।

**Gettable-गेटेबल'-***adj.* obtainable. प्राप्त करने योग्य ।

**Getting-गेट'-टिङ्ग-***n.* gain, acquisition. लाभ, प्राप्ति ।

**Get-up-गेट-अप-***n.* style, costume. बनावट, ठाठ ।

**Gewgaw-ग्यू-गॉ'-***n.* a showy plaything, a trifle. खिलौना, अल्प मूल्य का पदार्थ, निःसार वस्तु ।

**Geyser-गे-सर्' या गी'-जर्-***n.* a hot spring throwing up intermittent stream of water. गरम पानी का झरना, उष्ण जल स्रोत ।

**Ghastliness-गार्स्ट'-लि-नेस-***n.* see Ghastly.

**Ghastly-गार्स्ट'-लि-***adj.* horrible, death-like, pale, frightful. भयंकर, प्रेततुल्य, पीला, डरावना; **Ghastliness** (नेस') *n.* dreadful-ness, frightfulness. विकटता, भयंकरता ।

**Ghost-गोस्ट'-***n.* an apparition, spectre, spirit, shadowy outline. भूत, पिशाच, प्रेत, छाया; **To give up the ghost** (to die.) मृत्यु प्राप्त करना, मरना ।

**Ghost-like-गोस्ट'-लाइक-***adj.* like a ghost. प्रेततुल्य, भूत के समान ।

**Ghostly-गोस्ट'-लि-***adj.* spiritual, pertaining to a ghost. आत्माविकषयक, प्रेत-सम्बन्धी, प्रेत का ।

**Giant-जाइ'-शैन्ट'-***n.* a man with superhuman stature, an abnormally tall being. अलौकिक या असाधारण उच्च शरीरधारी मानव, राक्षस, दानव; **Giantess** (-सेस') *n. fem.* a female giant, राक्षसी; **Giant-like-***adj.* huge, gigantic. महाकाय, प्रकाण्ड, अतुल्य ।

**Gibber-जिब'-बर' (गिबर')-v. t.** to chatter like an ape, to speak quickly and indistinctly. बड़बड़ाना, गलबल-गलबल बोलना; **Gibberish** (-रीश') *n.* unmeaning words. अर्थ-रहित शब्द ।

**Gibbet-जिबिट'-***n.* the gallows, death by hanging. फाँसी देने की टिकठी, फाँसी देकर मृत्यु; *v. t.* to hang on a gibbet. फाँसी पर लटकाना ।

**Gibble-gabble-गिब'-बल-गीब'-बल-***n.* noisy foolish talk. व्यर्थ की बकवाद, बड़बड़ ।

**Gibbon-गिबन्-***n.* a kind of long armed ape. लम्बे हाथवाला बन्दर, लँगूर ।

**Gibbosity-गिब'-बॉस'-सिट'-इ-***n.* protuberance. उभाड़ ।

**Gibbous-गिब'-बस-***adj.* convex, protuberant, hunchbacked. उकतीदार, उभाड़ा हुआ, कुबड़ा; **Gibbously** (-ली) *adv.* in a gibbous form. कुबड़ेपन से (टढ़े से); **Gibbousness** (नेस') *n.* protuberance. उभाड़, कुबड़ापन ।

**Gibe-जाइ-व'-***v. t.* to flout, to jeer at, to mock, हँसी करना, चिढ़ाना, ताना मारना; *n.* taunt, scoff. ताना, हँसी, ठट्ठा; **Giber** (-जर्) *n.* one

who gibes. चिदनेवाला; Gibingly (-इङ्ग-  
लि)-adv. tauntingly. ताता मारते हुए ।

Giblets-जिब्लेट्स-*n. pl.* liver, gizzard &c. of fowl cut off before cooking. पक्षियों का यकृत, पित्त इत्यादि जो पकाने के पहिले काटकर निकाल लिया जाता है ।

Gibus-जाइ-बम-*n.* an opera hat. उत्सव में पहिने की अंग्रेजी टोपी ।

Giddily-गिड्डि-डि-लि-*adv.* in a giddy manner. भ्रम या चपलता से ।

Giddiness-गिड्डि-डि-नेस्-*n.* the state of being giddy. भ्रम. चपलता, चक्कर, घुमर ।

Giddy-गिड्डि-डि-*adj.* ( *comp.* Giddier, *sup.* Giddiest. ) dizzy, frivolous, inconstant, unstable. भ्रमिक, चक्कर लानेवाला, अस्थिर, चञ्चल ( चपल ) ; -*v. t.* to make unsteady. अस्थिर करना, चक्कर में डालना; Giddy-head ( a thoughtless person. ) विचारहीन पुरुष ।

Gift-गिफ्ट-*n.* giving, present, donation, natural endowment, talent. दान, उपहार, भेंट, ईश्वरीय शक्ति, अनुपम बुद्धि ; -*v. t.* to bestow. दान देना ; Gifted (-पेंड) - *adj.* endowed with intellectual gifts. मेधावी, गुणी ।

Gig-गिग-*n.* a light two-wheeled carriage drawn by one horse, a rowing boat. टमटम, हलकी नाव

Gigantic-जाइ-नीन्-टिक्-*adj.* mighty, giant-like. विशाल, बड़ा, राक्षस-तुल्य ; Gigantically (-अलि)-*adj.* in a gigantic manner. विशाल रूप में ।

Giggle-गिगल-*v. t.* to laugh like a silly person, to have suppressed laughter. मूर्ख की तरह हँसना. खिसियाना ; -*n.* a silly laugh. खीस ।

Giggler-गिगल-*n.* one who giggles. ठट्ठा करनेवाला, हँसीडिया ।

Giglet-गिगलैट-*n.* ( also Giglot ) a lewd woman. कामातुर स्त्री ।

Gild-गिल्ड-*v. t.* ( *p. t.* & *p. p.* Gilt ) to cover with a thin layer of gold. सोने का मुलम्मा करना ; Gilder (-अर्)-*n.* one who gilds. मुलम्माची ; Gilding (-इङ्ग)-*n.* the practice of overlaying with gold. मुलम्मा ।

Gill-गिल्-*n.* the organ of respiration in fishes, a deep ravine, a brook. मछली का गलफड़ा, गहरी कन्दरा, नाला ।

Gillaroo-गिल-रू-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।

Gilt-गिल्ड-*p. t.* & *p. p.* of Gild gilded, gold-coloured. सोने का मुलम्मा किया हुआ, सुनहले रंग का ।

Gimcrack-जिम्-क्रैक-*n.* an useless ornament, a toy. निरर्थक बल्लकार, खिलौना ; Gimcrack-ery (-अर्-इ)-*n.* a worthless show. निरर्थक दिखावा या भाइम्बर ।

Gimlet-जिम्-लैट-*n.* a kind of boring tool. छेद करने की बर्मी ।

Gimp, Gimp-जिम्-प्-*n.* a kind of trimming stiffened by wire, a neckerchief worn by nuns. तार से पुष्ट किया हुआ क्रीता, संन्यासिनियों द्वारा पहना जानेवाला गलेबन्द रुमाल ।

Gin-जिन्-*n.* a net, trap, a machine for separating seeds of cotton, spirit distilled from malt. जाल, फन्दा, चरखी, बिनीला निकालने का यन्त्र, जव की शराब ; -*v. t.* to clear cotton pods of its seeds. बिनीला निकालना ; Gin-shop ( a liquor shop. ) शराब की दुकान ।

Ginger-जिन्-जर्-*n.* a plant with its spicy hot root. अदरक ; Dry ginger. शुष्ठी, सौंठ ।

Gingerade-जिन्-जर्-रेड-*n.* an aerated drink with ginger taste. अदरक के स्वाद का शर्बत ।

Gingerly-जिन्-जर्-लि-*adv.* gently, cautiously with soft step. धीरे से, सावधानी से, हलके कदम से ।

Gingery-जिन्-जर्-इ-*adj.* resembling ginger in taste. अदरक के स्वाद का ।

Gingham-गिङ्ग-म्-*n.* cotton cloth dyed in stripes, an umbrella. छीटदार सूती कपड़ा, छाता

Gingival-जिन्-जाइ-बुल-*adj.* pertaining to gums. नमूड़े का ।

Ginglymus-जिङ्गल्-मि-*n.* a hinge-like joint in the body. शरीर का कब्जे के प्रकार का जोड़ ।

Ginning-जिन्-निङ्ग-*n.* the operation by which cotton is separated from its seeds. बिनीले में से कपास निकालने का कार्य ।

Gipsy-जिप्-सि-*n.* ( *pl.* Gipsies. ) a wandering race living on basket-making, horse dealing &c. काँवर जाति ।

Giraffe-जि-राफ़-*n.* an African quadruped with a long neck and spotted skin, a camelopard. अफ्रीका देश का एक बड़ा ऊँचा चौपाया, लकड़हरना ।

Girandole-जिरन्-डोल-*n.* a revolving firework or jet of water. आतशबाजी की चरखी, पानी की धारा की चरखी ।



**Gird-गई** - *v. t.* ( *p. t.* Girded or Girt. ) to bind with a belt &c., to fasten on, to encircle, to put round. बाँधना, लपेटना, घेरना, पेटी से बाँधना ।

**Girder-गईर** - *n.* iron or steel beams supporting the joint of a floor. धरन, शहतीर ।

**Girdle-गई** - *n.* a belt, bony support, a ring round a tree. मेखला, कटिमुत्र, करधनी, कमरबन्द, परिखा; - *v. t.* to bind with a girdle, to enclose. कमरबन्द बाँधना, वृक्ष के चारों ओर खाई बनाना ।

**Girl-गई** - *n.* ( *mas.* Boy. ) an unmarried woman, a female child, daughter, sweetheart. कुमारी, कन्या, बालिका, पुत्री, प्रेमिका;

**Girlhood** (-गई) - *n.* state of being a girl. कुमारीत्व, कुमारीपन, कौमार्य ।

**Girlish-गईश** - *adj.* like a girl. कन्यावर; **Girlishness** (-गईश - नेस) - *n.* girlish character. लड़कीपन, कन्यात्व ।

**Girt-गई** - *n.* measurement across the surface. ऊपरी नाप; - *v. t.* to measure with a girt, to surround. इस प्रकार की नाप करना, लपेटना, घेरना ।

**Girth-गई** - *n.* the band tightened round the body of a horse, measurement round a cylindrical object. घोड़े के साज की पेटी (वाला), किसी गोल पदार्थ की गोलाई की नाप; - *v. t.* to bind with a girth, पेटी बसाना ।

**Gist-जिस्ट** - *n.* the real point or ground, substance or pith of a matter. तात्पर्य, निष्कष, भाव ।

**Give-गिव** - *v. t.* ( *p. t.* Gave, *p. p.* Given. ) to bestow, to hand over, to impart, to pay, to bequeath, to deliver, to entrust, to communicate, to pay in exchange, to dedicate, to produce, to show, to ascribe. अर्पण करना, सँपना, देना, चुकाना, बर्सायन करना, हथाले करना, बताना, बदले में देना, समर्पण करना, उक्त्व करना, दिखलाना, अर्पित करना; **To give away** (to transfer.) सौंपना; **To give back** (to return.) वापस करना; **To give chase** (to follow.) अनुसरण करना, पीछा करना; **To give ear to** (to attend to.) ध्यान देना, सुनना; **To give forth** (to publish.) प्रकाशित करना; **To give ground** (to run away.) छोड़कर भागना; **To give in** (to yield.) हार मान लेना; **To give offence** अपराध करना; **To give out** (to utter publicly.) बात फैलाना; **To give over** (to abandon.) त्यागना; **To give**

place (to yield.) जगह देना; **To give oneself up to** (to despair, to abandon.) निराश होना, त्यागना; **To give up** (to abandon.) त्यागना; **To give utterance** (to pronounce.) उच्चारण करना; **To give way** (to fall back.) शिथिल पड़ना, हट जाना ।

**Given-गिव** - *n.* - *adj.* bestowed. दिया हुआ ।

**Giver-गिव** - *n.* one who gives. देनेवाला, दाता ।

**Giving-गिव** - *n.* - *adj.* conferring. दान, अर्पण ।

**Gives-जगदम** - *n.* pl. fetters for the feet. पैर की बेड़ियाँ ।

**Gizzard-गि** - *n.* the second stomach of birds and fishes. पक्षियों तथा मछलियों का द्वितीय अमाशय; **To fret one's gizzard** (to vex, to harass.) कष्ट देना, व्यग्र करना ।

**Glabrous-ग्ले** - *adj.* without hair, smooth-skinned. बिना रोम का, चिकने चमड़े का ।

**Glace-ग्ले** - *adj.* having a smooth and polished surface. चिकनी तथा चमकदार सतह का ।

**Glacial-ग्ले** - *adj.* of ice, icy. हिमरूप, बर्फीला; **Glacially** (-ग्ले - लि) - *adv.* like ice. हिमरूप में ।

**Glaciated-ग्ले** - *adj.* polished by the action of ice. बरफ की गति से चिकना किया हुआ; **Glaciation** (-ग्ले - शन्) - *n.* the action of ice in polishing. बरफ का चिकना करने का कार्य ।

**Glacier-ग्लेश** - *n.* a slowly moving field of ice. बरफ की धीरे-धीरे चलनेवाली या सरजनेवाली चट्टान ।

**Glacis-ग्ले** - *n.* - *adj.* a sloping bank. ढालवाँ किनारा ।

**Glad-ग्लैड** - *adj.* ( *comp.* Gladder; *sup.* Gladdest. ) pleased, cheerful, full of joy. प्रसन्न (होना), आनन्दित, खुश ।

**Gladden-ग्लैड** - *v. t.* to cheer, to make glad. आनन्दित करना, प्रसन्न करना, खुश करना; **Gladdening** (-ग्लैड - इंग) - *adj.* cheering, हर्षक ।

**Glade-ग्लेड** - *n.* an open space between trees in a forest. वनमार्ग, जङ्गल में खुला मैदान ।

**Gladiate-ग्लेड** - *adj.* of the form of a sword. तलवार के आकार का ।

**Gladiator-ग्लैड** - *n.* a fighter with a sword, controversialist. तलवार चलनेवाला, वाद-विवाद करनेवाला; **Gladiatorial** (-ग्लैड - टोरिअल) - *adj.* of a gladiator. तलवार चलने-

## Gladly

344

## Glee

- बलि का; Gladiatorship** -*n.* the work of a gladiator. तलवार चलाने का कार्य ।
- Gladly** -*लीह'-लि-adv.* with pleasure. प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से ।
- Gladness** -*ग्लोह'-नेस्-n.* the state of being glad. हर्ष, आनन्द, खुशी ।
- Gladsome** -*ग्लोह'-सम्-adj.* joyful, cheerful. प्रसन्न, खुश ।
- Gladstone bag** -*ग्लोह'-स्टोन-बैग -n.* a light bag. एक प्रकार का हल्का झोला ।
- Glair** -*ग्लैअर-n.* the white of an egg, mud. **अण्डे** की सफेदी, कीचड़; -*v. t.* to smear with glair. **अण्डे** की सफेदी पोतना; **Glairy** (-इ)-*adj.* of the nature of glair. **अण्डे** की सफेदी के समान ।
- Glamour** -*ग्लोमर-n.* magic, enchantment. जादू, मोना; -*v. t.* to enchant. जादू डालना; **Glamorous** (-अम्)-*adj.* filled with glamour. जादूपूर्ण, जादू डाला हुआ ।
- Glance** -*ग्लान्स-v. t.* to pass quickly over, to flash, to gleam, to cast a momentary look at. निगाह डालना, चमकना, जगमगाना, क्षणिक दृष्टिपात करना; -*n.* a gleam, a sudden flash, a quick momentary view. प्रभा, झलक, क्षणिक दृष्टिपात, **Sidelong glance** (oblique look.) कटाक्ष; **To glance over** (to look cursorily.) सरकारी तौर से देखना ।
- Glancingly** -*ग्लान्स-इङ्ग-लि-adv.* in a glancing manner. निरुद्धि नजर से ।
- Gland** -*ग्लैन्ड-n.* a simple or complex organ in animals secreting constituents of blood. गिल्डी, ग्रंथि, गाँठ ।
- Glandiform** -*ग्लैन्ड'-इ-फॉर्म-adj.* of the form of a gland. गिल्डी के आकार का ।
- Glandless** -*ग्लैन्ड'-लेस्-adj.* without glands. बिना गाँठ का ।
- Glandular** -*ग्लैन्ड'-यूलर-adj.* pertaining to glands. गिल्डी-सम्बन्धी ।
- Glandule** -*ग्लैन्ड'-यूल-n.* a small gland. छोटी ग्रंथि ।
- Glare** -*ग्लैअर-n.* a strong fierce light, brilliance. उग्र(चौंधानेवाला)प्रकाश, चमक; -*v. t.* to shine with a dazzling light. चौंधाना, चौंधाना; -*adj.* glassy. शीशे के समान ।
- Glaring** -*ग्लैअर'-इङ्ग-adj.* with dazzling light. देदीप्यमान; **Glaringly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a glaring manner. चौंधाते हुए; **Glaringness** (-इङ्ग-नेस्)-*n.* brilliance. चमक ।
- Glary** -*ग्लैअर'-इ-adj.* dazzling, brilliant. चकाचौंध करनेवाला, चमकीला ।

- Glass** -*ग्लास-n.* a hard and brittle usually transparent substance, a vessel of glass, a mirror. काँच, शीशा, शीशे का बर्तन, दर्पण; **Glasses** *n. pl.* spectacles, lenses. चश्मा, ताल; -*v. t.* to cover with glass. शीशा लगाना; **Glass-blower** -*n.* शीशे को फूँककर इसके पात्र आदि बनानेवाला; **Glass-eye** (artificial eye.) बनावटी आँख; **Glass-like** (-लाइक)-*adj.* resembling glass. काँच के समान; **Glassware** (articles made of glass.) काँच के बने पदार्थ; **Glassy** (-इ)-*adj.* resembling glass, having the properties of glass. शीशे के समान ।
- Glaucoma** -*ग्लोको'-मा-n.* a disease of the eye. आँख का एक रोग ।
- Glaucous** -*ग्लो'-कस-adj.* of dull blue colour, हलके नीले रंग का ।
- Glaze** -*ग्लेज़-v. t.* to fit with glass, to give a lustrous coating to. शीशा लगाना, शीशे की तरह चमकाना; -*n.* glassy coating, bright polish. शीशे का आवरण, चमकीला वार्निश या रोगन ।
- Glazier** -*ग्लेज़र-n.* one whose business is to glaze windows. खिड़कियों में शीशा जड़नेवाला ।
- Glazing** -*ग्लेज़'-इङ्ग-n.* the act of setting glass to the windows etc. खिड़कियों आदि में काँच बैठाने का कार्य ।
- Glazy** -*ग्लेज़'-इ-adj.* shiny. चमकीला ।
- Gleam** -*ग्लैम्-n.* dim light, beam of light, temporary show of some quality. मन्द प्रभा, प्रकाश की किरण, क्षणज्योति; -*v. i.* to shine with interrupted brightness. जगमगाना, क्षणनात्र के लिये प्रकाश डालना ।
- Gleaming** -*ग्लैम्'-इङ्ग-adj.* emitting gleams. चमकनेवाला ।
- Gleamy** -*ग्लैम्'-इ-adj.* shedding beams of light. कम्पित प्रभा या क्षणज्योति फैकनेवाला ।
- Glean** -*ग्लीन्-v. t. & i.* to gather ears of corn left by reapers. लवण के बाद छुड़ा हुआ अन्न बटोरना; -*n.* that which is gleaned. इस प्रकार बटोरा गया अन्न ।
- Gleaner** -*ग्लीन्'-अर-n.* one who gathers. बटोरनेवाला ।
- Gleaning** -*ग्लीन्'-इङ्ग-n.* the act of gathering after reaping. बटोरने का कार्य ।
- Glebe** -*ग्लीब-n.* clod, earth, a land attached to a church. मिट्टी, भूमि, गिरजे से लगी हुई भूमि ।
- Glee** -*ग्ली-n.* mirth, cheerfulness, delight, song sung by three or more men. आनन्द, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, तीन या अधिक मनुष्यों का मिलकर गाया गया गीत ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Gleeful**-ग्लीफुल (-some)-(-सम्)-*adjs.* joyous, gay. आनन्दपूर्ण; **Gleefully** (-फुलि)-*adv.* in a joyous manner. आनन्दपूर्वक ।

**Gleet**-ग्लीट्-*n.* a morbid discharge from a sore or wound. मवाद, पीप, घाव से बहनेवाला पंछा; **Gleety** (-ट्टी)-*adj.* thin. पतला ।

**Glen**-ग्लेन्-*n.* a narrow valley. कंदरा, घाटी, दर्रा ।

**Glenoid**-ग्ली' - नॉ' ऐड् - *n. adj.* pertaining to the small cavity of a bone. हड्डी में के छोटे गहरे से सम्बन्धित ।

**Glib**-ग्लिब-*adj.* smooth, slippery, fluent, voluble. चिकना, फिसलनदार, बकबादी, बड़-बड़िया; **Glibly** (-लि)-*adv.* in a glib manner. चिकनाई से; **Glibness** (-नेस्)-*n.* the quality of being glib. वाक्-चपलता ।

**Glide**-ग्लाइड्-*v. i.* to slide, to pass gently. सरकना, खिसकना, धीमे-धीमे बहना; *n.* the act of gliding. सरकन ।

**Glider**-ग्लाइड्' अर् - *n.* one who glides, an engineless aeroplane. चुपके से जानेवाला, बिना इन्जन का हवाई जहाज ।

**Glidingly**-ग्लाइड्' इङ्ग्-लि-*adv.* in a gliding manner. फिसकते हुए ।

**Glimmer**-ग्लिम्-*n.* a faint or dim light, an inkling. क्षीण प्रकाश, प्रभा, चमक; *v. i.* to shine faintly. टिमटिमाना, जगमगाना; **Glimmering** (-इङ्ग्)-*n.* unsteady beam of light, fair idea. मन्द प्रकाश, अस्पष्ट विचार ।

**Glimpse**-ग्लिम्प्स-*n.* a sudden flash, momentary or transient view. क्षणिक चमक या दृष्टि, झलक; *n. i. & i.* to see or appear as a glimpse. झलक पड़ना ।

**Glint**-ग्लिन्ट्-*v. i.* to flash, to sparkle. चमकना, झलकना ।

**Glissade**-ग्लिसे' - इ-*v. i.* to slide on ice, बरफ पर सरकना ।

**Glisten**-ग्लिस्-*v. i.* to shine, to sparkle. चमकना, दमकना; **Glistening** (-इङ्ग्)-*adj.* shining, चमकदार ।

**Glisten**-ग्लिस्-*v. i.* to sparkle, चमकना; **Glistening** (-इङ्ग्)-*adj.* sparkling with light. प्रकाश से चमकता हुआ; **Glisteningly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* in a glistening manner. चमकते हुए, जगमगाते हुए ।

**Glitter**-ग्लिट्टर-*v. i.* to gleam, to sparkle. चमकना, प्रकाश फैलना; *n.* brilliancy, lustre. चमक-दमक, दीप्ति; **Glittering** (-इङ्ग्)-*adj.* shining, चमकता हुआ ।

**Gloaming**-ग्लोम्' इङ्ग्-*n.* twilight specially

of evening. सन्ध्या का मन्द प्रकाश, गोधूलि बेला का प्रकाश ।

**Gloat**-ग्लोड्-*v. i.* to stare lustfully or avariciously. घुरी दृष्टि या लालच की निगाह से देखना, घुरना; **Gloatingly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* in a gloating manner. घुरते हुए ।

**Globate**-ग्लोब' - ऐड्-*adj.* of the form of a globe, globular. गोलकार ।

**Globe**-ग्लोब-*n.* a spherical body, the earth.

गोल, गोल पदार्थ, पृथ्वी ।

**Globoid**-ग्लोब' - ओइड्-*adj.* of the form of a globe. बर्तुल, गोलकार ।

**Globosity**-ग्लोब' - ओस्-*n.* the state of being globulous. गोलपन ।

**Globular**-ग्लोब्यूल'-*adj.* spherical, गोलकार ।

**Globule**-ग्लोब' - यूल'-*n.* a small globe, a pill. छोटा गोल, गोली ।

**Glomeration**-ग्लोम' - ऐट्-*adj.* clustered compactly together. पिण्ड किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ ।

**Glomeration**-ग्लोम' - ऐट्-*n.* the act of gathering into a ball. इकट्ठा होकर गोलकार हो जाना ।

**Glomerous**-ग्लोम' - अन्-*adj.* gathered into a round mass. गोला बनाया हुआ ।

**Glomerule**-ग्लोम' - मरूल् - *n.* a cluster of small glomers, tissues &c. छोटे फूल इत्यादि का गुच्छ ।

**Gloom**-ग्लूम-*n.* darkness, obscurity, despondency. अन्धकार, धुंधलापन, विषाद; *v. i. & i.* to make or be obscure. अन्धकार करना या होना; **Gloomily** (-इल्-इ)-*adv.* in a gloomy manner. उद्वेग (विषाद) सहित; **Gloominess** (-नेस्)-*n.* the state of being gloomy. खेद, उद्विग्नता ।

**Gloomy**-ग्लूम' - इ-*adj.* dusky, dismal, melancholy. अन्धकारमय (मलिन), खिन्न, उद्विग्न ।

**Glorification**-ग्लोरि' - फिक-*n.* exaltation to honour and dignity. पुण्यकीर्ति, प्रशंसा ।

**Glorify**-ग्लोरि' - इक् अइ-*v. i. (p. i. Glorified.)* to make glorious, to praise, to honour, to exalt, to invest with beauty. प्रकाशित बनाना, प्रशंसा करना, आदर देना, गौरवान्वित करना, सुन्दरता प्रदान करना ।



Globe.

**Gloriole**-ग्लोर्'-इ-ओल्-*n.* a halo, a circle of light. प्रभा-मण्डल ।

**Glorious**-ग्लोर्'-इ-अम्-*adj.* illustrious, splendid, honourable, magnificent. यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी, उत्तम (श्रेष्ठ); **Gloriously** (-लि)-*adv.* in a glorious manner. शान से, तड़क-भड़क के साथ ।

**Glory**-ग्लोर्'-इ-*n.* (*pl.* Glories.) brightness, renown, fame, pride, splendour, ornament, magnificence. कीर्ति, यश, प्रताप, गर्व, शोभा, आभूषण, महत्त्व;-*v. i.* to pride oneself. शेखी करना; **Vainglory** (false pride, vanity.) मिथ्या अभिमान, अहङ्कार ।

**Gloss**-ग्लॉस्-*n.* explanation, comment, glossary, superficial lustre. टीका, भाष्य, व्याख्या, बाह्य (कल्पित) शोभा;-*v. t.* to make glossy, to give lustre to to explain. चमकीला करना, चमकाना, व्याख्या करना ।

**Glossal**-ग्लॉसल्-*adj.* of the tongue. जिह्वा का ।

**Glossary**-ग्लॉस'रि-*n.* a vocabulary. पारिभाषिक शब्द-कोष ।

**Glossily**-ग्लॉस् इ-लि-*adv.* in a glossy manner. चमक-दमक से ।

**Glossiness**-ग्लॉस्'-इ-नेस्-*n.* the state of being glossy. चमक ।

**Glossy**-ग्लॉस्'-सि-*adj.* smooth and shining, polished. चिकना, चमकीला ।

**Glottal**-ग्लॉटल्-*adj.* pertaining to glottis. घोंटी सम्बन्धी ।

**Glottis**-ग्लॉट'-टिस्-*n.* the opening at the upper part of the windpipe. उपजिह्वा, घोंटी ।

**Glove**-ग्लव्-*n.* a covering for the hand. हस्त-त्राण (दस्ताना), हाथ का मोजा;-*v. i.* to cover with a glove. दस्ताना पहनना; **Glove-fight** (a fight with fists.) मुक्की की लड़ाई;

**To take up the glove** (to accept challenge.) लड़ना स्वीकार करना; **To throw down the glove** (to challenge to single combat.) बीड़ा उठाना, अकेले की लड़ाई के लिये ललकारना ।

**Glow**-ग्लो-*v. i.* to throw light and heat without a flame, to shine with heat, to show warm colour, to burn with bodily heat. (आग से) लाल होना, प्रज्वलित होना, चमकना, तपना;-*n.* a shining heat, ardour of passion. तेज, चमक, लाली, ताव ।

**Glower**-ग्लो'-अर्-*v. i.* to scowl. तिरछी निगाह से देखना ।

**Glowing**-ग्लो'-इङ्ग्-*adj.* shining with heat. प्रज्वलित, देदीप्यमान; **Glowingly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* with great brightness or heat. दीप्ति से ।

**Glow-worm**-ग्लो'-वर्म-*n.* an insect which glows at night. खद्योत, जुगन् ।

**Gloze**-ग्लोज़-*v. t.* to flatter. चापलूसी करना-*n.* flattery. चापलूसी; **Glozer** (-अर्)-*n.* a flatterer. चापलूसी ।

**Glucose**-ग्लू'-कोम्-*n.* grape-sugar. अंगूर से निकाली हुई शर्करा ।

**Glue**-ग्लू-*n.* gelatin obtained from hides and hoofs of animals. सरेस;-*v. t.* to join with glue. सरेस से जोड़ना या चिपकाना ।

**Gluey**-ग्लू'-इ-*adj.* glutinous. चिपचिपा, लस-लसा; **Glueyness** (-इ-नेस्)-*n.* the quality of being gluey. लसलसापन. चिपचिपाहट ।

**Glum**-ग्लम्-*adj.* looking sullen or displeased. अप्रसन्न, मलिनमुख ।

**Glume**-ग्लम्-*n.* husk of grain. भूसा ।

**Glut**-ग्लट्-*v. t.* (*p. t.* Glutted.) to overload the stomach with food, to swallow greedily, to satiate, to fill to excess. भरोसना, अत्यन्त भोजन करना, ठूसना;-*n.* an oversupply, superabundance. अति वृत्ति, बहुलता ।

**Gluten**-ग्लू'-टेन्-*n.* a sticky substance. लस-लसा पदार्थ ।

**Glutiniz**-ग्लू-टिन्'-आइज़-*v. t.* to make sticky, लमलसा या चिपचिपा बनाना ।

**Glutinous**-ग्लू-टिन्-अम्-*adj.* viscous. चिपकने-वाला; **Glutiously** (-लि)-*adv.* in a glutinous manner. चिपकते हुए ।

**Glutton**-ग्लट'-टन्-*n.* an excessive eater, a person with great appetite. भुषखंड, पेटू, खाऊ; **Gluttonish** (-इश्), **Gluttonous** (-अम्)-*adj.* given to gluttony. भक्षक, लोभी; **Gluttonously** (-लि)-*adv.* in a gluttonous manner. लोडुपता (लालन) से; **Gluttony**-*n.* voracity. लोडुपता, लालच, पेटूपन ।

**Glycerine**-ग्लिस्'-सर्-इन्-*n.* a colourless sweet liquid which is obtained from oils. ग्लिसरीन, तेल या चरबी से निकाला हुआ एक सत्व ।

**Glycogen**-ग्लाइ'-को-जैन्-*n.* a substance producing sugar in animal tissue. शरीर रचना में शर्करा उत्पन्न करनेवाला एक पदार्थ ।

**Glyptography**-ग्लिप्'-ऑ-ग्रीफि-*n.* a process of making raised copy on engraved plates. नकाशी किये हुए चट्टर पर उभरी हुई प्रतिनिधि बनाने की विधि ।

**Glyptography**-ग्लिप्'-ऑ-ग्रीफि-*n.* the science of engraving on gems. रत्नों पर नकाशी करने की कला ।



**Gnarl-नाल्ल** *-v. i.* to growl, to snarl. गरजना, गुरा।

**Gnarled-नाल्ले**, **Gnarly** (*-इ*) *adj.* twisted, knotty. पेठा हुआ, ग्रन्थियुक्त।

**Gnash-नीश्** *-v. i.* to grind teeth together.

दाँत पीसना या कड़कड़ाना; **Gnashing** (*-इश्*)

*-n.* grinding of teeth in rage. क्रोध में दाँत

पीसना; **Gnashingly** (*-लि*) *-adv.* दाँत

पीसते हुए।

**Gnat-नीट** *-n.* a small two-winged fly. मच्छर, वनमक्खी, कुटकी, पिस्सू।

**Gnathic-नीथ** *-इक्* *adj.* pertaining to jaws. दाढ़ सम्बन्धी।

**Gnaw-नो** *-v. t.* to bite persistently, to corrode, to torture. दाँत से काटना, खा जाना, कष्ट देना।

**Gnawer-नो** *-अर्* *-n.* a rodent animal. कुतरकर खानेवाला जन्तु या पशु।

**Gnawing-नो** *-इश्* *-n.* chewing, biting.

चबाना, काटना; **Gnawingly** (*-इश्* *लि*) *-adv.*

in a gnawing manner. दाँत से काटते हुए।

**Gnome-नोम्** *-n.* a maxim, goblin, dwarf. कहावत, परी, बौना।

**Gnomic-नोम्** *-इक्* *adj.* pertaining to maxims, sententious. कहावत सम्बन्धी।

**Gnomon-नो मोन्** *-n.* a pin or plate of sun-

dial, part of a parallelogram left when a

similar one is removed from its corner.

सूर्यचिह्नी की काल, रेखागणित की एक आकृति।

**Gnostic-नोस्** *-टिक्* *adj.* relating to know-

ledge. ज्ञान सम्बन्धी।

**Gnosticism- नोस्** *-टिस्* *-सिक्* *-n.* theosophic

philosophy. ब्रह्मज्ञान का सिद्धान्त।

**Gnu-नू** *-n.* an ox-like antelope. बैल की आकृति

का बारहसिंगा।

**Go-गो** *-v. i. (p. t. Went-वेन्ट p. p. Gone-*

*गान्)* to move, to depart, to circulate, to

advance, चलना, जाना, प्रस्थान करना, घुमाना,

बढ़ाना; **Go-ahead** *adj.* energetic, active.

पुर्नीला; **Go-between** *-n.* (an intermediary.)

मध्यस्थ; **To go about** (to set oneself in

business, to seek, to endeavour.) कार्य

आरम्भ करना, तलाश करना, कोशिश करना; **To**

**go ahead** (to advance.) आगे की बढ़ना;

**To go at** (to attack.) आक्रमण करना; **To**

**go behind** (to examine again.) पुनः

परीक्षा करना; **To go by** (to pass near and

beyond.) आगे पीछे जाना; **To go down**

(to sink.) डूबना; **To go for nothing** (to

have no value.) निफल होना; **To go off**

(to die, to fly, to leave, to explode, to fade, मरना, उड़ना, छोड़ना, उड़ाना, मुझाना; **To go round.** प्रदक्षिणा करना; **To go through** (to accomplish, to examine in order, to undergo.) पूर्ण करना, क्रम से परीक्षा या जाँच करना, सहन करना; **To go with** (to be equal to.) बराबर होना।

**Goad-गोह** *-n.* a pointed stick used for urging cattle, a stimulus. भंकुश, उसकाव; *-v. t.* to drive with a goad, to drive forward, भंकुश लगाना, आगे बढ़ाना (उत्थत करना)।

**Goal-गोल** *-n.* the end of a race, destination, aim, purpose, final end. दौड़ का छोर, पहुँच, लक्ष्य, निमित्त, अन्त; **Goal-keeper** *-n.* the player whose duty is to guard the goal. खेल में सीमा स्थान का रक्षक; **Goal-post** *-n.* a post stuck on the goals. सीमा स्थान में गाड़ा हुआ ढंडा।

**Goat-गोट** *-n.* a horned ruminant quadruped. अज, बकरा; **Goatherd** (one who tends goats.) अज पालक, बकरी को पालनेवाला, गधेरिया।

**Goatish-गोट** *-इश्* *adj.* resembling a goat. बकरी के समान; **Goatishly** (*-लि*) *-adv.* lustfully. कामुकता से; **Goatishness** (*-इश्* *नेस्*) *-n.* lustfulness. कामुकता।

**Goatling-गोट** *-लिक्* *-n.* a one or two-year old goat. एक या दो बरस का बकरी का बच्चा।

**Gob-गोब** *-n.* a clot of slimy matter, spittle. थूक, खखार।

**Gobbet-गोब** *-बेट* *-n.* a small piece. छोटा टुकड़ा या खण्ड; *-v. t.* to swallow in bits, to divide in bits. टुकड़े करके घोटना, टुकड़ों में विभक्त करना।

**Gobble-गोब** *-बल्ल* *-v. t.* to eat hurriedly with noise. शब्द करते हुए जल्दी-जल्दी खाना।

**Gobbler-गोब** *-लर्* *-n.* one who swallows in haste. जल्दी से निगलनेवाला।

**Goblet-गोब** *-लेट* *-n.* a drinking cup without handles. बिना हथिये या हथवड़ का पानी पीने का प्याला या कटोरा।

**Goblin-गोब** *-लिन्* *-n.* a mischievous evil spirit. भूत, पिशाच।

**Go-cart-गो** *-कार्ट*

*-n.* a wheeled-

appliance to teach

babies to walk.

बच्चों को चलना सिख-

लाने की गाड़ी।

**God-गोड** *-n. (fem. Goddess-गैस्)* a divinity,

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र



Go-cart.

image possessing divine power, the Supreme Being. देव, देवता, परमेश्वर; -*p. t.* to deify. देवता-तुल्य बनाना; Goddess ( -*डैस्* ) -*n. fem.* a female deity. देवी, देवपत्नी; Godfather ( the person who becomes sponsor for a child at baptism. ) धर्मपिता; Godhead ( -*हेड* ) -*n.* divine nature. ईश्वरत्व; Godless ( -*लेस्* ) -*adj.* with no fear of God, ungodly. नास्तिक, भनीस्वरवादी; Godlike ( -*लाइक्* ) -*adj.* resembling a god. देवता-तुल्य; Godliness ( -*लिनेस्* ) -*n.* the quality of being godly. ( धर्मेत्वा ) देव-भक्ति; Godly ( -*लि* ) -*adj.* righteous. ईश्वर-भक्त ( पुण्यात्मा, धार्मिक ); Godsend ( -*सेन्ड* ) -*n.* an unexpected acquisition of good fortune. आकस्मिक धन-प्राप्ति; Godship ( -*शिप* ) -*n.* divinity. देवत्व ।

Godown-नो' -*डाउन्* -*n.* a warehouse or store-room. गुदाम ।

Goer-नो' -*अर्* -*n.* a go-between, one who walks. मध्यस्थ, चलनेवाला ।

Goffer-नो' -*फर्* -*p. t.* to make edges wavy by means of heated iron. गरम लोहे से बिनारी में झालर बनाना ।

Goggle-नो' -*गल्* -*p. i.* to turn eyes sideways, to squint. तिरछी नजर फेरना, आँख मारना ।

Goggles-नो' -*गल्स* -*n. pl.* spectacles for protecting the eyes from glare, dust &c. धूप का रंगीन चश्मा ।

Goglet-नो' -*लेट* -*n.* a long-necked earthen vessel. सुराही, झंझर ।

Going-नो' -*इङ्ग* -*n.* act of walking, departure. गमन, प्रस्थान ।

Goitre-नो' -*इट्र* -*n.* a morbid-swelling of thyroid gland. गण्डमाला ।

Goitrous-नो' -*इट्रस* -*adj.* pertaining to goitre. गण्डमाला सम्बन्धी

Gold-नोल्ड -*n.* a precious yellow metal, wealth. सुवर्ण, सोना, धन ( सम्पत्ति ); Gold amalgam ( composition of gold and mercury. ) पारा और सोने का मिश्रण; Gold-beater ( one who prepares gold foils. ) सोने का तबक बनानेवाला; Gold-field ( a region where gold is found. ) जिस स्थान में ( खोदने से ) सोना मिलता है; Gold-foil ( a very thin sheet of gold. ) सोने का तबक; Gold-smith ( one who works in gold. ) सोनार; Gold-thread, कलावत् ।

Golden-नोल्ड -*इन्* -*adj.* made of or consisting of gold, shining, valuable. सोने का ( सुवर्ण-

मय ), चमकीला, बहुमूल्य; Golden age ( happy period. ) स्वर्णयुग; Golden opinion ( high esteem. ) अति प्रतिष्ठा; Golden wedding ( the fiftieth anniversary of a marriage. ) विवाह की पचासवीं वर्षगांठ ।

Golf-नोल्ड -*n.* a game played with small hard ball and clubs. गेंद और डंडे का खेल; Golfer ( -*अर्* ) -*n.* a player at golf, ऐसा खेल खेलेवाला ।

Gondola-नोन्' -*डैला* -*n.* a kind of light boat. एक प्रकार की हल्की नाव; Gondolier ( -*लियर* ) -*n.* a man who rows a gondola. इस प्रकार की नाव खेनेवाला ।

Gone-नोन्' -*ग* . *p. of Go.* गया हुआ ।

Gong-नो' -*इङ्ग* -*n.* a heavy metal disk giving resonant note when struck with a mallet. घंटा, घंड़ियाल ।

Goniometer-नोनिओमीटर -*n.* an instrument for measuring angles. कोण नापने का यन्त्र. गोनियो ।

Gonorrhoea-नोन्-री' -*आ* -*n.* an inflammatory disease of generative organs. सूजाक ।

Good-नुद् -*adj.* ( *comp.* Better, *sup.* Best. ) excellent, satisfactory, attractive, right, proper, expedient, kind, virtuous, agreeable, favourable. उत्तम ( अच्छा ), सम्मोह-प्रद, आकर्षक, ठीक, उचित, उपयुक्त, दयालु, धार्मिक, सचिकर, अनुकूल; -*n.* a virtuous person, benefit, advantage. पुण्यात्मा, उपकार ( कल्याण ), लाभ, सुविधा; A good deal ( a large number or quantity. ) बहुत सा; As good as ( equally. ) बराबर; As good as his word ( fulfilling his promise. ) प्रतिज्ञा पालन करने-वाला; A good many ( a large number. ) बहुतेरे; Be so good as, Be good enough to ( be pleased to. ) कृपा करके; For good and all ( finally. ) सर्वदा के लिये; Good-breeding ( polite manners. ) शिष्टता, विनय; Good-bye ( farewell. ) बिदाई के समय का प्रणाम; Good-day ( a salutation during the day. ) दिन का प्रणाम; Good fortune ( good luck. ) सौभाग्य; Good for you ( for your benefit. ) तुम्हारे कल्याण के लिए; Good-for-nothing ( useless. ) निष्फल, व्यर्थ; Good Friday. अंग्रेजों के ईस्टर नामक त्योहार का शुक्रवार; Good-humour ( a cheerful temper. ) आनन्द, प्रमोद; Good-looking ( beautiful, attractive. ) सुन्दर, ललित; Good manners ( propriety of behaviour. ) विनय, सुशीलता; Good nature ( kind temperament. ) सुशीलता; Good-night ( a parting salutation in the evening or at night. )

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

राशि के समय की विदाई का प्रणाम; **Good sense** (sound judgment.) विवेक; **Goodwill** (kindly feeling, well-wishing.) दया-भाव, मंगल कामना; **In good spirits** (merry.) प्रसन्न-चित्त; **To make good** (to complete.) पूरा करना; **To say a good word for** (to praise.) प्रशंसा करना; **Good of the people** (public welfare.) लोकहित; **Good quality.** मद्गुण ।

**Goose-गूस्** - *n.* (*pl.* Geese, *mar.* Gander.) a kind of web-footed bird, a tailor's smoothing iron. कलहंस, ठरजी का इस्त्री करने का लोहा ।

**Gooseberry-गूज् बेर्री** - *रि-न.* (*pl.* -berries ) a kind of edible fruit. झरेबरी, करेडा ।

**Goosery-गूज्-अर-रि-न. a place for geese, stupidity. कलहंस का स्थान, मूर्खता ।**

**Gopher-गो-फर-न. a kind of squirrel, a kind of wood, एक प्रकार की गिलहरी, एक प्रकार की लकड़ी ।**

**Gordian-गोर्डियन्** - *adj.* intricate, difficult, पे-सीदा, कठिन; **Gordian knot** (a kind of hard knot.) कठिन प्रश्न, कड़ी गाँठ ।

**Gore-गोर्** - *n.* thick or clotted blood, a triangular piece of cloth. गाढ़ा रक्त, त्रिकोना कपड़ा; - *v. t.* to pierce with horn. सींग घुमाना ।

**Gorge-गोर्ज** - *n.* the internal part of the throat, a narrow opening between hills. कण्ठ, पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग; - *v. t.* to devour greedily. लालची की तरह खाना ।

**Gorgeous-गोर्जस** - *adj.* magnificent, dazzling. भड़कीला, चौंधानेवाला; **Gorgeously** (-लि) *adv.* in a gorgeous manner, magnificently. तबड़क भड़क के साथ, उज्ज्वलता से;

**Gorgeousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being gorgeous, magnificence. भड़कीलापन, तबड़क-भड़क ।

**orget-गोर्** - *जेट* - *n.* an armour for the throat, a necklace. शीश्याण, मुकुटबन्द ।

**Gorgon-गोर्-गान्** - *n.* a fabulous snake-haired woman, an ugly woman. सर्प के केशवाली एक पौराणिक स्त्री, कुरूप स्त्री ।

**Gorilla-गोर्-रि-ला** - *n.* a large powerful African ape. अफ्रीका का बड़ा वन्दर, वनमानुष ।

**Gormandize-गोर्-मीण्ड् आइज** - *v. t.* to indulge in gluttony. भुस्खड़ की तरह भोजन करना; **Gormandizer** (-अर्) - *n.* a greedy cater. भुस्खड़ ।

**Goose-गोस्** - *n.* a prickly shrub with yellow flowers. भटकटया ।

**Gory-गोरी** - *adj.* covered with blood, of blood, blood-like. रक्तमय, रक्त का, रक्त के समान ।

**Goshen-गो-शन** - *n.* a place of light and plenty. अर्न प्रकाश और पूर्णता का स्थान ।

**Gosling-गोस्लिङ्ग** - *लिङ्ग* - *n.* a young goose. हंस का बच्चा ।

**Gospel-गोस्पेल** - *n.* glad tidings, the teachings of Jesus Christ. ईसामसीह का सुसमाचार, इज्जील; - *v. t.* to instruct. उपदेश देना ।

**Gossamer-गोस्मर** - *मर्* - *n.* the web of a spider floating in the air. हवा में उड़नेवाला मकई का महीन जाल; **Gossamery** (-इ) - *adj.* like gossamer, flimsy. बहुत महीन, पतला ।

**Gossip-गोस्सिप्** - *सिप्* - *n.* an idle or trifling talk, unconstrained talk, a tattler. प्रलाप, बकवाद (गपधप), बकवादी मनुष्य; - *v. t.* to chat, to talk much. बुधा बकवाद करना, गपधप करना; **Gossiper** (-अर्) - *n.* a chatterer. बकवाद ।

**Got-गोट** - *p. t.* of Get. पाया ।

**Gotha-गो-था** - *n.* a large German aeroplane. जर्मनी का एक बड़ा हवाई जहाज ।

**Gotham-गोथम** - *n.* the town of foolishness. मूर्खता का नगर ।

**Gothamite-गोथमाइट** - *n.* a great fool. बड़ा मूर्ख मनुष्य ।

**Gouge-गोउ** - *(गू)ञ्* - *n.* a hollow-bladed chisel used by carpenters. गोलनी, गोल खुजानी - *n. t.* to work with a gouge. गोल खुजानी से खोदना ।

**Gourd-गोर्ड** - *n.* a climbing plant with large fleshy fruit. लौकी, कद्दू, तुम्बी; **Bitter gourd.** तिलकरी; **Vessel of gourd.** कमण्डल ।

**Gourmand-गूरमण्ड** - *अडि* - *n.* gluttonous, a lover of nice food. पेटू, खट्टक; **Gourmandism** (-इज्म्) - *n.* gluttony. खट्टकपन, पेटूपन ।

**Gout-गोउट** - *n.* a disease with inflammation of the smaller joints. वातरोग, गठिया ।

**Goutiness-गोउट-इ-नेस्** - *n.* the state of being gouty. गठियापन ।

**Gouty-गोउट-इ** - *अडि* - *adj.* diseased or swollen with gout. वातरोग से ग्रस्त ।

**Govern-गवर्न** - *v. t. & i.* to rule by authority, to regulate, to determine, to exercise authority, to constitute a law. अधिकारपूर्वक शासन करना. विधान करना, निर्वाचन करना, नियम करना ।

**Governability-गवर्नैबिलिटी** - *n.* the quality of being governable. शासन विषय जाने का योग्यता ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मॅज़र

**Governable**-गवर्न-अर्न-ऐ-ब्ल - *adj.* capable of being governed, manageable. शासन योग्य, शासनीय ।

**Governance**-गवर्न-अर्न-बीन्स् - *n.* control, government. अधिकार, शासन ।

**Governess**-गवर्न-अर्न-ऐस् - *n.* a female teacher, an instructress. अध्यापिका, गुरुमहिन ।

**Government**-गवर्न-अर्न-मेंन्ट-*n.* the portion of a country ruled by a governor, a system of governing, the body of rulers of a state, control. राज्य, राज्य पाल द्वारा शासित क्षेत्र, शासन विधि, शासकवर्ग, सरकार, नियन्त्रण; **Government affairs** (government management.) राज्य-कार्य; **Self-government** (government of a country by its people.) स्वराज्य ।

**Governor**-गवर्नर् - *n.* one who governs, a ruler. शासक, राज्यपाल; **Governor-General** (Viceroy.) बड़े लाट; **Governorship** (-शिप)-*n.* the office of a Governor. राज्यपाल का पद ।

**Gowk**-गाउक-*n.* a half-witted person, a fool. अल्प बुद्धि का व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ।

**Gown**-गाउन्-*n.* a loose upper garment, a long robe, official uniform, a woman's upper dress. चोगा, लबादा, राजकीय या सरकारी पोशाक, ओढ़नी; **Gowned** (-इ) - *adj.* dressed in a gown. चोगा पहिने हुए या ओढ़नी ओढ़े हुए ।

**Grab**-ग्रीब - *n.* an Eastern coasting vessel. पूर्वी देशों का किनारे-किनारे चलनेवाला जहाज ।

**Grab**-ग्रीब - *v. t.* ( *p. t.* Grabbed. ) to seize suddenly, to catch. झपटकर पकड़ना, धरना ।

**Grabber**-ग्रीब-बर् - *n.* sudden grasp. एकाएक पकड़ ।

**Grabble**-ग्रीब-बल् - *v. i.* to grope about. टटोलना ।

**Grace**-ग्रेस - *n.* beauty, mercy, divine influence, pardon, elegance of manners, favour, goodwill, charm, form of address for Duke, Dutchess or Archbishop. सुन्दरता, कृपा, ईश्वर का वरदान, क्षमा, शिष्टता, अनुग्रह, सदिच्छा, आकर्षण, ह्यूक, डचेज्ज अथवा पादरी के सम्बोधन का शब्द; - *v. t.* to adorn, to confer dignity on, to show favour. सुशोभित करना, सम्मानित या अनुग्रह करना; **Act of grace** (pardon by high authority.) अत्युच्च पदाधिकारी द्वारा क्षमा; **By the grace of God** (by God's favour.) ईश्वर की कृपा से; **Days of grace** (days allowed for payment of a bill or premium.) ऋण या बीमे की रकम चुकाने के दिन; **The year of grace** (the

year of our Lord.) ईस्वी सन् का वर्ष; **With a good grace** (amiably.) शिष्टता या प्रेम से ।

**Graceful**-ग्रेस-फुल् - *adj.* beautiful, elegant, सुन्दर, सुशोभित; **Gracefully** (-लि) - *adv.* in an elegant manner. सुन्दरता से; **Gracefulness** (-नेस्) - *n.* elegance. शोभा ।

**Graceless**-ग्रेस-लेस् - *adj.* without grace. अशिष्ट, रूपहीन; **Gracelessly** (-लि) - *adv.* in a graceless manner. निलज्जता से; **Gracelessness** (-लेस्-नेस्) - *n.* profligacy. निलज्जता ।

**Gracious** - ग्रेस-शस् - *adj.* agreeable, kindly, pleasing, affable, virtuous, courteous, अनुकूल, दयालु, प्रसन्नकारी, कृपापूर्ण, धार्मिक, विनीत; **Graciously** (-लि) - *adv.* in a gracious manner. विनय से, कृपा से; **Graciousness** (-नेस्) - *n.* favour, mercy. अनुग्रह, दया, कृपा; **Gracious me ! My gracious !** *interj.* अरे ! वाह ! वाह !

**Gradate**-ग्री-ग्रेट् - *v. t.* to arrange in grades. क्रम में रखना, सरियाना ।

**Gradation**-ग्री-ग्रे-शन् - *n.* progression, orderly arrangement, stage. उता-चढ़ाव (क्रम), परंपरा (परिपाटी); **Gradational** (-अल्) - *adj.* by gradations. क्रमिक; **Gradationally** (-अल्) - *adv.* by way of gradation. क्रमिक रूप से ।

**Gradatory**-ग्री-ग्रेटरी - *adj.* proceeding step by step. क्रम क्रम से होनेवाला ।

**Grade**-ग्रेड - *n.* rank, degree, group, order, relative position. पद, दरजा, वर्ग, क्रम, श्रेणी; - *v. t.* to arrange in series. क्रम में रखना; **Grady** (-लि) - *adj.* comely, decent. सुन्दर, सुधरा ।

**Gradient**-ग्रेड-इ-एन्ट - *n.* an amount of inclination, a proportional rise and fall. ढार, उतार-चढ़ाव ।

**Gradine**-ग्रेडीन् - *n.* a kind of toothed chisel used by sculptors, a rising tier of seats as in an amphitheatre. सन्नतराश की नुकीली टोंकी, रत्नभूमि या अखाड़े के चारों ओर क्रमशः उठती हुई सीटों की कतार या पंक्तियाँ ।

**Gradual**-ग्रीड-युअल् - *adj.* taking place by degrees, progressive. क्रमिक, उत्तरोत्तर; **Gradually** (-लि) - *adv.* progressively. क्रम से, क्रमशः; **Gradualness** (-नेस्) - *n.* the quality of being gradual. क्रमिकता ।

**Graduate**-ग्रीड-यु-ग्रेट् - *n.* one who holds an academic degree. किसी विश्वविद्यालय का उपाधियारी या स्नातक; - *v. t.* & *i.* to admit to an academic degree, to mark out port-

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

ions, to arrange in grades. विश्वविद्यालय की उपाधि देना या लेना, विभाग करना, क्रम में रखना; **Graduated** (-ग्रेड) - *adj.* marked with graduations. विभाग किया हुआ।

**Graduation-ग्रीड-यु-ए'** - *शब्द* - *n.* a regular progression, state of receiving a degree. क्रमिक वृद्धि, उपाधि प्राप्ति।

**Graffito-ग्राफ़ी'** टो-*n.* (*pl.* Graffiti) a drawing made by scratching. खुरचकर या खोद कर बनाया हुआ चित्र।

**Graft-ग्राफ्ट** - *n.* a shoot inserted into the stock of another tree. कलम; -*v. t.* to insert a shoot in a tree. कलम बाँधना; **Grafting** (-इगिंग) - *n.* the act of inserting grafts. कलम बाँधने का काम।

**Graill-ग्रेल** - *n.* comb-maker's file. कंघी बनाने-वाले की रस्ती।

**Grain-ग्रेन्** - *n.* fruit of a cereal, corn, a small minute particle, smallest unit of weight. धान्यबीज, अन्न-कण, रवा, डेढ़ रस्ती के बराबर की कौल; -*v. t.* to form into grains. दाना या रवा बनाना; **Grainless** (-लेस्) - *adj.* without grains. बिना दाने या रवे का; **Grainy** (-इ) - *adj.* full of grains. दानेदार या रवेदार।

**Gram-ग्रीम्** - *n.* a kind of cereal. चना।

**Gram-ग्रीम्** - *n.* anger, grief, trouble. क्रोध, रंज, शोक, कष्ट।

**Gram-ग्राम्** - *surf.* in the sense of "things written." "लिखित" अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला प्रत्यय, यथा Anagram, Diagram. इत्यादि।

**Grass-ग्रामा** - *n.* a kind of low grass. एक प्रकार की नाटी घास।

**Gramarye-ग्रीमरी** - *n.* witchcraft, necromancy. जादू, टोना।

**Graminaceous-ग्रीम्** - *इन्* - *ए'*-*ग्रेस* *adj.* like grass, grassy; **Graminivorous** (-इनिवोरस) *adj.* feeding on grass. नृगभोजी, घास खानेवाला।

**Grammologue-ग्रीम्** - *अलॉग* - *n.* special signs for complete words used in shorthand. सम्पूर्ण शब्द के लिये प्रयुक्त संकेत लिपि चिह्न।

**Grammar-ग्रामर** - *n.* the science of the right use of a language, the art of speaking or writing a language correctly. व्याकरण, शब्दशास्त्र।

**Grammarian-ग्रीमरिअन्** - *n.* one who is versed in grammar. व्याकरण, व्याकरण जाननेवाला।

**Grammatical-ग्रीम्** - *मीट'* - *इक्* - *अल्* - *adv.* pertaining to grammar. व्याकरण - सम्बन्धी;

**Grammatically** (-लि) - *adv.* according to the rules of grammar. व्याकरण के नियमों के अनुसार।

**Gramme-ग्राम्** - *n.* a unit of weight in metric system. मेट्रिक माप में एक तील।

**Gramophone-ग्रीम्** - *ऑ* - *फोन्* - *n.* a kind of phonograph reproducing sound from record disks. स्वरधर यन्त्र, ग्रामोफोन।

**Granary-ग्रान्** - *रि* - *n.* (*pl.* Granaries) a storhouse for thrashed grain. धान्यागार, खत्ती, खाता।

**Grand-ग्रीन्ड** - *adj.* of the highest rank, great, noble, principal, final, splendid, fine, magnificent, distinguished. उच्चतम पद का, बड़ा, महान्, श्रेष्ठ, प्रधान, अन्तिम, दीप्तिमय, सुन्दर, महत्, प्रसिद्ध; **Grandad** (-डीअ) - *n.* grand-father. दादा; **Grand air** (splendid demeanour). दर्शनीय आकृति; **Grand-child** (a son's or daughter's child.) पोता, पोती, नाती; **Grand-father** (a father's or mother's father.) दादा, नाना; **Great-grand-daughter** (daughter of grand-daughter.) परपोती; **Grandly** (-लि) - *adv.* sublimely, in a grand manner. वैभव से, ऐश्वर्य से; **Grandness** (-नेस्) - *n.* greatness, magnificence, the quality of being grand. प्रताप, महत्त्व; **Grandsire** (-सायर) - *n.* parent's parent. दादा, पुरखा; **Grandson** (a son's or daughter's son.) पोता, नाती।

**Grandee-ग्रीन्डी** - *n.* a person of high rank. कुलीन या भद्र व्यक्ति

**Grandeur-ग्रीन्ड-यूर** - *n.* vastness. महत्त्व।

**Grandiloquence-ग्रीन्डिल** - *ओ* - *क्वेन्स* - *n.* bombastic speech. दर्पवाक्य, शब्दाडम्बर युक्त वक्तृता (लेक्चर)।

**Grandiloquent-ग्रीन्डिल** - *ओ* - *क्वेन्ड* - *adj.* speaking bombastically. दर्प या घमण्ड से या शब्दाडम्बर के साथ बोलनेवाला।

**Grandiloquently-ग्रीन्डिल** - *ओ* - *क्वेन्ट* - *adv.* in a pompous manner. दर्पवाक्य से।

**Grandiose-ग्रीन्ड** - *ओ* - *ओस्* - *adj.* imposing, bombastic. प्रभावकारी, शब्दाडम्बरी।

**Grandiosity-ग्रीन्ड** - *डि* - *ओम्* - *सिद्* - *n.* the quality of being grandiose. प्रभावकारिता, शब्दाडम्बरता।

**Grange-ग्रैन्ज** - *n.* a country house with a farm. खलिहान सहित देहाती मकान।

**Graniferous-ग्रीन्ड** - *इ* - *करस* - *adj.* producing grain. अन्न उत्पन्न करनेवाला।

**Graniform-ग्रीन्ड** - *इ* - *कॉर्म* - *adj.* like grains of corn. अन्न के दाने के सदृश।

**Granite-ग्रीन्-इन्-*n.*** a crystalline rock used for building. इमारतों में प्रयुक्त होने योग्य कड़ा पत्थर; **Granitic (-इन्-इक्)-*adj.*** pertaining to granite. इस पत्थर का।

**Granivorous-ग्रीन्-इन्-वरस्-*adj.*** eating grains of corn. अन्न के दाने खानेवाला।

**Granny-ग्रीन्-नि-*n. fem.*** a grand-mother. दादी, नानी।

**Grant-ग्रीन्-ट्-*v. t.*** to allow, to bestow, to admit as true. स्वीकृति देना, प्रतिपादन करना, सच्चा मानना; - *n.* conferment, a gift, legal assignment. अनुदान, उपहार, वैध समर्पण; **Royal grant (royal gift.)** जागीर, शासनपत्र; **Written grant (written order)** लेखपत्र।

**Grantable-ग्रीन्-ट्-*दे-बल्-adj.*** that may be granted. दान या समर्पण या उपहार के योग्य।

**Grantee-ग्रीन्-ट्-*ई-*n.**** one to whom a grant is made. दानभोगी, जागीरदार।

**Granter-ग्रीन्-ट्-अर्-*n.*** one who makes a grant. दान देनेवाला।

**Granular-ग्रीन्-युल्-*adj.*** of or like grains. बीजाकार (बीजमय), दानेदार; **Granularity (-ल्यार्-इ-टि)-*n.*** the quality of being granular. बीजाकारत्व; **Granularly (-लि)-*adv.*** in a granular manner. बीजाकार रूप में।

**Granulate- ग्रीन्-यु-लेट्-*v. t.*** to form into grains. दानेदार बनाना।

**Granulation-ग्रीन्-यु-लेट्-शन्-*n.*** the act of forming into grains. दानेदार बनाने का कार्य।

**Granulator-ग्रीन्-यु-लेट्-शर्-*n.*** one who granulates. दानेदार बनानेवाला।

**Granule- ग्रीन्-युल्-*n.*** a small grain, a small particle. छोटा दाना।

**Grape-ग्रेप्-*n.*** the fruit growing on the vine. अंगूर, दाख।

**Grapery-ग्रेप्-अर्-इ-*n.*** vinery. अंगूर का बाग।

**Graph-ग्राफ्-*n.*** symbolic diagram expressing mathematical or chemical connection. रेखाओं द्वारा गणित अथवा रसायन शास्त्र के सम्बन्धों को दर्शाने की विधि, रेखाचित्र।

**Graph-ग्राफ्-*suf.*** in sense of "writer or written", "लेखक" अथवा "लेखन विधि" के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय, यथा photograph, lithograph, telegraph. इत्यादि।

**Graphic, Graphical-ग्रीफ्-इक्, (-अल्)-*adj.*** vividly descriptive. सुचित्रित, सुलिखित, स्पष्ट, भली-भाँति दर्शया हुआ; **Graphically (-अल्-लि)-*adv.*** in a graphic manner, vividly. रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट रूप से।

**Graphics-ग्रीफ्-इक्-*n.*** the science of drawing mathematically. गणित द्वारा चित्रित करने का शास्त्र।

**Graphite-ग्रीफ्-इक्-*n.*** plumbago, a kind of carbon. काला सीसा।

**Graphy-ग्रीफ्-इ-*suf.*** in sense of "style of drawing or writing." "चित्र बनाने" या "लिखने" के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय, यथा geography, lithography इत्यादि।

**Grapple-ग्रीप्-नेल्-*n.*** a small anchor with several flukes. अनेक धारवाला छोटा लङ्कर।

**Grapple-ग्रीप्-प्ल-*v. t.*** to take hold of (to seize), to fasten, to struggle. पकड़ना, बाँधना, हाथपाई करना, तड़फड़ाना; - *n.* a close fight. बाहुयुद्ध; **To grapple with (to try to conquer.)** जीतने का प्रयत्न करना।

**Grasp-ग्रास्-*v. t.*** to try to seize, to hold, to comprehend. पकड़ना, धामना, समझना; - *n.* a grip of the hand, a hold, power of intellect. गहरी पकड़ (चंगुल), समझ; **Beyond one's grasp (beyond one's control.)** कब्जो या सामर्थ्य से बाहर।

**Graspable-ग्रास्पबल्-*adj.*** that may be grasped. पकड़ने योग्य।

**Graspingly-ग्रास्-इक्-लि-*adv.*** in a grasping manner. पकड़ते हुए।

**Grass-ग्राम्-*n.*** a herbage. तुण, घास; - *v. t.* to cover with grass. घास से ढकना; **Sacrificial grass (the grass which is used in religious performances.)** दर्भ, कुश।

**Grassy-ग्राम्-इ-*adj.*** full of or covered with grass, green. शरवर्णी, हरा।

**Grasshopper- ग्राम्-हॉप्-*n.*** a straight winged insect of the locust family. शलभ, झोंगुर, बैख-फोड़वा।



Grasshopper.

**Grate-ग्रेट्-*n.*** a frame of metal bars for holding coal in a fireplace. बैंगीठी की जाली; - *v. t.* to reduce to fine particles by rubbing, to rub with a harsh scraping noise. रगड़कर रवे करना (चूरा करना), कर-बराहट का शब्द करना; **Gratingly (-इक्-लि)-*adv.*** with a grating noise. कर्कश शब्द करते हुए।

**Grateful ग्रेट्-फुल्-*adj.*** acceptable, thankful, refreshing, gratifying. मनोहर, कृतज्ञ, सुखकर, तृप्तिकर; **Gratefully (-लि)-*adv.*** in a grateful

Age एज् ; Edge एड्ज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

manner. सुन्दरता से, कृतज्ञता से: **Gratefulness** (नैस) - *n.* gratitude. कृतज्ञता ।

**Gratification**-ग्रीट-इङ्ग-इक् ए'-शन् - *n.* delight, act of gratifying. संतोष, आनन्द, तृप्ति, सुख ।

**Gratify**-ग्रीट-इ-फ़ाइ-व. *t.* ( *p. t.* **Gratified.** ) to please, to oblige, to delight, to bribe. प्रसन्न करना, कृतार्थ करना, आनन्द देना, घूस देना; **Gratifying** (इङ्ग) - *adj.* pleasing, सन्तोषकर, तृप्तिकर; **Gratifyingly** (-लि) - *adv.* in a pleasing manner. सन्तोष से, तृप्त करते हुए ।

**Grating**-ग्रेट-इङ्ग - *n.* a framework of parallel bars. छँसरी, जाली - *adj.* irritating, harsh. कर्कश ।

**Gratis**-ग्रेट-इस् *adv.* gratuitously given, given free. ( बिना मूल्य के ) धर्मार्थ दिया हुआ, मुफ्त, बेदाम ।

**Gratitude** - ग्रीट-इ-ट्यूड - *n.* thankfulness. कृतज्ञता, धन्यवाद ।

**Gratuitous**-ग्री-ट्यू-इट - *adj.* given free, voluntary, unwarranted, without motive. निर्भूय, ऐच्छिक, निष्कारण, अहेतुक; **Gratuitously** (लि) - *adv.* freely. बिना मूल्य के; **Gratuitousness** (नैस) - *n.* the quality of being gratuitous. निर्भूयता ।

**Gratuity**-ग्री-ट्यू-इट-इ - *n.* a free gift, a bounty to soldiers. ऐच्छिक दान, उपहार ( भेंट ), सिपाहियों को पुरस्कार ।

**Grave**-ग्रेव-*n.* an excavation in which a corpse is laid. समाधि, कब्र; - *v. t.* to carve or engrave. खोदना, नकाशी करना; - *adj.* important, serious, solemn, sedate, dignified, not showy. आवश्यक, गम्भीर, स्थिर, श्रेष्ठ, बिना आडम्बर का; **Grave-stone** (-स्टोन) - *n.* the stone which is laid over a grave. समाधि के ऊपर का पत्थर; **Grave-yard** (-यार्ड) - *n.* a burying-ground. कब्रिस्तान ।

**Gravely**-ग्रेव-लि - *adv.* seriously. गंभीरता से ।

**Graveness**-ग्रेव-नैस - *n.* solemnity, seriousness. गुरुता, गम्भीरता, महत्त्व ।

**Gravel**-ग्रीव-ग्रेस - *n.* water-worn pebbles, a disease with urinary crystals. कंकड़, पथरी, मूत्र कृच्छ्र; - *v. t.* to lay gravel, to perplex. कंकड़ बैठाना, व्यग्र करना, घबड़ा देना ।

**Graveolence**-ग्रे-वी-ओ-लेन्स - *n.* a strong offensive smell. दुर्गन्ध, बदबू ।

**Graver**-ग्रेव-अर्-*n.* an engraving instrument, burin, engraver. नकाशी करने का औजार ।

**Gravid**-ग्रीव-विज-*adj.* pregnant. गर्भवती ।

**Gravitate**-ग्रीव-इट-एट-व. *t.* to move or

tend to move downwards, to settle down.

केन्द्र की ओर खींचना या खींचा जाना, स्थिर करना ।

**Gravitation**-ग्रीव-इ-टे'-शन् - *n.* the force of attraction. आकर्षण-शक्ति, केन्द्र की ओर खिंचाव ।

**Gravitative**-ग्रीव-इ-टेट'-इव - *adj.* attractive towards the centre. केन्द्र की ओर खींचनेवाला ।

**Gravity**-ग्रीव-इट-इ-*n.* solemnity, importance, serious demeanour, weight, heaviness, attractive force. गम्भीरता, आवश्यकता, गम्भीर-भाव, भार, भारीपन, आकर्षण-शक्ति; **Centre of gravity** ( the point about which the parts of an object balance each other. ) समतोलन या गुरुत्वाकर्षण केन्द्र; **Specific gravity** ( the weight of a body compared with another of equal bulk. ) तारतम्य-भार. विशिष्ट भार, अपेक्षिक घनत्व ।

**Gravy**-ग्रे-वि-*n.* juice that comes out of flesh during or after cooking. मांससार, अखनी ।

**Gray**-ग्रे-*adj.* same as Grey.

**Grayling**-ग्रे-लिङ्ग-*n.* a fresh water fish of silver-grey colour, a kind of butterfly. भूरे रंग की मीठि पानी की मछली, एक प्रकार की तिली ।

**Graze**-ग्रेज-*v. t.* to feed on growing grass, to touch lightly, to suffer light abrasion. चरना, चराना, घास खाना, धीरे से छूना, कुछ छिल जाना; **Grazer** (-अर्) - *n.* an animal which feeds on herbage. तृण खानेवाला या तृण भोजी पशु ।

**Grazier**-ग्रेज-यर्-*n.* one who feeds cattle. चरवाहा, गड़ेरिया ।

**Graziery**-ग्रेज-इ-अ-रि-*n.* pasture ground, the business of a grazier. चरागाह, गड़ेरिये या चरवाहे का पेशा ।

**Grazing**-ग्रेज-इङ्ग-*n.* feeding on grass. चराई;

**Grazing ground** ( a pasture. ) चरागाह ।

**Grease**-ग्रीज-स-*n.* fat, oily matter. बसा, चरबी (धत, तैल); - *v. t.* to lubricate, to bribe. घूस देना, चरबी या तेल पोतना, तेल देना; **To grease the palm of** ( to bribe. ) घूस देना, मुट्ठी गरम करना; **To grease the wheels** ( to accomplish everything by wealth. ) धन द्वारा सब कार्य पूर्ण करना ।

**Greasily, Greasiness**-see Greasy.

**Greasy**-ग्रीज-इ-*adj.* smeared with grease, uncleaned, oily, slimy. तेल पोती हुई, गन्दी, तेलमय, चिकनी; **Greasily** ( -इलि ) - *adv.* in a greasy manner, with grease. चिकनाहट से; **Greasiness** (-नैस) - *n.* the quality of being greasy, oiliness. चिकनाहट ।



**Great-ग्रेट-adj.** large, big, many, much, weighty, more than ordinary, important, wonderful, distinguished, chief. विशाल, बड़ा, बहुत, स्थूल, भारी, अधिक, असामान्य, आवश्यक, विचित्र, प्रसिद्ध, प्रधान; **The great world** (a high grade of society.) उच्च समाज।

**Greatness-ग्रेट-नेस-n.** the quality of being great. महत्त्व, विपुलता, विस्तार, अधिकता, गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य; **Greatness of mind** (magnanimity, sublimity.) उदारता, माहात्म्य; **Greatness of rank** (high social status.) कुलीनता।

**Greatly-ग्रेट-लि-adv.** in a great degree or manner. अत्यन्त, बहुतायत से।

**Greaves-ग्रीव्ज-n. pl.** armour for legs. जंघाव्राण।

**Grecian-ग्री-स्यन्-adj.** pertaining to Greece. ग्रीस देश सम्बन्धी।

**Greed-ग्रीह-n.** insatiate desire specially for wealth, avarice. अति लोभ, लोलुपता, लालच।

**Greedily-ग्रीह-इ-लि-adv.** in a greedy manner, eagerly. अति लोभ से, लालच से।

**Greediness-ग्रीह-इ-नेस-n.** the quality of being greedy, avarice. लोभ, लालच।

**Greedy-ग्रीह-इ-adj.** ravenous, gluttonous, intensely desirous. लालची, बहुभक्षक, अति लोभी।

**Greek-ग्रीक-n.** & a /j. a native of Greece, the language of Greece. यूनानी, यूनानी भाषा; **It is Greek to me** (it is quite unintelligible to me.) यह मेरी समझ के बाहर है।

**Green-ग्रीन्-adj.** of the colour of grass or seawater, verdant, fresh, pale, unripe, young and tender. समुद्र या घास के रंग का, हरा, नया (ताजा), अपरिपक्व, कोमल; & a. i. to get green. हरा होना; **Green-book** (an official book of informations.) शासनों की अकसरी किताब; **Greenhorn** (a foolish youth.) मूर्ख युवा; **Greenhouse** (a glass house in which tender plants are kept.) कोमल वनस्पतियों को हरी रखने का घर; **Green-room** (a room near the stage where actors retire.) नाटक के पात्रों के विश्राम करने का कमरा; **Green-stuff** (vegetables.) वनस्पति; **Green-table** (a table for gambling.) जुआ खेलने की मेज़।

**Greens-ग्रीन्स-n. pl.** vegetables. साग, तरकारी, भाजी।

**Greenish-ग्रीन्-इश-adj.** somewhat green. थोड़ा हरा।

**Greenness-ग्रीन्-नेस-n.** the quality of being green. हरापन।

**Greeny-ग्रीन्-इ-adj.** of green colour. हरा, हरे रंग का।

**Greet-ग्रीट-व. t. & i.** to salute with words or gestures, to hail, to compliment, to weep, to lament. अभिवादन करना, नमस्कार करना, सत्कार करना, पूजा करना, रोना, शोक प्रकट करना।

**Greeting-ग्रीट-इङ्ग्-n.** expression of kindness or joy, salutation. अभिवादन, नमस्कार, कुशल-प्रश्न पूछना।

**Gregarious-ग्रिगेरि-अस्-adj.** living in flock or herds, fond of living in company. गूथचारी, झुण्ड में रहनेवाला; **Gregariously** (-लि)-adv. in a gregarious manner. झुण्ड रूप में; **Gregariousness** (-नेस)-n. the quality of being gregarious. समुदाय में रहने का गुण।

**Gremial-ग्री-मि-अल्-n.** the silk apron of a bishop. पादरी का रेशमी लबादा; -adj. belonging to the lap. गोद का।

**Grenade-ग्रिन्-रैड-n.** a hollow shell filled with gunpowder thrown by hand or shot from a rifle. बारूद से भरा हुआ, गोला जो हाथ से या तोप से फेंका जाता है; **Grenadier** (-रै-डि-अर्)-n. a soldier who throws such a shell. इस प्रकार का गोला फेंकनेवाला सिपाही।

**Grenadine-ग्रै-(ग्रि-न्)-बी-डीन्-n.** a kind of thin silk used for ladies' dress, pomegranate syrup. लियो का वस्त्र बनाने योग्य एक प्रकार का पतला रेशमी वस्त्र, अनार का शर्बत।

**Greaves-ग्रीन्स-n. pl.** armour for the legs. पैरों की रक्षा के लिये कवच।

**Grew-ग्रु-p. t. of Grow.** बढ़ा, उगा।

**Grey, Gray-ग्रे-adj.** of white colour mixed with black, hoary, dismal, anicent. धूसर (धवल), भूरा, उदास, प्राचीन; **Greybeard** (an old man.) बूढ़ा; **Grey-headed** (with grey hairs, old.) पके बालोंवाला, बुढ़।

**Greyish-ग्रे-इश-adj.** somewhat grey. थोड़ा भूरा; **Greyness** (-नेस)-n. the quality of being grey. भूरापन।

**Greyhound-ग्रे-हाउण्ड-n.** a kind of dog for hunting hares. खरहे का शिकार करनेवाला (दुबली लम्बी टाँगों का) कुत्ता।

**Grid-ग्रिड-n.** a frame of bars, a grating. छड़ लगा हुआ ढाँचा।

**Griddle-ग्रिड-इडल-n.** a circular flat iron plate for baking cakes on. रोटी पकाने का ल्हा।

**Gride-ग्राइड-व. t. to cut or scrape along with a grating sound.** बरकराहट के शब्द के साथ काटना या खुरचना।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन



**Gridiron- ग्रिड'-** ज्वरन् *-n.* a frame of iron bars for broiling, a structure over stage, a frame for supporting ships in a dock. मांस भूनने की बैंगीठी, नाटकघर का पर्दा इत्यादि टांगने का ढाँचा, जहाज को सँभालने का ढाँचा।

**Grief- ग्रीफ'-** *-n.* deep sorrow, regret. शोक, दुःख, क्लेश, खेद, पश्चात्ताप; To come to grief (to end badly, to come to ruin.) बुरा परिणाम होना, हतभाग्य होना, बर्बाद हो जाना।

**Grievable- ग्रीव'-** ऐ-इल् *-adj.* lamentable. शोक करने योग्य, शोचनीय।

**Grievance- ग्रीव'-** औन्स् *-n.* cause of grief, ground of complaint, injury, hardship. पीड़ा का हेतु, दुःख का मूल या कारण, क्षति, कष्ट।

**Grieve- ग्रीव'-** *-v. t. & i.* to cause grief or pain to, to feel pain, to mourn. दुःख देना, पीड़ा देना, पीड़ा पाना, शोक करना।

**Grievous- ग्रीव'-** अस् *-adj.* exciting grief, injurious, heinous, severe. पीड़ाकर, शोचनीय; **Grievously** ( -लि ) *-adv.* in a grievous manner. उद्देग सहित।

**Griffin- ग्रिफ'-** किन् *-n.* a fabulous creature with the body and legs of a lion and the wings and beak of an eagle, a new European in India, a novice, a pony never entered for a race, one born of a black and a white parent. एक कल्पित जन्तु जिसका शरीर और पंजा शेर के समान तथा चोंच और हैना बाज पक्षी के समान माना जाता है। भारत में नवगत यूरोपवासी, नौसिख्खा, दौड़ के लिये कभी भी न उतारा गया घोड़ा या टट्टर, काले तथा गोरे माँ-बाप की सन्तान।

**Grill- ग्रिल्'-** *-v. t.* to broil on a gridiron, to torment. बैंगीठी पर भूनना, कष्ट देना; *-n.* a gridiron. भूनने की बैंगीठी।

**Grille- ग्रिल्'-** *-n.* a grating of iron. लोहे के छद्दी की बनी हुई छँसरी।

**Grim- ग्रिम्'-** *-adj.* stern, severe, horrible, fierce, merciless, ugly. क्रूर, भयानक ( विकट ), निर्दय, कुरूप; **Grimly** ( -लि ) *-adv.* fiercely. उग्र रूप से; **Grimness** ( -नेस् ) *-n.* the state of being grim. उग्रता, क्रूरता, निर्दयता।

**Grimace- ग्रि'-** मेस् *-n.* an affected expression of the face, wry countenance. मुख की विरूपता, ऐंठा मुँह; *-v. t.* to make grimaces. मुँह बनाना; **Grimacer** ( -अर् ) *-n.* one who makes grimaces. दाँत निपोरने या दिखानेवाला।

**Grimalkin- ग्रि-मील्-किन्'-** *-n.* an old she-cat. बुरही बिल्ली।

**Grime- ग्राइम्'-** *-n.* ingrained dirt or soot. जमी हुई मल या कीट; *-v. t.* to soil with grime. मैला करना, गन्दा करना।

**Griminess- ग्राइम्'-** इ-नेस् *-n.* the state of being foul. मैला, गँदलापन।

**Grimy- ग्राइम्'-** इ-अज् *-adj.* foul, polluted. गन्दा, जगुद।

**Grin- ग्रिन्'-** *-v. i.* ( *p. t.* Grinned. ) to show the teeth in pain or stupid smile. मूर्खता से या पीड़ा से दाँत पीसना; *-n.* the act of grinning, affected laugh. खीस हँसी।

**Grind- ग्राइन्ड'-** *-v. t. & i.* ( *p. t.* & *p. p.* Ground. ) to reduce to powder in a mill or teeth &c., to harass, to oppress, to sharpen by friction, to study laboriously, to rub hard. चक्की में या दाँत से पीसना, कष्ट देना, रगड़कर चोखा करना, परिश्रम से पढ़ना, कसकर रगड़ना; *-n.* hard and tedious study. परिश्रम के साथ अध्ययन।

**Grinder- ग्राइन्ड'-** अर् *-n.* one who or that which grinds. पीसनेवाला, पेषक दाँत।

**Grindery- ग्राइन्ड'-** अर्-इ-न. the place where tools are ground. औजारों पर सान रखने का स्थान या कारखाना।

**Grinding- ग्राइन्ड'-** इङ्ग् *-n.* pulverizing. पिसाई; **Grindstone** ( -स्टोन् ) *-n.* a circular revolving wheel for sharpening tools, सान का पत्थर।

**Griener- ग्रिन्'-** नर्-न. one who grins. खीसनेवाला।

**Grip- ग्रिप्'-** *-n.* a firm hold, mastery, control. Grindstone.


पुष्ट या कड़ी पकड़, अधिकार, नियंत्रण; *-v. t.* & *i.* ( *p. t.* Gripped. ) to hold tightly, to grasp. कसकर पकड़ना; *-n.* कड़ी पकड़।

**Gripper- ग्रिप्'-** अर्-न. that which grips, पकड़नेवाला।

**Gripe- ग्राइप्'-** *-v. t. & i.* to hold fast, to grasp, to oppress, to clutch, to pinch, to have colic pains. कसकर पकड़ना, कष्ट देना, चंगुल में करना, चिकोड़ी काटना, पेट दर्द होना; *-n.* pressure, grasp, oppression. दबाव, गहरी पकड़, कष्ट; **Griper** ( -अर् ) *-n.* an oppressor. कष्ट देनेवाला।

**Grisly- ग्रिस्ली'-** लि-अज् *-adj.* causing terror, frightful. विकट, क्रूर, भयानक।

**Grist- ग्रिस्ट'-** *-n.* corn for grinding, size or thickness of yarn or rope. पीसने के लिये अन्न, रस्ते या सूत की मोटाई।



**Gristle**-ग्रिस्-सल्-*n.* a flexible tissue, a cartilage. कोमल हड्डी ।

**Gristly**-ग्रिस्-लि-*adj.* like gristle, cartilaginous. लचीली. कोमलास्थिवाला ।

**Grit**-ग्रिट्-*n.* small particles of dirt &c. which clog machinery, rough hard particles, firmness of mind. गद, बाल इत्यादि के कण जो यन्त्र की गति रोकते हैं, कड़े रवे, चित्त की स्थिरता; *-pl.* coarse meal. ( बिना चाला हुआ ) मोटा आटा; *-v. i.* to move with a grating sound. करकराहट का शब्द करते हुए चलना ।

**Grittiness**-ग्रिट्-*-टि-नेस् -n.* the quality of being gritty. कुरकुरापन

**Gritty**-ग्रिट्-*-टि-adj.* consisting of small hard particles. रेतीला, किरकिरा, कड़े रवे का ।

**Grizzle**-ग्रिज़्-*-ज़ल्-*n.** a mixture of white and black colours. भूरा रङ्ग; **Grizzled**-(*लृह*), **Grizzly**-(*लि*)-*adj.* somewhat grey. कुछ भूरा ।

**Groan**-ग्रोन्-*-v. i.* to make sound expressing grief or pain. करुणा या पीड़ा से शब्द करना, कराहना; *-n.* a deep mournful sound. पीड़ा का शब्द, कराह; **Groaning** -(*इङ्ग*) *-n.* a moan. विलाप, पीड़ा या दुःख का शब्द ।

**Groat**-ग्रोद-*n.* a silver coin worth four pence. चार पैसे का चाँदी का सिक्का ।

**Groats**-ग्रोद्स्-*n. pl.* hulled grain. भूसी निकाला हुआ अन्न ।

**Grocer**-ग्रो'-सर-*n.* a dealer in spices, dried fruits &c. बनिया, किराने का व्यापारी, पंसारी ।

**Grocery**-ग्रो-सर्-इ-*n.* a grocer's store. किराना ।

**Grog**-ग्रोग्-*n.* a drink of spirit and water. पानी मिली हुई शराब; *-v. i.* to drink grog. ऐसी शराब पीना ।

**Grogginess**-ग्रोग्'-गि-नेस्-*n.* the state of being groggy. पियकड़पन ।

**Groggy**-ग्रोग्'-गि-*adj.* tipsy, drunk. पियकड़ ।

**Groin**-ग्रोइन्-*n.* the part of the body between the belly and the thigh. ऊरुस्थि, पेट और जाँघ के बीच का भाग ।

**Groom**-ग्रूम-*n.* a servant who takes care of horses, a bridegroom. अश्वपालक, सईस, दुल्हा; *-v. t.* to feed and tend horses. घोड़े को खिलाना और खरहरा करना ।

**Groove**-ग्रूव्-*n.* a channel or furrow, a hollow made by a tool. नाली, लीक, किसी औजार से बनाई हुई नाली; *-v. t.* to cut a groove in. नाली बनाना; **Grooviness** -(*इ-नेस्*) *-n.* the state of being groovy. गहवापन; **Groovy** -(*इ*) *-adj.* full of grooves. नालीदार ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन

**Grope**-ग्रोप्-*v. i.* to feel about in the dark, to search blindly. अंधेरे में टटोलना, अंधे की तरह खोजना ।

**Gross**-ग्रोस्-*n. (pl. Gross.)* twelve dozen. बारह दर्जन का समुदाय; *-adj.* dense, thick, solid, total. coarse, corpulent, rough, impure, uncleanly, unrefined, stupid, bulky, great. घना, गाढ़ा, ठोस, सम्पूर्ण, मोटा, स्थूल, अशिष्ट, अशुद्ध, मलिन, भद्दा, मूढ़, भारी, बड़ा; **Gross body** ( immaterial body. ) स्थूल देह; **Gross fault** ( a great crime. ) बड़ा अपराध; **Gross-hearted** ( stupid. ) मूर्ख; **Grossly** -(*लि*) *-adv.* in a gross manner. स्थूल ढंग से; **Grosaness** ( नेस् ) *-n.* the quality of being gross. स्थूलता, अशिष्टता ।

**Grot**-ग्रोट्-*n.* same as Grotto.

**Grotesque**-ग्रो'-टैस्क्-*adj.* fantastic, absurd, ludicrous, incongruous. विचित्र, अद्भुत, अशुभ, विलक्षण; **Grotesquely** -(*लि*) *-adv.* in a grotesque manner. विचित्रता से; **Grotesqueness** ( नेस् ) *-n.* the quality of being grotesque, extravagance. विलक्षणता ।

**Grotto**-ग्रोट्'-टो-*n. ( pl. Grottoes, Grottos. )* a picturesque cave, a place of retreat. सुन्दर चित्रमय कन्दरा, कुटी, आश्रम ।

**Ground**-ग्राउन्ड्-*n.* the surface of land, bottom of the sea, base, foundation, valid reason, first principle. भूमि ( पृथ्वी, स्थल ), समुद्र-तल, आधार, नींव, उचित कारण ( मूल हेतु ); *-v. t.* to fix a foundation, to touch the bottom. स्थापित करना, जमीन में लग जाना; **Grounds** ( स् ) *-n. pl.* dregs. तलछट; **To break ground** ( to be the first to do a thing. ) काम करने में अग्रगण्य होना; **To gain ground** ( to advance forward. ) आगे बढ़ना; **To give ground** ( to recede. ) पीछे हटना ।

**Ground-floor**-ग्राउन्ड्'-फ्लोर्-*n.* the first floor of a house. घर के पहिले खण्ड की छत ।

**Grounding**-ग्राउन्ड्'-इङ्ग-*n.* a thorough preparatory instruction. पूर्ण रूप की प्रारम्भिक शिक्षा ।

**Groundless**-ग्राउन्ड्'-लैस्-*adj.* without ground or reason. निराधार ( निर्मूल ); **Groundlessly** ( लैस्-लि ) *-adv.* without ground. निष्कारण; **Groundlessness** ( लैस्-नेस् ) *-n.* the quality of being groundless. निर्मूलत्व, निष्कारणता ।

**Groundling**-ग्राउन्ड्'-लिङ्ग-*n.* a dwarf plant or creeper. नाटा वृक्ष या नाटी लता ।

**Ground-nut**-ग्राउन्ड्'-नट्-*n.* the earth-nut. मूँगफली ।

**Groundsel**-ग्राउन्ड्'-सेल्-*n.* the threshold. देहली, डेहरी ।

**Groundwork-ग्राउन्ड-वर्क**-*n.* the first principle. मूल (प्रधान) आधार ।

**Group-ग्रुप**-*n.* a number of persons or things belonging to a class, cluster, assembly, crowd. सङ्घ, समुदाय, झुण्ड, भीड़ :- *s. t.* to form into a group, to assemble together. एक वर्ग में बरना, एकत्रित करना (बटोरना) ।

**Grout-ग्राउट**-*n.* thin fluid mortar used for filling crevices. दरारों में भरने का तरल (गीला) चूना या मसाला ।

**Grove-ग्रोव**-*n.* a small shady wood, a group of trees, an avenue. छोटा छायेदार जङ्गल, वृक्षवाटिका, कुंज ।

**Grovel-ग्रोवेल**-*v. i.* to lie prostrate, to humble oneself. उताने पड़ जाना, विनित भाव दरसाना; **Groveller** (-ग्रोवेलर)-*n.* one who grovels. अधम, नीच; **Grovelling** (-लिङ्ग)-*adj.* mean. नीच, अधम (मनुष्य); **Grovelingly** (-लि)-*adv.* in a grovelling manner. नीचता से ।

**Grow-ग्रो**-*v. i. & t. (p. t. Grew, p. p. Grown.)* to germinate, to vegetate, to increase, to advance, to become, to come into existence, to arise, to develop. अंकुरित होना, उगना, उपजना, बढ़ना, आगे बढ़ना, होना, उत्पन्न होना, उठना, उभड़ना, विकसित करना; **To grow up** (to advance, to be mature.) बढ़ना, प्रौढ़ होना ।

**Growable-ग्रो-एबल**-*adj.* that may be grown. बढ़ने या उगने योग्य ।

**Grower-ग्रो-अर**-*n.* one who or that which grows. उपजाने (पैदा करने) वाला ।

**Growing-ग्रो-इङ्ग**-*adj.* increasing. बढ़नेवाला ।

**Growl-ग्राउल**-*v. i.* to grumble, to murmur in anger. गरजना, गुराँना, टराना; *n.* growling sound. गरजना; **Growler** (-अर)-*n.* a grumbler. टरानेवाला ।

**Grown-ग्रोन**-*p. p.* of **Grow** (ग्रो) advanced, mature. बढ़ा हुआ, प्रौढ़ ।

**Growth-ग्रोथ**-*n.* increase, development, act of growing, production. वृद्धि (बढ़ती), विकास, प्रौढ़ता, उत्पत्ति, उपज ।

**Grub-ग्रब**-*n.* a caterpillar, food. कीड़ा (कोआ), भोजन; *s. i. & t. (p. t. & p. p. Grubbed.)* to dig ground, to toil. जमीन खोदना, परिश्रम करना; **Grubby** (-बि)-*adj.* dirty. मलिन, धूल-मय, गन्दा (अष्ट) ।

**Grubble-ग्रबल**-*v. i.* to feel in the dark, to grope. अँधेरे में टटोलना ।

**Grudge-ग्रज**-*v. i. & t.* to regard with envy

and discontent, to murmur at, to be unwilling. असन्तोष तथा ईर्ष्या प्रकट करना, गुराँना, अनिच्छा दिखलाना; *n.* secret enmity, feeling of ill-will, cause of hatred. ईर्ष्या, द्वेष, वैर का कारण; **Grudger** (-अर)-*n.* a murmurer. कुदनेवाला; **Grudgingly** (-इङ्गलि)-*adv.* in a grudging manner. अनिच्छा से, असुया से ।

**Gruel-ग्रुएल**-*n.* a liquid food as of oats &c. मॉड़; **Sour gruel**. कौजी; **To get one's gruel** (to be severely punished.) कड़ा दण्ड पाना ।

**Gruesome-ग्रु-सम**-*adj.* horrible. भयंकर, भीषण; **Gruesomely** (-लि)-*adv.* in a horrible manner. घोर रूप से; **Gruesomeness** (-नेस)-*n.* the quality of being disgusting. भीषणता ।

**Gruff-ग्रफ**-*adj.* surly, harsh, rough-mannered. कर्कर, अशिष्ट, कठोर; **Gruffy** (-इ)-*adv.* in a gruff manner. कठोरता से; **Gruffness** (-नेस)-*n.* harshness. कठोरता, स्खार्इ ।

**Grumble-ग्रम्बल**-*v. i.* to murmur with discontent, to growl, to complain. असन्तोष से बकना, गुराँना, दुःखनिवेदन करना; **Grumbler** (-ब्लर)-*n.* one who grumbles. गुरानेवाला, असन्तोष दिखलानेवाला ।

**Grumbling-ग्रम्बल-इङ्ग**-*n.* murmuring. विवाद, असन्तोष; **Grumbly** (-लि)-*adv.* in a grumbling manner. असन्तोष से ।

**Grume-ग्रम**-*n.* a clot of blood. रुधिर का थक्का; **Grumous** (-अस)-*adj.* thick, clotted. गाढ़ा, थक्का ।

**Grumpish, Grumpy-ग्रम्-पिश्**, (-वि)-*adj.* of a surly temper, ill-tempered. नीच स्वभाव वाला, कोथी ।

**Grunt-ग्रन्ट**-*v. i. & n.* to utter a harsh sound like hogs, to express discontentment, such a sound. सुअर की तरह गुराँना, असन्तोष का शब्द करना या प्रकट करना, ऐसा शब्द; **Grunter** (-अर)-*n.* one who grunts, a hog. गुरानेवाला, शूकर (सुअर); **Gruntly** (-इङ्गलि)-*adv.* in a grunting manner. गुराँते हुए ।

**Guana-ग्वान**-*n.* a kind of large lizard. एक प्रकार की बड़ी छिपकली ।

**Guano-ग्वानो**-*n.* manure made from fish. मछली से बनी हुई खाद ।

**Guarantee-ग्वारण्टी**-*n.* one who gives security, thing given as security, a warranty. प्रतिभू, जमानतदार, जमानत में दी गई वस्तुएँ, जमानत; *v. t.* to assure, to warrant. जिम्मा लेना (प्रतिभू होना), बीमा करना; **Guaranteed** (-टीड)-*adj.* assured. जिम्मा लिया हुआ, निश्चित; **Guarantor** (-अर)-*n.* one who guarantees.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

बीमा करनेवाला, जिम्मा लेनेवाला; **Guaranty** (-टि-) *n.* basis of security. जमानतदारी ।

**Guard-गार्ड** *n.* vigilant state, watch, protector, sentry, a contrivance, to prevent injury. रक्षास्थिति, चौकसी, पहरेबा, रक्षक, सन्तरी, क्षति या चोट रोकने का साधन; *v. t.* to protect, to defend, to keep in check, to watch. रक्षा करना, बचाना, रोकना. चौकसी करना; **Guard-chain** (the chain of a watch.) जेबी घड़ी की सिकड़ी; **Guarded** (-ऐह) *adj.* defended, uttered with caution. सुरक्षित, सँभलकर बोला हुआ; **Guard-house** (a station or room for housing guards for detention of prisoners.) कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए सिपाहियों के जखे या गारद के टिकने का स्थान या कमरा; **To be on one's guard** (to be careful.) सचेत या सतर्क रहना ।

**Guardian-गार्ड** *n.* one who takes care or protects, a defender, a warden. संरक्षक, बली; **Guardian angel** (spirit of the quarters.) लोकपाल ।

**Guardianship-गार्ड** *n.* the office of a guardian, protection, care. पालक का पद, रक्षण, रक्षा ।

**Guardless-गार्ड** *adj.* without a guard. रक्षकहीन, बिना संरक्षक का ।

**Guava-गवा** *n.* a tropical tree and its fruit. अमरुद ।

**Gudgeon-ग-जन्** *n.* a kind of fresh-water fish, the pivot on which a wheel revolves. एक प्रकार की नदी की मछली, पहिये का धुरा ।

**Guebre-गी-ब्रे** *n.* a fire-worshipper. अभि-पूजक, अग्नि की पूजा करनेवाला ।

**Guerdon-गर्देन्** *n.* a reward, recompense. पारितोषिक ( इनाम ), शुल्क ।

**Guerilla, Guerrilla-ग** (-ग्रे) *n.* an irregular war conducted by a small party of men, थोड़े से सिपाहियों की बिना क्रम की लड़ाई; आजकल **Guerilla war** या **Guerilla warfare** शब्दों का प्रयोग होता है ।

**Guess-गैस्** *v. t. & i.* to make an estimate without detail, to form a hypothesis, to conjecture, to imagine, to solve by conjecture. विस्तार हीन अनुमान करना. अटकल लगाना, अनुमान द्वारा हल करना; *n.* a judgment without evidence. अनुमान, प्रमाणरहित निर्णय ।

**Guessable-गैस्** *adj.* capable of being guessed. अनुमान के योग्य ।

**Guesser-गैस्** *n.* one who guesses. अनुमान करनेवाला ।

**Guesswork-गैस्** *n.* a work performed by mere conjecture. केवल कल्पना के आधार पर किया गया काम ।

**Guest-गैस्ट** *n.* one who is entertained at another's house, a person lodging at a hotel &c. अतिथि, पाहुन, मेहमान, होटल इत्यादि में ठहरनेवाला; **Guestwise** (in the manner of a guest.) अतिथि के समान ।

**Guggle-गग्** *n.* same as Gurgle.

**Guidable-गाइड** *adj.* that may be guided. मार्ग दिखलाने योग्य ।

**Guidance-गाइड** *n.* direction, government. मार्ग-प्रदर्शन-विधि, नीति ।

**Guide-गाइड** *n.* one who directs the way, a conductor, that which guides, an adviser, a book of information. मार्ग-दर्शक, सहायक, उपदेशक, सूचना-दर्शक पुस्तक; *v. t.* to go before, to lead, to conduct the affairs. अगुआ होना, मार्ग दिखलाना, प्रबन्ध करना; **Guide Book** *n.* यात्रियों के लिये स्थान-सूचक पुस्तक ।

**Guideless-गाइड** *adj.* destitute of a guide. असाहाय, सहायहीन ।

**Guild, Gild-गिल्ड** *n.* an association for mutual help or of kindred pursuits. समाज, संघ, मण्डली ।

**Guilt-गाइल** *n.* deceit, cunning, artifice, duplicity. माया, वचनानु, कपट, छल ।

**Guileful-गाइल** *adj.* crafty, deceitful, कपटी, छली ( धूर्त ); **Guilefully** (-लि) *adv.* deceitfully. धूर्तता से; **Guilefulness** (-नेस्) *n.* the quality of being crafty. कपट, धूर्तता ।

**Guileless-गाइल** *adj.* craftless. निष्कपट; **Guilelessly** (-लि) *adv.* without guile. बिना धूर्तता के ।

**Guillotine-गिल्ड** *n.* a machine for beheading. सिर काटने का एक प्रकार का यन्त्र; *v. t.* to behead with guillotine. शिरच्छेद यन्त्र द्वारा सिर काटना ।

**Guilt-गिल्ड** *n.* criminality, sin. अपराध, पातक (पापकर्म) ।

**Guiltless-गिल्ड** *adj.* free from guilt, innocent. निरपराध, निर्दोष, बेकसूर; **Guiltlessly** (-लि) *adv.* without guilt. निर्दोषता से ।

**Guilty-गिल्ड** *adj.* having committed a crime. अपराधी (दोषी) ।

**Guinea-गिन्** *n.* a gold coin worth 21 shillings. गिनी, सोने का २१ शिल्लिंग का सिक्का; **Guinea-hen** (a kind of hen with white spots.) एक प्रकार की सफेद चिट्ठी की मुर्गी

**Guise-गाइस**-*n.* style of dress, appearance, pretence. धेष, आकृति, बहाना ।  
**Guitar-गिटार्**-*n.* a six-stringed musical instrument. (गीता, सारङ्गी) छतारा; -*v. i.* to play on a guitar. (सितार या) सारङ्गी बजाना ।  
**Gular-गुल**-*खर्-adj.* pertaining to the upper throat. ऊपरी कण्ठ-सम्बन्धी ।  
**Gulf-गल्फ**-*n.* a large deep bay, a deep hollow chasm. आखात, खाड़ी; -*v. t.* to engulf. ढँकना, बेर लेना ; **Gulf stream** (a broad warm current which issues from the gulf of Mexico.) मेक्सिको की खाड़ी से निकलनेवाली गरम जल की धारा ।  
**Gull-गल**-*n.* a kind of marine bird, a dupe, a simpleton, gullet. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया, छला गया मनुष्य, बुद्धू आदमी, गला; -*v. t.* to cheat, to deceive, to befool. धोखा देना, ठगना; -*adj.* yellow, pale, पीला, जर्द ।  
**Gullet-गल**-'लेट-*n.* the throat, the passage for food from the mouth to the stomach. गला, नरेंदी ।  
**Gully-गल**-'लि-*n.* a ravine or channel worn by water, a deep channel. जलमार्ग, नाली ।  
**Gulosity-गुलोसि**-इट-*n.* greediness. लालच ।  
**Gulp-गल्प**-*v. t. & i.* to swallow hastily, to gasp. जल्दी से निगलना, हड़कना ।  
**Gum-गम**-*n.* a secretion of some plants which is used for sticking purposes. गोंद ; **Gums** (-स)-*n. pl.* firm flesh in which the teeth stand. दन्तमांस, मसूहा; -*v. t. (p. t. Gummed.)* to smear with gum. गोंद लगाना ।  
**Gumminess-गम**-'मि'-नेस-*n.* stickiness. लिस-लिसापन ।  
**Gummy-गम**-'मि-*adj.* of the nature of gum, viscous. चिपचिपा, लिसलिसा ।  
**Gun-गन**-*n.* a cannon, a musket. बन्दूक या तोप ; **Great gun** (an illustrious person.) प्रसिद्ध पुरुष ; **Gun-barrel** (the tube of a gun.) बन्दूक की नली ; **Gun-carriage**-*n.* a carriage for bearing a cannon. तोप ढोने की गाड़ी ; **Gun-cotton** (a highly explosive substance.) एक प्रकार का तेज फलीता ; **Gun-lock** (a contrivance in a gun.) बन्दूक का कुत्ता ; **Gun-metal** (a kind of black alloy of several metals.) एक प्रकार की काले रङ्ग की मिश्रित धातु ; **Gunpowder** (an explosive.) बारूद ; **Gunshot** (the range of a gun, the distance upto which the shot of a gun

can reach.) बन्दूक की गोली पहुँचने की दूरी या दूया ; **Gun-smith** (one who makes guns.) बन्दूक बनानेवाला ।  
**Gunner-गन**-'नर-*n.* one who works at a gun. तोप चलाने पर नियुक्त किया हुआ पुरुष ।  
**Gunnery-गन**-'नर-इ-*n.* the science of artillery. तोप बन्दूक की विद्या ।  
**Gunning-गन**-'निङ्ग-*n.* firing with guns. तोप से गोली चलाना ।  
**Gunny-गन**-'इ-*n.* a coarse sack-cloth made from jute fibres. मोटे का टाट बनाने का पटसन का कपड़ा ।  
**Gunter-गन्ट**-'अर-*n.* a flat 2 ft. rule with scales commonly used for solving problems in surveying. भूमि मापने में सहायता देने का दो फुट का रूल, दोफुटा ।  
**Gurgitation-गर्जिटे**-शन्-*n.* bubbling sound or motion. बुलबुले का शब्द या गति ।  
**Gurgle-गर्**-'गल-*v. i.* to make a bubbling sound as of water from a bottle, to make such a sound. गलगला करना, गदगड़ाकर कुह्ला करना; -*n.* गलगला करने का शब्द ।  
**Gush-गश**-*v. i.* to rush forth, to emit copiously. वेग से बहना, अधिकता से बह उठना; -*n.* a sudden flow. यकायक बहाव ।  
**Gusset-गस**-'सेट-*n.* triangular piece of cloth set into a garment for strengthening or enlarging some part. चौबगला, कली ; **Gusseted** (-यैड)-*adj.* fitted with a gusset. कली या चौबगला लगा हुआ ।  
**Gust-गर**-*n.* a sudden blast of wind, burst of rain, a violent burst of passion &c. प्रचण्ड वायु, वर्षा का झोंका, उमङ्ग की तीव्रता ।  
**Gustation-गस्ट**-'ऐ'-शन्-*n.* relish, enjoyment. स्वाद, आनन्द ।  
**Gustful-गर**-'फुल-*adj.* relishing. स्वादपूर्ण, जायकेदार, उमङ्गपूर्ण ।  
**Gustless-गर**-'लेस-*adj.* without relish. नीरस, बेस्वाद ।  
**Gusto-गस**-'टो-*n.* taste, relish, enjoyment. स्वाद, आनन्द ।  
**Gusty-गर**-'इ-*adj.* stormy. वातमय, भँपेरी ।  
**Gut-गट**-'न-*n.* the entrails of an animal, the stomach. अंतर्दी, उदर, पेट, आंत (तांत); -*v. t. (p. t. Gutted.)* to eviscerate. आंत निकालना ।  
**Gutta-percha-गटा**-पर्चा-*n.* a kind of greyish flexible substance. गटापारचा ।  
**Gutter-गट**-'टर्-*n.* a passage made for running

**Gutter** - water, a groove. जलमार्ग, परनाला; - *v. i.* to flow in streams. धारा में बहना; **Gutter-man** (one who sells cheap goods.) सस्ती बस्तु बेचनेवाला ।

**Guttie**-गट्टी - *v. i.* to eat gluttonously. भुक्खड़ की तरह खाना; **Guttler** (-गर्) - *n.* a glutton. मरभुख, भुक्खड़ ।

**Guttural**-गट्टरल - *adj.* of the throat. कण्ठ सम्बन्धी; - *n.* a letter pronounced in the throat. कण्ठस्थ वर्ण ।

**Gutturize**-गट्ट-टर्-आइज - *v. i.* to form in the throat. कण्ठ में उभड़ना ।

**Gutty**-गट्टी - *टि-न.* a gutta-percha ball used in golfing. गटापरचा की गेंद ।

**Guy**-गाइ - *n.* a rope to hold a tent. खेमा बाँधने का रस्ता; - *v. i.* to attach a tent by ropes. रस्ते से खेमा बाँधना ।

**Guzzle**-गज्जल - *v. i.* to eat or drink greedily. लालची की तरह भोजन करना ।

**Guzzler**-गज्जल - *न.* one who guzzles. लालची की तरह भोजन करनेवाला ।

**Gymnasium**-जिम्-ने-ति-अम् - *n.* ( *pl.* Gymnasias.) a place which is used for practising gymnastics. व्यायामशाला, अखाड़ा ।

**Gymnast**-जिम्-नीस्ट - *n.* one who is an expert in gymnastics. कसरती, पहलवान ।

**Gymnastic**-जिम्-नीस्ट-इक् - *adj.* pertaining to bodily exercises. व्यायाम-सम्बन्धी; **Gymnastics** (-इक्स) - *n. pl.* exercises of the development of the muscles. व्यायाम विद्या, कसरत ।

**Gymnical**-जिम्-निक-अल् - *adj.* pertaining to athletic exercises. व्यायाम-सम्बन्धी ।

**Gynaecium**-गाइनीसी' - *अम्-न.* a woman's apartment in a house. अन्तःपुर, जनानखाना ।

**Gynarchy**-गाइनार्कि - *n.* government by a female. स्त्री-राज्य ।

**Gyneolatry**-गाइन् ( जिन्' - )-इ-ऑल्ट्रि - *n.* the worship of woman. स्त्री-पूजन ।

**Gynecology**-जिन्'-( जाइन् ) - इक - लॉ-जि-*n.* a branch of medicine which treats of the diseases peculiar to women. औषध शास्त्र का वह भाग जिसमें स्त्रियों के विशेष रोगों का वर्णन हो ।

**Gypsum**-जिप्'सम् - *n.* a valuable mineral from which plaster of Paris is made. छाड़िया मिट्टी ।

**Gypsy**-जिप्'सि - *n.* same as Gipsy. कंजर जाति ।

**Gyrate**-जाइर्-एट - *adj.* arranged in the form of rings. चक्राकार व्यवस्थित; - *v. i.* to revolve in circles. चक्कर खाते हुए घूमना ।

**Gyre**-जायर् - *n.* a circular motion. वस्तुलाकार गति, चक्रगति, घूर्णन ।

**Gyromancy**-जायरो'मीन्-सि-*n.* a running in circle and finally dropping in one direction by dizziness, a mode of divination by walking in a circle till the walker falls down from dizziness at a point which indicates the inference. चक्कर खाते हुए घूमना, घुमरी, भविष्य बताने की एक प्रणाली जिसमें अंक-युक्त घेरे के चारों ओर किसी व्यक्ति को तब तक घुमाया जाता है जब तक वह चक्कर खाकर किसी अंक पर गिर नहीं पड़ता ( उसी अंक द्वारा परिणाम निकाल लिया जाता है ) ।

**Gyroscope**-जायरो स्कोप् - *n.* a scientific apparatus to illustrate the principles of rotating bodies as a spinning wheel fixed in something. गति के सिद्धान्त को प्रदर्शन करने का एक विशेष यन्त्र ( एक विशिष्ट प्रकार की चखों ) ।

**Gyrose**-जायर्'ओम् - *adj.* folded like waves. लहरों की तरह तड़किया या मुड़ा हुआ ।

**Gyve**-जाइव - *v. i.* to shackle or fetter. बेड़ी लगाना, बन्धन डालना; - *n.* a fetter, बेड़ी ।

**H** - ऐच् (ऐश्च) - the eighth letter of the English alphabet, a symbol for hydrogen in Chemistry.

अंग्रेजी वर्णमाला का आठवाँ अक्षर।  
रसायन शास्त्र में 'हाइड्रोजन' नामक तत्व के लिए संकेत।

**Ha-ha** - *interj.* expressing surprise, joy, suspicion and when repeated laughter. आश्चर्य, आनन्द अथवा शंका सूचक अव्यय, अरे ! वाह, दोहराने पर (ha, ha.) हँसी सूचक अव्यय।

**Habeas-corpus** - हे' - वि औस कोर्' - यस - *n.* a writ to a jailor to produce a guilty prisoner in person before a judge or in court. जेलर को अदालत में या जज के सामने बन्दी अपराधी को लाने की आज्ञा।

**Haberdasher** - हीव' - अर् - डीश - अर् - *n.* a dealer in small articles. बिसाती; **Haberdashery** ( - ई ) - *n.* goods sold by a haberdasher, his business or shop. बिसाती का माल, उसका पेशा या उसकी दुकान।

**Habergeon** - ही - वर्' - जन् - *n.* a coat of mail without sleeves. बिना भास्तीन का कवच (जिरहबख्तर)।

**Habile** - ही - विल्' - *adj.* skilful. निपुण, होशियार।

**Habilliment** - ही - विल्' - इ - मेन्ट - *n.* ( *sing.* ) dress suited to any particular occasion. किसी मुख्य अवसर का पहिनावा; ( *pl.* ) वस्त्र, पोशाक।

**Habilitate** - ही - विल्' - इ - टेड - *r. t.* to finance with capital, to qualify, to attire. धन की पूर्णता लगाना, योग्य बनाना, वस्त्र पहनाना।

**Habit** - हीव' - इट - *n.* fixed practice tendency acquired by custom or frequent repetition, mental or bodily constitution, dress (*esp.* of monks, women, &c.) अभ्यास, प्रकृति, स्वभाव, व्यवहार, प्रचार, वस्त्र (विशेषकर पादरी या स्त्रियों के); - *r. t.* ( *p. t.* *habited* ) to clothe. वस्त्र पहनाना।

**Habitable** - ही - बिटे' - बल् - *adj.* that can be inhabited. निवास योग्य; **Habitableness** ( - नेस् ) - *n.* the state of being habitable. निवास योग्यता, बसने योग्य स्थिति।

**Habitant** - हीव' - इ - टीन्ट - *n.* an inhabitant. निवासी।

**Habitat** - हीबिटीट - *n.* natural abode of an animal or plant. जन्तु या पौधे का प्राकृतिक वासस्थान।

**Habitation** - हीव' - इट - य' - जन् - *n.* a place of abode, a dwelling. निवासस्थान, घर।

**Habitual** - ही - बिट' - यु - अल् - *adj.* given to habit,

customary. स्वाभाविक, व्यावहारिक; **Habitualness** ( - नेस् ) - *n.* the state of being habitual. अभ्यस्तता।

**Habitually** - ही - बिट' - यु - अल् - *adv.* by habit, customarily. यथारिति, यथाव्यवहार, अभ्यास से।

**Habituate** - ही - बिट' - यू - ऐड - *r. t.* to accustom, to settle in a place. अभ्यास करना, आदत डालना, किसी स्थान पर बसना।

**Habituation** - ही - बिट' - यु - य' - जन् - *n.* the state of being habituated, अभ्यस्तता

**Habitude** - हीव' - इ - ट्यूड - *n.* custom, tendency. रीति, रिवाज, अभ्यास, स्वभाव।

**Hack** - हीक् - *n.* a wound, a cut or notch, a horse which is let on hire, a tool of instrument for breaking or chopping, a rack to hold fodder for cattle, the driver of a hackney carriage, a common drudge, a poor writer, a prostitute, a bawd. घाव, भावत, प्रहार, किराये का टट्ट, तोड़ने या काटने का यंत्र, पशुओं के चारे का कठाता, किराये की गाड़ी का गाड़ीवान, साधारण मजदूर, धनहीन लेखक, बेरया, कुटनी; - *r. t.* to cut or notch, to emit dry coughs, to make common, to ride a horse at ordinary speed. टुकड़ा करना या नोचना, सूखी खांसी खांसीना, सामान्य करना, सामान्य गति से घुड़सवारी करना; **Hacksaw** ( a saw for cutting metals. ) धातु काटने की भारी।

**Hackery** - हीक् - अर् - इ - *n.* the Indian bullock-cart. हिन्दुस्तानी बैलगाड़ी।

**Hacking** - हीक् - इङ्ग् - *adj.* short and interrupted (cough). रह-रहकर या रुक-रुककर आनेवाली (खांसी)।

**Hackle** - हीक् - क्ल - *n.* a steel comb which is used for dressing flax, long feathers on the cock's neck, artificial fly. सन साफ करने की कंठी, मुर्गे की गर्दन पर के लम्बे पर, बंसी पर लगाने की कृत्रिम मक्खी; - *r. t.* to separate the coarse part of hemp of flax. पटुआ या सन का मोटा भाग अलगाना; **Hackler** ( - लर् ) - *n.* one who hackles. पटुआ या सन साफ करनेवाला।

**Hackney** - हीक् - नि - *n.* a horse of middle size for riding. घुड़सवारी का टट्ट; *adj.* let out for hire. किराये पर चलनेवाला; **Hackney-carriage** ( a carriage for hire. ) किराये (भाड़े) की गाड़ी।

**Hackneyed** - हीक् - नि - इड - *adj.* trite, much used सामान्य, जीर्ण।

**Had** - हीड - *p. t.* & *p. p.* of Have.

**Haddock** - हीडक् - *n.* a fish similar to cod. एक प्रकार की समुद्री मछली।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेंजूर



**Hades**-हे'डीज्-*n.* the Lower world. पाताल, पाताल लोक ।

**Haemal, Hemal**-ही' - मल, हे'मल - *adj.* pertaining to blood. रुधिर-सम्बन्धी ।

**Haematic**-हे'मीट'-इक्-*adj.* & *n.* containing blood, a medicine which acts on blood.

रुधिर-युक्त, रुधिर पर प्रभाव डालनेवाली औषधि ।

**Haematoid**-ही'मी-टॉइड-*adj.* of the appearance of blood. रुधिर के वर्ण या आकृति का ।

**Haematology**-ही'मी-टॉल्ज'-*n.* the science of blood. रुधिर विद्या ।

**Haematosis**-ही'मी-टॉ-सिस-*n.* formation of blood. रुधिर-रचना ।

**Haematuria**-ही'मी-ट्यूर'-इ-आ-*n.* haemorrhage from urinary organs. मूत्रनली से रुधिर का स्राव ।

**Haemoglobin**-ही'मॉ-ग्लॉब'-इन-*n.* the red substance found in the corpuscles of blood. रक्त के कणों में के लाल परमाणु ।

**Haemorrhage**-हेम'-रिज-*n.* a discharge of blood from blood-vessels. रक्त वाहिनियों से रुधिर का स्राव (बहना) ।

**Haemorrhoids**-हे-में-रॉ-इड्स-*n.* piles. खूनी बवासीर ।

**Haffle**-हीफ'-हल्-*v. i.* to speak unintelligibly. अस्पष्ट बोलना ।

**Haft**-हीफ्ट-*n.* the handle of a knife, dagger &c. चाकू, कटार इत्यादि की मूठ (दस्ता); *v. t.* to furnish with a handle. मूठ लगाना ।

**Hag**-हैग'-*n.* an ugly old woman, a witch. कुरूप वृद्धा स्त्री, दाइन ।

**Haggard**-हैगर्ड-*adj.* wild-looking, lean and thin. रुद्ध आकृति का, दुबला-पतला ।

**Haggish**-हैग'-गिश्-*adj.* ugly. भद्दा ।

**Haggle**-हैग'-गल्-*v. t.* & *i.* to dispute, to mangle, to wrangle, to raise difficulties in bargaining. वाद - विवाद करना, झगड़ना, मोलचाल करना ।

**Haggler**-ही-ग्लर्-*n.* difficult bargainer. मोलचाल करनेवाला मनुष्य ।

**Hagiarchy**-हीगिआर्की-*n.* government by priests. पादरियों का राज्य ।

**Hagiographer**-हीग'-इ-ऑ-ग्रा-फर्-*n.* a sacred writer. धर्मग्रन्थ का लेखक ।

**Hag-ridden**-हैग-रिड'-इन्-*adj.* afflicted with nightmare. दुःस्वप्न से ग्रस्त ।

**Hah**-हा-*interj.* same as Ha.

**Haha**-हा'-हा-*interj.* representing laughter,

sound of laughter. हैसी सूचक अव्यय या हैसी का शब्द ।

**Hail**-हेल'-*n.* frozen drops of rain or water falling in showers, a shower of missiles. शिलावृष्टि (बोला, पत्थर), बलों की बौछार; *v. i.* & *t.* to come down violently, to greet, to call from a distance. तेजी से गिरना, अभिवादन करना, दूर से पुकारना; *interj.* of greeting. जयजयकार ! शाबाश ! **Hailstorm** (-स्टॉर्म) *n.* shower of hail. शिलावृष्टि सहित आंधी ।

**Hair**-हेअर्'-*n.* dry elastic filament growing from the skin of animal bodies. बाल, रोमाँ; **Hair's breadth** (a minute distance.) अति अल्प अन्तर; **Hairbreadth escape** (narrow escape.) बाल-बाल बच जाना; **Hair-dresser** (one who dresses hair, a barber.) बाल सँवारनेवाला, नाई (हज्जाम); **Hairless** (-लैस) *adj.* bald. बाल रहित, गजा; **Hair-splitting** (making minute distinctions.) बाल की खाल खींचना; **Hairspring**-*n.* fine spring on the balance-wheel of a watch. छोटी घड़ी की बाल कमानी; **Hairy** (-इ) *adj.* having hair. रोवेदार; **To a hair** (completely.) पूर्ण रूप से, मली भाँति ।

**Hake**-हेक'-*n.* a fish like cod. कॉड की तरह एक मछली ।

**Halberd**-हॉल'-बर्ड-*n.* a kind of military weapon. एक प्रकार का गेंदासा; **Halberdier** (-बर्-डियर्)-*n.* one who is armed with a halberd. ऐसा गेंदासा धारण करनेवाला ।

**Halcyon**-हॉल्लिसअन्-*n.* a fabled bird which made its nest on sea, a kingfisher. एक वनस्पति पक्षी जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह समुद्र के तल पर घोंसला बनाता था, रामचिरैया, मोनारंक ।

**Hale**-हेल'-*adj.* healthy, robust, vigorous. स्वस्थ, पुष्ट, हृदय-कटय ।

**Half**-हाफ'-*adj.* (*pl.* Halves) one of the two equal parts of a thing. आधा; **Two and a half** अर्द्धाई; **Better half** (wife.) पत्नी; **To do a thing by halves** (to do a work incompletely.) अपूर्ण रूप में कार्य करना; **Half as much again** (one and a half times the amount.) डेढ़वा; **Half-blood** (relation between children having one parent in common.) सौतेला; **Half-bred** (of mixed breed.) दोगला; **Half-dead** (almost dead.) मृताप्राय, प्रायः मरा हुआ; **Half-hearted** (only half zealous.) निहत्साह (जल्साहीन); **Half-tone** (a process of block making by photographing an object through a screen.) ब्लॉक बनाने की एक रीति जिसमें चित्र बिन्दुओं

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



से बना देख पकता है; Halfway (midway.) मध्य मार्ग, अर्धे रास्ते; Half-wit (a simpleton.) मूर्ख मनुष्य; Halfyearly (semi-annual.) अर्ध-वार्षिक।

Haliography-हील-ग्रै-थी-फि-न. a description of the sea. समुद्र का वर्णन।

Hall-हॉल-न. the main room in a house. महान या महल का बड़ा या मुख्य कमरा, महाकक्ष; Hallmark (a mark used to show the standard of gold or silver.) सोना या चाँदी को प्रामाणिक करने का चिन्ह; Hall of audience (a room which is used for public reception.) सभा-मण्डप, दीवानखाना।

Halliard-हील-ई-अ-ई-न. rope used for hoisting or lowering sails or flags. पाल या झण्डे को चढ़ाने या उतारने का रस्सा।

Halloo-हील-लू-इं-ज. expressing surprise. आश्चर्य-सूचक अव्यय, अरे! अहो!; -व. १. to cry for attracting attention. दूर से पुकारना, ललकारना।

Hallow-हील-लो-न. a holy person or saint. ऋषि, साधु, सन्त; -व. १. to make holy, to consecrate, to chase with shouts. पवित्र करना, पूजना, ललकारकर पीछा करना।

Hallucinate-ही-ल्यु-सिन्-ट-व. १. to produce a false impression on the mind. चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालना।

Hallucination-ही-ल्यु-सिन्-शन-न. illusion. भ्रम, माया, इन्द्रजाल।

Halo-है-लो-न. (pl. Halos, Haloes) a ring of light round the sun or moon, ideal glory. प्रभामण्डल, अपूर्व यश, अद्वितीय शोभा।

Halt-हॉल्ट-न. a temporary stoppage. विराम, पड़ाव; -व. १. to limp, to stop in marching. रुकना, पड़ाव डालना; -adj. lame. लँगड़ा।

Halting-हॉल्ट-इंग-adj. hesitating, आगा-पीछा करनेवाला; Haltingly (-इंग-लि)-adv. in a halting manner. रुकावट के साथ, रुकते हुए।

Halter-हॉल्ट-ट-न. a rope or strap which is used for tying horses or cattle or for hanging criminals. बागदोर या पगहा, फाँसी लटकाने की रस्सी; -व. १. to put a halter on. पगहे से बाँधना।

Halve-हाल्व-व. १. to divide into two equal shares. आधा-आधा करना।

Halyard-हॉल्यार्ड-न. a rope for raising or lowering sails. पाल उठाने या नीचा करने का रस्सा।

Ham-हैम-न. the back of the thigh, the bend of the knee, an actor who overacts,

an inept boxer, an amateur. जह्वा, कुश्ती, अत्यधिक अभिनय करनेवाला, अकुशल मुक्तीबाज, नीसिखवा।

Hamlet-हैम-लेट-न. a small village. छोटा गाँव, पुरवा।

Hammer-हैम-म-न. an instrument for beating metals or driving nails, an auctioneer's wooden mallet. हथौड़ा, धन, नीलाम करनेवाले की मुँगरी; -व. १. to beat or forge with a hammer. हथौड़े से पीटना, गढ़ना या ठोकना; Knight of the hammer (a blacksmith.) लोहार; To come under the hammer (to be put to auction.) नीलाम किया जाना।

Hammock-हैम-क-न. a hanging bed which is used in ships. जहाज के कमरे की झूलन-खटिया।

Hamper-हैम-पर-न. a packing case of basket-work. बाँस की पिटारी; -व. १. to impede, to hinder, to perplex. रोकना, विघ्न डालना, बाँधद में डालना; Hampered (-इ)-adj. obstructed. प्रतिरुद्ध, रोकवा हुआ।

Hamshackle-हैम-शैक-व. १. to fasten a cow or horse by a rope joined to the head and forelegs. गाय या घोड़े की अगली टाँग को उसके सिर में रस्सी से बाँधना।

Hamstring-हैम-स्ट्रिंग-न. one of the tendons at the back of knee. (मंदिरशिरा) घुटने के भीतर की नस।

Hand-हैंड-न. the extremity of the human arm below the wrist, authority, side or post, share in hand; (pl.) manual workers in a factory, source, style of workmanship or writing, pointer of a watch or clock, cards dealt to a player. हाथ, अधिकार, किसी ओर, बगल, अंश; (ब० व०) किसी कारखाने के काम करनेवाले, उद्योग, हाथ का व्यापार, लिपि, बड़ी की सुई, (हस्ताक्षर,) ताश का दाँव; -व. १. to give with the hand. हाथ से धरना या देना; At hand (near.) समीप; From hand to mouth (with provisions for immediate needs only.) किसी प्रकार कमाता खाता, केवल तत्काल आवश्यकताओं की व्यवस्था वाला; Hand in hand (conjunctly.) साथ-साथ; Hand over head (negligently.) लापरवाही से; Handkerchief. दस्ती रुमाल; Hollow of the hand (the palm.) हथेली; Hand to hand (in union.) हाथों हाथ, एक साथ; In hand (receiving attention, under control, in preparation) प्रस्तुत विषय, नियंत्रित, तैयारी में; Off hand (without consideration.) बिना

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**बिचारे, तुरंत; On all hands** (all around.) चारों ओर; **On the one hand, on the other hand** (of contrasted points of view &c.) एक ओर, दूसरी ओर; **Out of hand** (at once.) एकदम; **To be handed down** (to continue from one generation to another.) परम्परा से आना; **To come to hand** (to acquire.) प्राप्त करना; **To get the upper hand** (to be victorious.) विजयी होना; **To hand** (in present possession.) हाथों में (प्रस्तुत); **To have a hand in** (to be a helper.) सहायक होना; **To have clean hands** (to be innocent.) निर्दोष होना; **To lay hand on** (to begin, to commence.) आरम्भ करना; **To lend a hand** (to give assistance.) सहायता करना; **Underhand** (blameworthy.) निन्दित (कपटी, छली)।

**Handbag-हैंड-बैग-*n.*** a small bag to be carried in the hand. हाथ में लटकाने का छोटा झोला या बैग।

**Hand-barrow-हैंड-बैरो-*n.*** a wheeled barrow pushed by one man. एक आदमी से दबेली जानेवाली ठेलगाड़ी।

**Hand-bell-हैंड-बेल्ल-*n.*** a small bell rung by the hand. हाथ से बजाने की घंटी।

**Handbill-हैंड-बिल-*n.*** a notice of some announcement. विज्ञापनपत्र।

**Hand-book-हैंड-बुक-*n.*** a manual. छोटी पुस्तक।

**Hand-cuff-हैंड-कफ-*n.*** an iron manacle for the wrists. लोहे की हथकड़ी; -*v. t.* to manacle the hands, हाथों में हथकड़ी डालना।

**Handful-हैंड-फुल-*n.*** as much as the hand will contain, a small quantity. मुट्ठीभर, थोड़ा-सा।

**Handicap-हैंड-डि-कैप्-*n.*** a race competition in which equal chances are given to competitors, impediment, disadvantage. एक प्रकार की दौड़-प्रतियोगिता जिसमें प्रत्येक प्रतिस्पर्धी को समान सुविधा दी जाती है, बाधा, रुकावट, असुविधा; -*v. t.* (*p. p.* Handicapped) to impose special disadvantages and obstructions upon. विशेष प्रकार की असुविधा या विघ्न डालना।

**Handicraft-हैंड-डि-क्राफ्ट-*n.*** manual art or trade. शिल्प, दस्तकारी।

**Handily-हैंड-इ-ल-*adv.*** suddenly, skilfully. एकाएक, तुरन्त।

**Handiness-हैंड-डि-नेस्-*n.*** dexterity, readiness. निपुणता, तत्परता।

**Handiwork-हैंड-डि-वर्क-*n.*** work done by hands. हाथ से किया हुआ काम।

**Handkerchief-हैंड्क्-कर्-चीफ-*n.*** square cloth for wiping face and hands. दस्तूरी/माल।

**Handle-हैंड-हल-*n.*** the part of a thing by which it is held. दस्ता, मुठिया; -*v. t.* to touch with the hand, to manage. हाथ से पकड़ना, प्रबन्ध करना।

**Handler-हैंड-लर्-*n.*** one who handles. मूठ पकड़ने वाला।

**Handless-हैंड-लेस्-*adj.*** without a hand, हस्त-रहित, बिना हाथ का।

**Handling-हैंड-लिङ्ग-*n.*** use by the hand, treatment, manipulation. हाथ का कार्य, व्यवहार, हाथ की क्रिया या चातुरी।

**Handloom-हैंड-लूम-*n.*** a loom worked by hand. हाथ से चलाने का करघा।

**Handmaid-हैंड-मेड-*n.*** a female servant. दासी, चाकरिन।

**Handmill-हैंड-मिल-*n.*** a mill worked by hand. हाथ से चलाने की चक्की।

**Handpress-हैंड-प्रेस-*n.*** a press worked by hand. हाथ से चलाने की छाप की कल।

**Handrail-हैंड-रेल-*n.*** a rail to hold by. सीढ़ी पर से चढ़ने-उतरने के सहारे का लकड़ी आदि का डंडहरा।

**Handsaw-हैंड-सॉ-*n.*** a saw used with one hand. एक हाथ से चलाने की भारी।

**Handsel-हैंड-सेल् (also Hansel)-*n.*** a present of the New Year, earnest money, a coin put in the pocket of a new coat, a first instalment. वर्ष के पहले दिन की भेंट, बयाना, नये कोट की जेब में सिक्का डालना, पहली किस्त; -*v. t.* (*p. t.* Handselled) to do a thing for the first time. किसी कार्य को पहली बार करना।

**Handsome-हैंड-सम्-*adj.*** fine, graceful, beautiful, generous. मनोहर, सुन्दर, दयालु;

**Handsomely (-ल-*adv.*** beautifully. सुन्दरता से; **Handsoneness (-नेस्)-*n.*** gracefulness. रूप, शोभा, सुन्दरता।

**Handwriting-हैंड-राइट-इङ्ग-*n.*** that which is written by the hand. हस्तलेख।

**Handy-हैंड-इ-*adj.*** ready to hand, convenient to handle, dexterous, near. समीपवर्ती, सुविधा से प्रयोग करने योग्य, दक्ष (चतुर), निकट का।

**Hang-हैङ्ग-*n.*** droop or bend. झुकाव; -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Hung) to suspend, to attach, to place on wall, टांगना, लगाना, लटकाना;

Age हैज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**-v. t. (p. t. & p. p. Hanged)** to put to death on gallows. फाँसी देना, लटकाना; **To hang back** (to show reluctance.) अनिच्छा दिखाना; **To hang in balance** (to be in suspense.) अनिश्चित अवस्था में रहना; **To hang on (upon)** (to be dependent on.) आश्रित होना; **To hang together** (to be closely united.) संबद्ध होना, साथ देना।  
**Hangar-हाङ्गर** - *n.* a shed for aeroplane. हवाई अड्डा रखने का घर, विमानशाला।  
**Hanger-हीङ्ग** - *n.* that on which a thing is hung. खूँटी, अंगनी।  
**Hanger-on-हीङ्ग** - *n.* a retainer. पिछलग्गू, अनुचर, दास।  
**Hanging-हीङ्ग** - *n.* drapery, display. यवनिका, पर्दा, दिखाव, आडम्बर।  
**Hangman-हीङ्ग** - *n.* a public executioner. घातक, फाँसी देनेवाला, जल्लाद।  
**Hank-हीङ्क** - *n.* a circular loop or coil of thread. लच्छा, पेचक, तापे की गोली।  
**Hanker-हीङ्क** - *v. i.* to long for, to desire earnestly, to linger about. अभिलाषा या उत्कण्ठा करना, लालसा करना (चाहना), देर करना, रुका रहना, श्चर उपर भटकना; **Hankering** (-इङ्ग) - *n.* keen appetite. तीव्र अभिलाषा या इच्छा।  
**Hanky-panky-हीङ्क** - *n.* an underhand dealing, trickery, jugglery. छल, कपट, जाल, जादू।  
**Hap-हीप** - *n.* chance, lot, accident. दैव संयोग, भाग्य, दैव, आकस्मिक घटना; *-v. i.* to befall by chance. अवसरमात्र होना।  
**Haphazard-हीप** - *n.* *adj.* accident, mere chance, random. दैवी घटना, केवल संयोग, विश्वंखल, अनियमित।  
**Hapless-हीप** - *adj.* unlucky, unfortunate. अभाग्य; **Haplessly** (-लि) - *adv.* unfortunately. अभाग्यवश।  
**Haply-हीप** - *adv.* by chance, perhaps. संयोगवश, कदाचित्।  
**Happen-हीप** - *v. i.* to come to pass, to chance. आ पड़ना, संयोगवश होना।  
**Happening-हीप** - *n.* an event or occurrence. घटना।  
**Happily-हीप** - *adv.* in a happy manner. सुख से, आनन्द से।  
**Happiness-हीप** - *n.* the state of being happy, good fortune. सुखा, आनन्द।  
**Happy-हीप** - *adj.* (comp. **Happier**, sup.

**Happiest**.) fortunate, lucky, blessed. भाग्यवान् (सुखी), धन्य, कृतार्थ; **Happy-go-lucky-adj.** light-hearted प्रसन्नचित्त।  
**Hara-kiri-हारा-की** - *n.* Japanese suicide by disembowelment. उदरविदारण द्वारा जापानियों की आत्महत्या।  
**Harangue-ह** - *n.* a loud or vehement speech. जोरदार भाषण; *-v. t.* to address in a vehement manner. जोश के साथ भाषण देना।  
**Harass-हीर्** - *v. i.* to vex, to trouble, to worry, to fatigue. क्लेश देना, पीड़ा देना, दिक् करना, थकाना; **Harasser** (-अर्) - *n.* a spoiler, one who harasses. पीड़ा देनेवाला; **Harassing** (-इङ्ग) - *adj.* annoying. पीड़ाकर; **Harassment** (-मेंन्ट) - *n.* the state of being harassed. दुःख, क्लेश।  
**Harbinger-हार्** - *n.* a forerunner. हरकारा, सन्देश पहुँचानेवाला; *-v. t.* to go before as a herald. पहले सन्देश पहुँचाने जाना।  
**Harbour-हार्बर** - *n.* a port for ships, a shelter, a lodging. जहाजों की रक्षा का स्थान, बन्दरगाह, शरणस्थान; *-v. t. & i.* to give shelter to, to lodge in a port. आश्रय देना, बन्दरगाह में ठिकना; **Harbourage** (-ऐज़) - *n.* a place of shelter. आश्रय; **Harbourless** (-लेस) - *adj.* destitute of shelter. निराश्रय, बिना ठौर ठिकाने का।  
**Hard-हार्ड** - *adj.* firm, solid, difficult, laborious, harsh, not easily understood. दृढ़, ठोस, कठिन, श्रमकारी, कर्कश, दुर्बोध्य, क्लिष्ट; *-adv.* severely. कठिनाता से; **Hard and fast** (unflinching.) स्थायी (न बदलनेवाला); **Hard by** (very near) अति समीप; **Hard drinker** - *n.* drunkard. अधिक मदिरा पीनेवाला; **Hard-fisted** - *adj.* close fisted. बँजस मनुष्य; **Hard-gotten** (obtained with difficulty.) कठिनाई से प्राप्त; **Hard-handed** (severe.) कठोर; **Hard-hearted** (cruel.) क्रूर, निर्दयी; **Hardly** (-लि) - *adv.* with difficulty. कठिनाता से; **Hard mouthed** (not easily governed.) मुँहजोर; **Hardness** (-नेस) - *n.* firmness, solidity. कड़ापन, ठोसपन; **Hard of hearing** (slightly deaf.) थोड़ा बहिर्वा; **Hard up** (in need of money.) धन की आवश्यकता में; **Hardware** (vessels of metal.) धातु के पात्र; **Hard water** (water containing mineral substances.) खारा पानी।  
**Harden-हार्डन** - *v. t. & i.* to make hard, to make firm or cruel, to become hard, to injure. कड़ा करना, दृढ़ या निर्दयी बनाना, कड़ा होना, नष्ट करना।

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मँझ

**Hardened**-*adj.* made hard. कड़ा किया हुआ ।  
**Hardihood**-*हार्डि-हुड*-*n.* boldness. साहस ।  
**Hardly**-*हार्ड-लि*-*adv.* barely, with difficulty. कष्ट से, कठिन्ता से ।  
**Hardship**-*हार्डि-शिप*-*n.* severe suffering. कठोर शारीरिक क्लेश ।  
**Hardiness**-*see Hardy.*  
**Hardy**-*हार्डि*-*adj.* bold, resolute. साहसी (शूर, वीर), निर्भय; **Hardiness** (-*इनेस*) -*n.* boldness, bravery, compactness, दौर्ब्य, साहस, वीरता, कठोरता ।  
**Hare**-*हेअर*-*n.* a small timid rodent quadruped. खरहा, शशक, खरगोश; **Harebrained** (rash, wild.) धुष्ट, चपल बुद्धिवाला, चंचल प्रकृति का ।  
**Harem**-*हारीम*-*n.* **Haram**-*हे-रम*, -*ns.* the apartment in a dwelling-house which is allotted to women. अन्तःपुर, जनानखाना ।  
**Hark**-*हार्क*-*v. i.* to hear to, to listen to. सुनना; -*interj.* listen ! सुनो ।  
**Harl** **'Harle**-*हार्ले*-*ns.* the fibre of flax or hemp. सन या पट्टा का रेशा; -*v. i.* to drag along the ground. जमीन पर घसीटना ।  
**Harlequin**-*हार्-लक्विन्*-*n.* a buffoon, a breed of spotted dogs. विदूषक, मसखरा, भोंड़. चित-कमरे कुत्तों का वर्ग; -*v. i.* to play the buffoon. भोंड़ की नकल करना ।  
**Harlot**-*हार्-लट*-*n.* a prostitute. वेश्या, रण्डी ।  
**Harlotry**-*हार्-लट्रि*-*n.* prostitution. वेश्यावृत्ति ।  
**Harm**-*हार्म*-*n.* damage, injury, hurt, loss, moral wrong. हानि, नाश, पीड़ा, बाधा (दोष), अपराध; -*v. i.* to hurt, to injure. कष्ट देना, चोट पहुँचाना ।  
**Harmful**-*हार्म-फुल*-*adj.* hurtful, injurious. अपकारी, हानिकारक ।  
**Harmfulness**-*हार्म-फुलनेस*-*n.* a hurtfulness. सदोषता, हानिकारकता ।  
**Harmless**-*हार्म-लेस*-*adj.* innocent. निर्दोष, निरपराध; **Harmlessly** (-*लि*)-*adv.* innocently. बिना अपराध के; **Harmlessness** (-*नेस*) -*n.* innocence. निरपराधता, निर्दोषता ।  
**Harmonic**-*हार्-मोन-इक*, **Harmonical** (-*अक*)-*adjs.* harmonious, concordant. सुरीला, एक ताल का ।  
**Harmonica**-*हार्-मॉन-इक*-*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा ।  
**Harmonious**-*हार्-मो-नि-अस*-*adj.* forming a consistent whole, sweet-sounding. अनुरूप,

सुरीला; **Harmoniously** (-*अस-लि*) -*adv.* in a harmonious manner. एक स्वर से या मै ।  
**Harmonist**-*हार्-मो-निस्ट*-*n.* a composer of music. गाना बनानेवाला ।  
**Harmonium**-*हार्-मो-नि-अम*-*n.* a keyboard musical wind instrument. हारमोनियम बाजा ।  
**Harmonization**-*हार्मोनाइजेशन*-*n.* the agreement of sound. स्वर की एकता ।  
**Harmonize**-*हार्मोनाइज*-*v. i. & t.* to agree in sound, to be in peace. एक स्वर में होना या करना, शान्त होना ।  
**Harmony**-*हार्-मोनी*-*n.* agreement, sweet or melodious sound, concord, peace. एकता, अनुरूपता, एक ताल या लय में होना, शान्ति ।  
**Harness**-*हार्-नैस*-*n.* the equipment of a horse or other animal. घोड़े या अन्य पशु का साज; -*v. i. & t.* to equip with armour, to put harness on, to defend. साज चढ़ाना, जोतना, रक्षा करना; **In harness** (occupied in daily routine.) प्रतिदिन के कार्य में व्यस्त ।  
**Harp**-*हार्प*-*n.* stringed musical instrument बिन, बीणा; -*v. i.* to play on the harp. बिन बजाना; **Harper** (-*अर्*), **Harpist** (-*इस्ट*) -*ns.* one who plays on the harp. बिन बजानेवाला; **To harp on one string** (to repeat the same thing over and over again.) एक ही बात को बार-बार दोहराना ।  
**Harpoon**-*हार्पून्*-*n.* a spear-like weapon with rope attached to it, used for catching whales. हेल मछली पकड़ने की रस्सा-बैधी बछी; -*v. i.* to strike with a harpoon. इस प्रकार की बछी से मारना; **Harpooner** (-*अर्*) -*n.* one who uses a harpoon. इस प्रकार की बछी फेंकनेवाला ।  
**Harp**-*हार्पि*-*n.* a fabulous monster with a woman's face and body having bird's wings and claws. स्त्री के मुख और शरीर तथा पक्षी के पर और पंजेवाला काव्यनिक दैत्य ।  
**Harquebuse**-*हार्क्विबस*-*n.* an old type of portable gun. पुराने ढंग की एक प्रकार की बन्दूक ।  
**Haridan**-*होरिड-अन्*-*n.* a haggard old vixen. क्षीणकाय (दुबली पतली) बुढ़ी जादूगरनी ।  
**Harrier**-*होरियर*-*n.* a bound for hunting hare, one who harries, a kind of hawk. खरहे का शिकार करने के काम में आनेवाला कुत्ता, कष्ट देने या लड़नेवाला, एक प्रकार का बाज ।  
**Harrow**-*हार्-री*-*n.* an instrument for breaking clods on ploughed land. जोते हुए खेत के ढेर तोड़ने का यन्त्र, हँगा; -*v. i.* to draw harrow

over. हंगा चलाना; Harrowing (-इङ्ग) *adj.* lacerating. समवेदी; Under the harrow (in difficulty.) आपत्ति में।

Harry-हीर्-रि-*v. t.* to harass, to plunder, to destroy. कष्ट देना, दिक् करना, छटना, बर्बाद करना।

Harsh-हार्श-*adj.* rough (to the touch, taste, feeling, ear &c.), repugnant, cruel, peevish, austere. कर्कश, रुझ, कठोर, निर्दयी; Harshly (-लि) *adv.* in a harsh manner. निष्ठुरता से; Harshness (-नेस्) *n.* the quality of being harsh. रुझता, कठोरता।

Hart-हार्ट-*n.* (*fem.* Roe-रो) male of a deer. मृग, हिरन।

Harum-scarum-हैरुम-स्कारुम - *adj.* reckless, unsteady, rash. प्रमादी, असावधान, अस्थिर, चंचल, उतावला।

Harvest-हार्-वेस्ट-*n.* the season for reaping and gathering corn, a season's yield of any product. अनाज काटने (लवन) का समय, संग्रह किया हुआ अन्न; Harvest home (a festival at the completion of a harvest.) लवन के समय का उत्सव; Harvest-moon (the full moon about the autumnal equinox.) २२ या २३ सितम्बर का पूर्ण चन्द्रमा।

Harvester-हार्-वेस्टर-*n.* a reaper. लवन करनेवाला, फसल काटनेवाला।

Has-ही-*third pers. singular of the verb have* (*p. t.* Had). 'हीव' धातु का अन्य पुरुष एकवचन का रूप।

Hash-हीश-*v. t.* to cut into small pieces. छोटे-छोटे टुकड़े करना-*n.* small pieces. छोटे-छोटे टुकड़े।

Hasp-हीस्प-*n.* a contrivance for fastening, a skein of yarn. कुलाबा, कम्बा, तागे की लच्छी; *v. t.* to fasten with a hasp. कुम्भी लगाना।

Hassock-होसक-*n.* a cushion for kneeling, tuft of matted grass, घुटना ठेकने का गद्देदार आसन, घनी घास का शिखर।

Hastate-हीव'-टेट-*adj.* spear-shaped. बछ्छी के आकार का।

Haste-हेस्ट-*n.* urgency, quickness, rapidity, hurry. वेग, शीघ्रता, जल्दी *v. t.* to hasten. जल्दी करना; Make haste (be quick.) शीघ्रता करो।

Hasten-हेस्-न-*v. t.* to make or cause to make haste, to accelerate. जल्दी करना या कराना।

Hastily-हेस्ट-लि-*adv.* in a hasty manner. तुरन्त, शीघ्र, वेग से।

Hastiness-हेस्ट-नेस्-*n.* the state of being hasty. जल्दबाजी।

Hat-हैट-*n.* a covering for the head. टोपी, टोप; *v. t.* to put hat on. टोप पहनना; Hatter (-टर) *n.* one who prepares hats. टोप बनानेवाला दशी; Hat in hand (in a respectful attitude.) विनीत भाव से।

Hatch-हीच-*v. t.* to engrave lines on a surface, to bring forth young ones from egg, to develop. नक्काशी करना, अण्डे से बच्चा निकालना, उन्नति करना; *n.* the young ones of birds. पक्षियों के बच्चे।

Hatchet-हैच-पेट-*n.* a short-handled light axe. कुल्हाड़ी, बमूला; To bury the hatchet (to end war.) युद्ध की समाप्ति करना।

Hatching-हीच-इङ्ग-*n.* shading by means of coarse lines. चित्र में मोटी रेखाओं से छाया दिखलाना।

Hate-हेट-*n.* great dislike. घृणा, द्रोह; *v. t.* to bear malice to, to have dislike for. द्वेष करना, घृणा करना।

Hateable-हेट-एबल-*adj.* able to be hated. घृणा के योग्य।

Hateful-हेट-फुल-*adj.* exciting hatred. घृणा उत्पन्न करनेवाला; Hatefully (-फुल-लि) *adv.* in a hateful manner. घृणा या ईर्ष्या से; Hatfulness (-नेस्) *n.* the quality of being hateful. घृणा।

Hater-हेट-अर्-*n.* one who hates, घृणा करनेवाला पुरुष।

Hatred-हेट-रेड-*n.* dislike, ill-will, enmity. द्वेष, घृणा, शत्रुता।

Haughtily-हौट-लि-*adv.* in a haughty manner. गर्व से, दिखाई से; Haughtiness (-नेस्) *n.* the quality of being haughty. अहङ्कार, घमण्ड।

Haughty-हौट-टि-*adj.* proud, arrogant, insolent. अभिमानी (अहङ्कारी), घमण्डी, टीठ।

Haul-हौल-*v. t.* to pull or drag forcibly, to turn a ship's course. झटके से खींचना, जहाज को फेरकर चलाना; *n.* a pull with force. झटके का खिंचाव; To haul upon the wind (to turn the head of a ship in the direction of the wind.) हवा के साथ जहाज चलाना।

Hauler-हौल-अर्-*n.* one who hauls. जहाज को हवा के रुख पर चलानेवाला।

Haunch-हौन्च-*n.* the fleshy part of the hip and buttocks. नितम्ब (चूल्हा), कुल्हा।

Haunt-हौन्ट-*v. t.* to frequent company

**of**, to visit frequently. सदा साथ रहना. बार-बार भेंट करना; *-n.* a place of frequent resort. आश्रय. अड्डा, अखाड़ा; **Haunted** (-हैंड) *-adj.* frequently visited by ghosts. प्रेतग्रस्त ।

**Hautboy**-हॉ-बाय-*n.* a kind of wooden wind instrument, a kind of straw-berry. शहनाई बाजा. एक प्रकार की झरनैर ।

**Have**-हैव-*v. t. (p. t. & p. p. Had)* to hold in possession, to contain, to permit, to know, to be obliged, to carry on, to cause to be. पास में रखना, होने देना. जानना, लाचार होना, करना. करना; **To have at** (to assail.) आक्रमण करना; **To have after** (to pursue.) पीछा करना; **To have away** (to remove.) हटाना; **To have done** (to obstruct.) रोक देना; **To have it out** (to settle.) स्थिर करना. निकालना; **To have on** (to put on.) पहिनना; **To have up** (to produce before court.) अदालत में उपस्थित करना ।

**Haven**-हैव'-न-*n.* a port or harbour, a place of refuge. जहाजों के रहने या ठहरने का स्थान (बन्दरगाह), शरण-स्थान, आश्रय लेने का स्थान ।

**Haversack**-हैव'सक'-*n.* a soldier's canvas bag for provisions. सिपाहियों का सामान रखने का किर्मिच का थोला ।

**Havoc**-हैव'-अंक-*n.* waste, destruction, devastation. विनाश, विध्वंस, विप्लव (प्रलय); *-v. t.* to lay waste. विध्वंस करना; **To cry havoc** (to order for plunder.) सेना को लूटने की आज्ञा देना ।

**Hawhaw**-हॉ'-हॉ-*interj.* ha ! ha ! हा ! हा !

**Hawk**-हॉक-*n.* a bird of prey similar to falcon. स्वेन पक्षी, बाज;*-v. t.* to catch birds by means of hawks, to clear the throat with a noise. बाज से शिकार कराना, खांसकर गला साफ करना; *-v. t.* to carry goods for sale. फेरी करके माल बेचना ।

**Hawker**-हॉक'-अर्-*n.* a pedlar, फेरी करके माल बेचनेवाला व्यापारी ।

**Hawk-eyed**-हॉक'-आइड-*adj.* having a keen eye. सूक्ष्म दृष्टिवाला ।

**Hawkish**-हॉकिश-*adj.* similar to a hawk. बाज के सदृश

**Hawse**-हॉस-*n.* the part of a ship's bow in which holes are bored for cables. जहाज का आगला भाग जिसमें रस्सा बाँधने के लिये छेद होते हैं ।

**Hawser**-हॉ'-अर्-*n.* the large rope of a ship जहाज का बड़ा रस्सा ।

**Hawthorn**-हॉ'-थॉर्न-*n.* a kind of thorny shrub. एक कोटैदार झाड़ी, नागफनी ।

**Hay**-हे-*n.* grass mown and dried for fodder. चोंपायी को खिलाने के लिये सूखी घास, चारा; **Hay-fever** (a summer ailment.) एक प्रकार का गरमी के दिन का ज्वर; **Hay-rick** (pile of dry grass.) सूखी घास का ढेर; **To make hay of** (to create troubles.) उपद्रव खड़ा करना; **To make hay while the sun shines** (to accomplish a work at the proper time.) उचित समय पर कार्य-सिद्धि करना ।

**Hazard**-हैजर्ड-*n.* chance, risk, accident, danger. दैव संयोग, संकट, शक, आकस्मिक घटना; *-v. t. & i.* to expose to danger, to run the risk. संकट या आपत्ति में डालना या पड़ना ।

**Hazardous**-हैजर्डस-*adj.* risky, dangerous. संकटमय, विपत्तिजनक; **Hazardously** (-ल) *-adv.* in a risky manner. खतर से; **Hazardousness** (-नेस) *-n.* the state of being risky. संकट, शक ।

**Haze**-हैज-*n.* thin film of mist or fog, mistiness, mental confusion. धुंध, कुहड़ा, चित्त की बिह्वलता ।

**Hazel**-है'-ल-*n.* a tree of the oak family. जेतून के प्रकार का एक वृक्ष *-adj.* of the colour of hazel. तामक रङ्ग का ।

**Hazily**-हैज'-ली-*adv.* obscurely. अस्पष्टता से;

**Haziness** (-नेस) *-n.* the state of being hazy, mistiness. धुंधलापन ।

**Hazy**-हैज-इ-*adj.* misty, obscure, indistinct. धुंधला, अस्पष्ट ।

**He**-ही-*pron. (pl. They)* third person singular, the male person. वह (मनुष्य); interjection expressing surprise. आश्चर्य-सूचक अव्यय ।

**Head**-हेड-*n.* the upper part of any thing, an individual, a chief or leader, brain, intelligence, top, source, height, topic. शिखर, मस्तक, व्यक्त, अध्यक्ष या नेता, मस्तिष्क, बुद्धि चोटी, उद्गम, ऊँचाई, विषय; *-v. t. & i.* to act as a leader, to lead, to excel, to form a head. नेतृत्व करना, मार्ग दिखलाना, बढ़ाना. प्रधान बनाना; *-adj.* principal. प्रधान; **By the Head and ears** (forcibly.) जबरदस्ती; **Head quarter**, **Head office** (the chief office.) प्रधान कार्यालय; **Over head and ears** (very much.) अति अधिक; **To keep one's head** (to remain quiet.) शान्त रहना; **To lose one's head** (to be perplexed.) व्यग्र होना,

**Head-ache**

बढ़ा जाना; To make head against (to oppose.) विरोध करना।

**Head-ache-हेड-ऐक** - *n.* pain in the head. सिर की पीड़ा।

**Head-dress-हेड-ड्रेस** - *n.* a covering for the head. मुरेठा, साका।

**Heading-हेड-इंग** - *n.* a headline. किसी लेख का प्रिय सूचक शब्द, शीर्षक।

**Headless-हेड-लेस** - *adj.* & *n.* without head, without a leader, promontory. बिना मस्तक का, बिना नेता का, अन्तरीप।

**Headlong-हेड-लॉन्ग** - *adv.* hastily, without thinking. जल्दी से, बिना विचारे।

**Headmaster-हेड-मास्टर** - *n.* (*fem.* Headmistress.) किसी पाठशाला का प्रधान अध्यापक।

**Headmost-हेड-मोस्ट** - *adj.* furthest, forward. सबसे आगे का, अग्रणी।

**Headstrong-हेड-स्ट्रॉन्ग** - *adj.* obstinate. दृढ़।

**Headway-हेड-वे** - *n.* motion ahead, आगे की ओर बढ़ाव।

**Headwork-हेड-वर्क** - *n.* mental or intellectual labour. मानसिक कार्य।

**Heady-हेड-ई** - *adj.* intoxicating. नशालानेवाली।

**Heal-हील** - *v. t.* to restore to health, to cure. व्याधि से मुक्त करना, चक्का करना (घाव भरना)।

**Healer-हील-अर** - *n.* he who or that which heals, आरोग्य (चक्का) करनेवाला व्यक्ति या पदार्थ।

**Healing-हील-इंग** - *adj.* tending to heal. आरोग्यकर।

**Health-हेल्थ** - *n.* soundness of body or mind, good condition of body, toast drunk in some one's honour. शारीरिक या मानसिक पुष्टता, आरोग्य, स्वास्थ्य, किसी का आदर करने के लिये मदिन पान।

**Healthful-हेल्थ-फुल** - *adj.* in sound health, wholesome. स्वस्थ, तन्दुरुस्त, स्वास्थ्यकर।

**Healthfully** (- फुल-लि) - *adv.* in a healthful manner. स्वस्थ रूप में; **Healthfulness** (भंस) - *n.* wholesomeness. स्वास्थ्य-पूर्णता।

**Healthily-हेल्थ-ली** (- ली) - *adv.* in a healthy manner. आरोग्य से।

**Healthiness-हेल्थ-नेस** - *n.* the state of being healthy. स्वस्थता, आरोग्य, तन्दुरुस्ती।

**Healthy-हेल्थी** (- ली) - *adj.* in a sound state, conducive to health. स्वस्थ, तन्दुरुस्त, आरोग्यकर।

**Heap-हीप** - *n.* a group or mass of things, collection, a pile. गण, समुदाय, ढेर; *v. t.* to

accumulate, to lay in a heap ढेर लगाना, इकट्ठा करना।

**Hear-हियर** - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Heard) to perceive by the ear, to listen, to give audience to, to attend & obey, to be informed. कान लगाना, सुनना, ध्यान देकर कहना, मानना, सूचित होना।

**Hearer-हियर-अर** - *n.* one who hears, one of an audience. श्रोतागण, सुननेवाला।

**Hearing-हियर-इंग** - *n.* a judicial trial. सुनवाई, पेसी; **Hard of hearing** (somewhat deaf.) कुछ बहिरा; **To give one a fair hearing** (to attend to without prejudice.) बिना पक्षपात के सुनना।

**Hearken-हार्कन** - *v. i.* to listen, to hark. कान लगाकर सुनना, ध्यान देना।

**Hearsay-हियर-से** - *n.* a rumour, gossip. जन-श्रुति, चर्चा, गप्प, सुनी बात।

**Hearse-हर्स** - *n.* a car or frame to carry a coffin to the grave. मुर्दा ले जाने की गाड़ी या टिकड़ी।

**Heart-हार्ट** - *n.* the hollow organ in the body which keeps up circulation of blood, inner part of anything, breast, mind, soul, courage, central part, essence. हृदय, कलेजा, किसी वस्तु का भीतरी भाग, छाती, सीना, चित्त, आत्मा, साहस, मध्यभाग, सर्व; **With all one's heart** (most willingly.) अधिकतम इच्छा से।

**Heartache-हार्ट-ऐक** - *n.* mental anguish. मानसिक व्यथा; **Heart and soul** (with all one's energy.) अपनी पूरी शक्ति द्वारा; **Heart-breaking** (overwhelming.) मर्मभेदी; **Heartbroken** (deeply grieved.) भन्न-हृदय, उदास।

**Heartburn-हार्ट-बर्न** - *n.* cardialgia. हृदय-वेदना; **Heart's blood** (life, essence.) जीवन, रुधिर, जीवन-तत्व; **Heart's-case** (a reddish blue flower.) बैंगनी फूल; **Out of hear** (weak-mindedness.) दुर्बलता, दीनता; **To learn by heart** (to commit to memory.) यण्ठरथ करना (रटना)।

**Heartless-हार्ट-लेस** - *adj.* without courage or feeling, cruel. भीरु, साहसरहित, हृदयहीन, क्रूर; **Heartlessly** (- लि) - *adv.* in a heartless manner. निर्दयता से; **Heartlessness** (- नेस) - *n.* the quality of being heartless, cruelty. हृदयहीनता, निर्दयता, कठोरता, क्रूरता।

**Hearth-हार्ट** - *n.* the floor of a fire-place. अग्निकुण्ड, जैगीठी।

**Hearty-हार्टी** - *adj.* (comp. Heartier; sup



**Heartiest** ) genial, sincere, vigorous, open and free, abundant. स्नेहपूर्ण, निष्कपट, तीव्र, मुक्त, प्रचुर ।  
**Heat-हीट्-*n.*** hotness, energy, inflamed state of body, anger, sexual excitement. ताप, वेग, गरमी, शरीर का तापमान, क्रोध, सम्भोग की इच्छा; *-v. t. & i.* to make hot, to agitate, to excite, to grow hot. गरम करना या होना, उत्तेजित करना, भड़काना, भड़कना; **Heater (अर्)-*n.*** one who or that which heats. गरम करनेवाला; **Heating (इश्ग)-*n.* & *adj.*** hot. गरम, तपन; **Heat of youth (ardour of youth.)** यौवन का उन्माद ।  
**Heath-हीथ-*n.*** a waste plot of land which is covered with shrubs. वनभूमि, झाड़ीदार मैदान ।  
**Heathen-ही-*दन्-*n.**** a pagan, an unenlightened or barbarous person. मूर्तिपूजक, विकासहीन या अशिश्ट मनुष्य ।  
**Heathenish-ही-*दन्-इश्-*adj.**** rude, barbarous. रूखा, जंगली ।  
**Heathenism-ही-*दन्-इश्म-*n.**** idolatry. मूर्ति-पूजा ।  
**Heather-हेड्-*- अर् - n.*** a kind of bush. एक प्रकार की झाड़ी ।  
**Heave-हीव्-*-v. t. & i.*** to lift, to throw, to rise, to sigh, to pant. उठाना, फेंकना, उठना, ठण्डी साँस लेना, आह खींचना; *-n.* an upward effort, a swelling. निःश्वास, उभाड़, सूजन; **To heave in sight (to become visible.)** सामने आ जाना, दिखाई देना ।  
**Heaven-हेवन्-*n.*** sky, the habitation of God and His angels, God. आकाश, स्वर्ग, परमेश्वर; **Heavenborn (born of heaven.)** स्वर्गीय ।  
**Heavenly-हेव्-*न्-लि-*adj.**** pertaining to heaven, supremely excellent. स्वर्गीय, दिव्य; **Heavenly bodies (the sun, moon and stars etc.)** सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र इत्यादि; **Heavenly voice (voice from Heaven.)** आकाशवाणी ।  
**Heavily-हेव्-इ-लि-*adv.*** weightily, violently, sorrowfully. भार से, तीव्रता से, दुःख से ।  
**Heaviness-हेव्-इ-नेस्-*n.*** weight, sorrow. भारीपन, दुःख ।  
**Heavy-हेव्-*-इ-*adj.**** (*comp.* Heavier, *sup.* Heaviest.) weighty, ponderous, abundant, striking with force, dull, sad, gloomy, tedious. भारी, अधिक, प्रचण्ड, मन्द, दुःखी, अन्धकारमय, क्लिष्ट; **Heavy-hearted (sorrowful.)** दुःखी ।

**Hebetate-हे बिटेद्-*-v. t. & i.*** to make or become dull. मन्द करना या होना ।  
**Hebraic-ही-ब्रे-*-इक्-*adj.**** pertaining to a Jew. यहूदी सम्बन्धी ।  
**Hebraism-ही-ब्रे-*-इज्म-*n.**** the conceptions or idioms of a Hebrew. यहूदियों की विचार-शैली ।  
**Hebraist-ही-ब्रे-*-इस्ट-*n.**** one who is versed in the Hebrew language. यहूदी भाषा का विद्वान् ।  
**Hebrew-ही-ब्रू-*n.*** a Jew, the language of the ancient Hebrews. यहूदी, प्राचीन यहूदी भाषा ।  
**Hectic-हेक्-*-टिक्-*adj.**** pertaining to hectic fever, consumptive. क्षय-ज्वर-सम्बन्धी, क्षय रोग का ।  
**Hecto-हेक्-*-टो-*pref.**** in the sense of 'hundred'. 'सौ' का अर्थ सूचक उपसर्ग; यथा Hectograph इत्यादि ।  
**Hector-हेक्-*-टर्-*n.**** a bully, a blusterer. बक्-वादी, शेखीवाज; *-v. t.* to bully, to torment. शेखी मारना या बघारना, कष्ट देना ।  
**Hedge-हेज्-*n.*** a fence of bushes or shrubs. a barrier. झाड़ियों की टट्टी, मेड़; *-v. t.* to fence with a hedge. टट्टी से घेरना ।  
**Hedge-born-हेज्-बोर्न्-*adj.*** of low birth. हीन जाति का ।  
**Hedgehog-हेज्-हॉग्-*n.*** a kind of wild rat, a prickly fruit or its plant, a scornful or offensive person, a fortified defensive position. एक प्रकार का जंगली चूहा, काँटेदार फल या ऐसे फल का पौधा, घृणास्पद मनुष्य, किलेबन्द सुरक्षित स्थान ।  
**Hedonic-हीडनिक-*adj.*** pertaining to pleasure. आनन्द सम्बन्धी ।  
**Hedonism-ही-डन्-इज्म-*n.*** the doctrine that happiness is the chief end of man. वह सिद्धान्त जिसके अनुसार आनन्द ही मनुष्य के सब कार्यों का अन्तिम लक्ष्य माना जाता है ।  
**Hedonist-ही-डन्-इस्ट-*n.*** one who lives a life of pleasure. आनन्दजीवी ।  
**Heed-हीड्-*-v. t.*** to take notice of, to attend to. ध्यान देना, मन लगाना (सावधान होना); *-n.* careful attention. सावधानी ।  
**Heedful-हीड्-*-फुल-*adj.**** cautious. सचेत, सावधान; **Heedfully (-फुल-लि)-*adv.*** carefully. सावधानी से; **Heedfulness (-फुल-नेस्)-*n.*** the state of being heedful, caution. सावधानी ।  
**Heedless-हीड्-लेस्-*adj.*** inattentive, thoughtless. असावधान; **Heedlessly (-लेस्-लि)-*adv.*** carelessly. असावधानी से; **Heedlessness (-लेस्-नेस्)-*n.*** the state of being heedless, carelessness, inattention. असावधानी ।



**Heebaw-ही-हो** - *v. i.* to bray like an ass. गदहे की तरह रेंकना ।

**Heel-हील** - *n.* the hinder part of foot (ankle), hind part, spur. रेंडी, पिछला भाग, रेंड; - *v. t.* to dance, to furnish with a heel, to follow at the heels, to kick backwards, to lean over to one side. नाचना, रेंडी लगाना, पीछा करना, रेंडी से पीछे की ओर ठोकर मारना, एक ओर झुकना; **To be at one's heels** (to pursue closely.) पीछे-पीछे जाना; **To kick one's heels** (to lie in wait for.) आसरे में बैठना; **To take to one's heels** (to flee, to escape bandle) चम्पत हो जाना, भाग जाना ।

**Heft-हेफ्ट** - *n.* the handle of a tool, an effort. औजार की मूठ, प्रयत्न ।

**Hefty-हेफ्टी** - *adj.* sturdy. पुष्ट, बलवान् ।

**Heifer-हैफर** - *n.* ( *mas.* Bullock, Ox. ) a young cow. बछिया ।

**Heigh-हो** or **हाइ** - *inter.* expressing encouragement. उत्साह-सूचक अव्यय, ललकार का शब्द ।

**Heigh-ho-हो** - *interj.* of surprise or weariness. आश्चर्य या थकावट सूचक अव्यय ।

**Height-हाइट** - *n.* the top, elevation, high point. चोटी, ऊँचाई, शिखर ।

**Heighten-हाइट** - *v. t.* to make higher. ऊँचा करना ।

**Heinous-हीन्** - *adj.* extremely wicked, atrocious, hateful. अति दुष्ट, अति निन्द्य, घृणित; **Heinously** (-*लि*) - *adv.* in a wicked manner. अति नीचता से; **Heinousness** (-*नेस*) - *n.* the quality of being wicked. दुष्टता, नीचता ।

**Heir-ऐयर** - *n.* a person who inherits a successor. उत्तराधिकारी, वारिस, अंशभागी; **Heir-apparent** (one who is certain to succeed to an estate.) निश्चित उत्तराधिकारी, युवराज ।

**Heiress-ऐयर** - *n. fem.* female heir. उत्तराधिकारिणी, राजपुत्री ।

**Heirloom-ऐयर** - *n.* furniture, movable chattel which descends to the heir. जंगम द्रव्य, उत्तराधिकारी को मिलनेवाली चल सम्पत्ति ।

**Heirless-ऐयर** - *adj.* destitute of an heir. बिना उत्तराधिकारी का, लावारिस ।

**Heirship-ऐयर** - *n.* the rights of an heir. धनाधिकारित्व, उत्तराधिकार, विरासत ।

**Held-हैल्ड** - *p. t. & p. p.* of Hold. kept in, restrained. रोक लिया गया ।

**Helianthus-ही** - *n.* the sunflower. सूरजमुखी का फूल ।

**Helical-हैल** - *adj.* spiral. घुमीवा ।

**Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेत्र**

**Helio-ही** - *लि* - *प्र.* in the sense of 'concentric', 'with the sun as centre'. 'सूर्य को केन्द्र में रखकर या ( सौर )' अर्थ का उपसर्ग ।

**Heliosis-ही** - *लि* - *प्र.* exposure to the sun. धूप से प्रभावित होने की क्रिया ।

**Heliotrope-ही** - *लि* - *प्र.* a kind of flower. सूर्य-कमल ।

**Helix-ही** - *n.* a spiral. ( बड़ी की कमानी के सदृश ) घुमीवा पदार्थ ।

**Hell-हैल** - *n.* the abode of condemned spirits. यमलोक, नरक, पाताल ।

**Hell-cat-हैल** - *n.* hell-hag. कर्कशा स्त्री ।

**Hellish-हैलिश** - *adj.* pertaining to hell, extremely wicked. नरक-सम्बन्धी, उत्पाती; **Hellishly** (-*लि*) - *adv.* in a hellish manner. नीचता से; **Hellishness** (-*नेस*) - *n.* the quality of being hellish. अति नीचता ।

**Helm-हैल्म** - *n.* cloud over mountain during storm, the wheel by which a rudder is manipulated, औंधी के समय पहाड़ पर के बादल, पतवार; **Helmsman** (-*हैल्म्स*) - *n.* a steersman. कर्णधार ( मस्लाह जो पतवार पर बैठता है ), पतवारिया ।

**Helmet-हैल्म** - *n.* a defensive covering for the head. शिरस्त्राण, लोह का टोप, कवच; **Helmeted** (-*हैल्म*) - *adj.* furnished with a helmet. ऐसा टोप धारण किये हुए ।



**Helot-हैलट** - *n.* a serf of ancient Sparta. प्राचीन स्पार्टा का दास ।

**Helmet.**

**Help-हैल्प** - *n.* assistance, aid, remedy, support. सहायता, उपकार, उपचार, उपाय, आश्रय; - *v. t.* to aid, to assist, to remedy. सहायता देना, अनुग्रह करना, बचाना ।

**Helper-हैल्पर** - *n.* one who helps. सहायक ( उपचारक ), सहायता देनेवाला ।

**Helpful-हैल्फुल** - *adj.* useful, serviceable. उपयोगी, उपकारक ।

**Helpless-हैल्प** - *adj.* wanting help. अनाथ, निराश्रय, असहाय; **Helplessly** (-*लि*) - *adv.* without assistance. असहायता से; **Helplessness** (-*नेस*) - *n.* the quality of being helpless. असहायता ।

**Helpmate-हैल्मेट** - *n.* a wife, a helpful companion. पत्नी, बीवी, सहायक, साथी ।

**Helter-skelter-हैल्टर-स्कैल्टर** - *adv.* in a

disordered state, in a hurry. अव्यवस्थित अवस्था में, जल्दी में।

**Helve**-हेल्व-*n.* the handle of a cutting tool. किसी हथियार की मूठ।

**Hem**-हेम्-*n.* the edge of a garment, the border of a garment made by turning in edge and sewing. कपड़े का किनारा (अञ्चल), मगजी (गोट); -*v. t. (p. t. Hemmed.)* to form an edge on. मगजी या गोट लगाना।

**Hemi**-हेम्-*-i. pref.* in the sense of 'half'. 'अर्ध' या 'आधा' अर्थ का उपसर्ग, यथा Hemisphere. अर्धगोल या गोलार्ध।

**Hemicrania**-हेमिक्रिनीआ-*n.* headache confined to one part of the head. अधकसारी, आधासीसी।

**Hemicycle**-हेम्-इसाइ-क्युल-*n.* a semi-circle. अर्धवृत्त।

**Hemiopia**-हेमिओपिया-*n.* blindness of half the field of vision. आँख का रोग जिसमें किसी पदार्थ का आधा ही भाग देख पड़ता है।

**Hemiplegia**-हेमिप्लीजिया-*n.* paralysis of one side of the face or body. पक्षाघात, आधे शरीर या मुख का लकवा।

**Hemisphere**-हेमिस्फि-अर्-*n.* half of the globe. गोलार्ध, अर्धगोल।

**Hemispheric**-हेमिस्फेरिक, **Hemispherical**-(रि-क्युल)-*adj.* pertaining to or resembling half a sphere. गोलार्ध सम्बन्धी या गोलार्ध के समान।

**Hemistich**-हेम्-इस्टिक्-*n.* half the line of a verse. आधा श्लोक।

**Hemlock**-हेम्-लॉक-*n.* a poisonous plant. एक विषैली बनस्पति, धतूरा।

**Hemmer**-हेम्-सर-*n.* one who hems, an appliance for hemming attached to a sewing machine. गोट लगानेवाला, सिलाई की मशीन में किनारा मोड़ने का साधन।

**Hemorrhage**-हेम-रिज-see **Haemorrhage**.

**Hemp**-हेम्प-*n.* a plant of India whose fibres are used for rope-making &c. पटुआ।

**Hempen**-हेम्प-पेन्-*adj.* made of hemp. पटुवे का बना हुआ।

**Hem-stitch**-हेम्-स्टिच्-*v. t.* to form an edge on. सञ्जाफ या मगजी या गोट लगाना।

**Hen**-हेन्-*n.* (*mar. Cock.*) the female of cock. मुर्गी।

**Henbane**-हेन्-बेन्-*n.* a poisonous plant. एक जहरीला पौधा।

**Hence**-हेन्स-*adv.* from here, from this time,

therefore. यहाँ से, अब से, इसलिये; *interj.* go away! हट जाओ!, चले जाओ!; **Go hence** (die.) मर जाओ!; **Henceforth** (from this time onward.) अब से, इसके बाद; **Henceforward** (henceforth.) इस समय से, आगे; **Two years hence** (in two year's time from now.) आज से दो बरस बाद।

**Henchman**-हेन्च्-मीन्-*n.* a boy-servant, a chief attendant, a reliable follower. बालक-भृत्य, प्रधान सेवक, विश्वस्त अनुचर।

**Hendecagon**-हेन्-डेक'-ऑ'-गॉन्-*n.* a plane figure of eleven sides. ग्यारह भुज की आकृति।

**Henpecked**-हेन्-पेक्ड'-*adj.* governed by one's wife. भार्या-शासित।

**Hepatic**-हिपीट'-इक्-*adj.* pertaining to liver, liver-coloured, good for liver. यकृत सम्बन्धी, यकृत के रंग का, यकृत के लिये हितकर; -*n.* a medicine useful for liver. यकृत के लिये हितकर दवा।

**Hepta**-हेप्टा-*pref.* meaning 'seven', उपसर्ग जिसका अर्थ 'सात' होता है।

**Heptad**-हेप्-टीड'-*n.* a group of seven. सात का समुदाय।

**Her**-हर्-*prom.* objective or possessive case of 'She'. उस स्त्री का, उस स्त्री को

**Herald**-हेरल्ड-*n.* a state-officer who makes proclamations and bears messages, a proclaimer, a messenger, a forerunner. राजदूत, प्लव्ही, अग्रदूत; -*v. t.* to proclaim. घोषणा करना।

**Heraldry**-हेरल्डि-*n.* the art or office of a herald, armorial bearings. राजदूत विद्या, वंशावली-चिह्न।

**Herb**-हर्ब-*n.* a plant with slender stems whose leaves &c. are used as food or for medicine. भोजन या औषध की जड़ी-बूटी।

**Herbaceous**-हर्ब-वै'-शस-*adj.* pertaining to herbs. जड़ी बूटी-सम्बन्धी।

**Herbage**-हर्ब'-ऐज-*n.* herbs collectively. वान-पात, जड़ी-बूटी का समुदाय।

**Herbal**-हर्ब'-अल्-*adj.* pertaining to herbs. जड़ी-बूटी सम्बन्धी।

**Herbalist**-हर्बलिसट-*n.* one who is versed in the science of plants. बनस्पति-विज्ञान में निपुण।

**Herbarium**-हर्बेरियम्-*n.* a collection of specimens of plants. बनस्पतियों का संग्रह।

**Herbivorous**-हर्बिवोरस-*adj.* subsisting on plants. शाकाहारी।

**Herby**-हर्ब'-इ-*adj.* herbous. जड़ी बूटी से परिपूर्ण।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Herculean**-हर्कुल-लि-अन्-*adj.* strong, very difficult, of extraordinary strength. पुष्ट, कठिन, अत्यन्त बलवान्; **Herculean task** (a work of extraordinary strength.) भगीरथ प्रयत्न, असाधारण बल का कार्य ।

**Herd**-हर्द-*n.* a company of cattle assembled together, a large number of people, a keeper of herds. पशु समूह, झुण्ड, पशु-रक्षक; -*v. i.* to form into a herd. समूह में एकत्रित होना ।

**Herdsmen**-हर्ड्समन्-मीन्-*n.* one who tends herds of cattle. चरवाहा, गधेरिया ।

**Here**-हिअर्-*adv.* in this place, in this life, at this point, in this matter. इस स्थान में, इस जीवन में, इस सम्बन्ध में, इस विषय में, यहाँ; **Here and there** (in different places.) भिन्न-भिन्न स्थानों में, इधर-उधर, यहाँ-वहाँ ।

**Hereabouts**-हिअर्-अ-बाउट्स-*adv.* near here. यहाँ-तहाँ में ।

**Hereafter**-हिअर्-आफ्टर्-अर्-*adv.* after this, in some future time or state. इसके बाद, किसी भविष्य काल या दशा में ।

**Hereat**-हिअर्-अट-*adv.* at this place. इस स्थान पर ।

**Hereby**-हिअर्-बाइ-*adv.* not far off, by this. निकट ही. इस रीति से ।

**Hereditable**-हिरिह'-इटेबल-*adj.* that may be inherited. वंशपरम्परा से प्राप्त होने योग्य

**Hereditary**-हिरिह'-इटरी-*adj.* transmitted from one generation to another. परम्परा द्वारा-प्राप्त, पैतृक; **Hereditary disease** (disease which is transmitted from parents to offspring.) संचारी (पैतृक) रोग, पुस्तैनी या खान्दानी बीमारी; **Hereditary succession** (ancestral transmission.) वंशगत उत्तराधिकार, खान्दानी विरासत ।

**Heredity**-हिरिह'-इट-इ-*n.* the tendency of transmitting qualities from parents to offsprings. वंशपरम्परागत गुण, खान्दानी या पुस्तैनी गुण ।

**Heresy**-हर्-इसि-*n.* an opinion contrary to the orthodox doctrine of a subject. पाखण्ड धर्म, नास्तिकता ।

**Heretic**-हर्-रे-टिक्-*n.* a person who holds an unorthodox opinion. पाखण्डी, नास्तिक;

**Heretical** (अल)-*adj.* contrary to orthodox belief. धर्म-विरुद्ध; **Heretically** (अल)-*adv.* in a heretic manner. नास्तिकता से ।

**Heritable**-हिरिटेबल-*adj.* capable of being inherited. वंशपरम्परा से प्राप्त होने योग्य ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Heritage**-हर्-रिट-ऐज-*n.* that which is inherited. वपौती, विरासत ।

**Heritor**-हर्-रिटर्-*n.* one who inherits. पूर्वजों की सम्पत्ति पानेवाला ।

**Hermaphrodite**-हर्-मीक'-रै-डाइट-*n.* a being in which characteristics of both the sexes are combined. स्त्री तथा पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त प्राणी, उभयलिंगी ।

**Hermetic**, **Hermetical**-हर्-मेट'-इक, (अल)-*adj.* belonging to alchemy, magical, perfectly closed. कीमियागिरी-सम्बन्धी, जादू का, भली भाँति बन्द किया हुआ; **Hermetically sealed** (perfectly closed and airtight.) दृढ़ता से बन्द किया हुआ जिसमें वायु प्रवेश न कर सके ।

**Hermit**-हर्-मिट-*n.* a person living in solitude, a recluse. तपस्वी, संन्यासी, फकीर ।

**Hermitage**-हर्-मिट'-ऐज-*n.* a hermit's dwelling or cell, a solitary abode. आश्रय, कुटी ।

**Hernia**-हर्'-निआ-*n.* rupture. अण्डकोष में भाँत उतरने का रोग; **Hernial** (अल)-*adj.* pertaining to hernia. इस रोग से सम्बन्धित ।

**Hero**-ही'-रो-*n.* (pl. Heroes.) a man of superhuman power, a demi-god, a very brave man, the chief person in a play. पराक्रमी पुरुष. अर्ध देवता, महावीर, नाटक का नायक (कथापुरुष); **Hero-worship** (worship of heroes.) महात्माओं का पूजन ।

**Heroic**-ही'-रो-इक-*adj.* worthy of a hero. वीरता का (पराक्रम-युक्त); **Heroically** (अल)-*adv.* in the manner of a hero. वीरता से ।

**Heroify**-ही'-रो-इ-फ़ाइ, **Heroize** (आइज़)-*v. i.* to make a hero of. वीर बनाना ।

**Heroine**-ही'-रोइन-*n. fem.* a female hero, principal female actor. वीराङ्गना, नायिका, अभिनेत्री ।

**Heroism**-ही'-रोइज्म-*n.* the qualities of a hero. शूरत्व, पराक्रम ।

**Heron**-हैरन्-*n.* a long-legged wading bird. सारस, बगुला; **Heronry** (-रि)-*n.* a place where herons breed. सारसों के बच्चा देने का स्थान ।

**Herpes**-हर्'-पीज़-*n.* a disease of the skin characterised by patches, nettlerash. जुलपिती नामक रोग ।

**Herring**-हर्'-रिङ्ग-*n.* a small sea-fish much used for food. एक प्रकार की खाई जानेवाली समुद्री मछली; **Herringbone stitch** (a kind of cross-stitching.) नीचे-ऊपर की सिलाई ।

**Hers**-हर्-*pron.* possessive case of 'she' used

after auxiliary verbs; -*adj.* उस की का, इसका प्रयोग किया इत्यादि के बाद में किया जाता है; यथा—It is hers. इत्यादि।

**Herself**-हर्'-सैल्फ-*pron.* reflexive form of she and her. स्वयं की का, स्वयं की ने; She is not herself (she is not in her normal state of body or mind.) वह की आपे में नहीं है।

**Hesitant**-हेज़'-इट'-औन्ड-*adj.* hesitating. हिच-किचाता हुआ, हिचकनेवाला।

**Hesitate**-हेज़'-इट'-ऐट-*v. i.* to speak or act with indecision, to waver, to be doubtful. हिचकिचाना, आगा-पीछा करना।

**Hesitating**-हेज़'-इट'-ऐट'-इङ्ग-*adj.* irresolute. द्विविधा का, अनिश्चित, सन्देह-पूर्ण; **Hesitatingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a hesitating manner. आगा-पीछा करते हुए (सन्देह में)।

**Hesitation**-हेज़'-इट'-ऐ-शन्-*n.* the act of hesitating. सन्देह, संशय, द्विविधा।

**Hesitative**-हेज़िटेटिव्-*adj.* showing hesitation. सन्देह दिखलता हुआ या दिखलनेवाला।

**Hesitator**-हेज़िटेटर-*n.* one who hesitates. आगा-पीछा करनेवाला मनुष्य।

**Hesperian**-हेस्पीरिअन्-*adj.* western. पश्चात्य।

**Hesperus**-हेस्परस्-*n.* the Evening Star. सन्ध्या का तारा।

**Hessian**-हेसिअन्-*n.* a strong coarse cloth of hemp or jute. सन या पट्टे का बना हुआ टाट।

**Hest**-हेस्ट-*n.* a behest or command. आज्ञा, हुक्म।

**Hetero**-हेटरो-*pref.* in the sense of other, different, 'विपरीत या भिन्न' अर्थ सूचक उपसर्ग;

**Heterodox**-हेटरो-डॉक्स-*adj.* not orthodox. धर्म-विरुद्ध, नास्तिक।

**Heterodoxy**-हेट'-अर्'-ओ-डॉक्सि-*n.* a doctrine contrary to orthodox. नास्तिकता।

**Heterogeneous**-हेट'-ए-ओ-जीन्'-इअस्-*adj.* of diverse character. भिन्न अथवा विरुद्ध जाति का (वेमेल); **Heterogeneity** (-इट-इ), **Heterogeneousness**, (-नेस्)-*ns.* the state of being heterogeneous. भिन्नता, विपर्यय; **Heterogeneously**-हेट'-ए-ओ-जीन्'-निअस्-लि-*adv.* in a heterogeneous manner. भिन्नता से।

**Heterogenesis**-हेट'-ए-ओ-जेन्'-इस्-इस-*n.* production of offspring different from the parents. माता-पिता से भिन्न संतति की उत्पत्ति।

**Heteronym**-हेटरोनिम्-*n.* a word spelt like another but with a different sound and meaning. एक ही अक्षर-विन्यास का परन्तु भिन्न उच्चारण व अर्थ का शब्द।

**Heugh**-ह्यू-*n.* a ravine, दर्रा।

**Heuristic**-ह्यू-रिस्ट'-इक्-*adj.* serving to find out. अन्वेषण करनेवाला, पता लगानेवाला।

**Hew**-ह्यू-*v. t. & i. (p. t. Hewed, p. p. Hewn)* to cut or chop with an axe or sword, to deal cuts. काटना, गढ़ना, ठुकड़े करना; **Hewer** (-अर्)-*n.* one who hews. काटनेवाला।

**Hexa**-हेक्सा-*pref.* in sense of 'six'. उपसर्ग जिसका अर्थ 'छः' होता है।

**Hexagon**-हेक्सा-नॉन्-*n.* a figure of six angles and sides. षट्कोण, षड्भुज; **Hexagonal** (-अल्)-*adj.* having six sides. छः पहल का।

**Hexameter**-हेक्सामिटर-*n.* a verse which consists of six metrical feet. षट्पदी श्लोक या कविता।

**Hey**-हे-*interj.* expressive of joy. आनन्द-सूचक, अव्यय अहाहा!

**Heyday**-हे'-डे-*interj.* of frolic or wonder. हर्ष या आश्चर्य-सूचक अव्यय; **Heyday of youth** (vigour of youth.) नवयौवन; **Heyday** (-डे)-*n.* full bloom or vigour. पूर्ण विकसित अवस्था।

**Hi**-हाइ-*interj.* used to call attention. ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रयुक्त अव्यय।

**Hiatus**-हाइ-ऐट'-अस्-*n.* a break in continuity, an opening, a gap or chasm. भङ्ग (फटन. भेद). छेद, दरार।

**Hiccup**-हिक'-अप्-*n.* an involuntary contraction of diaphragm with sudden closure of glottis. हिकका, हिचकी; **Hiccough** (-अर्)-*n.* a hiccup. हिचकी।

**Hickory**-हिकरि-*n.* an American tree allied to walnut. अखरोट की जाति का अमेरिका का एक वृक्ष।

**Hide**-हिड-*p. t. & p. p.* of Hide.

**Hidden**-हिड'-इन्-*p. p.* of Hide; -*adj.* concealed. छिपा हुआ।

**Hide**-हाइड-*n.* the skin of an animal. पशु का चमड़ा, खाल।

**Hide**-हाइड-*v. t. (p. t. Hid, p. p. Hidden, Hid)* to keep out of sight, to conceal, to keep secret. गुप्त रखना, छिपाना; **Hide and seek** (a kind of children's game.) बच्चों का आँखमुँदीभल का खेल; **Hidebound** (preventing movement.) गति रोकनेवाला; **Hider** (-अर्)-*n.* one who conceals. छिपानेवाला; **Hiding** (-इङ्ग)-*n.* act of concealing. छिपाने का कार्य।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Hideous-हिड'इ-असु-adj.** repulsive, frightful. भयंकर, डरावना; **Hideously** (-लि)-*adv.* in a frightful manner. विकराल रूप से; **Hideousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being frightful. उग्रता, करालता।

**Hie-हाइ-व. i.** to go quickly, to hasten. जल्दी से भागना।

**Hicmal-हाइ'-ऐमल-adj.** wintry, pertaining to winter. शीत ऋतु-सम्बन्धी।

**Hierarch-हाइ'-अराक'-n.** a chief priest, a ruler in holy matters. प्रधान पुरोहित, धर्म-शासक।

**Hierarchical-हाइ'-अरार्किकल-adj.** pertaining to hierarch. प्रधान पुरोहित-सम्बन्धी।

**Hierarchy-हायर'-आर्क'-इ-n.** the order of angels, priestly government. देवदूतों का समूह, पुरोहितों का शासन।

**Hiero-हाइ'-अ'-ओ-*pref.*** in sense of priestly. 'पुरोहित-सम्बन्धी' अर्थ का उपसर्ग।

**Hieroglyph-हाइ-अर्'-ओ-ग्लिफ'-n.** a sacred symbol, a picture-writing. बीजाक्षरों के लिये चित्र की लिखावट; **Hieroglyphic** (-ग्लिफ'-इक)-*adj.* & *n.* written in such symbols. गूढ़ाक्षरों में लिखित, बीजाक्षर-सम्बन्धी।

**Higgle-हिर'-ग्ल-*v. i.*** to dispute about terms, to chaffer. सीदे के विषय में झगड़ना, फेरी करके बेचना।

**Higgledy-piggledy-हिरग्लिड-पिग्लिड-n.** an utter confusion. गोलमाल, गड़बड़ी; *adv.* in confusion, व्यग्रता में।

**High-हाइ-adj. (comp. Higher, *sup.* Highest.)** *n.* an elevated place. ऊँचा स्थान; *adj.* powerful, strong, intense, lofty, tall, loud, honourable, dear in price, elevated in rank, arrogant. शक्तिमान्, पुष्ट, तीव्र, ऊँचा, लम्बा, तेज, प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, महंगा, उच्च कोटि का, धृष्ट, दीठ; *adv.* far up, eminently. बहुत ऊपर से, उच्चता से; **Of high family** (of noble birth.) उच्च कुल का, कुलीन; **Highnoon** (mid-day.) ठीक दोपहर; **High and low** (people of all ranks.) सब जाति के लोग; **From on high** (from the sky.) आकाश से।

**High-born-हाइ'-बॉर्न-adj.** of noble birth. उच्च कुल का।

**High-bred-हाइ'-ब्रेड-adj.** refined. कुलीन, शिष्ट।

**High-coloured-हाइ'-कलर्ड-adj.** with a glaring colour. तेज रंग का।

**High-day-हाइ'-डे-*n.*** a holiday. उत्सव का दिन।

**High-fed-हाइ'-फेड-adj.** fed luxuriously. उत्तम भोजन से पोषित।

**High-flier-हाइ'-फ्लाइ-अर्'-n.** an adventurous person. साहसी पुरुष।

**High-flown-हाइ'-फ्लोन्-adj.** proud, turgid. गर्वी, उन्नत।

**High-handed-हाइ'-हीण्ड-ऐड-adj.** violent. उच्छङ्खल, उन्नत।

**High-hearted-हाइ'-हार्टेड-adj.** courageous. साहसी।

**Highland-हाइ-लॉन्ड-n.** a hilly country. पहाड़ी प्रदेश; **Highlander** (-अर्)-*n.* पर्वतीय प्रदेश का निवासी।

**Highly-हाइ'-लि-*adv.*** in a high manner. बहुत, अति, परम।

**High-minded-हाइ'-माइन्ड-ऐड-adj.** magnanimous. उदारचित्त, महात्मा।

**Highness-हाइ'-नेस्-n.** loftiness, a title of honour given to princes and kings. ऊँचाई, राजपुत्रों तथा राजाओं की उपाधि, महाराज।

**High-priest-हाइ-प्रीस्ट-n.** a chief priest. प्रधान पुरोहित।

**High-sounding-हाइ'-साउण्ड'-इड-adj.** pompous. आडम्बरी, दिखावा।

**High-spirited-हाइ'-स्प्रि-रिट-ऐड-adj.** rash, adventurous. उद्वेग, वीर, साहसी।

**High-time-हाइ'-टाइम्-n.** a full time, proper time. पूर्ण काल या समय, उचित समय।

**High-water-हाइ'-वॉ-टर्-n.** high tide. बाढ़ में जहाँ तक जल ऊपर होता है।

**Highway-हाइ'-वे-n.** a public (much frequented) road. सर्वसामान्य के आने-जाने का मार्ग, प्रधान सड़क; **Highwayman** (-मीन्)-*n.* one who robs on the public road. दिन दहाड़े डाका डालनेवाला ठग, डाकू, लुटेरा।

**Hilarious-हिल-ले-रि-अस-adj.** merry, mirthful. आनन्दमय, आनन्दपूर्ण, खुशदिल;

**Hilariously** (-लि)-*adv.* joyfully. आनन्द से, प्रसन्नता से, खुशी से।

**Hilarity-हिलीरि-इ-*n.*** merriment, mirthfulness. आनन्द, प्रसन्नता, खुशी

**Hill-हिल-n.** an elevation of the earth's surface, a small mountain, a mound. उच्च भूमि, पहाड़ी, टीला।

**Hillock-हिल-लॉक-n.** a small hill. छोटी पहाड़ी।

**Hilly-हिल'-लि-adj.** abounding with hills. पहाड़ियों से पूर्ण।

**Hilt-हिल्ड-n.** the handle of a sword or dagger. तलवार या कटार की मुठिया, मूठ।

**Him-हिम्-pron.** objective case of 'He'.

उस (पुरुष) को; **Himself** (सेल्फ) - *pron.* reflexive form of 'He'. वह स्वयं, वह आपही;

**By himself** (alone.) एकाकी, अकेला।

**Hind**-हाइन्-*n.* a steward, a rustic fellow, female of stag. दास, देहाती, हिरनी; *-adj.* situated at the back. पिछला; **Hinder** (-अर्) *-comp. deg., Hindmost* (-मोस्ट), **Hindermost** (-अर्-मोस्ट) *-sup. deg.* furthest behind. सबसे पिछला।

**Hinder**-हिन्' - डर् - *v. t.* to obstruct, to prevent, to retard. रोकना, अटकाना, विघ्न डालना; **Hinderer** (-अर्) *-n.* he who or that which hinders. प्रतिबन्धक, रोकनेवाला।

**Hindmost**-हाइन्-मोस्ट *-adj. -sup. deg.* of Hind. सबसे पिछला।

**Hindrance**-हिन्'-डिन्स्-*n.* obstruction, बाधा, विघ्न, अवरोध, रुकावट।

**Hindu**-हिन्दू' - *n.* a member or race of Hindustan. हिन्दू।

**Hinge**-हिन्ज्-*n.* the movable joint of a door, a main principle. कब्जा (चूल), सिद्धान्त; *-v. t. & i.* to furnish with hinges, to turn on hinge. चूल या कब्जा लगाना, चूल पर घूमना; **Off the hinges** (to be in a state of disorder.) मानसिक तथा शारीरिक धक्कापिट में।

**Hinny**-हिन्' - नि-*n.* an offspring of she-ass by a horse. खच्चर।

**Hint**-हिन्द-*n.* a slight indication, suggestion. सूचना, संकेत; *-v. t.* to bring to mind, to imply, to allude to. याद दिलाना, इशारा करना, संकेत करना।

**Hip**-हिप्-*n.* the thigh-joint. चूतर, कूल्हा; *-v. t. (p. t. Hipped.)* to make low-spirited. उत्साहहीन बनाना; **Hipbath** (a bath by dipping up to hip only.) केवल कमर डुबाकर जल में स्नान; **To have a person on the hip** (to have advantage over a person.) किसी मनुष्य पर अधिकार पाना।

**Hip-hip-hurrah**-हिप्'-हिप्-हूर-रा'-*interj.* an exclamation of joy. एक साथ मिलकर आनन्द का यह शब्द बोलना, हर्ष, हर्ष, हर्ष; जय, जय, जय।

**Hippiatric**-हिप्-पि-ट्री-ट्रिक्-*-adj.* pertaining to the treatment of the diseases of horses. घोड़ों की चिकित्सा सम्बन्धी।

**Hippodrome**-हिप्'-पे-ड्रोम्-*n.* a race course for chariots and horses. रथ या घोड़ों की दौड़ का मैदान।

**Hippology**-हि-पे-लॉ-जि-*n.* knowledge or science of horses. अश्वविद्या, शालिहीन।

**Hippopotamus**-हि-पे'-पे-टी-मस्-*n.* the riverhorse. दरियायी घोड़ा, करियाद।

**Hircine**-हर्'-साइन-*-adj.* goatlike. अजबल, बकरे के समान।



Hippopotamus.

**Hire**-हायर-*n.* payment for use of a thing, wages. किराया भाड़ा; *-v. t.* to employ for wages. भाड़े पर रखना।

**Hireable**-हायर'-ऐ-बल्-*-adj.* that may be hired. किराया के योग्य।

**Hireling**-हायर'-लिङ्ग्-*n.* one engaged on hire. भाड़े का आदमी।

**Hire**-हायर-अर्-*n.* one who hires or lets on hire. किराये पर देने या लेनेवाला।

**Hirsute**-हर्'-स्यूट-*-adj.* hairy, rough with hair. रोवें से भरा हुआ, रूखा।

**His**-हिज्-*pron.* possessive case of 'He'. उस (मनुष्य) का।

**Hisk**-हिस्क-*-v. i.* to breathe with difficulty. कठिनता से साँस लेना।

**Hiss**-हिस्-*-v. i.* to make a sharp hissing sound. फुफकारना सिसकारना - *n.* a hissing noise. फूत्कार; **To hiss off** (to condemn by hissing.) सी-सी करके असन्तोष प्रकट करना।

**Hist**-हिस्ट-*-interj.* demanding silence and attention. चुप कराकर ध्यान आकृष्ट करने का अन्यय, शान्त होकर सुनो।

**Historian**-हिस्-टोर-इ-अन्-*n.* a writer of history. इतिहास लिखनेवाला।

**Historic**-हिस्-टॉर्-इक्, **Historical** (-रिक् अल्) *-adj.* pertaining to history. इतिहास-सम्बन्धी, ऐतिहासिक; **Historically** (-लि)-*adv.* according to history. ऐतिहासिक रीति से।

**Historicity**-हिस्-टॉ-रि-सि-टि-*n.* inclination towards history. ऐतिहासिक प्रवृत्ति।

**Historiographer**-हिस्टोरिऑ'-ग्रीफर्-*n.* an official historian. सरकारी इतिहास-लेखक।

**History**-हिस्टरि-*n. (pl. Histories.)* a continuous narrative of public events, events connected with persons or things, past events, narration of facts. इतिहास, चरित्र-वर्णन, प्राचीन कथा।

**Histrion**-हिस्'-ट्रि-अन्-*n.* a stage-player.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

- नाटक-पात्र** : **Histrionic** ( - हॉन् - इक् ) - *adj.* pertaining to theatre or actors. नाटक-सम्बन्धी, नाटक के पात्र का ।
- Hit**-हिट् - *n. i. (p. i. & p. p. Hit.)* to strike, to deliver a blow at, to get at, to fall in with. मारना, पीटना, पहुँचना, भिड़ जाना ; - *n.* a blow, a stroke of good luck, chance. प्रहार, टक्कर, संयोग, घटना ; **Hitter** ( - टर् ) - *n.* one who hits. मारनेवाला ।
- Hitch**-हिच् - *v. i. & i.* to move with jerk, to fasten with a loop, to become fastened. झटके से हटाना, फन्दा बाँधना, इस प्रकार बाँध जाना ; - *n.* an impediment, बन्धन, रुकावट ; **To hitch up** ( to fasten horses in carriage. ) गाड़ी में घोड़ा जोतना ।
- Hither**-हिद् - *adv.* towards this place. इधर, इस ओर ; **Hither and thither** (to this place and that, in all directions. ) सर्वत्र, सब दिशाओं में ।
- Hithernmost**-हिद्-अर्-मोस्ट--*adj.* on this side, nearest. इस ओर, सब से समीप ।
- Hitherto**-हिय-अर्-टु-*adv.* till now. अब तक, यहाँ तक ।
- Hive**-हाइव-*n.* the habitation of bees. मधुकोष, मधुमक्खी का छत्ता ; - *v. i.* to reside in a body (collectively. ) मधुमक्खी की तरह झुककर रहना ।
- Ho**-हो-*interj.* expressing surprise, admiration. &c. अरे ! अहा ।
- Hoar**-होर्-*adj.* & *n.* grey-haired, white with age, hoariness. सफेद बालोंवाला, लहड़ा, सफेदी ; **Hoar-frost** (white particles of dew. ) तुषार ; **Hoariness**-(होर्नेस) - *n.* greyiness of hair. बालों की सफेदी ; **Hoary** ( - इ ) - *adj.* white with age. बुढ़ाई से श्वेत, वयोवृद्ध, जर्जर ।
- Hoard**-होर्ड-*n.* a store, a treasure. संग्रह (देर), खजाना ; - *v. i.* to amass, to treasure up. संचय करना, इकट्ठा करना ।
- Hoarse**-होर्स-*adj.* rough, having a harsh sound. रूख, कर्करा शब्द का ; **Hoarsely** (-लि) - *adv.* in a hoarse manner. रूख स्वर से ; **Hoarseness** (-नेस) - *n.* the state of being hoarse, harshness. रूखता, स्वरभंग ।
- Hoax**-होक्स-*v. i.* to deceive in joke. हँसी में छलना ; - *n.* a deceptive trick. हँसी का धोखा, दिल्ली ।
- Hob**-हॉब-*n.* a projection on the side of a fireplace, a rustic. अँगोठी का उभाड़, देहाती ; **Hobnail**-(नेल्) - *n.* a nail used in heavy boots. जूते की पैड़ी में ठोकने की काँटी ।
- Hobble**-हॉब-बल् - *v. i.* to walk limpingly, to tie the legs of animals so that they may not run away. ठेंगड़ाकर चलना, पशुओं का मागना रोकने के लिये टाँग बाँधना ; - *n.* an awkward situation, difficulty. मद्दी अवस्था, कठिनाई ।
- Hobbledehoy**-हॉब्ल-डि हॉय-*n.* an awkward youth. मद्दा युवा पुरुष ।
- Hobby**-हॉब-बि-*n. (pl. Hobbies.)* a favourite occupation apart from one's main business, a small, active horse, an early form of bicycle, a small falcon. प्रिय व्यापार, छोटा, कुर्तीला या तेज घोड़ा, प्राचीन काल की पैरगाड़ी, एक छोटा बाज पक्षी ; **Hobbyhorse** (a wooden horse used by children to ride on. ) बच्चों के खेल में सवारी करने का लकड़ी का घोड़ा ।
- Hobgoblin**-हॉब-गॉब-लिन्-*n.* a bugbear, an apparition. भूत, राक्षस ।
- Hobnob**-हॉब-नॉब-*v. i.* to drink together, to have familiar intercourse. एक साथ मदिरा पीना, संग-साथ करना ; - *n.* a friendly conversation. मित्रों की तरह बातचीत ।
- Hock**-हॉक-*n.* joint of a quadruped's hinder leg. चौपाये या चतुष्पद जन्तु के पिछले पैर का जोड़ा
- Hockey**-हॉक-कि-*n.* a game played with a ball and sticks curved at one end. एक सिरे पर टेढ़े छण्डे से खेला जानेवाला गेंद का एक प्रसिद्ध खेल ।
- Hocus**-हॉ-कस्-*n. i. (p. i. Hocussed.)* to stupefy a man with drugs. दवा देकर किसी को बेहोश करना ।
- Hocus-pocus**-हो-कस्-पो-कस्-*n.* a deception, a jugglery. मन्त्र-तन्त्र, इन्द्रजाल ; - *v. i.* to cheat. धोखा देना ।
- Hod**-हॉड-*n.* a trough for carrying mortar &c. मसाला ढोने की कड़ाही ।
- Hodman**-हॉड-मीन्-*n.* a man who carries a hod. सुरखी चूना ढोनेवाला आदमी ।
- Hodge-podge**-हॉज-पॉज-*n.* a confused mass. अनेक द्रव्यों का मिश्रण, खिचड़ी ।
- Hoe**-हो-*n.* a tool for loosening soil. कुदाली, फावड़ा ; - *v. i.* to dig with a hoe. कुदाली से खोदना ।
- Hog**-हॉग-*n.* a swine, a castrated boar. शूकर, (सुअर), बधिया किया हुआ सुअर ; - *v. i. (p. i. Hogged.)* to cut hair short, to bend. बाल छोटा करना, घुमाना ।
- Hoggish**-हॉग-गिश्-*adj.* like a hog, filthy. सुअर के समान, गन्दा ।
- Hogshead**-हॉज-हेड-*n.* a liquid measure of



52 gallons, a large cask. ५२॥ गैलन तरल वस्तु की नाप, एक बड़ा पीपा ।

**Hoick, Hoik**-हॉ-इक-*vr. t. & i.* to turn an aeroplane upwards. हवाई जहाज को ऊपर की ओर उठाना ।

**Hoiden**-हॉय-डन्-*n.* a rude bold girl, romp. धृष्ट कन्या ।

**Hoist**-हॉ-इस्ट्-*v. t.* to lift, to raise aloft, to elevate, to heave. ऊपर की उठाना, उभाड़ना ।

**Hoky-poky, Hokey-pokey**-होक-इ-पोक्-इ-*n.* cheap icecream sold by street-vendors. सस्ती बरफ की कुल्फी जो फेरीवाले बेचते हैं ।

**Hold**-होल्ड्-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Held.)* to keep fast, to grasp, to contain, to occupy, to engross, to consider, to celebrate, to believe, to convene. पकड़ना, थामना, रखना, धरना, ग्रस्त होना, बिचारना, उत्सव मनाना, विश्वास करना (प्रचलित करना), सभा करना या बुलाना; *-n.* a grasp, custody, interior cavity of a ship. पकड़, बन्धन, जहाज का भीतरी भाग; **Hold**-*interj.* (stop!) ठहरो! **Hold your tongue** (stop talking.) चुप रहो; **To hold back** (to stop.) ठमकना, रुकना; **To hold by** (to accept.) स्वीकार करना, मानना; **To hold dear** (to regard with affection.) प्रेम से मानना; **To hold forth** (to offer, to speak publicly.) समर्पण करना, सबके सामने बोलना; **To hold him of no value** (to think him worthless.) उसको निकम्मा समझना; **To hold in** (to restrain.) रोकना; **To hold in esteem** (to respect.) आदर करना; **To hold it good** (to think advisable.) उचित विचारना; **To hold one's head high** (to show pride.) गर्व दिखलाना; **To hold out** (to stretch.) फैलाना; **To hold over** (to postpone.) टालना, स्थगित करना; **To hold up** (to sustain.) सहारा देना ।

**Hold-all**-होल्ड-ऑल-*n.* a canvas bag with pockets to hold bedding &c. बिस्तरा आदि बाँधने का किमिच का बस्ता ।

**Holder**-होल्ड-अर्-*n.* one who holds, a tenant, a pen with contrivance to hold a nib. पकड़नेवाला, भूसाजी, काश्टकार, निब लगा कर लिखने की बलम ।

**Holding**-होल्ड-इङ्ग्-*n.* a tenure of land. खेतीबारी, ठीके की जमीन ।

**Holdback**-होल्ड-बीक-*n.* hindrance, check. अवरोध, रुकावट ।

**Holdfast**-होल्ड-फास्ट-*n.* a contrivance for

securing nail &c. काँटी, बोल्ट, इत्यादि कसने का साधन ।

**Hole**-होल-*n.* a hollow place, an excavation, an animal's burrow, a pit, a mean abode. गर्त, गुहा, बिल, जानवर की माँद, गड्ढा, तुच्छ गृह; *-v. t.* to make holes in. छेद करना; **To pick holes in** (to find fault with.) दोष खोजना; **Hole and corner** (secret.) रहस्य, गुप्त बात ।

**Holiday**-हॉ-लि-डे-*n. (pl. Holidays.)* a day of recreation or festival, vacation. उत्सव, त्योहार, अनध्याय का दिन, छुट्टी का दिन ।

**Holly, Holiness**-see Holy.

**Holla**-हॉल-ला-*interj.* same as Hollo. अरे !

**Holland**-हॉल-लन्ड-*n.* a kind of linen. एक प्रकार का मलमल ।

**Hollo**-हॉल-लॉ-*v. t. & i.* to shout, to call. चिल्लाना, पुकारना, ललकारना ।

**Hollow**-हॉ-लो-*adj.* excavated, empty, vacant, false, insincere. पोला, खोखला, छूछा (निःसार), खाली, झूठा, बेईमान; *-n.* a cavity or depression, hole or den. पोला स्थान, पेड़ का खोदर, गड्ढा; *-v. t.* to excavate. खोदना, गड्ढा करना; *-adv.* completely. पूर्ण रूप से; **Hollow-hearted** (insincere.) बेईमान; **Hollowness** (नेस्) *-n.* insincerity. शून्यता, असत्यता, बेईमानी; **Hollow-ware** (-वेयर) *-n.* cooking pots &c. पकाने के पात्र ।

**Holly**-हॉल-लि-*n.* an evergreen shrub with prickly leaves. सर्वदा हरी रहनेवाली एक काँटेदार झाड़ी ।

**Hom**-होम्-*n.* an inlet in a river. नदी के बीच का टापू ।

**Holocaust**-हॉलो-कास्ट-*n.* a wholly burnt sacrifice, a disastrous fire. पूर्ण आहुति, प्रचण्ड अग्नि ।

**Holster**-होल्-स्टर्-*n.* a leather case for pistol fixed to saddle. पिस्तौल रखने की चमड़े की जेब जो घोड़े की काठी में लगी होती है ।

**Holt**-होल्ड-*n.* a wood, a wooded hill. जङ्गल, जङ्गल लगी हुई पहाड़ी ।

**Holy**-हॉ-लि-*adj. (comp. Holier, sup. Holiest.)* sacred, pious, free from sin, perfect, devoted to God. पवित्र, धार्मिक, पापरहित, शुद्ध; **Holly** (-इ-लि)-*adv.* in a holy manner. पवित्रता से; **Holiness** (-नेस्) *-n.* piety, devotedness. पवित्रता, धार्मिकता; **Holy Land** (a sacred place.) पुण्यभूमि; **Holy place** (a place of pilgrimage.) तीर्थस्थान; **Holy study** (a study of sacred texts.) वेदों का

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

अध्ययन; **Holy wisdom** (a knowledge about self.) ब्रह्मज्ञान; **Holy writings** (sacred writings.) वेद, श्रुति ।

**Homage**-होम्-ऐज्-*n.* acknowledgement of allegiance, dutiful reverence. पूजा, उपासना (सेवा), प्रभुभक्ति ।

**Home**-होम्-*n.* a dwelling-place, a fixed residence or household, a native land, a place of rest. घर, वासस्थान, जन्मभूमि, आश्रय-स्थान; -*v. t. & i.* to come home. घर आना; -*adv.* closely. पूर्ण रूप से; **Home Charges**

(expenses defrayed in Great Britain from India's income.) भारत के रुपये से इंग्लैंड में होनेवाला खर्च; **Home industry** (industry carried on in one's own country.) देश का व्यापार; **Homeless** (-लेस) -*adj.* without a home. गृहहीन, बिनाघर का, निराश्रय; **Homely** (-लि) -*adj.* domestic. गृहस्थी-सम्बन्धी;

**Home Member** (Home Secretary.) गृह-सचिव; **Home office** (department of the Secretary of State for home affairs.) गृह-सचिव का घरेलू कार्य के विषय का कार्यालय;

**Home Rule** (self-government.) प्रजातन्त्र राज्य, स्वराज्य; **Homesick** (sorry for being absent from home.) घर से बाहर रहने से खिन्न; **Homespun** (cloth spun at home.) खददर, घर का बना वस्त्र; **Homesstead** (a building with outhouses.) बड़ी इमारत;

**Homeward** (-s) (towards home.) घर की ओर, घर की तरफ; **At home** (free as at one's own home.) अपने घर की भाँति स्वतंत्र;

**The thrust went home** (*i. e.* exactly to the point aimed at.) निशाना ठीक लगा; **Words went home to his heart** (*i. e.* were piercing.) बातें उसके दिल में बैठ गईं

**Homeopath** (also **Hemoeopath**) होमियो-पैथ-*n.* one who practises homeopathy. होमियोपैथी चिकित्सक; **Homeopathically** (-इक-लि)-*adv.* in a homeopathic manner. होमियोपैथिक रीति से; **Homeopathist** (-इस्ट)-*n.* one who practises homeopathy. इस विधि का चिकित्सक; **Homeopathy** (-इ)-*n.* Hahnemann's system of curing diseases by minute doses of drugs. होमियोपैथिक चिकित्सा ।

**Homicidal**-*adj.* see **Homicide**.

**Homicide**-होम्-इस्-साइड-*n.* man slaughter, one who kills a human being. मनुष्य की हत्या, मनुष्य-घातक; **Homicidal** (-सिडल)-*adj.* pertaining to homicide. मनुष्य-घात-सम्बन्धी ।

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

**Homily**-होम्-इल्-इ-*n.* a sermon, a moralising discourse. धार्मिक उपदेश, धर्मवाक्य ।

**Hominy**-होम्-इन्-इ-*n.* maize hulled and boiled in water. दलिया, महेरा ।

**Homo**-हो-मो-*prof.* in the sense of, the same, common. 'सदृश अथवा सामान्य' अर्थ का उपसर्ग ।

**Homogenceal**-हो-मो-जीन्-इ-अल्, **Homogeneous**-हो-मो-जीन्-इ-अल्-*adj.* of the same kind. समान जाति का, एक ही प्रकार का ।

**Homologous**-हो-मोल्-ऑ-गन्-*adj.* having the same relation or relative position. तुल्य परिमाण का ।

**Homonym**-हो-मो-निम्-*n.* words of the same form but differing in sense. एक ही रूप विन्तु भिन्न अर्थवाले शब्द ।

**Homonymic**-हो-मो-निम्-इ-क्, **Homonymous** (-अल्)-*adj.* equivocal. अनेकार्थ शब्द-सम्बन्धी ।

**Homy**-होम्-इ-*adj.* home-like. गृहवत्, घर के समान ।

**Hone**-होन्-*n.* a whetstone. सान, सिल्ली; -*v. t.* to sharpen on a hone. सिल्ली पर हथियार तेज करना ।

**Honest**-ऑन्-ऐस्ट-*adj.* fair and upright in dealings, sincere, faithful. निष्कपट, ईमानदार, सचरित्र, सच्चा; **Honestly** (-लि)-*adv.* in an honest manner. ईमानदारी से, सचाई से ।

**Honesty**-ऑन्-ऐस्ट-इ-*n.* uprightness, integrity. सत्यता, खरापन, ईमानदारी; **Honesty** is the best policy (maxim of self-interested morality.) सत्यता या ईमानदारी ही सबसे उत्तम मार्ग है ।

**Honey**-हन्-इ-*n.* the sweet fluid collected by bees, sweetness. मधु (शहद), मधुरता; **Honey-bee** (a bee that gathers honey.) मधुमक्खी ।

**Honeycomb**-हन्-इ-कोम्-*n.* the hexagonal cells of wax in which bees collect honey and lay eggs. मधुकोष, शहद की मक्खी का छत्ता ।

**Honeymoon**-हन्-इ-मून्-*n.* a month's holiday spent by newly married couple after marriage. विवाह

**Honeycomb.**

के बाद दम्पति का आनन्द पूर्णमिलन-मास ।

**Honeysuckle**-हन्-इ-सक्-कल्-*n.* name of sweet-scented flower of clover. त्रिपत्तिया के सुगन्धित फूल का नाम ।



**Hook**-हूक *n.* the cry of a wild goose, sound of a motor-horn. जंगली बतख का शब्द, मोटर के भोंपे का शब्द ।

**Honorarium**-ऑनरेरियम् *n.* the fee paid for professional services. किसी व्यवसाय का शुल्क या पारिश्रमिक, शुकराना ।

**Honorary**-ऑनररि *adj.* conferred as an honour, serving without pay, holding a title without performing any services. सम्मानार्थ प्रदत्त, अवैतनिक, बिना तनखाह का, बिना किसी सेवा के ही पदवी धारण करनेवाला ।

**Honorific**-ऑनरिफिक *adj.* implying or conferring respect. मान या प्रतिष्ठा सूचक ।

**Honour**-ऑन'अर् *n.* dignity, high respect, good name, reverence, nobleness of mind, chastity. सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा (सत्कार), कीर्ति, उदारता, सच्चरित्रता; *v. t.* to venerate, to respect, to accept and pay (draft &c.) when due, to confer honour. प्रतिष्ठा करना, हुन्डी आदि सकारना, उपाधि देना; Your honour, His honour. श्रीमान् ।

**Honourable**-ऑनरेबल *adj.* worthy of honour, illustrious, upright. माननीय, आदरणीय, सचरित्र; **Honourably** (-ऐबल) *adv.* in an honourable manner. मानपूर्वक, न्यायपूर्वक, इज्जन के साथ ।

**Hood**-हुड *n.* a covering for the head, cowl, a badge worn over a university gown. सिर ढाँकने का वस्त्र (बंदोप), विश्वविद्यालय के उपाधि-सूचक महावस्त्र के ऊपर का विशेष अलङ्कार; *v. t.* to cover with a hood. ढँकना लगाना, ढाँकना; **Hooded** (-ऐड) *adj.* covered with a hood. ढकना लगा हुआ ।

**Hoodwink**-हुड-विहूक *v. t.* to blind by covering the eyes, to deceive. आँखों को वस्त्र से ढाँकना, धोखा देना ।

**Hoof**-हूफ *n.* (*pl.* Hoofs, Hooves.) the horny part of a beast's foot. खुर; *v. i.* to walk as cattle. खुर मारना, पशु की तरह चलना; **Hoof-pad** (a pad for the hoof of horses.) घोड़े के पैर में बाँधने की गद्दी ।

**Hook**-हुक *n.* a bent piece of metal, bent wire used for catching fishes, a snare. कुलाबा, काँटा, मछली फँसाने की बंसी, जाल; *v. t.* *to* catch with a hook, to bend. काँटिया में फँसाना (मछली पकड़ना), झुकाना; By hook or by crook (by right or wrong means.) किसी भी उपाय से; To hook on (to draw as with a hook.) काँटिया से फँसाना ।

Age ऐज; Edge एज; Pen पें; Pain पेन

**Hooked**-हुकड, **Hookt**-हुकड *adj.* shaped like a hook. टेठा, टेढ़ा ।

**Hooker**-हुक'अर् *n.* a kind of sailing ship. एक प्रकार का छोटा जहाज ।

**Hooligan**-हू-लिंगन *n.* a cruel ruffian. गुण्डा, बदमाश ।

**Hoop**-हूप *n.* a circular band of metal, a wooden or iron circle. चक्कर, घेरा, गोल पट्टा; *v. t.* to encircle. ऐसे पट्टे से बाँधना ।

**Hoop**-हूप *v. i.* *to* utter a hooping sound. हू-हू का शब्द करना, ऐसा शब्द; **Hooping cough** (a kind of cough in which the patient whoops.) कुकुरखाँसी, सूखी खाँसी ।

**Hoot**-हुट *v. i.* to make a loud sound especially in contempt, to drive away by hooting. घृणा से धिक्कारना, छी-छी करना; *n.* a sharp cry, a shout in contempt. कर्कोश शब्द, असन्तोष का शब्द ।

**Hooter**-हुट'अर् *n.* one who hoots, a steam-whistle. चिहानेवाला, भाफ से बजनेवाली सीटी (जो कारखानों में काम आरम्भ या समाप्त करने के लिए बजाई जाती है) ।

**Hop**-हॉप *n.* a kind of perennial creeper, hopping, spring, dance. एक प्रकार की चिर-स्थायी लता, बूढ़फोंद, उछाल, नाच; *v. i.* (*pl.* *Hopped*.) to spring on one leg, to spring on all fours, to depart suddenly. एक पैर के बल या चारों पैरों से कूदना, तुरत प्रस्थान करना; **Hop-o'-my-thumb** (a man of small stature.) नाटा, छोटा मनुष्य, बौना ।

**Hope**-होप *n.* a desire combined with expectation, anticipation. आशा (इच्छा), मनोरथ (भरोसा); *v. t.* *to* look with expectation, to expect and desire. आशा करना, भरोसा करना ।

**Hopeful**-होप' - फुल *adj.* full of hope, encouraging. आशायुक्त, आशाजनक (होतहार); **Hopefully** (-फुल) *adv.* in an encouraging manner. आशा से; **Hopefulness** (-फुल-नेस) *n.* the quality of being hopeful. आशायुक्तता ।

**Hopeless**-होप' - लेंस *adj.* devoid of hope. आशाहीन; **Hopelessly** (-लेंस) *adv.* without hope. निराशा से; **Hopelessness** (-नेस) *n.* despair. निराशा, लाचारी ।

**Hopple**-हॉप - पल *v. t.* to tie together the legs of a horse. घोड़े के पैरों को एक साथ बाँधना ।

**Horary**-हो'ररि *adj.* hourly, occurring every hour. प्रति घण्टे का, घण्टे-घण्टे पर होनेवाला ।

**Horde**-होर्ड *n.* a band of nomads, a gang, multitude. घुमक्कड़ों का जत्था, संघ, झुण्ड ।

**Horizon-हॉराइजन**-*n.* the line at which the earth and the sky seem to meet, experience, limit. क्षितिज, अनुभव, परिधि ।

**Horizontal-हॉराइजण्टल**-*adj.* parallel to the horizon, at right angles to the vertical level. क्षितिज के समानान्तर, समतल; **Horizontally** (-लि) -*adv.* in a horizontal direction. क्षितिज की दिशा में, पड़े बल से ।

**Hormone-हॉर्मोन**-*n.* a chemical secretion from certain glands of the body. शरीर के भीतर का एक पुष्टिकर रासायनिक तत्व, न्यासर्ग ।

**Horn-हॉर्न**-*n.* a hard and pointed substance on the head of cattle usually in pairs, a drinking vessel, a powder flask, a kind of wind instrument, antennae of insects. सींग, प्याला, बारूद रखने का डिब्बा, सिंगा ( भोपा ), फर्तिगों की मूँछ; -*v. t.* to furnish with horns. सींग लगाना ।

**Hornet-हॉर्नट**-*n.* one who deals in horns. सींग के पदार्थ बनाने और बेचनेवाला ।

**Hornet-हॉर्नट**-*n.* a large wasp. बरें की जाति का एक कीड़ा, हड्डा ।

**Hornless-हॉर्नलेस**-*adj.* destitute of horns. बिना सींग का ।

**Horny-हॉर्नी**-*adj.* callous, hard as horn. सींग की तरह कड़ा ।

**Horologe-हॉर** - *n.* - लॉज-*n.* a timepiece or clock. छोटी या बड़ी घड़ी ।

**Horology-हॉर** - *n.* - जिन-*n.* the art of making clocks. घड़ी बनाने की विद्या ।

**Horoscope-हॉर** - *n.* - अस्कोप-*n.* observation of planets at a person's birth. जन्मपत्रिका; **To cast a horoscope** (to prepare a horoscope.) जन्मपत्रिका बनाना ।

**Horoscopolical-हॉर** - *adj.* pertaining to a horoscope. जन्मपत्री सम्बन्धी ।

**Horrible-हॉरि** - *adj.* fit to excite horror, dreadful, unpleasant, hideous. भयानक, विकराल, डरावना ।

**Horribly-हॉरि** - *adv.* in a dreadful manner. भयङ्कर रूप से ।

**Horribleness-हॉरि** - *n.* the state of being horrible, dreadfulness. भयङ्करता, डरावनापन ।

**Horrid-हॉरि** - *adj.* terrible, horrible, frightful. भयङ्कर, विकट, डरावना; **Horridly** (-लि) -*adv.* in a terrible manner. विकट रूप से ;

**Horridness** (-नेस) -*n.* the quality of being horrible, frightfulness. भयङ्कर रूप ।

**Horrific-हॉरि** - *adj.* causing horror. भयङ्कर, डरावना ।

**Horriify-हॉरि** - *v. t.* ( *p. t.* Horrified ) to excite terror. डराना ।

**Horripilation-हॉरिपिलेशन्**-*n.* a bristling of the hairs of the body. शरीर भर के रोवें खड़े होना. रोमाञ्च ।

**Horror-हॉरर**-*n.* a dreadful shivering, shuddering, great dislike. बँपकँपी ( भय ), अति घृणा ।

**Horse-हॉर्स**-*n.* a solid-hoofed quadruped used as a beast of burden or for riding, cavalry. अश्व, घोड़ा, घुड़सवार; -*v. i.* to mount on a horse. घोड़े पर सवार होना; **Horsebreaker** ( one who trains a horse. ) अश्व-शिक्षक, घोड़ा फेरनेवाला; **Horsechestnut** ( a kind of tree. ) एक प्रकार का अखरोट; **Horsecloth** ( a cloth for covering a horse. ) घोड़े का ओहार; **Horse-fly** ( a fly that stings horses. ) किलनी; **Horse-laugh** ( a loud boisterous laugh. ) ठट्ठा, ठहाके की हँसी; **Light horse** ( artillery with light guns. ) हल्के शस्त्र धारण किये हुए घुड़सवार; **Pack-horse** ( a horse of burden. ) लद्दू घोड़ा; **To horse** ( to ride on a horse. ) घोड़े पर सवारी करना ।

**Hortative-हॉर्टि** - *adj.* serving to exhort. उत्साह दिलानेवाला ।

**Horticultural-हॉर्टिकल्चरल**-*adj.* pertaining to the culture of gardens. उद्यानविद्या ( बाग-बानी ) सम्बन्धी ।

**Horticulture-हॉर्टिकल्चर** -*n.* the art of cultivating gardens. उद्यानविद्या, बागबानी; **Horticulturist** ( -इस्ट ) -*n.* one skilled in the art of horticulture. बागबानी में निपुण ।

**Hose-होस्**-*n.* ( *pl.* Hoses ) stockings, a flexible tube for watering plants. मोजा, पौधों पर पानी छिड़कने की नली ।

**Hosier-होस्** - *n.* one who deals in hosiery. मोटे का व्यापारी; **Hosiery** ( -इ ) -*n.* a manufactory of hoses &c. सूई से बने हुए बस्त्र ।

**Hospice-हॉस्पि** - *n.* a home for the sick, a house of rest for travellers. बीमारों के रहने का स्थान, सराय ।

**Hospitable-हॉस्पिटेबल** - *adj.* disposed to entertain strangers. आतिथ्यकारी, अतिथि-सत्कार करनेवाला; **Hospitably** ( -ब्लि ) -*adv.* with kindness to strangers. आदर-सहित, सत्कार-सहित ।

**Hospital-हॉस्पिटल**-*n.* an institution for the

care of the sick and wounded, an alms-house. आरोग्यशाला, चिकित्सालय, अस्पताल ।

**Hospitality**-हॉस्पिटैलिटी-*n.* kindness to strangers, a friendly reception of strangers and guests. आतिथ्य, अतिथि-सत्कार ।

**Host**-होस्ट-*n.* a large number, an army, one who entertains or lodges another, an inn-keeper. समुदाय, सेना, आतिथ्य करनेवाला, यजमान, आतिथेय, मेजबान ।

**Hostage**-होस्टेज-*n.* a person delivered as a pledge to the enemy. प्रतिभू (जमानत) के रूप में शत्रु को प्रदत्त व्यक्ति ।

**Hostel**-हॉस्टल-*n.* an inn, a house for the residence of students. सराय, विद्यार्थियों के रहने का स्थान, छात्रावास; **Hostelry** (-रि)-*n.* an inn. धर्मशाला, सराय ।

**Hostess**-होस्टेस-*n. fem.* a female host. अतिथि-सत्कार करनेवाली स्त्री ।

**Hostile**-हॉस-*adj.* unfriendly, opposed, adverse. विरुद्ध, वैरी, विपरीत; **Hostilely** (-लि)-*adv.* in a hostile manner, adversely. विरुद्धता से ।

**Hostility**-हॉस्टिलिटी-*n.* enmity, opposition. शत्रुता, विरोध ।

**Hostler**-हॉस्-*l*-*er*-same as **Ostler**.

**Hot**-हॉट-*adj.* (*comp.* Hotter, *sup.* Hottest.) very warm, feeling heat, eager, pungent, passionate, violent, angry, exciting. उत्तप्त (बहुत गरम), गरमी का अनुभव करनेवाला, उत्सुक, तीता, कामातुर, उग्र, क्रुद्ध, उत्तेजक; *adv.* eagerly, angrily. उत्साहपूर्वक, क्रोध से; **Give it him hot** (to punish.) दण्ड देना; **Hot-bed** (a manured field.) खाद डालकर तैयार की हुई जमीन; **Hot-blooded** (excitable.) प्रचंड, साहसी; **Hot-house** (a glass-house for sheltering tender plants.) कोमल वनस्पतियों को गरम रखने का शीशे का मकान; **Hotpress** (a machine for pressing paper.) कागज इत्यादि को दबाने का चौप कल ।

**Hotly**-हॉट-*ly*-*adv.* in a hot manner. प्रचंडता से, क्रोध से ।

**Hotness**-हॉट-नेस-*n.* the quality of being hot. उष्णता, उग्रता, तीक्ष्णता ।

**Hotchpot**-हॉच्-पॉट-*n.* a mixture of ingredients. मिलाव, मिश्रण ।

**Hotchpotch**-हॉच्-पॉच्-*n.* a confused mass of ingredients mixed together. खिचड़ी, गड़बड़शाला ।

**Hotel**-होटेल-*n.* an inn, a house for travellers. सराय (धर्मशाला), भोजनालय, होटल ।

**Hottentot**-हॉटन्-टॉट-*n.* one of a native race of South Africa. दक्षिणी अफ्रीका की एक जाति ।

**Hough**-हॉक्-*n.* the joint of the hind leg of an animal, the ham. पशु की जंघास्थि ।

**Hound**-हाउन्ड-*n.* a dog of chase. शिकारी कुत्ता; *v. t.* to hunt. शिकार करना ।

**Hour**-आवर-*n.* a duration of 60 minutes, a short time, an occasion. घंटा, घड़ी, अवसर; **At all hours** (always.) सर्वदा; **At the eleventh hour** (at the last stage.) अन्तिम क्षण में; **Hour-glass** (an instrument for measuring intervals of time by running sand through a narrow neck.) बाल्यघड़ी; **Hour-hand** (the hand which shows the hour on a clock or watch.) घड़ी की घंटा दिखाने वाली छोटी सूई ।

**Houri**-हॉ-रि-*n.* a nymph, an extremely beautiful woman. स्वर्ग कन्या (अप्सरा), दिव्य स्त्री ।

**Hourly**-आवर-*ly*-*adv.* every hour. प्रति घण्टे; **In a good hour** (on a good occasion.) सुखवसर में; **In an evil hour** (in bad time.) अशुभ काल में; **The question of the hour** (the question of the time.) इस समय का प्रश्न, प्रस्तुत विषय ।

**House**-हाउस-*n.* a dwelling-place, a building, an assembly, a household, a family or race, dynasty. घर, भवन, समुदाय, गृहस्थी, परिवार या जाति, वंश; *v. t.* (हाउज़) to shelter. आश्रय देना; **House-breaker** (one who breaks into a house.) सेंध मारकर चोरी करनेवाला; **Housekeeper** (the head of a household.) गृह-स्वामी; **Housemaid** (a maid-servant.) दासी, दारि; **House of God** (a church.) गिरजाघर; **House-surgeon** (a physician resident in a hospital.) अस्पताल में सबंदा रहनेवाला चिकित्सक या डाक्टर; **To keep open house** (to arrange for the reception of all guests.) सभी पाहुनों के स्वागत का प्रबन्ध करना ।

**Household**-हाउस्-होल्ड-*n.* the persons who dwell under the same roof and form a family. कुटुम्ब, परिवार, कुनबा; **Household gods** (family gods.) कुलदेवता; **Householder** (the head of a household.) गृहस्वामी ।

**Houseless**-हाउस्-लेस-*adj.* destitute of house or dwelling. गृहहीन ।

**Housewife**-हाउस्-वाइफ-*n.* the mistress of a family. गृहिणी, घरनी, मालकिन ।

**Housing-हाउस-इङ्ग** *n.* a horse's covering for protection, a saddle-cloth. घोड़े का जोहार, काठी के नीचे का नमदा ।

**Hove-होव** *p. t.* of Heave.

**Hovel-होव** *n.* an open shed for sheltering cattle, an out-house, a cottage. पर्यालाला, छप्पर, कुटी ।

**Hover-हाव** *v. i.* to hang in or float in the air, to loiter. हवा में घूमना, बहकना; *-n.* a walk, परिभ्रमण, टहलान; **Hovering** (इङ्ग) *-n.* a loitering. चक्कर मारना ।

**How-हाउ** *adv.* in what manner or way, to what extent ? किस रूप से, किस प्रकार से, कैसे ? **Howbeit** (however.) तथापि; **How do you do ?** (how do you fare ?) आपका क्या हाल-चाल है ? **Howelse** (otherwise how.) नहीं तो कैसे; **However** (in whatever manner, nevertheless.) किसी प्रकार, किन्तु; **How is corn ?** (what is the price of corn ?) अन्न का क्या भाव है ? **How long ?** (up to what time ?) कब तक ? **How much ?** (to what extent ?) कितना; **How now ?** (why is this so ?) ऐसा क्यों है ? **Howsoever** (although, however.) कैसे ही, किसी प्रकार से ।

**Howitzer-हाउ-इडल-अर्** *n.* a kind of short gun. एक प्रकार की छोटी बन्दूक ।

**Howl-हाउल** *v. i.* to roar, to utter a loud doleful cry, to cry like a dog or wolf. गहना, गुराना, जोर से चिल्लाना; *-n.* the cry of a dog or wolf. कुत्ते या भेड़िये की गुराहट ।

**Howler-हाउल-अर्** *n.* one who roars, a kind of American monkey. गुरनिवाला, एक प्रकार का अमेरिका का बन्दर ।

**Howling-हाउल-इङ्ग** *n.* a roaring cry. चिल्लाहट, गरजने का शब्द ।

**Hoy-होय** *n.* a kind of small boat. एक प्रकार की छोटी नाव; *-interj.* ho ! अहो ! अरे ! हो !

**Hoyden-होय-डन** *n.* a boisterous woman. कुलटा स्त्री ।

**Hub-हब** *n.* the central part or nave of a wheel. पहिये का नाभि, धुरा ।

**Hubble-bubble-हब-बबल-बब-बल** *n.* an Indian tobacco-pipe, a confused talk. हुक्का, अस्पष्ट वार्ता ।

**Hubbub-हब-बब** *n.* a confused cry, an uproar. कोलाहल, कलकल शब्द ।

**Huckaback-हक-अ-बैक** *n.* a coarse cloth of rough surface for towels &c. तौलिया इत्यादि बनाने का एक प्रकार का मोटा रुखा कपड़ा ।

**Hat हाट ; Hot हाँट ; Measure मेंझर**

**Huckle-हक-कल** *n.* the hip, hunch. पुट्टा, जाँघ, चूतड़; **Huckle-backed** *-adj.* (hunch-backed.) कुबड़ा ।

**Huckster-हकस्ट-अर्** *n.* a pedlar or hawker. फेरीवाला, बिसाती; *-v. t. & i.* to sell in small quantities. फुटकर माल बेचना; **Hucksterer** (अर्) *-n.* a retailer of small articles. फुटकर माल बेचनेवाला ।

**Huddle-हड-डल** *v. t.* to amass in a confused manner, to hurry over, डेर लगाना (भीड़ लगा देना), शीघ्रता करना; *-n.* a crowd, tumult, confusion. भीड़, गड़बड़ी, शोर-गुल ।

**Hue-ह्यू** *n.* colour, tint. रङ्ग, छवि; **Hue and cry** (confusion, outcry.) कोलाहल, शोरगुल ।

**Huff-हफ** *v. t. & i.* to offend, to bully. चिढ़ाना, क्रोध करना, शेखी करना; *-n.* anger. क्रोध, रोष ।

**Huffer-हफ-अर्** *n.* a blusterer. शेखीबाज ।

**Huffish-हफ-इश** *-adj.* petulant. कोपी, घृष्ट ।

**Hug-हग** *v. t. (p. t. Hugged)* to embrace closely, to delight in, to hold fast, to cling to. आलिङ्गन करना, चपकाना, आनन्द लेना; *-n.* a close embrace. गाढ़ आलिङ्गन ।

**Huggery-ह-गर्-इ-न** *n.* action of hugging. आलिङ्गन ।

**Huge-ह्यूज** *-adj.* very large, immense, enormous. बहुत बड़ा, विशाल, बहुत भारी; **Hugely** (लि) *-adv.* enormously. विशालता से; **Hugeness** (नेस) *-n.* bigness, enormous bulk. विशालता, भारीपन ।

**Hugeous-ह्यू-जि-अस** *-adj.* huge, enormous. विशाल, बड़ा भारी ।

**Hugger-mugger-हग-गर्-मग-गर्-न** *n.* secrecy, confusion, रहस्य (गुप्त बात), गड़बड़ी; *-v. t.* to conceal, to suppress. छिपाना, दबा देना ।

**Hulk-हल्क** *n.* the body of a dismantled ship. टूटे हुए जहाज का ढाँचा ।

**Hulking-हल्क-इङ्ग** *-adj.* bulky, clumsy. भारी, भद्दा ।

**Hull-हल** *n.* the outer covering of a fruit, the frame of a ship. फल का छिलका, जहाज का पेदा; *-v. t. (p. t. Hulled)* to strip off covering, to pierce the hull of a ship. छिलका हटाना, जहाज के पेटे में गोला मारना ।

**Hullabaloo-हल-अ-बल** *n.* an uproar. कोलाहल, शोर-गुल ।

**Hullo** (loa)-ह-लो, (लो-आ) *-interj.* denoting confusion. ओहो ! अरे !

**Hum-हम्** *v. i. (p. t. Hummed.)* to make

murmuring sound. भनभनाना, गुनगुनाना;  
-*n.* a murmuring sound. भनभनाहट, गुन-  
गुनाहट; -*interj.* denoting surprise. सन्देह-  
सूचक अव्यय ।

**Human-ह्यू'-मन्'-adj.** pertaining to man, of  
man as opposed to God. मनुष्य-जाति का,  
मानवी; **Human being** (mankind.) मनुष्य  
जाति, मनुष्य, मानव ।

**Humane-ह्यूमेन्'-adj.** kind, tender. दयालु, कोमल ।

**Humanism-ह्यू'-मनिज्म'-*n.*** the service of  
humanity. मनुष्य-जाति की सेवा ।

**Humanist-ह्यू'-मनिस्ट'-*n.*** a student of  
human nature. मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन  
करनेवाला ।

**Humanitarian-ह्यूमनिटेरिअन्'-*n.*** a philan-  
thropist. मनुष्य-जाति से प्रेम करनेवाला ।

**Humanity-ह्यू'-मीन् इट इ'-*n.*** the quality of  
being human, mankind, a kind feeling,  
benevolence. मानवता, मनुष्य जाति, दया,  
कृपालुता ।

**Humanize-ह्यू'-मन्-आइज् -*v. t.*** to show  
humanity. शिष्टाचार करना, दयालु बनाना ।

**Humanness-ह्यू'-मन्-नेस् -*n.*** benevolence.  
मनुष्यत्व, कृपालुता ।

**Humble-हम्-बल् -*adj.*** of lowly condition,  
modest, meek, submissive. निम्न, नीच,  
बिनीत, नम्र (गर्वरहित), दीन; -*v. t.* to lower, to  
abase. नीचा दिखाना (घमण्ड तोड़ना). नम्र  
करना; **Humble-bee** (the humming bee.)  
भौंरा; **Humbled** (-इ) -*adj.* conquered. जीता  
हुआ; **Humbleness** (-नेस्) -*n.* the quality  
of being humble. नम्रता ।

**Humbling-हम्-ब्लिङ्ग -*n.*** victory. विजय ।

**Humbly-हम्ब्लि -*adv.*** modestly, in a  
humble manner, submissively. दीनता से,  
नम्रतापूर्वक; **In humble day** (in times of  
adversity.) आपत्ति के समय में ।

**Humbug-हम्-बग् -*n.*** a fraud, deception,  
nonsense. छल (कपट), धोखा, पाखण्ड; -*v. t.*  
(*p. t.* **Humbugged**) to deceive, to  
hoax. धोखा देना, ठगना ।

**Humdrum-हम्-ड्रम् -*adj.*** *c.* *n.* trite, com-  
monplace, dull, a stupid fellow. सामान्य,  
साधारण, नीरस, मन्द, मूख मनुष्य; **Humdrum-**  
**ness** (-नेस्) -*n.* the quality of being  
stupid. मूर्खता, सिद्धिपन ।

**Humeral-ह्यू'-मर-ल् -*adj.*** belonging to the  
shoulder. स्कन्ध-सम्बन्धी ।

**Humerus-ह्यू'-मर्-अम् -*n.*** the round bone

of the upper arm. प्रगण्डास्थि, भुजा की गोल  
हड्डी ।

**Humid-ह्यू'-मिड-*adj.*** damp, moist. गीला, तर ।

**Humidity-ह्यू-मिडिटी -*n.*** moisture. आर्द्रता,  
तरी ।

**Humiliate-ह्यू'-मिलि-इ-एट-*v. t.*** to lower the  
dignity of, to mortify, to depress. गर्व  
तोड़ना, नीचा करना, दबाना; **Humiliation**  
(-से'-शन्) -*n.* the act of humiliating. दर्प-  
दमन, दीनता ।

**Humility-ह्यू-मिलिटी -*n.*** meekness, modesty,  
humbleness. विनय, नम्रता, दीनता ।

**Humming-हमिङ्ग -*adj.*** murmuring. भन-  
भनाना हुआ; -*n.* act of humming. भिनभिनाहट ।

**Hummock-हमॉक् -*n.*** a small hill, a rising  
ground. छोटी पहाड़ी, टीला ।

**Humoral-ह्यू'-मर-ल् -*adj.*** pertaining to  
humours. त्रिदोष-सम्बन्धी ।

**Humorist-ह्यू'-मरिस्ट -*n.*** a man of playful  
fancy. हँसी करनेवाला मनुष्य, (ठिठोलाया,  
दिल्लीगीबाज ।

**Humorous-ह्यू'-मरम्-*adj.*** full of humour,  
विनोदी, रसिक, हँसी का; **Humorously** (-लि)  
*-adv.* in a humorous manner. विनोद के रूप  
में या ढंग से; **Humoursome-ह्यू'-मर-सम्**  
*-adj.* humorous, whimsical. रसिक, विनोदी

**Humour-ह्यू'-मर्-*n.*** a turn of mind, incli-  
nation, comicality, wit, an animal fluid.  
मन की भावना, प्रकृति (प्रवृत्ति), रसिकता, चित्त-  
तरंग (लहर), शरीर के त्रिदोष (वात, पित्त, कफ);  
-*v. t.* to comply, to gratify. अनुरोध करना,  
सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना; **Good humour**  
(humour neatly expressed.) सुशीलता;  
**Joyous humour** (pleasing wit.) आनन्द-  
वृत्ति; **Out of humour** (out of temper.)  
अप्रसन्न, क्रुद्ध ।

**Hump-हम्-*n.*** the protuberance on the back  
of an animal, hunch. कुकुद्, कुबड़; -*v. t.* to  
depress, to annoy. कुढ़ाना, चिढ़ाना; **Hump-**  
**backed** (with a hump on the back.) कुबड़ा;  
**Humpless** (-लेस्) -*adj.* without humps.  
बिना कुबड़ का; **Humpy** (-इ) -*adj.* with  
many humps. अनेक कुबड़ोंवाला ।

**Humph-हम्फ-*interj.*** denoting doubt or dis-  
satisfaction. सन्देह अथवा असन्तोष सूचक  
अव्यय ।

**Humpty-dumpty-हम्-टि-डम्-टि-*n.*** a puny  
person. नाटा छोटा मनुष्य ।

**Humpy-हम्प-इ-*n.*** a kind of Australian hut.  
आस्ट्रेलिया की एक प्रकार की झोपड़ी ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन



**Hunch-हन्च्**-*n.* a hump. कुबड़ा; *v. t.* to bend. मोड़ना; **Hunchbacked** -*adj.* having a humpback. कुबड़ा।

**Hundred-हन्-ड्र**-*n.* ten times ten. सौ; By hundreds. सौ-सौ करके; **Hundredth** (-थ्) -*adj.* one of a hundred equal parts. सीवाँ; **Long (great) hundred** (one hundred and twenty.) एक सौ बीस।

**Hundredfold-हन्-ड्र-ह-फोल्ड**-*adj.* a hundred times. सौगुना।

**Hundredweight-हन्-ड्र-ह-वेट**-*n.* a weight of 112 lbs. एक सौ बारह पाउंड (५६ सेर) का वजन।

**Hung-हङ्ग**-*p. t.* & *p. p.* of Hang. 'हङ्ग' धातु का लटकाने के अर्थ में भूतकाल का रूप।

**Hunger-हङ्ग**-*गर्* -*n.* an uneasy sensation caused by want of food, an earnest desire. भूषा, भूख, तीव्र अभिलाषा; *v. i.* to have a keen appetite. भूख लगना; *v. t.* to long for. इच्छा करना; **Hunger-strike** (refusal to take food.) अनशन-व्रत, भूख हड़ताल।

**Hungriily-हङ्ग**-*प्रि-लि-अड*-*adv.* in a hungry state. भूख की अवस्था में; **Hungriness** (-नेस्) -*n.* the state of being hungry. भूषा, भूख।

**Hungry-हङ्ग**-*प्रि-अड*-*adj.* having hunger, lean, greedy. भूषा-पीड़ित, भूखा, दुबला, लोभी।

**Hunk-हङ्क**-*n.* a clumsy piece. बदता टुकड़ा; (*pl.*) a miser. कृपा, कंजूस।

**Hunt-हन्ट**-*v. i.* & *t.* to chase a wild animal, to chase for food, to seek after, to pursue. मृगया करना, शिकार करना. भोजन के लिये पीछा करना, खोजना, पीछा करना; *n.* a chase of wild animals. मृगया. शिकार; **To hunt out** (to search for.) पता लगाना; **To hunt up** (to seek.) अन्वेषण करना, खोजना।

**Hunter-हन्ट**-*अर्*-*n.* (*fem.* **Huntress** - रेस्) one who hunts. शिकारी, शिकार करनेवाला मनुष्य।

**Hunting-हन्ट**-*इङ्ग* -*n.* the act of chasing wild animals. आखेट, मृगया।

**Huntsman-हन्ट्स**-*मीन्*-*n.* a hunter, a man in charge of hounds. शिकारी, शिकारी कुत्तों का निरीक्षक।

**Hurdle-हर्दल्** -*n.* wooden sticks woven together for temporary frame. टट्टी, टट्टर; *v. t.* to cover with hurdles. टट्टी में बन्द करना; **Hurdler** (-अर्) -*n.* a maker of hurdles, a runner of hurdle races. टट्टी बनानेवाला, टट्टी-फाँद दौड़नेवाला।

**Hurdy-gurdy** - हर्डि - गर्डि -*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा।

**Hurl-हर्ल्**-*v. t.* to throw violently, to dash with force, to whirl. वेग से फेंकना, उछालना, चक्कर देना; *n.* a violent throw, tumult. झटके की फेंकान, उपद्रव; **Hurling** (-इङ्ग) -*n.* the act of throwing. उछाल (फेंकान)।

**Hurley-हर्लि**-*n.* a hockey-stick. हॉकी की छड़ी।

**Hurlyburly-हर्लि-बर्लि**-*n.* a tumult, an uproar, a bustle. कलकल शब्द, कोलाहल।

**Hurrah-हुर**-*र-आ*-*interj.* expressing exultation. आनन्दसूचक अव्यय, वाह-वाह! शाबाश!

**Hurricane-हर्-केन्**-*n.* cyclone, a violent wind. प्रचंड वात, चक्रवात; **Hurricane-lamp** (a lamp which a wind cannot extinguish.) अग्नि में न बुझनेवाला लम्प।

**Hurry-ह**-*रि*-*n.* a great haste, eagerness, confusion. शीघ्रता (जल्दी), आकुलता; *v. i.* & *t.* (*p. t.* **Hurried**.) to hasten, to remove. जल्दी से जाना या हटाना।

**Hurry-scurry-हुरि** - स्करि -*n.* confusion. धक्काहट; **Hurry up** (be quick.) जल्दी करो।

**Hurst-हर्स्ट**-*n.* a hillock, a sandbank. पहाड़ी, बलुआ किनारा।

**Hurt-हर्ट**-*n.* an injury, a wound, harm. अपात, घाव, चोट. क्षति, अपकार; *v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* **Hurt**.) to give pain, to damage. दुःख देना, चोट पहुँचाना, नष्ट करना।

**Hurtful-हर्ट**-*फुल्*-*adj.* injurious, mischievous. पीड़ाकर, घातक, दुष्ट; **Hurtfully** (-लि)-*adv.* in an injurious manner. क्षति या चोट पहुँचाते हुए।

**Hurtle-हर्टल्**-*v. t.* to strike against, to hurl swiftly. टकराना, वेग से धुमाना।

**Hurtless-हर्ट**-*लेस्*-*adj.* receiving no injury. बिना घाव का।

**Husband-हज्ज**-*बन्ड*-*n.* (*fem.* **Wife**.) a man to whom a woman is betrothed, a married man. पति, दुल्हा. सौहर, विवाहित पुरुष; *v. t.* to manage economically. कम खर्च में प्रबन्ध करना (किसायत करना); **Brother of husband**. देवर; **Husbandhood** (-हुड) -*n.* the state of being a husband. पतित्व; **Husbandlike** (-लाइक्) -*adj.* like a husband. पति के समान; **Husband's sister**. ननद; **Husbandry** (-रि)-*n.* the occupation of a farmer. कृषिकर्म, किसानी।

**Hush-हश**-*n.* silence, stillness. शान्ति, चुप्पी; *v. t.* to calm, to silence. शान्त करना, चुप करना; -*interj.* चुप! शान्त; **Hush-money** (bribe given for hiding a crime.) किसी

जपरान को छिपाने के लिये दिया हुआ घूस ; To  
brush up ( to suppress. ) दबा देना ।

**Husk-हस्क** - *n.* the dry outer covering of  
seeds or fruit, the worthless part of a  
thing. छिलका, भूसा, निरर्थक अंश ; - *v. t.* to  
strip husk from. छिलका या भूसी हटाना ;  
**Husked** ( -इ ) - *adj.* stripped of husks.  
भूसा हटाया हुआ ।

**Huskily-हस्क** - *adv.* roughly. रूखा से ;  
**Huskiness** ( -नेस् ) - *n.* the state of being  
husky. भूसापन ।

**Husky-हस्क** - *adj.* abounding with husks.  
भूसा भरा हुआ ।

**Hussar-हू-जर** - *n.* a soldier of light cavalry.  
घुड़सवार सिपाही ।

**Hussy, Huzzy-ह-सि, हसि** - *n.* a woman of  
worthless character. पापिनी, दुष्टा स्त्री ।

**Hustings-हस्-टिंग्स** - *n. pl.* the proceedings  
of an election. चुनाव का कार्यक्रम ।

**Hustle-हस** - *s. t.* *to* *i.* to thrust  
hastily, to push roughly. ढकेलना, धक्का  
देना ; - *n.* bustle. शोर-गुल ।

**Hut-हट** - *n.* a small house, a cottage. कुटी,  
शोपड़ी ; - *v. t.* *to* *i.* to place or lodge in  
huts. शोपड़ी में रखना या बसना ।

**Hutch-हच्** - *n.* a small hut, an enclosure  
for rabbits &c., a coop. कुटी, खरहे का घेरा  
या बाड़ा ।

**Huzza-हु(ह)-ज़** - *interj.* of applause or  
encouragement. हर्षनाद, जय जय की ध्वनि ।

**Hyacinth-हाइ-अ-सिन्य** - *n.* a bulbous plant  
with bell-shaped flowers. एक प्रकार का  
फूलदार पौधा ; **Hyacinthine** ( -आइन ) - *n.* a  
kind of gem. एक प्रकार का रत्न ।

**Hyades-हाइ-अ-डीज़** - *n.* a cluster of five  
stars. ( वर्षासूचक ) पाँच तारों का समुदाय ।

**Hyaena-हाइ-ईना** - *n.* a carnivorous animal.  
लकड़बग्घा ; see Hyena.

**Hyaline-हाइ-अ-लिन**, **Hyaloid-हाइ-अ-लॉ-  
इड** - *adjs.* glassy, transparent. काँच की तरह  
का, पारदर्शक ।

**Hybrid-हाइ-ब्रिड** - *n.* *adj.* an offspring of  
two different species or varieties, heteroge-  
neous. दो भिन्न जाति की सन्तति, वर्णसंकर,  
दोगला ; **Hybridism** ( -इज्म् ) - *n.* the state of  
being hybrid. वर्णसंकरत्व ; **Hybridization**  
( -आइज़-ए-शन् ) - *n.* the act of hybridizing.  
वर्णसंकर करण, वर्णसंकर बनाना ।

**Hybridize-हाइ-ब्रिड-आइज़** - *v. t.* to procreate

by hybrids. दो जातियों के बोग से एक नई  
जाति उत्पन्न करना, वर्णसंकर पैदा करना ।

**Hybridous-हाइ-ब्रिड-अस** - *adj.* produced from  
different species. विभिन्न जातियों से उत्पन्न ।

**Hydra-हाइ-ड्रा** - *n.* serpent with many  
heads, a water-snake, a tubular branched  
water animal. अनेक फनवाला सर्प, जलसर्प,  
बहुशाखी नलाकार जलजन्तु ।

**Hydrant-हाइ-ड्रैन्ट** - *n.* a pipe with a nozzle  
for drawing water. पानी निकालने का बम्बा ।

**Hydrate-हाइ-ड्रेट** - *n.* a compound of water  
with another element. किसी पदार्थ का पानी  
में घोल ; - *v. t.* to combine with water. जल-  
युक्त करना ; **Hydration** ( -ड्रे-शन् ) - *n.* घोल की  
क्रिया ।

**Hydraulic-हाइ-ड्रॉ-लिक** - *adj.* worked by the  
pressure of water. जलचाप या भार से चालित ;  
**Hydraulician** ( -इ-यन् ) - *n.* one versed in  
hydraulics. जलचाप विद्या में प्रवीण ; **Hydrau-  
lics** ( -ड्रॉ-लिक्स् ) - *n.* the science of convert-  
ing fluids into motion. जलगत शक्ति ।

**Hydric-हाइ-ड्रिक** - *adj.* pertaining to or con-  
taining hydrogen. जलीय वायु या उदजन-  
सम्बन्धी, इस वायु से पूर्ण ।

**Hydro-हाइ-ड्रो** - *pref.* for 'water'. 'जल' अर्थ  
का उपसर्ग ।

**Hydrocele-हाइ-ड्रो-सील** - *n.* a morbid collec-  
tion of fluid in the testicle. अण्डकोष में पानी  
उतरने का रोग, अण्डवृद्धि ।

**Hydrochloric** ( acid. ) - हाइड्रो-क्लोर्-इक  
( ऑसिड ) - *n.* नमक का तेजाब, लवणाम्ल ।

**Hydroelectric-हाइ-ड्रो-इलेक्ट्रिक** - *adj.* electri-  
city generated by a strong current of  
water. जल की धारा से उत्पन्न बिजली, जल-विद्युत् ।

**Hydrogen-हाइड्रोजन्** - *n.* the lightest colourless  
gas. सबसे हलका वायुरूप तत्व, उदजन ; **Hydro-  
genate** ( -एट ) - *v. t.* to combine with hydro-  
gen. इस वायुरूप तत्व से मिश्रित करना ।

**Hydromel-हाइ-ड्रॉ-मेल** - *n.* a mixture of honey  
and water. जल और मधु का घोल ।

**Hydrometer-हाइ-ड्रो-मिटर** - *n.* an instrument  
for measuring the density of liquids. तरल  
पदार्थों का घनत्व ( भारीपन या हलकापन ) नापने  
का यन्त्र ।

**Hydropathic** - see **Hydropathy**.

**Hydropathy-हाइ-ड्रो-पीथि** - *n.* a treatment of  
diseases with cold water. जल-चिकित्सा, ठण्डे  
जल से रोग हटाने की विधि ; **Hydropathic**  
( -इक ) - *adj.* pertaining to hydropathy.  
जल-चिकित्सा-सम्बन्धी ।

**Hydrophobia**-हाइ-ड्रो-फो'-बि-आ-*n.* aversion to water, rabies, canine madness. जलवास, जलातङ्क, वह रोग जिसमें जल से डर लगता है, पागल कुत्ते के काटने पर होनेवाला रोग।

**Hydroplane**-हाइ'-ड्रो-प्लेन्-*n.* a kind of aeroplane which makes its start on water. एक प्रकार का हवाई जहाज जो जल पर दौड़कर हवा में उड़ता है।

**Hydrostatic**-ह-ड'-ड्रू'-स्टै-टि-क-*adj.* pertaining to the equilibrium of liquids. तरल पदार्थों की समतलता-सम्बन्धी।

**Hydrostatics**-हाइ'-ड्रो-स्टै-टिक्स-*n.* (*pl.*) the science of the pressure and equilibrium of liquids at rest. स्थिर तरल पदार्थों के दबाव तथा समतलता या संतुलन का विज्ञान।

**Hydrotic**-हाइ'-ड्रो-टि-क-*adj.* producing phlegm. कफ उत्पन्न करनेवाला।

**Hydrous**-हाइ'-ड्रस-*adj.* containing water. जलपूर्ण।

**Hydrus**-हाइ'-ड्रस-*n.* a water-snake. जलसर्प।

**Hyemal**-हाइ'-इ-मल-*adj.* pertaining to winter. शीत ऋतु सम्बन्धी।

**Hyena** (*Hyaena*)-

हाइ'-ईना-*n.* a carnivorous quadruped. तरङ्क, लकड़बग्घा।

**Myeto**-हाइ'-ई-टो-*pref.* in sense of

'rain.' उपसर्ग जिसका अर्थ 'वर्षा' है।



Hyena.

**Hyetography**-हाइ-ऐं-टो-ग्रीफि-*n.* the science of rainfall in different regions. भिन्न प्रदेशों की वर्षा का परिमाण जानने की विद्या।

**Hygeia**-हाइ-जी'-आ-*n.* the goddess of health. स्वास्थ्य की देवी; **Hygeian** (-अन्)-*adj.* relating to health. आरोग्य या स्वास्थ्य सम्बन्धी।

**Hygiene**-हाइ'-जीन्-*n.* the science of health, principles of health. आरोग्य शास्त्र, स्वास्थ्य-विद्या, स्वास्थ्य के सिद्धान्त।

**Hygienic**-हाइ'-जीनिक, **Hygienical** (-इक-अल)-*adjs.* pertaining to hygiene. आरोग्य-विद्या-सम्बन्धी; **Hygienically** (-अलि)-*adv.* in a hygienic manner. आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से।

**Hygrometer**-हाइ-ग्रो-मिटर-*n.* an instrument for measuring moisture in air. वायु में जल की मात्रा नापने का यन्त्र।

**Hymen** हाइ'-मैन्-*n.* the god of marriage, विवाह के देवता; **Hymenal** (-इ-अल)-*adj.* pertaining to marriage. वैवाहिक, विवाहसम्बन्धी।

**Hymn**-हिम्-*n.* a song of praise to God. स्तोत्र (स्तुतिगीत), भजन; -*v. t.* to praise in song. ईश्वर का भजन करना; **Hymnal** (-नल)-*adj.* pertaining to hymns. स्तोत्र-सम्बन्धी; **Hymnist** (-निरस्ट)-*n.* a composer of hymns. भजन बनानेवाला; **Hymnodist** (-न-डिरस्ट)-*n.* a writer of hymns. स्तोत्र-लेखक; **Hymnody** (-नडि)-*n.* a singing of hymns. स्तोत्र-गायन; **Hymnographer** (-ग्रीफ-अर्)-*n.* a composer of hymns. भजनों का रचयिता; **Hymnology** (-न-लॉ-जि)-*n.* the study of hymns. स्तोत्र का अध्ययन।

**Hyp**-हिप्-*same as Hip.*

**Hypaethral**-हिपीथ्रल-*adj.* roofless, without a roof, open. बिना छतका, आकाश की ओर खुला हुआ।

**Hypallage**-हिपीलजि-*n.* reverting the natural relations in a proposition, a rhetoric figure. किसी कथन में प्राकृतिक सम्बन्ध को बिना अर्थ बदले हुए उलट देना, वाक्यालङ्कार विशेष।

**Hyper**-हाइ'-पर-*pref.* in sense of "over, above, in excess." "अधिक" अर्थ का उपसर्ग।

**Hyperbola**-हाइ-पर'-बै-ला-*n.* one of the conic sections. एक विशिष्ट प्रकार का चाप (रेखागणित में), अतिपरवलय; **Hyperbolic** (-इक)-*adj.* pertaining to a hyperbola. अतिपरवलीय।

**Hyperbole**-हाइ-पर'-बै-लि-*n.* an exaggerated statement. अतिशयोक्ति, अत्युक्ति।

**Hyperbolic**-हाइ-पर'-बै-लिक, **Hyperbolical** (-इ-बल)-*adjs.* of the nature of a hyperbole. अतिशयोक्ति से पूर्ण; **Hyperbolically** (-इ-कलि)-*adv.* with exaggeration. अत्युक्ति से।

**Hyperbolize**-हाइ-पर'-बलाइज़-*v. t.* to speak with exaggeration. अत्युक्ति या अतिशयोक्ति-पूर्वक वर्णन करना।

**Hyperborean**-हाइ'-पर-बोरिअन्-*n.* *an adj.* an inhabitant of the extreme north of the earth. पृथ्वी के उत्तरी छोर पर रहनेवाला मनुष्य।

**Hypercritical**-हाइ'-पर-क्रिट'-इक-*n.* an overcritical person. सूक्ष्म छिद्रान्वेषी मनुष्य; **Hypercritical** (-अल)-*adj.* overcritical. सूक्ष्म छिद्रान्वेषी; **Hypercritically** (-अलि)-*adv.* in a hypercritical manner. सूक्ष्म छिद्रान्वेषण द्वारा; **Hypercriticism** (-इम्-इक्रीज़्म)-*n.* excessive criticism. अति छिद्रान्वेषण (नुकाचीनी); **Hypercriticize** (-साइज़्) -*v. t.* to overcriticize. अत्यधिक छिद्रान्वेषण करना।

**Hypermetropia**-हाइ'-पर-मि-ट्रोप'-इया-*n.* long-sightedness. दूर दृष्टि (केवल दूर का पदार्थ स्पष्ट देख पड़ना, समीप का अस्पष्ट देख पड़ना); **Hyper-**

**metropic** (हैप-इक)-*adj.* very long-sighted. दूरदृष्टिवाला ।

**Hypertrophy**-हाइ-पर्-ट्रो-फि-*n.* the excessive enlargement of an organ. किसी अंग की अधिक वृद्धि (बढ़ जाना) ।

**Hyphen**-हाइ-फेन-*n.* the sign ( - ) used for joining words or syllables. चिह्न ( - ) जो शब्दों या शब्दखण्डों के बीच में प्रयुक्त होता है ।

**Hypnosis**-हिप्-नो'-सिस-*n.* an artificial sleep. कृत्रिम निद्रा ।

**Hypnotic**-हिप्-नॉटि'-इक-*adj.* pertaining to hypnotism, one under the influence of hypnotism. कृत्रिम निद्रा-सम्बन्धी, मोहावस्था; **Hypnotism** (-इक्स्म)-*n.* an artificially induced sleep. मोहनिद्रा; **Hypnotist** (-इस्ट)-*n.* one who induces artificial sleep. निद्रा-प्रेरक; **Hypnotize**- (आइज़)-*v. t.* to induce artificial sleep. कृत्रिम निद्रा बुलाना ।

**Hypochondria**-ह-इ-यें-कॉण्ड्रिया-*n.* a kind of nervous malady. पित्तोन्माद; **Hypochondriac** (-अक), **Hypochondriacal** (-अकल)-*adj.* pertaining to hypochondria. पित्तोन्मादी ।

**Hypocrisy**-हिप्-क्रिसि-*n.* (pl. Hypocrisies.) a false pretension, concealment of true character. छल, पाखण्ड, मिथ्या-चरित्र, दम्भ ।

**Hypocrite**-हिप्-क्रिट-*n.* a pretender. छली, कपटी, पाखण्डी; **Hypocritical** (-इ-कल)-*adj.* concealing one's real motive. दम्भी, छली; **Hypocritically** (-इक-लि)-*adv.* in a hypocritical manner. छल से, कपट से, पाखण्ड रूप में ।

**Hypodermic**-हाइ-पें-डर्मे-इक-*adj.* sub-cutaneous, introduced beneath the skin. अन्तर्त्वचा

का, त्वचा की भीतरी तह में डाला हुआ या प्रवेश किया हुआ ।

**Hypostrophe**-हाइ-पॉस्ट्र-फि-*n.* a relapse of illness. रोग का दुबारा होना (पुनराक्रमण) ।

**Hypotenuse**-हाइ-पॉ-टिन्यूस-*n.* the side opposite to the right angle of a triangle. त्रिभुज में समकोण के सामने की रेखा, कर्ण ।

**Hypothecate**-हाइपॉ-थिकेट-*v. t.* to pledge, to mortgage. बन्धक रखना, रेहन करना ।

**Hypothecation**-हाइ-पॉथिकेशन्-*n.* the act of pledging. रेहन की क्रिया ।

**Hypothecator**-हाइ-पॉ-थिकेटर्-*n.* one who pledges. रेहन रखनेवाला मनुष्य ।

**Hypothesis**-हाइ-हि-पॉ-थिसिस्-*n.* (pl. Hypotheses- (ऐ-सीज़) a supposition, that which is used as a basis of reasoning, assumption. अनुमान, प्रतिज्ञा, कल्पना ।

**Hypothetic**-हाइ-पॉ-थिटिक, **Hypothetical** (-अल)-*adj.* founded on hypothesis. कल्पित, माना हुआ; **Hypothetically** (-अ-लि)-*adv.* by way of hypothesis. कल्पित रूपसे, कल्पना द्वारा ।

**Hypothesize**-हाइ-पॉ-थि-साइज़-*v. i.* to form assumptions. कल्पना करना ।

**Hysteria**-हिस्टीरिया-*n.* a nervous disorder characterized by anaesthesia, a convulsion &c. बातोन्माद, मूछी, बड़होशी ।

**Hysterical**-हिस्टेरिक, **Hysterical** (-इक-अल)-*adj.* pertaining to hysteria. मूछी-सम्बन्धी;

**Hysterically** (-इक-लि)-*adv.* in a hysterical manner. मूछी के रूप में या ढंग से ।

**I** आइ-the ninth letter of the English alphabet, it is sounded as short or long 'i' or like the sound of the letter itself. In Roman numerals I represents 'one'; in Chem-

istry I represents iodine. अंग्रेजी वर्णमाला का नववाँ अक्षर, इसका उच्चारण 'ई' तथा 'आइ' होता है; रोम की संख्या-माला में यह 'एक' का सूचक होता है; रसायनशास्त्र में यह 'आयडिन' के लिये प्रयुक्त होता है; -*adv.* ay, yea, yes, indeed. हाँ, अवश्य, यथार्थ में, सचमुच; -*prep.* a form of 'in'. 'में' 'अन्दर' के अर्थ में प्रयुक्त; -*first-pron.* first person *sing.* मैं ।

**Iambic**-आइ-भीम्'-बिक'-*adj.* pertaining to iambus, a metrical foot in a verse. पद्य में एक लघु तथा एक गुरु अक्षरवाले पद से संबन्धित ।

**Ibex**-आइ-बेक्स'-*n.* the wild goat of Alps. आल्प्स पर्वत का जंगली बकरा ।

**Ibid**-आइबिड'-*adv. abbr.* of *ibidem*-आइ विड'-*एम्*-in the same place.

उसी स्थान पर, उसी स्थान में ।

**Ibis**-आइ-बिस'-*n.* a bird like stork. सारस के प्रकार का एक पक्षी ।

**Ice**-आइस'-*n.* frozen water. जमा हुआ पानी, बरफ; -*v. t.* to cover with ice, to chill. बरफ से ढाँकना, ठण्डा करना; **Ice-berg** (a mass of floating ice.) बहता हुआ हिमखंड; **Ice-cream** (flavoured congealed cream.) मलाई बरफ; **Iceman** (a walker on ice, a dealer in ice, an attendant of skaters.) बरफ पर चलनेवाला मनुष्य, बरफ का व्यापारी, स्केटिङ्ग करनेवालों का नौकर; **To break the ice** (to make the first attempt.) नया काम आरम्भ करना ।

**Ichneumon**-इक्-न्यू'-मन्'-*n.* a small quadruped allied to mongoose. एक प्रकार का नेवला ।

**Ichor**-आइ-कॉर'-*n.* a watery humour. मवाद, रस; **Ichorous** (-असु)-*adj.* thin, serous. पतला, द्रवयुक्त ।

**Ichthyoid**-इक्थि-ऑइड'-*adj.* having the form of a fish. मछली के आकार का ।

**Iceicle**-आइ-सि-कल'-*n.* a tapering mass of ice. बरफ की लटकती हुई नुकीली चट्टान ।

**Icon**-आइ-कॉन्'-*n.* an image, a statue. मूर्ति, प्रतिमा ।

**Iconic**-आइ-कॉन्'-इक'-*adj.* pertaining to an image. मूर्ति-सम्बन्धी ।

**Iconoclast**-आइ-कॉनो'-क्लास्ट'-*n.* a breaker of images. मूर्ति तोड़नेवाला ।

**Icosahedron**-आइ-कॉस-ही'-ड्रन्'-*n.* a solid of twenty faces. बीस पहलू की ठोस आकृति ।

**Icy**-आइस'-इ-*adj.* abounding or covered with ice, very cold. बरफ से पूर्ण या ढँका हुआ, बहुत ठण्डा ।

**Ide**-आइड'-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।

**Idea**-आइ-डी'-आ-*n.* a conception, plan, a notion, fancy, a vague thought, impression, opinion. आश्रय, अभिप्राय, भावना, कल्पना, प्रभाव, विचार ।

**Ideal**-आइ-डी'-अल'-*adj.* mental, visionary, phenomenal. मानसिक, मनः कल्पित, भावनात्मक; -*n.* a perfect type. आदर्श, ध्येय; **Idealism** (-इड्ज्म)-*n.* theory of ideals denying the existence of matter. माया या कल्पनावाद ।

**Idealistic**-आइ-डी-अलिस्टिक्'-*adj.* pertaining to idealists or to idealism. मायावाद सम्बन्धी ।

**Ideality**-आइ-डी-औ'-लिटी-*n.* an ideal state or quality. आदर्श चरित्रकी स्थिति या उसका गुण ।

**Idealize**-आइ-डी-अल्'-आइज्-*v. t.* to give ideal character to. आदर्श बनाना ।

**Ideally**-आइ-डी-अ-लि-*adv.* in an ideal manner. आदर्श रूप में या ढंग से ।

**Ideate**-आइ-डी'-टेट-*v. t.* to form a conception or idea. कल्पना करना ।

**Ideation**-आइ-डी-ऐ'-शन्'-*n.* the power of forming ideas. कल्पना-शक्ति, विचार-शक्ति ।

**Idem**-आइ-डेम्'-*(abbr. id.)* in the same. उसीमें ।

**Identical**-आइ-डेन्'-टिकल'-*adj.* the very same, not different. अभिन्न, अनुरूप, समान (तत्सम) ;

**Identically** (-लि)-*adv.* in the same manner. समान रूप में; **Identicalness** (-नेस्)-*n.* the state of being identical. समानता, अनुरूपता, एकरूपता ।

**Identifiable**-आइ-डेन्-टिफाइ'-बल'-*adj.* that may be identified. पहिचानने योग्य ।

**Identification**-आइ-डेन्टिफिकेशन्'-*n.* the act of making identical. समीकरण, एकरूपता ।

**Identify**-आइ-डेन्टि-फाइ-*v. t.* (p. t. **Identified**.) to treat a thing as identical with, to prove to the same, to recognize. समीकरण करना, तुल्य सिद्ध करना, पहिचानना ।

**Identity**-आइ-डेन्-टि-टि-*(pl. Identities.)* sameness, individuality, equality. ऐक्य, एकरूपता, समानता; **Identity of thoughts** (sameness of thoughts.) एकचित्ता ।

**Ideograph**-इड'-इ-*(-आइडि-)* - ओ-ग्राफ'-*n.* a

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र



Ibex

## Idiocy

symbol for an idea. किसी आशय या कल्पना के लिये विशिष्ट संकेत ।

**Idiocy-इह-इ-ओ-सि** -*n.* perfect imbecility, madness. पूर्ण अज्ञानता, पागलपन ।

**Idiom-इह-इ-अम्** -*n.* a specific form of expression of a language. भाषागत विशेषत्व, मुहावरा ।

**Idiomatic-इह-इ-ओ-मीट'** इह -*adj.* of a peculiar mode of expression in a language.

भाषागत विशेषोक्ति का, मुहावरेदार; **Idiomatically-(अ-लि)** -*adv.* in an idiomatic manner. वाग्विशेषोक्तिक के रूप में ।

**Idiosyncrasy-इडि-ओ-सिन्क्र-सि** -*n.* (*pl.* Idiosyncrasies.) peculiarity of mental constitution. मानसिक गठन या प्रवृत्ति की विशेषावस्था ।

**Idiosyncratic-इह-इ-ओ-सिन्क्र-कीट'** - इह -*adj.* of temper peculiar to an individual. विशेष जाति, स्वभाव या प्रवृत्ति का ।

**Idiot-इ-डि-अ-ट** -*n.* one who is deficient or weak in intellect, a perfect fool. पूर्ण मूर्ख व्यक्ति, निबुद्धि (पागल) ।

**Idiotic-इह-इ-ऑटिक** -*adj.* foolish. मूर्ख; **Idiotically-(इक-लि)** -*adv.* in an idiotic manner. मूर्खता या पागलपन से ।

**Idle-आइ'-इल्** -*adj.* lazy, indolent, useless, worthless, trifling. आलसी, निरुद्योगी, निरर्थक, व्यर्थ, निकम्मा, तुच्छ; -*v.* *i. e.* *t.* to spend time in inaction. आलस्य में समय गँवाना; **Idle talk** (useless gossip.) व्यर्थ की बकवाद ।

**Idleness-आइ-इल्-नेस्** -*n.* absence of work, inaction. आलस्य, बेकारी, कार्य-हीनता ।

**Idler-आइ'-इल्** -*n.* one who spends his time in idleness. निर्व्यापार, बेकार समय बितानेवाला ।

**Idly-आइड'-लि** -*adv.* in an idle manner. आलस्य से ।

**Idol-आइ'-इडल्** -*n.* an image of a deity used for worship, the object of devotion or worship. प्रतिमा (मूर्ति), आराध्य वस्तु ।

**Idolater-आइ-डै-लेटर** -*n.* a worshipper of idols. मूर्तिपूजक ।

**Idolatrix-आइ-डै-लेट्रिस्** -*n. fem.* a female idolater. मूर्ति-पूजा करनेवाली, मूर्ति-पुजारिनी ।

**Idolatrous-आइ-डै-लेट्रस** -*adj.* of the nature of idolatry. मूर्तिपूजन के समान ।

**Idolatry-आइ-डै-लेट्रि** -*n.* the worship of idols. मूर्ति-पूजा ।

**Idolize-आइ-ड-लाइज़** -*v. t.* to make an idol of, to adore. मूर्ति बनाना, पूजा करना ।

**Idolum-आइ-डौ'-लग्म** -*n.* (*pl.* Idola-ला ) a

mental image, an idea or conception. मानसिक अनुमान, कल्पना ।

**Idyl, Idyll-आइ'-डिल्-न.** a short description of rustic life in prose or verse. गद्य या पद्य में ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन ।

**If-इफ्** *conj.* on condition that, whether, supposing that. मानो; **If not** (otherwise.) नहीं तो; **If so** (in case that.) यदि ऐसा है तो ।

**Iglloo-इग्लू'-लू-न.** an Eskimo hut. दुण्डा-चासी एस्किमो की ओपड़ी ।

**Igneous-इग्न'-नि-अस्** -*adj.* pertaining to or containing fire. अग्नि सम्बन्धी या अग्निमय ।

**Ignis Fatuus-इग्न'-निस** - फीट-यु-अस् -*n.* (*pl.* Ignis fatui.) will-o'-the-wisp, a delusive hope, a light often seen over marshes which misleads travellers. मिथ्या प्रकाश, लूक, मायापूर्ण आशा, पिशाचदीपिका ।

**Ignitable-इग्न-नाइटे-बल्** -*adj.* see Ignite.

**Ignite-इग्न-नाइट'** -*v. t. & i.* to make extremely hot, to set fire to, to take fire. बहुत गरम करना, आग लगाना, सुलगना; **Ignitable** (-इ-बल्) -*adj.* able to be ignited. सुलगाने योग्य ।

**Ignition-इग्न-नि-शन** -*n.* the act of igniting. ज्वलन, सुलगाने का कार्य ।

**Ignoble-इग्न-नो-बल्** -*adj.* of low birth, base, worthless, dishonourable. अकुलीन, नीच, अधम, अप्रतिष्ठित; **Ignobleness** (-नेस्) -*n.* the quality of being ignoble, baseness. नीचता; **Ignobly** (-ब्लि) -*adv.* in an ignoble manner. नीचता से ।

**Ignominious-इग्न-नो-मिन्'-इ-अस्** -*adj.* despicable. निन्ध. कलङ्की; **Ignominiously** (-लि) -*adv.* meanly. कलङ्कपूर्वक ।

**Ignominy-इग्न'-ने-मिन्'-इ** -*n.* dishonour, public disgrace, infamy. अपमान, कलङ्क, तिरस्कार ।

**Ignoramus-इग्नो-नो-रे'-मस्** -*n.* an ingorant person. मूर्ख पुरुष ।

**Ignorance-इग्न-नैर-न्स्** -*n.* want of knowledge. अज्ञानता, अविद्या, मोह ।

**Ignorant-इग्न-नैर-न्ट** -*adj.* without knowledge. अज्ञानी, निबुद्धि; **Ignorantly** (-लि) -*adv.* unskillfully. अज्ञान (अबोध) पूर्वक ।

**Ignore-इग्न-नोर्'** -*v. t.* to set aside, to reject, to discard. हटा रखना, प्रत्याख्यान करना, स्वीकार न करना, न मानना, तुच्छ जानना ।

**Iguana-इगु-वा'-ना** -*n.* a kind of lizard. एक प्रकार की छिपकली ।

**Iliac-इल्-इ-अक्** -*adj.* pertaining to the lower intestines. आँती के नीचे के भाग से सम्बन्धित ।

**Iliaid**-इल-इ-अइ-*n.* an epic poem written by Homer. होमर कवि का इस नाम का महाकाव्य ।  
**Ilium**-इल-इ-अम्-*n.* hip bone. कूल्हे की हड्डी ।  
**Ilk**-इल्क-*adj.* of the same. उसी का ; *n.* the same. वही, एक ।  
**Ill**-इल्-*adj.* (*comp.* Worse, *sup.* Worst.) diseased, sick, unsound, bad. अस्वस्थ, रोगी, कुस्तिन, बुरा; *n.* wickedness, misfortune, disease. दुष्टता, दुर्भाग्य, रोग; **Ill at ease** (perplexed.) घबड़ाया हुआ; **Ill-blood** (enmity.) दुश्चुना; **Ill-bred** (uncivil.) अशिष्ट, असभ्य; **Ill-fame**-*n.* (disrepute.) अयश; **Ill-fated** (-फैट-ईट)-*adj.* unfortunate. अभाग; **Ill-favoured**-*adj.* ugly. कुरूप; **Ill-got**-*adj.* not honestly gained. छल या बेईमानी से प्राप्त; **Ill-natured**-*adj.* peevish. बुरी प्रकृतिवाला; **Ill-off** (in bad condition.) बुरी अवस्था में; **Ill-starred** (unfortunate.) अभाग; **Ill-temper** (anger.) रोष, क्रोध; **Ill-turn**-*n.* unkind act. दयाहीन कार्य; **Ill-will** (enmity.) ईर्ष्या, डाह; **To do an ill** (to do mischief.) बुराई करना; **To speak ill** (to defame.) बदनाम करना; **To take ill** (to be offended.) बुरा मानना ।  
**Illation**-इल-ले-शन-*n.* conclusion, deduction, inference. परिणाम, अनुमान ।  
**Illative**-इल-ले-टिव-*adj.* that may be inferred. अनुमान करने योग्य ।  
**Illaudable**-इल-ला-डेबल-*adj.* blame-worthy; निन्धा, गद्गण्य; **Ill-audably** (-लि)-*adv.* in a blaming manner. निन्दा करते हुए ।  
**Illegal**-इल ली-गल-*adj.* contrary to law. नियम (न्याय) विरुद्ध, अवैध, गैरकानूनी ।  
**Illegality**-इल-लीगैलिटी - *n.* unlawfulness. अन्याय, अव्यवस्था ।  
**Illegally**-इल - लीग - लि - *adv.* unlawfully. अन्याय से, अवैध (गैरकानूनी) ढंग से ।  
**Illegibility**-इल-लेज-इबिलि-*n.* see Illegible.  
**Illegible**-इल-लेज-इबिल-*adj.* indistinct, not legible, that cannot be read. अस्पष्ट, गिचपिच, न पढ़े जाने योग्य; **Illegibility** (-इबिलि)-*n.* illegibility. अस्पष्टता; **Illegibly** (-लि)-*adv.* in an illegible manner. अस्पष्टता से ।  
**Illegitimacy**-इल-ले-जिटि-इम्-सि-*n.* the state of being a bastard. हरामीपन, दौलालपन ।  
**Illegitimate**-इल-ले-जिटि-इम्-इटि-*adj.* not genuine, unlawful, improper, bastard, abnormal, wrongly inferred. खोटा, अवैध, अनुचित, दौलाल। विलक्षण, मिथ्या अनुमान का;

*p. 1.* to render illegitimate. दोषाल बनाना; **Illegitimately** (-लि)-*adv.* unauthorizedly. नीतिविरुद्धता से ।  
**IlLiberal**-इल-लि-बर-ल-*adj.* vulgar, narrow-minded, stingy. फूहर, अनुदार, कंजूस, सखबा; **IlLiberality** (-अल-इटि-इ)-*n.* narrowness of mind. कृपणता, अनुदारता; **IlLiberally** (-लि)-*adv.* ungenerously. कंजूसी से, अनुदारता से ।  
**Illicit**-इल-लि-सिटि-*adj.* unlawful, forbidden. नियम या व्यवहार विरुद्ध, अवैध; **Illicitly** (-लि)-*adv.* in an illicit manner, unlawfully. नियम-विरोध से. अवैध रूप में या ढंग से ।  
**Ilimitable**-इल लिम्-इटि-बल-*adj.* infinite, boundless. अनन्त, असीम; **Ilimitableness** (-नेस्)-*n.* boundlessness. अनन्तता; **Ilimitability** (-बिलिटि)-*n.* infiniteness, असीमता; **Ilimitably** (-इबिलि)-*adv.* in an infinite manner. असीमता से ।  
**IlIision**-इल-लिजन-*n.* a dashing against. टक्कर, धक्का ।  
**IlIiteracy**-इल-लि-टरी-सि-*n.* ignorance. निरक्षरता, मूढ़ता ।  
**IlIiterate**-इल-लिटरेटि-*adj.* *or n.* not learned, one unable to read and write. अशिक्षित, अपढ़; **IlIiterateness** (-नेस्)-*n.* want of learning. विद्याहीनता, निरक्षरता, अनपढ़ होने की अवस्था ।  
**IlIness**-इल-नेस्-*n.* sickness, a disease. रोग, बीमारी ।  
**IlIogical**-इल-लॉज-इ-कल-*adj.* contrary to the principles of logic. न्यायविरुद्ध, अतार्किक; **IlIogicality** (-इ-टि)-*n.* the state of being illogical. न्यायविरुद्धता, तर्कहीनता; **IlIogically** (-लि)-*adv.* in an illogical manner. तर्कहीन ढंग से ।  
**IlIude**-इल-यूड-*p. 1.* to deceive, to play artifice upon. धोखा देना, ठगना, चालबाजी करना ।  
**IlIume**-इल-यूम्-*p. 1.* to make bright. चमकाना, चमकीला करना ।  
**IlIuminant**-इल-यू-मिन्-अन्ट, **IlIuminator** (-इ-टरी)-*n. or adj.* that which brightens. प्रकाशक, दीपक ।  
**IlIuminate**-इल-यूम्-इन्-इटि-*p. 1.* to enlighten, to light up, to embellish. प्रकाश-युक्त करना, सुसज्जित करना, उजागर करना ।  
**IlIumination**-इल-यू-मिन्-इ-शन-*n.* brightness, splendour. चमक, श्रुति (जगमगाहट), सजावट ।  
**IlIuminative**-इल-यू-मिनेटि-व-*adj.* tending to brighten. प्रकाश करनेवाला ।  
**IlIumine**-इल-यूम्-इन्-*p. 1.* to enlighten, to



brighten, to light up. प्रकाशित करना, प्रख्यस्तित करना ।

**Illusion**-इल्ल-स्यू'-ज़न्-*n.* a false show, deception, conjuring trick. माया, छल, इन्द्रजाल; **Illusionism** (-इल्लम्) -*n.* principles of illusion, conjuring. माया का सिद्धान्त, इन्द्रजाल; **Illusionist** (-इल्लस्ट)-*n.* one given to illusion. मायाजाल में विश्वास करनेवाला ।

**Illusive**-इल्ल-स्यू'-सिब-*adj.* deceiving by false show, fallacious. धोखा देनेवाला, मायावी, छली; **Illusively** (-लि) -*adv.* in an illusive way, deceitfully. छल से, माया से; **Illusiveness** (-नेस्) -*n.* the quality of being illusive. कपट, माया ।

**Illusory**-इल्ल-स्यू'-सरि-*adj.* illusive, fallacious. मायावी, छली ।

**Illustrate**-इल्ल-लम्-ट्रेट्-*v. t.* to explain, to make clear by examples, to elucidate by drawings or pictures, to ornament. व्याख्या करना (समझाना), दृष्टान्त देकर स्पष्ट करना, चित्र इत्यादि से परिस्पष्ट करना, अलंकृत करना; **Illustrated** (-ट्रेड्) -*adj.* pictured. चित्र सहित ।

**Illustration**-इल्ल-लम्-ट्रे-शन्-*n.* explanation, a picture designed to explain. व्याख्या, उदाहरण, दृष्टान्तचित्र ।

**Illustrative**-इल्ल-लम्-ट्रेटिव्-*adj.* exemplifying. दृष्टान्त देनेवाला, दृष्टान्तयुक्त; **Illustratively** (-लि) -*adv.* in an illustrative manner. व्याख्या करते हुए ।

**Illustrator**-इल्ल-लम्-ट्रेटर-*n.* one who illustrates. निदेशक, व्याख्याता ।

**Illustrious**-इल्लम्'-ट्रिअम्-*adj.* renowned, eminent, famous. प्रख्यात, प्रसिद्ध; **Illustriously** (-लि) -*adv.* in an illustrious manner. प्रसिद्धि से; **Illustriousness** (-नेस्) -*n.* greatness. प्रसिद्धि, महत्त्व ।

**I'm**-आइ'-म्-*contracted form of 'I am'* "I am" का छोटा रूप; मैं हूँ ।

**Image**-इ मेज्-*n.* an imitation, likeness, form, semblance, metaphor, idea. प्रतिमा (मूर्ति), प्रतिबिम्ब, आकार, छाया, सादृश्य, रूपक, कल्पना; -*v. t.* to portray, to reflect, to represent to mental vision. चित्रित करना, प्रतिबिम्बित करना, मन में धारण करना ।

**Imageable**-इ - मेजे - बल्-*adj.* that may be imaged. चित्त में धारण करने योग्य ।

**Imagery**-इ मेजरि-*n.* an appearance, form of fancy, mental picture. आकृति, मन की कल्पना या भावना ।

**Imaginable**-इ मीजिने'-बल्-*adj.* that may be imagined. विचार करने योग्य, चिन्तनीय ।

**Imaginary**-इ मीजिनरि-*adj.* existing in fancy or imagination only. काल्पनिक, अमूलक ।

**Imagination**-इ मीजिने'शन्-*n.* an idea, an image in mind. भावना, मन की कल्पना ।

**Imaginative**-इ मीजिनेटिव्-*adj.* full of fancies. कल्पनापूर्ण, कल्पनाशील; **Imaginativeness**-*n.* quality of being imaginative. कल्पनाशक्ति ।

**Imagine**-इम्-बीज्-इन्-*v. t. & i.* to conceive, to form a mental image of. विचार करना, चिन्तन करना ।

**Imago**-इमेगो - *n.* the perfect state of insect life. कृमि की प्रौढ़ अवस्था ।

**Imbecile**-इम्'-बि-सिल् (-साइल्)-*adj.* weak in mind, stupid, physically weak. अल्पमति, मूर्ख, दुर्बल, अशक्त ।

**Imbecility**-इम्बिसिलिटी-*n.* feebleness of mind or body. शरीर या मन की दुर्बलता ।

**Imbibe**-इम्-बाइब'-*v. t.* to drink in, to assimilate, to absorb. पी लेना, मन में धारण करना, सोखना ।

**Imbibition**-इम्बिबिशन-*n.* the act of imbibing. चित्तग्रहण ।

**Imbricate**-इ-म्ब्रिकेट'-*v. t.* to arrange in heaps. क्रम से ढेर लगाना; **Imbrication** (-त्रि-के' -शन्) -*n.* a heap, ढेर; **Imbricative** (-इब्रि) -*adj.* pertaining to imbrication. ढेर लगाने का ।

**Imbroglia**-इम्ब्रो'-न्यो-*n. (pl. Imbroglios.)* a confused heap or mass. बिना क्रम का ढेर ।

**Imbrue**-इम्-भू'-*v. t.* to stain, to wet. धब्बा लगाना, गीला करना; **To Imbrue with blood** (to drench with blood.) लोहू से तर करना ।

**Imbue**-इम्-व्यू'-*v. t.* to dye, to permeate. रँगना, तर करना (प्रभाव डालना) ।

**Imitable**-इ-मिटे'-बल्-*adj.* able to be imitated. अनुकरण करने योग्य ।

**Imitate**-इमिटेट'-*v. t.* to follow the examples of, to copy, to mimic. अनुकरण करना, नकल करना, भेड़ती करना ।

**Imitation**-इमिटेटिन्-*n.* resemblance. अनुकरण ।

**Imitative**-इमिटेटिव्-*adj.* tending to imitate. अनुकरणशील; **Imitatively** (-लि) *adv.* in an imitative way. अनुकरण करते हुए; **Imitateness** (-नेस्) -*n.* the quality of being imitative. अनुकरणशीलता ।

**Immaculate**-इम्-मीक्'-यु-लेट'-*adj.* pure, faultless, unstained, spotless. निर्मल, शुद्ध, निष्कलङ्क, निर्दोष, बेदाग; **Immaculateness** (-नेस्) -*n.*

- innocence, purity. निर्दोषता, शुद्धता ।
- Immanence**-इम्-ओन्-एन्स्-*n.* inherence. अन्तर्बर्ती अवस्था ।
- Immanent**-इम्-ओन्-एन्ड-*adj.* indwelling, inherent. अन्तरस्थ, भीतरी ।
- Immaterial**-इम्-मौ-टीरिअल्-*adj.* not corporeal, spiritual, unimportant. अमूर्तिमान्, आध्यात्मिक, अनावश्यक, निष्प्रयोजन ; **Immaterialism** (-इ-ज़िज़्म)-*n.* idealism, spiritualism. निराकारवाद ; **Immaterialist** (-इस्ट)-*n.* one who professes spiritualism. निराकारवादी ; **Immateriality** (-इटी)-*n.* immaterialness. अशरीरता ; **Immaterially** (-लि)-*adv.* in a spiritual manner. आध्यात्मिक रूप से ।
- Immature**-इम्-मी-ट्यूर् (च्योर्)-*adj.* not mature or ripe, not perfect, premature. अपरिपक्व, कच्चा, अधूरा, समय से पहले का ।
- Immaturity**-इम्-मी-ट्यूर् (च्योर्)-इट-*n.* unripeness, the state of being immature. अमौढ़ता, अपरिपक्व अवस्था ।
- Immeasurable**-इम्-मे-ज़र-बल्-*adj.* that cannot be measured, immense. अपरिमित (अथाह), बहुत बड़ा ; **Immeasurableness** (-नेस्)-*n.* immensity. अपरिमितता, अथाहपन ।
- Immediate**-इम्-मी-इ-इ-यू-*adj.* not separated by an intermediary, direct, proximate, nearest. अति सन्निकट, अनन्तरित, अति समीप का ।
- Immediately**-इम्-मी-डि-यू-*adv.* instantly, proximately. तत्काल, तुरन्त, तत्क्षण, उसी दम ; **Immediate neighbour** (the nearest neighbour.) सटा हुआ या बगल का पड़ोसी ।
- Immediateness**-इम्-मी-डि-यू-नेस्-*n.* nearness. समीपता ।
- Immedicable**-इम्-मे-डिके-बल्-*adj.* unable to be healed. अचिकित्स्य, चिकित्सा न करने योग्य ।
- Immemorable**-इम्-मे-मे-रे-बल्-*adj.* not worth remembering. स्मरण न रखने योग्य, विस्मरणीय ।
- Immemorial**-इम्-मे-मोरिअल्-*adj.* beyond memory, very old. स्मरण से बाहर, अति प्राचीन ।
- Immense**-इम्-मेन्स्-*adj.* very great, very huge. अमित, बहुत बड़ा ; **Immensely** (-लि)-*adv.* in an immense degree. अतिमात्र, बेहद ।
- Immensity**-इ-मे-न्सिटी-*n.* the extent that cannot be measured. अनन्तता, महत्त्व ।
- Immerge**-इ-मर्ज-*v. t.* to plunge into a fluid. तरल पदार्थ में डुबाना ।
- Immerse**-इ-मर्स-*v. t.* to plunge into liquid, to dip, to absorb. डुबाना, गोता देना, सोखना ; **Immersed** (-इ)-*adj.* engrossed. मन (व्याप्त), लीन ।

- Immersion**-इ-मर्जेन्-*n.* the act of immersing. गोता, तपस्वरा ।
- Immethodical**-इम्-मेथोडिकल्-*adj.* without method, irregular. क्रमविरुद्ध, अव्यवस्थित ; **Immethodically** (-लि)-*adv.* in an irregular manner. अव्यवस्था से ।
- Immigrant**-इ-मि-ग्रैन्ट-*n.* one who immigrates. देशान्तर में बसनेवाला ।
- Immigrate**-इ-मि-ग्रै-*v. t. & i.* to go (or send) to another country as settler. देशान्तर में बसना या बसाना ।
- Immigration**-इ-मि-ग्रै-शन्-*n.* the act of immigrating. देशान्तरवास ।
- Imminence**-इ-मि-नेन्स्-*n.* proximity, nearness. समीपता ।
- Imminent**-इ-मि-नेन्ड-*adj.* soon to happen, impending, threatening. उपस्थित-प्राय, आसन्न, निकट, भयावह ; **Imminently** (-लि)-*adv.* in an imminent manner. आसन्न, भयानक रूप या स्थिति में या ढंग से ।
- Immiscibility**-इम्-मि-सिबिलिटि-*n.* incapacity for being mixed. अवुलनशीलता ।
- Immiscible**-इम्-मि-सिबल्-*adj.* which cannot be mixed. अवुलनशील, न मिलने योग्य ।
- Immitigable**-इ-मिटिगेबल्-*adj.* not to be mitigated. कम न होने योग्य ।
- Immixture**-इम्-मिक्स्-चर्-*n.* unmixed state, purity. अनमिल दशा, शुद्धता ।
- Immobile**-इम्-मो-बाइल् (बिल्)-*adj.* immovable, motionless. स्थिर, अचल, निश्चल ।
- Immobility**-इम्-मो-बिलिटि-*n.* fixedness. निश्चलता ।
- Immobilization**-इम्-मो-बिलाइजेइशन्-*n.* the incapability of mobilization. स्थायीकरण ।
- Immobilize**-इम्-मो-बिल-आइज़-*v. t.* to fix immovably, to make immovable. अचल करना या बनाना ।
- Immoderate**-इ-मॉडरेट-*adj.* excessive, exorbitant, extravagant. अत्यन्त, अपरिमित, अमितव्ययी ; **Immoderately** (-लि)-*adv.* to an excessive degree. बेहद, अधिकता से ।
- Immodest**-इ-मॉडेस्ट-*adj.* indecent, shameless, unchaste, obscene. अशिष्ट, निर्लज्ज, अमशय, अशुद्ध, अश्लील ; **Immodestly** (-लि)-*adv.* without modesty. निर्लज्जता से, अश्लीलता से ।
- Immodesty**-इ-मॉडेस्टि-*n.* want of modesty. अविनय, निर्लज्जता, धृष्टता ।
- Immolate**-इ-मो-लेट-*v. t.* to kill for sacrifice. यज्ञ के लिये मारना, बलिदान करना ।

**Immolation**-इ-मो-ले'-शन् -*n.* a sacrifice.  
बलिदान ।

**Immolator**-इ-मो-ले'-टर् -*n.* one who immolates.  
बलिदान देनेवाला ।

**Immoral**-इ-मॉरल-*adj.* morally evil, wicked, unjust, dissolute, licentious, दुष्टरिज, दुष्ट दुराचारी, अनैतिक, अन्यायी, पापी, व्यभिचारी;  
**Immorality** (-इटी) -*n.* an immoral action.  
अधर्म, व्यभिचार; **Immorally** (-लि) -*adv.* violating the rules of morality. अधर्म (पाप) से, अनैतिकता से ।

**Immortal**-इ-मॉर्टल-*n.* & *adj.* incorruptible, deathless, divine, constant, eternal, imperishable. अविध्वंसी, अमर, अजर, नित्य, अविनाशी; (-*pl.*) the gods. देवता लोग; **Immortality** (-टैलिटी) -*n.* exemption from death. अमरत्व; **Immortalize** (-आइज़) -*v. t.* to perpetuate. अमर करना; **Immortally** (-लि) -*adv.* with endless existence. अनन्तरता या नित्यता से ।

**Immovability**-इ-मूव'-बिलिटी -*n.* fixedness.  
स्थिरता, अचलता ।

**Immovable**-इ-मूव'-बल -*n.* & *adj.* incapable of being moved, motionless, steadfast, firmly fixed. अचल, स्थिर, दृढ़, अटल; (-*pl.*) things which cannot be legally taken away in leaving a house. अचल सम्पत्ति; **Immovably** (-बिल) -*adv.* in a fixed manner. स्थिरता से ।

**Immune**-इ-म्यून'-*adj.* secure against attack.  
आक्रमण से मुक्त ।

**Immunity**-इ-म्यूनिटि -*n.* freedom, privilege, मुक्ति, छुटकारा ।

**Immunize**-इ-म्यून'-आइज़ -*v. t.* to render free.  
मुक्त करना, छुटकारा देना ।

**Immure**-इ-म्यूर'-*v. t.* to confine, to imprison, to shut up oneself. बन्द करना, काराबद्ध (कैद) करना, अपने को बन्धन में डालना; **Immurement** (-मेंट) -*n.* confinement. बन्धन ।

**Immutability**-इ-म्यूटे'-बिलिटी -*n.* immutable-  
ness. नित्यता, स्थिरता ।

**Immutable**-इ-म्यूटे'-बल-*adj.* unchangeable, not variable. अपरिवर्तनीय, अचल, स्थिर; **Immutably** (-बल-लि) -*adv.* unchangeably. स्थिरता से ।

**Imp**-इम् -*n.* a little devil, a mischievous child. छोटा प्रेत या पिशाच, दुष्ट बालक; *v. t.* to extend, to strengthen. फैलाना; पुष्ट करना ।

**Impacable**-इम्-पीके'-बल-*adj.* not to be quieted. शान्त न करने योग्य ।

**Impact**-इम्-पीकट-*n.* a collision. समघात, टक्कर; -*v. t.* to press firmly together. कसकर दबाना ।

**Impaction**-इम्पीकशन् -*n.* collision. टक्कर ।

**Impair**-इम्-पेअर्'-*v. t.* to damage, to injure, to enfeeble, to diminish. क्षति या नोच या क्षीण करना, कम करना; **Impaired** (-इ) -*adj.* damaged, weakened. विनष्ट, कम किया हुआ ।

**Impairing**-इम्-पेअर्'-इइंग-*n.* damage. क्षति ।

**Impairment**-इम्-पेअर्'-मेंट -*n.* action of impairing. क्षति या दुर्बलीकरण, कमी, घाटा ।

**Impale**-इम्-पेले'-*v. t.* to put to death by spitting on stakes, to enclose with railings. सूली पर चढ़ाना, टट्टी से बेरना; **Impalement** (-मेंट) -*n.* death on a stake.

इस प्रकार की हत्या ।

**Impalpability**-इम्-पील'-पे-बिलिटी -*n.* the quality of being impalpable. स्पर्श-ज्ञान-शून्यता ।

**Impalpable**-इम्-पील'-पे-बल-*adj.* not perceptible to the touch, intangible, not easily understood. स्पर्श-द्वारा अनुभवनीय, अग्राह्य, न समझने योग्य; **Impalpably** (-लि) -*adv.* in an impalpable manner. अग्राह्यता से, स्पर्श-ज्ञान-शून्यता से ।

**Impanel**-इम्-पीन्-ऐल-*v. t.* to enter or enroll as an inspector or jury. निरीक्षक या पंच की सूची में दर्ज करना ।

**Imparadise**, **Emparadise**-इम् (ऐम्)-पार्-ऑ-डाइज़ -*v. t.* to bring into a state of extreme happiness. अपूर्व आनन्द की अवस्था को पहुँचाना ।

**Imparity**-इम्-पी-रिटि -*n.* inequality, disproportion. असमानता. विषमता ।

**Impark**-इम्-पार्क'-*v. t.* to enclose in a park.  
(पशु इत्यादि को) बगीचे में बन्द करना ।

**Impart**-इम्-पार्ट'-*v. t.* to give share of, to disclose, to bestow, to communicate news &c. भाग देना, प्रकट या प्रदान करना, समाचार देना ।

**Impartial**-इम्पार्श'-ल-*adj.* unprejudiced, fair, disinterested. अपक्षपाती, न्यायी (समदर्शी), बिना भेदभाव का ।

**Impartiality**-इम्-पार्श'-यलिटी -*n.* disinterestedness, equitableness. अपक्षपात (उदासीनता); **Impartially** (-लि) -*adv.* equitably, in an impartial manner. बिना पक्षपात के ।

**Impartible**-इम्-पार्टि-बल-*adj.* not divisible.  
भाग न करने (न बाँटने) योग्य ।

**Impassable**-इम्पासे'-बल-*adj.* that cannot be traversed, impenetrable. अगम्य, दुस्तर (गहन); **Impassableness** (-नेस) -*n.* the state of being impassable. अगम्यता ।

**Impasse**-इम्पीस, (ओन्-पास) (Fr.) -*n.* a blind alley, a difficult situation. बन्द गली, कठिन स्थिति या अवस्था ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

**Impossible**-इम्पासिबल-*adj.* incapable of suffering injury. दुःख न सहने योग्य; **Impossible-ness** (-नेस)-*n.* impossibility. असहनशीलता।  
**Impassion**-इम्-पीशन्-*v. t.* to excite the passions strongly. मन के भावों को उत्तेजित करना, जोश दिखाना।  
**Impassive**-इम्-पीस'-इव-*adj.* without feeling, insensible of suffering. भावना-शून्य, दुःख के अनुभव में अचेत।  
**Impaste**-इम्-पेस्ट'-*v. t.* to make into a paste, to paint with thick colours. लेई बनाना, मोटा रंग पोतना।  
**Impatience**-इम्-पे'-शेन्स-*n.* want or lack of patience. अधीरता, बेसब्री।  
**Impatient**-इम्-पे'-शेन्ट-*adj.* restless, intolerant, not enduring with patience. अधीर, व्याकुल, व्यग्र; **Impatiently** (-लि)-*adv.* in an intolerant manner. अधीरता से, व्यग्रता से।  
**Impawn**-इम्-पाय्'-*v. t.* to deposit as security, to pledge. बन्धक रखना।  
**Impayable**-इम्-पे'-ऐबल-*adj.* not to be paid for. न देने योग्य।  
**Impeach**-इम्-पीच्'-*v. t.* to accuse, to find fault with, to call to account, to call in question. अभियोग लगाना, दोष खोजना, अपराधी ठहराना; **Impeachable** (-ऐबल)-*adj.* able to be impeached. दोष लगाने योग्य; **Impeachment** (-मेंट)-*n.* act of impeaching or accusing an officer of state. राज्यकर्मचारी पर दोषारोपण।  
**Impeccability**-इम्पेक्'-ऐबिलिटी-*n.* the quality of being impeccable of sin. निर्दोषता।  
**Impeccable**-इम्पेक्'-ऐबल-*adj.* not liable to error or sin. पापरहित, निर्दोष; **Impeccably** (-ब्लि)-*adv.* in an impeccable (sinless) manner. पाप रहित ढंग से।  
**Impeccant**-इम्पेक्कन्ट-*adj.* sinless. पाप रहित (निर्दोष)।  
**Impedance**-इम्पीडन्स-*n.* an obstruction. अवरोध, रुकावट।  
**Impede**-इम्पीड'-*v. t.* to retard, to obstruct. प्रतिबन्ध करना, रोकना।  
**Impediment**-इम्पेडिमेंट-*n.* hindrance, obstruction. विघ्न (प्रतिबन्ध), रुकावट; **Impedimental** (-अल)-*adj.* obstructing. प्रतिबन्धक।  
**Impel**-इम्-पेल'-*v. t.* ( *p. t.* Impelled. ) to drive to do, to force forward, to incite, to instigate. प्रवृत्त करना, बल द्वारा आगे बढ़ाना, मोत्साहन देना, उत्तेजित करना।

**Impellent**-इम्-पेलन्ट-*adj.* having the quality of impelling. प्रेरक, मोत्साहक।  
**Impend**-इम्-पेन्ड'-*v. i.* to hang or be suspended, to be imminent. लटकना या लटकाया जाना, भावी अमंगल का भय दिखाना।  
**Impendence**-इम्-पेन्ड'-ऐन्स-*n.* imminence. भावी संकट की आसन्नता।  
**Impendent**-इम्-पेन्ड'-ऐन्ट-*adj.* imminent, near at hand. संकटासन्न, निकटवर्ती।  
**Impending**-इम्-पेन्ड'-इङ्ग-*adj.* threatening. भयकारी।  
**Impenetrability**-see **Impenetrable**.  
**Impenetrable**-इम्पेनिट्रेबल-*adj.* that cannot be penetrated into, impervious. अभेद्य (अप्रवेश्य), अथाह; **Impenetrability** (-इटिबिलिटी)-*n.* obtuseness. अवेद्यता, अप्रवेश्यता; **Impenetrably** (-ब्लि)-*adv.* in an impenetrable manner. अप्रवेश्यता से।  
**Impenetrated**-इम्पेनिट्रेट'-*v. t.* to penetrate deeply. गहरा घेसाना।  
**Impenitence**-इम्पेनिटेंस-*n.* want or absence of penitence. निष्ठुरता, पश्चात्ताप का अभाव।  
**Impenitent**-इम्पेनिटेंट-*adj.* not sorry for one's sin, obdurate. पश्चात्तापहीन, क्षमा न चाहनेवाला; **Impenitently** (-लि)-*adv.* in an obdurate manner. निष्ठुरता से।  
**Imperative**-इम्पेरेटिव-*adj.* expressing command, authoritative, urgent, obligatory. आज्ञासूचक, नियोजक, आवश्यक, कर्तव्य-विधायक; **Imperatively** (-लि)-*adv.* in an imperative manner. आज्ञारूप में; **Imperative mood** (the form of a verb expressing command or advice.) आज्ञा या सलाह सूचक क्रिया।  
**Imperator**-इम्पेरेटर-*n.* a commander, an emperor. सेनानायक, राजाधिराज, सम्राट।  
**Imperceptible**-इम्-परसेप्टिबल-*adj.* not perceptible, very slight, subtle. अग्राह्य, अगोचर, अति सूक्ष्म, तीक्ष्ण; **Imperceptibly** (-ब्लि)-*adv.* imperceptibly. अलक्षित रूप में, अगोचर ढंग से।  
**Impercipient**-इम्-पर्सिपि-ऐन्ट-*adj.* lacking perception. अगोचर।  
**Imperfect**-इम्-परफेक्ट-*adj.* incomplete, faulty, defective. अपूर्ण, अधूरा, दोषयुक्त।  
**Imperfection**-इम्परफेक्शन्-*n.* a defect or fault. दोष, त्रुटि, न्यूनता, ऐव, कमी।  
**Imperfectly**-इम्-परफेक्ट'-लि-*adv.* defectively. अपूर्णता से, अधूरे ढंग से।  
**Imperforate**-इम्पर्फरेट-*adj.* not perforated. अलिङ्घ, बिना छेद किया हुआ।

**Imperial-इम्पीरिअल** - *adj.* pertaining to an empire or emperor, supreme, majestic.

राज्य अथवा महाराजधिराज-सम्बन्धी, श्रेष्ठ, तेजस्वी;

**Imperial paper** (size of paper 32 × 22 inches.) ३२ इञ्च लम्बा तथा २२ इञ्च चौड़ा कागज; **Imperial preference** (levying duty on imports from Empire at lower rates than those from foreign countries.) परदेशी माल की अपेक्षा साम्राज्य के माल पर कम कर लगाने की रीति।

**Imperialist-इम्पीरिअलिस्ट** - *n.* a supporter of the empire. साम्राज्य का समर्थक; **Imperialistic** (-इस्ट-इक) - *adj.* pertaining to imperialism. साम्राज्यवाद-सम्बन्धी।

**Imperialism-इम्पीरिअलिज्म** - *n.* imperial rule, its principle & support. राजधिराज का शासन, इसका सिद्धान्त तथा समर्थन।

**Imperialize-इम्पीरिअलाइज्** - *v. t.* to render imperial. राजकीय या तेजस्वी बनाना।

**Imperil-इम्-पेरिल** - *v. t. (p. t. Imperilled.)* to put in danger, to endanger. आपत्ति में डालना, खतरे में डालना।

**Imperious-इम्पीरिअस** - *adj.* overbearing, imperative. उद्धत, अभिमानी, दीढ; **Imperiously** (-लि) - *adv.* in an imperious manner. दिखाई से; **Imperiousness** (-नेस्) - *n.* arrogance, haughtiness. दर्प, धृष्टता, दीढपन।

**Imperishability** - see **Imperishable**.

**Imperishable-इम्पेरिशेबल** - *adj.* indestructible, that cannot perish. अनश्वर, अविनाशी; **Imperishability** (-बिलिटि), **Imperishableness** (-नेस्) - *ns.* the quality of being imperishable. अविनाशत्व, अमरत्व; **Imperishably** (-बिलि) - *adv.* in an imperishable manner. अनश्वरता से, नष्ट न होते हुए।

**Impermanence-इम्पर्मनेन्स** - *n.* want of permanence. अस्थिरता, अस्थायित्व।

**Impermanent-इम्पर्मनेन्ट** - *adj.* not permanent. अस्थायी, गैरमुस्तकिल।

**Impermeability** - see **Impermeable**.

**Impermeable-इम्पर्मिऐबल** - *adj.* impenetrable. अप्रवेश्य; **Impermeability** (-बिलिटि) - *n.* impenetrableness, अप्रवेश्यता।

**Impermissible-इम्पर्मिसिबल** - *adj.* not permissible. आज्ञा न दिये जाने योग्य, अनुज्ञेय।

**Impersonal-इम्पर्सनल** - *adj.* having no personality or personal reference. अकर्तृक, व्यक्तिव-शून्य, भाववाचक; **Impersonally** (-लि) - *adv.* in an impersonal manner. भाव वाच्य में, **Impersonal verb**. भाववाच्य क्रिया।

**Impersonate-इम्पर्स-ऑनेट** - *v. t.* to assume the

bodily form, to personify. शारीरिक रूप दिखलाना, भेस बदलना।

**Impersonation-इम्पर्सनेशन्** - *n.* the act of personating. भेष या व्यक्तिव परिवर्तन।

**Impersonative-इम्पर्सनेटिव** - *adj.* pertaining to personating. भेष (रूप) बदलने का।

**Impersonator-इम्पर्सनेटर** - *n.* one who impersonates. भेष बदलनेवाला व्यक्ति।

**Impertinence-इम्पर्टिनेन्स** - *n.* rudeness, impertinent action, incivility. धृष्टता, दिखाई, अशिष्टता।

**Impertinent-इम्पर्टिनेन्ट** - *adj.* insolent, out of place, absurd, rude. अशिष्ट, अविनीत, असम्मत, निष्प्रयोजन, अनर्थक; **Impertinently** (-लि) - *adv.* in an insolent manner. धृष्टता से, दिखाई से।

**Imperturbability-इम्पर्टर्बबिलिटि** - *n.* the quality of being undisturbed, calm. शान्ति।

**Imperturbable-इम्पर्टर्बेबल** - *adj.* not excitable, not disturbed, calm. क्षोभ रहित, शान्त;

**Imperturbably** (-बिलि) - *adv.* in a calm manner. शान्ति से।

**Impervious-इम्-पर्-वियुअस** - *adj.* not affording access, impenetrable. दुर्भेद्य, अगम्य, प्रवेश न करने योग्य; **Imperviously** (-लि) - *adv.* in an impervious manner. अगम्यता या अप्रवेश्यता से; **Imperviousness** (-नेस्) - *n.* the state of being impervious. अगम्यता, अप्रवेश्यता।

**Impetrate-इम्पेट्रेट** - *v. t.* to get by request. प्रार्थना करके प्राप्त करना।

**Impetration-इम्पेट्रेशन्** - *n.* getting by request. प्रार्थना करने पर प्राप्त।

**Impetuosity-इम्पेचुऑसिटि** - *n.* vehemence, rashness. तीव्रता, प्रचण्डता।

**Impetuous-इम्पेचुअस** - *adj.* rash, violent, vehement, furious. प्रबल, तीव्र, क्रोधी; **Impetuousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being violent. तीव्रता, प्रचण्डता; **Impetuously** (-लि) - *adv.* in a violent manner, vehemently. वेग से, तीव्रता से।

**Impetus-इम्पेटुस** - *n.* driving or moving force, momentum, impulse. गति, चलाने की शक्ति, प्रेरणा।

**Impiety-इम्पाइटी** - *n.* want of piety. अधर्म।

**Impinge-इम्-पिञ्ज** - *v. t. & i.* to strike or fall against. टक्कर देना, टकराना।

**Impious-इम्पियअस** - *adj.* not pious, wicked, profane. अधर्मी, पापी, दुष्ट, भ्रष्ट।

**Impiously-इम्पियअस** - *li-adv.* with impiety. अधर्म से।

**Impiousness-इम्पिअस'-नेस'-n.** profanity. अधर्म, पाप, दुष्टता ।

**Implacability-इम्-प्लैक'-ऐबिलिटी'-n.** the quality of being implacable or irreconcilable. अनमनीयता, अप्रशम्यता, निर्दयता ।

**Implacable-इम्प्लैक'-ऐबल'-adj.** that cannot be appeased. अप्रशम्य, अनाराध्य, निर्दय ; **Implacably** (-ब्लि)-*adv.* cruelly. निर्दयता से ।

**Implant-इम्-प्लान्ट'-v. t.** to insert in, to ingraft. बैठाना, जमाना, कलम लगाना ; **Implantation** (-प्लान्ट'-शन्)-*n.* the act of implanting, जमावट, कलमबन्दी ; **Implanted** (-प्लान्ट'-इ)-*adj.* grafted. कलम बोधा हुआ ।

**Impledge-इम्-प्लेज'-v. t.** to pawn. बन्धक या गिरवी रखना, दौब लगाना ।

**Implement-इम्प्लिमेंट'-n.** an article of dress or furniture ; (-*pl.*) tools, instruments. उपकरण, सामग्री ; (-*v.*) to fill up. पूर्ण करना ; **Implemental** (-अल्)-*adj.* serving as an implement. शस्त्र की तरह का, प्रभावकारी ।

**Impletion-इम्-प्लै'-शन्'-n.** the act of filling. पूर्ण करण, भरने की क्रिया ।

**Implex-इम्-प्लेक्स'-adj.** complicated, not simple. पेचीला, असरल ।

**Implicate-इम्-प्लिक'-ऐट'-v. t.** to involve, to entangle. ज्वकार में डालना, फँसाना ।

**Implication-इम्-प्लिक'-ऐशन्'-n.** the act of implicating. लपेट, झंझट, फँसान ।

**Implicative-इम्-प्लिक'-ऐटिव'-adj.** tending to implicate. फँसानेवाला ।

**Implicit-इम्-प्लिसेट'-adj.** implied, resting on another's authority, unquestioning. अनुमित, उपलक्षित, पराधिकाराधीन, शंकाहीन ; **Implicitly** (-लि)-*adv.* virtually, assuredly. बिना संशय के, निःसन्देह ; **Implicitness** (-नेस)-*n.* the state of being implicit or unreserved. शंकाहीनता ।

**Implied, Impliedly-see** **ImPLY**.

**Implore-इम्-प्लोर'-v. t.** to beg earnestly, to entreat. आग्रह सहित मागना, प्रार्थना करना ।

**Imploingly-इम्-प्लोर'-इङ्ग-लि-adv.** with earnest entreaty. साग्रह प्रार्थना के साथ ; **Imploingness** (-इङ्ग-नेस)-*n.* the act of imploring, entreaty. साग्रह आराधना या प्रार्थना ।

**ImPLY-इम्-प्लाइ'-v. t. (p. t. Implied.)** to involve the truth of, to mean, to hint, to signify. अन्तर्भूत करना, अर्थ प्रकट करना, संकेत करना, सूचित करना ; **Implied** (-इ)-*adj.* having implication, understood.

उपलक्षित, सूचित ; **Impliedly** (-लि)-*adv.* by implication. उपलक्ष्य में ।

**Impolicy-इम्पॉलिसि'-n.** a bad policy. बुरी नीति, कूट व्यवहार ।

**Impolite-इम्-पॉ-लिट'-adj.** uncivil, rude. अशिष्ट, अविनीत, असभ्य ; **Impolitely** (-लि)-*adv.* in a rude manner. असभ्यता से, रुखाई से ; **Impoliteness** (-नेस)-*n.* rudeness, want of politeness. असभ्यता, अशिष्टता ।

**Impolitic-इम्पॉलिटिक'-adj.** not politic, improper. अनीतिज्ञ, अनुचित ; **Impolitically** (-लि)-*adv.* अनीतिज्ञ या अनुचित ढंग से ।

**Imponderable-इम्पॉण्डरेबल'-adj.** incapable of being weighed, very light. न तोलने योग्य, बहुत हल्का ।

**Impone-इम्पोन'-v. t.** to stake, to impose. हार-जीत के लिये दौब लगाना, प्रभाव डालना ।

**Imponent-इम्पोनेन्ट'-adj.** competent to impose an obligation. प्रभाव डालने योग्य ।

**Import-इम्पोर्ट'-v. t.** to bring from a foreign country, to imply, to indicate, to signify. विदेश का माल देश में लाना, आयात करना, सूचित करना, अर्थ लगाना ; *n.* drift, signification, that which is brought into a country. अर्थ, तात्पर्य, देश में आया हुआ विदेशी माल ; *n.* (-*pl.*) commodities imported. विदेश से आये हुए माल, आयात ।

**Importable-इम्पोर्टेबल'-adj.** what may be imported. देश में लाने योग्य ।

**Importation-इम्पोर्टेशन्'-n.** the act or practice of importing. विदेश से माल मँगाना, आयातन ।

**Importance-इम्पोर्टेन्स'-n.** weight, significance, dignity. आवश्यकता, प्रभाव, महत्त्व ।

**Important-इम्पोर्टेन्ट'-adj.** momentous, of great consequence. आवश्यक, प्रभावशाली ; **Importantly** (-लि)-*adv.* in an important degree. आवश्यक रूप में, गौरव (महत्त्व) से ।

**Importunate-इम्पोर्टुनेट'-adj.** pressing or persistent in solicitation. दृढ़ाग्रही, अधिक प्रार्थना करनेवाला, हठी ; **Importunately** (-लि)-*adv.* with importunity. बड़े आग्रह से ।

**Importune-इम्पोर्टुनु'-v. t.** to solicit pressingly. आग्रह के साथ प्रार्थना करना ; *adj.* untimely, inopportune, burdensome, unfit, urgent, importunate, असमय का, बेमौक़ का, भारस्वरूप, अयोग्य, आवश्यक, दृढ़ाग्रही ।

**Importunity-इम्पोर्टुनिटी'-n.** urgent request. अतिप्रार्थना, आग्रह ।

**Impose-इम्-पोज'-v. t. & i.** to lay on, to exert

influence. बैठाना, प्रभाव डालना; **Imposer** (-अर) - *n.* प्रभाव डालनेवाला।

**Imposing**-इम्-पोज़' - *इम्प-adj.* impressive, commanding. प्रभावशाली (मन्य), रोबदार;

**Imposingly** (-इम्प-लि)-*adv.* in an imposing manner. गम्भीरता (रोब) से; **Impos- ingness** (-नेस) - *n.* great influence. महत्त्व, अति प्रभाव, रोब।

**Imposition**-इम्पोजिशन-*n.* tax, duty, a piece of deception. कर, लगान, छल, कपट।

**Impossibility**-इम्पॉसिबिलिटी-*n.* the state of being impossible. असंभवता, असंभावना।

**Impossible**-इम्पॉसिबल - *adj.* not possible, not easy, impracticable, not convenient, असंभव, कठिन, दुष्कर, असुविधा जनक; **Impos- sibly** (-बिल)-*adv.* in an impossible manner. असंभव रीति या ढंग से।

**Impost**-इम्-पोस्ट-*n.* duty, tax, a tribute, the upper portion of a pillar. महसूल, चुङ्गी, राज्यकर, खम्भे का ऊपरी भाग।

**Impostor**-इम्पोस्टर-*n.* one who assumes a false character. पाखण्डी, ठग, छली मनुष्य।

**Imposture** - इम्पोस्चर-*n.* fraud, deception. छल, कपट।

**Impotence, Impotency**-इम्-पो टेन्स(-सि)-*ns.* state of being powerless. दुर्बलता, नपुंसकता।

**Impotent**-इम्-पो-टेंट-*adj.* powerless, lacking in sexual power, helpless. निर्बल (अशक्त), नपुंसक, असहाय; **Impotently** (-लि)-*adv.* in an impotent manner, helplessly. निर्बलता से।

**Impound**-इम्-पाउन्ड'-*v. t.* to shut up, to take legal possession of, to confiscate. बाड़े में बन्द करना, जप्त करना, छीन लेना।

**Impoverish**-इम्पॉवरिश'-*v. t.* to make poor, to exhaust resources. निर्धन (दरिद्र) बनाना, साधनहीन करना; **Impoverished** (-इ) -*adj.* made poor. निर्धन (दरिद्र) किया हुआ; **Imp- overishment** (-मेंट)-*n.* reduction to poverty. दरिद्रता।

**Impracticable**-इम्प्राक्टिकबल-*adj.* impossible in practice, unmanageable. असाध्य, अशक्य, दुष्कर।

**Impracticability**-इम्प्राक्टिकैबिलिटी, **Impract- icableness** (-नेस) -*ns.* the state of being impracticable. असाध्यता, अशक्यता।

**Impracticably**-इम्प्राक्टिकैबल-*adv.* in an impr- acticable manner. असाध्य रूप में या ढंग से।

**Imprecate**-इम्-प्रि-कैट'-*v. t.* to invoke evil upon. शपथ देना, कोसना।

**Imprecation**-इम्प्रिकेशन-*n.* a curse, an abuse. शपथ, गाली।

**Imprecatory** - इम्प्रिकेटरी - *adj.* containing imprecation or curse. शपथयुक्त।

**Impregnability**-see **Impregnable**.

**Impregnable**-इम्प्रेग्नेबल - *adj.* that cannot be taken by arms, invincible. दुर्जय, दुर्गम (सहज में न जीतने योग्य); **Impregnability** (-नेबिलिटी) -*n.* the state of being impregna- ble. दुर्जयत्व; **Impregnably** (-नेबिल) -*adv.* in an impregnable manner. दुर्जयता से।

**Impregnate**-इम्-प्रेग्'नेट-*adj.* pregnant. गर्भ- वती; -*v. t.* (-नेट') to make pregnant, to fill, to imbue. गर्भिणी करना, पूरित करना, सन्चित करना; **Impregnated** (-प्रेट) -*adj.* made pregnant. गर्भपूरित।

**Impregnation**-इम्-प्रेग्ने'-शन -*n.* the act of impregnating. गर्भाधान, गर्भधारण।

**Impresario**-इम्प्रेज़ारियो - *n.* an organiser of public entertainments. दहलु इत्यादि खेलों का प्रबन्धकर्ता।

**Impress**-इम्-प्रेस-*n.* a seal, a stamp. मोहर, छाप; -*v. t.* (-इम्-प्रेस') to imprint, to stamp, to mark, to influence. मोहर करना, छाप लगाना, चिन्हित करना, प्रभाव डालना; -*v. t.* to force for service in army, to seize for public service. सेना में भरती करना, बेगारी पकड़ना; **Impressed** (-इ) -*adj.* stamped, marked. (मुद्रित) मोहर किया हुआ, प्रभाव पड़ा हुआ।

**Impression**-इम्प्रेसन-*n.* a copy of an engra- ving, mark made by pressure, an idea. अङ्क, छाप, प्रभाव।

**Impressible**-इम्-प्रे-सि-बल-*adj.* capable of being impressed. प्रभाव पड़ने योग्य।

**Impressive**-इम्-प्रे-सिव-*adj.* capable of mak- ing an impression on the mind. चित्त पर प्रभाव डालनेवाला (हृदयंगम); **Impressively** (-ल) -*adv.* earnestly. चित्ताकर्षण करते हुए।

**Imprest**-इम्-प्रेस्ट-*n.* money advanced to a person. किसी को पेशगी दिया हुआ रुपया; -*v. t.* (इम्-प्रेस्ट') to pay an instalment in advance. किस्त का रुपया पेशगी दे देना।

**Imprimatur**-इम्-प्रि-मे-टर्-*n.* a licence to print a book. पुस्तक छापने की आज्ञा।

**Imprimis** - इम्-प्राइ' -मिस-*adv.* in the first place. आदि में, पहले।

**Imprint**-इम्-प्रिन्ट-*n.* stamp, impression, a printer's or publisher's name and address



on a book. छाप, चिन्ह, पुस्तक पर छाया हुआ प्रकाशक का नाम और पता; -*s. i.* (-प्रिन्ट) to print, to stamp, to impress. छापना, मोहर करना, मसिहक में बैठा देना।

**Imprison-इम्प्रिज़न्** -*n. s. i.* to put into prison, to shut up. कैद करना, बन्द करना।

**Imprisonment-इम्प्रिज़न्मेन्ट** -*n. -मेन्ट* -*n.* confinement in prison. कारावास, कैद; **Rigorous imprisonment.** सख्त या कड़ी कैद, कठोर कारावास; **Simple imprisonment.** सादी कैद, सामान्य कारावास।

**Improbability-इम्प्रोबेबिलिटि** -*n.* unlikelihood. असम्भवता, अनहोनी।

**Improbable-इम्प्रोबेबल** -*adj.* not likely to happen. दुर्घट, न होने लायक; **Improbably** (-बिल) -*adv.* in an improbable manner. असम्भव रूप में।

**Improbability-इम्प्रोबिडि** -*n.* wickedness, dishonesty. दुष्टता, नीचता, कुटिलता, बेईमानी।

**Impromptu-इम्प्रॉम्प्टु** -*n.* an extempore composition. अथल (बिना पहिले से सोचे हुए) रचना या निबन्ध।

**Improper-इम्प्रॉपर** -*adj.* inaccurate, not suitable, wrong. अनुचित, अयोग्य, अशुद्ध;

**Improper fraction** (a fraction in which the numerator is greater than the denominator.) वह भिन्न अंक जिसमें भाजक या हर से भाज्य या भंश बड़ा होता है, यथा  $\frac{5}{4}$  इत्यादि।

**Improperly-इन्प्रॉपरलि** -*adv.* in an improper manner. अनुचित रीति से।

**Impropriety-इम्प्रोप्रिइटी** -*n.* unsuitableness, indecency अयोग्यता, अश्लीलता, असम्भ्यता।

**Improvable-इम्प्रूवेबल** -*adj.* that which may be improved. उन्नति वा सुधार करने योग्य; **Improvement** (-नेस) -*n.* the state of being improvable. उन्नति करने योग्य स्थिति।

**Improve-इम्प्रूव** -*v. t. & i.* to make or become better, to make good use of, to produce something better. उन्नति करना, सुधारना, अच्छा उपयोग करना, उत्तमतर वस्तु उत्पन्न करना; **Improvement** (-मेन्ट) -*n.* advancement, act of improving. उन्नति (बढ़ती), सुधार।

**Improver-इम्प्रूवर** -*n.* one who improves, a learner in a trade. उन्नति या सुधार करने वाला मनुष्य, व्यवसाय सीखनेवाला।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

ing, heedless, thriftless. अदूरदर्शी, अविवेकी, अमितव्ययी; **Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

**Improvvidence-इम्प्रोविडेंस** -*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

adulterated. अनिर्मल, कुत्सित, मलिन, अशुद्ध, भ्रष्ट; Impurely (-लि) -adv. in an impure manner. अपवित्रता से; Impureness (-नेस), Impurity (इद-इ) -*ns.* want of purity, defilement. अपवित्रता, मलिनता, भ्रष्टता।

Imputability-इम्-प्यूट'-बिलि-इद-इ -*n.* the quality of being imputable. दोषारोपणीयता।

Imputable-इम्-प्यूट'-बल -*adj.* that may be imputed. दोषारोपण के योग्य।

Imputation-इम्-प्यूट'-शन् -*n.* the act of imputing. दोषारोपण।

Imputatively-इम्-प्यूट'-टिव्-लि-*adv.* by imputation. कलङ्क से, दोषारोपण करते हुए।

Impute-इन्-प्यूट'-र, -*t.* to attribute fault to, to ascribe, to charge. दोष लगाना, कलङ्कित करना।

In-इन्-*prep.* within, inside of, during, by, through, by means of. में, बीच में, अन्दर, द्वारा, बीच से, कारण से; -*adv.* within. में, अन्दर; -*adj.* (comp. Inner, *sup.* Innermost, Innermost.)

internal. भीतरी; As far as in me lies (as far as lies in my power.) जहाँ तक मेरी शक्ति में है;

Blind in one eye (with one eye affected.) काना; Come in (enter the house.) भीतर आओ;

He is in (*i. e.* in the house.) वह घर में है; In cash (supplied with ready money.) नगद;

In itself (absolutely.) स्वयं; In-patient (one who remains in a hospital while under treatment.) अस्पताल में रहनेवाला रोगी; Ins

and outs (the whole details of any matter.) गुप्त तथा प्रत्यक्ष बातें; In search of (in the act of searching.) खोज में; In so far as (in as much as.) यहाँ तक कि; In fact, in truth

(really.) वस्तुतः, सचमुच; In that (because.) क्योंकि; Keep the fire in (keep the fire burning.) आग जलनी रखो; Packed in

dozens (*i. e.* in lots of dozens.) दर्ज़ेन दर्ज़ेन करके बँधा हुआ; Put a notice in (publish it.) अखबार में छापो; Rub it in (rub it so as to

penetrate into the body.) रगड़कर शरीर में सुलाओ; The coat was in red satin (*i. e.* the material was red.) कोट लाल साटन का

था; To be in with (to be on terms of intimacy.) मैत्री रखना; To cut in half (to

divide into two parts.) दो टुकड़े करना; Summer is in (summer has arrived.) ग्रीष्म ऋतु (गरमी) आ गई है।

Inability-इन ऐबिलिटि-*n.* want of power or means, incapacity. असामर्थ्य, अशक्ति, अयोग्यता।

Inaccessibility-इन्-अक्'-सेसिबिलिटि -*n.* impossibility of access. अगम्यता, अप्रवेश्यता।

Inaccessible-इन्-अक्'-सेसि-बल -*adj.* unapproachable, not obtainable. अगम्य (गहन), पहुँच के बाहर, अप्राप्य।

Inaccessibly-इन्-अक्'-सेसिबल -*adv.* unapproachably, in an inaccessible manner, अगम्यता से, न पहुँचते हुए।

Inaccuracy-इन्-अक्'-क्युरेसि -*n.* want of accuracy, error. अशुद्धता, भूल।

Inaccurate-इन्-अक्'-क्युरेड -*adj.* not accurate, erroneous, untrue. अशुद्ध, गलत, अयथार्थ;

Inaccurately (-लि) -*adv.* in an inaccurate manner, incorrectly. अशुद्धता से, भूल से।

Inaction-इन्-अक्'-शन् -*n.* sluggishness, idleness, want of action, rest. अनुद्योग, निर्व्योपार, आलस्य, कार्य-हीनता, विश्राम।

Inactive-इन्-अक्'-इव -*adj.* inert, not active. निरुद्योग, आलसी; Inactively (-लि) -*adv.* in an inactive manner. आलस्य से, काम न करते हुए।

Inactivity-इन्-अक्'-टिविटी -*n.* inertness. आलस्य, कार्य-हीनता।

Inadaptability-इन्-अडैप्टिबिलिटि -*n.* want of adaptability. अनुपयोज्यता, प्रवन्धहीनता।

Inadequacy-इन्-अक्'-इक्वीसि -*n.* the quality of being inadequate, insufficiency. अयोग्यता, अप्रचुरता, अपर्याप्तता।

Inadequate-इन्-अक्'-इक्वेड -*adj.* defective, insufficient, unequal. दोषपूर्ण, अपर्याप्त, असमान;

Inadequately (-लि) -*adv.* in an insufficient manner. अपर्याप्तता से; Inadequateness (-नेस) -*n.* अपर्याप्तता, अपूर्णता।

Inadhesive-इन्-आड-ही'-सिच -*adj.* not sticking or adhesive. न चपकने योग्य।

Inadmissible-इन्-अड-मि-सि'-इ-बल -*adj.* not proper, that cannot be allowed. अग्राह्य, भरनी न होने योग्य।

Inadmissibly-इन्-अड-मि-सि'-इ-बल -*adv.* in an improper manner. अग्राह्यता से, अग्राह्य रूप में।

Inadvertence-इन्-अड-वर्-टेन्स, Inadvertency (-न्सि) -*ns.* heedlessness. असावधानी।

Inadvertent-इन्-अड-वर्-टेन्ट -*adj.* heedless, negligent, unintentional. असावधान, उपेक्षा-कारी, अनिच्छुक; Inadvertently (-लि) -*adv.* in a heedless manner. असावधानी से।

Inaffable-इन्-ऐफेबल -*adj.* reserved, not social. उदासीन, असामाजिक।

Inalienability-इन्-ऐल'-य - ने बिलिटि -*n.* the quality of being transferable. अहस्तान्तर करणीयता।

Inalienable-इन्-ऐल'-य - नेबल -*adj.* not

or transferable. अविच्छेद्य, जो हस्तान्तरित न हो सके; **Inalienably** (-लि)-*adv.* in an inalienable manner. हस्तान्तरित न करने योग्य ढंग से।

**Inalterable**-इन्-अल्टेर-बल-*adj.* unchangeable. अपरिवर्तनीय (न बदलने लायक); **Inalterably** (-एब्लि)-*adv.* in an unchangeable manner. बिना परिवर्तन या बदल बदल के।

**Inane**-इनेन्-*adj.* empty, silly, senseless, void. शून्य, मूर्ख, अचेत, छूछा; **Inanely** (-लि)-*adv.* in an empty manner. निःसार ढङ्ग से।

**Inanimate**-इन्-अनीन्-इम्-ऐट-*adj.* without life or animation, lifeless, dead. प्राणहीन, निर्जीव, मृतक; **Inanimately** (-लि)-*adv.* in a lifeless manner. निर्जीव रूप में या ढङ्ग से।

**Inappealable**-इन्-अपी-लेबल-*adj.* not to be appealed against. अपील न किये जाने योग्य।

**Inappeasable**-इन्-अपी-पेजे-बल-*adj.* that cannot be satisfied or pacified. दुष्नीयनीय, शान्त न होने योग्य।

**Inapplicability**-इन्-अपी-प्लि-कैबिलिटी-*n.* quality of being inapplicable, unsuitableness. अप्रयोज्यता, अयोग्यता।

**Inapplicable**-इन्-अपी-प्लिके-बल-*adj.* not applicable, unsuitable. अप्रयोज्य, अयोग्य, अनुचित; **Inapplicably** (-ब्लि)-*adv.* in an unsuitable manner. अयोग्यता से, अनुचित रीति से।

**Inapposite**-इन्-अपी-पोजिट-*adj.* out of place, not suitable. असङ्गत, अयोग्य; **Inappositely** (-लि)-*adv.* in a manner not apposite. अनुपयुक्त ढंग से।

**Inapprehensible**-इन्-अपी-प्रिहेन्सि-बल-*adj.* that cannot be understood. अनुपलब्ध, न समझने योग्य।

**Inappropriate**-इन्-अपीप्रो-प्रिऐट-*adj.* not appropriate, असंगत, बेमेल; **Inappropriately** (-लि)-*adv.* not suitably, in an inappropriate manner. अयोग्य या असंगत ढङ्ग से; **Inappropriateness** (-नेस)-*n.* unsuitableness. अयोग्यता, असंगत अवस्था।

**Inapt**-इन्-अपीट-*adj.* unfit, not skilled. अयोग्य, अप्रवीण।

**Inaptitude**-इन्-अपीटि-ट्यूड, **Inaptness**-इन्-अपीट-नेस-*ns.* want of fitness or desire. अयोग्यता, अप्रवृत्ति।

**Inapty**-इन्-अपीट-लि-*adv.* unfitly. अयोग्यता से।

**Inarch**-इन्-आर्च-*v. t.* to ingraft. कलम बाँधना।

**Inarm**-इन्-आर्म-*v. t.* to embrace. अलिङ्गन करना, गले लगाना।

**Inarticulate**-इन्-आर्टिकुल-बल-ऐट-*adj.* no

spoken distinctly, dumb. अस्पष्ट, मूढ़ा; **Inarticulately** (-लि)-*adv.* in an indistinct manner. अस्पष्ट रूप में या ढङ्ग से; **Inarticulateness** (-नेस)-*n.* the quality of being indistinct. बोलने में अस्पष्टता।

**Inartificial**-इन्-आर्टिफिशियल-*adj.* natural, artless, simple. स्वाभाविक, अकृत्रिम, सहज; **Inartificially** (-लि)-*adv.* in an artless manner. स्वाभाविक रूप में या से।

**Inartistic**-इन्-आर्टिस्टिक-*adj.* unskilled in art, crude. कला-कीशल में अवधीन, फूहड़; **Inartistically** (-ब्लि)-*adv.* crudely. फूहड़पन से।

**Inasmuch**-इन्-अँच-मच्-*adv.* since that, because. इससे, चूँकि।

**Inattention**-इन्-अटेंशन-*n.* want of attention, neglect, heedlessness. अनन्ययोग, उपेक्षा, अन्याय, लापरवाही।

**Inattentive**-इन्-अटेंटिव-*adj.* negligent, असावधान, उपेक्षकारी; **Inattentiveness** (-नेस)-*n.* heedlessness. असावधानी; **Inattentively** (-लि)-*adv.* in an inattentive manner. असावधानी से।

**Inaudible**-इन्-ऑडिबल-*adj.* that cannot be heard. अगणगोचर, जो सुन न पड़े।

**Inaudibility**-इन्-ऑडिबिलिटी-*n.* the state of being inaudible. अश्रव्यता, न सुनने की योग्यता।

**Inaudibly**-इन्-ऑडिबल-*adv.* in an inaudible manner. सुनाई न देते ढङ्ग से।

**Inaugural**-इन्-ऑग्यूरल-*adj.* pertaining to inauguration, introductory. प्रथमानुष्ठानिक, विधियुक्त, आरम्भ सम्बन्धी।

**Inaugurate**-इन्-ऑग्यूरेट-*v. t.* to admit to office with ceremony, to commence formally, to expose to view. विधिपूर्वक अधिकारी बनाना, अभिषेक करना, प्रतिष्ठान करना, यथाविधि आरम्भ करना, प्रदर्शन करना।

**Inauguration**-इन्-ऑग्यूरेशन-*n.* the act of inaugurating. संस्कार, प्रतिष्ठापन।

**Inauguratory**-इन्-ऑग्यूरैटरी-*adj.* pertaining to inauguration. प्रतिष्ठापन सम्बन्धी।

**Inauspicious**-इन्-ऑ-स्पिशियस-*adj.* not ominous, unfavourable, unlucky. अशुभ, अमंगलकारी, अननुकूल, अशुभचक्र; **Inauspiciously** (-लि)-*adv.* in an inauspicious manner. अशुभ रूप में; **Inauspiciousness** (-नेस)-*n.* unluckiness. अमङ्गल, अशुभ।

**Inboard**-इन्-बोर्ड-*adv.* on the deck or board, near the centre of a ship. जहाज के मध्य के पट्टे की ओर।

**Inborn**-इन्-बॉर्न-*adj.* implanted by nature,

**Innate** स्वाभाविक, जन्म से, सहज, प्राकृतिक।  
**Inbreathe** इन्-बीद्-*v. t.* to inhale. भीतर की वास लेना।  
**Inbred** इन्-ब्रेद्-*adj.* innate, natural. नैसर्गिक, स्वाभाविक।  
**Incalculable** इन्-कौल्-क्युल्-*adj.* what cannot be reckoned beforehand. अगण्य, असेख्य, अनगिनती; **Incalculably** (-ब्लि) -*adv.* beyond calculation. अगण्य रूप में।  
**Incandesce** इन्-कीन्-डेंस्-*v. i. & t.* to glow or cause to glow with heat. उष्णतासहित चमकना या चमकाना; **Incandescence** (-सेन्स्) -*n.* a white heat. परितप्त ज्वाला; **Incandescent** (-सेन्द्) -*adj.* glowing or luminous with heat. उत्ताप से चमकनेवाला।  
**Incantation** इन्-कीन्-टे-'शन्-*n.* a magic spell, charm, enchantment. मंत्र, जादू, टोना; To use incantations (to subdue by spells and magic.) मंत्रों द्वारा वशीभूत करना।  
**Incapacity** इन्-कैपे-विलिटि -*n.* incapacity. अयोग्यता, असामर्थ्य।  
**Incapable** इन्-कैपे-ब्ल-*adj.* not susceptible, incompetent, lacking in ordinary powers. असमर्थ, अयोग्य, अपर्याप्त; **Incapableness** (-नेस्) -*n.* incompetence, असामर्थ्य; **Incapably** (-ब्लि) -*adv.* in an incapable manner. अयोग्यता या असमर्थता से।  
**Incapacious** इन्-कैपे-'श-*adj.* not large, narrow. अविपुल, छोटा, संकुचित।  
**Incapacitate** इन्-कै-'पी-सिट्-एट्-*v. t.* to render unfit. अयोग्य बनाना।  
**Incapacity** इन्-कै-'पी-सिट्-इ-*n.* inability. असामर्थ्य, अयोग्यता।  
**Incarcerate** इन्-कार्-सरे-ट्-*v. t.* to imprison. कैद करना; **Incarceration** (-रे-'शन्) -*n.* imprisonment. बन्धन, कारावास, कैद; **Incarcerator** (-रे-'टर्) -*n.* one who imprisons. कैद करनेवाला।  
**Incarinate** इन्-कार्-नेट्-*adj.* embodied in the human form. मूर्तिमान्, शरीरधारी; -*v. t.* (नेट्) to put into concrete form, to embody in flesh. अवतार लेना. शरीर धारण करना।  
**Incarnation** इन्-कार्-ने-'शन्-*n.* the act of incarnating. अवतार, शरीर धारण।  
**Incautious** इन्-कॉ-शम्-*adj.* rash, heedless, indiscreet. धृष्ट, असावधान, प्रमादी; **Incautiously** (-लि) -*adv.* in an indiscreet manner. असावधानी से; **Incautiousness** (-नेस्) -*n.* want of caution. असावधानी।

**Incavate** इन्-कौव्-एट्-*v. t.* to hollow out. पोखा करना, खोदकर खोखला बनाना।  
**Incavation** इन्-कौव्-ए-'शन्-*n.* a hollow hole. पोखा छिद्र।  
**Incendiarism** - see Incendiary.  
**Incendy** इन्-सेन्-'डि अ रि-*n. & adj.* one who maliciously sets on fire the property of others, creating strife. डाह से दूसरों की सम्पत्तियों में आग लगानेवाला, अगड़ा लगानेवाला; **Incendiarism** (-इज्म) -*n.* the act of setting fire to a house. गृहदहन, घर में आग लगाने का कार्य।  
**Incense** इन्-सेन्स्-*n.* spices &c. producing sweet scent when burnt, praise, flattery. सुगन्धित धूप, प्रशंसा, चापलूसी; -*v. t.* (-सेन्स्) to perfume with incense, to inflame with wrath. धूप देना, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना।  
**Incensory** इन्-सेन्सरि-*n.* a pot for burning incense. धूपपात्र, धूपदानी।  
**Incentive** इन्-सेन्टि-*इव्-adj. & n.* tending to incite or provoke, provocation. प्रवर्तक, उत्प्रेरक, प्रबोधन, प्रलोभन।  
**Inception** इन्-सेप्शन्-*n.* a beginning. आरम्भ।  
**Inceptive** इन्-सेप्-'टिव्-*adj.* primary. आदि का, आरम्भ का।  
**Inceptor** इन्-सेप्टर्-*n.* a beginner. आरम्भ करनेवाला।  
**Incertitude** इन्-सर्टि-ट्यूड्-*n.* uncertainty. अनिर्णय, अनिश्चय।  
**Incessant** इन्-सेसन्ट-*adj.* continual, unceasing, uninterrupted. नित्य, सतत, अविच्छिन्न; **Incessantly** (-लि) -*adv.* in an unceasing manner. सर्वदा, निरन्तर; **Incessantness** (-नेस्) -*n.* the quality of being continual. नित्यता।  
**Incest** इन्-सेसिट्-*n.* sexual intercourse with near relatives. निकट सम्बन्धियों के साथ मैथुन या व्यभिचार।  
**Incestuous** इन्-सेसिट्-यू-अस्-*adj.* pertaining to sexual intercourse with near relatives. निकट सम्बन्धियों के साथ मैथुन से सम्बन्धित।  
**Inch** इन्च् (-श्) -*n.* the twelfth part of a foot, a small degree, a small island. (इन्च्) एक फुट का बारहवां भाग, अल्प परिमाण, छोटा टापू; By inches (in parts.) थोड़ा-थोड़ा, टुकड़ा-टुकड़ा; Cubic inch (content equal to a cube whose side is one inch.) एक घन इन्च् का परिमाण; Every inch (completely.) पूरी तरह से; (-प्ल.) stature. ऊँचाई; To kill by an inch of cold iron (to kill

by thrusting a dagger in.) माला भोकर मार डालना ।

**Inchoate**-इन्-को-ऐट् - *adj.* begun now, not developed. अभी आरम्भ किया हुआ, अपरिपक्व, अविकसित; *v. t.* to begin. आरम्भ करना; **Inchoation** (-ऐ'-शन्) - *n.* a beginning. आरम्भ ।

**Incidence**-इन्-सिडेन्स - *n.* the act of falling of a ray of light on a surface, event, extent, range. प्रकाश-किरण का तल पर आपतन, घटना, क्रम, विस्तार ।

**Incident**-इन्-सिड-एन्ट - *n.* an event, an occurrence, a piece of action in a play, burden to an estate. घटना, नाटक में प्रासङ्गिक कथा, जायदाद पर भारदेन; **Incidental** (-एन्टल्) - *adj.* accidental, casual, unimportant. आकस्मिक, सहसा उपस्थित, नैमित्तिक, अनावश्यक; **Incidentally** (अ-लि)-*adv.* in an accidental manner. प्रसङ्गवश, कार्यवश, नैमित्तिक रूप में ।

**Incinerate**-इन्-सि-नरे - *v.* to burn or reduce to ashes. भस्म कर देना ।

**Incineration**-इन्-सि-नरेशन् - *n.* reduction to ashes. जलाकर भस्म करने की क्रिया, भस्मीकरण ।

**Incinerator**-इन्-सि-नरेटर् - *n.* a cremation furnace. शव भस्म करने की चिता ।

**Incipient**-इन्-सिप्-इ-एन्ट - *adj.* beginning to appear. आरम्भ होनेवाला, प्रारम्भिक; **Incipiently** (-लि) - *adv.* in a commencing manner. आरम्भ करते हुए ।

**Incise**-इन्-साइज् - *v. t.* to engrave, to scribe. नक्काशी करना ।

**Incision**-इन्-सिजन् - *n.* a cut or notch छेद, कटाव (धाव) ।

**Incisive**-इन्-साइसिव् - *adj.* having the power of cutting. काटनेवाला (तीखा) ।

**Incisor**-इन्सिजर - *n.* a front tooth. आगे का काटनेवाला (चीड़ा) दाँत ।

**Incitation** - *n.* see **Incite**.

**Incite**-इन्-साइट् - *v. t.* to urge to action, to stir up or rouse. प्रवृत्त (प्रोत्साहित) करना, उत्तेजित करना, उसकाना; **Incitation** (-ऐ'-शन्), **Incitement** (-मेंट्) - *ns.* motive, stimulant. प्रेरणा, उत्तेजना (बढ़ावा) ।

**Incivility**-इन्-सि-विलिटि - *n.* rudeness, want of courtesy, discourtesy. असभ्यता, अशिष्टता ।

**Inclemency**-इन्-क्लेमन्सि - *n.* harshness. रूखा, कठोरता ।

**Inclement**-इन्-क्लेमन्ट् - *adj.* severe, cold, stormy (weather). कठोर, तीव्र, प्रचण्ड (ऋतु) ।

**Inclinable**-इन्-क्लाइनेबल् - *adj.* that may be

Inclined, learning, inclining. नमनीय, झुका हुआ, इष्ट ।

**Inclination**-इन्-क्लिनेशन् - *n.* leaning, disposition. झुकाव, प्रवृत्ति (अभिलाषा, चित्तवृत्ति) ।

**Incline**-इन्-क्लाइन् - *v. t. & i.* to bend, to lean, to be disposed. झुकाना, झुकना, इच्छा करना; *n.* a slope. ढालुआँ स्थान; **To incline one's ear** (to listen favourably.) ध्यान लगाकर सुनना; **Inclined** (-इ) - *adj.* bent, disposed. झुका हुआ, प्रवृत्त ।

**Inclinometer**-इन्-क्लिनॉमिटर - *n.* an instrument for determining magnetic inclination. चुम्बक का झुकाव नापने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Include**-इन्-क्लूड् - *v. t.* to comprise, to contain, to comprehend, to treat, to regard. अन्तर्गत करना, समावेश करना, संयुक्त करना, मिलापना; **Included** (-इइ) - *adj.* contained. अन्तर्गत, सम्मिलित; **Including** (-इइङ्ग) - *adv.* accompanying. सहित, साथ ।

**Inclusion**-इन्-क्लू-जन् - *n.* the act of including. समावेश ।

**Inclusive**-इन्-क्लू-सिव् - *adj.* comprising, including. मिलाया हुआ, संयुक्त किया हुआ; **Inclusively** (-लि) - *adv.* in an inclusive manner. सम्मिलित रूप में. सहित; **Inclusiveness** (-नेस्) - *n.* comprehensiveness. मेल, संयोग ।

**Incogitable**-इन्-कॉजिटैबल् - *adj.* lacking in power of thought. विचारशक्ति-शून्य ।

**Incogitant**-इन्-कॉज् - *adj.* thoughtless. विचारशून्य ।

**Incognito**-इन्-कॉग्न-निट्-ओ - *adj. & adv.* concealed, unknown, in disguise. प्रच्छन्न, गुप्त, भेष बदले हुए ।

**Incognizable**-इन्-कॉग्न-निसेबल् - *adj.* that cannot be recognised by senses or intellect. बुद्धि अथवा इन्द्रियों से न पहिचानने योग्य ।

**Incognizant**-इन्-कॉग्न-नि - *adj.* unconscious. अचेत ।

**Incoherence**-इन्-को-हीरेन्स - *n.* incongruity. असङ्गति, असन्दर्भ ।

**Incoherent**-इन्-को-हीरेन्ट् - *adj.* unconnected, inconsistent. असङ्गत, असम्बद्ध (बेमेल); **Incoherently** (-लि) - *adv.* in an inconsistent manner. बिना मेल के ।

**Incohesive**-इन्-को-ही-सिव् - *adj.* not cohesive. असम्बद्ध. मेल न होने योग्य ।

**Incombustibility** - *n.* इन्कम्बस्टिबिलिटि - *n.* that can resist combustion. अदाह्यता ।

**Incombustible**-इन्कम्बस्टिबल् - *adj.* that cannot

be consumed by fire. अदाह्य (अग्नि से न जलने योग्य) ।

**Income**-इन्'कम्-*n.* periodical profits from one's business, lands &c., revenue. आय, धन्यम्, आमदनी; **Income tax** (a tax on income.) आमदनी पर राजकीय कर, आय-कर ।

**Incomer**-इन्'कमर्-*n.* an intruder, a successor. प्रवेश करनेवाला, उत्तराधिकारी ।

**Incoming**-इन्'कम्-इङ्ग-*adj.* coming in, accruing. आनेवाला, मिलनेवाला ।

**Incomings**-*n.* *pl.* income. आय, आमदनी ।

**Incommensurable**-इन्कमेन्सरेबल-*adj.* having no common measure. अनियमित परिमाण का; **Incommensurably** (-ऐबल-*लि*)-*adv.* not to be measured. ऐसे परिमाण से ।

**Incommensurate**-इन्कमेन्स्युरेट-*adj.* inadequate. अतुल्य, असमान; **Incommensurateness** (-नेस्)-*n.* the quality of being incommensurable. असमानता ।

**Incommode**-इन्कमोड-*n.* 1. to trouble, to annoy. पीड़ा देना, क्लेश देना, कष्ट देना ।

**Incommodious**-इन्कमोडिअस-*adj.* inconvenient, not commodious. पीड़ाकर, दुःखदायी, अविस्तीर्ण; **Incommodiousness** (-नेस्)-*n.* unsuitableness. अयोग्यता, अविस्तीर्णता ।

**Incommunicability**-see **Incommunicable**.

**Incommunicable**-इन्कम्युनिकेबल-*adj.* that cannot be told or related. अकथनीय, वर्णन न करने योग्य; **Incommunicability** (-ऐबिलिटि), **Incommunicableness** (-नेस्)-*n.* the quality of not being communicable. अकथनीयता; **Incommunicably** (-बिलि)-*adv.* in an incommunicable manner. अकथनीयता से, वर्णन न करते हुए ।

**Incommunicative**-इन्कम्युनिकेटिव-*adj.* not communicative. भाषणविमुख; **Incommunicatively** (-लि)-*adv.* in an incommunicative manner. अकथनीयता से ।

**Incommutable**-इन्कम्युटेबल-*adj.* not commutable, unchangeable. अपरिवर्तनीय, न बदलने योग्य; **Incommutably** (-ऐबलि)-*adv.* without changing. न बदलते हुए ।

**Incompact**-इन्कम्पाक्ट-*adj.* not compact, not solid. असंबद्ध, ढीला ।

**Incomparable**-इन्कम्पारेबल-*adj.* matchless, excellent. अतुल्य, अपूर्व (अद्वितीय), अनुपम, अनोखा; **Incomparably** (-ऐबलि)-*adv.* beyond comparison. अद्वितीय रूप से, अनोखेपन से; **Incomparableness** (-नेस्)-*n.* the

quality of being beyond comparison. अपूर्वता ।

**Incompatibility**-इन्कम्पीटिबिलिटि-*n.* the quality of being discordant. विभिन्नता(अयोग्यता) ।

**Incompatible**-इन्कम्पीटिबल-*adj.* discordant, incongruous, inconsistent. असङ्गत, बेमेल ।

**Incompetence**-इन्कम्पेटेन्स-*n.* inability, असामर्थ्य, अयोग्यता ।

**Incompetent**-इन्कम्पेटेन्ट-*adj.* incapable, wanting adequate power, not legally qualified. असमर्थ, अयोग्य; **Incompetently** (-लि)-*adv.* in an incompetent manner. अयोग्यता से ।

**Incomplete**-इन्कम्प्लीट-*adj.* unfinished, imperfect, अपूर्ण (असमाप्त), खण्डित; **Incompletely** (-लि)-*adv.* in an imperfect manner. अपूर्णता से; **Incompleteness** (-नेस्)-*n.* an unfinished condition. अपूर्णता, असमाप्ति ।

**Incomprehensibility**-see **Incomprehensible**.

**Incomprehensible**-इन्कम्प्रिहेन्सिबल-*adj.* not able to be understood, boundless, inconceivable. अचिन्त्य, अगम्य, दुर्बोध (समझ से बाहर); **Incomprehensibility** (-बिलि-इड),

**Incomprehensibleness** (-नेस्)-*n.* incomprehensiveness. अगम्यता; **Incomprehensibly** (-बिलि)-*adv.* in an inconceivable manner. अचिन्त्य रूप में या से, दुर्बोधा से ।

**Incomprehension**-इन्कम्प्रिहेन्शन-*n.* failure to understand. अगम्यता, समझने की अयोग्यता ।

**Incomprehensive**-इन्कम्प्रिहेन्सिव-*adj.* not extensive, limited, incomplete. परिमित, सीमित, अप्रशस्त, अपूर्ण ।

**Incompressibility**-इन्कम्प्रेसिबिलिटि-*n.* the power of resisting compression. न दबने या दबाव रोकने की शक्ति ।

**Incompressible**-इन्कम्प्रेसिबल-*adj.* that cannot be compressed. न सिकोड़ने अथवा दबाने योग्य ।

**Incomputable**-इन्कम्प्यूटेबल-*adj.* that cannot be computed or calculated. अगण्य, गणना न करने योग्य ।

**Inconceivability**-इन्कन्सीवेबिलिटि-*n.* the quality of being inconceivable. अकल्पनीयता ।

**Inconceivable**-इन्कन्सीवेबल-*adj.* that cannot be imagined, incomprehensible. अकल्पनीय, अचिन्त्य, अर्बोध्य; **Inconceivably** (-बिलि)-*adv.* beyond comprehension. अर्बोध्य रूप में या दंग से ।

**Inconclusive**-इन्कन्क्ल्यूसिव-*adj.* not conclusive or convincing. अप्रमाण (अधुरा), अनिर्णायक; **Inconclusively** (-लि)-*adv.* in an inconclusive manner. प्रमाण बिना; **In-**

**conclusiveness** (-नेस) -*n.* the state of being inconclusive. अप्रमाणता ।

**Inconcocted**-इन्-कॉन्-कॉक्ट' - ऐड् -*adj.* not fully digested, not matured, raw. अच्छी तरह न पचा हुआ, अपरिपक्व, कच्चा ।

**Incondensable**-इन्कॉन्डेन्सेबल -*adj.* not condensable, that cannot be condensed. द्रव से ठोस के रूप में न जमाने योग्य ।

**Incondite**-इन्-कॉन्' - डाइट - *adj.* badly constructed, unpolished. बुरी तरह से रचना किया हुआ, भद्दा ।

**Inconformity**-इन्कॉन्फॉर्मिटी -*n.* dissimilarity. असमानता ।

**Incongruence**-इन्-कॉङ्ग्यु' -यु-ऐन्स -*n.* incongruity. विरोध, अयोग्यता ।

**Incongruent**-इन्-कॉङ्ग्यु' - यू-ऐन्ट -*adj.* unsuitable, incongruous, not consistent. अयोग्य, अपूर्ण ।

**Incongruity**-इन्-कॉन्-यु' - इट् - *n.* Incongruousness (-नेस) -*n.* absurdity, unsuitableness. अनुपपत्ति, अयोग्यता ।

**Incongruous**-इन्-कॉङ्ग्यु' -यु-अन् -*adj.* unsuitable, inconsistent, abused, out of place. असंगत, असम्बद्ध, बेमेल; **Incongruously** (-लि) -*adv.* in an incongruous manner. विरुद्ध भाव से ।

**Inconsequent**-इन्-कॉन्सि-क्वेन्ट - *adj.* without regular inference, irrelevant, disconnected. अयुक्तिसिद्ध, असङ्गत, अप्रस्तुत ।

**Inconsequential**-इन्-कॉन्सि-क्वेन्' - शल -*adj.* not of importance. अयुक्त; **inconsequentially** (-श-लि) -*adv.* अयुक्त ढंग से ।

**Inconsequently**-इन्-कॉन्सि - क्वेन्ट - लि -*adv.* illogically. तर्क हीन ढंग से ।

**Inconsiderable**-इन्कॉन्सिडरेबल - *adj.* of small size or value. छोटे आकार का अथवा कम मूल्य का ।

**Inconsiderate**-इन्-कॉन्सि-डरेट - *adj.* thoughtless, rash, careless. अविवेकी, प्रमत्त, असावधान; **Inconsiderately** (-लि) -*adv.* in a thoughtless manner. बिना विचारे, प्रमाद से; **Inconsiderateness** (-नेस) -*n.* the state of being rash. असावधानी, प्रमाद ।

**Inconsistency**-इन्कॉन्सिस्टेंसि - *n.* the state of being inconsistent or discordant, असङ्गति, विरोध ।

**Inconsistent**-इन्कॉन्सिस्टेंट - *adj.* discordant, incongruous, incompatible, not uniform. असङ्गत, असम्बद्ध, परस्पर विरोधी; **Inconsist-**

**ently** (-लि) -*adv.* in an incongruous manner. असङ्गत रूप में, परस्पर विरोध से ।

**Inconsolable**-इन्' - कन्सोलेबल - *adj.* that cannot be consoled or comforted. असन्तोषनीय, शोकाकुल; **Inconsolably** (-ऐ-बिल) -*adv.* in an inconsolable manner. असन्तोष से, शोकाकुलता से ।

**Inconsonant**-इन्-कॉन्-सोनन्ट - *adj.* not harmonizing, disagreeing, discordant. बेताल, बेसुरा, बेमेल ।

**Inconspicuous**-इन्' - कन्स्पिक्यु-अन्स - *adj.* not conspicuous, scarcely discernible. अप्रत्यक्ष, ध्यान में न आने योग्य; **Inconspicuousness** (-नेस) -*n.* the state of being inconspicuous. अप्रत्यक्षता ।

**Inconstancy**-इन्-कॉन्' - स्टन्सि - *n.* fickleness. अस्थिरता, चंचलता ।

**Inconstant**-इन्-कॉन्' - स्टन्ट - *adj.* fickle, changeable, irregular. चपल, चञ्चल, परिवर्तनशील, अनियमित; **Inconstantly** (-लि) -*adv.* in a fickle manner. अस्थिरता से ।

**Inconsumable**-इन्' - कन्स्यूमेबल - *adj.* that cannot be consumed by fire. अग्नि द्वारा भस्म न करने योग्य ।

**Inconsummate** - इन्' - कन्समेट - *adj.* not finished, incomplete अपूर्ण, असमाप्त ।

**Incontaminate**-इन्-कॉन् टैम्' - इन् ऐट् *adj.* flawless, pure. अदूषित, पवित्र ।

**Incontestable**-इन् - कन्टेस्टेबल - *adj.* not disputable निर्विवाद; **Incontestably** (-ऐव-लि) -*adv.* in an indisputable manner निर्विवाद रूप में या ढंग से ।

**Incontinence**-इन् कॉन्' - टिन्-ऐन्स - *n.* a lack of self-restraint. असंयम, अजितेन्द्रियता ।

**Incontinent**-इन्-कॉन्' - टिन्-ऐन्ट - *adj.* lacking in self-restraint, unchaste. असंयत, अपवित्र, अजितेन्द्रिय ।

**Inconvenience**-इन्-कन्' - वीन्' - इ-ऐन्स - *n.* want of convenience असुविधा (आयास); -*v.* 1. to put to inconvenience, to trouble. असुविधा देना, कष्ट देना ।

**Inconvenient**-इन्-कन्' - वीन्' - इ-ऐन्ट - *adj.* not comfortable, troublesome. असुविधाजनक, असुखकर, कष्टकारक; **Inconveniently** (-लि) -*adv.* in an inconvenient manner. असुखकर रूप में या ढंग से ।

**Inconvertibility**-इन्-कन्वर्टि - बिलिटि - *n.* the quality of being inconvertible. न बदले जाने योग्य स्थिति ।



**Inconvertible**-इन्-कन्वर्टिबल-*adj.* not convertible. न बदलने योग्य ।

**Incoordination**-इन्-को-ऑर्डिनेशन्-*n.* lack of co-ordination. संयोग या मेल का अभाव ।

**Incorporate**-इन्-कॉर्पोरेट-*adj.* united in a corporation. संयुक्त, एक किया हुआ; *v. t. & i.* (पॉर्-रेट) to form into a body, to unite into one. एकट्ठा करना, मिलाना, एक जीव होना ।

**Incorporation**-इन्-कॉर्पोरेशन्-*n.* an intimate union, the formation of a corporate body. संयोग, संसर्ग, सम्मिलन, मङ्गली ।

**Incorporator**-इन्-कॉर्पोरेटर-*n.* one who incorporates. संयोग करनेवाला, संयोजक ।

**Incorporeal**-इन्-कॉर्-पोर्-*इ* बल-*adj.* not material, spiritual. अशरीरी, आत्मा-सम्बन्धी; **Incorporeally** (-अलि)-*adv.* immaterially. बिना शरीर के ।

**Incorporeity**-इन्-कॉर्पोरेटी-*n.* immateriality. अशरीरता ।

**Incorrect**-इन्-कॉरेक्ट-*adj.* inaccurate, improper, faulty. अशुद्ध, अनुचित, दोषयुक्त, असत्य; **Incorrectly** (-लि)-*adv.* not correctly, अशुद्धता से; **Incorrectness** (-नेस्)-*n.* the state of being incorrect. अशुद्धता ।

**Incorrigibility**-इन्-कॉरिजिबिलिटी-*n.* incorrigibility. असाध्यता, न शुद्ध करने योग्य स्थिति ।

**Incorrigible**-इन्-कॉरिजिबल-*adj.* bad, depraved, beyond correction. अशोध्य, असाध्य, जो ठीक न किया जा सके ।

**Incrupt**-इन्-कप्ट-*adj.* pure, untainted. पवित्र, शुद्ध (कोरा); **Incruptibility** (-बिलिटी)-*n.* Incruptibleness. शुद्धता, निर्मलता ।

**Incruptible**-इन्-कप्टिबल-*adj.* not capable of corruption. अशोध्यनीय; **Incruptibly** (-इब्लि)-*adv.* in an incrupt manner. पवित्रता से ।

**Incruption**-इन्-कप्टशन्-*n.* incapability of being corrupted. शुद्धता, पवित्रता ।

**Increase**-इन्-क्रिज़-*v. i. & t.* to become greater, to grow, to advance, to make greater or numerous, to intensify. अधिक होना, बढ़ना, विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना; *-n.* (इन्-क्रिज़) growth, progress, produce. वृद्धि, उन्नति (विस्तार), बढ़ाव ।

**Increasing**-इन्-क्रिज़-इङ्ग-*n. & adj.* growing. बढ़नेवाला; **Increasingly** (-लि)-*adv.* in an increasing manner. बढ़ती से ।

**Incredibility**-इन्-क्रेडिबिलिटी-*n.* the quality of being incredible. अविश्वास ।

**Incredible**-इन्-क्रेडिबल-*adj.* that cannot be believed, difficult to believe. अविश्वासनीय, अप्रमाणभूत ।

**Incredibly**-इन्-क्रेडिबल-*adv.* in an incredible manner. अश्रद्धा या अविश्वास से ।

**Incredulity**-इन्-क्रेड्यूलिटी-*n.* unbelievable-ness. अविश्वास, अश्रद्धा ।

**Incredulous**-इन्-क्रेड्यूल-अस-*adj.* unbelievable, sceptical. शङ्कायुक्त, अविश्वास योग्य;

**Incredulously** (-लि)-*adv.* in an unbelieving manner. अविश्वास से, शङ्का से ।

**Incremation**-इन्-क्रिमेंशन्-*n.* burning, cremation. जलाने का कार्य, दाह कर्म ।

**Increment**-इन्-क्रि-मेंट-*n.* an increase, profit. बढ़ती, वृद्धि ।

**Incrimination**-इन्-क्रिमिनेशन्-*n.* the act of incriminating. अभियोग ।

**Incriminate**-इन्-क्रि-मिनेट-*v. t.* to charge with a crime, to involve in accusation. दोषारोपण करना, दोषी ठहराना; **Incrimatory** (-अरि)-*adj.* tending to incriminate. दोषी ठहराये जाने योग्य ।

**Incrust**-इन्-क्रस्ट-*v. t.* to cover with a hard crust, to form a crust. परत चढ़ाना, तह करना; **Incrustation** (-शन्)-*n.* the act of incrusting. परत का जमाव ।

**Incubate**-इन्-क्यूबेट-*v. t. & i.* to hatch eggs, to brood. अण्डा सेना; **Incubation** (-शन्)-*n.* hatching. अण्ड-सेवन; **Incubative** (-इव)-*adj.* tending to incubate. अण्डा सेने की प्रवृत्तिवाला ।

**Incubator**-इन्-क्यूबेटर-*n.* an apparatus for hatching. अण्डा सेने का यंत्र ।

**Incubus**-इन्-क्यूबस-*n. (pls. Incubuses, -एस्, Incubia-क्यू-बि-आ)* a nightmare. भयानक स्वप्न, दुःस्वप्न ।

**Inculcate**-इन्-कल्केंट-*v. t.* to urge on the mind, to impress or inforce. उपदेश देना, शिक्षा देना, समझाना ।

**Inculcation**-इन्-कल्केंट-शन्-*n.* the act of inculcating. उपदेश, शिक्षा ।

**Inculcator**-इन्-कल्केंट-र-*n.* one who inculcates. शिक्षा या उपदेश देनेवाला मनुष्य (उपदेशक) ।

**Inculpable**-इन्-कल्पेबल-*adj.* without blame, unblamable, faultless. निर्दोष, दोष रहित ।

**Inculpate**-इन्-कल्पेड-*v. t.* to accuse, to

blame, to censure. दोष लगाना, निन्दा करना, निन्दित करना।

**Inculpation**-इन्-कल्पे-शन्-*n.* censure, blame. निन्दा, दोष।

**Inculpatory**-इन्-कल्पेटे-रि-*adj.* censuring, blaming. निन्दासूचक, निन्दाकारक।

**Incumbency**-इन्-कम्-बेन्-सि-*n.* the holding of an office or tenure. किसी पद का धारण करना (आश्रय)।

**Incumbent**-इन्-कम्-बेन्ट-*n.* the holder of a benefice. वृत्तिमोगी; *adj.* (with on) lying or resting on. आश्रित, अवलम्बी।

**Incur**-इन्-कर'-*v.t. (p. t. Incurred.)* to suffer, to take on oneself, to be liable to. कष्ट उठाना, अपने ऊपर लेना, ऋणी होना।

**Incurability**-see Incurable.

**Incurable**-इन्-क्योरे'-बल्-*adj.* that cannot be cured, irrecoverable. असाध्य, निरुप्राय;

**Incurability**, (इन्कुरिलिटी), **Incurableness** (नेस)-*ns.* the state of being incurable. असाध्यता; **Incurably** (इन्कुर-लि)-*adv.* in an incurable manner. निरुप्राय से, असाध्य रूप में।

**Incuriosity**-इन्-क्यूरि-ऑसिटि-*n.* want of curiosity. कुतूहल का अभाव।

**Incurious**-इन्-क्यूरि-अस-*adj.* heedless, careless. अनुत्सुक, अकुतूहली; **Incuriously** (इन्कुरि-अस)-*adv.* without inquisitiveness. बिना कुतूहल के।

**Incursion**-इन्-कर्सन्-*n.* a sudden attack, an invasion. आक्रमण, चढ़ाई।

**Incursive**-इन्-कर्सिव-*adj.* making an incursion. उपद्रवी, विप्लव करनेवाला।

**Incurvation**-इन्-कर्वे-शन्-*n.* crookedness. भीतरी घुमाव या टेढ़ापन।

**Incurve**-इन्-कर्व'-*v. t.* to curve or bend inward, to make crooked. भीतर मोड़ना, टेढ़ा करना।

**Incus**-इन्-कस्-*n.* the bone of the inner ear. कान के भीतर की महीन हड्डी।

**Incuse**-इन्-क्युज'-*adj.* stamped in. ठप्पा किया हुआ; *v. t.* to stamp. ठप्पा लगाना।

**Indebted**-इन्डेब्टेड-*adj.* owing money, under obligation. ऋणी, कर्जदार, अनुगृहीत, कृतज्ञ;

**Indebtedness** (नेस)-*n.* the state of being indebted. ऋणग्रस्तता, कृतज्ञता।

**Indecency**-इन्-डी-सेन्-सि-*n.* the state of being indecent, indecent expression. अश्लीलता, अशिक्षता।

**Indecent**-इन्-डी-सेन्ट-*adj.* unbecoming, obscene. अनिनीत (अशिक्ष), अश्लील; **Indee-**

**ntly** (-लि)-*adv.* in an indecent manner. अश्लीलता या अशिक्षता से।

**Indecipherable**-इन्-डि-साइ'-फरे-बल्-*adj.* that cannot be deciphered. अस्पष्ट, अक्षरों का, दुर्बोध

**Indecision**-इन्-डिसि-शन्-*n.* hesitation, want of decision, irresolution. असमंजस, दुविधा, सन्देह, अनिर्णय, अनिश्चय।

**Indecisive**-इन्-डि-साइ-सिव'-*adj.* hesitating, undecided, irresolute. सन्दिग्ध, अनिश्चित, अस्थिर; **Indecisively** (-लि)-*adv.* in a hesitating manner. असमंजस से; **Indecisiveness** (नेस)-*n.* the state of being undecided. अस्थिरता, अनिश्चितता, सन्दिग्धता।

**Indeclinable**-इन्-डि-क्लाइने'-बल्-*adj.* not variable, having no inflexions. अपरवर्तनीय, व्याकरण में अव्ययी।

**Indecomposable**-इन्-डी-कम्पोजे'-बल्-*adj.* that cannot be resolved into constituents. अविभाज्य (भाग न किये जाने योग्य)।

**Indecorous**-इन्-डिकोरस'-*adj.* improper, indecent. अनुचित (अयोग्य), असभ्य; **Indecorously** (-लि)-*adv.* in an indecent manner. असभ्यता से।

**Indecorum** इन्-डिकोरम्-*n.* improper proceeding, want of propriety. अनुचित या असभ्य (अशिक्ष) व्यवहार।

**Indeed**-इन्-डीह'-*adv.* really, in truth, in fact. वस्तुतः, यथार्थ में, सचमुच; *interj.* expressing irony or contempt. तिरस्कार-सूचक अव्यय, अरे!

**Indefatigability**-इन्-डि-फै-टिगेबिलिटि-*n.* the state of being indefatigable. अकथनीयता, परिश्रम, अति उत्साह।

**Indefatigable**-इन्-डि-फै-टिगे'-बल्-*adj.* not tired out, unremitting. अक्लान्त, अशिक्षिल, अश्रान्त; **Indefatigably** (अड-लि)-*adv.* in an indefatigable manner. अथक ढंग से, बढ़े उत्साह से।

**Indefeasible**-इन्-डि-फीजिबल्-*adj.* that cannot be done away with. अत्याज्य, न हटाने योग्य; **Indefeasibly** (अड-लि)-*adv.* in an indefeasible manner. बिना त्यागे हुए।

**Indefectible**-इन्-डि-फेक्टिबल्-*adj.* not liable to defect, faultless, unfailling. निदोष, शुद्ध, अचूक।

**Indefensible**-इन्-डि-फेन्सिबल्-*adj.* not admitting defence. अरक्षणीय, न बचाने योग्य; **Indefensibly** (अड-लि)-*adv.* in an indefensible manner. बिना रक्षा के।

**Indefinite**-इन्-डेफिनिट-*adj.* undefined, un-

imited, not precise. अनिश्चित, अनियमित।  
असीम; Indefinitely (-लि)-adv. in an indefinite manner. बिना सीमा के; Indefiniteness (-नेस)-n. the state of being indefinite. असीमता।

Indeliberate-इन्-डेलिबरेट-adj. not meditated before, sudden. पूर्व विचार-रहित, झटपट, तुरन्त।

Indelibility-इन्-डेलिबिलिटी-n. the state of being indelible. अक्षयता, न मिटने की योग्यता।

Indelible-इन्-डेलिबल-बल-adj. that cannot be blotted out or effaced. अक्षय, जो मिटाया न जा सके; Indelibly (-डब्लि)-adv. in an indelible manner. अक्षयता से, अमिट रूप में।

Indelicate-इन्-डेलिकेट-adj. unrefined, coarse, not delicate, immodest. अश्लील (असभ्य), फूहड़, अशिष्ट, अविनीत।

Indemnification-इन्-डेन्सिफिकेशन-n. the act of indemnifying, that which indemnifies. हानिपूर्ति-करण।

Indemnify-इन्-डेन्सिफाई-v. t. to protect or secure against harm or loss, to compensate. क्षति पूर्ण करना, निस्तार करना, बदला चुकाना।

Indemnity-इन्-डेन्सिटी-n. compensation, a legal exemption from penalties. हानि की पूर्ति (प्रतिफल), सत्ता से कानूनी रिहाई, जमानत।

Indemonstrable-इन्-डेमन्स्ट्रेबल-adj. that cannot be demonstrated or proved. जो प्रदर्शित या सिद्ध न किया जा सके।

Indent-इन्-डेन्ट-व. t. & i. to make tooth-like notches in, to form deep recesses, to remove from the margin, to mark a new paragraph, to make requisition. दाँतदार बनाना, गड़ड़ा बनाना, पृ. 3-प्रान्त से हटाना, नया परिच्छेद आरम्भ करना, माँग करना; -n. a notch, an indentation, दाँत, गड़ड़ा।

Indenture-इन्-डेन्चर-n. deed made by two or more parties. दो दलों के बीच प्रतिज्ञापत्र या एकरारनामा।

Independence-इन्-डिपेन्डेंस-n. exemption from dependence or undue influence. स्वतन्त्रता, अपरवशता, आजादी।

Independent-इन्-डिपेन्डेंट-ऐन्ड-adj. not depending on others, not subordinate. स्वाधीन, आजाद, अनाश्रित; Independently (-ऐन्ड-लि)-adv. in an independent manner, स्वतन्त्रता से, आजादी से।

Indescribability-n. see Indescribable.

Indescribable-इन्-डिस्क्राइबल-बल-adj. vague, indefinite. अकथनीय, अवर्णनीय; Indescribability (-बिलिटी)-n. indefiniteness. अकथनीयता; Indescribability (-नेस)-n. vagueness. अनिवार्यता, अकथनीयता, अवर्णनीयता।

Indestructibility-इन्-डिस्ट्रक्टिबिलिटी-n. the quality of being indestructible. अविनाशिता।

Indestructible-इन्-डिस्ट्रक्टिबल-adj. that cannot be destroyed. अविनाशी, नाश न होनेवाला; Indestructibly (-डब्लि)-adv. in an indestructible manner. अविनाशिता से।

Indeterminable-इन्-डिटर्मिनेबल-adj. that cannot be ascertained or determined. निश्चित न होने योग्य, अनिर्णय।

Indeterminate-इन्-डिटर्मिनेट-adj. not precise, not certain. अनिश्चित, सन्दिग्ध; Indeterminately (-लि)-adv. indefinitely. सन्दिग्धता से; Indeterminateness (-नेस)-n. the quality of being indeterminate. सन्दिग्धता, सन्देह।

Index-इन्-डेक्स-n. (pl. Indexes.) a pointer, an alphabetical list, a guiding principle. षड़ी का काँटा, चिह्न, सूचीपत्र, प्रदर्शक सिद्धान्त; -v. t. to provide with an index. सूचीपत्र लगाना; (pl. Indices-डि-सीज़) special signs which are used in Algebra. बीजगणित में प्रयुक्त विशेष चिह्न (घाताङ्क)।

India-इन्डिया-pr. n. भारतवर्ष; Indian (-अन्)-adj. pertaining to India. भारतीय; Indian club (a bottle-shaped club used in gymnastics.) मुद्गर; Indian corn (maize.) मूद्गा, मकई; Indian ink (a black pigment used for writing.) काजल या बनी दर्शी रयाही या मस।

Indicate-इन्-डिकेट-व. t. to point out, to suggest, to state briefly, to show. सूचित करना, प्रकाशित करना, दर्शाना, प्रकट करना।

Indication-इन्-डिकेशन-n. sign, symptom. लक्षण, चिह्न।

Indicative-इन्डिकेटिव-adj. pointing out, सूचक, दर्शक बोधक; Indicative mood (the form of verb that affirms or denies.) स्वार्थ-सूचक क्रियापद; Indicatively (-लि)-adv. in an indicative manner. निदर्शक रूप में।

Indicator-इन्डिकेटर-n. a person or thing that points out, a guide. सूचित करनेवाला, निदर्शक; Indicatory (-इ)-adj. serving to make known. दिखलाने (सूचित करने) वाला।

Indict-इन्डिक्ट-व. t. to accuse, to charge with a crime. अपराध या दोष लगाना; Indictable (-ऐबल)-adj. that may be indicted.

दोष लगाने योग्य; **Indictment** (-मेंट) -*n.* a formal charge of crime. अभियोग, कलक ।

**Indifference** -इन्-डि-फरेंस -*n.* unconcern, freedom from prejudice, neutrality. उदासी-नता, उपेक्षा, अपक्षपात ।

**Indifferent** -इन्-डिफरेंट -*adj.* impartial, disinterested, neutral. तटस्थ, अपक्षपाती, उदासीन; **Indifferentism** (-एन्टिज़्म) -*n.* indifference in religious beliefs. धार्मिक विषय में समभाव; **Indifferently** (-लि) -*adv.* in an impartial manner. बिना पक्षपात के ।

**Indigence** -इन्-डिज-एन्स -*n.* extreme poverty. अति दरिद्रता ।

**Indigenous** -इन्-डि-जिनस -*adj.* native to a country, not exotic. स्वदेशीय, स्वदेशोत्पन्न; **Indigenously** (-लि) -*adv.* स्वदेशी रूप में या ढंग से ।

**Indigent** -इन्-डि-जेंट -*adj.* poor, needy. दीन, दरिद्र; **Indigently** (-लि) -*adv.* with indigence. दरिद्रता से ।

**Indigested** -इन्-डि-जैस्ट - ऐड् - *adj.* not digested, not thought of before. अनपचा, अचिन्तित, पहले से न सोचा हुआ ।

**Indigestibility** -इन्डि-जैस्टिबिलिटी - *n.* the state of indigestion. अजीर्णता, बरहजमी; **Indigestible** (-जैस्टिबल) - *adj.* not digestible. न पचने योग्य ।

**Indigestion** -इन्डि-जैशन -*n.* want of digestion. अजीर्ण, मन्दाग्नि, अपच ।

**Indigestive** -इन्डि-जैस्टिव -*adj.* not digestive. अजीर्णता करनेवाला, न पचनेवाला ।

**Indignant** -इन्डिग्न - नन्ट - *adj.* moved by indignation, angry. कुपित, रोषयुक्त; **Indignantly** (-लि) -*adv.* with indignation. क्रोध से ।

**Indignation** -इन्डिग्न - नैशन -*n.* anger caused by injustice or wickedness. क्रोध, रोष ।

**Indignity** -इन्डिग्न - निटि -*n.* incivility, insult. अनानुचित, अशिष्ट व्यवहार ।

**Indigo** -इन्डिगो -*n.* a blue dye obtained from plants, the plant itself. नील के पौधे से निकाला हुआ रंग, नील का पौधा ।

**Indirect** -इन्डिरेक्ट - *adj.* not direct, not straight, circuitous. कुटिल (वक्र), टेढ़ा मेढ़ा, पेंचदार; **Indirectly** (-ली) -*adv.* in an indirect manner. कुटिल रीति से, टेढ़ी रीति से; **Indirectness** (-नेस) -*n.* the quality of being indirect. कुटिलता ।

**Indirection** -इन्डिरेक्शन -*n.* an indirect course. अप्रत्यक्ष उपाय ।

**Indiscernible** -इन्डिस्सनिबल -*adj.* not perceptible or discernible, that cannot be discerned. अप्रत्यक्ष, अदृष्टिगोचर; **Indiscernibly** (-इबल) -*adv.* in an indiscernible manner. अप्रत्यक्ष रूप से ।

**Indisciplinable** -इन्डि-सिप्लिनेबल -*adj.* not capable of discipline. अनुशासनीय ।

**Indiscipline** -इन्डि-सिप्लिन -*n.* want of discipline. अविनय, अभ्यास अथवा व्यवस्था का अभाव, अनुशासनहीनता, अनुशासन ।

**Indiscreet** -इन्डिस्-क्रीट - *adj.* injudicious, imprudent. अविवेकी, अदूरदर्शी; **Indiscreetly** (लि) -*adv.* in an injudicious or imprudent manner. बिना विचारे, बिना विवेक के ।

**Indiscrete** -इन्डिस्-क्रीट - *adj.* not divided into parts or separated. अविभक्त, बिना भाग किया हुआ ।

**Indiscretion** -इन्डिस्-क्रीशन -*n.* injudicious conduct, imprudence, rashness. अविवेक, अविचार ।

**Indiscriminate** -इन्डिस्-क्रिमिनेट - *adj.* confused, promiscuous. अव्यवस्थित (अविवेकी), अलग न किया हुआ; **Indiscriminately** (-लि) -*adv.* without discrimination. अविवेक से; **Indiscriminating** (-इङ्ग), **Indiscrimination** (-शन्) -*ns.* want of discrimination. अविचार, अविवेक; **Indiscriminative** (-इव) -*adj.* not making distinction. अविवेकी ।

**Indispensability** - see **Indispensable**.

**Indispensable** -इन्डिस्पेन्सिबल - *adj.* that cannot be dispensed with, absolutely necessary. परित्याग न करने योग्य, अति आवश्यक; **Indispensability** (-ऐबिलिटी), **Indispensableness** (-नेस) -*ns.* the state of being indispensable. अति आवश्यकता; **Indispensably** (-ऐबल) -*adv.* necessarily, unavoidably. अवश्य, अनिवार्यतः ।

**Indispose** -इन्डिस्-पोज - *v. t.* to render unfit, to disincline. असमर्थ या अयोग्य बनाना, विमुख करना, प्रतिकूल करना; **Indisposed** (-इ) -*adj.* disinclined, averse, unwell, विमुख, प्रतिकूल, अस्वस्थ ।

**Indisposition** -इन्डिस्-पोजिशन -*n.* aversion, slight illness. अरुचि (अप्रवृत्ति), अस्वस्थता ।

**Indisputability** - see **Indisputable**.

**Indisputable** -इन्डिस्प्यूटेबल -*adj.* incontestable, that cannot be disputed. निर्विवाद, निश्चित; **Indisputableness** (-नेस), **Indisputability** (-बिलिटी) -*ns.* the state of being indisputable. निर्विवादता; **Indisputably**

(-इन्-लि) -*adv.* beyond dispute. बिना विवाद के।

**Indissolubility**-इन्-डि-सॉल्यू-बिलिटी-*n.* the quality of being indissoluble or unviolable. अविलयता, अगलनशीलता।

**Indissoluble**-इन्-डि-सॉल्यू-बल-*adj.* not violable, always binding. अगलनशील, बाध्यकारी।

**Indissolubly**-इन्-डि-सॉल्यू-बल-*adv.* in an indissoluble or violable manner. अगलनशीलता या अमेयता से।

**Indistinct**-इन्-डिस्टिन्क्ट-*adj.* not clearly defined, confused, obscure. अस्पष्ट, संकीर्ण, धुँधला; **Indistinctly** (-लि)-*adv.* not clearly, obscurely. अस्पष्टता से; **Indistinctness** (-नेस)-*n.* the state of being indistinct. अस्पष्टता।

**Indistinctive**-इन्-डिस्टिन्क्टिव-इव-*adj.* not clear. अस्पष्ट; **Indistinctively** (-इव-लि)-*adv.* in an indistinct manner. अस्पष्ट रूप से।

**Indistinguishable**-इन्-डिस्टिन्ग्विबल-*adj.* not distinguishable. पृथक् न किये जाने योग्य; **Indistinguishably** (-बल-लि)-*adv.* in an indistinguishable manner. पृथक् न किये जाने योग्य ढंग से।

**Indistributable**-इन्-डिस्ट्रिब्यूटबल-*adj.* that cannot be distributed. न बाँटने योग्य।

**Indite**-इन्-डाइट-*v. t.* to put in words or compose. रचना करना, लिखना।

**Indivertible**-इन्-डिवर्टिबल-*adj.* that cannot be diverted or turned aside. न हटाने योग्य।

**Individual**-इन्-डि-विजुअल-*n. & adj.* single, particular, of a distinct character. व्यक्ति, अकेला, एक व्यक्ति।

**Individuality**-इन्-डि-विजुअलिटी, **Individualism** (-इज्म)-*ns.* oneness, exclusive attachment to personal interest. व्यक्तित्व (ममता), आत्मामिमान।

**Individually**-इन्-डि-विजुअल-*adv.* separately. एक-एक करके, अलग-अलग।

**Indivisibility**-इन्-डि-विजिबिलिटी-*n.* the state of being indivisible. अविभाज्यता, अमेयता।

**Indivisible**-इन्-डि-विजिबल-*adj.* not divisible. अविभाज्य, जिसका टुकड़ा न किया जा सके; **Indivisibly** (-बल-लि)-*adv.* in an indivisible manner. बिना टुकड़ा किये, अविभाज्य रूप में।

**Indo**-इन्-डो-*pref.* in sense of 'India'. 'भारतीय' अर्थ का उपसर्ग।

**Indocile**-इन्-डो-सैल-*adj.* not docile. अशिक्ष्य (जो शिक्षा न पा सके)।

**Indocility**-इन्-डो-सैलिटी-*n.* intractableness. दुर्गमता, स्वच्छन्दता।

**Indolence**-इन्-डो-लेन्स-*n.* habitual laziness. आलस्य (अनुयोग), काहिली, सुस्ती।

**Indolent**-इन्-डो-लेन्ट-*adj.* slothful, lazy, careless. आलसी, निरबोधी, उस्ताइशीन; **Indolently** (-लि)-*adv.* in an indolent manner. निरबोधी से, मन्दता से।

**Indomitable**-इन्-डॉमिटेबल-*adj.* not yielding, stubborn. हठी, दुर्जय (जो अर्धन न हो सके); **Indomitably** (-बल-लि)-*adv.* stubbornly. ढिठाई से।

**Indoor**-इन्-डोर-*adj.* situated or carried on within a house. घर के भीतर होनेवाला; **Indoors** (within the house.) घर के भीतर।

**Indorsation**-इन्-डॉर्सेशन-*n.* endorsement. हुण्डी का सकारना, पृष्ठ पर हस्ताक्षर; **Indorsee** (-ई)-*n.* endorsee. जिसके नाम हुण्डी सकारी जाने; **Indorsement** (-मेंन्ट)-*n.* endorsement. सकारी; **Indorser** (-अर्)-*n.* one who endorses. हुण्डी सकारने (या बेचने) वाला।

**Indorse**-इन्-डॉर्स्-*v. t.* to assign by writing on the back of, to approve. पृष्ठ पर लिखकर प्रमाणित करना, समर्थन करना, स्वीकृति देना।

**Indraught, Indraft**-इन्-ड्राफ्ट-*ns.* the inward flow of a current. जल की धारा का भीतरी ओर प्रवाह।

**Indubitable**-इन्-ड्यूबल-*adj.* that cannot be doubted, certain. असन्दिग्ध (निःसंशय), निश्चित; **Indubitably** (-बल-लि)-*adv.* certainly, undoubtedly. निश्चय, निःसन्देह।

**Induce**-इन्-ड्यूस्-*v. t.* to prevail on, to persuade, to actuate, to produce, to infer. प्रसलाना, मनाना, बहकाना, उत्पन्न करना, अनुमान करना; **Inducement** (-मेंन्ट)-*n.* something that induces. प्रोत्साहन (प्रलोभन), लालच।

**Induct**-इन्-डक्ट-*v. t.* to introduce, to initiate. नियुक्त करना, परिचय दिलाना।

**Induction**-इन्-डक्शन्-*n.* introduction, the inferring of general laws from particular instances, bringing about an electrical flow without coming into contact with an electrified or magnetized body. भूमिका, प्रवेश, अनेक उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम का अनुमान करना, बिना विद्युन्मय पदार्थ के स्पर्श किये विजली की धारा का उत्पादन या प्रवाहन।

**Inductive**-इन्-डक्टिव-*adj.* tending to induce. अनुमानकारी; **Inductively** (-इव-लि)-*adv.*

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पैन

by induction. अनुमान द्वारा; Inductiveness (-नेस) -*n.* inductive inference. अनुमान।

**Inductor**-इन्-डक्टर्-*n.* the part of an electrical machine. बिजली के यन्त्र का एक भाग।

**Indulge**-इन्-डल्ज'-*v. t. & i.* to gratify, to entertain, to allow one self. अनुग्रह करना, प्रसन्न करना, लगना।

**Indulgence**-इन्-डल्जेन्स'-*n.* favour, gratification, forbearance. अनुग्रह, सन्तोष, क्षमा।

**Indulgent**-इन्डल्जेन्ट'-*adj.* kind, not severe, compliant. दयायुक्त, कोमल, अनुकूल; **Indulgently** (-लि) -*adv.* in an indulgent manner. अनुग्रहपूर्वक।

**Indurate**-इन्-इयूरेट'-*v. t. & i.* to make or become hard. कड़ा करना या होना।

**Induration**-इन्-इयू-रेशन्-*n.* the act of hardening. घनीकरण, कठोरीकरण।

**Indurative**-इन्-इयूरेटिव'-*adj.* tending to harden. कड़ा या ठोस बनानेवाला।

**Industrial**-इन्-डस्ट्रियल्-*adj.* pertaining to industry. उद्योग या व्यवसाय सम्बन्धी।

**Industrious**-इन्-डस्ट्रिअन्-*adj.* active, laborious, given to industry. कर्मठ, क्रियाशील, परिश्रमी, उद्योगी; **Industriously** (-लि) -*adv.* in an industrious manner. परिश्रम से।

**Industry**-इन्-डस्ट्री-*n.* (*pl.* Industries.) diligence, habitual employment in work, a branch of trade. परिश्रम, कार्यप्रवृत्ति, व्यवसाय।

**Indwell**-इन्-इवेल'-*v. i.* to dwell in, to occupy, to be present in. भीतर रहना, ग्रहण करना, सर्वदा उपस्थित रहना।

**Inebriate**-इन्-ई-ब्रि-ऐट'-*adj.* drunken. मदिरा पिये हुए (मतवाला); -*n.* a habitual drunkard. पियक्कड़; -*v. t.* to make drunk मदिरा पिलाना; **Inebriated** (ऐड)-*adj.* intoxicated. नशे में।

**Inebriation**-इन्-ई-ब्रि-ऐ-शन्-*n.* drunkenness. नशा।

**Inebriety**-इन्-ई-ब्राइ'-टि-*n.* the habit of drunkenness, habitual intoxication. मदिरा पीने या नशे में रहने का अभ्यास।

**Inedible**-इन्-ऐडिबल'-*adj.* not fit to be eaten. न खाने योग्य।

**Inedited**-इन्-ऐडिटेड'-*adj.* not published. प्रकाशित न किया हुआ (ग्रन्थ), अप्रकाशित।

**Ineffable**-इन्-ऐफेबल'-*adj.* unspeakable, unutterable. अवर्णनीय, अकथनीय।

**Ineffably**-इन्-ऐफेबल'-लि-*adj.* in an ineffable form. अवर्णनीय रूप में।

**Ineffaceable**-इन्-इफेसैबल'-*adj.* that cannot

be rubbed out or effaced. न हटाने या मिटाने योग्य, अमिट।

**Ineffective**-इन्-इफेक्टिव'-*adj.* useless, inefficient. निष्फल (व्यर्थ), निरर्थक (अकारण); **Ineffectively** (-लि) -*adv.* not effectively. व्यथा; **Ineffectiveness** (-नेस) -*n.* the quality of being useless. विफलता।

**Ineffectual**-इन्-इफेक्चुअल्-*adj.* without effect, fruitless. निष्फल, व्यर्थ; **Ineffectually** (-लि) -*adv.* in vain, uselessly. व्यर्थ, व्यथा; **Ineffectualness** (-नेस) -*n.* want of effect. विफलता।

**Inefficacious**-इन्-ऐफिक्के-शस्-*adj.* not able to produce effect. प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ, निरर्थक।

**Inefficacy**-इन्-ऐफि-क्के-सि-*n.* want of efficacy. अशक्ति, असामर्थ्य।

**Inefficiency**-इन्-ऐफिशियन्सि-*n.* want of power. असामर्थ्य, अयोग्यता।

**Inefficient**-इन्-ऐफि-शिएन्ट'-*adj.* not well qualified, ineffective. अयोग्य, निष्फल; **Inefficiently** (-लि) -*adv.* in an inefficient manner, without effort. अयोग्यता से, निष्फलता से।

**Inelastic**-इन्-इलीस्टिक'-*adj.* not elastic, not yielding. स्थापकत्वहीन, जो लचीला न हो, अनुरोध शून्य।

**Inelegance**-इन्-ऐलिगेन्स'-*n.* want of elegance or beauty. सुन्दरता की कमी, लावण्यहीनता।

**Inlegant**-इन्-ऐलिगेन्ट'-*adj.* ungraceful, mean, unrefined. लावण्यहीन, असुन्दर, नीच, अश्लील, भद्दा; **Inelegantly** (-लि) -*adv.* in a mean manner. अश्लीलता से, भद्दे ढंग से।

**Ineligibility**-इन्-ऐलिजिबिलिटि-*n.* the state or quality of being ineligible अयोग्यता, अयोग्यता, अपात्रता।

**Ineligible**-इन्-ऐलिजिबल'-*adj.* not eligible. अयोग्य, न चुने जाने योग्य; **Ineligibly** (-जिबलि) -*adv.* in an ineligible manner. अयोग्यता से।

**Ineloquent**-इन्-ऐलैक्वेन्ट'-*adj.* not eloquent. अवाग्मी, वाक्पटुताहीन, न बोल सकनेवाला।

**Inept**-इन्-ऐप्ट'-*adj.* out of place, unsuitable, absurd. अनुचित, अनुपयुक्त, अयोग्य, मूर्खतापूर्ण।

**Ineptitude**-इन्-ऐप्टि-ट्यूड, **Ineptness** (-नेस) -*n.* unsuitness, foolishness. अयोग्यता, मूर्खता;

**Ineptly** (-लि) -*adv.* in an inept manner. अयोग्यता से, मूर्खता से।

**Inequality**-इन्-इक्वैलिटी-*n.* want of quality or uniformity, irregularity, difference, variableness. विषमता, असादृश्य, भिन्नता।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंझर

**Inequitable** - इन् - ऐक्विटे - बल् - *adj.* unfair, unjust. अधार्मिक; न्यायविरुद्ध; **Inequitably** (-ब्लि) - *adv.* in an unfair manner. न्याय-विरुद्धता से, अर्थदंग से, बेईमानी से।

**Inequity** - इन् - ऐक्विटी - *n.* unfairness, injustice. बेईमानी, अन्याय, पक्षपात।

**Ineradicable** - इन् - इरीडिके - बल् - *adj.* that cannot be rooted out. जड़ से न हटाये जाने योग्य, निर्मूल न बिये जाने योग्य, अनुन्मूलनीय; **Ineradicably** (-कैबे-लि) - *adv.* in an ineradicable manner. जड़ से न हटाते हुए या उन्मूलन न करते हुए दंग से।

**Inert** - इनर्ट - *adj.* without inherent power, indisposed, sluggish, lazy. अक्षम, अप्रवृत्त, निर्व्यापार, निश्चल, गतिहीन, आलसी; **Inertly** (-लि) - *adv.* in a sluggish manner. मन्दता से, सुस्ती से, जड़ता से; **Inertness** (-नेस्) - *n.* sluggishness. अनुद्योग, मन्दता, आलस्य, जड़ता, सुस्ती।

**Inertia** - इनर्शिया - *n.* the property of matter by which a body continues to remain at rest or moves in a straight line unless its state is changed by an external force, inertness, sluggishness. निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति।

**Inescapable** - इनैस्केपे - ऐ - बल् - *adj.* not escapable. न भागने योग्य।

**Inessential** - इन् - ऐसेन्शल् - *adj.* not indispensable. अनावश्यक।

**Inestimable** - इन् - ऐस्टिमे - बल् - *adj.* intense, invaluable. अनर्थ्य, अमूल्य; **Inestimably** (-लि) - *adv.* in an intense manner. अमूल्यता से।

**Inevitability** - इन् - इविटे - बिलिटि, **Inevitableness** (-नेस्) - *n.* the state of being inevitable. अनिवार्यता।

**Inevitable** - इन् - इविटे - बल् - *adj.* a sure to happen, unavoidable. अनिवार्य, आवश्यक, अवश्यभावी।

**Inevitably** - इन् - इविटेब - लि - *adv.* unavoidably. अनिवार्य रूप में, अवश्य।

**Inexact** - इन् - ऐ - क्सीक्ट - *adj.* not exact. अयथार्थ।

**Inexactitude** - इन् - ऐक् - सीक्टि - ट्यूड, **Inexactness** (-नेस्) - *n.* want of precision. अशुद्धता, अयथार्थता।

**Inexcusable** - इन् - ऐक्स - क्यू - जे - बल् - *adj.* that cannot be justified. अक्षम्य (न क्षमा करने या सहने योग्य); **Inexcusably** (-ब्लि) - *adv.* to an inexcusable degree. अक्षम्य रूप में या से।

**Inexecutable** - इन् - इक्सीक्यूटे - बल् - *adj.* that cannot be executed or carried out. जो पूर्ण न किया जा सके।

**Inexhaustibility** - see **Inexhaustible**.

**Inexhaustible** - इन् - ऐग् - जॉस्टि - बल् - *adj.* that cannot be exhausted. अविश्वसी, अनन्त (विपुल); **Inexhaustibility** (-बिलिटि) - *n.* inexhaustibleness. अविश्वसिता; **Inexhaustibly** (-इब्लि) - *adv.* in an inexhaustible manner. अक्षयता से; **Inexhaustive** (-इव्) - *n.* not to be exhausted. क्षय न होने योग्य, अक्षय।

**Inexorable** - इन् - ऐक्सरे - बल् - *adj.* relentless, inflexible, unyielding. निष्ठुर (कठोरचित्त), अनाराध्य, अनमनीय।

**Inexorably** - इन् - ऐक्सरे - ब - लि - *adv.* in an unyielding manner. निर्दयता या कठोरता से।

**Inexpectant** - इन् - ऐक्स - पेक्टेन्ट - *adj.* not expectant. आशाहीन, निराश।

**Inexpediency** - इन् - ऐक्स - पी - डि - ऐन्सि - *n.* unsuitableness. अयोग्यता।

**Inexpedient** - इन् - ऐक्स - पी - डि - ऐन्ट - *adj.* not expedient, unfit, improper. अयोग्य, अनुचित।

**Inexpensive** - इन् - ऐक्स - पेन् - सिव - *adj.* cheap. सस्ता; **Inexpensively** (-लि) - *adv.* cheaply. सस्तेपन से; **Inexpensiveness** (-नेस्) - *n.* cheapness. सस्तापन।

**Inexperience** - इन् - ऐक्स - पी - रि - ऐन्स - *n.* want of experience. व्यवहार में अनभिज्ञता, अनुभवहीनता; **Inexperienced** (-इ) - *adj.* unskilled, not experienced. अनभिज्ञ, अनुभवहीन।

**Inexpert** - इन् - ऐक्सपर्ट - *adj.* not expert, unskilled. अनिपुण, अकुशल; **Inexpertly** (-लि) - *adv.* in an unskilled manner. अनिपुणता से।

**Inexplicability** - इन् - ऐक्स - प्लि - कै - बिलिटि - *n.* the quality of being inexplicable. अवाच्यता।

**Inexplicable** - इन् - ऐक्स - प्लि - कै - बल् - *adj.* that cannot be explained. अवाच्य, व्याख्या न करने योग्य।

**Inexplicably** - इन् - ऐक्स - प्लि - कै - ब - लि - *adv.* in an inexplicable manner. दुर्गमता से।

**Inexplicit** - इन् - ऐक्स - प्लि - सु - इट - *adj.* not clearly expressed. अस्पष्ट, अनिश्रित; **Inexplicitly** (-लि) - *adv.* in an inexplicit manner. अस्पष्टता से; **Inexplicitness** (-नेस्) - *n.* the quality of being inexplicit. अस्पष्टता।

**Inexplosive** - इन् - ऐक्स - प्लो - सिव - *adj.* not explosive. न भभकने (आग लगने) योग्य।

**Inexpressible** - इन् - इक्स - प्रे - सु - इ - बल् - *adj.* that can not be expressed in words. अकथनीय, अवागनीय; **Inexpressibly** (-सिब - लि) - *adv.* in an unutterable manner. अवागनीयता से।

**Inexpressive** - इन् - इक्स - प्रे - सु - इ - ब - *adj.* not expressive. वर्णन न करने योग्य; **Inexpressive-**



ness ( -नेस् ) - *n.* the state of being inexpressive. अवर्णनीयता ।

Inextensible - इन्-एक्स-टेन्सिबल - *adj.* not extensible, not stretchable. न फैलाने योग्य ।

Inextinguishable - इन्-एक्स-टिङ्गिबल - *adj.* not quenchable. न बुझाने योग्य ।

Inextricable - इन्-एक्स-ट्रिकेबल - *adj.* that cannot be disentangled or solved. न सुलझाने योग्य; Inextricably ( -केबल ) - *adv.* in an inextricable manner. न सुलझाने योग्य ढंग से ।

Infallibility - इन्-फॉल-इबिलिटी - *n.* infallibleness, certainty. अभ्रान्ति. निश्चय ।

Infallible - इन्-फॉल-इबल - *adj.* not capable of error. अभ्रान्त, भूल न करने योग्य; Infallibly ( -लिलि ) - *adv.* in an infallible manner. बिना भ्रान्ति के ।

Infamize - इन्-फैम-इज - *v.t.* to make infamous. बदनाम करना, कलुषित करना ।

Infamous - इन्-फैमस - *adj.* of ill-fame, notorious, scandalous, disgraceful. अकीर्तिकर, कुख्यात, निन्दापूर्ण, अपमान पूर्ण; Infamously ( -लिस ) - *adv.* in an infamous manner. बदनामी के रूप में या ढंग से ।

Infamy - इन्-फैमि - *n.* public disgrace, ill-fame. अपकीर्ति, कलुष ।

Infancy - इन्-फॉन्सि - *n.* early childhood, early period of existence. बाल्यावस्था, शिशु-काल, लड़कपन, आरम्भ की अवस्था ।

Infant - इन्-फैन्ट - *n.* a babe, a child under seven years of age, a minor. बालक, शिशु, नाबालिग ।

Infanticidal - इन्-फैन्टिसिडल - *adj.* pertaining to infanticide. बालहत्या-सम्बन्धी ।

Infanticide - इन्-फैन्टिसाइड - *n.* the murder of an infant. बालहत्या, शिशुवध ।

Infantile - इन्-फॉन्टल - *adj.* pertaining to an infant. शिशु-सम्बन्धी ।

Infantry - इन्-फॉन्ट्री - *n.* ( *pl.* Infantry ) foot-soldiers. (पदाति) पैदल सेना, पैदल सिपाही ।

Infatuate - इन्-फॉट-एट - *v.t.* to affect with folly, to make foolish, to excite with passion. बुद्धि नाश (मोहित) करना, मूर्ख बनाना, उत्तेजित करना; Infatuated ( -एट ) - *adj.* foolish. मूर्ख; Infatuatedly ( -लिस ) - *adv.* passionately. उत्तेजना से; Infatuating ( -इग ) - *adj.* causing foolishness. मोहकारी; Infatuation ( -शन् ) - *n.* folly, foolishness. मोह, मूर्खता ।

Infeasible - इन्-फी-जिबल - *adj.* not practicable. असाध्य, दुष्कर ।

Infect - इन्-फेक्ट - *v.t.* to fill with a disease, to corrupt. संक्रामक या कृत का रोग लगाना, अष्ट या दूषित करना; Infected ( -एड ) - *adj.* noxious, corrupt. दूषित, अष्ट ।

Infection - इन्-फेक्शन - *n.* the act of infecting, a thing which infects. संक्रमण, संक्रामक रोग ।

Infectious - इन्-फेक्शन् - *adj.* having the quality of infecting. संक्रामक; Infectiousness ( -नेस् ) - *n.* the state of being infectious. संक्रमण ।

Infective - इन्-फेक्टिव - *adj.* infectious. संक्रामक; Infectiveness ( -नेस् ) - *n.* infectiousness. संक्रमण; Infectively ( -लिस ) - *adv.* in an infective manner. संक्रामक रूप में या से ।

Infecund - इन्-फेकन्ड - *adj.* unfruitful. अनुपजाऊ. फलहीन; Infecundity ( -कन्डिटी ) - *n.* unfruitfulness. फलहीनता ।

Infelicitous - इन्-फेलिसिटी - *adj.* unhappy, not felicitous. अनुखी, असुख, अनुसुखकर ।

Infelicity - इन्-फेलिसिटी - *n.* unhappiness, misery, misfortune. क्लेश, विपत्ति, दुःख ।

Infer - इन्-फैर् - *v.t.* ( *p. t.* Inferred ) to deduce, to conclude. अनुमान करना, तर्क करना, निर्णय पर पहुँचना ।

Inferable - इन्-फैरल - *adj.* that may be inferred, deducible. तर्क करने योग्य, तर्कसाध्य ।

Inference - इन्-फैरन्स - *n.* the act of inferring deduction. अनुमान, तर्क, निर्णय ।

Inferential - इन्-फैरन्शियल - *adj.* deduced by inference. अनुमान अथवा तर्क सिद्ध; Inferentially ( -लिस ) - *adv.* by way of inference. तर्क या निर्णय से ।

Inferior - इन्-फैरिअर - *adj.* lower in rank, station or age, less valuable. न्यून ( हीन ), दर्ज या उम्र में कम, अनुत्तम; Inferiority ( -रिटी ) - *n.* one who is younger in rank. छोटा, अल्प पद का; Inferior in age ( of less age. ) कम उम्र का; Inferior in caste ( of low caste. ) हीन जाति का ।

Inferiority - इन्-फैरिअरिटी - *n.* the state of being inferior. न्यूनता, हीनता; Inferiorly ( -लिस ) - *adv.* in an inferior manner. छोटेपन से ।

Infernal - इन्-फैर्नल - *adj.* pertaining to hell, fiendish, diabolical. नरक सम्बन्धी, आसुरी, राक्षसी; Infernality ( -लिटी ) - *n.* fiendish character. राक्षसत्व; Infernally ( -लिस ) - *adv.* in a fiendish way. राक्षस की तरह ।

**Inferno**-इन्-फर्नो-*n.* hell. पाताल, नरक ।

**Infertile**-इन्-फर्टाइल-*adj.* not fertile. ऊसर, अनुपजाऊ; **Infertility** (-टिल-इ-इ)-*n.* unfruitfulness. ऊसरता, अनुपजाऊपन ।

**Infest**-इन्-फेस्ट-*v. t.* to harass, to tease, to haunt, to disturb. कष्ट देना, विरक्त करना, गमनागमन करना, बाधा देना; **Infestation** (-ट-शन्)-*n.* molestation, trouble. कष्ट, दुःख ।

**Infidel**-इन्-फिडल-*n.* a religious disbeliever, an unbeliever in true religion, a sceptic. धर्मनिन्दक, नास्तिक, अभक्त; *adj.* disbelieving in God. नास्तिक वृत्तिवाला; **Infidelity** (-इ-इ)-*n.* want of faith, scepticism. अभक्ति, अनीश्वरवाद, नास्तिकता; **Infidelize** (-आइज-*v. t.* to make an atheist. अधर्मो बनाना ।

**Infield**-इन्-फील्ड-*n.* a land near a hamlet, manured land. झोपड़ी के पास का खेत, खाद दिया हुआ खेत ।

**Infinite**-इन्-फि-निट-*adj.* boundless, very great, without limit, unlimited. अनन्त, अपरिमित, निःसीम; **Infinitely** (-लि)-*adv.* to an infinite degree. असीमता से ।

**Infinitesimal** - इन्-फिनिटैसिमल-*adj.* exceedingly small. अति सूक्ष्म; *n.* अति सूक्ष्म पदार्थ ।

**Infinitival**-इन्-फि-नि-टाइ-वल-*adj.* belonging to the infinite mood. व्याकरण में सामान्य रूप सम्बन्धी ।

**Infinitive**-इन्-फिनि-टिव्-*adj.* not limited. अपरिमित ।

**Infinitude**-इन्-फिनि-ट्यूड-*n.* infinity. असीमता, अपारता ।

**Infinity**-इन्-फिनि-टि-*n.* infiniteness, infinite extent. अनन्तता ।

**Infirm**-इन्-फर्म-*adj.* physically weak, irresolute, feeble. दुर्बल (क्षीण), अस्थिर (अदृढ़) ।

**Infirmity**-इन्-फर्मि-टि-*n.* a hospital. अस्पताल, चिकित्सालय ।

**Infirmity**-इन्-फर्मि-टि-*n.* ( *pl.* Infirmities. ) weakness, a failing, a disease. दुर्बलता (अशक्ति), व्याधि ।

**Infirmly**-इन्-फर्म-लि-*adv.* in an infirm manner. दुर्बलता से ।

**Infix**-इन्-फिक्स-*v. t.* to fix or fasten, to insert. बैठाना, स्थिर करना ।

**Inflame**-इन्-फ्लेम-*v. t.* & *i.* to set on fire, to excite passionately, to aggravate, to catch fire, to become excited. आग लगाना, जलाना, उत्तेजित करना, जलना, भड़कना ।

**Inflammability**-इन्-फ्लेमैबिलि-टि, **Inflamm-**

**ableness** ( -नेस )-*n.* the quality of being inflammable. दाहकत्व ।

**Inflammable**-इन्-फ्लेमैबल-*adj.* easily set on fire, easily excited. जल्दी से जलने योग्य, प्रज्वलनशील, शीघ्र उत्तेजित होने योग्य, दाह्य ।

**Inflammation**-इन्-फ्लेमै-शन्-*n.* excitement, heat, a swelling. उत्तेजना, ताप, दाह, सूजन ।

**Inflammatory**-इन्-फ्लेमेटरी-*adj.* tending to excite. ताप करने ( भड़काने ) वाला, उत्तेजक ।

**Inflate**-इन्-फ्लेट-*v. t.* to swell with air or gas, to puff up. फुलाना, उम्मत करना;

**Inflated** ( -ट-इ )-*adj.* distended with air, turgid, proud. फूला हुआ, उन्मत्त, घमंडी ।

**Inflation**-इन्-फ्ले-शन्-*n.* the act of inflating. वायुपूरणत्व ।

**Inflator**-इन्-फ्लेटर-*n.* one who or that which inflates. फुलानेवाला ।

**Infect**-इन्-फ्लेक्ट-*v. t.* to bend, to curve, to sharpen, to express grammatical relation. झुकाना, मोड़ना, तीक्ष्ण करना, व्याकरण का रूप चलाना ।

**Infection**, **Inflexion**-इन्-फ्लेक्शन्-*ns.* the act of infecting. रूप, विभक्ति ।

**Inflexibility**-इन्-फ्लेक्सिबिलि-टि-*n.* inflexibility. कठोरता ।

**Inflexible**-इन्-फ्लेक्सिबल-*adj.* unbending, unyielding, rigid, unalterable. दृढ़ ( स्थिर ), अनमनीय, कड़ा, अटल ।

**Inflexibly**-इन्-फ्लेक्सिबल-*adv.* in a rigid manner. दृढ़ता से, कठोरता से ।

**Inflexion**-इन्-फ्लेक्शन्-*n.* same as Inflection. प्रत्यय ।

**Inflict**-इन्-फिलिक्ट-*v. t.* to lay on, to impose. प्रयुक्त करना, दण्ड देना; **Inflictible** ( -बल-इ )-*adj.* punishable. दण्डनीय ।

**Infliction**-इन्-फिलिक्शन्-*n.* punishment, trouble. दण्ड, कष्ट ।

**Inflictor**-इन्-फिलिक्टर-*n.* one who inflicts. दण्ड देनेवाला ।

**Inflow**-इन्-फ्लो-*n.* a flowing in. भीतर की बहाव; *v. t.* to flow in. भीतर की ओर बहना; also **Inflowing** ( -इंग )-*n.* बहाव ।

**Influence**-इन्-फ्लु-एन्स-*n.* effect, power, authority, ascendancy, influx. प्रभाव, शक्ति, अधिकार, सामर्थ्य, प्रतिष्ठा, माहात्म्य; *v. t.* to produce an effect upon, to sway, to move. प्रभाव ( बहाव ) डालना, अधिकार रखना, प्रवृत्त करना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Influential**-इन्-इन्फु-एन्शुल्-*adj.* having influence or power. प्रभावशाली, प्रबल; **Influentially** (-शुलि)-*adv.* in an influential manner. प्रभावपूर्ण ढंग से।

**Influenza**-इन्-फ्लु-एन्-जा-*n.* a kind of contagious catarrh accompanied by fever. एक प्रकार का शीतप्रधान संक्रामक ज्वर।

**Influx**-इन्-फ्लक्स-*n.* the act of flowing in, infusion. प्रवाह, अन्तःप्रवेश।

**Infoliate**-इन्-फोले'-इ-एट-*v. t.* to ornament or cover with leaves. पत्तियों से सजाना या ढाँकना।

**Inform**-इन्-फॉर्म'-*v. t. & i.* to tell, to imbue with, to communicate. संदेश कहना, सूचित करना।

**Informal**-इन्-फॉर्मल्-*adj.* not according to due form. नियम विरुद्ध, अनियमित, अनुपचारिक, बेतकलुप्ता।

**Informality**-इन्-फॉर्मलिटी-*n.* irregularity. नियम-विरोध, अनियमितता, बेतकलुप्ती।

**Informally**-इन्-फॉर्मलि-*adv.* in an informal or improper manner. अनियमित या अनुपचारिक रूप में या ढङ्ग से।

**Informant**-इन्-फॉर्म'--ई-एन्ट-*n.* one who informs. सूचना देनेवाला, विश्वापक।

**Information**-इन्-फॉर्म'--ऐ-शन्-*n.* news, intelligence, communication. सूचना (वृत्तान्त), समाचार।

**Informative**-इन्फॉर्म'--ऐ-टिव-*adj.* having power to inform. सूचना देनेवाला, समाचार देनेवाला।

**Informatory**-इन्-फॉर्म'--ऐ-टॉरि-*adj.* containing information. विश्वापन या सूचना युक्त।

**Informed**-इन्-फॉर्मिड'-*adj.* intimated, instructed. सूचित, शिक्षित, सिखलाया हुआ।

**Informers**-इन्-फॉर्मर-*n.* an informant. सूचना देनेवाला, भेदिया।

**Infraction**-इन्-फ्री-क्शन-*n.* violation, infringement. भङ्ग, उल्लंघन।

**Infragrant**-इन्-फ्रेग्रन्ट'-*adj.* not odorous. सुगन्धरहित, गन्धहीन।

**Infranchise**-इन्-फ्रीन्चिज'-*v. t.* to give franchise rights, to set free. मतदान का अधिकार देना, मुक्त करना।

**Infrequency**-इन्-फ्री-क्वेन्सि-*n.* the state of being infrequent. अनित्यता, विरलता।

**Infrequent**-इन्-फ्री-क्वेन्ट'-*adj.* not frequent. अनित्य, विरल; *v. t.* to forgo, त्यागना।

**Infrequently** (-लि)-*adv.* not frequently. अनित्यता या विरलता से।

**Infringe**-इन्-फ्रिन्ज'-*v. t.* to violate, to break,

to transgress. उल्लंघन करना, तोड़ना; **Infringement** (-मेंट)-*n.* violation, infraction. उल्लंघन, खण्डन।

**Infructuous**-इन्-फ्रक्'--ट्यू-अस-*adj.* not bearing fruit, fruitless, barren. फलहीन, बिना फल का, बाँस।

**Infrugal**-इन्-फ्रू'-गल्-*adj.* prodigal, extravagant. अमितव्ययी, फजूल खर्च करनेवाला।

**Infuriate**-इन्-फ्यू'-रि-ऐट-*v. t.* to enrage, to fill with fury. कोपाकुल करना, क्रुद्ध करना; *adj.* enraged. क्रुद्ध।

**Infuse**-इन्-फ्यूज'-*v. t. & i.* to pour in, to instil, to steep in liquid for extracting essence, to introduce. डालना, मन में बैठाना, सत्त्व निकालने के लिये जल में डुबाना, प्रवेश करना।

**Infusion**-इन्-फ्यू-ज़न्-*n.* the act of infusing, distillation. वृषा, अर्क, काढ़ा।

**Infusibility**-see Infusible.

**Infusible**-इन्-फ्यू'--जिबल-*adj.* that cannot be melted. (धातु) जो गल न सके; **Infusibility** (-बिलिटी)-*n.* the incapacity of being fused. न गलने की स्थिति या अवस्था।

**Ingathering**-इन्'-गिदरिङ्ग-*n.* a gathering in. ढेर, खलिहान।

**Ingenious**-इन्-जोन्'-इअम्-*adj.* clever, skilful, showing ingenuity. चतुर, प्रवीण; **Ingeniously** (-लि)-*adv.* with skill. चतुराई से, निपुणता से; **Ingeniousness** (-नेस)-*n.* the quality of being skilful, cleverness. चतुराई, निपुणता।

**Ingenuity**-इन्'-जेन्यू'-इ-टि-*n.* skill in contriving, power of ready invention. कौशल, प्रतिभा, कल्पना-शक्ति।

**Ingenuous**-इन्-जैन्यु-अस-*adj.* frank, innocent, artless, generous. मायाहीन, निष्कपट, सरल-प्रकृति, दयालु; **Ingenuously** (-लि)-*adv.* in a frank manner. निष्कपटता से; **Ingenuousness** (-नेस)-*n.* the quality of being artless. सरलता, शुद्धभाव।

**Ingest**-इन्-जैस्ट'-*v. t.* to take in (food) to the stomach. भोजन से पेट भरना।

**Ingestion**-इन्-जैस्ट'-यन् (-शन)-*n.* taking of food into the stomach. पेट में भोजन भरना।

**Ingestive**-इन्-जैस्ट'-इव-*adj.* able to ingest. पेट भरने योग्य।

**Inglorious**-इन्-ग्लोर'-इअम्-*adj.* shameful, ignominious. लज्जाकर, निन्दनीय; **Ingloriously** (-लि)-*adv.* in a shameful manner. लज्जा से।

**Ingoing**-इन्-गो-इङ्ग-*adj.* entering in. भीतर प्रवेश करनेवाला; *-n.* entrance. प्रवेश ।  
**Ingot**-इन्-गैट्-*n.* a mass of unwrought metal, cast in a mould, किसी धातु का संचि में ढाला हुआ पिण्ड या डुकड़ा या ईंट ।  
**Ingraft**-इन्-ग्रीफ्ट्-*v. t.* to insert the shoot of one tree into another for propagation. वृक्ष में कलम बाँधना ।  
**Ingrain**-इन्-ग्रैन-*v. t.* to impregnate, to put dye in the grain. डुबोना या बोरना, पक्का रङ्ग रंगना ।  
**Ingrained**-इन्-ग्रेंड-*adj.* deeply rooted, inherent. गहरा जड़ा हुआ ।  
**Ingrate**-इन्-ग्रेट-*adj.* ungrateful. कृतघ्न; *-n.* an ungrateful man. कृतघ्न मनुष्य ।  
**Ingratitude**-इन्-ग्रीटि-ट्यूड्-*n.* unthankfulness. अकृतज्ञता, कृतघ्नता ।  
**Ingradient**-इन्-ग्री-डि-एन्ट-*n.* a component part. अङ्ग, अंश ।  
**Ingress**-इन्-ग्रैम्-*n.* right of entrance. प्रवेश का अधिकार; **Ingression** (-ग्रैशन्) *-n.* entrance. प्रवेश ।  
**Ingrowing**-इन्-ग्रो-इङ्ग-*adj.* growing into the flesh. मांस के भीतर उमड़ने या बढ़नेवाला ।  
**Ingurgitate**-इन्-गर्जि-जि-टेंड-*v. t.* to swallow greedily. लालच से भकोसना ।  
**Inhabit**-इन्-होविट्-*v. t.* to dwell in, to live. निवास करना, बसना ।  
**Inhabitable**-इन्-होविटेबल-*adj.* habitable. रहने योग्य ।  
**Inhabitancy**-इन्-होबिटन्सि *-n.* residence. निवास ।  
**Inhabitant**-इन्-हीव्-इ-टैन्ट-*n.* he who resides in a place. निवासी; **Inhabitation** (-इ-टै-शन्) *-n.* a dwelling-place. घर, डेरा ।  
**Inhalation**-इन्-हे-ले-शन् *-n.* the act of inhaling. उच्छ्वास, साँस खींचने की क्रिया ।  
**Inhale**-इन्-हेल्-*v. t.* to breathe air into the lungs. साँस खींचना, वायु से भरना; **Inhaler** (-अर्) *-n.* an apparatus for inhaling vapours. वाष्परूप पदार्थों को श्वास द्वारा खींचने का एक प्रकार का यन्त्र ।  
**Inharmonic, Inharmonious**-इन्हार-मै-निक, इन्हार्मोनिक-*adj.s.* not musical, discordant. बेसुरा, बेताल; **Inharmoniously** (-अस्-ल) *-adj.* without harmony. बेताल में ।  
**Inhere**-इन्-हियर्-*v. t.* to abide in, to exist. निवास करना, होना; **Inherence** (-ऐन्स) *-n.* existing in something else. निहितता, दूसरी वस्तु में स्थिति ।

**Inherent**-इन्-हीअरेंट-*adj.* innate, inseparable. स्वाभाविक, अन्तर्बर्ती; **Inherently** (-लि)-*adv.* by inherence. स्वभाव से, प्रकृति से ।  
**Inherit**-इन्-हे-रिट्-*v. t.* to acquire by succession. कुलक्रम से प्राप्त करना, पैतृक सम्पत्ति पाना ।  
**Inheritable**-इन्-हे-रिटेबल-*adj.* that may be inherited. परम्परा से प्राप्त करने योग्य ।  
**Inheritance**-इन्-हे-रिटन्स *-n.* that which is got from ancestors. पैतृक धन (दाय); **Inherited** (-ऐड) *-adj.* got from inheritance. उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त ।  
**Inheritor**-इन्-हे-रिटर्-*n.* an heir. उत्तराधिकारी; **Inheritress** (-ट्रेस), **Inheritrix** (-ट्रिक्स) *-ns. fem.* an heiress. उत्तराधिकारिणी ।  
**Inhesion**-इन्-हीज़न् *-n.* inheritance. संस्थान, निष्ठा, संलग्नता ।  
**Inhibit**-इन्-हिबिट्-*v. t.* to forbid, to check. रोकना, मना करना ।  
**Inhibition**-इन्-हि-बिज़न् *-n.* obstruction. रुकावट ।  
**Inhibitory**-इन्-हिबिट-रि-*adj.* prohibitory. रोकने योग्य ।  
**Inhospitable**-इन्-हॉस्पिटै-बल-*adj.* not hospitable, not affording shelter to strangers. आतिथ्य-विमुख, मेहमानों का स्वागत या आदर न करनेवाला, अहितकारी; **Inhospitableness** (-नेस) *-n.* want of hospitality. आतिथ्य-विमुखता; **Inhospitably** (-टैबल-लि)-*adv.* unkindly to strangers. आतिथ्य-विमुखता से ।  
**Inhospitality**-इन्-हॉस्पिटी-लि-*-n.* want of hospitality. अतिथि का अमत्कार अथवा अनादर ।  
**Inhuman**-इन्-ह्यू-मन् *-adj.* brutal, cruel, unfeeling, barbarous. क्रूर, निर्दय (निष्ठुर), कठोर हृदय; **Inhumanity** (-मीन्-टी-टी) *-n.* cruelty, brutality. निर्दयता; **Inhumanly** (-लि)-*adv.* in a cruel manner. कठोरता से ।  
**Inhumation**-इन्-ह्यू-मे-शन् *-n.* act of burying in the ground. भूमि में गाड़ने का कार्य ।  
**Inhume**-इन्-ह्यूम्-*v. t.* to bury in the ground. पृथ्वी में गाड़ना ।  
**Inimical**-इनिमिकल-*adj.* harmful, unfriendly. प्रतिकूल, विरोधी; **Inimically** (-लि)-*adv.* in an inimical manner. शत्रुभाव (विरोध) से ।  
**Inimitable**-इन्-इमि-टे-बल-*adj.* one which defies imitation. अनुपम, अनुकरणीय, अद्वितीय; **Inimitableness** (-नेस) *-n.* that which cannot be imitated. अद्वितीय, अनुकरणीयता; **Inimitably** (-लि)-*adv.* in an inimitable manner. अनुपमता से, अनुकरण न करने योग्य ढङ्ग से ।  
**Iniquitous**-इन्-इक्-विज-टस् *-adj.* wicked,

unjust. पापी, अधर्मी; **Iniquitously** (-लि) - *adv.* in an unjust manner. अन्याय से, अधर्म से ।

**Iniquity** - इन् - इ - निक् - टि - *n.* wickedness, unrighteousness, utter injustice. दुराचार, अधर्म, अन्याय ।

**Initial** - इ - निश् - ल - *adj.* & *n.* original, occurring at the beginning; (*pl.*) first letters of a person's name. प्राथमिक, आदि का, मनुष्य के नाम के आदि के अक्षर; *v. t. (p. t. Initialed.)* to make initials. हस्ताक्षर करना; **Initially** (-लि) - *adv.* in the first place. प्राथमिक अवस्था में ।

**Initiate, Initiated** - इ - निशि - ऐट, (- ऐड) - *v. t.* to begin or originate, to admit with introductory rites, to perform the first office. प्रारम्भ करना, अभिमन्त्रित करना, प्रथम संस्कार करना; **Initiated** (- ऐड) - *adj.* admitted into a new society. दीक्षा लिया हुआ ।

**Initiation** - इ - निशि - ऐ' - शन् - *n.* the act of initiating. दीक्षा-संस्कार ।

**Initiative** - इ - निशि - ऐ - टिव - *adj.* serving to initiate, introductory. आरम्भिक; *-n.* an introductory step. मूत्रपात, प्रारम्भ ।

**Initiatory** - इ - निशि - ऐ - टरि - *adj.* introductory. प्रारम्भिक, आरम्भ का ।

**Inject** - इन् - जेक् - ट' - *v. t.* to force medicine into the body by means of a syringe. पिचकारी द्वारा शरीर में औषधि चढ़ाना ।

**Injection** - इन् - जेक्शन् - *n.* the act of injecting. पिचकारी द्वारा औषधि चढ़ाने की विधि ।

**Injudicious** - इन् - जु - डि - शस - *adj.* unwise, ill-judged. अविवेकी, विचाररहित; **Injudiciously** (- लि) - *adv.* without judgement. विचार-हीनता से ।

**Injunction** - इन् - जड्क् - शन् - *n.* authoritative order, command, direction, legal writ. आज्ञा, निदेश, निषेधाज्ञा; **Sacred injunction** (order of the sacred books.) शास्त्र की आज्ञा ।

**Injure** - इन्ज्यूर' - *v. t.* to do harm, to hurt, to damage. पीड़ा (दुःख) देना, हानि पहुँचाना; **Injured** (- इ) - *adj.* offended, troubled. पीड़ा प्राप्त, व्यथित ।

**Injurious** - इन् - जुरि - अस् - *adj.* tending to injure. पीड़ाकर, हानिकारक; **Injuriously** (- लि) - *adv.* in an injurious manner. हानि पहुँचाते हुए ।

**Injury** - इन् - जुरि' - *n.* damage, wrong done to some one. हानि, क्षति, अपकार ।

**Injustice** - इन् - जम् - टिस् - *n.* lack of equity, unjust act, wrong. अन्याय, अधर्म, अनिति ।

**Ink** - इक् - *n.* a coloured fluid for writing with pen or for printing. रोशनाई, स्याही;

*-v. t.* to blacken with ink. रोशनाई लगाना; **Inker** (- अर्) - *n.* that which applies ink. रोशनाई लगानेवाला; **Inkless** (- लेस्) - *adj.* without ink. बिना रोशनाई का; **Ink-pad** (a pad for stamping.) रबर की सुहर छापने की रोशनाई की गद्दी; **Inkstand** (inkholder.) रोशनाई रखने का पात्र, मसिपात्र, दावात; **Inkwell** (an inkstand.) मसिपात्र, दावात; **Inky** (- इ) - *adj.* consisting of ink. रोशनाई पोता हुआ ।

**Inkling** - इक् - लिङ्ग् - *n.* a hint, a whisper. संकेत, कानाफुसकी ।

**Inland** - इन् - लीन्ड - *adj.* of the interior of a country. देश के भीतरी भाग का, अन्तर्देशीय; *-adv.* in or towards the land. देश में, देश की ओर; *-n.* the interior. भीतरी भाग; **Inlander** (- अर्) - *n.* one who lives inland. मध्य देशवासी ।

**Inlay** - इन् - ले' - *v. t. (p. t. Inlaid.)* to embed one thing into another, to ornament in this way. जड़ना, पच्चीकारी करना; *-n.* (इन्'ले) an inlaid work. पच्चीकारी किया हुआ काम ।

**Inlet** - इन्' - लेट - *n.* an opening, an entrance, a piece inserted, a creek, a small bay or arm of sea. द्वार, प्रवेश मार्ग, जमाया हुआ झुकड़ा, समुद्र की एक शाखा, खाड़ी ।

**Inly** - इन्' - लि - *adj.* inwardly, in the heart. भीतरी ओर, हृदय में ।

**Inlying** - इन्' - लाइङ्ग् - *adj.* lying inside. भीतर की ओर, पड़ा हुआ ।

**Inmate** इन्' - मेट - *n.* one who occupies or resides in a house, an occupant. निवासी, घर में रहनेवाला ।

**Inmost** - इन्' - मोस्ट - *adj.* most inward, most intimate. सबसे भीतरी, अति प्रिय ।

**Inn** - इन् - *n.* a tavern, a hotel, a lodging-place for travellers. पथ का आवास, सराय, पथिकों के लिये आश्रम; **Innkeeper** - *n.* (a tavern-keeper.) भठियारा; **Inns of Court** (incorporate) societies of lawyers in London.) लंदन के वकीलों का समाज या संघ ।

**Innate** - इन् - नेट' - *adj.* inborn, natural. सहज, स्वाभाविक; **Innately** (- लि) - *adv.* in an innate manner. स्वभाव से; **Innateness** (- नेस्) - *n.* the quality of being innate. स्वाभाविकता ।

**Innavigable** - इन् - नी - निगिबल - *adj.* not navigable. नाव के लिए अगम्य, जिस नदी, झील इत्यादि में नाव न चल सके ।

**Inner** - इन् - अर् - *adj.* internal, interior, at bottom, obscure. अन्तररथ. सबसे भीतर का, गुप्त; **Inner apartments** (the apartments within a house.) अन्तर्गृह, जनानखाना; **The inner**

**Innerness** - **इन्-नेस** - *n.* the soul in man, knowledge.

आत्म्य की अन्तरात्मा, बुद्धि, ज्ञान ।

**Innermost**, **Inmost** - **इन्-मोस्ट**, **इन्-मोस्ट** - *adj. sup. deg.* farthest inward. सबसे भीतर का ।

**Innervate** - **इन्-नेट** - *v. t.* to supplant with nerve force, to stimulate. स्नायु-शक्ति उत्पन्न करना, उत्तेजित करना ।

**Innervation** - **इन्-नेशन** - *n.* a nervous influence. स्नायु-शक्ति का प्रभाव ।

**Inning** - **इन्निंग** - *n.* a team's turn of batting (by either party) in a cricket match, in gathering of grains. क्रिकेट में किसी ओर का एक बारी का खेल, शस्य-संग्रह ; *n. pl.* land reclaimed from the sea. सागर से प्राप्त भूमि ।

**Innocence** - **इन्-नो-सेन्स**, **Innocency** ( **-सि** ) - *n.* harmlessness, perfect moral, purity. निर्दोषता, पवित्रता ।

**Innocent** - **इन्-नो-सेन्ट** - *adj.* free from guilt, sinless, guiltless, harmless. निष्कलङ्क, निर्दोष, निरपराध, निष्कषय ; **Innocently** ( **-लि** ) - *adv.* in an innocent manner. निरपराध ढंग से ।

**Innocuity** - **इन्-नो-क्यु-इटी** - *n.* the quality of being harmless or sinless. साधुता, सज्जनता, अदोह ।

**Innocuous** - **इन्-नो-क्यु-अस** - *adj.* harmless in effect. अनुपद्रवी, सीधा ।

**Innominate** - **इन्-नो-मि-नेट** - *adj.* without a name. बिना नाम का ।

**Innovate** - **इन्-नो-वेट** - *v. i.* to make a change by introducing a novelty. नया सम्प्रदाय स्थापित करना ।

**Innovation** - **इन्-नो-वे-शन** - *n.* a change in established methods. नवीन प्रवर्तन, नई पद्धति ।

**Innovator** - **इन्-नो-वेटर** - *n.* one who introduces a new change. नई रीति चलावेवाला ।

**Innoxious** - **इन्-ऑक्शस** - *adj.* pure, harmless. शुद्ध, निर्दोष ; **Innoxiously** ( **-लि** ) - *adv.* harmlessly. बिना द्रोह या उपद्रव के ; **Innoxiousness** ( **-नेस** ) - *n.* harmlessness. अनुपकारिता ।

**Innuendo** - **इन्-यु-एन्डो** - *n.* ( *pl.* Innuendoes ) a side-hint, allusive remark, indirect intimation or reference. वक्रोक्ति, व्यङ्ग्य, अप्रत्यक्ष सूचना या सन्दर्भ ।

**Innumerable** - **इन्-न्यू-मरे-बल** - *adj.* countless, numberless. असंख्य, अनन्त, अनगिनती ।

**Innutrition** - **इन्-न्यू-ट्रिशन** - *n.* lack of nutrition. पोषण का अभाव ; **Innutritious** ( **-ट्रि-शस** ) - *adj.* not nutritious. पोषण करने में असमर्थ ।

**Inobservance** - **इन्-अब्-जर्वेन्स** - *n.* want of observance. ध्यान हीनता, उपेक्षा ।

**Inoculate** - **इन्-क्यू-लेट** - *v. t.* to impregnate germs of disease in a person, to implant.

किसी रोग का टीका लगाना, बैठाना ; **Inoculation** ( **-लेशन** ) - *n.* सम्भारण, किसी रोग का टीका ; **Inoculative** ( **-इव** ) - *adj.* टीका लगाने के सम्बन्ध का ; **Inoculator** ( **-लेटर** ) - *n.* one who inoculates. टीका लगावेवाला ।

**Inodorous** - **इन्-ओ-डरस** - *adj.* having no odour, scentless. निर्गन्ध, गन्धहीन, बिना गन्ध का ।

**Inoffensive** - **इन्-ऑफेंसिव** - *adj.* not offending or objectionable, harmless. अपाधिक, निरपराध ( निर्दोष ), पीड़ा न देनेवाला ; **Inoffensively** ( **-लि** ) - *adv.* in an inoffensive way. पीड़ा न देनेवाले ढंग से ; **Inoffensiveness** ( **-नेस** ) - *n.* harmlessness. निर्दोषता ।

**Unofficial** - **इन्-ऑफिशल** - *adj.* without usual forms of authority. बिना अधिकार का ; अनधिकारिक ; **Unofficially** ( **-लि** ) - *adv.* unofficially. बिना अधिकार के ।

**Unofficial** - **इन्-ऑफिशल** - *adj.* not officious, contrary to moral duty. अनैतिक, नीति-विरुद्ध ।

**Inoperative** - **इन्-ऑपरेटिव** - *adj.* not operative, producing no effect. अकार्य-साधक ।

**Inopportune** - **इन्-ऑपर्ट्यून्** - *adj.* inconvenient, unseasonable. असामयिक, अकालिक, कुसमय का ; **Inopportunely** ( **-लि** ) - *adv.* untimely, unseasonably. अकाल में, कुसमय में ;

**Inopportuneness** ( **-नेस** ) - *n.* untimeliness. असमय, अनवसर ।

**Inopulent** - **इन्-ऑप्युलेन्ट** - *adj.* unwealthy, not rich. धनहीन, दरिद्र ।

**Inordinate** - **इन्-ऑर्डिनेट** - *adj.* immoderate, excessive, disorderly. अमर्यादित, अपरिमित ( बेहद ), अस्त-व्यस्त ; **Inordinately** ( **-लि** ) - *adv.* in an excessive manner. अत्यधिक रूप में ; **Inordination** ( **-नेशन** ), **Inordinateness** ( **-नेस** ) - *n.* excessiveness. अत्यधिकता ।

**Inorganic** - **इन्-ऑर्गनिक** - *adj.* having no organic structure. निर्जीव, अप्राणी ; **Inorganic Chemistry** ( Chemistry of mineral substances ). धातु इत्यादि सम्बन्धी रसायन शास्त्र ; **Inorganically** ( **-क-लि** ) - *adv.* without organs. बिना अङ्ग के ।

**Inorganization** - **इन्-ऑर्गनाइजेशन** - *n.* lack of organization. संविधान ( रचना ) हीनता ।

**Inornate** - **इन्-ऑर्नेट** - *adj.* not elaborate अविरस्त ।

**Inosculate**-इन्-अस्-क्यू-कूट्-*v. i. & t.* to join or unite closely, to be interwoven. जोड़ना (मिलाना), गुथा होना; **Inosculation** (-कूशन) -*n.* union, जोड़, मिलाव ।

**Impouring**-इन्-पो-रिङ्ग-*adj.* pouring in. भीतर की ओर गिरता हुआ ।

**Inquest**-इन्-क्वेस्ट्-*n.* a legal or judicial inquiry into a matter. अन्वेषण, देखभाल (तहकीकात) ।

**Inquietude**-इन्-क्वाइ-टु-*n.* want of mental or bodily rest. मानसिक या शारीरिक शान्ति का अभाव ।

**Inquire, Enquire**-इन्-क्वायर्-*v. i. & t.* to make a search into, to ask for, to examine. अन्वेषण करना, पूछना, जांचना ।

**Inquirer**-इन्-क्वायरर्-*n.* one who makes an inquiry. पूछने या जांचनेवाला ।

**Inquiringly**-इन्-क्वायरिंग्-लि-*adv.* by way of inquiry. पूछते या जांचते हुए ।

**Inquiry, Enquiry**-इन्-क्वाइ-रि, ऐन्-क्वाइ-रि-*ns.* asking, investigation, research. पूछ-ताछ, देखरेख, जांच-पड़ताल, अन्वेषण ।

**Inquisition**-इन्-क्वि-क्विशन्-*n.* a search, an inquiry, inquest, an investigation. खोज, अन्वेषण, जांच, तहकीकात; **Inquisitional** (-अल्)-*adj.* pertaining to inquiry. जांच सम्बन्धी ।

**Inquisitive**-इन्-क्विजि-टिव्-*adj.* inquiring, curious. जिज्ञासु (जानने की इच्छा करने वाला), कुतूहली; **Inquisitively** (-लि)-*adv.* in an inquisitive manner. कुतूहल से, जिज्ञासापूर्वक;

**Inquisitiveness** (-नेस्)-*n.* the quality of being inquisitive. जिज्ञासा, कुतूहल ।

**Inquisitor**-इन्-क्विजिटर्-*n.* an investigator. जांच करनेवाला ।

**Inquisitorial**-इन्-क्विजि-टोरिअल्-*adj.* pertaining to inquiry. जांच या तहकीकात सम्बन्धी; **Inquisitorially** (-लि)-*adv.* in the manner of an inquisitor. तहकीकात करते हुए ढंग से ।

**Inrail**-इन्-रेल्-*v. t.* to enclose with rails. रेलिंग लगाकर बन्द करना ।

**Inroad**-इन्-रोड्-*n.* an encroachment, a raid, an attack. अतिक्रमण, भवा, आक्रमण ।

**Inrush**-इन्-रश-*n.* a rushing in or inflow. भीतर की ओर तीव्र बहाव ।

**Insalivate**-इन्-सालिवेट्-*v. t.* to mix food with saliva. भोजन को लार (भूक) से मिलाना;

**Insalivation** (-नेशन)-*n.* the mixing of saliva with food. लार से मिलाने की क्रिया ।

**Insalubrious**-इन्-साल्-ब्रु-*adj.* unwholesome, unhealthy. अस्वास्थ्यकर, अस्वस्थ ।

**Insalubrity**-इन्-साल्-ब्रि-*n.* want of salubrity. अस्वास्थ्य, अनारोग्य ।

**Insane**-इन्-सेन्-*adj.* deranged in mind. भ्रान्तचित्त, विह्वल, पागल; **Insanely** (-लि)-*adv.* in an insane manner. पागलपन से; **Insaneness** (-नेस्)-*n.* insanity. उन्माद, पागलपन ।

**Insanitary**-इन्-सी-निट-रि-*adj.* unhealthy. अस्वास्थ्यकर, आरोग्य के लिये हानिकार ।

**Insanity**-इन्-सी-नि-टि-*n.* derangement of mind. उन्माद, पागलपन ।

**Insatiability**-इन्-से-सै-सै-बिलिटी-*n.* the quality of being greedy. अति लोभपता; **Insatiably** (-सै-बिलि)-*adv.* with greediness. असंतोष से ।

**Insatiable**-इन्-से-सै-बल-*adj.* not to be satisfied, very greedy. न संतुष्ट करने योग्य, अति लोभु (लालची) ।

**Insatiate**-इन्-से-सै-शि-ऐट्-*adj.* never satisfied. असंतुष्ट, अनुप ।

**Inscribable**-इन्-स्काइ-बे-बल-*adj.* that may be inscribed. लिखने योग्य ।

**Inscribe**-इन्-स्काइब-*v. t.* to write, to enter in a list, to engrave, to make, to draw a figure within another. लिखना, सूची में भरना, नकाशी बनाना, रेखागणित में एक आकृति के भीतर दूसरी बनाना; **Inscribed** (-इ)-*adj.* imprinted, engraved, drawn inside. अंकित किया हुआ, खोदा हुआ, अन्तर्गतांकित ।

**Inscription**-इन्-स्क्रिप्शन्-*n.* something inscribed or engraved. लेख, शिलालेख; **Inscriptio** (-अल्), **Inscriptive** (-स्क्रि-टिव्)-*adjs.* pertaining to inscription. शिलालेख सम्बन्धी ।

**Inscrutability**-see **Inscrutable**.

**Inscrutable**-इन्-स्कू-टै-बल-*adj.* that cannot be penetrated, mysterious. अप्रवेश्य, अगाध, दुर्बोध; **Inscrutability** (-बिलि-टि), **Inscrutableness** (-नेस्)-*ns.* the quality of being inscrutable. दुर्ग्राह्यता, अगाधता; **Inscrutably** (-टै-बलि)-*adv.* in an inscrutable or mysterious manner. परम गहनता से ।

**Insect**-इन्-सेक्ट-*n.* a small invertebrate creeping or flying animal, an insignificant creature. कृमि, कीड़-मकोड़ा, तुच्छ प्राणी; **Insect powder** (a dry powder which is used for killing fleas and other insects.) कीड़े-मकोड़ों को मारने की द्रव्य ।

**Hot** हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र



**Insectarium**-इन्-सें-क्टोरिअम् -*n.* a place for keeping insects. कीड़े-मकोड़ों को पालने का स्थान ।

**Insecticide**-इन्-सें-क्टिड - साइड -*n.* killing of insects. कुमिहत्या ।

**Insectivorous**-इन्-सें-क्टिवोरस -*adj.* insect eating. कीट-भोजी ।

**Insectology**-इन्-सें-क्टोलॉजी -*n.* the science of insects. कुमिशाल ।

**Insecure**-इन्-सिक्योर -*adj.* not secure, unsafe, liable to give way. अशुद्ध, नमनशील ।

**Insecurity**-इन्-सिक्योरिटी -*n.* fear, danger, uncertainty. भय, संकट, विपत्ति, संशय, अनिश्चितता ।

**Inseminate**-इन्-सेमिनेट -*v. t.* to sow seeds. बीज बोना; **Insemination** (-नें-शन) -*n.* the act of sowing seeds. बुवाई, बीज बोने का कार्य ।

**Insensate**-इन्-सेन्-सेट -*adj.* destitute of sense. अज्ञान, अज्ञानरहित ।

**Insensibility**-इन्-सेन्सिबिलिटी -*n.* lack of feeling, stupidity, unconsciousness. अचेतनता, अज्ञानता, जड़ता, मूर्छा ।

**Insensible**-इन्-सेन्सिबल -*adj.* without sense or feeling. चेतनाहीन (मूर्च्छित), अचेत ।

**Insensibly**-इन्-सेन्सिबल -*adv.* imperceptibly. अलक्ष्य रूप में ।

**Insensitive**-इन्-सेन्सिटिव -*adj.* not sensitive. अचेतन, स्पर्श का अनुभव न रखनेवाला; **Insensitiveness** (-नेस) -*n.* the quality of being insensitive. चेतना-शून्यता ।

**Insentient**-इन्-सेन्शन्ट -*adj.* lifeless. प्राणहीन, जीवरहित ।

**Inseparability**-see **Inseparable**.

**Inseparable**-इन्-सेपर - बल -*adj.* that cannot be separated. अविवेच्य, पृथक् न करने योग्य; **Inseparability** (-बिलिटी), **Inseparableness** (-नेस) -*n.* the quality of being inseparable. अपृथक्त्व; **Inseparably** (-बल) -*adv.* in an inseparable manner. अपृथक् रूप में या दंग से ।

**Insert**-इन्-सर्ट -*v. t.* to place or fit one thing into another, to introduce into, to thrust in. एक पदार्थ में दूसरा बैठाना, भरना ।

**Insertion**-इन्-सर्शन -*n.* a thing inserted, an ornamental needle work inserted into another material. प्रवेशन, जोड़, गोदा-किनारी इत्यादि लगाना ।

**Inset**-इन्-सेट -*n.* the extra pages or a map inserted in a book. अधिक पृष्ठ अथवा नक्शा जो पुस्तक में जुड़े हों; -*v. t.* (*p. t.* **Inserted**.) to infix or implant. इस प्रकार पृष्ठ लगाना ।

**Inseverable**-इन्-सेवर - बल -*adj.* unable to be separated. न अलगाने योग्य ।

**Insheath**-इन्-शीथ -*v. t.* to cover with a sheath. मियान लगाना ।

**Inshore**-इन्-शोर -*adv.* close to shore. समुद्र के समीप ।

**Inside**-इन्-साइड -*n., adj.* *& adv.* inner portion, interior, situated within. भीतरी भाग, भीतरी, भीतर की ओर स्थित; **Insider** (-अर्) -*n.* the member of a society. किसी समाज का सदस्य ।

**Insidious**-इन्-सिडिअस -*adj.* crafty, treacherous. कपटी (छली), धूर्त; **Insidiously** (-लि) -*adv.* in a treacherous manner. छल (कपट) से; **Insidiousness** (-नेस) -*n.* the quality of being treacherous. कपट ।

**Insight**-इन्-साइड -*n.* a clear perception into the true nature of a thing. परिज्ञान, निरीक्षण ।

**Insignia**-इन्-सिग्निया -*n. pl.* badges or distinguishing marks of an office or honour. अधिकार-चिह्न, परतला, तमगा इत्यादि ।

**Insignificance**-इन्-सिग्निफिकैन्स -*n.* want of significance or importance. महत्त्व-हीनता, तुच्छता ।

**Insignificant**-इन्-सिग्निफिकैन्ट -*adj.* unimportant, meaningless, trifling. महत्त्वहीन, निरर्थक, तुच्छ, स्वत्वहीन; **Insignificantly** (-लि) -*adv.* without importance. महत्त्वहीन रूप में या दंग से ।

**Insincere**-इन्-सिन्-सिअर -*adj.* not sincere, deceitful, hypocritical, false. असत्य, कपटी, कुटिल, झूठा; **Insincerely** (-लि) -*adv.* without sincerity. कपट से ।

**Insincerity**-इन्-सिन्सेरिटी -*n.* deceitfulness, hypocrisy. कपट, असत्यता ।

**Insinuate**-इन्-सिन्यु - ऐट -*v. t.* to introduce gradually, to instil, to hint indirectly. धीरे-धीरे उसकाना, हृदय में बैठाना, इशारा करना ।

**Insinuatingly**-इन्-सिन्यु ऐटिंग्लि -*adv.* in an insinuating manner. उसकाते हुए ।

**Insinuation**-इन्-सिन्यु - ऐं - शन् -*n.* act of insinuating. फुसलाव, भेद ।

**Insinuator**-इन्-सिन्यु - ऐटर -*n.* he who insinuates. उसकानेवाला, भड़कानेवाला ।

**Insinuate**-इन्-सिन्यु - ऐटिव -*adj.* tending to insinuate. उत्तेजित करनेवाला ।

**Insipid**-इन्-सिपिड -*adj.* tasteless, lifeless, spiritless, dull, not interesting. बेस्वाद, निर्वीर्य, निःसत्व, निस्तेज, अरोचक; **Insipidly** (-लि) -*adv.* tastelessly. अस्वाद से, अरोचकता से; **Insipidness** (-नेस) -*n.* want of taste or spirit. अस्वाद या अस्वरास ।

**Insipient**-इन्-सिपिएण्ट - *adj.* wanting in sense or wisdom. बुद्धिहीन ।

**Insist**-इन्-सिस्ट - *v. t. & i.* to dwell long upon, to maintain positively, to urge as a command. आग्रह करना, देर तक झगड़ना, हठ करना ।

**Insistence, Insistency**-इन्-सिस्ट'-ऐन्स, (-सि)-*nr.* act of insisting. हठ ।

**Insistent**-इन्-सिस्ट'-ऐन्ट - *adj.* dwelling on. हठी; **Insistently** (-ऐन्ट-लि) - *adv.* हठपूर्वक ।

**Insobriety**-इन्-सो-ब्राइ' - अ - टि-*n.* intemperance, want of sobriety, drunkenness. असंयम, पियक्कड़पन ।

**Insolate**-इन्-सोलेट - *v. t.* to dry in the sun. धूप में सुखाना ।

**Insolation**-इन्-सो-ले'-शन् - *n.* the act or process of exposing to the sun's rays for bleaching &c. भानुपाक, शुद्ध करने के लिये सूर्य की किरणों के सामने रखने की क्रिया ।

**Insolence**-इन्-सै-लेन्स - *n.* impudence, haughtiness. धृष्टता, अविनय ।

**Insolent**-इन्-सै-लेन्ट - *adj.* insulting, haughty. उद्धन (धृष्ट), ढीठ; **Insolently** (-लि) *adv.* in an insolent manner, धृष्टता से, ढीठपन से ।

**Insolubility**-see Insoluble.

**Insoluble**-इन्-सॉ-ल्यू-बल - *adj.* that cannot be dissolved in a fluid. न घुलने योग्य, अवुलनशील; **Insolubility** (-बिलि टि), **Insolubleness** (-नेन्स) - *nr.* the quality of being insoluble. न घुलने का गुण, अवुलनशीलता; **Insolubly** (-बिलि) - *adv.* in an insoluble manner. न घुलते हुए ।

**Insolvable**-इन्-सॉ-ल्वे-बल - *adj.* that cannot be solved or explained. हल या व्याख्या न करने योग्य ।

**Insolvency**-इन्-सॉल्वेन्सि - *n.* inability to pay debt. दिवाला ।

**Insolvent**-इन्-सॉल्वेन्ट - *n. & adj.* a debtor who is unable to pay off his debts. निर्धन, दिवालिया ।

**Insomnia**-इन्-सॉम्-नि - अ-*n.* sleeplessness. निद्रा का अभाव, अनिद्रा, निद्रा न आने का रोग; **Insomnious** (-नि-अस्) - *adj.* sleepless. नींद न आनेवाली, निद्राहीन ।

**Insomuch**-इन्-सो-मच् - *adj.* to such an extent, so that. यहाँ तक, इसलिये कि ।

**Insouciance**-इन्-सू'-सि-अन्स - *n.* unconcern. असावधानी ।

**Insouciant**-इन्-सू'-सि-अन्ट, औन्-सू-सी-औन् - *adj.* careless. सावधान, प्रमत्त ।

**Inspan**-इन्-स्पैन् - *v. t.* to yoke oxen to a cart. गाड़ी में बैलों को जोटना ।

**Inspect**-इन्-स्पेक्ट - *v. t.* to superintend, to examine in an official manner. निरीक्षण करना परीक्षा करना, जाँचना; **Inspective** (-इव्) - *adj.* pertaining to inspection. निरीक्षण संबंधी ।

**Inspection**-इन्-स्पेक्शन - *n.* the act of inspecting. निरीक्षण, परीक्षा ।

**Inspector**-इन्-स्पेक्टर - *n.* (*fem.* **Inspectress** - रेस) one who inspects, a superintendent. निरीक्षक, कार्याध्यक्ष; **Inspectorship** (-अर-शिप्) - *n.* the office of an inspector. निरीक्षक का पद, अध्यक्षता ।

**Inspectorial**-इन्-स्पेक्टोरियल - *adj.* pertaining to an inspector. निरीक्षक या अध्यक्ष-सम्बन्धी ।

**Inspiration**-इन्-स्पि-रे'-शन् - *n.* the inhaling of air, divine influence. उच्छ्वास (भीतर की साँस खींचना), ईश्वर-प्रेरणा (देवज्ञान); **Inspirational** (-अल) - *adj.* pertaining to inspiration. देवज्ञान सम्बन्धी ।

**Inspirator**-इन्-स्पिरेटर - *n.* an apparatus for inspiration. श्वास लेने का यन्त्र ।

**Inspire**-इन्-स्पायर् - *v. t.* to inhale, to animate, to infuse supernatural element into. श्वास लेना, उत्तेजित करना, दैवी भावना उत्पन्न करना

**Inspiring**-इन्-स्पायरिंग - *adj.* infusing spirit, animating. उत्तेजक, प्रेरक, स्फूर्तिवर्धक ।

**Inspirit**-इन्-स्पिरिट - *v. t.* to put life into, to invigorate, to encourage. जीवन या तेज लाना, उत्साहित करना, साहस देना; **Inspiring** (-इंग्) - *adj.* encouraging. उत्तेजक, उत्साहक, साहस देनेवाला ।

**Inspissate**-इन्-स्पिसेट - *v. t.* to make thick, to condense. गाढ़ा करना, थक्का बनाना; *adj.* thick. गाढ़ा; **Inspissated** (-येड) - *adj.* thickened. गाढ़ा किया हुआ; **Inspissation** (-से-शन्) - *n.* the operation of thickening. गाढ़ा करने की क्रिया ।

**Instability**-इन्-स्टे-बिलि' - इ-टि - *n.* want of stability or firmness, fickleness. चंचलता, अस्थिरता ।

**Instable**-इन्-स्टे-बल - *adj.* fickle. चंचल ।

**Install**-इन्-स्टॉल - *v. t.* to place in an office, to invest with customary ceremonies. अधिकार पर नियुक्त करना, संस्कार करना, राजगद्दी पर बैठाना ।

**Installation**-इन्-स्टॉ-लेशन - *n.* the act of installing, induction to office. राज्याभिषेक, राजगद्दी पर बैठाने का कार्य ।

**Installed**-इन्-स्टॉल' - इ - *adj.* invested with authority. अधिकार प्राप्त, अभिषिक्त ।

**Instalment-इन्-स्टॉल्-मेंट्-s.** part payment of a sum of money due. कृणभाग (अंश), किस्त; By instalments (in parts.) टुकड़े-टुकड़े करके।

**Instance-इन्-स्टीन्स-n.** an example, a law suit, an occurrence. उदाहरण (दृष्टान्त), मुकदमा, बटना; -*v. t.* to exemplify. दृष्टान्त देना; At the instance of (being solicited or urged by.) प्रेरित होकर, प्रार्थना किये जाने पर; For instance (for example.) यथा, उदाहरणतः या उदाहरण के रूप में; In the first instance (for the first time.) पहली बार।

**Instancy-इन्-स्टीन्स-n.** urgency. आवश्यकता, जरूरत।

**Instant-इन्-स्टीन्ट्-n.** precise moment, a day of the current month. क्षण, वर्तमान मास की एक तिथि; -*adj.* present, current. वर्तमान, आधुनिक; At that very instant (at the very moment.) तत्काल ही; For an instant (for a moment.) क्षणभर के लिये; In an instant (immediately.) क्षणमात्र में, तत्काल।

**Instantaneous-इन्-स्टन्टेनिअस्-adj.** done in an instant. तुरन्त; Instantaneously (-लि)-*adv.* in a moment. उसी क्षण (पल भर) में; Instantaneousness (-नेस्)-*n.* the quality of being instantaneous. क्षणमात्रता।

**Instantly-इन्-स्टीन्ट्-लि-adv.** at once. तुरन्त, झटपट।

**Instar-इन्-स्टार्-v. t. (p. t. Instarred.)** to adorn with stars. तारों से सजाना।

**Instate-इन्-स्टेट्-v. t.** to put in possession, to install, to set or place. अधिकार देना, पद पर बिठाना, रखना।

**Instead-इन्-स्टेड्-adv.** in place of, as a substitute of. स्थान में, बदले में।

**Instep-इन्-स्टेप्-n.** the upper or fore part of the human foot. मनुष्य के पैर का ऊपरी भाग।

**Instigate-इन्-स्टिगेट्-v. t.** to urge, to incite, to provoke for a crime. उत्तेजित करना, उसकाना, अपराध करने के लिये उभाड़ना।

**Instigation-इन्-स्टिगै'-शन-n.** incitement, impulse to do an evil act. प्रोत्साहन, कुकर्म कराने के लिये उसकाव या भड़काव।

**Instigator-इन्-स्टिगै'-टर्-n.** one who instigates. उत्तेजक, कुकर्म कराने के लिये उभाड़नेवाला।

**Instil-इन्-स्टिल्-v. t. (p. t. Instilled.)** to pour in by drops, to infuse gradually. बूँद-बूँद करके टपकाना, धीरे धीरे प्रवेश करना।

**Instinct-इन्-स्टिक्ट्-n.** the innate propensity in animals, intuition, innate impulse, in-

voluntary promptings for action. प्राणिबौ की स्वाभाविक प्रवृत्ति, सहज ज्ञान, अन्तःप्रेरणा, अन्तर्जात प्रवृत्ति।

**Instinctive-इन्-स्टिक्ट्-इव-adj.** prompted by instinct or natural impulse. स्वाभाविक, स्वभाव से प्रेरित; Instinctively (-लि)-*adv.* by force of instinct. स्वभाव से, अन्तःप्रवृत्ति द्वारा।

**Institute-इन्-स्टिट्यूट्-n.** a society, body or organization. (वा.व.) -(pl.) elements of law. संस्था, सभा, नियम, विधि; -*v. t.* to establish, to ordain, to found, to set up. स्थापित करना, आरंभ करना, नींव डालना, प्रचलित करना।

**Institution-इन्-स्टिट्यू'-शन्-n.** establishment, law, foundation, society. संस्था, विधि, व्यवस्था, सभा (समाज); Institutional (-अल्)-*adj.* pertaining to an institution. संस्था-सम्बन्धी।

**Institutor-इन्-स्टिट्यू'-टर्-n.** one who founds an order. किसी संस्था का प्रवर्तक या आरम्भ करनेवाला।

**Instruct-इन्-स्ट्रक्ट्-v. t.** to teach, to impart knowledge, to enjoin, to inform, to command, to direct. शिक्षा देना (पढ़ाना), आज्ञा देना, सूचना करना, समझाना।

**Instruction-इन्-स्ट्रक्शन्-n.** teaching, direction, orders. उपदेश (शिक्षा), आज्ञा; Instructions-(pl.) a client's directions to a counsel. वकील को मुकदमे के विषय में निर्देश; Instructional (-अल्)-*adj.* pertaining to instructions. शिक्षा-सम्बन्धी।

**Instructive-इन्-स्ट्रक्टिव्-adj.** serving to instruct or inform. शिक्षाप्रद, सूचक; Instructively (-इव्-लि)-*adv.* so as to afford instruction. शिक्षा देते हुए; Instructiveness (-नेस्)-*n.* the quality of being instructive. शिक्षाप्रद होने का गुण।

**Instructor-इन्-स्ट्रक्टर-n.** teacher. शिक्षक, उपदेशक, अध्यापक, गुरु; Instructress (-ट्रेस्)-*n. fem.* a female teacher. अध्यापिका, गुरुमाइन।

**Instrument-इन्-स्ट्रु-मेंट्-n.** a tool or implement, means for a purpose, an agent, a written deed. यन्त्र, आजार, निमित्त, साधक, लिखित बन्ध-पत्र; Musical instrument (a contrivance for producing musical sounds.) बाध, बाजा; Stringed instrument (one producing musical sound by the vibration of strings.) तौत या तार का बाजा; Wind instrument (producing musical sound by blowing air into the pipe &c.) हवा फूँककर बजाया जानेवाला बाजा।

**Instrumental-इन्-स्ट्रु-मेंटल्-adj.** as a means

to, performed with or pertaining to musical instruments, pertaining to the case denoting instrument. कारण (सहायक), निमित्त, बाजे से उत्पन्न या सम्बन्धित, तृतीया विभक्तिका; **Instrumentalist** (-इस्ट)-*n.* one who plays on a musical instrument. बाजा बजानेवाला।

**Instrumentality**-इन्-स्ट-मेंटीलि-टि-*n.* usefulness, conductivity. कारणत्व, साधनत्व।

**Instrumentally**-इन्-स्ट-मेंट-अलि-*adv.* by means of an instrument. वाधयन्त्र या विधि द्वारा।

**Instrumentation**-इन्-स्ट्रुमेंटेशन-*n.* arranging of music for playing on musical instruments. बाजे पर गाने के लिये गीत का प्रबन्ध।

**Insubordinate**-इन्-सबोर्डिनेट-*adj.* disobedient, unsubmitive. अविनीत, अवज्ञाकारी।

**Insubordination** (-स-शन)-*n.* disobedience to lawful authority. आज्ञामङ्ग, अवज्ञा।

**Insubstantial**-इन्-सब स्टीन्श्ल-*adj.* lacking in reality, unreal. निःसार (निःसत्व), अवास्तविक।

**Insufferable**-इन्-स-फर्-ए-बल-*adj.* intolerable, greatly arrogant, conceited. असह्य, अति धृष्ट, दम्भी, घमण्डी।

**Insufficiency**-इन्-स-फि-शेंन्सि-*n.* inadequateness, want of sufficiency. अपर्याप्तता, न्यूनता (हीनता), कमी।

**Insufficient**-इन्-स-फि-श्यन्ट-*adj.* not sufficient, inadequate, incompetent. अपर्याप्त, अयोग्य, अनुचित; **Insufficiently** (-लि)-*adv.* in an insufficient manner. अपूर्णता से।

**Insufflate**-इन्-स-फ्लेट-*v. t.* to blow air into. हवा भरना; **Insufflation** (-फ्ले-शन)-*n.* the act of breathing upon. वायु भरने की क्रिया।

**Insular**-इन्सुलर-*adj.* pertaining to an island surrounded by water. द्वीप (टापू) सम्बन्धी, जल से घिरा हुआ; **Insularity** (-रि-टि)-*n.* the state of being insular. जल से घिरावट; **Insularly** (-लि)-*adv.* in an insular state. जल से घिरी अवस्था में।

**Insulate**-इन्सुलेट-*v. t.* to make into an island, to isolate, to keep apart, to separate by a non-conducting substance. टापू बनाना, पृथक् करना, अलग करना, बिजली की धारा को अप्रवेश्य बनाना; **Insulated** (-इं-ड)-*adj.* separated by a non-conductor. पृथक् रीति का, बिजली की धारा का अवरोधक; **Insulation** (-ले-शन)-*n.* the act of insulating, state of being insulated. पृथक्करण, बिजली की धारा का अवरोधन; **Insulator** (-ले-टर)-*n.* that which insulates, a non-conductor. अलगानेवाला, ऐसा साधन जिसमें बिजली की धारा का संचालन न हो सके।

**Insult**-इन्-सल्ट-*n.* an insulting speech, affront, abuse in words or action, indignity. अपमान, मानमंग, तिरस्कार, गाली-गलौज, अनादर; *v. t.* (इन्-सल्ट्) to treat with insult, to abuse. अनादर (तिरस्कार) करना, गाली देना; **Insulter** (-अर्)-*n.* one who insults. अपमान करनेवाला; To add insult to injury. कटे पर नमक छिड़कना।

**Insulting**-इन्-सल्ट-इङ्ग-*adj.* expressing insult. अपमानकारी; **Insultingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in an insulting manner. अपमान करते हुए।

**Insuperability**-see **Insuperable**.

**Insuperable**-इन्-सुपर-बल-*adj.* unsurpassable, invincible. दुस्तर (अलम्ब्य), अजेय; **Insuperably** (-इं-बलि)-*adv.* दुस्तरता से; **Insuperability** (-इं-बिलि-टि), **Insuperableness** (-नेस)-*n.* insurmountableness. अजेयता, दुस्तरता।

**Insupportable**-इन्-सपोर्ट-ए-बल-*adj.* unbearable, असह्य, न सहने योग्य; **Insupportably** (-इं-बलि)-*adv.* to an unbearable degree. असह्यता से।

**Insuppressible**-इन्-स-प्रे-सि-बल, **Insuppressive** (-इं-प्रि-सि)-*adj.* that cannot be suppressed. न दबाने योग्य।

**Insurable**-इन्-श्यो रे-बल-*adj.* fit to be insured. बीमा करने योग्य।

**Insurance**-इन्-श्यो रेन्स-*n.* insuring, security against loss by the payment of a certain periodical amount. रक्षा, बीमा; **Life insurance** (the contract for payment of a certain sum of money on a person's death.) जीवनबीमा।

**Insurant**-इन्-श्यो-रेन्ड-*n.* a policy-holder. जीवन बीमा करानेवाला।

**Insure**-इन्-श्योर्-*v. t.* to secure against loss by the payment of insurance money. नष्ट के निवारण के लिये बीमा करना; **Insurer** (अर्)-*n.* one who insures. बीमा करनेवाला।

**Insurgency**-इन्-सर्-जेन्-सि-*n.* insurrection. राजद्रोह, बलवा।

**Insurgent**-इन्-सर्-जेन्ट-*adj.* & *n.* rising in revolt, a rebel. राजद्रोही, क्षोभकारी, बलवार्।

**Insurmountable**-इन्-सर्-माउन्ट-ए-बल-*adj.* unable to be overcome, insuperable. अलम्बनीय, अविजेय (न जीतने या दबाने के योग्य); **Insurmountably** (-इं-बलि)-*adv.* in an insuperable manner. अविजित रूप में या ढंग से।

**Insurrection**-इन्-सर्-रेक्शन-*n.* a revolt, an open rebellion. राजद्रोह (विप्लव), बलवा; **In-**

**insurrectional** (अरु), **Insurrectionary** (अरि)  
-*adj.* pertaining to rebellion. बलवाही; **Insurrectionist** (इरु) -*n.* one who revolts.  
राजविद्रोही ।

**Insusceptibility** - इन्-स-सेप्टि-बिलिटि -*n.*  
absence of susceptibility. प्रभाव न पड़ने की  
योग्यता ।

**Insusceptible** - इन्-स-सेप्टि-बल - *adj.* not  
susceptible, not able to be moved or  
affected. विकारहीन, प्रभाव न पड़ने योग्य ।

**Intact** - इन्-टीक्ट - *adj.* uninjured, unharmed,  
entire, unimpaired. अखण्ड (अभेद्य), बिना  
टूटा-फूटा ।

**Intactable** - इन्-टीक्ट-ए-बल - *adj.* not percept-  
ible by touch. स्पर्श से न जानने योग्य ।

**Intaglio** - इन्टील्यो - *n.* an engraved design.  
नकाशी का काम ।

**Intake** - इन्-टेक - *n.* the inlet of a pipe. नली  
का प्रवेश-मार्ग ।

**Intangibility** - इन्-टीन्-जि-बिलि-इ-टि, **Intan-  
gibleness** (नेस) - *n.* the quality of being  
intangible. अस्पृश्यता ।

**Intangible** - इन्-टीन्-जि-बल - *adj.* that cannot  
be touched, that cannot be grasped by the  
mind. अस्पृश्य, अविकारणीय; **Intangibly**  
(-जिब-लि) - *adv.* स्पर्श न करते हुए ।

**Integer** - इन्टि-जर - *n.* a whole or undivided  
number (Arith.), a thing complete in  
itself. गणित में पूर्णाङ्क (अभिन्न अङ्क), पूर्ण संख्या ।

**Integral** - इन्टि-ग्रल - *adj.* complete, whole,  
entire. सम्पूर्ण, समस्त, पूरा; **Integrally** (-ग्रलि)  
- *adv.* completely, entirely. पूर्ण संख्या में ।

**Integrand** - इन्टि-ग्रैन्ड - *adj.* making part of a  
whole. पूर्ण संख्या का अंश बनाता हुआ ।

**Integrate** - इन्टि-ग्रेट - *adj.* made up of parts.  
अंशों (टुकड़ों) का बना हुआ; -*v. t.* (ग्रेट) to  
make entire. पूर्ण संख्या बनाना ।

**Integration** - इन्टि-ग्रे-शन - *n.* the act of inte-  
grating or joining. जोड़ने का कार्य, युग्मन ।

**Integrator** - इन्टि-ग्रेटर - *n.* that which com-  
pletes. पूर्ण करनेवाला, पूरक ।

**Integrity** - इन्टि-ग्रि-टि - *n.* wholesomeness,  
honesty, soundness, purity. पूर्णता, सचाई,  
ईमानदारी, स्थिरता, पवित्रता ।

**Integument** - इन्-टेग्-यु-मेन्ट - *n.* skin, husk,  
outer-covering. छाल, छिलका, आवरण ।

**Integumentary** - इन्-टेग्-यु-मेन्ट-रि - *adj.* belong-  
ing to outer covering. आवरण (ऊपरी भाग)  
सम्बन्धी ।

**Intellect** - इन्ड-अलैक्ट - *n.* the faculty of thin-  
king, understanding. बुद्धि, ज्ञान (समस्त) ।

**Intellection** - इन्ड-अलैक्शन - *n.* the process of  
understanding. समझने की विधि या क्रिया ।

**Intellective** - इन्ड-अलैक्टिव - *adj.* perceptible by  
intellect. बुद्धि द्वारा ज्ञात; **Intellectively** (-लि)  
- *adv.* बुद्धिमानि से ।

**Intellectual** - इन्ड-अलैक्चुअल - *adj.* relating to  
intellect. मानसिक बुद्धि सम्बन्धी ।

**Intellectuality** - इन्ड-अलैक्चुअलिटी - *n.* intellec-  
tual power. बुद्धिमानि ।

**Intellectually** - इन्ड-अलैक्चुअलि - *adv.* by me-  
ans of understanding. बुद्धिमानि से ।

**Intelligence** - इन्-टेलि-जेन्स - *n.* intellect, saga-  
city, information, notice, news. बुद्धि, ज्ञान,  
चतुराई, वृत्तान्त, वार्ता, सूचना, खबर, समाचार ।

**Intelligent** - इन्-टेलि-जेन्ट - *adj.* quick to  
learn, skilled, well-informed. बुद्धिमान, चतुर  
(निपुण), सुबोध; **Intelligently** (-लि) - *adv.*  
बुद्धिमानि से ।

**Intelligibility** - इन्-टेलि-जि-बिलि-टि - *n.* the  
quality of being intelligible. बुद्धिमानि,  
निपुणता, चतुराई ।

**Intelligible** - इन्-टेलि-जि-बल - *adj.* compre-  
hensible, that can be apprehended by the  
intellect. सुबोध, समझने योग्य; **Intelligibly**  
(-जिब-लि) - *adv.* with intelligence. बुद्धिमानि  
से, स्पष्ट रूप से; **Intelligibleness** (नेस) - *n.*  
intelligence. बोधगम्यता ।

**Intemperance** - इन्-टेम्परेन्स - *n.* want of  
moderation. असंयम, मद्यपान ।

**Intemperate** - इन्-टेम्परेट - *adj.* immoderate,  
excessive in appetite, addicted to drinking.  
असंयमी, अतभोगी, पियक्कड़; **Intemperately**  
(-लि) - *adv.* immoderately. असंयम से ।

**Intend** - इन्-टेन्ड - *v. t.* to purpose, to desire,  
to mean. अभिप्राय होना, उद्देश्य रखना, अर्थ  
रखना, इरादा करना ।

**Intendment** - इन्-टेन्ड-मेन्ट - *n.* the true mean-  
ing of a legal instrument. विधि या नियम का  
शास्त्रानुसार शुद्ध अर्थ ।

**Intense** - इन्-टेन्स - *adj.* of a high degree, eager,  
keen, very great, very strong, very dense,  
very serious, violent, emotional. बहुत ऊँचे  
दर्जे का, उत्सुक, तीव्र, बहुत बहा, बहुत मजबूत,  
बहुत गाढ़ा, बहुत गंभीर, प्रचण्ड, उग्र, भावना-  
युक्त; **Intensely** (-लि) - *adv.* to an intense  
degree. तीव्रता से, उत्तेजना से; **Intenseness**  
(नेस) - *n.* the state of being intense. तीव्रता ।

**Intensify**-इन्-टेंस'-सि-फाई'-*v. t. (p. t. Intensified.)* to make more intense. अधिक गाढ़ा या तीव्र करना, बढ़ाना; **Intensifier** (-अर्)-*n.* that which intensifies. बढ़ानेवाला, तीव्र करनेवाला।

**Intensity**-इन्-टेंस'-सि-टि-*n.* the state of being intense. अत्यन्तता, तीव्रता।

**Intensive**-इन्-टेंस'-सि-व्-*adj.* increasing produce; producing intensity, giving force. उपजवर्धक, गहन, वृद्धि करनेवाला, बलदायक; **Intensively** (-लि)-*adv.* in an intensive manner. बलपूर्वक, अधिकता से।

**Intent**-इन्-टेंड'-*n.* intention, aim, purpose. अभिलाषा, इच्छा, उद्देश्य, निमित्त; *adj.* earnest, eager, resolved. उत्सुक, तत्पर, दृढ़, व्याप्त, व्यग्र (लवलीन); To all intents and purposes (in all senses.) सर्वथा।

**Intention**-इन्-टेंशन'-*n.* design, purpose, aim. अभिप्राय, आशय, इच्छा, उद्देश्य।

**Intentional**-इन्-टेंशनल'-*adj.* done with some purpose. इच्छानुरूप; **Intentionally** (-लि)-*adv.* by design or intention. इच्छापूर्वक।

**Intently**-इन्-टेंट'-*li-adv.* earnestly. निष्ठापूर्वक, एकाग्रचित्त होकर।

**Inter**-इन्-टर्-*v. t. (p. t. Interred.)* to deposit in earth, to entomb. गाड़ना, दफनाना; *prep.* between. बीच में।

**Inter**-इन्-टर्-*pref.* expressing mutual relation. परस्पर सम्बन्ध-सूचक उपसर्ग; यथा Interconnect, Intertwist. इत्यादि।

**Interact**-इन्-टर्-अक्चुअट'-*n.* interlude of a play. नाटक के अंकों के बीच का अवकाश।

**Interaction**-इन्-टर्-अक्चुअन्'-*n.* reciprocal action. परस्पर सम्बन्ध का कार्य।

**Interactive**-इन्-टर्-अक्चुअट'-इव'-*adj.* interacting. नाटक के अंकों के बीच के अवकाश में काम करनेवाला।

**Interblend**-इन्-टर्-ब्लेंड'-*v. t.* to blend with each other. परस्पर मिलाना।

**Interbreed**-इन्-टर्-ब्रीड'-*v. t.* to crossbreed different species of animals. भिन्न जाति के पशुओं का जोड़ा मिलाना।

**Intercalary**-इन्-टर्-कैल-रि-*adj.* interpolated. अन्तरीय; **Intercalary month** (the extra month in an year.) अधिक मास, मलमास।

**Intercalate**-इन्-टर्-कैलेट'-*v. t.* to insert a day in calendar. महीने में एक दिन बढ़ाना; **Intercalation** (-ले'-शन्)-*n.* act of intercalating. महीने में एक दिन बढ़ाने की क्रिया।

**Intercede**-इन्-टर्-सीड'-*v. t. & i.* to act for another, to plead. मध्यस्थ (विचवई) होना, दूसरे के लिये प्रार्थना करना; **Interceder** (-अर्)-*n.* one who intercedes. मध्यस्थ, विचवई, पंच।

**Intercept**-इन्-टर्-सेप्ट'-*v. t.* to check, to stop, to cut off. अवरोध करना, रोकना, कोटकर अलग करना।

**Interceptor**-इन्-टर्-सेप्ट'-अर्-*n.* one who checks. बिम्ब करनेवाला।

**Interception**-इन्-टर्-सेप्ट'-शन्-*n.* obstruction, hindrance. अवरोध (विघ्न), रुकावट।

**Interceptive**-इन्-टर्-सेप्टिब'-*adj.* obstructing. बिम्बकारक।

**Intercession**-इन्-टर्-सेशन्-*n.* mediation for reconciliation. मेल कराने के लिये मध्यस्थता;

**Intercessor** (-सेसर्)-*n.* one who goes between. मध्यस्थ, पंच।

**Interchange**-इन्-टर्-चेन्ज'-*v. t.* to exchange with each other, to alternate. परस्पर बदलना, लेन देन करना; **Interchangeability** (-ऐ-बिलि-टि)-*n.* विनिमयशीलता; **Interchangeable** (-ऐ-बल)-*adj.* परस्पर बदलने योग्य, विनिमयशील; **Interchangeableness** (-ऐन्बलनेस)-*n.* the state of being interchangeable. फेराफेरी, परस्पर बदलने योग्य या विनिमयशील स्थिति।

**Intercolonial**-इन्-टर्-कै-लो'-नि-अल-*adj.* existing between different colonies. भिन्न प्रदेशों में रहनेवाला।

**Intercommunicate**-इन्-टर्-क-म्यु-नि-केंड'-*v. t.* to have mutual communication or intercourse. आपस में पत्रव्यवहार रखना; **Intercommunication** (-कै'-शन्)-*n.* reciprocal communication. आपस का पत्र व्यवहार।

**Intercommunion**-इन्-टर्-क-म्यु-नि-अन्-*n.* a mutual communion or relation. पारस्परिक सम्बन्ध, आपस का मेल; **Intercommunity** (-म्यु'-नि-टि)-*n.* state of having in common. अन्तःसहचारिता, अन्तःसंघात।

**Intercostal**-इन्-टर्-कॉस्ट-ल'-*adj.* between the ribs. पसलियों के बीच का; *n.* the part lying between the ribs. पसलियों के बीच का भाग।

**Intercourse**-इन्-टर्-कोर्स'-*n.* a social communion, commercial communication, familiarity. अन्योन्य संसर्ग, समागम, व्यावहारिक लेन-देन, मेलजोल; **Sexual intercourse** (sexual connection) मैथुन; **Social intercourse**. लौकिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध।

**Intercurrence**-इन्-टर्-क-रेन्स'-*n.* an intervening event. बीच में होनेवाली घटना।

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

- Intercurrent**-इन्-टर्क रेन्ड-*adj.* recurring at intervals. ठहर-ठहर (रुक-रुक) कर होनेवाली।
- Intercutaneous**-इन्-टर्-क्यूटे'-निअस-*adj.* within or under the skin. चमड़े के भीतर या नीचे का।
- Interdepend**-इन्-टर्-डि पेन्ड'-*v. t.* to depend on each other. परस्पर आश्रयमूल होना या सहारा रखना।
- Interdependence**-इन्-टर्-डि पेन्-डेन्स-*n.* mutual dependence. अन्योन्य या पारस्परिक आश्रय।
- Interdependent**-इन्-टर्-डि पेन्-डेन्ड-*adj.* mutually dependent. परस्पर भरोसा रखनेवाला;
- Interdependently** (-लि)-*adv.* depending mutually. आपसी आश्रय से।
- Interdict**-इन्-टर्-डिक्ट-*n.* injunction, prohibition. निषेध, रुकावट; *-v. t.* (-क्ट') to prohibit, to forbid. निषेध करना, रोकना।
- Interdiction**-इन्-टर्-डिक्शन-*n.* prohibition, obstruction. अवरोध (निषेध), रुकावट।
- Interdictory**-इन्-टर्-डिक्टरी-*n.* prohibitory. निषेध करनेवाला।
- Interest**-इन्-टर्-इस्ट-*n.* profit, advantage, concern, welfare, money paid for a sum lent, excitement of feeling. लाभ, कौतुक, सुविधा, हित, कल्याण, सुद, उत्तेजना; *-v. t.* to awaken concern in, to excite emotion. कौतुक उत्पन्न करना, चित्त आकर्षित करना; Compound interest (interest added to the principal at the end of each year.) चक्रवृद्धि ब्याज, दर-सुद; One's own interest (selfish concern.) आत्म-स्वार्थ, स्वार्थदृष्टि; Simple interest (interest on the principal only.) साधारण ब्याज।
- Interested**-इन्-टर्-इस्टेड-*adj.* having interest, excited, पक्षगती, स्वार्थी, रुचि रखनेवाला।
- Interesting**-इन्-टर्-इस्टिंग-इङ्ग-*adj.* exciting emotions, engaging interest. चित्तरोजक (रोचक), रुचिकर; Interestingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in an interesting manner. रोचकता से।
- Interfere**-इन्-टर्-फिअर्-*v. t.* to come into collision, to meddle, to intervene. टकराना, विरोध करना, बिम्ब डालना, बीच में आ जाना।
- Interference**-इन्-टर्-फियर्-ऐन्स-*n.* interposition. बिम्ब, बाधा, दखल।
- Interferer**-इन्-टर्-फियर्-अर्-*n.* one who interferes. बिम्ब करने या डालनेवाला व्यक्ति।
- Interfering**-इन्-टर्-फियर्-इङ्ग-*adj.* meddling. बिम्ब डालनेवाला।
- Interfluent**-इन्-टर्-इन्फ्लु-ऐन्ड-*adj.* flowing into each other. मध्यस्थानों, एक में एक बहनेवाला।

- Interfuse**-इन्-टर्-फ्यूज-*v. t.* to blend or mix together. परस्पर मिलाना।
- Interfusion**-इन्-टर्-फ्यूजन-*n.* interfused condition. आपस की मिलावट।
- Intergrowth**-इन्-टर्-ग्रोथ-*n.* growing together. एक साथ उत्पत्ति (उपज)।
- Interim**-इन्-टर्-इम-*n.* intervening moment. मध्यकाल, बीच का समय; *-adv.* meanwhile. बीच में।
- Interior**-इन्-टर्-रिअर्-*adj.* internal, inward. अन्तःस्थ, भीतरी; *-n.* the inner part. मध्य भाग।
- Interjacent**-इन्-टर्-जेन्-सेन्ट-*adj.* intervening. मध्य का, बिचला, अन्तर्वर्ती।
- Interject**-इन्-टर्-जेक्ट'-*v. t.* to throw between. बीच में फेंकना।
- Interjection**-इन्-टर्-जेक्शन-*n.* exclamation. विरमयादिबोधक शब्द।
- Interjectional**-इन्-टर्-जेक्शनल-*adj.* pertaining to an interjection. उद्गार-सम्बन्धी; Interjectionally (-अलि) उद्गार से।
- Interlace**-इन्-टर्-लेस'-*v. t.* to entangle, to interweave, to mingle together. फँसाना, गूँथना, मिलाना; Interlacement (-मेन्ट)-*n.* an intermixture. मिलावट।
- Interlard**-इन्-टर्-लार्ड-*v. t.* to mix fat with lean & thin. दुबले पतले से मोटे को मिलाना।
- Interlay**-इन्-टर्-ले'-*v. t.* (p. t. Interlaid.) to place between. बीच में रखना।
- Interleaf**-इन्-टर्-लीफ-*n.* (pl. Interleaves.) an extra leaf inserted between two leaves of a book. पुस्तक के दो पन्नों के बीच में भरा हुआ नया पत्र।
- Interleave**-इन्-टर्-लीव'-*v. t.* to insert a blank leaf in a book. पुस्तक के पन्नों के बीच में नया पत्र भरना।
- Interline**-इन्-टर्-लाइन'-*v. t.* to write between two lines. दो पंक्तियों के बीच में लिखना।
- Interlinear**-इन्-टर्-लि-निअर्-*adj.* written between lines. पंक्तियों के बीच में लिखा हुआ।
- Interlink**-इन्-टर्-लिंक-*v. t.* to connect with links. कड़ियों से जोड़ना।
- Interlock**-इन्-टर्-लॉक'-*v. t.* to engage or clasp with each other. एक दूसरे में गूँथना, आपस में गूँथ जाना, आलिङ्गन करना।
- Interlocution**-इन्-टर्-लॉक्यूशन-*n.* the act of taking part in a conversation. सम्भाषण, परस्पर बातलाप



**Interlocutor**-इन्-टर्-ल-क्व'-टर्-न one who speaks in a dialogue. सम्भाषण करनेवाला, कथोपकथनकारी; **Interlocutress** (-ट्रेस्), **Interlocutrix** (-ट्रिक्स) -*ns fem.* a woman interlocutor. सम्भाषण करनेवाली स्त्री।

**Interlocutory**-इन्-टर्-ल-क्व'-टरि -*adj.* consisting of dialogues, spoken intermediately. कथोपकथन-पूर्ण, बीच-बीच में बोला गया।

**Interlope**-इन्-टर्-लोप्'-*v. i.* to intrude, to traffic without licence. बिना अधिकार के प्रवेश करना, बिना अधिकार पत्र के व्यापार करना; **Interloper** (-अर्)-*n.* an intruder, unlicensed trader. बिना अधिकार प्रवेश या व्यापार करनेवाला।

**Interlude**-इन्-टर्-ल्यूड'-*n.* a pause or farce between the acts of a play. नाटक के अङ्कों के बीच का अवकाश या हास्याभिनय।

**Intermarriage**-इन्-टर्-मी-रेंज'-*n.* reciprocal marriage between members of different families. अन्तर्जातीय या असवर्ण विवाह।

**Intermarry**-इन्-टर्-मी-रि-*v. i.* (p. t. **Intermarried**.) to become connected by marriage with other tribes etc. अन्तर्जातीय या असवर्ण विवाह करना।

**Intermeddle**-इन्-टर्-मे-डल'-*v. i.* to interfere in the affairs of others. दूसरे के कार्य में विघ्न डालना या हस्तक्षेप करना; **Intermeddler** (-अर्)-*n.* one who intermeddles. दूसरे के कार्य में विघ्न डालने या हस्तक्षेप करनेवाला।

**Intermediary**-इन्-टर्-मी-डि-अरि-*adj.* & *n.* mediator, intermediate, one who acts between two parties. मध्यवर्ती, पन्च, मध्यस्थ।

**Intermediate**-इन्-टर्-मी-डि-यद'-*adj.* & *n.* coming between, intervening. मध्यस्थित, बिचवई, बीच का; **Intermediately** (-लि)-*adv.* in an intermediate manner. बीच-बीच में।

**Intermediation**-इन्-टर्-मी-डि-ऐ-शन्'-*n.* intervention. मध्यस्थता।

**Intermediator**-इन्-टर्-मी-डि-ऐ'-टर्-न. on who intermediates. मध्यस्थ, बिचवई।

**Intermedium**-इन्-टर्-मी-डि-अम्'-*n. (pl. Intermedia, Intermediums.)* an intermediate space. दो वस्तुओं के बीच का स्थान।

**Interment**-इन्-टर्-मेंट'-*n.* burial, act of interring. मुदा गाड़ना (दफन करना)।

**Intermigration**-इन्-टर्-मिग्रेशन्'-*n.* reciprocal migration दो प्रदेश के निवासियों का परस्पर स्थान परिवर्तन।

**Interminable**-इन्-टर्-मिनेबल'-*adj.* endless, infinite, extremely long. अनन्त, अनवरत, सुदीर्घ

(बहुत लंबा); **Interminableness** (-नेस्)-*n.* the state of being infinite. सुदीर्घता; **Interminably** (-ब्लि)-*adv.* without limit. अनन्तता से।

**Intermingle**-इन्-टर्-मिक्ल्'-*v. i.* & *i.* to mix together, to mingle. सम्मिलित करना, मिलाना, मिलना।

**Intermission**-इन्-टर्-मिशन'-*n.* a temporary pause or cessation, interval. क्षणिक विराम, रुकावट।

**Intermit**-इन्-टर्-मिट'-*v. i.* & *i.* (p. t. **Intermitted**.) to cease for a time, to suspend, to discontinue. कुछ काल के लिये स्थगित करना, छोड़ना या रुकना, ठमकना।

**Intermittence**-इन्-टर्-मिटेन्स'-*n.* discontinuation for a time. क्षणिक रुकावट।

**Intermittent**-इन्-टर्-मिटेन्ट'-*adj.* ceasing at intervals. पारी से आनेवाला या सबिराम या अंतराया (ज्वर); **Intermittently** (-लि)-*adv.* in an intermittent manner. पारी-पारी से।

**Intermix**-इन्-टर्-मिक्स्'-*v. i.* & *i.* to mix together, to intermingle. मिलना, मिलाना; **Intermixture** (-चर्)-*n.* admixture. मिश्रण, मिलवट।

**Intern**-इन्-टर्न'-*v. i.* to oblige to reside within fixed limits. नियमित या सीमित स्थान में रहने के लिये बाध्य करना।

**Internee**-इन्-टर्न'-ई-*n.* an interned person. नियमित या सीमित स्थान में रहने के लिये बाध्य किया गया व्यक्ति।

**Internment**-इन्-टर्न'-मेंट'-*n.* a confinement within fixed limits. सीमित स्थान में नज़रबन्दी।

**Internal**-इन्-टर्नल'-*adj.* situated in the inside, intrinsic, inward, interior. अन्तर्स्थित, आन्तरिक, गर्भस्थ, भीतरी; **Internality** (-नलि-टि)-*n.* internal condition. अन्तरस्थता, मध्यस्थ अवस्था; **Internally** (-लि)-*adv.* inwardly. भीतरी ओर।

**International**-इन्-टर्नीशनल'-*adj.* relating to the relations existing between two or more nations. अन्तर्राष्ट्रीय।

**Internationalist**-इन्-टर्नीशनलिस्ट'-*n.* a supporter of the principle of internationalism. अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का समर्थक।

**Internationalize**-इन्-टर्नीशनलाइज'-*v. i.* to make international. अन्तर्राष्ट्रीय बनाना या ऐसी सत्ता के अधीन करना।

**Internecine**-इन्-टर्नी-साइन्'-*adj.* mutually destructive, deadly. परस्पर विनाशकारी।

**Interosculate**-इन्-टर्-ऑस्कु'-क्व'-लेट'-*v. i.* to intermingle. परस्पर मेल करना या मिलाना।

**Interpage**-इन्-टर्-पेज'-*v. i.* to insert leaf

between the pages of a book. किसी पुस्तक के पृष्ठों के बीच में पत्र जोड़ना ।

**Interpenetrate**-इन्टरपेन्निट्रे-*v. t.* to penetrate reciprocally. एक दूसरे के भीतर घुसाना; **Interpenetration** (-इन्टरपेन्निशन) -*n.* mutual penetration. पारस्परिक अन्तर प्रवेश ।

**Interplace**-इन्-टर्-प्लेस-*v. t.* to place between. बीच में रखना ।

**Interplay**-इन्-टर्-प्ले-*n.* the operation of two things on one another. दो पदार्थों की पारस्परिक क्रिया ।

**Interplead**-इन्-टर्-प्लीड-*v. i.* to litigate between two parties for settling a point concerning a third party. दो मनुष्यों का परस्पर ऐसी मुकदमेबाजी करना जिसमें तृतीय व्यक्तिका कोई विषय स्थिर होता हो; **Interpleader** (-अर्) -*n.* one who interpleads. अन्तर विवादी वकील ।

**Interpolate**-इन्टर्पोलेट-*v. t.* to introduce a spurious matter in a book. किसी पुस्तक में कपट से श्लेषक भर देना; **Interpolation** (-ले-शन) -*n.* the act of interpolating. श्लेषक भरने का कार्य; **Interpolator** (-अर्) -*n.* one who interpolates. श्लेषक भरनेवाला मनुष्य ।

**Interpose**-इन्-टर्-पोज-*v. t. & i.* to intervene, to insert, to make interruption. व्यवधान करना, बीच में डालना, विघ्न करना; **Interposer** (-अर्) -*n.* one who interposes. मध्यस्थायी, बिचवई ।

**Interposition**-इन्टर्पोजिशन-*n.* intervention, mediation. व्यवधान, मध्यस्थता ।

**Interpret**-इन्-टर्-प्रेट-*v. t. (p. t. Interpreted.)* to translate or explain the meanings of. भाषान्तर में वर्णन (उद्घा) करना, व्याख्या करना, मतलब बताना ।

**Interpretable**-इन्टर्प्रेटैबल, **Interpretative**-इन्टर्प्रेटिव-*adjs.* that may be interpreted. व्याख्या करने योग्य ।

**Interpretation**-इन्टर्-प्रेटेशन्-*n.* the act of interpreting. व्याख्या, अर्थ, मतलब ।

**Interpreter**-इन्टर्-प्रेटर-*n.* one who interprets. व्याख्या करनेवाला ।

**Interpretress**-इन्टर्-प्रेट्रेस-*n. fem.* a female interpreter. व्याख्या करनेवाली स्त्री ।

**Interregnum**-इन्टर्रेगनम्-*n. (pl. Interregnums, Interregna.)* the time during which a state has no normal sovereign. राज्य का राजा से खाली रहने का काल ।

**Interrelation**-इन्-टर्-रिले-शन-*n.* mutual relation. परस्पर सम्बन्ध; **Interrelationship**

(-शिप्)-*n.* the state of being interrelated. परस्पर सम्बन्ध की अवस्था, अन्तर-सम्बन्ध ।

**Interrogate**-इन्टररोगेट-*v. t.* to ask questions, प्रश्न करना (पूछना) ।

**Interrogation**-इन्टररोगेशन्-*n.* a question put. प्रश्न, पूछताछ; **Note of interrogation** (a note that marks a question-?) प्रश्न-वाचक चिह्न (!) ।

**Interrogative**-इन्टररोगेटिव-*adj.* denoting a question. प्रश्नार्थक, प्रश्नवाचक; -*n.* प्रश्नार्थक शब्द; **Interrogatively** (-टिवुलि)-*adv.* in the form of a question. प्रश्नरूप में ।

**Interrogator**-इन्टररोगेटर-*n.* a questioner. प्रश्न पूछनेवाला; **Interrogatory** (-इ)-*adj.* denoting a question. प्रश्नार्थक ।

**Interrupt**-इन्-टर्-रप्ट-*v. t.* to break continuity, to obstruct, to hinder, to block. विघ्न करना, रोकना, छेड़ना ।

**Interrupted**-इन्टरप्टेड-*adj.* intermitted. रुका हुआ, विघ्न किया हुआ; **interruptedly** (-ऐडलि)-*adv.* with interruptions. विघ्नरूप में ।

**Interrupter**-इन्टरप्टर-*n.* one who interrupts. विघ्न डालनेवाला ।

**Interruption**-इन्टरप्टशन्-*n.* hindrance, intermission, अवरोध, विघ्न, रुकावट ।

**Interruptive**-इन्टरप्टिव-*adj.* tending to interrupt. विघ्नकारक; **Interruptively** (-लि)-*adv.* with interruptions. विघ्न सहित ।

**Intersect**-इन्टरसेक्ट-*v. t. & i.* to divide into parts, to cut or cross each other. दो टुकड़े करना, एक दूसरे को काटना ।

**Intersection**-इन्टरसेक्शन्-*n.* the act of intersecting. कटाव, छेदन; **Intersectional** (-अल)-*adj.* pertaining to intersection. कटाव सम्बन्धी ।

**Intersperse**-इन्-टर्-स्पर्स-*v. t.* to scatter, to place from one place to the other. इधर-उधर फैकना, छितराना ।

**Interspersion**-इन्-टर्-स्पर्सन्-*n.* the act of interspersing or scattering. छितराने का कार्य ।

**Interspace**-इन्टर्स्पेस-*n.* an intervening space, a crevice. बीच का स्थान, छिद्र ।

**Interstitial**-इन्टर्स्टिशल-*adj.* occurring in interstices. मध्य का, बीच का ।

**Intertwine**-इन्टरट्वान्-*v. t. & i.* to entwine or become twisted. गुँथना, बटना, उलझना;

**Intertwinement** (-मेंट)-*n.* the act of twisting. गुँथने या लपेटने का कार्य ।

**Interval**-इन्टर्वल-*n.* intervening space or time, pause, a gap. अन्तर, व्यवधान, अवकाश;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Without intervals (continually.) निरन्तर, लगातार ।

Intervene-इन्टर्वीन्-*v. t.* to come in between, to interfere. बीच में आना, बिच करना ।

Intervener-इन्-टर्-वीन्-अर्-*n.* one who intervenes. बाधा डालनेवाला ।

Intervening-इन्-टर्-वीन्-इङ्ग-*adj.* lying between. मध्यस्थित, मध्यवर्ती ।

Intervention-इन्टर्-वेन्-शन्-*n.* mediation, an interposition. व्यवधान, मध्यस्थता, बिचवई ।

Interview-इन्टर्व्यू-*n.* a formal meeting, conference. साक्षात्कार, भेंट, समागम ।

Interviewer-इन्टर्व्यू-अर्-*n.* one who interviews. साक्षात्कारी, भेंट करनेवाला ।

Involve-इन्-टर्-वॉल्व्-*v. t.* to roll up with each other. एक में दूसरा लपटना ।

Interweave-इन्-टर्-वीव्-*v. t.* interlace, to set together. मिलाकर जोड़ना, आपस में गूँथना ।

Intestable-इन्-टेस्टेबल-*adj.* not able to make a will. इच्छापत्र न लिखने योग्य ।

Intestate-इन्-टेस्टेट-*adj.* & *n.* one who has not made a will. जिसने इच्छापत्र (वसीयतनामा) न लिखा हो ।

Intestinal-see Intestine.

Intestine - इन्टेस्टाइन-*n.* the lower part of alimentary canal. अन्त्र, अंतरी; *adj.* domestic, internal. घरेलू, भीतरी, आन्तरिक; Intestinal (अल) *adj.* pertaining to the intestines. छोटी आंत-सम्बन्धी ।

Intimacy-इन्टिमी-सि-*n.* friendship, close familiarity. मैत्री, घनिष्ठ परिचय ।

Intimate-इन्-टि-मेट-*adj.* closely acquainted, familiar, essential. आत्मीय, अन्तरङ्ग, सुपरिचित, आवश्यक; *n.* an associate. मित्र ।

Intimate-इन्-टि-मेट-*v. t.* to make known, to hint. सूचना देना, सन्देश पहुँचाना; Intimately (-लि) *adv.* in an intimate manner. मित्रभाव से ।

Intimation-इन्टिमेशन्-*n.* a hint, an announcement. सूचना, सन्देश ।

Intimidate-इन्टिमिडेट-*v. t.* to create fear, to frighten, to dishearten. डराना, डपटना (धमकाना); Intimidation (-डे'-शन्) *n.* the act of intimidating. धमकी, डाँट-डपट; Intimidator (-टर्) *n.* one who frightens. डरानेवाला ।

Intimacy-इन्टिमिटी-*n.* inwardness. भीतरीपन ।

Into-इन्-टू-*prep.* expressing entrance or passage within a thing. भीतर, अंदर, में ।

Intolerable-इन्-टॉलेर्रेबल-*adj.* unbearable, insufferable. असह्य, न सहने योग्य; Intolerably (-ब्लि) *adv.* in an intolerable manner, unbearably. असहनीयता से; Intolerableness (-नेस) *n.* the quality of being intolerable. असह्यता ।

Intolerance-इन्-टॉलेरन्स-*n.* want of toleration. अक्षमा, असहन ।

Intolerant-इन्-टॉलेरन्ट-*adj.* not able to bear. असहनशील, न सहन करनेवाला; Intolerantly (-लि) *adv.* in an unbearable manner. न सहन करते हुए ढंग से ।

Intoleration-इन्-टॉलेरेशन्-*n.* intolerance. असहनशीलता ।

Intomb-इन्टम्-*v. t.* to deposit in a tomb. कब्र में गाड़ना ।

Intonate-इन्-टोनेट-*v. i.* to sound musical notes. गायन में सुर लगाना ।

Intonation-इन्-टोने-शन्-*n.* act of sounding of musical notes. गायन में सुर लगाने का कार्य ।

Intone-इन्-टोन्-*v. t.* & *i.* to chant, to utter a deep sound, to read recitingly. गाना, सुर में बोलना, गाकर पढ़ना ।

Intort-इन्-टॉर्ट-*v. i.* to twist. ऐँटना, मोड़ना ।

Intortion-इन्-टॉर्शन्-*n.* a winding or twisting. ऐँटन, मोड़न ।

Intoxicant-इन्-टॉक्स-इ-कॉन्ट-*adj.* intoxicating. मादक, नशा लानेवाला ।

Intoxicate-इन्-टॉक्स-इ-कॉन्ट-*v. t.* to make drunk, to exhilarate. मदोन्मत्त करना (मदिरा डो से), मतवाला करना; Intoxicated (-ऐड) *adj.* drunk. उन्मत्त (मदोन्मत्त); Intoxicating (-कॉन्ट-इङ्ग) *adj.* उन्मादक; Intoxication (-कॉन्-शन्) *n.* the act of intoxicating. उन्माद, नशा ।

Intra-इन्-ट्रा-*pref.* in the sense of "within" "भीतरी ओर" अर्ध-सूचक उपसर्ग ।

Intractability-*n.* see Intractable.

Intractable-इन्-ट्राक्टेबल-*adj.* stubborn, unmanageable, refractory, unruly. दुराराध्य, हठी, न दबाने योग्य; Intractability (-बिलि-टि), Intractableness (-नेस) *n.* the quality of being unruly. हठ, अडिगलपन; Intractably (-ट्रेब-लि) *adv.* in an unruly manner. हठ से ।

Intransient-इन्-ट्रान्सियन्ट-*adj.* not passing away suddenly, not transient. चिरस्थायी, स्थिर, दृढ़ ।

Intransitive-इन्-ट्रान्सि-टिव्-*adj.* of a verb which does not take an object directly.

अकर्मक क्रिया; **Intransitively** (-लि)-*adv.* in an intransitive manner. अकर्मक रूप में ।

**Intransit**-इन्-ट्रान्-सिट्-*n.* one who enters a college, an assembly &c. विद्यालय अथवा सभा में प्रवेश करनेवाला ।

**Intrench**-इन्-ट्रेन्च'-*v. t. & i.* to dig up a trench and parapet, to fortify with a ditch. खाई खोदना, परिखा बनाना; **Intrenchment** (-मेन्ट)-*n.* a defence, a trench. परिखा, खाई ।

**Intrepid**-इन्-ट्रे-पिड'-*adj.* brave, fearless, undaunted. निर्भय, शूरवीर, निडर ।

**Intrepidity**-इन्-ट्रे-पिडि-टि-*n.* fearlessness, undaunted state. शूरता, निर्भयता ।

**Intrepidly**-इन्-ट्रे-पिडि-लि-*adv.* in a fearless manner. वीरता से ।

**Intricacy**-इन्-ट्रि-कै-सि-*n.* perplexity, complication. गहनता ( गूढ़ता ), उलझन ।

**Intricate**-इन्-ट्रि-कैड'-*adj.* entangled, obscure, complicated. दुर्बोध, गहन, उलझानेवाला; **Intricately** (-लि)-*adv.* in an intricate or complicated manner. कुटिलता से; **Intricateness** (-नेस्)-*n.* the state of being intricate. गहनता ।

**Intrigue**-इन्-ट्रिग'-*n.* a plot, a stratagem. कपट-प्रबन्ध, षडयन्त्र; *-v. t. & i.* to employ secret means. गुप्त साधनों का प्रयोग करना; **Triguer** (-अर्)-*n.* one who makes an intrigue. कपट-प्रबन्ध का योजक ( गुप्त बौधनेवाला ) ।

**Intrinsic**-इन्-ट्रिन्सिक्-*adj.* naturally belonging to, essential, true. स्वाभाविक, यथार्थ, वास्तविक; **Intrinsically** (-सि-क्-लि)-*adv.* in an intrinsic manner. वास्तव में, स्वभाव से ।

**Introduce**-इन्-ट्रू-डूस्-*v. t.* to bring in, to conduct, to bring out, to insert, to import, to produce, to make known formally. प्रवेश करना, प्रवृत्त करना, रखना, आरम्भ करना, प्रचार करना, परिचय देना या कराना; **Introducer** (-अर्)-*n.* one who introduces. प्रवेशक, प्रचारक, आरम्भ करनेवाला, परिचय देनेवाला ।

**Introduction**-इन्-ट्रूडक्शन्-*n.* a formal presentation, the commencing portion of a book. परिचय, ( मुखबन्ध ) प्रस्तावना, भूमिका ।

**Introductory**-इन्-ट्रूडक्विट्-*adj.* introductory. प्रारम्भिक, पहला ।

**Introductory** - इन्-ट्रूडक्विट्-*adj.* preliminary, pertaining to an introduction. आरम्भिक, प्रस्तावना-सम्बन्धी ।

**Introspect**-इन्-स्पेक्ट'-*v. i.* to examine one's own thoughts and feelings, to view the inside of. मनन करना, मन में विचारना ।

**Introspection**-इन्-स्पेक्शन्-*n.* an inward inspection. अन्तरावलोकन ।

**Introspective**-इन्-स्पेक्विट्-*adj.* inspecting within, आत्मविचार-सम्बन्धी; **Introspectively** (-क्वि-लि)-*adv.* in an introspective manner. अन्तरावलोकन द्वारा ।

**Introversion**-इन्-ट्रू-वर्शन्-*n.* the act of introverting. अन्तः परावर्तन ।

**Introvert**-इन्-ट्रू-वर्ट'-*v. t.* to turn thoughts within itself, to invaginate. चित्त को भीतरी ओर लगाना ।

**Intrude**-इन्-ट्रूड'-*v. t. & i.* to thrust, to encroach, to come uninvited. टूट पड़ना, बिना अधिकार के प्रवेश करना, घुस पड़ना; **Intruder** (-अर्)-*n.* one who intrudes. बिना बुलाये आनेवाला ।

**Intrusion**-इन्-ट्रू-जन'-*n.* the act of intruding, an encroachment. बलात् प्रवेश, बिना आज्ञा प्रवेश ।

**Intrusive**-इन्-ट्रू-सिक्-*adj.* entering without right, apt to intrude. बिना अधिकार के प्रवेश करनेवाला; **Intrusively** (-लि)-*adv.* धृष्टता से; **Intrusiveness** (-नेस्)-*n.* धृष्टता ।

**Intubate**-इन्-ट्यूबेट'-*v. t.* to insert a tube into the pipe of the throat. गले के भीतर नली लगाना ।

**Intuition**-इन्-ट्युइशन्-*n.* immediate apprehension or insight. सहजज्ञान, अन्तर्ज्ञान; **Intuitional** (-अल)-*adj.* अन्तर्ज्ञान-सम्बन्धी ।

**Intuitive**-इन्-ट्युइ-टिव्-*adj.* perceiving by intuition. अन्तर्ज्ञान से प्राप्त; **Intuitively** (-टिव्-लि)-*adv.* in an intuitive manner. अन्तर्ज्ञान द्वारा ।

**Intumescence**-इन्-ट्यूमेस्-*v. t.* to enlarge with heat, to swell. गरमी से फूलना, सूजन; **Intumescence** (-सेन्स)-*n.* an inflammation. सूजन, शोथ ।

**Intumescent**-इन्-ट्यूमेस्-पेंड'-*adj.* swelling up. शोथ लानेवाला ।

**Intwine**-इन्-ट्विन्-*v. t.* to twist together. लपेटना, गूँथना, बटना ।

**Intwist**-इन्-ट्विस्ट'-*v. t.* to interweave. मिलाकर बुनना ।

**Inumbrate** - इन्-उम्ब्रेड - *v. t.* to shade. छाया डालना ।

**Inunction**-इन्-अक्शन्-*n.* smearing or rubbing with oil &c. तेल इत्यादि पोतना या मालिश करना ।

**Inundate**-इन्-उन्डेड'-*v. t.* to flood, to overflow with water. जल से व्याप्त होना, बाढ़ आना,

- Inundated** (-डें 'टेंड) -*adj.* flooded. जल-प्लावित, जलमय।
- Inundation**-इन्डुडेशन -*n.* a flood. जल-प्लावन, बाढ़।
- Inurbane**-इन्-अर्बे-न-*adj.* rough, discourteous. अशिष्ट, असभ्य; **Inurbanity** (-बीनि-टि) -*n.* roughness, want of urbanity. असभ्यता, अशिष्टता।
- Inure, Enure**-इन्योर-*v. t. & i.* to accustom, to habituate. परिचित करना, अभ्यास करना; **Inured** (-इ)-*adj.* habituated, familiar. परिचित, अभ्यस्त; **Inurement** (-मेंट) -*n.* practice, action of inuring. अभ्यास, अभ्यस्तकरण।
- Interurn**-इन्-अर्न-*v. t.* to put the ashes of a dead body into an urn. मृतक के भस्म को पात्र में रखना।
- Inutile**-इन्-यू-टिल-*adj.* out of use, useless. अव्यवहृत, व्यर्थ; **Inutility** (-इटि) -*n.* uselessness, something useless. व्यर्थता, अनुपयोगिता, निरर्थक वस्तु।
- Invalde**-इन्-वैड-*v. t.* to make an attack, to assail, to encroach upon. आक्रमण करना, चढ़ाई करना, धावा करना।
- Invader**-इन्वेडर-*n.* one who invades, an assailant. आक्रमण करनेवाला।
- Invaginate**-इन्वीजि-नेट-*v. t.* to put into a sheath. म्यान में रखना; **Invagination** (-ने 'शन) -*n.* act of putting in a sheath. म्यान में रखने की क्रिया।
- Invalid**-इन्वीलिड-*adj.* disabled by disease, weak, feeble, having no legal force, void, null. रोग से अयोग्य, दुर्बल, अशक्त, बलहीन, निवम-विरुद्ध, अग्राम्य; *n.* a sickly person. रोगी मनुष्य।
- Invalidate**-इन्वीलिडेट-*v. t.* to render invalid, to weaken. अयोग्य करना, अकर्मण्य बनाना, दुर्बल करना।
- Invalidation**-इन्वीलिडेशन -*n.* act of invalidating. रोगी होने से नौकरी के अयोग्य करने का कार्य।
- Invalidity**-इन्वीलिडिटी, **Invalidness** (-नेस) -*ns.* want of strength, want of legal force. निर्बलता, अप्रामाण्य।
- Invulnerable**-इन्वीन्सर्बुबल -*adj.* priceless, inestimable. बहुमूल्य, अमूल्य, अनमोल।
- Invar**-इन्वार्-*n.* an alloy of steel and nickel. फील्ड और गिल्ट की मिश्रधातु।
- Invariability**-*n.* see **Invariable**.
- Invariable**-इन्वे-रिऐबल -*adj.* unchangeable, constant, uniform. निश्च, स्थिर, अचल; **Invariability** (-ऐबिलि-टि) नित्यता, **Invariable-**

- ness** (-नेस) -*ns.* invariability, unchangeableness. दृढ़ता, अचलता; **Invariably** (-ऐबलि) -*adv.* in an unchangeable manner. स्थायी रूप में, बिना डेर के।
- Invasion**-इन्-वे-जन्-*n.* an incursion, an attack. आक्रमण (चढ़ाई), धावा।
- Invasive**-इन्-वे-सिव-*adj.* making an invasion. चढ़ाई या धावा करनेवाला।
- Investive**-इन्वेस्टिव-*n.* violent words of censure, an attack in words. आक्षेप, निन्दा, गाली।
- Inveigh**-इन्-वे-*v. t.* to speak violently, to reproach. शिडककर बोलना, निन्दा करना, गाली देना।
- Inveigle**-इन्वी-गल-*v. t.* to allure, to seduce. प्रलोभित (मुग्ध) करना, ललचाना; **Inveigler** (-गलर) -*n.* one who allures. मोहनेवाला; **Inveiglement** (-मेंट) -*n.* enticement. प्रलोभन, वंचना।
- Invent**-इन्-वेन्ट-*v. t.* to originate something new, to fabricate. कल्पना करना, आविष्कार करना, मनगढ़न्त करना; **Invented** (-ऐड) -*adj.* discovered. मन से निकाली हुई।
- Invention**-इन्वेन्शन -*n.* a discovery, fabrication. कल्पना, आविष्कार।
- Inventive**-इन्वेन्टिव -*adj.* able to invent. आविष्कार करने योग्य; **Inventively** (-लि) -*adv.* in an inventive manner. आविष्कार करते हुए; **Inventiveness** (-नेस) -*n.* the faculty of inventing. आविष्कार करने की शक्ति।
- Inventor**-इन्वेन्टर-*n.* one who invents. आविष्कार करनेवाला, आविष्कारक।
- Inventory**-इन्वेन्टरी -*n.* a detailed list of movable goods. चल सम्पत्ति की विवरण सहित सूची; -*v. t.* to count. गणना करना, गिनना।
- Inveracity**-इन्वेरीसिटि-*n.* falsehood. असत्य, मिथ्या, झूठ।
- Inverse**-इन्-वर्स-*adj. & n.* inverted, an inverted state. उलटा, उलटी स्थिति; **Inversely** (-लि) -*adv.* in an inverted manner. उलटी तरह से।
- Inversion**-इन्वर्शन -*n.* a change of order. उलट-पुलट।
- Invert**-इन्वर्ट-*n.* an inverted arch. उलटी हुई मेहराब।
- Invert**-इन्वर्ट-*v. t.* to turn upside down. उलटना, अधोमुख करना; **Inverted** (-ऐड) -*adj.*



Invert.

turned upside down. उलटा हुआ, औंधा;

**Invertedly** (-लि)-*adv.* उलटे क्रम से या रूप में।

**Invertebrate** - इन्वर्टेब्रेट - *adj.* having no backbone. बिना रीढ़वाला, पृष्ठवंश रहित।

**Invest**-इन्वेस्ट - *v. t. & i.* to clothe or cover with garment, to place in office, to lay out money for profit. बल पहिनाना या पहिनना, पदवी पर नियुक्त करना, लाभ के निमित्त धन लगाना।

**Investigate** - इन्वेस्टिगेट - *v. t.* to examine with accuracy, to search out, अनुसन्धान करना, पता लगाना (खोजना)।

**Investigation**-इन्वेस्टिगेशन - *n.* examination, research, अनुसन्धान, खोज, जाँच।

**Investigative**-इन्वेस्टिगेटिव - *adj.* pertaining to investigation, खोज या जाँच-सम्बन्धी।

**Investigator**-इन्वेस्टिगेटर - *n.* one who investigates. अन्वेषक।

**Investiture**-इन्वेस्टिचर - *n.* the rite of investing, अभिषेक, प्रतिष्ठा, संस्कार, अधिकारीकरण।

**Investive**-इन्वेस्टिव - *adj.* encircling, घेरनेवाला।

**Investment**-इन्वेस्टमेंट - *n.* act of investing, धन लगाने का कार्य, अर्थ का विनियोग।

**Investor**-इन्वेस्टर - *n.* one who invests, धन लगानेवाला।

**Inveteracy**-इन्वेटरसि - *n.* firmness produced by long use, दीर्घ प्रयोगभूत प्रबलता।

**Inveterate**-इन्वेटरेट - *adj.* deep rooted, obstinate, of long standing, दृढ़मूल, दृढ़ी, चिर-स्थायी, पुराना; **Inveterately** (-लि)-*adv.* in an obstinate manner, दृढ़तापूर्वक, दृढ़ से।

**Invidious**-इन्विड - *adj.* likely to provoke ill-will, envious, द्वेष उत्पन्न करनेवाला, ईर्ष्यालु; **Invidiously** (-लि)-*adv.* in an envious manner, द्वेष से, ईर्ष्या से, **Invidiousness** (-नेस)-*n.* ill-will, envy, ईर्ष्या, डाह।

**Invigilate**-इन्विजिलेट - *v. t.* to guard students in an examination, परीक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना।

**Invigilation**-इन्विजिलेशन, **Invigilance**-इन्विजिलेन्स - *ns.* the act of invigilating, परीक्षा में विद्यार्थियों के निरीक्षण करने का कार्य।

**Invigorate**-इन्विगोरेट - *v. t.* to make vigorous, to enliven, to impart energy to, to animate, बलशाली बनाना, सजीव करना, शक्ति देना; अनुप्राणित करना; **Invigorating** (-इङ्गर)-*adj.* strengthening, बलकारक, शक्तिवर्द्धक; **Invigoration** (-रेशन)-*n.* the act of invigorating, बल अथवा शक्ति का वृद्धि करण।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Invincibility**-*n.* see **Invincible**.

**Invincible**-इन्विन्सिबल - *adj.* unconquerable, अजेय, न जीते जाने योग्य; **Invincibility** (-बिलिटी), **Invincibleness** (-नेस)-*ns.* the quality of being invincible, अजेयता; **Invincibly** (-सिबल)-*adv.* in an invincible manner, दुर्जेयता से।

**Inviolability**-*n.* see **Inviolable**.

**Inviolable** - इन्वाइ-अलेबल - *adj.* not to be profaned or injured, अलंभ्य, अभेद्य; **Inviolability** (-बिलिटी)-*n.* the quality of being inviolable, अभेद्यता, पवित्रता; **Inviolably** (-बल)-*adv.* in an inviolable manner, अभेद्यता से, पवित्रता से।

**Inviolacy**-see **Inviolate**.

**Inviolate**-इन्वाये-लेट - *adj.* not violated, unbroken, unprofaned, अदूषित, अभङ्ग, पवित्र; **Inviolacy** (-लेसि), **Inviolateness** (-नेस)-*ns.* unbrokenness, अभङ्गनता; **Inviolately** (-लि)-*adv.* unprofanely, पवित्रता से।

**Invisibility**-*n.* see **Invisible**.

**Invisible**-इन्विजिबल - *adj.* unable to be seen, too small to be seen, अदृश्य (अन्तर्धान) अदृष्टिगोचर; **Invisibility** (-बिलिटी)-*n.* the state of being invisible, अदृश्यता; **Invisibleness** (-नेस)-*n.* invisibility, परोक्षता; **Invisibly** (-इबल)-*adv.* in an invisible manner, अदृश्य रूप में।

**Invitation**-इन्विटे'शन् - *n.* act of inviting, solicitation, निमन्त्रण, बुलावा।

**Invitatory**-इन्वाइटरी - *adj.* pertaining to invitation, न्योता सम्बन्धी।

**Invite**-इन्वाइट - *v. t.* to request courteously, to summon, to entice, to tend to bring, प्रार्थना करना, बुलाना, फुसलाना, निमन्त्रण देना।

**Inviting**-इन्वाइटिंग - *adj.* attractive, enticing, मनोहर, चित्त को आकर्षित करनेवाला; **Invitingly** (-लि)-*adv.* in an inviting manner, प्रार्थना से, आकर्षित करते हुए।

**Invoke**-इन्वोके - *v. t.* to invoke in prayer, स्तोत्र रूप में प्रार्थना करना।

**Invocation**-इन्वोके'शन् - *n.* the act of calling in prayer, a prayer, स्तुति, प्रार्थना; **Invocatory** (-वोक्'एटरी)-*adj.* pertaining to invocation, प्रार्थना-सम्बन्धी।

**Invoice**-इन्वॉइस - *n.* a list of goods with prices and particulars, बीजक, चालान; -*v. t.* to make out an invoice, बीजक बनाना।

**Invoke**-इन्वोक्-*v. t.* to implore, to appeal by authority, to ask earnestly, to call on God as witness. प्रार्थना करना, मंगना, रक्षा के लिये ईश्वर की स्तुति करना।

**Involuntarily** - इन्वॉलन्टरिलि - *adv.* in an involuntary manner. अनिच्छा से, अनैच्छिक ढंग से; **Involuntariness** ( -नेस ) - *n.* unwillingness. अनिच्छा, विवशता।

**Involuntary**- इन्- वॉलन्ट- रि- *adj.* not done willingly, without intention, unintentional. अनैच्छिक, इच्छारहित, अनमिष्रेत।

**Involute**-इन्-वॉ ल्यूट-*adj.* turned inwards, intricate. भीतर को मुड़ा हुआ, अन्तराभिमुख, पेचीला।

**Involution**-इन्-वॉ ल्यू'- शन्-*n.* entanglement, intricacy, फैलावट, पेचीदगी।

**Involve**-इन्-वॉल्व्-*v. t.* to entangle, to implicate, to roll up, to include, to envelop, to overwhelm, to complicate. फैसाना, लपेटना, मिलाना, संयुक्त करना, घेरना, जटिल बनाना; **Involved** (-इ)- *adj.* implied, overwhelmed. सम्बद्ध, द्रस्त; **Involvement** (-मेंट)-*n.* the act of involving. सम्बद्ध या द्रस्त करने का कार्य।

**Invulnerability**-see **Invulnerable**.

**Invulnerable**-इन्वल्नरेबल- *adj.* that cannot be wounded or hurt. अमेय, जिसमें घाव या चोट न लग सके; **Invulnerability** (-बिलि टि)-*n.* the quality of being invulnerable. अमेयता; **Invulnerably** (-एब्ल'-ल)-*adv.* in an invulnerable manner. अमेयता से।

**Inward**-इन्वर्ड-*adj.* directed towards the inside, situated within, mental, internal. अन्तःस्थ, भीतरी, आध्यात्मिक, मानसिक; **Inwardly** (-लि)-*adv.* in the inner parts, in the mind. भीतर की ओर, चित्त में; **Inwardness** (-नेस)-*n.* essence, inner nature. तत्त्व, भीतरी प्रकृति।

**Inwards**-इन्-वर्ड्स-*n. pl.* the viscera. अंतर्द्वियों-*adv.* in the inner parts. भीतरी ओर।

**Inweave**, **Enweave** इन् वीव्, ऐन्-वीव्-*vs. t.* to weave things together, to intertwine. मिलाकर बिनना, ऐंठना।

**Inwork**-इन् वर्क-*v. i. c<sup>o</sup> t.* to work within. भीतरी काम करना।

**Inwrap**-इन्-रीप्-*v. t.* to perplex, to cover by wrapping. घबड़ाना, लपेटना।

**Inwrought**-इन्-रौट'-*adj.* ( *p. p.* of **Inwork**.) decorated with figures. चित्रित, जड़ा हुआ।

**Iodine**-आइ'-अ-डिन् (-डाइन्)-*n.* a non-metallic element used in medicine. औषधि में प्रयुक्त एक अंग्रेजी अधातुतत्व

**Iodoform**-आइ-अ-ड- फॉर्म-*n.* an antiseptic medicine. मलिनता हटानेवाली एक प्रसिद्ध औषधि।

**Ion**-आइ-अॅन् (-आयॅन्)-*n.* a particle of moving matter capable of charging electricity. विद्युत् शक्ति उत्पन्न करनेवाला गतिमान परमाणु।

**Iota**-आइ-ओ-टा-*n.* an atom, a particle. कण, बिन्दुमात्र।

**I O U**-आइ-ओ-यू-*n.* 'I owe you', written acknowledgment of a loan. किसी ऋण की स्वीकृति की रसीद।

**Ipecacuanha**-इपि-कीक्यु-आना-*n.* a popular medicine with emetic effect. मचली लानेवाली एक प्रसिद्ध औषधि।

**Irrascibility**-*n.* see **Irrascible**.

**Irrascible**-इरीसिबल-*adj.* hot-tempered, provoking. क्रोधी, उत्तेजक; **Irrascibility** (-बिलि टि), **Irrascibleness** (-नेस )-*ns.* irritableness. क्रोधी प्रकृति।

**Irate**-आइ'-रेट-*adj.* angry. क्रुद्ध, कुपित।

**Ire**-आयर्-*n.* anger, wrath. क्रोध, रोष।

**Ireful**-आयर्'-फुल-*adj.* angry. क्रोधी।

**Irefully**-आयर्'-फुल-*adv.* in an angry manner. क्रोध से, रोष से।

**Irenic**, **Irenical**-आइ-रे'निक, (-अल )-*adjs.* tending to create peace. शान्ति स्थापन करनेवाला।

**Iridescence**-इरि-डे'-सेन्स-*n.* exhibition of colours. रङ्ग-बिरंगा प्रदर्शन।

**Iridescent**-इरि-डे'-सेन्ट-*adj.* showing changes of colours. रङ्ग बदलनेवाला।

**Iridium**-इ-रिड्' इ-अम्-*n.* a precious white metal like platinum. प्लैटिनम् के प्रकार की एक बहुमूल्य धातु।

**Iris**-आइ'-रिस-*n. (pl. Irises.)* the rainbow, the curtain of the eye perforated by the pupil. इन्द्रधनुष, आँख का उपतारा।

**Irish**-आइ'-रिश्-*adj.* belonging to Ireland, its language. आयरलैंड देश-सम्बन्धी, इसकी भाषा; **Irishman** (-मीन् )-*n. mas.* यहाँ का मनुष्य; **Irishwoman** (-वो-मीन् )-*n. fem.* आयरलैंड देश की स्त्री।

**Irk**-अर्क-*v. t.* to tire, to disgust. पीड़ा देना, ब्रास देना।

**Irk some**-अर्क'-सम्-*adj.* troublesome, tedious, wearisome. दुःखकर, क्लेश देनेवाला, दुखदायी।

**Irk some** ( -लि )-*adv.* in a perplexing manner. घबड़ाते हुए; **Irk some** (-नेस )-*n.* घबड़ाहट।



**Iron-आइ-रन्-n.** a metal principally used for making tools. लोहा; -(pl.) fetters. (ब० व०) बेड़ी, हथकड़ी; -*adj.* made or consisting of iron, hard, severe. लोहे का बना हुआ, कठोर, दृढ़; -*v. t.* to furnish with iron, to fetter, to smooth with hot iron. हथकड़ी बेड़ी लगाना, हथियार बांधना, गरम लोहे से इस्तिरी करना; **Cast-iron** (iron which is melted and cast.) ढला हुआ लोहा; **Ironclad** (bound with thick iron.) लोहे से पुष्ट किया हुआ; **Iron-hearted** (cruel.) निर्दय, कठोर-हृदय; **Iron-rust** (red incrustation on iron.) मुर्चा, मण्डूर; **Ironsmith** (a blacksmith.) कुश्ती; **Sulphate of iron** (green vitriol.) लुईस; **To strike the iron while it is hot** (to work at the proper time.) ठीक समय पर काम कर लेना; **Too many irons in the fire** (engrossed in too many occupations.) अनेक कार्यों में व्यस्त; **Wrought iron** (puddled iron.) पीटा हुआ लोहा।

**Ironical-आइ-रनिकल्-adj.** expressing a thing with another meaning. ताने की रीति का; **Ironically** (-इ-कलि)-*adv.* with irony. व्यङ्ग्योक्ति से, ताने से; **Ironist** (-इस्ट)-*n.* one who talks ironically. ताने का प्रयोग करनेवाला।

**Irony-आइ-रनि-n.** expression of one's meaning in a language contrary to one's words, ill-timed circumstances; -*adj.* resembling iron. व्यङ्ग्योक्ति, विपरीत लक्षणा, ताना, अभामय; (ब०) लोहे के सदृश।

**Irradiate-इ-रे-डि-एट्-v. t.** to throw light upon. देदीप्यमान करना, चमकाना, जगमगाना।

**Irradiation-इ-रे-डिएशन्-n.** illumination, brightness. प्रकाश, तेज, चमक।

**Irradiative-इ-रे-डिएटिव्-adj.** shedding lustre. चमकानेवाला।

**Irradicate-इ-रीट्-इ-केट्-v. t.** to fix firmly. दृढ़ करना, दृढ़ता से जमाना।

**Irrational-इरीशनल्-adj.** not reasonable, void of understanding, absurd, illogical. विवेकरहित, बुद्धिहीन, न्यायविरुद्ध; **Irrationality** (-अलि-टि)-*n.* the quality of being unreasonable. बुद्धिहीनता, अन्यायता; **Irrationally** (-लि)-*adv.* in an irrational manner. विवेकहीन ढंग से।

**Irrealisable-इ-रि-अलाइजेबल्-adj.** not convertible into money. (धन) जो बसूल न हो सकता हो।

**Irreclaimable-इ-रि-क्ले-मैबल्-adj.** that cannot be reclaimed or recovered. पुनः प्राप्त न करने योग्य; **Irreclaimably** (-ऐबल्)-*adv.*

not admitting reformation. अशोधनीयता से। **Irrecognizable-इ-रि-कग्नाइजेबल्-adj.** that cannot be recognized. न पहिचानने योग्य; **Irrecognizableness** (-नेस)-*n.* unrecognizableness. न पहिचानने की अवस्था।

**Irreconcilability-see Irreconcilable.**

**Irreconcilable-इ-रि-कन्साइलेबल्-adj.** incompatible, that cannot be reconciled. (परस्पर विरुद्ध) असङ्गत, बेमेल; **Irreconcilability**, (-बि-लि-टि), **Irreconcilableness** (-नेस)-*ns.* the quality of being incompatible. आपसी या पारस्परिक विरोध; **Irreconcilably** (-ऐबल्)-*adv.* in an incompatible manner. विरोध करते हुए।

**Irrecoverable-इ-रि-कवरेबल्-adj.** that cannot be recovered. अप्राप्य, जो फिर से प्राप्त न हो सके; **Irrecoverably** (-बिल)-*adv.* in an irrecoverable manner. फिर से प्राप्त न होने योग्य ढंग से।

**Irrecusable-इ-रि-क्यूजेबल्-adj.** that must be accepted. अवश्य स्वीकार करने योग्य।

**Irredeemable-इ-रि-डीमेबल्-adj.** that cannot be redeemed, hopeless, irreclaimable. अनुदरणीय, आशारहित, जो निकाला न जा सके; **Irredeemably** (-बिल)-*adv.* so as not to be redeemable. आशाहीनता से।

**Irreducibility-see Irreducible.**

**Irreducible-इ-रि-ड्यूसिबल्-adj.** that cannot be simplified. काम न किये जाने योग्य; **Irreducibility** (-बिलिटि)-*n.* the quality of being irreducible. असरलता।

**Irrefragable-इ-रि-फ्रेजेबल्-adj.** indisputable. निर्विवाद; **Irrefragably** (-बिल)-*adv.* in an indisputable manner. निर्विवाद ढंग से या रूप में।

**Irrefutable-इ-रि-फ्यूटेबल्-adj.** that cannot be refuted or denied. अखण्डनीय; **Irrefutability** (-बि-लि-टि)-*n.* the quality of being irrefutable. अखण्डनीयता; **Irrefutably** (-बिल)-*adv.* in an irrefutable manner. अखण्डनीयता से।

**Irregular-इ-रि-ग्यूलर्-adj.** contrary to form or rule, uneven, not straight, disorderly, not uniform, unsymmetrical. नियम-विरुद्ध, विषम, टेढ़ा-मेढ़ा, अव्यवस्थित, बेढील, क्रमहीन।

**Irregularity-इ-रि-ग्यूलरिटी-n.** deviation from rule. व्यतिक्रम, अव्यवस्था, विषमता।

**Irregularly-इ-रि-ग्यूलरि-एडव्-adv.** without order or rule. अव्यवस्था से।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

- Irrelative**-इर-रेल - ऐटिव - *adj.* having no relations, unconnected. असम्बन्धी, असम्बद्ध।
- Irrelevance**-इर-रेलि-सिन्स **Irrelevancy**-(सिन्स)-*ns.* the quality of being irrelevant, inapplicability. असम्बद्धता, असङ्गति।
- Irrelevant**-इर-रेलि-सिन्स-*adj.* not to the point or purpose, not pertinent. असम्बद्ध, असङ्गत;
- Irrelevantly**-(लि)-*adv.* in an irrelevant manner. असम्बद्धता से, असङ्गति से।
- Irreligion**-इर-रिलिजन-*n.* disregard of religion, impiety. अधर्म, अमक्ति (देवनिन्दा)।
- Irreligious**-इर-रिलिजस-*adj.* destitute of religion. अधर्मी, अकिहीन;**Irreligiously**-(लि)-*adv.* in an irreligious manner. अधर्म से।
- Irremediable**-इर-रिमी-डि-बे-बल-*adj.* that cannot be remedied or corrected. अकिम्बित्य (असाध्य), जिसकी दवा न हो सके;**Irremediably**-(अड-लि)-*adv.* in an irremediable manner. असाध्यता से।
- Irremissible**-इर-रिसिबल-*adj.* not pardonable. अक्षम्य, क्षमा न करने योग्य;**Irmissibly**-(बिलि)-*adv.* so as not to be remissible. अक्षम्यता से।
- Irremovable**-इर-रिमुव-बल-*adj.* that cannot be removed. अचल, स्थिर;**Irremovably**-(ऐड-लि)-*adv.* in an irremovable manner. अटलता से।
- Irreparable**-इर-रिपेअर-बल-*adj.* not able to be rectified or regained. जिसका प्रतिकार न हो सके, अप्रतिकार्य, जो सुधार न जा सके;**Irreparableness**-(नेस)-*n.* the quality of being irreparable. असाध्यता;**Irreparably**-(ऐड-लि)-*adv.* in an irreparable manner. न सुधारने योग्य ढंग से।
- Irreplaceable**-इर-रिप्लेस-बल-*adj.* of which the loss cannot be replaced. टोटा पूरा न होनेवाला, अपूरणीय।
- Irreprehensible**-इर-रेप्रि-हेन्सिबल-*adj.* that cannot be blamed. निर्दोष, कलङ्करहित;
- Irreprehensibleness**-(नेस)-*n.* the quality of being unblamable. निर्दोषता।
- Irrepressibility**-*n.* see **Irrepressible**.
- Irrepressible**-इर-रिप्रेसिबल-*adj.* that cannot be repressed or subdued. दुर्निवार्य, जो दबाया न जा सके;**Irrepressibility**-(बिलि-टि)-*n.* the quality of being irrepressible. दुर्निवारता;
- Irrepressibly**-(सिब-लि)-*adv.* in an irrepressible manner. दुर्निवार्य रूप में या ढंग से।
- Irreproachability**-see **Irreproachable**.

- Irreproachable**-इर-प्रो-चेबल-*adj.* faultless, free from blame. अनिन्द्य, निर्दोष;**Irreproachability**-(बिलि-टि)-*n.* the quality of being faultless. निर्दोषता;**Irreproachably**-(बिलि)-*adv.* in a faultless manner. अनिन्द्यता से।
- Irreprovable**-इर-रिप्रूव-बल-*adj.* blameless. निर्दोष।
- Irresistible**-इर-रिजिस्टिबल-*adj.* convincing, unopposable. अनिवार्य, अप्रतिहत;
- Irresistibly**-(इड-लि)-*adv.* in an unopposable manner. निर्विरोध ढंग से।
- Irresolute**-इर-रेजुल्ट-*adj.* undecided, hesitating, wavering. अस्थिर, चंचलचित्त. ढाँवा-होल;**Irresolutely**-(लि)-*adv.* without firmness of mind. अधीरता से, चंचलता से;
- Irresoluteness**-(नेस)-*n.* want of firmness. चपलता, चंचलता।
- Irresolution**-इर-रेजुल्यूशन-*n.* want of resolution. दृढ़ता या स्थिरता की कमी, अदृढ़ता।
- Irresolvable**-इर-रिजॉल्व-बल-*adj.* that cannot be divided into parts. विभाजित न करने योग्य।
- Irrespective**-इर-रेस्पेक्टिव-*adj.* not taking into consideration, without reference to. बिना अपेक्षा का, अनपेक्षित, पृथक्;**Irrespectively**-(लि)-*adv.* without regard to. बिना अपेक्षा के।
- Irresponsibility**-इर-रेस्पॉन्सिबिलिटी-*n.* want of responsibility. अनुत्तरदायित्व, और ज़िम्मेदारी।
- Irresponsible**-इर-रेस्पॉन्सिबल-*adj.* not responsible, without due responsibility. और ज़िम्मेदार. बिना उत्तरदायित्व का, दायित्व-शून्य;**Irresponsibly**-(सिब-लि)-*adv.* so as not to be responsible. बिना जवाबदेही के, दायित्वशून्यता से।
- Irresponsive**-इर-रेस्पॉन्सिव-*adj.* not responsive. प्रतिक्रिया न देनेवाला;**Irresponsiveness**-(नेस)-*n.* the quality of being irresponsible. प्रतिक्रिया का अभाव।
- Irretentive**-इर-रिटेंटिव-*adj.* not retentive. न रोकने योग्य;**Irretentiveness**-(नेस)-*n.* the quality of being irretentive. अनिवायता।
- Irretrievable**-इर-रिट्रीव-बल-*adj.* that cannot be remedied, incurable. असाध्य, बिना उपाय का;**Irretrievably**-(ऐड-लि)-*adv.* in an incurable manner. असाध्यता से।
- Irreverence**-इर-रेवरेन्स-*n.* want of reverence. अपमान, तिरस्कार।
- Irreverent**-इर-रेवरेन्ट-*adj.* lacking in

reverence. भद्रा या भक्तिहीन, अन्यादर करनेवाला।

**Irreverential**-इर-रेवरेन्शल्-*adj.* pertaining to irreverence. अपमान-सम्बन्धी; **Irreverently** (-लि) -*adv.* in an irreverent manner. अपमान करते हुए।

**Irreversibility**-*n.* see **Irreversible**.

**Irreversible**-इर-रि-वर्सिबल-*adj.* not alterable. अपरिवर्तनीयता, न बदलने योग्य; **Irreversibility** (-बिलि-इ-टि) -*n.* the state of being unalterable. अपरिवर्तनीयता; **Irreversibly** (-सिब-लि) -*adv.* in an unalterable manner. न बदलते हुए।

**Irrevocability**-इर-रे-वॉकैबिलि-टि-*n.* the state of being unalterable. अखण्डनीयता।

**Irrevocable**-इर-रे-वॉकैबल-*adj.* unalterable, incapable of being recalled. अखण्डनीय, अन्यथा न करने योग्य, अटल; **Irrevocably** (-कैब-लि)-*adv.* in an irrevocable manner. अटलता से।

**Irrigable**-इर-रि-गेबल-*adj.* able to be watered. सींचने योग्य।

**Irrigate**-इर-रि-गेट्-*v. t.* to supply (land) with water. सींचना, खेत आदि में पानी देना।

**Irrigation**-इर-रि-गे-शन्-*n.* the act of irrigating. सिंचाई का काम।

**Irrigative**-इर-रि-गे-टिव-*adj.* able to be irrigated or moistened. पानी देने योग्य, सींचने योग्य।

**Irrigator**-इर-रि-गे-टर-*n.* one who irrigates. सींचनेवाला मनुष्य।

**Irritability**-*n.* see **Irritable**.

**Irritable**-इर-रि-टेबल-*adj.* easily irritated or made angry. शीघ्र क्रुद्ध होनेवाला।

**Irritability**-इर-रि-टेबिलि-टि-*n.* susceptibility to irritation. शीघ्रक्रोषत्व, चिड़चिड़ापन।

**Irritably**-इर-रि-टेब-लि-*adv.* in an irritable manner. चिड़चिड़ाहट से।

**Irritancy**-इर-रि-टेन्सि-*n.* the state of being irritant. चिड़चिड़ाहट; **Irritant** (-टेन्ड)-*adj.* irritating. चंचलता लानेवाला।

**Irritate**-इर-रि-टेड-*v. t.* to provoke, to annoy, to vex. क्रुद्ध करना, चिढ़ाना, कुदाना।

**Irritating**-इर-रि-टेड-इङ्ग-*adj.* exciting. चिढ़ाने या कुदानेवाला।

**Irritatingly**-इर-रि-टे-टिङ्ग-लि-*adv.* in an irritating manner. चिढ़ाते हुए।

**Irritation**-इर-रि-टे-शन्-*n.* act of irritating. क्रोध, सन्ताप।

**Irritative**-इर-रि-टे-टिव-*adj.* tending to irritate. सन्तापक, चिढ़ानेवाला।

**Irruption**-इर-रुप्शन्-*n.* a bursting in, a sudden invasion. विस्फोट (फूट उठना), धावा (चढ़ाई)।

**Irruptive**-इर-रुप्टिव-*adj.* rushing upon. स्फोट होने योग्य; **Irruptively** (-लि) -*adv.* स्फोट होते हुए।

**Is**-इज्-*v. i.* present tense, third person, singular number of the verb 'to be.' है।

**Isagogic**-आइ-सॉ-गॉ-जिक्-*adj.* introductory. भूमिका-सम्बन्धी।

**Isinglass**-आइ-जिङ्ग-ग्लस-*n.* a gelatinous substance obtained from fish. मछली का सरस।

**Island**-आइ-लन्ड-*n.* a piece of land which is surrounded on all sides by water. द्वीप, टापू।

**Islander**-आइ-लन्डर्-*n.* an inhabitant of an island. द्वीपवासी, टापू पर रहनेवाला।

**Isle**-आइल्-*n.* an island. टापू।

**Islet**-आइ-लेट्-*n.* a little island. छोटा द्वीप या टापू।

**Ism**-इज्म-*n.* a theory. सिद्धान्त।

**Iso**-आइ-सो-*pref.* in the sense of 'equal'. 'तुल्य' अर्थ का उपसर्ग।

**Isobar**-आइ-सो-बार-*n.* the line on a map connecting places having same barometric pressure. नकशे में वह कल्पित रेखा जो उन स्थानों को जोड़ती हुई खींची जाती है जहाँ पर हवा का दबाव समान होता है।

**Isochromatic**-आइ-सो-क्रो-मीट्रिक-*adj.* having the same colour. एक ही रंग का।

**Isolate**-आइ-सो-लेट्-*v. t.* to place apart. विच्छेद करना, अलगाना, अलग रखना; **Isolated** (-रेड)-*adj.* separated. अलगाया हुआ।

**Isolation**-आइ-सो-ले-शन्-*n.* the state of being isolated. पृथक्त्व, अलगाव।

**Isolator**-आइ-सो-ले-टर-*n.* that which isolates. अलगानेवाला।

**Isometric**-आइ-सो-मेट्रिक-*adj.* with equality of measure. एक परिमाण का।

**Isosceles**-आइ-सॉ-स-इ-लीज्-*adj.* of a triangle with two equal sides. समद्विबाहु-त्रिभुज (त्रिभुज जिसकी दो भुजाएँ बराबर हों) सम्बन्धी।

**Isotherm**-आइ-सो-थर्म-*n.* the imaginary line of equal thermometer heights. समान ताप-क्रम के स्थानों से खींची हुई कल्पित रेखा।

**Issue**-इश्-यू-*n.* a flowing out, an egress, outlet, ultimate result, offspring, produce of

earth, profits of property, the point of matter depending in a suit, the point in a debate, publication, edition. प्रवाह, बहाव, निर्गम, नदीमुख, अन्तिम फल या परिणाम, सन्तति, उपज, लाभ, विचारणीय विषय, प्रकाशन, संस्करण; -*v. i.* to pass out, to proceed, to come to a point, to end. निकलना, बढ़ना, किसी विषय का स्थिर होना, समाप्त होना; -*v. t.* to put into circulation, to deliver for use. प्रचार करना, प्रकाशित करना; **At issue** (in debate.) शास्त्रार्थ विषय; **Issue of fact** (subject under discussion.) विवाद का विषय; **Issue of law** (a legal discussion.) कानूनी बहस।

**Issueless-इश्-यू-लेस-adj.** having no progeny. निर्वंश, बेबीलाद, निःसन्तान।

**Isthmus-इस्-मस-*n.*** a narrow strip of land joining together two larger portions. संयोगभूमि, भू या स्थलद्वारमध्य, खाकनाय।

**It-इट-*pron.*** (*pl.* They, *obj.* Them, *poss.* Their.) the thing spoken of. यह, वह; It is I. यह मैं हूँ; It rains. वर्षा होती है; It is hot. गर्मी है; It is good to read. पढ़ना अच्छा है।

**Italian-इटैल'-इयन्-*adj.*** *c.* *n.* of Italy or its language. इटाली देश का, इटली देश की भाषा।

**Italicize-इटैलि साइज़-*v. t.*** to print in italics. तिरछे अक्षरों में छापना।

**Italics-इट-ओल्'-इक्स-*n. pl.*** a kind of type which slopes to the right. छापे का अक्षर जो दाहिनी ओर झुका होता है।

**Itch-इच-*n.*** an irritative cutaneous disease. खाज, खुजली; -*v. i.* to feel itching, to have constant desire for. खुजली होना, उत्कट इच्छा होना।

**Itchiness-इचि-नेस-*n.*** itch. खुजली।

**Itchy-इचि-*adj.*** infected with itch. खुजली का।

**Item-आइ'-टैम्-*n.*** an article, a separate particular, a hint. वस्तु, विषय, भिन्न भाग, मद।

**Iterance-इटैरिन्स-*n.*** repetition. दुहराव।

**Iterant-इटैरिन्ट-*adj.*** repeating. दुहराता हुआ।

**Iterate-इटैरेट-*v. t.*** to repeat, to do repeatedly. पुनरुक्ति करना, दुहराना।

**Iteration-इटैरेशन्-*n.*** repetition. पुनरुक्ति, दुहराव।

**Iterative-इटैरेटिव-*adj.*** tending to iterate. बारम्बार दुहरानेवाला।

**Itinerary-इटि-नरीन्सि-*n.*** passing from place to place. भ्रमण, दौरा।

**Itinerant-इटि-नरीन्ट-*adj.*** wandering, travelling in a circuit. भ्रमणशील, घूमनेवाला।

**Itinerary-इटि-नर-रि-*adj.*** *c.* *n.* travelling, a guide-book for travellers. घूमनेवाला, मार्ग-सूचक पुस्तक।

**Itinerate-इटि-नरेट-*v. t.*** to travel from place to place. घूमना, दौरा करना।

**Its-इट्स-*pron. poss.*** of It. इसका।

**Itself-इट-सेल्फ'-*pron.*** reflexive form of 'it'. स्वयं उसका, आप ही आप।

**Ivory-आइ'-व्रि-रि-*n.*** the tusk of an elephant.

हाथीदांत; -*adj.* made of ivory. हाथीदांत का बना हुआ; **Ivory black** (a kind of charcoal powder.) एक प्रकार का चमकीला रंग।

**Ivy-आइ'-वि-*n.*** an evergreen creeper. सिरपेंचे की लता।

**Izard-इजर्ड-*n.*** a kind of antelope. एक प्रकार का बारहसिंगा।

**J** - the tenth letter of the English alphabet, developed from I, not found in English books before the middle of the seventeenth century.

अक्षर 'I' से विकसित अंग्रेजी वर्णमाला का दसवाँ अक्षर, सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक इस अक्षर के स्थान में अंग्रेजी पुस्तकों में प्रायः I अक्षर का ही प्रयोग होता था; **J-pen** ( a broad-pointed nib. ) चौड़ी नोक की निब ( जीमी ) जिसपर अक्षर 'J' छपा होता है ।

**Jab**-जीब-*v. t. (p. t. Jabbed.)* to thrust or poke roughly. रूखाता से धुसाना या भोंकना; *-n.* stabbing with something pointed, a sudden thrust. किसी नुकीले पदार्थ से भोंकने की क्रिया ।

**Jabber**-जी-बर्-*v. t.* to utter rapidly and indistinctly. बड़बड़ाना, अस्पष्ट बोलना; **Jabberer**(-अर्)-*n.* one who jabbars. बड़बड़िया, बकवादी ।

**Jabiru**-जी-वि-रू-*-n.* a kind of large stork. एक प्रकार का बड़ा सारस ।

**Jabot**-ज़ाबो-*-n.* a lace worn on a woman's bodice. स्त्रियों की कुर्तियों में लगाने की लैस या किनारी ।

**acanth**-जी(-जें)-सिन्थ-*-n.* a gem of reddish-orange colour, hyacinth. नारंगी रङ्ग का एक रत्न ।

**Jack**-जीक-*-n.* a familiar form of John, a knave, a machine for lifting heavy weights, male ass, a blockhead, the knave at cards, a ship's flag, a sleeveless jacket, a kind of fruit. "जानू" का प्रचलित रूप, दुष्ट, भारी बोझ उठाने का यन्त्र, नर गदहा, मूख, ताश में का गुलाम, जहाज का झंडा, फतुही, कटहल; *-v. t.* to lift with a jack. यन्त्र द्वारा भार उठाना; **Boot-jack** *-n.* (a frame for making boots.) जूता बनाने का क्रमा; **Jack and Gill** (every person.) प्रत्येक मनुष्य; **Jack-boots** (heavy boots.) भारी बूट; **Jackdaw** (the daw.) काला ( डोम ) कौवा; **Jack of all trades** (one who engages himself in all sorts of work.) सभी कामों में हाथ डालनेवाला; **Jack in the box** (a kind of toy shut up in a box.) डिविया में बन्द किया हुआ एक प्रकार का खिलौना; **Jack-pudding** (merry-andrew, a buffoon.) मस्खरा, विदूषक; **Jack-straw** (a worthless person.) क्षुद्र पुरुष; **Jacktar** (a sailor.) नाविक, मत्लाह ।

**Jackal**-जीक-ऑल-*-n.* an animal of the dog species. मृगाल, सियार, गीदड़ ।

**Jackass**-जीक-ऑस-*-n.* the male of the ass, a fool. नर गदहा, मूख ।

**Jacket**-जीकट-*-n.* a short-sleeved coat, the outer covering round a boiler. जाकिट (मिर्जई, बन्दी, फतुही), बाष्पयन्त्र का बाहरी भाग  
**Jack-plane**-जीक-प्लेन्-*-n.* a carpenter's tool for rough planing.

बढ़ई का बड़ा रन्दा ।

**Jacobin**-जीको-बिन्



*-n.* a hooded pig-

**Jack-plane.**

con, a demagogue. मुरा कबूतर, प्रजानायक ।

**Jacobite**-जैको-*-n.* the follower of James II. इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय का अनुयायी ।

**Jacob's-ladder**-जै-कब्ज़-लीह'-अर्-*-n.* a ladder of rope. रस्से की सीढ़ी ।

**Jaconet**-जी-कै-नेट-*-n.* a kind of cotton cloth. एक प्रकार का सूती कपड़ा ।

**Jactitation**-जी-जिट-टे'-*-शन्*-*-n.* a tossing of the body, a twisting of the limbs. शरीर की रेंठन ।

**Jaculate**-जी-क्यू-लेट-*-v. t.* to dart. निशाना लगाना ।

**Jaculation**-जी-क्यू-ले'-*-शन्*-*-n.* the act of throwing. फेंकना ।

**Jaculatory**-जी-क्यू-लेटॉर-*-adj.* throwing out. फेंकता हुआ ।

**Jade**-जैड-*-n.* a worthless worn-out horse. अड़ियल घोड़ा; *-v. t.* to wear out. थकाना ।

**Jadery**-जै-डरि-*-n.* the tricks of a jade. अड़ियलपन ।

**Jaeger**-जी-गर्-*-n.* a hunter, a rifleman. शिकारी, बन्दूक धारी ।

**Jag**-जीग-*-n.* the sharp point of a rock. चट्टान का नुकीला भाग; *-v. t. (p. t. Jagged.)* to notch in an uneven manner. टेढ़ा-मेढ़ा काटना; **Jaggedly** (-ह'-लि)-*-adv.* टेढ़ी रीति से; **Jaggedness** (-ह'-नेस)-*-n.* the state of being jagged. खुरखुरापन; **Jaggy** (-गि)-*-adj.* notched, rough-edged. नोकदार ।

**Jaguar**-जौ-ग्वार्-*-n.* an American carnivorous quadruped. अमेरिका का एक मांसाहारी पशु ।

**Jail**-जेल-*-n.* same as Gaol, a prison. बन्दी-गृह, कैदखाना; **Jail-bird**-*-n.* a prisoner. कैदी ।

**Jailer**, **Jailor**-जेलर्-*-n.* the keeper of a prison, a turnkey. कारागार का अध्यक्ष ।

**Jalap**-जील-और्-*-n.* a kind of purgative drug. एक प्रकार की रैचक (दस्त लानेवाली) औषधि ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**Jam-जीम-*n.*** a conserve of fruits boiled in sugar. मुरब्बा, मीठा बच्चार ।

**Jam-जीम-*v. i. (p. t. Jammed.)*** to squeeze, to thrust violently, to crowd. निचोड़ना, दकेलना, भीड़ लगाना ।

**Jamb जीम-*n.*** the side-piece of a door or window, the side of a fire-place. द्वार या खिड़की का पाखा, चूल्हे का किनारा ।

**Jangle-जीङ्गल-*v. t. & i.*** to make a harsh noise, to speak in a noisy way. कर्कश शब्द (शोर) करना; *-n.* a discordant sound. शोर, बकनाद ।

**Jangler-जीङ्गल-*n.*** a noisy fellow. शोर-गुल मचानेवाला मनुष्य ।

**Jangling-जीङ्गल-*n.*** a noisy dispute. कोलाहल सहित झगडा ।

**Janitor-जीनिटर-*n.*** a doorkeeper, a porter. द्वारपाल; **Janitrix (-ट्रिक्स)-*n. fem.*** a female doorkeeper. द्वारपालिका ।

**January-जीन्यू-यूअरि-*n.*** the first month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना, जनवरी ।

**Japan-जो-पीन्-*n.*** an empire on the east of Asia. जापान देश; *-v. t.* to varnish, to black. वार्निश करना, काला रङ्ग करना; *-n.* Japanese varnish. ऐसी वार्निश या ऐसा रङ्ग; **Japanese (-ईज्)-*n. & adj.*** a native of Japan, of Japan. जापान देश का निवासी, जापानी ।

**Jape-जेप्-*n.*** jest, joke. हँसी, दिहणी ।

**Jar-जार्-*n.*** harsh sound, shock, quarrel, a big vessel of stone, earth or glass. कर्कश शब्द, धक्का, झगडा, पत्थर या मिट्टी या शीशे का बर्तन; *-v. i. & t. (p. t. Jarred.)* to make a grating sound, to vibrate, to dispute, to quarrel. धरधराहट का शब्द करना, खड़खड़ाना, झगडा करना ।

**Jargon-जार्गन-*n.*** an unintelligible speech, a speech full of slangs, unfamiliar words. अनर्थक बचन, अनर्गल वाक्य, बेमतलब के शब्द ।

**Jargonize (-आइज्)-*v. t. & i.*** to utter jargon. अनर्गल वाक्य बोलना ।

**Jarvey-जार्-*n.*** the coachman of a hackney carriage. किराये की गाड़ी हाँकनेवाला ।

**Jasmin, Jasmine Jessamin, Jessamine-जौस'-मिन् (-जैसीमिन्)-*n.*** a shrub with white fragrant flowers. मखिका, माधवी, चमेली ।

**Jasper-जौस'-पर्-*n.*** a kind of opaque quartz, a precious stone. सूर्यकान्त मणि, एक प्रकार का रत्न ।

**Jaundice-जौन्डिस-*n.*** a morbid state of

body in which the skin becomes yellow. पाण्डु रोग, कामला रोग ।

**Jaunt-जौन्ट-*v. i.*** to ramble for pleasure. बिहार करना, आनन्द के लिये भ्रमण करना; *-n.* a tour, an excursion, a ramble. बिहार, पर्यटन, भ्रमण; **Jauntily (-इ-लि)-*adv.*** in a jaunty manner. बिहार करते हुए; **Jauntiness (-इ-नेस्)-*n.*** showy style. दिखावा ।

**Jaunty-जौन्टि-*adj.*** sprightly, showy. आनन्द करनेवाला, दिखावटी ।

**Javelin-जौव'-लिन्-*n.*** a kind of light spear. एक प्रकार की बछीं या भाला ।

**Jaw-जॉ-*n.*** the two bones of the mouth in which the teeth are set; **Jaws -*n. (pl.)*** the narrow mouth of a valley, the grasping parts of a machine. जबड़ा, मुख के ऊपर-नीचे की हड्डियाँ जिनमें दाँत जड़े होते हैं, (ब० व०) घाटी का दर्रा, यन्त्र का पकड़नेवाला भाग; *-v. t. & i.* to speak at length, to scold. बोलना, सिद्धकना; **Jaw-breaker** (a word difficult to pronounce.) शब्द जिसका उच्चारण कठिनाई से किया जा सके; **Jaw-fallen** (depressed in spirits, dejected.) हतात्साह, उत्साहहीन ।

**Jay-जै-*n.*** a chattering bird with brilliant plumage. नीलकण्ठ पक्षी ।

**Jazz-जीज्-*n.*** noisy music and dancing. शोर-गुल का नाच-गाना ।

**Jealous -जेल्लस्-*adj.*** suspicious, envious. ईर्ष्यालु, डाह करनेवाला; **Jealously (-लि)-*adv.*** with jealousy. ईर्ष्या के साथ, डाह से ।

**Jealousy-जेल्लसि-*n.*** suspicious fear, envy. ईर्ष्या, डाह ।

**Jean-जेन्-*n.*** a twilled cotton cloth. बटे हुए सूत का कपड़ा, जीन ।

**Jeer-जिअर्-*v. i. & t.*** to mock, to sneer, to deride. उपहास करना, चिढ़ाना, ताना मारना; *-n.* derision, mockery, biting jest. हँसी, ठट्ठा, ताना ।

**Jeering-जिअर्-इङ्ग-*adj.*** mocking, उपहासपूर्ण; **Jeeringly (-लि)-*adv.*** in a jeering manner. ताने से ।

**Jehovah -जिहोवा-*n.*** the name of God in Hebrew. हिब्रू भाषा में ईश्वर का नाम ।

**Jeune-जिजून-*adj.*** meagre, scanty, void of interest. स्वल्प, निःसार, तब्ररहित; **Jejunely (-लि)-*adv.*** in a meagre manner. नीरसता से ।

**Jejuneness (-नेस्)-*n.*** the quality of being meagre. निःसारता, स्वल्पता, शून्यता ।

**Jelly-जेल्लि-*n. (pl. Jellies.)*** soft food, juice

of fruits boiled with sugar. लप्सी, मुरब्बा, मीठी चटनी ।

**Jemmy**-जैमि-*n.* a short crowbar used by thieves. सेंध मारने की सबरी ।

**Jennet**-जैनेट-*n.* a small Spanish horse. स्पेन देश का टट्ट ।

**Jenny**-जै-नि-*n.* a locomotive crane, a machine for spinning. इञ्जन उठाने का यन्त्र, सूत कातने का चर्खा ।

**Jeoparder**-जैपर्डर-*n.* one who puts to danger. आपत्ति में डालनेवाला ।

**Jeopardize**-जैपै-अर्ड-*v.* to hazard, to endanger. संशय या आपत्ति में डालना ।

**Jeopardous**-जैपैडस-*adj.* exposed to danger or loss. आपत्तियुक्त; **Jeopardously** (-लि)-*adv.* with risk. शंका से, भय से ।

**Jeopardy**-जैपैडि-*n.* danger, hazard. संशय, शंका, भय ।

**Jerk**-जर्क-*n.* a sharp pull, a sudden thrust. झटका; *-v. t.* to throw suddenly, to move with a jerk. फेंकना, झटका देना; **Jerked** (-इ)-*adj.* cut into pieces. टुकड़ा किया हुआ; **Jerky** (-इ)-*adj.* causing jerk. झटका देनेवाला ।

**Jerkin**-जर्किन-*n.* a man's jacket or close waistcoat. कुर्ती, मिरचई ।

**Jerry**-जैरि-*n.* an inferior stuff. क्षुद्र पदार्थ; **Jerry-builder** (one who uses the cheapest materials.) सस्ते पदार्थों का उपयोग करनेवाला ।

**Jersey**-जर्ज़ी-*n.* a close fitting knitted woollen jacket. शरीर में चिपकी हुई ऊनी बण्डी या कुर्ती ।

**Jess**-जैस-*n.* a short strap of leather or silk. चमड़े या रेशम का पतला तसमा ।

**Jessamine**-जेस जैसमिन् ।

**Jest**-जैस्ट-*n.* a joke, taunt or fun. परिहास, हँसी, ठट्ठा; *-v. i.* to joke, to make merriment. हँसी करना, दिल्लगी उड़ाना ।

**Jester**-जैस्ट-*n.* a buffoon, one who jests. विदूषक, ठिठोलिया, दिल्लगीवाज, भोंड ।

**Jestful**-जैस्ट-*adj.* given to jesting. ठिठोलिया ।

**Jestingly**-जैस्ट-*adv.* in joke. हँसी में, दिल्लगी में ।

**Jet**-जेट-*n.* a hard black stone, a stream of water, gas &c. काला पत्थर, सङ्गमरूसा, फुहारा, टैंटी-*adj.* of brilliant black colour. चमकीले काले रङ्ग का; **Jet black**-*adj.* गहरे काले रङ्ग का; *-v. t. & i. (p. t. Jetted.)* to shoot, to spout. धारा में बहना, फुहारा छूटना ।


Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Jetsam**-जैट-*n.* goods removed from a ship to make it light. जहाज हलका करने के लिये उतारा हुआ माल, बसवान ।

**Jetty**-जैट्टी-*n.* a landing-pier, a projection. जहाज से उतारने का स्थान, घाट; *-adj.* black. काले रङ्ग का ।

**Jew**-ज्यू-*n.* a person of the Hebrew race. यहूदी जाति का मनुष्य; *-v. t.* to cheat. धोखा देना; **Jewess** (-ऐस्)-*n. fem.* a Hebrew woman. यहूदिनी; **Jewish** (-इश्)-*adj.* pertaining to the Jews. यहूदी का ।

**Jew's-harp**-ज्यू-हार्प-*n.* a musical instrument played by holding its frame between the teeth and vibrating its metal tongue. मुरचंग ।



**Jewel**-जु-ऐल्-*n.* a precious stone, a gem, an ornament set with gems. मणि, रत्न, जवाहिर. रत्न जड़ा हुआ आभूषण; *-v. t.* to furnish with a jewel. जवाहिरात जड़ना ।

**Jeweller**-जुऐलर्-*n.* a dealer in jewels. रत्नकार, जौहरी ।

**Jewellery**-जुऐल्-अरि, **Jewelry** (-रि)-*ns.* jewels in general. जवाहिरात, आभूषण, गहने ।

**Jezebel**-जैजेबेल-*n.* an impudent woman, a virago. ढीठ स्त्री ।

**Jib**-जिब-*n.* the triangular stay-sail of a ship. जहाज की प्रधान तिकोनी पाल; *-v. t. (p. t. Jibbed.)* to pull sail from one side to the other. पाल को एक ओर से दूसरी ओर खींचना; *-v. i. (of horse)* to shy and refuse to go further. घोड़े का भड़ककर आपो बढने से रुकना ।

**Jibe**-जाइब-*n.* *to v. t. & i.* scoff, taunt, to scoff or to taunt. हँसी, ताना, हँसी उड़ाना. ताना मारना ।

**Jiffy**-जिफि-*n.* a moment. क्षण ।

**Jig**-जिग्-*n.* a lively dance, music for such a dance. एक प्रकार का नाच, ऐसे नाच का गीत; **Jigger** (-गर्)-*n.* one who dances a jig. ऐसा नाच नाचनेवाला ।

**Jiggle**-जिगल्-*v. t.* to jerk lightly. धीमे-धीमे झटका देना या हिलाना ।

**Jigjag**-जिगर्-जॉग-*n.* a jolting motion. हलचल की गति ।

**Jill**-जिल्-*n.* a young women. युवती ।

**Jilt**-जिल्ड-*n.* a woman who discards her lover after giving him encouragement. स्त्री जो



**जम्प** प्रेमी को आश्वासन देकर तिरस्कार करती है।  
**Jump-jिम्प-adj.** slender, handsome, elegant.  
 नाजुक, सुन्दर, सुदृढ़।  
**Jingle-जिङ्गल-गल् -n.** a mingled rattling sound, a clinking sound. झन्झन् का शब्द, टनटनाहट; -*v. t.* to sound with a jingle. झन्झन् शब्द करना।  
**Jingling-जिङ्गल-लिङ्ग-adj.** rattling, ringing. झनझनाते हुए, टनटनाते हुए।  
**Jinks-जिङ्कस् -n.** riotous merrymaking. शोर-गुल के साथ (असम्भ्रता का) आनन्द मचाना।  
**Jinricksha (also Jinrickshaw)-जिम्-रिक्शा (-शा) -n.** a light two-wheeled carriage drawn by a man. दो पहियों की मनुष्य से खींची जानेवाली सवारी की गाड़ी।  
**Job-जॉब-*n.*** a piece of work, an undertaking for profit. छोटा कार्य, लाभ का व्यापार; -*v. t.* (*p. t.* Jobbed,) to do a tiny work, to let out for hire. छोटा काम करना, भाड़े पर गाड़ी चलाना; Bad job (bad state of affairs.) परिश्रम व्यर्थ करनेवाला कार्य; Job-lot (a collection of odds and ends.) फुटकर पदार्थों का संग्रह; Job-master (one who lets out horses and carriages.) किराये पर घोड़ागाड़ी देनेवाला; Job-work (light work.) हल्का काम।  
**Jobation-जॉब-शन -n.** a scolding. डाँट-फटकार, शिष्टकी।  
**Jobber-जॉ-बर -n.** one who does small jobs. छोटा कार्य (बैच-बोच) करनेवाला।  
**Jobbery-जॉ-बरी-*n.*** worthless work, intriguing for private profit. झुठ कार्य, दलाली, आड़।  
**Jobbernowl-जॉब-र-नाउल-*n.*** a blockhead. मूर्ख, बुद्धिहीन मनुष्य।  
**Jockey-जॉक-इ-*n.*** (*pl.* Jockeys.) a professional rider of horses in races. धुड़कीड़ का सवार; -*v. t.* to cheat, to fraud. धोखा देना, ठगना।  
**Jocko-जॉ-को -*n.*** a chimpanzee. एक प्रकार का वनमानुष।  
**Jocose-जो-कोस-*adj.*** playful, witty, sportive. खिलवाही, परिहासिक, विनोदी; Jocoseness (-नेस) -*n.* the quality of being jocose. ठिठोलियापन; Jocosely (-लि) -*adv.* in a playful manner. ठिठोलियापन से; Jocosity (-कॉसि-टी) -*n.* jocoseness. विनोद।  
**Jocular-जॉ-क्यूल-*adj.*** mirthful, sportive, humorous. परिहासिक, खिलवाही (रसिक), दिख्खीबास; Jocularly (ल - रि - टि) -*n.* merriment. रसिकता; Jocularly (-लि) -*adv.* in a sportive manner. रसिकता से।

**Jocund - जोकन्ड -*adj.*** merry, sportive, pleasant, cheerful. आनन्दित, प्रसन्नहृदय, प्रसुदित; Jocundity (-कन्डि - टि) -*n.* the state of being merry, sportiveness. आनन्द, हुलास।  
**Jog-जॉग-*v. t.* & *i.*** (*p. t.* Jogged.) to shake with a jerk, to move up and down, to stimulate, to trudge. झटके से हिलाना या हिलना, ऊपर-नीचे होना, धक्का देना, झुमना; -*n.* a slight shake, a push. हिलाव, धक्का।  
**Jogger-जॉ-गर्-*n.*** one who moves slowly. धीरे-धीरे चलनेवाला।  
**Jogtrot-जॉग-ट्रॉट-*n.*** a slow regular pace. धीमी समान गति।  
**Joggle-जॉ गल्-*v. t.* & *i.*** to shake or move with jerks. झटके से हिलाना, डाँवाँडोल होना; -*n. pl.* joints in two pieces of timber or stone. (ब० व०) दो लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों का जोड़।  
**Johnny-जॉ-नि-*n.*** a fashionable fellow, a dandy. ठाठदार मनुष्य।  
**Johnsonian-जॉन्-सॉ-नि-अन् -*adj.*** abounding in difficult and pedantic words. कठिन शब्दों से भरा हुआ।  
**Join-जॉइन-*v. t.* & *i.*** to fasten, to connect, to unite, to come together, to associate. जोड़ना, सम्बन्ध करना, मिलाना (साटना), साथ होना; -*n.* a junction. जोड़; To join a battle (to begin fighting.) युद्ध आरम्भ करना; To join hands (to clasp each other's hands, to combine in an enterprise.) हाथ मिलाना, मिलकर काम करना; Joined (-इ) -*adj.* connected. मिलित, मिला हुआ।  
**Joinder-जॉइन्डर-*n.*** a joining, union. मेल, मिलाव।  
**Joiner-जॉइन्-*n.*** a furniture-maker. लकड़ी का सामान बनानेवाला, बढ़ई।  
**Joining-जॉइ-निङ्ग-*n.*** a connection, a joint. संसर्ग, सङ्गम, जोड़।  
**Joint-जॉइन्ड-*n.*** a place where two things are joined, a junction, a hinge. सन्धि, मिलाव, जोड़, कन्ता; -*v. t.* to connect by joints. जोड़ना, मिलाना; -*adj.* united, belonging to several persons. मिला हुआ, संयुक्त, साझे का; Joint-stock (stock held in company.) अनेक अंशों में बँटा हुआ मूलधन, साझे की पूँजी।  
**Jointly-जॉइन्ड-लि -*adv.*** unitedly, together. एक साथ मिलकर।  
**Jointress, Jointuress-जॉइन्-ट्रेस, (-ट्रेस)-*ns.*** a woman who holds a jointure. वह स्त्री जिसके पास कीपन हो।

**Jointure-जॉइन्चर** - *n.* sole estate settled on a wife to be enjoyed after her husband's death. विधवा स्त्री की संपत्ति, स्त्रीधन ।

**Joist-जॉइस्ट** - *n.* one of the parallel timbers to which the boards of a floor or the laths of a ceiling are nailed. धरन, शहतीर, बल्ला; **Joisted** (-रेड) - *adj.* fitted with joists. धरन (या कड़ी) लगा हुआ ।

**Joke-जोक** - *n.* something witty, a jest, witticism. हैसी, मजाक, ठट्ठा, उपहास; - *v. i. & t.* to make merry, to sport. हैसी-ठट्ठा करना ।

**Joker-जोकर** - *n.* a jester, a merry person. हैसी-ठट्ठा करनेवाला, मसखरा ।

**Jokingly-जोकिंग्लि** - *adv.* with joke. मसखरेपन से ।

**Jollify-जॉलिफाइ** - *v. i. & t. (p. t. Jollified.)* to be or make merry. प्रसन्न होना या करना ।

**Jollily** - *जॉलि-लि* - *adv.* in merriment. आनन्द से ।

**Jolliness-जॉलिनेस्** - *n.* joviality, merriment. आनन्द, प्रमोद (उत्सव) ।

**Jolly-जॉलि** - *adj.* (*comp. Jollier sup. Jolliest.*) jovial, joyful, festive, merry, comely, delightful. प्रसन्नहृदय, विनोदी, विलासी, रसिक, आनन्दित; **Jollyboat** (a ship's cutter.) जहाज पर की छोटी नाव ।

**Jolt-जोल्ड** - *v. i. & t.* to shake with a sudden jerk. झटका देकर हिलाना या हिलना; - *n.* a sudden jerk. धक्का, झटका ।

**Jolting-जोस्टिंग** - *n.* a shock or jerk. धक्का, झटका ।

**Jolty-जोस्टि** - *adj.* jerky. झटकेदार ।

**Jonah-जो'ना** - *n.* a person who brings misfortune or ill-luck. अभाग्य उत्पन्न करनेवाला मनुष्य ।

**Jonquil-जॉन्क्विल** - *n.* a kind of narcissus. एक प्रकार का नर्गिस ।

**Jordan-जॉर्डन** - *n.* a chamber-pot, urinal. मूत्र का पात्र, पेशाबदान ।

**Joseph-जो'सेफ** - *n.* a chaste person. धर्मात्मा या पवित्र मनुष्य ।

**Joss-जॉस** - *n.* a Chinese idol. चीन देश की मूर्ति या प्रतिमा ।

**Josser-जॉसर** - *n.* a foolish person, a blunderer. मूर्ख मनुष्य, अशुद्धि करनेवाला; **Joss-house** (a Chinese temple.) चीन देश का मन्दिर ।

**Jostle-जॉसल** - *v. t.* to knock against something, to push, to elbow. धक्का देना, टक्करना, केहनयाना; - *n.* a push, a knock. धक्का ।

**Jot-जॉट** - *n.* a small amount, a whit. अल्प परिमाण, कण; - *v. t. (p. t. Jotted.)* to set down. (यादगारी के लिये) संक्षेप में लिखना ।

**Jotting-जॉटिंग** - *n.* a memorandum. संक्षेप की लिखावट, यादगार ।

**Jounce-जाउन्स** - *v. t.* to jolt or bounce. धक्का देना, झटकारना; - *n.* a shake. धक्का ।

**Journal-जर्नेल** - *n.* a daily record of transactions, a diary, a daily newspaper or periodical. बहीखाता, रोजनामचा, दैनिकपत्र, समाचारपत्र; **Journalism** (-इज्म) - *n.* the keeping of a journal. पत्रिका प्रकाशन; **Journalistic** (-इस्टिक्) - *adj.* pertaining to a journal. पत्रिका प्रकाशन सम्बन्धी ।

**Journalist-जर्नेलिस्ट** - *n.* the writer or editor of a journal. समाचारपत्र का लेखक या सम्पादक ।

**Journalize-जर्नेलाइज** - *v. t. & i.* to do journalistic work. पत्रिका में लिखने का कार्य करना ।

**Journey-जर्नि** - *n. (pl. Journeys.)* a travel from one place to another, distance travelled, a voyage. देश-भ्रमण, यात्रा, देशाटन; - *v. t. (p. t. Journeyed.)* to travel from one place to another. भ्रमण करना, यात्रा करना; **Journey-man** (a man hired from day to day.) रोज पर काम करनेवाला मजदूर; **Journey-work** (work done on contract.) ठीके का काम ।

**Joust-जूरस्ट** (जाउस्ट) - *v. t.* to engage in a combat on horseback. घोड़े पर सवार होकर लड़ना; - *n.* a mock encounter. इस प्रकार की झूठी लड़ाई ।

**Jove-जोव** - *n.* Jupiter. बृहस्पति नक्षत्र ।

**Jovial-जो'वियल** - *adj.* merry, jolly, joyous. आनन्दी (हँसमुख), प्रसन्न; **Joviality** (-अल्-इ-टि) - *n.* merriment, jolly manner. आनन्द, प्रसन्नता; **Jovially** (-लि) - *adv.* in a jolly manner. आनन्दपूर्वक ।

**Jovian-जो'वियन्** - *adj.* pertaining to Jupiter. बृहस्पति-सम्बन्धी ।

**Jowl-जाउल** - *n.* the jaw, cheek. दाढ़, (कपोल) गाल ।

**Joy-जॉय** - *n.* pleasure, gladness, delight. आनन्द, हर्ष, प्रसन्नता; - *v. i. & t. (p. t. Joyed.)* to gladden. आनन्द मनाना, प्रसन्न करना ।

**Joyless-जॉय'लेस** - *adj.* wanting joy. आनन्दहीन, उदास; **Joylessly** (-लि) - *adv.* without merriment. बिना आनन्द के ।

**Joyful-जॉय'फुल**, **Joyous-जॉय'अस** - *adjs.* very glad, merry, full of joy. आनन्दपूर्ण, हर्षित ।

**Joyfully**-जय-कुलि, **Joyously** (-जसु-लि)-*adv.* in a joyful manner. आनन्दपूर्वक।

**Jubate**-जूबेट-*adj.* having a mane. अयालवाला।

**Jubilate**-जूबिलेट-*v. i.* to make demonstrations of gladness, to exult. आनन्द या प्रसन्नता दिखलाना।

**Jubilance**-जूबिलेन्स, **Jubilation** (-ले 'शन)-*ns.* shouting in triumph, exultation. आनन्द का उदगार।

**Jubilant**-जूबिलेन्ट-*adj.* rejoicing, shouting triumphantly. प्रफुल्लित, आनन्द-ध्वनिकारी, प्रसन्न; **Jubilantly** (-लि)-*adv.* in a jubilant manner. प्रफुल्लता से।

**Jubilee**-जूबि - ली - *n.* a season of great rejoicing, public festivity and joy. महोत्सव; **Diamond Jubilee** (the sixtieth anniversary.) साठ वर्ष पर मनाया जानेवाला महोत्सव; **Golden Jubilee** (the fiftieth anniversary.) पचासवाला उत्सव; **Silver Jubilee** (the twenty-fifth anniversary.) पच्चीस वर्ष पर मनाया जानेवाला उत्सव।

**Judge**-जज-*n.* a public officer who hears and tries cases in a court of Justice, a person appointed to decide disputes. न्यायाधीश (परीक्षक, गुणदोषज्ञ); *-v. t. & i.* to decide cases, to pronounce sentence, to estimate, to think, to criticize, to form opinion about, to act as a judge. निर्णय करना, दण्डादा देना, अनुमान करना, विचारना, गुण-दोष खोजना, मत निश्चित करना, न्यायाधीश की तरह कार्य करना; **To judge ill** (to make a false inference.) मिथ्या-कल्पना करना।

**Judgeship**-जज'-शिप-*n.* the post of a judge. न्यायाधीश (जज) का पद।

**Judgment, Judgement** - जज'-मेंट - *n.* a sentence pronounced by a court of justice, opinion, estimate, criticism. विचार, निर्णय (दण्ड की आज्ञा), मत, अनुमान, अभिप्राय; **Judgment-day** (the day on which God will pronounce final judgment on mankind.) अन्तिम विचार (प्रलय) का दिन; **Judgment-debt** (a security debt.) वह ऋण जिसके अदा करने के लिये अदालत में फैसला हो चुका है; **Judgment-hall** (a hall where courts are held.) धर्मसभा, मण्डप; **Judgment-seat** (the seat on which judges sit.) धर्मसन।

**Judicature**-जूडिकेचर-*n.* administration of justice, a judge's office, a court of justice. न्याय का अधिकार, जज का पद, न्यायालय, अदालत।

**Judicial**-जुडिशल-*adj.* pertaining to a judge or court of justice. न्यायाधीश या न्यायालय-

सम्बन्धी, अदालती; **Judicially** (-लि)-*adv.* in a judicial manner. न्यायानुरूप, न्यायपूर्वक।

**Judiciary**-जुडिशरी-*n.* the judges. न्यायाधीशों का समुदाय।

**Judicious**-जुडिशस-*adj.* prudent, of sound judgment. न्याययुक्त, उचित; **Judiciously** (-लि)-*adv.* in a judicious manner. न्याय-पूर्वक; **Judiciousness** (-नेस)-*n.* the quality of being judicious. विवेक-वृष्टि।

**Jug**-जर्ग - *n.* a vessel for holding liquids. जलपात्र (घड़ा, सुराही); *-v. t. (p. t. Jugged.)* to utter words like jugjug. जर्ग-जर्ग शब्द करना; *-v. t.* to stew in a jug, to shut up in a jail, to collect close together. घड़े में उबालना, जेल में बन्द करना, सटकर जमा होना।

**Jugal**-जूगल-*adj.* pertaining to the cheek. गाल-सम्बन्धी।

**Jugful**-जर्ग'-कुल-*n.* the quantity which a jug can hold. घड़ाभर।

**Juggins**-ज-गिन्ज-*n.* a fool. मूर्ख।

**Juggle**-ज-गल्-*v. i. & t.* to play conjuring tricks, to conjure, to cheat. इन्द्रजाल करना, धोखा देना; *-n.* cheat, fraud. छल, कपट।

**Juggler**-ज-लर्-*n.* a conjurer, a deceiver. मायावी, बाजीगर, छली; **Jugglery** (-रि)-*n.* trickery. बाजीगरी।

**Jugo-Slav**-जू-गो'-स्लीव-*n.* the inhabitant of the new state *Czecho-slovakia*. योरोप के नये प्रदेश चेकोस्लोवाकिया का निवासी।

**Jugular**-जूग्यूलर-*adj.* pertaining to the neck or throat. गरदन या कण्ठ-सम्बन्धी (कण्ठस्थ)।

**Juice**-जूस-*n.* the sap of vegetables or fruits, fluid part of animal substance, essence. फल या वनस्पति का रस (अर्क), शरीर का रस; **Juiceless** (-लेस)-*adj.* destitute of juice. रसहीन।

**Juicy**-जूसि-*adj.* abounding with juice, succulent. रसपूर्ण, रसीला।

**Jujube**-जूजूब-*n.* an edible berry. उनाव, फेनिल।

**Julep**-जूलेप-*n.* a sweet medicated drink as stimulant. शर्बत।

**July**-जुलाई-*n.* the seventh month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का सातवाँ महीना, जुलाई।

**Jumbla**-जम्'-ब्ल-*n.* a kind of crisp thin sweet cake. एक प्रकार की मीठी टिकिया, नान-खटई।

**Jumble**-जम्-ब्ल'-*v. i. & t.* to move in disorder, to mix up in a confused manner. बिना

**Jumbler** - कम के इतना, मिलावट करना; -*n.* a confused mixture, muddle. मिश्रण, गड़बड़ी; **Jumblement** (-मेंट्)-*n.* a confused mixture. मिलावट ।

**Jumbler**-जम्ब्लर् - *n.* one who jumbles things. गड़बड़ी करनेवाला ।

**Jumbo**-जम्बो - *n.* a big clumsy person, animal, or thing. बड़ा भद्दा मनुष्य, पशु या वस्तु ।

**Jump**-जम्प - *v. i. & t.* to spring from the ground, to leap, to start with a sudden jerk. उछलना, कूदना, झटके से उठना; -*n.* the act of jumping, a sudden rise in price. छलांग (कूद), एकाएक दाम का चढ़ाव; To jump at (to accept at once.) तुरन्त मान लेना या स्वीकार करना; To jump in (to get quickly into a carriage.) कूदकर गाड़ी में बैठ जाना; To jump for joy (to rise suddenly in price.) एकाएक मूल्य बढ़ जाना; To jump on (to make an attack.) आक्रमण या हमला करना ।

**Juniper** - जम्प - *n.* one who jumps, a woman's loose outer garment. कूदनेवाला, कियों के पहिने की ढीली कुर्ती ।

**Jumping**-जम्प'इङ्ग् - *adj.* bounding, springing. कूदनेवाला ।

**Junction**-जक्कु'शन् - *n.* union, joint, place of union. सङ्गम, सन्धि (मिल, संयोग), मिलने का स्थान ।

**Juncture**-जक्कु'चर् - *n.* a joining, concurrence of events, point of time. सन्धि, घटना-क्रम, बेला, समय ।

**June**-जून् - *n.* the sixth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का छठा महीना, जून ।

**Jungle**-जङ्गल् - *n.* a land covered with forest trees. जङ्गल, वन; **Jungled** (-इ) - *adj.* जङ्गल लगा हुआ ।

**Junior**-जूनिअर् - *adj. & n.* one who is either younger in age or lower in position, less advanced. आधु अधवा पद में छोटा, अल्प-वयस्क ।

**Juniority**-जूनिअर्-रि-टि - *n.* the state of being junior. छोटापन ।

**Junk**-जङ्कु - *n.* waste material, lump. कूड़ा-करकट ।

**Junket**-जङ्क् - *n.* a feast, picnic. ज्योनार; **Junketing** (-इङ्ग्) - *n.* feasting. ज्योनार करना ।

**Juno**-जू'नो - *n.* a very beautiful woman. अति सुन्दर स्त्री ।

**Juno**-जुनो - *n.* a faction or clique, secret society, confederacy. गुप्त मण्डली, गुप्त समाज ।

Age एज; Edge एज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Jupiter**-जू'पि - *n.* the largest of the planets, the king of gods. बृहस्पति (ग्रह), इन्द्र देवता ।

**Jural**-जूर्-ल - *adj.* pertaining to law. धर्मशास्त्र-सम्बन्धी, कानूनी ।

**Jurisdiction**-जुरिस्टिक्शन् - *n.* administration of justice, legal authority. न्यायप्रभुत्व, वैय अधिकार ।

**Jurisdictional**-जुरिस्टिक्शनल्, **Jurisdictional** (-इङ्ग्) - *adj.* pertaining to jurisdiction. अधिकार-सम्बन्धी ।

**Jurisprudence**-जुरिस्प्रू - *n.* the science of human law. धर्मशास्त्र, स्मृति; **Jurisprudential** (-डेन्शल्) - *adj.* pertaining to jurisprudence. धर्मशास्त्र सम्बन्धी ।

**Jurist**-जुरिस्ट - *n.* one proficient in law, legal writer. स्मृतिज्ञ, कानून में प्रवीण; **Juristically** (-इकनल्) - *adv.* in a manner fitting for a jurist. पंच के लिये उपयुक्त या उचित ढंग से ।

**Juror**-जूरर् - *n.* a member of a jury. प्रमाण-पुरुष, पञ्च ।

**Jury**-जू - रि, **Juryman** (-मीन्) - *ns. (pl.)*

**Juries** ) a body of men sworn to declare the truth in courts of justice. जूरी, पञ्च; **Jury-box** - *n.* (the place in a court for the jury to sit.) न्यायालय में नियुक्त पंचों के बैठने का स्थान ।

**Jussive** - जसिव् - *adj.* expressing command. आज्ञार्थक ।

**Just**-जस्ट - *adj.* upright, true, fair, equitable, right, lawful, well-grounded. धार्मिक, सच्चा, निष्पक्ष, न्याय्य, यथार्थ, उचित; - *adv.* exactly, recently. शुभ रूप में, समीप, प्रायः; It is just (proper.) उचित ही है; Just as (in the same way as.) जैसा कि; Just now (immediately.) अभी; Just so (exactly.) वैसा ही ।

**Justice**-जस्ट'इस - *n.* just conduct, impartiality, integrity, a magistrate. धर्मेति, न्याय, सत्यता, न्यायकर्ता, न्यायाधीश; Court of justice (hall of justice.) न्यायसभा; To do justice (to give one what is his due, to treat one fairly, to enjoy thoroughly.) किसी का हक देना, सचाई का व्यवहार करना, पूरी तरह से आनन्द लेना ।

**Justiciable**-जस्टि-शि-एबल् - *adj.* proper to be examined in a court. न्याय-योग्य ।

**Justiceship**-जस्टिस्-शिप् - *n.* the office of a justice. धर्माधिकार ।

**Justifiable**-जस्टिफ़ाइ-एबल् - *adj.* excusable, defensible. क्षमा-योग्य, समर्थनीय; **Justifi-**

ably (-अब्लि)-*adv.* rightly. समर्थन से ।

**Justification**-जस्टिफिकेशन -*n.* the act of justifying, vindication. दोष शुद्धि करण, न्याय-पक्ष समर्थन ।

**Justify**-जस्टिफाई-*v. t. (p. t. Justified.)* to vindicate, to absolve, to show justice, to adduce adequate grounds. न्याय - पक्ष समर्थन करना, न्याय ठहराना, निर्दोष बतलाना, उचित कारण बतलाना ।

**Justile**-जस्टिल-*v. t.* to push. धक्का देना ।

**Justly**-जस्टली-*adv.* in a just manner. न्याय-पूर्वक, ठीक-ठीक ।

**Justness**-जस्टनेस-*n.* the quality of being

just. दयार्थता, अपक्षपात, इन्साफ ।

**Jut**-जट-*n.* a projecting point. बढ़ा हुआ कोना (प्रलम्बन) :-*v. i. (p. t. Juned.)* to shoot forward. कोना निकालना ।

**Jute**-जूट-*n.* the fibre from certain plants resembling hemp. जूट, पटुआ ।

**Juvenile**-जूवैनाइल - *adj.* youthful, childish, puerile. तरुण, यौवन-सम्बन्धी, बालकपन का ।

**Juxtapose**-जक्स-टी-पोज - *v. t.* to place side by side. निकट (पास-पास) रखना; **Juxtaposition** (-पोजिशन)-*n.* a placing side by side. सान्निध्य, निकटता, सटाकर रखा जाना ।

**K** के the eleventh letter of the English alphabet (it is not pronounced before N), the symbol for potassium in Chemistry. अंग्रेजी वर्णमाला का ग्यारहवाँ अक्षर, इस अक्षर का उच्चारण "एन्" अक्षर के पूर्व रहने पर नहीं होता है, रसायन शास्त्र में 'पोटासियम' के लिये सांकेतिक चिन्ह।

**Kaffir-कीफिर** - *n.* South African Bantu race. दक्षिणी अफ्रीका की बन्दू जाति।

**Kago-का** - *n.* a Japanese palanquin made of basket-work. बाँस या बेंत की बीनी हुई जापानी पालकी।

**Kail-केल** - *n.* a kind of cabbage. एक प्रकार की बन्दगोभी।

**Kaiser-काइज़र** - *n.* (fem. Kaiserin.) the title of the Emperor of Germany or Austria. जर्मनी या आस्ट्रिया के सम्राट की उपाधि।

**Kale-केल** - *n.* a kind of cabbage. एक प्रकार की बन्दगोभी।

**Kaleidoscope-कलाइड** - *n.* an optical toy in which endless variety of beautiful coloured designs are seen. बच्चों के खेलने की दूरबीन जिसकी घुमाने से नाना प्रकार के रङ्ग बिरङ्गे आकार देख पड़ते हैं।

**Kaleidoscopic-कलाइड** - *adj.* changeable, always changing. परिवर्तनशील, सर्वदा बदलनेवाला; **Kaleidoscopically** - *adv.* in a changing manner. बदलते हुए।

**Kali-कालि** - *n.* काली, **कैलाइड** - *n.* a plant from which soda-ash is obtained, Hindu goddess of destruction. एक वृक्ष जिसकी राख से सोडा मिलता है, काली देवी।

**Kalium-कीलियम** - *n.* potassium. पोटासियम।

**Kangaroo-की-ग्री-रू** - *n.* a species of pouched quadruped of Australia with short forelegs and bigger hind legs. कङ्गारू नाम का ऑस्ट्रेलिया का चौपाया जिसके अगले पैर छोटे तथा पिछले पैर बहुत बड़े होते हैं और उसके



Kangaroo.

पेट में बच्चा रखने के लिए एक थैली होती है।

**Kaolin-के** - *n.* China clay. चीनी मिट्टी।

**Kapnography-कीप्** - *n.* the art of engraving on a smoked surface with a

fine point. चुर्चा लगे हुए पट पर नोकदार सलाई से चित्रकारी करने की कला।

**Kapok-के** - *n.* cotton-wool found in the seeds of certain trees. अनेक वृक्षों में पाया जानेवाला रोबदार घूहा।

**Kea-की** - *n.* a New Zealand parrot which kills sheep. न्यूजीलैण्ड का तोता जो भेड़ को मार डालता है।

**Keck-केक** - *v. i.* to make a sound as if about to vomit, to retch. मचली आना, थोकाना; **To keck at** (to feel nausea on seeing food.) भोजन देखकर जी मचलाना।

**Kedge-केज** - *n.* a small anchor. छोटा लङ्हर; *v. t.* to change the position of a ship by pulling rope attached to an anchor. लङ्गर का रस्सा खींचकर जहाज को हटाना; **Kedge-anchor** (a small anchor of a ship.) जहाज का छोटा लङ्गर।

**Kedgy-केजि** - *adj.* (comp. **Kedgier**, sup. **Kedgiest**.) merry, happy, lively. प्रसन्न, आनन्दित, फुर्तीला।

**Keel-कील** - *n.* the principal longitudinal timber in a ship. (नाव या) जहाज की पेंदी की लम्बे बल की सबसे बड़ी शक्तीर; *v. i.* to turn up the keel. जहाज का तिरछा होना; *v. t.* to navigate. जहाज चलाना।

**Keelless-कील** - *adj.* supportless. निराधार।

**Keen-कीन्** - *adj.* having a sharp point, strong, severe, bitter, penetrating, eager, acute (in sense or intellect.) तीक्ष्ण, तीव्र, तीखा (चोखा), कड़वा, प्रखर, उत्सुक, उत्कट; *n.* lamentation over the dead. मृतक के लिये विलाप; *v. i.* to weep over the dead. मृतक के लिये रोना।

**Keenly-कीन्** - *adv.* in a keen manner. तीखेपन या उत्सुकता से।

**Keeness-कीन्-नेस्** - *n.* the quality of being keen. तीखापन, चोखापन, उत्सुकता; **Keen-witted** - *adj.* sharp-witted. तीक्ष्ण बुद्धिवाला।

**Keener-कीनर** - *n.* a professional mourner. व्यवसायी विलाप (मातम) करनेवाला।

**Keep-कीप्** - *v. t. & i.* ( *p. t.* & *p. p.* **Kept**.) to guard, to preserve, to celebrate, to retain possession of, to maintain, to protect, to withhold, to obey. रक्षण करना, बचाना, उत्सव मनाना, अधिकार रखना, स्थापित करना, रक्षा करना, रोकना, आशा पालन करना; *n.* care, maintenance, place of confinement. पालन, पोषण, रक्षास्थान (दुर्ग, किला); **To keep at** (to go on working, काम करते रहना); **To keep away** (to avoid

Age रँख; Edge रँख; Pen पेन्; Pain पेन्

coming.) बलग रहना; To keep back (to withhold.) विरुद्धना; To keep down (to prevent from rising.) दबा देना; To keep house (to remain indoors.) घर के भीतर पड़े रहना; To keep in (to restrain.) रोक रखना; To keep off (to hinder from attack.) आक्रमण से रोकना; To keep on (to proceed, to continue.) जारी रखना To keep one's balance (not to lose control.) सँभाले रहना, शान्त रहना; To keep open house (to entertain guests.) अतिथि या मेहमान का सत्कार करना; To keep out (not to allow to enter.) भीतर न जाने देना; To keep to (to confine one's self.) सीन होना; To keep under (to hold in subjection.) अधीन रखना; To keep up (to mend.) मरम्मत करना; To keep one's word (to fulfil one's promise.) बात पर दृढ़ रहना, बचन पूरा करना।

**Keeper** - कीपर - *n.* one who retains in custody. रक्षक, रखवाली करनेवाला मनुष्य।

**Keeping** - की-पि-इंग - *n.* restraint, protection. निरोध, रक्षा।

**Keepsake** - कीप् - सेक - *n.* a token of remembrance. स्मरणार्थक चिह्न, यादगार के लिए रक्खी हुई वस्तु।

**Keg** - केग - *n.* a small cask or barrel. छोटा पीपा, कठरा।

**Keif** - कीफ - *n.* drowsiness produced by intoxicants. नशा, पिनिक।

**Kelp** - केल्प - *n.* the calcined ashes of certain kinds of sea-weed. समुद्री घास या सेवार की राख।

**Kemp** - केम्प - *n.* the coarse hairs of wool. ऊन के मोटे रेशे; **Kempy** - *adj.* ऐसे रेशों से भरा हुआ।

**Ken** - केन् - *n.* knowledge, range of sight. वृद्धिविषय (ज्ञान), दृष्टिविषय; - *v.* *t.* ( *p.* *t.* **Kenned.** ) to know a person at sight, to see and recognise at a distance. देखते ही पहिचान लेना।

**Kennel** - केन् - ल - *n.* a house for sheltering dogs, a gutter. कुत्तों के रखने का घर, जलमार्ग (परनाला); - *v.* *t.* ( *p.* *p.* **Kennelled.** ) to live in a kennel. ऐसे घर में रहना।

**Kepi** - केपी - *n.* a French military cap. फ्रांसीसी कौजी टोपी।

**Kept** - केप्ट - *p.* *t.* & *p.* *p.* of **Keep.** 'कीर्' क्रिया का भूतकाल का रूप; *adj.* & *n.* maintained by a paramour. रखरई, सुरेतिन, रखेली।

**Keramic** - कीरामिक - *adj.* pertaining to pottery. मिट्टी के बर्तन का।

**Keratose** - केरटोस - *adj.* of hornlike structure. सींग की बनावट का।

**Kerb** - केर्ब - *n.* the edge of pavement. फर्श के पत्थर का किनारा; **Kerbing** or **Kerbstone** - *n.* (the stone of which the kerb is made.)

इस प्रकार के किनारे में लगे हुए पत्थर के टुकड़े। **Kerchief** - केर्चिफ - *n.* a square piece of cloth to cover the head. सिर ढाँपने का चौकोर कपड़ा; **Handkerchief** (a piece of square cloth used for wiping the face or hands.) हाथ का (दस्ती) रुमाल।

**Kerf** - केर्फ - *n.* the channel or groove made by cutting with a saw. भारी से काटने पर बनी हुई फाँक।

**Kern** - केर्न - *n.* an Irish foot-soldier. आयरलैंड का पैदल सिपाही।

**Kernel** - केर्नेल् - *n.* the soft inner part within the shell of nut, body of a seed, nucleus, गुद्दा, गिरी, बीजतत्व, सार, मध्यभाग; - *v.* *t.* ( *p.* *t.* **Kernelled.** ) to harden into kernels. गरी जमाना; **Kernelly** (-लि) - *adj.* full of kernels. गुद्देदार।

**Kerosene** - केरोसीन् - *n.* distilled petroleum. साफ किया हुआ मिट्टी का तेल।

**Kersey** - केर्सी - *n.* a kind of coarse narrow woollen cloth. एक प्रकार का मोटा छोटे पनहे का ऊनी कपड़ा।

**Kerseymer** - केर्चि-मिर् - *n.* twilled woollen cloth. बटा हुआ ऊनी वस्त्र।

**Kestrel** - केस्ट्रल् - *n.* a kind of small hawk. एक प्रकार का छोटा बाज पक्षी।


**Ketch** - केच - *n.* small two-masted ship. दो मस्तूल का छोटा जहाज।

**Ketchup** - केचप - *n.* a kind of sauce. एक प्रकार की चटनी।

**Kettle** - केटल् - *n.* a vessel for boiling water. डेगची, पत्तीली; **Kettleful** (-फुल) - *n.* as much as a kettle can hold. डेगची भरकर; **Kettleholder** (-होल्डर्) - *n.* an appliance for holding a hot kettle. ढाँच पर से डेगची उतारने का ज़िम्मा (सैंडसी)।

**Kettle-drum** - केटल्-ड्रम् - *n.* a hollow metal hemisphere stretched with parchment at top. भेरी, नगाड़ा।

**Key** - की - *n.* ( *pl.* **Keys.** ) an instrument for moving the levers of a lock, that which gives opportunity, solution, explanation.





system of musical notes, lever pressed by a finger in a musical instrument. ताली (कुञ्जी), उद्गाटक, व्याख्या, टीका, लय, सुर, बाजे का पर्दा; -*v. t.* to fasten with a key. फन्ती लगाना, चाबी देना।

**Key-की-*n.*** a low island near the coast. नीचा द्वीप या टापू।

**Keyboard-की'-बोर्ड-*n.*** the range of keys in a musical instrument. बाजे, (यश्पराइटर इत्यादि) के हाथ से दबाने के पर्दे।

**Keyhole-की'-होल-*n.*** an aperture for receiving a key. ताली लगाने का छिद्र।

**Keynote-की'-नोट-*n.*** fundamental note. प्रधान राग।

**Key-ring-की'-रिंग-*n.*** the ring in which keys form a bunch. ताली का गुच्छा; **Silver key** (money used as bribe.) उल्कीच, घूस।

**Keystone-की'-स्टोन-*n.*** the central brick or stone of an arch, the main principle. मेहराब के बीच की ईंट या पत्थर (चाबी), प्रधान सिद्धान्त।



Keystone.

**Khan-खान् -*n.*** the title of the rulers of Afghanistan, an inn. अफगानिस्तान के राजा की उपाधि, सराय।

**Khedive-के'-डी-वू-*n.*** the title of the viceroy of Egypt. मिस्र देश के बड़े लाट की उपाधि।

**Kibble-कि-बल-*n.*** a hoisting bucket used in mines. खान में से सामान उठाने की बाल्टी; -*v. t.* to grind coarsely. मोटा पीसना।

**Kibe-काइब-*n.*** chilblain of the feet. (पाद-विस्फोट) पैरों का फटना, बेवाय।

**Kibosh-कि-बॉश-*n.*** nonsense, humbug. निरर्थक वार्ता।

**Kick-किक्-*n.*** a blow with the foot. लत्ती की मार; -*v. i.* & *t.* to strike with the foot, to show dislike. लत्ती मारना, घृणा दिखलाना; **Kick-starter** (a lever for starting a motor-cycle.) मोटर वाहसिकिल चालू करने का पाव-दान; **More kicks than half pence** (more harshness than kindness.) दया की अपेक्षा अधिक क्रुद्धता; **To kick off** (to throw off by kicking.) लत मारकर हटकारना।

**Kicker-किक्-*n.*** a horse which kicks. लत चलानेवाला घोड़ा।

**Kickshaw-किक्'-शॉ-*n.*** a fancy dish, a toy, a trifle, अनोखा भोजन, खिलौना, तुच्छ पदार्थ।

**Kid-किड-*n.*** the young of a goat, goat's skin, a small wooden tub. (छाग) बकरी का बच्चा, इसका चमड़ा, कठौता।

**Kiddle-कि-इल-*n.*** a dam in a river with openings fitted with nets for catching fish. मछली पकड़ने के लिये नदी में लगाया हुआ बाँध।

**Kiddy-किडि-*n.*** (*pl.* Kiddies.) a small child, छोटा बच्चा।

**Kidnap-किड'-नीप्-*v. t.*** (*p. t.* Kidnapped) to steal or carry off a person by stealth. चोरी से किसी मनुष्य को भगा ले जाना या अपहरण करना;

**Kidnapper** (पर)-*n.* a man-stealer. मनुष्य को भगा ले जानेवाला; **Kidnapping** (-पिङ्ग)-*n.* stealing of a boy. बालक की चोरी, बालापहरण।

**Kidney-किड'-नि-*n.*** (*pl.* Kidneys.) one of the pair of glands in the abdomen which secrete the urine. गुर्दा; **Kidney-bean-*n.*** (a kind of bean of the shape of a kidney.) एक प्रकार की सेम, मूँग।

**Kier-कियर्-*n.*** a vessel in which cloth is boiled for bleaching. पात्र जिसमें धोने के लिए कपड़े उबाले जाते हैं।

**Kill-किल-*v. t.*** & *i.* to put to death, to slay, to put an end to, to destroy. हत्या करना, मार डालना, समाप्त करना, नष्ट करना; -*n.* the act of killing, an animal killed (*esp.* by a sportsman.) मारने की क्रिया, मारा हुआ पशु (शिकार); **To kill two birds with one stone** (to accomplish two purposes together.) एक पत्थर दो काज।

**Killer-किलर्-*n.*** one who slaughters, a butcher. घातक, मारनेवाला, हत्यारा।

**Killing-किल-इंग-*n.*** the act of slaughtering. हत्या, वध; **Killingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* मारते हुए।

**Kill-joy-किल'-जॉय-*n.*** a gloomy person. मनहूस मनुष्य।

**Kiln-किल्न्-*n.*** a furnace, an oven for baking or burning. भट्ठी, आर्ची; **Brick-kiln** (a kiln in which bricks are baked.) ईंट का पजावा।

**Kilo-किलो-*pref.*** in the Metrical system for one thousand. मेट्रिक नाप में "एक हजार" के लिए उपसर्ग।

**Kilogram-किलो-ग्राम-*n.*** a thousand grammes. एक हजार ग्राम।

**Kilt-किल्ट-*n.*** a skirt, the Highlander's dress, घाघरा, स्कॉटलैंड निवासियों का छोटा कोट; -*v. t.* to tuck up round the body. शरीर पर लपेटना; **Kilted** (-इड)-*adj.* wrapped. लपेटा हुआ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Kimbo-किम्बो-adj.** arched, bent. मेहराबदार, वूमा हुआ ।

**Kin-किन् - n.** kindred, family. ( सजातीय ) सम्बन्धी, नातेदार; Kith and kin ( friends and relations. ) नाते-गोते के लोग; Kinless ( -लेस )-adj. without kins. बिना नाते-गोते का ।

**Kinchin-किन्चिन्-विन्-n.** a child. बालक ।

**Kind-काइन्ड-n.** race, sort, group of species, class, nature, character. जाति, वर्ग, श्रेणी, प्रकार, स्वभाव, चरित्र; Nothing of the kind ( altogether a different thing. ) सर्वथा भिन्न पदार्थ; Payment in kind ( i. e. in goods, not in money. ) एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना; Something of the kind ( something of the sort. ) इसी तरह का कोई पदार्थ ।

**Kind-काइन्ड-adj.** benevolent, gentle, affectionate. कृपातु, दयालु ( उपकारी ), प्रिय ( हितैषी ); Kind-hearted-adj. ( benevolent. ) उपकारी, दयादर्, रहमदिल ।

**Kindergarten-किन्डगार्टेन्-n.** an infant school in which the children are educated by toys, games and object lessons. खिलौने, खेल इत्यादि द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का स्कूल ।

**Kindle-किन्-इल्ड-n. i. & i.** to set on fire, to light, to inflame, to catch fire, to become bright, to excite to action, to provoke, to animate. प्रज्वलित करना, जलाना, उत्तेजित करना, भाग लगाना, चमकना, क्रोध करना; Kindler ( -इलर् ) - n. one who kindles. प्रज्वलित करनेवाला ।

**Kindliness-काइन्ड-लि-नेस्-n.** affectionate disposition. सुजनता ।

**Kindling-किन्-इलिङ्ग-n.** faggot for lighting fire. भाग जलाने की चैली ।

**Kindly-काइन्ड-लि-adj.** congenial, pleasant, benevolent. कृपातु, उपकारी ।

**Kindness-काइन्ड-नेस्-n.** goodness, sympathy. सुजनता, सहानुभूति ।

**Kindred-किन्-डेड-n. & adj.** relationship by blood, relatives, connected, similar, allied. सम्बन्धी, ( बन्धुता ) सम्बन्ध, सजातीय, सगेज, तुल्य, खून का रिश्ता ।

**Kine-काइन्-n. pl.** of Cow. 'काउ' ( गाय ) शब्द के बहुवचन का रूप ।

**Kinema, Kinematograph-किनिमी-(-टो-ग्राफ़)** same as Cinema & Cinematograph. चलते हुए चित्रों का पट ।

**Kinetic-काइ-ने-टिक्-adj.** pertaining to motion. गति-सम्बन्धी; Kinetics ( -इक्स )-n. pl. science of motion. गतिशास्त्र ।

**King-किङ्ग-n. ( fem. Queen. )** a monarch, a male sovereign. नरपति, भूपाल, राजा; -n. i. to reign over. राज्य करना; King Emperor. राजाधिराज, सम्राट; King of beasts ( lion. ) पशुपति, शेर; King of Terrors ( God of death. ) यमराज; King's-evil ( scrofula or struma, formerly held to be curable by the king's touch. ) गण्डमाला रोग ।

**King-craft-किङ्ग-क्राफ्ट-n.** the business of kings. राजनीति ।

**Kingdom-किङ्ग-डम्-n.** monarchy, rule, class. राज, प्रभुत्व, जाति, वर्ग; Kingdom of heaven ( dominion of nature. ) प्रकृति का राज्य; United Kingdom ( i. e. Great Britain and Ireland. ) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का संयुक्त राज्य ।

**Kingfisher-किङ्ग-फिशर्-n.** a kind of bird with bright plumage. रामचिरैया ।

**Kingless-किङ्ग-लेस-adj.** devoid of kings. बिना राजा का, नृपहीन ।

**Kinglet-किङ्ग-लेट-n.** a little or petty king. छोटा राजा ।

**Kinglike-किङ्ग-लाइक्-adj.** like a king, royal. राजा के समान, राजकीय ।

**Kingliness-किङ्ग-लि-नेस्, Kingship-किङ्ग-शिप्-n.** the state of being kingly. नृपत्व, प्रभुता, राजाधिकार ।

**Kingly-किङ्ग-लि-adj.** royal, becoming a king. राजकीय, राजा सदृश ।

**Kink-किङ्क-n.** a twist in a rope. रस्से की घेंठन; -v. i. & i. to wind into a kink, to cough loudly. रस्से में घेंठन डालना, जोर से खांसना ।

**Kinless-किन्-लेस-adj.** without a kin. बिना परिवार का ।

**Kino-की-नो-n.** a vegetable exudation resembling catechu. छैर के प्रकार का वृक्षों से निवला हुआ एक पदार्थ ।

**Kinsfolk-किन्स्-फोक- n. pl.** relations by blood. भाई-बन्धु ।

**Kinship-किन्-शिप्-n.** blood relationship alliance. नातेदारी, सम्बन्ध ।

**Kinsman-किन्स्-मीन्-n. ( fem. Kinswoman, -वुमन् )** a male relation. सम्बन्धी, बान्धव, सम्बन्धी पुरुष ।

**Kip-किप्-n.** hide of a young beast or small animal, a pointed hill, a brothel. छोटे पशु की खाल, नोकीली पहाड़ी, वैश्यालय; -v. i. to go to bed, to lie. सोने जाना, लेटना ।

**Kirk-कर्क-n.** a church. गिरजाघर ।

**Kirtle-कर्टल** - *n.* a woman's gown or outer petticoat. धावरा ।

**Kiss-किस्** - *v. t.* to touch with the lips in affection. चुम्बन करना, चूमना; - *n.* a salute given with lips, a caress given with lips. चुम्बन; To kiss the book (to make an oath by kissing the Bible.) बाइबल चूमकर कसम खाना; To kiss the ground (to prostrate in saluting.) दण्डवत् करना; To kiss the rod (to accept chastisement submissively.) विनीत भाव से दण्ड स्वीकार करना ।

**Kisser-कि-सर** - *n.* one who kisses. चुम्बन करनेवाला, चुम्बक ।

**Kit-किट** - *n.* a small wooden tub, a soldier's knapsack, a shoemaker's outfit, a kind of small fiddle, short form of 'Kitten.' लकड़ी का कठौता, सिपाही का होला, चिकारा (सारंगी), बिल्ली का बच्चा ।

**Kitchen-किच** - *n.* a room where food is cooked. पाकशाला, रसोईघर; **Kitchen-garden** (a garden for fruits and vegetables.) फल तथा तरकारी का बगीचा; **Kitchen-maid** (the female servant of a kitchen.) रसोईघर की नौकरानी; **Kitchen-stuff** (material used in kitchen.) पाकशाला में प्रयुक्त होनेवाले सामान ।

**Kitchener-किचनर** - *n.* a cooking-range. चूल्हों की पंक्ति ।

**Kite-काइट** - *n.* a bird of prey similar to a falcon, a rapacious person, a child's paper toy for flying in air. चील, लुटेरा, पतंग, गुड्डी; - *v. i.* to fly like a kite. चील की तरह उड़ना; To fly a kite. पतंग उड़ाना ।

**Kith-किथ** - *n.* acquaintance and relative. संबंधी, परिचित मनुष्य ।

**Kitten-किटन** - *n.* the young of a cat. बिल्ली का बच्चा

**Kittle-किटल** - *adj.* difficult to pacify. शान्त न करने योग्य ।

**Kitty-किटि** - *n.* a pet name for kitten. बिल्ली का बच्चा ।

**Kloof-क्लूफ** - *n.* a narrow valley, ravine. सैंकरी (तंग) घाटी ।

**Knack-नीक** - *n.* adroitness, dexterity, ingenious device, trick, skill of action or speech. कुशलता, चतुराई, युक्ति, काम करने या बोलने की कुशलता ।

**Knacker-नीकर** - *n.* one who buys old horses for slaughter. बुढ़ घोड़ों को बच करने के लिए खरीदनेवाला मनुष्य ।

**Knag-नीग** - *n.* a knot in wood. लकड़ी की गाँठ ।

**Knagginess-नी-गि-नेस** - *n.* the state of being knaggy. गाँठपन; **Knaggy** (-गि) - *adj.* knotty. गाँठदार ।

**Knap-नीप** - *n.* a rising ground, summit. ऊँची भूमि, शिखर; - *v. t.* (*p. t.* **Knapped**.) to break stones by a hammer. हथौड़े से पत्थर तोड़ना ।

**Knapper-नी-पर** - *n.* a stone-breaker. पत्थर तोड़नेवाला ।

**Knapsack-नीप्-सैक** - *n.* a leather or canvas bag. चमड़े या टाट का बैग ।

**Knar-नार** - *n.* a knot in the wood. लकड़ी की गाँठ ।

**Knarl-नार्ल** - *n.* a knot in wood. लकड़ी में की गाँठ ।

**Knave-नेव** - *n.* a rascal, a villain, a rogue. धूर्त, शठ (पाजी), दुष्ट ।

**Knavery-ने-व-रि** - *n.* dishonesty, villainy. धूर्तता, शठता ।

**Knaveish-ने-विश** - *adj.* dishonest, fraudulent. धूर्त, कपटो; **Knaveishly** (-विश-लि) - *adv.* in a fraudulent manner. धूर्तता (शठता) से; **Knaveishness** (-विश-नेस) - *n.* fraud. कपट, छल ।

**Knead-नीह** - *v. t.* to work up into dough or paste, to blend together. आटा गूँधना, सानना ।

**Kneadable-नीहै** - *बल्* - *adj.* that can be kneaded. गूँधने योग्य ।

**Kneader** - **नीडर** - *n.* one who kneads. साननेवाला ।

**Kneading-नी-डिङ्ग** - *n.* the act of working into a dough. गूँधने का काम, सनाई; **Kneading trough** (a trough for making dough.) आटा सानने का पात्र या कढत ।

**Knee-नी** - *n.* the joint between the lower leg and thigh. उरुसन्धि, घुटना; - *v. t.* to touch or fasten with knee. घुटने से छूना या बाँधना; **Knee-cap** - *n.* patella. घुटने की चक्की; **Knee-deep** (sunk to the knees.) घुटना भर (जल); **Knee-joint** (joint of knee.) घुटने का जोड़;

**On one's knees** (kneeling.) घुटने के बल टेकते हुए; To bring to knees (to subjugate.) अधीन करना; To give a knee to (to support.) सहारा देना ।

**Kneel-नील** - *v. i.* (*p. t.* & *p. p.* **Knelt**.) to fall on knees in prayer, to bend the knees. प्रणाम करने में घुटना टेकना ।

**Knell-नेल** - *n.* the sound of a bell (esp. one rung at a funeral.) जरघी के साथ बजनेवाले घण्टे का शब्द; - *v. i.* & *t.* to sound a funeral

Age ऍज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pan पें

bell. मृत्युवण्टा बजाना, अशुभसूचक घण्टे का शब्द होना ।

**Knelt**-नेल्ड-*p. t. & p. p. of Kneel.*

**Knew**-न्यू-*p. t. of Know.* जान लिया ।

**Knickerbockers**-निकर्-बॉकर्स-*n. pl.* loose breeches gathered in at the knee. घुटने तक का ढीला पायजामा; also **Knickers**. (निक-अर्स्) ।

**Knickknack**, **Knick-nack**-निक'-नीक'-*n.* a simple dress or food, a trinket. साधारण वस्त्र या भोजन, छुद्र पदार्थ या गहना ।

**Knickery**-निकरि-*n.* trivialness. तुच्छता ।

**Knife**-नाइफ-*n. (pl. Knives).* a cutting instrument. छुरी, चाकू; **The knife** (surgical operation.) जराही; **To play a good knife and fork** (to eat to the full.) पर्याप्त भोजन करना, पेटभर खाना ।

**Knight**-नाइट-*n.* a champion in war, a title of rank, a piece used in the game of chess. योद्धा, शूरवीर, अंग्रेजी (Sir) की उपाधि, शतरंज के खेल में 'वजीर'; -*v. t.* to confer knighthood on. 'नाइट' की पदवी देना ।

**Knightage**-नाइटेज-*n.* the body of knights. नाइट उपाधधारियों का समुदाय ।

**Knight-errant**-नाइट'-रैरन्ट-*n. (pl. Knights-errant.)* a knight who travels in search of adventures. अपनी वीरता सर्वत्र दिखाने के लिये देश-देश में घूमनेवाला वीर ।

**Knighthood**-नाइट'-हुड-*n.* the dignity of a knight. शूरवीर ('नाइट') की पदवी ।

**Knightlike**-नाइट'-लाइक-*adj.* resembling a knight. शूरवीर की तरह ।

**Knightly**-नाइट'-लि-*adj. & adv.* pertaining to a knight, in a manner becoming a knight. नाइट का, नाइट के योग्य दङ्ग से ।

**Knit**-निट-*v. t. (p. t. Knitted.)* to tie together, to contract, to join, to unite, to make compact. बाँधना, जुनना, सिकोड़ना, जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना; **To knit up** (to fasten by knitting.) सीकर जोड़ना; **Knitting** (-टिङ्ग)-*n.* a network formed by knitting. बिनाबट की जाली; **Knitting-needle** (-नी'-इल)-*n.* a needle used in knitting. जाली बीनने की सलाई या सूई ।

**Knob**-नाइब-*n.* a hard round protuberance. पिण्ड, गाँठ ।

**Knobbiness**- नॉ - बि - नेस् - *n.* the state of being knobby. गाँठपन ।

**Knobble**- नॉ - ब्ल - *n.* a small knob. छोटी गाँठ ।

**Knobby**-नॉ-बि-*adj.* knotty, full of knots. गाँठदार ।

**Knock**-नॉक-*v. t. & i.* to strike with a blow, to clash, to wander. धक्का देना, पीटना (खटखटाना), घूमना, भटकना; -*n.* a blow. धक्का; **To knock about** (to strike repeatedly, to loiter aimlessly.) बारम्बार पीटना, बेकार घूमना; **To knock down** (to strike down.) मारकर गिरा देना; **To knock off** (to leave off work.) काम छोड़ देना; **To knock out** (to make empty.) खाली करना; **To knock together** (to put hastily together.) जल्दी से मिखा देना; **To knock under** (to submit.) अधीन होना; **To knock up** (to lift with a blow.) धक्का देकर उठाना ।

**Knocker**-नॉकर-*n.* one who knocks, a hammer or appendage fastened to a door. खटखटानेवाला, किवाड़ खटखटाने का कड़ा ।

**Knoll**-नोल्-*n.* a small hill or mound, note of a bell. छोटी पहाड़ी, घण्टे का शब्द; -*v. t.* to ring a bell. घण्टा बजाना; same as **Knelt**.

**Knop**-नॉफ-*n.* the bud of a flower. फूल की कली; same as **Knob**.

**Knot**-नॉट-*n.* a tie, a nautical mile (6080 ft.), perplexity, difficulty, cluster, a joint in the stem or root of a plant, a group of persons. गाँठ, समुद्री (६०८० फीट की) नाप, व्याकुलता, व्यग्रता, गुच्छा, पाँपे की गाँठ, मण्डल (समूह); -*v. t. & i. (p. t. Knotted.)* to tie in a knot, to entangle, to perplex. व्यग्र करना, फँसाना, घबड़ाना, गाँठ बाँधकर झालर बनाना; **Knotted** (-टैड)-*adj.* full of knots. ग्रन्थिल, गाँठदार; **Knottiness** (-टिनेस्) - *n.* the quality of being knotty. गँटीलापन ।

**Knotted**-नॉट'-इङ्ग-*n.* formation of knots. गठबन्धन ।

**Knotty**-नॉ-टि-*adj.* full of knots, perplexing. गँटीला, (गूढ़ार्थ) कठिन, पँचदार ।

**Know**-नो-*v. t. (p. t. Knew, p. p. Known.)* to perceive clearly, to recognise, to distinguish, to be acquainted with, to have personal experience of. अली भोंति जानना (समझना), परिचित होना, अनुभव होना; **To know of** (to be careful of.) सचेत होना ।

**Knowable**-नो'-ऐ-बल्-*adj.* that may be known. जानने योग्य; **Knowability** (नो'-ऐ-बि-लि-टि), **Knowableness** (-ऐ-बल्-नेस्)-*n.* the quality of being knowable. जानने की योग्यता, जानकारी ।

**Knower**-नो' - अर् - *n.* one who knows. जाननेवाला ।

**Knowing**-नो' - इग् - *n.* knowledge. ज्ञान;

**Knowingly** (- लि) - *adv.* with knowledge. ज्ञानपूर्वक, जान-बूझकर; **Knowingness**

(-नेस्) - *n.* the quality of being known. जानकारी ।

**Knowledge**-नॉ-लेज् - *n.* learning, instruction, cognition, acquaintance, information.

ज्ञान (बोध), विद्या, परिचय, सन्देश; It came to my knowledge (it became known to me.) मुझे ज्ञात हुआ ।

**Known**-नोन्-*adj.* (*p. p.* of Know.) possessed of knowledge, familiar, informed, famous. जाना हुआ, परिचित, सूचित, प्रसिद्ध ।

**Knuckle**-नक्'-कुल् - *n.* a joint in the finger-bone. धँगुली का जोड़, पोर; *v. t.* to press or rub with fingers. धँगुली से दबाना या रगड़ना; **Knuckled** (-इ) - *adj.* jointed. जुटा हुआ ।

**Knurl**-नर्ल् - *n.* a knot or ridge. गाँठ, लट्टू ।

**Kodak**-को'-डॉक - *n.* a kind of photographic camera. फोटो उतारने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Koodoo**-कू'-डू - *n.* a kind of African antelope with long spiral horns. लम्बी, घूमी हुई सींगों-वाला एक प्रकार का अफ्रीका का बारहसिंगा ।

**Kraal** - क्राल् - *n.* an enclosure for cattle or sheep. चर्रापये या भेड़ के रखने का स्थान या बाड़ा ।

**Kymograph**-काइ'-मो-ग्राफ - *n.* an instrument for recording blood pressure. रक्तचाप-मापक यंत्र ।

**L**-**ल**-the twelfth letter of the English alphabet, a symbol for 50 in Roman numerals. अंग्रेजी वर्णमाला का बारहवाँ अक्षर, रोमन संख्या में ५० के लिये संकेत ।

**La-la-n.** the sixth note of the octave. गायन में छठा स्वर (ध) ।

**Labarum-लीब' - बरम्-n.** a Roman military standard. रूमी राण-पताका ।

**Labefaction-लीबि-कीक्शन-n.** (also Labifaction.) a weakening, ruin. दुर्बलता, नाश ।

**Label-ले' - ब्ल-n.** a strip of paper or metal for affixing to anything adhesive, stamp. लेबिल, चिप्पी, टिकट; -*v. t.* (p. t. Labelled.) to fix a label to. इस प्रकार का लेख पत्र चिपकाना ।

**Labial-ले'बिअल-adv.** pertaining to the lips. ओष्ठ-सम्बन्धी ।

**Labiate-ले'बि-ऐट-adj.** having two unequal lips. दो असमान ओष्ठों वाला ।

**Labile-ले'बाइल-adj.** liable to change. परिवर्तनशील, बदलनेवाला ।

**Laboratorial-ली'ब' - ओ'रे' - टेरिअल-adj.** pertaining to a laboratory. रसायनशाला या प्रयोगशाला सम्बन्धी ।

**Laboratory-ली'ब' - ओ'रे' - टेरि - n.** a room or building in which chemists perform their experiments. रसायनशाला, प्रयोगशाला ।

**Laborious - ले'बोरिअम् - adj.** diligent, hard-working, toilsome. कष्टसाध्य, परिश्रमी, उद्योगशील; **Laboriously** (-लि) - *adv.* in a diligent manner. श्रम से, उद्योग से; **Laboriousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being laborious. उद्योग, व्यवसाय ।

**Labour-ले'बर-n.** mental or bodily exertion, toil, laborious task, pains of childbirth. परिश्रम, उद्योग (व्यापार), मेहनत, प्रसवपीडा; -*v. i.* to toil, to work hard. परिश्रम करना, उद्योग (व्यापार) करना; **Labour Party** (the party representing wage-earners.) मजदूर दल ।

**Laboured-ले'बर्डे - adj.** bearing marks of labour or effort in the execution. परिश्रम-सूचक, श्रम द्वारा सम्पादित ।

**Labourer-ले'बरर-n.** one who labours. कर्मकार, मजदूर, श्रमिक, श्रमजीवी ।

**Labourite-ले'बराइट-n.** a member or adherent of a labour party. मजदूर दल का सदस्य ।

**Laburnum-ली'बर्नम्-n.** a small shrub with yellow flowers. पीले फूल का एक पेधा ।

**Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मैज्ड**

**Labyrinth-ली'ब' - इन्थ-n.** a structure full of complicated winding passage, an intricate arrangement, a perplexity. भँवरजाल, मूल-भुलैया, अति गहन स्थान, गोरखधन्धा, व्याकुलता ।

**Labyrinthine-ली'बिरिन्थाइन् - adj.** winding, intricate, perplexing. भँवरजाल का, पेचीला ।

**Lac-लीक-n.** a resinous substance, a hundred thousand. लाह, लाख (संख्या) ।

**Lace-लेस-n.** a cord or strip of leather for fastening, a plaited string, a fine fabric of linen or silk. फीता, किनारी, गोटा, लेस; -*v. t.* & *i.* to fasten with a string, to adorn with a lace. (जूते में) फीता बाँधना, किनारी लगाना; **Lace-pillow** (a cushion with pins for making laces.) तकिया जिस पर आलपीन गाड़कर लेस बनाई जाती है ।

**Laceman-लेस' - मीन्-n.** one who deals in lace. लेस बनाने या बेचनेवाला ।

**Lacerable-ली'सरे' - ब्ल, Lacerative** (-ऐ' - टिव) - *adjs.* that may be torn or lacerated. फाड़ने या चीरा लगाने योग्य ।

**Lacerate-ली'सरेट-व. t.** to tear or rend, to afflict or distress. फाड़ना या टुकड़े-टुकड़े करना, पीडा देना, कष्ट देना; **Lacerated** (-ऐड) - *adj.* rent into pieces. टुकड़े-टुकड़े किया हुआ ।

**Laceration-ली'सरेशन-n.** the act of tearing. विदारण, फटन, छेदन ।

**Lacertian, Lacertine-ली'सर्शियन्, (-दाइन्) - adjs.** like a lizard. छिपकली के समान ।

**Lacet-ली'सेट-n.** a work made of tape. फीते का बना हुआ काम ।

**Laches-लीच (-शि)-ज़-n.** negligence in the performance of a legal duty. कानूनी कार्यवाई करने में अवहेलना (सुस्ती या हिलाई) ।

**Lachrymal-ली'क्रिमल-adj.** pertaining to tears. अश्रु-सम्बन्धी ।

**Lachrymation-ली'क्रिमेशन-n.** burst of tears. आँसू बहना, अश्रु-प्रवाह ।

**Lachrymatory-ली'क्रिमेटरी-adj.** causing tears to flow. आँसू बहानेवाला ।

**Lachrymose-ली'क्रिमोस-adj.** shedding tears, tearful. आँसू बहानेवाला, अश्रु-पूर्ण; **Lachrymously** (-लि) - *adv.* tearfully. आँसू भरे हुए ।

**Laciniate, Laciniated-ली' - सिनि-ऐट, (-ऐड) - adjs.** cut into pieces, slashed. टुकड़े-टुकड़े किया हुआ ।

**Lack-लीक-n.** want, deficiency, need. अभाव, न्यूनता; -*v. i.* & *t.* to be deficient in. कमी

हीना, रहित होना; Lackbrain, Lack-wisdom (a fool.) निर्वुद्धि, मतिहीन, मूर्ख; Lacklustre (dull.) मन्द; To feel lack of (i. e. want of.) अभाव का अनुभव करना।

Lackadaisical - लैक' - बी - डे-सिकल -adj. languishing. उत्कण्ठित, व्यग्र, दुःखी।

Lack-a-day-लीक' - बी-डे interj. expressing sorrow. हाय-हाय ! अफसोस, शोक-सूचक अव्यय।

Lacker-लीक'-अर्- same as Lacquer.

Lackey-लीकि-n. a foot-boy, a man servant. दास, अनुचर, टहलुआ; -v. t. to dance attendance on, to behave servilely to. हाजिरी बजाना।

Laconic-लीकॉनिक-adj. short, brief, concise. छोटा, अल्प, संक्षिप्त; Laconically (-अ-लि) -adv. in a laconic manner. संक्षेप में।

Laconicism - ली - कॉनिसिज़्म - n. concise speech, a short pithy saying. संक्षिप्त उक्ति, मितभाषण।

Lacquer, Lacker-लीक'-n. a gold-coloured varnish for coating on brass. पीतल पर चढ़ाने की सुनहली बर्निश; -v. t. to smear or varnish with lacquer. ऐसी बर्निश लगाना।

Lactation - लैक्टेशन् - n. act of suckling, secretion of milk in the mammary glands. स्तन्य-दान, स्तन में दुग्ध-संचय।

Lacteal-ली-क्टैल-adj. pertaining to milk. दुग्ध-सम्बन्धी; Lactescence (-टै-सेन्स)-n. (milky appearance.) दूध की आकृति; Lactescent (-टै-सेन्ड)-adj. of milky appearance, milky, दूध की आकृति का।

Lactic-लीक्टिक-adj. having the property of milk. दुग्ध के गुण का।

Lactiferous-लीक्टिफेरस-adj. yielding milk. दुग्धवाही, दूध देनेवाला।

Lactometer-ली-क्टै-मिटर-n. an instrument for ascertaining the purity of milk. दूध की शुद्धता का परिमाण नापने का यन्त्र।

Lactose-लीक'-यौस-n. sugar of milk. दूध में की शर्करा, दुग्ध-शर्करा।

Lacuna-ली-क्यूना-n. (pl. Lacunae, Lacunas.) a missing or empty part, the cavity in a bone. पोला हिस्सा, हड्डी का पोला भाग।

Lad-लीड'-n. (fem. Lass.) a boy, a young fellow. बालक, कुमार, छोवरा।

Ladder-ली-डर-n. a frame with steps, rungs for ascending a building, means of rising. निसैनी, सीढ़ी, चढ़ने का साधन; -v. t.

to furnish with a ladder. सीढ़ी लगाना; Laddered (-ड)-adj. having a ladder. सीढ़ी लगा हुआ; To kick down the ladder (to abandon helpers.) सहायक मित्रों को त्यागना।

Lade-लेड'-v. t. (p. t. Laden.) to load, to put cargo on a ship. भार रखना, जहाज़ पर लोदना।

Lading-लेडिंग-n. load or cargo, freight. बोझ, माल-असबाब का भाड़ा।

Ladle-लेडल'-n. a large spoon with a cup or bowl and a long handle. बड़ा चम्मच, करछुलें; -v. t. to lift with a ladle. करछुल से उठाना; Ladleful (-कूल)-n. as much as a ladle can hold. करछुल भर।

Lady-लेडि-n. (pl. Ladies.) a mistress, a woman of the upper class, a woman of refined taste and manners. गृहिणी, स्वामिनी, कुलीन स्त्री, भद्र महिला; Ladybird, Ladycow -n. (a kind of beetle.) इन्द्रगोप, बीरबट्टी; Lady-chair (a contrivance for carrying invalids.) दो आदमियों का हाथ बाँधकर रोगी को इस पर बैठकर ले जाने की विधि; Ladyday (the festival of 25th March.) पचीसवीं मार्च का उत्सव; Ladyhood (हुड)-n. the character of a lady. स्त्रीत्व; Lady-in-waiting-n. (a handmaid of a king.) राजा की दासी; Ladylike-adj. (gentle, delicate.) सभ्य, शिष्ट; Ladylove (a sweetheart, mistress.) प्राण प्यारी, प्रियतमा; Lady's finger (a kind of vegetable.) रामतरुई, मिण्टी; Ladyship (-शिप)-n. an address to a lady of title. महाशया; Lady's man (a man who lives in the company of women.) स्त्रियों की मण्डली में रहनेवाला पुरुष; Painted lady (a kind of butterfly.) एक प्रकार की तितली; Your good lady (your wife.) आपकी पत्नी; Your ladyship (a title of courtesy for a woman of rank.) पदवीवाली स्त्री को पुकारने का शब्द।

Lag-लीग'-v. i. (p. t. Lagged.) to go slowly, to fall behind. धीरे-धीरे चलना, पिछड़ जाना।

Laggard - लीगर्ड - adj. slow, backward, sluggish. विलंबी, मन्द, सुस्त।

Lagging-ली-गिंग-adj. loitering. ठमकता हुआ।

Lagoon-ली-गून'-n. a marsh, a shallow lake. दलदल, छिछली झील।

Laid-लेड-adj. prostrate, pressed down. लेटा हुआ, दबाया हुआ।

Lain-लेन्-p. p. of Lie.

Lair-लेयर-n. a resting place of animals, an enclosure for cattle. पशुओं का वासस्थान



- (मौद), बाढ़ा; -*v. t.* to lie in a lair. मौद में रहना ।
- Laird**-लै'-अ-ई-*n.* a landlord. जमींदार; **Lairdship** (-शिप)-*n.* the estate of a landlord. जमींदारी ।
- Laity**-लै'-इ-टि-*n.* the people as distinguished from the clergy or the learned class. जनसामान्य ।
- Lake**-लैक-*n.* a stretch of water surrounded on all sides by earth, crimson colour. सरोवर, झील, एक प्रकार का गुलाबी रंग; **Lakeland** (-लैन्ड)-*n.* Westmorland, Cumberland and Lancashire. इंग्लैण्ड के उत्त प्रदेश; **Lakeless** (-लैस्)-*adj.* without a lake. बिना झील का; **Lakelet** (-लैट)-*n.* a small lake. छोटी झील; **Lake Poets** (poets of Lakeland.) झील प्रदेश में उत्पन्न ईंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि, यथा-Coleridge, Southey and Wordsworth.
- Lama**-ला'-मा-*n.* a Tibetan Buddhist priest. तिब्बत का बौद्ध भिक्षु; **Lamasery** (-सरि)-*n.* a Tibetan monastery. बौद्ध भिक्षुओं का मठ ।
- Lamb**-लैम्-*n.* the young one of a sheep. भेड़ी का बच्चा, भेमेना; **Like a lamb** (submissively.) सहिष्णुता से; **A wolf in lamb's skin** (a crafty person.) छली मनुष्य, धोखे-बाज ।
- Lambency**-लैन्व'-ऐन्सि-*n.* fickleness. चंचलता, कँपकँपाहट ।
- Lambent**-लैम्ब'-ऐन्ट-*adj.* moving on surface only, flickering, softly, brilliant. चंचल, कँपमान, झलमलता हुआ; **Lambently** (-लि)-*adv.* in a lambent manner. चंचलता से, हिलते हुए ।
- Lambrequin**-लैम्'-ब्रि-क्विन्-*n.* a short piece of drapery over door or window. परदा, चिक ।
- Lame**-लैम्-*adj.* crippled in a leg, hobbling, disabled, unsatisfactory, imperfect. पंगु, लँगड़ा, भग्न, असन्तोषदायक, अपूर्ण; -*v. t.* to make lame, to cripple. लँगड़ा या पंगु करना; **Lamely** (-लि)-*adv.* in a lame manner. लँगड़ाते हुए; **Lameness** (-नेस्)-*n.* the state of being lame. पंगुता, लँगड़ापन ।
- Lamella**-लै-मेल्ला-*n.* (pl. **Lamellae**.) a thin layer of a bone. हड्डी की पतली परत; **Lamellar** (-लर्)-*adj.* composed of lamellae. पतली परत से बना हुआ; **Lamellated** (-लैटेड'-ऐह)-*adj.* lamellate. पतली परत किया हुआ ।

- Lament**-लै-मेंट'-*v. t. & i.* to express grief, to regret, to weep. विलाप करना, शोक करना, रोना; -*n.* sorrow, an elegy. विलाप, शोक, रुलाई ।
- Lamentable**-लै-मेंटेबल-*adj.* mournful, pitiful. शोचनीय, विलाप के योग्य ।
- Lamentably**-लै-मेंटेब्लि-*adv.* in a lamentable manner. शोक से ।
- Lamentation**-लै-मेंटेशन्-*n.* the act of bewailing. विलाप, रुलाई ।
- Lamenter**-लै-मेंटे'-अर्-*n.* one who laments. विलाप करनेवाला ।
- Lamina**-लैमिना-*n.* (pl. **Laminae**.) a thin plate or layer of bone, metal &c. धातु या हड्डी की महीन परत, सिंही; **Laminar** (-अर्)-*adj.* consisting of thin plates. पतली परत का ।
- Laminate**-लैमिनेट'-*v. t.* to fold in thin plates. महीन परत करना, तबक बनाना ।
- Lamination**-लैमिनेशन्-*n.* the state of being laminated. परतदार होना, परतयुक्ता ।
- Lamp**-लैम्प-*n.* an apparatus for giving light, a vessel with wick and oil to give light. दीपक, लम्प; -*v. t.* to illuminate. प्रकाशित करना; **Lampblack** (soot formed by smoke &c.) करछी, काजल; **Lampless** (-लैस्)-*adj.* without a lamp. बिना दीपक का; **Lamp-lighter** (one who lights lamps.) दीपक जलानेवाला; **Lamp-post** (a post on which a lamp is fixed.) लम्प लगाने का खम्भा; **Lamp-stand** (a frame on which a lamp is placed.) लीवट; **Spirit lamp** (a lamp in which spirit is lighted.) स्पिरिट से जलनेवाला लम्प ।
- Lampas**-लैम्'पीस्-*n.* a kind of floral silk. चीन का फूलदार रेशमी वस्त्र ।
- Lampoon**-लैम्-पून्-*n.* a personal satire in writing. निन्दालेख, आक्षेप; **Lampooner** (-अर्), **Lampoonist** (-इस्ट)-*n.* one who writes a lampoon. निन्दालेख लिखनेवाला, आक्षेप करनेवाला ।
- Lamprey**-लैम्प्री-*n.* an eel-like fish. एक प्रकार की मछली ।
- Lanary**-लैन्'-अरि-*n.* a place for storing wool. ऊन का गुदाम ।
- Lanate**-लै'-नेट-*adj.* covered with wool, ऊन से ढँका हुआ ।

**Lance-लान्स**-*n.* a long spear used by se hor men. बड़ी, बल्लम, भाला; - *v. t.* to

pierce with a spear, to open with a lance. भाला भोंकना,

नश्तर लगाना; **Lancer** (-अर्)-*n.* a soldier armed with a lance. बल्लमधारी सैनिक।

**Lanceolate-लान्सिबेलेट**-*adj.* shaped like a spear-head. भाले की धार के आकार का।

**Lancet-लान्सेट**-*n.* a surgical knife. नश्तर, चिरने-काढ़ने की छुरी।

**Lancinate-लान्सिनेट**-*v. t.* to cut open with a lancet. नश्तर से चीरना।

**Lancinating-लान्सिनेटिंग**-*adj.* of acute pain. तीव्र (कोंचने के समान) पीड़ा का।

**Lancination-लान्सिनेशन**-*n.* laceration. नश्तर से चीरफाड़।

**Land-लैन्ड**-*n.* ground, soil, earth, estate, nation, country, भूमि, मिट्टी, पृथ्वी, जमींदारी, देश, राज्य; -*v. t. & i.* to go on shore, to reach, to come on earth, to disembark. तीर पर उतरना, पहुँचना, जमीन छूना, जहाज से उतरना; **Arable land** (land fit for cultivation.) जोतने-बोने योग्य भूमि; **Land of the living** (earthly existence.) संसारी जीवन।

**Landau-लैन्डौ**-*n.* (pl. **Landaus-डॉऊ**) a light carriage whose top as well as the front and back half can be removed. लण्डो गाड़ी; **Landulet** (a small open motor car.) छोटी खुली मोटर गाड़ी।

**Land-breeze-लैन्ड-ब्रीज़**-*n.* a current of air setting from the land towards the sea. समुद्र की ओर बहनेवाली हवा, स्थलीय समीर।

**Landed-लैन्डेड**-*adj.* having an estate in land. भूमि सम्पन्न, भूमि-सम्बन्धी।

**Landforce-लैन्ड-फोर्स**-*n.* a military force serving on land, भूमि पर लड़नेवाली सेना।

**Landgrave-लैन्ड-ग्रेव**-*n.* (fem. **Landgravine**.) a German nobleman. जर्मनी का धनी पुरुष या अमीर।

**Land-holder-लैन्ड-होल्डर**-*n.* the proprietor or tenant of land. जमींदार अथवा काश्तकार।

**Landing-लैन्डिंग**-*n.* act of going on shore. समुद्र के किनारे पर (जहाज पर से) उतरना या अवतरण; **Landing-stage**-*n.* a floating platform. तैरनेवाला चबूतरा।

**Landlady-लैन्डलेडी**-*n.* fem. a woman having tenants, a woman keeping an inn,

lodgings, boarding-houses &c. जमींदारिन, भठियारिन।

**Landless-लैन्डलेस**-*adj.* destitute of land. बिना भूमि का।

**Landlord-लैन्डलॉर्ड**-*n.* a person of whom another holds any tenement, the keeper of an inn, lodgings &c. जमींदार, भठियारा।

**Landmark-लैन्ड-मार्क**-*n.* a mark for designating boundary. सीमा-चिह्न।

**Landscape-लैन्डस्केप**-*n.* the portion of land with its environs which they can view at a single glance. नयनगोचर प्रदेश, जितना स्थान एक बार में आँखों से देख पड़े; **Landscapist**

(-इश्)-*n.* a painter. प्राकृतिक दृश्य का चित्र खींचनेवाला।

**Land-tax-लैन्ड-टैक्स**-*n.* a tax assessed on land. पृथ्वी या भूमि का कर।

**Landward-लैन्ड-वर्ड**-*adv.* towards the land. पृथ्वी की ओर।

**Lane-लैन्**-*n.* a narrow street. पतली सड़क, गली; It is a long lane that has no turning (change will surely come to pass.) परिवर्तन अवश्य ही होगा।

**Language-लैंग्वेज**-*n.* the faculty of human speech, style, manner of expression. भाषा, वाग्व्यवहार, बोली; **Bad language**. गाली-गलौज; **Dead language** (the language which is no longer spoken.) जो भाषा अब बोली नहीं जाती; **Language master** (the teacher of a language.) भाषा का अध्यापक।

**Languid-लैंग्विड**-*adj.* lacking in exertion, faint, spiritless, dull, weak, not interesting. शक्तिहीन, अरपष्ट, शिथिल (खिन्न), मन्द, निर्बल, अरोचक, आलसी; **Languidly** (-लि)-*adv.* in a spiritless manner. म्लानता से; **Languidness** (-नेस)-*n.* spiritlessness. शिथिलता।

**Languish-लैंग्विश**-*v. i.* to grow feeble, to lose vitality, to grow dull, to droop, to pine. दुर्बल होना, निरुत्साह होना, मन्द होना, क्षीण होना, मुझना।

**Languishing-लैंग्विशिंग**-*adj.* fading, becoming weak. निरुत्साह, क्षीणशक्ति; **Languishingly** (-लि)-*adv.* निरुत्साह से।

**Languishment-लैंग्विशमेंट**-*n.* the state of drooping. म्लानता।

**Languor-लैंग्वर**-*n.* faintness, fatigue, lassitude. मन्दता, थकावट, दुर्बलता; **Languorous** (-अस)-*adj.* dull, faint. मन्द, मूर्छित;

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

**Languorously** (-लि)-*adv.* in a dull manner.  
थकावट के साथ ।

**Laniary**-ले-निअ-रि-*adj.* *cf.* *n.* tearing, a canine  
tooth. फाड़नेवाला, अग्रदन्त, सुआ दाँत ।


**Laniferous**-लै-निकरस-*adj.* wool-producing.  
ऊन उत्पन्न करनेवाला ।

**Lank**-लीङ्क-*adj.* thin, tall and lean, shrunken,  
slender. दुबल, दुबला, पतला, कोमल ; **Lanki-  
ness** (-इ-नेस) -*n.* the state of being lank.  
दुबलता ; **Lanky** (-इ)-*adj.* tall and thin. लम्बा  
तथा दुबला ।

**Lanolin**-ली-नो-लिन्-*n.* extract obtained from  
sheep's wool used in ointments, भेड़ के ऊन से  
निकाला हुआ सत्व जो मलहम में प्रयुक्त होता है ।

**Lantern**-लैन्टर्न-*n.* a perforated case protect-  
ing the flame of a candle or lamp. लालटेन,  
कण्डील, दीपक ; **Chinese lantern** ( a lantern  
made of paper. ) कागज की लालटेन ; **Magic**

**lantern** (an optical  
apparatus throwing  
magnified image of  
glass-picture on a  
screen.) एक प्रकार की  
लालटेन जिसमें रखे हुए  
चित्र का बड़ा अस्तर पदं  
पर पड़ता है ; **Lantern-**



Magic Lantern.

**jaws** (long thin jaws. ) पतले लम्बे दाढ़ ।

**Lanthorn**-लैन्-थॉर्न-*n.* same as **Lantern**.

**Lanyard**-लीन्-यर्ड-*n.* a short rope used as  
handle. छोटा रस्ता जो मुठिया की तरह प्रयुक्त  
होता है ।

**Lap**-लैप्-*n.* the loose part of a garment, part  
of a person from waist to knees, पल्ला,  
किनारा, अंचल, मोड़ :-*v. i.* ( *p. t.* **Lapped** ) to  
fold, to cover, to wrap, to encircle, to lick  
up. तह करना, लपेटना, मोड़ना, जीभ से चाटना ;  
-*v. t.* to drink liquid by scooping with the  
tongue. जीभ से चढ़चढ़ करके पीना ।

**Lap-dog**-लैप्-डॉग-*n.* a small pet dog. एक  
प्रकार का छोटा कुत्ता ।

**Lapel**-ली-पेल-*n.* the inner facing on the  
breast of a coat. कोट के सीने पर के भाग का  
भीतरी मोड़ ।

**Lapicide**-लैपिड-साइड-*n.* one who cuts  
inscriptions on stone. पत्थर पर नकाशी  
करनेवाला, संगतराश ।

**Lapidary**-लैपिड-रि-*n.* a cutter or engraver  
on stone or gems, a dealer in precious

stones. रत्नों पर या पत्थर पर खुदाई करनेवाला,  
जौहरी, रत्नों का व्यापारी ।

**Lapidate**-लैपि-डेट-*v. t.* to stone to death.  
ढेला मारकर मार डालना ।

**Lapidify**-लै-पि-डि-फाई-*v. t.* ( *p. t.* **Lapidified** )  
to prepare or make stone. पत्थर बनाना ।

**Lapis-lazuli**-लैप्-लैज़ुल्-यू-लाइ-*n.* a kind  
of blue precious stone. वैदूर्य, एक नीला  
बहुमूल्य रत्न ।

**Lappet**-लैप्-पेट-*n.* loose part of a garment,  
lobe of the ear. कान का झूलता हुआ भाग,  
कान के नीचे का भाग ; -*v. t.* to cover with a  
lappet. झालर से ढाकना या झालर लगाना ।

**Lapse**-लैप्स-*n.* a slip, a slight mistake, a  
falling or gliding. अतिक्रम, चूक, पतन, गिराव ;

-*v. t.* to pass by degrees. क्रम से होना, बीतना ;  
**Lapse of time** ( gliding away of time. )  
समय का बीतना या अतिक्रमण ।

**Lapsus**-लैप्-सस-*n.* slip of the tongue. झवान  
चूक जाना, जवान की चूक ।

**Lapwing**-लैप्-विङ्ग-*n.* the peewit, bird of  
plover family. टिटिहरी ।

**Lar**-लार्-*n.* ( *pl.* **Lares** ) a household deity of  
the Romans. रोमन् लोगों के कुलदेवता ।

**Larboard**-लार्-बोर्ड-*n.* the left-hand side  
of a ship. ( opposite to star-board. ) जहाज  
का बायाँ भाग ।

**Larcener**-लार्सेनर्-*n.* (also **Larcenist**.) a thief,  
one who steals. चोर, ठग ।

**Larcenously**-लार्सेनसलि-*adv.* by way of theft.  
चोरी से ।

**Larceny**-लार्से-नि-*n.* robbing the personal  
goods of others, theft. चोरी ।

**Larch**-लार्च-*n.* a kind of tree yielding tur-  
pentine. एक प्रकार का बबूल का वृक्ष ।

**Lard**-लार्ड-*n.* fat of pigs used in cooking.  
सुअर की चर्बी ।

**Lardaceous**-लार्डेस-*adj.* of the nature of  
lard. सुअर की चर्बी के सदृश ।

**Larder**-लार्डर्-*n.* a room for storing meat.  
मांस रखने का भण्डार घर ।

**Lardy**-लार्डि-*adj.* full of hog's flesh. सुअर  
की चर्बी से भरा हुआ ।

**Large**-लार्ज-*adj.* big, great, generous, abun-  
dant, liberal, unprejudiced. विशाल, बड़ा-  
दयालु, विपुल, उदार, अपक्षपाती ; **At large** (at  
liberty, free.) स्वतन्त्र ; **Gentleman at large**  
(one who has no occupation.) बेकार आदमी,

- बिना बन्धे का; **Large-minded** (of comprehensive thoughts.) महात्मा; **Largeness** (-नेस्) -*n.* the state or quality of being large. बड़प्पन; of **large-nature** (of charitable disposition.) उदार; **People at large** (ordinary people.) सर्वसामान्य।
- Largely**-**लार्ज**-**लि**-*adv.* to a large or preponderating extent. विशेष करके।
- Largess, Largesse**-**लार्जस्**-*n.* a gift, given on festivals, a donation, bounty. भेंट नजर. पारितोषिक, उपहार, दान।
- Lark**-**लार्क**-*n.* a kind of small singing bird. भारद्वाज पक्षी, लवा; -*v. i.* to indulge in merry-making आनन्द मचाना; To rise with the lark (to rise early in the morning.) बड़े (तड़के) सबेरे उठना।
- Larkepur**-**लार्क**-**स्पर्**-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा।
- Larum**-**लैरम्**-*n.* alarm, notice of danger. भय-सूचक संकेत; same as Alarm.
- Larva**-**लार्वा**-*n.* (*pl.* Larvas or Larvae.) an insect in the grub stage, a ghost. कीट-डिंब, कीड़े का अण्डे से बाहर निकलने पर का आकार, प्रेत; **Larval** (-अल्) -*adj.* pertaining to a larva. कीट डिंब-सम्बन्धी।
- Laryngeal**-**लै**-**रिन्ज**-**द**-**अल्**-*adj.* (also Laryngeal.) pertaining to the larynx. कण्ठनली-सम्बन्धी।
- Laryngoscope**-**लै**-**रिन्जो**-**स्कोप**-*n.* an instrument for examining the larynx. कण्ठनली को स्पष्ट रूप से देखने के लिये विशिष्ट यंत्र।
- Larynx**-**लै**-**रिक्स्**-*n.* the cavity in the throat holding vocal chords, the windpipe. कण्ठनली, हलक।
- Lascivious**-**लै** - **सि** - **त्रि** - **अस्**-*adj.* lustful, wanton. कामी, भोगी, लम्पट; **Lasciviously** (-लि) -*adv.* in a lustful manner. कामुक के सदृश; **Lasciviousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being lustful. कामुकता।
- Lash**-**लैश**-*v. i. & t.* to make a sudden movement, to strike violently, to rebuke, to fasten together. जल्दी जल्दी हिलाना, जोर से मारना (चाबुक मारना), डाँटना, शिङ्कना, एक साथ बाँधना; -*n.* a stroke with a whip. चाबुक की मार; **Lasher** (-अर्) -*n.* one who lashes or whips. चाबुक मारनेवाला।
- Lashing**-**लै**-**शिङ्ग**-*n.* chastisement. दण्ड, मार
- Lasque**-**लैस्क**-*n.* an ill-formed diamond. मद्दे आकार का हीरा।

- Lass**-**लैस्**-*n.* (*mas. Lad.*) a young girl, sweetheart. कन्या (कुमारी), प्रेमिका; **Lassie** (-र) -*n.* a young lass. कुमारी के लिए प्रेम का शब्द।
- Lassitude**-**लैसि**-**ट्यूड**-*n.* weariness, languor, heaviness. थकावट, (खेद) श्लानि, भारीपन।
- Lasso**-**लैसो**-*n.* a noose for catching cattle. पशुओं को पकड़ने का फन्दा।
- Last**-**लास्ट**-*adj.* final, coming at the end, latest. अन्तिम, परम (उत्तम), पिछला; -*n.* a block upon which shoes are made. जूता बनाने का कर्मा; -*adv.* in the end, finally, अन्त में; -*v. i. & t.* to remain, to suffice. पर्याप्त होना, ठहरना; **Last Day** (Day of Judgement.) प्रलय का दिन; **Last half** (latter half.) उत्तरार्ध; **Last part** (remaining part.) शेषभाग; **Last Sunday** (*i. e.* which is past.) गत रविवार; **Last thing to do** (fixed intention.) स्थिर विषय; **My last** (my last letter.) मेरा अन्तिम पत्र; **Till the last** (up to the end.) अन्त तक; **To breathe one's last** (to die.) अन्तिम स्वास लेना, मृत्यु को प्राप्त होना; **Will last two weeks** (*i. e.* will suffice for two weeks.) दो सप्ताह के लिए पर्याप्त होगा, दो हफ्ता चल जायगा।
- Lasting**-**लास्टिङ्ग**-*adj.* continuing, permanent. स्थायी (नित्य), स्थिर।
- Lastly**-**लास्ट**-**लि**-*adv.* finally, in conclusion. अन्ततोगत्वा, अन्त में।
- Latch**-**लैच**-*n.* a contrivance for fastening a door or window. द्वार-बन्धिनी, अगरी, सितकनी; -*v. t.* to fasten with a latch. अगरी या सितकनी बन्द करना।
- Latchet**-**लैचिट**-*n.* a shoe-fastener. जूता बाँधने का तस्मा या क्रीता।
- Latch-key**-**लैच**-**की**-*n.* a door key. अगरी घुमाने की चाबी।
- Late**-**लेट**-*adj.* (*comp. Latter, Later, sup. Last, Latest.*) after the usual time, backward, far on in the day or night, no longer alive. विलम्ब से आया हुआ, अति काल का, बहुत दिन या रात चढ़े, अतीत, गत, मृत; -*adv.* after the proper time, not long ago. उचित समय के बाद, विलम्ब से (चिरकाल से), हाल में; **Of late** (in time not long past.) अभी हाल में; **Sooner or later** (early or late.) आगे या पीछे।
- Lately**-**लेट**-**लि**-*adv.* recently, not long ago. थोड़े दिन हुए।

**Latency**-ले-टेंन्स-*n.* the state of being latent. अप्रसन्नता, अवृश्यता ।

**Latent**-ले-टेंन्ट-*adj.* hidden, not manifest. गुप्त (अप्रत्यक्ष), छिपा हुआ, भीतरी; Latent disease (an internal disease of the body.) शरीर का अन्तर्गत या गुप्त रोग ।

**Latently**-(ले-टेंन्ट-लि)-*adv.* in a latent manner. गुप्त भाव से, गुप्त रूप से ।

**Later**-ले-टर्-*adj.* subsequent. उत्तर काल का, बाद का ।


**Lateral**-लो-टरल्-*adj.* towards the side, from the side. पार्श्व भाग का, बगल का ।

**Laterally**-(लि)-*adv.* in a lateral manner. पार्श्व भाग (किनारे) में ।

**Latex**-ले-टेक्स-*n.* a milky juice of plants. पौधों का दूध या रस ।

**Lath**-लीथ-*n.* a long thin and narrow piece of wood. तख्ते की चीर या पट्टी; -*v. t.* to cover with laths. पेसी पट्टी लगाना; **Lathy** (-इ)-*adj.* like a lath. लम्बा, पतला ।

**Lathe**-लेड-*n.* a machine for turning metal or wood. चक्रयन्त्र, खराद; **Lathe-carrier** (a contrivance of fixing the object to be turned.) खराद में पदार्थ जमाने का साधन ।



Lathe.

**Lather**-लेडर्-*n.* froth made by soap and water. साबुन का फेन; -*v. t.* to spread over with lather. फेन से भरना, फेनदार बनाना; **Lathering** (-इङ्ग)-*n.* foam. फेन; **Lathery** (-इ)-*adj.* frothy. फेनदार, झागदार ।

**Lathy**-लीथि-*adj.* see Lath.

**Latin**-लीटिन्-*adj.* & *n.* pertaining to the ancient Romans, the old Roman language. प्राचीन रोमन सम्बन्धी, इनकी भाषा ।

**Latitude**-लीटि-ट्यूड-*n.* breadth, full extent, liberality, an angular distance from the equator. चौड़ाई, विस्तार, उदारता, अक्ष-रेखा; Degree of latitude. अक्षांश; Latitude of a planet. नक्षत्र का भोगांश ।

**Latitudinal**-लीट-इ-ट्यू-डि-नल्-*adj.* pertaining to latitude. अक्षांश-सम्बन्धी ।

**Latitudinarian**-लीट-इ-ट्यू-डि-ने-रिअन्-*n.* a person who holds liberal views in religion. धर्म में उदार मत रखनेवाला; **Latitudinarianism** (-इज़्म)-*n.* freedom of theo-

logical opinion. धार्मिक विचारों की स्वतन्त्रता । **Latitudinous**-लीट-इ-ट्यूड-इ-नस्-*adj.* of large extent. विस्तारवाला, महत्, सुविरक्त ।


**Latrine**-ली-ट्रीन्-*a* privy or water-closet. पायखाना, टट्टी, सण्डास ।

**Latry**-ली-ट्रि-*adj.* in sense of 'worship'. 'पूजन' अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला प्रत्यय, यथा-Idolatry इत्यादि ।

**Latter**-ली-टर्-*adj.* belonging to the end, second mentioned (opposite to Former.) पिछला, हाल का, उपर्युक्त; **Former and latter** पूर्वापर ।

**Latterly**-ली-टर्लि-*adv.* in time not long past, lately, at last. थोड़े काल में, हाल में, अन्त में ।

**Lattice**-ली-टिस्-*n.* an interlaced work of wood or metal made by intercrossing bars. लकड़ी या धातु की जाली, झंझरी, जालमार्ग; **Latticed** (-इ)-*adj.* furnished with a lattice. जालीदार बना हुआ ।



Lattice.

**Laud**-लाउ-*n.* praise, hymn, eulogy. प्रशंसा, स्तुति; -*v. t.* to praise, to celebrate. प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

**Laudability**-लाउ-बिलिटी-*n.* the quality of being laudable. प्रशंसनीयता ।

**Laudable**-लाउ-बल्-*adj.* commendable, praiseworthy. स्तुतियोग्य, सराहने योग्य ।

**Laudably**-लाउ-ब्लि-*adv.* in a laudable or praiseworthy manner. प्रशंसा करते हुए, स्तुति योग्य ढंग से ।

**Laudanum**-लाडेनम्-*n.* tincture of opium. अफीम का सत्व ।

**Laudation**-लाडे-शन्-*n.* praise. प्रशंसा, स्तुति ।

**Laudative**-लाडे-टिव्, **Laudatory**-लाडे-टरी-*adj.* praiseworthy. प्रशंसनीय, स्तुतिपूर्ण ।

**Laudator**-लाडे-टर्-*n.* one who praises. प्रशंसक (स्तुति करनेवाला) ।

**Laugh**-लाक-*v. i.* & *t.* to make sounds and movements of face so as to express merriment, to ridicule. हँसना, मुस्कुराना, हँसी करना; -*n.* expression of mirth. हँसी, मुस्कराहट; **To laugh at** (to ridicule.) हँसी उड़ाना; **To laugh away** (to dismiss a subject with a laugh.) हँसी में किसी विषय को उड़ा देना; **To laugh down** (to silence with laughter.) हँस करके चुप करा देना; **To laugh in one's sleeve** (to be secretly

amused.) गुप्त रूप से मनोविनोद करना; To laugh off (to end in laughter.) हँसी में समाप्त करना; To laugh over (to discuss with laughter.) हँसी में शास्त्रार्थ करना; To laugh violently (to laugh in a boisterous manner.) ठहाका मारकर या खिलखिलाकर हँसना।

**Laughable**-लॉफ़-बल - *adj.* ludicrous. हँसने या हँसाने योग्य।

**Laughably**-लॉफ़-बल - *adv.* with laughter, so as to excite laughter. हँसी के साथ, हँसाने-वाले ढंग से।

**Laugher**-लॉफ़र - *n.* one who is fond of merriment, one who laughs, a breed of pigeon with a laughing note. मसखरा, हँसने-वाला व्यक्ति, हँसी की तरह बोलनेवाला कबूतर।

**Laughing**-लॉफ़-इंग, **Laughter** (-टर्) - *ns.* convulsive merriment. हँसी, खिलखिलाहट; It is not a laughing matter (it is a serious matter.) यह गम्भीर विषय है।

**Laughing-stock**-लॉफ़-स्टॉक - *n.* an object of ridicule. हँसी का पात्र।

**Launch**-लॉन्च् - *v. t. & i.* to discharge, to send forth, to spend money freely, to start off, to go on an enterprise, to go forth, to move in water. छोड़ना, फेंकना, धन उड़ाना, प्रस्थान करना, साहसिक कार्य में लगना, पानी में खिसकना; *n.* the act of putting a vessel into the sea, the largest boat of a man-of-war. नये जहाज या नाव को पानी में उतारना, लड़ाई के जहाज की सबसे बड़ी नाव।

**Launderer**-लॉण्डरर - *n.* a washerman. धोबी;

**Laundress** (-ड्रेस) - *n. fem.* a washerwoman. धोविन।

**Laundry**-लॉन्ड्रि - *n.* a place or room where clothes are washed. कपड़ा धोने का स्थान या घर।

**Laureate**-लॉ-रि-ऐं-ट - *adj. & n.* one who is decked with laurel, worthy of laurels. लारेल की पत्तियों से सुशोभित, हार पहिने हुए; **Poet-laureate** (a writer of verses appointed by a king.) राजकवि; **Laureateship** (-शिप्) - *n.* the office of a laureate. राजकवि का पद।

**Laurel**-लॉ-रैल - *n.* a kind of shrub with glossy leaves. चमकदार पत्तियोंवाला एक पौधा; *v. t. (p. t. Laurelled.)* to decorate with laurel. इन पत्तियों से सजाना; To win laurels (to acquire renown.) यश प्राप्त करना।

**Lava**-ला-वा - *n.* the melted matter flowing from a volcano. ज्वालामुखी पर्वत में से निकलनेवाला पिघला हुआ पदार्थ, भूराख।

**Lavabo**-ली-बो - *n.* washing of hands before religious rites. पूजन करने के पूर्व हाथ धोना।

**Lavation**-ली-वै - *n.* the washing of hands. हाथ धोना।

**Lavatory**-ली-वैटरी - *n.* a place for washing hands and face. हाथ-मुँह धोने की जगह।

**Lave**-लेव - *v. t.* to bathe, to wash, to flow out. नहलाना, धुलाना, बहाना।

**Lavement**-लेव-मेंट - *n.* injection. वरित, पिचकारी देना।

**Lavender**-ली-वेंडर - *n.* a shrub with aromatic leaves and flowers, a pale-lilac colour. एक सुगन्धित पौधा, हलका पीला रंग; *v. t.* to perfume clothes &c. with lavender leaves. इसकी पत्तियों से कपड़ों को सुगन्धित करना।

**Laver**-ले-वर - *n.* a vessel used for ablution. प्रक्षालन, (धोने का) पात्र।

**Lavish**-ली-विश - *adj.* profuse, extravagant, prodigal, wasteful. अतिव्ययी, खर्चीला, उड़ाऊ; *v. t.* to waste money, to squander. अपरिमित व्यय करना, व्यर्थ खर्च करना (उड़ाना); **Lavisher** (-शर) - *n.* one who is prodigal. अतिव्ययी (खर्चीला); **Lavishly** (-लि) - *adv.* in a prodigal manner. अपरिमित व्यय से; **Lavishment** (मेंट), **Lavishness** (-नेस) - *ns.* profusion, prodigality. अतिव्यय, उड़ाकपन।

**Law**-लॉ - *n.* enacted rule recognized by a community, influence of such a rule, a statute, regulating principle. धर्मशास्त्र, रश्रुति (आचार), व्यवहारविधि, कानून (सिद्धान्त); **Code of laws** (statutes.) धर्मशास्त्र; **Criminal laws** (laws relating to crimes.) दण्डनीति; **Law-book** (a book on recognized laws.) धर्मशास्त्र की पुस्तक; **Law-breaker** (-ब्रेकर) - *n.* one who violates the laws. नियम तोड़ने वाला; **Law-giver** (one who makes laws.) शासक, नियम बनानेवाला; **Lawsuit** (an action in law.) नालिश, मुकदमा, अभियोग; **Natural laws** (laws of nature.) प्राकृतिक नियम; To go to law (to file a suit in a law-court.) मुकदमा दायर करना; To take the law into one's own hands (to redress wrongs by force.) शक्ति द्वारा बुराईयों या अत्याचारों को दूर करना; **Versed in law** (proficient in laws.) धर्मशास्त्र में दक्ष।

**Lawful**-लॉ-फुल - *adj.* legitimate, permitted by law, rightful. शास्त्रीय, धर्मसम्मत, जायज़े वा; **Lawfully** (-लि) - *adv.* in a lawful manner.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पैन

न्यायानुसार, धर्म से; Lawfulness (नेस्) - *n.* the quality of being lawful. न्याय्यता, जायगी ।

Lawk, Lawks-लॉक, ( -स् ) - *interj.* denoting surprise. आश्चर्य-सूचक अव्यय ।

Lawless-लॉ-लेस् - *adj.* regardless of law, disobedient, licentious. धर्मविरुद्ध (अधर्मी), आज्ञा न माननेवाला, अव्यभिचारी; Lawlessly ( -लि ) - *adv.* in a lawless manner. अधर्म से; Lawlessness (नेस्) - *n.* the state of being lawless. आचारभ्रष्टता, स्वेच्छाचार ।

Lawn-लॉन् - *n.* a grass-covered land, a kind of fine linen. घास का मैदान, एक प्रकार का महीन कपड़ा, बारीक मलमल; Lawn-mower (a machine for mowing lawn.) घास काटने का यन्त्र; Lawn-tennis (a game played with a ball and rackets on a lawn.) घास पर खेलने का एक प्रकार का गेंद का खेल ।

Lawnly-लॉ-नि - *adj.* covered with lawn. घास से पूर्ण (ढका हुआ) ।

Lawyer-लॉ-यर - *n.* one versed in law, a man of the legal profession. न्यायनिपुण (धर्मज्ञ), वकील, मुस्तार ।

Lax-लॉक्स - *adj.* loose, flabby, careless, vague, not compact. शिथिल, असाविधान, अस्पष्ट; - *n.* slackness, looseness. ढीलापन ।

Laxation-लॉक्सेशन् - *n.* state of being slackened. ढीलापन ।

Laxative-लॉक्सिटिव - *adj.* & *n.* tending to loosen the bowels. रेचक (मल को मुलायम करनेवाला) औषधि ।

Laxity-लॉक्सिटि, Laxness (नेस्) - *ns.* looseness, inexactness. शिथिलता, अस्पष्टता; Laxly ( -लि ) - *adv.* in a lax or loose manner. शिथिलता से ।

Lay-ले - *n.* ( *pl.* Lays ) a short narrative poem, a song or ballad, job, pursuit. छोटा गायन, उद्देश्य, कार्य ।

Lay-ले - *p. t.* of Lie. 'लाइ' क्रिया का भूतकाल का रूप, पड़ा था ।

Lay-ले - *adj.* non-professional, pertaining to the ordinary people. सामान्य, साधारण (पुरोहित से भिन्न); Lay-brother, Lay-sister (one received into a convent under vows of celibacy and obedience.) धर्म की दीक्षा पाकर जो नर-नारी मठ में ब्रह्मचर्य और अनुशासन का जीवन बिताते हैं; Lay-clerk (one who reads the church service.) गिरजाघर में धर्म-पुस्तक पढ़नेवाला मनुष्य; Layman (मीन) - *n.* one who is not proficient in any art or sci-

ence. सामान्य मनुष्य जो किसी विद्या या कला में निपुण नहीं है, अविद्य या अननुभवी व्यक्ति ।

Lay-ले - *p. t.* & *i.* ( *p. t.* Laid, *p. p.* Lain.) to put down, to place in order, to prostrate, to deposit, to spread, to produce eggs, to place, to apply, to arrange, to bury. बैठाना, क्रम में रखना, दण्डवत् करना, जमा करना, फैलाना, अण्डा देना, रखना, लगाना, स्थापित करना, लक्ष्य करना, सजाना, गाड़ना; To lay aside (to discontinue.) रोक देना; To lay away (to put apart for future use.) भविष्य में काम आने के लिये अलग रख छोड़ना; To lay bare (to invent, to expose.) अविवेकार करना, सष्ट रखना; To lay blame on (to censure.) दोष लगाना; To lay by (to keep for future use, to put off.) भविष्य के लिये सञ्चित करना, अलग रखना; To lay cloth. कपड़ा फैलाना; To lay down (to place on ground.) पृथ्वी पर रखना; To lay down arms (to surrender, to relinquish.) आत्मसमर्पण करना, शस्त्र के बशीभूत होना; To lay down life (to die.) प्राण त्यागना; To lay hands on (to seize.) अधिकार में करना; To lay in (to store, to treasure.) सञ्चय करना; इकट्ठा करना; To lay hold of (to seize.) पकड़ना; To lie in wait (to lie in ambush.) घात में छिपा रहना; To lay on (to tax.) कर लगाना; To lay open (to make bare, to show, to expose.) उद्घाटन करना, खोलना; To lay out (to expand.) प्रचार करना, फैलाना; To lay siege (to besiege.) घेर लेना; To lay trap (to make contrivance for catching.) फन्दा लगाना; To lay up (to store.) इकट्ठा करना, बचाना; To lay waste (to devastate, to destroy.) नष्ट-भ्रष्ट करना, सत्यानाश करना ।

Layr-ले - *अर्* - *n.* a stratum, bed, shoot embedded in earth. परत, तह, ब्यारी, अँखुआ (दाब, टङ्गी); - *p. t.* to propagate by fastening shoots in earth. टङ्गी का दाब लगाकर पेड़ बढ़ाना ।

Lay-figure-ले-फिग-अर् - *n.* a wooden figure or frame on which drapery &c. are hung, unreal character. मनुष्य की आकृति का ढाँचा जिसको दूकानदार बल पहिनाकर सजाते हैं, झूठा चरित्र ।

Laying-ले-इङ्ग - *n.* the first coat of plaster, act or time of laying eggs, eggs laid. रंग का अस्तर, अंडा देने का कार्य या समय, दिये गये अंडे ।

Lay-out-ले-आउट - *n.* a plan, ground-plan. निर्माण करने का खाका ।



**Lay-stall**-ले'-स्टॉल-*n.* a heap of dung, rubbish. कूड़ा-करकट ।

**Lazar**-लीज़र-*n.* a diseased person, specially a leper. रोगी, कोढ़ी ।

**Lazaretto**-लीज़रेटो-*n.* (*pl.* Lazarettos.) a hospital for lepers. कोढ़ियों का अस्पताल ।

**Lazarus**-लीज़रस-*n.* a beggar, a poor man. भिक्षुक, दरिद्र मनुष्य ।

**Laze**-लेज़'-*v. i.* to spend time in laziness. आलस्य में समय नष्ट करना ।

**Lazuli**-ले Lapis-lazuli.

**Lazily**-ले-ज़ि'-लि-*adv.* in a lazy manner. मन्दता से, सुस्ती से; **Laziness** (-इ-नेस्)-*n.* indolence. आलस्य, मन्दता ।

**Lazy**-ले-ज़ि-*adj.* (*comp.* Lazier, *sup.* Laziest.) indolent, idle, slothful, sluggish. आलसी, मन्द, अनुयोगी; **Lazybed** (a bed of potatoes.) आलू इत्यादि की मैड़ी; **Lazy-wheel** (the wheel between two revolving wheels &c.) यन्त्र में दो गतियुक्त पहियों के बीच का पहिया ।

**L'd-इ-अब्ब.** for 'Would'. 'हुई' शब्द का छोटा रूप ।

**Lea**-ली-*n.* a tract of grass-land, a meadow, a measure of yarn. चरागाह, सूत की लम्बाई की नाप ।

**Leach**-लीच्'-*v. t.* to make a liquid percolate through something, to wash by percolation. किसी पदार्थ में से तरल पदार्थ का रसकर टपकना ।

**Lead**-लेड'-*n.* a heavy metal. सीसा, नाग(धातु); *-v. t.* to fit with lead, to widen space between printed lines. सीसा भरना या लगाना, छापे के बैठथे हुए टाइप के बीच में सीसे की पट्टी भरना; An ounce of lead (a gunshot, a bullet.) बन्दूक की गोली; **Red lead** (oxide of lead.) सिन्दूर; **The lead** (pencil which is used for writing on paper.) कागज पर लिखने की पेन्सिल; **White lead** (carbonate of lead.) सफ़ेदा ।

**Lead**-लीड'-*v. t. & i.* (*p. t.* & *p. p.* Led.) to direct, to conduct, to guide, to go first, to allure. मार्ग दिखाना, अग्रसर होना, ले चलना, आगे जाना, ललचाना; *-n.* guidance, an example, precedence. नायकत्व, उदाहरण, अग्रगण्यता; **To give a lead** (to encourage.) उत्साहित करना; **To lead astray** (to tempt to sin.) बहकाना; **To lead away** (to induce to follow.) अनुसरण करने के लिये बाध्य करना; **To lead by the nose** (to induce to do a

thing.) कोई व्यापार करने के लिये विवश करना; **To lead off** (to begin.) अगुआ होना; **To lead on** (to entice.) ललचाना; **To lead up to** (to introduce.) तैयार करना, प्रस्ताव करना ।

**Leadable**-लीडेबल-*adj.* able to be led. मार्ग प्रदर्शन योग्य ।

**Leader**-लीडर-*n.* one who leads, a guide, a conductor, the editorial article in a newspaper, anything to guide the eye. मार्गदर्शक, नायक (अग्रसर), अगुआ, समाचार-पत्र का शीर्षक लेख ।

**Leaderette**-ली-डरेट-*n.* a short leading article in a newspaper. समाचारपत्र में सम्पादक की छोटी टिप्पणी ।

**Leaderless**-ली-डर-लेस-*adj.* devoid of a leader. बिना अगुआ का ।

**Leadership**-लीडर-शिप-*n.* the office of a leader. नायकत्व ।

**Leading**-लीडिंग-*adj. & n.* chief, important. (पुरोगामी) मुख्य, प्रधान; **Leading article** (the editorial article in a newspaper.) समाचारपत्र का अग्रलेख; **Leading case** (a case which serves as a precedent.) कानूनी नजीर; **Leading question** (a prompting question.) अभिलषित उत्तर लानेवाला प्रश्न; **Leading-strings** (guiding strings.) आलम्ब-सूत्र; **Leading to happiness** (promoting happiness.) आनन्ददायक, आनन्द बढ़ानेवाला ।

**Leaf**-लीफ'-*n.* (*pl.* Leaves.) thin extended part of a plant springing from a branch, a single thickness of a piece of folded paper, a very thin plate of metal. पत्ती, पत्ता, बर्क, पन्नी; *-v. i.* to produce leaves. पत्तियाँ उत्पन्न होना; **Fall of the leaf** (the autumn.) पतझड़ की ऋतु; **Gold-leaf** (very fine sheet of gold.) सोने का बर्क; **Leaf of door** (side of a door.) किनाड़ा का पल्ला; **To turn over a new leaf** (to adopt a fresh method.) नई विधि अपनाना ।

**Leafage**-लीफेज-*n.* leaves collectively, foliage. पत्तियों का समुदाय ।

**Leafiness**-लीफिनेस्-*n.* the state of being leafy. पत्तीपन ।

**Leafless**-लेफ'-लेस-*adj.* devoid of leaves. पत्रहीन, बिना पत्ती का ।

**Leaflet**-लीफ'-लेट-*n.* a young leaf, a small sheet of folded paper, a small pamphlet. छोटी पत्ती, पत्रक, छोटा पत्रा ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Leafy-लीफ़'-इ-adj.** full of leaves, पत्तीदार, पत्तियों से भरा हुआ।

**League - लीग - n.** an alliance for mutual protection or assistance, a measure of three miles. सङ्घटन, सन्धि, तीन मील की नाप; **League of Nations** (a union of the representatives of the free states of the world established in 1919, for the prevention of war.) राष्ट्रसंघ जो सन् १९१९ में स्थापित हुआ था।

**Leaguer-लीगर्- n.** one who unites in a league, a camp of a besieging army, a siege, an ambassador. सङ्घटन का सहकारी, आक्रमणकारी सेना का पदाव, घेरा, आक्रमण, राजदूत; -*v. t.* to besiege. घेरना, हमला करना।

**Leak-लीक़- n.** a hole which permits a liquid to pass. सन्धि, छेद, दरार; -*v. i.* to let a liquid pass from a vessel. छेद में से रसना, टपकना; **Leaking of secret** (disclosing of secrets.) रहस्य का प्रकट हो जाना; **To leak out** (to escape privately.) छिपे हुए भाग जाना।

**Leakage-लीक़ेज - n.** allowance made for leaking. टपक जाने की छूट।

**Leaky-लीकि-adj.** having leaks. रसने या टपकनेवाला।

**Leal-लील्-adj.** loyal, faithful, honest. राज-भक्त, ईमानदार।

**Lean-लीन्-adj.** not plump or stout, thin, slender. क्षीण, दुर्बल, कुश; -*n.* the fleshy part. मांसल भाग; -*v. i.* & *t.* to bend, to incline for support, to support. झुकना, आश्रित होना, टेक लगाना, सहारा देना।

**Leaning-ली - निहङ्ग- n.** inclination. झुकाव, झरोका।

**Leanness-लीन्-नेस- n.** thinness. दुर्बलता।

**Leap-लीप्- v. i. & t. (p. t. Leaped or Leapt.)** to jump, to spring, to cause to jump. कूदना, उछलना, कुदना; -*n.* a jump or bounce. उछाल, कुदान; **By leaps and bounds** (with great speed.) बड़ी तेजी के साथ; **To leap in the dark** (to do an adventurous act.) साहस का कार्य करना।

**Leapingly-ली-पिङ्ग-लि-adv.** by leaps. कूदते हुए, उछलते हुए।

**Learn-लर्न्- v. t. & i. (p. t. Learned or Learnt.)** to gain knowledge or skill, to acquire knowledge, to teach, to become aware of. ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, पढ़ाना, मोहम होना; **To learn by heart** (to commit to memory.) कण्ठस्थ करना, रटना।

**Learnable-लर्नेबल-adj.** that may be learnt. जानने या सीखने योग्य।

**Learned-लर्नेड - adj.** deeply read, much informed, skilful. पढ़ा-लिखा, विद्वान्, पण्डित।

**Learnedly-लर् - नेड - लि-adv.** in a learned manner. विद्वत्ता से।

**Learner-लर्नेर्- n.** one who is learning. छात्र, विद्यार्थी।

**Learning-लर्निङ्ग - n.** knowledge, skill, scholarship. विद्या, ज्ञान, पाण्डित्य; **Sacred learning** (holy texts.) श्रुति, वेद।

**Lease-लीस्- n.** the contract of a house or land for a limited period on a fixed rent. पट्टा; -*v. t.* to let or hold on lease. पट्टा देना।

**Lease-holder-लीस्'-होल्डर्- n.** a tenant under a lease. पट्टेदार।

**Leash-लीश- n.** a thong or band for tying hounds. शिकारी कुत्तों के बाँधने का चमड़े का पट्टा; -*v. t.* to connect. जोड़ना, बाँधना; **To hold in leash** (to bring under control.) अधीन करना।

**Least-लीस्ट - adj.** smallest. सबसे छोटा; **At least once** (at the lowest once.) कम से कम एक बार; **In the least** (in the smallest degree.) किंचित मात्र भी, थोड़ा भी।

**Leat-लीट- n.** a water course for driving a mill. पनचक्की चलाने के लिये बनाया हुआ जलमार्ग।

**Leather-लैटर्- n.** a prepared and tanned skin of an animal. कमाया हुआ चमड़ा; -*p. t.* leggings or breeches. (ब० ब०) पैर में बाँधने की पट्टी; -*v. t.* to cover with leather. चमड़ा लगाना।

**Leather-back-लैटर्-बैक- n.** a kind of turtle. एक प्रकार का कछुआ।

**Leather-dresser - लैटर् - ड्रेसर्- n.** one who dresses leather. चमड़ा कमानेवाला, मोची।

**Leatherette - लैटरेट- n.** imitation leather. कृत्रिम चमड़ा।

**Leather-head - लैट' - र-हेड - adj. & n.** a stupid, dull fellow. लुण्ठ, मूख।

**Leathern-लैटर्न-adj.** made of leather. चमड़े का बना हुआ।

**Leatheroid-लैटर् - ऑइड- n.** chemically prepared artificial hide. रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा।

**Leathery - लैटर्-रि - adj.** resembling leather, tough. चमड़े के समान, चिमड़ा।

**Leave-लीव्-*n.*** permission, liberty granted, departure, farewell. अनुमति, स्वीकृत स्वतंत्रता, अवकाश, छुट्टी, बिदाई, -*v. t. & i. (p. t. Left.)* to depart, to abandon, to bequeath. चले जाना, प्रस्थान करना, त्यागना, छोड़कर भरना, दान-पत्र छोड़ जाना; **He leaves to-morrow** (he will start to-morrow.) वह कल प्रस्थान करेगा; **Leave him alone** (do not interfere with him.) उसको मत छेड़ो; **To leave off** (to desist from, to abandon.) परहेज करना, त्यागना; **To take one's leave** (to bid farewell.) बिदाई लेना; **To leave out** (to omit.) त्यागना, छोड़ना; **To leave over** (to stop for a time.) कुछ समय के लिये रहने देना या रोक रखना; **To take French leave** (to do something without asking permission.) बिना आज्ञा के कोई काम करना।

**Leaved-लीव्ड-*adj.*** having leaves. पर्णयुक्त।

**Leaven-लेवन्-*n.*** fermented dough. खमीर; -*v. t.* to ferment. खमीर उठाना।

**Leaves-लीव्ज-*n. pl.*** of Leaf. पत्तियाँ।

**Leavings-लीविंग्ज-*n. pl.*** that which is left after eating, relics, refuse. बचा-खुचा, शेष, बूझ।

**Lecher-लेचर्-*n.*** a debauchee. लम्पट, कार्मी, व्यभिचारी।

**Lecherous-लेचरस-*adj.*** lustful. कामुक; **Lecherously** (-*ly*) -*adv.* lustfully. कामुकता से।

**Lechery-लेचरि-*n.*** lewdness. कामुकता।

**Lectern-लेक्टेर्न-*n.*** a desk which is used for reading in a church. गिरजाघर में पढ़ने की मेज।

**Lecture-लेक्चर्-*n.*** different reading in a book. पुस्तक का पाठान्तर।

**Lecture-लेक्चर्-*n.*** a methodical discourse on a given subject, a formal reproof, a reprimand. किसी विषय पर व्याख्यान (उपदेश), डाँटकार के वाक्य; -*v. t.* to teach by instruction, to reprimand. व्याख्यान देना, डाँटना (सीख देना)।

**Lecturer-लेक्चर-*n.*** one who lectures. अध्यापक, उपदेशक।

**Lectureship-लेक्चरशिप-*n.*** the office of a lecturer. अध्यापक या उपदेशक का पद।

**Led-लेड-*p. t. & p. p.*** of Lead; -*adj.* under the control of a farm-holder. खेत के अधिकारी या काश्तकार के अधीन।

**Ledge-लेज-*n.*** a projection on a mountain's side, a ridge of rocks, a shelf. शिलाफलक, चट्टान या पहाड़ का उभड़ा हुआ भाग, टोँड़;

**Ledged** (-*ed*) -*adj.* projected. उभाड़दार।

**Ledger-लेजर्-*n.*** the principal book in accounts, the horizontal beam in scaffolding. लेखाबही, मचान की बाड़ी धरन।

**Lee-ली-*n.*** the quarter towards which the wind blows. वह दिशा जिस ओर वायु बहती है; **Under the lee** (defended from the wind.) बाँधी से सुरक्षित।

**Leech-लीच्-*n.*** a physician, a blood-sucking worm, the perpendicular edge or side of a sail. चिकित्सक, वैद्य, जोंक, पाल का खड़ा भाग।

**Leek-लीक-*n.*** a bulbous plant similar to the onion. प्याज के प्रकार का एक गोठदार पौधा।

**Leer-लिअर्-*v. t.*** to glance obliquely. बटाक्ष मारना, तिरछी नजर से देखना; -*n.* sidelong look. कटाक्ष; **Leeringly** (-*ly*) -*adv.* in a leering manner. कटाक्ष से।

**Lees-लीज्-*n. pl.*** sediment which settles at the bottom of liquor, dregs. खद, मैल।

**Left-लेफ्ट-*p. t. & p. p.*** of Leave.

**Left-लेफ्ट-*adj.*** opposed to the right. बायाँ; -*n.* the party opposed to the government in a legislative assembly. राज्य-परिषद् में गवर्नमेन्ट के विरुद्ध पक्ष का सदस्य; **Left-handed** (one who uses the left hand more easily than the right, awkward.) बवैद्वत्या, बायें हाथ से सर्वदा काम करनेवाला, भद्दा, फूहड़।

**Leg-लेग-*n.*** the limb for support and locomotion in an animal, support of anything.

टौंग, पैर, आश्रय (पाया); -*v. t. (p. t. Legged.)* to kick. पर से मारना; **Having a swelled leg** (suffering from elephantiasis.) फ़ीलोंपोंव से पीड़ित; **To keep one's legs** (not to fall.) खड़े रहना, न गिरना; **To pull one's leg** (to befool a person.) किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना; **To shake a leg** (to dance.) नाचना; **To stand on one's own legs** (to be self-reliant.) अपने भरोंसे रहना; **To take to one's legs** (to run away.) भाग जाना।

**Legacy-लेगैसी-*n.*** money given by a will, a bequest. उत्तरदान, मृत्युपत्र द्वारा प्राप्त धन।

**Legal-ली-*gall*-*adj.*** pertaining to law, lawful, required by law, in conformity with law. शास्त्रीय, व्यवहार के अनुरूप, नियमानुसार, कानूनी।

**Legality-लीगैलिटी-*n.*** lawfulness, conformity to law. न्याय्यता, धर्मानुसारता, कर्मनिष्ठा।

**Legalization-लीगलाइजेशन-*n.*** acting in conformity with law. धर्म-व्यवस्था।

**Legalize**-लीगलाइज़्-*v. t.* to make lawful, to authorize. वैध बनाना, अधिकार देना ।  
**Legally**-लीगल-*adv.* in a legal manner. कानूनी या वैध ढंग से ।  
**Legate**-ले-गे'-*n.* a deputy, an ambassador. दूत, एलची;-*v. t.* (लि-गे'-*n.* to bequeath. दानपत्र लिखना; **Legateship** (-शिप्)-*n.* the office of a legate. दूत का पद; **Legator** (-अर्)-*n.* one who legates. दानपत्र देनेवाला ।  
**Legatee**-लीगीटी-*n.* one to whom a legacy is bequeathed. दानपत्र (वसीयतनामा) पानेवाला ।  
**Legation**-लि-गे'-*n.* embassy. दूतकर्म ।  
**Legend**-ले-(-ली)-जें-ह-*n.* a traditional or romantic story, a myth. उपाख्यान, पौराणिक कथा, अपूर्व कहानी ।  
**Legendary** - ले - जें - न्डरि -*adj.* fabulous, romantic. पौराणिक, कहावती ।  
**Legendry**-ले - जें - डि-*n.* a collection of legends. उपाख्यान या पौराणिक कथा-संग्रह ।  
**Legerdemain**-लेज-डि-मैन-*n.* a conjuring trick, sleight-of-hand, trickery. हस्तलावच, हाथ की सफाई, चालबाजी ।  
**Leghorn**-लेर्ग'-हॉर्न-*n.* a kind of domestic fowl. एक प्रकार का घरेलू मुर्गा ।  
**Legibility** - ले - जिबिलि - टि, **Legibility** (-नेस्)-*ns.* the quality of being legible. लिखने की स्पष्टता ।  
**Legible**-ले-जिबल-*adj.* capable of being read, clear and distinct. स्पष्ट अक्षर का, साफ साफ, पढ़ने लायक ।  
**Legibly**-ले-जिबिलि-*adv.* clearly, distinctly. स्पष्टता से ।  
**Legion**-ली'-जन्-*n.* a body of soldiers. सेना, सैन्य दल; **Legionary** (-अरि)-*adj.* relating to a legion. सैन्य दल सम्बन्धी, सेना का ।  
**Legislation**-ले-जिस्लेशन्-*n.* enacting of laws. व्यवस्थापन, कानून निर्माण ।  
**Legislate**-ले - जिस्ले - ट्-*v. t.* to enact laws. विधि व्यवस्था करना, कानून बनाना ।  
**Legislative**-ले-जिस्लेटिव-*adj.* pertaining to or done by legislation. नियम सम्बन्धी, नियमानुसार किया गया; **Legislatively** (-लि)-*adv.* in a legislative manner. व्यवस्था से, नियम रूप में ।  
**Legislator**-ले-जिस्लेटर-*n.* one who makes laws. व्यवस्थापक, नियम या कानून बनानेवाला ।  
**Legistress, Legislatrix**-ले - जिस्ले - ट्रेस (-ट्रिक्स)-*ns. fem.* a female legislator. नियम बनानेवाली स्त्री ।

**Legislature**-ले-जिस्लेचर-*n.* a legislative body. व्यवस्थापक सभा, कानून बनाने की सभा ।  
**Legist**-ली'-जिस्ट-*n.* a person skilled in law. स्थिति में निपुण, कानून जाननेवाला ।  
**Legitimacy**-लि-जिटिमी-सि-*n.* genuineness. यथार्थता, सच्चाई, खरापन ।  
**Legitimate**-लि-जिटि-मेंट-*adj.* lawfully born, proper, regular, genuine, real, in accordance with law. भोरस, यथायोग्य, नियम के अनुसार, उचित, खरा;-*v. t.* (मे-ट') to make lawful. न्याययुक्त करना, सच्चा बनाना; **Legitimately** (-लि)-*adv.* in a lawful manner. न्यायपूर्वक, धर्मानुसार ।  
**Legitimation**-लि-जिटिमें-*n.* the act of rendering legal. वैधीकरण, न्यायीकरण ।  
**Legum**-ली'-गम्-*adj.* of laws. न्याय-सम्बन्धी, कानूनी ।  
**Legume, Legumen**-लि(-ले)-ग-यूम,(-मैन्)-*ns.* edible part of a fruit. फली, फल का गुद्दा ।  
**Leguminous**-लि(-ले)-गूमिनस-*adj.* pertaining to or consisting of pulse. दाल के सदृश या युक्त ।  
**Leister**-लीस्टर-*n.* a kind of long spear. एक प्रकार का लम्बा बछा ।  
**Leisure**-ले-(-ली)-ज़र-*n.* unoccupied time, freedom from business, free time. अवकाश, विश्राम, छुट्टी, फुरसत; **At leisure** (not occupied, without hurry.) अवकाश में, फुरसत में, खाली समय में ।  
**Leisureless**-ले-(-ली)-ज़र-लेस-*adj.* devoid of leisure. बिना फुरसत का ।  
**Leisurely**-ले-(-ली)-ज़लि-*adj.* not hasty. अवकाश का; -*adv.* not hastily. सावधानी से ।  
**Leman**-लीमन्-*n.* a lover, a mistress. प्रेमी या प्रेमिका ।  
**Lemma**-लेमा-*n.* an assumed proposition used in an argument or mathematics. शास्त्रार्थ करने में स्वीकृत सिद्धान्त, निबन्धन ।  
**Lemon**-लेमन्-*n.* an acid-juiced fruit of the orange kind. खट्टा नींबू; **Lemon-drop** (sugar plum flavoured with lemon.) नींबू का सत्त्व पड़ी हुई मिठाई; **Lemon-squeezer** (an instrument which is used for pressing the juice out of lemons.) नींबू निचोड़ने का यन्त्र ।  
**Lemonade**-ले'-मनेह-*n.* a drink consisting of lemon-juice, sugar and water. मिठे नींबू का शरबत ।

**Lemony**-लैमनी-*adj.* pertaining to lemons. नींबू (के रस) का ।

**Lemur**-लीमर-*n.* a mammal resembling a monkey. एक प्रकार का बन्दर के समान पशु ।

**Lend**-लैन्ड-*v. t. (p. t. & p. p. Lent.)* to give on loan, to let for hire, to bestow, to grant. ऋण देना, किराये पर देना, उधार देना; To lend a hand to (to give assistance to.) सहायता ; देना To lend ear to (to attend, to hear.) कान लगाना, कान लगाकर सुनना ।

**Lendable**-लैन्डेबल-*adj.* that may be lent. उधार देने योग्य ।

**Lender**-लैन्डर-*n.* one who lends. उधार देने वाला, महाजन ।

**Lending**-लैन्डिंग-*n.* the act of giving on loan. उधार या ऋण देने का कार्य ।

**Length**-लैन्गथ-*n.* the extent of a thing from end to end, extension, detail, distance, stretch. लम्बान, फैलाव, विस्तार, अन्तर, सीमा, दूरी; At full length (to a great extent.) पूरे विस्तार से; At length (in full, finally.) विस्तारपूर्वक, अन्त में; To keep at arm's length (to avoid intimacy with.) घनिष्ठता न होने देना ।

**Lengthen**-लैन्गथेन्-*v. t. & i.* to extend, to elongate, to grow longer. बढ़ाना (तानना), लम्बा करना या होना ।

**Lengthily**-लैन्गथी-*adv.* at great length. लम्बान में; Lengthiness (-इनेस्)-*n.* the state of being lengthy. फैलावट ।

**Lengthways**-लैन्गथवेज, **Lengthwise** (-वाइज)-*adv.* in the direction of length. लम्बाई के बल ।

**Lengthy**-लैन्गथी-*adj.* rather long, not brief. लम्बा ।

**Lenience**-लीनि-*n.* mildness, gentleness, mercy. मृदुता, मुलायमियत, दया ।

**Leniency**-लीनि-*n.* the quality of being mild or gentle. दयालुता ।

**Lenient**-लीनि-*adj.* tolerant, mild, relaxing, mitigating, gentle. मृदु, कोमल, कृपालु, दयावान्; Leniently (-लि)-*adv.* सौम्यता से, अनुग्रह से ।

**Lenitive**-लैनिटिव-*adj.* soothing, allaying pain. शान्ति देनेवाली, क्लेश हरनेवाली (औषध) ।

**Lenity**-लैनिटि-*n.* mercy, favour, softness. दया, कृपा, मुलायमियत ।

**Leno**-लीनो-*n.* a kind of cotton gauze used

for window-curtains. खिड़की का पर्दा बनाने की सूती जाली ।

**Lens**-लैन्स-*n.* a piece of pebble or glass curved on both sides

(or only on one

side) by which rays

of light are concen-

trated. ताल, चश्मे या

दूरबीन का शीशा ;

**Concave lens** (lens

Lenses.

which has a cavity on each side.) नतोदर ताल; **Convex lens** (lens which bulges on both sides.) उन्नतोदर ताल; **Crystal lens.** सूर्यकान्त मणि ।

**Lent**-लैन्ड-*p. t. & p. p.* of Lend.

**Lent**-लैन्ड-*n.* a fast of forty days from Ash-Wednesday to Easter Eve. क्रिस्तानों का चालीस दिन का व्रत ।

**Lenten**-लैन्डे-*adj.* relating to Lent, sparing. लेन्ड व्रत-सम्बन्धी, मितव्ययी; **Lenten face** (dismal look.) मुझाया हुआ (फीका) चेहरा ।

**Lenticular**-लैन्टिकुलर-*adj.* resembling a lentil (*i. e.* double convex.) मसूर के दाने के आकार का ।

**Lentiform**-लैन्टि-*adj.* of the form of a lentil. मसूर की आकृति का ।

**Lentil**-लैन्टिल-*n.* a leguminous plant and its seed. मसूर ।

**Lentisk**-लैन्टिस्क-*n.* the mastic tree. मस्तगी का वृक्ष ।

**Lentitude**-लैन्टि-*n.* sluggishness. आलस्य, मन्दता, सुस्ती ।

**Lentoid**-लैन्टोइड-*adj.* of the shape of a lens. ताल के आकार का ।

**Leo**-लीओ-*n.* the fifth sign of the Zodiac, the lion. सिंहराशि, सिंह ।

**Leonine**-लीओनाइन-*adj.* of or like a lion. सिंह के समान ।

**Leopard**-लैपार्ड-*n.* a carnivorous quadruped. चीता, तेंदुआ; **Leopardess** (-ऐस्)-*n. fem.* a female leopard. मादा तेंदुआ ।

**Leper**-लैपर-*n.* a person affected with leprosy. कुष्ठ का रोगी, कोदी ।

**Lepid**-लैपिड-*adj.* pleasant. मनोहर ।

**Leporine**-लैपोराइन-*adj.* of the hare kind. खरहे की जाति का ।

**Leptous-लेप्रस-adj.** infected with leprosy. कुछ रोग से ग्रस्त ।  
**Leprosy-लेप्रसि-n.** a loathsome endemic disease. कुछ, कोढ़, अपरस ।  
**Lesbian-लेस्बि-वि-अन्-adj.** pertaining to unnatural crime. अस्वाभाविक अपराध-सम्बन्धी ।  
**Lese-majesty-लीज-मी-जे-स्टि-n.** treason. राज-विद्रोह ।  
**Lesion-ली-जन्-न.** damage, wound, injury. क्षति, अपकार, पीड़ा, चोट ।  
**Less-लेस-adj.** (*comp.* of Little.) smaller, of lower rank. न्यून, अल्प, कम; *-adj.* in a smaller degree. अल्प मात्रा में; *-n.* a smaller portion. छोटा अंश; **In less than no time** (immediately.) बहुत शीघ्र; **Nothing less** (somewhat.) कुछ भी तो; **May your shadow never be less** (may you never be lean.) तुम दुबले कभी नहो; **Still less** (even less.) और भी कम ।  
**less-लेस-*stf.*** in sense of "devoid of, free from." "अभाव" अर्थ का प्रत्यय, यथा-countless, homeless. इत्यादि ।  
**Lessee-लेस-सी-n.** the person to whom a lease is given. ठीकदार, पददेदार; **Lesseeship** (-शिप)-*n.* the post of a lessee. ठीकदारी ।  
**Lessen-लेस-न्-*v.*** *i.* & *t.* to diminish, to decrease. न्यून होना, कम करना ।  
**Lesser-लेस-र-adj.** (*comp.* of Little.) smaller. दो पदार्थों में न्यून या छोटा ।  
**Lesson-लेस-अन्-n.** that which is learnt by a pupil, amount of teaching at a time, precept, example, punishment. पाठ, शिक्षा, उपदेश, उदाहरण, दण्ड; *-v.* *t.* to instruct, to rebuke. उपदेश देना, डपटना ।  
**Lessor-लेस-र-*n.*** one who lets on a lease. पट्टा या ठीका देनेवाला ।  
**Lest-लेस्ट-*conj.*** in order that, for fear that. नहीं तो, कदाचित्, ऐसा न हो कि ।  
**Let-लेट-*v.*** *t.* & *aux. verb.* to permit, to allow, to grant for hire, to cause to. अनुमति देना, आज्ञा देना, किराये पर देना, होने देना; **Let him alone** (allow him to remain without meddling.) उसकी चिन्ता मत करो; **Let us go** (allow us to depart.) हमको जाने दो; **To let down** (to lower.) नीचा करना, उतारना; **To let fall** (to cause to fall.) गिराना; **To let go** (to release from holding.) छोड़ देना; **To let in** (to permit to enter.) प्रवेश की आज्ञा देना; **To let loose** (to release or unchain.) छोड़ना, बंधन खोलना; **To let off**

(to discharge.) जाने देना, क्षमा करना; **To let on** (to reveal a secret.) भेद खोलना; **To let out** (to allow to get free.) मुक्त करना ।

**-let-लेट-** diminutive suffix. अपत्यार्थक प्रत्यय; यथा-Armlet, Ringlet, Rivulet. इत्यादि ।

**Lethal-ली-थल-adj.** causing death. मृत्युकर, प्राणघातक ।

**Lethargic-ले-थार्जि-क-adj.** apathetic, dull. जड़बुद्धि, निद्रालु; **Lethargically** (-क-लि) *-adv.* in a lethargic manner. जड़वत् ।

**Lethargize-ले-थार्जि-*v.*** *t.* to make lethargic or dull. मतिमन्द करना ।

**Lethargy-ले-थार्जि-n.** unnatural drowsiness, torpor, dullness. आलस्य, निद्रालुता, तन्द्रा ।

**Lethe-ली-थी-n.** the river of the under world, water causing oblivion. वैतरणी नदी, विस्मृति (स्मृतिनाश) कारी जल; **Lethean** (-अन्) *-adj.* of Lethe, oblivious. वैतरणी नदी-सम्बन्धी, भूलनेवाला ।

**Letter-लेटर-n.** symbol of a sound, a written message or communication. अक्षर, वर्ण, पत्र, लेख, चिट्ठी; *-pl.* literature, erudition. (ब० व०) साहित्य, पाण्डित्य; *-v.* *t.* to impress title &c. on a book. पुस्तक पर नाम लिखना या छापना; **Letter-book** (a book for keeping correspondence.) चिट्ठियों की सूची रखने की पुस्तक; **Letter-box** (a box in which letters are posted.) चिट्ठी डालने का डाक-खाने का बक्स; **Letter-lock** (a lock which is opened by the combination of certain letters) अक्षरों का ताला; **Letter-paper** (a paper which is used for writing letters on.) चिट्ठी लिखने का कागज; **Letter press** (matter printed from types, a copying press.) टाइप से छपी हुई पुस्तक, नकल करने की मशीन; **Letter-writer** (a book to teach letter-writing.) पत्र-लेखन सिखाने की पुस्तक, पत्र बोध ।

**Lettered-ले-टेर्ड-adj.** learned, educated. पण्डित, विद्वान्, पढ़ा-लिखा ।

**Lettuce-लेट्स-स-n.** a vegetable with crisp leaves. चुकन्दर ।

**Leucoderma-ल्यू-को-डर्मा-n.** whiteness of skin. चमड़े पर का सफेद दाग. श्वेत कुछ ।

**Leucoma-ल्यू-को-मा-n.** a disease of the eye. आँख का एक रोग ।

**Leucorhoea-ल्यू-को-री-आ-n.** the whites. श्वेत प्रदर नामक लियों का रोग ।

**Levant-लि-वैन्ट-n.** the eastern part or coasts.

**Levator**

of the Mediterranean Sea. भूमध्य सागर का पूर्वी भाग; -*v. i.* to run away without paying off a gambler's debt, to decamp. हारा हुआ धन बिना दिये भाग जाना।

**Levator**-लेवै-टॉर-*n.* the muscle which raises an organ. किसी इन्द्रिय को उठानेवाली मांसपेशी।

**Levee**-ले-वी'-*n.* the reception of visitors by a king, an assembly of visitors. राज-सभा, राजदरबार।

**Level**-लेव'-ल'-*n. & adj.* an instrument for ascertaining the level of a spot, standard, even, flat, uniform. समतल जानने का यन्त्र, मसता, तुल्यता, सपाट, चौरस, चिपटा; -*v. t. (p. t. Levelled.)* to make even or smooth, to aim. चौरस करना, निशाना लगाना; **On a level with** (in the same horizontal plane as.) चौरसाई में।

**Leveller**-लेव'-लर'-*n.* one who would abolish all social distinctions, one who levels. सामाजिक भन्तरों को हटानेवाला, बराबर करनेवाला।

**Levelling**-लेव'-लिङ्ग'-*n.* the work of reducing uneven surfaces to a level. समतल करने का कार्य।

**Lever**-ली'-वर'-*n.* a straight bar, one end of which is fixed on a point (called *fulcrum*) and on the other force (*weight*) is applied in lifting a weight. उत्तोलन दण्ड, टेक, रंभा, टेकली, (इसकी तीनों अवस्थायें चित्र में दी गई हैं)।



Levers.

**Leverage**-ली'-वरेज'-*n.* mechanical advantage gained by the use of levers. लीवर की क्रिया, किसी कार्य को सम्पादन करने में इनका प्रयोग।

**Leveret**-लेव'-रेट'-*n.* a young hare. शशशावक, खरहे का बच्चा।

**Leviable**-ले-वि-ए-बल'-*adj.* that may be assessed. कर लगाने योग्य।

**Leviathan**-ले-व्वाइ-अ-थन'-*n.* a big monster, a huge ship. बड़ा दैत्य, भारी जहाज।

**Levigate**-ले-वि-गेट'-*v. t.* to reduce to a fine powder. महीन बुकनी करना; **Levigation**

Age ऐज्; Edge ऐज्; Pen पेन्; Pain पेन्

(-नेशन)-*n.* the act of levigating. महीन बुकनी करने का कार्य।

**Levitate**-लेव'-इ-टेट'-*v. i.* to float in the air. हवा में तैरना; **Levitation** (-टे'-शन)-*n.* buoyancy. हवा में तैराई।

**Levity**-ले-वि-टि-*n.* lightness, frivolity, fickleness, inconstancy. लघुता, चपलता, हलकापन, ओछापन।

**Levy**-लेव'-इ-प-*t. (p. t. Levied.)* to impose or raise a tax. कर लगाना, टिकट लगाना; -*n.* the act of collecting, the act of enrolling men for war &c. कर इकट्ठा करना; युद्ध के लिये सेना इकट्ठा करना; **To levy war** (to begin war, to attack.) युद्ध आरम्भ करना, आक्रमण करना।

**Lewd**-ल्यूड'-*adj.* licentious, profligate, indecent, not chaste. कामुक (लम्पट), फूहड़, अपवित्र; **Lewdly** (-लि)-*adv.* in a lewd manner. लम्पटता से; **Lewdness** (-नेस्)-*n.* the quality of being lewd. कामुकता।

**Lexical**-लेक्स-कल्-*adj.* pertaining to the words of a language. भाषा के शब्द सम्बन्धी; **Lexically** (-लि)-*adv.* in a lexical manner. शब्द सम्बन्ध से।

**Lexicographical**-लेक्सिकोग्राफिकल्-*adj.* pertaining to lexicography. कोश-रचना सम्बन्धी; **Lexicography** (dictionary-making art.) कोश-रचना कला या शास्त्र।

**Lexicon**-लेक्स-वन्-*n.* a word-book, a dictionary. शब्द-संग्रह, निघण्टु, कोश।

**Lexigraphy**-लेक्सि-ग्र-फि-*n.* the system of writing in which each symbol represents a word. ऐसी लिखावट जिसमें प्रत्येक शब्द के लिये एक विशेष चिह्न होता है।

**Liability**-लाइ-अ-बि-लि-टि-*n.* responsibility. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; **Liabilities** (-टीब्लि)-*n. pl.* debts. ऋण।

**Liabile**-लाइ-ए-बल'-*adj.* legally responsible for, under obligation, open to. उत्तरदाता, जवाबदेह, जिम्मेदार, अधीन; **Liabile to fall** (subject to fall down.) पतनशील।

**Liaison**-ली-ऐ-ज़न्-*n.* an illicit connexion between a man and a woman. ली-पुरुष का अनुचित सम्बन्ध।

**Liar**-लाइ-अर'-*n.* one who speaks an untruth. मिथ्यावादी, असत्य (सूठ) बोलनेवाला।

**Libation**-लाइ-बे-शन'-*n.* an offering to a god. देवता को जल इत्यादि चढ़ाना, तर्पण।

**Libatory**-लाइ-बे-ट-रि-*adj.* pertaining to libation. तर्पण-सम्बन्धी।



**Libel-लाइ-बेल** - *n.* a defamatory publication or writing, a false statement. निन्दापत्र, अपमान-लेख ।

**Libeller-लाइ-बेलर**, **Libellist** (-लिस्ट) - *ns.* one who libels. निन्दालेख लिखनेवाला, अपमान करनेवाला ।

**Libelious-लाइ-बेलस** - *adj.* defamatory. अपमानकारी; **Libellously** (-लि) - *adv.* in a defamatory manner. अपमान या निन्दा करते हुए ।

**Liberal-लि-ब-रल** - *adj.* refined, open, abundant, generous, free, openhearted, unprejudiced. शिष्ट, उदार, दयालु, पक्षपातहीन; **Liberal education** ( *i. e.* general development of mind.) ज्ञानोन्नति; **Liberal Party** ( men of refined views. ) स्वतन्त्र विचारवाले मनुष्यों का दल ।

**Liberalism-लिबरलिज्म** - *n.* principles of the Liberal Party. स्वतन्त्र विचार का सिद्धान्त ।

**Liberalist-लिबरलिस्ट** - *n.* the follower of liberalism. स्वतन्त्र विचारवाला मनुष्य ।

**Liberality-लि-बरी-लिटी** - *n.* generosity, munificence, impartiality. दानशीलता, अपक्षपात ।

**Liberalization-लि-बर-लाइजेशन** - *n.* the act of making liberal. स्वतन्त्र विचार वाला बनाने का कार्य; **Liberalize** (-आइज) - *v. t.* to render liberal. स्वतन्त्र विचारवाला बनाना ।

**Liberally** - लि - बर-लि - *adv.* bountifully, generously. उदारता से ।

**Liberate-लि-बरेट** - *v. t.* to set at liberty, to release from bondage. मुक्त करना, बन्धन से छुटकारा देना ।

**Liberation** - लि - बरे - शन् - *n.* the act of liberating. मुक्ति, छुटकारा ।

**Liberator-लि-बरेटर** - *n.* one who sets free. मुक्ति देनेवाला, निस्तार करनेवाला ।

**Libertine-लिबर्टिन्** - *n. & adj.* a religious free-thinker, a licentious person. धार्मिक विषयी में स्वतन्त्र विचारवाला, कामुक, विषयी मनुष्य ।

**Libertinism-लि - बर्टि - निज्म** - *n.* lewdness, debauchery. कामुकता, लम्पटता ।

**Liberty-लिबर्टी** - *n.* freedom from slavery or restraint, right to do as one pleases, privilege. स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वेच्छा, विशेष सुविधा; **At liberty** ( unrestrained or free. ) स्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी; **I take the liberty to do** ( I venture to do. ) मैं ऐसा करने का साहस करता हूँ ।

**Libidinous-लि-बिडि** - *n.* **libidinously** (-लि) - *adv.* with lewdness. कामुकता से, व्यभिचार से ।

**Libra-लाइ-ब्रा** - *n.* a pound weight (lb.) or pound sterling (£), the seventh sign of the Zodiac. एक पाउण्ड का भार या सोने का चिह्न, तुला राशि ।

**Librarian-लाइ - ब्रे-रिअन्** - *n.* one who is in charge of a library, the custodian of a library. पुस्तकालय का अध्यक्ष; **Librarianship** (-शिप्) - *n.* the office of a librarian. पुस्तकालयाध्यक्ष का पद ।

**Library-लाइ-ब्रे - रि-न** ( *pl.* Libraries. ) a building or room in which books are kept, a collection of books. पुस्तक-संग्रह, पुस्तकालय; **Lending library** ( a library which lends books for reading. ) पुस्तक उधार देनेवाला पुस्तकालय; **Reference library** ( a library in which books are consulted. ) जिस पुस्तकालय में जाकर मनुष्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं; **Walking library** ( a very learned person. ) बड़ा विद्वान् मनुष्य ।

**Librate-लाइ-ब्रेट** - *v. i.* to oscillate, to quiver, to balance. हिलाना, काँपना, तौलना; - *n.* a piece of land worth a pound a year. एक पाउण्ड वार्षिक किराये की भूमि ।

**Libration-लाइ-ब्रे-शन्** - *n.* vibratory motion. कम्पन, हिलाव ।

**Libratory-लाइ-ब्रे-ट-रि** - *adj.* oscillating, balancing. हिलनेवाला ।

**Libretto-लिब्रेटो** - *n.* the song-book of an opera. नाटक के गाने की पुस्तक ।

**Lice-लाइस** - *n. pl.* of Louse. जूँएँ ।

**Licence-लाइ-सेन्स** - *n.* leave, permission, licentiousness, a writer's irregularity. आज्ञा, अधिकार, दुराचार, सनद, लैसेन्स, लेखक का ( व्याकरण, छन्द इत्यादि में ) अनियम ।

**Licensable-लाइ-सेन्से** - *adj.* able to be permitted. अनुमति देने योग्य ।

**License, Licence-लाइ-सेन्स** - *v. t.* to allow complete freedom, to authorise. आज्ञा देना, अनुमति ( अधिकार ) देना ।

**Licencee-लाइ - सेन्सी** - *n.* the holder of a licence. आज्ञाप्राप्त मनुष्य, लैसेंसदार ।

**Licenser-लाइ - सेन्सर** - *n.* one who grants permission. आज्ञा ( लैसेंस ) देनेवाला ।

**Licentiate-लाइ-सेन्टि-शियंट** - *n.* the holder of a licence from a university. विश्वविद्यालय से आज्ञापत्र ( सनद ) पाया हुआ मनुष्य ।

**Licentious-लाइ-सेन्टि-शियन्स** - *adj.* lewd, disorderly, immoral, dissolute. व्यभिचारी, लम्पट,

**Lich**

**अनैतिक, दुराचारी; Licentiously** (-लि) -*adv.* in an immoral manner. अनैतिक ढंग से; **Licentiousness** (-नेस्) -*n.* lewdness. लंपटता। **Lich-लिच** (also **Lych.**) -*n.* a dead body. मृतशरीर, शव।

**Lichen-लाइकेन्** -*n.* a kind of fungus. एक प्रकार की वनस्पति जो चट्टानों पर उगती है; -*v. t.* to cover with lichens. उक्त वनस्पति से ढाकना।

**Lick-लिक्** -*v. t. & i.* to pass the tongue over a thing, to taste it, to lap. चाटना, जीभ से चढ़चढ़ करना; **To lick one's boots or shoes** (to show submission.) दीनता दिखलाना; **To lick off** (to devour.) निगल जाना; **To lick the dust or earth** (to be defeated, to be slain.) हारना, मारा जाना।

**Licking-लिकिंग** -*n.* the act of licking, a smart blow with a cane. चाटना, बेंत की मार।

**Lickerish, Liquorish-लिक-रि-शू** -*adj.* eager for dainty food, greedy. चढोरा, लालची।

**Licorice, Liquorice** - लिक् - रिस् -*ns.* the sweet root of a certain plant. जेठीमधु, मुलेठी, माधुरी।

**Lid-लिड** -*n.* the cover for the top of something. आच्छादन, ढकना; **Eye-lid** (cover of the eye.) पलक; **With the lid off** (bringing all the horrors before view.) आपर्ति के सब दृश्य सामने लाते हुए।

**Lie-लाइ** -*n.* an untrue statement, a fiction, falsehood. मिथ्या वचन, असत्य, (झूठी) कथा, झूठ; -*v. i. (p. t. Lied.)* to utter falsehood, to deceive. झूठ बोलना, धोखा देना; **White lie** (a lie which is justified by motives.) सफेद झूठ; **Lier** (लाइ-अर) -*n.* one who tells a lie. मिथ्यावादी, झूठ बोलनेवाला।

**Lie-लाइ** -*v. i. (p. t. Lay, p. p. Lain.)* to remain in a prostrate position, to rest, to abide, to consist, to be prostrate, to be at rest, to be spread out, to view, to be in grave. लेटना, विश्राम करना, फैलना, पड़े रहना, दृष्टिगोचर होना, कब्र में रहना; **As far as in me lies** (as far as lies in my power.) जहाँ तक मेरी शक्ति में है; **Lying-in-chamber or hospital** (a room for those about to become mothers.) सुत्तिका-गृह, सौरी का घर; **To lie by** (to rest.) आराम करना; **To lie down** (to lay the body on the ground.)

लेट जाना; **To lie hard upon** (to oppress.) कष्ट देना; **To lie in** (to be in childbed.) बच्चा देना; **To lie in wait** (in ambush.) (to wait for in concealment.) छिपकर घात में रहना; **To lie on** (to be dependent.) आश्रित होना।

**Lief-लीफ्** -*adv.* gladly, willingly. प्रसन्नतापूर्वक, इच्छा से।

**Liege-लीज्** -*adj.* faithful. स्वामिभक्त; -*n.* a lord or superior. स्वामी, प्रभु।

**Lien-ली-अन्** -*n.* right to retain possession of a property until debt is paid off. रेहन की हुई वस्तु को खप्या न अदा होने तक रखने का अधिकार।

**Lieu-ल्यू** -*n.* room. स्थान; **In lieu of** (in place of.) स्थान में, बदले में।

**Lieutenant-लेफ्ट टैन्न्न्ट** -*n.* a deputy acting for a superior, an officer in the army. प्रतिनिधि, सेनाध्यक्ष का प्रतिपुरुष; **Lieutenant-governor**. छोटा लाट; **Lieutenanthip** (-शिप्) -*n.* the post of a lieutenant. उप-सेनाध्यक्ष का पद।

**Life-लाइफ्** -*n. (pl. Lives.)* conscious existence, vitality, manner of living, period from birth to death, manner of living, narration of past life. जीवन (प्राणधारण), उत्साह, चेतना, आयुष्य, चरित्र-वर्णन; **Cat has nine lives** (is hard to kill.) बिल्ली जल्दी नहीं मरती; **Life and soul** (everything.) सर्वस्व; **Life assurance** (insuring one's life.) जीवनबीमा; **Life-blood** (blood necessary for life.) जीवन शक्ति देनेवाला रक्त या खून; **Life-boat** (a boat that saves life in shipwreck.) डूबने-वालों को बचानेवाली जहाज पर की नाव; **Life-breath** (inspiring influence.) उत्साह देनेवाला प्रभाव; **Life-guard** (body-guard.) शरीर-रक्षक; **Life-interest** (interest which lasts during one's life.) केवल जीवन भर के लिये रहनेवाला स्वत्व या अधिकार; **Life-like** -*adj.* resembling a living person. जीवित के समान; **Life-size** (as large as one living.) पूरे आकार का; **Low life** (worthless existence.) पृथित जीवन; **To bring to life** (to remove unconsciousness.) मूर्छा हटाना; **Upon my**

life (a solemn assertion.) मेरे प्राणों की शपथ।

**Life-belt**-लाइफ़-बेल्ट

*-n.* a belt made of pith, cork &c. to float the body on water. जल में तैरने की पेटी।



Life-belt.

**Lifeless**-लाइफ़-लेस-*adj.*

devoid of life. निर्जीव, निःसत्व; **Lifelessly**

(-लि)-*adv.* in a lifeless manner. निरुत्साह से।

**Lifelong**-लाइफ़-लॉन्ग-*adv.* throughout life. जीवनपर्यन्त।

**Life-time**-लाइफ़-टाइम्-*n.* duration of life. जीवनकाल।

**Lift**-लिफ़्ट-*v.* *1.* & *i.* to raise, to elevate, to exalt, to hoist, to rise, to disperse. उठाना, उभाड़ना, उठना, हट जाना; *-n.* an apparatus for raising and lowering, an elevator or hoist. (इमारत में लगा हुआ) ऊपर उठाने या नीचे करने का झूला; **To lift one's hand** (to swear.) कसम खाना।

**Liftable**-लिफ़्टेबल-*adj.* that can be lifted. उठाने योग्य।

**Lifter**-लिफ़्टर-*n.* he who or that which lifts a thing. उठानेवाला यन्त्र या पुरुष।

**Ligament**-लिगमेंट-*n.* a fibrous tissue which binds together bones. अस्थि-बन्धक-तन्तु।

**Ligamental or Ligamentary**-लिगीमेंटल, (-अरि), **Ligamentous**-लिगीमेंटल्-*adjs.* binding. अस्थि-बन्धन करनेवाला।

**Ligate**-लाइगेट-*v.* *1.* to tie up a bleeding artery. बहते रक्त को रोकने के लिये धमनी (रक्तवाहिनी नाली) को बाँधना।

**Ligation**-लाइगे-शन्-*n.* the act of binding. बन्धन।

**Ligature**-लिगेचर-*n.* a bandage, a band used for tying a bleeding artery, two or more letters cast into one. बन्धन, पट्टी, छापे के एक में ढले हुए (जुड़वाँ) दाश्य, यथा—/f, ff. इत्यादि।

**Light**-लाइट-*n.* the natural agent by which objects are rendered visible to the eye, brightness, daylight, candle, any object which emits light, knowledge, eminent person. प्रकाश, प्रभा, रोशनी, दीपक, प्रकाश देनेवाला पदार्थ, ज्ञान, प्रसिद्ध मनुष्य; *-v.* *1.* &

*2.* (p. 1. **Lit or Lighted.**) to give light to, to attend with a light, to set fire to, to become light or bright. प्रकाशित करना, प्रकाशित होना, जलाना, चमकीला या प्रकाशित होना; **In the light of this** (with the help of this.) इसकी सहायता से; **Light of one's eyes** (lovers.) प्रेमीजन; **To bring to light** (to publish, to reveal.) प्रकाशित करना; **To light up** (to lighten.) प्रज्वलित करना; **To come to light** (to be detected.) प्रकाशित होना; **To see the light** (to be born.) उत्पन्न होना; **To shed light upon** (to explain.) व्याख्या करना, समझाना।

**Light**-लाइट-*adj.* & *adv.* not heavy, of little weight, elegant, graceful, easily digestible, trivial, light-coloured. हलका, अल्प परिमाण या भार का, सुन्दर, ललित, सहज में पचने योग्य, तुच्छ, शोभायुक्त, हलके रंग का; **Light-armed** (armed with light weapons.) हलका शस्त्र धारण किये हुए; **Light-fingered** (thievish.) चोर, ठग; **Light food** (easily digestible food.) सहज में पचनेवाला भोजन; **Light-footed** (nimble in walking.) तेज चलनेवाला; **Light-handed** (working with ease.) आसानी से काम करनेवाला; **Light-headed** (unsteady, thoughtless.) चपल बुद्धिवाला, विक्षिप्त; **Light-headedness** (state of being thoughtless.) मति-विभ्रम; **Light-hearted** (cheerful, merry.) प्रसन्नचित्त, आनन्दी; **Light literature** (interesting literature in easy language.) सरल आनन्ददायक साहित्य; **Light-minded** (unsteady.) अस्थिर; **Light-o'-love** (a prostitute.) वेश्या; **Light railway** (a railway for carrying light weights.) हलका बोझ ले जानेवाली रेल; **Light-spirited** (cheerful.) प्रसन्नचित्त; **Of light fingers** (clever in thieving.) चोरी करने में निपुण।

**Lighten**-लाइट-न-*v.* *1.* to reduce weight, to mitigate, to emit or shed light upon. भार कम करना, न्यून करना, हलका करना, प्रकाशित करना।

**Lighter**-लाइट-अर, **Lightish** (-इश)-*adjs.* somewhat light. कुछ हलका।

**Lightly**-लाइट-ली-*adv.* in a light manner, carelessly. हलकेपन से, चपलता से।

**Lightness**-लाइट-नेस-*n.* want of weight. हलकापन, चपलता।

**Lightning**-लाइट-निङ्ग-*n.* an electric flash in the clouds. बिजली, विद्युत्; **Like lightning** (very quickly.) अति शीघ्रता से, बहुत जल्दी।

**Ligneous-लिग्नि-अस्-adj.** like wood, woody.

लकड़ी के आकार का, लकड़ी का बना हुआ।

**Ligniform-लिग्-नि-फॉर्म-adj.** like wood.

लकड़ी के रूप का।

**Like-लाइक्-adj.** similar, equal, resembling.

सदृश, तुल्य, समान (बराबर); -*adv.* in the same manner, likely. सम्भवतः, उसी प्रकार से; -*n.* something resembling, a copy. समान पदार्थ, प्रतिलिपि; -*v. t.* & *i.* to be pleasing, to be agreeable. चाहना, पसंद करना (इच्छा करना); **In like manner** (in a similar way.) उसी प्रकार से; **Like a shot** (with desire.) इच्छापूर्वक; **Like form** (similar form.) तुल्यरूप।

**Likeable-लाइक्-ऐ-बल-adj.** that one can love.

पसन्द के लायक; **Likeableness** (-नेस)-*n.* the quality of being likeable. पसन्दगी।

**Likelihood-लाइक्-लि-हुइ-n.** probability.

सम्भावना।

**Liken-लाइक्-कन्-v. t.** to compare, to find

similarity in, to make like. उपमा देना, सदृश करना (मिलाना)।

**Likeness-लाइक्-नेस-n.** resemblance, simi-

larity, copy or portrait. समानता, उपमा, चित्र।

**Likewise-लाइक्-वाइज-adv.** & *conj.* in like

manner, also, moreover. इसी रीति से, भी, और भी।

**Liking-लाइक्-इङ्ग्-n.** inclination, taste,

fondness. रुचि, इच्छा, अनुराग।

**Lilac-लाइ-लीक्-n.** a plant with fragrant

flowers. बकायन।

**Liliaceous-लिल-इ-ऐ-शस-adj.** of the kind

of a lily. कुमुदिनी (कोई) के सदृश।

**Lilliputian-लिलिप्पु-शयन्-n.** a very small

person or thing. बहुत छोटे कद का (बौना) मनुष्य या पदार्थ।

**Lilt-लिट्-v. i.** to sing melodiously. लय

या सुर में गाना।

**Lily-लि-लि-n. (pl. Lilies.)** a plant with

beautiful flowers. कुमुदिनी, कोई; **Lily-**

**livered** (cowardly.) डरपोक; **Lily-white**

(white as a lily.) कुमुदिनी के समान श्वेत;

**Water-lily** (the lotus.) कमल का फूल।

**Limation-लि-मै-शन्-n.** act of filing or

polishing. रेतने या चमकाने का कार्य।

**Limb-लिम्-n.** leg, arm or wing, branch of a

tree, edge. अङ्ग, अवयव, शाखा, डाली, किनारा;

**Limbed** (-इ)-*adj.* having limbs. अङ्गवाला;

**Limbleless** (-लेस्)-*adj.* without limbs.

अनङ्ग, बिना अङ्ग का; **To escape with life and limb** (to escape without being hurt.) बिना चोट लगे बचकर भाग जाना।

**Limbate-लिम्ब-ऐड-adj.** having different

borders. भिन्न-भिन्न किनारे का।

**Limber-लिम्-बर्-n.** the front part of a gun-

cart. तोप गाड़ी का अगला भाग; -*adj.* flexible, nimble. लचीला, चञ्चल।

**Lime-लाइम्-n.** a sticky substance, white

alkaline earth, a kind of lemon. लासा,

चूना, जंभीरी नीबू; -*v. t.* to smear with

viscous substance for catching birds, to

cover with lime. लासा लगाकर चिड़िया

पकड़ना, चूना लगाना; **Lime-kiln** (a furnace

for preparing lime.) चूना भूँकने की भट्टी;

**Quicklime** (unslaked lime.) बिना बुझाया

हुआ चूना; **Slaked lime** (lime mixed with

water.) बुझाया हुआ चूना।

**Limeless-लाइम्-लेस्-adj.** destitute of lime,

बिना चूने का।

**Limerick-लिम-रिक-n.** a meaningless verse.

निरर्थक कविता।

**Limit-लि-मिट्-n.** a boundary line, border,

restriction. अवधि, सीमा, किनारा, हद्द; -*v.*

*t.* to set bounds to, to restrict, to confine

with boundaries. सीमा बाँधना, सीमा में

बाँधना, परिमित करना, धरना।

**Limitable-लि-मि-टै-बल-adj.** that may be

limited or bounded. सीमाबद्ध।

**Limitary-लि-मि-टै-रि-adj.** placed at the limit.

सीमा पर रक्खा हुआ।

**Limitation-लि-मि-टै-शन्-n.** restriction,

extent. परिमितता, हद्द, मियाद।

**Limitative-लि-मि-टै-टिव-adj.** restricting.

हद्द बाँधनेवाला।

**Limited-लि-मि-टैड-adj.** narrow, restricted.

संकुचित, परिमित, सीमित; **Limited meaning**

(narrow sense.) संकुचित अर्थ; **Limited**

**knowledge** (knowledge only of a few

subjects.) अल्प विषयक ज्ञान; **Limited**

**monarchy** (monarchy which is subject to

constitutional restrictions.) नियन्त्रित राज्य।

**Limitless-लि-मिट-लेस्-adj.** having no

limits, boundless. बिना सीमा का, असीम,

बेहद्द; **Without limit** (unlimited.) बिना

सीमा अथवा किनारे का, अनन्त।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

**Limn** - लिम्-*v. t.* to paint a picture. चित्र रँगना ।

**Limner** - लिम्-*n.* artist, a painter. चित्र रँगनेवाला ।

**Limnology** - लिम्-लॉजि-*n.* study of lakes. सरोवर-अध्ययन ।

**Limous** - लाइ-मस-*adj.* muddy, slimy. कीचड़ से युक्त, बँकड़ीला ।

**Limp** - लिम्-*v. i.* to walk lamely, to halt. लँगड़ाकर चलना, ठमकना; -*n.* the act of limping. लँगड़ाहट; -*adj.* flexible. मुलायम, लचीला ।

**Limper** - लिम्पर-*n.* one who walks lamely. लँगड़ाकर चलनेवाला ।

**Limpid** - लिम्पिड-*adj.* pure, clear. शुद्ध, स्वच्छ; Limpidity (-इटी) -*n.* purity. शुद्धता ।

**Limping** - लिम्पिङ्ग-लि-*adv.* in a limping manner. लँगड़ाते हुए ।

**Limpness** - लिम्पनेस-*n.* the quality of being limp. मृदुता, मुलायमियत ।

**Limpkin** - लिम्प-किन्-*n.* a kind of crane. एक प्रकार का सारस ।

**Limy** - लाइमि-*adj.* viscous. चिपचिपा ।

**Linament** - लिनमेन्ट-*n.* a lint for a wound. घाव पर बाँधने की पट्टी ।

**Linchpin** - लिन्च-पिन्-*n.* a pin fixed on the end of the axle to keep wheel on. धुरे पर लगी हुई कील जो पहिये को गिरने से रोके रहती है ।

**Linden** - लिन्-डेन्-*n.* the lime-tree. जमीरी नीबू का वृक्ष ।

**Line** - लाइन् - *n.* a fine cord, a series of points joined together, series, outline, a row, railroad, direction, wire, lineage, a verse, twelfth part of an inch. रस्सी, पतली रेखा, पंक्ति ( श्रेणी ), आकार, दिशा, तार, वंश, रेल की पटरी, कविता की पंक्ति, इन्च का बारहवाँ भाग; -*v. t.* to apply something inside. पत्र लगाना ( अस्तर लगाना ), पंक्ति में रखना; All along the line (in all directions) सब दिशाओं में; By rule and line (according to rule.) नियमानुसार; Fishing-line (a cord used in fishing). बंसी की डोरी; Hard lines (hardship) अभाव; In regular line (in regular order.) क्रम से; Line-drawing (a drawing with pen or pencil.) पेन्सिल या निब से चित्र बनाना; Line of a stanza (a piece of poetry.) पद्य का चरण; Line of conduct (form of character.) चरित्ररिति; Line of family (lineage.) वंशक्रम; Line of study (method of study.) अध्ययन-क्रम; Line of troops

(regular regiment.) पंक्तिबद्ध नियमित सेना; Railway line (a single track of rails.) रेल की किसी कम्पनी की लाइनों का क्रम; Out of line (out of subject.) विषय के बाहर ।

**Lineage** - लिन - ऐज-*n.* ancestry, race, pedigree. वंश, कुल (सन्तति), वंशपरम्परा; Of royal lineage (of royal descent.) राजकुल में उत्पन्न ।

**Lineal** - लि-नि - अल्-*adj.* hereditary. परम्परा-प्राप्त, पैतृक; Lineally (-अल्) -*adv.* in a direct line. परम्परा या वंश-क्रम से ।

**Lineament** - लिनमेन्ट-*n.* characteristic mark, feature. मुख की आकृति, चिह्न, (रूप, आकार) ।

**Linear** - लिन - अर् - *adj.* of lines, narrow, रेखा-सम्बन्धी, सीधी लकीर का (सम्बुद्धित); Linearly (-लि) -*adv.* in a linear manner. एक रेखा में; Lineation (-ऐ-शन) -*n.* arrangement of lines. रेखा-क्रम, लकीरी से बना हुआ चित्र ।

**Linen** - लि-नेन्-*n.* cloth made of flax. सन का बना हुआ वस्त्र; Linen-drafter (the person who deals in linen &c.) बजाज ।

**Liner** - लाइ-नर्-*n.* a ship belonging to a line. जहाजों की पंक्ति में का एक जहाज ।

**-ling** - लिङ्ग-*suffix*. a suffix in sense of 'connection with', a diminutive, 'सम्बन्ध' अर्थ का तथा 'अव्यय' प्रत्यय, यथा-sapling, duckling, इत्यादि ।

**Linger** - लिङ्ग-नर्-*v. i.* to delay, to stay about, to loiter, to stop departure. विलम्ब करना, कालक्षेप करना, देर तक ठहरना ।

**Lingerer** - लिङ्ग-रर्-*n.* one who lingers. विलम्बकारी, दीर्घवृत्ती ।

**Lingering** - लिङ्ग-रिङ्ग-*adj.* slow in motion. विलम्बकारी, चिरकाल का; Lingering disease (a disease that stays for a long time.) दीर्घ न अच्छा होनेवाला रोग ।

**Lingeringly** - लिङ्ग-रिङ्ग-लि-*adv.* in a lingering manner. ठमकाकर, विलम्ब करते हुए ।

**Lingo** - लिङ्गो-*n.* contempt for everything foreign. परदेशी भाषा तथा मनुष्य से घृणा ।

**Lingua franca** - लिङ्ग-वा-फ्रीङ्ग-*n.* a mixture of several languages, an international jargon. अनेक भाषाओं की खिचड़ी, अन्तर्राष्ट्रीय खिचड़ी भाषा ।

**Lingual** - लिङ्गुअल्-*adj.* of the tongue. मूर्धन्य, जीभ से उच्चरित होनेवाला (शब्द) ।

**Linguiform** - लिङ्गि-फॉर्म-*adj.* of the shape of a tongue. जिह्वा के आकार का ।

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Linguist-लिङ्गिस्ट'-विस्द'-n.** a person who is skilled in many languages. भाषाप्रवीण, अनेक भाषाएँ जाननेवाला ।

**Linguistic-लिङ्गिस्टिक'-वि-सिंक्-adj.** pertaining to linguistics. बहुभाषी-सम्बन्धी; **Linguistically (-अलि)-adv.** in a linguistic manner. भाषा-प्रवीणता से ।

**Liniment-लिमेंट'-मॅन्ट'-n.** an embrocation or ointment. पीड़ा के स्थान में मलने की औषध, लेप ।

**Lining-लाइन'-इन्-न.** the inner surface of anything. किसी पदार्थ का भीतरी आवरण, अस्तर; **Every cloud has a silver lining** (there is good in every evil.) सभी बुराई में कुछ न कुछ भलाई रहती है ।

**Link-लिंक'-n.** one ring of a chain, bend in a river, 1/100 of a surveying chain (about 3 in.), connecting part, a torch. कड़ी, सन्धि, नदी का मोड़, उल्का, मशाल; **-v. t.** to join, to connect. जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना ।

**Link-boy-लिंक-बॉय'-बॉय'-n.** (also **Link-man.**) a boy or man who carries a torch. मशालची ।

**Linked-लिंक्ड'-इ-adj.** joined. सम्बद्ध ।

**Linn-लिन्'-n.** a waterfall, a ravine. जलप्रपात, कन्दरा ।

**Linner-लिनेट'-नैट'-n.** a kind of song-bird. एक प्रकार की गानेवाली चिड़िया ।

**Linoleum - लिनोलिअम्'-n.** a floor-cloth of canvas coated with linseed oil. अलसी का तेल पोता हुआ फर्श पर बिछाने का टाट ।

**Linotype-लाइन'-ऑ-टाइप्'-n.** a machine for producing stereotyped lines of types. छापे की लाइन की लाइन टाइप ढालने का यन्त्र ।

**Linseed-लिन्-सीड'-n.** seed of flax. अलसी, तीसी; **Linseed-cake** (mass left after extracting oil from flax seed.) तीसी की खली ।

**Linsey woolsey-लिन्-जि-यूल्-जि'-n.** a coarse cloth made of linen and wool. सूत और ऊन की मिलावट का बिना हुआ कपड़ा ।

**Linstock-लिन्स्टॉक'-स्टॉक'-n.** a staff to hold a lighted match for firing cannon. तोप का पलीता लगाने का डण्डा ।

**Lint-लिन्ट'-n.** a soft flax material used for dressing wounds. घाव पर पट्टी बाँधने का मुलायम बल ।

**Lintel-लिन्टेल'-येल'-n.** horizontal timber over a door. दरवाजे के ऊपर का भरेठा या डाट, करगहना; **Lintelled (-इ)-adj.** fitted with lintels. करगहना लगा हुआ ।

**Liny-लाइन-adj.** marked with wrinkles or lines. झुर्री पड़ा हुआ, रेखायुक्त ।

**Lion-लाइ'-अम्'-n.** a large powerful fierce beast of prey. सिंह, शेर; **Lioness (-ऐस्)-n. fem.** the female of a lion. सिंहिनी, शेरनी; **Lion-hearted** (courageous.) साहसी हृदय का, शूरवीर; **Lion in the path** (obstacle, interruption.) विघ्न, बाधा; **Lionlike (-लाइक्)-adj.** like a lion. सिंह के समान; **Lion's mouth** (perilous condition.) कठिन अवस्था; **Lion's share** (best part.) सर्वोत्तम भाग ।

**Lionet-लाइ-अनैट'-n.** a small lion. छोटा शेर ।

**Lionize-लाइ-अनाइज्'-v. t.** to treat as an object of curiosity, to show the sights of a lion. विलक्षण पदार्थ बतलाना, शेर का दृश्य दिखाना ।

**Lip-लिप्'-n.** one of the fleshy edges of the mouth, edge of anything. ओठ, किनारा; **-v. t. (p. t. Lipped.)** to utter, to kiss. बरबराता, चूमना; **Lip-labour -n.** words without deeds. केवल बकवाद; **Lip language** (interpreting by motion of lips.) ओठ के स्फुरण से अर्थ समझना; **Lip-slave** (a cosmetic for lips.) ओठ में लगाने का मोम-रोगन; **Lip-wisdom -n.** (wisdom only in words.) बातचीत की चतुराई; **To hang on one's lips** (to show servility.) विनीत भाव दिखलाना ।

**Lipper-लिपर'-n.** a ripple. छोटी लहर ।

**Lipless-लिप्-लेस्'-adj.** destitute of lips. बिना ओठ या किनारे का ।

**Liquate-लिक्वेट'-v. t.** to purify by melting. गलाकर किसी धातु को शुद्ध करना; **Liquation (-क्वे-शन्)-n.** the process of separating metals by melting. इस प्रकार धातु गलाकर अलगाना ।

**Liquefaction-लिक्विफिकैशन्'-n.** the act of melting. गलाने का कार्य ।

**Liquefactive-लिक्विफिकैटिव, Liquefiable-लिक्विफाइ-ऐबल-adj.** that may be liquefied. गलाने योग्य ।

**Liquefier-लिक्विफायर'-adj.** that which liquefies. गलानेवाला ।

**Liquefy-लिक्विफाई-व. t. (p. t. Liquefied.)** to bring to a liquid condition. द्रवीभूत करना, पिघलाना ।

**Liquescent-लि-क्वे-सेन्ट'-adj.** melting. गलाने योग्य ।

**Liqueur-ली-क्वै'-n.** sweetened and flavoured

alcoholic liquor. मीठी सुगन्धित मदिरा; -*v. t.* to sweeten liquor. मदिरा को मीठी करना।

**Liquid-लिक्विड** -*n. & adj.* a substance resembling water or oil, watery, unstable, vowel sound. जल या तेल के समान तरल द्रव्य, जलवत्, जलमय, अस्थिर, स्वर का उच्चारण; **Liquidness** (-नेस्) -*n.* nature of a liquid. तरलता।

**Liquidity-लिक्विडिटी** -*n.* the quality of being liquid. तरलता।

**Liquidize-लिक्विडाइज** -*v. t.* to make liquid. जलवत् करना।

**Liquidly-लिक्विडली** -*li-adv.* in a liquid manner. तरलता से।

**Liquidate-लिक्विडेट** -*v. t.* to clear off a debt, to settle accounts. हिसाब साफ करना, ऋणमुक्त करना, बेबाकी करना।

**Liquidation-लिक्विडेशन** -*n.* the act of liquidating. ऋण निस्तार, हिसाब-किताब की चुकती।

**Liquidator-लिक्विडेटर** -*n.* he who liquidates. ऋण निश्चित करनेवाला अकसर।

**Liquidity, Liquidness** - see **Liquid**.

**Liquor-लिक्वर** -*n.* a liquid, fermented drink. तरल-पदार्थ, सुरा, मदिरा; **Liquorshop** (an ale-house.) कलवरिया, शराब की दुकान।

**Liquorice-लिकरिस** -*n.* a kind of sweet medicinal plant. मुलेठी।

**Liquorish-लिकरिश** -*adj.* fond of drink. मदिरा-प्रिय; **Liquorishness** (-नेस्) -*n.* fondness for liquor. सुराप्रियता।

**Lisp-लिस्प** -*v. t.* to speak imperfectly, to speak with a lisp. असष्ट बोलना, तुतलाना; -*n.* imperfect pronunciation, rippling sound. तुतलाहट, जल का मन्द शब्द; **Lisper** (-अर्) -*n.* one who lisps. तुतलानेवाला; **Lisping** (-इङ्ग) -*n.* pronouncing with a lisp. गद्गद वाणी।

**Lissom, Lissome-लिसम्** -*adj.* nimble, agile. अस्थिर, चंचल; **Lissom(e)ness** (-नेस्) -*n.* the state of being lissom. चंचलता।

**List-लिस्ट** -*n.* the strip or edge of cloth, enclosing ground, scene of contest, catalogue. वस्त्र का किनारा, बाड़ा, अखाड़ा, सूची; -*v. i. & t.* to enlist, to desire, to listen, to lean to one side. अखाड़े में घुसना, इच्छा करना, सुनना, जहाज का एक ओर झुकना; To enter the lists (to engage in a contest.) युद्ध में प्रवृत्त होना।

**Listen-लिस्न** -*v. i.* to hear with attention, to hearken. ध्यान देना, ध्यान से सुनना।

**Listener-लिस्नर** -*n.* one who listens. सुननेवाला; **Good listener** (one who listens with attention.) ध्यानपूर्वक सुननेवाला।

**Listerine-लिस्टरिन** -*n.* a kind of antiseptic solution. शुद्ध करनेवाली एक प्रकार की औषध।

**Listless-लिस्ट्लेस** -*adj.* careless, indifferent, uninterested. असावधान, लापरवाह, उदासीन; **Listlessly** (-लि) -*adv.* in a listless manner. असावधानी से; **Listlessness** (-नेस्) -*n.* the state of being listless. असावधानी, उदासीनता।

**Lit-लिट** -*p. t.* of **Light**.

**Litany-लिटनि** -*n.* supplications for use in a church. गिरजाघर में प्रयोग की जानेवाली धार्मिक प्रार्थना।

**Literacy-लिटरसि** -*n.* ability to read and write. लिखने-पढ़ने की योग्यता, साक्षरता।

**Literal-लिटरल** -*adj.* expressed by letters, according to the letters of the text, real, exact. शब्दानुसार, मूलार्थक; **Literal meaning**. मूलार्थ, शब्दानुसार अर्थ।

**Literality-लिटरलिटी** -*n.* literal meaning. मूलार्थ अनुवाद।

**Literally-लिटरली** -*adv.* in a literal manner. यथाशब्द, अक्षरशः।

**Literalize-लिटरलाइज** -*v. t.* to make literal. शब्द के अर्थानुसार अनुवाद करना।

**Literary-लिटररी** -*adj.* pertaining to literature. शास्त्रीय, साहित्य सम्बन्धी; **Literary man** (a learned man.) विद्वान् पुरुष।

**Literate-लिटरेट** -*adj.* acquainted with literature. पढ़ा-लिखा, पण्डित।

**Literati-लिटरेट** -*n. pl.* the learned people. विद्वान् लोग।

**Literatim-लिटरीटिम्** -*adv.* letter for letter. अक्षरशः।

**Literator-लिटरेटर** -*n.* a learned man. विद्वान् मनुष्य।

**Literature-लिटरेचर** -*n.* learning, literary production, writings of a country. ज्ञान, साहित्य, शास्त्र-समूह; **Light literature** (books treating on interesting subjects.) मनो-विनोद का साहित्य, उपन्यास आदि।

**Litharge-लिथार्ज** -*n.* monoxide of lead. मुद्रांशक।

**Lithe-लाइट** -*adj.* flexible, pliant, supple. मृदु, लचीला, मुलायम; **Lithesome** (-सम्) -*adj.* nimble. मृदु।

**Lithic-लिथिक** -*adj.* pertaining to stone. (esp. in bladder.) अमररी या पथरी से संबंधित।



**Lithium-लिथि-अम् -n.** a metallic element.

एक प्रकार की धातु ।

**Lithoglyph-लि-थें-ग्लिफ़ -n.** an engraving on a gem. नगीने पर की नकाशी ।

**Lithograph-लि-थें-ग्राफ़ -n.** a lithographic print. पत्थर के छापे की प्रति; **Lithographer (अर्)-n.** one who practises lithography.

पत्थर पर छाप बनानेवाला; **Lithographic (इक्)-adj.** pertaining to lithography.

पत्थर के छापे से संबंधित; **Lithography (-इ) -n.** art of drawing and writing on stone for printing work. पत्थर का छाप, लीथो ।

**Lithological-see Lithology.**

**Lithology-लिथें-लें-जि -n.** the science of stones and rock. शिलाविद्या; **Lithological (-लें-जि-क्ल)-adj.** pertaining to lithology.

शिलाविद्या से सम्बन्ध रखनेवाला ।

**Lithontriptic-लिथ'-अन्-ट्रिप्'-टिक् adj.** having the property of dissolving stone in bladder. अशमरी-हर, पथरी गलाने की ( दवा ) ।

**Lithotomist-see Lithotomy.**

**Lithotomy-लिथ'-अन्-ट्रि-अं-मि-n.** operation for removing stone from the bladder. मूत्राशय में से पथरी निकालने के लिये चीरफाड़; **Lithotomist (-ट्रि-मिस्ट)-n.** a doctor who removes stone from the bladder. पथरी निकालनेवाला डाक्टर ।

**Lithy-लाइ'-दि-adj.** pliant. लचीला ।

**Litigable-लिटि-गै-बल-adj.** contestable in law. मुकदमा करने योग्य ।

**Litigant-लिटि-गन्ट-n.** one who contends in law, one engaged in law suit. विवादी, मुकदमा लड़नेवाला ।

**Litigate-लिटि-गेट्-व. i. & t. to go to law, to contest at law. मुकदमा करना ( लड़ना ), अदालत करना ।**

**Litigation-लिटि-गे'-शन्-n.** a judicial contest. विवाद, मुकदमेबाजी ।

**Litigious-लि-टि-जम्-adj.** fond of litigation. (विवादी) अदालती, मुकदमेबाज़; **Litigiously (-लि)-adv.** in a litigious manner. विवाद से;

**Litigiousness (-नेस्)-n.** the quality of being litigious. विवादप्रियता ।

**Litmus-लिट्'-मस्-n.** a blue vegetable colour which turns red by the action of acid and resumes its natural colour by the action of alkali, a colouring matter. एक प्रकार की

वनस्पति का रंग जो अम्ल के संसर्ग से लाल हो जाता है तथा क्षार से फिर ज्यों का त्यों नीला हो जाता है, रँगने की वस्तु ।

**Litre-लि'-टर्-n.** a unit of capacity in the metric system (about 35 ounces.) प्रायः ३५ आउन्स की तौल ।

**Litter-लि-टर्-n.** a carriage or framework for carrying the sick or wounded, bedding for quadrupeds, filthy accumulation, young of some animals. डोली, पालकी, टिखटी, पशुओं का घास-फूस का बिछाना (पुखाली), फूड़ा-करकट, पशु के बच्चे; -n. t. to supply with straw, to bring forth young. पशु का बिछावन बनाना, बच्चा पैदा करना ।

**Little-लि-ट्ल'-n. & adv. (comp. Less, Lesser, sup. Least) small, of small size, brief, short, trivial, mean. अल्प, अल्पमात्र (कुछ), छोटा, थोड़ा, तुच्छ; A little ( a small quantity. ) बहुत थोड़ा सा; A little rather ( somewhat. ) थोड़ा-बहुत; A little while (for a short time.) थोड़ी देर; Little finger (the smallest finger.) कान्नी अँगुली; Little-known (not famed.) अप्रसिद्ध; Littleness (-नेस्)-n. the quality of being little. छोटापन; Little people (fairies.) परियों ।**

**Liturgical-लिटि-जि-बल-adj.** pertaining to liturgy. कर्मकाण्ड सम्बन्धी; **Liturgically (-लि)-adv.** according to liturgy. पूजन-विधि के अनुसार ।

**Liturgics-लि-टर्'-जिक्-n.** the theory of rituals. कर्मकाण्ड विषय ।

**Livable-लि-वै-बल-adj.** habitable. बसने योग्य;

**Livableness (-नेस्)-n.** habitableness. रहने सहने ।

**Live-लि-व'-v. i. & t. to have life, to be alive, to subsist on, to enjoy life, to get livelihood, to conduct. जीना, निर्वाह करना, जीविका प्राप्त करना, दिन बिताना; To live close (to live in a stingy manner.) किरकयन से रहना; To live from hand to mouth (sustaining on small means.) रोज़ कुर्बो खोदना रोज़ पानी पीना; To live on air (to take no food.) हवा पीकर जीना; To live to oneself (to live in isolation.) अकेले रहना ।**

**Live-लाइव-adv.** alive, living, actual, energetic, ignited, vivid, glowing. सजीव, जीव-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

- बारी, प्रत्यक्ष (स्पष्ट), फुतीला, चमकीला (सुलगता हुआ); **Live-stock** (collection of animals.) पशुओं का समुदाय।
- Livelihood**-लाइव्ह'-लि-हुइ-*n.* means of living. जीवनवृत्ति, जीविका।
- Liveliness**-लाइव्ह'-लि-नेस-*n.* the quality of being lively, cheerfulness. उत्साह, आनन्द।
- Livelong**-लिब'-लॉन्ग-*adj.* lasting, complete. सम्पूर्ण, सारा।
- Lively**-लाइव्ह'-लि-*adj.* gay, vigorous, energetic. तीव्र, उत्साही, तीक्ष्ण।
- Liveen**-लाइ-वुन्-*v. t.* to brighten, to cheer up. प्रसन्न करना।
- Liver**-लिवर-*n.* the organ of the body which secretes the bile, यकृत, जिगर; **Hot liver** (amorous.) उत्साही, प्रेमी; **Liver-colour** (brown colour.) भूरा रङ्ग।
- Liveried**-लिवरिड-*adj.* wearing a livery. वर्दी पहने हुए।
- Liverless**-लिवर'-लेस-*adj.* devoid of liver. यकृतहीन।
- Livery**-लिवरि-*n.* provision of food, provender for horses, distinctive dress for servants, legal delivery of property. भोजन-व्यवस्था, घोड़ों को रसद, पोशाक (वर्दी), सम्पत्ति पर वैध अधिकार अर्पण, दखलदेहानी; *v. t.* to clothe in livery. वर्दी पहनाना; **Out of livery** (wearing ordinary clothes.) सामान्य वस्त्र पहिने हुए।
- Liveryman**-लिवरि-मीन्-*n.* a liveried servant, a freeman of London. वर्दीधारी नौकर, लन्दन का स्वतंत्र व्यक्ति।
- Livery-stable**-लिवरि-स्टे-बल-*n.* a stable where horses are kept in livery. घोड़ों के पालने का अस्थल।
- Livid**-लिविड-*adj.* of bluish colour. नीले रङ्ग का, (चोट से) नीला पड़ा हुआ; **Lividity** (-दि) *-n.* lividness. नीलापन; **Lividly** (-लि) *-adv.* in a livid manner. नीलता से; **Lividness** (-नेस) *-n.* the quality of being livid. नीलिमा, नीलवर्ण।
- Living**-लिविङ्ग-*n.* livelihood, maintenance. जीवन, जीविकावृत्ति; *-adj.* having life, active. जीवित; **Good living** (luxurious feeding.) बहुमुख्य भोजन; **Living death** (life full of misery.) कष्टपूर्ण जीवन; **Living language** (language which is in vernacular use.) बोली जानेवाली प्रचलित भाषा; **Living water** (water which is always flowing.) सर्वदा बहनेवाला जल; **Within living memory** (memory

of those persons still living.) ऐसे मनुष्यों की यादगार जो अब भी जीवित हैं।

**Lizard**-लिजर्ड-*n.* a kind of reptile, बम्हनी; **House-lizard** छिपकली, बिसतुइया।

**Llama**-ला'-मा-*n.* an American ruminant used for carrying burden. बोझा देने का अमेरिका का ऊँट की तरह का एक पशु।

**Lo**-लो-*interj.* look! behold! see! देखो! अहा! अरे!

**Loach**-लोच्-*n.* a kind of fresh-water fish. एक प्रकार की नदी में रहनेवाली मछली।

**Load**-लोड-*n.* burden, cargo or freight, weight, resistance of machinery. भार, बोझ, दवाव; (*pl.*) plenty (बहु व०) अधिकता; *v. t.* to i. to oppress, to lay burden on, to encumber, to charge a gun. कष्ट देना, बोझना, भार देना, बन्दूक में बारूद भरना।

**Loader**-लोडर्-*n.* one who puts on a load. बोझनेवाला।

**Loading**-लोड-इङ्ग-*n.* cargo, burden, बोझ, भार।

**Loadstar**-लोड'-स्टार्-*n.* the Pole Star. ध्रुव तारा।

**Loadstone**-लोड'-स्टोन्-*n.* iron ore having power of attraction. चुम्बक पथर।

**Loaf**-लोह-*n. (pl. Loaves.)* a piece of baked bread, conical mass of sugar. पावरोटी, कन्द का पिण्ड; *v. i.* to spend time idly. व्यर्थ समय नष्ट करना; **Half a loaf is better than no bread** (better to lose half than all.) सर्वनाश की अपेक्षा आधा नाश अच्छा है; **Loaf-sugar**-*n.* sugar refined and formed into a mass. मिथी, कन्द।

**Loafer**-लोफ़र-*n.* an idle person. समय की बृथा नष्ट करनेवाला मनुष्य।

**Loam**-लोम्-*n.* a composition used in brick-making, fertile soil. ईंट बनाने की मिट्टी, चिकनी उपजाऊ मिट्टी; **Loamy** (-र) *-adj.* चिकनी उपजाऊ मिट्टी का।

**Loan**-लोन्-*n.* a sum of money lent, anything borrowed. ऋण, उधार ली हुई वस्तु; **Loanable** (-ऐ-बल) *-adj.* that may be lent. कर्ज देने के योग्य; **Loanholder** (a mortgagee.) रेहनदार।

**Loath**-लोथ-*adj.* disinclined, unwilling, reluctant. अनिच्छुक, विमुख; **Nothing loath** (willingly.) इच्छापूर्वक।

**Loathe**-लोद-*v. i.* to hate, to detest. घृणा करना, सिन्दा करना; **Loather** (-अर) *-n.* hater. घृणा करनेवाला।

**Loathing**-लोद'-इङ्ग-*n.* extreme disgust. अति, घृणा; **Loathingly** (-लि) *-adv.* with disgust. घृणा से।

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

**Loathsome**-लोथ'(-इ')-सम-*adj.* detestable, abhorring. घृणाजनक, घृणित; **Loathsomely** (-लि) -*adv.* in a disgusting manner. घृणा से; **Loathsomeness** (-नेस) - *n.* disgust. विनीनापन ।

**Loaves**-लोइज़-*n. pl.* of Loaf.

**Lob**-लॉब्-*v. i. & t. (p. t. Lobbed.)* to move clumsily, to run lazily, to bowl underhand. भद्दी तरह हिलाना, धीरे-धीरे दौड़ना, नीचे की ओर से गेंद फेंकना; *n.* a dull or sluggish person. आलसी पुरुष ।

**Lobate**-लोबेट-*adj.* pertaining to a lobe. फूले हुए भाग का ।

**Lobby**-लॉ'-वि-*n. (pl. Lobbies.)* antechamber, an entrance-hall, corridor. दालान, सभा-मण्डप का भौगन; **Lobbyist** (-इस्ट)-*n.* a member of a lobby. विशिष्ट मत वाला सभासद ।

**Lobe**-लोब्-*n.* the round fatty projecting part of an organ. किसी अङ्ग का गोल फूला हुआ भाग; **Lobe of the ear** (soft hanging part of the ear.) कान का लटकता हुआ भाग ।

**Lobelia**-लो-बी'-लि-आ-*n.* a kind of flowering plant. एक फूल का पौधा ।

**Lobster**-लॉब्-स्टर-*n.* a ten-footed marine fish. एक प्रकार का केकड़ा ।

**Local**-लो'-कल्-*adj.* pertaining to a specified place. स्थानिक, किसी विशिष्ट स्थान का; **Local government** (administration of a town by its inhabitants.) स्थानीय शासन; **Local news** (the news of a place.) एकदेशीय वृत्तान्त; **Local usage** (special usage of a place.) देशाचार ।

**Locality**-लो-सीलि'-इ-टि-*n.* situation, position. स्थान, प्रदेश, जगह ।

**Localization**-लो-कलाइज-जेशन्-*n.* the act of localizing. एक देश में स्थिर करने का कार्य ।

**Localize**-लो-कलाइज़-*v. t.* to make local. किसी मुख्य स्थान में स्थिर करना ।

**Locally**-लो - क - लि-*adv.* with respect to a particular place. किसी मुख्य स्थान में ।

**Locate**-लो-केट-*v. t.* to settle or establish in a place. स्थापन करना, निर्धारित करना ।

**Location**-लो-के'-शन्-*n.* that which is located, relative position. स्थापन ।

**Locative**-लॉक'-ऐटिव्-*adj. & n.* a case denoting place (*gram.*). अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति ।

**Loch**-लॉह-*n.* a lake, a narrow arm of the sea. झील, समुद्र का सैकरा भाग ।

**Lock**-लॉक-*n.* an appliance for fastening doors &c., part of a gun by which it is discharged, an enclosure in a canal, a tuft of hair. ताला, बन्दूक का घोड़ा, बाँध, बालों की लट; *v. t.* to close fast, to provide with locks, to embrace closely. ताला लगाना, बन्द करना. आलिङ्गन करना ।

**Lockage**-लॉकेज-*n.* canal-locking. नहर का बाँध ।

**Lock-chain**-लॉक'-चेन् - *n.* a chain for locking a wheel. पहिये में ताला बन्द करने की जंजीर ।

**Locker**-लॉक्-*n.* a drawer. टेबुल इत्यादि की दराज जिसमें ताला बन्द होता है ।

**Locket**-लॉकेट-*n.* a small lock, a metal plate worn as an ornament. छोटा ताला, लोलक (तावीज) ।

**Lock-hospital**-लॉक'-हॉस्पिटल-*n.* a hospital for patients of venereal diseases. सजाक के रोगियों का अस्पताल ।

**Lock-jaw**-लॉक'-जॉ-*n.* a contraction of the muscles of jaw. हनुस्तंभ रोग जिसमें जबड़ा जकड़ जाता है ।

**Lock-smith** - लॉक'-स्मिथ-*n.* a blacksmith who makes locks. ताला बनानेवाला लुहार ।

**Lock-stitch**-लॉक'-सिट्च-*n.* a stitch that locks two threads together. दुहरी सियन ।

**Lock-up**-लॉक्-*n.* a place of temporary confinement of an arrested person. बन्दी-गृह, हवालात ।

**Locomotion**-लो-कॅ-मो'-शन् - *n.* the power for motion from place to place. स्थानान्तर चलन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की शक्ति ।

**Locomotive**-लो-कॅ-मो-टिव्-*adj.* having motion. चलनशील, चलनेवाला; **Locomotive engine** (the engine of a railway train.) रेलगाड़ी का इंजन ।

**Locomotor**-लो-कॅ-मो'-टर्-*adj.* pertaining to movement. गति-सम्बन्धी; **Locomotory** (-ट-रि) -*adj.* pertaining to locomotion. स्थानान्तर चलन संबंधी ।

**Locular**-लॉक'-यू - लर् - *adj.* pertaining to small recess. छोटे कोष्ठक सम्बन्धी ।

**Locus**-लॉक्यु - लस-*n. (pl. Loculi.)* a small separate cavity. एक पृथक् कोष्ठक ।

**Locus**-लो'-कस-*n. (pl. Loci.)* a line or a curve formed by points satisfying given con-

ditions.) विन्दुपथ; Locus in quo (place of occurrence.) घटना-स्थल; Locus standi (recognised position.) स्वीकृत स्थिति।

Locust-लो-कर्ट -*n.* a

migratory winged

insect. शलभी, टिड्डी।

Locution-लॉ - *n.* -

शब्द - *n.* style of

Locust.

speech. बोलने का ढंग, वाक् शैली।

Locutory-लॉ-क्यू-टरी-*n.* a place of conversation. वार्तालाप करने का स्थान।

Lode-लॉइ -*n.* a watercourse. जलमार्ग; Lode-star (the pole-star.) ध्रुव तारा।

Lodge-लॉज् -*n.* a small house, an outhouse in a garden, a place where Freemasons meet. छोटा घर. नौकरों के रहने की कुटी, विशेष सम्प्रदाय के लोगों का मिलन या सभास्थल; -*v.* *t.* *to* harbour, to settle, to provide with habitation. ठिकाना, बसना, ठहराना।

Lodger-लॉजर् -*n.* one who lodges. ठहरने-वाला।

Lodging-लॉजिंग् -*n.* a temporary habitation. अस्थायी वासस्थान।

Lodgment-लॉज्-मेन्ट्-*n.* the act of lodging. वासकरण, ठिकाना।

Loft-लॉफ्ट् -*n.* an attic, a pigeon-house. अटारी (मचान), कबूतर का दबाँ; -*v.* *t.* to throw a ball upwards. गेंद को ऊपर की ओर फेंकना।

Loftily-लॉफ्टि-लि-*adv.* in an exalted manner. गर्व के साथ।

Loftiness-लॉफ्टिनेस् -*n.* the state of being lofty. उन्नति, गर्व, अभिमान।

Lofty-लॉफ्टि-*adj.* (*comp.* Loftier, *sup.* Loftiest.) high, exalted, elevated, dignified, distinguished, majestic, proud. ऊँचा, उन्नत, विभवयुक्त, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध, गर्वपूर्ण।

Log-लॉग् -*n.* unhewn bulky timber. लकड़ी का कुन्दा, लट्ठा; -*v.* *t.* (*p. t.* Logged.) to gather together pieces of wood. लट्ठों के टुकड़े इकट्ठा करना; To fall like a log (to fall in a helpless condition.) निराश होकर पड़ जाना।

Logarithm-लॉग-रिथ्म् -*n.* a simplified way of arithmetical calculation. घातप्रमापक लघुगणक; Logarithmic (-थ्-मिक्) -*adj.* pertaining to logarithm. लघुगणकविधि-संबंधी; Logarithmically (-थ-लि) -*adv.* in

the manner of a logarithm. लघुगणकविधि से।

Log-book-लॉग्-बुक -*n.* an official record of daily events in the voyage of a ship, a headmaster's or principal's private record book containing remarks about the teachers. जहाज का रोजनामचा, अध्यापकों के विषय में टिप्पणी लिखने की प्रधानाध्यापक की पुस्तक।

Logger-head-लॉग्-रहेड् -*n.* a block-head, a fool. जड़ बुद्धि, मूर्ख; Logger-headed (-रहेड्) -*adj.* stupid, dull. स्थूल बुद्धिवाला, मन्द; To be at logger-heads (to come to quarrel.) कलह करना, झगड़ना।

Logic-लॉजिक् -*n.* the science of reasoning, the process of argument. तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र; Logical (-इ-कल्) -*adj.* according to the rules of logic. तर्कशास्त्र-सम्बन्धी, तर्कानुसार; Logically (-क-लि) -*adv.* according to the rules of logic. तर्क के अनुसार।

Logician-लॉ-जि-शियन् -*n.* one who is versed in logic. नैयायिक, तार्किक।

Logistics-लॉ-जिस्ट्-इक्स् -*n.* the art of stationing or moving troops. सेना को ठिकाने या हटाने की विद्या।

Logogram-लॉ-गोग्राम् -*n.* a sign representing a word. किसी शब्द के लिये सुलभ संकेत।

Logomachy-लॉ-गो-मी-कि-*n.* a controversy about words. शब्द-विवाद (वाग्बुद्ध)।

Logomania-लॉ-गो-मेनि-आ -*n.* craze for speaking. बोलते रहने की सनक।

Logotype-लॉगो-टाइप् -*n.* words or several letters cast into one piece. एक साथ ढले हुए कई अक्षर या शब्द, यथा ff, fl.।

Logwood-लॉग्-वुड् -*n.* a kind of deep coloured wood. एक प्रकार का गहरे रंग का बबूल।

Loin-लॉइन् -*n.* part of the body on both sides of the lower half of the trunk. कूल्हा, कमर; Born from one's loins (one's begotten progeny.) अपनी जननी सन्तति; Loin cloth (a piece of cloth for wearing round the loins.) लुङ्गी, कौरीन; To gird up one's loins (to prepare for effort.) कमर कसना, कटिबद्ध (उद्यत) होना।

Loiter-लॉय-टर्-*v.* *t.* to linger, to saunter, to hang about. सुस्ती से धीरे-धीरे चलना, देर करना, टालमटोल करना; To loiter about (to pass away time loiteringly.) मारे-मारे फिरना, मटरगश्ती करना।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Loiterer**-लॉय'-टर-*n.* an idler. आलसी, काल-क्षेप करनेवाला ।

**Loitering**-लॉय'-टर्-इङ्ग-*adj.* idling. विलम्ब ; **Loiteringly** (-लि)-*adv.* in a loitering manner. कालक्षेप करते हुए ।

**Loll**-लॉल्-*v. i. & t.* to hang out the tongue, to sit or stand in a lazy attitude. जीभ निकालना ( लपलपाना ), सुस्ती में पड़े रहना ।

**Lolling**-लॉलिङ्गलि-*adv.* with moving tongue. जीभ लपलपाते हुए ।

**Lollop**-लॉ-लॉप्-*v. i.* to stir in a lounging way. सुस्ती से घूमना ।

**Lone**-लोन-*adj.* solitary, unfrequented, uninhabited. निर्जन, अकेला ।

**Loneliness**-लोन'-लि-नेस्-*n.* the state of being lonely or isolated. निर्जनता, असहायता ।

**Lonesome**-लोन'-सम्-*adj.* solitary. निर्जन ; **Lonesomely** (-लि)-*adv.* in a lonesome manner. निर्जनता से ; **Lonesomeness** (-नेस्)-*n.* the quality of being lonesome. निर्जनता ।

**Lonely**-लोन'-लि-*adj.* companionless, isolated, helpless. अकेला, निर्जन, सहायहीन ।

**Long**-लॉङ्ग-*adj.* extended in length or time, protracted, lingering, slow in coming, far-reaching, lengthy. विस्तीर्ण या दीर्घकालव्यापी विलम्बित, दीर्घसूत्री, दूर का, लम्बा ; *n.* a long time or period. दीर्घकाल ; **A long period** (a long duration of time.) चिरकाल ; **A long way off** (at a long distance.) बहुत दूर ; **For a long time** (for long.) बहुत दिनों तक ; **Has a long arm** (can make his power reach far.) दूर तक प्रभाव डाल सकता है ; **In the long run** (finally.) अन्त में ; **Long cloth** (a kind of calico.) लङ्किलाट ; **Long date** (a distant date.) दूर की तारीख ; **Long dozen** (thirteen.) तेरह ; **Long ears** (stupidity.) मूर्खता ; **Long face** (dismal.) दुःखी ; **Long family** (family of several children.) बड़ा परिवार ; **Long hand** (ordinary writing.) पूरे अक्षरों में ( सार्कितिक भिन्न ) लिखावट ; **Long home** (the grave.) कब्र ; **Long sight** (that sees distant objects.) दूरदृष्टि ; **Long-sighted** (one able to see far but not close at hand.) वह मनुष्य जो दूर के पदार्थ स्पष्ट देख सके—समीप के नहीं ; **Longsightedness** (the faculty of being long sighted.) दूरदर्शिता ; **Long-tongued** (loquacious.) वाचाल, बकवादी ।

**Long**-लॉङ्ग-*adv.* (comp. Longer, sup. Long-

est.) a great extent (in time of space.) at a point of duration, far, distant. चिरकाल तक, दूर तक ; **All day long** (throughout the day.) सारा दिन, दिन भर ; **As long as** (if only.) जब तक कि ; **Ere long** (soon.) थोड़े ही काल में ; **For long** (for a long time.) बहुत दिन तक ; **How long** ? (up to what length of time. ?) कितने दिनों तक ; **Living long** (living for a long time.) चिरजीवी ; **Long ago** (in the distant past.) प्राचीन समय में ; **Long after** (after a long time.) बहुत दिनों बाद ; **Long before** (before a long time.) बहुत पहिले ; **Long sick** (sick since long.) पुराना रोगी ; **So long as** (provided that.) यहाँ तक, जब तक कि ।

**Long**-लॉङ्ग-*v. i.* to desire vehemently, to have a craving desire. अत्यन्त अभिलाषा करना, बड़ी लालसा करना, अधिक लोभ करना या चाहना ।

**Longeval**-लॉन्'-जि-इल्-*adj.* long-lived. दीर्घ-जीवी, अधिक काल तक जीनेवाला ।

**Longevity**-लॉन्'-जैव'-इ-टि-*n.* great length of life. दीर्घायु, बड़ी आयुष्य ।

**Longevous**-लॉन्जिवस-*adj.* living long. चिरजीवी, अधिक वय का ।

**Longing**-लॉङ्गिङ्ग-*n.* a vehement desire. उत्कांठा, लालसा, अभिलाषा ; **Longingly** (-लि)-*adv.* with eager desire. उत्सुकता से ।

**Longish**-लॉङ्गिश्-*adj.* somewhat long. कुछ लम्बा ।

**Longitude**-लॉन्'-जि-ट्यूड-*n.* length, the angular distance, east or west from a meridian. लम्बाई, भूमध्यरेखा से पूरब या पश्चिम की दूरी, देशान्तर ।

**Longitudinal**-लॉन्जि-ट्यू'-डि-नल्-*adj.* pertaining to longitude. ( अनुदैर्घ्य ), लम्बान बल का, देशान्तर सम्बन्धी ; **Longitudinally** (-न-लि)-*adv.* lengthwise. लम्बान में ।

**Longsome**-लॉङ्ग-सम्-*adj.* tiresome. थकाने-वाला ।

**Longways**-लॉङ्ग'-वेय्ज़, **Longwise** (बादज़)-*adjs.* lengthwise. लम्बेबल ।

**Loo**-लू-*n.* a kind of card-game. एक प्रकार का ताश का खेल ।

**Looby**-लू'-बि-*n.* a silly awkward person. मूर्ख, भद्दा मनुष्य ।

**Look**-लुक-*v. i. & t.* to use one's sight, to show surprise, to consider, to examine,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

to ascertain by sight. देखना, आश्चर्य दिखलाना, विचारना, परीक्षा करना, आँख फेरकर खोजना; -*n.* glance at a thing, appearance, aspect. दृष्टि (दर्शन), रूप, आकार, आभा; A look-out (*pl.* Lookouts) a careful watching, चौकसी; It is his look-out (it is his duty.) यह उसका कर्तव्य है; Look here! (observe!) ध्यान दो! Look sharp (lose no time!) सावधान हो! Look you! (mind!) खबरदार!; Side-look (oblique look.) कटाक्ष; To be on the look-out (to be careful.) सावधान रहना; To look after (to search.) अन्वेषण करना, खोजना; To look back (to be half-hearted.) हताशा होना; To look down at (to regard with displeasure.) तिरस्कार से देखना; To look for (to search for, to expect.) तलाश करना, आशा करना; To look ill (to seem to be ill.) रोगी या बीमार मालूम होना; To look into (to inspect closely.) परीक्षा करना, अनुसन्धान करना; To look on (to see for a short time.) क्षण भर के लिये देखना; To look over (to overlook.) बहट्टियाना; To look through (to penetrate.) आँख गड़ाकर देखना; To look to (to consider.) विचारना; To look down upon (to regard with disfavour.) तिरस्कार करना; To look up to (to count.) गणना करना, मानना।

**Looker-on-लुकर-ऑन्** (*pl.* Lookers-on)-*n.* a spectator. दर्शक।

**Looking-लुक्-इङ्ग्**-*n.* search. दिखावट।

**Looking-glass-लुक्-इङ्ग्-ग्लास्**-*n.* a mirror. दर्पण, शीशा, आईना।

**Lookout-लुक्-आउट**-*n.* a careful watching for an object. किसी पदार्थ का सावधानी से निरीक्षण।

**Loom-लूम**-*n.* a machine for weaving, inner part of an oar, a haze. करवा, डाँड़े का भीतरी भाग, अस्पष्ट दर्शन; -*v. i.* to appear vague and indistinct. अस्पष्ट रूप से देख पड़ना।

**Loon-लून**-*n.* an idler, a rascal. दुर्जन, दुष्ट, पाजी; **Loony** (-इ)-*n.* a lunatic. पागल मनुष्य।

**Loop-लूप**-*n.* a noose, a loop-hole, a curve, bent string or wire. फन्दा, दरार, चक्र, गाँठ; -*v. t.* to fasten with a loop. फन्दे में बाँधना।

**Looper-लूपर्**-*n.* a kind of creeping insect. एक प्रकार का रेंगनेवाला कीड़ा।

**Loop-hole-लूप'-होल्**-*n.* an aperture, an outlet, secret means of escape. छिद्र, निकास, भागने का गुप्त मार्ग।

**Loop-line-लूप'-लाइन्**-*n.* a branch railway line attached to the main line. मुख्य रेल-पथ से संयुक्त शाखा रेल-पथ।

**Loose-लूस**-*adj.* released from restraint, free, not tight, inexact, vague, lax, unconnected, incorrect, dissolute. बन्धन-मुक्त, स्वतन्त्र, ढीला, अशुद्ध, अनिश्चित, अव्यवस्थित, अव्यव, दुराचारी; -*v. t.* to free from restraint, to discharge gun. छुटकारा देना, गाँठ खोलना, बन्दूक छोड़ना; A loose woman (immoral woman.) कुलटा स्त्री; At a loose end (without a definite aim.) बिना लक्ष्य के; Loose bowels (diarrhoea.) अतिसार रोग; Loose conduct (bad habit.) दुर्व्यसन; Loose tongue (a prattler.) बड़बड़िया; To break loose (to run away from bondage.) बन्धन तोड़कर भाग जाना।

**Loosely-लूप'-लि**-*adv.* in a loose manner. शिथिलता से, अव्यवस्था से।

**Looseness-लूस'-नेस्**-*n.* slackness. ढीलापन।

**Loosen-लूसन्**-*v. t.* to relax, to separate, to free from tightness. शिथिल करना, ढीला करना, पृथक् करना।

**Loot-लूट**-*n.* goods snatched from the enemy, booty. लूट का माल, लूट; -*v. t.* to plunder. लूटना; **Looter** (-अर्)-*n.* one who plunders. लूटनेवाला, डाकू।

**Lop-लॉप्**-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Lopped) to cut off twigs or branches, to hang down loosely. डाल काटना (कलम करना), लटकना या लटकाना।

**Lop-eared-लॉप्'-इअर्ड**-*adj.* with hanging ears. लटकते हुए कानवाला।

**Lope-लौप्**-*v. i.* to run with a long bouncing stride. लम्बे-लम्बे डग मारते हुए दौड़ना।

**Lopper-लॉप्पर**-*n.* a trimmer of trees. पेड़ काटनेवाला मनुष्य।

**Loppings-लॉपिंग्ज़**-*n.* that which is cut off. कटाव, कतरन।

**Loppy-लॉप्** - पि -*adj.* hanging. झूलनेवाला, लटकता हुआ।

**Lopsided-लॉप्साइ'-डैड**-*adj.* with one side lighter than the other. एक ओर दूसरी ओर से हलका, उलार; **Lopsidedly** (-लि) -*adv.* in a lopsided manner. उलार दशा में; **Lopsidedness** (-नेस्) -*n.* the state of being lopsided. असंतुलित या उलार अवस्था।

**Loquacious-लो-क्वे'** - शस् -*adj.* talkative, chattering, noisy. बाबाल, बकवादी, बक्की; **Loquaciously** (-लि) -*adv.* in a talkative

manner. वाचालता से ; Loquaciousness (नेस्) -n. the habit of being talkative. बातूनीपन ।

Loquacity-लोक्वी-सिटि-n. loquaciousness. वाचालता, बर्कवाद ।

Lorch-लार्क-n. a kind of ship. एक प्रकार का जहाज ।

Lord-लॉर्ड-n. (fem. Lady) master, ruler, sovereign, husband, God, a baron, a nobleman. (प्रभु) स्वामी, राजा, महाराज, पति, ईश्वर, नवाब, रईस :-v. i. to rule despotically. प्रभुत्व दिखलाना, अनियन्त्रित शासन करना ।

Lord-like-लॉर्ड-लाइक-adj. grand, magnificent. राजा सदृश, तेजस्वी (रोबदार) ।

Lordliness-लॉर्ड-लिनेस्-n. dignity, pride. तेज, प्रभुत्व ।

Lordling-लॉर्ड-लिङ्ग-n. a little lord. छोटा नवाब ।

Lordly-लॉर्ड-लि-adj. Lord-like, grand, imperious. राजा सदृश, शानदार, रोबीला ।

Lordship-लॉर्ड-शिप-n. a domain, lord's personality, dignity, power. अधिकार-क्षेत्र, प्रभुत्व, गौरव, शोभा, शक्ति ।

Lore-लोर-n. learning, wisdom, scholarship. विद्या, ज्ञान, शिक्षा ।

Loric-लॉरि-केट-adj. having defensive parts. कवचयुक्त ।

Loris-लॉरिस-n. a kind of lemur. एक प्रकार की छिन्नकली ।

Lorn-लॉर्न-adj. same as Forlorn.

Lorry-लॉरि-n. (pl. Lorries.) a long heavy four-wheeled wagon or truck. अनेक मनुष्यों के सवार होने की चीपहिया (मोटर या रेल) गाड़ी ।

Lory-लॉरि-n. a bird of the parrot kind. तोते की जाति का एक पक्षी ।

Loss-लॉस्-v. t. & i. (p. t. & p. p. Lost) to be deprived of, to suffer loss, to waste, to spend, to fail, to carry, to squander, to disappear, to perish, to ruin, to decline. वंचित होना, क्षति उठाना, नष्ट करना, खर्च करना, चुकना, ले जाना, उड़ाना, गायब होना, नष्ट होना, गिरना ; Lost his way (i. e. missed his path.) भटक गया ; To lose consciousness (to become insensible.) मूर्छित होना ; To lose patience (to be impatient.) व्यथित होना ; To lose one's wits (to lose knowledge.) बुद्धिहीन होना ;

To lose time (to waste time.) कालक्षेप करना, समय नष्ट करना ।

Loser-लॉज़र-n. one who loses. खोनेवाला, हारनेवाला ।

Loss-लॉस्-n. disadvantage, waste, damage, ruin. हानि, नाश, घाटा ; To be at a loss (to be puzzled.) व्यग्र होना, घबड़ाना ।

Lost-लॉस्ट-p. t. & p. p. of Lose.

Lot-लॉट-n. selected batch of goods, choice, share, chance, destiny. किसी माल का अल-गाया हुआ शोक, भाग्य, भाग (अंश), दैवगति ; -v. t. to allot. अनेक भागों में बाँटना ; A lot (a large number.) बहुत-सा ; To cast or draw lots (to decide by throw of dice or some similar way.) चिट्ठी डालकर निर्णय करना ; To lot with (to be a helper.) सहायक होना ।

Loth-लॉथ-adj. unwilling. अनिच्छुक ।

Lotion-लॉ-शन्-n. a liquid medicinal preparation which is used as a wash. घोंने की दवा ।

Lottery-लॉटरी-n. arrangement for distributing prizes by lot, a game of chance. चिट्ठी डालकर इनाम बाँटने की रीति, भाग्य का खेल ।

Lotto-लॉटो-n. a game of chance. एक प्रकार का जुआ ।

Lotus-लॉ-टस-n. the water-lily. कमल, पद्म ;

Lotus stalk-n. (the stalk of a lotus.) कमल नाल ; White lotus. पुण्डरीक, सफेद कमल ।

Loud-लॉड-adj. & adv. noisy, clamorous तीव्र, बड़ी ध्वनि का ; Loudly (-लि)-adv. in a loud manner. ऊँचे स्वर से ; Loudness (-नेस्)-n. the quality of being loud. ऊँचा स्वर ।

Loud-speaker-लॉड-स्पीक'-अर-n. an instrument which is used for magnifying sound. ऐसा यन्त्र जिसके द्वारा गाना इत्यादि और से दूर तक सुन पड़ता है, ध्वनिविस्तारक यंत्र ।

Lough-लॉ-ह-n. a lake, arm of the sea. सरोवर, झील, समुद्र का भाग ।

Lounge-लॉन्ज-n. i. & t. to spend time lazily, to recline idly. आलस्य से कालक्षेप करना, व्यर्थ पड़े रहना ; -n. a place of lounging. पड़े रहने का स्थान ।

Lounger-लॉन्ज'-अर-n. one who lounges, an idler. आलसी, कालक्षेपक ।

Lounging-लॉन्ज-इङ्ग-n. idleness. आलस्य ; Loungingly (-लि)-adv. in an idle manner आलस्य से ।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन्



**Lour, Lower-**लौडर, लाउ-*v. i.* to look gloomy, to frown, to be angry. मौह चढ़ाना, त्वीरी चढ़ाना, क्रोध करना; *-n.* gloomy, threatening look. विषण्ण, भयकारी आकृति; **Louringly** (लौङ्ग-लि) *-adv.* in a frowning manner. मौह चढ़ाते हुए।

**Loury**-लौडरि-*adj.* gloomy, dull, threatening. विषण्ण, मलिन, मन्द, भयकारी।

**Louse**-लाउस-*n. (pl. Lice)* a parasitic insect. जुआँ (चीलर); **Louse egg**. लीख।

**Lout**-लाउट-*n.* an awkward mean fellow, a clown, a bumpkin. ग्रामीण मनुष्य, भद्दा आदमी।

**Loutish**-लाउ-टिश-*adj.* clumsy. अनाड़ी; **Loutishly** (-लि)-*adv.* in a clumsy manner. ग्रामीणता से; **Loutishness** (-नेस)-*n.* the quality of being awkward. भद्दापन।

**Louver**-लू-वर-*n.* an erection in a building to let smoke out. धूमरन्ध्र, धुवाँकश, धुवाँखा; **Louvered** (-इ)-*adj.* having a louver. धुवाँखा लगा हुआ।

**Lovable** लव-बल-*adj.* deserving love. प्रेम करने योग्य; **Lovableness** (-नेस)-*n.* the state or quality of being lovable. प्रेम की योग्यता, प्यारापन।

**Lovage**-लव्जेज-*n.* a kind of herb. एक प्रकार की वनस्पति।

**Love**-लव-*n.* warm affection, fondness, passion, courtship, the object of love. प्रेम, रनेह, रुचि, प्रीति, प्रीतिपात्र; **For the love of** (for the sake of.) वास्ते, लिये; **Love-apple** *-n.* the tomato. टमाटर; **Love-child** *-n.* an illegitimate child. दोगली सन्तति; **Love-feast** (feast in connection with marriage.) विवाह सम्बन्धी भोज या दावत; **Love-in-a-mist** *-n.* a kind of flower. एक प्रकार का फूल; **Love-lorn** (pining with love, forsaken by one's love.) प्रेम से सुखा हुआ, किसी प्रेमी द्वारा परित्यक्त या प्रेम से बंचित;

**Loveworthy** (वर्दि)-*adj.* worthy of affection. प्रेम के योग्य; **Loveworthiness** (-नेस)-*n.* worthiness of love. प्रेम की योग्यता; **Love for God** (devotion to God.) ईश्वर-भक्ति; **To fall in love with** (to become enamoured.) प्रेमासक्त होना; **Under the influence of love** (passionate.) कामातुर।

**Love-lav-*v. t. & i.*** to be in love with, to regard with affection, to delight in, to admire. प्रेमासक्त होना, प्रेम करना, प्रसन्न होना; प्रशंसा करना।

**Lovelace**-लव'-लेस-*n.* a libertine. व्यभिचारी मनुष्य, लम्पट।

**Loveliness**-लव'-लि-नेस-*n.* gentle beauty. माधुर्य, सुन्दरता

**Lovely**-लव'-लि-*adj.* delightful, pleasant, pleasing. मनोहर, सुन्दर, प्यारा।

**Lover**-लवर-*n.* a woman's sweetheart. स्त्री का प्रेमी; **Lover's knot** (knot of love.) प्रेमग्रन्थि; **Lover-like** (-लाइक)-*adj.* like a lover. स्त्री के प्रेमी के समान।

**Loving**-लव्जिङ्ग-*adj.* affectionate, proceeding from love. अनुरागी, प्रिय; **Lovingly** (-लि)-*adv.* affectionately. प्रेम से; **Lovingness** (-नेस)-*n.* affection. प्रेम।

**Low**-लो-*adj. & adv. (comp. Lower. sup.*

**Lowest**) not far up, not elevated, depressed, submissive, not loud, undignified, humble, cheap, not high. निकट, नीचे का, अनुच्च, दुःखी, मन्द, विनीत, धीमा, गहरा, क्षुद्र, सस्ता, नीचा; **In low spirits** (dejected.)

खिन्न; **In low tone** (in a slow voice.) मन्द स्वर से; **In low water** (penniless.) निर्धन; **Low-born** (of low birth.) नीच कुल का;

**Lowdown** (mean.) अप्रतिष्ठित, नीच; **Lowland** (-लोन्ड)-*n.* a valley. तराई; **Low life** (humble life.) क्षुद्र जीवन; **Low moon** (moon near the horizon.) क्षितिज के पास का चन्द्रमा;

**Lowness** (-नेस)-*n.* the quality of being low. नीचता; **Low price** (less value.) कम दाम; **Low-spirited** *-adj.* dejected.

उदास, दुःखी; **Lowtide** (ebb tide.) भाटा; **Of low latitude** (near the equator.) भूमध्य

रेखा के पास; **To bring low** (to render poor.) दरिद्र करना; **To lay low** (to overthrow on the ground.) भूमि पर पटक देना; **To lie low** (to bend.) झुकना।

**Low-लो-*v. t. & i.*** to utter cry as of oxen, to bellow. बैल की तरह डकारना।

**Lower**-लो'-अर-*v. t. & i.* to let down, to reduce in value, to diminish height of. to sink, to descend to decrease. उतारना, घटाना, कम करना, डुबाना, उतरना, कम होना, न्यून करना; **Lower world** (hell.) पाताल।

**Lowering**-लो'-अर-इङ्ग-*adj.* cloudy, degrading, letting down. अन्धकारपूर्ण, मेघयुक्त, बादलों से पूर्ण, अवनत करनेवाला, नीचे उतारनेवाला; *-n.* act of reducing. घटाने का काम।

**Lowermost** - लो' - अर-मोस्ट-*adj.* lowest in place. सबसे नीचे का।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Lowling**-लो'-इङ्ग-*n.* the bellowing of cattle. गाय-बैल का शब्द ।

**Lowliness**-लो-लि'-नेस-*n.* the state of being lowly. विनय, नम्रता ।

**Lowly**-लो'-लि-*adj.* humble, modest, meek. विनीत, नम्र, दर्पहीन ।

**Loyal**-लो'-य-ल्-*adj.* faithful to a king, true, devoted. राजभक्त, सच्चा, अनुरागी ; **Loyal wife** (a faithful wife.) पतिव्रता स्त्री ।

**Loyalist**-लॉयलिस्ट-*n.* one who is loyal. राजभक्त ।

**Loyally**-लॉयल-*adv.* in a loyal manner. भक्तिपूर्वक ।

**Loyalty**-लॉयल्टी-*n.* devotion to a sovereign or to a husband. राजभक्ति, पतिभक्ति ।

**Lozenge**-लॉजेन्ज-*n.* rhombus, a small tablet of flavoured sugar. विषमकोण सम-चतुर्भुज, बर्फी मिठाई ; **Lozenged** (-इ)-*adj.* having the form of a lozenge. विषम कोण चतुर्भुज के आकार की ।

**Lubber**-ल-बर्-*n.* a stupid fellow, a lout. स्थूल बुद्धिवाला मनुष्य, मूर्ख, गँवार ; **Lubber-like** (-लाइक)-*adj.* stupid. मूर्ख ; **Lubberliness** (-लि-नेस)-*n.* the quality of being stupid. गँवारपन ; **Lubberly** (लि)-*adj.* & *adv.* in a stupid manner. मूर्खता से ।

**Lubric**-ल्यू'-ब्रिक्-*adj.* unsteady, slippery. अस्थिर, फिसलनेवाला ।

**Lubricant**-ल्यू'-ब्रि-केन्ट-*n.* that which lessens friction. यन्त्र आदि को चिकनाने का मसाला ।

**Lubricate**-ल्यू'-ब्रि-केट-*v. t.* to make smooth by applying oil or grease. तेल या चर्बी लगाकर चिकना करना ।

**Lubrication**-ल्यू-ब्रि-के'-शन-*n.* the act of lubricating. चिकनाहट लाने का कार्य ।

**Lubricator**-ल्यू'-ब्रि-के-टर-*n.* that which lubricates. चिकना करनेवाली कुर्पी ।

**Lubrlicity**-ल्यू-ब्रि-सि-टि-*n.* smoothness, oiliness. चिकनाहट, स्निग्धता ।

**Lubricious**-ल्यू-ब्रि-शस-*adj.* smooth. स्निग्ध, चिकना ।

**Luce**-ल्यूम्-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।

**Lucency**-ल्यू'सेन्स-*n.* brightness. तेज, प्रकाश, चमकीलापन ।

**Lucent**-ल्यू'सेन्ट-*adj.* shining, clear, bright, luminous. दीप्तिमान्, तेजस्वी, स्वच्छ, प्रकाशमान् ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Lucerne**-ल्यू'-सर्न्-*n.* a kind of fodder plant.

एक प्रकार की घास जिसको पशु खाते हैं ।

**Lucid**-ल्यू'-सिह-*adj.* bright, shining, clear, easily understood. देदीप्यमान, चमकीला, स्वच्छ, स्पष्ट अर्थ का ; **Lucid interval** (period of calm between disturbances.) विघ्नों के बीच का शान्ति का काल ; **Lucidness** (ल्यू'-सिह-नेस), **Lucidity** (-इ-टि)-*ns.* the state of being lucid. शोभा, स्पष्टता ।

**Lucidly**-ल्यू'-सिह'-लि-*adv.* in a lucid manner. स्पष्टता से ।

**Lucifer**-ल्यू'सिफर्-*n.* the planet Venus as a morning star. शुक्र तारा ; **Lucifer match** (friction match.) रगड़कर जलाई जानेवाली दियासलाई ।

**Luciferous**-ल्यू'-सि-फरस्-*adj.* shining, giving light. चमकीला, प्रकाश देनेवाला ।

**Lucifugous**-ल्यू'-सि-फ्यू-गस्-*adj.* shunning light. प्रकाश से दूर रहनेवाला, प्रकाश से परहेज करनेवाला ।

**Luck**-लक्-*n.* chance, fortune, lot, fate. दैव, संयोग, भाग्य ; **As luck would have it** (fortunately or unfortunately.) भाग्यवश ; **Bad** (or ill) **luck** (bad fortune.) दुर्भाग्य ; **Good luck** (good fortune.) सौभाग्य ; **Luckpenny**-*n.* (a small sum given back to the buyer by the person who receives it.) दस्तूरी ।

**Luckily**-लकि'-ल-*adv.* fortunately. दैवयोग से, भाग्यवश ; **Luckiness** (-नेस)-*n.* the state of being lucky. सौभाग्य ।

**Luckless**-लक्'-लेस-*adj.* devoid of luck, unfortunate. अभाग्य, भाग्यहीन ; **Lucklessly** (-लि)-*adv.* unfortunately. दुर्भाग्य से ; **Lucklessness** (-नेस)-*n.* the state of being unfortunate. भाग्यहीनता, अभाग्यपन ।

**Lucky**-लकि-*adj.* (comp. **Luckier**. sup. **Luckiest**.) fortunate, prosperous, auspicious. धन्य, भाग्यवान्, शुभ ; **Lucky guess** (hitting at the right time.) समय पर सूझ जाना ।

**Lucrative**-ल्यू'-क्रे-टिव-*adj.* profitable, yielding profit. लाभदायक, फल देनेवाला ; **Lucratively** (-लि)-*adv.* profitably. लाभपूर्वक ; **Lucrativeness** (-नेस)-*n.* state of being lucrative. लाभ, फल ।

**Lucre**-ल्यूकर-*n.* pecuniary gain, profit. अर्थ-प्राप्ति, लाभ ।

**Lucubrate**-ल्यू'-क्यू-ब्रेट-*v. i.* to study or

work at night. रात में अध्ययन करना या काम करना ।

Lucubration-ल्यू-क्यू-मे-शन्-*n.* study at night.

रात्रि समय का अध्ययन ।

Lucubator-ल्यू-क्यू-त्रे'-टर-*n.* one who works by candle-light. रात्रि में मोमबत्ती के प्रकाश में अध्ययन करनेवाला ।

Lucubratory-ल्यू-क्यू-त्रे'-टरि-*adj.* written by candle-light or by night. रात्रि के दीपा-लोक में लिखा हुआ ।

Luculent-ल्यू-क्यू'-लेन्ट-*adj.* clear, lucid, transparent. स्पष्ट, पारदर्शक; Luculently (-लि)-*adv.* clearly. स्पष्टता से ।

Ludicrous-लू-डि-क़स-*adj.* absurd, ridiculous, exciting derision. भद्दा, असह्य, हास्यकर, फूहर; Ludicrously (-लि)-*adv.* in a ridiculous manner. हास्यकर ढंग से; Ludicrousness (-नेस्)-*n.* absurdity. भद्दापन ।

Lues-लू-लैज़-*n.* contagious disease, plague. संक्रामक रोग, प्लेग ।

Luff-लफ-*n.* the broad part of a ship's bow. जहाज़ का अगला चौड़ा भाग; -*v. i. & t.* to bring the head of a ship towards the wind. जहाज़ का हवा के रुख पर लाना ।

Lug-लग-*v. t. & i. (p. t. Lugged.)* to drag heavy load with effort, to pull hard. बलपूर्वक भारी बोझ खींचना, धसीटना; Lug-sail (-सेल)-*n.* a square sail. चौकोनी पाल ।

Luggage-ल-गेज-*n.* a passenger's baggage. यात्रा-सामग्री, गठरी-भोदरी, यात्री का सामान ।

Lugger-ल-नार्-*n.* a kind of small ship. एक प्रकार का छोटा जहाज़ ।

Lugubrious-लू-ग्यू'-भि-अन्-*adj.* dismal, sorrowful, mournful. उदासीन, दुःखात्मक, शोक-सूचक; Lugubriously (-लि)-*adv.* in a dismal manner. शोक से; Lugubriousness (-नेस्)-*n.* dismay, sorrow. शोक, उदासीनता ।

Lukewarm-लू-क्यू-वॉर्म-*adj.* moderately warm, tepid, indifferent, not zealous. मन्दोष्ण, गुनगुना, उदासीन, उत्साहहीन; Lukewarmly (-लि)-*adv.* in an indifferent manner. निकत्साह से; Lukewarmness (-नेस्)-*n.* the state of being moderately warm. गुनगुनापन ।

Lull-लल-*v. t.* to put to sleep by caresses, to quiet, to lessen. गाकर सुलाना, शान्ति करना, धीमा करना, कम करना; -*n.* a season of calm. तूफान के बाद की शान्ति; Lullingy (-इङ्ग-लि)-*adv.* शान्ति-भाव से ।

Lullaby-लू-ली-बाह-*n. (p. Lullabies)* a song to put babies to sleep. बच्चों को सुलाने का गीत ।

Lullingy-see Lull.

Lumbaginous-लम्बीजिनस्-*adj.* pertaining to lumbago. कटिवेदना-सम्बन्धी, कमर के दर्द का ।

Lumbago-लम्-बे'-नो-*n.* rheumatic pain in the muscles about loins. कटिवेदना, कमर का दर्द ।

Lumbar-लम्बर्-*adj.* of the loin. कटि-सम्बन्धी, कमर का ।

Lumber-लम्बर्-*v. i.* to move clumsily. भद्दी तरह से चलना; -*v. t.* to obstruct, to heap together. रुकावट डालना, ढेर लगाना; -*n.* a disused and cumbersome article. निरर्थक पदार्थ, काठ-कबाड़; Lumberer (-अर्)-*n.* one who gathers lumber. काठ-कबाड़ इकट्ठा करनेवाला; Lumber-room-*n.* काठ-कबाड़ रखने की कोठरी; Lumbrical-लम्ब्रिकल्-*adj.* resembling a worm. कीड़े के समान ।

Luminant-लू'-मिनन्ट-*adj. & n.* giving light, a luminous object. प्रकाश देनेवाला, चमकता पदार्थ ।

Luminary-ल्यू'(-लू)-मि-न-रि-*n.* a heavenly body that gives light, a person who is of exceptional eminence. सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, अमूर्त बुद्धि का मनुष्य ।

Luminiferous-ल्यू'(-लू')-मि-नि-फेर्स-*adj.* producing light. प्रकाश पैदा करनेवाला ।

Luminosity-लू'-मि-ने'-सिटि-*same as* Luminousness-*n.* brightness. चमकीलापन ।

Luminous-ल्यू'-मिनस्-*adj.* bright, shining, clear, lucid, emitting light. प्रकाशयुक्त, चमकीला, स्वच्छ, शुभ्र, प्रकाश फैकनेवाला; Luminously (-लि)-*adv.* in a luminous manner. चमकते हुए ढंग से; Luminousness (-नेस्)-*n.* brightness. चमकीलापन ।

Lump-लम्प-*n.* a shapeless mass, a heap, protuberance, swelling. आकृतिहीन ढेर, समूह, पिण्ड, सूजन; -*v. i. & t.* to throw into a mass. इकट्ठा करना, ढेर लगाना; In the lump (in gross.) थोक में; Lump-sugar (loaf sugar.) गुड़ का पिण्ड; Lump sum (gross sum.) थोक रकम ।

Lumper-लम्पर्-*n.* one who loads and unloads ships. जहाज़ पर का माल चढ़ाने या उतारनेवाला कुली ।

Lumping-लम्प्'-इङ्ग-*adj.* bulky, heavy. बड़ा, भारी ।

Lumpish-लम्प्'-इश्-*adj.* foolish, stupid, heavy. स्थूल मति, मूर्ख, भारी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Lumpishness** लम्पि-इश-नेस *n.* the quality of being lumpish. स्थूलता ।

**Lumpy** लम्पि-*adj.* full of lumps. ढेर लगाया हुआ ।

**Lunacy** लूनी-सि *n.* insanity, derangement of mind. उन्माद, मति-विभ्रम, पागलपन, बावलापन ।

**Lunar** लूनर-*adj.* pertaining to the moon. चन्द्रमा-सम्बन्धी; **Lunarian** (-ने रिअन्) *n.* an astronomer who devotes special attention to moon, an inhabitant of the moon. चन्द्रमा के विषय में अधिक ज्ञान रखनेवाला व्योतिषी, चन्द्रलोक का निवासी; **Lunar day.** तिथि; **Lunar eclipse** (eclipse of the moon.) चन्द्रग्रहण; **Lunar month** (the time in which the moon makes a complete revolution about the earth. चान्द्रमास; **Lunar politics** (useless question.) निरर्थक प्रश्न; **Lunar race.** सोमवंश ।

**Lunate** लूनी-नेट् *adj.* of the shape of a crescent. अर्धचन्द्र के आकार का ।

**Lunatic** लूनटिक *adj.* insane, affected by lunacy, mad, foolish, eccentric. उन्मत्त, हतबुद्धि, पागल, झंझी; **Lunatic asylum** (hospital for insane people.) पागलखाना ।

**Lunation** लूनी-नेशन *n.* the time from one new moon to the next. एक चन्द्रोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक का समय ।

**Lunch, Luncheon** लन्च् (-श्यन्) *ns.* light refreshment between breakfast and dinner. सवेरे के जलपान तथा दोपहर के भोजन के बीच में का थोड़ा भोजन; *v. i.* to take lunch. इस प्रकार का भोजन करना ।

**Lunette** लूनेट *n.* a hole or crescent-shaped space in a ceiling or dome. गुम्बद या छत में का चन्द्राकार छिद्र या ताखा ।

**Lung** लङ्ग *n.* one of the organs of respiration. फुफुस, फेफड़ा; **Lungless** (-लेस) *adj.* devoid of lung. बिना फेफड़े का; **Lung-power** (power of voice.) बोलने की शक्ति ।

**Lunge** लन्ज *n.* a horse-breaker's long rope. घोड़ा फेरनेवाले की लम्बी बागडोर; *v. i.* to exercise a horse at the end of a long rope. घोड़े को चक्कर देना; *v. i.* to thrust with a sword. तलवार भौकना ।

**Uniform** लू-नि-फॉर्म *adj.* crescent-shaped. चन्द्राकार ।

**Lunisolar** लू-नि-सो' -लर् *adj.* of the sun and moon. सूर्य तथा चन्द्र सम्बन्धी ।

**Lupine** लू-पिन् *n.* a kind of garden plant. शमीधान्य, एक प्रकार का पीया; *adj.* pertaining

to wolf, wolf-like. मेड़िया-सम्बन्धी, मेड़िये के सदृश ।

**Lupous** -see **Lupus**.

**Lupus** लू-पस *n.* a disease of the skin. एक प्रकार का चर्मरोग; **Lupous** *adj.* pertaining to such a disease. चर्म रोग से संबंधित ।

**Lurch** लर्च् *n.* a sudden leaning to one side, a forlorn state. जहाज की एक ओर की यकायक झुकाव, आपत्ति की दशा; **To leave in the lurch** (to leave in difficulty.) आपत्ति में छोड़ना ।

**Lurcher** लर्चर *n.* a swindler, a kind of dog. चोर, एक प्रकार का कुत्ता ।

**Lure** लूयोर *n.* anything used as an enticement. प्रलोभन, ललचाने का पदार्थ; *v. t.* to attract. लुभाना, फुसलाना ।

**Lurid** लू-रिड *adj.* ghastly, gloomy, unnatural, terrible. घोररूप अन्धकारमय, अप्राकृतिक, भयङ्कर; **Luridly** (-लि) *adv.* in a lurid manner. भयङ्करता से; **Luridness** (-नेस) *n.* fearfulness. भयङ्करता ।

**Lurk** लर्क् *v. i.* to be hidden in, to escape notice, to lie in wait. छिपे रहना, दबकना, घात में रहना; *n.* a swindle, a gross fraud. धोखा, दगा, कपट, छल ।

**Lurker** लर्कर *n.* one who hides himself. अपने को छिपानेवाला मनुष्य ।

**Lurking** लर्किङ्ग *n. & adj.* hiding. छिपा रहना, छिपे हुए; **Lurking place** (a hiding place.) छिपने का स्थान; **To be on the lurk** (to be on the alert.) सँभले रहना, सावधान रहना ।

**Luscious** लशस *adj.* richly sweet, delicious. अति मधुर, स्वादिष्ट; **Lusciously** (-लि) *adv.* in a luscious manner. मधुरता से ।

**Lusciousness** (-नेस) *n.* deliciousness. माधुर्य, मधुरता ।

**Lush** लशू *adj.* luxuriant, juicy. रमीला, रस भरा हुआ; *n.* liquor, drink. मदिरा, शराब; *v. t.* to drink. शराब पीना; **Lushy** (-इ) *adj.* intoxicated. मदिरा पिये हुए ।

**Lust** लस्ट *n.* desire for sexual indulgence, eager desire. ली संभोग की इच्छा, तीव्र लालसा; *v. t.* to have carnal desire. मैथुन की इच्छा करना ।

**Lustful** लस्ट-फुल *adj.* having lust. कामातुर; **Lustfully** (-फुल-लि) *adv.* in a lustful manner. कामुक की तरह; **Lustfulness** (-नेस) *n.* the state of being lustful. कामातुरता ।

**Lusthood** लस्टिड *n.* vigour of body. शरीर का बल, दृढ़ता ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

- Lustily-लसित'** - लि - *adv.* in a lusty manner.  
बल से, लालसा से, कामुकता से ।
- Lustiness-लसित** - नैस् - *n.* pleasure, delight, vigour, lustfulness. सुख, सन्तोष, आनन्द, शक्ति, कामुकता ।
- Lustral-लसुल** - *adj.* purifying. शुद्धिकर ।
- Lustrate-लस्ट्रेट** - *v. t.* to purify by sacrifices &c. यज्ञ, होम इत्यादि से शुद्ध करना ।
- Lustration-लस्ट्रेट** - *n.* the act of purifying. होम आदि से शुद्धिकरण ।
- Lustre-लस्टर्** - *n.* gloss, brightness, brilliance, fame, radiant beauty, splendour. चमक, प्रकाश, प्रभा, यश, शोभा, कान्ति; **Lustreless** (-लेस्) - *adj.* devoid of lustre. प्रकाशहीन ।
- Lustrous-लस्ट्रस** - *adj.* luminous, shining, bright. दीप्तिमान्, चमकीला, प्रभापूर्ण ।
- Lute-ल्यूट** *n.* a musical instrument like guitar. मिनार, वीणा; - *n. i.* to play on a lute, to sound like a lute. सितार बजाना, सितार के समान स्वर निकालना ।
- Lutenist-ल्यूटिनिस्ट** - *n.* (also Lutanist.) one who plays on the lute. वीणा या सितार बजानेवाला मनुष्य ।
- Luteous-ल्यूटस** - *adj.* of deep orange colour. गहरे नारंगी रङ्ग का ।
- Lute.**
- Lutestring-ल्यूटस्ट्रिंग** - *n.* a string of a lute, a kind of glossy silk. वीणा का तार, एक प्रकार का चमकीला रेशमी कपड़ा ।
- Lutose-ल्यूटस** - *adj.* covered with mud. धीचड़ से ढका हुआ ।
- Luxate-लक्सेट** - *v. t.* to dislocate a joint, to displace. जोड़ या सन्धि हटाना, स्थान से हटाना ।
- Luxation-लक्सेशन** - *n.* dislocation. सन्धि-च्युति, स्थान-च्युति ।
- Luxuriance-लुग्जुरिअन्स** - *n.* exuberance. समृद्धि, बहुतायत ।
- Luxuriant-लुग्जुरिअन्ट** - *adj.* profuse, abundant, exuberant. अत्यन्त, प्रचुर, अति समृद्ध ।
- Luxuriate-लुग्जुरिएट** - *v. i.* to feed or live luxuriously. आनन्द मचाना, चैन करना ।
- Luxurious-लुग्जुरियस** - *adj.* indulging in luxury. सुखभोगी, विलासी; **Luxuriously** (-लि) - *adv.* in a luxurious manner.



- अति सुख से, विलासपूर्वक; Luxuriousness** (-नेस्) - *n.* the state or quality of being luxurious. विलासिता ।
- Luxurist-लक्सुरिस्ट** - *n.* one given to luxury. विलासी मनुष्य ।
- Luxury-लक्सुरी** - *n.* (pl. Luxuries) habitual use of rich food, dress &c., delicacy. विशिष्ट भोजन, वस्त्र इ० का प्रयोग, विलास, विषय-सुख ।
- Lycanthropy-लाइकैन्थ्रोपि** - *n.* madness in which the patient thinks himself to be a beast. पागलपन जिसमें रोगी अपने को पशु समझता है ।
- Lychnis-लिक्निस** - *n.* a genus of plants. एक प्रकार के पौधे ।
- Lycopod, Lycopodium-लाइकोपोड** - *n.* a kind of clubmoss. एक प्रकार की सेंवार ।
- Lydian-लिडियन्** - *adj.* soft, effeminate. मृदुल, कोमल, जनाने ढंग का ।
- Lye-लाइ** - *n.* a mixture of vegetable ashes and water. क्षारपूर्ण जल, सज्जाखार का घोल ।
- Lying-लाइङ्ग** - *n.* telling lies, *present participle* of "lie." झूठ बोलना, पड़े हुए; **Lyingly** (-लि) - *adv.* falsely, without truth. झूठ बोलते हुए ।
- Lyke-wake-लाइक्वेक** - *n.* watching a dead body at night. शव की रात्रि में अगोरना ।
- Lymph-लिम्फ** - *n.* a colourless fluid in the tissues of animal body. शरीर में का पंछा ।
- Lymphatic-लिम्फैटिक** - *adj.* pertaining to lymph. शरीर के पंछे से सम्बन्धित ।
- Lyncean-लिनिस** - *adj.* keen-sighted. तीव्र दृष्टिवाला ।
- Lynch-लिन्च** - *v. t.* to inflict punishment illegally. अन्याय युक्त दंड देना; - *n.* mob rule. मनमाना राज्य ।
- Lynx-लिन्क्स** - *n.* a wild quadruped of the cat family. बिछी के कुल का एक जङ्गली पशु ।
- Lyrate-लाइरेट** - *adj.* of the form of a lyre. वीणा के आकार का ।
- Lyre-लायर** - *n.* a stringed musical instrument. वीणा, बिन ।
- Lyric-लिरिक** - *adj.* of the lyre, meant to be sung. वीणा का, गायन-सम्बन्धी; **Lyrically** (-अलि) - *adv.* in a lyric manner. गाने के रूप में; **Lyricism** (-रिसिज्म) - *n.* a lyric composition. गायनरूप की कविता ।

**M** - the thirteenth letter of the English alphabet, in Roman notation used for 1000.

अंग्रेजी भाषा का तेरहवाँ अक्षर, रोमन अङ्कमाला में १००० के लिए प्रयुक्त अङ्क।

**Ma-ma** - *n.* childish contraction for 'Mamma'. 'Mamma' का छोटा रूप, माँ, अम्मा।

**Ma'am** - *mīn'* (मम्) - *n.* a contracted form of 'Madam'. 'मोडम्' का छोटा रूप, महोदया।

**Mab** - *mōb'* - *n.* the queen of the fairies. परियों की रानी।

**Mac** - *mīk'* - *n. pref.* used in names meaning 'son of.' नामों में "पुत्र" अर्थ का उपसर्ग।

**Macabre** - *maka-br'* - *adj.* horrible. भयंकर।

**Macadamize** - *mīkīdimaiz'* - *v. t.* to cover a road with small pieces of broken granite. पत्थर के टुकड़ों को पीटकर सड़क बनाना; **Macadamization** (-*iz'*-शन) - *n.* preparing road by this method. गिट्टी से सड़क बनाने का कार्य।

**Macaque** - *mī-ka'* - *n.* an African ape. अफ्रीका का लंगूर।

**Macaroni** - *mī-karō'* - *n.* (*pl.* Macaronies) a wheaten paste in long tubes dried for food. खाने के लिये मैदे की लेई की सुखाई गई बत्ती, सेवई।

**Macaronic** - *mī-karōnik'* - *n. pl.* a mixture of languages अनेक भाषाओं का मिश्रण।

**Macaroon** - *mī-kaun'* - *n.* a sweet cake of almond, egg and sugar. बादाम, अण्डा तथा चीनी की एक प्रकार की मिठाई।

**Macassar-oil** - *mī-kāsar'* - *n.* a kind of scented hair-oil from Macassar town in Celebes Island. सिलिवीज़ द्वीप के मकासर नगर का एक प्रसिद्ध सुगन्धित तेल।

**Macaw** - *mī-kō'* - *n.* a kind of parrot, a kind of palm. एक प्रकार का तोता, एक प्रकार का नारियल।

**Mace** - *mēs'* - *n.* a heavy club, the outer covering of nutmeg. भारी गदा, जावित्री; **Mace-bearer** (one who carries a mace). गदाधारी।

**Macerate** - *mī-sarēd'* - *v. t. & i.* to soften by steeping in water, to be reduced by fasting. भिगोकर मुलायम करना, जत करके दुर्बल होना; **Maceration** (-*iz'*-शन) - *n.* act of softening by steeping in water. जल में भिगोकर मुलायम करने का कार्य।

**Machiavel** - *mī-kiavēl'* - *n.* a cunning statesman. धूर्त राजनीतिज्ञ; **Machiavellism** (-*izm'*) - *n.* cunning statesmanship. कूटनीति।

**Machinal** - *mī-shīnal'* - *adj.* pertaining to machines. यन्त्र सम्बन्धी।

**Machinate** - *mī-kinēd'* - *v. t.* to form an intrigue, to lay plots. कपट प्रबन्ध करना, षडयन्त्र रचना।

**Machination** - *mī-kinē-shn'* - *n.* the act of scheming. कूट प्रबन्ध; **Machinator** (-*iz'*-टर्) - *n.* one who plans a scheme. कपट-प्रबन्ध रचनेवाला, षडयन्त्र करनेवाला मनुष्य।

**Machine** - *m-shīn'* - *n.* an apparatus for applying mechanical energy, one who acts without intelligence. यन्त्र, साधन, बिना बुद्धि के काम करनेवाला; - *v. t.* to work with a machine. यन्त्र द्वारा काम करना; **Machine-gun** (gun which keeps up continuous firing.) लगातार गोला छोड़नेवाली बन्दूक; **Simple machine** (a machine composed of a few simple parts.) यन्त्र जिसमें कम भाग या पुरजे हों।

**Machiner** - *m-shīn'* - *n.* a horse that drives a machine, one who works a machine. यन्त्र (मशीन) को चलानेवाला घोड़ा, यन्त्र को चलानेवाला मनुष्य।

**Machinery** - *m-shīnir'* - *n.* (*pl.* Machineries) the work of a machine, machines in general. यन्त्र का कार्य, यन्त्रों का समूह।

**Machinist** - *m-shīnīst'* - *n.* one who prepares or operates a machine. यन्त्र बनाने या चलानेवाला व्यक्ति।

**Mackerel** - *mī-kerēl'* - *n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली।

**Mackintosh** - *mī-kin-tōsh'* - *n.* a waterproof cloth. बरसाती कपड़ा।

**Macle** - *mī'* - *n.* a twin crystal. जुड़वाँ बिल्वार का टुकड़ा।

**Macrame** - *mī-ka'* - *n.* a fringe of knotted thread. गाँठ दी हुई झालर।

**Macrocosm** - *mī-kō'* - *n.* the entire universe. सम्पूर्ण संसार, त्रिभुवन।

**Macrology** - *mī-kō'* - *n.* (*pl.* Maculæ) the dark spot in the Sun, permanent mark on skin. सूर्य का कलङ्क, धब्बा, लालछन; **Macular** (-*iz'*-लर्) - *adj.* spotted. कलङ्क-युक्त, धब्बेदार।

**Maculate** - *mī-kyūlēd'* - *v. t.* to spot, to stain. धब्बा लगाना, कलङ्कित करना; - *adj.* spotted, stained. धब्बेदार।

**Maculation**-मीक्युलेशन्-*n.* spotting. लान्छन ।  
**Mad**-मीह-*adj.* (*comp.* **Madder**, *sup.* **Maddest**)  
 insane, crazed, wildly excited, disordered  
 in intellect. उन्मत्त, अन्तर्लित, पागल, विकृत  
 बुद्धिवाला;--*v.* *t.* & *i.* to make or become  
 mad. पागल करना या होना; To go mad  
 (to turn insane.) उन्मत्त होना ।  
**Madam**-मीडम्-*n.* a polite form of address  
 for a mistress or lady. महाशया, साहिबा, बीबी ।  
**Madcap**-मीड'-कीप-*n.* an eccentric person.  
 झकी मनुष्य ।  
**Madden**-मी-इन-*v.* *t.* & *i.* to make or become  
 mad. उन्मत्त करना या पागल होना; **Madden-**  
**ing** (-इङ्ग)-*adj.* causing madness, raging.  
 पागलपन लातिवाला, भयङ्कर ।  
**Madder**-मी-डर-*n.* a climbing plant. काल-  
 मेदी, भुजौर, छेरीला ।  
**Made**-मेह-*p.* *t.* & *p.* *p.* of **Make**.  
**Mademoiselle**-मीइम्बे-जैल्-*n.* an unmarried  
 woman. कुमारी कन्या ।  
**Madhouse**-मीह'-हाउस-*n.* a lunatic asylum.  
 पागलखाना ।  
**Madia**-मी'-डि-आ-*n.* a plant similar to sun-  
 flower. सूरजमुखी के प्रकार का पौधा ।  
**Madly**-मीह'-लि-*adv.* in a mad way. उन्मत्तता  
 से, पागलपन से ।  
**Madness**-मीह'-नेस-*n.* the quality of being  
 mad. पागलपन ।  
**Madrigal**-मीड्रिगल्-*n.* a pastoral song.  
 देहाती गीत ( कजली, आल्हा ); **Madrigalian**  
 (-अन्)-*adj.* pertaining to a pastoral song.  
 ग्रामीण ( देहाती ) गायन-सम्बन्धी ।  
**Maffick**-मौ-फिक्-*v.* *t.* to exult or rejoice in a  
 riotous manner. उन्मत्त की तरह आनन्द मचाना  
**Mag**-सीग्-*n.* a half penny. अर्धपेसा ।  
**Magazine**-मीगजीन्-*n.* a place for storing  
 arms, ammunition, provisions &c., a  
 periodical publication. शस्त्र, बारूद, सामान  
 इत्यादि का गोदाम, नाना विषय की पुस्तक या  
 पत्रिका; **Magazine-gun** ( a rifle which  
 contains a supply of cartridges.) बन्दूक  
 जिसमें अनेक कारतूस भरे होते हैं और पारी-पारी  
 छूटते जाते हैं ।  
**Mag**-मेज्-*n.* a magician, a learned man.  
 जादूगर, पण्डित ।  
**Maggot**-मीगैट-*n.* larva of a worm, whim-  
 sical fancy, whim. कृमि ( कीड़ा ), मीज ( शक ) ।  
**Maggoty**-मीगै-टि-*adj.* full of maggots.  
 ( कीटपूर्ण ) कीड़ों से भरा हुआ ।  
**Magi**-मेज-*n.* *pl.* of **Magus**. a magician or

a wise man of the East. प्राच्य ( पूर्वी ) देशों  
 का जादूगर या विद्वान् ।

**Magic**-मीजिक्-*n.* witchcraft, sorcery,  
 enchantment. मन्त्र, इन्द्रजाल, जादूगरी; **Magic**  
**lantern** ( see under **Lantern** ).

**Magic square**-मीजिक्-स्क्वेअर्-*n.* a big square

divided into sm-  
 aller ones, each  
 square contains a  
 number and they  
 are so placed that  
 the sums of them  
 vertically, horiz-  
 ontally and diag-  
 onally are the  
 same. बङ्कयंत्र ।

8	1	6
3	5	7
4	9	2

**Magic square.**

**Magical**-मीजिकल्-*adj.* pertaining to magic.  
 ऐन्द्र जालिक, जादू का ; **Magically** (-लि)-*adv.*  
 in a magical way. जादूगरी से ।

**Magician**-मीजिशन्-*n.* a wizard, one skilled  
 in magic. जादूगर ।

**Magisterial**-मीजिस्टीरियल्-*adj.* pertaining to  
 a magistrate. मैजिस्ट्रेट-सम्बन्धी, शासन का ;  
**Magisterially** (-लि)-*adv.* in a magisterial  
 manner. शासन के रूप से या में ।

**Magistracy**-मीजिस्ट्रे-सि-*n.* the office or  
 dignity of a magistrate. मैजिस्ट्रेट का पद,  
 इनका समूह ।

**Magistrate**-मीजिस्ट्रेट-*n.* a civil officer of  
 the government invested with executive  
 powers. जनपदधीश, न्यायाध्यक्ष, मैजिस्ट्रेट;  
**Magistrateship** (-शिप)-*n.* the office of a  
 magistrate. मैजिस्ट्रेट का पद ।

**Magna Charta**-मीग्ना चार्ट-*n.* the Great  
 English Charter of 1215. सन् १२१५ का  
 इङ्ग्लैण्ड देश का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञापत्र ।

**Magnanimity**-मीगननिमिटी-*n.* greatness of  
 mind, nobility. उदारता, महानुभावता ।

**Magnanimous**-मीगननिमस्-*adj.* having  
 greatness of mind, highsouled, high-  
 minded. महानुभाव, उदारचरित ; **Magn-**  
**animously** (-लि)-*adv.* in a magnanimous  
 manner. दानशीलता या महिमा से ।

**Magnate**-मीग्नेट-*n.* a wealthy or eminent  
 personage. उच्चपदाधिकारी मनुष्य, रईस ।

**Magnesia**-मीग्नी-शि-आ-*n.* a white alkaline  
 earth used in medicines. एक प्रकार की दवा  
 में पड़नेवाली क्षार-युक्त सफेद मिट्टी ।

**Magnesium**-मीग्नी-शिय-अम्-*n.* a metallic

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र



element. एक विशेष धातु जो जलाने से तीव्र प्रकाश देती है।

**Magnet-मीग्-नेट्-न.** a piece of iron which has the property of attracting small bits of iron. लोहकान्तमणि, चुम्बक।



**Magnetic - मीग्नेटिक् Magnet**

*-adj.* having the properties of a magnet, produced by magnetism. आकर्षक, खींचने की शक्तिवाला; *-n. pl.* science of magnetism. आकर्षणविद्या; **Magnetic needle** (the light bar in mariner's compass which, being magnetised, points always to the north.) कुतुबनुमा की चुम्बकीय सूई जो उत्तर की दिशा दिखाती है; **Magnetically** (*-अलि*) *-adv.* by magnetism. चुम्बकीय आकर्षण द्वारा।

**Magnetism-मीग्नेटिक्-न.** the natural agency producing attraction. आकर्षणशक्ति; **Terrestrial magnetism** (attractive force of the earth.) पृथ्वी की आकर्षणशक्ति।

**Magnetization - मीग्नेटाइजेशन - न.** the act of magnetizing, the state of being magnetized. आकर्षण संस्कार।

**Magnetize-मीग्नेटाइज्-न. t.** to turn iron into a magnet. लोहे में आकर्षण-शक्ति उत्पन्न करना।

**Magneto - मीग् - नेट - टै-न.** a generator of electric current. बिजली की शक्ति उत्पन्न करने का यन्त्र।

**Magnifiable-मीग्निफाइ-एबल - adj.** able to be magnified, worthy of being extolled. बढ़ाने योग्य।

**Magnification-मीग्निफिकेशन - न.** the act of magnifying. बृद्धिकरण।

**Magnificence-मीग्-नफिसेन्स - न.** grandeur or splendour of appearance. तेज, महिमा, प्रताप, ऐश्वर्य।

**Magnificent-मीग्-नफिसेन्ट - adj.** splendid, pompous, stately, excellent. शोभमान, तेजस्वी, महाप्रतापी, देदीप्यमान; **Magnificently** (*-लि*) *-adv.* in a stately or magnificent manner. प्रताप (ऐश्वर्य) के साथ।

**Magnifico-मीग्निफिको-न.** a grandee. यशस्वी, रईस।


**Magnifier-मीग्' - नि-फायर् - न.** one who magnifies. बढ़ाकर दिखलानेवाला।

**Magnify-मीग्'-नि-फाइ-न. t. (p. t. Magnified)** to exaggerate, to increase the size of, to extol. अतिशय वर्णन करना, बढ़ाना, अधिक करना।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

**Magnifying glass - मीग्निफाइङ् - ग्लास् - न.**

a convex lens, the objects seen through which have their apparent dimensions increased. बृंहणयन्त्र, आतशी शीशा, ताल।



**Magnifying glass.**

**Magniloquence - मीग्निर्ल - क्वेन्स - न.** a pompous speech. प्रौढ़ भाषण।

**Magniloquent-मीग्निर्ल-क्वेन्ट-adj.** bragging, speaking pompously, boastful. धृष्ट वाक्यवाला, शेखीवाज; **Magniloquently** (*-लि*) *-adv.* in a boastful manner. प्रगल्भ वर्णा से।

**Magnitude-मीग्'-निट्यूड-न.** largeness, bulk, size, importance. परिमाण, मात्रा, आकार, महत्त्व; **Of the first magnitude** (of the greatest importance.) सबसे अधिक महत्त्व का। **Magnolia-मीग्'-नो'-लि-आ-न.** a kind of large flowering tree. बड़े फूलवाला एक प्रकार का वृक्ष।

**Magnum-मीग्'-नम्-न.** a bottle containing about eighty ounces of liquid. अस्सी आउन्स तरल पदार्थ रखने का बोतल।

**Magnum bonum-मीग्'-नम्-बो'-नम्-न.** a kind of large plum or potato. एक प्रकार की बड़ी बेर या आलू।

**Magpie-मीग्'-पाइ-न.** a chattering bird with long tail and black and white plumes. नीलकण्ठ पक्षी।

**Magus-मे'-गस-न.** an Eastern magician or wise man. पूर्वी देशों का जादूगर या विद्वान्।

**Mahl-stick-माल'-स्टिक्-न.** a painter's hand-rest. चित्रकार की हाथ टकने की तख्ती।

**Mahogany-महोंग - नि - न.** an American tree much used for furniture. महोंगनी वृक्ष।

**Maid-मेइ-न. (mas. Bachelor)** a young unmarried woman, a girl, a female servant. कन्या, कुमारी, अविवाहिता युवती, दासी; **Maid of Honour** (a female attendant upon a queen.) रानी या राजकुमारी की सेविका या दासी।

**Maiden-मेइ-न. & adj.** a virgin, a maid, unused, fresh, new. युवती बालिका, कुमारी, कन्या, ताजी, नई, **Maidenhead** (virginity.) तारुण्य; **Maiden-hood** (*-हुड*) *-न.* virginity. तरुणता; **Maidenly** (*-लि*) *-adj.* like a maid, modest, gentle. कुमारी के समान, विनीत, नम्र; **Maiden name** (surname of a girl before marriage) छी का विवाह के पहिले का नाम; **Maiden speech** (the first speech of an orator.) वक्ता का पहिला व्याख्यान।

**Mail-मेल** - *n.* an armour of chainwork, a bag for the conveyance of letters, the postal system, rent, payment, a protective covering of an animal, a spot caused by ironing cloth, a tribute paid to free booters, a person or carriage carrying letters. शरीर-त्राण, कचच, ढाक का थैला, ढाक विभाग, किराया, भुगतान, पशुओं का रक्षाआवरण, कपड़े पर शक्ती का दाग, ढाकुओं को घूस या कर, ढाकिया या ढाक-गाड़ी; - *v. t.* to send letters &c. by post. ढाक द्वारा बिदूठी इत्यादि भेजना।

**Mailable-मेलैबल** - *adj.* able to be mailed.

ढाक से भेजने योग्य।

**Mailcoach-मेल-कोच** - *n.* (also Mail-drag or gig or Van.) a coach for carrying mail.

ढाक ले जाने की गाड़ी।

**Mail-train-मेल-ट्रेन** - *n.* a train that carries the mail. ढाकगाड़ी।

**Maim-मैम** - *v. t.* to cripple, to mutilate. अङ्ग-हीन करना, काटना; - *n.* mutilation. हीनाङ्गता; **Maimed** (-इ) - *adj.* crippled. हीनाङ्ग।

**Main-मैन** - *n.* physical force, the ocean, a chief gas or water pipe or cable of electric current. शारीरिक बल, महासागर, गैस या पानी की प्रधान नली या बिजली की धारा के जाने-वाला प्रधान तार; - *adj.* principal, chief, most important. मुख्य, प्रधान, सबसे अधिक महत्व-पूर्ण; **In the main** (chiefly.) प्रधान रूप से; **Mainland** (principal land.) महाद्वीप, महादेस; **Mainly** (-लि) - *adv.* principally, chiefly. प्रधान रूप से, विशेष करके; **Main mast** (the principal mast of a ship.) जहाज का प्रधान मस्तूल; **Main spring** (the principal spring of a watch or clock.) घड़ी की बड़ी कमानी; **Mainstay** (the principal support.) प्रधान आश्रय; **Main stock** (capital.) मूलधन; **With might and main** (with full force.) सम्पूर्ण बल से।

**Maintain-मैनटेन** - *v. t.* to keep up, to hold, to support, to continue, to furnish, to uphold, to defend, to assert as true. अवलम्बन करना, प्रतिपादन करना, निर्वाह करना, संभालना, धारण करना, रक्षा करना, किसी सिद्धान्त को स्वीकार करना।

**Maintainable-मैनटेनेबल** - *adj.* that may be supported. प्रतिपादन करने (संभालने) योग्य।

**Maintenance-मैन्टेनेन्स** - *n.* subsistence, means of support. जीविका, रक्षा, निर्वाह।

**Maize-मैज** - *n.* Indian corn. मक्का, सुन्ना।

**Maizena-मैजीना** - *n.* maize starch. सुन्दे का आटा।

Hat हॉट, Hot हॉट; Measure मैज्यूर

**Majestic-मैजैस्टिक, Majestical** (अल) - *adj.* splendid, sublime, stately. प्रभावशाली, ऐश्वर्यपूर्ण; **Majestically** (-अलि) - *adv.* in a majestic manner. गौरव के साथ, ऐश्वर्य से।

**Majesty-मैजैस्टी** (*pl.* Majesties) stateliness, sovereign power, greatness, grandeur, dignity. बम्ब, राजप्रताप, गौरव, महिमा; **Your Majesty**. महाराज।

**Major-मैजर** - *n.* an officer in rank above a captain, a chief, a person of full age. सैन्यदल का अध्यक्ष, प्रमुख, वयस्क, (बालिग); - *adj.* greater, more important. अधिक बढ़ा या आवश्यक

**Majority-मैजॉरिटी** - *n.* greater number, full age. अधिक संख्या, बहुमत, वयस्कता।

**Majuscular-sec Majuscule.**

**Majuscule-मैजस्क्यूल** - *n.* a capital letter. बड़ा अक्षर; **Majuscular** (-लर्) - *adj.* pertaining to majuscul. बड़े अक्षर-से संबंधित।

**Make-मेक** - *v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Made.) to construct, to frame, to draw up, to perform, to compose, to execute, to establish, to collect, to prepare, to compel, to reach. बनाना, गढ़ना, मसौदा बनाना, सम्पन्न करना, रचना करना, सम्पादन करना, स्थापित करना, इकट्ठा करना, तैयार करना, बाध्य करना, पहुँचना; - *n.* shape, structure. आकार, बनावट; **A selfmade man** (a person who has risen by his own exertions.) अपने बाहुबल से धन उपार्जन करनेवाला मनुष्य; **To make account of** (to esteem.) प्रतिष्ठा करना; **To make after** (to follow.) अनुकरण करना; **To make amends** (to compensate.) बाटा पूरा करना; **To make anything of** (to find a meaning of.) मतलब निकालना; **To make away** (to run away.) भाग जाना; **To make fire** (to light fire.) आग सुलगाना; **To make for** (to be fit for.) योग्य होना; **To make friends** (to form friendship.) मित्रता करना; **To make fun of** (to trifle with.) दिहली करना; **To make light of** (to think of no importance.) तुच्छ समझना; **To make merry** (to feast.) उत्सव मनाना; **To make off** (to run away.) भाग जाना; **To make out** (to understand clearly.) समझना, पता लगाना; **To make over** (to transfer title of.) सौंपना; **To make room** (to give place.) जगह करना; **To make up** (to reconcile.) पूरा करना; **To make up one's mind** (to determine.) संकल्प करना; **To make way** (to improve.) उन्नति करना।

**Make-believe-मेक'-बिलीव** - *n.* a pretence. बहाना; - *adj.* sham. बनावटी, झूठा।

**Make-peace-मेक'** - पीस्-*n.* a peacemaker. शांति स्थापन करनेवाला।  
**Maker-मेकर'-*n.*** one who makes. रचनेवाला, बनानेवाला, कर्ता; **Maker of pots** (a potter.) कुम्हार।  
**Makeshift-मेक'** - शिफ्ट-*adj.* temporary, expedient. क्षणिक, आवश्यक।  
**Make-up-मेक'** - अप-*n.* the part out of which a thing is made, arrangement of galleys of types into pages, one's character, temperament, mental qualities, painting and dressing of an actor or actress, outer appearance of a book. ढुकाई जिससे कोई पूरी वस्तु बनती है, गेली के टाइप को यथास्थान रखकर पेज बाँधना, मनुष्य का चरित्र, प्रकृति, मानसिक योग्यता, अभिनेता या अभिनेत्री का साज, पुस्तक की बाहरी आकृति।  
**Makeweight-मेक'** - वेट-*n.* that which is kept in the pan of a scale to make up the weight. पतौया, घड़ा।  
**Making-मेकिंग'-*n.*** workmanship, material. विधान, रचना, बनावट।  
**Mal-मील्-*pref.*** in sense of 'bad'. उपसर्ग जिसका अर्थ 'बुरा' है, यथा-Maladdress, Mal-treatment. इत्यादि।  
**Malacca-मलाका'-*n.*** a town in Malaya Peninsula, dark brown cane of Malacca palm. मलाया प्रदेश का एक नगर, इस नगर की बेंत।  
**Maladjustment-मील्'** - ओइ- जरट'-मेन्ट-*n.* a faulty adjustment. बुरा प्रबन्ध।  
**Maladministration-मील्-ओइ-मिनिस्ट्रेशन'-*n.*** a bad management. कुशासन, बुरा प्रबन्ध।  
**Maladroit-मील्-ओ-ड्रॉइट'-*adj.*** clumsy. भद्दा, फूहड़; **Maladroitly** (-लि) -*adv.* clumsily. भद्देपन से; **Maladroitness** (-नेस) -*n.* भद्दापन।  
**Malady-मीलडि-*n.*** (pl. Maladies.) sickness, disease. रोग, व्याधि।  
**Malaise-मील्** - ऐज़'-*n.* bodily discomfort. शारीरिक क्लेश।  
**Malapert-मील्-अपर्ट'-*adj.*** impudent, saucy. अविनीत, ठीठ; **Malapertly** (-लि) -*adv.* impudently. दिखाई से; **Malapertness** (-नेस) -*n.* impudence. धृष्टता।  
**Malaprop, Malapropism-मील्-ओ-प्रॉप, (-इज़्म) -*n.*** misusing a word in a ludicrous manner. भद्दी तरह से शब्द का प्रयोग करना; **Malapropian** (-इ-अन्) -*n.* ऐसा प्रयोग करनेवाला मनुष्य।  
**Malapropos-मीली-प्रॉ-पो-*adv.*** inopportuna- tely, out of place. बुरे अवसर में, असमय में।

**Malar-मैलर'-*adj.*** pertaining to the cheek. गाल (की हड्डी) सम्बन्धी।  
**Malaria-मले रिआ-*n.*** a kind of fever caused by the bite of certain mosquitoes. एक प्रकार का ज्वर जो विषैले मच्छड़ों के काटने से उत्पन्न होता है; **Malarial** (-अल्), **Malarious** (-अस्) -*adj.* pertaining to malaria. मलेरिया सम्बन्धी।  
**Malcontent-मील्-कन्टेन्ट'-*n.*** & *adj.* a dis- contented person, rebellious. असन्तुष्ट मनुष्य, अनृप; **Malcontentedly** (-ऐन्ड-लि) -*adv.* with discontent. असन्तोष से  
**Male-मैल्-*n.*** (fem. Female.) a male animal or plant. नर पशु या वनस्पति; -*adj.* pertaining to men or male animals, masculine. पुरुष- सम्बन्धी, पुँलिंग; **Male child** (a boy.) बालक, पुत्र; **Male species** (species of masculine sex.) पुरुष जाति  
**Malediction-मीलिडिक्शन'-*n.*** a curse, evil- speaking. शाप, दुर्वचन; **Maledictory** (-टॉरि) -*adj.* of evil speaking. अभिशापक, दुर्वचन का।  
**Malefaction-मीलफैक्शन'-*n.*** a curse. शाप, पाप।  
**Malefactor-मीलफैक्टर'-*n.*** (fem. Malefactress) an evil-doer, a criminal. पापी, अपराधी, कुकर्मी।  
**Malefic-मी-लि** - फिक्-*adj.* harmful. हानिकर, नुकसान पहुँचानेवाला।  
**Maleficence-मी-लि-फि** - सेन्स'-*n.* evil-doing, ill-will. अपकार।  
**Maleficent-मी-लि** - फि - सेन्ट'-*adj.* harmful, injurious. अपकारी।  
**Malevolence-मी-ले-वॉलेन्स'-*n.*** ill-will, spite- fulness. द्रोह, दुष्ट भाव।  
**Malevolent-मी-ले** - वॉलेन्ट'-*adj.* spiteful, envious. द्रोही, कुबुद्धि; **Malevolently** (-लि) -*adv.* spitefully. अहित की इच्छा से।  
**Malformation-मील्-फॉर्म'-ऐ-शन्-*n.*** bad forma- tion. भ्रष्ट रचना, बुरी बनावट; **Malformed** (-इ) -*adj.* badly formed. भद्दी बनावट का।  
**Malice-मी-लिस-*n.*** ill-will, wrongful inten- tion, spite. द्वेष, ईर्ष्या, डाह।  
**Malicious-मी-लिश-*adj.*** spiteful. द्रोही, पा- पात्मा; **Maliciously** (-लि) -*adv.* with ill-will. ईर्ष्या से, द्रोह से; **Maliciousness** (-नेस) -*n.* the quality of being malicious. ईर्ष्या, द्वेष।  
**Malign-मी-लाइन्'-*v.*** & *n.* to speak ill of, to defame, to regard with hatred. कलङ्कित करना, बदनाम करना, दूषित करना, छूणा करना; -*adj.* injurious, malicious. घातक, ईर्ष्यालु।

**Malignancy**-मैलिग्नन्सि - *n.* unfavourableness. द्रोह, कपट ।

**Malignant**-मैलिग्नन्ट-*adj.* harmful to life, malicious, showing ill-will. दुराशय, द्रोही, कपटी; **Malignantly** (-लि) -*adv.* द्रोह से, कपट से ।

**Malignity**-मैलिग्निति-*n.* extreme ill-will or malice. बहुत बड़ा द्वेष या ईर्ष्या ।

**Malignly**-म-लान्-*adv.* with malice or ill-will. ईर्ष्या से, द्रोह से ।

**Malingering**-मलिङ्गर-*n.* one who pretends illness to escape from duty. काम से भागने के लिये रोग का बहाना करनेवाला ।

**Malism**-मैलिज्म-*n.* the belief that there is more evil than good in this world. यह विश्वास कि संसार में भलाई की अपेक्षा बुराई अधिक है ।

**Malison**-मै-लि-सन्-*n.* a curse. शाप ।

**Mall**-माल-*n.* a sheltered walk. टहलने का छायादार मार्ग, ठण्डी सड़क ।

**Mallard**-मैलार्ड-*n.* the common wild duck. जङ्गली बत्ख ।


**Malleability**-मैलिबैलिटी, Malleableness (-नेस्)-*n.* the quality of being malleable. बढ़ने की योग्यता, आघात वर्द्धनीयता, लचीलापन ।

**Malleable**-मैलिबैल-*adj.* that can be extended by hammering without returning to its previous condition. पीटकर बढ़ाने योग्य, लचीला, आघात वर्द्धनीय ।

**Malleate**-मैलिऐट-*v. t.* to extend a plate by hammering. हथौड़े से पीटकर चद्दर को बढ़ाना ।

**Mallet**-मैलैट-*n.* a wooden hammer.

लकड़ी का हथौड़ा, मुँगरी ।



Mallet.

**Malleus**-मै-लि-अम्-*n.* the bone of the ear. कान में की हड्डी ।

**Mallow**-माल्लो-*n.* a wild plant. एक प्रकार का जङ्गली पौधा ।

**Malm**-माम्-*n.* soft chalky rock. मुलायम खड़िया मिट्टी की चट्टान ।

**Malnutrition**-मैल-न्यू-ट्रिशन-*n.* insufficient or unsuitable feeding or diet. अपर्याप्त पोषण ।

**Malodorous**-मैल-ओ'-डर-स-*adj.* foulsmelling. दुर्गन्धयुक्त, बदबूदार ।

**Malpractice**-मैल-प्रीक्टिस-*n.* evil practice, wrong doing, illegal practice. दुराचार, कुचरित्र, बुरी चाल ।

**Malt**-मॉल्ट-*n.* steeped barley or other grain prepared for brewing. मिंगाया हुआ जव या दूसरा अन्न जो मदिरा बनाने के लिये तैयार किया जाता है; -*v. t.* to make into malt. जव का सत्व बनाना; **Malt-liquor** (liquor prepared from fermented malt.) जव की मदिरा ।

**Maltha**-मैल्था-*n.* a kind of cement. एक प्रकार का जोड़ने का मसाला ।

**Maltose**-मॉल्ट-ओस्-*n.* sugar which is obtained from starch. स्टार्च से निकाली हुई चीनी ।

**Maltreat**-मैल्ट-ट्रीट-*v. t.* to treat badly, to abuse. बुरा व्यवहार करना, गाली देना; **Maltreatment** (-मेंट)-*n.* ill-treatment. अपकार, दुराचार, दुर्व्यवहार ।

**Malversation**-मैल्वर्सन्-प-शन-*n.* fraudulent artifice, corrupt behaviour. दुष्ट व्यवहार, शठता, खोटा कार्य ।

**Mamma**-म-मा-*n.* (also Mama) a familiar name for mother. माता, अम्मा; (मीम्-अ)-*n.* milk gland, breast. स्तन ।

**Mammal**-मी-मल-*n.* animal that suckles its young. अपने बच्चों को दूध पिलानेवाला प्राणी, स्तनीयजन्तु ।

**Mammalia**-मीमेलिआ-*n. pl.* the highest form of vertebrates. अपने बच्चों के दूध पिलानेवाले पशुओं में श्रेष्ठ प्राणी ।

**Mammary**-मीमरि-*adj.* pertaining to the breast. स्तन-सम्बन्धी ।

**Mammilla**-मी-मिला-*n.* the nipple of female breast. चूचुक, चूची; **Mammillary** (-रि)-*adj.* pertaining to the nipples. चूचुक-सम्बन्धी; **Mammillated** (-लै-टैड)-*adj.* of the form of a nipple, endowed with breast. चूचुकवत्, चूचुक-युक्त ।

**Mammon**-मीमन्-*n.* riches, wealth, god of wealth. धन, लक्ष्मी, कुबेर; **Mammonish** (-इश)-*adj.* absorbed in the pursuit of riches. धनपरायण; **Mammonism** (-इज्म)-*n.* the pursuit of wealth. धनपरायणता ।

**Mammoth**-मी-मथ-*adj.* huge, very large. बहुत बड़ा, महान् ।

**Man**-मीन्-*n.* (pl. Men, fem. Woman.) a human being, male person, human race, male sex, male servant, adult, male individual, husband. मनुष्य, पुरुष, मनुष्यजाति, पुरुष, नौकर, प्रौढ़, नर, पति; -*v. t.* (p. t. Manned) to furnish with men, to fill, to fortify. सेना से भरना, पूर्ण करना, पुष्ट करना; **All to a man** (every individual.)

**प्रत्येक व्यक्ति; Little man** (a small boy.) छोटा लड़का; **Man and wife** (husband and wife.) पति और पत्नी; **Man-at-arms** (a soldier.) योद्धा, सिपाही; **Man-hole** (a hole through which a man may enter a drain.) नाली में मनुष्यों के उतरने का छिद्र; **Man in the street** (the average man.) सामान्य मनुष्य; **Man of letters** (a scholar.) विद्वान् मनुष्य; **Man of straw** (an unreliable person.) अविश्वासी मनुष्य; **Man-of-war** (a ship of war.) लड़ाई का जहाज।  
**Manacle-मीन-कूल -n.** a shackle for the hands, fetters. हथकड़ी; - *v. t.* to shackle. हथकड़ी पहिनाना।  
**Manage-मीन्-एज -v. t. & i.** to guide by the hand, to conduct carefully, to handle, to contrive. प्रबन्ध करना, व्यवस्था करना, चलाना, साधना।  
**Manageability-मीने जे बिलिटि -n.** the quality of being manageable. शासनीयता, व्यवस्था, प्रबन्ध।  
**Manageable-मीने जेबल -adj.** easy to be managed. प्रबन्ध करने योग्य; **Manageableness** (-नेस) -*n.* the quality of being manageable. प्रबन्ध करने की योग्यता।  
**Management-मीन्-एज-मेंट -n.** dealing, administration. अनुशासन, प्रबन्ध।  
**Manager-मी-ने-जर् -n.** one who manages. प्रबन्धकर्ता, प्रबन्धक, कारिन्दा।  
**Manageress-मीनेजेरेस -n. fem.** a female manager. प्रबन्धकर्त्री।  
**Managerial-मीनेजीरिअल -adj.** pertaining to management. प्रबन्ध-सम्बन्धी।  
**Manciple-मीन्-सि-पल -n.** one who buys provisions for an inn. धर्मशाला या सराय के लिये सामान खरीदनेवाला।  
**Mandarin, Mandarin-मीन्-ही-रिन्, रीन् -n.** a small flat orange, orange-colour, a civil or military Chinese officer. एक प्रकार की छोटी चिपटी नारंगी, नारंगी रंग, चीन का दीवानी हाकिम या सेनाधिकारी।  
**Mandatory-मीन्-डेटरि -n.** one to whom mandate is given. वह जिसे आज्ञापत्र दिया जाय।  
**Mandate-मीन्-डेट -n.** a judicial command or order. आदेश, आज्ञापत्र।  
**Mandatory-मीन्-डेटरि -adj.** conveying a command. आज्ञा-सूचक, आदेशात्मक।  
**Mandible-मीन्-डिबल -n.** the lower jaw in

mammals. दूधपिलानेवाले जानवरों का नीचे का जबड़ा।  
**Mandola, Mandoline-मीन्-डो-ली, (-लिन्) -ns.** a kind of stringed musical instrument. सारङ्गी की तरह का एक बाजा।  
**Mandragora-मीन्ड्रॉगोरा -n.** a kind of poisonous plant. एक प्रकार का विषैला पौधा।  
**Mandrake-मीन्-ड्रेक -n.** a poisonous plant. एक विषैला पौधा।  
**Mandrel, Mandrill-मीन्ड्रैल, (-ड्रैल) -ns.** the axis in a lathe to which work is fixed. खराद का धुरा।  
**Mane-मेन् -n.** the long hair on the neck of certain animals. पशुओं की गर्दन पर के लम्बे बाल, भयाल; **Maned** (-ड) -*adj.* having a mane. भयालदार; **Maneless** (-लेस) -*adj.* devoid of mane. बिना भयाल का।  
**Manege-मी-नेज -n.** art of training horses, a riding school. घोड़ों को सिखाने की कला, अश्वारोहण-शिक्षालय, घुड़सवारी का स्कूल।  
**Manes-मे-नीज़ -n. pl.** souls of the departed ancestors. पिताओं की आत्मायें।  
**Manganese-मीहंग-नीज -n.** a black mineral. सुरमे के प्रकार की एक धातु।  
**Mange-मेन्ज -n.** a skin disease of animals. पशुओं का खुजली का रोग।  
**Manger-मेन्जर -n.** a trough to feed horses or cattle. घोड़े या चर्रापवों को खिलाने की नौद।  
**Mangle-मीहंग-ल -v. t.** to cut and hack, to mutilate. खण्ड-खण्ड करना, नष्ट करना, बध करना (बोटी-बोटी करना); **Mangler** (-नलर्) -*n.* one who mangles. बध करनेवाला।  
**Mango-मीहंगो -n. (pl. Mangoes.)** an Indian tree with sweet fleshy fruit. आम, आम।  
**Mangy-मेन्-जि -adj.** shabby, squalid. रूढ़, रूखा।  
**Mania-मे-निआ -n.** mental derangement, unreasonable or vehement desire for a thing. उन्माद, सनक, पागलपन, झक।  
**Maniac-मे-निअक -n.** a mad man. पागल मनुष्य; **Maniacal** (-अल) -*adj.* affected with madness. उन्मत्त, झक्की; **Maniacally** (-अलि) -*adv.* with mania. झक में।  
**Manicure-मी-नि-क्योर -n.** the treatment of hands and finger-nails. हाथ तथा नखों की चिकित्सा; - *v. t.* to treat the finger-nails and hands. हाथ तथा नखों की चिकित्सा करना।  
**Manifest-मी-नि-फेस्ट -adj.** clear or evident,

obvious, plain. स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट; -*n.* the list of a ship's cargo. जहाज के माल की सूची; -*v. t. & i.* to show plainly, to reveal. प्रकाशित करना, स्पष्ट करना, प्रकट करना; Manifestable (-एबल)-*adj.* able to be made evident. स्पष्ट (प्रकट) करने योग्य; Manifestation (-ए'शन)-*n.* revelation, disclosing. प्रकाशन. स्पष्टता; Manifestative (-ए'टिव)-*adj.* revealing. प्रकाशन करनेवाला; Manifestly (-लि)-*adj.* in an obvious manner. स्पष्ट रूप से।

Manifesto-मोनिफेस्टो-*n.* (*pl.* Manifestos) a public declaration by a sovereign or a state. राजा या राज्य की सार्वजनिक घोषणा।

Manifold-मैन-फोल्ड-*adj.* of various forms or kinds, complicated. अनेक रूप तथा आकार का, पेचीला; Manifold writer (a contrivance for taking several copies of a letter &c.) अनेक प्रतिलिपि करने का साधन या यन्त्र; -*v. t.* to make several copies of letters etc. पत्र इत्यादि की अनेक प्रतिलिपि बनाना।

Manifoldly-मैन-फोल्ड-*adv.* in a manifold manner. पेचीदगी से; Manifoldness (-नेस)-*n.* the state of being manifold, multiplicity. पेचीदगी।

Manikin-मीन'-*n.* a little man, a pigmy, a dwarf, anatomical model of the human body. छोटा मनुष्य, नाटा आदमी, बीना, मनुष्य की छोटी मूर्ति।

Manila, Manilla - मनिला - *n.* a kind of fibrous material of which ropes, mats &c. are made. एक प्रकार का सन जिसके रस्से, टाट इत्यादि बनाये जाते हैं।

Manipulate-मीनिप्युलेट-*v. t.* to handle with skill, to manage skilfully. कुशलता से हाथ से करना, चालाकी से करना।

Manipulation - मीनिप्युलेशन - *n.* the act of manipulating, skilful use of the hands. हस्तव्यापार, दस्तकारी।

Manipulative-मीनिप्युलेटिव-*adj.* tending to manipulate. दक्षता से करने की प्रवृत्तिवाला।

Manipulator-मीनिप्युलेटर-*n.* one who manipulates. कुशलता से कार्य करनेवाला।

Manna-मीना-*n.* spiritual food, a purgative medicine. देवताओं का भोजन, एक प्रकार की मधुर रेचक औषधि।

Mannequin - मीनिकिन-*n.* a person who is employed to wear costumes. वस्त्र पहिनाने वाला नौकर।

Manner - मीनर् - *n.* form, mode of life.

method, style, outward bearing. प्रकार, रीति, ढंग, चाल, वाह्य आचरण; Manners (-अर्स)-*n. pl.* modes of life, outward bearing, behaviour, morals, character. आचार, व्यवहार, चरित्र, नैतिक रीतियाँ; Mannered (-ड)-*adj.* having good manners. भले आचरण का; Mannerism (-इज्म)-*n.* a trick of style. ऐसी रीति का सेवन; Mannerless (-लेस)-*adj.* without manners, rude. अशिष्ट; Mannerliness (-लि-नेस)-*n.* the quality of being mannerly. शिष्टाचार; Mannerly (-लि)-*adj.* polite, respectful. शिष्ट, सुशील।

Mannikin-same as Manikin.

Manoeuvre-मीन्यूवर-*n.* dexterous movement of troops, ships &c., skilful plan, stratagem. युद्धरीति, कुशलता, कपट प्रयोग; -*v. i. & t.* to move the position of troops or of ships, to manage with art, to employ artifice. सेना अथवा जहाजों का स्थान बदलना, चतुराई के साथ प्रबन्ध करना, छल करना; Manoeuvrer (-अर्)-*n.* one who manoeuvres. कपट प्रयोग करनेवाला।

Manometer-मी-नॉमिटर-*n.* an instrument for estimating the elastic force of gases. वायुरूप पदार्थों का लचीलापन नापने का यन्त्र।

Manor-मी-नर्-*n.* the territory of a lord. जागीर, जमींदारी; Lord of the manor (a person having rights of a manor.) ग्राम-पति; Manor-house (the mansion of a manor.) जागीरदार का घर।

Manorial-मीनोरियल-*adj.* pertaining to a manor. जमींदारी के सम्बन्ध का।

Manse-मीन्स'-*n.* a parsonage. पादरियों का घर।

Mansion-मीन्शन्-*n.* a large residential house, a manor house, a large house. भवन, गृह, महल।

Meekness-मीन्-स्की'-*n.* meekness, gentleness, tameness. विनीतता, भलमनसी, सीधापन।

Mantel - मीन्टल - *n.* a structure around a fireplace (now mantel-piece.) अग्निपिधान, अँगीठी के चारों ओर की लकड़ी इत्यादि की बनावट; Mantelpiece (-पीस)-*n.* ornamental shelf over a fireplace. अँगीठी के ऊपर की सजावटी टोढ़; Mantelshelf (the shelf in a mantel.) ऐसी बनावट में लगी हुई टोढ़।

Mantelet - मीन्टलेट - *n.* a shelf for defence. बन्दूक की गोली न लगने योग्य पर्दा।

Mantilla-मीन्टिला - *n.* a large veil, a small mantle. बड़ी ओढ़नी, बुरका, छोटा लबादा।

**Mantis**- मीन्ट'- इस् -*n.* a kind of insect. एक प्रकार का कीड़ा ।

**Mantissa**- मीन्टिसा -*n.* the decimal part of a logarithm. लघुगणक का दशमंश ।

**Mantle**-मीन्-टुल -*n.* a covering, a woman's cloak, a covering fixed round a gas jet, a cover. ढकना, ओढ़नी, गैसबत्ती के ऊपर की जाली; -*v. t. & i.* to disguise, to be coated, to be suffused. छिपाना, ढकना लगाना, ढाँकना, ओढ़ना;

**Mantler** (-रेंड) -*n.* a small mantle. छोटी ओढ़नी ।

**Manual**-मॉन्-यु-अल -*adj.* pertaining to or done with the hands. हस्त-सम्बन्धी. हाथ से किया हुआ; -*n.* a small handy book. संक्षिप्त ग्रन्थ, छोटी पुस्तक; **Manual art.** कला, कौशल; **Manual dexterity** (skill of hands.) हस्तकला; **Manual exercise** (exercise of the body and arms.) व्यायाम, कसरत; **Sign-manual** (signature of person.) स्वहस्ताक्षर ।

**Manually**- मीन्-युअल -*adv.* doing with the hand. हाथ से करते हुए ।

**Manufactory** - मीन्-यु-फैक्टरी -*n.* a factory. निर्माणशाला, कारखाना ।

**Manufacture**-मीन्-यु-फैक्चर -*n.* preparation of things by hand or machinery on a large scale. शिल्पकर्म, दस्तकारी, कारीगरी; -*v. t.* to make from raw materials. दस्तकारी करना, शिल्प से बनाना ।

**Manufacturer** - मीन्-यु-फैक्चरर -*n.* one who manufactures. शिल्पकार, कारीगर ।

**Manumission**- मीन्-यु-मि-शन् -*n.* liberation of a slave. गुलाम का मोक्ष, गुलामी से छुटकारा ।

**Manumit**- मीन्-यु-मिट -*v. t.* to set a slave free. दास को स्वतन्त्र करना ।

**Manure**- मीन्योर -*n.* anything spread over soil for fertilizing it. खाद; -*v. t.* to fertilize by manuring. खाद देकर उपजाऊ बनाना ।

**Manurial** - मीन्थोरिअल -*adj.* pertaining to manure. खाद-सम्बन्धी ।

**Manuscript**-मीन्-यु-रिफाइट -*n.* (*abbr.* Mss.) a book or document written by hand. हस्तलिख, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हस्तलिपि ।

**Many**-मेनि -*adj.* (*comp.* More, *sup.* Most.) numerous. बहुत, अनेक; -*n.* many people. बहुतजन; **A good many** (a large number.) अधिक संख्या; **How many ?** कितने ? **In many places** (in several places.) अनेक स्थानों में; **Many a time and oft** (often.) बहुधा; **Many-sided** (of different qualities.) नाना प्रकार का, अनेक गुणों का; **Of many kinds** (of different kinds.) नाना प्रकार के; **The many** (several.) बहुतेरे ।

**Map**- मीप् -*n.* a drawing or representation of the earth's surface or part of it. भूलेख्य-पत्र, नक्शा (खाका); -*v. t.* (*p. t.* Mapped) to draw on a map. नक्शा बनाना, खाका बनाना; **To map out** (to describe in detail.) बिलतार-पूर्वक प्रकट करना ।

**Maple**-मै'-प्ल -*n.* a kind of shady tree. एक प्रकार का छायादार वृक्ष ।

**Mar**-मार्-*v. t.* (*p. t.* Marred.) to impair, to injure, to blemish, to ruin. न करना, दूषित करना, हानि करना, बिगाड़ना ।

**Marasmic** - मरीज्मिक -*adj.* pertaining to marasmus. शरीरक्षय-सम्बन्धी ।

**Marasmus**-मरीज्मस् -*n.* wasting away of the body, emaciation. शरीर का क्षय होना ।

**Maraud**-मराउ-*v. i.* & *t.* to make plundering attacks, to plunder. लूटने के निमित्त भ्रमण करना, लूटना; **Marauder** (-अर्) -*n.* a plunderer. लुटेरा ।

**Marble**-मार्बल -*n.* any compact hard limestone capable of taking polish, a small ball of clay, glass &c. used by children in play. सङ्गमरमर, लड़कों के खेलने की गोली; **Marble-hearted** (hard-hearted.) निर्दय, क्रूर, कठोर हृदय ।

**Marcel**-मार्'-सेल् -*n.* the artificial curling of hairs. कृत्रिम रूप से वाली को घुंघराला करने का कार्य ।

**Marcescence** - मार्-से-सेन्स -*n.* withering. मुहाना ।

**Marcescent**-मार्-से-सेन्ट -*adj.* withering (of plants.) मुहानिवाला ।

**March**-मार्च् -*n.* the third month of the English year. अंग्रेजी साल का तीसरा महीना, मार्च; the movement of troops in order. सेना की नियमित गति; -*v. i.* to walk away. प्रस्थान करना, कूच करना; **Marches** (-रेंज़) -*n. pl.* boundary between two countries. दो देशों के बीच की सीमा; **To march against** (to go against.) विमुख जाना ।

**Marchioness**-मार्शनेस् -*n. fem.* the wife of a marquis. मार्क्विस् (अंग्रेजी नवाब) की पत्नी ।

**Marchpane**- मार्च - पेन् -*n.* sweet paste of pounded almond. बादाम का मोठा हलुआ ।

**Marconigram** - मार्कोनिग्राम् -*n.* a message sent by wireless on Marconi's system. बिना तार के समाचार भेजने की विधि ।

**Mare**-मैअर् -*n.* the female of a horse. घोड़ी ।

**Margarine**-मार्गारिन् -*n.* imitation butter. बना-बदी या नकली मक्खन ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्



**Margay-मार्ग-नै-न.** tiger-cat. एक प्रकार की जङ्गली बिल्ली ।

**Margin-मार्ग-जि-नै-न.** border, the space on a page between the edge & written matter, reserved amount. किनारा, पृष्ठ का अलिखित प्रान्त, हाशिया, सुरक्षित अंश; *v. t.* to furnish with a margin. किनारा या प्रान्त या हाशिया बनाना ।

**Marginal-मार्ग-जि-नल-adj.** pertaining to the margin. हाशिये या प्रान्त पर का, किनारे पर लिखा हुआ; **Marginalia** (नै-लिखा) *-n. pl.* marginal notes. पुस्तक के पत्र के किनारे पर लिखी हुई टीकाटिप्पणी ।

**Marginally-मार्ग-जि-नल-adv.** in the margin. किनारे या हाशिये या प्रान्त पर ।

**Marginate-मार्ग-जि-नै-न.** **Marginated** (-ऐड) *-adj.* having a margin. सीमा-युक्त, हाशियेदार ।

**Margosa-मार्गोसा-न.** the Indian Neem tree. नीम का वृक्ष ।

**Margrave-मार्ग-ग्रै-व-न.** a German governor. जर्मनी का शासक ।

**Margravine-मार्ग-ग्रै-वीन-न.** *fem.* the wife of a Margrave. मार्ग्रेव की पत्नी ।

**Marigold-मै-रि-गोल्ड-न.** a plant with golden flowers. गेंदा, गेंदे का फूल ।

**Marinade-मीरिनेड-न.** a kind of pickle. एक प्रकार का अचार ।

**Marine-मीरीन-adj.** pertaining to the sea, naval. समुद्रीय, जहाजी; **Marine fight** (sea-fight.) जल-युद्ध ।

**Mariner-मी-रि-नर-न.** a sailor. नाविक, जहाजी मल्लाह ।

**Marinorama-मी-रि-नै-रामा-न.** seaview. समुद्र का दृश्य ।

**Marionette-मीरिअनेट-न.** a puppet worked by string. तारों से हिलने-डोलनेवाली कठपुतली ।

**Marital-मीरिटल-adj.** pertaining to a husband, of marriage. पतिविषयक, विवाह सम्बन्धी; **Maritally** (-लि)-*adv.* in a marital manner. वैवाहिक रूप में या से ।

**Maritime-मीरिटाइम्-adj.** connected with the sea, situated near the sea. समुद्रीय, समुद्र-तट पर स्थित ।

**Marjoram-मार्जरीम-न.** a kind of aromatic herb. एक प्रकार की सुगन्धित वनस्पति, कुठरा ।

**Mark-मार्क-न.** a target, a desired object, token, sign, seal, a written symbol, distinction, indication, numerical award assigned in an examination, conspicuous character. निशाना, लक्ष्य, लक्षण, चिह्न, मोहर, रेखा, अङ्क; *-v. t.* to

make marks on, to note or observe. मोहर करना, निशान लगाना, लक्ष्य करना; **Beyond the mark** (not to the point.) अप्रस्तुत; **Person of mark** (an illustrious person.) प्रसिद्ध मनुष्य; **To mark off** (to separate.) अलग-गाना; **To mark out** (to trace out boundaries.) सीमा निश्चित करना; **Up to the mark** (up to the standard.) आदर्श के अनुकूल ।

**Marked-मार्क-ड-adj.** distinguished. चिह्नित, लक्ष्य किया हुआ; **Markedly** (-लि)-*adv.* in an unmistakable manner. विशेष रूप से; **Markedness** (-नेस्)-*n.* peculiarity. विशिष्टता ।

**Marker-मार्कर-न.** one who marks. चिह्न लगानेवाला, गिननेवाला ।

**Market-मार्केट-न.** a place for purchase and sale. क्रय-विक्रय-स्थान, हाट, बाजार; *-v. t. & i.* to trade in a market. हाट में बिक्री-बदला करना; **Market-day** (a day of public market.) हाट का दिन; **Market-place** (a place where goods are sold.) बाजार; **Market-price** (current price.) बाजार दर; **To put on the market** (to put for sale.) बिक्री के लिए सामग्री रखना ।

**Marketable-मार्क-टैबल-adj.** saleable. बिक्री के योग्य; **Marketably** (-ब्लि) *-adv.* saleably. बिक्री में ।

**Marking-मार्क-इङ्ग-न.** colouring of feathers. परों की रँगई; **Marking-ink** (ink for marking clothes.) कपड़ों पर पक्का निशान लगाने की रोशनाई ।

**Marksman-मार्कस्मैन-न.** one skilled in shooting. लक्ष्यभेदी, निशानेबाज; **Marksman-ship** (-शिप्) *-n.* skill in shooting. निशानेबाजी ।

**Marl-मार्ल-न.** a kind of soil. चिकनी मिट्टी; **Marlite** (-आइट)-*n.* a variety of marl. चिकनी मिट्टी जिस पर बायु का प्रभाव नहीं पड़ता ।

**Marmalade-मार्म-लेड-न.** a preserve of oranges and other fruits. नारंगी या अन्य फलों का मुरब्बा ।

**Marmoreal-मार्मो-रि-अल-adj.** made of marble, like marble. संगमरमर का बना हुआ, इसके सदृश ।

**Marmot-मार्मेट-न.** a kind of squirrel. एक प्रकार की गिलहरी ।

**Maroon-मी-रून-न.** crimson colour, firework. लाल रंग, पटाखा, आतशबाजी; *-v. t.* to leave a person on a desolate shore. (जहाज पर से उतारकर) मनुष्य को निर्जन स्थान में छोड़ देना ।

**Marplot-मार्-प्लोट-न.** one who destroys a design or plot. कार्यघातक, विघ्न उत्पन्न

**करनेवाला ।**  
**Marquee-मार्की-*n.*** a kind of large tent. एक प्रकार का बड़ा खेमा ।  
**Marquis-मार्क्विस्-*n.*** (*fem.* Marchioness-शि-ऑन-एस्) a title of nobility. इंग्लैंड के अमीरों की एक पदवी ।  
**Marquois-मार्-क्वा-इज् -*n.*** (Mathmetical scale) an apparatus for drawing equidistant parallel lines. समानान्तर रेखाओं के खींचने का एक प्रकार का यन्त्र ।  
**Marriage-मैरिज-*n.*** the ceremony by which a man and woman become husband and wife, matrimony, wedlock. पति पत्नी सम्बन्ध, पाणिग्रहण, विवाह; **Civil marriage** (a marriage without religious rites.) बिना शास्त्रीय विधि का विवाह ।  
**Marriageable-मैरिजेबल -*adj.*** fit to be married. विवाह करने योग्य ।  
**Marrow-मी-रो-*n.*** the soft fatty substance in the cavity of bones, essential part. (मज्जा) हड्डी के भीतर का गुद्दा, सार, तत्व; **Vegetable marrow** (a kind of cucumber.) एक प्रकार की ककड़ी या खीरा ।  
**Marrowless-मी-रो-लेस्-*adj.*** devoid of marrow. मज्जाहीन; **Marrowy (-इ)-*adj.*** full of marrow. सारपूर्ण ।  
**Marry-मी-रि-*v. t. & i.*** (*p. t.* Married.) to join persons in wedlock, to enter into the connubial state. विवाह करना, पाणिग्रहण करना ।  
**Mars-मार्ज-*n.*** the god of war, a planet. लड़ाई का देवता, मंगल ग्रह ।  
**Marsh-मार्श-*n.*** a tract of low wet land, a swamp. कच्चा भूमि, दलदल ।  
**Marshiness-मार्श-इ-नेस्-*n.*** swampiness. दल-दली स्थिति ।  
**Marshy-मार्श-इ-*adj.*** boggy. दलदली ।  
**Marshal-मार्शल-*n.*** an officer of the highest military rank. सेना का प्रधान अधिकारी; *v. t.* (*p. t.* Marshalled) to arrange in a suitable manner. सजाना, क्रम में रखना; **Knight-marshal** (an officer of royal household.) राजा की गृहस्थी का सबसे बड़ा अफसर; **Marshal of the air** (an officer of air force.) हवाई सेना का प्रधान अध्यक्ष; **Marshalship (-शिप) -*n.*** the rank of a marshal. सेनापति का पद ।  
**Mart-मार्ट-*n.*** a market-place, a place of trade. हाट, बाजार ।  
**Marten-मार्टेन्-*n.*** a kind of weasel. एक प्रकार का नेवला ।  
**Martial-मार्शल-*adj.*** military, warlike. सेना-

सम्बन्धी फौजी ; **Martial Law** (military government by which ordinary law is suspended.) फौजी कानून, सामरिक विधान; **Martial music** (music played at the time of war.) रणवाद्य, फौजी बाजा ।

**Martian-मार्शियन्-*n.*** an inhabitant of mars. मंगल ग्रह का निवासी ।

**Martin-मार्-टिन्-*n.*** a kind of swallow. एक प्रकार की अवाबील चिड़िया ।

**Martinet-मार्-टिन्-पेट-*n.*** a strict disciplinarian. तीक्ष्ण शासक, नियम का बड़ा पक्का व्यक्ति ।

**Martingale-मार्-टिङ्ग-गेल-*n.*** a strap fastened to a horse's girth. घोड़े का अयोबन्धन, जैरबन्द ।

**Martini-मार्-टि-नि-*n.*** (*also.* Martini-Henry.) a kind of rifle. एक प्रकार की बन्दूक ।

**Martlet-मार्ट-लेट-*n.*** a footless bird. बिना पैर की एक प्रकार की चिड़िया ।

**Martyr-मार्टर्-*n.*** one who undergoes death for his cause. अपने सत्य या धर्म के लिये प्राण त्यागनेवाला, हुतात्मा, शहीद; *v. t.* to put to death for one's belief. धर्म के लिये प्राण लेना; **Martyrdom (-डम्)-*n.*** the death of a martyr. इस प्रकार प्राणत्याग; **Martyrize (-आइज्)-*v. t.*** to put to death for one's cause. इस प्रकार प्राणहत्या कराना ; **Martyry (-इ)*n.*** a shrine erected in honour of a martyr. इस प्रकार के प्राणत्यागी के लिए बनाया गया स्मारक ।

**Marvel-मार्-वेल-*n.*** a wonderful thing, a miracle. (कौतुक) आश्चर्यजनक वस्तु, अचम्भा; *v. i.* (*p. t.* Marvelled.) to wonder. चिन्तित (आश्चर्ययुक्त) होना ।

**Marvellous-मार्वेल्लेस्-*adj.*** exciting wonder, astonishing. आश्चर्यजनक, अद्भुत; **Marvellously (-लि)-*adv.*** in a marvellous manner. आश्चर्य से ; **Marvellousness (-नेस्)-*n.*** wonderfulness. विचित्रता, विलक्षणता ।

**Mascot-मैस्कट-*n.*** something that brings good luck, a talisman. सीमाय लानेवाला पदार्थ, यन्त्र, जन्तर, ताबीज ।

**Masculine-मीस्-क्यु-लिन्-*adj.*** of the male sex, manly, strong, vigorous. पुरुषजाति का, मर्दाना, वीरता का, पुष्ट; **Masculine gender.** पुल्लिङ्ग; **Masculineness (-नेस्)-*n.*** the quality of being masculine. पुरुषत्व ।

**Mash-मीश-*n.*** a mixture of boiled grain and bran for horses and cattle, a confused mixture. दलिया, (मईला) खिचड़ी; *v. t.* to crush into a mixture. कुचलना, मिलाना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Masher**-मोशर-*n.* a dandy. छला ।

**Mask**-मास्क-*n.* a covering for concealing the face, a disguise, a pretence, a dramatic performance. मूँघट (नकाब), बनावटी वेश का नाटक, बहाना; *-v. t. & i.* to hide or conceal, to be concealed. छिपाना, छिपना; To throw off the mask (to remove concealment.) प्रकट होना ।

**Masked**-मास्कड-*adj.* disguised. कपट वेश धारण किये हुए, गुप्त ।

**Masker**-मास्कर-*n.* one who wears a mask. नकाब डाले हुए ।

**Mason**-मेसन्-*n.* a builder in stone, a freemason. धवई, राजमित्री, राजगीर ।

**Masonic**-मेसनि-*adj.* pertaining to free-masonry. राजमित्री के कार्य से सम्बन्धित ।

**Masonry**-मेसन्-रि-*n.* the art of a mason. राजगीरी ।

**Masque**-मास्क-*n.* an entertainment in dumb show, a dramatic composition for this. कठपुतली का तमाशा ।

**Masquerade**-मास्करेड-*n.* a masked ball, a false show, pretence. छत्रवेशी नृत्य, स्वाँग का जलसा, बहाना; *-v. t.* to join in a masquerade. स्वाँग धनना ।

**Mass**-मास-*n.* a lump of matter, a large number, unbroken expanse, a Roman Catholic service, assembly of people. ढिंड, बड़ी संख्या, ढेर, पुंज, ईसाइयों का धर्मसमाज, जनसमूह; *-v. t.* to collect in a heap. ढेर लगाना, इकट्ठा करना; A mass meeting (a large gathering.) एक बहुत बड़ी सभा ।

**Massacre**-मास'कर-*n.* a general slaughter of human beings, carnage. मनुष्य-संहार, खूनखराबा; *-v. t.* to murder with cruelty. निर्दयता से प्राण लेना (कत्लआम करना) ।

**Massage**-मासाज-*n.* stroking or pressing the limbs for the relief of morbid conditions. बदन में मालिश करने का कार्य, अंगमर्दन ।

**Masseur**-मासर् - *n.* (fem. Masseuse-इज़) *-n.* a massagist. मालिश करनेवाला मनुष्य ।

**Massive**-मासिव-*adj.* heavy, bulky. ठोस, भारी, बहुत बड़ा; Massively (-सिव'लि)-*adv.* heavily. स्थूलता से; Massiveness (-सिव'नेस)-*n.* hugeness. बड़ा भार, स्थूलता ।

**Massy**-मासि-*adj.* massive. ठोस, भारी ।

**Mast**-मास्ट-*n.* the long pole of a ship for supporting the sails. कूपड्ड, जहाज आदि का मस्तूल ।

**Master**-मास्टर-*n.* owner, employer, the head of a family, a teacher, a skilled workman, the holder of a high university degree, title for a young gentleman. प्रभु, स्वामी, गृहपति, गुरु कारीगर, विश्वविद्यालय की एक बड़ी उपाधिवाला, महाशय; *-v. t.* to defeat, to acquire complete knowledge. अधीन करना (बश में लाना), पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना; I am not master of myself (my body is not under my control.) मेरे अङ्ग मेरे अधिकार में नहीं हैं; One's own master (free to do as one likes.) स्वाधीन, स्वतन्त्र; To be master of (to have at one's disposal.) प्रभुत्व प्राप्त करना; Master-artist (a great artist.) बहुत बड़ा कारीगर; Masterdom (-डम्)-*n.* rule राज्य; Master-hand (an expert.) कारीगर Master-key (a key which opens several locks.) अनेक तालों को खोलने और बन्द करने-वाली ताली; Master-piece (a piece of the highest workmanship.) अति उत्तम रचना; Master-stroke (an act of the greatest skill.) बड़ी कारीगरी का काम; Master-workman (a chief workman.) मुख्य कारीगर ।

**Masterly**-मास्टर्लि-*adj.* very skilful. अद्वितीय, अत्युत्तम ।

**Mastership**-मास्टर-शिप्-*n.* the office of a master. प्रभुत्व, ऐश्वर्य ।

**Mastery**-मास्टरि-*n.* pre-eminence, victory. अधिकार (श्रेष्ठता), विजय ।

**Mastic**-मोस्टिक-*n.* gum which is obtained from the bark of certain trees. गोद, लास ।

**Masticable**-मीस्टिकेबल-*adj.* able to be chewed. चबाने योग्य; Masticability (-बिल'-इ-टि)-*n.* चबाने की योग्यता ।

**Mastication**-मीस्टिकेशन्-*n.* the act of chewing. चबाने का कार्य ।

**Masticate**-मीस्टिकेट-*v. t.* to chew or grind food with teeth. चबाना, दाँतों से कुचन ।

**Masticator**-मीस्टिकेटर-*n.* a mincing appliance. कुचने का साधन; Masticatory (-ट्रि)-*adj.* adapted for masticating. चबाने योग्य ।

**Mastiff**-मोस्टिफ-*n.* a kind of large dog. एक प्रकार का बड़ा कुत्ता ।

**Mastitis**-मीस्टाइटिस-*n.* a disease of the female breast. स्तन की सूजन ।

**Mastoid**-मीम्'-टॉ-इड-*adj.* shaped like a breast. स्त्री के स्तन के आकार का ।

**Mastology**-मास्ट-लॉजि-*n.* natural history of mammals. रतनपान करानेवाले जन्तुओं का प्राकृतिक इतिहास ।

**Masturbate**-मास्टरबेट - *v. t.* to practise self-pollution. अप्राकृतिक रूप से वीर्यपात करना, हस्तमैथुन करना, सरका कूटना; **Masturbation** ( 'बे' -शन ) - *n.* self-abuse. हस्तमैथुन ।

**Mat**-मीट - *n.* a coarse fabric of rushes, straw &c. (frosted groundwork) चट्टाई, आसन, रूखी सतह; - *v. t.* ( *p. t.* Matted. ) to cover with mats, to make surface dull. चट्टाई बनाना, रूखा करना; - *adj.* of dull colour. धूमिल ।

**Match**-मीच - *n.* a person equal to another in some quality, of exact similarity, a contest of skill, matrimonial alliance, a piece of wood that burns when rubbed. समान गुण-वाला व्यक्ति, बराबर बलवाला, प्रतिद्वन्दी, विवाह सम्बन्ध, दियासलाई; - *v. t.* & *i.* to be united in marriage, to correspond. विवाह करना, बराबर होना; **Cricket match** ( a play at cricket. ) क्रिकेट का खेल; **Match-box** ( a box for holding matches. ) दियासलाई की डिबिया; **Match-maker** ( one who brings about a marriage. ) विवाह स्थिर करानेवाला; **Match-wood** ( wood from which matches are made. ) सलाई बनाने की लकड़ी ।

**Matchable**-मीचबल - *adj.* fit to be matched, suitable. अनुरूप, योग्य ।

**Matchless**-मीच-लेस - *adj.* peerless, having no equal. अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़; **Matchlessly** (-लि) - *adv.* in a matchless manner. अनुपम रीति से; **Matchlessness** (-नेस) - *n.* the equality of being matchless. अनुपमता ।

**Mate**-मेट - *n.* an associate, a companion, a partner, a comrade, an officer in a ship, an assistant. सहायक, मित्र, संगी (पति, भार्या) जहाज पर का एक अकसर, सहायक; - *v. t.* to join in marriage, to checkmate. विवाह करना, शतरंज के खेल में शह देना; **Mateless** (-लेस) - *adj.* having no companion. बिना साथी का ।

**Material**-मीटीरियल - *adj.* concerned with matter, corporeal, concerned with bodily comfort, important. भौतिक (प्राकृतिक), स्थूल (जड़), शरीर-सुख-सम्बन्धी; - *n.* matter of which a thing is made. पदार्थ, वस्तु, द्रव्य ।

**Materialism**-मीटीरियलिज्म - *n.* the theory which refers spiritual phenomena to material organization. अनात्मवाद, जड़वाद ।

**Materialist**-मीटीरियलिस्ट - *n.* one who holds materialistic theory. अनात्मवादी, जड़वादी; **Materialistic** (-इस्ट-इक) - *adj.* imbued with materialism. अनात्मवाद सम्बन्धी; **Materialistically** (-अ-लि) - *adv.* in a materialistic manner. ऐसे सिद्धान्त से ।

**Materiality**-मीटीरियलिटी - *n.* material existence. भौतिकत्व ।

**Materially**-मीटीरियलि - *adv.* in a material manner. वस्तुतः, प्राकृतिक रूप में ।

**Materialization**-मीटीरियलाइजेशन - *n.* act of materializing. भौतिक बनाने की क्रिया, भौतिकीकरण ।

**Materialize**-मीटीरियलाइज - *v. t.* to render materialistic. भौतिक बनाना ।

**Materia-medica** - मीटीरियामेडिका - *n.* the science of substances which are used in medical practice. चिकित्सा-विज्ञान ।

**Maternal**-मी-टर्नल - *adj.* motherly, relating to a mother. मातृक, माता-सम्बन्धी; **Maternal affection** ( motherly love. ) माता का प्रेम; **Maternal aunt** ( the wife of mother's brother, mother's sister. ) मामी, मौसी; **Maternally** (-लि) - *adv.* in a maternal manner, मातृवत्; **Maternal uncle** ( mother's brother, the husband of mother's sister. ) मामा, मौसा ।

**Maternity**-मीटर्निटी - *n.* & *adj.* according to the rules of motherhood. मातृत्व, पुत्रजन्म-सम्बन्धी ।

**Mathematical**-मीथ-इ-मीट'-इ-कल् - *adj.* pertaining to or according to the rules of mathematics. गणित-सम्बन्धी; **Mathematically** (-लि) - *adv.* in a mathematical manner. गणित-रूप में ।

**Mathematician**-मीथ-इ-मी-टिश्यन् - *n.* one who is versed in mathematics. गणित-शास्त्रज्ञ ।

**Mathematics**-मीथ-इ-मीट'-इ-क्स - *n. sing.* the science of space and number. गणित-शास्त्र, गणित-विद्या ।

**Matin**-मीट'-इन् - *n.* morning. प्रातःकाल; - *n. pl.* morning prayer, morning song of birds. प्रातःकालिक प्रार्थना, चिड़ियों का प्रातःकाल का गाना ।

**Matinee**-मीटिने - *n.* a musical performance in the afternoon. तीसरे पहर के नाटक इत्यादि का गायन ।

**Matriarchal** - मीट्रिआर्कल - *adj.* reckoning relationship to the female side only. केवल मातृपक्ष का सम्बन्ध जोड़नेवाला ।

**Matriarchy**-मीट्रिआर्कि - *n.* a society in which the mother is the head of the family. समाज जिसमें माता गृहस्थी की स्वामिनी समझी जाती है ।

**Matricidal**-मी-ट्रि-साइडल - *adj.* pertaining to matricide (killing of mother). मातृहत्या-सम्बन्धी ।

**Matricide**-मॉट्रि-साइड' - *n.* the killing of one's mother. मातृहत्या ।

**Matriculate**-मी-ट्रिक्यु-लेट' - *v. i.* to enrol as member of a college. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर कालेज में प्रविष्ट होना ; **Matriculation** (-ले'-शन) - *n.* the act of matriculating. विश्वविद्यालय में प्रवेश ; **Matriculatory** (-ट्रि)-*adj.* pertaining to matriculation. विद्यालय प्रवेश-सम्बन्धी ।

**Matrimonial**-मीट्रिमोनियल - *adj.* pertaining to or connected with marriage. विवाह-सम्बन्धी ; **Matrimonially** (-लि)-*adv.* in a matrimonial connection. विवाह रूप में ।

**Matrimony**-मॉट्रि-रि-मनि-*n.* the rite of marriage. विवाह-संस्कार ।

**Matrix**-मे'-ट्रिक्स (-मीट्रि'-रिक्स) - *n. (pl. Matrices or Matrices)* the womb, the place where a thing develops, a mould in which a type is cast. गर्भ, टाइप ढालने का साँचा ।

**Matron**-मे'-ट्रन-*n.* a married woman, a house-keeper, an elderly woman, the woman superintendent of a hospital. विवाहिता स्त्री, गृहिणी, कुटुम्बिनी, बुढ़िया, अस्पताल की निरीक्षिका ; **Matronage** (-ऐज)-*n.* matronhood. घरनी का पद ; **Matronal** (-अल)-*adj.* pertaining to a matron. मालकिन-सम्बन्धी ; **Matronhood** (-हुड)-*n.* a condition of being a matron. घरनी का पद ; **Matronly** (-लि)-*adj.* befitting a matron. गृहिणी के योग्य

**Matted**-मी-टैड'-*adj.* entangled. उलझा हुआ ; **Matted hair** (entangled locks of hair.) जटाजूट, उलझे हुए बाल ।

**Matter**-मी-टर-*n.* a substance from which anything physical is prepared, subject, material, pus. धन पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, विषय, पीव ; -*v. i.* to be of importance. आवश्यक होना ; **An important matter** (an important subject.) महत्त्वपूर्ण विषय ; **Dead matter** (a useless subject.) निरर्थक विषय ; **In the matter of** (as regards.) विषय में ; **Matter in hand** (a subject under discussion.) प्रस्तुत विषय ; **Matter of course** (natural order of event.) घटना का स्वाभाविक क्रम ; **Matter of dispute** (a subject under discussion.) विवाद विषय ; **Of no matter** (useless.) निरर्थक ; **Postal matter** all that may be sent by post. डाक से भेजा गया पत्र, पार्सल इत्यादि ।

**Matting**-मी-टिंग्ग-*n.* a fabric made of hemp or grass. चटाई ।

**Mattins**-मीट्रि-टिन्स-*pl.* See **Matin**.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Mattock**-मॉटक - *n.* a kind of pick-axe. कुल्हाड़ी, फावड़ा ।

**Mattoid**-मॉटोइड-*n.* an eccentric person. झक्की आदमी ।

**Mattress**-मी-ट्रेस-*n.* a quilted bed. तोशक, गद्दा, बिछावन ।

**Maturate**-मीच्युर-एट'-*v. i.* to suppurate. परि पक्व होना, प्रौढ़ होना ; **Maturation** (-ऐ-शन)-*n.* the process of ripening. फोड़े इत्यादि का पकना ; **Maturative** (-ऐटिव्)-*adj.* conducing to ripeness. पकने का ।

**Mature**-मी-च्योर-*adj.* ripe, fully developed, due, completed, ready. परिपक्व, सिद्ध, प्रौढ़, तैयार, सम्पन्न ; -*v. i. & i.* to ripen, to develop. सिद्ध होना, पकाना, तैयार होना, प्रौढ़ होना ; **Matureness** (-नेस)-*n.* development. प्रौढ़ता ।

**Maturity**-मीच्योरि-टि-*n.* the state of being mature, matureness. प्रौढ़ता (परिपक्वता), सिद्धि ।

**Matutinal**-मीट्यूटिनल-*adj.* occurring in the morning. प्रातःकाल में होनेवाला ।

**Maudlin**-मॉइ'लिन् - *adj. & n.* mawkish. उन्मत्त, मत्तप्राय

**Maul, Mall**-मॉल-*n.* a kind of wooden hammer. एक प्रकार की लकड़ी की मुँगरी ; -*v. i.* to beat with a maul. मुँगरी से मारना या ढूँचना ; **Maul-stick** (-रिटक)-*n.* a stick used by painters to steady the hand in painting. छड़ी जिस पर चित्रकार सहारा लेकर रँगता है ।

**Maund**-मॉन्ड-*n.* an Indian weight of forty seers, a basket. चालीस सेर की एक भारतीय तौल, मन, दोकरी ; -*v. i. & i.* to beg. भीख माँगना ।

**Maunder**-मॉन्ड'-डर्-*v. i.* to move carelessly, to talk ramblingly, to mutter. लापरवाही से घूमना, बकना, बरबराना ; -*n.* a beggar. भिखारी ।

**Mauser**-माउजर-*n.* a kind of revolver. एक प्रकार की पिस्तौल ।

**Mausoleum**-मॉसो-ली'-अम्-*n.* a big stately tomb. समाधि, कब्र, मकबरा ।

**Mauve**-मॉव'-*n.* a bright purple dye. चमकीला गुलाबी रङ्ग ।

**Maw**-मॉ-*n.* the stomach, the crop of birds, a sea-bird, a card-game. उदर, पेट, पोटा, समुद्री पक्षी, ताश का एक खेल ।

**Mawkish**-मॉक्'-इश-*adj.* disgusting, of faint flavour. नीरस, निःसस्त्व, फाँका ; **Mawkishly** (-लि)-*adv.* in a disgusting manner. घृणा से, **Mawkishness** (-नेस)-*n.* the quality of being mawkish. निःसस्वता ।

**Mawseed**-मौ-सीइ-*n.* seed of opium, poppy. पोस्ते का दाना ।

**Maxilla**-मीक्सिला - *n.* (*pl.* Maxillae) the upper jawbone. ऊपर के दाढ़ की हड्डी ; **Maxillary** (-लरि) -*adj.* pertaining to the jawbone. दाढ़ की हड्डी का ।

**Maxilliform**-मीक्सिलफॉर्म-*adj.* of the form of a jawbone. दाढ़ की हड्डी के आकार का ।

**Maxim**-मीक्सिम - *n.* a general principle drawn from experience, a proverb, a rule of conduct, an axiom, an aphorism, a kind of gun. कहावत, नियम, सिद्धान्त, सूत्र-वाक्य, एक प्रकार की बन्दूक ; **Moral maxim** (rules of morality.) नीतिवाक्य ।

**Maximalist**-मीक्सिमलिस्ट - *n.* a member of a revolutionary party. विप्लववादी, जो मनुष्य बिना अधिक से अधिक लिये सुलह नहीं करता ।

**Maximization**-मीक्सिमाइजेशन-*n.* maximum increase. परम वृद्धि या बढ़ती ।

**Maximize**-मीक्सिमाइज़ - *v. t.* to increase to the utmost. परम संख्या तक बढ़ाना ।

**Maximum**-मॉक्सिम-*n.* (*pl.* Maxima) the highest possible quantity or number. परम संख्या, अधिक परिमाण ।

**May**-मे-*v. aux.* (*p. t.* Might) to be able or possible, to be allowed. सम्भव होना, सकना, आशा पाना ; *-n.* the fifth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का पाँचवाँ महीना, मई ; **May be** (perhaps.) कदाचित् ; **Mayday** (the first day of May.) मई मास का पहला दिन ; **May-pole** (the pole to dance round on the Mayday.) फूल से सजाया हुआ ढण्डा जिसकी चारों ओर अंग्रेज लोग मई के उत्सव में नाचते हैं ।

**Mayor**-मेयर-*n.* (*fem.* Mayoress.) the head of a municipal corporation of a city. महा-पालिकाध्यक्ष ; **Mayoral** (-अल) -*adj.* pertaining to a mayor. महापालिकाध्यक्ष-सम्बन्धी ; **Mayoralty** (-अल्टि) -*n.* the office of a mayor. महापालिकाध्यक्ष का पद ।

**Mayst**-मैस्ट - *v. i.* second person singular of "May". "मे" धातु के मध्यम पुरुष के एक-वचन का रूप ।

**Mazarine**-मीज़रीन -*adj.* of deep blue colour. गहरे नीले रङ्ग का ।

**Maze**-मेज़ -*n.* network, labyrinth, confusion.

कुटिल मार्ग, दुर्गम स्थान, भूलभुलैया ; *-v. t.* to confuse, to disturb. धुंझाना, भट्काना, हैरान करना ।

**Mazily**-मे-ज़ि-लि-*adj.* in a mazy manner. धुंझाहट से ।

**Maziness**-मे-ज़ि-नेस्-*n.* the state of being mazy. धुंझाहट, व्यग्रता ।

**Me**-मी-*pron.* (*pl.* Us) objective case of "I". मुझे, मुझको ; **Ah me!** (alas!) ओह ओह !

**Mead**-मीइ -*n.* a fermented liquor of honey and water, a meadow. मधु-पानीय, शहद की मदिरा, चरागाह ।

**Meadow**-मेडो - *n.* a piece of flat grass land, a pasture land. घास लगा हुआ चौरस मैदान, चरागाह ; **Meadowy** (-इ) -*adj.* containing meadows. घास से (चरागाह से) भरा हुआ ।

**Meagre**-मी-गर्-*adj.* lean, thin, barren, poor, scanty. दुबल, क्षीण, असार, अपूर्ण, थोड़ा ; **Meagrely** (-ल) -*adv.* poorly, thinly. अपूर्णता से ; **Meagreness** (-नेस्) -*n.* barrenness. दुर्बलता, स्वल्पता ।

**Meal**-मील -*n.* the edible part of a grain ground into powder, food taken at a time, customary time of taking food, quantity of milk given by a cow at a time. आटा, पिसान, भोजन, आहार का समय, जितना दूध गाय एक बार देती है ; *-v. i.* to take meal. भोजन करना ; **A square meal** (satisfactory meal) पर्याप्त भोजन ।

**Mealie**-मी-ली-*n.* a kind of African maize. अफ्रीका देश का ज्वार (सुददा) ।

**Mealiness**-see Mealy.

**Mealy**-मीलि-*adj.* of meal, covered with meal, dry and whitish. आटे का, आटे से ढका हुआ, सूखा और सफेद या श्वेत ; **Mealy-mouthed** (soft speaking.) मृदुभाषी, मीठा बोलनेवाला ; **Mealiness** (-नेस्) -*n.* the quality of being mealy. मृदुभाषिता ।

**Mean**-मीन् -*adj.* low in rank or birth, base, sordid, of little value, contemptible, poor. अधम, नीच, क्षुद्र, तुच्छ, कम मूल्य का, कुंस्तित, दीन ; **Meanly** (-ली) -*adv.* ignobly, in a mean manner. नीचता से ; **Meanness** (-नेस्) -*n.* baseness. नीचता ।

**Mean**-मीन् -*adj.* middle, moderate. मध्यम, मध्य परिमाण (औसत) का ; *-n.* the middle point or degree, intervening time, a quantity having an intermediate value between several others. मध्यबिन्दु, मध्यकाल, मध्यमान ।

**Mean**-मीन् -*v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Meant -मेन्ड) to intend, to purpose, to have in mind, to design, to signify, to have

meaning. इच्छा करना, उद्देश्य करना, विचारना, नियुक्त करना, सूचित करना, अर्थ रखना; What do you mean by it? (how do you account for it?) इससे आपका क्या तात्पर्य है?

**Meander**-मि-बीन्डर-*n.* wandering of a river, (pl.) windings, maze. नदी का कुटिल मार्ग, (ब० व०) घुमिवा रास्ता, मूलमुल्लेखा; -*v. i.* to loiter, to flow round. भटकते फिरना, घूमकर बहना।

**Meandrine**-मि-बीन्-ड्रिन्-*adj.* full of windings. विषम गति का, चक्करदार।

**Meaning**-मीनिङ्ग-*n.* intention, aim, signification. अभिप्राय, अर्थ, आशय; -*adj.* significant, expressive. चरितार्थ, पूर्णार्थ; **Hidden meaning** (secret meaning.) गुप्तार्थ; **Literal meaning** (exact meaning.) शब्दार्थ; **Meaningless** (-लेस्)-*adj.* having no meaning. निरर्थक।

**Meaningly**-मीनिङ्ग-*ly*-*adv.* significantly. अर्थ (अभिप्राय) सहित।

**Meanly, Meanness**-see **Mean**.

**Means**-मीन्स्-*n. pl.* instrumentality, method, resources. साधन, विधि (हेतु), उपाय, आय; **By all means** (in every possible way, without fail.) हर प्रकार से, निश्चय करके; **By any means** (somehow or other.) किसी न किसी प्रकार से; **By no means** (in no way, not at all.) किसी प्रकार से नहीं, कदापि नहीं; **Lives beyond means** (spends more than his income.) आय से अधिक व्यय करता है; **Means of subsistence** (ways of livelihood.) जीवन उपाय; **Moderate means** (ordinary income.) सामान्य आय, मामूली आमदनी।

**Meant**-मेंट-*p. t.* & *p. p.* of **Mean**.

**Measles**-मीज़-लज़-*n. pl.* an eruptive infectious disease. शीतला रोग, चेचक; **Measled** (-इ)-*adj.* infected with measles. शीतला रोग से ग्रस्त।

**Measurable**-मेज़र-*बल्*-*adj.* that may be measured. नापने योग्य; **Measurably** (-बैब-लि)-*adv.* in a limited degree. नाप में।

**Measure**-मेज़र-*n.* size, limit, degree, quantity, unit of capacity, means to end, a proposal, time in music. मान, मर्यादा, सीमा, परिमाण, नाप, लक्ष्य, लय (ताल); (pl.) means, end. (ब० व०) उपाय, लक्ष्य; -*v. t.* to estimate, to ascertain size &c. कृतना, अनुमान करना; **Beyond measure** (too much, excessively.) अत्यधिक; **Greatest common**

**measure** (the greatest measure that divides given quantities without remainder.) महत्तम समापवर्तक; **In some measure** (partly.) आंशिक रूप में; **Made to measure** (in accordance with measurement.) नाप से बना हुआ; **Measure of capacity** (unit of capacity.) प्रमाण, मात्रा; **Tape-measure** (a tape for measuring.) नापने का कीता; **To tread a measure** (to dance.) लय में नाचना। **Measured**-मेज़र्ड-*adj.* uniform, limited, परिमित, नपा हुआ।

**Measureless**-मेज़र-लेस्-*adj.* boundless. बिना सीमा का, असीम।

**Measurement**-मेज़र-मेंट-*n.* act or result of measuring. परिमित प्रमाण, नाप।

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Meat**-मीट-*n.* animal flesh used as food.

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र



**Medal**-**मैडल**-*n.* a piece of metal with inscriptions. मुद्रा, तमगा, पदक; **Medalled** (-इ)-*adj.* made into a medal. मुद्रा या पदक बना हुआ।

**Medallic**-**मिडालिक**-*adj.* pertaining to medals. तमगा या पदक-सम्बन्धी।

**Medallion**-**मिडालियन्**-*n.* antique medal. प्राचीन तमगा या पदक।

**Medallist**-**मैडलिस्ट**-*n.* one who engraves medals, one who has been awarded a medal. पदक पर नकाशी करनेवाला, पदक खोदक, पदक प्राप्त व्यक्ति।

**Meddle**-**मैडल**-*v. t.* to interfere, to interpose. हस्तक्षेप करना, विघ्न करना।

**Meddler**-**मैडलर**-*n.* one who interposes. विघ्न डालनेवाला।

**Meddlesome**-**मैडलसम**-*adj.* given to meddling. हस्तक्षेप करनेवाला; **Meddlesomeness** (-नेस)-*n.* interference. विघ्न, हस्तक्षेप।

**Meddling**-**मैडलिंग**-*adj.* interfering in other's affairs. दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करनेवाला; **Meddlingly** (-लि)-*adv.* in a meddling manner. हस्तक्षेप करते हुए ढंग से।

**Media**-**मीडिया**-*n. pl. (sing. Medium)* agency. साधन, हेतु।

**Medieval**, **Mediaeval**-**मैडि-ई-वल**-*adj.* pertaining to the Middle Ages. मध्यकाल (युग) सम्बन्धी; **Medievalism** (-इज्म)-*n.* medieval spirit. मध्य काल की प्रचलित रीतियाँ; **Medievally** (-लि)-*adv.* in a medieval manner. मध्य युग की प्रचलित रीति से।

**Medial**-**मीडियल**-*adj.* situated in the middle. बीच में का, औसत दर्जे का; **Medially** (-लि)-*adv.* in a medial manner. मध्यरूप में, औसत दर्जे से।

**Median**-**मीडि-अन्**-*adj.* placed in the middle. मध्य में रक्खा हुआ, माध्यिक।

**Mediate**-**मीडि-ऐट**-*v. i. & t.* to intervene, to intercede, to halve. मध्यस्थ होना, बीच में पड़ना, आधा करना; *adj.* between two extremes, of the middle. मध्यवर्ती, बीच का; **Mediately** (-लि)-*adv.* in a mediate way. दूसरे के द्वारा; **Mediation** (-ऐ-शन्)-*n.* interposition. मध्यस्थता, विचर्च।

**Mediatization**-**मीडि-ऐट-आइजि-ऐ-शन्**-*n.* the act of mediating. छोटे राज्य का बड़े राज्य में मिलवा।

**Mediatize**-**मीडि-ऐट-आइजि**-*v. t.* to annex a small state to a large one. छोटे प्रदेश को बड़े राज्य में मिला देना।

**Mediator**-**मीडि-ऐटर**-*n.* one who me-

diates. मध्यस्थ, बीच-बिचाव करनेवाला; **Mediatorial** (-इ-अल)-*adj.* **Mediatory** (-इ)-*adj.* pertaining to mediation. मध्यस्थ-सम्बन्धी। **Mediatress**, **Mediatrix**-**मीडि-ऐ-ट्रेस** (-ऐ-ट्रिक्स)-*n. fems.* a female mediator. मध्यस्थ स्त्री।

**Medicable**-**मैडिकेबल**-*adj.* that may be cured. (औषधि से) चिकित्सा करने योग्य।

**Medical**-**मैडिकल**-*adj.* of the art of healing, of medicine tending to cure. वैद्यक या औषधि-सम्बन्धी. चिकित्सा सम्बन्धी; **Medical jurisprudence** (the principles of medicine as applied in law.) वैद्यक का कानूनी ज्ञान; **Medical science** (the science of medicine.) वैद्यकशास्त्र, आयुर्वेद।

**Medically**-**मैडिकल**-*adv.* according to the rules of medicine. चिकित्सा विज्ञान के अनुसार।

**Medicament**-**मैडिकमेन्ट**-*n.* a substance used in healing diseases. रोग हटानेवाली औषधि।

**Medicaster**-**मैडिक्वास्टर**-*n.* a quack doctor. ढोंगी वैद्य, कूट चिकित्सक।

**Medicate**-**मैडिकेट**-*v. t.* to treat medically. औषधि देना, औषधि मिलाना; **Medication** (-ऐ-शन्)-*n.* the use of medicine. औषधि-प्रयोग; **Medicative** (-ऐ-टिव)-*adj.* curing. आरोग्यकर।

**Medicinal**-**मैडिसिनल**-*adj.* pertaining to medicine. औषधि-सम्बन्धी; **Medicinally** (-अ-लि)-*adv.* in the manner of medicine. औषधि रूप में।

**Medicine**-**मैडिसिन्**-*n.* the art of healing, a substance used internally with this end. वैद्यकशास्त्र, औषधि; *v. t.* to cure with a medicine. दवा देकर आरोग्य करना।

**Medico**-**मैडि-को**-*pref.* for "doctor". "डाक्टर" सूचक उपसर्ग; *n.* a doctor. वैद्य, डाक्टर।

**Mediocre**-**मीडि-ओकर**-*adj.* of moderate degree, indifferent. सामान्य, मध्यम श्रेणी का, उदासीन।

**Mediocrity**-**मीडिओक्रिटि**-*n.* moderation, temperance. सामान्यता, उदासीनता।

**Meditate**-**मैडि-टेट**-*v. t. & i.* to design, to think, to contemplate. प्रगाढ़ (गहरी) चिन्ता करना, विचारना, सोचना।

**Meditation**-**मैडि-टेशन्**-*n.* the act of meditating. ध्यान, प्रगाढ़ (गहरी) चिन्ता।

**Meditative**-**मैडि-टेटिव**-*adj.* addicted to meditating. प्रगाढ़ (गहरी) चिन्ताशील, ध्यानतत्पर।

**Mediator**-**मैडिऐटर**-*n.* a thinker. ध्यान करनेवाला या प्रगाढ़ चिन्ताशील व्यक्ति।

**Mediterranean**-मैडिटरेनियन्-*adj.* surrounded by land, inland. भूमि से चारों ओर विरा हुआ, आन्तरिक ।

**Medium**-मी'-डि-अन्-*n. (pl. Media, Mediums)* the middle place or quantity, intervening substance, agent, means, agency, environment, instrument. मध्य स्थान या परिमाण, बीच का पदार्थ, मध्यस्थ, साधन, स्थिति, प्रेरणा; *-adj.* moderate, average. सामान्य, औसत दर्जे का ।

**Medley**-मेड'-लि - *n.* a mixture of different things, a miscellany. अनेक भिन्न द्रव्यों का मिश्रण; *-adj.* miscellaneous. मिलाना हुआ, मिश्र; *-v. t.* to intermix. मिश्रित करना, मिलाना ।

**Medulla**-मेड्युला, मिडली-*n.* marrow of the spine. रीढ़ की हड्डी के भीतर की गुददी ।

**Meed**-मीड' - *n.* reward, recompense. पारिवोधिक, इनाम, प्रतिफल, पुर्ति ।

**Meek**-मीक'-*adj.* gentle, humble, submissive. विनीत, नम्र. निरहङ्कार: **Meekly** (-लि)-*adv.* in a meek manner. विनय (नम्रता) सहित; **Meekness** (-नेस्)-*n.* the quality of being meek. नम्रता, विनय ।

**Meet**-मीट'-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Met.)* to encounter, to assemble, to go to receive, to find, to satisfy, to come face to face, to unite. सम्मुख आना, इकट्ठा होना, भेंट करना, सन्तुष्ट करना, भिड़ना, एकत्र होना; *-adj.* fit, proper, suitable. उचित, योग्य; **Not easy to meet with** (difficult to meet.) दुर्लभ; **To meet the eye** (to be visible.) देख पड़ना ।

**Meeting**-मीटिंग्-*n.* an assembly, an interview. सभा (समाज), भेंट; **Meeting place** (a place appointed for meeting.) भेंट होने या सभा का स्थान; **Member of a meeting** (the member of a society.) किसी समाज का सभासद या सदस्य ।

**Meetness**-मीट'-नेस्-*n.* suitability, propriety. योग्यता ।

**Megaphone**-मेग्-अ-फोन-*n.* an instrument for carrying sound to a large distance. दूर तक शब्द ले जाने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Megass**-मे'-गीस्' - *n.* residue which is left after extracting juice from sugarcane. उसकी सीड़ी ।

**Megrim**-मी-ग्रिम'-*n.* half headache, whim, a kind of fish. अर्द्ध शिरोव्यथा, अथकपारी, झक, एक प्रकार की मछली ।

**Melancholia**-मेलन्कोलिया - *n.* a form of insanity. खिन्नता का रोग, झक ।

**Melancholic**-मेलन्कोलिक - *adj.* depressed in spirits. विषादपूर्ण ।

**Melancholy**-मैलन्को - लि-*n. & adj.* mental depression, sad, gloomy, depressing. उदासीनता, वैमनस्य, खिन्न, चिन्ताकुल, उदास ।

**Melanism**-मेलैनिज्म-*n.* blackness of colour. चमड़े का कालापन ।

**Melee**-मैले'-*n.* a confused fight, skirmish. संकुल संग्राम, भिड़न की लड़ाई ।

**Melic**-मैलिक'-*adj.* fit to be sung. गाने योग्य (कविता); *-n.* a kind of grass. एक प्रकार की घास ।

**Meliorate**-मोलिअरेट'-*v. t.* to improve. उन्नति करना, सुधारना; **Melioration** (-रे'-शन्)-*n.* improvement. सुधार, उन्नति ।

**Meliorism**-मीलिअरिज्म-*n.* the doctrine that the world may be improved by men. यह सिद्धान्त कि संसार मनुष्य द्वारा उन्नति प्राप्त कर सकता है; **Meliorist** (-इस्ट)-*n.* a person holding such a doctrine. ऐसे सिद्धान्तवाला मनुष्य ।

**Melliferous** - मैलिकरस - *adj.* producing honey. मधु (शहद) उत्पन्न करनेवाला ।

**Mellifluence**-मैलि-फ्लु-अन्स्-*n.* a sweet flow. मधुरता, मीठापन ।

**Mellifluent**-मै-लि'-फ्लु-अन्स्, **Mellifluous** (-फ्लु-अन्स्)-*adj.* sweetly flowing, smooth. मधुराक्षर (मधुर वाणी का), स्निग्ध ।

**Mellivorous**-मैलिवे-रस - *adj.* eating honey. मधु खानेवाला, मधुमक्षी ।

**Mellow**-मै-लो - *adj.* soft, juicy, jovial, ripe, intoxicated. कोमल, रसदार, आनन्द पूर्ण, परिपक्व, मतवाला; *-v. t.* to sweeten. मधुर करना; **Mellowly** (-लि) - *adv.* in a mellow manner. मधुरता से; **Mellowness** (-नेम्)-*n.* softness, sweetness. कोमलता, मधुरता ।

**Melodic**-मिलैडिक'-*adj.* containing melody. सुरीला ।

**Melodious**-मैले-डि-अन्स्-*adj.* sweet sounding. मधुर स्वर का, सुरीला; **Melodiously** (-लि)-*adv.* in a melodious manner. मधुर स्वर में; **Melodiousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being sweet sounding or melodious. सुरीलापन ।

**Melodist**-मैले-डिस्ट'-*n.* a singer of melodies. सुरीला गाना गानेवाला ।

**Melodize**-मैले-डाइज् - *v. t.* to make melodious. सुरीला करना ।

**Melodrama**-मै-लो-ड्रामा - *n.* a sensational drama with music. भावों को जागृत करनेवाला नाटक; **Melodramatic** (-ड्रामीटिक) - *adj.* pertaining to melodrama. ऐसा नाटक-

सम्बन्धी; Melodramatically (-अ-लि) -*adv.* in a melodramatic manner. ऐसे नाटक की रचना से; Melodramatist (-टिस्ट) -*n.* one who writes such a drama. ऐसा नाटक बनाने-वाला; Melodramatize (-टाइज़) -*v. t.* to compose a melodrama. इस प्रकार का नाटक बनाना।

**Melody-मेल्ले'-अ-डि-न.** (*pl.* Melodies.-डीज़) musical arrangement of words, sweet music. स्वर की मधुरता, लय, राग।

**Melon-मेलन् -n.** a kind of gourd. तरबूज, फूट; Musk melon खरबूजा।

**Melt-मैल्ड-व. i. & t.** (*p. p.* Melted, Molten) to become liquid, to pass into liquid condition, to soften. द्रवीभूत होना, गलना, घुलना, मुलायम करना, पिघलाना; Melting (-इङ्ग) -*adj.* dissolving. गलता हुआ; To go to the melting-pot (to be revolutionized.) बदल जाना; To melt away (to disappear after melting.) गलकर लुप्त या गायब हो जाना।

**Member-मेम्बर-न.** a limb or organ of the body, portion of a structure, one of a society. अंग, अवयव, सदस्य (सभासद); Membered (-बर्डे) -*adj.* having limbs. अंगी, अवयवी; Memberless (-लेस्) -*adj.* without limbs. अवयवरहित, Membership (-शिप्) -*n.* community, state of being a member. सदस्य का पद; Unruly member (the tongue.) (जिह्वा, जीम।

**Membral-मेम्ब्रल -adj.** pertaining to the limbs. अंग संबंधी।

**Membrane-मेम्ब्रेन् -n.** a thin fibrous layer in an animal body. झिल्ली, खाल; Membranaceous, (-ऐ'-शस), Membranaceous (-ब्रे'-नि-अस) -*adjs.* of membrane. झिल्ली का।

**Memento - मिमेन्टो -n.** (*pl.* Mementos, Mementoes.) something which serves as a warning. स्मारक, यादगार, चेतावनी।

**Memo-मे'-मो-न.** a memorandum. स्मारक, यादगार।

**Memoir-मेम्-वॉर-न.** an account of events written from personal knowledge or from reliable information, biography. चरित्र-रचना, इतिहास, किसी विषय पर प्रधान लेख।

**Memorable - मेमरेबल -adj.** worthy to be remembered. स्मरण करने योग्य; Memorability (-बि-लि-टि) -*n.* memorableness. यादगारी; Memorably (-ऐब्लि) -*adv.* in a memorable manner. यादगार के रूप में।

**Memorandum-मेमरीन्डम् -n.** (*pl.* Memor-

anda, Memorandums.) a note for helping the memory, a document in which terms of contract are recorded. स्मारक पत्र, स्मरण लेख

**Memorial-मे'(-मि)-मो-रिअल-adj. & n.** commemorative, serving to preserve memory, a petition or written representation, monumental record. स्मारक, स्मरण-चिह्न, प्रार्थना-पत्र; Memorialist (-इस्ट) -*n.* one who writes a memorial. प्रार्थना-पत्र लिखनेवाला; Memorialize (-आइज़) -*v. t.* to commemorate. निवेदन-पत्र द्वारा प्रार्थना करना।

**Memoria technica - मेमोरिया-टेक्निका-n.** a scientific method of assisting memory. स्मरण-शक्ति बढ़ाने की शास्त्रीय विधि।

**Memorize-मे-मे-राइज़ -n. t.** to commit to memory. याद करना।

**Memory - मेमरि -n.** (*pl.* Memories.) the faculty in a man to remember, recollection, remembrance. स्मरण-शक्ति, धारणा, यादगार; To commit to memory (to learn by heart.) कण्ठस्थ करना, रटना।

**Men-मेन्-n. pl.** of Man.

**Menace-मेनेन्स -v. t.** to threaten. डराना, धमकाना; -*n.* a threat. धमकी; Menacingly (-ऐन्-इङ्ग-लि)-*adv.* with a threat. धमकी से।

**Menage-मेनाज-n.** household management. गृहस्थी का प्रबन्ध।

**Menagerie-मेनीजरि-n.** a collection of wild animals in cages &c. जङ्गली पशुओं का पिंजड़ा में संग्रह।

**Mend-मेन्ड-व. t. & i.** to repair, to regain health, to correct, to improve, to grow better. मरम्मत करना, स्वास्थ्य सुधारना, संशोधन करना, उन्नति करना, उत्तमतर बनाना; Mendable (-ऐन्बल) -*adj.* capable of being mended. सुधारने योग्य; Mender (-अर्)-*n.* one who mends. मरम्मत करनेवाला; Mending (-इङ्ग) -*n.* the act of repairing. मरम्मत।

**Mendacious-मेन्चु-ऐ'-शस -adj.** untruthful, false. मिथ्या, झूठ; Mendaciously (-लि)-*adv.* falsely. असत्यता से।

**Mendacity-मेन्डीसिटि -n.** falsehood. मिथ्या-भाषण, झूठ।

**Mendicancy-मेन्डिकान्सि -n.** beggary. भिक्षा-वृत्ति, भिखारीपन।

**Mendicant-मेन्डिबन्ट-n.** a beggar, one who subsists on alms. भिक्षुक, भिखारी; Mendi-city (-डि-सिटि) -*n.* the life of a beggar भिक्षुक-जीवन।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Menial**-मीनियल-*adj.* low, servile, mean. नीच, दास-सम्बन्धी, ओछा; *n.* a domestic servant, one doing servile work. दास, नौकर; **Menially** (-लि)-*adv.* in a servile manner. दासत्व से, नीचता से।

**Meningitis**-मीनिज्माइटिस् - *n.* inflammation of the membranes of the brain. मस्तिष्क की नाडियों की सूजन।

**Meniscus**-मि-निस्क'-अस्-*n.* a crescent shaped lens. अर्धचन्द्राकार ताल।

**Menology**-मीनोलॉजि-*n.* a monthly calendar. मास-पत्रिका, महीनेवारी जन्वी।

**Mensal**-मेंसुल-*adj.* monthly. मासिक, माह-वारी।

**Menses**-में-सीज-*n. pl.* the monthly discharge of blood from the outer layer of uterus. स्त्रियों का मासिक धर्म, आर्तव, रजस्वला होना।

**Menshevik**-में-शे-विक-*n.* a member of the Russian socialist party (Cf. Bolshevik). रूस की सामाजिक सुधार-सभा का सभासद।

**Menstrual**-मेंस्ट्रु-अल-*adj.* pertaining to menses. मासिक धर्म-सम्बन्धी।

**Menstruate**-मेंस्ट्रु-एट-*v. i.* to discharge menses. रजस्वला होना; **Menstruation** (-ए-शन्)-*n.* the act of menstruating. ऋतु-स्त्राव, आर्तव।

**Menstruous**-मेंस्ट्रु-अस-*adj.* pertaining to menses. मासिक धर्म-सम्बन्धी।

**Menstruum**-मेंस्ट्रु-अम्-*n.* (*pl.* Menstrua) a dissolving fluid, solvent. द्रावक (घुलानेवाला) पदार्थ।

**Mensurable**-मेंशरेबल-*adj.* that can be measured. नापने योग्य; **Mensural** (-अल)-*adj.* pertaining to measure. नाप-सम्बन्धी।

**Mensuration**-मेंसुरेशन्-*n.* the art of mathematical measuring. क्षेत्रमिति, गणित में नाप-विद्या।

**ment**-मन्ट-*suffix* in sense of "result of." "परिणाम" अर्थ का प्रत्यय।

**Mental**-मेंटल-*adj.* of the mind, intellectual. मानसिक, बुद्धि-सम्बन्धी; **Mentality** (-टील-इ-टि)-*n.* intellectuality. मानसिक शक्ति या अवस्था; **Mentally** (-लि)-*adv.* in the mind. मन में या से।

**Menthol**-मेंन्-थैल-*n.* a solid substance similar to peppermint. पिपरमिन्ट के प्रकार की एक ठोस औषधि।

**Mention**-मेंशन्-*n.* naming, a brief notice, suggestion. कथन, निर्देश, चर्चा; *v. t.* to

refer to, to name. निर्देश करना, चर्चा करना; **Mentionable** (-ए-बल)-*adj.* that may be mentioned. निर्देश करने योग्य; **Not to mention** (not to refer.) चर्चा न करना; **To mention by name** (to call by name.) नाम लेना।

**Mentioned**-मेंशन्ड-*adj.* referred. कहा हुआ, निर्दिष्ट; **Above-mentioned** (referred to above.) ऊपर कहा हुआ, उपर्युक्त।

**Mentor**-मेंटर्-*n.* a trustworthy adviser. विश्वसनीय मन्त्री।

**Menu**-मेंयु-*n.* bill of fare. किराए या भोजन का पुर्जा।

**Mephitic**-में-फिटिक, **Mephitical** (-अन्)-*adj.* foul, noxious, of offensive smell. दुर्गन्धपूर्ण।

**Mephitis**-में-फाइ-टिस्-*n.* offensive emanation from earth. पृथ्वी से निकलती हुई दुर्गन्ध।

**Mercantile**-मर्कन्टाइल-*adj.* commercial, व्यवसायी।

**Mercenary**-मर्सिनरि-*adj.* working simply for money, selfish, hired. केवल धन के लिए काम करनेवाला, स्वार्थी, भाड़े पर काम करनेवाला।

**Mercer**-मर्सर्-*n.* one who deals in silk. रेशमी कपड़े बेचनेवाला; **Mercerize** (-आइज)-*v. t.* to prepare cotton goods with silky gloss. रसायनिक क्रिया से सूत पर रेशम की चमक लाना।

**Mercery**-मर्सरि-*n.* the trade of a mercer. रेशमी वस्त्र का व्यापार।

**Merchandise**-मर्चन्डाइज-*n.* commodities or goods dealt in by merchants. व्यापारी माल।

**Merchant**-मर्चन्ट-*n.* a trader, an exporter or importer of goods. व्यापारी, सौदागर; *-adj.* pertaining to trade. व्यवसाय-सम्बन्धी, सौदागरी; **Merchantable** (-ए-बल)-*adj.* fit for market. सौदागरी के योग्य; **Merchant-like** (-लाइक)-*adj.* like a merchant, व्यापारी सदृश; **Merchant prince** (a wealthy merchant.) बड़ा धनिक व्यापारी; **Merchantship**, (a ship conveying merchandise.) व्यापारी जहाज।

**Merciful**-मर्सिफुल-*adj.* having mercy, compassionate. दयापूर्ण; **Mercifully** (-फु-ल)-*adv.* with pity. दयासे; **Mercifulness** (-नेस)-*n.* the quality of being merciful. दयालुता।

**Merciless**-मर्सि-लेस-*adj.* cruel. दयाशून्य, निर्दय; **Mercilessly** (-लि)-*adv.* in a merciless manner. क्रूरता से; **Mercilessness** (-नेस)-*n.* want of mercy. निष्ठुरता।

**Mercurial**-मर्क्युरियल-*adj.* pertaining to

Hat हट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

quicksilver, fickle, active, changeful. पारद का, चंचल, फुटोला, अस्थिर ।

**Mercuric-मर्क्युरिक**, **Mercurous (-अस)-adj.** containing mercury, pertaining to the planet Mercury. पारे का, बुध ग्रह-सम्बन्धी ।

**Mercury-मर्-क्युरि (मर्कुरि) -n.** quicksilver, name of a planet. पारा, बुध (ग्रह) ।

**Mercy-मर्सि-n.** pity, compassionateness. दया (कृपा), दयालुता ।

**Mere-मिअर् (मीर) -n.** a lake. झील; **-adj.** this or that, only. केवल, मात्र; **Merely (-लि) -adv.** simply, in this way, alone. केवल, इसी प्रकार से ।

**Meretricious-मॅरिट्रिशस-adj.** artificial, of a showy nature. बनावटी, बनावटी शोभा का; **Meretriciously (-लि)-adv.** in a meretricious manner. मिथ्या शोभा से; **Meretriciousness (-नेस) -n.** deceitful allurements. कपट शोभा, छलयुक्त प्रलोभन ।

**Merge-मर्ज-व. t. & i.** to dip, to combine, to be mixed up. डुबाना, मिलाना, निगल जाना, मिलना; **Mergence (-रेंस) -n.** the quality of merging. विलयन, मिलावट; **Merger (-अर्) -n.** combination. मिलावट, विलयन, मेल ।

**Meridian-मॅरिडियन् -n.** a conventional circle passing through Celestial Poles and Zenith, the point at which a celestial body attains the highest altitude, full splendour, midday. देशान्तर रेखा, जिस स्थान पर सूर्य या अन्य नक्षत्र सबसे ऊँचाई पर पहुँचता है, पराकाष्ठा, मध्याह्न; **-adj.** pertaining to midday. मध्याह्न-सम्बन्धी; **Meridional (-अल्)-adj.** pertaining to meridian. देशान्तर रेखा-सम्बन्धी ।

**Merino-मॅरीनो-n.** a kind of sheep, fine woollen yarn. एक प्रकार की भेड़, सुन्दर ऊनी वस्त्र ।

**Merit-मॅरिट -n.** worth, value, excellence. गुण, योग्यता, श्रेष्ठता; (*pl.*) question at issue. गुण-दोष; **-v. t. (p. t. Merited.)** to deserve. योग्य होना; **Merited (-एड) -adj.** deserved. योग्य, उचित ।

**Meritorious-मॅरिटोरियस -adj.** deserving, praiseworthy. गुणसम्पन्न (पुण्यात्मा), प्रशंसा के योग्य; **Meritoriously (-लि) -adv.** so as to deserve reward. प्रशंसा पूर्वक; **Meritoriousness (-नेस) -n.** the state of deserving reward. योग्यता ।

**Merle-मर्ल-n.** blackbird. कोयल, भुजङ्गा, काला पक्षी ।

**Merlin-मर्लिन-n.** a kind of falcon. एक प्रकार का बाज ।

**Mermaid-मर्-मेइ-n.** a being with the head and trunk of a woman and the tail of a fish. मत्स्याङ्गा, मत्स्य स्त्री ।



**Merman-मर्-मीन् -n.** male of a mermaid. दरियाई मर्द ।

**Merrily-मॅरि-लि Mermaid.**

**-adv.** with mirth, jovially. आनन्द से ।

**Merriment-मॅरि-मेंट-n.** gaiety, mirth, hilarity, jollity, fun with laughter and noise. आनन्द, विनोद, उत्सव, क्रीड़ा ।

**Merriness-मॅरि-नेस-n.** merriment. आनन्द, प्रसन्नता ।

**Merry-मॅरि -adj. (comp. Merrier, sup. Merriest.)** joyous, gay, jovial, mirthful. प्रसुदित, आनन्दित, मगन, हँसमुख; **Merry andrew (a buffoon.)** मसखरा, मँड़; **Merry-go-round (a revolving machine with wooden horses.)** चक्र देनेवाला हिंडोला; **Merry making (a festival.)** उत्सव; **To make merry (to feast with mirth.)** उत्सव मनाना; **To make merry over (to make fun of.)** हँसी उड़ाना ।

**Mesdames-मॅडेम्-प्ल. of Madam.** श्रीमती, महाशय ।

**Meseems-मॅसीम्स-व. i.** it seems to me. मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जान पड़ता है ।

**Mesenterial or Mesenteric-मिसेन्टीरिअल् या मिसेन्टीरिक्-adj.** pertaining to intestinal canal. अंत्रपेशी-सम्बन्धी (आंतों के पुट्टों का) ।

**Mesentery-मिसेन्टीरि -n.** a fold in the intestinal canal. अंत्रपेशी, आंत का पुट्टा ।

**Mesh-मॅश-n.** space between interstices of a net, network. जालरन्ध्र, जाली में का छेद (झंझरो); **-v. t. & i.** to ensnare or catch in a net. जाल में फँसना या फँसाना; **Meshwork (-वर्क) -n.** a network. जाल; **Meshy (-इ) -adj.** formed like network जालरूप, जाल के आकार का ।

**Mesial-मीजिअल् -adj.** of the middle of a body. शरीर के मध्य का; **Mesially (-लि)-adv.** in the middle part of the body. शरीर के मध्य में ।

**Mesmerise, Mesmerize-मॅज़-मॅराइज -v. t.** to bring to a hypnotic state, to bring a

- patient into a trance. मूर्छित करना, रोगी को अचेत करना ।
- Mesmerism**-में-ज़-में-रिक्स्-*n.* hypnotism. मूर्छित करने की विधि ।
- Mesmerist**-में-ज़-में-रिस्-*n.* one who mesmerizes. मूर्छित करनेवाला ।
- Mesmerization**-में-ज़-में-राइजेशन-*n.* the act of mesmerizing. मूर्छित करने का कार्य ।
- Mesne**-मीन्-*adj.* intermediate. बीच का, मध्य का; **Mesne process** (the process that comes between the beginning and end of a suit.) मुकदमे के बीच की कार्यवाई ।
- Mess**-मेस्-*n.* mixed food, medley, untidy state of things, group of men taking meal together. सहभोजन, मिश्रण, गन्दगी, अनेक मनुष्यों का एक साथ भोजन, पकृत; -*v. i.* to eat together as in a mess. एक साथ भोजन करना; **Messmate** (table companion.) सहभोजी, साथ भोजन करनेवाला ।
- Message**-में-से-ज़-*n.* communication sent by one person to another. सन्देश, समाचार; -*v. i.* to send as a message. सन्देश भेजना; **Message bearer** (one who carries a message.) दूत, सन्देश ले जानेवाला मनुष्य ।
- Messenger**-में-से-ज़-*n.* one who carries a message. दूत, सन्देश ले जानेवाला, हरकरा ।
- Messiah**-मेस-आइ-आ-*n.* deliverer of the oppressed, the Saviour. दुःखियों का मुक्तिदाता, ईसा मसीह ।
- Messianic**-में-से-इ-जीनिक-*adj.* relating to the Messiah. मुक्तिदाता-सम्बन्धी ।
- Messieurs**-मेस्ये-*n.pl.* of Monsieur. महाशय लोग, सम्ब्यगण ।
- Messuage**-में-स्वि-ज़-*n.* a dwelling house with ground attached to it. गृहवाटिका, निवास-गृह ।
- Met**-मेट, **Meta**-में-टी, **Meth**-में-थ-*pref.* in sense of "among, with." "बीच में, साथ" अर्थ का उपसर्ग ।
- Metabolic**-में-टी-बैलिक-*adj.* capable of change. परिवर्तनशील, चयापचयशील ।
- Metabolism**-में-टी-बैलिज़्म-*n.* the process in an organism by which food is built up into living matter. शरीर में की वह क्रिया जिससे भोजन जीवित पदार्थों में बदल जाता है, चयापचय ।
- Metabolize**-में-टी-बैला-इज़्-*v. t.* to alter by metabolism. जीवाणु में परिवर्तित करना या बदलना, चयापचय करना ।
- Metacarpus**-मटीकार्पस-*n.* the palm of the hand. हाथ की हथेली ।
- Metachronism**-में-टी-क्रॉनिक-*n.* the placing of an event after its real time. न्यूनकाल निरूपण, किसी घटना का कालान्तर निरूपण ।
- Metachrosis**-मेट-क्रो-सिस-*n.* ability to change colour in animals. पशुओं में रंग बदलने की योग्यता ।
- Metage**-मी-टै-ज़-*n.* duty paid for load of coal. कोयले के बोझ पर चुंगी ।
- Metal**-मेटल-*n.* a substance as gold, silver, copper &c. धातु, (*pl.*) (व० व०) rails of a railway line. रेलगाड़ी की लाइन; -*v. t.* (*p. t.* **Metalled.**) to furnish with metal, to pave road with broken stones. धातु लगाना, पक्की सड़क बनाना; **Inferior metals** (metals other than gold and silver.) उपधातु, सरसी धातुएँ ।
- Metallic**-मेटलिक (-line-लाइन्)-*adjs.* pertaining to or like a metal. धातु-सम्बन्धी, धातुरूप ।
- Metallist**-मेटल-लिस्ट-*n.* a worker in metals. धातु का काम बनाने या करनेवाला, धातु-कर्मकार ।
- Metallization**-मेटलाइजेशन-*n.* the act of metallizing. धातुरूप करने की क्रिया ।
- Metallize**-मेटलाइज़-*v. t.* to form into a metal. धातुरूप बनाना ।
- Metallography**-मेटलोग्राफि-*n.* description of the structure of metals. धातुशास्त्र, धातुविद्या ।
- Metalloid**-मेटलॉइड-*n.* a non-metallic element. धातु के रूप-रंग का एक अधातु पदार्थ ।
- Metallurgic**-मेटलर्जिक-*adj.* pertaining to metallurgy. धातु-शोधन-सम्बन्धी; **Metallurgist** (-जिरिस्ट)-*n.* one who works in metals. धातुशोधन करनेवाला ।
- Metallurgy**-मेटलर्जि-*n.* the art of separating metals from the ore. धातुशोधन, धातुओं को साफ करने की कला ।
- Metalogical**-मेटलॉजिकल-*adj.* beyond the scope of logic. न्याय-विरुद्ध, तर्कशास्त्र से भिन्न ।
- Metameric**-में-टी-मरिक-*adj.* having similarity of weight &c. but different chemical properties. भार इत्यादि समान होते हुए रासायनिक गुणों की भिन्नता रखनेवाला ।
- Metamorphic**-मेटमॉर्फिक-*adj.* of transformations. रूपान्तर का, परिवर्तन का; **Metamorphism** (-इज़्म)-*n.* the state of being metamorphic. रूपान्तर, परिवर्तन ।
- Metamorphose**-मेटमॉर्फो-*v. t.* to change form. रूप बदलना ।
- Metamorphosis**-मेटमॉर्फो-सिस-*n.* (*pl.* **Meta-**

- morphoses**-फोसीज्) changed form, transformation. भेद, रूपान्तर ।
- Metaphor**-मेटे'-अ-फर-*n.* application of name &c. to an inanimate object. रूपक, लक्षणा ।
- Metaphorical**-मेटे'-अफरिकल्-*adj.* figurative. लाक्षणिक; **Metaphorically** (-लि) -*adv.* in a metaphorical manner. लाक्षणिक रूप में ।
- Metaphrase**-मेटे'-अ-फ्रेज़्-*n.* a word for word translation. अक्षरशः अनुवाद ।
- Metaphrastic**-मेटे'-अफ्री-स्टिक् - *adj.* literal in translating. अक्षरशः अनुवाद-सम्बन्धी ।
- Metaphysical**-मेटे'-फिजिकल्-*adj.* pertaining to metaphysics. आध्यात्मिक, आत्मविषयक; **Metaphysically** (-लि) -*adv.* in a metaphysical manner. आध्यात्मविद्या के अनुसार ।
- Metaphysician**-मेटे'-फि-जिशन - *n.* one who is versed in metaphysics. तत्त्वज्ञानवेत्ता, तत्त्वज्ञानी ।
- Metaphysics**-मेटे'फिजिक्स्-*n.* the philosophy of being and knowing. आध्यात्मविद्या, आत्म-तत्त्वज्ञान ।
- Metastasis**-मेटे'-टीस्ट-सिस्-*n.* transferring of disease from one part of the body to another. रोग का अंग के एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन ।
- Metatarsal**-see Metatarsus.
- Metatarsus**-मेटे'-टीटार्सस्-*n.* the five long bones of the foot. पैर के पंजे की पाँचों लम्बी हड्डियाँ; **Metatarsal** (-सल्) -*adj.* belonging to metatarsus. इन हड्डियों के सम्बन्ध का ।
- Metathesis**-मेटे'-थे-सिस्-*n.* transformation of the sounds of letters in a word. अक्षर विपर्यास, शब्द में अक्षरों के उच्चारण का बदल-बदल ।
- Metē**-मीट-*n.* limit, boundary. सीमा, परिधि; -*v.* to measure. नापना; **By metes and bounds** (limited in boundary.) सीमा घेरे हुए ।
- Metempiric**-मेटे'म्पिरिक्-*n.* philosophy of things beyond human experience. मनुष्य के अनुभव के बाहर के पदार्थों का तत्त्वज्ञान; **Metempirical** (-अल्) -*adj.* pertaining to metempiricism. ऐसे तत्त्वज्ञान से सम्बन्धित ।
- Metempsychosis**-मेटे'-पैम्स' - सिको - सिस् -*n.* transmigration of soul after death. पुनर्जन्म ।
- Meteor**-मी'-टिअर्-*n.* a shooting star, luminous body in the sky. उल्कापात, दूधता तारा; **Meteoric** (-अरि - क) -*adj.* pertaining to meteors. उल्का से उत्पन्न ।

- Meteorite**-मीटिअरॉइड-*n.* an aerolite. दूधता तारा ।
- Meteoroid**-मीटिअरॉइड-*n.* particle of matter which forms a meteor. उल्का के परमाणु ।
- Meteorograph**-मीटिअ'-रें-ग्राफ्-*n.* an instrument for recording shooting of meteor. उल्कापात चित्रित करने का यंत्र ।
- Meteorolite**-मीटिअरॉलाइड -*n.* a meteoric stone. उल्का ।
- Meteorological**-मीटिअरॉलॉजिकल्-*adj.* pertaining to meteorology. अन्तरिक्ष विद्या-सम्बन्धी; **Meteorologically** (-लि) -*adv.* with reference to meteorology. अन्तरिक्ष विद्या के सम्बन्ध में ।
- Meteorologist**-मीटिअ'-रें-लॉजिस्ट-*n.* one who is skilled in meteorology. अन्तरिक्ष विद्या का पण्डित ।
- Meteorology**-मीटिअ'-रें-लें-जि-*n.* the science of the motions and phenomena of atmosphere. अन्तरिक्ष विद्या, वायु तथा आकाश-विषयक विद्या ।
- Meter**-मी'-टर्-*n.* an instrument for measuring, a measurer. पैमाना नापने का यंत्र या साधन, नापनेवाला ।
- Methinks**-मि-थिङ्क्स्-*v. i. (pt. Methought.)* it seems to me. मुझे जान पड़ता है, मैं समझता हूँ ।
- Method**-मेथड्-*n.* orderly or regular arrangement, system, scheme. रीति (प्रकार), विधि, ढंग ।
- Methodical**-मिथॉडिकल्-*adj.* systematic. विधि-पूर्वक, यथाक्रम; **Methodically** (-लि) -*adv.* in systematical manner. क्रम से, नियम से ।
- Methodist**-मेथडिस्ट-*n.* a strict observer of method. नियम के अनुसार सर्वदा कार्य करनेवाला ।
- Methodize**-मेथडाइज़्-*v. i.* to arrange properly. क्रम में करना, व्यवस्था करना ।
- Methyl**-मेथिल्-*n.* base of woodspirit. वनस्पति जिसका मद्य बनता है; **Methylate** (-पेट) *v. i.* to mix with methyl. मद्य को न पीने योग्य बनाना; **Methylated spirit** (rectified spirit mixed with naphtha.) जलानेवाला मद्यसार जिसमें यह पदार्थ मिला रहता है ।
- Metonymical**-मेटोनिमिकल्-*adj.* pertaining to metonymy. किसी पदार्थ के लिये नाम तथा गुण कहने के अलङ्कार का; **Metonymically** (-लि) -*adv.* in a metonymical manner. इस अलङ्कार के रूप में ।
- Metonymy**-मिटोनिमि -*n.* substitution of a name or an attribute for the thing itself.



अलंकार जिसमें किसी पदार्थ के लिए उनका नाम या गुण ही कहा जाता है।

**Metre-मी'-ट्र-न.** poetic rhythm, measure of a verse. छन्द, वृत्त; *-n.* length of about 39  $\frac{1}{2}$  inches. प्रायः ३९  $\frac{1}{2}$  इन्च की नाप।

**Metric-मेट्रि'-रिक्-adj.** pertaining to the decimal measuring system. दशमलव मापन विधि के अनुसार।

**Metrical-मेट्रिकल-adj.** involving poetic-measure. छन्दोबद्ध, छन्दःरूप; **Metrically** (-ल) *-adv.* in a metrical manner. छन्दःरूप में।

**Metrify-मेट्रि'-काइ-व. i.** (*p. t.* **Metrified**) to versify. कविता बनाना।

**Metrological-मेट्रो-लॉजिकल-adj.** relating to metrology. माप-विद्या-सम्बन्धी।

**Metrology-मेट्रो-लॉजि-न.** the science of weights. माप-विद्या।

**Metronome-मेट्रो-नोम्-न.** an instrument for measuring time in music. ताल-मापनी, गाने में ताल (का समय) नापने का एक प्रकार का यन्त्र।

**Metropolis-मिट्रोपॉलिस-न.** (*pl.* **Metropolises**) chief city, capital. किसी देश का मुख्य नगर, राजधानी।

**Metropolitan-मिट्रोपॉलिटन-adj.** of a capital. राजधानी-सम्बन्धी; *-n.* a bishop, inhabitant of the chief city. प्रधान पादरी, मुख्य नगर या राजधानी का निवासी।

**Mettle-मेट्रल-न.** natural ardour, spirit, disposition. तेज, उत्साह, प्रकृति; **Mettled** (-इ), **Mettlesome** (-सम्) *-adjs.* high-spirited. साहसी, दार।

**Mew-म्यू-न.** the sound of a cat, a hawk, a cage for hawks. बिल्ली की बोली, बाज पक्षी, बाज का पिंजड़ा; *-v. t.* to cry as a cat. म्यो-म्यो करना, बिल्ली की तरह बोलना।

**Mewl-म्यूल्-न. t.** to cry feebly. बच्चे की तरह रोना; **Mewler** (-अर्) *-n.* a crying child. रोना हुआ बच्चा।

**Mews-म्यूज़-न.** a horse-stable. अश्वशाला, घुड़-साल।

**Mezzanine-मैजनीन्-न.** the floor beneath a stage. (माटकरुह के) रङ्गभूमि के नीचे की छत।

**Mi-मी-न.** the third note. तीसरा स्वर "ग"।

**Miasma-मि (माइ)-मीझ्मा-न.** (*pl.* **Miasmata**, **Miasmas**) an infectious exhalation. रोगकर दूषित वायु; **Miasmatic** (-स्), **Miasmatic** (-ट्रिक्) *-adjs.* pertaining to miasmata. रोगकर दूषित वायु-सम्बन्धी।

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र**

**Mica-माइका-न.** a glittering mineral. अन्नक, अन्नक।

**Mouse-न.** *pl.* of **Mouse**. चूहे, चूहियाँ।

**Mickle-मि-कल-adj.** & *n.* much, great, large amount. बहुत, बड़ा, अधिक मात्रा; **Many a little** (pickle) makes a mickle (a collection of small things which makes something great.) बूँद-बूँद करके घड़ा भर जाता है।

**Micro-माइ'-क्रो-*pref.*** in sense of 'small or millionth part.' 'अल्पार्थक' अथवा दस लाखवाँ भाग' सूचक उपसर्ग।

**Microbe-माइ'-क्रो-*n.*** a minute living organism. सूक्ष्म जीव, जीवाणु; **Microbial** (-इ-अल) *-adj.* relating to microbes. सूक्ष्म जीवधारी सम्बन्धी; **Microbiology** (-बायोलॉजि) *-n.* a description of the microbes. जीवाणु-विषयक ज्ञान।

**Microcosm-माइ'-क्रो-कॉस्म-न.** miniature representation of man or the universe. संसार या मनुष्य का सूक्ष्म दर्शन; **Microcosmic** (-क्रॉस्मि-इक्) *-adj.* pertaining to the microcosm. सूक्ष्म जगत्-सम्बन्धी।

**Microphone-माइ'-क्रो-फोन-न.** an instrument for intensifying feeble sounds. धीमे स्वर को तीव्र करने का एक प्रकार का यन्त्र।

**Microscope-माइ'-क्रै-स्कोप-न.** an optical instrument for magnifying objects. सूक्ष्म-दर्शक (अणुवीक्षण) यन्त्र, छोटी वस्तु को बड़ी देखने का यन्त्र, सुदर्शीन।

**Microscopic-माइ'-क्रै-स्कोपि-इक्, Microscopical** (-अल)

*-adjs.* pertaining to a microscope. अणुवीक्षण यन्त्र सम्बन्धी; **Microscopically** (-ल) *-adv.* in a magnifying manner. छोटी वस्तु को बड़ी दिखाते हुए।

**Microscopist-माइ'-क्रै-स्कोपिस्ट-न.** one who is skilled in microscopy. **Microscope.**

सूक्ष्मदर्शक यन्त्र का भली भाँति व्यवहार करनेवाला।

**Microscopy-माइ'-क्रै-स्कोपि-इ-न.** the use of a microscop. अणुवीक्षण यन्त्र (सुदर्शीन) का प्रयोग।

**Micturition-मिक्-ट्यू-रि-शन-न.** frequent desire to make water. बारम्बार पेशाब करने की इच्छा।

**Mid-मिड-adj.** middle, medium, intervening. मध्य का, बिचला, बीच का; **Midcourse** (the middle course.) मध्यभाग; **Midday** (noon.)



**मध्याह्न**; **Midland** (land in the interior of a country.) मध्यदेश; **Midnight** (middle of night.) अधी रात; **Midsummer** (middle of summer.) ग्रीष्म ऋतु का मध्य; **Midway** (half way.) अर्धे रास्ते में; **Midwife** (a woman who assists in childbirth.) प्रसवकारिणी; **दाई**; **Midwifery** (the art of assisting a woman in childbirth.) प्रसव विद्या।

**Middle-मि-इल्-adj.** equidistant from two extremities, intermediate. मध्य भाग का, बिचला; *-n.* the centre. मध्य, बीच; **Middle age** (the period between youth and old age.) मध्य (जवानी और बुढ़ापे के बीच की) अवस्था; **Middle-aged** (of such age.) अर्धेड़ अवस्था का; **Middle ages** (time between 1000-1400 A. D.) मध्य युग (प्रायः १००० ईस्वी से १४०० ईस्वी तक का समय); **Middle class** (the class of society between upper and lower.) मध्यम श्रेणी के लोग; **Middle-man-*n.*** an intermediary. मध्यस्थ, पञ्च; **Middlemost** (-मोस्ट)-*adj.* सबसे बिचला।

**Middling-मिड'-लिङ्ग-*adj.*** of the middle rank. मध्य गुण या स्थिति का।

**Midge-मिज्-*n.*** a small insect or person. छोटा कीड़ा या मनुष्य।

**Midget-मिजेट-*n.*** a miniature photograph, dwarf. बहुत छोटा चित्र, बहुत छोटा मनुष्य, बौना।

**Midst-मिडस्ट-*adv.*** in the middle. बीच में; **In the midst of the talk** (during a conversation.) बात करते हुए, बातचीत में।

**Mien-मीन्-*n.*** aspect, bearing, deportment. आकृति, ढङ्ग, छवि।

**Miff-मिफ्-*n.*** a petty quarrel. मुँहाचाही; *-v.t.* to quarrel. झगड़ा करना।

**Might-माइट-*v. aux.*** (*p.t.* of May) सका; *-n.* bodily strength, force, power. शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ्य; **Mightily** (-इ-लि)-*adv.* vigorously. पराक्रम से, बल से; **Mightiness** (-नेस)-*n.* power, greatness. प्रभाव, सामर्थ्य; **Mighty** (-इ)-*adj.* powerful. प्रबल, शक्तिमान्; **With all his might** (as far as possible.) यथाशक्ति; **With might and main** (with full vigour.) पूरी शक्ति या बल से।

**Mignonette-मिन्यनेट-*n.*** a plant with sweet smelling flowers. सुगन्धित फूलोंवाला एक पौधा।

**Migrant-माइ'-ग्रिन्ट-*n.*** a migratory animal. स्थान बदलकर रहनेवाला पशु।

**Migrate-माइ-ग्रेट-*v. i.*** to move from one place to the other. देशान्तर गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना।

**Migration-माइ-ग्रे'-शन-*n.*** the act of migrating. देशान्तरगमन।

**Migratory-माइ-ग्रो'-ट्रि-*adj.*** wandering from one place to another, wandering. एक देश से दूसरे देश में जानेवाला, घूमनेवाला, भ्रमणकारी।

**Mikado-मि-का'-डो-*n.*** the title of the Emperor of Japan. जापान के सम्राट की उपाधि।

**Mike-माइक्-*v. i.*** to shrink from work. काम से ठिठकना; *-n.* short form of microphone & microscope. 'माइक्रोफोन' या 'माइक्रोस्कोप' का छोटा रूप।

**Milch-मिल्क-*adj.*** giving milk. दूध देनेवाली; **Milch cow** (milk-yielding cow.) दुधार गाय।

**Mild-माइल्ड-*adj.*** gentle, placid, moderate, not strong, tame, feeble. कोमल, मृदु, दयालु, सुकुमार; **Mildly** (-लि)-*adv.* in a mild manner. कोमलता से; **Mildness** (-नेस)-*n.* gentleness, softness. दयालुता, कोमलता।

**Mildew-मिल्'-ड्यू-*n.*** a destructive growth on plants &c. वृक्षों का एक रोग, रोई; *-v. t.* to taint or to be affected by mildew. ऐसा रोग लगना; **Mildewy** (-इ)-*adj.* resembling mildew. ऐसे रोग का।

**Mile-माइल्-*n.*** a lineal measure of 1760 yards. मील, आधा कोस।

**Mileage-माइल्-ऐज-*n.*** distance travelled, expenses per mile. चली हुई दूरी, प्रति मील खर्च।

**Milestone-माइल्'-स्टोन-*n.*** stone which is fixed to mark miles. सड़क पर लगा हुआ मील सूचित करने का पत्थर।

**Milfoil-मिल्'-फोइल्-*n.*** a kind of plant. एक प्रकार का पौधा।

**Militancy-मिलिटैन्सि-*n.*** militarism. लड़ाकापन। **Militant-मिलिटन्ट-*adj.*** engaged in warfare. युद्ध में लगा हुआ।

**Militantly-मिलिटन्टलि-*adv.*** in a militant manner. युद्ध-रत अवस्था में।

**Militarism-मिलिटरिज्म-*n.*** an excess of military spirit, military government. सैनिक प्रवृत्ति, सैनिक शासन।

**Militarist-मिलिटरिस्ट-*n.*** a student of warlike policy. सैनिक, युद्ध-विद्या का अध्ययन करनेवाला।

**Militarize-मिलिटराइज्-*v. t.*** to make one of military spirit. (किसी को) सैनिक प्रवृत्ति का बनाना।

**Military-मिलिटरि-*adj.*** befitting soldiers, martial. संप्रामिक, युद्ध-सम्बन्धी, कौजी; *-n.* the army, soldiery. सेना, फौज; **Military caste.** सैनिक जाति; **Military duty** (duty of a

**soldier.** सैनिक कर्तव्य ; **Military man** (a soldier.) सैनिक, योद्धा ; **Military preparations** (preparations of war.) युद्ध की तैयारी । **Military profession** (the profession of a warrior.) सैनिक का व्यवसाय ; **Military science** (the science of war.) युद्धशास्त्र ।

**Militate**-मिलिटेट्-*v. t.* to fight in war. युद्ध में भाग लेना या लड़ना ।

**Militia**-मि-लिटिया-*n.* body of men enrolled and drilled as soldiers. देशरक्षक सेना, रक्षक योद्धा ; **Militiaman** (soldier of a militia.) देश रक्षक सेना का सिपाही ।

**Milk**-मिल्क-*n.* a white fluid secreted by female mammals for nourishing their young ones. दूध ; -*v. t.* to draw milk from cow &c.

**दूध दुहना** ; **Coagulated milk** (curd.) दही ; **Milk and Honey** (abundant means of enjoyment.) सुख के प्रचुर साधन ; **Milker** (-अर्)

-*n.* a man who milks. दूध इनेवाला ; **Milk-livered** (cowardly.) कायर ; **Milkmaid** (a woman who milks, a dairymaid.) अहीरिन ;

**Milkman** (one who sells milk.) अहीर, दूधवाला ; **Milk of human kindness** (goodness of heart.) प्राकृतिक दयालुता ; **Milkpan** (a pot for keeping milk.) दूध रखने का पात्र ;

**Milk-porridge** (meal baked with milk.) दूध का हलुआ ; **Milksop** (a piece of bread soaked in milk, a feeble-minded person.) दूध में भिगोई रोटी का टुकड़ा, दुर्बल मन का मनुष्य ;

**To milk the ram** (to do useless work.) निष्प्रयोजन कार्य करना ।

**Milkiness**-मिल्किन्स-*n.* softness. दूधियापन, मृदुता, कोमलता ।

**Milky**-मिल्कि-*adj.* of or like milk. दूध का बना हुआ, दुधिया ; **Milky way** (the galaxy, a luminous band of heavenly stars.) आकाश-गङ्गा, असंख्य तारों की चमकती हुई पंक्ति ।

**Mill**-मिल्-*n.* an apparatus for grinding, fitted with machinery, a manufactory. चक्की, जौता, कारखाना ; -*v. t.* (p. t. Milled.)

to full as cloth, to grind, to stamp, to make raised edges of a coin. कपड़े में मोड़ी लगाना, चक्की में पीसना, ठप्पा करना, सिक्के के किनारे पर धारी बनाना ; **Mill-board** (board for book-binding.) कागज की मजबूत दफ्ती ;

**Mill-bomb** (a kind of bomb shell.) एक प्रकार का बम ; **Mill-hand** (a factory worker.) शिल्प-शाला का कर्मचारी ; **Millstone** (a stone used for grinding grain.) चक्की का पाट ;

**Millwright** (one who constructs a mill.) चक्की या कारखाना बनाने वाला ।

**Millenarian**-मिलेनैरिअन्, **Millennial** (-अल्)

-*adj.* of the age of a thousand years. हजार वर्ष का ; **Millenary** (-नरि) -*n.* a thousand years, a thousandth anniversary. हजार वर्ष, सहस्र वर्षी जन्म गॉठ ।

**Millennium**-मिलिनिअम् - *n.* a period of a thousand years. एक हजार वर्ष का काल ।

**Millepede**-मिलि-पीड-*n.* an insect with numerous legs. अनेक पैरों का कीड़ा, गोजर ।

**Miller**-मि-लर्-*n.* the owner of a mill. चक्की या कारखाने का मालिक ।

**Millesimal**-मिले सिमल्-*adj.* & *n.* a thousandth (part.) हजारवाँ (भाग) ।

**Miller**-मिल्लेट्-*n.* an Indian plant which bears grains. जौधरी, दाजरा, जुआर ।

**Milliner**-मिलिनर्-*n.* one who makes up women's hats. मेनों की टोपी बनानेवाला ; **Millinery** (-इ) -*n.* articles made and sold by a milliner. मेनों की टोपी या इनकी पोशाक ।

**Million**-मिलियन् (मिल्यन्) -*n.* a thousand thousands. दस लाख ; **Millionfold** (-फोल्ड) -*adj.* a million times. दस लाख गुना ; **Millionth** (-थ) -*adj.* one of a million parts. दस लाखवाँ ।

**Millionaire**-मिलियनेअर्-*n.* a very rich person. लक्षाधीश, लक्षपति ।

**Milt**-मिल्ड-*n.* an organ like spleen in fishes. मछली का पित्त ।

**Milster**-मिल्ड'-अर्-*n.* (fem. Spawner) a male fish. मच्छ ।

**Mil tonic, Miltonian**-मिल्-टन्'-इक्. (-अन्) -*adj.* of the style of Milton. इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि मिल्टन की कविता के सदृश ।

**Mimesis**-माइ-मी-सिस-*n.* imitation of the voice or gestures of another person. किसी मनुष्य की आकृति या शब्द का अनुकरण ।

**Mimetic**-माइम्-पेट'-इक् - *adj.* imitative. अनुकरण करनेवाली ; **Mimetically** (-अलि) -*adv.* in an imitative manner. अनुकरण रूप में ।

**Mimic**-मिम्'-इक्-*n.* & *adj.* one who is apt to imitate, a buffoon. अनुकरण करनेवाला ; **हँसानेवाला, भोंड, बहुरूपिया** ; -*v. t.* to imitate like a fool. अनुकरण करना, बिडम्बना करना ।

**Mimicry**-मिमिक्री-*n.* a ludicrous imitation. उपहास-सहित अनुकरण, बिडम्बना, स्वांग, भँवर ।


**Mimosa**-मिमोजा-*n.* a sensitive plant. लजाधुर या छूई छूई का पौधा ।

**Minacious**-मिने-शस्-*adj.* threatening. डराने वाला ; **Minaciously** (-लि) -*adv.* in a threatening manner. डराते हुए ।

**Minaret-मिन्-मी-रै-न.** a mosque tower.

मसजिद की मीनार,  
बरह्रा।

**Minatory-मिन्-मी-टरि**  
-adj. threatening. भय  
उत्पन्न करनेवाला।



**Mince-मिन्स-व.त.** to cut  
or chop into small  
pieces, to speak in an  
affected manner. छोटे-छोटे टुकड़े या बोटी-बोटी  
करना (कतरना), बनावकर बोलना; -n. minced  
meat. टुकड़ा किया हुआ मांस; **To mince**  
**matters** (to minimize the unpleasantness  
of things.) विषय खंडित करना (स्पष्ट रूप से  
न कहना); **Mincingly** (-इङ्ग-लि) -adv. in  
a mincing manner. भिन्न गति से, भिन्न  
स्वर से।

**Mind-माइन्ड-न.** memory, thought, intellect,  
commemoration, disposition, opinion,  
purpose. स्मरण शक्ति, विचार, बुद्धि, अभिप्राय,  
स्मृति-उत्सव, मन, मत, लक्ष्य, ध्येय; -v.त. & i. to  
give heed to, to attend, to take care of, to  
remember, to mark. चित्त लगाना, ध्यान देना,  
यत्न करना, याद करना, लक्ष्य रखना; **Accord-**  
**ing to one's mind** (according to one's  
desire.) इच्छानुसार; **Mind your own busi-**  
**ness** (leave other people alone.) अपना काम  
देखो; **Mind's eye** (mental view.) मानसिक  
विचार; **Never mind** (it does not matter.)  
कुल चिन्ता नहीं; **Of low mind** (mean.) नीच  
बुद्धि का; **To be of one mind** (to be of one  
opinion, to agree.) एक राय होना; **To call**  
**to mind** (to remember.) स्मरण करना; **To**  
**give mind to** (to be attentive to.) चित्त  
लगाना; **To go out of one's mind** (to for-  
get.) भूल जाना; **To keep in mind** (to rem-  
ember.) ध्यान में रखना; **To make up one's**  
**mind** (to resolve.) दृढ़ निश्चय करना; **To my**  
**mind** (to my thinking.) मेरे विचार में।

**Minded-माइन्ड-रै-इ-अज.** inclined. प्रवृत्त, लीन;  
**Worldly-minded-न.** संसारी, लौकिक, दुनिया-  
दार।

**Mindful-माइन्ड-फुल-अज.** attentive. सावधान,  
सचेत; **Mindfully** (-फु-लि)-adv. attentively.  
सावधानी से; **Mindfulness** (-नेस)-n. atten-  
tiveness, heedfulness. सावधानी।

**Mine-माइन्-पॉस. प्रॉन.** used after a noun.  
अपना, मेरा, यथा-this book is *mine*, friend  
of *mine*. इत्यादि।

**Mine-माइन्-न.** an excavation in the earth  
from which coal, salt, metals &c. are  
taken out, great source, a subterranean  
passage. खान, सुरङ्ग, आकर, खार्ह; -v.त. to dig  
a mine in the earth, to undermine. सुरङ्ग या  
खान खोदना, पता लगाना; **Miner** (-अर्)-n.  
one who works in a mine. खान में काम करने-  
वाला; **To lay mine** (to dig mines.) सुरङ्ग  
बनाना या खोदना।

**Mineral-मिनरल-न.** an inorganic substance.  
खनिज पदार्थ धातु; -adj. pertaining to mine-  
rals. धातु-सम्बन्धी; **Mineralization** (-आइज़-  
रै-शन)-n. the act of mineralizing. धातु का  
रूप देने की क्रिया; **Mineralize** (-आइज़)-v. त.  
to convert into a mineral. धातु के रूप में  
बदलना; **Mineralogical** (-ऑलॉजी-कल)-adj.  
pertaining to minerals. धातु-सम्बन्धी; **Min-**  
**eralogist** (-ऑ-जिस्ट)-n. one versed in the  
study of minerals. धातु विद्या में निपुण; **Min-**  
**eralogy** (-ऑजि)-n. the study of minerals.  
धातुपरीक्षण शास्त्र, धातुविद्या; **Mineral water**  
(water impregnated with minerals.) धातु  
कण मिश्रित जल, सोडा वाटर इत्यादि।

**Minerva-मिनरवा-न.** the goddess of Wisdom.  
सरस्वती, विद्या की देवी।

**Mingle-मिङ्गल-व. त. & i.** to mix, to unite,  
to blend, to be united. संयुक्त होना (मिलना),  
आपस में मिलना, एकत्र होना; **Mingled** (-इ)  
adj. mixed. मिश्रित; **Mingler** (-ग्लर)-n. one  
who mingles. मिश्रण करनेवाला।

**Miniate-मिनि-ऐट-व. त.** to paint with vermi-  
lion. सिन्दूर से रँगना।

**Miniature-मिनिऐचर-न.** a small sized picture  
or portrait. सूक्ष्म आकार का चित्र; -v. त. to  
make a miniature picture. सूक्ष्म रूप का चित्र  
बनाना; **In miniature** (in a very small size.)  
सूक्ष्म रूप में; **Miniaturist** (-इस्ट)-n. a painter  
of miniatures. छोटे-छोटे चित्र बनानेवाला।

**Minify-मिनिकाइ-व. त. (p. t. Minified.)** to  
make small in size, to lessen in importance,  
to diminish. छोटा करना, न्यून करना, महत्त्व  
घटाना।

**Minim-मिनिम्-न.** a creature of the smallest  
size, the sixtieth part of a dram. अत्यल्प  
आकार का प्राणी, एक ड्राम का साठवाँ भाग (एक  
बूँद)।

**Minimal-मिनिमल-अज.** extremely small. अति  
सूक्ष्म।

**Minimalist-मिनिमलिस्ट-न.** one who is ready  
to accept the minimum salary. न्यूनतम वेतन  
स्वीकार करनेवाला मनुष्य।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

**Minimization**-see **Minimize**.

**Minimize**-मिनिमाइज़्-*v. t.* to reduce to the smallest amount or degree. छोटा से छोटा बनाना; **Minimization** (-व'-शन्)-*n.* the act of minimizing. बल्दीकरण, छोटा करने का कार्य ।

**Minimum**-मिनिमम्-*n.* (*pl.* Minima.) the least quantity or amount. न्यूनतम परिमाण या संख्या ।

**Minimus**-मिनिमस्-*n.* the youngest of the same name. एक ही नाम के अनेक विद्यार्थियों में सबसे छोटा ।

**Minion**-मिन्यन्-*n.* a favourite, a servant, a small printing type. प्रिय (प्यारा), भृत्य, छोटा टाइप ।

**Minister**-मिनिस्टर-*n.* (*fem.* Ministress) a person administering state affairs, political agent, a clergyman. मन्त्री (अधिकारी), राज-दूत, पुरोहित; *v. i. & t.* to afford supplies, to render help, to contribute, to perform. पूर्ति करना, सहायता देना, चन्दा या दान देना, प्रबन्ध करना; **Prime Minister** (the chief minister of a nation.) प्रधान मन्त्री ।

**Ministerial**-मिनिस्टीरिअल्-*adj.* pertaining to a minister, official. मन्त्री-सम्बन्धी, राजकाय; **Ministerially** (-लि)-*adv.* in a ministerial manner. मन्त्री के ढंग से या रूप में ।

**Ministration**-मिनिस्ट्रेशन्-*n.* ministering of matters. कार्य सम्पादन, कर्तव्य कर्म साधन ।

**Ministrative**-मिनिस्ट्रिटिव्-*adj.* ministering. प्रबन्ध करनेवाला ।

**Ministress**-मिनिस्ट्रेस्-*n. fem.* a woman who ministers. प्रबन्धकर्त्री ।

**Ministry**-मिनिस्ट्री-*n.* (*pl.* Ministries) agency, body of ministers. मन्त्रित्व, मन्त्रि-गण, मन्त्रिमण्डल ।

**Mink**-मिङ्क-*n.* a kind of furred animal. एक प्रकार का ऊदबिलाव ।

**Minnow**-मिन्नो-*n.* a kind of fresh-water fish. एक प्रकार की नदी में रहनेवाली मछली ।

**Minor**-माइनर्-*adj. & n.* lesser, unimportant, of under age. छोटा, अमुख्य, अल्पवयस्क, नाबालिग; **Minor consideration** (unimportant consideration.) क्षुद्र या महत्त्वहीन विचार ।

**Minority**-माइनोरिटि-*n.* (*pl.* Minorities.) of under age, of small party. अल्पवयस्कता, अल्प पक्ष या संख्या ।

**Minotaur**-मिनेटॉर्-*n.* a fabled monster half man and half bull. नख्खुषम, एक कल्पित प्राणी जो आधा मनुष्य तथा आधा बैल हो ।

**Minster**-मिन्स्टर-*n.* a cathedral, a large church. बड़ा गिरजाघर ।

**Minstrel**-मिनस्ट्रैल्-*n.* a singer or musician. गवैया, बन्दी, भाट; **Celestial minstrel** (heavenly muse.) गन्धर्व; **Minstrelsy** (-सि)-*n.* the occupation of a minstrel, a collection of songs. गन्धर्ववृत्ति, गायन संग्रह ।

**Mint**-मिन्ट-*n.* the place where money is coined, an aromatic plant. टंकशाल, रुपया बनाने का कारखाना, पुदीना-*v. t.* to make coins, to imagine. सिक्का ढालना, अनुमान करना ।

**Mintage**-मिन्ट-इज्-*n.* that which is coined. मुद्रित द्रव्य या सिक्का ।

**Minuet**-मिन्-यू-ऍट्-*n.* a kind of dance. एक प्रकार का नाच ।

**Minus**-माइ'-न्स-*n.* deduction, the sign of subtraction. (—) कर्मी, न्यूनता, घटाव, ऋण का चिह्न (—) ।

**Minute**-मिनिट्-*n.* the sixtieth part of an hour, the sixtieth part of a degree, instant, memorandum. मिनट, एक डिग्री (अंश) का साठवाँ भाग, क्षण, स्मरणार्थ लेख; *v. t.* to draft. स्मरणार्थ लिखना; **Minutes** (-स)-*n. pl.* a short summary of the proceedings of a committee, assembly &c. किसी सभा की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण; **Minute-book** (the book in which proceedings of a meeting are recorded.) सभा की कार्यवाही के विवरण की पुस्तक; **Minuteland** (the long hand of a clock or watch.) घड़ी की बड़ी सुई; **Minutely** (-लि)-*adj.* happening once a minute. मिनट में एक बार होनेवाला ।

**Minute**-माइ-न्यूट्-*adj.* very small, trifling, exact, accurate. सूक्ष्म, क्षुद्र, ब्योरेवार; **Minutely** (-लि)-*adv.* in a minute manner. सूक्ष्म विचार से; **Minuteness** (-नेस्)-*n.* extreme smallness. सूक्ष्मता, छोटापन ।

**Minutiae**-मिन्यू'-शिआ-*n.* (*pl.* Minutiae-ई) precise detail. सूक्ष्म विवेचन या विचार ।

**Minx**-मिङ्क्स-*n.* a pert girl, a flirt. ढीठ लड़की, अविनीत स्त्री ।

**Miracle**-मिरकल्-*n.* a supernatural event, a remarkable occurrence, a wonder. अद्भुत कार्य, चमत्कार, आश्चर्य; **To a miracle** (surprisingly well.) आश्चर्यरूप में, सुन्दरता से किया हुआ ।

**Miraculous**-मिर-कीक्'-यु-ल्स-*adj.* supernatural, wonderful, extraordinary. अद्भुत, चमत्कारी; **Miraculously** (-लि)-*adv.* by a miracle. दिव्य शक्ति से; **Miraculousness**

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

(-नेस) -*n.* the state of being miraculous.

अद्भुतता, अलौकिकता ।

**Mirage-मिराज़** -*n.* an illusive atmospheric appearance of water in a sandy desert. मृगतृष्णा, मरुस्थल में जल का आभास ।

**Mire-मायर** -*n.* swamp, deep mud-bog. कीचड़, दलदल (चहला); **Miry (-इ)** -*adj.* boggy, कीचड़-युक्त, गँदला; **To get into the mire** (to fall into difficulty.) कठिनाई में पड़ जाना ।

**Mirk-मर्क** -*adj.* dark, gloomy. अँधेरा; -*n.* gloom. अन्धकार ।

**Mirror-मिरर** -*n.* a looking glass. दर्पण, आइना; -*v. t.* to reflect as in a mirror. दर्पण में प्रतिबिम्बित होना ।

**Mirth-मर्थ** -*n.* merriment, glee, gladness. आनन्द, प्रमोद (हँसी) ।

**Mirthful-मर्थ-कुल** -*adj.* jovial. आनन्दित;

**Mirthfulness (-नेस)** -*n.* mirth. आनन्द;

**Mirthfully (-लि)** -*adv.* in a merry manner. आनन्द से ।

**Mirthless-मर्थ-लेस** -*adj.* without mirth. आनन्दरहित; **Mirthlessly (-लि)** -*adv.* in a mirthless manner. बिना आनन्द के ।

**Mis-मिस** -*pref.* in sense of 'badly' 'wrongly.' 'बुरी तरह से', 'अशुद्धता से' अर्थ का उपसर्ग ।

**Misadventure-मिस-अड्वेंचर** -*n.* misfortune, mischance. अभाग्य, दुर्गति; **Misadventurous (-अस)** -*adj.* disastrous. दुर्गतियुक्त, अभाग्यपूर्ण ।

**Misadvised -मिस- -अडिस्** -*adj.* ill-directed. बुरी सलाह पाया हुआ, असदुपदिष्ट ।

**Misalliance-मिस-ऑलियन्स** -*n.* an improper marriage. अयोग्य वैवाहिक सम्बन्ध ।

**Misanthrope-मिस-ऑन्-ग्रोप्** -*n.* a hater of mankind. मनुष्यद्रोही, विश्ववैरी, लोकशत्रु;

**Misanthropic (-ग्रॉइ-इक्)**, **Misanthropical (-इक्-अल)** -*adj.* hating mankind. नरद्रोही;

**Misanthropist (-ऑन्-प्रिस्ट)** -*n.* a hater of mankind. विश्वशत्रु ।

**Misapplication-मिस-ऑप्लिकेशन्** -*n.* a wrong application. कुप्रयोग, बुरा प्रयोग ।

**Misapply-मिस-ऑप्लाइ-व. t. (p. t. Misapplied).** to apply wrongly. मिथ्या प्रयोग करना, अनुचित कार्य में लगाना ।

**Misapprehend-मिस-ऑप्रीहेन्ड-व. t.** to misunderstand. मिथ्या ग्रहण करना, उल्टा समझना ।

**Misapprehension-मिस-ऑप्रीहेन्शन्** -*n.* misconception. मिथ्या-ग्रहण, भ्रम ।

**Misapprehensive-मिस-ऑप्रीहेन्सिव-adj.** misconceiving. भ्रमपूर्ण; **Misapprehensive-**

**ness (-नेस)** -*n.* misconception. विभ्रमता ।

**Misappropriate-मिस-ऑप्प्री-प्रि-प्रीट-व. t.** to put to wrong use, to take dishonestly. दुरुपयोग करना, दूसरे का माल खा जाना; **Misappropriation (-प्रि-शन्)** -*n.* a wrong or dishonest use. दुरुपयोग, गबन ।

**Misarrange-मिस-अरेन्ज-व. t.** to arrange in a wrong order. व्यतिक्रम से रखना, बेसिलसिले रखना; **Misarrangement (-मेन्ड)** -*n.* bad arrangement. व्यतिक्रम, बुरा प्रबन्ध ।

**Misasccribe-मिस-ऑस्-क्राइव-व. t.** to ascribe wrongly. मिथ्यारोपण करना ।

**Misbecome-मिस-बिकम-व. t.** to be unbecoming. अयोग्य (अनुपयुक्त) होना ।

**Misbegotten-मिस-बि-गॉट-न्-adj.** ill-begotten, bastard. जारज, दोगला ।

**Misbehave-मिस-बि-हेव-व. t.** to behave in an improper way. अयुक्त आचरण करना, दुराचार करना ।

**Misbehaviour-मिस-बि-हेवियर-न.** improper behaviour, misconduct. दुष्ट वृत्ति, दुराचार ।

**Misbelief-मिस-बि-लीफ-न.** a false or erroneous belief. मिथ्या विश्वास ।

**Misbelieve-मिस-बि-लीव-व. t.** to hold a wrong religious belief, to have a false opinion. मिथ्या विश्वास करना, अर्थ में मानना; **Misbeliever (-अर)** -*n.* one who falsely believes. मिथ्या विश्वास करनेवाला ।

**Misbelieving-मिस-बि-लीव-इंग-न.** a false belief. मिथ्या विश्वास ।

**Miscalculate-मिस-कैल-क्यू-लेट-व. t.** to calculate wrongly. मिथ्या गणना करना;

**Miscalculation (-लै-शन्)** -*n.* wrong calculation. मिथ्या गणना ।

**Miscall-मिस-कॉल-व. t.** to call by a wrong name. श्रुते नाम से पुकारना ।

**Miscarriage-मिस-की-रेंज-न.** misbehaviour, mismanagement, premature birth, abortion, failure. असदाचरण, कुप्रबन्ध, अकाल प्रसव, गर्भपात ।

**Miscarry-मिस-की-रि-व. i. (p. t. Miscarried.)** to be unsuccessful, to deliver a child prematurely. विफल होना, अकाल प्रसव करना ।

**Miscasting-मिस-कास्ट-इंग-न.** a wrong addition. अशुद्ध योग-करण ।

**Miscellanea -मिस-लेनिआ -n. pl.** literary jumbling. अनेक वस्तुओं का संग्रह, अनेक विषयों की खिचड़ी ।

**Miscellaneous-मिस-ले-नि-अस-adj.** of mixed character, of several kinds, mingled.

मिश्रित ढंग का, अनेक जाति का, पंचमेल; **Miscellaneously** (-लि) *adv.* with mixed character. मिश्रण युक्त, मिलावट सहित; **Miscellaneousness** (-नेस्) *n.* mixture. मिलावट।

**Miscellany**-मिसेलनी *n.* a mixture, a collection of different subjects in one volume. मिश्रण, नाना विषय संग्रह।

**Mischance**-मिस्-चान्स *n.* bad luck, misfortune. दुर्भाग्य, अभाग्य।

**Mischief**-मिस्' - चिक् *n.* ( *pl.* Mischiefs. ) harm, injury, damage, distress, evil. अपकार, अनिष्ट, हानि, क्षति, संकट, बुराई; **Mischief-maker** (one who sets people to a quarrel.) दुर्जन, उपद्रवी; **Mischief-making** (exciting enmity.) शत्रुता उत्पन्न करना; To make mischief (to create discord.) विवाद या विरोध उत्पन्न करना।

**Mischievous** - मिस्चिवस् *adj.* inclined to mischief. अपकारी, दुष्ट, उपद्रवी; **Mischievously** (-लि) *adv.* with evil intentions. दुष्ट बुद्धि से; **Mischievousness** (-नेस्) *n.* harmfulness. अपकारशीलता, दुष्ट-बुद्धि।

**Miscibility**-see Miscible.

**Miscible**-मि-सिबल *adj.* able to be mixed. मिलाने योग्य; **Miscibility** (-बिलिटि) *n.* the state of being mixed. मिलावट।

**Miscite**-मिस्-साइट *v. t.* to quote erroneously or wrongly. मिथ्या उद्धरण देना।

**Misclaim**-मिस्-क्लेम् *n.* a mistaken claim. अनुचित अधिकार।

**Miscompute**-मिस्-कम्प्यूट *v. t.* to reckon wrongly. मिथ्या गणना करना।

**Misconceive**-मिस्कन्सीव *v. t.* to have a wrong notion of, to misunderstand. मिथ्या विचार करना, उलटा समझना।

**Misconception**-मिस्कन्सेप्शन् *n.* misapprehension. मिथ्या बुद्धि, भ्रम।

**Misconduct**-मिस्कन्डक्ट *n.* improper conduct, ill-behaviour. दुराचार, दुश्चरित्र; *v. t.* (-डक्ट) to conduct badly. बुरा आचरण करना।

**Misconjecture** - मिस्कन्जेक्चर *n.* a wrong guess or conjecture. मिथ्या तर्क, झूठा अनुमान; *v. t.* to make a wrong guess. मिथ्या अनुमान करना।

**Misconstruction**-मिस्कन्स्ट्रक्शन् *n.* a wrong interpretation of words. शब्दों का विपरीत बोध।

**Misconstrue**-मिस्-कॉन्स्ट्रू *v. t.* to make a mistake, to interpret wrongly. भूल करना, अशुद्ध अर्थ करना, अर्थ ठीक न लगाना।

**Miscounsel**-मिस्-काउन्स' -सेल् *v. t.* to advise wrongly. बुरी सलाह देना।

**Miscount** - मिस् - काउन्ट' - *v. t.* to count wrongly. अशुद्ध गिनती करना।

**Miscreant**-मिस्क्रियन्ट *n.* *adj.* a vile, wretch, an infidel, depraved. दुरात्मा, दुष्ट, पापी, नास्तिक, कुकर्मी।

**Miscreated**-मिस्-क्रि-ऐट' - ऐड *adj.* improperly formed, mis-shapen. कु-गठित; **Miscreation** (-ऐ-शन्) *n.* unnatural creation. अप्राकृतिक उत्पत्ति या रचना।

**Misdate**-मिस्-डेट' - *v. t.* to date wrongly. अशुद्ध तिथि (तारीख) डालना।

**Misdeal**-मिस्-डील्' - *v. t.* ( *p. t.* Misdealt. ) to make a mistake in dealing cards. ताश बंटने में गलती करना।

**Misdeed**-मिस्-डीड *n.* an evil deed, a crime. कुकर्म, दुराचार, पाप।

**Misdeem**-मिस्'-डीम् *v. t.* to have a wrong opinion, to judge wrongly. अशुद्ध विचार करना, झूठा अनुमान करना।

**Misdeemean**-मिस्-डिमीन्' - *v. t.* to behave badly. बुरा व्यवहार करना।

**Misdemeanant**-मिस्डिमिनन्ट *n.* a person guilty of misconduct. दुर्यवहार करने का अपराधी।

**Misdemeanour**-मिस्डिमीनर् *n.* offence, evil conduct. दुष्कर्म, अपराध, दुराचार।

**Misdirect**-मिस्-डिरेक्ट *v. t.* to direct in a wrong way. बुरा मार्ग दिखलाना, अशुद्ध पता देना; **Misdirection** (-डिरेक्शन्) *n.* wrong direction. मिथ्या अथवा अशुद्ध उपदेश।

**Misdo**-मिस्-डू' - *v. t.* ( *p. t.* Misdid, *p. p.* Misdone. ) to commit a crime. अपराध करना; **Misdoing** (-डूइंग) *n.* a wrong deed, a fault. दुराचार, कुकर्म; **Misdoer** (-अर्) *n.* one who does wrong. पापात्मा, दुष्ट।

**Misdoubt**-मिस्-ड्वाउट *v. t.* to suspect. शंका करना, सन्देह करना; *n.* suspicion, irresolution. आशंका, सन्देह।

**Misemploy**-मिस्-एम्-प्लॉय' - *v. t.* to employ in a wrong manner or for a wrong purpose. अशुद्ध रूप से प्रयोग करना; **Misemployment** (-मेंट) *n.* an act of misemploying. दुरुपयोग।

**Miscri**-माइ'-जर् *n.* a greedy person. लोभी व्यक्ति, कृपण, कंजूस।

**Miserable**-मिज़रैबल *adj.* unhappy, wretched, despicable, worthless contemptible. दुःखी;



अभागा, तुच्छ, घृणास्पद; **Miserably** (मैसर्ली) -*adv.* wretchedly. अभाग्य से।

**Misconduct**-माइ-कन्डक्ट-*n.* the state of being miserly. कृपणता, कंजूसी।

**Miserly**-माइ-लर्-*adj.* greedy, close-fisted, like a miser. लालची, कृपण, कंजूस के सदृश।

**Misery**-मिज़रि-*n.* (*pl.* Miseries) wretchedness, calamity. दुर्गति (दुःख, कष्ट), अभाग्य।

**Misfire**-मिस्-फायर-*v. i.* to fail to ignite. आग न पकड़ना; -*n.* failure to explode. (बन्दूक इत्यादि का) न दगना।

**Misfit**-मिस्-फिट-*n.* a garment not fitting the person for whom it is made. वने हुए वस्त्र का शरीर पर ठीक न बैठना; -*v. t.* (*p. t.* Misfitted.) to make a garment of a wrong size, to supply with something that does not fit. गलत नाप का वस्त्र बनाना, ठीक न बैठनेवाली वस्तु से पूर्ति करना।

**Misform**-मिस्-फॉर्म-*v. t.* to put into a bad shape. कुरूप बनाना; **Misformation** (मै-फॉर्मि-शन्)-*n.* bad formation. बुरी रचना या बनावट।

**Misfortune**-मिस्-फॉर्च्युन-*n.* ill fortune, bad luck, mishap. अभाग्य, दुर्गति; **Misfortunes never come singly** (calamities attack in heaps.) आपत्तियाँ अकेले कभी नहीं आती हैं, शरीरी में आटा गीला।

**Misgive**-मिस्-गिव-*v. t.* (*p. t.* Misgave, *p. p.* Misgiven.) to feel mistrust, to fill with doubt. सन्देह करना (अविश्वास करना), धोखा देना।

**Misgiving**-मिस्-गिविंग-*n.* disbelief, mistrust. अविश्वास, सन्देह।

**Misgovern**-मिस्-गवर्न-*v. t.* to govern or manage badly. अन्यायपूर्वक राज्य करना; **Misgovernment** (मै-गवर्नमेंट)-*n.* disorder, bad government. बुरा शासन।

**Misguide**-मिस्-गाइड-*v. t.* to mislead, to lead into an error. कुपथ में ले जाना, बहकाना; **Misguided** (मै-गैड)-*adj.* led astray. मार्गभ्रष्ट, कुमार्ग में ले जाया गया; **Misguidedly** (मै-गैडली)-*adv.* in a misguided manner. कुमार्ग में।

**Mishandle**-मिस्-हैंडल-*v. t.* to handle roughly, to ill-treat. रूक्षता से व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना।

**Mishap**-मिस्-होप-*n.* an unlucky chance or accident, misfortune. अभाग्य, आपत्ति, दुर्घटना।

**Mishappen**-मिस्-होप्पन-*v. t.* to happen ill. बुरा होना।

**Mishear**-मिस्-हीअर्-*v. t.* (*p. t.* Misheard.) to

hear wrongly. ठीक ठीक (पूरी तरह से) न सुनना।

**Mishmash**-मिश्-मीश-*n.* confusion, medley. गड़बड़ी, उपद्रव।

**Misinfer**-मिस्-इन्-फर्-*v. t.* to draw a wrong inference. असत्य अनुमान करना।

**Misinform**-मिस्-इन्-फॉर्म-*v. t.* to give wrong information. झूठा समाचार देना; **Misinformation** (मै-इन्-फॉर्मि-शन्)-*n.* a wrong information. झूठा समाचार, झूठी खबर।

**Misinterpret**-मिस्-इन्-टर्-प्रेट-*v. t.* to interpret in a wrong manner. झूठा अर्थ लगाना; **Misinterpretation** (मै-इन्-टर्-प्रेटि-शन्)-*n.* wrong interpretation अशुद्ध अर्थ, अनुमान।

**Misjudge**-मिस्-जज-*v. t.* to judge wrongly or erroneously, to have a wrong opinion of. अन्याय करना, मिथ्या विचार करना।

**Mislay**-मिस्-ले-*v. t.* (*p. t.* Mis laid) to put something in a wrong place. किसी वस्तु को बेठेकाने रखना।

**Mislead**-मिस्-लीड-*v. t.* (*p. t.* Misled.) to lead astray, to cause to go wrong, to deceive. कुमार्ग में ले जाना, धोखा देना, बहकाना।

**Mislike**-मिस्-लाइक्-*v. t.* to dislike. अप्रिय होना, अच्छा न लगना।

**Mismanage**-मिस्-मैन्ज-*v. t.* to manage badly, to conduct badly बुरा प्रबंध करना, अशुद्ध व्यवहार करना; **Mismanagement** (मै-मैन्जमेंट)-*n.* bad management. अव्यवस्था, कुप्रबंध।

**Misname**-मिस्-नेम-*v. t.* to call by a wrong name. मिथ्या नाम (दूसरे नाम) से पुकारना।

**Misnomer**-मिस्-नोम-*n.* a wrong use of a name or term. मिथ्या नाम या संज्ञा का प्रयोग।

**Misogamist** - मिस्-गैमिस्ट - *n.* a hater of marriage. विवाह का द्वेष करनेवाला।

**Misogamy**-मिस्-गैमि-*n.* hatred of marriage. विवाह-निन्दा, विवाह करने से द्वेष।

**Misogynist** - मिस्-जिनिस्ट - *n.* a hater of women. स्त्री जाति से द्वेष करनेवाला।

**Misplace**-मिस्-प्लेस-*v. t.* to put in a wrong place. अस्थान (कुठौर) में रखना; **Misplacement** (मै-प्लेसमेंट)-*n.* the act of misplacing. बेठेकाने स्थापन।

**Misplead**-मिस्-प्लीड-*v. t.* to make an error in pleading. बहस में अशुद्धि करना।

**Misprint**-मिस्-प्रिन्ट-*n.* a mistake in printing. छापने की अशुद्धि; -*v. t.* to make a mistake in printing. छापने में अशुद्धि करना।

**Misprise**-मिस्-प्राइज़-*v. t.* to make a mistake. अशुद्धि करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**Misprize**-मिस् - प्राइज़'-*v. t.* to undervalue, to scorn, to slight. मूल्य कम आँकना, घृणा करना, नीचा समझना।

**Mispronounce**-मिस्-प्रै-नान्स'-*v. t.* to pronounce wrongly. अशुद्ध उच्चारण करना।

**Mispronunciation**-मिस्प्रेनन्सिएशन्'-*n.* wrong pronunciation. अशुद्ध उच्चारण।

**Misquotation**-मिस्-को-टे'-शन्'-*n.* a wrong quotation. अशुद्ध उद्धरण।

**Misquote**-मिस्-क्वोट'-*v. t.* to quote wrongly. अशुद्ध उद्धरण देना।

**Misread**-मिस्-रीड'-*v. t.* (p. t. Misread. मिस्-रेड') to read something wrongly. अशुद्ध पढ़ना।

**Misreckon**-मिस्-रेक'-न्'-*v. t.* to reckon wrongly. अशुद्ध गणना करना।

**Misrelate**-मिस्-रि-लेट'-*v. t.* to relate wrongly. अशुद्ध वर्णन करना।

**Misrelation**-मिस्-रि-लेशन्'-*n.* a wrong relation. अशुद्ध वर्णन।

**Misremember**-मिस्-रिमेम्बर'-*v. t.* to make a mistake in remembering. स्मरण करने में भूल करना।

**Misreport**-मिस्-रिपोर्ट'-*v. t.* to report erroneously. मिथ्या समाचार देना; *-n.* an erroneous report. झूठा सुवाद।

**Misrepresent**-मिस्-रिप्रेजेंट'-*v. t.* to represent wrongly, to give a wrong account of. असत्य निवेदन करना, मिथ्या वर्णन करना; **Misrepresentation** (-ट्रि-शन्)-*n.* wrong representation. असत्य कथन, मिथ्या वर्णन।

**Misrule**-मिस्-रूल'-*n.* bad government. कुशासन, बुरा राज्य; *-v. t.* to rule badly. बुरा शासन करना।

**Miss**-मिस्-*n.* an unmarried girl, lack, loss, failure to attain. कुमारी कन्या, कमी, क्षति, पाने में असफलता; *-v. t.* & *i.* to fail to hit or obtain, to feel the want of, to omit, to go without. निशाना चूकना, विफल होना, कमी अनुभव करना, छोड़ना, अभाव में रहना; **Missing** (-इंग)-*adj.* absent. अनुपस्थित, उल्टा; **To miss one's way** (to deviate from the right path.) रास्ता भूल जाना।

**Missel**-मि-सेल'-*n.* a kind of thrush. एक प्रकार का भुजङ्गा पक्षी।

**Mis-shapen**-मिस्-शेप्'-पन्-*adj.* deformed, ill-shapen. कुरूप, अद्भुत।

**Missile**-मि-सि-(-साइ)-ल'-*n.* a weapon to be thrown, a machine. फेंककर मारने का अस्त्र, यन्त्र।

**Mission**-मिशन'-*n.* the act of sending forth, commission, errand, embassy. दूतकर्म,

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

प्रेरित जन-समुदाय, नियोग, नियुक्त व्यक्ति।

**Missionary**-मिशनरि-*n.* & *adj.* a person sent to propagate religion, pertaining to a mission. धर्मप्रचार के निमित्त भेजा हुआ मनुष्य, धर्मार्थ कार्य सम्बन्धी।

**Missis, Missus**-मिसिज़् (-सस्)-*ns.* corrupt forms of mistress. मिसट्रैस् शब्द का अशुद्ध रूप, मालकिन।

**Mis-spell**-मिस्-स्पेल'-*v. t.* (p. t. Mis-spelt.) to spell wrongly. अशुद्ध अक्षर-विन्यास बतलाना, गलत हिज्जे करना; **Misspelling** (-लिङ्ग)-*n.* wrong spelling. गलत हिज्जे, अशुद्ध वर्ण-विन्यास।

**Mis-spend**-मिस्-स्पेन्ड'-*v. t.* to squander, to waste. अपव्यय करना, बुरी तरह से खर्च करना।

**Mis-state**-मिस्-स्टेट'-*v. t.* to state falsely. मिथ्या (अशुद्ध) वर्णन करना; **Misstatement** (-मेंट)-*n.* झूठा वर्णन।

**Missy**-मि - सि -*n.* a pet name for 'Miss' दुलारी, प्यारी बेटी।

**Mist**-मिस्ट-*n.* rain in very fine drops, filmy appearance before eyes. कुहरा, आँखों के सामने धुल्य; **Mistful** (-फुल)-*adj.* full of mist. कुहरे से भरा हुआ; **Mistlike** (-लाइक)-*adj.* like mist. कुहरे के समान; **Misty** (-इ)-*adj.* gloomy, obscure. अस्पष्ट, (धूमिल) धुंधला।

**Mistakable**-मिस् - टेक'-बल-*adj.* able to be mistaken. अशुद्ध होने योग्य।

**Mistake**-मिस्-टेक'-*n.* misconception, error, fault. भ्रम, प्रमाद, दोष, भूल; *-v. t.* & *i.* (p. t. Mistook, p. p. Mistaken.) to misunderstand, to make error. अशुद्धि करना, भ्रम होना, सन्देह में पड़ना।

**Mistaken**-मिस्-टेक'-न्-*adj.* wrong. भ्रान्त, अशुद्ध; **Mistakenly** (-लि)-*adj.* erroneously. अशुद्धि से, भूल से; **Mistakenness** (-नेस)-*n.* error. अशुद्धि।

**Mister**-मिस्टर-*n.* (abbr. Mr.) a title of courtesy prefixed to a man's name. महाशय।

**Mistime**-मिस्-टाइम'-*v. t.* to do something out of time. कुसमय कोई व्यापार करना या बोलना।

**Mistletoe**-मि-सल्टो-*n.* parasitic plant growing on some fruit trees. तरुहृषिणी, बण्डा।

**Mistranslate**-मिस्-ट्रीन्स-लेट'-*v. t.* to translate incorrectly. अशुद्ध अनुवाद करना; **Mis-translation** (-ले-शन्)-*n.* a wrong translation. अशुद्ध अनुवाद।

**Mistress**-मिस्-ट्रेस'-*n. fem.* (mas. Mister.) the female head of a household, a woman loved by, a concubine, the female

teacher of a school. गृहिणी (स्वामिनी), प्रेमिका, रखनी, अध्यापिका (गुरुआइन)।

**Mistrust**-मिस्-ट्रस्ट'-*v. t.* to suspect, to have no confidence in. अविश्वास करना, शंका करना; *-n.* want of trust or confidence. अविश्वास, सन्देह; **Mistrustful** (-फुल) *-adj.* doubting. अविश्वासी; **Mistrustfully** (-फुल-लि) *-adv.* with want of confidence. अविश्वास से; **Mistrustfulness** (-नेस) *-n.* want of trust. विश्वास का अभाव, आशंका, सन्देह।

**Mistune**-मिस्-ट्यून्'-*v. t.* to tune wrongly. बेसुरा बनाना।

**Misturn**-मिस्-टर्न'-*v. t.* to pervert. उलट देना, विपरीत करना।

**Misunderstand**-मिस्-अन्-डर्-स्टैन्ड'-*v. t.* (*p. t.* Misunderstood.) to misinterpret, to be taken in a wrong sense. गलत या भूल समझना, मिथ्या जानना; **Misunderstanding** (-इङ्ग) *-n.* misconception. मिथ्याबोध, भ्रम।

**Misusage**-मिस्-यू-सैज'-*n.* ill-usage. दुर्व्यवहार, बुरा आचरण।

**Misuse**-मिस्-यूस्-*n.* bad treatment, wrong use. दुर्व्यवहार, कुप्रयोग; *-v. t.* (-यूज') to treat badly, to misapply. अनुचित व्यवहार करना, बुरी तरह काम में लाना।

**Mite**-माइट'-*n.* a small insect, a small coin, anything very small. धुन, छोटा सिक्का, अल्प मात्रा।

**Mithridate**-मिथ्रिडेट'-*n.* an antidote for poison. विषनाशक पदार्थ, जहरमोहरा; **Mithridatic** (-रि-डीट'-इक) *-adj.* विषहर; **Mithridatize** (-आइज) *-v. t.* to use antidote for poison. विषनाशक औषधि का प्रयोग करना।

**Mitigable**-मिटिगेबल'-*adj.* able to be mitigated or appeased. शान्त करने योग्य।

**Mitigant**-मिटिगेन्ट'-*adj.* softening. मृदु करनेवाला।

**Mitigate**-मिटि-गेट'-*v. t.* to soothe, to appease, to alleviate. शान्त करना, कम करना, धीमा करना।

**Mitigation**-मिटि-गे-शन्'-*n.* abatement. शमन, शान्ति।

**Mitigatory**-मिटि-गेटरी'-*adj.* one who abates. शान्त करनेवाला।

**Mitral**-माइ-ट्रल'-*adj.* like a mitre. पादरी की टोपी के आकार का।

**Mitre**-माइ-ट्र'-*n.* a bishop's cap. पादरी की टोपी; *-v. t.* to wear a mitre, to join an angle of 45°. पादरी की टोपी पहिनना, कानिया जोड़ना; **Mitred** (-टर्ड)-*adj.* cut or joined. कटा या जुड़ा हुआ।

**Mitten**, **Mitt**-मिट'-न्, (मिट) *-n.* a kind of glove. एक प्रकार का दस्ताना (हाथ का मोजा); **Get the mitten** (dismiss a lover.) प्रेमी को त्यागना।

**Mix**-मिक्स'-*v. t. & i.* to put together, to mingle, to join or be mixed, to associate. मिलाना, मिलना, संयुक्त करना, एक करना, परस्पर संसर्ग करना; **Mixable** (-ऐबल) *-adj.* able to be mixed. मिलने या मिलाने योग्य; **Mixed** (-इ) *-adj.* mingled. संयुक्त, मिश्रित; **Mixedness** (-इनेस) *-n.* the state of being mixed. मेल, सम्बद्धता।

**Mixture**-मिक्स'-चर'-*n.* a mixed mass, the act of mixing. अनेक द्रव्यों का समुदाय, मिश्रण, मिलाव, मिश्रीकरण।

**Mizen**, **Mizzen**-मिज़न्-*n.* the lowest mast in a ship. जहाज में सबसे नीचे का मस्तूल।

**Mizzle**-मि-ज़ल'-*n.* a fine shower. तुषारवर्षा, पानी की फूँही।

**Mnemonic**-निर्मानिक'-*adj.* designed to aid the memory. स्मृति सहायक, स्मरणशक्ति बढ़ानेवाली; **Mnemonics** (-स) *-n. pl.* the art of memory. स्मृति-विज्ञान; **Mnemonist** (-मॉनिस्ट) *-n.* one who is proficient in mnemonics. स्मृति-विज्ञान में हुशार।

**Moan**-मोन्-*n.* a low murmur of suffering, lamentation. विलाप, सिसकन; *-v. t. & i.* to lament. विलाप करना, कराहना।

**Moanful**-मोन्-फुल'-*adj.* expressing sorrow. शोकयुक्त; **Moanfully** (-फुल-लि) *-adv.* sorrowfully. विलाप से।

**Moat**-मोड'-*n.* a deep ditch round a castle or fort. परिखा, खाई; *-v. t.* to surround with a ditch. खाई से घेरना।

**Mob**-मॉब'-*n.* the low people, a disorderly crowd. नीच मनुष्य लोग, कोलाहल करनेवालों की भीड़; *-v. t.* (*p. t.* Mobbed.) to make a disorderly attack. कोलाहल करना, आक्रमण करना।

**Mobile**-मो'-बिल'-*adj.* movable, changing. अस्थिर, चंचल, चलनशील, हिलने-डोलनेवाली।

**Mobility**-मो-बिलि'-टि-*n.* fickleness, changeability, the populace. अस्थिरता, चंचलता, परिवर्तनीयता, सर्वसामान्य जनता।

**Mobilizable**-मो-बि-लि-जैबल'-*adj.* capable of mobilization. युद्ध-कार्य के योग्य; **Mobilization** (-ऐ-शन्) *-n.* the act of mobilizing. युद्ध-कार्य में प्रवृत्ति-करण।

**Mobilize**-मोबिलाइज़'-*v. t.* to bring into

circulation, to prepare for active service in war. गतिमान् करना, सेना को युद्ध के काम में प्रवृत्त करना या लगाना ।

**Mocha-मो'-का-n.** a kind of good coffee. एक प्रकार का सुन्दर कव्हा ।

**Mock-मॉक-n.** imitation, derision. अनुकरण, तिरस्कार (विडम्बना); -*adj.* false, counterfeit. बनाबूटी, झूठा; -*v. t.* to ridicule, to treat with contempt. विडम्बना करना, हँसी उड़ाना (चिढ़ाना); **Mocker** (-अर्)-*n.* one who mocks, an impostor. विडम्बना (हँसी) करने वाला, ठिठोलिए; **Mockery** (-अर्-इ)-*n.* derision, ridicule. विडम्बना, तिरस्कार (हँसी, नवल) ।

**Modal-मोड'-ल-*adj.*** of mode or form. रूप-विषयक ।

**Mode-मोड-n.** way, manner, custom, style. रीति, प्रकार, विधि, क्रम ।

**Model-मोडल-n.** a representation, a plan or design, a pattern, a figure in clay &c., a perfect ideal. प्रतिरूप, प्रतिमा, आदर्श, नमूना; -*v. t.* to work after a model. नमूने के अनुसार बनाना; **Modeller** (-लर्)-*n.* one who models. नमूना बनानेवाला; **Modelling** (-लिङ्ग)-*n.* a model. नमूने की बनावट ।

**Modena-मोडिना-n.** a deep purple colour. गहरा लाल और नीला (मिश्रित) रङ्ग ।

**Moderate-मोडरेट-*adj.*** not excessive, temperate, avoiding extremes. परिमित, मध्य श्रेणी का, थोड़ा (हल्का); -*v. t.* & *i.* (-एट्) to restrain, to render less intense. रोकना, कम करना, हल्का करना; **Moderate in desires** (satisfied with moderate things.) अल्प वस्तु से सन्तुष्ट होनेवाला; **Moderate in eating** (eating in small quantity.) स्वल्पाहारी; **Moderate in speech** (not speaking too much.) थोड़ा बोलनेवाला ।

**Moderately-मोडरेट-लि-*adv.*** in a moderate manner. परिमित रूप से ।

**Moderateness-मोडरेट-नेस-n.** quality of being moderate. हल्कापन ।

**Moderation-मोडरे-शन्-n.** the act of moderating, temperance. संयम, समभाव, क्षमा, विफायत ।

**Moderator-मोडरेटर-n.** a mediator, a presiding officer. मध्यस्थ, सभापति; **Moderatorship** (-शिप्)-*n.* the office of a moderator. मध्यस्थ अथवा सभापति का पद ।

**Modern-मोडर्न-*adj.*** of the present times, not ancient. आधुनिक (वर्तमान), नवीन (नया);

-*n. pl.* people of modern times. आजकल के लोग; **Modernity** (-इ-इ), **Modernness** (-नेस)-*ns.* newness. नवीनता ।

**Modernism-मोडर्निज्म-n.** something of modern manner. आधुनिक प्रथा या व्यवहार या ढङ्ग ।

**Modernist-मोडर्न-इ-*n.*** a supporter of modernism. आधुनिक रीति का समर्थक ।

**Modernization-मोडर्न-आइज-शन्-n.** act of modernizing. नवीनीकरण; **Modernize** (-आइज)-*v. t.* to make modern. आधुनिक समय के अनुसार बनाना, नवीनीकरण करना ।

**Modernly-मोडर्न-लि-*adv.*** according to modern times. आधुनिक समय (आजकल) के अनुसार ।

**Modest-मोडेस्ट-*adj.*** bashful, humble, not excessive, chaste, unstylish. लज्जावान्, विनीत, परिमित, साध्वी, शुद्ध, आत्मवर्हीन; **Modestly** (-लि)-*adv.* in a modest manner. विनय से, लज्जा या संकोच से, नम्रता से ।

**Modesty-मोडेस्टि-n.** chastity, moderation. विशुद्धता, विनय, नम्रता, मर्यादा, परिमितता ।

**Modicum-मोडिकम्-n.** a small quantity of food. भोजन की थोड़ी मात्रा ।

**Modifiable-मोडि-इ-फाइ-एबल-*adj.*** able to be modified. रूप बदलने योग्य, परिवर्तनीय ।

**Modificatory-मोडिफिकेटरी-*adj.*** modifying. रूपान्तर करनेवाला ।

**Modification-मोडिफिकेशन्-n.** the act of modifying, the state of being modified. रूप-भेद, रूपान्तरण, परिवर्तनीय सुधार ।

**Modify-मोडि-फाइ-v. t.** (*p. t.* Modified.) to make less severe, to qualify, to moderate. रूप बदलना, सुधारना, परिमित बनाना ।

**Modish-मोडिश-*adj.*** fashionable. शिष्ट रीति के अनुकूल; **Modishly** (-लि)-*adv.* in a modish manner. चलने के अनुसार; **Modishness** (-नेस)-*n.* the state of being modish. प्रचलित रीति ।

**Modulate-मोड्युलेट-v. t.** to regulate, to adjust, to vary the tone of voice. आवश्यकतानुसार घटना-बढ़ाना, स्वर ऊँचा-नीचा करना;

**Modulation** (-यु-ले-शन्)-*n.* the act of modulating, melody. आवश्यकतानुसार परिवर्तन, लय, उतार-चढ़ाव ।

**Modulator-मोड-यु-लेटर-n.** one who modulates. न्यूनाधिक करनेवाला ।

**Modulus-मोड-यु-लस-n.** a constant multiplier. गुणा करने की स्थिर संख्या, मापांक ।

**Modus-मोड-अस-*prof.*** in sense of 'method, way.' 'प्रकार' अर्थ का उपसर्ग; **Modus oper-**

**andi** (the way of working.) मनुष्य में कार्य करने का ढंग; **Modus vivendi** (manner of living.) जीवन का ढंग।

**Mohair-मो'-हैअर्-*n.*** fine wool. महीन चिकना कन।

**Mohammedan-मो-हाम्'-है-उन्-*n.*** *c.* *adj.* a follower of Mohammed, pertaining to Mohammed or his religion. मुसलमान, मुहम्मद या उनके धर्म से सम्बन्धित; **Mohammedanism** (-इक्म-*n.* the religion of Mohammed. मुसलमानी धर्म; **Mohammed-anize** (-आइज़-*v. t.* to convert into Mohammedanism. मुसलमान बनाना।

**Moider-मोई'-डर्-*v. t.*** to confuse. व्यग्र करना, धुँधलाना।

**Moiety-मोई'-है-टि-*n.*** the half, a half share. अर्धांश, आधा भाग।

**Moil-मोईल-*v. t.*** *c.* *i.* to drudge. परिश्रम से कार्य करना, थकाना या थकना।

**Moist-मोईस्ट-*adj.*** damp, slightly wet. कुछ भीगा हुआ, नम, तर।

**Moisten-मोईस्'-न्-*v. t.*** to make damp or moist. तर करना, भिगोना।

**Moistness-मोईस्ट'-नेस्-*n.*** dampness. नमी, तरी।

**Moisture-मोईस्चर्-*n.*** moistness, slight wet-

ness. आर्द्रता, गीलापन; **Moistureless** (-लेस्-*adj.* devoid of moisture. बिना तरी का, सूखा।

**Moko-मो'-को-*n.*** a method of tattooing. गोदना-गोदने की एक विधि।

**Molar-मो'-लर्-*adj.*** grinding. पीसनेवाला; **Molar teeth** (grinding teeth.) चबाने के दाँत, चब।

**Molasses-मो-लीसेज़-*n.*** the thick syrup drained from sugar in the process of refining, treacle. खॉई, गुड़, जूसी।

**Mole-मोल्-*n.*** a small burrowing animal, an artificial harbour, a spot on human skin. छुईँदर, कृत्रिम बन्दरगाह, तिल, मस्ता; **Blind as a mole** (almost blind.) अन्धप्राय; **Mole-eyed** (having small eyes.) छोटे नेत्रोंवाला; **Mole-hill** (a little hillock made by moles.) बरसीक, छुईँदर की लगाई हुई मिट्टी का ढेर, बौबी; **To make a mountain out of a mole-hill** (to make exaggerations.) राई का पर्वत बनाना।

**Molecular-मोलिक्युल्-*adj.*** pertaining to molecules. परमाणु सम्बन्धी; **Molecularity** (-लरि-टि-*n.* the state of being molecular. कणत्व, परमाणु होने की अवस्था।

**Molecule-मोलि-क्युल्-*n.*** a minute particle. परमाणु, कण।

**Molest-मै-लेस्ट'-*v. t.*** to annoy, to tease, to trouble. कष्ट देना, सताना, छेड़ना, पीड़ा देना, दिक करना; **Molestation** (-है'-शन्-*n.* the act of molesting, annoyance. बाधा, पीड़ा; **Molester** (-अर्-*n.* one who molests. पीड़ा देनेवाला व्यक्ति।

**Mollification-मॉ-लि-फि-कै-शन्-*n.*** mitigation. शमन, सान्त्वना।

**Mollifier-मॉ-लि-फाइअर्-*n.*** a mitigator. शमन करनेवाला व्यक्ति।

**Mollify-मॉ-लि-फाइ-*v. t.*** (*p. t.* Mollified.) to appease, to soften. शमन (शान्त) करना, मुलायम करना।

**Molly-मॉ-लि-*n.*** an effeminate man, a prostitute. नपुंसक, जनखा, घेरया, रण्डी।

**Molten-मोल्डन्-*adj.*** melted. पिघला हुआ, गला हुआ।

**Moly-मो'-लि-*n.*** a magic herb. एक प्रकार की जादू की वनस्पति।

**Moment-मो-मेंट्-*n.*** a very short time, an instant, importance. क्षण, पल, आवश्यकता; **Auspicious moment** (lucky time.) शुभ लगन; **Go there this moment** (*i. e.* instantly.) अभी तुरन्त वहाँ जाओ; **Men of the moment** (famous men.) प्रसिद्ध लोग; **Of the little moment** (base.) क्षुद्र, नीच।

**Momentarily-मो-मेंट्-रि-लि-*adv.*** for a moment. क्षण भर के लिए।

**Momentariness-मो-मेंट्-रि-नेस्-*n.*** instantaneousness. क्षणिकता।

**Momentary-मो-मेंटरि-*adj.*** instantaneous. क्षणिक, अस्थायी।

**Momently-मो-मेंट्-लि-*adv.*** momentarily, in a moment. क्षण भर में।

**Momentous-मो-मेंट्'-टम्-*adj.*** important. महत्त्व का; **Momentously** (-लि-*adv.* with importance. महत्त्व से; **Momentousness** (-नेस्-*n.* weightiness. महत्त्व।

**Momentum-मो-मेंट्'-टम्-*n.*** (*pl.* Momenta.) impetus gained by a body in motion. वेग, गति, चाल।

**Momus-मो'-मस्-*n.*** a fault-finder. दोष खोजने वाला।

**Monachal-मॉनकल्-*adj.*** of a monastery. मठ-सम्बन्धी।

**Monachism-मॉनकिज्म्-*n.*** a monastic living. मठावास।

**Monad-मै-नौड्-*n.*** an indivisible or ultimate atom, the number one. अविभक्त वस्तु, इकाई।

**Monandry-मै-नौन्-ड्रि-*n.*** the custom of having

one husband. एक ही पति करने की रीति ।

**Monarch**-मोनार्क *n.* sovereign, supreme ruler. सम्राट, राजा; **Monarchal** (-अल) *adj.* **Monarchic** (-इक) *adj.* **Monarchical** (-इकल) *adj.* pertaining to a monarch or monarchy. राजकीय, सम्राट के अधीन; **Monarchally** (-अल) *adv.* by way of a monarch. राज्य-क्रम से ।

**Monarchist**-मोनार्किस्ट *n.* an advocate of monarchy. राजा के शासन का पक्षपाती ।

**Monarchy**-मोनार्की *n.* a kingdom, an empire. राजतन्त्र देश, राज्य. साम्राज्य ।

**Monastery**-मोनस्टरी (-स्ट) *n.* (*pl.* Monasteries.) residence for men who lead a retired life, an abbey, a convent. मठ, आश्रम ।

**Monastic**-मोनस्टिक *adj.* of monastery or monks. आश्रमसम्बन्धी, वैरागियों का; **Monasticism** (-टिसिज्म) *n.* monastic life. वैराग्य ।

**Monday**-मन्-डे *n.* the second day of the week. सोमवार, चन्द्रवार ।

**Monde**-मो'-न्द् *n.* the fashionable society. शिष्ट समाज ।

**Monetary**-मोनटरी *adj.* pertaining to coinage or money. द्रव्य अथवा मुद्रा-सम्बन्धी ।

**Monetization**-मोनिटिजेशन् *n.* the act of monetizing. मुद्रा-निर्माण-विधि ।

**Monetize**-मोनिटाइज् *v. t.* to prepare coins. धातु के सिक्के बनाना ।

**Money**-मनि *n.* wealth, current coin, bank or government notes, (*pl.*) coins. धन, द्रव्य, मुद्रा, सरकारी या बैंक के नोट, (ब० ब०) सिक्के; **Moneylender** (one who lends money.

साहूकार, महाजन; **Moneyless** (-लेस्) *adj.* devoid of money. धनहीन; **Money-making** (realizing money or large profits.) धन-सञ्चय; **Moneymarket** (the market or field for the investment of money.) सराफा; **Money-order** (an order for money deposited at one post-office and payable at another.) डाक द्वारा रुपया भेजने का चालान; **To make money** (to acquire wealth.) धन कमाना ।

**Mongoose, Mongoose**-मॉन्' (-मन्)-गूस् *ns.* the Indian ichneumon. नकुल, नेवला ।

**Mongrel**-मंग्रल *n.* & *adj.* a hybrid dog, not of pure breed. दोहाल कुत्ता, सङ्कर जाति का (पशु); **Mongrelize** (-आइज्) *v. t.* to render mongrel. सङ्कर जाति का बनाना ।

**Monism**-मोनिज्म *n.* the doctrine that only one being exists. ब्रह्मवाद. वेदान्त ।

**Monist**-मोनिस्ट *n.* one who believes in the identity of mind and matter वेदान्ती ब्रह्म-

वादी; **Monistic** (-इस्ट'-इक) *adj.* pertaining to monism. ब्रह्मवाद-सम्बन्धी

**Monition**-मोनिशन् *n.* a warning of danger, an instruction. भय-सूचना, चेतावनी, निर्देश ।

**Monitor**-मोनिटर् *n.* (*fem.* Monitress.) a senior pupil in a school or class, an instructor, a lizard. विद्यालय या कक्षा का श्रेष्ठ छात्र या सदाँर, उपगुरु, निर्देशक, छिपकली, गिरगिट ।

**Monitorial** (-टोरिअल) *adj.* relating to monitor. उपगुरु-सम्बन्धी; **Monitory** (-इ) *adj.* giving admonition. प्रबोधक, निर्देशक ।

**Monk**-मन्क *n. mas.* (*fem.* Nun.) a recluse. संन्यासी, योगी, मुनि, उदासी; **Monkery** (-अरि) *n.* monastic life. मठजीवन, संन्यासी का जीवन; **Monkhood** (-हुड), **Monkship** (-शिप) *ns.* the character of a monk. योगीत्व; **Monkish** (-इश) *adj.* like a monk. मुनि के समान ।

**Monkey**-मङ्की *n.* (*pl.* Monkeys.) an ape. वानर, बन्दर; **Monkey-jacket** (close fitting dress of sailors.) मल्लाहों का चुस्त कुर्ता; **To put his monkey up** (to make him angry.) क्रोध करना ।

**Mono, Mon** - मॉ'-नों, (-मॉन्) *prefix.* in the sense of 'alone, single.' 'अकेले' अर्थ के उपसर्ग; **Monocardian** (-कार्डिअन्) *adj.* having a single heart. केवल एक हृदयवाला; **Monocarpous** (-कार्पोस्) *adj.* bearing only one fruit from one flower. एक फूल से एक ही फल पैदा करनेवाला; **Monocephalous** (-सेफैलस्) *adj.* with only one head. केवल एक मस्तकवाला; **Monoceros** (-सर्पेंसेस्) *n.* a one-horned animal. एक सींगवाला पशु; **Monochord** (-कॉर्ड) *n.* a musical instrument with one string. एकतारा बाजा ।

**Monochromatic**-मॉनो-क्रॉमैटिक *adj.* presenting one colour only, completely colour-blind. एकरंगा, जिसमें केवल एक ही रंग हो, पूर्ण रूप से रंग-ज्ञान की दृष्टि से रहित ।

**Monochrome**-मॉनो-क्रॉम *n.* a painting in one colour only. (इलके तथा गहरे) एक ही रंग में छपा हुआ चित्र ।

**Monocle**-मॉनो-क्यूल् *n.* a single eye-glass. एक ताल का चश्मा; **Monocular** (-क्युलर्) or **Monocular** (-क्युलस्) *adj.* with one eye only. एक आँख का ।

**Monocracy**-मॉनो-क्रो-सि *n.* government by a single person. एक व्यक्ति से शासित राज्य ।

**Monocrat**-मॉनो-क्रो-सि *n.* one who governs alone. अनन्य शासक ।

**Monodic**-मॉनो-डिक *adj.* pertaining to monody. एक मनुष्य से गाये हुए गीत का ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Monodist**-मॅ-नॅ-डिस्ट्-*n.* one who writes a monody. एक ही मनुष्य से गाये जाने योग्य गीत बनानेवाला मनुष्य ।

**Monodrama**-मॅ-नॅ-ड्रामा-*n.* a dramatic performance by one person. एक मनुष्य द्वारा खेला हुआ नाटक ।

**Monody**-मॅ-न्'-अ-डि-*n.* (*pl.* Monodies.) an ode sung by a single person. एक मनुष्य द्वारा गाया हुआ गीत ।

**Monogamist**-मॅ-नॅ-गी'-मिस्ट्-*n.* a man who has only one wife. एक पत्नीवाला मनुष्य ।

**Monogamy**-मॅ-नॅ-गी'-मि-*n.* the practice of marrying once only. एक ही बार विवाह करने की प्रथा ।

**Monogram**-मॅ-नॅ-ग्रीम्-*n.* a cypher of two or

more letters interwoven into one. दो या अधिक अक्षरों के मेल से बना हुआ एक संयुक्त अक्षर; **Monogrammatic** (-मी-टिक्)-*adj.* pertaining to a monogram. ऐसे संयुक्त



अक्षर से सम्बन्धित । **Monogram.**

**Monograph**-मॅ-नॅ-ग्राफ्-*n.* a treatise written on a single subject. किसी एक विषय पर लेख; *-n. i.* to write a monograph on. ऐसा लेख लिखना; **Monographer** (-अर्), **Monographist** (-इस्ट्)-*ns.* the writer of a monograph. एक विषय पर लेख लिखनेवाला; **Monographic** (-इक्)-*adj.* pertaining to a monograph. ऐसे लेख से सम्बन्धित; **Monographically** (-इक्-अल्-लि)-*adv.* in a monographic manner. एक विषय पर लेख लिखते हुए ।

**Monolith**-मॅ-नॅ-लिथ्-*n.* a single block of stone shaped into a pillar. एक ही टोस पत्थर का बना हुआ खम्भा; **Monolithic** (-इक्)-*adj.* of a pillar of one single stone. इस प्रकार के खम्भे का ।

**Monological**-मॅ-नॅ-लॅ-जिक्कुल्-*adj.* pertaining to soliloquy. स्वगत भाषण-सम्बन्धी; **Monologist** (-जिस्ट्)-*n.* one who soliloquizes. स्वगत-भाषण करनेवाला; **Monologize** (-आइज्)-*v. i.* to soliloquize. स्वगत भाषण करना ।

**Monologue**-मॅ-नॅ-लॉग्-*n.* a soliloquy. स्वगत भाषण, नाटक में किसी पात्र का आपही आप कथन ।

**Monomania**-मॅ-नॅ-मॅ-निया-*n.* derangement with reference to a particular subject. किसी विशेष बात की शक्; **Monomaniac** (-ओइक्)-*adj.* affected by monomania. ऐसे रोग से ग्रस्त. एकान्मादी; *-n.* an insane person. शक्की मनुष्य ।

**Monomial**-मॉनोमिअल्-*adj.* consisting of

only one term in Algebra. बीजगणित में एक ही संख्या का अंक रखनेवाला ।

**Monopathy**-मॅ-नॅ-पॉथि-*n.* derangement of only one organ of the body. शरीर के किसी एक अंग का रोग ।

**Monophobia**-मॅ-नॅ-फोबिया-*n.* morbid dread of being left alone. अकेले रहने का भय ।

**Monoplane**-मॅ-न-प्लेन्-*n.* an aeroplane with only one plane or wing. एक पंख का हवाई जहाज ।

**Monopolist**-मॅ-नॅ-पॉ-लिस्ट्-*n.* one who has a monopoly. एकाधिकार रखनेवाला मनुष्य ।

**Monopolization**-मॅ-नॅ-पॉ-लाइजेशन-*n.* the act of monopolizing. स्वायत्तीकरण; **Monopolize** (-लाइज्)-*v. t.* to obtain monopoly of. सब अधिकार अपना करना; **Monopolizer** (-अर्)-*n.* one who monopolizes. एकाधिकार रखनेवाला पुरुष ।

**Monopoly**-मॅन्'-अ-पॉ-लि-*n.* (*pl.* Monopolies.) exclusive or sole possession of some commodity or the exclusive right of selling it. एकाधिकार, किसी वस्तु के क्रय-विक्रय का अकेला (स्वतन्त्र) अधिकार ।

**Monorail**-मॅ-नॅ-रेल्-*n.* a railway of one rail. एक ही पटरी का रेलमार्ग ।

**Monosyllabic**-मॅ-नॅ-सिलॅ-बिक्-*adj.* of one syllable. एक पदांश का; **Monosyllabic roots** (roots of one syllable only.) एक पदांश की धातु ।

**Monosyllable**-मॅ-नॅ-सिलेबल्-*n.* a word of one syllable. एक पदांश का शब्द ।

**Monotheism**-मॅ-नॅ-थि'-इज्म्-*n.* the belief that there is only one God. अद्वैतवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास; **Monotheist** (-इस्ट्)-*n.* a believer in one God. अद्वैतवादी; **Monotheistic** (-इस्ट्-इक्)-*adj.* pertaining to monotheism. अद्वैतवाद (एक ही ईश्वर में विश्वास) सम्बन्धी ।

**Monotone**-मॅ-नॅ-टोन्-*n.* an utterance in the same tone of voice. एक ही लय में उच्चारण; **Monotonic** (-टॅन्-इक्)-*adj.* monotonous. एकतुरा ।

**Monotonous**-मॅ-नॅ-टॉन्स्-*adj.* in the same tone, without variation, wearisome. अभिन्न स्वर का, एक लय का, थका देनेवाला; **Monotonously** (-लि)-*adv.* with one uniform tone. एक स्वर या लय में; **Monotonousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being monotonous. एकस्वरता ।

**Monotony**-मॅ-नॅ-टॉनि-*n.* uniformity of tone. एकस्वरता ।



**Monotype**-मॉ-नै'-टाइप-*n.* a type casting and setting machine. टाइप (छापे के अक्षर) ढालने के साथ-साथ कम्पोज करने (बिठाने) का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Monsieur**-मै-स्यो (मै-स्ये)-*n.* Sir, Mr., a Frenchman. महाशय, फ्रांसीसी ।

**Monsoon**-मॉन्-सून्'-*n.* a seasonal wind which blows before the rainy season. वर्षाकालिक पवन, ऋतु पवन ।

**Monster**-मॉन्-स्टर्'-*n.* a mal-formed plant or animal, an inhuman animal, an animal of huge size. विकटाकार वनस्पति या प्राणी, राक्षस, दानव, बहुत बड़े आकार का अद्भुत पशु ।

**Monstrosity**-मॉन्-स्ट्रसि'-इ-टि-*n.* an outrageous object. राक्षसपन, भयंकरता ।

**Monstrous**-मॉन्-स्ट्रस'-*adj.* huge, enormous, atrocious, horrible. अद्भुत, विलक्षण, राक्षसी, विकट; **Monstrously** (-ल) -*adv.* horribly. अर्थात् विकट रूप में; **Monstrousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being monstrous. घोरता, भयंकरता ।

**Montane**-मॉन्-टेन्'-*adj.* inhabiting a mountainous country. पहाड़ी देश-निवासी ।

**Montanic**-मॉन्टे-निक'-*adj.* pertaining to or consisting of mountains. पर्वत-सम्बन्धी, पर्वतपूर्ण ।

**Montessori**-मॉन्-टेसरि-*n.* a form of infant education. बच्चों को सहज में पढ़ना - लिखना सिखाने की एक शैली; **Montessorian** (-सोरि-अन्)-*adj.* pertaining to this system of education. इस विधि से पढ़ाने की शैली से सम्बन्धित ।

**Month**-मन्थ'-*n.* any of the twelve portions of a year. मास, महीना; **Bright half of the month** (the second half of a month.) शुक्ल-पक्ष; **Dark half of the month** (the first half of a month.) कृष्णपक्ष; **Half month** (a fortnight.) पक्ष, पाख; **Lunar month** (the time in which the moon completes a revolution round the earth.) चान्द्रमास; **This day month** (exactly a month after this day.) आज दिन से ठीक एक महीने बाद ।

**Monthly**-मन्थ'-ल-*adj.* & *n.* recurring once a month, a magazine published each month. मासिक (प्रतिमास), मासिक पत्रिका; **Monthly allowance** (an allowance paid every month.) माहवारी तनखाह ।

**Monticle**-मॉन्टि-कल'-*n.* a small hill, hillock, छोटी पहाड़ी ।

**Monument**-मॉन्-यु-मेंट'-*n.* a memorial, a written record, स्मारक चिह्न (कीर्ति-स्तम्भ, समाधि), यादगार; **Monumental** (-मेंट'-अल)

-*adj.* serving as a memorial. स्मरणार्थ, याद दिलानेवाला; **Monumentalize** (-आइज) -*v. t.* to commemorate as with a monument. स्मरण दिलाने के लिए कोई स्मारक बनाना ।

**Moo**-मू-*v. i.* to make a cry like an ox or cow. गाय या बेल की तरह शब्द करना ।

**Mood**-मूड'-*n.* disposition of mind, state of feeling, variations in the inflexions of a verb, mode. चित्तवृत्ति, भाव, क्रियापद की अवस्था बतलानेवाले रूप; **Moodily** (-इ-लि) -*adv.* in a moody manner. चित्तवृत्ति से ।

**Moody**-मूडि-*adj.* angry, sullen, gloomy, fretful. क्रुद्ध, उदासीन, चिक्चिड़ा ।

**Moon**-मून्'-*n.* the satellite of the earth revolving round it. शशि, चन्द्रमा; -*v. t.* to look listlessly. विक्षिप्त की तरह देखना; **Full moon** (*i. e.* when the disk of the moon is entirely illuminated.) पूर्णिमा का चन्द्रमा; **Moonbeam**-*n.* light from the moon. चन्द्रिका, चाँदनी; **Moonet** (मून्-पेट)-*n.* a small moon. छोटा चन्द्रमा; **Moonface** (full round face.) फूला हुआ मुखड़ा; **Moonlight** (light of the moon.) चाँदनी, ज्योत्स्ना; **Moonlighting** -*n.* performance of an attack or illicit action by night. रात में किया गया आक्रमण या अवैध कार्य; **Moonshine** (visionary ideas.) मनगढ़न्त; **Moonstone** (felspar.) चन्द्रकान्तमणि; **Moonstruck** (deranged in mind.) विक्षिप्त, पागल; **Moony** (-इ)-*adj.* dreamy, listless. काल्पनिक, विक्षिप्त; **Orb of the moon** (a lighted disk about the moon.) चन्द्रविम्ब ।

**Moonling**-मून्-लिङ्ग'-*n.* a simpleton, a foolish person. मूर्ख मनुष्य ।

**Moor**-मूर'-*n.* an open waste ground, a heath, a negro. कच्छ देश, दलदल, हवेली; -*v. t.* to secure a boat on the coast. घाट पर नाव बाँधना; **Moorage** (-ऐज)-*n.* a place for mooring. घाट; **Mooring** (-इङ्ग)-*n.* fastening a ship to keep it in a given position. निर्धारित स्थान में जहाज रखने के लिये बाँधना; **Moorish** (-इय), **Moory** (-इ)-*adjs.* boggy. दलदलवाला; **Moorland** (heath land.) कच्छ प्रदेश, दलदली भूमि ।

**Moose**-मूस'-*n.* an American elk. एक प्रकार का अमरीकी बारहसिंगा ।

**Moot**-मूट'-*n.* an assembly of law students. कानून के छात्रों की मण्डली; -*adj.* debatable. शास्त्रार्थ के योग्य; -*v. t.* to debate, to raise discussions. तर्क या शास्त्रार्थ करना ।

**Mop**-मॉप'-*n.* an implement for cleaning floors &c. कूची, झाड़ू; -*v. t.* (p. t. Mopped)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र



to wipe or rub with a mop. झाड़ू से साफ करना; *v. i.* to make grimaces. मुँह बनाना, चिढ़ाना; **Mop-head** (a person having thick hairs on the head like a mop.) कपड़े वाली की खोपड़ीवाला मनुष्य।

**Mope**-मोप-*v. i.* to be listless, to be drowsy. उद्विग्न (उदास) होना, भौंधाना; *n.* one who mopes, a stupid person. ऊँधनेवाला, मूखे मनुष्य; **Mope-eyed**-*adj.* short-sighted. अल्प दृष्टिवाला।

**Mopish**-मोपिश-*adj.* gloomy, spiritless. तेजहीन, उदासहीन; **Mopishly** (-*लि*) *adv.* in a dull manner. सुस्ती या मन्दता से; **Mopishness** (-*नेस*) *n.* dullness. मन्दता, उदासहीनता।

**Moppet**-मोपेट-*n.* puppet made of cloth. कपड़े की गुड़िया।

**Moquette**-मोकेट-*n.* wool, hemp &c. for making carpets. गलीचा बनाने का ऊन, सन हत्यादि।

**Moraine**-मोरेन-*n.* debris carried down by glaciers. बरफ की नदियाँ या हिमसरिताओं से लाया हुआ कतवार (कूड़ा-करकट)।

**Moral**-मॉरल-*n.* *adj.* relating to the distinction between right and wrong, ethical, virtuous, just, conformity with moral rules, lesson taught by a fable. गुण-दोष-भेद-ज्ञान-सम्बन्धी, नैतिक, धर्मानुरूप, पुण्यात्मा, न्यायानुसारी, नीतिमान्, उपदेश (शिक्षा); (*pl.*) moral habits, duties of life. (ब० व०) नैतिक आचरण, जीवन के कर्तव्य; **Good morals** (moral conduct.) सदाचार; **Moral courage** (courage to encounter odium &c.) आन्तरिक बल; **Moral duties** (duties in regard to virtue.) सदाचार; **Moral freedom** (freedom of will.) चित्त की स्वतन्त्रता; **Moral instructions** (ethical instruction.) धार्मिक उपदेश; **Moral science** (philosophy.) नीतिशास्त्र; **Moral sense** (sense of distinguishing between right and wrong.) गुण-दोष पहिचानने की आन्तरिक शक्ति।

**Morale**-मोरेल-*n.* mental or moral condition. मानसिक या नैतिक अवस्था।

**Moralist**-मॉरलिस्ट-*n.* one versed in ethics, नीतिज्ञ, नीति-उपदेशक।

**Morality**-मोरेलि-*इद-इ-न.* practice of moral duties. नीति विद्या, सद्व्यवहार, पुण्यशीलता।

**Moralization**-मॉरलाइजेशन-*n.* moral reflection. नीति उपदेश।

**Moralize**-मॉरलाइज-*v. i.* to explain moral duties. धर्मोपदेश करना।

**Morally**-मोरेल-*adv.* ethically, in a moral manner. धर्म से, न्याय से, नैतिकता से।

**Morass**-मोरेस-*n.* a marsh, bog, a swamp.

दलदल, कीचड़।

**Morbid**-मॉर-*विह-adj.* sickly, unwholesome, unhealthy, diseased. अस्वस्थ, रोगी, दूषित, विकृत; **Morbidly** (-*लि*) *adv.* in an unhealthy manner. अस्वस्थता से; **Morbidness** (-*नेस*) *n.* state of being morbid. अस्वस्थता। **Morbific**-मॉरिफिक-*adj.* producing disease. रोग उत्पन्न करनेवाला।

**Morbose**-मॉर्बोस-*adj.* unsound. अस्वस्थ।

**Mordacious**-मार्-डे-श-*adj.* biting, sarcastic. काटनेवाला, तीव्र; **Mordacity** (-*डिसिटी*) *n.* a biting state, pungency. तीव्रता, कड़ुता; **Mordancy** (-*डीन्स*) *n.* pungency. चरपर, पन, तीखापन।

**Mordant**-मॉर्डेन्ट-*adj.* biting, caustic. चुभनेवाला, चरपरा।

**Mordicant**-मॉर्डिकेन्ट-*adj.* biting, acid. तीखा, चरपरा।

**More**-मोर्-*adj.* (*comp.* of Much) of greater quantity or amount, additional. अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का; *adv.* in greater degree. अधिकता से; **More and more** (with continued increase.) निरन्तर बढ़कर; **More or less** (in greater or less degree, about.) न्यूनाधिक, प्रायः; **No more** (nothing in addition.) बस; **Something more**. और कुछ; **To be no more** (to die.) मर जाना।

**Moreen**-मोरेन-*n.* a coarse stuff for making curtains. पर्दा बनाने का मोटा टाट या कपड़ा।

**Morcel**-मॉर्सेल-*n.* a kind of edible fungus. एक प्रकार की खाने की गुच्छी।

**Moreover**-मोर्-ओ-वर-*adv.* besides, in addition to. इससे अधिक, सिवाय।

**Morgue**-मॉर्ग-*n.* haughty temper or demeanour. क्रीधी प्रकृति।

**Moribund**-मॉर-इ-बन्ड-*adj.* in a dying condition. मरणासन्न।

**Morion**-मॉरिऑन्-*n.* a helmet without visor. बिना छजे का शिरस्त्राण।

**Morn**-मॉन्-*n.* poetical form of the word 'morning'. प्रातःकाल (यह शब्द कविता में प्रयुक्त होता है)।

**Morning**-मॉनिङ्ग-*n.* the first part of the day, forenoon. प्रातःकाल, सबेरा; **Good morning** (a form of salutation.) आपका प्रातःकाल शुभ हो, प्रातःकाल का नमस्कार; **Morning devotion** (the prayer of the morning.) प्रातःकाल की उपासना; **Morning-star** (a planet which precedes sunrise.) प्रातःकाल उगनेवाला (प्रभात का)।

तारा; **Morning-twilight**. प्रातःकाल की सन्धि का समय, अर्णोदय ।  
**Morocco**-मॅ-रॅ-कौ'-*n.* leather prepared from goatskin. बकरी की खाल से बनाया हुआ चमड़ा ।  
**Morone**-मॅ-रोन्'-*n.* a deep crimson colour. गहरा लाल रङ्ग ।  
**Morose**-मॅ-रोस्'-*adj.* sullen, gloomy, austere, of a sour temper, ill-humoured. विषाद-ग्रस्त, विषण्ण, कठोर, रूक्ष, चिड़चिड़ा; **Morosity** (-लि) -*adv.* in a sullen manner. रूक्षता से; **Moroseness** (-नेस्) -*n.* the quality of being sullen. रूक्षता, चिड़चिड़ापन ।  
**Morpheus**-मॉर्फ्यूस'-*n.* Greek god of dreams or sleep. यूनान के निद्रा-देवता ।  
**Morphia**-मॉर्फिआ -*n.* an extract of opium. अफीम का सत्त्व; **Morphine** (-फीन्)-*n.* same as morphia. अफीम का सत्त्व ।  
**Morphological**-मॉर् फ़ॉलॅ-जिकल'-*adj.* belonging to morphology. जन्तु-शरीर रचना-शास्त्र सम्बन्धी; **Morphologically** (-लि)-*adv.* in a morphological manner. शरीर-रचना शास्त्रानुसार; **Morphologist** (-जिस्ट)-*n.* one versed in morphology. शरीर-गठन-शास्त्र तत्त्व-वेत्ता ।  
**Morphology**-मॉर्-फ़ॉ-लॅ-जि -*n.* the study of the organic form of animals, the study of the form of words. पशुओं का आकार अध्ययन करने का शास्त्र, शब्दों का आकार अध्ययन करने की विद्या ।  
**Morris**-मॉरिस्'-*n.* a kind of dance. एक प्रकार का ( रंग-बिरंगे वस्त्र पहिनकर ) नाच ।  
**Morrow**-मॅ-रू'-ओ-*n.* the following day. उत्तर दिवस, अनेवाला दिन; **on the morrow** ( on the following day. ) अगले अनेवाले दिन ।  
**Morse**-मॉर्स'-*n.* the sea-horse, walrus. समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा; -*n.* a code in telegraphy in which letters are represented by dots and dashes. तार देने का एक प्रकार का संकेत ।  
**Morsel**-मॉर्सेल्'-*n.* a small piece, mouthful. खण्ड ( टुकड़ा ), कौर ( घास ) ।  
**Mortal**-मॉर्टल्'-*adj.* subject to death, fatal, deadly. मर्त्य ( मरनेवाला, अनित्य ), बिनाशी, प्राणघातक; **A mortal** ( a human being. ) मर्त्य, मनुष्य ।  
**Mortality**-मॉर्टल'-इ-टि-*n.* death, destruction. मरण, मृत्यु, नाश ।  
**Mortalize**-मॉर्टल-आइज़'-*v. t.* to make mortal. मर्त्य बनाना ।  
**Mortally**-मॉर्टल-अड-*adv.* causing death. प्राणघातक ।  
**Mortar**-मॉर्टर'-*n.* a mixture of lime, sand, water &c. for joining stones or bricks,

a strong vessel in which substances are pounded with a pestle. गारा, चूना, बोखली ( खरल ) ।

**Mortgage**-मॉर्-गेज'-*n.* property laid by a debtor as security. बन्धक, गिरवी; -*v. t.* to pledge. बन्धक रखना, रेहन करना; **Mortgagee** (-ई) -*n.* a person to whom an estate is mortgaged. जिसके पास संपत्ति गिरवी रखी जाय; **Mortgagor** (-अर्), **Mortgager** (-अर्)-*ns.* one who mortgages. बंधक ( रेहन ) रखनेवाला ।

**Mortification**-मॉर्टिफिकेशन'-*n.* the act of humiliating, penance, the death of one part of an animal body, gangrene. मानहानि, संयम (तपस्या, व्रत), चेतनता का नाश, हड्डी, मांस आदि का सड़ना ।

**Mortified**-मॉर्टिफाइड'-*adj.* brought under subjection, humiliated. संयमित, अवनमित ।

**Mortify**-मॉर्टिफाइ-*v. t. & i. (p. t. Mortified)* to humble, to bring into subjection by self-denial or discipline, to feel humiliated, to destroy the vital functions of. अवनमित करना, वश में करना ( दबाना ), हिन्दुओं को वश में करना, अपमानित होना, किसी अंग को निर्जीव कर देना; **Mortifying** (-इङ्ग)-*adj.* humiliating. अवनमनकारी, अपमानकारी ।

**Mortise**, **Mortice**-मॉर्टिस्'-*ns.* a hole fitting in a tenon. लकड़ी में का छेद जिसमें चूल पहनाई जाती है; -*v. t.* to cut holes in, to join by a tenon and mortise. छेद करना, सालाना; **Mortise-chisel** ( a chisel for making holes. ) छेद करने की रखाती ।

**Mortuary**-मॉर्च्युअरि-*n. & adj.* a burial-place, belonging to burial. मरघट, कर्मिस्तान, शमशान-सम्बन्धी ।

**Mosaic**-मॅ-जे'-इक्-*n. & adj.* an artistic work in which small pieces of stone, glass &c. of various colours are joined together to form a picture. पच्चीकारी का काम; -*v. t.* to adorn with mosaic. जड़ाव या पच्चीकारी करना । **Mosaic gold** ( artificial gold. ) बनावटी ( कृत्रिम ) सोना ।

**Mosaicist**-मॅ-जे'-इसिस्ट'-*n.* one who makes mosaic work. पच्चीकारी का काम बनानेवाला कारीगर ।

**Moslem**, **Muslim**-मॉज़'-लेम्, ( मुस्'-लिम् ) -*n. & adj.* Mohammedan. मुसलमान, मुसलमानी; **Moslemism** (-इज़्म)-*n.* Mohammedanism. मुसलमानी धर्म ।

**Mosque**-मॉस्क-*n.* a Mohammedan place of worship. मस्जिद ।

**Mosquito**-मॉसि-कौ'-यो-*n. (pl. Mosquitoes.*

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

a stinging gnat. मच्छर, मशक, मसा; Mosquito-craft (small vessels of war.) लड़ाई के छोटे जहाज; Mosquito-net (a fine gauze hanging round a bed.) मशहरी।

**Moss-मॉस्** - *n.* wet soil, bog, an aquatic plant. कीचड़, दलदल, काई, सेवार; - *v. t.* to cover with moss. काई से ढँपना; A rolling stone gathers no moss (one who constantly changes his employment does not grow rich.) सर्वदा व्यवसाय बदलनेवाला कभी धनी नहीं होता; Mossiness - *n.* (the state of being mossy.) काईपन; Mossy (-सि) - *adj.* full of moss. काईदार।

**Most-मोस्ट** - *adj.* & *adv.* (sup. of Much.) existing in the greatest degree. अधिकतम, सबसे अधिक; At the most (to the utmost extent.) अधिकतम; For the most part (almost.) अधिकतर, प्रायः; To make the most of (to reap the highest advantage.) सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना।

-most-मोस्ट - used as suffix. प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है, यथा-Foremost, Inmost, Uppermost. इत्यादि।

**Mostly-मोस्टली** - *adv.* (also Mostwhat.) for the greatest part, अत्यन्त, बहुधा, विशेष करके; also used as suffix in this sense. इन अर्थों का प्रत्यय।

**Mot-मॉट** (*pl.* Mots-मॉट्स) - *n.* a witty saying. कहावत, चुटकुला।

**Mote-मोट** - *n.* a speck, a small particle of dust. धूलि का कण।

**Moth-मॉथ** - *n.* a winged insect. कीट, पतंग, फलिङ्गो; Mothy (-इ) - *adj.* full of moths. फलिङ्गो से पूर्ण।

**Mother-मदर** - *n. fem.* (mas. Father.) a female parent, producer, source. जननी, माता, उत्पादक, उद्गमस्थान; - *v. t.* to beget. उत्पन्न करना; Mother-country (the country by which a colony is founded.) मातृभूमि; Motherhood (-हुड) - *n.* मातृभाव, मातापन; Mothering - *n.* the state of being a mother, acting as a mother. मातृवत् आचरण; Mother-in-law (*pl.* Mothers-in-law.) mother of husband or wife. सास; Mother-land (native land.) मातृभूमि; Motherless (-लेस्) - *adj.* without a mother. बिना माता का; Motherlike (-लाइक), Motherly (-ली) - *adj.* like a mother, tender. मातासदृश, दयावान्; Mother of pearl (hard shell of oysters.) मोती का शीप; Mother-tongue (one's native tongue.) मनुष्य की मातृभाषा।

Age एज; Edge एज; Pen पें; Pain पैन

**Mother-wit-मदर-विट** - *n.* common sense. सामान्य बुद्धि।

**Motif-मोटिफ** - *n.* predominating feature or idea. प्रधान चित्र या विचार।

**Motile-मोटिल** - *adj.* capable of motion. गतियोग्य (वनस्पति)।

**Motion-मोटिऑन** - *n.* change of place, tendency, impulse, gesture, proposal, legal application in court, movement, evacuation of bowels. गति, चित्रा, आकृति, व्यापार, अदालत की आज्ञा के लिए प्रार्थना, मलव्याग; - *v. t.* to make proposal, to direct by sign or gesture संकेत करना, इशारा करना; To set in motion. गतियुक्त करना; Motion pictures (cinema films.) चलती फ़िरती तस्वीरें।

**Motional-मोटिऑनल** - *adj.* characterised by motions. गति युक्त।

**Motionless-मोटिऑनलेस्** - *adj.* being at rest, stagnant. गतिहीन।

**Motive-मोटिव** - *adj.* causing movement, that which moves the will. कारणभूत, प्रेरक; निर्मित, कारण; - *n.* that which incites प्रवृत्ति, - *v. t.* to supply motive to. कारण होना; Motiveless (-लेस्) - *adj.* aimless. बिना निमित्त का।

**Motley-मॉटली** - *adj.* & *n.* speckled, variegated in colours, an incongruous mixture. विचित्र रंग का, रंग-बिरंगा, मिश्रण (खिचड़ी)।

**Motor-मोटोर** - *n.* & *adj.* a machine that gives motion, anything which imparts motion. गति देनेवाला यन्त्र, मोटरगाड़ी; - *v. t.* to travel by a motor-car. मोटरगाड़ी द्वारा यात्रा करना; Motor-bicycle (a mechanically propelled bicycle.) यन्त्र से चलनेवाली बाइक्सिकल; Motor-boat - *n.* मोटर (शक्ति) से चलनेवाली नाव; Motor-car (a carriage propelled by gas steam or petrol.) मोटर गाड़ी; Motorist (-इस्ट) - *n.* habitual user of a motor-car. मोटरगाड़ीवाला; Motory (-इ) - *adj.* causing motion. गति देनेवाला।

**Mottle-मॉटल** - *n.* the arrangement of coloured spots. धब्बों का क्रम में होना; - *v. t.* to variegated with spots. धब्बेदार बनाना; Mottled (-ड) - *adj.* marked with spots of different colours. चितकबरा, रंग-बिरंगा।

**Motto-मोटो** - *n.* (*pl.* Mottoes.) maxim, a quotation, a suggestive sentence, phrase or word. आदर्श वाक्य, कहावत, मसला।

**Moujik, Muzhik-मूजिक** - *ns.* a Russian peasant. रूसी किसान।

**Mould-मोल्ड** - *n.* loose earth, a pattern, a case or matrix. चूर की हुई मिट्टी, आकृति (रूप

**मूला** ), सौचा: - *n. i.* to form into shape, to cover with mould. रचना करना, सौचा बनाना, ढालना; **Moulder** ( - *अर्* ) - *n.* one who moulds or casts. सौचा बनानेवाला, ढालनेवाला; **Moulding** ( - *इङ्ग* ) - *n.* something cast in a mould. सचि में ढालकर बनाई हुई वस्तु, सजावट, कारनिस इत्यादि; **Mouldy** ( - *ई* ) - *adj.* overgrown with moulds. कीचड़दार, मलिन, गन्दा ।

**Moulder**- **मोल्ड** - *अर्* - *n. i.* to rot, to crumble, to waste. राड़ना, भ्रष्ट होना, नष्ट होना ।

**Moult**- **मोल्ट** - *n. i. & i.* to shed feathers, hair &c. पर या रोओं गिरना; **Moulting** ( - *इङ्ग* ) - *n.* a shedding of feathers, hair &c. परंपतन, रोओं गिरना ।

**Mound** - **माउन्ड** - *n.* an elevation of earth, a hillock. मिट्टी का टीला, ढ़हा, छोटी पहाड़ी ।

**Mount**- **माउन्ड** - *n.* a mountain, a hill, border of a picture, a board on which pictures are mounted, a horse for personal riding. पर्वत, पहाड़ी, तस्वीर का चौखटा, चित्र चिदकाने का दफ्ती, व्यक्तिगत सवारों का घोड़ा; - *n. i.* to ascend, to climb, to get on a horse for the purpose of riding, to raise guns to position, to set gem &c. ऊपर उठना, चढ़ना, बुडसवारी करना, तोप लगाना, रतन जड़ना ।

**Mountable**- **माउन्टेबल** - *adj.* able to be ascended. चढ़ने योग्य ।

**Mountain**- **माउन्टेन्** - *n.* a very high hill. पर्वत, पहाड़; - *adj.* pertaining to a mountain, vast. पर्वतीय, पहाड़ी, बृहत् ; **Mountain-chain** ( a series of mountains. ) पर्वतों की पंक्ति; **Mountaineer** ( - *इज़र* ) - *n.* an inhabitant of a mountainous region. पर्वत निवासी; **Mountaineering** ( - *इङ्ग* ) - *n.* mountain climbing. पर्वत पर चढ़ाई; **Mountainhigh** ( very high. ) बहुत ही ऊँच; **Mountainous** ( - *अम्* ) - *adj.* huge, full of mountains, inhabiting mountains. बड़ा, पहाड़ों से पूर्ण, पर्वत-निवासी ।

**Mountebank**- **माउन्टि-बीङ्क** - *n.* a quack doctor, a charlatan, a pretender. ढोंगी वैद्य, बहानेवाज, नीमहकीम; **Mountebankery** ( - *अर्* ) - *n.* quackery. ढोंगीपन, नीमहकीमी

**Mounted**- **माउन्ट** - *ईड* - *adj.* riding on horseback, raised upon a support. बुडसवार, बैठकी पर जड़ा हुआ ।

**Mourn**- **मोर्न** - *n. i. & i.* to regret, to be sorrowful, to lament, to show signs of grief विलाप करना, रोना, दुःख के चिह्न दिखाना; **Mourner** ( - *अर्* ) - *n.* one who mourns. विलाप करनेवाला ।

**Mournful**- **मोर्न** - *कुल* - *adj.* sad, sorrowful. शोकाकुल, दुःखी, **Mournfully** ( - *लि* ) - *adv.* sorrowfully. शोक-सहित; **Mournfulness** ( - *नेस्* ) - *n.* the act of mourning. शोक ।

**Mourning**- **मोर्निङ्ग** - *n.* lamentation, wearing black dress of sorrow. शोक ( विलाप ), मातम का काला वस्त्र पहनना; **Mourning-dress** ( black clothes as sign of mourning. ) भ्रमंगल-सूचक काला वस्त्र ।

**Mouse**- **माउस** - *n. (pl.)* Mice) a small rodent animal. चूहा, मूस; - *n. i.* to catch mice. चूहे पकड़ना ।

**Mouser**- **माउज़र** - *n.* a cat good at catching mouse, one who makes an industrious search. चूहा पकड़ने में चालाक विल्ली, परिश्रम से खोज करनेवाला ।

**Mouse-trap** - **माउस-ट्रैप** - *n.* an appliance for catching mice. मूसदानी, चूहे पकड़ने का पिंजड़ा ।

**Moustache**- **मुस्-टीश्** - *n.* ( also **Mustachio** ) hair on both sides of a man's upper lip. शमशु, मूँछ ।

**Mouth**- **माउथ** - *n.* the opening in the front part of the head of an animal for eating and vocal utterance, entrance to something. मुख, छिद्र, मुहाना, मार्ग; - *n. i.* to utter, to chew, to devour, to seize with the mouth. स्पष्ट बोलना, मुँह से पकड़ना या खाना; **Horse of hard mouth** ( a horse which is not ready to obey. ) जोरावर मुँह का घोड़ा; **Put words in his mouth** ( tell him what to say. ) उसकी बताओ वह क्या कहे; **To make a vry mouth** ( to make grimaces. ) मुँह चिड़ाना ।

**Mouthful**- **माउथ** - *फुल* - *n.* as much as the mouth contains at once. मुख में रखने भर भोजन, कौर, घ्राम ।

**Mouthless**- **माउथ** - *लेस्* - *adj.* destitute of mouth. मुखहीन ।

**Mouthy**- **माउथि** - *adj.* bombastic. बड़े बड़े शब्दों का ।

**Mouth-organ** - **माउथ** - *ऑर्गन्* - *n.* a musical instrument played with lips. मुँह से बजाने का बाजा ।

**Mouthpiece**- **माउथ** - *पीस्* - *n.* the mouth of a wind instrument, one who delivers the opinions of others. बाजे ( या हुक्के ) की मुँहनाल, दूसरे की ओर से बातें करनेवाला ।

**Movability**- **मूव** - *विलिटि* - *n.* the state of being movable. चलायमान अवस्था, हिलने-डोलने की स्थिति, चलनशीलता ।

**Movable-मूव'-ऐ-बल्-adj.** that can be moved, चलायमान, हटाने या चलाने-फिराने योग्य, चलन-शील; (*pl.*) personal property. मनुष्य की सम्पत्ति, माल-असबाब; **Movableness** (-नेस्) *-n.* mobility. गमनशीलता; **Movable property** (property not fixed.) अस्थावर या चल सम्पत्ति।

**Move-मूव'-n.** changing of the position of a piece in chess, the act of moving, movement, step. शतरंज में किसी मोहरे की चाल, गति, पा, कदम; *-v. t. & i.* to change position, to put in motion, to stir, to excite into action, to provoke, to go, to pass, to make formal application to a court. स्थान बदलना, चलाना, चेष्टा करना, चलना, कार्य के लिए प्रेरित करना, भड़काना, जाना, गुजरना, बदालत में बाकायदे बर्जी या दख्खान्त देना; **On the move** (in motion.) हिलता-डोलता; **To be moved** (to be provoked to pity.) दया से प्रेरित होना; **To move about** (to loiter.) शहर-उपर चक्कर लगाना; **To move heaven and earth** (to make attempts in all possible ways.) सब प्रकार से प्रयत्न करना; **To move off** (to remove oneself.) हट जाना; **To move on** (to proceed.) आगे की ओर बढ़ना।

**Movement-मूव'-मेन्ट'-n.** motion, excitement, agitation, wheel-work of a clock or watch. व्यापार, चाल, चेष्टा, बड़ी के पहिया की गति।

**Mover-मूवर'-n.** he who or that which moves or impels to action. चलानेवाला, प्रस्ताव करनेवाला।

**Movies-मूवीज़'-n. pl.** cinematograph pictures. सिनेमा की चलती-फिरती तस्वीरें।

**Moving-मूविङ्ग'-n. & adj.** urging motion, pathetic. गतियुक्त, कहणामय; **Movingly** (-इङ्ग-लि) *-adv.* in a moving manner. मर्म-स्पर्श करते हुए।

**Mow-माउ'-n.** a pile of hay. सूखी घास का ढेर; (*मो*) *-v. t. (p. t. Mowed, p. p. Mown.)* to cut grass with a scythe. हँसुए से घास काटना।

**Mower-मो'-अर्'-n.** a mowing-machine. घास काटने का यन्त्र।

**Mowing-मो'-इङ्ग'-n.** act of cutting with a scythe. हँसुए से (खेत की) कटाई या लवाई।

**Moya-मो-या'-n.** volcanic mud. ज्वालामुखी पर्वत से निकला हुआ कीचड़।

**Mr., Mrs.-अब्स.** of Mister and Mistress.

**Much-मच'-adj. & adv. (comp. More, sup. Most.)** great in quantity or amount, existing in great quantity. प्रचुर, बहुत, अत्यन्त; **As much as** (an equal quantity.) उतना

ही; **How much ? कितना ! Much of a size** (about the same size.) प्रायः एक ही परिमाण का; **Talking much** (prattling.) बकबादी; **This much** (so much.) इतना; **Too much** (an excessive quantity.) अत्यधिक, बहुत ज्यादा।

**Muchness-मच'-नेस्'-n.** the state of being much. बहुतायत, अधिकता।

**Mucid-म्यू-सिह'-adj.** musty, slimy. चिपचिपा; **Mucidness** (-नेस्) *-n.* the state of being mucid. चिपचिपाहट।

**Mucilage-म्यू'-सि-लै-ज'-n.** a slimy fluid, mucus, gum. लसदार पदार्थ (लासा), कफ, गोंद **Mucilaginous** (-लै-जिनस्) *-adj.* pertaining to mucilage, slimy. श्लेष्मपूर्ण, चिपचिपा।

**Muck-मक'-n.** farm-yard manure, dirt. खेत के लिये गोबर की खाद, कूड़ा-करकट; *-v. t.* to make a mess of, to make filthy. भ्रष्ट करना, गन्दा करना; **Muck-rake** (a rake for collecting muck.) कूड़ा-करकट बटोरने की ठेलागाड़ी; **Mucky** (-इ) *-adj.* nasty, filthy. गन्दा, भ्रष्ट।

**Mucous-म्यू'-कस्'-adj.** covered with mucus. श्लेष्मा (कफ इत्यादि से) युक्त।

**Mucus-म्यू'-कस्'-n.** a slimy substance secreted by an organ of the body. श्लेष्म का मूल, श्लेष्मा।

**Mud-मह'-n.** wet earth, mire. कीचड़, गीली मिट्टी; *-v. t.* to bury under mud, to besmear with mud. मिट्टी में गाड़ना, मिट्टी पोतना; **Mud-guard** (a shield above wheels to prevent the throwing up of mud.) बाहसिकिल, गाड़ी इत्यादि में कीचड़ रोकने की पंखी; **Muddily** (-डि-लि) *-adv.* turbidly. कीचड़ से; **Muddiness** (-डि-नेस्) *-n.* turbidness. कीचड़पन; **Muddy** (-डि) *-adj.* turbid, impure. पक्किल, गँदला, कीचड़दार।

**Muddle-म-ह्ल'-v. t.** to bewilder, to stupefy, to confuse, to mix disorderly. गड़बड़ करना, व्याकुल करना, बिना क्रम से मिलाना; *-n.* confusion. गड़बड़ी; **Muddle-headed** (stupid.) जड़ बुद्धिवाला।

**Muff-मफ'-n.** a fur-cover to warm hands, an awkward person. रोवें का दस्ताना या मोत्रा, भद्दा मनुष्य; **Foot-muff** (a kind of socks.) एक प्रकार का पर का मोत्रा (पायताबा)।

**Muffin-म-फिन्'-n.** a kind of light cake. हल्की रोटी या टिकिया।

**Muffle-म-फ्ल'-n.** the upper thick lip of animals, a plate placed within a furnace. पशुओं का ऊपरी झोंठ, तन्दूर के भीतर की चद्दर; *-v. t.* to wrap for warmth to deaden sound. गरम रखने के लिये या शब्द कम करने के लिये (ढोल इत्यादि को) ढाँकना।

Age एज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पैन

**Muffler-मफ़लर** - *n.* a cover for the neck, a wrapper. गुलबन्द, ओढ़ना ।

**Mug-मग** - *n.* a drinking vessel. जलपात्र (लोटा, गड़वा) ।

**Mugginess-म-गि-नेस्** - *n.* dampness. तरी, गीलापन ।

**Muggins-म-गिन्स** - *n.* a simpleton. सीधा-सादा मनुष्य ।

**Muggy-म-गि-अजि** - *adj.* damp. सूखा तथा तर ।

**Mulatto-मु-ली-टो-न** - *n.* offspring of black and white parents. काले तथा गोरे माता-पिता की सन्तति; *adj.* tawny. चितकबरे रंग का ।

**Mulberry-मल्बेरी** - *n.* a tropical fruit-tree whose leaves are used for feeding silk-worms. शहतूत ।

**Mulch-मलूच** - *n.* wet straw, leaves &c. used to protect roots of newly planted trees. गीली घास, पत्ती इत्यादि का ढेर जो नये लगाये हुए पौधों की रक्षार्थ काम में लाया जाता है; - *v. t.* to cover with mulch. उक्त वस्तुओं से पौधों को ढँकना ।

**Mulct-मलूक्ट** - *n.* a fine. अर्थदंड, जुर्माना; - *v. t.* to fine. दण्ड देना, जुर्माना करना ।

**Mule-म्यूल** - *n.* the offspring of a horse and a she-ass, a stupid obstinate person. खच्चर, मूखें हठा मनुष्य ।

**Muleteer-म्यूलै-टिअर'** - *n.* a mule driver. खच्चर हकनेवाला ।

**Mulish-म्यूलिश** - *adj.* sullen, stubborn. मूख, हठा. **Mulishly** (-इश'-लि) - *adv.* in a mulish manner. मूखता से; **Mulishness** (-इश'-नेस्) - *n.* the state of being mulish. मूखता ।

**Mull-मल** - *v. t.* to make hot with spices. मसालेदार बनाना ।

**Muller-मलर** - *n.* a flat-bottomed stone used for grinding. पीसने का लोढ़ा, बट्टा ।

**Mullion-मल्यन्** - *n.* the vertical bar of a window. खिड़की का डेढ़हरा (उतरन); **Mullioned** (-इ) - *adj.* fitted with mullions. डेढ़हरा लगी हुई ।

**Mullock-मलूक** - *n.* refuse, dirt, rubbish. कूड़ा, खूद, गर्दा ।

**Multangular-मल्टीअंगुलर** - *adj.* having several angles. अनेक कोणों का ।

**Multeity-मल्टी-इटी** - *n.* manifoldness. अनेक तहों से युक्त अवस्था ।

**Multi-मल्टि** - *pref.* in sense of 'having several'. 'अनेक' अर्थ का उपसर्ग; **Multicavous** (-कैव') - *adj.* having many cavities. अनेक गती-वाला; **Multicipital** (-सिपिटल) - *adj.* having several heads. अनेक सिरोंवाला ।

**Multifarious-मल्टिफे-रिअस** - *adj.* of great vari-

ety. अनेक रूप-रंग का, रंगबिरंगा; **Multifari-ously** (-लि) - *adv.* with great variety. अनेक रूप में; **Multifariousness** (-नेस्) - *n.* multiplied diversity. बहुरूपता ।

**Multifold-मल्टि-फोल्ड** - *adj.* many times doubled. अनेक गुना, बहुगुना ।

**Multiform-मल्टि-फॉर्म** - *adj.* of many shapes. नाना रूप का, अनेक आकार का; **Multiformity** (-फॉर्मिटी) - *n.* diversity of forms. अनेकरूपता ।

**Multilateral-मल्टिलीटरल** - *adj.* having many sides. अनेक भुजाओं वाला, बहुभुजी ।

**Multilincal-मल्टि-लि-निअल** - *adj.* (also **Multili- near**.) having many lines. अनेक रेखाओं का ।

**Multimillionaire-मल्टि-मिलियनेअर** - *n.* one having ten millions. करोड़पति ।

**Multinomial-मल्टि-नो-मिअल** - *adj.* having many names. अनेक नामों वाला ।

**Multiple-मल्टि-पल** - *adj.* *or n.* several parts or components, a number that divides another without a remainder. अपवर्त्य, ऐसी संख्या जो बिना शेष छोड़े दूसरी संख्या द्वारा भाग दी जा सकती है; **Lowest common multiple** (the lowest multiple that will contain two or more numbers exactly.) लघुत्तम समापवर्त्य ।

**Multiplex-मल्टि-प्लेक्स** - *adj.* of several elements. अनेक तत्त्वों का ।

**Multipliable-मल्टि-प्लायेबल** - *adj.* that may be multiplied. गुणन करने योग्य ।

**Multiplicable-मल्टि-प्लिकेबल** - *adj.* multipli- cable. गुणन करने योग्य ।

**Multiplicand-मल्टि-प्लिकेन्ड** - *n.* a quantity to be multiplied. गुण्य, जिसको किसी संख्या से गुणा किया जाय ।

**Multiplication-मल्टि-प्लिकेशन्** - *n.* the act or process of multiplying. गुणन-क्रिया; **Cross-multiplication**. वक्रगुणन; **Sign of multi- plication** ('×' called 'into') गुणन-चिह्न ।

**Multiplicity-मल्टि-प्लिसिटी** - *n.* many of the same kind. बहुतायत ।

**Multiplier-मल्टि-प्लायर** - *n.* the number that multiplies. गुणक, गुणा करनेवाली संख्या ।

**Multiply-मल्टि-प्लाय** - *v. t.* (*p. t.* **Multiplied**.) to increase in number, to propagate, to add a given number to itself several times. गुणा करना, बढ़ाना ।

**Multipresence-मल्टि-प्रे-जेन्स** - *n.* the spiritual power of being present at several places simultaneously. एक ही समय अनेक स्थानों में उपस्थित होने की आध्यात्मिक शक्ति ।

**Multitude-मल्टि-ट्यूड** - *n.* a great number, a

large gathering, a crowd. समूह (समुदाय), समाज, झुण्ड, भीड़ ।

**Multitudinism**-मल्टिट्यूडिनिज्म-*n.* the principle of preference for the interests of the multitude to those of individuals. व्यक्तिगत कल्याण की अपेक्षा समाज का कल्याण अधिक मानने का सिद्धान्त ; Multitudinist (-निस्ट)-*n.* one who holds this theory. बहु-जन कल्याणवादी ।

**Multure**-मल्टचर्-*n.* the toll of grain or flour given to a mill-owner. पीसनेवाले को दी जानेवाली अनाज या आटे की शरी ।

**Mum**-मम्-*interj.* silence ! चुप ! खामोश ! ; *n.* a kind of beer. एक प्रकार की मदिरा ; *v. t.* (p. t. Mummied.) to act in dumb show. मुँह बन्द करके तमाशा करना ।

**Mumble**-मम्-बल्-*v. i.* to mutter, to speak indistinctly, to bite, to chew. अस्पष्ट बोलना, दाँत से चबाना या कुतरना ; *n.* an indistinct utterance. अस्पष्ट बोली ।

**Mumm**-मम्-*v. t.* to mask, to make diversion with a mask on. चेहरा लगाना, चेहरा लगाकर खेल करना ; **Mummer** (-मर्)-*n.* an actor who wears a mask. चेहरा लगाकर तमाशा करनेवाला ।

**Mummery**-ममरि-*n.* a performance of mummery, masquerading. छद्मवेश, खँग ।

**Mummification**-ममिफिकेशन्-*n.* the act of making into a mummy. मृतक शरीर रक्षा-करण ; **Mummify** (-फाइ)-*v. t.* to make into a mummy. मृत शरीर रक्षित करना ।

**Mummy**-ममि-*n.* (pl. Mummies.) an embalmed human body for burial. रक्षित मृतक शरीर, मसाला लगाकर सुरक्षित किया हुआ मृतक शरीर

**Mump**-मम्-*v. i.* to utter indistinctly, to be silent, to go about begging. अस्पष्ट बोलना, चुप रहना, भीख माँगते फिरना ; **Mumps** (*n. pl.*) a contagious disease of the salivary glands. कण्ठमाला का रोग ।

**Munch**-मन्च्-*v. t.* to eat food with much chewing and making sound with the mouth. चपर-चपर शब्द करते हुए खाना ।

**Mundane**-मन्-डेन्-*adj.* earthly, worldly. संसारी, इस लोक का ; Mundane existence (wordly existence.) सांसारिक जीवन ; Mundanely (-लि)-*adv.* in a worldly manner. सांसारिक गति से ; Mundaneness (-नेस्) or Mundanity (-अनिटि)-*n.* worldliness. संसारी जीवन ।

**Mundatory**-मन्डेटरी-*adj.* cleansing. साफ करनेवाला ।

**Municipal**-म्युनिसिपल्-*adj.* pertaining to the local self-government of a town. नगर के स्थानीय स्वायत्त-शासन से सम्बन्धित ; **Municipality** (-ऑ-लिटि)-*n.* a district with municipal rights. नगर पालिका सभा (ऐसी संस्था का नगर) ; **Municipally** (-लि)-*adv.* with regard to municipal affairs. नगर पालिका के कार्यों के सम्बन्ध में ।

**Munificence**-म्यु-निफि-सेन्स्-*n.* liberality, bounty, generosity. दानशीलता, उदारता ।

**Munificent**-म्युनिकिसेन्ट-*adj.* bountiful, generous. उदार, दानी, दाता ; **Munificently** (-लि)-*adv.* liberally. उदारता से ।

**Muniment**-म्यु-निमेंट-*n.* a document of rights. अधिकार-पत्र ।

**Munition**-म्यु-निशन्-*n.* military weapons, implements of war. युद्ध-सामग्री, लड़ाई के सामान ; **Munitioner** (-अर्)-*n.* one who works in munition factory. युद्ध-सामग्री बनाने के कार्यालय में काम-करनेवाला ।

**Murage**-म्यूरैज-*n.* a tax levied for building the walls of a town. नगर की दीवार बनाने के लिए कर ।

**Mural**-म्यूरल्-*adj.* of or on a wall. भीत-सम्बन्धी, भीत पर का ।

**Murder**-मर्डर्-*n.* unlawfully killing a human being with malice. बध, हत्या, हिंसा ; *v. t.* to kill unlawfully, to spoil. हत्या करना (मार डालना), नष्ट करना ; **Murder will out** (murder will be disclosed.) हत्या प्रकट हो जायगी ; **The murder is out** (the secret has been disclosed.) रहस्य खुल गया ।

**Murderer**-मर्डर्-*n.* one who commits a murder. हत्यारा, घातक ; **Murderess** (-रेस्)-*n. fem.* a female murderer. हत्यारिन ।

**Murderous**-मर्डर्स्-*adj.* guilty of murder. घातक, हत्यारा ; **Murderously** (-लि)-*adv.* in a murderous manner. घातकरूप से, हत्यारेपन से ।

**Mure**-म्यूर-*v. t.* to confine or shut up in a prison. बन्द करना, कद करना ; *n.* wall. दीवार ।

**Muriatic**-म्यूरि-ऑटि-डक्-*adj.* hydrochloric. नमक के तैजाब या लवणमल का ।

**Murk**-मर्क-*adj.* dark, misty, gloomy. अँधेरा धुँधला ; **Murkily** (-इ-लि)-*adv.* in a murky manner. धुँधलेपन से ; **Murkiness** (-इ-नेस्)-*n.* the state of being murky. अन्धकार, धुँधलेपन ; **Murky** (-इ)-*adj.* dark, misty, gloomy. अन्धकारपूर्ण ।

**Murmur**-मर्-*n.* a low indistinct sound, suppressed sound. मन्द ध्वनि (कलकल



शब्द), बड़बड़ाहट; -*v. t.* to complain in low tones. असन्तोष प्रकट करना, कुड़बुड़ाना; **Murmurer** (-अर्)-*n.* one who grumbles. असन्तोष प्रकट करनेवाला मनुष्य; **Murmuring** (-इंग्)-*adj.* complaining. गुराति हुए, शिकायत करते हुए; **Murmurous** (-अस्)-*adj.* murmuring. बड़बड़ाहट का; **Murmurously** (-लि)-*adv.* असन्तोष की ध्वनि से।

**Murrain-मर्रेन्** -*n.* an infectious disease in cattle. पशुओं की महामारी।

**Murrey-मरि** -*adj.* of purple-red colour. शहजत के रंग का।

**Murrhine-मरिन्** -*n.* a delicate ware. चीनी मिट्टी का कमजोर पात्र।

**Muscadine-मस्क-डिन्** (-डाइन्)-*n.* a kind of grape. कस्तूरी की गंध का अंगूर।

**Muscle-मसल्** -*n.* the fleshy fibre that produces movement in a body. मांसपेशी, पुट्टा।

**Muscovite-मस्-कै-वाइ** -*n.* common mica. सामान्य अन्नक।

**Muscular-मस्-क्युलर्** -*adj.* of the muscles, well developed. स्नायु सम्बन्धी, (मांसल) पुट्ट; **Muscularity** (-ओरिटि) -*n.* the state of being muscular. मांसलता, पुट्टा; **Musculature** (-ऐचर्)-*n.* formation of muscles. शरीर की मांसल रचना।

**Muse-म्यूझ** -*n.* one of the nine goddesses of poetry, music and other liberal arts, a deep thought, a poet's genius. काव्य, संगीत इत्यादि कलाओं की देवी, गंभीर विचार, कवित्व-शक्ति; -*v. t.* to reflect, to ponder. चिन्ता करना, विचार करना; **Museful** (-क्युल) -*adj.* thoughtful. विचारवान्; **Museless** (-लेस्)-*adj.* not appreciative of poetry. कविता के सौन्दर्य का गुण न समझनेवाला; **Muser** (-अर्)-*n.* one given to musing. ध्यान करनेवाला।

**Musette-म्युजेट** -*n.* a kind of bagpipe. एक प्रकार का मसक बाजा।

**Museum-म्यू-जिअम्** -*n.* a building used for storing curiosities in nature or art. वैज्ञानिक संग्रहालय, अजायबघर।

**Mush-मश** -*n.* a soft pulp. मुलायम पदार्थ, गूदा; **Mushiness** (-श'नेस्)-*n.* sponginess. गूदापन।

**Mushroom-मश-रूम** -*n.* a kind of plant, fungus. छत्रक, गगन-धूल, कुकुरमुत्ता।

**Mushy-मशि** -*adj.* pulpy. गूदेदार।

**Music-म्यू-जिक्** -*n.* the



Mushroom.

art and science of harmonious sounds, rhythmic order, pleasant sound. सङ्गीत, गानविद्या, राग, सुर; सुरीला शब्द; **Instrumental music** (music arising from instruments.) वाद्य संगीत; **Music-hall** (a hall in which variety shows are given.) सङ्गीतशाला; **Rough music** (noisy uproar.) शोरगुल; **To set to music** (to provide with music.) ताल-सुर में लाना; **Vocal music** (music made by the voice.) सङ्गीत गायन।

**Musical-म्यूजिकल्** -*adj.* harmonious, melodious. सुरीला; **Musical-box** (a box in which tunes are mechanically played.) यन्त्र से बजानेवाले बाजे का बक्स; **Musical entertainment** (an entertainment accompanied by music.) गानोत्सव; **Musical instruments** (instruments for music.) अनेक प्रकार के बाजे।

**Musically-म्यूजिकल** -*adv.* in a musical manner. संगीतशाल के अनुसार, सुर से।

**Musician-म्यू-जि-शन्** -*n.* one who sings or plays on musical instrument. गाने-बजानेवाला, संगीतज्ञ।

**Musk-मस्क** -*n.* the strong scented substance which is secreted by male musk-deer. मृगमद, कस्तूरी; **Musk-deer** (the deer that yields musk.) कस्तूरी मृग; **Musk-melon** (a kind of sweet melon.) खरबूज, सरदा; **Musk-rat** (musquash.) छट्छट; **Musky** (-इ) -*adj.* having the odour of musk. कस्तूरी की गन्ध की।

**Musket-मस्-केट** -*n.* a hand-gun. फौजी सिपाही की बन्दूक; **Musketeer** (-इअर्)-*n.* a soldier armed with a musket. ऐसी बन्दूक लिए हुए सिपाही; **Musketry** (-रि) -*n.* the theory and practice of rifle-shooting. बन्दूक चलाने की विद्या और कला।

**Muslim-मुस्-लिम्** -*adj.* & *n.* same as **Moslem**. मुसलमानी, मुसलमान।

**Muslin-मज्-लिन** -*n.* a kind of fine thin cotton fabric. मलमल, तँडोब; **Mustined** (-इ) -*adj.* made of muslin. मलमल का बना हुआ; **Muslinet** (-ऐट) -*n.* a kind of coarse muslin. मोटा मलमल।

**Muss-मस्** -*n.* disorder, confusion. उपद्रव, गड़बड़ी; -*v. t.* to disarrange, to confuse. गड़बड़ी करना।

**Must-mस्ट** -*v. aux.* to be obliged, to be certain to. अवश्य चाहिए, होना; -*n.* unfermented wine of grapes. द्राक्षासव, मदिरा।

**Mustang-मस'-टीङ्ग्** -*n.* the wild horse of America. अमेरिका देश का जङ्गली घोड़ा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र



**Mustard-मस्टर्ड-*n.*** a plant with oily pungent seeds. सरसों ।

**Muster-मस्टर-*n.*** a gathering of men, collection or act of collecting. संग्रह (सङ्ग्रह), जमाव; *v. t. & i.* to collect for inspection. एकत्रित होना, इकट्ठा करना; **Muster-roll** (a roll of troops.) सेना की नामावली; **To muster up** (to make preparations.) तैयार होना या करना ।

**Mustiness-see Musty.**

**Musty-मस्टि-*adj.*** mouldy, of bad taste or smell. सड़ा, दुर्गन्धित; **Mustiness** (-टि-नेस्) *-n.* the quality of being musty. सड़ापन ।

**Mutability, Mutation-See Mutable.**

**Mutable-म्यूटेबल-*adj.*** subject to change, fickle. अस्थिर, चंचल; **Mutability** (-बिलि-इ-टि) *-n.* mutableness. चंचलता ।

**Mutation-म्यूटेशन-*n.*** action of changing, alteration, succession. परिवर्तन-करण, स्थिति-भेद, उत्तराधिकार ।

**Mute-म्यूट-*adj.*** silent, not speaking anything. मूक, मौन, चुपचाप; *-n.* a dumb person. गूँगा मनुष्य; *v. t.* to deaden the sound. शब्द मन्द करना; **Mutely** (-लि) *-adv.* in a mute manner. मूकवत्, गूँगे की तरह; **Muteness** (-नेस्) *-n.* the state of being mute. मूकता, मौन भाव; **Mute-show** (a dumb show of puppets, marionettes.) कठपुतली का तमाशा; **Mute with wonder** (silent owing to astonishment.) आश्चर्य से अवाक ।

**Mutilate-म्यूटिलेट-*v. t.*** to separate a limb or organ, to maim, to make imperfect. अङ्ग-अङ्ग करना, विकलित करना (छाँटना), अपूर्ण करना; **Mutilation** (-ले-शन) *-n.* the act of mutilating. खण्डन, अङ्ग का कटाव; **Mutilator** (-ले-टर) *-n.* one who mutilates. काटनेवाला मनुष्य ।

**Mutineer-म्यूटिनीयर-*n.*** a rebel, one who joins in a mutiny. विद्रोही, बलबाई, बलवा करने में सहायक ।

**Muting-म्यूटिंग-*n.*** the dung of birds. चिड़ियों की बीट ।

**Mutinous-म्यूटिनस-*adj.*** rebellious. विद्रोही, बलबाई; **Mutinously** (-लि) *-adv.* in a seditious manner. द्रोह से, बलवे से ।

**Mutiny-म्यूटिनि-*n.*** a revolt against legal authority, insurrection of soldiers. बलवा, गदर, सैन्य-विद्रोह; *v. i. (p. t. Mutinied.)* to revolt. विद्रोह करना, बलवा करना ।

**Mutter-मटर-*v. i. & t.*** to speak in a low voice, to grumble, to murmur. बड़बड़ करना,

गुराँना, धीरे से कहना; *-n.* obscure utterance, अस्पष्ट उच्चारण, बड़बड़ाहट; **Mutterer** (-अर्) *-n.* a grumbler. अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य; **Muttering** (-इङ्ग) *-n.* a murmur. अन्व्यक्त उच्चारण, बड़बड़ाहट; **Mutteringly** (-इङ्गलि) *-adv.* in an indistinct voice. अस्पष्ट शब्दों में ।

**Mutton-मटन-*n.*** flesh of sheep used as food. भेड़ का मांस जो खाया जाता है; **Mutton-chop** (mutton for frying.) भूनने के लिए भेड़ का मांस; **Muttony** (-इ) *-adj.* resembling mutton. भेड़ के मांस के समान; **To rat one's mutton** (to eat together.) एक साथ भोजन करना ।

**Mutual-म्यूचुअल-*adj.*** done towards each other, reciprocal, given and received. परस्पर, अन्योन्य (आपस का); **Mutual help** (help done by one towards the other.) आपसी सहायता; **Mutuality** (-अलिटी) *-n.* reciprocation. परस्पर व्यवहार; **Mutually** (-लि) *-adv.* reciprocally. परस्पर, आपस में ।

**Mutualism-म्यूचुअलिज्म-*n.*** the doctrine that mutual dependence is necessary for well-being. पारस्परिक आश्रय का सिद्धान्त; **Mutualist** (-इस्ट) *-n.* one who holds the doctrine of mutualism. पारस्परिक आश्रय के सिद्धान्त को माननेवाला ।

**Muzzle-मजुल-*n.*** the projecting part of an animal's mouth, the open end of a fire-arm, a net or guard fixed to an animal's mouth. पशु के मुख का नुकीला भाग (ध्युन), बन्दूक का मुँह, पशु के मुँह में लगाने की जाली; *v. t.* to fasten the mouth for preventing biting. जाली बाँधना; **Muzzle-loading gun** (a gun which is loaded through the muzzle.) छेद या नली में से गोली भरने की बन्दूक ।

**Muzzily- Muzziness-see Muzzy.**

**Muzzy-म-जि-*adj.*** spiritless, bewildered. तेजहीन, घबड़ाया हुआ; **Muzzily** (-लि) *-adv.* in a bewildered manner. घबड़ाहट से; **Muzziness** (-नेस्) *-n.* bewilderment. व्यग्रता, घबड़ाहट

**My-माई-*pron. (pl. Our.)*** belonging to me. मेरा, अपना; **Myself** (-सैल्) अपना, मैं स्वयम् । **Myalgia-माई-ऑलिज्म-जि-आ-*n.*** the rheumatism of muscles. वातरोग, पुट्टों का गठिया ।

**Myalism-माई-अलिज्म-*n.*** a kind of sorcery. एक प्रकार का जादू ।

**Mycetoma-माईसीटोमा-*n.*** a fungoid disease of the hands or feet. फफूँदियों द्वारा उत्पन्न पैर अथवा हाथ का एक रोग ।

**Myelitis-माई-पै-लाइटिस-*n.*** inflammation of the spinal cord. सुपुष्पा की सूजन ।

- Myography**-माइ-ऑ-ग्रीफि-*n.* a description of muscles. पेशियों का वर्णन।
- Myology**-माइ-ऑ-लॉ-*n.* the study of muscles. पेशियों के अध्ययन का शास्त्र।
- Myope**-माइ-ओप-*n.* a short-sighted person. अल्पदृष्टिवाला मनुष्य।
- Myopia**-माइ-ओपिया-*n.* short-sightedness. अल्पदृष्टि, चोँधापन।
- Myosis**-माइ-ओ-सिस-*n.* contraction of the pupil of the eye. आँखों की पुतली का सङ्कुचन।
- Myriad**-मिरिअड-*n.* ten thousand, a very large number. दस हजार, हजारों, बहुत बड़ी संख्या।
- Myriapod**-मिरि-अपॉड-*n.* a centipede. सैकड़ों पैरोंवाला कीड़ा, गोजर।
- Myriorama**-मि-रि-ऑ-री-मा-*n.* an entertainment of a series of views. क्रमिक चित्रपट द्वारा मनोरंजन।
- Myrmidon**-मर्मिडन्-*n.* a base servant. नीच नौकर; Myrmidon of the law (a policeman.) पुलिस का सिपाही।
- Myrobalan**-माइ-रॉ-बल-न्-*n.* a plum-like fruit. आँवला, हर्रा।
- Myrrh**-मर-*n.* an aromatic gum. बोल, लोहबान।
- Myrtle**-मर्टे-ल-*n.* a kind of evergreen shrub. मेहदी, हिना।
- Mystagogical**-see **Mystagogue**.
- Mystagogue**-मिस्टागॉग-*n.* a teacher of mystical doctrines. गूढ़विद्या का उपदेशक; Mystagogical (-जि -कल)-*adj.* connected with mystagogy. गूढ़विद्या-सम्बन्धी।
- Mysterious**-मिस्टीरिअस-*adj.* full of mystery, obscure, secret, incomprehensible. दुर्बोध (गहन), गूढ़ार्थ, गुप्त, अस्पष्ट; Mysteriously (-लि)-*adv.* in a hidden manner. गुप्त रीति से; Mysteriousness (-नेस)-*n.* the quality of being mysterious, obscurity. गूढ़ता।
- Mystery**-मिस्टरि-*n.* (pl. Mysteries.) hidden matter, secret, obscurity, anything beyond human reason, an enigma. गुप्त बात, रहस्य, मनुष्य के विचार के बाहर की बात, पहिली, गूढ़ प्रश्न।
- Mystic**-मिस्टिक्-*adj.* of hidden meaning, occult. अप्रकट, गहन, गुप्त।
- Mystical**-मिस्टिकल-*adj.* mystic. गुप्त; Mystically (-अलि)-*adv.* in a mystical manner. गुप्त रूप से।
- Mysticism**-मिस्टिसिज्म-*n.* profession of spiritual things. गूढ़ विद्या, अध्यात्म विद्या, गुप्त विद्या।

- Mystification**-मिस्टिफिकेशन-*n.* the act of mystifying. गूढ़ करने की क्रिया।
- Mystify**-मिस्-टि-फाइ-*v. t.* (p. t. Mystified.) to bewilder, to puzzle. धवराना, व्यग्र करना।
- Myth**-मिथ-*n.* a fictitious story involving supernatural agency, a creation of the mind. पुराण-कथा, कल्पित कथा, गप्प।
- Mythical**-मिथिकल-*adj.* fabulous. काल्पनिक; Mythically (-इ)-*adv.* in a mythical manner. पौराणिक कथा के रूप में।
- Mythicism**-मिथ-इ-सिज्म-*n.* a mythical description. काल्पनिक या पौराणिक कथा का वर्णन।
- Mythicist**-मिथ-इ-सिस्ट-*n.* one who relates mythical stories. पौराणिक रीति से कथा वर्णन करनेवाला।
- Mythicize**-मिथ-इ-साइज-*v. t.* to treat a story in a mythical way, to interpret mythically. किसी कथा का पौराणिक रीति से वर्णन करना।
- Mythologer**-मिथ-लॉजर्-*n.* one who writes mythological stories. पौराणिक कथालेखक।
- Mythological**-मिथ-लॉजिकल-*adj.* pertaining to mythology. पौराणिक, ऐतिहासिक; Mythologically (-इ)-*adv.* by the use of myths. पौराणिक कथा-रूप से।
- Mythologist**-मिथ-लॉजिस्ट-*n.* one versed in mythology. पौराणिक कथा जाननेवाला मनुष्य।
- Mythologize**-मिथ-लॉ-जाइज-*v. t.* to relate mythologically. पौराणिक कथा बनाना अथवा इनको समझाना; Mythologue (-लोग)-*n.* a mythological composition. पौराणिक कथा की रचना।
- Mythology**-मिथ-लॉजि-*n.* a body of myths relating to heathen deities. पौराणिक कथा, देवी-देवताओं की कहानियाँ।
- Mythonomy**-मिथ-नॉ-मि-*n.* the laws which govern the evolution of myths. पुराण शास्त्र।
- Mythoplasma**-मिथ-ऑप्लाज्म-*n.* the narration of a fable. कथा-कहानी कथन।
- Mythus**-माइ-थस-*n.* a fictitious story involving supernatural agency. देवताओं की काल्पनिक कथा।
- Myxoedema**-मिक्सी-डीमा-*n.* a diseased condition of adults in which the subcutaneous tissues of the face are thickened. युवावस्था का एक रोग जिसमें शरीर भर में शिथिलता आ जाती है तथा चेहरा फूल जाता है।

**N** - the fourteenth letter of the English alphabet, (in Chemistry) symbol for nitrogen, an indefinite number in mathematics, (in printing) a measurement equal to half cm. अंग्रेजी भाषा का चौदहवाँ अक्षर, (रसायनशास्त्र में) नाइट्रोजन द्रव्य के लिये संकेत, गणित में अज्ञात संख्या, (छापे में) एक परिमाण जो 'एन' का आधा होता है।

**Nab**-नीब-*v. t.* to catch suddenly, to arrest. एकाएक पकड़ना, झपटना।

**Nabob**-ने'बोब-*n.* a nawab. नवाब।

**Nacarat**-नीक-रीद-*n.* a bright orange-red colour, a fabric so coloured. चमकीला नारंगी रंग, इस रंग का कपड़ा।

**Nacelle**-ने'सेल-*n.* the chamber of an airship. हवाई जहाज का डिब्बा।

**Nadir**-ने'दीर-*n.* the lowest point under the feet of the observer. (opposite to Zenith.) अधोविन्दु (ऊर्ध्व विन्दु का उलटा), सबसे नीचे का स्थान।

**Nag**-नीग-*n.* a pony, a small horse. टट्टर; *-v. i. & t. (p. t. Nagged.)* to find fault, to annoy. दोष निकालना, कष्ट देना; **Nagging** (-गिङ्ग)-*adj.* fault-finding. दोष निकालनेवाला; **Naggy** (-गि)-*adj.* quarrelsome. झगड़ाहू।

**Naiad**-नाइ' (-ने) ओइ-*n.* a water-nymph. जलदेवता, अप्सरा, जल में रहनेवाली परी।

**Nail**-नेल-*n.* horny covering on the ends of human fingers and toes, a claw, a small pointed iron spike. नख, नह, पंजा, कील; *-v. t.* to fasten with a nail, to make certain. कील जड़ना या ठोकना, स्थिर करना; **Nailer** (-अर)-*n.* the maker of nails. कील-कौटा बनानेवाला, लुहार; **Nailing** (-इङ्ग)-*n.* the act of making or fastening nail. कौटी बनाना या जड़ना; **Nailess** (-लेस)-*adj.* without nails. बिना कील-कौटे का; **Nailed up drama** (a badly constructed drama.) भद्दी तरह से रचा हुआ नाटक; **On the nail** (at once.) शीघ्र; **To draw a nail** (to pierce a nail.) कील ठोकना; **To hit a nail on the head** (to describe correctly.) सच्ची व्याख्या करना।

**Naive**-ने-ईव'-*adj.* artless, not affected, simple. अकृत्रिम, सरल, सीधा-सादा; **Naively** (-लि)-*adv.* artlessly. सरलता से; **Naivete** (-टे), **Naivety** (-टि)-*ns.* unaffectedness, simplicity. सरलता।

**Naked**-ने-कैइ-*adj.* unclothed, uncovered, open to view, bare, nude, undisguised,

plain, defenceless. बलहीन, नग्न, नंगा, अभूषित, स्पष्ट, अरक्षित; with the naked eye (without wearing spectacles.) बिना चश्मे (या दूरबीन) लगाये; **Nakedly** (-लि)-*adv.* without covering, simply. नंगे रूप या वेश में केवल; **Nakedness** (-नेस)-*n.* the state of being naked. नग्न अवस्था, नंगापन, बलहीनता।

**Name**-नेम्-*n.* a word by which a thing is spoken of, a person known, fame, reputation. नाम, संज्ञा, लक्षण, कीर्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि; *-v. t.* to give a name, to mention, to designate, to nominate. नाम देना, नाम से पुकारना, नियुक्त करना; **Bad name** (bad reputation.) अपकीर्ति; **Family name** (name of progenitor.) उपनाम, कुलनाम; **Good name** (renown.) सुप्रश; **He has made a name** (he has gained a reputation.) उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है; **In the name of** (bearing witness.) माक्षी देकर; **Known by name** (known individually.) व्यक्तिगत विख्यात; **Nameless** (-लेस)-*adj.* without a name, unknown, obscure. नामहीन, अप्रसिद्ध, गुप्त; **Namely** (-लि)-*adv.* for example, that is to say, by such name. यथा, अर्थात्, अमुक नाम के; **Name-plate** -*n.* plate fixed on the door of a house bearing the name of the occupant. घर के द्वार पर लगी हुई मकान मालिक के नाम की तख्ती या पट्टी; **Namesake** (-सेक)-*n.* one having the same name. एक ही नाम का, नामराशि; **Name the day** (to fix a day especially for a marriage.) विशेषतः ब्याह का दिन स्थिर करना; **Tell in my name** (*i. t.* mentioning my name.) मेरा नाम लेकर कहो; **To win a name** (to be illustrious.) यश प्राप्त करना।

**Nankeen**-नीन्-कीन्'-*n.* a kind of cotton cloth. एक प्रकार का सूती रंगीन वस्त्र।

**Nanny**-नी-नि-*n. fem (mas. Billy.)* a female goat. बकरी।

**Nap**-नीप-*n.* a short sleep, smooth hairy surface of cloth. अल्पनिद्रा (झपकी), कपड़े पर का रोवों; *-v. i. (p. t. Napped.)* to have a short sleep. झपकी लेना, ऊँचना; **Napless** (-लेस)-*adj.* without a nap. बिना रोवों का; **Nappy** (-पि)-*adj.* sleepy, drowsy, shaggy. तन्द्रा लेनेवाला, झपकी लेनेवाला, कोमल पंखों या वालोंवाला।

**Nape**-नेप-*n.* the back or hind part of the neck. गर्दन का पिछला भाग।

**Napery**-ने'परि-*n.* household table linen. घर गृहस्थी की मेज का ढकना या बस्त्र।

Age ऐज; Edge ईज; Pen पेन्; Pain पेन्

**Naphtha-नीफ्था** (पथा)-*n.* a kind of inflammable rock oil. शीघ्र जलनेवाला खनिज तेल विशेष ।

**Naphthalene, Naphthaline-नीफ्थलीन्**-*n.* a white crystalline substance used as disinfectant. एक सक्रोद दानेदार परिशोधक पदार्थ ।

**Napkin-नीप्-किन्**-*n.* a square cloth used for wiping hands &c. भंगौछा, रुमाळ, छोटी तौलिया ।

**Napoleon-नेपोलियन्**-*adj.* of or like Napoleon I. प्रसिद्ध राजा नेपोलियन प्रथम के समान; **Napoleonism** (-इज्म)-*n.* despotism of Napoleon. नेपोलियन की कूटनीति; **Napoleonist** (-इस्ट)-*n.* a follower of Napoleonism. नेपोलियन की कूटनीति का अनुयायी ।

**Narceine-नार्मिन्**-*n.* an extract of opium. अफीम का सत्व ।

**Narcissus-नार्सिसस**-*n.* (*pl.* Narcissuses.) a plant bearing sweet-scented flowers. नर्गिस का फूल ।

**Narcosis-नार्कोसिस्**-*n.* state of insensibility. मूर्छा, बेहोशी ।

**Narcotic-नार्कोटिक**-*adj.* & *n.* inducing sleep. निद्राकारी, बेहोश करनेवाली दवा ।

**Narcotize-नार्कोटाइज**-*v.t.* to make narcotic. नशीला करना या बनाना ।

**Nard-नार्ड**-*n.* an aromatic plant, spikenard. जटामासी, बालछट्ट ।

**Nariform-नेर्-रि-फॉर्म**-*adj.* like nostrils. नथुने के आकार का ।

**Narrate-नररेट**-*v.t.* to relate (as a story), to recite. वर्णन करना, कहना; **Narration** (-रें-शन)-*n.* the act of relating, वर्णन, कहानी ।

**Narrative-नररेटिव**-*n.* a narration, a story. कथा, वृत्तान्त, चरित्र; **Narratively** (-लि)-*adv.* कथा-रूप में; वर्णन करते हुए ।

**Narrator-नररेटर**-*n.* one who narrates. वर्णन करने (कथा कहने) वाला ।

**Narrow-नीरो**-*adj.* of small width, not liberal, constricted. अविस्तीर्ण, अनुदार, संकुचित, सँकरा; *v.t.* & *i.* to lessen, to contract. कम करना, सिकोड़ना, सिकुड़ना; A narrow pass (a small passage.) संकीर्ण मार्ग; In narrow circumstances (in poverty.) दरिद्र अवस्था में; **Narrow gauge** (rails placed 4 ft. 8 inches apart.) रेल की छोटी आइन; **Narrow goods** (ribbons &c.) फीता, किनारी इत्यादि; **Narrow-minded** (prejudiced.) संकीर्ण बुद्धि-वाला, पक्षपाती; **Narrow-mindedly** (-लि)-*adv.* illiberally. ओछेपन से; **Narrow-min-**

**dedness** (-नेस्)-*n.* illiberality. ओछापन; **The narrow bed** (grave.) कब्र ।

**Narrowish-नीरो-इश्**-*adj.* somewhat narrow. कुछ-कुछ सँकरा ।

**Narrowly-नीरो-लि**-*adv.* in a narrow manner, with difficulty. संकुचित रीति से, कष्ट से, संकट से, अच्छी तरह जींचकर ।

**Narrowness-नीरो-नेस्**-*n.* the state of being narrow. अल्प विस्तार, सङ्कोच ।

**Nasal-नेसल**-*adj.* pertaining to the nose. नासिका-सम्बन्धी, अनुनासिक, अनुस्वार सहित; **Nasalization** (-आइ-जै-शन्)-*n.* nasal tone (or letters.) अनुनासिक स्वर; **Nasalize** (-आइज)-*v.t.* to speak through the nose. नाक से बोलना; **Nasally** (-लि)-*adv.* through the nose. नाक से ।

**Nascency-नी-स्-ऐन्सि**-*n.* beginning of production. उत्पादन का आरम्भ ।

**Nascent-नी-स्-ऐन्ट**-*adj.* growing, just beginning to increase. उगनेवाला, जननोन्मुख, बढ़नेवाला ।

**Nasiform-नेर्-जि-फॉर्म**-*adj.* of the shape of nose. नाक के आकार का ।

**Nasturtium-नीस्टर्शियम्**-*n.* a kind of trailing plant. एक प्रकार की रेंगनेवाली या जमीन पर फैलनेवाली लता ।

**Nastily, Nastiness**-see **Nasty**.

**Nasty-नीस्टि**-*adj.* (*comp.* **Nastier, sup.** **Nastiest**) dirty, filthy, foul, obscene. मलिन, अपवित्र, गन्दा, निर्लज्ज; **Nastily** (-लि)-*adv.* filthily. मलिनता से; **Nastiness** (-नेस्)-*n.* filthiness, obscenity. अपवित्रता, मलिनता, गन्दगी ।

**Natal-नेटल**-*adj.* pertaining to birth. जन्म-सम्बन्धी; **Natal country** (place of birth.) जन्मभूमि; **Natality** (-इ-टि)-*n.* birthrate. उत्पत्ति क्रम ।

**Natation-नीटेशन्**-*n.* swimming. तैरना; **Natatorial** (-टैरिअल), **Natatory** (-टैरि)-*adj.* of swimming, enabling to swim. तैरने का, तैरने योग्य ।

**Nates-नेटीज**-*n. pl.* buttocks. चूतड़, नितम्ब ।

**Nation-नेर्-शन्**-*n.* a distinct race, people living under one government. जाति (प्रजा), एक देश या राज्य के लोग, राष्ट्र ।

**National-नीशनल**-*adj.* pertaining to or peculiar to a nation. देशीय, राष्ट्रीय, जातीय ।

**National anthem** (the patriotic song of a nation.) राष्ट्रीय गीत; **National custom** (the custom of a nation.) देशाचार; **National law** (law of the nation.) देश धर्म;

**National movement.** राष्ट्रीय आन्दोलन ।  
**Nationalism**-नीशनलिज्म-*n.* policy of national independence. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की नीति ।

**Nationality**-नीशनलिटी-*n.* patriotic sentiment. स्वदेशभिमान, देशभक्ति (जातीयता) ।

**Nationalize**-नीशनलाइज्-*v. t.* to make into a nation. एक जाति बनाना, राष्ट्रीय बनाना ।

**Nationally**-नीशनलि-*adv.* as a nation. राष्ट्रवत्, राष्ट्र के समान ।

**Native**-ने'-टिव-*n.* one domiciled in a place, anything indigenous. देशवासी, देश की उत्पन्न वस्तु ; -*adj.* innate, inborn, original, natural, inherent. सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक, प्राथमिक, पैदाइशी ; **Natively** (-लि)-*adv.* naturally. स्वाभाविक रूप में ; **Nativeness** (-नेस्)-*n.* the state of being native. स्वाभाविकता ; **Native name** (name given at the time of birth.) जन्मनाम ।

**Nativity**-ने टिव्रिटी-*n.* the birth of Christ, a horoscope. ईसा मसीह की उत्पत्ति, जन्मपत्रिका ; **To cast one's nativity** (to prepare one's horoscope.) जन्मकुण्डली या पत्रिका बनाना ।

**Natron**-नेट्रन्-*n.* native carbonate of soda. सज्जी-खार ।

**Natily**-नी-टिल-*adv.* in a tidy manner. स्वच्छता से, कुशलता से ।

**Natiness**-नी-टि-नेस्-*n.* the state of being tidy. कुशलता, स्वच्छता ।

**Natty**-नी-टि-*adj.* trim, tidy, deft-handed. कुशल, सुवर्ज, चालाक ।

**Natural**-नीचुरल्-*adj.* instinctive, normal, inherent, regular, illegitimate, unassumed, unaffected. स्वाभाविक, सामान्य, नैसर्गिक, यथार्थ, प्राकृतिक, सहज ; **Natural death** (death by age or disease.) यथाकाल अथवा रोग से मरण ; **Natural disposition** (inherent nature.) स्वभाव ; **Natural enemy** (having enmity by nature.) प्राकृतिक शत्रु ; **Natural history** (zoology.) पशुजीवनशास्त्र ; **Natural philosophy** (physics.) पदार्थ विज्ञान ।

**Naturalism**-नीचुरलिज्म-*n.* actions based on natural instincts. प्राकृतिक नियमों के सिद्धान्त ।

**Naturalist**-नीचुरलिस्ट-*n.* one who believes in naturalism, a zoologist, a dealer in live pets. पदार्थशास्त्रज्ञ, प्राणिविद्या अध्ययन करनेवाला, चिड़िया, कुत्ता इत्यादि बेचनेवाला ; **Naturalistic** (-इस्टिक)-*adj.* pertaining to natural history. पशुजीवनशास्त्र सम्बन्धी ।

**Naturalization**-नीचुरलाइजेशन-*n.* act or fact of becoming naturalized. अभ्यस्तीकरण ।

**Naturalize**-नीचुरलाइज्-*v. t.* to adopt oneself to, to make natural. अभ्यस्त कराना, प्राकृतिक बनाना ।

**Naturally**-नीचुरलि-*adv.* according to nature, spontaneously. स्वभाव से, स्वतः, अवश्य ।

**Naturalness**-नीचुरल्-नेस्-*n.* conformity to nature. यथार्थता ।

**Nature**-नेचर्-*n.* innate character, essential qualities, general characteristics, disposition, kind, sort, vital, physical character, the universe. प्रकृति, स्वभाव, आदि शक्ति, गुण, धर्म, प्रकार, भूमण्डल ; **Against nature** (unnatural, miraculous. प्रकृति के विरुद्ध ; **Blind by nature** (blind from birth.) जन्म का अन्धा ; **Call of nature** (desire to pass urine or stool.) मल-मूत्र त्यागने की इच्छा ; **Contrary to nature** (use or power of the organs of the body.) प्रकृति के विरुद्ध ; **Good nature** (kind disposition.) सुशीलता ; **Nature-study** -*n.* the study of natural history in the field.) मैदान में प्राकृतिक पदार्थों का अध्ययन ; **To pay debt of nature** (to die.) मरना ।

**Naught**-नॉद-*n.* nothing, a cipher. कुछ नहीं, शून्य ; -*adj.* worthless. तुच्छ रूप, कुछ भी नहीं ; -*adv.* in no degree. किसी प्रकार से नहीं ; **To set at naught** (to consider worthless.) तिरस्कार करना, तुणवत् मानना ।

**Naughtily**-नॉ'-टि-लि-*adv.* in a wicked manner. दुष्टता से ।

**Naughtiness**-नॉ'-टि-नेस्-*n.* misbehaviour. दुष्टता, उपद्रव ।

**Naughty**-नॉ'-टि-*adj.* (comp. **Naughtier**, sup. **Naughtiest**.) badly behaved, mischievous, wicked, indecent. उपद्रवी, दुष्ट, नटखट ।

**Nausea**-नॉ'-शिया-*n.* feeling of sickness, loathing. वमन की इच्छा, जी मचलाहट, घृणा ।

**Nauseate**-नॉशिण्ड-*v. i. & t.* to be affected with disgust, to reject food with loathing. वमन होना (जी मचलाना), वमन करना ; **Nauseating** (-रेटिंग)-*adj.* feeling nausea. जी मचलाना हुआ ।

**Nauscous**-नॉस्-अस्-*adj.* disgusting, loathsome, causing nausea. घृणाजनक, कुत्सित, ओंकारों लानेवाला ; **Nauseously** (-लि)-*adv.* loathsomely. घृणा से, जी मचलाने हुए ; **Nauseousness** (-नेस्)-*n.* loathsomeness, disgust. ओंकारों, वमन की इच्छा, जी मचलाना ।

**Nautch**-नॉच-*n.* an Indian dance. नाच ; **Nautch-girl**. वेश्या, नाचनेवाली ।

**Nautical**-नॉ-टिकल्-*adj.* pertaining to sailors.

maritime, naval. नाविक, जहाजी, समुद्री;  
Nautically (-लि)-*adv.* in a nautical manner.  
जहाजीपन से।

Naval-ने'-वल् - *adj.* of ships, maritime.  
जहाज-सम्बन्धी, समुद्री, जहाजी; Navalism  
(-इज्म)-*n.* doctrine of sea power. समुद्री बल  
का सिद्धान्त; Navally (-लि)-*adv.* in a naval  
manner. समुद्री या जहाजी रूप में।

Nave-नेव'-न. the central block of a wheel,  
main body of a church. पहिये की नाभि  
(मध्यभाग), गिरजाघर का मध्य भाग।

Navel-ने'-वल् - *n.* the depression in the  
middle part of the abdomen, the central  
part of anything. नाभि, तोंद, मध्यभाग;  
Navelstring (the umbilical cord.) नाल,  
नाभिनाल।

Navicular-नी'-वि-क्युलर-*adj.* of the shape of  
a boat. नाव के प्रकार का।

Navigability-see Navigable.

Navigable-नी'-विगबल-*adj.* affording passage  
by ships or boats. जहाज या नाव ले जाने  
योग्य; Navigability (-ने'-बिलि-इ-टि)-*n.* the  
state of being navigable. नौगम्यता, नाव से  
किसी स्थान में ले जाने की योग्यता।

Navigate-नी'-विगेट-*v. i. & t.* to make a  
voyage through water, to sail. समुद्र से  
यात्रा करना, जहाज चलाना।

Navigation-नी'-विगे-शन-*n.* the art of navi-  
gating. नौविद्या, जहाजी विद्या।

Navigator-नी'-विगेटर-*n.* a sea explorer, one  
who is skilled in the art of navigation.  
नाविक, मंझी, मल्लाह।

Navy-नी'-वि-*n.* a labourer employed in  
excavation or cutting canal. भूमि खोदने-  
वाला या नहर खोदनेवाला मजदूर।

Navy-न-वि-*n. (pl. Navies.)* a fleet of ships,  
a state's ship of war. (नौका-समूह) जहाजों  
का बंदा, किसी राज्य के युद्ध के जहाज; Navy -  
blue (deep blue colour.) गाढ़ा नीला रङ्ग।

Nawab-न-वाब-*n.* a Mohammedan ruler in  
India. नवाब।

Nay-ने-*adv.* no, not only so. नहीं, न केवल;  
To say nay (to express negation.) अस्वीकार  
करना, नहीं कहना।

Naze-नेज-*n.* headland. अन्तरीप।

-nd-न्ड-*adj.* forming adjectives. विशेषण अर्थ  
का प्रत्यय।

Neap-नीप-*adj.* of the lowest. सबसे नीचे का;  
Neap-tide (the tide at the lowest stage.)  
थारा का उतार, आटा।

Near-नियर-*adj., prep. & adv. (Comp. Nearer,  
sup. Nearest.)* at short distance, within  
easy access, closely related, almost. समीप,  
निकट, प्रायः; पास में; -*v. i. & t.* to approach to,  
to come near. पास पहुँचना; A near guess  
(one almost hitting the mark.) ठीक अनुमान;  
Far and near (everywhere.) सर्वत्र; Near  
at hand (within easy reach.) पास में;  
Nearby (not far off.) पास में; Near friend  
(an intimate friend.) प्रिय मित्र; Nearly  
(-लि)-*adv.* closely, almost. लगभग, प्रायः;  
Nearness (-नेस)-*n.* closeness. समीपता, दृढ़  
संसर्ग; Near one's side. बराल में; Near-  
sighted (short-sighted.) अल्प दृष्टिवाला;  
To examine nearly (to make a close  
examination.) गली भाँति परीक्षा करना; Very  
near (not far distant.) बहुत पास, समीप में।

Neat-नीट-*adj.* nice, elegant, clean, trim,  
pure, clear, dextrous. सुन्दर, साफ, सुधर,  
स्वच्छ, शुद्ध, कुशल (प्रवीण); -*n.* cattle. चौपाये;  
Neatly (-लि)-*adv.* tidily. शुद्ध प्रकार से;  
Neatness (-नेस)-*n.* cleanliness. निर्मलता,  
शुद्धता; Neat-handed -*adj.* (skilful and  
quick.) सुवृ और फुर्तीला; Neat-house (a  
shed for cattle.) चौपायों का घर; Neat's  
leather (leather of cow or ox.) बैल या गाय  
का चमड़ा।

Neath-नीथ-*prep.* poetical form of 'beneath',  
'नीचे' अर्थ का यह शब्द कविता में प्रयुक्त होता है।

Neb-नेब-*n.* nose, snout, bill, a beak. नाक,  
धुंयुन, चोंच।

Nebula-नेबु'-युल-*n. (pl. Nebulae.)* a cloud-  
like appearance before the eyes, a cluster  
of stars. आँखों के आगे धुन्व, नीहारिका;  
Nebular (-लर)-*adj.* pertaining to nebulae.  
नीहारिका-सम्बन्धी; Nebulous (-लम्)-*adj.*  
like a nebula, formless. नीहारिका के सदृश,  
बिना विशिष्ट आकार का; Nebuly (-लि)-*adj.*  
ornamented with many lines. लहरियादार  
किनारे का।

Necessarian-ने-सेसरिअन्-*n.* an advocate of  
the doctrine of necessity. देववादी, भाग्य पर  
भरोसा करनेवाला मनुष्य; Necessarianism  
(-इज्म)-*n.* the doctrine of necessity. भाग्य-  
वाद, देववाद, अदृष्टवाद।

Necessary-ने-सेसरि *adj.* requisite, indispen-  
sable, essential, inevitable. आवश्यक, अनि-  
वार्य, अवश्य; -*n.* something that is necessary  
or inevitable. आवश्यक पदार्थ; Necessaries  
(-रिज्ज)-*n. pl.* articles that are essential.  
आवश्यक वस्तु, अस्वाभाव; Necessarily (-इ-लि)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

- adv.** by necessity, essentially. अवश्य करके, आवश्यक रूप में ।
- Necessitarian** -ने-सिटे रिअन्-*n.* a fatalist. भाग्यवादी, भाग्य पर भरोसा करनेवाला ।
- Necessitate** -ने-सिटे-*v. t.* to force, to render necessary, to compel. विवश करना, वेवस करना ।
- Necessitous** -ने-सिटे-*adj.* in necessity, poor. दीन, दरिद्र ।
- Necessitude** -ने-सिटे-*n.* need, poverty. आवश्यकता, दरिद्रता ।
- Necessity** -ने-सिटे-*n.* ( *pl.* Necessities. ) compulsion, imperative need, want, hardship. आवश्यकता, लाचारी, दरिद्रता, कष्ट ।
- Neck** -नेक-*n.* the part of body which connects the head with the trunk, a long narrow tract of land. ग्रीवा ( कण्ठ, गर्दन ), भूदमरुमध्य ; **Neckcloth** ( a piece of cloth which is worn on the neck. ) गुलबन्द, गर्दन पर बाँधने का वस्त्र ; **Necked** (-इ)-*adj.* ( having a neck. ) गर्दनवाला ; **Necklace** ( a string of beads &c. which is worn round the neck. ) कण्ठधारण, हार ; **Necklet** (-लेट)-*n.* a fur necktie. रोवों का गुलबन्द ; **Necktie** ( a tie for the neck. ) गले में बाँधने की कपड़े की पट्टी ।
- Necrolatry** -नेक्रेलॉट्री-*n.* worship of the dead. पितरों की पूजा ।
- Necrology** -नेक्रे-लॉ-जि-*n.* a register of deaths. मृत्यु लेख ।
- Necromancer** -नेक्रे-मीन्सर्-*n.* one who practises magic. ओशा, जादूगर ।
- Necromancy** -नेक्रे-मीन्सि-*n.* a communication with the dead, magic. पिशाच-विद्या, भूत-विद्या, जादू ।
- Necromantic** -नेक्रे-मीन्टिक-*adj.* pertaining to magic. जादू सम्बन्धी ।
- Necrophagous** -नेक्रे-फेगस-*adj.* eating carrion. शव ( मुर्दा ) खानेवाला ।
- Necrophobia** -नेक्रे-फो-बिअ-*n.* horror of death. मृत्यु का भय ।
- Necrosis** -नेक्रे-सिस्-*n.* mortification of bones. हड्डी का निर्जीव होना ; **Necrotic** (-टिक)-*adj.* pertaining to necrosis. निर्जीव हड्डी-सम्बन्धी ; **Necrotize** (-यिज्) -*v. t.* to mortify bones. हड्डियों को निर्जीव करना ।
- Nectar** -नेक्टर्-*n.* the drink of the gods, a very pleasant thing. अमृत ( सुधा ), अपूर्व वस्तु ; **Nectar of flowers** ( sweet essence of flowers. ) पुष्पासव ; **Nectareal** (-टै रिअल्), **Nectarean** (-टै रिअन्), **Nectareous** (-टै रिअस्) -*adj.* 'resembling nectar. अमृतमय, सुधारूप ; **Nectary** (-इ)-*n.* the honey gland contained in a flower. फूल का वह भाग जिससे मधु निकलता है ।
- Neddy** -नेडि-*n.* a donkey. खच्चर, गदहा ।
- Need** -नीइ-*n.* want, emergency, necessity, time of difficulty, lack, poverty. अभाव, विशेष आकरिमक प्रयोजन, आवश्यकता, आपत्तिकाल, कमी, दरिद्रता, गरीबी ; - *v. t.* & *i.* to want, to be necessary. इच्छा करना, आवश्यक होना ; **If need be** ( if necessary. ) यदि आवश्यकता हो ; **Good at need** ( helping in necessity. ) आवश्यकता में सहायता देनेवाला ।
- Needful** -नीइ'-फुल-*adj.* requisite, necessary. आवश्यक, प्रयोजनीय ; **Needfulness** (-नेस्)-*n.* want, आवश्यकता ।
- Needily** -नी-डि-लि-*adv.* necessitously. आवश्यकता से ।
- Neediness** -नी-डि-नेस्-*n.* necessity, want. आवश्यकता ।
- Needle** -नी-इल्-*n.* small pointed pierced round wire of steel used in sewing, the magnet of a compass, any pointed instrument. सूई, कुतुबनुमा का बाँटा, नोकदार औजार ; **Needle-case** ( a case for holding needles. ) सूई रखने की डिब्बिया ; **Needle-point** ( piercing point. ) तीखी नोक ; **Needle-woman** -*n.* ( *fem.* ) a seamstress. दरजिन ; **Needlework** ( embroidery. ) खरदोजी का काम ; **Sharp as a needle** ( very piercing. ) तीखा, चोखा ।
- Needless** -नीइ'-लेस्-*adj.* unnecessary. निरर्थक, निष्प्रयोजन ; **Needlessly** (-लि)-*adv.* uselessly. व्यर्थ ।
- Needments** -नीइ'-मेन्ट्स-*n. pl.* necessities for a journey. यात्रा के सामान ।
- Needs** -नीइस्-*adv.* of necessity. आवश्यक ; **Needs must do** ( must necessarily perform. ) करना अनिवार्य होगा, अवश्य करना होगा ।
- Needy** -नीडि-*adj.* necessitous, very poor. दरिद्र, दीन ।
- Ne'er** -नेअर्-*adv.* contraction for 'Never.' 'नेवर्' शब्द का छोटा रूप, कभी नहीं ।
- Nefarious** -नि-फे-रिअस्-*adj.* wicked, villainous. अति दुष्ट, पापी, अधर्मी ; **Nefariously** (-लि)-*adv.* wickedly. नीचता से ; **Nefariousness** (-नेस्)-*n.* wickedness. अधर्मीपन, दुष्टता ।
- Negate** -नि-गेट्-*v. t.* to imply non-existence of, to deny. अस्तित्व अस्वीकार करना,



नहीं करना; **Negation** (- ग' - शन्) - *n.* denial, refusal. निषेध, अस्वीकृति; **Negationist** (- इय्) - *n.* one who denies accepted beliefs without proposing substitutes. प्रचलित मत को स्वीकार न करनेवाला; **Negatory** (- टरि) - *adj.* pertaining to refusal. अस्वीकार करने का।  
**Negative**-निगे-टिव्-*adj.* implying negation or denial, implying absence. निषेधार्थक, अस्वीकारार्थ का, अनुपस्थिति या अभाव सूचक; -*n.* a word that denies, a photographic plate in which the shade and light of an object is reversed. निषेधार्थक शब्द, फोटो उतारने की शीशे की पट्टी जिस पर उल्टा चित्र छपता है; -*n.* 1. to negate, to veto, to refuse to accept, to disprove, to contradict. निषेध करना, न मानना, अस्वीकार करना, अशुद्ध प्रमाणित करना, प्रतिवाद करना; **Negative answer** (an answer of refusal.) अस्वीकारपूर्ण या 'न' कारात्मक उत्तर; **A Negative quantity** (a minus quantity in Algebra.) ध्रुवराशि यथा (-a); **Negatively** (-ल) -*adv.* in a negative manner. अस्वीकार करते हुए; **Negativeness** (-नेस) - *n.* quality of being negative. निषेधार्थकता।  
**Neglect**-नेगे-लेक्ट-*v. t.* not to pay attention to, to leave uncared for, to disregard. उपेक्षा करना, सुध न लेना, निरस्कार करना; -*n.* omission, inattention, negligence. उपेक्षा, असावधानी, त्याग; **Neglectable** (-ब्ल) -*adj.* that may be neglected. उपेक्षा करने योग्य; **Neglected** (-ईड) -*adj.* omitted to be done. भूलनेवाला, उपेक्षा किया हुआ; **Neglector** (-अर्) -*n.* one who neglects. उपेक्षा करनेवाला।  
**Neglectful**-नग-लेक्ट'-फुल-*adj.* inattentive, heedless. ध्यानरहित, मनोयोगहीन, उपेक्षा करनेवाला; **Neglectfully** (-फुल-लि) -*adv.* with neglect. उपेक्षा करते हुए; **Neglectfulness** (-फुल-नेस) -*n.* inattentiveness. ध्यान या मनोयोग-हीनता।  
**Negligence**-ने ग्लिजेंस-*n.* carelessness, want of proper attention. उपेक्षा, असावधानी।  
**Negligent**-ने ग्लिजेंट-*adj.* careless, heedless. असावधान, लापरवाह; **Negligently** (-लि) -*adv.* carelessly. असावधानी से, प्रमाद से।  
**Negligible**-ने ग्लिजिबल-*adj.* that may be neglected. उपेक्षा करने योग्य।  
**Negotiable**-निगोशियेबल-*adj.* transferable by assignment. बेचा-बिक्री करने योग्य; **Negotiable instrument** (a document like bills, cheques &c.) हुण्डी, पुर्जा इत्यादि।  
**Negotiate**-नि-गो-शि-ट्ट-*v. t.* to transact business, to transfer bill to another person, to confer for mutual agreement in some

matter. व्यापार करना, पुर्जा देना, किसी विषय को आपस में तय करने के लिये बातचीत करना।  
**Negotiation**-नि-गो'-शि-ट्ट'-शन्-*n.* the transacting of business. व्यवहार, व्यवसाय, सौदा।  
**Negotiator**-नि-गो'-शि-ट्ट'-टर्-*n.* one who negotiates. व्यापार करनेवाला, मध्यस्थ; **Negotiatress** (-ट्ट-ट्रेस), **Negotiatix** (-ट्ट-ट्रिक्स) -*ns. fem.* a female negotiator. मध्यस्थ स्त्री।  
**Negress**-नी-ग्रैस-*n.* female Negro. हवशिन्, हवशी की स्त्री।  
**Negro**-नी'-ग्रो-*n. (pl. Negroes.)* a black-skinned native of Africa. कृष्णांग, हवशी; **Negro-head** (-हेड)-*n.* a kind of tobacco. पीने का अनावू; **Negroland** (part of Africa inhabited by Negroes.) अफ्रीका में हवशियों का निवासस्थान।  
**Negus**-नी'-गस-*n.* a kind of fermented drink. एक प्रकार की मदिरा।  
**Neigh**-ने-र-*i.* to utter the cry as of a horse. घोड़े का हिनहिनाना; **Neighing** (-इङ्ग)-*n.* the cry of a horse. घोड़े की हिनहिनाहट।  
**Neighbour**-ने-बर्-*n.* one who lives in the adjacent house in the same lane. समीप में रहनेवाला, पड़ोसी; **Neighbour-hood** (-हुड)-*n.* a place near, adjoining place. पड़ोस, समीपता, निकटता; **Neighbouring** (-इङ्ग)-*adj.* living near. निकट का, पास का; **Neighbourless** (-लेस)-*adj.* not adjoining. बिना पड़ोस का; **Neighbourliness** (-लि-नेस)-*n.* the state of being near, closeness. समीपता, निकटता; **Neighbourly** (-लि)-*adj.* state of being a neighbour, kind. पारस्वर्ती, मित्रभाव का, उदार (दयालु); **Neighbourship** (-शिप)-*n.* the state of being neighbourly. पड़ोसपन।  
**Neighing**-*n.* see Neigh.  
**Neither**-नाइ'-दर (नी'-दर)-*adv., conj. & prep.* not either, not the one or the other. न तो, न वह न यह (दोनों में से कोई भी नहीं), नहीं।  
**Nematoid**-नेमेटोइड-*adj.* similar to thread. तागे की तरह का।  
**Nemesis**-ने मिसिस-*n.* retributive justice, Greek goddess of retribution. बदला लेने का न्याय, यूनान की प्रतिशोध की देवी।  
**Nenuphar**-नेन्-यु-फर्-*n.* a water-lily. कमलनी, कोई।  
**Neo**-नी-ओ-*prep.* in sense of 'new'. 'नवीन' या 'आधुनिक' अर्थ का उपसर्ग।  
**Neocracy**-नीओक्रसि-*n.* government by new men. नवीन मनुष्यों का राज्य (या शासन)।  
**Neogamist**-नी-ओ-गैमि-इय्-*n.* a person who is lately married. नव विवाहित, जिस मनुष्य का तुरंत विवाह हुआ हो।



**Neolithic**-नीओलिथिक-*adj.* of the stone age.

ऊस युग का जिसमें लोग पत्थर के शस्त्रों का प्रयोग करते थे, पाषाण युग का ।

**Neologism**-नीओलॉजिज्म-*n.* a new doctrine. नया सिद्धान्त ।

**Neologist**-नीओलॉजिस्ट-*n.* one who introduces new doctrines. नूतन मतावलम्बी, नये मत का प्रचारक ।

**Neologize**-नीओलॉजाइज्-*v. i.* to introduce a new doctrine. नये धर्म का प्रचार करना ।

**Neology**-नीओलॉ-*जि*-*n.* a system of new words, adoption of novel religious views. नवीन शब्दों का प्रयोग, नूतन मत, विलक्षण मत ।

**Neon**-नी'-ऑन्-*n.* a newly discovered gas. एक नया आविष्कार किया हुआ वायुरूप तीव्र तरंग (गैस) ।

**Neophron**-नी'-ओ-फ्रॉन्-*n.* white Egyptian vulture. मिस्र देश का सफेद गिद्ध ।

**Neophyte**-नी'-ओ-फाइट-*n.* a religious novice, a beginner, a new convert. नया शिष्य, नया चेला, नया मत ग्रहण करनेवाला ।

**Neoplastic**-नी-ओ-प्लास्टिक-*adj.* newly formed. नया तैयार किया हुआ, नवनिर्मित या रचित ।

**Neoteric**-नी-ओ-टेरिक-*adj.* modern, recent. नवीन (आधुनिक), नया ।

**Nepenthes**-नि-पेन्'-थीज़-*n.* a medicine which produces forgetfulness of grief, दुःख-शामक औषधि, दुःख भुला देनेवाली दवा ।

**Nephew**-नेफ्'-यू-*n.* (*fem.* Niece) the son of a brother or sister. (भ्रातृपुत्र) भतीजा, (भागिनिय) भानजा ।

**Nephology**-नेफॉलॉ-*जि*-*n.* the science of the study of clouds. मेघ अध्ययन-शास्त्र ।

**Nephritic**-नेफ्रिटिक-*adj.* of the kidneys, renal. वृक्क (गुर्दा) सम्बन्धी; **Nephritis** (-राइट'-इस)-*n.* inflammation of the kidneys. गुर्दों की सूजन ।

**Nepotism**-नेपोटिज्म-*n.* undue favour shown to relations. कुल पक्षपात, सम्बन्धियों के प्रति पक्षपात; **Nepotist** (-टिस्ट)-*n.* one who practises nepotism. कुल-पक्षपाती ।

**Neptune**-नेप्'-च्यून-*n.* the god of the sea, the name of a planet. समुद्र-देवता, नक्षत्र (वरुण तारा) ।

**Nereid**-नीरिड-*n.* a sea-nymph. समुद्र की परी ।

**Neroli**-ने'-रॉ-लि-*n.* the essential oil of orange flowers. नारङ्गी के फूल का सत्त्व या इत्र ।

**Nervate**-नर्व'-टेट-*adj.* pertaining to leaves that have ribs. रेशेदार पत्ती का; **Nervation**

(-रॉ-शन्)-*n.* venation of leaves. पत्ती का रेशेदार होना ।

**Nerve**-नर्व-*n.* the organ of sensation and motion in animals, sinew, energy, vigour, strength, fortitude, nervous fibre, courage.

ज्ञान तन्तु, नस, नाड़ी, ऊर्जा, तेज, शक्ति, बल, नाड़ी तन्तु, साहस; -*v. t.* to give vigour to, to prepare oneself to face danger. शक्ति देना, साहसी बनाना, आपत्ति झेलने के लिये तैयार होना; **Has iron nerves** (one who is not easily frightened.) दृढ़, निर्भय; **To lose one's nerve** (to become timid.) डरना, डरपोक होना ।

**Nerveless**-नर्व'-लेस्-*adj.* destitute of strength, weak. शक्तिहीन, निर्बल; **Nervelessly** (-लि)-*adv.* without vigour. निर्बलता से; **Nervelessness** (-नस्)-*n.* want of strength. निर्बलता ।

**Nervine**-नर्वाइन-*n.* & *adj.* a medicine that relieves the disorders of the nerves, pertaining to such a medicine. नाड़ी-मण्डल को चैतन्य करनेवाली औषधि, ऐसी औषधि का ।

**Nervous**-नर्वस्-*adj.* vigorous, strong, muscular, excitable, working on the nerves, easily agitated. ओजस्वी, धीर्यवान्, बलिष्ठ, नाड़ी-मण्डल पर प्रभाव डालनेवाला, शीघ्र घबड़ा जानेवाला; **Nervous system** (nerves as a whole.) नाड़ी-मण्डल; **Nervously** (-लि)-*adv.* with strength or vigour, with agitation. बल के साथ, शक्ति या धैर्य से; **Nervousness** (-नेव्स)-*n.* strength, force, weakness of nerves. शक्ति, तेज, नाड़ियों की दुर्बलता, कमजोरी ।

**Nescience**-नेशेंन्स-*n.* absence of knowledge. ज्ञान का अभाव; **Nescient** (-न्ट)-*n.* **Nescious** (-नेशस्)-*adj.* ignorant, अज्ञ, ज्ञानहीन ।

**ness** (-नेस्)-*suffix* used to express 'state or condition.' भाववाचक शब्द बनाने का प्रत्यय, यथा **Goodness**.

**Nest**-नेस्ट-*n.* a shelter made by a bird for laying eggs, an animal or insect's abode, bed, a snug retreat, a haunt of robbers, a collection of objects. नीड़, पक्षिगृह, घोंसला, आनन्द-गृह, छुपेरे का स्थान, समुदाय; -*v. t.* & *i.* to build a nest. घोंसला बनाना; **To find a mare's nest** (to hanker after things impossible.) अप्राप्य वस्तु खोजना ।

**Nestful**-नेस्ट'-फुल, **Nestlike** (-लाइक)-*adj.* full of nests, like a nest. घोंसला भर, नीड़वत्, घोंसले की तरह का ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Nestle-नेस्टल**-*v. i.* to settle or be settled, to press affectionately, to take shelter. स्थिर होना या करना, प्रेम से दबाना, शरण लेना ।

**Nestling-नेस्टलिंग**-*n.* a bird just hatched. नवजात पक्षीशावक या पक्षी का बच्चा, रोदा ।

**Nestor-नेस्टर**-*n.* the senior and wise man in an assembly. मण्डली का प्रमुख विद्वान् मनुष्य ।

**Net-नेट**-*n.* a meshed fabric of thread or twine, snare, inextricable difficulty. फन्दा, जाल, कठिनाता (धोखा); -*v. t. (p. t. Netted.)* to capture in a net. जाल में पकड़ना; -*adj.* free of all charges or deductions. खर्चा इत्यादि निकाल देने के बाद की बचत; **Net profit** (true profit, actual gain.) खालिस या शुद्ध नफा; **Network** (anything resembling a net.) जाली का काम ।

**Nether-नेदर**-*adj.* lower. नीचे का; **Nethermost** (-मोस्ट) -*sup. deg.* lowest. सबसे नीचे का; **Nether world** (hell.) अधोलोक, पाताल ।

**Nett-नेट**-*adj.* (also **Net**.) clear of all charges or deductions. सब खर्च इत्यादि निकाल कर, निरा, खालिस ।

**Nettle-नेटल**-*n.* a stinging plant. बिच्छू का पेड़; -*n. t.* to irritate, to trouble. डंक मारना, कष्ट देना, उद्विग्न करना; **Nettler** (-अर्) -*n.* one who provokes. उत्तेजित करनेवाला मनुष्य; **Nettle-rash**-*n.* (urticaria) जुलपिती नामक रोग ।

**Neural-न्यूरल**-*adj.* pertaining to the nerves. नाड़ी-सम्बन्धी ।

**Neuralgia-न्यूर-ओल'** -*n.* nervous pain. वातशूल; **Neuralgic** (-जिक) -*adj.* pertaining to neuralgia. वातशूल-सम्बन्धी ।

**Neurasthenia-न्यूर-स्टीनिआ** -*n.* nervous debility. नाड़ियों की दुर्बलता; **Neurasthenic** (-इक) -*adj.* pertaining to neurasthenia. नाड़ी-दुर्बलता-सम्बन्धी ।

**Neuritis-न्यूर-इटिस** -*n.* inflammation of a nerve. नाड़ी की सूजन ।

**Neurosis-न्यूर-सिस**-*n.* derangement due to nervous disorders. एक प्रकार का उन्माद या पागलपन ।

**Neurotic-न्यूर-टिक**-*n. & adj.* affecting the nervous system, nervous. वात-विकार को दूर करने की औषधि, ओजस्वी, नाड़ी-सम्बन्धी ।

**Neuter-न्यूट्र**-*adj.* of neither sex, neither male nor female, neutral, indifferent. नपुंसक, क्लीब, अनोखा, निराला; **Neuter gender**. नपुंसक लिंग ।

**Neutral-न्यूट्रल**-*adj.* taking neither side in a quarrel, indifferent, impartial. तटस्थ, उदा-

सीन, अपक्षपाती; **Neutrality** (-इ-टि) -*n.* state of being neutral. समदृष्टि, उदासीनता; **Neutralization** (-आइजेशन) -*n.* विशिष्ट गुण का नाश, अप्रभावीकरण; **Neutralize** (-आइज) -*v. t.* to render neutral. उदासीन करना, अपक्षपाती करना; **Neutrally** (-लि) -*adv.* समभाव से ।


**Never-नेवर**-*adv.* not ever, on no occasion, surely not. कभी नहीं, अवश्य नहीं; **Never mind** (it does not matter.) कुछ चिन्ता नहीं ।

**Nevertheless-नेवर-द-लेस**-*adv. & conj.* all the same, notwithstanding. तथापि, तो भी, तिस पर भी ।

**Nevertheless-नेवर-द-मोर**-*adv.* none the more. अधिक नहीं ।

**New-न्यू**-*adj.* not existing before, fresh, different, changed, modern, recent. नवीन, नया, हाल का, अनभ्यस्त, अपरिचित; -*adv.* newly, recently. हाल में; **New-comer** (a guest.) आगन्तुक, पाहुन; **Newfangled**-*adj.* fond of novelties. नवीनता का प्रेमी; **New-fashioned** -*adj.* newly constructed. नवकल्पित, नया बना हुआ; **Newish** (-इश) -*adj.* somewhat new. कुछ-कुछ नया; **Newly** (-लि) -*adv.* freshly. नूतन, हाल में, नये सिरे से; **New moon** (fresh moon.) दूज का चन्द्रमा; **Newness** (-नेस) -*n.* novelty. नवीनता, नयापन; **New-year's day** (the first day of the new year.) नये साल का पहिला दिन; **The new World** (America.) अमेरिका देश ।

**Newel-न्यू** -*n.* the pillar which supports the hand rails of a staircase. सीढ़ी का ऊपर या नीचे का खम्भा जिसमें रेलिंग जड़ी होती है ।



**News-न्यूज** -*n. pl.* **Newel**. tidings, fresh account. बातें, नया समाचार; **Good news** (favourable tidings.) शुभ समाचार; **News-agent** (a dealer in news-paper.) अखबार का एजेंट, समाचार पत्रों का व्यापारी ।

**Newsmonger-न्यूज'-मङ्गल**-*n.* one who circulates news. समाचार फैलानेवाला मनुष्य ।

**Newspaper-न्यूज-पे'** -*n.* a printed paper containing news. समाचारपत्र ।

**News-sheet-न्यूज' शीट**-*n.* a printed sheet of news. छपे समाचार का पन्ना (कागज) ।

**Hat हॉट** ; **Hot हॉट** ; **Measure मेज़र**

**Newt-न्यूट-*n.*** a kind of salamander. एक प्रकार की गाँह ।

**Next-नेक्स्ट-*adj.* (sup. of Nigh.)** nearest in time or place, almost, immediately following. आगामी, प्रायः, समीप का ; Her next (her husband.) उसका पति; Next of kin (nearest relative.) सबसे नजदीकी रिश्तेदार, निकटतम सम्बन्धी ; Next Sunday (coming Sunday.) आगामी रविवार ; Next to skin (touching the skin.) त्वचा से संलग्न; Next world (world after death.) परलोक; On the next day (on the following day.) अगले दिन; What next ? (what is to follow ?) इसके आगे क्या होगा ?

**Nexus-नेक्सस-*n.*** a bond, a connection. सम्बन्ध, दन्धन ।

**Nib-निब-*n.*** point of pen, point of a tool, the bill of a bird. कलम की नोक, चिड़िया की चोंच ; -*v. t.* (p. t. Nibbed.) to insert a nib, to prick, to nibble. कलम में निब लगाना, चुभोना, कुतरना ।

**Nibble-निबल-*v. t.*** to bite in bits, to find fault or error, to criticise. कुतरना, दोष निकालना, आलोचना करना ; -*n.* a bite. कुतरन, कटाव ।

**Nibbler-निब्लर-*n.*** one who bites, one who finds faults. कुतरनेवाला, दोष निकालनेवाला ।

**Nice-नाइस्-*adj.*** dainty, delicate, attractive, fine, fastidious, exacting. कोमल, ललित, मनोहर सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी ; Nice-looking (beautiful, attractive.) ललित, मनोहर, सुन्दर ।

**Nicely-नाइस्-*लि-adv.*** in a nice manner. सुन्दरता से ।

**Niceness-नाइस्-नेस्-*n.*** the state of being nice. सुन्दरता, सूक्ष्म दृष्टि ।

**Niceties-नाइस्-इटीज़-*n. pl.*** attractive things. सुन्दर पदार्थ ।

**Nicety-नाइ-सिटी-*n.*** minute accuracy, precision, delicacy. सूक्ष्मता, मनोहरता, यथार्थता, शुद्धता ।

**Niche-निच्-*n.*** a recess in a wall. लाला, आला ; -*v. t.* to fix an idol in a niche. आले में मूर्ति बैठाना ।

**Nick-निक्-*n.*** a cut, a notch serving as a guide, a score for keeping an account, an exact point of time, a critical moment or point, a prison, a police-office. कटाव, सहायता देने-वाला चिह्न, हिसाब रखने का चिह्न, ठीक समय, संकट का क्षण या विषय, जेलखाना, पुलिस का दफ्तर ; -*v. t.* to make incision, to infer, to do at the right time, to cheat, to steal, to tally, to catch. दाँतेदार बनाना (काटना),

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

अनुमान करना, ठीक, समय पर करना, धोखा देना, चुराना, हिसाब मिलाना, पकड़ना ; In the nick of time (at the proper time.) अनुकूल समय पर ।

**Nickel-निक्-ल्-*n.*** a kind of white metal. निकल, गिल्ट ; -*v. t.* (p. t. Nickelled.) to deposit nickel on metal. निकल चढ़ाना या सुलझा करना ।

**Nicknacks-निक्-नीक्स-*n. pl.*** trifles, small wares. तुच्छ पदार्थ ।

**Nickname-निक्-नेम्-*n.*** an added name, a by-name. उपनाम, कल्पित नाम, चिड़ाने का नाम ।

**Nicotian-निकोटीयन्-*adj.* & *n.*** of tobacco, a smoker. तमाबू का, तमाबू पीनेवाला ।

**Nicotine-निकोटीन्-*n.*** an extract of tobacco. तमाबू का सत्त्व ।

**Nictate, Nictitate-निक्-टेटे-(-टि-टेटे)-*v. t.*** to wink. पलक मारना, आँख झपकाना ।

**Nictation-निक्-टेटे-शन-*n.*** (also Nictitation.) the act of winking. निमेष, निर्मलन, झपकी ।

**Niddle-noddle-नि-इल्-नो-इल्-*adj.*** quivering, nodding. हिलता हुआ, कौंपता हुआ ।

**Nidificate-निडिफिकेटे, Nidify-(-इ-फाइ)-*v. t.*** to build nests. घोंसला बनाना ।

**Nidification-निडिफिकेशन-*n.*** building of a nest. घोंसला बनाने का कार्य ।

**Nid-nod-निड-नोड-*v. t.*** to go on nodding. सिर हिलते या कौंपते रहना ।

**Nidor-नाइ-डोर-*n.*** the odour of cooked food. पके हुए भोजन की सुगन्ध ।

**Nidorous-नाइ-डोर-अप्-*adj.*** resembling the odour of cooked food. पके हुए भोजन की सुगन्ध के समान ।

**Nidus-नाइ-डस-*n.* (pl. Nidi.)** the place to origin of a disease, a nest. जिस स्थान पर रोग के अंकुर जमते हैं, घोंसला ।

**Niece-नीस्-*n.* (mas. Nephew)** daughter of a brother or sister. भतीजी, भानजी

**Nifty-निक्-टि-*adj.*** stylish. ठाटदार ।

**Niggard-निगर्ड-*n.* & *adj.*** a stingy person, a miser, meanly, covetous. कृपा मनुष्य, ग़म, कंजूस ।

**Niggardliness-निगर्ड-लि-नेस्-*n.*** stinginess, miserliness. कृपाता, ग़मझापन ।

**Niggardly-निगर्ड-लि-*adj.* & *adv.*** meanly, avaricious, in a miserly manner. लालची, कंजूसी से ।

**Nigger-निगर्-*n.*** a negro. हबशी ।

**Niggle-निगल्-*v. t.*** to spend time in trifles. तुच्छ बातों में समय नष्ट करना ।

**Nigglings**-निग'-लिङ्ग-*adj.* trifling, petty. छुद्र, तुच्छ ।  
**Nigh**-नाइ-*adj.* *comp.* Nigher, *sup.* Nighest) next, near, almost. समीपवर्ती, पास का, प्रायः, लगभग ।  
**Nighness**-नाइ'-नेस्-*n.* nearness. समीपता, निकटता ।  
**Night**-नाइट-*n.* the time from sunset to sunrise. रात्रि, रात; **At night** (during the night.) रात्रि में; **Beginning of night** (time near sunset.) सन्ध्याकाल, गोथूलि देला; **Had a good night** (had a sound sleep.) अच्छी निद्रा आई; **Day and night** (always, ever.) सर्वदा, रानदिन ।  
**Night-bird**-नाइट'-बर्ड-*n.* the owl. उरुलू ।  
**Night-blindness**-नाइट'-ब्लाइन्ड-नेस्-*n.* (nyctalopia.) रतंधी ।  
**Night-cap**-नाइट'-कैप-*n.* a cap worn in bed. सोते समय पहनने की टोपी ।  
**Night-fall**-नाइट'-फॉल-*n.* close of day. सन्ध्याकाल ।  
**Night-hag**-नाइट'-हीग-*n.* a female demon. राक्षसी, निशाचरी, चुट्टी ।  
**Night-hawk**-नाइट'-हॉक-*n.* a thief. चोर ।  
**Nightingale**-नाइटिं'-गेल-*n.* a small migratory bird that sings melodiously at night, a flannel scarf with sleeves worn by sickmen sitting up in bed. बुलबुल, चरपाई पर बैठे रहनेवाले रोगियों की गलेबन्द या ऊनी पोशाक ।  
**Nightlong**-नाइट'-लॉन्ग-*adv.* throughout the night. रातभर ।  
**Nightman**-नाइट'-मीन्-*n.* one who empties closets. मल हटानेवाला भंगी ।  
**Nightmare**-नाइट'-मेयर-*n.* a bad horrible dream. दुःस्वप्न, बुरा सपना ।  
**Nightshade**-नाइट'-शेड-*n.* a kind of poisonous berry. धतूरा ।  
**Nightsoil**-नाइट'-सॉयल-*n.* contents of privies & cesspools carried at night. मल, विषा ।  
**Night-wanderer**-नाइट'-वॉन्डर-*n.* a demon. निशाचर, राक्षस ।  
**Night-watch**-नाइट'-वॉच-*n.* a guard at night. रात का पहरा; **Sitting up at night** (vigil during the night.) रात का जागरण ।  
**Nigrescence**-नाइ-ग्रें'-सेन्स-*n.* blackishness. शक्करपन, कुछ कालापन ।  
**Nigrescent**-नाइ-ग्रेंस'-*adj.* growing black. काला होनेवाला ।  
**Nihil**-नाइ'-हिल-*n.* nothing. शून्य, अभाव ;  
**Nihilism**-निहिल्-*n.* nothingness, negative

doctrine. शून्यता, शून्यवाद ; **Nihilist** (-इस्ट)-*n.* an upholder of nihilism. शून्यवादी ;  
**Nihilistic** (-इस्ट'-इक्)-*adj.* शून्यवाद-सम्बन्धी ;  
**Nihilitty** (-इस्ट'-इ)-*n.* nothingness. शून्यता ।  
**Nil**-निल-*n.* nothing, having no number. कोई संख्या नहीं, नहीं, नदारद ।  
**Nil**-निल-*v. i.* not to like. इच्छा न होना ;  
**Willy-nilly** (whether he wills or not.) चाहे उसकी इच्छा हो या न हो ।  
**Nimble**-निम्'-बल-*adj.* agile, active, quick of movement, clever. चपल, क्षिप्र गति, फुर्तीला, चालाक ;  
**Nimble-fingered**-*adj.* expert at stealing. चोरी करने में निपुण ।  
**Nimbleness**-निम्-बल-नेस्-*n.* fickleness, briskness. चपलता, फुर्तीलपन ।  
**Nimbly**-निम्-बिल-*adv.* with agility. चपलता से ।  
**Nimbus**-निम्'-बस्-*n.* (*pl.* Nimbi.) halo of bright light round the head of a saint, a bright cloud. प्रभामण्डल, प्रकाशपूर्ण या चमकदार बादल ;  
**Nimbused** (-इ)-*adj.* surrounded with a halo. प्रभामण्डल-युक्त ।  
**Nimrod**-निम्'-रॉइ-*n.* a sportsman, a hunter. शिकारी ।  
**Nincompoop**-निन्'-यैन्-पूप-*n.* a simpleton, a fool or blockhead. मूर्ख, लुण्ठ, बुद्धिहीन मनुष्य ।  
**Nine**-नाइन्-*adj.* eight and one. नौ ; **A nine day's wonder** (a novelty that attracts much attention.) चित्त को आकर्षित करनेवाला एक आश्चर्यजनक पदार्थ ।  
**Ninefold**-नाइन्'-फोल्ड-*adj.* nine times as much. नौगुना ।  
**Nineteen**-नाइन्'-टीन-*n.* nine and ten united. उन्नीस ; **Nineteenth** (-टीन्थ)-*adj.* the number after eighteenth. क्रम में उन्नीसवाँ ।  
**Ninety**-नाइन्-टि-*n.* nine times ten. नब्बे ।  
**Ninny**-निन्-जि-*n.* a fool, a man of weak mind. मूर्ख मनुष्य, जड़बुद्धि ।  
**Ninth**-नाइन्थ-*adj.* *comp.* next after eighth. नवाँ ; **Ninthly** (-लि)-*adv.* in the ninth place. नवाँ स्थिति में ; **Ninth part** (one of nine equal parts.) नवाँ भाग ।  
**Niobium**-नाइ'-ओ'-बि-अम्-*n.* a metallic element. एक प्रकार की धातु ।  
**Nip**-निप्-*v. t. & i.* (*p. t.* Nipped.) to pinch, to bite, to check the growth of, to vex. कतरना, काटना, बूझ रोकना ;*n.* a pinch with nails or teeth, a biting, a small quantity of wine. नाखून या दाँत का कटाव, थोड़ी-सी मदिरा ;  
**Nipped** (-इ)-*adj.* cut off. कतरा हुआ ; **To nip in the bud** (to destroy in the undevel-

oped state. कली की अवस्था में काट लेना, बंकुरित होते ही नष्ट कर देना।

**Nippers**-निपर्स-*n.* *pl.* pincers, pliers. सैंडसी, कतरनी।

**Nipping**-निपिंग-*adj.* that which nips. काटनेवाला; **Nippingly** (-पिंग-लि)-*adv.* so as to nip. काटते हुए।

**Nipple**-निपल्-*n.* the teat on a woman's breast, teat of a feeding bottle. स्तन का अगला भाग, Nippers. चूचुक, दूध पिलाने की बोतल का अगला भाग।

**Nisi**-नाइ-साइ-*conj.* unless before. अन्यथा, वर्यथा का, पहिले का।

**Nit**-निट्-*n.* the egg of a louse or small insect. छोटे कीड़ों का अण्डा, लीख, डील।

**Nitrate**-नाइट्रेट-*n.* a compound made of nitric acid and alcohol. शोरे के अम्ल तथा मद्यसार का घोल; -*v. t.* to impregnate with nitric acid. इस प्रकार का घोल तैयार करना।

**Nitre**-नाइट्-*n.* saltpetre. शोरा।

**Nitric**-नाइट्रिक-*adj.* impregnated with nitre. शोरे का।

**Nitrify**-नाइट्रिफाइ-*v. t.* to form into nitre. शोरा बनाना।

**Nitro**-नाइट्रो-*pref.* for combinations of nitric acid. उपसर्ग जिसका अर्थ "शोरे का अम्ल संबंधी" होता है।

**Nitrogen**-नाइट्रोजन्-*n.* a kind of gas. नाइट्रोजन नामक वायुरूप तत्त्व विशेष. नत्रजन; **Nitrogenous** (-जनस्)-*adj.* pertaining to nitrogen. नाइट्रोजन तत्त्व-सम्बन्धी।

**Nix**-निक्स-*n.* a water-spirit. जल की परी।

**No**-नो-*adj.* not any. कोई भी नहीं; *adv.* not at all. कुछ भी नहीं, अधिक नहीं; *n.* (*pl.* Noes) a word of denial, a saying no. नहीं का शब्द, अस्वीकार; **He did it in no time** (he did it immediately.) उसने शीघ्र ही यह किया; **He is no more** (he died.) वह मृत्यु को प्राप्त हुआ; **Nobody** (-बॉडी)-*n.* no person, no one. कोई नहीं, तुच्छ व्यक्ति; **No doubt** (certainly.) निःसंदेह; **No less than** (almost the same.) उतना ही; **No less than five men**. पाँच मनुष्य से कम नहीं; **No more** (nothing further.) अधिक नहीं; **No one** (none.) कोई भी नहीं; **No sooner than** (as soon as.) ज्योंही; **Tell me whether or no** (declare affirmation or denial.) हाँ या नहीं कहो; **Two noes make a yes** (two negatives make one affirmative.) दो नहीं मिलकर एक हाँ बनाते हैं।

Age ऐज ; Edge ऐज

**Nob**-नॉब्-*n.* the head. सिर, मस्तक।

**Nobbly**-नॉब्बल-*v. t.* to obtain by dishonesty. बेईमानी से छीन लेना।

**Nobility**-नोबिलिटी-*n.* nobleness, dignity of mind, excellence, the person holding the rank of nobles. कुलीनता, महत्त्व, महिमा (प्रताप), कुलीन लोग।

**Noble**-नोब्ल-*adj.* of high title or birth, splendid, magnificent, excellent, admirable. कुलीन, महानुभाव, सुप्रतिष्ठित, उत्तम (श्रेष्ठ); तेजस्वी; **Noble man** (a peer.) कुलीन पुरुष. शिष्ट मनुष्य; **Noble-minded** *adj.* of lofty ideas. उच्च विचार का; **Noble-mindedness** (magnanimity.) उच्च विचार (बड़ी शिष्टता); **Nobleness** (-नेस्)-*n.* greatness, stateliness. महत्त्व, श्रेष्ठता।

**Nobly**-नोब्लि-*adv.* in a noble manner. कुलीनता से।

**Noblesse**-नोब्लेस्-*n.* persons of noble rank, the nobility. कुलीन लोग।

**Nocent**-नोसेन्ट-*adj.* hurtful, mischievous. कष्टकारक, पाजी।

**Nock**-नॉक्-*v. t.* to set an arrow on the string of a bow. धनुष पर तीर चढ़ाना; *n.* the notch of an arrow, the forward upper corner of a sail. तीर के कोने का खण्ड, पाल का ऊपरी कोना।

**Noctambulant**-नॉक्ट-ऑम्बु-लैन्ट-*n.* one who walks in sleep. निद्रा में चलने-फिरनेवाला।

**Noctambulation**-नॉक्ट-ऑम्बु-लैन्ट-*n.* walking in sleep. निद्रा में गमन (चलना)।

**Noctiflorous**-नॉक्टिफ्लोरे-अस-*adj.* flowering at night. रात को फूलनेवाला (पौधा आदि)।

**Nocturnal**-नॉक्टर्नेल-*adj.* pertaining to or done in the night. रात्रि सम्बन्धी, रात में बिद्या हुआ।

**Nocturne**-नाक्टर्न्-*n.* a picture or song of the night scene. रात्रि का दृश्य या गीत।

**Nod**-नॉड-*v. i. & t.* (*p. t.* Nodded.) to bend the head slightly and quickly, to be drowsy, to signify by a nod. सिर हिलाना, ऊँधना, सिर हिलाकर संकेत करना; *n.* a moving of a head, command, sign of absolute power. सिर की गति, आज्ञा, सर्व अधिकार का चिह्न; **Nodder** (-डर्)-*n.* one who nods. सिर हिलानेवाला; **Nodding acquaintance** (slight knowledge of a person.) सामान्य परिचय, वेढल साहब-सलामत।

**Noddle**-नॉडल-*n.* the head, back of head.

Pen पेन् ; Pain पेन्



मस्तक, मस्तक का पिछला भाग; *-n. i.* to move the head. सिर हिलाना ।

**Noddy**-नॉडि-*n.* a noodle, a simpleton, a tropical sea-bird. मूख, गँवार, एक समुद्री चिड़िया ।

**Node**-नोड-*n.* a knob or knot, a hard tumour. गाँठ, गिल्टी, गुल्म; **Nodical** ( -इ-कल ) *-adj.* pertaining to node. ग्रन्थि-सम्बन्धी ।

**Nodose**-नोड-*ओस्-adj.* knotty. गाँठदार, ग्रन्थि-युक्त; **Nodulated** ( -नु-ले-टेड ) *-adj.* knotty. ग्रन्थियुक्त ।

**Nodule**-नो-ड्यूल-*n.* a small knot. छोटी ग्रन्थि या गुल्म ।

**Nodus**-नोडस-*n.* complication, a point of difficulty. पेचीदगी, आपत्ति ।

**Nog**-नॉग-*n.* a block or piece of wood, stump of a tree. लकड़ी का कुन्दा, वृक्ष की थूनी ।

**Noggin**-नॉ-गिन्-*n.* a small mug or pot. छोटा पड़ा या पात्र ।

**Noise**-नॉइज़-*n.* clamour, shouting, loud sound, din of voices. ध्वनि, शब्द, ख, शोर-गुल; *-v. t. & i.* to make a loud sound, to spread by rumour or report. शब्द करना, समाचार फैलाना; **Loud noise** ( clamour. ) कोलाहल; **To make a noise** ( to shout. ) कोलाहल करना ।

**Noiseless**-नॉइज़-*लेस्-adj.* having no noise. निःशब्द, गीन; **Noiselessly** ( -लि ) *-adv.* without noise. लुपन्नाप; **Noiselsness** ( -नेस् ) *-n.* the state of being noiseless. निःशब्दता ।

**Noisily**-नॉइ-ज़ि-*लि-adv.* with noise. उच्च स्वर से, बड़े शब्द से ।

**Noisiness**-नॉइ-ज़ि-नेस्-*n.* clamour. बलरव, कोलाहल ।

**Noisome**-नॉइ-सम्-*adj.* ill-smelling, hurtful, noxious to health, offensive, unwholesome. दुर्गन्धयुक्त, अपकारी, नीच, क्षयकर; **Noisomeness** ( -नेस् ) *-n.* the quality of being noisome. दुर्गन्ध, उग्रगन्धता ।

**Noisy**-नॉइ-ज़ि-*adj.* ( *comp.* Noisier, *sup.* Noisiest. ) full of noise, clamorous, loud, violent. कोलाहल करनेवाला, कोलाहलपूर्ण, उग्र ।

**Nomad**-नो-मी-ड-*adj. & n.* wandering, roaming from place to place. घूमनेवाला, बजारा ।

**Nomadic**-नो-मी-डि-कु-*adj.* wandering, अस्थिर, भ्रमणकारी; **Nomadically** ( -अ-लि ) *-adv.* in a nomadic manner. बिचरते हुए ।

**Nomadize**-नो-मी-डाइज़-*v. i.* to wander. इधर-उधर भ्रमण करना ।

**Nom-de-plume**-नॉम्-डि-प्लुम्-*n.* a writer's borrowed name. लेखक का कृत्रिम ( वनावटी ) नाम ।

**Nomenclative**-नो-मन्-क्लेटिव-*adj.* pertaining to nomenclature. परिभाषा सम्बन्धी ।

**Nomenclature**-नो-मन्-क्लेचर-*n.* a vocabulary of names, system of names, terminology of a science. शब्दों की सूची, नामकरण, परिभाषा ।

**Nominal**-नॉमिनल-*adj.* of a noun, existing in names only. नाम-सम्बन्धी, नाम मात्र का; **Nominal ruler** ( a ruler in name only. ) नाम मात्र का राजा; **Nominal verb** ( a verb formed from nouns. ) नाम धातु ( संज्ञा से बनी हुई धातु ) ।

**Nominalism**-नॉमिनलिज़्म-*n.* the doctrine that general notions exist merely in names. यह सिद्धान्त कि गुण केवल नाम में ही रहते हैं; **Nominalist** ( -इस्ट ) *-n.* one who upholds nominalism. ऐसे सिद्धान्त को मानने-वाला ।

**Nominally**-नॉमिनलि-*adv.* by name only. नाम मात्र से ।

**Nominate**-नॉमिनेट-*v. t.* to call by the name of, to propose for office, to appoint. नाम लेना, किसी पद के लिये निर्दिष्ट करना, नियुक्त करना; **Nomination** ( -शन ) *-n.* the act of nominating. नियोजन, प्रतिष्ठापन, नियुक्ति ।

**Nominative** ( -टिव ) *-n. & adj.* the case of the subject of a finite verb, of this case कर्ता कारक, इस कारक का ।

**Nominator**-नॉमिनेटर-*n.* one who nominates. नियुक्त करनेवाला ।

**Nominee**-नॉमिनी-*n.* a person named or designated. नियुक्त पुरुष ।

**Non**-नॉन्-*pref.* added to nouns and adjectives in sense of "not". "अभाव" अर्थ का उपसर्ग; **Nonage**-नोनज-*n.* early stage, minority. बाल्यावस्था, लहकपन ।

**Nonagenarian**-नॉने-जि-ने-रिअन्-*n.* a person from 90 to 100 years of age. नब्बे से सौ वर्ष तक की वय का मनुष्य ।

**Nonagon**-नॉन-अ-गन्-*n.* a nine-angled polygon ( *geom.* ) रेखागणित में नव कोण की आकृति ।

**Nonary**-नोनरि-*n.* a group of nine. नौ का समुदाय ।

**Nonce**-नॉन्स-*n.* the present time. वर्तमान काल, यह अवसर ।

**Nonchalance**-नॉन्-शलन्स-*n.* indifference. उदासीनता, शान्ति ।

**Nonchalant**-नॉन्-शलन्ट-*adj.* indifferent, unmoved. उदासीन, शान्त; **Nonchalantly**

(-लि)-adv. with indifference. उदासीनता से।

**Non-commissioned-नैन-न-कमिश्न्ड-adj.** not appointed for any special work. अधिकारी, बिना किसी विशिष्ट अधिकार का।

**Noncompos-नैन-न-कैम्-पैस्-adj.** an idiot. मूर्ख, पागल, हाकी।

**Nonconductor-नैन-न-कन्डक्टर्-n.** a substance that obstructs the flow of heat or electricity. बिजली या उष्णता के प्रभाव को रोकने वाला पदार्थ, अपरिचालक पदार्थ।

**Nonconformist-नैन-न-कन्फर्मिस्ट-n.** one who does not conform to the doctrine of the established church. प्रचलित ईसाई मत को न माननेवाला।

**Nonconformity-नैन-न-कन्फर्मिटि-n.** failure to conform. विरोध, विरुद्धता।

**Non-co-operation-नैन-न-को-ऑपरेटिन्-n.** the act of not co-operating with the established government. असहयोग।

**Non-co-operator-नैन-न-को-ऑपरेटर्-n.** one who non-co-operates. असहयोगी, सहयोग न करनेवाला मनुष्य।

**Nondescript-नैन-न-डिस्-क्रिप्ट-adj.** not able to be classified, strange. क्रम में न रखने योग्य, विलक्षण, अपूर्व।

**None-नन्-प्रॉन,adj. & adv.** not any. कोई नहीं; **None-the-less (nevertheless.)** तथापि, तो भी।

**Nonentity-नैन-न-एन्टिटी-n.** non-existence. अस्तित्वाभाव, अस्तित्वहीनता।

**Non-existence-नैन-न-एग्जिस्टेंस्-n.** a thing having no existence. अस्तित्व-हीनता, सत्ता का न होना।

**Nonpareil-नैन-न-पैरेल-adj. & n.** unique, peerless, a kind of printing type. अद्वितीय, अनुपम, एक प्रकार के छापे के टाइप।

**Non-plus-नैन-न-प्लस-v. t. (p. t. Non-plussed)** to confound, to reduce to perplexity. व्याकुल करना, निरुत्तर करना; **-n.** perplexity. व्याकुलता; **Non-plussed (-ड-adj.)** confounded, perplexed. व्याकुल, निरुत्तर।

**Non-resident-नैन-न-रेजिडेंट-adj. & n.** not residing where his duties require him to reside. अपने स्थान पर न रहनेवाला; **Non-residence (-डेंस्-n.)** the state of being non-resident. अपने स्थान पर न रहने की स्थिति।

**Nonsense-नैन-न-सेन्स-n.** absurd, foolish or meaningless words. अनर्थक (असम्बद्ध) वचन, प्रलाप, असंगत बातें।

**Nonsensical-नैन-न-सेन्सिकल-adj.** unmeaning. अनर्थक; **Nonsensically (-लि-adv.)** in a nonsensical manner. असंगत रूप में।

Age ऐज; Edge ऐज

**Non-sequitur-नॉन्-सेक्विटर्-n.** a conclusion that does not follow from the premises. निष्कर्ष या परिणाम जो अनुमान से नहीं निकलता है।

**Nonsuch, Nonesuch-नॉन्-सच, (नन्-सच)-n.** an unrivalled or unique person. अद्वितीय अथवा अनुपम पुरुष।

**Nonsuit-नॉन्-सूट-n.** the stoppage of a law suit. किसी मुकदमे का खारिजा; **-v. t.** to drop a suit. मुकदमा खारिज करना या उठा लेना; **Non-suited (-ऐड-adj.)** destroyed. नष्ट किया हुआ।

**Noodle-नू-डल-n.** a simpleton. मूर्ख, मूढ़; **Noodledom (-डम्-n.)** foolishness. मूर्खता, मूढ़ता।

**Nook-नूक-n.** a corner, a secluded place. कोना, निजन स्थान।

**Noon-नून्-n.** midday, twelve o'clock in the day. मध्याह्न, मध्यकाल; **-adj.** pertaining to noon. मध्याह्न का; **Noon-day (-डे-n.)** midday. मध्याह्न काल।

**Noose-नूज़(-स्)-n.** a loop with a running knot. सरकनेवाला पन्दा; **-v. t.** to ensnare, to catch in a noose. पन्दा लगाना, जाल में फँसाना।

**Nor-नॉर्-conf. & adv.** not either. न, न तो।

**Norm-नॉर्म-n.** pattern, type, model. नमूना, आदर्श (नियम), सिद्धान्त।

**Normal-नॉर्मल-adj.** according to a standard, usual, perpendicular. यथाक्रम, प्राकृतिक, लम्बरूप; **-n.** natural condition. प्राकृतिक स्थिति; **Normal school** (a school for training teachers.) शिक्षकों को अध्यापन सिखलाने की पाठशाला।

**Normalcy-नॉर्मलिसि-n.** normal state. प्राकृतिक दशा।

**Normality-नॉर्मलिटि-n.** perpendicular state. लम्बरूपता।

**Normalization-नॉर्मलाइजेशन-n.** standardization. सुव्यवस्थितिकरण।

**Normalize-नॉर्मलाइज्-v. t.** to render normal. नियम बाँधना, नियमबद्ध करना।

**Normally-नॉर्मल-adv.** in a normal manner. विधिवत्।

**Norman-नॉर्मेन्-n.** an inhabitant of Normandy. नार्मेन्डी देश का निवासी।

**Norse-नॉर्से-n.** the Norwegian language. नॉर्वे देश की भाषा।

**North-नॉर्थ-n.** the direction opposite to the south. उत्तर, उत्तर दिशा; **North-east** (the point between north and east.) पूर्वोत्तर का कोण, ईशान दिशा; **Northmost** (अर्न्-मोस्ट-adj.) (also Northernmost or Northmost.) most northerly. सबसे उत्तर का।

Pen पें; Pain पेन



**Northing-नोर्थ-इङ्ग** - *n.* northward progress of a ship. उत्तर की ओर जहाज की गति ।

**North-pole-नोर्थ-पोल** - *n.* the point in the heavens or beneath it on the earth's surface ninety degrees north of the equator. उत्तरी ध्रुव ।

**North-star-नार्थ-स्टार** - *n.* the Polar star. ध्रुव-तारा ।

**Northward(-s)-नोर्थ-वर्ड (-स)** - *adv.* towards the north. उत्तर की ओर ।

**North-west-नोर्थ-वेस्ट** - *n.* (also Norwest.) the point between north and west. पश्चिमोत्तर, वायव्य दिशा ।

**Norwegian-नॉर्-वी-ज्यन्** - *adj.* & *n.* a native of Norway, belonging to Norway. नॉर्वे देश का निवासी, नॉर्वे देश का ।

**Nose-नोझ** - *n.* prominent part of the face, the organ of smell, sense of smell, the projecting part of anything. नासिका, प्राणेश्मि, सुगन्ध, नाक, किसी वस्तु का उभड़ा हुआ भाग; *v. t.* to smell, to know by smelling. गन्ध का अनुभव करना (सँघना), सूँघकर पता लगाना; **Aquiline nose** (pointed nose.) सुगो की टोर के सदृश नाक; **Nose of wax** (an over-pliable person.) सहज में ढिग जाने वाला मनुष्य; **To follow one's nose** (to go forward in a straight line.) नाक के सीधे जाना; **To lead by the nose** (to lead blindly.) नवेल पकड़कर ले चलना; **To nose about** (to investigate.) पता लगाना; **To poke one's nose** (to make interruption in other's work.) दूसरे के काम में दखल देना; **To speak through the nose.** नकियावर कोलना ।

**Nose-bag-नोझ-बाग** - *n.* a bag tied to a horse's nose. तोबड़ा ।

**Nosed-नोझ-अड** - *adj.* having a nose. नाकदार ।

**Nose-dive-नोझ-डाइव** - *n.* the plunging of an aeroplane towards the ground. हवाई जहाज का नीचे की ओर (भूमि पर) एकाएक उतरना ।

**Nose-flute-नोझ-फ्लूट** - *n.* a musical instrument operated by the nose. नाक से बजाने का बाजा ।

**Nosegay-नोझ-गे** - *n.* a bunch of sweet scented flowers. सुगन्धित फूलों का गुच्छा ।

**Nose-less-नोझ-लेस** - *adj.* without a nose. बिना नाक का ।

**Nose-pin-नोझ-पिन** - *n.* a pin for the nose. नाक में पहिन्ने की कोल, नकपूल ।

**Nose-ring-नोझ-रिङ्ग** - *n.* an ornament for the nose. नथुनी ।

**Nosing-नोझ-इङ्ग** - *n.* the rounded edge of a step. सीढ़ी के ढण्डे का गोल किनारा ।

**Nostalgia-नॉस-टील्-जि** - *n.* home-sickness. घर पर पड़े रहने की बीमारी ।

**Nostradamus-नॉस्-ट्री-डे'-मस** - *n.* one who makes predictions. भविष्यवक्ता ।

**Nostril-नॉस्ट्रिल** - *n.* either of the apertures or openings in a nose. नासिका-छिद्र, नथुना ।

**Nostrum-नॉस्ट्रम्** - *n.* a secret remedy or prescription. गुप्त औषध ।

**Nosy-नोजि** - *adj.* having a big nose, inquisitive. बड़ी नाकवाला, कुतूहली ।

**Not-नॉट** - *adv.* a word expressing denial or negation. नहीं, न, मत; **Not a few** (many.) बहुतेरे; **Not seldom** (often.) प्रायः, कभी-कभी ।

**Nota bene-नो'-टा-बी'-नी** - *v. imp. mood, (abbr. N. B.)* note what follows. नीचे लिखे विषय पर ध्यान दो ।

**Notability** - **नोट'-बिलिटी** - *n.* notableness. प्रसिद्धि, ख्याति ।

**Notable-नोट'-बल** - *adj.* remarkable, worthy of notice, striking, conspicuous, capable. स्मरणीय, प्रसिद्ध, उत्कृष्ट, योग्य; *n.* a person or thing worthy of note, an eminent person. प्रसिद्ध पुरुष या पदार्थ ।

**Notably-नोट'-बिल** - *adv.* in a notable manner. प्रसिद्धि से ।

**Notarial-नोटैरिअल** - *adj.* pertaining to a notary. लिखित पत्रों को प्रमाणित करनेवाले अफसर से सम्बन्धित ।

**Notary-नोटैरि** - *n.* a public officer authorized to attest contracts &c. लिखित पत्रों को प्रमाणित करनेवाला अफसर ।

**Notation-नोटेशन्** - *n.* the act or practice of representing numbers by symbols. अंक-विद्या, गणना ।

**Notch-नॉच्** - *n.* a cut, a nick. दाँता, कटाव; *v. t.* to cut hollows in. दतिदार बनाना; **Notched** (-इ), **Notchy** (-इ) - *adjs.* indented. दतिदार ।

**Note-नोट** - *n.* a distinctive mark, token or sign, a short letter, a mark of censure, a brief record of facts, annotations to a book, observation, character in music, formal communication, written promise for payment, a comment, memorandum, receipt, written acknowledgement of a debt, notice, attention, importance, consequence, notability, intimation. विशिष्ट चिह्न, संकेत, छोटा

वर्ष, कान्छन, संक्षिप्त लेख, पुस्तक की टीका, संगीत का स्वर, औपचारिक बात-चीत, या लिखा-पढ़ी, चुकती की लिखित प्रतिष्ठा, व्याख्या, स्मृतिपत्र, रसीद, ऋण की लिखित स्वीकृति, सूचना, ध्यान, महत्त्व, परिणाम, ख्याति, जानकारी; *v. t.* to annotate, to attend to, to set down in writing, to take notes, to observe, to mention, to set to music, to indicate. आलोचना करना, ध्यान देना, लिखना, विचारना, बताना, गाना प्रारंभ करना, इशारा करना; **Noted** (-एंड-) *adj.* renowned, marked, recorded, put in mind. प्रसिद्ध.

अंकित, लिखित, ध्यान में रखा गया; **Hand-note** (a written promise to pay.) रुका, पुर्जा; **High note** (elevated voice.) ऊँचा स्वर

**Note-book**-नोट-बुक - *n.* a book in which notes are written. स्मरणार्थ विषय लिखने की छोटी पुस्तक।

**Noteless**-नोट-लेस - *adj.* not attracting notice. अप्रसिद्ध, अनाकर्षक।

**Notelet**-नोट-लेट - *n.* a short note. पुस्तिका, छोटी स्मरणार्थ पुस्तक।

**Notepaper**-नोट-पे - *n.* a small-sized writing paper. चिट्ठी लिखने का कागज।

**Noteworthy**-नोट-वर्थी - *adj.* worthy of observation, विचार करने योग्य; **Worthy of note** (very famous, illustrious.) अति प्रसिद्ध, विख्यात।

**Nothing**-नथ-इथिंग - *n.* not anything, non-existence, a trifle, a cipher. अभाव, असत्त्व (कुछ भी नहीं), तुच्छ वस्तु, शून्य; *adv.* in no degree. किसी भी रूप में नहीं; **Can make nothing of** (cannot understand.) नहीं समझ सकता; **For nothing** (uselessly.) अकारण, बृथा; **That is nothing to you** (it is of no concern to you.) आपसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; **To come to nothing** (to turn useless.) निष्फल होना; **To dance on nothing** (to be hanged.) फाँसी पड़ना; **To make nothing of** (to treat as a trifle.) तुच्छ जानना।

**Nothingness**-नथ-इथिंग-नेस - *n.* non-existence. अभाव, शून्यता, अस्तित्व, हीनता।

**Notice**-नोटिस - *n.* intimation, information, remark, warning, announcement, attention, consideration, treatment of respect, जानकारी, सूचना, चेतावनी, घोषणा, ध्यान, विचार, सत्कार; *v. t.* to observe, to treat with attention, to mention. ध्यान देना, विचार करना, वर्णन करना; **Notice-board** (a board for pasting notices on.) सूचना-पट; **Take notice** (be careful.) सावधान हो जाओ; **To come to notice** (to attract attention.) ध्यान आकर्षित

करना; **Written notice** (a notice in writing.) लिखित सूचना।

**Noticeable**-नोटिसेबल - *adj.* worthy of notice, remarkable. विचारणीय।

**Noticably**-नोटिसेबल - *adv.* remarkably. विचारपूर्वक।

**Notifiable**-नोटिफाबेल् - *adj.* worthy of notice. सूचना देने योग्य।

**Notification**-नोटिफिकेशन् - *n.* the act of giving notice. सूचना, विज्ञापन।

**Notify**-नोटिफाइ - *v. t.* ( *p. t.* **Notified.** ) to make known, to give notice to, to inform. सूचना देना, प्रकाशित करना, घोषणा करना, जताना।

**Notion**-नो-शन् - *n.* idea, conception, view, thought, opinion, कल्पना, भाव, अभिप्राय, विचार, मत; **Under the notion** (with the idea.) इस अभिप्राय या विचार से।

**Notional**-नो-शनल - *adj.* imaginary, fanciful. मन से गढ़ा हुआ, मनःकल्पित; **Notionally** (-अलि) - *adv.* fancifully. कल्पना से।

**Notoriety**-नोट-रेटाइ - *n.* notoriousness. प्रसिद्धि, दुर्नाम।

**Notorious**-नोट-रे - *adj.* badly known, infamous, कुख्यात, लोकप्रसिद्ध, दुर्नाम; **Notoriously** (-लि) - *adv.* in a notorious manner. कुख्यात रूप से, प्रसिद्धि से; **Notoriousness** (-नेस) - *n.* the state of being notorious. कुप्रसिद्धि।

**Notwithstanding**-नॉट-विद्-स्टैंडिंग - *prep., adv. & conj.* in spite of. तथापि, तो भी, ऐसा होते हुए भी, यद्यपि।

**Nought**-नॉट - *n.* nothing, a cipher. कुछ नहीं, शून्य (०); **To set at nought** (to despise.) तिरस्कार करना।

**Noumenal**, **Noumenally**-see **Noumenon**.

**Noumenon**-नॉ - *n.* ( *pl.* **Noumena.** ) an unknown or unknowable subject. अज्ञात अथवा ज्ञात न होने योग्य विषय; **Noumenal** (-अल) - *adj.* pertaining to noumenon. अज्ञात; **Noumenally** (-अलि) - *adv.* in an unknown manner. अज्ञात रूप से।

**Noun**-नाउन् - *n.* a word used as the name of a person, place or thing. नाम, संज्ञा।

**Nourish**-नरिश - *v. t.* to nurture, to support, to sustain with food, to cherish, to promote growth. पालन-पोषण करना, पालना, बढ़ाना।

**Nourisher**-नरिशर - *n.* he who or that which nourishes. पालन करनेवाला।

**Nourishing**-नरिशिंग - *adj.* promoting gro-

with, giving nourishment. बलबर्द्धक, पोष्टिक।  
**Nourishment**-न-रिश-मेंट्-*n.* nutriment, food. पोषण, भोजन।  
**Novel**-न-वेल-*n.* a fictitious tale. कल्पित कथा, उपन्यास; *-adj.* strange, unusual, unknown before. अपूर्व, विलक्षण, अनोखा, अनूठा।  
**Novellette**-न-वेलेट-*n.* a small novel. छोटा उपन्यास, छोटी कहानी।  
**Novelist**-न-वेलिस्ट-*n.* a writer of novels. उपन्यास-लेखक; **Novelistic** (-इक) *-adj.* of the nature of a novel. उपन्यास रीति का।  
**Novelize**-न-वेलिज-*v. t.* to relate in the form of a novel. (नाटक इत्यादि को) उपन्यास रूप में लिखना।  
**Novelty**-न-वेलिटि-*n.* (*pl.* Novelties.) a new strangeness, occurrences, newness. नवीन घटना, कीतुक।  
**November**-न-वेम्बर-*n.* the eleventh month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का ग्यारहवाँ महीना, नवम्बर।  
**Novennial**-नोवनिअल-*adj.* performed every ninth year. नववर्षीय, नौ-नीं वर्ष पर होनेवाला।  
**Novocreal**-नोवक्रेअल-*adj.* relating to or like a step-mother. सीतेली माता के समान, विमाता-सम्बन्धी।  
**Novice**-नोविस-*n.* a beginner, an inexperienced person, a probationer, a tiro. नवछात्र, अनभ्यस्त, नवसिखुआ।  
**Novitiate**-नोविश-द-येट-*n.* the period of apprenticeship. विद्यार्म्भ-काल।  
**Novocaine**-नोवोकेन-*n.* local anaesthesia. शरीर के किसी भाग की चेतनाशून्यता (सून्न अवस्था)।  
**Now**-नाउ-*adv.* *c.* *n.* at the present time, the present time. अभी, अब, वर्तमान काल; **Just now** (at the present time, at once.) अभी, तुरन्त; **Now-a-days** (during these days.) आजकल, इन दिनों; **Now and then** (at one time or another.) कदाचित्, कभी-कभी; **Till now** (even now.) अब तक।  
**Nowhere**-नो-व्हेअर-*adv.* in no place, not anywhere. कहीं नहीं।  
**Noxious**-नॉक्शुस-*adj.* harmful, injurious, pernicious. हानिकारक, अहितकारी; **Noxiously** (-लि) *-adv.* perniciously, hurtfully. दुःख से, हानि से; **Noxiousness** (-नेस) *-n.* the quality of being noxious. अपकार, हानि।  
**Nozzle**-नॉज़ल-*n.* the end piece of a hose, the nose. फीवारे का अग्रभाग, नाक का अग्रभाग।

**Nuance**-नू-आन्स'-*n.* nice or subtle difference. भाव तथा अर्थ इत्यादि में का सूक्ष्म अन्तर।  
**Nub**-नब्, **Nubble**-न-बुल-*ns.* a small knob. छोटी गाँठ; **Nubbly** (-ब्लि) *-adj.* (also **Nubby**.) in small lumps. ग्रन्थिमय, गाँठदार।  
**Nubile**-न्यू-बिल-*adj.* marriageable. विवाह करने योग्य।  
**Nubility**-न्यू-बिलिटि-*n.* marriageable state. विवाह-योग्यता।  
**Nuclear**, **Nuclear**, **Nucleole**-*see* **Nucleus**.  
**Nucleus**-न्यू-क्लिअस-*n.* (*pl.* Nuclei.) the central part of a thing, kernel. नाभिक, गर्भ (बीज), गुद्दा (गरी); **Nuclear** (-अल) *-adj.* pertaining to a nucleus. बीज सम्बन्धी; **Nucleole** (-ओल) *-n.* nucleolus. गर्भ (बीज) के भीतर का गर्भ (बीज)।  
**Nude**-न्यूड-*adj.* unclothed, naked, बिना बलू का, नङ्गा; *-n.* the naked figure. नंगी मूर्ति; **Nudely** (-लि) *-adv.* in a nude manner. नग्नता से।  
**Nudge**-नज-*v. t.* to push gently with the elbow. केलुनियाकर संवेत करना।  
**Nudity**-न्यूडिटि-*n.* nakedness. नङ्गपन।  
**Nugatory**-न्यू-नोटोरि-*adj.* useless, trifling, futile, worthless. व्यर्थ, निरर्थक, निष्फल।  
**Nugget**-ननगर-*n.* a kind of broad boat. एक प्रकार की चौड़ी नाव।  
**Nugget**-ननोट-*n.* a lump of unrefined gold. बिना स्वच्छ किये हुए सोने का पिण्ड।  
**Nuisance**-न्यू-सिअन्स-*n.* anything offensive or injurious, annoying action, something disagreeable. उत्पात (कण्टक), बाधा (पीड़ा), क्लेशकारक पदार्थ; **Commit no nuisance** (do not defile a place.) (मल-मूत्र इत्यादि से) स्थान अशुद्ध मत करो; **Family nuisance** (a disturbance in the family.) गृह-कलह; **Public nuisance** (anything injurious to the community.) लोक-कण्टक।  
**Null**-नल-*adj.* invalid, useless, amounting to nothing. अप्रमाणित, निष्फल, व्यर्थ।  
**Nullification**-न-लिफिकेशन्-*n.* the act of nullifying. निष्फलीकरण।  
**Nullify**-नलिफाइ-*v. t.* (*p. t.* Nullified.) to render void, to annul, to neutralize. बिकल करना, निरर्थक करना।  
**Numb**-नम्-*adj.* deprived of feeling, stupefied, without motion. स्तब्ध, चेतना-शून्य, गति-शून्य-*v. t.* to deaden. चेतना-शून्य करना।  
**Numbly**-नम्-लि-*adv.* in a numb manner. स्तब्धता या चेतना-शून्यता से।

**Hat** हाट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

**Number-नम्बर**-*n.* unit, sum, multitude, aggregate, verse, figure, grammatical inflexion. इकाई, संख्या, समूह, योग, कविता, गणना, गिनती, (व्याकरण में) वचन; *-v. t.* to mark with a number, to count, to settle. अंकित करना, गणना करना, निश्चित करना; *-(pl.)* verses, poetry. कविता, गीत; A number of men (a multitude of men.) बहुत से मनुष्य; He is not our number (he does not belong to our society.) वह हमारी मण्डली का नहीं है; His days are numbered (he is soon to die.) वह शीघ्र ही मरेगा; In numbers (in order.) क्रम से, अनेक; Numberless *(-लेस्)*-*adj.* countless. असंख्य, अनगिनती; One's number goes up (*i. e.* dies.) मर जाता है; Science of number (arithmetic.) अंकगणित; Without number (innumerable.) असंख्य, अनगिनती।

**Numerable-न्यू-मरे** - *बल्-adj.* that can be numbered. गणना करने योग्य, गिनने योग्य।

**Numeral-न्यू-मरल्**-*adj.* pertaining to number, expressing number. अंक या संख्या सम्बन्धी; **Numerally** *(-लि)*-*adv.* according to number. संख्या के अनुसार।

**Numeration-न्यू-मरे शन्**-*n.* calculation, the act of numbering. गणना, गिनती।

**Numerator-न्यू-म** - *रेटर*-*n.* a person who numbers, the term in a vulgar fraction showing the parts taken. गिननेवाला, साधारण भिन्न का अंश।

**Numeric-न्यू-मरिक**-*n.* a number whether whole or fractional. पूर्ण या अपूर्ण संख्या।

**Numerical-न्यू-मरिकल्**-*adj.* denoting number. संख्या-सूचक; **Numerically** *(-लि)*-*adv.* with respect to number. संख्या रूप में, संख्यानुसार।

**Numerous-न्यू-म** - *रस*-*adj.* comprising of several units. बहुत, अनेक; **Numerously** *(-लि)*-*adv.* in great numbers, अनेक संख्या में; **Numerousness** *(-नेस)*-*n.* the quality of being numerous. बाहुल्य।

**Numismatic-न्यू-मिज्मोडिक**-*adj.* pertaining to coins. मुद्रा-सम्बन्धी; **Numismatically** *(-अलि)*-*adv.* मुद्रा के विषय में; **Numismatics** *(-स्)*-*n.* the science of coins. मुद्राशास्त्र।

**Nummet-न-मेट**-*n.* lunch. सब्जेरे का भोजन।

**Numskull-नम्** - *स्कल्* - *n.* a blockhead, a foolish person. मूखे मनुष्य, लुठ।

**Nun-नन्** - *(mas. Monk.)* a woman leading a religious and secluded life. तपस्विनी (मठ-वासिनी), भक्तिन।

**Nuncio-नन्दिशब्धो** - *n.* messenger from the

Pope. ईसाइयों के धर्माध्यक्ष का दूत।

**Nunnery-ननरी**-*n.* house for nuns. ब्रां-गिनियों की कुटी।

**Nuptial-नप्ट-शल्**-*adj.* pertaining to marriage. वैवाहिक, विवाह-सम्बन्धी; *(pl.)* Marriage. (ब० व०) विवाह संस्कार; **Nuptial ceremony.** विवाह संस्कार।

**Nurse-नर्स**-*n.* a woman who tends a child, that which fosters, a woman who takes care of the sick. धाय (उपमाता), परिचारिका, रोगियों की देखदेख करनेवाली स्त्री; *-v. t.* to suckle a child, to foster, to manage with care, to cherish, to keep in good humour. दूध पिलाना, पालना, अच्छा प्रवृत्त करना, प्रसन्न रखना, पौधों को संभालना; **Dry nurse** (a nurse who does not suckle but simply takes care of a baby.) केवल परिचर्या करनेवाली धाय; **Nursesong** (a song for children.) शिशुगान; **Wet nurse** (a nurse who suckles babies.) बच्चे को दूध पिलानेवाली धाय।

**Nursery-नर्सरी**-*n.* *(pl. Nutseries.)* a room for children and their nurses, a plot of ground for the rearing of plants. धायघर, बच्चों का कमरा, पौधाघर (बगीचा)।

**Nursling, Nurseling** - *नर्सलिंग्* - *ns.* an infant. स्तनपान करनेवाला बच्चा; *-v. t.* to nourish, to bring up. शिक्षा देना, पालन-पोषण करना।

**Nut-नट**-*n.* a fruit consisting of an edible kernel with a hard shell, the adjusting screw for a bolt. कड़े छिलके का खाने योग्य फल, दिवरी; A hard nut to crack (a difficult undertaking.) कठिन समस्या।

**Nut-crackers-नट** - *क्री-कर्स*-*n.* an appliance for breaking nuts. सरिता।

**Nutrient-न्यू-ट्रि-अन्ट**-*adj.* serving as nourishment, promoting growth. पालन-पोषण करनेवाला, बलवर्द्धक।

**Nutriment-न्यू-ट्रि-मेंट**-*n.* a nourishing food. पुष्टि देनेवाला आहार; **Nutritional** *(-मेंट-अल्)* - *adj.* pertaining to nutriment. पुष्टिकर भोजन से सम्बन्धित।

**Nutrition-न्यू-ट्रि-शन्** - *n.* nutriment. पालन-पोषण, आहार।

**Nutritious-न्यू-ट्रि-शल्**-*adj.* nourishing, पुष्टिकर, पौष्टिक; **Nutritiously** *(-लि)* - *adj.* in a nutritious manner. पौष्टिक रूप में; **Nutritiousness** *(-नेस्)*-*n.* the quality of being nutritious. पौष्टिकत्व।

**Nutritive-न्यू-ट्रि-टिव्**-*adj.* nourishing. पुष्टिकर।

**Nutshell-नट** - *शैल्*-*n.* the hard covering of

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

fruits, briefest possible way of expressing something. फल का ऊपरी कड़ा छिलका, किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहने का ढंग।

**Nutting**-नट्टिंग्-*n.* the gathering of nuts. सुपारी इत्यादि एकत्रीकरण।

**Nutty**-नट्टि-*adj.* full of nuts. कड़े छिलकेवाले फलों से पूर्ण।

**Nux vomica**-नक्स-वॉमिका-*n.* a tree yielding a poisonous fruit. कुचला नामक विष।

**Nuzzle**-नज़ुल्-*v. t.* to press with the nose, to nestle, to foster. नाक से घिसना, नाक लगाना, पालन-पोषण करना।

**Nyctalopia**-निकट-लो'-पि-आ-*n.* night blindness. रतौंधी।

**Nymph**-निम्फ्-*n.* a semi-divine being, a lovely young girl. अप्सरा (परी), सुन्दर ली।

**Nymphish**-निम्फिश-*adj.* relating to nymphs. अप्सरा-सम्बन्धी; **Nymph-like** (-लाइक्)-*adj.* like a nymph. अप्सरा-तुल्य।

**Nymphomania**-निम्फो-मेनिया-*n.* uncontrollable sexual desire in women. स्त्रियों में रति की उत्कट इच्छा।

**Nystagmus**-निरट्टि-मस्-*n.* a kind of eye disease. एक प्रकार का चक्षु रोग।

**O**—ओ—the fifteenth letter of the English alphabet, symbol for oxygen Chemistry. ओषधी वर्षा-माला का पन्द्रहवाँ अक्षर, रसायनशास्त्र में 'प्राणवायु' (ऑक्सिजन या उद्जन) के लिये सांकेतिक अक्षर।

**O, Oh**—ओ—*interj.* an exclamation of wonder, pain or fear. आश्चर्य, पीड़ा या भय सूचक अव्यय—अरे ! अहो ! वाह !

**O'**—ओ—*prep.* short form of 'Of'. अनेक शब्दों में 'Of' के छोटे रूप में प्रयुक्त होता है, यथा; o'clock = of clock, man-o'-war. = man of war. इत्यादि।

**Oaf**—ओफ़—*n.* a foolish child, an idiot. मूर्ख बच्चा, जड़मति, कूदमग्न।

**Oak**—ओक—*n.* a forest-tree and its wood. सिन्दूर वृक्ष, बलूत का पेड़; Oak-apple (oak-gall.) माजूफल।

**Oaken**—ओक—*ऐन् - adj.* made of oak, बलूत वृक्ष का बना हुआ।

**Oaklet**—ओक'-लेट—*n.* a small oak, छोटा बलूत का वृक्ष।

**Oakum**—ओक'-अम्—*n.* loose fibres of rope. खण्डित रज्जु, रस्ते के टुकड़े या रेशे।

**Oar**—ओर—*n.* a long shaft or pole with a blade attached at one end used in propelling boats. नौकादण्ड, नाव का डौड़ा; *v. t.* to impel by rowing. डौड़े से नाव चलाना; Pulls a good oar (is a good sailor.) अच्छा मल्लाह है; To put in one's oar (to interrupt, to interfere.) विघ्न डालना; To rest on one's oars (to cease to work.) विश्राम करना, सुस्ताना।

**Oarage**—ओ-रेज—*n.* the number of oars. डौड़ों की संख्या।

**Oarless**—ओर'-लेस्—*adj.* without an oar. बिना डौड़े का।

**Oarsman**—ओर'-मैन—*n.* one who rows with an oar. मल्लाह, नाव खेनेवाला; Oarsmanship (skill in rowing.) मल्लाही विद्या।

**Oasis**—ओ-ई-सिस—*n. (p. l.)* Oases—सीज़्ज a fertile spot in a sandy or barren desert. नखलिस्तान, मरुथान, मरुदेश में हरियाली भूमि।

**Oast**—ओस्ट—*n.* a kiln for drying hops. शराब बनाने में काम आनेवाले 'हॉप' के फल को सुखाने की भट्ठी।

**Oat**—ओट—*n.* a hardy cereal. जई; Oaten (ऐन् - *adj.* of the oat seed. जई का।

**Oath**—ओथ—*n.* a solemn appeal to God or a revered person as a testimony to the

truthfulness of a statement. शपथ, सौगन्ध; To take an oath. सौगन्ध खाना।

**Oatmeal**—ओट'-मील्—*n.* the meal prepared from oats. जई का भाटा।

**Obduracy**—ओब्'-यूरसि—*n.* hardness of heart. कठोरहृदयता।

**Obdurate**—ओब्'-यूर - ऐट्—*adj.* impenitent, hard-hearted, stubborn. दुराग्रही, कठिन, कठोरहृदय, हठी; **Obdurately** (-लि) - *adv.* stubbornly. hard-heartedly. हठपूर्वक, हृदय की कठोरता से; **Obdurateness** (-नेस्) - *n.* stubbornness, hard-heartedness. हठता, हृदय की कठोरता।

**Obeah**—ओ'-बि-आ, **Obi-ओ'**-बि-*ns.* a sorcery of the Negroes. हबिशियों का जादू।

**Obedience**—ओ-बीई'-इ-ऐन्स—*n.* submitting to another's order, dutifulness. आज्ञापालन, कर्तव्य-पालन।

**Obedient**—ओ-बीई'-इ-ऐन्ट - *adj.* obeying, dutiful, submissive, आज्ञाकारी, कर्तव्य-परायण, विनयप्राही (वर्य); **Obediently** (-लि) - *adv.* with obedience. आज्ञानुसार।

**Obedientary**—ओ-बी-टी-ऐन्'-शीर् - इ - *n.* the obedient holder of an office in a convent. मठ का आज्ञाकारी सेवक।

**Obeisance**—ओ-बे'-सीन्स—*n.* a bow or courtesy, homage, salutation. नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन; To make an obeisance (to salute by bowing.) दण्डवत् बरना, प्रणाम करना।

**Obelisk**—ओ-बे'-लिस्क - *n.* a tapering quadrangular pillar with a square or rectangular base. सूच्यकार स्तंभ, चौकोर नोकदार मीनार।

**Obelus**—ओ-बिलस—*n.* a sign (—) or (÷) used in ancient manuscripts to mark suspected, wrong or useless words or passages, a dagger sign (†) used in printing to refer to footnotes. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में (—) या (÷) का संकेत जो सन्देह, अशुद्ध या अनावश्यक शब्दों या वाक्यों को बताने के लिये प्रयुक्त होता था, छपी पुस्तकों के पृष्ठ के नीचे की टिप्पणी को बताने के लिये प्रयुक्त छुरे का संकेत (†)।

**Obesc**—ओ-बीस्'-*adj.* fat, corpulent. स्थूलकाय, मोटा-ताजा।

**Obesity**—ओ-बेस्'-इट्-इ-*n.* fatness, corpulence. स्थूलता, मोटापा।

**Obey**—ओ-बे'-*v. t. (p. l. Obeyed.)* to execute a command, to perform the bidding of.

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

to perform as one is bidden. आक्षेपालन करना, कहना मानना, आज्ञानुसार करना; **Obe-  
yer** (-अर्) - *n.* one who obeys. आज्ञापालन करनेवाला; **Obe-yingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* obediently. आज्ञानुसार।

**Obfuscate**-ऑब्-फुस्केट्-*v. t.* to darken, to obscure. अंधियारा करना, छिपा देना; **Obfus-  
cation** (-कै-शन्) - *n.* act of darkening. अंधेरा करने का कार्य।

**Obi-<sup>2</sup>**-ऑ-बि-*n.* witch-craft, charm, a Japa-  
nese sash. जादू-योना, तंत्र-मंत्र, जापानी रुमाल।

**Obituarist**-ऑ-बिटुअरिस्ट - *n.* a writer  
of obituaries. मृत्युलेख लिखनेवाला मनुष्य।

**Obituary**-ऑ-बिटुअरि - *n.* notice of a  
person's death, an account of a dead per-  
son. मृत्यु-समाचार, मरे हुए मनुष्य का वृत्तान्त।

**Object**-ऑब्-जेक्ट - *n.* anything presented  
before sense, a pitiable person or thing,  
end, purpose, (*gram.*) a noun governed by a  
transitive verb or a preposition. इन्द्रिय-  
विषय (द्रव्य, वस्तु), दयनीय पदार्थ या व्यक्ति,  
उद्देश्य, प्रयोजन, व्याकरण में कर्म कारक; - *v. t.* to oppose, to offer reasons  
against. विरोध करना (खण्डन करना), छेड़ना,  
रोकना, तीर करना; **Direct object** (primary  
object.) प्रधान कर्म; **Indirect object** (sec-  
ondary object.) गौण कर्म।

**Object-glass**-ऑब्-जेक्ट-ग्लास - *n.* the lens  
placed at the end of a microscope. अणु-  
वीक्षण यंत्र का वह ताल जो अणुवीक्षण यंत्र के  
निचले भाग पर लगा रहता है।

**Objectification**-ऑब्-जेक्टीफिकेशन - *n.*  
expression in concrete form. प्रत्यक्ष उप-  
स्थिति।

**Objectify**-ऑब्-जेक्टीफाई - *v. t.* to present  
objectively. प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित करना।

**Objection**-ऑब्-जेक्शन - *n.* adverse  
statement, expression of disapproval,  
thing objected. विरोध, विरुद्ध हेतु, आक्षेप।

**Objectable**-ऑब्-जेक्शनेबल - *adj.* unplea-  
sant, undesirable, worth objecting.  
अनुचित, आशङ्कनीय, आपत्ति के योग्य; **Object-  
tionably** (-एब्लि) - *adv.* in an objectionable  
manner. आपत्ति करते हुए।

**Objective**-ऑब्-जेक्टिव - *adj.* *ex n.* external  
to mind, dealing with outward things,  
symptoms observed by somebody else,  
not by the patient. मन से बाहर का, बाह्य  
पदार्थ विषयक, रोग के वै लक्षण जो रोगी स्वयं  
अनुभव नहीं करता परन्तु वैद्य देख लेता है; **Ob-**

**jectiveness** (-नेस्) - *n.* the state of being  
objective. पदार्थ-विषयता, स्थूलदृष्टि।

**Objectivity**-ऑब्-जेक्टिविटी - *n.* the  
thing objected, the condition of being  
objective. कर्म-विषयता, स्थूलता

**Objectless**-ऑब्-जेक्टलेस - *adj.* without  
specific aim. निष्प्रयोजन।

**Object-lesson**-ऑब्-जेक्ट-लेसन् - *n.* a les-  
son taught from a concrete object. प्रत्यक्ष,  
पदार्थ द्वारा शिक्षा; **Object-teaching** - *n.*  
प्रत्यक्ष पदार्थों की सहायता से शिक्षण; **Ob-**

**ject of confidence** (object of faith.)  
विश्वासपात्र; **Object of dispute** (subject  
under discussion.) विवाद-विषय।

**Objector**-ऑब्-जेक्टर - *n.* one who  
objects. विरोध या खंडन करनेवाला।

**Ob-  
juration**-ऑब्-जुरेशन - *n.* swearing.  
शपथ, कसम।

**Objurgate**-ऑब्-जर्गेट - *v. t.* to scold. शिद्दी  
देना, डाँटना, बिगड़ना।

**Objurgation**-ऑब्-जर्गेशन - *n.* chiding or  
reproof, reprehension, a blaming. तिरस्कार,  
धिक्कार, शिद्दी, डाँट-फटकार।

**Objurgatory**-ऑब्-जर्गेटरी - *adj.* con-  
taining reproof. तिरस्कारपूर्ण।

**Oblate**-ऑब्-लेट - *n.* one who dedicates his  
life to religious work. धर्म-कार्य में जीवन  
अर्पण करनेवाला; - *adj.* flattened and depres-  
sed at the poles. ध्रुवों पर चिपटा या दबा हुआ।

**Oblation**-ऑब्-लेशन - *n.* anything offered  
to God. बलि, आहुति, नैवेद्य; **Oblational** (-अल)  
- *adj.* pertaining to oblation. बलि-सम्बन्धी।

**Obligate**-ऑब्-लिगेट - *v. t.* to bind a person  
to do something legally. नियम के अनुसार  
किसी मनुष्य को कोई कार्य करने के लिये बाध्य करना।

**Obligation**-ऑब्-लिगेशन - *n.* binding  
power, written bond, legal or moral bind-  
ing, duty, a benefit done or received.

बन्धन, लिखित प्रतिज्ञा, वैधानिक या नैतिक बन्धन,  
कर्तव्य, अनुग्रह या उपकार; **Religious oblig-  
ation** (devotedness.) व्रत, नियम, धार्मिक  
बन्धन या कर्तव्य; **Under obligation** (obl-  
iged.) अनुगृहीत, वृत्तबद्ध, अहसानमन्द।

**Obligatory**-ऑब्-लिगेटरी - *adj.* binding.  
आवश्यक, बाध्यकारी।

**Oblige**-ऑब्-लिज - *v. t.* to make indebted to,  
to bind, to compel, to please. कृतज्ञ करना,  
नियम अथवा प्रतिज्ञा से बाँधना, विवश करना,  
प्रसन्न करना।

**Obligee**-ऑब्-लिगी - *n.* a person to whom

another is bound. जिसके प्रति कोई व्यक्ति बद्ध या कृतज्ञ रहता है।

**Obliging**-अ-ब्लाइज्-इङ्ग - *adj.* courteous, complaisant. अनुग्रहकारी, उपकारी, दयावान्, सुशील; **Obligingly** (-लि) - *adv.* in an obliging manner. अनुग्रहपूर्वक; **Obligingness** (-नेस्) - *n.* courteousness, उपकार, सुजनता, सुशीलता।

**Obligor**-अ-ब्लाइज्-अर् - *n.* one who binds himself to another. अपने को बद्ध करनेवाला।

**Oblique**-अ-ब्लीक्-*adj.* slanting, diverging from the right line, indirect, not perpendicular. वक्र, कुटिल, तिरछा, झुका हुआ; **Of oblique sight** (squint-eyed.) ऐँचा; **Oblique speech** (indirect speech.) वक्रोक्ति।

**Obliquely**-अ-ब्लीक्-लि - *adv.* in an indirect manner. कुटिल रीति से, देहपन से।

**Obliqueness**-अ-ब्लीक्-नेस् - *n.* the state of being oblique. वक्रता, कुटिलता, देहपन।

**Obliquity**-अ-ब्लीक्-थिट्-इ - *n.* obliqueness. वक्रता, देही चाल।

**Obliterate**-अ-ब्लिट्-अर-ऐट् - *v. t.* to efface, to erase, to destroy. पोंछना, मिटाना, नाश करना।

**Obliteration**-अ-ब्लिट्-अर-ऐ-शन् - *n.* the act of obliterating. लोप, हटाव, नाश।

**Oblivion**-अ-ब्लिव्-इ-अन् - *n.* disregard, forgetfulness. विस्मृति, भूल जाना; **To fall into oblivion** (to be forgotten.) चित्त से हटा दिया जाना, भुला देना।

**Oblivious**-अ-ब्लिव्-इ-अस् - *adj.* forgetful, inducing oblivion. भूल जानेवाला, भुलक्कड़, स्मृति हरण करनेवाला, भुलानेवाला; **Obliviously** (-लि) - *adj.* forgetfully. भुलाते हुए; **Obliviousness** (-नेस्) - *n.* forgetfulness. स्मृति हरण, भूलने की आदत।

**Oblong**-अ-ब्लॉङ्ग - *adj.* *c.* *n.* rectangular but with adjacent sides unequal, greater in length than breadth. आयताकार; **Oblongness** (-नेस्) - *n.* the state of being oblong. आयताकार स्थिति।

**Obloquy**-अ-ब्लॉक्वि - *n.* abuse, reproach. गाली, निन्दा (अपवाद)।

**Obmutescence**-अ-ब्ल्यूट्-सेन्स'-सेन्स - *n.* loss of speech, deliberate silence. गुं गापन, हठपूर्वक मूकता; **Obmutescent** (-सेन्ट) - *adj.* silent with obstinacy. हठसहित मूक (चुप रहनेवाला)।

**Obnoxious**-अ-ब्लॉक्स-*adj.* objectionable, hateful, despised, disliked. आपत्तिजनक, घृणित अनिष्ट, तिरस्कार योग्य, अप्रिय; **Obnox-**

iously (-लि) - *adv.* in a hateful manner. घृण से, तिरस्कार से; **Obnoxiousness** (-नेस्) - *n.* the state of being obnoxious. अप्रियता, घृणा।

**Obnubilate**-अ-ब्ल्यू-बिल्ल-ऐट् - *v. i.* to obscure, to cloud. छिपाना, ढँकना, अन्धकार करना।

**Obnubilation**-अ-ब्ल्यू-बिल्ल-ऐ-शन् - *n.* confused condition. व्यग्र अवस्था, घबड़ाई हुई स्थिति।

**Oboe**-ओ'-बो-बॉइ - *n.* a wooden wind-instrument, a hautboy. शहनाई।

**Obscene**-अ-ब्लू-सेन्-*adj.* indecent, filthy, ill-omened, loathsome, disgusting, lewd. अश्लील, कुत्सित, अलक्षणा, निर्लज्ज, फूहड़; **Obscenely** (-लि) - *adv.* in an obscene manner. अश्लीलता से; **Obsceneness** (-नेस्) - *n.* the quality of being obscene, disgust. निर्लज्जता, अश्लीलता, फूहड़पन।

**Obscurant**-अ-ब्लू-क्यूर'-अन्ट - *n.* an opposer of inquiry or reform. बन्धेपन या सुधार का विरोधी; **Obscurantist** (-इस्ट) - *n.* an obscurant. सुधार-विरोधी; **Obscurantism** (-इज्म) - *n.* the principles of an obscurant. सुधार के विरोध का सिद्धान्त।

**Obscuration**-अ-ब्लू-क्यूर'-ऐ-शन् - *n.* the act of darkening. अँधेरा करने का कार्य।

**Obscure**-अ-ब्लू-क्यूर'-*adj.* indistinct, dim, hidden, obscure, unknown to fame, full of doubts. अपष्ट, अन्धकारपूर्ण, दुर्बोध, गूढ़, व्याख्या-रहित, अप्रसिद्ध, संदेह युक्त या पूर्ण; -*v.* to conceal. छिपाना; **Obscurely** (-लि) - *adv.* in an obscure manner. अपष्टता से;

**Obscurity** (-इट्-इ), **Obscureness** (-नेस्) - *ns.* the state of being obscure. अन्धकार की स्थिति।

**Obsecrate**-अ-ब्लू-सि-क्रेट्-*v. t.* to entreat, to beseech. प्रार्थना करना; **Obsecration** (-क्रे-शन्) - *n.* entreaty. विनयपूर्वक प्रार्थना।

**Obsequial**-अ-ब्लू-सि-क्विअल - *adj.* pertaining to funeral rites. प्रेतकर्म-सम्बन्धी।

**Obsequies**-अ-ब्लू-सि-क्विज् - *n. pl.* funeral rites. अन्त्येष्टिक्रिया, प्रेत-कर्म।

**Obsequious**-अ-ब्लू-सी'-क्विअस - *adj.* obedient, dutiful, servile. आज्ञाकारी, विनीत, चापलूस; **Obsequiously** (-लि) - *adv.* in an obedient manner. बड़े अनुरोध से; **Obsequiousness** (-नेस्) - *n.* the state of being obsequious. अति अनुरोध की स्थिति।

**Observable**-अ-ब्लू-जर्ब'-ऐ-बल - *adj.* remarkable, worthy of observation. दृष्टिगोचर, ध्यान देने योग्य।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्



**Observance**-ऑब्-जर्व्-ऑन्-*n.* the act of observing, performance of a religious or ceremonial act, a customary rite. (आचरण) विधान, व्यवहार, रीति; **Observancy** (ऑन्-सि) -*n.* customary rites. आचार कर्म ।

**Observant**-ऑब्-जर्व्- - ऑन्-*adj.* attentive, heedful, diligent, obedient. सावधान, चैतन्य, विवेकी, आशुकारी; **Observantly** (-लि) -*adv.* attentively, heedfully. ध्यान से, सावधानी से ।

**Observation**-ऑब्-जर्व्-ऑन्-*n.* perception, accurate viewing, remark. निरीक्षण, निरूपण (वाक्य), विचार ।

**Observational**-ऑब्-जर्व्- - ऑन्-*adj.* consisting of remarks. निरीक्षण-सम्बन्धी ।

**Observationally** (-अल्-लि) -*adv.* carefully. विचारपूर्वक ।

**Observatory**-ऑब्-जर्व्- - ऑन्-*n.* (pl. **Observatories**.) a building where astronomical observations are made. वेधशाला, ग्रह इत्यादि के भली भाँति निरीक्षण करने का स्थान ।

**Observe**-ऑब्-जर्व्-*v. t. & i.* to adhere to or follow, to perceive, to remark, to examine, to take notice of, to celebrate. मानना या अनुसरण करना, ध्यान देना, मन्तव्य प्रकट करना, परीक्षा करना, उत्सव मनाना ।

**Observer**-ऑब्-जर्व्-ऑन्-*n.* one who observes, a spectator, a person carried in an aeroplane to note enemy's position &c. प्रेक्षक, माननेवाला, उत्सव मनानेवाला, देखनेवाला, हवाई जहाज में उड़कर शत्रु की स्थिति देखनेवाला ।

**Observing**-ऑब्-जर्व्-इङ्ग-*adj.* attentive. ध्यान से निरीक्षण करनेवाला; **Observingly** (-लि) -*adv.* attentively. ध्यानपूर्वक ।

**Obsess**-ऑब्-सेस्-*v. t.* to harass, to trouble. कष्ट देना, पीड़ा देना (सताना) ।

**Obsession**-ऑब्-सेश-ऑन्-*n.* delusion by an evil spirit. प्रेत-बाधा ।

**Obsolescence**-ऑब्-सेस्-लेस्-*n.* passing into disuse. प्रयोग से हटना, अप्रचलन ।

**Obsolescent**-ऑब्-सेस्-लेस्-*adj.* going out of use. प्रयोग से हटनेवाला, अप्रचलित ।

**Obsolete**-ऑब्-सेलीट-*adj.* discarded, disused, old fashioned. अप्रचलित, लुप्तप्रयोग, पुरानी रीति का; **Obsolescence** (-नेस्) -*n.* the state of being obsolete, indistinctness. अप्रचलितता, अस्पष्टता ।

**Obstacle**-ऑब्-स्टैकल-*n.* impediment, hindrance, obstruction. (प्रतिबन्ध) बिन्न, बाधा (रुकावट) ।

**Obstetric**, **Obstetrical**-ऑब्-स्टेट-रिक्, (-अल्)

-*adj.* pertaining to midwifery or childbirth. प्रसव-सम्बन्धी ।

**Obstetrics**-ऑब्-स्टेट-रिक्-*n.* the art of midwifery. गर्भमोचन विद्या, प्रसव-कला ।

**Obstetrician**-ऑब्-स्टेट-रिश्-ऑन्-*n.* one who is skilled in midwifery. प्रसव कराने में प्रवीण ।

**Obstinacy**-see **Obstinate**.

**Obstinate**-ऑब्-स्टिन्-एट-*adj.* stubborn, refractory, self-willed. दुर्दम, दुःसाध्य, हठी, स्वेच्छाचारी; **Obstinacy** (-अस्-सि) -*n.* stubbornness, resolution. प्रतीपता, हठ; **Obstinately** (-लि) -*adv.* in a refractory manner. हठ से ।

**Obstreperous**-ऑब्-स्ट्रे-पर-अस्-*adj.* noisy, clamorous. कोलाहल करनेवाला, झगड़ाळ; **Obstreperously** (-लि) -*adv.* in a noisy manner. कोलाहल मचाते हुए; **Obstreperousness** (-नेस्) -*n.* the act of being clamorous. कोलाहल ।

**Obstruct**-ऑब्-स्ट्रक्ट-*v. t. & i.* to block up, to retard, to impede. बिन्न डालना, रोकना, अवरोध करना ।

**Obstruction**-ऑब्-स्ट्रक्-ऑन्-*n.* the act of obstructing, an impediment. प्रतिबन्ध, रुकावट; **Obstructionist** (-इस्ट) -*n.* one who obstructs. बिन्नकारी ।

**Obstructive**-ऑब्-स्ट्रक्ट-इव्-*adj.* tending to obstruct. प्रतिबन्धक; **Obstructively** (-इव्-लि) -*adv.* in an obstructive manner. अवरोध से; **Obstructiveness** (-नेस्) -*n.* interruption. प्रतिबन्ध, रुकावट ।

**Obtain**-ऑब्-टेन्-*v. t. & i.* to get possession of, to acquire, to procure, to get, to continue in use. प्रतिपादन करना, प्राप्त करना, प्रवृत्त होना; **Obtainable** (-एबल-इव्) -*adj.* that may be obtained. पाने योग्य; **Obtainer** (-अर्) -*n.* one who obtains. प्राप्त करनेवाला; **Obtaining** (-इङ्ग) -*adj.* acquiring. प्रचलित; **Obtainment** (-मेन्ट) -*n.* the act of obtaining. लाभ, प्राप्ति ।

**Obtest**-ऑब्-टेस्ट-*v. t. & i.* to supplicate, to protest. प्रार्थना करना, आग्रह करना; **Obtestation** (-ऐशान्) -*n.* entreaty. विनती, प्रार्थना ।

**Obtrude**-ऑब्-ट्रुड्-*v. t.* to thrust forward, to urge importunately. हठपूर्वक प्रवेश करना, इच्छा के विरुद्ध करना; **Obtruder** (-अर्) -*n.* one who obtrudes, अवरोध करनेवाला ।

**Obtruncate**-ऑब्-ट्रुङ्ग-केट-*v. t.* to lop off the top, to cut off the head. सिरा छाँटना, मस्तक काटना ।

**Obtrusion**-ऑब्-ट्रुजन्-*n.* the act of obtrud-

ing, entering without being invited. बल-पूर्वक प्रवेश, बिना बुलाये जाना ।

**Obtrusive**-ऑब्-ट्रू'-सिव्-*adj.* disposed to obtruding. बलपूर्वक प्रवेश करनेवाला (धृष्ट, दीट) ; **Obtrusively** (-लि) -*adv.* by way of obtrusion. हठ से; **Obtrusiveness** (नेस) -*n.* importunity. धृष्टता, हठ ।

**Obtund**-ऑब्-टन्ड'-*v. t.* to blunt or deaden sense. मन्दबुद्धि बना देना ।

**Obturate**-ऑब्-ट्यूर-रेट'-*v. t.* to stop up, to seal. रोकना (बन्द करना), मुहर लगाना ;

**Obturation** (-रै'-शन) -*n.* the act of stopping up. बन्धन, मुहर ; **Obturator** (-रै'-टर्) -*n.* that which stops up. बन्द करनेवाला ।

**Obtuse**-ऑब्-यूट्स'-*adj.* dull, blunt, stupid, of an angle greater than a right angle. मन्द, सुथरा, मूढ़, अधिक (समकोण से बड़े) कोण का ; **Obtusely** (-लि) -*adv.* bluntly. स्थूलता (जड़ता) से; **Obtuseness** -*n.* bluntness. मूढ़ता, मन्दता ।

**Obtusion**-ऑब्-ट्यु'-ज़न्-*n.* the act of making blunt. सुथरा करने का कार्य ।

**Obverse**-ऑब्-वर्स'-*adj.* having the base narrower than the top, opposite, inverted. शिखर की अपेक्षा सँकरी पंदीवाला, विपरीत, उल्टा हुआ ; -*n.* the head of a coin. मुद्रा का अग्रभाग जिस ओर मूर्ति बनी होती है ; **Obversely** (-लि) -*adv.* in an obverse form. अग्रभाग की ओर या उलटी ओर ।

**Obvert**-ऑब्-वर्ट'-*v. t.* to turn towards the front. अभिमुख करना, सामने की ओर फेरना ।

**Obversion**-ऑब्-वर्ज़'-शन-*n.* the act of obverting. अभिमुखीकरण, उलटा करने का काम ।

**Obviate**-ऑब्-वि-येट'-*v. t.* to get rid of, to remove, to neutralize. निवृत्त करना, हटाना (दालना), प्रतिरोध करना ।

**Obvious**-ऑब्-वि-अम्-*adj.* clear to the mind, clear, palpable, evident. स्पष्ट, स्फुट, प्रत्यक्ष ; **Obviously** (-लि) -*adv.* evidently. स्पष्ट रूप से; **Obviousness** (नेस) -*n.* the state of being obvious. स्पष्टता ।

**Ocarina**-ऑकरीना -*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा ।

**Occasion** - ऑकेज़न् -*n.* opportunity, an incident, ground, need, justification. अवसर, वटना, हेतु (कारण), आवश्यकता, प्रसङ्ग; -*(pl.)* business affairs. व्यापार;-*v. t.* to produce, to influence. उत्पन्न करना, प्रेरणा करना; According to the occasion (at a favourable time.) यथाकाल, समयानुसार ।

**Occasional**-ऑकेज़नल् -*adj.* occurring at times. प्रासङ्गिक, समय-समय पर होनेवाला ; **Occasionality** (-अल्-इ-टि) -*n.* probability. सम्भावना ; **Occasionally** (-अल्-लि) -*adv.* in an occasional manner, now and then. प्रसङ्गवश, कदाचित्, कभी-कभी ।

**Occasioned**-ऑकेज़न्ड'-*adj.* produced. उत्पन्न ।

**Occident**-ऑक्'-सिड'-एन्ट-*n.* the west. पश्चिम दिशा; **Occidental** (-अल्) -*adj.* western. पार्श्वतय, पश्चिमी; **Occidentalism** (-इज़म्) -*n.* the life and civilization of the west. पार्श्वतय जीवन तथा सभ्यता ; **Occidentally** (-अल्-लि) -*adv.* according to western fashion. पार्श्वतय प्रणाली के अनुसार ।

**Occipital**-ऑक्'-सिर्'-इट-अल्-*adj.* pertaining to the back of the head. मस्तक के पिछले भाग का ।

**Occiput**-ऑक्'-सि-पुट-*n.* the back of the head. मस्तक का पिछला भाग ।

**Oclude**-ऑक्'-क्लूड'-*v. t.* to stop, to obstruct. रोकना, अवरोध करना ।

**Oclusion**-ऑक्'-क्लू'-ज़न्-*n.* a shutting up. रुकावट ।

**Occluser**-ऑक्'-क्लू'-सर्-*n.* that which shuts up. रोकनेवाला ।

**Occult**-ऑक्'-कल्ड'-*adj.* secret, mysterious, mystic, supernatural. गुप्त, रहस्यमय, अलौकिक, जादू का;-*v. t.* to conceal from view by passing in front. सामने खड़े होकर दृष्टि से रोकना ।

**Occultation**-ऑ'-कल्ड-ए'-शन-*n.* concealment. अच्छादन, रुकावट, छिपाव ।

**Occultism**-ऑ'-कल्ड'-इज़म्-*n.* mysticism. गूढ़ता, जादूगरी ।

**Occultist** - ऑकल्ड' - इस्ड - *n.* believer in occultism. जादूगर, तांत्रिक ।

**Occultly**-ऑ'-कल्ड'-लि -*adv.* in an occult manner. छिपी रीति (गुप्तता) से ।

**Occultness**-ऑ'-कल्ड'-नेस - *n.* concealment. भेद, रहस्य ।

**Occupancy**-ऑक्'-क्यु-पॉन्-सि-*n.* *c.* *adj.* possession, possessing. भोग (अधिकार), अधिकारी, अधिकार में रखनेवाला ; **Occupancy tenant** (a person holding land for more than twelve years.) दखीलदार काश्तकार ।

**Occupant**-ऑक्'-क्यु-पीन्ड-*n.* a person who holds a property in actual possession, occupier. भोग करनेवाला, अधिकारी, मालिक ।

**Occupation**-ऑक्'-क्यु-पे'-शन-*n.* a holding, tenure, possession, an employment, business, vocation, pursuit. वृत्ति, जीवन, उपाय,

प्रवृत्ति, अधिकार, व्यवसाय, व्यापार; Occupation road (a road open only for occupiers of the land &c.) केवल भूमि के अधिकारियों के लिये सड़क।

Occupied, Occupier-see Occupy.

Occupy-अंक'-क्यु-पाइ-*v. t. (p. t. Occupied.)* to take possession of, to fill, to reside in, to busy, to hold office. अधिकार या भोग करना, भरना, बसना, व्यस्त या काम में लगा होना, पद धारण करना; Occupied (-इ)-*adj.* busy. व्यस्त; Occupier (-अर)-*n.* one who occupies. रहनेवाला, धारण करनेवाला।

Occur-अंक'-क-*v. i. (p. t. Occurred.)* to happen, to come into mind, to be found, to appear. घटित होना, मन में आना, पाया जाना, उपस्थित होना।

Occurrence-अंक'-क-र-*n.* incident, event. घटना, वृत्तान्त, व्यापार।

Occurrent-अंक'-क-र-*adj.* incidental. घटित होनेवाला।

Ocean-ओ'-शन्-*n.* the biggest body of water surrounding the globe. महासागर, बहरे आज़म; Ocean-lane (a track for steamers.) जहाज़ का मार्ग; Oceanwards (-वर्ड्स)-*adv.* towards the ocean. महासागर की ओर।

Oceanic-ओशिअनिक-*adj.* relating to the ocean. महासागरीय।

Ocellated-अंक'-से-लेट'-*adj.* resembling an eye. आँख के सदृश।

Ocellus-अंक'-सेल'-अस-*n. (pl. Ocelli.)* a patch of colour surrounded by a ring of some other colours. दूसरे रंग से घिरा हुआ रंग का पिण्ड।

Ocelot-ओ-सिलेट'-*n.* a kind of American leopard. अमेरिका देश का एक प्रकार का चीता।

Ochlocracy-अंक'-क'-सि-*n.* government by the mob. अनियंत्रित प्रजातन्त्र राज्य।

Ochlocrat-अंक'-क्रीट'-*n.* a ruler of the mob. अनियंत्रित प्रजातन्त्र राज्य का अधिनायक; Ochlocratic (-क्रीट'-इक)-*adj.* pertaining to the government by the mob. अनियंत्रित प्रजातन्त्र राज्य-सम्बन्धी।

Ochre-ओ'-क-*n.* a yellowish orange colour, a kind of clay. गेरूया या नारङ्गी रंग, एक प्रकार की मिट्टी; Ochrous (-अस-)-*adj.* of pale brownish colour. गेरूया रंग का; Red ochre (ruddle.) गेरू।

O'clock-ओ - क्लॉक'- an *abbr.* for "of the clock" = of the time. घड़ी में।

Octachord-अ - क'- ट - अ-कॉर्ड'-*n.* a musical instrument with eight strings. आठ तार की

वीणा; Octachordal (-अल)-*adj.* of eight strings. आठ तारोंवाली।

Octad-अंक'-टीइ-*n.* a group of eight. आठ का समुदाय।

Octagon-अंक'-ट-अ-गेन्-*n.* a plane figure of eight sides. अष्टभुज, अष्टपहल; Octagonal (-अल)-*adj.* having eight sides. अष्टपहल; Octagonally (-अल-लि)-*adv.* in an octagonal manner. अष्टपहल रूप में।

Octahedron-अक - ट - अ-हीइ'-*n.* a solid figure containing eight plane faces or sides. अष्टपहल ठोस आकृति।

Octangular-अंक'-टीइंग'-युल'-अर-*adj.* having eight angles. आठ कोणों की आकृतिवाला।

Octant-अंक'-टन्ट'-*n.* the eighth part of a circle an arc of a circle which is 1/8 of the circumference. वृत्त का अष्टमांश, वृत्त का चाप जो परिधि का अष्टमांश हो।

Octarchy-अंक'-टर्कि-*n.* an aggregate of eight small kingdoms. आठ छोटे-छोटे राज्यों का समुदाय।

Octave-अंक'-टैव'-*n.* a group of eight, stanza of eight lines, a device which connects the keys of a musical instrument, the eighth day after a church festival. अष्टक, आठ चरणों का पद्य, बाजे का पर्दा, गिरजा के त्योहार के बाद का आठवाँ दिन।

Octavo-अंक'-टैव'-*अं-adj.* having eight sheets. आठ परतों की; -*n. (pl. Octavos.)* the size of a book in which paper is folded into eight sheets. पुस्तक का वह आकार जिसमें कागज आठ पन्नों में मुड़ा होता है।

Octennial-अंक'-टैन् - नि - अल-*adj.* recurring every eight years. आठ वर्ष में होनेवाला।

Octillion-अंक'-टिल'-यन्-*n.* the eighth power of a million. अड़तालीस शून्य लगी हुई संख्या।

October-अंक'-टो-बर्-*n.* the tenth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का दसवाँ महीना, अक्टूबर।

Octodecimo-अंक'-टैडेस'-सिम-अं-*n.* the size of a book made by folding paper into eighteen leaves. कागज की अठारह परतों में मोड़कर बनाई हुई पुस्तक।

Octodentate-अंक'-टैडेन्ट'-*adj.* having eight teeth. आठ दाँतोंवाला।

Octogenarian-अंक'-टैजिन्-ऐअर'-इअन्-*n.* an eighty-year-old person. अस्सी वर्ष की वय का मनुष्य, अस्सी साल की उम्र का आदमी।

Octonarian-अंक'-टैनेरिअन्-*adj.* a line of poetry having eight feet. कविता का आठ गण का चरण।

Hat हाँट; Hot हाँट; Measure मँज़र

**Octonocular**-**ऑक्टो-नॉक'-युल-अर्-** *adj.* having eight eyes. आठ आँखोंवाला ।  
**Octopod**-**ऑक्टो-पॉड-** *adj.* having eight feet. आठ पैरोंवाला ।  
**Octosyllable**-**ऑक्टो-सिल'-लै-** *adj.* *of n.* of eight syllables, a word of eight syllables. आठ शब्दखण्ड का (शब्द) अष्टाक्षर ।  
**Octroi**-**ऑक्ट्रॉइ** (-ट्रॉ)-*n.* duty on goods which enter a town. चुक्री, नगर-प्रवेश का कर ।  
**Octuple**-**ऑक्टु-प्ल-** *adj.* eightfold. अष्टगुना ।  
**Ocular**-**ऑकु'-युल-अर्-** *adj.* pertaining to the eyes, visual. आँख या दृष्टि सम्बन्धी, आँख का, प्रत्यक्ष ; **Ocularist** (-इस्ट) - *n.* one who prepares artificial eyes. कृत्रिम आँख बनानेवाला ; **Ocularly** (-लि) - *adv.* by an actual view. प्रत्यक्ष प्रमाण से ।  
**Oculist**-**ऑकु'-युल-इस्ट-** *n.* a doctor who is proficient in the diseases of the eye. नेत्रवैद्य ; **Oculistic** (-इक) - *adj.* pertaining to an oculist. नेत्रवैद्य-सम्बन्धी ।  
**Od**-**ऑड-** *n.* the power pervading in nature which produces chemical action &c. रासायनिक क्रिया इत्यादि को उत्पन्न करनेवाली प्राकृतिक शक्ति ।  
**Odd**-**ऑड-** *adj.* not even, peculiar, unconnected, incalculable, singular, strange, queer. अयुग्म (ताख), अद्वय, अतुल्य, अलग, अविचित्र, अनोखा ; **Forty thousand odd** (a few hundred more than forty thousand.) चालीस हजार से कुछ साँ ऊपर ; **Four rupees odd** (a few annas more than four rupees.) चार रुपये से कुछ आना पाई अधिक ; **He picks up odd jobs** (he takes up unconnected work.) वह फुटकर काम करता है ।  
**Oddish**-**ऑड-इ-** *adj.* peculiar. विचित्र ।  
**Oddity**-**ऑडिटी** - इ, **Oddness** (-नेस्) - *ns.* strangeness, singularity, peculiarity. विचित्रता, अपूर्वता ।  
**Oddly**-**ऑड-लि-** *adv.* strangely, in an odd manner. विलक्षणता से ।  
**Odds**-**ऑड्स-** *pl.* inequality, strife, probability. विषमता (अधिकता), कलह, सम्भावना ; **Odds and ends** (remaining parts.) अवशिष्ट, बचे हुए या फुटकर पदार्थ ; **To make odds even** (to make equal.) समता करना ; **To take odds** (to accept a favour.) सुविधा स्वीकार करना ।  
**Ode**-**ओड-** *n.* a poem which is intended to be sung. छोटा गीत, गान ।  
**Odeum**-**ऑडी-अम्-** *n.* a hall or theatre for a

musical performance. गाने-बजाने का स्थान, नाटकघर ।

**Odious**-**ओ-डि'-अस्-** *adj.* hateful, offensive, detestable, repulsive. घृणित (अप्रिय), धिनाँना, द्वेषकारी, उदासीन ; **Odiously** (-लि) - *adv.* hatefully. धिनीनपन से ; **Odiousness** (-नेस्) - *n.* hatefulness, disgust. धिनीनापन ।

**Odium**-**ओ-डि-अम्-** *n.* hatred, hatefulness, dislike. द्वेष, घृणा ।

**Odontalgia**-**ऑ-डेंट-टील्'-जि-ओ-** *n.* toothache. दाँतों का दर्द ; **Odontalgic** (-जिक) - *adj.* pertaining to toothache. दाँतों का दर्द-सम्बन्धी ।

**Odontoid**-**ऑ-डेंट'-टॉइड-** *adj.* with serrated edges. दाँतेदार ।

**Odontology**-**ऑ-डेंट-टॉल्'-अन्-इ-** *n.* the science which treats of teeth. दन्तशास्त्र, दाँत का शास्त्र ।

**Odontoloxia**-**ऑ-डेंट-टॉल्'-अन्-ओ-** *n.* irregularity of teeth. दाँतों की विषमता ।

**Odoriferous**-**ओ-डोरिफरस-** *adj.* diffusing perfume, fragrant. सुगन्ध फैलानेवाला, सुगन्धित ; **Odoriferously** (-लि) - *adv.* fragrantly. सुगन्ध फैलाते हुए ।

**Odorous**-**ओ-डोर'-अस्-** *adj.* fragrant. सुगन्धित ; **Odorously** (-लि) - *adv.* fragrantly. सुगन्धित ढंग से ।

**Odour**-**ओ-डर्-** *n.* smell, scent, pleasant or unpleasant fragrance. किसी प्रकार की गन्ध, सुगन्ध ; **Bad odour** (foul smell.) दुर्गन्ध ; **Fragrant odour** (sweet scent.) सुगन्ध ; **Odourless** (-लेस्) - *adj.* without odour. गन्धहीन, बिना गन्ध का ।

**Occist**-**ऑसिस्ट-** *n.* the founder of a colony. किसी उपनिवेश की स्थापना करनेवाला ।

**Oecology**-**ऑकै-लॉजि-** *n.* a branch of biology dealing with the effect of environments on organisms. प्राणिशास्त्र की शाखा जिसमें प्राणियों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है ।

**Oedema**-**ऑ-डि'-मा'-** *n.* local dropsy. किसी अङ्ग का जलीय शोथ ; **Oedematic** (-मीट-इक) - *adj.* pertaining to dropsy. ऐसी शोथ-सम्बन्धी ।

**Oedipus**-**ऑ-डिप्-अस्-** *n.* one who solves riddles. कठिन प्रश्नों को सुलझानेवाला, पहिली बूझनेवाला ।  
**O'er**-**ओर्-** short form of 'over'. 'over' का छोटा रूप ।

**Oesophagus**-**ऑसै-फेगस-** *n.* (*pl.* Oesophagi) the gullet. गले की नली, हलक ।

**Of**-**ऑफ-** *prep.* from, by, about, out of. का, में, पर, विषय में, लिये, वास्ते ; **A fool of a man** (a simpleton.) मूर्ख व्यक्ति ; **Blind of an eye** (one eye being blind.) एक आँख का काना ; **For the sake of** (in order to.) वास्ते, लिये ;

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन

**I never heard of it** (I never heard in regard to this.) इस विषय में मैंने कुछ नहीं सुना; **In spite of** (notwithstanding.) ऐसा होते हुए भी, बावजूद इसके; **Man of intelligence** (an intelligent person.) बुद्धिमान् मनुष्य; **Of old** (ancient.) प्राचीन; **On the point of death** (about to die.) मरणासन्न; **Sick of delay** (disgusted with delay.) विलम्ब से परेशान; **Swift of foot** (quick in going.) तीव्र गति का; **To ask of** (to make a request to.) प्रार्थना करना, मांगना; **To bring to bed of** (to give birth to.) सन्तान उत्पन्न करना; **To take ill of** (to think improper about.) बुरा मानना

**Off-ऑफ्-adv. & prep. & adj.** at a distance, away, remote, far, towards, vanished, unfortunate. दूर का, बढ़ा हुआ, दूर, ओर, लुप्त, अभागा; **Badly off** (in bad circumstances.) आपद्ग्रस्त; **Fell off the ladder** (fell at a distance from the ladder. सीढ़ी पर से छटक कर दूर गिर पड़ा; **Get off!** (obtain release from.) दूर हटो; **He broke off** (he stopped speaking.) उसने बोलना बन्द कर दिया; **His hat is off** (his hat has dropped down.) उसकी टोपी गिर गई; **Leave off work** (abandon work.) काम छोड़ दो; **Off-hand** (without previous forethought, carelessly.) बिना पूर्वविचार के, असावधानी से; **Off the point** (removed from the main subject.) प्रधान विषय से दूर; **Off with his head** (cut off his head.) उसका सिर काट लो; **The joint was off** (i. e. was dislocated.) जोड़ उखड़ गया; **To make off** (to depart.) प्रस्थान करना; **We are off now** (we have just started.) हम लोगों ने अभी प्रस्थान किया है; **Well off** (rich.) समृद्ध, धनी।

**Offal-ऑफल्-n.** refuse, waste product. कूड़ा, मल, उच्छिष्ट (शेष भाग); - (pl.) rubbish. (बर्बाद) तलछट।

**Offence-ऑफ्-फेन्स'-n.** an aggressive action, displeasure, annoyance, injury. अपराध (दोष), रोष, असन्तोष, तंग करनेवाली बात, क्षति।

**Offenceless-ऑफ्-फेन्स'-लेस्-adj.** unoffending. दोष-रहित, निरपराध।

**Offend-ऑफ्-फेन्ड'-v. t. & i.** to displease, to transgress, to make angry. अप्रसन्न करना, कष्ट देना, उल्लंघन करना, क्रोधित करना; **Offended** (-फेन्ड)-adj. displeased. असन्तुष्ट, क्रुद्ध; **Offender** (-अर्)-n. one who offends, annoyer. अपराधी, दोषी, तंग करनेवाला; **Offending** (-इन्डिंग)-adj. affronting. कष्ट देनेवाला, पातकी।

**Offensive-ऑफ्-फेन्स'-इव-adj.** injurious, disgusting, repulsive, bad smelling, insulting. क्षतिकार, घृणित, हानिकार, दुर्गन्धित, अपमानकारी; **Offensive to the ear** (displeasing to hear.) सुनने में कड़ु; **Offensive to taste** (of bad taste, offensive.) नीरस, कुस्मित; **Offensive smell** (bad smell.) दुर्गन्ध; **Offensive weapon** (assailing weapon.) आक्रमण करने का शस्त्र।

**Offensively-ऑफ्-फेन्स'-इव-लि-adv.** in an offensive manner. तंग करने या चिढ़ाने या क्षति पहुँचाने के ढंग से।

**Offensiveness-ऑफ्-फेन्स'-इव-नेस्-n.** the quality of being offensive. अनिष्ट, अपकार, असन्तोष, अपराध।

**Offer-ऑफ्-फर्-n.** a proposal, first advance, bidding of a price. प्रस्ताव, पहिला धावा, दाम लगाना; -v. t. to propose, to present to the mind, to bid as a price, to present as a sacrifice. प्रस्ताव करना, निवेदन करना, दाम लगाना, बलि के लिये उपस्थित करना; -v. i. to express willingness, to make an attempt. इच्छा प्रकट करना, प्रयत्न करना; **To offer violence** (to make an attack.) आक्रमण करना।

**Offerer-ऑफ्-फर्-अर्-n.** one who offers. निवेदक, प्रस्तावक।

**Offering-ऑफ्-फर्-इङ्ग-n.** an oblation, a sacrifice. अर्पण, भेंट, बलि-कर्म।

**Offertory-ऑफ्-फर्-टरी-n.** a service at the time of offerings. बलिदान करने के समय का गीत।

**Office-ऑफ्-फिस-n.** service, employment, attention, post, function, duty, place of business. कार्य, व्यापार, अधिकार, पद, कर्तव्य, कार्यस्थान।

**Officer-ऑफ्-फिस-अर्-n.** he who is commissioned to perform a public duty. नियोगी, अधिकारी, अफसर।

**Official-ऑफ्-फिश'-अल्-adj. & n.** pertaining to an office, one employed in a public capacity. अधिकार-सम्बन्धी, अधिकारी (कर्मचारी)।

**Officialdom-ऑफ्-फिश'-अल्-डम्-n.** bureaucracy. अधिकारीवर्ग।

**Officially-ऑफ्-फिश'-अल्-लि-adv.** in an official manner. अधिकारपूर्वक, अधिकारी की तरह।

**Officiant-ऑफिशियन्ट-n.** an officiating person. किसी पदाधिकारी के स्थान पर काम करने वाला।

**Officiate-ऑफ्-फिश'-इ-येड-v. t.** to perform an office, to act in some official capacity. किसी

पदाधिकारी के स्थान पर काम करना; स्थानापन्न होना ।

**Official-ऑफ़ि-सिन्-अल्-adj.** pertaining to drugs used in medicine. औषधियों की जड़ीबूटियों से सम्बन्धित; **Officially** (-लि) -adv. in an official manner. औषधिरूप में ।

**Officious-ऑफ़ि-शस-adj.** offering service which is uncalled for, meddlesome, obliging, informal, overkind. बिना अधिकार के चर्चा करनेवाला, बिम्न ढालनेवाला, धृष्ट, अति कुपातु; **Officiously** (-लि) -adv. unofficially. अनधिकारिक रूप से; **Officiousness** (-नेस्) -n. the quality of being officious. बिना अधिकार का हस्तक्षेप ।

**Offing-ऑफ़-इङ्ग-n.** the part of the sea seen between the sea and the horizon from the shore. किनारे से देख पड़ता हुआ दूर का समुद्र का भाग ।

**Offish-ऑफ़ि-इश्-adj.** inclined to remain separate, distant or stiff in manner. अलग रहनेवाला, रूक्ष प्रकृति का; **Offishness** (-नेस्) -n. the quality of being offish. रूक्षता ।

**Offset-ऑफ़-सेट-n.** shoots of plants, an offshoot, compensation, reversed copy of a printed sheet. अंकुर, अंकुशा, क्षति की पूर्ति, मुजरा, छपे हुए कागज़ की उलटी प्रतिलिपि ।

**Offshoot-ऑफ़-शूट-n.** a side shoot or branch of a tree or plant. वृक्ष के बगल का अंकुर या शाखा ।

**Offside-ऑफ़-साइड-n.** the farthest side. दूर की दिशा ।

**Offspring-ऑफ़-स्प्रिङ्ग-n.** a descendant, progeny, result. सन्तान, सन्तति, परिणाम (फल); **Female offspring** (daughter.) कन्या; **Male offspring** (son.) पुत्र; **With no offspring** (without children.) सन्तानहीन ।

**Oft-ऑफ़्ट-adv.** often, frequently. बहुधा; **Many a time and oft** (repeatedly.) बारम्बार, बहुधा; **Oft-times** (often.) बहुधा, अक्सर ।

**Often-ऑफ़-फ़न्-adv.** frequently, at short intervals. बहुधा (प्रायः), बारम्बार; **As often** (as many times.) जितनी बार; **So often** (so many times.) उतनी बार ।

**Ogee-ओ-जी'-n. & adj.**  
S-shaped double continuous curves. इस आकार की जाली ।

**Ogive-ओ-जाइव'-n.** a pointed arch. नुकीली कमानी की मेहराब ।



Ogee.

**Ogle-ओ-ग्ल-व. t. & i.** to cast amorous glances. कटाक्ष करना, तिरछी नजर से देखना; -n. an amorous glance. कटाक्ष; **Ogler** (-लर्) -n. one who ogles. कनखी मारनेवाला; **Ogling** (-इङ्ग) -n. act of casting a side-glance. कनखी मारने का कार्य ।

**Ogre-ओ-गर्-n.** a man-eating giant. मनुष्य-भक्षी दैत्य या राक्षस; **Ogress** (-रेस्) n. fem. a female ogre. राक्षसी, चुड़ैल; **Ogreish** (-ईश्) -adj. like a giant. राक्षस के समान ।

**Ogygian-ओ-जि-जि'-अन्-adj.** of prehistoric times. अति प्राचीन समय का ।

**Oh-ओ-इंटरj.** an exclamation of surprise or anxiety. ओह ! अरे ! हाय !

**Ohm-ओम्-n.** the unit of electrical resistance. बिजली की शक्ति की एकावट की नाप ।

**Oho-ओ-हो'-इंटरj.** expressing surprise. आश्चर्यमूचक अवयव, ओहो ! अरे !

**oid-ओ-इड-सुफ.** in the sense of 'resembling', 'having the form of.' प्रत्यय जिसका अर्थ 'सदृश' अथवा 'आकारवाला' होता है, यथा **Dentoid**.

**Oil-ओ-इल्-n.** an unctuous liquid lighter than water. तेल, फुलेल; -v. t. to anoint with oil. तेल पोतना या लगाना; **Oilcake** (the residue after extracting oil from seeds.) खली; **Oil-can** (a can for keeping oil.) तेल रखने की कुप्पी; **Oilcloth-n.** (canvas covered with paint.) पानी न सोखनेवाला कपड़ा, मोमजामा; **Oil colour-n.** (colour prepared by grinding a colouring substance in oil.) तेल मिलाकर बना हुआ रंग; **Oil-Engine-n.** (an engine burning oil as fuel.) मिट्टी के तेल से चलने वाला इंजन; **Oiler** (-अर्) -n. an oiling can. यन्त्र में तेल देने की कुप्पी; **Oil-field** (a mine of paraffin oil.) मिट्टी के तेल का खान; **Oiliness** (-इनेस्) -n. quality of being oily. चिकनाहट, स्निग्धता; **Oil-man** (one who deals in oil.) तेली; **Oil-mill** (a mill for extracting oil) तेली का कोरहू; **Oil painting-n.** the art of painting in oil-colours. तलचित्र; **Oil-press-n.** दबाकर तेल निकालने का यन्त्र; **Oilstone** (whetstone.) तेल लगाकर औजार तेज करने की सिल्ली; **Oily** (-इ) -adj. greasy. तेल लिपटा हुआ; **To burn the midnight oil** (to work long in the night.) रात्रि में देर तक परिश्रम करना; **To pour oil on burning fire** (to increase fire by the help of oil.) आग में घी डालना; **To oil one's hands** (to bribe.) घूस देना; **To pour oil on the waters** (to smooth over things.) उपद्रव शान्त करना;

To oil one's tongue (to speak flattering words.) चिकनी-चुपड़ी बातें करना ।

Ointment-ऑइन्ट-मेंट् - *n.* an unctuous preparation used to beautify the skin, an unguent. उबटन, लेप, मलहम ।

Okapi-ऑकेपी - *n.* a giraffe-like animal of Central Africa. मध्य अफ्रीका का जिराफ के समान लम्बी गर्दनवाला चितकबरा पशु ।

Old-ओल्ड-*adj.* (*comp.* Older, Elder, *sup.* Oldest, Eldest.) advanced in age, ancient, previous, worn out, long practised, decayed. वृद्ध, प्राचीन, जीर्ण, अनुभवी, सड़ा हुआ; Eight years old (eight years of age.) आठ वर्ष की अवस्था का; Of the old school (old-fashioned.) पुराने ढंग का; Old boy (an old companion.) पुराना साथी; Old cloth (ragged cloth.) जीर्ण वस्त्र; Old fashioned-*adj.* पुराने ढंग का; Old hand (an experienced worker.) अनुभवी कारीगर; Old head on young shoulders (wisdom beyond one's age.) अवस्था से अधिक विद्वान्; Old Tom (a kind of gin.) एक प्रकार की मदिरा; The old (people of advanced age.) वृद्ध लोग ।

Olden-ओल्ड-इन्-*adj.* old, ancient पुराने समय का; *n.* *t.* to make feeble. दुर्बल करना ।

Oldish-ओल्ड-इश्-*adj.* somewhat old. कुछ पुराना ।

Oldness-ओल्ड-नेस्-*n.* old age. बुढ़ापा ।

Oldster-ओल्ड-स्टर-*n.* one who is no longer a youngster. युवा अवस्था से अतीत ।

Oleaginous-ओलिवीजिनस-*adj.* oily, greasy. तेल युक्त, चिकना; Oleaginousness-(नेस्)-*n.* oiliness. स्निग्धता, चिकनाहट ।

Oleander-ओलि-बैन्ड-डर-*n.* a poisonous shrub. एक विषैली वनस्पति, करवीर ।

Oleic-ओलि-इक्-*adj.* pertaining or relating to oil. तेल-सम्बन्धी ।

Oleiferous-ओलिफरस-*adj.* producing oil. तेल उत्पन्न करनेवाला ।

Olfactory-*adj.* see under Olfactive.

Olfaction-ऑल्-फीक्-शन्-*n.* the sense of smell. घ्राणेन्द्रिय, नाक ।

Olfactive-ऑल्-फीक्-टिव्, Olfactory (डर-इ)-*adjs.* pertaining to the organ of smell. घ्राणेन्द्रिय (नाक) सम्बन्धी ।

Olibanum-ऑलिबेनेम्-*n.* an aromatic resin. एक सुगन्धित गोंद, सिंहल ।

Old-ऑल्ड-इश्-*adj.* of bad smell, foul-smelling. दुर्गन्धवाला ।

Oligarch-ऑल्-इग्-आर्क-*n.* a member of an oligarchy. अल्पजन राज्य का सदस्य; Oligarchal (-अल्)-*adj.* pertaining to oligarchy. अल्पजन राज्य-सम्बन्धी ।

Oligarchically-ऑलिर्गीकिकलि-*adv.* in an oligarchic manner. अल्पजन राज्य क्रम की रीति से ।

Oligarchy-ऑल्-इ-गीर्क-इ-*n.* government by the few. अल्पजन से शासित राज्य ।

Olivary-ऑलिवरि-*adj.* shaped like olives, oval. जैतून के आकार का, अण्डाकार ।

Olive-ऑल्-इव्-*n.* an evergreen tree with small white flowers, its fruit, जैतून का वृक्ष, जलपार्ह; Olive crown (a crown of victory.) विजय-मुकुट; To hold out the olive branch (to offer peace.) मेरु का प्रस्ताव रखना ।

-ology-ऑल्-ऑ-जि-सि-*suffix.* used for 'science,' विज्ञानसूचक प्रत्यय, यथा—Biology, Theology. इत्यादि ।

Olympian-ऑ-लिम्-पि-अन्-*adj.* superior, magnificent. ऐश्वर्ययुक्त, विशिष्ट महत्त्व का ।

Omega-ओ-मेन्ना-*n.* the last letter of the Greek alphabet. ग्रीक वर्णमाला का अन्तिम अक्षर; Alpha and Omega (the first and the last.) आदि और अन्त ।

Omen-ओ-मेन्-*n.* the occurrence foreboding good or evil, presage. शुभ या अशुभ सूचक घटना, शकुन. चिन्ह, लक्षण; *n.* *t.* to foretell. शकुन सूचित करना; Good omen (a sign of good fortune.) शुभ लक्षण या शकुन

Ominous-ओमिनस-*adj.* portentous, inauspicious. अशुभ लक्षण का, अपशकुन का; Ominously (-ली)-*adv.* in an ominous manner. अशुभ लक्षण से, अपशकुन से ।

Omissible-ओ-मिस्-सि-बल्-*adj.* capable of being omitted. त्याज्य, छोड़ने योग्य ।

Omission-ओ-मिश्-अन्-*n.* a leaving out, failure, neglect. त्याग, लोप, भूल ।

Omissive-ओ-मिस्-सि-ब-*adj.* leaving out. छोड़नेवाला, भूलनेवाला ।

Omit-ओ-मिट्-*v.* *t.* ( *p.* *t.* Omitted.) to leave out, to fail to do. त्यागना, छोड़ना, भूल जाना ।

Omni-ओम्-नि-*pref.* in sense of 'all,' 'in all ways.' उपसर्ग जिसका अर्थ 'सबका,' 'सब प्रकार से' होता है ।

Omnibus-ओम्-नि-बस्-*n.* (*pl.* Omnibuses.) a four-wheeled public vehicle. किराये की मोटरगाड़ी ।

**Omnifarious**-**ऑमिनिके रिमस**-*adj.* of all sorts. सब प्रकार का ।

**Omnific**-**ऑम्-निफ़**-*इक* - *adj.* all-creating. सर्वोत्पादक ।

**Omniform**-**ऑम्-नि-फॉर्म**-*adj.* having every form. सब प्रकार के रूपवाला ।

**Omnigenous**-**ऑमिजिनस**-*adj.* consisting of all kinds. सब प्रकार का, सब जाति का ।

**Omnipotence**-**ऑम्-निप्-अं-टेन्स** - *n.* infinite power. सर्व (अनन्त) शक्ति ।

**Omnipotent**-**ऑम्-निप्-अं-टेन्ट**-*adj.* almighty. सर्वशक्तिमान् ।

**Omnipresence**-**ऑम्-नि-प्रेज़-एन्स**-*n.* presence everywhere. विश्वव्यापकता ।

**Omnipresent**-**ऑम्-नि-प्रेज़-एन्ट**-*adj.* present in all places and at all times. विश्वव्यापी, सर्वव्यापक ।

**Omniscience**-**ऑमिन्शयेंस**-*n.* unlimited knowledge. अनन्तज्ञान, सर्वज्ञान ।

**Omniscient**-**ऑमिन्शयेंट**-*adj.* all-knowing. त्रिकालदर्शी ।

**Omnivorous**-**ऑमिवोरस** - *adj.* feeding on plants as well as on animals. सर्वभक्षी, वनस्पति तथा मांस खानेवाला ।

**Omoplate**-**ओ-मो-प्लेट**-*n.* the shoulder-blade. कंधे पर की हड्डी ।

**On**-**ऑन**-*prep.* in contact with the upper part of a thing, upon, at, near, in consequence of. किसी पदार्थ के ऊपर, ऊपर, पर, पास, परिणाम में; -*adv.* forward, onward. आगे से; used as *pref.* in sense of 'onward'. उपसर्ग की तरह प्रयोग होने पर 'आगे की ओर' अर्थ में आता है; From that day on (commencing from that day.) उस दिन से; Goes on foot (is a pedestrian.) पैदल चलता है; Having clothes on (wearing clothes.) कपड़ा पहिने हुए; On account of (for.) वास्ते, लिए; On all sides (on every side.) चारों तरफ़; On one's knees (submissive.) घुटने के बल; On the instant (immediately.) उसी क्षण; On the morning (in the morning time.) प्रातःकाल; On the right (towards the right side.) दाहिनी ओर; On the wing (flying.) उड़ता हुआ; The city was on fire (fire enveloped the city.) शहर में आग लगी हुई थी ।

**Onager**-**ऑन्-जर्** - *n.* the wild ass. जंगली गधहा, गोरखर ।

**Once**-**वन्स**-*adv.* for one time only, a few times, formerly. एक बार, पहिले; At once (immediately.) तुरन्त; Once for all (for ever.) सर्वदा के लिए (निश्चित रूप से); Once

upon a time (on a certain occasion.) एक बार, किसी समय ।

**Oncoming**-**ऑन्-कम्-इङ्ग**-*n.* approach. पहुँच ।

**One**-**वन्**-*adj.* single in number, some or any, undivided. एक, कोई, अविभक्त; -*n.* the number one, an individual. एक (संख्या), कोई व्यक्ति; *pron.* a single person. कोई मनुष्य; All in one (combined, unanimously.) एक साथ, एक मत से; At one (in agreement.) सहमत; Many a one (several.) बहुतेरे; Never a one (none.) कोई भी नहीं; Of one's own (belonging to oneself.) अपना निजी; One another (conjunctly.) परपर: One or the other (either of the two.) दो में से एक; Ten to one (almost impossible.) प्रायः असम्भव; To be at one (to be equal.) समान होना; Were made one (were married.) विवाह किए गये ।

**One-eyed**-**वन्-आइड**-*adj.* blind of one eye. काना ।

**Oneirocritic**-**ऑ-नोइ-रै-क्रिटिक**-*n.* one who interprets dreams. स्वप्न का अर्थ बतलानेवाला ।

**Oneiromancy**-**ऑ-नोइ-रै-मीन्स**-*n.* the act of divining by dreams. स्वप्नों की सहायता से भविष्य बताने का कार्य ।

**Oneness**-**वन्-नेस**-*n.* singleness, wholeness, being one. एक भाव, अद्वैत भाव, एकता ।

**Onerous**-**ऑनरस**-*adj.* burdensome. दुःसह, कष्टसाध्य, भारी; **Onerously** (-*लि*)-*adv.* in an onerous manner. भारीपन से; **Onerousness** (-*नेस*) - *n.* the state of being onerous. दुःसहता, भारीपन, कष्टसाध्यता ।

**Oneself**-**वन्-सेल्फ**-*pron.* reflexive form of 'one.' आप ही, स्वयं ।

**One-sided**-**वन्-साइड-एड**-*adj.* partial, limited to one side, turned to one side. पक्षपाती, एक ही ओर सीमित, एक ही ओर मुड़ा हुआ; **One-sidedly** (-*लि*)-*adv.* partially. पक्षपात से; **One-sidedness** (-*नेस*) - *n.* having regard to one side only. एकपक्षता ।

**Onfall**-**ऑन्-फॉल**-*n.* an attack, approach of night. आक्रमण, रात्रि का आगमन

**Onflow**-**ऑन्-फ्लो**-*n.* a flow onward. आगे की ओर बहाव ।

**Onion**-**ऑन्-यन्**-*n.* an edible bulb with pungent flavour. प्याज़; -*v. t.* to rub the eyes with onion. आँखों में प्याज़ रगड़ना ।

**Oniony**-**ऑन्-यन्-इ**-*adj.* having the smell of onion. प्याज़ के गन्ध का ।

**Onlooker**-**ऑन्-लुक-अर्**-*n.* a spectator. दर्शक, तमाशा देखनेवाला ।



**Only-ओन्-लि-adj.** sole, single, alone. प्रधान, केवल (अकेला, अद्वितीय); **-adv.** solely, exclusively. केवल, सिर्फ; **-conj.** but, except. सिवाय; **Not only but.** न केवल ।

**Onomatopoeia-ऑन-मीटो-पीया-n.** a word whose sound resembles the object associated with it. ऐसा शब्द जिसका उच्चारण उसके अर्थ का ध्वनिक हो; **Onomatopoeic (-पे-येंट-इक)-adj.** formed by onomatopoeia. उपर्युक्त शब्द से सम्बन्धित; **Onomatopoeically (-अलि)-adv.** in the manner of an onomatopoeia. उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करते हुए ।

**Onset-ऑन्-सेट-n.** an attack, an assault. आक्रमण, चढ़ाई (धावा) ।

**Onslaught-ऑन्-स्लाट-n.** a fierce attack, a murderous assault. मारकाट, भयंकर घातक आक्रमण ।

**Ontological-ऑन्-टैल्-ऑ-जिफ-अल्-adj.** metaphysical. सत्त्व-विद्या-सम्बन्धी, दार्शनिक;

**Ontologically (-जि-अल्-लि)-adv.** in a metaphysical manner. सत्त्व-विद्या के सिद्धान्त से ।

**Ontologist-ऑन्-टैल्-ऑ-जिस्ट-n.** one who is versed in ontology. सत्त्व-विद्या का पण्डित ।

**Ontology-ऑन्-टैल्-ऑ-जि-इ-n.** the philosophy concerned with the essence of being. दर्शन या सत्त्व विद्या ।

**Onus-ओ-नस्-n.** (no plural) burden, obligation, responsibility. भार, उत्तरदायित्व, जबाबदारी ।

**Onward-ऑन्-वर्ड-adj.** forward. अग्रगामी; **Onwards (वर्ड्ज़)-adv.** further onward. आगे की ओर ।

**Onymous-ऑन्-इ-मस्-adj.** not anonymous. गुप्तनाम नहीं, नाम दिया हुआ ।

**Onyx-ऑन्-इक्स-n.** a kind of gem. गोमेदक रत्न ।

**Oof-ऊफ-n.** money. धन; **Oofy (-इ)-adj.** wealthy. धनिक ।

**Oogenesis-ओ-ऑ-जैनिस्म-n.** development of the ovum. भ्रूण (गर्भ) का बढ़ना ।

**Oology-ओ-ऑ-ल-ऑ-जि-n.** the study of bird's eggs. पक्षी के अण्डों का अध्ययन ।

**Ooze-ऊज़-n.** wet mud, sluggish flow. गीली मिट्टी, कीचड़, स्राव; **-v. t.** to pass gently through pores. रसकर बहना, टपकना ।

**Oozily-ऊज़-इ-लि-adv.** in an oozing manner. रसते हुए ।

**Ooziness-ऊज़-इ-नेस्-n.** the state of being oozy. टपकन ।

**Oozings-ऊज़-इङ्गिज़-n.** flow of a fluid in drops. द्रव का टपकन ।

**Oozy-ऊज़-इ-adj.** miry, slimy. टपकने या रसनेवाला ।

**Opacity-ऑपे-सिटि-n.** want of transparency, obscurity, opaqueness. अस्पष्टता, धुंधलापन, अपारदर्शकता ।

**Opal-ओ-पल्-n.** a precious stone. पोलकी, दूधिया पत्थर ।

**Opalescent-ओ-पल्-ऑस-सेन्ट-adj.** pertaining to an opal. पोलकी रत्न का ।

**Opaline-ओ-पला-इन्-लिन्-adj.** resembling an opal. पोलकी की तरह का ।

**Opalize-ओ-पल्-आइज़-v. t.** to make like opal. पोलकी के सदृश बनाना ।

**Opaque-ऑपेक-adj.** not transmitting light, obscure, dull. अपारदर्शक, अन्धकारयुक्त, गँदला;

**Opaquely (-लि)-adv.** in an opaque manner. गँदलेपन से; **Opaqueness (-नेस्)-n.** want of transparency. अस्पष्टता, अपारदर्शकता ।

**Ope-ओ-प-v. t. & i.** (poetical form of 'Open') खुलना, खोलना ।

**Open-ओ-पन्-adj.** not closed, unsealed, bare, uncovered, unprotected, public, manifest, frank, liberal. उन्मुक्त, बिना मुहर का, नंगा, खुला हुआ, अरक्षित, प्रकाशित, प्रकट, स्पष्ट, सच्चा, उदार; **Open air** (air out of doors,) घर के बाहर की खुली वायु; **Open country** (an unenclosed piece of land.) खुला मैदान; **Open-eyed-adj.** (watchful.) सचेत, सावधान, चौकसी रखनेवाला; **Open-handed** (generous.) उदार, दाता; **Open-hearted** (frank.) निष्कपट, सच्चे हृदय का; **Open-minded** (unprejudiced.) पक्षपातहीन; **Open-minded person** (a man of liberal views.) उदारचरित मनुष्य; **Openmouthed** (greedy, outspoken.) लालची, स्पष्टवक्ता; **Open to dispute** (debatable.) विवादनीय; **Open weather** (clear weather.) स्वच्छ ऋतु; **To keep doors open** (to receive every one.) सबका आतिथ्य करना; **To lay open** (to uncover.) खोलकर सामने रखना; **To receive with open arms** (to welcome or accept heartily.) सहृदय स्वीकार या स्वागत करना; **With open eyes** (without secrecy.) प्रत्यक्ष में, गुप्त न रखते हुए ।

**Open-ओ-प-पन्-v. t. & i.** to begin, to bring into view, to unlock, to enlarge, to establish. आरम्भ करना, प्रकाशित करना, खोलना, धिकसित होना, स्थापित करना; **To open bowels** (to loosen bowels.) आंतों को ढीला करना; **To open debate** (to begin a

discussion.) शास्त्रार्थ आरम्भ करना; To open fire (to begin firing.) गोली चलाना आरम्भ करना; To open ground (to prepare land by ploughing.) हल चलाकर मिट्टी खोदना; To open one's eyes (to show astonishment.) आश्चर्य दिखलाना; To open up (to increase, to expand.) खोलना, फैलाना; To open the door (to give opportunity.) अवसर देना; To open up (to publish.) प्रकाशित करना।

**Openable-ओपेन्-एबल-adj.** able to be opened. प्रकाशित करने (खोलने) योग्य।

**Opener-ओ-पेन्-अर्-*n.*** he who opens. खोलनेवाला।

**Opening-ओपेन्-इङ्ग-*n.*** commencement, opportunity, passage, an aperture. प्रारम्भ, अवसर, मार्ग, छिद्र।

**Openly-ओपेन्-ली-adv.** in an open manner. स्पष्ट रूप में, बिना छिपाये हुए।

**Openness-ओपे-एन्-नेस्-*n.*** frankness. स्पष्टता, प्रकाशता।

**Opera-ओपेरा-*n.*** a dramatic performance accompanied by music. सङ्गीत नाटक; **Comic opera** (an opera of light character.) हास्यपूर्ण नाटक; **Grand opera** (one without spoken language.) स्वर्ग।

**Opera-glass-ओपेरा-ग्लस-*n.*** a small binocular glass used at theatres. नाटक देखने की दूरबीन; **Opera-hat-*n.*** a kind of tall hat. मोड़ने के योग्य ऊँची दीवार की अंग्रेजी टोपी।



Opera-glass.

**Operant-ओपे-अन्-अन्ट-adj.** *c. n.* operative, active, an operator. कार्य करने की शक्ति रखनेवाला, कुर्सीला, वह व्यक्ति जो किसी यंत्र या कार्य का संचालन करता है।

**Operate-ओपरेट-*v. i. c. t.*** to perform, to produce effect, to act, to perform surgical operations, to buy and sell, to manage. कार्य करना, फलीभूत होना, चेष्टा करना, प्रभाव डालना, जराही करना, बेचा-बिक्री करना, प्रबन्ध करना; **Operating-room** (theatre) a room where surgical operations are performed. डाक्टर का चीर-फाड़ करने का कमरा।

**Operatic-ओपेरेटिक-adj.** like an opera. सङ्गीत नाटक के सदृश।

**Operation-ओपरेशन-*n.*** action, scope, manipulation, influence, method of working,

an active process, discharge of duty, surgical performance, movement of troops. क्रिया (कार्य), प्रवृत्ति, प्रभाव, उद्यम, व्यापार, कर्तव्यपालन, चीर-फाड़, सेना की गति।

**Operative-ओपरेटिव-adj.** *c. n.* producing an effect, an artisan or mill-hand. प्रयोजक (प्रबल), गुणकारी, शिल्पकार; **Operatively** (-लि)-adv. in an operative manner. प्रबलता से, कार्य-दक्षता से।

**Operatoor-ओपरेटोर-*n.*** one who operates. प्रदत्त, कार्य करनेवाला।

**Operetta-ओपरेटो-*n.*** a short opera. छोटा संगीत नाटक।

**Operose-ओपरोस्-adj.** taking great pains, industrious. श्रमसाध्य, अति परिश्रमी, बड़ा मेहनती।

**Ophidian-ओफिड-इ-अन्-adj.** pertaining to snakes. सर्पसम्बन्धी।

**Ophiolater-ओफि-ओ-लेटर्-*n.*** a serpent worshipper. सर्पपूजक।

**Ophiology-ओफि-ओ-लॉ-जि-*n.*** the study of snakes. सर्पविद्या।

**Ophiophagous-ओफि-ओ-फागस्-adj.** feeding on snakes. सर्पभोजी।

**Ophite-ओ-फाइट-adj.** serpentine. सर्पाकार, साँप के आकार का।

**Ophthalmia-ओफ्थैल्मि-आ-*n.*** inflammation of the eye. आँख आना, आँख फूलने का रोग; **Ophthalmic** (-मिक)-adj. pertaining to the eye. नेत्र-सम्बन्धी, आँख का।

**Ophthalmologist-ओफ्थैल्मोलॉजि-अन्-इस्ट-*n.*** one skilled in the treatment of the eye. नेत्र-रोग का चिकित्सक।

**Ophthalmology-ओफ्थैल्मोलॉजी-*n.*** the science which treats of the eye. नेत्र-विज्ञान।

**Ophthalmomy-ओफ्थैल्मि-मि-*n.*** swelling of eyes. आँखों की सूजन।

**Opiate-ओपि-एट-*n.*** a drug containing opium used for inducing sleep or alleviating pain. निद्रा लानेवाली तथा पीड़ा हटानेवाली अफीम मिली हुई औषधि; *v. t.* to mix with opium. अफीम मिलाना।

**Opine-ओपिन्-*v. t.*** to hold an opinion, to think, to suppose. विचार करना (मनन करना), तर्क करना।

**Opinion-ओपिन्-यैन्-*n.*** a judgement without proof, belief, probable view, estimation, sentiment. अनुमान, विचार, आशय, बुद्धि, अभिप्राय; I am of opinion (I think so.)

मैं ऐसा विचार करता हूँ ; **Difference** of opinion. मतभेद ।

**Opinionated**-ओपिन्यिनेटेड्-*adj.* obstinate in opinion. अपने विचार का पक्का, हठी ; **Opinionatedness**(-नेस्)-*n.* obstinacy. हठ ।

**Opinionative**-ओ-पिन्'-यैन्-येट्'-*adj.* unduly attached to one's notions. अपने मत का आग्रही ।

**Opinionist**-ओ-पिन्'-यैन्-इस्ट-*n.* one who is attached to his personal opinions. अपने मत पर दृढ़ ।

**Opp**-अ-पिप्'-*n.* an advanced position from which the effects of the enemy fire can be watched. शत्रु की गोलीयों का आक्रमण दूर से देखने का स्थान ।

**Opisometer**-ऑ-पि-सॉ-मि-टर्-*n.* a mathematical instrument for measuring curved lines. ( नक्शे पर की ) घूमी-फिरी रेखाओं को नापने का यन्त्र ।

**Opium**-ओ-पि-अम्-*n.* a drug prepared from the juice of poppy. अहिफेन, अफीम ;

**Opium-eater** (-ईट्-अर्)-*n.* one who indulges in opium, अफीमची ।

**Opiumize**-ओ-पि-अम्-आइज़-*v. t.* to mix opium. अफीम मिलाना ।

**Opossum**-ऑ-पास'-सम्-*n.* a kind of American mammal. अमेरिका देश का एक प्रकार का चीपाया ।

**Oppilate**-ऑप्-पिल-येट्-*v. t.* to block or obstruct. रुकावट डालना ; **Oppilation** (-ऐ-शन्)-*n.* अवरोध, रुकावट ।

**Opponency**-ऑप्-पो'-नेन्-सि-*n.* antagonism, opposition. शत्रुता, विरोध ।

**Opponent**-अप्-पो'-नेन्ट-*n.* an adversary, an enemy. वैरी, शत्रु ; *adj.* opposite. विरुद्ध ।

**Opportune**-ऑप्-पर्-ट्यून-*adj.* suitable, convenient, well-chosen. अनुकूल, सुगम, उचित समय का ; **Opportunely** (-लि)-*adv.* seasonably. (सुगमता से) समय से ; **Opportuneness** (-नेस्)-*n.* seasonableness. समयोचितता ।

**Opportunism**-ऑप्-पर्-ट्यून'-इज्म-*n.* adopting oneself to circumstances, compromise. समयानुसार अपने को बनाना, सन्धि, सुलह ।

**Opportunist**-ऑप्-पर्-ट्यून'-इस्ट-*n.* one who seizes opportunities. अपने को समयानुसार बनानेवाला, नीतिष, अवसरग्राही ।

**Opportunity**-ऑप्-पर्-चुन्'-इट्-इ-*n.* ( *pl.* **Opportunities**.) favourable or convenient time, good chance. अवकाश, समय (साधन), सुअवसर ; **To wait an opportunity** (to

wait for a favourable time.) अवसर की प्रतीक्षा करना ।

**Opposability**-ऑप्-पोजेबिल'-इ-टि-*n.* capability of being placed in opposition. विरोधभाव ।

**Opposable**-ऑप्-पोजेबल'-इज्-*adj.* what may be opposed. विरोध के योग्य ।

**Oppose**-ऑप्-पोज-*v. t.* to antagonize, to resist, to place against, to make an objection to, to obstruct. विरोध करना, बाधा डालना, रोकना, प्रतिरोध करना, विघ्न डालना ।

**Opposer**-ऑप्-पोज'-अर्-*n.* one who opposes. विरोधक, सामना करनेवाला ।

**Opposing**-ऑप्-पोज'-इज्-*adj.* acting against. विरुद्ध काम करनेवाला ।

**Opposite**-ऑप्-पो-जिट्-*adj.* contrary to, adverse, facing to, placed in front of. प्रति-कूल, सामने का, अभिमुख ; *n.* that which is opposed. विपरीत, भिन्न ; **Of an opposite kind** (of a different kind.) भिन्न प्रकार का ; **On the opposite bank** ( on the other bank. ) उस पार ; **The opposite sex** ( the female sex. ) स्त्री जाति ।

**Oppositely**-ऑप्-पो-जिट्-लि-*adv.* adversely. विपरीत या भिन्न भाव से ; **Oppositeness** (-नेस्)-*n.* the state of being opposite. भिन्नता ।

**Opposition** - ऑप्-पो-जि-शन्-*n.* contrast, resistance, antagonism, contrariety, hostility. प्रतिकूलता, विरोध, बाधा, विमुखता, वैर ।

**Oppositional**-ऑप्-पो-जि'-शन-ल्-*adj.* pertaining to opposition. वैर भाव का, विरोधी ; **Oppositionally** ( -अ-लि )-*adv.* in a hostile way. प्रतिकूलता से ; **Oppositionist** (-इस्ट)-*n.* obstructionist. विरोधक ।

**Oppress**-ऑप्-प्रेस'-*v. t.* to weigh down, to govern with tyranny, to keep under subjection. दबाना, सत्ताना, बंध में करना ( अयकार करना ) ।

**Oppression**-ऑप्-प्रेस'-शन्-*n.* cruelty, hardship, calamity. निर्दयता, कठोरता, उत्पादन ।

**Oppressive**-ऑप्-प्रेस'-सिव्-*adj.* tyrannical, overwhelming. क्रूर, अत्याचारी, उत्पीड़क, निर्दयी ; **Oppressively** ( - लि )-*adv.* in an oppressive manner. निर्दयता से ; **Oppressiveness** (-नेस्)-*n.* the quality of being oppressive. कठोरता, निर्दयता, अत्याचार ।

**Oppressor**-ऑप्-प्रेस'-सर-*n.* one who oppresses. अत्याचारी, क्रूर, निर्दयी ।

**Opprobrious**-ऑप्-प्रॉ-ब्रि-अस्-*adj.* abusive, reproachful, deposed. निन्दनीय, कलकी, धृषित ; **Opprobriously** (-लि)-*adv.* in a reproachful manner. तिरकार-सहित ; **Oppro-**

**briousness** (-नेस्) - *n.* reproachfulness, disgracefulness. निन्दनीयता ।  
**Opprobrium**-ऑप्-प्रो' - *n.* infamy, disgrace. अपवश, तिरस्कार ।  
**Oppugn**-ऑप्-यून्' - *v.t.* to oppose or call into question. विरोध करना ।  
**Oppugnance**-ऑ-पग्' - *n.* resistance, opposition. विरोध; **Oppugnancy** (-पग्'-नीन्-सि)-*n.* state of opposition. विरोध-भाव ।  
**Oppugnant**-ऑ-पग्'-नेन्ट'-*adj.* resisting. विरोध करनेवाला ।  
**Oppugnation**-ऑ-पग्'-ने'-शन्'-*n.* opposition. विरोध ।  
**Oppugner**-ऑ-यून्'-अर्'-*n.* one who opposes or resists. विरोध करनेवाला ।  
**Opsonic**-ऑप्सोनिक्'-*adj.* having an effect on the bacteria in the body. शरीर के भीतर के कृमियों पर प्रभाव डालनेवाला ।  
**Opsonin**-ऑप्-सो'-निन्'-*n.* the injection of non-living bacteria for curing a disease. किमी रोग के कृमियों को मारकर शरीर में प्रवेश करने की विधि ।  
**Optative** ऑ-टि'-टिव्'-*adj.* expressing wish or desire. इच्छार्थक, इच्छा-सूचक; **Optatively** (-लि)-*adv.* in an optative manner. इच्छार्थक रूप में ।  
**Optic**-ऑप्'-टिक्'-*adj.* pertaining to or relating to the eye or eyesight. नेत्र-सम्बन्धी, दृष्टि-सम्बन्धी ।  
**Optical**-ऑप्'-टिक्'-अल्'-*adj.* pertaining to optics, visual. दृष्टि - सम्बन्धी, आँख का; **Optically** (-लि) - *adv.* in an optical manner. दृष्टि से सम्बन्ध रखते हुए ।  
**Optician**-ऑप्-टिश्'-शन्'-*n.* one who is skilled in optics, one who sells optical instruments. चक्षुर्विद्या में निपुण, उपनेत्र (चश्मा) बेचनेवाला ।  
**Optics**-ऑप्'-टिक्स - *n.* the science of light or sight प्रकाश या दृष्टि-विज्ञान ।  
**Optimacy**-ऑप्-टिम्-असि-सि-*n.* the nobility. कुलीन लोग, शिष्ट जन ।  
**Optimism**-ऑप्-टिम्-इज्म्'-*n.* the doctrine that good ultimately prevails over evil, a hopeful view of things. उत्तमता या सिद्धान्त, आशावाद ।  
**Optimist**-ऑप्-टिम्-इज्म्'-*n.* one who thinks that all is for the best. उत्तमता के सिद्धान्त-वाला, आशावादी ।  
**Optimistic**-ऑप्-टिम्-इज्म्-इक्'-*adj.* pertaining to optimism. उत्तमता के सिद्धान्त का; **Optimistically** (-अ-लि)-*adv.* in an optimistic manner. 'ईश्वर सब अच्छे के लिए करते हैं', ऐसी धारणा रखते हुए ।

**Option**-ऑप्'-शन्'-*n.* choice, choosing, liberty to choose. रुचि, इच्छा, अभिलाषा; **Left to your option** (according to your wishes.) आपके इच्छानुसार, जैसी आपकी इच्छा ।  
**Optional**-ऑप्शनल्'-*adj.* according to your choice. ऐच्छिक, वैकल्पिक; **Optionally** (-अ-लि) - *adv.* in an optional manner. विकल्प से, इच्छानुसार ।  
**Optophone**-ऑप्'-टो-फोन्'-*n.* an instrument for helping the blind to see objects. अन्धों को पदार्थ दिखलाने में सहायता देने का यन्त्र ।  
**Opulence**-ऑप्'-युल्-एन्स्'-*n.* wealth, riches. धन, विभव, ऐश्वर्य ।  
**Opulent**-ऑप्'-युल्-एन्ट'-*adj.* wealthy, abundant, rich. धनिक, सम्पन्न, बहुयनी; **Opulently** (-लि) - *adv.* richly, abundantly. ऐश्वर्य से, सम्पन्नता से ।  
**Or**-ऑर्'-*conj* & *prep.* used for uniting two alternatives, each of the two, before. अथवा दो में एक, अन्यथा, पहिले; **Or else** (other- wisc.) नहीं तो ।  
**Oracle**-ऑर्'-ए-कूल्'-*n.* a divine revelation, prophecy, mysterious advice, prophetic judgment. आकाशवाणी, भविष्यवाणी, विचित्र उपदेश, देवी उपदेश ।  
**Oracular**-ऑर्-कू-युल्-अर्'-*adj.* like an oracle. देववाणी तुल्य; **Oracularity** (-इट्-इ)-*n.* the state of being oracular. देववाणीत्व; **Oracularly** (-लि)-*adv.* in the manner of an oracle. आकाशवाणी की रीति से ।  
**Oral**-ओरल्'-*adj.* relating to the mouth, spoken, verbal. मुख-सम्बन्धी, बोला हुआ, मौखिक; **Orally** (-लि) - *adv.* by word of mouth. वचन द्वारा, मुख द्वारा ।  
**Orange**-ऑरेंज्'-*n.* a juicy sweet fruit. नारंगी, सन्तरा ।  
**Orangery**-ऑरेंजेरि'-*n.* a garden of orange trees. नारंगी का बगीचा ।  
**Orangeade**-ऑरेंज्-इ-*n.* a drink made of orange juice. नारंगी का (क्षारीय) शरबत; **Orange colour** (the colour of oranges.) नारंगी रङ्ग ।  
**Orang-outang**-ऑर्-ओङ्ग'-उ-टोङ्ग'-*n.* (also Orang-utan) a kind of large ape. एक प्रकार का बड़ा बन्दर ।  
**Orant**-ऑ'-रिन्ट'-*n.* worshipping. पूजक, पूजा करनेवाला ।



Orang-outang.

**Orate**-ओ-रेट्-*v. t.* to make a speech. व्याख्यान देना ।

**Oration**-ओ-रेशन्-*n.* a formal speech, way of speaking. वक्तृता, व्याख्यान देने की विधि ।

**Orator**-ओ-रेटर-*n.* (*fem.* **Oratress**-रेस्) an eloquent speaker, a public speaker. सुवक्ता, व्याख्यान देनेवाला ।

**Oratorical**-ओ-रेटोरिकल्-*adj.* pertaining to oratory. व्याख्यान-सम्बन्धी ।

**Oratorical**-ओ-रेटोरिकल्-*adj.* rhetorical. अलङ्कारयुक्त। **Oratorically** (-अलि) - *adv.* in an oratorical manner. अलङ्कारिक रूप में ।

**Oratory**-ओ-रेट-रि-*n.* the art of speaking. वक्तृत्व-शक्ति ।

**Orb**-ऑर्ब-*n.* a sphere, heavenly body, the eye, the eye-ball. गोला (चक्र), मण्डल, आँख, आँख का तारा; -*v. t.* to form into a circle. मण्डल बनाना; **Orbed** (-इ) -*adj.* having an orb. मण्डलाकार ।

**Orbicular**-ऑर्बिक्युलर्-*adj.* circular, in the form of an orb. गोल, (मण्डलाकार) गोलाकार; **Orbicularity** (-इ-टि)-*n.* sphericity. गोलाई; **Orbicularly** (-लि) - *adv.* in a spherical manner. गोलाई से, गोलाकार रूप में ।

**Orbit**-ऑर्बिट-*n.* the path in which the heavenly bodies move, the socket of the eye. (कक्षा) ग्रहपथ, आँख का गड्ढा; **Orbital** (-अल्)-*adj.* pertaining to an orbit. ग्रहपथ सम्बन्धी ।

**Orchard**-ऑर्-चर्ड-*n.* a garden of fruit trees. फल-वाटिका, फलों का बाग; **Orchard-house**-*n.* a green-house for the cultivation of fruit trees. फल के वृक्षों को उगाने का आच्छादित गृह; **Orchardman** (one who lays out a fruit garden.) फल-वाटिका लगानेवाला व्यक्ति ।

**Orchestic**-ऑर्-केस्ट्र-इक्-*adj.* pertaining to dancing. नृत्य-सम्बन्धी; **Orchestics** (-स्)-*n.* the art of dancing. नृत्य विद्या, नाचने की कला ।

**Orchestra**-ऑर्-केस्ट्रा-*n.* the part of a theatre where concert is performed. बजानेवालों का (नाटक में) समूह, वादकबृन्द, थियेटर में उनके बैठने की जगह; **Orchestral** (-केस्ट्रल्)-*adj.* pertaining to an orchestra. वादक बृन्दीय;

**Orchestrate** (-स्ट्रेट्)-*v. t.* to compose for an orchestra. नाटक के लिये गायन बनाना ।

**Orchid**-ऑर्-किह-*n.* a beautiful herb with showy flowers of various colours. रङ्ग-विरङ्गे फूलों वाले विचित्र आकार के पौधे ।

**Orchitis**-ऑर्किटिस्-*n.* inflammation of the testicles. अंडकोष का शोथ ।

**Orchotomy**-ऑर्-केट-ऑम्-*n.* castration. वधिया करने का कार्य ।

**Ordain**-ऑर्-डेन्-*v. t.* to appoint, to destine. निर्दिष्ट करना, नियुक्त करना (प्रबन्ध करना) ।

**Ordainer**-ऑर्-डेन्-ऑर्-*n.* one who ordains. संस्थापक ।

**Ordainment**-ऑर्-डेन्-मेन्ट-*n.* order. आज्ञा ।

**Ordeal**-ऑर्-डि-अल्-*n.* a trial by fire or water, a severe test. अग्नि अथवा जल द्वारा निर्दोष सिद्ध करने की परीक्षा, कठिन परीक्षा ।

**Order**-ऑर्डर्-*n.* class, arrangement, regularity, mandate, social rank, kind, rule, grade. वर्ग व्यवस्था, क्रम, आज्ञा, सामाजिक स्थिति, प्रकार, भेद, नियम, पद; -*v. t.* to arrange, to regulate, to conduct, to command, to manage. क्रम में रखना, व्यवस्था करना, आज्ञा देना, प्रबन्ध करना; In order that (so that.) ताकि; In order to (for the sake of.) वास्ते, लिये; **Lower orders** (people of lower rank.) नीच जाति के लोग; **Made to order** (prepared according to directions.) आज्ञानुसार बनाई हुई (वस्तु); **Order ! Order !** (to conduct, to regulate.) नियम-विरुद्ध करने से रोकना ।

**Order-book**-ऑर्-डर्-बुक-*n.* a book for entering the orders of customers. मॉग की बही; **Order of battle** (arrangement of an army.) सैन्य-रचना; **Order of the day** (arranged order of business.) कार्य का व्यवस्थित क्रम; **Out of order** (irregular, improper.) अव्यवस्थित, अनुचित; **To order about** (to send on an errand.) सन्देश पर भेजना; **To take order with** (to arrange.) क्रम में रखना ।

**Orderliness**-ऑर्-डर्-लि-नेस्-*n.* regularity सद्व्यवहार ।

**Orderless**-ऑर्-डर्-लेस्-*adj.* irregular. क्रमहीन ।

**Orderly**-ऑर्-डर्-लि-*adj. adv. & n.* methodical, obedient to discipline, regular, a servant. क्रम के अनुसार, आज्ञाकारी, क्रम से, नियमित, सेवक, अर्दली ।

**Ordinal**-ऑर्-डि-नल्-*adj.* pertaining to the position of a thing in series. क्रमवाचक, क्रमसूचक; **Ordinal numbers** (numbers denoting order.) क्रमवाचक संख्या ।

**Ordinance**-ऑर्डिनेन्स-*n.* decree, law, direction, established religious rites. विधि, नियम, मर्यादा (व्यवहार), धार्मिक अनुष्ठान, अध्यादेश ।

**Ordinarily**-ऑर्डिनरिलि-*adv.* usually, according to established rules, regularly. साधारण रूप से ।

**Ordinariness-ऑर्डिनरिनेस** - *n.* the state of being ordinary. सामान्यता, साधारण रूप।

**Ordinary-ऑर्डिनरी** - *adj.* regular, usual, normal, common, customary or commonplace. प्रचलित, साधारण, सामान्य, यथाव्यवहार; -*n.* general situation. सामान्य स्थान।

**Ordinate-ऑर्डिनेट** - *n. & adj.* the chord of a circle, orderly. वृत्त का चाप, कर्ण, यथाक्रम, क्रमानुसार।

**Ordination-ऑर्डिनेशन** - *n.* arrangement, classification, act of appointment of a clergyman. विधान, वर्गीकरण, पादरी की नियुक्ति।

**Ordinee-ऑर्डिनी** - *n.* a newly ordained clergyman. नया नियुक्त पादरी।

**Ordnance-ऑर्डेन्स** - *n.* mounted guns, military stores. तोपखाना, युद्ध-सामग्री, फौजी सामान।

**Ordure-ऑर्ड्यूर** - *n.* dung, excrement, foul language. विषा, मल, गन्दी भाषा, गाली-गालीज।

**Ore-ऑर्** - *n.* native mineral from which precious metals are extracted. विना संस्कार की हुई (कच्ची) धातु।

**Oread-ओरिअड** - *n.* a mountain nymph. पहाड़ की अप्सरा या परी।

**Orectic-ऑर्क्टिक** - *adj.* pertaining to appetite or desire. भूख या इच्छा-सम्बन्धी।

**Orfe-ऑर्फ** - *n.* a kind of golden fish. एक प्रकार की सुनहली मछली।

**Organ-ऑर्गन** - *n.* a kind of musical instrument, part of the body adapted for special functions. बाजा, इन्द्रिय, शरीर का अंग; **Mouth organ** (a musical instrument played by the mouth.) मुख से बजाने का बाजा।

**Organless-ऑर्गनलेस** - *adj.* destitute of organs. बिना इन्द्रिय या अंग का।

**Organdie-ऑर्गन्डी** - *n.* a kind of fine muslin. एक प्रकार का पतल मलमल, अरगन्डी।

**Organic-ऑर्गेनिक** - *adj.* pertaining to organs, vital, constitutional, systematic. इन्द्रिय-सम्बन्धी, भौतिक, क्रमिक, चेतनायुक्त; **Organic Chemistry** (Chemistry of living organisms.) जीवित पदार्थों का रसायनशास्त्र।

**Organically-ऑर्गेनिकली** - *adv.* in an organic manner, by means of organs. क्रमिक रूप से, इन्द्रियों द्वारा।

**Organism-ऑर्गेनिज्म** - *n.* organized structure with independent parts serving for the well-being of the entire life, a living animal or plant. जीवधारी रचना, जीवित प्राणी या पौधा।

**Organist-ऑर्गेनिस्ट** - *n.* a player on the organ. अर्गन या बाजा बजानेवाला मनुष्य।

**Organizable-ऑर्गेनाइजेबल** - *adj.* able to be organized. संगठन करने योग्य।

**Organization-ऑर्गेनाइजेशन** - *n.* act of organizing, organic structure. निर्माण, सृष्टि, बनावट, संगठन।

**Organize-ऑर्गेनाइज्** - *v. t.* to make into a living being, to furnish with organs. इन्द्रिययुक्त करना, संगठन करना, बनाना; **Organizer (ऑर्गेनाइजर)** - *n.* one who organizes. व्यवस्था करनेवाला।

**Organon, Organum-ऑर्गेनॉन (नम)** - *ns.* an instrument of thought, a treatise on logic. विचारशैली, तर्कविधि।

**Orgasm-ऑर्गस्म** - *n.* violent excitement. आवेग (तीव्र उत्साह), क्षोभ।

**Organic-ऑर्गेनिक** - *adj.* pertaining to orgasm. आवेग-सम्बन्धी।

**Orgy-ऑर्गि** - *n. (pl. Orgies.)* licentious revelry by night. रात्रि-उत्सव, आमोद-प्रमोद।

**Oriel-ओरिअल** - *n.* a large projecting window. दीवार से बाहरी ओर बनी हुई बड़ी खिड़की।

**Orient-ओरिएंट** - *n.* the eastern part of the sky. पूर्व दिशा; -*adj.* lustrous, precious. (उज्ज्वल) चमकता हुआ, बहुमूल्य।

**Oriental-ओरिएण्टल** - *adj.* pertaining to the east or its people, old. पूर्वदेशीय, प्राचीन;

**Orientalism (इस्म)** - *n.* doctrines of the east. प्राचीनता, पूर्वदेशीयता; **Orientalist (इस्ट)** - *n.* one who is versed in the eastern languages. पूर्वदेशीय भाषाओं का जाननेवाला; **Orientalize (ऑरिअलाइज्)** - *v. t.* to render oriental. पूर्वदेशीयत्व लाना।

**Orientially-ओरिएण्टल** - *adv.* in an oriental manner. प्राचीनता से।

**Oriente (ऑरिएण्टे)** - *v. t.* to turn to the east. (गृह इत्यादि को) पूर्व की ओर बनाना; **Orientalism (ऑरिएण्टलिज्म)** - *n.* eastward position. (इस प्रकार की) पूर्वी स्थिति।

**Orifice-ओरिफिस** - *n.* an opening or mouth of a tube, an aperture, vent. नली का छिद्र, द्वार, मार्ग।

**Organum-ऑर्गेनम** - *n.* a kind of flowering shrub. एक फूलवाला पौधा।

**Origin-ओरिजिन्** - *n.* beginning, root, source. कारण, उद्गम (उत्पत्ति-स्थान), आदि कारण (हेतु), मूल।

**Original-ओरिजिनल** - *adj.* primitive, first in

order, having power to originate, not copied, Inventive. मौलिक, प्रथम, उत्पत्ति करने की शक्ति का, अनुकरण न किया हुआ, काल्पनिक; -*n.* origin, that from which anything is copied. मूल, मूल-लेख ।

**Originality**-ऑरिजिनैलिटी - *n.* the state of being original. अपूर्व रचना-शक्ति, मौलिकता ।

**Originally**-ऑरिजिनल - *adv.* in an original manner. पहले से, मौलिक रूप से ।

**Originate**-ऑरिजिनेट् - *v. t. & i.* to cause to begin, to bring into existence. उत्पन्न (निर्माण) करना, प्रारम्भ होना ।

**Origination**-ऑरिजि'न्-ट्-न - *n.* first production. प्रारम्भ, आदि रचना ।

**Originative**-ऑरिजिनेटिव् - *adj.* having the power to originate. उत्पन्न करनेवाला ।

**Originator**-ऑरिजिनेटर - *n.* one who originates. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला ।

**Oriole**-ओरिऑल - *n.* a bird with black and yellow plumes. एक प्रकार का काले पीले परों वाला बिरायती पक्षी ।

**Orion**-ओरिऑन - *n.* a constellation. मृगशिरा नक्षत्र ।

**Orison**-ओरिजन - *n.* a prayer of supplication. प्रार्थना, स्तुति, उपासना ।

**Orleans**-ऑर्लिअन्ज़ - *n.* a kind of plum. एक प्रकार का बेर ।

**Orlop**-ऑर्'ल्ल - *n.* the lowest deck of a ship. जहाज की सबसे नीची छत ।

**Ormolu**-ऑर्-मे'ल्ल - *n.* a gold coloured alloy. ताँबा, जस्ता, रौंदा इत्यादि के मेल से सुनहले रंग की बनी हुई धातु ।

**Ornament**-ऑर्न-मेंट् - *n.* a thing used for decoration, embellishment. अलङ्कार, आभूषण, शृङ्गार; -*v. t.* to adorn, to beautify. अलङ्कृत करना, सुशोभित करना, सजाना ।

**Ornamental**-ऑर्नमेंटल - *adj.* serving to adorn. विभूषक, शोभाकर ।

**Ornamentalism**-ऑर्नमेंटलिज्म - *n.* beautifying अलंकरण, सुशोभन ।

**Ornamentalist**-ऑर्नमेंटलिस्ट - *n.* one who beautifies. सुशोभित करनेवाला ।

**Ornamentally**-ऑर्नमेंटल - *adv.* in a decorative manner. सजाते हुए ।

**Ornamentation**-ऑर्नमेंटेशन् - *n.* that which ornaments, decoration. शृङ्गार, सजावट ।

**Ornate**-ऑर्नेट - *adj.* elaborately adorned, beautified. अलंकारों से विभूषित, सुशोभित; **Ornately** (-लि) - *adv.* in an ornate style. शोभापूर्वक; **Ornateness** (-नेस) - *n.* the state

of being ornate. शृङ्गार, शोभा ।

**Ornithologist**-ऑर्निथॅलॅजिस्ट - *n.* one who is skilled in ornithology. पक्षी-विद्या जानने-वाला, इस विद्या में निपुण ।

**Ornithology**-ऑर्निथॅ'लॅ-जि - *n.* the science of birds. पक्षी विद्या ।

**Orographical**-see Orography.

**Orography**-ऑर्'ग्रैफ़ि, **Oreography** (ऑरिऑ-ग्रैफ़ि) - *m.* physical geography which treats of mountains. प्राकृतिक भूगोल विद्या का वह भाग जिसमें पर्वतों का वर्णन होता है; **Oreographical** (-इक-अल) - *adj.* pertaining to orography. पर्वतों के भूगोल से सम्बन्धित ।

**Orotund**-ओ'रोटुण्ड - *adj.* imposing, pompous. प्रभावशाली, रोवदार ।

**Orphan**-ऑर्फेन् - *n.* (common gender.) a child bereft of father and mother. मातृ-पितृहीन बालक, अनाथ ।

**Orphanage**-ऑर्फनेज् - *n.* an asylum for orphans. अनाथालय ।

**Orphanhood**-ऑर्फेन्-हुड - *n.* orphanage. मातृ-पितृहीनता ।

**Orphanize**-ऑर्फनाइज् - *v. t.* to make an orphan. अनाथ करना ।

**Orphic**-ऑर्फ'फ़िक - *adj.* melodious. सुरीला, सुध करनेवाला ।

**Orpiment**-ऑर्'पिमेंट् - *n.* a yellow mineral, trisulphide of arsenic. हरताल ।

**Orrery**-ऑररि - *n.* a working model of the planetary system. ग्रह-मण्डल की प्रत्यक्ष गति दिखलाने का पेंचदार यन्त्र ।

**Orris**-ऑर्'रिस - *n.* a kind of plant. एक प्रकार की वनस्पति; **Orris-root** अंतर्पणी, बच ।

**Ort**-ऑर्ट् - *n.* refuse, fragment, leavings. उच्छिष्ट, जूटन, अंश, टुकड़ा ।

**Ortho**-ऑर्थ-ऑ'प्रैफ़. in sense of "straight", "right", "correct." 'सीधा', 'सुद्ध', 'सही' अर्थयुक्त उपसर्ग ।

**Orthochromatic**-ऑर्थॅकॅ-मॉट्रिक - *adj.* giving correct intensity to colours. (फोटो में) भिन्न-भिन्न रंगों की यथार्थ छाया देनेवाला ।

**Orthodox**-ऑर्थ-डॉक्स - *adj.* holding correct opinions on religious beliefs. शास्त्रानुसारी, सत्यधर्मावलम्बी; **Orthodoxly** (-लि) - *adv.* consistent with orthodoxy. सत्यधर्मानुसार; **Orthodoxy** (-इ) - *n.* accepted doctrines. धर्मपरायणता ।

**Orthoepy**-ऑर्थ-यो'इप्' - *n.* the science of correct pronunciation. शुद्ध उच्चारण सिखलाने की विद्या; **Orthoepist** (-इस्ट) - *n.* one

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

skilled in orthoepy. शुद्ध उच्चारण करनेवाला।

**Orthogonal**-ऑर्थो-गै-ऑ-नल-*adj* right-angled. समकोणाकार।

**Orthographical**-ऑर्थ-ग्रेफिक-इक-अल-*adj*. pertaining to orthography. वर्ण-विन्यास-सम्बन्धी; **Orthographically** (-लि)-*adv*. in an orthographical manner. वर्ण-विन्यास सम्बन्ध के अनुसार।

**Orthography**-ऑर्थ-ग्रेफिक-*n*. the part of grammar which treats of letters and the correct way of spelling. व्याकरण का वर्ण-विचार भाग।

**Orthoptic**-ऑर्थ-ऑप्टिक-*adj*. of correct seeing. ठीक-ठीक देखने के सम्बन्ध का।

**Orotolan**-ऑर्थ-टेलन-*n*. a small garden bird. बगीचों में चरनेवाला एक छोटा पक्षी, बगेरी।

**Oryx**-ऑरिक्स-*n*. a straight-horned African antelope. अफ्रीका देश का सीधे सींग का हिरन।

**Osborne**-ऑब्ज-वोर्न-*n*. a kind of sweet biscuit. एक प्रकार का मीठा बिस्कुट।

**Oscillate**-ऑसिलेट-*v. i. & t.* to swing, to move to and fro, to vibrate. झूलना, इधर-उधर चलना, हिलना या कांपना।

**Oscillation**-ऑसिलेशन्-*n*. vibration. आन्दोलन, कम्पन (हलकौरा)।

**Oscillating**-ऑसिलेटिंग-*n*. moving to and fro. इधर-उधर हिलता हुआ।

**Oscillator**-ऑसिलेटर-*n*. a machine that produces oscillation. स्वरुण उत्पन्न करनेवाला यन्त्र।

**Oscillatory**-ऑसिलेटरी-*adj*. vibrating. झकोरा करनेवाला, झलता हुआ।

**Oscitant**-ऑसिटण्ट-*adj*. yawning, sleeping. जैमाई लेता हुआ, निद्रालु।

**Oscitate**-ऑ-सिट-टेट-*v. i.* to yawn. जैमाई लेता।

**Oscitation**-ऑ-सिट-टै-*n*. yawning. जैमाई, तन्द्रा, सुर्ती।

**Oscular**-अस-कुलर-*adj*. of the mouth, of kissing. मुख का, चुम्बन का।

**Osculate**-ऑस-कुलट-*v. i. & t.* to salute with a kiss. चुम्बन से अभिवादन करना।

**Osculation**-ऑस-कुलेशन्-*n*. a kiss. चुम्बन।

**Osier**-ओ-सियर-*n*. a kind of water-willow whose twigs are used in basket-making. जलवेत जो टोकरा बनाने के काम आती है।

**-osis**-असिस-*adj*. used in names of disease &c. प्रत्यय जो रोगों के नाम में लगाया जाता है।

**Osmic**-*adj*. see Osmium.

**Osmium**-ऑस्-मि-अम्-*n*. a kind of metal.

(प्लैटिनम जाति की) एक धातु; **Osmic**-(मिक्)-*adj*. pertaining to osmium. प्लैटिनम धातु-सम्बन्धी।

**Osmose, Osmosis**-ऑस्-मोस् (-इस्)-*ns*. an intermixture of fluids separated by a porous wall. सछिद्र पट द्वारा पृथक् दो तरल पदार्थों का रसकर सम्मिश्रण, रसाकर्षण।

**Osprey**-ऑस्-प्रे-*n*. (*pl.* Ospreys.) the fishing eagle. कुररी, एक प्रकार का मछली खानेवाला पक्षी।

**Osseous**-ऑसिअम् **Ossiferous** (-सिक्'-अर-अस्)-*adj*. consisting of bones. अस्थिमय, हड्डी-सम्बन्धी।

**Ossicle**-ऑस-सि-कल-*n*. a small bone. अस्थिक, छोटी हड्डी।

**Ossific**-ऑ-सिक्'-इक-*adj*. having power to ossify. हड्डी बनाने की शक्तिवाला।

**Ossification**-ऑसिफिकेशन्-*n*. the process of being changed into bones. हड्डी बनने की क्रिया।

**Ossify**-ऑ-सि-फाइ-*v. i. & t.* (*p. t.* Ossified.) to turn to bone, to make rigid. हड्डी बनाना या बन जाना, कड़ा हो जाना।

**Ossuary**-ऑ-सु-अरि-*n*. a place for keeping the bones of the dead. मूर्दे की हड्डी रखने का स्थान।

**Ostensible**-ऑम्-टेन्'-सि-बल-*adj*. showy, manifest, not concealed. प्रकट, प्रत्यक्ष, परिमद्ध, सुप्रकाशित; **Ostensibly** (-सिब-लि)-*adv*. in a professed manner. प्रकट रूप से।

**Ostensive**-ऑम्-टेन्'-सिब-*adj*. showy. स्पष्ट, दिखाऊ।

**Ostentation**-ऑम्-टेन्-टेशन्-*n*. a pretentious show, display. आडम्बर, दिखाव।

**Ostentatious**-ऑम्-टेन्-टै-शन्-*adj*. fond of show. आडम्बरी; **Ostentatiously** (-लि)-*adv*. with vain display. व्यर्थ दिखावे के साथ, आडंबर से।

**Osteography**-ऑस्टिऑग्रेफिक-*n*. scientific description of the bones. हड्डियों का वैज्ञानिक वर्णन।

**Osteology**-ऑस्टिऑलॉजि-*n*. anatomy of the bones. हड्डियों की रचना इत्यादि का वर्णन।

**Osteopathist**-ऑस्टिपैथिस्ट-*n*. a bone-setter. हड्डी बँधनेवाला।

**Ostectomy**-ऑस्टिऑ-टै-मि-*n*. a dissection of bones. हड्डियों की चीर-काढ़।

**Ostitis**-ऑस्-टाइ-टिस-*n*. inflammation of the bones. हड्डियों की सूजन।

**Ostler**-ऑस्लर-*n*. a stableman. सईस।

**Ostracism**-ऑस्-ट्र-सिजम्-*n*. banishment.

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



expulsion from society. देशनिकाला, जाति-बहिष्कार ।

**Ostracize**-ऑस-ट्र-साइज़-*v. t.* to expel from society, to banish by a popular vote. जाति से बाहर करना, बहिष्कृत करना ।

**Ostrich**-ऑस-ट्रिच-*n.* a large swift-running bird whose tail and feathers are valued as

ornaments. शुतुरमुर्ग ;

**Ostrich policy** (self-deluding method.)

आत्मवञ्चना करनेवाली नीति ।

**Otalgia**-ऑ-टील्-*n.* जि-ऑ

-*n.* carache. कर्णशूल, कान का दर्द ।

Ostrich.



**Other**-अद'-अर्-*adj.* *ℳ* *pron.* not the same, distinct in kind, different from, opposite. अन्य, दूसरा, भिन्न, विपरीत; **Every other day** (on alternate days.) एक-एक दिन का अंतरा देकर; **On the other hand** (in addition to this.) इसके अतिरिक्त; **One or the other** (one of the two.) एक न एक; **Some one or other** (some individual.) कोई न कोई; **Some time or other** (some day.) कभी-कभी; **The other world** (the world after death.) परलोक ।

**Otherness**-अद'-अर्-नेस्-*n.* the state of being other. परायापन ।

**Otherwise**-अद'-अर्-वाइज़-*adv.* in another manner. दूसरे प्रकार से, अन्यथा, नहीं तो ।

**Otiose**-ओ'-शि-ओस्-*adj.* impractical, lazy, futile. अव्यावहारिक, निरर्थक, सुस्त ।

**Otiosely**-ओ'-शि-ओस्-लि-*adv.* lazily, in an idle manner. सुस्ती से ।

**Otitis**-ऑ-टीड-टिस-*n.* inflammation of the ear. कान की सूजन ।

**Otology**-ऑ-टी-लॉ-जि-*n.* the science of the ear. कान (के रोगों) का शास्त्र ।

**Otoscope**-ओ'-टॉ-स्कोप-*n.* an instrument for examining the ear. कान के भीतरी भाग की परीक्षा करने का यन्त्र ।

**Otter**-ऑ-टर्-*n.* a fish-eating mammal. जलमांसाहार, ऊदबिलाव ।

**Otto**-ऑ-टो-*n.* perfume. इत्र; **Otto of roses.** (rose-scent.) गुलाब का इत्र ।

**Ottoman**-ऑ-टो-मन्-*adj.* pertaining to the Turkish Empire. तुर्की साम्राज्य से सम्बन्धित; *-n.* a Turk of Turkey, a low cushioned bench without a back. टर्की का तुर्क, चीनी

गद्दीदार बेज जिसमें पीठ का सहारा देने का प्रबन्ध नहीं रहता ।

**Oubliette**-ऊब्-लि-पेट-*n.* a secret dungeon. गुप्त गुफा, गुप्त बन्दीगृह (जिसमें ऊपर से आने-जाने का मार्ग हो) ।

**Ouch**-आउच-*n.* a socket for the setting of gems. नगीने के जड़ाव का छिद्र ।

**Ought**-ऑ-ट-*n. aux.* used in the force of expressing duty, to be morally necessary, should. चाहिये, योग्य है, उचित होना ।

**Ounce**-आउन्स-*n.* a weight 1/12th of a pound in Troy weight and 1/16th in Avoirdupois, a mountain panther. आधी छोटों के लगभग की अंग्रेजी तौल, पहाड़ी तेंदुआ ।

**Our**-अवर-*adj.* belonging to us. हम लोगों का; **Ours** (अवर्ज)-*pron.* हम लोगों का; **Ourself** (-सेल्फ)-*pron. (pl. Ourselves.)* हम लोग स्वयं ।

**-ous**-अस्-*a suff.* for forming adjectives. विशेषण के रूप बनाने का प्रत्यय ।

**Ousel**-ऊ'-ज़ल्-*n.* a black bird. भुंजंगा ।

**Oust**-आउस्ट-*v. t.* to eject, to deprive of possession, to drive out. निकालना (हटाना), अधिकार छीन लेना, बाहर करना ।

**Ouster**-आउस्ट'-अर्-*n.* dispossession. बहिष्कार, बेदखली ।

**Out**-आउट-*adv.* *ℳ* *prep.* without, away from, not at home, at a distance, not in fashion, in a state of disclosure, no longer in possession, to the end, loudly, in an error. बाहर, दूर, घर में नहीं, दूरी पर, अप्रचलित, प्रश्लब्ध, अव अधिकार में नहीं, जोर से, अशुद्धि में; **Hear me out** (hear me up to the end.) अन्त तक मेरी बात सुनिये; **Murder will out** (murder will be exposed.) हत्या का पता चल जायगा; **Out and out** (completely, thoroughly.) पूर्णरूप से; **Out of breath** (panting.) हाँफता हुआ; **Out of curiosity** (with astonishment.) आश्चर्य से; **Out of doors** (in an open place.) खुले मैदान में; **Out of doubt** (certainly.) निःसन्देह; **Out of fashion** (against current usage.) लोकआचार के विरुद्ध; **Out of hand** (immediately.) तुरन्त; **Out of order** (against the rule.) विधि-विरुद्ध; **Out of hope** (hopeless.) निराश; **Out of place** (improper.) अनुचित; **Out of reach** (unattainable.) पहुँच के बाहर; **Out of the road** (leaving off the right path.) ठीक मार्ग त्यागते हुए; **Out of the way** -*adj.* uncommon, unusual. असामान्य; **Out of tune** (not in harmony.) बेसुरा; **Out upon the thief** (remove the thief.) चोर को दूर करो; **Out with** (not in terms of intimacy.) मित्र-

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

भाव न रहता हुआ; **Out with him** (turn him out.) उसकी निकाल दो; **The fire is out** (the fire is extinguished.) आग बुझ गई; **The miners are out** (the miners are not doing their work.) खानवाले काम नहीं करते हैं; **The secret is out** (the secret is exposed.) रहस्य खुल गया; **To be out** (to be published.) प्रकाशित होना; **To outnumber** (to exceed in number.) संख्या में अधिक होना।

**Outask-आउड'-आस्क'-** *v. t.* to ask or to proclaim, to be married in church for the last time. गिरिजाधर में विवाह होने की आखिरी घोषणा करना।

**Outbalance-आउड'-बील'-बीन्स'-** *v. t.* to exceed in effect, to outweigh. प्रभाव में अधिक होना, नील में चढ़ना।

**Outbargain-आउड'-बार्'-गेन'-** *v. t.* to get better in bargain. बेचा-बिक्री (व्यवसाय में) लाभ उठाना।

**Outbid-आउड'-विड'-** *v. t. (p. t. Outbid, p. p. Outbidden.)* to offer a higher price. अधिक मूल्य लगाना।

**Outbluster-आउड'-ब्लस्'-टर्'-** *v. t.* to exceed in blustering. अधिक श्लाघा करना, बड़ी शैली करना।

**Outboard-आउड'-बोर्ड'-** *adj.* beyond the side of a ship. जहाज के किनारे से दूर पर का।

**Outbound-आउड'-बाउन्ड'-** *adj.* proceeding to a distant port. विदेश जानेवाला।

**Outbrag-आउड'-ब्रीग'-** *v. t. (p. t. Outbragged.)* to exceed in bragging, to surpass in beauty. अधिक श्लाघा (शैली) करना, सुन्दरता में बढ़ना।

**Outbreak-आउड'-ब्रेक'-** *n.* an eruption, a disturbance of peace. उद्रेग, विस्फोट, हुलड़, बलवा।

**Outbreaker-आउड'-ब्रेक'-** *n.* a wave dashing against the shore. किनारे पर टकरानेवाली लहर।

**Outbuilding-आउड'-विल्ड'-इङ्ग'-** *n.* an out-house. बाहरी घर या मकान।

**Outburn-आउड'-बर्न्'-** *v. t.* to burn with excess. तीव्रता से जलना।

**Outburst-आउड'-बर्स्ट'-** *n.* a bursting forth, explosion. धड़ाका, विस्फोट।

**Outcast-आउड'-कास्ट'-** *adj.* exiled, rejected. निर्वासित, परित्यक्त; *n.* a vagabond, an exile. बहेतुआ, निकडुआ, निर्वासित व्यक्ति।

**Outcaste-आउड'-कास्ट'-** *adj.* expelled from caste. जाति से बाहर निकाला हुआ, अजाती।

**Outclass-आउड'-क्लास'-** *v. t.* to excel. बढ़कर होना, बढ़ जाना।

**Outcome-आउड'-कम्'-** *n.* consequence, result. परिणाम, फल।

**Outcrop-आउड'-क्रॉप'-** *n.* the part of a layer which comes at the surface of the ground. भूमि की वह तह जो ऊपर की ओर से निकल आती है।

**Outcry-आउड'-क्राई'-** *n.* a cry of distress, a confused din. कोलाहल, पीड़ा का शब्द।

**Outdare-आउड'-डेअर्'-** *v. t.* to surpass in daring, to defy. साहस में बढ़ जाना, ललकारना।

**Outdistance-आउड'-डिस्टन्स'-** *v. t.* to get ahead of. आगे बढ़ जाना।

**Outdo-आउड'-डू'-** *v. t. (p. t. Outdid, p. p. Outdone.)* excel, to surpass. अतिक्रम करना, बढ़ना।

**Outdoor-आउड'-डोर'-** *adj.* done in the open air, outside the house. घर के बाहर किया हुआ, खुले मैदान का।

**Outer-आउड'-अर्'-** *adj. (comp. of Out.)* exterior. बाहरी।

**Outermost-आउड'-अर्'-मोस्ट'-** *adj. (sup. of Out.)* farthest out. सबसे बाहरी।

**Outface-आउड'-फेस'-** *v. i.* to stare down, to confront boldly. आँखें गढ़ाकर नीचा दिखाना, साहस से मुकाबला करना।

**Outfall-आउड'-फॉल'-** *n.* the mouth of a river नदी का मुहाना।

**Outfit-आउड'-फिट'-** *n.* things required for a journey, equipment. यात्रा-सामग्री, (उपकरण) सामान; *v. t. (p. t. Outfitted.)* to equip. तैयारी करना, सजाना।

**Outfitter-आउड'-फिट'-** *n.* one who provides outfits. सामग्री इकट्ठा करनेवाला मनुष्य।

**Outflow-आउड'-फ्लो'-** *v. i.* to flow out. बाहर को बहना; *n.* a flowing out, outlet, efflux, issue. बाहर की ओर बहाव, परिणाम।

**Outfly-आउड'-फ्लाई'-** *v. t. (p. t. Outflew, p. p. Outflown.)* to surpass in flying. उड़ने में बढ़ जाना।

**Outfoot-आउड'-फूट'-** *v. t.* to exceed in foolishness. मूर्खता में बढ़ना।

**Outgate-आउड'-गेट'-** *n.* a passage for going out. बाहर जाने का मार्ग।

**Outgaze-आउड'-गेज़'-** *v. t.* to gaze farther. अधिक दूर तक देखना।

**Outgeneral-आउड'-जेंरल'-** *v. t.* to excel in generalship. सेनापति के कार्य में अधिक कुशल होना।

**Outgive-आउड'-गिव'-** *v. t. (p. t. Outgave, p. p. Outgiven.)* to excel in liberality. उदारता में बढ़ जाना।

- Outgo-आउट-गो** *-v. i. & t. p. t. Outwent, p. p. Outgone.* to advance before, to surpass. आगे की बढ़ना, उच्च होना, मात करना; *-n* expenditure, व्यय।
- Outgoing-आउट-गो** *-इङ्ग- n.* a going out, an expenditure, extreme limit. बाहर जाना, व्यय, अन्तिम सीमा।
- Outgrow-आउट-ग्रो** *-v. t. (p. t. Outgrew, p. p. Outgrown.)* to surpass in growing. अधिक बढ़ जाना, फूट पड़ना।
- Outgrowth-आउट-ग्रोथ** *-n.* that which springs out of some other thing. अविवृद्धि।
- Outguard-आउट-गार्ड** *-n.* guarding at a distance. दूर से रक्षा कार्य।
- Out-Herod-आउट-ह-र-ह** *-v. t. to excel (Herod)* in cruelty. निर्दयता में (हेरड से) बढ़ जाना।
- Outhouse-आउट-हाउस** *-n.* a building outside the main house. घर के बाहर का छोटा मकान।
- Outing-आउट-इङ्ग** *-n.* an excursion. (वायु-सेवन के लिये) घर के बाहर सैर या पर्यटन।
- Outland-आउट-लैंड** *-n.* land beyond the limits of cultivation. खेती के बाहर की भूमि।
- Outlander-आउट-लैंडर** *-n.* an alien. परदेशी मनुष्य।
- Outlandish-आउट-लैंडिश** *-इश-adj.* foreign, strange, rustic, rude, vulgar. विदेशी, देहाती, विलक्षण, अशिष्ट, अनुभय।
- Outlast-आउट-लैस्ट** *-v. t. to last longer than.* अधिक काल तक ठहरना या टिकना या चलना।
- Outlaw-आउट-लॉ** *-n.* a person deprived of the protection of law, a bandit. न्याय की रक्षा से बहिष्कृत या वंचित मनुष्य, दस्यु, डाकू; *-v. t. to deprive of legal benefits.* न्याय-रक्षा से रहित करना; **Outlawry** *(-रि)-n.* the state of being an outlaw. न्यायविरुद्ध आचरण, कानून की रक्षा से बाहर रहने की स्थिति।
- Outlay-आउट-ले** *-n.* expenditure. व्यय, खर्च।
- Outleap-आउट-लीप** *-v. t. (p. t. Outleaped, p. p. Outleapt.)* to leap beyond. आगे की कूदना।
- Outlet-आउट-लेट** *-n.* a passage outward, exit. द्वार, निर्गमस्थान, निकास।
- Outlie-आउट-लाइ** *-v. i. (p. t. Outlay, p. p. Outlain.)* to live in the open air. खुले मैदान में रहना।
- Outline-आउट-लाइन** *-n.* the outer line of any figure, a draft, general sketch. बाहरी रूप-रेखा, आकारमात्र, (स्थूल वर्णन) रेखाचित्र, खाका; *-v. t. to make a sketch.* खाका या रेखाचित्र बनाना।
- Outlive-आउट-लिव** *-v. t. to survive, to live*

longer than. अधिक जीना या ठहरना; **Out-liver** *(-अर)-n.* a survivor. अधिक काल तक जीनेवाला।

**Outlook-आउट-लुक** *-n.* a vigilant watch, a prospect, view-point. सावधानी के साथ निरीक्षण, विचार, दृष्टिकोण, चौकसी, रक्षा; *-v. t. (-लुक')* to face down. वीरता से सामना करना।

**Outlustre-आउट-लस्-ट्र** *-v. t. to exceed in brightness.* चमक में बढ़ना।

**Outlying-आउट-लाइ** *-इङ्ग-adj.* lying at a distance, remote. सीमा के बाहर का, दूर का।

**Outmen-आउट-मीन्** *-v. t. to outnumber in men.* मनुष्य-संख्या में बढ़ना।

**Outmarch-आउट-मार्च** *-v. t. to march further.* आगे बढ़ना।

**Outmeasure-आउट-मेजूर** *-v. t. to excel or exceed in extent.* विस्तार (फैलावट) में बढ़ना।

**Outmost-आउट-मोस्ट** *-adj.* utmost. सबसे बढ़कर।

**Outmove-आउट-मूव** *-v. t. to move faster than.* अधिक तेजी से चलना।

**Outname-आउट-नेम्** *-v. t. to surpass in reputation.* यश में बढ़ जाना।

**Outness-आउट-नेस्** *-n.* the state of being outside. बाहरीपन।

**Outnumber-आउट-नम्-बर्** *-v. t. to exceed in number.* संख्या में बढ़ना।

**Outpace-आउट-पेस** *-v. t. to walk faster than.* तेज दौड़ना।

**Outpart-आउट-पार्ट** *-n.* a part remote from the centre. केन्द्र (मध्यभाग) से दूर पर का हिस्सा।

**Out-patient-आउट-पे-शेन्ट** *-n.* the patient of hospital who lives outside it. अस्पताल से बाहर रहनेवाला रोगी।

**Outplay-आउट-प्ले** *-v. t. (p. t. Outplayed)* to beat at a game. खेल में हराना।

**Outpost-आउट-पोस्ट** *-n.* a post away from the main body of an army. सेना से दूर पर की चौकी।

**Outpour-आउट-पोर्** *-v. t. to pour in a stream.* धारा में बहना, बरसना; *-n.* pouring out, a passionate or fluent utterance. उबाल, कासु-कता-बोतक या तीव्र बोली; **Outpourer** *(-अर)-n.* one who outpours. बहनेवाला; **Outpouring** *(-इङ्ग)-n.* an abundant effusion. गहरी वर्षा, अधिक बहाव।

**Outpower-आउट-पावर** *-v. t. to excel in power.* शक्ति में बढ़ना।

**Output-आउट-पुट** *-n.* the quantity prepared

at a time, production. जितना माल एक साथ तैयार हो, वानी ।

**Outrage**-आउट-रेज-*n.* excessive violence, waton, mischief, indignity, excessive abuse. बलात्कार, अत्याचार, उपद्रव, धिक्कार; *-v. t.* (आउट-रेज) to treat with violence, to rape. कलंकित करना, सतीत्व नष्ट करना ।

**Outrageous**-आउट-रेज-*अस-adj.* furious, violent. निर्लज्ज, उपद्रवी; **Outrageously**-(लि)-*adv.* in an outrageous manner. अत्याचार-पूर्वक; **Outrageousness**-(नेस)-*n.* the quality of being outrageous. दारुणता, अत्याचार ।

**Outreach**-आउट-रीच-*-v. t.* to reach beyond limit, to cheat. हद्द से बाहर जाना, छलना (धोखा देना) ।

**Outride**-आउट-राइड-*-v. t.* to ride beyond. बुझसवारी में आगे जाना; **Outrider**-(अर्)-*n.* a servant on horseback. आगे चलनेवाला बुझसवार ।

**Outright**-आउट-राइट-*adv.* immediately, completely, at once. तत्क्षण, पूर्ण रूप से, सर्वथा, तुरत ।

**Outrival**-आउट-राइ-वल्-*-v. t.* to surpass, to excel. श्रेष्ठ होना, बढ़ जाना ।

**Outroot**-आउट-रूट-*-v. t.* to root out. जड़ से निकाल देना ।

**Outrun**-आउट-रन्-*-v. t.* (*p. t.* Outran.) to exceed in running, to escape by running. दौड़ने में बढ़ जाना, दौड़कर भाग जाना, निकल भागना ।

**Outsail**-आउट-सेल-*-v. t.* to leave behind in sailing. नाव चलाने में आगे बढ़ जाना ।

**Outscom**-आउट-स्कॉर्न-*-v. t.* to disregard, to despise. घृणा करना, तिरकार करना ।

**Outsell**-आउट-सेल-*-v. t.* (*p. t.* Outsold.) to sell at a higher price, to exceed in the amount of sales. अधिक मूल्य पर बेचना, बित्री में बढ़ जाना ।

**Outset**-आउट-सेट-*n.* the beginning. आरम्भ (उपक्रम) ।

**Outshine**-आउट-शाइन-*-v. i.* to shine forth. चमकना; *-v. t.* to excel in shining. प्रकाश में बढ़ जाना ।

**Outside**-आउट-साइड-*n.* the outer part, external part, the farthest limit. बाहरी भाग, बाह्य प्रदेश, सीमा; *adj.* exterior. बाहरी सीमा पर का; *adv.* on the outside. बाहर की ओर ।

**Outsider**-आउट-साइड-अर्-*n.* an uninitiated person. परदेशी, किसी व्यवसाय या समाज में अप्रविष्ट मनुष्य ।

**Outsit**-आउट-सिट-*-v. t.* to sit beyond time. समय के बाद ठहरना ।

**Outsize**-आउट-साइज-*n.* beyond normal size. सामान्य नाप से बड़कर ।

**Outskirt**-आउट-स्कर्ट-*n.* border, suburb. सीमाप्रान्त, सरहद्द ।

**Outspan**-आउट-स्पीन-*-v. t.* to unyoke oxen. बैलों को जुग से निकालना ।

**Outspeak**-आउट-स्पीक-*-v. i.* (*p. t.* Outspoke, *p. p.* Outspoken.) to speak boldly, to say aloud, to speak more than. सही बात कहने का साहस रखना, जोर से बोलना, अधिक बोलना ।

**Outspoken**-आउट-स्पोक-*-कन्-adj.* frankly or boldly spoken, frank & bold in speech. स्पष्ट कहा हुआ, साहस के साथ स्पष्ट बोलनेवाला ।

**Outspent**-आउट-स्पेन्ड-*adj.* extremely tired. बहुत थका हुआ ।

**Outspread**-आउट-स्प्रेड-*-v. t.* to spread out, to extend. छितराना, फैलाना ।

**Outstand**-आउट-स्टैंड-*-v. t.* (*p. t.* Outstood.) to withstand, to remain unpaid. प्रतिरोध करना, बाकी छोड़ रखना ।

**Outstanding**-आउट-स्टैंडिंग-*इङ्ग-adj.* unpaid, prominent. न चुकाया हुआ, विशिष्ट ।

**Outstep**-आउट-स्टेप-*-v. i.* (*p. t.* Outstepped.) to step beyond. आगे को बढ़ना ।

**Outstretch**-आउट-स्ट्रेच-*-v. t.* to spread out, to extend. फैलाना, बढ़ाना (पसराना) ।

**Outstrike**-आउट-स्ट्राइक-*-v. t.* (*p. t.* Outstruck.) to overpower by excessive beating. अधिक पीटकर अधीन करना ।

**Outstrip**-आउट-स्ट्रिप्-*-v. t.* (*p. t.* Outstripped.) to leave behind, to outrun. अतिक्रम करना (उल्लंघन करना), आगे बढ़ जाना ।

**Outswear**-आउट-स्वैअर्-*-v. t.* (*p. t.* Outswore, *p. p.* Outsworn.) to excel in swearing. शपथ लेने में बढ़ना ।

**Outtalk**-आउट-टाँक-*-v. t.* to reduce to silence by talking. बातें करके चुप करा देना ।

**Outtop**-आउट-टॉप-*-v. t.* (*p. t.* Outtopped.) to reach higher than, to excel. शिखर पर पहुँचना, श्रेष्ठता प्राप्त करना ।

**Outturn**-आउट-टर्न-*n.* output. (वानी) तैयार माल ।

**Outvalue**-आउट-वैल्यू-*-v. t.* to exceed in value. मूल्य में बढ़ना ।

**Outvie**-आउट-व्वाइ-*-v. t.* to exceed, to surpass. बढ़ना, श्रेष्ठ होना ।

**Outvote**-आउट-वोट-*-v. t.* to defeat by a great number of votes. अधिक वोट (राय) से हराना ।

**Outwalk-आउड-वॉक'-v. t.** to walk faster than. अधिक तेज़ चलना ।

**Outwall-आउड'-वॉल'-n.** the exterior wall of a building. घर की बाहरी दीवार ।

**Outward-आउड-वर्ड'-adj.** external, exterior. बाहरी; -*adv.* towards the exterior, superficially. बाहरी ओर, अधिकतर; **Outwardly** (-लि)-*adv.* in appearance, externally. केवल आकृति में, बाहरी रूप में; **Outwardness** (-नेस)-*n.* externality. बाहरीपन ।

**Outwatch-आउड-वॉच'-v. t.** to watch longer than. अधिक पहरा देना ।

**Outwear-आउड-वेअर'-v. t.** (*p. t.* **Outwore**, *p. p.* **Outworn**.) to last longer than, to spend tediously. अधिक समय तक पहिनना, कष्ट से न्यय करना ।

**Outweary-आउड-वेअर'-इ-v. t.** to wear out completely. पूर्ण रूप से थका देना ।

**Outweigh-आउड-वे'-v. t.** to exceed in weight or importance. भार या महत्त्व में बढ़ना ।

**Outwind-आउड-वाइन्ड'-v. t.** (*p. t.* **Outwond**.) to unclothe. बन्धन ढीला करना (लपेटना, हटाना) ।

**Outwit-आउड-विट'-v. t.** (*p. t.* **Outwitted**.) to surpass in wit, to defeat by ingenuity. बुद्धि या चतुराई में बढ़ जाना, बुद्धि द्वारा पराजित करना ।

**Outwork-आउड-वर्क'-n.** work done out of doors. घर के बाहर किया हुआ कार्य; -*v. t.* to excel in doing work. काम करने में बढ़ जाना ।

**Ouzel-ऊज़ल'-n.** a kind of small bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

**Ova-ओ'-त्रा-n. pl.** of Ovum. eggs. अण्डे ।

**Oval-ओ'-वल'-adj.** egg-shaped. अण्डाकार, अण्डे की आकृति का; **Ovally** (-लि)-*adv.* so as to be oval. अण्डाकार रूप में; **Ovalness** (-नेस)-*n.* oval shape. अण्डाकार आकृति ।

**Ovarian-ओवैरिअन्-adj.** belonging to ovary. अण्डाशय का या सम्बन्धी ।

**Ovarious-ओवैरि-अन्-adj.** consisting of eggs. अण्डा धारण करनेवाला, अण्ड-वारी ।

**Ovary-ओ'-वरि-n. (pl. Ovaries.)** the reproductive organ in female bodies. अण्डाशय ।

**Ovate-ओ'-वेट'-adj.** egg-shaped, oval. अण्डाकार ।

**Ovation-ओ'-वै'-शन् -n.** demonstration of popular applause. जयध्वनि, जयजयकार ।

**Oven-अवन् -n.** a receptacle for baking bread. चूल्हा, तन्दूर, भट्ठी ।

**Over-ओ'-वर-*prep. & adv.*** above, across, outward from brink, beyond, upside down, throughout, in excess, finished. ऊपर, आ-पार, किनारे से बाहर, आगे की ओर, उल्टा हुआ, परिपूर्ण, अतिरिक्त, शेष, समाप्त; **All over India** (throughout India.) भारतवर्ष में सर्वत्र; **Over against** (in the opposite situation.) सम्मुख; **Over and above** (moreover, in addition to, besides.) अधिक, और भी, अतिरिक्त; **Over and over again** (repeatedly.) बारम्बार; **Over hand and ears** (completely.) पूर्ण रूप से; **Over our heads** (beyond our conception.) हम लोगों के विचार के बाहर; **The work is over** (the work is finished.) कार्य समाप्त हो गया ।

**Overact-ओ-वर-ओक्ट'-v. t.** to act more than necessary. आवश्यकता से अधिक काम करना ।

**Overalls-ओ'-वर-ऑलज़-n. pl.** a protective garment worn over ordinary clothes. (कपड़े की मलिनता से बचानेवाला) ऊपरी ओढ़ना या वस्त्र ।

**Over-anxiety-see Over-anxious.**

**Over-anxious-ओ-वर-ओइक'-शस्-adj.** anxious beyond limits. आवश्यकता से अधिक चिन्तित; **Over-anxiety-ओ-वर-ओइ-जै-ऐ-टि-n.** anxiety beyond limits. असीम चिन्ता; **Over-anxiously** (-लि) -*adv.* very anxiously. बड़ी चिन्ता से ।

**Overarch-ओ-वर-आर्च'-v. t.** to arch over. ऊपर की ओर मेहराब बनाना (मेहराब से ढँकना); -*v. i.* to hang over like an arch. मेहराब की तरह लटके रहना ।

**Overawe-ओ-वर-आ'-v. t. & i.** to terrify, to restrain by fear. डर दिखाना, डराना ।

**Overbalance-ओ-वर-बील'-ओन्स-v. t.** to exceed in value, to weigh down. मूल्य में अधिक होना, अधिक भारी होना ।

**Overbear-ओ-वर-बैअर'-v. t.** (*p. t.* **Overbore**, *p. p.* **Overborne**.) to subdue, to overwhelm. वश में करना, दबाना ।

**Overbearing-ओ-वर-बैअर-इङ्ग-adj.** haughty. अहंकारी, ढीठ; **Overbearingly** (-लि)-*adv.* in a haughty manner. धृष्टता से; **Overbearingness** (-नेस)-*n.* the state of being haughty. उद्धतता, धृष्टता ।

**Overbid-ओ-वर-बिड'-v. t.** (*p. t.* **Overbade**, *p. p.* **Overbidden**.) to offer more than the value of. अधिक दाम लगाना ।

**Overblow-ओ-वर-ब्लो'-v. t. (p. t. Overblew.)** to cover with flowers. फूलों से भरना ;

- Overblown** (न)-*adj.* fading or withered. मुसंया हुआ ।
- Overboard** ओ'-वर्-बोर्ड-*adj.* out of a ship, over the board of a ship. जहाज के बाहर; जहाज की छत पर; Thrown overboard (separated.) बिछुड़ा हुआ ।
- Overbridge** ओ'-वर्-ब्रिज-*n.* a bridge over a road. सड़क के ऊपर का पुल ।
- Overbuild** ओ'-वर्-बिल्ड'-*v. t.* to build beyond the demand. आवश्यकता से अधिक निर्माण करना ।
- Overburden** ओ'-वर्-बर्देन-*v. t.* to burden to excess. अधिक लोद देना ।
- Overbusy** ओ'-वर्-बि-सि-*adj.* too officious. कार्य में अति लीन ।
- Over-capitalize** ओ'-वर्-कीप'-इड-टल् - आइज् -*t. t.* to increase the capital of company too much. किसी व्यावसायिक संघ का मूलधन बहुत अधिक बढ़ा देना ।
- Overcareful** ओ'-वर्-केअर'-*ful-adj.* exceedingly careful. आवश्यकता से अधिक सावधान ।
- Overcast** ओ'-वर्-कास्ट'-*v. t.* to cloud, to become dull. मेघ से आच्छादित करना, सुस्त होना; - *adj.* cloudy, dull. अन्ध-कारयुक्त, सुस्त ।
- Overcharge** ओ'-वर्-चार्ज'-*v. t.* to load to excess, to charge a higher price. अधिक बोझ लादना, अधिक मूल्य लेना; -*n.* an excessive load, too great a charge. अधिक भार या महसूल ।
- Overcloud** ओ'-वर्-क्लाउड'-*v. t.* to cause gloom or sorrow. अन्धकार या दुःख से आच्छादित करना ।
- Overcoat** ओ'-वर्-कोट-*n.* a coat worn on ordinary dress. वस्त्र के ऊपर पहिनने का बड़ा कोट या लबादा ।
- Overcold** ओ'-वर्-कोल्ड-*adj.* cold to excess. बहुत ही ठण्डा ।
- Overcome** ओ'-वर्-कम्'-*v. t.* to (p. t. Overcame, p. p. Overcome.) to be victorious. विजय प्राप्त करना, जीतना ।
- Overcostly** ओ'-वर्-कोस्ट'-*ful-adj.* very costly. बहुत महँगा ।
- Overcover** ओ'-वर्-कव'-अर-*v. t.* to cover completely. भली भाँति ढँकना ।
- Overcredulous** ओ'-वर्-क्रेड'-यु-लस-*adj.* too easily apt to believe. शीघ्र विश्वास करनेवाला ।
- Overcrowd** ओ'-वर्-क्राउड'-*v. t.* to crowd to excess. बड़ी भीड़ मचाना ।
- Overdate** ओ'-वर्-डेड'-*v. t.* to postdate. बाद की तारीख डालना ।

- Overdated** ओ'-वर्-डेड'-*adj.* postdated. बाद की मिति या तारीख डाला हुआ ।
- Overdo** ओ'-वर्-डू'-*v. t.* (p. t. Overdid, p. p. Overdone.) to overact, to do much, to carry too far, to harass, to fatigue, to excel. अधिक करना, अधिक दूर ले जाना, कष्ट देना, थका देना, बढ़ जाना ।
- Overdone** ओ'-वर्-डून'-*adj.* cooked to excess, overcooked. आवश्यकता से अधिक पकाया हुआ ।
- Overdose** ओ'-वर्-डोज-*n.* an excessive dose. (औषधि की) अधिक मात्रा; -*v. t.* to administer too big a dose. अधिक मात्रा में औषधि देना ।
- Overdraft** ओ'-वर्-ड्राफ्ट-*n.* overdrawing a sum of money from the amount at a bank. बैंक में से जमा से अधिक रुपया निकालना ।
- Overdraw** ओ'-वर्-ड्रा'-*v. t.* (p. t. Overdrew, p. p. Overdrawn.) to draw beyond one's credit, to exaggerate. जमा से अधिक माँग करना, अतिशयोक्ति करना ।
- Overdrive** ओ'-वर्-ड्राइव-*v. t.* (p. t. Overdrove, p. p. Overdriven) to drive too hard. बड़ी तेजी से हाँकना ।
- Overdue** ओ'-वर्-ड्यू-*adj.* not paid at the right time. ठीक समय पर अदा न किया हुआ (मिति बिताया हुआ) ।
- Overeat** ओ'-वर्-ईट'-*v. t.* (p. t. Overate, p. p. Overeaten.) to eat too much. परिमाण से अधिक भोजन करना ।
- Overestimate** ओ'-वर्-ऐस्च'-*ti-मेट-व. t.* to estimate highly. अधिक आँकना ।
- Overestimation** ओ'-वर्-ऐस्च-*ti-मे-शन्-n.* higher estimation. अधिक मूल्य निरूपण ।
- Overfeed** ओ'-वर्-फीड'-*v. t.* (p. t. Overfed.) to feed immoderately. परिमाण से अधिक खिलाना ।
- Overfill** ओ'-वर्-फिल'-*v. t.* to fill to excess. परिमाण से अधिक भरना ।
- Overflow** ओ'-वर्-फ्लो-*v. t.* to (p. t. Overflew p. p. Overflowed.) to flood, to flow over, उमड़ उठना, बह निकलना; -*n.* inundation. बाढ़; **Overflowing** (-इंग्)-*adj.* excessive. अति अधिक ।
- Overfreight** ओ'-वर्-फ्रेट-*v. t.* to load too heavily. अधिक बोझ लादना ।
- Overglance** ओ'-वर्-ग्लान्स-*v. t.* to look hastily over. शीघ्रता से देखना ।
- Overgo** ओ'-वर्-गो'-*v. t.* (p. t. Overwent, p. p. Overgone.) to exceed, to cover. बढ़ना, ढँकना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

- Overground**-ओ-नर-ग्राउन्ड - *adj.* above ground. भूमि के ऊपर का ।
- Overgrow**-ओ-नर-ग्रो-*v. t. (p. t. Overgrew, p. p. Overgrown.)* to rise above, to cover with growth. ऊपर की उठना ( फैल जाना ), अधिक बढ़ना ।
- Overgrown**-ओ-नर-ग्रोन् - *adj.* grown over. अधिक बढ़ा हुआ ।
- Overgrowth**-ओ-नर-ग्रोथ - *n.* immoderate growth. अधिक उपज ।
- Overhand**-ओ-नर-हैंड-*adj.* with hand raised over the elbow. कंधे की ओर हाथ उठा हुआ ।
- Overhang**-ओ-नर-हॉङ्ग-*v. t. (p. t. & p. p. Overhung.)* to hang over, to project over. ऊपर लटकना ( सिर पर झूलना ), आगे निकल आना ।
- Overhappy**-ओ-नर-हॉपी-*adj.* too happy. बहुत ही प्रसन्न ।
- Overhardy**-ओ-नर-हार्डि-*adj.* unduly daring. अत्यधिक साहसी ।
- Overhasty**-ओ-नर-हैस्टी-*adj.* unduly hasty. अधिक शीघ्रता करनेवाला ।
- Overhaul**-ओ-नर-हॉल-*v. t.* to draw over, to examine. जाँचना, परीक्षा करना; **Overhauling** (-इङ्ग) - *n.* a cleaning or repairing of machines. यन्त्र इत्यादि की सफाई या मरम्मत ।
- Overhead**-ओ-नर-हेड-*adv.* over the head. मस्तक के ऊपर, सिर पर ।
- Overhear**-ओ-नर-हिअर-*v. t. (p. t. Overheard.)* to hear by accident or stealthily. अकस्मात्, चोरी से या छिपकर सुनना ।
- Overheat**-ओ-नर-हीट-*v. t.* to heat to excess. अधिक गरम करना ।
- Overissue**-ओ-नर-इश्यु-*v. t.* to issue in excess as bank notes or bills of exchange. चुकाने की शक्ति से अधिक हुण्डी जारी करना ।
- Overjoy**-ओ-नर-जॉय-*v. t. (p. t. Overjoyed.)* to fill with great joy. अति आनन्दित करना, अति प्रसन्न करना; **Overjoyed** (-इ) - *adj.* extremely pleased. अति प्रसन्न ।
- Overkind**-ओ-नर-काइन्ड-*adj.* kind to excess. अति दयालु ।
- Overlabour**-ओ-नर-ले-बर्-*v. t.* to over-work. आवश्यकता से अधिक काम करना ।
- Overlade**-ओ-नर-लेड-*v. t.* to burden a ship too much. जहाज पर बहुत अधिक बोझ लादना ।
- Overland**-ओ-नर-लॉन्ड-*adj.* passing entirely by land. स्थल मार्ग से ही विशेषकर जानेवाला ।
- Overlap**-ओ-नर-लीप-*v. t. (p. t. Overlapped.)*

- to lap over. एक के ऊपर दूसरे का किनारा रखना ।
- Overlavish**-ओ-नर-लीव्-इश् - *adj.* lavish to excess. बहुत ही अधिक उदार या व्ययशील ।
- Overlay**-ओ-नर-ले-*v. t. (p. t. Overlaid, p. p. Overlain.)* to cover completely. पूरी तरह से ढाँकना ।
- Overlaying**-ओ-नर-ले-इङ्ग-*n.* an artificial covering. कृत्रिम ढक्कन ।
- Overleaf**-ओ-नर-लीफ-*adv.* on the other side of the leaf. पृष्ठ की दूसरी ओर ।
- Overleap**-ओ-नर-लीप्-*v. t. (p. t. Overleapt.)* to leap over, to pass unnoticed. उल्लङ्घन करना ( फाँदना ), निकल भागना ।
- Overleather**-ओ-नर-लेड-अर् - *n.* the upper leather of shoes. जूते का ऊपरी चमड़ा ।
- Overlie**-ओ-नर-लाइ-*v. t. (p. t. Overlay, p. p. Overlain.)* to lie upon. ऊपर पड़ना ।
- Overlive**-ओ-नर-लिव्-*v. t.* to live longer than. अधिक समय तक जीवित रहना ।
- Overload**-ओ-नर-लोड-*v. t.* to load to excess. अधिक भार रखना, बहुत लादना ।
- Overlong**-ओ-नर-लॉङ्ग-*adj.* too long. बहुत अधिक लम्बा ।
- Overlook**-ओ-नर-लुक-*v. t.* to look over, to fail to notice, to view carefully. to pardon. उपेक्षा करना, देखने में चूक जाना, जाँचना, क्षमा करना ।
- Overlooker**-ओ-नर-लुक-अर् - *n.* a superintendent. चौकसी रखनेवाला, अभीक्षक ।
- Overlord**-ओ-नर-लॉर्ड-*n.* a lord over other lords. राजाधिराज ।
- Overmaster**-ओ-नर-मास्टर-*v. t.* to govern, to subdue, to overpower. शासन करना, अधीन करना ।
- Overmatch**-ओ-नर-मॉच्-*v. t.* to be more than a match, to subdue, to conquer. बराबरी से अधिक होना, अधीन करना, जीतना; *n.* one who is superior in power, one who cannot be overcome. अधिक बलवान्, अजेय मनुष्य, जो मनुष्य जीता नहीं जा सकता ।
- Overmeasure**-ओ-नर-मेज़र-*n.* excess of measure. अत्यधिक परिमाण; *v. t.* to estimate too largely. अधिक ( परिमाण या मूल्य ) आँकना ।
- Overmodest**-ओ-नर-मॉई-एस्ट-*adj.* excessively modest. अत्यधिक विनीत ।
- Overmuch**-ओ-नर-मच्-*adj. & adv.* too much. अत्यन्त, बहुत ज्यादा ।

**Overnice-ओ'-नर-नाइस-adj.** too fastidious.

अधिक नकसुंघा, नकचढ़ा।

**Overnight-ओ'-नर-नाइट-adj.** on the previous night. अतीत (बीती हुई) रात्रि में।

**Overpass-ओ'-नर-पास-*v. t.*** to cross, to pass unnoticed. पार करना, बाँध छिपाकर निकल जाना।

**Overpay-ओ'-नर-पे'-*v. t.*** (*p. t.* Overpaid.) to pay too much. अधिक मूल्य देना, परिश्रम से अधिक देना।

**Overpeople-ओ'-नर-पी'-पल-*v. t.*** to fill with too many inhabitants. अधिक जनसंख्या से भरना।

**Overpersuade-ओ'-नर-पर-स्वेड'-*v. t.*** to persuade against inclination. इच्छा के विरुद्ध प्रेरित करना।

**Overplus-ओ'-नर-प्लस-*n.*** surplus. आवश्यकता से अधिक, बेसी।

**Overply-ओ'-नर-प्लाई'-*v. t.*** to exert too much force. अत्यधिक शक्ति लगाना।

**Overpoise-ओ'-नर-पो'-इज़-*n.*** preponderant weight. समतोलन से अधिक भार।

**Overpost-ओ'-नर-पोस्ट'-*v. t.*** to hasten too much. अति शीघ्रता करना।

**Overpower-ओ'-नर-पॉवर-*v. t.*** to subdue, to defeat. पराजित करना, हराना; **Overpowering** (-इङ्ग)-*adj.* excessive. अत्यधिक।

**Overpraise-ओ'-नर-प्रेज़'-*v. t.*** to praise too highly. अधिक प्रशंसा करना; -*n.* excessive praise. अतिप्रशंसा।

**Overprize-ओ'-नर-प्राइज़-*v. t.*** to surpass in value. मूल्य में बढ़ जाना।

**Overproduce-ओ'-नर-प्रै-ड्यूस'-*v. t.*** to produce more goods than necessary. आवश्यकता से अधिक माल तैयार करना।

**Overproduction-ओ'-नर-प्रै-डक्'-*n.*** a supply in excess of demand. सामग्री की माँग से अधिक पूर्ति।

**Overproof-ओ'-नर-प्रूफ-*adj.*** containing more than a certain amount of alcohol. (मदिरा का) नियमित परिमाण से अधिक तीव्र होना।

**Overrate-ओ'-नर-रेट'-*v. t.*** to value excessively. अधिक मूल्य लगाना।

**Overreach-ओ'-नर-रीच'-*v. t.*** to reach beyond limit, to cheat. सीमा से बाधे बढ़ जाना, धोखा देना।

**Overrent-ओ'-नर-रेन्ड'-*v. t.*** to exact excessive rent. बहुत ज्यादा किराया लेना।

**Override-ओ'-नर-राइड'-*v. t.*** (*p. t.* Overrode,

*p. p.* Overridden.) to ride over, to trample down. चढ़ जाना, कुचलना।

**Overrule-ओ'-नर-रूल'-*v. t.*** to rule over, to set aside by higher verdict. पराजित करना, (अधिकारी की आज्ञा को) रद्द करना।

**Overrun-ओ'-नर-रन'-*v. t.*** (*p. t.* Overran, *p. p.* Overrun.) to run over, to spread over, to ravage, to extend beyond limit. आक्रमण करना, फैलना, लूट करना, सीमा से अधिक बढ़ना।

**Oversea-ओ'-नर-सी-*adj.*** beyond the sea. समुद्रपार।

**Oversee-ओ'-नर-सी-*v. t.*** (*p. t.* Oversaw.) to look over, to superintend. निरीक्षण करना, चौकसी करना।

**Overseer-ओ'-नर-सिअर'-*n.*** a superintendent. अध्यक्ष, निरीक्षण करनेवाला।

**Overseal-ओ'-नर-सेल'-*v. t.*** (*p. t.* Over-sold.) to sell too dear. बहुत महँगा बेचना।

**Overset-ओ'-नर-सेट'-*v. t.*** to turn over, to overthrow. उलटना, नीचे गिराना।

**Overshade-ओ'-नर-शेड'-*v. t.*** to throw shade over. छाया डालना, ढँकना।

**Overshadow-ओ'-नर-शोड'-ओ-*v. t.*** to throw shadow over. छाया करना, ढँकना।

**Overshoe-ओ'-नर-शू-*n.*** a waterproof shoe worn over another. एक जूते के ऊपर पहिने का (खड़ इत्यादि का) दूसरा जूता।

**Overshoot-ओ'-नर-शूट'-*v. t.*** to shoot beyond a mark. लक्ष्य (निशाने) के बाहर मारना।

**Oversight-ओ'-नर-साइट-*n.*** an error, a mistake, an omission. भ्रम, वृष्टिदोष।

**Overskip-ओ'-नर-स्किप-*v. t.*** (*p. t.* Over-skiped.) to leap over. लॉचना।

**Oversleep-ओ'-नर-स्लीप्'-*v. t.*** (*p. t.* Overslept.) to sleep too long. अधिक काल तक सोना।

**Overstep-ओ'-नर-स्टेप्'-*v. t.*** to pass without notice. बिना जताये हटा देना या चला जाना।

**Overstow-ओ'-नर-सो'-*v. t.*** to sow too much. परिमाण से अधिक बोना।

**Overspent-ओ'-नर-स्पेन्ड-*adj.*** much fatigued. बहुत थका हुआ।

**Overspread-ओ'-नर-स्प्रेड'-*v. t.*** to spread over, to scatter over. अधिक फैलना या फैलाना, छितराना।

**Overstate-ओ'-नर-स्टेट'-*v. t.*** to exaggerate. बहुत बढ़ाकर कहना।

**Overstay-ओ'-नर-स्टे'-*v. t.*** (*p. t.* Overstayed.)

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन



to stay too long. अधिक काल तक ठहरना ।  
**Overstep**-ओ-वर्-स्टेप-*v. t.* to exceed. किसी कार्य में आगे बढ़ जाना ।  
**Overstock**-ओ-वर्-स्टॉक-*v. t.* to stock over much. अति संग्रह करना; *-n.* superabundance. सामग्री की अधिकता ।  
**Overstrain**-ओ-वर्-स्ट्रेन-*v. t.* to strain too much. अत्यन्त प्रयत्न करना, बहुत दबाव पड़ना, बहुत तानना, बहुत थम करना ।  
**Overstream**-ओ-वर्-स्ट्रीम-*v. t.* to flow over. बह निकलना ।  
**Over supply**-ओ-वर्-स-प्लाई-*n.* an excessive supply. माँग से अधिक पूर्ति ।  
**Overt**-ओ-वर्ट-*adj.* open to view, apparent, public. (अगूह) प्रत्यक्ष, प्रकट, सार्वजनिक ।  
**Overtake**-ओ-वर्-टेक-*v. t. (p. t. Overtook. p. p. Overtaken.)* to come up, to catch up in pursuit, to discover, to take by surprise. पहुँच जाना, पीछे से दौड़कर पकड़ लेना, पना लगाना, अकस्मात् आ पहुँचना ।  
**Overtask**-ओ-वर्-टैस्क-*v. t.* to place a very heavy task upon. अधिक परिश्रम का काम सौंपना ।  
**Overtax**-ओ-वर्-टीक्स-*v. t.* to tax too much. बहुत अधिक कर लगाना ।  
**Overthrow**-ओ-वर्-थ्रो-*v. t. (p. t. Overthrew, p. p. Overthrown.)* to throw down, to upset, to defeat completely. पटक देना (हराना), उलट देना, पूर्ण रूप से हरा देना; *-n.* a defeat, disaster, ruin. पराजय, क्षय, नाश; **Overthrower** (-अर्)-*n.* one who overthrows. हरानेवाला ।  
**Overtime**-ओ-वर्-टाइम-*n.* time at work beyond the regular hours, work done in such time, pay for such work. निश्चित समय से अधिक कार्य करना, निश्चित समय के बाद का किया हुआ काम, देसे काम के लिये पारिश्रमिक ।  
**Overtly**-ओ-वर्ट-लि-*adv.* apparently. प्रत्यक्ष रूप से ।  
**Overtone**-ओ-वर्-टोन-*v. t.* to give a deep tone to a photographic print. फोटो के चित्र में गहरा रङ्ग डालना ।  
**Overtop**-ओ-वर्-टॉप-*v. t. (p. t. Overtopped.)* to rise over the top of, to surpass. शिखर के ऊपर चढ़ जाना, सीमा के ऊपर चला जाना ।  
**Overtrade**-ओ-वर्-ट्रेड-*v. t.* to trade beyond capital. पूँजी से अधिक व्यापार करना ।  
**Overture**-ओ-वर्-चर-*n.* a proposal, an offer. प्रस्ताव, निवेदन ।  
**Overturn**-ओ-वर्-टर्न-*v. t.* to throw over, to conquer, to ruin. उलट देना, जीतना, नष्ट

करना; *-n.* the state of being overturned, upsetting. पराजय, पराभव, परिवर्तन, उलट-फेर ।  
**Overvaluation**-ओ-वर्-वैल्यू-ए-शन-*n.* setting a higher price; अधिक मूल्यांकन ।  
**Overvalue**-ओ-वर्-वैल्यू-*v. t.* to set too high a price. बहुत अधिक दाम लगाना ।  
**Overwatch**-ओ-वर्-वॉच-*v. t.* to watch exceedingly. अधिक चौकसी करना ।  
**Overween**-ओ-वर्-वीन-*v. t.* to think too highly of. बहुत बढ़कर सोचना; **Overweening** (-इंग)-*adj.* conceited, vain अति अहङ्कारी, घमण्डी ।  
**Overweigh**-ओ-वर्-वे-*v. t.* to be heavier than, to overbalance. भार में अधिक होना या बढ़ना ।  
**Overweight**-ओ-वर्-वेट-*n.* an excess weight. अधिक भार ।  
**Overwhelm**-ओ-वर्-व्हेल्म-*v. t.* to crush, to bear down, to overcome. कुचल डालना, व्याकुल करना, घबड़ाना; **Overwhelmed** (-इ)-*adj.* agitated. व्यग्र, व्याकुल, घबड़ाया हुआ; **Overwhelming**-*adj.* overpowering. अति प्रबल ।  
**Overwise**-ओ-वर्-वाइज़-*adj.* extremely wise. अत्यधिक बुद्धिमान ।  
**Overwork**-ओ-वर्-वर्क-*v. t. & i.* to work beyond strength. शक्ति से बाहर काम करना, अत्यन्त परिश्रम करना ।  
**Overworn**-ओ-वर्-वोर्न-*adj.* worn out. बहुत धका हुआ ।  
**Overwrought**-ओ-वर्-रॉट-*adj.* too much laboured. अधिक परिश्रम किया हुआ ।  
**Overzeal**-ओ-वर्-ज़ील-*n.* more ardour. बहुत अधिक जोश; **Overzealous** (-ज़ेल-अस)-*adj.* much ardent. बहुत अधिक उत्साही ।  
**Ovicular**-ओ-विकुल-*adj.* pertaining to an egg. अण्डे का या अण्डे से सम्बन्धित ।  
**Oviferous**-ओ-विफ-अस-*adj.* bearing eggs. अंडा देनेवाला ।  
**Oviform**-ओ-विफॉर्म-*adj.* egg-shaped. अंडा-कृति, अण्डे की आकृति या शबलवाला ।  
**Ovine**-ओ-वाइन-*adj.* of sheep, like sheep. भेड़ का, भेड़ के समान ।  
**Oviparous**-ओविपरस-*adj.* producing young ones from eggs. अण्डों से बच्चे पैदा करनेवाला ।  
**Oviposit**-ओ-विपॉज़िट-*v. t.* to lay eggs. अंडा देना ।  
**Ovoid**-ओ-वॉइड-*adj.* also Ovoidal (-अस) an egg-shaped solid tapering at one end. अण्डाकृति पदार्थ जो एक छोर पर नुकीला हो ।

**Ovarum**-ओ-वम-*n.* (*pl.* Ova.) female germ of animals, an egg. कियों का रज, अंडा।

**Owe**-ओ-*v. t. & i.* to be under obligation, to be in debt, to be indebted to. अनु-गृहीत, ऋणवद्ध या ऋणी होना।

**Owing**-ओ-इङ्ग-*adj.* imputable to. दातव्य, जिसकी अदायगी बाकी हो; **Owing to** (on account of.) कारण से, वास्ते।

**Owl**-आउल-*n.* a nocturnal bird of prey. उलूक, उरलू।

**Owler**-आउल'-*अर्-*n.** one who conveys contraband goods. चोरी से माल ले जानेवाला।

**Owlery**-आउलरि-*n.* quality of an owl. उरलू के गुण।

**Owlet**-आउल'-*पेट-*n.** a young owl. उरलू का बच्चा।

**Owlsh**-आउल'-*इश-*adj.** foolish, like an owl. मूर्ख, उरलू के समान; **Owlshly** (-लि)-*adv.* in the manner of an owl, foolishly. उरलू की तरह से, मूर्खता से।

**Owl-light**-आउल'-लाइट-*n.* flickering light. हिलता हुआ प्रकाश।

**Own**-ओन्-*adj.* belonging to oneself. स्वकीय, निज, निजी, अपना; *v. t. & i.* to acknowledge, to possess. अङ्गीकार करना, अपनाना, स्वीकार करना, स्वामी होना; **Of my own** (belonging to myself.) अपना, निज का; **Of one's own accord** (according to one's own sweet-will.) अपनी इच्छा से, अपने आप; **One's own brother** (born of the same father and mother.) सगा भाई; **To hold one's own** (to maintain one's position.) अपना अधिकार या सर्वस्व बनाये रखना; **To make one's own** (to bring under one's possession.) अपनाना।

**Owned**-ओ-नूह-*adj.* accepted. स्वीकृत।

**Owner**-ओन्'-*अर्-*n.** possessor, proprietor. स्वामी, अधिकारी, प्रभु; **Ownership** (-शिप)-*n.* proprietorship, right of possession. प्रभुत्व, अधिकार।

**Ox**-ऑक्स-*n.* (*pl.* Oxen.) the male of bovine quadrupeds. वृषभ, बलीवट, बल

**Oxford**-आक्स'फोर्ड-*n.* the famous university town in England. इंग्लैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नगर।

**Oxgate**-ऑक्स'-गेट-*n.* a land measure averaging about 13 acres. प्रायः तेरह एकड़ भूमि।

**Oxide**-ऑक्स'-आइड-*n.* a compound of oxygen with other elements. वह द्रव्य जो

उद्जन या प्राणवायु तथा अन्य तत्वों के योग से बनता है।

**Oxidizable**, **Oxidization**-*see* **Oxidize**.

**Oxidize**-ऑक्सिडाइज़-*v. t. & i.* to cause to combine with oxygen, to rust. प्राणवायु से संयुक्त करना, मुर्चा उत्पन्न होना; **Oxidizable** (-इबल)-*adj.* capable of being converted into an oxide. प्राणवायु के साथ तत्वों का यौगिक बनने योग्य; **Oxidization** (-इ-शन)-*n.* the act of oxidizing. प्राणवायु के साथ तत्वों के यौगिक बनने की क्रिया, ऑक्सिकरण, जारण; **Oxidizer** (-अर्)-*n.* that which oxidizes. ऐसी क्रिया उत्पन्न करनेवाला, जारक।

**Oxonian**-ऑक्सोनिअन्-*n.* a student of the Oxford university. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का छात्र।

**Oxygen**-ऑक्सिजन-*n.* a colourless and scentless gas which is essential for animal and plant life. प्राणवायु।

**Oxygenate**-ऑक्सिजेनेट-*v. t.* to oxygenize. प्राणवायु से पूर्ण करना।

**Oxygenous**-ऑक्स-इज़'पैन्-अस्-*adj.* pertaining to oxygen. प्राणवायु-सम्बन्धी।

**Oxygon**-ऑक्स'-इ-गैन्-*n.* a triangle having two acute angles. दो न्यून-कोण का त्रिभुज।

**Oxymel**-ऑक्सिमेल-*n.* a syrup of honey and vinegar. सिरका और शहद का शर्बत।

**Oxymoron**-ऑक्स'-इ-मोर्'-ऑन्-*n.* a figure of speech with seeming contradiction. विपरीत लक्षणा अलङ्कार।

**Oxyopia**-ऑक्सिओ'-पिओ-*n.* acute vision. तीक्ष्ण दृष्टि।

**Oxyphonia**-ऑक्स-इ-फोन्-इओ-*n.* harshness of voice. कर्कश उच्चारण।

**Oxytone**-ऑक्स-इ-टोन्-*adj.* having an acute accent on the last syllable. अन्तिम अक्षर पर जोर देनेवाला।

**Oyster**-ऑइस्टर-*n.* a kind of shellfish. शुक्ति, सीप, घोंघा।

**Ozena**-ऑ-ज़ी'ना-*n.* a kind of ulcer in the nostril. नाकड़ा।

**Ozone**-ओ'जोन्-*n.* condensed form of oxygen with pungent smell artificially produced by the working of a dynamo. बिजली पैदा करनेवाले यन्त्र से उत्पन्न हुई ओस प्राणवायु; **Ozonic** (-इक)-*adj.* pertaining to ozone. ऐसी प्राणवायु-सम्बन्धी; **Ozonizer** (-आइज़'-अर्)-*adj.* an appliance for ozonizing. ओस प्राणवायु उत्पन्न करने का साधन।

**P** - the sixteenth letter of the English alphabet, chemical symbol for phosphorus. अंग्रेजी वर्णमाला का सोलहवाँ अक्षर, फास्फोरस (स्फुर)

नामक तत्व के लिये रासायनिक संकेत।

**Pa-pa-n.** *colloq.* for Papa. अम्मा, बाबा।

**Pabular-पीबु'-युलर-adj.** pertaining to food. भोजन-सम्बन्धी।

**Pabulum-पीबु'-युल - अम् -n.** food. भोजन, आहार।

**Paca-पीका-n.** an American rodent. अमेरिका देश का एक पशु।

**Pace-पेस-n.** a single step, mode of walking, gait. पा, कदम, गतिक्रम, चाल, गति; -*v. t.* & *i.* to walk, to move slowly, to set steps. क्रम से चलना, धीरे-धीरे चलना, कदम रखना; **Pace-maker** (one employed to go forward.) आगे चलनेवाला; **To keep pace with** (to go with uniform speed.) एक चाल से चलना; **To pace up and down** (to go hither and thither.) इधर-उधर चलना।

**Pacer-पेस'-अर-n.** one who paces, a horse that paces. धीरे-धीरे चलनेवाला, कदम चलनेवाला घोड़ा।

**Pacifiable-पीसिफाइ-एबल - adj.** able to be appeased or reconciled. सान्त्वना करने योग्य।

**Pacific-पीस - इस् - इक् -adj.** peace-making, mild, calm. शान्ति लानेवाला, शान्त, स्थिर; **Pacifically** (-अलि) - *adj.* in a mild manner. शान्तिपूर्वक।

**Pacification - पीसिफिकेशन् - n.** the act of pacifying. शान्ति (सन्धि) करण।

**Pacificatory-पीसिफिकेटोर-adj.** tending to make peace. शान्तिकर; **Pacifism** (-ज्म) - *n.* theory of peaceful settlements of disputes. यह सिद्धान्त कि संसार में बिना युद्ध के झगड़ा तय हो सकता है।

**Pacifier-पीसिफायर -n.** one who pacifies. शान्त करनेवाला।

**Pacify-पीस'-इ-फाई - (v. t. Pacified.)** to appease, to tranquillize. शान्त करना, सन्तुष्ट करना; **Pacified** (-इ) - *adj.* appeased. शान्त।

**Pack-पीक-n.** a bundle, a bale, parcel, party, set of playing cards, number of hounds kept together. गठरी, मोटरी, मण्डली, ताश की गड्ढी, शिकारी कुत्तों का झुण्ड; -*v. t.* & *i.* to put and bind together, to load, to send in haste, to make into bundles, to crowd together. लपेटना, लादना, शीघ्रता में भेजना, गठरी बनाना, भीड़ लगाना।

**Package-पीक'-पैज -n.** a bundle or bale, a parcel. गठरी, मोटरी, पुलिन्दा, पार्सल।

**Packer-पीक'-अर -n.** one who packs. माल-असबाब की गठरी बाँधनेवाला।

**Packer-पीक'-पैज -n.** a small bundle, a small package, mailboat. छोटी गठरी, पोटीली, डाक की नाव।

**Pack-horse-पीक'-हॉर्स-n.** a horse employed in carrying packs. लद्दू घोड़ा।

**Packman-पीक'-मीन-n.** a pedlar. बिसाती।

**Pack-saddle-पीक'-सीड-इल -n.** a saddle on which packs are laid. बोझा लादने की काठी, खोगीर।

**Packthread-पीक'-थ्रेड -n.** twine for packing goods. बाँधने का मोटा डोरा; **To pack off** (to start.) रवाना करना।

**Packing-पीक'-इङ्ग-n.** something used for tying. बन्धन के लिये प्रयुक्त पदार्थ; **Packing-needle** (needle for sewing packages.) गठरी सीने का सूजा; **Packing-sheet** (coarse cloth for packing goods.) सामान बाँधने का मोटा कपड़ा।

**Pact-पीक्ट -n.** agreement, contract. एकरार-नामा, ठीका।

**Pad-पीड -n.** a highwayman, an easy paced horse, cushion, sheets of blotting or writing paper tied together. पथिक, धीरे-धीरे चलनेवाला घोड़ा, गदारी, कागज या सोखते की गड्ढी; -*v. t.* & *i.* (p. t. **Padded**.) to travel slowly, to furnish with a pad, to fill out; मन्द गति से चलना, गदरी लगाना, भर देना; **Padding** (-डिङ्ग) - *n.* cushion. गदरी।

**Paddle-पीड'-इल -v. t. & i.** to move on water, to toddle, to walk unsteadily with short steps, to propel a canoe. पानी में चलना या क्रीड़ा करना, छोटे-छोटे कदम डालते हुए लड़खड़ाकर चलना, नाव चलाना; - *n.* a short oar. छोटा दौड़ा; **Paddler** (-अर) - *n.* one who paddles. पैर से चलनेवाला; **Paddle-wheel** (a wheel with paddles used for propelling ships.) जहाज चलाने का पहिया; **Paddle your own canoe** (depend on your own strength.) अपनी ही शक्ति पर भरोसा करो।

**Paddock-पी'-डक -n.** a small field, a frog. छोटा खेत, मेंढक।

**Paddy-पीड'-डि -n.** rice in the husk. छिलका-सहित चावल, धान।

**Padlock-पीड'-लॉक-n.** a detachable lock for a staple. कुलुह, ताला; -*v. t.* to fasten with a padlock. कुलुह लगाना।

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेझर**

**Padre**-पैद्रे-*n.* a clergyman or chaplain.  
पादरी ।

**Pagan**-पी-अन्-*n.* song of praise or triumph.  
जयध्वनि, विजय का गीत ।

**Pagan**-पै-गन्-*n.* a heathen, an idolater.  
मूर्तिपूजक, प्रतिमापूजक; **Paganism** (-इज्म)-*n.*  
heathenism. मूर्तिपूजा, प्रतिमापूजन; **Pagan-ize** (-आइज्)-*v. t.* to convert to paganism,  
to behave like pagans. मूर्तिपूजक बनाना,  
मूर्तिपूजकों के सदृश व्यवहार करना ।

**Page**-पेज्-*n.* a boy servant attending a lord,  
one side of the leaf of a book. सदरों की  
सेवा करनेवाला छोकरा, पृष्ठ, पुस्तक के पन्ने के एक  
ओर का भाग; *v. t.* to number the pages of  
a book. पुस्तक इत्यादि के पन्नों में अंक डालना ।

**Pageant**-पेजन्ट-*n.* a brilliant spectacle, empty  
show. भव्य दृश्य, कीतुक, तमाशा (लीला) ।  
**Pageantry** (-रि)-*n.* empty show.  
आडम्बर, तड़क-भड़क, जलूस ।

**Pagehood**-पेज्-हुड्-*n.* the state of being a  
page. छोकरे का पद ।

**Paginal**-पीज्-इनल्-*adj.* pertaining to pages.  
पृष्ठ अथवा सेवक-सम्बन्धी ।

**Paging**-पेजिङ्ग्-*n.* the marking of pages.  
पुस्तक आदि में पृष्ठ लगाना ।

**Pagoda**-पगोडा -*n.* a  
sacred building in  
pyramidal form.  
शिवालय, मन्दिर,  
घोरहरा ।



Pagoda.

**Pah**-पा-*interj.* expressing  
disgust. घृणा-  
सूचक अव्यय ।

**Paid**-पेड्-*p. t.* & *p. p.* of Pay.

**Pail**-पेल्ल-*n.* a vessel for carrying liquids, a  
bucket. पात्र, घड़ा, बाल्टी; **Pailful** (-फुल्ल)  
-*n.* the quantity which a pail can hold.  
बाल्टी या घड़ा भर ।

**Paillass**, **Palliasse**-पेल्लैस्, पौल्लैस्-*-n.* a  
straw mattress. फूस की चटाई ।

**Paillette**-पील्-येट्-*n.* bright metal used in  
enamelling. रँगने की चमकदार धातु ।

**Pain**-पेन्-*n.* bodily distress, suffering, penal-  
ty. शारीरिक पीड़ा, क्लेश, खेद (सन्ताप), दण्ड;  
-*pl.* punishment, the throes of childbirth.  
दण्ड, प्रसव-वेदना; *v. t.* to cause uneasiness,  
to distress, to torment. पीड़ा देना, दुःख देना;  
यातना करना; **Bodily pain** (disease.) व्याधि;  
**Mental pain** (mental trouble.) मनोव्यथा;

**Sharp pain** (acute pain.) तीव्र वेदना, शूल;  
**To take pains** (to suffer trouble.) कष्ट  
सहना ।

**Painful**-पेन्-फुल्ल-*adj.* full of pain. दुःखदायी,  
दुःखी; **Painfully** (-फुल्ल)-*adv.* in a painful  
manner. पीड़ा से, दुःख से ।

**Painless**-पेन्-लेस्-*adj.* devoid of pain.  
दुःखहीन; **Painlessness** (-नेस्)-*n.* the  
quality of being pain-less. पीड़ा का अभाव ।

**Painstaking**-पेन्-टेकिङ्ग्-*adj.* taking pains.  
परिश्रमी, सावधान ।

**Paint**-पेन्ट्-*n.* solid colouring matter. रङ्ग,  
लेप; *v. t.* to portray in colours, to cover  
with colour. चित्रकारी करना, रँगना; **Paint-  
ed** (-येड्)-*adj.* covered with paint. रंगा हुआ;  
**Painted lady** (a butterfly.) तिल्ली; **To  
paint out** (to cover with paint.) रंग से  
ढाँकना ।

**Painter**-पेन्टर-*n.* (fem. **Paintress**-रेम्) one  
whose occupation is painting. चित्रकार ।

**Painting**-पेन्टिङ्ग्-*n.* the act of laying on  
colours, the art of representing objects  
or scenes in colours. चित्रविद्या (रंगसात्री),  
चित्र-लेखन ।

**Painty**-पेन्टि-*adj.* concerning painting,  
smeared with paint. चित्रविद्या-सम्बन्धी, रंग  
से रंगा हुआ ।

**Pair**-पेअर्-*n.* set of two, couple, two of a  
kind. युगल, पति-पत्नी, जोड़ा; *v. t.* & *i.* to  
unite in couples, to be joined in pairs.  
जोड़ा लगाना, जोड़ा मिलाना; **A married pair**  
(husband and wife.) पति और पत्नी; **To  
pair off** (to separate in pairs.) दो-दो करके  
अलगाना; **Well paired** (joined together  
suitably.) उचित या ठीक जोड़ मिलाया हुआ ।

**Pal**-पील्-*n.* a friend, a companion, a  
partner. मित्र, सहचर, साझीदार ।

**Palace**-पील्स-*n.* a stately building, the  
residence of a king. राजमहल, महल ।

**Palaco**-पील्-इ-अ-*pref.* in sense of "ancient."  
"प्राचीन" अर्थ का उपसर्ग ।

**Palacographer**-पील्-इ-अ-ग्राफर्-*n.* one who  
studies palaeography. प्राचीन शिलालेख का  
अध्ययन करनेवाला ।

**Palaeographic**-पील्-इ-अ-ग्रीफिक-*adj.* per-  
taining to palaeography. प्राचीन शिलालेख-  
सम्बन्धी ।

**Palaeography**-पील्-इ-अ-ग्रीफि-*n.* the study  
of the ancient inscriptions. प्राचीन शिला-  
लेखों का अध्ययन ।

**Palankeen**, (**Palanquin**) पील्न्कीन्-*n.* a cov-

ered litter carried by four men. शिविका, पालकी ।

**Palatable**-पीले टेबल-*adj.* pleasant to the taste, savoury. स्वादु, स्वादिष्ट; **Palatably** (-पेब्लि)-*adv.* in a palatable manner स्वाद से रुचि से ।

**Palatal**-पीलेटल-*adj.* & *n.* pertaining to palate, a letter pronounced by the palate. तालव्य, तालु-सम्बन्धी, तालव्य शब्द ।

**Palate**-पीलेट-*n.* the roof of the mouth, sense of taste, relish. तालु, स्वाद की इन्द्रिय, ( रुचि ) स्वाद ।

**Palatial**-पीलेशल-*adj.* of or like a palace. महल का या महल के सदृश ।

**Palatine**-पीलेटिन् (-टाइन)-*adj.* & *n.* pertaining to the palate, one who is invested with royal privileges. तालु-सम्बन्धी, राज्याधिकार रखनेवाला ।

**Palaver**-पलावर-*n.* idle talk, flattery. वृथा भाषण ( वकवाद ), मिथ्या-प्रशंसा, चापलूसी; -*v. i.* & *t.* to talk idly, to deceive by words, to flatter. बड़बड़ करना, चापलूसी करना ।

**Pale**-पेले-*n.* a boundary, a fence. सीमा, कटवरा; -*adj.* of whitish appearance, dim, wan. ( फीका ) धुंधला, मन्द कान्ति का, पीला; -*v. i.* & *t.* to turn pale, to make pale. पीला पड़ना, पीला करना; **Pale-faced** ( with wan face. ) *adj.* पीत मुखवाला; **Palehearted**-*adj.* dispirited. उत्साहहीन ।

**Paleness**-पेले-नेस-*n.* the quality of being pale. पीलापन, फीकापन ।

**Paleous**-पे'-लि-अम्-*adj.* like chaff. भूसे के समान ।

**Palestra**-पी'-लेस्ट्रा-*n.* a wrestling ground. मल्लभूमि, भ्रखाड़ा ।

**Paletot**-पीलेटो-*n.* a kind of loose cloak. एक प्रकार का ढीला अँगरखा या लबादा ।

**Palette**-पीलेट-*n.* an artist's tablet for mixing colours. रंगसाज ( चित्रकार ) की रंग मिलाने की पट्टिया; **Paletknife** ( a steel blade for mixing painter's colours. ) रंग मिलाने की लोहे की पट्टरी **Palette**.

**Palfrey**-पॉल-फ्रे-*n.* ( *pl.* Palfreys. ) a small saddle-horse. दूदू, सवारी का छोटा घोड़ा ।

**Pali**-पा'-ली-*n.* the language of ancient Buddhist scriptures. बौद्धों की धर्मपुस्तकों की भाषा, पाली भाषा ।

**Palindrome**-पील'-इन्-ड्रोम्-*n.* a word or a verse that reads the same backwards and forwards. मुरजबन्ध, कविता का चरण जो उलटा तथा सीधा समान ही पढ़ा जाता है; **Palindromic** (-इक)-*adj.* pertaining to palindrome. मुरजबन्ध-सम्बन्धी ।

**Paling**-पे'-लिङ्ग-*n.* an enclosure, a fence. हाता, कटवरा ।

**Palingenesis**-पी'-लिंग्-जे-ने'-सिस-*n.* a new birth, regeneration. नवीन जन्म, पुनर्जन्म ।

**Palisade**-पील'-सेड-*n.* a fence of pales or railings. खम्भों की पंक्ति, कटवरा; -*v. t.* to fortify with stakes. नुकुलि छड़ों से बन्द करना, कटवरा लगाना ।

**Palish**-पे लिश-*adj.* somewhat pale. कुछ पीले रंग का ।

**Pall**-पॉल-*n.* cloth spread over a coffin, a cloak. शव के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र, लबादा; -*v. t.* & *i.* to make spiritless or feeble, to become faint, to lose taste. निरुत्साहित या दुर्बल करना, निबल होना, स्वाद-रहित होना ।

**Palladium**-पॉलेडियम्-*n.* safeguard, a rare metal in colour and ductility resembling platinum. रक्षा, प्लैटिनम के समान एक प्रकार की बहुमूल्य धातु ।

**Pallet**-पीलेट-*n.* a bed of straw, a mattress, a potter's wooden blade, a palette. फूस का बिछौना, चटाई, कुम्हार की पट्टी, रंगसाज की पट्टिया ।

**Palliate**-पीलिऐट-*adj.* to alleviate disease, to extenuate, to lessen. रोग शमन करना, कम करना, घटाना ।

**Palliation**-पी'-लि-ऐ'-शन्-*n.* extenuation. उपशमन ।

**Palliative**-पी'-लि-ऐ'-टिव-*adj.* alleviation. उपशमन करनेवाली ( शांति देनेवाली ) ।

**Pallid**-पी'-लिड-*adj.* pale, dim. पीला, धुंधला; **Pallidly** (-लि)-*adv.* dimly. धुंधलेपन से; **Pallidness** (-नेस)-*n.* paleness, dimness. धुंधलापन, फीकापन ।

**Pallmall**-पॉल-मॉल-*n.* a game in which a ball is thrown through suspended iron rings. एक प्रकार का गेंद का खेल ।

**Pallor**-पीलर्-*n.* paleness. पीलापन ।

**Palm**-पॉम्-*n.* a tropical tree with fan-shaped leaves, supreme excellence, part of hand between wrist and fingers, symbol of victory. ताड़ का पेड़, महत्त्व, करतल ( हथेली ), विजय-चिह्न-*v. t.* to conceal in palm. हाथ में छिपाना; **Palm of victory** ( sound of victory. ) जयध्वनि; **Palm-oil** ( an oil obtained




- from the pulp of the fruit of palms, *esp.* of the oil-palm allied to the cocoanut palm.) गरी का तेल; To grease a person's palm (to bribe.) बूस देना; To join the palms (to fold hands.) हाथ जोड़ना; To palm off (to cheat.) ठगना।
- Palma Christi**-पामा - क्रिस्टि - *n.* castor-oil plant. रैंडी का पौधा।
- Palmar**-पामर्-*adj.* of the palm of the hand. (हाथ की) हथेली का; **Palmary** (-इ)-*adj.* illustrious. प्रसिद्ध।
- Palmful**-पाम्-*कुल-adj.* as much as a palm can contain. मुट्ठीमर।
- Palmate, Palmated**-पील्-*मेन्-ट*, (-ऐड)-*adjs.* of the shape of palm. हथेली के आकार का।
- Palmetto**-पील्-*मेन्-ट*-*n.* a kind of small palm. एक प्रकार का छोटा ताड़।
- Palmiped**-पील्-*मि-पेड*-*n.* a kind of web-footed bird. एक प्रकार का बत्ख।
- Palmist**-पामिस्ट-*n.* one versed in palmistry. हस्तरखा में निपुण, सामुद्रिक शास्त्र-वेत्ता।
- Palmistry**-पामिस्टि-*n.* fortune-telling from the lines on the palm of the hand. सामुद्रिक विद्या, हस्तरखाशास्त्र।
- Palmy**-पाम्-*इ-adj.* abounding in palms, triumphant. ताड़ के वृक्षों से परिपूर्ण, विजयी।
- Palmyra**-पामाहरा-*n.* a kind of Indian palm. खजूर का वृक्ष।
- Palpability**-पील्-पैबिलिटि-*n.* palpableness. स्पर्शता, प्रत्यक्षता।
- Palpable**-पील्-*पेन्बल-adj.* that can be felt or touched, perceived by the mind. स्पर्शगोचर, स्पर्शनीय, प्रत्यक्ष।
- Palpably**-पील्-पेबेल्-*adv.* in a palpable manner. प्रत्यक्ष रूप में।
- Palpate**-पील्-पेटे-*v. t.* to handle. मुट्ठी में पकड़ना।
- Palpebral**-पील्-पिन्ब्रल-*adj.* pertaining to the eyelids. पलक-सम्बन्धी।
- Palpitant**-पील्-पिन्टेन्ड-*adj.* throbbing. धड़कनेवाला।
- Palpitate**-पील्-पिन्टेन्ड-*v. t.* to throb, to tremble. धड़कना, उल्लुना, काँपना।
- Palpitation**-पील्-पिन्टेन्ड-*n.* throbbing. कम्प, स्फुरण, धमक।
- Palsied**-पॉलिज्ड-*adj.* affected with palsy. कम्पवायु से ग्रस्त।
- Palsy**-पॉल्-*जि-*n.* paralysis. पक्षाघात, लकवा, कम्पवायु।*
- Palter**-पॉल्-*टर्-*v. t.* to shuffle, to shift, to trifle. बदलना, हवाना, बिम्ब डालना।*
- Paltriness**-पॉल्-*ट्रि-नेस्-*n.* the state of being paltry. तुच्छता, नीचता।*
- Paltry**-पॉल्-*ट्रि-*adj.* worthless, mean, contemptible. तुच्छ, झुठ, नीच।*
- Paludal**-पीन्-लुड-*ल-*adj.* marshy. दलदल सम्बन्धी।*
- Paly**-पे-लि-*adj.* pale पीला, फीके रंग का।
- Pam**-पीम्-*n.* knave of clubs in card game. चिड़ी का गुलाम।
- Pamper**-पीम्पर-*v. t.* to gratify to the full, to glut, to over-indulge. पूर्णसंतुष्ट करना, अधिक भोजन करना, अधिक पेट भरना; **Pampered** (-इ)-*adj.* stout. पुष्ट, मोटा-ताजा।
- Pamperer**-पीम्पर-*adj.* overindulgent. अत्यन्त अधिक परिपोषक।
- Pampering**-पीम्परिङ्ग्-*adj.* feeding to the full. परिपोषक।
- Pamphlet**-पीम्-फ्लेट-*n.* a small unbound book treating of current topics. लघु पुस्तक, पुस्तिका, पत्रिका; **Pamphleteer** (-इअर्)-*n.* the writer of a pamphlet. पत्रिका लिखनेवाला, छोटी पुस्तक बनानेवाला।
- Pan**-पीन्-*pref.* denoting 'all', 'every'. 'सर्व', 'सब' अथ का उपसर्ग; -*n.* a shallow earthenware vessel. तसला, कड़ाही; **Frying pan** (a pot for frying.) कड़ाही; **Pancake** (a kind of thin cake fried in fire.) लिट्टी; **Salt pan** (a pot for keeping salt.) नमक रखने का बर्तन।
- Panacea**-पीनोसीआ-*n.* universal remedy. सर्व रोगघ्न औषधि, वैलोक्य चिंतामणि।
- Panache**-पीन्-अच्-*n.* plume of feathers worn on a helmet. कलेंगी, तुरा।
- Panada**-पॉन्ना-*n.* bread boiled and sweetened. एक प्रकार की उबाली हुई मीठी रोटी।
- Panama**-पनामा-*n.* a straw hat. सीक की बनी अंग्रेजी टोपी।
- Panary**-पीन्-रि-*adj.* pertaining to cake. रोटी-सम्बन्धी।
- Panratic**-पीन्-क्रीड-*इक्-*adj.* athletic. कुरती-सम्बन्धी।*
- Panraticist**-पीन्-क्री-टिस्ट-*n.* one who excels in gymnastics. कसरत में निपुण, कसरती।
- Panraticum**-पीन्-क्री-श-अम्-*n.* a wrestling contest. मल्लयुद्ध, कुरती।
- Pancreas**-पीन्-क्रि-अस्-*n.* a gland near the stomach which secretes a fluid. अग्न्याशय, पाचक ग्रन्थि; **Pancreatic** (-टिक्)-*adj.* pertaining to pancreas. अग्न्याशयी।
- Pandect**-पीन्-डेक्ट-*n.* body of laws. स्मृतिसंग्रह

**Pandemic**-पीन्-डै-मिक् - *adj.* of a disease which permeates the whole world. विश्व-व्यापी रोग-सम्बन्धी ।  
**Pandemonium**-पीन्-डि-मो'-नि-अम्-*n.* a place of lawlessness, utter confusion. पिशाच समा, विप्लव, बड़ा उपद्रव ।  
**Pander**-पीन्-डर्-*n.* (*fem.* Pandress.) a procurer, one who helps in wicked designs. कुटना, नीच कार्य में सहायता देनेवाला; -*v. t.* to help in debauchery. लम्पटता में सहायता देना;  
**Pandering** (-इङ्गर्)-*n.* the act of procuring. कुटिलता, टालपन, कुटनपन ।  
**Pandora**-पीन्-डोरा -*n.* a stringed musical instrument. एक प्रकार की वीणा ।  
**Panc**-पेन्-*n.* a sheet of glass. काच की टट्टी; -*v. t.* to make garment from strips of different colours. रङ्ग-बिरंगे टुकड़ों का वस्त्र बनाना ।  
**Panegyric**-पीनिजिरिक्-*n.* an eulogy, an encomium. स्तुतिपाठ, गुणकीर्तन; **Panegyrical** (-रि-कल्)-*adj.* containing eulogy. प्रशंसात्मक ।  
**Panegyrist**-पीनिजिरिस्ट-*n.* an eulogist. स्तुति-पाठक, भाट ।  
**Panegyrist**-पीनि-जिर्'-आइज़-*v. t.* to eulogize. प्रशंसा करना ।  
**Panel**-पीन्-डैल्-*n.* a kind of saddle, strip of parchment, list of jury or inspectors, compartment of a wainscot. एक प्रकार की काठी, चमड़े के बने हुये कागज का टुकड़ा, जूरी लोगों या निरीक्षकों की सूची, चौखटा; -*v. t.* (*p. t.* **Panelled**.) to form with panels. चौखटा लगाना, **Panelling** (-लिङ्गर्)-*n.* panels. चौखटा ।  
**Pang**-पीङ्ग्-*n.* sharp or extreme pain, agony. वेदना, व्यथा, पीड़ा ।  
**Panic**-पीनिक् -*n.* excessive terror, sudden alarm, fright without cause. त्रास, आतंक, एकाएकी भय; - *adj.* extreme or sudden, imaginary. अत्यधिक अथवा अचानक, काल्पनिक;  
**Panic-monger** (one who creates sudden fright.) आतंक फैलानेवाला; **Panic-struck** (struck with fear.) भय से त्रस्त ।  
**Panification**-पीन्-इ-फि-कै'-शन्-*n.* the work of bread-making. रोटी बनाने का कार्य ।  
**Panivorous**-पीनि-वै-रस-*adj.* subsisting on bread. रोटी खाकर निर्वाह करनेवाला ।  
**Panjandrum**-पीन्-जॉन्-इम्-*n.* mock title of great men. बड़े लोगों की झूठी उपाधि ।  
**Panner**-पी-नर्-*n.* general fault-finder. सबका दोष खोजनेवाला ।  
**Pannier**-पीन्-इ-अर्-*n.* a wicker-work basket carried by beasts of burden. करण्डा, हाबा, दोकरी ।

**Pannikin**-पीनि-किन् - *n.* a small drinking vessel. पानी पीने का छोटा गिलास ।  
**Panochia**-पी-नो-श्या - *n.* an abscess in the armpit. कबूतरी ।  
**Panoplied**-see **Panoply**.  
**Panoply**-पीनॉप्लि-*n.* complete suit of armour. सर्वाङ्गकवच; **Panoplied** (-ऑ-प्लिड)-*adj.* completely armed. सर्वाङ्ग कवच धारण किये हुए ।  
**Panorama**-पीनै-रीमी-*n.* a roll of picture, continuous view of a scene. एक साथ संलग्न चित्रों की लम्बी पंक्ति ।  
**Panoramic**-पीनै-रीम्-इक्-*adj.* pertaining to panorama. विश्वचित्र-सम्बन्धी ।  
**Pan-pipe**-पीन्-पाइप्-*n.* a kind of mouth organ. मुँह से बजाने का एक प्रकार का बाजा ।  
**Pansy**-पीन्-जि-*n.* (*p. l.* **Pansies**) a wild garden plant. एक प्रकार का बनफशा, कासनी ।  
**Pant**-पीन्ट'-*v. i.* to gasp, to throb excessively, to yearn. हाँफना, दीर्घ उच्छ्वास लेना, उल्ट इच्छा करना; **Panting** (-इङ्गर्)-*n.* gasping. कम्प, स्फुरण ।  
**Pantalets**-पीन्ड-अ-लैट्स - *n. pl.* a woman's drawers. लियों का लहंगा ।  
**Pantaloon**-पीन्ड-अ-लून्-*n. pl.* a kind of trousers, a buffoon. एक प्रकार का पाजामा, भौड़ ।  
**Panter**-पीन्टर्'-*n.* one who pants. हाँफनेवाला ।  
**Panter**-पीन्ट'-र्-*n.* officer of the family store. भण्डारी ।  
**Pantheism**-पीन्-थि'-इज्म्-*n.* the doctrine that the universe is god, heathen worship of all gods. संसार के सब पदार्थों को देवता के समान मानने का सिद्धान्त, विश्वदेवतावाद ।  
**Pantheist**-पीन्-थि'-इस्ट-*n.* a believer in pantheism. विश्वदेवतावादी सिद्धांत माननेवाला;  
**Pantheistic** (-इस्ट-इक्)-*adj.* pertaining to pantheism. विश्वदेवतावाद सिद्धान्त-सम्बन्धी ।  
**Pantheon**-पीन्-थि-अैन्-*n.* temple dedicated to all gods. सब देवताओं का मंदिर ।  
**Panther**-पीन्-थर्-*n.* a leopard. चीता, तेंदुआ;  
**Pantheress** (-थैस)-*n. fem.* a female panther. मादा चीता ।  
**Pantile**-पीन्-टाइल्-*n.* a curved roof. घुमौवा छत ।  
**Pantisocracy**-पीन्टिसॉक्रेसि-*n.* a community in which all should have equal power. वह समाज जिसमें सब व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिये, समराज्यता ।  
**Pantler**-पीन्ट'-लर्-*n.* the officer who is in charge of bread and other provisions. भोजन सामग्री का भण्डारी ।

**Pantograph-पॉन्टो - ग्राफ**

*-n.* an instrument for copying a drawing in any size. किसी भी नाप का नकशा इत्यादि खींचने का यन्त्र; **Pantographic (-इक) -adj.** pertaining to or done by a



Pantograph.

**pantograph.** इस यन्त्र सम्बन्धी अथवा इससे खींचा हुआ।

**Pantography-पॉन्टोग्राफी -n.** art of making map-drawings by means of pantographs. किसी भी नाप का नकशा खींचनेवाले यन्त्र द्वारा नकशा खींचने की कला।

**Pantological -adj.** see Pantology.

**Pantology-पॉन्टोलॉजी -n.** universal knowledge. विश्वज्ञान।

**Pantomime-पॉन्टोमाइम् -n.** a performance in dumb show, a mimic actor. मूक नाटक (स्वॉग), मूक अभिनय।

**Pantomimic-पॉन्टोमिमिक -adj.** pertaining to pantomime. मूक नाटक-सम्बन्धी।

**Pantomimist-पॉन्टोमिमिस्ट -n.** one who acts in a pantomime. स्वॉग बनानेवाला मनुष्य।

**Pantomorphic-पॉन्टोमॉर्फिक -adj.** that which takes all forms. सब रूप धारण करने वाला।

**Pantophagist-पॉन्टोफेजिस्ट -n.** he who eats all kinds of food. सर्वभक्षी प्राणी।

**Pantry-पॉन्ट्री -n.** (*pl.* Pantries.) a room in which provisions are kept. भण्डारघर, मोदीखाना।

**Pants-पॉन्ट्स -n.** *pl.* pantaloons. पतलून।

**Panurgy-पॉनर्जि -n.** skill in performing all kinds of work. सब प्रकार के काम करने में कुशलता।

**Pap-पॉप -n.** nipple of breast, soft food for infants. स्तन का अग्रभाग, चूचुक, बच्चों का मुलायम भोजन।

**Papa-पापा -n.** a name for father used by children. बाबा, अब्बा, बाबू।

**Papacy-पॉपेसि -n.** the office or authority of Pope. पोप (रोम के सबसे बड़े पादरी) का पद या अधिकार।

**Papal-पॉपल -adj.** of the Pope. पोप-सम्बन्धी; **Papalist (-इस्ट) -n.** one who favours Popery. पोप के मत का अनुसरण करनेवाला।

**Papaw-पॉ-वॉ -n.** a tree like palm. ताड़ की तरह का एक वृक्ष।

**Paper-पे' -पर -n.** a substance used for writing or printing, negotiable documents, newspaper, essay on a subject, bill, bond, deed, a set of examination questions, freepasses for theatres, paper-money, a wrapping of paper. पत्र, कागज, दस्तावेज, समाचारपत्र, किसी विषय पर लेख, हुण्डी, माल का पुर्जा, एकरार-नामा, दानपत्र, प्रश्न-पत्र, अभिनय का निःशुल्क प्रवेश-पत्र, कागज की मुद्रा, कागज का ढकना; **-adj.** made of paper. कागज का बना हुआ; **-v.t.** to cover with paper. कागज से ढकना, कागज चढ़ाना।

**Paper currency-पे' -पर-क' रेंन्-सि -n.** currency notes. कागजी मुद्रा।

**Paper hangings-पे' -पर-हॉ-ङ्गिङ्ग -n.** wall papers. दीवारों पर चिपकाने का कागज।

**Paper-knife-पे' -पर-नाइफ -n.** a knife for cutting leaves of books &c. कागज काटने की छुरी।

**Paper-money-पे' -पर-मॉनि -n.** bank notes &c. बैंक के नोट इत्यादि।

**Paper-mill-पे' -पर-मिल्ल -n.** a mill in which paper is made. कागज बनाने का कारखाना।

**Paper-weight-पे' -पर-वेइट -n.** a small weight for laying on loose papers. कागज दबाने का धातु इत्यादि का टुकड़ा।

**Papier-mache-पीयेमाशे -n.** moulded paper pulp used for making boxes. सॉचे में ढली कागज की लुंदा जिसके बक्स बनते हैं।

**Papery-पे' -परि -adj.** resembling paper. कागज के समान; **To commit to paper** (to write down.) लिखना; **To put pen to paper** (to begin writing.) लिखना आरम्भ करना।

**papilla-पॉपिला -n.** (*pl.* Papillae) a small protuberance in the body. मसृ, इल्ला।

**Papillary-पॉपिलरि -adj.** covered with papillae. महीन दानों या इल्लों से भरा हुआ।

**Papist-पे' -पिस्ट -n.** an advocate of the church of Rome. पोप का समर्थक, पोप का अधिकार माननेवाला; **Papistic (-पिस्टिक) -adj.** Papistical. पोप के अधिकार-सम्बन्धी।

**Papoosh-पॉ-पूश -n.** covering for the foot. चप्पल, जूती।

**Pappus-पॉ-पस -n.** downy turf. कोमल रोवों।

**Papula (Papule) पॉप्युला (-ल) -n.** (*pl.* Papulae, Papules.) a small projection on plants. पौधों पर छोटा उभाड़ या दाना; **Papular (-र) -adj.** full of pimples. दानेदार।

**Papulose-पॉर' -यु-लोस -adj.** full of pimples. छोटे-छोटे दानों से पूर्ण।



**Papyro-पी-पाई** -रें-*pref.* in sense of "paper." उपसर्गजिसका अर्थ "कागज का" होता है।  
**Papyrograph-पी-पाई-रें-आकृ.** *n.* an apparatus for copying. किसी लिखावट की प्रतिलिपि करने का यन्त्र।  
**Par-पार्** - *n.* equality, equal value. समता, तुल्यता, बराबरी; Above par (above the ordinary value.) सामान्य मूल्य से अधिक का; At par (of equal value.) बराबर मूल्य का; Below par (below the ordinary value.) घटे से, कम भाव में।  
**Para-पीर-अ-** *pref.* signifying beyond or beside. 'बाहर' या 'अतिरिक्त' अर्थ का उपसर्ग; (पारा)-*n.* a city of Brazil. ब्राजील का एक नगर; (पी-री) *n.* short form of paragraph. अंग्रेजी शब्द 'paragraph.' या 'परिच्छेद' का छोटा रूप।  
**Parable-पीर-अ-** *n.* an allegory, an enigma, a proverb. उपमा, दृष्टान्त, कहावत।  
**Parabola-पी-रीबॉल** - *n.* a plane curve formed by the intersection of a cone with plane parallel to its side. अनुवृत्त, परवलय; **Paraboloid** (-ब-लॉइड) *n.* a solid parabolic form. ठोस अनुवृत्त।  
**Parabolic-पी-री-बॉलकृ.** *adj.* figurative. लाक्ष-गिक; **Parabolically** (-अलि) *adv.* in a parabolic manner. दृष्टान्त या लाक्षणिक रूप में।  
**Parachronism-पी-री-कॉ** *n.* a mistake in chronological order. वंशक्रम की अशुद्धि।  
**Parachute-पी-रू-अ-शूट** *n.* an apparatus like an umbrella used for descending from a balloon or airship. हवाई जहाज या गुब्बारे पर से उतरने का छाता।  
**Parachutist-पी-रू-अ-शूटिस्ट** *n.* one who descends from a balloon or aeroplane by the help of a parachute. ऐसे छाते की सहायता से गुब्बारे पर से उतरनेवाला। **Parachute.**  
**Paraclete-पी-रू-अ-क्लीट** *n.* an advocate. दूसरे के लिये बहस करनेवाला।  
**Paraculis-पी-रीक्यू-सिस** *n.* distorted hearing. श्रुति-दोष, कान की खराबी।  
**Parade-पी-रेड** *n.* display, show, muster of military troops for inspection, ground used for military display. आडम्बर, बाहरी शोभा, युद्धाभ्यास, शस्त्राभ्यास का मैदान; *v. t.* to array in military order, to make a display of, to marshal in a military order. सैनिकों का व्यायाम या कवायद करना, आडम्बर-सहित दिखलाना, परेड करते हुए चलना;



**Parade ground** (ground where troops parade.) कवायद करने का मैदान।  
**Paradigm-पी-री** - *n.* **दाइम्** *n.* an example, a pattern or model. उदाहरण; रूपनिर्देशन, **Paradigmatic** (-डिग-मीट-इक) *adj.* in the form of a paradigm. उदाहरण का, रूपदर्शन का।  
**Paradisaical-पीरडिसेइअकल** *adj.* pertaining to Paradise. स्वर्गीय, स्वर्ग-सम्बन्धी।  
**Paradise-पी-री-डाइस** *n.* the realm of supreme bliss, heaven. सुखमयवन, वैकुण्ठ, स्वर्ग।  
**Parados-पी-री** - *n.* **डॉस** *n.* the mound at the back of trench. खाई के पीछे का टीला।  
**Paradox-पी-री-डॉक्स** *n.* (*pl.* Paradoxes.) a seemingly absurd statement, self contradictory statement. असत्यभास (विरुद्ध मत), आत्मविरोध की उक्ति; **Paradoxe** (-अर्), **Paradoxist** (-इस्ट) *ns.* one who speaks in paradoxes. विरोधाभासी।  
**Paradoxical-पी-री-डॉक्स** - *इ* - **कल** *adj.* of the nature of a paradox. असत्यवत्, लोक-विरुद्ध; **Paradoxically** (-अलि) *adv.* in a paradoxical manner. लोक विरुद्धता से।  
**Paraffin-पी-री-फिन्** *n.* a fatty substance used for making candles &c. मोमवत्ती इत्यादि बनाने का चर्बी के समान पदार्थ; *v. t.* to make use of paraffin. इस प्रकार की चर्बी का उपयोग करना।  
**Paragoge-पी-री-गो** - *n.* **जि** *n.* addition of a letter to a word. किसी शब्द में एक अक्षर जोड़ देना; **Paragogic** (-जिक्) *adj.* pertaining to paragoge इस प्रकार के जोड़ का।  
**Paragon-पी-री-गॉन** *n.* model of excellence, supremely excellent model, a very valuable diamond. अत्युत्तम आदर्श, अनुपम पदार्थ, बहुमूल्य बड़ा हीरा; *v. t.* to compare. तुलना करना।  
**Paragram-पी-री-ग्रॉम** *n.* a play upon words. काव्य में श्लेष; **Paragrammatist** (-आइस्ट) *n.* श्लेष लेखक।  
**Paragraph-पी-री-ग्रॉफ** *n.* a distinct passage in a book, a distinction, a reference mark. परिच्छेद, वाक्य-खण्ड, प्रकरण का चिह्न; *v. t.* to mark with paragraphs. किसी मनुष्य के लिए परिच्छेद लिखना; **Paragrapher** (-अर्), **Paragraphist** *ns.* one who writes into paragraphs. परिच्छेदों में लिखनेवाला; **Paragraphic** (-इक्) *adj.* pertaining to paragraphs. प्रकरण-सम्बन्धी; **Paragraphically** (-इक-लि) *adv.* in the form of paragraphs. प्रकरण रूप में।  
**Parakeet-पी-री-कीट** *n.* a kind of small parrot. एक प्रकार का छोटा सुगा, तोता।  
**Parakite-पी-री-काइट** *n.* a kind of kite for descending from a balloon. गुब्बारे पर से

उत्तरवे के लिए छाते का काम करनेवाली गुड़डी ।

**Parallax**-पी-री-लीक्स-*n.* an apparent change in the position of an object caused by the position of the observer. लम्बन, देखनेवाले का स्थान बदलने से दृष्ट पदार्थ के स्थान में अन्तर ।

**Parallel**-पी-रिलेक्स-*adj.* equidistant, similar, analogous. समानान्तर, सदृश, तुल्य (समरूप); *-v. t.* to place parallel or equal. समानान्तर करना, तुल्य करना; **Parallel bars** (-बार्स)-*n.* a pair of horizontal bars fixed above the ground for exercise. व्यायाम करने का एक यन्त्र; **Parallel lines** (equidistant lines.) समानान्तर रेखा ।

**Parallelepiped**-पी-रिलेक्स-*n.* a solid figure bound by parallelograms. समानान्तर चतुर्भुजों से बनी हुई ठोस आकृति, समानान्तर खात ।

**Parallelism**-पी-रिलेक्सिज्म-*n.* resemblance, comparison. समानता, सादृश्य; **Parallels of latitude** (each of the parallel circles marking degrees of latitude on the earth's surface in a map.) अक्षवृत्त ।

**Parallelogram**-पी-रिलेक्सिज्म-*n.* a rectilinear figure of four sides which has its opposite sides parallel. समानान्तर (रेखाओं से बना हुआ) चतुर्भुज ।

**Parallel Ruler**-पी-रिलेक्स-रूलर-*n.* a pair of footrules for drawing parallel lines. समानान्तर रेखा खींचने की दोहरी पट्टी ।



Parallel Ruler.

**Paralogism**-पी-रिलेजिज्म-*n.* an illogical reasoning. न्यायविरुद्ध तर्क ।

**Paralogize**-पी-रिलेजाइज्म-*v. t.* to reason illogically. न्यायविरुद्ध तर्क करना ।

**Paralogy**-पी-री-लें-जि-*n.* false reasoning. अशुद्ध या न्यायविरुद्ध तर्क ।

**Paralyse**, (Paralyze)-पी-रू-अ-लाइज्म-*v. t.* to affect with palsy, to make powerless. लकवा मारना, शक्तिहीन करना ।

**Paralysis**-पी-रिलिसिज्म-*n.* inability to contract muscles. पक्षाघात, लकवा ।

**Paralytic**-पी-रिलिटिक-*adj.* affected with palsy. पक्षाघात से ग्रस्त, लकवा मारा हुआ; **Paralytically** (-लिक)-*adv.* in a paralytic manner. लकवा मारे हुए ।

**Paramagnetic**-पी-री-मीग्नेटि-इक-*adj.* able to be attracted by the poles of a magnet. चुम्बक के छोरों से आकर्षित किये जाने योग्य; **Paramagnetism** (-इज्म)-*n.* paramagnetic attraction. इस प्रकार का आकर्षण ।

**Paramatta**-पी-र-अ-मी-ट्ट-आ-*n.* a fabric of soft wool and cotton or silk. सूत तथा ऊन मिला हुआ वस्त्र, परमटा ।

**Parameter**-पी-री-मिटर-*n.* a constant quantity in mathematics. गणित में स्थिर राशि ।

**Paramnesia**-पी-री-मी-सि-आ-*n.* false memory. अशुद्ध स्मृति, रालत यादगार ।

**Paramount**-पी-रू-अ-माउन्ड-*adj.* pre-eminent, supreme, superior to all others, of the highest order or importance. परम, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रधान; **Paramountcy** (-सि)-*n.* pre-eminence or superiority. सर्वश्रेष्ठता; **Paramountly** (-लिक)-*adv.* pre-eminently. सर्वश्रेष्ठता से; **Paramount lord** (supreme lord.) सार्वभौम; **Paramount sway** (supreme government.) साम्राज्य ।

**Paramour**-पी-रू-अ-मूर-*n.* a lover or mistress. यार, उपपति या उपस्त्री ।

**Paranoia**-पी-र-अ-न-इया-*n.* mental derangement. मानसिक उन्माद, पागलपन ।

**Parapet**-पी-री-पिट-*n.* a wall at the edge of a roof or bridge, the wall at the side of a trench. दीवार, रोक, खाई के पास की दीवार ।

**Paraph**-पी-री-फ-*n.* flourish after a signature. हस्ताक्षर के बाद का धुमोवा चिह्न; **Royal paraph** (royal sign) राजचिह्न; **Woman's paraph** (gift of a husband to his wife.) स्त्रीधन ।

**Paraphernalia**-पी-री-फ-ने-रि-आ-*n. pl.* personal belonging, ornaments. अपनी निजी सामग्री, सामान, आभूषण ।

**Paraphrase**-पी-री-फ्रेज-*n.* free explanation of a passage. विस्तृत व्याख्या (अन्य शब्दों में विवरण); *-v. t.* to translate freely. सविस्तार व्याख्या करना ।

**Paraphrastic**-पी-री-फ्रीस्टिक-*adj.* of free explanation. विस्तृत रूप का; **Paraphrastically** (-अ-लिक)-*adv.* in a paraphrastic manner. व्याख्या रूप में ।

**Paraplegia**-पी-र-अ-प्ली-जि-आ-*n.* paralysis of the lower limbs. नीचे के अङ्गों का पक्षाघात ।

**Paraquito**-पी-री-क्वी-टो-*n.* a small parrot. छोटा सुग्गा, तोता ।

**Parasite**-पी-र-साइट-*n.* a hanger-on, a toady, an animal or plant which gets its nourishment from another. पराश्रयी, परजीवी, चापलूस, वह प्राणी (या पौधा) जो दूसरे प्राणी (या पौधे) से पोषण पाता है ।

**Parasitic**-पी-र-सिट-इक, **Parasitical** (-अलिक)-*adj.* living on another, like a parasite. पराश्रयी, दूसरे का आश्रय लेनेवाला, परजीवी ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Parasiticide**-पीर-सिड'-इ-साइड-*n.* destroying of parasites. परजीवी पौधों या प्राणियों के नाश करने की औषधि ।

**Parasitize**-पीर-सि-टाइज'-*v. t.* to act as a parasite. पराश्रयी होकर लगना ।

**Parasol**-पीर'-अ-सें-ल-*n.* a small umbrella. (छियों का) छोटा छाता ।

**Parataxis**-पी-री-टीक्स'-इस-*n.* a number of clauses put together without connecting words. संयोग रहित पदों का क्रम ।

**Parboil**-पार'-बो-इल-*v. t.* to boil partially. अधूरा पकाना या क्वाथ करना ।

**Parcel**-पासल-*n.* a part, a package, bundle, lot. खण्ड, पोतली, गड्ढर (पुलिन्दा), ढेर; *v. t.* (-सेंल') (*p. t.* Parcelled.) to divide into portions. खण्ड करना, भाग करना; *adv.* incomplete. थोड़ा, अधूरा; Part and parcel essential part. ) आवश्यक अङ्ग; To parcel out (to separate.) अलगाना ।

**Parcenary**-पार्सेनरि-*n.* joint heirship. बराबर का अधिकार, बराबरी का साझा ।

**Parcener**-पार्सेनर-*n.* a co-heir. समानाधिकारी, साझीदार, पट्टीदार ।

**Parch**-पार्च'-*v. t. & i.* to roast slightly, to scorch, to become hot and dry. भुनना, झुलसाना, सूखना ।

**Parched**-पार्च'-इ-*adj.* dried, roasted. सूखा हुआ, भुना हुआ; Parchedness (-नेस)-*n.* the state of being scorched. झुलसन; Parched rice. लावा ।

**Parchment**-पार्च'-मेन्ट-*n.* the skin of sheep or goat prepared for writing or painting. चर्मपत्र, लिखने या चित्र बनाने के लिये भेंड़ी या बकरी का चमड़ा, चमड़े का कागज ।

**Pard**-पार्ड'-*n.* a leopard तेंदुआ, चीता ।

**Pardon**-पार्'-इन्-*n.* forgiveness, remission of punishment for a crime. क्षमा (दोषमुक्ति), अपराध-क्षमा; *v. t.* to forgive, to excuse. क्षमा करना, माफ़ करना ।

**Pardonable**-पार्डनेबल-*adj.* excusable. क्षमा के योग्य; Pardonableness (-नेस)-*n.* excusableness. क्षमायोग्यता; Pardonably (-ब्लि)-*adv.* क्षमापूर्वक; Pardoner (-अर्)-*n.* क्षमा करनेवाला ।

**Pare**-पेअर्'-*v. t.* to trim by cutting away small bits, to diminish. कतरना (छांटना), कम करना (टुकड़ा करना) ।

**Paregoric**-पीरिगेरिक-*adj. & n.* soothing, medicine which mitigates pain. शान्ति-

प्रद, पीड़ा कम करनेवाली औषधि ।

**Parenetic**-पीरि-नेटिक्-*adj.* persuasive. प्रेरणा करनेवाला ।

**Parent**-पे-रेन्ड-*n.* (common gender.) father or mother, origin, source. माता-पिता (प्रभव), कारण, जन्महेतु ।

**Parentage**-पे-रेन्टेज-*n.* descent from parents, lineage. जाति, कुल, पिता का नाम ।

**Parental**-पे-रेन्टल-*adj.* pertaining to parents. पतृक, माँ-बाप-सम्बन्धी; Parental affection (love of parents.) माता-पिता का स्नेह ।

**Parenthesize**-पीरिन्थिसाइज-*v. t. & i.* to put words in brackets. शब्दों को कोष्ठक में रखना ।

**Parenthetic**-पीरिन्थिटिक्, **Parenthetical** (-कल)-*adj.* interposed. प्रासंगिक, अप्रधान; **Parenthetically** (-अलि)-*adv.* निक्षिप्त रूप में ।

**Parenthood**-पे-रेन्ड-डुइ-*n.* the state of being a parent. पितृत्व ।

**Parenticide**-पे-रेन्टिसाइड-*n.* killing of parents. माता-पिता की हत्या ।

**Parentless**-पे-रेन्टलेस-*adj.* without parents बिना माँ-बाप का ।

**Parenthesis**-पीरिन्थिसिस-*n.* (*pl.* Parentheses -सीज़) a sentence or a clause not grammatically essential, used in brackets, round brackets. निक्षेप वाक्य, अप्रधान वचन, कोष्ठक का ( ) चिह्न ।

**Parer**-पेअर्-*n.* one who pares. कतरनेवाला ।

**Paresis**-पीरि-सिस्-*n.* paralysis affecting muscles only. केवल पेशियों का पक्षाघात ।

**Paretic**-पीरिटिक्-*adj.* pertaining to paresis. पेशियों के पक्षाघात से संबंधित ।

**Plaster**-प्लैस्टर-*n.* plaster. दीवारों पर का पल-स्तर; *v. t.* to plaster wall &c. दीवार इत्यादि पर पलस्तर करना ।

**Pariah**-पे-रिआ-*n.* a member of the lowest caste, a social outcast. सबसे नीच जाति का मनुष्य, समाज से बाहर निकाला गया व्यक्ति ।

**Parietal**-पीराल-इडल-*adj.* pertaining to the walls of the body. शरीर के बाहरी भाग का ।

**Pari-mutuel**-पीरिमुच्युएल-*n.* a betting machine. जुवा खेलने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Paring**-पेअर्-इङ्ग-*n.* a portion cut off. कतरन ।

**Parish**-पीरि-श-*n.* an ecclesiastical division of a country. पादरी का प्रदेश, परली, ग्राम ।

**Parishioner**-पीरि-शन्-र-*n.* a resident in a parish. ग्रामवासी; **Parish priest** (the priest of a parish.) देहात का पुरोहित ।

- Parity**-पै-रि-टि-*n.* (*pl.* Parities.) equality, analogy. समानता, बराबरी ।
- Park**-पार्क-*n.* a piece of enclosed land in a town for public recreation, a space for artillery stores &c. प्रमोदवन (सर्वसामान्य के धूमने का बगीचा), फौजी सामग्री रखने का स्थान; *v.* *t.* to enclose in a park, to arrange artillery, to stop a car in a reserved space. क्रीडावन में बन्द करना, फौजी सामग्री इकट्ठा करना, निश्चित स्थान पर गाड़ी खड़ा कर रखना;
- Parker** (-अर्)-*n.* a park-keeper, a park rabbit. प्रमोद वनपालक, उद्यान का खरहा ।
- Parlance**-पार्-लैन्स-*n.* mode of speech, conversation. बोलने की रीति, सम्भाषण ।
- Parley**-पार्लि-*n.* (*pl.* Parleys.) a conference for debate, talk, discussion. विवादार्थ सम्मेलन, वार्तालाप, शास्त्रार्थ; *v.* *i.* *to* *t.* (*p. t.* Parleyed.) to discuss terms of peace with enemy. शत्रु से सन्धि की बातचीत करना ।
- Parliament**-पार्-लै-मेंट-*n.* the supreme legislative council of the United Kingdom. इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा, संसद;
- Parliamentarian** (-मेंट-रिअन्)-*n.* संसद में वाद-विवाद करने में निपुण व्यक्ति; **Parliamentary** (-अरि)-*adj.* pertaining to parliament. संसद सम्बन्धी ।
- Parlour**-पार्लर-*n.* an ordinary sitting room in a house, a room for private conversation. बैठक, संलापगृह; **Parlourmaid** (a female cook.) रसोईदारिन ।
- Parlous**-पार्लस-*adj.* perilous. भयंकर, संकटपूर्ण ।
- Parmesan**-पार्मिजन्-*n.* a kind of cheese. एक प्रकार की पनीर ।
- Parochial**-परोकिअल्-*adj.* pertaining to a parish. ग्राम्य, देहात का ।
- Parodist**-पौ-र-डिस्ट-*n.* one who makes parodies. विनोद के लिये अनुकरण करनेवाला ।
- Parody**-पौ-र-डि-*n.* (*pl.* Parodies.) a writing in which an author's characteristics are imitated and ridiculed. हास्यपूर्ण व्यंग्य काव्य; *v. t.* (*p. t.* Parodied.) to imitate as a parody. ग्रन्थकर्ता के शब्दों को हास्य मय पदों में बदलना ।
- Parol**-पौ-र-ल्-*adj.* oral. मौखिक, मुखसे कहा हुआ ।
- Parole**-पौ-रोल्-*n.* a word of honour, a word of promise, a military password, a military prisoner's solemn promise. वचन, प्रतिज्ञा, सेवा का सांकेतिक शब्द, युद्ध के बन्दी की दृढ़ प्रतिज्ञा; *v. t.* to leave a prisoner on parole. कैदी को दृढ़ प्रतिज्ञा पर छोड़ना ।
- Paronomasia**-पौ-र-न-मे-जिआ-*n.* a play on words, pun. श्लेष, शब्दालंकार ।

- Paronym**-पौ-र-निम्-*n.* words alike in sound but different in spelling and meaning. ऐसे शब्द जिनकी भ्रूणि एक पर उच्चारण और अर्थ भिन्न हों; **Paronymous** (-रौ-नि-मस्)-*adj.* like a paronym. ऐसे शब्द से संबंधित ।
- Paroquet**-पौ-र-कैट-*n.* a small parrot. छोटा सुग्गा ।
- Parotid**-पौरोटिड-*adj.* situated near the ear. कान के पास का ।
- Parotitis**-पौ-र-टैडि-*n.* mumps. कर्णमूल फूलने का रोग ।
- Paroxysm**-पौ-रॉक्स-इज़म्-*n.* violent fit of a disease, a violent fit. रोग का आवेग, आक्रोश; **Paroxysmal** (-अल्)-*adj.* pertaining to paroxysm. आवेग-सम्बन्धी ।
- Parpen**-पार्-पेन्-*n.* a smooth-faced stone passing through a wall. पत्थर का बन्द ।
- Parquet**-पार्-कै-पार्-कैट-*n.* wooden flooring. लकड़ी की छत; **Parquetry** (-रि)-*n.* inlaid woodwork in floors. रंगबिरंगी लकड़ी की छत ।
- Parricidal**-पौ-रि-साइडल्-*adj.* pertaining to parricide. पितृहत्या-सम्बन्धी ।
- Parricide**-पौ-रि-साइड-*n.* murderer of a parent or near relation. पितृघाती, समीप के सम्बन्धी की हत्या करनेवाला ।
- Parrot**-पौ-रट-*n.* a bird of beautiful plumage taught to repeat words. सुग्गा, तोता; *v. t.* to utter words without knowing their meaning. तोते की तरह बिना अर्थ समझे शब्द दुहराना ।
- Parry**-पौ-रि-*v. t.* (*p. t.* Parried.) to ward off, to prevent, to avert. हटाना, रोकना, टालना ।
- Parse**-पार्स-*v. t.* to name the parts of speech of a word and to show its relation in a sentence to other words. पदच्छेद करना, पदभंजन करना ।
- Parsing**-पार्सिङ्ग्-*n.* naming the parts of speech &c. of a word. पदभंजन, पदच्छेद ।
- Parsec**-पार्सि-*n.* one who believes in Zoroastrianism. पारसी, अग्निपूजक; **Parscicism** (-इज़्म)-*n.* Parsee religion. पारसी धर्म ।
- Parseval**-पार्-सैवल-*n.* a kind of German airship. एक प्रकार का जर्मनी का हवाई जहाज ।
- Parsimonious**-पार्सि-मो-नि-अस्-*adj.* niggardly. अल्पव्ययी, कृपण; **Parsimoniously** (-लि)-*adv.* in a parsimonious manner. कृपणता से; **Parsimoniousness** (-नस्)-*n.* the quality of being parsimonious. कृपणता, कंजूसी ।

**Parsimony**-पार्सिमनी-*n.* stinginess, frugality, economy. मितव्यय, कंजूसी, कमखर्ची।

**Parsley**-पार्स-*लि-n.* a plant with aromatic leaves. अजमोदा, खुरासानी अजवायन।

**Parsnip**-पार्'-स्निप-*n.* a plant with edible root. चुकन्दर।

**Parson**-पार्सेन्-*n.* a rector, a clergyman. पादरी।

**Parsonage**-पार्सेनेज-*n.* residence of a parson. पादरी का घर।

**Parsonic**-पार्सनिक-*adj.* pertaining to a clergy. पादरी का, पादरी संबंधी।

**Part**-पार्ट-*n.* a fragment, division, portion considered apart, share, side, the words of an actor on the stage. भाग, अंश, खण्ड, हिस्सा, ओर (अवयव), नाटक के पात्र का नियोग; **Parts**-(*n. pl.*) accomplishment, qualities. गुण, विशेषता; *v. t. & i.* to distribute, to break asunder, to share, to be separated, विभाग करना (बांटना), अलगाना, तोड़कर अलग करना, हिस्सा लगाना, बिदा होना; **For my part** (as far as lies in my power.) जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है; **For the most part** (almost.) प्रायः; **I have done my part** (I have done the part allotted to me.) मैंने अपना निर्धारित कार्य कर लिया; **In good part** (favourably.) अनुग्रह से; **In parts** (in portions.) थोड़े अंश में; **On the part of** (for the sake of.) वास्ते, लिये; **Part and parcel** (essential portion.) आवश्यक अङ्ग; **Part of speech** (class of words.) शब्दखण्ड; **Part-owner** (associate.) साथी; **Three parts** (3/4th portion.) रुपये में बाँट आना; **To have a part in** (to be connected with.) सम्बन्ध रखना; **To part company** (to dissolve companionship.) साथ छोड़ना; **To part the hair** (to separate the hair of the head with a comb.) भिर के बालों को सँवारना; **To part with** (to surrender, to give up.) आत्म-समर्पण करना, बिदाई लेना, त्यागना; **To take part** (to help.) सहायता देना।

**Partakable**-पार्टेक-*वल्-adj.* able to be shared. बाँटने योग्य।

**Partake**-पार्टेक-*v. t. & i. (p. t. Partook, p. p. Partaken.)* to take share in. अंश बाँटना, हिस्सेदार होना।

**Partaker**-पार्टेकर-*n.* a sharer. भागी, हिस्सा लेनेवाला।

**Parted**-पार्टेड-*adj.* severed, separated. पृथक् किया हुआ, अलगया हुआ।

**Parterre**-पार्टर्-*n.* space of flowerbeds in a garden, ground floor of a theatre. पुष्प-वाटिका, नाटकघर की जमीन।

**Partial**-पार्ट-*अल्-adj.* incomplete, unfair, of a part only, biased. अपूर्ण, पक्षपाती, एक-देशीय; **Partial eclipse** (eclipse of part only.) खण्डग्रहण ग्रहण।

**Partiality**-पार्टिऑलिटी-*n.* bias, favouritism, special fondness for. असमर्पण, पक्षपात, अनुराग (स्नेह)।

**Partially**-पार्टश्लि-*adv.* in a partial manner, not entirely. आंशिक रूप में, थोड़ा-सा।

**Partibility**-पार्टिबिलिटी-*n.* separability, divisibility. पृथक् करणीयता।

**Partible**-पार्टिबल्-*adj.* separate, able to be separated. पृथक्, अलग, भाग करने योग्य।

**Participant**-पार्टिसिपेण्ड-*n.* one who partakes. भागी, हिस्सेदार।

**Participate**-पार्टिसिपेट-*v. t. & i.* to have share in, to have something of, to join. अंश ग्रहण करना, भाग लेना, सम्मिलित होना।

**Participation**-पार्टिसिपेशन्-*n.* a sharing in common with others. हिस्सेदारी, बटवारा।

**Participator**-पार्टिसिपेटर्-*n.* a partaker. भाग लेनेवाला।

**Participial**-पार्टिसिपिअल्-*adj.* formed from a participle. कृदन्त का; **Participially** (-लि)-*adv.* in a participial manner. कृदन्त रूप में।

**Participle**-पार्टिसिपल्-*n.* a verbal adjective which qualifies a noun. कृदन्त, जिस शब्द में विशेषण तथा क्रिया के गुण हों।

**Particle**-पार्टि-कूल-*n.* a minute portion, the smallest amount, an atom. वण (लेख), परिमाण, छोटा अंश।

**Parti-coloured**-पार्टि-कलर्ड-*adj.* partly of one colour and partly of another, variegated. रङ्ग-बिरङ्गा।

**Particular**-पार्टिक्युलर्-*adj.* relating to one single person or thing, careful, precise, special, peculiar. विशिष्ट, सावधान, स्थिर, विलक्षण, अपूर्व (असाधारण), अमुक, सूक्ष्म; **At a particular time** (on a special occasion.) किसी विशिष्ट समय पर; **Give the particulars** (give detailed description of.) विस्तृत विवरण दो, खुलासा तफसील बयान करो; **In particular** (particularly.) विशेषकर; **Particulars of a battle** (detailed description of a battle.) युद्ध का विस्तारपूर्वक वर्णन।

**Particularity**-पार्टिक्युलरिटी-*n.* specification

of particulars, minute details, minuteness in detail. विशेष कथन, विशिष्ट विवरण, व्योरेवार विस्तार ।

**Particularization** - पार्टिक्युलराइजेशन-*n.* the act of particularizing. विशेष वर्णन ।

**Particularize**-पार्टिक्युलराइज़्-*v. t.* to mention in detail. वर्णन करना, व्योरेवार कहना;

**Particularized** (-आइज़्ड-)*-adj.* detailed. निर्दिष्ट, व्योरेवार ।

**Particularly**-पार्टिक्युलरलि-*adv.* in a particular manner, in detail. विशेषरूप से, विस्तार से ।

**Parting**-पार्टिंग्-*adj.* separating; *-n.* separation, a place of separation or division. अलग होने वाला, विदाई, वियोग, अलगवा या विभाजन का स्थान ।

**Partisan**, (Partizan)-पार्टिज़न्-*n.* an adherent of a party, a kind of spear. सपक्षी (साथी), एक प्रकार की बछी; **Partisanship** (-शिप्)-*n.* adherence to a party. पक्षपात, साक्षा ।

**Partite**-पार्टिट्-*adj.* divided at the base. पेंदी पर विभक्त किया हुआ ।

**Partition**-पार्टिशन-*n.* a division into parts, a dividing wall, separation. विभाग, अलगाने वाली दीवार, हिस्सा; *-v. t.* to divide into parts. अलग-अलग हिस्सों में बाँटना; **To partition off** (to separate). अलग-अलग करना ।

**Partitive**-पार्टिटिव्-*adj.* & *n.* a word which denotes part of a whole. विभाग-दर्शक, ऐसा विभाग; **Partitively** (-लि)-*adv.* in a partitive manner. विभाग दिखाते हुए ढंग से ।

**Partlet**-पार्ट्लेट्-*n.* proper name for a hen. सुर्गी (व्यक्तिवाचक संज्ञाके रूप में) ।

**Partly**-पार्ट्लि-*adv.* in part. आंशिक रूप में ।

**Partner**-पार्टनर्-*n.* an associate, a sharer, wife or husband, companion. सहभोगी, सक्षिया, पति या पत्नी, साथी, संगी; **Partnerless** (-लेस्)-*adj.* without a partner. बिना साक्षीदार का; **Partnership** (-शिप्)-*n.* joint interest in something. सहकारिता ।

**Partridge**-पार्ट्रिज्-*n.* a kind of game-bird. तीतर (चकोर) ।

**Parts**-पार्ट्स्-*n. pl.* talents, abilities. बुद्धिमान्नी, योग्यता ।

**Parturient**-पार्ट्यूरिन्ड-*n.* about to bring forth young. आसन्नप्रसवा, तुरंत ब्यानिवाली ।

**Parturition**-पार्ट्यूरिशन-*n.* childbirth. प्रसव, उत्पत्ति ।

**Party**-पार्टि-*n. (pl. Parties.)* a company of persons joined for a cause, a faction, accessory, body of men travelling together, detachment of soldiers, a social gathering,

a litigant. जनसमूह, पक्ष, सहायक, सहायित्री का समूह, सैनिक का भाग, सामाजिक संघ, प्रतिवादी; **Of one party** (of one's company.) अपने पक्ष का; **Of the opposite party** (of the side of the enemy.) विपक्ष का ।

**Party-spirit**-पार्टि-स्परिट्-*n.* the spirit which animates a party. अपने पक्ष पर दृढ़ता, पक्षपात । **Parvenu**-पार्वेन्यु-*n.* a man of low origin who has amassed wealth, an upstart. नीच जाति का मनुष्य जिसने बहुत धन कमाया हो, यकायक धनवान या शक्तिशाली बना हुआ ।

**Parvis**-पार्विस्-*n.* enclosed ground in front of a church. गिरजाघर के सामने का हाता ।

**Pascuous**-पास्क्यु-*अस्-adj.* growing in pastures. चरागाह में उगनेवाला ।

**Pasha**, **Pacha**-पाशा-*n.* a Turkish governor. तुर्की अकसर; **Pashalic** (-लिक्)-*n.* the jurisdiction of a Pasha. तुर्की राज्य ।

**Pasquinade**-पास्क्विन-*n.* a lampoon, a personal satire उपहास (निन्दात्मक) सख, किसी व्यक्ति पर व्यंग्योक्ति ।

**Pass**-पास्-*v. t. & i.* to spend, to circulate, to transfer, to be transported from place to place, to change, to omit, to enact, to get through, to go across, to happen, to proceed, to elapse. व्यय करना, फैलाना, स्थान बदलना, परिवर्तन करना, छोड़ना, लागू करना, उत्तीर्ण होना, पार होना, घटित होना, आगे बढ़ना, बीतना; **Act was passed** (act was enacted.) नियम लागू हुआ; **Let it pass now** (let it take place.) अब ऐसा होने दो; **Read the paper and pass it on** (give it to another person after reading.) कागज पढ़-पढ़कर आगे को बढ़ावे; **This passes comprehension** (it is beyond thinking.) यह विचार से बाहर है; **To pass an examination** (to be successful in an examination.) परीक्षा में उत्तीर्ण होना; **To pass away** (to be destroyed, to die.) नाश होना, मरना; **To pass by** (to abandon, to omit, to disregard. त्यागना, छोड़ना, तिरस्कार करना; **To pass by the name of** (to be known by the name of.) नाम से प्रसिद्ध होना; **To pass into** (to enter.) प्रवेश करना; **To pass off** (to run away.) भाग जाना, हटना; **To pass on** (to go forward.) आगे बढ़ना; **To pass over** (to leave off.) त्यागना; **To pass through** (to enter.) प्रवेश करना, घुसना; **To pass time** (to spend time.) समय बिताना; **To pass water** (to urinate.) लज्जशुश्रू

या वेशाव करना।

**Pass-पास्-*n.*** attainment of a standard in an examination, a free ticket, a narrow passage in a mountain, a trick, a thrust, condition. परीक्षा की उत्तीर्णता, निःशुल्क आझापत्र, दर्रा, संकट, छल, धक्का, प्रहार, अवस्था; **Passable (पास्-ब्ल-*adj.*)** that may be passed, current, tolerable. स्वीकरणीय, प्रचलित, काम चलाऊ; **Pass-book (पास्-बुक-*n.*)** a banker's book in which the accounts of a client are kept. बैंक की किताब जिसमें रुपया जमा करनेवाले को लेन-देन का हिसाब लिखा होता है; **Pass-key-पास्-की-*n.*** private key to a gate &c. for special purposes. घर के फाटक की गुप्त ताली; **To bring to pass (to be successful.)** सफल होना; **To come to pass (to chance.)** घटना होना; **Without a pass (without a ticket.)** बिना टिकट के।

**Passable-पास्-ब्ल-*adj.*** receivable, current, that may be travelled over or navigated. ग्रहण योग्य, प्रचलित, स्थल अथवा जल द्वारा यात्रा करने के योग्य।

**Passably-पास्-ब्ल-*adv.*** tolerably. सहन करने योग्य ढंग से या रूप में, काम चलाऊ रूप में।

**Passage-पी-सेज-*n.*** the act of passing, event, currency, voyage, way of passing, part of a book, moving of a rider sideways. गमन की क्रिया, घटना, प्रचलन, समुद्री यात्रा, निकास, पुस्तक का अंश, घुड़सवार का एक ओर चलना।

**Passenger-पी-सेन्-जर-*n.*** a traveller in a public vehicle. सार्वजनिक या आम गाड़ी का पथिक, रेल का यात्री; **Passenger-pigeon (a wild pigeon.)** जङ्गली कबूतर।

**Passer-पास्-*n.*** a passer. पथिक, राहगीर।

**Passer-by-पास्-बाइ-*n.* (pl. Passers-by.)** one who goes near. समीप से जानेवाला।

**Passerine-पास्-राइन्-*n.*** a kind of sparrow. एक प्रकार की गौरैया, चटक चिरैया।

**Passing-पास्-इङ्ग-*adj.* & *n.*** going by, through or away, transient, fleeting, happening now, incidental, surpassing, exceeding, a passage, death, gold or silver thread with a silk-core. पास या बीच से या दूर जानेवाला, मध्यकालीन, क्षणिक, शीघ्र या तीव्रगामी, अभी घटित होनेवाला, आकस्मिक, सर्वोत्तम, सर्वाधिक, मार्ग, मृत्यु, सोने या चाँदी का तार जिसके भीतर रेशमी तामा रहता है।

**Passion-पीशन्-*n.*** a strong emotion, anger, love, strong enthusiasm, eager desire. उत्तेजना, क्रोध, प्रेम, लालसा, उत्कण्ठा, भाव;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

-*v.t.* to imbue with passion. उत्तेजित करना; **Passioned (-इ-*adj.*)** inspired by passion. उत्तेजित, क्रुद्ध, कामातुर।

**Passional-पीशनल्-*adj.*** pertaining to passion, अभिलाषा या वासना-सम्बन्धी।

**Passionless-पीशन-लेस्-*adj.*** calm, not easily excited. शान्त, विरक्त; **Passionlessly (-लि) *adv.*** in a calm manner. शान्ति से; **Passionlessness (-नेस्-*n.*)** the state of being passionless. अनुरागहीनता।

**Passionate-पीशनेट-*adj.*** easily excited, showing passion, intense. कामुक, तीव्र (तीक्ष्ण), क्रोधी, उकट; **Passionately (-लि) *adv.*** with passion. कामातुर रूप में, क्रोध-सहित, अनुराग-पूवक; **Passionateness (-नेस्-*n.*)** the state of being passionate. उग्र होने की अवस्था, कामुकता, कामातुरता।

**Passive-पी-सिब-*adj.*** patient, suffering, not acting, offering no resistance, submissive unresisting. धैर्ययुक्त, सहनशील, निष्क्रिय; अप्रतिरोधी, दम्ब, अनिवारक; **Passive debt (a debt on which no interest is paid.)** बिना व्याज का ऋण; **Passively (-लि) *adv.*** in a passive way. सहिष्णुता से, बिना प्रतिरोध के;

**Passiveness (-नेस्-*n.*)** the state of being passive, capacity of suffering, inactivity. निश्चेष्टता, सहनशीलता, शिथिलता; **Passive resistance (resistance to a law by going to prison.)** सत्याग्रह; **Passive voice.** कर्मवाच्य।

**Passless-पास्-लेस्-*adj.*** having no passage. मार्ग-रहित।

**Passover-पास्-ओ-*n.*** a Jewish feast. यहूदियों का एक त्योहार।

**Passport-पास्-पाट-*n.*** an authoritative document to travel in a foreign country, that which ensures admission. विदेश में यात्रा करने का आझापत्र, अमवपत्र (प्रवेश की आज्ञा)।

**Past-पास्ट-*adj.* & *n.*** just gone by, denoting past action, former, past time. व्यतीत, भूत-पूर्व, बीता हुआ (पूर्वकाल); **-*prep.* & *adv.*** beyond time. अनन्तर; **For sometime past (sometime ago)** कुछ दिन हुए; **Half past-four (at 4.30.)** साढ़े चार बजे; **In the past (in the past time.)** प्राचीन काल में; **Ran past the garden (ran forward towards the garden.)** बगीचे की ओर दौड़ा।

**Paste-पेस्ट-*n.*** flour moistened and kneaded, a paste of flour and water, a plastic mixture. आटे की लेई, गारा; **-*v.t.*** to stick with paste. चपकाना, लेई लगाना।

**Pasteboard-पेस्ट-बोर्ड-*n.*** a stiff paper board,

wooden board on which dough is rolled for pastry. कागज की दफती, रोटी बेलने का चकला ।

**Pastel**-पास्टेल-*n.* coloured chalk or drawing made by it. रंगीन खड़िया या इसका चित्र; **Pastelist** (-इस्ट)-*n.* one who prepares drawings with pastels खड़िया या रङ्गीन पेन्सिल से चित्र बनानेवाला ।

**Pastern**-पॉस्टर्न-*n.* the part of a horse's foot between the fetlock and hoof. अश्वखुर-सन्धि, गुमची ।

**Pasteurism**-पॉस्ट्युरिज्म - *n.* curing hydrophobia etc. by inoculation. सुई द्वारा पिचकारी देकर पागल कुत्ते के विष की चिकित्सा-विधि ।

**Pasteurization**-पॉस्-ट्युर-आइज-न-शन-*n.* the act of sterilizing. कृमियों को नाश करने की विधि ।

**Pasteurize**-पॉस्-ट्युर'-आइज-*v. t.* to sterilize milk &c. दूध के कृमियों को मारकर इसको शुद्ध करना ।

**Pastil**, **Pastille**-पॉस्टिल', पॉस्टील-*ms.* a roll of aromatic paste. सुगन्धित द्रव्यों की बत्ती ।

**Pastime**-पास्'-टाइम - *n.* recreation, sport, amusement. क्रीड़ा, विनोद, विहार, खेल ।

**Pastor**-पास्टर्-*n.* the minister of a church, a clergyman, a shepherd. गिरजाघर का अध्यक्ष, पादरी, गेरेरियो; **Pastorate** or **Pastorship** -*ns.* the office of a pastor. पादरी का पद ।

**Pastoral**-पास्टॅरल-*adj.* & *n.* pertaining to a shepherd, used for pasture, of a pastor, a poem of shepherds. गेरेरियो का, चरवाही का, पादरी का, गेरेरियो का गीत ।

**Pastorale**-पास्टॅरल-*n.* (*pl.* Pastoral.) a simple song. गेरेरियो का गीत ( जो बाजे पर गाया जाय ) ।

**Pastoralism**-पास्टॅरलिज्म -*n.* rural fashion or cult. ग्रामीण रीति वा संस्कृति ।

**Pastorality**-पास्टॅरलिटी-*n.* the state of being a shepherd. चरवाहापन ।

**Pastorally**-पास्टॅराल-*adj.* in the way of a shepherd. गेरेरियो की तरह से ।

**Pastry**-पे'-स्ट्रि-*n.* food made of flour paste. आटे के बने हुए खाने के पदार्थ; **Pastry-cook** (a cook who bakes bread.) रोटी बनानेवाला ।

**Pasturable**-पास्चर-बल-*adj.* fit for pasture. चराने योग्य ।

**Pasturage**-पास्चरेज-*n.* a grazing land for cattle. पशुओं के चरने की भूमि, चरागाह ।

**Pasture**-पास्चर्-*n.* herbage for cattle, land for grazing on. तुणमय भूमि, चरागाह; -*v. t.* & *i.* to feed on grass, to graze. चारा खिलाना, चराना ।

**Pasty**-पेस्टि-*adj.* like paste, of pale complexion. लेई की तरह की, पीली आकृति का; -*n.* a pie of venison. मांस भरा हुआ समोसा या कचौड़ी ।

**Pat**-पीट-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Patted.) to strike gently, to flatten, to strike gently with the palm of the hand as a mark of sympathy. धीरे से मारना, चिपटा करना, हथेली से थपथपाना; -*n.* a light quick slap. थपकी ( लघु-प्रहार ); -*adj.* & *adv.* exactly fitting, fitly. उचित, उचित रीति से, ठीक से; **Pat on the back** ( light slap on the back. ) पीठ पर ठोकना, पीठ पर की थपकी ।

**Patch**-पीच-*n.* a piece of cloth or metal used for mending a hole or rent, a piece of plaster put over a wound, piece of ground, an irregular spot, scrap. चिपड़ा ( पेंव ), मलहम की पट्टी, भूमि का टुकड़ा, धब्बा, टुकड़ा; -*v. t.* to mend by patches, to repair clumsily. पेंव लगाना, भद्दी तरह से मरम्मत करना; **To patch up** ( to mend by patches. ) पेंव लगाकर मरम्मत करना, ठीक करना ।

**Patched**-पीच-*adj.* in parts. खंडमय, खंडरूप ।

**Patcher**-पीच-अर्-*n.* one who patches. पेंव लगानेवाला ।

**Patchery**-पीचरि-*n.* botchery. गुथनी ।

**Patchily**-पीचिलि-*adv.* in a patchy manner. पेंव लगाते हुए ।

**Patchiness**-पीचि-नेस-*n.* the state of being patchy. टुकड़ापन, चकती लगी दशा ।

**Patchouli**-पाचू-लि-*n.* a fragrant Indian plant. सुगन्धरा, मर्मेरी ।

**Patchwork**-पीच'-वर्क-*n.* a work composed of pieces sewn together, a clumsy work. सिले हुए टुकड़ों या पेंव का काम, फूहर काम ।

**Patchy**-पीचि-*adj.* of a patch. पेंव का ।

**Patc**-पेट-*n.* the head. मस्तक, खोपड़ी; **Pated** (-पेट)-*adj.* headed. खोपड़ीवाला ।

**Patella**-पटेल-*n.* the knee-cap. घुटने की चक्री ।

**Patellar**-पटेलर्-*adj.* pertaining to the knee cap. घुटने की चक्री-सम्बन्धी ।

**Patcn**-पीटन-*n.* a shallow plate used for bread, a thin circular metallic plate. थाली, रकाबी, पातु का पतला गोल टुकड़ा ।

**Patent**-पे'-टेंन्ट-*n.* a writ from a sovereign conferring a title or sole right (for a specified term) for an invention. विशिष्ट अधिकारपत्र, असामान्य अधिकार; -*v. t.* to obtain patent for. अधिकार को राजस्वी कराना; -*adj.*



**Pathognomonic**-पी-थै - ग् - नै - में - निक्क-*adj.*  
characteristic of a disease. रोग की विशेषता-

Patrician-पॉट्रिशन्-*n.* a nobleman. कुलीन, शिष्ट पुरुष; Patricianship (-शिप्)-*n.* the office of a patrician. कुलीन का पद।

Hat हॉट : Hot हॉट : Measur मेज़र

**Patriciate**-पीट्रिशियेट् - *n.* the position of a nobleman. शिष्ट पुरुष का पद ।

**Patricidal**-पीट्रिसाइडल्-*adj.* pertaining to patricide. पितृहत्या-सम्बन्धी ।

**Patricide**-पीट्रि-साइड्-*n.* a murder of one's father. पितृहत्या, पिता का वध ।

**Patrimonial**-पीट्रिमोनियल्-*adj.* pertaining to patrimony. मौलसी, पैतृक ।

**Patrimony**-पीट्रिमनि-*n.* property inherited from one's father, ancestral inheritance. पैतृक धन (मीरास), वंशोत्पत्ति ।

**Patriot**-पै'-(पी)-ट्रि-अँट्-*n.* one who loves his country and is devoted to its interests. स्वदेशानुरागी, स्वदेशभक्त ।

**Patriotic**-पै-(पी)-ट्रि-अँटिक्-*adj.* full of patriotism. स्वदेश-भक्तिपूर्ण; **Patriotically**-(अ-फ़िल्)-*adv.* in a patriotic manner. स्वदेश-भक्ति के रूप में ।

**Patriotism**-पै-(पी)-ट्रि-अँट्-इज़म्-*n.* love of one's own country. स्वदेश-भक्ति, जन्मभूमि का अभिमान ।

**Patrol**-पै-ट्रोल'-*n.* a going round a camp or garrison, a detachment of troops, perambulation by police or soldiers in uniform, a mounted policeman. रक्षा के निमित्त रात्रि में चक्कर लगाना, सैन्यदल, पहरेला, घुड़सवार पुलिस का सिपाही; -*v.* *t.* (p. *t.* **Patrolled**) to go on rounds. पहरा देना ।

**Patron** पै-ट्रन्-*n.* (*fem.* **Patroness**-पैस्) one who protects or gives influential support, a guardian, a supporter. आश्रयदाता, संरक्षक, सहायक ।

**Patronage**-पै-ट्रनेज्-*n.* guardianship. सहायता, अनुकूलता, संरक्षकता ।

**Patronal**-पै-ट्रन्ल्-*adj.* pertaining to patron. संरक्षक-सम्बन्धी ।

**Patronize**-पट्रनाइज़्-*v.* *t.* to act as a patron, to encourage. संरक्षण या सहायता देना, उत्साह देना; **Patronizingly**-(इङ्ग-लि)-*adv.* in a patronizing manner. संरक्षण रूप में ।

**Patronless**-पै-ट्रन्'-लेस्-*adj.* destitute of a patron. अशरण, निराश्रय, संरक्षण-हीन ।

**Patronymic**-पीट्रिनिमिक्-*adj.* *n.* a name derived from father or ancestor. पितृनाम, गोत्रनाम ।

**Patten**-पीट'-न्-*n.* an overshoe with a wooden sole. काष्ठपादुका, खड़ाऊँ ।

**Patter**-पी'-टर्-*n.* the special vocabulary of a profession or class, a tapping noise. किसी जाति या व्यवसाय के विशिष्ट संचितिक शब्द, पटपटाहट; -*v.* *t.* *i.* to repeat rapidly, to

make a tapping noise. बड़बड़ाना, पटपटाना ।

**Pattern**-पी'-टर्न्-*n.* a perfect model, ideal model or sample, decorative design. आदर्श, प्रतिमा, आकार, साँचा (नमूना); -*v.* *t.* to make an imitation. साँचा बनाना, नमूना बनाना; **Patternmaker** (a maker of wooden patterns.) लकड़ी का साँचा बनानेवाला ।

**Patulous**-पीट'-यु-लस्-*adj.* open, spreading. खुला हुआ, फैला हुआ; **Patulously**-(लि)-*adv.* in a spreading manner. फैले हुए ढंग से; **Patulousness**-(नेस्)-*n.* the state of being patulous. फैलावट ।

**Paucity**-पॉ-सि'-टि-*n.* smallness of number, scarcity. अल्पता (लघुता), कमी, न्यूनता ।

**Paunch**-पॉन्च्-*n.* the belly, stomach. उदर, पेट (तोंद); -*v.* *t.* to rap the belly of. पेट काट-कार निकालना ।

**Pauper**-पॉ-पर्-*n.* a person who has no means of livelihood, a beggar. दरिद्र, भिक्षुक (कंगाल), गरीब ।

**Pauperdom**-पॉ-पर्'-डम्-*n.* a group of paupers. भिक्षुक मण्डली, गरीबों का गिरोह ।

**Pauperism**-पॉ-पर्-इज़म्-*n.* the state of being a pauper. दरिद्रता की अवस्था, गरीबी ।

**Pauperization**-पॉ-पराइजेशन-*n.* reducing to poverty. दरिद्रीकरण ।

**Pauperize**-पॉ-पर्-आइज़्-*v.* *t.* to reduce to pauperism. दरिद्र करना, गरीब बना देना ।

**Pause**-पॉज़्-*n.* an interval, rest, suspense. विराम, विश्राम, रुकावट; -*v.* *t.* to stop, to hesitate. रुकना, ठमकना; To pause upon (to contemplate.) चिन्तन करना ।

**Pavage, Paviage**-पेव्-पेव्ज़्, पेव्'-ह-पेव्ज़्-*ns.* a tax for paving streets. सड़क पर गिट्टी पीटने का कर (टैक्स) ।

**Pavan, Pavane**-पॉ-वन्', पॉ-वैन्' *ns.* a stately dance, एक शाही नाच ।

**Pave**-पेव्-*v.* *t.* to cover with stone or bricks, to prepare the way for, to make easy and smooth in any way. पत्थर या ईंट बँटाना (फ़र्श लगाना), राह बनाना, सुलभ करना ।

**Pave**-पेव्'-*n.* a setting of jewels. रत्न (नगीना) जड़ना ।

**Pavement**-पेव्'-मेंट्-*n.* a paved path by the side of a road. पत्थर या ईंट का फ़र्श; **Paver** (पेव्'-अर्), **Paviour** (-इ-अर्)-*ns.* one who paves. फ़र्श बँटानेवाला ।

**Pavid**-पीव्-इड्-*adj.* timid. मोह, डरपोक ।

**Pavilion**-पीविलियन्-*n.* a tent, a light building

for spectators, a covering like a tent.  
खेमा, मण्डप; - *v. t.* to furnish with tents.  
मण्डप बनाना ।

**Paving-पेव-इंग-*n.*** the upper surface of a road. सड़क की ऊपरी तह ।

**Pavonine-पावो-नै-*n.*** - *adj.* of or like a peacock. मोर का, मोर के सदृश ।

**Paw-पा-*n.*** the foot of a beast, a person's handwriting. पंजा (चंगुल), हस्तलेख; - *v. t.* to scrape with a paw, to handle roughly. पंजे से खुरचना, रूक्षता से पकड़ना ।

**Pawed-पाइ-*adj.*** having paws, broad-footed. पंजेवाला, चौड़े पंजे का ।

**Pawl-पोल-*n.*** a lever used as a catch for the teeth of a wheel. पहिये के दाँतों को रोकने का साधन; - *v. t.* to secure with a pawl. इस प्रकार के साधन से रोकना ।

**Pawn-पाँ-*n.*** the smallest piece in chess, a person left in another's custody, a pledge. शतरंज का प्यादा, न्यास (निक्षेप), बन्धक (गिरवी) - *n. t.* to pledge, to deposit as security. गिरवी रखना, बन्धक रखना; **Pawnbroker** (one who lends money on pledges.) रेहन रखकर ऋण देनेवाला ।

**Pawnee-पाँन्-ई-*n.*** one who takes anything in pawn. जिसके पास बन्धक रक्खा जाता है ।

**Pawner-पाँन्-अर्-*n.*** one who pledges anything as security for his loan. ऋण के बदले कोई वस्तु बन्धक रखनेवाला ।

**Paxwax-पाक्स-वीक्स-*n.*** the strong tennon at the back. पीठ की रीढ़ के पास की मोटी बड़ी नस ।

**Pay-पे-*n.*** (*pl.* Pays.) payment, salary, wages. वेतन, मूल्य, तनख्वाह; - *v. t.* (*p. t.* Paid) to discharge a debt, to give the dues, to fulfil. वेतन देना, ऋण चुकाना, बदला देना; **Paymaster** (one who regularly pays wages.) वेतन देनेवाला; **To pay for** (to give in exchange for.) बदले में देना; **To pay in** (to pay to one's account.) हिसाब में देना; **To pay in one's own coin** (to retaliate.) बदला चुकाना; **To pay off** (to make payment in full.) पूरा ऋण चुकाना; **To pay out** (to punish.) दण्ड देना; **To pay the pips** (to pay the cost.) दाम देना; **To pay up** (to pay in full.) पूरी रकम चुकाना ।

**Payable-पे-ए-बल-*adj.*** due, that can be paid. देनी, जो देना बाकी हो (चुकाने योग्य) ।

**Payee-पे-ई-*n.*** one to whom money is paid. रुपया पानेवाला ।

**Payer-पे-अर्-*n.*** one who pays. देने (अदा करने) वाला ।

**Payment-पे-मेंट-*n.*** the act of paying a reward. भुगतान, चुकीता, निस्तार; **Payment of debt.** ऋणमुक्ति ।

**Paynize-पे-नाइज-*v. t.*** to apply preservatives to wood. लकड़ी में न सड़ने या घुनने का मसाला लगाना ।

**Pea-पी-*n.*** (*pl.* Peas individually; **Pease** collectively.) a plant whose seeds are used as food. मटर; **Pea-chick** (-चिक) - *n.* a small hen. छोटी मुर्गी; **Peascod** (-स्कॉड) - *n.* the pod containing seeds of pea. मटर की फली (छोमी) ।

**Peace-पीस-*n.*** freedom from war or civil disorder, tranquillity, harmony. संधि, शान्ति, विप्लव का अभाव या अवरोध, मैत्री, मेल; **Peace-maker** (one who makes or produces peace.) शान्ति स्थापन करनेवाला; **Peace of mind** (tranquillity.) चित्त की शान्ति; **To hold one's peace** (to keep silence.) मौन होना, चुप रहना; **To make peace** (to establish peace.) शान्ति स्थापन करना, शान्ति स्थापक ।

**Peaceable-पीस-ए-बल-*adj.*** disposed to peace, free from war or disturbance, quiet, tranquil. शान्त स्वभाव का, युद्ध-विमुख, शान्ति प्रिय, प्रसन्न; **Peaceableness** (-नेस) - *n.* the state of being peaceable. शान्ति-प्रियता; **Peaceably** (-एबल-*ly*) - *adv.* in a tranquil manner. शान्ति से ।

**Peaceful-पीस-फुल-*adj.*** calm, mild. शान्त, निष्कण्टक; **Peacefully** (-फु-ल-*ly*) - *adv.* in a peaceful manner. शान्ति से; **Peacefulness** (-नेस) - *n.* peaceful condition. शान्ति ।

**Peacemaker-पीस-मेक-अर्-*n.*** one who makes or produces peace. उपद्रव शान्त करनेवाला, शान्ति-स्थापक ।

**Peach-पीच-*n.*** a sweet fruit with yellow skin, its tree. सतालू, आड़ू; - *v. t.* to make a display of. दिखावट (आडंबर) करना; **Peachiness** (-इनेस) - *n.* the state of being peachy. पीलापन; **Peachy** (-इ) - *adj.* resembling a peach. सतालू के रंग का ।

**Peacock-पी-कॉक-*n.*** (*fem.* Peahen.) a bird with beautiful plumage. मयूर, मोर; **Peacock blue** (glossy blue colour.) मोरकण्ठी रंग ।

**Peacockery-पी-कॉक-अर्-इ-*n.*** ostentation. आडंबर; **Peacocklike** (-लाइक) - *adj.* like a peacock. मोर के सदृश ।

**Peafowl-पी-फाउल** (*common gender.*) peacock or peahen. मोर या मोरनी ।

- Peasben-पी-बेन्-*n.*** the female of a peacock. मोरनी ।
- Pea-jacket-पी-जै-कैट-*n.*** a sailor's short overcoat. मरलाह का छोटा कोट ।
- Peak-पीक-*n.*** brim of cap, pointed summit of a mountain, point. टोपी का छज्जा, पर्वत का शिखर, नोक; -*v. t.* to waste away. क्षीण होना; **Peak and pine** (sharp-featured.) श्रृंग तथा दुर्बल; **Peaked** (-इ)-*adj.* pointed. with a peak. सुकीला, चोटीदार ।
- Peakish-पीक-इश-*adj.*** looking sickly. रुग्ण, रोगी देख पड़नेवाला ।
- Peakload-पीक-लोड - *n.*** maximum electric power. विद्युत्शक्ति का सबसे अधिक परिमाण ।
- Peaky-पीक-ई-*adj.*** pointed, sick. चोटीदार, रोगी ( दुर्बल ) ।
- Peal-पील-*n.*** loud ringing of bells, a loud sound, set of bells rung together. घंटियों की टुनटुनाहट, ध्वनि ( शब्द ), घंटियों की पंक्ति; -*v. t.* to sound, to utter sonorously, to ring bells. शब्द करना, मधुर शब्द करना, घण्टी बजाना; **Peal of thunder** (the loud sound of thunder.) मेघों की गड़गड़ाहट ।
- Pear-पेअर्-*n.*** a fleshy sweet fruit tapering towards the stock. नाशपाती ।
- Pearl-पर्ल्-*n.*** a white globular concretion formed within the shell of an oyster. मुक्ताफल, मोती; -*v. t.* to make bright like pearls. मोती के सदृश चमकीला बनाना; **Mother of pearl** (pearl-shell.) मोती का सीप; **Pearl-eye** (cataract.) मोतियाबिन्द; **Pearled** (-इ), **Pearly** (-ई)-*adj.* full of pearls. मुक्तामय, मोती के सदृश; **To cast pearls before the swine** (to offer good things to one who does not appreciate these.) अव्यय्य व्यक्ति को अच्छे पदार्थ देना ।
- Pearlies-पर्लिज् - *n.*** pearl buttons worn in dress. मोती के बटन ।
- Pearliness-पर्ल-नेस्-*n.*** the state of being pearly. मोती के समान चमक ।
- Pearl-like-पर्ल्-लाइक्-*adj.*** like pearls. मोती के समान ।
- Pearmain-पेअर्-मेन्-*n.*** a kind of apple. एक प्रकार का सेब ।
- Peasant-पेजन्ट-*n.*** a countryman, a rustic. खेतिहर ( किसान ), देहाती; **Peasant-like-*adj.*** rude, clownish. असभ्य ।

- Peasantry-पेजन्ट्रि -*n.*** a body of peasants. किसान लोग ।
- Pease-पीज्-*n. pl.*** peas collectively. मटर के दाने ।
- Peasecod-पी-ज्-कॉड-*n.*** pods containing pea seeds. मटर की फलियाँ ।
- Peat-पीट-*n.*** decomposed vegetable matter used for fuel. सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जो सुखाकर जलाने के काम में आते हैं; **Peaty** (-इ)-*adj.* resembling peat. सड़ी हुई लकड़ी का ।
- Pebble-पेब्ल-*n.*** small round stone, transparent rock-crystal used for spectacles. कंकड़, चमकता पत्थर का टुकड़ा, बिल्लरी; **Pebbly** (-लि)-*adj.* full of pebbles. बिल्लरी ।
- Peccability-पे-कै-बिलिटी-*n.*** a capacity for sinning. पापी होने की योग्यता, पापीपन ।
- Peccable-पेक्-ऐ-बल-*adj.*** liable to sin. पाप कर सकने योग्य ।
- Peccadillo-पेकीडिल्ल-*n.*** a trifling offence or fault. अल्पदोष या अपराध ।
- Peccancy-पेकन्सि-*n.*** sinfulness. विकार, दोष, पापकर्म ।
- Peccant-पेकन्ट-*adj.*** guilty, sinning, producing disease. पापी, अपराधी, रोग उत्पन्न करनेवाला ।
- Peccary-पे-क-रि-*n.*** an American quadruped like swine. अमेरिका देश का सुअर के आकार का एक चौपाया ।
- Peck-पेक-*n.*** a dry measure of two gallons. दो गैलन की सूखी तोल; -*v. t.* to strike with the beak, to pick up with beak for food. चोंच मारना, दाना चुगना; **To peck out** (to pierce hole in.) छेद करना ।
- Pecker-पेकर्-*n.*** one who pecks. चोंच मारनेवाला पक्षी ।
- Peckish-पेकिश-*adj.*** hungry. भूखा ।
- Pecten-पेक्टन्-*n.*** a comb-like structure. कंघी के समान आकार ।
- Pectinated-पेक्-टिन्-पैट'-पेइ-*adj.*** of the form of a comb. कंघी के आकार का ।
- Pectination-पेक्-टिन्-पे-यान्-*n.*** giving the form of a comb. कंघी के आकार का बनाना ।
- Pectoral-पेक्'-टैरल्-*n.*** *adj.* a breastplate, pertaining to the breast, good for the disease of the chest. छाती पर का कवच, छाती का, छाती के रोगों के लिये हितकारक ।
- Pectose-पेक्-टोस्-*n.*** an insoluble substance found in raw fruits. कच्चे फलों से प्राप्त न घुलनेवाला एक पदार्थ ।

- Peculate**-पेक्यूलेट्-*v. t. & i.* to misappropriate or embezzle public money. छल से पराया धन अपनाना ।
- Peculation**-पेक्यूलेशन्-*n.* embezzlement of public money. छल से सार्वजनिक धन का अपहरण, राबन ।
- Peculator**-पेक्यूलेटर-*n.* one who embezzles. दूसरे का धन राबन करनेवाला ।
- Peculiar**-पिक्यूलिअर्-*adj.* particular, special, one's own, strange, singular. विशिष्ट, असाधारण, असामान्य, निजी, अनोखा ; *n.* exclusive property. अपनी सम्पत्ति, असाधारण धन ।
- Peculiarity**-पिक्युलिअरिटी-*n.* something peculiar. विशेष लक्षण, विलक्षणता ।
- Peculiarize**-पिक्युलिअराइज्-*v. t.* to make peculiar. विलक्षण बनाना ।
- Peculiarly**-पिक्यूलिअर्लि-*adv.* in a peculiar manner. विशेषता-सहित ।
- Pecuniarily**-पिक्यू-निअरि-लि-*adv.* in relation to money. आर्थिक दृष्टि से ।
- Pecuniary**-पिक्यू-निअरि-*adj.* relating to money, consisting of money. अर्थ या धन सम्बन्धी, आर्थिक; **Pecuniary difficulty** (stringency of money.) आर्थिक कष्ट; **Pecuniary loss** (loss of money.) आर्थिक हानि ।
- Pedagogue**-पेड-अ-गॉर्-*n.* a schoolmaster with technical knowledge of many subjects. बालशिक्षक, अध्यापक ।
- Pedagogic**-पेड-अ-गॉज्-इक्, **Pedagogical** (-अल्)-*adjs.* belonging to a pedagogue. अध्यापक-सम्बन्धी; **Pedagogically** (-लि)-*adv.* in a pedagogic manner. शिक्षक रूप में ।
- Pedagogism**-पेड-अ-गॉजिज्म्-*n.* the business of a pedagogue. अध्यापकत्व ।
- Pedagogy**-पेड-अ-गॉ-जि-*n.* the science of teaching. अध्यापन-विद्या ।
- Pedal**-पेड-ल-*n.* the foot-lever of an instrument. किसी यन्त्र को पैर से चलाने का साधन ( पावदान ) ; *v. i. & t.* to work a pedal. पैर से किसी यन्त्र को चलाना ; *adj.* pertaining to the foot, पैर-सम्बन्धी, पैर का ।
- Pedalian**-पेड-लिअन्-*adj.* pertaining to the foot. पैर-सम्बन्धी ।
- Pedaneous**-पेडेन्-इ-अस्-*adj.* going on foot. पैदल चलता हुआ ।
- Pedant**-पेडॉन्ट्-*n.* one who makes a vain display of his learning, a conceited fellow. अपनी विद्या का व्यर्थ आडम्बर दिखानेवाला ( विद्यागर्वी ), अभिमानी मनुष्य ।

- Pedantic**-पेडॉण्टिक्-*adj.* given to pedantry. पांडित्य दिखानेवाला; **Pedantically** (-अलि)-*adv.* in a pedantic manner. विद्याभिमान से ।
- Pedantize**-पेडॉण्टाइज्-*v. t.* to play the part of a pedant. पाण्डित्य दिखलाना ।
- Pedantry**-पेडॉण्ट्रि-*n.* vain show of knowledge. विद्या का मिथ्या अभिमान, पांडित्य-प्रदर्शन ।
- Pedate**-पेडेड-*adj.* having the structure like a foot. पैर के आकारवाला ।
- Peddle**-पेड्ल-*v. i. & t.* to sell in retail, to busy oneself in trifling objects. फुटकर बेचना, छोटी बातों में लगना ।
- Peddler**-पेडलर्-*n.* a travelling hawk. घूमकर बेचनेवाला, फेरीवाला ।
- Pedestal**-पेडेस्टल-*n.* the supporting base or foot of a statue or column. खम्भे या मूर्ति का आधार ( नीचे की चौकी ) ; *v. t.* to support. आश्रय देना ।
- Pedestrian**-पेडैस्ट्रिअन्-*n.* one who journeys or walks on foot. पैदल चलनेवाला ; *adj.* dull, prosaic, uninspired. धुल, उस्ताहदीन ।
- Pedicle**, **Pedicle**-पेडिक्ल-*n.* a little foot-stalk. मञ्जरी, डण्डल; **Pedicleative** (-इ-टिव्)-*adj.* pertaining to a pedicle. मञ्जरी का ।
- Pedicular**-पेडिअयुलर्-*adj.* lousy. लीख का; **Pedicular** (-लस्)-*adj.* pedicular. लीख का ।
- Pedigree**-पेडिग्री-*n.* ancient descent, genealogical table. वंशावली, वंशावलीपत्र ।
- Pediment**-पेडिमेंट्-*n.* a triangular ornamented portion over the front part of a building. मकान के आगे के भाग के ऊपर का त्रिकोना आच्छादन; **Pedimental** (-अल्)-*adj.* resembling a pediment. इस प्रकार के छज्जेवाला; **Pedimented** (-ऐड्)-*adj.* covered with a pediment. इस प्रकार का छज्जा लगा हुआ ।
- Pedlar**-पेडलर्-*n.* a travelling salesman. घूम-घूमकर बेचनेवाला; **Pedlar's French** (the secret language of thieves.) चोरों की गुप्त भाषा ।
- Pedlary**-पेडलरि-*n.* the trade or trick of a pedlar, small wares. फेरीवालों का व्यापार या छल, इनका सामान, खुमचा ।
- Pedometer**-पिडॉमिटर-*n.* an instrument for recording the distance travelled on foot. पैदल चलने की दूरी को नापने का यन्त्र ।
- Peduncular**-पिडंक्युलर्-*adj.* pertaining to peduncles. फल या फूल की डंठी का ।
- Peduncle**-पिडङ्क्-ल-*n.* a stalk from which fruits or flowers grow. डंठल जिसमें फल या फूल उत्पन्न होते हैं ।

**Peck**-पीक-*v. i.* to peep. झाँकना ।

**Peel**-पील-*v. i. & i.* to strip off the rind or bark, to become bare of rind or bark. छिलका या छाल उतारना, बिना छिलके का होना; *-n.* the skin or rind of fruits. छिलका, छाल ।

**Peeler**-पीलर-*n.* one who peels, a policeman. छिलका उतारनेवाला, पुलिस का सिपाही ।

**Peeling**-पीलिंग-*n.* that which is peeled off. छिलका ।

**Peen**-पीन-*n.* the back of a hammerhead. हथौड़ी का पिछला भाग ।

**Peep**-पीप-*v. i.* to chip, to squeak, to look through a narrow hole, to look slyly. चूँ-चूँ करना, झाँकना, चोरी से देखना ।

**Peep**-पीपर-*n.* a young fowl, one who peeps. चीं-चीं करनेवाला मुर्गी का बच्चा, झाँकनेवाला ।

**Peep-hole**-पीप-होल-*n.* a hole for peeping in. झाँकने का छिद्र ।

**Peep-o'-day**-पीप'-ओ-डे-*n.* dawn, day-break. अरुणोदय, तड़का ।

**Peer**-पियर-*n.* (*fem.* Peeress - प्येस्) one equal in rank, a degree of nobility in England, a nobleman. समान पद का, कुलीन पुरुष, रईस; *-v. i. & i.* to make or be equal, to peep, to look carefully. बराबरी का बनाना या होना, झाँकना, सावधानी से देखना ।

**Peerage**-पियर-रेंज-*n.* the nobility, the body of peers. धनिक लोग, कुलीन जन-समुदाय ।

**Peerless**-पियर-लेस्-*adj.* unequal. अनुपम; **Peerlessly** (-लि)-*adv.* in an unequal manner. अनुपमता से; **Peerlessness** (-नेस्)-*n.* the state of being without an equal. अनुपमता ।

**Peevish**-पी'-विश-*adj.* quarrelsome, fretful, irritable. झगड़ालू, दुष्ट प्रकृति का, दुःशील, चिड़चिड़ा; **Peevishly** (-लि)-*adv.* in an irritable or fretful manner. कर्कश स्वभाव से; **Peevishness** (-नेस्)-*n.* quarrelsomeness, irritableness. झगड़ालूपन, दुःशीलता, चिड़चिड़ाहट ।

**Peg**-पेग-*n.* a pin of wood or metal, a drink of wine (or sodawater.) कीला, खूँटी, मदिरापान; *-v. i. & i. (p. i. Pegged.)* fasten with pegs. खूँटे से बांधना या स्थिर करना; **A peg to hang** (a discourse.) शास्त्रार्थ-विषय; **To peg away** (to work persistently.) हठपूर्वक लगातार कार्य करना; **To peg down** (to restrict.) नियमबद्ध करना ।

**Peg-top**-पेग-टॉप-*n.* a child's spinning top. बच्चों का नचाने का लट्ठू ।

**Pegamoid**-पेगी-मॉइड-*n.* a kind of imitation leather. कृत्रिम चमड़ा ।

**Pekin**-पे किन्-*n.* a kind of silk stuff. एक प्रकार का रेशमी वस्त्र ।

**Pekoe**-पे-को-*n.* sweet smelling black tea. सुगन्धित काली चाय ।

**Pelage**-पे'-लेज-*n.* fur, wool. रोवों, ऊन ।

**Pelagian**-पिले जियन्-*adj.* pertaining to deep sea. गहरे समुद्र का ।

**Pelagic**-पिलीजिक-*adj.* of the open sea. खुले समुद्र का ।

**Pelf**-पेल्ल-*n.* money, wealth. धन, सम्पत्ति ।

**Pelican**-पेलिकन्-*n.* a kind of large water-fowl. एक प्रकार का बड़ा बतख, हवासील ।

**Pelisse**-पेलीस्-*n.* a child's outer garment. बच्चों की ऊपरी पोशाक ।

**Pellagra**-पेल्लेग्रा-*n.* a disease marked by cracking of the skin. एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है ।

**Pellet**-पेल्लेट-*n.* a small bell or pill. छोटी गोली; *-v. i.* to hit with a pellet. छोटी गोली से मारना ।

**Pellicle**-पेल्लिकल्-*n.* a thin membrane or film. पतली झिल्ली ।

**Pellitory**-पेल्लिटरी-*n.* a herb with pungent roots. अकरकरा ।

**Pell-mell**-पेल्ले-मेल्ल-*n., adj. & adv.* disorder, confused, recklessly, in disorder. व्याकुल, बिना क्रम के, हड़बड़ी में ।

**Pellucid**-पेल्ल्यू-सिड-*adj.* clear, transparent, mentally clear. स्वच्छ, विमल, पारदर्शक, शुद्ध; **Pellucidity** (-इ-टि)-*n.* clearness. विमलता, शुद्धता; **Pellucidity** (-लि)-*adv.* clearly. स्वच्छता से ।

**Pelmanism**-पेल्लेमनीज्म-*n.* a modern system of training memory. स्मरणशक्ति तीव्र करने की आधुनिक विधि ।

**Pelt**-पेल्ट-*n.* raw skin of sheep. भेड़ का ( बिना कमाया हुआ ) चमड़ा; *-v. i. & i.* to strike with missiles. डेला फेंककर या गोली से मारना ।

**Pelter**-पेल्टर-*n.* a shower of missiles, heavy storm of rain, hail &c. शस्त्रों की वर्षा, जल या शिला की घनी वृष्टि ।

**Pelta**-पेल्टा-*n.* (*pl.* Peltae, ) a kind of small shield. एक प्रकार की छोटी ढाल ।

**Pelvic**-पेल्ल-त्रिक-*adj.* pertaining to the pelvis. बस्ति प्रदेश का ।

**Pelvis**-पेल्ल-त्रिस्-*n.* the bony basin-shaped

cavity which forms the lower part of the kidney. वस्ति गहर, वस्तिप्रदेश ।

**Pemphigous**-see **Pemphigus**.

**Pemphigus**-पेम्-फिगस-*n.* a watery eruption on the skin. चमड़े पर का फफोला; **Pemphigous** (-गस)-*adj.* pertaining to watery eruptions. जलपूर्ण फफोले से सम्बन्धित ।

**Pen**-पेन्-*n.* a small enclosure for cattle. मवेशियों का बाड़ा; *v. t. (p. t. Penned.)* to shut up in a pen. बाड़े में (मवेशियों को) बन्द करना ।

**Pen**-पेन्-*n.* an instrument for writing with ink. लेखनी, कलम; *v. t.* to write with a pen. कलम से लिखना; **Fountain-pen** (a pen with a reservoir of ink.) ऐसी लेखनी जिसके भीतर रोशनाई भरी हुई होती है, धारा लेखनी ।

**Penal**-पीनल-*adj.* relating to punishment. दण्ड-विषयक; **Penal code** (the law of crimes.) दण्ड-विधान, दण्ड की नियमावली; **Penal laws** (laws prohibiting certain actions under penalties, laws of offence.) दण्ड के नियम; **Penal servitude** (imprisonment with hard labour.) सपरिश्रम दण्ड ।

**Penalize**-पीनलाइज् - *v. t.* to put a penalty on. दण्डनीय बनाना, दण्डित करना ।

**Penalty**-पेनल्टि-*n.* punishment for breach of law. दण्ड, सजा, जुर्माना; **On or under penalty of** (liable to punishment.) दण्ड भोगने के लिये बाध्य ।

**Penance**-पेनन्स-*n.* the act of self-mortification, repentance. तपस्या, प्रायश्चित्त; **To practise penance** (to perform penance.) तपस्या करना ।

**Penates**-पि-ने'-टीज़्-*n. pl.* household gods. कुलदेवता ।

**Pence**-पेन्स-*n. pl.* of **Penny**. अंग्रेजी शब्द 'penny' का बहुवचन ।

**Pencil**-पेन्सिल-*n.* a pointed instrument used for drawing or writing, rays meeting at a single point. पेन्सिल, किरणों की रेखा जो एक बिन्दु पर मिलती है; *v. t. (p. t. Pencilled)* to write, to sketch or mark with pencil. लिखना, महीन रेखाओं से चित्रित करना ।

**Pencilling**-पेन्सिलिङ्ग-*n.* marking with fine lines. महीन रेखाओं से चित्रित करना ।

**Pend**-पेन्ड-*v. t. & i.* to hold up, to hang as in a balance. रोक रखना, लटकाना ।

**Pendant**-पेन्डेन्ट-*n.* a hanging ornament, an ear-ring. लोलक, लटकन, झुमका ।

**Pendency**-पेन्डेन्सि-*n.* the state of being

undecided or incomplete, suspense. विचाराधीन या अनिश्चित, अपूर्ण स्थिति, दुविधा ।

**Pendent**-पेन्डेन्ट-*adj.* hanging. लटकता हुआ ।

**Pending**-पेन्डिङ्ग-*adj.* awaiting decision. विचाराधीन ।

**Pendulate**-पेन्ड्युलेट-*v. i.* to swing like a pendulum, to remain undecided. लोलक की तरह झूलना, अनिश्चित रहना ।

**Penduline**-पेन्ड्युलिन-*adj.* suspended, लटकता हुआ ।

**Pendulous**-पेन्ड्युलस-*adj.* hanging as in a swing. झूलता हुआ, लटकता हुआ ।

**Pendulum**-पेन्ड्युलम् - *n.* a rod or wire with weight on end for regulating the movement of a clock, बड़ी घड़ी का लंगर; **Swing of the pendulum** (alteration of power between political parties.) राजनैतिक दलों के अधिकार का उलट-पलट ।



Pendulum.

**Penetrability**-पेनिट्रेबिलिटी-*n.* penetrableness. प्रवेशता, व्याप्ति ।

**Penetrable**-पेनिट्रेबल-*adj.* what may be penetrated. प्रवेश्य, भेद्य ।

**Penetralia**-पेनिट्रेलिया-*n.* the innermost part of a shrine. मन्दिर का सबसे भीतरी भाग ।

**Penetrant**-पेनिट्रेन्ट-*adj.* piercing, having keen insight. भेदकारी, सूक्ष्मदर्शी ।

**Penetrate**-पेनिट्रेट-*v. t. & i.* to pierce, to pass through, to make a way through, to understand. छेदना, प्रवेश करना, घुसाना, घुसना, अर्थ समझना ।

**Penetrating**-पेनिट्रेटिङ्ग-*adj.* piercing, discerning, sagacious. छेदक, प्रवेशक, सूक्ष्मबुद्धि (मनश्च), **Penetratingly** (-लि)-*adv.* in a penetrating manner. प्रवेश करते हुए ।

**Penetration**-पेनिट्रेशन-*n.* the act of penetrating. प्रवेश, अर्थबोध ।

**Penetrative**-पेनिट्रेटिव-*adj.* penetrating. प्रवेशक, छेदक ।

**Penetrator**-पेन्ट्रेटर-*n.* one who penetrates. प्रवेश करनेवाला ।

**Penguin**-पेङ्ग्विन्-*n.* a kind of sea fowl. एक प्रकार का समुद्री बगुला ।

**Penial**-पीनियल-*adj.* pertaining to the penis. लिङ्ग सम्बन्धी ।

**Penicillate**-पेनिसिलेट-*adj.* marked with a pencil. पेन्सिल से चिह्नित

**Peninsula**-पे-निन्सुला -*n.* a piece of land almost surrounded by water. प्रायद्वीप, वह प्रदेश जो प्रायः चारों ओर जल से घिरा हो।

**Peninsular**-पे निन्सुलर -*adj.* pertaining to or like a peninsula. प्रायद्वीप सम्बन्धी या प्राय-द्वीप-सदृश (के समान)।

**Peninsulate**-पेन्-इन्-स्यु-लेट् -*n. / v.* to form a peninsula of. प्रायद्वीप बनाना।

**Penis**-पी-निस -*n. pl.* Penes-पीनीज़ -the male copulatory organ. शिश्न, लिङ्ग, पुरुष की जननेन्द्रिय।

**Penitence**-पे निटेन्स -*n.* repentance. पश्चात्ताप, पछतावा।

**Penitent**-पे निटेन्ट -*adj.* & *n.* one who repents, a repentant. अनुतापी, पश्चात्ताप करने-वाला; **Penitently**-*adv.* repentingly. पश्चात्ताप करते हुए।

**Penitential**-पे निटेन्श्ल -*adj.* expressing repentance. पश्चात्ताप-सूचक; **Penitentially**(-श्ल-लि) -*adv.* with repentance. पश्चात्ताप-सहित।

**Penitentiary**-पे निटेन्शरि - *adj.* relating to penance. प्रायश्चित्त-सम्बन्धी; - *n.* a reformatory prison, a penitent. सुधार-गृह; पश्चात्ताप करनेवाला व्यक्ति।

**Penknife**-पेन्-नाइफ -*n.* a small knife for mending pens. कलम बनाने का चाकू।

**Penman**-पेन्-मीन् -*n.* one who writes a goodhand. सुन्दर अक्षर लिखनेवाला; **Penmanship** (-शिप्) -*n.* the art of writing. लेखनकला।

**Pen-name**-पन्-नेम् -*n.* a pseudonym, a writer's assumed name. लेखक का उपनाम।

**Pennant**-पेन्न्ट -*n.* a small flag. छोटी पताका, फरहरा।

**Pennate**-पेन्-टेड -*adj.* having wings. पक्षयुक्त, परदार।

**Penniform**-पे नि-फॉर्म -*adj.* having the form of a feather. पर के आकार का।

**Penniless**-पे नि - लैस् - *adj.* destitute of money, poor. निर्धन, दरिद्र।

**Pennon**-पेन्न् -*n.* a long triangular flag. तिकोना लम्बा झण्डा।

**Penny**-पे-नि -*n.* (*pl.* Pence-sum of money; **Pennies**-individual coins.) an English coin worth 1/12th of a shilling (*contr.* 'd'). 'Denarius' -डेनैरि -अस्) (written after numerals.) अंग्रेजी सिक्का जो प्रायः एक आने के बराबर होता है; A pretty penny (great wealth.) बहुत धन; Take care of the pence (to spend a small sum in short work.) छोटे कामों में कम व्यय करना।

**Penny-a-line**-पे-नि-पे-लाइन् -*n.* cheap writing. सस्ती लिखावट।

**Penny-a-liner**-पे-नि-पे-लाइनर् - *n.* a hack-writer. पुरस्कार लेकर लिखनेवाला।

**Pennyroyal**-पे-नि-रॉयल -*n.* a kind of mint. एक प्रकार का पुदीना।

**Penny-weight**-पे-नि-वेट् -*n.* a troy weight worth twenty-four grains. एक अंग्रेजी तौल जो एक आउन्स का चौबीसवाँ भाग होता है।

**Pennywise**-पे-नि-वाइज - *adj.* saving small sums. छोटी-छोटी रकमें बचानेवाला।

**Pennyworth**-पे-नि-वर्थ -*n.* as much as may be bought for a penny. जितना पचास एक पेनी में खरीदा जा सके।

**Penological, Penology-see Penology.**

**Penology**-पि-ने-लॉजि -*n.* the study of the management of prisons. बन्दीगृहों के प्रबन्ध का अध्ययन; **Penological** (-लॉजिकल) -*adj.* pertaining to penology. इस प्रबन्ध-सम्बन्धी; **Penologist** (-जिस्ट) -*n.* one who studies penology. इस प्रबन्ध का अध्ययन करनेवाला।

**Pensile**-पेन्-साइल -*adj.* pendulous. दोलायमान, लोलक की तरह हिलनेवाला।

**Pension**-पेन्शन् - *n.* the payment made in consideration of past services. सेवावृत्ति, पेन्शन; **To pension off** (to dismiss with a pension.) पेन्शन देकर हटा देना।

**Pensionable**-पेन्शनेबल -*adj.* able to obtain a pension. पेन्शन प्राप्त करने योग्य।

**Pensionary**-पेन्शनरि -*n.* person receiving a pension. पेन्शन पानेवाला।

**Pensioner**-पेन्शनर् -*n.* the holder of a pension. वृत्ति-भोगी, पेन्शन पानेवाला।

**Pensive**-पेन्-सिक्व -*adj.* thoughtful, meditative, melancholy. चिन्ताग्रस्त, ध्यानपरायण, उदासीन; **Pensively**(-सि)-*adv.* in a pensive manner. ध्यानपूर्वक; **Pensiveness** (-नेस) -*n.* thoughtfulness. ध्यानपरता।

**Penstock**-पेन्-स्टॉक् -*n.* a flood gate. बाढ़ का पानी निकालने का मार्ग।

**Pent**-पेन्ट -*adj.* closely shut up. बन्द (कैद) किया हुआ।

**Penta**-पेन्ट-अ -*pref.* in the sense of "five". "पाँच" अर्थ का उपसर्ग।

**Pentacle**-पेन्ट-अ-क्ल -*n.* a figure used as a symbol in magic. पंचकोण जो तन्त्र में प्रयुक्त होता है।

**Pentad**-पेन्टी-ड -*n.* a group of five. पाँच का समुदाय।



Pentacle



**Pentagon**-पेण्ट-अ'-गोन-*n.* a rectilinear figure of five sides and angles. पंचकोण, पंचभुज;  
**Pentagonal** (अल) - *adj.* pertaining to a pentagon. पंचभुज क्षेत्र का।  
**Pentagram**-पेण्ट-अ'-ग्राम-*n.* a five pointed star. पंचकोण तारा।  
**Pentahedral**-पेण्ट-अ'-हीड्रल-*adj.* having five equal sides. पाँच समान भुजाओं (की आकृति) का।  
**Pentahedron**-पेण्ट-अ'-हीड्रन-*n.* a solid figure having five equal sides. पाँच भुजाओं की ठोस आकृति।  
**Pentameter**-पेण्टी-मिटर-*n.* a verse of five feet. पंचपदी पद्य।  
**Pentane**-पेन्-टेन-*n.* a colourless fluid extracted from petroleum. मिट्टी के तेल से निकाला हुआ द्रव्य।  
**Pentangular**-पेण्टैंगुलर-*adj.* having five angles. पाँच कोणों का।  
**Pentarchy**-पेण्टार्कि-*n.* government by five persons. पाँच व्यक्तियों से शासित राज्य।  
**Pentateuch**-पेन्टे-अ'-ट्यूक-*n.* the first five books of the Old Testament. इब्ज़ील में मूसा की बनाई पाँच पुस्तकें; **Pentateuchal** (अल) - *adj.* इन पाँच पुस्तकों का।  
**Penthouse**-पेण्ट'-हाउस-*n.* a sloping roof attached to the wall of a main building, canopy. ओसारा, सायबान।  
**Pentroof**-पेण्ट'-रूफ-*n.* a roof which slopes on one side only. एक ओर झुकी हुई छत।  
**Pentstemon**-पेन्-स्टी-मन्-*n.* a plant yielding beautiful bright flowers. सुन्दर फूलों का एक पौधा।  
**Penultimate**-पिनल्टिमेट-*adj.* last but one. उपात्त, अन्त से ठीक पहिले का।  
**Penumbra**-पेन्-नम्ब्रा-*n.* a shaded region round an opaque body. खण्डछाया।  
**Penumbral**-पेन्-नम्ब्रल-*adj.* pertaining to penumbra. खण्डछाया-सम्बन्धी।  
**Penurious**-पेन्यूरिअस्-*adj.* sordid, scanty. निर्धन, दरिद्र; **Penuriously** (नल)-*adv.* in a penurious manner. दरिद्रता से; **Penuriousness** (नेस)-*n.* the quality of being penurious. निर्धनता, दरिद्रता।  
**Penury**-पेन्यूरि-*n.* poverty, scarcity, destitution. निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी।  
**Peon**-पी-अँन्-*n.* an office servant, a day labourer. चपरासी, प्यादा।  
**Peonage**-पी-अन्-ऐज-*n.* employment, service. नौकरी, चाकरी।

**Peony**-पी-अँनि-*n.* a plant with large red flowers. बड़े लाल फूलों का एक पौधा।  
**People**-पी-पल-*n.* persons of a community or race, inhabitants, retinue, persons in general. किसी जाति या समाज के लोग, प्रजा, अनुचरवर्ग, सामान्य मनुष्य; (*pl.*) workers, races. काम करनेवाले, जाति; *v. t.* to inhabit or occupy a place. बसना, मनुष्य से पूर्ण करना।  
**Peperino**-पेपेरीन्-अँ-*n.* a porous volcanic rock. ज्वालामुखी पर्वत से निकली हुई जल सोखनेवाली चट्टान।  
**Pepper**-पे-पर-*n.* an aromatic pungent spice, its plant. गोल मिर्च, इसका पौधा; *v. t.* to mix with pepper. मिर्च मिलाना; **Long pepper**. पीपल।  
**Peppermint**-पे-पर-मिन्ट-*n.* an aromatic plant. एक प्रकार का पुदीना, पिपरमिन्ट।  
**Peppery**-पे-परि-*adj.* having the qualities of pepper. मिर्च मिला हुआ, चटपटा।  
**Pepsin**-पेप्-सिन्-*n.* a constituent of the gastric juice. पित्त का एक प्रधान अंश।  
**Peptic**-पेप्-टिक-*adj.* digestive. पाचक, अग्नि वर्धक।  
**Peptics**-पेप्टिक्स-*n.* organs of digestion. पाचन-क्रिया के अङ्ग।  
**Peptone**-पेप्-टोन-*n.* a kind of albuminoid substance. अण्डे की सफेदी के प्रकार का एक पदार्थ; **Peptonize** (आइज़)-*v. t.* to convert into peptone. इस पदार्थ से परिपूर्ण करना।  
**Per**-पर-*prep.* through, by means of. से, द्वारा, प्रति; **Per annum** (yearly.) प्रतिवर्ष; **Per book post**. बुक पोस्ट द्वारा; **Per cent** (by the hundred.) प्रति सैकड़ा; **Perforce** (forcibly.) जबरदस्ती; **Per mensem** (monthly.) माह-वारी, मासिक; **Per diem** (daily.) प्रतिदिन।  
**Per-***pref.* in chemical words denoting "maximum of some element." रासायनिक शब्द में जब यह उपसर्ग प्रयुक्त होता है तब यह 'इस तत्त्व का अधिक परिमाण' सूचित करता है, यथा-**Peroxide**, **Persulphate** इत्यादि।  
**Peradventure**-पर-अँड-वचर-*adv.* perhaps, by chance. कदाचित, दैवशास्त्र।  
**Perambulate**-पर-ओम्-ब्युलेंट-*v. t.* to walk about, to travel through. भ्रमण करना, इपर-उपर चलना।  
**Perambulation**-परिम्बुलेशन-*n.* the act of passing round. पर्यटन, परिभ्रमण।  
**Perambulator**-परिम्बुलैटर्-*n.* a light hand-

carriage for children. बच्चों की बैठकर घुमाने की हल्की छोटी गाड़ी ।

**Perambulatory**-परि-म्ब्यू-लैटरि-*adj.* pertaining to wandering. परिभ्रमण-सम्बन्धी ।

**Percale**-पर्-केल - *n.* a kind of thick cotton fabric. एक प्रकार का ठस सूती कपड़ा ।

**Perceivable**-पर्-सी-वै-बल - *adj.* perceptible. इन्द्रियग्राह्य, इन्द्रियों द्वारा जानने के योग्य ।

**Perceive**-पर्-सीव्-*v. t.* to see or know through the senses or by the mind, to observe, to understand. इन्द्रियों से या मन से ग्रहण करना, देखना, जानना, समझना ।

**Perceived**-पर्-सीव् - *इ* - *adj.* discerned. निश्चित, ज्ञात, अनुभूत; Perceived by the senses ( seen or known by the senses ) इन्द्रियगोचर ।

**Perceiver**-पर्-सीवर् - *n.* one who perceives. समझनेवाला, इन्द्रिय द्वारा अनुभव करनेवाला व्यक्ति ।

**Percentage**-पर्सेन्टेज-*n.* an allowance, rate of interest &c. per hundred. दस्तूरी, भाड़त इत्यादि प्रति सैकड़े के हिसाब की ।

**Percept**-पर्-सेप्ट - *n.* mental product. मान-सिक क्रिया ।

**Perceptibility**-पर्सेप्सिबिलिटी-*n.* the act of being perceptible. प्रत्यक्षता ।

**Perceptible**-पर्सेप्टिबल - *adj.* capable of being perceived by the sense or intellect. दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष, ग्राह्य, जानने योग्य ।

**Perceptibly**-पर्सेप्टिबल-*adv.* in a perceptible manner. प्रत्यक्ष रूप में ।

**Perception**-पर्सेप्शन् - *n.* the act of perceiving, intuitive faculty, discernment. उपलब्धि, बोध, ज्ञान; Power of perception (experience, knowledge.) अनुभव, ज्ञान ।

**Perceptual**-पर्सेप्शनल-*adj.* pertaining to perception. ज्ञान-सम्बन्धी ।

**Perceptive**-पर्सेप्टिव-*adj.* having the quality of perceiving. ज्ञानविषयक (ग्राही, चेतन);

**Perceptively** (-ल) -*adv.* in a perceptive manner. ज्ञान ग्रहण करने योग्य ढंग से; Perceptiveness (-नेस) -*n.* perception. ग्राह्यता ।

**Perch**-पर्च-*n.* a fresh water fish, a horizontal bar for a bird to rest, a measure of length of 5 1/2 yards. मीठे जल की एक मछली, चिड़ियों के बैठने का अड़्डा, साढ़े पाँच गज लम्बी नाप; -*v. i. & t.* to settle on a perch, to place high up. अड़्डे पर बैठना, ऊँचे पर रखना; To knock of perch ( to defeat, to destroy. ) हराना, नष्ट करना; To hop the perch ( to die. ) मर जाना ।

**Perchance**-पर्चान्स -*adv.* possibly, perhaps कदाचित्, संयोगवश ।

**Perciform**-पर्सि-फॉर्म -*adj.* shaped like a perch. अड़्डे के आकार का ।

**Percipience**-पर्सिपियेंन्स-*n.* the act of perceiving. चेतना ।

**Percipient**-पर्सिपियेंन्ट-*adj.* perceiving, conscious. ग्रहण करने योग्य, सचेत ।

**Percolate**-पर्-को-लेट् -*v. i. & t.* to strain through, to filter. बूँद-बूँद करके टपकना, चुआना, निधारना ।

**Percolation**-पर्-को-लेशन्-*n.* filtration. रसना, टपकन ।

**Percolator**-पर्-को-लेटर् - *n.* a filtering appliance. निधारने या टपकाने का साधन ।

**Percuss**-पर्कस्-*v. t.* to tap lightly with fingers for the sake of diagnosis. परीक्षा के निमित्त अँगुलियों से धीरे-धीरे ठोकना ।

**Percussion**-पर्कशन्-*n.* striking of one body against another, result of violent collision. प्रतिघात, टक्कर, ठोकर; Percussion-cap (a small copper cap in firearms.) बन्दूक में की बारूद की टोपी ।

**Percussive**-पर्कसिव् - *adj.* striking against. टकराता हुआ ।

**Percutaneous**-पर्क्यूटे-*n.* निःस्पर्श-*adj.* through the skin. चर्म द्वारा ।

**Perdition**-पर्डिशन्-*n.* eternal death, damnation. अनन्त मृत्यु, अधःपतन, नरकपात ।

**Perdu**, **Perdue**-पर्-द्यू -*adjs.* hidden. प्रच्छन्न, छिपा हुआ ।

**Perdurable**-पर्द्यूरेबल-*adj.* permanent. स्थायी, नित्य ।

**Perdurability**-पर्द्यूरेबिलिटी-*n.* permanence. नित्यता ।

**Perdurably**-पर्द्यूरेबल-*adv.* in a permanent manner. स्थिरता से ।

**Peregrinate**-पे रिग्रिनेट-*v. i.* to travel, to wander. यात्रा करना, घूमना ।

**Peregrination**-पे रिग्रिनेशन्-*n.* travelling from one place to another. यात्रा, परदेश-गमन ।

**Peregrinator**-पे रिग्रिनेटर्-*n.* a traveller. यात्री ।

**Pergrine**-पे-रि-ग्रिन्-*adj.* foreign. परदेशी ।

**Peremptorily**-पेरम्प्टरिल - *adv.* in a final manner. सुनिश्चित रूप से, दृढ़ता से ।

**Peremptoriness**-पेरम्प्टरिनेस-*n.* the quality of being final. दृढ़ता, दृढ़ निश्चय ।

**Peremptory**-पेरम्प्टरि-*adj.* authoritative. *fin* 1.

निर्णीत, सुनिश्चित, अन्तिम; **Peremptory order**. अलङ्घनीय आज्ञा ।  
**Perennial** -पे-रे-नि-अल्-adj. & n. lasting all the year round, lasting for ever, an evergreen plant. वर्ष भर बराबर रहनेवाला; चिरस्थायी, बारम्बारी पौधा ।  
**Perenniality** -पे-रे-नि-अल्-टि- n. perpetuity. नित्यता ।  
**Perennially** -पे-रे-नि-अल्-adv. so as to be perpetual. वर्षभर रहते हुए ।  
**Perfect** -पर्-फेक्ट-adj. complete, without fault or defect, thorough, exact, precise. पूर्ण, निर्दोष, अखण्ड, अन्यून, निपुण; n. the perfect tense or time. पूर्णकाल; v. t. (-फेक्ट) to finish, to complete. परिपूर्ण करना, सिद्ध करना ।  
**Perfector** -पर्फेक्टर - n. one who perfects. पूर्णकारी ।  
**Perfectibility** -पर्फेक्टिबिलिटी- n. perfectness. परिपूर्णता ।  
**Perfectible** -पर्-फेक्ट-इ-बल्-adj. capable of being perfect. पूर्ण करने योग्य ।  
**Perfection** -पर्फेक्शन्- n. the state of being perfect. सिद्धि, समाप्ति, पूर्णता, प्रवीणता ।  
**Perfections** -पर्फेक्शन्स्- n. pl. perfect attributes. विशिष्ट गुण ।  
**Perfective** -पर्फेक्टिव-adj. conducing to make perfect. साधक, पूर्णकारी ।  
**Perfectly** -पर्-फेक्ट-लि-adv. completely. सर्वथा, सम्पूर्ण रूप से ।  
**Perfection** -पर्-फेक्ट-नेस्- n. perfection. पूर्णत्व ।  
**Perfidious** -पर्फिडिअस्-adj. faithless, treacherous. विश्वासघाती, कपटी; **Perfidiously** (-लि)-adv. faithlessly. कपट से, छल से; **Perfidiousness** (-नेस्)- n. faithlessness. विश्वासघात ।  
**Perfidy** -पर्फिडि- n. breach of faith, treachery. प्रतिज्ञाभंग, विश्वासघात, कपट ।  
**Perforate** -पर्-फोरेट- v. t. & i. to bore hole through, to make an opening into, to penetrate. छेदना, भेदना, प्रवेश करना ।  
**Perforation** -पर्-फोरेशन्- n. an aperture, a hole. छिद्र, वेध ।  
**Perforative** -पर्-फोरेटिव-adj. having the power of piercing. छिद्र करनेवाला ।  
**Perforator** -पर्-फोरेटर- n. he who or that which makes holes. बंधनेवाला, छेद करनेवाला ।  
**Perforce** -पर्-फोर्स-adv. by force of necessity. बलपूर्वक, हठ से, अवश्य ।  
**Perform** -पर्-फोर्म- v. t. & i. to carry out, to execute, to play on musical instrument,

to act in a play. विधान ( प्रयोग ) करना, पूरा करना, बाजा बजाना, नाटक खेलना ।  
**Performable** -पर्-फोर्मै-बल्-adj. what may be performed. करने योग्य ।  
**Performance** -पर्फोर्मेन्स- n. compensation, acting. कार्य, व्यापार, नाटक, प्रयोग ।  
**Performer** -पर्-फोर्म-अर्- n. he who performs anything. कार्य-सम्पादक, नाटक का नट ।  
**Performing** -पर्फोर्मिंग- n. execution. क्रिया ।  
**Perfume** -पर्-फ्यूम्- n. a sweet smell, scent, odorous fumes of a burning substance, fluid essence of flowers. सुगन्ध, सुवास, धूप, इत्र; v. t. (फ्यूम्) to fill with odour. धूप देना, सुगन्धित करना; **Perfumed** (-इ)-adj. having a sweet smell. सुवासित, सुगन्धयुक्त किया हुआ ।  
**Perfumeless** -पर्-फ्यूम्-लेस्-adj. destitute of perfumes. बिना सुगन्ध का ।  
**Perfumer** -पर्फ्यूमर- n. a seller of perfumes. गन्धी, इत्र बेचनेवाला ।  
**Perfumery** -पर्फ्यूमरि- n. perfumes in general. गन्धद्रव्य ।  
**Perfunctorily** -पर्फेक्कटरिलि-adv. carelessly, without zeal. असावधानी से, निरुत्साह से ।  
**Perfunctoriness** -पर्फेक्कटरिनेस्- n. carelessness, half-heartedness. असावधानी, निरुत्साह ।  
**Perfunctory** -पर्फेक्कटरि-adj. done superficially or mechanically. असावधानी से किया हुआ, लापरवाही का ।  
**Perfuse** -पर्-फ्यूज- v. i. to sprinkle with water. जल छिड़कना, पानी से तर करना ।  
**Perfusion** -पर्फ्यूजन- n. sprinkling. छिड़काव ।  
**Perfusive** -पर्-फ्यू-सिव-adj. sprinkling, able to spread. छिड़कनेवाला, फैलनेवाला ।  
**Pergola** -पर्-गोला- n. an arbour, a garden walk having plants on either side. लता-मण्डप, कुन्ज ।  
**Perhaps** -पर्-होप्स-adv. possibly, by chance. कदाचित्, संयोग से ।  
**Peri** -पी-रि- n. a Persian fairy. पारसी परी ।  
**Peri** -पी-रि- pref. in the sense of "round", "about". "चारों ओर", "चीतरफ" अर्थ का उपसर्ग ।  
**Periapt** -पीरिओप्ट- n. an amulet, anything worn round the neck as a charm. यन्त्र, ताबीज ।  
**Pericardiac** -पेरिकार्डिअक-adj. relating to the pericardium. हृदयकोष-सम्बन्धी ।  
**Pericardium** -पेरिकार्डिअम्- n. the membrane enclosing the heart. हृदयकोष, हृदय के चारों ओर की झिल्ली ।

**Pericarp**-पेरि-कार्प-*n.* the envelope of seeds. बीज-कोष, फली, बीड़ी।

**Pericope**-परि-क-ओपी-*n.* an extract, a passage, उद्धरण, अंश, भाग।

**Pericranium**-पेरिक्रैनिअम्-*n.* the covering of the bones of the skull. कपाल की हड्डी का आवरण।

**Peridot**-पेरि-डॉट - *n.* a kind of gem. एक प्रकार का रत्न।

**Perigee**-पेरि-जी-*n.* the point in the orbit of a planet which is nearest to the earth (*opp.* of *apogee*). नक्षत्र का वह भाग जो पृथ्वी के सबसे समीप हो, भू-समीपक।

**Perihelion**-पेरि-ही'-लिअन्-*n.* the point in the planet's orbit when it is nearest to the sun. नक्षत्र का वह भाग जो सूर्य से अति समीप हो, सूर्य समीपक।

**Peril**-पेरि-लि-*n.* danger, risk, exposure to loss. भय, सन्देह; *v. t.* (*p. t.* **Perilled**) to expose to danger. शंका में डालना।

**Perilous**-पेरिलस्-*adj.* dangerous, hazardous. संकटपूर्ण, विपदजनक, खतरनाक; **Perilously** (-अस्-लि)-*adv.* dangerously. संकटपूर्ण रूप में; **Perilousness** (-नेस्) - *n.* hazardousness. संकटपूर्ण अवस्था।

**Perimeter**-पेरिमिटर-*n.* external boundary of a figure or the sum of all its sides, circumference. किसी क्षेत्रफल की भुजाओं का योगफल, परिमिति, परिधि।

**Period**-पीरियड - *n.* a portion of time, stated number of years, round of time, recurring time of disease, end, conclusion, limit, duration, full stop. समय, काल, अवधि, नियत काल, युग, रोग का दौरा, अन्त, मित्राद, पूर्ण विराम; *-pl.* length of duration. (ब० ब०) जीवन अथवा अवस्था का अन्तकाल; **Last period** (last stage.) अन्त अवस्था; **Period of life** (time of life.) जीवन-काल।

**Periodic**-पीरिऑडिक, **Periodical** (-अल्)-*adjs.* pertaining to a period. नियत काल का, सामयिक।

**Periodical**-पीरिऑडिकल-*adj.* & *n.* periodic, a periodic magazine. नियत कालिक, नियत अवधि पर निकलनेवाली पत्रिका; **Periodically** (-लि)-*adv.* in a periodical manner. नियत काल में, समय-समय पर।

**Peripatetic**-पेरिपीटेट'-इ-क-*adj.* walking from place to place. जगह-जगह घूमनेवाला; **Peripatetically** (-अलि)-*adv.* in a peri-

patetic manner. भ्रमण करते हुए।

**Peripety**-पेरिप'-टेटि-*n.* a sudden change in fortune. अचानक भाग्य परिवर्तन।

**Peripheral**-पेरिफरल-*adj.* pertaining to a periphery. घेरे का; **Peripherally** (-अलि)-*adv.* in a peripheral manner. घेरे हुए, घेरे में।

**Periphery**-पेरिफरि-*n.* (*pl.* **Peripheries**.) external boundary. परिधि, घेरा।

**Periphrasis**-पेरिफ्री-सिस्-*n.* (*pl.* **Periphrases**.) round about way of speaking, circumlocution. वाक्य-विस्तार, फेरवट की बातचीत।

**Periphrastic**-पेरिफ्रीस्टिक-*adj.* circumlocutory. फेरवट का; **Periphrastically** (-अलि)-*adv.* with circumlocution. फेरवट की बात से।

**Perirhinal**-पेरि-रिनाइन'-अल्-*adj.* around the nose. नाक के चारों ओर का।

**Perish**-पेरिश्-*v. i.* to suffer destruction, to die, to come to an end. नाश (लय) होना, मरना, समाप्त होना।

**Perishable**-पेरिशेबल-*adj.* liable to perish. (मंगुर) नाश होने योग्य; **Perishables** (-बल्स्)-*n. pl.* perishable things. (ब० ब०) नाश होनेवाले (खाने के) पदार्थ; **Perishableness** (-नेस्)-*n.* the state of being perishable. क्षयशीलता।

**Perishingly**-पेरिशिंगलि-*adv.* decayingly. नाश होते हुए।

**Perispheric** - पेरिस्फेरिक - *adj.* globular. गोलकार।

**Peristalsis**-पेरिस्टॉलिस-*n.* automatic wave-like contractions in some of the muscles of the body. शरीर के कुछ पुटों में लहरदार स्वतन्त्र गति।

**Peristaltic**-पेरिस्टॉलिटिक - *adj.* pertaining to peristalsis, contracting in successive circles. क्रमिक वृत्तों में सिकुड़नेवाला; **Peristaltically** (-अलि)-*adv.* in a peristaltic manner. ऐसी गति से।

**Peristyle**-पेरि-स्टाइल-*n.* a row of columns. स्तम्भपंक्ति, स्तम्भों की श्रेणी (कतार)।

**Perisystole**-पेरि-सिस्'-टोल - *n.* interval between the contraction and expansion of the heart. हृदय के सिकुड़ने और फैलने के बीच का अन्तर।

**Peritoneum**-पेरि-टेंट - निअम् - *n.* the serous membrane of the intestines. आंतों का ऊपरी झिल्ली।

**Periwig**-पेरि-विग-*n.* a wig, रोवों का कनटोप; **Periwigged** (-इ)-*adj.* wearing a periwig. इस प्रकार का कनटोप पहिने हुए।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Periwinkle**-पे-रि-विन्क-कूल-*n.* an evergreen plant. एक प्रकार की वनस्पति ।

**Perjure**-पर-जूर-*v. i.* to swear falsely. झूठी गवाही देना, झूठ बोलना ।

**Perjurer**-पर-जूर-*n.* false swearer. मिथ्या शपथ खानेवाला ।

**Perjurious**-पर्जूर-*adj.* guilty of perjury. झूठी गवाही का अपराधी; **Perjuriously** (-लि)-*adv.* in a perjurious manner. मिथ्या गवाही से ।

**Perjury**-पर-जूर-*n.* (pl. **Perjuries**) swearing to a false statement. झूठी बात के लिये कसम खाना, झूठी गवाही ।

**Perk**-पर्क-*v. t. & i.* to lift one's head with affected smartness, to smart up. गर्व से मस्तक उठाना, ऐंठकर चलना, अँकड़ना ।

**Perkily**-पर्कि-*adv.* pertly. ढिठाई या बेअदबी से ।

**Perkiness**-पर्किनेस-*n.* pertness, brisk. ढिठाई, अँकड़, बेअदबी ।

**Perky**-पर्कि-*adj.* pert. ढीठ, अँकड़बाज ।

**Perlite**-पर्ल-लाइट-*n.* a glittering rock. चमकता हुआ रंगीन चट्टान ।

**Permanence**-पर्मेनेन्स, **Permanency** (-एन्सिस)-*ns.* the quality of being durable. स्थिरता, निरन्तरता, स्थायित्व ।

**Permanent**-पर्मेनेन्ट-*adj.* lasting indefinitely, durable. नित्य, स्थिर, स्थायी, टिकाऊ; **Permanently** (-लि)-*adv.* in a permanent manner. स्थिरता से, स्थायी रूप में ।

**Permeability**-पर्मिबिलिटी-*n.* the act of passing through. प्रवेशता, भेद्यता, घुसने की क्रिया ।

**Permeable**-पर्मिबे-बल-*adj.* penetrable. प्रवेश होने योग्य ।

**Permeance**-पर्मिअन्स-*n.* the quality of being permanent. स्थिरता, निरन्तरता ।

**Permeant** पर्मिअन्ट-*n.* pervading, lasting. स्थिर, दृढ़, टिकाऊ ।

**Permeate**-पर्मिटेट-*v. t. & i.* to penetrate, to pass through the holes, to saturate. प्रवेश करना, रसना, छिद्रों में से होकर जाना ।

**Permeation**-पर्मिशन-*n.* the act of passing through holes. छेदों में से घुसने का काम ।

**Permissible**-पर्मिसिबल-*adj.* allowable. आज्ञा पाने या देने योग्य; **Permissibly** (-लि)-*adv.* in a permissible manner. आज्ञा से, अनुरोध से ।

**Permission**-पर्मिशन-*n.* licence. आज्ञा, अनुमति ।

**Permissive**-पर्मिसिव-*adj.* giving permission, granting liberty. अनुमोदक, आज्ञा देनेवाला; **Permissively** (-लि)-*adv.* by permission. आज्ञा से; **Permissiveness** (-नेस)-*n.* permission. अनुमोदन ।

**Permit**-पर-मिट-*v. t. & i.* (p. t. **Permitted**.) to allow, to admit, to afford means. आज्ञा देना, अनुमोदन करना, स्वीकार करना; *-n.* (पर-मिट) a written order or permission. अनुमति-पत्र, आज्ञापत्र, हुक्मनामा ।

**Permittance**-पर्मिटेंस-*n.* allowance. अनुमोदन ।

**Permitter**-पर्मिटर-*n.* one who permits. स्वीकार करनेवाला ।

**Permutable**-पर्मुटेबल-*adj.* able to be changed one for another. परिवर्तन करने योग्य ।

**Permutation**-पर्मुटेशन-*n.* variation in the order of things. परिवर्तन, उलट-ढलट, क्रमसंचय ।

**Permute**-पर्-म्यूट-*v. t.* to interchange, to alter the order. क्रम बदलना या उलटना ।

**Pernicious**-पर्निशस-*adj.* ruinous, destructive, injurious. अपकारक, नाशक, हानि करनेवाला; **Perniciously** (-लि)-*adv.* in a ruinous manner. नाश-सहित; **Perniciousness** (-नेस)-*n.* the quality of being destructive. अपकार, नाश ।

**Pernocration**-पर्नॉक्वेशन्-*n.* passing the night in vigil. जागरण, रातजगा ।

**Perorate**-पे-रै-रेट-*v. i.* to sum up a speech. किसी उक्ति का सारांश बनाना या देना ।

**Peroration**-पे-रै-रेशन-*n.* the concluding part of a speech. व्याख्यान का उपसंहार ।

**Perpend**-पर्-पेंड-*v. t.* to weigh in the mind. मन में विचारना, मनन करना ।

**Perpendicular**-पर्-पेंडिक्युलर-*adj.* erect, upright, at right angles to a plane, vertical. लम्बरूप, सीधा, खड़े बल का, लम्बाकार; *-n.* a plumb-line. लम्ब, साहुल ।

**Perpendicularity**-पर्-पेंडिक्युलरिटी-*n.* the state of being perpendicular. खड़ापन, लम्बाकार स्थिति ।

**Perpendicularly**-पर्-पेंडिक्युलर-लि-*adv.* in a perpendicular manner. लम्बरूप में, खड़े बल से ।

**Perpetrate**-पर्पिट्रेट-*v. t.* to commit a crime or blunder. पाप या दोष करना ।

**Perpetration**-पर्पिट्रेशन-*n.* the act of perpetrating. दूषित या पाप कर्मकरण ।

**Perpetrator**-पर्पिट्रेटर-*n.* one who commits a crime. पाप कर्म करनेवाला ।

**Perpetual**-पर्पचुअल-*adj.* never ceasing, eternal, everlasting, permanent. नित्य, सतत, निरन्तर, सनातन ।

**Perpetually**-पर्पचुअल-*adv.* continually. निरन्तर, लगातार ।

- Perpetuate**-परपेचुएट्-*v. t.* to make perpetual. स्थिर करना ।
- Perpetuation**-परपेचुएशन्-*n.* the act of perpetuating. स्थिरता, नित्यता ।
- Perpetuator**-परपेचुएटर्-*n.* one who makes perpetual. स्थिर करनेवाला ।
- Perpetuity**-परपिचुइटी-*n.* endless duration. नित्यता, निरन्तरता ।
- Perplex**-पर्-प्लेक्स-*v. t.* to puzzle or to confuse, to entangle, to bewilder. व्याकुल करना, फँसाना, घबड़ाना; **Perplexed** (-इ) -*adj.* confused, puzzled. व्याकुल, उद्विग्न; **Perplexedly** (-इ-लि) -*adv.* in a perplexed manner. व्याकुलता से ।
- Perplexing**-पर्-प्लेक्स-इङ्ग-*adj.* confusing. भ्रमकारी; **Perplexingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a confusing manner. घबड़ाते हुए ।
- Perplexity**-पर्-प्लेक्सिटि-*n.* intricacy, embarrassment, confusion. आकुलता, व्यग्रता, घबड़ाहट ।
- Perquisite**-पर्-क्विज़िट्-इट्-*n.* casual profit, allowance in addition to customary wages. अधिक लाभ, पुरस्कार (ऊपरी आमदनी) ।
- Perrier**-पे-रि-अर्-*n.* a machine for throwing large stones. बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े फेंकने का यन्त्र ।
- Perron**-पेरेन्-*n.* a raised platform in front of a large building. बड़ी इमारत के सामने का ऊँचा चबूतरा ।
- Perry**-पे-रि-*n.* a fermented drink prepared from the juice of pears. नाशपाती की मदिरा ।
- Persecute**-पर्-सि-क्यूट्-*v. t.* to pursue with enmity, to harass, to worry. पीड़ा देना, क्लेश देना, पीछे पड़ना ।
- Persecution**-पर्सिक्शुशन्-*n.* act or practice of persecuting. बाधा, उपद्रव; **Persecutor** (-टर्) *n.* one who persecutes. दुःख देनेवाला; -*fem.* **Persecutrix**. (-ट्रिक्स) ।
- Perseverance**-पर्सिस्तीअरन्स-*n.* constancy, persistence. दीर्घ प्रयत्न, निरन्तर उद्योग, अव्यवसाय ।
- Perseverant**-पर्सिस्तीअरन्ट्-*adj.* persistent. धैर्यवान्, निरन्तर उद्योगी, अव्यवसायी ।
- Persevere**-पर्सिस्तीअर्-*v. i.* to continue, to persist. निरन्तर प्रयत्न करना, दृढ़ रहना ।
- Persevering**-पर्सिस्तीअरिङ्ग-*adj.* steady in the pursuit of something. उद्यमी, अव्यवसायी; **Perseveringly** (-लि) -*adv.* in a persevering manner. बड़े उद्योग से, आग्रह से ।
- Persian**-परसैन्-*adj.* pertaining to Persia or her language. फारस देश या फारसी भाषा-सम्बन्धी; *n.* a native or language of Persia.

फारसवासी, फारसी भाषा; **Persian-wheel** (a large wheel with buckets fitted on its rim, used for raising water.) रहट ।

**Persiflage**-पर्सिफ्लेज-*n.* a frivolous way of talking, banter. शेखी, गप्प या मूर्खता की बात करने का ढंग, ताना ।

**Persiflant**-पर्-सि-फ्लैन्ट्-*adj.* talkative. बक-वादी, गप्पी ।

**Persist**-पर्-सिस्ट्-*v. i.* to continue obstinately, to persevere. आग्रह करना, दृढ़ रहना, हठ करना ।

**Persistence**-पर्सिस्टेन्स-*n.* obstinacy. आग्रह, दृढ़ता, हठ ।

**Persistency**-पर्सिस्टेन्सि-*n.* persistence. आग्रह, हठ ।

**Persistent**-पर्सिस्टेन्ट्-*adj.* persevering. आग्रह-युक्त; **Persistently** (-लि) -*adv.* in a persistent manner. दृढ़ता से, आग्रह से ।

**Person**-पर्-सन्-*n.* a human being, character in a story, the living body, character represented. मनुष्य, जन, पात्र, शरीर, देह, मूर्ति ( रूप ), ( *in gram.* व्याकरण में ) **First person**. उत्तम पुरुष; **Second person**. मध्यम पुरुष; **Third person**. अन्य पुरुष ।

**Personable**-पर्-सु-नेबल-*adj.* handsome. सुन्दर स्वरूपवान् ।

**Personage**-पर्-सु-नेज्-*n.* a person of rank. श्रेष्ठ पुरुष ।

**Personal**-पर्-सु-नल-*adj.* belonging to a person. व्यक्तिगत, शारीरिक, निजी, अपना; ( *in gram.* ) personal. पुरुष-सम्बन्धी ।

**Personality**-पर्-सु-नीलिटी-*n.* distinctive character. व्यक्तित्व ।

**Personalize**-पर्-सु-नलाइज्-*v. t.* to make personal. व्यक्तित्व भाव उत्पन्न करना ।

**Personally**-पर्-सु-नलि-*adv.* in person. स्वयं, साक्षात् ।

**Personate**-पर्-सै-नेट्-*v. t.* to play the character of, to pretend to be. वेष बदलना, रूप बनाना ।

**Personation**-पर्-सै-नेशन्-*n.* counterfeiting a person. वेष धारण, पर रूप धारण ।

**Personator**-पर्-सै-नेटर्-*n.* one who personates. पर रूप धारण करनेवाला ( बहुरूपिया ) ।

**Personification**-पर्-सै-निफिकेशन्-*n.* a figure of speech in which inanimate objects are conceived as endowed with personal qualities. जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुण आरोपण करने वाला अलंकार ।

**Personify**-पर्-सै-निफाइ-*v. t.* ( *p. t.* Personified ) to attribute personal nature, to treat

as a person. निर्जीव पदार्थ में चेतन धर्म का आरोपण करना, जीवधारी ठहराना ।

**Personnel-पर्सनेल** - *n.* the body of persons engaged in public service. सार्वजनिक सेवा के कार्यकर्ता लोग ।

**Perspective-पर्सपेक्टिव** - *n.* the art of drawing solid objects on a plane surface, actual objects as they appear to the eye when viewed from a particular point, view, prospects. ठोस पदार्थों का कोणज इत्यादि पर चित्र बनाने की कला, किसी मुख्य स्थान से देखे जानेवाले पदार्थ, दृश्य, स्वरूप ; **Perspectively** (-लि) - *adv.* in a perspective manner. प्रत्यक्ष, दृश्य रूप में ।

**Perspicacious-पर्सपिक्यूस** - *adj.* having mental penetration, quick-sighted. तीक्ष्ण-बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि का ; **Perspicaciously** (-लि) - *adv.* in a perspicacious manner. सूक्ष्म दृष्टि से ।

**Perspicacity-पर्सपिकीसिटि** - *n.* keenness of sight or of understanding. दृष्टि अथवा बुद्धि की सूक्ष्मता ।

**Perspicuity-पर्सपिक्यू** - *n.* freedom from obscurity. अन्धकार से छुटकारा, स्पष्टता ।

**Perspicuous-पर्सपिक्यूस** - *adj.* clear, plain, easily understood. स्पष्ट, व्यक्त, सुबोध ; **Perspicuously** (-लि) - *adv.* in a perspicuous manner. स्पष्ट रूप से ; **Perspicuousness** (-नेस) - *n.* the quality of being perspicuous. स्पष्टता ।

**Perspirable-पर्सपायर** - *adj.* capable of perspiring or being perspired. पसीना निकलने योग्य ।

**Perspiration-पर्सपिरेशन** - *n.* the act of perspiring, sweat. स्वेद का साव, पसीने का निकलना ।

**Perspiratory-पर्सपिरेटरी** - *adj.* causing perspiration. पसीना उत्पन्न करनेवाला ।

**Perspire-पर्सपायर** - *v. i.* to sweat through the pores of the body. पसीना निकलना ।

**Perspiring-पर्सपायरिंग** - *adj.* sweating. पसीना निकलता हुआ ।

**Persuadable-पर्सवेइबल** - *adj.* that may be persuaded. उसका नि योग्य ।

**Persuade-पर्सवेड** - *v. t.* to convince, to induce, to influence by advice or entreaty or argument. विश्वास दिलाना, उसकाना, उभाड़ना ; **Persuaded** (-ईड) - *adj.* convinced. प्रतीति दिलाया हुआ ।

**Persuader-पर्सवेडर** - *n.* one who or that which persuades. प्रोत्साहक, बहकानेवाला ।

**Persuasibility-पर्सवेसिबिलिटी** - *n.* persuasibleness, act of being persuaded. उसकाने की योग्यता ।

**Persuasive-पर्सवेसिव** - *adj.* capable of being persuaded. उभाड़ने योग्य ।

**Persuasion-पर्सवेजन** - *n.* the act of persuading, conviction, creed. प्रोत्साहन, शंका की निवृत्ति, धार्मिक विश्वास ।

**Persuasive-पर्सवेसिव** - *adj.* having the power to persuade, influencing the mind of persons. हृदयग्राही, चित्तार्कषक, प्रेरक-वाला ; **Persuasively** (-लि) - *adv.* with persuasion अनुरोध से ; **Persuasiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being persuasive. हृदयग्राहिता, चित्त आकर्षित करने का गुण ।

**Pert-पर्ट** - *adj.* forward, saucy, smart. अविनीत, चपल, ढोंक ; **Pertly** (-लि) - *adv.* in a pert manner. ढोंकई से ; **Pertness** (-नेस) - *n.* impertinence. ढोंकई ।

**Pertain-पर्टेन** - *v. t.* to belong to, to have reference to. सम्बन्ध रखना, सम्बन्धी होना ।

**Pertinacious-पर्टिनेशस** - *adj.* stubborn, obstinate. आग्रही, हठी ; **Pertinaciously** (-लि) - *adv.* in an obstinate manner. आग्रह से, हठ से ; **Pertinaciousness** (-नेस) - *n.* obstinacy आग्रह, हठ ।

**Pertinacity-पर्टिनेसिटि** - *n.* the quality of being stubborn. आग्रह, हठ ।

**Pertinence-पर्टिनेन्स**, **Pertinency** (-सि) - *ns.* suitableness, appositeness. योग्यता, यथार्थता ।

**Pertinent-पर्टिनेन्ट** - *adj.* relevant, appropriate. युक्त, योग्य, ठीक ; **Pertinently** (-लि) - *adv.* in a pertinent manner. प्रसंग के अनुकूल ।

**Pertly, Pertness** - see under **Pert**.

**Perturb-पर्टर्ब** - *v. t.* to throw into confusion, to disturb, to agitate. व्याकुल करना, व्यग्र करना, घबड़ा देना, उपद्रव करना ।

**Perturbation-पर्टर्बेशन** - *n.* disturbance. गड़बड़ी ।

**Perturbative-पर्टर्बेटिव** - *adj.* capable of disturbing. गड़बड़ी मचानेवाला ।

**Perturbed-पर्टर्ब्ड** - *adj.* agitated. व्यग्र ।

**Perturber-पर्टर्बेर** - *n.* one who disturbs. उपद्रवी, विप्लवी ।

**Pertuse-पर्टयूस** - *adj.* pierced with holes. छेद किया हुआ ।

**Pertusion-पर्टयूजन** - *n.* act of piercing. छेदने का कार्य, छेदन ।

**Peruke-पेरूक** - *n.* a periwig. रोवें की टोपी ।

**Perusal-पेरुसल** - *n.* careful reading. पठन, अध्ययन ।

**Petuse-पेटुस-प.त.** to read very carefully or with attention. सावधानी से अर्थात् चित्त लगाकर पढ़ना ।

**Peruser-पेरूजर-न.** one who reads carefully. सावधानी से पढ़नेवाला ।

**Pervade-पर-वेड-व.त.** to spread thoroughly, to permeate, to saturate. व्याप्त करना (पैटना), फैलाना, तर करना ।

**Pervasion-पर-वेजन्-न.** the act of pervading. आक्रमण, व्याप्ति ।

**Pervading-पर-वेडिङ्ग, Pervasive(वे-सिव)-adj.** tending to pervade. व्यापक; **Pervasively(वे-सिव-लि)-adv.** in a pervasive manner. व्यापकता से, व्यापक रूप में

**Perverse-पर-वर्स-adj.** obstinate, peevish, vexatious, wicked. हठी, चिड़चिड़ा, विपरीत, दुष्ट; **Perversely(लि)-adv.** in a peevish manner. कुटिलता से; **Perverseness(नेस)-न.** the state of being perverse. हठ, दुष्टता ।

**Perversion-पर्वेशन्-न.** the act of perverting. दोष, बिगाड़, उलट फेर ।

**Perversity-पर्वेसिटि-न.** perverseness. प्रतिकूलता, हठ ।

**Pervasive-पर्वेसिव-adj.** tending to pervert. बिगाड़नेवाला, उलटनेवाला ।

**Pervert-पर-वर्ट-व.त.** to turn from the right course, to misapply, to lead astray. सन्मार्ग से हटाना, दूषित करना, उलटना; **-न.** one who is perverted. विकृत पुरुष; **Pervertible(इ-बल)-adj.** that may be perverted. दूषित करने योग्य, उलटने योग्य ।

**Pervious-पर-वियस-adj.** penetrable, affording passage, accessible. प्रवेशनीय, प्रवेशक, घुसने योग्य; **Perviousness(नेस)-न.** the state of being accessible. प्रवेश्यता, प्रवेश की योग्यता ।

**Pessary-पेस-रि-न.** a rubber sheath worn in the vagina. गर्भाशय पर पहिने की रबड़ की खोली ।

**Pessimism-पेसिमिज्म-न.** looking at the worst side of a thing, the doctrine that on the whole the world is bad rather than good. किसी वस्तु के बुरे प्रभाव का ही अवलोकन, यह सिद्धान्त कि संसार केवल बुराइयों से ही परिपूर्ण है, निराशावाद ।

**Pessimist-पेसिमिस्ट-न.** one who follows the theory of pessimism. निराशावादी ।

**Pessimistic-पेसिमिस्टिक-adj.** relating to pessimism. निराशावाद-सम्बन्धी; **Pessimistically(अ-लि)-adv.** in a pessimistic manner. निराशावाद के सिद्धान्त से ।

**Pest-पेस्ट-न.** a destructive thing, a fatal disease. नाशकारक वस्तु, महामारी; **Pest-house(** a hospital for persons infected with a contagious disease.) संक्रामक रोगियों का अस्पताल; **Pest of the people.** लोक-कण्टक ।

**Pester-पेस्टर-व.त.** to trouble, to annoy. पीड़ा देना, कष्ट देना ।

**Pestiferous-पेस्टिफरस-adj.** malignant, pestilential, noxious. विनाशक, अपकारी, अनिष्ट-कारक ।

**Pestilence-पेस्टिलेन्स-न.** a contagious epidemic disease, plague. महामारी, लेग ।

**Pestilent-पेस्टिलेन्ट-adj.** deadly. विनाशक (अपकारी); **Pestilently(लि)-adv.** in a pestilent manner. विनाश से, अनिष्ट से ।

**Pestilential-पेस्टिलेंशल्-adj.** relating to pestilence. महामारी-सम्बन्धी ।

**Pestillation-पेस्टिलेशन्-न.** the act of pounding. लोढ़े से कुचलने का कार्य ।

**Pestle-पेस्टल-न.** an instrument for pounding substances in a mortar. मूल, लोढ़ा; **-व.त.** to pound with a pestle. कूटना, पीसना ।

**Pet-पेट-न.** an animal tamed and kept as a favourite, a darling, ill-humour. पलुआ पशु या पक्षी, प्रेमपात्र, चिड़चिड़ाहट; **-व.त.** (p. t. **Petted**) to fondle. लाड़ (प्यार) करना, पालना; **Pet name(** a name expressing fondness.) लाड़ या दुलार का (पुकारने का) नाम ।

**Petal-पेटल-न.** a single leaflet of a corolla of a flower. फूल की पंखड़ी (पत्ती); **Petaline(आइन्)-adj.** pertaining to a petal. पंखड़ी का; **Petalled(इ)-adj.** having petals. पंखड़ीदार ।

**Petard-पेटर्ड-न.** a small engine of war for breaking barriers &c., a kind of fire-work. किले का फाटक इत्यादि तोड़ने का यन्त्र, एक प्रकार की आतिशबाजी ।

**Petatus-पेटाटस-न.** a kind of broad-brimmed hat. एक प्रकार की चौड़े किनारे की अंग्रेजी टोपी ।

**Peterman-पीटर्-मान्-न.** a fisherman. मत्स्य-जीवी, मछुआ ।

**Petersham-पीटर्शम्-न.** a kind of thick silk ribbon. एक प्रकार का मोटा रेशमी प्रीता ।

**Petiolar-पेटिओलर्-adj.** pertaining to a leaf-stalk. डण्ठल सम्बन्धी ।

**Petiole-पेटिओल-न.** a leaf-stalk. पत्ती का डण्ठल ।

**Petit-पेटिट-adj.** petty. क्षुद्र, छोटा ।



**Petio-principii**-पेटिप्रिन्सिपि-अ-प्रिन्सिपि-आइ  
*n.* begging the question. तर्क में हेतुभास की एक विधि ।

**Petition**-पिटिशन-*n.* a request, a prayer, a formal supplication. प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना-पत्र; *v. t.* to make a request to. प्रार्थना करना, निवेदन करना ।

**Petitionary**-पिटिशनरि-*adj.* supplicatory. निवेदन-सम्बन्धी ।

**Petitioner**-पिटिशनर-*n.* one who petitions. प्रार्थी, निवेदक ।

**Petreean**-पेट्री-अन्-*adj.* pertaining to stone. शिला-सम्बन्धी, पत्थर का ।

**Petrel**-पेट्रेल-*n.* a small sea-bird. एक प्रकार की छोटी समुद्री चिड़िया ।

**Petrescence**-पेट्रे-सेन्स-*n.* changing into stone. शिलारूप हो जाने का कार्य, प्रसारी भवन ।

**Petrification**-पेट्रिफिकेशन-*n.* a substance converted into stone. पत्थर बन जानेवाला पदार्थ ।

**Petrify**-पेट्रिफाइ-*v. t. & i.* (*p. t.* Petrified.) to convert into stone, to become stone, to stiffen or deprive of vitality. पत्थर बनाना या होना, कड़ा बनाना, निर्जीव करना ।

**Petro**-पेट्रो-*pref.* in sense of 'rock'. 'चट्टान' अर्थ का उपसर्ग ।

**Petroglyph**-पेट्रो-ग्लिफ-*n.* engravings on rocks. चट्टानों पर के चित्र ।

**Petroglyphy**-पेट्रो-ग्लि-फि-*n.* act of writing or carving on stone. शिलालेख, पत्थर पर की नक्काशी ।

**Petrograph**-पेट्रो-ग्राफ-*n.* an inscription on rock. शिलालेख ।

**Petrol**-पेट्रोल-*n.* refined petroleum used in oil-engines. साफ किया हुआ मिट्टी का तेल; *v. t.* to fill motor &c. with petrol. मोटर इत्यादि में यह तेल भरना; **Petrolic** (पेट्रोलिक)-*n.* pertaining to petrol. पेट्रोल या मिट्टी के तेल का ।

**Petroleum**-पेट्रोलियम-*n.* mineral oil. शिलारस, मिट्टी का तेल ।

**Petroolic**-पेट्रोलिक-*adj.* of petrol. पेट्रोल का ।

**Petrology**-पेट्रोलॉजी-*n.* study of rocks. शिला-उत्पत्ति विद्या ।

**Petronel**-पेट्रनेल-*n.* a kind of big pistol. एक प्रकार की ( घुड़सवारों की ) बड़ी पिस्तौल ।

**Petrous**-पेट्रस-*adj.* pertaining to rocks. शिला-सम्बन्धी, चट्टान का ।

**Petticoat**-पेटि-कोट-*n.* a woman's undergarment. लहंगा, घाघरा; *pl.* the female sex. स्त्री जाति; **Petticoat government** (government by women.) स्त्री-शासन, स्त्री-राज्य; **Under petticoat government** (swayed by women.) स्त्री के वश में ।

**Petticoated**-पेटि-कोट-*adj.* wearing a petticoat. लहंगा पहिने हुए ।

**Petticoatless**-पेटि-कोट-लेस-*adj.* devoid of petticoats. बिना घाघरे की ।

**Pettifog**-पेटि-फॉग-*v. t.* (*p. t.* Pettifogged.) to practise legal trickery in small matters. छोटे-छोटे विषय में कानूनी छल करना ।

**Pettifogger**-पेटि-फॉग-गर्-*n.* a contemptible solicitor. झुठ वकील या मुल्तार ।

**Pettifoggery**-पेटिफॉगिंग, **Pettifogging** (-गिङ्ग)-*ns.* quibbling. कानूनी छल ।

**Petty**-पेटि-*adv.* in a petty manner. झुठता से ।

**Pettiness**-पेटि-नेस-*n.* the quality of being petty. अल्पता, छोटापन ।

**Pettish**-पेटिश-*adj.* fretful, peevish, petulant. कर्कश, तीखे स्वभाव का, चिड़चिड़ा; **Pettishly** (-ल)-*adv.* petulantly. कर्कशता से; **Pettishness** (-नेस)-*n.* fretfulness. चिड़चिड़ापन ।

**Petty**-पेटि-*adj.* (*comp.* Pettier, *sup.* Pettiest) of small importance, trivial, inferior. झुठ (अल्प), छोटे पद का; **Petty cash** (miscellaneous payments of small amounts.) फुटकर अदायगी ।

**Petulance**-पेट्यूलन्स-*n.* peevishness. दुःशीलता, डिठाई ।

**Petulant**-पेट्यूलन्ट-*adj.* peevish, irritable, perverse. दुःशील, चिड़चिड़ा, अविनीत (ढीठ); **Petulantly** (-ल)-*adv.* in a peevish manner. घृष्टता से ।

**Petunia**-पीट्यूनिया-*n.* a garden flowering plant. तुरही के आकार का रङ्ग-बिरंगे फूलों का एक पौधा ।

**Pew**-प्यू-*n.* an enclosed place in a church. गिरजाघर में बैठने का घिरा हुआ स्थान-*v. t.* to furnish with pews. ऐसा आसन लगाना ।

**Pew-fellow**-प्यू-फेलो-*n.* a fellow-worshipper. साथ पूजन करनेवाला ।

**Pewit**, **Peevit**-पी-विट-*ns.* a lapwing, its cry. समुद्री कौवा, इसका शब्द ।

**Pewter**-प्यू-टर्-*n.* an alloy of tin and lead in various proportions. काँस, काँसा ।

**Phaeton**-फे-टन-*n.* an open fourwheeled carriage. खुली हुई चौपटिया गाड़ी, फिटिन ।

**Phagous**-फे - गस् - *surf.* in the sense of "eating." "खादक" अर्थ का प्रत्यय ।

**Phalange**-फालेज-*n.* a bone of a finger-digit. अँगुली की पोर ।

**Phalangeal**-फालेज-*adj.* pertaining to phalanges. अँगुली की पोर का ।

**Phalanger**-फालेज-*n.* a kind of Australian bird. आस्ट्रेलिया का एक पक्षी ।

**Phalanx**-फालेक्स - *n.* (*pl.* Phalanxes, Phalanges.) array of troops, persons banded together with a common purpose. ब्यूह ( पंक्ति ), झुण्ड, जत्था ।

**Phallic**-फालिक - *adj.* pertaining to the worship of phallus. लिङ्ग-पूजन-सम्बन्धी ।

**Phallicism**-फालिसिज्म - *n.* worship of phallus. लिङ्ग-पूजन-पद्धति ।

**Phallus**-फाल्लस् - *n.* worship of the image of male generative organ. लिङ्ग-पूजन ।

**Phantoscope**-फान्टोस्कोप - *n.* an optical instrument through which fixed objects appear as if in motion. एक प्रकार की दूरबीन जिसमें से देखने पर स्थिर पदार्थ गतियुक्त देख पड़ते हैं ।

**Phantasm**-फान्टिज्म - *n.* illusion, apparition, phantom. आभास, माया, प्रेत-छाया ।

**Phantasmagoria**-फान्टोइमगोरिया - *n.* optical illusion. छायाचित्र ।

**Phantasmal**-फान्टीज्मल, **Phantasmic** (-इक्) - *adjs.* like a phantasm. मायावी के आभास का; **Phantasmally** (-अलि) - *adv.* in an illusory manner. मायावी ढंग से ।

**Phantastic**-same as Fantastic.

**Phantasy**-फान्टी-*n.* - *whim, fancy, caprice.* झक, कल्पना, चाल ।

**Phantom**-फान्टम्-*n.* an unreal appearance, a ghost. आभास, छाया, प्रेत; - *adj.* unreal. असत्य, झुयामात्र ।

**Pharaoh**-फेरो-*n.* a title of the ancient Egyptian kings. मिस्र देश के प्राचीन राजा की उपाधि; **Pharaoh's serpent** (a chemical toy which when fused takes the form of a serpent.) एक रासायनिक खिलौना जो जलाने पर सर्प के आकार का हो जाता है ।

**Pharmaceutical**-फार्मस्यू' (क्यू') टिकल-*adj.* of pharmacy, pertaining to the art of preparing medicines. औषध बनाने के सम्बन्ध का; **Pharmaceutically** (-अलि) - *adv.* ऐसे सम्बन्ध में; **Pharmaceutist** (-इस्ट) - *n.* one who prepares medicines. औषध बनानेवाला ।

**Pharmaceutics**-फार्मस्यूटिक्स - *n.* the science of preparing medicines. औषध बनाने की विद्या ।

**Pharmacist**-फार्'-मी - सिस्ट - *n.* one who prepares medicines. औषध बनानेवाला ।

**Pharmacologist**-see Pharmacology.

**Pharmacology**-फार्मकॉ-लॅ - *n.* the study of drugs, the theory of pharmacy. औषध बनाने का सिद्धान्त; **Pharmacologist** (-ऑ-जिस्ट) - *n.* औषध-विज्ञान का जाननेवाला ।

**Pharmacopocia**-फार्मकोपिया - *n.* an official book containing a list of drugs with directions for their use. औषध-संस्कार ग्रन्थ; **Pharmacopocial** (-अल) - *adj.* इस ग्रन्थ से संबंधित ।

**Pharmacy**-फार्'-मे-सि-*n.* preparation and dispensing of medicines, a drugstore. औषधालय, औषध तैयार करने की विद्या ।

**Pharology** - फे रेलेंज - *n.* the science of signalling by light from shore. समुद्र के तट से प्रकाश द्वारा संकेत करने की विद्या ।

**Pharos**-फे-रॅ-स-*n.* a lighthouse to guide mariners. मल्लहों को मार्ग दिखलाने के लिये बुर्जी पर का प्रकाश-गृह ।

**Pharyngeal**-फेर्'-इन्-गल, **Pharyngeal** (-जि-अल) - *adj.* pertaining to the pharynx. अन्नप्रणाली-सम्बन्धी ।

**Pharyngitis**-फे रिङ्-जा-इटिस-*n.* a disease of pharynx. अन्न-नलिका का रोग ।

**Pharynx**-फेर्'-इङ्कस्-*n.* the cavity forming the upper part of the gullet. उदर में भोजन, जल इत्यादि के जाने की नलिका ।

**Phase**-फेज-*n.* aspect, appearance, state of change, aspect of moon or planet. रूप, परिवर्तन की स्थिति, गति, चन्द्रमा या अन्य ग्रह की कला; **Phasic** (-इक्) - *adj.* कला-सम्बन्धी ।

**Pheasant**-फेजन्ट-*n.* a game-bird. तीतर पक्षी ।

**Phen, Pheno**-फेन् (-ऑ)-*pref.* pertaining to substances derived from coaltar. उपसर्ग जो 'अलकतरे' से निकले हुए पदार्थों, के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

**Phenol**-फी'-नॅल-*n.* carbolic acid. कार्बोलिक एसिड ।

**Phenological**-see Phenology.

**Phenology**-फीनॅ-लॅ-जि-*n.* the science of the development of animal or plant-life as affected by climate. जलवायु के प्रभाव से प्राणियों तथा वनस्पतियों का उन्नति-सम्बन्धी शास्त्र; **Phenological** (-कल) - *adj.* pertaining to phenology. इस शास्त्र से सम्बन्धित ।

Age ईज् ; Edge ऐज् ; Pen पॅन् ; Pain पेन्

**Phenomenal**-फिनॉमिनल-*adj.* pertaining to phenomena. दृष्टि या घटना या रूप विषयक; **Phenomenally** (-अलि)-*adv.* in a phenomenal manner. दृष्टि-विषयता से; **Phenomenalism** (-इज्म)-*n.* philosophy which recognises only phenomena and their cause. यह सिद्धान्त की दृष्टि-विषयक पदार्थों का ही ज्ञान होता है; **Phenomenalize** (-आइज्)-*v. t.* to make phenomenal. दृष्टि-विषयक या गोचर बनाना।

**Phenomenon**-फिनॉमिनन्-*n.* (*pl.* Phenomena.) thing perceived, occurrence, anything remarkable, immediate object of perception. देखी गई वस्तु या विषय, घटना, अद्भुत पदार्थ, गोचर पदार्थ।

**Phew**-फ्यू-*interj.* expressing disgust. घृणा-सूचक अव्यय, छिः।

**Phial**-फाई-*n.* a small glass bottle. छोटी कुषी, शीशी; *-v. t.* (*p. t.* Phialled) to keep in a phial. शीशी में भरना या रखना।

**Philander**-फिलैंडर्-*v. i.* to make love, to flirt, to dangle after a woman. प्रेमालाप करना, छिनारा करना, स्त्री के पीछे-पीछे रहना।

**Philanthrope**-फिलन्थ्रोप्-*n.* a lover of mankind. जन-हितैषी, मनुष्यमात्र से स्नेह करनेवाला।

**Philanthropic**-फिलन्थ्रैपिक-*adj.* loving mankind. लोक-हितैषी, सर्वजन-उपकारी; **Philanthropically** (-अलि)-*adj.* in a philanthropic manner. परोपकार से।

**Philanthropist**-फिलन्थ्रैपिस्ट-*n.* a benevolent person. सर्वसे प्रेम करनेवाला मनुष्य।

**Philanthropize**-फिलन्थ्रैपाइज्-*v. i.* & *t.* to practise philanthropy. मनुष्यों के कल्याण के लिये सर्वदा चेष्टा करना।

**Philanthropy**-फिलन्थ्रैपि-*n.* practical benevolence towards mankind. विश्वप्रेम, मानव समाज के प्रति उपकार की भावना।

**Philatelic**-फिलीटेलिक-*adj.* pertaining to stamp collecting. टिकट इकट्ठा करने का।

**Philatelist**-फिलीटलिस्ट-*n.* one who collects postage stamps. डाक के टिकट इकट्ठा करनेवाला।

**Philately**-फिलीटिलि-*n.* stamp collecting. (डाक के) टिकट एकत्रित करने का काम।

**Philharmonic**-फिल-हार्-मै-निक-*adj.* of person who is very fond of music. गाने-बजाने का अत्यन्त प्रेम करनेवाले मनुष्य का।

**Philippic**-फिलिपिक-*n.* a bitter invective. निन्दापूर्ण वाक्य, शाप।

**Philistine**-फिलिस्टाइन-*n.* an outsider, an uncultured person. बाहरी मनुष्य, अशिक्षित

मनुष्य; *-adj.* uncultured, prosaic अशिक्षित, सामान्य (सादा)।

**Philo**-फिलो-*pref.* in the sense of 'lover'. 'प्रेमी' अर्थ-सूचक उपसर्ग।

**Philobiblic**-फिल-बैब्लि-*n.* a lover of books. पुस्तकों का प्रेमी।

**Philogynist**-फिल-जैन्-इस्ट-*n.* a lover of women. स्त्रियों का प्रेमी

**Philogyny**-फिल-जैन्-*n.* love of women, नारी-प्रेम।

**Philologer**-फिल-अ-लै-जर्-*n.* a student of language. भाषातत्त्वज्ञ, शब्दशास्त्रज्ञ।

**Philological**-फिल-अ-लै-जिकल-*adj.* pertaining to philology. भाषाविज्ञान-सम्बन्धी; **Philologically** (-लि)-*adv.* भाषाविज्ञान रीति से।

**Philologist**-फिल-अ-लै-जिस्ट-*n.* a student of language. शब्दशास्त्रज्ञ।

**Philology**-फिल-अ-लै-जि-*n.* the science of language. भाषाविज्ञान, शब्दव्युत्पत्ति शास्त्र।

**Philomath**-फिल-मैथ-*n.* a lover of learning. विद्या का प्रेमी; **Philomathy** (-इ)-*n.* love of learning. विद्यानुराग।

**Philomel**-फिल-मैल-*n.* the nightingale. बुलबुल पक्षी।

**Philosopher**-फिलॉसॉफर्-*n.* one versed in philosophy. तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक; **Philosopher's stone** (a substance which is believed by alchemists to turn baser metals into gold.) पारस पत्थर।

**Philosophic**-फिलॉसॉफिक, **Philosophical** (-इकल)-*adjs.* pertaining to philosophy. दार्शनिक, तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी; **Philosophically** (-लि)-*adv.* in a philosophical manner. दर्शन के अनुसार।

**Philosophize**-फिलॉसॉफाइज्-*v. t.* to reason like a philosopher. तत्त्वनिरूपण करना, तत्त्व खोजना।

**Philosophy**-फिलॉसॉफि-*n.* love of wisdom, the science which deals with the ultimate reality, cause and principles of things. विद्या का प्रेम, दर्शन, तत्त्वज्ञान; **Logical philosophy** (science of logic.) तर्कशास्त्र; **Moral philosophy** (ethics.) तर्कशास्त्र; **Natural philosophy** (physics.) पदार्थ-विज्ञानशास्त्र।

**Philotechnic**-फिल-टेक्-निक-*n.* a lover of arts. कला का प्रेमी।

**Philozoic**-फिल-जो-इक-*n.* fond of animals. पशुओं का प्रेमी।

**Philter**, **Philtre**-फिल्टर्-*n.* a love-exciting

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

drink or charm प्रेम-उत्पादक रस, वशीकरण या मोहन मन्त्र ।

**Phiz-फिज़** - *n.* expression of the face. मुख की आकृति ।

**Phlebitis-फिलिबिटिस** - *n.* inflammation of the walls of a vein. किसी शिरा की दीवार में सूजन ।

**Phlebotomist-फिलिबोटिस्ट** - *n.* one who opens a vein to let blood. फ़स्त खोलने वाला डाक्टर ।

**Phlebotomize-फिलिबोटिज़** - *v.t.* to let blood from a vein. फ़स्त खोलकर रक्त बहाना ।

**Phlebotomy-फिलिबोटमी** - *n.* act of blood-letting as a medical operation. फ़स्त खोलना ।

**Phlegm-फ्लेम्** - *n.* a viscid fluid secreted by mucous membrane, cold. कफ़ (बलगम), सर्दी; **Phlegmy ( -इ )** - *adj.* pertaining to phlegm. कफ़-सम्बन्धी ।

**Phlegmatic-फ्लेगमैटिक** - *adj.* abounding in phlegm, sluggish. कफ़मय, मन्द; **Phlegmatically ( -अलि )** - *adv.* with excess of phlegm. कफ़ वृद्धि से ।

**Phlegmy-फ्लेगमी** - *adj.* pertaining to phlegm. कफ़-सम्बन्धी ।

**Phlogistic-फ्लोगिस्टिक** - *adj.* inflammatory. शोथ ( सूजन ) सम्बन्धी ।

**Phlox-फ्लॉक्स** - *n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा (पटुआ) ।

**Phoebus-फो-बस** - *n.* the Greek sun-god. यूनानियों के सूर्य देवता ।

**Phoenix-फी-निक्स** - *n.* a mythical bird, paragon. एक पौराणिक पक्षी, अपूर्व व्यक्ति ।

**Phonate-फोन्-टेट** - *v. i.* to utter inarticulate sound. अव्यक्त शब्द उच्चारण करना ।

**Phonation-फोन्-टेशन** - *n.* inarticulate utterance. अव्यक्त उच्चारण ।

**Phonatory-फोन्-टेटरी** - *adj.* pertaining to inarticulate sound. अव्यक्त उच्चारण-सम्बन्धी ।

**Phonautograph-फोनाटोग्राफ** - *n.* an instrument for recording vibrations of sound. शब्दों में स्वरुण को अंकित करने का यन्त्र ।

**Phone-फोन्** - *n.* short for 'telephone'. 'टेलि-फोन' के लिये बोलचाल में प्रयुक्त होता है; - *n.* a simple sound. एक स्वर या व्यञ्जन का उच्चारण ।

**Phonetic-फोन्-टैटिक** - *adj.* *n.* representing vocal sounds. मौखिक स्वर-सूचक, स्वर-विद्या, स्वरध्वनि; **Phonetically ( -अलि )** - *adv.* in a phonetic manner. स्वरध्वनि से ।

**Phonetician-फोन्-टैटिशियन्** - *n.* one versed in phonetics. स्वरविद्या में निपुण ।

**Phonetics-फोन्-टैटिक्स** - *n.* the science of sounds. स्वर-शास्त्र ।

**Phonic-फो-निक्** - *adj.* pertaining to sound, acoustic. शब्द या स्वर-सम्बन्धी ।

**Phono-फो-नै** - *pref.* meaning 'sound'. 'शब्द' के अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग ।

**Phonological-फोन्-लॉजिकल** - *adj.* pertaining to phonology. व्यक्त शब्द-सम्बन्धी ।

**Phonology-फोन्-लॉजि** - *n.* the study of voice sounds. मुख से उच्चारण किये हुये शब्दों की विद्या ।

**Phonogram-फो-नै-ग्राम** - *n.* a symbol representing sound. शब्दों के लिये चिह्न या संकेत ।

**Phonograph-फो-नै-ग्राफ** - *n.* an instrument for automatically recording and reproducing sound. फोनोंग्राफ़, बोलनेवाला बाजा ।

**Phonographer-फो-नै-ग्राफर**, **Phonographist ( -इस्ट )** - *ns.* one who is versed in phonography. संचितिक चिह्नों द्वारा व्याख्यान लिखने में निपुण मनुष्य ।

**Phonographic-फोन्-ग्राफिक** - *adj.* pertaining to phonography. संचितिक चिह्न-कला-सम्बन्धी;

**Phonographically ( -अलि )** - *adv.* in a phonographical manner. इस रीति की लिखावट से ।

**Phonography-फोन्-ग्राफि** - *n.* representation of sounds by distinct characters. शब्द-बोधक चिह्न की विद्या ।

**Phonoscope-फो-नै-स्कोप** - *n.* an instrument for testing musical strings. बाजे के तार के सुर की परीक्षा करने का यन्त्र ।

**Phosgene-फॉस-जीन्** - *n.* a poisonous gas. एक विषैली गैस ।

**Phosphate-फॉस-फेट** - *n.* a salt prepared from phosphoric acid. स्फुर अम्ल ( फॉस-फोरिक एसिड ) से बना हुआ क्षार ।

**Phosphene-फॉस-फेन्** - *n.* appearance of luminous rings when the eye-ball is pressed. आँख की पुतली दबाने पर प्रकाश-मण्डल के दिखाई देने की क्रिया ।

**Phosphide-फॉस-फाइड** - *n.* a compound of phosphorus with other elements. फास-फोरस तथा अन्य तत्वों का रासायनिक ।

**Phosphite-फॉस-फाइट** - *n.* a salt of phosphorous acid. फासफोरस एसिड से बना हुआ लवण ।

**Phosphorate-फॉसफोरेट** - *v. t.* to combine with phosphorus. फासफोरस मिलाना ।

**Phosphorescent-फॉसफोरेसेंट** - *adj.* shining with a faint light. धीमी रोशनी देनेवाला ।

**Phosphoric-फॉसफोरिक**, **Phosphorous ( -अस )**

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**-adj.** pertaining to phosphorus. फास्फोरस तत्त्व-सम्बन्धी।

**Phosphorus-फॉस्फ़ोरस-*n.*** a non-metallic substance which appears luminous in the dark. एक जलनेवाला तत्त्व जो अँधेरे में चमकता है।

**Photo-फ़ो-टू-ऑ-*n.* (pl. Photos)** a photograph. फोटो, अक्स से उतारा हुआ चित्र; *adj.* in the sense of "light." प्रत्यय जिसका अर्थ "प्रकाश" सम्बन्धी होता है।

**Photochromy-फ़ो-टू-ऑ-क्रोमि-*n.*** the art of photographing in colours. रंगीन फोटो उतारना।

**Photo-engraving-फ़ो-टू-ऑ-एंग्र-वे-इंग-*n.*** photographic process of making printing blocks. फोटो द्वारा छापने के ब्लॉक बनाने की विधि।

**Photogenic-फ़ो-टू-ऑ-जेन-इक-*adj.*** producing light. प्रकाश उत्पन्न करनेवाला।

**Photograph-फ़ो-टू-ऑ-ग्राफ-*n.*** a picture or portrait taken by means of chemical action on sensitized plate of film. फोटो, आलोक-चित्र; *v. t.* to take a photo. फोटो उतारना।

**Photographer-फ़ो-टू-ऑ-ग्राफर-*n.*** one who photographs. फोटो द्वारा चित्र खींचनेवाला।

**Photographic-फ़ो-टू-ऑ-ग्राफिक-*adj.*** pertaining to photography. फोटो उतारने की क्रिया सम्बन्धी; **Photographically-(-अलि)-*adv.*** in a photographic manner. फोटो उतारने की रीति से।

**Photography-फ़ो-टू-ऑ-ग्राफि-*n.*** the art of producing pictures on a chemically prepared surface by the aid of light. फोटो द्वारा चित्र खींचने की क्रिया।

**Photogravure-फ़ो-टू-ऑ-ग्राव्यू-*n.*** a photographic negative transferred to metal and etched. फोटो के चित्र को धातु की चद्दर पर उतारकर खोदना।

**Photo-lithography-फ़ो-टू-ऑ-लिथोग्राफि-*n.*** the process of printing from photographs transferred to stone. पत्थर पर फोटो उतारकर उससे छापने की विधि।

**Photology-फ़ो-टू-ऑ-लॉजि-*n.*** the science of light. प्रकाश-सम्बन्धी विज्ञान।

**Photometer-फ़ो-टू-ऑ-मिटर-*n.*** an instrument for measuring intensity of light. प्रकाश की तीव्रता नापने का यन्त्र।

**Photometry-फ़ोटो-ऑ-मेट्रि-*n.*** measurement of light. प्रकाश मापन, मापिति।

**Photophobia-फ़ो-टू-ऑ-फो-बि-आ-*n.*** intolerance of light. प्रकाश की असहनीयता।

**Photophone-फ़ो-टू-ऑ-फोन्-*n.*** an apparatus for reproducing sound by light waves. प्रकाश द्वारा शब्द अंकित करने का यन्त्र।

**Phototelegraphy-फ़ो-टू-ऑ-टेलि-ग्रा-रि-फि-*n.*** transmission of photographs, drawings &c. through telegraph. तार द्वारा फोटो, नक्शे इत्यादि को दूर भेजने की विधि।

**Phototype-फ़ो-टू-ऑ-टाइप-*n.*** photographic impression of an engraving on a metallic plate from which copies can be printed. धातुपट पर फोटोग्राफ की सहायता से चित्र खोदने, छापने की विधि।

**Photozincography-फ़ो-टू-ऑ-जिंक-ऑ-रि-फि-*n.*** the process of printing from photographs transferred on zinc plates. जस्ता के प्लेट पर चित्र उतारकर छापने की विधि।

**Phrase-फ़्रेज़-*n.*** a group of words, part of a sentence, an idiomatic expression, a short pithy expression, mode of speech. शब्द-समुदाय, वाक्यखण्ड, वाक्यशैली (मुहावरा), संक्षिप्त वचन, बोलने का ढंग; *v. t.* to express in words. शब्दों में प्रकाशित करना।

**Phraseogram-फ़्रेज़-ग्रै-ऑ-ग्राम-*n.*** a symbol for a phrase. वाक्यखण्ड के लिए संकेत।

**Phraseological-फ़्रेज़िऑलॉजिकल-*adj.*** pertaining to phraseology. वाक्यरचना-सम्बन्धी; **Phraseologically-(-अलि)-*adv.*** in a phraseological manner. वागव्यवहार की रीति से।

**Phraseology-फ़्रेज़िऑलॉजि-*n.*** style of expression, choice of words, diction. वाक्यरचना, वागव्यवहार, भाषा-सारणी।

**Phratry-फ़्रेट्रि-*n.*** a sub-division of a tribe. जाति-भेद।

**Phrenetic-फ़्रेनेटि-इक-*adj.*** frantic, mad. उन्मत्त, पागल।

**Phrenitis-फ़िनाइटिस-*n.*** an inflammation of the brain, attended with fever and delirium. मस्तिष्क की सूजन, सन्निपात ज्वर का उन्माद।

**Phrenological-फ़िनेलॉजिकल-*adj.*** pertaining to phrenology. मस्तिष्कविज्ञान - सम्बन्धी; **Phrenologically-(-अलि)-*adv.*** according to phrenology. मस्तिष्क-विज्ञान के अनुसार।

**Phrenology-फ़िनेलॉजि-*n.*** study of the external structure of the head as an index to the position and development of the organs of thought. मस्तिष्क-विज्ञान।

**Phrenzy-फ़्रेन्ज़ि-*n.*** excited madness. उत्तेजना-पूर्ण पागलपन।

**Phthisical-फ़िथिसिकल-*adj.*** pertaining to phthisis. राजयक्ष्मा-सम्बन्धी।

**Phthisis-थाइ'** - (टाइ) सिस् - *n.* pulmonary consumption, a wasting disease. राजयक्ष्मा, क्षयरोग ।

**Phut-फूट'-*n.* & *adv.*** the bursting up of a bladder. फड़ाका, गुब्बारे के फटने का शब्द ।

**Phylarchy-फाइलार्की'-*n.*** government of a tribe. जाति द्वारा शासन या राज्य ।

**Phyletic-फाइलेटिक'-*adj.*** pertaining to a tribe. जाति-सम्बन्धी ।

**Phyllo-फिल्लो-*pref.*** in sense of "leaf." "पत्ती" के अर्थ का उपसर्ग ।

**Phylloid-फिल्लोइड'-*adj.*** like a leaf. पत्ती के आकार का ।

**Phylophagous-फिल्लोफेजस'-*n.*** leaf-eating. पत्ती खानेवाला ।

**Phyllopod-फिल्लोपॉड'-*adj.*** with feet in the form of a leaf. पत्ती के आकार के पैरवाला ।

**Physic-फिजिक्'-*n.*** the art of healing, the medical profession. चिकित्सा, वैद्यविद्या; *v.i.* to cure with medicine. औषधि द्वारा चिकित्सा करना ।

**Physical-फिजिकल - *adj.*** material, bodily, belonging to physics. स्थूल (जड़), शारीरिक, पदार्थविज्ञान-सम्बन्धी; **Physical exercise** (bodily exercise.) शारीरिक व्यायाम, कसरत; **Physical science** (the science of matter.) पदार्थविज्ञान; **Physical strength** (strength of the body.) शारीरिक बल; **Physical substance** (matter.) स्थूल द्रव्य; **Physically** (-अलि) *adv.* in a physical manner. शारीरिक शक्ति द्वारा ।

**Physician-फिजिशियन-*n.*** one who practises the art of healing. वैद्य, चिकित्सक ।

**Physicist-फिजिसिस्ट-*n.*** a student of physics. पदार्थविज्ञान का विद्यार्थी ।

**Physics-फिजिक्स-*n.*** pl. used as *sing.* the science which treats of the properties of matter. भौतिक विज्ञान ।

**Physiognomical-फिजिओनॉमिकल-*adj.*** pertaining to physiognomy. मुखसामुद्रिक विद्या-सम्बन्धी; **Physiognomically** (-लि) *adv.* मुख सामुद्रिक विद्या की विधि से ।

**Physiognomist-फिजिओनॉमिस्ट - *n.*** one skilled in physiognomy. मुखसामुद्रिक ।

**Physiognomy-फिजिओनॉमि-*n.*** the art of discerning character from the feature of face. मुखसामुद्रिक, मुखलक्षण-निरूपण ।

**Physiographer-फिजिओग्राफर-*n.*** one who is versed in physiography. प्राकृतिक भूगोल में पण्डित ।

**Physiographical-फिजिओग्राफिकल-*adj.*** per-

taining to physiography. प्राकृतिक भूगोल-सम्बन्धी ।

**Physiography-फिजिओ-*n.*** physical geography. प्राकृतिक-भूगोल

**Physiolatry-फिजिओलैट्री-*n.*** nature-worship. प्रकृति-पूजन ।

**Physiological-फिजिओलॉजिकल-*adj.*** pertaining to physiology. शरीर-विज्ञान शास्त्र सम्बन्धी; **Physiologically** (-लि) *adv.* according to physiology. शरीर-विज्ञान के अनुसार ।

**Physiologist-फिजिओलॉजिस्ट-*n.*** one versed in physiology. शरीर-धर्म विज्ञान में निपुण ।

**Physiology-फिजिओलॉजी-*n.*** the science of the properties and functions of living beings in normal condition. शरीर की स्वस्थ अवस्था के गुण-धर्म की विद्या ।

**Physique-फिजीक्'-*n.*** bodily structure, constitution. शरीर की बनावट, डील-डौल ।

**Phytogeny-फाइटोजेनी-*n.*** the study of the generation of plants. वनस्पति की उत्पत्ति का अध्ययन ।

**Phytoid-फाइड'-*adj.*** plant-like. वनस्पति-तुल्य ।

**Phytologist-फाइटोलॉजिस्ट-*n.*** a botanist. वनस्पति-शास्त्रवेत्ता ।

**Phytology-फाइटोलॉजी-*n.*** study of plants, botany. वनस्पति-विज्ञान ।

**Phytophagous-फाइटोफेजस-*adj.*** subsisting on plants. वनस्पति भक्षण करनेवाला ।

**Phytotomy-फाइटॉटॉमी-*n.*** dissection of plants. वनस्पतियों की चीर-फाड़ ।

**Piacular-पाइक्यूलर-*adj.*** expiatory. पाप-नाशक ।

**Pia mater-पाइ-आ मेटर-*n.*** innermost membrane covering the brain. मस्तिष्क को ढाँकनेवाली सबसे भीतरी झिल्ली, मृदुतानिका ।

**Pianino-पी-ओ-नी'-*n.*** a small piano. छोटे प्रकार का पियानो बाजा ।

**Pianist-पी'-अनिस्ट-*n.*** one who plays on a piano. पियानो बाजा बजानेवाला ।

**Piano-पि-ओ'-नो, Pianoforte** (-फोर्ट्)-*n.* (pl. **Pianos**.) a musical instrument with metal strings which are struck by keys. पियानो नामक अंग्रेजी बाजा ।

**Pica-पाइ'-*n.*** a size of type. छापे का 'पाइका' नाप का अक्षर ।

**Picador-पिकाडोर'-*n.*** a mounted bull fighter with a lance. साँड़ से लड़ने वाला बर्छीधारी बुधसवार ।

**Picaroon-पिका-रून'-*n.*** a pirate. समुद्री लुटेरा;

**-प. १.** to act as a pirate. समुद्री लुटेरे का कार्य करना ।

**Piccolo**-पिक्कु-अल्ले-*n.* (*pl.* Piccolos.) a small flute. छोटी बंसुरी ।

**Pice**-पाइस् (*sing.* & *pl.*) an Indian coin out of circulation. भारतीय मुद्रा जो अब अप्रचलित है ।

**Pick**-पिक्-*n.* a tool for breaking up hard ground, selection. फावड़ा (गैता), चुनाव; **Ear-pick** (an appliance for picking the ear.) कनखोदनी; **Tooth-pick** (an appliance for cleansing teeth.) दंतखोदनी ।

**Pick**-पिक्-*v.* *t.* & *i.* to break the surface of, to make hole in, to probe, to cleanse, to strike with the bill, to select carefully, to open, to pull asunder. खोदना, छेदना, नोचना, इकट्ठा करना, चुमाना, साफ करना, चोंच मारना, चुनना, खोलना, फाड़ना; **Pick-a-back** (in the manner of carrying on shoulders.) पीठ पर लादने की रीति से ।

**Pickaxe**-पिक्कु-अक्से-*n.* a kind of curved axe. कुदाली ।

**Picked**-पिक्कु-इ-*adj.* pointed, gathered. चुकीला, चुना हुआ; **Pick-me-up** (a kind of wine.) उत्तेजक शर्बत या मदिरा; **To pick holes in** (to find fault with.) दोष निकालना; **To Pick off** (to pluck off, to shoot persons &c. deliberately one by one.) नोचना, एक-एक करके गोली से मारना; **To pick-out** (to select, to take out.) निकालना, अलगाना; **To pick up** (to gather.) इकट्ठा करना ।

**Picker**-पिक्-र-*n.* one who picks, an instrument for separating. चुननेवाला, अलगाने का एक यन्त्र ।

**Pickrel**-पिकरैल्ल-*n.* a kind of fresh water fish. मीठे पानी की एक प्रकार की मछली ।

**Picket**-पिकेट-*n.* a sharp pointed stake, a body of troops, persons dissuading strikers. नोकदार छड़ (खूंटा), सेनादल, हड़तालियों को काम से रोकनेवाला दल; *v.* *t.* (*p. t.* **Picketed**.) इस प्रकार धरना देना; **Picketing** (-इङ्ग)-*n.* प्रवेश रोधन, धरना ।

**Pickle**-पिक्कुल-*n.* a liquid preserving vegetables &c., a solution of salt and water, a mischievous child. अचार या मुरब्बे के लिये अर्क, खारा जल, दुष्ट बालक; *v.* *t.* to preserve in pickle. अचार या मुरब्बा बनाना ।

**Picklock**-पिक्कु-लॉक्-*n.* an appliance to open locks without a key. बिना ताली के ताला खोलने का एक औजार ।

**Pickpocket**-पिक्कु-पॉकेट-*n.* one who steals from the pocket of another. गिरहकट, ठग ।

**Pick-purse**-पिक्कु-पर्स-*n.* one who steals the purse of another. दूसरे की खप्पे-पैसे की थैली चुरानेवाला ।

**Picksome**-पिक्कु-सम्-*adj.* fastidious. दुराराध्य, उपेक्षा करनेवाला ।

**Pickwick**-पिक्कु-विक्कु-*n.* a kind of cheap cigar. एक प्रकार की सस्ती चुरुट ।

**Picnic**-पिक्कु-निक-*n.* a pleasure party out of doors. वनभोजन, बाहरी जलसा; *v.* *i.* (*p. t.* **Picnicked**.) to take part in a picnic. ऐसे विहार में भाग लेना; **Picnicker** (-अर्)-*n.* ऐसा जलसा करनेवाला ।

**Picot**-पी-को-*n.* a small loop in the edge of lace. क्रीते के किनारे का छोटा फन्दा ।

**Picquet**-पिकेट-*see* Piquet.

**Picric**-पिक्कु-रिक-*adj.* (**Picric acid**-ऑ-सिड्) a substance used in dyeing and explosives. एक पीला पदार्थ जो रँगने तथा पटाखा बनाने में प्रयुक्त होता है ।

**Pict**-पिक्ट-*n.* the former residents of N. E. of Scotland. स्कॉटलैंड के पूर्वोत्तर प्रदेश के आदि निवासी ।

**Pictograph**-पिक्कु-कर्ट-*n.* a pictorial symbol. चित्र रूप का संकेत; **Pictographic** (-इक्)-*adj.* चित्र-संकेत-सम्बन्धी; **Pictography** (-इ)-*n.* symbolising pictures. चित्र-संकेत लिखना या बनाना ।

**Pictorial**-पिक्टोरिअल-*adj.* of pictures, illustrated. सचित्र (चित्र-लिखित), चित्रमय; **Pictorially** (-ल्लि)-*adv.* in a pictorial manner. चित्ररूप में ।

**Picture**-पिक्चर-*n.* a painting or drawing of an object, a portrait, scene, a beautiful object. चित्र (तस्वीर), प्रतिमा, दृश्य, सुन्दर पदार्थ; *v.* *t.* to describe vividly, to imagine to oneself. चित्रित करना, मन में विचारना; **Picture-book** (a book for children, full of pictures.) बच्चों के पढ़ने की चित्रपूर्ण पुस्तक; **Picture-gallery** (an apartment for the display of pictures.) चित्रावली, चित्रशाला; **Picture-house** (a cinema theatre.) सिनेमा का नाटकघर; **Picture-palace** (a cinema theatre.) चलते-फिरते चित्र दिखलाने का नाटकघर ।

**Picturesque**-पिक्चरस्क-*adj.* & *n.* like a picture, graphic, vivid, a striking picture, चित्र के सदृश, खुट, स्पष्ट, अपूर्व चित्र; **Picturesquely** (-ल्लि)-*adv.* अपूर्वता से; **Picturesqueness** (-नेस्)-*n.* state of being picturesque, vividness. विचित्रता, सुन्दरता ।

**Piddle-पि-इल-*v. t.*** to work in a trifling manner. तुच्छ ढंग या बेदिली से कार्य करना ।

**Pidgin-पि-ज-इन्-*n.*** words of different languages muddled up. अनेक भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी ।

**Pie-पाइ-*n.*** the smallest copper coin. पाई, पैसा का तीसरा और एक आने का बारहवाँ हिस्सा ।

**Pie-पाइ-*n.*** fruit crust covered with paste and baked, a magpie. कच्चीड़ी, समोसा, एक प्रकार की छोटी चिड़िया; *v. t.* to mix types. टाइप की मिलावट करना ।

**Piebald-पाइ-बॉल्ड-*adj.*** of black and white colours. मिले हुए काले और सफेद रंग का ।

**Piece-पीस-*n.*** a portion of a thing, a fragment, detached portion, example, literary or artistic composition, a picture, a single article. खण्ड, टुकड़ा, भाग, आदर्श, साहित्यिक लेख, चित्र, एक अदद; *v. t.* to mix, to mend, to patch. मिलाना, जोड़ना, पैवन्द (पैवन) लगाना; to break to pieces (to make fragments.) टुकड़े-टुकड़े करना; Piece of Poetry. कविता, श्लोक; Piece of work (specimen.) कार्य; Piece of water (sheet of water.) जलाशय; Of a piece (of the same sort.) एक ही प्रकार का; Piece-goods (textile fabrics made in standard lengths.) विने हुए कपड़े के धान ।

**Piecemeal-पीस'-मील-*adj.*** made of pieces, little by little. अलग-अलग, टुकड़े-टुकड़े ।

**Pieceless-पीस'-लेस-*adj.*** not made of pieces. अखण्ड, जिसके खण्ड या टुकड़े न किये गये हों ।

**Pied-पाइ-*adj.*** of several colours, variegated. चितकबरा, रंग-विरंगा ।

**Pier-पियर-*n.*** a structure in water used as a landing-stage, a break water. सेतुबन्ध, घाट ।

**Pierage-पियरज-*n.*** toll for using a pier. घाट का कर; Pier-glass (a large mirror.) बड़ा दर्पण ।

**Pierce-पियर्स-*v. t.*** to penetrate, to make hole in, to thrust into. प्रवेश करना, घुसना या घुसाना ।

**Pierceable-पियरसेबल-*adj.*** able to be pierced. छेदने योग्य ।

**Pierced-पियर्स-इ-*adj.*** perforated with holes. छेदा हुआ ।

**Piercer-पियर्स-र-*n.*** he who pierces, a piercing tool. वेध करनेवाला (वेधनेवाला), छेद करने का शस्त्र ।

**Piercing-पियर्स-इङ्ग-*adj.*** penetrating with force, keen. भेदने (छेदने) वाला, तीखा;

Age ढ़्ज; Edge ढ़्ज; Pen पेंन्; Pain पेंन्

**Heart-piercing (heart-rending, thrilling.)** हृदयवेधी ।

**Piercingly-पियर्स-इङ्ग-लि-*adv.*** in a piercing manner. छेदते हुए ।

**Piercingness-पियर्स-इङ्ग-नेस-*n.*** piercing quality. भेद्यता, भेदनशीलता ।

**Pietism-पाइ-इट-इज्म-*n.*** principles of piety. पुण्यशीलता ।

**Pietist-पाइ-इट-इस्ट-*n.*** a pious person. धर्मात्मा मनुष्य ।

**Piety-पाइ-इ-टि-*n.*** reverence for God, duty of reverence, the quality of being pious. धर्मनिष्ठा, ईश्वर-भक्ति, पुण्यात्मा होने का गुण ।

**Piezometer-पाइ-इजें-मिटर-*n.*** an instrument for measuring pressure. दबाव नापने का यन्त्र ।

**Piffle-पि-फ़्ल-*v. t.*** to talk feebly. धीमे से बोलना ।

**Pig-पिग-*n.*** a swine, hog, a young boar or sow, molten metal. सुअर, सुअर का बच्चा, ढाली हुई धातु; *v. t.* to i. (p. t. Piggied) to bring forth pigs, to herd together like pigs. सुअर उत्पन्न करना, सुअरों का तरह झुण्ड में रहना; Guineapig (a greedy or obstinate person.) लालची या हठी मनुष्य; Pig-headed (obstinate.) हठी; Pig-iron (iron in pigs.) खान से निकला हुआ लोहा; Pig-like (resembling a pig.) सुअर की तरह का; Pigling (a small pig.) छोटा सुअर; Pig-livered-*adj.* (timid.) डरपोक; Pig-eyed-*adj.* (having small sunken eyes.) धँसी हुई छोटी आँखोंवाला; Pigs might fly (wonders might happen.) विलक्षण घटना हो सकती है ।

**Piggish-पि-गिश्-*adj.*** pertaining to pigs. शूकरवत्; Piggishly (-लि)-*adv.* obstinately. हठ से; Piggishness (-नेस)-*n.* obstinacy, poverty. हठ, दरिद्रता ।

**Pigeon-पिज-अन्-*n.*** a dove-like bird of several colours. कपोत, कबूतर; *v. t.* to put into a pigeon-hole, to cheat (in gambling.) छोटे खानों में कागज इत्यादि रखना, (जुवे में) धोखा देना; Carrier-pigeon (a pigeon trained to carry messages.) समाचार ले जानेवाला कबूतर; Pigeon-hearted (timid, easily frightened.) भीरुहृदय, कातर; Pigeon-hole (set of compartments for paper &c.) अलमारी में कागज इत्यादि रखने के छोटे-छोटे खाने ।

**Pigeonry-पिजन्-रि-*n.*** pigeon-hole. कबूतर का दरवा ।

**Piggery-पिगि-रि-*n.*** a place for pig-breeding,



adirty place. सुअर पालने का स्थान, गंदी जगह ।

**Pigment**-पिग्-मेंट्-*n.* a colouring matter used as a paint. रंगने का कोई पदार्थ, रंग; **Pigmental** (-अल्)-*adj.* pertaining to pigments. रंग सम्बन्धी; **Pigmentary** (-अर्-इ)-*adj.* of pigments. रंग रोगन का ।

**Pigmy, Pygmy**-पिग्मि-*ns.* a dwarf. वामन, बौना ।

**Pigsty**-पिग्-स्टि-*n.* a pen of pigs. सुअरवाड़ा ।

**Pigtail**-पिग्-टेल-*n.* a thin roll of tobacco, a plait of hair hanging on the back. तमाखु की बाँड़ी, बालों की चोंटी; **Pigtailed** (-इ)-*adj.* चोंटीदार ।

**Pike**-पाइक-*n.* a spike or lance, a spear, a kind of fish. बछी, भाला, एक प्रकार की मछली; -*v. t.* to thrust through. गुमाना, भोकना; -*n.* a toll. चुक्री; **Piked** (-इ)-*adj.* pointed. नोकदार; **Pikeman**-*n.* a soldier armed with a pike. बटलमधारी; **Pikestaff** (-स्टाफ्)-*n.* the shaft of a pike. बछी की डण्डी ।

**Pilaster**-पिलैस्टर-*n.* a square pillar. चौकोर स्तम्भ

**Pilch**-पिल्च्-*n.* a small wrapper for infants. बच्चों की आदनी ।

**Pilchard**-पिल्चर्ड-*n.* a kind of oat. एक प्रकार की जई ।

**Pile**-पाइल-*n.* a pointed post, a heap, bridge-supporter, of soft hair. नुकीला लट्ठा, ढेर, पुल का आधार, रोवों; -*v. t.* to lay in a heap. ढेर लगाना; **Funeral pile** (funeral pyre.) चिता; **Pile-driver** (a machine for driving in piles.) लट्ठा गाड़ने का यन्त्र; **Piler** (-अर्)-*n.* one who piles. ढेर लगानेवाला; **To pile on** (to heap on.) ढेर लगाना, इकट्ठा करना ।

**Pileate**-पिलि-ऐट्-*adj.* of the form of a cap. टोपी के आकार का ।

**Piles**-पाइल्स-*n. pl.* a disease of the lower rectum, haemorrhoids. अर्से रोग, बवासीर ।

**Pilfer**-पिल्-कर्-*v. t. & i. (p. t. Pilfered.)* to steal in small quantities. थोड़ा-थोड़ा करके चुराना ।

**Pilferage**-पिल्करेज-*n.* stealth. चोरी ।

**Pilferer**-पिल्कर-*n.* a thief. चोर, ठग ।

**Pilfering**-पिल्किंग-*n.* theft. ठगी, चोरी; **Pilferingly** (-लि)-*adv.* चोरी करते हुए ।

**Pilgarlic**-पिलार्-लि-क-*n.* a bald-headed person. चैंदुला या गंजा मनुष्य ।

**Pilgrim**-पिल्-ग्रिम्-*n.* one who makes a journey to sacred places, a traveller. तीर्थ-

सेवी, यात्री; -*v. t.* to wander like a pilgrim. तीर्थ-सेवी की तरह यात्रा करना ।

**Pilgrimage**-पिल्-ग्रिम्-ऐज-*n.* a reverential journey. तीर्थयात्रा, तीर्थगमन; -*v. t.* to go on pilgrimage. तीर्थयात्रा करना; **Place of pilgrimage**. तीर्थस्थान ।

**Piliferous**-पि-लि-फरस-*adj.* having hair. रोवेंदार ।

**Piliform**-पि-लि-फॉर्म-*adj.* full of hair. रोवें से पूर्ण, रोवेंदार ।

**Pill**-पिल्-*n.* a medicine in the form of a little ball. गुटिका, गोली; -*v. t.* to plunder. लूटना ।

**Pillage**-पिलेज-*n.* plunder. लूट; -*v. t.* to strip of money. लूटना, छीनना ।

**Pillager**-पिलेज-अर्-*n.* one who plunders. लूटनेवाला ।

**Pillar**-पिलर-*n.* a post, a column, anything used as support. स्तम्भ, खम्भा, आधार; -*v. t.* to support with a pillar. स्तम्भ की तरह आश्रय देना; **Driven from pillar to post** (i. e. from one support to another.) एक आश्रय से दूसरे आश्रय को फेंका हुआ; **Pillar of faith** (support of belief.) श्रद्धा का सहारा या स्तम्भ; **Pillar of justice**. न्याय का आधार ।

**Pillion**-पिलियन्-*n.* a cushion attached to the back part of a saddle. काठी की पिछली ओर लगी हुई गद्दी ।

**Pillory**-पिल्लोरि-*n.* wooden frame with holes for inserting the head and hands of a criminal. लकड़ी का कटघरा जिसके छिद्र में अपराधी के मस्तक तथा हाथ जकड़ दिये जाते थे ।

**Pillow**-पिलो-*n.* a cushion used as a support for the head. उपधान, तकिया; -*v. t.* to lay for support. तकिया लगाना; **Pillow-case** (a pillow-slip.) तकिये की खोल; **To take counsel of one's pillow** (to take a night to reflect.) विचार करने के लिये रात भर का अवसर लेना ।

**Pilose**-पाइ-लोस-*adj.* covered with hair. रोवों भरा हुआ ।

**Pilosity**-पाइलॉसिटि-*n.* hairiness. रोवोंपन ।

**Pilot**-पाइलट-*n.* one who steers a ship, one who navigates an aeroplane, a guide. नौका-वाहक (माँझी), हवाई जहाज चलानेवाला, कर्णधार; -*v. t. (p. t. Piloted)* to lead the way, to steer a ship. मार्ग दिखलाना (जहाज चलाना); **Pilotage** (-ऐज)-*n.* fee of a pilot. माँझी का वेतन; **Pilot-balloon**-*n.* a balloon used for discovering the direction of the

wind. वायु की दिशा जानने के लिये उठा हुआ गुब्बारा; **Pilot-boat**-*n.* a boat used by pilots. नाविक द्वारा प्रयुक्त नाव; **Pilot-engined** (the leading engine of a train.) गाड़ी के आगे चलनेवाला इंजन।

**Pilotless**-पाइलट-लेस-*adj.* without a pilot. बिना मौखी का।

**Pilular**-see **Pilule**.

**Pilule**-पिल-यूल-*n.* a small pill. छोटी गोली; **Pilular** (-यूलर), **Pilulous** (-लस)-*adj.* pertaining to pills. छोटी गोली का।

**Pimp**-पिम्-*n.* a pander. कुतना, दलाल।

**Pimpernal**-पिम्पनेल-*n.* a plant found on waste ground. एक जंगली पौधा।

**Pimping**-पिम्-*adj.* small, mean. छोटा, धुद्र, नीच।

**Pimple**-पिम्-पल-*n.* a small tumour on the skin. फुन्सी, डुँडसा (मुहाँसा); **Pimpled** (-इ), **Pimpily** (-लि)-*adj.* having pimples. फुन्सीदार मुहाँसे वाला।

**Pin**-*n.* thin wire with a sharp point on one end and a knob on the other, used for fastening paper, cloth &c., a peg of wood, a needle. आलपीन, खूँटी, सूई; -*v. t.* (*p. t.* **Pinned**.) to fasten with a pin. आलपीन लगाकर बाँधना; **Not to care a pin** (not to care a whit for.) कुछ भी चिन्ता न करना; **Pin cushion** (a small cushion for fixing pins.) आलपीन खोमने की गद्दी; **Pinhole** (a very small hole.) महीन छेद; **Pinmoney** (money allotted to wife for private expenses.) व्यक्तिगत व्ययों (निजी खर्चों) के लिये पत्नी (बीबी) के नाम अलग किया गया धन।

**Pinafore**-पिन्'-ऑ'-फोर्-*n.* a cover for protecting a child's frock from dirt. बच्चे की ओढ़नी।

**Pince-nez**-पिन्स'-नेज़-*n. pl.* a pair of eyeglasses with springs to clip the nose. नाक पकड़ने की कमानीवाला चरमा।

**Pincers**-पिन्स'-सर्ज़-*n. pl.* a gripping tool like pliers with short jaws. छोटे मुँह की पकड़ने की सैंडसी।

**Pinch**-पिन्च-*v. t. & i.* to nip between tips of fingers and thumb, to extort money, to urge, to rob. चिकोटी काटना, धन छीनना, प्रेरणा करना, लटना; -*n.* the act of pinching. a small portion taken between the tips of fingers. चिकोटी, चुटकीभर; **None but the wearer knows where the shoe pinches** (only those engaged in an enterprise know its difficulties.) जिसके तन पड़े वही

जाने, जाके तन ना फटी बिवाई सो का जाने रीर पराई; **Pinch of snuff** (a small quantity of snuff.) एक चुटकी सुँधनी; **Pinching of shoes**. जूते का काटना।

**Pinchfist**-पिन्च'-फिस्ट-*n.* a miser. कृपण, कंजूस।

**Pinchingly**-पिन्च'-इङ्ग-लि-*adv.* in pinching manner. चिकोटी काटते हुए।

**Pinder**-पिन्'-डर्-*n.* one who puts stray animals into the pounder. भटकते हुए पशुओं को बाड़े में बन्द करनेवाला मनुष्य।

**Pine**-पाइन-*n.* a genus of trees which yield turpentine. चीड़ का पेड़, देवदार; -*v. i.* to waste away from anxiety, distress &c. दुःख या शोक से सूख जाना।

**Pine-apple**-पाइन्'-थी'-पल-*n.* a tropical plant and its fruit shaped like a pine-cone. अनानास का पौधा तथा इसका फल।

**Pineal**-पाइ-निल-*adj.* resembling a cone-pine. चीड़ के शंकु के सदृश।

**Pinery**-पाइन-रि-*n.* a place where pine-apples are grown. अनानास पैदा करने का स्थान।

**Pinfold**-पिन्-फोल्ड-*n.* a pound for shutting up stray cattle. घूमनेवाले पशुओं की बन्द करने का बाड़ा, काँजी हाउस।

**Ping**-पिङ्ग-*n.* the ringing sound of a bullet. बंदूक की गोली का सन्न-सन्न शब्द; -*v. t.* to whistle like a bullet. बंदूक या तोप की गोली जैसा सन्न-सन्न शब्द करना।

**Ping-pong**-पिङ्ग'-पाङ्ग-*n.* table-tennis. एक प्रकार का टेबल पर खेलने का गेंद का खेल।

**Pinguid**-पिङ्गिड-*adj.* oily, greasy. तेलमय, स्निग्ध, चिकना।

**Pining**-पाइन्-इङ्ग-*n.* distress, anxiety. दुःख, चिन्ता।

**Piningly**-पाइ'-निङ्ग-लि-*adv.* in a languishing manner. मुरझाते हुए।

**Pinion**-पीन्-न्य-*n.* the end of a wing, a small wheel connected with a big one. डेने की नोक, बड़े पहिये से मिला हुआ छोटा पहिया; -*v. t.* to bind the wings of birds or the arm of a person. डेना बाँधना, मुसुक बाँधना।

**Pink**-पिङ्क-*n.* a plant with fragrant flowers, light rosy colour. एक सुगन्धित फूल, गुलाबी रङ्ग; -*adj.* of rosy colour. गुलाबी रङ्ग का; -*v. t.* to pierce with sword, to adorn. तलवार भोंकना, आभूषित करना, सजाना।

**Pinkish**-पिङ्क'-इश-*adj.* somewhat pinky. थोड़ा या कुछ गुलाबी रंग का।

**Pinkiness**-पिङ्क'-इ-नेस-*n.* rosy colour. गुलाबीपन।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

**Pinky-पिङ्क'-इ-adj.** of pink colour. गुलाबी रंग का।

**Pinna-पिना - n. (pl. Pinnae.)** the upper broad part of the external ear. कान का ऊपरी, चौड़ा भाग।

**Pinnace-पिनेन्स'-n.** a warship's boat. लड़ाई के जहाज़ पर की नाव।

**Pinnacle-पिन्-अ-कुल'-n.** an ornamental turret. अटारी, बुर्जी; -*v. t.* to set on pinnacle. बुर्जी लगाना।

**Pinnate-पि-नेट'-adj.** having leaves on each side of the stalk. ढण्डल के दोनों ओर पत्ती उगाने वाला; **Pinnated** (-ट'-इ) -*adj.* pinnate. फेला हुआ; **Pinnately** (-लि) -*adv.* in a pinnate manner. फैले हुए ढंग से।

**Pinner-पिन्-र'-n.** one who pins. आलपीन खोंसनेवाला।

**Pinnule-पिन्-युल'-n.** an organ like a small wing. छोटे डैने के सदृश अंग।

**Pinny-पि-नि-adj.** childish. बच्चे का या बच्चे जैसा।

**Pint-पाइन्ट'-n.** a measure of capacity for liquids, half a quart. प्रायः डेढ़ पाव की नाप।

**Pintado - पिन्टाडो - n.** a guinea-fowl. एक प्रकार का मुर्गा।

**Pintle-पिन्-टुल'-n.** a bolt on which a part of a machine revolves. यंत्र का चूल जिस पर कोई पुर्जा घूमता है।

**Piny-पाइनि-adj.** of or like or full of pine trees. चीड़ या देवदार का, उसके समान या उसके पूर्ण।

**Pioneer-पाइ-अ-नी-अर्'-n.** a foot soldier who marches before to prepare the way for others, an original explorer. दूसरों के लिये पथ बनाने के लिये आगे-आगे पैदल चलनेवाला सैनिक, मूल अनुसंधानकर्ता या अन्वेषक, खोज करनेवाला; -*v. t.* to act as a pioneer. मार्ग दिखलाना, रास्ता बतलाना।

**Pious-पाइअस-adj.** devout, religious. धार्मिक, पुण्यात्मा; **Piously** (-लि) -*adv.* devoutly, religiously. भक्ति से; **Piousness** (-नेस्) -*n.* the state of being pious. भक्ति की दशा।

**Pip-पिप'-n.** each spot on playing-cards, seed of certain fruits. ताश के पत्ते में की चिन्ती, फलों के छोटे बीज; -*v. t.* (*p. t.* **Pipped.**) to defeat, to shoot. हराना, गोली मारना; **Pipless** (-लेस्) -*adj.* without pip. बिना बीज का।

**Pipe-पाइप'-n.** a tube, a musical wind-instrument, song of a bird, a cask of wine. नाली, बाँसुरी, पक्षी की बोली, मदिरा का पीपा, -*v. t.* to play on a pipe. बाँसुरी या सीटी बजाना;

**Tobacco-pipe** (a smoker's pipe.) चिलम;

**To pipe one's eyes** (to weep.) रोना;

**To pipe up.** बाँसुरी बजाना आरम्भ करना;

**To smoke a pipe.** हुक्का पीना।

**Pipe-clay-पाइप-क्ले'-n.** clay for making tobacco pipe. चिलम बनाने की मिट्टी।

**Pipeful-पाइफ'-कुल'-n.** as much as a pipe can contain. नली भर; **Pipeless-adj.** without a pipe. बिना नली का।

**Piper-पाइपर'-n.** one who plays on a pipe. बाँसुरी बजानेवाला।

**Pipette-पिपेट'-n.** a small pipe. पतली नलिका।

**Piping-पाइ-पिङ्ग'-adj.** shrill, boiling. तीखा, खोलता हुआ।

**Pipkin-पिप्-किन्'-n.** a small earthen pot. मिट्टी का छोटा पात्र।

**Pippin-पिप्-इन'-n.** a kind of apple. एक प्रकार का सेब।

**Piquancy-पीकीन्सि-*n.*** sharpness, pungency. तीक्ष्णता, चरचरापन।

**Piquant-पीकीन्ट'-adj.** sharp, pungent, agreeable, stimulating. तीखा, चटपटा, रोचक (स्वादिवृद्ध), उत्तेजक; **Piquantly** (-लि) -*adv.* in a piquant manner. तीक्ष्णता से।

**Pique-पीक्'-n.** offence, ill-will, resentment. अप्रसन्नता, कलह, रोष; -*v. t.* to irritate, to stimulate. उत्तेजित करना, क्रोध करना।

**Piquet-पिक्वेट'-n.** a card game played by two persons with 32 cards excluding the low cards from two to six. हुक्की से छक्का तक के पत्तों को निकालकर ३२ पत्तों से दो व्यक्तियों द्वारा खेला जानेवाला ताश का खेल।

**Piracy-पाइरैसि-*n.*** the crime of robbing on the sea, an infringement of the law of copyright. समुद्री डाकूती, ग्रन्थकर्ता की आज्ञा के बिना उसके ग्रन्थ को छापकर लाभ उठाना।

**Pirate-पाइरैट'-n.** a sea-robber, one who infringes the copyright of another. समुद्री डाकू, दूसरे के अधिकार को छीननेवाला; -*v. t.* to rob on the sea. समुद्र पर डाका डालना।

**Piratical-पाइरैटिकल'-adj.** pertaining to a pirate. समुद्री डाकू-सम्बन्धी; **Piratically** (-लि) -*adv.* in a piratical manner. डाका डालते हुए।

**Piscary-पिस्करि-*n.*** the right of fishing in another's waters. दूसरे के जल में मछली मारने का अधिकार।

**Piscator-पिस्-के-टर्'-n.** an angler. मछली फँसानेवाला।

**Piscatorial-पिस्कोटोरिअल-adj.** pertaining to fishing. मछली फँसाने से सम्बन्धित।

**Pisces**-पिसी-*न. pl.* the fishes, the twelfth sign of the Zodiac. मछलियों का वर्ग, मीनराशि ।

**Pisciculture**-पिसिकल्चर-*n.* breeding and rearing of fish. मछली पालने का कार्य ।

**Piscina**-पि-सी-नी-*n. (pl. Piscinae, Piscinas)* a pond for rearing fishes. मछली पालने का कुण्ड ।

**Piscine**-पि-सीन्-*adj.* of fish. मत्स्य-सम्बन्धी; -*n.* a bathing pool. स्नान-कुण्ड ।

**Piscivorous**-पि-सि - वॉरस - *adj.* fisheating. मछली खानेवाला ।

**Pish**-पिश् - *interj.* expressing contempt. तिरस्कार-सूचक अव्यय ।

**Pisiform**-पिस-इ-फार्म-*adj.* of the shape of a pea. मटर के आकार का ।

**Piss**-*v. i.* to make water, to wet with urine. पेशाब करना, पेशाब से तर करना ।

**Pistachio**-पिस्टाशियो-*n.* a tree which yields nut with green kernels. पिस्ता ।

**Pistacia**-पिस्ट-टे'-इया-*n.* the pistachio tree. पिस्ते का वृक्ष ।

**Pistil**-पिस्-टिल-*n.* the female organ of flowers. गर्भकेसर; **Pistillary**-(अर)-*adj.* growing on the pistil. गर्भकेसर पर उगनेवाला ।

**Pistol**-पिस्टल-*n.* a small fire-arm. पिस्तौल; -*v. t.* to shoot with a pistol. पिस्तौल चलाना, पिस्तौल से मारना ।

**Pistolet**-पिस्टलेट-*n.* a little pistol. छोटी पिस्तौल ।

**Pistolograph**-पिस्टल-ऑ-ग्राफ-*n.* an apparatus for obtaining instantaneous photograph. चलती-फिरती वस्तु का फोटो खींचने का यन्त्र ।

**Piston**-पिस्टन्-*n.* a closely fitting disk of a pump. पिचकारी का डट्टा ( इस प्रकार के यन्त्र का भाग ) ।

**Pit**-पिट-*n.* a hole in the ground, a trap for wild beasts, the grave. बिल ( छेद, गड्ढा ), जङ्गली पशुओं के फँसाने का जाल, कब्र; -*v. t. (p. t. Pitted)* to place in a pit, to make pits. गड्ढे में रखना, गड्ढा बनाना; **Pitfall** ( a trap for catching animals, a hidden danger into which a person may fall unawares. ) पशुओं को फँसाने का स्थान, गुप्त संकट जिसमें मनुष्य अनजान में फँस जाता है; **Pit of stomach** ( the depression in the belly. ) नाभि; **The pit** ( hell. ) पाताल, नरक; **To dig a pit for** ( to try to ensnare. ) फँसाने का प्रयत्न करना ।

**Pitapat**-पिट-अ-पीट-*adv.* with a flutter. थप-थपाहट का शब्द करते हुए ।

**Pitch**-पिच्-*n.* a black tenacious substance got from distilling coal-tar, resin from

pine trees. राल, धूना; a mode of bowling, the height to which a falcon soars, height, intensity, steepness. गेंद फेंकने की विधि, ऊँचाई, हृद्द, चढ़ाव; -*v. t. & i.* to cover with pitch, to fix, to erect, to plant, to pave in stone, to throw, to settle, to encamp. राल पोतना, गाड़ना, खड़ा करना, बैठाना, गिट्टी या पत्थर बैठाना, फेंकना, स्थिर करना, डेरा डालना; **Mineral pitch**. शिलाजीत; **Pitched-battle** ( a set kind of battle. ) स्थायी रूप का युद्ध; **Pitch-black** ( deep black colour. ) गहरा काला रङ्ग; **Pitch darkness** ( deep darkness with no light at all. ) घनघोर अन्धकार; **To pitch in** ( to begin work. ) कार्य आरम्भ करना; **To pitch into** ( to make an attack. ) आक्रमण करना; **To pitch upon** ( to select. ) चुनना ।

**Pitcher**-पिचर्-*n.* an earthenware vessel to hold liquids, a street vendor. बालश ( घड़ा, मटका ), सड़क पर दूकान लगानेवाला पिसारी ।

**Pitcherful**-पिचर्-फुल-*n.* as much as a pitcher can contain. घड़ाभर ।

**Pitchfork**-पिच्'-फॉर्क-*n.* a long handled fork for pitching hay etc. मूखी घास इत्यादि की डाल लगाने का नोकदार डण्डा; -*v. t.* to thrust forcibly into. ऐसे डण्डे से गट्टा फेंकना ।

**Pitchiness**-पि-चि-नेस्-*n.* darkness, blackness. अन्धकार, कालापन ।

**Pitch-pipe**-पिच्-पाइप-*n.* the tuning pipe of a wind-instrument. मुन्त्र से बजाये जानेवाले बाजों की मुखपत्ती ।

**Pitchy**-पिच-*adj.* dark as pitch. अलकतरे की तरह काला ।

**Piteous**-पिटि-अस्-*adj.* demanding pity, sorrowful. करुणा योग्य ( दीन ), दयापात्र, दुःखपूर्ण;

**Piteously** ( -लि )-*adv.* sorrowfully. कृपापूर्वक, दया से; **Piteousness** ( -नेस )-*n.* the state of being piteous. दीनता ।

**Pith**-पिथ्-*n.* a soft spongy tissue in plants, the essential part, energy, strength, force. मज्जा ( रस ), सार, बल, शक्ति; -*v. t.* to destroy the spinal cord of. सुषुम्ना नाड़ी का विनाश करना; **Pithily** ( -लि )-*adv.* energetically. बलपूर्वक; **Pithiness** ( -नेस )-*n.* the quality of being pithy. शक्ति, सार, तत्व; **Pithless** ( -लेस )-*adj.* destitute of pith. निःसार, नीरस ।

**Pithy**-पिथि-*adj.* forcible, energetic. सारपूर्ण, तेजस्वी ।

**Pithecoind**-पि-थी'-कॉइन्ड-*adj.* ape-like. बन्दर के समान ।

**Pitiable**-पिटि-ऐ-बल-*adj.* deserving pity,

miserable. दया-योग्य, दीन; Pitiableness (नेस) - *n.* state of being pitiable. दयालुता; Pitiable (पैबिल) - *adv.* in a pitiable manner. दया से, दीनता से।

Pitiful - पि-फुल - *adj.* compassionate. करुणामय, दयापूर्ण; Pitifully (-फुलि) - *adv.* compassionately. दयालुता से, कृपा से; Pitifulness (नेस) - *n.* the quality of being pitiful. दयालुता, करुणा।

Pitiless - पि-टिलेस - *adj.* merciless. निर्दय, क्रूर; Pitilessly (-लि) - *adv.* mercilessly. निर्दयता से; Pitilessness (नेस) - *n.* the quality of being pitiless. निर्दयता।

Pitman - पिट-मीन् - *n.* a worker in a pit. गड्ढे में काम करनेवाला।

Pittance - पिटन्स - *n.* an allowance or remuneration, a small quantity. पारिश्रमिक, अल्प परिमाण।

Pitted - पि-टेड - *adj.* marked with small hollows. छोटे-छोटे छिद्रोंवाला।

Pituitary - पि-ट्यू - इटर - *adj.* of phlegm, mucous. कफ निकालनेवाला, कफ-सम्बन्धी।

Pity - पिटि - *n.* a feeling of tenderness, compassion. दया, करुणा; - *v. t. (p. t. Pitied.)* to feel pity for. दया करना, कृपा दिखलाना; For pity's sake (in sympathy for.) दया वरके; To take pity on (to have compassion on.) दया करना! What a pity! (ground for regret.) अरे क्या आपत्ति आ गई!

Pityingly - पिटिङ्ग-लि - *adv.* with sympathy. दया से।

Pivot - पिवट - *n.* a pin or short shaft on which something revolves, the central point. चूल या कील जिस पर कोई यन्त्र घूमता है, प्रधान आधार; - *v. t. (p. t. Pivoted.)* to place on a pivot. चूल लगाना।

Pivotal - पि-वटल - *adj.* pertaining to a pivot. चूल का।

Pixy, Pixie - पिक्सि - *adj.* similar to a fairy. परी के समान।

Pizzic - पि-ज़िक् - *n.* the male copulative organ of animals. पशुओं का शिश्न या लिङ्ग।

Placability - प्लाकबिलिटी, Placableness (नेस) - *n.* the quality of being appeasable. क्षमाशीलता।

Placable - प्लाक-पैबल - *adj.* what may be easily appeased, mild. क्षमाशील, आराध्य, सहज में सन्तुष्ट होनेवाला; Placably (-पैबिल) - *adv.* mildly. क्षमाशील ढङ्ग से।

Placard - प्ला-कार्ड - *n.* a printed paper for

posting up, a poster. घोषणापत्र, विज्ञापनपत्र; - *v. t.* to notify by a placard. दीवार पर विज्ञापन चिपकाना।

Placate - प्ला-केट - *v. t.* to conciliate, to appease. शान्त करना, सान्त्वना देना।

Place - प्लेस - *n.* locality, part of space, grade, city or town, dwelling, building, calling, residence, occupation. स्थान, भूमि, पद (अधिकार), निवासस्थान, नगर, घर, उद्यम, प्रसङ्ग; - *v. t.* to put in a particular place, to fix. नियुक्त करना, स्थिर करना (लगाना); In one place (somewhere.) वहाँ पर; In the first place (firstly.) पहली बार; In the next place (secondly.) और भी; Out of place (inappropriate, unsuitable.) अनुचित, अयोग्य; Place for dancing (a dancing-hall.) नृत्यशाला; Place of honour (place of renown.) गौरव का स्थान; Place of worship (a temple &c.) पूजागृह; To give place to (to give room to.) स्थान देना; To take place (to happen.) घटना होना; To take the place of (to be substituted for.) स्थान में रखना।

Placenta - प्लासेन्टा - *n.* the nourishing tube of the foetus. खेड़ी, नाल; Placental (-टल) - *adj.* pertaining to placenta. नाल सम्बन्धी।

Placet - प्लेसेट - *n.* an affirmative vote. स्वीकृति की अनुमति (वोट)।

Placid - प्लासिड - *adj.* mild, gentle, serene. शान्त, प्रसन्नचित्त, गम्भीर; Placidity (-इटी) - *n.* calmness. शान्ति; Placidly (-लि) - *adv.* gently, calmly. शान्तिपूर्वक, सन्तोष से; Placidness (नेस) - *n.* state of being placid. गम्भीरता।

Placket - प्ला-केट - *n.* a pocket in a woman's shirt. स्त्रियों की कुरती में का जेब।

Placoid - प्लाकोइड - *adj.* of the shape of a plate. थाली की शकल का।

Plagiarism - प्ले-जिअरिज्म - *n.* a literary theft. ग्रन्थ की चोरी; Plagiarist (-इस्ट) - *n.* one who copies without acknowledgement. ग्रन्थ-चोर।

Plagiarize - प्ले-जिअराइज् - *v. t.* to use another's thoughts, inventions, writings &c. as one's own. किसी के विचार, आविष्कार, लेख इत्यादि का प्रयोग अपना कहकर करना।

Plagiary - प्ले-जिअरि - *n.* a literary theft. साहित्य की चोरी।

Plague - प्लेग - *n.* a fatal infectious disease, a divine punishment, pestilence, nuisance, vexation, trouble, moral corruption. महा-कारी, दैवी कोप, उत्पात, कंटक, आचारभ्रष्टता; - *v. t.* to vex, to tease. पीड़ा देना, कष्ट देना।

**Plaguy**-**प्लेगि**-*adj.* vexatious. दुःखदायी।

**Plaid**-**प्लेड**-*n.* a long piece of woollen cloth.

**पट्टा**; **Plaided** (**प्लेड**)-*adj.* wearing a plaid.

पट्टा का बना हुआ वस्त्र पहिने हुए।

**Plain**-**प्लेन**-*adj.* & *n.* clear, smooth, level, simple, evident, not intricate, not coloured, a large tract of level ground. स्पष्ट, चिकना, समतल, सरल, सुगम, अकुटिल, बिना रङ्ग का, समतल भूमि; **Plain dealing** (sincere behaviour.) सरल (निष्कपट) व्यवहार; **Plain-hearted**-*adj.* of frank disposition. सरल चित्तावाला; **Plain-spoken**-*adj.* speaking frankly. स्पष्टवक्ता; **Plainly** (-**लि**)-*adv.* in a plain manner. स्पष्ट रूप से, बिना कपट के; **Plainness** (-**नेस**)-*n.* the quality of being plain. स्पष्टता, सरलता।

**Plaint**-**प्लेन्ट**-*n.* accusation, charge, lamentation. अभियोग, नालिश, विलाप।

**Plaintiff**-**प्लेन्टिफ**-*n.* a person who brings charge against another in a law-court. वादी, अभियोगी, मुद्दरह।

**Plaintive**-**प्लेन्टिव**-*adj.* expressing sorrow, mournful, sad. दीन, दुःखी, विलापी, शोकाकुल; **Plaintively** (-**लि**)-*adv.* in a sorrowful manner. करुणा से, दीनता से; **Plaintiveness** (-**नेस**)-*n.* the quality of being plaintive. शोकाकुलता।

**Plait**-**प्लेट**-*n.* a fold or crease in cloth, interlaced strands of hair, braid. कपड़े की तह, चुनन, चोटी; *v. t.* to braid, to fold. गूँथना, तह करना, चोटी करना।

**Plan**-**प्लान**-*n.* a drawing, a design, a scheme or project. चित्र-लेखन, नकशा, कल्पना या उपाय; *v. t.* (*p. t.* **Planned**.) to devise, to make a scheme, to make a sketch of. कल्पना करना, उपाय रचना, नकशा बनाना।

**Planch**-**प्लॉन्श** (-**च**)-*n.* a slab used in enamelling. पालिश करने का बट्टा; *v. t.* to cover with boards. तख्तबन्दी करना, लकड़ी के तख्ते से पाटना।

**Planchet**-**प्लॉन्शेट**-*n.* a plain circular piece of metal of which a coin is made. सिक्का बनाने के लिये धातु का सादा गोल टुकड़ा।

**Planchette**-**प्लॉन्शेट**-*n.* a small heartshaped board used in psychological experiments. पहियादार लकड़ी का छोटा टुकड़ा जिसमें पेंसिल लगी होती है, जिसपर हाथ रखने से मन में विचारी हुई बात इसके नीचे रखे हुए कागज पर लिख जाती है।

**Plane**-**प्लेन**-*n.* an even or level surface, a carpenter's tool for smoothing, the wings

of an aeroplane, an aeroplane. समक्षेत्र, बड़ाई का रन्दा, हवाई जहाज के पंख, हवाई जहाज; *v. t.* to make even or smooth. चिकना बनाना, रन्दना; *v. i.* to travel by an aeroplane. हवाई जहाज से यात्रा करना; *adj.* even, flat. चौरस, समतल; **Jack-plane** (a large strong plane used by joiners.) बड़ा रन्दा; **Tryng-plane** (a carpenter's small smoothing instrument.) छोटा रन्दा; **Plane-iron**-*n.* the cutter of a plane. रन्दा का तेग।

**Planer**-**प्लेनर**-*n.* a planing instrument. चौरस करने का औजार।

**Planet**-**प्लैनेट**-*n.* a heavenly body revolving round the sun. ग्रह; **Minor planet** (a satellite.) उपग्रह; **Passage of a planet.** संक्रान्ति, ग्रहपथ; **Planet-stricken** (bewildered, terrified.) डरा हुआ, घबराया हुआ।

**Planetary**-**प्लानेटरी**-*adj.* pertaining to a planet. ग्रह सम्बन्धी; **Planetary hour** (onetwelfth part of a day or night.) दिन या रात का बारहवाँ हिस्सा; **Planetary system** (the solar system.) ग्रह-गण्डल।

**Planetoid**-**प्लैनेटोइड**-*n.* a small planet. छोटा ग्रह, उपग्रह।

**Plangency**-**प्लॉन्जेन्सि**-*n.* vibration. थराहट, झन्नाहट।

**Plangent**-**प्लॉन्जेन्ट**-*adj.* thrilling. झन्नाने-वाला, वैभानेवाला।

**Plani**-**प्लेनि**-*pref.* in sense of "level, smooth." "समतल या चिकना" अर्थ का उपसर्ग।

**Planimeter**-**प्लॉनिमिटर**-*n.* an instrument for measuring the area of a plane figure. समतल आकृति का क्षेत्रफल निकालने का यन्त्र।

**Planish**-**प्लानिश**-*v. t.* to flatten smoothly, to polish with a roller. चिकना करते हुए चिपटा करना, रोलरसे पालिश करना; **Planisher** (-**अर**)-*n.* one who planishes. चिकना करनेवाला।

**Plank**-**प्लॉंक**-*n.* a long flat piece of sawn timber. काष्ठफलक, तख्ता; *v. t.* to cover with planks. तख्ता बैठाना, तख्ताबन्दी करना।

**Planner**-**प्लॉनर**-*n.* one who forms a plan. कल्पना करनेवाला।

**Plano**-**प्लेनो**-*pref.* in sense of "level on one side." उपसर्ग जिसका अर्थ "एक ओर चौरस" होता है; **Plano-convex** (flat on one side and convex on the other.) ऐसा ताल जो एक ओर चौरस तथा दूसरी ओर उभड़ा हो।

**Plant**-**प्लान्ट**-*n.* a vegetable organism, implements, machinery. बनस्पति (पौधा), हथियार

(यन्त्र); -*v. t.* to place under earth. भूमि में जमाना या गाड़ना; To plant in (to fix firmly.) जमाना; To plant oneself (to be settled.) स्थापित होना; To plant out (to transfer a plant to the ground.) पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाना।

**Plantable**-प्लांटेबल-*adj.* able to be planted. जमाने योग्य।

**Plantain**-प्लैन्टैन-*n.* a plant with broad flat leaves. कदली, केला।

**Plantation**-प्लांटेशन-*n.* the act of planting, a planted place. खेती, बगीचा, खेत।

**Planter**-प्लैन्टर-*n.* the owner of a plantation, one who plants. खेत का मालिक, बगीचा लगानेवाला।

**Plantigrade**-प्लैन्टि-टि-ग्रेड-*adj.* of an animal that walks on the soles of its feet. पंजे के बल चलनेवाले प्राणी का।

**Plantlet**-प्लैन्टलैट-*n.* a small plant. छोटा पौधा।

**Plantlike**-प्लैन्टल-*adj.* similar to a plant. वनस्पति के सदृश।

**Plaque**-प्लैक-*n.* an ornamented metal tablet. धातु का सजा हुआ टुकड़ा।

**Plash**-प्लैश-*n.* a marshy pool, puddle, splash. दलदली गड्ढी, छोटा सरोवर, छीटा; -*v. t. & i.* to splash, to sprinkle with colour. पानी का छीटा देना, रङ छिड़कना; **Plasher** (-अर्)-*n.* छीटा देनेवाला; **Plashing** (-इङ्ग)-*n.* act of sprinkling, छीटा देने का कार्य; **Plashy** (-इ)-*adj.* (full of puddles.) दलदलों से पूर्ण।

**Plasm**-प्लैज़म-*n.* the living matter of a cell. जीवाणु; **Plasmic** (-इक)-*adj.* pertaining to plasma. जीवाणु-सम्बन्धी।

**Plasma**-प्लैज़्म-*n.* the colourless coagulable part of blood. रक्त का बिना रङ्ग का जमनेवाला भाग; **Plasmatic** (-मीटिक)-*adj.* formative. इस तत्त्व से सम्बन्धित।

**Plasmology**-प्लैज़्मोलॉजी-*n.* the study of the ultimate corpuscles of living matter. जीवाणु की कोशार्थों का अध्ययन।

**Plaster**-प्लैस्टर-*n.* a curative application spread on paper or cloth, a plastic mixture for spreading on walls. पलस्तर, लेप, दीवार पर लगाने का मसाला; -*v. t.* to cover with plaster. पलस्तर करना; **Plasterer** (-अर्)-*n.* one who works in plaster. पलस्तर करनेवाला; **Plastering** (-इङ्ग)-*n.* act of overlaying with plaster. पलस्तर करने का कार्य।

**Plastic**-प्लैस्टिक-*adj.* capable of being moulded, pliant. सॉचे में ढालने योग्य, नवाने योग्य; **Plastic art** (sculpture.) मूर्ति बनाने की कला।

**Plasticine**-प्लास्टिसीन्-*n.* modelling clay. मूर्ति बनाने की मिट्टी।

**Plasticity**-प्लास्टिसिटी-*n.* the quality of being plastic. कोमलता।

**Plot**-प्लॉट-*n.* a plot of ground. भूमि का टुकड़ा; -*v. t.* to plait. गुँथना, बुनना।

**Plate**-प्लेट-*n.* a flat sheet of metal of even surface, a thin sheet of glass, a domestic utensil of metal, a shallow circular vessel. धातु की चद्दर, शीशे की टट्टी, थाली, रिकावी; -*v. t.* to cover with plates. चद्दर बैठाना; **Electroplate** (articles covered with electrodeposition of metals.) विजली द्वारा धातु चढ़ा हुआ; **Name-plate** (a metal plate with a name.) नाम लिखी हुई पट्टी; **Plated** (-प्लेटेड)-*adj.* electroplated. मुलम्मा किया हुआ; **Plateful** (-प्लेटफुल)-*adj.* (as much as a plate can hold.) थाली भर; **Plateless** (-प्लेटलेस)-*adj.* devoid of plates. बिना चद्दर का; **Plate-powder** (-प्लेटपाउडर)-*n.* (a powder for polishing gold & silverware.) चाँदी-सोने के पात्रों को चमकाने की बुकनी; **Plater**-प्लेटर्-*n.* one who electroplates. विजली द्वारा सोने-चाँदी की कलई चढ़ानेवाला; **Plate-rack** (-प्लेटरेकिंग)-*n.* (a cupboard for displaying plates &c.) थाली सजाने की अलमारी।

**Plateau**-प्लेटो-*n.* (pl. Plateaus, Plateaux -ओज़) a tableland. पठार, ऊँची चौरस भूमि।

**Platen**, **Platten**-प्लैटन-*ns.* the part in a printing-press or a typewriter which holds the paper while being printed. छापे की कल अथवा टाइपराइटर का वह भाग जो छपते समय कागज को पकड़े रहता है।

**Platform**-प्लैटफॉर्म-*n.* a raised level surface, stage, dais. ऊँची समतल भूमि, चबूतरा, मंचान; -*v. t.* to place on a dais. चबूतरे पर रखना; -*v. i.* to speak from a platform. मंच पर चढ़कर व्याख्यान देना; **The platform** (a public lecture.) व्याख्यान, वक्तुता।

**Platina**-प्लैटिना-*n.* platinum. प्लैटिनम धातु; **Platinic** (-इनिक्)-*adj.* of platinum. प्लैटिनम धातु का।

**Plating**-प्लेटिंग-*n.* the act of coating something with gold or silver. सोने या चाँदी का मुलम्मा।

**Platinoid**-प्लैटिनॉइड-*n.* a white alloy. एक सफेद मिश्रित धातु।

**Platinotype**-प्लैटिनोटाइप-*n.* a kind of photographic printing process. काले रंग की स्थायी फोटो छापने की विधि।

**Platinum-प्लैटिन्-नम्** - *n.* a kind of precious white metal. प्लैटिन् नामक बहुमूल्य सफेद धातु।  
**Platitude-प्लैटि-ट्यूड** - *n.* a commonplace remark, triteness. सामान्य विवरण, तुच्छता।  
**Platitudinarian-प्लैटिट्यूडिनेरिअन्** - *n.* a dealer in platitudes. सामान्य विवरण देनेवाला;  
**Platitudinize (-नाइज्)** - *v. t.* to prattle. अनर्थक वार्ता करना; **Platitudinously (-नम्-लि)** - *adv.* in a trite manner. नीचता से, तुच्छता से।  
**Platonic-प्लैटॉनिक** - *adj.* of the Greek philosopher Plato, spiritual. प्लेटो नामक तत्त्व-ज्ञानी-सम्बन्धी, आध्यात्मिक; **Platonic year** (the period of the revolution of equinoxes.) वह समय जिसमें सब ग्रह चक्र खकर अपने पूर्व स्थान में आ जाते हैं; **Platonism (-इज्म)** - *n.* (the philosophy of Plato.) प्लेटो का आध्यात्मिक सिद्धान्त; **Platonist (-निस्ट)** - *n.* a follower of Plato. इस सिद्धान्त का अनुयायी।  
**Platoon-प्लेटून्** - *n.* a small detachment of soldiers. छोटा सैन्यदल।  
**Platter-प्लैटर** - *n.* a large flat dish or plate. बड़ा थाल।  
**Plaudit-प्लॉडि** - *n.* (*usu. pl.*) applause, emphatic approval. प्रशंसा, बढ़ाई; **Plauditory (-अर्-इ)** - *adj.* applauding. प्रशंसापूर्ण।  
**Plausibility - प्लॉजिबिलिटी** - *n.* showiness. दिखावट।  
**Plausible-प्लॉजिबल** - *adj.* praiseworthy, pleasing, fair-seeming, popular, acceptable. प्रशंसनीय, सुखद, सत्य-प्रतीयमान, लोकप्रिय, स्वीकार्य; **Plausibly (-जिब्लि)** - *adv.* apparently, with applause. दिखावट में, प्रशंसापूर्वक।  
**Play-प्ले** - *v. i. & t.* (*p. t. & p. p.* **Played.**) to flutter about, to sport, to discharge, to perform, to frolic, to employ oneself in a game. क्रीड़ा करना, खेलना, कूद-फाँद मचाना, विहार करना, क्रीड़ा में सम्मिलित होना; (*pl. Plays.*) brisk movement, jest, recreation, a dramatic piece, gambling. क्रीड़ा, परिहास, दिल्लगी, खेल, नाटक, जुआ; **In play** (in joke.) हँसी में; **Out of play** (against the rules of a game.) खेल के नियमों के विरुद्ध; **Plays the woman** (acts like a woman.) स्त्री के समान आचरण करता है; **To play fast and loose** (to act unfairly.) छल-कपट करना; **To play foul** (to deceive.) धोखा देना; **To play into the hands of** (to give advantage to the enemy.) शत्रु को सुविधा देना; **To play off** (to oppose.)

विरोध करना; **To play on** (to play on a musical instrument.) बाजा बजाना; **To play one's cards well** (to make good use of opportunities.) अवसर का अच्छा उपयोग करना; **Play on words** (a pun.) शब्द-क्रीड़ा; **To play with** (to cut jokes with.) हँसी उड़ाना; **To play up** (to put full energy into a game.) खेल में पूर्ण शक्ति लगाना।

**Playable-प्ले-एबल** - *adj.* capable of being played. खेलने योग्य।

**Play-bill-प्ले-बिल** - *n.* an advertisement for a drama. नाटक का विज्ञापन।

**Play-day-प्ले-डे** - *n.* a holiday, a day given to play. अवधाय, छुट्टी का दिन।

**Play-debt-प्ले-डेब्ट** - *n.* debt of gambling. जुए का ऋण।

**Player-प्ले-अर्** - *n.* one who acts in a drama, a gambler. नाटक खेलनेवाला, जुआरी।

**Playfellow-प्ले-फेलो** - *n.* a companion in amusement. लड़कपन (खेल) का साथी; **Play-ground (-ग्राउन्ड)** - *n.* a ground on which games are played. खेलने का मैदान।

**Playhouse-प्ले-हाउस** - *n.* theatre. नाटकघर।

**Plaything-प्ले-थिंग** - *n.* a toy. खिलौना।

**Playful-प्ले-फुल** - *adj.* sportive. चंचल, चपल, खिलाड़ी; **Playfully (-फुलि)** - *adv.* in a sportive manner. हँसी में; **Playfulness (-नेस्)** - *n.* sportiveness. चंचलता, खिलाड़ीपन।

**Playing-प्ले** - *n.* **इज्म** - *adj.* the act of playing. खेल, खेल का।

**Plea-प्ली** - *n.* a formal statement of a defendant, excuse, justification. मोचन, हेतु, दलील, निमित्त, व्यवहार।

**Pleach-प्लीच** - *v. t.* to entwine. लपेटना, ऎठना।

**Plead-प्लीड** - *v. i. & t.* to argue for a client in a court, to supplicate with earnestness. अदालत में बहस करना, विनयपूर्वक प्रार्थना करना; **Pleasable (-ऐबल)** - *adj.* able to be argued. बहस करने योग्य; **Pleader (-अर्)** - *adj.* one who argues in a court. वकील, मुल्तार; **Pleading (-इज्म)** - *n.* supporting by arguments. अदालती बहस; **Pleadingly (-इज्म-लि)** - *adv.* by pleading. बहस करते हुए।

**Pleasance-प्लेसीन्स** - *n.* a pleasure-ground. क्रीड़ा-स्थल।

**Pleasant-प्ले-जेंट** - *adj.* agreeable, delightful. सुखकर, प्रीतिकर, मनोहर, सुहावना; **Pleasantly (-लि)** - *adv.* in an agreeable manner. सुख से; **Pleasantness (-नेस्)** - *n.* agreeableness. रमणीयता।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन्



**Pleasantry** -प्लेजन्ट्री-*n.* jocularity, cheerfulness. आनन्द, हँसी (प्रमोद) ।

**Please** -प्लीज्-*v. t. & i.* to gratify, to be agreeable to, to be pleased. प्रसन्न करना, वृत्त करना, प्रसन्न होना; If you please (if you are pleased to order.) यदि आप कृपा कर आज्ञा दें; Please yourself (do as you please.) जैसा रुचे वैसा कीजिए; Pleasing to the ear (sonorous.) सुरीला; Pleased (-इ) -*adj.* happy. प्रसन्न ।

**Pleaser** -प्लीजर-*n.* one who pleases. प्रसन्न करनेवाला ।

**Pleasing** -प्लीजिंग-*adj.* beautiful, agreeable. सुन्दर; Pleasingly (-लि)-*adv.* in a pleasing manner. प्रसन्नता से; Pleasingness (-नेस्)-*n.* agreeableness. प्रसन्नता ।

**Pleasure** -प्लेजर्-*n.* sensuous enjoyment, delight, will, desire. विषय-सुख, आनन्द, सन्तोष, अभिलाषा, इच्छा; Pleasurable (-ऐ-बल)-*adj.* affording gratification. आनन्ददायक; Pleasurableness (-नेम्)-*n.* pleasure, delight. आनन्द; Pleasurably (-ऐ-बल)-*adv.* with pleasure. आनन्द से; Pleasureboat (a boat for pleasure.) क्रीड़ा करने की नाव; Pleasure-ground (a recreation ground.) क्रीडावन; Pleasure-house (a place for enjoyment.) क्रीड़ा-भवन; Sensual pleasure (sexual enjoyment.) विषय-सुख, मैथुन जनित आनन्द । Pleat -प्लीट-*n.* a fold or crease in a cloth. कपड़े की तह या चुनन ।

**Plebeian** -प्लेबीअन्-*n. & adj.* the common people, popular, base. सामान्य मनुष्य, लौकिक, नीच; Plebeianness (-नेस्)-*n.* popularity. सामान्यता ।

**Pledge** -प्लेज्-*n.* security, a thing put as pawn, promise. बन्धक, रेहन, न्यास, प्रतिज्ञा, प्रण; -*v. t.* to deposit as security. बन्धक रखना, जमानत देना; Pledgee (-ई)-*n.* one to whom anything is pledged. जिसके यहाँ बन्धक रक्खा जाता है; Pledger (-अर्)-*n.* one who makes a pledge. रेहन रखनेवाला ।

**Pleiad** -प्लाड-ऑइ-*n. (pl. Pleiads, Pleiades.)* cluster of stars, a group of seven beautiful things. कृत्तिका नक्षत्र, सात सुन्दर वस्तुओं का समूह ।

**Plenarily** -*see* Plenary.

**Plenary** -प्लीनरि-*adj.* entire, absolute, full. परिपूर्ण, समग्र, पूरा; Plenarily (-लि)-*adv.* completely. पूर्णरूप से ।

**Plenilunar** -प्लीनिलनर-*adj.* pertaining to the full moon. पूर्ण चन्द्र-सम्बन्धी ।

**Plenipotence** -प्लिनिपॉ-टेंन्स-*n.* fullness of power. पूर्ण अधिकार; Plenipotent (-टेंन्ट)-*adj.* possessing full powers. पूर्ण अधिकारवाला (दूत) ।

**Plenipotentiary** -प्लिनिपॉ-टेंन्शरि-*adj. & n.* absolute, an ambassador with full powers. पूर्ण शक्ति-युक्त महादूत ।

**Plenish** -प्ले-निश-*v. t.* to fit out, to furnish. सुसज्जित करना, सजाना ।

**Plenteous** -प्ले -न्टि-अस-*adj.* plentiful. विपुल, बहुत; Plenteously (-लि)-*adv.* in a plenteous manner. परिपूर्णता से; Plenteousness (-नेस्)-*n.* the state of being plenteous. बहुलता, प्रचुरता ।

**Plentiful** -प्लेन्टि-फुल-*adj.* copious, abundant. अधिक, समृद्ध; Plentifully (-लि)-*adv.* in a plentiful manner. परिपूर्णता से; Plentifulness (-नेम्)-*n.* the state of being plentiful. परिपूर्णता ।

**Plenty** -प्लेन्टी-*n. & adv.* abundance, copiousness. प्रचुरता (समृद्धि), बहुतायत; In plenty (in abundance.) बहुतायत से ।

**Pleonasm** -प्ली-अ-नीन्ज्-*n.* the use of redundant words or expressions. व्यर्थ के अधिक पदों या शब्दों का प्रयोग ।

**Pleonastic** -प्ली-अ-नीन्टिक-*adj.* redundant in words. निरर्थक शब्दों का; Pleonastically (-अलि)-*adv.* with redundancy in words. निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए ।

**Plethora** -प्ले थैरी, प्लेथैरी-*n.* excess of blood, superabundance. रक्त की अधिक वृद्धि, अधिकता; Plethoric (-इक)-*adj.* pertaining to plethora. रक्तपित्त रागी का; Plethorically (-अलि)-*adv.* in a plethora manner. रक्त की अधिकता से ।

**Pleura** -प्लूर-ऑ-*n.* either of the serous membranes enveloping the lungs. फुरफुर का आवरण; Pleural (-रल)-*adj.* connected with pleura. इस आवरण-सम्बन्धी ।

**Pleurisy** -प्लूरिसि-*n.* inflammation of the pleura. फुरफुर के आवरण में शोथ, पार्श्वशूल ।

**Pleuritic** -प्लूरि-टिक-*adj.* affected by pleurisy. पार्श्वशूल से पीड़ित ।

**Plexus** -प्लेक्स-*n.* a network of fibres in the body. शरीर में के तन्तुओं का जाल ।

**Pliability** -प्लाइ-एबिलिटी-*n.* flexibility. कोमलता, लचीलपन ।

**Pliable** -प्लाइ-ऐ-बल-*adj.* flexible. कोमल, अटुट, लचीला; Pliably (-ऐ-बल)-*adv.* in a flexible manner. कोमलता से, लचीलपन से ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Pliancy**-प्लाई-बन्सि-*n.* flexibility. लचीलापन ।

**Pliant**-प्लाई-अन्ट-*adj.* supple, flexible. नवने योग्य, लचीला; **Pliantly** (-लि) -*adv.* in a supple manner. मृदुता से ।

**Plicate**-प्लाईकेट-*adj.* folded. तह किया (मोड़ा) हुआ; **Plication** (प्लिक-ऐ-शन्), **Plicature** (-च-अर्) -*ns.* a fold, folding. तह, मुड़ी हुई अवस्था ।

**Pliers**-प्लाई-अर्च् - *n. pl.* pincers with long jaws used for bending wire. तार मोड़ने की मोटे डोंस की सँझसी ।

**Plight** - प्लाइट-*n.* condition. दशा, अवस्था, स्थिति; -*v. t.* to pledge one's promise. प्रतिज्ञा करना, रेहन रखना; **Sorry plight** (bad condition.) दुर्दशा, दुर्गति ।

**Plighter** - प्लाइटर् - *n.* one who pledges. गिरवी रखने वाला ।



Pliers.

**Plimsoll**-प्लिम्-सॉल-*n.* cheap rubber-soled canvas shoes. रबड़ के तल्ले का सस्ता किरमिच का जूता ।

**Plinth**-प्लिन्थ-*n.* the flat square member at the base of a column or wall. खम्भे का चौखूँटा निचला भाग, इमारत में का बन्द ।

**Plod**-प्लॉड्-*v. t. (p. t. Plodded.)* to work laboriously, to drudge. निरन्तर परिश्रम करना, धीरे-धीरे चलना ।

**Plodder**-प्लॉड-डर्-*n.* a steady worker. स्थिर उद्योगी ।

**Plodding**-प्लॉडिंग-*adj.* laborious. परिश्रमी; **Ploddingly** (-लि)-*adv.* in a plodding manner. मन्द गति से ।

**Plop**-प्लॉप्-*n.* sound made by the fall of a smooth object on water. जल में छपके का शब्द ।

**Plot**-प्लॉट्-*n.* a piece of ground, plan of a poem or story, a secret design. भूमिप्रदेश (क्षेत्र), कथावस्तु, कूटप्रबन्ध; -*v. t. (p. t. Plotted.)* to devise, to make a plan. कपट-प्रबन्ध की रचना करना, उपाय करना; **To plot against** (to conspire against.) द्रोह करना, जाल रचना ।

**Plotless**-प्लॉट-लेस्-*adj.* without secret designs. बिना कूटप्रबन्ध (बन्दिश) का ।

**Plotter**-प्लॉटर्-*n.* a conspirator. द्रोह करने वाला, षड्यन्त्रकारी ।

**Plough**-प्लाउ-*n.* an implement for cutting up furrows in soil and turning it up. हल; -*v. t.* to turn up soil with the plough. हल

जोतना; **Body of a plough** हरीस; **Handle of a plough** (plough-tree.) परिहत; **Furrow made by a plough** हराई; **Ploughman** (one who ploughs.) हलवाहा; **Plough-share** (the pointed shoe in a plough which cuts soil.) हल की धार, फार; **To plough the sand** (to do useless work.) निरर्थक कार्य करना ।

**Plover** - प्लवर् - *n.* a kind of bird. एक प्रकार की बुलबुल के आकार की चिड़िया ।

**Ploy**-प्लॉय-*n.* occupation, job. व्यवसाय, उद्यम ।

**Pluck**-प्लक-*n.* a twitch, the heart, liver and lungs, failure in examination, courage. छँटना, हृदय, फेफड़ा और प्लीहा, परीक्षा में असफलता, साहस, वीरता; -*v. t. (p. t. Plucked.)* to pull with sudden force. तोड़ना, नोचना या उखड़ना; **Plucked** (-इ)-*adj.* unsuccessful in an examination. असफल, फेल; **Pluckily** (-इ-लि)-*adv.* in a plucky manner. वीरता से; **Pluckiness** (-इ-नेस्)-*n.* energy, courage. वीरता, उत्साह; **Pluckless** (-लेस्)-*adj.* dejected. उत्साहहीन; **Plucky** (-इ)-*adj.* energetic. वीर ।

**Plug**-प्लग-*n.* a piece of wood fitting into a hole. डढ़टा, डेपी; -*v. t. (p. t. Plugged.)* to stop with a plug. डढ़टा लगाना, छेद बन्द करना ।

**Plum**-प्लम्-*n.* a sweet fleshy fruit with a pointed stone. बेर; **Plummy** (-मि)-*adj.* full of plums, desirable. बेरों से भरा हुआ, रोचक ।

**Plumage**-प्लु-मेन्ज-*n.* a bird's feathers. पक्षी के पर; **Plumaged** (-इ)-*adj.* feathered. परदार ।

**Plumassier**-प्लु-मा-सीर्-*n.* one who trades in ornamental plumes. रंग-बिरंगे पर बेचनेवाला ।

**Plumb**-प्लम्-*n.* a ball of lead or stone attached to a plumb-line. लम्ब, साहुल; -*adj.* perpendicular. लम्बरूप खड़ा या सीधा; -*v. t.* to set in a perpendicular direction, to sound the depth of sea. सीधा करना, समुद्र की गहराई नापना; -*adv.* perpendicularly. खड़े बल, बिलकुल सिधाई से; **Out of plumb** (not perpendicular.) साहुल में नहीं ।

**Plumbago**-प्लम्-बे'-गै-*n.* a kind of black lead used in making pencils. पेंसिल बनाने का काला सीसा ।

**Plumbeous**-प्लम्-बि'-अस्-*adj.* stupid, like lead. मूर्ख, सीसे के समान ।

**Plumber**-प्लम्-अर्-*n.* one who fits and repairs pipes, one who works in lead.


पानी का नल बैठाने या मरम्मत करनेवाला, सीसे का काम करनेवाला ।

**Plumbic-प्लम्बिक** - *adj.* combined with lead. सीसे का मिश्रण किया हुआ ।

**Plumbing-प्लम्बिंग** - *n.* the art of working in lead. सीसे का काम करने की कला ।

**Plumbism-प्लम्बिज्म** - *n.* lead poisoning. सीसे के विष का प्रभाव पड़ना ।

**Plumb-line-प्लम्ब-लाइन** - *n.* a string with a pointed heavy ball attached to it, used by masons for determining the vertical position of a wall. सांठुल ।



Plumb-line

**Plume - प्लूम** - *n.* a feather, ornamental feather attached to a helmet &c. पंख, कलंगी, पर :- *v. t.* to adorn with feathers, to boast. पर लगाना, श्लाघा ( गर्व ) करना ; **Court-plume** ( ost-ric feathers. ) शूतुरमुर्ग का पर ; To **plume oneself upon** ( to be proud of. ) गर्व करना ।

**Plumeless-प्लूम-लेस** - *adj.* devoid of plumes. पंखहीन ।

**Plumelet-प्लूम-लेट** - *n.* a little feather. छोटा पर ।

**Plume-like-प्लूम-लाइक** - *adj.* like a plume. पर की तरह का ।

**Plummet-प्लमेट** - *n.* a weight of lead attached to a plumb-line for sounding, obstructive weight. जल की गहराई नापने का सीसे का लङ्गर, रोकनेवाला भार ।

**Plumose-प्लूमोस** - *adj.* feathered, like feather. परदार, पर के सदृश ।

**Pump-प्लम्प** - *adj.* fleshy, fat, full. स्थूल, मोटा, भरा हुआ ; - *v. t.* to fatten, to extend, to swell मोटा करना, बढ़ाना, फुलाना ; - *v. i.* to dive. गोता लगाना ; - *adv.* falling straight downward, suddenly. सीधे-सीधे गिरता हुआ, अचानक ; **Plumply** ( *निल* ) - *adv.* fully. पूर्ण रूप से, गोल रूप से ; **Plumper** ( *अर्* ) - *n.* a ball or disk carried in the mouth to swell the cheeks, an unqualified lie. गाल फुलाने के लिए मुँह में रखने की गोली, सर्वथा असत्य वार्ता ; **Plumpiness, Plumpness** ( *नेस* ) - *ns.* fullness of skin. स्थूलता, मोटापन ; **Plumpy** ( *इ* ) - *adj.* plump, fat. स्थूल, मोटा ।

**Plummy-प्लुमि** - *adj.* ( *comp.* **Plumier, sup.**

**Plumiest** ) like a feather, adorned with plumes. पर के सदृश, परों से सजा हुआ ।

**Plunder-प्लन्डर** - *v. t.* to rob, to pillage, to steal. डाका डालना, लूटना, चुराना ; - *n.* booty, pillage. लूट, चोरी ।

**Plunderage-प्लन्डरेज** - *n.* embezzling goods on board a ship. जहाज़ पर की सामग्री लूटना ।

**Plunderer-प्लन्डरर** - *n.* a robber. लुटेरा, डाकू ; **Plundering** ( *प्लन्डरिंग* ) - *n.* robbery. लूट, डाकूपन ।

**Plunge-प्लन्ज** - *v. t. & i.* to immerse, to sink, to dive, to enter impetuously, डुबाना, डूबना, गोता लगाना, धृष्टता से प्रवेश करना ; - *n.* the act of plunging. डुबकी ; **Plunged** ( *इ* ) - *adj.* immersed. लीन ( डुबकी लगाये हुए ) ; **Plunger** ( *अर्* ) - *n.* one who dives. डुबकी लगानेवाला ( गोताखोर ) ; **Plunging** ( *इङ्ग* ) - *n.* firing down on an enemy. शत्रु को गोलीबारी से मारना ।

**Plunket-प्लङ्केट** - *n.* a kind of blue colour. एक प्रकार का नीला रंग ।

**Pluperfect-प्लूपरफेक्ट** - *के कृद-adj. & n.* of a tense expressing an action completed prior to some past time. पूर्णभूत काल का, ऐसा काल ।

**Plural-प्लूरल** - *adj. & n.* expressing more than one ( or two ), more than one in number. अनेक, बहुवचन ; **Pluralism** ( *इज्म* ) - *n.* the state of being plural. अनेकता की स्थिति ; **Plurality** ( *इटि* ) - *n.* a large number, multitude. अनेकता, अधिकता ; **Pluralize** ( *आइज* ) - *v. t.* to make plural. बहुवचन बनाना ; **Plurally** ( *लि* ) - *adv.* in a plural manner. बहुवचन में ।

**Pluri-प्लूरि** - *pref.* in sense of 'more than one.' 'एक से अधिक' अर्थ का उपसर्ग ; **Pluriliter-ल-टरल** ( *ल-टरल* ) - *adj.* having more than three letters. तीन से अधिक अक्षर का ; - *n.* a word of more than three letters. तीन से अधिक अक्षर का शब्द ; **Pluriparous** ( *परस* ) - *adj.* bringing forth more than one offspring. एक से अधिक बच्चा जनने वाली ; **Pluripresence** ( *प्रेजेंस* ) - *n.* presence in more places than one at the same time. एक साथ अनेक स्थानों में उपस्थिति ।

**Plus-प्लस** - *n.* the sign of addition ( + ). जोड़ने का ( धन ) चिह्न ( + ) ; - *adj.* more, additional, extra. अधिक, ज्यादा, अतिरिक्त ।

**Plush-प्लश** - *n.* a kind of soft cloth. एक प्रकार का कोमल बख ; **Plushy** ( *इ* ) - *adj.* soft. कोमल ।

**Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Plutocracy**-प्लू-टै-क्रो-सि-*n.* rule of wealthy men. अमीरों का शासन, धनिक तन्त्र ।

**Plutocrat**-प्लू-टै-क्रो-डि-*n.* a wealthy man. धनिक मनुष्य ।

**Plutocratic**-प्लू-टै-क्रो-डि-*adj.* pertaining to wealthy men. धनिकों का; **Plutolatry** (प्लू-लै-ट्रि)-*n.* the worship of wealth. धन का पूजन ।

**Plutonic**-प्लू-टै-निक-*adj.* infernal, dark. पाताल सम्बन्धी, अन्धकारमय ।

**Plutonomic, Plutonist**-see **Plutonomy**.

**Plutonomy**-प्लू-टै-नै-मि-*n.* political economy. अर्थशास्त्र; **Plutonomic** (डि-क्रो)-*adj.* of political economy. अर्थशास्त्रीय; **Plutonist** (डि-क्रो)-*n.* a political economist. अर्थशास्त्री ।

**Pluvial**-प्लू-व्-त्रि-अल-*adj.* of rain. वर्षा सम्बन्धी ।

**Pluviometer**-प्लू-व्-त्रि-ऑ-मिटर-*n.* a rain-gauge. वर्षा नापने का यन्त्र ।

**Pluvius**-प्लू-व्-त्रि-अम्-*adj.* pertaining to heavy rain, rainy. बहु वर्षा का, वर्षाकालीन ।

**Ply**-प्लाइ-*v. t. & i. (p. t. Plied.)* to fold in layers, to use vigorously, to work persistently, to attend regularly, to row or sail. तह करना, परिश्रम करना, कार्य में लगना, नियम से उपस्थित होना, नाव खेना या चलाना; *-n.* a fold or layer. तह या परत ।

**Plyer**-प्लाइ-अर-*n.* he who or that which plies. काम में लगानेवाला; **Plywood** (a board consisting of several layers.) अनेक तहों का तख्ता ।

**Pneumatic**-न्यू-मी-ट्रिक-*adj.* of air, worked by air. वायु सम्बन्धी, वायु द्वारा संचालित; **Pneumatic tyre** (a tyre filled with air.) वायु से भरी हुई पहिये की हाल ।

**Pneumaticity**-न्यू-मी-ट्रि-सिटि-*n.* the condition of having air. हवापन ।

**Pneumatics**-न्यू-मी-ट्रिक्स-*n. pl.* the study of gases. वायुशास्त्र, वायुविद्या ।

**Pneumato**-न्यू-मी-ट्रि-*pref.* in the sense of "breath, spirit." "वायु, आत्मा" सूचक उपसर्ग; **Pneumatology** (न्यू-जि)-*n.* the doctrine of spiritual essences. आत्मा सम्बन्धी विद्या, मानसशास्त्र; **Pneumatometer** (मिटर)-*n.* an instrument for estimating quantity of air. साँस लेने की वायु को नापने का यन्त्र ।

**Pneumonia**-न्यू-मी-निआ-*n.* inflammation of one or both the lungs. फेफड़ों का शोथ (सूजन); **Pneumonic** (डि-क्रो)-*adj.* pertaining to pneumonia. इस रोग से संबंधित ।

**Pneumonitis**-न्यू-मै-नाइटिस-*n.* pneumonia. फेफड़े की सूजन का रोग ।

**Poach**-पो-अच-*v. t.* to cook an egg by dropping it without shell into boiling water, to pierce, to trample, to intrude, to trespass. खोलते पानी में छिलका उतारा हुआ अण्डा डालकर पकाना, भोंकना, पैरों से कुचलना, चुभाना, बिना आज्ञा प्रवेश करना; **Poacher** (अच)-*n.* a trespasser, one who steals games. बिना आज्ञा प्रवेश करनेवाला, शिकार का चोर ।

**Poachy**-पोचि-*adj.* wet and damp. गीला, भीगा हुआ ।

**Pochard**-पो-चर्ड-*n.* a diving bird of Europe. युरोप की एक गोताखोर चिड़िया ।

**Pock**-पॉक-*n.* a spot on the skin during smallpox. फुस्ती, छाला; **Pock-pitted** (-मार्क)-*adj.* marked with pustules of smallpox. शीतला-मुँह-दाग वाला ।

**Pocket**-पॉकेट-*n.* a small bag attached to a garment for carrying purse &c. पॉकिट, जेब, खर्चीता; *-v. t.* to conceal in a pocket. जेब में छिपाना; **Empty-pocket** (a penniless person.) धनहीन, निर्धन मनुष्य; **To have in one's pocket** (to have under control.) पूर्ण अधीन करना; **To pocket insult** (to receive an insult without resenting it.) अपमान सहना ।

**Pocket-book**-पॉकेट-बुक-*n.* a small book for the pocket. जेब में रखने की छोटी पुस्तक; **Pocket-glass**-*n.* a portable mirror. जेबी दर्पण; **Pocket-money**-*n.* money for occasional use. जेबखर्च; **Pocketful** (-फुल)-*n.* as much as a pocket can hold. खर्चीता भर; **Pocketless** (-लेस)-*adj.* without a pocket. बिना जेब का ।

**Pocky**-पॉकि-*adj.* infected with small-pox. शीतला रोग से ग्रस्त ।

**Pod**-पॉड-*n.* seed-vessel of plants. बीजकोष, बोड़ी, फली; *-v. i. (p. t. & p. p. Podded.)* to swell with pods. फली उत्पन्न होना; **Podded** (-डैड)-*adj.* full of pods. फलीदार ।

**Podagra**-पॉ-डै-ग्रा-*n.* gout in the feet. पैर की गठिया; **Podagral** (-ग्रल), **Podagric** (-ग्रिक)-*adjs.* pertaining to gout in the feet. पैर की गठिया से संबंधित ।

**Podge, Podgy**-पॉज् (-इ)-*ns.* a short fat person. छोटा मोटा मनुष्य ।

**Podium**-पो-डि-अम्-*n. (pl. Podia.)* a continuous platform round a building. किर्मी इमारत के चारों ओर का लगातार चबूतरा ।

**Poem**-पो-*पैम्-न.* a metrical composition. पद्य, काव्य, कविता, छन्द; **Poematic** (-*पौ-टिक्*)-*adj.* pertaining to poems. कविता सम्बन्धी।

**Poephagous**-पौ-*पैक्'-है-गस्-adj.* eating grass. घास खानेवाला।

**Poesy**-पो-*पै-जि-न.* the art of poetry, poems collectively. काव्य-रचना, कविता।

**Poet**-पो-*पेट-न.* a writer of poems. कवि; **A ready poet** (one who composes poems off-hand.) आशुकवि; **Poetaster** (-*पैस्-टर्-न.*) a petty poet. क्षुद्र कवि, तुकबन्दी करनेवाला; **Poetess** (-*पैस्*)-*n. fem.* a female poet. कवयित्री; **Poetic** (-*इक्*)-*adj.* pertaining to poetry. कविता सम्बन्धी; **Poetic genius** (genius for making poetry.) कविव-शक्ति; **Poetical** (-*इक्*)-*adj.* expressed in poetry, pertaining to poetry. कविता में वर्णन किया हुआ, कविता सम्बन्धी; **Poetically** (-*इक्*)-*adv.* in a poetical manner. पद्यरूप में; **Poetics** (-*इक्स्*)-*n.* criticism of poetry. पद्यशास्त्र या साहित्य; **Poetize** (-*आइज*)-*v. t.* to make poetical. कविता का रूप देना।

**Poetry**-पो-*पेटि-न.* the art of writing poetical composition. काव्य-रचना, पद्य, कवित्व।

**Pogo**-पो-*गो-न.* a kind of mechanical toy. कमानी द्वारा कूदनेवाला खिलौना।

**Poignancy**-पो-*गै-न्सी-न.* the state of being acute. तीखापन।

**Poignant**-पो-*गै-न्टी-न.* sharp or acute, pungent, piercing. तीखा, चरपरा, मर्मभेदी; **Poignantly** (-*ली*)-*adv.* in an acute manner. तीक्ष्णपन से।

**Point**-पॉयेन्ट-*n.* an indefinitely small space, a stop, a small stroke, a single item, aim, subject, peculiarity, a dot used in decimal fraction, a detail, an example, a moment, the sharpened end of an instrument, a small cape or promontory, precise place, a stage, a degree, 1/72 of an inch. बिन्दु, बिराम, अल्प आघात, एक वस्तु, लक्ष्य, विषय, विशेषता, दशमलव का बिन्दु, विस्तार, उदाहरण, क्षण, किसी हथियार की नोक, अन्तरीप, निश्चित स्थान, अवस्था, एक इञ्च का 72 भाग; **At all points** (in every part.) सब अंश में; **On the point of** (ready to.) उद्यत, तैयार; **Point at issue** (subject of discussion.) विवाद-विषय; **On the point of death** (on the verge of death.) आसन्न-मृत्यु, मरने के करीब; **Point of view** (way of looking at a thing.) दृष्टि-स्थिति; **To carry one's point** (to secure one's object.)

लक्ष्य प्राप्त करना; **To come to the point** (to arrive at the purpose.) निर्धारित विषय पर आना; **To gain a point** (to attain a desired object.) मन सुताविक चीज पा जाना; **To make a point** (to establish a proposition.) विषय स्थिर करना।

**Point**-पॉयेन्ट-*v. t. & i.* to sharpen to a point, to direct, to indicate, to aim, to fill with cement. चोखा करना, दिखाना, सूचित करना, लक्ष्य करना, जोड़ भरना या ढीप करना; **To point out** (to indicate, to show.) निर्देश करना, दिखलाना।

**Point-blank**-पॉयेन्ट-*ब्लैंक-adj. & adv.* level, direct, explicitly. समतल, सीधे-सीधे, स्पष्ट रूप से।

**Pointed**-पॉयेन्टेड-*adj.* sharpened. तीखा, सांकीला; **Pointedly** (-*ली*)-*adv.* in a pointed manner. लक्ष्य करके।

**Pointer**-पॉयेन्ट-*अर्-न.* one who points out. दिखाने (सूचित करने) वाला।

**Pointing**-पॉयेन्टिंग्-*n.* a mark of punctuation. विरामचिह्न।

**Pointless**-पॉयेन्ट-*लेस्-adj.* having no point, meaningless. अयत्नुत, निराधार।

**Point-device**-पॉयेन्ट-डिवाइस्-*adj. & adv.* perfect, precisely. पूर्ण रूप का, स्पष्ट रूप में।

**Pointsman**-पॉयेन्ट्स-मीन्-*n.* the person who looks after the switches on a railway. रेल की लाइन को बदलनेवाला मनुष्य।

**Poise**-पॉइज्-*v. t. & i.* to balance, to be supported, to examine. सम भार करना, सहारा देना (पसंदा बनाना), परीक्षा लेना; *-n.* equilibrium. भार तुल्यता, पसंदा।

**Poison**-पॉयजन्-*n.* anything which destroys life or injures health, a venom, an injurious thing. विष, जहर, हानिकारक पदार्थ; *-v. t.* to kill by poisoning. विष देकर मारना; **Administering poison** (killing by the use of poison.) विषप्रयोग; **Curer of poison** (a doctor who cures the effects of poison.) विषवैद्य, जहर उतारनेवाला; **Poisoner** (-*अर्*)-*n.* one who poisons. विष देनेवाला; **Poisoning** (-*इङ्ग्*)-*n.* the act of administering poison, विषप्रयोग; **Poisonous** (-*अस्*)-*adj.* full of poison. विषैला; **Poisonously** (-*ली*)-*adv.* in a poisonous manner. जहरिले ढंग से या रूप में।

**Poke**-पोक्-*n.* a sack, bag, thrust, poking. बोरा, प्रहरा, आघात; *-v. t.* to push, to thrust. ठकेलना, मोकना; **To poke about** (to make search after.) खोज करना; **To poke one's nose into another's mouth** (to

interfere in another's business.) दूसरे के काम में हाथ डालना; **Poker** (-अर्) -*n.* an iron bar for stirring up fire. आग खोदने का सीकचा; **Poker-work** ( decoration by burning patterns in wood.) जलते हथियार से लकड़ी पर काम बनाना; **Poking** (-इङ्ग) -*adj.* servile. अधम; **Poking-stick** -*n.* तोप में पलीता भरने की छड़ी; **Poky** -*adj.* mean, shabby. नीच, गन्दा ।

**Polar**-पोलर-*adj.* of the pole, near the pole. ध्रुव का, ध्रुव के समीप का; **Polar bear** ( the white bear inhabiting the polar regions. ) ध्रुव पर रहनेवाला सफेद भालू; **Polar longitude**. ध्रुव; **Polarly** (-लि) -*adv.* on the poles. ध्रुव पर ।

**Polarity**-पोलीरिटि-*n.* the tendency of a magnetized bar to point its extremities to the poles of the earth. पृथ्वी के ध्रुव की ओर अपने छोरों को रखने की चुम्बक की शक्ति ।

**Polarizable**-पोलराइजेबल-*adj.* susceptible of polarization. चुम्बक बनाने की योग्यता ।

**Polarization**-पोलराइजेशन-*n.* the act of polarizing. आकर्षक शक्ति लाने या चुम्बक बनाने की क्रिया ।

**Polarize**-पोलराइज-*v. t.* to communicate polarity to. लोहे में आकर्षण ( चुम्बक की ) शक्ति उत्पन्न करना; **Polarizer** (-अर्) -*n.* that which polarizes. चुम्बकीय शक्ति लानेवाला ।

**Pole**-पोल-*n.* the two extreme points of the globe, the two opposite points of a magnet, a termination of an electric cell, a long slender piece of wood, a wooden shaft, length of 5½ yds, an inhabitant of Poland. ध्रुव, चुम्बक के दोनों छोर, बिजली के सेल का छोर, बत्ता, दाहतीर (घण्टा), सड़ि पाँच गज की नाप, पोलैंड देश का निवासी; **Poleward** (-s) -*adv.* towards the poles. ध्रुव की ओर ।

**Pole-axe**-पोल-*-* अक्स-*n.* a battle-axe. कुठार, गैडासा ।

**Polecat**-पोल-*-* कौट-*n.* a quadruped like weasel. गन्धमाजरी, एक प्रकार की बिल्ली ।

**Polemic**-पोलैमिक-*adj.* & *n.* disputative, a disputant. वादानुबन्धी, शास्त्रार्थ करनेवाला; **Polemical** (-अल) -*adj.* pertaining to disputes. विवाद सम्बन्धी; **Polemically** (-लि) -*adv.* in a disputing manner. विवाद से; **Polemics** ( पोलैमिक्स) -*n. pl.* versed in religious subjects. धार्मिक विषयों में निपुण ।

**Pole-star**-पोल-*-* स्टार-*n.* the star Polaris which is nearly vertical to the Pole of the earth. ध्रुवतारा ।

**Police**-पोलीस-*n.* civil administration of a city or town, the government department for the establishment of peace and order. नगरपाल, नगर-रक्षक, नगर-व्यवस्थापक; -*v. t.* to maintain law and order by the aid of the police. पुलिस द्वारा नगर की रक्षा का प्रबन्ध करना; **Policeman** ( a constable. ) पुलिस का सिपाही; **Police-office**, **Police-station** ( the office of the local police force. ) थाना, चौकी ।

**Policlinic**-पोलिक्लिनिक-*n.* accommodating patients in private houses. रोगियों को अस्पताल में न रख कर व्यक्तिगत घरों में रखना ।

**Policy**-पोलिसि-*n.* ( *pl.* Policies. ) statecraft, stratagem, craftiness, sagacity, a document containing a contract of insurance. राजनीति, राजशासन पद्धति, नीतिज्ञता, युक्ति, कूटनीति, चतुराई, जान-बीमे का प्रमाणपत्र; **Prudential policy** (prudential motives.) समीक्षा; **Bad (crooked) Policy** (stratagem.) कुनीति, कूटनीति, कुप्रयोग ।

**Polish**-पोलिश-*v. i.* & *t.* to make smooth and bright by friction, to refine. चमकाना, स्वच्छ करना; -*n.* a smooth glossy surface, refined manner. चमक, शिष्टता (सुशीलता); **Polishable** ( -ऐबल ) -*adj.* able to be polished. चमकाने योग्य; **Polished** (-इ) -*adj.* refined. विनीत ; **Polisher** (-अर्) -*n.* he who or that which polishes. चमकाने ( स्वच्छ करने ) वाला; **Polishing** (-इङ्ग) -*n.* making smooth and glossy. पालिश करने का कार्य ।

**Polite**-पोलीट-*adj.* of refined manners, polished, well-bred. शिष्ट, विनीत, सम्म, शिष्टाचार-युक्त ; **Politely** (-लि) -*adv.* in a polite manner, विनीत भाव से, शिष्टाचार से; **Politeness** (-नेस) -*n.* courtesies, refined manners. शिष्टता, विनय, सुशीलता ।

**Politic**-पोलिटिक-*adj.* & *n.* sagacious, crafty, expedient, political principles. चतुर, नीति-चतुर, व्यवहार-कुशल, राजनीतिक सिद्धान्त; **Body politic** ( the whole people. ) सर्व-सामान्य मनुष्य ; **Political** (-अल) -*adj.* of the state, pertaining to public affairs, of politics. राजकीय, प्रजा सम्बन्धी, राजनीतिक; **Political affairs** ( affairs of the government. ) राजकीय; **Political agent** ( a person engaged in civil administration in a native state. ) देशी राज्यो में सरकारी कर्मचारी; **Political economy** ( the study of production and distribution of wealth. ) राजनीतिक अर्थशास्त्र; **Political geography** ( a division of the earth into nations or states. ) राजनीतिक

**भूगोल; Political rights** (the rights of the states.) राजनीतिक अधिकार; **Political science** (politics.) राजनीति-शास्त्र।

**Politically**-पौलि-टिक-लि-*adv.* in a political manner. राजनीतिक ढंग से।

**Politician**-पॉलिटिशियन्-*n.* one versed in politics, a statesman. राजनीतिज्ञ, राज्य-कार्य में कुशल।

**Politicize**-पॉ-लिटि-साइज-*v. i.* to act as a politician. राजनीतिज्ञ के सदृश कार्य करना।

**Politics**-पॉलिटिक्स-*n. pl.* the science of government. राजनीति, राज्यशासन-पद्धति।

**Polity**-पॉलिटि-*n.* form of civil government, organized society. राज्यशासनविधि, व्यवस्थित समाज।

**Polka**-पोल्-का-*n.* a kind of lively dance, a woman's under-jacket. एक प्रकार का नाच, स्त्रियों की भीतरी कुर्ती।

**Poll**-पोल्-*n.* the human head, counting of voters, a place of election, recorded number of votes. मस्तक, मत दाताओं की गणना, मेम्बर चुनने का स्थान, मत-संख्या; *v. t. & i. (p. i. Polled.)* to clip, to shear, to enter in a list. बाल काटना, पेड़ छोटाना, नाम लिखना; *-adj.* hornless. बिना सींग का।

**Poll**-पॉल्-*n.* a parrot. तोता।

**Pollable**-पॉ-लै-बल-*adj.* able to be polled. मेम्बर चुनने योग्य; **Poll-tax** (a tax levied on every person.) प्रत्येक मनुष्य पर लगनेवाला कर (महसूल)।

**Pollack**-पॉल्क-*n.* a fish similar to the cod. एक प्रकार की समुद्री मछली।

**Pollarchy**-पॉल्कि-*n.* government by the multitude. सर्वसामान्य से शासित राज्य।

**Pollard**-पॉलर्ड-*n.* the stump of a tree, an animal that has lost its horns, bran sifted from flour. पेड़ का टूँठ, सींग हटा हुआ पशु, आटा से निकाला हुआ चोकर।

**Poll-book**-पॉल्-बुक-*n.* a register of voters. वोटर्स की सूची की पुस्तक।

**Polled**-पोल्ड-*adj.* lopped. छोट्टा हुआ, काटा हुआ।

**Pollen**-पॉ-लेन्-*n.* the powdery substance in the anther of flowers. पराग, पुष्प-रेणु; **Pollenless** (लेस्)-*adj.* destitute of pollen. पराग-रहित।

**Pollent**-पॉ-लेन्ट-*adj.* mighty, strong. शक्ति-शाली, पुष्ट।

**Poller**-पो-लर्-*n.* one who votes. वोट देनेवाला।

**Pollex**-पॉ-लेक्स-*n.* the thumb. हाथ का अँगूठा।

**Pollinate**-पॉल्लिनेट-*v. t.* to shed pollen upon. पराग झाड़ना, सेचन करना; **Pollination** (पॉल्लिनेशन्)-*n.* fertilizing with pollen. परागन, सेचन; **Pollinic** (पॉल्लिनिक)-*adj.* pertaining to pollen. पराग सम्बन्धी।

**Pollute**-पॉ-ल्यूट-*v. t.* to make filthy, to destroy the purity of. मलिन करना, दूषित करना (भ्रष्ट करना); **Polluted** (पॉल्यूट)-*adj.* defiled. मलिन किया हुआ; **Pollutedly** (पॉल्यूट-ली)-*adv.* with defilement. भ्रष्टासे, मलिनता से; **Polluter** (पॉल्यूट-र)-*n.* a corrupter. दूषित करने वाला; **Pollution** (पॉल्यूशन)-*n.* act of polluting, defilement. मालिन्य (कलङ्क), अपवित्रता (भ्रष्टा)।

**Polo**-पो-लो-*n.* a play like hockey which is played on horseback. घोड़े पर चढ़कर खेलने का गेंद का एक खेल; **Polo-stick**. लम्बे डण्डे की मुँगरी जिससे यह खेल खेला जाता है।

**Polonium**-पॉ-लो-नि-अम-*n.* an element which is radio-active. एक विशेष तरंग जितका प्रभाव रेडियो पर पड़ता है।

**Polt-foot**-पोल्-फूट-*adj.* club-footed. (झिरली से) बन्द पंजेवाला।

**Poltroon**-पॉल्-ट्रून्-*n.* a spiritless person, a coward. साहसहीन, डरपोक; **Poltroonery** (पॉल्-ट्रून्-री)-*n.* cowardice, want of spirit. भीरुता।

**Poly**-पॉ-ल-*prif.* in the sense of 'many.' 'अनेक' अर्थ का उपसर्ग; **Polyacoustic** (पॉ-काउस्टिक)-*adj.* magnifying sound. ध्वनि को तीव्र करनेवाला।

**Polyandrian**-पॉल्लिअन्ड्रिअन्-*adj.* same as **Polyandrist**.

**Polyandrist**-पॉल्लिअन्ड्रिस्ट-*n.* a woman having many husbands. अनेक पतिवाली स्त्री।

**Polyandry**-पॉल्लिअन्ड्रि-*n.* the fact or state of having more than one living husband. एक से अधिक जीवित पति रखने की बात या अवस्था।

**Polyarchy**-पॉल्लिआर्कि-*n.* government by many. अनेक मनुष्यों से शासित राज्य; **Polyatomic** (पॉ-टैम-इक)-*adj.* having more than one atom. एक से अधिक परमाणुवाला; **Polycarpic** (पॉलिक)-*adj.* fruiting several times. अनेक बार फलनेवाला; **Polychromatic** (पॉ-मीट्रिक)-*adj.* exhibiting a play of colours. अनेक रंगों को दिखलानेवाला; **Polychrome** (पॉलिक्रोम)-*n. & adj.* printed in several colours, an artistic work of several colours. अनेक रंगों में छपा हुआ, अनेक रंग की कारीगरी का; **Polychromic** (पॉलिक्रोमिक)-*adj.* displaying play of colours.

बहुरंगा ; Polychromy ( -क्रोमि ) -*n.* the art of colouring. अनेक रंगों में छापने की कला ; Polycladous ( -क्लेडम् ) -*adj.* with many branches. अनेक शाखाओं से युक्त ; Polyclinic ( -क्लिनिक् ) -*n.* a general hospital. सब रोगों के लिए एक अस्पताल ; Polycracy ( -क्रोसि ) -*n.* government by many. अनेक व्यक्तियों से शासित राज्य ; Polydactyl ( -डैक्टिल ) -*adj.* having more than five fingers or toes. हाथ या पैर में पाँच से अधिक अँगुलीवाला ; Polydemonism ( -डीमॉनिज्म् ) -*n.* worship of many gods. अनेक देवताओं का पूजन ; Polydipsia ( -डिप्सिया ) -*n.* excessive thirst. अधिक प्यास लगने का रोग ; Polygamic ( -गैमिक् ) -*adj.* pertaining to polygamy. बहुपत्नीत्व सम्बन्धी ; Polygamist ( -गैमिस्ट ) -*n.* one who has more than one living wife. बहुपत्नीवान् ; Polygamous ( -गैमस् ) -*adj.* having more than one wife. एक से अधिक पत्नीवाला ; Polygamy ( -गैमि ) -*n.* the practice of having more than one living wife. अनेक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा ; Polygastric ( -गैस्ट्रिक् ) -*adj.* having many stomachs. अनेक उदरोंवाला ; Polygenous ( -जैनेस ) -*adj.* consisting of several kinds. अनेक प्रकार का ; Polyglot ( -ग्लॉट् ) -*n.* & *adj.* one who speaks or writes in several languages. बहुभाषी, अनेक भाषाएँ जाननेवाला ; Polyglottal, ( -ग्लॉटल् ), Polyglottic ( -टिक् ) -*adjs.* बहुभाषी सम्बन्धी ; Polyglottism ( -ग्लॉटिज्म् ) -*n.* the knowledge of several languages. अनेक भाषाओं का ज्ञान ; Polygon ( -गॉन् ) -*n.* a plane rectilinear figure having more than four sides and angles. बहुभुजक्षेत्र ; Polygonal ( -गॉन्ल् ) -*adj.* having many angles or sides. बहुभुजी आकृति का ; Polygonally ( -गॉन्ल् ) -*adv.* बहुभुजों में ; Polygram ( -ग्रैम् ) -*n.* a figure consisting of several lines. अनेक रेखाओं से बनी हुई आकृति ; Polygraph ( -ग्रैफ् ) -*n.* a contrivance for multiplying copies of a writing. किसी लेख की अनेक प्रतिलिपियाँ छापने का यन्त्र ; Polygyny ( -जिनि ) -*n.* plurality of wives. अनेक पत्नी रखने का गुण या स्थिति ; Polyhedron ( -हीड्रन् ) -*n.* a figure of many sides. बहुभुजक्षेत्र ।

Polyhistor-पॉलि-हिरिस्टर् -*n.* a very learned man, a great scholar. बहुत बड़ा विद्वान् या पण्डित ।

Polymathy-पॉलिमैथि - *n.* the knowledge of several arts. बहुशास्त्र-ज्ञान ।

Polymorphic-पॉलिमॉर्फिक् - *adj.* pertaining to many shapes. अनेक आकृति सम्बन्धी ।

Polymorphous-पॉलिमॉर्फेस् -*adj.* having many shapes. अनेक आकृति का ।

Polynomial - पॉलिनोमिअल् - *adj.* of many names. अनेक नामवाला ।

Polyonymous-पॉलिऑन्' - इमस् - *adj.* having many titles. अनेक उपाधियोंवाला ।

Polyopia-पॉलिओपिया -*n.* multiple vision. अक्ष का एक रोग जिसमें एक पदार्थ अनेक दिखलाई देता है ।

Polyophagous-पॉ-लि-ऑ-फे-नास् - *adj.* subsisting on several kinds of food. अनेक प्रकार का आहार करनेवाला ।

Polypetalous-पॉलिपेटैल्म् -*adj.* having several petals. अनेक पंखड़ियोंवाला ।

Polyphone-पॉलि-फोन् - *n.* one symbol or letter for several sounds. अनेक उच्चारणों के लिए एक चिह्न या अक्षर ; Polyphonic ( -फोनिक् )

Polyphonous ( -अस् ) -*adj.* having several sounds. अनेक स्वरोंवाला ।

Polyplastic-पॉलि - प्लास्टिक् - *adj.* assuming several forms. अनेक रूप धारण करनेवाला ।

Polypod-पॉलि - पॉइ - *n.* an animal with several feet. अनेक पैरोंवाला जन्तु ।

Polypus-पॉलि-पस् -*n.* a tumour in the nose. नाकड़ा ।

Polyspermous ( पॉलि-स्पर्मन् ) -*adj.* containing several seeds. अनेक बीजोंवाला ; Polystome-

( -स्टोम् ) -*n.* an animal with many mouths. अनेक मुँहवाला जन्तु ; Polystyle ( -स्टाइल् )

-*n.* a building of several columns. अनेक स्तंभों की इमारत ; Polysyllabic ( -सिल्लैबिक् )

-*adj.* having many syllables. अनेक शब्दार्थों का ; Polysyllabically ( -अल् ) -*adv.* with many syllables. अनेक शब्दार्थों में ; Polysyllable ( -सिल्लैबल् ) - *n.* a word of many syllables. अनेक शब्दार्थों का शब्द ; Poly-

technic ( -टैक्निक् ) - *adj.* pertaining to various arts. अनेक कला सम्बन्धी ; Polytheism

( -थि' -इज्म् ) -*n.* a belief in more than one god. अनेक देवताओं में विश्वास ; Polytheist

( -थि' -इस्ट ) -*n.* one who believes in several gods. अनेक देव पूजक ; Polytheistic ( -इस्ट -इक् )

-*adj.* बहुदेव पूजा सम्बन्धी ।

Pomaceous-पॉमेसस् -*adj.* pertaining to apple. सेब सम्बन्धी ।



**Pomade**-पोमैड-*n.* a scented ointment for the hair. बालों में लगाने का सुगन्धित मलहम ।  
**Pomandar**-पोम्-आन्दर-*n.* a scented ball. सुगन्धित गोली ।  
**Pomatum**-पोमेटम्-*n.* an ointment for the hair. बाल का रोगन ।  
**Pomegranate**-पेम्ग्रानेट-*n.* the fruit of a tree with golden rind and many seeds. दाड़िम, अनार, अनार का वृक्ष ।  
**Pomfret**-पेम्-फ्रेट-*n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।  
**Pomiculture**-पोमिकल्चर्-*n.* fruit-growing. फलों की खेती ।  
**Pomiform**-पे-मि-फॉर्म-*adj.* like apple. सेब के आकार का ।  
**Pommel**-पेमे-ल-*n.* the knob on the hilt of a sword, the projecting part of a saddle. तलवार की मूठ की चुण्डी, कांटी का उभड़ा हुआ भाग ।  
**Pomology**-पे-मै-लॉ-जि-*n.* the art of fruit-growing. फल उत्पन्न करने की कला ।  
**Pomp**-पोम्-*n.* a splendid display, splendour. आडम्बर (वैभव), ठाटवाट ।  
**Pompom**-पेम्-पेन्-*n.* a kind of quick-firing automatic gun. एक प्रकार की आपसे आप छूटनेवाली बंदूक ।  
**Pomposity**-पोम्पोसिटि-*n.* ostentation, pompousness. आडम्बर ।  
**Pompous**-पोम्पस-*adj.* ostentatious, displaying pomp. आडम्बरी (अति प्रतापी), गर्वित; **Pompous style** (bombastic style.) अलङ्कारिक भाषा; **Pompously** (-लि)-*adv.* in a pompous manner. गर्व से, आडंबर से; **Pompousness** (-नेस)-*n.* the state of being pompous. आडंबर, प्रताप ।  
**Pompier**-पोम्पिअर-*n.* a fireman's ladder. आग बुझानेवाले की सीढ़ी ।  
**Pompon**-पोम्-पोन्-*n.* a bunch of ribbon attached to a hat or shoes. दोषी या जूते में लगाने का फीते का गुच्छा ।  
**Pond**-पोन्ड-*n.* a small pool for water. पोखरा, तालाब; -*v. t.* to make a pond. पोखरा या तालाब बनाना; **Pondage** (-ऐज)-*n.* the capacity of a pond. तालाब के जल का परिमाण ।  
**Ponder**-पोन्डर-*v. t.* to weigh in the mind, to think over. मन में तालना, विचार करना; **Ponderability** (-ऐबिलिटि)-*n.* state of being ponderable. चिन्तन योग्यता; **Ponderable** (-ऐबल)-*adj.* that may be thought over. चिन्तन योग्य; **Ponderance** (-आन्स)-*n.* weight.

**भार; Ponderer** (-अर)-*n.* one who ponders. विचार करनेवाला; **Ponderingly** (-इङ्गलि)-*adv.* with consideration. विचार करते हुए; **Ponderation** (-ऐ-शन्)-*n.* thinking, चिन्तन, मनन; **Ponderosity** (-आम्-इटि)-*n.* weight, heaviness. भार, भारीपन; **Ponderous** (-अस)-*adj.* heavy, laborious, tedious. बहुत भारी, परिश्रम का, कष्टकारक; **Ponderously** (-अस-लि)-*adv.* in a heavy manner. भार पूर्ण ढंग से; **Ponderousness** (-अम्-नेस)-*n.* state of being ponderous. भारत्व ।

**Pone**-पोन्-*n.* bread of maize. मकई की रोटी ।

**Ponent**-पोनेन्ट-*adj.* western. पश्चिमी ।

**Pongee**-पोन्-जी-*n.* soft Chinese silk. चीन देश का कोमल रेशमी कपड़ा ।

**Poniard**-पोन्यर्ड-*n.* a dagger. खंजर, कटार ।

**Pontage**-पोन्टेज-*n.* a toll on a bridge. पुल पर जाने-आने का कर ।

**Pontiff**-पोन्-टिफ-*n.* the Pope, the chief priest. रोम का प्रधान पादरी, प्रधान पादरी ।

**Pontificate**-पोन्-टिफिकेट-*n.* the dignity of a pontiff. धर्माध्यक्ष का अधिकार ।

**Pontifice**-पोन्टिफिन्-*n.* the structure of a bridge. पुल की रचना या बनावट ।

**Pont-levis**-पोन्ट-ले-विस्, (-पेन्-ले-वि)-*n.* a draw-bridge. हटाया जानेवाला पुल ।

**Pontoon** (bridge)-पोन्-टून् (-ब्रिज)-*n.* a bridge of boats or hollow metal cylinders. नाव या पीपे का पुल; -*v. t.* to cross a river through a pontoon. पीपे के पुल द्वारा नदी पार करना ।

**Pony**-पो-नि-*n.* (pl. Ponies.) a breed of small horse. छोटा घोड़ा, टट्टर ।

**Poodle**-पू-डल-*n.* a kind of pet dog with clipped hair. बाल कतरा हुआ छोटा कुत्ता; -*v. t.* to clip dog's hair. कुत्ते के बाल काटना ।

**Pooh**-पू-*interj.* expressing impatience and contempt. तिरस्कार तथा अर्थव्यर्थ सूचक शब्द ।

**Pooh-pooh**-पू-पू-*v. t.* to express contempt for. घृणा दिखलाना ।

**Pool**-पूल-*n.* small body of stagnant water. कुण्ड, छोटा तालाब; -*v. t.* to form a small pond. छोटा तालाब बनाना ।

**Poop**-पू-*n.* the stern of a ship. जहाज का सबसे पिछला भाग; -*v. t.* to break over the stern of a ship. जहाज के पिछले भाग से टक्कर खाना ।

**Poor**-पूअर-*adj.* needy, deficient, trifling, scanty, insignificant, unproductive, mean, destitute of strength or dignity, dejected,

meagre, unfortunate. दरिद्र, धनहीन, तुच्छ, न्यून, क्षुद्र, अनुपजाऊ, नीच, शक्ति या मर्यादा हीन, दुखी, दीन, अल्प, अभागा; Poor-house (a public work-house for the poor.) अनाथालय; Poor-soil (unfertile soil.) अनुपजाऊ भूमि; Poor-spirited (dejected, timid.) क्षुद्रमति, उदास, डरपोक।

Poorly-पूअर्-लि-*adj.* & *adv.* without wealth, meanly. दरिद्र के समान, दीनता से, नीचता से।

Poorness-पूअर्-नेस-*n.* poverty, the quality of being poor. दरिद्रता।

Pop-पॉप्-*v. i.* & *t.* (*p. t.* Popped.) to make a small explosive sound, to fire a gun, to put a question. तड़ाके का शब्द करना, बन्दूक छोड़ना, प्रश्न करना; *n.* explosive sound. तड़ाका, धड़ाका; Pop-gun (a child's toy gun.) बच्चों के खेलने की बन्दूक; To pop the question (to propose for marriage.) विवाह का प्रस्ताव करना।

Pope-पोप्-*n.* the head of the Roman Catholic Church. रोम का बड़ा पादरी।

Pope's head-पोप्स'-हेड-*n.* a long-handled brush. लम्बे डण्डे की कुँची।

Popery-पोपर-*n.* Roman Catholicism. पोप का धर्म।

Popish-पोपिश्-*adj.* pertaining to Pope. पोप सम्बन्धी।

Popinjay-पॉपिन्जे-*n.* a parrot, a conceited person. शुक, तोता, गर्व वाला मनुष्य।

Poplar-पॉलर-*n.* a kind of straight long tree. चिनार का वृक्ष।

Poplin-पॉप्लिन्-*n.* a woven silk fabric. एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, पापलीन।

Poplitic-पॉप्लिटिक्-*adj.* pertaining to the knee-joint. घुटने की चक्की का।

Poppet-पॉपेट-*n.* a small person, the head of a lath. छोटा नाटा मनुष्य, खराद का ऊपरी भाग।

Popping-पॉपिंग-*n.* the line within which a batsman must stand in cricket. क्रिकेट के खेल में क्रिकेट के आगे की लकीर जिसके भीतर बैट्समैन खड़ा होता है।

Popple-पॉप्ल-*v. i.* to flow to and fro. इधर-उधर लहराना।

Poppy-पॉपि-*n.* a plant which yields opium. पोस्ता, खसखस; Poppy-head (head of poppy.) पोस्ते की ढोही।

Populace-पॉप्युलेस-*n.* the common people, mob or rabble. सामान्य जन, साधारण लोग।

Popular-पॉप्युलर-*adj.* of the people, plain, public, adopted by ordinary people, easily

comprehensible, familiar, pleasing to the people, prevailing. लोकिक, सर्वप्रिय, लोक-सम्मत, प्रसिद्ध, सहज में जानने योग्य, लोकप्रिय, प्रचलित; Popular language (language of the people.) प्रचलित भाषा; Popular report (rumour.) जनप्रवाद; Popular scandal (general slander or talk against one's reputation.) लोकापवाद; Popular usage (popular custom.) लोकाचार।

Popularity-पॉप्यु-लै-रि-टि-*n.* what is prevalent among people. लोकप्रियता, प्रसिद्धि।

Popularization-पॉप्युलराइजेशन-*n.* the act of popularizing. लोक-प्रचार; Popularize (-आइज्)-*v. t.* to spread among the people, to make popular. प्रचलित करना, प्रसिद्ध करना; Popularly (-लि)-*adv.* in a popular manner. लोकप्रियता से।

Populate-पॉप्युलेट-*v. t.* & *i.* to supply with inhabitants. जनपूर्ण करना, बसाना; Population (-लेशन)-*n.* the number of people in a country. जनसंख्या, आबादी; Populous (-लस)-*adj.* thickly inhabited. जनपूर्ण, घना बसा हुआ; Populously (-लि)-*adv.* with many inhabitants. घनी बस्ती के रूप में; Populousness (-नेस)-*n.* the state of being populous. घनी बस्ती की स्थिति या हालत।

Porcelain-पॉर्सलैन्-*n.* glazed earthenware. चीनी मिट्टी का बर्तन; Porcelainize (-आइज्)-*v. t.* to turn into porcelain. चीनी मिट्टी में परिवर्तन करना; Porcelainous (-अस)-*adj.* resembling porcelain. चीनी मिट्टी के समान।

Porch-पोर्च-*n.* a covered entrance to a building, a portico. डबोड़ी, ओसारा; Porched (-इ)-*adj.* fitted with a porch. ओसारिदार; Porchless (-लस)-*adj.* destitute of a porch. बिना ओसारे का।

Porcine-पॉर्सीन्-*adj.* pertaining to or like Porch. swine. सुअर सम्बन्धी, सुअर का।

Porcupine-पॉर्-क्यु-पाइन-*n.* a quadruped whose body and tail are covered with sharp quills. शल्यक, साही; Porcupinish, (-इश्), Porcupiny (-इ)-*adj.* pertaining to a porcupine. साही के समान।

Pore-पोर्-*n.* a minute opening in the skin, a very small hole through which fluids



may pass. रोमकूप (रोमछिद्र), रन्ध्र-*n.* *i. e.* *t.* to meditate, to be absorbed in. विचार करना, ध्यान में लीन होना ।

**Porer-पोर्** -*n.* one who studies diligently. परिश्रम से अध्ययन करनेवाला ।

**Porgy-पोर्** -*n.* a kind of salt water fish. एक प्रकार की खारे जल की मछली ।

**Porism-पोरिस्म** -*n.* a corollary. उपसिद्धान्त; **Porismatic** (-औ-टिक) -*adj.* pertaining to a corollary. उपसिद्धान्त सम्बन्धी ।

**Pork-पोर्क** -*n.* flesh of swine used as food. सुअर का मांस; **Porker** (-अर्) -*n.* a young pig. सुअर का बच्चा; **Porkling** (-लिंग) -*n.* a young pig. छोटा सुअर; **Porky** (-इ) -*adj.* like pork. सुअर के मांस की तरह का ।

**Pornography-पोर्नोग्राफी** -*n.* licentious writing or painting. कामोद्दीपक लेख या चित्र ।

**Porosity-पोरोसिटी** -*n.* porousness. छिद्र की बहुलता, छिद्रमयता ।

**Porous-पोरस** -*adj.* full of pores. छिद्रपूर्ण, झरझरा; **Porousness** (-नेस) -*n.* the state of being porous. झरझरापन ।

**Porphyry-पोर्फीर** -*n.* a kind of precious stone. एक प्रकार का रत्न ।

**Porpoise-पोर्प्पस** -*n.* a mammal with a round snout. शिंशुमार, सुईस ।

**Porridge-पोरिज** -*n.* a food made by mixing meal or cereal in boiling water. लप्सी, हलुवा; **Keep your breath to cool your porridge** (keep your advice to your own use.) अपनी सलाह अपने पास रखो ।

**Portigo-पोर्नाइन्** -*n.* an eruption of the scalp, dandruff. रूसी ।

**Porringer-पोरिन्जर** -*n.* a small basin of metal. प्याला, थाली, तसला ।

**Port-पोर्ट** -*n.* harbour, a town possessing a harbour, a gateway, the lefthand side of a ship. red wine, bearing, external appearance. पोताश्रय, बन्दरगाह, बन्दरगाह का नगर, द्वार, जहाज का बायाँ भाग, लाल रंग की मदिरा, चाल, ढंग; *v. t.* to carry a rifle across the body, to turn helm to left side of the ship. फौजी कवायद में शरीर से लगाकर बन्दूक खड़े बल रखना, जहाज को बाईं ओर घुमाना ।

**Portability-see** Portable.

**Portable-पोर्टेबल** -*adj.* movable, to be carried easily. वहनीय (थोड़े भार का), सहज में ले जाने योग्य; **Portability** (-इटी), **Portableness** (-नेस) -*n.* the quality of being portable. सहज ही में ले जाने योग्य गुण या अवस्था ।

**Portage-पोर्** -*n.* carrying, cost of carrying, an arch over a doorway. भारवाहन, (भार) ले जाने का भाड़ा, दरवाजे के ऊपर की मेहराब; *v. t.* to convey boat &c. over a portage. किराया देकर नाव आदि ले जाना ।

**Portal-पोर्टल** -*n.* a gateway, a door. प्रवेशमार्ग, द्वार (दरवाजा); *adj.* pertaining to the vein that conveys blood to the liver. यकृत में रुधिर ले जानेवाली शिरा सम्बन्धी ।

**Portative-पोर्टेटिव** -*adj.* serving to carry. ले जानेवाला ।

**Portcrayon-पोर्टक्रेयन्** -*n.* a metallic handle for holding a crayon. रंगीन खडिया रखने की छड़ी ।

**Portcullis-पोर्टकूलिस** -*n.* a sliding door fitted over the gateway of a fortress. किले के फाटक में लगा हुआ ऊपर से नीचे उतरनेवाला दरवाजा; **Portcullised** (-इड) -*adj.* fitted with a portcullis. खिसकने वाले द्वार से युक्त ।

**Porte-पोर्टे** -*pref.* meaning 'case.' 'आधार' या 'खाना' अर्थ का उपसर्ग ।

**Portend-पोर्टेन्ड** -*v. t.* to foreshadow, to give warning of. शकुन बतलाना, पहिले से सूचना देना ।

**Portent-पोर्टेन्ट** -*n.* an omen, something marvellous. शकुन, अद्भुत घटना; **Portentous** (-अस) -*adj.* ominous. अशुभ, अद्भुत; **Portentously** (-अस-ली) -*adv.* in a portentous manner. अपशकुन-युक्त या अशुभ ढंग से ।

**Porter-पोर्टर** -*n.* (fem. **Portress**) a gate-keeper, a luggage-carrier. (प्रतिहारी) द्वारपाल, बोझ देनेवाला (मोटिया); **Porterage** (-रेज) -*n.* money paid for carrying luggage. हुलाई की मजदूरी; **Porterhouse** (-हाउस) -*n.* a restaurant. भोजनालय; **Porterly** (-ली) -*adv.* coarse, vulgar. फूहड़, भद्दा ।

**Portfire-पोर्टफायर** -*n.* a device for igniting explosives. बारूद में पकौता लगाने की विधि ।

**Portfolio-पोर्टफोलिओ** -*n.* (pl. **Portfolios**) a portable case for keeping loose sheet of paper, drawings &c., collection of papers connected with a state department, the office of a State Minister. खुले पत्र, नक़्शे इत्यादि बाँधकर रखने का बक्सा, सरकारी कागजात, राज्य के मन्त्री का पद ।

**Port-hole-पोर्टहोल** -*n.* a passage for steam. भाफ़ निकलने का छिद्र ।

**Portico-पोर्टिको** -*n.* (pl. **Porticoes**) a roof supported by pillars. बरामदा, झ्योड़ी, बरसाती ।

**Portiere-पोर्टियर** -*n.* a curain over a door way. दरवाजे के ऊपर का पर्दा ।

**Portion**-पोर्शन्-*n.* part, share, allotment, dowry, destiny. अंश, विभाग ( बाँट ), दूकड़ा, स्त्रीधन, भाग्य; *v.t.* to divide. भाग करना, बाँटना; **Portioned** (-इ)-*adj.* divided. विभक्त, बाँटा हुआ; **Portionless** (-लेस)-*adj.* having no portion. अविभक्त; **Portioner** (-अर्)-*n.* a portionist. विभाग करनेवाला; **Portioning** (-इङ्ग)-*n.* division. विभाग; **Portionless** (-लेस)-*adj.* shareless. अंशहीन।

**Portliness**-पोर्टे-लि-नेस-*n.* the state of being portly. शरीर-गौरव, स्थूलता, गम्भीरता।

**Portly**-पोर्टे-लि-*adj.* hunky, corpulent, stately. स्थूल, मोटा, गम्भीर।

**Portmanteau**-पोर्टे-मॉन्ट-ऑ-*n.* (*pl.* Portmanteaux, Portmanteaux.) a leather bag to carry clothes. कपड़ रखने का चमड़े का बैग।

**Portrait**-पोर्-ट्रेट-*n.* likeness of a living being made either by photographic process or by drawing. जीवित व्यक्ति का चित्र या तस्वीर; **Portraitist** (-इस्ट)-*n.* a maker of portraits. चित्र खींचनेवाला; **Portraiture** (-पोर्-ट्रेचर)-*n.* a portrait. चित्र।

**Portray**-पो-र-ट्रे-*v.t.* (*p.t.* Portrayed.) to draw, to describe graphically. चित्र बनाना, सुन्दर रीति से वर्णन करना।

**Portrayal**-पोर्टे-ट्रे-अल-*n.* act of portraying. चित्रलेखन, वर्णन।

**Portrayer**-पोर्टे-ट्रे-अर्-*n.* one who paints. चित्रकार।

**Portreeve**-पोर्टे-रीव-*n.* the chief magistrate of a port town. बन्दरगाह के नगर का अध्यक्ष।

**Portress**-पोर्ट्रेस-*n. fem.* a female porter. स्त्री-द्वारपाल।

**Pory**-पोरि-*adj.* full of pores. महीन छिद्रों से पूर्ण।

**Pose**-पोज-*v. t. & i.* to place in a pose, to puzzle, to bring to a stand, to assume an attitude. किसी विशिष्ट स्थिति में बैठना, व्यग्र करना, खड़ा कर देना, विशिष्ट आकृति धारण करना; *n.* posture, position, attitude. स्थिति, ढङ्ग, रीति; **Poser** (-अर्)-*n.* a difficult question. कठिन प्रश्न; **Posing** (-इङ्ग)-*adj.* puzzling. व्यग्र करनेवाला, धुँझा देनेवाला; **Posingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a puzzling manner. व्यग्रता से, धुँझा देनेवाले ढङ्ग से।

**Posit**-पॉजिट-*v. t.* to put in position. किसी स्थिति में रखना; *n.* attitude, situation. स्थिति।

**Position**-पोजिशन-*n.* state of being placed, attitude, situation, status. स्थान, पदवी (अवस्था), गौरवपूर्ण स्थिति; *n. t.* to place in a position. अवस्था या स्थान में रखना; **Out of**

**position** (unnecessary, unfit.) अनावश्यक, अव्यय **Positional** (-अल)-*adj.* pertaining to a position. स्थानीय, अवस्था का।

**Positive**-पॉजिटिव-*adj.* explicit, certain, convinced, sure, confident, direct, absolute, downright, opposed to negative. स्पष्ट (स्थिर), निश्चित, निःसन्देह, अचूक, सुनिश्चित, अकपट, पूर्ण, सीधा, ऋण ध्रुव को विपरीत; **Positive degree** (simple state of adjective.) विशेषण का सामान्य रूप (जिसमें 'तर्प', 'तमप' प्रत्यय जोड़े जाते हैं); **Positive electricity** (electricity excited on glass by rubbing it with silk.) धन विजली जो शीशे के टुकड़े पर रेशम रगड़ने से निकलती है; **Positive laws** (definite laws.) स्थिर नियम; **Positively** (-लि)-*adv.* in a positive manner. स्पष्ट रूप से, वस्तुतः; **Positiveness**; (-नेस), **Positivity** (-इटी)-*ns.* the state of being positive. दृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास।

**Posology**-पॉ-सॉ-लॉ-जि-*n.* the study of the quantity in which drugs are administered. औषधि की मात्रा के प्रयोग की विद्या।

**Posse**-पॉ-सि-*n.* a company of constables. सिपाहियों का जत्था।

**Possess**-पॉ-सेस-*v. t.* to own, to have, to maintain, to occupy, to accomplish. अधिकार रखना, धारण करना, प्राप्त करना, पूर्ण करना; **Possessed** (-इ)-*adj.* occupied. अधीन, प्राप्त; **Possessed by spirit** (attacked by a devil.) भूतग्रस्त; **Possession** (-सेशन)-*n.* a holding of property. अधिकार; **Possessions** (-सेशन्स)-*n. pl.* wealth, property. धन, सम्पत्ति; **To put in possession** (to have under control.) अधिकार में रखना; **To take possession of** (to own, to occupy.) अधिकार प्राप्त करना, अपनाना; **Possessive** (-इव)-*adj.* pertaining to possession. अधिकार-सम्बन्धी; **Possessively** (-लि)-*adv.* having possession. अधिकार में रखते हुए; **Possessiveness** (-नेस)-*n.* the state of being in possession. अधिकार, सम्बन्ध; **Possessor** (-अर्)-*n.* one who possesses, owner. स्वामी, अधिकारी।

**Possibility**-पॉसिबिलिटी-*n. (pl.* Possibilities.) the state of being possible. घटना, संभावना।

**Possible**-पॉ-सि-बल-*adj.* that may come to pass, tolerable. सम्भव होने योग्य, शक्य; **As far as possible** (as far as can be done.) जहाँ तक सम्भव हो; **Possibly** (-लि)-*adv.* perhaps, may be. कदाचित्, सम्भव है कि।

**Possum**-पॉ-सम-*n.* (same as Opossum.); **To play possum** (to pretend to be ill.) बीमार होने का बहाना करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**Post-पोस्ट** - *n.* a strong pole, station, employment, a letter-carrier, letters dispatched, size of paper 26×20 inch, a kind of writing paper. खम्भा, पद, नियुक्ति, डाक ले जानेवाला, डाक में डाली गई चिट्ठी, २६×२० इंच कागज का तख्ता, चिट्ठी लिखने का कागज; - *v. t. & i.* to advertise, to appoint, to travel with speed, to put letters &c. into a post office or letter-box for transmission, प्रकाशित करना, विज्ञापन निकालना, नियुक्त करना, तेजी से यात्रा करना, डाकघर में चिट्ठी इत्यादि छोड़ना; used as a *pref.* in the sense of "after, behind." "बाद का" अर्थ-नूचक उपसर्ग।  
**Postable-पोस्टेबल** - *adj.* to be posted. डाक द्वारा भेजने योग्य।

**Postage-पोस्टेज** - *n.* the charge for conveyance by post. डाक-महसूल।

**Postal-पोस्टल** - *adj.* connected with the post. डाक का।

**Post-bag-पोस्ट-बीग** - *n.* mail-bag. डाक भेजने का थैला; **Post-box (बॉक्स)** - *n.* a letter-box. चिट्ठी छोड़ने का वस्त्र; **Post-boy (बॉय)** - *n.* a rider of post-horses. डाक ले जानेवाला बुइ-सवार; **Post-card (कार्ड)** - *n.* a stamped card to be sent by post. पोस्ट-कार्ड; **Post-dated (डेटेड)** - *adj.* of an after-date. बाद की तारीख का; **Post-entry (एन्ट्री)** - *n.* a subsequent entry. बाद का प्रवेश (या लेख); **Post-free (फ्री)** - *adj.* delivered by the post without payment. बिना महसूल दिये डाक द्वारा भेजने योग्य; **Post-haste (हैस्ट)** - *n.* haste in travelling like that of a post. यात्रा में डाक जैसी शीघ्रता; - *adj.* speedy. वेगवान्; - *adv.* with speed in travelling. यात्रा में शीघ्रता के साथ; **Postman (मीन्)** - *n.* one who delivers letters. डाकिया, चिट्ठी-रसो; **Post-natal (नेटल)** - *adj.* occurring after birth. उत्पत्ति के बाद का।

**Poster-पोस्टर** - *n.* one who posts, a large advertisement. हरकारा, बड़ा विज्ञापनपत्र।

**Posterior-पोस्टीरिअर** - *adj.* later in time or order. उत्तरकाल का, बाद का; **Posteriority (इटी)** - *n.* the state of being subsequent. बाद में होने की स्थिति; **Posteriorly (लि)** - *adv.* subsequently. पश्चात्, बाद में।

**Posterity-पॉस्टरिटी** - *n.* descendant, succeeding generation. सन्तति (सन्तान), वंश।

**Postern-पोस्टर्न** - *n.* back door. घर के पीछे के भाग का फाटक (चोर दवांजा); - *adj.* being behind. (सुत), पिछला।

**Posthumous-पॉस्ट-यूमस** - *adj.* born after the death of one's father, occurring after death. पिता के मरण के बाद उत्पन्न, मरण के बाद प्रकाशित; **Posthumously (लि)** - *adv.* after death. मरण के बाद।

**Postil-पॉस्ट** - *n.* a marginal note, commentary. हाशिये पर की टिप्पणी, टीका।

**Postillate-पॉस्ट** - *v. t. & i.* to expound a scripture. धार्मिक पुस्तक की व्याख्या करना।

**Postillation-पॉस्टिले** - *n.* exposition of scripture. धार्मिक पुस्तक की व्याख्या।

**Postillion-पॉस्टिल्ल** - *n.* a rider of a coach-horse. गाड़ी में जुते हुए घोड़े पर का सवार।

**Posting-पोस्टिंग** - *n.* the transferring of accounts to a ledger. खाता-वही में हिसाब लिखना।

**Post-liminy-पोस्ट-लिमि** - *n.* restoration of property taken in war or alliance. युद्ध में छीनी हुई सम्पत्ति की मेल हो जाने पर वापसी।

**Postmaster-पोस्ट-मास्ट** - *n.* the superintendent of a post-office. पोस्ट आफिस का अध्यक्ष।

**Postmark-पोस्ट-मार्क** - *n.* an official stamp on letters &c. डाकघर की मुहर।

**Postmeridian-पोस्ट-मैरिडियन्** - *adj. (abbr. P. M.)* after midday. मध्याह्न, दोपहर के बाद।

**Post-mortem-पोस्ट-मॉर्टम्** - *adj.* medical examination after death. मृत्यु के बाद की (डक्टरों परीक्षा)।

**Post-nuptial-पोस्ट-नप्टाल** - *adj.* happening after marriage. विवाह संस्कार के बाद होनेवाला।

**Post-obit-पोस्ट-ऑबिट** - *adj.* happening after death. मृत्यु के बाद होनेवाला।

**Post-office-पोस्ट-ऑफिस** - *n.* a public department for conveyance of letters &c. डाकघर।

**Post-paid-पोस्ट-पेड** - *adj.* on which postage has been paid. डाक-महसूल पहिले से दिया हुआ।

**Postpone-पोस्ट-पोन्** - *v. t. & i.* to put off, to delay. विलम्ब करना, डालना; **Postponement (मेंट)** - *n.* act of deferring. डालने का कार्य; **Postponer (अर)** - *n.* one who delays. देर करनेवाला, डालनेवाला।

**Post-position-पोस्ट-पोजिशन** - *n.* a particle or word placed after another. प्रत्यय या शब्दांश जो शब्दों में जोड़ा जाता है; **Postpositional (अल)** - *adj.* pertaining to an affix. प्रत्यय-सम्बन्धी।

**Post-positive-पोस्ट-पॉजिटिव** - *adj.* placed after something else. किसी के बाद या पीछे रखा हुआ।

**Postprandial**-पोस्ट-प्रैंडि-अल्-*adj.* after-dinner. भोजन के बाद का ।

**Postscript**-पोस्ट-स्क्रिप्ट-*n.* (*abbr.* P. S.) a paragraph added to a letter after the signature. अनुलेख, लेख जो चिट्ठी समाप्त करने पर लिखा जावे ।

**Post-town**-पोस्ट-टाउन-*n.* a town in which there is a post-office. वह नगर जिसमें डाकघर हो ।

**Postulant**-पोस'-र्यू-लन्ट-*n.* one who offers to be a candidate for religious order. धार्मिक संस्था में प्रवेश करने का प्रार्थी ।

**Postulate**-पोस'-र्यू-लेट-*n.* fundamental condition, a self-evident proposition, something taken for granted. स्वीकृत पक्ष, स्वयं सिद्ध प्रमाण; -*v. t. & i.* (-लेट') to assume without proof. स्वयं सिद्ध मान लेना; **Postulation** (-शन)-*n.* necessary assumption. स्वयं सिद्ध कल्पना; **Postulator** (-र)-*n.* one who makes an assumption. स्वीकार करनेवाला; **Postulatory** (-टरि)-*adj.* suppletory, assumptive. प्रार्थनाकारी ।

**Postural**-पोस'-चरल्-*adj.* relating to posture. हाव-भाव संबंधी ।

**Posture**-पोस'-चर्-*n.* attitude, condition of body. स्थिति, आसन, स्थान, हावभाव; -*v. t. & i.* to dispose a person's limb in a particular way. किसी मुख्य स्थिति में शरीर को रखना या बुमाना; **Posture-maker**-*n.* (one who practises artificial postures of the body.) नट ।

**Post-war**-पोस्ट-वॉर्-*adj.* since 1918. सन् १९१८ के बाद का, युद्ध के बाद का ।

**Posy**-पो'-ज़ि-*n.* a short motto, a bouquet. कहावत, फूलों का गुच्छा ।

**Pot**-पॉट-*n.* a vessel of metal or earthenware, a jug, a size of paper measuring  $15\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2}$  inches. धातु या मिट्टी का पात्र या बर्तन,  $15\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2}$  इंच नाप का कागज; -*v. t. & i.* (*p. t.* **Potted**) to put in a vessel, to plant in a pot, to shoot. पात्र में रखना, गमलों में पेड़ लगाना, गोली मारना; **Big pot** (a famous person.) प्रसिद्ध व्यक्ति; **Flower pot** (a vessel to keep flowers.) गुलदान; **Inkpot** (a pot for holding ink.) दावात; **Pot-bellied** (a person with a protuberant belly.) तौंदीला मनुष्य; **Pot-boiler** (one who writes for a living.) जीविका के लिए ग्रन्थ बनावेवाला; **Potful** (-फुल्)-*n.* as much as a pot can hold. पात्र भर; **Pot-house** (alchouse.) शराब-खाना, कलवरिया; **To make the pot boil**

(to make a living.) जीविका जुटाना; **Watering-pot** (a vessel for watering.) पौधों को सींचने का जलपात्र ।

**Potable**-पो'-टैब्ल-*adj.* drinkable. पीने योग्य; **Potables** (-स)-*n. pl.* articles for drinking. पीने के पदार्थ; **Potableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being drinkable पेयता, पीने की योग्यता ।

**Potamic**-पॉ-टीम्'-इक्-*adj.* pertaining to rivers. नदी सम्बन्धी ।

**Potamology**-पॉटॉ-मॉलॉ-जि-*n.* the science of rivers. नदी-विज्ञान ।

**Potash**-पॉट'-आश्-*n.* an alkaline substance obtained from wood ashes. सज्जी (क्षार), पोटास ।

**Potassium**-पॉ-टी-स'-इ-क्म-*n.* the basic element of potash. पोटास का आधारभूत सत्व ।

**Potation**-पो-टै'-शन-*n.* drinking, पिलाई, पान ।

**Potato**-पॉ-टै'-टो-*n.* (*pl.* Potatoes.) a plant whose tubers are used for food. आलू; **Quite the potato** (the proper thing.) योग्य वस्तु ।

**Potatory**-पो-टै'-टरि-*adj.* drinkable. पीने योग्य ।

**Pot-boy**-पॉट-बॉय-*n.* a boy employed in a public-house. कलवरिया में काम करनेवाला लड़का; **Pot-companion**-*n.* a companion in drinking. साथ शराब पीनेवाला ।

**Potency**-पो'-टेंसि-*n.* power, general capability. शक्ति, बल, सामर्थ्य ।

**Potent**-पो'-टेंट-*adj.* powerful, efficient, mighty. प्रबल, प्रभावयुक्त, बलवान्; **Potently** (-लि)-*adv.* बलपूर्वक, शक्ति से ।

**Potentate**-पो'-टेंन्-टेट-*n.* a ruler or monarch. अधिकारी पुरुष, महाराजा ।

**Potential**-पॉ-टेंन्-शल्-*adj.* capable of existing, latent. सम्भावित, शक्य; **Potential mood** (subjunctivemood.) विधिलिङ् ।

**Potentiality**-पॉ-टेंन्-शलिटि-*n.* possibility. सम्भाव्यता; **Potentialize** (-आइज़)-*v. t.* to make potential. सम्भव करना; **Potentially** (-लि)-*adv.* in possibility. सम्भावनासे; **Potentiate** (-टेट)-*v. i.* to make powerful, to make possible. शक्ति प्रदान करना, सम्भव करना ।

**Potently**-पो'-टेंन्-लि-*adj.* powerfully. शक्ति या सामर्थ्य से ।

**Pother**-पॉट'-अर्-*n.* noise, bustle, din. शोर-गुल, हल्ला, हुल्लड़; -*v. t.* to harass, to trouble. कष्ट देना, पीड़ा देना ।

**Potion**-पो-शन-*n.* a dose or draught of medicine. पीने की औषध की एक मात्रा ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Potsherd**-पाँद'शर्द'-*n.* a broken piece of a pot. बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा।

**Pott**-पाँद'-same as 'Pot' as applied to the special size of paper. कागज की एक नाप।

**Pottage**-पाँद'-प'-*n.* meat soup. मांस का शोरबा या रस्सा।

**Potter**-पाँद'-अर'-*n.* one who makes earthenware vessels. कुम्हार; *-v. t.* to work in an indifferent manner, to loiter, to trifle. लापरवाही से काम करना, बेगारी करना, मटकना, ओछा काम करना; **Potter's wheel** (the wheel on which a potter makes pots &c.) कुम्हार की चाक।

**Pottery**-पाँद'-अर'-*n.* earthenware, the business of a potter, a place where earthenware is prepared. मिट्टी के बर्तन, कुम्हार का व्यापार, कुम्हार का बर्तन बनाने का स्थान।

**Potting**-पाँद'-इ-इंग'-*n.* drinking, planting in a pot. मदिरा पीना, गमले में पेड़ लगाना।

**Pottle**-पाँद'-ल'-*n.* half-a-gallon, measure for liquids, a small wickerwork basket. तरल पदार्थ की प्रायः अर्धई सेर की नाप, बौंस की दोकरी।

**Potty**-पाँद'-इ-इ-*adj.* insignificant. तुच्छ।

**Potulent**-पाँद'-यु-लेंट'-*adj.* tipsy. थोड़ी शराब पीये हुए।

**Pouch**-पाउच्'-*n.* a small bag or pocket, a bag-like cavity, protuberant belly. छोटी थली, थैली के आकार की वस्तु, तौंद; *-v. t.* & *i.* to keep in a pouch, to hang like a pouch, थैली में रखना, थैली की तरह लटकना; **Pouched** (-इ) - *adj.* provided with a pouch. थैलीदार; **Pouchy** (-इ) - *adj.* having pouch. थैलीदार।

**Poudrette**-पू-द्रे'-*n.* manure of night-soil. बिच्छा की खाद।

**Pouf**-पूफ'-*n.* also (**Pouffe**.) a woman's pad of hair. स्त्रियों का ऊँचा जड़ा।

**Poult**-पोल्ड'-*n.* a young fowl. छोटा मुर्गा।

**Poulterer**-पोल्ड'-अर'-*n.* one who deals in poultry. मुर्गा बेचनेवाला।

**Poultice**-पो-ल्'-टि-स'-*n.* a soft mass of linseed &c. spread on cloth to be applied to tumours. पुल्टिस, प्लेप; *-v. t.* to apply a poultice to. पुल्टिस लगाना।

**Poultry**-पोल्ड'-*n.* domestic fowls. घरेलू मुर्ग, बत्ख इत्यादि।

**Pounce**-पाउन्स'-*n.* a claw or talon of a bird of prey, fine powder dusted over perforated pattern for transferring it to cloth &c.

शिकारी पक्षी का पंजा, महीन बुकनी जो छेरी हुई तस्वीर से रगड़कर कपड़े इत्यादि पर उतारी जाती है; *-v. t.* & *i.* to make a sudden attack upon, to emboss with pumice or pounce, to sprinkle with pounce. आक्रमण करना, चमकाना, बुकनी छिड़ककर तस्वीर उतारना।

**Pound**-पाउन्ड'-*n.* a measure of weight 16. oz. avoirdupois and 12 oz. troy (*abbr.* lb = *libra*.), a coin worth 20 shillings (written £.) अध सेर का वजन, सोने का भार जो सिक्का जिसका मूल्य प्रायः १/५ रुपया होता है; *-v. t.* to test the weight of coins by weighing the number that ought to weigh a pound. सिक्के का वजन नापना; **Penny wise and pound foolish** (negligent in regard to large sums but careful in saving small ones.) छोटे-छोटे व्यय में किरायात करना और बड़ी रकम उड़ाना (मुझे लुटे और कोयले पर छाप लगे)।

**Pound**-पाउन्ड'-*n.* an enclosure for animals, a place of confinement. पशुओं को बन्द करने का बाड़ा, बन्धन-स्थान; *-v. t.* & *i.* to confine in a pound, to crush or bruise with pestle. बाड़े में बन्द करना (घेरना), लोढ़े से कुचना, पीसना या बुकनी बनाना।

**Poundage**-पाउन्ड'-ऐज'-*n.* so much allowance per pound. कमीशन की पाउण्ड।

**Pounder**-पाउन्ड'-अर'-*n.* a pestle. मूसल, लोढ़ा।

**Pour**-पोर'-*v. t.* & *i.* to cause to flow, to empty a thing out of any vessel, to run in a crowd, to issue in a stream, to discharge in a continuous flow. धार गिराना, उँडेलना, भीड़ मचाना, मूसलधार बरसना; *-n.* a heavy downpour of rain. मूसलाधार वृष्टि; **It never rains but it pours** (misfortunes always come together.) आपत्तियाँ एक साथ ही आती हैं; **To pour cold water on** (to discourage.) हताश करना; **To pour oil upon troubled waters** (to calm disturbance.) विपन्न शान्त करना; **To pour forth arrows** (to make continuous discharge of arrows.) लगातार तीर बरसाना।

**Poussette**-पू-सेट'-*n.* a country dance in pairs. एक प्रकार का स्त्री-पुरुष के जोड़े का देहाती नाच।

**Pout**-पाउड'-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली; *-v. t.* & *i.* to thrust out lips as a sign of displeasure. क्रोध से जीठ फुलाना; *-n.* sulkiness. उदासीनता।

**Pouter**-पाउडर'-*n.* a kind of pigeon. एक प्रकार का कबूतर।

**Pouting**-पाउ-टिंग'-*n.* obstinacy of children. बच्चों का हठ।

**Poutingly**-पाउ टिङ्गर -*adv.* with lips throbbing. ओंठ फड़काते हुए ।

**Poverty**-पॉवर्टि-*n.* scarcity, need, indigence. दरिद्रता, निर्धनता, कमी, दीनता; **Reduced to poverty** (reduced to poorness.) दरिद्र बना दिया गया या बन गया हुआ; **Struck with poverty** (reduced to a state of poverty.) दरिद्रताग्रस्त ।

**Powder**-पाउ'-डर-*n.* dry particles reduced to dust, gunpowder. चूर्ण, बुकनी, बारूद; -*v. t.* to reduce to dust, to pulverize. चूर्ण करना, बुकनी करना; **Not worth powder and shot** (not worthy of fighting.) युद्ध न करने योग्य; **To reduce to powder.** बुकनी बनाना; **Powder-box** (-बॉक्स) -*n.* a box in which powder for the toilet is kept. सिंगार का पाउडर रखने की डिब्बिया; **Powder-cart** -*n.* a cart used for carrying powder and shot. गोली-बारूद देने की ठेला गाड़ी; **Powder-flask** (-फ्लास्क) -*n.* a horn for gunpowder. बारूद की कुप्पी; **Powder magazine** (-मैगजीन) -*n.* a place where gunpowder is stored. बारूद रखने का घर; **Powder-mill** (-मिल) -*n.* a mill in which gunpowder is made. बारूद बनाने का कारखाना; **Powder-room** (-रूम) -*n.* a room in a ship in which gunpowder is kept. जहाज में बारूद रखने की कोठरी; **Powdery** (-इ) -*adj.* resembling powder. बुकनी के समान ।

**Power**-पावर-*n.* ability of performing an action, particular mental or bodily faculty, capacity, strength, energy, legal authority, a ruler, military force, dominion, government, influence, (*math.*) the product arising from the multiplication of a number by itself. कार्य करने की योग्यता, विशेष मानसिक या शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य, विभव, वैध अधिकार, शासक, सेना, राज्य, शासन, प्रभाव (गणित में घात); **According to one's power** (as far as one can do.) यथाशक्ति; **Balance of power** (having no state greatly preponderant.) राष्ट्रों की समशक्ति; **In one's power** (under one's control.) अपने अधीन; **Power-house** (-station) -*n.* the central station where electrical or other power is generated. यन्त्र द्वारा शक्ति उत्पन्न करने का स्थान; **Power-mill** (a mill run by mechanical powder.) इन्जन से चलने-वाली चक्की; **Power of thinking** (thinking faculty.) विचार-शक्ति; **The mechanical powers** (mechanical energy.) यन्त्र-बल; **To exercise power over** (to have sway over.)

बश में करना, अधीन करना ।

**Powerful**-पावर-फुल -*adj.* intense, potent efficacious. बलवान्, शक्तिमान्, प्रबल, शूरवीर; **Powerfully** (-फुलि) -*adv.* in a powerful manner. शक्ति या सामर्थ्य से; **Powerfulness** (-फुल-नेस्) -*n.* the quality of being powerful. शक्ति, सामर्थ्य; **Powerless** (-लेस्) -*adj.* without power. शक्तिहीन, निर्बल; **Powerlessly** (-लेस्-लि) -*adv.* in a powerless manner. निर्बलता से; **Powerlessness** (-लेस्-नेस्) -*n.* the state of being powerless. असामर्थ्य; **Power-loom** (-लूम) -*n.* a loom which is moved by mechanical power. यन्त्र से चलनेवाला करघा ।

**Pox**-पाक्स-*n.* syphilis, a disease in which pustules appear on the body. उपदंश, गर्मी, दाना निकलने का रोग, चेचक ।

**Practicability** -see Practicable.

**Practicable**-प्रीक्टिकेबल -*adj.* that can be done or performed, feasible. करणीय, (सुख-साध्य) करने योग्य; **Practicability** (-इटी), **Practicableness** (-नेस्) -*ns.* the state of being practicable. सम्भावना; **Practicably** (-केबलि) -*adv.* in a possible manner. सम्भाव्यता से ।

**Practical**-प्रीक्टिकल -*adj.* concerned with practice, trained by practice, inclined to action. अभ्यासिक, व्यवहार में लाने योग्य; **Practical knowledge** (worldly knowledge.) व्यावहारिक ज्ञान; **Practical scheme** (a scheme able to be used in practice.) व्यवहार के योग्य उपाय; **Practical teacher** (a teacher competent in teaching.) शिक्षा-प्रयोग में निपुण ।

**Practicality**-प्रीक्टिकलिटी-*n.* the quality of being practical. व्यावहारिकता ।

**Practically**-प्रीक्टिकली -*adv.* in a practical manner. व्यवहार से, कार्यक्षमता से ।

**Practicalness**-प्रीक्टिकलनेस् -*n.* practicality. व्यवहार-कुशलता ।

**Practice**-प्रीक्टिस-*n.* habitual action, custom, constant use in an art, professional work, an easy way of solving some arithmetical problems. सम्प्रदाय (रीति), अभ्यास (प्रयोग), आचरण, व्यवसाय, व्यवहार गणित; **Bad practice.** दुराचार; **Family practice** (custom peculiar in a family.) कुल परम्परा; **Practice of arms** (military practice.) शस्त्रों का अभ्यास; **To put into practice** (to carry out.) प्रवृत्त करना ।

**Practician**-प्रीक्टिसियन्-*n.* the working class. काम करनेवाले मनुष्य ।

**Practise**-प्री-क्टिस् -*v. t. & i.* to perform

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



habitually, to pursue, to exercise as a profession or art. अभ्यास करना, उद्यम करना, जीविका चलाना; Practised (-इ)-*adj.* skilled in practice अभ्यस्त।

**Practising**-प्रैक्टिसिङ्ग-*adj.* engaged in employment. अभ्यास करनेवाला।

**Practitioner**-प्रैक्टिशनर-*n.* a professional worker, one engaged in an art. व्यवसायी, व्यवहार में निपुण मनुष्य।

**Praecocial**-प्री-को'-राल-*adj.* pertaining to birds whose young ones feed themselves as soon as they come out of eggs. ऐसे पक्षियों का जिनके बच्चे अंडे से निकलते ही स्वयं खाने लगते हैं।

**Pragmatic, Pragmatical**-प्रैगमीटिक, (-अल्)-*adjs.* forward, meddling. धृष्ट, बिना अधिकार के विमन डालनेवाला; **Pragmaticality** (-अल्-इ-टि)-*n.* impertinence. धृष्टता; **Pragmatically** (-अलि)-*adv.* in a meddling manner. धृष्टता से; **Pragmaticalness** (-अल्-नेस्)-*n.* the quality of being pragmatical. धृष्टता।

**Pragmatism**-प्रैग'-मी-टिज्म-*n.* pedantry. पाण्डित्य का दर्प, दम्भ; **Pragmatist** (-टिस्ट)-*adj.* meddling. अभिमानी, दम्भी; **Pragmaticistic** (-टिस्ट-इक्)-*adj.* pertaining to pedantry. दम्भ सम्बन्धी; **Pragmatize** (-टाइज्)-*v. t.* to represent as real. सच्चा दर्साना।

**Prairie**-प्रे'-रि-*n.* grassland of North America. उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान।

**Praisable**-प्रेज़'-ब्ल-*adj.* deserving praise. प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य।

**Praise**-प्रेज़-*v. t.* to glorify, to extol the merits of, to applaud. प्रशंसा करना, स्तुति करना, बड़ाई करना, सराहना; *n.* commendation, approbation. प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई।

**Praiser**-प्रेज़र-*n.* one who extols. स्तुति करनेवाला।

**Praiseful**-प्रेज़'-कुल्-*adj.* glorious. प्रशंसापूर्ण; **Praisefulness** (-नेस्)-*n.* the state of being praiseful. स्तुतिपूर्णता; **Praiseless** (-लेस्)-*adj.* without praise. प्रशंसाहीन; **Praiseworthy** (-वर्थि-निल)-*adv.* in a praiseworthy manner. प्रशंसनीय ढंग से; **Praise-worthiness** (-वर्थि-नेस्)-*n.* the state of being praiseworthy. स्तुति, प्रशंसनीयता, सराहनीयता।

**Praiseworthy**-प्रेज़-वर्थि-*adj.* laudable, worthy of praise. स्तुति योग्य, सराहने योग्य।

**Praline**-प्रा'-लीन्-*n.* a kind of sweetmeat. एक प्रकार की मिठाई (गरी की बर्ती)।

**Pram**-प्रौन्-*n.* perambulator a milk man's

hand-cart. बच्चों को धुमाने की गाड़ी, बाले की ठेलागाड़ी।

**Prance**-प्रीन्स-*v. t.* & *i.* to spring on hind legs, to behave in an arrogant manner. (घोड़िका) पिछले पैरों पर उछलना, घुब्टा से व्यवहार करना; *n.* a prancing movement. उछल-कूद, छलांग।

**Prancing**-प्रीन्सिङ्ग-*n.* a springing or bounding movement. उछल-कूद; **Prancingly** (-लि)-*adv.* in a prancing manner. उछल-कूद करते हुए।

**Prandial**-प्रिन्डिअल्-*adj.* pertaining to dinner. भोजन सम्बन्धी।

**Prank**-प्रौक्-*n.* a practical joke, a frolic. (क्रीड़ा) हाथापाई, खेल-कूद; *v. t.* to decorate, to adorn in a showy manner. साजना, सजाना; **Idle prank** (mad frolic.) वानर-क्रीड़ा; **Mischievous prank** (an erratic action.) वदमाशी; **Frankful** (-कुल्)-*adj.* full of gambol. चपलतापूर्ण; **Frankish** (-इश्)-*adj.* full of pranks. खेल-कूद सम्बन्धी; **Prankishness** (-इश्-नेस्)-*n.* frolicsomeness. चपलता।

**Prate**-प्रेट-*v. t.* & *i.* to chatter, to talk idly. बड़बड़ करना, बूथा बकवाद करना; *n.* useless talk. बकवाद करना।

**Prater**-प्रेटर-*n.* one who prates. बकवादी।

**Prating**-प्रे-टिङ्ग-*n.* an idle talk. बकवाद।

**Pratincole**-प्री-ट'-इन्कोल्-*n.* a swallow-like bird. पर्यै के प्रकार की एक चिड़िया।

**Pratique**-प्रैटिक-*n.* licence to hold trade after quarantine. जहाज़ शुद्ध करने के बाद व्यापार करने की आज्ञा।

**Prattle**-प्रा'-टल्-*v. t.* & *i.* to talk in a childish manner, to talk idly. बालकों की तरह बड़बड़ाना, प्रलाप करना; *n.* an idle talk. बड़बड़; **Prattler** (-अर)-*n.* one who prattles. बड़बड़िया मनुष्य; **Prattling** (-इङ्ग)-*adj.* talking idly बकवादी, बड़बड़िया।

**Pravity**-प्रीविटि-*n.* corruptness, depravity. अप्रष्टता, नीचता।

**Prawn**-प्राँन्-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली।

**Praxis**-प्रीक्सिस्-*n.* an accepted practice or custom. अभ्यास, आदत।

**Pray**-प्रे-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Prayed.) to beseech earnestly, to entreat, to petition, to beg. स्तुति (आराधना) करना, प्रार्थना करना, विनती करना।

**Prayer**-प्रेअर-*n.* solemn address to God asking for favour. प्रार्थना (स्तोत्र), उपासना,

विनती; **Prayer-book** (a book containing prayers.) भजन की पुस्तक; **Prayerful** (-फुल) -*adj.* devotional. आराधनापूर्ण; **Prayerfully** (-फुल) -*adv.* in a prayerful manner. आराधनापूर्ण ढंग से; **Prayerfulness** (-फुल-नस्) -*n.* the state of being prayerful. स्तौवन-पूर्णता; **Prayerless** (-लेस्) -*adj.* neglecting prayers. आराधनाहीन; **Prayerlessness** (-लेस्-नेस्) -*n.* the state of being prayerless. स्तुतिहीनता।

**Praying**-प्रे-इङ्ग्-*n.* prayer, request. स्तुति, प्रार्थना।

**Pre**-प्रि-*pref.* in sense of 'before.' 'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग।

**Preach**-प्रीच-*v. i. & t.* to deliver a sermon publicly, to give moral advice, to proclaim. धर्म का उपदेश देना, धर्म सम्बन्धी शिक्षा देना; **To preach down** (to put down by preaching.) उपदेश देकर नीचा दिखलाना; **To preach up** (to praise, to extol.) प्रशंसा करना; **Preachable** (-ऐ-बल) -*adj.* worth preaching. उपदेश देने योग्य; **Preacher** (-अर्) -*n.* one who discusses on religious matters. उपदेशक, धर्मशासक; **Preachership** (-शिप्) -*n.* the office of a preacher. उपदेशक का पद।

**Preachify**-प्रीचि-फाइ-*v. i.* to preach tediously. अशुचिकर उपदेश देना।

**Preaching**-प्रीचिङ्ग्-*n.* instruction. उपदेश, शिक्षा।

**Preacquaintance**-प्री-अक्वेन्टेन्स-*n.* previous acquaintance. पूर्व-परिचय, पहले की जानकारी।

**Preacquainted**-प्री-अक्वेन्टेड-*adj.* acquainted previously. पहिले का परिचित।

**Preadministration**-प्री-अड्मिनिस्ट्रेशन-*n.* previous administration. पूर्व शासन।

**Preadmonition**-प्री-अड्मोनिशन-*n.* previous warning. पूर्व सूचना या चेतावनी।

**Preamble**-प्री-अम्बुल-*n.* preliminary statement, introduction, preface. प्रस्तावना, भूमिका; -*v. i.* to make a preface. भूमिका लिखना।

**Preambulate**-प्री-अम्बुलेट-*v. i.* to walk before. आगे-आगे जाना; **Preambulation** (-लेशन) -*n.* walking before. अग्रगमन; **Preambulatory** (-लैटरी) -*adj.* preceding, of a preface. आगे का, प्रस्तावना संबंधी।

**Preappoint**-प्री-अपॉइन्ट-*v. t.* to appoint previously. पहिले से नियुक्ति करना; **Preappointment** (-मेन्ट) -*n.* previous appointment. पूर्वनियुक्ति।

**Preapprehension**-प्री-अप्रि-हेंशन-*n.* opinion which is formed before examination. परीक्षा करने के पहिले स्थिर की हुई धारणा।

**Prebend**-प्रे-बेन्ड-*n.* a part of the revenue of a church or cathedral granted to a clergyman. पादरी को दी हुई वृत्ति; **Prebendal** (-अल) -*adj.* pertaining to a prebend. याजक-वृत्ति संबंधी; **Prebendary**-*n.* a prebendholder. याजक-वृत्ति-धारी।

**Precarious**-प्रि-कैरि-अस्-*adj.* dependent on chance, unsettled, uncertain, perilous सन्दिग्ध, अस्थिर, अनिश्चित, संकटपूर्ण; **Precariously** (-लि) -*adv.* in an unsettled manner. सन्दिग्धता से; **Precariousness** (-नेस्) -*n.* the state of being unsettled. सन्दिग्धता।

**Precative**-प्रे-केटिव-*adj.* expressing entreaty. प्रार्थनात्मक।

**Precatory**-प्रे-केटरी-*adj.* making entreaty. प्रार्थनापूर्ण, विनती करनेवाला।

**Precaution**-प्रि-कॉशन-*n.* caution beforehand, a preventive measure. पूर्वचिन्ता, निवारण का उपाय; -*v. t.* to warn beforehand. पहिले से सावधान करना; **Precautionary** (-अरि) -*adj.* of the nature of precaution. पूर्वविचार सम्बन्धी।

**Precautious**-प्रि-कॉशस-*adj.* suggesting caution beforehand. पहिले से सचेत; **Precautiously** (-लि) -*adv.* with previous precaution. पहिले से सचेत होते हुए।

**Precede**-प्री-सीड-*v. t. & i.* to go before in rank or importance. आगे जाना, पूर्व में होना; **Precedence** (-डन्स) -*n.* the act of going before. अग्रगमन (प्रथमता)।

**Precedent**-प्रि-सिडेन्ट-*n.* previous decision. पहिले का न्याय, नतीज; **Precedented** (-ऐड) -*adj.* having a precedent. पूर्व दृष्टान्त से स्थिर; **Precedently** (-लि) -*adv.* serving as a precedent. पूर्व दृष्टान्त के रूप में।

**Preceding**-प्रि-सीडिङ्ग्-*adj.* antecedent, going before. पूर्व का, पहिला।

**Precentor**-प्रिसेन्टर्-*n.* one who leads the singing of a choir. मुख्य गायक, राग आरम्भ करनेवाला; **Precentorship** (-शिप्) -*n.* the office of a precentory. मुख्य गायक का पद; **Precentrix**-प्रिसेन्ट्रिक्स-*n. fem.* a female precentor. मुख्य गायिका।

**Precept**-प्री-सेप्ट-*n.* a command, maxim, rule of action. आज्ञा, नियम (उपदेश), मर्यादा; **Moral precepts** (ethical maxims.) नीतिवचन; **Preceptive** (-इव) -*adj.* con-

sisting of precepts. नियमों से युक्त; **Preceptor** (-अर्) - *n.* an instructor, a teacher. उपदेशक, गुरु; **Preceptorial** (-टोरिअल) - *adj.* pertaining to a preceptor. गुरु-सम्बन्धी; **Preceptory** (-टरि) - *adj.* giving precepts. अनुशासक; **Preceptress** (-ट्रेस) - *n. fem.* a female teacher. गुरुभाइन, अध्यापिका।

**Precession** - प्रिसेशन् - *n.* the act of going before. अग्रगमन; **Precession of the equinoxes** (the shifting of equinoctial points from east to west.) अयन गति, अयन चलन।

**Precinct** - प्री-सिङ्कट - *n.* the space enclosed by a boundary; (-प्ल.) environs of a district &c. सीमा, मैड, सिवाना; (ब० व०) सीमाप्रान्त।

**Precious** - प्रेशिअ - *adj.* valuable, costly, of great value or worth. बहुमूल्य, उत्कृष्ट, अतमोल; **Precious metals** (gold, silver &c.) सोना चाँदी इत्यादि; **Precious stone** (a gem.) रत्न, जवाहिरात; **Preciously** (-लि) - *adv.* in a precious manner. बहुमूल्यता से; **Preciousness** (-नेस्) - *n.* valuableness. बहुमूल्यता।

**Precipice** - प्रेसिपिअ - *n.* the steep face of a rock or mountain, an abrupt descent. करारा, पर्वत या चट्टान की खड़ी दीवार।

**Precipient** - प्रे-सि-पियेंट - *adj.* commanding. शासक।

**Precipitate** - प्रे-सि-पिटेट - *n.* a deposit obtained from a solution, condensed moisture. तलछट, तरल पदार्थ; जमी हुई माप।

**Precipitability** - प्रेसिपिटैबिलिटी - *n.* the state of being precipitable. जमाव, तलछट बैठ जाने की स्थिति।

**Precipitable** - प्रेसिपिटैबल - *adj.* able to be precipitated. तलछट जमाने योग्य।

**Precipitant** - प्रे-सि-पिटैन्ट - *n.* a body precipitated. नीचे जमा हुआ पदार्थ।

**Precipitance** - प्रे-सि-पिटैन्स - *n.* precipitancy, rash, haste. साहस, शीघ्रता; **Precipitancy** (-टीन्स), **Precipitatness** (-टैट-नेस्) - *ns.* the quality of being precipitate. प्रबलता।

**Precipitate** - प्रे-सि-पिटेट - *adj.* headlong, rapid, hasty. साहसी, प्रबल; *v. t.* to throw headlong, to hurl, to condense, to be deposited in a solid form. वेग से नीचे की गिराना, मारना, ठोस होना, पंदा में बैठ जाना; **Precipitately** (-लि) - *adv.* in a rapid manner. प्रबलता से, साहस से; **Precipitation** (-टै-शन्) - *n.* the act of precipitating. अधःपतन, शीघ्रता; **Precipitator** (-टै-टर) - *n.* that which precipitates. तलछट बैठानेवाला।

**Precipitous** - प्र-सि-पिटसु - *adj.* steep, abrupt. बहुत खड़ा, करारे का; **Precipitously** (-लि) - *adv.* in a steep manner. खड़ेपन से; **Precipitousness** (-नेस्) - *n.* the state of being steep. करारापन, खड़ापन।

**Precis** - प्रे-सी - *n.* a summary or abstract. सार, संक्षेप।

**Precise** - प्रि-साइस - *adj.* definite, exact, accurate. निश्चित, यथार्थ, विधिपूर्वक (ठीक); **Precisely** (-लि) - *adv.* in a precise manner. उचित रीति से, ठीक-ठीक; **Preciseness** (-नेस्) - *n.* the quality of being precise. यथार्थता, शुद्धता।

**Precisian** - प्रि-सिअन् - *n.* one who is strictly precise and exact. नियमपूर्वक कार्य करनेवाला।

**Precision** - प्रे-सिअन् - *n.* accuracy, exactness. यथार्थता, शुद्धता; **Precisionist** (-इस्ट) - *n.* one who acts with precision. शुद्धता या यथार्थता से काम करनेवाला।

**Preclude** - प्रिक्लूड - *v. t.* to exclude, to shut off, to prevent. अलग रखना, बन्द करना, रोकना।

**Preclusion** - प्रिक्लूजन् - *n.* the act of precluding. निरोध, रुकावट।

**Preclusive** - प्रिक्लूसिव - *adv.* tending to prevent. प्रतिरोधक, रोकनेवाला।

**Precocious** - प्रि-को-शस - *adj.* developing prematurely. अकालप्रौढ़, समय से पहिले पकनेवाला; **Precociously** (-लि) - *adv.* in a precocious manner, अकालप्रौढ़ता से; **Precociousness** (-नेस्), **Precocity** (-सिटि) - *ns.* the state of being precocious. अकाल-प्रौढ़ता।

**Precogitate** - प्रीकोजिटेट - *v. t.* to consider beforehand, to contrive. पूर्व विचार करना; **Precogitation** (-टै-शन्) - *n.* a forethought. पूर्व विचार।

**Precognition** - प्रीकोग्निशन् - *n.* antecedent knowledge, preliminary examination. पूर्व-ज्ञान, प्रारम्भिक परीक्षा।

**Precollection** - प्रीकलेक्शन् - *n.* a collection beforehand. पूर्व संचय।

**Precompose** - प्रीकम्पोज - *v. t.* to compose beforehand. पूर्व-रचना करना।

**Preconceive** - प्रीकन्सीव - *v. t.* to form an idea beforehand, to anticipate. पहिले से चिन्तन करना, पहिले से विचार कर लेना; **Preconceived** (-इ) - *adj.* conceived beforehand. पूर्व-निर्णीत।

**Preconception** - प्रीकन्सेप्शन् - *n.* a previously formed opinion. पूर्व कल्पना, पूर्वबोध।

**Preconcert**-प्रीकन्सर्ट-*n.* previous agreement. पहिले किया हुआ सझा ।  
**Precondemn**-प्रीकन्डेम्-*v. t.* to condemn beforehand. पहिले से तिरस्कार करना; **Precondemnation** (-नेशन)-*n.* पूर्व तिरस्कार ।  
**Preconization**-प्री-कॅनाइजेशन-*n.* public proclamation. सार्वजनिक घोषणा ।  
**Preconize**-प्री-कॅनाइज-*v. t.* to proclaim in a public manner, to call by name. सामान्य रूप से घोषणा करना, नाम लेकर पुकारना ।  
**Preconstitute**-प्री-कन्-स्टिट्यूट-*v. t.* to constitute beforehand. पूर्व-रचना करना ।  
**Precontract**-प्री-कॅन्-ट्राक्ट-*n.* a contract made previous to another. किसी दूसरे से पहले का सझा या पझा ।  
**Precursor**-प्रिकर्सर-*n.* forerunner. अग्रदूत. आगे जानेवाला; **Precursory** (-इ)-*adj.* preliminary. प्रस्तावनारूप, पहिले का ।  
**Predaceous**-प्रिडे-शन्स-*adj.* naturally preying on others. प्रकृति से दूसरों का शिकार करनेवाला ।  
**Predacity**-प्रिडी-सिटि-*n.* the tendency of being predaceous. शिकार करने की प्रकृति ।  
**Predal**-प्री-डल-*adj.* pertaining to prey. शिकार सम्बन्धी ।  
**Predate**-प्री-डेट-*v. t.* to antedate. पहिले की तारीख डालना ।  
**Predatory**-प्री-डैटरी-*adj.* addicted to robbery, ravenous. लुटेरा, दूसरों का शिकार करनेवाला ।  
**Predecessor**-प्रीडिसेसर्-*n.* one who holds an office previously. पूर्ण अधिकारी; (-*pl.*) ancestors. (ब० ब०) पुरखे लोग ।  
**Predeclared**-प्री-डि-क्लेअर्ड-*adj.* declared beforehand. पूर्व निर्धारित, पहिले से स्थिर किया हुआ ।  
**Predella**-प्रि-डेल्ला-*n.* the painting at the back of an altar. मूर्ति या वेदी के पीछे की चित्रकारी ।  
**Predesign**-प्री-डिजाइन-*v. t.* to design beforehand. पहिले से रचना करना ।  
**Predestinarian**-प्रीडैस्टिनेरिअन्-*n.* one who believes in predestination. भाग्य पर विश्वास करनेवाला ।  
**Predestinate**-प्रीडैस्टिनेट-*v. t.* to determine beforehand. पहिले से निश्चित कर लेना; *-adj.* predetermined. पूर्व-निश्चित; **Predestination** (-नेशन)-*n.* fate, destiny. भाग्य, प्रारब्ध ।  
**Predestine**-प्री-डैस्टिन्-*v. t.* to determine beforehand. पहिले से निश्चित कर लेना ।  
**Predeterminable**-प्रीडिटर्मिनेबल-*adj.* capable

of being determined beforehand. पहिले से निश्चय करने योग्य ।  
**Predeterminate**-प्रीडिटर्मिनेट-*adj.* determined beforehand. पूर्वनिश्चित; **Predetermination** (-नेशन)-*n.* previous determination. पूर्व-निश्चय, पूर्व-संकल्प ।  
**Predetermine**-प्रीडिटर्मिन्-*v. t.* to predestine. पहिले से निर्णय कर लेना ।  
**Predial**-प्री-डिअल-*adj.* pertaining to land or farms, rural. भूमि सम्बन्धी, खेत का, देहाती ।  
**Predicable**-प्री-डिके-बल-*n.* a term, what is affirmed or predicated of something. पद; *-adj.* what may be predicated or affirmed. वाच्य, अभिधेय ।  
**Predicability**-प्री-डिकेबिलिटि-*n.* the quality of being assertable. वाच्यता ।  
**Predicament**-प्रि-डिक-मेन्ट-*n.* thing predicated, a category. पदार्थ, आति, दशा, स्थिति; **Predicamental** (-अल)-*adj.* unpleasant, dangerous. कष्टकारक, अशुभ, अमानक ।  
**Predicant**-प्री-डिकान्ट-*adj.* engaged in religious teaching. धार्मिक उपदेश में लगा हुआ ।  
**Predicate**-प्रिडिकेट-*n.* that which is predicated (affirmed or denied) of the subject, an attribute. विषय, विशेषण, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय; *-v. t.* (-कैट) to affirm as true or false. विधान करना, निर्देश करना; **Predication** (-शन)-*n.* an affirmation of something. विधान, विशेषण; **Predicative** (-इव)-*adj.* predicating. विधान करनेवाला; **Predicatively** (-इवल)-*adv.* in a predicative manner. विधानरूप से; **Predicatory** (-अरि)-*adj.* marked by preaching. उपदेश युक्त ।  
**Predict**-प्रिडिक्ट-*v. t.* to prophesy, to foretell. भविष्य बतलाना, होनेवाली बात पहिले से कह देना; **Predictable** (-अबल)-*adj.* that may be predicted. भविष्य कहने योग्य ।  
**Prediction**-प्रिडिक्शन-*n.* a foretelling, prophecy. भविष्यवाणी ।  
**Predictive**-प्रिडिक्टिव-*adj.* foretelling. भविष्य कहनेवाला; **Predictively** (-लि)-*adv.* in a prophetic manner. भविष्यवक्ता की तरह ।  
**Predictor**-प्रिडिक्टर-*n.* one who predicts. भविष्यवक्ता ।  
**Predilection**-प्री-डिलेक्शन-*n.* love beforehand, partiality. पूर्वस्नेह, पक्षपात ।  
**Precovery**-प्रीडिस्कावरि-*n.* prior discovery. पूर्व आविष्कार ।  
**Predispose**-प्री-डिस्पोज-*v. t.* to render liable or fit beforehand. पहले से प्रवृत्त या योग्य

बनाना; **Predisposed** (-इ) -*adj.* inclined beforehand. पहले से उद्यत ।

**Predisposition**-प्रीडिस्पोजिशन - *n.* previous inclination. प्रवृत्ति, रुझान ।

**Predominance**-प्रिडोमिनेन्स - *n.* superiority in strength, power &c., ascendancy, prevalence over others. महत्त्व, प्रबलता, विशेषता; **Predominant** (-नीन्द्) -*adj.* superior, ruling, excelling others. प्रधान, अधिक, विशिष्ट; **Predominantly** (-लि) -*adv.* in a predominant manner. प्रबलता से, विशिष्टता से; **Predominate** (-नेद्) -*v. t.* to exert control over, to be superior to, to preponderate. प्रबल होना, प्रभाव रखना, पराक्रम में बढ़ना; **Predominatingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a predominating manner. प्रबल होते हुए; **Predominant** (-ने-शन्) -*n.* superior strength or influence. अधिक शक्ति या प्रभाव ।

**Pre-elect**-प्रीइलेक्ट - *n. t.* to choose beforehand. पहिले से चुन लेना ।

**Pre-eminence**-प्रीईमिनेन्स - *n.* superiority. श्रेष्ठता, उत्तमता; **Pre-eminent** (-नेन्द्) -*adj.* excelling or passing others. सर्वप्रधान, सर्वोत्तम; **Pre-eminently** (-लि) -*adv.* in a pre-eminent manner. प्रधान या विशेष रूप से ।

**Pre-empt**-प्री-ऐम्प्ट - *v. t.* to obtain by pre-emption. पूर्वक्रय से प्राप्त करना, हकशका द्वारा लेना ।

**Pre-emption**-प्री-ऐम्प्ट्शन् - *n.* the right of purchase given to one person in preference to others. पूर्वक्रय अधिकार, हकशका; **Pre-emptive** (-टिव्) -*adj.* belonging to pre-emption. हकशका का ।

**Preen**-प्रीन् - *v. t.* to trim feathers with beak. चोंच से पर सँवारना ।

**Pre-engage**-प्री-ऐन्गेज् - *v. t.* to make engagements by previous agreement. पहिले से प्रतिज्ञा (निश्चय) कर लेना; **Pre-engagement** (-मेन्द्) - *n.* previous attachment. पूर्व-प्रतिज्ञा ।

**Pre-establish**-प्री-ऐस्टैब्लिश् - *v. t.* to establish beforehand. पहिले से स्थापित करना ।

**Pre-examine**-प्री-ऐग्जामिन् - *v. t.* to examine beforehand. पहिले से परीक्षा कर लेना ।

**Pre-exist**-प्री-ऐग्जिस्ट् - *v. i.* to exist beforehand. पहिले से होना ।

**Pre-existence**-प्री - ऐग्जिस्टेन्स - *n.* previous existence. पूर्व-जीवन; **Pre-existent** (-ऐन्द्) -*adj.* existing beforehand. भूतपूर्व ।

**Preface**-प्री फेस - *n.* an introduction to a book, preliminary part of a speech. प्रस्तावना,

मुख्यन्व, भूमिका; -*v. i.* to write an introduction. भूमिका लिखना ।

**Prefacer**-प्री-फेसर - *n.* the writer of a preface. भूमिका-लेखक ।

**Prefatorial**-प्रीफेटोरिअल्, **Prefatory** (-टोरि) -*adjs.* introductory. भूमिका-सम्बन्धी ।

**Prefect**-प्री-फेक्ट - *n.* a commander, the senior pupil in the class who is authorized to maintain discipline. राज्यपद का अधिकारी, पाठशाला की किसी कक्षा में नियम पालन कराने वाला प्रमुख विद्यार्थी ।

**Prefectoral** - प्रीफेक्टो'रल्, **Prefectorial** (-क्टो'रिअल्) -*adjs.* pertaining to a prefect. अधिकारी या नायक सम्बन्धी ।

**Prefer**-प्री-फर् - *v. t. (p. t. Preferred.)* to choose or select, to estimate highly, to raise. चुनना, अधिक आदर करना, बढ़ाना ।

**Preferable**-प्री-फरेबल् -*adj.* worthy, excellent, most desirable. उत्तम, श्रेष्ठ; **Preferably** (-ब्लि) -*adv.* in preference. श्रेष्ठ मानते हुए ।

**Preference**-प्री-फर् - ऐन्स - *n.* choice of one thing over others. अधिक प्रतिज्ञा या अनुराग, अधिक आदर; In preference to (choosing one above another.) अपेक्षाकृत आदर देते हुए ।

**Preferential**-प्रीफरेंशियल् -*adj.* giving or receiving preference. अधिक मान देने या पानेवाला; **Preferentially** (-लि) -*adv.* in a preferential manner. अधिक आदर के साथ ।

**Preferment**-प्री-फर् - ऐन्द् - *n.* a superior office or post. प्रतिज्ञा-पद, उन्नति ।

**Prefiguration**-प्री - फिगरेशन् - *n.* antecedent representation by similitudes. पूर्व-लक्षण, पूर्व-दर्शन ।

**Prefigurative**-प्रीफिगरेटिव् -*adj.* showing by previous figures. पहिले से दिखानेवाला ।

**Prefigure**-प्री-फिगर् - *v. t.* to represent or imagine beforehand, to suggest by former types or figures. पहिले से विचार कर लेना, प्रतिरूप द्वारा सूचित करना; **Prefigurement** (-मेन्द्) - *n.* prefiguration. पूर्व-दिग्दर्शन ।

**Prefine**-प्री-फाईन् - *v. t.* to limit beforehand. पहिले से सीमा स्थिर करना ।

**Prefix**-प्री-फिक्स - *n.* a particle or word placed before a word, उपसर्ग; - *v. t.* (प्री-फिक्स्) to put or fix before. शब्द के पहिले (उपसर्ग) लगाना, पुस्तक के पहिले भूमिका लगाना ।

**Prefixion**-प्री-फिक्शन् - *n.* the act of prefixing. पहिले रखने का कार्य ।

**Prefixture**-प्री-फिक्स् - चर् - *n.* introduction. भूमिका ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Preform**-प्री-फॉर्म-*v. t.* to form beforehand. पहिले से बना लेना ।  
**Preformation**-प्री-फॉर्म-*n.* a forming beforehand. पूर्व रचना ।  
**Preformative**-प्री-फॉर्म-*n.* a prefix. पहिले जोड़ा हुआ शब्द, उपसर्ग ।  
**Prefulgency**-प्री-फुल्ज-*n.* superior brightness. बड़ी चमक ।  
**Pregnable**-प्रेग-नेबल-*adj.* that may be won by force. बल से लेने योग्य ।  
**Pregnancy**-प्रेगनेन्स-*n.* the state of being pregnant. गर्भावस्था ।  
**Pregnant**-प्रेगनेन्ट-*adj.* being with child, fruitful, imaginative. गर्भवती, परिपूर्ण, कल्पनायुक्त ।  
**Prehensile**-प्रेहेंसाइल-*adj.* capable of being grasped. पकड़ने योग्य ।  
**Prehensility**-प्रेहेंसिलिटि-*n.* ability of being grasped. पकड़ने की योग्यता ।  
**Prehension**-प्रेहेंशन्-*n.* act of apprehending. ध्यान में लाने का काम ।  
**Prehistoric**-प्रीहिस्टोरिक-*adj.* relating to the period antecedent to history. लिखित इतिहास के पहिले के समय का; **Prehistorically** (-अलि)-*adv.* in a prehistoric manner. इतिहास के पूर्वकाल में ।  
**Prehistory**-प्रीहिस्टरी-*n.* prehistoric knowledge. इतिहास के पहिले का ज्ञान ।  
**Preinstruct**-प्री-इन्-स्ट्रक्ट-*v. t.* to instruct previously. पहिले से शिक्षा देना ।  
**Preintimation**-प्री-इण्टिमेंशन्-*n.* previous suggestion. पूर्व-सूचना ।  
**Prejudge**-प्री-जज-*v. t.* to judge before proper enquiry. जाँच-पड़ताल के बिना पहिले से निश्चय कर लेना; **Prejudgement** (-मन्ट)-*n.* condemnation before trial. पूर्व-निर्णय ।  
**Prejudicate**-प्रीजुडिकेट-*v. t.* to judge without enquiry or examination. बिना देखभाल के निर्णय करना; **Prejudication** (-के-शन्)-*n.* the act of judging before examining. बिना परीक्षा के निर्णय ।  
**Prejudice**-प्री-जुडिस-*n.* an opinion formed in the mind beforehand, bias, damage done with such a judgment, an unreasonable prepossession. अविचारपूर्वक निर्णय, पक्षपात, ऐसे निर्णय से हानि, अन्यायपूर्ण धारणा; *-v. t.* to prepossess an opinion, to damage. पक्षपात करना, हानि करना ।  
**Prejudicial**-प्रीजुडिशियल-*adj.* detrimental, cau-

sing prejudice. हानिकारक, पक्षपात उत्पन्न करनेवाला; **Prejudicially** (-लि)-*adv.* with prejudice. पक्षपात से ।  
**Preknowledge**-प्री-नॉ-लेज-*n.* prior knowledge. पूर्वज्ञान ।  
**Prelacy**-see Prelate.  
**Prelate**-प्रेलेट-*n.* ( *fem.* Prelatess ) a chief priest. गिरजाघर का प्रधान अधिकारी या पादरी; **Prelacy** (-सि)-*n.* office of a prelate. प्रधान पादरी का पद ।  
**Prelatical**-प्रेलेटिकल-*adj.* pertaining to prelacy. प्रधान पादरी का; **Prelatically** (-लि)-*adv.* in the manner of a prelate. प्रधान पादरी के अधिकार से; **Prelatess** (-टैस)-*n.* *fem.* a female prelate. प्रधान महिला पादरी; **Prelatize** (-टाइज़)-*v. t.* to make a church episcopal. प्रधान पादरी को अधिकारी बनाना; **Prelature** (-चर)-*n.* the office of a prelate. प्रधान पादरी का पद ।  
**Preflect**-प्रेलेक्ट-*n.* to lecture publicly on a subject. किसी विषय पर व्याख्यान देना; **Preflection** (-शन्)-*n.* a discourse. व्याख्यान, भाषण ।  
**Prefector**-प्रेलेक्टर-*n.* a lecturer. व्याख्यान देनेवाला ।  
**Prelibation**-प्रीलाइबेशन-*n.* foretaste. पूर्वस्वाद, पहिले से स्वाद लेने का काम ।  
**Preliminarily**-see Preliminary.  
**Preliminary**-प्रिलिमिनरी-*adj.* introductory, preparatory. प्राथमिक, परिभाषिक; *-n.* ( *pl.* Preliminaries. ) that which precedes introduction. पहिला प्रबन्ध, पूर्व विषय; **Preliminarily** (-लि)-*adv.* in an introductory manner. पहिले से, परिभाषा या भूमिका के रूप में ।  
**Prelude**-प्रेल्यूड-*n.* an introductory event or performance. प्रस्तावना ( उपक्रम ), भूमिका; *-v. t.* to serve as an introduction, to precede. प्रस्तावना करना, आरम्भ करना ।  
**Preludial**-प्रेल्यूडियल-*adj.* introductory. उपक्रम या प्रस्तावना का ।  
**Preludize**-प्रेल्यूड-डाइज़-*v. t.* to make an introduction. उपक्रम करना, प्रस्तावना या भूमिका देना ।  
**Prelusion**-प्रेल्यूड-ज़न्-*n.* a preliminary song. आरम्भ का गायन ।  
**Prelusive**-प्रेल्यूड-सिज-*adj.* introductory. उपक्रम-सम्बन्धी ।  
**Premature**-प्री-मीच्योर-*adj.* done or occurring before the proper time, untimely. समय से पूर्व होनेवाला, असमयिक; **Prematurely** (-लि)-*adv.* too soon, in a hasty manner. अकाल में,

**असमय में; Prematurity (नैस) -n.** the state of being untimely. असमयता, कुसमयता।  
**Prematurity-प्रीम्-ऑन्-योर-इट-इ-न.** the state of being premature. कुसमयता।  
**Premeditate-प्रीमेडिटेट-व. t.** to consider or design beforehand. पहिले से विचार कर लेना, पहिले से ठानना; **Premeditated (प्रेडिटेड) -adj.** thought beforehand. पूर्वचिन्तित; **Premeditatedly (प्रेडिटेड) -adv.** पहिले से ठान करके।  
**Premeditation-प्रीमेडिटेड-न.** previous deliberation. पूर्व सङ्कल्प।  
**Premier-प्रीमियर-adj. & n.** first in position or importance, the Prime Minister of a country. प्रधान, मुख्य, किसी देश का प्रधान मंत्री; **Premiership (प्रीमियरशिप) -n.** the office of the Prime Minister. प्रधान मन्त्री का पद।  
**Premise, Premiss-प्रीमिस-न.** each of the two propositions of a syllogism; **Premises-n. (pl.)** a building with its environs. न्याय में उत्तर पक्ष (प्रतिष्ठा), (ब० व०) घर और उसमें मिली हुई भूमि इ०।  
**Premise-प्रीमिज-व. t.** to lay down the first principles, to write something as an introduction. प्रस्तावना के रूप में कहना या लिखना, पूर्वपक्ष कहना।  
**Premium-प्रीमियम् -n.** reward, sum paid in addition to interest, bonus &c., charge paid for changing one currency into another, payment made for insurance. पारितोषिक, लाभ, बढोतरी, बट्टा, जानबीमा की रकम।  
**Premonish-प्रीमोनिश-व. t.** to forewarn. पहिले से सचेत करना।  
**Premonition-प्रीमोनिशन -n.** forewarning or previous information. पूर्वसूचना, पहिले से चेतावनी।  
**Premonitor-प्रीमोनितर -n.** one who warns beforehand. पहिले से सूचना देनेवाला; **Premonitory (प्रीमोनिटरी) -adj.** giving previous notice. पूर्वबोधक।  
**Premorse-प्रीमोर्स-adj.** with the end cut off. किनारा कटा हुआ।  
**Premotion-प्रीमोशन-न.** previous excitement. पूर्व-उत्तेजना।  
**Premunition-प्रीम्यूनिशन-न.** objections anticipated beforehand. आपत्ति (प्रतराज) या विरोध की पूर्व आशंका।  
**Prenasal-प्री-नै-जल -adj.** in front of the nostrils. नाक के सामने का; **-n.** a bone at the tip of a pig's nose. सुअर की नाक के सिरे पर की हड्डी।

**Prenatal-प्रीनेटल-adj.** occurring before birth. जन्म के पूर्व का।  
**Prenominate-प्रीनोमिनेट -adj.** named before. पूर्वकथित, पहिले से नामजद; **-v. t.** to nominate beforehand. पूर्व-निर्धारित करना, पहिले से नामजद करना।  
**Prenomination-प्रीनोमिनेशन -n.** privilege of being named first. पहिले से ही नाम लिया जाने का अधिकार।  
**Prenotion-प्रीनोशन -n.** a foreknowledge. पूर्वज्ञान, पूर्वविचार।  
**Preobtain-प्री-ऑब्-टेन-व. t.** to obtain beforehand. पहिले से प्राप्त करना।  
**Preoccupation-प्रीऑक्युपेशन-न.** occupation beforehand, prepossession, state of mental absorption. पूर्वग्रहण, पूर्व अधिकार, पूर्व धारणा।  
**Preoccupied-प्री-ऑ-क्यु-पाइड-adj.** occupied beforehand. पहिले से लीन; **Preoccupiedly (प्री-ऑ-क्यु-पाइड) -adv.** पहिले से स्थिर रूप में।  
**Preoccupy-प्री-ऑक्यु-पु-पाइ-व. t. (p. t. Preoccupied.)** to occupy beforehand, to engross the mind beforehand. पहिले से ग्रहण करना, पहिले से मन में स्थिर होना।  
**Preominate-प्री-ऑमिनेट-व. t.** to prognosticate. भविष्य बतलाना।  
**Preopinion-प्रीओपिनिऑन -n.** previously formed opinion. पूर्व-स्थिर किया हुआ विचार।  
**Preoption-प्रीऑप्शन-न.** right of first choice. पहिले चुनने का अधिकार।  
**Pre-oral-प्री-ओरल-adj.** in front of the mouth. मुख के सामने का।  
**Preordain-प्री-ऑर्डेन-व. t.** to ordain beforehand, to determine previously. पहिले से निर्दिष्ट करना, पहिले से ठहराना।  
**Preordinance-प्रीऑर्डिनन्स -n.** previous decree. पूर्वविचार।  
**Preordinate-प्रीऑर्डिनेट-adj.** ordained beforehand. पूर्वविचारित; **Preordination (प्रीऑर्डिनेशन) -n.** the act of ordaining before. पूर्वविचार।  
**Prepaid-प्री-पाइड-adj.** paid beforehand. पेशगी दिया हुआ।  
**Preparable-प्रीपरेबल-adj.** able to be prepared. निर्माण करने या बनाने योग्य।  
**Preparation-प्रीपरेशन-न.** previous arrangement, a substance previously prepared. (साधन) रचना, सामग्री (संस्कार), तैयारी; **Preparative (प्रीपरेटिव) -adj.** pertaining to previous arrangement. पूर्व प्रवन्ध या पहिले की तैयारी से सम्बन्धित; **Preparatively (प्रीपरेटिव) -adv.** by way of preparation. तैयारी प्रिय

या करते हुए ढंग से; **Preparatorily** (-ट्रिलि) -*adv.* in a preparatory manner. तैयारी से; **Preparatory** (-ट्रि-) - *adj.* previous, introductory, preparing for something. पहिले का, आरम्भ का, तैयार करनेवाला।

**Prepare**-प्रि-पैअर्-*v. t. & i.* to make ready, to provide, to get ready previously, to adapt, to make preparations for. साधन करना, तैयार करना, ठीक करना, सजाना, निर्माण करना; **Preparer** (-अर्) -*n.* one who prepares. निर्माण करनेवाला, बनानेवाला।

**Prepay**-प्री-पे'-*v. t. (p. t. Prepaid.)* to pay beforehand. महसूल आदि पहिले देना।

**Prepayable**-प्री-पे'-*ऐ-बल* - *adj.* payable in advance. पहिले से देने योग्य।

**Prepayment**-प्री-पे'-*मेंट* -*n.* payment in advance. पेशगी अदायगी या भुगतान।

**Prepense**-प्रि-पेन्स-*adj.* preconceived, deliberate. पूर्वचिन्तित, पहिले से सोचा हुआ; **Malice** - **prepense** (deliberate ill-will.) पहिले से सोची गई या बना ली गई द्रोह या बुराई की भावना, पूर्व-आयोजित।

**Prepensely**-प्रि-पेन्स'-*लि* - *adj.* preconceivedly. पूर्वचिन्ता या अव्योचना से।

**Prepollence** - प्रि - पे - *लैन्स* -*n.* prevalence. प्रबलता, अधिकता; **Prepollent** (-लैन्ट) - *adj.* superior in power. प्रबल, अधिक शक्तिमान्।

**Preponderance**-प्रिपोन्डरन्स-*n.* force, power, excess of weight. गौरव, प्रबलता, भार की अधिकता; **Preponderant** (-रन्ट) - *adj.* outweighing. प्रभावशाली; **Preponderantly** (-रन्ट-लि) - *adv.* in a preponderant manner. प्रभाव से।

**Preponderate**-प्रिपोन्डरेट-*v. t.* to outweigh, to be heavier than, to have greater sway over others. भार में अधिक होना या बढ़ जाना, दूसरों पर अधिक प्रभाव डालना; **To preponderate over** (to increase in number or quantity.) संख्या या परिमाण में बढ़ना; **Preponderation** (-रे-शन्) - *n.* the act of inclining to one side. एक ओर प्रवृत्त होने या झुकने का कार्य।

**Preposition**-प्रिपोजिशन-*n.* an indeclinable word put before another to show the relation which one thing bears with another. विभक्ति या सम्बन्ध-सूचक अव्यय [उपसर्ग]; **Prepositional** (-शनल) - *adj.* pertaining to a preposition. उपसर्ग-सम्बन्धी; **Prepositionally** (-शन-लि) - *adv.* in a prepositional manner. सम्बन्ध-सूचक अव्यय द्वारा।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Prepositive**-प्रिपोजिटिव-*adj.* proper to be prefixed. उपसर्ग की तरह जोड़ने योग्य।

**Prepossess**-प्रे-पे-जेस'-*n. t.* to take possession of beforehand, to prejudice. पहिले ही से दृढ़ करना, पक्षपात करना; **Prepossessed** (-इ) - *adj.* preoccupied. चिन्त आकर्षित किया हुआ; **Prepossessing** (-सिइंग) - *adj.* attractive. चित्ताकर्षक; **Prepossessingly** (-सिग-लि) - *adv.* in an attractive manner. चित्ताकर्षण करते हुए; **Prepossessingness** (-सिग-नेस); **Prepossession** (-शन्) - *ns.* prior possession. पक्षपात, चित्ताकर्षण, पूर्वग्रहण।

**Preposterous** - प्रिपोस्टरस - *adj.* foolish, absurd, contrary to reason. अनर्थक, असंगत (असम्बद्ध), अयुक्त; **Preposterously** (-लि) - *adv.* in a contrary manner. अयुक्ति से; **Preposterousness** (-नेस) - *n.* the quality of being preposterous. असम्बद्धता।

**Prepotence**-प्रिपो-टेन्स.  
**Prepotency** (-टेन्-सि) -*ns.* great power. अधिक शक्ति; **Prepotent** (-टेन्ट) - *adj.* more powerful than others. दूसरों की अपेक्षा अधिक बलवान्।

**Prepuce**-प्री-प्युस-*n.* the loose foreskin of the penis. शिश्न के मुख पर की खुली त्वचा।

**Preputial** - प्रीप्युश्ल - *adj.* pertaining to prepuce. शिश्न की अग्र त्वचा से सम्बन्धित।

**Prerequisite**-प्री-रै-क्वि - *जिट* - *adj.* required previously. पूर्वोक्त।

**Prerogative**-प्रि-रै-गे-टिव-*n.* unrestricted right of the sovereign. राजा का अवाध (बे रोक-टोक का) अधिकार।

**Presage**-प्रिस-ज-*n.* an omen, foreboding. पूर्वसूचना, शकुन; -*v. t.* (-प्रि-से'-ज) to portend. भविष्य कहना; **Presageful** (-कुल) - *adj.* full of presages. शकुनपूर्ण।

**Presager**-प्रि-से'-जर्-*n.* a forcteller. शकुन बतलानेवाला।

**Presbyopia**-प्रेज्-बि - ओपिया-*n.* longsightedness of old age. बुद्धावस्था की दूर दृष्टिता; **Presbyopic** (-ओपिक) - *adj.* pertaining to longsightedness. बुद्धापी की दूरदृष्टि-सम्बन्धी।

**Presbyter**-प्रे-ज्-विटर-*n.* a priest, an elder in the church. पुरोहित, प्रधान पादरी; **Presbyteral**, (-रल), **Presbyterial** (-टीरिअल) - *adj.* pertaining to a presbyter. प्रधान पादरी सम्बन्धी।

**Presbyterian**-प्रे-जिटीरिअन्-*adj.* of the church which is governed by the elders. प्रधान पादरी द्वारा शासित गिरजे का; **Presbyterianism** (-इज्म) - *n.* the doctrine of presbyterians. प्रधान पादरियों का सिद्धान्त।



**Prescience**-प्री' (-प्रे' -) शि-अन्स् -*n.* foreknowledge. पूर्वज्ञान ।

**Prescient**-प्री' (-प्रे' -) शि-अन्द् -*adj.* prophetic, having foreknowledge. भविष्यदर्शी, ( होनेवाली घटना का) पूर्वज्ञान रखनेवाला; **Presciently** (-लि) -*adv.* in a prescient manner. पूर्वज्ञान रखते हुए रूप में ।

**Prescind**-प्रि-सिन्द्' -*v. t.* & *i.* to cut off in an abrupt manner. बुरी तरह से काटना या छाँटना ।

**Prescribe**-प्रि-स्क्राइव' -*v. t.* to lay down authoritatively as a rule or direction, to assert, to advice the use of a medicine. निश्चित नियम या निर्देश की आधिकारिक आज्ञा देना, व्यवस्था करना, औषध के उपयोग की सलाह देना ।

**Prescript**-प्रि (प्री) -स्क्रिप्ट -*n.* law, precept, command. आज्ञा, विधि, आज्ञा ।

**Prescription**-प्रिस्क्रिप्शन् -*n.* a physician's recipe, a claim for uninterrupted use or possession, an ancient custom. औषध या डाक्टर का नुस्खा, बहुकाल-बोधक अधिकार, प्राचीन रीति ।

**Prescriptive**-प्रि-स्क्रिप्टिव् -*adj.* according to custom. नियम या रीति के अनुसार; **Prescriptively** (-लि) -*adv.* in a prescriptive manner. नियम पालन करते हुए ढंग से ।

**Presence**-प्रेजें' -प्रेन्स् -*n.* the state of being present, a place where a person is, attendance on a person of rank, appearance, deportment. उपस्थिति, समीपता, समक्षता, आकृति, चालढाल; **In the presence of** (being present, in the sight of.) सम्मुख (प्रत्यक्ष), सामने; **Presence of mind** (quickness of decision in emergency.) प्रतिभा शक्ति, समय की सूझ; **Presence-chamber** (the hall for receiving guests.) भेंट करने का स्थान, दर्शनशाला ।

**Present**-प्रेजें' -प्रेन्द् -*adj.* & *n.* being in question, existing now, ready at hand, attentive, a gift. प्रस्तुत, विद्यमान, वर्तमान, उपस्थित, उपहार; **Present** -*n.* ( *pl.* ) what is written in a deed. लेख-पत्र (दस्तावेज) में जो कुछ लिखा गया हो; -*v. t.* & *i.* ( -प्रेन्द्' ) to introduce, to recommend, to set forth, to grant, to offer, to suggest, to hold a fire-arm in position for taking aim. उपस्थित करना, अनुमोदन करना, सामने रखना, स्वीकार करना, अर्पण करना, निशाना लगाने के लिए तैयार होना; **At present** (at the present time,

now.) इस समय, अभी; **By these presents** (by this document.) इस लेख द्वारा; **In the present case** (in the present circumstance.) इस अवस्था में; **Present tense** (verb representing present time.) वर्तमान काल; **Present to the mind** (impressed in mind.) हृदय में बसा हुआ; **Present worth** (the sum which with compound interest will amount to.) किसी ऋण की ब्याज-सहित रकम ।

**Presentability**-प्रेजेंटैबिलिटी -*n.* the quality of being presentable. दर्शनीयता; **Presentable** (-टैबल) -*adj.* fit for presentation. दर्शनीय, भेंट करने योग्य; **Presentably** (-टैबिल) -*adv.* in a presenting manner. उपस्थित करते हुए; **Presentation** (-टेशन्) -*n.* a formal introduction, exhibition, representation. भेंट, प्रदर्शन, दिखाव; **Presentational** (-टेशन्-नल्) -*adj.* pertaining to presentation. प्रदर्शन का; **Presentative** (-टैटिव्) -*adj.* having the right of presentation. प्रदर्शन के अधिकार का ।

**Presentee**-प्रेजें' -प्रेन्ट-ई -*n.* one who is presented to a benefice, one who is recommended for an office. धर्मवृत्ति प्राप्त किया हुआ, किसी पद के लिए संस्तुत व्यक्ति ।

**Presentiment**-प्रेजेंटिमेंट -*n.* vague apprehension, foreboding. पूर्वकल्पना, पूर्वज्ञान ।

**Presently**-प्रेजें' -प्रेन्द् -लि -*adv.* instantly, soon. अभी, तुरन्त ।

**Presentment**-प्रेजेंट्मेन्ट -*n.* act of presenting, a statement of an oath by jury. उपस्थित करने का कार्य, शपथपूर्वक जुरी का किसी घटना का पूर्वज्ञान कथन ।

**Preservable**-प्रिजर्वेबल् -*adj.* to be kept safe. रक्षा के योग्य ।

**Preservation**-प्रिजर्वेशन् -*n.* the act of preserving. रक्षा, (पालन) बचाव; **Preservative** (-न् टिव्) -*adj.* & *n.* tending to preserve. रक्षा का साधन (रक्षक), बचाव करने का पदार्थ ।

**Preserve**-प्रिजर्व' -*n.* jam, a secluded place for game. मुरब्बा, रक्षास्थान; **Preserves** (-स्) (*n. pl.*) goggles used as protection from dust &c. (ब० व०) गर्दा बचाने का चस्मा; -*v. t.* to keep safe, to secure, to keep alive, to keep undisturbed, to season. रक्षा करना, बचाना, जीवित रखना, उपद्रव से बचाना, अचार या मुरब्बा डालना; **Preserver** (-अर्) -*adj.* he who or that which preserves. रक्षक ।

**Preside**-प्रि-जाइ-*v. i.* to exercise control over, to occupy the chair of authority. अध्यक्ष होना, अधिकारपद पर बैठना ।

**Presidency**-प्रेसि-सि-डेंसि-*n.* the term or office of a president, the division of a territory. अध्यक्षपद, देशविभाग (सूबा) ।

**President**-प्रेसि-सि-डेंट-*n.* the head of a council, society or institution, chairman. अध्यक्ष, अधिकारी, सभापति (मुखिया) ।

**Presidential**-प्रेसि-सि-डेंश्ल-*adj.* pertaining to a president. अध्यक्ष-सम्बन्धी, सभापति का; **Presidentially** (-लि)-*adv.* in a presidential manner. अध्यक्षता से; **Presidentship** (-शिप्)-*n.* the office of a president. अध्यक्षता; **Presidentess** (-एस्)-*n. fem.* wife of a president, female president. सभापति की पत्नी, सभानेत्री ।

**Presidiary**-प्रिसिडिअरि-*adj.* serving as a garrison. किले की सेना-सम्बन्धी ।

**Presignify**-प्रीसिग्निकाइ-*v. i. (p. t. Presigned.)* to intimate beforehand, पहले से सूचित करना ।

**Press**-प्रेस-*n.* crowd, throng, hurry, instrument for flattening or squeezing, a printing machine, newspaper literature, journalism. जन-समुदाय, भीड़भाड़, शीघ्रता, चिपटा करने, दबाने या रस निकालने का यन्त्र, छापे का यन्त्र, समाचार पत्र; **Freedom of the press** (the right to print and publish anything without censorship. बिना किसी प्रकार की सरकारी रुकावट के ग्रन्थ छापने की स्वतंत्रता; **In the press** (in course of printing.) छापने की अवस्था में; **To go to press** (to be sent for being printed.) छापने के लिये भेजना ।

**Press**-प्रेस-*v. t. & i.* to exert force against, to squeeze, to distress, to weigh down, to oppress, to demand urgently, to urge, to insist, to force, to crowd, to go on with great speed. दबाना, निचोड़ना, पीड़ा देना, कड़ा तर्का करना, आग्रह करना, हठकरना, जल्दी करना, भीड़ मचाना, वेग से जाना; **To press against** (to exert force against.) टकराना; **To press upon** (to urge.) प्रेरित करना; **To press upon mind** (to demand urgent attention.) तुरन्त ध्यान आकृष्ट करना ।

**Press-gang**-प्रेस-गैंग-*n.* a detachment of seamen urging for recruitment. भरती होने का आग्रह करनेवाले जहाजी लोग ।

**Pressing**-प्रेसिंग-*adj.* urgent, persistent. अति आवश्यक, आग्रहयुक्त; **Pressingly** (-इंग्)-

*li-adv.* in a pressing manner. आग्रह से ।

**Pressman**-प्रेस-मैन-*n. (pl. Pressmen.)* an operator of a printing-press. मुद्रण-यंत्र में छापनेवाला; **Press-room** (-प्रेस-रूम)-*n.* the room where printing work is done. वह कमरा जहाँ छापने का काम होता है ।

**Pressure**-प्रेसर्-*n.* exertion of force, oppression, affliction, urgency, influence of constraint. बल, प्रभाव, पीड़ा, आवश्यकता, बाधा; **Financial Pressure** (pecuniary restraint.) धन-संकट; **Pressure of business** (urgency of business.) कार्य-भार ।

**Presswork**-प्रेस-वर्क-*n.* printing. छापे का काम ।

**Prestige**-प्रेस्टीज-*n.* influence derived from past achievements, fascination, imposture. गौरव (प्रभाव), प्रतिष्ठा, प्राचीन प्रतिष्ठा का प्रभाव ।

**Prestimony**-प्रेस्टिमिनी-*n.* fund for the support of a priest. पुरोहित के पोषण के लिए दिया हुआ धन ।

**Prest-money**-प्रेस्ट-मनि-*n.* sum reserved for petty payments. फुटकर खर्च के लिये बचाया हुआ धन ।

**Presto**-प्रेस्टो-*n. & adv.* quick movement. शीघ्रता से गाना बजाना, हाथ की सफाई ।

**Prestriction**-प्रिस्ट्रिक्शन्-*n.* dimness of sight. अन्धापन ।

**Prestudy**-प्रीस्टडी-*v. i.* to study beforehand. पहिले से अध्ययन करना ।

**Presumable**-प्रिज्यूमेबल-*adj.* what may be supposed as true. अनुमान करने योग्य; **Presumably** (-ब्लि)-*adv.* by presumption. अनुमान से ।

**Presume**-प्रिज्यूम्-*v. i.* to infer, to assume, to take for granted. तर्क करना, अनुमान करना, मान लेना; **Presumedly** (-इ-लि)-*adv.* by way of inference. अनुमान करते हुए; **Presumably** (-इङ्ग-लि)-*adv.* assumingly. मान लेते हुए ।

**Presumption**-प्रिजम्प्शन्-*n.* ground for presuming, opinion, strong probability, arrogance, assurance, thing which is assumed. तर्क, कल्पना (अनुमान), साहस, दृढ़ता, सम्भावना; **Presumption of fact** (inferring from known facts.) जानी हुई बात से अनुमान करना; **Presumption of law** (accepting as true unless something is proved to the contrary.) जब तक कोई बात विपरीत सिद्ध न हो तब तक न्याय से स्वीकार कर लेना ।

**Presumptive**-प्रिजम्प्टिव-*adj.* that may be presumed. अनुमान से सिद्ध, सम्भव; **Presu-**

**mpatively** ( -लि ) - *adv.* in a presumptive manner. सम्भावना से ।

**Presumptuous**-प्रि-जम्प' - द्यु - अस्-*adj.* presuming, arrogant. दुःसाहसी, अहंकारी, दीठ, हठी; **Presumptuously** ( -लि ) - *adv.* arrogantly. धृष्टता से; **Presumptuousness** ( -नेस् ) - *n.* arrogance. धृष्टता ।

**Presuppose**-प्री-स-पोज' - *v. t.* to assume or suppose beforehand. पूर्व-कल्पना करना, पहिले से मान लेना; **Presupposition** ( -तिशन् ) - *n.* taking for granted. पूर्व भावना या कल्पना ।

**Pretext**-प्रि-टेन्स' - *n.* pretext, assumption, false show. बहाना, मिथ्या हेतु ।

**Pretend**-प्रि-टेन्ड' - *v. t. & i.* to profess falsely, to feign, to venture. झूठा अधिकार दिखलाना, बहाना करना, साहस करना; **Pretended** ( -ऐड ) - *adj.* hypocritical, false. मिथ्या, कपटी; **Pretendedly** ( -ऐड-लि ) - *adv.* by false appearance. छल से, बहाने से; **Pretender** ( -अर् ) - *n.* one who pretends, one who lays a false claim to. कपटी, झूठा अधिकार मांगनेवाला; **Pretension** ( -शन् ) - *n.* assertion of a claim true or false, pretext, assumed right. अभिमान, छल, कपट, बहाना, महत्त्व की आकांक्षा; **Pretentious** ( -शस् ) - *adj.* full of pretension, ostentatious. कपटी, धूर्त, अभिमानी; **Pretentiously** ( -लि ) - *adv.* in a pretentious manner. छल से; **Pretentiousness** ( -नेस् ) - *n.* the quality of being pretentious. कपट, छल ।

**Preter**-प्री' - *pref.* in the sense of "outside the range." "सीमा के बाहर" अर्थ का उपसर्ग; **Preterhuman** ( -ह्यू' - मन् ) - *adj.* beyond what is human, superhuman. अमानुषी, दैवी; **Preternatural** ( -नाट्यूरल ) - *adj.* outside the ordinary course of nature, supernatural. अमानुषी, विलक्षण; **Preter-sensual** ( -सेन्सुअल ) - *adj.* more than human, extraordinary, beyond the scope of the senses. विचित्र, दैवी, इन्द्रियजनित ज्ञान से परे ।

**Preterite**-प्री-टराइट' - *adj.* of the tense expressing past action. परोक्ष, भूत काल का; **Preteriteness** ( -नेस् ) - *n.* past action. परोक्षता ।

**Preterition**-प्री-टरिशन् - *n.* omission. त्याग, अतिक्रमण ।

**Preterlapsed**-प्री-टर्-लीप्स' - *adj.* gone by, past. व्यतीत, बीता हुआ ।

**Pretermitt**-प्री-टर्मिट' - *v. t.* ( *p. t.* **Pretermi-**

**tted**.) to omit, to neglect. त्यागना, छुड़ाना; **Pretermittion** ( -मिशन् ) - *n.* omission त्याग, छुटकारा ।

**Preternuptial**-प्री-टर्-नप्टश्ल - *adj.* adulterous. व्यभिचारी, लम्पट ।

**Pretext**-प्री'-टेक्स्ट' - *n.* excuse, pretence, ostensible reason. छल, बहाना, मिथ्या तर्क; - *v. t.* to give as pretext. बहाना बनाना ।

**Pretone**-प्री'-टोन् - *n.* a vowel sound before a stressed syllable. जोर देकर बोले जानेवाले शब्दांश के पहिले का स्वर; **Pretonic** ( -टॉन्'-इक् ) - *adj.* belonging to a pretone. ऐसे स्वर का ।

**Prettify**-प्रिटि-फाइ' - *v. t.* ( *p. t.* **Prettified** ) to make beautiful. सुन्दर बनाना ।

**Prettily**-प्रिटिलि' - *adv.* in a pretty manner. सुन्दरता से, शोभा से ।

**Prettiness**-प्रि-टि-नेस् - *n.* neatness, pleasing form. शोभा, सुन्दरता ।

**Pretty**-प्रिटि-*adj.* ( *comp.* **Prettier**, *sup.* **Prettiest**.) beautiful, fine, attractive, pleasing. सुन्दर, सुखदायक, ललित, शोभायुक्त; - *adv.* moderately. अल्प, थोड़ा; **Pretty clear** (almost clear.) प्रायः शुद्ध; **Pretty warm** (lukewarm.) मन्दोष्ण, गुनगुना ।

**Prettyish**-प्रि-टि-इश् - *adj.* somewhat pretty. कुछ-कुछ सुन्दर ।

**Prevail**-प्रि-वैल' - *v. t.* to gain mastery over, to be victorious, to persuade, to be prominent. प्रबल होना, जीतना, बहकाना, प्रचलित होना; **To prevail on (upon)** (to persuade.) प्रवृत्त करना ।

**Prevailing**-प्रि-वैलिंग' - *adj.* superior in power, prevalent, predominant. प्रचलित; **Prevailingly** ( -लि ) - *adv.* in a prevailing manner. प्रभाव से, प्रयत्न से ।

**Prevalence**-प्रेवेलेंस' - *n.* predominance, success. प्रचार, विशिष्टता, सफलता; **Prevalent** ( -ऐन्ड ) - *adj.* powerful, generally accepted. प्रबल, प्रचलित; **Prevalently** ( -लि ) - *adv.* in a prevalent manner. प्रवृत्त करते हुए ।

**Prevaricate**-प्रेवैरिक्केट' - *v. i.* to speak in an evasive way, to equivocate. वाक्छल करना, घुमाकर बोलना; **Prevaricating** ( -इङ्ग' ) - *adj.* false, hypocritical. झूठा, छली; **Prevarication** ( -शन् ) - *n.* deviation from truth quibbling. बक उक्ति, वाक्छल; **Prevaricator** ( -अर् ) - *n.* one who shuffles. वाक्छल करनेवाला ।

**Prevenient**-प्रीवैनिअन्ट' - *adj.* going before,

preceding. अग्रगामी, आगे का ।

**Prevent**-प्रिवेन्ट्-*v. t.* to hinder, to impede, to obstruct, प्रतिबन्ध करना, रोकना, रूकावट डालना ।

**Preventable**-प्रिवेन्टेबल्-*adj.* that may be prevented. निवारण करने या रोकने योग्य ।

**Preventer**-प्रिवेन्टर-*n.* one who obstructs. रूकावट डालनेवाला ।

**Prevention**-प्रिवेन्शन्-*n.* obstruction, act of preventing. प्रतिबन्ध, रूकावट ।

**Preventive**-प्रिवेन्टिव्-*adj.* tending to prevent. प्रतिबन्धक, हटानेवाला ।

**Previous**-प्री-विअस्-*adj.* prior to, former, coming before. पूर्व (गत), पहिले का, अगला; **Previously** (-लि)-*adv.* in a previous time. पूर्व से, पहिले से; **Previousness** (-नेस्)-*n.* antecedence, अग्रगामी होना ।

**Previs**-प्रि-व्हाइज्-*v. t.* to foresee. पूर्वदृष्टि होना, पहिले से देख लेना ।

**Provision**-प्रिविज़न्-*n.* foresight. पूर्वदृष्टि, पूर्वज्ञान; **Provisional** (-अल्)-*adj.* pertaining to provision. पूर्व-दृष्टि का; **Provisionally** (-लि)-*adv.* in a provisional manner. पूर्व-दृष्टि से ।

**Prewarn**-प्री-वार्न्-*v. t.* to warn beforehand. पहिले से सूचित करना; **Prewarning** (-इङ्ग्)-*n.* a previous warning. पूर्वसूचना ।

**Prey**-प्रे-*n.* an animal hunted, a victim, spoil. शिकार, खाद्य, लूट का माल; -*v. t.* (*p. t.* Preyed.) to seize and devour, to spoil or plunder. शिकार करना, नष्ट करना, लूटना; **To prey upon** (to make an attack upon.) आक्रमण करना ।

**Price**-प्राइस्-*n.* money for which a thing is bought, estimation. मूल्य, दाम, भाव; -*v. t.* to fix the cost of a thing. किसी पदार्थ का मूल्य स्थिर करना; **At any price** (at any cost.) हर अवस्था में, किसी मूल्य पर; **Price current**, **Price list** (a list of current prices of commodities.) पदार्थों के मूल्य की सूची; **Without price** (very costly, without anything to pay.) अमूल्य, बिना पैसे का ।

**Priced**-प्राइस्-*इ-adj.* with price fixed. मूल्य स्थिर किया हुआ ।

**Priceless**-प्राइस्-लेस्-*adj.* invaluable. अमूल्य, अनमोल ।

**Prick**-प्रिक्-*n.* a puncture, a stinging pain, a mark made by puncturing. छेद, चुभता हुआ दर्द, नुकीली वस्तु से किया हुआ चिह्न; -*v. t.* & *i.* to pierce with something sharp, to incite,

to pain, to ride with spurs. बेषना (छेद करना), उत्तेजित करना, पीड़ा देना, पँड लगाना; **To prick up one's ears** (to be on the alert.) सावधान या सचेत होना ।

**Pricker**-प्रिक्-*n.* a pricking instrument. खोदने या बेषने का हथियार ।

**Pricking**-प्रि-किङ्ग्-*n.* the act of piercing with something sharp. चुभन, बेष (शूल) ।

**Prickle**-प्रि-कल्-*n.* a thorn-like projection, the spine of a hedgehog. नुकीला काँटा, साँझ का काँटा; -*v. t.* & *i.* to prick. काँटा चुभाना या चुभना ।

**Prickliness**-प्रिक्'-लि-नेस्-*n.* the state of being prickly. नुकीलापन ।

**Prickling**-प्रिक्'-लिङ्ग्-*adj.* & *n.* pointed, a sharp point. नुकीला, नोक ।

**Prickly**-प्रिक्'-ल-*adj.* full of sharp points. काँटेदार, नुकीला; **Prickly heat**-*n.* small pimples on the skin due to heat. अर्धारी, घर्भारी; **Prickly pear**-*n.* a thorny plant. नागफनी ।

**Pride**-प्राइड्-*n.* arrogant conduct, haughtiness, consciousness of exalted position, self-esteem, splendid show, ostentation. अभिमान, अहङ्कार, गर्व, धृष्टता; -*v. t.* & *i.* to take pride in. अभिमान (गर्व) करना; **Pride of one's birth** (pride of one's family.) अपने कुल का अभिमान; **To pride oneself** (to have self-esteem.) आत्मगौरव करना ।

**Prideful**-प्राइड्'-फुल्-*adj.* full of pride. अभियान-युक्त ।

**Prideless**-प्राइड्-लेस्-*adj.* without pride. गर्वरहित ।

**Priest**-प्रीस्ट-*n.* a clergyman, a religious minister. पुरोहित, पादरी ।

**Priestcraft**-प्रीस्ट'-क्रौफ्ट-*n.* the policy of a priest. पुरोहिती छल ।

**Priestess**-प्रीस्टेस्-*n. fem.* a female priest. पुरोहिताइन ।

**Priesthood**-प्रीस्ट'-हुड्-*n.* the office of a priest. पुरोहित का पद ।

**Priestliness**-प्रीस्ट'-लि-नेस्-*n.* manner of a priest. पुरोहितत्व ।

**Priestling**-प्रीस्ट'-लिङ्ग्-*n.* a small priest. छोटा पुरोहित ।

**Priestly**-प्रीस्ट'-लि-*adj.* pertaining to a priest. पुरोहित-सम्बन्धी ।

**Priest-ridden**-प्रीस्ट'-रि-इन्-*adj.* governed by a priest. पुरोहित से शासित ।

**Prig**-प्रिग-*n.* a conceited person. दम्भी, अपने रूप का गर्व करनेवाला ।

**Priggery**-प्रिगरि-*n.* conceitedness. अहंकार, दम्भ, खेडी ।  
**Priggish**-प्रि-गिश्-*adj.* affected, conceited. दम्भी, घमण्डी; **Priggishly** (-लि)-*adv.* in a priggish manner. अभिमान से, घमण्ड से;  
**Priggishness**-*n.* conceitedness. घमण्ड, अहंकार ।  
**Prim**-प्रिम्-*adj.* formal, precise. औपचारिक, अति सूक्ष्मदर्शी; *p.t.* ( *p.p.* **Primmed** ) to decorate. सजाना; *v. i.* to assume a prim air. रूप बनाना; **Primly** (-लि)-*adv.* precisely. अति सूक्ष्मदर्शी भाव से; **Primness** (-नेस्)-*n.* सज-धन, आडम्बर ।  
**Prima**-प्राइ-*m*-*औ*-*adv.* chief, first. मुख्य, प्रधान ।  
**Prima-facie**-प्राइ-म-औ-क-सि-*n.* at first sight or view. पहिली दृष्टि में, देखते ही ।  
**Primage**-प्राइमे-ज-*n.* percentage paid in addition to freight. भाड़े के अतिरिक्त दी गई दलाली ।  
**Primal**-प्राइमल्-*adj.* primitive, original, fundamental. प्राथमिक, आदि का, मौलिक, पहले का; **Primally** (-अल्-लि)-*adv.* originally, from the beginning, आदि से, आरम्भ से ।  
**Primarily**-प्राइमरिलि-*adv.* in a primary manner. आदि रूप में ।  
**Primary**-प्राइमरि-*adj.* first in order, original, peincipal, not derived, of the first importance. प्रथम, मौलिक, प्रधान, मुख्य; **Primary cause** ( first cause. ) पहला कारण; **Primary education** ( imparting the rudiments of knowledge. ) प्रारम्भिक शिक्षा; **Primary planets** ( planets that revolve directly round the sun. ) वे ग्रह जो सूर्य के ठीक चारों ओर घूमते हैं; **Primary sense** ( original meaning. ) मूलार्थ ।  
**Primate**-प्राइमेट-*n.* an archbishop. बड़ा पादरी, गिरजाघर का प्रधान अधिकारी ।  
**Primal**-प्राइमैल्-*adj.* pertaining to a primate. बड़े पादरी का ।  
**Prime**-प्राइम्-*n.* beginning, first age, best part, youth, state of the highest perfection. आरम्भ, प्रथम अवस्था, प्रौढ़ता, जवानी, उत्तम अंश; *v. t.* *v. i.* to lay first colour in painting, to put gunpowder on the nipple of a firearm. रङ्ग का अस्तर चढ़ाना, बन्दूक में बारूद भरना; *adj.* first, most important, excellent. आदि का, प्रधान, मुख्य, अति उत्तम; **Prime cost** ( the price of production without profit. ) लागत-मूल्य ।  
**Primely**-प्राइम्-लि-*adv.* originally. प्रधान रूप से; **Prime Minister** ( the chief minister of a sovereign. ) राजा का मुख्य ( प्रधान ) मन्त्री ।

**Primeness**-प्राइम्-नेस्-*n.* excellence. उत्तमता, प्रधानता; **Prime number** ( a number which is not exactly divisible by any other number except itself. ) अभाज्य या रूढ़ि संख्या; **Prime of life** ( youth. ) यौवन, युवावस्था ।  
**Primer**-प्राइमर्-*n.* an elementary school book for children. प्रथम पुस्तक, बर्णमाला की पुस्तक; **Great Primer** ( 18-Point ), **Long Primer** ( 10-Point. ) १८ तथा १० परिमाण के छापे के टाइप ।  
**Primeval**, **Primaeval**-प्राइ-मीवल्-*adj.* ancient, primitive. पहिला, मौलिक अवस्था का; **Primevally** (-लि)-*adv.* in ancient times. पूर्वकाल में ।  
**Primigenous**-प्राइ-मिजीनस्-*adj.* first formed, original. प्रथम निर्मित, आदि का ।  
**Priming**-प्राइ-मिङ्ग्-*n.* cramming, a painter's mixture for first coat. काण्ठ करना ( रटना ), रङ्गसाज का अस्तर ।  
**Primiparous**-प्राइमिपरस्-*adj.* bearing progeny for the first time. पहली बार सन्तति उत्पन्न करनेवाला ।  
**Primitive**-प्रिमिटिव्-*adj.* ancient, rude, original, primary. प्राचीन, आदिम, अतन्मय, मौलिक, प्राथमिक; **Primitive colour** ( red, yellow and blue. ) लाल, पीला तथा नीला रङ्ग; **Primitively** (-लि)-*adv.* in an original manner, originally, primarily. आदि रूप में; **Primitiveness** (-नेस)-*n.* the quality of being primitive. प्राचीनता ।  
**Primness**-प्रिम्-नेस्-*n.* nicety. सुकुमारता ( कोमलता ) ।  
**Primogenial**-प्राइ-मै-जीनिअल्-*adj.* first born, primitive, original. पहिला उत्पन्न, मौलिक ।  
**Primogenital**-प्राइमै-जै-निटल्, **Primogenitary** (-टैरि)-*adj.* first in order, original. पूर्व-पुरुषों का ।  
**Primogenitor**-प्राइ-मै-जैनिटर्-*n.* earliest ancestor, forefather. प्रथम कुलपुरुष, आदिपुरुष, पुरखा ।  
**Primogeniture**-प्राइ-मै-जैनिचर्-*n.* the right of succession belonging to the first born. ज्येष्ठत्व, जेठाई जेठंश ।  
**Primordial**-प्राइमोर्डिअल्-*adj.* original, existing from the beginning, fundamental. आदि का, बीजभूत, मौलिक; **Primordiality** (-इटी)-*n.* originality. मौलिकता; **Primordially** (-लि)-*adv.* originally. आदि रूप में ।  
**Primrose**-प्रिम्-रोज्-*n.* a plant which bears beautiful yellow flowers. बसन्ती गुलाब;

**Primrosy** (-रोज़ि)-*adj.* of the colour of a primrose. बसन्ती रङ्ग का ।

**Primula**-प्र-म्यु-ला-*n.* a perennial plant with flowers of several colours. अनेक रंग के फूलों का एक बहुवर्षी पौधा ।

**Primus**-प्राइम'-अस-*adj.* the first, the eldest. पहिला, सबसे बड़ा ।

**Prince**-प्रिन्स-*n.* (*fem.* Princess.) sovereign, ruler, son or grandson of a king, a nobleman. राजा, शासक, राजकुमार, राजपुत्र, सरदार; **Prince consort** (the husband of a reigning queen.) राज्य करनेवाली रानी का पति; **Prince Imperial** (the eldest son of a sovereign.) राजा का सबसे बड़ा पुत्र; **Prince of Wales** the eldest son of the English sovereign.) इंग्लैण्ड के सबसे बड़े राजकुमार की पदवी ।

**Princedom**-प्रिन्स'-डम्-*n.* the rank or estate of a prince. युवराज का पद या राज्य ।

**Princekin**-प्रिन्स'-किन्, **Princelet** (-लैट्), -*ns.* a small prince. छोटा राजकुमार ।

**Princelike**-प्रिन्स'-लाइक्-*adj.* befitting a prince. युवराज के सदृश ।

**Princeliness**-प्रिन्स'-लिनेस-*n.* the dignity of a prince. राज्यश्री, राजसीमाँरव ।

**Princeling**-प्रिन्स'-लिङ्ग-*n.* a prince of little importance. सामान्य राजकुमार ।

**Princely**-प्रिन्स'-लि-*adj.* royal, befitting a prince, magnificent, splendid. राजकीय, राजकुमार के योग्य, श्रेष्ठ ।

**Princess**-प्रिन्सेस-*n.* *fem.* the daughter of a king. राजकुमारी, राजकन्या ।

**Principal**-प्रिन्सिपल-*adj.* first in importance, chief, most important. प्रधान, प्रमुख (श्रेष्ठ), उत्तम; *n.* original sum lent, the head of an institution. मूलधन, अध्यक्ष, प्रधानाचार्य ।

**Principality**-प्रिन्सिपलिटि-*n.* a country ruled by a prince. राज्य, प्रदेश ।

**Principally**-प्रिन्सिपल-*adv.* chiefly. विशेष रूप से, प्रधानता से ।

**Principals**-प्रिन्सिपल-*n.* the office of a principal. अध्यक्ष या प्रधानाचार्य का पद ।

**Principia**-प्रिन्सिपिया-*n. pl.* the first principles. (न्याय में) आदि सिद्धान्त ।

**Principiant**-प्रिन्सिपियन्ट-*adj.* relating to principles. सिद्धान्त-सम्बन्धी ।

**Principle**-प्रिन्सिपल-*n.* primary source, fundamental truth, axiom, code of right conduct, motive. मूल, हेतु (कारण), तत्त्व, सार, नियम (व्यवस्था), सिद्धान्त; **On principle**

(according to a principle.) सिद्धान्त के अनुसार; **Principled** (-इ)-*adj.* of high principles. उच्च सिद्धान्त का ।

**Prink**-प्रिन्क-*v. t. & i.* to dress up in a showy manner, to trim, to strut. आढम्बरी या दिखावटी बख पहिना, सँवारना, अकड़कर चलना ।

**Print**-प्रिन्ट-*n.* the state of being printed, a mark made by printing, an impression. चिह्न, मुद्रा, छाप; *v. t.* to stamp, to publish a book, to impress with a seal, die &c. अंकित करना, पुस्तक छापना, मोहर लगाना; **Fingerprint** (thumb impression.) अँगूठे का निशान; **Foot-print** (foot impression,) पैर का चिह्न; **Out of print** (when no copies of a book are available.) जो पुस्तक छपती नहीं; **Print-seller** (seller of pictures etc.) चित्र इत्यादि बेचनेवाला; **Print-works** (workshop for printing on fabrics.) कपड़ा छापने का कारखाना ।

**Printable**-प्रिन्टेबल-*adj.* able to be printed. छापने योग्य ।

**Printer**-प्रिन्टर-*n.* one who prints. पुस्तक इत्यादि छापनेवाला, छापने का व्यवसायी, मुद्रक ।

**Printing**-प्रिन्ट'-इङ्ग-*n.* the art of impressing letters &c. on paper. छपाई, मुद्रण ।

**Printless**-प्रिन्ट'-लेस-*adj.* that leaves no impression. बिना छापे का ।

**Prior**-प्रायर-*n.* a superior officer of an abbey. महन्त, मठधारी; *adj. & adv.* former, previous, earlier in importance, antecedent, previously. प्रधान, आदि का, पूर्वगामी, पहिले ।


**Prioress**-प्रायरेस-*n. fem.* the lady superior of a nunnery. महन्तिन ।

**Priority**-प्रायरिटि-*n.* precedence. प्रधानता ।

**Priorship**-प्राय-रशिप्-*n.* the office of a prior. महन्त का पद ।

**Priory**-प्राय-अरि-*n. (pl. Priories.)* a monastery governed by a prior. मठ, संघ ।

**Prism**-प्रिस्म-*n.* a solid figure whose ends are similar, equal and parallel, rectilineal figure whose sides are parallelograms, a transparent figure of this form. क्रवच आयत, छेदित घनश्चित्र; *(pl.)* prismatic colours. (बहु-वचन) सात रङ्ग जो ऐसे कौंच में से देख पड़ते हैं ।



**Prismatic**-प्रिस्मीटिक-*adj.* pertaining to prism. छेदित घनश्चित्र का ; **Prismatically**

(अलि) -adv. in the form of a prism. छेदित धन क्षेत्र के रूप में ।

**Prismoid**-प्रिज़्मॉइड-*n.* a body similar to a prism. छेदित धनक्षेत्र के समान आकृति; **Prismoidal** (-अल) -*adj.* resembling a prism. छेदित धन क्षेत्र के समान ।

**Prison**-प्रिज़न्-*n.* a jail, a place where a criminal is confined. कारागार, बन्धनगृह; -*v. t.* to confine in a prison. बन्धन में डालना, कैद करना; **Prison bird** (a prisoner). कारागार का बन्दी; **Prison-breaker** -*n.* जेलखाने से निकलकर भागनेवाला कैदी ।

**Prisoner**-प्रिज़्नर-*n.* one confined in a prison. बन्दी, बंधुआ, कैदी; **Prisoner of war** युद्ध का बन्दी; **State prisoner** (one imprisoned for political reasons.) राजनैतिक कैदी ।

**Prisonment**-प्रिज़न्-मेंट-*n.* confinement in a prison. कैदखाने में बन्द करने का कार्य ।

**Pristine**-प्रिस्'-टाइन-*adj.* ancient, original, primitive. प्राचीन, पूर्वकालीन (मौलिक), पुराना, प्राचीन समय का ।

**Prithee**-प्रि-दी-*interj.* pray, please. कृपा करके; **I prithee** (I pray thee.) मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ।

**Prittle-prattle**-प्रि - ट्रल - प्री - ट्रल -*n.* useless babbling. बकबाक, निरर्थक बातों, वृथा की बकबाद ।

**Privacy**-प्राइ - वीसि-*n.* a place of seclusion, solitude, retreat. एकान्त स्थान, गुप्तता, एकान्तता ।

**Private**-प्राइ'वेट-*adj.* *c.* *n.* one's own, confidential, secret, not public, a person not holding a public office, a common soldier. आत्मीय, अपना नीजी, अप्रकट, गुप्त, एकान्त, रहस्यमय, अनधिकारी, सामान्य सिपाही; **In private** (secretly.) गुप्त रीति से; **Private apartments** (rooms allotted to women.) अन्तःपुर, जनानखाना; **Private door** (a secret door.) गुप्त द्वार; **Private house** (dwelling house of a person.) किसी व्यक्ति का घर; **Private parts** (genitals.) जननेन्द्रियाँ; **Private profit** (individual gain.) निजी लाभ; **Private property** (individual property.) निजी सम्पत्ति; **Private road** (a road not open to public.) निजी सड़क ।

**Privateer**-प्राइवेटिअर-*n.* an armed vessel owned by private persons commissioned to use it in capturing enemy's ships. सामान्य मनुष्य का हथियार बन्द जहाज जो शत्रु के जहाजों को पकड़ने के लिये नियुक्त होता है ।

**Privateering** - प्राइवेटिअरिङ्ग-*n.* plundering ships of the enemy. शत्रु के जहाज को लूटना ।

**Privately** - प्राइवेट्लि -*adv.* in a private manner. गुप्त रीति से ।

**Privateness**-प्राइ'वेटनेस्-*n.* secrecy, privacy. रहस्य, गुप्तता ।

**Privation**-प्राइवेशन-*n.* absence of a quality, want of comforts of life. किसी गुण का अभाव, सुख का अभाव ।

**Privative**-प्रिवेटिव-*adj.* consisting in the absence of some quality. अभाववात्मक, अभाव-रूप; **Privatively** (-लि) -*adv.* in a privative manner. अभावरूप में ।

**Privet**-प्रिवेट-*n.* an evergreen shrub used for hedging. टट्टी बनाने की सदा हरी बनी रहनेवाली झाड़ी ।

**Privilege**-प्रि-विलेज-*n.* special benefit, rights of a person, immunity, peculiar advantage, prerogative, monopoly. विशेष अधिकार, स्वाधिकार, असामान्य अधिकार; - *v. t.* to invest with peculiar rights. विशेष अधिकार देना; **Privileged** (-इ) -*adj.* enjoying peculiar rights. विशेष अधिकारयुक्त ।

**Privily**-प्रि - विलि-*adv.* secretly. गुप्त रूप से, छिपाकर ।

**Privacy**-प्रि-विटि-*n.* secrecy, private assistance. छिपी अवस्था, भेद, गुप्त रूप से सहायता ।

**Privy**-प्रिवि-*adj.* hidden, private, secluded, clandestine. गुह्य, गुप्त, रहस्यपूर्ण; -*n.* a private place, a latrine. गुप्त स्थान, शौचगृह (पायखाना); **Privy Council** (a private council appointed by the crown.) इंग्लैण्ड के राजा की गुप्त सभा; **Privy-purse** (money for a sovereign's private use.) राजा के निजी व्यय का धन; **Privy to** (in the secret of a person's design.) भेद रखनेवाला ।

**Prize**-प्राइज़-*n.* reward for excellence, anything offered in competitions, property seized in war, any valuable possession. पारितोषिक, उपहार, जयलाम, युद्ध में लूटा ( जीता ) हुआ धन, बहुमूल्य वस्तु; - *v. t.* to value highly, to esteem. अधिक दाम लगाना, आदर करना; **Prized** (-इ) -*adj.* esteemed. आदर किया हुआ ।

**Prize-fight**-प्राइज़'-फाइट-*n.* boxing match for money. पारितोषिक के लिये मुक्की युद्ध ।

**Priceless**-प्राइज़-लेस्-*adj.* devoid of prize. उपहार-रहित ।

**Prize-money**-प्राइज़'-मॉनी-*n.* a share of spoils taken in war. युद्ध की लूट का माल ।

**Prize-poem**-प्राइज़'-पो-यैम्-*n.* a poem written to secure a prize. पारितोषिक के लिये लिखी हुई कविता ।

**Prizer-प्राइजर**-*n.* one who settles prices. भाव ठहरानेवाला ।

**Prize-ring-प्राइज़-रिंग**-*n.* an enclosure for prize fighting. अखाड़ा ।

**Pro-प्रो**-*prep.* for the sake of. वास्ते, निमित्त, लिये; **Pro-forma** (-फॉर्मो)-*adv.* done for the sake of form. नियमानुसार किया हुआ; *-pref.* in the sense of "before, on account of." "पहिले, वास्ते" अर्थ का उपसर्ग; **Pro-Indian** (for the sake of Indians.) भारतवासियों के निमित्त; **Pros and cons** (for and against.) विधि तथा निषेध दोनों पक्ष का, मुवाफिक और खिलाफ—दोनों पहलू ।

**Probability-प्रोबैबिलिटी**-*n.* appearance of truth, chance. (*pl.* **Probabilities.**) likelihood, probable event. सम्भावना, अनुमान; **In all probability** (most likely.) अधिकतर सम्भावित रूप में ।

**Probable-प्रोबेबल**-*adj.* that is likely to happen. सम्भाव्य, प्रायः होनेवाला ।

**Probably-प्रोबेबली**-*adv.* more likely than not. प्रायः ।

**Probang-प्रोबैंग**-*n.* a surgeon's instrument for inserting into the gullet. कण्ठ में डालने का एक डाकटरी औज़ार ।

**Probate-प्रोबेट**-*n.* an official proving of a will. मृतलेख का प्रमाण, वसीयतनामे की प्रमाणित करने का आज्ञापत्र ।

**Probative-प्रोबेटिव**-*adj.* affording a proof. प्रमाण देनेवाला ।

**Probation-प्रोबेशन**-*n.* an act of testing, period of trial. परीक्षा-काल, नये अभ्यास का काल ।

**Probationer-प्रोबेटर**-*n.* one on trial. काम सीखने के लिये नियुक्त पुरुष ।

**Probationership-प्रोबेटरशिप**-*n.* the office of a probationer. परीक्ष्यमाण का पद ।

**Probational-प्रोबेशनल**-*adj.* serving for a trial. नया अभ्यास-सम्बन्धी ।

**Probationary-प्रोबेटरी**-*adj.* probational. परीक्ष्यमाण ।

**Probator-प्रोबेटर**-*n.* an examiner. परीक्षक, परीक्षा करनेवाला ।

**Probe-प्रोब**-*n.* a surgical instrument for exploring a wound. घाव की परीक्षा करने की जराही सलाई; *-v. t.* to examine a wound by probe, to scrutinize. सलाई से घाव की परीक्षा करना, किसी विषय की भलीभाँति परीक्षा करना ।

**Probing-प्रोबिंग**-*n.* examination of a wound. घाव की परीक्षा ।

**Probity-प्रैबिटि**-*n.* honesty, uprightness. सत्यता, ईमानदारी ।

**Problem-प्रॉब्लम**-*n.* a difficult question to be solved, a thing difficult to understand, a proposition in geometry in which something is to be constructed. विवाद विषय, कठिन प्रश्न, उपपाद्य विषय ।

**Problematic, Problematical**-**प्रॉब्लमीटिक** (-अल)-*adjs.* doubtful, unsettled, questionable. सन्देह, अनिश्चित, शंका के योग्य ।

**Problematically**-**प्रॉब्लमीटिकल**-*adv.* doubtfully. शंका या सन्देह से ।

**Problematize-प्रॉब्लमाइज़**-*v. t.* to propose problems. शंका उपस्थित करना ।

**Problemist-प्रॉब्लमिस्ट**-*n.* one who solves problems. कठिन प्रश्नों को सुलझानेवाला ।

**Proboscis-प्रोबोसिस**-*n.* an elephant's trunk, the projected portion of mouth in some animals and insects. हाथी का सूँड़, पशुओं तथा कीड़ों के मुख के आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग ।

**Procacious-प्रोकेसियस**-*adj.* petulant, saucy. धृष्ट, ढीठ ।

**Procedure-प्रोसीड्योर**-*n.* manner of conducting business, legal action. कार्य करने की रीति, कानूनी व्यवहार ।

**Procecd-प्रोसीड**-*v. i.* to go on, to advance, to adopt a course of action, to take place, to take legal steps, to come forth. बढ़ना, आगे जाना, प्रवृत्त होना, अभियोग करना, आना; **The play will now proceed** (the play will commence.) अब खेल आरम्भ होगा ।

**Proceedr-प्रोसीडर**-*n.* one who goes forward. आगे जाने या बढ़नेवाला ।

**Proceeding-प्रोसीडिंग**-*n.* action, operation, transaction. कृति, कार्य, व्यवहार; **To institute legal proceedings** (to file a suit in a law court.) अदालत में मुकदमा चलाना ।

**Proceeds-प्रोसीड्स**-*n. pl.* outcome, result, profit. प्राप्ति, लाभ, परिणाम ।

**Procephalic-प्रोसेफैलिक**-*adj.* pertaining to the front part of the head. मस्तक के अगले भाग से सम्बन्धित ।

**Process-प्रोसेस**-*n.* gradual progress, advance, operation, course, proceeding, action of law, summons or writ, outgrowth. क्रमोन्नति, प्रगति, कार्य, प्रक्रिया, विधि, कार्यवाही, विधान का कार्य, सम्मन, उमाड़; *-v. t.* to take legal action, to preserve food. अदालत में दावा करना, भोजन सुरक्षित रखना; *-v. i.* to walk in procession. जुलूस में चलना; **In process**



of time (in course of time.) कालक्रम से, समय आने पर।

**Process-प्रो-सेस** -*n.* preparation of printing blocks by photography. फोटो की रीति से छापने के ब्लॉक बनाने का कार्य; *v. t.* to prepare such a block. ऐसा ब्लॉक बनाना; **Process block** (a printing block reproduced from a photograph.) फोटो द्वारा बना हुआ ब्लॉक।

**Procession-प्रो-सेशन** -*n.* a train of persons proceeding in orderly succession. वारात (सवारी), जुलूस।

**Processional-प्रो-सेशनल**, **Processionary** (-शनरी) -*adjs.* pertaining to procession. वारात या जुलूस सम्बन्धी।

**Processionist-प्रो-सेशनिस्ट** -*n.* one who walks in a procession. वारात या जुलूस में चलनेवाला।

**Processionize-प्रो-सेशनाइज** -*v. t.* to form a procession. वारात निकालना।

**Prochain-प्रो-शेन्** -*adj.* nearest. सब से समीप का।

**Prochronism-प्रो-क्रॉन्** -*n.* an error in chronology. कालक्रम की अशुद्धि।

**Prociduous-प्रो-सिड्युअस** -*adj.* falling from its place. अपने स्थान से गिरनेवाला।

**Proclaim-प्रो-क्लेम्** -*v. t.* to declare, to announce publicly, to publish, to prohibit by declaration. घोषणा करना, प्रकाशित करना, प्रगट करना, दिहोरा पीटना।

**Proclaimers-प्रो-क्लेमर्स** -*n.* one who publishes by authority. आशानुसार घोषणा करनेवाला।

**Proclamation-प्रो-क्लमेशन्** -*n.* an official announcement. घोषणा, दिहोरा।

**Proclamatory-प्रो-क्लमेटरी** -*adj.* pertaining to announcement. घोषणा का।

**Proclivity-प्रो-क्लिविटी** -*n.* tendency, inclination. प्रवृत्ति, झुकाव, रुझान।

**Proclivous-प्रो-क्लाइवस** -*adj.* inclined, प्रवणशील।

**Procrastinate-प्रो-क्रास्टिनेट** -*v. i.* to delay, to postpone from day to day. विलम्ब (देर) करना, हीला-हवाला करना; **Procrastination** (-नेशन) -*n.* delay, postponement. विलम्ब, दीर्घसूत्रता (दाल-मटोल); **Procrastinator** (-नेटर) -*n.* one who delays. दीर्घसूत्री; **Procrastinatingly** (-नेटिंग्लि) -*adv.* in a postponing manner. दालते हुए; **Procrastinatory** (-नेटरी) -*adj.* dilatory. दीर्घसूत्री।

**Procreant-प्रो-क्रिअन्ट** -*n.* producing, generating. उत्पादक।

**Procreate-प्रो-क्रि-एट** -*v. t.* to beget, to generate. जनमाना, पैदा करना।

**Procreation-प्रो-क्रि-एशन** -*n.* the act of generating. प्रभव, उत्पत्ति।

**Procreative-प्रो-क्रि-एटिव** -*adj.* generating. उत्पन्न करनेवाला।

**Procreator-प्रो-क्रि-एटर** -*n.* one who begets. उत्पादक, पिता।

**Procrustean-प्रो-क्रस्टिअन्** -*adj.* trying to create uniformity by violence. बलपूर्वक समता स्थापित करनेवाला।

**Proctalgia-प्रो-क्टॉरिजिया** -*n.* pain in the rectum. मलाशय की पीड़ा।

**Proctor-प्रो-क्टर** -*n.* an official of a university, one who manages causes in ecclesiastical or law courts. विश्वविद्यालय का कार्याध्यक्ष, अदालत या गिरजाघर की कचहरी में प्रबन्ध करनेवाला।

**Proctorial-प्रो-क्टरिअल** -*adj.* relating to a proctor. कार्याध्यक्ष सम्बन्धी।

**Proctorize-प्रो-क्टराइज** -*v. t.* to exercise authority of a proctor. कार्याध्यक्ष का कार्य करना।

**Proctorship-प्रो-क्टरशिप** -*n.* the office of a proctor. कार्याध्यक्ष का पद।

**Procumbent-प्रो-कम्बेन्ट** -*adj.* lying prostrate, growing along the ground. मुँह के बल गिरा हुआ, पृथ्वी पर फैला हुआ।

**Procurable-प्रो-क्युरेबल** -*adj.* obtainable. प्राप्त करने योग्य।

**Procurance-प्रो-क्योरन्स** -*n.* the act of procuring. उपाजन।

**Procuration-प्रो-क्योरेशन्** -*n.* the act of procuring or bringing about, management of an attorney, fee paid for loan. उपाजन (प्राप्ति), मुस्तारी, ऋण दिलाने की दस्तूरी।

**Procurator-प्रो-क्युरेटर** -*n.* an attorney, a manager. परवी करनेवाला; **Procuratorship** (-शिप) -*n.* the office of an attorney. मुख्तारी; **Procuratory** (-री) -*n.* tending to procuration. दूसरे के लिए काम करनेवाला; **Procuratrix** (-ट्रिक्स) -*n. fem.* the manager of a nunnery. मठाधिकारिणी।

**Procure-प्रो-क्योर** -*v. t.* to acquire, to obtain with effort, to bring about, to act as a procurer or procuress. उपाजन करना, परिश्रम से प्राप्त करना, सम्पादन करना, दाल या कुटनी का काम करना।

**Procurement**-प्रोक्चोर-*n.* act of procuring, attainment. कुटनपन, दूतकार्य, प्राप्ति।  
**Procurer**-प्रोक्चोर-*n.* one who procures. प्राप्त करनेवाला, कुटना।  
**Procuress**-प्रोक्चोरिस-*n. fem.* a female procurer. दूती, कुटनी।  
**Prod**-प्रोड-*v. t.* to poke with the end of a stick. डण्डे के कोने से ठेस देना; *n.* a thrust. ठेस।  
**Prodision**-प्रोडिजन्-*n.* omission of the initial vowel in a word. (कविता में) शब्द में से प्रारम्भिक स्वर का लुप्तकरण यथा; I'm = I am. इत्यादि।  
**Prodigal**-प्रोडिगल्-*adj.* wasteful, lavish, extravagant. अतिव्ययी, मुक्तहस्त, उड़ाऊ;  
**Prodigality** (-इटी)-*n.* extravagance. अतिव्यय, फ़ज़ूलखर्ची; **Prodigalize** (-आइज़)-*v. t.* to spend lavishly अतिव्यय करना;  
**Prodigally** (-लि)-*adv.* in an extravagant manner. फ़ज़ूलखर्ची से।  
**Prodigious**-प्रोडिजस-*adj.* astonishing, marvellous, amazing, enormous, extraordinary. अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, बहुत बड़ा, आश्चर्यजनक; **Prodigiously** (-लि)-*adv.* in an amazing manner. विचित्रता से; **Prodigiousness** (-नेस)-*n.* the quality of being marvellous. विचित्रता, विलक्षणता।  
**Prodigy**-प्रोडि-जि-*n. (pl. Prodigies.)* a marvellous thing, a wonderful example, a person endowed with surprising qualities. अद्भुत विषय, कौतुक, विलक्षण गुण सम्पन्न मनुष्य।  
**Prodition**-प्रोडिजन्-*n.* a treachery, treason. निर्दयता, विश्वासघात।  
**Proditor**-प्रोडिटर-*n.* a traitor. विश्वासघाती मनुष्य।  
**Produce**-प्रोड्यूस-*v. t.* to bring forward, to extend, to manufacture, to generate, to yield, to bring about, to effect. उपस्थित करना, फैलाना, बनाना, उत्पन्न करना, देना, प्रकाशित करना, सम्पन्न करना; *n.* (-प्रोड्यूस) product, amount produced. उत्पत्ति, पैदावार, उपज; **Produced** (-इ)-*adj.* brought forth, generated. उत्पन्न, रचा हुआ।  
**Producer**-प्रोड्यूसर-*n.* a generator. उत्पन्न करनेवाला।  
**Producibility**-प्रोड्यूसिबिलिटी-*n.* the power of producing. उत्पन्न करने की शक्ति।  
**Producible**-प्रोड्यूसिबल-*adj.* able to produce. उत्पन्न करने योग्य।  
**Producing**-प्रोड्यूसिङ्ग-*adj.* generating. उत्पन्न करनेवाला।

**Product**-प्रोडक्ट-*n.* the thing produced, yield, result, quantity obtained by multiplying two quantities together. उपज, फल, परिणाम, गुणनफल।  
**Production**-प्रोडक्शन्-*n.* the act of producing, product. निर्माण (रचना), निर्मित पदार्थ।  
**Productive**-प्रोडक्टिव-*adj.* generative, fertile. उत्पादक, उपजाऊ; **Productively** (-लि)-*adv.* in a productive manner. उपजाऊपन से;  
**Productiveness** (-नेस)-*n.* the quality of being productive. उत्पत्ति, उपज; **Productivity** (-इटी)-*n.* productiveness. उत्पत्ति।  
**Proem**-प्रो-एम्-*n.* beginning, preface, prelude. आरम्भ, प्रस्तावना, भूमिका।  
**Proemial**-प्रो-ई-मिअल्-*adj.* introductory. प्रस्तावना-सम्बन्धी।  
**Proemopsis**-प्रो-एम्प्सिस-*n.* the addition of a day for correcting error. पञ्चाङ्ग-शुद्धि में एक दिन की वृद्धि या बढ़ोतरी।  
**Profanation**-प्रोफेनेशन्-*n.* the act of profaning. अपवित्रीकरण, दूषण।  
**Profane**-प्रोफेन्-*v. t.* to treat a sacred thing with disregard, to pollute. अपवित्र करना, दूषित करना; *adj.* impure, unholy, not sacred. अपवित्र, अशुद्ध, कलुषित, भ्रष्ट; **Profanely** (-लि)-*adv.* in a profane manner. भ्रष्टता से; **Profaneness** (-नेस)-*n.* irreverence of sacred objects. धर्मभ्रष्टता; **Profaner** (-अर्)-*n.* a polluter. भ्रष्ट करनेवाला।  
**Profanity**-प्रोफेनी-इटी-*n.* profane conduct. अपवित्र या धर्मभ्रष्ट आचरण।  
**Profess**-प्रोफेस्-*v. t. & i.* to pretend to be, to lay claim to, to declare freely, to perform the duties of. बहाना करना, प्रतिज्ञा करना, प्रकाश करना, कार्य करना।  
**Professed**-प्रोफेस्ड-*adj.* openly declared, acknowledged. स्वीकृत, प्रकाशित; **Professedly** (-लि)-*adv.* in a professed manner. प्रतिज्ञापूर्वक।  
**Profession**-प्रोफेजन्-*n.* declaration, avowal, vocation, occupation, employment, a religious order. प्रतिज्ञा, स्वीकार, व्यापार, व्यवसाय, नियुक्ति, धार्मिक संस्था।  
**Professional**-प्रोफेजन्-*adj.* pertaining to a profession; *n.* one who makes his living by an art. किसी कला द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करनेवाला, किसी व्यवसाय का मनुष्य; **Professionalism** (-इज़म्)-*n.* the quality of a profession. किसी व्यवसाय का गुण।

**Professionalize**-प्र-फै-शनलाइज् - *v. t.* to employ in a profession. किसी व्यवसाय में लगाना ।

**Professionally**-प्र-फै-शनलि-*adv.* by means of a profession. व्यवसाय द्वारा ।

**Professionless**-प्र-फै-शन-लेस्-*adj.* vocationless. बिना व्यवसाय का ।

**Professor**-प्र-फेसर् - *n.* one who makes a profession, a public teacher in a university. व्यवसाय करनेवाला, व्यवसायी, विश्वविद्यालय का प्राध्यापक ; **Professoress** ( -ऐस् )-*n. fem.* the wife of a professor, a female professor. प्राध्यापक की स्त्री, प्राध्यापिका ।

**Professorial**-प्र-फे-सो-रिअल् - *adj.* pertaining to a professor. प्राध्यापक का ; **Professorially** ( -लि )-*adv.* in a professorial manner. व्यवसाय रूप में ; **Professorship** ( -शिप् )-*n.* the office of a professor. प्राध्यापक का पद ।

**Proffer**-प्रॉ-फर्-*v. t.* ( *p. t.* Proffered. ) to offer a gift. भेंट करना ; -*n.* an offer, a gift. भेंट, उपहार ।

**Proficiency**-प्रॉ-फि-शेंन्स् , **Proficiency** ( -इ )-*ns.* the state of being proficient. प्रवीणता, कुशलता ।

**Proficient**-प्रॉ-फि-शेंन्ट - *adj.* expert, well skilled. प्रवीण, कुशल ; **Proficiently** ( -लि )-*adv.* in a proficient manner. प्रवीणता या चतुराई से ।

**Profile**-प्रॉ' - फाइल - *n.* the side-view of an object. पार्श्व दृश्य, बगली नकशा या चित्र ; -*v. t.* to draw in a profile, to represent in a profile. एक ओर का चित्र बनाना, एक ओर का नकशा खींचना ।

**Profit**-प्रॉ-फिट-*n.* gain, benefit, advantage. लाभ, प्राप्ति, सुविधा ; -*v. t. & i.* ( *p. t.* Profited. ) to gain, to improve. फल प्राप्त करना, लाभदायक होना, उन्नति करना ; **Net profit** ( the return of a business after deducting the expenses. ) खर्च काटकर लाभ, निकासी ; **Gross profit** ( the difference between the buying and sale price. ) खरीदने और बेचने के दाम का अन्तर ।

**Profitable**-प्रॉ-फिट-एबल-*adj.* useful, advantageous. लाभदायक, हितकर ।

**Profitableness**-प्रॉ-फिट-एबल-नेस्-*n.* the quality of being profitable. लाभकारिता ।

**Profitably**-प्रॉ-फिट-एबल-*adv.* usefully, सफलता से ।

**Profiteer**-प्रॉ-फिटिअर्-*n.* the maker of great profits. ( सरकारी ठीके में ) अधिक लाभ उठानेवाला ; **Profiteering** ( -इङ्गर् )-*n.* selling goods at an extravagant price. निर्यात मुख्य से बहुत अधिक दाम पर बेचने का कार्य ।

**Profitless**-प्रॉ' -फिट-लेस्-*adj.* without profit. बिना लाभ का ।

**Profligacy**-प्रॉफ्लिगीसि - *n.* licentiousness. व्यसनता, लम्पटता ।

**Profligate**-प्रॉ' फ - लिग् - ऐट् - *adj.* dissolute, extravagant, vicious, licentious. दुराचारी, भ्रष्टचरित्र, व्यसनी, भोगी ; **Profligately** ( -लि ) ( in a dissolute manner. ) दुराचरण से ।

**Profluence**-प्रोफ्लूएन्स्-*n.* onward progress आगे का बढ़ाव ।

**Profluent**-प्रोफ्लूएन्ट-*adj.* flowing forward. आगे की बहनेवाला ।

**Profound**-प्रॉ' - काउन्ड-*adj.* having great knowledge, deep, intense, far-reaching. परम व्युत्पन्न, गहन, अत्यन्त ( परम ), अति गम्भीर ; **Profound respect** ( great respect. ) परम आदर ; **Profound sigh** ( deep sigh. ) गहरी आह ; **Profound sleep** ( sound sleep. ) गहरी नींद ; **Profoundly** ( -लि )-*adv.* intensely. गम्भीरता से ; **Profoundness** ( -नेस् )-*n.* the state of being profound, depth. गंभीरता ।

**Profundity**-प्रॉ-फण्डिटि-*n.* depth of learning. विद्या की गहनता या गम्भीरता ।

**Profuse**-प्र-फ्यूस् - *adj.* extravagant, lavish, excessively liberal, exuberant. अति ( अधिक ), विपुल, लुटाक, अतिव्यय ; **Profusely** ( -लि )-*adv.* in a profuse manner. अतिव्यय से ; **Profuseness** ( -नेम् )-*n.* lavishness. अतिव्यय ।

**Profusion**-प्र-फ्यू' - जन्-*n.* profuseness, extravagance. अतिव्यय, उड़ाऊपन ।

**Prog**-प्रॉग-*n.* eatables for journey, victuals. यात्रा के लिये भोजन-सामग्री ।

**Progenerate**-प्र-जेनरेट्-*v. t.* to beget. उत्पन्न करना ।

**Progenitor**-प्र-जे निटर्-*n.* ancestor. पूर्वपुरुष, पुरखा ।

**Progenitorial**-प्र-जे निटोरिअल्-*adj.* ancestral. पूर्व पुरुष का ।

**Progenitorship**-प्र-जे निटर्-शिप्-*n.* the office of an ancestor. पुरुषत्व ।

**Progenitress**-प्र-जे निटैस्-*n. fem.* a female progenitor. जनयित्री ।

**Progeniture**-प्र-जे निचर्-*n.* offspring. सन्तति, सन्तान ।

**Progeny**-प्रॉ-जेन्' - नि-*n.* ( *pl.* Progenies. ) offspring, descendant. संतान, सन्तति, वंश ।

**Prognosis**-प्रॉग' - नो-सिस-*n.* ( *pl.* Prognoses. सीझ ) forecast of a disease. रोग का निदान या लक्षण ।

**Prognostic**-प्रॉनॉस्टिक-*n.* a forecast, prediction, omen. निदान, शकुन, लक्षण; *-adj.* fore-showing. शकुन बतानेवाला।

**Prognosticable**-प्रॉनॉस्टिकेबल-*adj.* what may be foreknown. भविष्य बतलाने योग्य।

**Prognosticate**-प्रॉनॉस्टिकेट-*v. t.* to foretell. भविष्य बतलाना; **Prognostication** (-केशन-)*-n.* the act of foretelling. शकुन; **Prognosticative** (-केटिव्)-*adj.* predictive. शकुन-सूचक; **Prognosticator** (-कैटर)-*n.* a foreteller of future events. भविष्यवक्ता।

**Programme**-प्रोग्राम्-*n.* a descriptive outline of a series of events, proceedings. सविस्तर वर्णन, कार्यक्रम; *-v. t.* to make a definite plan. कार्यक्रम निर्धारित करना।

**Progress**-प्रोग्रेस-*n.* forward movement, advance, passage, increase, development. आगे की ओर बढ़ाव, वृद्धि, बढ़ती, उन्नति; *-v. i.* to move forward, to develop, to proceed, to advance. उन्नति करना, बढ़ती करना, आगे बढ़ना, यात्रा करना; **Progress in learning** the advancement of learning.) विद्या का आगम, विद्या की उन्नति।

**Progression**-प्रोग्रेशन-*n.* progress, advance, regular and proportional increase. बढ़ाव, प्रभाव, नियम पूर्वक बढ़ती, प्रगति, विकास; **Progressionist** (-शनिस्ट)-*n.* an evolutionist. प्रगतिवादी, विकासवादी, क्रामिक उन्नति का समर्थक; **Progressive** (-सिस्व्) (moving forward, advancing, improving.) आगे की ओर बढ़नेवाला, उन्नति करनेवाला, प्रगतिशील; **Progressively** (-लि)-*adv.* in a progressive manner. प्रगति करते हुए; **Progressiveness** (-नेस्)-*n.* the state of being progressive. वृद्धि, उन्नति, प्रगति।

**Prohibit**-प्रोहिबिट-*v. t.* ( *p. t.* Prohibited.) to forbid, to debar, to interdict. निषेध करना, रोकना, मना करना; **Prohibiter** (-थर्), **Prohibitor** (-थर्)-*n.* one who prohibits. निषेधक, मना करनेवाला।

**Prohibition**-प्रोहिबिशन-*n.* the act of prohibiting. निषेध, मनाही (शराब पीने की); **Prohibitionist** (-इस्ट)-*n.* one who is in favour of prohibiting intoxicating drinks. शराब पीने की मनाही करनेवाला; **Prohibitive** (-टिव्)-*adj.* (forbidding.) निषेधार्थक, मना करनेवाला; **Prohibitively** (-लि) (in a prohibitive manner.) निषेध करते हुए; **Prohibitiveness** (-नेस्)-*n.* the state of being prohibitive. निषेध, मनाही।

**Project**-प्रॉजेक्ट-*n.* plan, scheme, contrivance, उपाय, युक्ति, कल्पना, आशय; (प्रॉजेक्ट') *-v. t.* & *i.* to throw forward, to impel, to take shape. आगे की निकालना, बाहर की ओर रखना, पंर की ओर लम्बा करना, अनुसन्धान करना, योजना बनाना; **To project oneself** (to go into another's feeling.) दूसरे के प्रभाव में जा पड़ना।

**Projectile**-प्रॉजेक्टाइल-*adj.* capable of being projected. प्रक्षेपान्तक, आगे की बढ़ानेवाला; *-n.* a body projected or impelled through the air. हवा में फेंका हुआ पदार्थ यथा तोप-बन्दूक की गोली।

**Projecting**-प्रॉजेक्टिंग्-*adj.* extending. बढ़ता हुआ, उभड़ा हुआ।

**Projection**-प्रॉजेक्शन-*n.* a shooting forward, prominence, protruding, प्रलम्बता, ऊँचाई, निकास; **Projection of a point** (a line which joins a point in an original figure to one of a derived figure.) किसी बिन्दु से रेखा खींचकर नई आकृति बनाना।

**Projective**-प्रॉजेक्टिव्-*adj.* pertaining to projection. विस्तार-सम्बन्धी; **Projectively** (-लि)-*adv.* in a projecting manner. आगे की ओर निकले हुए ढंग से या रूप में।

**Projectment**-प्रॉजेक्टमेंट-*n.* design. रचना, बनावट।

**Projector**-प्रॉजेक्टर-*n.* one who forms a project, an instrument for projecting rays of light, a schemer. उपाय सोचनेवाला, प्रकाश की किरणों के फैलाने का यन्त्र, उपाय रचनेवाला।

**Projecture**-प्रॉजेक्चर्-*n.* a jutting out. आगे का उभाड़।

**Prolebum**-प्रॉलेबिअम्-*n.* the red part of lips. ओंठ का लाल भाग।

**Prolapse**-प्रॉलेप्स्'-*v. i.* to slip onward. आगे की बढ़ जाना।

**Prolapsus**-प्रॉलेप्स-*n.* the falling down of an organ of the body. शरीर के किसी अङ्ग का आगे की झुक जाना।

**Prolate**-प्रॉलेट'-*adj.* lengthened, extending. लम्बा, फैला हुआ; **Prolateness** (-नेस्)-*n.* (delay.) विलम्ब; **Prolately** (-लि)-*adv.* in a lengthened manner. दीर्घ उच्चारण से; **Prolative** (-इव्)-*adj.* serving to complete the sense of a predicate. विधेय का अर्थ पूर्ण करनेवाला (शब्द)।

**Prolegomenon**-प्रोलेगोमोन'-*n.* (pl. Prolegomena.) preliminary remarks. प्रस्तावना, भूमिका।

**Prolegomenary**-प्रो-ले-गे-मो-नै-रि-*adj.* introductory. प्रस्तावना का ।

**Prolegomenous**-प्रो-ले-गे-मो-नै-स-*adj.* pertaining to prolegomena. भूमिका-विषयक, प्रस्तावना-सम्बन्धी ।

**Prolepsis**-प्रो-ले-प्-सिस्-*n.* anticipation, anticipatory use of some words. पूर्वाभास, पूर्वकल्पना, पूर्व-ग्रहण, पूर्व-समाधान ।

**Proleptic**-प्रो-ले-प्-सि-*adj.* pertaining to anticipation. पूर्व-समाधान का; **Proleptically** (-प्रो-ले-प्-सि-)*adv.* by way of prolepsis. पूर्व समाधान के रूप में ।

**Proletarian**-प्रो-ले-टै-रि-अन्-*n.* a man of the labouring class, the lowest class of a community. श्रमजीवी व्यक्ति, समाज में निम्नतम वर्ग का व्यक्ति ।

**Proletariate**-प्रो-ले-टै-रि-एण्ड-*n.* the poorest labouring class. दरिद्रतम श्रमिक वर्ग ।

**Prolicidal**-प्रो-लि-सि-डल्-*adj.* pertaining to prolicide. सन्तान-हत्या-सम्बन्धी ।

**Prolicide**-प्रो-लि-सि-ड-*n.* the killing of an offspring. सन्तान की हत्या ।

**Proliferate**-प्रो-लि-फे-रे-ट-*v. i. & t.* to reproduce itself, to grow. उगना, बढ़ना, उत्पन्न होना या करना; **Proliferation** (-रे-शन्)-*n.* growth. वृद्धि; **Proliferative** (-रे-टिव्)-*adj.* pertaining to growth. बढ़ाने वाला ।

**Prolific**-प्रो-लि-फि-क-*adj.* generative, abundantly productive of. फलवान्, अत्यधिक उपजाऊ ।

**Prolificacy**-प्रो-लि-फि-कै-सि-*n.* fruitfulness. बहुप्रसवता, उपजाऊपन ।

**Prolificness**-प्रो-लि-फि-कनेस-*n.* the state of being prolific. बहुफलता, उपजाऊपन ।

**Proligerous**-प्रो-लि-जै-रुस्-*adj.* bearing offspring. सन्तति उत्पन्न करनेवाला ।

**Prolix**-प्रो-लि-क्स्-*adj.* lengthy, tedious, long and wordy. अति दीर्घ, विस्तृत, प्रपञ्ची ।

**Prolixity**-प्रो-लि-क्सि-टि-*n.* excessive detail. अति विस्तार, प्रपञ्च ।

**Prolifex**-प्रो-लि-क्स्-*adv.* to a great length. अति विस्तार से, प्रपञ्च से ।

**Prolocutor**-प्रो-लोक्यूटर-*n.* the chairman of a convocation or meeting of clergy. पाद-रियों की सभा का सभापति; **Prolocutorship** (-शिप्)-*n.* the office of a prolocutor. पादरी सभा के सभापति का पद ।

**Prologise**, **Prologuise**-प्रो-लॉज्-आइज्-*v. t.* to write or deliver a prologue. प्रस्तावना लिखना या बोलना ।

**Prologue**-प्रो-लॉग्-*n.* an introduction to

a discourse or play. प्रस्तावना, नाटक का आरम्भ-*v. t.* to make an introduction. प्रस्तावना करना ।

**Prolong**-प्रो-लॉन्ग्-*v. t.* to extend, to lengthen. बढ़ाना, विस्तार करना; **Prolongable** (-एबल-)*adj.* able to be prolonged. विस्तार करने योग्य ।

**Prolongate**-प्रो-लॉन्ग्-एण्ड-*v. t.* to prolong. विस्तृत करना, बढ़ाना ।

**Prolongation**-प्रो-लॉन्ग्-एण्ड-शन्-*n.* extension. विस्तार, बढ़ाव ।

**Prolonger**-प्रो-लॉन्ग्-र-*n.* he who or that which lengthens. विस्तार करनेवाला, फैलाने या बढ़ानेवाला ।

**Prolusion**-प्रो-लू-ज़न्-*n.* first attempt, preliminary article. पहिली प्रस्तावना ।

**Prolusory**-प्रो-लू-सुरि-*adj.* pertaining to prolusion. प्रस्तावना-सम्बन्धी ।

**Promenade**-प्रो-मो-ने-इ-*n.* a walk or ride taken for pleasure or exercise, a public walk. बिहारार्थ भ्रमण या वृद्धसवारी, टहलने का सार्वजनिक मार्ग-*v. i.* to walk for exercise. व्यायाम के लिये टहलना; **Promenader** (-अर्)-*n.* one who walks. सैर करनेवाला ।

**Promerops**-प्रो-मेरोप्स-*n.* a kind of small bird with a curved bill. टेढ़ी चोंच की एक प्रकार की चिड़िया ।

**Prominence**-प्रो-मिनेन्स, **Prominency** (-एन्सि)-*n.* conspicuousness, distinction. श्रेष्ठता, उन्नति (ऊँचाई) ।

**Prominent**-प्रो-मिनेन्ड-*adj.* principal, eminent, jutting out, conspicuous, distinguished. प्रधान, मुख्य, उन्नत, ऊँचा, प्रसिद्ध; **Prominently** (-लि)-*adv.* in a prominent manner. प्रधान रूप से, विशिष्टता से ।

**Promiscuity**-प्रो-मिस्-क्यू-इटी-*n.* promiscuousness. संकीर्णता, अभेद ।

**Promiscuous**-प्रो-मिस्-क्यू-अस्-*adj.* mingled, indiscriminate. मिश्रित, अनेक प्रकार का; **Promiscuously** (-लि)-*adv.* in an indiscriminate manner. मिश्रित रूप में; **Promiscuousness** (-नेस)-*n.* mingled condition. मिश्रता ।

**Promise**-प्रो-मिस्-*n.* an assurance given to a person, declaration, expectation, pledge. प्रतिज्ञा, वचन, आशा, संकेत (स्वीकार)-*v. t. & i.* to assure by promise, to assure. प्रतिज्ञा करना, आशा देना; **A hollow promise**. झूठी (खाली) प्रतिज्ञा; **To break a promise**.

**Promissee** - प्रमिसे - *n.* one to whom a promise is made. जिसको वचन दिया जाय।  
**Promiser** - प्रमिसर - *n.* one who makes a promise. प्रतिज्ञा करनेवाला।  
**Promising** - प्रमिसिंग - *adj.* full of promise, hopeful. आशाजनक, होनहार; **Promisingly** (-इंग-लि) - *adv.* in a promising manner. आशाजनक ढंग से या रूप में।  
**Promissory** - प्रमिसरी - *adj.* implying a promise, full of promise. प्रतिज्ञायुक्त; **Promissory-note** (an unconditional promise for payment of money.) रक़ा, तमरसुक।  
**Promontory** - प्रमॉन्टरी - *n.* a headland, the point of land jutting out into the sea. भूनासिका, अन्तरीप; **Promontorial** (-इ) - *adj.* containing a headland. अन्तरीप-युक्त, भूनासिका-युक्त।  
**Promote** - प्रमोट - *v. t.* to advance to a higher office, to encourage, to elevate, to found a company. ऊँचे पद पर नियुक्त करना, बढ़ाना, वृद्धि करना, संस्था स्थापित करना; **Promoter** (-अर्) - *n.* he who or that which promotes. उपकारी, प्रवर्तक; **Promoterism** (-इज़्म) - *n.* the principle of encouragement. उन्नति का सिद्धान्त।  
**Promotion** - प्रमोशन - *n.* the act of promoting. उन्नति, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति।  
**Promotive** - प्रमोटिव - *adj.* tending to promote. उपकार करने की प्रवृत्तिवाला, साधक।  
**Prompt** - प्रॉम्प्ट - *adj.* ready in action, ready to act on the occasion, acting with alacrity, quick. उद्यत, उद्योगी, कुतूहली; *-v. t.* to incite or move to action, to inspire, to instigate. उत्साह देना, उत्तेजित करना, उसकाना; **Prompt-book** (a book used by the prompter in a theatre.) वह पुस्तक जिसमें नाटक के पात्रों को समय-समय पर स्मरण कराने के संकेत लिखे होते हैं; **Prompt-note** (written note to remind that payment is due on a certain date.) वह बही जिसमें यह लिखा होता है कि अमुक तिथि को ऋण चुकाने की अवधि है।  
**Prompter** - प्रॉम्प्टर - *n.* one who prompts, a person stationed out of sight of audience to assist actors in the performance of a play. मोत्साहक (उसकानेवाला), नाटक में पात्रों को स्थान-स्थान पर स्मरण करानेवाला, अनुबोधक।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

**Prompting** - प्रॉम्प्टिंग - *n.* promptitude, act of telling the part of an actor. उत्साह, नाटक के पात्रों की बात दोहराने का काम।  
**Promptitude** - प्रॉम्प्टिट्यूड - *n.* readiness. उत्साह, शीघ्रता।  
**Promptly** - प्रॉम्प्टली - *adv.* quickly, in a prompt manner. शीघ्रता से, कुतूहल से।  
**Promptness** - प्रॉम्प्टनेस - *n.* the quality of being prompt, promptitude. उद्यम, प्रवृत्ति; **Prompture** (-चर) - *n.* excitement, suggestion. प्रेरणा, उसकाव।  
**Promptuary** - प्रॉम्प्ट्युरी - *n.* a store-house. गोदाम।  
**Promulgate** - प्रमलगेट - *v. t.* to proclaim, to make known to the public. प्रकाशित (प्रसिद्ध) करना, घोषणा करना; **Promulgation** (-शन) - *n.* publication. प्रकाशन, घोषणा; **Promulgator** (-टर्) - *n.* one who promulgates, a publisher. प्रकाशक, घोषणा करनेवाला।  
**Promulge** - प्रमलज - *v. t.* to publish. प्रकाशित करना; **Promulger** (-अर्) - *n.* a promulgator. प्रकाशित करनेवाला, घोषणा करनेवाला मनुष्य।  
**Pronc** - प्रॉन् - *adj.* bending downward, lying flat, inclined, prostrate. (उद्यत) उन्मुख, अधोमुख, झुका हुआ; **Pronely** (-लि) - *adv.* in a pronc manner. औंधेरूप में; **Proneness** (-नेस) - *n.* the state of being prone. झुकान, औंधापन।  
**Prong** - प्रॉङ्ग - *n.* a forked instrument. काँटा; *-v. t.* to pierce. काँटा भौंकना; **Pronged** (-इ) - *adj.* forked. काँटेदार।  
**Pronominal** - प्रॉनॉमिनल - *adj.* belonging to a pronoun. सर्वनाम सम्बन्धी; **Pronominally** (-लि) - *adv.* as a pronoun. सर्वनाम के समान।  
**Pronoun** - प्रॉ - नाउन् - *n.* a word used in place of a noun. सर्वनाम; **Demonstrative Pronoun**. संकेतवाचक सर्वनाम; **Interrogative pronoun**. प्रश्नवाचक सर्वनाम; **Personal pronoun**. व्यक्तिवाचक सर्वनाम; **Possessive pronoun**. सम्बन्धवाचक सर्वनाम।  
**Pronounce** - प्रॉनौन्स - *v. t. & i.* to affirm or declare, to utter, to articulate, to pass judgment, to make a declaration. उच्चारण करना, बोलना, व्यवस्था देना, निर्णय सुनाना।  
**Pronounceable** - प्रॉनौन्सबल - *adj.* able to be pronounced. उच्चारण करने योग्य।  
**Pronounced** - प्रॉनौन्स्ड - *adj.* decided, settled. निश्चित, निर्णय किया हुआ; **Pro-**

**nouncedly** (-इ-लि) -*adv.* in a decided manner. उच्चारण रूप में, निर्णय करते हुए।

**Pronouncement**-प्र-नाउन्स'-मेन्ट-*n.* an official declaration, a statement. अधिकारी की घोषणा; **Pronouncer** (one who pronounces.) घोषणा या उच्चारण करनेवाला।

**Pronouncing**-प्र-नाउन्स'-इङ्ग-*adj.* pertaining to pronunciation. उच्चारण सम्बन्धी।

**Pronuncial**-प्र-नन्शल्-*adj.* pertaining to pronunciation. उच्चारण-सम्बन्धी।

**Pronunciation**-प्र-नन्सि-यै-शन्-*n.* mode of pronouncing. उच्चारण की रीति; Easy of pronunciation (easily pronounceable.) सहज में उच्चारण करने योग्य।

**Pronunciative**-प्र-नन्सि-यै-टिव्-*adj.* pertaining to pronunciation. उच्चारण-सम्बन्धी।

**Proof**-प्रूफ-*n.* (*pl.* **Proofs**.) evidence to establish some fact, test, trial, standard of strength, demonstration, hardness to resist, firmness of mind, imprecision from type to be corrected, impenetrability. प्रमाण, परीक्षा, जाँच, दृढ़ता, (प्रूफ) पहिली छाप; -*v. t.* to render proof. शक्ति-शाली बनाना; -*adj.* of tried strength. (अभेद्य) परीक्षित शक्ति का; **Burden of proof** साधन धर्म; **Proof-reader** (a person employed in correcting proof-sheets.) छप कागज (प्रूफ) को संधनेवाला; **To put to the proof** (to examine.) परीक्षा करना; **Written proof** (written legal evidence.) लेख प्रमाण।

**Proofless**-प्रूफ'-लेस्-*adj.* not established as true. प्रमाण-रहित।

**Prop**-प्रॉप-*n.* a strong support, a stay. आधार (अवलम्ब), खम्भा या धूनी; -*v. t.* (*p. t.* **Propped**.) to support, to sustain. आश्रय देना, सहारा देना; -*v. i.* to come to a dead stop with rigid forelegs. घोड़ों का अगला पैर कड़ा करके स्थिर होना या रुक जाना।

**Propagable**-प्रॉपगेबल्-*adj.* able to be propagated. विस्तार करने योग्य।

**Propaganda**-प्रॉपगान्डा-*n.* an organized scheme, principle, a committee for propagating a doctrine. सिद्धान्त, कल्पना, किसी सिद्धान्त का प्रचार करने की मण्डली।

**Propagandist**-प्रॉपगान्डिस्ट-*n.* one who spreads some system. किसी सिद्धान्त का प्रचारक।

**Propagandism**-प्रॉपगान्डिज्म-*n.* practice of propagating. प्रचार करने का अभ्यास।

**Propagandize**-प्रॉपगान्डाइज्-*v. t.* to conduct

a propaganda. किसी सिद्धान्त का प्रचार करना।

**Propagate**-प्रॉप-गेट'-*v. t.* to generate, to reproduce, to beget, to diffuse, to multiply, to transmit. विस्तृत करना, उत्पन्न करना, बढ़ाना, प्रचलित करना, परम्परा बढ़ाना; **Propagation** (-गै-शन्)-*n.* the act of propagating. विस्तार (फैलाव), परम्परा, उन्नति; **Propagator** (-गे-टर)-*n.* one who propagates. वृद्धि करनेवाला।

**Propel**-प्रॉपेल'-*v. t.* (*p. t.* **Propelled**.) to drive forward, to urge onward. प्रेरित करना, ढकेलना, आगे को बढ़ाना।

**Propellant**-प्रॉपेलण्ट, **Propellent** (-लेंट)-*adj.* that which propels. प्रेरित करनेवाला।

**Propeller**-प्रॉपेलर्-*n.* the screw that drives a ship or an aeroplane. जहाज या हवाई जहाज को आगे बढ़ानेवाला पक्का।

**Propend**-प्रॉपेन्ड'-*v. t.* to incline or lean forward. आगे की ओर झुकना।

**Propense**-प्रॉपेन्स'-*adj.* inclined, prone. झुका हुआ उद्यत; **Propensely** (-लि)-*adv.* in an inclined state. झुकी अवस्था में; **Propensity** (-नेन्स)-*n.* inclination. झुकाव।

**Propension**-प्रॉपेन्शन्-*n.* tendency to move in one direction. एक ओर का झुकाव।

**Propensity**-प्रॉपेन्सिटि-*n.* inclination, tendency, bent of mind. प्रवृत्ति, रुझान; **Bad propensity** (bad habit.) दुर्व्यसन; **Good propensity** (good disposition.) सुशीलता।

**Proper**-प्रॉप्-*adj.* belonging exclusively to, peculiar, one's own, correct, genuine, real, decent. आत्मीय, विशिष्ट, शुद्ध, निजी, योग्य, उचित, यथोचित, स्वच्छ; **Proper fraction** (fraction less than unit.) भिन्न का वह रूप जो इकाई से कम हो; **Proper noun** (a name used for individual person, place or thing.) व्यक्तिवाचक संज्ञा।

**Properate**-प्रॉपरेट'-*v. t.* to hasten. शीघ्रता करना, जल्दी करना।

**Properly**-प्रॉपर्लि-*adv.* in a proper manner. यथायोग्य, वस्तुतः, उचित रीति से; **Properly speaking** (in a proper way.) यथार्थ दृष्टि से।

**Property**-प्रॉपर्टि-*n.* (*pl.* **Properties**.) thing owned, attribute, nature, ownership, quality, estate. सम्पत्ति, धन, गुण, लक्षण, स्वभाव, अधिकार; **Landed property** (immovable property.) स्थावर सम्पत्ति; **Public property**. सावजनिक सम्पत्ति।

**Prophecy**-प्रॉ-फिसि-*n.* (*pl.* **Prophecies**.)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

foretelling, a forecast, prediction. भविष्य-वाणी, भविष्य-कथन, भविष्य-सूचना ।

**Prophesier**-प्रै-फि-साइअर्-*n.* one who predicts future events. भविष्यवक्ता ।

**Prophesy**-प्रै-फि-साइ-*v. t. & i. (p. t. Prophesied.)* to foretell future events, to predict, to foreshadow. भविष्य कहना, आगम बतलाना ।

**Prophet**-प्रै-फेट-*n.* one who reveals God's will, a foreteller. सिद्ध, भविष्यवक्ता; **Prophetess** (-ऐन्)-*n. fem.* a female prophet. भविष्य कहनेवाली स्त्री; **Prophethood** (-हुड)-*n.* the office of a prophet. भविष्यवक्ता का पद; **Prophetic** (-इक)-*adj.* pertaining to a prophet, predictive. भविष्यवक्ता सम्बन्धी, भविष्यवाणी का; **Prophetical** (-अल्)-*adj.* containing prophecy. भविष्य-कथन-सम्बन्धी; **Prophetically** (-ल्लि)-*adv.* in a prophetic manner. भविष्यवक्ता की रीति से ।

**Prophylactic**-प्रॉफिलीक्टिक-*adj.* tending to prevent a disease. रोगहर, रोग हटानेवाली; *-n.* a preventive medicine. रोग हटानेवाली औषधि ।

**Propine**-प्रै-पाइन्-*v. t.* to offer in kindness. दया करके देना ।

**Propinquate**-प्रै-पिन्-क्वेट-*v. t.* to approach. समीप आना, पहुँचना ।

**Propinquity**-प्रै-पिन्-क्विटि-*n.* nearness in time, close kinship, neighbourhood. समय की समीपता, समीपता, पड़ोस ।

**Propitiable**-प्रै-पिंशि-ऐ-थल-*adj.* able to be propitious. सन्तुष्ट करने योग्य ।

**Propitiate**-प्रै-पिंशि-ऐट-*v. t.* to appease, to tranquillize. शमन करना, सन्तुष्ट करना; **Propitiation** (-शन्)-*n.* the act of propitiating. आराधना, शान्ति; **Propitiator** (-अर्)-*n.* one who propitiates. अनुरञ्जक, प्रसन्न करनेवाला; **Propitiatorily** (-इ-ल्लि)-*adv.* in a propitiating manner. शमन करते हुए; **Propitiatory** (-इ)-*adj.* appeasing. शान्ति-कारी, शमन करनेवाला ।

**Propitious**-प्रॉ-पिशस-*adj.* well-disposed, favourable, kind, gracious. अनुकूल, अनुग्रही, कृपाालु, कल्याणकर; **Propitiously** (-ल्लि)-*adv.* in a propitious manner. अनुकूलता से, दया सहित; **Propitiousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being propitious. अनुकूलता ।

**Proplasm**-प्रो-प्लीज्म-*n.* a mould or matrix. ढालने का साँचा ।

**Proplastics**-प्रो-प्लीस्-टिक्स-*n.* the art of

making moulds for casting. ढालने के लिये साँचा बनाने की कला ।

**Proponent**-प्रै-पोन्-ऐन्ड-*n.* one who puts forward a theory or proposal. प्रस्ताव करनेवाला ।

**Proportion**-प्रैपोर्शन्-*n.* comparative share or relation, symmetry, ratio, equality of ratios between two pairs of qualities. परिमाण (भाग, अंश), अनुरूप, अनुपात, परस्पर सम्बन्ध; *-v. t.* to make proportionate to, to make symmetrical. अनुरूप करना, तुल्य करना; **Harmonical proportion** (a relation of three or more quantities such that the first is to the last as the difference between the first two is to the difference between the last two.) हरात्मक अनुपात; **Inverse proportion** (a proportion where the ratio of first is to second as that of fourth to third.) विपरीत अनुपात; **In proportion** to (in comparison with.) अनुरूप, सदृश ।

**Proportionable**-प्रैपोर्शनबल-*adj.* that may be proportioned. सदृश, तुल्य; **Proportionably** (-ल्लि)-*adv.* according to proportion. अनुरूपता से ।

**Proportional**-प्रैपोर्शनल-*adj.* in due proportion. अनुरूप, तुल्य; **Proportionalist** (-इस्ट)-*n.* one who plans proportions. समानता से कार्य करनेवाला; **Proportionality** (-इटी-इ)-*n.* proportionateness. अनुरूपता, समानता, **Proportionally** (-ल्लि)-*adv.* in a proportionate manner. यथानुरूप सादृश्य से; **Proportionate** (-शेनेट)-*adj.* adjusted according to certain rates. अनुरूप, सदृश; **Proportionately** (-ल्लि)-*adv.* in a proportionate degree; **Proportionateness** (-नेस्)-*n.* the quality of being proportionate. अनुरूपता; **Proportionless** (-शेन्-लेस्)-*adj.* without symmetry. अननुरूप-विरुद्ध; **Proportionment** (मेंट)-*n.* similarity. तुल्यता, बराबरी ।

**Proposal**-प्रैपोझल-*n.* a scheme or design, an offer of marriage, an offer. प्रस्ताव, विवाह का वचन ।

**Propose**-प्रै-पोझ-*v. t. & i.* to put forward for consideration, to nominate as a member, to plan, to intend, to make an offer of marriage. प्रस्ताव करना, सदस्य चुनना, प्रतिष्ठा करना, विचार करना, इच्छा करना, विवाह के लिये प्राथना करना; **Proposer** (-अर्)-*n.* one who offers anything for consideration. प्रस्ताव करनेवाला ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्



**Proposition**-प्रपञ्चिदान् - *n.* an assertion, formal statement, a sentence in which something is affirmed or denied, a proposal, scheme. प्रतिज्ञा, कर्तव्यनिर्देश, प्रस्तावना, साध्य; **Propositional** (-अल्)-*adj.* pertaining to a proposition. निर्दिष्ट कर्तव्य सम्बन्धी।

**Propound**-प्र-पाण्ड'-*v. t.* to offer for consideration, to propose. प्रतिपादन करना, निवेदन करना; **Propounder** (अर्)-*n.* one who propounds. प्रतिज्ञा करनेवाला।

**Proprietary**-प्र-प्राइडर'-*adj.* of a proprietor. स्वामी के अधीन, स्वामी का; -*n.* an owner or proprietor. स्वामी, क्षेत्रपति, जमींदार; **Proprietary medicines** (patented medicines.) ऐसी औषधियाँ जिनके बनाने और बेचने के अधिकार सुरक्षित हों; **Proprietary rights** (rights of a proprietor.) स्वामी के अधिकार।

**Proprietor**-प्रो-प्राइ'-*n.* owner. स्वामी, अधिकारी; **Proprietorial** (-टोरिअल्)-*adj.* pertaining to a proprietor. स्वामी-सम्बन्धी; **Proprietorially** (-लि)-*adv.* in a proprietary manner. स्वामी के रूप से; **Proprietorship** (-शिप्)-*n.* the office of a proprietor. प्रभुत्व, अधिकार।

**Proprietress**-प्रो-प्राइ'-*n. fem.* a female proprietor. अधिकारिणी।

**Propriety**-प्रो-प्राइ'-*n.* fitness, accuracy, rightness, justness, suitableness, correct behaviour. योग्यता, शुद्धता, मद्ब्यवहार, सुचरित्र; (-*pl.*) good character. (बो बो) शुद्ध चरित्र।

**Proptosis**-प्रॉप-टो'-सिस्-*n.* protrusion of the eye. आँख की बिलनी।

**Propugn**-प्र-प्युन्'-*v. i.* to strive for. प्रयत्न करना।

**Propulsion**-प्रॉपल्शन्-*n.* a pushing forward. आगे की धक्का देना या ढकेलना।

**Propulsive**-प्रॉपल्सिव्-*adj.* propelling. आगे की ढकेलनेवाला।

**Prorogation**-प्रो-रॉगे'-शन्-*n.* the act of adjourning. कुछ काल के लिये सभा को स्थगित करने का कार्य।

**Prorogue**-प्र-रोग'-*v. t.* to postpone a meeting without dissolving it. सभा को बिना तोड़े कुछ काल के लिये स्थगित करना।

**Prorupcion**-प्रो-रुप्शन्-*n.* act of bursting forth. विस्फोट।

**Prosaic**-प्र-जे'-इक्-*adj.* like prose, dull, uninteresting, commonplace, lacking in beauty. गद्य रूप, नीरस, तत्त्वहीन, साधारण, शोभा-

हीन; **Prosaically** (-अलि)-*adv.* in a prosaic manner. नीरसता से; **Prosaism** (-इज्म)-*n.* prose writing. गद्यलेख; **Prosaist** (-इस्ट)-*n.* an author of prose, a prosaic person. गद्य-लेखक, नीरस मनुष्य।

**Proscenium**-प्रॉ-सीन्'-इ-अम्-*n.* the space in a theatre between the drop-scene and orchestra. रंगभूमि का आगे का भाग।

**Proscribe**-प्रो-स्काइव्-*v. t.* to banish, to exile, to reject. बहिष्कार करना, देश से निकालना, त्याग करना; **Proscriber** (-अर्)-*n.* one who banishes. बहिष्कार करनेवाला।

**Proscription**-प्रॉ-स्क्रिप्शन्-*n.* the act of proscribing. बहिष्कार।

**Proscriptive**-प्रॉ-स्क्रिप्-टिव्-*adj.* proscribing. देशनिकाले का।

**Prose**-प्रोझ्-*n.* non-metrical form of language. गद्य; -*v. i.* to talk in prose. गद्य में बातें करना; **Proser** (-अर्)-*n.* a writer of prose. गद्य लिखनेवाला; **Prose-poem** (a prose work in poetical style.) गद्यकाव्य।

**Prosector**-प्रोसेक्टर-*n.* an anatomical dissector. मुद्रों की चौर-काट करनेवाला।

**Prosecutable**-प्रॉ-सि-क्यूटेबल्-*adj.* able to be prosecuted. अभियोग लगाने योग्य।

**Prosecute**-प्रॉ-सि-क्यूट्-*v. t.* to follow up, to carry on, to continue, to pursue, to institute legal proceedings against. पीछा करना, अनुसरण करना, लगे रहना, निर्वाह करना, अभियुक्त (गिरफ्तार) करना; **To prosecute studies** (to pursue studies.) अध्ययन करना; **Prosecution** (-शन्)-*n.* the act of prosecuting, instituting a criminal suit. अभियोग, गिरफ्तारी; **Prosecutor** (-अर्)-*n.* one who institutes a criminal suit. अभियोक्ता, मुद्दहदे; **Prosecutrix** (-ट्रिक्स)-*n. fem.* female prosecutor. अभियोग चला देनेवाली।

**Proselyte**-प्रॉसिलाइट्-*v. t.* to convert from one creed to another. धर्म त्याग कराना, एक पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना; -*n.* a convert to a religion. परधर्म अनुयायी; **Proselytism** (-इज्म)-*n.* conversion to a creed. धर्म-त्याग; **Proselytize** (-आइज्)-*v. t.* to convert. धर्म त्याग या परिवर्तन कराना; **Proselytizer** (-अर्)-*n.* one who makes converts. स्वधर्म त्याग करानेवाला।

**Prosify**-प्रोझ्'-इ-काइ-*v. t.* (*p. t.* Prosified.) to turn into prose. गद्य में लिखना, गद्य में बदलना।

**Prosily**-प्रोझ्'-इ-लि-*adv.* in a prosy manner.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

गद्य रूप में; **Prosianness** (-नेस्) -*n.* the quality of being prosy. गद्य रूप ।

**Prosodial**-प्रॉ-सै'-डि-अल्, **Prosodical** (-कल्) -*adj.* pertaining to the rules of prosody. छन्दःशास्त्र-सम्बन्धी ।

**Prosodist**-प्रॉ-सैडिस्ट-*n.* one who is skilled in prosody. छन्दःशास्त्र जाननेवाला ।

**Prosody**-प्रॉ-सैडि-*n.* the part of grammar which treats of the rules of poetry, science of versification. छन्दःशास्त्र, छन्द-विद्या ।

**Prosopopeia**-प्रॉ-सो-पो-पी'-आ-*n.* personification of abstract things. साहित्य में गुण भावों को पुरुषवत् वर्णन करना, मानवी करण ।

**Prospect**-प्रॉ-स्पेक्ट-*n.* wide view of a scene, outlook, a mental scene, expectation. आलोक, दृष्टि, मनोगत दृश्य, पूर्वक्षण, आशा; -*v. i.* (-स्पेक्ट) to explore. अन्वेषण करना, खोजना ।

**Prospectless**-प्रॉ-स्पेक्ट-लेस्-*adj.* devoid of expectation. आशाहीन ।

**Prospective**-प्रॉ-स्पेक्टिव-*adj.* concerned with the future, acting with foresight. उत्तरकाल की अपेक्षा करनेवाला, दूरदर्शी ; **Prospectively** (-लि) -*adv.* with reference to the future. उत्तरकाल की अपेक्षा में ; **Prospectiveness** (-नेस्) -*n.* due regard for the future. दूरदर्शिता ; **Prospector** (-अर) -*n.* a searcher for minerals. सोने-चाँदी की खान खोजनेवाला ।

**Prospectus**-प्रॉ-स्पेक्ट'-स-*n.* ( *pl.* Prospectuses.) a circular of the chief features of an enterprise, school-books &c. किसी अनुष्ठान या संस्थान के नियमों, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों की विवरण पुस्तिका ।

**Prosper**-प्रॉ-स्पे-*v. i.* & *t.* ( *p. i.* Prospered.) to be successful, to thrive. कृतार्थ होना, सफल होना ( सम्मति प्राप्त करना ) ।

**Prosperity**-प्रॉ-स्पे-*n.* success, good fortune. सफलता, सौभाग्य ।

**Prosperous**-प्रॉ-स्पे-*adj.* successful. सौभाग्य-शाली, सफल, धन्य ; **Prosperously** (-लि) -*adv.* successfully. सफलता से ; **Prosperousness** (-नेस्) -*n.* the state of being prosperous. सौभाग्य, समृद्धि ।

**Prospection**-प्रॉ-स्पे-*n.* act of looking forward. अग्र-दृष्टि ।

**Prostate**-प्रॉ-स्टेट-*n.* glands of the male generative organs. शिशन की ग्रन्थियाँ ।

**Prostatic**-प्रॉ-स्टेटिक-*adj.* pertaining to the prostate glands शिशन की ग्रन्थियों से सम्बन्धित ।

**Prosthesis**-प्रॉ-थे-सिस-*n.* a branch of surgery which makes up the deficiencies of the body. शरीर के दूटे हुए भागों को पूर्ण करने की जराई विधि ; **Prosthetic** (-थेटिक) -*adj.* इस विधि का ।

**Prostitute**-प्रॉ-स्टिट्यूट-*n.* a harlot. बेरया, बाराहना ; -*v. t.* to sell one's honour for base gain. अपनी मान-मर्यादा का बुरा उपयोग करना ; **Prostitution** (-शन्) -*n.* the act or practice of prostituting. बेरया-जीवन, बेरया-गमन, बेरयावृत्ति ।

**Prostrate**-प्रॉ-स्ट्रेट-*adj.* lying at length, lying in a horizontal position, overthrown. लम्बा पड़ा हुआ, साधारण दण्डवत् किये हुए, मुँह के बल पड़ा हुआ ; -*v. t.* (-स्ट्रेट) to lay flat, to overthrow, to demolish. दण्डवत् करना, पाँव पड़ना, नष्ट करना ; **Prostrated** (-स्ट्रेट) -*adj.* lying flat. लम्बा पड़ा हुआ ।

**Prostration**-प्रॉ-स्ट्रेट-शन्-*n.* the act of lying down, great depression. साधारण प्रणाम, उदासीनता, खिन्नता ।

**Prosily, Prosianness**-see Prosy.

**Prosy**-प्रॉ-सि-*adj.* ( *comp.* Prosier, *sup.* Prosiest.) commonplace, dull, tedious, like prose. सामान्य, मन्द, फीका, गद्यवत् ; **Prosily** (-सि-लि) -*adv.* in a commonplace style. सामान्य रूप से ; **Prosianness** (-नेस्) -*n.* dullness. मन्दता ।

**Protagonist**-प्रॉ-टैगॉनिस्ट-*n.* a champion in a contest, the chief person in a story. पहलवान, कथा या नाटक का प्रधान पुरुष ।

**Protasis**-प्रॉ-टैसिस-*n.* a maxim. कहावत ।

**Protatic**-प्रॉ-टैटिक-*adj.* introductory. आदि का, आरम्भ का ।

**Protean**-प्रॉ-टैडन-*adj.* assuming different forms. variable. अनेक रूप धारण करनेवाला, बहुरूपिया ।

**Protect**-प्रॉ-टेक्ट-*v. t.* to keep safe, to guard, to defend, to patronize. सुरक्षित करना, रक्षा करना, बचावना, शरण (सहायता) देना ; **Protection** (-शन्) -*n.* the act of protecting, defence. (पालन-पोषण) रक्षा ; **Protectionism** (-इज्म) -*n.* the doctrine of protecting home commodities against foreign competition. देश में बने माल की इस प्रकार से रक्षा करना जिसमें परदेश से आये माल से सस्ता पड़े ; **Protectionist** (-इस्ट) -*n.* इस प्रकार के सिद्धान्त का अनुयायी ।

**Protective**-प्रॉ-टेक्टिव-*adj.* defending, affording protection. रक्षक, शरण देनेवाला ; **Pro-**

protectively (प्रो-टेक्टिव) *adv.* by way of protection. रक्षा रूप में; **Protectiveness** (प्रो-टेक्टिवनेस) *n.* protection. रक्षण।

**Protector**-प्रो-टेक्टर *n.* one who protects, a defender, a guardian. रक्षक, आश्रयदाता, शरण देनेवाला, संरक्षक।

**Protectorate**-प्रो-टेक्टरेट *n.* government by a protector. संरक्षक का शासन।

**Protectorial**-प्रो-टेक्टोरियल *adj.* pertaining to a protector. संरक्षक-सम्बन्धी।

**Protectorship**-प्रो-टेक्टोरशिप *n.* the office of a protector. संरक्षक का पद।

**Protectory**-प्रो-टेक्टरी *n.* institution for the care of vicious children. दुष्ट बालकों को रक्षापूर्वक रखने का स्थान।

**Protectress**-प्रो-टेक्ट्रेस *n. fem.* a female protector. शरण या रक्षा देनेवाली, संरक्षिका।

**Protege**-प्रो-टेजे *n. (fem. Protegee.)* a person who is under the protection of another. उपजीवी, दूसरे की रक्षा में रहनेवाला मनुष्य।

**Proteid**-प्रो-टीड *n.* essential part of food. भोजन के मुख्य अंश।

**Proteiform**-प्रो-टि-इ-फॉर्म *adj.* changeable in form. रूप बदलनेवाला।

**Protein**-प्रो-टीन् *n.* albuminoid. एक रासायनिक सत्त्व, प्रोभूजिन।

**Protempore**-प्रो-टेम्पोरे *adv.* for the time being. कुछ काल के लिये।

**Protend**-प्रो-टेन्ड *v. t.* to stretch, to hold out. फैलाना, आगे करना।

**Protensive**-प्रो-टेन्सिव *adj.* continuous. निरन्तर, लगातार।

**Protervity**-प्रो-टर्विटी *n.* pertness. धृष्टता।

**Protest**-प्रो-टेस्ट *n.* a solemn declaration, a statement of approval or disapproval, declaration against. दृढ़ उक्ति, अस्वीकार, विरुद्ध-वाक्य; (प्रो-टेस्ट) *v. t. & i.* to aver, to affirm solemnly. विरोध करना, दृढ़ वाक्य बोलना।

**Protestant**-प्रो-टेस्टन्ट *n.* a member of the Christian community who protests against the Church of Rome. ईसाइयों के उस पंथ का अनुयायी जो पोप के सर्वस्व अधिकार को स्वीकार नहीं करता; **Protestantism** (-इज्म) *n.* the Protestant religion. इस मत का सिद्धान्त; **Protestantize** (आइज्) *v. t.* to convert to Protestantism. इस पंथ का अनुयायी बनाना।

**Protestation**-प्रो-टेस्टेशन् *n.* solemn declaration. दृढ़ वचन।

**Protestater**-प्रो-टेस्टेटर, **Protestor** (-अर्) *n.* one who utters a solemn declaration. दृढ़ वाक्य बोलनेवाला।

**Prothalamion**-प्रोथलेमिअन् *n.* a nuptial song. विवाह-गीत।

**Proto**-प्रो-टो *pref.* in sense of "original", "primitive." "प्रथम, आदि" अर्थ का उपसर्ग।

**Protocol**-प्रोटोकॉल *n.* an original document. मूल लिपि, आदिलेख; *v. t. & i.* to record in protocol. मसविदा बनाना; **Protocolist** (-इस्ट) *n.* a clerk or scribe. मसविदा लिखनेवाला मुन्शी।

**Protogenic**-प्रो-टोजेन्-इक् *adj.* first formed. पहिले बना हुआ।

**Proton**-प्रो-टॉन् *n.* the smallest quantity of positive electricity which exists in a free state. स्वतंत्र विजलीकी अल्पतम (सबसे कम) मात्रा।

**Protonotary**-प्रोटो-नोटरी *n.* the chief clerk in some law-courts. कचहरी का मुख्य लेखक।

**Protoplasm**-प्रो-टो-प्लॉज़्म *n.* a colourless semi-fluid substance, which forms the essence of life in plants and animals. वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन का आधार तत्त्व, पुरस।

**Protoplasmic**-प्रोटो-प्लॉज़्म-इक् *adj.* pertaining to protoplasm. पुरस सम्बन्धी।

**Protoplast**-प्रो-टो-प्लॉस्ट *n.* an original model. आदर्श, मूलतत्त्व; **Protoplastic** (-टिक्) *adj.* pertaining to protoplasm. मूलतत्त्व-सम्बन्धी।

**Prototypal**-see **Prototype**.

**Prototype**-प्रोटो-टाइप *n.* the original of a copy, imitation, pattern, an ancestral form. आदर्श, मूल, प्रतिमा, मूलरूप; **Prototypal** (-अल) *adj.* मूल रूप का।

**Prototypical**-प्रोटो-टिपिकल *adj.* pertaining to original pattern. मूल प्रतिमा-सम्बन्धी।

**Protract**-प्रो-ट्रैक्ट *v. t.* to prolong, to lengthen, to delay. बढ़ाना, फैलाना, विलम्ब करना।


**Protracted**-प्रो-ट्रैक्ट *v. t.* prolonged. फैला हुआ; **Protractedly** (-लि) *adv.* in a protracted manner. फैलाते हुए।

**Protractile**-प्रो-ट्रैक्टिल *adj.* that which can be extended. फैलानेवाला (किसी जन्तु का अंग) बढ़ाने योग्य।

**Protraction**-प्रो-ट्रैक्शन् *n.* the act of protracting. विस्तार, फैलाव।

**Protractive**-प्रो-ट्रैक्टिव *adj.* delaying. विलम्ब करनेवाला।

**Protractor**-प्रो-ट्रैक्टर-*n.* an instrument for measuring and constructing angles. कोण नापने या बनाने का यन्त्र, चौड़ा।



**Protrude**-प्रो-ट्रूड्-*v. t.*

to thrust forward, to project,

Protractor,

to obtrude. फैलाना, बढ़ाना, उभाड़ना।

**Protrusile**-प्रो-ट्रू-साइल-*adj.* capable of being protruded. फैलाने योग्य।

**Protrusion**-प्रो-ट्रू-ज़न-*n.* the act of protruding. प्रलम्बन, फैलाव।

**Protrudent**-प्रो-ट्रूड्-एन्ट-*adj.* protruding. फैलता हुआ।

**Protrusible**-प्रो-ट्रू-सिबल-*adj.* able to protrude. फैलनेवाला, फैलाने योग्य।

**Protrusive**-प्रो-ट्रू-सिव-*adj.* thrusting forward. आगे फैलनेवाला, फैलाने योग्य।

**Protuberance**-प्रो-ट्यूबरन्स-*n.* a swelling. शोथ, सूजन।

**Protuberant**-प्रो-ट्यूवरन्ट-*adj.* swelling out, prominent. फूला हुआ, उन्नत (ऊँचा)।

**Protuberate**-प्रो-ट्यूवरेंट-*v. i.* to swell, to bulge out. उमड़ना, फूल उठना; **Protuberation** (-शन्)-*n.* a swelling. सूजन।

**Proud**-प्राउड-*adj.* haughty, ostentatious, arrogant, imposing, splendid. अभिमानी, गर्वित, उन्नत, विद्याल; **Proud flesh** (the fleshy growth of a wound.) घाव या फोड़े का फूला हुआ भाग; **Proudly** (-लि)-*adv.* arrogantly. गर्व से, घमण्ड से; **Proudness** (-नेस्)-*n.* pride. गर्व, अभिमान।

**Provable**-प्रू-वबल-*adj.* that may be proved. प्रमाणित करने योग्य; **Provableness** (-नेस्)-*n.* the state of being provable. प्रामाणिकता; **Provably** (-बल-लि)-*adv.* in a provable manner. प्रमाणित करते हुए।

**Prove**-प्रू-व-*v. t. & i.* to test the accuracy of, to verify, to try, to make certain, to demonstrate, to turn out to be true, to establish. सिद्ध करना, निश्चित करना, परीक्षा करना, पकाशित करना।

**Proveditor, Provedore**-प्रो-वेडिटर, (-डोर)-*nr.* a caterer, a purveyor. रसद पहुँचानेवाला।

**Proven**-प्रू-वन्-*adj.* proved. प्रमाणित किया हुआ।

**Provenance**-प्रो-वेनन्स-*n.* the place of origin, source. उत्पत्तिस्थान।

**Provender**-प्रो-वेन्डर्-*n.* fodder, provision. पशु का भोजन (चारा), खाद्य पदार्थ।

**Proverb**-प्रो-वर्ब-*n.* a short pithy saying, a maxim, saying. लोकोक्ति, जनप्रवाद, कहावत।

**Proverbial**-प्रो-वर्बिअल-*adj.* pertaining to proverbs, accepted generally. लौकिक, लोकप्रसिद्ध।

**Proverbiality**-प्रोवर्बिअलिटी-*n.* the state of being proverbial. लोक-प्रसिद्धि।

**Proverbially**-प्रोवर्बिअलि-*adv.* commonly. लोक-प्रसिद्धि से; **Proverbialism** (-इज़म्)-*n.* a proverbial phrase. कहावत का वाक्य;

**Proverbialist** (-इस्ट)-*n.* one who uses proverbs, one who collects proverbs. कहावतों का प्रयोग करनेवाला, कहावतों का संग्रह करनेवाला।

**Proviand**-प्रो-विअन्ड-*n.* supply of food to an army. सेना के भोजन इत्यादि का प्रबन्ध।

**Provide**-प्रो-प्रवाइड्-*v. t. & i.* to furnish, to make due preparation, to procure beforehand, to take precautionary measures, to equip with necessities, to appoint. सामग्री उपस्थित करना, पहिले से तैयारी करना, नियुक्त करना; **To provide against** (to obstruct.) निवारण करना; **To provide for** (to make provision beforehand.) पहिले से प्रबन्ध कर लेना।

**Provided**-प्रो-प्राइड्-एन्ड-*conj.* on condition that. युक्ति-सहित, पूर्वनिर्दिष्ट; **Provided that** (on condition that, on this term.) इस प्रतिज्ञा या शर्त पर, ऐसा होने पर।

**Providence**-प्रो-प्रविडेन्स-*n.* foresight, thrift, divine superintendence, God. दूरदृष्टिता, मितव्ययिता, विधि, परमेश्वर।

**Provident**-प्रो-प्रविडेन्ट-*adj.* showing foresight, prudent, economical. दूरदर्शी, बुद्धिमान, किफायती; **Provident fund** (fund for future retired life.) जीवन आरक्षानिधि।

**Providential**-प्रो-प्रविडेन्शियल-*adj.* effected by divine foresight, lucky. दैवी, भाग्यशाली; **Providentially** (-लि)-*adv.* in a providential manner. दैववश, ईश्वर की इच्छा से; **Providently** (-लि)-*adv.* with foresight. दूरदर्शिता से।

**Provider**-प्रो-प्राइडर्-*n.* one who furnishes or supplies. पूर्ति या प्रदान करनेवाला।

**Province**-प्रो-विन्स-*n.* territory, portion of an empire, sphere of action, business. देश, सूबा, कर्तव्य।

**Provincial**-प्रो-विन्शियल-*adj.* pertaining to a province. प्रांतीय; **Provincialism** (-इज़म्)-

**-n.** mode of thought, manner &c. peculiar to a province. देहानी व्यवहार तथा बोलने-चालने की रीति; **Provincialist** (-इस्ट) **-n.** the resident of a province. देशवासी; **Provinci-ality** (-इटी) **-n.** the state of being provincial. प्रान्तीयता; **Provincialize** (-आइज़) **-v. t.** to make provincial. प्रदेश में बसाना, प्रान्तीय बनाना।

**Provincially**-प्रॉ-विन्श-लि **-adv.** in a provincial manner. प्रान्तीय रूप में।

**Provision**-प्रॉ-विज़न् **-n.** food, fare, act of providing, condition, making previous preparation, a rule for guidance, things provided. भोजन, विधान, संकेत, पूर्व कल्पना, तैयारी, नियम; **-v. t.** to supply with food. भोजन सामग्री जुटाना; **-(pl.)** supply of food, drinkables &c., provender. ( व० व० ) भोजन-सामग्री, भोजन के सामान।

**Provisional**-प्रॉ-विज़नल् **-adj.** temporary. सामयिक, कुछ काल के लिए; **Provisionally** (-लि) **-adv.** in a provisional way. समयानुरूप, थोड़े काल के लिए; **Provisionary** (-रि) **-adj.** ( temporary. ) कुछ काल का; **Provisionless** (-लेस्) **-adj.** ( without provision. ) बिना भोजन सामग्री का।

**Proviso**-प्रॉ-विज़ो **-n.** ( *pl.* Provisos ) conditional stipulation. नियम, बन्धेज।

**Provisor**-प्रॉ-विज़र **-n.** the steward of a religious house. मठ आदि का भण्डारी।

**Provisory**-प्रॉ-विज़री **-li-adv.** in a provisory manner. समय के अनुसार।

**Provisory**-प्रॉ-विज़री **-adj.** temporary, conditional. समयानुरूप, कुछ काल का।

**Provocation**-प्रॉ-वोकेशन **-n.** the act of provoking, incitement. प्रेरणा, उत्तेजना।

**Provocative**-प्रॉ-वोकेटिव **-adj.** tending to provoke. उत्तेजक, उत्तकानेवाला; **Provocativeness** (-नेस्) **-the** quality of being provocative. प्रेरकता, उत्तेजकता।

**Provoke**-प्रॉ-वोक **-v. t.** to excite, to irritate, to instigate, to offend, to allure. उत्तेजित करना, क्रोध दिलाना, उमकाना, चिढ़ाना, ललचाना; **Provoker** (-अर्) **-n.** he who provokes. उत्तेजित करनेवाला; **Provoking** (-इङ्ग) **-adj.** exciting. उत्तेजक; **Provokingly** (-लि) **-adv.** in a provoking manner. उत्तेजित करते हुए।

**Provost**-प्रॉ-वोस्ट **-n.** the head of a college, the

chief magistrate of a burgh. महाविद्यालय का अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट; **Provost marshal**-**n.** an officer appointed to preserve order and discipline in the army. सेना में क्रम तथा शान्ति स्थापित करनेवाला अधिकारी; **Provostship** (-शिप) **-n.** the office of a provost. ऐसे अधिकारी का पद।

**Prow**-प्रॉ-**n.** the fore-part of a ship. जहाज का अगला भाग; **-adj.** gallant, worthy. वीर, योग्य।

**Prowess**-प्रॉ-**-हैम्** **-n.** bravery, valour. वीरता, पराक्रम।

**Prowl**-प्रॉ-**-v. t.** to go about in search of plunder or prey. लूटने या शिकार करने के निमित्त भ्रमण करना; **-n.** prowling. परिभ्रमण।

**Prowler**-प्रॉ-**-अर्** **-n.** one who roves for prey. शिकार की खोज में घूमनेवाला।

**Prowling**-प्रॉ-**-इङ्ग** **-adj.** wandering in search of prey. शिकार खोजता हुआ; **Prowlingly** (-लि) **-adv.** in a prowling manner. शिकार खोजते हुए।

**Proximal**-प्रॉक्सिमल् **-adj.** situated towards the centre. केन्द्र ( मध्य ) की ओर स्थित; **Proximally** (-लि) **-adv.** by way of axis. केन्द्रीभूत।

**Proximate**-प्रॉक्सिमेट **-adj.** nearest, immediate, approximate. समीप, निकट, आसन्न; **Proximately** (-लि) **-adv.** in a proximate manner. निकट में, समीप में।

**Proximity**-प्रॉक्सिमिटी **-n.** nearness in space or time. निकटता, समीपता; **Proximity of blood** ( kinship. ) समीप का सम्बन्ध।

**Proximo**-प्रॉक्सिम-**-अड** **-adv.** of the coming month. आगामी मास का।

**Proxy**-प्रॉक्सि-**-n.** ( *pl.* Proxies. ) agency or substitute, one who is authorized to act for another, vote given in such a manner. प्रतिनिधि, दूसरे के लिये कार्य करने का अधिकारी, प्रतिनिधि रूप में वोट।

**Prude**-प्रूड **-n.** a woman of extremely affected modesty. अति पाखण्डपूर्ण विनीत स्त्री, कपटी; **Prudery**-प्रूडरि **-n.** affectedness. मिथ्या विनय।

**Prudence**-प्रूडन्स **-n.** discretion, practical wisdom, sagacity. दूरदर्शिता, चालाकी।

**Prudent**-प्रूडन्ट **-adj.** sagacious, judicious, worldly-wise, cautious, frugal. चतुर, विवेकी, नीतिज्ञ, दुनियादार, मितव्ययी।

**Prudential**-प्रूडेंशल् **-adj.** involving prud-

ence, proceeding from prudence. विवेकयुक्त, बुद्धिमान्नी का; **Prudentialism** (-इज़्म) -*n.* involving prudence. बुद्धिमान्नी; **Prudentiality** (-इट्-इ) -*n.* the quality of being prudential. विवेक, बुद्धिमान्नी; **Prudentially** (-लि) *adv.* in a prudential manner. चतुराई से।

**Prudentials**-प्रू-डेंशल्ज़-*n. pl.* practical wisdom. कार्यात्मक या क्रियाशील बुद्धि या विवेक।

**Prudently**-प्रू-डेंट्ल-*लि* - *adv.* in a prudent manner. दूरदर्शिता से, विवेक-सहित।

**Prudish**-प्रूडिश् - *adj.* affectedly modest. पाखण्डी, आडम्बरी; **Prudishly** (-लि) -*adv.* in a prudish manner. पाखण्ड से; **Prudishness** (-नेस्) -*n.* the quality of being prudish. पाखण्ड।

**Prune**-प्रून्-*n.* dried plum. सूखी हुई बेर (या जामुन); -*v. t.* to trim, to lop off superfluous parts. छाँटना (काटना), अनावश्यक भाग हटाना; **Pruner** (-अर्) -*n.* one who prunes. छाँटने वाला।

**Prunella**-प्रू-नेल्ली-*n.* a strong silk stuff used for gowns &c., a kind of herb. ओढ़ना बनाने का पुष्ट रेशमी वस्त्र, एक प्रकार की बूटी।

**Pruning**-प्रूनिंग-*n.* a lopping. काट छाँट; **Pruning-knife** (a knife for pruning.) पीछों की छाँटने की छुरी।

**Prurience**-प्रू-रि-एन्स्-*n.* lewdness, ardent desire for anything. कामुकता, तीव्र अभिलाषा।

**Prurient**-प्रू-रि-एन्ट-*adj.* lewd, with morbid desires. कामी, नीच अभिलाषा का; **Pruriently** (-लि) -*adv.* in a prurient manner. कामुकता से।

**Prurigo**, **Pruritus**-प्रू-राइ-नो, (-रिटस्) -*ns.* a disease marked by excessive itching. एक प्रकार की खुजली।

**Pry**-प्राइ-*p. t.* (p. t. **Pried**.) to look inquisitively, to inspect impertinently. भेद लेना, निहारना; -*n.* narrow inspection. सूक्ष्म परीक्षा।

**Prying**-प्राइयिग-*n.* a narrow inspection. सूक्ष्म निरूपण; **Pryingly** (-लि) -*adv.* in a prying manner. भेद लेते हुए, निहारते हुए।

**Psalm**-साय्-*n.* a sacred song, a hymn. स्तोत्र, धर्मगीत, भजन।

**Psalmist**-सामिस्ट-*n.* a writer of psalms. स्तोत्र या भजन बानेवाला।

**Psalmodic**-सामैडिक - *adj.* pertaining to psalmody. भजन-सम्बन्धी।

**Psalmodist**-सामैडिस्ट-*n.* a singer of psalms. भजन गानेवाला।

**Psalmody**-सामैडि-*n.* the art of singing sacred songs. भजन या स्तोत्र गाने की कला।

**Psalmographer**-सामैडोग्राफर-*n.* the writer of sacred songs. भजन बानेवाला।

**Psalter**-सॉल्टर-*n.* the book of psalms. स्तोत्र-संग्रह, भजनमाला।

**Pseudechis**-स्यू-डै'-विस्-*n.* a genus of venomous snakes. विषैले सर्पों की एक जाति।

**Pseudo**-स्यू'-डै'-*pref.* in the sense of 'falsely', 'seemingly'. उपसर्ग जिसका अर्थ 'मिथ्या, कपट, छल' इत्यादि होता है।

**Pseudoblepsis**-स्यू'-डै'-ब्लैप्'-सिस्-*n.* misleading vision. भ्रामक दृष्टि।

**Pseudograph**-स्यू-डै'-ग्रीफ्-*n.* a false writing. मिथ्या साहित्य।

**Pseudologer**-स्यू-डै'-लॉजर-*n.* one who speaks a systematic lie. क्रमपूर्वक असत्य बोलनेवाला।

**Pseudological**-स्यू-डै'-लॉजिकल-*adj.* pertaining to pseudology. असत्य वाक्य सम्बन्धी।

**Pseudologist**-स्यू-डै'-लॉ-जिस्ट-*n.* a false speaker. असत्यवक्ता।

**Pseudonym**-स्यू'-डै'-निम्-*n.* a fictitious name of an author. लेखक का बनावटी नाम।

**Pseudonymity**-स्यू-डै'-निमिटी-*n.* writing under a false name. कृत्रिम नाम पर लेख।

**Pseudonymous**-स्यू-डै'-निमस्-*adj.* having a fictitious name. असत्य नाम पर लिखी हुई (रचना)।

**Pseudoscope**-स्यू'-डै'-स्कोप्-*n.* a kind of optical instrument. एक प्रकार की दूरबीन।

**Pshaw**-शॉ'-*interj.* expressing impatience or contempt. अर्थ अथवा तिरस्कार-सूचक, अव्यय, धिक्कार; -*v. i. & t.* to speak words of contempt. धिक्कारना।

**Psilosis**-साइ'-सो-सिस्-*n.* stripping off of hair or flesh. रोवों या माँस हटाने की क्रिया।

**Psittacine**-सिट-साइन्-*adj.* like a parrot, pertaining to a parrot. तोते की तरह का, शुक-सम्बन्धी।

**Psoriasis**-से-राइ-अ-सिस्-*n.* a kind of skin disease with red patches. चर्मरोग जिसमें लाल चकत्ते पड़ जाते हैं।

**Psychal**-साइ'-कल्-*adj.* pertaining to soul. आत्मा-सम्बन्धी।

**Psyche**-साइ-कि-*n.* soul, mind. आत्मा, मन।

**Psychiater**-साइ-काइ-अ-टर्-*n.* one who treats mental diseases. मानसिक रोगों की चिकित्सक।

करनेवाला; **Psychiatrical** (- ट्रिकल) - *adj.* pertaining to psychiatry. मानसिक रोग-सम्बन्धी।

**Psychiatry**-साइ-काइ-अ - टि - *n.* treatment of diseases of the mind. मानसिक रोगों की चिकित्सा।

**Psychic**-साइ-किक-*adj.* pertaining to soul or mind, spiritual. ब्रह्म-सम्बन्धी, आत्मा विषयक; **Psychical** (- अल) - *adj.* pertaining to the mind. आत्मा (या मन)-सम्बन्धी; **Psychically** (- अलि) - *adv.* in a psychical manner. ब्रह्म-सम्बन्ध से।

**Psycho**-साइ-कै-*pref.* in sense of "soul or mind." "आत्मा या मन" अर्थ का उपसर्ग।

**Psychodynamics**-साइ-कै-डाय-नीम्-इन्स - *n.* the science of mental powers. मानसगति-शास्त्र।

**Psychogony**-साइकै-गॉ - नि - *n.* the development of the mind. मानसिक शक्ति की उत्पत्ति या वृद्धि या विकास।

**Psychologic**-साइ-कै-लॉजिक, **Psychological** (- अल) - *adj.* pertaining to psychology. मानसशास्त्र - सम्बन्धी; **Psychologically** (- अ-लि) - *adv.* in a psychological manner. मानसशास्त्र की रीति से; **Psychologist**-(जिस्ट) - *n.* one who is versed in psychology. मानसशास्त्र जाननेवाला; **Psychology** (-लै-जि) - *n.* the science of the nature and functions of human mind. आत्म-विद्या, मानस-शास्त्र।

**Psychomachy**-साइ-कै - मीकि - *n.* conflict of the body with the soul. आत्मा का शरीर से संघर्ष।

**Psychomancy**-साइ-कै - मीन्स - *n.* necromancy, spiritualism. प्रेतविद्या।

**Psychometry**-साइ-कै-मीट्रि-*n.* measurement of mental processes. मानसिक शक्ति की नाप।

**Psychopathology**-साइ-कै-पैथै-लै - जि-*n.* the science of mental diseases. मस्तिष्क के रोगों का विज्ञान।

**Psychopathy**-साइ-कै-पैथि - *n.* mental disorder. मस्तिष्क का रोग।

**Psychosis**-साइ-को-सिस-*n.* mental derangement. मनोविकार, पागलपन।

**Psychotherapeutics**-साइ-कै-थेरा-प्यू-टिक्स - *n.* the cure of diseases by mental treatment. रोगों की मानसिक चिकित्सा।

**Ptarmigan**-यर्मिगान्-*n.* a kind of bird. एक प्रकार का पक्षी।

**Ptero**-टैर्-*pref.* in sense of 'winged'. उपसर्ग जिसका अर्थ "परवाला" होता है।

**Pteropus**-टैर्-पस-*n.* (*pl.* Pteropi.) a kind of flying fox. एक प्रकार का चमगादड़।

**Ptomaine**-टो-मे-नू - *n.* poisonous matter produced by the putrefaction of animal tissues. मांस के सड़ने से उत्पन्न विष।

**Puberal**-प्यूबल-*adj.* pertaining to puberty. यौवन-सम्बन्धी।

**Puberty**-प्यूबर्टि - *n.* functional capability of procreation, maturity. यौवन, तरुण अवस्था; A girl attaining puberty. (a girl having menses.) कन्या जो रजस्वला हो गई हो।

**Pubescence**-प्यूबे-सेन्स-*n.* the time of attaining puberty. यौवन प्राप्त करने का समय या अवस्था।

**Pubescent**-प्यूबे-सेन्ट-*adj.* arriving at puberty. जवान होनेवाला या वाली।

**Public**-पब्लिक-*adj.* pertaining to the people as a whole, shared by the people, common, open to general observation, known to the people at large. लोक-सम्बन्धी, जनता द्वारा वांट लिया गया, सामान्य, सार्वजनिक, प्रचलित (प्रसिद्ध); - *n.* community in general. सामान्य जन, लोक; **In public** (openly.) सबके सामने, प्रत्यक्ष रूप से; **Public good** (good of the people.) लोकहित; **Public-house** (a tavern.) कल-वरिया, शराबखाना; **Public-life** सार्वजनिक जीवन; **Public odium** (public hatred.) जनद्वेष; **Public road** (a road used by the public.) राजमार्ग, आम सड़क; **Public service** (government service.) सरकारी नौकरी; **Public spirit** (patriotism.) देशभक्ति; **Public works** (permanent works or improvements made for public use or benefit.) सार्वजनिक निर्माण कार्य; **Public-spirited** (patriotic.) परोपकारी, जनसेवक।

**Publican**-पब्लिकन् - *n.* a tax-collector, a keeper of public-houses. टैक्स या कर वसूल करनेवाला, शराबखाने का मालिक (अडियारा)।

**Publication**-पब्लिकेशन् - *n.* the act of publishing, making known publicly, a work printed and published. प्रकाशन, प्रकाशित ग्रन्थ, मुद्रित ग्रन्थ।

**Publicist**-पब्लिसिस्ट - *n.* a writer on current topics. प्रचलित विषय पर लेख लिखनेवाला;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Publicistic** ( -इक ) - *adj.* pertaining to a publicist. ऐसे लेखक से सम्बन्धित ।

**Publicity**-पब्लिसिटी - *n.* the state of being public, notoriety, advertising. लोक-प्रसिद्धि, प्रकाशन, विज्ञापन ।

**Publicly**-पब्लिक-लि-*adv.* in a public manner. सार्वजनिक ढंग से ।

**Publish**-पब्लिश-*v. t.* to announce publicly, to make generally known, to promulgate. प्रकाशित करना, प्रसिद्ध करना, विस्तार करना;

**Publishable** ( -ई -बल ) - *adj.* able to be published. प्रकाशित करने योग्य; **Publisher** ( -अर् ) - *n.* one who publishes. प्रकाशक, प्रचार करनेवाला ।

**Puccoon**-पक्कून् - *n.* an American plant yielding a red dye. अमेरिका देश की एक वनस्पति जिसमें से लाल रङ्ग निकलता है ।

**Puce**-पूस् - *adj.* of purple-brown colour. बैंगनी, जामुन के रङ्ग का ।

**Pucelage**-पूसि-लैज - *n.* state of virginity. कुमारी अवस्था ।

**Puck**-पक् - *n.* a mischievous child or spirit. दुष्ट बालक, दुष्ट प्रेत; **Puckish** ( -इश् ) - *adj.* mischievous. दुष्ट, चंचल; **Pucklike** ( -लाइक् ) - *adj.* like a puck. दुष्ट प्रेत के सदृश ।

**Pucka, Pukka**-*adjs.* solidly built. पक्का ।

**Pucker**-पक् - *v. t. & i.* to contract, to gather into wrinkles. सिकोड़ना, झुरी पड़ना; - *n.* bulging. सिकुड़न, झुरी; **Puckered** ( -अर्ड ) - *adj.* contracted संकुचित, सिकुड़ा हुआ; **Puckering** ( -इङ्गर् ) - *n.* contraction. संकोच, बलि; **Puckery** ( -अरि ) - *adj.* having wrinkles. झुरीदार ।

**Pud**-पह - *n.* a child's hand. बच्चे का हाथ ।

**Pudder**-प-डर् - *n.* uproar, tumult. उपद्रव, कोलाहल; - *v. t. & i.* to perplex, to make a bustle. व्यग्र करना, घबड़ा देना, कोलाहल करना ।

**Pudding**-पुड-डिङ्गर् - *n.* a mixture of animal or vegetable ingredients made into food. एक प्रकार का मांस या अन्न इत्यादि का पकवान या हलुआ; **More praise than pudding** ( material reward. ) वास्तविक उपहार; **Pudding-face** ( a full round face. ) गोल भरा हुआ मुखड़ा; **Pudding-heart** ( a coward. ) डरपोक मनुष्य ।

**Puddle**-पह-ल - *n.* small muddy pool on the side of a road. पोखरी, गड़ही; - *v. t. & i.* to make a dirty stir, to dabble in mud. गन्दा करना, कीचड़ घँघोलना ।

**Puddly**-पह-लि-*adj.* muddy. गँदला ।

**Pudency**-प्यू-डेन्सि-*n.* modesty, bashfulness. लज्जा ।

**Pudendal**-प्यू-डेन्डल-*adj.* pertaining to pudendum. गुप्त जननाङ्ग सम्बन्धी ।

**Pudendum**-प्यू-डेन्डम्-*n.* ( *pl.* Pudenda. ) private parts. गुप्त भाग, ( योनि, भग, लिंग ) ।

**Pudge**-पज्-*n.* a short fat person. नाटा मोटा मनुष्य ।

**Pudgy**-पजि - *adj.* stout and short. मोटा-नाटा ।

**Pudicity**-प्यू-डि-सिटी - *n.* modesty, chastity. लज्जा, पातिव्रत धर्म ।

**Puerile**-प्यू-अराइल - *adj.* childish, trivial, trifling. बालक योग्य, तुच्छ, ओछा; **Puerilely** ( -लि ) - *adv.* in a puerile manner. लड़कपन के ढंग से ।

**Puerility**-प्यू-अ - रिलिटि - *n.* childishness. शिशुत्व, बालकत्व ।

**Puerperal**-प्यू-अपर्ल - *adj.* of child-birth. प्रसव-सम्बन्धी ।

**Puerperous**-प्यू-अपर्स - *adj.* bearing children. बाल-प्रसविनी ।

**Puff**-पक् - *n.* short blast of breath or wind, a whiff, a small quantity of vapour, smoke &c., protuberant mass of hair &c. फूत्कार, हवा का शकोरा, थोड़ी भाप या धुआँ, जूड़ा, गुच्छा; - *v. t. & i.* to drive a quick blast from the mouth, to blow, to inflate. मुँह से फुलाना; **To puff and blow** ( to breathe hard. ) हाँफना; **To puff out** ( to utter pantingly. ) हाँफकर बोलना; **To puff up** ( to inflate, to make proud. ) फुलाना, घमण्ड करना ।

**Puffer**-पक् - *n.* one who puffs, one hired to bid at sales for raising prices. फुलानेवाला, नीलाम में दाम बढ़ाने के लिए नियुक्त पुरुष ।

**Puffery**-पफार् - *n.* advertisement, inflation. प्रकाशन, ( विस्तार ) फुलाव ।

**Puffiness**-पफिनेस् - *n.* the state of being puffy. स्थूलता, मोटापन ।

**Puffing**-पफिङ्गर् - *n.* extravagant or great praise. अति प्रशंसा ।

**Puffy**-पफि-*adj.* fat, bombastic. फूला, मोटा ।

**Pug**-पा-*n.* a monkey, a kind of dog, prepared clay for brick-making. बन्दर, एक प्रकार का छोटा कुत्ता, ईंट बनाने की तैयार की गई मिट्टी; **Pugfaced** ( -फेस्ड ) - *adj.* monkey-faced. कपिमुख, बन्दर के सदृश मुखवाला ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें



**Puggish-गिग्श-***adj.* like a monkey. बन्दर के सदृश ; **Pug-nosed** (having a small flat nose.) छोटी चिपटी नाकवाला ।

**Pugh-पू-***interj.* used in contempt. तिरस्कार-सूचक शब्द ।

**Pugil-प्यू'-जिल्-***n.* the quantity that can be taken up between the thumb and first two fingers. चुटकी भर ।

**Pugilism-प्यू-जिल्जिस्म-***n.* practice of boxing. मुक्केबाजी ।

**Pugilist-प्यू-जिलिस्ट-***n.* a boxer, a vigorous controversialist. मुक्की लड़नेवाला, हुज्जत करनेवाला ।

**Pugilistic-प्यू-जिलिस्टिक-** *adj.* pertaining to boxing. मुक्केबाजी सम्बन्धी, हुज्जती ; **Pugilistically** (-अलि) *-adv.* in a pugilistic manner. मल्लयुद्ध से ।

**Pugmill-पग'-मिल्-** *n.* a mill for grinding clay. मिट्टी पीसने की चक्की ।

**Pugnacious-पगनी'-शस-** *adj.* disposed to fight, quarrelsome. (कलहप्रिय) लड़ाका, झगड़ालू ; **Pugnaciously** (-लि) *-adv.* in a pugnacious manner. कलह-प्रियता या झगड़ालूपन से ।

**Pugnacity-पगनी'-सिटि-** *n.* inclination to quarrel. कलह की इच्छा ।

**Puisne-प्यू'-नि-***adj.* *or n.* inferior or junior in rank. छोटा, पद में कम ; **Puisne judge** (a junior judge in superior courts.) हाई-कोर्ट का छोटा जज ।

**Puissance-प्यू-इ-सन्स-***n.* the quality of being mighty, strength. प्रबलता, शक्ति, पराक्रम ।

**Puissant-प्यू-इ-सन्ट-***adj.* having great influence, mighty, forcible. अधिक प्रभाववाला, प्रबल ; **Puissantly** (-लि) *-adv.* in a mighty manner. अधिक प्रभाव से, बलपूर्वक ।

**Puke-पूक'-व-** *v. t.* to vomit. वमन करना, उलटी करना ; *n.* a medicine exciting vomiting. वान्तिकर औषध, उलटी करानेवाली दवा ; **Puker** (-अर) *-n.* that which induces vomiting. उलटी लानेवाली वस्तु ।

**Puking-पूक'-इङ्ग-** *n.* the act of vomiting. वमन ।

**Pule-प्यूल्-** *v. i.* to cry in a low tone, to whine. धीरे से चिल्लाना, कराहना ।

**Puling-प्यूल्-इङ्ग-** *n.* crying like a child, whining. बच्चों की तरह चिल्लाना, कराहना ;

**Pulingly** (-लि) *-adv.* in a puling manner. कराहते हुए ।

**Pull-पुल्-** *v. t. & i.* to draw towards oneself, to exert force, to haul, to pluck, to strain, to move by pulling. अपनी ओर खींचना, शक्ति लगाना, उठाना, तोड़ना, दबाना, ढकेलना ; *n.* the act of pulling, influence, struggle or contest. आकर्षण, प्रभाव, खिंचाव या प्रयत्न ; **He is pulled** (he is reduced in health.) उसका स्वास्थ्य गिरा है ; **To have the pull** (to have advantage.) सुविधा पाना ; **To pull about** (to pull from side to side.) इधर-उधर हिलाना ; **To pull a thing to pieces** (to separate a thing in parts.) किसी वस्तु को टुकड़े-टुकड़े करना ; **To pull back** (to obstruct.) रोकना ; **To pull caps** (to quarrel.) झगड़ा करना ; **To pull down** (to demolish) तोड़कर नष्ट करना ; **To pull off** (to win a prize or contest.) जीतना ; **To pull off one's hat** (to salute by taking off the hat.) टोपी उतारकर अभिवादन करना ; **To pull out of the fire** (to save from hopelessness.) निराशा से बचाना ; **To pull through** (to get safely out of danger.) आपत्ति से सुरक्षित निकल आना ; **To pull together** (to work in harmony.) साथ मिलकर काम करना ।

**Puller-पुलर्-** *n.* that which pulls. खींचने का यन्त्र ।

**Pullet-पुलेट्-** *n.* a young fowl. छोटा मुर्गा या मुर्गी ।

**Pulley-पुलि-** *n.* (*pl.* Pulleys.)

a grooved wheel turning on

a pin in a block. घिरनी, चरखी ;

*-v. t.* to furnish with pulleys.

घिरनी लगाना ।

**Pullicate-पु-लि-केट्-** *n.* a kind

of coloured handkerchief. एक

प्रकार का रंगीन रुमाल ।



Pulleys.

**Pullman-पुल'-मीन्-** *n.* a railway saloon with sleeping accommodation. रेल का डब्बा जिसमें सोने का प्रबन्ध रहता है ।

**Pullover-पुल'-ओवर्-** *n.* a kind of jersey which is worn by being pulled over the head. सिर पर से पहनने का एक प्रकार का बल, स्वेटर ।

**Pullulant-see Pullulate.**

**Pullulate-प'-ल्यू-लेट्-** *v. t. & i.* to sprout.

उगना, उमड़ आना, फूलना ; **Pullulant** (-लन्ट)

*-adj.* budding. फूलनेवाला ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

**Pululation**-पल्सु - ले' - शन् - *n.* the act of sprouting. फुलाव, उभाड़।

**Pulmo**-पल्-मॅ-*pref.* in sense of 'lung'. उपसर्ग जो 'फेफड़ा-सम्बन्धी' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

**Pulmometer**-पल्-मॅ-मि-टर्-*n.* an instrument for measuring the capacity of lungs. फेफड़े की समाई या ताकत नापने का यन्त्र।

**Pulmonary**-पल्-मॅनरि-*adj.* pertaining to the lungs. फुफुस (फेफड़ा) सम्बन्धी; **Pulmonary artery** (an artery which brings blood from the heart to the lungs.) फुफुसीय धमनी जो हृदय से फेफड़ों में रक्त लाती है।

**Pulp**-पल्प् - *n.* the fleshy part of food or of animal body, a shapeless form, marrow. गुद्दा, मज्जा, वसा; - *v. t.* & *i.* to pulp, to become pulpy. गुद्दा निकालना, मुलायम करना या होना।

**Pulmonate**-पल्-मॅनेट् - *adj.* having lungs. फेफड़ेवाला।

**Pulmonic**-पल्-मॅनिक-*adj.* affecting the lungs. फेफड़े पर प्रभाव डालनेवाला।

**Pulpify**-पल्पि-फाइ - *v. t.* (*p. t.* Pulpified.) to make pulpy. तरम गुद्दार बनाना।

**Pulpiness**-पल्पि-नेस - *n.* the state of being pulpy. गुदापन।

**Pulpless**-पल्प्-लेस् - *adj.* without pulp. बिना गुद्दे का।

**Pulpit**-पुल्पिट - *n.* a raised platform in a church from which a preacher delivers a sermon, profession of preaching. धर्मोपदेश करने का आसन, पुरोहित या उपदेशक का व्यवसाय।

**Pulpitarian**-पुल्पिटे रिअन्-*n.* one who preaches. उपदेश देनेवाला।

**Pulpiteer**-पुल्पिटीअर्-*n.* a fanatical preacher. झन्की उपदेशक; **Pulpiteering** (-इङ्ग्)-*n.* the act of preaching. उपदेश।

**Pulpous**-पल्प्सु - *adj.* consisting of pulp. गुद्देदार।

**Pulsate**-पल्सेट् - *v. t.* & *i.* to beat, to throb, to vibrate or quiver. स्फुरग करना, फड़कना, काँपना, धड़कना।

**Pulsatile**-पल्सटाइल - *adj.* having throbbing qualities. फड़कने या काँपने के गुणवाला।

**Pulsatilla**-पल्सटिला - *n.* a kind of flower whose extract is used in medicines. एक प्रकार का फूल जिसका रस औषध में प्रयुक्त होता है।

**Pulsation**-पल्सेशन-*n.* the act of throbbing. धड़कन।

**Pulsative**-पल्सेटिव-*adj.* throbbing, pertaining to pulsation. फड़कता हुआ, स्फुरण सम्बन्धी; **Pulsator** (-टर्)-*n.* a machine for separating diamond. हीरा अलगाने का यन्त्र; **Pulsatory** (-इ)-*adj.* pulsative. धड़कने या काँपनेवाला।

**Pulse**-पल्स - *n.* rhythmical throbbing of arteries, an edible seed of some plants. नाड़ी (नाड़ी-स्फुरण), दाल; - *v. t.* to beat as a pulse. नाड़ी की तरह फड़कना या धड़कना; **To feel the pulse** (to examine the throbbing of the pulse.) नाड़ी-परीक्षा करना; **Pulseless** (-लेस्)-*adj.* without pulse, having no pulsation. जिसमें नाड़ी की गति न हो; **Pulselessness** (-लेस्-नेस)-*n.* having no pulsation. नाड़ी की गति का अभाव; **Pulsific** (-इक्-इक्)-*adj.* exciting the pulse. नाड़ी की गति बढ़ानेवाला; **Pulsimeter** (-इमिटर)-*n.* an instrument for recording the force of a pulse. नाड़ी की गतिमूचक या मापक यन्त्र।

**Pultaceous**-पल्टे-*adj.* pulpy, soft. गुद्देदार, मुलायम।

**Pulverable**-पल्वरै-*adj.* that may be pulverized. बूकनी करने योग्य।

**Pulverate**-पल्वरेट् - *v. t.* to pulverize. बूकनी बनाना।

**Pulverizable**-पल्वराइजैबल - *adj.* able to be pulverized. बूकनी करने योग्य; **Pulverization** (-जेशन)-*n.* the act of pulverizing. पिसाई या बूकनी करने की विधि; **Pulverizator** (-जेटर)-*n.* a machine for pulverizing. बूकनी करने का यन्त्र।

**Pulverize**-पल्वराइज् - *v. t.* to reduce to dust or fine powder. बूकना, महीन बूकनी करना; **Pulverizer** (-अर्)-*n.* one who or that which pulverizes. बूकनी करनेवाला।

**Pulverous**-पल्वरसु - *adj.* similar to powder. बूकनी के समान।

**Pulverulence**-पल्वरयु लेन्स-*n.* abundance of dust. धूलिपूर्णता; **Pulverulent** (-लेन्ट)-*adj.* powdery, covered with powder. बूकनीदार, बूकनी से भरा हुआ।

**Pulvil**-पल्विअल् - *n.* sweet-scented powder. सुगन्धित बूकनी; - *v. t.* to sprinkle with perfumed powder. सुगन्धित बूकनी छिड़कना।

**Pulvinate**-पल्विनेट्, **Pulvinated** (-टैड)-*adjs.* swelling up, cushion-like. फूला हुआ, उभड़ा हुआ, गद्दी के समान।

**Pumicate**-प्यू'-मि-केट-*v. t.* to make smooth with pumice. कुरुन रगड़कर चिकना करना ।

**Pumice**-प्यू'-मिस् या पम्'-इस्-*n.* a kind of hard stone used for polishing. कुरुन पत्थर, शार्बो; **Pumiceous** (-शस्)-*adj.* like pumice. कुरुन के समान, शार्बोदार ।

**Pummel**-पम्'-मूल-*v. t.* to strike with fist. मुक्की से पीटना या मारना ।

**Pump**-पम्-*n.* a machine for raising water or other fluid, contrivance for filling in or extracting air, a kind of light shoe. पानी खींचने का यन्त्र, हवा भरने या निकालने की पिचकारी, एक प्रकार का बिना फीले का जूता; *-v. i. & t.* to work a pump, to raise with a pump. पम्प चलाना, पिचकारी से पानी या हवा निकालना या भरना; To **pump out** (to suck up air or water.) हवा या पानी निकालना; To **pump up** (to inflate.) हवा या पानी भरना ।

**Pumpage**-पम्पेज-*n.* the amount of water which is lifted up by a pump. जितना पानी पम्प से उठाया जाता है ।

**Pumper**-पम्पर-*n.* one who works on a pump. पम्प चलानेवाला ।

**Pumpkin**-पम्प-किन्-*n.* a plant bearing large globular edible fruit. कौहड़ा, कद्दू, लौकी ।

**Pun**-पन्-*n.* humorous use of words having several meanings, a play on words. श्लेष, अनेक अर्थों के शब्दों का प्रयोग; *-v. t. (p. t. Punned.)* to make use of puns. श्लेष का प्रयोग करना ।

**Punningly**-प-निङ्ग-लि-*adj.* making use of a pun. श्लेष का प्रयोग करते हुए ।

**Punch**-पन्च्-*n.* an instrument for cutting holes, a kind of beverage, a grotesque figure. छेद काटने की छेनी, सुभी, एक प्रकार की मदिरा, हँसानेवाली मूर्ति (मोड़); *-v. t.* to strike with fist, to perforate. मुक्का मारना, छेद करना; **Puncher** (-अर्)-*n.* one who or that which punches. छेद करनेवाला, छेदने का शस्त्र ।

**Punch**-पन्च्-*n.* the chief character of a puppet show, an English comic journal. कठपुतली के खेल का प्रधान पात्र, हास्यरस की एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका ।

**Puncheon**-पन्शन्-*n.* a short post for supporting a roof, a large cask. छत सँभालने की यूनी, बड़ा पीपा ।

**Punchinello**-पन्शिनैल्ल-*n.* a short stout person, a buffoon, स्थूल छोटा मनुष्य, मोड़ (मसखरा) ।

**Punchy**-पंच'-इ-*adj.* short and thick. नादा और मोटा ।

**Punctate** (d)-पक्क'-टेट-(-ऐइ)-*adj.* marked with dots. बिन्दुओं से चिह्नित ।

**Punctuation**-पक्क'-टेट-शन्-*n.* the act of marking with dots. बिन्दुओं से चिह्नित करने का कार्य ।

**Punctilio**-पक्क'-टि-लि-अन्-*n.* a nice point in a ceremony, formality. बारीकी, शिष्टाचार ।

**Punctilious**-पक्क'-टि-लिअस्-*adj.* extremely exact. सूक्ष्म नियमवाला; **Punctiliously** (-लि)-*adv.* in a punctilious manner. सूक्ष्म व्यवहार से; **Punctiliousness** (-नेस्)-*n.* the state of being punctilious. नियम की सूक्ष्मता ।

**Punctual**-पक्कचुअल-*adj.* observant of appointed time, exact, not late. समय पर कार्य करनेवाला, सामयिक, देर न करनेवाला; **Punctuality** (-इट-इ)-*n.* extreme exactness. समय का पालन; **Punctually** (-लि)-*adv.* in a punctual manner. ठीक समय पर, यथासमय; **Punctualness** (-नेस्)-*n.* the quality of being punctual. समय का पालन ।

**Punctuate**-पक्कचुपेट-*v. t.* to mark with stops. विराम-चिह्न लगाना; **Punctuation** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of dividing sentences by points. विराम-चिह्न का प्रयोग; **Punctuative** (-ऐ-टिव)-*adj.* pertaining to punctuation. विराम-चिह्नवाला; **Punctuator** (-अर्)-*n.* one who punctuates. विराम-चिह्न का प्रयोग करनेवाला ।

**Punctulate**-पक्कचुलेट'-*v. t.* to mark with specks. धब्बा लगाना, बिन्दु बनाना; **Punctulation** (-ले-शन्)-*n.* the act of punctulating. धब्बा, या बिन्दु लगाने का कार्य ।

**Punctum**-पक्कटम्-*n. (pl. Puncta.)* a speck, dot, point. धब्बा, दाग, बिन्दु ।

**Puncture**-पक्कचर्-*n.* pricking, a small hole made by something pointed. वेध, छोटा छिद्र; *-v. t.* to pierce with something sharp. छेद करना, चुभाना ।

**Pungency**-पन्जेन्सि-*n.* sharpness, acidity. तीखापन, कड़वापन ।

**Pungent**-पन्जेन्ट-*adj.* biting, caustic, sharp, stimulating. तीखा, कड़वा, कौचनेवाला, उत्तेजक, मर्मवेधी; **Pungently** (-लि)-*adv.* in a pungent manner. तीखेपन से, उग्रता से ।

**Punic**-प्यू'-निक-*adj.* Carthaginian, faithless. कार्थेज देश (अथवा वहाँ के निवासी) सम्बन्धी, अविश्वासी ।

**Puniness**-पू-नि-नेस्-*n.* littleness, smallness, the state of being puny. क्षुद्रता, दुर्बलता, छोटापन ।

**Punish**-पनिश्-*v. t.* to inflict penalty for an offence, to chastise. दण्ड देना, ताड़ना करना ।

**Punishability**-पनिशेबिलिटि-*n.* punishableness. दण्डयोग्यता ।

**Punishable**-पनिशेबल-*adj.* liable to punishment. दण्ड देने योग्य; **Punishably** (-इ)-*adv.* in a punishable manner. दण्ड देते हुए;

**Punisher** (-निश्)-*n.* one who punishes. दण्ड देनेवाला; **Punishment** (-निश्-मेन्ट)-*n.* pain inflicted by authority on a person for crime. दंड, शासन, सजा ।

**Punitive**-पूनिटिव्-*adj.* inflicting punishment. दण्ड देनेवाली ।

**Punitory**-पूनिटरी-*adj.* tending to punishment. दण्ड देने की प्रवृत्तिवाला ।

**Punk**-पङ्क्-*n.* a prostitute. वेश्या ।

**Punner**-प-नर-*n.* a tool for beating earth. धुरमुस, मिट्टी दबाने का औजार ।

**Punnet**-प-नेट-*n.* a small basket. छोटी टोकरी, डलिया ।

**Punster**-पन्-स्टर-*n.* a maker of puns, a quibbler. दुहरे अर्थ के शब्दों का सर्वदा प्रयोग करनेवाली, रसलेप बोलनेवाला ।

**Punt**-पन्ट-*n.* a flat-bottomed shallow boat. पिटी पेंदी की छिछली नाव; *-v. i.* to propel a boat. ऐसी नाव की लग्गी से चलाना; *-v. t.* to kick a ball. गेंद को लात से मारना ।

**Punter**-पन्टर-*n.* one who punts a boat. लग्गी से नाव चलानेवाला ।

**Punty**-पन्टि-*n.* a glass-blower's iron rod. कौंच के पात्र बनानेवाले का लोहे का डंडा ।

**Puny**-पू-नि-*adj.* (*com.* **Punier**, *sup.* **Puniest**.) small-sized, weak, tiny, feeble,

petty. छोटे आकार का, दुर्बल, शक्तिहीन, नन्हा; *-n.* a young inexperienced person. अनुभवहीन युवा मनुष्य ।

**Pup**-प-*n.* a young dog. कुत्ते का छोटा बच्चा, पिल्ला; *-v. t.* (*p. t.* **Pupped**) to bring forth whelps. बच्चा देना, बियाना; **A bitch in pup** (a pregnant bitch.) गाम्भिन कुतिया ।

**Pupa**-पू-प-ओ-*n.* (*pl.* **Pupae**.) a chrysalis. कीड़े के जन्म के बाद की तृतीय अवस्था; **Pupal** (-पल्)-*adj.* pertaining to pupa. इस अवस्था

का; **Pupate** (-पेट)-*v. i.* to turn into a pupa. यह अवस्था धारण करना; **Pupation** (-प-शन्)-*n.* the act of pupating. यह अवस्था पाने की क्रिया ।

**Pupil**-पू-पिल्-*n.* one who is taught by another, a disciple, a scholar, the circular opening in the centre of the eye. शिष्य, विद्यार्थी, छात्र, आँख की पुतली ।

**Pupilage**-पू-पिलेज-*n.* the state or time of being a pupil. विद्यार्थी की अवस्था या इसका समय ।

**Pupilate**-पू-पिलेट-*adj.* marked with a central point. मध्य में छिद्र किया हुआ ।

**Pupilar**-पू-पिलर-*adj.* pertaining to a pupil. विद्यार्थी-सम्बन्धी ।

**Pupillary**-पू-पिलरि-*adj.* pertaining to a pupil. छात्र-सम्बन्धी ।

**Pupilize**-पू-पिलाइज-*v. i.* to teach pupils. विद्यार्थियों को पढ़ाना ।

**Pupilship**-पू-पिल्-शिप्-*n.* the office of a pupil. विद्यार्थी का पद ।

**Pupil-teacher**-पू-पिल्-टीचर-*n.* a student who is trained to teach. अध्यापक जो अपने गुरु से बालकों को पढ़ाने की विधि सीखता है ।

**Puppet**-प-पेट-*n.* a small figure of a human being, a doll, one who is under the control of another. कठपुतली, गुड़िया, पराधीन मनुष्य; **Puppet-play** (a marionette.) कठ-पुतली का तमाशा; **Puppetry** (-रि)-*n.* puppet-show. गुड़िया का खेल ।

**Puppy**-प-पि-*n.* (*pl.* **Puppies**.) a whelp, a conceited fellow, a coxcomb. पिल्ला, घमण्डी आँछ मनुष्य, मूर्ख, छैला; **Puppydom** (-डम्)-*n.* government of conceited men. अभिमार्जियों का राज्य; **Puppyhood** (-हुड)-*n.* the state of being a puppy. बचपन; **Puppyish** (-इश्)-*adj.* conceited. अहंकारी, घमण्डी; **Puppyism** (-इज्म)-*n.* empty conceit. बूथा अभिमान ।

**Purbeck**-पर्-बेक्-*n.* a kind of hard limestone. एक प्रकार का कड़ा चूने का पत्थर ।

**Purblind**-पर्-ब्लाइन्ड-*adj.* partly blind, dull, dim-sighted. कुछ-कुछ अन्धा, धुंधला, चौंधर; **Purblindness** (-नेस्)-*n.* dim-sightedness. चौंधरपन ।

**Purchasable**-पर्-चेस-बल-*adj.* able to be purchased. खरीदने के लायक ।

**Purchase**-पर्-चेस-*n.* buying, a thing bought

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

property acquired by purchasing. क्रय या मूल लिया हुआ पदार्थ, सीदा (खरीद); (-चे-स)-*v. t.* to obtain by buying. मूल लेना, खरीदना।

**Purchaser-पर्-चेसर** -*n.* one who makes a purchase. खरीददार, ग्राहक।

**Pure-प्योर** -*adj.* chaste, unmixed, unadulterated, clear, genuine, mere. शुद्ध, स्वच्छ, अमिश्रित, पवित्र, निर्मल, केवल; **Purely** (-ल-)*-adv.* clearly, innocently. शुद्धता से, निर्मलता से; **Pureness** (-नेस) -*n.* the quality of being pure. विमलता, शुद्धता।

**Purfle-पर्-कल** -*n.* the embroidered border of garment. पोशाक का कामदार किनारा; -*v. t.* to adorn with purfle. वस्त्र में कामदार गोट लगाना।

**Purfling-पर्-फ्लिंग** -*n.* a border of embroidered work. जरी के काम का शालर, बेलबूटे या कशीदे का काम।

**Purgation-पर्-गेशन्** -*n.* purification, act of cleansing. शोधन, शुद्धि।

**Purgative-पर्-गे-टिव** -*adj.* aperient, cathartic. रेचक (दस्त लानेवाला), पेट साफ करनेवाली (औषधि)।

**Purgatorial-पर्-गे-टोरियल** -*adj.* pertaining to purging. शोधन-सम्बन्धी।

**Purgatory-पर्-गे-टरी** -*adj. & n.* purifying, tending to cleanse a place, of spiritual purging, a place of temporary suffering. शोधक, पाप नाश करने का स्थान, पापमोचन-स्थान।

**Purge-पर्ज** -*v. t. & i.* to make clean, to wipe out offence, to clean the bowels by evacuation, to become pure. शुद्ध करना, पाप हटाना, पेट का मल निकालना, शुद्ध होना; **Purger** (-अर्) -*n.* he who or that which purges. शुद्ध करनेवाला; **Purging** (-इङ्ग) -*n.* looseness of bowels, diarrhoea or dysentery. अतिसार रोग।

**Purification-प्योरिफिकेशन** -*n.* act of purifying. शुद्धि, शोधन; **Purificative** (-केटिव) -*adj.* tending to purify or cleanse. परिशोधक, शुद्ध करनेवाला; **Purificatory** (-केटि-अरि) -*adj.* tending to purify. परिशोधक।

**Purifier-प्योरिफायर** -*n.* one who purifies. निर्मल या शुद्ध करनेवाला।

**Purify-प्योरिफाइ** -*v. t. (p. t. Purified.)* to make pure, to clean. शुद्ध करना, निर्मल करना

**Purism-प्योरिज्म्** -*n.* choice of pure language. भाषा-शुद्धता।

**Purist-प्योरिस्ट** -*adj.* one who is particular about the purity of language. भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान रखनेवाला।

**Puritan-प्यूरिटन्** -*n.* a member of the party of English Protestants, one who is extremely rigid in religious matters. अंग्रेजी ईसाई धर्म का एक पन्थ, धर्म का बड़तर अनुयायी; **Puritanic** (-इक) -*adj.* pertaining to a Puritan. इस पन्थ का; **Puritanically** (-इक-अलि) -*adv.* in a Puritanic manner. इस धर्म के अनुसार।

**Purity-प्योरिटी** -*n.* cleanness, chastity, freedom from pollution. पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता।

**Purl-पर्ल** -*n.* a cord of gold or silver used for embroidering, a gentle murmur. कलाबत्त, जल का मन्द शब्द; -*v. t.* to work in gold-thread. कलाबत्त का काम करना; -*v. i.* to flow with a murmuring sound. जल का शब्द करते हुए बहना।

**Purieu-पर्यू** -*n.* limit, boundary, enclosure. सीमा, किनारा, तरहद; *pl.* outskirts. (व०व०) सीमा-प्रदेश।

**Purlin-पर्लिन** -*n.* the horizontal beam of roof. छत में की धरन (शहतीर)।

**Purloin-पर्ल ऑ-इन्** -*v. t.* to steal, to pilfer. चुराना, मूसना; **Purloiner** (-अर्) -*n.* a thief. चोर, ठग।

**Purple-पर्पल्** -*n. & adj.* a mixture of red and blue colour in various proportions. नील लोहित रंग, बैंगनी, लाल और नीले रंग का मेल; -*v. t.* to adorn with purple. बैंगनी रंग से रंगना; **Purple-robe** (royal dress.) शाही पोशाक।

**Purplish-पर्पलिश** -*adj.* somewhat purple. थोड़ा बैंगनी।

**Purply-पर्पल्** -*adj.* of purple colour. बैंगनी रंग का।

**Purport-पर्पर्ट** -*n.* meaning, sense. अभिप्राय, तात्पर्य; -*v. i.* to signify. अर्थ लगाना, तात्पर्य बतलाना।

**Purpose-पर्-प्स** -*n.* thing intended, object, aim, design. अभिप्राय, उद्देश्य, आकांक्षा, लक्ष्य, प्रयोजन; -*v. t. & i.* to have an intention, to resolve. इरादा करना, संकल्प करना; **Fixed purpose** (settled aim.) दृढ़ संकल्प; **For the purpose of** (for the sake of.) वास्ते, निमित्त; **On purpose** (with design.) उद्देश्य से, **To no purpose** (useless.) निरर्थक।

**Purposeful-पर्प-सु-फुल्** -*adj.* full of intention,

**आशयपूर्ण; Purposefully** (-लि) *-adv.* intentionally. उद्देश्य से; **Purposeless** (-लेस्) *-adj.* useless. निरर्थक; **Purposelessly** (-लेस्-लि) *-adv.* without intention. निरर्थक रूप से; **Purposelessness** (-लेस्-नेस्) *-n.* uselessness.

**निरर्थकता; Purposely** (-लि) *-adv.* intentionally. जान-बूझकर; **Purposive** (-इव्) *-adj.* having purpose or resolution. संकल्प या निश्चय वाला।

**Purpura-पर्-प्युरा** *-n.* a kind of skin disease. एक प्रकार का चर्मरोग; **Purpuric** (पर्प्युरिक) *-adj.* pertaining to purpura. चर्मरोग-संबंधी।

**Purr-पर्-व.** *t.* to make a low continuous sound like a cat when pleased. ऐसा शब्द करना जैसा बिल्ली प्रसन्न होने पर करती है (घुर-घुराना); *-n.* the murmuring sound of a cat. बिल्ली की घुरघुराहट का शब्द।

**Purse-पर्स्** *-n.* a small pouch to carry money, a sum of money, a treasury. रुपया रखने की थैली (बटुआ), धन, कोष; *-v. t. & i.* to contract lips and brows. ओठ या भौह सिकोड़ना; **Light purse** (poverty.) निर्धनता, गरीबी; **Public purse** (national treasury.) सार्वजनिक सम्पत्ति; **Purse-proud** (proud of wealth.) धन का अभिमान; **To hold the purse** (to have control over expenscs.) व्यय पर अधिकार रखना।

**Purser-पर्सेर्** *-n.* an officer on a ship who has charge of accounts. जहाज पर का खजानची या भण्डारी।

**Purseful-पर्स्-फुल** *-adj.* as much as a purse can hold. थैली भर।

**Purseless-पर्स्-लेस्** *-adj.* poor. निर्धन।

**Purslane-पर्स्-लेन्** *-n.* a herb used in salads. कुलफा का शाक।

**Pursuable-पर्स्यू-ब्ल** *-adj.* able to be pursued. अनुसरण करने योग्य।

**Pursuance-पर्स्यू-अन्स्** *-n.* the act of pursuing, consequence. अनुसरण, परिणाम।

**Pursuant-पर्स्यू-अन्ट** *-adj.* agreeable, pursuing. अनुसारी, अनुरूप; **Pursuantly** (-लि) *-adv.* agreeably. अनुसार से।

**Pursue-पर्स्यू** *-v. t. & i.* to chase, to seek after, to aim at, to continue. अनुसरण करना, पीछा करना, शिकार करना, जारी रखना।

**Pursuer-पर्स्यू-अर्** *-n.* one who pursues. अनुसरण करनेवाला।

**Pursuit-पर्स्यूट** *-n.* the act of pursuing, employment, business. अनुसरण, प्रवृत्ति (खोज), उद्यम (व्यवसाय); **Literary pursuit** (literary occupation.) साहित्य पढ़ने का कार्य।

**Pursuivant-पर्स्विवैन्ट** *-n.* royal messenger.

राजदूत, चौबदार।

**Pursy-पर्सी** *-adj.* puffy, short-winded. स्थूल (मोटा), कठिनता से साँस लेनेवाला।

**Purtenance-पर्टि-नीन्स्** *-n. pl.* the pluck of an animal. पशु का कलेजा।

**Purulence-प्यूरु-लेन्स्** *-n.* generation of pus. पीब या मवाद की उत्पत्ति।

**Purulent-प्यूरु-लेन्ट** *-adj.* full of pus. पीब से भरा हुआ; **Purulently** (-लि) *-adv.* in a purulent manner. पीब भरे हुये।

**Purvey-पर्वे** *-v. t. & i. (p. t. Purveyed.)* to provide with, to make provision प्रवन्ध करना, खाने की सामग्री जुटाना।

**Purveyance-पर्वे-अन्स्** *-n.* provisions, victuals provided. भोजन-सामग्री, रसद।

**Purveyor-पर्-व्रेअर्** *-n.* one who provides provisions. भोजन-सामग्री जुटानेवाला।

**Putview-पुव्यू** *-n.* enacting clauses of a statute, scope, range, extent. नियम के लेख, विस्तार, फैलाव।

**Pus-प्स्** *-n.* viscid matter produced in an abscess. पीब, मवाद।

**Push-पुश** *-v. t. & i.* to exert force on a body, to impel by pressure, to move, to press, to make one's way forcibly, to surpass others. हटाना, दबाना, ढकलना, किसी पर बल प्रयोग करना, दबाव डालकर प्रवृत्ति करना, दूसरी से बढ़ जाना; *-n.* the act of pushing. a thrust, an assault or attack, an impulse. धक्का, आघात (चोट), आक्रमण (हमला), प्रेरणा; **To push afar** (to move away.) दूर हटाना; **To push aside** (to remove.) हटाना; **To push forward** (to press forward.) आगे को ढकलना; **To push off** (to get boat in a stream by pushing.) नाव ढकेलकर धारा में करना; **To push on** (to hasten.) जल्दी करना।

**Pusher-पुशर्** *-n.* one who pushes or drives forward. आगे को बढ़ानेवाला।

**Pushing-पुशिङ्ग** *-adj.* enterprising. उत्साही, उद्योगी; **Pushingly** (-लि) *-adv.* in a pushing manner. धक्का देते हुए ढंग से।

**Push-pin-पुश-पिन्** *-n.* a child's game. एक प्रकार का लड़कों का खेल।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Fusillanimity**-प्यू'-सिलीनिमिटि-*n.* faint-heartedness, timidity, cowardice. मीरता, कायरपन ।

**Fusillanimous**-प्यू'-सिलीनिमस् - *adj.* faint-hearted, mean-spirited, timid. कमजोर दिलवाला, नीच प्रकृतिवाला, कायर; **Fusillanimously** (-लि) - *adv.* in a timid manner. कमजोरी या नीचता या कायरता के साथ ।

**Puss**-पुस-*n.* a cat, a hare, a tiger बिल्ली, खरहा, बाघ (पुकारने का नाम) ।

**Pussy**-पुसि-*n.* a kitten. बिल्ली का बच्चा ।

**Pustular**-परट्यूलर् - *adj.* covered with pustules. फफोले से पूर्ण ।

**Pustulate**-परट्यूलेट्-*v. t. & i.* to form into pustules. फफोला या छाला डालना या पड़ना; **Pustulation** (-ले-शन्) - *n.* forming into pustules. फफोला ।

**Pustule**-पम्'-ट्यूल्-*n.* a pimple. फुन्सी, छाला, छोटा फोड़ा ।

**Pustulous**-परट्यूलूस्-*adj.* full of pimples. फुन्सियों से पूर्ण ।

**Put**-पुट्-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Put.)* to set, to cause, to place, to bring into some relation, to apply, to urge, to express, to produce, to cause to rise, to hinder, to offer, to propose. स्थापित करना, रखना, सम्बन्ध बैठाना, लगाना, प्रेरित करना, प्रकाशित करना, उत्पन्न करना, उठाना, रोकना, देना, प्रस्ताव करना; **Put to it** (obliged to.) बाध्य किया गया; **To put a bullet through** (to shoot.) गोली मारना; **To put about** (to change the course of.) क्रम पलटना; **To put aside** (to separate.) अलग करना; **To put back** (to check.) रोकना; **To put blame on** (to censure.) कलङ्कित करना; **To put by** (to thrust aside.) डालना; **To put down** (to repress, to write down.) दबाना, लिख देना; **To put forth** (to propose, to publish.) प्रस्ताव करना, प्रकाशित करना; **To put him on oath** (to make him take an oath.) कसम खिलाना; **To put in** (to fill, to write down.) भरना, लिखना; **To put in mind** (to remember.) स्मरण करना; **To put into one's hands** (to entrust) सौंपना; **To put in order** (to put serially.) क्रम से रखना; **To put off** (to postpone.) डालना; **To put on** (to clothe oneself with.) वस्त्र पहिनना; **To put out** (to extinguish, to make public.) बुझाना, प्रकाशित करना; **To put sword into** (to thrust a sword into.)

तलवार भौंकना; **To put to a stand** (to stop.) रोक देना; **To put to death** (to murder.) हत्या करना; **To put to good use** (to make good use of.) उपयोग करना; **To put to flight** (to drive away.) मगा देना; **To put together** (to assemble.) इकट्ठा करना; **To put to hammer** (to auction.) नीलाम करना; **To put to school** (to admit in a school.) पाठशाला में नाम लिखाना; **To put to sea** (to cast into the sea.) समुद्र में (नाव) छोड़ना; **Well Put** (well described.) अच्छी तरह वर्णन किया हुआ ।

**Putative**-प्यूटैटिव् - *adj.* renowned. प्रसिद्ध; **Putatively** (-लि) - *adv.* with reputation. प्रसिद्धि से ।

**Putcal**-प्यू'-टि-अल्-*n.* an enclosure round the mouth of a well. कुएँ की जगत ।

**Putid**-प्यू'-टिड्-*adj.* mean, worthless. नीच, भ्रष्ट ।

**Putidness**-प्यू'-टिड्-नेस् - *n.* vileness, meanness. नीचता ।

**Putrefaction**-प्यू'-टि-फीकेशन् - *n.* decomposition. दुर्गन्ध, सड़ाहट; **Putrefactive** (-टिव्) - *adj.* causing putrefaction. दुर्गन्ध उत्पन्न करनेवाला ।

**Putrefy**-प्यू'-टि-काइ-*v. t. & i. (p. t. Putrefied.)* to become putrid, to corrupt. सड़ाना, दुर्गन्धयुक्त होना ।

**Putrescence**-प्यूट्रे-सेन्स्-*n.* putrid condition. दुर्गन्ध, सड़ाहट ।

**Putrescent**-प्यूट्रे-सेन्ट्-*adj.* of the process of rotting. सड़ने की अवस्था का, दुर्गन्धित ।

**Putrescible**-प्यूट्रे-सि-बल् - *adj.* able to be putrefied. सड़ने योग्य ।

**Putrid**-प्यू-ट्रिड् - *adj.* noxious, decompose rotten. उग्र गन्ध का, सड़ा हुआ, दुर्गन्धित ।

**Putridinous**-प्यूट्रिडिनस्-*adj.* stinking, rotten. सड़ा हुआ, दुर्गन्धित ।


**Putridity**-प्यू'-ट्रिडिटी-*n.* putridness. दुर्गन्ध ।

**Putridness**-प्यू'-ट्रिड्-नेस्-*n.* the state of being putrid. दुर्गन्ध ।

**Putridly**-प्यू'-ट्रिड्-लि-*adv.* in a putrid manner. दुर्गन्ध से ।

**Puttock**-प-टुक-*n.* a kite. चोल ।

**Putty**-पटि-*n. (pl. Putties.)* a kind of powder used for polishing metal &c., mixture of lime and water, cement. चमकाने की हुकनी, जोड़ने का मसाला, सिलिम्ब, पोटीन;



Pyramid.

- v. t. (p. t. Puttied.)** to cement with putty. पोटीन या सिस्मिट से जोड़ना ।
- Puzzle-प-ज़ल - n.** perplexity, enigma, perplexing question, a problem the solving of which requires great intelligence. अन्ति (व्याकुलता), पहली, कठिन प्रश्न जिसका उत्तर निकालने में बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है; **-v. t.** to perplex, to embarrass. व्याकुल करना, भ्रम में डालना ।
- Puzzle-headed-प-ज़ल-हेड-adj.** with head full of confused notions. भ्रमयुक्तचित्तवाला ।
- Puzzlement-प-ज़ल-मेंट - n.** puzzled condition, perplexity. अन्ति या व्याकुलता की अवस्था ।
- Puzzler-प-ज़लर - n.** one who puzzles. व्याकुल करनेवाला ।
- Puzzling-प-ज़-लिंग-adj.** embarrassing. भ्रमकारी; **Puzzlingly (-लिंग) -adv.** in an embarrassing manner. व्याकुलता उत्पन्न करते हुए ।
- Pyæmia-पाइ-ई' - मि-आ - n.** blood poisoning. रक्षिर का विषैला होना ।
- Pyæmic-पाइ-ई' - मि-क - adj.** pertaining to pyæmia, विषैले रक्षिर से सम्बन्धित ।
- Pycno-पिक् - न - pref.** in the sense of "thick or dense." "गाढ़ा या घना" अर्थ का उपसर्ग ।
- Pygmean-पिग-मी' - अन् - adj.** dwarfish. वामन मूर्ति, छोटे कद का ।
- Pygmy, Pigmy-पिग' - मि - ns. (pl. Pygmies.)** a dwarf, an elf, anything very small. छोटा, नाटा, (वामन) बान्ता ।
- Pylon-पाइ' - लॉन् - n.** the gateway of a temple. मन्दिर का बाहरी द्वार, गोपुर ।
- Pyloric-see Pylorus.**
- Pylorus-पाइ-लोरस - n.** the opening from stomach into duodenum. उदर से आँतों में जाने का मार्ग; **Pyloric (-लोरिक) - adj.** pertaining to pylorus. इस मार्ग से सम्बन्धित ।
- Pyogenic-पाइ-ऑ-जै-निक - adj.** pertaining to the formation of pus. पीब बनने के सम्बन्ध का ।
- Pyoid-पाइ-ऑ-इड-adj.** like pus. पीब के प्रकार का ।
- Pyorrhoea-पाइ-ऑ-री' - आ - n.** a disease of the gum. मसूढ़ों में पीब पड़ने का रोग ।
- Pyracanth-पाइर - कीन्थ - n.** an evergreen thorny shrub. एक प्रकार की काँटेदार बारहमासी वनस्पति ।

- Pyramid-पिरी-मिड-न - a** solid monumental structure of stone with square base and tapering sides, a solid of this shape with base of three or more-sides. सूच्याकार पत्थर का खम्भा, गुण्डाकार स्तम्भ; **Pyramidal (-अल) - adj.** relating to pyramids. ऐसे स्तम्भ का; **Pyramidically (-इक-अल) - adv.** in the form of a pyramid. ऐसे खम्भे की तरह का; **Pyramidwise (-वाइज़) - adv.** in the form of a pyramid. ऐसे स्तम्भ के आकार में ।
- Pyramidist-पिरी-मिडिस्ट - n.** a student of the structure and history of Egyptian pyramids. मिस्र देश के प्रसिद्ध सूच्याकार खम्भों का अध्ययन करनेवाला ।
- Pyre-पायर - n.** a heap of wood used for burning a corpse. चिता, मुर्दा जलाने के लिये लकड़ी का ढेर ।
- Pyretic-पाइ-रै-टिक-adj.** pertaining to fever or for fever, a medicine for curing fever. ज्वर-सम्बन्धी, ज्वर के निमित्त (औषध), ज्वर हटाने की औषध ।
- Pyrexia-पायर-क्सिआ - n.** fever. ज्वर, बुखार ।
- Pyrexial-पाइर-क्सिअल, Pyrexical (-इकल) - adjs.** feverish, pertaining to pyrexia, ज्वर सम्बन्धी ।
- Pyrheliometer-पिर्-हीलि-ऑ-मिटर - n.** an instrument for measuring the heat produced by the sun. सूर्य की उष्णता (गरमी नापने) का यन्त्र ।
- Pyridine-पाइरि-डिअन् - n.** a liquid perparation obtained from bone-oil used for asthma. हड्डी से निकाला हुआ एक तरल पदार्थ जो श्वास रोग में प्रयुक्त होता है ।
- Pyriiform-पिरी-फॉर्म - adj.** having the shape of a pear. नाशपाती के आकार का ।
- Pyrites-पाइ - राइटीज़ - n.** a combination of sulphur with other metals. सुवर्णमाक्षिक, सोनामक्खी; **Pyritic (-रिटिक) - adj.** pertaining to pyrites. इस धातु से सम्बन्धित ।
- Pyro-पाइ - रै - pref.** in sense of 'fire'. 'अग्नि' अर्थ का उपसर्ग ।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन



- Pyrogenic**-पाइरॅ-जें-निक-*adj.* producing heat. उष्णता उत्पन्न करनेवाला ।
- Pyrogenous**-पाइरॅ-जें-स-*adj.* produced by fire. अग्नि से उत्पन्न ।
- Pyrogram**-पाइरॅ-ग्राम् - *n.* a kind of fire-work. एक प्रकार की आतिशबाजी ।
- Pyrography**-पाइरॅ-ग्राफी - *n.* the art of drawing on wood with red-hot point. तपी हुई सूई से लकड़ी पर चित्र बनाने की कला ।
- Pyrolatry**-पाइरॅ-लट्रि - *n.* worship of fire. अग्निपूजा ।
- Pyrologist**-पाइरॅ-लॉजिस्ट - *n.* one who is versed in the science of heat. अग्नि विद्या में निपुण ।
- Pyrology**-पाइरॅ-लॉजी - *n.* the science of heat. उष्णता की विद्या ।
- Pyromancy**-पाइरॅ-मॉन्सि - *n.* divination by fire. अग्नि द्वारा शकुन बतलाने की रीति ।
- Pyrometer**-पाइरॅ-मीटर - *n.* an instrument for measuring the expansion of bodies by heat. उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यन्त्र ।
- Pyrometry**-पाइरॅ-मेट्रि - *n.* measurement of heat by expansion. किसी वस्तु के फैलने से उष्णता की नाप ।
- Pyromonics**-पाइरॅ-मॉनिक्स - *n.* the science of heat. उष्णता की विद्या ।
- Pyrophaneous**-पाइरॅ-फेनेस - *adj.* made transparent by heat. उष्णता से पारदर्शक बनाया हुआ ।
- Pyrophorous**-पाइरॅ-फोरस - *n.* substance which takes fire by exposure to air. हवा लगने से जल उठनेवाला पदार्थ ।
- Pyrosis**-पाइरॅ-सिस - *n.* indigestion accompanied by a burning sensation and diarrhoea. पेट में जलन और अधिक दस्त युक्त बदहजमी ।
- Pyrotechnic**-पाइरॅ-टेक्निक् - *n.* of the nature of fireworks. आतिशबाजी के ढंग का; Pyrote-

- chnics (-स) - *n.* the act of making fireworks. आतिशबाजी बनाने की विद्या; Pyrotechnical (-अल्) - *adj.* pertaining to pyrotechnics. इस विद्या का; Pyrotechnically (-अल्) - *adv.* in the way of pyrotechnics. आतिशबाजी की विद्या के ढंग से ।
- Pyrotechnist**-पाइरॅ-टेक्-निसट - *n.* a maker of fireworks. आतिशबाजी बनानेवाला ।
- Pyrotic**-पाइरॅ-टिक - *n.* a caustic medicine. जलानेवाली एक औषधि ।
- Poxylyn**-पाइरॅ-क्सिलिन् - *n.* a kind of explosive. एक प्रकार की बारूद ।
- Pyrrhic**-पिरिक - *n.* a metrical foot of two short syllables. छन्द में दो लघु वर्णों का गण ।
- Pyrrhonic**-पिरॅ-निक - *adj.* pertaining to pyrrhonism. नास्तिक मत से सम्बन्धित ।
- Pyrrhonism**-पिरॅ-निसम् - *n.* sceptic philosophy. नास्तिक मत; Pyrrhonist (-निसट) - *n.* a sceptic. नास्तिक ।
- Pyrus**-पाइरस - *n.* a kind of tree. एक प्रकार का वृक्ष ।
- Pythian**-पिथियन् - *adj.* of Apollo's oracle. डेल्फाई की भविष्यवाणी का ।
- Python**-पाइथॉन् - *n.* a very huge snake, a spirit, one possessed by a spirit, an utterer of oracles. बहुत बड़ा सर्प (अजगर), प्रेत, भूत, प्रेत के वश में पड़ा हुआ व्यक्ति, भविष्यवक्ता ।
- Pythoness**-पाइथनेस - *n. fem.* a priestess, witch. अपोलो देवता की पुजारीन, जादूगरनी ।
- Pythonic**-पाइथॉन् - *adj.* pertaining to prophecy or a huge snake or a spirit. भविष्यवाणी या अजगर या प्रेत से सम्बन्धित ।
- Pythonist**-पाइथॉन्-इस्ट - *n.* a magician, foreteller. जादूगर, भविष्यवक्ता ।
- Pyx**-पिक्स - *n.* a box in which specimen coins are kept, सिक्कों के नमूने रखने का बक्स ।
- Pyxis**-पिक्स-इम् - *n.* a small box. छोटी पेटी (बक्स) ।

Q

क्यू- the seventeenth letter of the English alphabet, this letter was absent in the Anglo-Saxon alphabet, it is always followed

by 'u' in English words, Roman numeral for 500. अंग्रेजी वर्णमाला का सत्रहवाँ अक्षर, अंग्रेजी की प्राचीन लिपि में इसका प्रयोग न था. *kw* से इस अक्षर का उच्चारण प्रकट होता था, अंग्रेजी के शब्दों में Q के बाद सर्वदा 'u' आता है, रोमन संख्या में ५०० के लिये संकेत।

**Q-boat-क्यू'बोट** - *n.* a warship distinguished as a merchant ship. व्यवसायी पोत (विजारी जहाज) का रूप धारण किये हुए लड़ाई का जहाज।

**Qua-क्यू'कॉन्ज** - *conj.* in the capacity of. योग्यता से या योग्यता के रूप में।

**Quack-क्वाक'क्यू** - *v. i.* to make a harsh sound like a duck, to boast. चक्क की तरह दर्दना, शेखी मारना; - *n.* the cry of a duck, an empty pretender of skill in medicine, a charlatan. बत्तख का शब्द, कुबैध, मिथ्या चिकित्सक, ठग-बिधा करनेवाला।

**Quackery-क्वाक'कैरि** - *n.* the pretensions or practices of a quack in medicine. चिकित्सा का ढोंग या झूठ या धोखे का इलाज करने का बहाना या अभ्यास।

**Quackish-क्वाक'क्यू'इश** - *adj.* like a quack. झूठे या बुरे बैध के समान; **Quackism** (-इज़्म) - *n.* quack pretence. शेखी का बहाना।

**Quacksalver-क्वाक'क्यू'सॉल्वर** - *n.* a quack doctor. कूटबैध, ढोंगी चिकित्सक।

**Quadra-क्वाड्रॉ'न** - *n.* a square border or frame. चौकोर किनारा या ढाँचा।

**Quadrage-narian-क्वाड्रॉ'नरिअन्** - *adj.* & *n.* a forty-year old person. चालीस वर्ष की आयु का मनुष्य।


**Quadragesimal-क्वाड्रॉ'जि'सिमल** - *adj.* lasting forty days. चालीस दिन का (उपवास, व्रत इत्यादि)।

**Quadrangle-क्वाड्रॉ'रॉङ्गल'ल** - *n.* a four sided figure, an enclosed courtyard in a building. चतुर्भुज क्षेत्र, भवन का चौकोर आँगन।

**Quadrangular-क्वाड्रॉ'ङ्गुलर'ल** - *adj.* & *n.* having four angles and sides. चतुष्कोण; **Quadrangularly** (-लि) - *adv.* in a quadrangular manner. चतुष्कोण रूप में।

Age ईज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Quadrant-क्वाड्रॉ'न्ट** - *n.* one-fourth of a circle's circumference, an instrument shaped like this for taking angular measurements. वृत्त का चतुर्थ भाग, इस आकार का यन्त्र जो कोण नापने में प्रयुक्त होता है ;



**Quadrantal** (-अन्टल) - *adj.* pertaining to a quadrant, वृत्त पाद का।

Quadrant.

**Quadrat-क्वाड्रॉ'ट** - *adj.* square, rectangular, सम चतुर्भुज के आकार का, चतुर्भुज; - *n.* a rectangular block or plate. चौकोर टुकड़ा या चट्टन; - *v. i.* & *i.* to square. चौकोर करना या बनाना।

**Quadratic-क्वाड्रॉ'टिक** - *adj.* of a square, involving only a second power of an unknown quantity. चतुर्वर्गीय, वर्गात्मक; **Quadratic equation** (-इ'क्वेश'शन्) - *n.* an equation in which the unknown quantity is no higher than square. वर्ग समीकरण।

**Quadrature-क्वाड्रॉ'ट्र** - *n.* the finding of square, the point at which the moon is exactly at 90° from the sun. वर्ग निकालना. (आकाश में का) वह स्थान जहाँ चन्द्रमा सूर्य ठीक समकोण पर हो।

**Quadril-क्वाड्रॉ'ल** - *n.* a square tile. चौकोर पत्थर (चाँका)।

**Quadrennial-क्वाड्रॉ'न्** - *adj.* occurring every four years. प्रत्येक चौथे वर्ष होनेवाला।

**Quadri-क्वाड्रॉ'प्रि** - *pref.* in the sense of "four". उपसर्ग जिसका अर्थ "चार" होता है; **Quadri-corn** (-कॉर्न) - *n.* an animal with four horns.

चार सींगवाला पशु; **Quadrucostate** (-कॉस्'टेटेड) - *adj.* having four ribs. चार पसलीवाला;

**Quadridentate** (-डेन्ट'एटेड) - *adj.* having four teeth. चार दाँतवाला; **Quadrifoliate** (-फॉल'इएटेड) - *adj.* having four leaves. चार पत्तीवाला;

**Quadrigenarious** (-जें'ने'रिअस) - *adj.* consisting of four hundred. चार सौ का।

**Quadriga-क्वाड्रॉ'गै'सी** - *n.* (pl. *Quadrigae*) a chariot with four horses abreast. रथ जिसमें एक पंक्ति में चार घोड़े जुते होते हैं।

**Quadrilateral-क्वाड्रॉ'डिलीटरल** - *adj.* & *n.* having four sides, a four-sided figure. चार भुज का, चतुर्भुज क्षेत्र।

**Quadrilingual**-क्वॉड्रिलिगुअल-*adj.* of four languages. चार भाषा का।

**Quadriliteral**-क्वॉड्रिलिटरल-*adj.* consisting of four letters. चार अक्षरों का।

**Quadrille**-क्वॉड्रिल-*n.* a game of card played by four persons, a kind of dance. चार मनुष्यों के खेलने का एक ताश का खेल, एक प्रकार का नाच।

**Quadrinomial**-क्व ड्रिनोमिअल-*adj.* consisting of four terms. (बीजगणित में) चार अंक का।

**Quadrupartite**-क्वॉड्रिपार्टाइट-*adj.* divided into four parts. चार भाग किया हुआ; **Quadrupartition** (-पार्टिशन)-*n.* a division into four equal parts. चार बराबर अंशों का विभाग।

**Quadripennate**-क्वॉड्रिपे नेटे-*adj.* having four wings. चार पंखवाला।

**Quadrissyllable**-क्वॉड्रिसिलेबल-*adj.* consisting of four syllables. चार अक्षर या स्वर का।

**Quadrumanous**-क्वॉड्रु-मेनेस-*adj.* four-handed. चतुर्भुजी, चार हाथ का; **Quadruped** (क्वॉड्रु-पेड)-*n.* a four-footed animal. चतुष्पद, चौपाया; **Quadrupedal** (-अल)-*adj.* relating to a quadruped. चौपाया सम्बन्धी।

**Quadruple**-क्वॉड्रुपल-*adj.* & *n.* fourfold. चतुर्गुण, चौगुनी संख्या; -*v. t.* to make four times. चौगुना करना; **Quadruply** (-प्लि)-*adv.* in a fourfold manner. चतुर्गुण रीति से।

**Quadruplet**-क्वॉड्रुप्लेट-*n. pl.* four children born together, four things working together. चार बच्चों का एक साथ जन्म लेना, चार मनुष्यों या वस्तुओं का एक साथ काम करना।

**Quadruplicate**-क्वॉड्रु-प्लि-केट-*v. t.* to multiply by four. चतुर्गुण करना।

**Quadruplication**-क्वॉड्रुप्लिकेशन-*n.* the act of making fourfold. चतुर्गुण करने का कार्य।

**Quadruplicity**-क्वॉड्रुप्लिसिटि-*n.* fourfoldness. चौगुनापन।

**Quaere**-क्वॉरि-*v. t.* to enquire. अन्वेषण करना, पता लगाना; -*n.* a question. प्रश्न।

**Quaff**-क्वॉफ-*v. i.* & *t.* to drink copiously or in long draughts. बड़े-बड़े घूँट करके पीना, खूब पीना; **Quaffer** (-अर्)-*n.* one who quaffs. बड़े-बड़े घूँट पीनेवाला।

**Quag**-क्वॉग-*n.* a marshy spot, a bog. दल-दल; **Quaggy** (-इ)-*adj.* boggy. दलदली।

**Quagga**-क्वॉग-*n.* quadruped of Africa like the zebra. गोरखर के सदृश अफ्रीका का एक चौपाया।

**Quagmire**-क्वॉग-मायर-*n.* a fen, a marshy ground. धँसाव, दलदल।

**Quail**-क्वेल-*n.* a bird allied to the partridge. लवा, बटेर; -*v. i.* & *t.* to lose heart. साहस छोड़ना।

**Quaint**-क्वैन्ट-*adj.* old fashioned, peculiar, nicely odd. पुराने ढंग का, विलक्षण, विचित्र; **Quaintly** (-लि)-*adv.* in a quaint manner. विलक्षणता से; **Quaintness** (-नेस्)-*n.* the quality of being quaint. विलक्षणता, अनोखापन।

**Quake**-क्वैक-*v. t.* to shake, to shudder, to tremble. काँपना, हिलना, धराना; -*n.* a shudder, trembling. काँपकैपी, धरधराहट।

**Quaker**-क्वैकर-*n.* ( *fem.* Quakeress. a member of the Society of Friends who advocated peace. शान्ति-प्रचारक मण्डली का ( एक प्राचीन ) सभासद ; **Quakerdom** ( -डम् ) -*n.* the office of a quaker. उक्त सभासद का पद ; **Quakeress** ( -ऐस् ) -*n. fem.* a female quaker. महिला सभासद य उक्त सभासद की पत्नी ; **Quakerish** ( -इश् ) -*adj.* like a quaker. उक्त सभासद के समान।

**Quaking**-क्वैकिंग-*n.* a shudder. कम्प ; **Quakingly** ( -लि ) -*adv.* in a quaking manner. काँपते हुए ; **Quaky** ( क्वैकि ) -*adj.* pertaining to quaking. कम्प सम्बन्धी।

**Qualifiable**-क्वॉलिफ़ाइ-ए-बल-*adj.* able to be qualified or modified. अनुकूल करने योग्य।

**Qualification**-क्वॉलिफ़िकेशन-*n.* modification, legal ability or power, quality fitting a person for a post, attribution of a quality. योग्यता, नैतिक शक्ति, गुण, विशिष्टता, मर्यादा ; **Qualificative** ( -केटिव ) -*adj.* serving to qualify. निरूपण करने योग्य ; **Qualificatory** ( -केटोरि ) -*adj.* relating to qualification. योग्यता का।

**Qualified**-क्वॉलिफ़ाइड-*adj.* competent, modified. योग्य, गुणसम्पन्न, मर्यादायुक्त।

**Qualifier**-क्वॉलिफ़ाइ-अर्-*n.* one who qualifies. योग्य बनने या बनानेवाला।

**Qualify**-क्वॉलिफ़ाइ-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Qualified** ) to attribute a quality to, to make legally competent, to fulfil a condition, to modify, to make less. योग्य करना, नियम के अनुकूल बनाना, प्रतिबन्ध पूरा करना, कम करना

**Qualitative-क्वालिटेटिव् -adj.** relating to quality. जातिस्वभाव या गुण-सम्बन्धी।

**Quality-क्वालिटी -n.** a distinguishing attribute, character, degree of excellence, faculty, skill, high rank, accomplishment. विशिष्ट लक्षण या गुण, आचरण, उत्तमता, शक्ति, हुनर, ऊँचा पद, गुणपूर्णता; **Bad quality** (bad character.) दुर्गुण; **Good quality** (good disposition.) सदगुण; **Man of quality** (a man of superior rank.) कुलीन पुरुष।

**Qualm-क्वाँम्, -क्वाम् -n.** momentary feeling of sickness, feeling of nausea, scruple of conscience. बीमारी की क्षणिक भावना, घमन इच्छा, ओकाई, मन का ताप, पछतावा, आंतरिक ज्ञान का सिद्धान्त।

**Qualmish-क्वामिश् -adj.** affected with nausea. ओकाई के रोग से पीड़ित।

**Quandary-क्वाँण्डरि -n.** a state of perplexity, a difficult situation. व्याकुलता, आशङ्का (घबड़ाहट)।

**Quantitative-क्वाँन्टिटैटिव् -adj.** concerned with quantity. परिमाण सम्बन्धी; **Quantitatively (-लि) -adv.** in a quantitative manner. परिमाण रूप में।

**Quantity-क्वाँन्टिटि -n.** (*pl.* Quantities.) amount, extent, bulk, measure. परिमाण, मात्रा, अंश, राशि; **A great quantity** (a great sum.) बहुत अधिक धन; **Known quantity** (a fixed sum.) निश्चित धन; **Negative quantity** (a minus quantity) ऋण राशि; **Positive quantity** (a plus quantity.) धन राशि; **Small quantity** (a small amount.) अल्पमात्रा; **Unknown quantity** (a quantity which is not known.) अज्ञात राशि।

**Quantum-क्वाँन्टम् -n.** the amount or portion required. परिमाण, मात्रा।

**Quaquaversal-क्वेक्वावर्सल -adj.** pointing in every direction. प्रत्येक दिशा में दिखानेवाला।

**Quarantine-क्वॉरन्टीन् -n.** a prohibition imposed on persons infected with contagious diseases for mixing with other people. संक्रामक रोग से ग्रस्त लोगों के लिये दूसरों से मिलने की रूकावट।

**Quarrel-क्वॉरल -n.** a brawl, a petty fight, a dispute. कलह, विवाद, झगड़ा; *-v. t.* (*pl.* Quarrelled.) to dispute, to disagree, to squabble, झगड़ा करना, लड़ाई करना; **To pick a quarrel** (to begin a dispute.)

झगड़ा आरम्भ करना; **To quarrel with one's bread and butter** (to leave off one's occupation.) अपना व्यवसाय त्याग देना; **Quarreller (-अर्) -n.** one who quarrels. झगड़नेवाला; **Quarrelling (-इङ्ग) -n.** disputing with angry words. लड़ना, झगड़ना; **Quarrelsome (-सम्) -adj.** quarrelling, irritable. विवादी, झगड़ालू, लड़ाका; **Quarrelsomely (-ल) -adv.** in a quarrelsome manner. झगड़ालूपन से; **Quarrelsomeness (नेम्) -n.** the quality of being quarrelsome. झगड़ालूपन।

**Quarry-क्वॉरि -n.** (*pl.* Quarries.) a victim, prey, a place where excavations are made for stone. शिकार, मारा हुआ पशु, वह स्थान जहाँ पत्थर निकालने के लिये खुदाई होती है; *-v. t.* (*pl.* Quarried.) to dig from a quarry. उक्त खुद हुए स्थान से पत्थर निकालना; **Quarryman (-मीन्) -n.** a worker in quarry. खान से पत्थर निकालनेवाला।

**Quart-क्वॉर्ट -n.** a quarter of a gallon or two pints. चौथाई गैलन, प्रायः तीन पाव तरल पदार्थ की नाप; *-v. t.* to draw back. पीछे को हटाना।

**Quartan-क्वॉर्टन् -n.** a paroxysm of fever &c occurring every fourth day. चौथिया उग्र, चौथे दिन आनेवाला हज़ार।

**Quartation-क्वॉरटेशन् -n.** mixing one part of gold with three parts of silver for purifying gold. सोना छानने के लिये, इसमें निगुनी चाँदी का मेल देने की क्रिया।

**Quarter-क्वॉर्टर् -n.** a fourth part, one of the four parts into which a thing is divided, region, place, fourth part of a hundred-weight, shelter given to an enemy. चतुर्थांश, चतुर्थ भाग, प्रदेश, मण्डल, स्थान, दिशा, अट्टाईस पाउण्ड (चाँदह सेर) का वजन, शत्रु को दी हुई शरण; **Quarters -n.** (*pl.*) lodgings, abode. (ब० व०) निवासस्थान, रहने की जगह; *-v. t.* & *i.* to divide into four equal parts, to separate. चार बराबर भागों में विभक्त करना, अलग करना; **From all quarters** (from all directions.) चारों ओर से; **Guardian of a quarter.** दिक्पाल; **Headquarters** (the office of the commander-in-chief.) सेनापति का स्थान, सदर; **In every quarter** (in every direction.) हर दिशा में; **Quarter of century** (twentyfive years.) पचास वर्ष; **Quarter of an hour** (fifteen minutes.) पन्द्रह मिनट का समय; **Quarter past four**

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

(fifteen minutes past four.) सवा चार बजे; **Quarter plate** (a quarter size photographic plate.) फोटो का प्लेट जो सवा चार इंच लम्बा और सवा तीन इंच चौड़ा होता है; **Quarter to three** (fifteen minutes to three o' clock.) पौने तीन बजे; **To come to close quarters** (to come in collision.) मुठभेड़ करना।

**Quarterage-क्वार्टरेज** - *n.* quarterly allowance. त्रैमासिक भत्ता या भुगतान।

**Quartering-क्वार्टरिंग** - *n.* assignment of quarters to soldiers. सिपाहियों को ठहरने का स्थान देने का काम।

**Quarterly-क्वार्टर्ली** - *adj., adv. & n.* occurring every quarter of a year, a periodical published every quarter of a year. त्रैमासिक, तीसरे महीने होनेवाला, त्रैमासिक पत्रिका।

**Quartermaster-क्वार्टर-मास्टर** - *n.* a commissioned officer of an army. सेना का प्रधान अफसर।

**Quatern-क्वार्टर्न** - *n.* the fourth part of a pint. पाइन्ड का चौथाई भाग।

**Quarto-क्वार्टो** - *n. (pl. Quartos.)* (written 4 to) a book consisting of sheets folded in four parts. चार तह किये हुए कागज पर छपी हुई पुस्तक।

**Quartz-क्वार्ट्ज़** - *n.* a rock crystal. एक प्रकार का चमकीला पत्थर, बिछेर।

**Quash-क्वाश** - *v. t.* to subdue, to make void, to put an end to, to annul. जीतना, दबाना, समाप्त करना, मिटा देना।

**Quasi-क्वे** - *साह-pref. & conj.* that is to say, as if, almost. अर्थात्, मानो, प्रायः।

**Quassation-क्वा** - *मे-शन* - *n.* act of shaking. कम्प, हिलने का कार्य।

**Quassia-क्वाशिया** - *n.* a kind of tree whose bark is used for medical purposes. एक वृक्ष जिसकी छाल औषधि में प्रयुक्त होती है।

**Quatern-क्वार्टर्न** - *adj.* four-fold. चौथुना।

**Quaternary-क्वार्टर्नरी** - *adj.* of four parts. चार भाग का; *n.* a group of four things. चार वस्तुओं का समुदाय।

**Quaternion-क्वा** - *टर्नि-अन्* - *n.* a set or group of four. चतुष्क, चार का समुदाय।

**Quaternity-क्वा** - *टर्निटि* - *n.* a combination of four. चार का समूह।

**Quatrain-क्वार्टेन** - *n.* a stanza of four lines with alternate lines rhyming. चतुष्पदी श्लोक, जिसके पहिले-तीसरे तथा दूसरे-चौथे चरण में अनुप्रास रहता है।

**Quatre-foil-कौट्र-फॉइल** - *n.* an architectural opening resembling four leaves of a flower. इमारत में चौपतिया छिद्र।



**Quaver-क्वे** - *वर-v. t.* to vibrate, to tremble, to shake, to sing in a trembling tone. काँपना, Quatre-foil.

धराना, हिलाना, काँपते हुए स्वर में गाना; *n.* rapid vibration of voice. स्वर का तीव्र कम्पन, धक्कड़ाहट, गिटकरी; **Quavering** (-इङ्ग) - *adj.* trembling or vibrating. काँपता हुआ; **Quaveringly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* tremblingly, काँपते हुए; **Quavery** (-इ) - *adj.* shaky, tremulous. कम्पमान, काँपनेवाली।

**Quay-की** - *n.* a landing place in the sea, wharf. समुद्र के किनारे जहाज से उतरने की जगह, घाट।

**Quayage-की** - *द्वेज* - *n.* dues of a quay. घाट पर उतरार का भाड़ा।

**Queachy-क्वाचि** - *adj.* trembling under the feet. पैरों के नीचे हिलता हुआ।

**Quean-क्वीन्** - *n.* an ill-behaved girl, a prostitute. अशुचिचरित्र लड़की, बेश्या, पतुरिया।

**Queasiness-क्वीसिनेस** - *n.* delicateness. सुकु-मारता, नजाबत।

**Queasy-क्वीसि** - *adj.* tending to sickness, weak of digestion, delicate. रोगी होनेवाला, कमजोर हाजम (पाचनशक्ति) वाला, कोमल (नाजक)।

**Queen-क्वीन्** - *n. (mar. King.)* a king's wife, a female monarch, an adorned female, a sweetheart, the best example of a thing, a piece in chess. राजपत्नी, महारानी, सजाई हुई की या औरत, दुलारी या प्राणधारी, किसी वस्तु का सर्वोत्तम नमूना, शतरंज में का फ़र्शी; *v. t.* *c. i.* to make a queen of, to act as a queen. रानी बनाना, शतरंज में फ़र्शी बनाना, रानी के समान व्यवहार करना; **Queen-bee** (the female bee of a hive.) रानी मधुमक्खी; **Queen-consort** (the wife of a ruling king.) शासन करनेवाले राजा की स्त्री; **Queen-dowager** (the widow of a king.) मृत राजा की पत्नी; **Queenhood** (-हुड) - *n.* queenly character. रानीपन; **Queen-like** (-लाइक) - *adj.* like a queen. रानी के समान; **Queenly** (-लि) - *adj.* like a queen. रानी के समान; **Queen-mother** (the mother of a reigning king.) राजा की माता; **Queen's metal** (an alloy of tin, lead &c.) कोता।

**Queer**-क्वीअर्-*adj.* strange, peculiar, eccentric, odd, singular. विलक्षण, अद्भुत, झकी, सनकी, अपूर्व, विचित्र, अनूठा; **Queerish** (-इश्)-*adj.* somewhat peculiar. कुछ अनोखा; **Queerly** (-लि)-*adv.* in a strange manner. विलक्षण रूप से; **Queerness** (-नेस्)-*n.* singularity. विलक्षणता।

**Quell**-क्वेल्ल-*v. t.* to suppress, to crush, to subdue, to quiet. दबाना, कुचलना, जीतना, वश में करना, शान्त करना।

**Queller**-क्वेल्लर-*n.* one who subdues. वश में करनेवाला।

**Quench**-क्वेंश (न्च)-*v. t.* to extinguish, to suppress, to allay, to silence. बुझाना, दबाना, ठण्डा करना, चुप करना, शान्त करना; **Quenchable** (-ब्ल)-*adj.* extinguishable. शान्त करने योग्य; **Quencher** (-अर्)-*n.* a drink. पीने की वस्तु; **Quenching** (-इङ्ग्)-*n.* suppression. शमन, शान्ति; **Quenchless** (-लेस्)-*adj.* unextinguishable. न बुझाने योग्य।

**Quenelle**-कनेल्ले-*n.* a ball of meat reduced to paste. पीसा हुआ मांस का लोन्दा।

**Querent**-क्वीरेंट-*n.* an enquirer. अन्वेषक, जाँच-पड़ताल करनेवाला।

**Querimonious**-क्वेरि-मो'नि-अस्-*adj.* querulous. झगड़ालू।

**Questist**-क्वैरिस्ट-*n.* a person who asks questions. प्रश्न पूछनेवाला।

**Quern**-क्वर्न-*n.* a stone hand-mill for grinding corn. जाँता, चक्की।

**Querulous**-क्वेर्युलस-*adj.* habitually complaining, peevish. सर्वदा शिकायत करनेवाला, बिलापी, दुःखी; **Querulously** (-लि)-*adv.* in a querulous manner. शिकायत करते हुए; **Querulousness** (-नेस्)-*n.* complaining disposition. शिकायत करने की आदत।

**Query**-क्वेरि-*v. t.* & *i.* (p. t. **Queried**.) to make an enquiry, to ask a question. जाँच करना. प्रश्न पूछना; -*n.* (pl. **Queries**.) a question, the mark of interrogation. प्रश्न, प्रश्नवाचक चिह्न (?)।

**Quest**-क्वेस्ट-*n.* a search, a request, an official inquiry, an examination. अन्वेषण, खोज, प्रार्थना, अनुसन्धान, परीक्षा; -*v. i.* & *t.* to make a search for. खोजना, खोज में जाना।

**Question**-क्वेस्ट-यन् (क्वैश्चन्)-*n.* an interrogation, inquiry, doubt, examination, a problem requiring a solution. प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न, अनुसन्धान, जाँच, सन्देह, परीक्षा, विवाद का विषय; -*v. t.* to ask a question, to

interrogate, to doubt. प्रश्न करना, सन्देह उत्पन्न करना; **Out of question** (certainly, undoubtedly.) अवश्य, निःसन्देह; **Out of the question** (not to be considered.) न विचारा जानेवाला; **Popping the question** (proposing for marriage.) विवाह का प्रस्ताव करना; **The topic in question** (the matter of debate.) प्रस्तुत विषय; **To beg the question** (to take for granted what has to be proved.) सिद्ध करने के विषय को मान लेना; **To call in question** (to raise objections.) आपत्ति (एतराज) उठाना।

**Questionable**-क्वैश्चनेबल-*adj.* suspicious, doubtful. सन्देहयुक्त, अर्निश्चित; **Questionably** (-लि)-*adv.* in a questionable manner. शंकायुक्त; **Questionary** (क्वैश्चन्-अरि)-*n.* a series of questions. प्रश्नों का क्रम; **Questioner** (-अर्)-*n.* one who asks questions. प्रश्न पूछनेवाला; **Questioningly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* in a questioning manner. प्रश्न करते हुए; **Questionless** (-लेस्)-*adj.* doubtless. निःसंशय, निःसन्देह।

**Questionnaire**-क्वेस्टेय (श्च) नेक्वैर-*n.* a series of questions submitted for answer. उत्तर देने के लिये प्रश्नों का समूह।

**Questor**-क्वेस्टर्-*n.* a treasurer. कोषाध्यक्ष, खजानची; **Questorship** (-शिप्)-*n.* the office of the treasurer. कोषाध्यक्ष का पद।

**Questuary**-क्वेस्ट-यु-अरि-*n.* he who is employed to collect profits. मुनाफे की रकम इकट्ठा करने के लिये नियुक्त पुरुष।

**Queue**-क्यू-*n.* tail of hair, a file of persons awaiting their turn for taking something, the tail of a bear. चुटिया, चौड़ी, किसी वस्तु को पाने की प्रतीक्षा (इन्तेदार) करनेवालों की पंक्ति (कतार), जानवर की दुम; -*v. t.* & *i.* to arrange in a line, to stand in a line, to trace like a dog. लाइन या पंक्ति में खड़ा करना या खड़ा होना, कुत्ते की तरह पैर का निशान देखकर पीछा करना।

**Quibble**-क्विबल-*n.* an evasion, a play on words, equivocation. वाकछल, वक्रोक्ति; -*v. i.* to play upon words. वाकछल करना; **Quibbler** (-अर्)-*n.* one who plays on words. प्रलापी; **Quibbling** (-इङ्ग्)-*n.* a pun, an evasion. बकवाद, बात बनाना।

**Quick**-क्विक-*adj.* living, sprightly, sharp, pregnant with child, vigorous, sensitive, prompt to act. सजीव, फुलीला, तीव्र, गर्भवती, शक्तिशाली, सूक्ष्मग्राही, काम करने में प्रस्तुत; -*n.* a living part of the body. शरीर का मर्मस्थान;

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**-adv.** without delay, rapidly, nimbly, soon.  
जबिलम्ब, शीघ्रता से, तेजी से, कुर्ती से, तुरन्त; **Be quick** (make haste.) जल्दी करो; **Piercing to the quick** (penetrating the living flesh.) मर्म-भेदी; **Quick-tempered** (of irritable temper.) जल्दी क्रुद्ध होनेवाला; **Quick with child** (pregnant with child.) चलितगर्भ, गर्भवती।

**Quicken-विवक्कन्-*v. t.*** to vivify, to sharpen, to excite, to make quick or alive. तीव्र करना, सचेत करना, उरोजित करना, सजीव करना; **Quickener** (-अर्)-*n.* he who or that which quickens. तीव्र या उरोजित करनेवाला; **Quickening** (-इङ्ग)-*adj.* reviving. उद्दीपक, फिर जिलावेवाला।

**Quick-eyed-विवक्क' आइइ-*adj.*** having acute sight. तीव्र दृष्टिवाला।

**Quick-firer-विवक्क'-फायरर-*n.*** a quickfiring gun. तेजी से गोली छोड़ने की बंदूक।

**Quicklime-विवक्क'-लाइम्-*n.*** unslaked lime. बिना बुझाया हुआ चूना।

**Quickly-विवक्क'-लि-*adv.*** speedily, without delay. तीव्रता से, झटपट; **Quickness** (-नेस्)-*n.* sharpness, alertness, swiftness. तीव्रता, वेग, जल्दी।

**Quicksand-विवक्क'-सीन्ड-*n.*** watery sand. कछारी बालू।

**Quickset-विवक्क'-सेट-*n.*** a living plant. हरी वनस्पति।

**Quick-sight-विवक्क'-साइट-*n.*** acute vision. तीक्ष्ण दृष्टि।

**Quicksilver-विवक्क'-सिल्वर-*n.*** mercury. पारद, पारा।

**Quick-witted-विवक्क'-वि-टेड-*adj.*** having a ready wit. हाज़िर दिमागवाला, तत्काल बुद्धि-वाला।

**Quid-विवक्क'-*n.*** chewing tobacco, a sovereign. खाने की सुती, अशर्फी।

**Quidam-क्वाइ-डैम्-*n.*** somebody. कोई व्यक्ति।

**Quiddity-विवक्क'-डिडि-*n.*** essence of a thing. quibble subtlety. किसी पदार्थ की सूक्ष्मता, तत्त्व, पाखण्ड।

**Quiddle-विवक्क'-इल-*v. t.*** to waste time, to twiddle. समय नष्ट करना, तुच्छ कार्य में समय लगाना।

**Quidnunc-विवक्क'-नङ्क-*n.*** a person given to gossip, a newsmonger. बकबादी, समाचार फैलानेवाला।

**Quiescence-क्वाइ-सेन्स-*n.*** repose, rest, शान्ति, विश्राम।

**Quiescent-क्वाइ-सेन्स-*adj.*** silent, calm, motionless, inert. निश्चल, स्थिर, अवल, मौन; **Quiescently** (-लि)-*adv.* in a quiescent manner. स्थिरता से।

**Quiet-क्वाइ-क्वायड-*n.*** tranquillity, silence, stillness, repose, peace of mind. स्थिरता, शान्ति, विश्राम, आनन्द (सुख); *adj.* still, calm, uninterrupted, tranquil, retired. शान्त, निश्चल, निर्विकल, निश्चित, चुपचाप; *v. t.* to allay, to calm. शान्त करना, स्थिर करना।

**Quieten-क्वायडन्-*v. t.*** to make or become quiet. शान्त करना या होना।

**Quietly-क्वायड'-लि-*adv.*** in a quiet manner. शान्ति पूर्वक, चुपचाप; **Quietness** (-नेस्)-*n.* **Quietude** (-ट्यूड)-*n.* tranquillity, state of rest. शान्ति, सन्तोष, स्थिरता (वैराग्य)।

**Quietus-क्वाइ-ई-टस्-*n.*** final settlement, death. अन्तिम निर्णय, मृत्यु।

**Quill-क्विल-*n.*** the hollow stem of a feather, a large feather, musical pipe made of hollow stem, a pen made of this, the spine of a porcupine. पंख की खोखली डोंडी, बड़ा पर, बांसुरी की नली, पंख की कलम, साही का काँटा; *v. t.* to pleat. मोड़ना, गुँथना; **Quilling** (-इङ्ग)-*n.* pleating. गुथन।

**Quillet-क्विलेट-*n.*** nice distinction, quibble. सूक्ष्म अन्तर, वाकलल।

**Quilt-क्विल्ट-*n.*** a padded cover for a bed. गद्दा, तोशक (रजाई); *v. t.* to stitch in the manner of quilt. तोशक या रजाई बनाना, दो तहों को जोड़ना।

**Quilting-क्विल्ट-इङ्ग-*n.*** material employed to make quilt. तोशक या रजाई बनाने का सामान।

**Quinary-क्वाइनरि-*adj.*** consisting of five things, of five. पाँच वस्तुओंवाला, पाँच का।

**Quinate-क्वाइनेट-*adj.*** composed of five leaves. पाँच पत्तियों का, पँचपतिया।

**Quince-क्विन्स-*n.*** a kind of pear-shaped fruit. श्रीफल, शरीका।

**Quincuncial-क्विन्-कन्-*adj.*** of the form of a quincunx. पञ्जे का।

**Quincunx-क्विन्-कङ्कस्-*n.*** five at dice or cards. ताश या पासे का पञ्ज।

**Quindecagon-क्विन्-डेकी-गॉन्-*n.*** a figure of fifteen sides. पन्द्रह भुजाओं का क्षेत्र।

**Quingentenary-क्विन्-जेंटिमरि-*adj.*** of the

500th year. पाँच सौवें वर्ष का; -*n.* 500th anniversary. पाँच सौवें वर्ष का उत्सव।

**Quinine-क्विनीन्**, क्विनाइन-*n.* an alkaloid found in the cinchona bark. कुनेन की दवा।

**Quinquagenarian-क्विन्क्वाजिनेरिअन्**-*adj.* of fifty years of age. पचास वर्ष का। **Quinquagenary** (-अरि)-*adj.* relating to the fiftieth year. पचासवें वर्षकोत्सव का।

**Quinqua-क्विन्** 'क्वी'-*pref.* in the sense of 'five'. 'पाँच' अर्थ का उपसर्ग।

**Quinquangular-क्विन्** 'क्वाइंगर्'-*यु-सर्-adj.* having five angles. पाँच कोण का।

**Quinquedentate-क्विन्** 'क्वि-डेन्टेड'-*adj.* with five teeth. पाँच दाँतवाला।

**Quinquefoliated-क्विन्** 'क्वि-फो'-लि-पेटेड'-*adj.* having five leaves. पंचपत्रिका।

**Quinqueliteral-क्विन्** 'क्वि-लिटर्ल'-*adj.* consisting of five letters. पञ्चाक्षरी, पाँच अक्षरों का।

**Quinquennial-क्विन्** 'क्वेनिअल'-*adj.* occurring once in five years. पञ्चवर्षिक, पाँच बरस का।

**Quin-quennium-क्विन्** 'क्वे'-नि-अम्-*n.* a period of five years. पाँच वर्ष की अवधि।

**Quinsy-क्विन्** 'ज़ि-*n.* an inflammation of the tonsils. घोंटी की सूजन, कण्ठमाला।

**Quintal-क्विन्ट'-ल'-*n.* a weight of 100 kilograms. एक सौ किलोग्राम का वजन ( २ मन २७ १/२ सेर )।**

**Quintan-क्विन्टन्**-*n.* & *adj.* a fever occurring every fifth day. प्रति पाँचवें दिन पर आने-वाला ज्वर।

**Quintessence-क्विन्ट'-सेन्स-***n.* most essential part, extract. सार, तत्त्व ( ईश्वर )।

**Quintessential-क्विन्ट'-सेन्शल्**-*adj.* consisting of quintessence. तत्त्व या सारयुक्त।

**Quintet-क्विन्** 'टेट'-*n.* a series of five. पञ्चक।

**Quintuple-क्विन्** 'ट्रुपल'-*adj.* fivefold. पंच-गुना; -*v. t.* to make fivefold. पंचगुना करना।

**Quintuplicate-क्विन्** 'ट्रुप्लि-केट'-*v. t.* to fold five times. पाँच वह करना।

**Quintuply-क्विन्** 'ट्रुप्लि-अड्'-*adv.* in a five fold manner. पंचगुने रूप में।

**Quip-क्विप**-*n.* a sarcastic remark, taunt. ताना. ठट्ठा; -*v. t.* ( *p. t.* **Quipped** ) to taunt. ताना मारना।

**Quire-क्वायर**-*n.* a batch of twentyfour sheets of paper, old spelling of *choir*. (= a band

of singers.) एक दिस्ता ( चौबीस तरला ) कायत्र, गायकगण।

**Quirk-क्वर्क**-*n.* a quibble or trick, a flourish in writing. व्यवहार में छल, लिखावट का मोड़-तोड़।

**Quit-क्विट**-*v. t.* ( *p. t.* **Quitted** ) to get rid of, to abandon, to leave, to repay. त्यागना, छोड़ना, छुटकारा देना, ऋण चुकाना; -*adj.* free, clear. स्वतन्त्र, शुद्ध, स्वच्छ; **Quittance** (-टन्स) -*n.* discharge from debt. मुक्ति, निस्तार।

**Quite-क्वाइट**-*adv.* wholly, perfectly, entirely. सर्वथा, पूर्ण रूप से, बिल्कुल; **Quite other** ( very different. ) बिल्कुल भिन्न; **Quite so** ( exactly so. ) बहुत ठीक ( मैं स्वीकार करता हूँ )।

**Quittable-क्विट्टेबल**-*adj.* able to be vacated. खाली करने लायक।

**Quitter-क्विटर**-*n.* one who quits. छोड़नेवाला।

**Quits-क्विट्स**-*n.* on equal terms by retaliation. चुकती, बदला; **To cry quits** ( to agree, to stop further quarrel. ) मेल कर लेना, झगड़ा तय करना।

**Quiver-क्विवर**-*n.* a case for holding arrows. तूणीर, तरकस; -*v. t.* & *i.* to tremble or vibrate. काँपना, फड़कना।

**Quiveringly-क्वि** 'वरिङ्ग'-लि-*adv.* with trembling. काँपते हुए; **Quiverish** ( -क्विवर-इश ) -*adj.* trembling. काँपता हुआ।

**Quivive-क्वि** 'वीव'-*v. i.* to be on the alert. सचेत होना, चैतन्य होना।

**Quixotic-क्विक्सटिक**-*adj.* visionary, romantic, absurd. अद्भुत, विलक्षण, कल्पनायुक्त; **Quixotically** ( -अलि ) -*adv.* in a visionary manner. कल्पनायुक्त ढंग से।

**Quixotism-क्विक्सटिज़्म**-*n.* absurd and romantic notion. विवेकहीन विलक्षण विचार।

**Quixotry-क्विक्स्ट्री**-*n.* absurd notion. विवेकहीन कल्पना।

**Quiz-क्विज़**-*n.* an eccentric person, ridicule, an old fellow, a hoax. झट्का आदमी, पुरानी चाल-ढाल का मनुष्य, मसखरा; -*v. t.* to puzzle, to mock. व्याकुल करना, हँसी उड़ाना।

**Quizzable-क्विज़ेबल**-*adj.* comical. हँसी के योग्य।

**Quizzically-क्विज़िकलि**-*adv.* comically. ठिठो-लियापन से।

**Quod-क्वाड**-neuter of Latin word = which &c.; **Quod erat demonstrandum** ( Q.E.D. ) ( which was the thing to be proved. ) जो सिद्ध

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



करना था; **Quod erat faciendum** (Q. E. F.) (which was the thing to be done.) जो निर्माण करना था। (इन शब्दों का प्रयोग रेखा गणित में होता है।)

**Quoin**-कैशन्-*n.* the external angle of a building, wedge. इमारत का बाहरी कोना, फर्जी; **Quoining** (-इङ्ग)-*n.* internal corner of a room. कमरे का भीतरी कोना।

**Quoit**-क्वॉइट-*n.* a heavy circular iron ring thrown to encircle an iron peg. लोहे का चक्र जो निशाने पर फेंका जाता है; -*v.* *t.* to fling like a quoit. ऐसा चक्र फेंकना।

**Quondam**-क्वॉन्डम'-डीम्-*adj.* *adv.* former, sometime. पहिले का, प्राचीन।

**Quorum**-क्वॉरुम'-अम्-*n.* (*pl.* **Quorums**) a fixed number of members required to be present in a meeting to pass a resolution. किसी कार्य को स्थिर करने के लिये सभासदों की निर्दिष्ट संख्या।

**Quota**-क्वॉ'-टी-*n.* (*pl.* (*sing.* **Quotum**.) fixed proportion, share assigned to each. अंश, भाग।

**Quotable**-क्वोटैबल-*adj.* able to be quoted. उद्धरण योग्य।

**Quotation**-क्वोटेशन-*n.* a passage quoted, current price. ग्रन्थ का प्रमाण (उद्धरण), किसी पदार्थ का प्रचलित मूल्य; **Quotation marks** (inverted commas used at the beginning and end of a quotation.) निर्धारित वाक्य के आगे-पीछे लगे हुए चिह्न “ ”।

**Quotative**-क्वोटेटिव'-टिव-*adj.* pertaining to a quotation. उद्धरण सम्बन्धी।

**Quote**-क्वोट-*v.* *t.* to cite, to repeat, to state the price of. किसी ग्रन्थ से उद्धरण करना, दुहराना, दाम बतलाना; -*n.* a passage quoted from a book. किसी ग्रन्थ से उद्धृत अंश।

**Quoth**-क्वॉथ-*v.* *t.* (*used only in past tense*) said, spoke. कहा, बोला।

**Quotidian**-क्वोटिडियन्-*adj.* of everyday, daily, occurring each day. दैनिक, प्रतिदिन होनेवाला।

**Quotient**-क्वोटिएन्ट-*n.* the number resulting from the division of one quantity by another. भजनफल, लब्धि।

**Quotum**-क्वॉटुम्-*n.* (*pl.* **Quota**.) share, proportion. अंश (भाग), हिस्सा।

**R**-आर-the eighteenth letter of the English alphabet, Roman numeral for 80. अँग्रेजी वर्णमाला का अठारहवाँ अक्षर, अस्ती संख्या के लिये सङ्केत; The three R's (reading, writing and arithmetic.) पढ़ना, लिखना तथा अङ्कगणित—ये तीन "आर" कहलाते हैं।

**Ra-रा-*n.*** the Egyptian sun-god. मिस्र वासियों के सूर्य देवता।

**Rabbit-रीबिट्-*n.*** a joint. जोड़; *v. t.* (*p. t.* **Rabbed**.) to fix with a joint. जोड़ बैठाना।

**Rabbi-रीबि, रीबाइ-*n.*** (*pl.* **Rabbis**) a Jewish doctor of law. यहूदी धर्माधिकारी; **Rabbinate** (-बिनेट्) *-n.* the office of a Rabbi. यहूदी धर्माधिकारी का पद; **Rabbinical** (-बिनिक्कल) *-adv.* pertaining to a Rabbi. यहूदी धर्माधिकारी सम्बन्धी; **Rabbinically** (-लि) *-adv.* in a Rabbinic manner. यहूदी धर्माधिकारी के रूप में।

**Rabbit-रीबिट्-*n.*** a rodent of the hare family. शशक, खरहा; *v. t.* to hunt rabbits, to confuse or confound. खरहों का शिकार करना, घबड़ा देना, विचल कर देना।

**Rabbity-रबी-बिट्-*n.*** an enclosure for rabbits. खरहा रखने का स्थान।

**Rabble-री-बल्ल-*n.*** disorderly crowd, mob, the lowest class of people, a confused stream of words, a charcoal-burner's shovel. उपद्रवी मनुष्यों का समूह, भीड़भाड़, सबसे नीच वर्ग के लोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग, लकड़ी का कोयला फूँकनेवाला का विशेष प्रकार का फावड़ा; *-n.* a tool for skimming molten iron. गलाये हुए लोहे के हिलाने का डण्डा।

**Rabblement-री-बल्ल-मेन्ट-*n.*** tumultuous conduct, disturbance. उपद्रव का व्यवहार, गोलमाल।

**Rabid-रीबिड्-*adj.*** violent, headstrong, furious, mad. उन्मत्त, हठी, विक्षिप्त, बावला;

**Rabidity** (-इटी) *-n.* the state of being rabid. उन्मत्तता, बावलापन; **Rabidly** (-लि) *-adv.* in a furious manner. उन्माद से; **Rabidness** (-नेस्) *-n.* madness. उन्माद।

**Rabies-रे-बि-ई-ज़-*n.*** hydrophobia. पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न जलातङ्क (पानी से डरने) का रोग।

**Race-रेस-*n.*** rapid current in the sea or river, course of life, career, channel, progress, contest of speed, family, tribe, breed, descent, kindred, root, a running. समुद्र या

नदी की तीव्र धारा, जीवन-क्रम, जीविका, नाली, उन्नति, गति का द्रव्य, कुल, जाति, सन्तति, सन्तान, कुटुम्ब, मूल, दौड़; *v. i.* to run swiftly, to run wildly. घुड़दौड़ करना, तेजी से दौड़ना, शीघ्र भागना; **Race-course** (-कोर्स) *-n.* a circular track on which a race is run. घुड़दौड़ का गोलाकार पथ; **Race-ground** (-ग्राउन्ड) *-n.* the open ground on which a race is held. घुड़दौड़ का मैदान; **Racehorse** (-हॉर्स) *-n.* a horse bred for racing. घुड़दौड़ का घोड़ा।

**Raceme-रसीम्-*n.*** a flower cluster. फूल का गुच्छ।

**Racemose-रीमिमोस्-*adj.*** growing in clusters. गुच्छों में उगनेवाला।

**Racer-रेसर्-*n.*** a competitor in a race, a racing horse. दौड़नेवाला, घुड़दौड़ का घोड़ा।

**Rachis, Rhachis-रे-*1*** -किस्-*ns.* (*pl.* **Rachides**.) the stem of a plant in which flowers grow. पौधे की वह डाली जिसमें फूल उगते हैं।

**Rachitis-री-काइटिस्-*n.*** rickets. अट्टह सन्धि, शिथिल सन्धि।

**Racial-रे-*1*** -रयल्ल-*adj.* pertaining to race. कुल या वंश सम्बन्धी; **Racialism** (-इज्म) *-n.* characteristics of a race. किसी जाति की विशिष्टता; **Racially** (-लि) *-adj.* in a racy manner. वंश में।

**Racily-रे-सि-लि-*adv.*** in a racy manner, strongly. दौड़ते हुए, मजबूती से; **Raciness** (-नेस्) *-n.* pungency. तीक्ष्णता।

**Rack-रीक्-*n.*** a frame for holding fodder, a framework for keeping articles, a cog-wheel, an instrument of torture, driving clouds, horse's trot, a young rabbit's soft skin. पशुओं को घास खिलाने का कठरा, सामान रखने का ढाँड़, दाँतेदार पहिया, सिकञ्जा, बादल का टुकड़ा, दुल्की चाल, खरहे के नखों का नरम चमड़ा; *v. t.* to fill with straw, to stretch joints, to harass, to amble as a horse. कठरे में घास भरना, जोड़ तानना, अत्यन्त पीड़ा देना, दुल्की चलना; **Racker** (-अर्) *-n.* one who tortures. सतानेवाला व्यक्ति।

**Rack-rent-रीक्-रेन्ट-*n.*** high rent. अधिक लगान।

**Racket, Racquet-रीबेट्-*ns.*** a bat used in playing tennis, disturbance, uproar. टेनिस खेलने का बैट, शोर-गुल, बोलाहल; *v. i.* to make an uproar. बोलाहल मचाना; **Racket press** (an appliance for pressing a racket. टेनिस के बैट का दाब (शिकंजा)।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Raccoon**-री-कून'-*n.* a kind of American carnivore. अमेरिका देश का एक प्रकार का पशु।

**Racy**-रेस'-*adj.* of high degree, strong, of distinctive quality, spirited. तीक्ष्ण, उग्र, विशिष्ट, उत्तेजित।

**Raddle**-री-हल'-*n.* red ochre. रेहू;-*v. t.* to colour with raddle. रेहू से रँगना।

**Radial**-रे'-डिअल'-*adj.* of the rays. किरण-सम्बन्धी, किरणों की तरह क्रम में रक्खी हुई।

**Radialization**-रेडिअलाइजेशन'-*n.* state of being radialized. किरण-क्रम; **Radialized** (-अलाइज्ड)-*adj.* arranged like the rays. किरण-क्रम में रक्खा हुआ; **Radially**-*adv.* in a radial manner. किरणक्रम से।

**Radian**-रे'-डिअन'-*n.* angle at the centre of a circle subtending an arc the length of which is equal to the radius. घृत् के केन्द्र पर अर्द्धव्यास के तुल्य चाप से बना हुआ कोण।

**Radiance**-रे'-डिअन्स'-*n.* the quality of being radiant, splendour. कांति (प्रकाश), चमक।

**Radiancy**-रे'-डिअन्सि'-*n.* brilliant lustre. तीव्र प्रकाश।

**Radiant**-रे'-डिअन्ट'-*adj.* giving out rays, shining, beaming with joy &c. किरणों फैलानेवाला, दीप्तिमान्, आनन्द इत्यादि से प्रकुलित;-*n.* point from which light radiates. वह बिन्दु जहाँ से प्रकाश फैलता है; **Radiantly** (-ल)-*adv.* in a radiant manner. प्रकाश फैलाते हुए।

**Radiate**-रे'-डिरेट'-*v. i. & t.* to emit rays of light, to spread from a central point, to sparkle. किरण फैलाना, केन्द्र से फैलना, जगमगाना; **Radiation** (-रे-शन्)-*n.* diffusion of rays of light. प्रकाश, ज्योति; **Radiative** (-रे-टिव)-*adj.* having power of radiating, प्रकाश फैलानेवाला; **Radiator** (-रे-टर)-*n.* a part of a heating apparatus for a room, that which radiates. कमरे में गर्मी फैलानेवाले यन्त्र का एक भाग, ज्योतिर्मेय पदार्थ।

**Radical**-रीड-इकल'-*adj.* essential, original, fundamental, primary. तत्त्वरूप, मौलिक स्वाभाविक, आदि का;-*n.* a main principle, a root or primitive word or letter. मौलिक सिद्धान्त, मूल शब्द; **Radicalism** (-इज्म)-*n.* radical principles in politics. राजनीति का मौलिक सिद्धान्त; **Radicalization** (-आइज्-येशन)-*n.* the act of radicalizing. मौलिककरण; **Radicalize** (-आइज्)-*v. t.* to cause to become radical. मौलिक बनाना; **Radically** (-ल)-*adv.* in a radical manner. मौलिक रूप से, जड़ से।

**Radicate**-री-डिकेरेट'-*adj.* deeply rooted. गहरी जड़वाला; **Radication** (-शन्)-*n.* the act of taking deep roots. गहरी जड़ फैलाने का काम।

**Radicle**-रीडिसेल'-*n.* a small root. छोटी जड़।

**Radicle**-रीडिकुल'-*n.* a rootlet. पौधे की महीन जड़; **Radicular** (-क्युलर)-*adj.* pertaining to a radicle. महीन जड़ का।

**Radio**-रे'-डिओ'-*n.* wireless telegraphy and telephony, X-rays and their applications. बिना तार की तारवर्ती या टेलिकोन, शरीर के भीतर का चित्र खींचने का यन्त्र;-*v. t.* to transmit by wireless telegraphy, to take X-ray photographs. बिना तार से समाचार भेजना, शरीर के भीतर का चित्र उतारना।

**Radio**-रे'-डिअ-प्रेफ'-*pref.* in sense of "of radius or radium". उपसर्ग जिसका अर्थ "अर्धव्यास अथवा रेडियम सम्बन्धी" होता है; **Radio-active** (-आक्टिव)-*adj.* having the property of radium. रेडियम का प्रभाव डालनेवाला; **Radio-graph** (-ग्राफ़)-*n.* an X-ray photograph. एकसरे द्वारा उतारा हुआ चित्र; **Radiotelegram** (-टेलिग्राफ़)-*n.* a telegram transmitted by wireless. बिना तार के सन्देश भेजने की क्रिया या काम या भेजा गया सन्देश।

**Radish**-रीडिश'-*n.* a point with pungent edible root. मूली, मुरई।

**Radium**-रे'-डिअम्'-*n.* a valuable metal which emits rays and produces electrical effect. एक बहुमूल्य धातु जिसमें से किरणें निकलती हैं और वैद्युतिक प्रभाव डालती हैं।

**Radius**-रे'-डिअस'-*n. (pl. Radii)* the shorter bone in the forearm of human beings, the straight line from the centre of a circle to its circumference, the spoke of a wheel. बाहु की छोटी पुष्ट अस्थि, व्यासार्ध, त्रिज्या, पहिये की तीली।

**Radix**-रे'-डिक्स'-*n. (pl. Radices.)* primitive word, source, origin. मौलिक शब्द, उद्गम, मूल।

**Raff**-री'-*n.* raff-raff, the rabble. नीच मनुष्यों का समुदाय, भौड़भाड़।

**Raffia**-री'-फिआ'-*n.* a kind of palm. एक प्रकार का नारियल या खजूर।

**Raffish**-री'-फिश'-*adj.* of bad reputation. दुर्नाम का, अयश का; **Raffishly** (-ल)-*adv.* in a dissipated manner. दुर्नाम से; **Raffishness** (-नेस)-*n.* dissipation, ill-repute. दुर्नाम, अयश।

**Raffle-रीफल**-*n.* the sale of an article by realising entrance fee from a number of persons and finally assigning it on one by casting lots, rubbish, refuse. चिट्ठी डालकर माल बेचने का ढंग, कूड़ा-करकट; -*v. t. & i.* to dispose by raffle. चिट्ठी डालकर वस्तु बेचना।

**Raft-रीफ्ट**-*n.* a fleet made of logs or casks, a float of timber. लट्ठों का या पीपों का बेड़ा; -*v. t.* to transport by means of a raft. बेड़े पर माल-असुबाब ले जाना, बेड़े पर नदी पार करना।

**Rafter-रीफ्टर**-*n.* one who makes a raft, a framework of beams on which slates &c. of a roof are laid. बेड़ा बनानेवाला, धरन, बरला; -*v. t.* to furnish with rafters, to plough land. बरला बैठाना, हल जोतना।

**Rafty-रीफ्टी**-*adj.* dampy, musty. तर, भीला।

**Rag-रीग**-*n.* a torn piece of woven material, remnant, fragment, a scrap, roofing stone or tile. वस्त्रखंड, चीर, चिथड़ा, लत्ता, खपरैल; -*v. t. (p. t. Ragged)* to tease, to play rough

jokes upon. कष्ट देना, भद्दी हँसी करना; **Rag-fair**-*(फेअर)*-*n.* a market of old clothes. पुराने कपड़ों का बाजार; **Rag-paper**-*(पेपर)*-*n.* paper manufactured from rags. चिथड़ों से बना हुआ कागज; **Rag-tag**-*(टैग)*-*n.* the lowest orders in society. समाज में सबसे नीच लोग।

**Ragamuffin-रीगम-स-फिन्**-*n.* a ragged mean fellow. चिथड़ा पहिने दरिद्र मनुष्य; **Ragamuffinly**-*(लि)*-*adv.* like a ragamuffin. चिथड़ा पहिने हुए दरिद्र मनुष्य के समान।

**Rage-रेज**-*n.* violent anger, violence, vehement desire, great fury. भीषण क्रोध, उत्पान, प्रबल इच्छा (लालसा), रोष; -*v. t.* to be angry. क्रोध करना; **Rageful**-*(फुल)*-*adj.* full of rage. क्रोधपूर्ण।

**Ragged-रीग-ड**-*adj.* rough, shabby, rent, of uneven surface. रूख, जीर्ण, फटा-पुराना, खुर-खुरा; **Ragged school** (a school for poor boys.) गरीब लड़कों की पाठशाला; **Raggedly**-*(लि)*-*adv.* in a rough manner. रूखता से, जीर्णता से; **Raggedness**-*(नेस)*-*n.* the state of being ragged. खुरखुरापन, जीर्णता।

**Raging-रेजिंग**-*adv.* violent, furious. उग्र, प्रचण्ड; **Ragingly**-*(लि)*-*adv.* furiously. क्रोध से।

**Ragman-रीग-मैन**-*n.* a man who collects rags, a devil. चिथड़ा इकट्ठा करनेवाला, शेवान।

**Ragout-रीगू**-*n.* a highly seasoned dish of

meat and vegetables. मसालेदार चटपटी तरकारी (मांसयुक्त); -*v. t.* to cook food in this way. ऐसा भोजन बनाना।

**Raguled-रीग्युल्ड**-*adj.* notched. दाँतेदार।

**Raid-रैड**-*n.* a hostile expedition, surprise incursion, sudden attack. आक्रमण, चढ़ाई, धावा; -*v. t.* to make an attack. धावा करना।

**Raider-रैडर**-*n.* one who takes part in a raid. धावा करनेवाला।

**Rail-रेल**-*n.* a horizontal piece of iron or wood, iron line for running railway tracks, a barrier in a garden or race-course. लोहे या लकड़ी की अरगनी, लोहे की पट्टी जिस पर रेलगाड़ी चलती है, बाग या धुड़वाँड़ के मैदान का लोहे के छड़ों का घेरा-*v. t.* to travel by rail, to furnish with rails, to enclose or separate with rails, to send by railway. रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना, (पीपे में) पट्टी जड़ना, लोहे के बेड़े से घेरना या अलग करना, रेलपथ द्वारा भेजना; **By rail** (by railway) रेल द्वारा; **Off the rails** (disorganised.) कमहीन।

**Rail-रेल**-*v. i. & t. (p. t. Railed)* to use bad language, to scoff, निन्दा करना, गाली देना, ताना मारना; **Railer**-*(अर)*-*n.* one who insults or scoffs. ताना मारनेवाला; **Railing**-*(इंग)*-*n.* a fence of rails, an iron fencing. बटधरा, ढले हुए लोहे की आड़; -*adj.* scoffing. ताना मारनेवाला; **Railingly**-*(इंग-लि)*-*adv.* in a railing manner. ताना मारते हुए।

**Raillery-रैलरी**-*n.* banter, good humour, ridicule. हँसी, ठट्ठा, दिलगी।

**Railless-रेल-लेस**-*adj.* without a rail. बिना रेल या लोहे की पट्टी का।

**Railway-रेलवे**-*n.* road laid with rails for heavy waggon &c. भारी गाड़ियों के चलाने के लिए लोहे की पट्टियों को बिछाकर बनाई गई सड़क, रेलपथ; **Railway-bridge** (a bridge on which railways run.) रेलगाड़ी के चलाने का पुल।

**Raiment-रैमैन्ट**-*n.* clothing, dress. वस्त्र, पोशाक; **Food and raiment** (food and clothing.) अन्न-वस्त्र।

**Rain-रेन**-*n.* drops of water which fall from the sky. वृष्टि, वर्षा; *(pl.)* showers of rain. (बो वो) वर्षा की झड़ी; -*v. i. & t.* to pour down showers of rain. वर्षा होना या करना; **The**

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

**rains** (the rainy season.) वर्षाकृतु; **To rain in torrents**, **To rain cats and dogs** (to rain in violent showers.) मूसलधार वृष्टि होना।

**Rainbow**-रेन्-बो-न. an arch of prismatic colours seen in the sky. इन्द्रधनुष; **Lunar rainbow** (a rainbow caused by the moon's rays.) चन्द्र-बिम्ब से उत्पन्न धनुष; - *v. t.* to brighten as a rainbow, to produce something like a rainbow. इन्द्रधनुष के समान चमकाना, इन्द्रधनुष के समान कोई वस्तु पैदा करना।

**Raincoat**-रेन्-कोट-*n.* a waterproof coat. बरसाती (पानी से बचानेवाला) कोट।

**Raindrop**-रेन्-ड्रॉप-*n.* one drop of rain, the dropping of rain, rain-water. वर्षा की एक बुँद, वर्षा का गिरना या होना, वर्षा का जल।

**Rainfall**-रेन्-फॉल-*n.* a shower of rain. वर्षा।

**Raingauge**-रेन्-गेज-*n.* an instrument for measuring rainfall. वर्षा का जल नापने का यन्त्र।

**Raininess**-रेन्-निनेस्-*n.* the state of being rainy. बरसातीपन।

**Rainless**-रेन्-लेस्-*adj.* destitute of rain. बिना वृष्टि का; **Rainproof** (-प्रूफ)-*adj.* impervious to rain. वर्षा का प्रभाव न पड़नेवाला; **Rain-water** (-वा-टर्)-*n.* water collected from rain. बरसाती पानी; **Rainworm** (-वर्म)-*n.* earthworm. केंचुआ।

**Rainy**-रेन्-*adj.* in which rain is falling, showery. वृष्टिमान, बरसाती, बरसात का; **To provide against a rainy day** (to store up for times of emergency.) आपत्काल के लिये बचा रखना।

**Raise**-रेज्-*v. t.* to lift upright, to rouse, to restore to life, to exalt, to increase, to construct, to cause disturbance, to breed, to elevate, to extract, to promote. खड़ा करना, उठाना, जागृत करना (जिलाना), ऊँचा करना, बढ़ाना, बनाना, निर्माण करना, उपद्रव खड़ा करना, उत्पन्न करना, ऊपर उठाना, निकालना, उत्थान करना; **To raise cry** (to make a broil.) शोर मचाना; **To raise a dust** (to cause turmoil.) उपद्रव खड़ा करना; **To raise a laugh** (to make others laugh.) दूसरों को हँसाना; **To raise a siege** (to remove a besieging army.) घेरनेवाली सेना को हटाना; **To raise one's voice** (to shout on the top of one's voice.) शोर से चिल्लाना; **To raise bread** (to make yeast for making bread.) रोटी के

लिये खमीर उठाना; **To raise one's hat** (to salute by raising hat.) टोपी उतार तथा उठा कर अभिवादन करना; **To raise the wind** (to procure money for some purpose.) किसी कार्य के लिये धन इकट्ठा करना।

**Raisin**-रेज्-न-*n.* partially dried grape. दाख, मुनक्का, किशमिश।

**Raising**-रेजिङ्ग-*n.* act of lifting. उठाने का कार्य।

**Rake**-रेके-*n.* an implement with comblike end attached to a pole used for smoothing loose soil, a wheeled instrument with long teeth for gathering hay, a fashionable man of loose character. भूमि बराबर करने का औजार (हेंगी), सूखी घास बटोरने का लंबे दाँतीवाला पछियेदार यंत्र, शर्कान व्यसनी पुरुष; - *v. t. & i.* to gather with a rake, to search minutely. हेंगी से बराबर करना, रत्ती-रत्ती ध्यान से ढूँढ़ना; **To rake off** (to plane off by a rake.) हेंगी से चारस करना।

**Rakehell**-रेके-हेल्ल-*n.* a lewd fellow. व्यसनी मनुष्य।

**Raking**-रेकिङ्ग-*n.* collection with a rake, हेंगी से बटोरा हुआ पदार्थ।

**Rakish**-रेके-इश्-*adj.* debauched. व्यसनी, लम्पट; **Rakishly** (-लि)-*adv.* in a rakish manner. लम्पटता से; **Rakishness** (-नेस्)-*n.* debauchery. विषय-सुख, लम्पटता।

**Rale**-राल-*n.* a rattling sound heard in an unhealthy lung. रोगी के फेफड़े में खड़खड़ाहट का शब्द।

**Rallicart**-रालिकार्ट-*n.* a kind of carriage. एक प्रकार की किटिन गाड़ी।

**Rally**-रालि-*v. t. & i.* (*p. t.* Ral lied) to assemble or collect again, to reunite, to renew conflict, to banter. एकत्र करना, मिलापना, बटोरना, फिर से जुटाना, झगड़ा उठाना, हँसी करना; - *n.* satirical merriment. उपहास, ताना; **Rallyingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a rallying manner. हँसी करते हुए।

**Ram**-राम्-*n. (fem. Ewe.)* a male sheep, a sign of the zodiac (*Aries*), a pile driving machine, an instrument for battering walls of forts &c. भेड़ा, भेड़ा, भेध राशि, खम्भा गाड़ने का यन्त्र, दीवार इत्यादि गिराने का यंत्र; - *v. t. (p. t. Rammed)* to force in, to beat down. बलपूर्वक दूँसना, दबाना; **Rammer** (-म्) - *n.* one who rams, a ramming instrument. ठोकनेवाला, मूसल, तोप का मुसरा।

**Hat** हाट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

**Ramal-रैमल-adj.** pertaining to the branch of a tree. वृक्ष-शाखा-सम्बन्धी।

**Ramble-रैम्बल-v. t.** to walk for pleasure, to talk disconnectedly. पर्यटन (भ्रमण) करना, असम्बद्ध बातचीत करना; -*n.* roving. भ्रमण, बिहार।

**Rambler-रैम्ब्लर-n.** a kind of climbing rose, one who rambles. एक प्रकार की गुलाब की लता, भ्रमण करनेवाला।

**Rambling-रैम्ब्लिंग-adj.** moving irregularly. अनियमित रीति से घूमनेवाला; **Ramblingly** (-लि)-*adv.* विचरते हुए।

**Rameous-रैमिअस-adj.** belonging to a branch. शाखा-सम्बन्धी।

**Ramicorn-रैमिकॉर्न-adj.** with thorny branches. काँटेदार शाखावाला।

**Ramification-रैमिफिकेशन-n.** separation into branches. शाखाओं में विभाजन।

**Ramify-रैमिफाई-v. i. & t. (p. t. Ramified)** to divide into branches, to arrange in a branching manner. शाखा की तरह भलगाना, अनेक शाखा करना।

**Rammer-रैमर-n.** one who drives, a tool for thrusting, ठकेलनेवाला, मुँगरी।

**Rammish-रैमिश-adj.** foul smelling उग्र गन्ध का, बदबूदार; **Rammishness** (-नेस)-*n.* rankness, a strong scent. दुर्गन्ध, तीव्र गन्ध।

**Rammy-रैमि-मि-adj.** strong-scented. उग्र गन्धवाला।

**Ramose, Ramous-रैमोस, रैमस-adj.** branching. शाखादार।

**Ramp-v. i. & t.** to creep or crawl on the ground, to climb, to grow up rapidly, (of beasts) to stand on hind legs, to clutch wildly, to rage violently, to go about in a loose way, to rush wildly or excitedly, to ascend or descend from one level to another, to make slopes, to snatch, to swindle, to rob, to force one to pay a bet. भूमि पर रेंगना, पेड़ पर चढ़ना, तेजी से ऊपर बढ़ना, (पशुओं में) पिछली टाँगों पर खड़ा होना, जंगली ढंग से पकड़ना, उग्र क्रोध करना, अनैतिक ढंग या इरादे से इधर-उधर घूमना, जंगली ढंग से या उत्तेजना से झपटना, एक धरातल से दूसरे पर चढ़ना उतरना, ढाल बनाना, छीनना, धोखा देना, लूटना, बाजी का धन चुकाने के लिये बाध्य करना; -*n.* a romp, a tom boy, a loose woman, the slope of a wall, upward concave bend of a hand-rail, a stunt worked for private

profit, excitement or pain for some gain, exploitation to increase prices. अवारा, पाजी लड़का, दुश्चरित्रा स्त्री, दीवाल की ढाल, रैलिङ्ग की ऊपरी नतोदर उभाड़, व्यक्तिगत लाभ के लिये किया गया तमाशा, लाभ के लिये उत्तेजना या कपट, मूल्य बढ़ाने के लिये की गई चालबाजियाँ।

**Rampage-रैम्पेज-v. t. & n.** to ramp, an excited condition. रूक्षता का व्यवहार करना, क्रोध; **On the rampage** (inclined to behave violently.) उग्र व्यवहार करने की तत्पर।

**Rampageous-रैम्पेजस-adj.** rowdy, noisy. कोलाहली, रूक्ष; **Rampageously** (-लि)-*adv.* in a rowdy manner. रूक्षता से, क्रोध से।

**Rampancy-रैम्पैन्सि-n.** the state of being aggressive. अतिक्रम, अनियन्त्रता।

**Rampant-रैम्पैन्ट-adj.** violent, exuberant, aggressive, rank. तीक्ष्ण, अनियन्त्रित, आक्रमण करनेवाला, उन्मुक्त; **Rampantly** (-लि)-*adv.* in a rampant manner. बिना रूकावट के।

**Rampart-रैम्पर्ट-n.** a parapet or bulwark, a defence, किले की दीवार (घुस), बचाव; -*v. t.* to fortify with ramparts. किले की प्राचीर या दीवाल से रक्षा करना।

**Rampike-रैम्पि-पाइक-n.** the stump of a tree. पेड़ का टूँठ।

**Rampion-रैम्पियन्-n.** a kind of beautiful flower. एक प्रकार का सुन्दर फूल।

**Ramshackle-रैम्शैकल-adj.** makeshift, crazy. बुद्धि-विकल, भ्रान्त-चित्त।

**Ramson-रैमसन-n.** broad leaved wild garlic. चौड़ी पत्ती का जंगली लहसुन।

**Ramulous-रैम्युलस-adj.** having several small branches. अनेक छोटी डालियोंवाला।

**Ran-रैन्-p. t. of Run.** दाँडा।

**Rance-रैन्स-n.** a kind of red marble. एक प्रकार का लाल संगमरमर।

**Rancescent-रैन्सेन्सेन्ट-adj.** becoming sour. खट्टा होनेवाला।

**Ranch-रैन्च, रैन्च-n.** a cattle farm. पशुशाला।

**Rancid-रैन्सिड-सिड-adj.** having a rank smell. बदबूवाला।

**Rancidly-रैन्सिड-लि-adv.** in a rancid manner. दुर्गन्ध से; **Rancidness** (-नेस)-*n.* the quality of being rancid. दुर्गन्धिता।

**Rancorous-रैन्करस-adj.** spiteful, malignant. विद्वेषी, दीर्घद्रोही; **Rancorously** (-लि)-*adv.* with rancour. अति द्रोह से।

**Rancour-रैन्कर-n.** deep-seated enmity or

spite, sourness. गहरी शत्रुता या डाह, खट्टापन, चिड़चिड़ापन, तीखापन।

**Rand-रैन्ड**-*n.* the inner strip of leather in a shoe. जूते का भीतरी तरका।

**Randem-रैन्डेम्**-*n.* a carriage drawn by three horses. तीन घोड़ों की गाड़ी।

**Randiness-रैन्डिनेस्**-*n.* boisterousness कोलाहल, शोर-गुल।

**Random-रैन्डम्**-*adj.* *ℳ* *adv.* heedlessly done, at haphazard. आकस्मिक, एकाएक उत्पन्न; **At random** (without a definite aim.) अटकल-पूछ; **Randomly** (-लि) - *adv.* haphazardly. देवयोग से।

**Randy-रैन्डि**-*adj.* (*comp.* **Randier**, *sup.* **Randiest**.) noisy, boisterous. कोलाहल करनेवाला।

**Range-रैन्ज**-*v.* *ℳ* *i.* to arrange in a row, to run in a line, to extend, to wander, to go about, to be placed in order. पंक्ति में रखना, पंक्ति में चलना, फैलाना, क्रम में रखना; *n.* a row, a line, series, wandering, scope, श्रेणी, पंक्ति, वर्ग, पर्यटन, फैलाव; **Ranging fancy** (inconstant affection.) अस्थिर प्रेम।

**Range-finder-रैन्ज-फाइन्डर**-*n.* a device for ascertaining distance. निशाना लगाने की दूरी जानने का यन्त्र।

**Ranger-रैन्जर**-*n.* the keeper of a park. बगीचे की रखवाला; **Rangers** (-स्) - *n.* *pl.* mounted riflemen trained to fight on foot. घुड़-सवार सिपाही जिनको पैदल सिपाही की भाँति लड़ने की शिक्षा दी जाती है; **Rangership** (-शिप) - *n.* the post of a ranger. रखवाले का पद।

**Ranine-रेनाइन**-*adj.* like a frog. मेंढक के समान।

**Rank-रीङ्क** - *n.* a row, line, division, number of soldiers in a line, order, array, dignity, excellence. श्रेणी, पंक्ति, विभाग, सेना की पंक्ति, क्रम, स्थिति, प्रबन्ध, मर्यादा, उत्तमता; *v.* *ℳ* *i.* to place in a line. पंक्ति - क्रम से रखना, कतार बाँधना; *adj.* fertile, excessive, foul smelling. उपजाऊ, चतुर, उग्र गन्ध का; **A man of rank** (a man of high birth.) कुलीन मनुष्य।

**Rankly-रीङ्क-लि**-*adv.* in a rank manner. गन्गरी से; **Rankness** (-नेस्) - *n.* the quality of being rank. दुर्गन्ध।

**Rankle-राङ्कल**-*v.* *ℳ* *i.* to fester, to give constant pain, to irritate. दूषित करना, निरन्तर कष्ट देना, भड़काना।

**Ransack-रैन्सैक**-*v.* *ℳ* *i.* to make a thor-

ough search, to pilfer, to plunder. छानबीन करना, ठगना, लूटना।

**Ransom-रैन्सम्**-*n.* release from prison on consideration of some money, the fine paid for pardon. निस्तार, मुक्ति, बन्दी को छुड़ाने के लिये दिया हुआ धन; *v.* *ℳ* *i.* to redeem from bondage. धन देकर मुक्त करना; **Ransomer** (-अर्) - *n.* a redeemer. निस्तार करनेवाला।

**Rant-रैन्ट**-*n.* empty talk. व्यर्थ की बकवाद; *v.* *ℳ* *i.* to talk in a boisterous manner. बकवाद करना, बड़बड़ाना; **Ranter** (-अर्) - *n.* a noisy prattler. बकवादी, बड़बड़ैया; **Rantingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* talking boisterously. बड़बड़ करते हुए; **Ranty** (-इ) - *adj.* noisy, boisterous. कोलाहली, उपद्रवी।

**Ranula-रै-न्युला**-*n.* a swelling under the tongue. जीभ के नीचे की सूजन।

**Ranunculus-रन्कुलस**-*n.* a kind of plant with flowers. एक फूलनेवाला पौधा।

**Rap-रीप**-*n.* a sharp blow, sound made by a knocker, a small bit. थपड़, दरवाजे की खड़खड़ाहट, छोटा टुकड़ा; *v.* *ℳ* *i.* (*p.* *ℳ* *i.* **Rapped**.) to strike with a sharp blow, to utter sharply, to use a strong language. जोर से मारना, चिल्ला उठना, गाली देना।

**Rapacious-रै-पे**-*शस्* - *adj.* voracious, greedy. लुटेरा, लालची; **Rapaciously** (-लि) - *adv.* in a rapacious manner. अतिलोभ से, लूटने की इच्छा से; **Rapaciousness** (-नेस्) - *n.* greediness. अति लोभ, लालच।

**Rapacity-रै-पे**-*सि-टि* - *n.* greediness, addictedness to plunder. लालच, लोभ, लुटेरापन।

**Rape-रेप**-*v.* *ℳ* *i.* to take away by force, to ravish लूटना, बलात्कार करना; *n.* the ravishing or violation of a woman, a carrying away by force. किसी स्त्री के साथ बलात्कार, बलपूर्वक ले जाना; *n.* a kind of plant, refuse of grapes. एक प्रकार का पौधा, अंगूर का मदिरा बनाने के बाद का ख़ुद।

**Rapid-रीपिड**-*adj.* swift, fast, quick, acting in a very short time. वेगयुक्त, शीघ्र, तीव्र, ज़रदी से करनेवाला; *n.* a strong current of river, a water-fall. नदी की तीव्र धारा, झरना, प्रपात।

**Rapidity-रीपिडिटी**, **Rapidness** (-नेस्) - *ns.* swiftiness. शीघ्रता, वेग।

**Rapidly-रीपिड-लि**-*adv.* in a rapid manner. शीघ्रता से, तेजी से।

**Rapier-रै**-*पिअर* - *n.* small sword used for thrusting. भोंकने की छोटी तलवार।

**Rapine**-रिपाइन-*n.* act of plundering, robbery. लूटने का कार्य, लुटेरापन ।

**Rappee**-रीपी-*n.* a kind of snuff, एक प्रकार की छुईनी ।

**Rapport**-रीपोर्ट-*n.* relationship. सम्बन्ध, नातेदारी ।

**Rapscallion**-रीप्स-कॉलियन्-*n.* a rogue, a rascal. दुष्ट, डाठ ।

**Rapt**-रीप्ट-*adj.* (*p. p.* of Rap.) transported, carried away, absorbed. आनन्दित, भेजा हुआ, लीन, निमग्न ।

**Raptorial**-रीप्टोरिअल-*adj.* pertaining to birds of prey. शिकारी चिड़ियों का ।

**Rapture**-रीपचर-*n.* extreme delight, ecstasy. अत्यन्त हर्ष, आनन्द ।

**Raptured**-रीपचर्ड-*adj.* transported. हर्ष से उन्मत्त ।

**Rapturous**-रीपचरस-*adj.* ravishing. अति प्रसन्न ; Rapturously (-लि)-*adv.* in a rapturous manner. आनन्दपूर्वक ।

**Raraavis**-रे-र-अ-वे-विस्-*n.* rarity, a rare bird or object. दुर्लभता, दुर्लभ पक्षी या पदार्थ ।

**Rare**-रेअर-*adj.* not dense, unusual, uncommon, of uncommon excellence, very amusing. विरल, अपूर्व, अतुल्य, अनूठा, आनन्ददायक ; Rarely (-लि)-*adv.* seldom, not often. कभी-कभी, कदाचित् ; Rareness (-नेस)-*n.* the state of being rare. दुर्लभता, अपूर्वता ।

**Rarity**-रेअरिटी-*n.* (*pl.* Rarities.) uncommon thing, rareness. अपूर्व वस्तु, अपूर्वता, चमत्कार ।

**Rascal**-रौस्कुल-*n.* a mean fellow, a rogue, a knave. दुर्जन (नीच), दुष्ट, पापी ; Rascalism (-इज्म)-*n.* knavishness. दुष्टता, नीचता ; Rascality (-इटी-इ)-*n.* villainy, baseness. शठता, नीचता ; Rascally (-लि)-*adj.* vile, worthless. नीच, दुष्ट ।

**Rase**-रेज़-*v. t.* to wound slightly, to erase. घायल करना, मिटाना ; see Raze.

**Rash**-रीश-*n.* an eruption of skin in patches. दिदोरा, चकत्ता ; -*adj.* hasty, headstrong, reckless. उतावला, अविवेकी, अदूरदर्शी ; Rashly (-लि)-*adv.* hastily. उतावलेपन से ; Rashness (-नेस)-*n.* foolhardiness, rash action. अविवेक, अविचार (धृष्टता) ।

**Rasher**-रीशर-*n.* a slice of bacon. सुअर के मांस का टुकड़ा ।

**Rasorial**-री-सो-रिअल-*adj.* scratching. खुरचता हुआ ।

**Rasp**-रीस्प-*n.* a scraper. मोटी रेती, चोसा ; *v. t.*

*to scrape off, to make a grating sound.*

चोसे से रेतना, खड़खड़ाहट का शब्द करना । **Raspatory**-री-स्पेटरी-*n.* a surgeon's rasp. जराही में प्रयोग करने का चोसा ।

**Raspberry**-रज्-बे-रि-*n.* a plant yielding small juicy berries. रसमरी, गुलबजामुन ;

**Raspberry vinegar** (a preparation of raspberry and vinegar.) रसमरी और सिरके की चटनी ।

**Rasper**-री-स्पर्-*n.* a scraper. खुरचने का औजार ।

**Rasure**-रेज़र-*n.* act of scraping. खुरचने का कार्य ।

**Rat**-रीट-*n.* a small rodent of the mouse kind, a deserter. मूक, चूहा, साथ छोड़नेवाला ;

*-v. i.* (*p. t.* Ratted.) to catch or kill rats. चूहा फँसाना या मारना ; I smell a rat (I see something suspicious.) मुझे कुछ शक हो रहा है ; Musk-rat (musquash.) छछूँदर ;

**Rat-trap** (an apparatus for catching rats.) मूसदानी ।

**Rata**-राटी-*n.* a kind of large tree. एक प्रकार का (मुन्दर) बड़ा वृक्ष ।

**Ratability**-रेटीबिलिटी-*n.* proportion. क्रम ।

**Ratable**-रे-टेबल-*adj.* proportional, liable to taxation. क्रमिक, क्रमानुसार, महसूल लगाने योग्य ; Ratably (-इ)-*adv.* proportionately. क्रम से ।


**Ratal**-रेटल-*n.* the amount on which a rate is fixed. प्रमाण, दर ।

**Ratan**-रेटेन्-*n.* a kind of cane. एक प्रकार की बेंत ।

**Ratchet**-रीचेट-*n.* a wheel with a toothed

rim with a lock attached for moving in one direction.

किरकिरा ; Ratchet-drill (a kind of boring tool.) लोहा इत्यादि छेदने का



विरविना ।

Ratchet-drill.

**Rate**-रेट-*n.* proportion or standard, price fixed, settled allowance, relative speed, local cess, degrec. प्रमाण या मान, नियत मूल्य, निश्चित भत्ता का दर, गति का प्रमाण, स्थानीय कर (टिकट), मोताद, मात्रा ; *-v. t.* *to i.* to value, to estimate, to scold angrily, to reprove, to consider. मूल्य निर्णय करना, प्रमाण स्थिर करना, गाली देना, झिड़कना, बिचारना ; At any rate (somehow or other.) किसी न किसी प्रकार से ; Market rate (market standard.) बाजार दर ; Rate of interest

Age एज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पें



(amount of interest charged.) ब्याज की दर; **Rate payer** (one who pays rates.) महसूल (टिकट) देनेवाला ।

**Rater-रेटर**-*n.* a racing yacht. तेजी से दौड़ लगानेवाला जहाज ।

**Rather-रीदर**-*adv.* more truly or readily, to a greater extent, on the other hand, somewhat, slightly, to some extent, specially, by preference. वरतुनः, प्रायः, किन्तु, थोड़ा, किंचित्, अपेक्षा, अथवा ; **Had rather** (preferably.) अच्छा होगा कि ; **The rather that** (so much, the more because.) अधिक, क्योंकि ।

**Ratification-रीटिफिकेशन**-*n.* the act of ratifying, confirmation. दृढ़ीकरण, निश्चय ।

**Ratifier-रीटिफायर**-*n.* one who ratifies. स्थिर करनेवाला ।

**Ratify-रीटिफाई**-*v. t. (p. t. Ratified.)* to confirm, to make valid. स्थिर करना, दृढ़ करना, निश्चित करना, प्रमाणित करना ।

**Rating-रेटिंग**-*n.* amount of rate fixed by a municipality, angry reprimand. स्थिर किया हुआ महसूल, क्रोध के वचन ।

**Ratio-रे-शिओ**-*n. (pl. Ratios)* relation between two similar quantities, proportion. सम्बन्ध, प्रमाण ।

**Ratiocinate-रीश-ऑ-सिनेटे**-*v. t.* to reason in a formal way. युक्तिपूर्वक तर्क करना ; **Ratiocination (-शन)**-*n.* act of reasoning. युक्तिकर्क, विवाद ; **Ratiocinative (-टिव)**-*adj.* argumentative. युक्तिपूर्वक, विचारपूर्वक, विवाद की प्रवृत्तिवाला ।

**Ration-रीशन**-*n.* daily allowance of food fixed for a man or animal. प्रतिदिन के आहार का परिमाण, खुराक ; **Rations**-*n. pl.* provisions. (ब० व०) भोजन-सामग्री ।

**Rational-रीशनल**-*adj.* endowed with reason, intelligent, not absurd, judicious. विचार-युक्त, विवेकी, बुद्धिमान्, उचित, यथायोग्य ; **A rational being** (a thinking being.) चेतन प्राणी ; **Rationals (-म्)**-*n. pl.* light dress of women. (ब० व०) स्त्रियों का हल्का वस्त्र ।

**Rationale-रीशयनालि**-*n.* fundamental reason, reasoned exposition. उपपत्ति, युक्ति-पूर्वक कथन ।

**Rationalism-रीशनलिज्म**-*n.* reasonable explanation. हेतुवाद ; **Rationalist (-इस्ट)**-*n.* one who is guided by reason. हेतुवादी ; **Rationalistic (-इक)**-*adj.* belonging to rationalism. हेतुवादी ; **Rationalistically (-अलि)**-*adv.* in a rationalistic manner. हेतुवाद के

अनुसार ; **Rationality (-इटी)**-*n.* power of reasoning, reasonableness. ज्ञानशक्ति, विचार-शक्ति ; **Rationalization (-आइजे-शन)**-*n.* act of rationalizing. युक्तिपूर्वक व्याख्या ;

**Rationalize (-आइज)**-*v. t. & i.* to explain a thing with reasons. प्रमाण-सहित किसी विषय को सिद्ध करना ; **Rationally (-अलि)**-*adv.* in a rational manner, with reason. न्यायपूर्वक, बुद्धिमान् से ; **Rationalness (-नेस्)**-*n.* the state of being rational. विवेक, विचार, बुद्धि ।

**Ratline-रॉट**-*n.* a rope-ladder used in ships. जहाज में रस्से की बनी हुई सीढ़ी ।

**Ratoon-रीट**-*n.* new shoots that spring up from the roots of a sugar-cane after harvesting. ऊख की फसल काट लेने पर इसकी जड़ में से उगे हुए अंकुर ।



Ratiline.

**Rat-tail-रीट**-*adj.* narrow and tapering. पतला सूच्यकार (गायदुम) ।

**Rattan-रटीन्**-*n.* the continuous beat of a drum. नगाड़े का लगातार टंका ।

**Rat-tat-रीट**-*टीट*-*n.* a knocking sound. खट-खटाने का शब्द ।

**Ratteen-रीटीन्**-*n.* a kind of woollen fabric. एक प्रकार का ऊनी वस्त्र ।

**Ratten-रीटन्**-*v. t.* to injure the tools of a workman out of malice. ईर्ष्यावश किसी कारीगर के औजार को नष्ट कर देना ।

**Ratting-रीटिंग**-*n.* the act of deserting one's party. अपने समाज को त्यागने का काम ।

**Rattle-रीटल**-*v. t. & i.* to make a sharp sound rapidly, to clatter, to talk thoughtlessly. खड़खड़ातना, खड़खड़ाहट का शब्द करना, बुरा बकबाद करना ; *-n.* a loud rapid sound, a toy which produces a rattling sound. खड़खड़ाहट का शब्द, बच्चों का खिलौना जिसमें से खड़खड़ाहट का शब्द निकले ; **Rattle-brained** (thoughtless.) विचार शून्य ; **To rattle along** (to move with a rattling sound.) खड़खड़ करते हुए चलना ; **To rattle the sword** (to frighten for war.) युद्ध करने के लिये डराना ।

**Rattler-रीटलर**-*n.* a prattler, a noisy person. बकबादी ।

**Rattling-रीट**-*लिंग*-*adj.* making a rapid sound. खड़खड़ाहट का शब्द करनेवाला ; **Rattling-snake** (a poisonous snake having a number of hard, bony rings loosely joined at the end of the tail which makes

**rattling noise.**) एक प्रकार का सर्प जिसके चलने पर खड़खड़ाहट का शब्द उत्पन्न होता है।

**Ratty-री-टि-adj.** angry, irritated. क्रुद्ध।

**Raucity-रौ-सिटि-n.** hoarseness of voice. कर्कश शब्द।

**Raucous-रौ-कस-adj.** harsh sounding. कर्कश शब्द करनेवाला; **Raucously** (-लि) - *adv.* harshly. रूक्ष शब्द करते हुए।

**Ravage-रौ-वे-ज-*v. t. & i.*** to lay waste to, to plunder, to make havoc. नाश करना, लूटना, खपद्रव करना; - *n.* waste, devastation. उपद्रव, लूटपाट, नाश; **Ravager** (-अर्) - *n.* a spoiler or plunderer. लुटेरा, डाकू।

**Rave-रै-व-*n.*** the framework attached to a car to increase its capacity. पाखंडी; - *v. t. & i.* to talk wildly, to howl. गरजना, चिल्लाना; - *n.* raving sound of wind. वायु की गड़गड़ाहट।

**Ravel-री-व-ल-*v. t. & i. (p. t. Ravelled.)*** to complicate, to entangle, to perplex, to disentangle, to examine or enquire into a thing. जटिल करना, फँसाना, व्याकुल करना, सुलझाना, किसी वस्तु के विषय में जाँच-पड़ताल करना; - *n.* entanglement, a broken thread, a loose end. फँसावट, टूटा तारा, खुला या ढीला सिरा; **Ravelling** (-इंग) - *n.* act of the verb ravel, disentangled thread of woven fabric. 'ravel' क्रिया के सभी कार्य, बिने हुए कपड़े का सुलझा हुआ तारा; - *adj.* entangling. फँसाने-वाला; **Ravelment** (-मेंट) - *n.* perplexity. व्याकुलता।

**Ravelin-री-वि-लिन-*n.*** an outwork outside a fort. गढ़ (किले) का बाहरी भाग।

**Raven-रै-वन्-*n.*** the black crow. काला (डोम) कौवा; **री-वन्-*v. i. & t.*** to plunder, to obtain by violence, to eat rapaciously, to have a vehement appetite for. लूटना, बलपूर्वक छीन लेना, मुखड़ की तरह खाना, तीव्र अभिलाषा रखना; - *adj.* of shining black colour. चमकते काले रङ्ग का; **Ravener** (-अर्) - *n.* one who plunders. लुटेरा; **Ravening** (-इंग) - *n.* eagerness to plunder. लूटने की लालसा; **Ravenous** (-अस्) - *adj.* rapacious, voracious. अति लोलुप, धुधातुर, पेटू; **Ravenously** (-लि) - *adv.* in a ravenous manner. अति लोलुपता से; **Ravenousness** (-नेस्) - *n.* the state of being ravenous. मरभुक्तापन।

**Raven-रौ-वन्-*n.*** gluttony. भुक्खपन।

**Raver-रै-वर-*n.*** one who is furious. क्रोधी मनुष्य।

**Ravin-री-विन-*n.*** plunder, robbery, spoil or prey. डाका, लूट-पाट, शिकार।

**Ravine-री-विनी-n.** a mountain cleft, a gorge. कन्दरा, खण्ड, दर्रा; **Ravined** (-इ) - *adv.* with deep narrow gorge. कन्दरायुक्त।

**Ravish-री-विश-*v. t.*** to carry away by violence, to violate, to commit rape upon a woman. बलपूर्वक उड़ा ले जाना, अपहरण करना, किसी स्त्री का सतीत्व भंग करना; **Ravisher** (-अर्) - *n.* one who ravishes. अपहरण करने-वाला; **Ravishing** (-इंग) - *n.* seizing by violence. बलपूर्वक अपहरण; **Ravishingly** (-लि) - *adv.* in a ravishing manner. बलपूर्वक; **Ravishment** (-मेंट) - *n.* abduction, rapture. अपहरण, आनन्द का उन्माद।

**Raw-रौ-*adj.*** uncooked, unroasted, unfinished, unripe, inexperienced, untried, untrained, crude, cold and damp. अपक्व, अशिष्ट, अधूरा, कच्चा, अनुभव-रहित, अप्रौढ़, अशिक्षित, फूहड़, ठंडा और तर; - *n.* a sore place. कच्चा घाव या चमड़ा; **Raw cloth** (unfulled cloth.) बिना माँड़ी लगा बल; **Raw edge** (an edge without frills.) बिना गोंट या झालर का किनारा; **Raw head-n.** a spectre to frighten children. बच्चों को डराने का भूत; **Raw hide** (untanned leather.) बिना कसाया हुआ चमड़ा; **To touch on the raw** (to wound the feelings.) मर्म स्पर्श करना; **Rawish** (-इश्) - *adj.* somewhat raw. कुछ कच्चा; **Rawly** (-लि) - *adv.* in a raw manner. कच्चेपन से; **Rawness** (-नेस्) - *n.* unripe condition. कच्चापन, अप्रौढ़ता।

**Ray-रै-*n.* (pl. Rays.)** a single beam of light, a gleam of intellect, a glance, a radiating line, an array, a kind of large sea-fish. प्रकाश की किरण, बुद्धि का प्रकाश, दृष्टि, कटाक्ष, एक केन्द्र से निकलनेवाली रेखा, प्रबन्ध, अलङ्कार, सजावट, एक प्रकार की बड़ी समुद्री मछली; - *v. i. (p. t. Rayed.)* to shine forth. किरण की तरह चमकना; **Rayed** (-इ) - *adj.* having rays. किरणयुक्त; **Rayless** (-लेस्) - *adj.* not illuminated. बिना किरण का (अव्यक्त); **Raylet** (-लेट) - *n.* a small ray. छोटी किरण।

**Raze, Rase-रै-जे-*v. t.*** to erase, to throw out, to scratch out. मिटाना, फँकना, खुरचना।

**Razee-रौ-जी-*n.*** a ship whose upper deck is removed. ऊपरी छत निकाला हुआ जहाज; - *v. t.* to turn into a razee. जहाज की ऊपरी छत निकालना।

**Razor-रै-जर-*n.*** an instrument used for shaving hair. हजामत बनाने का उस्तरा या छुरा; - *v. t.* to shave with a razor. उस्तरे से हजामत बनाना; **Razor edge** (very keen.) उस्तरे की

बार के समान चोखा; **Razor strop** ( a strop for sharpening a razor.) उस्तरा तेज करने का चमोटा; **Safety razor** ( a kind of razor having guards to check the risk of cutting skin.) इशामत बनाते समय चमड़े में न धँसने वाला उस्तरा।

**Re-रे**-*n.* the second note on the octave. सप्तक में दूसरा स्वर, 'ऋषभ'; (री)-*prep.* in the matter of. विषय में; -*pref.* in sense of 'again', 'away'. 'फिर से', 'दूर' अर्थ का उपसर्ग।

**Reach-रीच**-*v. t. & i.* to stretch out, to attain to, to arrive at, to take without stretching hand, to comprehend, to make reaching motion. फैलाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जानना, समझना; -*n.* the power of reaching, expanse, range, influence, mental power. पहुँच, विस्तार, प्रमाण, प्रभाव, मानसिक शक्ति; **Beyond reach** (impossible to attain.) शक्ति के बाहर (अगम्य); **Within the reach of** (obtainable.) प्राप्य, लभ्य।

**Reachable-रीचैबल**-*adj.* able to be reached. पहुँच के योग्य।

**Reacher-रीचर**-*n.* one who reaches. पहुँचने वाला।

**React-री-ऑक्ट**-*v. i.* to act upon the doct, to act again, to respond to some stimulus. प्रतिकार करना, फिर से करना, प्रत्याघात करना।

**Reaction-री-ऑक्शन**-*n.* reciprocal action, counteraction, action of one substance upon another, backward tendency of returning to previous condition, depression after excitement. प्रतिक्रिया, पलटा, विरुद्ध क्रिया, किसी पदार्थ का दूसरे पर कार्य करना, उत्तेजना के बाद की स्थानता; **Reactionary** (-अरि)-*adj.* implying reaction. प्रतिकार करनेवाला; **Reactive** (-टिव)-*adj.* having power to react. प्रतिकार करनेवाला; **Reactively** (-टिव्लि)-*adv.* by reaction. प्रतिकार में; **Reactivity** (-टिविटि)-*n.* the state of being reactive. प्रतिकार।

**Read-रीड**-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Read-रेड)* to express in words, to understand, to study, to reproduce mentally, to learn by observation, to search for, to explain, to perform the act of reading. पढ़ना, समझना, विचारना, अध्ययन करना, खोजना, व्याख्या करना; **To read a person's hand** (to study a person's hand as a palmist.) हस्तेखा से फल कहना; **To read through** (to read from beginning to end.) आदि से अन्त तक पढ़ना; **To read through the lines**

(to investigate secret objects.) गुप्त अर्थ की खोज करना; **Well-read** (वेल'-रेड) learned, well-versed. अच्छा पढ़ा-लिखा, विद्वान्।

**Readability-रीडेबिलिटी** -*n.* readableness. पढ़ने की योग्यता; **Readable** (रीडैबल)-*adj.* worth reading, पढ़ने योग्य; **Readableness** (-नेस्)-*n.* the state of being readable. पठनीयता; **Readably** (-लि)-*adv.* in a readable manner. पठनीय ढंग से।

**Readdress-री-ऑड्रेस**-*v. t.* to redirect a letter or parcel to another address. दूसरे पते पर बिट्टी या पार्सल आदि भेजना।

**Reader-रीडर**-*n.* a person employed to read and report, one who corrects proof-sheets of press, a reading-book, one who reads prayer in a church, a high grade university lecturer. पढ़कर सूचना या विवरण देनेवाला व्यक्ति, पुस्तक शुद्ध करनेवाला, पाठ्य (अध्ययन) पुस्तक, गिरजे में प्रार्थना पढ़नेवाला, विश्वविद्यालय का उच्च वर्ग का प्राध्यापक।

**Readership-रीडरशिप**-*n.* the post of a reader. विश्वविद्यालय के शिक्षक का पद।

**Readily-रेडिलि**-*adv.* promptly, cheerfully. इच्छापूर्वक, शीघ्र, बिना क्लेश के, सुख से।

**Readiness-रेडिनेस्**-*n.* willingness, promptitude. इच्छा, उत्साह, शीघ्रता।

**Reading-रीडिंग**-*n.* the act of reading, study of books. पाठ, अध्ययन; **Different reading**. पाठान्तर; **Reading-desk** (a lectern.) पढ़ने या पुस्तक रखने की मेज; **Reading-room** (a place for reading books, newspapers etc.) पुस्तक, अखबार इ० पढ़ने का स्थान।

**Re-adjour-n-री-ऑइ-जर्न**-*v. t.* to adjourn a second time. दुबारा स्थगित करना।

**Re-adjust-री-ऑइ-जस्ट**-*v. t.* to adjust or put in order again. फिर से क्रम में रखना; **Readjustment** (-मेंट)-*n.* adjustment of a second time. दुबारा क्रमबद्ध करने का कार्य।

**Re-admission-री-ऑइ-मिश्'-अन्'**-*n.* act of admitting again. दुबारा भर्ती होना, पुनः प्रवेश।

**Readmit-री-ऑइ-मिट'**-*v. t. (p. t. Readmitted.)* to admit again. फिर से भर्ती करना।

**Re-admittance-री-ऑइ-मिटन्स**-*n.* readmission. पुनः प्रवेश।

**Re-adopt-री-अडॉप्'**-*v. t.* to take up again. फिर से ग्रहण करना; **Re-adoption** (-शन्)-*n.* the act of adopting again. दुबारा ग्रहण करना।

**Re-adorn-री-अडोर्न**-*v. t.* to decorate again.

फिर से सँवारना या सजाना ।

**Ready-रैडि**-*adj. & adv. (comp. Readier, sup.*

**Readiest**) willing, prompt, present at hand.

prepared, easily secured, with complete

preparations. इच्छायुक्त (लीन), उद्यत, सत्वर,

उपस्थित, प्रस्तुत, सहज में प्राप्त, पूरी तैयारी से;

**Ready at hand** (immediately available.)

तुरन्त पाने योग्य या प्राप्य; **Ready-made** -*adj.*

(ready for immediate use.) पहिले से तैयार

किया हुआ; **Ready money** (actual coin.) नकद

रुपया; **Ready to go** (prepared to start.)

जाने के लिए तैयार; **Ready-witted** (quick in

understanding.) विदग्ध, चतुर; **To make**

**ready** (to provide and put in order.)

प्रस्तुत करना, तैयार करना ।

**Re-affirm-री-अ-फ़र्म** -*v. t.* to affirm or settle

again. फिर से स्थिर करना; **Reaffirmation**

(-अ-फ़र्म-शन) -*n.* act of reaffirming. दुबारा

निश्चय ।

**Reagent-री-ऐज-ऐन्ट** -*n.* a substance which

helps to detect the presence of another.

वह पदार्थ जो किसी वस्तु में के अन्वय पदार्थ की

उपस्थिति ज्ञात करने में मदद करता है ।

**Real-री-अल्** -*adj.* actual, genuine, free, sinc-

ere, authentic, consisting of immovable

property. सत्य, वास्तविक, यथार्थ (अकल्पित),

स्वतंत्र, अधिकारिक, अवल सम्पत्ति का; **Really**

(-लि) -*adv.* actually. सचमुच, यथार्थ में ।

**Realgar-री-अल्-गार्** -*n.* red orpiment used in

fireworks. लाल हराल जिसे का व्यवहार आतिश-

बाजी में किया जाता है ।

**Realism-री-अल्-इज्म** -*n.* theory in regard to

things in their true nature, freedom from

prejudice. किसी पदार्थ के वास्तविक रूप का

सिद्धान्त, पक्षपातहीनता; **Realistic** (-इस्ट-इक)

-*adj.* actual. सत्वरूप का; **Realistically**

(-इस्ट-इकलि) -*adv.* in a realistic manner. सत्य

रूप में; **Reality** (-इटी) -*n.* actual existence,

fact. सत्यता, यथार्थता; **In reality** (actually.)

सचमुच, वास्तव में ।

**Realizable-री-अल्-इज-बल्** -*adj.* that may be

realized. सिद्ध करने योग्य, प्राप्त (वसूल) करने

योग्य; **Realization** (-शन) -*n.* the act of

realizing. साधन (सिद्धि), वसूली, प्रत्यक्षी-

करण; **Realize** (-अइज) -*v. t. & i.* to con-

vert into fact, to make realistic, to conce-

ive as real, to gain as price. साधना, प्रत्यक्ष

करना, सिद्ध करना, द्रव्य (मूल्य) पाना ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

**Re-alliance-री-अल-ऐन्स** -*n.* a renewed alli-

ance. दुबारा मेल ।

**Realm-रैल्म** -*n.* royal jurisdiction, kingdom,

domain. राज्य, प्रदेश ।

**Realness-री-अल्-नेस्** -*n.* actuality. सत्यता,

यथार्थता ।

**Realty-री-अरलि** -*n. (pl. Realities.)* real

estate or property. अवल सम्पत्ति ।

**Ream-रीम्** -*n.* twenty quires or 480 (often

500) sheets of paper. बीस जिस्ते कागज की

गड्डी -*v. t.* to enlarge a hole in metal by

a reamer. टेकुए से धातु का छिद्र बढ़ाना;

**Reamer** (-अर्) -*n.* a tool for enlarging

a hole in metal. धातु में छेद फैलाने का

औजार, टेकुआ ।

**Re-animate-री-ओनिमेटे** -*v. t.* to revive, to

invigorate. उत्साहित करना, सजीव करना;

**Reanimation** (-शन) -*n.* the act of reani-

minating. सजीवीकरण ।

**Reannex-री-अनैक्स** -*v. i.* to reunite. फिर

से मिला देना ।

**Reap-रीप्** -*v. i. & t.* to cut the crop, to gather

the harvest, to obtain the fruits of one's

labour. अनाज की फसल काटना, लवना, अपने

विशेष फल भोगना; **As you sow, so you**

**reap** (to be rewarded as fruits of your

labour.) जैसी बरनी वसी भरनी; **Reap**

**where one has not sown** (to profit by

other's labour.) दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त

करना; **Reaper** (-अर्) -*n.* one who or that

which reaps. लवनेवाला मनुष्य या यन्त्र;

**Reaping** (-इङ्ग) -*n.* harvesting. लवना,

संचय; **Reaping-hook** -*n.* (a sickle.) खेत

काटने का हँसुआ ।

**Reapparel-री-ऑ-पी-रैल्** -*v. t.* to clothe

again. फिर से वस्त्र पहनाना ।

**Reappeal-री-अ-पील्** -*v. t.* to appeal again.

फिर से अपील करना ।

**Reappear-री-ऑ-पीअर्** -*v. t.* to appear again.

फिर से प्रकट होना ।

**Reappearance-री-ऑ-पीअरेन्स** -*n.* a new app-

earance. फिर से प्रत्यक्ष होना ।

**Reapply-री-ऑ-प्लाइ** -*v. t. & i.* to apply

again. फिर से प्रार्थनापत्र भेजना ।

**Reappoint-री-ऑ-पीअन्ट** -*v. t.* to appoint

again. फिर से नियुक्त करना; **Reappointment**

(-मेंट) renewed appointment. पुनर्नियुक्ति ।

**Rear-रीअर्** -*n.* the hindermost part, space

behind, part of army which is behind.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

सबसे पीछे का भाग, पिछला स्थान, सेना का पिछला भाग; **At the rear** ( in the part behind.) पिछली ओर; **Rear-admiral** - *n.* a flag-officer in the navy next to vice-admiral, one in command of the rear, a ship bearing a rear-admiral's flag. उप सेनापति के नीचे रहने वाला अंग्रेजी नौ-सेना का एक अधिकारी, पिछले भाग की नौ-सेना का सेनापति, उक्त अधिकारी के झंडे को दोनेवाला जहाज; **Reararch** (an inward arch.) भीतरी मेहराब; **Rear-guard** (a part of the army in the rear.) पीछे की सेना।

**Rear**-**रीअर**-*v. t. & i.* to raise, to hold upwards, to build, to educate, to breed, to foster, to rise on hind legs. उठाना, उभाड़ना, बनाना, शिक्षा देना, पालन करना, पोषण करना, पिछले पैर के बल खड़े होना; **Rearer** ( -अर् ) - *n.* one who rears, a horse that has the habit of rearing. पालन या पोषण करनेवाला, पिछली टांगों पर खड़ा होने की आदतवाला घोड़ा।

**Reargue**-**रीआरग्यु**-*v. t. & i.* to argue a second time. दुबारा बहस करना; **Reargument** ( -मेंट ) - *n.* the act of rearguing. दुबारा बहस करने का काम।

**Re-arise**-**री-अराइज**-*v. t.* to rise again. फिर से उठना।

**Rear-line**-**रीअर-लाइन**-*n.* the line in the rear of an army. सेना के पीछे की पंक्ति।

**Rearmost**-**रीअर-मोस्ट** - *adj.* farthest in the rear. सबसे पीछे का।

**Re-arrange**-**रीअरेज**-*v. i.* to put into a new order. नये क्रम में रखना; **Rearrangement** ( -मेंट ) - *n.* act of arranging into a new order. नये क्रम में रखने का कार्य।

**Re-arouse**-**रीआराउज**-*v. t.* to rouse again. फिर से उठाना या जगाना।

**Reascend**-**रीअसेन्ड** - *v. i.* to mount again. फिर से चढ़ना।

**Re-ascension**-**रीअसेन्शन**-*n.* (also Reascent.) the act of reascending. दुबारा चढ़ाई।

**Reason**-**रीजन**-*n.* the faculty of distinguishing good from bad, argument, cause, motive, the intellectual faculty, sensible conduct. विवेक-बुद्धि, विचार शक्ति, तर्क, हेतु, आशय (प्रयोजन), न्याय, युक्ति; -*v. t. & i.* to infer, to argue, to relate, to discuss. तर्क करना; **By reason of** (owing to.) हेतु से; **For this reason** (owing to this.) इस कारण से; **For what reason** ? किस निमित्त।

**Reasonable**-**रीजनैबल** - *adj.* endowed with

reason, rational, agreeable to reason, tolerable, just. विवेक-बुद्धि युक्त, विव, ज्ञानी, उचित, यथार्थ, युक्त, न्यायसिद्ध; **Reasonableness** ( -नेस् ) - *n.* agreeableness. न्याय्यता, युक्ति; **Reasonably** ( -ब्लि ) - *adv.* in a reasonable manner. युक्तिपूर्वक, यथोचित रीति से; **Reasoner** ( -अर् ) - *n.* one who argues. तार्किक, नैयायिक; **Reasoning** ( -इंग ) - *n.* the faculty of reason, argumentations. विवेक, विचार; **Art of reasoning** (science of logic.) तर्कशास्त्र; **Reasonless** ( -लेस् ) - *adj.* devoid of reasoning, irrational. निर्वुद्धि, ज्ञानहीन।

**Re-assemble**-**रीअसेम्बल**-*v. t.* to gather or sum up again. फिर से इकट्ठा करना।

**Re-assert**-**रीअसर्ट**-*v. t.* to assert again. पुनः स्थापित करना।

**Re-assess**-**रीअसेस**-*v. t.* to assess anew. फिर से महसूल इत्यादि स्थिर करना; **Reassessment** ( -मेंट ) - *n.* act of assessing afresh. महसूल का दुबारा स्थिर करना।

**Reassign**-**रीअसाइन**-*v. t.* to transfer to another. दूसरे को देना।

**Reassume**-**रीअस्यूम्**-*v. t.* to assume again. फिर से धारण करना।

**Reassurance**-**रीअश्यूरन्स** - *n.* a second assurance again. हानि का दुबारा बीमा।

**Reassure**-**रीअश्यूर**-*v. t.* to confirm one again in an honour or opinion or impression, to restore one to confidence again, to re-insure. किसी की मर्यादा या राय या विचार को पुनः पुष्ट बनाना, किसी को पुनः विश्वास दिलाना, पुनः बीमा करना।

**Reassuring**-**रीअश्यूरिंग**-*adj.* restoring again confidence or hope. पुनः विश्वास या आशा देनेवाला।

**Reattach**-**रीअटैच**-*v. t.* to attach a second time. दुबारा मिलाना।

**Reaumur**-**रू-मर** - *n.* special readings in a thermometer where the boiling point is represented by 80° and the freezing point by 0°. ( थर्मोमीटर ) तापमान नापने के यन्त्र के नाप में विशिष्ट चिह्न।

**Reave**, **Rieve**-**रीव**-*v. i. & t. (p. t. & p. p. Reft.)* to commit ravage, to take by violence. अत्याचार करना, छीन लेना; **Reaver** ( -अर् ) - *n.* snatching by force, a robber. हठपूर्वक छीनना, छुरेरा।

**Reavow**-**रीअवाउ**-*v. i.* to avow again. दुबारा प्रतिष्ठा करना।

**Rebaptize**-री-बैप्टाइज् -*v. t.* to baptize a second time. दुबारा बपतिस्मा का संस्कार करना ।

**Rebate**-री-बैट् -*v. t.* to diminish the force of, to blunt, to reduce, to subtract, to allow reduction of payment, to lessen vigour, to stop reaction. शक्ति घटाना, मुथरा बनाना, कम करना, घटाना, छूट देना, शक्ति का बल कम करना, प्रतिक्रिया रोकना; -*n.* a deduction from the sum to be paid, discount. बट्टा (छूट), कमीशन; **Rebatment** (-मेंट्) -*n.* diminution. कमी, छूट ।

**Rebec**-री-बेक् -*n.* (also Rebeck.) three-stringed musical instrument. तीनतारा (बाजा) ।

**Rebel**-रेबेल -*n.* one who refuses allegiance to and rises against the established government. राजा के शासन का उल्लंघन करने वाला, राजद्रोही; - *v. i.* (-रेबेल्) (*p. t.* Rebelled) to revolt against authority. राजद्रोह करना; **Rebeller** (-अर्) -*n.* one who revolts. राजद्रोही, बलवाई ।

**Rebellion**-रि-बेल्यन् -*n.* revolt. प्रजाक्षोभ, राजद्रोह ।

**Rebellious**-रि-बेल्लियस् -*adj.* engaged in a rebellion. राजद्रोही, उपद्रवी; **Rebelliously** (-ल्लि) -*adv.* in a rebellious spirit. राजद्रोह से; **Rebelliousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being rebellious. राजद्रोह ।

**Rebellow**-री-बेल्लो -*v. i.* & *t.* to resound loudly. जोर से प्रतिध्वनि करना ।

**Rebind**-री-बाइन्ड् -*v. t.* to bind again. फिर से बाँधना ।

**Rebirth**-री-बर्थ् -*n.* birth for a second time. पुनर्जन्म ।

**Rebloom**-री-ब्लूम् -*v. t.* to blossom again. फिर से मुकुलित होना या फूलना ।

**Reboil**-री-बोइल् -*v. t.* & *i.* to boil again. दुबारा उबालना ।

**Rebound**-रि-बाउन्ड् -*v. t.* to spring back. पीछे को उछलना या कूदना; -*n.* the act of flying back. उत्पतन, उछाल ।

**Rebrace**-री-ब्रेस -*v. t.* to brace again. फिर से बाँधना ।

**Rebreathe**-री-ब्रीद् -*v. t.* to breathe again. दुबारा साँस लेना ।

**Rebuff**-रि-बक् -*n.* a sudden check, repulse, defeat, refusal. प्रतिघात, रोक, पराजय, अस्वीकृति; -*v. t.* to refuse, to check, to obstruct. अस्वीकार करना, हटाना, रोकना ।

**Rebuild**-री-बिल्ड् -*v. t.* (*p. t.* Rebuilt) to build up again, to renew. दुबारा बनाना, फिर से मरम्मत करना ।

**Rebukable**-रि-ब्यूकेबल -*adj.* worthy of reprimand. भर्त्सना के योग्य ।

**Rebuke**-रि-ब्यूक् -*v. t.* to reprove, to censure, to reprimand. निन्दा करना, शिक्षकना, उपटना; -*n.* chiding, reprimand, reprobation. निन्दा, शिक्षकी, डाँट-उपट; **Rebukeful** (-फुल) -*adj.* full of rebukes. निन्दापूर्ण; **Rebuke**-(-अर्) -*n.* one who rebukes. डाँटनेवाला; **Rebukingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a rebuking manner. शिक्षकते हुए ।

**Rebury**-रि-बे-रि -*v. t.* (*p. t.* Reburied.) to inter again. दुबारा दफन करना ।

**Rebus**-री-बस् -*n.* a kind of enigma or riddle. एक प्रकार की कुशीबल या पहेली ।

**Rebut**-री-बट् -*v. t.* (*p. t.* Rebutted.) to refute, to force back, to disprove. खण्डन करना, पीछे की हटाना, असिद्ध करना ।

**Rebutment**-री-बट्-मेंट् -*n.* refutation. खण्डन ।

**Rebuttable**-रि-बट्टेबल -*adj.* able to be rebutted or refuted. खण्डन योग्य; **Rebuttal** (-टल) -*n.* act of refuting. खण्डन ।

**Rebutter**-री-बट्टर् -*n.* one who refutes. खण्डन करनेवाला, प्रतिवादी ।

**Recalcitrance**-रि-कील्सिट्रन्स -*n.* refractoriness. हठ, जिद्द ।

**Recalcitrant**-रि-कील्सिट्रन्ट -*adj.* refractory. अडिगल ।

**Recalcitrate**-रि-कील्सिट्रेट् -*v. t.* to refuse to comply, to be refractory. आदेश पालन करने से इन्कार करना, हठ करना; **Recalcitration** (-शन) -*n.* act of kicking back, refractoriness. अनिच्छा, हठ ।

**Recalesce**-री-कालेस् -*v. t.* to regain heat. फिर से उष्णता प्राप्त करना; **Recalescence** (-सेन्स्) -*n.* the condition of regaining heat. पुनः उष्णी भवन ।

**Recall**-रि-कॉल्ड -*v. t.* to summon back, to recollect, to revoke. वापस बुला लेना, स्मरण करना, चिन्तन करना; -*n.* revocation. खण्डन, दुबारा बुलाहट, पुनरावाहन ।

**Recallable**-रि-कॉल्डबल -*adj.* able to be recalled. स्मरण करने योग्य, वापस बुलाने योग्य ।

**Recant**-रि-कीन्ट् -*v. t.* to retract, to withdraw. खण्डन करना, वापस लेना ।

**Recantation**-रि-कीन्ट-शन् -*n.* act of recanting. खण्डन, हकाबट ।

**Recapitulate**-रि-की-पिट्यूलेट-*v. t. & i. to* describe summarily, to make a detail again. संक्षेप में वर्णन करना, विवरण-सहित पुनः व्यवस्था करना; **Recapitulation** (-शन)-*n.* the act of summarizing the principal points. संक्षिप्त पुनर्कथन या सारांश; **Recapitulatory** (-टरी)-*adj.* summarizing. संक्षेप में वर्णन करनेवाला।

**Recaption**-री-कीप्शन-*n.* the act of retaking. पुनरुद्धरण, दुबारा ग्रहण करने का कार्य।

**Recaptor**-री-कीप्टर-*n.* one who takes again. दुबारा ग्रहण करनेवाला।

**Recapture**-री-कीपचर-*v. t. to* capture again. फिर से पकड़ना; -*n.* act of recapturing. पुनर्ग्रहण, पुनःप्राप्ति।

**Recast**-री-कास्ट-*v. t. to* make a new mould, to throw again, to compute a second time. नया सांचा बनाना, फिर से ढालना, दुबारा गणना करना।

**Recede**-री-सीड-*v. i. to* shrink back, to retreat, to withdraw, to decline in value. पीछे को हटना, परावृत्त होना, मूल्य में कम होना।

**Receipt**-रि-सीट-*n.* the act of receiving, amount of money received, a written acknowledgement of money received. प्राप्ति (स्वीकृति), भरपाई, रसीद, स्वीकारपत्र; -*v. t. to* give a receipt for. रसीद देना, रसीद लिखना।

**Receivable**-रि-सीवेबल-*adj.* that may be received. प्राप्त करने योग्य।

**Receive**-रि-सीव-*v. t. to* accept, to take into possession, to admit, to hear, to encounter with, to welcome, to entertain, to meet. स्वीकार करना, अधिकार में लेना, मान लेना, सुनना, सामना करना, स्वागत करना, सत्कार करना, मिलना; **To receive company** (to welcome.) स्वागत करना।

**Received**-रि-सीव-इ-*adj.* accepted. गृहीत, प्राप्त।

**Receiver**-रि-सीवर-*n.* a vessel for containing gases, one who receives a person appointed by a court to administer property of a bankrupt or property under litigation, an officer who receives taxes. गैस भरने का पात्र, प्राप्त करनेवाला, कचहरी से नियुक्त किया हुआ अफसर जो दिवालिया का लहना बसूल करता है, कर बसूल करनेवाला अफसर; **Receivership** (-शिप)-*n.* the office of a receiver. उक्त अफसर का पद।

**Recency**-री-सेन्सि-*n.* a newness, lateness. नवीनता।

**Recension**-रि-सेन्शन-*n.* review, revised text.

गुण-दोष-निरूपण, पाठान्तर, शुद्ध किया हुआ मूल ग्रन्थ।

**Recent**-री-सेन्ट-*adj.* of late, modern, fresh. नवीन, नया, हाल का।

**Recently**-री-सेन्ट-*लि-adv.* at a recent date. नवीनता से, हाल में; **Recentness** (-नेस)-*n.* the state of being recent. अप्राचीनता, नवीनता।

**Receptacle**-रि-सेप्टकल-*n.* that which contains a thing, a reservoir. रखने का स्थान, पात्र, बर्तन (आश्रय)।

**Receptibility**-रि-सेप्टिबिलिटी-*n.* the possibility of receiving. प्राप्त करने की सम्भावना।

**Reception**-रि-सेप्शन-*n.* act of receiving, formal welcome, admission. स्वागत (सत्कार), अगमनी, प्रवेश; **Reception-room** (a room in which guests are received.) अतिथि के स्वागत करने का कमरा; **Warm reception** (ardent reception.) सत्कारपूर्वक स्वागत।

**Receptive**-रि-सेप्टिव-*adj.* able to receive ideas. चित्त में भावना उत्पन्न करने योग्य; **Receptively** (-लि)-*adv.* in a receptive manner. मन में भाव उत्पन्न करते हुए; **Receptiveness** (-नेस), **Receptivity** (-इटी)-*n.* the state or quality of being receptive. चित्त में भावना की उत्पत्ति।

**Recess**-री-सेस-*n.* a niche, retreat, seclusion, temporary suspension of business, vacation. ताखा (आला), गुहा, गुप्तस्थान, अवकाश, अनध्याय; -*v. t. to* make a recess. छिद्र करना।

**Recession**-रि-सेशन-*n.* restoration, withdrawal. रुकावट, अवरोध; **Recessional** (-अल)-*adj.* relating to recession. अवरोध-सम्बन्धी।

**Recessive**-रि-सेसिव-*adj.* receding. अवरोध करनेवाला।

**Recharge**-री-चार्ज-*v. t. to* charge again, to make a fresh attack. दुबारा दोष लगाना, नया धावा करना; -*n.* a renewed charge in a battle. लड़ाई में दूसरा ताजा हमला।

**Rechargeable**-री-चार्जेबल-*adj.* able to be recharged. दुबारा दोष लगाने योग्य।

**Recheat**-रि-चीट-*v. t. to* whistle up. सीटी बजाना; -*n.* recalling dogs in hunting. शिकार में कुत्तों को लौटाने के लिये सीटी।

**Rechoose**-री-चूज-*v. t. to* choose again. फिर से चुन लेना।

**Rechristen**-री-क्रिश्चन-*v. t. to* convert to Christianity again. दुबारा ईसाई बनाना।

**Recidivism**-रि-सिडिविजिज्म-*n.* the habit of relapsing into a crime. दोबारा अपराध करने का अभ्यास।

**Recidivist**-रिसिडिवाइस्ट-*n.* a habitual criminal. सर्वदा का अभ्यस्त अपराधी।

**Recipe**-रि-सिपि-*n.* (*pl.* Recipes.) direction for making a medicine, a medical prescription. औषधि बनाने की विधि, नुस्खा।

**Recipency**-रि-सिपिएन्सि-*n.* a receiving. प्राप्ति।

**Recipient**-रि-सिपिएन्ट-*n.* & *adj.* one who receives, receptive. प्रतिग्राहक, प्राप्त करनेवाला।

**Reciprocal**-रिसि-प्रोकल्-*adj.* mutual, alternating, (*gram.*) reflexive. परस्पर आपस के सम्बन्ध का, (व्या०) परस्पर सम्बन्ध-मूचक।

**Reciprocality** (-ईटि), **Reciprocalness** (-नेस्)-*ns.* the state of being reciprocal. परस्पर-सम्बन्ध; **Reciprocally** (-अलि)-*adv.* interchangeably, mutually. आपस में, परस्पर।

**Reciprocate**-रिसि-प्रैकेट-*v. t.* & *i.* to go with alternate motion, to interchange, to give and take mutually. आगे-पीछे चलना, बदल-बदल करना, आपस में बदलना या फेर-फार करना; **Reciprocating** (-इङ्ग)-*adj.* moving backwards and forwards alternately. परी-परी से आगे-पीछे होनेवाला; **Reciprocation** (-शन्)-*n.* alternation, interchange. परिवर्तन, बदल-बदल, फेर-फार।

**Reciprocity**-रिसि-प्रै-सिटि-*n.* mutual action, interchange of obligation. परस्पर कार्य, अनुग्रह का फेर-फार या बदल-बदल।

**Recision**-रिसिजन-*n.* the act of cutting off. काटने का कार्य।

**Recital**-रिसाइल-*n.* the act of reciting, a narrative. पठन, उच्चारण, कथा।

**Recitation**-रि-सि-टे-शन्-*n.* rehearsal. कथन, वर्णन।

**Recitative**-रि-सि-टे-*v.* & *i.* *adj.* reciting. उच्चारण या आशुत्त करने या गानेवाला।

**Recite**-रि-साइट-*v. t.* & *i.* to repeat aloud, to rehearse, to relate in order. वर्णन करना, व्याख्या करना, पढ़ना, क्रम से वर्णन करना, चर्चा करना।

**Reciter**-रिसाइटर-*n.* a narrator. अनुवादक, उच्चारक।

**Recivilize**-रिसिविलाइज-*v. i.* & *t.* to civilize again. फिर से सभ्य बनना या बनाना।

**Reck**-रेक-*v. i.* & *t.* to pay heed to, to care about. ध्यान देना, चिन्ता करना; **Reckless** (-लेस्)-*adj.* rash, heedless, careless. असावधान, धृष्ट, प्रमत्त; **Recklessly** (-लि)-*adv.* heedlessly, carelessly. असावधानी से, प्रमाद

से; **Recklessness** (-नेस्)-*n.* carelessness. असावधानी।

**Reckon**-रेक्यू-*v. t.* & *i.* to calculate, to reason with oneself, to compute, to count, to believe, to esteem. गणना करना, हिसाब करना, मनन करना, गिनना, विश्वास करना, मानना; **To reckon upon** (to be dependent on.) आश्रित होना, भरोसा करना।

**Reckoner**-रेक्यू-*n.* one who computes, a calculator. गिननेवाला, जोड़नेवाला; **Reckoning** (-इङ्ग)-*n.* the act of calculating, settlement of account, estimation, value. गणना, लेखा, हिसाब-किताब।

**Reclaim**-रि-क्लेम्-*v. t.* & *i.* to recover, to win back, to tame, to bring into a state of cultivation. पुनः प्राप्त करना, सुधारना, पालना, उपजाना; **Reclaimable** (-एबल)-*adj.* able to be reclaimed. सुधारने योग्य।

**Reclaimant**-रि-क्ले-मन्ट-*n.* one who opposes. विरोध करनेवाला।

**Reclamation**-रे-क्लेमेशन्-*n.* reclaiming, recovery. कृष्य का स्वाम, पुनःप्राप्ति, पुनर्ग्रहण।

**Reclinate**-रेक्लिनेट-*adj.* bending downwards. नीचे की झुका हुआ; **Reclination** (-शन्)-*n.* the act of reclining. झुकाव।

**Recline**-रि-क्लाइन्-*v. t.* & *i.* to lie or lean on one side to rest, to rely. झुकना, सहारा लेना, विश्राम करना, आश्रित होना।

**Reclose**-री-क्लोज-*v. t.* to shut up again. फिर से बन्द करना।

**Reclothe**-री-क्लोथ-*v. t.* to dress up again. फिर से वस्त्र पहिनाना।

**Recluse**-रि-क्लूस्-*adj.* & *n.* living in retirement or isolation, a hermit or anchorite. निर्जन या एकान्तवासी, सन्यासी (वैरागी); **Reclusely** (-लि)-*adv.* in a recluse manner. एकान्तवास करते हुए, वैराग्य से; **Recluseness** (-नेस्)-*n.* the state of being recluse. वैराग्य।

**Reclusion**-रिक्लूजन्-*n.* retirement from society. वैराग्य।

**Reclusive**-रि-क्लू-सिव-*adj.* affording retirement from society. वैराग्य-जनक।

**Recluse**-रि-क्लू-सरि-*n.* a hermitage. ऋषि का आश्रम।

**Recoal**-री-कोल्-*v. t.* & *i.* to fill a ship with coal. जहाज में कोयला भरना।

**Recoat**-री-कोट-*v. i.* to lay a second coat. दूसरा अस्तर (या रंग) लगाना।



**Recognition**-रैकॅगनिशन् - *n.* formal identification or acknowledgement. पहचान, मान्यता, स्वीकृति।

**Recognitory**-रैकॅग्नितरि - *adj.* pertaining to recognition. पहचान या मान्यता सम्बन्धी।

**Recognizability**-रैकॅगनाइबिलिटि - *n.* identification. पहचान, स्वीकृति; **Recognizably** (-बिलि) - *adv.* in a recognizable manner. पहचान में, प्रमाण से।

**Recognizable**-रैकॅगनाइबल - *adj.* that may be recognized. पहचानने योग्य, प्रमाणित करने योग्य।

**Recognizance**-रैकॅगनैजन्स - *n.* declaration of a bond, a legal obligation entered into before a magistrate not to do particular acts. अंगीकारपत्र, मुचलका।

**Recognizant**-रैकॅगनैजन्ट - *adj.* having consciousness of something. किसी पदार्थ का ज्ञान सूचित करनेवाला।

**Recognition**-रैकॅगनाइजेशन् - *n.* the act of recognizing. प्रामाणिकता।

**Recognize**-रैकॅगनाइज् - *v. t.* to identify, to know again, to acknowledge validity of, to re-examine. पहचानना, स्मरण करना, सत्यता स्वीकार करना, फिर से परीक्षा करना, प्रमाणित करना, निश्चित करना।

**Recognizer**-रैकॅगनाइजर - *n.* one who recognizes. पहचान करनेवाला, जामिन।

**Recoil**-रैकाइल् - *v. t. & i.* to bear back, to retire, to retreat, to shrink. पीछे हटाना, भाग जाना, ठमकना, ठिठकना; *-n.* a falling back. पीछे की ओर हटाव, ठमक; **Recoiler** (-अर्) - *n.* one who falls back. ठिठकनेवाला; **Recoiling** (-इङ्ग) - *adj.* starting back, receding. पीछे हटनेवाला; **Recoilingly** (-लि) - *adv.* with recoil. हटते हुए; **Recoilment** (-मेंट) - *n.* the act of recoiling. ठिठक।

**Recoin**-रीकॉइन् - *v. t.* to coin afresh. फिर से सिक्का ढालना; **Recoinage** (-ऐज) - *n.* the act of coining afresh, new coinage. फिर से सिक्का ढालने की क्रिया, नया सिक्का।

**Recollect**-रैकॅलेक्ट - *v. t.* to recall in mind, to gather up again, to remember. मन में स्मरण करना, याद करना; **Recollection** (-शन्) - *n.* the power of recollecting. स्मरण-शक्ति, बादगार; **Recollective** (-इव्) - *adj.* having the power of recollecting. स्मरण या याद रखनेवाला।

**Re-collect**-रीकॉलेक्ट - *v. t. & i.* to gather together again. दुबारा जमा या इकट्ठा करना या होना।

**Recolour**-रीकॉलर् - *v. t.* to colour again. फिर से रंगना।

**Recombination**-रीकॉम्बिनेशन् - *n.* combining a second time. दुबारा मिलाने का कार्य।

**Recombine**-रीकॉम्बाइन् - *v. t.* to combine again. फिर से मिलाना।

**Recomfort**-रीकॉम्फर्ट - *v. t.* to pacify again, to give new strength. फिर से शान्त करना, नया उत्साह देना।

**Recommence**-रीकॉमैन्स - *v. t.* to begin again. फिर से आरम्भ करना; **Recommencement** (-मेंट) - *n.* a new beginning. नया आरम्भ।

**Recommend**-रैकॉमैन्ड - *v. t.* to place in the care of, to suggest as fit for, to advise, to make acceptable to. सौपना, योग्य बतलाना, संस्तुति करना. स्तुतिपूर्वक कहना; **Recommendable** (-बल) - *adj.* worthy of recommendation. संस्तुति (सिफारिश) के योग्य; **Recommendation** (-शन्) - *n.* a letter of recommendation. संस्तुति-पत्र, गुण-वर्णन, प्रशंसा लेख; **Recommendatory** (-री) - *adj.* worthy of recommendation. प्रशंसाकारी; **Recommender** (-अर) - *n.* one who recommends. सिफारिश करनेवाला, संस्तुत।

**Recommit**-रीकॉमिट - *v. t. (p. t. Recommitted.)* to commit again, to refer a second time. फिर से सौपना, दुबारा हवाले करना; **Recommittal** (-अल) - *n.* a second committal. दुबारा हवाला करने का कार्य, पुनः समर्पण।

**Recommunicate**-रीकॉम्युनिकेट - *v. t.* to communicate a second time. दुबारा सूचित करना।

**Recompact**-रीकॉम्पैक्ट - *v. t.* to join afresh. फिर से मिला देना।

**Recompense**-रैकॉम्पेन्स - *v. t.* to make amends for, to compensate, to requite. प्रतिफल देना, क्षति पूर्ति करना, पारितोषिक देना; *-n.* an equivalent returned for something, requital, reward, remuneration, repayment. बदला, पारितोषिक, प्रतिफल, निस्तार।

**Recompilation**-रीकॉम्पिलेशन् - *n.* the act of recompiling. दुबारा ग्रन्थ निर्माण करने का कार्य।

**Recompile**-रीकॉम्पाइल् - *v. t.* to compile again. नये सिरे से ग्रन्थ बनाना।

**Recompose**-रीकॉम्पोज् - *v. t.* to form in a new way again, to quieten. नये सिरे से बनाना, शान्त करना।

**Recomposition**-रीकॉम्पोजिशन् - *n.* renewed composition. नये सिरे की बनावट या रचना।

**Recompound**-री-कम्पाउन्ड'-*v. t.* to compound again. फिर से मिलाना या जोड़ना।  
**Reconcilable**-रेकन्साइलबल'-*adj.* able to be reconciled. सन्तुष्ट करने योग्य।  
**Reconcile**-रेकन्साइल'-*v. t.* to settle a quarrel, to heal up, to conciliate, to bring to agreement, to harmonize. झगड़ा मिटाना, सन्धि कराना, सन्तुष्ट करना, एकता करना; **Reconcilability** (-ऐबिलिटी-इल-इ), **Reconcilement** (-मन्ट), **Reconciliation** (-सिलि-ऐ-शन्)-*n.* the state of being reconciled. समाधान, विरोध की शान्ति; **Reconciliatory** (-सिलि-ऐट'-अरि)-*adj.* tending to reconcile. विरोध शान्त करनेवाला, झगड़ा मिटानेवाला।  
**Recondense**-री-कन्डेन्स'-*v. t.* to condense again. फिर से जमाना या ठोस करना।  
**Recondite**-रेकन्डाइट'-*adj.* abstruse, hidden, obscure. गूढ़, गुप्त, छिपा हुआ; **Reconditely** (-लि)-*adv.* obscurely. गुप्त रीति से; **Reconditeness** (-नेस)-*n.* the quality of being obscure. गूढ़ता।  
**Recondition**-री-कन्डिशन'-*v. t.* to overhaul, to fit again. फिर से बैठाना या ठीक करना।  
**Reconditory**-री-कान्डिटरी-*n.* a storehouse. भण्डारघर।  
**Reconduct**-री-कन्डक्ट'-*v. t.* to conduct again. फिर से मार्ग दिखलाना।  
**Reconfirm**-री-कन्फर्म'-*v. t.* to confirm again. फिर से स्थिर या पुष्ट करना।  
**Reconjoin**-री-कन्जॉइन'-*v. t.* to join afresh. फिर से संयुक्त करना या जोड़ना।  
**Reconnaissance**-रि-कॉन्-नि-सन्स'-*n.* preliminary survey, military or naval examination of a tract. अनुसन्धान, किसी स्थान की सैनिक परीक्षा।  
**Reconnoitre**-रे-कॉन्नोयट्र'-*v. t.* & *i.* to make a survey, to learn the condition. अन्वेषण, निरीक्षण या जांच करना; **Reconnoitrer** (-अर)-*n.* one who surveys निरीक्षण करनेवाला।  
**Reconquer**-री-कॉन्-कर्व'-*v. t.* to regain, to conquer again. पुनः प्राप्त करना, फिर से जीतना।  
**Reconquest**-री-कॉन्-कर्वेस्ट'-*n.* conquest anew. नई जीत।  
**Reconsider**-री-कन्सिडर'-*v. t.* to review. फिर से देखभाल करना; **Reconsideration** (-ऐ-शन्)-*n.* a second consideration. दुबारा देखभाल।  
**Reconstitute**-री-कॉन्-स्टिट्यूट'-*v. t.* to reconstruct. पुनर्निर्माण करना; **Reconstitution** (-शन्)-*n.* the act of constituting afresh. पुनर्निर्माण।

**Reconstruct**-री-कन्-स्ट्रक्ट'-*v. t.* to rebuild. फिर से मरम्मत करना या बनाना; **Reconstruction** (-शन्)-*n.* act of constructing again. पुनर्निर्माण, दुबारा की बनावट; **Reconstructive** (-टिव्)-*adj.* able to construct again. पुनर्निर्माण के योग्य।  
**Reconvene**-री-कन्-वीन्'-*v. t.* to call together again. फिर से एकत्रित करना या बटोरना।  
**Reconversion**-री-कन्वर्शन्'-*n.* a second conversion. दुबारा का परिवर्तन।  
**Reconvert**-री-कन्वर्ट'-*v. t.* to convert again. फिर से फलटना।  
**Reconvey**-री-कन्वे'-*v. t.* (*p. t.* **Reconveyed**) to convey back. फिर से ले जाना।  
**Reconveyance**-री-कन्वे-ऐन्स'-*n.* the act of reconveying. वापसी।  
**Record**-रेकॉर्ड'-*n.* the state of being recorded, official report of proceedings, remembrance, a public document, facts known, the plate of gramophone. श्राव्य-प्रमाण, लेख-प्रमाण, यादगार, सरकारी कागज, श्राव्य तथ्य, ग्रामोफोन बाज वा तबला; *v. t.* (रिकॉर्ड) to register, to represent in a permanent form. रजिस्टर में लिखना, प्रमाणित करना।  
**Recordable**-रिकॉर्डेबल'-*adj.* able to be recorded. प्रमाणित करने योग्य।  
**Recorder**-रिकॉर्डर'-*n.* one who records. लेखक, दफ्तर का कागज रखनेवाला।  
**Recount**-री-काउन्ट'-*v. t.* to relate, to tell in detail, to count again. कथन करना, विस्तार सहित कहना, फिर से गिनना।  
**Recountal**-रिकाउन्टल'-*n.* a narration. वर्णन, बयान।  
**Recoup**-रि-कूप'-*v. t.* & *i.* to make a deduction, to make good, to compensate. कम करना, पूरा करना, हानि की पूर्ति करना।  
**Recoupment**-रि-कूप'-मेंट'-*n.* the act of recouping. हानि की पूर्ति।  
**Recourse**-रि-कौर्स'-*n.* resort to a possible help, thing resorted, helper, a flow or running-back, return, opportunity or passage to return. आश्रय, आलम्ब (सहायता), सहायक, पीछे की ओर बहाव या चाल, वापसी, वापस होने का मौका या रास्ता; To have recourse to (to adopt as helper.) सहारा लेना।  
**Re-cover**-री-कवर्'-*v. t.* to cover again. दुबारा ढांकना।  
**Recover**-रि-कवर्'-*v. t.* & *i.* to regain possession of, to cure, to reclaim, to secure.

to regain health or consciousness, to get over. फिर से प्राप्त करना, रोग से विमुक्त होना, चंगा होना, सँभालना, पूर्व-स्थिति पर पहुँचना, होश में आना।

**Recoverable**-रिकवरेबल - *adj.* able to be recovered or restored. आरोग्य होने योग्य, पुनः प्राप्त करने योग्य; **Recoverableness** (-नेस) - *n.* the state of being recoverable. पुनः प्राप्ति; **Recovery** (-इ) - *n.* the act of recovering, restoration from illness. पुनर्लाभ, आरोग्य-प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ।

**Recreancy** - रे - क्रिअन्सि - *n.* cowardliness. भीरुता।

**Recreant**-रे-क्रिअन्ट - *adj.* & *n.* cowardly, apostate, false, a mean-spirited wretch. डर-पोक, धर्मभ्रष्ट, झूठा, पतित, नीच; **Recreantly** (-लि) - *adv.* in a cowardly manner. डर से।

**Recreate**-रे-क्रिएट - *n.i.* & *i.* to reanimate, to refresh, to amuse, to entertain, to occupy agreeably, to create again. सचेत करना, ताजा करना, आनन्द करना, मनोरंजन करना, मनुष्ट करना, फिर से उत्पन्न करना; **Recreation** (-शन) - *n.* refreshment after labour. विश्राम, मनोरंजन; **Recreative** (-इव) - *adj.* tending to refresh. आनन्द देनेवाला, मनोरंजक; **Recreatively** (-इव-लि) - *adv.* in a way to recreate. मनुष्ट करते हुए; **Recreativeness** (-इव-नेस) - *n.* the quality of being recreative. आश्वासन, सन्तोष, मनोरंजकता।

**Recrement**-रे-क्रि-मेंट - *n.* waste product, refuse, fluid which is separated from the blood and is again absorbed in it. तलछट, खाद, पित्त, लार इत्यादि जो रूधिर से अलग होता तथा फिर इसमें मिल जाता है।

**Recremental**-रे-क्रिमेंटल - *adj.* (also **Recrementitious**.) pertaining to recrement. तलछट-सम्बन्धी।

**Recriminate**-रिक्रिमिनेट - *v. i.* to indulge in mutual charges, to accuse in return. उलटा दोष या कलंक लगाना, परस्पर अभियोग लगाना।

**Recrimination**-रिक्रिमिनेशन - *n.* indulging in mutual charges. परस्पर दोष का आरोपण।

**Recriminative**-रिक्रिमिनेटिव - *adj.* retortive. वादी का प्रतिवादी पर दोष लगाने का।

**Recriminatory**-रिक्रिमिनेटरी - *n.* one who accuses an accuser with a like crime. दोष लगाने पर वही दोष दूसरे पर लगानेवाला व्यक्ति; **Recriminatory** (-टरी) - *adj.* retorting. वादी पर प्रतिवादी का दोष लगानेवाला।

**Recross**-री-क्रॉस - *v. t.* to cross a second time, to cross-examine again. दुबारा पार करना, दुबारा जिरह करना।

**Recrudescence**-री-क्रुडेस - *v. i.* to break out again. फिर से उभड़ आना या निकल आना।

**Recrudescence**(y)-री-क्रुडे-सेन्स (-इ) - *ns.* a state of becoming sore again. आरोग्य होकर फिर से रोगी होने की अवस्था।

**Recrudescence**-री-क्रुडे-सेन्ट - *adj.* breaking out again. फिर से उभड़नेवाला।

**Recruit**-रि-क्रुट - *n.* a newly enlisted soldier, a tiro. नया सिपाही, नवसिखुआ (रंगरूट) - *v. t.*

& *i.* to enlist as a recruit, to recover in health, to re-invigorate, to refresh. नये सैनिक भर्ती करना, स्वस्थ होना, नया बल प्राप्त करना, ताजा करना; **Recruitment** (-अल) - *n.* enlistment. सेना में नई भर्ती करने का कार्य; **Recruiter** (-अर्) - *n.* one who recruits. नये सैनिक भर्ती करनेवाला; **Recruiting** (-इङ्ग) - *n.* Recruitment (-मेंट) - *ns.* the act of enlisting men in an army. रँगरूट की भर्ती।

**Rectal**-रेक्टल - *adj.* pertaining to the rectum. गुदा-सम्बन्धी।

**Rectangle**-रेक्-टीङ्ग - *n.* a rectilinear figure of four sides, the opposite sides of which are equal and parallel and all the four angles are right angles. आयत।

**Rectangular**-रेक्टीङ्ग्युलर - *adj.* having the shape of a rectangle. समकोण चतुर्भुज के आकार का, आयताकार; **Rectangularity** (-इटी) - *n.* the quality of being a rectangle. आयताकारिता; **Rectangularly** (-लि) - *adv.* in a rectangular form. आयताकार रूप में।

**Rectifiable**-रे-क्टिफाइ-एबल - *adj.* that may be rectified. शुद्ध करने योग्य।

**Rectification**-रे-क्टिफिकेशन - *n.* the act of rectifying. समाधान, शुद्धि; **Rectified** (-फाइड) - *adj.* re-distilled. दुबारा ठाना या अक उतारा हुआ; **Rectifier** (र-क्टिफायर) - *n.* one who or that which rectifies. परिशोधक, शुद्ध करनेवाला।

**Rectify**-रेक्-टिफाइ - *v. t.* (p. t. Rectified.) to correct, to put right, to adjust, to get rid of. शुद्ध करना, ठीक करना, समाधान करना, छुटकारा पाना।

**Rectigrade**-रेक्-टि-ग्रेड - *adj.* walking straight forward. सामने चलनेवाला।

**Rectilineal, Rectilinear**-रेक्टिलिनाइल, (-अर्) -*adj.* bounded by or made up of straight lines. सीधी रेखाओं से घिरी या बनी हुई; **Rectilinearity** (-इटी)-*n.* rectilinear form. सीधी रेखावाली आकृति; **Rectilinearly** (-लि) -*adv.* in a rectilinear form. सीधी रेखा की आकृति के रूप में।

**Rectitude**-रेक्टिट्यूड -*n.* righteousness, correctness, honesty. सदाचार, सचाई, ईमानदारी।

**Recto**-रेक्ट-*n.* the right-hand page of an open book. खुली हुई पुस्तक का दाहिना पृष्ठ।

**Rector**-रेक्टर -*n.* a clergyman, the head of a university or college. पादरी, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष।

**Rectorate**-रेक्टरेट, **Rectorship** (-शिप) -*ns.* the office of a rector. अध्यक्ष का पद।

**Rectorial**-रेक्टोरिअल -*adj.* pertaining to a rector. अध्यक्ष-सम्बन्धी।

**Rectory**-रेक्टरी -*n.* the residence of a rector. पादरी या अध्यक्ष का घर।

**Rectress**-रेक्ट्रेस -*n. fem.* a female rector. स्त्री अध्यक्ष।

**Rectum**-रेक्टम -*n.* the end of the large intestine. बड़ी आंत का अन्तिम छोर जो गुदा में मिला होता है, बड़ी आंत, मलाशय।

**Recumbation**-रिकम्बेशन् -*n.* leaning or lying condition. झुकान, लेटी हुई हालत।

**Recumbency**-रिकम्बेन्सि -*n.* the state of being recumbent. झुकाव, लेटी हुई स्थिति।

**Recumb**-रिकम् -*v. i.* to recline, to repose. लेटना, विश्राम करना।

**Recumbense**-रिकम्बेन्स -*n.* act of reposing. विश्राम करने का कार्य।

**Recumbent**-रेक्म्बेन्ट -*n. & adj.* reclining, reposing, lying down. झुका हुआ; **Recumbently** (-लि) -*adv.* in a leaning posture. झुकी हुई अवस्था में।

**Recoverable**-रिकवरेबल -*adj.* recoverable. पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने योग्य।

**Recuperate**-रिक्यूपरेट -*v. t. & i.* to recover from illness, to regain pecuniary loss. रोग-निवृत्त होना, धन की हानि पुनः प्राप्त करना; **Recuperation** (-शन्) -*n.* recovery from illness. रोग-निवृत्ति, आरोग्य; **Recuperative** (-टिव) -*adj.* pertaining to recovery from illness. आरोग्य-सम्बन्धी।

**Recur**-रेक्यू -*v. i. (p. t. Recurred.)* to go back in thought, to come up again in the

mind. फिर से ध्यान में आना, स्मरण होना।

**Recurrence**-रिकरेंन्स, **Recurrency** (-रेन्सि) -*ns.* return. पुनरागमन, फिर से आवृत्ति।

**Recurrent**-रिकरेंट, **Recurring** (-रिङ्ग) -*adj.* returning again. बार-बार होनेवाला, आवर्तक; **Recurrently** (-लि) -*adv.* in a recurrent manner. आवर्तक रूप में।

**Recurvate**-रीकर्वेट -*v. t.* to curve again. फिर से मोड़ना, पीछे का मुड़ाव।

**Recurvature**-रीकर्वेचर -*n.* a bending backwards. दुबारा मुड़ान।

**Recurve**-रीकर्व -*v. i. & t.* to curve or bend backwards. पीछे की ओर घूमना या घुमाना।

**Recurvous**-रीकर्वसु -*adj.* bent backward. पीछे की ओर झुका हुआ।

**Recusance**-रिक्यूजन्स -*n.* obstinacy. विरोध, हठ; **Recusant** (-सन्ट) -*n.* one who refuses to submit to authority, obstinate in refusing. अधिकार का विरोधी, अवधीकार करने में हठी।

**Recusation**-रिक्यूजे -*n.* the act of challenging a judge. न्यायाधीश की आज्ञा का विरोध।

**Red**-रेड -*adj.* (*comp.* Redder, *sup.* Reddest.) of the colour of blood. लाल रंग का, रश्मि के रंग का; **Red Admiral** (a kind of butterfly.) एक प्रकार की तितली; **Red flag** (a sign of danger.) भय-सूचक चिह्न; **Red Indian** (the copper-coloured Indian of North America.) उत्तरी अमेरिका के प्राचीन निवासी; **Red with anger** (flushed in the face.) क्रोध से मुख लाल बिधे हुए; **With red hands** (stained with blood.) हत्या करने वाला, हाथ में रश्मि लगाये हुए।

**Redact**-रिडैक्ट -*v. t.* to arrange for publication, to edit. प्रकाशित करने के लिये क्रम में रखना, संपादन करना; **Redaction** (-शन्) -*n.* preparing for publication, new edition. प्रकाशन के लिये तैयारी, संग्रह, नवीन संस्करण।

**Redan**-रिडैन् -*n.* a projection in the wall of a fort. किले की दीवार का उभाड़।

**Redd**-रेड -*v. t.* to arrange, to settle. क्रम में करना, स्थिर करना।

**Redden**-रेड्डन -*v. t. & i.* to make or become red. लाल करना या लाल होना।

**Reddish**-रेडिश -*adj.* somewhat red. कुछ लाल; **Reddishness** (-नेस) -*n.* moderate redness. थोड़ी लाली।

**Reddition**-रेडिडि -*n.* surrender. आत्मसमर्पण।

**Redditive-रें-डि-टिब** - *adj.* answering a question. प्रश्न का उत्तर देनेवाला।  
**Reddle-रें-इल** - *n.* red ochre. लाल खडिया, गेरू; -*v. t.* to colour with red ochre. गेरू से रँगना।  
**Rede-रीइ** - *n.* advice, counsel. सलाह; -*v. t.* to advise. सलाह देना।  
**Redeem-रि-डीम्** -*v. t.* to buy back, to ransom, to rescue, to make amends for. फिर मोल लेना, धन देकर छुड़ाना, बचाना, बदला देना;  
**Redeemable (-इम्बल)** - *adj.* capable of redemption. मुक्त करने योग्य; **Redeemer (-अर्)** - *n.* one who redeems. मुक्त करनेवाला।  
**Redeliberate-री-डेलिबरेट** - *v. t.* to consider again. फिर से विचार करना।  
**Redeliver-री-डिलिबर** -*v. t.* to deliver a second time. फिर से सौंपना, मुक्त करना या छोड़ना; **Redeliverance (-अन्स)** - *n.* a second deliverance. पुनर्मुक्ति; **Redelivery (-इ)** - *n.* liberation a second time. पुनरुद्धार।  
**Redemand-री-डिमाँड** -*v. t.* to demand a second time. दुबारा माँगना।  
**Redemise-रीडिमिझ** - *n.* work of conveying again. दुबारा ले जाने का कार्य।  
**Redemption-रि-डेम्प्शन** - *n.* deliverance from sin by atonement, ransom, repurchase. प्रायश्चित्त द्वारा पाप से मुक्ति, धन देकर मुक्त करने का साधन या कार्य, दुबारा मोल लेने का काम।  
**Redemptive-रि-डेम्प्टि** - *adj.* delivering. छुटकारा देनेवाला।  
**Redingote-रें-डिशोट** - *n.* a woman's overcoat. स्त्रियों का सबसे ऊपर पहनने का लम्बा कोट।  
**Redintegrate-रें-इन्टिग्रेट** -*v. t.* to restore to perfect state, to renew. पूरा करना, नया करना; **Redintegration (-शन्)** - *n.* renovation. नवीनता; **Redintegrator (-टर्)** - *n.* one who renews. नया करनेवाला।  
**Redirect-री-डाइरेक्ट** -*v. t.* to direct again. फिर से निर्दिष्ट करना, सन्धान करना।  
**Rediscover-री-डिस्कवर** -*v. t.* to find out again. फिर से पता लगाना।  
**Redistribute-री-डिस्ट्रिब्यूट** -*v. t.* to distribute a second time. फिर से बाँटना; **Redistribution (-शन्)** - *n.* a second distribution. दुबारा वितरण।  
**Redivide-री-डिवाइड** -*v. t.* to divide again. फिर से भाग करना।  
**Red-letter-day-रें-लेटर्-डे** - *n.* a festive or a memorable lucky day. उत्सव या सीमाय का दिन।

**Redly-रें-ली** - *adv.* in a red manner. लाली से;  
**Redness (-नेस)** - *n.* the state of being red. लालपन, लाली।  
**Redolence-रें-अं-लेन्स** - *n.* sweetness of scent. सुगन्ध।  
**Redolent-रें-अं-लेन्ट** - *adj.* fragrant, possessing a sweet smell. सुगन्धित, अच्छी गन्ध का;  
**To make redolent (to make fragrant.)** सुवासित करना, वासना।  
**Redouble-री-डबल** -*v. t. & i.* to multiply, to repeat again. दुगुना करना, दुहराना।  
**Redoubt-रि-डाउट** - *n.* a small temporary fort, an outwork. गढ़, किला, धुरस, कोट; -*v. t.* to fear. डरना।  
**Redoubtable-रें-डाउटेबल** - *adj.* terrible, formidable. भयंकर, उग्र; **Redoubted (-टेइ)** - *adj.* terrible, mean, कुत्सित, नीच।  
**Redound-रि-डाउन्ड** -*v. i.* to make contribution in the end, to come as a final result. अन्त में सम्पादन करना, परिणाम के रूप में निकलना।  
**Redraft-री-ड्राफ्ट** - *v. t.* to draft again. फिर से खाका बनाना; -*n.* a new draft or copy. दुबारा बना हुआ खाका।  
**Red-rag-रें-रैग** - *n.* anything which excites anger. कोष उत्पन्न करनेवाला पदार्थ।  
**Redraw-री-ड्रॉ** - *v. t. (p. t. Redrew, p. p. Redrawn.)* to draw a second time. दूसरी बार खींचना या उतारना।  
**Redress-रि-ड्रेस** -*v. t.* to remedy, to readjust, to set right, to rectify, to repay, to compensate. औपधि करना, दुबारा दुरुस्त करना, ठीक से बिठाना या जमाना, संस्कार करना, बदला देना, डोय पूरा करना; -*n.* deliverance from oppression. कष्ट या पीड़ा से मुक्ति; **Redresser (-अर्)** - *n.* one who gives redress. कष्ट से छुटकारा देनेवाला।  
**Redressible-रिड्रे-सिबल** - *adj.* able to be redressed. संस्कार करने योग्य, छुटकारा देने योग्य, दुरुस्त करने योग्य।  
**Redressive-रिड्रे-सिब** - *adj.* affording redress. बदला या छुटकारा देनेवाला।  
**Redscar-रें-सिस्कर** -*v. t.* to break a thing when red-hot. किसी वस्तु को लाल गरम होने पर तोड़ना।  
**Red-short-रें-शोर्ट** - *adj.* breaking when red-hot, brittle. तपाने पर टूटनेवाला, कुड़कीला।  
**Redstreak-रें-स्ट्रीक** - *n.* (also Red-strake.) a kind of apple. एक प्रकार का सेब।  
**Red-tape-रें-टेप** - *n.* one who makes

excessive use of formalities. आचार में अधिक ध्यान देनेवाला; **Red-tapism**-*n.* a strict adherence to official formalities. सरकारी दफ्तरी के कानूनों, कायदों की कड़ी पाबन्दी, लालफीती की कार्यवाही।

**Reduce**-*री-इयूस्* -*v. t.* to bring back to original position, to make suitable, to subdue, to weaken, to diminish. पूर्व स्थिति में पहुँचाना, योग्य बनाना, अधीन करना, निर्बल करना, कम करना; **Reduced circumstances** (extreme poverty.) दरिद्र अवस्था; **Reduced in body** (lean and thin.) क्षीणशरीर, दुबल; **to reduce to ashes** (to turn to ashes.) भस्म करना; **To reduce to a system** (to restore to a systematic condition.) व्यवस्था करना; **To reduce to a skeleton** (to turn to a skeleton.) ठठरी बना देना; **Reduction** (-मेंट) -*n.* act of reducing. न्यून करने का कार्य; **Reduent** (-सेन्ट) -*adj.* tending to reduce. कम करनेवाला; **Reducer** (-अर्) -*n.* he who or that which reduces. कम करनेवाला; **Reducibility** (-इबिलिटी) -*n.* the quality of being reducible. न्यूनिकरण, कम करने की योग्यता; **Reducible** (-इबल) -*adj.* able to be reduced. कम करने योग्य।

**Reduction**-*रिडक्शन* -*n.* the act of reducing, diminution, subjugation. न्यूनता, कमी, पराभव; **Reductive** (-टिव) -*adj.* tending to reduce. कम करनेवाला; **Reductively** (-लि) -*adj.* by reduction. कम करते हुए।

**Redundance**-*रिडन्डन्स* -*n.* excess, superfluity. अधिकता, बहुतायत; **Redundancy** (-इ) -*n.* excess. अधिकता, व्यर्थता; **Redundant** (-डन्ट) -*adj.* excessive, superfluous, copious. अतिशय, अतिरिक्त, अधिक; **Redundantly** (-लि) -*adv.* excessively, superfluously. अधिकता से।

**Reduplicate**-*री-इयू-प्लिकेट* -*v. t.* to double, to repeat. दुहराना, पुनरावृत्ति करना; **Reduplication** (-शन) -*n.* the act of doubling again. दुहराव; **Reduplicative** (-टिव) -*adj.* doubling again. दुहरानेवाला।

**Re-echo**-*री-एक्-वै* -*v. t. & i.* to echo again, to resound. फिर शब्द उत्पन्न करना या होना, गूँजना; -*n.* an echo of an echo. पुनर्ध्वनि।

**Reed**-*रीड* -*n.* the stalk of a marshy plant, a musical pipe, an arrow. नरकट, मुश्कबैत, बांसुरी, तीर; -*v. t.* to thatch with reeds. नरकट का छपर बनाना; **Broken reed** (an unreliable person.) अविश्वासी मनुष्य; **To lean on a reed** (to put trust in something weak.) दुबल पदार्थ का सहारा लेना।

**Re-edify**-*री-ऐडिफाइ* -*v. t. (p. t. Re-edified.)* to build up again. फिर से मकान बनाना; **Reediness**-*री-डिनेस्* -*n.* slenderness. दुबलता, दुबलापन।

**Re-edit**-*री-ऐडिट* -*v. t. (p. t. Re-edited.)* to edit again. दुबारा (शुद्ध करके) प्रकाशित करना।

**Reedy**-*री-डि* -*adj.* made of reed, weak, slender, not clear. नरकट का बना हुआ, दुबल, अस्पष्ट।

**Reef**-*रीफ* -*n. (pl. Reefs.)* portion of sail, mass of rock or shingle just above water. पाल का वह भाग जो लपेटा जा सकता है, चट्टान का वह भाग जो समुद्र में पानी के समीप हो; -*v. t.* to shorten sails. पाल लपेटना।

**Reefer**-*रीफर* -*n.* a double-breasted coat worn by sailors. मल्लाहों के पहनने की मिरजई।

**Reefy**-*री-फि* -*n.* full of rocks. चट्टानों से परिपूर्ण।

**Reek**-*रीक* -*n.* vapour, smoke, foul odour. वाष्प, धुँवाँ, दुर्गन्ध; -*v. i.* to emit vapour or smoke, to smell strongly. भाप या धुँवाँ फैकना, तेज दुर्गन्ध निकालना; **Reeking** (-इङ्ग) -*adj.* of disagreeable odour. दुर्गन्ध फैकता हुआ; **Reeky** (-इ) -*adj.* smoky, foul. वाष्पमय, दुर्गन्धयुक्त।

**Reel**-*रील* -*n.* a frame on which thread, paper &c. are wound, revolving part of a machine, a kind of dance. चखी, घिरनी (गडारी), किसी यन्त्र का चक्कर खाता हुआ भाग, एक प्रकार का नाच; -*v. i. & t.* to stagger, to wind on a reel. लड़खड़ाना, चक्कर खाना, चखी पर लपेटना; **Off the reel** (without pause, rapidly.) बिना रुकावट के, शीघ्रता से; **Reelingly** (-इङ्गलि) -*adv.* with a stagger. चक्कर खाते हुए, लड़खड़ाते हुए।

**Re-elect**-*री-इलेक्ट* -*v. t.* to elect again. दुबारा चुनाव करना; **Re-election** (-शन) -*n.* election a second time. दुबारा चुनाव।

**Re-eligible**-*री-ऐलिजिबल* -*adj.* capable of being elected again. दुबारा चुने जाने योग्य।

**Re-embark**-*री-ऐम्बार्क* -*n.* to put on board a ship again. दुबारा जहाज पर लौटना।

**Re-embarkation**-*री-ऐम्बार्केशन* -*n.* the act of embarking again. दुबारा जहाज लौटने का कार्य।

**Re-emerge**-*री-इमर्ज* -*v. i.* to emerge again. दुबारा जल में से निकलना, दुबारा जहाज पर लौटना।

**Re-enable**-*री-ऐनेबल* -*v. t.* to enable again. फिर से योग्य करना।

**Re-enact**-*री-ऐनैक्ट* -*v. t.* to enact again. किसी नियम का पुनः प्रचार करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

**Re-enforce**-री-इन्फोर्स'-*v. t.* to strengthen again. फिर से शक्ति प्रदान करना; **Re-enforcement** (-मेंन्ट)-*n.* assistance, additional force of troops. सहायता. नई सेना का बनाना।

**Re-engage**-री-इंगेज'-*v. t.* to appoint again. फिर से नियुक्त करना।

**Re-engine**-री-एन्ज'-*v.* *to attach an engine again.* फिर से इंजन लगाना या जोड़ना।

**Re-enlist**-री-एन्ल'-*v.* *to take into service again.* दुबारा नौकर रख लेना; **Re-enlistment** (-मेंन्ट)-*n.* the act of re-enlisting. दुबारा नौकर रखने का कार्य।

**Re-enter**-री-एन्टर'-*v. t.* to enter again. फिर से प्रवेश कराना या घुसाना; **Re-entrance** (-ट्रान्स)-*n.* the act of entering again. पुनः प्रवेश; **Re-entrant** (-ट्रिन्ट)-*n.* *adj.* inwardly inclining angle, of such an angle. भीतरी ओर के मुखवाला कोण, ऐसे कोण का; **Re-entry** (-ट्रि)-*n.* re-entrance. पुनः प्रवेश, दुबारा प्रवेश करने का कार्य।

**Re-establish**-री-रेस्टैब्लिश'-*v. t.* to confirm or establish again. फिर से स्थिर या स्थापित करना; **Re-establishment** (-मेंन्ट)-*n.* the act of re-establishing. पुनर्नियुक्ति, दुबारा स्थापन।

**Reeve**-रीव'-*n.* the chief magistrate of a town, a governor. किसी नगर का प्रधान अधिकारी, राज्यपाल; *-n. fem. of Ruff.* मादा अवाबील; *-v. t.* to fasten with a rope. रस्से से बाँधना।

**Re-examine**-री-एग्जैमिन्'-*v. t.* to examine again. फिर से परीक्षा करना या जाँचना।

**Re-exist**-री-एग्जिस्ट'-*v. t.* to come into being again. फिर से शरीर धारण करना।

**Re-export**-री-एक्स'-पोर्ट'-*v. t.* to export again. अपने देश में आई हुई वस्तु को फिर से बाहर भेजना।

**Re-fashion**-री-फीशन्'-*v. t.* to change again the form of. फिर से सुधारना या दुरुस्त करना।

**Refection**-रिकेक्शन्'-*n.* a small repast, refreshment. अल्प आहार, लघु भोजन, जलपान।

**Refective** -रिकेक्टिव'-*adj.* refreshing. ताजा करनेवाला।

**Refectory**-रिकेक्टरी-*n.* a room where meals are taken. भोजनगृह।

**Refer**-रे-फर'-*v. t.* *to send back, to submit for information or decision, to assign, to have relation, to allude, to appeal, to quote as instance.* वापस भेजना, निर्णय या सूचना के लिए भेजना, वापस

आरोपण करना, सम्बन्ध रखना, निर्देश करना, अपील करना, प्रमाण देना।

**Referable**-रे-फर-बल'-*adj.* able to be referred. निरूपण करने योग्य।

**Referee**-रे-फरी-*n.* an arbitrator, an umpire in a game. प्रमाण-पुरुष, निर्णयकर्ता।

**Reference**-रेफरेन्स'-*n.* an act of referring relation, allusion, respect. निर्देश, सम्बन्ध, उल्लेख, संकेत; **Book of reference** (a book of consultation.) निर्देश-पुस्तक; **Cross reference** (referring to another passage in the same book.) एक ही पुस्तक के अनेक स्थलों का संदर्भ।

**Referendary**-रेफरेन्डरि-*n.* a referee. निर्देशक, प्रमाणपुरुष।

**Referendum**-रेफरेन्डम्'-*n.* the practice of referring political questions to the electorate for decision. किसी राजनीतिक विषय को निर्वाचित सदस्यों के सम्मुख स्थिर करने के लिए प्रस्तुत करना।

**Referential**-रेफरेन्शल्'-*adj.* having reference to something. किसी से सम्बन्ध रखता हुआ।

**Referentially**-रेफरेन्शलि'-*adv.* in the way of reference. सम्बन्ध के रूप में।

**Re-ferment**-री-फर-मेंट'-*v. t.* to ferment again. दुबारा उफान लाना।

**Refill**-री-फिल'-*v. t.* to fill again. फिर से भरना; *-n.* something ready to be filled in place of another. पुनः भरने की वस्तु।

**Refind**-री-फाइन्ड'-*v. t.* ( *p. t.* Refound. ) to find again. पुनः प्राप्त करना।

**Refine**-रि-फाइन'-*v. i.* to purify, to free from defects, to make elegant, to polish manners, to improve upon. शुद्ध करना, विमल करना, सुधारना, आचार विमल करना, उन्नति करना।

**Refined**-रि-फाइन्ड'-*adj.* polished, elegant, made fine. मलरहित, संस्कार किया हुआ, अति सूक्ष्म।

**Refinement**-रिफाइनमेंट'-*n.* act of refining, fineness of taste or feeling, purity of taste &c., polish of language or manner, elegance. शुद्धता, शिष्टता, विनय, श्रद्धा; **Refinement of manners** (polished manners.) शिष्टाचार; **Refiner** (-अर)-*n.* one who refines. (धातु इत्यादि को) शुद्ध करनेवाला; **Refinery** (-अरि)-*n.* a place or apparatus for refining. किसी पदार्थ को स्वच्छ या शुद्ध करने का स्थान या यन्त्र।

**Refit**-री-फिट'-*v. t.* ( *p. t.* Refitted. ) to repair again. फिर से मरम्मत करना या सुधारना।

**Reflect**-रि-फ्लेक्ट-*v. t. & i.* to throw back the image, to consider seriously, to meditate. प्रतिबिम्ब डालना, चिन्तन करना (विचारना), ध्यान करना; To reflect on (to cast censure.) भर्त्सना करना।

**Reflectant**-रि-फ्लेक्ट-*टीन्ट - adj.* flying back. पीछे की ओर उड़नेवाला।

**Reflected**-री-फ्लेक्ट'-*टेंड-adj.* thrown back. प्रतिबिम्बित।

**Reflectible**-रि-फ्लेक्टिबल - *adj.* able to be thrown back. पीछे की ओर फेंके जाने योग्य।

**Reflecting**-रि-फ्लेक्टिंग-*adj.* throwing back, given to reflection. प्रतिबिम्ब फेंकने या डालनेवाला, ध्यान करनेवाला; **Reflectingly** (-लि)-*adv.* in a reflecting manner. ध्यान करते हुए।

**Reflection, Reflexion**-रिफ्लेक्शन्-*ns.* act of reflecting or being reflected, contemplation, censure, reconsideration, reproach. परावर्तन, प्रतिबिम्ब, निक्षेप, प्रतिच्छाया, निन्दा, पुनर्विचार, भावना, तिरस्कार; **Reflectional** (-अल)-*adj.* pertaining to reflection. प्रतिबिम्ब-सम्बन्धी; **Reflectionless** (-लेस)-*adj.* without reflection. बिना विचार का, बिना प्रतिबिम्ब का।

**Reflective**-रिफ्लेक्टिव-*adj.* reflected, concerned in thought. प्रतिबिम्बित, विचार से सम्बन्ध रखनेवाला; **Reflectively** (-लि)-*adv.* in a reflective manner. विचार में; **Reflectiveness** (-नेस)-*n.* the power of reflecting. विचार शक्ति।

**Reflector**-रिफ्लेक्टर-*n.* a body which reflects rays of light, a mirror. प्रतिबिम्ब फेंकनेवाला पदार्थ, प्रतिक्षेपक, दर्पण।

**Reflex**-री-फ्लेक्स-*n.* reflected-light. प्रतिबिम्ब, छाया; -*adj.* directed back upon itself, produced in reflection, introspective. पलटा हुआ, चित्त में विचार किया हुआ; **Reflex action** (work produced in reaction.) इच्छा के बिना किया हुआ कार्य, प्रतिक्षेप-क्रिया।

**Reflexed**-री-फ्लेक्सड-*adj.* curved back. पीछे की ओर मुड़ा हुआ।

**Reflexibility**-री-फ्लेक्सिबिलिटी, **Reflexion**-फ्लेक्शन्-*ns.* the quality of being reflected. प्रतिबिम्बित होने की शक्ति; **Reflexible** (-इबल)-*adj.* capable of being reflected. प्रतिबिम्बित होने योग्य; **Reflexity** (-इडि)-*n.* reflexible quality. प्रतिबिम्बित होने योग्य गुण।

**Reflexive**-री-फ्लेक्सिव-*adj.* implying the action of the agent upon himself, referring

to the subject. पूर्व - सम्बन्धी, कर्ता-सम्बन्धी; **Reflexively** (-लि)-*adv.* in a reflexive manner. कर्तरि प्रयोग में।

**Reflexly**-रि-फ्लेक्स'-*लि-adv.* in a reflex manner. प्रतिबिम्ब रूप में।

**Refloat**-री-फ्लोट'-*v. t.* to float again. फिर से तैरना।

**Reflow**-री-फ्लो'-*v. i.* to flow back. पीछे की ओर बहना।

**Ref fluctuation**-री-फ्लक्'-*ट्यु - ट'- शन्-n.* a flowing back. पीछे की ओर का बहाव।

**Refluence**-रेक्-सु'-*एन्स-n.* a floating back. पीछे का बहाव, उलटा बहाव।

**Refluent**-रेक्'-सु'-*एन्ट-adj.* flowing back. पीछे की ओर बहनेवाला।

**Reflux**-री'-फ्लक्स-*n.* a running back, ebb. प्रतिपन्दन, भाटा; **The flux and reflux** (ebb and flow.) ज्वार-भाटा।

**Refold**-री-फोल्ड'-*n. t.* to fold again. दुबारा मोड़ना या तह करना।

**Reform**-रि-फॉर्म'-*v. t. & i.* to form again, to make or become better, to correct, to amend, to improve, to cure. फिर से मरम्मत करना, सुद्ध करना, दोष हटाना, पापों से निवृत्त करना, शोधना, सुधारना; - *n.* improvement, removal of defects, amendment. सुधार, दोष-निवृत्ति, संशोधन, परिवर्तन।

**Reformation**-रि-फॉर्म'-*मेशन् - n.* the act of reforming, the state of being reformed. सुधार; **The Reformation** (Martin Luther's religious revolt of the sixteenth century.)

यूरोप का सोलहवीं शताब्दि का धार्मिक विप्लव; **Reformational** (-अल)-*adj.* pertaining to reform. सुधार-सम्बन्धी; **Reformative** (-टिव), **Reformatory** (-टरी)-*adjs.* *& n.* improving, an institution for reclaiming youths and children who have been convicted of crime. संशोधन करनेवाला, कम उम्रवाले अपराधियों को सुधारने का स्थान।

**Reformed**-रि-फॉर्म'-*ड-adj.* restored to a good condition. संशोधित।

**Reformer**-रि-फॉर्मर-*n.* one who effects reformation. संशोधक, सुधारक।

**Reformist**-रि-फॉर्मिस्ट-*n.* a reformer. संशोधक, सुधारक।

**Refortify**-री-फॉर्टिफाई-*v. t. (p. t. Refortified)* to fortify again. दुबारा किलाबन्दी करना।

**Refound**-री-फाउण्ड'-*v. t.* to re-establish. पुनः स्थापित करना।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Refract**-रि-फ़्रीक्ट'-*v. i.* to deflect the course of the rays of light when passing through different mediums. एक आधार से दूसरे आधार में जाने पर प्रकाश की किरणों का तिरछा होना, प्रत्यावर्तित होना; **Refracted** (-रैड्ड') - *adj.* turned from a direct course. निर्धारित मार्ग से पलट्टा हुआ; **Refraction** (-शन')-*n.* the bending of rays of light. किरणों की वक्रता, प्रत्यावर्तन; **Refractional** (-शनल') - **Refractional** (-टिबु) - *adj.* pertaining to refraction. प्रत्यवर्तन सम्बन्धी; **Refractor** (-टर्)-*n.* the refracting

lens of a telescope. दूरबीन का किरण घुमाने-वाला या प्रत्यावर्तक ताल; **Refractorily** (-टरि-लि)-*adv.* in a stubborn manner. हठ से;

**Refractoriness** (-टरि-नेस')-*n.* perverseness, obstinacy. दुःशीलता, हठ; **Refractory** (-टरि)-*adj.* perverse, stubborn, difficult to deal with, obstinate, unmanageable. अविनीत, हठी, अनिवाय, वश में न आनेवाला; *n.* an obstinate person. हठी मनुष्य।

**Refrain**-रि-फ़्रेन्-*n.* a phrase or line recurring at the end of a verse or song. गीत के अन्त के शब्द जो दुहराये जाते हैं (टेक); *v. i.* & *i.* to hold back, to put restraint upon, to curb, to abstain from doing something. अड़ना, रोकना, रकना, विराम करना।

**Reframe**-री'-फ़्रेम्-*v. i.* to frame again. फिर से चौखटा जड़ना।

**Refrangibility**-रिफ़्रीजिबिलिटी-*n.* the quality of being refracted. प्रतिबिम्ब करने की शक्ति।

**Refrangible** - रिफ़्रीजिबल' - *adj.* capable of being refracted. प्रतिबिम्बित होने योग्य।

**Refrenation**-रैफ़्रेन्-*n.* restraint. अवरोध, रोकवट।

**Refresh**-रि-फ़्रेश'-*v. i.* & *i.* to cool again, to reinvigorate, to makefr: a gain, to renew, to revive. फिर से ठण्डा करना, बल बढ़ा तेज की पुनर्बुद्धि करना, फिर ताजा बनाना, नया करना; **Refreshed** (-श्रेश') - *adj.* revived, reinvigorated. विश्रान्त, ताजा; **Refresher** (-अर्)-*n.* that which refreshes, an extra fee paid to a counsel. ताजा करनेवाला, बकील या बैरिस्टर के अधिक परिश्रम की फीस; **Refresh- ing** (-श्रेश')-*adj.* invigorating, reanimating, relieving fatigue. आनन्द देनेवाला, श्रम हटाने-वाला; **Refreshingly** (-लि)-*adv.* in a refreshing manner. विश्रान्त या ताजा करते हुए; **Refreshment** (-मेंट')-*n.* drink or food that gives fresh strength and vigour, food or drink. विनोद, विश्रान्ति, अल्प आहार, जलपान।

**Refrigerant**-रिफ़्रिजरन्ट'-*adj.* cooling, allaying heat. ठण्डा करनेवाला।

**Refrigerate**-रिफ़्रिजरेट'-*v. i.* & *i.* to cool or become cool, to preserve in cold. शीतल (ठण्डा) करना, गर्मी हटाना; **Refrigerator** (-अर्)-*n.* an ice-chest. बरफ रखने का बक्स;

**Refrigeratory** (-अरि)-*n.* a cooling apparatus.

भाप जमाने का यन्त्र, तापहर या प्रशीतक यंत्र।

**Refrigate**-रैफ़्रिगेट'-*p. i.* & *p. p.* of Reave ; - *adj.* robbed. लूट लिया गया।

**Refuge**-रैफ़'-युज'-*n.* protection from danger a place of shelter, a person or thing that gives shelter. शरण लेने का स्थान, शरण देने-वाला; *v. i.* & *i.* to shelter, to take refuge. शरण देना, शरणगत होना; **House of refuge** (a charitable home for the homeless.) असहाय का शरणस्थान (अनाथालय)।

**Refugee**-रैफ़्यू-जी'-*n.* one who flees for shelter. शरण लेने के लिये (स्वदेश से) भागने-वाला शरणार्थी।

**Refulgence**-रिफ़ल्जेन्स'-*n.* a flood of light. तेज चमक, उज्योति; **Refulgent** (-जैन्ट')-*adj.* shining, splendid, excessively bright. दीप्तिमान, उज्ज्वल, चमकदार; **Refulgently** (-लि)-*adv.* in a shining manner. उज्ज्वलता से, चमकते हुए ढंग से।

**Refund**-रिफ़न्ड'-*v. i.* to pay back what is received, to reimburse. लौटाना, फेर देना, वापस करना; *n.* refundment. वापसी; **Refunder** (-अर्)-*n.* one who repays. वापस करने-वाला; **Refundment** (-मेंट')-*n.* the act of refunding. वापसी।

**Refurnish**-री-फ़र्न'-इश'-*v. i.* to furnish again. फिर से सजाना।

**Refusable**-रिफ़्यूजेबल'-*adj.* able to be refused. अस्वीकार करने योग्य।

**Refusal**-रिफ़्यूजल'-*n.* a denial of something offered, rejection. अस्वीकृति, प्रतिषेध।

**Refuse**-रैफ़्यूस'-*n.* thing rejected as worthless or of no value. (अविशिष्ट) असार वस्तु (मल), जूठन; (-रिफ़्यूज')-*v. i.* to make refusal, not to comply, to deny, to reject, to fuse again. अस्वीकार करना, प्रतिषेध करना, न मानना, फिर से मिलना; **Refuser** (-अर्)-*n.* one who refuses. अस्वीकार करनेवाला।

**Refutable**-रिफ़्यूटेबल'-*adj.* that may be refuted. खण्डन करने योग्य।

**Refutal**-रिफ़्यूटल', **Refutation** (-टेशन')-*ns.* act of refuting, rebuttal. खण्डन।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Refute**-रि-फ्यूट्-*v. t.* to disprove, to rebut by argument. खण्डन करना, शास्त्रार्थ से दृढ़ता ठहराना।

**Regain**-री-गेन्-*v. t.* to recover, to gain possession anew. पुनः प्राप्त करना, प्रतिपादन करना।

**Regal**-रि-गल्-*adj.* pertaining to a king, magnificent. राजकीय, महत्त्वपूर्ण।

**Regale**-रि-गैल्-*n.* a feast of dainty food. स्वादु भोजन; *v. t. & i.* to entertain with delicious food, to give delight to. स्वादिष्ट भोजन कराना, प्रसन्न करना; **Regalement** (-मेन्ट्)-*n.* an entertainment, refreshment, gratification. उत्सव, आनन्द, विश्राम।

**Regalia**-रि-गेलिया-*n. pl.* insignia of royalty, privileges of a king, insignia of an order, a kind of cigar. राजचिह्न, राजकीय अधिकार, किसी पदवी का चिह्न, एक प्रकार का बड़ा सिगार (चुस्ट)।

**Regalism**-रि-गलिज्म-*n.* undue exercise of royal authority, supremacy of a king in church matters. राजा का अनन्य अधिकार, राजा का धर्म पर अधिकार; **Regality** (-इटी)-*n.* sovereignty, royalty. राज्याधिकार, राजकीय अधिकार के गुण; **Regally** (-लि)-*adv.* in a royal manner. राजकीयता से, महत्त्व से।

**Regard**-रि-गार्ड्-*v. t. & i.* to pay attention to, to esteem, to take into account, to consider, to care for. ध्यान देना, आदर करना, विचार करना, मानना, यत्न करना; *n.* respect, repute, consideration. मान, प्रतिष्ठा, आदर, विचार; **Regardable** (-ऐ-ब्ल)-*adj.* worthy of notice. आदरणीय, विचार करने या ध्यान देने योग्य; **Regardful** (-फुल्)-*adj.* heedful. सावधान, सचेत; **Regardfully** (-फुलि)-*adv.* with regard. मान-मर्वादा से; **Regardfulness** (-फुल्-नेस्)-*n.* the quality of being regardful. सावधानी, सचेतनता; **Regarding** (-इङ्ग्)-*prep.* concerning. विषय में, सम्बन्ध में; **Regardless** (-लेस्)-*adj.* not attending, heedless. असावधान; **Regardlessly** (-लेस्-ली)-*adv.* without regard. उदासीनता या असावधानी से; **Regardlessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* heedlessness. असावधानी, लापरवाही।

**Regather**-री-गीदर-*v. t.* to gather up again. फिर से इकट्ठा करना या बटोरना।

**Regatta**-रि-गी-टी-*n.* a meeting for boat races. नाव दौड़ानेवालों की मण्डली की बैठक।

**Regelate**-री-जैलेट्-*v. i.* to be fused into one mass. जमकर एकदिल हो जाना।

**Regelation**-री-जैले शन्-*n.* the act of regelating. फिर जम जाने की क्रिया।

**Regency**-री-जैन्-सि-*n.* the office of a regent, a body entrusted with vicarious government. राजप्रतिनिधि का मण्डल, प्रतिनिधित्व।

**Regenerate**-रै-जैनेरेट्-*v. t. & i.* to generate again, to improve moral nature, to reproduce, to convert. फिर से उत्पन्न करना, आचरण सुधारना, फिर से जन्म देना, शिष्य बनाना, धर्म-परिवर्तन कराना; *adj.* reproduced. दुबारा जन्मा हुआ; **Regeneration** (-शन्)-*n.* reproduction. पुनर्जीवन, नया जन्म; **Regenerative** (-टिव्)-*adj.* reproducing, पुनर्जन्म का; **Regenerator** (-टर्)-*n.* a device for obtaining high temperature in a furnace. भट्ठी में अग्नि का तापमान बढ़ाने का साधन।

**Regenesi**s-री-जैने सिस्-*n.* reproduction. पुनर्निर्माण, पुनर्उत्पादन।

**Regent**-री-जैन्ट्-*n.* a ruler, one who governs a kingdom during the minority of the sovereign. शासक, राजा के अप्राप्तवयस्क (नाबालिग) रहने पर शासन करनेवाला; **Regentship** (-शिप्)-*n.* the office of a regent. उक्त शासक का पद।

**Regeminate**-री-जैमिनेट्-*v. i.* to grow up again. फिर से उगना; **Regeneration** (-शन्)-*n.* a sprouting anew. दुबारा अंकुरण।

**Regicidal**-रै-जिसाइडल्-*adj.* pertaining to regicide. राजवध-सम्बन्धी।

**Regicide**-रै-जिसाइड्-*n.* the murder of a king, one who kills a sovereign. राजवध, राजा की हत्या करनेवाला।

**Regild**-री-गिल्ड्-*v. t.* to gild up again. फिर से मुलम्मा करना।

**Regime**-रै-जीम्-*n.* a form or method of government, administration, prevailing system. शासनपद्धति, राज्यक्रम, प्रचलित विधि।

**Regimen**-रै-जिमेन्-*n.* a system of government, a prescribed course of diet &c. शासन की प्रणाली, पथ्य के नियम।

**Regiment**-रै-जिमेन्ट्-*n.* a unit of army commanded by a colonel. सैन्यदल, पलटन, एक कर्नल के अधीन सेना; *v. t.* to form into a regiment. पलटन तैयार करना; **Regimental** (-अल्)-*adj.* pertaining to a regiment. सेना (पलटन) सम्बन्धी; **Regimentally** (-अलि)

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

*-adv.* in a regimental manner. सेना की रीति से; **Regimentals** (-अल्स्) *-n. pl.* uniform worn by soldiers of a regiment. बस्त्र, फौजी पोशाक; **Regimentation** (-रे-शन्) *-n.* a division into regiments. सेना-क्रम।

**Regina-रिजाइना** *-n.* a reigning queen. राज्य करनेवाली रानी; **Reginal** (-अल्) *-adj.* pertaining to a reigning queen. राज्य करनेवाली रानी से संबंधित।

**Region-री** *-जन्* *-n.* a tract of land, a country, a separate part of the world. प्रदेश, मण्डल, राष्ट्र, भूतल का भाग; **Lower region** (hades.) पाला; **Region of the sky** (direction.) दिशा; **Upper region** (heaven.) आकाश, स्वर्ग; **Regional** (-अल्) *-adj.* pertaining to a region, topographical. धरातल के भाग से संबंधित, प्रादेशिक, माण्डलिक।

**Register-रैजिस्टर** *-n.* a book in which regular accounts are kept or details entered, a recorder list. हिसाब बही, पंजिका, किहरिस्त, रजिस्टर; *-v. t. & i.* to record or to enter in a register. बही में लिखना; **Registered** (-स्टर्ड) *-adj.* recorded in a register. रजिस्टर में दर्ज किया हुआ, पंजीकृत, रजिस्ट्री किया हुआ।

**Registrable-रैजिस्ट्रबल** *-adj.* able to be registered. रजिस्ट्री करने योग्य।

**Registrar-रैजिस्ट्रार** *-n.* an officer charged with keeping registers. रजिस्ट्री करनेवाला, लेख्य पत्र का रक्षक, पंजीयक, प्रस्तोता; **Registrarship** (-शिप्) *-n.* the office of a registrar. प्रस्तोता का पद।

**Registration-रैजिस्ट्रेशन** *-n.* the act of registering. रजिस्टर में दर्ज करने का कार्य, पंजीकरण।

**Registry-रैजिस्ट्री** *-n.* registration, a place where records and registers are kept. रजिस्ट्री, लेख्यपत्र रखने का स्थान।

**Regius-री** *-जिअम्* *-adj.* royal, appointed by the sovereign. राजकीय, राजा द्वारा नियुक्त।

**Reglet-रैग्लेट** *-n.* a slip of wood used for separating lines of printing type. लकड़ी की फन्नी जो टाइपों के ब्याली स्थानों में भरी जाती है।

**Regnal-रैग्नल्** *-adj.* of a reign. राज्य-सम्बन्धी; **Regnal day** (anniversary of a king's accession.) राजा के अभिषेक का वार्षिकोत्सव।

**Regnant-रैगनन्ट** *-adj.* reigning, ruling, predominant. शासक, राज्य करनेवाला, प्रधान (विशिष्ट)।

**Regorge-रीगार्ज** *-v. t. & i.* to bring up again, to flow back, to swallow again. फिर

से उठाना, पीछे की ओर बहना, फिर से निगलना। **Regraft-रीग्रीफ्ट** *-v. t.* to graft again. फिर से कलम बाँधना।

**Regrant-रीग्रीन्ट** *-v. t.* to grant again. फिर से देना; *-n.* a renewed grant. दुबारा प्राप्त अधिकार।

**Regrate-रिग्रेट** *-v. t.* to buy and sell provisions in the same market. भोजन के सामान खरीदकर फिर उसी बाजार में बेचना; **Regrater, Regrator** (-अर्) *-ns.* one who buys and sells provisions in the same market. जो एक बाजार में माल खरीदकर वहीं बेचता है; **Regrating** (-इङ्ग) *-n.* renovating the old surface of hewn stone. गढ़े हुए पत्थर को चिकना करने का कार्य।

**Regreet-रीग्रीट** *-v. t.* to greet again. दुबारा प्रणाम करना।

**Regress-रीग्रेस** *-n.* the power of going back, backward tendency, return. परिवर्तन, लौटाव, निकासी; *-v. t.* to move backwards. पीछे की ओर हटना।

**Regression-रिग्रेसन्** *-n.* the act of returning. प्रतीप-गमन, लौटाना; **Regressive** (-इव्) *-adj.* passing back. पीछे को जानेवाला; **Regressively** (-ल) *-adv.* in a regressive manner. पीछे की ओर जाते हुए; **Regressive-ness** (-नेस्) *-n.* a passing back. लौटानी।

**Regret-रिग्रेट** *-v. i. (p.p. Regretted.)* to be sorry, to lament, to repent. दुःखी होना, खेद करना, पश्चात्ताप करना; *-n.* sorrow, dissatisfaction. खेद, दुःख, पछतावा; **Regretful** (-फुल्) *-n.* full of regret. दुःखाकुल, खिन्न; **Regretfully** (-फुल) *-adv.* with regret. उद्वेग या दुःख से; **Regrettable** (-रैबल्) *-adj.* worthy of regret. पछतावा करने योग्य; **Regretably** (-रैब्ल) *-adv.* in a regrettable manner. पछतावे से।

**Regroup-रीग्रूप्** *-v. t.* to gather up again in a group. फिर से इकट्ठा करना।

**Regulable-रैग्युलेबल** *-adj.* capable of being regulated, governed by rule. शासन करने योग्य, नियमवद्ध।

**Regular-रैग्युलर** *-adj.* following a principle, orderly, systematic, recurring uniformly, methodical, usual, formal, having the sides and angles equal. नियमानुसार, यथा-क्रम, यथारिति, निश्चित काल पर होनेवाला, विधिवत्, सामान्य, व्यवस्थित, प्रचलित, समकोण तथा समभुज आकृतिवाला; *-n.* a soldier of permanent army, regular troops. स्थायी सेना का सिपाही, स्थायी सेना; *-pl.* regular

clergyman. (ब० व०) ईसाइयों की मंडली।

**Regularity**-रेग्युलरिटी-*n.* uniformity with law, method. नियम, व्यवस्था, क्रम (विधि)।

**Regularization**-रेग्युलराइजेशन-*n.* the act of making regular. नियमित या व्यवस्थित बनाने का काम, नियमितीकरण।

**Regularize**-रेग्युलराइज-*v. t.* to make regular. क्रम में करना।

**Regularly**-रेग्युलरली-*adv.* in a regular manner. क्रम से।

**Regulate**-रेग्युलेट-*v. t.* to adjust, to put in order, to arrange. व्यवस्था करना, क्रम में रखना, नियम का विधान करना; **Regulation** (-शन)-*n.* the act of regulating, law, व्यवस्था, नियम; **Regulative** (-टिव्)-*adj.* tending to regulate. व्यवस्था करनेवाला; **Regulator** (-टर्)-*n.* one who or that which regulates the motion of a machine &c. प्रबन्ध करनेवाला, क्रम स्थापित करनेवाला।

**Reguline**-रेग्युलाइन-*adj.* pertaining to regulus. धातु के शुद्ध काग से सम्बन्धित।

**Regurgitate**-रिगर्जिटेट-*v. i. & t.* to pour up again. फिर से उँढेलना; **Regurgitation** (-शन)-*n.* bringing back. उलटी फेंकना।

**Rehabilitate**-री-हीबिलिटेट-*v. t.* to bring back to former position. पूर्व अवस्था में लाना; **Rehabilitation** (-शन)-*n.* the act of restoring forfeited rights or privileges. पुनर्निवेशन, ह्त अधिकारों या सुविधाओं का पुनः प्रतिष्ठापन।

**Rehandle**-री-हैंडल-*v. t.* to grasp again. फिर से पकड़ना।

**Rehang**-री-हीङ्ग-*v. t.* to hang again. दुबारा लटकाना या फाँसी देना।

**Rehash**-री-हीश-*v. t.* to go over an old argument. पुराना शास्त्रार्थ आरंभ करना।

**Rehear**-री-हियर्-*v. t. (p. t. Reheard.)* to hear again, to try over again. फिर से सुनना, फिर से विचार करना।

**Rehearsal**-रि-हर्सल्-*n.* the act of rehearsing, preparatory performance of a play. नाटक का दुबारा वर्णन, पूर्व-प्रयोग।

**Rehearse**-रि-हर्स-*v. t.* to repeat from beginning to end. दुबारा वर्णन करना, आदि से अन्त तक पढ़ना।

**Reheat**-री-हीट-*v. t.* to heat again. दुबारा गरम करना।

**Rehouse**-री-हाउज-*v. t.* to place in a house again. फिर से घर में रखना।

**Reif**-रीफ-*n.* plunder. चोरी, डकती।

**Reify**-री-इ-फाई-*v. t. (p. t. Reified.)* to convert mentally into a material thing. भौतिक पदार्थ में मानसिक परिणत करना।

**Reigle**-री-ग्ल-*n.* a hollow or channel. गर्त, गड्ढा।

**Reign**-रेन्-*n.* sovereignty, rule, period of a king's rule, sway. शासन, अधिकार, राज्य, प्रबलता; *v. t.* to rule as a king, to govern. शासन करना, राज्य करना; **Reigning** (-इङ्ग)-*adj.* governing, prevailing. राज्यधिकारी।

**Reignite**-री-इग-नाइड-*v. t.* to ignite a second time. दुबारा आग लगाना।

**Reillumination**-री-इल्युमिनेशन-*n.* act or state of being illuminated again. दुबारा प्रकाशित करने का कार्य या अवस्था।

**Reillumine**-री-इल्युमिन्-*v. t.* to enlighten again. पुनः प्रकाश करना, दुबारा रोशनी करना।

**Reimburse**-री-इम्-बर्स-*v. t.* to repay, to recompense. फिर अदा करना या चुकाना, बदला चुकाना या प्रतिफल देना; **Reimbursement** (-मेंट)-*n.* repayment. प्रतिपादन, वापसी।

**Reimport**-री-इम्पोर्ट-*v. t.* to import again. परदेश का माल फिर से देश में मँगाना।

**Reimpress**-री-इम्-प्रेस-*v. t.* to impress again. दुबारा छापना; **Reimpression** (-शन)-*n.* a second impression. दूसरी आवृत्ति।

**Rein**-रेन्-*n.* a long narrow strap attached to the bit of a bridle, means of control, government. लगाम, राज्यशासन का अधिकार, शासन; *v. t.* to restrain, to control. संयम करना, अधीन करना, रोकना; To take the reins (to take the guidance.) अधिकार में लेना, सहारा देना।

**Reincarnate**-री-इन्-कार्नेट-*v. t.* to embody again. दुबारा अवतार लेना; **Reincarnation** (-शन)-*n.* reembodiment. दुबारा अवतार।

**Reincite**-री-इन्-साइट-*v. t.* to incite again. फिर से उत्तेजित करना।

**Reincorporate**-री-इन्-कॉर्पो-रेट-*v. t.* to incorporate again. दुबारा मिश्रित (या संयुक्त) करना।

**Reincrease**-री-इन्-कीज-*v. t.* to increase again. फिर से बढ़ाना।

**Reindeer**-रेन्-डियर्-*n.* a kind of deer. एक प्रकार का बारहसिंगा।

**Reinforce**-री-इन्-फोर्स-*v. t.* to strengthen by additional force, to enforce again. सेना की संख्या बढ़ाना, सहारा देना; *n.* the thick part

of something. किसी पदार्थ का पुष्ट भाग; **Reinforced** (-इ') - *adj.* strengthened. पुष्ट किया हुआ; **Reinforced concrete** (concrete with metal bars &c., embedded in it.) लोहे का छड़, गिट्टी इत्यादि डालकर पुष्ट किया हुआ मसाला; **Reinforcement** (-मेंट) - *n.* reinforcing. सेना की सामग्री, सेना में सैनिकों की भरती।

**Reins-रेन्स** - *n. pl.* the kidneys, loins. वृक्क, गुर्दा, कमर।

**Reinsert-री-इन्सर्ट** - *v. t.* to insert again. फिर से बैठाना; **Reinsertion** (-शन) - *n.* inserting again. पुनः प्रवेश।

**Reinspect-री-इन्-स्पेक्ट** - *v. t.* to make a second inspection. दुबारा जांच करना; **Reinspection** (-शन) - *n.* inspection a second time. दुबारा जांच।

**Reinspire-री-इन्-स्पायर** - *v. t.* to inspire again. फिर से उत्तेजित करना।

**Reinstall-री-इन्-स्टॉल** - *v. t.* to install again. दुबारा स्थापित करना।

**Reinstate-री-इन्-स्टेट** - *v. t.* to replace, to restore to health. फिर से स्थापित करना, स्वास्थ्य प्राप्त करना; **Reinstatement** (-मेंट) - *n.* act of reinstating, re-establishment. पुनः स्थापन करने का कार्य।

**Reinsure-री-इन्-श्योर** - *v. t.* to insure again. फिर से बीमा करना।

**Reintegrate-री-इन्टिग्रेट** - *v. t.* to renew. नया करना (सुधारना); **Reintegration** (-शन) - *n.* restoration, a renewing. सुधार।

**Reinvest-री-इन्-वेस्ट** - *v. t.* to invest again, to lay out money again for profit. फिर से निर्युक्त करना, लाभ के लिये धन लगाना।

**Reinvigorate-री-इन्विगोरेट** - *v. t.* to invigorate or refresh again. फिर से बल देना या ताजा करना; **Reinvigoration** (-शन) - *n.* the act of refreshing. पुनर्बल-प्राप्ति।

**Reissue-री-इ-शु** - *v. t.* to issue again. दुबारा जारी करना; - *n.* second issue. दुबारा प्रकाशन।

**Reiterate-री-इट-अर-रेट** - *v. t. & i.* to repeat an action, a request, a word or a statement, to walk over a place again, to repeat. कोई काम या प्रार्थना या शब्द या बयान दोहराना, किसी जगह पर फिर चलना; **Reiterated** (-रैट) - *adj.* repeated. पुनरुक्त; **Reiteration** (-शन) - *n.* repetition. पुनरुक्ति, दुहराव; **Reiterative** (-इव) - *n.* part of a

reduplicated word. दुहराया हुआ शब्द या शब्द-खण्ड।

**Reject-रि-जेक्ट** - *v. t.* to put aside, to discard, to throw away, to decline. त्यागना, फेंकना, अस्वीकार करना; **Rejectable** (-ऐबल) - *adj.* that may be rejected. अस्वीकार करने योग्य; **Rejection** (-शन) - *n.* the act of rejecting, refusal. प्रत्यावर्तन, अस्वीकार; **Rejective** (-इव) - *adj.* tending to reject. त्यागने में प्रवृत्त; **Rejector** (-अर) - *n.* one who rejects. अस्वीकार करनेवाला।

**Rejoice-रि-जॉइस्** - *v. t. & i.* to make glad, to cheer up, to feel joy, to gladden. प्रमन होना या करना, आनन्दित करना; **Rejoicer** (-अर) - *n.* one who rejoices. आनन्द करनेवाला; **Rejoicing** (-इंग) - *adj. & n.* producing joy, expression of joy. आनन्द-कर, आनन्द; **Rejoicingly** (-ली) - *adv.* with joy. आनन्दपूर्वक।

**Rejoin-रि-जॉइन्** - *v. t. & i.* to join again, to say in answer (to retort). फिर से मिलाना या जोड़ना, प्रत्युत्तर देना।

**Rejoinder-रि-जॉइन्-डर** - *n.* what is said in reply, an answer, a retort. प्रतिवादी का उत्तर, प्रत्युत्तर।

**Rejoin-री-जॉइन्ट** - *v. t.* to reunite joints. जोड़ों को फिरसे मिलाना।

**Rejolt-रि-जॉल्ट** - *n.* a shock. धक्का।

**Rejudge-री-जज** - *v. t.* to try or examine again. पुनर्विचार या परीक्षा करना; **Rejudgment** (-मेंट) - *n.* examining a second time. पुनर्विचार।

**Rejuvenate-रि-जू-वनेट** - *v. t. & i.* to make or become young again. फिर से युवा करना या होना; **Rejuvenation** (-शन) - *n.* the act of rejuvenating. नई जवानी।

**Rejuvenescence-रि-जू-वनेसेन्स** - *n.* renewal of youth. नई युवावस्था, नई जवानी; **Rejuvenescent** (-सेन्ट) - *adj.* growing young again. दुबारा युवा होनेवाला।

**Rejuvenize-रि-जू-** विनाइज - *v. t.* to make young again. फिर नया बनाना।

**Rekindle-री-क्विन्** - *v. t.* to set on fire or kindle again. फिर से जलाना, फिर से बारना।

**Relabel-री-लैबल** - *v. t.* to put a new label on. नया लेबल या चिप्पी लगाना।

**Reland-री-लीन्ड** - *v. t. & i.* to land again. फिर से स्थल पर उतरना या उतारना।

**Relapse-रि-लीप्स'-***v. i.* to fall back, to revert to error or illness &c. दुबारा गिरना, आरोग्य होकर फिर से रोगी होना; *-n.* a falling back to a bad state. बुरी दशा में पुनः पतन, पलटा।

**Relapser-रि-लीप्स'-अर्-***n.* one who falls into error again. दुबारा अशुद्धि में पड़नेवाला।

**Relate-रि-लेट'-***v. i. & i.* to narrate, to recount, to bring into relation. वर्णन करना, उद्देश्य करना, सम्बन्ध रखना; **Related** (-रैड्) *-adj.* narrated, connected by blood. कथित (वर्णित), सम्बन्धी (सजातीय);

**Relatedness** (-नेस्) *-n.* relationship. सम्बन्ध; **Relater** (-अर्) *-n.* one who narrates. वर्णन करनेवाला; **Relating** (-इङ्ग) *adj.* having relation to, concerning. सम्बन्ध में, विषय में, बारे में; **Relation** (-शन्) *-n.* narrative, detail, a relative reference, a kinsman. वर्णन, प्रमाण, सम्बन्धी (संसर्ग);

**Mutual relation** (reciprocal connexion.) परस्पर सम्बन्ध; **Relational** (-शनल्) *-adj.* having relation. सम्बन्ध रखनेवाला; **Relationally** (-शनल्लि) *adv.* by way of relation. सम्बन्ध के रूप में या ढंग से, सम्बन्ध रखते हुए;

**Relationless** (-शनल्लेस्) *-adj.* without relation. बिना सम्बन्ध का; **Relationship** (-शन्-शिप्) *-n.* affinity, alliance. बन्धुता, जातिभाव।

**Relative-रैलैटिव्** *-adj.* having a relation, referring to, connected with. सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बन्धी, समीप, बन्धु; *-n.* one who is related by blood or marriage. सम्बन्धी, नातेदार; **Relatively** (-ल्लि) *adv.* in a relative manner. सम्बन्ध में।

**Relativism-रैलैटिविज्म-***n.* the principle that knowledge is of relation only. यह सिद्धान्त कि मनुष्य को केवल सम्बन्ध का ज्ञान होता है; **Relativist** (-स्ट) *-n.* an adherent of relativism. इस सिद्धान्त का अनुयायी।

**Relativity-रैलैटिविटि** *-n.* quality or fact of being a relative, theory of mutual dependence of individual and society, the theory that all motion in the universe is relative. नातेदार या सम्बन्धी होने का गुण या तथ्य, व्यक्ति तथा समाज में आपसी निर्भरता के सम्बन्ध का सिद्धान्त, विश्व की कुल गतियों के आपस में सम्बन्धित रहने या मानने का सिद्धान्त।

**Relator-रि-लेटर्-***n.* an informer. सूचना देनेवाला मनुष्य।

**Relax-रि-लीक्स'-***v. i. & i.* to cause to become loose, to make less rigid or severe, to relieve from strain, to slacken, to abate,

to mitigate. शिथिल करना या होना, कम होना, ढीला पड़ना; **Relaxable** (-रै-ब्ल) *-adj.* able to be relaxed. शिथिल या ढीला करने योग्य।

**Relaxant-रिलीक्सैन्ट-***n.* a soothing medicine. शान्तिप्रद औषधि।

**Relaxation-रिलीक्सेशन्-***n.* the act of relaxing. शिथिलता, विश्राम; **Relaxative** (-टिव्) *-adj.* having the quality of relaxing. कोमल करनेवाला, रैचक।

**Relaxed-रि-लीक्सड'-***adj.* loose, slackened. शिथिल, ढीला; **Relaxing** (-इङ्ग) *-adj.* tending to relieve from strain. शिथिल करनेवाला।

**Relay-रि-ले** *-n. (pl. Relays.)* a supply of horse substituted for tired ones, an instrument for reinforcing electrical current. थके घोड़ों के बदले में नये घोड़ों की पूर्ति, बिजली की धारा को फिर ताजा तथा ताकतवर बनाने का यंत्र; *-v. i. & i.* to lay a second time, to replace. दुबारा बिठाना या जमाना, एक वस्तु की जगह पर दूसरी को रखना।

**Releasable-रिलीसेब्ल-** *-adj.* able to be redeemed. निस्तार करने योग्य।

**Release-रि-लीस'-***v. i.* to set free, to make over to another, to discharge, to unfasten. मुक्त करना, सौंपना, छुटकारा देना, खोलना; *-n.* restraint, redemption, liberation from pain. मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, पीड़ा से छुटकारा।

**Re-lease-री'-लीस-***v. i.* to give a new lease to. नया सदाय देना (लिखना)।

**Releasee-रिलीसी-***n.* one who is liberated from restraint. मुक्ति पानेवाला।

**Releaser-रिलीसर-***n.* (also **Releasor.**) one who redeems. मुक्त करनेवाला।

**Relegable-रै-लिंगेब्ल-***adj.* transferable. बदलने योग्य।

**Relegate-रै-लिंगेड-***v. i.* to banish, to exile, to transfer for decision, to make a reference to. बहिष्कार करना, देश से निकालना, निर्णय के लिये बदलना, संकेत करना; **Relegation** (-शन्) *-n.* the act of relegating, banishment. बहिष्कार, देश-निकाल।

**Relent-रि-लेन्ट'-***v. i.* to become less stiff, to yield to compassion, to give up harsh intention. कोमल होना, दयायुक्त होना, कड़ाई त्यागना;

**Relenting** (-इङ्ग) *-adj.* compassionate दयावान्; **Relentingly** (-इङ्ग-ल्लि) *adv.* in a relenting manner. कोमलता से; **Relentless**

(रैल्य) *-adj.* merciless. दयाहीन; **Relentlessly** (-लि) *-adv.* mercilessly. निर्दयता से; **Relentlessness** (-नेस्) *-n.* the state of being merciless. निर्दयता।

**Re-let**-री-लेट्-*v. t.* to let a house &c. again. मकान आदि को दुबारा किराये पर देना।

**Relevance, Relevancy**-रैलिवन्स, (-इ) *-ns.* pertinence. अनुरूपता, योग्यता।

**Relevant**-रैलिवन्ट *-adj.* bearing up or pertaining to the purpose in hand, applicable. प्रस्तुत, प्रासङ्गिक, अनुरूप; **Relevantly** (-लि) *-adv.* in a relevant manner. प्रासङ्गिक रूप में।

**Reliability**-रिलाइबिलिटी *-n.* trustworthiness. विश्वस्यता।

**Reliable**-रि-लाइ-अ-बल् *-adj.* that may be relied upon, of trustworthy quality. विश्वास योग्य, प्रमाणित (विश्वस्त); **Reliably** (-इ) *-adv.* in a reliable manner. विश्वास से;

**Reliability** (-नेस्) *-n.* the state of being reliable. प्रामाणिकता।

**Reliance**-रिलाइअन्स *-n.* trust, confidence. विश्वास, श्रद्धा, भरोसा; **Reliant** (-अन्ट) *-adj.* having reliance. विश्वास या भरोसावाला।

**Relic**-रैलिक *-n.* (also **Relique**.) the body or belongings of a holy person kept as an object of adoration after his death, memento, memorial. शेष-भाग, स्मारक चिह्न; **Relics** (-इन्स) *-n. pl.* a dead body. (ब० ब०) शव।

**Relict**-रैलिक्ट *-n.* a widow, a remaining part, a survivor, a surviving trace. विधवा, अवशेष भाग, जीवित बचा हुआ, बचा हुआ चिह्न।

**Relief**-रि-लीह् *-n.* deliverance from pain, redress, assistance to the poor, a military post, assistance, carving in which the design is projected. दुःख से मुक्ति, समाधान, दुहस्ती, गरीबी को सहायता, फ़ौजी कार्यालय, सहायता, उभड़ी हुई नक़्शा श्रृंखलादि; **Relief fund** (money subscribed for helping the poor.) गरीबी की सहायता के लिये एकत्रित धन;

**Relief-map** (the model of a map in which elevation is moulded in relief.) उभड़ी आकृति का नक़्शा; **Relief-works** (buildings &c. started to give work to the unemployed.) व्यवसायहीन मनुष्यों की सहायता के लिये प्रारम्भ किया गया कार्य।

**Relier**-रि-लाइ-अर् *-n.* one who relies. भरोसा करनेवाला।

**Relievable**-रि-लीवैबल् *-adj.* capable of being relieved. उद्धार करने योग्य।

**Relieve**-रि-लीव् *-v. t.* to ease, to give relief to, to assist, to alleviate, to redress. शान्ति देना, सहायता देना, दुःख हटाना, उद्धार करना; **Relieved** (-इ) *-adj.* redressed. शान्त, कष्ट से मुक्त किया हुआ; **Reliever** (-अर्) *-n.* one who relieves. मुक्त करनेवाला; **Relieving** (-इंग) *-adj.* helping to relieve. कष्ट हटानेवाला।

**Relight**-री-लाइट् *-v. t.* to rekindle. फिर से जलाना।

**Religion**-रि-लिजन् *-n.* a prevalent system of faith and worship, practice of sacred rites, recognition of God and duty towards Him. ईश्वरभक्ति, धर्म, ईश्वर के प्रति मनुष्य का कर्तव्य; **Religioner** (-अर्) *-n.* a member of a monastic order. कट्टर धार्मिक; **Religionism** (-इज्म) *-n.* excessive religious zeal. धर्म में अधिक उत्साह; **Religionist** (-इस्ट) *-n.* one fanatically devoted to his religion. अपने धर्म में पक्का; **Religionize** (-आइज्) *-v. t.* to make religious. धार्मिक बनाना; **Religionless** (-लेस) *-adj.* heathen, without religion. नास्तिक।

**Religiosity**-रिलिजि-अ-सिटि *-n.* excessive religiousness. अधिक धार्मिकता।

**Religious**-रिलिजस *-adj.* godfearing, pertaining to religion, devout, pious. धार्मिक, धर्मात्मा, भक्तिमान्; **Religiously** (-लि) *-adv.* in a religious manner. धार्मिक ढंग से या रूप में; **Religiousness** (-नेस्) *-n.* the state of being religious. धर्मानुष्ठा।

**Relinquent**-रि-लिङ्क्वेन्ट *-adj.* relinquishing. त्यागनेवाला।

**Relinquish**-रि-लिङ्क्विश *-v. t.* to abandon, to give up, to surrender, to leave hold of. छोड़ना, त्यागना, अलग करना, मुक्त करना; **Relinquishment** (-मेंट) *-n.* the act of surrendering. त्याग, उत्सर्ग।

**Reliquary**-रैलिक्वरि *-n.* (pl. Reliquaries.) a shrine for holding relics. (अवशिष्ट भाग) यादगार के पदार्थ रखने का मन्दिर।

**Reliquiae**-रिलिक्विअे *-n. pl.* remains of animals or plants. पशु या वनस्पति के अवशिष्ट भाग।

**Reliquidate**-री'लिक्विडेट् *-v. t.* to liquidate a second time. फिर से अलग करना या अलगाना।

**Relish**-रैलिश *-n.* flavour, taste, attractive quality, enjoyment of food, zest. रस,

स्वाद, अमिहचि, आनन्द, उत्साह; -*v. t.* *to* i. to get pleasure out of, to taste, to savour. आनन्द लेना, स्वाद लेना, स्वादिष्ट करना।

**Relishable**-रें लिशेबल-*adj.* having an agreeable taste. स्वादिष्ट।

**Relive**-री-लिव्'-*v. i.* to live again. पुनर्जीवित होना।

**Reload**-री-लोड'-*v. t.* to load again. फिर से भार देना, दुबारा बोझ लादना।

**Relucant**-रि-लुसेन्ट-*adj.* bright, transparent, shining. देदीप्यमान, चमकीला, पारदर्शक।

**Reluct**-रि-लुक्'-*v. i.* to feel reluctance, to show repugnance. अनिच्छा, असन्तोष या अर्हचि प्रकट करना; **Reluctance** (-अन्स)-*n.* unwillingness, repugnance. (अर्हचि) अनिच्छा, विमुखता; **Reluctant** (-अन्ट)-*adj.* unwilling, disinclined, offering resistance, unwillingly done. अनिच्छुक, असंतुष्ट, पराहमुख; **Reluctantly** (-अन्ट-लि)-*adv.* in a reluctant manner. अनिच्छा से।

**Reluctate**-रि-लुक्टेट-*adj.* producing reluctance. अर्हचि उत्पन्न करनेवाला; **Reluctation** (-शन)-*n.* repugnance. असन्तोष, अर्हचि।

**Relume**-रि-ल्यूम्'-*v. t.* to rekindle, to make bright again. फिर से जलाना, फिर से (स्वच्छ या) चमकीला करना।

**Rely**-रि-लाइ'-*v. t.* (*p. t.* Relied.) to have trust in, to rest on, to depend upon. विश्वास करना, भरोसा (आश्रय) करना।

**Remain**-रि-मेन्'-*v. i.* to continue, to exist, to be left over, to be left behind, to last, to depend on. रहना, होना, बच जाना, पीछे रहना, टहरना, भरोसा करना; **Remains** (-स्)-*n. pl.* what remains over, relics, a corpse. अवशेष, बचा हुआ भाग, शव (युक्त शरीर); **Let it remain as it is** (let it continue as it is.) जैसा है वैसा छोड़ दो; **Remaining** (-इङ्गर)-*adj.* what remains. बचा हुआ।

**Remainder**-रि-मेन्डर-*n.* residue, number left after subtraction, the rest. शेष, शेष भाग, बचा हुआ अंश।

**Remake**-री-मेक'-*v. t.* to make afresh. फिर से बनाना या मरम्मत करना; -*n.* a thing made afresh from old material. पुराने पदार्थों से फिर नई बनाई गई वस्तु (या चीज)।

**Reman**-री-मीन्'-*v. t.* (*p. t.* Remanned.) to furnish with fresh men. सेना आदि में नई भरती करना।

**Remand**-रि-मौन्ड'-*v. t.* to send back, to order for a further inquiry. फिर से भेजना, दुबारा अन्वेषण के लिये आज्ञा देना; -*n.* a recommendation to custody. इस प्रकार की आज्ञा।

**Remanent**-रेंमेनेन्ट-*adj.* remaining, residue. अवशेष, बचा हुआ; -*n.* a remaining portion. बचा हुआ भाग।

**Remargin**-री-मार्जिन्-*v. t.* to make a margin anew. फिर से हाशिया छोड़ना।

**Remark**-रि-मार्क्'-*v. t.* *to* i. to take notice of, to perceive, to observe, to express by way of remark. ध्यान देना, लक्ष्य करना, विचारना, बोलना; -*n.* notice, observation. चर्चा, निरूपण, लेख; **Remarkable** (-एबल)-*adj.* worthy of notice, extra-ordinary, peculiar. स्मरण करने योग्य, अद्भुत, विलक्षण; **Remarkableness** (-एबलनेस्)-*n.* the quality of being remarkable. विलक्षणता, विचित्रता; **Remarkably** (-एबल)-*adv.* in a remarkable manner. विशेष रूप से; **Remarker** (-अर्)-*n.* one who makes remarks. आक्षेप करनेवाला।

**Remarriage**-री-मी-रिज-*n.* the act of marrying again. पुनर्विवाह।

**Remarry**-री-मी-रि-*v. t.* (*p. t.* Remarried.) to marry a second time. दुबारा विवाह करना।

**Remast**-री-मास्ट'-*v. t.* to provide with new masts. नया मस्लू लगाना।

**Remasticate**-री-मीस्टि-केट-*v. t.* to chew again and again. बारम्बार चबाना, पाथुर करना।

**Remediable**-रि-मीडिऐबल-*adj.* able to be remedied. चिकित्सा करने योग्य।

**Remedial**-रि-मीडिअल-*adj.* pertaining to healing. चिकित्सा-सम्बन्धी; **Remedially** (-लि)-*adv.* by way of remedy. प्रतिकार या उपाय से।

**Remediless**-रें-मिडि-लैस्-*adj.* without a remedy, incurable. बिना चिकित्सा या उपाय का, निरुपाय; **Remedilessly** (-लि)-*adv.* so as to prevent remedy. बिना चिकित्सा के।

**Remedy**-रें-मिडि-*n.* (*pl.* Remedies.) cure for a disease, healing medicine, redress, means of relieving an evil. औषधि, चिकित्सा; *v. t.* (*p. t.* Remedied.) to cure, to make good, to rectify. चिकित्सा करना, प्रतिकार करना, उपाय करना।

**Remember**-रिमेंबर-*v. t.* to retain in memory, to bear in mind, to recollect, to learn by heart, to make a present to. स्मरण रखना, याद करना, उपहार देना; **Rememberable**



- (-रि-मिन्ड) - *adj.* able to be remembered. स्मरण करने या रखने योग्य।
- Remembrance** - रिमेंब्रन्स - *n.* the act of remembering, recollection, keepsake, memorial, memento. स्मरण, स्मारक, यादगार, स्मारक वस्तु; *pl.* greetings conveyed through a third person. (ब० व०) तृतीय पुरुष द्वारा भेजा गया शुभ समाचार; To put in remembrance (to remind.) स्मरण कराना; Remembrancer (-अर) - *n.* an officer of the exchequer, a reminder. राजकोष का अध्यक्ष, याद दिलानेवाला।
- Remiform** - रि-फार्म - *adj.* of the shape of an oar. डण्डि के आकार का।
- Remigrate** - रि-माइग्रेट - *v. t.* to migrate a second time. दुबारा दूसरे देश में जाकर बसना।
- Remind** - रि-माइन्ड - *v. t.* to put in mind, to cause to remember. स्मरण कराना, याद दिलाना; **Reminder** (-अर) - *n.* he, who or that which reminds. याद दिलानेवाला मनुष्य या पदार्थ; **Remindful** (-फुल) - *adj.* tending to remind, retaining or reviving the memory of. स्मरण करानेवाला, स्मृति रखने या जगानेवाला।
- Reminiscence** - रि-मिनिसेन्स - *n.* remembering, recollection, remembered fact, recovery of knowledge by the effort of the mind. स्मरण, स्मृति, स्मरण किया हुआ विषय, स्मरण द्वारा ज्ञान-प्राप्ति; *pl.* collection of incidents to be remembered. (ब० व०) घटनाओं का स्मरण; **Reminiscent** (-सेन्ट) - *adj.* remindful, having reminiscence of. स्मरण करानेवाला, स्मृति रखने या जगानेवाला; **Reminiscential** (-सेन्-शल) - *adj.* memorial. स्मरण-सम्बन्धी।
- Remint** - रि-मिन्ट - *v. t.* to cast coins again in mint. टंकाल में फिर से मुद्रा ढालना।
- Remise** - रि-माइज़ - *v. t.* to make over or surrender a claim. अधिकार या सम्पत्ति त्याग देना।
- Remiss** - रि-मिस् - *adj.* careless of duty, sluggish, negligent, weakened, relaxed. कर्त्तव्य में शिथिल, असावधान, आलसी, दुर्बल, ढीला।
- Remissible** - रि-मिसिबल - *adj.* what may be remitted. देने योग्य।
- Remission** - रि-मिशन - *n.* forgiveness of sins, abatement, remitting of debt, relaxation of force. पापों का प्रायश्चित्त, क्षमा, ऋण चुकाना, शक्ति का कम करना।

- Remissive** - रि-मिसिव - *adj.* forgiving. क्षमा-योग्य, क्षमा करनेवाला।
- Remissly** - रि-मिस् - *adv.* carelessly. असावधानी से।
- Remissness** - रि-मिस् - *n.* carelessness. शिथिलता, आलस्य।
- Remit** - रि-मिट - *v. t. & i. (p. t. Remitted.)* to pardon, to abate, to slacken, to transmit money, to put in the previous condition. क्षमा करना, कम करना या होना, शिथिल करना, रूपा बदल करना, पूर्वस्थिति में रखना।
- Remittal** - रिमिटल - *n.* remittance. प्रेषण, त्याग।
- Remittance** - रिमिटन्स - *n.* the sum remitted, the act of transmitting money. भेजा हुआ धन, धन प्रेषण या प्रेषण, हुंडी।
- Remittee** - रिमिटी - *n.* the receiver of a remittance. प्रेषित धन को पानेवाला व्यक्ति।
- Remittent** - रि-मि-टेंट - *adj.* of fever that abates temporarily. ऐसे ज्वर के विषय का जो कुछ काल के लिए हट जावे।
- Remitter** - रिमिटर - *n.* one who remits money. रूपा भेजनेवाला।
- Relaxing** - रि - मि - टिंग - *adj.* relaxing, slackening. शिथिल।
- Remnant** - रेन्ट - *n.* a small remaining, quantity, fragment, remainder. अवशेष, बचा हुआ अंश, अवचत्।
- Remodel** - रि-मोडल - *v. t. (p. t. Remodelled.)* to model or fashion again. पुनर्निर्माण करना, फिर से तैयार करना या बनाना।
- Remollient** - रि - मॉलिजेंट - *adj.* softening. मुलायम करनेवाला।
- Remolten** - रि-मोल्ड - *adj.* melted again. दुबारा गलाया हुआ।
- Remonstrance** - रिमॉन्स्ट्रन्स - *n.* a formal representation of any grievance, expostulation. कष्ट के लिए किसी विषय की प्रार्थना, प्रबोध वचन; **Remonstrant** (-स्ट्रन्ट) - *adj.* expostulatory. प्रतिवाद करनेवाला; **Remonstrantly** (-स्ट्रन्ट-लि) - *adv.* in an expostulatory manner. प्रतिवाद करते हुए।
- Remonstrate** - रिमॉन्स्ट्रेट - *v. i. & t.* to make a protest, to expostulate. निवारण के लिये यत्न करना, प्रतिवाद या हुज्जत करना; **Remonstrator** (-शन्) - *n.* act of remonstrating. प्रतिवादन, हुज्जत; **Remonstrative** (-वि) - *adj.* pertaining to remonstrator. प्रतिवाद सम्बन्धी, हुज्जती; **Remonstrator** (-टर्) - *n.* one who remonstrates. हुज्जत करनेवाला।
- Remontant** - रिमॉन्टन्ट - *adj. & n.* blooming a second time, a flower that blooms more

than once in a year. वर्ष भर में एक बार से अधिक फूलनेवाले (फूल)।

**Remora**-रे-मो-री-न. a kind of fish, an obstacle, an impediment. एक प्रकार की मछली, बिम्ब, रुकावट।

**Remorse**-रि-मोर्स-न. bitter repentance, regret. पश्चात्ताप, पछतावा; **Remorseful** (-कुल) -adj. full of remorse. पश्चात्तापपूर्ण; **Remorsefully** (-कुलि) -adv. in a remorseful manner. पश्चात्ताप से; **Remorseless** (-लेस्) -adj. relentless. पश्चात्ताप-रहित; **Remorselessly** (-लेस्-लि) -adv. relentlessly. बिना पछतावा के; **Remorselessness** (-नेस्) -n. the state of being relentless. पश्चात्तापशून्यता, बिना पछतावे की हालत।

**Remote**-रि-मोद्-ए-adj. far apart, far off, distant, secluded, slight. दूरस्थ, दूरवर्ती, अस्मीप, गुप्त, अल्पमात्र; **Remotely** (-लि) -adv. in a remote degree. दूर से; **Remoteness** (-नेस्) -n. the state of being remote. दूरता।

**Remould**-री-मोल्ड-व. to mould or shape anew. फिर से ढालना या बनाना।

**Remount**-री-माउन्ट-व. to mount again, to ascend again. फिर से घोड़े पर सवार होना, दुबारा चढ़ना।

**Removable**-रि-मूवेबल-adj. able to be removed. हटाने योग्य।

**Removal**-रि-मूवल-न. the act of removing. अग्रहरण, हटाव।

**Remove**-रि-मूव-व. to take away from a specified place, to change residence, to dismiss, to displace, to withdraw. दूसरे स्थान पर ले जाना, स्थान बदलना, दूर करना, बहिष्कार करना, हटाना; -n. removal, departure, a step in a scale of graduation. हटाव, प्रस्थान, पदवी, क्रम; **To remove mountains** (to perform extraordinary work.) विलक्षण कार्य करना; **Removed** (-ड) -adj. remote, separate from others. दूर का, दूसरों से पृथक्; **Remover** (-अर्) -n. one who removes. हटानेवाला।

**Remunerable**-रि-म्यूनरेबल-adj. fit for being rewarded. पुरस्कार या शुल्क देने के योग्य।

**Remunerate**-रि-म्यूनरेट-व. to make payments for the service rendered, to pay recompense for. प्रतिफल या पुरस्कार देना, मेहनत की मजदूरी देना; **Remuneration** (-शन) -n. reward, requital, recompense. पारितोषिक, वेतन, प्रतिफल; **Remunerative** (-इव) -adj. pertaining to remuneration. प्रतिदान या पारि-

तोषिक सम्बन्धी; **Remuneratively** (-इवलि) -adv. by way of remuneration. पारितोषिक रूप में; **Remunerativeness** (-इव-नेस्) -n. the quality of being remunerative. प्रतिदान।

**Remurmur**-री-मर्मर्-व. to murmur again. दुबारा बड़बड़ाना।

**Renaissance**-रि-ने(ना)सन्स् -n. the period of revival of arts and letters. कला-कौशल तथा विद्या की जागृति का काल।

**Renal**-री-नल-adj. of the kidneys. वृक (गुरदा) सम्बन्धी।

**Rename**-री-नेम्-व. to give a new name to. नया नाम देना या रखना।

**Renascence**-रि-नीसन्स् -n. rebirth. पुनर्जन्म;

**Renascent** (-सैन्ट) -adj. being reborn. दुबारा जनमा हुआ।

**Renounter**-रेंकाउन्टर्, **Rencontre**-रान्-कौन्टर् -n. encounter sudden conflict, casual meeting. द्वन्द्व युद्ध, झगडा, आकारिमक भेंट।

**Rend**-रेंड-व. to i. (p. t. & p. p. **Rent**) to tear, to split into two, to divide, खण्ड करना, फाड़ना (चीरना), टुकड़े-टुकड़े करना।

**Rendezvous**-रेंड वू (Fr.-रान्दिवू) -n. (pl. **Rendezvous**) a meeting-place, a place appointed for the assembling of troops &c. समागम का स्थान, सेना, जहाज इत्यादि का अड्डा; -v. i. to assemble at a fixed place. संकेत विधे हुए स्थल पर जुटना।

**Rending**-रेंडिंग् -n. tearing, dividing. भङ्ग, भेद।

**Rendition**-रेंडिशन-न. the act of surrendering, translation. सौंपने का कार्य, अनुवाद।

**Renegade**-रें निगेड-न. one who deserts his party or faith, a turncoat. स्वधर्मत्यागी, पाखंडी।

**Renegation**-रें निगेशन् -n. the act of deserting one's faith. स्वधर्मत्याग, पाखण्ड।

**Renew**-रि-न्यू-व. to bring to original state, to make new, to regenerate, to replace. पहले की अवस्था में लाना, नया करना या होना, नया कराना, पूर्व अवस्था में लाना।

**Renewable**-रि-न्यू-एबल-adj. that may be renewed. नवीन करने योग्य।

**Renewal**-रि-न्यू-अल-न. the act of renewing, revival. नवीनीकरण, उद्धार।

**Renewed**-रि-न्यू-इ-adj. made new again. नया किया हुआ।

**Renewer**-रि-न्यू-अर-न. one who renews. नया करनेवाला।

**Renidification**-रीनिडिफिकेशन् - *n.* the act of building a new nest. नया घोंसला बनाने की क्रिया ।

**Renidify**-रीनिडिफाइ - *v. i. (p. t. Renidified.)* to build a new nest. नया घोंसला बनाना ।

**Reniform**-रेंनिकॉर्म - *adj.* kidney-shaped. वृक्क ( गुर्दे के आकार का ) ।

**Renigation**-रेंनिगेशन् - *n.* treachery. विश्वास घात ।

**Rennet**-रेंनेट् - *n.* curdled milk, any thing used to curdle milk, a kind of sweet apple. जमा हुआ दूध, दूध जमाने के लिये प्रयुक्त पदार्थ, एक प्रकार का मीठा सेब ।

**Renominate**-रीनॉमिनेट् - *v. t.* to nominate again. दुबारा निर्धारण करना; **Renomination** (-शन्) - *n.* a nominating again. दुबारा निर्धारण ।

**Renounce**-रि-नाउन्स् - *v. t. & i.* to abandon, to give up, to decline. त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना; To renounce the world ( to follow the life of a hermit. ) संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण करना; **Renouncement** (-मेन्ट्) - *n.* renunciation. त्याग ।

**Renouncer**-रिनाउन्स् - *n.* one who renounces. त्यागनेवाला ।

**Renovate**-रेंनेवेट् - *v. t.* to make new again, to restore to a good condition. नया करना, अच्छी अवस्था में लाना; **Renovation** (-शन्) - *n.* the act of renewing. नूतन अवस्था, उद्धार; **Renovator** (-अर्) - *n.* one who renovates. नया करनेवाला ।

**Renown**-रि-नाउन् - *n.* reputation, celebrity, fame. यश, कीर्ति; **Renowned** (-इ) - *adj.* famous, eminent, celebrated. प्रसिद्ध, नामी ।

**Rent**-रेंट् - *p. t.* of Rend.

**Rent**-रेंट् - *n.* tear, cleft, gorge, a tenant's periodical payment to landlord, payment for hire. फटन, दर्रा, फाँक, मालगुजारी, भाड़ा ( मासूल ) ; - *v. t. & i.* to lease or let on rent. किराये पर या पट्टे पर देना ।

**Rentable**-रेंटब् - *adj.* able to be rented. किराये पर देने योग्य ।

**Rental**-रेंटल् - *n.* amount of rent. मालगुजारी, किराये से मिला हुआ धन ।

**Rented**-रेंटेड् - *adj.* given on rent. किराये पर दिया हुआ ।

**Renter**-रेंटर - *n.* a tenant, one who holds a lease by paying rent for. असाामी, किरायेदार ।

**Renter**-रेंटर - *v. t.* to sew together the edges

of cloth without folding. बिना मोड़े टकरी सियन सीना ।

**Rent-free**-रेंट्-फ्री - *adj.* without rent. माफ़ी, बिना देन या लगान की ।

**Renumber**-री - नम्बर - *v. t.* to number or count again. फिर से गणना करना ( गिनना ) ।

**Renunciant**-रिनन् - श्यन्ट् - *adj.* relating to renunciation. त्याग-सम्बन्धी; **Renunciation** (-शन्) - *n.* the act of renouncing, self-denial, rejection. त्याग, आत्मत्याग, अस्वीकार; **Renunciative** (-शिर्-टिव्), **Renunciatory** (-शिर्-टरी) - *adj.* pertaining to renunciation. त्याग-सम्बन्धी ।

**Reobtain**-री-अैव्-टेन् - *v. t.* to get again. पुनः प्राप्त करना ।

**Reoccupy**-री-अक्'-यु-पाइ - *v. t. (p. t. Reoccupied)* to occupy again, फिर से ग्रहण करना ।

**Reopen**-री'-ओ-प्न् - *v. t. & i.* to open again, फिर से खोलना या खुलना ।

**Reordain**-री'-ऑर्-डेन् - *v. t.* to ordain again, फिर से नियुक्त करना ।

**Reorder**-री-ऑर्डर् - *v. t.* to repeat a command, फिर से आज्ञा देना ।

**Reordination**-री'-ऑर्डिनेशन् - *n.* ordaining a second time. दुबारा नियुक्ति ।

**Reorganization**-री'-ऑर्गनाइजेशन् - *n.* the act of organizing a second time. नवीन क्रम ।

**Reorganize, Reorganise**-री - ऑर्गनाइज् - *v. t.* to rearrange. फिर से क्रम में रखना ।

**Rep, Repp** - रेप् - *ns.* a kind of fine cloth. एक प्रकार का महीन वस्त्र ।

**Repacify**-री-पी-सि-फाइ - *v. t. (p. t. Repacified)* to pacify again. पुनः शान्त करना या सन्तुलना देना ।

**Repack**-री - पीक्' - *v. t.* to pack again. फिर से गटरी बाँधना ।

**Repair**-री-पैअर् - *v. t. & i.* to go, to resort, to make amends for, to build, to mend, जाना, शरण प्राप्त करना, बदला देना, बनाना, मरम्मत करना; - *n.* a haunt, restoring to sound health, good condition. स्थान, स्वास्थ्य, मरम्मत; **Repairable** (-पैअब्) - *adj.* able to be mended. मरम्मत करने योग्य; **Repairer** (-अर्) - *n.* one who repairs or mends. मरम्मत करनेवाला ।

**Repand**-रि-पीन्ड' - *adj.* with wavy margin. लहरियादार किनारेवाला ।

**Reparable**-रैपे-रै-बल् - *adj.* that may be made

good, satisfactory. पूर्ण करने या सुधारने योग्य, सन्तोष जनक।

**Reparation**-रे-पेरे-शन्-*n.* repairing, compensation. हानि की पूर्ति (संशोधन), बदला।

**Reparative**-रे-पेरे-टिव्-*adj.* restoring to a sound health. स्वस्थ करनेवाला।

**Repartee**-रे-पार्टी-*n.* a quick witty reply or retort. क्षणिक उत्तर, व्यंग्य उक्ति; *v. i.* to make a retort. व्यंग्य बोलना, तुरन्त उत्तर देना।

**Repartition**-री-पार्टिशन-*n.* a division into smaller parts. छोटे अंशों में विभाजन; *v. t.* to make divisions again. ऐसा विभाजन करना।

**Repast**-रि-पास्ट-*n.* food supplied for being eaten, meal. भोजन, आहार।

**Repatriate**-री-पैट्रि-पेट-*v. t. & i.* to return to one's own country. अपने देश को वापस जाना; **Repatriation** (-शन्)-*n.* the act of returning to one's own country. स्वदेश-गमन।

**Repay**-रि-पे-*v. t. & i. (p. t. Repaid.)* to pay back, to return, to retaliate. चुका देना, वापस करना, बदला देना; **Repayment** (-मेंट)-*n.* the act of paying back. वापसी।

**Repeal**-रिपील्-*v. t.* to revoke, to annul, to abrogate. खण्डन करना, तोड़ना; *n.* abrogation, revocation. प्रचारभंग, खंडन; **Repealable** (-पेबल)-*adj.* revocable, capable of being repealed. खंडन करने योग्य; **Repealer** (-अर्)-*n.* one who seeks a repeal, an advocate of repeal. खंडन करनेवाला, कानून को तोड़ने या सुधारनेवाला वकील; **Repealment** (-मेंट)-*n.* act of repealing. खण्डन करने का कार्य।

**Repeat**-रिपीट-*v. t. & i.* to do or say again, to recite, to renew, to recur, to appear again. फिर से कहना या करना, दुहराना (पढ़ना), नया करना, आवृत्ति करना, फिर से उपस्थित होना; **Repeatable** (-पेबल)-*adj.* able to be repeated. दुहराने योग्य; **Repeated** (-पेट)-*adj.* done a second time. दुबारा किया हुआ; **Repeatedly** (-ल)-*adv.* again and again, frequently. बारम्बार, अनेक बार; **Repeater** (-अर्)-*n.* one who repeats. बार-बार होनेवाला, दुहरानेवाला; **Repeating** (-इंग)-*n.* saying or doing something again. दुहराना।

**Repel**-रिपेल-*v. t. (p. t. Repelled.)* to drive back, to ward off, to refuse acceptance to, to oppose. पीछे को हटाना, टालना, अस्वीकार करना, विरोध करना।

**Repellent**-रि-पेलेंट-*adj.* opposing. प्रतिकारक, पीछे हटनेवाला; **Repellently** (-ल)-*adv.* in a repellent manner. प्रतिकार या नकार के।

**Repent**-रिपेन्ट-*adj.* creeping along the ground. भूमि पर रेंगता हुआ, *v. t. & i.* to feel regret for something, to be regretful about. पश्चात्ताप करना, पछताना।

**Repentance**-रिपेन्टन्स-*n.* sorrow, grief. खेद, पश्चात्ताप।

**Repentant**-रिपेन्टन्ट-*adj.* repenting, sorrowful. पछतावा करनेवाला, दुःखी; **Repentantly** (-ल)-*adv.* in a penitent manner. पछताप के।

**Repeople**-री-पी-*v. t.* to fill up with men again. फिर से बसाना।

**Repercussion**-री-पेर्कशन्-*n.* the act of driving behind. पीछे की ओर हटाना, प्रतिधात।

**Repertory**-रेपेटरी-*n.* place for finding some thing, a store-house, treasury. गोष, भण्डार।

**Reperusal**-रीपेरुसल-*n.* act of thinking or reading over again. पुनर्वलोकन, पुनर्विचार, पुनर्पठन।

**Reperuse**-रीपेरुज-*v. t.* to think or read over again. पुनर्विचार करना, दुबारा पढ़ना।

**Repetend**-रेपेटेन्ड-*n.* a recurring word, refrain. पुनरावृत्ति का शब्द, टेक।

**Repetition**-रेपिटिशन-*n.* the act of doing or uttering a second time. पुनर्कृति, दुहराव, आवृत्ति; **Repetitional** (-अल)-*adj.* repeating. पुनर्कृति-सम्बन्धी; **Repetitionary** (-अरी)-*adj.* containing repetitions. आवृत्तियों से युक्त।

**Repine**-रिपाइन-*v. i.* to be discontented, to complain, to fret. असन्तुष्ट होना, सन्तोष करना, खिन्न होना; **Repining** (-इंग)-*n.* discontentment. असन्तोष, शोक; **Repiningly** (-इंग-ल)-*adv.* with repining. शोक के।

**Replace**-रिप्लेस-*v. t.* to put in place again, to substitute for, to fill up a place. पुनः स्थापित करना, बदले में रखना, भरती करना; **Replaceable** (-पेबल)-*adj.* capable of replacement, स्थापित करने योग्य; **Replacement** (-मेंट)-*n.* act of replacing. बदला, भरती; **Replacing-switch**-*n.* an appliance to set upon rails, a derailed locomotive. रेल लाइन से उतर गये हुए इंजन को फिर से चढ़ाने का यंत्र।

**Replait**-रीप्लेट-*v. t.* to plait or fold again. दुबारा तह करना।

**Replant**-रीप्लैन्ट-*v. t.* to plant again. पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में लगाना।

**Replenish**-रि-फ्ले-निश -*v. t.* to fill up again, फिर से भरना; **Replenished** (-इ) -*adj.* filled up again, फिर से भरा हुआ; **Replenishment** (-मेंट) -*n.* the act of filling up again, दुबारा पूर्ति।

**Replete**-रि-प्लीट -*adj.* fully filled, well stocked, परिपूर्ण, भरपूर, भरा हुआ।

**Repletion**-रि-प्ली-शन -*n.* fullness, पूर्णता।

**Repletive**-रि-प्लीटिव -*adj.* filling, परिपूरक।

**Replevin**-रि-प्लेविन् -*n.* recovery of distrained goods on security submitted. जमानत देने पर कुर्क किये हुए माल की प्राप्ति; **Replevy** (-इ) -*n.* taking back what has been distrained. कुर्क किए माल को पुनः प्राप्त करना।

**Replica**-रिप्लिकी -*n.* duplicate of an original painting made by the artist himself (who made the original.) किसी चित्रकार के बनाये हुए चित्र का प्रतिरूप (नकल) जिसको स्वयं उस चित्रकार ने बनाया हो।

**Replicate**-रि-प्लिकेट -*adj.* folded back on itself. अपने ही ऊपर मुड़ा हुआ; -*v. t.* to repeat, to fold back. दुहराना, मोड़ना; **Replication** (-शन) -*n.* fold, plaintiff's reply, echo, मोड़, वादी का प्रतिवादी को उत्तर, प्रतिवचन।

**Replier**-रि-प्लायर -*n.* one who replies, उत्तर देनेवाला।

**Reply**-रि-प्लाय -*v. t. & i. (p. t. Replied.)* to answer; to respond. उत्तर देना, जवाब देना; -*n. (pl. Replies.)* answer, response. उत्तर (प्रतिवाद), जवाब; **Reply paid** (telegram) a telegram for the reply of which payment been made before. तार जिसके उत्तर के लिये मर्यादा जमा कर दिया गया हो।

**Repoint**-री-पॉइंट -*v. t.* to point again. फिर सूचित करना।

**Repopulate**-री - पॉपुलेट -*v. t.* to populate afresh. नयी बस्ती बसाना, नये ढंग से जनपूर्ण बनाना।

**Report**-रिपोर्ट -*v. t. & i.* to submit an account of, to relate an ascertained fact, to narrate, to make official statement, to announce. वृत्तान्त उपस्थित करना, निश्चित की हुई बात का विवरण देना, वर्णन करना, सरकारी विज्ञप्ति जताना या बताना, घोषणा करना; -*n.* an account, a rumour, a loud noise. विज्ञापन, समाचार (जनश्रुति), चर्चा, तेज शब्द; **Bad report** (false rumour.) झूठी जनश्रुति या सूचना; **The report goes** (such is the rumour.) ऐसा सुना जाता है; **Written report** (written description.) लिखित विवरण, आवेदन-पत्र।

**Reportable**-रिपोर्ट-एबल -*adj.* able to be published, प्रकाशित करने योग्य; **Reporter** (-अर) -*n.* one who makes a report. वृत्तान्त निवेदन करनेवाला; **Reporting** (-इंग) -*n.* act of making a report. सूचना देने का कार्य।

**Reposal**-रि-पॉ-रल -*n.* rest. विश्राम।

**Repose**-रि-पोज -*v. t. & i.* to deposit, to rest, to lie, to place trust in, to lay at rest. जमा करना, रखना, धरना, विश्वास दिलाना; -*n.* a rest or pause, tranquillity. विराम, उपशमन, शान्ति; **Reposeful** (-फुल) -*adj.* inducing repose. विश्रामपूर्ण; **Reposefully** (-फुलि) -*adv.* in a reposing manner. विश्रामपूर्वक।

**Reposit**-रिपॉजिट -*v. t. (p. t. Reposited.)* to lay in safety. सुरक्षित रखना।

**Repository**-रिपॉजिटरी -*n.* a place where things are stored up for safety. सुरक्षा कोष, भण्डार।

**Repossess**-री-पॉ-सेज -*v. t.* to possess again. फिर से अधिकार प्राप्त करना।

**Reposure**-रिपोजर -*n.* peace, rest. शान्ति।

**Reprehend**-रि-रिप्रेहेंड -*v. t.* to rebuke, to censure, to find fault with. निन्दा करना, झिड़कना, कलंक लगाना; **Reprehender** (-अर) -*n.* one who blames, निन्दक।

**Reprehensible**-रि-रिप्रेहेंसिबल -*adj.* blamable, निन्दनीय; **Reprehensibly** (-इ) -*adv.* blamably. निन्दा से; **Reprehension** (-शन) -*n.* reproof, blame, censure. निन्दा, कलंक।

**Represent**-रि-प्रिजेंट -*v. t.* to call up before the mind, to describe or depict, to play the part of, to act or stand for, to fill the place of, to act as a substitute for. चित्र में लाना, वर्णन करना, चित्र बनाना, किसी व्यक्ति का अभिनय या नकल करना, प्रतिनिधि होना, स्थान पूर्ण करना; **To represent in writing** (to put in black and white.) लेखरूप में रखना।

**Representable**-रि-प्रिजेंट-एबल -*adj.* that may be represented. वर्णन करने योग्य; **Representation** (-शन) -*n.* the act of representing, likeness. वर्णन (प्रदर्शन), प्रतिरूप (मूर्ति); **Representational** (-शनल) -*adj.* pertaining to representation. प्रदर्शन सम्बन्धी, प्रतिरूप का; **Representative** (-टिव) -*adj. & n.* exhibiting a symbol of, typical, of a class, consisting of elected members. प्रतिनिधि, प्रतिरूप, प्रतिपुरुष; **Representatively** (-टिव-लि) -*adv.* in a representative manner. प्रतिनिधिरूप में; **Representativeness**

(-टिब्रनेस) -*n.* the quality of being representative. प्रतिरूपता ।

**Repress**-रि-प्रेस -*v. t.* to suppress, to subdue, to restrain, to put under control. शमन करना, दबाना, रोकना, नियंत्रण में रखना; **Represser** (-अर्) -*n.* one who checks. रोकनेवाला; **Repression** (-शन) -*n.* check, restraint. निरोध, दबाव; **Repressive** (-इव) -*adj.* tending to restrain. निरोधी, दबानेवाला ।

**Reprieve**-रि-प्रीव -*v. t.* to stop or delay a sentence of death. प्राणदण्ड को कुछ समय के लिये रोकना या स्थगित करना; -*n.* a temporary suspension of death sentence. प्राणदण्ड की अस्थायी रुकावट ।

**Reprimand**-रि-प्रिमीन्ड -*v. t.* to rebuke for a fault. निन्दा करना, झिड़कना; -*n.* a severe reproof. झिड़की, घुड़की ।

**Reprint**-रि-प्रिन्ट -*v. t.* to print or publish a second time. दुबारा छापना या प्रकाशित करना; -*n.* a new unaltered impression of a book. नया प्रकाशन या संस्करण ।

**Reprisal**-रि-प्राइजल -*n.* the act of retaliation. बदला लेने का कार्य ।

**Reprise**-रि-प्राइज़ -*n.* yearly payment of rent, retaliation. वार्षिक देन, बदला ।

**Reproach**-रि-प्रोच -*v. t.* to scold, to rebuke, to censure. गाली देना, तिरस्कार करना, धिक्कारना; -*n.* a censure, disgrace. धिक्कार, तिरस्कार, गाली; **Reproachable** (-ऐबल) -*adj.* deserving censure. निन्दा के योग्य; **Reproachably** (-ऐबल) -*adv.* with reproaches. निन्दासहित; **Reproachful** (-फुल) -*adj.* base, full of rebuke, shameful. नीच, निन्दनीय, लज्जापूर्ण; **Reproachfully** (-फुल) -*adv.* shamefully. निन्दापूर्ण ढंग से; **Reproachfulness** (-नेस) -*n.* the quality of being reproachful. लज्जापूर्णता, निन्दनीयता, नीचता; **Reproachingly** (-इग्ल) -*adv.* in a reproaching manner. झिड़कते हुए ।

**Reprobate**-रि-प्रोबेट -*v. t.* to reject, to express disapproval for. अस्वीकार करना, धिक्कार प्रकट करना; -*adj.* & *n.* depraved, one who is cast off by God. दुष्ट, दुराचारी, पापी; **Reprobation** (-शन) -*n.* the act of reprobating. अति दुष्टता, लम्पटता ।

**Reproduce**-रि-प्रि-ड्यूस -*v. t.* to generate again, to renew the production of, to produce again. पुनः उत्पन्न करना, नई उत्पत्ति करना, नया करना ।

**Reproduction**-रि-प्रॉडक्शन -*n.* the act of reproducing, propagation. पुनजन्म, दुबारा वंश या सन्तान की उत्पत्ति ।

**Reproductive**-रि-प्रॉडक्टिव -*adj.* having power to produce. उत्पन्न करने की शक्तिवाला ।

**Reproof**-रि-प्रूफ -*n.* blame, reproach, expression of blame. निन्दा, भर्त्सना, झिड़की ।

**Reprovable** - रि-प्रूवेबल - *adj.* blamable. निन्दनीय, भर्त्सना के योग्य ।

**Reproval**-रि-प्रूवल -*n.* reproof. भर्त्सना, झिड़की ।

**Reprove**-रि-प्रूव -*v. t.* to rebuke, to chide. झिड़की देना, डाटना ।

**Reprovingly**-रि-प्रूविंग्ल -*adv.* in a rebuking manner. दोष लगाते हुए, झिड़कते हुए ।

**Reptant**-रि-प्रेण्ड -*adj.* creeping. रेंगनेवाला ।

**Reptile**-रि-पेटाइल -*n.* a crawling animal. रेंगनेवाला जन्तु; -*adj.* creeping. रेंगनेवाला ।

**Reptilian**-रि-पिटिन -*adj.* pertaining to reptiles. रेंगनेवाले जन्तु का ।

**Republic**-रि-पब्लिक -*n.* a state in which the government is carried on by elected representatives, a commonwealth. प्रजातन्त्र राज्य, ऐसा राज्य जिसमें चुने हुए सदस्य सब प्रबंध करते हैं; **Republican** (-अन्) -*adj.* & *n.* pertaining to a republic, one who favours republicanism. लोक-प्रभुत्व-सम्बन्धी, लोकतन्त्रवादी; **Republicanism** (-इज्म) -*n.* theory of the republican form of government. प्रजातन्त्र राज्य का सिद्धान्त ।

**Republicanize**-रि-पब्लिकनाइज़ -*v. t.* to convert into a republican form of government. प्रजातन्त्र राज्यक्रम स्थापित करना ।

**Republication**-रि-पब्लिकेशन् -*n.* the publication of a work a second time. पुनरावृत्ति, पुनः प्रकाशन ।

**Republish**-रि-पब्लिश -*v. t.* to publish again. फिर से प्रकाशित करना ।

**Repudiate**-रि-रिप्यूडि-टि-ट -*v. t.* to divorce one's wife, to disown or to reject, to refuse to obey. स्त्री का परित्याग करना, अस्वीकार करना, आज्ञा पालन न करना; **Repudiation** (-शन) -*n.* divorce. पत्नी-परित्याग, तलाक; **Repudiator** (-अर्) -*n.* one who repudiates or divorces. पत्नी-परित्याग करनेवाला ।

**Repugn**-रि-रिप्यून् -*v. i.* & *v. t.* to offer opposition, to strive against. विरोध करना, सामना करना ।

**Repugnance**-रि-पगनन्स - *n.* inconsistency, aversion, dislike. विरोध, अनिच्छा, घृणा; **Re-**

**pugnancy**-(सि) -*n.* inconsistency. विरोध;  
**Repugnant** (-नन्द) - *adj.* contradictory.  
विरुद्ध, प्रतिकूल।

**Repullulate**-रि-पुल्लु-लेट'-*v. i.* to shoot out again. फिर से उभड़ जाना; **Repullulation** (-ल-शन्)-*n.* the act of budding afresh नया उभाड़।

**Repulse**-रि-पल्स'-*v. t.* to drive back, to refuse, to rebuff. हटा देना, अस्वीकार करना, मगा देना; -*n.* refusal, denial. निषेध, अस्वीकार।

**Repulsion**-रि-पल्शन्-*n.* the act of repulsing, aversion. हटा देने या हट जाने की क्रिया, पराजय, अस्वीकार, प्रतिनिवृत्ति, वितृष्णा।

**Repulsive**-रि-पल्सिब'-*adj.* forbidding, offering resistance, unsympathetic. निषेधक, प्रतिघाती, महानुभूति न रखने वाला; **Repulsively** (-लि)-*adv.* in a repulsive manner. अधियता से, घृणा से; **Repulsiveness** (-नेस्) -*n.* hatred. घृणा।

**Repurchase**-री-पर्-चेज'-*v. t.* to buy again. दुबारा मोल लेना; -*n.* the act of buying again. दुबारा खरीद।

**Repurify**-री-प्यूरिफ़ाई'-*v. t.* (*p. t.* Repurified,) to purify again. फिर से (दुबारा) शुद्ध करना।

**Reputable**-रेप्युटेबल'-*adj.* honourable, esteemed. प्रतिष्ठित, कीर्तियुक्त, सम्मान किया हुआ।

**Reputation**-रेप्युटेशन् - *n.* good name, esteem, respectability कीर्ति, यश, मान, प्रसिद्धि; **Bad reputation** (discredit) दुर्नाम; **Good reputation** (good name) सुयश।

**Repute**-रि-प्युट'-*v. t.* to consider, to reckon. विचारना, गणना करना; -*n.* reputation, fame. कीर्ति, यश; **Reputed** (-प्रेज्) - *adj.* generally regarded. माना हुआ; **Reputedly** (-लि)-*adv.* with reputation. प्रसिद्धि से; **Reputeless** (-लेस्)-*adj.* disgraceful. निन्द्य, अप्रतिष्ठित।

**Request** - रि - क्वेस्ट' - *n.* prayer, petition, demand, entreaty, desire, suit. प्रार्थना, आकांक्षा, इच्छा, निवेदन; - *v. t.* to petition, to demand for, to express desire for. प्रार्थना करना, (विनय सहित) माँगना।

**Requicken**-री-क्विकन'-*v. t.* to make quick again. फिर से तीव्र करना।

**Requiem**-रें-क्वि-पैम्-*n.* a prayer for the dead. मरे हुए लोगों के लिये ईश्वर से प्रार्थना।

**Require**-रि-क्वायर'-*v. t.* & *i.* to demand as of right, to call for, to need, to stand in

want of. प्रार्थना करना, आकांक्षा करना, माँगना, चाहना; **Requirement** (-मेंट्)-*n.* demand, that which is required. आकांक्षा, माँग।

**Requisite**-रें-क्विजिट'-*adj.* & *n.* required, necessary, thing needed for some purpose. आवश्यक, प्रयोजनीय, आवश्यक वस्तु; **Requisiteness** (-नेस्)-*n.* necessity. आवश्यकता।

**Requisition** - रें-क्विजिशन - *n.* application, demand. प्रार्थना, माँग; -*v. t.* to request, to demand. प्रार्थना करना, माँगना; **Requisitive** (-टिव्)-*adj.* expressing demand. प्रार्थना-सूचक।

**Requital**-रि-क्वाइटल्-*n.* recompense. प्रतिकार, पूर्ति।

**Requite**-रि-क्वाइट'-*v. t.* to make return to, to repay, to avenge. प्रतिफल देना, बदला देना, प्रतिकार करना; **Requitedly** (-प्रेड्लि) -*adv.* avengingly, in recompense. प्रतिकार में, बदले में।

**Re-read**-री-री-इ'-*v. t.* to read a second time. फिर से पढ़ना।

**Res**-री-ज़-*n.* a thing, property. वस्तु (पदार्थ), सम्पत्ति।

**Resale**-री-सेल्-*n.* a second sale. दुबारा की विक्री।

**Resalute**-री-सी-स्युट'-*v. t.* to salute anew or in return. फिर से या बदले में नमस्कार करना।

**Rescind**-रि - सिन्ड'-*v. t.* to annul, to cut off, to abrogate. खण्डन करना, लोप करना, काटना।

**Rescission**-रि-सिजन् - *n.* act of cancelling. खण्डन, कटाव।

**Rescribe**-री-स्क्राइव'-*v. t.* to write again. फिर से लिखना।

**Rescript**-री-रि-क्रिप्ट'-*n.* a ruler's edict, what is rewritten. राजा का आज्ञापत्र, दुबारा लिखा हुआ लेख; **Rescription** (-शन्)-*n.* a writing back. पुनर्लेख।

**Rescue**-रै-सै-क्यू-*v. t.* to set free from custody, harm &c., to take back, to liberate. मुक्त करना, फेर लेना, छुटकारा देना; -*n.* deliverance, liberation. निस्तार, उद्धार; **Rescuer** (-अर्)-*n.* he who rescues. छुटकारा देनेवाला।

**Research**-रि-सर्च'-*n.* a careful inquiry, a critical investigation. अन्वेषण, अनुसन्धान; -*v. t.* to examine minutely, to search again. खोज करना, जिज्ञासा करना; **Researcher** (-अर्)-*n.* one who examines diligently. परिश्रम से अन्वेषण करनेवाला; **Researchful** (-फुल्ल)-*adj.* having capacity for research. अन्वेषण करने योग्य।

**Reseat**-रो-सीद'-*v. t.* to seat again. फिर से बैठाना ।

**Resect**-रि-सेक्ट'-*v. t.* to cut down, to pare off. काटना, छाँटना; **Resection** (-शन) -*n.* part of a bone cut off. हड्डी का कटाव ।

**Reseck**-री-सीक'-*v. t.* to search again. फिर से खोजना ।

**Reseize**-री-सीज़'-*v. t.* to seize again. फिर से पकड़ना ।

**Reseizure**-री-सीज़र'-*n.* a second seizure. दुबारा पकड़ या गिरफ्तारी ।

**Resell**-री-सेल'-*v. t.* to sell again. फिर से बेचना ।

**Resemblance**-रि-जेम्ब्लेन्स'-*n.* similarity, what may be compared. सादृश्य, समानता, उपमा ।

**Resemble**-रि-जेम्'-*v. t.* to be like, to have similarity with. अनुकरण करना, सदृश होना ।

**Resembling**-रि-जेम्-ब्लिङ'-*adj.* similar. अनुरूप, तुल्य ।

**Resent**-रि-जेन्ट'-*v. i.* to feel indignation for, to be angry at. बुरा मानना, क्रोध करना;

**Resentful** (-फुल) -*adj.* full of resentment, irritable. क्रोधी, रोष करनेवाला; **Resentfully** (-फुलि) -*adv.* irritably. क्रोध से; **Resentment** (-मेन्ट) -*n.* anger, indignation. क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ।

**Reservation**-रि-ज़र्वेशन'-*n.* limitation, reserve, anything reserved. नियद्, रूकावट, अपवाद ।

**Reserve**-रि-ज़र्व'-*v. t.* to keep in store for later occasion, to retain possession of. (एकट्ठा करना) बचा रखना, सुरक्षित रखना, अलग करना; -*n.* extra stock, place reserved, limitation, restriction, self-restraint. संचय, नियद्, पराङ्मुखता, शान्ति, आत्मसंयम; **Reserve fund** (fund reserved for future use.) भविष्य के लिये सुरक्षित कोष; **Without reserve** (completely.) पूर्ण रूप से; **Reserved** (-इ) -*adj.* not free, protected. रक्षित, गुप्त; **Reservedly** (-इ-लि) -*adv.* in a reserved manner. गूढ़ भाव से, गम्भीरता से; **Reservedness** (-इ-नेस्) -*n.* the quality of being reserved. गम्भीरता ।

**Reservoir**-रि-ज़ेज़्वॉयर्'-*n.* a receptacle for storing water. जलाशय, कुंड, बावली; -*v. t.* to fill in a reservoir. जलाशय में भरना; **Reservoir pen** (a fountain-pen.) कलम जिसमें रोशनाई भरी जाती है ।

**Reset**-री-सेट'-*v. t. & i.* to receive stolen goods, to set again. चोरी का माल लेना, फिर से जोड़ना या बैठाना ।

**Resetter**-री-सेट-र'-*n.* one who receives stolen goods. चोरी का माल लेने वाला ।

**Resettle**-री-सेटल'-*v. t.* to settle again. फिर से स्थिर करना या ठहराना; **Resettlement** (-मेन्ट) -*n.* act of resettling. दुबारा स्थिर करने का कार्य, पुनर्स्थिरीकरण ।

**Reshape**-री-शेप'-*v. t.* to shape again. फिर से गड़कर बनाना ।

**Reship**-री-शिप'-*v. t.* to put again on board a ship. फिर से जहाज़ पर लादना ।

**Reshuffle**-री-श-फुल'-*v. t.* to mix up again. फिर से फेंटना ।

**Reside**-रि-जाइड'-*v. i.* to dwell permanently, to be inherent in, to rest, to sink or settle down as a deposit. बसना, सर्वदा रहना, विश्राम करना, संवधन या जमाव के रूप में नीचे बैठ या जम जाना ।

**Residence**-रि-जिडेन्स'-*n.* place where one lives or resides. निवासस्थान, घर; **Place of residence** (place of living.) वास्तुस्थान; **Residency** (-इ) -*n.* an official residence of the representative of the British government. राजकीय अधिकारी के रहने का स्थान; **Resident** (-डेन्ट) -*adj.* residing, having quarters in a place, inherent. निवासी, रहनेवाला, आन्तरिक; -*n.* a political agent of the Indian government. देशी राज्यों में रहनेवाला भारत-सरकार का प्रतिनिधि ।

**Residential**-रि-जिडेन्श्ल-*adj.* connected with residence. निवास-सम्बन्धी ।

**Residentary**-रि-जिडेन्शियर'-*n.* an official residence. सरकारी निवासस्थान; **Residentship** (-डेन्ट-शिप) -*n.* the office of a resident. सरकारी अधिकारी का पद ।

**Resider**-रि-जाइडर'-*n.* a person who resides in a particular place. किसी विशेष स्थान का निवासी ।

**Residual**-रि-जिड्युअल'-*adj. & n.* remaining after a part has been separated. बाकी बचा हुआ, शेष भाग ।

**Residuary**-रि-जिड्युअर'-*adj.* pertaining to the remaining part. शेष भाग का ।

**Residue**-रि-जिड्यु-*n.* what remains, the remainder. अवशेष, बचत, छोटा ।

**Residuous**-रि-जिड्युअस'-*adj.* same as 'Residual.'



**Residuum**-रि-जिह्यु-अम्-*n.* remainder, dregs. बचा हुआ भाग, खूद ।

**Resign**-रि-जाइन्-*v. t. & i.* to surrender, to hand over, to reconcile oneself. पद त्याग करना, छोड़ना, अर्पण होना; **To resign one's claims** (to give up one's claims.) अपना अधिकार छोड़ देना; **To resign to fate** (to surrender to luck.) भाग्य के अर्पण होना ।

**Re-sign**-री'-साइन्-*v. t.* to sign again. दुबारा हस्ताक्षर करना ।

**Resignation**-रें-जिनेशन-*n.* the act of resigning, submission, will of Providence. परित्याग, समर्पण, ईश्वरीय इच्छा ।

**Resigned**-रि-जाइन्-*adj.* submissive. समर्पित, छोड़ा हुआ; **Resignedly** (-लि) - *adv.* with resignation. परित्याग से; **Resignee** (-इनी) - *n.* the person to whom a thing is resigned. जिसके लिए कोई सम्पत्ति छोड़ी जाती है ।

**Resile**-रि-जाइल्-*v. t.* to rebound, to recoil, to resume former shape. उछलना, पीछे को हटना, पूर्व अवस्था धारण करना ।

**Resiliency**-रि-जिलिअन्स-*n.* the act of rebounding, लौटाना, लचक; **Resilient** (-अन्ट) - *adj.* rebounding. उछलनेवाला ।

**Resin**-रें-सिन्-*n.* a kind of gum secreted by certain trees. राल, धूना; -*v. t.* to paint with resin. राल रगड़ना या लगाना ।

**Resinaceous**-रें-जिनेशस्-*adj.* resinous. राल-दार ।

**Resiniferous**-रें-जिनिफरस्-*adj.* yielding resin. धूना या राल निकालनेवाला ।

**Resiniform**-रें-जिनिफॉर्म-*adj.* of the form of resin. राल के आकार का ।

**Resinify**-रें-जिनिफाई-*v. t. (p. t. Resinified.)* to make resinous. राल बनाना, धूने में बदलना ।

**Resinous**-रें-जिनिस्-*adj.* mixed with resin. राल मिला हुआ ।

**Repiscence(y)**-रें-सिपिसेन्स-(-इ)-*ns.* acceptance of error. अशुद्धि या भूल की स्वीकृति ।

**Repiscent**-रें-सिपिसेन्ट-*adj.* one who accepts an error. भूल स्वीकार करनेवाला ।

**Resist**-रि-जिस्ट-*v. t. & i.* to oppose, to repel, to stand against, to abstain from, to withstand. अवरोध करना, प्रतिकार करना, बाधा डालना, रोकना; **Resistance** (-अन्स) - *n.* refusal, opposition, hindrance. अवरोध, प्रतिवन्ध, रुकावट; **Resistant** (-अन्ट) - *adj. & n.* making resistance, he who or that which resists.

रोकवाला, बाधक, रोकनेवाली वस्तु; **Resister** (-अर्) - *n.* one who resists. प्रतिवन्धक; **Resistibility** (-इविलिटि) - *n.* resistibleness. अवरोध-शक्ति; **Resistible** (-इबल्) - *adj.* that may be resisted. बाधा डालने योग्य ।

**Resistive**-रि-जिस्टिव्-*adj.* having the power to resist. रोकने की शक्तिवाला; **Resistless** (-लेस्) - *adj.* irresistible. अटल, बिना रुकावट का; **Resistlessly** (-लेस्-लि) - *adv.* irresistibly. बिना अवरोध के ।

**Resmooth**-री-नसूथ्-*v. t.* to smooth anew. फिर से चिढ़ाना करना ।

**Resolder**-री-सोल्डर्-*v. t.* to solder again. फिर से जोड़ना या दाका लगाना ।

**Resolvable**-रें-जैल्युबल्-*adj.* that can be dissolved. फिर से घोलने योग्य ।

**Resolute**-रें-जैल्यूट-*adj.* determined, firm, unshrinking. दृढ़, स्थिर, प्रौढ़; **Resolutely** (-लि) - *adv.* in a resolute manner. दृढ़ता से, स्थिरता से ।

**Resolution**-रें-जैल्यूशन-*n.* analysis, decomposition, formal expression of opinion, problem, resolve, firmness of temper. विश्लेषण, पृथक्करण, नियमानुसार मत या प्रस्ताव प्रकाशन, प्रतिज्ञा, समरथा, चित्त की दृढ़ता ।

**Resolutive**-रें-जैल्यूटिव्-*adj.* having the power of dissolving. बोलने की शक्तिवाला ।

**Resolvable**-रि-जॉ-जैबल्-*adj.* that may be resolved. निगम्य योग्य ।

**Resolve**-रि-जाल्व्-*v. t. & i.* to analyse, to break up into component parts, to explain, to determine, to settle, to make up one's mind. विश्लेषण करना, मौलिक भागों में अलगाना, व्याख्या करना, स्थिर करना, निश्चय करना, ठानना; *n.* determination, resolution. स्थिरता, दृढ़ता; **Resolved** (-इ) - *adj.* determined. निश्चित, स्थिर; **Resolvedly** (-इ-लि) - *adv.* in a resolved manner. स्थिरता से; **Resolvedness** (-इ-नस्) - *n.* fixedness of purpose. दृढ़ता, स्थिरता ।

**Resolvent**-रि-जॉल्वेंट-*adj.* having the power of resolving. विस्ती पदार्थ (यथा फोड़ा इत्यादि) को गलानेवाला ।

**Resolver**-रि-जॉल्वर्-*n.* one who makes a resolve. संकल्प करनेवाला ।

**Resonance**-रें-जैनन्स-*n.* an echo. प्रतिध्वनि ।

**Resonant**-रें-जैनन्ट-*adj.* resounding, echoing

प्रतिध्वनित, गूँजनेवाला ; **Resonantly** ( -लि )  
-adv. in an echoing manner. प्रतिध्वनित होते  
हुए ।

**Resonate**-रेजनेट्-*v. t.* to produce resonance. लय उत्पन्न करनेवाला ; **Resonator**  
(-अर)-*n.* an instrument for giving resonance to sounds. प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का यन्त्र

**Resorb**-रिसॉर्ब-*v. t.* to absorb again. फिर से सोखना या चूस लेना ।

**Resorbence**-रि - सॉर्बेन्स - *n.* absorption. सोखन, चुसान ; **Resorbent** ( -बेन्ट )-*adj.* absorbing again. फिर से सोखने या चूसनेवाला ।

**Resorption**-रिसॉर्प्शन-*n.* resorbing or being resorbed. सोखन, चुसान ।

**Re-sort**-री-सॉर्ट-*v. i.* to sort again. फिर से छँटना ।

**Resort**-रिजॉर्ट-*v. t.* to have recourse, to turn for help to, to go. सहायता के लिए आश्रय देना, गमन करना, जाना-*n.* recourse, frequented place. आश्रय ( उपाय ), ( अखाड़ा ) भइडा ।

**Re-sorted**-री-सॉर्टेड-*adj.* sorted again. दुबारा छाँटा हुआ ।

**Resound**-रि-साउन्ड-*v. i.* & *t.* to produce an echo, to repeat loudly, to fill with sound. प्रतिध्वनि उत्पन्न करना, तीव्र स्वर में दहराना, शब्द से पूर्ण करना ; **Resounding** (-इङ्ग)-*adj.* reverberating. प्रतिध्वनि करनेवाला ।

**Resource**-रिसोर्स-*n.* means of support, an expedient, quick intelligence, possibility of help. उपाय, कल्पना, युक्ति, साधन (सहारा) ; **Resources**-*n. pl.* means of raising money, a country's collective means for support and defence. (ब० व०) द्रव्यसाधन, देश की रक्षा का साधन ; **Resourceful** (-फुल)-*adj.* expedient. साधनपूर्ण ; **Resourcefulness** (-फुलनेस)-*n.* the state of being resourceful. साधनपूर्णता ; **Resourcefully** (-फुल)-*adj.* in a resourceful manner. साधनपूर्णता से ; **Resourceless** (-लेस)-*adj.* without resources. साधनरहित ; **Resourcelessness** (-लेसनेस)-*n.* state of being without resource. साधन का अभाव ।

**Respect**-रिस्पेक्ट-*n.* honour, estimation, due attention, partiality, particular, detail, aspect, relation. प्रतिष्ठा, मुख्य, उचित ध्यान, पक्षपात, सम्मान, विषय, प्रकरण, सम्बन्ध, अपेक्षा ;  
-*v. t.* to regard, to honour, to esteem. पूजा

करना, प्रतिष्ठा करना, सत्कार करना ; **In all respects** (completely.) सर्वथा ; **In respect of** ( in regard to.) विषय में ; **Self-respect** (respect for one's self.) आत्मसम्मान, आत्म-गौरव ; **To pay one's respects to** (to salute.) प्रणाम करना ।

**Respectability**-रिस्पेक्टैबिलिटी-*n.* respectableness. प्रतिष्ठा, कुलीनता ; **Respectable** ( -बल )-*adj.* deserving respect, holding a fair social status. पूज्य, माननीय, कुलीन ; **Respectably** (-बल्लि)-*adv.* in a respectable manner. प्रतिष्ठापूर्वक ; **Respectful** (-फुल)-*adj.* having respect. आदर-सहित, सम्मान-पूर्वक ; **Respectfully** (-फुल)-*adv.* with respect, in a respectable manner. प्रतिष्ठा-सहित ; **Respectfulness** (-फुलनेस)-*n.* the quality of being respectful. आदर, सम्मान ; **Respective** (-इव्)-*adj.* individual, several, particular, relating to. अपना, अलग-अलग, अन्योन्य, परस्पर-सम्बन्धी ; **Respectively** (-इवल्लि)-*adv.* individually, relatively. क्रमानुसार प्रत्येक, हर एक ; **Respectless** (-लेस)-*adj.* without respect. प्रतिष्ठाहीन ।

**Respell**-री-स्पेल-*v. t.* ( *p. t.* Respelt ) to spell again. फिर से लिखने करना ।

**Resperse**-रेस्पर्स-*v. t.* to sprinkle. छिड़कना ।

**Respersion**-रेस्पर्शन्-*n.* the act of sprinkling. छिड़काव ।

**Respirability**-रिस्पायरेबिलिटी-*n.* respirableness. साँस लेने की योग्यता ; **Respirable** ( -बल )-*adj.* fit to be breathed. साँस लेने योग्य ।

**Respiration**-रेस्पिरेशन्-*n.* the act of breathing. श्वासोच्छ्वास, साँस लेने की क्रिया ।

**Respirator**-रेस्पिरेटर-*n.* an apparatus for filtering inhaled air. साँस लेने की वायु को शुद्ध करने का यन्त्र ; **Respiratory** ( रिस्पिरैटरी )-*adj.* pertaining to respiration. श्वास-सम्बन्धी ; **Respiratory organ** ( the organ of breathing.) श्वासेन्द्रिय ।

**Respire**-रिस्पायर-*v. i.* & *t.* to breathe or inhale air. श्वास लेना ।

**Respite**-रिस्पिट-*n.* delay, postponement, interval of rest. विराम, देर, विलम्ब, अवकाश ;  
-*v. t.* to suspend the execution of, to postpone. दण्ड में विलम्ब करना, कुछ काल के लिए टालना ।

**Resplendence**-रिस्प्लेन्डेन्स, **Resplendency** (-डेन्सि)-*n.* brilliance, lustre. तेज, उज्योति, चमक ;

**Resplendent** (-डेंड) - *adj.* brilliant, extremely bright. देदीप्यमान, बड़ा चमकीला; **Resplendently** (-लि)-*adv.* in a resplendent manner. चमकते हुए रूप में या ढंग से।

**Re-split**-री-रिप्लिट' - *v. t.* to split again. दुबारा फाड़ना या चीरना।

**Respond**-रिस्पॉन्ड-*v. i.* to make answer to, to reply, to correspond. उत्तर देना, प्रतिवादन करना, अनुकूल होना।

**Respondence** - रिस्पॉन्डेन्स, **Responsency** (-इ) -*ns.* an answering. प्रतिवादन, उत्तर;

**Respondent** (-डेंड) - *adj.* & *n.* one who makes answer, a defendant. प्रतिवादी, उत्तर देनेवाला, मुददालिह।

**Responsal** - रिस्पॉन्सल - *adj.* answerable. उत्तरदायी।

**Response**-रिस्-पांस'-*n.* an answer given, a reply or retort, feeling. उत्तर, प्रतिवचन, जवाब, अनुभव।

**Responsibility**-रिस्पॉन्सिबिलिटी-*n.* (*pl.* Responsibilities.) a charge for which one is responsible. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; **Responsible** (-बल)-*adj.* answerable, trustworthy, famous. उत्तरदाता, जवाबदेह (विश्वस्त), प्रसिद्ध; **Responsibleness** (-बल-नेस) - *n.* the quality of being responsible. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; **Responsibly** (-बल)-*adv.* in a responsible manner. जिम्मेदारी से।

**Responsion** - रिस्पॉन्शन् - *n.* a reply, an answer. उत्तर।

**Responsions**-रिस्पॉन्शन्स् - *n. pl.* the first of the three examinations for the B. A. degree at Oxford. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बी. ए. की उपाधि परीक्षा का प्रथम खण्ड।

**Responsive**-रिस्पॉन्सिव-*adj.* answering, sympathetic. उत्तरदायी, सहानुभूति का; **Responsively** (-ल)-*adv.* in a responsive manner. जवाबदेही से; **Responsiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being responsive. उत्तरदायित्व।

**Responsory** - रिस्पॉन्सरि - *adj.* containing answer, relating to answering. उत्तर-युक्त, उत्तर देने की क्रिया से सम्बन्धित।

**Rest**-रेस्ट-*v. i.* & *t.* to be still, to lie in sleep, to die, to cease temporarily, to give relief to, to depend, to be satisfied, to rely, to repose. स्थिर होना, सोना, मरना, ठहरना, शान्ति देना, आश्रय लेना, सन्तुष्ट होना, भरोसा करना, विश्राम करना; - *n.* repose, faith, a short pause, ease, remainder. विश्राम, विश्राम, स्थिरता, शान्ति, अवशेष।

**Restagnate**-री' - रेस्टीनेट - *v. t.* to remain stagnant. निश्चल रहना।

**Restamp**-री-स्टैम्प' - *v. t.* to stamp again. दुबारा मुहर लगाना।

**Restart**-री-स्टार्ट - *v. t.* to start again. पुनः आरम्भ (जारी) करना।

**Restate**-री-स्टेट-*v. t.* to state a second time. दुबारा वर्णन करना; **Restatement** (-मेंट) - *n.* restating a thing. दुबारा वर्णन।

**Restaurant**-रेस्' - रेस्टॉन् (Fr. रेस्तराँ) - *n.* a place where refreshments are sold, an eating-house. होटल, भोजनालय।

**Restful**-रेस्ट-फुल-*adj.* free from disturbance. उपद्रव-रहित; **Restfully** (-लि) - *adv.* quietly, शान्ति से; **Restfulness** (-नेस) - *n.* quietness. विश्राम, शान्ति।

**Restiform**-रेस्-मि-टि-फॉर्म - *adj.* formed like a rope. रस्ते की बनावट का।

**Resting**-रेस्ट-इङ्ग-*adj.* relying. आश्रित, स्थिर; **Resting-place** (a place of rest.) विश्राम-स्थान।

**Restitute**-रे-स्टिट - ट्यूट' - *v. t.* & *i.* to make restitution for. बदला देना; **Restitution** (-शन्) - *n.* restoring a thing to its real owner. असली मालिक की वस्तु दे देना।

**Restive**, **Restiff**-रे-स्टिव, (-फ)-*adj.* refusing to go forward, refractory, obstinate. अड़ियल, उद्धत, हठी; **Restively** (-ल)-*adv.* in a restive manner. हठ से; **Restiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being restive. अड़ियल-पन, हठ।

**Restless**-रेस्ट' - रेस्-*adj.* sleepless, uneasy, turbulent, unsettled. अशान्त, व्यग्र, चंचल, अस्थिर; **Restlessness** (-नेस) - *n.* the quality of being restless. व्यग्रता।

**Restock**-री-स्टॉक' - *v. t.* to store up again, भण्डारघर में फिर से रखना या भरना।

**Restorable**-रिस्टोरेबल-*adj.* that may be restored. पूर्ण अवस्था में लाने (सुधारने) योग्य।

**Restoration**-रेस्टो-रेशन्-*n.* recovery, renewal. पूर्वावस्था की प्राप्ति, आरोग्य; **Restorationism** (-इज्म) - *n.* the principle that animate beings finally attain happiness. यह सिद्धान्त कि प्राणिमात्र अन्त में आनन्द प्राप्त करते हैं; **Restorationist** (-इस्ट) - *n.* a follower of restorationism. इस सिद्धान्त का अनुयायी।

**Restorative**-रिस्टोरेटिव् - *adj.* & *n.* having power of renewing strength. पौष्टिक शक्ति

बढ़ाने की औषधि; **Restoratively** (-लि)-*adv.* in a restorative manner. बल बढ़ाते हुए ।

**Restore**-रिस्टोर-*v. t.* to bring back to original condition, to renew, to return, to re-establish, to cure, to revive, to replace. पूर्व अवस्था में पहुँचाना, नया करना, फेर देना, पुनः स्थापित करना, चंगा करना, पुनर्जीवित करना, स्थान पूर्ण करना ।

**Re-store**-री-स्टोर-*v. t.* to store again. फिर से संग्रह करना ; **Restorer** (-अर्)-*n.* one who restores. सुधारनेवाला, दुबारा संग्रह करनेवाला ।

**Restrain**-रिस्ट्रेन-*v. t.* to keep in check, to put under control, to press, to confine, to limit. रोकना, अधीन करना, दवाना, प्रतिबन्ध करना, सीमा बाँधना ।

**Restrainable**-रिस्ट्रेनेबल-*adj.* capable of being restrained. रोकने योग्य ।

**Restrainedly**-रिस्ट्रेनैड-लि-*adv.* with restraint. प्रतिबन्ध से ; **Restraint** (-अर्)-*n.* one who restrains. रोकनेवाला ।

**Restraint**-रिस्ट्रेन्ट-*n.* prohibition, stoppage, check. प्रतिरोध, (बाधा) रुकावट, बन्धेज ; **Restraint of speech** (control over speech.) वाक्संयम ; **Self-restraint** (self-control.) आत्मसंयम ; **Without restraint** (freely.) स्वतंत्र रूप से ।

**Restrict**-रिस्ट्रिक्ट-*v. t.* to confine, to limit, to restrain within bounds. संयम करना, सीमाबद्ध करना, बन्धेज करना ।

**Restriction**-रिस्ट्रिक्शन्-*n.* limitation, restraint. निरोध, मर्यादा (बन्धेज) ।

**Restrictive**-रिस्ट्रिक्टिव-*adj.* imposing restraint. रोकनेवाला ; **Restrictively** (-लि)-*adv.* in a restrictive manner. रुकावट से ।

**Restuff**-री-स्टफ्-*v. t.* to fill up again. फिर से भरना ।

**Resty**-रै-स्टि-*adj.* indolent, restive. आलसी, अश्रियल ।

**Result**-रि-जल्ट-*v. i.* to come out, to follow. परिणाम होना, निकल आना ; -*n.* issue, effect, consequence, decision. परिणाम, नतीजा, फल, सिद्धि ; **Resultant** (-टन्ट)-*adj.* & *n.* following a result. परिणाम का, सिद्धान्त ; **Resultful** (-फुल)-*adj.* full of result. परिणामपूर्ण ; **Resultless** (-लेस)-*adj.* effectless. निष्फल, व्यर्थ ।

**Resume**-रि-ज्यूम्-*v. t.* & *i.* to recover, to reoccupy, to begin again. पुनः प्राप्त करना, फिर से लेना, दुबारा आरम्भ करना ; -*n.* (रै-ज्यूम्-)

epitome, summary. संग्रह, सार, संक्षेप ।

**Resummon**-री-समन्-*v. t.* to call again. दुबारा बुलाना ।

**Resumption**-रि-जम्पशन्-*n.* resuming. पुनर्ग्रहण ।

**Resumptive**-रि-जम्प्टिव-*adj.* taking back. पुनर्ग्रहण करनेवाला ; **Resumptively** (-लि)-*adv.* resumably. पुनर्ग्रहण करते हुए ।

**Resurge**-रि-सर्ज-*v. i.* to rise again from death, to revive. मृत्यु से फिर जी उठना, स्वस्थ होना ।

**Resurgence**-रि-सर्जन्स-*n.* the act of resurging. फिर से उद्गम ; **Resurgent** (-रैन्ट)-*adj.* rising from death. मृत्यु से उठनेवाला ।

**Resurrect**-रै-जरेक्ट-*v. t.* to take out from grave. कब्र से निकालना ; **Resurrection** (-शन्)-*n.* rising up again, revival from the grave. फिर से उठना, मृत्यु से उत्थान ; **Resurrectional** (-शनल)-*adj.* पुनर्जीवन-सम्बन्धी ; **Resurrectionist** (-शनरिस्ट)-*n.* an exhumator and stealer of corpses, a dealer in dead bodies, one who revives after death or believes in the theory of rebirth. मुर्दा खोदकर चुरा ले जानेवाला, मुर्दों का व्यापारी, पुनर्जन्म लेनेवाला या पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माननेवाला ।

**Resurvey**-री-सर्-वे-*v. t.* (& *i.* **Resurveyed**.) to make a survey again. फिर से निरीक्षण (पैमाइश) करना ।

**Resuscitate**-रि-ससिटेट-*v. t.* & *i.* to revive, to restore to life. पुनर्जीवित करना, फिर से जिलाना ;

**Resuscitation** (-शन)-*n.* the act of reviving. पुनर्जीवन ; **Resuscitative** (-टिव)-*adj.* revivifying. पुनर्जीवन-सम्बन्धी ; **Resuscitator** (-टर)-*n.* one who resuscitates. फिर से जिलानेवाला ।

**Ret**-रैट, **Rait**, **Rate**-रैट-*v. t.* & *i.* to soften hemp or flax. पटुआ या सन का मुलायम करना ।

**Retable**-री-टैबल-*n.* the frame at the back of an altar. वेदी के पीछे का चौखटा ।

**Retail**-रि-टेल-*n.* sale of goods in small quantities. अल्पविक्रय, फुटकर विक्री ; -*v. t.* & *i.* to sell in small quantities, to relate details of. फुटकर विक्री करना, ब्योरेवार वर्णन करना ; **Retailer** (-अर्)-*n.* one who retails. खुदरा बेचनेवाला ; **Retailment** (-मेंट)-*n.* act of retailing. फुटकर बेचने का कार्य ।

**Retain**-रि-टेन-*v. t.* to keep in possession, to reserve, to allow to remain, to keep in mind. अधिकार में रखना, स्थापित करना, धारण करना, चित्त में रखना ; **Retainable** (-रैनेबल)-*adj.* capable of being retained. स्थापित करने योग्य ;

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पैन ; Pain पेन

**Retainer** (-अर) -*n.* fee paid to a counsel, dependant, a follower. वकील की फीस, सेवक, अनुगामी; **Retaining** (-इङ्ग) -*adj.* keeping in possession. अधिकार में रखनेवाला।

**Retake**-री-टैक'-*v. t. (p. t. Retook, p. p. Retaken)* to take back. फिर से ले लेना।

**Retaliate**-रिटैलियेट'-*v. t. & i.* to repay, to retort, to revenge. चुकाना, प्रतिकार करना, पल्ला देना, बदला लेना; **Retaliation** (-शन)-*n.* return of like for like. प्रतिक्रिया, बदला; **Retaliative** (-टिव) -*adj.* returning like for like. प्रतिकार-सम्बन्धी; **Retaliator** (-टर)-*n.* one who retaliates. बदला लेनेवाला; **Retaliatory** (-टरी)-*adj.* pertaining to retaliation. बदला-सम्बन्धी।

**Retard**-रिटार्ड'-*v. t. & i.* to make slow, to delay progress, to put off, to happen behind time. विलम्ब करना, देर करना, ढालना, समय के बाद होना; -*n.* hindrance. रुकावट; **Retardation** (-टै-शन)-*n.* hindrance, act of retarding. प्रतिबन्ध, रुकावट; **Retardative** (-टै-टिव)-*adj.* delaying. विलम्ब करनेवाला; **Retarder** (-अर)-*n.* one who delays. ढालने या देर करनेवाला; **Retardment** (-मेंट)-*n.* obstruction. अटकाव, रुकावट।

**Retaste**-री-टैस्ट'-*v. t.* to taste again. फिर से स्वाद लेना।

**Retch**-रैच'-*v. i.* to make effort for vomiting, to strain. वमन करना, ओकाना; -*n.* the act of vomiting or sound of it. वमन, ओकाई।

**Retecious**-रै-टै-शस'-*adj.* resembling a network. जाल के आकार का।

**Retell**-री-टेल'-*v. t. (p. t. Retold.)* to tell again. फिर से कहना।

**Retention**-रिटेंशन्-*n.* power of retaining, failure to secrete. धारणा-शक्ति (स्मृति), मल-मूत्र की रुकावट।

**Retentive**-रिटेंटिव-*adj.* having power of retaining. धारणा शक्तिवाला; **Retentively** (-लि)-*adv.* with retentiveness. धारणा-शक्ति से; **Retentiveness** (-नेस)-*n.* the quality of being retentive. धारणा-शक्ति।

**Retiary**-रीशियरि-*n.* a net-making spider. जाल बनानेवाला मकड़ा।

**Reticence**(y)-रैटिसेन्स (इ)-*ns.* reserve in speech, taciturnity. मूकभाव (मौन), चुप्पी; **Reticent** (-सेन्ट)-*adj.* taciturn. मौनव्रती, कम बोलनेवाला; **Reticently** (-सेन्ट-लि)-*adv.* in a taciturn manner. मौनव्रत से।

**Reticule**-रैटिकुल'-*n.* a network. जाल।

**Reticular**-रिटिकुलर'-*adj.* of the form of a network. जाल के आकार का।

**Reticulate**-रैटिकुलेट'-*v. t. & i.* to divid into a network. जालियों में विभक्त करना; **Reticulated** (-टैड)-*adj.* netted. जालीदार बना हुआ; **Reticulately** (-लि)-*adv.* in a reticular manner. जाल की तरह; **Reticulation** (-शन)-*n.* network. जाली का काम।

**Reticule**-रैटिकुल'-*n.* a lady's netted bag लियों का जालीदार बटुआ।

**Reticulum**-रैटिकुलम'-*n. (pl. Reticula.)* a netlike structure. जाली की बनावट।

**Retiform**-रैटि-फॉर्म'-*adj.* of the form of a net. जाल के समान (तरह)।

**Retina**-रैटिना-*n. (pl. Retinae.)* the layer at the back of the eyeball consisting of a fine network of optic nerves. आँख के पिछले भाग का चित्रपट; **Retinal** (-नेल)-*adj.* pertaining to the retina. चक्षु-चित्रपट सम्बन्धी।

**Retinue**-रैटिन्यू-*n.* a train of attendants upon some one. परिजन (भृत्यवर्ग), नौकर-चाकर।

**Retire**-रि-टायर'-*v. i. & t.* to withdraw, to retreat, to go to bed, to seek shelter, to recede. अलग होना, पीछे को हटना, सोना, अधिकार इत्यादि त्यागना; **To retire from the world** (to withdraw from worldly affairs.) संसारी कार्यों से अलग होना, संन्यास लेना; **Retired** (-इ)-*adj.* secluded from society, withdrawn from business, private. एकान्त, निर्जन, कर्म से अवकाश-प्राप्त, धुप्त, अलग; **Retiredness** (-नेस)-*n.* the state of being retired. एकान्तता; **Retirement** (-मेंट)-*n.* privacy, seclusion. एकान्त स्थान, एकान्तता; **Retiring** (-इङ्ग)-*adj.* reserved, removing oneself from a public office or service. एकान्तप्रिय, उदासीन, सेवा कार्य से अलग होनेवाला; **Retiringly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* reservedly. उदासीनता से; **Retiringness** (-नेस)-*n.* seclusion. एकान्तता।

**Retort**-रिटॉर्ट'-*v. i. & t.* to turn, to throw back, to tell against. प्रत्युत्तर देना, उलटना, पीछे को फेंकना, कड़ा उत्तर देना; -*n.* a ready reply. प्रत्युत्तर, कड़ा उत्तर।

**Retort**-रिटॉर्ट'-*n.* an apparatus for distillation. बकयन्त्र, अर्क खींचने का भट्ठा; **Retort**-रिटॉर्ट'-*v. t.* to purify mercury. पारा शुद्ध करना।

Retort.

**Retort**-रि-टोर्ट-*n.* one who retorts. प्रत्युत्तर देनेवाला; **Retortion** (-शन) -*n.* act of retorting. प्रत्युत्तर; **Retortive** (-टिव्) -*adj.* containing a retort. प्रत्युत्तर-युक्त।

**Retouch**-री-टच'(-शू')-*v. t.* to touch again, to improve by fine touches. फिर से छुना, महीन-महीन रेखाओं द्वारा चित्र इत्यादि को सुधारना।

**Retrace**-रि-ट्रेस'-*v. t.* to trace back, to look over again, to renew the outline of a drawing. खोजना, याद करना, फिर से नकशा उतारना; **Retraceable** (-ट्रेस-बल) -*adj.* able to be retraced. खोजने योग्य।

**Retract**-रि-ट्रैक्ट'-*v. t. & i.* to draw back, to shrink back, to withdraw. पीछे को हटना, ठमकना, हटाना; **Retractable** (-ट्रेस-बल) -*adj.* what may be retracted. फेरने योग्य; **Retraction** (-शन) -*n.* the act of driving back. त्याग, खिंचाव; **Retractive** (-ट्रैक्टिव) -*adj.* retracting. लौटानेवाला; **Retractor** (-अर्) -*n.* one who retracts, a muscle for retracting. वापस लेनेवाला, खींचनेवाली पेशी।

**Retral**-रि-ट्रैल'-*adj.* hinder. पिछला, पीछे का।

**Retransfer**-री-ट्रैन्स-फर'-*v. t. (p. t. Retransferred.)* to transfer again. फिर से बदलना।

**Retransform**-री-ट्रैन्स-फॉर्म'-*v. t.* to transform again. फिर से रूप बदलना।

**Retranslate**-री-ट्रैन्स-लेट'-*v. t.* to translate again. दुबारा अनुवाद करना।

**Retransmission**-री-ट्रैन्स-मिशन'-*n.* a transmission again. दुबारा सौंपना।

**Retraverse**-री-ट्रैन्सर्व'-*v. i.* to traverse again. फिर से यात्रा करना।

**Retread**-री-ट्रेड'-*v. t.* to tread again. फिर से कुचलना या चलना।

**Retreat** - रि - ट्रीट' - *v. i.* to go back, to recede, to relinquish a position. पीछे हटना, चले जाना, स्थान छोड़ना; *n.* a shelter, refuge, signal to withdraw, retirement, a place of privacy. शरण, आश्रय, हटने का संकेत, सेना का पीछे हटना, निर्जन स्थान।

**Retrench**-रि-ट्रेंच'-*v. t. & i.* to cut off, to deduct, to reduce the amount of, to lessen, to shorten, to economize, to furnish with inner line of defence usually consisting of trench and parapet. काटना, कम करना (खण्डन करना), छोटा करना, व्यर्थ व्यय करना,

मोर्चाबन्दी करना; **Retrenchment** (-मेंट) -*n.* curtailment, a work constructed within another to prolong the defence. कमी, व्यय का घटाव, सेना की मोर्चाबन्दी।

**Retrial**-री-ट्रायल'-*n.* a fresh trial. नये सिरे से अन्वेषण या मुकदमे का विचार।

**Retribute**-रिट्रिब्यूट'-*v. t.* to pay back. फेर देना, पलट देना; **Retributer** (-अर्) -*n.* one who retributes. बदला देनेवाला; **Retribution**-*n.* recompense, vengeance. प्रतिकार, बदला; **Retributive** (-ट्रिब्यूटिव) -*adj.* pertaining to retribution. प्रतिकार-सम्बन्धी; **Retributively** (-ल्लि) -*adv.* in a retributive manner. प्रतिकार के ढंग-से या रूप में।

**Retrievable** - रिट्रिवेबल - *adj.* recoverable. सुधारने योग्य।

**Retrieve**-रि-ट्रीव'-*v. t. & i.* to gain back, to recover by investigation, to restore, to regain possession of, to revive. पुनः प्राप्त होना, अन्वेषण से प्राप्त करना, चंगा करना, फिर से प्राप्त करना, मरम्मत करना।

**Retriever**-रि-ट्रीव'-र - *n.* a dog trained to fetch game. शिकार पकड़कर लानेवाला कुत्ता।

**Retrim**-री-ट्रिम'-*v. t. (p. t. Retrimmed.)* to trim up again. काट-छाँट करके फिर से सुधारना।

**Retro**-रिट्रो, रीट्रो - *pref.* in the sense of "backwards", "behind". उपसर्ग जिसका अर्थ "पीछे को", "पिछली ओर" होता है; **Retroact** (-ऑक्ट) -*v. i.* to act in opposition, विपरीत रूप में कार्य करना; **Retroaction** (-ऑक्शन) -*n.* operation of the past. ऐसा कार्य; **Retroactive** (-ऑक्टिव) -*adj.* retrospective. बीती हुई घटना पर कार्य करने वाला; **Retroactively** (-ऑक्टिवल्लि) -*adv.* ऐसा कार्य करते हुए; **Retroactivity** (-ऑक्टिविटी) -*n.* retrospection. इस प्रकार का कार्य; **Retrocede** (-सीड) -*v. i.* to go back, to recede, to retire. पीछे हटना, अलग होना, स्थान त्यागना; **Retrocedence** (-सीडेंस) -*n.* a going back, receding. प्रत्यागमन, पीछे को हटाव; **Retrocedent** (-सीडेंट) -*adj.* retiring, receding. पीछे हटनेवाला; **Retrocession** (-सेशन) -*n.* a going back. पीछे को हटाव; **Retrocessive** (-श्व) -*adj.* receding. पीछे को हटानेवाला।

**Retruct**-रिट्रैक्ट'-*v. t.* to withdraw. पीछे को हटाना; **Retructure** (-शक्चर) -*n.* act of receding. पीछे को हटाव; **Retructed** (-फ्लैक्ट) -*adj.* turned backwards. पीछे की ओर मुड़ा हुआ; **Retructure** (-फ्लैक्चर) -*n.* a bringing back. पीछे को मुड़ाना।

Age ऐज; Edge एज; Pen पें; Pain पेन

**Retrogradation**-रेट्रो-ग्रैडेशन-*n.* backward motion of a heavenly body. किसी नक्षत्र की पिछली ओर की (उलटी) गति ।

**Retrograde**-रेट्रो-ग्रेड-*adj.* retreating, inverted, tending backward. विपरीत, उलटा, पीछे की जानेवाला; *n.* a degenerate person, backward tendency. नीच पुरुष, पिछली ओर जाने की रुचि; *v. i.* ( -ग्रेड ) to go backwards. पीछे की जाना; **Retrogradely** ( -लि ) *adv.* in a retreating manner. विपरीत भाव से ।

**Retrogress**-रेट्रो-ग्रैस-*v. i.* to move backward. पीछे की ओर चलना; **Retrogression** ( -अन् ) *n.* backward motion, decline. विपरीत गमन, पलटा; **Retrogressive** ( -इव् ) *adj.* moving backwards. पीछे की ओर चलनेवाला; **Retrogressively** ( -इव्-लि ) *adv.* towards the back part. पीछे की ओर ।

**Retroject**-रेट्रो-जेक्ट-*v. t.* to cast back. पीछे की हड़ाना ।

**Retropulsion**-रेट्रो-पल्शन-*n.* external disease in inner parts of the body, a tendency to walk backwards in the paralysis. शरीर के भीतरी भाग में बाहर की ओर का रोग, लकवा के रोगी की पीछे की ओर चलने की प्रवृत्ति ।

**Retrorse**-रिट्रोर्स-*adj.* reverted. उलटा हुआ ।

**Retrospect**-रेट्रो-स्पेक्ट-*n.* backward view, review of past time, survey of past events. पश्चात् दृष्टि, सिंहावलोकन, बीती हुई बातों की जाँच; **Retrospection** ( -शन् ) *n.* act of looking back. पश्चाद् दर्शन; **Retrospective** ( -इव् ) *adj.* looking back on past action. पश्चाद्दर्शी, बीती हुई बातों पर विचार करनेवाला; **Retrospectively** ( -लि ) *adv.* with retrospection. पश्चात् दर्शन से ।

**Retroversion**-रीट्रो-वर्शन-*n.* a turning back, पीछे की ओर का घुमाव; **Retrovert** ( -वर्ट ) *v. t.* to turn backwards. पीछे की घुमाना या मोड़ना ।

**Retrude**-रिट्रूड-*v. t.* to thrust back. पीछे की धकेलना ।

**Retruse**-रिट्रूस-*adj.* hidden. गुप्त छिपा हुआ ।

**Rettery**-रेटरी-*n.* a place for softening hemp or flax. पड़ुआ या सन मुलायम करने का स्थान ।

**Return**-रिटर्न-*v. i.* & *t.* to come or go back, to bring, to send back, to retort, to mention, to say in reply. फिर जाना या आना, लाना, वापस करना, उलटना, पलट देना, पलटना, बताना, उत्तर देना; *n.* the act of going back, renewal report or profit of business. पश्चात्

( पीछे की ओर ) गमन, वापसी, पुनर्नवीनीकरण, व्यापार का विवरण या लाभ; **Returns** ( -स ) *n. pl.* proceeds of profit. लाभ, मुनाफा; **Return ticket** ( a ticket for journey onward and back ) वापसी टिकट ।

**Return**-रिटर्न-*v. t.* to turn the edge, to make blunt. किनारा उलटना, धुंधरा करना ।

**Returnable**-रिटर्न-बल्-*adj.* able to be returned. फेरने योग्य ।

**Returning-officer**-रिटर्न-इंग-ऑफिसर-*n.* an officer who counts votes in an election. चुनाव की गणना करनेवाला अधिकारी ।

**Returnless**-रिटर्न-लेस-*adj.* without returns बिना वापसी या लाभ का ।

**Retuse**-रिट्यूस-*adj.* with broad end and central cavity. बीच में दबा तथा किनारे पर चौड़ा ।

**Reunion**-री-यूनिअन्-*n.* reunited condition, union after separation, social gathering. पुनः संयोग ( समागम ), दुबारा मेल, मण्डली; **Reunionism** ( -इज्म ) *n.* reunionist theory. समागम, मेल; **Reunionist** ( -इस्ट ) *n.* a seeker of reunion. मेल करनेवाला या मेल की इच्छा रखनेवाला ।

**Reunite**-री-यूनाइट-*v. t.* & *i.* to unite again, to join after separation. पुनः संयोग करना, दुबारा मिलना या मेल करना ।

**Reurge**-री-अर्ज-*v. t.* to urge again. पुनः प्रेरणा देना या उत्तेजित करना ।

**Revaluation**-री-वैल्यु-ए-शन्-*n.* the act of revaluing. दुबारा मूल्य निर्धारण ।

**Revalue**-री-वैल्यू-*v. t.* to value again. फिर से मूल्य लगाना ।

**Reveal**-रि-वील-*v. t.* to make known in a supernatural manner, to disclose, to display. दैवी ढंग से प्रकाशित करना, प्रकट करना, दिखाना; *n.* the inner opening of a door or window. खिड़की या दरवाजे का भीतरी भाग; **Revealable** ( -ए-बल् ) *adj.* able to be disclosed. प्रत्यक्ष करने योग्य; **Revealed** ( -इ ) *n.* disclosed. उद्घाटित; **Revealer** ( -अर ) *n.* one who reveals secrets. भेद खोलनेवाला ।

**Reveille**-रिवे-लि-*n.* the bugle or drum call for the troops to get up in the morning. सिपाहियों को प्रातःकाल जगाने के लिये बिगुल या ढोल की आवाज ।

**Revel**-रे-वेल-*v. i.* & *t.* ( *pl.* Revelled. ) to be riotously festive, to carouse, to take keen delight in. मद्यपान का उत्सव मनाना,

पी-पीकर मतवाला होना, अति आनन्द लेना; *n.* indulgence in merry-making. अति मद्यपान, मद्यपान का उत्सव ।

**Revelation**-रेवेलेशन्-*n.* disclosing of knowledge by a supernatural agency. आकाशवाणी, दैवी प्रकाशन; **Revelational** (-अल्)-*adj.* pertaining to revelations. ईश्वरोक्ति या आकाशवाणी-सम्बन्धी; **Revelationist** (-इस्ट)-*n.* a believer in revelation. ईश्वरीय वचन में विश्वास करनेवाला ।

**Revendication**-रीवेन्डिकेशन्-*n.* claiming back in a formal way. नियमानुसार वापस माँगने की क्रिया ।

**Revenge**-रिवेन्ज-*v. t. & i.* to retaliate, to return injury for injury. वैर साधन करना, बदला लेना; *n.* the act of revenging. प्रतिद्रोह, बदला; **Revengeful** (-फुल्)-*adj.* full of revenge. प्रतिकार-परायण, बदला लेने में तत्पर; **Revengefully** (-फुलि)-*adv.* in a revengeful manner. बदला लेने के ढंग से; **Revengefulness** (-नेस्)-*n.* the quality of being revengeful. प्रतिकार या बदला लेने का गुण ।

**Revenue**-रेवेन्यू-*n.* a state's annual income from different sources. राज्य की वार्षिक आय, सरकारी मालगुजारी ।

**Reverberate**-रिवर्बरेट-*v. t. & i.* to strike back, to rebound, to echo. उछलना, प्रतिध्वनि करना, गूँजना; **Reverberation** (-शन्)-*n.* the act of reverberating. प्रतिध्वनि, गुञ्जन; **Reverberative** (-इव)-*adj.* reverberating. गूँजनेवाला; **Reverberator** (-अर्)-*n.* that which reverberates. प्रतिध्वनि करनेवाला; **Reverberatory** (-इ)-*adj.* vibratory. प्रतिध्वनि सम्बन्धी ।

**Revere**-रिवीअर्-*v. t.* to regard as sacred, to reverence. सत्कार करना, पूजा (आदर) करना ।

**Reverence**-रेवेरेन्स-*n.* veneration, act of respect. आदर (मान), सत्कार; **Act of reverence** (salutation.) नमस्कार; **His Reverence** (a title of the clergy.) महामान्यवर, प्रभु; **Reverenced** (-रेन्ड)-*adj.* respected, esteemed. पूज्य, मान्य; **Reverend** (-रेन्ड)-*adj. & n.* deserving reverence, a title of respect for the clergy. माननीय (पूजनीय), पादरी की उपाधि; **Reverent** (-रेन्ड)-*adj.* expressing reverence. आदर दिखलानेवाला ।

**Reverential**-रेवेन्शियल्-*adj.* proceeding from reverence. आदरपूर्वक, सम्मानपूर्ण; **Reverentially** (-लि)-*adv.* with esteem. सम्मान पूर्वक ।

**Reverently** (-रेन्ड-लि)-*adv.* with reverence. आदरपूर्वक ।

**Reverie**-रेवरि-*n. (pl. Reveries.)* musing, delusion, day-dreaming, a fantastic theory. चिन्तन, बृथा चिन्ता, मन की लहर, भावना ।

**Reversal**-रेवर्सल-*n.* the act of reversing. परिवर्तन, उलटाव ।

**Reverse**-रि-वर्स-*adj.* opposite, inverted. विपरीत, उलटा; *n.* the contrary, the back surface, misfortune. परिवर्तन (उलटफेर), उलटा भाग, आपत्ति; *v. t. & i.* to turn the other way, to invert, to annul. अद्योमुख करना, उलटना, खण्डन करना; **Reversely** (-लि)-*adv.* in a contrary manner. उलटी ओर से ।

**Reversibility**-रिवर्सिबिलिटी-*n.* the capacity of being reversed. व्यतिक्रम, उलटाव ।

**Reversible**-रिवर्सिबल्-*adj.* able to be reversed. परिवर्तनीय, उलटने योग्य ।

**Reversing**-रिवर्सिंग-*adj.* turning in the opposite direction. पलटने वाला, प्रतिवर्ती; **Reversing-gear**-*n.* the gear by which the motion of an engine is reverted. इंजन की गति पलटने का साधन या यंत्र का भाग या दौतेदार पहिया ।

**Reversion**-रिवर्शन्-*n.* the right of succession. उत्तराधिकार; **Reversional** (-अल्)-*adv.* pertaining to a reversion. उत्तराधिकार सम्बन्धी; **Reversionally** (-अलि)-*adv.* in a reversionary manner. उत्तराधिकारित्व के साथ; **Reversionary** (-अरि)-*adj.* pertaining to a reversioner. उत्तराधिकारी से सम्बन्धित; **Reversioner** (-अर)-*n.* one who is entitled to be an heir. उत्तराधिकारी बननेवाला ।

**Revert**-रिवर्ट-*v. i.* to turn back, to return to the original person, to fall back. पलटना, फिर आना, वापस जाना; *n.* recurrence. उलटाव; **Reverter** (-अर्)-*n.* one who reverts. पलटनेवाला; **Revertible** (-इब्ल-अल्)-*adj.* able to be reverted. पलटने योग्य ।

**Revest**-रिवेस्ट-*v. t.* to clothe again. फिर से वस्त्र पहिनाना ।

**Revet**-रिवेट-*v. t.* to face a wall with a harder material. दीवार पर पलस्तर करना; **Revetment** (-मेन्ट)-*n.* the plastered wall of a fort. पलस्तर की हुई किले की दीवार ।

**Review**-रिव्यू-*n.* revision, inspection of troops, fleet & c., a survey of the past, a periodical publication of articles and essays, retrospect. पुनर्निरीक्षण, सेना या बेड़े का निरीक्षण, अतीत पर पुनर्विचार, किसी विषय पर



सामयिक प्रकाशित लेख, गुण-दोष-निरूपण ; - *v. t. & i. to examine critically, to revise.* गुण-दोष-निरूपण करते हुए परीक्षा करना, फिर से विचार करना ।

**Reviewable**-रिव्यूएबल - *adj.* that may be reviewed समालोचना के योग्य ।

**Reviewal**-रिव्यू-अल - *n.* a reviewing. पुनर्विचार; **Reviewer** ( -अर ) - *n.* one who reviews. समालोचना करनेवाला ।

**Revigorate**-री-विगरेट - *v. t. to invigorate, to add new energy to.* नई शक्ति देना, ताजा करना ।

**Reville**-रि-वाइल - *v. t. & i. to call bad names, to abuse.* बुरा भला कहना, निन्दा करना, गाली देना; **Revilment** ( -मेन्ट ) - *n.* contemptuous language, rebuke. शिङ्की, गाली; **Reviler** ( -अर ) - *n.* one who reviles another. निन्दक, गाली देनेवाला; **Reviling** ( -इंग ) - *n.* raillery. निन्दा, अपवाद ।

**Revisable**-रिवाइजेबल - *adj.* able to be revised. संशोधन करने योग्य ।

**Revisal** - रिवाइजल - *n.* revision. संशोधन, दोहराव ।

**Revise**-रि-वाइज - *v. t. to look over again, to re-examine, to reconsider and amend faults.* दुबारा विचार करना (दुहराना), दुबारा जाँचना, पुनः संशोधन करना ; - *n.* second correction. पुनर्निरीक्षण; **Reviser** ( -अर ) - *n.* one who revises. संशोधन करनेवाला; **Revision**(-रि-विजन्) - *n.* the act of re-examining. दुबारा परीक्षा, संशोधन; **Revisional** ( -अल ) - *adj.* pertaining to revision. संशोधन सम्बन्धी ।

**Revisit**-री-विजिट - *v. t. to visit again.* फिर से दर्शन या भेंट करना ।

**Revisory**-रि-वाइजरी - *adj.* having power to revise. पुनर्विचार का अधिकारी ।

**Revivable**-रिवाइवेबल - *adj.* what may be revived. ताजा करने लायक ।

**Revival**-रिवाइवल - *n.* recovery to life. चेतना-प्राप्ति, पुनः स्वास्थ्य-प्राप्ति, उद्धार ।

**Revive**-रि-वाइव - *v. t. & i. to bring to consciousness, to reanimate, to restore to natural form.* फिर से जीवित करना, चेतना प्राप्त करना, पूर्ण रूप में लाना; **Reviver** ( -अर ) - *n.* he who or that which revives. सचेत करनेवाला, ताजा करनेवाला ।

**Revivification**-रिविविफिकेशन - *n.* restoration to life. पुनर्जीवन ।

**Revivify**-रिविविफाइ - *v. t. (p. t. Revivified)* to restore to life, to animate. पुनर्जीवित करना, फिर से जिलाना ।

**Reviviscence**-रिविविसेन्स - *n.* return to life. पुनर्जीवन प्राप्ति; **Reviviscent** ( -सेन्ट ) - *adj.* restoring life. फिर से जिलानेवाला ।

**Revocable**-रिवोकैबल - *adj.* capable of being revoked. खण्डन करने (मेटने) योग्य ।

**Revocation**-रिवोकेशन - *n.* the act of revoking, repeal. खण्डन, लोप ।

**Revocatory**-रिवोकैटरी - *adj.* revoking. खण्डन करनेवाला ।

**Revoke**-रि-वोक - *v. t. & i. to repeal, to withdraw, to annul.* खण्डन करना, हटाना, तोड़ना; **Revokement** ( -मेन्ट ) - *n.* a repeal. खण्डन ।

**Revolt**-रि-वोल्ट - *v. i. & t. to rise against a ruler, to rise to rebellion, to cast off allegiance.* राजशासन के विरुद्ध (खिलाफ) उठना, बलवा करना, राजद्रोह करना ; - *n.* a rebellion, an insurrection. राजद्रोह बलवा; **Revolting** ( -इंग ) - *adj.* rebellious. राजद्रोही; **Revoltingly** ( -लि ) - *adv.* in a revolting manner. राजद्रोह, से ।

**Revolute**-रिवल्यूट - *adj.* with edge rolled backwards. किनारा मुड़ा हुआ; **Revolution** ( -शन ) - *n.* revolving round a centre, rotation, complete change, reversal of condition, fundamental change in the government of a country, a revolt. केन्द्र पर घूमना, परिभ्रमण, चक्कर, प्रतिवर्तन, उलटपटे, राज्य-परिवर्तन; **Revolutionary** ( -शनरी ) - *n. & adj.* an instigator of a revolution, pertaining to revolution. क्रांतिकारी, परिभ्रमण या राज्य-परिवर्तन सम्बन्धी ।

**Revolutionism**-रिवल्यूशनिज्म - *n.* the principle of revolution. राज्य-परिवर्तन का सिद्धान्त ।

**Revolutionist**-रिवल्यूशनिस्ट - *n.* a revolutionary. राज्य-परिवर्तनवादी ।

**Revolutionize**-रिवल्यूशनाइज - *v. t. to effect a thorough change.* पूर्ण परिवर्तन करना ।

**Revolve**-रि-वॉल्व - *v. i. & t. to turn round, to rotate, to cause to turn, to ponder over.* चक्कर खाना, घूमना, घुमाना, मन में विचार करना ।

**Revolver**-रिवॉल्वर - *n.* a pistol with revolving mechanism by which several shots

can be fired without reloading. एक बार भरकर अनेक गोली चलाने की पिस्तौल ।

**Revulsion-रिवल्शन्-*n.*** a drawing away, sudden change of feeling, counter irritation. पीछे की खिंचाव, भाव में एकाएक परिवर्तन, विराग ।

**Revulsive-रिवल्सिव्-*adj.*** causing to revulse. पीछे की खिंचाव लानेवाला ।

**Reward-रिवॉर्ड-*n.*** a return for services or for merit, recompense, retribution. पारितोषिक, इनाम, प्रतिफल, दक्षिणा; *v. t.* to give for merit, to recompense. पारितोषिक या इनाम देना, प्रतिफल देना; **Rewardable (-रैंब्ल-*adj.*** able to be rewarded. पुरस्कार देने योग्य; **Rewardless (-रैल्स-*adj.*** having no reward. बिना पारितोषिक का ।

**Rewin-री-विन्-*v. t. (p. t. Rewon)*** to win again. फिर से जीतना ।

**Rewrite-री-राइट्-*v. t. (p. t. Rewrote, p. p. Rewritten)*** to write again. फिर से लिखना ।

**Rex-*n.*** a king. राजा ।

**Reynard-रैनर्ड-*n.*** proper name for a fox. लोमड़ी के लिये व्यक्तिवाचक शब्द ।

**Rhabdomanancy-रीड्-डै-मीन्-सि-*n.*** discovering of subterranean water or ore by divine means. दैवी शक्ति से पृथ्वी के भीतर के जलस्रोत या खान का पता बतलाना ।

**Rhadamanthine-रीड्-अ-मीन्थिन्-*adj.*** rigorous. कठोर दण्ड देनेवाला ।

**Rhadamanthus-रीड्-अ-मीन्थस-*n.*** a stern judge. कठोर न्यायाधीश ।

**Rhapsode-रीप्-सोड-*n.*** one who recites epic poems. महाकाव्य बॉचनेवाला ।

**Rhapsodist-रीप्सोडिस्ट-*n.*** one who writes rhapsodies, one who has a confused, incoherent and excited style of writing. महाकाव्य लिखनेवाला, असंगत कहनेवाला ।

**Rhapsodize-रीप्सोडाइज़्-*v. t. & i.*** to utter rhapsodies. महाकाव्य की कथा कहनेवाला ।

**Rhapsody-रीप्सोडि-*n.*** an epic poem, an extravagant composition in high-flown style. महाकाव्य, असम्बद्ध कविता ।

**Rhea-री-आ-*n.*** a kind of American ostrich. अमेरिका देश का एक प्रकार का शुतुरमुर्ग पक्षी ।

**Rheo-री-ओ-*pref.*** in the sense of 'current,' उपसर्ग जिसका अर्थ 'विद्युत धारा सम्बन्धी' होता है ।

**Rhetor-रीटर्-*n.*** a teacher of rhetoric, an

orator. अलंकारशास्त्र का अध्यापक, व्याख्यान देनेवाला ।

**Rhetoric-रै-टेरिक्-*n.*** the art of speaking or writing in an impressive style, elegance and force in language, persuasiveness. अलंकारशास्त्र, साहित्यशास्त्र, प्रभावशाली लेख या व्याख्यान; **Rhetorical (-अल्-*adj.*** pertaining to rhetoric. आलंकारिक; **Rhetorically (-लि-*adv.*** in a rhetorical manner. आलंकारिक रूप में ।

**Rhetorician-रै-टेरिश्यन्-*n.*** One who is expert in rhetoric. अलंकारशास्त्र का पण्डित, अलंकारशास्त्रज्ञ ।

**Rheum-रूम्-*n.*** watery secretions from the body. शरीर से तरल पदार्थ का स्राव (यथा-आँसू, थूक, कफ इत्यादि); **Rheumy (-इ-*adj.*** full of rheum. ऐसे तरल रस से पूर्ण ।

**Rheumatic-रू-मीटिक्-*adj.*** pertaining to or suffering from pain in the joints. गठिया सम्बन्धी, जोड़ों की पीड़ा-सम्बन्धी या उक्त पीड़ा से ग्रस्त; **Rheumatically (-लि-*adv.*** in a rheumatic manner. बात रोग से पीड़ित अवस्था में ।

**Rheumatics-रू-मीटिक्स-*n. pl.*** patients of rheumatism. गठिया के रोगी ।

**Rheumatism-रू-मीटिज्म्-*n.*** a disease marked by pain and stiffness in the joints of the human body. सन्धिवाल, गठिया ।

**Rhinal-राइ-नल्-*adj.*** pertaining to the nose. नासिका सम्बन्धी, नाक का ।

**Rhino-राइ-नै-*pref.*** in the sense of "pertaining to nose." उपसर्ग जिसका अर्थ "नासिका सम्बन्धी" होता है ।

**Rhinoceros-राइनो-सरस्-*n. (pl. Rhinoceroses.)*** large quadruped with thick plated skin and strong horn on the nose. गण्डक, गैंडा ।



**Rhodanie - रो-डै-निक-*adj.*** producing a red colour. लाल रंग उत्पन्न करनेवाला ।

**Rhodium-रो-डि-अम्-*n.*** a kind of metal, a kind of scented wood. एक विशिष्ट धातु, एक प्रकार की सुगन्धित लकड़ी ।

**Rhododendron-रो-डें-डेंड्रन्-*n.*** an evergreen shrub with flowers like those of roses. एक प्रकार का गुलाब के समान फूलवाला पौधा ।

**Rhomb-रैम्ब-*n.*** a quadrilateral figure with

equal sides but unequal angles. विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र ।

**Rhombohedral**-रॉम्बोहीड्रल-*adj.* relating to a rhombohedron. विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र-युक्त ठोस की शकल से संबंधित ।

**Rhombohedron**-रॉम्बोहीड्रन-*n.* a solid figure bounded by six equal rhombs. एक ठोस आकृति जिसके छहों मुख विषम कोण समचतुर्भुज हों ।

**Rhomboid**-रॉम् - बॉइड-*adj.* & *n.* a figure like a rhomb with only the opposite sides equal. आयताकार विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र के समान या ऐसा क्षेत्र: **Rhomboidal** (-अल)-*adj.* having the shape of rhomboid. उक्त क्षेत्र के समान आकृतिवाला; **Rhomboidally** (-अलि)-*adv.* in a rhomboidal manner. विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र की आकृति के रूप में ।

**Rhombus**-रॉम् - बम् - *n.* (*pl.* Rhombuses.) a rhomb. विषम कोण समचतुर्भुज ।

**Rhonchus**-रॉन् - कस-*n.* a sharp whizzing sound. धरधराहट का शब्द ।

**Rhotacism**-रोटसिज्म-*n.* croneous pronunciation of the letter 'r'. बोलने में 'इ' की भरमार ।

**Rhotacize**-रोट - साइज़ -*v. i.* to speak with harsh sound of 'r'. 'र' के स्थान में 'इ' बोलना ।

**Rhubarb**-रू-वर्ब-*n.* a kind of garden plant used in cookery. रेवतचीनी ।

**Rhumb**-रम्, रम्ब-*n.* the line followed by a ship in its course. जहाज के मार्ग की रेखा ।

**Rhyme, Rime**-राइम्-*ns.* correspondence of sound at the end of verse lines, a poem with rhymes. अनुप्रास पद्यक, यमक कविता; -*v. t.* & *i.* to make verses, to put into rhyme. पद्य बनाना, कविता लिखना, पद बिठाना; **Without rhyme or reason** (without sense, improperly.) निरर्थक, अनुचित, अयोग्य रीति से;

**Rhymeless** (-लेस्)-*adj.* not rhyming. बिना अनुप्रास का; **Rhymelessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* the state of being rhymeless. अनुप्रासहीनता; **Rhymer** (-अर्), **Rhymester** (-स्टर्)-*n.* one who makes rhymes, a poor poet. पद्यकार, कविता लिखनेवाला, तुच्छ कविता लिखनेवाला ।

**Rhythm**-रिदम्-*n.* metre, measured flow of words (regular movements), periodical accent. ताल, लय, ठेका ।

**Rhythmical**-रिद-मि - बल-*adj.* pertaining to rhythm. लय का, ताल-सुरबद्ध; **Rhythmically**

(-लि)-*adv.* in a rhythmical manner. ताल-सुर में ।

**Rhythmist**-रिदम्-इस्ट-*n.* one who makes use of rhythms. ताल-सुर का प्रयोग करनेवाला ।

**Rhythmless**-रिदम् - लेस्-*adj.* without rhythm. बिना ताल-सुर का ।

**Riant**-राइअन्ट-*adj.* (Fr. -रिअन्) cheerful, smiling. प्रसन्न, मुरकुराता हुआ ।

**Rib**-रिब-*n.* one of the curved bones joined from sternum to spine, vein of leaf, one of the ship's curved timbers, hinged rod of umbrella frame. पसली, पत्ती की रीढ़, जहाज की मुड़ी हुई पटरी, छाते की तीली;-*v. t.* (*p. t.* Ribbed) to furnish with ribs. रीढ़ लगाना, तीली बैठाना; **Ribbed** (-बह)-*adj.* having ribs. रीढ़दार; **Ribless** (-लेस्) devoid of ribs. बिना पसली का ।

**Ribald**-रिबल्ड-*n.* & *adj.* a jester, one who uses indecent language, obscene. मसखरा, गाली देनेवाला, अशिष्ट, नीच ।

**Ribaldry**-रिबल्ड्री-*n.* vulgar obscene language. गाली-गालीज ।

**Riband**-रिबन्ड-*n.* a ribbon, फीता;-*v. t.* to fit ribbons. फीता लगाना ।

**Ribbands**-रिबन्ड्स-*n.* strips of wood. लकड़ी के चिरे हुए लम्बे तख्ते ।

**Ribbon**-रिब-अन्-*n.* a narrow woven band of silk or satin. साटन या रेशम का पतला फीता; -*pl.* driving reins. (ब० व०) लगात ।

**Ribes**-राइ-बीज़-*n.* the plant of gooseberry. झरवर का पौधा ।

**Ribston**-रिबस्टन्-*n.* a kind of apple. एक प्रकार का सेब ।

**Rice**-राइस-*n.* the pearl white husked seeds of a plant grown in marshy places. तण्डुल, चावल; **Scum of rice**. माँड़; **Parched rice**. लावा ।

**Rich**-रिच् - *adj.* wealthy, valuable, fertile, costly, bright, vivid, splendid, containing a large quantity of fat &c., deep of colour, abounding, ample. धनी, बहुमूल्य, उपजाऊ, कीमती, चमकीला, रपट, अनोखा, बसा (चर्बी) पूर्ण, गहरे रंग का, परिपूर्ण, प्रचुर; **Riches** (-ऐज्)-*n. pl.* wealth, abundance. धन, विभव, द्रव्य, सम्पत्ति; **Richly** (-लि)-*adv.* in a rich manner. बहुत धन से, बड़ी शोभा से, बड़े प्रताप से; **Richness** (-नेस्)-*n.* wealth, splendour, fertility, abundance. धन, शक्ति शोभा, उपजाऊपन, बहुतायत ।

**Rick-रिक्-***n.* a stack of hay or corn. सूखी धास या अनाज का ढेर ।

**Rickets-रिक्ट्स-***n.* a disease of children in which the bones are softened. बच्चों का रोग जिसमें हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, सुखेदी; **Rickety** ( -रिक्टी ) - *adj.* feeble in joints, insecure. मुलायम जोड़ का, अस्थिर, जीर्ण ।

**Ricksha, Rickshaw-रिक्-** शा, रिक्'- शॉ-*ns.* a light two wheeled carriage drawn by man. आदमी से खींची जानेवाली दो पहियों की फिटिन गाड़ी ।

**Ricochet-रिक्कोशे**, रिक्के - चेटे-*n.* skipping of cannonball on ground or water. भूमि अथवा जल पर तोप के गोले की उछाल; -*v. i. & t.* to skip, to subject to skipping cannon firing. उछालना, उछलनेवाले गोलों की मार में पड़ना ।

**Rictus-रिक्टस-***n.* expanse of the mouth, bird's beak. मुख का फैलाव, चोंच ।

**Rid-रिड्-***v. t. (p. t. Rid, Ridded)* to make free, to clear away, to disencumber, to destroy. मुक्त करना, छोड़ना, निकाल लेना, नष्ट करना; *adj.* free, clear. मुक्त, स्वतंत्र, साफ, स्वच्छ; **To get rid of** ( to be free from. ) छुटकारा पाना ।

**Riddance-रि - डेन्स-***n.* deliverance. मुक्ति, उद्धार ।

**Riddel-रिडल - n.** the curtain of an altar. वेदी का पर्दा ।

**Ridden-रिडन्-***p. p.* of the vrb **Ride**. घुड़-सवारी किया हुआ ।

**Riddle-रिडल-***n.* an enigma or puzzle, a mysterious question, a coarse sieve. कूट प्रश्न, पहेली, मोटी चलनी; -*v. i. & t.* to use a riddle, to separate chaff from grain. पहेली कहना, भूसी अलगाना ।

**Riddling-रिडलिंग-***adj.* perplexing. पेचीला; **Riddlingly** ( -ल ) - *adv.* like a riddle. कूट प्रश्न के समान ।

**Ride-राइड्-***v. t. & i. (p. t. Rode, p. p. Ridden; also rode or raid and rid in Scotland.)* to sit on horse back, to be carried by a horse, cycle, train &c. घोड़े पर सवार होकर चलना, घोड़े, सायकिल, रेलगाड़ी इत्यादि पर चढ़कर चलना; *n.* a journey in a public conveyance. सार्वजनिक या आम सवारी पर यात्रा; **To ride on** (to tease.) कष्ट देना; **To ride one down** (to overtake a man by riding.) घोड़ा दौड़ाकर किसी को पकड़ लेना; **Rideable, Ridable** ( -रिडल ) - *adj.* able to be ridden. सवारी करने योग्य; **Rider** ( -अर् ) - *n.* one

who rides, a supplement, a corollary, a problem to test the mastery of a mathematical principle सवार, परिशिष्ट, उपसिद्धान्त, गणित के सिद्धान्त का स्पष्ट बोध करानेवाला प्रश्न; **Riderless** ( -लेस् ) - *adj.* having no rider. बिना सवार का ।

**Ridge-रिज्-***n.* a mountain range, a line of junction in a roof, the rough top of anything, any narrow elevation. पर्वतपृष्ठ, छत का जोड़, खुरखुरा किनारा, ढालुआँ टीला; -*v. t. & i.* to form a ridge. मेड़ बनाना; **Ridgy** ( -इ ) - *adj.* rising in ridges.

**Ridicule-रिडिक्यूल - n.** derision, mockery. उपहास, हँसी-ठट्ठा; -*v. t.* make fun of, to mock. उपहास करना, ठिठोली करना; **Ridiculous** ( -अस ) - *adj.* causing ridicule, funny. हास्यकर, हँसी उत्पन्न करनेवाला; **Ridiculously** ( -लि ) - *adv.* in a ridiculous manner. हँसी करते हुए ढंग से ; **Ridiculousness** ( -नेस् ) - *n.* the quality of being ridiculous. उपहासयुक्त होने का गुण ।

**Riding-राइडिंग-***n.* a road for riders. घुड़-सवारी की सड़क; **Riding-breeches** (breeches used in riding.) घुड़सवारी का पायजामा; **Riding-clerk** - *n.* a commercial traveller. व्यावसायिक यात्री; **Riding-habit** (a woman's riding dress.) लियों का घुड़सवारी का वस्त्र; **Riding-master** - *n.* one who teaches riding. घुड़सवारी सिखलानेवाला मनुष्य ।

**Rife-राइफ्-***adv.* prevailing, current, numerous. प्रचलित, व्यापक, अधिक ; **Rifeness** ( -नेस् ) - *n.* prevalence, currency. व्यापकता ।

**Riff-raff-रिफ्'-रीफ्-***n.* the rabble, persons of disrepute. अधम मनुष्य, निन्द्य लोग ।

**Rifle-राइफ्-फ़्ल्-***v. t. & i.* to search and rob, to plunder, to injure, to break, to strip off, to make spiral grooves in the barrel of a gun. खोजकर लूटना, डाका डालना, चोट पहुँचाना, तोड़ना, नंगा करना, बन्दूक की नली में चक्करदार छेद बनाना ; *n.* a gun with grooved barrel. चक्करदार छेद की बन्दूक; **Riflecorps** ( -कोर् ) - *n.* volunteers armed with rifles. बन्दूक धारण करनेवाले स्वयंसेवक लोग; **Rifler** ( -र् ) - *n.* a plunderer. लुटेरा ।

**Rifleman-राइफ़्ल-मेन् - n. (pl. Riflemen.)** an armed soldier. बन्दूकधारी सिपाही ।

**Rifle-range-राइ - फ़्ल' - रेन्ज्-***n.* a place for practising shooting with a rifle. बन्दूक की गोली चलाना सीखने का स्थान ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Rift-रिफ्ट**-*n.* a cleft, a fissure. फटन, दर्रा, दरार;-*v. t. & i.* to cleave, to burst open.

दरार बनाना, फटना ; **Riftless** (-लेस)-*adj.* without a cleft or fissure. बिना दरार का ; **Rifty** (-ई)-*adj.* having cracks. दरारदार ।

**Rig-रिग**-*v. t. & i. (p. t. Riggd.)* to provide a ship with ropes &c., to fit, to clothe. जहाज को रस्सा इत्यादि सामग्री से युक्त करना, सँवारना, वस्त्र पहिना ; *-n.* the method in which sails and riggings are arranged, a trick. जहाज के रस्से पाल इत्यादि क्रम से रखे जाने का तरीका, छल, वपट ।

**Rigescence-रि-जेंसेन्स**-*n.* stiffness, hardness. कठोरता, कड़ाहट ।

**Rigescant-रि-जेंसेन्ट**-*adj.* growing hard and stiff. कड़ा होनेवाला ।

**Rigged-रिग्ड**-*adj.* furnished with rigs. रस्मों से सुसज्जित ।

**Rigging-रि-गिगिंग**-*n.* the ropes of a ship, dress. जहाज के रस्से, पाल इत्यादि, वस्त्र ।

**Riggish-रिगिश्**-*adj.* wanton. लम्पट, विलासी ।

**Right-राइट**-*adj.* straight, just, fit, lawful, true, correct, most convenient, well performed, on the right hand. सीधा, उचित, योग्य, न्याय्य, सचा, सही, सबसे उपयुक्त, भली भाँति किया हुआ, दाहिनी ओर का;-*adv.* rightly, correctly. उचित रीति से, यथार्थता से ; *-interj.* well done. ठीक । **Right**

**angle** (-अंगल)-*n.* angle of 90 degrees or of one fourth of a circle. समकोण, ऋजुकोण ;

**Right down** (completely.) पूर्ण रूप से ; **Right to the bottom**

Right angle.

(exactly up to the bottom.) ठीक पेंदी तक ।

**Right - राइट** - *n.* justice, propriety, truth, authority, the side opposite to the left. न्याय, धर्म, नीति, यथार्थता, सत्यता, अधिकार, दाहिना भाग;-*n. pl.* authority (ब० व०) अधिकार ; **Bill of rights** (a declaration of the rights.) अधिकारपत्र ; **Right and left** (in every direction.) प्रत्येक दिशा में ; **To put to rights** (to put in good order.) ठीक क्रम में रखना ।

**Right-राइट**-*v. t.* to do justice to, to put in a proper position, to set in a vertical position. न्याय करना, उचित स्थान में रखना, लम्बरूप में करना ; **Rightable** (-ऐबल)-*adj.* able to be corrected. शुद्ध (ठीक) करने योग्य ;

**Righten** (-ऐन्)-*v. t.* to make right. ठीक करना ।

**Righteous-राइट्युस**-*adj.* just, holy, equitable, virtuous, upright, honest. न्याय-परायण, धार्मिक, पवित्र, सचा ; **Righteously** (-लि)-*adv.* in a righteous manner. पवित्रता से, धर्म से ; **Righteousness** (-नेस)-*n.* holiness, justice, uprightness. साधुवृत्ति, धर्म-परायणता, सदाचार ।

**Rightful** (राइट्फुल)-*adv.* just, legitimate, lawful. न्याय्य, यथोचित, अधिकारी ; **Rightfully** (-लि)-*adv.* in a rightful manner. अधिकार-सहित ; **Rightfulness** (-नेम्)-*n.* justice, moral rectitude. सत्यता, परमार्थता ।

**Right-hand-राइट** **हैंड**-*adj.* towards the right hand. दाहिने हाथ की ओर का ; **Right-handed** (-ऐड)-*adj.* using the right hand more easily than the left. बायें हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ से अधिक सरलता से काम करनेवाला ; **Right-handedness** (-नेस)-*n.* dexterity. होशियारी ।

**Right-hearted-राइट** **हार्टेड** - *adj.* having right disposition. सही प्रकृतिवाला, सुशील ।

**Rightless-राइट** **लेस**-*adj.* destitute of rights. अधिकार-रहित ; **Rightly** (राइट-लि)-*adv.* in a right manner. उचित रीति से ।

**Right-minded-राइट** **माइन्डेड**-*adj.* well disposed. शुद्ध चित्त का ।

**Rightness-राइट** **नेस**-*n.* conformity to truth. यथार्थता, सचाई ।

**Rightwards-राइट** **वर्ड्स**-*adv.* towards the right. दाहिनी ओर ।

**Rigid - रिजिड** - *adj.* not flexible, harsh, severe, strict. कड़ा, कठोर, कर्बाला, रुक्ष, दृढ़ ;

**Rigidity** (-इटी), **Rigidity** (-नेस)-*ns.* stiffness, severity, कठोरता, दृढ़ता ; **Rigidly** (-लि)-*adv.* in a rigid manner. कठोरता से, दृढ़ता से ।

**Riglet-रिग्-लेट**-*n.* a picce of wood used for picture frames. तस्वीर के चौखटों में लगाए की लकड़ी की पट्टी ।

**Rigmarole-रिग्म-रोल** - *n.* a meaningless or incoherent talk. अनर्थक कथा, बना अर्थ का बातचीत ।

**Rigor-राइ-गॉ-र्** (-रिगर्) - *n.* sudden chill and shivering appearing before certain fevers. ज्वर के पूर्व की कँपवैषी और सर्दी ; **Rigormortis** (stiffness that comes in a body shortly after death.) मरने के बाद शरीर में

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**अनिवाली कड़ाहट; Rigorism** (-इज्म) *n.* severity. कड़ाहट; **Rigorous** (-अस) *adj.* severe, strict. कठोर (ककैश), कठिन; **Rigorously** (-लि) *adv.* strictly, severely. कठोरता से, कठिनता से।

**Rigorousness-रिगोरसनेस** - *n.* the quality of being rigorous, severity. ककैशता, कड़ाहट।

**Rigour-रिगर्** *n.* harshness, strictness, hardship, austerity of life, sense of chilliness accompanied with shivering. दृढ़ता, कठोरता, कष्ट, तपस्या, ठंड से शरीर की कंपकंपाहट।

**Rile-राइल्** *v. t.* to irritate, to make angry. उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना।

**Rill-रिल्** *n.* a small stream or rivulet. छुद्र नदी, छोटी नदी, नाला।

**Rille-रि-ल्** *n.* a trench or narrow valley on the surface of the moon. चन्द्रमा के तल पर की छोटी खाई या घाटी।

**Rim-रिम्** *n.* the outer ring of a wheel, margin, border. पहिये की हाल, किनारा, कोर; *v. t.* (*p. t.* Rimmed,) to put on a rim or tyre. किनारा लगाना, हाल चढ़ाना; **Rim-brake** (a brake acting on the rim of a wheel.) गाड़ी रोकने के लिए पहिये की हाल पर लगाई हुई रोक; **Rimmed** (-इ) *adj.* having a border. किनारदार; **Rimless** (-लेस) *adj.* without a rim. बिना किनारे का।

**Rime-राइम्** *n.* hoar-frost. पाला, जमी हुई ओस; *v. t.* to congeal into frost. जमकर पाला हो जाना।

**Rimose-राइ-मै-स** *adj.* consisting of chinks, full of fissures. छिद्र से भरा हुआ, दरारदार।

**Rimosity-राइमसिटी** - *n.* the state of being chinky. छेददार, दरारदार।

**Rimous-राइमस** *adj.* abounding in clefts. दरारों से भरा हुआ।

**Rimple-रिम्-पल्** *n.* a fold or wrinkle. उड़, सिकुड़न, झुरी।

**Rimy-राइमि** *adj.* frosty. पालेदार।

**Rind-राइन्ड** *n.* the bark of a tree, the external covering of a fruit. छाल, छिलका।

**Rinderpest-रिन्डर्-पेस्ट** *n.* a malignant disease of oxen. गाय-बैलों का एक भयंकर रोग।

**Rindle-रिन्डल्** *n.* a narrow water course. संकरा नाला।

**Ring-रिङ्ग** *n.* a circlet of precious metal worn on the fingers, anything circular, a circular ripple in water, rim of a circular

object, band of traders, a circular enclosure, metallic sound as of a bell. अँगूठी (मुँदरी), चक्राकार पदार्थ, जल की बैबर, पहिये की हाल, व्यापारियों का संघ, घण्टी का शब्द; **Ear-ring** (a ring worn on the ears.) कान-फूल, झुमका; **Nose-ring** (a ring worn on the nose.) नथिया, नथुनी।

**Ring-रिङ्ग** *v. t. & i.* (*p. t.* Rang, *p. p.* Rung) to sound like a bell. घंटी की तरह बजना, टनटनाना; **Ring in the ears.** कान में झनझनाहट का शब्द; **The coin rings true** (or false) सिक्के की ठनकार ठीक (या बेठीक) है; **To ring off** (to finish talking on the telephone.) टेलीफोन पर बातचीत समाप्त करना; **To ring up** (to summon by ringing the bell of a telephone.) टेलीफोन पर घंटी बजाकर बुलाना; **Ring-finger** (-फिंगर्) *n.* the third finger of the left hand. बाँये हाथ की बिचली अँगूली जिसमें अंग्रेज विवाह की अँगूठी पहनते हैं।

**Ringling-रिङ्गल्-इङ्ग** *adj.* sounding like a metal when struck. ठन-ठन शब्द करनेवाला; *n.* the sound of a bell. घंटी का शब्द।

**Ringworm-रिङ्गर्-वर्म** *n.* a skin disease in circular patches. दाद।

**Rink-रिङ्क** *n.* a sheet of ice used for skating. बरफ पर सरकने का मैदान; *v. t.* to skate on a rink. बरफ के मैदान पर दौड़ लगाना; **Rinker** (-अर्) *n.* one who skates on a rink. इस प्रकार से दौड़ लगानेवाला।

**Rinse-रिन्स्** *v. t.* to wash out or cleanse with water, to wash off soap from cloth. जल से धोना, पानी में डुबोकर कपड़े से साबुन हटाना; **Rinser** (-अर्) *n.* one who rinses. धोनेवाला; **Rinsing** (-इङ्ग) *n.* washing. धुलाई।

**Riot-राइ-अट** *n.* disorder, uproar, tumult, disturbance of peace, noisy festivity. उपद्रव, कोलाहल, विप्लव, प्रजा-क्षोभ (दंगा, बलबा), शराबियों का उत्सव; *v. i. & t.* to revel, to raise an uproar. आनन्द मचाना, बलबा करना; **To run riot** (to act without restraint.) मर्यादा भङ्ग करना; **Rioter** (-अर्) *n.* one who is guilty of rioting. उपद्रव करनेवाला, बलबाई; **Rioting** (-इङ्ग) *n.* disturbance, बलबा, उपद्रव; **Riotous** (-अस) *adj.* seditious, tumultuous, revelling. राजद्रोही, बलबाई, मद्य पीकर आनन्द मचानेवाला; **Riotously** (-लि) *adv.* in a riotous

manner कोलाहल से, उपद्रव से; **Riotousness** (-नेस्) - *n.* the state of being riotous, उपद्रव, बलवा ।

**Rip-रिप्** - *n.* a worthless horse, a dissolute person, a tear or rent. निकम्मा घोड़ा, नीच पुरुष, फटन या दरार; - *v. i. & t. (p.t. Ripped.)* to tear up forcibly, to split, to rush along. चीरना, फाड़ना, झपटना ।

**Riparian-राइपे-रिअन्** - *adj.* pertaining to the bank of a river. नदी-तट-सम्बन्धी ।

**Ripe-राइप्** - *a. j.* ready for being reaped, eaten or drunk, mature, developed. परिपक्व, पका हुआ, तैयार, प्रौढ़, सिद्ध, सम्पन्न, पूरा; - *v. i. & t.* to grow ripe, to ripen. पकना या पकाना;

**Ripe age** (old age.) बुढ़ावस्था, बुढ़ीपन;

**Ripe in years** (of old age.) वयोबुद्ध, बुजुर्ग;

**Ripe opportunity** (good occasion.) उचित अवसर; **Ripely** (-लि) - *adv.* in a ripe manner. पकी अवस्था में; **Ripen** (-पेन्) - *v. t.* to make ripe, to mature. पकाना, तैयार करना;

**Ripeness** (-नेस्) - *n.* the state of being ripe. पक्वावस्था, सिद्धि, पकावट ।

**Ripper-रिपर** - *n.* a tool for ripping. फाड़ने का शस्त्र, चीरने का हथियार ।

**Rippingly-रिपिंग्लि** - *li* - *adv.* in a ripping manner. फाड़ते या चीरते हुए ।

**Ripple-रि** - *पल्* - *n.* a small wave, a gentle sound. छोटी लहर, मृदु शब्द; - *v. i. & t.* to curl or rise in ripples. लहराना, झकोरा मारना ।

**Ripplet-रिप्** - *लेट* - *n.* a small ripple. छोटी लहर ।

**Rippling-रिप्लिंग** - *adj.* breaking of ripples. तरङ्गयुक्त; **Rippling noise** (sound of ripples.) लहरों का शब्द ।

**Ripply-रिप्** - *लि* - *adj.* having ripples. लहरदार ।

**Rise-राइज** - *v. i. (p. t. Rose, p. p. Risen)* to get up from lying or sitting posture, to become erect, to grow up, to come to life, to abandon, to increase, to revolt. खड़ा होना, उठना (उदय होना), सीधा होना, उगना, जीवित होना, त्यागना, बढ़ना, बलवा करना; - *n.* ascent, elevation, origin, increase. चढ़ान, चढ़ाई, उन्नति (उदय), ऊँचाई, उत्पत्ति, अधिकता; **Rising generation** (the young.) नई पीढ़ी; **Spirits rise** (is extremely happy.) अति प्रसन्न है; **The pillar rises fifteen feet** (the height of the pillar is fifteen feet.) खम्भा पन्द्रह फीट लंबा है; **Theriver rises** (the river is flooded.) नदी में बाढ़ आती है;

**To give rise to** (to cause.) उत्पन्न करना; **To rise against** (to rebel.) विद्रोह करना; **To rise betimes** (to rise early in the morning.) सबेरे उठना ।

**Risen-रिज़न्** - *p. p.* of **Rise**. उठा हुआ ।

**Riser-राइज़र** - *n.* one who rises. उठनेवाला ।

**Risibility-रिजिबिलिटी** - *n.* laughter. हँसाई, हँसी ।

**Risible-रिज़िबल** - *adj.* inclined to laugh, ludicrous. हँसाने को उद्यत, हास्यप्रद; **Risibleness** (-नेस्) - *n.* the quality of being risible. हँसी; **Risibly** (-ब्लि) - *adv.* in a risible manner. हँसते हुए ।

**Rising-राइजिंग** - *n.* the act of ascending, insurrection. उठान, बलवा; - *adj.* increasing. बढ़ानेवाला, उठने या उन्नति करनेवाला ।

**Risk-रिस्क** - *n.* hazard, danger, peril. सन्देह, शक, संकट; - *v. t.* to expose to injury or loss. संकट या आपत्ति में डालना; **To run a risk** (to encounter a danger.) आपत्ति का सामना करना; **Riskier** (-अर्) - *n.* one who hazards. आपत्ति का सामना करनेवाला; **Riskily** (-इलि) - *adv.* in a risky manner. संकट से; **Riskiness** (-इनेस्) - *n.* peril, danger. आपत्ति, भय, संकट; **Riskless** (-लेस्) - *adj.* devoid of danger. संकट या भयहीन; **Risky** (-इ) - *adj.* hazardous. आपत्तिपूर्ण, संकटमय ।

**Risorial-रिज़** - *रिअल* - *adj.* concerning laughter. हास्य सम्बन्धी ।

**Rissole** - *रि* - *सेल्* - *n.* fried cake of meat mixed with crumbs of bread. रोटी के टुकड़े में मिलाया हुआ पके मांस का टुकड़ा ।

**Rite-राइट** - *n.* a religious ceremony, religious observance. आचार (रीति), संस्कार (नियम); **Rite of hospitality** (entertainment of a guest.) अतिथि-सत्कार; **Scriptural rite** (religious observance.) शास्त्र-विधि ।

**Ritual-रिट** - *यु* - *अल्* - *adj.* of religious rites, ceremonial. शास्त्रोक्त, विधि-सम्बन्धी; - *n.* the manner of performing religious rites. किया-पद्धति, शास्त्रविधि; **Ritualism** (-इज़म) - *n.* the system of rituals. शास्त्रोक्त पद्धति; **Ritualist** (-इस्ट) - *n.* one who is skilled in rituals. शास्त्र-विधि जाननेवाला; **Ritualistic** (-इस्टिक) - *adj.* pertaining to rituals. शास्त्र-पद्धति सम्बन्धी; **Ritualistically** (-इस्टिकलि) - *adv.* according to rituals. शास्त्र-पद्धति के अनुसार । **Ritualize-रिचुअलाइज** - *v. t.* to perform religious rites. शास्त्र-किया करना ।

**Ritually**-रिचुअल - *adv.* in a ritual manner.

शास्त्र-प्रकृति के अनुसार ।

**Rivage**-राइव-ज-*n.* a bank or coast. नदी का या समुद्र का किनारा ।

**Rival**-राइव-*n.* & *adj.* one who competes for the same prize as another. प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वन्द्वी; *v. t.* ( *p. t.* Rivalled ) to emulate, to try to excel. स्पर्धा करना, बढ़ने का प्रयत्न करना; **Rivalry** ( -रि ) - *n.* competition. प्रतियोगिता ( विरोध ), स्पर्धा ।

**Rive**-राइव-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* Relt., *p. p.* Riven.) to rend asunder, to split, to be rent. चीरना, फाड़ना, फटना; *n.* a rent. फटना ।

**Rivel**-रिब-*v. i.* & *t.* ( *p. t.* Rivelled ) to wrinkle. झुंझना ।

**Riven**-रिब-*n. p.* of Rive. फटा हुआ ।

**River**-राइव-*n.* one who rives. चीरनेवाला ।

**River**-रिब-*n.* a copious stream of flowing water. नदी; **River-horse** ( the hippopotamus. ) दरियाई घोड़ा ।

**Riverain**-रि-र-*n.* pertaining to a river, habitation near river. नदी का, नदी के किनारे का, नदी के समीप की बस्ती ।

**Rivet**-रिवेट-*n.* a bolt for fastening together two pieces of metal. धातु की चूदर या डकड़ों को बाँधने की कीली; *v. t.* ( *p. t.* Riveted ) to fasten with rivets. इस प्रकार की कील से जोड़ना; **Riveter** ( -अर ) - *n.* one who or that which rivets. धातु के डकड़ों को जोड़नेवाला ।

**Rivulet**-रिव्युलेट - *n.* a small stream. छोटी नदी, नाला ।

**Roach**-रोच - *n.* a small fresh-water fish. मीठे पानी की छोटी मछली ।

**Road**-रोड-*n.* a public passage, a higher way, shallow water near the shore where ships can lie at anchor. मार्ग, पथ, रास्ता, सड़क, समुद्र के किनारे के पास जहाजों के लहर डालने का स्थान; *v. t.* to follow up game by scent. कुत्तों का सूँघकर शिकार के पीछे दौड़ना; **High Road** ( main road. ) राजपथ, बड़ी सड़क; **Royal road to** ( way of attaining an object without trouble. ) किसी पदार्थ को सहज में प्राप्त करने का रास्ता ( तरीका ); **On the road** ( travelling by the highway. ) यात्रा करते हुए, बड़ी सड़क से; **Road-book** ( -बुक ) - *n.* a traveller's guide-book. यात्रा की पथ-दर्शक पुस्तक; **Road-hog** ( -हग ) - *n.* dangerously driving motorist. भयङ्कर रूप से

भोटर दौड़ानेवाला मनुष्य; **Roadman** ( -मीन् ) - *n.* one who keeps a road in repair. सड़क की देखरेख करनेवाला मनुष्य; **Roadstead** ( -स्टेड ) - *n.* a place where ships lie at anchor. जहाज का लंगर डालकर ठहरने का स्थान; **Roadster** ( -स्टर् ) - *n.* one who is accustomed to driving, an experienced traveller. सड़क पर गाड़ी चलाने में कुशल, प्रवीण या अनुभवी यात्री ।

**Roadway**-रोड-वे - *n.* highway. राजमार्ग, पक्की सड़क ।

**Roam**-रोम्-*v. t.* & *i.* to wander, to ramble, to walk about in an unsystematic manner. घूमना, विचरना, भटकते फिरना; **To roam about** ( to wander here and there. ) इधर-उधर भटकना; **Roaming** ( -इङ्ग ) - *n.* the act of wandering. घुमान, टहलान ।

**Roan**-रोन् - *adj.* & *n.* bay or sorrel, mixed with white or grey colours, soft sheep skin used in book-binding. चित्रकबरे रंग का, जिह्द बाँधने के उपयोग का भेड़ का कोमल चमड़ा ।

**Roar**-रोर् - *v. t.* & *t.* to utter a loud deep sound as of a lion, to make a loud sound, to talk very loudly. गरजना, गुराँना, चिल्लाना; *n.* the cry of a beast, outcry. गरज, चिल्लाहट, चीख; **Roarer** ( -अर् ) - *n.* one who or that which roars. गरजनेवाला; **Roaring** ( -इङ्ग ) - *n.* a loud cry. गम्भीर शब्द, गर्जना; *adj.* noisy. कोलाहल करनेवाला, गरजनेवाला; **Roaringly** ( -इङ्ग-ल ) - *adv.* in a roaring manner. गरजते हुए ।

**Roast**-रोस्ट - *v. t.* to cook in open fire, to expose to fire, to ridicule. भूनना, सेंकना, हँसी करना; *n.* roasted meat, operation of roasting. भूना हुआ मांस, भूनने की क्रिया; **Roaster** ( -अर् ) - *n.* one who roasts. भूननेवाला मनुष्य ।

**Rob**-रॉब-*v. t.* ( *p. t.* Robbed. ) to plunder, to take forcibly, to commit robbery. चुराना, मूसना, छुटना; **Robber** ( -बर् ) *n.* one who steals, a plunderer. तस्कर, छुटेरा; **Robbery** ( -बर्-इ ) - *n.* the act of plundering. चोरी, लूट ।

**Robe**-रोब-*n.* a loose outer garment, gown, a lady's dress in one piece. जामा ( लबादा ), घाघरा; *v. t.* & *i.* to dress with a robe. लबादा पहिनाना; **Gentleman of the robe** ( a pleader or barrister. ) वकील या बैरिस्टर ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें



**Robin-रॉबिन्-*n.*** (also **Robin-red-breast.**) a small singing bird with red breast. लाल छाती की एक प्रकार की छोटी गानेवाली चिड़िया।

**Roborant-रो'-बॉरन्ट-*adj.*** & *n.* renovating (medicine). शक्ति देनेवाली (औषध)।

**Roboreus-रॉ-बोरिअस-*adj.*** made of oak. जैतून की लकड़ी का बना हुआ।

**Robot-रो-बॉट-*n.*** a mechanical apparatus in the form of a man, which although heartless and soulless obeys the operator, a person who acts like a machine. मनुष्य के आकार का यन्त्र जिससे अनेक काम लिये जाते हैं, यन्त्र की तरह काम करनेवाला मनुष्य।

**Roburite-रोबराइट-*n.*** a flameless explosive of high power. एक प्रकार की अति तीव्र बारूद।

**Robust-रो-बस्ट-*adj.*** of strong constitution, muscular, invigorating, vigorous. दृढ़, वज्रदह, मांसल, पुष्टिकर, पुष्ट।

**Robustious-रॉ-बस्ट-*adj.*** boisterous, noisy. कोलाहल करनेवाला, उपद्रवी।

**Robustly-रो-बस्ट-*adv.*** in a robust manner. पुष्टता से; **Robustness (-नेस्)-*n.*** the quality of being robust. बल की दृढ़ता।

**Roc-रॉक-*n.*** a gigantic bird of Eastern tales. पूर्वी देशों की कहानी की अति बलवान् चिड़िया, शार्ङ्गल।

**Rochet-रॉशे-*n.*** dress worn by the bishop and abbots. पादरियों का वस्त्र।

**Rock-रॉक-*v.*** *t.* & *i.* to move gently to and fro, to shake, to oscillate. धीरे-धीरे इधर-उधर डोलना, दोलायमान होना, पेंग मारना, हिलाना, हिलना; *-n.* a moving position. झूलने की गति।

**Rock-रॉक-*n.*** a solid mass of stony material projecting and forming a hill, a hard kind of sweetmeat. स्थूल शिला, चट्टान, कड़ी मिठाई; **Rock bed** (a bed of rock.) चट्टान की पैंदी; **Rock-bottom** (the very lowest.) सबसे नीचे का तल; **Rock bound** (surrounded by rocks.) चट्टानों से घिरा हुआ; **Rock-drill** (a drill for boring rocks.) चट्टान छेदने का यन्त्र; **Rock-hewn** (cut out from rocks.) चट्टानों में से काटकर निकाला हुआ; **Rock salt** (sodium chloride.) सेंधा नमक; **Rock-tar** (kerosene oil.) मिट्टी का तेल।

**Rocker-रॉकर-*n.*** curving piece of a cradle. वह डण्डा जिस पर पालना झूलता है।

**Rockery-रॉकरि-*n.*** a rocky bank. चट्टानों से पूर्ण किनारा।

**Rocket-रॉकेट-*n.*** a kind of plant, a cylindrical piece propelled by ignition. एक प्रकार का पोधा, हवाई बान, गोल टुकड़ा जो आग लगाने पर आगे की बढ़ता है; *-v.* *t.* to bombard with rockets. पलीते या बमगोले से उड़ाना; **Rocketeer (-अर)-*n.*** one who makes use of a rocket. पलीता लगानेवाला; **Rocketing (-इङ्ग)-*adj.*** swiftly flying upwards. वेग से ऊपर उठता हुआ या उठानेवाला।

**Rockily-रॉकिलि-*adv.*** in a shaky manner. हिलता हुआ।

**Rockiness-रॉकिनेस्-*n.*** the state of being rocky. चट्टानों की परिपूर्णता।

**Rocking-रॉकिङ्ग-*adj.*** moving backwards and forwards. आगे-पीछे हिलनेवाला; **Rocking-chair** (a chair mounted on rockers.) झूलनेवाली कुर्सी।

**Rockling-रॉक्-लिङ्ग-*n.*** a kind of fish like the cod. कांड मछली के प्रकार की एक मछली।

**Rock-oil-रॉक-ऑ-इल-*n.*** petroleum. मिट्टी का तेल, किरासिन तेल।

**Rock-salt-रॉक-सॉल्ट-*n.*** chloride of sodium. सेंधा नमक।

**Rocktemple-रॉक-टैम्-पल-*n.*** a temple hewn out of a rock. चट्टान काटकर बना हुआ मन्दिर।

**Rod-रॉड-*n.*** a slender, long, round shoot or twig of a plant, a wand, a bundle of twigs. दण्ड, डण्डा, छड़ी, लमी; **To kiss the rod** (to accept punishment meekly.) नम्रतापूर्वक दण्ड स्वीकार करना।

**Rode-रोड-*p.*** *t.* of Ride. old spelling of Road; *-v.* *i.* to fly in the evening. 'Ride' का भूतकाल का रूप, 'Road' का प्राचीन शब्द; **प्रिन्यास (हिज्जे);** अ० क्रि०—सायंकाल उड़ना; **Roding** (a wood-cock's evening flight.) जंगली मुर्गे की सायंकालीन उड़ान।

**Rodent-रो'-डेंट-*n.*** & *adj.* (*p.* Rodentia) an animal with strong cutting teeth that gnaws its food. कुतरकर खानेवाला पशु।

**Rodential-रो-डेंशल्-*adj.*** pertaining to a rodent. कुतरकर खानेवाले पशु का।

**Rodlet-रॉड-लैट-*n.*** a small rod. छोटा डण्डा, छड़ी।

**Rodman-रॉड-मीन्-*n.*** an angler. निषाद, मछलीमार।

**Rodomont-रॉ-डॉ-मॉन्ट-*n.*** a vain boaster. झूठी शेखी हाँकनेवाला मनुष्य; *-adj.* vainly boasting. झूठी शेखी हाँकनेवाला।

**Rodomontade**-रोडोमॉन्टेड-*n. & adj.* a bragger, boastful. उदत्त बचन बोलनेवाला, शेखी-बाज़; *v. t.* to boast, to brag. गर्व-साहित वाक्य बोलना; **Rodomontader** (-अर)-*n.* a boaster. गर्वित वाक्य बोलनेवाला, शेखी करनेवाला।

**Roe**-रो-*n. (mas. Hart)* a kind of small deer, feminine of hart, the eggs of fishes. एक प्रकार की छोटी हिरनी, हरिणी (सूगी), मछलियों के अण्डे।

**Roebuck**-रो-बक-*n.* the male of roe-deer. नर हरिण।

**Rogation**-रॉ-नो-शन्-*n.* application. प्रार्थना।

**Rogatory**-रॉ-नोटरी-*adj.* relating to investigation. अन्वेषण-सम्बन्धी।

**Rogue**-रोग-*n.* a vagrant, knave, rascal, a mischievous fellow, a dishonest person, a wild beast. धूर्त, शठ, दुर्जन, कपटी, जङ्गली पशु; **Roguery** (-अरि)-*n.* rascality. दुष्टता।

**Roguish**-रोगिश-*adj.* knavish, fraudulent. दुष्ट, कपटी; **Roguishly** (-लि)-*adv.* in a fraudulent manner. दुष्टता से; **Roguishness** (-नेस)-*ns.* cheating, mischievousness. शठता, दुर्जनता।

**Roister**-रॉ-इ-स्टर-*v. i.* to revel in a noisy manner, to make an uproar. मद्य पीकर उपद्रव करना, शोर-मुल मचाना; **Roisterer** (-अर)-*n.* a blustering fellow. उपद्रव करनेवाला; **Roistering** (-अर-इङ्ग)-*n.* blustering action. ऊधम, उपद्रव।

**Role**-रोल-*n.* an actor's part, a man's appointed duty. नाटक के पात्र का अभिनय, मनुष्य का नियत कर्तव्य।

**Roll**-रोल-*n.* a thing formed into a cylinder without folding, a document or record in such a form, a register or catalogue, list, twist of tobacco. (गोलक) बेलन की तरह लपेटा हुआ पदार्थ, नाली, नामावली, तमाखू का ऐंठा या मुड़ा हुआ पत्ता; **Roll of honour** (a list of men killed in war.) युद्ध में मरे हुए की नामावली।

**Roll**-रोल-*v. t. & i.* to move in the same direction over and over again, to go round, to go smoothly, to revolve on its axis, to beat a drum rapidly, to utter in a vibrating tone. एक ही दिशा में बारम्बार घूमना, चक्कर खाना, लुढ़कना, धुरे पर घूमना, ढोल पीटना, कौपते हुए शब्दों में बोलना; **Years roll on** (years pass by.) वर्ष बीतते जाते हैं।

**Roll-call**-रोल-कॉल-*n.* calling over list of names. उपस्थित मनुष्यों के जानने के लिये पुकार, हाजिरी।

**Rolled**-रोल्ड-*adj.* plated by rolling. लपेटकर चढ़ाया हुआ; **Rolled gold** (a thin gold film covered over a metal.) सोने का मुलम्मा।

**Roller**-रोलर-*n.* rolling cylinder. बेलन, रोलर; **Rolling pin** (round bar for flattening dough.) रोटी बनाने का बेलन।

**Rollick**-रोलिक-*v. i.* to be jovial, to enjoy. आनन्द मचाना; *n.* great enjoyment. अति आनन्द।

**Rollicking**-रॉ-लिकिङ्ग-*adj.* careless. विचार-शून्य, लापरवाह।

**Roman**-रो-मन्-*n.* citizen of Rome, a kind of type. रोम देश-निवासी, एक प्रकार का टाइप;

**Roman numerals** (letters used by Romans for numbers.) रोमन संख्या, यथा-पाँच के लिये V, दस के लिये X इत्यादि।

**Romance**-रॉ-मॉन्स-*n.* fabulous tale of adventure, a novel. साहसिक कार्य की कल्पित कथा या झूठी कहानी, उपन्यास; *v. t.* to write or tell fictitious stories, to talk extravagantly, to build castle in the air. कल्पित कहानी लिखना अथवा कहना, व्यर्थ की बातचीत करना, अनहोनी बातों पर विचार करना; **Romancer** (-अर)-*n.* a writer of romance. कल्पित कथा लिखनेवाला।

**Romantic**-रोमॉन्टिक-*adj.* pertaining to romance, fanciful, imaginative. औपन्यासिक, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यपूर्ण; **Romantically** (-अलि)-*adv.* in a romantic manner. अद्भुत रीति से; **Romanticism** (-सिज़्म)-*n.* romantic feeling. विचित्र विचार; **Romanticize** (-माइज़)-*v. t.* to impregnate with romance. कल्पित कथा भरना।

**Romanticness**-रोमॉन्-टिक-नेस-*n.* the quality of being romantic. आश्चर्यपूर्णता।

**Romp**-रॉम्प-*v. i.* to play together boisterously, to wrestle. प्रगल्भता से खेलना, कुश्ती लड़ना; *n.* a boy or girl who romps. अविनीत भाव से खेलनेवाला बालक या बालिका।

**Romper**-रॉम्पर-*n.* an overall for a child. बच्चों का ऊपरी वस्त्र।

**Rompish**-रॉम्पिश-*adj.* playful, inclined to romp. खेल-कूद करनेवाला; **Rompishly** (-लि)-*adv.* in a frolicsome manner. खेल-कूद करते हुए; **Rompishness** (-नेस)-*n.* playfulness. खेल-कूद।

**Rondure**-रॉन्ड्योर-*n.* round outline or object. गोल आकृति, गोल पदार्थ।

**Rontgenogram**-रन्ट्जन-ग्राम-*n.* radiogram. ऐक्स-रे द्वारा उतारा हुआ चित्र।

**Röntgen-rays**-रॉन्गेन-रेड्स *-n. (pl.)* X-rays.

एक्स-किरण ।

**Rood**-रूड *-n.* the cross of Christ; quarter of an acre. ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने का चित्र, एक एकड़ का चौथाई भाग ।

**Roody**-रूडी *-adj.* coarse. भद्दा ।

**Roof**-रूफ *-n. (pl. Roofs)* the upper covering of a building supported by its walls. घर की ऊपरी छत, पाटन; *-v. t.* to cover with a roof. छत पाटना; **Roof of the mouth** (the upper arch in the mouth.) तालू; **Roof of the world** (the Pamir Plateau.) पामीर का पठार (संसार की छत) **Under the same roof** (in the same house.) एक ही घर में ।

**Roofy**-रूफी *-adj.* having roofs. छतदार ।

**Rook**-रुक *-n.* a bird of the crow kind, a cheat, a castle (in chess), an inexperienced gambler. एक प्रकार का कौवा, कपटी मनुष्य, शतरंज का 'हाथी' मोहरा, अनुभवहीन जुआरी; *-v. t.* to cheat or defraud. धोखा देना, ठगना ।

**Rookery**-रूकरी *-n.* nests on trees occupied by rooks, a group of mean houses. कौवों के घोंसले बनाने का वृक्ष, छोटे-छोटे घरों का समुदाय ।

**Rooklet**-रूक-लेट, **Rookling**-रूक-लिङ्ग *-n.* a small rook. छोटा कौवा ।

**Rooky**-रूकी *-adj.* inhabited by rooks. कौवों से बसा हुआ ।

**Room**-रूम *-n.* an apartment in a house, ability to accommodate something, space, scope, opportunity, a seat. घर, कमरा, स्थान, प्रदेश, भूमि, अवसर, जगह; **Roomful** (-फुल) *-adj.* as much as a room can contain. कमरा भर; **Roomily** (-इ-ली) *-adv.* in a roomy manner. फैलाव से; **Roominess** (-इ-नेस्) *-n.* spaciousness. फैलावट; **Roomy** (-इ) *-adj.* spacious. विशाल, विस्तीर्ण ।

**Roopy**-रूपी *-adj.* hoarse. कर्कश स्वर का ।

**Roost**-रूस्ट *-n.* a bird's perching place, the pole on which a bird rests at night. अड़्डा, बसेरा; *-v. i. & t.* to sit as bird on a pole. अड़्डे पर बैठना, रात में बसेरा लेना; **To go to roost** (to take rest at night.) रात में विश्राम करना ।

**Rooster**-रूस्टर *-n.* male of the domestic fowl. मुर्गा ।

**Root**-रूट *-n.* the part of a plant below the surface of the earth, imbedded part of a structure, source, origin, basis, primitive

word, a number multiplied by itself. (तद् मूल) जड़, आधार, उद्गम, कारण, हेतु, बौद्धिक शब्द, बर्गमूल; *-v. t. & i.* to fix by the root, to be firmly fixed. जड़ पकड़ना, स्थिर करना, जमा देना; **To root out** (to exterminate.) जड़ से उखाड़ना; **To strike root** (to become planted.) जड़ पकड़ना; **Rootage** (-ऐज) *-n.* a manner of rooting. जड़ फैलाने की रीति ।

**Rootery**-रूटरि *-n.* pile of the roots of a tree. वृक्ष की जड़ों का ढेर; **Rootless** (-लेस्) *-adj.* devoid of roots. बिना जड़ का; **Rootlet** (-लेट) *-n.* a small root. महीन जड़; **Rooty** (-इ) *-adj.* full of roots. जड़दार ।

**Ropalic**-रॉपैलिक *-adj.* of the form of a club. गदा के आकार का ।

**Rope**-रोप *-n.* a stout cordage, a string रस्ता, डोरी, रस्सी; **On the high ropes** (those engaged in prize fighting.) इनाम के लिये लड़नेवाले; **Rope-dancer** *-n.* (a performer of feats on a rope.) रस्से पर नाचनेवाला, नर्तक; **Rope-ladder** (a ladder made of ropes.) रस्से की बनी हुई सीढ़ी; **Rope-maker** रस्ता बनानेवाला; **Rope of sand** (deceptive security.) माया, इन्द्रजाल; **Rope-strand** (strings which make up a rope.) रस्से का उकेला ।

**Rope-way**-रोप्-वे *-n.* an aerial rope used for transport. माल ले जाने के लिये लगाया हुआ रस्ता ।

**Ropiness**-रोपि-नेस् *-n.* stringiness. लसलसाहट ।

**Ropy**-रो पि *-adj.* adhesive, viscous. रसदार, लसदार ।

**Roquefort**-रॉक-फॉर्ट *-n.* a kind of cheese prepared from goat's milk. बकरी के दूध से बना हुआ पनीर ।

**Roquelaure**-रॉक-यै-लोर् *-n.* an old fashioned cloak. पुराने ढंग का लबादा या बंगरखा ।

**Roquet**-रॉके *-v. t. & i.* to strike another's ball with one's own. गेंद से गेंद मारना ।

**Roral**-रोरल *-adj.* pertaining to dew. ओस का, ओस-सम्बन्धी ।

**Roric**-रॉरि *-adj.* dewy. ओसपूर्ण ।

**Rorid**-रॉरिड *-adj.* dewy. ओसपूर्ण ।

**Rosaniline**-रॉसीनिलाइन *-n.* a kind of red dye. एक प्रकार का लाल रंग ।

**Rosary**-रोसरि *-n. (pl. Rosaries.)* rose-bed, a rose-garden, a string of beads used for counting, गुलाब की क्यारी, गुलाब का बगीचा, जप करने की माला ।

**Rose**-रोज *-n.* prickly bush bearing beautiful fragrant flowers, a delicate crimson colour.

knot of ribbon like a rose. गुलाब का फूल, इसका पौधा, गुलाबी रंग, फीते का गुच्छा; **Life's roses** (delights of life.) जीवन के आनन्द; **Otto of roses** (scent of roses.) गुलाब का अन्तर; **Roseal** (-इअल्)-*adj.* rose-like. गुलाब के समान; **Roseate** (-इअट्)-*adj.* rosy. गुलाबी। **Rosemary**-रोज़मरी-*n.* (pl. Rosemaries) an evergreen fragrant shrub. एक प्रकार की सुगन्धित मेहदी, दौना।

**Roseola**-रो-सी'-अॅला-*n.* rosy rash on the skin in measles. शीतला रोग में शरीर पर के लाल चकत्ते; **Roseolar** (-अल्)-*adj.* having a roseola. इस प्रकार के चकत्तेदार।

**Rosette**-रॉजेट्-*n.* imitation of rose made of ribbons. फीते का बना हुआ गुच्छा या शम्बा।

**Rosin**-रॉजिन्-*n.* solid residue or resin left after distilling oil from turpentine. धूना या राल, बिरोजा-*v. t.* to rub the bow of a violin with rosin. सारङ्गी इत्यादि की बजानेवाली तान में राल लगाना।

**Rosiness**-रोजिनेस्-*n.* the state of being rosy. गुलाबीपन।

**Ross**-रॉस्-*n.* the external bark of a tree, rubbish, refuse. वृक्ष की बाहरी छाल, कूड़ा-कचरा, कतवार।

**Roster**-रोस्टर-*n.* a list showing persons who perform their duties in turn. पारी-पारी से कार्य करनेवालों की सूची।

**Rostral**-रॉस्ट्रल्-*adj.* adorned with beaks. चोंचदार।

**Rostrated**-रॉस्ट्रेट्-*adj.* having the form of a beak. चोंच के आकार का।

**Rostriform**-रॉस्ट्रिफॉर्म-*adj.* having the form of a beak. चोंच के आकार का।

**Rostrum**-रॉस्ट्रम्-*n.* (pl. Rostra, Rostrums.) a pulpit or platform for public speaking, a beak. व्याख्यान देने का चबूतरा, पक्षी की चोंच।

**Rosulate**-रॉकुलैट्-*adj.* packed like the petals of a rose. गुलाब की पंखड़ी की तरह जड़ा हुआ।

**Rosy**-रोज़ि-*adj.* (comp. Rosier, sup. Rosiest.) of the colour of a rose, smelling like rose. गुलाबी रंग का, गुलाब की सुगन्ध का।

**Rot**-रॉट्-*n.* decay, rottenness, nonsense. दुर्गन्ध, सड़ाहट, निरर्थक बातों; -*v. i.* & *t.* (p. t. **Rotted**, p. p. **Rotten**) to undergo decay, to putrefy, to perish gradually. सड़ना, गलना, नाश होना।

**Rota**-रो'-टी-*n.* a list of persons who work in rotation, rotation of persons, a round of

duties. पारी-पारी से काम करनेवालों का सूची-पत्र, लोगों का चक्कर, काम का चक्कर।

**Rotarian**-रॉटैरिअन्-*adj.* rotating. चक्कर खानेवाला।

**Rotary**-रोटैरि-*adj.* acting by rotation, revolving. घूमनेवाला, चक्कर मारनेवाला; **Rotary Club** (a society of all kinds of traders.) हर प्रकार के व्यापारियों की मण्डली।

**Rotate**-रॉटेट्-*v. i.* & *t.* to revolve, to move round a centre or axis. चक्कर खाना, चूँच पर घूमना; **Rotation** (-शन्)-*n.* the act of turning. चक्र के समान गति, चक्कर; **Rotational** (-शनल्)-*adj.* pertaining to rotation. भ्रमण का, चक्कर का; **Rotative** (-टिव्), **Rotatory** (-टैरि)-*adjs.* turning on its axis like a wheel. पहिये की तरह धुरी पर घूमनेवाला, चक्कर खानेवाला।

**Rotator**-रॉटेटर्-*n.* a muscle which gives a rotatory motion. अङ्ग को घुमानेवाली पेशी।

**Rotate**-रोट्-*n.* a frequent repetition as a means of fixing some fact, speech &c. on memory. किसी बात या वक्तुता को याद रखने के लिये उसे बार-बार दोहराने का क्रम; To learn by rote (to commit to memory.) कण्ठस्थ करना।

**Rotograph**-रोटोग्राफ्-*n.* an apparatus for taking copies of a written page. हस्तलिखित पत्र की प्रतिलिपि लेने का यन्त्र।

**Rotor**-रोटैर्-*n.* the revolving part of a machine. किसी यन्त्र का चक्कर लगानेवाला भाग।

**Rotten**-रॉट्-*adj.* decayed, putrid, decomposed, worthless. सड़ा हुआ, दुर्गन्धयुक्त, दुषित, निःसत्त्व; **Rottenly** (-लि)-*adv.* in a rotten manner. दुर्गन्ध से; **Rottenness** (-नेस्)-*n.* the state of being rotten. दुर्गन्ध, सड़ाहट।

**Rotund**-रॉटन्ड्-*adj.* circular, round. गोलाकार, गोल; **Rotunda** (-आ)-*n.* a round building. गोल घर; **Rotundity** (-इटी)-*n.* roundness. गोलाई; **Rotundly** (-लि)-*adv.* in a spherical manner. गोलाई में।

**Rouble**-रू'-बल्-*n.* a Russian silver coin worth 2s. 1½ d. दो शिल्लिंग डेढ़ पैसे के मूल्य का रूस देश का चाँदी का सिक्का।

**Rouge**-रूज़्-*n.* a red powder used for colouring lips and cheeks, oxide of iron used for polishing metal. गाल और आँठों पर लगाने का लाल रङ्ग, धातु पर चमक लाने के लिये कौसीस की महीन बुकनी; -*v. t.* & *i.* to paint with rouge. गाल या आँठों को लाल रँगना।

**Rough**-रफ्-*adj.* of uneven or irregular surface, not smooth, shaggy, rugged, dis-

Age रूज् ; Edge रूज् ; Pen पैन ; Pain पेन

orderly, rude, harsh, incomplete. ऊबड़-खाबड़, रूख, विषम, असम, खुरखुरा, बेढङ्गा, व्यवस्थित, असम्य, कठोर, अपूर्ण; *-n.* rough ground, rowdy hooligans. ऊँची-नीची भूमि, अशिष्टजनता, गुंडों का दल; *-v. t.* to irritate, to break in horse. उत्तेजित करना (भड़काना), घोड़ा फेरना ।

**Rough-cast-रफ़'-कास्ट'-*v. t.*** to plaster in a rough manner. असम पलस्तर करना ।

**Rough-coat-रफ़'-कोट'-*n.*** first coat of plaster. दीवार इत्यादि पर का पहिला पलस्तर ।

**Rough-draft-रफ़'-ड्राफ्ट'-*n.*** an imperfect draft. खाका, मसविदा ।

**Roughen-रफ़ेन्'-*v. t.*** to make rough. खुरखुरा बनाना ।

**Rough-hew-रफ़'-ह्यू'-*v. t.*** to give rough form to. लकड़ी इत्यादि को मोटा या भद्दा काटना ।

**Rough-hewn-रफ़'-ह्यून् - *adj.*** unpolished. बिना चिकना किया हुआ ।

**Rough-rice-रफ़'-राइस'-*n.*** unhusked paddy. बिना छिलका उतारा धान ।

**Rough-rider-रफ़'-राइडर'-*n.*** a man who can ride an unbroken horse. बिना निकाले (फेरे) हुए घोड़े पर सवारी करनेवाला ।

**Roughshod-रफ़'-शॉइ-*adj.*** shoes of a horse with projecting nail-heads. घोड़े की उभड़े हुए काँटे की नाल ।

**Rough-tongue-रफ़'-टङ्ग'-*n.*** rudeness. रूक्षता, रुखाई ।

**Roulette-रू'-लै'-इ-*n.*** a quick succession of several notes. अनेक रागों का बहुत जल्दी बजना ( जो एक ही जान पड़े ) ।

**Rouleau-रू'-लौ'-*n.*** (*pls.* Rouleaux, Rouleaus, Rouleaux.) a small roll of coins in paper. सिक्कों की कागज में लपेटी हुई बीड़ी या गड्डी ।

**Roulette-रू'-लैट'-*n.*** a kind of gambling game, a device for keeping hair curly, a toothed wheel used by engravers. एक प्रकार का जुवा, बालों को घुँघराला रखने की विधि, नकाशी करनेवालों का दाँतेदार पहिया ।

**Rouncival-राउन्'-सि-नल-*n.*** a kind of large pea. एक प्रकार की बड़ी मटर ।

**Round-राउन्ड'-*adj.*** spherical, circular or cylindrical, smooth, plain, entire, altogether, whole. मण्डलाकार, चक्रवत्, गोल, चिकना, सघ, पूर्ण, बिल्कुल, पूरा; **Round numbers** (nearest multiple of tens or hundreds.) ऐसी संख्या जिसमें इकाई (या बड़ी संख्या में दहाई) का बिचार नहीं होता;

**Round sum** ( a large sum of money, great wealth.) बहुत धन ।

**Round-राउन्ड'-*adv.*** circularly, on all sides. चक्रवत्, चारों ओर; *-prep.* on every side of, about. चारों तरफ, चौफेर; **A turn round** (wandering.) परिभ्रमण; **All round** ( on all sides. ) सर्वत्र, चारों तरफ, चौफेर; **All the year round** (throughout the year.) वर्षभर; **Right round** ( exactly on all sides. ) ठीक चारों ओर ।

**Round-राउन्ड'-*n.*** a round object, circumference, extent, circular motion, regular course, series, stage. गोल वस्तु (मण्डल), चक्र, परिधि, विस्तार, गोलाई में घुमान, चक्रमार्ग, क्रम, स्थिति; *-v. t.* & *i.* to make circular, to form a spherical shape. गोल करना, गोल आकृति धारण करना; **Merry-go-round** (a circularly moving wheel.) चक्कर खानेवाला पहिया, फिरही; **Rounds of ladder** (the rungs of a ladder.) सीढ़ी के डण्डे; **The daily round** (ordinary work of the day.) प्रतिदिन का सामान्य कार्य; **To round off** (to make round by cutting off, to finish off neatly.) काटकर गोल करना, सफाई से पूरा करना ।

**Roundel-राउन्ड'-ल-*n.*** a circle, a small round disk. वृत्त, छोटा गोल धातु का टुकड़ा ।

**Roundelay-राउन्ड - लै'-*n.*** a bird's song, a country song. पक्षी की मधुर बोली, देहाती गान ।

**Roundly-राउन्ड'- ली-*adv.*** plainly, boldly. स्पष्ट रूप से, साहस से; **Roundness** ( -नेस् ) *-n.* the quality of being round. गोलाई ।

**Roup-राउप्'-*v. t.*** to sell by auction. नीलाम करके बेचना; *-n.* an auction. नीलाम ।

**Rouse-राउज़'-*n.*** a revel, toast. मदिरापान का उत्सव; *-v. t.* & *i.* to wake from sleep, to stir up, to provoke temper of, to start. जगाना, उठाना, उत्तेजित करना, चौकड़ा करना; **Rouser** (-अर्)-*n.* he who or that which rouses. उत्तेजित करने ( जगाने ) वाला; **Rousing** (-इङ्ग)-*adj.* stimulating. उत्तेजक ।

**Roust-राउस्ट'-*v. t.*** to drive away. हँका देना, हटाना ।

**Route-राउट'-*n.*** an assembly of rioters or revellers, uproar, disturbance, tumult, riot, disorderly retreat of defeated army or troops. शराबियों या बलबाइयों की मण्डली, उपद्रव, कोलाहल, बलबा, सिपाहियों की भगदड़; *-v. t.* & *i.* to put to disorderly flight, to shout, to roar, to dig up with the snout, to rummage, to assemble, to herd together.

भगदड़ करना, छितराना, चिछाना, गरजना, झुंझुन से खोदकर बाहर निकलना, रत्ती-रत्ती हड़ना, जमा होना, पशुओं को झुण्ड में जमा करना; **Routed** (-रूट) -*adj.* rooted up. भग्न।

**Route**-रूट-*n.* a way or road, passage taken to reach a destination. मार्ग, सड़क, रास्ता; -*v. t.* to settle course of travelling. यात्रा का मार्ग स्थिर करना।

**Routine**-रूटिन-*n.* a regular course of action, custom. नियमित कार्य-क्रम (अभ्यास), नियम; **Daily routine** (regular work of the day.) दैनिक कार्य की परिपाटी; **Routine work** (daily work.) नित्यकर्म; **Routinism** (-इज्म) -*n.* course of each day's work. नित्यकार्य करने की रीति; **Routinist** (-इस्ट) -*n.* one who goes by routine. नियम से कार्य करनेवाला।

**Rove**-रोव-*v. i.* to wander aimlessly, to roam. भ्रमण करना, भटकते फिरना, घूमना; -*n.* wandering. परिभ्रमण; **Rover** (-अर) -*n.* a wanderer, a sea-robber or pirate, a free-booter, a pirate-ship. घूमनेवाला, समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू का जहाज।

**Roving**-रोविंग-*n.* rambling, practice of shooting at random. घुमाना, इधर-उधर निशाना लगाने का अभ्यास; **Rovingly** (-लि) -*adv.* in a roving manner. घूमते हुए; **Rovingness** (-नेस) -*n.* घुमान।

**Row**-रो-*n.* number of persons or things in a line, a line of seats, boat excursion, disturbance, noise. पंक्ति, पंति, नाव की सैर, कोलाहल, कलह; -*v. i.* & *t.* to propel a boat by an oar, to convey passengers in a boat. डौड़े से नाव खेना, खेकर यात्रियों को नदी पर उतारना; **Rowing** (-इङ्ग) -*n.* the act of moving boats. नाव चलाना; **To kick up a row** (to make an uproar.) कोलाहल मचाना।

**Rowdily**-राउ'-डि-लि-*adv.* in a noisy manner. कोलाहल करते हुए; **Rowdiness** (-नेस) -*n.* an uproar, riotousness. उपद्रव, कोलाहल; **Rowdy** (-डि) -*adj.* (comp. **Rowdier**, sup. **Rowdiest**.) noisy, turbulent. कोलाहली, उपद्रवी; -*n.* noisy disorderly person. उपद्रवी पुरुष, बखेदिया; **Rowdyism** (-डि-इज्म) -*n.* riotous conduct. उपद्रवी चरित्र।

**Rowel**-रॉ-वेल-*n.* a revolving toothed wheel at the end of a spur. घुड़सवार की पैँड़ के किनारे पर लगा हुआ दाँतेदार पहिया; -*v. t.* (p. t. **Rowelled**.) to insert a rowel in. पैँड़ से इस पहिये को दबाना।

**Rowlock**-रॉ-लॉक-*n.* an appliance for fixing rowers. डौँडा लगाने का काँटा।

**Roxburghe**-रॉक्स'-बर्'-अ-*n.* a kind of book-binding. एक विशेष प्रकार की जिल्दबन्दी।

**Royal**-रॉयल-*adj.* kingly, worth of a king, noble, majestic, stately, splendid. राजकीय, नृपयोग्य, शिष्ट, महत्त्वपूर्ण, अति प्रतापी; **Royal blue** (deep blue colour.) गहरा तेज नीला रंग; **Royalism** (-इज्म) -*n.* an attachment to kingly government. राजपक्ष का सिद्धान्त।

**Royal paper**-रॉयल-पे'-पर-*n.* size of paper 25 X 20 inches. २५ X २० इंच नाप का छापने का कागज।

**Royalty**-रॉयल्टि - *n.* sovereignty, royal domains, members of the Royal family, the power of a king or queen, tax paid to the Crown, money paid to the owner of a patent for the sole use of it, a payment to the author proportional to the sale of the book. राजत्व, राजकुल, राज्याधिकार, किसी पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिये प्रदत्त राज्यकर, ग्रन्थकर्ता की पुस्तक की बिक्री के अनुपात के अनुसार दिया गया शुल्क।

**Rub**-रूब-*v. t.* (p. t. **Rubbed**.) to subject a thing to friction, to clean or to polish or to smooth by friction, to erase, to grind, to sharpen, to chafe, to irritate, to fret, to meet a difficulty. to come in contact, to scour, to wipe. घिसना, रगड़कर साफ करना, चमकाना या चिकना बनाना, मिटाना, पीसना, सान देना, रगड़ना, नाराज होना या करना, नाक-भौ चढ़ाना, कठिनाई का सामना करना, मिड़ना, बूकना, पीछाना; -*n.* the act of rubbing, an impediment, a difficulty, inequality, uneven place, a hitch, an irritating remark, act of meeting an impediment or difficulty. रगड़, बाधा, कठिनाई, असमता, उबड़-खाबड़ जगह, हिचक, चिढ़ानेवाली बात, बाधा या कठिनाई का सामना।

**Rub-a-dub**-रूब'-अ-डू'-*n.* the sound of a drum. ढोल पीटने का शब्द; -*v. i.* to make a rolling sound. ऐसा शब्द करना।

**Rubbish**-र-बिश्-*n.* waste material, a worthless thing, refuse, nonsense. तुच्छ पदार्थ, निःसार द्रव्य, मल, कूड़ा-करकट।

**Rubble**-र-बल-*n.* pieces of undressed stone, fragments of bricks or stone. बिना गदे हुए पत्थर के टुकड़े, ईंट या पत्थर के टुकड़े।

**Rubefacient**-रूबिफैशन्ट - *adj.* turning or making red. लाल रंग होने या करनेवाला।

**Rubefaction**-रुबिफिकेशन - *n.* the work of rubefying. रगड़कर लाल करने की विधि ।  
**Rubefy**-रु-बि-फाइ - *v. t. (p. t. Rubified.)* to make red by rubbing. रगड़कर लाल करना ।  
**Rubeola**-रु-बी-ऑला - *n.* the measles. छोटी शीतला नामक रोग ।  
**Rubescence**-रु-बे-सेन्स - *adj.* growing or becoming red. लाल होनेवाला ।  
**Rubicelle**-रु-बिसेल - *n.* kind of ruby. एक प्रकार का माणिक रत्न ।  
**Rubicund**-रु-बिकन्ड - *adj.* ruddy. ( लाल ) गुलाबी रंग का ( चेहरा ); **Rubicundity** ( -इटी ) - *n.* inclining to redness. लाली, सुर्खी ।  
**Rubidium**-रु-बिडि-अम - *n.* a kind of metal. एक विशिष्ट प्रकार की धातु ।  
**Rubification**-रु-बि-फिकेशन - *n.* the act of making red. लाल करने का कार्य ।  
**Rubiform**-रु-बि-फार्म - *adj.* of red appearance. लाल रंग का ।  
**Rubify**-रु-बि-फाइ - *v. t. (p. t. Rubified.)* to make red. लाल करना ।  
**Rubiginous**-रु-बि-जिनस - *adj.* of the colour of rust. मुचें के रंग का ।  
**Rubric**-रु-ब्रिक - *n.* the heading of a chapter or special passages printed in red or in conspicuous types. अध्याय के विषय-सूचक शब्द अथवा विशेष वाक्य जो लाल रोशनाई में छपे हों ।  
**Rubrical**-रु-ब्रिकल - *adj.* marked with red letters, pertaining to red colour. लाल अक्षरों द्वारा अंकित, लाल-रंग-सम्बन्धी ।  
**Rubricate**-रु-ब्रिकेट - *v. t.* to write in red ink. लाल रोशनाई से विशेष वाक्यों को लिखना;  
**Rubrication** ( -शन ) - *n.* writing in red. लाल स्याही से लिखाई ।  
**Ruby**-रु-बि - *n. (pl. Rubies.)* a precious stone of red colour, a kind of small type. लाल मणि, माणिक, एक प्रकार का छापे का महीन टाइप; - *v. t. (p. t. Rubies.)* to colour red. लाल रँगना ।  
**Ruche**-रुश - *n.* a plaited frill. पट्टीदार शालर; - *v. t.* to trim with ruche. ऐसे शालर से सजाना ।  
**Ruck**-रक - *n.* a heap, a ruffle. ढेर, शालर; - *v.* to crease. शालर बनाना ।  
**Ruckle**-रक-ल - *v. i.* to rattle, to gurgle. गड़गड़ाना; - *n.* the rattling or gurgling sound by a dying person. मरते हुए मनुष्य के गले का गड़गड़ शब्द ।

**Rucksack**-रक-सैक - *n.* a bag hung by straps for carrying necessary articles. सामान रखने के लिये कन्धे पर से तस्मों से लटकता हुआ बैग ।  
**Ructation**-रक्टेशन - *n.* act of belching wind from stomach. पेट से वायु निकालना, डकार ।  
**Ruption**-रक्शन - *n.* an uproar, disturbance. कोलाहल, उपद्रव ।  
**Rudd**-रड - *n.* a kind of fresh-water fish. मीठे पानी की एक प्रकार की मछली ।  
**Rudder**-रडर - *n.* a wooden or metallic appliance for steering a ship or boat. नाव या जहाज की पतवार; **Rudderless** ( -लेस ) - *adj.* having no rudder. बिना पतवार का ।  
**Ruddied**-र-डि-ड - *adj.* made red. लाल किया हुआ ।  
**Ruddily**-र-डि-लि - *adv.* in a healthy manner. आरोग्य से ।  
**Ruddiness**-र-डि-नेस - *n.* the state of being ruddy. गुलाबीपन ।  
**Ruddle**-र-डल - *n.* red chalk, red ochre. लाल खदिया, हिरांजी मिट्टी ।  
**Ruddock**-र-डक - *n.* the red-breasted robin. लाल छाती की एक चिड़िया ।  
**Ruddy**-र-डि - *adj. (comp. Ruddier, sup. Ruddy.)* rosy, red, healthy. गुलाबी, लाल, आरोग्य ।  
**Rude**-रूड - *adj. (comp. Ruder, sup. Rudest.)* rough, rugged, uncivilized, coarse, artless, savage, violent. अविनीत, उद्धत, असभ्य, अशिक्षित, रूक्ष, कठोर, धृष्ट ।  
**Rudely**-रूड-ली - *adv.* in a rude manner. असभ्यता से, धृष्टता से; **Rudeness** ( -नेस ) - *n.* coarseness of manners, ignorance. धृष्टता ( अशिक्षितता ), गैवारपन ।  
**Rudiment**-रूडिमेंट - *n.* the first principles of a subject, imperfect beginning of something. मूल तत्त्व, प्रारम्भ ।  
**Rudimental**-रूडिमेंटल - *adj.* pertaining to first principles. मूल या मूल सिद्धान्त या प्रारम्भ-सम्बन्धी ।  
**Rue**-रू - *v. i.* to repent, to regret, to lament. अनुत्ताप करना, शोक करना, पछताना; - *n.* repentance, regret, sorrow, pity, a kind of evergreen shrub used in medicine. पछतावा, परचात्ताप, दुःख, दया, क्षीण ( दवा ) के रूप में प्रयुक्त एक प्रकार का सुगन्धित पौधा; **Rueful** ( -फुल ) - *adj.* mournful. शोकांत, उदास; **Ruefully** ( -फुली ) - *adv.* mournfully. उदासी-

नता से, पछतावे से: Ruefulness (-फुल्-नेस्)-*n.* the state of being mournful. पछतावा।

**Ruff-रूफ-*n.*** (*fem.* Reeve.) a frill of linen worn round the neck, a bird allied to the sandpiper, a kind of fish, a kind of card game. एक प्रकार का गुलबन्द, कठफोड़े की तरह की एक चिड़िया, एक प्रकार की मछली, ताश का एक प्रकार का खेल; -*v. t. & i.* to applaud by ruffling. पैर पटककर आनन्द दिखलाना।

**Ruffian-रुफ़ियन्-*n.*** a lawless brutal person, a robber, a murderer. आततायी, लुटेरा (डाकू), हत्यारा; **Ruffianism** (-इज़म्) - *n.* lawless conduct. हत्यारापन; **Ruffianly** (-लि)-*adj.* violent. हत्यारा।

**Ruffle-र-फुल-*v. t. & i.*** to disturb the tranquillity of, to agitate, to lose calmness, to behave in an arrogant manner, to throw into disorder, to become rough. शान्ति में बिग्न डालना, व्याकुल करना, उद्दिग्न करना, शान्ति खोना, रुखाई से व्यवहार करना, अव्यवस्थित कर देना, क्रोधित होना; -*n.* a frill of lace, disturbance, agitation, dispute, low beat of drum. झालर, अशान्ति, उद्देग, ढोल का धीमा शब्द; **Ruffled** (-इ)-*adj.* disturbed, agitated. व्याकुल।

**Ruffler-र-फुलर्-*n.*** a swaggerer, a beggar posing as a maimed soldier. उद्दिग्न करनेवाला, लँगड़े या लुले सैनिक का बहाना करनेवाला भिखारी।

**Ruffling-र-फिल्लिंग-*n.*** mental disturbance, low sound of a drum. उद्दिग्नता, ढोल का मन्द शब्द।

**Rufous-रू-*f*-*क*-*adj.*** of reddish brown colour. लाल भूरे रङ्ग का।

**Rug-रूग्-*n.*** a coverlet of thick wool. कम्बल, लोह, धुसा।

**Rugate-रू-गेट-*adj.*** wrinkled, with ridges. झुरी पड़ा हुआ, किनारदार।

**Rugged-र-गेड-*adj.*** rough, of uneven surface, harsh, shaggy. रूख, ऊँचा-नीचा, कर्कश, विषम; **Ruggedly** (-लि)-*adv.* in a rugged manner. रुखाई से; **Ruggedness** (-नेस्) - *n.* coarseness, roughness. रूक्षता, कर्कशता।

**Rugose-रू-गे-*s*-*adj.*** wrinkled. झुर्रोंदार; **Rugosely** (-लि)-*adv.* in a wrinkled form. झुर्रोंदार रूप में से।

**Rugosity-रू-गे-सिटि-*n.*** the state of being wrinkled. झुरीपन।

**Ruin-रू-*n.*** downfall, ruined state, destruction, overthrow; **Ruins-*n. pl.*** the remains of a building, structure &c. नाश (क्षय, विध्वंस), विनाश, बर्बादी, (ब० व०) घर इत्यादि का टूटा-फूटा अवशेष; -*v. t. & i.* to destroy, to impoverish, to demolish, to fall into ruins. नाश करना, निर्धन बनाना, बिगाड़ना, नष्ट होना; **Ruined** (-इ)-*adj.* destroyed. नष्ट किया हुआ, क्षीण, जर्जर।

**Ruinate-रू-*n.*** - *v. t.* to destroy, to demolish. नष्ट करना, विध्वंस करना; **Ruination** (-नशन्) - *n.* demolition, overthrow. विध्वंस, नाश।

**Ruinous-रू-इनस्-*adj.*** bringing to ruin, decayed. पातक, नाश करनेवाला; **Ruinously** (-लि)-*adv.* in a ruinous manner. क्षय अथवा नाश-सहित; **Ruinousness** (-नेस्) - *n.* the state of being ruinous. नाश, क्षय।

**Rule-रूल-*n.*** sway, government, established form, standard, order, regulation, test, maxim, canon, a thin slip of metal. अधिकार, शासन, व्यवस्थित रूप, प्रमाण, क्रम, नियम, परीक्षा, सिद्धान्त, धार्मिक विधि, धातु की पट्टी -*v. t. & i.* to keep under control, to manage, to govern, to draw lines by the help of a ruler. अधीन या नियंत्रित रखना, व्यवस्था करना, राज्य करना, परी की मदद से लकीर खींचना; **According to rule** (according to established principle. निश्चित सिद्धान्त के अनुसार; **General rules** (established principles.) सामान्य विधि; **Golden rule** (good maxim.) सुन्दर नियम; **Moral rules** (rules of morality.) नैतिक या चरित्र सम्बन्धी नियम; **Rule of action** (system of work.) क्रिया विधान; **Rule of three** (the method of finding out a fourth proportional number when the other three are given. (गणित में) त्रैशिक नियम; **Rule of thumb** (principles based on personal experience.) अनुभव-सिद्ध सिद्धान्त।

**Ruler-रूलर्-*n.*** one who rules, a sovereign, an instrument for drawing straight lines. राज्य करनेवाला, राजा, सीधी लकीर खींचने की पट्टी; **Rulership** (-शिप्)-*n.* the office of a ruler. राज्यपद।

**Ruling-रूलिंग-*n.*** government, authoritative decision. शासन, फैसला; -*adj.* governing, reigning. शासन करनेवाला, राज्य करनेवाला।

**Rulley-रुलि-*n.*** (*pl.* Rulleys.) a four-wheeled lorry. बोझा ढोनेवाली चारपहिया गाड़ी।

**Rum-रम्-*n.*** spirit distilled from sugarcane. ऊख की मदिरा; -*adj.* strange, peculiar.



विलक्षण, अद्भुत; Rumminess ( -नेस ),

Rumness ( -नेस )-*n.* queeriness. विलक्षणता ।

Rumble-रम्बल-*v. t. & i.* to make a sound like thunder. गड़गड़ाहट का शब्द करना; -*n.* a rumbling sound, the hind part of a carriage. गड़गड़ाहट का शब्द, गाड़ी का पिछला भाग ( जिस पर अस्वाभाव रक्खा जाता है ) ।

Rumbler-रम्-बलर-*n.* one who rumbles. गड़गड़ाहट का शब्द करनेवाला ।

Rumbling-रम्-बल-*n.* a low, heavy continuous sound. गड़गड़ाहट का शब्द; Rumblingly ( -लि )-*adv.* with a rumbling sound. गड़गड़ाहट का शब्द करते हुए ।

Ruminant-रू-मिन्-थीन्ट-*n. & adj.* an animal that chews the cud, contemplative. पागुर करनेवाला चौपाया, विचार करनेवाला ।

Ruminate-रू-मिन्-थीन्ट-*v. i. & t.* to chew the cud, to contemplate, to muse or ponder. पागुर करना, बारम्बार विचार करना; Rumination ( -शन )-*n.* the act of ruminating, musing on a subject. पागुर, विचार, बारम्बार ध्यान; Ruminative ( -टिव )-*adj.* pertaining to ruminants. पागुर करनेवालों का; Ruminatively ( -टिव-लि )-*adv.* by chewing the cud. पागुर करते हुए; Ruminator ( -अर )-*n.* one who ruminates, one who muses deliberately on any subject. पागुर करनेवाला, किसी विषय पर अधिक विचार करनेवाला ।

Rummage-रम्मेज-*v. t. & i.* to make a thorough search, to ransack. सूक्ष्म अन्वेषण करना, खोज करना ( ढूँढ़ना ); -*n.* a careful searching, things got by rummaging, miscellaneous accumulation. खोज-खाज, खोजकर प्राप्त की हुई अनेक प्रकार की वस्तु ।

Rummer-र-मर-*n.* a large drinking cup. बड़ा गिलास या कटोरा ।

Rummy-र-मि-*adj.* wonderful, queer. विलक्षण, विचित्र ।

Rumness-रम्-नेस-*n.* queeriness. विलक्षणता, विचित्रता ।

Rumour-रू-मर-*n.* current talk, hearsay, unverified statement. जनप्रवाद, लोकवार्ता, अफवाह, वाजारू चर्चा; -*v. t.* to circulate a rumour. जनश्रुति फैलाना, गप उड़ाना; Rumourer ( -अर )-*n.* one who spreads news. समाचार फैलानेवाला मनुष्य ।

Rump-रम्प-*n.* the tail-end of a bird or beast, the buttock. पूँछ का भाग, चूतड़, पिछला भाग ।

Rumple-रम्पल-*v. t.* to crease, to wrinkle.

तह लगाना, झुरी डालना; -*n.* a fold or plait. झालर, तह, शिकन ।

Rumpus-रम्पस-*n.* an uproar, disturbance. उपद्रव, कोलाहल ।

Rumpy-रम्पि-*n.* a kind of tailless cat. एक प्रकार की बिना पूँछ की बिल्ली ।

Run-रन्-*v. i. & t. ( p. t. Ran, p. p. Run )* to move swiftly, to gallop, to flee, to rush violently, to slide, to turn as a wheel, to move as a fluid, to pursue, to discharge, to thrust, to cause to be driven, to have a course, to discharge matter, to spread, to be allowed to grow, to advance, to follow, to extend, to make way, to wander about. दौड़ना, तेजी से चलना, सरपट दौड़ना, भागना, तेजी से क्षपटना, सरकना, पहिये पर घूमना, तरल पदार्थ की तरह बहना, पीछा करना, बहना, छुटना, भौकना, हटायी जाना, फैलना, बढ़ना, अनुसरण करना, फैलाना, छोड़ना, घूमना; -*n.* a course, a flow, a ride, a journey. क्रम, प्रवाह, दौड़ान, यात्रा; A run on (rapid demand for a thing, carrying the sense on beyond end of the line of a verse.) किसी वस्तु की बड़ी माँग, कविता की एक पंक्ति के आगे उसका मतलब लिखना; At a run (running.) दौड़ता हुआ; Common run of men (ordinary people.) सामान्य मनुष्य; His blood ran cold (he was horrified.) वह बहुत डर गया; His tongue runs (he talks incessantly.) वह बकवाद करता है; In the long run (finally, in the end.) अन्त में; News ran (news spread wide.) समाचार फैल गया; On the run (fleeing.) भागता हुआ; The run of mankind (people in general.) सर्वसामान्य लोग; To run about (to hurry from place to place.) भटकना; To run across (to fall in with, to come in contact with.) टकराना; To run after (to pursue, to follow.) पीछा करना; To run at (to attack.) आक्रमण करना; To run away (to abscond.) भाग जाना; To run away with (to carry off stolen property.) माल लेकर भागना; To run down (to become enfeebled.) दुर्बल होना; To run hard (to press with sarcasm.) ताना मारना; To run in (to rush in.) क्षपटना; To run in debt (to incur a debt.) ऋणग्रस्त होना; To run off (to flee.) भाग जाना; To run out (to come to an end.) खतम या समाप्त हो जाना; To run over (to overflow.) उमड़ उठना; To run over (to review, to repeat quickly, to tell over again, to over-

form quickly, to sing a song rapidly, to pass over or knock down a person in riding or driving.) अन्वेषण करना, जँचना, जल्दी से दोहराना, किसी बात को फिर से कहना, जल्दी से कोई काम करना, जल्दी से गीत दोहराना, बुझसवारी या गाड़ी चलाने में किसी आदमी को गिरा देना और उसे पार कर जाना; To run riot (to go to the utmost excess.) मर्यादा भंग करना; To run sword into (to pierce a sword in.) तलवार भोंकना; To run through (to peruse.) पढ़ना, मनन करना; To run to (to reach.) पहुँचना; To run up (to shoot up or grow rapidly.) तेजी से उगना या बढ़ना; To run upon (to be perplexed.) व्याकुल होना।

**Runabout-रन्'-अ-बाउट-*n.*** a small open wagon or motor-car, a vagabond. छोटी खुली गाड़ी या मोटर गाड़ी, घुमक्कड़, आवारा।

**Runagate-रन्'-अ-गेट-*n.*** a vagabond. श्वर उधर भटकनेवाला।

**Runaway-रन्'-अ-वे-*n.*** a deserter, a fugitive. भगेदू, भागनेवाला।

**Runcinate-रन्सिनेट-*adj.*** having saw-like teeth, भारी के समान दाँतोंवाला।

**Rundle-रन्डल्-*n.*** the rung of a ladder. लकड़ी की सीढ़ी का डण्डा।

**Rung-रन्ग्-*n.*** the short stick attached at each end of a railing, spoke &c., a step or round of a ladder. कढ़रे या आरे के किनारों पर लगाई हुई छोटी लकड़ी, सीढ़ी का डण्डा।

**Rung-रन्ग्-*p. p.* of Ring.** 'रिङ्ग्' धातु का भूतकाल का रूप, बजाया गया।

**Runlet-रन्'-लेट-*n.*** a small stream, a cask of wine. छोटी नदी, मदिरा का पीपा।

**Runnel-रन्-न्-*n.*** a small brook. छोटा नाला।

**Runner-रन्-न्-*n.*** one who runs, a messenger, a creeping stem that issues from a main stem. दौड़नेवाला, हरकारा, लता की पकड़नेवाली नोक।

**Runner-up-रन्-अ-*n.*** the second in a race or competition. घुड़दौड़ या प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पाने या दूसरा आनेवाला।

**Runnet-रन्नेट-*n.*** a fluid used for preparing curd from milk. जौवन, जोरन।

**Running-रनिङ्ग्-*n.*** the act of moving swiftly, discharge from a sore. दौड़ान, घाव या फोड़े का स्राव; *adj.* succession. क्रमिक; **Running account** (current account.) चलता हिसाब; **Running commentary** (notes on

stray points only.) स्थान-स्थान पर की टिप्पणी; **Running fire** (successive shots.) गोलीयों की लगातार बीछार; **Running hand** (mode of writing in which the pen is not lifted after each letter.) ऐसी लिखावट जिसमें कलम कागज पर से बहुत कम उठती है।

**Runt-रन्ट-*n.*** an ox or cow of a very small breed. छोटी जाति का बैल या गाय।

**Rupee-रुपी'-*n.*** the silver coin of India. भारतवर्ष का चाँदी का सिक्का, रुपया।

**Rupestal-रूपेस्टल्-*adj.*** growing on rocks. चट्टानों पर उगनेवाला।

**Ruption-रुप्शन्-*n.*** a bursting out. विस्फोट, फटन।

**Rupture-रुप्चर्-*n.*** breach of relation, breaking, fracture, hernia. सम्बन्ध विच्छेद, बिगाड़, कलह (टूटन), अंत उतरना, भेद; *v. t. & i.* to burst. तोड़ना, टूटना।

**Rural-रूरल्-*adj.*** pertaining to the country. ग्रामीण, देहाती, गाँवार।

**Ruralist-रूरलिस्ट-*n.*** one who leads a rural life. ग्रामीण जीवन बितानेवाला।

**Rurality-रूरलिटी-*n.*** ruralness. ग्रामीणता।

**Ruralization-रूरलाइजेशन-*n.*** the act of making rural. ग्रामीण बनाने का काम।

**Ruralize-रूरलाइज-*v. t.*** to make rural. देहाती बनाना।

**Rurally-रूरल्लि-*adv.*** in a rural manner. गाँवारूपन से।

**Ruse-रूज-*n.*** a trick, stratagem, fraud. छल, कपट, बहाना; *adj.* crafty, artful. धूर्त, चालाक।

**Rush-रश-*n.*** a marshy plant, a thing of no value, a swift movement, violent advance, charge, attack. सरहरी (पतली), छुद्र वस्तु, अति वेग, आक्रमण, झपट; *v. t.* to scatter rushes on floor. छत पर घास फैलाना; *v. t. & i.* to drag along, to make a sudden assault, to press forward, to charge exorbitant price. झपटना, टूट पड़ना, दौड़ना, आक्रमण करना, आहक से अधिक मूल्य लेना; To rush a bill through (to get a bill passed hurriedly.) जल्दी से नियम स्थिर करना; To rush at (to make an attack.) आक्रमण करना; To rush into print (to publish quickly.) जल्दी से छाप देना।

**Rusk-रस्क-*n.*** a piece of bread cut from a loaf and rebaked. रोटी का टुकड़ा जो दुबारा पकाया गया हो।

**Russ-रस्-*n.*** the Russian language. रूस देश की भाषा।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Russell-र-सेल्-*n.*** a ribbed fabric used for gowns &c. गाउन इत्यादि बनाने का धारीदार कपड़ा ।

**Russet-र-सद्-*adj.*** & *n.* of reddish-brown colour, a home-spun cloth. भूरे रङ्ग का एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।

**Russety-र-सेटि-*adj.*** of russet colour. धूमिल रङ्ग वाला ।

**Russian-र-शन्-*adj.*** pertaining to Russia. रूस देश का; *n.* the language or native of Russia. रूस देश का निवासी, रूस देश की भाषा ।

**Russophobia-र-सें - फो' - वि-आ-*n.*** dread of Russia. रूस का भय ।

**Rust-र-स्ट-*n.*** reddish crust formed on iron by oxidation, similar crust on other metals, impaired condition. मण्डूर, बुरी अवस्था, मुचो; - *v. t.* & *i.* to undergo oxidation. मुचो लगाना या लगना ।

**Rustic-र-स्टिक्-*adj.*** unpolished, unrefined, clownish, of the appearance or manners of the country folk. असभ्य, अशिष्ट, देहाती, गंवारु; **Rustically** ( -अलि ) -*adv.* in a rustic manner. ग्रामीण मनुष्य के ढंग से ।

**Rusticate-र-स्टिकेट-*v. t.*** & *i.* to dwell in a country, to lead a rural life, to turn out from a school or college. देहात में बसना, ग्रामीण जीवन बिताना, कालिज या पाठशाला से निकाल देना; **Rustication** ( -शन् ) -*n.* residence in the country, temporary banishment from school or college. ग्राम-निवास, पाठशाला से बहिष्कार ( कुछ काल के लिये ) ।

**Rusticity** - र-स्टिसिटी - *n.* rustic manners. आस्यता, गंवारपन ।

**Rustle-र-सुल्-*v. t.*** & *i.* to make a low sound as of dry leaves. खड़खड़ाता, खड़खड़ाहट का शब्द करना ।

**Rustling-र-स्टिल्ङ्ग-*adj.*** making a low sound as of leaves. खड़खड़ाता हुआ; **Rustlingly** ( -लि ) -*adv.* in a rustling manner खड़खड़ाते हुए ।

**Rusty-र-स्टि** - *adj.* ( *comp.* Rustier, *sup.* Rustiest.) affected with rust, impaired, unfit with disuse. मुर्चा लगा हुआ, पुराना, अनुपयोग से भ्रष्ट ।

**Rut-र-ट-*n.*** the track made by a wheel, groove, periodical sexual excitement in some animals. चक्रमार्ग, पहिया चलने की लकीर, कुछ पशुओं में मैथुन की सामयिक उत्तेजना ।

**Ruth-रूथ-*n.*** pity, compassion, mercy, sorrow for the misery of others. दया, दूसरों के कष्ट पर तरस; **Ruthful** ( -फुल् ) -*adj.* compassionate. दयालु, कृपालु; **Ruthless** ( -लेस् ) -*adj.* cruel, pitiless. निर्दय (निमोही), क्रूर; **Ruthlessly** ( -लेस्-लि ) -*adv.* cruelly. निर्दयता से; **Ruthlessness** ( -लेस्-नेस् ) -*n.* the state of being ruthless. निर्दयता ।

**Rutilant-रू' - टिलन्ट-*adj.*** shining, brilliant. चमकीला, देदीप्यमान ।

**Rutty-र-टि-*adj.*** filled with sexual desires मैथुन की इच्छा से पूर्ण ।

**Rye-राइ-*n.*** a cereal for bread in some parts of Europe. एक प्रकार का अन्न जिसकी रोटी योरोप में खाई जाती है ।

**Rye-grass-राइ'-ग्रास्-*n.*** a kind of grass used for fodder. एक प्रकार की चरी जो पशुओं को खिलाई जाती है ।

**Rymer-राइमर्-*n.*** one of the posts used in paddle. पावदन में लगाने का कांडा ।

**Ryot-राइ'-अट-*n.*** an Indian peasant. रैयत ( किसान ), भारतवर्ष का खेतिहर ।

**S**ैंस्-the nineteenth letter of the English alphabet, any object shaped like S. Roman numeral for 70 or 70,000. अंग्रेजी वर्णमाला का उन्नीसवाँ अक्षर, इस अक्षर के आकार का कोई पदार्थ, रोमन संख्या में ७० अथवा ७०,००० के लिये संकेत; Collar of S (a collar composed of links in the form of S.) जंजीर या पट्टा जिसमें S अक्षर के आकार की कड़ियाँ गुथी होती हैं।

**Sabaism**-सैबे-इज़्म-*n.* star worship. तारों का पूजन।

**Sabaoth**-सबै-*n.* *pl.* armies. सेनायें।

**Sabbatarian**-सीब'-अ-टे-रिअन्-*n.* *& adj.* the Christian who observes Sunday as the Sabbath. क्रिस्तान जो रविवार को विश्राम-दिवस मनाता है; **Sabbatarianism** (-इज़्म)-*n.* the principle of observing Sunday as the Sabbath. रविवार को विश्राम-दिवस मनाने का सिद्धान्त।

**Sabbath**-सीबथ्-*n.* the seventh day of the week as day for religious rest, period of rest. समाह का सातवाँ दिन जिसमें धार्मिक विश्राम लिया जाता है, विश्राम का समय; **Sabbathless** (-लेस्)-*adj.* having no sabbath, without intermission of daily labour. बिना विश्राम का दैनिक कार्य।

**Sabbatic**, **Sabbatical**-सीबीटिक (-अल्)-*adjs.* pertaining to sabbath. विश्राम-दिवस-सम्बन्धी; **Sabbatically** (-लि)-*adv.* in a sabbatic manner. विश्राम-दिवस मनाते हुए; **Sabbatize** (-आइज़)-*v. t.* to make a day as a sabbath. किसी दिन को विश्राम-दिवस बनाना।

**Sable**-से-बल्-*n.* a small carnivorous quadruped, its fur. नेवले की तरह का एक मांस-भक्षी पशु, उसका रोआँ; -*adj. & n.* black, mourning garments. काले रङ्ग का मातमी वस्त्र; **Sabled** (-इ)-*adj.* wearing sable dress. बाला वस्त्र पहिने हुए।

**Sabot**-सीब'-*n.* a kind of wooden shoe. एक प्रकार की खड़ाऊँ; **Saboted** (-टेइ)-*adj.* wearing wooden shoes. खड़ाऊँ पहिने हुए।

**Sabotage**-सीब'-टाइज-*n.* wilful destruction of machinery, tools &c. by workmen. हड़तालियों का जान-बूझकर यन्त्र इत्यादि तोड़ना।

**Sabre** से'-बर्-*n.* a sword with a curved blade. कृपाण, तलवार; -*v. i.* to strike with sabre. तलवार से घायल करना।

**Sabulous**-सी-ब्यु-ल्स-*adj.* of sand, sandy. बालू का, पथरीला।

**Saburra**-सीबुरा-*n.* foul matter deposited in stomach, sordes. पेट में जमी हुई पथरी।

**Sac**-सीक-*n.* a bag-like membrane in living organism. सजीव जन्तु के शरीर में थैलीनुमा झिल्ली।

**Saccate**-सी-केटे-*adj.* filled in a sac. झिल्ली की थैली में भरी हुई।

**Sacciform**-सीविस-फॉर्म-*adj.* of the form of a sac. थैली के आकार का।

**Saccular**-सी-क्यु-लर्, **Sacculated** (-ले-टेइ)-*adjs.* of the form of a sac. थैली के आकार का।

**Sacculation**-सीक्युलेशन्-*n.* forming a membrane. झिल्ली की थैली बनाना।

**Saccule**-सी-क्यूल-*n.* (*pl.* Sacculi.) a small sac. छोटी थैली।

**Sacerdotal**-सी-सर्टोटल्-*adj.* of priests, priestly. याजकीय, पुरोहित-सम्बन्धी; **Sacerdotalism** (-इज़्म)-*n.* priestly system. पुरोहिती विधि; **Sacerdotalist** (-इस्ट)-*n.* a supporter of priesthood. पुरोहिती विधि का समर्थक।

**Sacerdotalize**-सीसर्टोटलाइज़-*v. t.* to work as a priest. पुरोहित का कार्य करना।

**Sacerdotally**-सीसर्टोटलि-*adv.* in a priestly manner. पुरोहित्य कर्म से।

**Sachem**-से-चेम्-*n.* a chief of some American Indian tribes. अमेरिका देश के आदिवासियों का सरदार।

**Sachet**-साशे-*n.* a small perfumed bag for keeping in clothes. वस्त्रों में रखने का सुगन्धित छोटा झोला।

**Sack**-सीक-*n.* a large oblong bag of hemp or flax used for storing goods, a kind of loose garment, plunder, a kind of white wine. बोरा, थैला, लबादा, लूट-पाट, एक प्रकार की सफ़ेद मदिरा; -*v. t.* to fill in a sack, to plunder, to defeat in match or fight. बोरे में भरना, लूटना, लड़ाई में हाराना।

**Sackage**-सीक'-ऐज-*n.* the act of pillaging. लूटने का कार्य।

**Sackbut**-सीक'-बट-*n.* a kind of trumpet. एक प्रकार का अलगोजा।

**Sackcloth**-सीक'-क्लाथ्-*n.* coarse cloth. मोटा कपड़ा, टाट।

**Sacker**-सीकर्-*n.* one who sacks a town.  
नगर को लूटनेवाला ।

**Sackful**-सीक्-*n.* as much as a sack can hold. बराबर पदार्थ ।

**Sacking**-सीकिङ्ग-*n.* material for making sacks. बारा बनाने का टाट ।

**Sackless**-सीक्-*adj.* harmless, guiltless.  
निर्दोष, निरपराध ।

**Sackrace**-सीक्-रेस-*n.* a kind of race in which the body upto the neck is covered in a sack. गर्दन तक बोरों में बन्द होकर दौड़ना ।

**Sacrament**-सीकमेंट-*n.* a religious ceremony, a thing of mysterious significance, धर्मविधि (संस्कार रूप), विलक्षण वस्तु या बात;  
-*v. t.* to bind by oath. शपथ द्वारा बाँधना;  
**Sacramental** (-अल्)-*adj.* pertaining to sacrament. संस्कार-सम्बन्धी; **Sacramentalism** (-अल्-इज्म्)-*n.* appreciation of sacrament. धर्मविधि; **Sacramentalist** (-अल्-इस्ट)-*n.* sacramentary. धर्मविधि करनेवाला; **Sacramentality** (-अल्-इट्-इ)-*n.* sacramental rites. संस्कार; **Sacramentally** (-अलि)-*adv.* in a sacramental manner. धर्मविधि से ।

**Sacrarium**-सीक्रेरियम्-*n.* ( *pl.* Sacraria. ) a shrine, a temple. देवमन्दिर ।

**Sacred**-से-क्रेड-*adj.* consecrated to a deity, holy, divine, pertaining to the worship of God. पवित्र, अलौकिक, सुप्रतिष्ठित, ईश्वर-पूजा-सम्बन्धी; **Sacred grove** ( a place for a hermit's meditation ( specially a wood ). लपोवन; **Sacred knowledge** ( knowledge of scriptures. ) वेदज्ञान; **Sacred spot** ( holy place. ) पुण्यस्थान, तीर्थ; **Sacredly** (-लि)-*adv.* in a holy manner. पवित्रता से; **Sacredness** (-नेस्)-*n.* the state of being holy. पवित्रता ।

**Sacrificant**-सी-क्रि-फिकण्ड-*n.* one who offers a sacrifice. यज्ञ करनेवाला मनुष्य ।

**Sacrifice**-सीक्रि-फाइस-*n.* the slaughter of an animal for offering to a deity, victim, offering, abandonment, surrender, ruin. यज्ञ या होम के लिये बलिदान, बलि-पशु, अर्पण, त्याग, समर्पण, विनाश; -*v. t.* to offer to a god on an altar, to destroy, to kill. बलिदान करना ( अर्पण करना ), नष्ट करना, हत्या करना; **Sacrificer** (-अर्)-*n.* one who makes a sacrifice. यजमान, यज्ञ करनेवाला ।

**Sacrificial**-सीक्रि-फिश-*adj.* pertaining to sacrifice. यज्ञ ( बलिदान ) सम्बन्धी; **Sacrifi-**

**cially** (-लि)-*adv.* in a sacrificial manner. बलि कर्म से, बलिदान करते हुए ।

**Sacrilege**-सीक्रिलेज-*n.* profanation of sacred things, robbery of sacred things. पवित्र वस्तु को दूषित करने या देवस्व को लूटने का काम ।

**Sacrilegious**-सीक्रिलिजम्-*adj.* profane. देवस्व का अपहारी; **Sacrilegiously** (-लि)-*adv.* in a profane manner. ऐसा अपहरण करते हुए ।

**Sacrist**-से-क्रिस्ट-*n.* one who keeps the property of a church sacred. गिरजाघर के सामान को पवित्र रखनेवाला ।

**Sacristy**-सीक्रिस्ट-*n.* the place in a church for keeping sacred utensils. गिरजाघर में पवित्र पात्रों को रखने का स्थान ।

**Sacrosanct**-सी-क्रे-सीङ्क्ट-*adj.* sacred, inviolable. पवित्र, पुण्यमय ।

**Sacrum**-से-क्-*n.* the triangular bone at the back of pelvis. कमर के पीछे की त्रिकोनी हड्डी; **Sacral** (-कल्)-*adj.* pertaining to sacrum. इस हड्डी से सम्बन्धित ।

**Sad**-सीड-*adj.* ( *comp.* Sadder, *sup.* Saddest. ) sorrowful, mournful, showing sorrow. शोलाकुल, उदासीन, खिन्न, दुःखी; -*v. t.* to make solid, firm or stiff, to compress, to make sorrowful. ठोस, पुष्ट ( मजबूत ) या कड़ा बनाना, दबाना, दुःखी बनाना ।

**Sadden**-सीड-न्-*v. t.* to make sorrowful. दुःखी करना ।

**Saddle**-सीड-ल्-*n.* a rider's seat to be placed on a horse's back, the seat of a bicycle, anything shaped like it. घोड़े की जीन या काठी, पैरगाड़ी की बैठकी, खोगीर; -*v. t.* to put a saddle on, to lead. घोड़े की पीठ पर जीन कसना, किसी मनुष्य पर कार्य का भार देना; **Saddlebag** ( the support of a saddle. ) खुरजी; **Saddledcloth** ( a cloth put under a saddle. ) काठी के नीचे की गद्दरी या नमदा; **Saddled** (-ड)-*adj.* with a saddle fitted. काठी कसा हुआ; **Saddle-horse** (-हॉर्स)-*n.* a horse for riding. घुड़सवारी का घोड़ा; **Saddleless** (-लेस्)-*adj.* without a saddle. बिना काठी का; **Saddler** (-अर्)-*n.* one who makes saddles, a soldier-in-charge of cavalry saddles. काठी या साज बनानेवाला मोची, पौजी घोड़ों की काठी का प्रबन्धक सैनिक; **Saddlery** (-रि)-*n.* the material for making saddles, trade of a saddler. साज या जीन बनाने का सामान, जीनसाजी ।

**Sadiron-सीड-आयरन्-*n.*** an instrument for ironing. इस्तिरी करने का लोहा ।

**Sadism-स (सा)-डिस्म्-*n.*** love of cruelty arising from sexual perversion. विकृत सम्भोग में क्रूर व्यवहार करने की लालसा ।

**Safe-सेफ-*n.* (pl. Safes.)** a ventilated box for provisions, a fire-proof and burglar-proof chest for keeping valuables. भोजन रखने की जालीदार अलमारी, मूल्यवान् पदार्थ रखने की लोहे की सन्दूक; *-v. t.* to guard, रक्षा करना; *-adj.* secure, uninjured, out of danger. सुरक्षित, निःशक, भय-रहित; **Safe and sound** (free from danger.) कुशल, स्वस्थ; **Safe-guard** (-गार्ड)-*n.* defence, protection. रक्षा, बचाव; **Safely** (-लि)-*adv.* in a safe manner. निर्भयता से; **Safeness** (-नेस्)-*n.* the quality of being safe. सुरक्षित अवस्था; **Safety** (-टि)-*n.* (pl. Safeties.) freedom from danger, security. रक्षा, (भव-मुक्ति) बचाव; **Safety-lamp** (a lamp covered with gauze to give light in mines.) खान में ले जाने का लम्प; **Safety-match** (a match that ignites only by being rubbed on a box.) केवल विशिष्ट प्रकार के मसाले पर रगड़ने से जलनेवाली दियासलाई; **Safety-pin** (a pin with a guarded point.) कोना न चुभनेवाली आलपीन; **Safety-razor** (a razor with guard so that it may not pierce skin when shaving.) ऐसा उस्तरा जिससे हजामत बनाने में दाढ़ी न कटे; **Safety-valve** (a valve which opens automatically to relieve excessive pressure in an engine.) इंजन में का ऐसा ढट्टा जो भाक का दबाव अधिक बढ़ जाने पर स्वयं खुल जाता है ।

**Saffian-सीफ़ियन्-*n.*** tanned and dyed leather of goatskin or sheepskin. बकरी या भेड़ का कमाया और रंगा हुआ चमड़ा ।

**Safflower-सीफ़्लावर-*n.*** a plant which yields a red dye. कुसुम ।

**Saffron-सॉफ़्रन्-*n.*** the stigma of a plant of crocus family used for colouring. केशर, कुसकुम; *-v. t.* to colour with saffron. केशर से रंगना; **Saffrony** (-इ)-*adj.* of the colour of saffron. केसरिया ।

**Safranin-सी-फ़्रानिन्-*n.*** the yellow colouring matter of saffron, coal-tar dye giving yellowish-red colour. केशर में पीला रंगने-वाला तत्व, अलकतरे का पीला-लाल रंग ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन्

**Sag-सीग्-*v. i.* & *t.* (p. t. Sagged.)** to sink under pressure, to decline in price, to bulge in a downward direction. दबाव से धँसना, दाम में कम होना, नीचे की ओर फूलना; *-n.* a drip, a droop. डुबाव, दबाव ।

**Sagacious-स-गै-शस-*adj.*** gifted with acute discernment, acute-minded, practically wise. कुशाम्बुद्धि (चतुर), मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि का; **Sagaciously** (-लि)-*adv.* in a sagacious manner. सूक्ष्म बुद्धि से, चतुराई से ।

**Sagacity-स-गी-सिटि-*n.*** quickness of discernment. सूक्ष्मबुद्धि से, चतुराई ।

**Sage-सेज-*n.*** a kind of aromatic herb. एक प्रकार की सुगन्धित वनस्पति; *-adj.* & *n.* wise, judicious, wise-looking, a wise man. पण्डित, शानी, महात्मा, मुनि, सिद्धजन; **Sagely** (-लि)-*adv.* in a wise manner. पण्डिताई से, बुद्धिमान्नी से; **Sageness** (-नेम्)-*n.* wisdom, sagacity. पाण्डित्य, बुद्धिमान्नी ।

**Sagital-सजिटल-*adj.*** resembling an arrow, arrow-shaped. बाण के समान ।

**Sagittarius-सी-जिटै-रिअस्-*n.*** the Archer, the ninth sign of the zodiac. धनुर्धारी, धनुराशि ।

**Sagittate, Sagittated-सीजिटेट, (-मैट)-*adjs.*** shaped like an arrow-head. तीर की नोक की शकल के समान ।

**Sago-से-*-नै-*n.**** a kind of palm which yields a dry granulated starch. साबूदाना का वृक्ष, सागू ।

**Said-सेड-*p.* & *p. p.* of Say.** told. कहा ।

**Saiga-सी-*(स)* गा-*n.*** a kind of antelope. एक प्रकार का बारहसिंगा ।

**Sail-सेल-*n.*** a piece of stout cloth or canvas extended in a vessel to catch wind. वातवस्त्र, पाल; *(pl.)* ships, a contrivance to catch wind. (ब० व०) जहाज, हवा के रोकने का कोई साधन; *-v. t.* & *i.* to travel in water, to navigate, to glide in air. जल पर यात्रा करना, जहाज पर चलना, आकाश में चलना; **Sail-cloth** (canvas for making sails.) टाट या किरमिच जिसका पाल बनता है; **Sailed** (-इ)-*adj.* fitted with sails. पाल लगा हुआ ।

**Sailable-सेलै-बल्-*adj.*** navigable. जहाज चलने योग्य ।

**Sailer-सेलर्-*n.*** kind of vessel. एक विशेष प्रकार का जहाज ।

**Sailing-सेलिङ्ग-*n.*** a sea-voyage. समुद्र-यात्रा ।

**Sailless-सेल्स-लेस्-*adj.*** without sails. बिना पाल का ।

**Sail-loft**-सेल-लॉफ्ट-*n.* house in which sails are made. पाल बनाने का घर ।

**Sailor**-सेलर-*n.* a seaman, a mariner. नाविक, मल्लाह; **Sailing** (-इंग)-*n.* seamanship. जहाजी कार्य; **Sailorless** (-लेस)-*adj.* devoid of sailors. बिना मल्लाह का; **Sailorly** (-लि)-*adv.* like a sailor. नाविक की तरह से ।

**Sail-plane**-सेल'-प्लेन-*n.* an aeroplane without an engine. बिना इंजन का हवाई जहाज ।

**Sain**-सेन्-*v. t.* to protect by divine power. दैवी शक्ति द्वारा रक्षा करना ।

**Saint**-सेन्ट-*adj.* (*abbr. St.*) holy. पुण्य, पवित्र, सिद्ध; *n.* one of the blessed, canonized person, one of God's chosen people, a person of great holiness. सिद्धजन, ऋषि, मुनि, सन्त; *v. t.* to make a saint of. सिद्ध बनाना; **Sainthood** (-हुड), **Sainthood** (-शिप)-*ns.* the qualities of a saint. ऋषि का पद; **Saintlike** (-लाइक)-*adj.* similar to a saint. ऋषि-तुल्य; **Saintliness** (-लि-नेस)-*n.* the quality of being saintly. सिद्धजनत्व; **Saintly** (-लि)-*adj.* befitting a saint. पुण्यात्मा, पवित्र ।

**Saith**-सेथ-*third per. sing. of Say.* कहता है ।

**Sake**-सेक-*n.* cause, reason. कारण (हेतु), प्रयोजन; **For the sake of** (with the purpose of.) वारते, लिये ।

**Sake**-सैके-*n.* Japanese liquor prepared from rice. चावल की बनी हुई जापानी मदिरा ।

**Salt**-सैल-*n.* salt. (*in chem.*) नमक (क्षार) ।

**Sal**-साल-*n.* a valuable timber tree of India. साखू का वृक्ष ।

**Salability**-सेलैबिलिटी-*n.* state of being salable. बिक्री के योग्य स्थिति ।

**Salable**-सेलैबल-*adj.* fit for sale. बेचने योग्य ।

**Salacious**-सेल'-शस-*adj.* lustful. कामातुर; **Salaciously** (-लि)-*adv.* lustfully कामातुर ढंग से या रूप में; **Salaciousness** (-नेस)-*n.* the state of being salacious. कामातुरता ।

**Salad**-सैलड-*n.* a dish of uncooked vegetables. कच्चे साग का अचार, रायता, सलाद; **Salad-days** (inexperienced time of youth.) युवावस्था का अनुभवहीन काल; **Salad-oil** (pure olive oil.) शुद्ध जैतून का तेल ।

**Salamander**-सैल'-अ-मन्दर-*n.* a lizardlike reptile supposed to live in fire, one who can endure great heat. छिपकली के प्रकार का एक जन्तु जो अग्नि में रहनेवाला माना जाता है, बड़ी गरमी सहनेवाला मनुष्य ।

**Sal ammoniac**-सैल-अमोनियाक-*n.* ammonium chloride. नौसादर ।

**Salangane**-सैलङ्गन-*n.* a kind of swallow एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

**Salaried**-सैल-रि-इ-*adj.* paid by salary. वेतन पानेवाला ।

**Salary**-सैलरि-*n.* (*pl. Salaries.*) periodical payment for service, pay. वेतन (वृत्ति), तनखाह; *v. t.* (*p. t. Salaried.*) to pay for service. नौकरी की तनखाह देना

**Sale**-सेल-*n.* exchange of commodity for money, act of selling, market, amount sold. धन के लिये वस्तुओं का विनिमय, बिक्री, बेचो, बिका हुआ पदार्थ, बाजार ।

**Salable**-सेलैबल-*adj.* able to be sold. बेचे जाने योग्य ।

**Salebros**-सैलि-ब्रस-*adj.* rugged, rough. ऊँचा-नीचा, असमतल ।

**Salp**-सैलैप्-*n.* dried orchis tubers, a kind of nutritive drug made from them. भूमिगत गाँठदार पौधे की सुखाई हुई गाँठ, उनसे बनाई गई एक प्रकार की पुष्टिकारक दवा ।

**Saleratus**-सैलरेटेस-*n.* bicarbonate of soda used in baking. कलसी शोरा ।

**Salesman**-सेन्स'-मैन्-*n.* one who sells merchandise. बिक्री करनेवाला; **Salesmanship** (-शिप)-*n.* the work of a salesman, बेचने का कार्य ।

**Saleswoman**-सेल्स'-वुमन्-*n.* a woman who sells goods. बेचनेवाली स्त्री; **Saleswork** (-वर्क)-*n.* things made just good enough to be sold. चालू बिक्री के माल ।

**Salicin**-सैलि'-सिन्-*n.* a kind of bitter medicine. एक प्रकार की कड़वी औषधि, चिरायता ।

**Salience**-से लिअन्स-*n.* the state of being salient. उभाड़; **Saliency** (-सि)-*n.* prominence. विशिष्टता; **Salient** (-ऐन्ट)-*adj.* jetting forth, projecting, prominent, conspicuous. उभड़ा हुआ, निकला हुआ, प्रबल, प्रधान, मुख्य; **Saliently** (-ऐन्ट-लि)-*adv.* in a salient manner. प्रधान ढंग से या रूप में ।

**Saliferous**-सैलिफरस-*adj.* of strata containing a large quantity of salt. भूमि के भीतर की तह जिसमें नमक का अंश अधिक हो ।

**Salification**-सैलिफिकेशन्-*n.* changing into salt. नमक में परिणत हो जाना ।

**Salify**-सैलिफाई-*v. t.* (*p. t. Salified.*) to convert into salt. नमक में परिणत करना ।

**Salimeter**-सैलि-मिटर-*n.* an instrument for

measuring the density of sea water. समुद्र के जल का घनत्व नापने का यन्त्र ।

**Salina-स-लाइन-ना-न.** a salt lake or spring, salt works. नमक की झील या सोता, नमक बनाने का कार्यालय ।

**Saline-से-सी** लाइन-*adj.* & *n.* filled with salt, containing salt, of the nature of salt. नमक से भरा हुआ, नमकीन, क्षारीय (खारा); *n.* a salt lake, a factory for preparing salt. खारी झील, नमक बनाने का कारखाना; **Saline soil** (desert land.) ऊसर भूमि; **Salineness** (-नेस) *n.* the state of being saline. खारापन ।

**Saliniferous-सीलिनिफरस-adj.** producing salt. नमक पैदा करनेवाला ।

**Saliva-सलाइवा-*n.*** a colourless liquid secreted by certain glands in the mouth. लार, थूक; **Salival** (-त्रल), **Salivary** (-त्ररि) *adjs.* pertaining to saliva. लार-सम्बन्धी; **Salivant** (-त्रन्ट) *adj.* that which produces salivation. अधिक थूक निकालनेवाला ।

**Salivate-सीलि-वेटे-*v. t. & i.*** to produce unusual quantity of saliva. अधिक लार बहाना, मुख में बार-बार थूक आना; **Salivation** (-शन्) *n.* act of producing excessive quantity of saliva. अधिक परिमाण में लार बहाने की क्रिया ।

**Sallenders-सीलेन्डर्ज-*n. pl.*** eruption inside the hock of the hind leg of a horse. घोंड़े की गुमटी में सूजन या फोड़ा ।

**Sallow-सी'-लो-*n.*** the willow tree. एक प्रकार के बेंत का पौधा; *adj.* of pale-brown colour. भूरे रंग का; **Sallewish** (-इश) *adj.* somewhat brown. कुछ भूरा; **Sallowness** (-नेस) *n.* the quality of being sallow. भूरापन; **Sallowy** (-इ) *adj.* full of willows. बेंतदार ।

**Sally-सी'-लि-*n.*** (*pl.* Sallies.) a leap, a sudden rush, sudden start into activity, excursion, outburst, witty remark, flight of fancy. छलाँग, झपट्टा (आक्रमण), शत्रु का एकाएक दूट पड़ना, विप्लव, भ्रमण, विहार, बुद्धि-विकास, कल्पना-शक्ति की दौड़; *v. i.* (*p. t.* Sallied.) to make an excursion, to rush out suddenly. यात्रा करना, घूमना, (क्रिस्ते से निकलकर) दूट पड़ना ।

**Sally-port-सी-लि-पोर्ट-*n.*** a postern gate for troops. निर्गम-स्थान (द्वार) ।

**Salmagundi-सीलमगन्डि-*n.*** a dish of meat mixed with various ingredients, a miscellaneous collection. अनेक पदार्थों का मिश्रित भोजन, मिश्रित समुदाय ।

**Salmon-सीमन्-*n.*** a fresh water fish of silvery skin and orange flesh much prized for food. चाँदी के समान खाल और नारंगी रंग के मांसवाली नदी की मछली जो बड़े चाव से खाई जाती है; **Salmon-colour** (orange colour.) नारंगी रंग ।

**Saloon-सेलून्-*n.*** a spacious hall or large room, a large cabin, a railway carriage without compartments, a public-room for hairdressing or dancing. बड़ा कमरा या दालान, जहाँ में यात्रियों का बड़ा कमरा, रेल-गाड़ी का लम्बा डब्बा, बाल बनाने या नाचने का अभ्यास करने का सार्वजनिक कमरा; **Saloon pistol** (a kind of pistol.) थोड़ी दूर तक गोली फेंकनेवाली पिस्तौल ।

**Saloop-से-लूप-*n.*** a kind of hot drink as substitute for coffee. कढ़वा के बदले में पीने की गरम वस्तु ।

**Salpiglossis-सीलिपग्लिसिस-*n.*** a garden plant similar to petunias. एक सुन्दर फूलवाला बगीचे का पौधा ।

**Salse-सील्स-*n.*** a volcano which emits volumes of mud. क्रीचड़ फेंकनेवाला ज्वालामुखी पर्वत ।

**Salsify-सील्सिफ-काइ-*n.*** a plant with fleshy edible roots. एक प्रकार का पौधा जिसकी ठोस जड़ खाई जाती है ।

**Salt-सॉल्ट-*n.*** a substance having the taste of sea water used for seasoning and preserving food, chloride of sodium, pungency, wit. लवण, नमक, तीखापन, बुद्धि; *v. t.* to sprinkle with salt, to impregnate with salt. नमक छिड़कना, नमक पीतना; *adj.* abounding with salt, bitter, pungent. नमक भरा (लगाया) हुआ, तीखा, चटपटा; **Not worth his salt** (not worth keeping.) व्यर्थ, नमक-हराम; **The salt of the earth** (people of efficient classes.) संसार की अच्छी जाति के लोग; **To cat the master's salt** (to work honestly for the master.) नमकहलाली करना; **To eat one's salt** (to be a guest of.) अतिथि होना ।

**Saltant-सॉल्टन्ट-*adj.*** dancing. नाचता हुआ ।

**Saltation-सॉल्टेशन्-*n.*** a leaping. उछल-कूद नाच ।

**Saltatorial-सॉल्टेटोरिअल-*adj.*** pertaining to dancing. नाच सम्बन्धी ।

**Salt-cellar-सॉ-ल्ट-सेलर्-*n.*** a small salt vessel for the table. खाने की मेज पर का छोटा नमक का पात्र ।

**Saltern-सॉ-ल्टर्न्-*n.*** salt-works. नमक बनाने का कारखाना ।



**Saltigrade**-सॉलिट-ग्रे-*adj.* going by leaps. उछलकर चलनेवाला; *n.* a kind of jumping spider. एक प्रकार का कूदनेवाला मकड़ा।

**Salt-petre**-सॉल्ट-पी-ट्र-*n.* nitrate of potassium. सज्जीखार, शोरा।

**Saltus**-सॉल्टस्-*n.* (*pl.* Saltus.) a sudden change. एकाएक परिवर्तन।

**Salubrious**-स-ल्यू-ब्रि-अस्-*adj.* wholesome, healthy. स्वास्थ्यकर, आरोग्यकर; **Salubriously** (-लि) -*adv.* promoting health. स्वास्थ्य-वर्धक रूप में; **Salubriousness** (-नेस्) -*n.* healthiness, आरोग्य।

**Salubrity**-स-ल्यू'-ब्रिटि-*n.* good health. अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य।

**Salutary**-सॉल्युटरी-*adj.* producing good effects, wholesome, beneficial. हितकर, शुभकर, कल्याणकर।

**Salutation**-सॉल्युटे'-शन्-*n.* courteous recognition, greeting. प्रणाम, नमस्कार; **Salutational** (-अल), **Salutatory** (-टो-टरी) -*adjs.* greeting. प्रणाम-सम्बन्धी।

**Salute**-स-लूट'-*v. t. & i.* to make salutation to, to greet, to kiss, to receive with a smile, to honour. नमस्कार करना, प्रणाम करना, चूमना, प्रसन्नता से स्वागत करना, प्रतिष्ठा करना; *n.* homage, discharge of cannons as a sign of respect. सत्कार, आदर के लिये तोप छूटना, अभिवादन; **Saluter** (-अर्) -*n.* he who salutes, नमस्कार करनेवाला।

**Salutiferous**-सॉल्युटिफरस-*adj.* bringing health. स्वस्थ करनेवाला।

**Salvable**-सॉल्वे-बल-*adj.* capable of being saved. बचाने योग्य; **Salvableness** (-नेस्) -*n.* the state of being salvable. बचाने की योग्यता।

**Salvage**-सॉल्वे-ज-*n.* payment for saving a ship or her cargo from loss by wreck or capture. जहाज अथवा उस पर की सामग्री को बचाने का पुरस्कार; -*v. t.* to protect from loss. क्षति (नुकसान) होने से बचाना।

**Salvarsan**-सॉल्वर्स'-सन्-*n.* an arsenic compound used as a medicine in syphilis. जननेन्द्रिय की गरमी या उपद्रव रोग में औषधि के रूप में प्रयुक्त संखिया का यौगिक।

**Salvation**-सॉल्वे'-शन्-*n.* deliverance from sin, preservation from calamity, saving of the soul. पापों से मुक्ति (मोक्ष, निस्तार); **Salvation Army** (an organized body for revival of religion.) कठिन नियमों द्वारा अस्तित्व बनाने की संस्था (मुक्ति सेनादल);

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Salvationism** (-इज़म्)-*n.* such a principle. ऐसा सिद्धान्त; **Salvationist** (-इस्ट)-*n.* a member of the Salvation Army. मुक्ति सेनादल का सदस्य।

**Salve**-साव (सॉल्व)-*n.* a healing ointment for wounds or sores. अनुलेप, मलहम; -*v. t.* to remove defects, to smooth, to rescue. दोष हटाना, चिकना करना, नाश से बचाना।

**Salver**-सॉल्वर-*n.* a tray on which refreshments are served or anything presented. थाली, तश्तरी, रिकावी।

**Salvo**-सॉल्वे'-*n.* (*pl.* Salvoes.) reservation, bad excuse, an exception, discharge of guns as salute. निकासी, बहाना, अपवाद, अभिवादन के लिये तोप की सलामी।

**Salvolatile**-सॉल्वे-वॉल-टिल-*n.* ammonium carbonate, a medicine for faintness. अमोनियम कार्बोनेट, मूछाँ की एक औषधि।

**Salvor**-सॉल्वर-*n.* one who assists in salvage. जहाज को बचाने के लिये सहायता करनेवाला।

**Sambo**-सॉम्ब'-*n.* (*pls.* Sambos, Samboes.) an offspring of a Negro and an American Indian. हबशी तथा अमरीका के आदिम निवासी की दोगली सन्तति।

**Same**-सेम्-*adj.* & *adv.* uniform, aforesaid. अभिन्न (समान), तुल्य (वही), पहिले कहा हुआ; **All the same** (nevertheless.) तो भी, तिस पर भी; **At the same time.** उसी समय; **Just the same** (exactly so.) ठीक वही; **Of the same age** (identical in age.) एक ही वय (उम्र) का; **Sameliness** (-लि-नेस्) -*n.* the act of being unvaried. अपरिवर्तनीयता; **Samely** (-लि)-*adj.* unvaried. अपरिवर्तनीय, न बदलने योग्य; **Sameness** (-नेस्) -*n.* identity, monotony. एकरूपता, समभाव।

**Samel**-सी-मेल-*adj.* imperfectly baked. अथपका, अथक्क।

**Samite**-सी-माइट-*n.* silk fabric interwoven with gold. रेशमी बख जिस पर जरी का काम बना हो।

**Samlet**-सीम्लेट-*n.* a young salmon. छोटी सामन मछली।

**Sampan**-सीम्पान्-*n.* a small Chinese boat. चीन देश की छोटी नाव।

**Samphire**-सॉम्फायर-*n.* a cliff plant with aromatic leaves. चट्टान पर उगनेवाला सुगन्धित पत्तियों का एक पौधा।

**Sample**-सॉम्पल-*n.* a specimen, a pattern. आदर्श (प्रतिरूप), नमूना; -*v. t.* to make or

take sample, to get an experience. नमूना लेना या देना, अनुभव प्राप्त करना ।

**Sampler**-सीम्पलर-*n.* a sample of needle-work. सूई के काम का नमूना ।

**Samson**-सीम्सन् - *n.* a person of great strength. अति बलवान् मनुष्य ।

**Sanable**-सीन्-ऐ-बल -*adj.* able to be cured. आरोग्यकर ।

**Sanative**-सीनेटिव -*adj.* conducive to health, curative, healing. स्वास्थ्यकारी, रोग हरनेवाला, आरोग्यजनक; **Sanativeness** (-नेस्) -*n.* the power of healing. रोग हटाने की शक्ति ।

**Sanatorium**-सीनटोरियम् -*n.* (*pl.* Sanatoria.) an establishment for the treatment of consumptives, a health station. क्षय के रोगियों का चिकित्सालय, स्वास्थ्यालय ।

**Sanatory**-सीनी-टरी -*adj.* healing, pertaining to health. आरोग्यकर, स्वास्थ्य-सम्बन्धी ।

**Sanctification**-सीङ्क्'-टि-फि-के'-शन् -*n.* the act of sanctifying. पवित्र करने का कार्य ।

**Sanctified**-सीङ्क्विफा-इड -*adj.* made holy. पवित्र बनाया गया; **Sanctifiedly** (-लि) -*adv.* in a sanctified manner. पवित्र किये गये ढंग से ।

**Sanctifier**-सीङ्क्'-टि-फाइ-अर् -*n.* one who sanctifies. पवित्र करनेवाला ।

**Sanctify**-सीङ्क्'-टि-फाइ -*v. t.* (*p. t.* Sanctified) to purify from sin, to consecrate. पाप धोना, शुद्ध करना ।

**Sanctimonious**-सीङ्क्'-टि-मो'-नि - अस् - *adj.* hypocritically pious. पाखण्डी, धर्माभिमानी; **Sanctimoniously** (-लि) -*adv.* hypocritically. पाखण्ड से; **Sanctimoniousness** (-नेस्) -*n.* the state of being sanctimonious. कपट-धर्म, पाखण्ड ।

**Sanctimony**-सीङ्क्'-टि-म - नि -*n.* show of sanctity, a pretence of devoutness or purity. पुण्यवेश धारण, पाखण्ड, बनावटी पवित्रता ।

**Sanction**-सीङ्क्'-शन् -*n.* confirmation of law by supreme authority, authoritative permission, support. अनुमोदन, प्रमाण, आश्रय; -*v. t.* to authorize, to ratify, to confirm. आज्ञा देना, प्रमाणित करना, दृढ़ करना ।

**Sanctionless**-सीङ्क्'-शन्-लेस् -*adj.* devoid of sanctions. प्रमाण-रहित ।

**Sanctitude**-सीङ्क्'-टि - ट्यूड -*n.* saintliness. पवित्रता ।

**Sanctity**-सीङ्क्'-टि - टि -*n.* (*pl.* Sanctities.) holiness, sacredness, purity. पवित्रता, शुद्धि, निर्मलता ।

**Sanctuary**-सीङ्क्चुरी-यु-अरि-*n.* (*pl.* Sanctuaries.) a sacred place, a place of refuge, a house of worship, a church or temple. पुण्यस्थान, शरणस्थान, देवालय, पूजन-स्थान ।

**Sanctum**-सीङ्क्कुटम् -*n.* a holy place, private room. पवित्र स्थान, एकान्त कमरा ।

**Sand**-सौन्ड -*n.* minute fragments of stone. बालू, रेत; -*v. t.* to sprinkle with sand, to bury under sand. बालू छिड़कना, बालू में गाड़ना; **Sandbank** (shoal of sand.) बलुआ किनारा; **Sandbar** (a sandy bank on the mouth of a river.) नदी के मुहाने पर की रेत; **Sand-bath** (a bath made of warm sand for heating.) औषध इत्यादि पकाने का बालू का यन्त्र; **Sandblast** (a jet of sand forcibly driven for engraving.) कौंच, धातु इत्यादि के चमकीले भाग को खुरचुरा करने का यन्त्र; **Sand-blind** (defective in sight.) चोपर, कुछ अंधा; **Sand-box** (a box for holding sand.) बालूदानि; **Sand-glass** (an hour glass of sand.) बालू-घड़ी; **Sand-paper** (-पे-पर्) -*n.* एं *v. t.* paper covered with sand for polishing, to polish with sand-paper. लकड़ी पर पालिश करने का बालू लगा हुआ कागज, ऐसे कागज द्वारा पालिश करना; **Sand-piper** (a kind of bird.) टिटिहिरि; **Sand-shoes** (shoes for walking on sand.) बालू पर चलने का जूता; **Sandstone** (a kind of sandy stone.) बलुआ पत्थर; **The sands** (-स) -*n.* *pl.* tracts of sandy land. रेतीली भूमि ।

**Sandal**-सौन्डअल -*n.* a shoe without upper parts. चप्पल, चट्टी, खड़ाऊँ; -*v. t.* to put sandals on. चट्टी पहिनना ।

**Sandal (wood)**-सीन्डअल (डूड) -*n.* a kind of fragrant wood. चन्दन, गन्ध-सार, सन्दल ।

**Sandarac**-सीन्ड-रीक -*n.* a kind of resin used in the preparation of varnish. वार्निश बनाने की एक प्रकार की लाह ।

**Sanderling**-सीन्डलिङ्ग -*n.* a kind of small bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

**Sanders**-सीन्डर्स् -*n.* red sandalwood. लाल चन्दन ।

**Sandish**-सीन्डिश -*adj.* like sand, brittle. मुरमुरा, बालू के समान ।

**Sandwich**-सीन्ड-विच् -*n.* thin slices of bread with meat &c. inserted between. मेवा, मांस इत्यादि भरी हुई रोटी, कचौड़ी; -*v. t.* to place



Sandal.

something between two objects. दो पदार्थों के बीच में कुछ रखना ।

**Sandy**-सीन्डि - *adj.* (*comp.* Sandier, *sup.* Sandiest.) full of or like sand. बाढ़ से भरा हुआ, बाढ़ के समान ।

**Sane**-सेन्-*adj.* healthy, sensible, of sound mind. स्वस्थ, निरोग, स्वस्थ-चित्त का ; **Sanely** (-लि)-*adv.* in a sane manner. स्वस्थ चित्त से ।

**Saneness**-सेन्-नेस-*n.* the state of being sane. स्वस्थचित्तता ।

**Sang**-सीङ्ग-*p. t.* of Sing. गाया ।

**Sangaree**-सीङ्ग'-अ-री-*n.* a kind of spiced wine. एक प्रकार की मसालेदार मदिरा ।

**Sanguiferous**-सीङ्ग'-गिक्फरस-*adj.* conveying blood. रक्ताहिनी ।

**Sanguification**-सीङ्ग'-गिक्फिकेशन - *n.* formation of blood from food. भोजन से रधिर का बनना ।

**Sanguinarily**-सीङ्ग'-गिनरि-लि-*adv.* in a cruel manner. क्रूरता से ; **Sanguinariness** (-नेस) -*n.* cruelty. क्रूरता ।

**Sanguinary**-सीङ्ग'-गिनरि-*adj.* attended by slaughter, bloody, blood-thirsty. हत्यारा, लोहू का प्यासा, क्रूर ( निर्दय ) ।

**Sanguine**-सीङ्गिन्-*adj.* *of n.* of the colour of blood, hopeful, bright, ardent, confident, abounding with blood. रक्तपूर्ण, रक्त के वर्ण का, आशायुक्त, चमकीला, विश्वासयुक्त ; -*v. t.* to stain with blood, to varnish with red colour. रधिर से चिह्नित करना, लाल रंग की वार्निश करना ; -*n.* a drawing in red chalk. लाल रंग की चित्रकारी ; **Sanguinely** (-लि) -*adv.* in a hopeful manner. आशापूर्वक ;

**Sanguineness** (-नेस) -*n.* the state of being sanguine, fullness of blood, ardour. आशा, रधिरपूर्णता, उत्कट विश्वास ; **Sanguineous** (-अस) -*adj.* abounding in blood, blood-red. रधिर से पूर्ण, रधिर के समान लाल रंग का ।

**Sanguinivorous**-सीङ्ग'-गिबि - निव्रस-*adj.* subsisting on blood. लोहू पीकर जीनेवाला ।

**Sanguisuge**-सीङ्ग'-गिबि-सुज-*n.* a kind of leech. एक प्रकार की जोंक ।

**Sanhedrim**-सीनि-ड्रिम्-*n.* (also Sanhedrin.) the supreme council of the Jews. यहूदियों की बड़ी पंचायत ।

**Sanicle**-सीनि-क्ल-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा ।

**Sanies**-से'नि-ईज-*n.* thin matter secreted from a wound. घाव में से बहनेवाला पानी,

पंछा ; **Sanious** (-अस) -*adj.* thin and serous. पंछे के समान पतला ।

**Sanify**-सीनि-फाइ-*v. t.* ( *p. t.* Sanified ) to improve health. स्वास्थ्य सुधारना, आरोग्य करना ।

**Sanitarian**-सीनिटेरिअन्-*n.* an advocate of sanitary reforms. आरोग्य के सिद्धान्तों का प्रवर्तक ।

**Sanitary**-सीनिटेरि-*adj.* hygienic, pertaining to health, of the conditions that secure health, free from the influences that deteriorate health. आरोग्यकर, स्वास्थ्य-सम्बन्धी ।

**Sanitas**-सीनिटस-*n.* an antiseptic preparation. शुद्ध करनेवाली एक औषधि ।

**Sanitate**-सीनिटेइ-*v. t.* to improve sanitary methods. आरोग्यकर विधि का प्रयोग करना ।

**Sanitation**-सीनि-टे'-शन-*n.* improvement of sanitary methods. स्वास्थ्यविद्या, आरोग्यशास्त्र ।

**Sanitationist**-सीनिटेशनिस्ट-*n.* one who is versed in sanitation. आरोग्य शास्त्र में निपुण ।

**Sanity**-सीनिटि-*n.* the state of being sane, health of mind. स्थिर बुद्धि ।

**Sank**-सीङ्क-*p. t.* of Sink. डूबा ।

**Sans**-सीन्-*prep.* without. सिवाय, बिना ।

**Sanskrit**-सीन्स्'-क्रिड-*n.* the ancient language of India. संस्कृत भाषा ; **Sanskritist** (-इस्ट) -*n.* a scholar of Sanskrit. संस्कृत भाषा जाननेवाला ।

**Santalini**-सीन्ट'-अ-लिन्-*n.* the red colouring matter of red sandalwood. रक्त-चन्दन में का लाल तत्व ।

**Sap**-सीप्-*n.* the vital juice circulating in plants. पौधों का सार या रस ; -*v. t.* *to i.* ( *p. t.* Sapped.) to dig up, to undermine. खोदना, जड़ समेत उखाड़ना ।

**Sapful**-सीप्'-फुल-*adj.* full of sap. रसपूर्ण, रस भरा हुआ ।

**Sapid**-सीपिड-*adj.* savoury, tasteful, palatable. सरस, स्वादु, स्वादिष्ट, जायकेदार ;

**Sapidity** (-इटि) -*n.* palatableness, tastefulness. स्वादुता ; **Sapidness** (-नेस) -*n.* the quality of being sapid. स्वाद ।

**Sapience**-से'-पि-अन्स-*n.* wisdom. बुद्धिमानी ।

**Sapient**-से'-पि - अन्ड-*adj.* sagacious, wise. शानपूर्ण, बुद्धिमान् ।

**Sapiential**-से'-पि-ई-न्डल-*adj.* pertaining to wisdom. बुद्धिमानी का ।

**Sapiently**-से'-पि-अन्ड-नि-*adv.* in a sapient manner, sagaciously. बुद्धिमानी से ।

**Sapindus**-सपिण्डसु-*n.* soapberry. रीठा, रीठी।

**Sapless**-सैप्लेस-*adj.* without sap, dry. बिना रस का, सूखा।

**Sapling**-सैप्लिंग-*n.* a young tree. छोटा पौधा।

**Sapodilla**-सैपडिला-*n.* a kind of evergreen tropical tree. गरम देश का एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी पुष्ट होती है।

**Saponaceous**-सैपेनेशस-*adj.* having the qualities of soap, soapy. साबुन के गुण का, साबुन के समान।

**Saponifiable**-सैपेनिकायबल-*adj.* able to be turned into soap. साबुन बनाने योग्य।

**Saponification**-सैपेन-फिके-शन-*n.* the act of converting into soap. साबुन बनाने का कार्य।

**Saponify**-सैपेन-फाइ-*v. t. (p. t. Saponified.)* to convert into soap. साबुन के रूप में बदलना, साबुन बनाना।

**Sapor**-सै-पर-*n.* sensation of taste, the peculiar taste of an object. स्वाद, किसी पदार्थ का विशेष स्वाद।

**Saporific**-सैपरिफिक-*adj.* producing taste. स्वाद उत्पन्न करनेवाला।

**Saporosity**-सैपेरासिडि-*n.* the quality of a thing which excites the sensation of taste. किसी पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करने का गुण।

**Saporous**-सैपेरस-*adj.* having taste. स्वादयुक्त।

**Sapphire**-सै-फायर-*n.* a precious stone of blue colour. नीलमणि, नीलम।

**Sapphirine**-सै-फिराइन्-*adj.* of the colour of sapphire, made of sapphire. नीलम के रंग का, नीलम का बना हुआ।

**Sappiness**-सैपिनेस-*n.* juiciness. रसपन।

**Sapping**-सैपिंग-*n.* the art of making trenches. खाई बनाने की कला।

**Sappy**-सैपि-*adj.* full of juice. रस भरा हुआ।

**Sapro**-सै-प्रे-*pref.* in the sense of "rotten". "सड़ा" अर्थ का उपसर्ग।

**Saprogenic**-सैप्रेजेनिक-*adj.* growing on decaying matter. सड़नेवाली वस्तु पर उगनेवाला।

**Saprophyte**-सैप्रे-फाइट-*n.* a plant which lives on decaying vegetable matter. सड़ी हुई वनस्पति पर जीनेवाला पौधा।

**Sapwood**-सैपवुड-*n.* the external part of wood. लकड़ी की बाहरी छाल।

**Saraband**-सैर-अबीन्ड-*n.* a kind of Spanish dance. स्पेन देश का एक प्रकार का नाच।

**Saracen**-सैरसेन्-*n.* an Arab. अरब देशवासी

सुसलमान: **Saracenic** (-इक)-*adj.* pertaining to a Saracen. अरबी।

**Saratoga**-सैरटोगा-*n.* a large travelling trunk. यात्रा करने के उपयुक्त बड़ा सन्दूक।

**Sarcasm**-सर्कीज्म-*n.* an ironical remark, taint, a keen reproachful expression. निन्दापूर्ण वचन, आक्षेप-वाक्य, व्यङ्ग्य।

**Sarcastic**-सर्कास्टिक-*adj.* ironical, satirical. निन्दापूर्ण, ताने की तरह का; **Sarcastically** (-अलि)-*adv.* in a sarcastic manner. आक्षेप से, ताने से।

**Sarcelle**-स-रसेल-*n.* a kind of small duck. एक प्रकार का छोटा बत्ख।

**Sarcenet**-सर्से-नेट-*n.* a kind of thin silk stuff. एक प्रकार का महीन रेशमी वस्त्र।

**Sarco**-सार्क-*pref.* used in the sense of "flesh." 'मांस' अर्थ का उपसर्ग; **Sarcocele** (-सील)-*n.* a fleshy tumour of the testicles. अण्डकोश के ऊपर की मांसल ग्रन्थि।

**Sarcode**-सार्कोड-*n.* protoplasm of living organism. जीवाणु।

**Sarcoid**-सार्-कॉइड-*adj.* like flesh. मांस की तरह का।

**Sarcology**-सार्कॉलॉजि-*n.* that part of anatomy which treats of the fleshy parts of the body. शरीर के मांसल भाग का विज्ञान।

**Sarcoma**-सर्कोमा-*n. (pl. Sarcomata.)* tumour on the connective tissue of an embryo. भ्रूण की नाल पर का गुल्म; **Sarcomatous** (-टस)-*adj.* relating to sarcoma. उक्त गुल्म-सम्बन्धी।

**Sarcophagous**-सार्-कॉफेगस-*adj.* feeding on flesh. मांसभक्षी।

**Sarcophagus**-सैर-कॉफ-अगस-*n. pl. Sarco-*phagi) a stone coffin. पत्थर की बनी हुई कब्र।

**Sarcous**-सार्कस-*adj.* consisting of flesh. मांसनिर्मित, मांस का बना हुआ।

**Sardine**-सैर-डायन्-*n.* a kind of small fish of the herring kind, a kind of precious stone. एक प्रकार की छोटी मछली, एक रत्न।

**Sardonic**-सार्-डैनिक्-*adj.* mocking, full of scorn. तिरस्कारपूर्ण, कृत्रिम हँसी का; **Sardonically** (-अलि)-*adv.* in a sardonic manner. तिरस्कार की हँसी में।

**Sardonix**-सार्-डॉनिक्स-*n.* a kind of precious stone. एक प्रकार का रत्न, गोमेदक।

**Sariassa**-सैरिसा-*n.* a kind of long lance of ancient time. प्राचीन काल का लम्बा बर्छ।

**Sark**-सैर्क-*n.* a shirt. कमीज या कुर्ता।

**Sarmentose**-सार-में-ट्योस-*adj.* having long shoots. लम्बे दण्डलबाला।

**Sarsaparilla**-सारसपरिला-*n.* a plant used in medicine. इस नाम की रुधिर शुद्ध करने की औषध।

**Sarsen**-सार'-स-न्-*n.* a boulder of sandstone. रेतिले पत्थर का चिकना बड़ा।

**Sarsenet**-सारस'-नेट-*n.* a fine thin silken cloth. महीन रेशमी वस्त्र।

**Sartorial**-सर्टोरिअल-*adj.* pertaining to a tailor, tailoring. दर्जी-सम्बन्धी, कपड़ा सीने के विषय का।

**Sash**-सीश'-*n.* an ornamental band or scarf worn round the waist or shoulder, a frame of wood for holding panes of glass &c. कामदार रूमाल, पटका, चौखटा जिसमें शीशा जड़ा जाता है; **Sashed** (-इ) - *adj.* furnished with frames. चौखटेदार; **Sashless** (-लेस) - *adj.* frameless. बिना चौखटे का; **Sash-tool** (a kind of painter's brush.) रङ्गसाज की कूँची।

**Sassaby**-ससेबि - *n.* a large antelope of Africa. अफ्रीका देश का एक प्रकार का बड़ा बारहसिंगा।

**Sassafras**-सीस'-अफ्रीस-*n.* a kind of scented bark used in medicines. एक प्रकार की सुगन्धित छाल जो औषधियों में प्रयुक्त होती है।

**Sassolite**-सीसोलिइट-*n.* native boric acid. देशी सोडागा।

**Sat**-सीट-*p. t. & p. p.* of Sit. बैठा।

**Satan**-सेटन्-*n.* the Devil. पिशाच, दैत्य।

**Satanic**, **Satanical**-सेटनी-निक (अल) - *adjs.* pertaining to Satan, hellish. पैशाचिक, पिशाचवत्; **Satanically** (-अलि) - *adv.* in a Satanic manner. पैशाचिक रीति से।

**Satanism**-सेटनिज्म-*n.* deliberate wickedness devilishness. प्राकृतिक नीचता, पैशाचिक बुद्धि।

**Satanize**-सेटनाइज्-*v. t.* to act as a devil. पिशाचवत् कार्य करना।

**Satanology**-सेटने-लॉजि-*n.* literature about devils. पिशाचों की कथाओं का संग्रह।

**Satchel**-सैच'-ल-*n.* a small bag used for carrying books &c. किताब ले जाने का बस्ता, थैला, बेग; **Satchelled** (-इ) - *adj.* furnished with a satchel. थैलाबाला।

**Sate**-सेट-*v. t.* to gratify, to surfeit. सन्तुष्ट करना, अति तृप्त करना; **Sateless** (-लेस) - *adj.* insatiable. असन्तुष्ट।

**Sateen**-से - टीन्' - *n.* a glossy woollen or cotton fabric. साटन।

**Satellite**-सैटलाइट-*n.* a planet revolving round another, a person's servile follower, a hanger-on. उपग्रह, अनुयायी, सर्वदा पीछे-पीछे चलनेवाला; **Satellitic** (-लिटिक) - *adj.* pertaining to a satellite. उपग्रह-सम्बन्धी।

**Satiable**-से - शि-एबल-*adj.* able to be satiated. सन्तुष्ट होने योग्य; **Satiated** (-टेड) - *adj.* fully gratified. अति तृप्त।

**Satiation**-सैशिश-शान-*n.* the state of being filled. तृप्ति, परिपूर्ति।

**Satiate**-सैशिश-एट-*v. t.* to gratify desire to the full, to glut. शत्यन्त सन्तुष्ट करना, नाक तक रूसना।

**Satiety**-सटाइटी-*n.* satiated state, fulness. अति तृप्ति, सन्तुष्टता।

**Satin**-सीट'-इन्-*n.* silk fabric with glossy surface. साटन; *v. t.* to give a glossy surface to paper. कागजमें चमक लाना; **Satin beauty** (a kind of moth.) एक प्रकार का फलिंगा; **Satin paper** (fine glossy writing-paper.) लिखने का चमकदार कागज।

**Satinet**-सीटिनेट-*n.* (also Satinette.) a kind of inferior satin. सस्ती साटन।

**Satiny**-सी-टिनि-*adj.* like satin. साटनदार, चमकीला।

**Satire**-सीटायर-*n.* a literary composition written with an aim to prevent vices, a thing that brings ridicule, irony, sarcasm. आक्षेप सहित कविता, उपहासपूर्ण लेख, उपहास।

**Satiric**-सटिरिक-*adj.* containing satire. उपहासपूर्ण; **Satirical** (-अल) - *adj.* censorious. उपहास-सहित; **Satirically** (-अलि) - *adv.* in a satirical manner. उपहास में।

**Satirist**-सटिरिस्ट-*n.* one who writes a satire. आक्षेपयुक्त कविता का लेखक।

**Satirize**-सीटिराइज-*v. t.* to ridicule in a satirical manner. (काव्य द्वारा) आक्षेप करना।

**Satisfaction**-सैटिस्फीकशन्-*n.* gratification of desire, payment of debt, atonement for sin, contentment of obligation. सन्तोष, इच्छा-पूर्ति, ऋण का चुकाव, पाप से मोक्ष, ऋण-मुक्ति; **In satisfaction** (making payment for.) अदा करते हुए, अदायगी में।

**Satisfactorily**-सैटिस्फीकटरलि-*adj.* in a satisfactory manner. तृतिपूर्वक।

**Satisfactoriness**-सैटिस्फीकटरिनेस - *n.* the quality of being satisfactory. सन्तोष, तृप्ति।

**Satisfactory**-सीटिस्फीकटरि - *adj.* satisfying, giving content, adequate, atoning. सन्तोष-जनक, नृसिंकर, युक्त, निस्तार करनेवाला ।

**Satisfiable**-सीटिस्काइएबल - *adj.* able to be satisfied. सन्तोष करने योग्य; **Satisfied** (-काइइ) - *adj.* gratified. तृप्त, सन्तुष्ट (कृतार्थ) ।

**Satisfy**-सीटिस्काइ-*v. t. & i. (p. t. Satisfied.)* to gratify fully, to make payment, to be contented or pleased with, to be accepted by, to discharge. सन्तुष्ट करना, रुपया चुकाना, संतुष्ट या प्रसन्न होना, स्वीकृत किया जाना, देना ।

**Satisfier**-सीटिस्कायर - *n.* one who gives satisfaction. सन्तुष्ट करनेवाला ।

**Satisfying** - सीटिस्काइङ्ग - *adj.* gratifying. सन्तोषजनक; **Satisfyingly** (-लि)-*adv.* in a satisfying manner. सन्तुष्ट करते हुए ।

**Satrap**-सीट्राप - *n.* the governor of a province. मण्डलेश्वर, सूबेदार, राज्यपाल; **Satrapy** (-इ) - *n.* the office of a satrap. मण्डलेश्वर का पद ।

**Satsuma**-सीट्सु-मा - *n.* a kind of coloured Japanese pottery. एक प्रकार के मिट्टी के रङ्गीन जापानी बर्तन ।

**Saturable**-सीच्युरेबल - *adj.* able to be saturated. भरने या सोखने योग्य ।

**Saturant**-सीच्युरन्ट - *adj.* saturating. सोखने-वाला ।

**Saturate**-सीच्युरेटे - *v. t.* to impregnate thoroughly with, to soak, to cause to combine with. परिपूर्ण करना, सुखाना, भरना; **Saturated** (-एड) - *adj.* filled up, impregnated. भरा हुआ, सुखाया हुआ; **Saturation** (-शन) - *n.* the act of saturating. परिपूर्णता, सुखान ।

**Saturday**-सीटर्डे - *n.* the seventh day of the week. शनिवार, सनीचर ।

**Saturn**-सीटर्न - *n.* a planet with a broad flat ring round it. शनि ग्रह ।

**Saturnalia**-सीटर्ने-लिआ - *n.* merry-making, wild re-



velry. आनंद का उत्सव । **Saturn.**

**Saturnalian**-सीटर्नोलिअन् - *adj.* dissolute, sportive. बिलासी, प्रमोदी ।

**Saturnian**-सीटर्निअन् - *adj.* pertaining to Saturn. शनि ग्रह का ।

**Saturnic**-सीटर्निक - *adj.* affected with lead-poisoning. सीसे के विष से ग्रस्त ।

**Saturnine**-सीटर्नाइन - *adj.* of gloomy temper-

ament, dull, heavy. जड़ प्रकृति का, मन्द, भारी; **Saturninely** (-लि)-*adv.* in a sluggish manner. जड़ स्वभाव से ।

**Saturnist**-सीटर्निस्ट - *n.* a person of gloomy temperament. मन्द प्रकृति का मनुष्य ।

**Satyr**-सीटर् - *n.* a woodland deity half-man and half-goat, a lustful person. वनदेवता जो आधा मनुष्य तथा आधा बकरे के रूप का होता है, कामुक पुरुष; **Satyrical** (-इक) - *adj.* pertaining to satyrs. वनदेवता-सम्बन्धी ।

**Sauce**-सॉस - *n.* a liquid preparation used with articles of food for improving their relish, impudence. मसाला (उत्तेजक पदार्थ), चटनी, धृष्टता (ढिठाई) - *v. t.* to gratify with sauce, to render pungent. मसालेदार या चटपटा बनाना; **Sauce-boat** (-बोट) - *n.* a deep dish for holding sauce. चटनी परोसने का पात्र; **Sauce-box** (-बॉक्स) - *n.* an impudent fellow. ढीठ मनुष्य; **Saucepan** (-पीन्) - *n.* a handled pot used for boiling, a stewpan. पकाने का हथियार बर्तन; **Saucer** (-अर्) - *n.* a shallow vessel for placing a cup of tea. तश्तरी, रकाबी; **Saucerful** (-अर्-फुल) - *n.* as much as a saucer can contain. रकाबी भर; **Saucerless** (-अर्-लेस) - *adj.* विना तश्तरी का ।

**Saucily**-सॉ-सि-लि-*adv.* impudently, petulently. अविनय से, ढिठाई से; **Sauciness** (-नेस) - *n.* impudence, rudeness. ढिठाई; **Saucy** (-सि) - *adj.* (*comp.* **Saucier**, *sup.* **Sauciest**.) insolent, sprightly, smart, pert. अविनीत, धृष्ट, निर्लज्ज, अहङ्कारी ।

**Saunter**-सॉन्टर - *v. i.* to stroll, to walk in a leisurely manner. बेकार घूमना, टहलान लगाना; **Saunterer** (-अर्) - *n.* an idle wanderer. बूढ़ा भ्रमण करनेवाला; **Sauntering** (-इङ्ग) - *adj.* strolling. घुमक्कड़; **Saunteringly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a sauntering manner. बेकाम घूमते हुए ।

**Saurine**-सॉ-रि-अन् - *adj.* of the crocodile family. मगर की जाति का ।

**Saury**-सॉ-रि - *n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

**Sausage**-सॉ-सेज - *n.* minced meat seasoned and stuffed into cylindrical cases. डब्बों में भरा हुआ मसाला लगाया हुआ मांस ।

**Savable**-सेव-बल - *adj.* able to be saved. बचाने योग्य; **Savableness** (-नेस) - *n.* the state of being savable. बचाने की योग्यता ।

**Savage**-सी-वैज-*adj.* wild, untamed, barbarous, cruel, furious, uncivilized, out of temper. जंगली, बन्ध, बर्बर, निर्दय, क्रूर, भयंकर, अशिष्ट, आचारहीन; *-n.* member of a savage tribe, a brutal, fierce or cruel person. असभ्य मनुष्य, दैत्य, राक्षस; *-v. t.* to make savage, to make an attack, to trample. असभ्य बनाना, आक्रमण करना, कुचलना; **Savagedom** (-डम्) *-n.* uncivilized state. अशिष्ट अवस्था; **Savagely** (-लि) *-adv.* in a savage manner. निष्ठुरता में, असभ्यता से; **Savageness** (-नेस) *-n.* cruelty. निर्दयता; **Saveger** (-अरि) *-n.* cruelty, barbarity. क्रूरता, अशिष्टता, जंगलीपन; **Savagism** (-इज्म्) *-n.* the state of uncivilized man. असभ्य मनुष्य की अवस्था।

**Savanna, Savannah**-सीवना-*ns.* an extensive treeless plain, meadow. बिना वृक्ष का बड़ा मैदान, लम्बा-चौड़ा चरागाह।

**Savant**-सावॉन्-*n.* a man of learning, a distinguished person. विद्वान्, प्रसिद्ध पुरुष।

**Save**-सेव-*v. t. & i.* to make safe, to rescue, to spare, to deliver from misfortune or danger, to reserve, to husband. रक्षा करना, बचाना, मुक्त करना, रोकना, क्रियायत करना; *-prep.* except, but. सिवाय, छोड़कर; **To save** one's breath (to remain silent.) चुप रहना; **To save up** (to spare.) बचा रखना।

**Saveloy**-सीवॉल्-लॉय-*n.* a kind of well seasoned sausage. मसालेदार मांस।

**Saver**-से-वर्-*n.* one who saves, thrifty. बचानेवाला, कंजूस।

**Savin**-सीविन्-*n.* a tree that yields a volatile oil. एक वृक्ष जिसमें से ताड़पीन के प्रकार का तेल निकलता है।

**Saving**-से-विङ्ग्-*n. & adj.* what is saved, economical, effecting salvation. सञ्चय, अल्प व्यय करनेवाला, मोक्ष देनेवाला, उद्धारक; **Savingly** (-लि) *-adv.* in a saving manner. बचत करते हुए, क्रियायत से।

**Savings**-से-विङ्ग-*n.* something kept from being expended, reservation. संग्रह, सन्चित धन; **Savings-bank** (a bank in which savings are deposited.) बचत का धन जमा करने का बैंक।

**Savionette**-से-विअनेट-*n.* a perfumed soap. सुगन्धित साबुन।

**Saviour**-से-व्यर्-*n.* one who saves from destruction, deliverer. रक्षक, उद्धारक, मुक्ति देनेवाला।

**Savory**-से-वरि-*n.* a herb like mint used in

cookery. पुदीने के प्रकार की एक वनस्पति जो भोजन में प्रयुक्त होती है।

**Savour**-से-वर-*n.* taste, flavour, smell, suspicion. स्वाद, रस, गन्ध, शङ्का; *-v. i. & t.* to taste or smell with pleasure, to delight in. स्वाद लेना, सुगन्ध लेना, आनन्द लेना; **Savourily** (-इ-लि) *-adv.* with taste. स्वाद से; **Savouriness** (-इनेस) *-n.* the quality of being savoury. स्वाद, सीधायन; **Savourless** (-लेस) *-adj.* destitute of taste or smell. बिना स्वाद या गन्ध का; **Savoury** (-इ) *-adj.* with pleasing taste. स्वादिष्ट, सीधा।

**Savoy**-सवॉय-*n.* a kind of cabbage. एक प्रकार की बन्द गोभी।

**Saw**-सॉ-*n.* an instrument with toothed edge used for dividing wood, metal or stone. भारा, भारी;

*-v. t.* to cut with

a saw. भारी से

Saw.

काटना या चीरना;

**Sawer** (-अर्-) *-n.* one who saws wood. भाराकस।

**Saw-saw** *-p. t.* of See. देखा।

**Saw-saw** *-n.* a proverbial saying, maxim. कहावत, विधिवाक्य।

**Sawdust**-सॉ-डस्ट-*n.* small fragments obtained from sawing. आरे से निकला हुआ लकड़ी का धरादा; **Saw-horse** (-हॉर्स) *-n.* a rack supporting wood while sawing. बरले को चीरने के लिये फँसाने का फ्रेम, शिकम्जा; **Saw-mill** (-मिल) *-n.* mill for sawing timber. यंत्र से लकड़ी चीरने का कारखाना; **Sawney** (-नि) *-n.* a scotsman. स्कॉटलैंड निवासी; **Saw-pit** (-पिट) *-n.* a pit over which timber is sawn. भूमि में का गड्ढा जिसमें बढ़ाकर लकड़ी चीरी जाती है; **Saw-set** (-सेट) *-n.* set of a saw. भारी का चपरान; **Sawyer** (-यर) *-n.* one who saws timber. भाराकस।

**Sax, Zax**-सीक्स, जीक्स-*ns.* an instrument for making holes in stones. पत्थर में छेद करने का औजार।

**Saxatile**-सीक्स-टाइल-*adj.* living or growing on rocks. चट्टान पर रहने या उगनेवाला।

**Saxhorn**-सीक्स-हॉर्न्-*n.* a musical instrument like a trumpet. एक प्रकार की तुरही।

**Saxifrage**-सीक्स-फ्रेज-*n.* a kind of rock-plant. चट्टान पर उगनेवाला एक प्रकार का पौधा।

**Saxon**-सीक्सन्-*n.* North-German tribe who conquered England in the fifth century

उत्तरी जर्मनी की प्राचीन जाति के लोग जिन्होंने  
पाँचवीं शताब्दी में इंग्लिस्तान को जीता था।

**Saxonism**-सीक्ससिज्म - *n.* Saxon idioms.  
सैक्सन् मुहावरे।

**Saxony**-सीक्सनि - *n.* a kind of cloth made  
from wool. ऊन से बना हुआ एक प्रकार का  
बख।

**Saxophone**-सीक्सॉफोन् - *n.* a kind of brass  
musical instrument. एक प्रकार का सुँह से  
बजाने का पीतल का बाजा।

**Say**-से - *n.* a fine woollen cloth like serge,  
specch. सज के प्रकार का ऊनी बख, वचन  
(व्याख्यान); - *v. i. & t. (p. t. & p. p. Said.)*  
to speak, to utter, to recite, to form  
an opinion. बोलना (भाषण करना), कहना,  
वर्णन करना, विचार स्थिर करना; I say  
(I assert.) मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ; Say no  
more (stop speaking.) बोलना बन्द करो;  
Say three men (almost three men.) प्रायः  
तीन मनुष्य (इससे अधिक नहीं); That is to say  
(in other words.) दूसरे शब्दों में, अर्थात्;  
They say (such is the rumour.) ऐसी चर्चा  
है; To say no (to deny.) अस्वीकार करना;  
To say out (to explain fully.) स्पष्ट रूप से  
प्रकट करना।

**Saying**-से - *n.* something said, a  
popular proverb, a rumour. वचन, भाषण,  
लोकोक्ति, कहावत, जनप्रवाद, भफवाह।

**Scab**-स्कीब - *n.* dry incrustation formed over  
a sore while healing, a kind of skin disease,  
a mean fellow, a workman who does not  
join a strike. पपड़ी, खुदठी, एक प्रकार का चर्म-  
रोग, नीच मनुष्य, काम करनेवाला जो हड़ताल में  
साथ नहीं देता; Scabbed (-इ) - *adj.* mean,  
worthless. नीच, तुच्छ; Scabbily (-बिलि) -  
*adv.* in a scabby manner. पपड़ीपन से, खुजली  
से, नीचता से; Scabbiness (-बिनेस) - *n.* the  
state of being scabby. नीचता, खुजलाहट।

**Scabbard**-स्की-बर्ट - *n.* the sheath of a sword.  
बर्छी या तलवार की मियान।

**Scabby**-स्की-बि - *adj.* rough, itchy. रूखा,  
पपड़ीदार, खुजली का।

**Scabies**-स्के - बि - ईज - *n.* itch, a contagious  
skin disease. एक प्रकार का खुतहा चर्मरोग।

**Scabious**-स्के - बि - अस् - *adj.* full of scabs,  
itchy. खुजली से पूर्ण या ग्रस्त, खुजलीवाला।

**Scabrous**-स्के-ग्रस - *adj.* rough, ragged. रूख,  
खुरखुरा; Scabrously (-लि) - *adv.* in a rough  
manner. रूखपन से; Scabrousness (-नेस) - *n.*

the state of being rough. रूखा, खुरखुरापन।

**Scad**-स्कीइ - *n.* a kind of fish. एक प्रकार की  
मछली।

**Scaffold**-स्की-फैल्ड - *n.* an elevated platform  
of timber for the execution of criminals.  
फाँसी देने का मंचान; - *v. t.* to furnish with a  
scaffold. मकान बनाने के लिये मंचान या पाइट  
बाँधना; Scaffolding (-इङ्ग) - *n.* a tempo-  
rary structure for making or repairing a  
building. मंचान, पाइट।

**Scaglia**-स्कीरिया - *n.* a kind of red limestone.  
लाल खडिया।

**Scalable**-स्केलेबल - *adj.* that may be scaled.  
सीढ़ी द्वारा चढ़ने योग्य।

**Scalade**-स्कीलेइ - *n.* assault on a fortified  
place by means of ladders. किसी दुर्ग पर  
सीढ़ी लगाकर आक्रमण।

**Scalariform**-स्कलीरि-फॉर्म - *adj.* like a ladder.  
सीढ़ी के आकार का।

**Scald**-स्कॉल्ड - *v. t.* to scorch, to burn with  
hot liquid or vapour, to cleanse with hot  
water, to boil milk. झुलसाना, खोलते पानी  
या भाफ से जलाना, गरम पानी में उबालकर  
साफ करना, दूध उबालना; - *n.* an ancient  
Scandinavian poet, injury caused by  
scalding. स्कैन्डिनेविया देश का एक प्राचीन  
कवि, जलने का फफोला।

**Scaldhead**-स्कॉल्ड-हेड - *n.* a disease in the  
scalp of children. बच्चों के सिर का एक रोग।

**Scale**-स्केल - *n.* thin horny plate or layer  
projecting on the skin of animals, flake  
of skin, skin lamina on the surface of  
rust, disorder (-अर) - *n.* an idle wand-  
er in the Zodiac. करनेवाला; Sauntering

basis of my *sauntering* *saunteringly*  
order *sauntering* *saunteringly*  
mean *sauntering* *saunteringly*  
ex-*sauntering* *saunteringly*  
मुच *sauntering* *saunteringly*  
जैसा प्रवृत्ति *sauntering* *saunteringly*  
श्रेणी, पंक्ति, सुत्र, संख्या-प्रणाली, चिह्न,  
to weigh  
in scales, to climb ladder. तराजू में तौलना,  
सीढ़ी पर चढ़कर दीवार लॉधना; On a large scale  
(in a large quantity.) अधिक परिमाण में; To  
hold the scales even (to be an impartial  
judge, to show no prejudice.) समभाव रखना,  
पक्षपात न करना; To sink in the scale (to  
fall to a lower rank.) नीच अवस्था को प्राप्त  
करना; To turn the scale (to change the  
situation.) अवस्था बदल देना।

Age एज; Edge एज; Pen पें; Pain पेन



**Scale-beam**-स्केल-बीम्

-*n.* a graduated rod used in weighing. तौलने का चिह्न लगा हुआ डण्डा ।



**Scaled**-स्कैल्ड-*adj.* having scales. परतदार ।

**Scale-beam.**

**Scaleless**-स्कैल्-लेस-*adj.* without scales. बिना परत का ।

**Scalene**-स्की-लीन्-*adj.* & *n.* with unequal sides and angles. विषम भुज तथा कोण वाला, इस प्रकार का त्रिभुज ।

**Scales**-स्कैल्स-*n. pl.* the sixth sign of the zodiac, a simple balance. तुलाराशि, सामान्य तराजू ।

**Scaliness**-स्कैल्-इ-नेस-*n.* the state of being scaly. खुरखुरापन ।

**Scall**-स्कॉल-*n.* a scaly eruption on skin. खुजली, कुष्ठ ।

**Scallion**-स्कॉलि-अन्-*n.* a kind of onion. एक प्रकार का प्याज ।

**Scallop, Scollop**-स्कॉलप्, स्कलप्-*n.* a kind of shell fish, a curve at the edge of a thing, a shallow pan for cooking oysters. एक प्रकार की सीप, किनारे पर का ध्रुमाव, सीप पकाने की एक प्रकार की कड़ाही;-*v. t.* (*p. t.* **Scalloped**.) to cook oysters in a scallop, to ornament with scallops. ऐसी कड़ाही में सीप पकाना, किनारे पर सीप लगा कर सजाना; **Scallops** (-स्) -*n. pl.* ornamental edging. कामदार किनारा ।

**Scalp**-स्कील्प्-*n.* the skull, skin and hair of head. खोपड़ी, मस्तिष्क की त्वचा और बाल;-*v. t.* to cut off the scalp. मस्तिष्क की खाल उखाड़ना ।

**Scalpel**-स्कॉल्-पेल्-*n.* a surgeon's small light knife. छोटी जराही छुरी, नस्तर ।

**Scalper**-स्कील्पर-*n.* an engraver's gouge. नकाशी बनानेवालों की गोलची ।

**Scalpless**-स्कॉल्-लेस-*adj.* without a scalp. बिना खाल का ।

**Scalpriform**-स्कॉल्-प्रि-फॉर्म-*adj.* of the shape of a chisel. खुरानी के आकार का ।

**Scaly**-स्कैल् - ड - *adj.* covered with scales. परतदार ।

**Scalp**-स्कीम्-बल्-*v. t.* to cut roughly, to cut. टेढ़ा-मेढ़ा काटना, आकृति भ्रष्ट करना; *v. i.* to scramble, to be busy. उपद्रव करना, कार्य में लीन होना; **Scambler** (-अर्)-*n.* one who makes an interruption. विघ्नकारक मनुष्य ।

**Scamp**-स्कॉम्प-*n.* a knave, a rascal, a rogue a mean fellow. दुर्जन, दुष्ट, पाजी;-*v. t.* to execute a work carelessly. भ्रष्ट रूप से (लापरवाही से) कोई कार्य करना ।

**Scamish**-स्कॉम्पिश-*adj.* somewhat scamp. थोड़ा दुर्जन ।

**Scamper**-स्कॉम्पर-*v. t.* to run hastily. भागना, दौड़कर जाना;-*n.* fight in haste. भगदड़, दौड़ ।

**Scan**-स्कॉन्-*v. t.* & *i.* (*p. t.* **Scanned**.) to examine the metrical correctness of a line of poetry, to examine minutely, to scrutinize. छन्द की मात्राओं की गणना करना, सूक्ष्म परीक्षा करना, जाँचना ।

**Scandal**-स्कॉन्डल्-*n.* a shocked feeling, disgrace, defamation, backbiting, malicious talk. ग्लानि की भावना, अपमान, मान-हानि, निन्दा, चुगली, अपवाद, कलंक;-*v. t.* (*p. t.* **Scandalled**.) **Scandalize** (-आइज़)-*v. t.* to defame, to reproach. दुर्नाम या बदनाम करना, निन्दा करना, कलंक लगाना ।

**Scandal-monger**-स्कॉन्डल्-मॉङ्गर-*n.* one who spreads scandal. दुर्नाम या अपवाद फैलानेवाला ।

**Scandalous**-स्कॉन्डेलुस्-*adj.* defamatory. कलंक लगानेवाला (अपवादक); **Scandalously** (-लि) -*adv.* in a scandalous manner. अपवाद से, निन्दा से; **Scandalousness** (-नेस)-*n.* the quality of being scandalous. निन्दा, अपवाद ।

**Scandent**-स्कॉन्डेन्ट-*adj.* climbing or creeping. चढ़नेवाला, रेंगनेवाला ।

**Scansion**-स्कॉन्-शन्-*n.* scanning. छन्द की मात्राओं की गणना करने की विधि ।

**Scansorial** - स्कॉन्सोरिअल् - *adj.* habitually climbing, fit for climbing. चढ़नेवाला, चढ़ने योग्य ।

**Scant**-स्कॉन्ट-*adj.* deficient, scarcely sufficient, having a scanty supply. न्यून, कम (थोड़ा), संकुचित;-*v. t.* to limit. कम करना, हद बंधना ।

**Scantily**-स्कॉन्टिलि-*adv.* in a scanty measure. थोड़े में; **Scantiness** (-टि-नेस)-*n.* deficiency. स्वल्पता, कमी ।

**Scanty**-स्कॉन्ट-इ-*adj.* not ample, small, कम (थोड़ा), अल्प ।

**Scantling**-स्कॉन्ट्लिङ्ग-*n.* a specimen, pattern, small amount, sample. आदर्श, नमूना, थोड़ा पदार्थ, बानगी ।

**Scape**-स्केप्-*v. i.* to escape. भाग जाना;-*n.* an escape, a slip, a transgression, the cry of a snipe, a landscape, a picture of a scen-

ery, shaft of a feather, spring, stem which bears fruits. पलायन (भागने का काम), भूल, चूक, कानून या नियम तोड़ने का काम, चाहा पक्षी की बोली, प्राकृतिक भूभाग का दृश्य, प्राकृतिक दृश्य का चित्र, पर की डण्डी, पंथि में फलनेवाली डाल, डंठल ।

**Scapegallows**-स्केप-गैलोज़-*n.* one who has narrowly escaped the gallows. फाँसी पड़ने से बाल-बाल बचा हुआ व्यक्ति ।

**Scapegoat**-स्केप-गोट-*n.* one who is made to suffer for another. बलिदान का बकरा, दूसरे के लिए कष्ट उठानेवाला ।

**Scapegrace**-स्केप-ग्रेस-*n.* a good-for-nothing fellow. निर्लज्ज, बेहया; **Scapement** (-मेंट) *n.* the steep side of a hill. पहाड़ी की खड़ी दीवाल ।

**Scaphoid**-स्कीफॉइड-*adj.* of the shape of a boat. नाव की आकृति का ।

**Scapple**-स्कीपल-*v. t.* to make a stone surface straight. पत्थर को समतल करना ।

**Scapula**-स्कीप्युला-*n.* (*pl.* Scapulae.) the shoulder-blade. कंधे पर की हड्डी, (हँसिया) हँसुली; **Scapular** (-अर्)-*adj.* pertaining to scapula. कंधे पर की हड्डी-सम्बन्धी ।

**Scar**-स्कार-*n.* mark of a sore or wound, craggy part of a mountain. घाव का चिह्न, पहाड़ का उभड़ा भाग; *v. t.* & *i.* (*p. t.* Scarred.) to mark with a scar. अंकित करना, घाव का चिह्न पड़ना; **Scarless** (-लेस)-*adj.* without a scar. घाव के चिह्न से रहित ।

**Scarab**-स्कीरब-*n.* the sacred beetle of ancient Egypt. प्राचीन मिस्र देश का पवित्र शींगुर ।

**Scaramouch**-स्कार्मू-अमाउच्-*n.* boastful coward. डरपोक शेखीवाज मनुष्य ।

**Scarce**-स्केअर्स-*adj.* & *adv.* not plentiful, scanty, rare, uncommon, अल्प, न्यून, विरल, दुर्लभ; **Scarcely** (-लि)-*adv.* hardly, rarely. कठिनाता से, किसी प्रकार, प्रायः नहीं; **Scarceness** (-नेस)-*n.* the state of being scarce. विरलता, अभाव; **Scarcity** (-इटी)-*n.* deficiency, dearth, rareness, want, famine. दुर्लभता, ख़ल्पता, दुर्भिक्ष, न्यूनता, कमी, दुष्काल ।

**Scare**-स्केअर्-*v. t.* to terrify, to frighten, to drive away by frightening. घ्रासना, डराना, डराकर भगाना; *n.* a sudden alarm. अकारण भय; **To scare away** (to drive away by fright) डराकर भगा देना ।

**Scarecrow**-स्केअर्-क्रो-*n.* something set up in the field to frighten birds away. विभीषिका, चिड़ियों को डराने का पुतला ।

**Scaremonger**-स्केअर्-मॉन्गर्-*n.* one who creates panic. आतंक फलाने वाला मनुष्य ।

**Scarf**-स्कार्फ-*n.* (*pl.* Scarves.) a long narrow

piece of cloth worn round the neck or shoulders, necktie. गुलबन्द, दुपट्टा, रुमाल;

*v. t.* to join the ends of timber or metal.

पल्ला या लोहे की धरन के छोरों को जोड़ना ;

**Scarf-joint** (joint of two pieces of timber.)

इस प्रकार का जोड़ ; **Scarf-pin** (ring worn

round the ends of a scarf.) रुमाल अटकाने

की ( सोने की या जड़ाऊ ) मुँदरी ; **Scarf-skin**

(outer skin.) ऊपरी छाल ।

**Scarificator**-स्कीरिफिकेटर-*n.* a kind of sur-

gical instrument. काटने तथा कौंचने का एक

जराही औजार ।

**Scarifier**-स्कीरिफाइअर्-*n.* an agricultural

machine for turning soil, road breaking

machine. भूमि तोड़ने का किसानों का एक

औजार, सड़क तोड़ने का यन्त्र ।

**Scarify**-स्कीरिफाइ-*v. t.* (*p. t.* Scarified.) to

make incisions in, to cut off. चमड़ा छेदना

या काटना ।

**Scarious**-स्केरिअस्-*adj.* full of membranes,

thin and dry. नसदार, पतला तथा सूखा ।

**Scarlatina**-स्कार्लटीना-*n.* scarlet fever. सिंद्ध

ज्वर, लाल बुखार ।

**Scarlet**-स्कार्लेट-*n.* & *adj.* bright red colour,

of brilliant red colour. गहरा लाल रंग, अंगूरी

रंग का ; **Scarlet fever** (a kind of fever

characterized by scarlet rash.) एक प्रकार का

ज्वर जिसमें अंग में सदैव लाल चकत्ते पड़

जाते हैं ।

**Scarp**-स्कार्प-*n.* the inner slope of a ditch,

perpendicular slope. खार की भीतरी दीवार,

सीधी ढाल; *v. t.* to make a perpendicular

slope. खड़ी ढाल बनाना ; **Scarped** (-इ)-*adj.*

cut down. कटा हुआ ।

**Scarred**-स्काई-*adj.* marked with scars. चिह्नों

से अंकित ।

**Scarus**-स्केरस-*n.* a fish of bright hue. चमकाले

रंग की एक प्रकार की मछली ।

**Scathe**-स्केड-*v. t.* to injure, to damage. नष्ट

करना, हानि करना; *n.* injury. चोट, हानि ;

**Scatheful** (-फुल)-*adj.* injurious, harmful.

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन

हानिकारक; **Scathefulness** (-कुल-नेस) -*n.* injuriousness. हानि; **Scatheless** (-लेस) *adj.* without injury. हानि-रहित।

**Scathing**-स्कै दिङ्ग-*adj.* withering. नष्ट होता हुआ; **Scathingly** (-लि) -*adv.* in a scathing manner. हानि करते हुए।

**Scatology**-स्कॉ-टॉ-लें - जि-*n.* study of filthy insects. गन्दगी के कीड़ों के अध्ययन का शास्त्र।

**Scatophagous**-स्कॉ-टॉ-फेगस्-*adj.* feeding on dung. मल या विषा भोजन करनेवाला।

**Scatter**-स्कॉ-टर-*v. t. & i.* to throw here and there, to disperse, to spread. फलाना, छितराना, बिखेरना; **Scatter-brain** (a thoughtless person.) अव्यवस्थित पुरुष; **Scatter-brained** (heedless, desultory.) लापरवाह; **Scattered** (-इ) -*adj.* strewn. छितराया हुआ; **Scattering** (-इङ्ग) -*adj.* strewing. छितराने वाला; **Scatteringly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a scattering manner. छितराते हुए; **Scatterings** (-इङ्गज़) -*n. pl.* things scattered. छितराई हुई वस्तुएँ।

**Scatterling**-स्कॉटर्लिङ्ग-*n.* a vagabond. घुमकड़ मनुष्य।

**Scaup**-स्कॉप्-*n.* a kind of duck. एक प्रकार का बत्तख।

**Scauper**-स्कॉप्-*n.* an engraver's gouge. नकाशीगर की गोलची।

**Scavenger**-स्कॉ-वेन्ज़र-*n.* a person employed to keep the streets clean by removing refuse. मेहतर, सड़क का कूड़ा हटानेवाला; **Scavengery** (-इ) -*n.* the work of a scavenger. मेहतर का काम।

**Scena**-सीना-*n.* portion of an opera. संगीत नाटक का अंग।

**Scenario**-सै-नारिओ-*n.* the plot of a play in which the order of scenes, story etc. are laid out. नाटक की कथा, अङ्क आदि के क्रम का विवरण।

**Scene**-सीन्-*n.* stage of a theatre, place on which anything is exhibited, a dramatic representation, portion of a play, painted canvas of a theatre. रंगभूमि, प्रदर्शन-भूमि, नेपथ्य, स्थल, दृश्य, नाटक का अंक, नाटक का पद।

**Scenery**-सी-नरि-*n.* representation of a scene spectacle. दृश्य, भूमि, कृत्रिम रचना।

**Scenic**-सी'(-से)-निङ्ग-*adj.* of the stage, picturesque. नेपथ्य-सम्बन्धी, सुन्दर (बहारदार);

**Scenically** (-अलि) -*adv.* in the form of a scene. नेपथ्य रूप में, सुन्दरता से।

**Scenographic**-सीने-ग्री-फिक्-*adj.* drawn in perspective. उभाड़ दिखलाती हुई चित्रकारी का।

**Scenography**-सीने-ग्री-फि-*n.* representation in perspective. नाटक के पदों को ऐसा रँगना कि वह पदों न मालूम हो, सच्चा दृश्य जान पड़े।

**Scenographer**-सीने-ग्रीफ' - अर्-*n.* one who paints in perspective. ऐसा दृश्य बानेवाला जो सच्चा जान पड़े।

**Scenographic**-सीने-ग्रीफ' - इक्-*adj.* pertaining to scenography. ऐसा दृश्य सम्बन्धी जो सच्चा जान पड़े।

**Scenographically**-सीने-ग्रीफ' - इक् - अलि-*adv.* in perspective. उभाड़ दिखलानेवाली चित्रकारी में।

**Scent**-सेन्ट-*n.* agreeable odour, perfume. सुगन्ध, महक; -*v. t. & i.* to smell, to perfume, to discover by smelling, to suspect the presence of. सूँघना, सुगन्धित करना, गन्ध द्वारा किसी का पता लगाना, सन्देह करना; **On the scent** (in search of, having a clue.) खोज में; **To put off the scent** (to deceive by false indication.) धोखा देना, छलना; **Scent-box** (-बॉक्स) -*n.* box for keeping perfumes. अंतरदान; **Scented** (-सेंइ) -*adj.* perfumed. सुगन्धित; **Scented dames** (cigarettes.) सिगरेट, चुस्ट; **Scentful** (-फुल) -*adj.* odorous. सुगन्धित, सुशब्दार; **Scentless** (-लेस) -*adj.* inodorous. गन्धहीन, बिना गन्ध का।

**Scapsis, Skepsis**-स्कैप्'-सिस्-*nr.* philosophic scepticism. तत्त्वज्ञानियों का अविश्वास।

**Sceptic**-स्कैप्-टिक्-*n.* one who has no faith in religious doctrines, an atheist. धार्मिक सिद्धान्तों में विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक; **Sceptical** (-अल) -*adj.* incredulous, doubting. संशयामक, सच्ची बातों में भी सन्देह करनेवाला; **Sceptically** (-अलि) -*adv.* in a sceptic manner. संशय (संदेह) से; **Scepticism** (-सिज़िस्) -*n.* doubt, sceptical principle. सन्देह, अविश्वास।

**Sceptre**-सेप्टर-*n.* a staff borne as emblem of sovereignty, royal power or authority. राजदण्ड, प्रभुत्व, राजाधिकार; **Sceptred** (-इ) -*adj.* bearing a sceptre, regal. दण्डधर, अधिकारयुक्त; **Sceptred king** (anointed king.) अभिषेक किया हुआ राजा, **Sceptreless** (-लेस) -*adj.* without authority. बिना प्रभुत्व या अधिकारका।

**Schedule-शेड्यूल** - *n.* statement of details in tabular form, a list or inventory. परिसंख्या, नामावली, सूची; -*v. t.* to make a catalogue of. सूचीपत्र बनाना; **Scheduled time** (time stated in the time-table.) सूचीपत्र में का निर्धारित समय ।

**Schema-स्कीमा** - *n.* (*pl.* Schemata.) diagram, outline, essentiality. खाका, आकार मात्र, तत्त्व ।

**Schematic** - स्किमीटिक - *adj.* diagrammatic. आकार मात्र का; **Schematically** ( -अलि ) *adv.* diagrammatically. आकार मात्र में ।

**Scheme-स्कीम** - *n.* a system of classification, plan for doing a thing, system, project, a diagram, artful design, contrivance. वर्गीकरण-प्रणाली, योजना, अनुसन्धान, व्यवस्था, कल्पना, चित्र, नक्शा, कपट-प्रबन्ध, उपाय ; -*v. i. & t.* to form a plan, to contrive. उपाय करना, कपट प्रबन्ध करना; **Schemer** ( -अर् ) *n.* one who makes a scheme. उपाय रचनेवाला ; **Scheming** ( -इङ्ग ) - *n.* the act of planning, intriguing. छल, कपट-प्रबन्ध ; **Schemingly** ( -इङ्ग-लि ) *adv.* by way of scheming. कपट प्रबन्ध करते हुए ।

**Scheroma-स्केरॉमा** - *n.* dryness of the eye. आँखों का सूखापन ।

**Schetic-स्कैटिक** - *adj.* constitutional. प्रकृतिसम्बन्धी ।

**Schism-सिज्म** - *n.* the separation of a church, faction, गिर्जे का अलगत्वा, फूट ।

**Schismatic-सिज्मीटिक** - *adj.* pertaining to schism. भेदमूलक ; **Schismatically** ( -अलि ) *adv.* in a schismatic manner. मतभेद से ।

**Schismatize-सिज्मटाइज** - *v. t.* to create schism. मतभेद या फूट उत्पन्न करना ।

**Schist-शिस्ट** - *n.* a rock splitting up in thin layers. पतली तहों में अलग होनेवाली चट्टान ;

**Schistose** ( -ओज ) - *adj.* ऐसी चट्टान का ।

**Schizanthus-स्किथैन्थस** - *n.* a kind of flowering plant. एक प्रकार का फूलदार पौधा ।

**Scholar-स्कॉलर** - *n.* one who learns, a pupil, a learned person. विद्यार्थी, छात्र, विद्वान् ;

**Scholarly** ( -लि ) - *adj.* like a scholar. पण्डितोच्चि, पंडित के समान ; **Scholarship** ( -शिप् ) - *n.* erudition, learning, a money allowance given to a student. पाण्डित्य, विद्या, छात्रवृत्ति ।

**Scholastic-स्कॉलैस्टिक** - *adj.* pertaining to a scholar or university, educational, pedantic, scholarlike, academic. विद्वान् या विश्व-

विद्यालय सम्बन्धी, विद्याविषयक, शास्त्रीय ; -*n.* one who follows scholasticism, धर्माधिकारी ; **Scholastically** ( -अलि ) - *adv.* in a scholastic manner. विद्यानुराग या पाण्डित्य से ; **Scholasticism** ( -सिज्म ) - *n.* a scholastic philosophy or learning. विद्यानुराग, पाण्डित्य ।

**Scholias-स्कोलि** - *n.* a commentator, an annotator. भाष्यकार, टीकाकार ; **Scholiastic** ( -इक् ) - *adj.* pertaining to a scholiast. भाष्य-सम्बन्धी ।

**Scholium-स्कोलिअम** - *n.* (*pl.* Scholia.) a marginal commentary. पुस्तक के किनारे पर लिखी हुई टीका ।

**School-स्कूल** - *n.* an educational institution for boys and girls, place of instruction, disciple of a teacher, branch of study, shoal of fish. विद्यालय, पाठशाला, सम्प्रदाय, शिक्षा की शाखा, मछलियों का झुण्ड ; -*v. t.* to instruct, to tutor. विद्या पढ़ाना ( सिखलाना ), अध्ययन कराना ; **Boarding School** ( a school in which pupils are lodged as well as taught. ) पाठशाला जिसमें विद्यार्थियों को रहने तथा पढ़ाने का प्रबन्ध रहता है ; **High School** ( a secondary school. ) माध्यमिक विद्यालय ; **Higher Secondary school** ( an intermediate college. ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ; **Primary School** ( an elementary school. ) प्रारम्भिक विद्यालय ; **Secondary School** ( school in which pupils are prepared for the university. ) जिस पाठशाला में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये तैयार किया जाता है, माध्यमिक विद्यालय ; **School-book** ( a book used in school. ) स्कूल में पढ़ाने की पुस्तक ; **Schoolboy** ( a boy attending a school. ) पाठशाला में पढ़नेवाला विद्यार्थी ; **School-fellow** ( one taught at the same school. ) सहध्यायी ।

**Schoolable-स्कूलैबल** - *adj.* of school age, liable by age to compulsory education. स्कूल में पढ़ने के लिये जाने योग्य ।

**Schooling-स्कूलिंग** - *n.* instruction in a school. विद्यालय में शिक्षा ।

**Schoolman-स्कूलमैन** - *n.* a philosopher. दार्शनिक, तत्त्ववेत्ता ।

**Schoolmaster-स्कूलमास्टर** - *n.* a teacher in school. पाठशाला का अध्यापक ।

**Schoolmate-स्कूलमेट** - *n.* a school fellow. पाठशाला का साथी ।

**Schoolmistress-स्कूलमिस्ट्रेस** - *n.* a female teacher. अध्यापिका ।

**Schoolteacher**-स्कूल-टीचर-*n.* one who teaches in a school.  
पाठशाला का अध्यापक।

**Schooner**-स्कू-नर-*n.* a small sailing vessel with two or more masts. दो या दो से अधिक मस्तूल का छोटा जहाज।



Schooner.

**Sciagram**-साइग्राग्राम-*n.* X-ray picture. एक्स किरण से उतारा हुआ चित्र; **Sciagrammatic** (-ग्राफिक)-*adj.* pertaining to X-ray picture. ऐसे चित्र से संबंधित; **Sciagrammatically** (-ग्राफिकली)-*adv.* in a sciagrammatic manner. ऐन्स-रे की रीति से।

**Sciagrapher**-साइग्राफर-*n.* an X-ray photographer. एक्स-रे द्वारा चित्र उतारनेवाला।

**Sciagraphy**-साइग्राफी-*n.* art of shading in drawings and sketches, X-ray photography, finding of time by the shadow of the sun. चित्र में छाया दरसाने की कला, एक्स-किरण द्वारा कोटो उतारने की कला, सूर्य की छाया से समय का अनुमान करना।

**Sciamachy**-साइमाचि-*n.* fighting with shadows. छाया से लड़ाई, छाया-युद्ध।

**Sciamancy**-साइमांसी-*n.* divination by shadows. छाया से शकुन कथन।

**Sciatic**-साइयाटिक-*adj.* of the hip. कूल्हे का; **Sciatically** (-ग्राफिकली)-*adv.* in a sciatic manner. कूल्हे के रोग से; **Sciatica** (-ग्राफिक)-*n.* a neuralgia affecting the hip or thigh. कूल्हे पर की अथवा घुटने पर की गठिया।

**Science**-साइंस-*n.* systematic knowledge. विज्ञान (विद्या) शास्त्र; **Applied science**. (science dealing with industrial processes.) उद्योग (व्यवसाय) में प्रयुक्त होनेवाला विज्ञान; **Natural science** (science dealing with natural phenomena.) प्राकृतिक विज्ञान; **Physical science** (science dealing with physical aspects of matter.) भूतत्व विज्ञान-यथा ज्योतिष, रसायन शास्त्र, विद्युतशास्त्र तथा यन्त्र-रचना शास्त्र, भौतिक विज्ञान; **Pure science**. (science apart from practical applications.) शुद्ध विज्ञान।

**Scientific**-साइंटिफिक-*adj.* pertaining to science. शास्त्रीय विद्या सम्बन्धी, वैज्ञानिक; **Scientifically** (-ग्राफिकली)-*adv.* in a scientific manner. विज्ञान के अनुसार।

**Scientist**-साइंटिस्ट-*n.* one who is versed in science. वैज्ञानिक।

**Scilicet**-साइलिसेट-*adv.* (abbr. Sc.) namely, that is to say. अर्थात्।

**Scimitar**-सि-मिटर्-*n.* a short curved sword. खड्ग, टेढ़ी तलवार, कृपाण।

**Scintilla**-सिन्टिल्ला-*n.* a spark. स्फुलिंग।



चिनगारी।

Scimitar.

**Scintillant**-सिन्टिलन्ट-*adj.* emitting sparks. चिनगारी फैकनेवाला।

**Scintillate**-सिन्टिलेट-*v. t.* to sparkle, to emit sparks. चमकना, चिनगारी फैकना।

**Scintillation**-सिन्टिलेशन-*n.* the act of sparkling. चिनगारी का फैकाव।

**Sciolism**-साइऑलिज्म-*n.* little knowledge. अल्प ज्ञान; **Sciolist** (-लिस्ट)-*n.* a pretender of knowledge, one who has a smattering knowledge of something. अल्पज्ञ, थोड़े ज्ञानवाला; **Sciolistic** (-लिस्टिक)-*adj.* pertaining to little knowledge. अल्प ज्ञान सम्बन्धी।

**Scion**-साइऑन-*n.* the shoot of a plant, a descendant. (नवपल्लव) अंकुर, वंशज, सन्तान।

**Scioptics**-साइऑप्टिक्स-*n.* the art of exhibiting through a hole in a dark room. अंधेरी कोठरी में छिद्र द्वारा चित्र-प्रदर्शन की कला।

**Scirrhosity**-सिरासिटि-*n.* knottiness. मांस-ग्रन्थि, गिल्टी।

**Scirrhous**-सिरस-*adj.* knotty. गाँठदार।

**Scirrhus**-सिरस-*n.* a hard tumour developing into a cancer. गिल्टी जो बढ़कर जहरबाद हो जाती है।

**Scissel**-सिसेल्-*n.* a metal plate from which disks have been cut out. चन्द्रर का टुकड़ा जिसमें से गोल टिकुलियाँ काट ली गई हों।

**Scissile**-सि-साइल-*adj.* able to be divided into small pieces. गोल छोटे टुकड़ों में काटने योग्य।

**Scission**-सिशन्-*n.* the act of cutting. कटाव, फटन।

**Scissor**-सिज़र-*v. t.* to cut off with scissors. कैंची से काटना; **Scissoring** (-इंग)-*n.* a thing cut with scissors. कैंची से काटी हुई वस्तु।

**Scissors**-सिज़र्स-*n. pl.* a cutting instrument consisting of two blades mounted on a

pin. कतरनी, कैची; Lamp-scissors (scissors for trimming the wick of lamps.) लम्प की बत्ती काटने की कैची; Nail-scissors (scissors for trimming nails.) नख काटने की कैची।

Sciurine-साइ'-यु-राइन्-*adj.* like a squirrel. गिलहरी की तरह का, गिलहरी की जाति का।

Scleriosis-स्कल-राइ'-अ-सिस-*n.* hardening of tissues. शरीर-तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना।

Scleroid-स्कली'-रॉ-इड-*adj.* hard in texture. कड़ी बनावट का।

Scleroma, Sclerosis-स्कलरोमा (-रोसिस)-*ns.* (*pl.* Scleromata.) hardening of cells or tissues. शरीर-कोशओं या तन्तुओं का कड़ा होना या कड़ा पड़ जाना।

Sclerotic-स्कल-रॉ-टिक्-*adj.* hard. कड़ा; *n.* firm outer membrane of the eye ball. आँख की पुतली की कड़ी, पुष्ट बाहरी परत, शुक्ल पटल।

Sclerous-स्कली-रस-*adj.* hardened. कड़ा किया हुआ।

Scobiform-स्को-वि-फॉर्म-*adj.* of the form of saw-dust. लकड़ी के बुरादे के आकार का।

Scobs-स्कॉब्ज़-*n.* raspings of ivory. हाथीदाँत का चूरा।

Scoff-स्कॉफ-*n.* taunt, object of ridicule. आक्षेप, तिरस्कार; *v. i.* to mock at, to show contempt or scorn. आक्षेप करना, ताना मारना।

Scoffer-स्कॉफर-*n.* one who scoffs. ताना मारनेवाला।

Scoffing-स्कॉफिंग-*n.* the act of mockery. उपहास, ठट्ठा; Scoffingly (-लि) *adv.* in a mocking manner. ठट्ठा करते हुए, ताना मारते हुए।

Scold-स्कॉल्ड-*v. i. & t.* to find fault with, to rail, to chide, to rebuke. दोष निकालना, ताना मारना, झिड़कना, गाली देना; *n.* scolding, a rude and clamorous woman. झिड़की (ताना), अशिष्ट तथा झगड़ाखूबी; Scolder (-अर) *n.* one who scolds. निन्दक, गाली देनेवाला; Scolding (-इङ्ग) *n.* railing language. निन्दा, गाली, झिड़की।

Scolex-स्को-लेक्स-*n.* a tape-worm in its early stage. चिपटे केंचुवे का आदि रूप।

Scoliosis-स्कॉ-लि-ओ'-सिस-*n.* curvature of spine. पीठ की रीढ़ का टेढ़ापन।

Scoliotic-स्कॉ-लि-ओ-टिक्-*adj.* pertaining to curvature of spine. पीठकी रीढ़ के झुमान का।

Scolopendra-स्कॉल-पेंड्रा-*n.* centipede. कन-खजूरा, गोजर।

Scolopendrine-स्कॉल-पेंन्'-ड्राइन्-*adj.* similar to a centipede. गोजर के समान।

Scolopendrium-स्कॉल-पेंन्ड्रियम्-*n.* a kind of fern. एक प्रकार की वनस्पति।

Scolytus-स्कॉ-लि-टस-*n.* a beetle which is destructive to trees. वृक्ष में लगनेवाला कीड़ा।

Scomber-स्कॉम्-बर्-*n.* (*pl.* Scombri.) a kind of fish. एक प्रकार की मछली।

Sconce-स्कॉन्स-*n.* a candlestick to be attached to a wall, the crown of head, a fortification, judgment, discretion, punishment for breach of discipline. दीवार पर लगाने की मोमबत्ती, ललाट (मस्तक), गद्दी, न्याय, आज्ञा-संग करने का दण्ड; *v. t.* to fortify, to fine. किलाबन्दी करना, जुर्माना करना।

Scone-स्कॉन्-*n.* soft bread of wheat or barley. जव या गेहूँ की मुलायम रोटी।

Scoop-स्कूप-*n.* a deep shovel with short handle, a large dipping vessel for transferring liquids. छोटी डण्डी का पोला फरसा (करवा), बड़ा चम्मच; *v. t.* to empty, to make hollow, to dig out. खाली करना, गत बनाना, खोदना; Scooper (-अर) *n.* an engraver's tool. नकाशी करनेवाले का यंत्र; Scoop-wheel *n.* a wheel with buckets for lifting water. पानी उठाने का रहट।

Scout-स्कूट-*v. i.* to run, to dart off. शपटना, दौड़ना।

Scooter-स्कूटर-*n.* a kind of child's toy. लड़कों के खेलने का पहियादार तख्ता।

Scopa-स्कॉ-पी-*n.* (*pl.* Scopae.) brush-like hair on the feet of bees. मधुमक्खी के पैर पर के रोथे।

Scope-स्कॉप-*n.* end, aim, intention, purpose, sphere, extent, opportunity. अभिप्राय, हेतु, तात्पर्य, अवधि, सीमा, अवसर।

Scope-स्कॉप-*pref.* in sense of "watching". "निरीक्षक" अथवा "अवधि" अर्थ का उपसर्ग।

Scopiform-स्कॉ-पि-फॉर्म-*adj.* of the form of broom. झाड़ू के आकार का।

Scopiped-स्कॉ-पि-पेंड-*n.* a broom-footed insect. एक कीड़ा जिसके पैर झाड़ू के आकार के होते हैं।

Scopulous-स्कॉ-प्यु-लस-*adj.* full of rocks. चट्टानों से परिपूर्ण।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन

**Scorbutic**-स्कॉर्बुटिक-*adj.* affected with scurvy. रक्तस्त्राव रोग से ग्रस्त ; **Scorbutically** (-बर्ल)-*adv.* रक्तस्त्राव से पीड़ित दशा में ।

**Scorch**-स्कॉर्च-*v. t. & i.* to turn the surface of a thing, to parch by heat, to be dried up. किसी पदार्थ की ऊपरी तह जलाना, झुलसाना, सुख जाना ; **Scorcher** (-अर्)-*n.* he who or that which scorches. झुलसाने या जलानेवाला ; **Scorching** (-इश्ग)-*adj.* burning. झुलसानेवाला, जलानेवाला ; **Scorchingly** (-इश्ग-लि)-*adv.* in a scorching manner. झुलसाते हुए ।

**Score**-स्कॉर-*n.* a notch, starting point of a race, account, a set of twenty, reckoning, number of points made by a player in certain games. दरार (फटन), दाँड़ भारंभ करने का स्थान, हिसाब, कोडी, गणना, खेल के भंवाँ की गणना ; -*v. t. & i.* to cut, to notch, to engrave, to set account. काटना (छीलना), चिह्नित करना, गणना करना ; **On that score** (about that subject.) उस विषय में ; **Score-book** (a book in which scores are registered.) गणना करने की पुस्तक ; **Scores of people** (a large number of men.) मनुष्यों की अधिक संख्या ; **To pay one's score** (to settle reckoning.) गिनती ठीक करना ; **To score under** (to underline.) रेखांकित करना ।

**Scorer**-स्कॉरर्-*n.* one who counts. गिनती करनेवाला ।

**Scoria**-स्कॉरिया-*n.* (*pl.* Scoriae.) fragment of lava. ज्वालामुखी पर्वत से फँके हुए मलबे के अंश ।

**Scorification**-स्को-रि-फिके-शन्-*n.* the act of reducing to dross. मल में परिवर्तन ।

**Scorify**-स्को-रि-फाइ-*v. t.* (*p. t.* Scorified.) to reduce to drossy matter. मल में बदलना, मलबा करना ।

**Scorn**-स्कॉर्न-*v. t.* to hold in contempt, to despise, to slight. तिरस्कार करना, अपमान करना, धिक्कारना ; -*n.* extreme contempt, derision. तिरस्कार, घृणा ; **Scorner** (-अर्)-*n.* one who scorns or derides. तिरस्कार या अपमान करनेवाला ; **Scornful** (-फुल)-*adj.* disdainful. तिरस्कार-युक्त ; **Scornfully** (-फुलि)-*adv.* disdainfully. तिरस्कार (उपेक्षा) से ; **Scornfulness** (-फुल-नेस्)-*n.* the state of being scornful. निन्दा, तिरस्कार ।

**Scorpio**-स्कॉर्पि-अँ-*n.* the eighth sign of zodiac. वृश्चिक राशि ।

**Scorpioid**-स्कॉर्पि-अँ-इह-*adj.* of the form of

a scorpion's sting. बिच्छू के डंक की तरह किनारे पर मुड़ा हुआ ।

**Scorpion**-स्कॉर्पिअन्-*n.* one of the signs of the zodiac, a lobster-like reptile with poisoned sting at its tail. वृश्चिक, बिच्छू ; **Scorpion-shell** (a kind of shell-fish.) एक प्रकार की सीपवाली मछली ।

**Scot**-स्कॉट-*n.* a native of Scotland, payment of tax. स्कॉटलैंड देश का निवासी, कर, महसूल ।

**Scotch**-स्कॉच्-*n. & adj.* of Scotland, native of Scotland, its language. स्कॉटलैंड का, इस देश सम्बन्धी, यहाँ की भाषा ; -*v. t.* to wound without killing, to prevent motion, to support on wheel. हलका घाव करना, रोकना, पहिये पर रखना ; **Scotchman, Scotchwoman** (man or woman of Scotland.) इस देश का पुरुष या स्त्री ; **Scot-free** (स्कॉट-फ्री)-*adj.* not having to pay anything, unhurt. बिना कर दिये, अविबल, बिना चोट लगे ।

**Scotia**-स्कॉर्षी-*n.* moulding at the bottom of a column, खम्भे की पैदी पर का गोला ।

**Scoto**-स्कॉट-*pref.* in sense of "darkness". "अन्धकार" अर्थ का उपसर्ग ।

**Scotograph**-स्कॉट-ग्रीफ-*n.* a writing instrument for the blind. अर्थों के लिखनेका यन्त्र ।

**Scotomy**-स्कॉट-मि-*n.* dizziness of sight. दृष्टि भ्रम, धुँधली दृष्टि ।

**Scotticism**-स्कॉटि-सिज्जम्-*n.* use of Scotch words. स्कॉच् शब्दों का प्रयोग ।

**Scottish**-स्कॉटिश-*adj.* pertaining to Scotland. स्कॉटलैंड देश-सम्बन्धी ।

**Scoundrel**-स्कॉउन्ड्रल्-*n.* a rogue, a rascal, a worthless fellow. नीच, दुरात्मा, दुष्ट ।

**Scoundrelism**-स्कॉउन्ड्रलिज्म्-*n.* baseness, rascality. नीचता, दुष्टता ।

**Scoundrelly**-स्कॉउन्ड्रलि-*adv.* like a rascal. नीचता से ।

**Scour**-स्कॉउर्-*v. t. & i.* to cleanse by rubbing, to clear out, to polish, to hasten, to search rapidly. मोजना, स्वच्छ करना, चमकाना, शीघ्रता करना, जल्दी-जल्दी खोजना ; -*n.* the act of cleansing or polishing. स्वच्छ करने या चमकाने की क्रिया ; **Scourer** (-अर्)-*n.* one who scours. पालिश करनेवाला ।

**Scourge**-स्कार्ज-*n.* a lash for chastising some thing regarded as a means of bringing divine evil. कोड़ा (चाबुक), उत्पत्ति-*v. t.* to chastise, to punish severely. दण्ड देना, कष्ट देना ; **The white scourge** (consumption).

क्षव रोग; Scourger (-गर्) - *n.* one who punishes. दण्ड देनेवाला मनुष्य ।

**Scout-स्काउट** - *n.* a man sent out to gather informations about enemy, a kind of small fast-going aeroplane. गुप्तचर, भेदिया, जासूस, एक प्रकार का छोटा तेज जानेवाला हवाई जहाज; - *v. t. & i.* to act as a scout, to watch closely, to reject with scorn, to sneer at. जासूसी का काम करना, निरीक्षण करना, निन्दा करना, तिरस्कार करना; **Boy-scout** (member of an organization intended to develop manliness and self-reliance.) बालचर, लड़का जो जासूसी का काम सीखता हो; **Scoutmaster** (the officer directing boy-scouts.) बालचरों का शिक्षक ।

**Scovel-स्कवेल** - *n.* a mop for sweeping ovens. तन्दूर साफ करने का झाड़ू ।

**Scow-स्काउ** - *n.* a kind of flat-bottomed boat. एक प्रकार की चौड़ी पेंदी की नाव ।

**Scowl-स्काउल** - *v. i. & t.* to frown, to wear a sullen look. भौंह चढ़ाना, मुँह सिकोड़ना; - *n.* a frowning look, क्रोधपूर्ण आकृति; **To scowl down** (to overbear.) न सहना ।

**Scowling-स्काउलिङ्ग** - *adj.* frowning. भ्रुकुटी चढ़ाये; **Scowlingly** (-लि) - *adv.* frowningly. भौंह चढ़ाये हुए ।

**Scrabble-स्क्रॉबल** - *v. t. & i.* to scratch, to grope in the dark, to mark with irregular lines or letters. खुरचना (खसोटना), अँधेरे में ट्योलना, टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनाना ।

**Scrag-स्क्रॉग** - *n.* a lean person, anything thin and lean. दुबल मनुष्य, पतली वस्तु; - *v. t. (p. t. Scragged.)* to hang, to throttle. फाँसी पर लटकाना, मर्दन पेंठना ।

**Scraggily-स्क्रॉगिलि** - *adv.* in a scraggy manner. दुबलता से; **Scragginess** (-स्क्रॉगिनेस) - *n.* the state of being scraggy. दुबलता, खुरखुरापन; **Scraggy** (-स्क्रॉगि) - *adj.* lean and bony, uneven, rough. दुबल, रूख, कर्कश ।

**Scramble-स्क्रॉमबल** - *v. t. & i.* to take part in a struggle, to climb, to catch at a thing. युद्ध में भाग लेना, चढ़ना, झपटकर पकड़ना; - *n.* a climbing over rough ground, eager struggle for something. अँचीनीची भूमि पर चढ़ना, किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिये उत्कट प्रयत्न करना; **Scrambling** (-इङ्ग) - *n.* a climb over something. चढ़ान ।

**Scran-स्क्रॉन्** - *n.* catables. भोजन की सामग्री ।

**Scranch-स्क्रॉन्च** - *v. t.* to craunch, to grind with teeth. कुरकुर करके चबाना ।

**Scrannel-स्क्रीनेल** - *adj.* weak or feeble (sound.) मन्द (शब्द) ।

**Scrap-स्क्रीप** - *n.* a small piece, fragment of something. खण्ड, टुकड़ा; - *p.* useless remains. (बो वो) बूथा भंश, गूढ़; **Scrap of paper** (a small piece of paper.) कागज की चिट ।

**Scrap-book-स्क्रीपबुक** - *n.* a blank book for preserving cuttings of newspapers &c. सादी जिल्द जितमें समाचारपत्रों से फाड़े हुए चित्र, लेख इत्यादि चिपकाये रहते हैं ।

**Scrape-स्क्रेप** - *v. t. & i.* to level the surface of a thing for polishing, to clean by rubbing or scraping. रगड़कर चमकाना, खुरचकर पालिश करना; **To scrape one's boots** (to remove dirt from the sole of shoes.) जूते के तल्ले की मिट्टी हटाना; **To scrape one's plate** (to leave no food in the dish.) कुल खा जाना, थाली में कुछ न छोड़ना; **Scrape-penny** (-पेन्-नि) - *n.* a miser. बंजूस, कृपण ।

**Scraper-स्क्रेपर** - *n.* one who scrapes, a tool for scraping. खुरचनेवाला, खुरचने का औजार ।

**Scrap-heap-स्क्रीपहीप** - *n.* a head of rubbish. धूर का ढेर ।

**Scraping-स्क्रीपिङ्ग** - *n.* anything scraped off. खुरचन ।

**Scrappily-स्क्रीपिलि** - *adv.* in a scrappy manner. उच्छिष्टता से; **Scrappiness** (-पिनेस) - *n.* the state of being scrappy. टुकड़ापन; **Scrappy** (-पि) - *adj.* fragmentary. टुकड़ेदार ।

**Scratch-स्क्रीच** (-श) - *v. t. & i.* to score with something pointed, to scrape. खुरचना, नोचना; - *n.* a slight wound, mark of scratching. हलका घाव, खरोंच ।

**Scratch-cat-स्क्रीचकैट** - *n.* a spiteful child or woman. ईर्ष्यालु बालक या स्त्री ।

**Scratches-स्क्रीचेस** - *n. pl.* a disease of horses. एक प्रकार का घोड़ों का रोग ।

**Scratchily-स्क्रीचिलि** - *adv.* in a scratchy manner. लापरवाही से ।

**Scratchiness-स्क्रीचिनेस** - *n.* the state of being scratchy. रूक्षता, खरखराहट ।

**Scratchy-स्क्रीचि** - *adj.* done in a careless manner. लापरवाही से किया हुआ ।

**Scrawl-स्कॉल** - *v. t. & i.* to write clumsily, to scribble, to fill paper with bad writing. अस्पष्ट लिखना, घसीटना, घसीट लिखकर कागज भरना; - *n.* hasty bad writing. जल्दी की लिखावट, घसीट लिखावट ।



**Scrawler-स्कॉलर** - *n.* a hasty awkward writer.  
घसीट लिखनेवाला ।

**Scrawling-स्कॉलिङ्ग** - *n.* inelegant handwriting. अस्पष्ट लेख ।

**Scray-स्क्रै** - *n.* a kind of sea-bird. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया ।

**Scream-स्क्रिंक** - *n.* a screech. चीख, चिल्लाहट;  
- *v. t.* to utter a sharp sound. चीखना, चिल्लाना ।

**Scream-स्क्रिम्** - *v. t. & i.* to utter a shrill cry, to whistle, to hoot, to laugh loudly. चिल्लाना, सीटी बजाना, चीखना, ठहाका मारकर हँसना; - *n.* a harsh shrill cry. चिल्लाहट, चिन्हाड़; **Screamer (-अर्)** - *n.* one who screams, a genus of South American birds which make harsh cry. चिल्लानेवाला, एक प्रकार का तीव्र शब्द करनेवाला दक्षिण अमेरिका का पक्षी; **Screaminess (-इन्स)** - *n.* the state of screeching. चिल्लाहट; **Screaming (-इङ्ग)** - *n.* a shrill cry. कर्कश शब्द, चिल्लाहट; **Screamingly (-लि)** - *adv.* in a screaming manner. चिल्लाते हुए ।

**Screamy-स्क्रिमी** - *adj.* of shrill cry. कोलाहल सम्बन्धी ।

**Scree-स्क्रि** - *n.* a mountain slope covered with small stones. छोटे-छोटे पत्थरों से ढँकी हुई पहाड़ की ढाल ।

**Screech-स्क्रिच** - *v. t. & i.* to utter a shrill cry, to scream. चिल्लाना, चीख मारना; **Screech owl (night howling owl)** रात को चीखनेवाला उखल ।

**Screed-स्क्रिड** - *n.* vehement address. तीव्र व्याख्यान, उत्कट भाषा ।

**Screen-स्क्रीन्** - *n.* a partition, curtain, an object of shelter, projection sheet on which shadow of a magic lantern is thrown, a large sieve. टट्टी, पर्दा, आवरण, पर्दा जिस पर मैजिक लालटेन का अक्स पड़ता हो, बड़ी चलनी; - *v. t.* to give shelter to, to hide, to show object on a cinema screen. शरण देना, छिपाना, छाया डालकर चित्र दिखलाना ।


**Screw-स्कू** - *n.* a piece of metal wire with spiral thread all round it, used for fastening pieces of wood or metal, a worn out horse, a miser. पेंच, थका घोड़ा, कंजूस; - *v. t. & i.* to fasten by a screw, to twist, to press, to squeeze. पेंच से बाँधना, ऐँठना, पुष्ट करना; **Archimedean screw (an endless or perpetual screw)** ऐसी पेंच जो किसी पहिये को निरन्तर घुमाती है; **To have a screw loose**

(a man whose brain is out of order.) मनुष्य जिसका मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता; **To but the screw on** (to make full exertion.) पूरा प्रयत्न करना ।

**Screw-bolt-स्कू-बोल्ड** - *n.* a screw fitted with a bolt. द्विरीदार पेंच; **Screw-coupling (-कप-लिङ्ग)** - *n.* right and left screws for joining pipes &c. पेंचदार जोड़; **Screw-driver (-ड्राइ-वर्)** - *n.* a tool similar to a blunt



chisel used for tightening or loosening Screw-driver. a screw. पेंचकस; **Screwed (-इ)** - *adj.* fastened with screws. पेंच से कसा हुआ; **Screw (-अर्)** - *n.* he who or that which screws. पेंच कसनेवाला, पेंच कसने का औजार; **Screw-hook (-हुक)** - *n.* a screwed hook used for hanging things on. वपड़ा टांगने का हुक; **Screw-jack (-जैक)** - *n.* appliance for lifting motor car and railway carriage &c. मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी इत्यादि को उठाने का यन्त्र; **Screw-pile (-पाइल)** - *n.* pile with screw end. भूमि में गाड़ने का पेंचदार लट्ठा; **Screw-plate (-प्लेट)** - *n.* plate with screw cutting dice. पेंच बनाने का वादिया; **Screw-press (-प्रेस)** - *n.* a simple press used by printers and book-binders. पुस्तक या कागज दबाने का चाँप; **Screw-propeller (-प्रॉ-पेल्लर)** - *n.* revolving shaft of an airship or ship. हवाई जहाज या पानी के जहाज की पंखी चलाने की पेंच ।



Screw-press.

**Scribacious-स्क्रि-बे'-शस** - *adj.* habituated to writing. लिखने का अभ्यस्त ।

**Scribal-स्क्राइब'-ल** - *adj.* pertaining to a scribe. लेखक सम्बन्धी ।

**Scribble-स्क्रिबल** - *v. t. & i.* to write hurriedly or in a careless manner, to scrawl. अस्पष्ट लिखना, घसीटना; - *n.* careless hasty writing. अस्पष्ट लेख, घसीट लिखावट ।

**Scribbler-स्क्रिब्लर** - *n.* one who writes hurriedly. घसीट लिखनेवाला ।

**Scribbling-स्क्रिब्लिङ्ग** - *n.* careless writing. घसीट लिखावट; **Scribbling-paper (rough**

paper for scribbling on.) घसीट लिखने का रूखा कागज ।

**Scribe-स्क्राइव्-*n.*** a writer, a clerk. लेखक, लिखनेवाला मुंशी ।

**Scriber-स्क्राइबर-*n.*** one who scribes, a kind of engraving instrument. लेखक, खुरचने का औजार ।

**Scrim-स्क्रिम्-*n.*** a lining-cloth. अस्तर देने का कपड़ा ।

**Scrimmage-स्क्रिमेज्-*n.*** a skirmish, confused struggle, brawl. हाथापारी, लड़ाई, झगड़ा ।

**Scrimp-स्क्रिम्-*v. t. & i.*** to supply meagrely. अपूर्ण रूप में देना, कम देना; *-n.* a miser. कृपण, कंजूस; *-adj.* narrow. संकुचित, सँकरा; **Scrimpness (-नेस्)-*n.*** the state of being scanty. संकुचन; **Scrimpy (-इ)-*adj.*** (*comp.* **Scrimpier**, *sup.* **Scrimpiest.**) incomplete. अपूर्ण ।

**Scrimshaw-स्क्रिम्-शॉ-*v. t. & i.*** to adorn shells &c. घोषा, सीप इत्यादि को सजाना ।

**Scrinium-स्क्रिनिअम्-*n.*** a cylindrical box for rolled manuscripts. हस्तलिखित पुस्तकों के पुलिन्दे को रखने का चोगा ।

**Scrip-स्क्रिप्-*n.*** a small bag, a wallet, a certificate of money for a bank, a share certificate. झोली, थैली, बँक के वारंटे पुर्जा, बीजक, हिस्सेदारी का प्रमाणपत्र ।

**Script-स्क्रिप्ट्-*n.*** handwriting, a type resembling handwriting. हाथ की लिखावट, टाइप के अक्षर जो हाथ के लिखे अक्षर के अनुरूप हों ।

**Scriptorium-स्क्रिप्-टोरि-अम्-*n.*** (*pl.* **Scriptoria.**) writing-room. लेखन गृह ।

**Scriptural-स्क्रिप्चरल्-*adj.*** pertaining to scriptures. धर्म-पुस्तक-सम्बन्धी ।

**Scripturalist-स्क्रिप्चरलिरिस्ट-*n.*** one who is versed in scriptures. श्रुति में प्रवीण, श्रोत ।

**Scripturally-स्क्रिप्चरलि-*adv.*** in a scriptural manner. श्रोत रूप से; **Scripturalness (-नेस्)-*n.*** the quality of being scriptural. श्रुति का गुण ।

**Scripture-स्क्रिप्चर्-*n.*** sacred writing, the Bible. धर्मपुस्तक, वेद, इन्जील ।

**Scrivener-स्क्रिवाँनर्-*n.*** one who makes a draft of documents, a writer, a money-lender. मसिबंदे का लेखक, मुहारिर, महाजन ।

**Scrobiculate-स्कॉ-बिक्चु-लैट्-*adj.*** furrowed, having depressions. दाँतदार ।

**Scrofula-स्कॉ-फ्युला-*n.*** a disease indicated by morbid glandular swellings on the neck tending to consumption. गण्डमाला रोग ।

**Scrofulous-स्कॉफ्युलस्-*adj.*** pertaining to scrofula. गण्डमाला-सम्बन्धी; **Scrofulously (-लि)-*adv.*** in a scrofulous manner. गण्डमाला रोग के समान; **Scrofulousness (-नेस्)-*n.*** the state of being scrofulous. गण्डमाला रोग की अवस्था ।

**Scroll-स्कॉल-*n.*** a roll of parchment or paper, a schedule or list, an architectural ornament, a tracery or ribbon in a spiral form. लिपटे हुए कागज का मुद्रा, सर्चापत्र, मकान की सजावट, इमारत में घूमे हुए फीते की नकाशी; *-v. t. & i.* to curl up like paper. कागज की तरह लपेटना; **Scroll-lathe (-लैट्)-*n.*** a screw-cutting lathe. लोहा पीतल आदि को घुमावा काटने का खराद ।

**Scroop-स्कूप-*n.*** a grating noise. घरघराहट का शब्द; *-v. i.* to make a grating sound. ऐसा शब्द करना ।

**Scrotal-see Scrotum.**

**Scrotiform-स्कॉ-टि-फॉर्म-*adj.*** of the form of a purse. थैली के आकार का ।

**Scrotum-स्कॉ-टम्-*n.*** (*pl.* **Scrota.**) the bag which contains the testicles. अण्डकोष की थैली; **Scrotal (-टल्)-*adj.*** pertaining to scrotum. अण्डकोष की थैली का ।

**Scrounge-स्कॉउन्ज्-*v. i. & t.*** to appropriate things of others. दूसरे की वस्तु उड़ा लेना; **Scrounger (-अर्)-*n.*** a thief. ठग, चोर ।

**Scrub-स्कर्व-*v. t. & i.*** (*p. t.* **Scrubbed.**) to rub hard for cleaning or brightening. कसकर रगड़ना, घिसना; *-n.* an apparatus for scrubbing, a stunted tree or brush or animal or person, a country covered with stunted trees or shrubs. रगड़ने या चमकाने का सामान या साधन; छोटे कद का पेड़, झाड़ी, जानवर या आदमी, छोटे वृक्षों या झाड़ियों से पूर्ण देश ।

**Scrubber-स्कर्वर्-*n.*** one who or that which scrubs. रगड़नेवाला कड़ा बुरुश ।

**Scrubbing-स्कर्विङ्ग-*n.*** a rubbing. रगड़ान, रगड़ने का कार्य ।

**Scrubby-स्कर्वि-*adj.*** of stunted growth. mean. ठरसराया हुआ, तुच्छ, निकृष्ट ।

**Scuff**-स्कफ्-*n.* the back of the neck. गर्दन का पिछला भाग, टेंडूआ ।

**Scrumptious**-स्कम्प्यु - शस् - *adj.* delicious, delightful. स्वादिष्ट, आनन्ददायक ।

**Scruple**-स्कू - प्ल - *n.* moral considerations or feelings, feeling of doubt, hesitation, a weight of twenty grains. नैतिक विचार या भावनाएँ, संदेह (शंका), संशय, बीस ग्रेन की तौल ( जो प्रायः एक मासे के लगभग होती है ) ; - *v. t.* to doubt, to hesitate. सन्देह करना, शंका करना ।

**Scrupulize**-स्कू - प्यु - लाइज् - *v. t.* to perplex with scruples. शंकाओं से व्यग्र करना ।

**Scrupulosity**-स्कू - प्यु - लॉसिटि-*n.* scrupulousness, the quality of being scrupulous. शंका, संदेह, नैतिक विचारवाला होने का गुण ।

**Scrupulous**-स्कू - प्यु - लस् - *adj.* doubtful, careful, cautious. शंकायुक्त, सावधान, सचेत ;

**Scrupulously** ( -लि ) - *adv.* in a scrupulous manner. सन्देह से, नैतिक सतर्कता से ; **Scrupulousness** ( -नेस् ) - *n.* the quality of being scrupulous. सन्देह, शंका, नैतिक भावना ।

**Scrutable**-स्कू - टे - बल - *adj.* discoverable by critical examination. सूक्ष्म परीक्षा से अन्वेषण करने योग्य ।

**Scrutator**-स्कू - टे - टर् - *n.* one who scrutinizes, a critic. छिद्रान्वेषी सूक्ष्म परीक्षा करनेवाला ।

**Scrutineer**-स्कू - टिनिअर् - *n.* one who examines the vote papers. वोट के कागजों की परीक्षा करनेवाला ।

**Scrutinize**-स्कू - टिनाइज् - *v. t.* to examine in detail. सूक्ष्म निरीक्षण ( अनुसन्धान ) करना, जाँचना ।

**Scrutinizingly**-स्कू - टि - नाइजिङ्ग् - लि - *adv.* with minute examination. सूक्ष्म परीक्षा करते हुए, जाँचते हुए ।

**Scrutiny**-स्कू - टिनि-*n.* ( *pl.* Scrutinies ) critical investigation, examination in detail, minute inquiry. सूक्ष्म परीक्षा, अनुसन्धान, छानबीन ।

**Scud**-स्कड् - *v. i.* to run with quick easy motion, to run before the wind. वेग से चलना ( भागना ), हवा के रुख पर चलना ; - *n.* vapoury clouds, a swift runner. वाष्पपूर्ण बादल, तेज दौड़नेवाला व्यक्ति ।

**Scuddle**-स्कड्डल् - *v. i.* to run with haste. वेग से दौड़ लगाना ।

**Scuffle**-स्कफ्ल् - *v. t.* to engage in conflict. हाथापाई करना, झगड़ना ; - *n.* a confused conflict. लड़ाई, हाथापाई ।

**Scug**-स्कग् - *n.* an unmannerly spiritless person. उत्साहहीन अशिष्ट पुरुष ।

**Scull**-स्कल् - *v. t.* & *i.* to propel a boat by one oar only. एक डौड़ा ( किलवारी ) पर नाव चलाना ; **Sculler** ( -लर् ) - *n.* one who sculls. नाव की किलवारी से चलानेवाला ।

**Scullery**-स्कलरि-*n.* ( *pl.* Sculleries ) a room for washing kitchen utensils. रसोई के बर्तनों के मौजने की कोठरी ।

**Scullion**-स्कल्यन्-*n.* one who washes kitchen utensils. रसोई घर के बर्तन मौजनेवाला व्यक्ति ।

**Sculp**-स्कल्प् - *v. t.* to carve, to engrave. नकाशी करना, खोदना ।

**Sculpin**-स्कल्पिन्-*n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

**Sulptor**-स्कल्प्टर् - *n.* one who carves on wood or stone, an engraver. पत्थर या लकड़ी पर नकाशी करनेवाला, संगतराश ।

**Sculptress**-स्कल्प्ट्रेस् - *n. fem.* a female sculptor. संगतराशिन ।

**Sculptural**-स्कल्पचरल् - *adj.* pertaining to sculpture. प्रतिमा-निर्माण-सम्बन्धी ; **Sculpturally** ( -लि ) - *adv.* by sculpture. संगतराशी द्वारा ।

**Sculpture**-स्कल्पचर्-*n.* the art of carving in relief on stone wood or clay. मूर्ति बनाने की विद्या ; - *v. t.* & *i.* to carve, to fashion in relief. मूर्ति बनाना, संगतराशी का काम करना ।

**Scum**-स्कम्-*n.* impurities which come to the surface of liquids in boiling or fermentation, refuse, dregs. फेन, झाग, मल ; - *v. t.* & *i.* ( *pl.* Scummed ) to remove scum from, मेल हटाना ।

**Scumble**-स्कम्बल् - *v. t.* to soften a painting by applying a thin coating of an opaque colour over it. चित्र के ऊपर पतला रंग चढ़ाकर इसको हलका करना ।

**Scumbling**-स्कम्ब्लिङ्ग्-*n.* the act of rubbing semi-opaque colours in oil painting. तेल-चित्र में अर्ध पारदर्शक रंग पीतना ।

**Scummer**-स्क-मर् - *n.* a skimmer. झाग हटाने की कलछी ।

**Scummy**-स्क-मि-*adj.* full of scum. झागदार, झाग से भरा हुआ ।

**Scuncheon**-स्कन्शन् - *n.* arches across the

angles of a tower. मीनार के कोने पर की मेहराबें ।

**Scunner**-स्क-नर्-*n. f. t. to flinch with fear, to feel dislike. डर से पीछे हटना, घृणा की भावना रखना; -n. hatred. घृणा ।*

**Scupper**-स्क-पर-*n. a hole in the side of a ship to carry off water from deck. जहाज की छत पर का पानी बहने का छेद; -v. t. to surprise, to massacre, to sink a ship. चकित करना, हत्या करना, जहाज डुबाना ।*

**Scurf**-स्कर्फ-*n. fine membranes or flakes cast off when the underskin develops, any scaly matter. रूसी, चोइर्यो, पपड़ी ।*

**Scurfiness**-स्कर्फिनेस्-*n. the state of being scurfy. पपड़ीपन ।*

**Scurfy**-स्कर्फि-*adj. covered with scurf. रूसी-दार, पपड़ीदार ।*

**Scurril**, **Scurrile**-स्क-रिल्-*adj. low, mean, indecent, obscene. नीच, दुष्ट, अशिष्ट, अधम ।*

**Scurrility**-स्क-रिलिटि-*n. abuse. दुर्वचन, गाली-गलीज ।*

**Scurrilous**-स्क-रिलस्-*adj. grossly abusive, indecent, vulgar. अश्लील, नीच, कटुभाषी; Scurrilously (-लि) -adv. in an indecent manner. अश्लीलता से; Scurrilousness (-नेस्) -n. the quality of being scurrilous. अश्लीलता ।*

**Scurry**-स्क-रि-*v. i. (p. t. Scurried.) to scamper. जल्दी-जल्दी दौड़ना; -n. (pl. Scurries.) a hurried walk. वेगयुक्त गमन ।*

**Scurvied**-स्कर्वि-*adj. pertaining to scurvy. रक्तलाव रोग का ।*

**Scurvily**-स्कर्विलि-*adv. meanly. नीचता से ।*

**Scurviness**-स्कर्विनेस्-*n. the quality of being scurvy. नीचता, क्षुद्रता, ओछापन ।*

**Scurvy**-स्कर्वि-*adj. t. n. mean, contemptible, a disease of blood. कुत्सित, नीच, एक प्रकार का रक्तरोग ।*

**Scut**-स्कट-*n. a short tail of certain animals. कुछ पशुओं (यथा-खरहा, हरिण इत्यादि) की छोटी दुम ।*

**Scutage**-स्क्यू-टेंज-*n. money paid for personal services. किसी मनुष्य की सेवा करने का पुरस्कार ।*

**Scutal**-स्क्यू-ट-ल्-*adj. of the kneecap. घुटने की चक्की का ।*

**Scutate**-स्क्यू-टेंड-*adj. of the form of a shield. ढाल की आकृति का ।*

**Scutch**-स्कच्-*v. t. to dress fibres by*

beating, to whip slightly. (सन-पडुआ इत्यादि को) पीटकर रेशा ढलवाना, धीरे से चमोटी मारना; **Scutcher** (-अर्)-*n. one who scutches. चाबुक से धीरे से पीटनेवाला व्यक्ति ।*

**Scutcheon**-स्कच्यन्-*n. cover of a keyhole, name-plate. ताले का मुखपान, नाम खोदने या लिखने का धातु का पत्र ।*

**Scutellated**-स्क्यूट-लेटेंड, **Scutellar** (-लर्)-*adj. of the form of a small shield. छोटी ढाल के आकार का; Scutellation (-ले'-शन्)-n. construction in the form of a shield. इस आकार की रचना ।*

**Scutellum**-स्क्यू-टेलम्-*n. (pl. Scutella.) a small shield. छोटी ढाल*

**Scutiform**-स्क्यू-टि-फॉर्म-*adj. having the form of a shield. ढाल के आकार का ।*

**Scuttle**-स्क-टल्-*n. a shallow basket, a hatch-way, a small opening with lid in the roof of a house, hurried gait. हेंचिया, भेंगीठी, छत पर का ढकनेदार छेद, तीव्र गति; -v. t. to pierce holes in the bottom of a ship, to run away. जहाज में (डुबाने के लिए) छेद करना, दौड़ या भाग जाना ।*

**Scutum**-स्क्यू-टम्-*n. (pl. Scuta.) a shield-like plate in certain animals, the knee-pan. कटुआ, मगर इत्यादि प्राणियों के शरीर की ढाल की आकृति की उपरी त्वचा, घुटने की चक्की ।*

**Scylla**-सि-ल-ऑ-*n. a mythological six-beaded monster. एक पौराणिक छः मस्तक का दैत्य ।*

**Scyphus**-साइ-फस-*n. (pl. Scyphi.) a kind of handled drinking-cup. एक प्रकार का मूठ-दार प्याला ।*

**Scythe**-साइथ-*n. an instrument with a curved blade used for mowing and reaping. खेत या घास काटने की हँसिया; -v. t. to cut grass with a scythe. हँसुआ से घास काटना; Scythed (-इ)-adj. mowed with a scythe. हँसुआ से काटा हुआ ।*

**Sdeath**-स्डेथ-*interj. expressing surprise or anger. आश्चर्य या क्रोधसूचक अव्यय ।*

**Sea**-सी-*n. the large expanse of salt water covering the greater part of the earth's surface, the ocean, a large wave of the sea. समुद्र, सागर, समुद्र की बड़ी लहर; Sea-ape (-ऐप्)-n. sea-otter. समुद्री सुरेंस; Seabat (-बीट)-n. a kind of flying fish. एक प्रकार की उड़नेवाली मछली; Sea-bear (-बीअर्)-n. polar bear. ध्रुवीय भालू; Sea-beaten (-बी-टन्)*

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

*-adj.* beaten by sea waves. समुद्र की लहरों से टकराया हुआ; **Sea-bird** (-बर्ड) *-n.* a bird of the sea. समुद्री चिड़िया; **Sea-board** (-बोर्ड) *-n.* the seashore. समुद्र-तट; **Sea-boat** (-बोट) *-n.* a boat that sails on the sea. समुद्र में चलनेवाली नाव; **Sea-born** (-बॉर्न) *-adj.* born on the sea. समुद्र पर उत्पन्न; **Sea-borne** (-बोर्न) *-adj.* carried on the sea. समुद्र तल पर लाया हुआ; **Sea-breeze** (-मीज़) *-n.* a breeze blowing towards land. सागरीय समीर; **Sea-calf** (-काक) *-n.* seal. सुईस मछली; **Sea-captain** (-कैप्टेन) *-n.* the captain of a ship. जहाज का कप्तान; **Sea-card** (-कार्ड) *-n.* the card of the mariner's compass. जहाज के कुतुबनुमा का कार्ड; **Sea-coal** (-कोल) *-n.* coal brought by sea. समुद्र से लाया हुआ पथर का कोयला; **Sea-coast** (-कोस्ट) *-n.* the shore of the sea. समुद्रतट, समुद्र का किनारा; **Sea-cob** (-कॉब) *-n.* sea-gull. समुद्री चिड़िया; **Sea-cow** (-काउ) *-n.* walrus. दरियाई घोड़ा; **Sea-craft** (-क्राफ्ट) *-n.* seamanship. नाविकविद्या; **Sea-dog** (-डॉग) an old sailor. बुढ़ नाविक, बूढ़ा मल्लाह; **Seadragon** (-ड्री-गॉन्) *-n.* a marine monster. समुद्री दैत्य; **Seafarer** (-फ़ैयरर) *-n.* a traveller by sea, a sailor. समुद्र-यात्रा करनेवाला, मल्लाह; **Seafaring** (-इङ्ग) *-adj.* & *n.* travelling by sea, profession of a seaman. समुद्र-यात्रा करनेवाला, मल्लाह का पेशा; **Sea-fight** (-फ़ाइट) *-n.* naval fight. समुद्री युद्ध; **Sea-fish** (-फ़िश) *-n.* a fish that lives in the sea. समुद्री मछली; **Sea-front** (-फ़्रन्ट) *-n.* a building which faces the sea. समुद्र के किनारे की इमारत; **Sea-girt** (-गर्ट) *-adj.* surrounded by the sea. समुद्र से घिरा हुआ; **Sea-going** (-गो-इङ्ग) *-adj.* sailing on deep sea. गहरे समुद्र पर यात्रा करनेवाला; **Sea-green** (-ग्रीन) *-n.* faint blue colour. हल्का नीला रंग; **Sea-hog** (-हाग) *-n.* a porpoise. सुईस; **Sea-horse** (-हॉर्स) *-n.* the hippopotamus. दरियाई घोड़ा; **Sea-level** (-ले-वेल) *-n.* the level or surface of the sea, generally the mean level between high and low water. समुद्र का धरातल; **Sea-line** (-लाइन) *-n.* the horizon. क्षितिज; **Seaman** (-मीन्) *-n.* a sailor. मल्लाह; **Seamanship** (-मीन्-शिप्) *-n.* the work of a sailor. मल्लाह का काम; **Sea-monster** (-मॉन्-स्टर्) *-n.* a horrible strange animal of the sea. समुद्र का बिलक्षण पशु; **Sea-ooze** (-ऊज़) *-n.* soft mud under the sea. समुद्र के तल की मुलायम मिट्टी; **Sea-**

**piece** (-पीस) *-n.* a picture of the sea. समुद्र का चित्र; **Seaplane** (-सेप्लेन) *-n.* an aeroplane constructed to rise from the surface of water. जल पर दीड़कर उड़नेवाला हवाई जहाज; **Seaport** (-पोर्ट) *-n.* a harbour. बन्दरगाह; **Searisk** (-रिस्क) *-n.* hazard of injury at sea. समुद्री बीमा; **sea-room** (-रूम) ample space for a vessel to move in the sea. जहाज को सुरक्षित समुद्र में चलने के लिए पर्याप्त स्थान; **Sea-rover** (-रोवर) *-n.* a pirate. समुद्री डाकू; **Sea-scape** (-स्कैप) *-n.* sea-piece. समुद्र का दृश्य; **Sea-shore** (-शोर) *-n.* the land adjacent to the sea coast. समुद्र-तट; **Seasick** (-सिक) *-adj.* suffering from seasickness, weary of sea-travel. जहाज पर चलने की मचली से पीड़ित, समुद्र यात्रा से क्लान्त (थका हुआ); **Sea-side** (-साइड) *-n.* land adjoining the sea. समुद्र-तट; **Sea-wall** (-वॉल) *-n.* an embankment to check the sea. समुद्र को रोकने की दीवार; **Seaward** (-वर्ड) *-adj.* (also **Seawards**.) towards the seashore. समुद्र-तट की ओर; **Seaworthy** (-वार्ड) *-adj.* in a fit state to be put to sea. समुद्र में चलने योग्य (जहाज); **Mistress of the seas** (the chief naval power.) प्रधान नौसेना शक्ति; **On the sea** (in a ship.) जहाज पर; **On the high seas** (in the open sea.) खुले समुद्र पर; **Sea of blood** (great slaughter.) खूनखराबा; **Sea of trouble** (a great many troubles.) आपत्ति-सागर; **Sea of worldly existence** (worldly ocean.) भवसागर।

**Seal**-सील *-n.* an aquatic flesh-eating mammal, an impression attached to a document, a similar impression made on paper, significant mark. मांसाहारी समुद्री स्तनधारी जन्तु, किसी प्रतीकापत्र पर लगाई गई आप या मुहर, विशिष्ट चिह्न, मुहर, मुद्रा; *-v. t.* to stamp with seal, to keep shut, मुहर या छापा लगाना, बन्द करना; **His lips are sealed** (he must not speak.) उसका मुँह बन्द है; **To seal up** (to shut up.) बन्द कर देना।

**Sealed**-सील *-adj.* certified by a seal. मुहर लगी हुई।

**Scaler**-सीलर *-n.* a sealing ship, seal-maker. सील मछली का शिकार करनेवाला जहाज, मुहर बनानेवाला।

**Sealery**-सीलरि *-n.* a seal-fishing station. सील मछली का शिकार करने का स्थान।

**Sealing**-सीलिंग *-n.* the act of affixing a seal. मुहर करने का काम; **Sealing-wax**

(-बॉक्स) -*n.* a resinous composition for receiving impressions. मुहर करने की लाह की छड़ी।

**Seam**-सीम्-*n.* the joining line of two pieces of cloth, a scar, line of separation. सन्धि, सियन, कोंक:-*v. t.* to sew, to unite, to scar. सीना, जोड़ना, चिह्न डालना; **Seam-lace** (a lace for sewing upon.) टॉकने की लेस; **Seamless** (-लेस्) -*adj.* having no seam. बिना सियन का; **Seamster** (-स्टर्)-*n.* one who sews. सीनेवाला, दर्जी; **Seamstress** (-स्टेस्)-*n.* *fem.* a needle-woman. सीनेवाली स्त्री, दर्जिन; **Seamy** (-इ)-*adj.* containing seams. सन्धि-युक्त, जोड़दार।

**Seance**-से'-आन्स-*n.* sitting or session of a deliberative body, spiritual meeting. सभा (मण्डली), आध्यात्मिक विषय की सभा।

**Scar**-सिम्-*adj.* dried up, withered. मुझाया हुआ, खरा:-*v. t.* to wither, to scorch, to dry up, to make insensible. सुखाना, मुझाना, झुलसाना, अचेत करना; **Scared** (-इ)-*adj.* dried up. कड़ा किया हुआ।

**Search**-सर्च्-*n.* examination, prompt finding, inquiry. परीक्षा, जाँच, खोज:-*v. t. & i.* to seek out, to look for, to probe, to put to test to inquire after. अन्वेषण करना, अनुसन्धान करना, खोजना, ढूँढ़ना, पता लगाना, परीक्षा करना; **To search into** (to examine.) परीक्षा करना; **To search out** (to investigate.) जाँच पड़ताल करना; **Searchable** (-ऐबल) -*adj.* able to be searched. खोजने योग्य; **Searcher** (-अर्)-*n.* one who makes search. निरीक्षक, खोजनेवाला; **Searchful**, **Searching** (-इंग) -*adj. & n.* penetrating, investigating, examination, close enquiry. सूक्ष्म अन्वेषण का, अनुसन्धान या परीक्षा; **Searchingly** (-लि)-*adv.* in a searching manner. ढूँढ़ते हुए; **Searchingness** (-नेस्)-*n.* the quality of being searching. अनुसन्धान; **Searchless** (-लेस्) -*adj.* unsearchable, inscrutable. बिना अनुसन्धान का; **Search-light** (-लाइट)-*n.* an apparatus for projecting a strong light over long distances. बिजली की बड़ी तेज रोशनी का लम्प जिसका प्रयोग कर दूर की वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है।

**Search-party**-सर्च्-पार्टी-*n.* a party which makes investigations. किसी वस्तु या मनुष्य की खोज में जानेवाली मण्डली; **Search-warrant** (-वॉरन्ट)-*n.* a warrant authorizing search of stolen property. धर तलाशी का वारंट।

**Scar-cloth**-सिम्-क्लोथ-*n.* a cloth used to cover a sore. घाव पर बाँधने का कपड़ा।

**Scared**-सिम्-इ-*adj.* hardened. कड़ा किया हुआ।

**Season**-सीज़न-*n.* suitable opportunity, time of plenty, period of indefinite length, one of the four divisions of the year. उचित अवसर, समृद्ध-काल, अनिश्चित अवधि का काल, ऋतु, मौसम:-*v. t.* to accustom, to mature, to give zest to, to imbue, to flavour. अभ्यस्त करना, परिपक्व करना, मधुर बनाना, तर करना, स्वादिष्ट बनाना; **Auspicious season** (lucky time.) शुभ मुहूर्त; **In season** (opportune.) अच्छी अवस्था में; **In season and out of season** (at all times.) सब काल में; **Out of season** (in bad time.) अकाल में; **Season ticket** (a ticket issued at reduced rates, during holidays &c.) रेलवे द्वाबार्ड का कुछ समय के लिए सस्ते दर पर टिकट।

**Seasonable**-सीज़नेबल-*adj.* opportune. उचित समय पर होनेवाला; **Seasonableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being seasonable. काल की उचित अवस्था; **Seasonably** (-लि)-*adj.* in a seasonable manner. यथाकाल, काल के अनुसार; **Seasonal** (-अल)-*adj.* pertaining to a season. ऋतु सम्बन्धी; **Seasoned** (-इ)-*adj.* accustomed. कालानुसार, समयोचित, ऋतु के अनुसार; **Seasoner** (-अर्)-*n.* that which gives relish to food. भोजन-सामग्री को स्वादिष्ट बनानेवाला; **Seasoning** (-इंग)-*adj.* anything added in food to increase enjoyment. खाना स्वादिष्ट बनानेवाला पदार्थ; **Seasonless** (-लेस्)-*adj.* without proper time. बिना अवसर का; **Seasonally** (-अलि)-*adv.* in season. ऋतु में, यथाकाल।

**Seat**-सीट-*n.* a thing to sit on, a chair, bench &c., occupation of a seat, station, throne, abode, residence, situation, part of a machine which supports another part, site, posture, abiding place. बठने का आसन, पीठिका, कुर्सी, बेंच, सिंहासन, घर, वासस्थान, रहने का स्थान; स्थिति, किसी यन्त्र का भाग, अवस्थान, आसन, -*v. t.* to place on a seat, to settle, to establish, to fix, to set firm in a place. आसन पर बैठना, स्थापित करना, स्थिर करना, नियुक्त करना।

**Seated**-सीट-इ-*adj.* placed on a seat. बैठा हुआ; **Seat of justice**. धर्मासन, न्याय-पीठ।

**Sebaceous**-सि-बे'-शस-*adj.* of fat, made of tallow. चर्बी का, चर्बी का बना हुआ।

**Sebiferous**-सिबिफरस-*adj.* producing matter like fat. चर्बी के समान द्रव्य उत्पन्न करनेवाला ।  
**Secant**-सी'-कन्ट-*adj.* cutting. काटनेवाला; - *n.* the radius of a circle produced to meet a tangent. अर्धव्यास जो बढ़कर दूसरी रेखा में मिलता है, कोटिज्या, छेदन रेखा ।  
**Secateur**-सेकैटर-*n.* a pair of pruning scissors. कतरनी, छोटने की कैची ।  
**Seccotine**-सेकैटीन्-*n.* a kind of liquid glue. एक प्रकार का सरेस; - *v. t.* to apply this glue to something. किसी पदार्थ पर यह सरेस लगाना ।  
**Secede**-सिसीद्-*v. t.* to withdraw from membership. किसी मण्डली से हटना; **Seceder** (-अर्)-*n.* one who secedes. त्यागने (अलग होने) वाला ।  
**Secern**-सि-सर्न-*v. i. & t.* to secrete, to separate. रसना, बहना, अलगाना; **Secernment** (-सेन्ट)-*adj.* secreting. रसने या बहनेवाला; **Secernment** (-सेन्ट)-*n.* a secretory duct. रसनेवाली नली ।  
**Secession**-सिसेशन्-*n.* the act of seceding. अपगमन, धर्मत्याग; **Secessionist** (-इस्ट)-*n.* a seceder. धर्मत्याग करनेवाला ।  
**Seclude**-सिक्लूद्-*v. t.* to separate from society, to keep aloof. समूह से अलगाना, पृथक् करना, अलग रखना ।  
**Secluded**-सिक्लूडेड-*adj.* separated from society. निर्जन, एकान्त, अकेला; **Secludedly** (-ल्लि)-*adv.* in a secluded manner. निर्जनता में; **Secludedness** (-नेस)-*n.* seclusion from society. समाज से अलगव, एकान्तता ।  
**Seclusion**-सिक्लूजन्-*n.* privacy, retirement. एकान्तता, निर्जनता; **Seclusionist** (-इस्ट)-*n.* one who passes a lonely life. अकेला रहनेवाला; **Seclusive** (-सिक्लू)-*adj.* that which secludes. छिपानेवाला ।  
**Second**-सेकन्ड-*adj.* next after first. दूसरा; -*n.* one who follows another, additional, a supporter, next in place, rank or time, the sixtieth part of a minute. पीछा करनेवाला, द्वितीय, दूसरा, मिनट का साठवां भाग; - *v. t.* to follow, to support, to encourage. अनुमोदन करना, सहारा देना, साहस देना; **Second floor** (the floor above the ground floor.) घर इत्यादि का दूसरा खण्ड; **Second nature** (acquired tendency, habit.) अभ्यास, आदत; - *gram.* **Second person** (व्याकरण में) मध्यम पुरुष; **Second to none** (surpassed by none.) अद्वितीय, अपूर्व; **Second teeth** (teeth of adults.)

दूध के दाँत टूटने पर निकलनेवाले स्थायी दाँत ; **Secondarily** (-रि-लि)-*adv.* in a secondary manner. अप्रधान रूप में; **Secondariness** (-नेस)-*n.* the state of being secondary. अप्रधानता; **Secondary** (-रि)-*adj.* next in importance, subordinate, supplementary, inferior in rank. दूसरे क्रम का, सहकारी, अप्रधान, अनुस्यू; -*n.* a subordinate. सहायक; **Secondary education** (advanced education.) उच्च कोटि की स्कूली पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा ।  
**Seconder**-सेकन्डर्-*n.* one who supports a resolution. समा में किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करनेवाला ।  
**Second-hand**-सेकन्ड-होन्ड-*adj.* not new, used by another, hearsay, the hand that marks the seconds on a watch or clock. पुराना, दूसरे का भांगा हुआ, कल्पित, घड़ी की सबसे छोटी सूई; **Second-hand evidence**. दूसरे से सुनी हुई गवाही ।  
**Secondly**-सेकन्ड-लि-*adv.* in the second place. दुबारा ।  
**Second-rate**-सेकन्ड-रेट-*adj.* of inferior quality. मध्यम, सामान्य ।  
**Seconds**-सेकन्ड्स-*n.* coarse flour. मोटा आटा ।  
**Secrecy**-सी'-के-सि-*n.* (*pl.* Secrecies.) concealment, privacy, seclusion. गुप्तता, एकान्तता, रहस्य ।  
**Secret**-सी-केट-*adj.* kept private, concealed, not revealed, not exposed to view. गुप्त, छिपा हुआ, अप्रकाशित; -*n.* something concealed. गोप्य भेद, रहस्य ; **In secret** (in private.) एकान्त में; **Open secret** (a secret exposed to those concerned.) सम्बन्धित लोगों पर प्रकट भेद; **Secret counsel** (private information.) गुप्त मन्त्रणा ।  
**Secretarial**-सेक्रेटिअरिअल-*adj.* pertaining to a secretary. मन्त्री-सम्बन्धी ।  
**Secretariate**-सेक्रेटिअरिअट-*n.* the secretary's department. मंत्री का कार्यालय ।  
**Secretary**-सेक्रेटरी-*n.* (*pl.* Secretaries.) a person employed by another to help him in correspondence, an official appointed for keeping records and dealing with business. मंत्री (लेखक), किसी कार्य का अधिकारी; **Secretary of State**. राज्य का प्रधान मन्त्री; **Under secretary** (one who assists a secretary.) मन्त्री का सहायक; **Secretaryship** (-शिप्)-*n.* the post of secretary. मन्त्री का पद ।  
**Secrete**-सि-क्रीट'-*v. i.* to conceal or hide, to produce by secretion, to separate the

circulating fluids of the body. छिपाना, शरीर के रस को उत्पन्न करना या अलगाना।

**Secretion**-सि-की'-शन-*n.* the act of secreting, that which is secreted. स्राव, शरीर से निकला हुआ रस या मल; **Secretional** (-अल)-*adj.* pertaining to secretion. स्राव-सम्बन्धी; **Secretionary** (-अरि)-*adj.* adapted for secretion. स्राव लाने योग्य।

**Secretitious**-सि-की-टिशस-*adj.* separated by secretion. स्राव द्वारा अलगया हुआ।

**Secretive**-सि-की'-टिव-*adj.* keeping secret, performing secretion. रहस्य रखनेवाला, शरीर के मल को निकालनेवाला; **Secretively** (-लि)-*adv.* not exposing secrets. रहस्य का भेद न करते हुए; **Secretiveness** (-नेस)-*n.* quality of being secretive. निवृत्तता।

**Secretly**-सी-क्वेट'-लि-*adv.* in a secret manner. गुप्त रूप से।

**Secretor**-सिक्रीटर-*n.* that which secretes. स्राव करनेवाला; **Secretory** (-इ)-*adj.* pertaining to secretion. स्राव-सम्बन्धी।

**Sect**-सेक्ट-*n.* a religious party or faction. पंथ, मत, सम्प्रदाय।

**Sectarial**-सेक्ट-ऐ'-रिअल-*adj.* distinctive of a sect. संप्रदाय-सम्बन्धी; **Sectarial mark** (symbol of a sect on the forehead.) साम्प्रदायिक तिलक या चिन्ह।

**Sectarian**-सेक्ट-ऐ'-रिअन-*adj.* *c.* *n.* pertaining to a peculiar sect, one of a sect. विशेष पंथ का, साम्प्रदायिक; **Sectarianism** (-इज्म)-*n.* sectarian tendency. किसी पंथ के अनुसरण की भावना; **Sectarianize** (-आइज्)-*v. t.* to affect with sectarianism. किसी पंथ का अनुयायी बनना।

**Sectary**-सेक्टरी-*n.* the member of a sect. किसी सम्प्रदाय का अनुयायी।

**Sectile**-सेक्टाइल (-टि)-ल-*adj.* capable of being cut. काटने योग्य।

**Section**-सेक्शन-*n.* the part cut off from a thing, the part of a structure, a distinct portion, subdivision of a book, part of a community. भाग, खण्ड, पुस्तक का परिच्छेद (प्रकरण, काण्ड), किसी सम्प्रदाय का भाग; *-v. t.* to part off, to cut off. काटना, तराशना; **Section mark** (a sign used as a reference mark.) प्रकरण का चिन्ह, (§) ऐसा चिन्ह।

**Sectional**-सेक्शनल-*adj.* pertaining to a section. खण्ड-सम्बन्धी; **Sectionalism**-*n.* class spirit. वर्गवाद; **Sectionally** (-लि)-*adv.* in a sectional manner. खण्ड के रूप में।

**Sector**-सेक्टर-*n.* a plane figure bounded by two radii of a circle, a mathematical instrument. वृत्तखण्ड, रेखागणित का एक यन्त्र; **Sectoral** (-अल)-*adj.* pertaining to a sector. खण्डवृत्त-सम्बन्धी।

**Sectorial**-सेक्टोरिअल-*n.* *c.* *adj.* cutting teeth of carnivorous animals meant for cutting. मांसभक्षी पशुओं के काटने के दाँत, कर्तनकारी।

**Secular**-सेक्युलर-*adj.* lasting for ages, coming once in a century, worldly, temporal. अनन्त, सौ वर्ष में एक बार होनेवाला, लौकिक; *n.* religious touch. धार्मिक सत्व।

**Secularism**-सेक्युलिज्म-*n.* secularity. व्यावहारिक वृत्ति।

**Secularist**-सेक्युलिस्ट-*n.* one who disbelieves in traditional theology. प्रपंची मनुष्य।

**Secularity**-सेक्युलिटी-*n.* worldliness. (प्रपंच) व्यावहारिकता।

**Secularize**-सेक्युलाइज्-*v. t.* to make secular. लौकिक कार्य में लगाना।

**Secularly**-सेक्युलरि-*adv.* in a secular manner. व्यावहारिक रीति से।

**Secularness**-सेक्युलर-नेस-*n.* the quality of being secular. लौकिकता।

**Secund**-सि'-कन्ड-*adj.* arranged on one side only. एक ही ओर लगाया हुआ; **Secundly** (-लि)-*adv.* in a second manner. एक ही ओर लगे हुए रूप में।

**Secundus**-सि-कन्डस-*adj.* second of the same name. एक ही नाम का दूसरा मनुष्य।

**Securable**-सिक्योरिबल-*adj.* able to be secured. दृढ़ करने योग्य।

**Secure**-सिक्योर-*adj.* (*comp.* **Securer**, *sup.* **Securest**) untroubled by care or anxiety, free from apprehension, reliable, firmly fastened, safe against. निश्चित, निर्भय, निःशंक निर्विघ्न, सुरक्षित; *-v. t.* to make safe against loss or free from danger, to guarantee, to obtain, to fasten. रक्षा करना, भय से निवृत्त करना, वीमा करना, प्राप्त करना, बसकर बाँधना; **Securely** (-लि)-*adv.* in a secure manner. सुरक्षित रूप से; **Secureness** (-नेस)-*n.* the quality of being secure. सुरक्षित अवस्था; **Securer** (-अर्)-*n.* he, who or that which secures. रक्षा करनेवाला।

**Securiform**-सि-क्यूरि-फॉर्म-*adj.* of the shape of an axe. कुठार के आकार का।

**Securite**-सिक्युराइट-*n.* an explosive used in mines. खानों में उपयोग करने की एक प्रकार की बारूद।



**Security-सि-क्यू-रि-टि** - *n.* (*pl.* **Securities.) a thing that guards, freedom from danger, safety, confidence, pledge for the fulfilment of an undertaking, surety. रक्षक वस्तु, संकट से छुटकारा, रक्षा, निर्भयता, वचाव, आश्रय, प्रतिभू, जामिन ।**

**Sedan-सिडीन्** - *n.* (also **Sedan-chair**.) a portable chair used as a carriage for conveying a person. डोली, पालकी, तामजान ।

**Sedate-सि-डेट** - *adj.* tranquil, calm, sober. गम्भीर, शान्त, अचञ्चल; **Sedately** (-लि) - *adv.* in a sedate manner. शान्ति से; **Sedateness** (-नेस) - *n.* tranquillity. निर्ममत्व, शान्ति; **Sedative** (-इव्) - *n.* & *adj.* a soothing medicine, soothing. शान्ति देनेवाली औषध, शान्तिकर ।

**Sedent-सी-डेन्ट** - *adj.* quiet, inactive. शान्त, अचञ्चल; **Sedentary** (-अरि) - *adj.* sitting, accustomed to much sitting. गतिहीन, अधिक बैठनेवाला ।

**Sedentarily-सी-डेन्-टरि-लि** - *adv.* in a sedentary manner. बिना उद्योग के, बैठे हुए रूप में; **Sedentariness** (-नेस) - *n.* the state of being sedentary. गतिहीनता, निरुद्योगिता ।

**Sedge-सेज** - *n.* a kind of marshy plant, a kind of bird. दलदल का एक पौधा, एक प्रकार का पक्षी; **Sedgy** (-इ) - *adj.* marshy. दलदली ।

**Sediment-से-डि-मेन्ट** - *n.* matter which settles at the bottom of a liquid, dregs. मल, कीट, तलछट; **Sedimental** (-अल) , **Sedimentary** (-अरि) - *adjs.* pertaining to sediment. तलछट सम्बन्धी; **Sedimentation** (-शन्) - *n.* deposition of sediment. तलछट का जमना ।

**Sedition-सिडिशन** - *n.* the raising of agitation against a state, conduct or speech tending to breach of public peace. राजद्रोह, संक्षोभ, विद्रोह; **Seditionary** (-अरि) - *n.* one who incites sedition. विद्रोह करने के लिये उसकानेवाला मनुष्य ।

**Seditious-सिडिशस** - *adj.* pertaining to sedition. राजद्रोही, विप्लवकारी; **Seditiously** (-लि) - *adv.* in a seditious manner. संक्षोभ से, विप्लव से; **Seditiousness** (-नेस) - *n.* the quality of being seditious. प्रजाक्षोभ, विप्लव ।

**Seduce-सि-ड्यूस** - *v. t.* to lead astray, to lead into crime, to persuade a woman for breach of chastity, to deceive. बहकाना, छलना, स्त्री को पाप करने को प्रवृत्त करना, सतीत्व भ्रष्ट करना; **Seducement** (-मेन्ट) - *n.* the act of seducing. बंचना, सतीत्वनाश; **Seducer** (-अर्) - *n.* one who seduces. मोहक,

दूषित करनेवाला, सतीत्व नष्ट करनेवाला ।

**Seducible-सि-ड्यूसिबल** - *adj.* able to be seduced. छलने योग्य ।

**Seducingly-सि-ड्यूस-इंग्लि** - *adv.* in a seducing manner. दूषित करते हुए ।

**Seduction-सिडक्शन** - *n.* the act of seducing, tempting to an evil action. सतीत्व-हरण प्रलोभन, बंचना, दुष्प्रेरणा ।

**Seductive-सिडक्टिव** - *adj.* tending to lead astray. फुसलानेवाला; **Seductively** (-लि) - *adv.* in a seductive manner. फुसलाते हुए; **Seductiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being seductive. प्रलोभन कारिता ।

**Sedulity-से-ड्यूसि-टि** - *n.* the quality of being sedulous. परिश्रम, प्रयत्न ।

**Sedulous-से-ड्यूसलस** - *adj.* diligent, laborious, persevering. उद्योगी, परिश्रमी, कार्य में स्थिरता से लगा हुआ; **Sedulously** (-लि) - *adv.* laboriously. परिश्रम से; **Sedulousness** (-नेस) - *n.* the state of being diligent. कार्य संलग्नता ।

**See-सी** - *v. i.* & *t.* (*p. t.* **Saw**, *p. p.* **Seen**) to discern objects with eyes, to perceive, to look, to discover, to consider, to visit, to examine, to understand. दर्शन करना, देखना, निरीक्षण करना, अन्वेषण करना, पता लगाना, विचारना, भेंट करना, परीक्षा करना, समझना; *n.* jurisdiction of a bishop, धर्माध्यक्ष का अधिकार; **I see** (**I think**.) मैं सोचता हूँ; **To see after** (to take care of.) संभालना; **To see good** (to consider right.) भला विचारना; **To see into** (to reflect.) विचार करना; **To see life** (to experience.) अनुभव प्राप्त करना; **To see off** (to accompany at one's departure.) विदाई के समय साथ रहना; **To see one's way to** (to manage.) प्रबन्ध करना; **To see the back** (to abandon.) त्याग देना; **To see the light** (to be born.) उत्पन्न होना, जन्म लेना; **To see visions** (to become a sage.) ऋषि बनना; **To see with one's eyes** (to make clear.) प्रत्यक्ष करना ।

**Seed-सीह** - *n.* germ, unit of reproduction, offspring, semen, prime cause, origin, race, beginning, first principle. भंजुर, बीज, संतति, सन्तान, शुक, मुख्य कारण, मूल, जाति, वंश, प्रारम्भ, प्रथम सिद्धान्त; - *v. i.* & *t.* to sprinkle with seed. बीज बोना; **Seedbed** (-बेड) - *n.* a ground prepared for sowing seeds. बीज बोने के लिए तयार की हुई भूमि, बँहड़वर; **Seed-box** (-बॉक्स), **Seed-bud** (-बुड) - *n.* the germ of a fruit. फल का भंजुर;

**Seed-cake** (-कैक) - *n.* a sweet cake containing caraway seeds. अजवाइन मिली मीठी टिकिया; **Seed coat** (-कोट) - *n.* the outer coat of a seed. बीज का आवरण, बीज का छिलका; **Seedcorn** (-कॉर्न) - *n.* corn reserved for seed. बीज बोने के लिए सुरक्षित अन्न; **Seeded** (-ऐड) - *adj.* full of seeds. बीजों से पूर्ण; **Seeder** (-अर्) - *n.* a seed-drill बीज बोने का यन्त्र।

**Seedily**-सीड'-इ-लि-*adv.* shabbily. बीज-पूर्णता से।

**Seediness**-सीड'-इ-नेस'-*n.* the state of being seedy. बीज-पूर्णता; **Seed-leaf** (-लीफ) - *n.* the first leaf of a seed. बोये हुए बीज की पहली पत्ती; **Seedless** (-लस) - *adj.* without seeds. निर्वीज, बिना बीये का; **Seedling** (-लिङ्ग) - *n.* the plant raised from a seed, a young plant. बीज से उत्पन्न किया हुआ पौधा, छोटा कोमल पौधा; **Seedsman** (-ज'-मीन्) - *n.* a seed-seller. बीज-विक्रेता; **Seed-pearl** (-पर्ल) - *n.* a small pearl. छोटा मोता; **Seed-plot** (-प्लॉट) - *n.* nursery ground. बहिन डालने की भूमि।

**Seed-time**-सीड'-टाइम् - *n.* sowing season. बोने का समय; **Seed-vessel** (-वैसल) - *n.* the pericarp. बीज का कोप; **Seed-wool** (-वूल्) - *n.* raw cotton. कपास, बिनाले समेत रुई।

**Seedy**-सी-डि - *adj.* full of seeds, having the taste of seeds, worn out, out of sorts, shabby. बीजपूर्ण, बीज भरा हुआ, बीज के स्वाद-वाला, फटा पुराना, थका हुआ, अस्वस्थ, गंदा।

**Seek**-सीक - *v. t.* & *i.* ( *p. t.* Sought सॉट ) to make an inquiry for, to endeavour to do, to ask for, to pursue, to aim at. खोजना, प्रयत्न करना, अनुसरण करना, प्रार्थना करना, इच्छा करना; **To seek out** ( to single out. ) अलगाना; **To seek through** ( to make inquiry. ) खोज निकालना।

**Seeker**-सीकर् - *n.* one who investigates. खोजनेवाला।

**Seel**-सील - *v. t.* to shut or close the eyes, to hoodwink. आँख बन्द करना, कनखी से सैन मारना।

**Seem**-सीम् - *v. t.* to have the appearance of, to appear to be true. मालूम होना, जान पड़ना; **It seems to me** ( it appears to me. ) मैं समझता हूँ; **Seemer** (-अर्) - *n.* one who has a semblance. आकृतिकार; **Seeming** (-इङ्ग) - *adj.* having the appearance of. दिखावटी;

**Seemingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in appearance. कृत्रिम रूप से, दिखाव में; **Seemingness** (-इङ्ग-नेस) - *n.* plausibility. सुन्दर आकृति; **Seemliness** (-लि-नेस) - *n.* grace, fitness, propriety. सुन्दरता, योग्यता; **Seemly** (-लि) - *adj.* decent, becoming. विनीत, उचित, उपपन्न।

**Seen**-सीन् - *p. p.* of see. देखा हुआ।

**Seer**-सीअर - *n.* a person who sees visions, a prophet. भविष्यदर्शी, सिद्ध पुरुष; **Seership** (-शिप्) - *n.* the rank of a seer. सिद्ध पुरुष का पद।

**Seesaw**-सी'-सॉ - *n.* a game in which two children at each end of a board fixed on a pivot alternately move up and down.



Seesaw.

लड़कों का झूला, ढेंकुल  
- *v. t.* ( *p. t.* Seesawed. ) to move with a reciprocating motion. ऊपर-नीचे होना, ढेंकुल पर खेलना - *adv.* up and down. ऊपर-नीचे।

**Seethe**-सीड' - *v. t.* & *i.* ( *p. t.* Scathed, Sod. *p. p.* Seethed, Soddenn. ) to cook by boiling, to be agitated. क्वाथ बनाना ( उबालना ), उत्तेजित होना।

**Seether**-सीड' - अर् - *n.* a pot for boiling. किसी वस्तु को उबालने का पात्र।

**Segment** - सेग्मेंट - *n.* a part cut off from something, a part cut off from a figure by a line. भाग ( खण्ड ), वृत्तखण्ड; - *v. t.* to divide into segments. खण्ड या टुकड़ा करना; **Segmental** (-अल्ल) - *adj.* pertaining to a segment. वृत्त-खण्ड से संबंधित; **Segmentally** (-अलि) - *adv.* in the form of a segment. वृत्त-खण्ड के आकार में; **Segmentary** (-अरि) - *adj.* segmental. वृत्त-खण्ड का।

**Segmentation**-सेग्-मेंट'-टै'-शन् - *n.* a dividing into segments. खण्डकरण।

**Segregate**-सेग्-ग्रेट - *v. t.* to isolate, to separate from others. पृथक् करना, अलगाना; - *adj.* separate. पृथक्, अलग।

**Segregation**-सेग्-ग्रे-शन् - *n.* a separation. वियोग, अलगाव।

**Segregative**-सेग्-ग्रे-टिव - *adj.* separating. अलग करनेवाला।

**Seidlitz-powder**-सेड'-लिटज़-पाउ-डर् - *n.* an effervescent laxative powder. उफननेवाली एक रेचक औषधि।

**Seigneur-सेन्यूर, Seigneur-से** 'निर्भर'-*ns.* a lord, a title of respect. स्वामी, महाशय, आदर की पदवी।

**Seigniorial-सेनिऑरिअल-adj.** pertaining to seignior. प्रभु या स्वामी का।

**Seigniorage-सेनिऑरिज-*n.*** royal prerogative. प्रभुत्व, बड़ा अधिकार।

**Seignior-से** 'निर्भर' - *n.* lordship. राजकीय सत्ता, प्रभुत्व।

**Seine-सेन-*n.*** a kind of fishing net. एक प्रकार का मछली पकड़ने का जाल; *v. t. & i.* to fish with a seine. ऐसे जाल से मछली पकड़ना।

**Seismal, Seismic-साइस्मल, (-मिक्)-*adjs.*** pertaining to earthquake. भूकम्प-सम्बन्धी।

**Seismo-साइस्म'-*pref.*** in the sense of "earthquake" "भूकम्प" अर्थ का उपसर्ग।

**Seismograph-साइस्मोग्रफ-*n.*** an apparatus for registering earthquakes. भूकम्प-सूचक यन्त्र; **Seismography (-इ)-*n.*** an account of earthquakes. भूकम्प का वर्णन।

**Seismologist-साइस्मोलॉजिस्ट-*n.*** one who is versed in seismology. भूकम्प-विज्ञान में निपुण।

**Seismology-साइस्मोलॉजी-*n.*** the science of earthquakes. भूकम्प-विषयक शास्त्र, भूकम्प-विज्ञान।

**Seismometer-साइस्मोमीटर-*n.*** an instrument for measuring the intensity of earthquakes. भूकम्प की प्रबलता को अङ्कित करने का यन्त्र।

**Seizable-सीजेबल-*adj.*** able to be seized. पकड़ने योग्य, जप्त करने योग्य।

**Seize-सीज-*v. t. & i.*** to take possession of by force, to catch, to confiscate, to attach. पकड़ना, धरना, छीन लेना, जप्त करना।

**Seizer-सीजर-*n.*** one who seizes. पकड़नेवाला।

**Seizin, Seisin-सीजिन्-*n.*** legal possession of a land. जमींदारी पर कानूनी अधिकार करण।

**Seizing-सीजिङ्ग-*n.*** act of catching. पकड़, अधिकार।

**Seizor-सीजर-*n.*** one who takes possession. हरण करनेवाला।

**Seizure-सीजर-*n.*** the act of seizing, sudden attack. पकड़, अचानक आक्रमण (रोग), धावा।

**Sejalous-सी-जु-गल-*adj.*** with six pairs of leaves. छ: जोड़ा पत्तियोंवाला।

**Sejunction-सीजंक्शन् - *n.*** separation. वियोग, अलगाव।

**Selah-सी'-ला-*n.*** a pause in the recitation of Psalms. बाइबिल के भजन गाने में विश्राम।

**Seldom-सेल्डम्-*adv.*** rarely, not often. कदा-चित्, बिरले ही।

**Select-सिलेक्ट'-*v. t.*** to choose as the best. कराना (छानना), चुनना; *adj.* preferable. उत्कृष्ट, चुना हुआ।

**Selected-सिलेक्टेड-*adj.*** chosen. चुना हुआ; **Selectedly (-लि)-*adv.*** with care in selection. चुनते हुए।

**Selection-सिलेक्शन्-*n.*** the act of selecting. सङ्कलन, चुनाव।

**Selective-सेलेक्टिव-*adj.*** capable of selection. चुनने योग्य; **Selectively (-लि)-*adv.*** in a selective manner. चुनते हुए।

**Selector-सिलेक्टर - *n.*** one who makes a selection from a number of things. बहुत-सी वस्तुओं में से चुननेवाला।

**Selenite-सेलेनाइट-*n.*** sulphate of lime in crystal form. (चन्द्रकान्त मणि में) दानेदार चूने का सल्फेट।

**Selenite-सिलीनाइट-*n.*** a supposed inhabitant of the Moon. कल्पित चन्द्रलोकावासी।

**Selenium-सि-ली'-नि-अम-*n.*** a non-metallic element similar to sulphur. गन्धक के प्रकार का एक अथातु द्रव्य।

**Seleno-सि-ली'-न'-*pref.*** in sense of 'moon'. 'चन्द्रमा' अर्थ का उपसर्ग; **Selenographer (-ग्रीफर)-*n.*** one who photographs the moon. चन्द्रमा का आलोकचित्र खींचनेवाला; **Selenography (-ग्रीफि)-*n.*** description of the moon. चन्द्रमा के वर्णन की विद्या; **Selenotropic (-ट्रोपिक)-*adj.*** turning towards the moon. चन्द्रमा की ओर झुकने या मुड़ने वाला।

**Self-सेल्फ-*n. (pl. Selves)*** a person's identity or individuality, one's own interest, sameness. निजी व्यक्तित्व, स्वयम्, अपनी निजी रूचि, अपना स्वार्थ, एकता; *adj.* same, own. अपना, निजी, वही; **Self-abandonment (-अ-बन्'-डन्-मेंट)-*n.*** disregard for one's self. आत्म-परित्याग;

**Self-abasement (-ओ-बेस्'-मेंट)-*n.*** abasement of one's self. अपना अपमान; **Self-absorbed (-ओब्-सॉर्ब्ड)-*adj.*** deep in thought. ध्यान में लीन; **Self-abuse (-ऑ-ब्यूस्)-*n.*** abuse of one's powers, masturbation. स्वयं अपनी शक्ति का नाश करना, हस्त-मैथुन; **Self-accomplished (-ओ-कम्प'-लिश्ड)-*adj.*** acquired by oneself. आत्म-उपाजित; **Self-acting (-ओक्विट-इङ्गर)-*adj.*** acting of itself. स्वयं कार्य करनेवाला; **Self-admiration (-ओह्-मि-रे'-शन्)-*n.*** praise

of one's self. आत्मश्लाघा; **Self-applause** (-ओप्-प्लाउज़्)-*n.* self praise. आत्म-प्रशंसा; **Self-assertion** (-ओस्-सर्'-शन्)-*n.* assertion of one's self in a presumptuous manner. अपने अधिकार के विषय में श्लाघा; **Self-coloured** (-कलर्ड्)-*adj.* of the natural colour. स्वाभाविक रङ्ग का; **Self-command** (-क-मान्ड्)-*n.* self control. आत्मसंयम; **Self-complacent** (-कम्-प्ले'-सेन्ट्)-*adj.* possessing an attribute of satisfaction with one's self. आत्म-सन्तोष; **Self-conceit** (-कन्-सीट्)-*n.* pride, arrogance. स्वाभिमान, अहङ्कार; **Self-conscious** (-कॉन्'-शस्)-*adj.* conscious of one's self. अपने अस्तित्व को जाननेवाला; **Self-consciousness** (-कॉन्'-शस्-नेस्)-*adj.* self-conscious state. आत्म-ज्ञान; **Self-contained** (-कन्-टेन्ड्)-*adj.* complete in itself. स्वयं परिपूर्ण; **Self-control** (-कन्-ट्रोल्)-*n.* restraint over self. आत्मसंयम; **Self-defence** (-डि-फेन्स्)-*n.* defence of one's self. आत्मरक्षा; **Self-denial** (-डि-नाइ'-अल्)-*n.* forbearing to gratify one's desires. आत्म-परित्याग; **Self-destruction** (-डि-स्ट्रुक्'-शन्)-*n.* suicide. आत्म-हत्या; **Self-evident** (-सेल्-इड्-ऐन्ट्)-*adj.* evident without proof. स्वतः (बिना प्रमाण के) सिद्ध; **Self-existence** (-सेल्-जिस्ट'-ऐन्स्)-*n.* existing by itself. स्वयंभू; **Self-government** (-गव्'-अर्न-)-मेंट्)-*n.* government of the people by themselves, self-control. स्वराज्य, आत्म-संयम; **Self-help** (-हेल्प्)-*n.* unaided effort. आत्म-साहाय्य, अपनी सहायता स्वयं करना; **Self-improvement** (-इम्-प्रूव्'-मेंट्)-*n.* improvement of one's self. आत्मोन्नति; **Self-interest** (-इन्-टर्-ऐस्ट्)-*n.* one's own interest. स्वार्थ; **Selfish** (-इश्)-*adj.* devoted to personal profit, appealing to self interest. स्वार्थपर, स्वार्थी, खुदगर्ज; **Selfishly** (-इश्-लि)-*adv.* in a selfish manner. स्वार्थ से; **Selfishness** (-इश्-नेस्)-*n.* the quality of being selfish. स्वार्थपरता, अपने लाभ की इच्छा; **Selfless** (-लेस्)-*adj.* not selfish. बिना स्वार्थ का, स्वार्थहीन, बेगर्ज; **Selflessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* the quality of being selfless. स्वार्थहीनता; **Self-love** (-लव्)-*n.* regard for one's well-being. ममता, अहङ्कार; **Self-made** (-मेड्)-*adj.* risen to eminence by one's own exertions. अपने परिश्रम से उन्नति प्राप्त; **Self-opinionated** (-ओपिनियन्टेड्)-*adj.* obstinacy in one's opinion. अपने विचार पर हठ करनेवाला; **Self-**

**possessed** (-पै-जैस्ड्)-*adj.* composed in mind. स्वस्थचित्त; **Self-possession** (-पै-जैशन्)-*n.* composure of mind. चित्त की सावधानी; **Self-praise** (-प्रेज्)-*n.* praise of one's self. आत्माभिमान; **Self-registering** (-जैस्टरिङ्ग्)-*adj.* automatically registering. आपसे आप अंकित करनेवाला; **Self-sacrifice** (-सीक्रिफाइस्)-*n.* sacrificing of self for the sake of others. दूसरों के लिये आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान; **Self-same** (-सेम्)-*adj.* the very same. वही; **Self-seeking** (-सीकिङ्ग्)-*adj.* seeking one's own benefit regardless of the advantage of others. दूसरों की सुविधा का विचार न करते हुए अपना ही हित खोजना; **Self-sufficiency** (-सफ़िशियन्सि)-*n.* the quality of being self sufficient. अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास होना; **Self-sufficient** (-सफ़िशियन्ट्)-*adj.* having full confidence in one's abilities. अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास करनेवाला; **Self-will** (-विल्)-*n.* obstinacy. हठ ।

**Sell**-सेल् - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Sold)* to transfer to another in exchange for money, to part with for a price, to deliver for the sake of some reward. बेचना, बिक्री करना, बिकना, धन के लोभ से देना; **To sell off** (to dispose off everything.) सब सामान बेच डालना ।

**Sellable**-सेल्-बल-*adj.* capable of being sold. बिक्री करने योग्य ।

**Seller**-सेल्-र्-*n.* one who sells. बेचनेवाला ।

**Selling**-सेल्-िङ्ग्-*n.* act of being sold. बिक्री, बेची ।

**Seltzer** (-Water)-सेल्ट्'-ज़र् (-वॉटर्)-*n.* a mineral water of Germany, soda water. जर्मनी का रासायनिक जल, सोडा वाटर ।

**Salvage**-सेल्वेज्-*n.* the edge of a cloth. गोंट, गोंटा, संजाफ; **Selvedged** (-इ)-*adj.* having salvage. गोंटदार ।

**Selves**-सेल्वेज्-*pl.* of self.

**Semaphore**-सेम्'-अ-फ़ोर-*n.* a signalling apparatus. संकेत द्वारा समाचार भेजने का यन्त्र-*v. i.* to send messages by this apparatus. इस प्रकार के यन्त्र द्वारा समाचार भेजना; **Semaphoric** (-इफ़्)-*adj.* pertaining to semaphores. संकेत भेजने के यन्त्र का; **Semaphorically** (-लि)-*adv.* by means of this instrument. इस यन्त्र की विधि से ।

Age ऐज् ; H lge ऐल्ज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**emasiology**-सिमैसि-अ-लै-जि-न. a branch of Philology which treats of the meaning of words. भाषाविज्ञान शास्त्र का वह विभाग जिसमें शब्दों के अर्थ का वर्णन रहता है।

**Sematic**-सिमैटिक - *adj.* of colour which serves protection from enemy. शत्रु से रक्षा करनेवाले रंग का।

**Semblance**-सेम्बलन्स् - *n.* likeness, appearance. सादृश्य, आकार (स्वरूप); **Semblant** (सेम्-न्लान्द्र)-*adj.* only seeming. केवल आकार मात्र का।

**Semeiography**-सीमाइ-ऑमीफिक-*n.* a description of the symptoms of diseases. रोग-निदान-विवरण; **Semeiology** (लैजि)-*n.* knowledge or study of symptoms of diseases. रोग-निदान-ज्ञान या अध्ययन।

**Semen**-सी-मैन्-*n.* male generative fluid of animals. शुक्र, वीर्य; **Seminal** (सेम्-इनल)-*adj.* of semen. वीर्य-सम्बन्धी।

**Semester**-सि-मैस्-टर्-*n.* a half year course in some European universities. यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में छः महीने का अध्ययन-क्रम।

**Semi**-से मि - *pref.* in sense of "half". उपसर्ग जिसका अर्थ "आधा" होता है; **Semi-annual** (सीन्-यु-अन्)-*adj.* recurring twice a year.

अर्धवार्षिक, छमाही, छः महीने पर होनेवाला; **Semi-annular** (सीन्-यु-लर्)-*adj.* semi-circular. अर्धवृत्ताकार; **Semi-articulate** (आर्-टिक्-यु-लेट)-*adj.* joined loosely. ढीला बँधा हुआ;

**Semi-barbarian** (बार्-बैर्-इन)-*n.* a half civilized person. अर्ध-सभ्य मनुष्य; **Semi-barbarous** (बार्-बरस)-*adj.* half-civilized.

अर्ध-सभ्य; **Semi-circle** (सर-कल्)-*n.* half of a circle. अर्धवृत्त; **Semi-circular** (सर-क्यु-लर्)-*adj.* of the form of a half circle. अर्धवृत्ताकार;

**Semi-circumference** (सर-कम्-फर्-एन्स्)-*n.* half of a circumference. वृत्त की अर्ध-परिधि; **Semicolon** (कोलन्)-*n.* the mark used in punctuation. अर्ध विराम का (;) चिह्न;

**Semi-conscious** (कॉन्-शस)-*adj.* half conscious. आधा सचेत; **Semi-crystalline** (क्रिस्-टल्-आइन्)-*adj.* partially crystalline. आंशिक रवेदार;

**Semi-cylindrical** (सिलिन्ड्रिकल्)-*adj.* of the shape of a half cylinder. खड़े बल में आधे बेलन के आकार का;

**Semi-detached** (डी-टैच्ड)-*adj.* detached on one side. एक ओर अलगया हुआ; **Semi-diameter** (डाय-अमैटर)-*n.* half of the diameter of a circle, radius. वृत्त का अर्धव्यास;

**Semi-diurnal** (डाय-अर्न्-अल्)-*adj.* lasting half a day. आधे दिन का; **Semi-dome** (डोम्)-*n.* half of a dome. आधा गुम्बज;

**Semi-final** (फाइनल्)-*adj.* before completion. अन्त के पहिले का; **Semi-form** (फॉर्म)-*n.* half of the appearance. अर्ध आकृति;

**Semi-fluid** (फ्लुइड)-*adj.* imperfectly fluid. अर्धतरल, गाढ़ा; **Semi-lunar** (ल्यून्-अर्)-*adj.* of the shape of half moon. अर्ध-चन्द्राकार;

**Semi-independent** (इन्-डि-पेंडें-एन्ट)-*adj.* partially independent. अर्ध-स्वतन्त्र, जो पूरी तरह स्वतन्त्र न हो;

**Semi-menstrual** (मैन्-स्ट्रु-अल्)-*adj.* half monthly. अर्धमासिक; **Semi-metal** (मैटल्)-*n.* a non-malleable metal. ऐसी धातु जो पीटने से नहीं बढ़ती, यथा—स्लोतो-वजन, सुरमा।

**Seminal**-सेमिनल्-*adj.* pertaining to seed, propagative, rudimentary. शुक्र-सम्बन्धी, बीज-सम्बन्धी, प्राथमिक।

**Seminally**-सेमिनल्-*adv.* primarily. आदि अवस्था में।

**Seminary**-सेमिनरि-*n.* (pl. Seminaries.) a place of education, academy. शिक्षालय, पाठशाला।

**Seminate**-सेमिनेट-*v. t.* to propagate, to sow. बढ़ाना, बीज बोना; **Semination** (से-शन्)-*n.* the act of sowing. बीज बोने की क्रिया;

**Seminiferous** (निफेरस)-*adj.* seed-growing. बीज उत्पन्न करनेवाला; **Seminific** (निफिक)-*adj.* producing seed. बीज उत्पन्न करनेवाला।

**Seminude**-सेमिन्यूड-*adj.* half-naked. आधा नंगा।

**Semiology, Semiotics**-सेमि-ऑलै-जि, (ऑ-टिक्स)-*ns.* the branch of medical science which deals with the symptoms of diseases. चिकित्सा शास्त्र का निदान खण्ड।

**Semiopaque**-सेमि-ओ-पेक्-*adj.* partially transparent. अर्ध-पारदर्शक; **Semi-osseous** (ऑस्-यस)-*adj.* partially bony. जिसमें हड्डी के कुछ अंश हो, आंशिक-अस्थिमय;

**Semi-pellucid** (पेल्लेस्यु-सिड)-*adj.* nearly transparent. प्रायः पारदर्शक; **Semi-savage** (सीव'-पेज)-*adj.* partially wild. अर्ध जंगली;

**Semi-transparent** (सीन्-स्पार्-पेंड)-*adj.* partially transparent. अर्ध-पारदर्शक; **Semi-vitreous**

(-निदि-अस्) - *adj.* partially glossy. कुठ चमकीला ।

**Semi-vowels**-सेमि-वॉल्स् - *n.* letters which are half vowels. अन्तःस्थ वर्ण ।

**Semi-weekly**-सेमि-वीक-ली - *adj.* half-weekly. अर्ध-साप्ताहिक ।

**Semolina**-सेम'-ऑ-ली'-ना - *n.* Hard grains used in puddings, soups &c. दलिया, सूजी ।

**Sempervirent**-सेम्-पर्-व्राइ'-रेन्ट - *adj.* ever-green, always fresh. सर्वदा हरा रहनेवाला, सदावहार ।

**Sempitern** (al)-सेम्पिटर्न (-अल्) - *adjs.* everlasting, eternal. अनन्त (नित्य), सर्वदा रहनेवाला ।

**Sempster**-सेम्-स्टर् - *n.* (*fem.* Sempstress) one who sews. सीनेवाला, दर्जी ।

**Sen**-सेन् - *n.* Japanese copper coin. जापान का ताँबे का सिक्का ।

**Senary**-सेनरि - *adj.* on the basis of six, containing six. छः के क्रम का, जिसमें छः हो ।

**Senate**-से-नेट - *n.* a state council, the governing body of a university, a legislative body. मंत्रिसभा, विश्वविद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति, प्रबन्धकर्ता लोग ।

**Senator**-से-नेटर - *n.* the member of a senate. मंत्रिसभा के सभासद ।

**Senatorial**-से-ने-टोरिअल् - *adj.* pertaining to senate. शिष्ट समाज-सम्बन्धी; **Senatorially** (-लि) - *adv.* in a senatorial manner. शिष्ट समाज-के रूप में ।

**Senatorship**-से-ने-टर्-शिप् - *n.* the dignity of a senator. मंत्रि-सभा के सभासद का पद ।

**Send**-सेन्ड - *v. t. (p. t. & p. p. Sent)* to cause to go, to dispatch, to cast or impel. फेंकना, भेजना, पठवाना; **To send away** (to dispatch.) प्रधान करना, रवाना करना; **To send bullet** (to shoot.) गोली चलाना; **To send for** (to cause to come.) बुलवाना; **To send forth** (to dispatch.) भेजना; **To send word** (to dispatch a message.) सन्देश भेजना ।

**Sendal**-सेन्डल - *n.* a kind of silken fabric. एक प्रकार का रेशमी बस्त्र ।

**Sender**-सेन्डर - *n.* one who or that which sends. भेजनेवाला ।

**Send-off**-सेन्ड-ऑफ - *n.* a start on a journey. बिदाई ।

**Senescence**-सिने-सेन्स - *n.* the state of growing old, decay. वृद्धावस्था, नाश ।

**Senescent**-सिने-सेन्ट - *adj.* growing old. वृद्ध होनेवाला ।

**Seneschal**-से-निशल् - *n.* a steward. सरदार, कारिन्दा, अमीर का अनुचर ।

**Senile**-सी-नाइल् - *adj.* pertaining to old age. वृद्धावस्था-सम्बन्धी ।

**Senility**-सीनिलिटि - *n.* old age. वृद्धत्व, बुढ़ापा ।

**Senior**-सीनियर् - *adj.* more advanced or superior in age, elder, of a higher degree or rank. वयोवृद्ध, आयुष्य (उम्र) में बड़ा, बड़े पद का; - *n.* one older than another. जेठा, वृद्ध पुरुष; **Senior in office** (an officer who is superior in rank.) अधिकार में बड़ा अफसर ।

**Seniority**-सीनि-ऑ-रिटि - *n.* priority in age or office. पद या वय का बढ़ापन ।

**Senna**-सेन्नी - *n.* dried leaves of a plant used as a laxative. सनाय की पत्ती, एक रैचक औषधि ।

**Sennet**-से-नेट - *n.* signal call or trumpet, तुरही बजाकर संकेत ।

**Sennight**-सेनाइट - *n.* seven nights, a week, सप्ताह, सात दिन ।

**Sennit**-से-निट - *n.* a braided round or flat cord. चिपटा या गोल रस्सा ।

**Senocular**-सिनोक्युलर् - *adj.* having six eyes. छः आँखोंवाला ।

**Sensation**-सेन्सेशन - *n.* perception of the external objects by the senses, consciousness of perceiving, a feeling, a matter of excitement for the public. इन्द्रियजनित ज्ञान, चेतना (बोध), प्रत्यक्ष अनुभव, सर्वसाधारण के लिये उत्तेजक या सनसनीदार बात ।

**Sensational**-सेन्सेशनल् - *adj.* pertaining to the sense of perception. चेतना-सम्बन्धी; **Sensationally** (-लि) - *adv.* in a sensational manner. प्रत्यक्ष रूप में; **Sensationalism** (-इज्म) - *n.* the theory that ideas come through sense of impressions. यह सिद्धान्त की सब ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं; **Sensationalist** (-इस्ट) - *n.* a follower of sensationalism. इन्द्रियजनित ज्ञान के सिद्धान्त का अनुयायी ।

**Sense**-सेन्स - *n.* the faculty by which sensation is aroused, discernment, ability to perceive or feel, consciousness of understanding, meaning, prevailing sentiment, sensibility. इन्द्रिय-ज्ञान, चेतना, बुद्धि, अभिप्राय (अर्थ), तात्पर्य; **A man of sense** (a wise person.) बुद्धिमान् मनुष्य; **Commonsense** (practical wisdom.) विवेक-बुद्धि; **Literate sense** (meaning.) शब्दार्थ; **Out of senses** (mad.) बुद्धिभ्रष्ट, पागल; **Pleasures of senses**

(pleasures depending on sensation.) विषय-सुख, इन्द्रिय-सुख; **Sense of action** (organ or limb of the body that functions.) कर्मेन्द्रिय; **Sense of obligation** (appreciation of obligation.) कृतज्ञता; **Sense of perception** (faculty of perceiving through the senses.) ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति; **Sense of pleasure** (consciousness of pleasure.) सुख का अनुभव; **To bring to senses** (to bring to consciousness.) चेतन्य करना, होश में लाना।

**Senseless-सेन्स-लेस्-adj.** unreasonable, foolish. ज्ञानहीन, निर्बुद्धि; **Senselessly (-लि) -adv.** in a senseless manner. निर्बुद्धिता से; **Senselessness (-नेम्) -n.** stupidity, absurdity. मूर्खता, ज्ञानशून्यता।

**Sensibility-सेन्सिबिलिटी-n.** delicacy of feeling. सूक्ष्म बोध, चेतना।

**Sensible-सेन्सिबल-adj.** perceptible by the senses, appreciable, reasonable, practical, of good sense, intelligent, judicious. इन्द्रियग्राह्य (इन्द्रियों से जानने योग्य), युक्त, उचित, लौकिक, विचारवान्, सज्जन, बुद्धिमान्, न्याय्य।

**Sensibleness-सेन्सिबल-नेम्-n.** the state of being sensible, ज्ञान, चेतना।

**Sensibly-सेन्सिबल-adv.** in a sensible manner. सदबुद्धि से।

**Sensific-सेन्सिफिक-adj.** producing sensation. इन्द्रियजनित ज्ञान उत्पन्न करनेवाला।

**Sensitive-सेन्सि-टिव-adj.** having feeling, delicate, quick to the touch. सचेतन, कोमल-हृदय, सूक्ष्मग्राही; **Sensitively (-लि) -adv.** in a sensitive manner. सूक्ष्म चेतना से; **Sensitive market** (a market which is liable to quick changes.) जल्दी-जल्दी भाव बदलने का बाजार; **Sensitiveness (-नेस्) -n.** the state of being sensitive. शीघ्र-बोध; **Sensitive paper** (a paper which receives impressions from light.) प्रकाश का प्रभाव पड़नेवाला फोटो का कागज; **Sensitive plant** (a kind of shrinking mimosa.) लज्जावती, छुईमुई, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने पर लटक जाती हैं; **Sensitivity (-इ-टि) -n.** sensitiveness. सूक्ष्मग्राही गुण, सूक्ष्म-ग्राहिता।

**Sensitize-सेन्सि-टाइज-व. t.** to render sensitive, फोटो का कागज प्रकाश-ग्राही बनाना; **Sensitizer (-अर्) -n.** one who sensitizes. ऐसा कागज इत्यादि बनानेवाला।

**Sensorial, Sensory-सेन्सोरिअल, (-रि) -adj.** pertaining to sensorium. मस्तिष्क-सम्बन्धी।

**Sensorium-सेन्-सोरि-अम्-n. (pl. Sensoria.)** seat of sensation, the brain with its appendages. ज्ञान-स्थान, मस्तिष्क।

**Sensual-सेन्सुअल (शु) अल-adj.** of the senses, pleasing to the senses, voluptuous, licentious. इन्द्रियवश, शारीरिक सुख लेनेवाला, विषयासक्त, कामी; **Sensualism (सेन्सुअलिज्म) -n.** subjection to sensual feelings.

विषय या इन्द्रिय सुख की आसक्ति; **Sensualist (-इस्ट) -n.** a voluptuary. विषय-सुख की लालसा करनेवाला; **Sensuality (-इटी) -n.** gratification of appetites. इन्द्रिय-सुख; **Sensualization (-आइ-जे-शन्) -n.** voluptuousness. विषय-सुख; **Sensualize (-आइज-व. t.)** to debase by carnal gratifications. विषयासक्त करना; **Sensually (-लि) -adv.** in a sensual manner. विषय-सुख में लीन होकर; **Sensualness (-नेस्) -n.** the state of being sensual. विषय-सुख परायणता।

**Sensuous-सेन्सुअल (शु) अल-adj.** derived from the senses. इन्द्रिय (विषय) जनित; **Sensuously (-लि) -adv.** in a sensuous manner. इन्द्रिय-सुख लेने हुए; **Sensuousness (-नेम्) -n.** the quality of being sensuous. विषय-सुख परायणता।

**Sent-सेन्ट-प. t. & p. p. of Send.**

**Sentence-सेन्टेन्स-n.** a man's opinion on something, maxim, proverb, verdict of a judge, a set of words with a complete meaning. विचार-पत्र, कहावत, दण्ड की आज्ञा, पद-समूह, वाक्य; **-v. t.** to pass judgment on. दण्ड की आज्ञा देना; **Compound sentence** (a sentence containing more than one subject and predicate.) एक से अधिक उद्देश्य और विधेय का वाक्य, संयुक्त वाक्य; **Complex sentence** (a sentence containing several dependent clauses.) प्रधान तथा अप्रधान उपवाक्यों से बना हुआ वाक्य, मिश्रित वाक्य; **Simple sentence** (a sentence containing only one subject and one predicate.) साधारण या सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो; **To sentence to death** (to order to be hanged.) प्राणदण्ड की आज्ञा देना।

**Sentential-सेन्टेन्शल्-adj.** pertaining to a sentence. वाक्य-सम्बन्धी।

**Sententious-सेन्टेन्शस-adj.** abounding with axioms or clauses. सूत्रमय, छोटे वाक्यों से पूर्ण;

**Sententiously (-लि) -adv.** in a sententious

manner. सूत्र रूप में; **Sententiousness** (नैस) - *n.* the quality of being sententious. सूत्रपूर्णता।

**Sentience** - सैन्शियन्स - *n.* consciousness. चेतना।

**Sentient** - सैन्शियन्ट - *adj.* having the power of perception by the senses. (चेतना) इन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रखनेवाला;

**Sentiently** (-लि) - *adv.* in a conscious manner. चेतन रूप में।

**Sentiment** - सेंटिमेंट - *n.* thought which is prompted by emotion, sensibility, tendency to be led by feeling, emotion. मत, कल्पना, बुद्धि, भाव, रस; **Sentimental** (-अल्) - *adj.* abounding in sentiments. रसिक, हृदय में भावों की उत्पन्न करनेवाला;

**Sentimentalism** (-अल्-इज्म) - *n.* sentimentality. भावुकता, रसिकता; **Sentimentalist** (-अल्-इस्ट) - *n.* one who effects sentiment. भावों का प्रदर्शन करनेवाला;

**Sentimentality** - सेंटिमेंटैलिटी - *n.* sensibility. भावना।

**Sentimentalize** - सेंटिमेंटलाइज - *v. t.* to affect sensibility. रसिकता या भाव उत्पन्न करना।

**Sentimentally** - सेंटिमेंटल - *adv.* in a sentimental manner. रसिकता से।

**Sentinel** - सेंटिनल - *n.* a soldier to keep guard, a watch; रक्षापुरुष, चौकीदार, सन्तरी; - *v. t.* to guard, पहरा देना।

**Sentry** - सेंट्रि - *n.* (*pl.* Sentries.) a soldier on guard. सन्तरी, पहरेदार, चौकीदार; **Sentry box** (a box to shelter a sentry.) सन्तरी के खड़े रहने का कठघरा।

**Sepal** - सेप' - *n.* a division of calyx. फूल की पँखड़ी का भाग।

**Separability** - सेपरेबिलिटी - *n.* separableness. पृथक्त्व।

**Separable** - सेप'रेबल - *adj.* that can be separated. अलगाने योग्य।

**Separableness** - same as Separability.

**Separably** - सेप'रेबल - *adv.* in a separable manner. अलगाने योग्य ढंग से।

**Separate** - सेप'रेट' - *v. i. & t.* to disunite, to divide into parts, to sever, to withdraw. अलग होना, पृथक् होना, अलगाना, विभाग करना;

- *adj.* disconnected, distinct. पृथक्, अलग; **Separate estate** (a married woman's personal property.) स्त्रीधन; **Separately** (-लि) - *adv.* in a separate manner. भिन्न, पृथक्, अलग-अलग; **Separateness** (-नेस) - *n.* the quality of being separate. पृथक्त्व, भिन्नता।

**Separation** - सेपरेशन् - *n.* disjunction, disunion. वियोग, विरह, पृथक्करण।

**Separative** - सेप'रेटिव - *adj.* pertaining to separation. अलगाव या पृथक्करण-सम्बन्धी।

**Separator** - सेपरेटर - *n.* one who or that which separates. पृथक् करनेवाला, अलगानेवाला।

**Separatum** - सेप'रेटम् - *n.* (*pl.* Separata.) a reprint from the proceedings of a society. किसी सभा की कार्यवाही का उपलेख।

**Sepia** - सी' - *n.* a kind of fish, a black-brown pigment used in painting. एक प्रकार की मछली, रंगसाज या चित्रकार का कालाभूरा रंग।

**Sepoy** - सी' - *n.* (*pl.* Sepoys.) a native Indian soldier. देशी या भारतीय सिपाही।

**Seps** - सेप्स - *n.* a kind of lizard. एक प्रकार की छिपकली।

**Sepsis** - सेप्सिस - *n.* putrefaction, blood-poisoning. रुधिर दूषित होना, घाव इत्यादि का सड़ना।

**Sept** - सेप्ट - *n.* a clan. घराना, वंश।

**Sept, Septem, Septi** - सेप्ट, सेप्टम्, सेप्टि - *pref.* in the sense of "seven". 'सप्तम' या 'सात' अर्थ के उपसर्ग।

**Septal** - सेप्टल - *adj.* of a thing partitioned into many parts. कई भागों में विभक्त पदार्थ का।

**Septan** - सेप्टन - *n.* occurring every seventh day. प्रति सातवें दिन आनेवाला (ज्वर)।

**Septangle** - सेप्टैंगल - *n.* a figure having seven angles. सात कोण की कोई आकृति।

**Septate** - सेप्टेट - *adj.* partitioned. दो भागों में किया हुआ।

**Septation** - सेप्टेशन् - *n.* division into two parts. दो अंशों में विभाग।

**September** - सेप्टेम्बर - *n.* the ninth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का नवौं महीना।

**Septempartite** - सेप्टेम्पार्टाइट - *adj.* divided into seven parts. सात भागों में विभक्त।

**Septemvir** - सेप्टेम्वर - *n.* one of the seven men forming a government. शासन करने वाले सात मनुष्यों में से एक।

**Septenary** - सेप्टेनरि - *adj.* consisting of seven. सप्तक, सात का।

**Septennate** - सेप्टेनेट - *n.* a period of seven years. सात वर्ष का काल।

**Septennial** - सेप्टेनियल - *adj.* occurring every seventh year. सात-सात वर्ष पर होनेवाला,



**Septennially** (-लि) *adv.* once in seven years. सात वर्ष में एक बार ।

**Septentrion**-सेप्टेन्ट्रिऑन-*adj.* northern. उत्तर दिशा-सम्बन्धी ।

**Septet**-सेप्टेट-*n.* a party of seven. सात का समुदाय ।

**Septfoil**-सेप्टेफॉल-*n.* having seven leaves. सप्तपत्तिया ।

**Septic**-सेप्टिक-*adj.* & *n.* involving putrefaction or poisoning of blood. रक्त को विषैला करनेवाला पदार्थ ।

**Septicæmia**-सेप्टिसी-*n.* poisoning of the blood. रूधिर का विषैला होना; **Septicæmic** (-मिक) *adj.* producing blood poisoning. रक्त को विषैला करनेवाला ।

**Septicidal**-सेप्टिसाइडल-*adj.* splitting through partitions. दरार या फाँक पर से फटनेवाला ।

**Septicity**-सेप्टिसिटि-*n.* putrefaction. सड़ाहट ।

**Septifarious**-सेप्टिके रिअस-*adj.* turned in seven different ways. सात भिन्न ओर मुड़ा हुआ ।

**Septifluous**-सेप्टिफ्लु-*adj.* flowing in seven streams. सात धाराओं में बहता हुआ ।

**Septiform**-सेप्टिफॉर्म-*adj.* having seven parts. सात भाग या अंश का ।

**Septilateral**-सेप्टिलैटरल-*adj.* having seven sides. सात भुजाओं का ।

**Septimal**-सेप्टिमल-*adj.* of the number seven. सात अंकवाला ।

**Septinsular**-सेप्टिन्सुलर-*adj.* of seven islands. सात टापुओं का ।

**Septon**-सेप्टन्-*n.* that which promotes putrefaction. मलिनता उत्पन्न करनेवाला ।

**Septuagenarian** - सेप्ट्युअजिने रिअन् - *n.* a person who is seventy years of age. सत्तर वर्ष की अवस्था का मनुष्य ।

**Septuagenary**-सेप्ट्युअजिनरि-*adj.* consisting of seventy. सत्तर अंक का ।

**Septuagesima**-सेप्ट्युअजिमी - *n.* Sunday before Lent. लेन्ट नामक ईसाइयों के त्योहार के पहिले का रविवार ।

**Septuagint**-सेप्ट्युअजिन्ट - *n.* Greek version of the Old Testament. यूनानी भाषा में इज़ील के उत्तरार्ध का उल्था ।

**Septum**-सेप्टम् - *n.* (pl. Septa.) partition between the chambers of some fruits. फलों के भीतर का विभाग करनेवाला पर्दा ।

**Septuple**-सेप्ट्युपल-*adj.* sevenfold. सप्तगुना ।

**Sepulchral**-सिपल'-कल् - *adj.* pertaining to tomb, dismal, gloomy. समाधि या श्मशान का, अन्धकारमय, भयंकर ।

**Sepulchre**-सेपल्कर् - *n.* a tomb, a grave, burial cave. समाधि, शवस्थान, कब्र; -*s. i.* to place in a tomb. समाधि में रखना, कब्र में गाड़ना ।

**Sepulture**-सेपल्चर् - *n.* burial, putting in the tomb. प्रेत-क्रिया, समाधि में रखना ।

**Sequacious** - सिक्वेशस - *adj.* inclined to follow, servile. अनुसरण करनेवाला, अनुयायी; **Sequaciously** (-लि) *adv.* in a servile manner. अनुसरण करते हुए ।

**Sequacity**-सिक्वीसिटि - *n.* disposition to follow. अनुसरण करने की प्रवृत्ति ।

**Sequel**-सी'क्वेल्-*n.* what follows, a consequence, after-effects. उत्तर भाग, परिणाम, अन्त-फल ।

**Sequela**-सि'क्वी'-ली-*n.* (pl. Sequelæ.) morbid symptoms following certain diseases, एक रोग के कारण दूसरा रोग उत्पन्न होने के लक्षण ।

**Sequence**-सी'-क्वेन्स-*n.* succession, consequence, order or series without gaps. अनुक्रम, परम्परा, श्रेणी ।

**Sequential**-सि'क्वेन्शियल - *adj.* pertaining to sequence, परम्परा - सम्बन्धी; **Sequentiality** (-इटी) *n.* sequence. अनुक्रमत्व; **Sequentially** (-लि) *adv.* in succession. क्रम से ।

**Sequester**-सिक्वेस्टर-*n. i.* & *i.* to separate, to set apart, to retire, to take possession of a debtor's property till the payment of claim. पृथक् करना, अलगाना, एकान्त में रहना, ऋण चुक जाने तक सम्पत्ति पर अधिकार रखना ।

**Sequestrable**-सिक्वेस्टेबल - *adj.* able to be separated. अलगाने योग्य ।

**Sequesterate**-सिक्वेस्टेटे-*v. t.* & *i.* to separate, to sequester. अलगाना, प्रतिभू (जमानत) की तरह सम्पत्ति पर अधिकार रखना; **Sequestration** (-शन्) *n.* the act of sequestering. ऋणी की सम्पत्ति पर अधिकार; **Sequesterator** (-टर) *n.* one who sequesters property. ऋणी की सम्पत्ति पर अधिकार रखनेवाला व्यक्ति ।

**Sequestrum**-सी'क्वेस्ट्रम्-*n.* (pl. Sequestra.) a piece of dead bone separated from living bone but allowed to remain in its place. जीवित अस्थि में से सड़ी या निर्जीव हड्डी के भाग को हटाकर वहीं रहने देने का काम ।

**Serafile**-सेरा-फाइल-*n.* the last soldier in a file. सेना की पंक्ति का अन्तिम सिपाही ।

**Seraglio**-सराय-*n.* the palace of the Sultan of Turkey, a harem. तुर्किस्तान के सुल्तान का महल, अन्तःपुर, रनिवास ।

**Serai**-सराइ-*n.* an inn. सराय ।

**Seraph**-सैरफ-*n.* (*pl.* Seraphim, Seraphs) a celestial being, an angel of the highest order. दैवी पुरुष, उच्च कोटि का देवदूत ।

**Seraphic**-सैरफिक-*adj.* angelic, pure. देवदूत-सम्बन्धी, पवित्र; **Seraphically** (-अलि) -*adv.* in a seraphic manner. देवदूत की तरह ।

**Seraphim**-सैर-फिम-*n. pl.* of Seraph.

**Seraphina, Seraphine** - सैरफिना (-फिन) -*ns.* a kind of wind instrument. भाँपी से बजाया जानेवाला एक प्रकार का बाजा ।

**Serb**-सर्ब-*n.* native or language of Serbia. सर्बिया देश का निवासी या इनकी भाषा ।

**Sere, Sear**-सिअर-*ns.* the catch of the hammer of a gun. बन्दूक के कुत्ते का रोक; - *adj.* dry, withered. सूजा, मुखाया हुआ ।

**Serein**-सैरीन्-*n.* fine shower of rain. महीन वर्षा, खीसी ।

**Serenade**-सै रि-नेइ-*n.* an evening song of a lover. प्रेमी का सन्ध्या का गीत; -*v. t.* to entertain with such a music. प्रेम का सान्ध्य गीत गाना; **Serenader** (-अर) -*n.* one who entertains thus. प्रेम का सान्ध्य गीत गानेवाला ।

**Serene**-सि-रीन्-*adj.* calm, clear, undisturbed, tranquil, a title of certain princes. शान्त, स्वच्छ, स्थिर, निर्मल, एक उपाधि; -*n.* expanse of sea or sky, unwholesome night-dew. समुद्र या आकाश का फैलाव, कष्टकर रात का ओस ।

**Serenely**-सि-रीन्-*लि-adv.* in a serene manner. शान्त चित्त से ।

**Serenity**-सिरे निटि - *n.* calmness, stillness. शान्ति, निस्तब्धता, स्थिरता ।

**Serf**-सर्फ-*n.* (*pl.* Serfs) a slave employed to work in the field, a slave. कृषक दास, खेत जोतनेवाला दास ।

**Serfage**-सर्फेज - *n.* condition of a serf. दासत्व ।

**Serfdom**-सर्फ - डम् - *n.* serfage. दासवृत्ति; **Serfhood** (-हुड) -*n.* the office of a serf. दासत्व, दास का पद ।

**Serge**-सर्ज-*n.* a kind of durable woollen fabric. एक प्रकार का पुष्ट ऊनी बख, सर्ज ।

**Sergeant**-सार्जेन्ट-*n.* a lawyer of high rank, a non-commissioned officer in the army, a grade in the police next above a constable.

उच्च श्रेणी का वकील, सेना का एक बेपदवीवाला अध्यक्ष, सार्जेन्ट: **Lance sergeant** (a mounted police officer.) पुलिस का बुइसबार सिपाही; **Sergeantmajor** (the highest non-commissioned army officer.) बिना पदवीवाला सबसे बड़ा सेनाध्यक्ष; **Sergeantship** (-शिप) -*n.* the post of a sergeant. सार्जेन्ट नामक अध्यक्ष का पद ।

**Sergette**-सर्जेट-*n.* a thin kind of serge. पतली सर्ज ।

**Serial**-सीरिअल - *adj.* pertaining to or forming a series. क्रमानुसारी, क्रमिक; **Serialist** (-इस्ट) -*n.* one following series. क्रम पर चलनेवाला; **Seriality** (-टि) -*n.* series. क्रम; **Serially** (-लि) -*adv.* in series. क्रमानुसार ।

**Seriate, Seriated**-सीरिएट (-टैड) -*adjs.* in the form of series. क्रमिक रूप में, क्रमबद्ध; -*v. t.* to arrange in the form of series. क्रम में रखना ।

**Seriatim**-सीरिएटिम्-*adv.* one after another, in continuous order. एक के बाद दूसरा, क्रमानुसार ।

**Seriation**-सीरिएशन-*n.* arrangement in series. क्रमरूप व्यवस्था ।

**Sericeous**-सिरीशियस-*adj.* soft and silky, pertaining to silk. रेशमी तथा कोमल, चिकना, रोबदार ।

**Sericultural**-सैरिक्चरल - *adj.* pertaining to silk-worm breeding. रेशम के कीड़ों को पालने के व्यवसाय से सम्बन्धित ।

**Sericulture, Sericulture**-मैरि-रि-कल्-चर-*ns.* breeding of silk worms. रेशम के कीड़ों का पालन ।

**Sericulturist**-सैरिक्चरिस्ट-*n.* one who is occupied in sericulture. रेशम के कीड़ों को पालनेवाला व्यक्ति ।

**Series**-सीरीज़, सीरि' - ईज़-*n.* (*sing.* & *pl.*) number of similar things connected together, order, succession, set of books under a common title or edited by one person. शृङ्खला, क्रम, श्रेणी, परिपाटी, अनुक्रम, ग्रन्थ-माला; **Arithmetical series** (a series which changes by regular addition or subtraction.) जोड़ने या घटाने से बनी हुई नियमित श्रेणी; **Geometrical series** (a series which changes by regular multiplication or division.) गुणा या भाग करने से बनी हुई श्रेणी ।

**Serif**-सैरिफ-*n.* the short line at the top or bottom of a printing type. छापे के टाइप के ऊपर या नीचे की छोटी लकीर ।

**Serin**-सर्पिन्-*n.* small singing bird. एक प्रकार की छोटी गानेवाली चिड़िया; **Serinet** (-इट) *-n.* an instrument for training song-birds. पक्षियों को गाना सिखाने का यन्त्र ।

**Seringa**-(स)-स-रिङ्गा-*n.* a kind of rubber-tree. एक प्रकार का रबड़ का वृक्ष ।

**Serio-comic**-सीरिअं-कॉमिक-*adj.* having a mixture of gravity and humour. गंभीरता तथा हास्यरस के मिश्रण का ।

**Serious**-सीरिअस-*adj.* earnest, grave, sober, solemn, sincere, religious minded. गंभीर, वृत्ति का, धीर, विनोद या परिहास न करनेवाला, सच्चा, धार्मिक वृत्ति का; **Seriously** (-लि)-*adv.* in a serious manner. गम्भीरता से; **Seriousness** (-नेस)-*n.* gravity of mind. गम्भीरता ।

**Serjeant**-सार्जेंट- see **Sergeant**.

**Sermon**-सर्मन्-*n.* a discourse delivered by a religious instructor, a moral reflection. धर्मपिदेश, धर्मविषयक व्याख्यान; **To lay a sermon** (to discourse on a religious subject.) धर्म-विषय पर उपदेश देना ।

**Sermonizer**-सर्मनिअर-*n.* (also **Sermoner**.) a sermonizer. धर्म-विषयक व्याख्यान देनेवाला; **Sermonette**-सर्मनेट-*n.* a small sermon. धर्म विषय का छोटा व्याख्यान ।

**Sermonize**-सर्मनाइज-*v. t.* to preach. धर्मविषय का व्याख्यान रूप में कहना; **Sermonizer** (-अर) *n.* one who sermonizes. धार्मिक विषय पर व्याख्यान देने या लिखनेवाला ।

**Seroon**-सि-रून्-*n.* a package used for dried fruits. सुखाने हुए फलों को रखने का शाबा ।

**Serotine**-सेर-टाइन-*n.* a brown European bat. यूरोप देश का भूरा चमगादड़ ।

**Scrothinous**-सि-र-टिनस-*adj.* appearing late in a season. ऋतु में देर करके फलने-फूलनेवाला ।

**Scrous**-सी-रस-*adj.* like serum, of the consistency of whey, watery, तरल, मठे के समान, जल-सदृश ।

**Serpent**-सर्प-पेंट-*n.* snake. सर्प, साँप; **Pharaoh's serpent** (a kind of chemical toy which when ignited assumes a serpentine form.) एक प्रकार की बत्ती जो जलने पर सर्प के आकार की हो जाती है; **Serpent charmer** (a person who charms a serpent.) मंदाारी; **The old serpent** (the devil) दैत्य ।

**Serpentine**-सर्प-पें-टाइन-*adj. & v. i.* resembling a snake, spiral, crooked, to move circuitously, to meander. सर्पवत्, चक्करदार, पेंचदार, सर्प की तरह चक्कर खाना ।

**Serpigo**-सर्पि-गै-*n.* a dry eruption on the skin. सूखी खुजली ।

**Serpula**-सर्पुला-*n.* (*pl.* **Serpulae**.) a kind of sea worm. एक प्रकार का समुद्री कीड़ा ।

**Serra**-सेर्रा-*n.* (*pl.* **Serrae**.) a serrated structure. दाँतेदार बनावट ।

**Serrate**-सेर-रेट-*adj.* notched on the edge like a saw. किनारे पर दाँतेदार; *-v. t.* to provide with an edge like saw. दाँतेदार बनाना ।

**Serrated**-सेर-रेट-*adj.* notched like a saw. भारी की तरह दाँतेदार बना हुआ ।

**Serration**-सेर-रे-शन्-*n.* formation in the shape of a saw-like notch in the edge. किनारे पर भारी के दाँते के समान रचना ।

**Serried**-सेरिड-*adj.* without gaps, side by side. बिना गड़दे का, पास-पास, सटा-सटा ।

**Serromotor**-सेर-रो-मोटर्-*n.* a gear for reversing the motion of an engine. इंजिन की गति पलटने का दाँतेदार पहिया ।

**Serrulate**-सेर-रुलैट-*adj.* with fine notches. महीन दाँते का; **Serrulated** (-इड)-*adj.* finely serrated. महीन दाँत काटा हुआ ।

**Serrulation**-सेर-रुलै-शन्-*n.* the act of serrating. महीन दाँतेदार बनाने का काम ।

**Serum**-सीरम्-*n.* thin transparent portion of the blood, watery fluid in animal organism. रुधिर का पतला पारदर्शक अंश, मेदा ।

**Serval**-सर्वेल-*n.* a kind of African wild cat. एक प्रकार की अफ्रीका देश की जंगली बिल्ली ।

**Servant**-सर्व-व्हीन्ट-*n.* one who is employed to carry out the orders of some one, a labourer, employee, a devoted follower. भूत्य, नौकर, सेवक, अनुचर (दास), उपासक; **Female servant** (maid servant.) चेरी, दास ।

**Serve**-सर्व-*n.* the act of serving the first stroke in tennis. सेवा, शुश्रूषा, टेनिस के खेल में गेंद को पहिली बार मारने की क्रिया; *-v. i. & t.* to be useful to, to be employed, to wait upon at the table, to labour, to obey, to accomplish an end, to meet the needs of, to perform. उपयोगी होना, काम में लगा रहना, सेवा करना, परीसना, श्रम करना, आज्ञा मानना, उद्देश्य पूर्ण करना, आवश्यकता की पूर्ति करना, कार्य करना; **It will serve** (it will suffice.) यह पर्याप्त होगा; **To serve a sentence** (to undergo sentence for full time.) पूरी अवधि तक दण्ड भोगना; **To serve one's time** (to hold office for normal

period.) उचित समयानुसार पद पर काम करना; **To serve out** (to distribute.) बाँटना; **To serve the devil** (to turn cruel.) निर्दयी बनना या बनाना; **To serve the purpose of** (to be useful.) उपयोग का होना; **To serve two masters** (to be divided between two diversified principles.) द्विधा भाव में रहना; **To serve with the same sauce** (to retaliate.) बदला लेना या देना।

**Server-सर्वर** - *n.* one who serves. चाकरी या नौकरी करनेवाला, परोसनेवाला।

**Service-सर्विस** - *n.* the act of serving, servant's status, employment, use, assistance, meeting, congregation for worship, dishes required for serving meal. सेवा, उपयोग, दासवृत्ति, व्यवसाय (कार्य), सहायता, भेंट, उपासना (पूजा), परोसने का पात्र; **At his service** (ready to his orders.) उसके अधीन; **To take service with** (to be employed in service.) नौकरी करना; **Service book** - *n.* a prayer book for public worship. स्तोत्रसमुच्चय।

**Serviceable-सर्विसेबल** - *adj.* useful, beneficial. उपयोगी, काम में आनेवाला; **Serviceably** (-लि) - *adv.* in a serviceable manner. उपयोगिता से; **Serviceableness** (-नेस) - *n.* usefulness for a work. उपयोगिता।

**Serviette-सर्विऐट** - *n.* a table napkin. अँगौछा, तौलिया, रुमाल।

**Servile-सर्वाइल** - *adj.* of a slave, slavish, mean-spirited, completely dependent, cringing. दास का, दास के उचित, नीच, अति अनुरोधी, चापलूस; **Servilely** (-लि) - *adv.* in a servile manner. दासवत्।

**Servility-सर्विलिटी**; **Servileness** (-नेस) - *n.* slavishness, flattery. भृत्यभाव, चापलूसी।

**Servitor-सर्विटर** - *n.* a servant, an attendant. सेवक, भृत्य, नौकर; **Servitorship** (-शिप) - *n.* the office of a servitor. सेवक का पद।

**Servitude-सर्विट्यूड** - *n.* slavery, bondage, भृत्यभाव, दासत्व।

**Sesame-सेसमि** - *n.* an annual herbaceous tropical plant with oily seeds. तिल।

**Sesamoid-सेस-मै-इड** - *adj.* of the form of sesame seeds. तिल के आकार का।

**Seseli-से-से-लि** - *n.* a perennial white flowered plant. एक बारहमासी सफेद फूल का पौधा।

**Sesqui-सेस'-क्वि** - *pref.* in sense of "one and a half." "द्वयोद्धा" अर्थ का उपसर्ग।

**Sesquipedalian-सेस'-क्वि-पि-डे'-लि** - *अन्-adj.* *च* *n.* of many syllables. कई पद-खण्डों वाला;

a person or thing a foot & a half high or long. डेढ़ फुट लम्बा व्यक्ति या वस्तु।

**Sessile-से-साइल**, **से'-सिल** - *adj.* without stalk बिना डण्डल का, डण्डल-रहित।

**Session-सेशन** - *n.* the sitting of an assembly or court for transaction of business, period of such a meeting, university term. अदालत का सेशन, कार्य-काल, विश्वविद्यालय का नियम काल या सत्र।

**Sessional-सेशनल** - *adj.* pertaining to a session. सेशन-सम्बन्धी।

**Sesspool-सेस'-पूल** - *n.* a cavity in the earth. चहबूचा।

**Sester-से-स्टेड** - *n.* the last six lines of a sonnet. गीत की अन्तिम छः पंक्तियाँ।

**Sestina-से-स्टिना** - *n.* a poem of six lines. छः पंक्तियों की कविता।

**Set-सेट** - *v. t. & i. (p. t. & p. p.)* Set to lay, to seat, to assign, to adjust, to join, to display, to fix, to determine, to settle, to perplex, to establish, to harden. रखना, बैठाना, निर्देश करना, ठीक करना, जोड़ना, दरमाना, जमाना, संकल्प करना, निर्धारित करना, व्यवधान, स्थापित करना, कड़ा होना; **Set speech** (a speech prepared beforehand.) पहिले से तैयार किया हुआ व्याख्यान; **To set about** (to begin, to take in hand, to attack, to circulate a report.) आरम्भ करना, हाथ में लेना, हमला करना, समाचार फैलाना; **To set abroad** (to spread.) फैलाना; **To set against** (to assail.) हमला करना; **To set agoing** (to cause to move.) चलाना; **To set apart** (to separate from the rest.) अलगाना; **To set aside** (to reject.) हटाना, अस्वीकार करना; **To set at defiance** (to challenge.) ललकारना; **To set at case** (to tranquillize.) शान्त करना; **To set at liberty** (to release from bondage.) स्वतंत्र करना; **To set at naught** (to undervalue.) तिरस्कार करना; **To set at work** (to engage in a work.) काम में लगाना; **To set back** (to retreat, to check the progress of, to put a clock to an earlier time, to flow in the reverse direction.) पीछे हटाना, उन्नति में बाधा डालना, धीरे पीछे करना, उल्टी दिशा में बहना; **To set before** (to exhibit.) दरसाना; **To set by** (to set apart.) बचा रखना; **To set down** (to register.) लिख लेना; **To set forth** (to show, to declare, to praise, to publish, to start on a journey.) दिखाना, प्रकट करना, घोषणा करना, प्रशंसा करना, प्रका-

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

शित करना, यात्रा प्रारम्भ करना; **To set forward** (to advance.) उन्नति करना, आगे बढ़ना; **To set foot on** (to tread on.) पर रखना; **To set fire to** (to ignite.) आग लगाना; **To set free from** (to release from bondage.) बन्धन से निमुक्त करना; **To set gems** (to fix gems.) नगीना बैठाना; **To set in order** (to put in order.) क्रम में रखना; **To set heart on** (to aspire to.) मन लगाना; **To set in** (to begin.) आरम्भ करना; **To set in motion** (to start.) चाल करना; **To set off** (to mark, send or start off, to show in relief.) अंकित करना, भेज देना, यात्रा पर जाना, सुन्दर रूप में दिखाना; **To set on** (to incite, to move on, to set agoing, to start.) उसकाना, आगे बढ़ना, चलाना, रवाना होना; **To set one's hand** (to begin work.) कार्य आरम्भ करना; **To set on fire** (to ignite.) आग लगाना; **To set out** (to begin a journey, to fit out a ship for voyage, to equip for an expedition, to send out forces, to display wares for sale, to adorn, to arrange things or meal on a table, to begin a career.) प्रस्थान करना, समुद्री यात्रा के लिये जहाज को तैयार करना, साहसिक यात्रा की तैयारी करना, सेनायें बाहर भेजना, बिक्री का माल सजाकर दिखाना, सजाना, मेज पर चीजें या खाना सजाना, जीविका या व्यवसाय प्रारम्भ करना; **To set razor** (to give, a keen edge to a razor.) उस्तरा तेज करना; **To set right** (to put in order.) क्रम में रखना; **To set sail** (to start on a sea voyage.) जहाज की यात्रा आरम्भ करना; **To set table** (to make preparations for dinner.) भोजन के लिये तैयारी करना; **To set the watch** (to put the hands to right time.) घड़ी मिलाना; **To set up** (to erect, to hoist a flag or sail, to raise a cry, to display for sale or auction, to post up a notice-paper, to advertise, to raise to power, to put on throne.) खड़ा करना, झंडा या पाल खड़ा करना, चिल्लाना, बिक्री या नीलाम के लिये प्रदर्शित करना, इशतिहार चपकाना, विज्ञापन निकालना, शक्तिशाली बनाना, गर्दी पर बिठाना; **To set upon** (to incite.) उत्तेजित करना; **To set up type** (to compose.) टाइप बैठाना।

**Set-सैट** - *n.* group, collection, accessories, setting of sun or day, last coat of plaster, deflection of saw teeth. दल, समूह, संग्रह, आवश्यक सामग्रियाँ, सूर्य का भस्त होना, पलस्तर

की अंतिम परत, आरी के दाँतों का घुमाव; **Set-down** (- डाउन्) - *n.* a humiliating rebuke. अपमानपूर्वक भर्त्सना; **Set-off** (-ऑफ़) - *n.* the sum deducted, decoration. भोजरा, छूट, सजावट; **Set-out** (-आउट) - *n.* commencement. प्रारम्भ; **Set-up** (-अप) - *n.* erectness. खड़ापन।

**Setaceous**-सि-टै'-शस् - *adj.* having bristle-like hair on the body. सुअर के कड़े बाल के समान बालवाला।

**Setiferous**-से टिफ'-अर्-अस् - *adj.* producing bristles. सुअर के कड़े बाल के समान बाल पैदा करनेवाला।

**Seton**-सी' - टन् - *n.* a skein of thread on a wound to keep it open. घाव खुला रखने की बत्ती।

**Set-speech**-सैट-स्पीच् - *n.* a speech prepared beforehand. पहिले से रचा हुआ व्याख्यान।

**Set-squares**-सैट'-स्क्वेअर्स - *n. pl.* triangular pieces of wood or other material having one of its angles a right angle, used in mechanical drawing. लकड़ी या कचकड़े के त्रिकोण टुकड़े जिनमें एक समकोण रहता है, जो नक्काशा इत्यादि बनाने में उपयोग किये जाते हैं।



Set-squares

**Sett**-सैट - *n.* same as Set.

**Settee**-सै-टी - *n.* a long seat with a back, double arm-chair, a kind of ship. तकिया-दार बेंच, दोहरी आराम कुरसी, एक प्रकार का छोटा जहाज।

**Setter**-सै'-टर् - *n.* a kind of hunting dog, one who sets. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता, बैठानेवाला।

**Setting**-सै-टिंग् - *n.* the metal in which a gem is set, the act of setting, environment, accessories. जड़ाव, योजना, आरोपण, सामग्री; **Setting-rule** (a rule for setting types.) टाइप बैठाने की पटरी; **Setting-stick** (a stick used in setting types.) टाइप बैठाने की छड़।

**Settle**-सै'-टल् - *n.* a seat with a high back. ऊँची पिछवाई की बेंच या कुरसी।

**Settle**-सै-टल् - *v. t. & i.* to establish, to cease from wandering, to fix, to decide, to colonize, to fix one's habitation, to appoint, to agree upon, to get clear.

स्थापित करना, स्थिर करना, व्यवस्था करना, निर्णय करना, ठहराना, बैठना, बसना, नियुक्त करना, चुकाना; To settle a quarrel (to subside a dispute.) झगड़ा निबटाना; To settle up (to settle accounts.) हिसाब तय करना।

**Settlement**-सेटल-मेंट-*n.* the act of settling, a colony, adjustment, jointure. निर्णय (व्यवस्था), आबादी, निबटारा, स्वीधन; **Marriage settlement** (marriage jointure.) वह सम्पत्ति जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी के लिये सुरक्षित कर दी जाती है जिसका उपयोग वह पति के न रहने पर कर सके।

**Settler**-सेटल-*n.* one who settles, a colonist. स्थिर करनेवाला, नया बसनेवाला।

**Seven**-सेव-*n.* one more than six. सात; **Sevenfold** (-फोल्ड) -*adj.* repeated seven times. सातगुना।

**Seventeen**-सेवें-टीन्-*n.* *adj.* *adv.* seven and ten. सत्रह।

**Seventeenth**-सेवें-टीन्-*n.* *adj.* next after sixteenth. सत्रहवाँ।

**Seventh**-सेवें-*adj.* next after sixth. सातवाँ; In the seventh heaven (in the greatest happiness.) परम सन्तोष और आनन्द से; **Seventh day** (Saturday.) शनिवार; **Seventhly** (-लि)-*adv.* in the seventh place. सातवें स्थान में।

**Seventieth**-सेवें-*adj.* the ordinal of seventy. सत्तरवाँ।

**Seventy**-सेवें-*adj.* *n.* ten times seven. सत्तर।

**Sever**-सेवर-*v. t.* *adv.* to part or divide, to disunite, to be disjoined. काटकर अलग करना, अलगाना, पृथक् होना।

**Severable**-सेवर-बल-*adj.* separable. अलगाने योग्य।

**Severance**-सेवर-अन्स-*n.* separation. वियोग, अलगाव।

**Several**-सेवरल-*adj.* separate, distinct, various, consisting of a number. पृथक्, भिन्न, अनेक, कई एक; *n.* each, particular. प्रत्येक; **Severally** (-लि)-*adv.* separately apart from others. अलग-अलग, प्रत्येक (स्वयं); **Severalty** (-टि)-*n.* the state of separation. भिन्नता।

**Severe**-सि-वीअर-*adj.* strict, barsh, austere, extreme, violent, terse. तीक्ष्ण, कठोर, घोर, कष्टदायक, अत्यन्त।

**Severity**-सि-रि-*n.* **Severeness** (-नेस)  
-*n.* harshness, rigour. कठोरता, तीव्रता।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

**Severely**-सि-वीअर-*adv.* sharply, painfully, rigorously. प्रचण्डता से, कठोरता से, निर्दयता से।

**Severy**-से-वरि-*n.* a partition in vaulted ceiling. मेहराबदार छत का भाग।

**Sew**-सो-*v. t.* *adv.* *p. t.* Sewed, *p. p.* Sewn.) to fasten by thread with the help of a needle orawl. सीना।

**Sew**-सू-*n. t.* *adv.* to drain off, to ooze out. पानी बहाना या बहना, पानी का धीरे-धीरे निकलना।

**Sewage**-स्यू-ऐज-*n.* matter carried in sewers. मल, मैला, पायखाना; -*v. t.* to manure with sewage. मैले की खाद देना।

**Sewel**-स्यू-वेल-*n.* a scarecrow. विभीषिका।

**Sewer**-स्यू-अर-*n.* a channel for carrying off waste and filth, a public drain. नाली, मोरी, मलमार्ग; -*v. t.* to provide with drains. मोरियों का प्रबन्ध करना।

**Sewerage**-स्यू-अरेज-*n.* drainage. परनालियों का क्रम।

**Sewing**-सो-इंग-*n.* *adv.* occupation of using a needle. सियन, सीने का कार्य; **Sewing-machine** (a machine for sewing.) सीने की काल।

**Sewn**-सो-न-*adj.* joined by sewing. सिया गया।

**Sex**-सेक्स-*n.* the distinction between male or female. जाति, लिंग, स्त्री या पुरुष होना; **The fair sex** (women.) स्त्री जाति; **The male sex** (men.) पुरुष जाति।

**Sex, Sexi**-सेक्स (-इ) -*pref.* in sense of "six". "छः" अर्थ का उपसर्ग।

**Sexagenarian**-सेक्सअजिनेरिअन्-*adj.* *n.* a person of sixty years of age. साठ वर्ष की वय का मनुष्य।

**Sexagenary**-सेक्सअजिनरि-*adj.* of sixty years. साठ वर्ष का।

**Sexagesima** - सेक्सअजेसिमा -*n.* the second Sunday before Lent. ईसाइयों के लेन्ट त्योहार के पहिले का दूसरा रविवार।

**Sexagesimal**-सेक्सअजेसिमल-*adj.* *n.* sixtieth, of sixty. साठवाँ, साठवें भाग का; **Sexagesimally** (-लि) *adv.* साठवें अंश में।

**Sex-angle**-सेक्सीअंगल-*n.* a figure having six angles. छः कोणों की आकृति।

**Sexangular**-सेक्सीअंगुल-*adj.* of six angles. छः कोणोंवाला।

**Sexdigitate**-सेक्स-डि-जिटेट-*adj.* six fingered. छः अंगुलियों का।

**Sexennial**-सेक्सैन्निअल-*adj.* occurring once in every six years. प्रत्येक छठे वर्ष पर होनेवाला।

**Sexless**-सेक्स'-लेस-*adj.* having no sex. न मादा ( स्त्री ) न नर ( पुरुष )।

**Sextain**-सेक्स'-टेन्-*n.* a stanza of six lines. छः पंक्तियों की कविता।

**Sextan**-सेक्स'-टन्-*adj.* occurring every sixth day. प्रत्येक छठे दिन होनेवाला।

**Sextant**-सेक्स'-टेन्ट-*n.* the sixth part of a circle, an instrument for measuring angular distances. वृत्त का छठा भाग, कोण की दूरी नापने का एक यन्त्र।

**Sexto**-सेक्स'-टो-*n.* a book formed by folding paper into six folds. कागज की छः परत मोड़कर बनी हुई पुस्तक।

**Sextodecimo**-सेक्टोडे-डे-सिमें-*n.* (*abbr.* 16 mo.) folding a sheet of paper in sixteen leaves. एक तख्ते कागज को सोलह पन्ने में मोड़ने की क्रिया।

**Sexton**-सेक्टन्-*n.* an officer of the church in charge of its property. गिरजाघर की सामग्री संभालनेवाला अधिकारी।

**Sextuple**-सेक्स'-ट्यु-पल-*adj.* sixfold. छयुना।

**Sexual**-सेक्स्युअल-*adj.* of the sex or sexes. स्त्री या पुरुष जाति-सम्बन्धी ; **Sexual affinity** (mutual attraction of two individuals of opposite sexes.) स्त्री-पुरुष का परस्पर आकर्षण ; **Sexual appetite** (sexual indulgence.) कामुकता ; **Sexual intercourse** (copulation.) मैथुन ; **Sexual organs** (the organs of generation.) जननेन्द्रियाँ।

**Sexualist**-सेक्स्युअलिस्ट-*n.* one who classifies plants according to the differences of the sexes. पौधों का लिङ्ग के अनुसार विभाजन करनेवाला व्यक्ति।

**Sexuality**-सेक्स्युअलिटी-*n.* distinction by sex. लिङ्ग-भेद।

**Sexualization**-सेक्स्युअलाइजेशन-*n.* the act of sexualizing. लिङ्ग-निर्णय।

**Sexualize**-सेक्स्युअलाइज-*v. t.* to attribute sex to. लिङ्ग निर्धारित करना।

**Sexually**-सेक्स्युअल-*adv.* in a sexual manner. स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के रूप में।

**Shabbily**-शी-बि-लि-*adv.* in a shabby manner. मलिनता से, कुत्सित रूप से।

**Shabbiness**-शी'-बि-नेस-*n.* the state of being shabby. मलिनता।

**Shabby**-शी'-बि-*adj.* (*comp.* Shabbier, *sup.* Shabbiest.) threadbare, mean, paltry, dissipated. जजर ( फटा पुराना ), तुच्छ, अधम, कुत्सित।

**Shabrack**-शीब्रीक-*n.* a saddle-cloth. काठी के नीचे का गद्दा।

**Shack**-शोक-*n.* a rough hut. फूहड़ झोपड़ी।

**Shackle**-शी-कल-*n.* staple, a link for connecting chains, a coupling link. बन्धन, जंजीर जोड़ने की दुमूँही कड़ी ; *-pl.* fetters, obstruction. (ब० व०) बेड़ी, अवरोध-*v. t.* to fetter, to chain. जंजीर से बाँधना, बेड़ी लगाना।

**Shad**-शीड-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मोटी मछली।

**Shade**-शेड-*n.* a place sheltered from the sun, shadow, obscurity, darkness, shelter, gradation of colour, ghost, soul after death, darker part in a picture. सूर्य से आँक की जगह, छाया, अन्धकार, शरण, रङ्ग का उतार-चढ़ाव, प्रेत, मृत्यु के बाद की आत्मा, चित्र में गहरा रंग ; *-pl.* darker part of a picture, darkness of night or evening. (ब० व०) चित्र में गहरे रङ्ग का अंश, रात्रि का अन्धकार ; *-v. t.* to screen from light or heat. रोशनी या धाम से बचाना, अँधेरा करना ; **Lamp shade** (the chimney for lamp.) दूधिया चिमनी ; **Shade meaning** (slight difference in meaning.) अर्थ का सूक्ष्म भेद ; **To cast into shade** (to blame.) तिरस्कार करना।

**Shadeless**-शेड'-लेस-*adj.* without shade. छाया रहित।

**Shadily**-शेड-लि-*adv.* in a shady manner. छाया रूप में।

**Shadiness**-शेड-नेस-*n.* the state of being shady. छायापन, अन्धकार।

**Shading**-शेडिंग-*n.* the act of making shades in painting. चित्र में रंग गहरा करके छाया दरसाना।

**Shadoof**-शेडूफ-*n.* a series of buckets used to raise water. पानी उठाने की रहट की बालटियाँ।

**Shadow**-शीडो-*n.* the shade cast by an object, faint representation, one's constant companion, reflected image, an unsubstantial thing, phantom, obscurity. छाया, परछाई, प्रतिबिम्ब, तुच्छ पदार्थ, आभास, एकान्तता ; *-v. i.*

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

to darken, to conceal. छाया (अन्धकार) करना, ढँकना, छिपाना ।

**Shadowless**-शीडो-लेस-*adj.* without shadow. बिना छाया का ।

**Shadowy**-शीडोइ-*adj.* gloomy, dark. अन्धकारमय, छायादार ।

**Shady**-शे-डि-*adj.* (*comp.* Shadier, *sup.* Shadiest.) giving shade, situated in shade.

छाया देनेवाला, छाया में स्थित ।

**Shaft**-शीफ्ट-*n.* a slender pole, stem (stalk), a long arrow, the rib of feather, long axle of a machine, the bar of a carriage to which a horse is harnessed, handle, access to a mine. पतला डण्डा, डण्ठल, तीर पर की लम्बी डण्डी, पंख के बीच की नस, मशीन का लम्बा धुरा, गाड़ी का बम, मुठिया, खान का मार्ग ।

**Shafting**-शीफ्टिंग-*n.* long shafts of machinery. यन्त्र के लम्बे धुरे ।

**Shag**-शीग्-*n.* rough growth of anything. किसी वस्तु की स्थूल रूप में उपज; -*n.* a kind of rough cloth. एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।

**Shaggily**-शी-गि-लि-*adv.* in a shaggy manner, रूक्षता से; **Shagginess** (-नेस्) -*n.* the quality of being shaggy. खुरखुरापन, रूक्षता ।

**Shaggy**-शीगि-*adj.* (*comp.* Shaggier, *sup.* Shaggiest.) rough, coarse, rough haired, with a wild overgrowth. रूक्ष, खुरखुरा, मोटे रोवों का, जंगल के झाड़ की उपज से पूर्ण ।

**Shagreen**-शी-गीन्-*n.* untanned leather usually dyed green. हरे रङ्ग का बिना कमाया हुआ चमड़ा ।

**Shah**-शाह-*n.* the king of Persia. ईरान (फारस) देश के राजा की उपाधि ।

**Shake**-शेक-*v.* *t.* & *i.* (*p. t.* Shook, *p. p.* Shaken.) to move, to agitate, to cause to tremble, to shiver, to disturb, to weaken, to make tremulous. हिलाना, हलचल मचाना, कौपाना, कौपना, व्याकुल करना, मन्द करना, गिट-करी करना; -*n.* a rapid motion, agitation, clasp of hands. तीव्र कम्प, हलचल, हाथ मिलाकर हिलाना; To shake about (to agitate.) हिला देना, अस्थिर करना; To shake down (to send or bring by shaking.) हिलाकर भेजना या मँगाना; To shake in one's shoes (to tremble with fear.) भय से कौपना; To shake off (to get rid of, to be relieved.) मुक्त होना, छुटकारा पाना; To shake off the dust from one's feet (to sever all

connections with.) सब सम्बन्ध त्याग देना; To shake one's confidence (to create doubts.) शंका-युक्त करना; To shake out (to empty a vessel of its contents.) बर्तन खाली करना; To shake up (to mix together.) मिश्रित करना ।

**Shakable**-शे-कै-बल-*adj.* capable of being shaken. हिलाने योग्य ।

**Shaker**-शे-कर्-*n.* one who or that which shakes. हिलानेवाला ।

**Shakespearian**-शेक्स-पियरिअन्-*adj.* relating to Shakespear or his works. महाकवि शेक्स-पियर या इनकी रचनाओं से सम्बन्धित ।

**Shakily**-शे-किलि-*adv.* in a shaky manner. अस्थिरता से; **Shakiness** (-नेस्) -*n.* the state of being shaky. ढीलापन, अस्थिरता ।

**Shaking**-शे-किङ्ग्-*n.* agitation, trembling. व्याकुलता, धरोहट ।

**Shako**-शी-को-*n.* a kind of military hat. एक प्रकार की फौजी टोपी ।

**Shaky**-शे-कि-*adj.* uncertain, fickle. अस्थिर, चंचल, ढीला ।

**Shale**-शेल्-*n.* a kind of stone which readily splits into thin plates. एक प्रकार का पत्थर जो सहज में परतों में टूट जाता है ।

**Shall**-शील्-*n.* aux. (*p. t.* Should.) an auxiliary verb indicating future tense. भविष्य-काल-सूचक सहायक क्रिया—गा ।

**Shalloon**-शलून्-*n.* a light woollen fabric for coat linings. कोट के अस्तर का हल्का ऊनी कपड़ा ।

**Shallop**-शीलप्-*n.* a kind of small boat. एक प्रकार की हलकी छोटी नाव ।

**Shallot**-शलॉट-*n.* a plant like onion. प्याज की तरह का एक पौधा ।

**Shallow**-शी-लो-*adj.* having little depth, trivial, superficial, not wise. छिछला, तुच्छ, ओछा, सूर्ख; -*n.* a shoal, a place over which the water is not deep. मछलियों के टिकाव की जगह, छिछले जल का स्थान; **Shallow brained** (weak in intellect.) कम बुद्धि का ।

**Shallowly**-शी-लो-लि-*adv.* with little depth. कम गहराई में; **Shallowness** (-नेस्) -*n.* the quality of being shallow. छिछलापन, तुच्छता ।

**Shalt**-शील्ड-*second pers. sing. of Shall.*

**Shaly**-शे-लि-*adj.* folding. परतदार ।

**Sham**-शीम्-*n.* *t.* & *i.* (*p. t.* Shammed.) to make false pretences, to feign, to cheat,

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



झूठा बहाना करना, छलना, धोखा देना; -*n.* fraud, imposture, pretence. छल (कपट), पाखण्ड, बहाना; -*adj.* counterfeit, false, pretending. जाली, कपटी, झूठा बहाना करनेवाला।

**Shamble-शीम्बल** -*n. i.* to walk or run in an awkward manner. भद्दी तरह से चलना या दौड़ना; -*n.* a shambling gait. भद्दी चाल, लचककर चलना।

**Shambles-शीम्बल्स** -*n. pl.* a place where butchers kill animals, a slaughter-house. बधस्थान, कसाईखाना।

**Shambling-शीम्-बलिङ्ग** -*adj.* moving in an awkward manner. भद्दी चाल से चलनेवाला।

**Shame-शेम्** -*n.* feeling of humiliation, disgrace, restraint caused by humiliation. लज्जा, अपमान (कलंक), अपमान द्वारा उत्पन्न संयम की भावना; -*v. i. & t.* to cause to blush, to be ashamed. सकुचाना (लज्जित होना), लज्जित करना; To put to shame (to disgrace.) लज्जित करना।

**Shamefaced-शेम्-फेस्ड** -*adj.* shy, bashful, modest. लज्जित, लज्जायुक्त, संकोची; Shamefacedly (-लि) -*adv.* in a shameful manner. लज्जा से, संकोच से; Shamefacedness (-नेस्) -*n.* bashfulness. संकोच।

**Shameful-शेम्-कुल** -*adj.* causing shame, indecent. लज्जाकर, लज्जालु; Shamefully (-लि) -*adv.* in a shameful manner. लज्जा-सहित; Shamefulness (-नेस्) -*n.* the quality of being shameful. लज्जा।

**Shameless-शेम्-लेस्** -*adj.* wanting in modesty. निर्लज्ज; Shamelessly (-लि) -*adv.* in a shameless manner. लज्जा छोड़कर; Shamelessness (-नेस्) -*n.* the quality of being shameless. निर्लज्जता।

**Shammer-शीमर्** -*n.* an impostor. छली।

**Shammy, Shamoy-शीमि** (-माय्) -*ns.* a leather prepared from the skin of chamois. पहाड़ी बकरे (साबर) का कमाया हुआ चमड़ा।

**Shampoo-शीम्पू** -*v. t.* to rub, to massage and rub the body after hot bath, to wash the hair of the head. रगड़ना, मालिश करना, साबुन से मस्तक का बाल धोना; -*n.* a shampooing of the head. मस्तक धोने का कार्य।

**Shampooer-शीम्पूअर्** -*n.* one who massages the limbs. मालिश करनेवाला।

**Shampooing-शीम्पू-इङ्ग** -*n.* the act of massaging. मालिश।

**Shamrock-शीम्-रॉक** -*n.* a kind of trefoil. एक प्रकार की त्रिपत्तिया घास।

**Shandrydan-शीन्ड्रि-डॉन्** -*n.* a kind of two wheeled vehicle. एक प्रकार की दोपहिया की गाड़ी।

**Shank-शीङ्क** -*n.* the part of leg from knee to ankle, shin-bone, vertical part of a bird's foot, footstalk of flower, shaft of a tool, the middle part of the sole of shoes. टाँग की नली, पिण्डली, पक्षी के पर का खड़ा भाग, फूल के डंठल का निचला भाग, औजार की मूठ, जूते के तले का मध्य भाग; Shanked (-ड्) -*adj.* having a shank. डंठलदार।

**Shanny-शी-नि** -*n.* a kind of fish found in Europe. एक प्रकार की यूरोप देश की मछली।

**Shan't-शीन्ट** -contracted form of 'Shall not'. 'शील्-नॉट' का छोटा रूप।

**Shanty-शीन्टि** -*n. (pl. Shanties.)* a hut, a mean dwelling. कुटी, झोपड़ी, मइई।

**Shapable-शेपे-बल** -*adj.* able to be moulded. ढालने या गढ़ने योग्य।

**Shape-शेप** -*v. t. & i. (p. t. Shaped, p. p. Shaped, Shapen.)* to construct, to mould, to form, to devise or regulate. आकार धारण करना, बनाना, ढालना, रचना, नियम पर चलना; -*n.* external form of a thing, appearance, sort, expression, proper condition. आकार, मूर्ति, प्रकार, रूप, उचित स्थिति।

**Shapeless-शेप्-लेस्** -*adj.* devoid of regular form. निराकार, कुरूप; Shapelessly (-लि) -*adv.* निराकार रूप में; Shapelessness (-नेस्) -*n.* the quality of being shapeless. निराकार अवस्था या गुण।

**Shapeliness-शेप-लि** -*n.* well shaped form. सुरूपता।

**Shapely-शेप-लि** -*adj. (comp. Shapelier, sup. Shapeliest.)* well-shaped, symmetrical. सुरूप, सुडौल।

**Shaper-शेपर** -*n.* a turning machine. खरादने की कल।

**Shard-शार्ड** (Sherd-शर्ड) -*n.* a piece of cowdung. गोबर का चौथ।

**Share-शेअर्** -*n.* portion, part allotment, part which one gets, the blade of a plough. अंश, भाग, हिस्सा, हल का लोहे का फल (फार); -*v. t. & i.* to part among others in due proportion, to divide, to give away part of, to partake with others. विभाग करना बाँटना, हिस्सा देना, सहकारी होना; Fair share (equitable portion.) उचित अंश; Lion's share

(the largest portion.) सबसे अधिक भाग; To share out (to apportion.) बाँट देना ।

**Shareholder**-शेअर्-होल्डर्-*n.* an owner of shares. अंशभागी, साझी, हिस्सेदार ।

**Sharer**-शेअर्-*n.* one who participates with another. अंशभागी, हिस्सेदार ।

**Shark**-शार्क-*n.* a kind of sea-fish, a swindler, a cheat. एक प्रकार की समुद्री मछली, छली मनुष्य, धूर्त; *v. i. & t.* to cheat, to act with fraud. ठगना, कपट-व्यवहार करना; **Shark's mouth** (the opening in a mast.) मस्तूल में का छिद्र ।

**Sharking**-शार्किङ्ग-*n. & v. t.* gathering up by dishonest means, to swallow voraciously. कपट से धन एकत्रित करना, मरभुख की तरह गटकना ।

**Sharp**-शार्प-*adj.* having a fine edge or point, keen, acute, rugged, pungent, piercing, harsh, severe, clever, painful, sensitive, keen-witted. तीखा, चोखा, नुकीला, तीव्र, उग्र, ऊबड़-खाबड़, चरपरा, मर्मभेदी, कर्कश, कठोर, चतुर, पीड़ाकर, क्षिप्रग्राही, तीक्ष्णबुद्धि; *n.* a fine pointed sewing needle, an acute or shrill sound. सीने की बड़ी नुकीली सूई, कर्कश शब्द; *-adv.* at the proper time. ठीक समय पर ।

**Sharp-cut**-शार्प-कट-*adj.* clearly defined. स्पष्ट रूप से निरूपित ।

**Sharpen**-शार्प-न्-*v. t.* to make acute or sharp, to grow sharp. तीखा करना, तेज करना, सान रखना ।

**Sharpener**-शार्प-न्-*n.* one who sharpens or excites. चोखा करनेवाला, उत्तेजित करनेवाला ।

**Sharper**-शार्पर-*n.* a cheat. ठग, धूर्त ।

**Sharply**-शार्प-लि-*adv.* in a sharp manner. तीक्ष्णता से, रूखेपन से; **Sharpness** (-नेस) *n.* the quality of being sharp. तीखापन, चोखापन ।

**Sharp-set**-शार्प-सेट-*adj.* eager in appetite. भूखा; **Sharpshooter** (-शूट-अर्)-*n.* a rifleman who shoots with exactness. अच्छा निशाना लगानेवाला; **Sharp-sighted** (-साइट-ईड)-*adj.* of quick sight. तीक्ष्ण दृष्टिवाला; **Sharp-witted** (-विट-टैड)-*adj.* of acute discerning mind. तीक्ष्ण बुद्धिवाला ।

**Shatter**-शी-टर्-*v. t. & i.* to break suddenly into pieces, to split, to derange, to destroy. टुकड़े-टुकड़े करना, छितराना, क्रम बिगाड़ देना, नष्ट करना ।

**Shatters**-शी-टर्-*n. pl.* broken fragments. टूटे हुए अंश ।

**Shave**-शेव-*v. t. & i. (p. t. Shaved, p. p. Shaved, Shaven.)* to remove hair with razor, to pare the surface of, to cut in thin slices. उस्तरे से मूँड़ना, छीलना, टुकड़े करना; *n.* having one's beard shaved, trick, deception, hoax. हजामत, मुँड़ाई, दाढ़ी घोंटाई, छल, कपट, धोखा ।

**Shaveling**-शेव-लिङ्ग-*n.* a shaven person, a monk or friar. सिर मुँड़ा हुआ मनुष्य, बैरागी ।

**Shaver**-शेवर-*n.* a barber, a youngster, a sharp or extortionate dealer. हजामत बानेवाला, नाई, छोकरा, महंगा बेचनेवाला व्यापारी ।

**Shaving**-शेविङ्ग-*n.* the act of removing hair with razor, curled pieces of wood planed off. हजामत बनाने का काम, क्षीर कर्म, छीलन, कतरन; **Shaving-brush** (a brush used in shaving.) हजामत बनाने की कूची ।

**Shaw**-शॉ-*n.* a small thicket. झाड़ी, छोटा जंगल ।

**Shawl**-शॉल्-*n.* a woollen cloth worn on the shoulders. शाल, दुशाला; **Shawl pattern** (variegated design like that of oriental shawls.) दुशाले के समान बिनावट का ।

**Shawm**-शॉम्-*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा ।

**She**-शी-*pron. & fem. (obj. Her, poss. Hers, Her, pl. They.)* the female. वह स्त्री, यह स्त्री; **She-ass** (a female ass.) गदही; **She-goat** (a female goat, filly.) बकरी; **She-sparrow** (a female sparrow.) गौरैया ।

**Sheaf**-शीफ-*n. (pl. Sheaves.)* a bundle of stalks tied together lengthwise. गट्टा, पुलिन्दा; *v. t.* to make sheaves of. पुलिन्दा या गट्टर बनावट बाँधना ।

**Shealing**-शीलिङ्ग-*n.* a small hut or a cottage. झोपड़ी, कुटी ।

**Shear**-शिअर्-*v. t. & i. (p. t. Sheared, Shore, p. p. Sheared, Shorn.)* to cut with a sword or shears, to clip with scissors. तलवार से काटना, कैंची से काटना, कतरना ।

**Shear-bill**-शिअर्-बिल-*n.* a kind of bird. एक प्रकार का पक्षी ।

**Shearer**-शिअर्-*n.* one who shears. रोवों या बाल काटनेवाला ।

**Shearling**-शिअर्लिङ्ग-*n.* a sheep once shorn. एक बार बाल कतरी हुई भेड़ ।

**Shears**-शिअर्ज़-*n. pl.* a cutting or clipping

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन

instrument with a pair of blades, a strain produced by pressure. कतरनी, कैची, किंती वस्तु पर दबाव का प्रभाव ।

**Sheat-fish**-शीट'-फिश-*n.* a kind of large fresh-water fish. एक प्रकार की मीठे जल की बड़ी मछली ।

**Sheath**-शीथ'-*n.* a close-fitting case for the blade of tools or weapons, a covering membrane of body. मियान, खोली, शरीर का कोश ।

**Sheathe**-शीद'-*v. t.* to encase, to put into a sheath, to cover. ढाँकना, मियान में रखना, बन्द करना; **Sheathed** (-इ)-*adj.* मियान में रक्खा हुआ; **Sheathing** (-इङ्ग)-*n.* the act of encasing in a sheath. मियान में रखने का कार्य ।

**Sheathless**-शीथ'-लेस्-*adj.* destitute of sheath. बिना कोष या ढकनी का ।

**Sheave**-शीव'-*n.* the groove in a pulley. पहिये में की गडारी ।

**Sheaves**-शीव्ज़'-*n. pl.* of Sheaf.

**Shebeen**-शि-बीन्-*n.* a house in which unlicensed liquors are made and sold. वह मकान जहाँ बिना लाइसेंस की मदिरा बनती और बिकती है ।

**Shed**-शेद'-*v. t. (p. t. & p. p. Shed.)* to part with, to throw off, to spread abroad, to give forth, to diffuse. निकालना, फेंकना, फैलाना, बहाना, बिखराना; *n.* a one-storeyed building for storing goods, cattle, vehicles &c. एकमंजिला भालगोदाम या पशुशाला या गाड़ीखाना ।

**Shedder**-शे-डर्-*n.* one who sheds. फैलाने-वाला, गिरानेवाला ।

**Shedding**-शे-डिङ्ग'-*n.* a shed. ओसारा, घर ।

**Sheen**-शीन्-*n.* splendour, brightness, radiance. प्रभा, ज्योति, चमक ।

**Sheeny**-शीनि-*adj.* bright, shining. चमकदार ।

**Sheep**-शीप्-*n. (pl. Sheep.)* a woolly ruminant, timid animal (male called-Ram, female-Ewe, young one-Lamb.) भेड़; **Sheep without a shepherd** (a crowd without a leader.) बिना नेता की भीड़; **To cast sheep's eyes** (to glance amorously.) प्रेमदृष्टि डालना; **To follow like sheep** (to follow imitatively.) सर्वदा अनुसरण करना ।

**Sheep-cote**-शीप्'-कोट'-*n.* an enclosure for sheep. भेड़ बन्द करने का बाड़ा; **Sheep-dog** (-डॉग)-*n.* a dog trained to tend sheep. गैरिय का कुत्ता; **Sheep-faced** (-फेइड) - *adj.*

bashful. लज्जालू, लज्जावान्; **Sheep-farmer** (-फार्मर)-*n.* a shepherd. गैरिया; **Sheep-fold** (-फोल्ड)-*n.* a place for confining sheep. भेड़ों का बाड़ा ।

**Sheepish**-शीपिश्-*adj.* like sheep, timid, bashful. भेड़ के सदृश, लज्जालू, डरपोक; **Sheepishly** (-लि)-*adv.* like a sheep, bashfully. भेड़ी की तरह, भेड़ के समान, लज्जा से; **Sheepishness** (-नेस्)-*n.* bashfulness. भेड़पन, लज्जालुता ।

**Sheer**-शिअर्-*adj. & adv.* mere, simple, absolute, outright, perpendicular. केवल, सामान्य, सादा, शुद्ध, निपट, सिधाई में, खड़े बल; *n.* the curve of a ship's side. जहाज के तरफे का झुकाव; *v. i.* to move aside. विसकना, अलग होना; **To sheer off** (to part company.) साथ छोड़ना ।

**Sheet**-शीट'-*n.* a rectangular piece of linen used over a bed, a flat piece of any thin material, a wide expanse of water, snow &c., expanse, a piece of paper, a newspaper. शय्यावस्त्र, चादर (पत्तर), जल इत्यादि का विस्तार, कागज का तख्ता, पाल, समाचारपत्र; *v. t.* to form into sheets, to cover with sheets. पाल लगाना, चादर से ढाँकना (कफनाना) ।

**Sheet-anchor**-शीट'-अंकर'-*n.* the largest anchor of a ship, chief support. जहाज का सबसे बड़ा लंगर, मुख्य आधार ।

**Sheet-glass**-शीट'-ग्लास'-*n.* a thin glass-plate शीशे की पतली चद्दर ।

**Sheeting**-शी-टिङ्ग'-*n.* material for sheets. चादर का कपड़ा ।

**Sheikh**-शैख'-*n.* chief of Arab tribe. अरब जाति का अध्यक्ष ।

**Shekel**-शेक्'-ल'-*n.* an ancient Jewish coin. यहूदियों का एक प्राचीन सिक्का; (*-pl.*) riches, money. (ब० व०) धन, दौलत ।

**Sheldrake**-शेल्'-ड्रेक'-*n.* a kind of wild duck. एक प्रकार का जंगली बत्ख ।

**Shelf**-शेल्फ'-*n. (pl. Shelves.)* a slab of stone or board projecting from the wall or hung on it for keeping things, a projecting cliff. अलमारी (टॉइ), उभड़ी हुई चट्टान ।

**Shelfful**-शेल्फ'-फुल-*adj.* full of shelves. अलमारियों से भरा हुआ ।

**Shell**-शेल्-*n.* the hard covering of anything, bomb, inner coffin, outline of a plan, a kind of light boat. छिलका (खोली), बम का गोला, भीतरी कफन, ढाँचा, एक प्रकार की नाव;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

*v. t. & i.* to remove from shell, to bombard, छिलका उतारना, बम गोले से उड़ाना ; **Shell-button** (a button made of a metal disk.) कपड़ा चढ़ा हुआ बटन ; **Shell-proof** (प्रूफ्) -*adj.* proof against projectiles. गोली के बार से बचानेवाला ।

**Shellac**-शेलैक - *n.* lac prepared in thin plates used in making varnish. चपड़ा, लाह ; *v. t.* to varnish with shellac. चपड़े की वार्निश लगाना ।

**Shelled**-शैल्ड -*adj.* having a shell. खोलीदार ।

**Shell-less**-शैल्'लेस् -*adj.* without shells. बिना खोली का ।

**Shelling**-शै'लिङ्ग् -*n.* the act of throwing shells. बम फेंकने का कार्य ।

**Shelter**-शैल्टर -*n.* refuge, protection, a place of safety, a defender. आश्रय, शरण, रक्षास्थान, शरण देनेवाला ; *v. t. & i.* to defend, to protect, to take shelter. रक्षा करना, आश्रय देना, शरण में जाना ।

**Shelterless**-शैल्टर'लेस् - *adj.* protectionless. निराश्रय ।

**Shelty**-शैल्टि -*n.* a kind of pony, a rude hut. एक प्रकार का टट्टर, छोटी झोपड़ी, मकई ।

**Shelve**-शैल्व -*v. t.* to put on a shelf, to abandon or postpone. ढोंङ पर रखना, त्यागना या टालना ; *v. i.* to slope gently. धीरे-धीरे ढाला हुआ होना ।

**Shelved** - शैल्व्ड - *adj.* fitted with shelves. तल्लेदार ।

**Shelving**-शै'लिङ्ग् -*adj.* sloping. ढालुवाँ ।

**Shelvy**-शैल्वी -*adj.* full of rocks, sloping, shallow. चट्टानों से पूर्ण, ढालुआँ, छिल्ला ।

**Shelves**-शैल्व्ज़ -*n. pl.* of Shelf.

**Sheol**-शी'अल् -*n.* the place of the departed spirits of the dead. प्रेतस्थान ।

**Shepherd**-शेपर्ड -*n.* (fem. **Shepherdess**-शैस्) a man who tends sheep, a pastor. गड़ेरिया, चरवाहा ; *v. t.* to tend as a shepherd. गड़ेरिया की तरह भेड़ों की रखवाली करना ।

**Sheepy**-शैपि -*n.* a cote for sheep. भेड़ रखने का स्थान ।

**Sherbet**-शर्बत -*n.* a cooling drink composed of water, sugar and lemon juice. शर्बत ।

**Sherd**-शर्ड - same as **Shard**.

**Sherif** (-cef)-शरीफ् -*n.* the chief magistrate of Mecca. मक्का का प्रधान मजिस्ट्रेट ।

**Sheriff**-शैरिफ् -*n.* the chief officer of the

crown in a country or shire who administers justice. जिले का प्रधान हाकिम ।

**Sheriffdom**-शैरिफ'डम्, **Sheriffhood** (-हुड), **Sheriffship** (-शिप) -*ns.* the office of a sheriff. जिले के प्रधान हाकिम का पद ।

**Sherry**-शैरि -*n.* white wine of Spain. स्पेन् देश की सफ़ेद मदिरा ।

**Show**-शो - same as **Shew**.

**Shibboleth**-शिब्'अल्'थै -*n.* a test word, behaviour or watch-word of a party, old-fashioned doctrine. परीक्षा शब्द, किसी पन्थ का मुख्य व्यवहार, चिह्न इत्यादि, पुरानी रीति ।

**Shield**-शील्ड -*n.* an armour of defence, a protective part, one who protects, protection. ढाल, रक्षा करनेवाला भाग, आश्रय, शरण (आइ) ; *v. t.* to protect. रक्षा करना, बचाना ; **The other side of the shield** (less obvious aspect of a question.) प्रस्तुत विषय का अनावश्यक अंश ।

**Shieldless**-शील्ड'लेस् -*adj.* destitute of protection. निराश्रय ।

**Shier**, **Shiest**-शाह'अर् (-शैर्) -*comp. & sup.* of **Shy**.

**Shift**-शिफ्ट -*v. t. & i.* to change from one position to another, to transfer, to substitute, to change form, to manage, to contrive, to put off. (अवस्था या) स्थान बदलना, दूसरे स्थान को जाना, बदलना, प्रयत्न करना, प्रवन्ध करना ; *n.* change, recourse, rotation. टालना, परिवर्तन, साधन, चक्र ; **To shift about** (to change positions.) एक जगह से दूसरी जगह जाना ; **To shift one's ground** (to take up a new position.) नई स्थिति धारण करना ।

**Shifter**-शिफ्टर् -*n.* one who plays tricks. कपटी मनुष्य ।

**Shiftily**-शिफ्टि'लि -*adv.* deceitfully. कपट से, छल से ; **Shiftiness** (-नेस्) -*n.* the state of being shiftily, deceit. अस्थिरता, चंचलता, कपट, छल, धूर्तता ; **Shifting** (-इङ्ग्) -*adj.* changing position. स्थान बदलनेवाला ; **Shiftless** (-लेस्) -*adj.* devoid of means. साधनहीन, निरुपाय ; **Shiftlessly** (-लेस्'लि) -*adv.* in a shiftless manner. बिना साधन के ; **Shiftlessness** (-लेस्'नेस्) -*n.* the quality of being shiftless. साधनहीनता ।

**Shifty**-शिफ्टि'इ -*adj.* capable of shifts, tricky, परिवर्तनशील, कपटी ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Shilling**-शि'लिंग्-*n.* a British silver coin worth twelve pence. इंग्लैण्ड का बारह पैसे का चाँदी का सिक्का, शिल्लिंग ।

**Shilly**-shall-शि-लि - शी'लि-*n.* inability to fix in the mind, vacillation. चित्त की अस्थिरता, डबाँडोल होना (आगा-पीछा) ; -*v. i.* to act in an irresolute manner. आगा-पीछा करना, डबाँडोल होना ।

**Shim**-शिम्-*n.* a thin wedge of wood or metal used in machinery. लकड़ी या लोहे की फन्नी जो मशीनों में प्रयुक्त होती है ।

**Shimmer**-शि-मर्-*v. i.* to shine with a quivering light. जगमगाना ; -*n.* a faint gleam. जगमगाहट ।

**Shin**-शिन्-*n.* the forepart of the leg below the knee. पिंडली, अग्रजंघा ; -*v. i.* (*p. t.* **Shinned**.) to climb a tree. वृक्ष पर चढ़ना ।

**Shin-guard** (guard for the protection of shin.) पिंडली को आघात से बचाने का आवरण ।

**Shindy**-शिन्डि-*n.* noise, uproar, disturbance. उपद्रव, शोर-गुल, बलवा ।

**Shine**-शाइन्-*v. i.* & *t.* (*p. t.* **Shone**, शोन्) to emit light, to reflect rays of light, to gleam, to be brilliant, to excel in something. प्रज्वलित होना, चमकाना, प्रकाशित करना, जगमगाना, महत्त्व प्राप्त करना ; -*n.* light, brightness, lustre. प्रभा, चमक ; **Shiner** (-अर्) -*n.* a new coin. चमकता हुआ (नया) सिक्का ।

**Shingle**-शिङ्गल्-*n.* a thin slip of wood, a round pebble lying on seashore. लकड़ी का पतला तख्ता, समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ चिकना पत्थर या कंकड़ ; -*v. t.* to cover with shingle, to cut the hair of the head very close. तख्ते जमाकर छत बनाना, सिर के बाल महीन काटना ।

**Shingles**-शिङ्गल्-*स्स-*n. pl.** a kind of skin disease. एक प्रकार का चर्मरोग, दाद ।

**Shining**-शाइनिङ्ग-*adj.* gleaming, brilliant. देदीप्यमान, कान्तिशुक्त ।

**Shinto**-शिन्टो-*n.* a religion of Japan. जापान देश का एक धर्म ; **Shintoist** (-इस्ट)-*n.* a follower of Shintoism. इस धर्म का अनुयायी ।

**Shiny**-शाइनि - *adj.* (*com.* **Shinier**, *sup.* **Shiniest**.) bright, luminous. चमकीला, देदीप्यमान ।

**Ship**-शिप्-*n.* a large vessel of three to five masts, any sea-going big vessel. (regarded as *fem.*) पोत, जहाज ; -*v. t.* & *i.* (*p. t.* **Shipp**

**de.**) to embark, to put on board a ship. जहाज पर धरना ; **Battleship** (a ship used in battle.) जंगी जहाज ; **Ship of the desert** (the camel.) ऊँट ; **To take ship** (to embark.) जहाज पर सवार होना ।

**-ship** (-शिप्) -*suffix* forming abstract nouns. भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय, यथा—**Kinship**, **Friendship**. इत्यादि ।

**Ship-breaker**-शिप्-ब्रेक्क-*n.* one who dismantles old ships. पुराने जहाजों को तोड़कर टुकड़े करनेवाला ; **Ship-broker** (-ब्रोक्) -*n.* marine insurance. agent. पुराने जहाज का बीमा करानेवाला दलाल ; **Shipless** (-लेस्) -*adj.* without a ship. बिना जहाज का ;

**Ship-load** (-लोड्) -*n.* something forming the cargo of a ship. जहाज पर ले जाने का माल ; **Shipmate** (-मेट्) -*n.* a person sailing at the same time with another. जहाज पर का साथी ; **Shipment** (-मेंट्) -*n.* embarkation. जहाज पर माल की लदाई ; **Shipper** (-अर्) -*n.* one who sends goods by ships.

व्यापारी (आयात-निर्यातकारी) ; **Shipping** (-पिङ्ग) -*n.* ships collectively. जहाजों का समूह ; **Ships** (-शिप्) -*adv.* in a nice manner. अच्छी रीति से ; **Shipwreck** (-रेक्) -*n.* destruction of a ship. जहाज का टूटकर नष्ट होना ; **Shipwright** (-राइट्) -*n.* workman employed in building a ship.

जहाज बनानेवाला ; **Ship-yard** (-यार्ड्) -*n.* yard in which ships are built. जहाज की मरम्मत करने का स्थान ।

**-shire**-शायर्-*suffix* country. देश का भाग, जिला, यथा—**Devonshire**, **Somersetshire**. इत्यादि ।

**Shirk**-शर्क्-*v. t.* to avoid, to slink, to get out of. त्यागना, हटना, बचना, खसकना ; -*n.* one who lives by tricks. ठगी की जीविका करनेवाला ।

**Shirker**-शर्क्-अर्-*n.* one who evades duty. काम से हटनेवाला ।

**Shir**, **Shirr**-शर्-*n.* an elastic thread woven in fabrics. कपड़े में बुना हुआ रबड़ का सूत ।

**Shirring**-शरिङ्ग्-*n.* elastic construction. कपड़े में बुना हुआ रबड़ का सूत ।

**Shirt**-शर्ट-*n.* man's undergarment. कमीज, कुर्ता ; **Shirted** (-र्ट्) -*adj.* wearing a shirt कमीज पहिने हुए ; **Shirting** (-इङ्ग) -*n.* material for making shirts. कमीज बनाने का कपड़ा ;

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Shirtless** (-लेस) -*adj.* without a shirt. बिना कमीज का।

**Shit**-शिद्-*v. i.* to evacuate bowels. मल त्यागना; -*n.* abusive word. अपराध, गाली का शब्द।

**Shiver**-शि-वर्-*v. i.* to tremble, to shake, to break into small fragments, to shatter. काँपना, हिलाना, टुकड़े-टुकड़े करना, छिटराना; -*n.* a fragment, part. खंड, टुकड़ा।

**Shivering**-शिवरिङ्ग-*adj.* trembling. काँपता हुआ; **Shiveringly** (-लि) -*adv.* in a shivering manner. काँपते हुए।

**Shoal**-शोल-*n.* shallow water, a sandbank, multitude, crowd, a heap of fishes. छिछरा जल, बलुआ किनारा, झुण्ड, भीड़-भाड़, मछलियों का समुदाय; -*v. t.* to get shallower. रेती पड़ना, छिल्ला होना; **Shoalness** (-नेस) -*n.* shallowness. छिल्लापन; **Shoaly** (-इ) -*adj.* shallow. छिल्ला।

**Shock**-शॉक-*n.* a sudden collision, a concussion, violent onset, disturbing influence, sudden attack, violent emotion. हठात् आघात, धक्का, प्रचण्ड आक्रमण, हठात् आवेगकारी प्रभाव, टक्कर, उग्र संक्षोभ; -*v. t.* to shake, to encounter, to horrify, to offend, to disgust. हिला देना, धक्का देना, मारना, टक्कर देना, भय दिखलाना, दुःखी करना, विरक्त करना।

**Shock**-शॉक-*n.* corn-sheaves, shaggy hair. अन्न का गट्ठर, गुँथे बाल; -*v. t.* to arrange corn in sheaves. अनाज का गट्ठर बाँधना।

**Shocker**-शॉकर-*n.* sensational cheap novel. उत्तेजित करनेवाला सस्ता उपन्यास।

**Shock-headed**-शॉक-हेड-*adj.* having rough hair on the head. माथे पर मोटे खुर-खुरे बालोंवाला।

**Shocking**-शॉकिङ्ग-*adj.* offensive or disgusting. उद्देगकारी; **Shocking** (-लि) -*adv.* in a shocking manner. उद्देग से;

**Shockingness** (-नेस) -*n.* the state of being shocking. उद्देग, उत्तेजना।

**Shod**-शॉड-*p. t.* & *p. p.* of **Shoe**.

**Shoddy**-शॉडि-*n.* a kind of inferior cloth. पुराने सूत का बना हुआ बख; -*adj.* worthless, pretentious. निकम्मा, भ्रष्ट, बनावटी।

**Shoe**-शू-*n.* the outer covering for the foot, the metal plate nailed to the hoof of a horse, anything of the shape of a shoe. जूता, घोंड़े का बाल, जूते के आकार की कोई वस्तु; -*v. t.* (*p. t.* **Shod**.) to furnish

with shoes. जूता पहिनाना, नाल मड़ना।

**Shoeblack**-शू-ब्लैक-*n.* one who blackens shoes. जूते पालिश करनेवाला।

**Shoer**-शू-अर्-*n.* a ferrier. नालबन्द।

**Shoehorn**-शू-होर्न-*n.* an appliance for putting on shoes. जूता पहिनने का साधन।

**Shoe-lace**-शू-लेस-*n.* a string for shoes. जूते का फीता; To die in one's shoes (to be hanged.) फाँसी पड़कर मरना।

**Shoemaker**-शू-मेकर-*n.* one who makes shoes. जूता बनानेवाला, मोची। -

**Shog**-शॉग-*n.* a jog, a shock. टक्कर, धक्का; -*v. t.* & *i.* (*p. t.* **Shogged**.) to shake, to move on. हिलाना, धक्का देना, हटाना।

**Shone**-शॉन्-*p. t.* of **Shine**. चमका।

**Shoo**-शू-*interj.* begone! भाग जाओ; -*v. i.* to drive away. भाग जाना, भगाना।

**Shook**-शूक-*p. t.* of **Shake**. हिलाया, हिला।

**Shook**-शूक-*n.* staves of a barrel. पीपा बनाने की पट्टियाँ; -*v. t.* to make a barrel with staves. पट्टियों को मिलाकर पीपा बनाना।

**Shoot**-शूट-*v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* **Shot**.) to drive with force, to propel, to kill by a bullet or arrow &c., to pass with swiftness, to send forth branches, to project, to move with velocity. टकैलना, हटाना, गोली, तीर इत्यादि मारना, वेग से चढ़ना, उगना, फलना, वेग से हटाना; -*n.* a young branch, a shooting party. नई डाली, निशानेबाजों की मण्डली।

**Shooter**-शूटर-*n.* one who shoots. गोली चलानेवाला।

**Shooting**-शूटिङ्ग-*n.* the act of discharging arrows, shots &c., sensation of quick pain. तीर या गोली चलाना, तीव्र वेदना; **Shooting star** (a meteor.) दूटनेवाला तारा; **Shooting range**-*n.* a place for practice at shooting. निशानेबाजी का अभ्यास करने का स्थान।

**Shoeless**-शू-लेस-*adj.* without shoes. बिना जूते का।

**Shop**-शॉप-*n.* a place for retail sale of some commodities. दूकान; -*v. t.* (*p. t.* **Shopped**.) to go to shop for the sake of making purchases. सोदा लेने के लिये दूकान पर जाना; **Shopkeeper** (-कीपर) -*n.* a retailer of goods in a shop. दूकानदार; **Shopping** (-इङ्ग) -*n.* the act of purchasing. खरीद; **Workshop** (a factory, a place of manufacture.) उद्योगशाला, कारखाना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पैन ; Pain पेन्

**Shore-शोर**-*n.* the border of the sea, beam of a ship, support. समुद्र-तट, जहाज की शहलीर, आधार; **Shoreless** (-लेस) -*adj.* having no shore. बिना किनारे का; **Shoreward** (-वर्ड) -*adv.* towards the shore. किनारे की ओर।

**Shore, Shorn**-*p. t. & p. p.* of Shear.

**Short-शॉर्ट** - *adj.* measuring little in space or time, scanty, of small stature, insufficient, lacking. अल्प, थोड़ा, छोटा, कम, नाटा, अपूर्ण, हीन (रहित, कम); **A short cut** (an easy method, short route.) सरल विधि, छोटा मार्ग; **In short** (in brief, briefly.) संक्षेप में, थोड़े में।

**Shortage-शॉर्टेज**-*n.* deficiency. न्यूनता, कमी; **Short circuit**-*n.* a passage of current into the earth by a path of low resistance. बिजली की धारा के प्रवाह की वह स्थिति जब धारा पृथ्वी में समा जाती है।

**Shortcoming-शॉर्टकमिङ्ग** - *n.* deficiency, failure in duty. न्यूनता, दोष।

**Shorten-शॉर्टन्**-*v. t. & i.* to become or make short. कम होना, कम करना।

**Shorthand-शॉर्ट** - *हॉन्ड*-*n.* an abbreviated method of writing. संक्षिप्त लिपि, सांकेतिक चिह्नों में शीघ्र लिखने की विधि।

**Short-lived-शॉर्ट-लिव्ड**-*adj.* not living long. अल्पजीवी, अल्प आयुवाला।

**Shortly-शॉर्ट**-*लि*-*adv.* in a short way, soon. शीघ्र, ज़ट से।

**Shortness-शॉर्ट-नेस**-*n.* the state of being short. अल्पता, लघुता।

**Shorts-शॉर्ट्स**-*n. pl.* short trousers. घुटने तक का पायजामा, जाँघिया।

**Short-sighted-शॉर्ट-साइटेड**-*adj.* not able to see far. अल्प दृष्टिवाला, दूर के पदार्थ स्पष्ट न देखनेवाला; **Short-sightedly** (-लि)-*adv.* in a short-sighted manner. अल्प दृष्टि से; **Short-sightedness** (-नेस)-*n.* the condition of being short-sighted. अदूरदर्शिता।

**Short-spoken-शॉर्ट-स्पोक्न्** - *adj.* curt in speech. अल्पवक्ता।

**Short-temper-शॉर्ट-टेम्** - *पर* - *n.* self-control that is soon lost. जल्द नष्ट हो जानेवाला आत्मसंयम।

**Short-wind-शॉर्ट-विन्ड**-*adj.* easily exhausted. जल्दी से थकनेवाला।

**Short-witted-शॉर्ट-विटेड**-*adj.* not very wise. कम बुद्धिवाला; **To come short** (to disappoint.) निराश करना; **To cut short** (to bring to an end, to finish soon.) संक्षेप करना, शीघ्र समाप्त करना; **To fall short** (to be insufficient.) कम होना; **To run short** (to have too little left.) कम बच जाना; **To stop short** (to stop suddenly.) एकाएक रुक जाना; **To take short views** (to consider only of the present.) केवल वर्तमान का विचार करना।

**Shot-शॉट**-*n.* the act of shooting, a single missile for firearms, the discharge of a gun or cannon, a marksman, a try, an attempt to do something, an aim, reckoning. गोली मारने की क्रिया, बन्दूक या तोप की गोली (छर्रां), गोला छूटना, निशानेबाज, प्रयत्न, लक्ष्य, गणना; -*v. t.* to load with shots. गोली भरना।

**Shot-शॉट**-*p. t. of Shoot*. गोली मारा।

**Should-शुल्ड**-*p. t. of Shall*. गा, चाहिये।

**Shoulder-शोल्डर्** - *n.* the part of the body which joins the arm to the trunk, support. कंधा, सहारा, आधार; -*v. t. & i.* to push with shoulder, to take upon the shoulder. धक्का देना, कंधा लगाना, भार लेना; **Of broad shoulders** (strong.) बलवान, पुष्ट; **Old head on young shoulders** (a wise young person.) अल्प वय का बुद्धिमान् मनुष्य।

**Shoulder-belt-शोल्डर्-बैल्ट**-*n.* a belt over shoulders. परतला; **Shoulderblade** (-ब्लेड) -*n.* flat triangular bone of the shoulders. कंधे पर की चिपटी तिकोनी हड्डी (पख्खा)।

**Shout-शाउट**-*v. t. & i.* to utter a loud cry, to speak loudly. कोलाहल करना, चिल्लाना; -*n.* a loud cry. चिल्लाहट, कोलाहल; **To shout at** (to speak loudly to.) चिल्लाकर बोलना।

**Shouter-शाउटर्**-*n.* one who shouts. चिल्लानेवाला।

**Shove-शव्**-*v. t. & i.* to push with a sudden motion, to propel, to push off, to press against. ढकेलना, हटाना, धक्का देना, दबाना; -*n.* the act of pushing, a strong push. धक्का, शौका; **To shove off** (to start from shore in a boat.) किनारे से नाव पर प्रस्थान करना।

**Shovel-शवल्**-*n.* a kind of spade, with a hollowed blade used in shifting coal, earth, &c. फावड़ा, बेलचा; -*v. t. (p. t. Shovelled.)* to

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

remove with a shovel. कबाड़े से मिट्टी, कोयला इत्यादि हटाना ।

**Shovel-board-शवल्-बोर्ड**-*n.* a kind of game played on board a ship. जहाज़ की छत पर खेलने का एक खेल ।

**Shovelful-शवल्फुल** - *n.* as much as a shovel can hold. फावड़ा भरकर ।

**Shoveller-शव्लर**-*n.* one who shovels, a genus of ducks with mandibles very broad at the end. फावड़ा चलावेवाला, चौड़ी चौचवाला एक प्रकार का बत्खन ।

**Show-शो**-*n.* appearance, display, plausibility, pretence, an entertainment. दिखाव, प्रदर्शन, सम्भावना, बहाना, तमाशा, मनोरंजन ।

**Show, Shew-शो**-*v. t. & i. (p. t. Showed, p. p. Shown.)* to present to view, to inform, to prove, to appear, to make known. दर्साना, सूचित करना, सिद्ध करना, सम्मुख आना, जताना ; **To show forth** (to proclaim.) घोषित करना ; **To show off** (to exhibit ostentatiously.) सँवारना, आडम्बर से दिखलाना ; **Show-case** (-केस) -*n.* a glass case for exhibition of articles to be sold. दूकानदार की शीशा लगी आलमारी जिसमें बिक्री का सामान सजाया रहता है ।

**Shower-शॉवर**-*n.* a fall of rain, arrows, dust, bullets &c. वृष्टि, राधा, प्रवाह, बाँछार, झड़ी ; -*v. t. & i.* to rain in showers. झड़ी लगाकर बरसाना ; **Showerbath** (a bath in which water is showered upon the bather.) फौवारे का स्नान ।

**Showeriness-शॉवरि** - *n.* the state of being showery. बाँछारपन ।

**Showery-शॉवरि** - *adj.* raining in showers. बाँछार में बरसता हुआ ।

**Showily-शोइलि**-*adv.* in a showy manner. दिखावा में ।

**Showiness-शोइनेस**-*n.* ostentation. दिखाव, आडम्बर ।

**Showman-शो'मीन्**-*n. (pl. Showmen.)* the exhibitor of a show. खेल दिखलानेवाला ।

**Shown-शोन्**-*p. p.* of **Show**. दिखाया गया ।

**Showy-शो'इ**-*adj.* ostentatious. दिखावटी ।

**Shrag-श्रीग्**-*n.* a lopped off twig. काट ली गई टहनियाँ ; -*v. t.* to lop, to prune. काटना, छोटना ।

**Shrank-श्रीङ्क**-*p. t.* of **Shrink**. सिकुड़ा ।

**Shrapnel-श्रीप्ले**-*n.* the entrails of a bomb which scatter on explosion. बमगोले के भीतर के पदार्थ जो फूटने पर छिटरा जाते हैं ।

**Shred-श्रेड**-*n.* a fragment, broken piece, strip. टुकड़ा, टूटा भाग, चिथड़ा ; -*v. t. (p. t. Shred, shredded.)* to cut into fragments. टुकड़े-टुकड़े करना ।

**Shrew-श्रू**-*n.* a peevish woman, a small mammal like a long-snouted mouse feeding on insects. कर्कशा (झगड़ालू स्त्री), छलूंदरी ।

**Shrewd-श्रूड**-*adj.* peevish, sagacious, judicious. धूर्त, चतुर, निपुण ; **Shrewdly** (-लि) -*adv.* in a shrewd manner. चतुराई से, धूर्तता से ; **Shrewdness** (-नेस) -*n.* slyness, cunning, sagacity. धूर्तता, चतुराई ।

**Shrewish-श्रू** - *इश*-*adj.* ill-natured. कर्कश स्वभाववाली ; **Shrewishly** (-लि) -*adv.* in a shrewish manner. कर्कश स्वभाव से ; **Shrewishness** (-नेस) -*n.* the quality of being shrewish. कर्कश स्वभाव ।

**Shriek-श्रीक** -*v. i. & t.* to utter a shrill cry, to screech, to laugh loudly. जोर से चिल्लाना चीखना, ठहाका मारकर हँसना ; -*n.* a sharp shrill scream. कर्कश शब्द, चिल्लाहट ।

**Shrift-श्रिफ्ट**-*n.* the confession of a crime before a priest. पादरी के सम्मुख पाप की स्वीकृति ।

**Shrike-श्राइक**-*n.* the butcher-bird. एक प्रकार की चिड़िया जो अपने शिकार को काँटों में बन्द कर देती है ।

**Shrill-श्रिल** -*adj.* piercing, sharp, importunate. कर्कश, तीव्र, धृष्ट ; -*v. t. & i.* to utter a piercing sound. कर्कश शब्द करना ; **Shrillness** (-नेस) -*n.* acuteness of sound. कर्कशता ; **Shrilly** (-लि) -*adv.* in a shrill manner. कर्कश शब्द में ।

**Shrimp-श्रिम्प** -*n.* a kind of long-tailed saltwater crustacean with ten feet. दस पर का समुद्री केकड़ा ; -*v. t.* to fish for shrimps. समुद्री केकड़े का शिकार करना ; **Shrimper** (-अर्) -*n.* one who catches shrimps. समुद्री केकड़े का शिकार करनेवाला ।

**Shrine-श्राइन्**-*n.* a casket for holding sacred relics, the tomb of a saint, a sacred place, a temple. पवित्र राख रखने की डिबिया, महात्मा की समाधि, तीर्थस्थान, पवित्र स्थान, मन्दिर ।

**Shrink-श्रीङ्क**-*v. i. & t. (p. t. Shrank, p. p. Shrunken, Shrunk.)* to decrease in dimensions, to grow small, to recoil, to flinch from, to contract. छोटा होना, सिकुड़ना, ठिकना, अङ्ग सिकोड़ना, सकुचाना, कम करना ।



**Shrinkable**-श्रिंकबल-*adj.* able to contract. सिकुड़ने योग्य ।

**Shrinkage**-श्रिंकज-*n.* reduction in bulk. सिकुड़न ।

**Shrinking**-श्रिंक-इङ्ग-*n.* contraction. सङ्कोच, सिकुड़न; **Shrinkingly** (-लि)-*adv.* in a shrinking manner. सिकुड़ते हुए ।

**Shrive**-श्राइव-*v. i. (p. t. Shrove, p.p. Shrivén.)* to hear the confession of, to absolve. पाप की स्वीकृति सुनना, पाप से मुक्त करना ।

**Shrivel**-श्रिडल-*v. i. (p. t. Shrivelled.)* to contract into wrinkles or folds, to shrink. झुर्री पड़ना, सिकुड़ना; **Shrivelled** (-इ)-*adj.* contracted, wrinkled. संकुचित, झुर्री पड़ा हुआ ।

**Shroud**-श्राउड-*n.* the winding sheet of a corpse, concealing object. शव लपेटने की चादर, कफन, ढक्कन; *v. t.* to cover, to conceal, to dress for the grave. ढाँकना, छिपाना, कफनाना; **Shrouds** (-म्)-*n. pl.* a set of ropes to support masts. मस्तूल बाँधने के रस्से; **Shroudless** (-लेस)-*adj.* without a shroud. बिना कफन का ।

**Shrub**-श्रब-*n.* a small plant, a woody thorny plant, a kind of cordial. छोटा वृक्ष, झाड़ी, एक प्रकार की मदिरा ।

**Shrubbery**-शबरि-*n.* plantation of shrubs. झाड़ी का जंगल ।

**Shrubby**-श्र-बि-*adj.* full of shrubs. झाड़ीदार ।

**Shrug**-श्रग-*v. i. & i. (p. t. Shrugged)* to raise shoulders to express helplessness. बेवशी या लाचारी सूचित करने के लिये कन्धे सिकोड़ना या झटकारना; *n.* shrugging motion of shoulders. इस प्रकार कन्धे की सिकुड़न ।

**Shrunken**-श्रङ्क-क'-कन्-*p. p.* of **Shrink**; *adj.* contracted. सिकुड़ा हुआ ।

**Shuck**-शक्-*n.* husk or pod. छिलका, बोड़ी-*v. t.* to remove husk. छिलका या भूसी हटाना ।

**Shudder**-श-डर्-*v. i.* to tremble, to quake, to feel repugnance. काँपना, धरना, घृणा दिखलाना; *n.* shaking, tremor. स्फुरण, थराहट; **Shuddering** (-इङ्ग)-*adj.* shaking with fear. भय से काँपता हुआ; **Shudderingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a shuddering manner. काँपते हुए ।

**Shuffle**-श-इल-*v. i. & i.* to move with a dragging motion, to change the position of cards in a pack, to evade, to confuse, to throw in disorder, to intermingle. घिसकते हुए चलना, ताश फेंटना, दालना, गड़बड़ करना,

पलटना, मिश्रित करना; *n.* a general change of relative position, an evasion or artifice. हेराफेरी, जगह की बदला-बदली; **To shuffle the cards** (to turn a matter to one's advantage.) किसी बात को अपनी सुविधानुसार पलट देना; **Shuffler** (-अर्)-*n.* one who shuffles. फेरा-फेरी करनेवाला; **Shuffling** (-इङ्ग)-*n.* shuffling movement, equivocation. संचालन, कपट; **Shufflingly**-*adv.* in a shuffling manner. संचालन से, कपट से ।

**Shun**-शन्-*v. t. (p. t. Shunned.)* to avoid, to eschew, to try to keep clear. दूर रखना, त्यागना, छोड़ना, दूर करना, अलगाना ।

**Shunless**-शन्-लेस-*adj.* inevitable, not to be avoided. आमान्त्रित करने योग्य, बिना त्याग का ।

**Shunt**-शन्ट-*v. t. & i.* to divert railway carriages, tram cars &c. to a side track, to keep aside. रेल, ट्रामगाड़ी इत्यादि का मार्ग बदलना, राह छोड़ना, हटाना; *n.* a turning to one side or to another track, a diversion of an electric circuit from one wire to another. रेलगाड़ी का दूसरी लाइन पर गमन, बिजली की धारा के क्रम का परिवर्तन; **Shunter** (-अर्)-*n.* one who shunts. इस प्रकार की बदली करनेवाला ।

**Shut**-शट-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Shut.)* to move so as to close, to confine, to become closed, to encircle, to separate, to desist, to imprison. बन्द करना, रोकना, बन्द होना, लपेटना, अलग करना, विरत होना, कैद करना; **To shut down** (to close firmly, to close a factory, to stop working, to be closed with a lid.) दृढ़तापूर्वक बन्द करना, कारखाना बन्द करना, काम बन्द करना, ढकने द्वारा बन्द किया जाना; **To shut off** (to check the flow, to exclude.) प्रवाह रोकना, अलग रखना; **To shut one's eyes** (to pretend not to see.) अनदेखी करना; **To shut out** (to exclude.) निकाल देना; **To shut the door upon** (to refuse to consider to make impossible.) विचार न करना, असम्भव करना ।

**Shutter**-शट्टर-*n.* wooden panels or iron plates for closing a window, anything for shutting. बंदील, झिलमिली, बन्द करने का साधन (झाँप); **Camera-shutter** (the piece that opens and shuts a photographic lens.) फ़ोटो के कैमरा का ताल खुलने तथा बन्द होने का साधन; **To put up the shutters** (to stop business of the day.) दिन भर के लिये बन्द-साथ बन्द करना ।

**Hat** हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मैज़र

**Shuttle**-शटल -*n.* a weaving implement by which weft thread is carried across the warp threads, a small drawer in a shelf. डरकी, बिनाई की नली, अलमारी का छोटा दराज;

**Shuttlecock** ( -कोक ) -*n.* a piece of cork pierced with feathers used in the game of badminton. पर लगा हुआ

काग का डुकड़ा जो जालीदार रैकेट से गेंद की तरह खेला जाता है ।



**Shy**-शह -*adj.* ( *comp.* Shier, *sup.* Shiest.) timid, bashful, coy, reserved in society.

डरपोक, लज्जालू, भडकनेवाला, Shuttlecock. समाज में अलग रहनेवाला;

-*v. t. & i.* ( *p. t.* Shied.) to start suddenly with fear. लजाना, भडकना ।

**Shyly**-शह -*adv.* in a shy manner. लज्जा से ; **Shyness** ( -नेस ) - *n.* timidity. भीरुता, लज्जा, भडक ।

**Shylock**-शाह -*लॉक* -*n.* a cruel moneylender. निर्दय महाजन ।

**Si**-सी - *n.* the seventh note in an octave. सप्तम स्वर "नि" ।

**Siamang**-साइ-अमीङ्ग -*n.* a kind of big ape. एक प्रकार का बड़ा वनमानुष ।

**Siamese**-स्यामीज -*n. & adj.* the native or language of Siam. स्याम देश के रहनेवाले या वहाँ की भाषा ।

**Siberian**-साइ-बी -*रि-अन्* -*adj.* the inhabitant of Siberia. साइबीरिया देश का निवासी ।

**Sibilance**-सिब् -*इ-ल-न्* - *n.* a hissing sound. सिसकार का शब्द ।

**Sibilant**-सिब् -*इल-अन्* -*adj. & n.* hissing, sounded by a hiss, a letter uttered with a hissing sound. सिसकार के उच्चारण का, ऊष्म वर्ण, इस उच्चारण का अक्षर 'स' ।

**Sibilate**-सिबिलेट - *v. t. & i.* to pronounce with a hissing sound. सिसकारते हुए उच्चारण करना ; **Sibilation** ( - शन् ) - *n.* hissing. सिसकार ।

**Sibyl**-सिब् -*इल-न. fem.* a sorceress, a prophetess. जादूगरनी, भविष्य कहनेवाली ।

**Sibylline**-सिबिलाइन -*adj.* pertaining to sibyl. भविष्य कहनेवाली से संबंधित, जादूगरनी का ।

**Sic**-सिक -*adv.* so, thus. इस प्रकार से ।

**Siccation**-सि-के-शन -*n.* the act of drying. सुखाने का कार्य ।

**Siccative**-सि-के-टिव -*adj.* having the property of drying. सुखनेवाली ।

**Sice**-साइस -*n.* the six at dice. पासे में का छक्का ।

**Sice**, **Syce**-साइस -*n.* a groom. साईस ।

**Sick**-सिक -*adj.* affected with a disease, ill, disturbed, disgusted, tired, inclined to vomit.

रोगग्रस्त, अस्वस्थ, व्याकुल, विरक्त, पीड़ित, दुःखी, क्लान्त, जी मचलता हुआ ; -*v. t.* to urge a dog for killing a rat. चूहा मारने के लिए कुत्ते को ललकारना ; **Sick-bed** ( a bed of an invalid.)

रोगी की शय्या ; **Sick leave** ( a leave of absence owing to ill-health. ) " अस्वास्थ्य की छुट्टी ; **Sick of fever** ( suffering from fever.)

ज्वर से पीड़ित ; **Sick of love** ( lovesick. ) प्रेमातुर ; **Sick of the world** ( feeling dissatisfied with worldly affairs. ) संसार से विरक्त ; **Sick-room** ( a room occupied by a sick person. ) रोगी का कमरा ; **To feel sick** ( to feel nausea. ) जी मचलाना ।

**Sicken**-सिक -*न्* -*v. i. & t.* to grow ill, to show symptoms of illness, to grow weak and languid, to feel nausea, to feel disgust at. रोगी होना, व्यथित होना, दुर्बल होना, वमन करने की इच्छा करना, घृणा का अनुभव करना ।

**Sickener**-सिकनर् -*n.* the cause of disgust. घृणा का कारण ।

**Sickening**-सिक -*निङ्ग* -*adj.* making sick, disgusting. मचली पैदा करनेवाला, घृणा उत्पन्न करनेवाला ; **Sickeningly** ( -ल ) -*adv.* in a sickening condition. मचली या घृणा पैदा करते हुए ।

**Sickle**-सिक -*ल* -*n.* a reaping hook. हँसिया, हँसुआ ; **Sickle-feather** ( the long curved feather in cock's

tail. ) मुँगे की दुम का

बिचला बड़ा टेढ़ा पर ।

**Sickness**-सिक -*ल* - **Sickle.**

**नेस** -*n.* the state of being sickly. अस्वास्थ्य ।

**Sickly**-सिक -*ल* -*adj.* ( *comp.* Sicklier, *sup.* Sickliest. ) prone to be ill, not healthy weak, connected with nausea. रोगीवत्, अशक्त, दुर्बल, वांति या मचली सम्बन्धी ।

**Sickness**-सिक -*नेस* -*n.* the state of being sick, disease. रोग, व्याधि ।

**Side**-साइड -*n. & adj.* one of the surfaces of an object, visible surface, margin, bounding line of a figure, part of ribs, arm, party. किनारा, ओर ( तरफ़, बगल ), किसी आकृति

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

की परिधि, पसली का भाग, भुजा, पक्षपात, दल;  
-*v. i. & t.* to embrace the opinion of a party, to stand at the side of. पक्ष लेना, भाग लेना; -*adj.* lateral, of the opposite party. बगल का, दूसरे पक्ष का; On all sides (in all directions.) चारों ओर; On both sides. दोनों ओर; On the other side (on the opposite side.) उस पार; On the side of the grave (in the world, in life.) संसार में, जीवन में; Opposite side (opposite party.) विपक्ष; Outer side (outer portion.) बाहरी भाग; Side by side (standing close together.) आसपास; Side-car (-कार्) -*n.* a vehicle attached to a motor-cycle. मोटर साइकिल में हाँकिनेवाले के अतिरिक्त दूसरे के बैठने की गद्दीदार कुरसी; Side-issue (-इश्यू) -*n.* a distracting point. चित्त हटानेवाला विषय; Side-line (-लाइन) -*n.* a line running along one side of a thing or space, a branch railway-line, a rope used for securing an animal by tying the legs on one side, work &c. carried on apart from one's main work. किसी वस्तु या स्थान के एक ओर जानेवाली रेखा या पथ, शाखा रेल-पथ, जानवर के एक ओर की टाँगों को बाँधकर उसे फँसा रखने की रस्सी, अप्रधान व्यवसाय; Side-long (-लॉन्ग) -*adj.* oblique. तिछी; Side-note (-नोट) -*n.* a marginal note. हाशिये पर की टीका; Side-saddle (-सीडल्) -*n.* a saddle for a woman rider. औरतों की घुड़सवारी की जीन; Side-view (oblique view.) एक ओर का चित्र; Sideward(s) (-वर्ड्स) -*adv.* towards the side. बगल की ओर; Side-ways (-वेय्स) -*adv.* obliquely. तिछी ओर; To be on the side of (to take the cause of.) पक्ष में होना; To shake one's sides (to laugh heartily.) ठहाका मारकर हँसना; To take sides (to take the cause of.) पक्षपात करना।

**Sidercal-साइडरिअल** -*adj.* of the stars, star-like, bright. तारा-सम्बन्धी, तारे के समान, चमकीला; **Sidercal year** (the period in which the earth makes one revolution in its orbit.) वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है।

**Siderographist-सिडरोग्रफिस्ट** -*n.* one who engraves on steel. पक्के लोहे पर नकाशी करनेवाला।

**Siding-साइडिंग** -*n.* a short track by the side of a railway line on which trains are shunted from the main line. रेल की लाइन का मोड़, बगल की लाइन।

**Sidle-सिडल** -*v. t.* to walk obliquely. तिछे चलना।

**Sidling-सिडलिंग** -*n.* oblique motion. तिछी गति।

**Siege-सीज** -*n.* operation of besetting or surrender of a fortified place. अवरोध, घेरा; -*v. t.* to besiege. घेरा डालना; To lay siege to (to begin besieging.) घेरा डालना, प्रारम्भ करना; To raise the siege (to abandon attempt to take.) घेरा डालने की क्रिया छोड़ देना।

**Sienna-सि-ऐनी** -*n.* earth of brownish-yellow colour used as pigment. रंग बनाने के काम में आनेवाली भूरे-पीले रंग की मिट्टी।

**Siesta-सिएस्ते** -*n.* a short sleep at mid-day in hot countries. गरम देशों में दोपहर की अव्य निद्रा।

**Sieve-सीव** -*n.* a vessel with holes at the bottom for separating finer from coarser parts of anything. छरनी, चलनी; -*v. t.* to place in a sieve. चलनी में रखना।

**Sift-सिफ्ट** -*v. t. & i.* to separate into finer and coarser parts with a sieve, to examine in detail. चलनी से छारना या अलगाना, सूक्ष्म परीक्षा करना।

**Sifter-सिफ्टर** -*n.* one who or that which sifts. चालने या सूक्ष्म परीक्षा करनेवाला।

**Sigh-साइ** -*v. t. & i.* to draw a deep audible breath, to lament, to express grief by sighs, दीर्घ स्वास तथा निःश्वास लेना, आह भरना विलाप करना, आह लेकर दुःख प्रकट करना; -*n.* a deep respiration. गहरी साँस, आह; **Sighing** (-इङ्ग) -*n.* the act of respiring. निःश्वास; **Sighingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a sighing manner. निःश्वास में।

**Sight-साइट** -*n.* the act of seeing, view, spectacle, the faculty of vision, thing seen, show, the range within which one can see. दृष्टि, दर्शन, चमत्कार (कौतुक), दृष्टिविषय, नेत्रदृश्य, लीला, दृष्टिपथ; -*n. pl.* noteworthy features. (ब० व०) दर्शनीय दृश्य; -*v. t.* to adjust sight on fire-arms, to get sight of. निशाने पर निगाह लगाना, दृष्टिपथ में लाना; At first sight (prima facie.) देखते ही; In sight of (visibly.) प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर, निगाह में; Out of sight. परीक्ष में, ओझल, निगाह से बाहर; Out

of sight, out of mind (forgetting the absent.) अनुपस्थित को भूल जाना; Payment at sight. दर्शनी हुण्डी; To know by sight. देखते ही पहिचान लेना; To put out of sight (to hide.) छिपा देना; Within sight (visible.) दृष्टिगोचर; Sight-bill (a bill to be paid at a sight.) दर्शनी हुण्डी।

Sighted-साइट-*adj.* aimed. निशाना लगाया हुआ।

Sightless-साइट-*लैस* - *adj.* wanting sight, blind. दृष्टि हीन, अन्धा।

Sightliness-साइट-*लि* - *नेस* - *n.* beauty. सुन्दरता, मनोहरता।

Sightly-साइट-*लि* - *adj.* pleasing to the eye, comely. देखने योग्य, सुन्दर (मनोहर)।

Sight-reading-साइट-*रीड* - *इंग* - *n.* reading shorthand &c. at first sight. संकेतिक अक्षरों इ० को देखते ही पढ़ लेना; Sight-seer (सी-अर्) - *n.* a view-hunter. दृश्यों का अवलोकन करने वाला।

Sigil-सिजिल-*n.* a seal. ठप्पा।

Sigillate-सिजि - *लैट* - *adj.* with a stamped impression. ठपेदार।

Sigmate-सिमेट-*adj.* of the shape of S. पैस अक्षर की आकृति का।

Sigmatic-सिग्मेटिक-*adj.* of the form of S. पस की आकृति का।

Sign-साइन्-*n.* a thing used as the representation of something, symbol, token, gesture, an omen. चिह्न, संकेत, लक्षण, सैन, इशारा, शकुन; - *v. t.* & *i.* to mark with a sign, to signify, to affix one's signature to. अपने नाम के अक्षरों से अङ्कित करना, चिह्न करना, संकेत करना, हस्ताक्षर करना।

Signable-साइन-*बल* - *adj.* able to be signed. हस्ताक्षर योग्य; Negative sign (—) sign of subtraction (called minus.) ऋण चिह्न; Positive sign (+) sign of addition (called plus.) धन का चिह्न।

Signal-सिग्नल-*n.* a sign conveying information or direction, a message made by such signs. संकेत, चिह्न; - *adj.* remarkable, conspicuous, noteworthy. विशेष, अपूर्व, असाधारण, स्मरण करने योग्य; - *v. t.* & *i.* ( *p. t.* Signalled.) to announce by signals. संकेत करना, संकेतिक चिह्न द्वारा तार देना; Signal-gun-*n.* a gun fired as a signal. संकेत के लिये छोड़ी गई तोप।

Signalize-सिग्नलाइज-*v. t.* to make remarkable. प्रसिद्ध करना, यश प्राप्त करना।

Signaller-सिग्नल-*र* - *n.* one who works at railway signals. संकेत करनेवाला, तार का समाचार भेजनेवाला।

Signally-सि-*न* - *लि* - *adv.* in a conspicuous manner. असाधारण रूप से।

Signatory-सिग्नेटरी-*n.* the party who has signed a contract or treaty. सन्धिपत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर करनेवाला मनुष्य।

Signature-सिग्नेचर-*n.* a person's name written by himself. स्वनाम-लेखन, हस्ताक्षर।

Signboard-साइन-*बोर्ड* - *n.* a board on which the name of a trader is put up. तख्ता जिस पर व्यापारी अपना नाम इत्यादि लिखकर अपने कार्यालय के बाहर टँगाता है, विज्ञापन-पट।

Signer-साइन्-*n.* one who signs. हस्ताक्षर करनेवाला।

Signet-सि-*नेट* - *n.* a private seal. मुद्रा, मुहर; The signet (The Royal Seal.) राजकीय मुद्रा; Signet-ring (a finger-ring with a seal on it.) अँगूठी जिस पर मुहर खुदी हो।

Significance-सिग्निफिकेन्स-*n.* importance, impressiveness, import, meaning, force. गौरव, प्रतिष्ठा, अभिप्राय, अर्थ, शक्ति; Significant (—*कीन्ट*) - *adj.* expressive, suggestive, important, with a meaning. अर्थ-पूर्ण, चरितार्थ, आवश्यक, अभिप्रायपूर्ण; Significantly (—*लि*) - *adv.* in an expressive manner. अर्थपूर्णता से।

Signification-सिग्निफिकेशन-*n.* act of signifying, exact sense, import. अर्थ, अभिप्राय, शब्दशक्ति।

Significative-सिग्निफिकेटिव-*adj.* having signification or meaning. अर्थसूचक, अभिप्रायपूर्ण; Signify (सिग्निफाइ)-*v. t.* & *i.* ( *p. t.* Signified.) to declare, to have meaning, to intimate. सूचित करना, अर्थ बतलाना, प्रकट करना।

Sign-manual-साइन्-*मीन्युअल* - *n.* signature made by a person's own hand, royal signature. स्वहस्ताक्षर, राजा का हस्ताक्षर।

Signor-सीन्-*यै* - *n.* (also Signore-सिन्योरे) an Italian title equal to Mr. महाशय।

Signpost-साइन्-*पोस्ट* - *n.* a post on which a sign is hung, a direction post. पताका का स्तम्भ, मार्ग-सूचक स्तम्भ।

Signora-सि-*न्योरो* - *n.* Mrs. महोदया।

Silence-साइ-*लैन्स* - *n.* being silent, stillness, taciturnity, oblivion, secrecy. मीन (भाषण

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

न करना), शान्ति, चुप्पी, सन्नाय, गुप्त भाव:-*v. t.* to make silent. चुप करना, मुख बन्द करना; *interj.* be silent! चुप रहो! Silence (order for being silent.) चुप रहने की आज्ञा।

**Silencer-साइ'-लेन्सर्'-*n.*** an appliance for reducing sounds. यन्त्र में शब्द कम करने का साधन।

**Silent-साइ'-लेन्ट'-*adj.*** not uttering a sound, mute, taciturn. निःशब्द (मूक), निरुत्तर, चुप; **Silently (-लि) -*adv.*** in a silent manner. मौन रहकर, चुपचाप।

**Silenus-साइ-ली'-नस्'-*n.*** a drunken old man. मदिरा पिया हुआ वृद्ध पुरुष।

**Silesia-साइलीश्या'-*n.*** a kind of thin cloth. अस्तर देने का महीन कपड़ा।

**Silhouette-सिलुएट'-*n.*** the portrait of a

person in outline only. केवल बाह्य रेखा दिखलानेवाला चित्र:-*v. t.* to represent in silhouette. इस प्रकार का चित्र बनाना।



**Silica-सिलिका'-*n.*** a hard white mineral, a kind of quartz. एक प्रकार का कड़ा सफेद पत्थर, अभिन-प्रस्तर।

Silhouette.

**Silicate-सिलिकेट'-*n.*** the combination of silica with a base. अभिन-प्रस्तर का मिश्रण;

**Silicated (-टेट'-*adj.*** combined with silica. अभिन प्रस्तर से मिला हुआ।

**Siliceous-सि-लिशस'-*adj.*** containing silica. अभिन-प्रस्तर से युक्त।

**Silicify-सि-लि-सि-फाइ'-*v. i. & t. (p. t. Silicified.)*** to convert into silica, सफेद पत्थर (अभिन प्रस्तर) बन जाना या बनाना।

**Silicon-सिलिकन्'-*n.*** a non-metallic element. एक अथातु विशेष तत्त्व।

**Silk-सिल्क'-*n.*** a fine soft thread produced in the cocoon by a silkworm, cloth made of this. रेशम, रेशमी कपड़ा:-*n. pl.* garments made of silk. (बवब) रेशमी पोशाक; **Silk-cotton (-काटन्'-*n.*** a silky fibre of various kinds produced by tropical trees of the genus Bombax and others. सेमल, शास्मली।

**Silken-सिल्क'-न्-*adj.*** made of silk, soft, delicate. रेशमी, कोमल, चमकदार।

**Silkiness-सिल्किनस'-*n.*** the qualities of silk, softness. कोमलता, चिकनाहट।

**Silk-winder-सिल्क'-वाइन्डर'-*n.*** an appliance for unwinding silk from cocoons. रेशम उधेड़ने का चरखा।

**Silkworm-सिल्क'-वर्म'-*n.*** a caterpillar which produces silk. रेशम का कीड़ा।

**Silky-सिल्की'-*adj.*** soft as silk, made of silk. रेशम के समान कोमल, रेशमी।

**Sill-सिल'-*n.*** a slab of stone or wood at the foot of a door or window. देहली, दास्ता।

**Sillery-सिल्लरि'-*n.*** a kind of sparkling wine. एक प्रकार की चमकदार मदिरा।

**Silly-सिलि-लि-लि-*adv.*** in a silly manner. भोलेपन से।

**Silliness-सि-लि-नेस'-*n.*** the quality of being silly. भोलेपन।

**Silly-सि-लि-*adj.*** (comp. Sillier, sup. Silliest.) innocent, unwise, foolish, weak-minded. भोला, मतिहीन, निर्बुद्धि, अल्पमति।

**Silo-साइले'-*n.*** a pit for storing green crops. हरी फसल इकट्ठा करने का गड्ढा।

**Silt-सिल्ड'-*n.*** sediment deposited by running water. पानी की धारा से इकट्ठा की हुई मिट्टी या रेत:-*v. t. & i.* to obstruct with silt. मिट्टी या रेत से रास्ता बन्द करना।

**Silvan, Sylvan-सिल्वन्-*adj.*** of the woods, rural. जङ्गल का, जङ्गली; **Silvan goddess (the goddess of woods.)** वनदेवी; **Silvan scenery (scenes of jungles.)** वनशोभा।

**Silver-सिल्वर्'-*n.*** a white soft lustrous metal, a coin of silver. चाँदी (रूपा), चाँदी का सिक्का;

*-v. t. & i.* to cover with silver, to provide a mirror-glass with backing of tin foil, mercury &c. चाँदी चढ़ाना, दर्पण बनाने के लिये शीशे पर पारा इत्यादि चढ़ाना; **Fulminating silver (a kind of gunpowder.)** एक प्रकार की बारूद; **Of silver tongue (eloquent.)** वाचाल, बातूनी।

**Silver-bath-सिल्वर्-बाथ'-*n.*** a solution of silver nitrate. फोटोग्राफी का एक प्रकार का घोल।

**Silveriness-सिल्वरिनेस'-*n.*** the state of being silvery. सफेदी, शुभ्रता।

**Silvering-सिल्वरिङ्ग'-*n.*** a silver coating. चाँदी (या पारा) चढ़ाना।

**Silver-leaf-सिल्वर्-लीफ'-*n.*** a thin leaf of silver. चाँदी का तपक।

**Silver-paper-सिल्वर्-पे-पर्'-*n.*** a kind of photographic paper. फोटो का चित्र छापने का एक प्रकार का कागज।

**Silver-plate-सिल'-प्लेट'-*n.*** vessels made of silver. चाँदी के बर्तन।

**rhythm.** एक ही सुर में अलाप; *v. t.* to speak in a singsong manner. एक ही सुर में गाना ।

**Singular-सिग्युलर्** - *adj.* single, individual, unique, unusual, extraordinary. एक, अकेला, अदभुत, अर्बु (अनोखा), विलक्षण; **Singular number** (expressing one individual.) एकवचन ।

**Singularity-सिग्युलरिटी** - *n.* peculiarity. अपूर्वता, निरालापन, विशेषता ।

**Singularize-सिग्युलराइज्** - *v. t.* to make singular. बहुवचन के प्रत्यय हटाना, एकवचन बनाना ।

**Singularly-सिग्युलर्लि** - *adv.* in a singular manner. अर्बु रूप से, विशेष प्रकार से ।

**Sinister-सिनिस्टर** - *adj.* on the left hand side of a shield, unlucky, ill-looking, of evil omen, dishonest. ढाल के बाईं ओर का, अभाग्य, कुरूप, बेईमान; **Sinisterly** ( -लि ) - *adv.* in a sinister manner. बाईं ओर, कुटिलता से, अभाग्य से ।

**Sinistral-सिनिस्ट्रल्** - *adj.* on the left, of the left. बाईं ओर, बायाँ; **Sinistrally** - *adv.* towards the left. बाईं ओर ।

**Sinistro-सिनिस्ट्र** - *pref.* in the sense of "left." "बायें" अर्थ का उपसर्ग ।

**Sinistrous-सिनिस्ट्रस** - *adj.* being on the left side, wrong, absurd. बाईं ओर का, भूला हुआ ।

**Sink-सिङ्क** - *v. i. & t. (p. t. Sank, p. p. Sunk.)* to fall towards the bottom, to immerse, to fall down slowly, to diminish, to subside, to become lower, to decline. डुबाना, गिराना, धीरे-धीरे गिरना, कम करना, नीचे को बैठना, झुकना (घटना); - *n.* a place in which filthy liquid collects. परनाला, मोरी ।

**Sinkable-सिङ्ककेबल** - *adj.* able to be sunk. डूबने योग्य ।

**Sinker-सिङ्कर** - *n.* a weight attached to a fishing-net. मछली पकड़ने के जाल में लगाने का भार ।

**Sinking-सिङ्किङ्ग** - *adj.* falling, subsiding. गिरने (डूबने) वाला, कम होनेवाला ।

**Sinless-सिन्-लेस** - *adj.* free from sin, pure. पापमुक्त, पवित्र; **Sinlessly** ( -लि ) - *adv.* in a sinless manner. पवित्रता से; **Sinlessness** ( -नेस ) - *n.* freedom from sin. पाप से निवृत्ति ।

**Sinner-सिन्** - *n.* one who sins. पातकी, पाप करनेवाला ।

**Sinologist-सिन्-ऑल-ऑ-जिस्ट** - *n.* one who is versed in sinology. चीनी भाषा के ज्ञानवाला; **Sinologue** ( -लॉग ) - *n.* a sinologist. चीनी भाषा का पण्डित; **Sinology** ( -लॉजि ) - *n.* knowledge of the Chinese language. चीनी भाषा का ज्ञान ।

**Sinter-सिन्टर** - *n.* a deposit of silica by springs. जलधारा से जमा की हुई मिट्टी ।

**Sinuate-सिन्यु-पेंद** - *adj.* of wavy border. लहरिया किनारे का; **Sinuatly** ( -लि ) - *adv.* with a wavy border. लहरिया किनारे से ।

**Sinuation-सिन्यु-पें-शन्** - *n.* bending in and out. लहरिया ( पन ) ।

**Sinuosity-सिन्यु-ऑसि-टि** - *n.* a bend in a road or river. नदी या सड़क का मोड़ ।

**Sinuous-सिन्युअस** - *adj.* serpentine, wavy. घेंटा हुआ, लहरदार; **Sinuously** ( -लि ) - *adv.* in a wavy manner. घेंठन से, लहराते हुए ।

**Sinus-साइ-नस** - *n. (pl. Sinuses.)* a fold, a cavity of bone or fissure, a hollow. तह, नाड़ी, नासर ।

**-sion-शन्-सि** - *aff.* forming abstract nouns of fictions. भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय ।

**Sip-सिप्** - *v. t. & i. (p. t. Sipped.)* to drink in small quantities. थोड़ा-थोड़ा करके पीना (चूसना); - *n.* a small draught taken with lips. अल्पपान, आचमन ।

**Siphon-साइ-फन्** - *n.* a bent tube with one leg larger than the other used in drawing off liquids. तरल पदार्थ निकालने के लिये मुड़ी हुई नली; - *v. t.* to draw liquor by a siphon. मुड़ी नली द्वारा जल इत्यादि निकालना; **Siphonal** ( -अल ) or **Siphonic** ( -इक ) - *adjs.* pertaining to a siphon. मुड़ी हुई नली से सम्बन्धित ।

**Sippet-सि-पेट** - *n.* a small piece of bread soaked in a liquid. किसी तरल पदार्थ में भिगाया हुआ रोटी का टुकड़ा ।

**Sir-सर** - *n. (fem. Madam.)* word used in addressing a master or superior, a title of address prefixed to the name of a knight or baronet. श्रीमान्, महाशय, हुजूर, जनाब; - *v. t. & i.* to address as 'sir.' 'सर' कहकर पुकारना ।

**Sircar-सर्कार** - *n.* the Government of India. भारत-सरकार ।

**Sirdar-सर्दार** - *n.* an Indian chief, a leader. सर्दार, नेता ।

**Sire-सायर** - *n.* father, the male parent, a word

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

of respect for a king or prince. पिता, जनक, महाशय (महाराज, राजा साहब)।

**Siren-साई'-रन्-*n.*** a mermaid, a sweet singer, a temptress, an alluring woman. मत्स्यस्त्री, सुन्दर गानेवाली स्त्री, कुटनी, मोहिनी (वाराहना); *-n.* an instrument for producing a loud sound. तीव्र शब्द उत्पन्न करने का यन्त्र।

**Sirgang-सर्'-गीङ्ग-*n.*** the green jackdaw. नीलकण्ठ।

**Siriasis-सि-राई'-अ-सिस्-*n.*** exposure to the sun's rays as a means of prevention of certain diseases, sunstroke. रोग-निवृत्ति के लिये आतप (सूर्य की किरणों) का सेवन, छ।

**Sirius-सिरी-अस्-*n.*** Dog Star. एक नक्षत्र (लुब्धक)।

**Sirrah-सिरी-*n.*** Sir, used in a contemptuous sense. अरे, अवे, रे।

**Sirup-सि-रप्-*n.*** a syrup. शर्बत।

**Siskin-सिस्किन-*n.*** a yellowish green song-bird. एक पीली हरी गानेवाली चिड़िया।

**Sister-सिस्टर-*n.*** (*mas.* Brother.) a daughter born of the same parents, a hospital-nurse, a woman of a religious community. भगिनी, बहिन, अस्पताल की दाई, धर्मेभगिनी; **Sisterhood** (-हुड)-*adj.* of one origin or model, एक ही बुनियाद या नमूने का; **Sister-in-law** (*pl.* Sisters-in-law.) a husband's or wife's sister, or a brother's wife. ननद, साली, भोजाई; **Sister's daughter** (niece.) भोजी; **Sister's husband** (brother-in-law.) बहनोई; **Sister's son** (nephew.) भोजा।

**Sister-hook-सिस्टर-हुक**

*-n.* double hook of the shape of figure 8  
इस आकार की दुहरी कड़ी



**Sisterless-सिस्टर-लेस-*adj.*** Sister-book. without a sister. बिना बहिन का।

**Sisterliness-सिस्टर्लिनेस-*n.*** the state of being sisterly. भगिनीत्व।

**Sisterly-सिस्टर्ली-*adj.*** like a sister. भगिनी के तुल्य।

**Sister-ships-सिस्टर-शिप्स-*n.*** *pl.* ships of similar form. समान आकृति के जहाज।

**Sistrum-सिस्ट्रम्-*n.*** (*pl.* Sistra.) a kind of rattling instrument. एक प्रकार की झाँझ।

**Sit-सिट-*v. t.*** & *i.* (*p. t.* Sat.) to take a position in which the body rests on the ground, to remain firmly in a position, to rest, to perch, to incubate, to hold a session.

बैठना, स्थिर होना, आराम करना, बड़े पर बैठना, झण्डा सेना, सभा करना; **Sit down** (take your seat.) (खड़े न रहकर) बैठ जाओ; **Sits the wind there?** (is that the position.) ? क्या वही स्थिति है? **Sits well** fits well.) ठीक बैठता है; **To sit at home** (to remain idle.) बेकार पड़े रहना; **To sit out** (to sit apart from others, to take no part in a game or matter, to sit in the open air.) दूसरों से अलग बैठना, खेल या मामले में भाग न लेना, खुली हवा में बैठना; **To sit up** (to remain awake at night till late, to keep the body in an upright position while sitting, to watch through the night.) रात में देर तक जागते रहना, सीधे बैठना, रात को जागकर पहरा देना।

**Site-साइट-*n.*** a place on which a building &c. stands, position, locality. स्थिति, स्थान, भूमि, जगह।

**Sith-सिथ-*conj.*** since. चूँकि।

**Sitology-साइट-ऑल'-ऑ-जि-*n.*** the science of regulation of the diet. पथ्य विधान।

**Sitter-सि-टर-*n.*** one who sits. बैठनेवाला।

**Sitting-सि-टिङ्ग-*n.*** holding a court. बैठक, इजलास।

**Situate, Situated-सिट'-यु-पेंड (-पेंड)-*adj.*** having a specified situation, stationed. स्थित, स्थापित।

**Situation-सिट-यु-पें-शन्-*n.*** place, position, circumstance, condition, office. स्थान, स्थिति, दशा, पद, अधिकार।

**Siva-सिवा-*n.*** the supreme god of destruction in Hindu mythology. शिव, महादेव; **Sivaite** (-आइट)-*n.* a votary of Saivism. शिव-भक्त, शिवजी का उपासक।

**Six-सिक्स-*n.*** three times two. छः; **At sixes and sevens** (in great perplexity.) बड़ी व्यग्रता में; **Sixfold** (-फोल्ड)-*adj.* six times as much. छः गुना; **Six-footer** (-फुट-अर्)-*n.* a revolver carrying six cartridges. छः कारतूस की पिस्तौल; **Sixteen** (-टीन्)-*n.* ten and six. सोलह; **Sixteenth** (-टीन्थ)-*adj.* & *n.* ordinal of sixteen, of sixteen equal parts. सोलहवाँ, सोलहवाँ बंश।

**Sixth-सिक्सथ-*adj.*** ordinal of six. छठवाँ; **Sixthly** (-ली)-*adv.* in the sixth place. छठे स्थान में।

**Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Sixtieth-सिक्स्-टि-अथ** - *adj. & n.* ordinal of sixty, one of sixty equal parts. साठवाँ, साठवाँ भाग ।

**Sixty-सिक्स्-टि** - *n.* one more than fifty-nine. साठ ।

**Sizeable-साइ-जेबल** - *adj.* of considerable size. बड़े आकार का ।

**Sizar-साइज़र** - *n.* a student at Cambridge who gets an allowance or scholarship to study. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाता है ।

**Size-साइज़** - *n.* dimension, bulk, magnitude, a gelatinous solution. परिमाण, आकृति, आकार, सरेस (लासा); -*v. t. & i.* to group according to size, to glaze with size, to measure. नाप के अनुसार वर्गीकरण करना, सरेस लगाना, नापना ।

**Sized-साइज़्ड** - *adj.* of a particular size. नाप किया हुआ, सरेस लगा हुआ ।

**Sizer-साइज़र** - *n.* one who sizes. सरेस लगानेवाला ।

**Sizing-साइजिंग** - *n.* the act of applying size, a kind of weak glue used in varnish. सरेस लगाने की क्रिया, एक प्रकार का वार्निश बनाने की सरेस ।

**Sizy-साइज़ि** - *adj.* glutinous. चिपचिपा, लसदार ।

**Sizzle-सिज़ल** - *v. i.* to make a sputtering sound. छन्-छन् शब्द करना; -*n.* a sputtering sound. इस प्रकार का शब्द ।

**Skate-स्केट** - *n.* a kind of fish, a sliding shoe for moving on ice, an implement with rollers attached beneath boots enabling the wearer to glide on floor. एक प्रकार की मछली, बरफ पर या छत पर चलने या सरकनेवाला या पहियों पर



Skate

चलनेवाला जूता; -*v. i. & t.* to slide on skates. ऐसा जूता पहनकर चलना; **Skating-rink** (a place for skating.) इस प्रकार का जूता पहनकर चलने का स्थान ।

**Skean, Skene-स्कीन्** - *n.* a kind of dagger. एक प्रकार का कुठार या गँडासा ।

**Skedaddle-स्क-डी-हल** - *v. i.* to run away in flight. लड़ाई में भाग जाना ।

**Skein-स्केन्** - *n.* a bundle of yarn, thread or silk, a flock of wild geese. तापे का लच्छा (अण्डा), जङ्गली बतख का झुण्ड ।

**Skeletal-स्केलिटल** - *adj.* pertaining to skeleton. कंकाल सम्बन्धी ।

**Skeleton-स्केलिटन्** - *n.* the bony framework of the body, a general outline, the framework or essential part of anything, abstract. कंकाल, ऋषिपञ्जर, ठठरी, ढाँचा, सारांश ।

**Skeletonize-स्केलिटनाइज़** - *v. t.* to make a skeleton of. कंकाल के रूप में लाना ।

**Skeleton-key-स्केलिटन्-की** - *n.* a master key. अनेक तालों में लगनेवाली एक ताली ।

**Skep-स्केप** - *n.* a kind of wicker-work basket, artificial beehive. खेंचिया, मधुमक्खी का बनावटी छत्ता ।

**Skerry-स्केरि** - *n.* a rock. चट्टान ।

**Sketch-स्केच्** - *n.* an outline, a rough plan or general outline, a rough draft. स्थूल या संक्षिप्त वर्णन, खाका, ढाँचा, मसविदा; -*v. t. & i.* to draw outline or general view of, to make a plan of, to give the principal points of, to describe. नकशा खींचना, खाका बनाना, ढाँचा बनाना, स्थूल वर्णन करना; **Sketch-book** (-बुक) - *n.* a book on which sketches are drawn. खाका बनाने की कापी; **Sketcher** (-अर) - *n.* one who makes sketches. खाका बनानेवाला; **Sketch-map** (-मीप) - *n.* a map in the form of a sketch. खाके का नकशा; **Sketch of a painting** (a painting in outline only.) चित्र का खाका; **Sketchy** (-इ) - *adj.* containing an outline. खाके के रूप का ।

**Skew-स्क्यू** - *adj.* oblique, slanting. टेढ़ा, तिछा; -*n.* the oblique end of a buttress. मुँढरे का तिछा किनारा; **Skew-bridge** (-ब्रिज) - *n.* a bridge that crosses obliquely. तिछी मेहराब का पुल; **Skew-chisel** (-चिजेल) - *n.* a chisel with an oblique blade. तिछी धार की रखानी; **Skew-eyed** (-आइड) - *adj.* squint-eyed. ऐंचा; **Skew-wheel** (-व्हील) - *n.* a wheel with oblique teeth. तिछे दाँते का पहिया ।

**Skewer-स्क्यू** - *n.* a pin for holding meat while cooking. कबाब बनाने का सीकचा; -*v. t.* to fasten with skewers. सीकचे में मांस पिरोना ।

**Ski-स्की** - *n. (pl. Skis.)* runners of wood fastened under the feet for travelling over snow. बरफ पर चलने के लिए पैर में बाँधने का लकड़ी का तिछी पटरा ।

**Skid-स्किड** - *n.* a frame used as support, a contrivance for locking the revolution of a wheel. लकड़ी या तल्ला या बोदा, चलते हुए



पहिसे को रोकने का साधन ; -*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Skidded.** ) to check with a skid. रुकावट डालना, रोकना ।

**Skiff-स्किफ़** -*n.* a kind of small light boat. एक प्रकार की छोटी हल्की नाव ।

**Skilful-स्किफुल** -*कुल-adj.* having skill, expert, ingenious, dexterous. प्रवीण, कुशल, निपुण ; **Skilfully** ( -लि ) -*adv.* in a skilful manner. चतुराई से, कुशलता से ; **Skilfulness** ( -नेस् ) -*n.* the quality of being skilful. प्रवीणता, चतुराई ।

**Skill-स्किल्** -*n.* dexterity, expertness, tact, practised ability. कौशल, प्रवीणता, चातुरी, युक्ति ( उपाय ) ।

**Skilled-स्किल्ड** -*adj.* familiarly acquainted with. चतुर, अभ्यस्त ।

**Skillless-स्किल्स** -*लेस्-adj.* wanting in skill. युक्तिहीन ।

**Skillet-स्किल्लेट** -*n.* a small metal pot for cooking with handles or rings. कढ़ेदार डेगची या बडुआ ।

**Skillily-स्कि-लि** -*n.* a soup or gruel given to prisoners. कैदियों को खिलाने की दलिया ।

**Skim-स्किम्** -*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Skimmed.** ) to take off cream or scum, to take the best part of anything, to glide along in the air, to look superficially. फेन, झाग या मलाई हटाना, किसी पदार्थ का उत्तम तत्त्व ले लेना, हवा में घूमना, स्थूल दृष्टि से देखना ; **Skimmed** ( -इ ) -*adj.* with cream removed. मलाई उतारा हुआ ; **Skimmer** ( -अर् ) -*n.* a scoop used for skimming. मलाई उतारने की कारछी या झरनी ।

**Skimp-स्किम्प** -*v. t.* to give poor quantity of food. कम भोजन देना ।

**Skimping** - **स्किम्पिंग** -*adj.* miserly. कृपण, मक्खीचूस ।

**Skimpy-स्किम्पि** -*adj.* meagre. दरिद्र, अष्ट ।

**Skin-स्किन्** -*n.* the outer covering of animal body, the outer coating of plant, rind, hide, a vessel made of hide. चमड़ा, खाल, छिलका, झिल्ली, चमड़े का पात्र या बर्तन ; -*v. t.* ( **Skinned.** ) to strip off the skin, to cover with skin. खाल खींचना, चमड़ा मढ़ना ; **Only skin and bone** ( only skeleton. ) कंकाल-मात्र ; **To change one's skin** ( to undergo impossible change. ) असंभव परिवर्तन होना ; **To save one's skin** ( to get off safe. )

सुरक्षित रहना ; **Skin-deep** ( -डीप ) -*adj.* superficial. त्वहरी भाग का ; **Skinflint** ( -फ्लिन्ट ) -*n.* a niggardly person. कंजूस, कृपण ; **Skin-grafting** ( -ग्रीफ्ट-इङ्ग ) -*n.* surgical substitution of skin cut from a sound part of the body for a damaged part. शरीर के अच्छे भाग की खाल निकालकर घाव पर चिप-काना ; **Skinless** ( -लेस् ) -*adj.* having no skin. बिना चमड़े का ; **Skinned** ( -इ ) -*adj.* covered with skin. चमड़ा लगा हुआ ; **Skinner** ( -अर् ) -*n.* one who deals in skins. चमड़ा बेचनेवाला ; **Skininess** ( -नेस् ) -*n.* the state of being skinny. खालपन ; **Skinny** ( -नि ) -*adj.* consisting of skin only. चमड़ेदार ।

**Skink-स्किङ्क** -*n.* a kind of small lizard. एक प्रकार की छोटी छिपकली ।

**Skip-स्किप्** -*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **Skipped.** ) to leap, to jump, to move lightly from one foot to the other, to omit, to disappear, to shift from one subject to another. कूदना, पारी-पारी से एक पैर पर भार देकर चलना, त्यागना, छुट होना ; एक विषय को छोड़कर दूसरा पकड़ना ; -*n.* spring or bound, a college servant, a bucket in which men or materials are lowered and raised in mines, the omission of a part. कुदान की चाल, पाठशाला का सेवक, खान में असबाब या मनुष्यों को उतारने-चढ़ाने का झुला, छूट ।

**Skip-jack-स्किक्** - **जीक्** -*n.* a horse-dealer's boy, a jockey, a leaping fish, a springing beetle, hopping, a kind of skipping toy. घोड़े के व्यापारी का नौकर, घुड़दौड़ का सवार, उछलनेवाली मछली या कीड़ा या गुबारैला, उछाल, एक प्रकार का कूदनेवाला खिलौना ।

**Skipper-स्किप्** -**पर** -*n.* the master of a small trading vessel. छोटे व्यापारी जहाज का अधिकारी ।

**Skippet-स्किप्** -**पेट** -*n.* a wooden box used to protect seals of documents. सरकारी बन्धक या कागज-पत्रों की मुहर को सुरक्षित रखने का लकड़ी का बक्स ।

**Skipping-स्किप्** - **इङ्ग** -*n.* leaping. कुदान ; **Skipping-rope** ( a small rope used in skipping. ) एक टुकड़ा रस्सा जिसके दोनों छोर हाथों में पकड़कर शरीर के चारों ओर घुमाते और कूदते हैं ।

**Skippingly-स्किपिंग-लि** -*adv.* in a skipping manner. कुदान लगाते हुए ।

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Skirt**-स्कर्ट्-*v. i.* to make a chirping sound, चीची शब्द करना; *-n.* a shrill sound. कर्कश शब्द ।

**Skirmish**-स्कर्मिश-*n.* an irregular fighting, a contest, a witty argument. अव्यवस्थित-युद्ध, हलकी लड़ाई, भिड़ंत, शालाया; *-v. i.* to fight slightly. छोटी लड़ाई लड़ना; **Skirmisher** (-अर्)-*n.* one who skirmishes. छोटी लड़ाई लड़नेवाला ।

**Skirret**-स्किरेट्-*n.* a kind of parsnip. एक प्रकार का शाक (अजमोदा) ।

**Skirt**-स्कर्ट्-*n.* the hanging part of a garment, edge, border, a woman's outer garment. वस्त्र का लटकता हुआ भाग, किनारा, अंचल, लियों का घाघरा; *-v. i. & i.* to go along the edge, to border, to surround. किनारे-किनारे चलना, किनारा लगाना, घेरना ।

**Skirted**-स्कर्टेड्-*adj.* having skirts. किनारदार; **Skirtless** (-लेस्)-*adj.* without a skirt, बिना किनारे का ।

**Skit**-स्किट्-*n.* a lampoon, a burlesque. हँसी, व्यङ्ग्य ।

**Skitter**-स्किटर्-*v. i.* to go splashing in water. पानी छपछपाते चलना ।

**Skittish**-स्किटिश-*adj.* playful, shy, excitable, capricious. खिलाड़ी, भड़कनेवाला, चंचल, चपल; **Skittishly** (-लिय)-*adv.* wantonly. चंचलता से; **Skittishness** (-नेस्)-*n.* wantonness. चपलता चंचलता ।

**Skittle**-स्किट्ल-*n.* the game of nine pins. एक प्रकार का खेल ।

**Skive**-स्काइव्-*v. i.* to split leather or rubber in slices or strips, to grind the surface of a gem. चमड़ा या रबड़ को पतले टुकड़ों या पत्तों में फाड़ना, रत्न का पहल रगड़ना ।

**Skiver**-स्किवर्-*n.* a knife for paring leather. चमड़ा फाड़ने का चाकू ।

**Skulk**-स्कल्क्-*v. i.* to keep oneself concealed, to stay away. छिपना, दबक रहना; **Skulker** (-अर्)-*n.* one who skulks. छिपनेवाला;

**Skulkingly** (-इङ्गलि)-*adv.* in a skulking manner. छिपते हुए ।

**Skull**-स्कल्-*n.* the bony case of the brain, cranium. कपाल, खोपड़ी ।

**Skullcap**-स्कल्-कैप्-*n.* a cap fitting closely on the head. सिर पर चपककर बैठनेवाली टोपी; **Skulled** (-इ)-*adj.* having a skull. माथे में चिपकी हुई टोपी पहिने हुए ।

**Skunk**-स्कङ्क्-*n.* a small American carnivorous animal, a contemptible fellow. अमेरिका देश का एक मांसभक्षी पशु, नीच मनुष्य ।

**Scurry**-स्कारि-*n.* haste. शीघ्रता, जल्दी ।

**Sky**-स्काइ-*n.* (*pl.* Skies.) the vault or arch of heaven, climate. (गगन, नभ), आकाश, ऋतु; *-v. i.* (*p. t.* Skied.) to throw high up in the air. गेंद इत्यादि को आकाश में फेंकना; **Sky-blue** (ब्लू)-*adj.* of the colour of the sky. नीलवर्ण का; **Sky-born** (-बॉर्न्)-*adj.* heaven-born. दैवी उत्पत्ति का; **Sky-clad** (-क्लीड्)-*adj.* naked. नंगा; **Skyey** (-इ)-*adj.* pertaining to the sky. आकाश सम्बन्धी; **Skylark** (-लार्क)-*n.* a singing lark. चकवा, अवाबील; **Skyless** (-लेस्)-*adj.* without sky. आकाशहीन; **Skylight** (-लाइट्)-*n.* the window placed near the roof of a room. कमरे में छत के पास की खिड़की, झरोखा, रोशनदान; **Skyline** (-लाइन्)-*n.* horizon. क्षितिज; **Sky-rocket** (-रॉक्-एट्)-*n.* a kind of firework. आकाश-बान; **Sky-scraper** (-स्के-स्क्रैपर)-*n.* a very high building. अनेक खण्ड की बड़ी ऊँची इमारत; **Sky-touching** (-टच-इङ्ग)-*adj.* reaching the sky. गगनचुम्बी; **Skyward** (-वर्ड्), **Skywards** (-वर्ड्स्)-*adv.* towards the sky. आकाश की ओर ।

**Slab**-स्लैब-*n.* a thin flat rectangular or square piece of stone or other hard material, outer cut or plank of a log. शिला-फलक, पत्थर की पट्टिया, तख्ता, कोरन; *-v. i.* (*p. t.* Slabbed.) to cut into slabs. परत अलगाना, तख्ते काटना; *-adj.* viscous, sticky. चिपचिपा, लसदार ।

**Slabber**-स्लैबर्-*n.* slaver, excessive saliva. थूक, अधिक लार; *-v. i.* to sup hastily. जल्दी-जल्दी भोजन करना ।

**Slabberer**-स्लैबर्-*n.* one who slabbers. जल्दी-जल्दी भोजन करनेवाला ।

**Slabby**-स्लै-वि-*adj.* muddy, watery, viscous, dirty. कीचड़ या जलपूर्ण, चिपचिपा, मलिन ।

**Slab-stone**-स्लैब-स्टोन्-*n.* a flagstone. परत-परत होनेवाला पत्थर ।

**Slack**-स्लैक्-*adj.* relaxed, loose, slow, sluggish, negligent. शिथिल, मन्द, ढीला, निर्बल, लापरवाह; *-n.* the loose part of a rope, coal-dust, a cleft between hills, a boggy place. रस्ते का ढीला भाग, पत्थर के कोयले की धूर, पहाड़ियों

के बीच की दरार, दलदली जगह; -*n. pl.* trousers. (बो व०) ढाँचा; -*v. t. & i.* to make loose. ढीला करना; -*adv.* partially, insufficiently. आंशिकरूप में, अपर्याप्त रूप में; slack-baked (imperfectly baked.) भली भाँति न पका हुआ; To slack off (to abate strength.) शक्ति कम करना; To slack up (to reduce speed.) गति कम करना।

Slacken-स्लीक-*v. t. & i.* to make slower, to abate, to mitigate. शिथिल करना, मन्द करना, कम करना।

Slacker-स्लीक-*n.* one who slackens. ढीला करनेवाला।

Slackness-स्लीकनेस-*n.* weakness, looseness, slowness. शिथिलता, ढीलापन।

Slack-स्लीक-*adj.* relaxed. शिथिल, मंद, ढीला।

Slade-स्लेड-*n.* a small valley, a strip of boggy land. छोटी घाटी।

Slag-स्लीग-*n.* dross separated from a metal, volcanic scoria. धातु का मल, ज्वालामुखी पहाड़ से निकला हुआ कीट।

Slaggy-स्लीग-*adj.* pertaining to slag. धातु की मैल का।

Slag-wool-स्लीग-वूल-*n.* mineral wool. धातु के रेशे।

Slain-स्लेन-*p. p.* of Slay. मार डाला गया।

Slake-स्लेक-*v. t. & i.* to extinguish (fire), to appease (desire, thirst, hunger), to cool with water, to diminish one's efforts, to relax, to become less painful, to burn less strongly, to disintegrate lime by moistening. (आग) बुझाना, (इच्छा, प्यास, भूख) शान्त करना, जल द्वारा शीतल करना, अपनी कोशिश कम करना, ढीला पड़ जाना या कर देना, कम कष्टकर होना, कम तेजी से जलना, चूना के ढोंके को पानी छिड़ककर या तर करके भटकाना।

Slam-स्लीम-*v. t. & i. (p. t. Slammed.)* to shut with a loud noise, to hit, to hang. तेज आवाज के साथ बन्द करना, मारना, लटकना; -*n.* a violent sound, sound as of shutting a door. धड़के का शब्द।

Slander-स्लीन्डर-*v. t.* to defame falsely, to injure by a false report. कलंक लगाना (अपयश फैलाना), दुर्नाम करना; -*n.* defamation, calumny. अपवाद, अपयश; Slanderer (-अर)-*n.* one who defames. अपयश फैलानेवाला; Slanderous (-अस)-*adj.* defamatory. मिथ्यानिन्दक, कलंकी; Slanderously (-अस-लि)-*adv.* in a slanderous manner. कलंकित या बदनाम करते

हुए; Slanderousness (-अस-नेस)-*n.* the quality of being slanderous. अपयश, अपवाद।

Slang-स्लींग-*n.* words and phrases current in colloquial use but not used in literary language. अश्लील भाषण, गँवारू बोलचाल; -*v. t.* to abuse, to scold. अश्लील भाषण करना, गाली देना; Slangily (-लि)-*adv.* in a slangy manner. गँवारू भाषा में; Slanginess (-इनेस)-*n.* slangy language. भाषा का गँवारपन; Slangy (-इ)-*adj.* of the nature of a slang. गँवारू।

Slant-स्लीन्ट-*v. i. & t.* to slope, to turn obliquely. तिरछा (ढाल में) होना, तिरछा करना; -*adj.* sloping, inclined. ढालवाँ, तिरछा; -*n.* a slope, oblique position, ढार, तिरछी स्थिति; Slantingly (-इंग-लि)-*adv.* with a slope. तिरछेपन से; Slantwise (-वाइज)-*adv.* obliquely. तिरछी ओर में।

Slap-स्लीप्-*n.* a blow with the palm of the hand. थपड़, तमाचा; -*v. t. (p. t. Slapped.)* to give a slap to. थपड़ मारना; -*adv.* suddenly, effectively. तीव्रता से, वेग से; -*adj.* hasty, careless. जल्दीबाज, लापरवाह।

Slap-dash-स्लीप्-डीश-*adv.* boldly, rashly. साहस से, हड़बड़ाहट से।

Slash-स्लीश-*v. i. & t.* to make sweeping cuts, to cut in long strips. to lash with a whip. लम्बी फाँक करना, लम्बे टुकड़े काटना, चाबुक से मारना; -*n.* a long cut. लम्बी फाँक; Slashing (-इश-ग)-*adj.* severe. तीक्ष्ण, मर्मभेदी।

Slat-स्लीट-*n.* a thin narrow piece of metal or wood, a roofing slate, a thin stone slab for roofing. धातु या लकड़ी की पतली पट्टी, छत पाटने की स्लेट, छत पाटने की पतली पत्थर की पट्टियाँ; -*v. i. & t. (p. t. Slatted.)* to cover with slates, to furnish with slabs, to flap with wind. स्लेट से ढाँकना, पट्टियों से युक्त करना या पट्टियाँ लगाना, हवा के झोंके से फड़फड़ाना।

Slate-स्लेट-*n.* a kind of grey rock which easily splits into thin smooth plates, such a slice used for writing. स्लेट पत्थर, सिलेट पट्टी; -*v. t.* to cover with slates, to abuse. सिलेट पत्थर बैठाना, गाली देना; To clean the slate (to renounce obligations.) पहसान छुड़ाना।

Slater-स्लेटर-*n.* one who prepares or fixes slates. सिलेट बनाने या बैठानेवाला।

Slattern-स्लीटर्न-*n.* a woman who is careless of her dress. मैला-कुचैला वस्त्र पहननेवाली स्त्री; Slatternliness (-लिनेस)-*n.* slovenliness.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**फूहड़पन; Slaternly** (-लि) *adv.* untidily. फूहड़पन से।

**Slaty-स्लेटि**-*adj.* of the colour of slate. सिलेट के रङ्ग का।

**Slaughter-स्लॉ-टर्**-*n.* a massacre, slaying several persons or animals at once. संहार, हत्या (वध);-*v. t.* to kill. हत्या करना; **Slaughterer** (-अर्)-*n.* one who is engaged in slaughtering. हत्या करनेवाला; **Slaughterhouse** (-हाउस)-*n.* place for slaughtering beasts. वधस्थान, कसाई खाना; **Slaughterous** (अस्)-*adj.* murderous. हत्यारा; **Slaughteringly** (-अस्-लि)-*adj.* in a slaughterous manner. हत्या करते हुए।

**Slav-स्लाव**-*n.* a member of a race inhabiting Eastern Europe comprising the Russians, Bulgarians, Poles, Czechs & Slovenes. पूर्वी यूरोप में बसनेवाली एक जाति का सदस्य।

**Slave-स्लेव**-*n.* a person in bondage, a serf, a helpless victim. दास, चाकर, अधीन व्यक्ति; **Slave-hangle** (a hangle worn above the elbow.) अवनत; **Slave-born** (-बॉर्न)-*n.* born in slavery. गर्भदास; **Slaver** (-अर्)-*n.* a ship employed in slave-trade. दास का व्यापार करनेवाला जहाज; **Slave-hunter** (-हन्-टर्)-*n.* one who hunts for slaves, दास बेचनेवाला; **Slave-trade** (-ट्रेड)-*n.* the trade of buying and selling slaves. दास खरीदने तथा बेचने का व्यवसाय।

**Slaver-स्लॉवर**-*v. i.* & *t.* to let spittle flow from the mouth. मुँह से थूक या लार गिराना; *-n.* dribbling of saliva from the mouth. लार की टपक।

**Slaverer-स्लॉवरर**-*n.* one who slavers, a servile flatterer. लार बहानेवाला, नीच चापलूस।

**Slavery-स्लेवरी**-*n.* the condition of a slave bondage. विक्रमता, दासत्व, गुलामी।

**Slavey-स्ले-वि**-*n.* a maid-servant. दासी, मजदूरनी।

**Slavish-स्ले-विश**-*adj.* servile, mean, base. दास-सम्बन्धी, तुच्छ, नीच; **Slavishly** (-लि)-*adv.* in a slavish manner. दासत्व से, नीचता से; **Slavishness** (-नेस्)-*n.* the state of being slavish. दासत्व।

**Slay-स्ले**-*v. t.* (p. t. Slew, p. p. Slain.) to put to death, to kill. हत्या (वध) करना, मार डालना।

**Slayer-स्लेअर**-*n.* one who slays, a murderer. वध करनेवाला, हत्यारा।

**Sleave-स्लीव**-*n. t.* to separate into threads. धागे को अलगाना।

**Sleazy-स्लीचि**-*adj.* flimsy. असार, निर्बल।

**Sled-स्लैड**, **Sledge-स्लैज**-*n.s.* a vehicle with runners for conveyance on snow. बरफ पर सरकनेवाली बिना पहिये की गाड़ी;-*v. t.* to travel on a sledge. बिना पहिये की गाड़ी पर चढ़कर चलना।

**Sledge-hammer-स्लैज-हॉ-मर्**-*n.* a heavy hammer of the blacksmith. लुहार का भारी हथौड़ा, धन।

**Sleek-स्लीक**-*adj.* smooth, glossy. चिकना, चमकीला;-*v. t.* to make smooth by pressing or rubbing. दबाकर या रगड़कर चिकनाना; **Sleekly** (-लि)-*adv.* in a sleek manner. चिकनाहट से; **Sleekness** (-नेस्)-*n.* smoothness. चिकनाहट; **Sleeky** (-इ)-*adj.* smooth. चिकना।

**Sleep-स्लीप**-*n.* slumber, repose (rest), quiet, death. निद्रा, विश्राम, शान्ति, मृत्यु;-*v. i.* & *t.* (p. t. & p. p. Slept.) to rest, to slumber, to be dead. विश्राम करना, सोना, मृत्यु को प्राप्त करना; **Broken sleep** (an unsound sleep.) उखड़ी नींद; **Death sleep** (death.) कालनिद्रा।

**Sleeper-स्लीपर**-*n.* one who sleeps, a lazy person, one of the timbers to which a line of rail is fixed. सोनेवाला, आलसी मनुष्य, लकड़ी की धरन जिस पर रेल की पट्टी जड़ी होती है।

**Sleepiness-स्लीपिनेस्**-*n.* inclination to sleep. निद्रा लेने की इच्छा।

**Sleeping-स्लीपिंग**-*adj.* reposing in sleep. निद्रा लेता हुआ; **Sleepless** (-लेस्)-*adj.* having no sleep, wakeful. निद्रा न लेता हुआ, जाग्रत; **Sleeplessly** (-लि)-*adv.* in a sleepless manner. जागते हुए; **Sleeplessness** (-नेस्)-*n.* want of sleep. निद्रा का अभाव; **Sleep-walker** (-वाकर)-*n.* a somnambulist. निद्रा की अवस्था में घूमने-फिरनेवाला रोगी।

**Sleeping-car-स्लीपिंग-कार**-*n.* a compartment in a railway carriage in which there is accommodation of sleeping. रेल का डब्बा जिसमें यात्री के सोने का प्रबन्ध रहता है।

**Sleepy-स्लीपि**-*adj.* inclined to sleep, drowsy. निद्रालु, निद्राग्रस्त।

**Sleet-स्लीट**-*n.* hail or snow falling with

rain. तुषार-बर्षा, ओले के साथ बर्षा; -*v. i.* to rain with sleet. ओले के साथ बर्षा होना ।

**Sleectiness**-स्ली-टि-नेस्-*n.* the state of being sleet. तुषार-बर्षा की अवस्था ।

**Sleety**-स्लीट्-*लि-adv.* in a sleety manner. तुषार-बर्षा के रूप में या ढंग से ।

**Sleeve**-स्लीव्-*n.* the part of a garment which covers the arm. बहोली, आस्तीन; **To laugh in one's sleeve** (to laugh secretly.) छिपे हुए हँसना; **To roll up one's sleeves** (to prepare for a fight.) झगड़ा करने के लिए तैयार होना; **Sleeved** (-इ) -*adj.* having sleeves. आस्तीनदार; **Sleeveless** (-लेस्) -*adj.* without sleeves. बिना आस्तीन का; **Sleeve-link** (-लिङ्क) *n.* a stud used as a cuff-holder. आस्तीन का बटन ।

**Sleigh**-स्ले-*n.* a sled. बरफ पर चलनेवाली बिना पहिये की गाड़ी ।

**Sleight**-स्लाइट्-*n.* cunning, dexterity, artful trick. धूर्तता, छल (माया), नज़रबन्दी; **Sleight of hand** (dexterity of the hand in juggling.) इन्द्रजाल, हाथ की सफाई ।

**Slender**-स्लेन्डर्-*adj.* long and thin, not stout, scanty, feeble. दुबला-पतला, दुर्बल, क्षीण, कुदा; **Slenderly** (-लि) -*adv.* in a slender manner. दुर्बलता से; **Slenderness** (-नेस्) *n.* thinness, weakness. कुशता, दुर्बलता ।

**Slept**-स्लेप्-*p. t.* & *p. i.* of Sleep. सोया ।

**Slew**-स्लू-*p. t.* of Slay. बध या हत्या किया ।

**Slew**, **Slue**-स्लू-*v. i.* & *t.* to turn or swing round. घूमना, झुलना, घुमाना, झुलाना; -*n.* a turn, a swing. घुमान, मोड़, लटकन ।

**Sley**-स्ले-*n.* a weaver's comb. जुलाहे की कंघी ।

**Slice**-स्लाइस्-*n.* a thin broad piece cut off from meat bread &c., share, an instrument with a broad blade. मांस या रोटी का पतला, चौड़ा खण्ड (फाँक, टुकड़ा), भाग, हिस्सा, चौड़ी धार का हथियार; -*v. t.* & *i.* to cut into thin pieces. फाँक काटना, टुकड़ा करना । **Slick**-सिलिक-*adj.* simple, dexterous. सामान्य, चतुर; -*adv.* at once, effectually. तुरन्त, पूर्ण रूप से ।

**Slidable**-स्लाइड्-बल-*adj.* arranged for sliding. घिसकने योग्य बना हुआ ।

**Slide**-स्लाइड्-*v. i.* & *t.* (*p. t.* Slid.) to move along a smooth surface, to slip in, to glide over ice, to pass quietly & gradually, to lapse morally, to go wrong, to cause to slip. फिसलना, सरकना, बरफ पर घिसकना, धीरे-धीरे चुपचाप चलना, आचरण या चरित्र में

चूक जाना, भूलकर बैठना, खिसकाना या फिसलाना; -*n.* the act of sliding, the part of a machine which slides, a polished slippery track, a glass strip for mounting microscopic objects, a picture for projection on a screen, a slipping lid, a gliding seat. सरकन, यन्त्र में सरकनेवाला भाग, चिकना मार्ग, खुरदबीन से देखे जाने योग्य पदार्थों के रखने के लिये दीशे का पत्तर, पट्टे पर फँककर दिखाया जानेवाला चित्र, खिसकनेवाला ढकना, खिसकनेवाली कुर्सी या चौकी; **To let things slide** (to be negligent.) जो हो सो होने देना ।

**Sliding**-स्लाइड्-इङ्ग्-*adj.* & *n.* slipping, the act of slipping. सरकनेवाला, सरकन ।

**Slight**-स्लाइट्-*adj.* slender, weak, inadequate, not thorough. कुश, दुर्बल, थोड़ा, अपूर्ण; -*v. t.* to treat with neglect, to disregard, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना; -*n.* moderate contempt. उपेक्षा, अन्यादर; **Slight blow** (a weak blow.) हल्की मार; **To a slight degree** (in a weak manner) अल्पमात्र ।

**Slightingly**-स्लाइट्-टिङ्ग्लि-*adv.* with neglect. उपेक्षा से ।

**Slightly**-स्लाइट्-*लि-adv.* in a slighting manner, only a small quantity. अन्यादर से, अल्पमात्र ।

**Slightness**-स्लाइट्-नेस्-*n.* disregard, slenderness, weakness. तिरस्कार, उपेक्षा, दुर्बलता ।

**Slim**-स्लिम्-*adj.* of slender, shape. weak, crafty. दुबला-पतला, दुर्बल, धूर्त ।

**Slime**-स्लाइम्-*n.* a glutinous substance, oozy mud, mucus, semen, finely crushed metallic ore in the form of mud. लिसलिसी मिट्टी, कीचड़, करेली मिट्टी, इन्द्रिय-मल या श्लेष्मा, वीर्य, कीचड़ के रूप पिसी हुई कच्ची धातु; -*v. t.* to cover with slime. चिपकनेवाली मिट्टी से ढाँपना ।

**Slimly**-स्लिमि-*लि-adv.* in a slimy manner. लसलसेपन से; **Sliminess** (-मि-नेस्) -*n.* the state of being slimy. चिपचिपाहट, लसलसाहट ।

**Slimly**-स्लिम्-*लि-adv.* with craftiness. धूर्तता से ।

**Slimmish**-स्लि-मिश्-*adj.* somewhat slim. कुछ पतला ।

**Slimness**-स्लिम्-नेस्-*n.* the quality of being slim. दुर्बलता ।

**Slimy**-स्लाइमि-*adj.* full of slime, slippery. लिसलिसी मिट्टी भरी हुई, सरकनेवाली ।

**Sling**-स्लिङ्ग्-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Slung.) to throw, to hurl. फेंकना, झटकारना, लोकारना, डेलबाँस चलाना; -*n.* a rope used in throwing

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

stones, a looped support. डेलवास, छिन्का, झुआ ।

**Slink-स्लिंक** - *v. i. & t. (p. t. Slunk.)* to go in an ashamed manner, to miscarry. लज्जित होकर जाना, गर्भ गिराना; -*n.* a bastard child. अवैवाहित माता-पिता से जन्मी सन्तान ।

**Slip-स्लिप** - *v. i. & t. (p. t. Slipped.)* to slide unintentionally, to go with a sliding motion, to run away unobserved, to overlook, to make a careless mistake, to insert stealthily. बिना इच्छा के फिसल जाना, सरकना, अप्रत्यक्ष रूप में भग जाना. ध्यान न देना, भूल करना, चोरी से रखना या दर्ज करना; -*n.* the act of slipping, a blunder, a kind of loose garment, a thin piece of wood. सरकन, दोष, अपराध (भ्रम), ढीला वस्त्र, लकड़ी की पतली पट्टी; -*adj.* slipping. सरकनेवाली ।

**Slipper-स्लिपर** - *n.* a loose light indoor shoe, घर में पहिने का ढीला जूता या चप्पल, स्लीपर, चट्टी; **Slipped** (-इ) - *adj.* wearing slippers, retarded by a brake. चट्टी पहिने हुए; ब्रेक लगाकर रोका गया; **Slipperiness** (-इ-नेस) - *n.* the state of being slippery. फिसलन, चंचलता; **Slipperingly** - *adv.* in a slippery manner. फिसलते हुए, अस्थिरता से; **Slippery** (-इ) - *adj.* smooth, unreliable, uncertain, shifty. चिकना, अस्थिर, अनिश्चित, चंचल ।

**Slippy-स्लिपि** - *adj.* slippery, nimble, sharp, quick. फिसलनेवाला, फुर्तीला, तेज, शीघ्र ।

**Slipshod-स्लिप्-शॉड** - *adj.* wearing slippers, careless. चप्पल पहिने हुए, असावधान ।

**Slit-स्लिट** - *v. t. & i. (p. t. Slitted.)* to cut lengthwise, to cut into thin strips. लम्बे बल काटना, पतली पट्टी काटना; -*n.* a long cut, a narrow opening. लम्बी फटन, लम्बी दरार या छेद ।

**Sliver-स्लि' (स्लाइ')-वर्** - *n.* a slice of wood cut from a timber, a splinter. लम्बा टुकड़ा, चैली, -*v. i. & t.* to cut into long thin pieces, to slice. लम्बे टुकड़े काटना, चैली निकालना ।

**Slobber-स्लॉबर्** - *v. i. & t.* to run saliva from the mouth, to do a task badly. मुँह से फेचकुर या लार बहाना, गंदा काम करना; -*n.* running saliva. फेचकुर का बहाव ।

**Slobberiness-स्लॉ-बरि-नेस** - *n.* the state of being slobbry. लार बहाने की दशा ।

**Slobbery-स्लॉबरी** - *n.* worthless work. निष्कृत कार्य ।

**Sloe-स्लो** - *n.* a kind of wild plum, एक प्रकार का जङ्गली बेर, झरबेर का फल ।

**Slog-स्लॉग** - *v. i. & t. (p. t. Slogged.)* to strike a hard blow, to walk doggedly. बड़े वेग से मारना, शपथकर चलना ।

**Slogan-स्लो'गन्** - *n.* a watchword, a party catch-word, a war-cry. किसी दल का विशिष्ट सांकेतिक शब्द, युद्ध का नारा ।

**Slogger-स्लॉ-गर्** - *n.* a hard hitter. वेग से मारनेवाला ।

**Slold-स्लॉइड** - *n.* Swedish system of manual training. स्वीडन में प्रचलित लकड़ी का काम सिखाने की विधि ।

**Sloop-स्लूप** - *n.* a small one-masted vessel. एक मस्तूल का छोटा जहाज ।

**Slop-स्लॉप्** - *n.* (in pl. sense only.) dirty water of a household, liquid food, ready made clothing for sailors. घर गृहस्थी का गंदा जल, तरल भोजन, मछुओं के लिये बनाया हुआ वस्त्र; -*v. i. & t. (p. t. Slopped.)* to spoil by spilling, to flow over the edge of vessel. पानी छिड़ककर गँदला करना, बरतन में से उमड़कर गिरना; **Slop-basin** (a bowl for slops at table.) खाने की मेज पर गिरे जूठे भोजन के रखने का पात्र ।

**Slop-स्लॉप्** - *n.* a policeman. पुलिस का आदमी ।

**Slope-स्लोप्** - *n.* inclined position, declivity, uneven ground. निम्नता, ढाल, असम (ऊँची-नीची) भूमि; -*v. t. & i.* to incline, to take an oblique position. तिरछा करना, ढालुआँ होना, झुकाना; **Slope-wise** (-वाइज़) - *adv.* obliquely. ढाल के रूप में ।

**Sloping-स्लोपिंग** - *adj.* oblique. ढालुआँ ।

**Slopingly-स्लोपिंगलि** - *adv.* in an oblique manner. ढालुआँ रीति से, ढालुआँ होते हुए ।

**Sloppily-स्लोपिलि** - *adv.* in a sloppy manner. छिड़काव से; **Sloppiness** (-पि-नेस) - *n.* the state of being sloppy. भीगापन; **Sloppy** (-पि) - *adj.* wet with rain or by sprinkling water. (वर्षा या) पानी छिड़कने से भीगा हुआ ।

**Slops-स्लॉप्स** - *n. pl.* trousers, a loose lower garment. पायजामा, घाघरा ।

**Slot-स्लॉट** - *n.* a groove or slit of a machine, the trap-door of a stage, track of deer known by footsteps. किसी यन्त्र में का दरार, छेद या नाली, नाटकघर में रंगभूमि की खिड़की, हिरनी का मार्ग जो पैर के चिह्न से जाना जाय; -*v. t.* to provide with slots. दरार या छेद बनाना ।

**Sloth-स्लॉथ** - *n.* laziness, sluggishness, a kind of American mammal which moves very slowly. मन्दता, आलस्य, अमेरिका देश

का एक चौपाया जो बहुत धीरे-धीरे चलता है ;  
**Slothful** (-फुल) - *adj.* sluggish, inactive.  
 आलसी, सुस्त; **Slothfully** (-लि) - *adv.* in a  
 slothful manner. आलस्य से; **Slothfulness**  
 (-फुल-नेस) - *n.* laziness. आलस्यपूर्णता, सुस्ती ।

**Slouch**-स्लउच् - *v. i. & t.* to droop, to sit  
 in a loose attitude, to bend one side of a  
 hat while wearing it. झुकना, शरीर ढीला करके  
 बैठना, टेढ़ी टोपी लगाना; - *n.* an awkward gait,  
 broad brimmed hat. भद्दी चाल, टेढ़ी टोपी ;  
**Slouchingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* moving  
 in a drooping manner. झुके हुए ढंग से चलते  
 हुए ।

**Slough**-स्लौज - *n.* quagmire, swamp, hopeless-  
 ness. कीचड़, दलदल, आशाहीन अवस्था ।

**Slough**-स्लफ - *n.* a layer of dead tissue on a  
 wound or sore, a snake's cast skin, the  
 dead tissue or part of an animal which  
 drops off. जखम या घाव या फोड़े पर मरे हुए  
 तन्तु या मवाद की तरह, केंचुली, चोंदर्यो; - *v. i. & t.*  
 to remove slough from body. केंचुली  
 छोड़ना; **Sloughy** (-इ) - *adj.* full of  
 sloughs. केंचुलीदार ।

**Sloven**-स्लवन् - *n.* (*fem.* Slut.) a dirty,  
 careless or unmethodical person. मैला अथवा  
 अन्यवस्थित पुरुष, फूहड़ मनुष्य; **Slovenliness**  
 (-लि-नेस) - *n.* negligence of dress,  
 neglect of cleanness. गन्दगी, मलिनता ।

**Slow**-स्लो - *adj.* & *adv.* not swift, deficient  
 in speed, lingering, tardy, dull, tedious,  
 inactive, not cautious, in a slow manner.  
 धीमा, मन्दगतिवाला, विलम्ब करनेवाला, दीर्घ-  
 सूत्री, सुस्त, क्लान्तिकर, निष्क्रिय, आलसी, असाव-  
 धान, मन्दता से; - *v. i. & t.* to go slow. गति  
 मन्द करना; **Slowly** (-लि) - *adv.* in a slow  
 manner. धीरे से, मन्दता से; **Slowness** (-नेस)  
 - *n.* dullness, tardiness. मन्दता, आलस्य; **Si-  
 ow-witted** (-विट्-टैड्) - *adj.* dullwitted, fooli-  
 sh. मोटी बुद्धि का, मूर्ख; **Slow-worm** (-वर्म) - *n.*  
 limbless lizard, blind worm. बिना हाथ पर  
 का गिरगिट, अन्धा केंचुआ ।

**Sloyd**-स्लॉयड् - *n.* Swedish system of wood-  
 work-manual training. स्वीडन की काष्ठ-कला  
 शिक्षा-प्रणाली ।

**Slub**-स्लब् - *n.* slightly twisted wool. थोड़ा-बटा  
 हुआ ऊन; - *v. t. (p. t. Slubbed.)* to draw  
 out and twist wool. ऊन को थोड़ा बटना ।

**Slubber**-स्लबर् - *v. t. & i.* to do a thing care-  
 lessly and lazily, to slaver. धीमे-धीमे और  
 लापरवाही से काम करना, मुँह से लार बहाना ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Sludge**-स्लज् - *n.* sewage, thick mud.  
 पक्क, कीचड़ (मैला); **Sludgy** (-जि) - *adj.*  
 muddy. पक्कमय, गँदला, मैला ।

**Slug**-स्लग् - *n.* a kind of shell-less snail  
 destructive to plants, bullet of irregular  
 shape, round lump of metal. बनस्पति को  
 नष्ट करनेवाला एक प्रकार का बिना आवरण का  
 घोवा, बन्दूक की टेढ़ी-मेढ़ी गोली, धातु का ठोस  
 थक्का; **Slug-abad** (-अबेड्) - *n.* one who  
 indulges in lying abed. देर तक चारपाई  
 पर पड़ा रहनेवाला मनुष्य ।

**Sluggard**-स्लगार्ड् - *n.* a man who is habitually  
 lazy and sluggish. मन्द, आलसी मनुष्य ।

**Sluggish**-स्ल - गिश् - *adj.* indolent, slow-  
 moving, inactive, slothful. आलसी, मन्द-  
 गति, सुस्त, धीमा; **Sluggishly** (-लि)  
 - *adv.* in a sluggish manner. मन्द गति से,  
 सुस्ती से; **Sluggishness** (-नेस) - *n.* the  
 quality of being sluggish. आलस्य, मन्दता ।

**Sluice**-स्लुस् - *n.* a floodgate, an artificial  
 water-channel. जलमार्ग, पानी निकालने का  
 फाटक, नहर; - *v. t. & i.* to provide with  
 sluice. पानी निकालने के लिये ऐसा फाटक  
 बनाना ।

**Slum**-स्लम् - *n.* a dirty galley or street. मैली  
 कुचैली गली; - *v. t. (p. t. Slummed.)* to go  
 about dirty streets. गन्दी गलियों में फिरना;  
**Slummer** (-मर्) - *n.* one who slums.  
 गन्दी गलियों में चलनेवाला; **Slumber** (-बर्)  
 - *n.* a short sleep, repose. झपकी (अल्पनिद्रा),  
 ऊँच; - *v. i. & t.* to sleep slightly, to doze.  
 ऊँचना, झपकी लेना; **To slumber away**  
 (to waste time in slumbering.) झपकी  
 लेते हुए समय नष्ट करना; **Slumberer** (-बर्)  
 - *n.* one who slumbers. झपकी लेनेवाला;  
**Slumberous** (-बर्-अस्) - *adj.* sleepy. निद्रालु,  
 ऊँचता हुआ; **Slumberously** (-लि) - *adv.* in  
 a sleeping manner. झपकी लेते हुए; **Slummock**  
 (-मॉक्) - *v. t. & i.* to swallow greedily,  
 to speak in an awkward way. मुस्कड़  
 की तरह खाना, फूहड़ की तरह बोलना ।

**Slump**-स्लम्प् - *n.* a sudden fall in the price of  
 a commodity. किसी पदार्थ के मूल्य में एकाएक  
 कमी; - *v. i.* to collapse. मूल्य में एकाएक कमी होना ।

**Slung**-स्लङ्ग् - *p. t.* of **Sling** - *adj.* suspended.  
 लटकाया हुआ ।

**Slunk**-स्लङ्क् - (*p. t.* of **Slink**) - *adj.* (of  
 calves) cast prematurely. (बछड़ों के बारे  
 में) पूर्ण गर्भ से पहले उत्पन्न ।

**Slur-स्लर्** - *v. t. & i. (p. t. Slurred.)* to pronounce indistinctly, to conceal, to decrease, to insinuate against. अप्रष्ट उच्चारण करना, छिपाना, कम करना, कलङ्क लगाना; - *n.* disgrace, blame, a piece of slurring in handwriting. कलङ्क, अक्षीर्ति (का चिह्न), टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट।

**Slush-स्लश** - *n.* soft mud. कीचड़, नरम मिट्टी; **Slushy** (-इ) - *adj.* consisting of slush. कीचड़दार।

**Slut-स्लट** - *n. (mas. Sloven.)* an untidy or slovenly woman. मैली कुचैली या फूहड़ स्त्री, बदमाश औरत।

**Sluttry-स्लट्टरी** - *n.* dirtiness, disorder. गन्दगी, अव्यवस्था।

**Sluttish-स्ल-टिश** - *adj.* untidy and dirty. भ्रष्ट, मैली कुचैली; **Sluttishly** (-लि) - *adv.* in a sluttish manner. फूहड़पन से; **Sluttishness** (-नेस्) - *n.* disorderliness. अव्यवस्था, बदइतजामी, फूहड़पन।

**Sly-स्लाइ** - *adj. (comp. Slyer, sup. Slyest.)* cunning, witty, artful, done in secret, insinuating. धूर्त, चतुर, कपटी, एकान्त में किया हुआ, उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला; **Slyly** (-लि) - *adv.* artfully, cunningly. धूर्तता से, कपट से; **Slyness** (-नेस्) - *n.* artfulness, cunningness. कपट, चतुराई।

**Smack-स्मीक्** - *n.* flavour, a small quantity. tinge, slap, loud kiss, slight sound, a kind of ship. सुगन्धयुक्त स्वाद, अल्प परिमाण, हल्का रंग, थपड़, सशब्द चुम्बन, मन्द शब्द, एक प्रकार का जहाज; - *v. t. & i.* to have a slight taste, to taste slightly, to crack. हल्का स्वाद पाना, हल्का स्वाद लेना, चपचप शब्द करना; **Smacker** (-अर्) - *n.* a cracking sound, a loud kiss. तड़के का शब्द, सशब्द चुम्बन।

**Small-स्मॉल** - *adj.* of little size or strength, petty, unimportant, trifling, humble, poor, ungenerous. कम आकार या शक्तिवाला, थोड़ा, छोटा, महत्वहीन, क्षुद्र, नम्र, निर्बल, दीन, दरिद्र, दयावान, अनुदार; - *n.* the slender part of something. किसी वस्तु का पतला भाग; **Small gross** (ten dozen.) दस दर्जन; **To feel small** (to be humiliated.) दीन या हीन बनाया जाना।

**Smallage** - स्मॉलॅज - *n.* wild celery जंगली चौराई।

**Smallt-स्मॉल्ट** - *n.* blue-coloured glass, blue pigment. नीले रंग का शीशा, नीला रङ्ग।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पैन

**Smart-स्मार्ट** - *v. t. & i.* to give or feel acute pain. कड़ी पीड़ा देना या अनुभव करना; - *n.* quick pungent pain. तीव्र शारीरिक या मानसिक व्यथा, तीव्र वेदना; - *adj.* severe, sharp, pungent, lively, witty, clever. कठोर, कड़ा, तेज धारवाला, कड़ुवा, तीखा, तीव्र, तीक्ष्णबुद्धि, चतुर; **To smart for** (to endure consequences.) परिणाम सहना।

**Smarten-स्मार्टेन्** - *v. t. & i.* to make or be smart. तीखा करना या होना।

**Smartly-स्मार्ट्लि** - *adv.* keenly, in a smart manner, briskly. तीव्रता से, शीघ्रता से।

**Smart-money-स्मार्ट्-मनि** - *n.* money paid to sailors, soldiers or workmen in their disablement due to injuries, money paid for the discharge of an enlisted recruit in army, money paid for cancelling a bargain or agreement or recovering a lapsed privilege. चोट खाकर बेकाम हो जानेवाले माशियों या सैनिकों या कर्मचारियों को दिया गया भत्ता, सेना में भर्ती रंगरूट को छुड़ाने का दंड, संदा या शर्त पूरा न करने या समाप्त सुविधा को पुनः पाने के लिए दिया गया हर्जाना।

**Smartness-स्मार्ट्-नेस्** - *n.* quickness, beauty. तीव्रता (तीक्ष्णता), शोभा।

**Smash-स्मीश्** - *v. t. & i.* to break into pieces, to shatter, to rout utterly, to hit with force, to come to grief. टुकड़े-टुकड़े करना, छितराना, तितर-बितर करना, वेग से मारना, दुःखी होना; - *n.* the act of smashing, violent fall, छितराव, उग्र या गहरा पतन या विनाश; **Smasher** (-अर्) - *n.* a smashing blow. टुकड़ा-टुकड़ा करनेवाली चोट।

**Smatter-स्मॉट** - *v. i.* to talk uselessly. बृथा बकवाद करना; **Smatterer** (-अर्) - *n.* one who has slight superficial knowledge of a subject. किसी विषय के अल्प ज्ञानवाला; **Smattering** (-इङ्ग) - *n.* superficial knowledge. अल्प परिचय।

**Smear-स्मिअर्** - *v. t. & i.* to stain with some thing greasy, to blot, to soil. लीपना, पोतना, मलिन करना, गन्दा करना; - *n.* stain, लीपन, पोतन, दाग।

**Smearing-स्मिअर्-इङ्ग** - *n.* daubing. लिपान; **Smearingly** (-लि) - *adv.* in a smearing manner. मैला करते हुए; **Smeary** (-इ) - *adj.* adhesive. लसलसा।



**Smectite**-स्मेक्ट-टाइट-*n.* a kind of white clay used in removing stains from cloth. रेह, सज्जी मिट्टी ।

**Smeech**-स्मीच्-*n.* smell of smoke. धुवें की गन्ध ।

**Smeech**-स्मीक्-*v. i.* *to* i. to emit smoke, to suffocate. धुवाँ निकालना, दम घोटना ।

**Smegma**-स्मेग्मा-*n.* a soapy secretion from skin under the prepuce. लिंग के चमड़े के नीचे का चिकना पसेव ।

**Smegmatic**-स्मेग्मेटिक-*adj.* soapy, cleansing. चिकना, पसेव को साफ करनेवाला ।

**Smell**-स्मेल्ल-*n.* the perception of odour by the nose, odour, scent, bad odour. गन्ध ग्रहण की शक्ति, गन्ध, वास, दुर्गन्ध-*v. i.* *to* i. (*p. t.* Smelled or Smelt.) to have an odour, to excite sense of smell. गन्ध का अनुभव करना, सूँघना; To smell a rat (to be suspicious.) सन्देहयुक्त होना ।

**Smellable**-स्मेल्लेबल-*adj.* able to be smelt. सूँघने योग्य ।

**Smeller**-स्मेल्लर-*n.* one who smells, a severe blow on the nose. सूँघनेवाला, नाक पर का भाघात ।

**Smelling**-स्मेल्लिंग-*n.* *to* *adj.* the sense of perceiving odours, having or giving the smell of. गन्ध का ज्ञान, गन्ध रखने या देनेवाला; **Smelling salts** (perfumed ammonium carbonate.) नौसादर और चूने का घोल जिसके सूँघने से सिर की पीड़ा कम होती है ।

**Smell-less**-स्मेल्लेस-*adj.* devoid of smell. गन्धरहित ।

**Smelt**-स्मेल्ट-*v. i.* *to* i. to extract metal from ore by melting. गलाकर धातु अलगाना; *n.* a kind of small fish similar to salmon emitting cucumber-like smell. ककड़ी के समान गन्ध-वाली सामन जाति की एक प्रकार की मछली ।

**Smelter**-स्मेल्टर-*n.* one who smelts ores. धातु गलानेवाला ।

**Smew**-स्म्यू-*n.* a kind of duck. एक प्रकार की बत्ख ।

**Smilax**-स्माइ-लीक्स-*n.* a kind of climbing shrub. एक प्रकार की लता ।

**Smile**-स्माइल-*v. i.* *to* i. to look with bright aspect, to laugh slightly, to favour. मुस्कराना, हल्की हँसी हँसना, अनुग्रह करना; *n.* the act of smiling. मन्दहास, मुस्कराहट; **Smiling** (-इङ्ग)-*adj.* with a smile, happy. मुस्कराता हुआ, प्रसन्न; **Smilingly** (-लि)-*adv.* with a smile of pleasure. मुस्कराते हुए ।

**Smirch**-स्मर्च्-*v. i.* to smear, to stain. मलिन करना, कलुषित करना ।

**Smirk**-स्मर्क्-*v. i.* to smile in an affected manner. चोचला करते हुए हँसना; *n.* a silly-smile. मुखता की हँसी, नखरे की मुस्कराहट ।

**Smite**-स्माइट-*v. i.* (*p. t.* Smote, *p. p.* Smitten, Smit.) to strike, to defeat utterly, to chastise, to infect with disease. मारना, हराना, पीड़ा देना, रोगग्रस्त करना ।

**Smiter**-स्माइटर्-*n.* a hard hitter. तेज मारनेवाला ।

**Smith**-स्मिथ-*n.* one who works in metal. धातु का काम करनेवाला (यथा लुहार, सुनार, कसेरा आदि) ।

**Smithers**-स्मिथर्स-*n. pl.* small fragments, भंग, छोटे टुकड़े ।

**Smithery**-स्मिथरि-*n.* a smith's work, smithy. लुहार इत्यादि का कार्य या कारखाना ।

**Smithy**-स्मिथि-*n.* the workshop of a blacksmith. लुहार का कारखाना ।

**Smitten**-स्मिथन्-*p. p.* of **Smite**; *adj.* beaten, struck, defeated. पीटा या मारा या हटाय गया ।

**Smock**-स्मॉक्-*n.* a chemise, a child's garment. जनानी कमीज, बच्चे का वस्त्र; **Smock frock** (coarse frock worn by labourers.) किसानों की अवबहियाँ ।

**Smocking**-स्मॉकिंग-*n.* honey combing. कपड़े पर कसीदे की कढ़ाई ।

**Smoke**-स्मोक-*n.* visible vapour emitted by a burning substance. धूम, धुवाँ; *v. i.* *to* i. to emit smoke, to darken, to suffocate, to inhale and exhale smoke. धुवाँ फैकना, काला करना, गला घोटना, धूम्रपान करना, तमाखू पीना; **From smoke into smother** (from one difficulty to another.) एक आपत्ति से दूसरी आपत्ति में पड़ना; **Smoke-bell** (-बेल्ल)-*n.* an inverted cup suspended over lamp. दीपक के ऊपर टाँगने की कटोरी; **Smoked** (-एड्)-*adj.* covered with smoke. धुवें से ढका हुआ; **Smokeless** (-लेस)-*adj.* without smoke. बिना धुवें का; **Smokelessly** (-लि)-*adv.* in a smokeless form, धूमहीन दशा में; **Smokelessness**-*n.* the state of being smokeless. निधूमता; **Smoker** (-स्मर)-*n.* one who smokes tobacco. तमाखू पीनेवाला; **Smokily** (-इलि)-*adv.* in a smoky manner. धुवें सहित; **Smokiness** (-इनेस)-*n.* the state of being smoky. धुवाँपन; **Smoking** (-इङ्ग)-*n.* the act of inhaling smoke. धूम्रपान; **Smoking-room**

(a room in which people smoke.) तमाखू पीने का कमरा; **Smoky** (-इ)-*adj.* emitting copious smoke, filled with smoke, having the colour of smoke, addicted to smoking, shrewd, sharp, suspicious. अधिक धुवों निकालनेवाला, धुवों से भरा हुआ, धुवों के रंग का, धूम्रपान की आदतवाला, चालाक, तेज, शक्की।

**Smooth**-स्मूद-*adj.* of even surface, without undulations, glossy, free from harshness, polite, unruffled. चिकना, चौरस, चमकदार, अवकीर्ण, विनीत, शान्त; -*v. t.* & *i.* to make smooth, to free from impediments, to make easy. बराबर करना, चिकना करना, शान्त करना; -*n.* a smoothing touch. शान्ति देनेवाला स्पर्श; **Smooth-faced** (having a soft look.) मृदु आकृतिवाला; **Smoothing iron** (iron for smoothing clothes.) इस्त्री करने का लोहा; **Smoothing plane** (carpenter's plane used in smoothing work.) बढ़ई का छेया रुन्दा; **Smoothly** (-लि)-*adv.* in a smooth manner. सुख से, निर्विघ्नता से; **Smoothness** (-नेस्)-*n.* the quality of being smooth, softness. मृदुता, चिकनाहट, स्निग्धता; **Smooth-tongued** (flattering.) मीठा बोलनेवाला।

**Smote**-स्मोट-*p. t.* of **Smite**. hit. मारा।

**Smother**-स्म-द-*n.* dense stifling smoke, fog or dust, slowly burning fire, a confusion, agitation of water. गला घोटनेवाला घना धुवों, कुहरा या धूल, धीरे-धीरे सुलगनेवाली आग, घबड़ा देनेवाली पानी की हलचल या उपद्रव; -*v. t.* & *i.* to stifle, to suffocate, to overwhelm with kindness, to suppress, to conceal. श्वास रोकना, गला घोटना, दया की भरमार करना, दबाना, छिपना; **Smothered** (-इ)-*adj.* stifled. गला घोट्टा हुआ।

**Smothery**-स्म-द-रि-*adj.* tending to smother. रूधनेवाला।

**Smoulder**-स्मोल्ड-*v. i.* to burn in a suppressed manner without flame, to exist without visible effects. भीतर भीतर (बिना ज्वाला उठे) जलना, बिना प्रत्यक्ष प्रभाव के होना; -*n.* that which smoulders combustion, stifling smoke, smoky vapour, result of slow burning, a slow-burning fire. धुवों न निकालनेवाला मसाला, दम घोटनेवाला धुवों, धुवों से भरी भाप, मन्द-मन्द जलने का फल, धीरे-धीरे सुलगनेवाली आग।

**Smudge**, **Smutch**-स्मज्ज-(-च्)-*v. i.* & *t.* to smear, to make marks of dirt, to stain the

reputation of. लीपपोती करना, गन्दा करना, यश में धब्बा लगाना; -*n.* a spot, a stain. मिट्टी का चिह्न।

**Smudge**-स्मज्ज-*n.* kindling of fire outside the house to drive away insects. कीड़े-फतियों को हटाने के लिये घर के बाहर आग जलाना।

**Smudgily**-स्म-जि-लि-*adv.* in a smudgy manner. गन्देपन से; **Smudginess** (-नेस्)-*n.* dirtiness. गँदलापन; **Smudgy** (-इ)-*adj.* smeared, blotted. चिह्नयुक्त, गँदला।

**Smug**-स्मग्-*adj.* of respectable appearance, nice, self-satisfied. शिष्ट आकृति का, सुन्दर, अपने ही में प्रसन्न।

**Smugness**-स्मग्-नेस्-*n.* nicety of appearance. छेलापन।

**Smuggle**-स्म-गल्-*v. t.* to import or export goods unlawfully. महसूली माल को चोरी से मँगाना या बाहर भेजना।

**Smuggler**-स्म-गल्-*n.* one who smuggles, a vessel employed in smuggling. महसूली माल को चोरी से मँगाने या बाहर भेजनेवाला, चोरी से माल के व्यापार में लगा हुआ जहाज।

**Smuggling**-स्म-गिल्डिङ्ग-*n.* unlawfully importing or exporting prohibited goods. महसूली माल को चोरी से मँगाने या बाहर भेजने का काम।

**Smut**-स्मट्-*n.* a spot made with soot, foul matter, mildew, obscene talk. करखी या काजल का धब्बा, मैल, गेरह, अश्लील (गन्दी) बातें (बातचीत); -*v. t.* & *i.* (p. t. **Smuted**.) to stain, to tarnish, to blacken, to affect grain with smut. धब्बा लगाना, मैला करना, काला करना, अनाज के दाने में गेरह लगाना; **Smuttily** (-इ-लि)-*adv.* in a smutty manner. मलिनता से; **Smuttiness** (-इ-नेस्)-*n.* the state of being smutty. अश्लीलता, मैलापन; **Smutty** (-टि)-*adj.* painted with mildew. गेरह लगा हुआ।

**Snack**-स्नैक्-*n.* a share, a slight hurried repast. भाग, जलपान, अल्प भोजन।

**Snaffle**-स्नैफ-*n.* a bridle with plain bit. चिकनी लगाम; **Snaffled** (-इ)-*adj.* with slender bit. चिकनी लगाम लगा हुआ; **To ride one on the snaffle** (to rule a person easily.) किसी मनुष्य पर आसानी से शासन करना।

**Snag**-स्नैग्-*n.* stump of branch, a projecting point, an irregular tooth, an obstacle, a piece of rough timber or rock embedded in the bottom of the sea or river impeding

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंज् ; Pain पेंज्

navigation. ठूँठ, उमड़ा या बाहर निकला हुआ कोना, उभड़-खामड़ निकला हुआ दाँत, अवरोध, नदी अथवा समुद्र में की उभड़ी हुई लकड़ी अथवा समुद्र या नदी में पँसी हुई चट्टान जो नाव आदि चलाने में रुकावट डालती है ; Snagged (-इ) -adj. pointed. नोकीला ।

Snaggy-स्नी-गि-adj. full of snags. ठूँठदार ।

Snail-स्नेल -n. a slimy slow-creeping insect with spiral shell. शम्बूक, घोंघा; -v. t. & i. to hunt snails. घोंघे का शिकार करना; Snail-like (resembling a snail.) घोंघे की तरह का; Snail's pace (very slow movement.) अति मन्द गति; Snail slow (as slow as a snail.) घोंघे की तरह धीमा ।

Snake-स्नेक' -n. serpent, treacherous person. साँप, नाग, सर्प, विश्वासघाती मनुष्य; Snake in the grass (secret enemy.) गुप्त शत्रु; To raise snakes (to make disturbance, to start a quarrel.) उपद्रव करना, झगड़ा उत्पन्न करना; Snake-charmer-चामर'-n. a person who charms snakes specially by music. मदारी, सँपरा; Snake-lizard (-लिज़र्ड) -n. a kind of lizard with no legs. एक प्रकार का बिना पैर का सिरगिट ।

Snakiness-स्नेकि-नेस'-n. guile, ingratitude. दुष्टता, कृतघ्नता ; Snaky (-स्नेक'-इ) -adj. snakelike in appearance, full of snakes. सर्प के आकार की (लहरियादार), सर्पों से पूर्ण ।

Snap-स्नीप्'-v. t. & i. (p.t. Snapped.) to break with a sharp noise, to bite, to crack, to take instantaneous photograph. चटकाकर तोड़ना, काटना, टुकड़ा करना, चलती-फिरती चीजों की फोटो लेना; -n. the act of snapping, a spring fastener. कड़कड़ाहट, खटका ; To snap at (to try to bite.) काटने का प्रयत्न करना; To snap out (to speak angrily.) क्रोध से बोलना; To snap the fingers. भंगुली चटकाना; To snap teeth together (to clatter teeth.) दाँत कड़कड़ाना ।

Snaphook - स्नीप्' - हुक - n. a kind of hook in which cord can be admitted but does not come out. ऐसा खटका जिसमें डोरा जा सके परन्तु निकल न सके ; Snap-lock (-लॉक) -n. lock which closes automatically. कमानी पर बन्द होनेवाला ताला; Snappish (-पिश) -adj. angry. क्रोधी; Snappishly (-लि) -adv. angrily. रोष या क्रोध से; Snappishness (-पिश-नेस) -n. the state of being snappish. कुहड़कुड़ाहट ; Snappy

(-पि) -adj. cruel. दुःशील, कर्कश, निर्दय; Snap-shot (-शॉट) -n. a hasty shot, an instantaneous photograph. जल्दी का निशाना, शीघ्रता से खींची हुई फोटो ।

Snares-स्नेअर'-n. a trap for catching animals or birds, anything used for tempting. जाल, फन्दा, फुसलाने की विधि; -v. t. to catch with a snare. जाल में फँसाना; Snarer (-अर) -n. one who lays a snare. फँसानेवाला; Snary (-रि) -adj. tending to snare. जाल लगानेवाला ।

Snarl-स्नार्ल्'-v. i. & t. to growl, to complain, to speak roughly, to be entangled. गुरगुराना, गरजना, कर्कश शब्द बोलना, फँसना, फँसाना; -n. a growling noise. गुराहट; Snarler (-अर) -n. one who snarls. गुरानेवाला; Snarlingly (-इङ्ग'लि) -adv. in a snarling manner. गुराहट से ; Snarly (-इ) -adj. growling. गुरानेवाला ।

Snatch-स्नाच्'-v. t. & i. to seize quickly or unexpectedly, to stretch hands for seizing. छीनना, झटके से पकड़ना, झपटना; -n. a hasty seizing. क्षणिक प्रवृत्ति, झपट; By snatches (in fragments.) टुकड़े-टुकड़े करके; To snatch at (to attempt at seizing.) पकड़ने के लिये प्रवृत्त होना; To snatch off (to steal.) चुरा लेना; To snatch out (to seize quickly.) खींच लेना ।

Snatchily-स्नीचिलि -adv. in a snatching manner. झपटते हुए; Snatching (-इङ्ग'र) -adj. taking by force, avaricious. छीननेवाला, लालची ।

Sneak-स्नीक'-v. i. & t. to run away in a stealthy manner, to behave meanly. चोर की तरह भाग जाना, अथम व्यवहार करना; -n. a mean fellow. नीच, अथम पुरुष; Sneak-thief (-थीफ) -n. one who steals from open doors. छिछोरा ।

Sneaking-स्नीकिंग' -इङ्ग'र -adj. mean, greedy. नीच, लालची; Sneakingly (-लि) -adv. in a sneaking manner. नीचता से ।

Sneck-स्नेक'-n. a latch. झर्री, कुलाबा ।

Sneer-स्नीअर'-v. i. & t. to utter words ironically, to smile derisively, to show contempt by looks. बोली-ठिठोली बोलना, उपहास करना, तिरस्कार दिखलाना; Sneerer (-अर) -n. one who sneers. उपहास करनेवाला; Sneeringly (-इङ्ग'र-लि) -adv. in a sneering manner. उपहास सहित ।

Sneeze - स्नीज़ - v. i. to make explosive sound while emitting air suddenly from

the nose. छीकना; -*n.* the act of sneezing.

छीक, छीकने का शब्द ।

**Snick-स्निक्** -*v. i.* to make small cut in. छोटा कटाव निकालना; -*n.* a notch. छोटा चिपड़ ।

**Snicker-स्निकर्** -*v. i.* to whinny, to neigh. हिनहिनाना; -*n.* neigh. हिनहिनाहट ।

**Snide-स्नाइड** -*adj.* counterfeit. कृत्रिम, बना-बटी ।

**Snider-स्नाइडर** -*n.* a rifle of old pattern.

पुरानी बनावट की बन्दूक ।

**Sniff-स्निफ** -*v. i.* to draw up air in an audible manner. शब्द करते हुए नाक से हवा खींचना; -*n.* the act of sniffing. नाक से शब्द करना, नाक की पूँक; To sniff at (to show contempt for.) तिरस्कार दिखलाना; Sniffy (फि) -*adj.* contemptuous. तिरस्कारयुक्त ।

**Snigger-सिन्गर** -*v. i.* to laugh in a half-suppressed manner. अल्पहास करना ।

**Snip-स्निप्** -*v. i.* to ( *p. i.* Snipped. ) to nip or cut with shears or scissors. कैंची से काटना, छँटना; -*n.* the act of cutting. काटने की क्रिया ।

**Snipe-स्नाइप** -*n.* a kind of game bird found in marshes. एक प्रकार की दलदल की चिड़िया, चाहा पक्षी; -*v. i.* to shoot snipes, to fire shots from a hidden place specially at night into enemy's camp. चाहा पक्षी का शिकार करना, रात्रि में छिपी हुई जगह से शत्रु पर गोली चलाना ।

**Sniper-स्नाइपर** -*n.* a sharp shooter. शत्रु पर अन्धकार में छिपी हुई जगह से आक्रमण करनेवाला ।

**Snippet-स्निपेट** -*n.* a small fragment. छोटा कटाव, चिपड़ ।

**Snippety-स्निपेटि** -*adj.* fragmentary. कटाव या टुकड़े का ।

**Snipping-स्निपिंग** -*n.* a cutting. कटाव, काटन ।

**Snivel-स्निवल** -*v. i.* ( *p. i.* Snivelled. ) to run at the nose, to be lachrymose, to cry like a child. नाक बहना, नाक से कफ निकलना, बच्चे की तरह रोना; -*n.* running mucus, crying. नाक बहना, रोना, चिल्लाहट; **Sniveller** ( -लर् ) -*n.* one who snivels. जिसकी नाक बहती हो; **Snivelling** ( -लिंग् ) -*adj.* crying like a child. बच्चों की तरह चिल्लानेवाला ।

**Snob-स्नॉब** -*n.* a vulgar person, a cobbler's man. गँवार मनुष्य, मोची का नौकर; **Snob-bish** ( -बिश् ) -*adj.* resembling a snob. असभ्य के समान; **Snobbishly** ( -लि ) -*adv.* in a snobbish manner. असभ्यता से; **Snob-bishness** ( -बिश्-नेस् ) -*n.* the quality of being snobbish. असभ्यता का गुण ।

**Snood-स्नूड** -*n.* a fillet for hair. जूड़ा बाँधने का फीता ।

**Snook-स्नूक** -*n.* a kind of fish, contemptuous gesture with the thumb at the tip of the nose and fingers spread out. एक प्रकार की मछली, नाक पर अँगूठा रखकर तिरस्कार सूचित करने का संकेत ।

**Snooker-स्नूकर** -*n.* a game like billiards. एक प्रकार का गेंद का खेल जो टेबुल पर खेला जाता है ।

**Snooze-स्नूज** -*v. i.* to take short sleep during the day, to pass time lazily. दिन में झपकी लेना, आलस्य में समय बिताना; -*n.* a short sleep or nap. झपकी ।

**Snore-स्नोर** -*v. i.* to breathe with a rough rattling hoarse noise during sleep. घराँव लेना, सोने में नाक से शब्द निकालना ।

**Snorer-स्नोरर** -*n.* one who snores. घराँव लेनेवाला ।

**Snoring-स्नोरिंग** -*n.* a snoring noise. घराँव का शब्द ।

**Snort-स्नोर्ट** -*v. i.* to force air through the nostrils making an explosive sound. नाक से शब्द निकालना, घर्घर शब्द करना ।

**Snot-स्नॉट** -*n.* mucus from the nose. नाक का कफ ।

**Snot-rag-स्नॉट** -*n.* handkerchief. नाक पोंछने का रूमाल ।

**Snotty-स्नॉटि** -*adj.* foul with mucus. कफ निकलनेवाला ।

**Snout-स्नाउट** -*n.* nozzle, the long projecting nose of a beast. थूथन, नाक का भाग को उभड़ा हुआ भाग ।

**Snow-स्नो** -*n.* frozen atmospheric vapour that falls in white flakes. ( हिम, तुषार, पाला ), बरफ; -*v. i.* to fall in snow, to play with snow balls. हिम की वर्षा होना ( बरफ पड़ना ), बरफ के गेंद से खेलना; **Snow-boots** ( boots for walking on snow. ) बरफ पर चलने का जूता; **Snow-capped** ( having a summit of snow. ) पर्वत जिसका शिखर बर्फ से ढका हो; **Snow-drop**

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

(a white-flowered plant.) सफेद फूल का एक पौधा; Snow-flake (a small mass of snowfall, a snow-bird, a garden plant with flowers like snow-drop, a method of weaving woollen cloth with knots formed on the right side.) हिमपात का एक खण्ड, हिम-पक्षी, हिम-गेंद के समान फूलोंवाला बाग का एक पौधा, दाहिनी ओर गाँठ बनाते हुए ऊनी कपड़े की बिनाई; Snow-plough (-प्लाउ) -*n.* an appliance for removing  $\frac{1}{2}$  snow. बरफ काटकर हटाने का यन्त्र; Snow-white (-ह्वाइट) -*adj.* white as snow. बरफ के समान सफेद।

Snowily-स्नो'-इ-लि-*adv.* in a snowy manner. बरफोलेपन से; Snowiness (-इ-नेस्) -*n.* the state of being snowy. बरफालापन; Snowless (-लेस्) -*adj.* destitute of snow. बिना बरफ का।

Snowy-स्नो'-इ-*adj.* abounding with snow. बरफाला, हिमपूर्ण।

Snub-स्नब'-*v. t. (p. t. Snubbed.)* to humiliate, to reprove. नीचा बनाना, अनादर करना, शिङ्कना; -*n.* rebuff. शिङ्कनी, गाली; -*adj.* short or turned up. छोटी या ऊपर की मुड़ी हुई।

Snubbing-स्न - बिहर् -*n.* reproof. शिङ्कनी; Snubbingly (-लि) -*adv.* in a snubbing manner. शिङ्कते हुए; Snubnosed (-नोस्ड) -*adj.* of short turned-up nose. चिपटी छोटी नाकवाला।

Snuff-स्नफ'-*n., v. i. & t.* powdered tobacco inhaled from nose, to smell, to trim the burning wick of a candle. सूँघनी, सूँघनी सूँघना, मोमबत्ती का गुल काटना; To snuff out (to extinguish candle.) मोमबत्ती बुझाना।

Snuffer-स्न-फर्'-*n.* one who takes snuff. सूँघनी सूँघनेवाला।

Snuffers-स्न'-फर्न्-*n. pl.* tool for cropping the snuff of candle. मोमबत्ती का गुल काटने की कैंची।

Snuffer-tray-स्न'-फर्न्-ट्रे-*n.* a dish for holding snuffers. गुल-कतरनी रखने की रकाबी।

Snuffiness-स्न'-फि-नेस्-*n.* the state of being snuffy. मलिनता, गन्दगी।

Snuffle-स्न-फुल'-*v. i. & t.* to make a snuffing sound, to speak nasally. नकियाना, नाक से बोलना; -*n.* a snuffing sound. नकियाने का शब्द; Snuffler (-अर्) -*n.* one who snuffles. नकियाकर बोलनेवाला।

Snuffy-स्नफ'-*फि-adj.* soiled with snuff. सूँघनी से मलिन किया हुआ।

Snug-स्नग'-*adj.* sheltered from weather, concealed, comfortable. जलवायु से सुरक्षित, गुप्त, सुख देनेवाला (हितकर)।

Snuggery-स्न-गरी-*n.* a small secret room. छोटा गुप्त घर।

Snuggle-स्न-ग्ल'-*v. i. & t.* to lie close up for the sake of warmth, to cuddle. सटकर सोना, पास लेटना, बच्चे को शरीर से चिपकाना।

Snugly-स्नग'-लि-*adv.* in a snug manner. सुख से, आनन्द से; Snugness (-नेस्) -*n.* the state of being snug. आनन्द, स्वस्थता, सुख।

So-सो-*adv. & conj.* thus, in a like manner, similarly, accordingly, therefore. ऐसा, इस प्रकार से, तदनुसार, इस कारण से; Quite so (exactly so.) हाँ, ठीक; So and so (an individual person.) अमुक, फलौं; So be it (let it be so.) ऐसा ही हो; So called (called by this name.) इस नाम का; So far (up to this time or this point.) अब तक, यहाँ तक; So forth and so on (etcetera.) इत्यादि, वगैरह; So long (up to that time.) तब तक; So long as (with the proviso, on the condition that.) जब तक कि; So many or much (as many or much as is implied or mentioned.) इतना; So-so (only thus, only tolerably.) केवल इस प्रकार, ऐसे-वैसे; So that (therefore.) इसलिये कि, ताकि; So to say or speak (granting that.) मान लिया कि, कहने के लिये।

Soak-सोक'-*v. t. & i.* to suck in a liquid, to steep, to make wet, to drench. भिगोना, सोखना, जल से सींचना, तर करना, भीग जाना; Soaked (-इ) -*adj.* steeped in water. जल में भिगोया हुआ।

Soaking-सोक'-इ-*n.* the act of sucking in a liquid, one who drinks much. भीगना, अधिक मदिरा पीनेवाला।

Soaker-सोक'-अर्-*n.* one who or that which soaks, a hard drinker. सोखनेवाला, पियकड़।

Soap-सोप'-*n.* compound of fat and soda used in washing. साबुन; Soap-berry (nut) (-बेरी) (नट) -*n.* a kind of tree. रीठी का वृक्ष; Soap-bubble (-बब-बल) -*n.* filmy sphere of soap water. साबुन का बुलबुला; Soap-earth (-अर्थ) -*n.* steatite. सब्जी; Soapily (-इ-लि) -*adv.* like soap. साबुन की तरह से; Soapiness (-इ-नेस्) -*n.* the

state of being soapy. साबुनपन; Soapless (-लेस) -*adj.* without soap. बिना साबुन का।

**Soapy**-सोपि -*adj.* having the qualities of soap, smeared with soap, containing soap in solution, soft & greasy like soap, resembling soap, ingratiating. साबुन लगाया या पोता हुआ, घोल के रूप में साबुन रखनेवाला, साबुन के समान नरम और चिकना, साबुन के समान, अनुग्रह के लिये संस्तुति करनेवाला।

**Soar**-सोर् -*v. i.* to fly aloft, to sail in the air without moving wings, to mount at a great height. ऊँचा उड़ना, आकाश में पर खोले हुए मेंडराना, बहुत ऊँचे चढ़ना; **Soarer** (-अर्) -*n.* one who soars. ऊपर चढ़नेवाला; **Soaring** (-इङ्ग) -*n.* the act of flying aloft. ऊपर का चढ़ाव; **Soaringly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a soaring manner. ऊपर चढ़ते हुए।

**Sob**-सॉब -*v. i.* & *t.* (*p. t.* Sobbed.) to sigh in convulsive gasps. सिसकना; -*n.* convulsive drawing of breath specially in weeping. सिसकी; **Sobbing** (-विङ्ग) -*n.* the act of sighing in a convulsive manner. सिसकी; **Sobbingly** (-विङ्ग-लि) -*adv.* in a sobbing manner. सिसकते हुए।

**Sober**-सो'बर् -*adv.* not drunk, temperate, moderate, serious, quiet, not passionate. मदिरा न पिये हुए, संयमी, मर्यादायुक्त, गंभीर, शान्त, उद्देग रहित; -*v. t.* & *i.* to make or become sober. शान्त करना, उन्माद हटाना या हटाना।

**Soberize**-सो'बराइज़ -*v. t.* to make sober. संयमी करना या बनाना।

**Soberly**-सो'बर्-लि -*adv.* in a sober manner. गम्भीरता से, विचारपूर्वक; **Soberness** (-नेस) -*n.* the state of being sober. उद्देग-रहित अवस्था, शान्तिभाव, गंभीरता।

**Sobriety**-सै-ब्राइटी -*n.* the quality of being sober, calmness, gravity, seriousness, steadiness, saneness, moderation in drinks. गम्भीर होने का गुण, शान्ति, आकर्षण-शक्ति, गम्भीरता, स्थिरता, बुद्धिमत्ता, मदिरापान में संयम।

**Sobriquet**-सो'ब्रि-के -*n.* an assumed name, a fanciful name, nickname. उपाधि, उपनाम, कृत्रिम नाम।

**Socage, Soccage**-सै-कै-ज -*n.* feudal tenure of land. खिदमती आराजी।

**Sociability**-सोशियलिटी -*n.* the quality of being sociable. मिलनसारी, सुशीलता, सुजनता;

Age ऍज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

**Sociable** (-ऐबल) -*adj.* ready to converse, familiar, liking company; सबसे बोलनेवाला, सङ्गमप्रिय, मिलनसार; -*n.* a kind of tricycle. दो मनुष्यों के अलग चढ़ने की तिनपहिया साइकिल; **Sociably** (-लि) -*adv.* in a sociable manner. मिलनसारी से।

**Social**-सो'शल -*adj.* living in company, convivial, pertaining to society, interdependent. समाज में रहनेवाला, सामाजिक, सांसारिक, परस्पर निर्भर रहनेवाला; **Social democracy** (a political party aiming at improving social status of lower classes.) नीच जाति की सामाजिक स्थिति सुधारनेवाले राजनीतिज्ञ लोगों का वर्ग; **Social status** (social rank.) सामाजिक स्थिति; **Social plants** (plants growing in shrubs.) झाड़ियों में उगनेवाले पौधे; **The social evil** (prostitution.) वैश्यागमन।

**Socialism**-सो'शलिज़्म -*n.* the principle that the freedom of the individual should be completely subordinate to the interest of the society. यह सिद्धान्त कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामाजिक कल्याण पर सब तरह से निर्भर होनी चाहिये, समाजवाद; **Socialist** (-स्ट) -*n.* an advocate of socialism. समाजवादी; **Socialistic** (-स्टिक) -*adj.* pertaining to socialism. समाजवाद का; **Socialistically** (-स्टिकली) -*adv.* in a socialistic manner. समाजवाद के अनुसार।

**Sociality**-सोसलिटि -*n.* socialness. सामाजिकता।

**Socialization**-सोलाइजेशन -*n.* the act of socializing. सामाजिक रचना।

**Socialize**-सोलाइज़ -*v. t.* to make social. सामाजिक बनाना।

**Socially**-सोली -*adv.* in a social manner. सामाजिक रूप से।

**Society**-सै -साइ' -*t.* (*pl.* Societies.) a social community, social mode of living, the upper class of a community, association of persons. समाज, सामाजिक जीवन, उच्च श्रेणी के लोग, जनसमूह (मंडली)।

**Societary**-सै-साइ' -*टरी* -*adj.* pertaining to society. सामाजिक।

**Sociological**-सोशियोलॉजिकल -*adj.* pertaining to sociology. समाजशास्त्र-सम्बन्धी; **Sociologically** (-लि) -*adv.* in a sociological manner. समाज शास्त्र से सम्बन्ध रखते हुए; **Sociologist** (-जिस्ट) -*n.* one who is versed in sociology. समाजशास्त्र का अनुयायी;

**Sociology** (-जि) - *n.* the science of the development and laws of human society. समाज-शास्त्र ।

**Sock**-सॉक-*n.* (*pl.* Socks.) a short stocking, inner sole of shoe, a kind of light shoe, the blow of a missile. छोटा मोजा, जूते का भीतरी तल्ला, हलका जूता, शस्त्र का आघात:- *v. t.* to fling at. पत्थर या गेंद फेंकना ।

**Socker**-सॉकर-*n.* football play. फुटबॉल का खेल ।

**Socket**-सॉकेट-*n.* a hollow in which anything is fitted, a candle-stick cavity, a cavity in the body of an animal or man in which a tooth, an eye or a bone is set. गर्त जिसमें कोई चीज बैठाई जाती है, मोमबत्ती बिठाने का गर्त, जन्तु या मनुष्य के शरीर में दाँत, आँख या हड्डी बिठाने का गर्त; **Socketed** (-यैड) - *adj.* fitted with hollows. गर्त-युक्त; **Socket of the eye** (the hollow in which the eye fits.) आँख का गड्ढा; **Socket-pipe** (a hole for fitting pipes.) नली बैठाने का छिद्र ।

**Socle**-सॉकल-*n.* rectangular block of pedestal. स्तम्भ के नीचे की चौकी ।

**Sod**-सॉड-*n.* a turf, the upper layer of grass and piece of turf cut off. तुण-सहित भूमि का भाग, दूब लगी हुई भूमि की ऊपरी तह ।

**Sod**-सॉड-*p. t.* of Seethe. boiled. उबाला ।

**Soda**-सो-*n.* a compound of sodium. खार, सोडा; **Soda-water** (plain aerated water.) सोडा मिला हुआ जल, सोडा वाटर ।

**Sodality**-सो-डीअलिटी - *n.* an association of Roman Catholics. ईसाइयों के रोमन कैथोलिक पन्थ की मण्डली ।

**Sodden**-सॉड-*n.* heavy and moist, seethed, stupid and dull. गीला और भारी, उबाला हुआ, मूर्ख और मन्द; - *p. t.* *of i.* (*pl.* *p.* of Seethe.) *adj.* become or made moist. गीला बना हुआ; **Soddenness** (-नेस) - *n.* moisture, foolishness. गीलापन, मूर्खता ।

**Soddy**-सॉ-डि-*adj.* covered with sod. तुण-मय भूमियुक्त ।

**Sodic**-सॉ-डिक-*adj.* pertaining to sodium. सोडियम-सम्बन्धी ।

**Sodium**-सो-डिअम-*n.* a silver white metal. एक सफेद धातु जो सोडा में पाई जाती है ।

**Sodomite**-सॉड-माइट-*n.* one who is guilty of sodomy. पुरुषमैथुन करनेवाला, लौंडेबाजी ।

**Sodomy**-सॉडमि-*n.* unnatural copulation between males. पुरुषमैथुन, गुदामैथुन, लौंडेबाजी ।

**Soever**-सॉ-एवर-*adj.* having an indefinite meaning. अनिश्चित अर्थसूचक प्रत्यय - यथा; **Howsoever** (in any way.) कैसे भी; **Whosoever** (any body.) जो कोई इत्यादि ।

**Sofa**-सो-*n.* in Eastern countries a raised part of the floor covered with carpets or cushions forming a bench, a long cushioned bench with back and arms, a kind of couch. पूर्वी देशों में कालीन या गद्दे से ढका फर्श का एक ओर को उठा हुआ ऊँचा चबूतरा जो बैठने के बेंच के रूप में प्रयुक्त होता है, गद्देदार ओठझनेवाली लम्बी बेंच, एक प्रकार की पलंग या सेज ।

**Soffit**-सॉ-फिट-*n.* lower part of an arch or balcony. मेहराब या बरामदे का निचला भाग ।

**Soft**-सॉफ्ट-*adj.* not hard, plastic, smooth to the touch, delicate, malleable, gentle, mild, tender, courteous, of low tone, pleasing to the ear. मुदु, कोमल, चिकना, लचीला, सौम्य, सुकुमार, मधुर; *interj.* wait a moment! hush! जरा रुक जाओ! चुप! शान्त!; **Soft air** (air of rainy season.) वर्षाकृत की वायु; **Soft colours** (colours that are not dazzling.) हलके रङ्ग; **Soft goods** (textiles.) कपड़े; **Soft-hearted** (compassionate.) कोमल हृदय का, दयालु, रहमदिल; **Soft manners** (good temper or manners.) शिष्ट आचरण; **Soft palate** (hinder part of palate.) तालु का पिछला भाग; **Soft water** (water free from mineral salts.) ऐसा जल जिसमें क्षारीय पदार्थ तथा नमक का अंश न हो, नरम जल ।

**Softened**-सॉफ्ट-*p. t.* *of i.* *to* become or make soft, to mollify, to alleviate, to palliate. कोमल होना या करना, दयायुक्त होना या करना ।

**Softener**-सॉफ्ट-नर-*n.* he who or that which softens. कोमल करनेवाला ।

**Softening**-सॉफ्टनिङ्ग-*adj.* the act of making softer. शान्तिकर, शमन करनेवाला ।

**Softiness**-सॉ-फिट-नेस, **Softness** (-नेस) - *ns* the quality of being soft. मुदुता, कोमलता ।

**Softly**-सॉफ्ट-*adv.* in a soft manner. कोमलता से, मुदुता से ।

**Softy**-सॉफिट-*adj.* somewhat soft. कुछ कोमल ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

- Sogginess**-सॉ-गि-नेस-*n.* the state of being soggy. गीलापन ।
- Soggy**-सॉ-गि-*adj.* saturated, boggy. गीला किया हुआ, तर, दलदली, नरम ।
- Soho**-सो-हो-*interj.* used for quietening horse &c. थोड़े इत्यादि के शान्त करने का शब्द, चुमकार ।
- Soil**-सै-इल-*n.* the ground, the upper stratum of earth, land, stain, tarnish, defilement. भूमि (प्रदेश), पृथ्वी की ऊपरी परत, स्थल भाग, धब्बा, मैल का दाग या निशान, मलिनता; *-v. t. & i.* to make dirty, to stain, to defile, to feed cattle on green fodder. मैला करना, दूषित करना, कलङ्कित करना, पशुओं को हरा तृण खिलाना; **Fertile soil** (productive land.) उर्वरा (उपजाऊ) भूमि; **Native soil** (birthplace.) जन्म-भूमि; **Night-soil** विज्ञा, पायखाना; **Waste soil** (unproductive ground.) ऊसर भूमि ।
- Soilless**-सै-इल'-लेस-*adj.* destitute of soil. बिना उपजाऊ मिट्टी का, स्वच्छ, बिना धब्बे का ।
- Soiree**-स्वा-रै-*n.* a social gathering especially in the evening. मित्रमण्डली का सन्ध्या का जमवट ।
- Sojourn**-सै-जर्न'-*v. i.* to dwell for a short time in a place. थोड़े समय के लिये कहीं पर ठहरना, डेरा डालना; *-n.* a temporary stay. अस्थायी (गैर मुस्तकिल) डेरा, प्रवास ।
- Sojourner**-सै-जर्नर-*n.* a temporary resident. प्रवासी, यात्री; **Sojourning** (-इङ्ग)-*n.* staying for a short time. अल्पकाल के लिये निवास; **Sojournment** (-मेंन्ट)-*n.* temporary residence. थोड़े समय के लिये डेरा ।
- Sol**-सॉल-*n.* the fifth note of the octave. सप्तक का पाँचवाँ स्वर—"प" ।
- Sola**-सो'-ला-*n.* a pithy-stemmed plant which grows in the marshes. खुखड़ी; **Sola topi** (hat) hat made of pith. खुखड़ी की बनी हुई टोपी ।
- Solace**-सै-लेस-*n.* comfort in grief or disappointment. आश्वासन, धीरज, ढाँस; *-v. t.* to console, to comfort. सन्तुष्ट करना, आश्वासन (धीरज) देना; **Solacement** (-मेंन्ट)-*n.* act of solacing. सान्त्वना ।
- Solacious**-सै-लै'-शस-*adj.* giving pleasure. आनन्ददायक ।

- Solanum**-सै-ल'-अनम्-*n.* a potato or nightshade genus grown for medicinal purposes. दवा के काम के लिये उगाया गया आलू या धतूरे की जाति का पौधा ।
- Solar**-सो'-लर-*adj.* relating to or concerned with the sun. सौर, सूर्य-सम्बन्धी; **Solar eclipse** (eclipse of the sun.) सूर्यग्रहण; **Solar flower** (flower that remains open only for some hours in the day.) सूरजमुखी का फूल; **Solar month** (one twelfth of the year.) सौर मास; **Solar system** (the sun and heavenly bodies.) सौरमण्डल ।
- Solarism**-सो'-लरिज्म्-*n.* belief in solar myths. सूर्य-सम्बन्धी पौराणिक कथाओं में विश्वास; **Solarist**-(-इस्ट)-*n.* one who believes in solarism. सूर्य-सम्बन्धी पौराणिक कथाओं में विश्वास करनेवाला ।
- Solarium**-सै-लै'-रि-अम्-*n.* the place where sun's rays are utilized in the treatment of diseases. रोग-निवृत्ति के लिये सूर्य की किरणों के सेवन करने का स्थान या घर ।
- Solarization**-सोलराइजेशन-*n.* the act of solarizing. सूर्य की किरणों से नष्ट करने की क्रिया ।
- Solarize**-सो'-लरा-इज-*v. t.* to spoil by sun's rays. सूर्य की किरणों से नष्ट करना ।
- Solatium**-सै-लै'-शि'-अम्-*n.* anything given for consolation. शान्त करने के लिये दिया हुआ पदार्थ ।
- Sold**-सॉल-इ-*p. t. & p. p.* of Sell; *-adj.* disposed of by sale. बेच डाला गया ।
- Solder**-सॉलडर-*n.* a fusible alloy used for joining metals. धातु जोड़ने का टँका; *-v. t.* to unite metals by solder. टँका लगाना, टँके से जोड़ना; **Hard solder** (solder which melts in very strong heat.) तेज आँच में गलनेवाला कड़ा टँका; **Soft-solder** (solder which melts in moderate heat.) कम आँच में गलनेवाला टँका; **Soldering-iron** (a tool for soldering.) टँका लगाने की हथौड़ी ।
- Soldier**-सॉल्जर-*n.* one who is engaged in military service, a brave warrior, the member of an army. सैनिक, योद्धा, फौज का सिपाही; *-v. t.* to serve as a soldier. सैनिक का कार्य करना; **Every inch a soldier** (a true warrior.) सब प्रकार से (पूर्ण रूप से) सच्चा योद्धा; **Old soldier** (experienced person, empty bottle.) अनुभवी मनुष्य, छूटी बोतल; **Soldier of fortune** (ready to take



service anywhere.) कहीं भी युद्ध सेवा करने को तयार ।

**Soldiering**-सोल्जरिङ्ग-*n.* the business of a soldier. सैनिक वृत्ति ।

**Soldierly**-सोल्जरलि-*adj.* like a soldier, brave.

सैनिक की तरह का, वीर; **Soldierlike** (-लाइक्)

-*adj.* like a soldier. योद्धा की तरह; **Soldier-**

**ship** (-शिप्) -*n.* military qualities. सैनिक

के गुण; **Soldiery** (-इ) -*n.* the soldiers of

a state. किसी राज्य का सैन्य दल ।

**Sole**-सोल -*n.* the lower surface of foot, bottom of shoe or boot, bottom of a thing.

पैर का तलवा, जूते का तल्ला, पैदा; **Soled** (-इ)

-*adj.* having soles. तल्लेदार; **Sole-leather**

(leather used in soles of shoes.) जूते के

तल्ले का चमड़ा; **Sole plate** (the main

bottom-plate of machines.) यन्त्र (इंजिन

इत्यादि) की पैदा ।

**Solecism**-सॉलिसिज्म -*n.* blunder in speaking or writing. बोलने या लिखने में अशुद्ध

प्रयोग, व्याकरण की अशुद्धि ।

**Solecist**-सॉलिसिस्ट -*n.* one who commits

solecism. बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग

करनेवाला; **Solecistic** (-इक्), **Solecistical**

(-इक्ल्) -*adjs.* of incorrect speech or writing.

अशुद्ध वाणी या लेख सम्बन्धी ।

**Solely**-सोल्लि-*adv.* alone, singly. अकेला,

पृथक् ।

**Solemn**-सॉलम् -*adj.* sacred, performed in

due form, full of importance, grave,

deliberate, pompous. पवित्र, विधि (संस्कार)

पूर्ण, महत्त्वपूर्ण, गम्भीर, निश्चयपूर्वक, ऐश्वर्ययुक्त;

**Solemnness** (-नेस्) also **Solemnness** -*n.*

gravity. गम्भीरता; **Solemn occasion**

(serious occasion, time of festivity.) महत्त्वपूर्ण

अवसर, उत्सव का दिन; **Solemn promise**

(serious promise.) दृढ़ प्रतिज्ञा ।

**Solemnity**-सॉलैन्-नि-टि-*n.* gravity, seriousness,

a religious ceremony, impressiveness.

गुरुता, गम्भीरता, धार्मिक क्रिया, प्रभावपूर्णता ।

**Solemnization**-सॉलैन्नाइजेश्न्-*n.* the act of

solemnizing. उत्सव, धूमधाम ।

**Solemnize**-सॉलैन्नाइज् -*v. t.* to make solemn,

to celebrate. शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करना,

उत्सव मनाना; **Solemnizer** (-अर्) -*n.* one

who performs a solemn rite. धार्मिक संस्कार

करनेवाला ।

**Solemnly**-सॉलैन्-लि-*adv.* in a solemn manner. गम्भीरता से ।

**Solen**-सो -*लैन्* -*n.* a kind of mollusc. एक प्रकार का घोंघा ।

**Solenoid**-सॉलिनॉ-इड -*n.* a magnet made

by coiling a wire round a cylinder and

passing electricity through it. गड़ारी पर

लपेटा हुआ तार जिसमें से बिजली की धारा

दौड़ाने पर इसमें चुम्बक की शक्ति आ जाती है ।

**Solferino**-सॉ-लैफे-रीने -*n.* a kind of red

colour. एक प्रकार का लाल रङ्ग ।

**Solicit**-सॉलिसिट् -*v. t.* & *i.* ( *p. t.* Solicited.

to make request to, to importune, to try

to obtain, to entice. सविनय प्रार्थना करना,

माँगना, इच्छा करना, ललचाना ।

**Solicitant**-सॉलिसिटन्ट-*n.* one who solicits.

प्रार्थी, विनती करनेवाला ।

**Solicitation**-सॉलिसिटेशन् -*n.* earnest

request. प्रार्थना, याचना, विनती ।

**Solicitor**-सॉलिसिटर -*n.* a legal adviser.

कानूनी सलाह देनेवाला, सालिसिटर; **Solici-**

**torship** (-शिप्) -*n.* the office of a soli-

citor. सालिसिटर का पद ।

**Sollicitous**-सॉलिसिट्युस-*adj.* anxious, desir-

ous. उत्सुक, उककणित; **Solicitously** (-लि)

-*adv.* in a solicitous manner. उत्कण्ठा

सहित, व्यग्रता से ।

**Solicitude**-सॉलिसिट्यूड-*n.* anxiety, care-

fulness. ( उत्कण्ठा ) चिन्ता, सावधानी ।

**Solid**-सॉलिड -*adj.* whole, compact, unin-

terrupted, firm, strong, valid, profound,

substantial, undivided, reliable, genuine.

समूचा, घना, ठोस, अबाध, बिना रुकावट का,

दृढ़, पुष्ट, सप्रमाण, गम्भीर, तत्त्व-पूर्ण, अविभक्त,

विश्वास के योग्य, सच्चा, शुद्ध, खरा; -*n.* a solid

figure. ठोस आकृति; **Solid angle** ( an angle

formed by three or more plane angles in

different planes meeting at one point.)

ठोस कोना; **Solid contents** (compact matter.)

घना या अविभक्त पदार्थ; **Solid number**

( integer with three prime factors, number

concerned with solids.) पूर्णाङ्क ।

**Solidarity**-सॉलिडैरि-टि -*n.* consolidation

of interests. रुचियों की घनिष्ठता ।

**Solidifiable**-सॉलिडिफाइअबल् -*adj.* able to

be solidified. ठोस बनाने योग्य ।

**Solidification**-सॉलिडिफिकेशन्-*n.* the act of

solidifying. घनीकरण, ठोस बनाने का कार्य ।

**Solidify**-सॉलिडिफाइ-*v. t. & i. (p. t. Solidified)* to make or become solid. ठोस बनाना या होना ।

**Solidity**-सॉलिडिटी-*n.* compactness. घनता, ठोसपन ।

**Solidly**-सॉलिडली-*adv.* in a solid manner. घनता से, दृढ़ता से ।

**Solidness**-सॉलिडनेस-*n.* solidity. ठोसपन ।

**Solidungular**-सॉलिङ्गुलर-*n.* Solidungulate (लेंटर), Solidungulous (लस)-*adjs.* having uncloven hoofs. ठोस खुरवाला ।

**Solidifidian**-सॉलिफिडिअन-*n.* one who holds that faith alone suffices for justification. यह माननेवाला कि विश्वास से ही पाप से छुटकारा मिलता है ।

**Soliloquize**-सॉलिक्वाइज-*v. i.* to utter soliloquies. स्वगत भाषण करना ।

**Soliloquist**-सॉलिक्विस्ट-*n.* one who soliloquizes. स्वगत-भाषण करनेवाला ।

**Soliloquy**-सॉलिक्वी-*n.* (pl. Soliloquies.) talking to oneself, with no regard to the presence of others. स्वगत भाषण, अपने आप बकना ।

**Soliped**-सॉलिपेड-*adj. & n.* an animal with solid hoofs. ठोस खुरवाला पशु ।

**Solipsism**-सॉलिपसिज्म-*n.* the doctrine that self alone is the object or source of real knowledge. यह सिद्धान्त कि आत्मा ही सच्चे ज्ञान की वस्तु या साधन है ।

**Solitaire**-सॉलिटैर-*n.* car-ring or stud of a shirt with only one gem. एक रत्न का कान इत्यादि का आभूषण ।

**Solitarian**-सॉलिटैरिअन-*n.* a hermit. यति, संन्यासी ।

**Solitarily**-सॉलिटैरिली-*adv.* in a solitary manner. निर्जनता से; **Solitariness** (टैरिनेस)-*n.* the state of being solitary. निर्जनता, अकेलापन; **Solitary** (टैरि)-*adj.* lonely, secluded, single. निर्जन, एकान्त, असाहाय (अकेला); **Solitary confinement** (isolation in a separate cell in prison.) बन्दीगृह में अकेले बन्द रहना ।

**Solitude**-सॉलिट्यूड-*n.* a lonely place, seclusion from society. निर्जनता, एकान्तवास, अकेलापन ।

**Solivagant**-सॉलिवगन्ट-*adj.* wandering alone. अकेला घूमनेवाला ।

**Solo**-सो-*n.* (pl. Solos.) a song sung by one person, a musical performance by one man. अकेले का गीत, अकेले बाजे का राग ।

**Soloist**-सो-लैस्ट-*n.* the performer of solo. अकेला गाने-बाजानेवाला ।

**Solo-flight**-सो-ल-फ्लाइट-*n.* flying alone in an aeroplane. हवाई जहाज पर अकेले उड़ना ।

**Solon**-सो-लॉन्-*n.* a wise legislator. बुद्धिमान न्यायाधीश ।

**Solstice**-सॉल-स्टिस्-*n.* the point at which the sun is farthest from the equator and appears to pause before receding. अयनान्त, अयनकाल; **Summer solstice**. उत्तरायण सूर्य, कर्क संक्रान्ति; **Winter solstice**. दक्षिणायन सूर्य, मकर संक्रान्ति ।

**Solstitial**-सॉल-स्टिश्-अल-*adj.* pertaining to solstice. अयनान्त-सम्बन्धी ।

**Solubility**-सॉल्युबिलिटी-*n.* solubleness. गलने की योग्यता, गलाव ।

**Soluble**-सॉल्यु-बल-*adj.* capable of being dissolved in some liquid. किसी द्रव में घुलने या घुलाने योग्य; **Solubleness** (नेस)-*n.* the state of being soluble. घुलने या घुलाने की योग्यता ।

**Solus**-सोलस-*adj.* (fem. Sola.) alone. अकेला, बिना किसी दूसरे के साथ ।

**Solution**-सॉल्यूशन्-*n.* the act of dissolving or being dissolved, separation, resolution, removal of doubt, explanation, method of solving a puzzle or question. घुलाने या घोल, अलगाव, साधन, संयोग, सन्देहनिवृत्ति, व्याख्या, उपपत्ति; **Chemical solution** (that involving change in chemical properties.) पघलाव जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है; **In solution** (in the act of dissolving.) घुलनशील अवस्था में ।

**Solutive**-सॉल्युटिव-*adj.* loosening, laxative. ढीला या मुलायम करनेवाला ।

**Solvability**-सॉल्विबिलिटी-*n.* solvableness. साधन योग्यता ।

**Solvable**-सॉल्वेबल-*adv.* that may be solved. व्याख्या करने योग्य, उत्तर निकालने योग्य ।

**Solve**-सॉल्व-*v. t.* to dissolve, to loosen, to explain, to separate the parts, to find answer to a problem. घुलाना, घुलाना, ढीला करना, व्याख्या करना, अर्थों को अलगाना, साधना; **To solve a doubt** (to remove a doubt.) सन्देह दूर करना; **To solve a question** (to find an answer to a problem.) प्रश्न का उत्तर निकालना ।

**Solvency**-सॉल्वेंसि-*n.* the ability to pay all debts. सब ऋण चुकाने की योग्यता।

**Solvent**-सॉल्वेंट-*adj.* having the power of dissolving or forming a solution, having money enough to pay off debts or claims. घुलाने की शक्तिवाला, ऋण चुकाने के योग्य; *-n.* anything that dissolves another. द्रावक।

**Solver**-सॉल्वर-*n.* one who solves. साधनेवाला।

**Somatic**-सॉमैटिक-*adj.* physical, corporeal. शारीरिक (दैहिक), शरीर-सम्बन्धी।

**Somato**-सो-मी-टो-*pref.* *n.* sense of 'bodily.' 'शारीरिक' अर्थ का उपसर्ग।

**Somatogenic**-सो-मी-टो-जे-निक-*adj.* producing in the body. शरीर में उत्पन्न करनेवाला; **Somatology** (लैजि)-*n.* the doctrine of material substance. भौतिक विज्ञान।

**Sombre**-सॉम्बर-*adj.* dark, gloomy, dismal, melancholy. काला, अँधेरा, मलिन, उदासीन; *-v. t. & i.* to make gloomy and dark. उदासीन बनाना, अँधेरा करना; **Sombrely** (लि)-*adv.* in a gloomy manner. मलिनता से; **Sombreness** (नेस)-*n.* the state of being gloomy. श्यामता, अँधेरापन।

**Sombrero**-सॉम्ब्रे-रे-*n.* a kind of felt hat with broad rim. चौड़े किनारे की एक प्रकार की अँधेरी टोपी।

**Sombrous**-सॉम्-ब्रस-*adj.* gloomy. काला, धुँधला; **Sombrously** (लि)-*adv.* in a sombrous manner. धुँधलेपन से; **Sombrousness** (नेस)-*n.* the quality of being gloomy. धुँधलापन।

**-som, -some**-सम्-सम्-*pref.* forming adjectives in the sense of "productive of." "उत्पन्न करनेवाला" अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला प्रत्यय।

**Some**-सम्-*adj., pron. & adv.* a certain quantity or number, a little, about, a particular person or thing, to a certain extent, not quite. कुछ, थोड़ा, प्रायः, अमुक, कोई, अल्प; **Somebody** (बॉडि)-*n.* an unknown person. कोई एक व्यक्ति; **Somehow** (हाउ)-*adv.* one way or the other. किसी न किसी प्रकार से; **Somehow or other** (in some form.) किसी न किसी रीति से।

**Somersault**-समर्स-सॉल्ट-*n.* a leap in which a person turns heels over head in the air. कुदान, कलैया; *-v. i.* to turn somersault. हवा में कलैया खाना; **Somerset** (सेट)-*v. t.* to cause to somersault. हवा में कलैया खिलाना।

**Something**-सम्-थिंग्-*n.* an unknown event, an unknown substance, a portion. अज्ञात घटना, अज्ञात वस्तु, अंश; *-adv.* in some degree. कुछ, थोड़ा-सा; **Thinks himself something** (thinks highly of himself.) आत्मभिमान रखता है।

**Sometime**-सम्-टाइम्-*adv.* once, for some time formerly. एक बार, पूर्वकाल में, पहिले, किसी समय; **Sometimes** (स)-*adv.* now and then, at intervals. कभी-कभी, कदाचित्; **Somewhat** (व्हाट)-*adj. & n.* more or less, something. किञ्चित्, थोड़ा, किसी अंश में, कुछ; **Somewhere** (व्हेयर)-*adv.* in some unknown place. कहीं पर।

**Somite**-सो-माइट-*n.* segment of animal body. जंतु के शरीर का अंश या भाग।

**Somnambulate**-सॉम्-नाम्-ब्यु-लेट्-*v. i.* to walk in sleep. नींद में चलना-फिरना; **Somnambulation** (लै-शन्)-*n.* walking during sleep. निद्रा-भ्रमण, नींद में चलना-फिरना; **Somnambulator** (लै-टर्)-*n.* a sleep-walker. निद्रा में घूमने-फिरनेवाला; **Somnambulism** (लिस्म)-*n.* habit of walking during sleep. निद्रा-भ्रमण की आदत, नींद में चलने-फिरने लगना; **Somnambulist** (लिस्ट)-*n.* one who has the habit of walking in sleep. नींद में चलने-फिरने की आदतवाला, स्वप्नचारी।

**Somni**-सॉम्-नि-*pref.* in sense of 'sleep'. 'निद्रा' अर्थ का उपसर्ग; **Somniferous** (रस)-*adj.* causing sleep. निद्राजनक, नींद लानेवाला; **Somnific** (फिक)-*adj.* tending to induce sleep. नींद लानेवाला; **Somniloquism** (लै-क्विस्म)-*n.* habit of talking in sleep. नींद में बातें करने की आदत; **Somniloquist** (लै-क्विस्ट)-*n.* one who talks in sleep. निद्रा में बातें करनेवाला; **Somniloquy** (लै-क्वि)-*n.* habit of talking in sleep. निद्रा में बातें करने की आदत; **Somnipathy** (पैथि)-*n.* hypnotic sleep. मनःप्रेरित निद्रा।

**Somnolence**-सॉम्-ने-लेंस-*n.* drowsiness. नींद, तन्द्रा; **Somnolent** (लेंन्ट)-*adj.* inducing sleep. निद्रा लानेवाला; **Somnolently** (लेंन्ट-लि)-*adv.* drowsily. झपकी या नींद में।

**Son**-सन्-*n.* (sem. Daughter.) male descendant. पुत्र, बेटा; **Son-in-law** (daughter's husband.) जामाता, दामाद; **Son of the soil** (inhabitant of a country.) देशनिवासी।

**Hat** हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेंज़र

**Sonancy-सोन - ऑन - सि-न.** the quality of being sonant. उच्चारणत्व ।

**Sonant-सो-नीन्-adj.** & *n.* able to be continuously sounded, a sonant letter. उच्चारण करने योग्य, ऐसा अक्षर ।

**Song-सॉङ्ग-*n.*** vocal music, singing, the musical cry of certain birds, a short rhymed poem. गायन, गीत (राग), पक्षियों का मधुर शब्द, अनुप्रासयुक्त कविता; **Song-craft (-क्राफ्ट) -*n.*** the art of song making. गाना बनाने की कल; **Songless (-लेस्) -*adj.*** without song. बिना राग का; **Songster (-स्टर्) -*n.*** a singer, a poet. गानेवाला (गवैया), कवि; **Songstress (-स्ट्रेस्) -*n. fem.*** a female singer. गानेवाली स्त्री ।

**Soniferous-सॅ-नि-फरस-*adj.*** producing sound. शब्द उत्पन्न करनेवाला ।

**Sonless-सन्-लेस्-*adj.*** devoid of sons. पुत्रहीन, बिना सन्तान का ।

**Sonnet-सॉनेट-*n.*** a poem of fourteen lines, a short lyric. चौदह पंक्तियों का गीत (लघुकाव्य), गीत (गाथा); **Sonneteer (-इ-अर्) -*n.*** the composer of sonnets. चौदह पंक्तियों की कविता बनानेवाला ।

**Sonny-स-नि-*n.*** a familiar term for a boy. लड़के को पुकारने का शब्द, बेटा ।

**Sonometer-सॅ-नॅ-मिटर - *n.*** an instrument for testing the hearing power of a deaf person. बहरे मनुष्य की श्रवण-शक्ति नापने का यन्त्र ।

**Sonorific-सॅ-नो' - रिफिक-*adj.*** producing sound. शब्द उत्पन्न करनेवाला ।

**Sonority-सॅ-नो'-रिटि-*n.*** melodious quality. सुरीलापन ।

**Sonorous-सॅ-नो'-रस-*adj.*** resonant, producing sound when struck by something imposing. शब्द या ध्वनि करनेवाला, शब्द निकालनेवाला, स्पष्ट (मधुर); **Sonorously (-लि) -*adv.*** in a sonorous manner. ऊँचे स्वर से, स्पष्टता से; **Sonorousness (-नेस्) -*n.*** the quality of being sonorous. स्पष्टता, मधुरता ।

**Soon-सून्-*adv.*** (*comp.* Sooner, *sup.* Soonest.) in a short time, not long after, quickly, easily. थोड़े समय में, झटपट, अभी, शीघ्र, तुरन्त, आसानी से; **No sooner than** (as soon as. ज्योंही; **Soon as** (shortly, immediately after.) ज्यों ही, शीघ्र ही; **Sooner or later** (early or late.) देर-सबेर, किसी न किसी समय **Too soon** (very soon.) अति शीघ्र ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्

**Soot-सूट-*n.*** the black substance rising in the smoke of wood, coal &c. in the process of combustion. काजल, कजली, कालिख; *n. t.* to cover with soot. काजल से ढँकना, काजल लगाना ।

**Sooth-सूथ-*n.*** truth, fact. सत्य, यथार्थता; **In sooth (truly.)** वास्तव में, सचमुच ।

**Soothe-सूथ-*v. t.*** to calm, to mitigate, to please with soft words, to flatter. शान्त करना, (पीड़ा) कम करना, प्रसन्न करना, चापलूसी करना; **Soothe (-अर्) -*n.*** one who pacifies, a rubber teat for soothing babies. शान्त करनेवाला, बच्चों के चूसने का रबड़; **Soothfast (-क्रास्ट) -*adj.*** steadfast, truthful. स्थिर, सच्चा; **Soothing (-इङ्ग) -*adj.*** pacifying. शान्त करानेवाला; **Soothingly (-इङ्ग-लि) -*adv.*** in a soothing manner. शान्त करते हुए; **Soothsay (-से) -*n. t.*** to foretell. भविष्य कहना; **Soothsayer (-सेअर्) -*n.*** one who foretells the future. दैवज्ञ, भविष्यवक्ता; **Soothsaying (-से-इङ्ग) -*n.*** foretelling. भविष्य-कथन ।

**Sootily-सूट-इ - लि-*adv.*** in a sooty manner. कालिख से; **Sootiness (-नेस्) -*n.*** the state of being sooty. कालिख; **Sootless (-लेस्) -*adj.*** devoid of soot. बिना कालिख का; **Sooty (-इ) -*adj.*** full of soot. कालिख से भरा हुआ ।

**Sop-सॉप्-*n.*** anything dipped in liquor, something given to pacify. भिगाई हुई वस्तु, शान्त करने के लिये दी हुई वस्तु; *v. t. & i. (p. t. Sopped.)* to steep in a liquid. गीला करना, भिगोना, तर होना ।

**Soppy-सॉ-पि-*adj.*** wet. गीला ।

**Sophism-सॅ - फिज्म-*n.*** a false argument or statement with a view to deceive. मिथ्यावाद, वाक्छल, हेत्वाभास; **Sophist (-इस्ट) -*n.*** a fallacious reasoner. मिथ्या हेतुवादी, वाक्छल करनेवाला ।

**Sophister-सॉफिस्टर्-*n.*** a senior student of some universities. कुछ विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षा का विद्यार्थी ।

**Sophistic-सॅ - फिस्टिक - *adj.*** pertaining to sophism. मिथ्यावाद-सम्बन्धी ।

**Sophisticate-सॅ-फिस् - टि - केट' -*v. t. & i.*** to mislead, to corrupt, to adulterate, to tamper. छलना, विगड़ना, भ्रष्ट करना, मिलावट करना; **Sophistication (-केशन्) -*n.*** the act of debasing purity of something. कपट, छल, मिलावट ।

**Sophistry**-सॉ-फिस्ट्री-*n.* fallacious reasoning. हेत्वाभास, मिथ्या वादानुवाद, सत्य का आभास ।  
**Soporiferous**-सोपेरिफरस-*adj.* tending to produce sleep. निद्राकारी ।  
**Soporific**-सोपेरिफिक-*adj.* sleep producing. निद्राजनक, नींद लावेवाली ।  
**Soprano**-सॉ-प्रानो-*n.* a soprano-singer. तीव्र स्वर का गायक ।  
**Soprano**-सॉ-प्रानो-*n.* (*pl.* Sopranos, Soprani.) the highest singing voice in women & boys, a music in highest voice. औरतों और लड़कों का गाने का सबसे ऊँचा गला या स्वर, सबसे ऊँचे सुर का गीत ।  
**Sora**-सो-री-*n.* a short-billed marshy bird. दलदल पर विचरनेवाली छोटी चोंच की चिड़िया ।  
**Sorb**-सॉर्ब-*n.* an apple-like tree. सेब के समान एक वृक्ष ।  
**Sorbefacient**-सॉर्बिफेशन्ट-*adj. & n.* a medicine which tends to absorb. सोखनेवाली औषधि ।  
**Sorcerer**-सो-सैर-*n.* an enchantor, a wizard, a magician. ऐन्द्रजालिक, मायावी, जादूगर ।  
**Sorceress**-सो-सैरिस-*n. fem.* a female sorcerer. जादूगरनी, दोना करनेवाली स्त्री ।  
**Sorcery**-सो-सैरि-*n.* witchcraft. इन्द्रजाल, जादू, दोना ।  
**Sordes**-सॉ-डॉर्ज-*n.* foul matter, dregs. मलिन पदार्थ, गन्दगी ।  
**Sordid**-सॉर्-डिड-*adj.* base, mean, dirty, impure, niggardly, squalid. नीच, अधम, मलिन, मैला, लालची, कंजूस ; **Sordidly** (-लि)-*adv.* meanly, niggardly. मलिनता से, नीचता से ; **Sordidness** (-नेस)-*n.* the quality of being sordid, meanness, filthiness. नीचता, कंजूसी, मलिनता ।  
**Sore**-सोर्-*adj.* severe, distressing, painful. पीड़ायुक्त, क्लेशप्रद, दुःखदायी, कष्ट देनेवाला ; *n.* an ulcer, a boil. वाव, फोड़ा ; *adv.* severely, grievously. अत्यन्त कष्ट से, दुःख से ; **Sorely** (-लि)-*adv.* severely. अत्यन्त (नितांत), बहुत ; **Soreness** (-नेस)-*n.* painfulness. पीड़ा, व्यथा, कष्ट ।  
**Sorghum**-सॉर्-गस-*n.* a kind of plant used as fodder. चारा, चरी ।  
**Sorites**-सॉ-राइ-टीज-*n.* a syllogism in the form of a chain leading to absurdity. मालाकार तर्क जो अशुद्ध बात स्थिर करता है ।  
**Soritical**-सॉ-राइ-टिकल-*adj.* pertaining to sorites. मालाकार तर्क-सम्बन्धी ।

**Sorosis**-सॉ-रो-सिस-*n.* fleshy soft fruit. मुलायम गुद्देदार फल ।  
**Sorrel**-सॉ-रैल-*n.* a kind of shrub. एक प्रकार की वनस्पति, चुक, अम्लबेत ; *adj.* of a reddish brown colour. भूरे लाल रंग का ।  
**Sorribly**-सॉ-रि-लि-*adv.* in a sorry manner. उदासीनता से ; **Sorriiness** (-नेस)-*n.* the state of being sorry. उदासीनता ।  
**Sorrow**-सॉ-र-*n.* grief or sadness caused by some loss, regret, trouble, misfortune. शोक, खेद, व्यथा, सन्ताप ; *v. t.* to feel sorrow to grieve. शोक करना, खेद करना ।  
**Sorrower**-सॉ-र-अर्-*n.* one who grieves. दुःख करनेवाला ।  
**Sorrowful**-सॉ-र-कुल-*adj.* full of sorrow दुःखी ( उद्विग्न ), उदास ; **Sorrowfully** (-लि)-*adv.* in a sorrowful manner. उद्वेग या दुःख से ; **Sorrowfulness** (-नेस)-*n.* the state of being sorrowful. उदासीनता ।  
**Sorrowing**-सॉ-र-इङ्ग-*adj.* grieving. दुःख करनेवाला ।  
**Sorry**-सॉ-रि-*adj.* regretful, melancholy, wretched, worthless, of poor quality. शोकाकुल, खिन्न, दुःखी, उदास, दीन ; **In a sorry plight** ( in a miserable condition. ) शोचनीय अवस्था में ।  
**Sort**-सॉर्ट-*n.* kind, species, manner. प्रकार ( भेद, जाति ), ढंग ( रीति ) ; *v. t. & i.* to separate into classes, to select. क्रम में अलगाना, चुनना ( मेल मिलाना ) ; **A sort of animal** ( an unknown species of creature. ) प्राणी विशेष ; **Out of sorts** ( out of order, unwell. ) अवस्थ, बीमार ।  
**Sortie**-सॉर्टि-*n.* a sally of troops. धावा, आक्रमण ।  
**Sortition**-सॉर्टिशन-*n.* casting of lots. चिह्नी डालकर स्थिर करना ।  
**Sorus**-सो-र-स-*n.* (*pl.* Sori.) a cluster or heap. गुच्छा ।  
**Sot**-सॉट-*n.* a fool, one stupefied by drinking, a habitual drunkard. मूर्ख व्यक्ति, शराब पीकर अचेत पड़ा हुआ व्यक्ति, मदोन्मत्त ( मत-वाला ), पियकड़ ; **Sottish** (-इश)-*adj.* given to drinking. मदिरा पीने की आदत या व्यसन-वाला ; **Sottishly** (-लि)-*adv.* in a sottish manner. मदोन्मत्तता से ; **Sottishness** (-इश-नेस)-*n.* stupidity from intoxication. मद्य पीकर मूर्खता या मूर्खता ।  
**Sou**-सू (*pl.* Sous. )-*n.* a French coin. एक फ्रांसीसी सिक्का

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Souffle**-सू-फ्ल-*n.* a low sound heard in some parts of the body. शरीर के कुछ अंशों में का मन्द शब्द ।

**Sough**-साउ, सफ़-*n.* a whistling sound made by wind. वायु की सनसनाहट-*v. i.* to sigh as wind. सन्-सन् शब्द करना ।

**Sought**-सॉट-*p. t. & p. p. of Seek. adj.* searched for, desired. ढूँढ़ा गया, इच्छित ।

**Soul**-सौल-*n.* the immaterial part of man, intellect, vital principle, essential part, a person, a pattern. शरीरात्मा (प्राण, जीव), बुद्धि, तेज, बल, सार, व्यक्ति, आदर्श; **Animating soul** (immaterial part of man.) जीवात्मा; **Departed soul** (soul of the dead.) प्रेत; **Heart and soul** (all and all, completely, with one's entire energy.) सर्वस्व, पूर्ण रूप से, अपनी पूरी शक्ति या ताकत से; **Souled** (-इ)-*adj.* furnished with a soul. आत्मा-युक्त; **Supreme soul** (Immortal Soul.) परमात्मा, ब्रह्म ।

**Soulful**-सौल-फुल-*adj.* appealing to higher emotions. भावपूर्ण; **Soulfully** (-लि)-*adv.* in a soulful manner. भावपूर्णता से; **Soulfulness** (-नेस्)-*n.* the quality of being soulful. भावपूर्णता; **Soulless** (-लेस्)-*adj.* devoid of soul. उत्साहहीन; **Soullessly** (-लेस्-लि)-*adv.* spiritlessly. तेजहीनता से; **Soullessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* spiritlessness. सारहीनता ।

**Sound**-साउन्ड-*adj.* whole, entire, perfect, healthy, solid, right, stout, not deranged. पूर्ण, अखण्ड (समूचा), ठीक, स्वस्थ, ठोस, सत्य, भला-चढ़ा; **Confused sound** (tumult.) कोलाहल; **Sound argument** (valid argument.) दृढ़ तर्क; **Sound flogging** (stout flogging.) गहरी मार; **Sound sleep** (unbroken sleep.) गढ़ (गहरी) निद्रा; **Sound views** (right opinions.) सच्चे सिद्धान्त ।

**Sound**-साउन्ड-*n.* the sensation perceived by the ear, noise, articulate utterance. शब्द, ध्वनि, कोलाहल, साधक शब्द; -*v. t. & i.* to cause to make a noise, to utter audibly, to play on, to make sign by a sound, to publish. कोलाहल करना, बोलना, बजाना, शब्दों से संकेत करना, प्रकाशित करना ।

**Sound**-साउन्ड-*n.* a shallow sea. छिछला समुद्र; -*v. t. & i.* to test the depth of the sea, to test, to examine the depth of wound. समुद्र की गहराई नापना, परीक्षा करना, घाव की गहराई नापना ।

**Sounder**-साउन्डर्-*n.* a young wildbear, tele-

graphic receiving instrument, a sounding apparatus. जङ्गली सूअर का बच्चा, तारबकी का यन्त्र ।

**Sounding**-साउन्डिङ्ग-*adj.* making a noise. शोर करनेवाला; -*n.* ascertaining the depth of the sea. समुद्र की गहराई नापना; **Sounding-line** (a line for sounding seas.) समुद्र की गहराई नापने का रस्सा ।

**Soundings**-साउन्ड'-इङ्ग-*n. pl.* the place in the sea which can be sounded. समुद्र का वह भाग जहाँ की खाह लग सके ।

**Soundless**-साउन्ड'-लेस्-*adj.* incapable of being sounded, unfathomable. थाह न लगाने योग्य; **Soundly** (-लि)-*adv.* heartily, truly. सुख से, सचाई से, दृढ़ता से; **Soundness** (-नेस्)-*n.* the state of being healthy. आरोग्य, स्वास्थ्य ।

**Soup**-सूप-*n.* a liquid food prepared from flesh, fish or vegetables. जून, झोल; **Soup-house or kitchen** (an establishment for supplying soup to the poor.) गरीबों को बिना मूल्य भोजन देने का कार्यालय; **Soupy** (-इ)-*adj.* like soup. जूसदार ।

**Sour**-सा-वर्-*adj.* of acid taste, pungent, peevish, harsh. खट्टा, चटपटा, चिड़चिड़ा, रुखा; -*v. t. & i.* to make acid, to make harsh, to turn peevish. खट्टा करना, कर्कश करना, खट्टा होना, चिड़चिड़ा होना ।

**Source**-सोर्स-*n.* a spring or fountain-head, a place from which something is got, origin, first cause. स्रोत, उद्गमस्थान, मूल कारण, आदि कारण ।

**Sourdine**-सू-डीन्-*n.* the stop of a harmonium. हारमोनियम बाजे का शब्द धीमा करने की कुञ्जी ।

**Sourish**-सा-व-रिश्-*adj.* somewhat sour. कुछ खट्टा; **Sourly** (-लि)-*adv.* acidly, discontentedly. खट्टेपन से, रुखाई से ।

**Sourness**-सावर्-नेस्-*n.* tartness. खट्टापन, रुखाई ।

**Souse**-साउस-*n.* a pickle prepared with salt, a dip or plunge. नमकीन अचार, पानी की डुबकी; -*v. t. & i.* to steep in pickle. अचार में डालना, डुबकी लगाना; -*adv.* headlong. आगे की ओर ।

**Soutache**-सु-सीश्-*n.* a braid used for sewing tenon fabrics. कपड़े में सीने की झालर ।

**South**-साउथ-*n.* one of the cardinal points opposite to the north. दक्षिण, दक्खिन; -*adj.* situated or looking towards the south. दक्खिन की ओर, दक्षिण दिशा में; **South-east** (the direction between South and East.)

Age ऐज Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

पूर्व दक्षिण का कोण, आग्नेय दिशा; South-west (the direction equally distant from the south and west.) दक्षिण-पश्चिम का कोण, नैऋत्य दिशा; Southern (सदूर्ण), Southernly (-ल) -*adj.* belonging to the south. दक्षिण दिशा का; Southernmost (-मोस्ट) -*adj.* farthest south. सुदूर दक्षिण भाग में।

Southward (s)-साउथ-वर्ड (स) towards the south. दक्षिण दिशा में।

Souvenir-सुवनीर-*n.* a thing given or kept as a memento, keepsake. स्मारक पदार्थ, यादगार के लिए दी हुई या रक्खी हुई वस्तु।

Sovereign-सोव'रेन्-*adj.* possessing supreme power, lofty, chief, predominant. विशिष्ट गुण का, प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य; -*n.* a supreme ruler, a monarch, an English gold coin worth one pound. राजा, सम्राट, महाराज, इंग्लैंड की सुवर्णमुद्रा, पाउण्ड; Sovereign authority (supreme domain.) श्रेष्ठ अधिकार; Sovereign medicine (the most effectual medicine.) परम प्रभावकारी औषधि।

Sovereignly-सोव'रेन्-ल-*adv.* supremely. विशिष्ट रूप से, श्रेष्ठता से।

Sovereignty-सोव'रेन्टि-*n.* supreme power, dominion. प्रभुत्व (श्रेष्ठत्व), साम्राज्य।

Soviet-सोविएट-*n.* one of the party of revolutionaries in Russia. रूस देश के क्रान्तिकारी दल का एक सदस्य।

Sow-सो-*v. t.* (*p. t.* Sowed, *p. p.* Sown.) to scatter seeds on earth for growing, to plant by sowing, to spread. बीज बोना या जमाना, फैलाना।

Sow-सो-*n.* a female hog (*mas.* Boar.) शूकरी, सुअरी।

Sowback-सो'बॉक-*n.* low sandy bank. बालू का नीचा किनारा।

Sower-सो'अर-*n.* one who scatters seeds for sowing. बीज बोनेवाला।

Sowing-सो'इङ्ग-*n.* the act of sowing seeds. बीजों की बुआई।

Soy-सॉय-*n.* (also Soya.) a kind of sauce made from soya-bean. सोबे से बना हुआ शील।

Spa-स्पा-*n.* place of mineral spring. खनिज जल की धारा (स्रोत) निकलने का स्थान।

Space-स्पेस-*n.* distance, interval between points, blank between types or words, interval in time. दूरी, स्थान (अन्तर), टाइप या शब्दों के बीच का स्थान, अवकाश; -*v. t.* to

arrange intervals between, to put spaces between. अन्तर लगाना, बीच-बीच में खाली स्थान रखना; Infinite space (infinite sky.) अनन्त आकाश; Intervening space (middle space.) बीच का स्थान; Pervading all space (filling all around.) सब दिशाओं में व्यापक; Space of time (interval of time.) कालान्तर, अवधि; To space out (to expand space.) अधिक स्थान फैलाना।

Spacer-स्पेसर-*n.* a device for spacing words in printing, a piece of metal for making a space, one who spaces. छपाई में शब्दों के बीच स्थान या दूरी छोड़ने का साधन या धातु का टुकड़ा, इस प्रकार दूरी छोड़नेवाला। Spaceless-स्पेस-लेस-*adj.* without space. बिना अन्तर का।

Spacial-स्पेशल-*adj.* pertaining to space. स्थान-सम्बन्धी।

Spacious-स्पेसिअस-*adj.* extensive, enclosing a large space. विस्तीर्ण (विशाल); Spaciously (-ल) -*adv.* extensively. विस्तीर्ण रूप में, फैलावट से; Spaciousness (-नेस) -*n.* the quality of being spacious. विस्तार, फैलावट।

Spaddle-स्पीडल-*n.* a small spade. छोटा फरसा।

Spade-स्पेड-*n.* a shovel, a tool for digging ground, a suit of cards shaped like a heart with a small handle. फावड़ा, कुदाली, ताश में हुकुम का रंग; -*v. t.* to dig with a shovel. कुदाली से खोदना; To call a spade a spade (to speak very plainly.) स्पष्ट बोलना।

Spadeful-स्पेड-फुल-*adj.* as much as a spade can hold. कुदाली भरकर।

Spadework-स्पेड-वर्क-*n.* hard labour. कठिन परिश्रम।

Spadille-स्पीडिल-*n.* the ace of spades. हुकुम की एककी।

Spadix-स्पेडिक्स-*n.* (*pl.* Spadices.) a fleshy spike of flowers. कंदील गुच्छों में जमे हुए फूल।

Spado-स्पेडो-*n.* a eunuch. क्लीब, हिजड़ा।

Spake-स्पेक-*p. t.* (*arch.*) of Speak. बोला।

Spalder-स्पील्डर-*n.* one who clips. चिप्पड़ उखाड़नेवाला।

Spall-स्पोल-*v. t.* to clip. चिप्पड़ निकालना; -*n.* clippings. चिप्पड़।

Span-स्पीन-*v. t.* to stretch from one side to the other, to ex-

tend across, to bridge. बिस्ते से नापना, फैलाना, मेहराब लगाना, पुल बाँधना; - *n.* full extent, short distance, measure of nine inches, space from end of thumb to the end of little finger when extended, the spread of an arch. विस्तार, फैलाव, नौ इंच की लम्बाई, बिस्ता, मेहराब की चौड़ाई; **Span of life** (the full extent of life.) जीवन की अवधि।

**Span-स्पैन्** - *p. t.* & *p. p.* of **Spin**, काता।

**Spanless-स्पैन्-लेस** - *adj.* without extent. संकुचित, बिना विस्तार का।

**Spangle-स्पैंगल** - *n.* a small piece of anything sparkling. चमकती हुई वस्तु का टुकड़ा; - *v. t.* to adorn with spangles. चमकीली वस्तु से आभूषित करना; **Spangly** (- *लि*) - *adj.* bright. चमकील।

**Spaniard-स्पैनियर्ड** - *n.* a native of Spain. स्पेन देश का निवासी।

**Spaniel-स्पैनियल** - *n.* a kind of dog with long hairs and ears. एक प्रकार का झबरा कुत्ता।


**Spanish-स्पैनिश** - *adj.* & *n.* of Spain, language of Spain. स्पेन देश का, इस देश की भाषा।

**Spank-स्पैन्क** - *v. t.* & *i.* to strike with open hand on buttocks. चूतड़ पर थपड़ मारना; - *n.* a blow. थपड़।

**Spanker-स्पैन्कर** - *n.* a fast-going horse. तेज दौड़नेवाला घोड़ा; **Spanking** (- *इङ्ग*) - *adj.* dashing. पीट पाटकर आगे बढ़ता हुआ।

**Spanner** - *स्पैन्* - *n.* one who spans, an instrument for turning nuts on screws. नापनेवाला, हथकल, डिवरी कसने या खोलने का औजार या यंत्र।

**Spar-स्पार्** - *n.* a crystal-line of mineral, a rafter, a stout pole, a



Spanners.

boxing match, cockfight. रफटिक के सदृश एक खनिज पदार्थ, जहाज का मस्तूल, धरन, बटला, मुक्केबाजी, मुरगे की लड़ाई; - *v. t.* ( *p. t.* **Sparr-ed.** ) to fit with spars, to box, to dispute. मस्तूल लगाना, मुक्की लड़ना, झगड़ा करना; **Spar-deck** (- *डेक*) - *n.* upper deck of a ship. जहाज की उपरी छत; **Sparring** (- *रिङ्ग*) - *n.* preliminary strokes in boxing. मुक्केबाजी, मुठभेड़; **Sparry** (- *रि*) - *adj.* abounding in spar रफटिक के सदृश खनिज पदार्थसे पूर्ण।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पैन

**Sparable-स्पैरबल** - *n.* (also **Sparrow-bill.**) a headless nail used in the soles and heels of shoes and boots. जूते के तल्ले में जड़ने की बिना माथे की कील।

**Spare-स्पैर** - *adj.* & *n.* scanty, frugal, lean. अल्प (धोड़ा), अल्पव्ययी, दुर्बल; - *n.* a small part, a slit at the top of a skirt. अल्प भाग, घाघरे के ऊपरी भाग की दरार।

**Spare-स्पैर** - *v. t.* & *i.* to be frugal, to abstain from hurting or killing, to save, to forgive, to forbear. अल्प व्यय करना, रक्षा करना, बचाना, क्षमा करना, सहन करना।

**Sparely-स्पैरलि** - *adv.* sparingly. अल्प व्यय से।

**Spareness-स्पैरनेस** - *n.* leanness. अल्पता, दुर्बलता।

**Sparger-स्पार्जर** - *n.* an apparatus for sprinkling. छिड़कने का यंत्र।

**Sparing-स्पैरिङ्ग** - *adj.* not plentiful, scanty. अल्पव्ययी, परिमित व्यय करनेवाला; **Sparingness** (- *नेस*) - *n.* the quality of being sparing. क्षीणता, कृशता।

**Spark-स्पार्क** - *n.* a particle of fire thrown off from a burning substance, a small bright object. अग्निकण, चिनगारी, चमकीला छोटा पदार्थ; - *v. t.* to emit sparks. चिनगारी निकालना।

**Spark-स्पार्क** - *n.* a gay fellow, a lover, a woman of great beauty. बाँधा छेला, प्रेमी, बहुत सुन्दर स्त्री; - *v. i.* to play the gallant or lover. प्रेमी की तरह व्यवहार करना।

**Sparkful-स्पार्कफुल** - *adj.* lively, brisk, gay. तीव्र, फुर्तीला, आनन्दपूर्ण।

**Sparkling-स्पार्किङ्ग** - *adj.* generating sparks. चिनगारी निकालनेवाला; **Sparkling plug** (an appliance for generating electric sparks.) बिजली की चिनगारी निकालने का यंत्र; **Sparkling wit** (keen intelligence.) रफूर्तिमान बुद्धि।

**Sparkish-स्पार्किश** - *adj.* showy, gay. दिखावा, भड़कीला।

**Sparkle** - *स्पार्कल* - *v. i.* to emit sparks, to glitter. चिनगारी फैकना, चमकना; - *n.* a spark. प्रभा, चमक।

**Sparkless-स्पार्कलेस** - *adj.* without sparks. बिना चिनगारी का।

**Sparkler-स्पार्कलर** - *n.* a luminous particle. चमकनेवाला कण।



**Sparklet-स्पाकलैट** - *n.* a small sparkle, a charge of carbonic acid. छोटी चिनगारी, कार्बोनिक एसिड भरी हुई गोली।

**Sparkling-स्पाकलिंग** - *adj.* shining, glittering with sparks. चमकता या जगमगाता हुआ; **Sparklingly** (-*लि*) - *adv.* in a sparkling manner. चमकते हुए ढंग से।

**Sparks-स्पाकस्** - *n.* a wireless operator. बेतार के तारवर्कों के यन्त्र की चलानेवाला; **Fairy sparks** (phosphorescent light.) हृद्दी इत्यादि से निकलनेवाला प्रकाश-क्षण।

**Sparrow** - *स्पीरॉ* - *n.* a kind of small bird. चटक, गौरैया; **House sparrow** (domestic sparrow.) घरेलू गौरैया; **Sparrow-hawk** (a kind of small hawk.) गौरैया का शिकार करनेवाला बाज पक्षी।

**Sparse-स्पास** - *adj.* thin, scattered, not dense. पतला, विरल, दूर-दूर पर का; **Sparsely** (-*लि*) - *adv.* in a scattered manner. विरलता से; **Sparseness, sparsity** (-*नेस्*, -*इ-टि*) - *ns.* thinness. विरलता, छरहरापन।

**Spartan-स्पार्टन** - *adj.* pertaining to Sparta, brave and hardy. स्पार्टा नगर-सम्बन्धी, वीर, साहसी।

**Spasm-स्पीज्म** - *n.* strain, a sudden fit, excessive muscular contraction. सङ्कोच, मरोड़, ऐंठन; **Functional spasm** (nervous disorder caused by occupation.) किसी व्यवसाय के कारण नाड़ियों में ऐंठन आ जाना।

**Spasmodical-स्पीज्मैडिकल** - *adj.* relating to spasm, convulsive. मरोड़ या ऐंठन-सम्बन्धी, अङ्ग-सङ्कोच करनेवाला, ऐंठने (अकड़ने) वाला; **Spasmodically** (-*लि*) - *adv.* in a spasmodic manner. सङ्कोच से, ऐंठन से।

**Spasmodology** - *स्पीज्मैलॉजी* - *n.* a treatise on convulsions. ऐंठन के रोग का शास्त्र।

**Spat-स्पैट** - *n.* the egg of fish or oyster. मछली या घोंघे का अण्डा।

**Spat-स्पैट** - *p. t.* & *p. p.* of *Spit*. थूका।

**Spatchcock-स्पैचकॉक** - *v. t.* & *n.* to insert words in a telegram hastily, fowl killed and cooked hastily. जल्दी से तार की खबर में शब्द भरना, जल्दी से मारकर पकाया हुआ सुर्मा।

**Spate-स्पेट** - *n.* a flood in a river. नदी का बाढ़।

**Spatial-स्पेशल** - *adj.* pertaining to space. स्थान-सम्बन्धी।

**Spatiality-स्पेशलिटी** - *n.* spaciousness. विस्तार, फैलाव।

**Spatially-स्पेशल्लि** - *adv.* in a spacious manner. विस्तृत ढंग से।

**Spatter-स्पैटर** - *v. t.* & *i.* to splash, to scatter in small drops. छितराना, छिड़कना; - *n.* splashing. छितराव, छिड़कन।

**Spatula-स्पैचुली** - *n.* an instrument with broad blade for spreading pigments, plaster &c., an instrument for pressing tongue. रङ्ग, मलहम इत्यादि फैलाने का औजार, जीभ दवाने का यन्त्र।

**Spatular-स्पैचुलर** - *adj.* of the shape of a spatula. चम्मच के आकार का।

**Spatulate-स्पैचुलेट** - *adj.* shaped like a spatula. चम्मच के आकार का।

**Spatule-स्पैटुल** - *n.* broad spoon-shaped formation. चम्मच की तरह का चौड़ा आकार।

**Spavin-स्पीविन्** - *n.* a disease in horses. घोड़ों का एक रोग, हड्डा।

**Spawn-स्पॉन्** - *n.* eggs of fish or frog, (in contempt.) human offspring. मछली या मेंढक का अण्डा, (तिरस्कार में) मनुष्य का बच्चा; - *v. t.* & *i.* to produce eggs, to generate. अण्डा देना, बच्चा जनना; **Spawner** (-*अर्*) - *n.* a female fish or frog. मादा मछली या मेंढक।

**Spay-स्पे** - *v. t.* to castrate, to remove the ovaries. बर्धिया करना (आखता करना), स्त्रियों का डिम्बकोष या पुरुषों का अण्डकोष हटाना।

**Speak-स्पीक** - *v. i.* & *t.* (*p. t.* Spoke, Spake; *p. p.* Spoken.) to utter words, to hold conversation (with a person about something), to deliver speech, to pronounce, to make known. बोलना (कहना), बातलाप करना, व्याख्यान देना, उच्चारण करना, जताना; **So to speak** (to speak in the way as.) यदि ऐसा प्रयोग किया जा सके; **To speak fair** (to speak in a fair language.) शिष्ट भाषा का प्रयोग करना; **To speak for** (to speak for another.) किसी के लिये बोलना; **To speak ill of** (to abuse.) निन्दा करना; **To speak one's mind** (to express one's thoughts.) अपना विचार प्रकट करना; **To speak out** (to proclaim.) घोषित करना, स्पष्ट रूप से करना; **To speak up** (to speak loudly.) जोर से बोलना।

**Speaker-स्पीकर** - *n.* one who makes discourse, the president of a deliberative assembly. बोलनेवाला (व्याख्यान देनेवाला), सभापति; **Speakership** (-*शिप*) - *n.* the office of a speaker. वक्ता का पद

**Speaking-स्पीकिंग** - *n.* & *adj.* act of expressing ideas in words, discourse, seeming

to speak. भाषण (उक्ति), बातचीत, बोलती हुई; **Speaking trumpet** (a magaphone.) दूर तक शब्द फैकनेवाली तुरही; **Speaking tube** (a pipe for speaking through.) बोलने की नली जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शब्द पहुँच सकता है।

**Spear-स्यार्** - *n.* a long pointed hurling weapon, a lance. बरछी, भाला; **Spearman** (-मैन) - *n.* one armed with a spear. भाला धारण करनेवाला सिपाही; - *v. i. & t.* to kill with a spear. भाला या बरछी से मारना।

**Spec-स्पेक्** - *n.* speculation, enterprise. कल्पना, विचार, युक्ति।

**Special-स्पेशल** - *adj.* particular, not general, peculiar, extraordinary, chief in excellence, uncommon. विशेष, असाधारण, विचित्र, असा-मान्य, प्रधान, अनोखा; - *n.* something specially appointed. असाधारण या विशिष्ट वस्तु; **Special characteristics** (distinctive quality.) विशिष्ट धर्म।

**Specialism-स्पेशलिज्म** - *n.* devotion to a special branch of study. विशेष-विषय के अध्ययन में प्रवृत्ति।

**Specialist-स्पेशलिस्ट** - *n.* one who devotes himself to a special branch of knowledge. किसी व्यवसाय या शास्त्र के मुख्य अङ्ग में प्रवीण व्यक्ति **Specialistic** (-इक्) - *adj.* pertaining to specialism. विशेष विषय के अध्ययन में प्रवृत्ति से सम्बन्धित।

**Speciality-स्पेशलिटी** - *n.* particular talent, a special contract, a special pursuit. विशेष धर्म, विशिष्टता, विशेष या साधारण शर्त, विशिष्ट नियम-पत्र।

**Specialization-स्पेशलाइजेजन्** - *n.* the act of specializing. विशिष्टीकरण।

**Specialize-स्पेशलाइज** - *v. t. & i.* to make specific, to limit, to differentiate, to be a specialist. सीमा बंधना, अलगाना, विशिष्ट करना, विशेषज्ञ बनना।

**Specially-स्पेशलि** - *adv.* in a special manner. विशेष रूपसे।

**Specie-स्पीशी** - *n.* money in form of coins. नगद रुपया, सिक्का।

**Species-स्पीशी** - *n.* (sing. & pl.) kind, sort, class. जाति, प्रकार, भेद, वर्ग; A species of animal (a class of animal.) प्राणि-विशेष; **Of the same species** (of similar class.) एक जाति का।

**Specifiable-स्पेसिफाइ** - *adj.* able to be specified. विशिष्ट वर्णन करने योग्य।

**Specific-स्पेसिफिक** - *adj.* definite, distinct, possessing the qualities which characterize a species, peculiar. विष्टि, असामान्य, विशेष जाति का, विलक्षण; **Specific character** (distinct character.) विशेष लक्षण; **Specific gravity** (specific weight.) विशिष्ट गुरुत्व; **Specific medicine** (medicine having distinct effect in curing a particular disease.) किसी रोग के हटाने की विशिष्ट औषधि।

**Specifically-स्पेसि** - *adv.* in a specific manner. विशेष रूप से।

**Specification-स्पेसिफिकेजन्** - *n.* the act of specifying, detailed description of anything. विशेष वर्णन, किसी पदार्थ की विस्तारपूर्वक व्याख्या।

**Specificness-स्पेसिफिकनेस** - *n.* distinctness. विशेषता।

**Specified-स्पेसिफाइड** - *adj.* specially designated. निर्दिष्ट किया हुआ।

**Specify-स्पेसिफाई** - *v. t. (p. t. Specified.)* to mention definitely, to name particularly. विशेष रूप से कहना, एक-एक करके वर्णन करना।

**Specimen-स्पेसिमेन्** - *n.* sample, pattern. आदर्श, प्रतिरूप, नमूना, बानगी।

**Speciological-स्पीशिऑलजिकल** - *adj.* pertaining to speciology. जाति मूल शास्त्र सम्बन्धी।

**Speciology-स्पीशिऑलजि** - *n.* the science of species. जाति के मूल का शास्त्र।

**Speciosity-स्पीशिऑसिटी** - *n.* good appearance. सुन्दर आकृति।

**Specious-स्पीशियस** - *adj.* obvious, showy, plausible, of good appearance, fair on the surface. स्पष्ट, दिखावा, सट्टा, दिखाव में सुन्दर, अच्छी आकृति का; **Speciously** (-लि) - *adv.* in a specious manner. सुन्दर आकृति से।

**Speciousness** (-नेस) - *n.* plausible appearance. दिखावटी सुन्दरता।

**Speck-स्पेक्** - *n.* a small spot, stain, dot, mark of rottenness. सूक्ष्म बिन्दु, चिह्न, कलंक, बिन्दु, (फल में) सड़ाहट का चिह्न।

**Speckle-स्पेक्कल** - *n.* a small spot or speck. बिन्दु, चिह्नी, धब्बा; - *v. t.* to cover with specks. धब्बा डालना।

**Speckled-स्पेक्कल्ड** - *adj.* spotted, variegated. चितकवरा चित्तीदार।

**Speckless-स्पेक्कलेस** - *adj.* spotless. बिना धब्बे का, स्वच्छ।

**Specs-स्पेक्स्** - *n. pl.* pair of spectacles. उपनेत्र, चश्मा।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Spectacle**-स्पेक्टल -*n.* public show or exhibition. प्रदर्शनी, कौतुक (चमत्कार), तमाशा।  
**Spectacled**-स्पेक्टल -*adj.* wearing spectacles. चश्मा पहिने हुए।  
**Spectacles**-स्पेक्टल -*n. pl.* pair of lenses set in a frame used for defective vision. उपनेत्र, चश्मा, ऐनक।  
**Spectacular**-स्पेक्ट्युलर -*adj.* pertaining to shows. प्रदर्शनी या कौतुक सम्बन्धी; **Spectacularly** (-लि) -*adv.* in a spectacular manner. चमत्कार से, प्रदर्शन करते हुए।  
**Spectator**-स्पेक्टेटर -*n. (fem. Spectatress-ट्रेस)* a looker-on, a beholder. प्रेक्षक, देखनेवाला, तमाशाबीन।  
**Spectral**-स्पेक्टल -*adj.* like a ghost, of ghost, resembling a spectre. प्रेत-तुल्य, भूत-प्रेत से सम्बन्ध रखनेवाला, भूत-प्रेत के समान; **Spectrally** (-लि) -*adv.* in a spectral manner. प्रेतवत्।  
**Spectre**-स्पेक्ट-अर -*n.* an apparition, a ghost. भूत, पिशाच (वेताल)।  
**Spectro**-स्पेक्ट -*pref.* in sense of "spectrum". उपसर्ग जिसका अर्थ "दृश्य-सम्बन्धी" होता है;  
**Spectrograph** (-ग्राफ़ि) -*n.* an apparatus for photographing the spectrum. दृश्य रूप का छायाचित्र खींचने का यन्त्र; **Spectroscope** (-स्कोप) -*n.* an instrument for analysing the rays reflected by a spectrum. किरण के दृश्य-रूप को पृथक्-पृथक् देखने का यन्त्र; **Spectroscopic** (-स्कोप-इक), **Spectroscopical** (-स्कोप-इकल) -*adj.* pertaining to spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र सम्बन्धी; **Spectroscopically** (-स्कोप-इकलि) -*adv.* by means of spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र द्वारा विवरण करते हुए; **Spectroscopist** (-स्कोपिस्ट) -*n.* one who works with a spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र का व्यवहार करनेवाला।  
**Spectrum**-स्पेक्ट्रम -*n. (pl. Spectra.)* an image of something presented to the eyes when the eyes are closed or turned away, an image formed by the rays of light, the seven coloured band formed by passing a light through a glass prism. आँख बन्द करने या फेर लेने पर जो रूप किसी पदार्थ का आँख में अंकित रह जाता है, प्रकाश की किरणों से बना हुआ आकार जो प्रकाश के न्यूनाधिक होने से गहरा या हल्का देख पड़ता है, शीशे की त्रिभुजाकृति के बीच से सूर्य-किरण के जाने पर उसकी सतरंगी विश्लेषित पट्टी।

**Specular**-स्पेक्युलर -*adj.* having the qualities of a mirror. दर्पण के गुणवाला।  
**Speculate**-स्पेक्युलेट -*v. i.* to make an enquiry, to meditate, to form an opinion, to make investment, to make a purchase in expectation of a rise in value. विचार करना, सोचना, कल्पना करना, लाभ की आशा से व्यवसाय में धन लगाना या बँचा-विक्री करना।  
**Speculation**-स्पेक्युलेशन -*n.* contemplation, mental view, theory. विचार, कल्पना, सिद्धान्त।  
**Speculative**-स्पेक्युलेटिव -*adj.* contemplative. काल्पनिक, विचारवान्, विचार योग्य; **Speculatively** (-लि) -*adv.* theoretically. काल्पनिक रूप से; **Speculativeness** (-नेस) -*n.* the state of being speculative. कल्पना, विचार; **Speculator** (-अर) -*n.* one who speculates. कल्पना करनेवाला, विचार करनेवाला।  
**Speculum**-स्पेक्युलम -*n. (pl. Specula.)* a surgical mirror. शरीर के भीतर का भाग देखने का दर्पण।  
**Sped**-स्पेड -*p. t. & p. p.* of **Speed**. went quickly. शीघ्रता से गया।  
**Speech**-स्पीच -*n.* the faculty of speaking, anything said, a particular language, public address, an oration. वाणी, वचन, भाषा, बोल-चाल, व्याख्यान; **Eloquence of speech** (beautiful language.) पदलालित्य; **Figure of speech** (rhetorical abnormal expression.) अलंकार; **Maiden speech** (the first speech of an orator.) व्याख्यानदाता का पहिला भाषण; **Part of speech** (grammatical division of words.) शब्द-भेद; **Set speech** (speech prepared beforehand.) पहिले से तैयार किया हुआ व्याख्यान।  
**Speechifier**-स्पीचिफाइ -*अर -n.* one who speechifies. व्याख्यान देनेवाला।  
**Speechify**-स्पीचिफाइ -*v. t.* to make a speech. व्याख्यान देना।  
**Speechless**-स्पीच' -लेस -*adj.* deprived of speech, dumb. अवाक्, गूँगा; **Speechlessly** (-लि) -*adv.* mutely. मूकता से, बिना बोले हुए; **Speechlessness** (-नेस) -*n.* muteness, dumbness. मूकता, गूँगापन।  
**Speed**-स्पीड -*n.* rapidity or quickness of movement, success. वेग, शीघ्रता, गति, ऐश्वर्य, सफलता; -*v. t. & i. (p. t. Sped.)* to go fast, to hasten, to make success, to aid. तेज चलना, जल्दी करना, सफल होना, सहायता देना; **God speed** (may God give prosperity.) ईश्वर मार्ग में कल्याण करे।

**Speeder**-स्पीडर - *n.* that which speeds motion. यन्त्र की गति बढ़ाने का साधन; **Speedily** (-इ-ली)-*adv.* with speed. शीघ्र, बिना विलम्ब के; **Speedometer** (स्पीडो-मिटर) - *n.* speed indicator. किसी यन्त्र की गति बतलानेवाला यन्त्र या साधन।

**Speedy**-स्पीडि-*adj.* rapid, prompt. शीघ्र गति का, वेगवान्।

**Spelacan**-स्पेलीकन-*adj.* pertaining to caves, dwelling in caves. गुफा-सम्बन्धी, गुफा में रहनेवाला।

**Spell**-स्पेल-*n.* words used as a charm, fascination, attraction. यन्त्र (टोना, जादू), मोहन, आकर्षण; -*v. t.* to charm. मन्त्र द्वारा वशीभूत करना।

**Spell**-स्पेल-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Spelled, Spelt.) to write or name the letters that form a word, to take the place of. किसी शब्द के अक्षरों को यथास्थान बतलाना, शब्द-विन्यास करना, पारी से काम करना; To spell backwards (to change meaning.) अर्थ बदलना; To spell out (to make out words letter by letter.) हिज्जे करना, शब्द-विन्यास बताना।

**Spell-bound**-स्पेल-बाउन्ड-*adj.* fascinated. अभिमन्त्रित, मन्त्र द्वारा रोका हुआ।

**Speller**-स्पेलर-*n.* one who is skilled in spelling. शब्द में अक्षरों को यथास्थान बतलानेवाला।

**Spelling**-स्पेलिंग-*n.* the act of naming the letters of a word. शब्द-विन्यास, हिज्जे; **Double spelling** (two forms of a word.) शब्द का दो रूप; **Spelling book** (a book for teaching children to spell and read.) बच्चों को शब्दों का हिज्जे करना तथा पढ़ना सिखलाने की पुस्तक; **Variation in spelling** (different spellings.) शब्द-विन्यास का अन्तर।

**Spelt**-स्पेल्ट-*p. p.* of Spell. हिज्जे बताया गया।

**Spelt**-स्पेल्ट-*n.* German wheat. जर्मनी का गेहूँ।

**Spelter**-स्पेल्टर-*n.* zinc. जस्ता।

**Spencer**-स्पेंसर-*n.* a short overcoat for men or women. पुरुष या स्त्री का छोटा ऊपरी कोट।

**Spend**-स्पेन्ड-*v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Spent.) to pay for a purchase, to lay out, to consume, to wear out, to waste. व्यय करना, लगाना, उपयोग करना (उड़ाना), लुप्त करना, क्षय करना; Spent with toil (exhausted owing to labour.) परिश्रम से थका हुआ।

**Spendable**-स्पेन्डेबल-*adj.* able to be spent. व्यय करने योग्य।

**Spender**-स्पेंडर-*n.* one who spends. व्यय करनेवाला।

**Spending**-स्पेन्डिंग-*n.* expense, waste. व्यय, त्याग।

**Spendthrift**-स्पेन्ड्रिफ्ट-*n.* one who spends lavishly. अतिव्ययी, मुक्तहस्त, धन उड़ानेवाला।

**Spent**-स्पेन्ट-*p. t.* & *p. p.* of Spend. व्यय किया।

**Sperm**-स्पर्म-*n.* the male generative cell, spermaceti. शुक्राणु, वीर्य, मछली के सिर में से निकाली हुई चर्बी।

**Spermaeti**-स्पर्मै-*n.* a white fatty substance obtained from the head of sperm, whale &c. शुक्राणु या ह्वेल मछली के सिर का तेल।

**Spermary**-स्पर्मैरि-*n.* the gland which contains sperm. शुक्राशय।

**Spermatic**-स्पर्मैटिक-*adj.* pertaining to sperm. शुक्राणु या शुक्र सम्बन्धी।

**Spermato**-स्पर्मैटो-*pref.* in sense of 'sperm'.

'शुक्र' अर्थ का उपसर्ग; **Spermatology** (स्पै-जि)

-*n.* the study of sperm. शुक्र के अध्ययन का शास्त्र; **Spermatorrhoea** (-रि-आ) -*n.* involuntary emission of semen. अज्ञात में

शुक्रपात; **Spermatozoa** (-जो-आ) -*n. pl.*

(*sing.* Spermatozoon.) sperm-cells,

शुक्राणु।

**Spermo**-स्पर्मो-*pref.* in sense of 'seed'. 'बीज' अर्थ का उपसर्ग।

**Spew**, **Spu**-स्प्यू-*v. t.* & *i.* to vomit, to droop very quickly. वमन करना, जल्दी से गिरना।

**Sphagnum**-स्फॉनिम-*n. (pl. Sphagna.)* a kind of moss which grows in marshes. दलदल में उगनेवाली एक प्रकार की सेवार।

**Sphenoid**-स्फीनोइड-*adj.* of the shape of a wedge. फन्नी के आकार की।

**Sphenoidal**-स्फीनोइडल-*adj.* of a form of a sphenoid. फन्नी की आकृति का।

**Sphere**-स्फिअर-*n.* ball, globe, the heavens, a heavenly body, province, one's field of action. गेंद, पोलक, आकाश, ग्रह, अधिकार (पद), कार्य, स्थिति; -*v. t.* to form into roundness. मण्डल के आकार का बनाना, चक्र में लपेटना; **Celestial sphere** (heavenly body.) ग्रह मण्डल।

**Spheric**-स्फिअरिअ-*adj.* celestial, of the heavens. आकाश-सम्बन्धी, दैवी; **Spherical** (-अल)-*adj.* globular, shaped like a sphere. बल्ले, गोल, गोलकार; **Spherically** (-लि)-*adv.* in a spherical manner. गोलाकार रूप में।

**Sphericity**-स्फिअरिसिटी-*n.* rotundity. गोलाई।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन

**Spherograph**-स्फि-रॉ-ग्राफ-*n.* an instrument for projecting the relative positions of the earth on a disk. किसी गोल वस्तु पर पृथ्वी का छायाचित्र बनाना ।

**Spheroid**-स्फि-रॉ-इड-*n.* a sphere-like solid. उपगोल, अण्डाकार आकृति; **Spheroidal** (-इ-कल)-*adj.* in the form of a spheroid. अण्डाकार आकृति के रूप में ।

**Spherometer**-स्फि-रॉ-मीटर-*n.* an instrument for finding out the radius of a sphere. गोलक का अर्धव्यास ठीक-ठीक नापने का यन्त्र ।

**Spherular**-स्फि-र्युल-*adj.* pertaining to a spherule. छोटे गोलक का ।

**Spherule**-स्फि-र्युल-*n.* a small sphere. छोटा गोलक ।

**Sphery**-स्फी-अ-रि-*adj.* spherical. गोलाकार ।

**Sphinx**-स्फिङ्गक्स-*n.* (*pl.* Sphinxes.) a fabulous monster with a woman's head and a lion's body. एक काल्पित दैत्य जिसका कपाल स्त्रीका तथा शरीर सिंहका माना जाता था ।



**Sphygmograph**-स्फिग-*n.* Sphinx.

**मे-ग्रैफ़**-*n.* an instrument for recording the beatings of pulse. नाड़ी की गति अंकित करने का यन्त्र ।

**Spice**-स्पाइस्-*n.* an aromatic vegetable substance used for flavouring food. सुगन्धित द्रव्य, मसाला; *-v. t.* to season with spice मसालेदार बनाना ।

**Spicery**-स्पाइसरि-*n.* spices in general, a room for keeping spices. गरम मसाले, मसाला रखने की कोठरी ।

**Spicily**-स्पाइस्-इलि-*adv.* in a fragrant form. सुगन्धयुक्त; **Spiciness** (-इ-नेस)-*n.* the state of being spicy. मसालापन ।

**Spick**-स्पिक्-*adj.* quite new. बिल्कुल नवीन ।

**Spicular**-स्पिक्युलर, **Spiculate**-स्पिक्युलेट-*adjs.* having sharp points. काँटेदार, नोकदार ।

**Spicule**-स्पिक्युल-*n.* a small spike, a sharp-pointed body. नोकदार वस्तु ।

**Spider**-स्पाइ-डर-*n.* an eight-legged insect of many varieties which spin webs. मकड़क, मकड़ा; **Spiderlike** (-लाइक्)-*adj.* like a spider. मकड़े की तरह का; **Spiderline** (the thread of a spider's web.) मकड़े के जाले का सूत ।

**Spidery**-स्पाइ-डर-इ-*adj.* full of spiders. मकड़ों से पूर्ण ।

**Spigot**-स्पाइगट-*n.* a plug for inserting into the hole of a cask or pipe. नली या पीपे के छेद में लगाने का डट्टा ।

**Spike**-स्पाइक-*n.* a pointed nail, a large railway nail, ear of corn. नुकीला काँटा, बड़ी काँटी, अन्न की बाल; *-v. t.* to fasten with spikes. खूँटा ठोकना ।

**Spikelet**-स्पाइक-लेट-*n.* a small spike. छोटी खूँटी ।

**Spikenard**-स्पाइक-नर्ड-*n.* a perennial highly aromatic plant, an aromatic ointment made from this herb. जटामासी, बालछड़, इससे बना हुआ सुगन्धित मलहम ।

**Spikewise**-स्पाइक-वाइज-*adj.* like a spike. खूँटे या कील की तरह ।

**Spiky**-स्पाइकि-*adj.* having a sharp point. काँटेदार ।

**Spile**-स्पाइल-*n.* a wooden peg. लकड़ी का खूँटा; *-v. t.* to pierce hole in a barrel. पीपे में छेद करना ।

**Spiling**-स्पाइलिङ्ग-*n.* a row of spiles. खूँटियों की पंक्ति ।

**Spill**-स्पिल-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Spilled, Spilt.) to allow a liquid &c., to fall or run out of a vessel, to shed, to waste, to throw away. गिराना, बहाना, छिड़कना, नष्ट करना, फकना; *-n.* a fall or a throw, a thin strip of wood for lighting candles. गिरान, बहाव, मोमबत्ती जलाने का टुकड़ा; **To spill blood** (to shed blood, to murder.) रुधिर बहाना, हत्या करना ।

**Spilt**-स्पिल्ड-*p. t.* of Spill.

**Spin**-स्पिन-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Span, *p. p.* Spun) to draw out and twist into threads, to twist, to prolong. सूत कातना, चक्र देना या चक्र खाना, बढ़ाना; *-n.* a whirl, a revolving motion. चक्र, घुमाव; **Spun gold** (gold-thread.) कलवस्तु; **To spin out** (to spend.) व्यय करना ।

**Spinach**, **Spinage** - स्पिनीक, - स्पिनेज - *ns.* a garden vegetable. पालक साग ।

**Spinaceous**-स्पिने-शस-*adj.* pertaining to spinach. पालक शाक-सम्बन्धी ।

**Spinal**-स्पाइनल-*adj.* of the spine or backbone. पीठ की रीढ़-सम्बन्धी; **Spinal column** (the backbone.) पृष्ठवंश, पीठ की रीढ़; **Spinal cord** (cerebro-spinal axis.) पृष्ठवंश के भीतर की नाड़ी; सुषुम्ना ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Spindle-सिन्डल**-*n.* the pin in the spinning wheel used for twisting thread and winding it, a pin on which something revolves, a slender thing. टेकुई, धुरा, दुबल पदार्थ; **Spindle-shanked**-*adj.* (with long thin legs.) पतली टाँगवाला।

**Spindly-सिन्डलि**-*adj.* thin and long. पतला और लम्बा।

**Spindrift-स्पिन्ड्रिफ्ट**-*n.* the spray of the sea waves. समुद्र की लहरों की बौछार।

**Spine-स्पाइन**-*n.* the backbone, the series of vertebrae forming the backbone, a sharp projection. पृष्ठवंश, पीठ की रीढ़, बड़ा काँटा।

**Spined-स्पाइन्ड**-*adj.* having a backbone. रीढ़दार।

**Spinel-स्पिनेल**-*n.* a kind of mineral. एक खनिज पदार्थ।

**Spineless-स्पाइन्लेस**-*n.* devoid of spine, very weak. बिना पीठ की रीढ़ का, अति दुबल।

**Spinnet-स्पिनेट**-*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का वीन।

**Spiniferous-स्पिन्फिफरस**-*adj.* bearing spines. पृष्ठवंशवाला।

**Spinnaker-स्पिन्-अ-कर्**-*n.* the large sail of a racing ship. दौड़ लगानेवाले जहाज का बड़ा पाल।

**Spinner-स्पिन्-र**-*n.* one who spins, a thread-spinning machine. सूत कातनेवाला, सूत कातने की मशीन।

**Spinneret-स्पिन्-रेट**-*n.* the spinning organ in spider or silkworm. मकड़ा या रेशम के काँड़े का कातनेवाला अंग।

**Spinning-स्पिनिंग**-*n.* the act of twisting thread. कताई का काम; **Spinning-jenny** (a machine in which several threads can be spun at a time.) अनेक तारों को एक साथ कातने की मशीन; **Spinning-wheel** (a wheel for spinning wool, cotton &c.) सूत या ऊन कातने का चरखा।

**Spinney-स्पिन्-नि**-*n.* a small thicket. छोटी झाड़ी।

**Spinous-स्पाइनस**-*adj.* thorny. काँटदार।

**Spinster-स्पिन्-स्टर्**-*n.* an unmarried elderly woman. अधिक बय की कुँवारी स्त्री; **Spinsterhood** (-हुड)-*n.* the office of a spinster. ऐसी स्त्री का पद।

**Spinthariscopes-स्पिन्थरिस्कोप्**-*n.* an instrument which shows the perpetual sparks emitted by radium. रेडियम धातु में से निरन्तर निकलनेवाली चिनगारियों को दिखलाने का यन्त्र।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन्

**Spinule-सिन्-यूल**-*n.* a small spine. पतली छोटी रीढ़।

**Spinuliferous-स्पिन्-यूलिफरस**-*adj.* having spines. रीढ़दार।

**Spiny-स्पाइनि**-*adj.* (comp. Spinier, sup. Spiniest.) full of spines, prickly. रीढ़दार, नोकदार।

**Spiracle-स्पाइ-री-कल**-*n.* a breathing hole. साँस लेने का छिद्र, वायुमार्ग।

**Spiracular-सि-रीक्युलर्**-*adj.* pertaining to spiracle. वायुमार्गवाला।

**Spiral-स्पाइरल**-*adj.* coiled, winding like a screw. चक्राकार, पेंचदार, घुमीआ; -*n.* spiral curve. चक्र; **Spirality** (-इटी)-*n.* the stage of being windy. बतुलता; **Spirally** (-लि)-*adv.* in a spiral form. चक्राकार ढंग से; **Spiral-balance** (-वील-बीन्स)-*n.* a handy instrument with spiral spring used for weighing. कमानी का तराजू।

**Spirant-स्पाइरन्ट**-*n.* the pronunciation of a consonant. व्यञ्जन का उच्चारण।

**Spire-स्पायर**-*n.* a tapering structure, coil, spiral, a steeple. आवर्त, लपेट, मीनार, शिखर।

**Spired-स्पायर्ड**-*adj.* having a spire. कलशदार, शिखर वाला; **Spiry-रि**-*adj.* like a spire, tapering. कलशवत्, सूत्राकार, नोकदार।

**Spirit-स्पिरिट**-*n.* the soul, mental disposition, rational being, a person of exceptional intelligence, energy, courage, liveliness, mood, real meaning, animating principle, essence, strong liquor. आत्मा, प्रवृत्ति, मनुष्य, अपूर्व बुद्धि का मनुष्य, तेज, प्रभाव, उत्साह, प्रसन्नता, स्वभाव, शुद्ध अर्थ, जीवन-सत्त्व, तीव्र मदिरा; **Spirits** (-स्)-*n. pl.* alcoholic liquors. मदिरा, शराब; -*v. i.* to cheer, to animate, to excite, to convey away secretly. प्रसन्न करना, साहस देना, उत्तेजित करना, गुप्त रीति से शीघ्र ले जाना; **Departed-spirit** (spirit of the dead.) प्रेतात्मा; **Evil-spirit** (a devil, one without enthusiasm.) राक्षस, उत्साहहीन मनुष्य; **Gentle spirit** (gentility.) स्वभाव की सुजनता; **In good spirits** (in happy mood.) प्रसन्नता पूर्ण; **In high spirits** (with enthusiasm.) उत्साह-सहित; **Spirit-lamp** (a lamp in which spirit is burnt for heating.) स्पिरिट से जलनेवाला लम्प; **Spirit-level** (an instrument for deter-



mining exact horizontal line.) समतल नापने का यन्त्र; **Supreme Spirit** (God.) परमात्मा; **The Spirit of the age** (or times.) mental or moral tendency of the times. समय की प्रचलित मानसिक ब्रथवा नैतिक गति।

**Spirited**-स्फिरिट्टेड्-*adj.* full of spirit, animated, brisk, lively. तेजस्वी, वीर्यवान्, तीव्र, उत्कट; **Spiritedly** (-लि)-*adv.* in a spirited manner. उत्साह-सहित; **Spiritedness** (-नेस्)-*n.* the state of being spirited. साहस, उत्साह; **Spiritless** (-लेस्)-*adj.* without spirit. निस्तेज, नीरस; **Spiritlessly** (-लि)-*adv.* in a spiritless manner. नीरसता या उत्साहहीनता से।

**Spiritual**-स्फिरिचुअल्-*adj.* not material, divine, religious, relating to the mind, holy, concerned with religious things. निराकार, पारलौकिक, धार्मिक, मानसिक, पवित्र, आध्यात्मिक; **Spiritualism** (-इज्म्)-*n.* the belief that departed spirits communicate with men, the doctrine that all which exists is spirit or soul. यह सिद्धान्त कि मृतकों की आत्मा मनुष्य को देख पड़ती है और इनसे बात करती है, ब्रह्मवाद; **Spiritualist** (-इस्ट)-*n.* an adherent of spiritualism. ब्रह्मवादी; **Spirituality** (-इ-टि)-*n.* immateriality. सांसारिकता का अभाव; **Spiritualization** (-आइज्-ए-शन्)-*n.* the act of a spiritualizing. धार्मिकता, परमार्थता; **Spiritualize** (-आइज्)-*v. t.* to make spiritual, to refine. पारलौकिक बनाना, पवित्र करना; **Spiritually** (-लि)-*adv.* in a spiritual manner. परमार्थता से; **Spiritualness** (-नेस्)-*n.* spirituality. परमार्थनिष्ठा; **Spirituuous** (-अस्)-*adj.* distilled, containing a greater percentage of alcohol. अधिक उत्तारा हुआ, मद्यसार के अधिक भागवाला; **Spirituuousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being spirituuous. मद्यसारता।

**Spirivalve**-स्फिरि-वाइव्-*adj.* of spiral shape. घिरा हुआ, घुमौआ।

**Spiro**-स्पाइ-रै-*pref.* in the sense of "breath". "श्वास" अर्थ का उपसर्ग; **Spirograph** (-ग्रीफ्) *n.* an instrument for recording breathing movement. श्वास की गति भंक्ति करने का यन्त्र।

**Spirit**, **Spurt**-स्पर्ट्-*v. i. & t.* to gush out in a stream, to cause to flow or jet out. धारा के रूप में बहना, धार निकलना; *n.* a jet. धारा।

**Spiry**-स्पाइ-रि-*adj.* of a spiral form. घुमौआ, बटुलाकार।

**Spit**-स्पिट्-*n.* a slender bar on which meat is roasted, a small point of land running into the sea, spitting, spade depth. मांस भूनने का सीकचा, पृथ्वी का नुकीला भाग जो समुद्र में घुसा हो, थूक, पुरसा भर गहराई; *v. t.* (p. t. Spitted.) to thrust a spit through. मांस में सीकचा घुसाना; *v. i.* (p. t. Spat.) to eject saliva from the mouth, to make noise as of spitting, to emit sparks. थूकना, खखारना, चिन्गारी फेंकना; To spit at (to treat with ignominy.) विरस्कार दिखलाना, घृणा करना।

**Spite**-स्पाइट्-*n.* malice, hatred, ill-will, grudge. द्रोह, ईर्ष्या, विरोध, डाह; *v. t.* to treat maliciously, to vex. द्रोह (वैर) करना, ईर्ष्या करना; **Spiteful** (-फुल्)-*adj.* malignant, annoying. विद्वेषी, डाह करनेवाला; **Spitefully** (-लि)-*adv.* in a spiteful manner. द्रोह-बुद्धि से, दुष्टभाव से; **Spitefulness** (-नेस्)-*n.* the quality of being spiteful. विद्वेष, वैर, डाह।

**Spitfire**-स्पिट्-फायर्-*n.* a person of fiery nature, a kind of aeroplane. अति क्रोधी मनुष्य, एक प्रकार का बम फेंकनेवाला हवाई जहाज।

**Spitter**-स्पिट्-टर्-*n.* one who spits. थूकनेवाला; **Spitting**-स्पिट्-टिङ्ग्-*n.* the act of ejecting saliva. थूकना, लार बहाना।

**Spittoon**-स्पिट्-टून्-*n.* a receptacle for spitting into. पीकदान, उगालदान।

**Splanchnic**-स्लॉइक्'-निक-*adj.* of the intestines. अंत-सम्बन्धी

**Splash**-स्लॉश-*v. t. & i.* to spatter with water, mud &c., to be scattered in drops, to ornament. पानी या कीचड़ का छीटा देना, बूँदों में बिखेरा जाना, अलंकृत करना, गहनों से सजाना; *n.* water or dirt thrown up, the sound of something falling into water. छीटा, बौछार, जल में कोई वस्तु गिरने का शब्द; **Splasher** (-अर्)-*n.* a mud-guard over wheels. पहिये के ऊपर कीचड़ या पानी का छीटा बचाने का साधन (पङ्की); **Splashing** (-इङ्ग्)-*adj.* spattering. छीटा उड़ानेवाला; **Splashy** (-इ)-*adj.* full of dirty water. गन्दे जल से पूर्ण।

**Splatter**-स्लॉट्-टर्-*v. i. & t.* to make a continuous sound of splashing, to speak unintelligibly. निरन्तर छोटों का शब्द करना, अस्पष्ट बोलना।

**Splay**-स्प्ले-*v. t. & i.* to construct with one side wider than the other. गावदुम बनाना,

एक ओर की अपेक्षा दूसरी ओर सँकरा करना; -*n.* an embrasure. गावदुम रचना; -*adj.* turned outward. बाहरी ओर फैला हुआ; **Splay-foot** -*n.* (flat-soled foot.) जिसका चिपटा पैर बाहर की ओर झुका हो; **Splay-mouth** -*n.* a wide mouth. चौड़ा मुख।

**Spleen**-स्प्लीन्-*n.* the organ situated at the left of the stomach which produces certain modifications in the blood, ill-temper, spite. प्लीहा (बरबट, तापितरली), रोष, क्रोध, दृष्टा; **Spleenful** (- फुल) -*adj.* peevish, angry. चिड़चिड़ा, क्रोधी; **Spleenfully** (- लि) -*adv.* in a spleenish manner. कुछ-कुछ क्रोध या चिड़चिड़ाहट से; **Spleenish** (- इश) -*adj.* somewhat peevish. कुछ-कुछ चिड़चिड़ा; **Spleenishly** (- लि) -*adv.* in a spleenish manner. कुछ-कुछ क्रोध या चिड़चिड़ाहट से; **Spleenless** (- लैस्) -*adj.* without a spleen, mild, gentle. बिना प्लीहा का, नम्र, सुशील; **Spleeny** (- इ) -*adj.* fretful. क्रोधी, विव्र, चिड़चिड़ा।

**Splen**-स्प्लेन्-*pref.* in the sense of 'spleen'. 'प्लीहा' अर्थ का उपसर्ग।

**Splenalgia**-स्प्लेनरिजिया-*n.* pain in spleen. प्लीहा में पीड़ा।

**Splendent**-स्प्लेन्डेन्ट-*adj.* shining, of bright metallic lustre. देदीप्यमान, धातु के समान चमकता हुआ।

**Splendid**-स्प्लेंडिड-*adj.* glorious, shining, excellent. प्रतापवान, शोभायमान (श्रेष्ठ); **Splendidly** (- लि) -*adv.* in a splendid manner. श्रेष्ठता से, महत्त्व से।

**Splendour**-स्प्लेन्डर्-*n.* great brightness, grandeur, pomp, magnificence. तेज, प्रताप, विभव, महत्त्व।

**Splenetic**-स्प्लेनेटिक-*adj.* peevish, gloomy, of irritable nature. दुःखी, क्रोधी, चिड़चिड़ा; -*n.* a person affected with spleen. प्लीहा (बरबट) के रोग से ग्रस्त मनुष्य; **Splenetically** (- अलि) -*adv.* in an irritable manner. चिड़चिड़ेपन से, क्रोध से।

**Splential**-स्प्लीनिअल-*adj.* serving the purpose of a splint. कमठी की तरह प्रयोग में आनेवाला।

**Splenic**-स्प्लेनिक-*adj.* belonging to the spleen. प्लीहा (बरबट) सम्बन्धी।

**Splenitis**-स्प्लेन'आइटिस-*n.* inflammation of spleen. प्लीहा की सूजन।

**Splenius**-स्प्लीनिअस-*n.* (*pl.* Splenii.) the muscle on the sides and back of the neck which holds the head in position. सिर को खड़ा रखनेवाली गरदन पर की पेशी।

**Splenology**-स्प्लीनोलॉजि-*n.* the science of the spleen. प्लीहा-विज्ञान।

**Splice**-स्प्लाइस-*v. t.* to join together the ends of a rope by interweaving the strand. साटा लगाकर रस्सा जोड़ना; -*n.* union of ropes. इस प्रकार का रस्से का जोड़।

**Splint**-स्प्लिन्ट-*n.* a strip of wood for holding broken bone when set. कमठी जो टूटी हड्डी के बैठाने के लिये बाँधी जाती है; -*v. t.* to fit splints on. कमठी बाँधना।

**Splinter**-स्प्लिन्टर-*v. t.* & *i.* to split into long thin pieces. पतली पट्टी चीरना, खमाची बनाना; -*n.* a small fragment split off. चिपटी पट्टी, खमाची; **Splintery** (- इ) -*adj.* of the form of a splinter. खमाची के आकार का, खमाचीदार।

**Split**-स्प्लिट-*v. t.* & *i.* (*p. p.* Split.) to break forcibly, to divide lengthwise, to divide into hostile parties. फाड़ना, चीरना, लम्बे बल फाड़ना (धुंजी करना), अलगाना; -*n.* a rent, a crack. फटन, परत; **Side-splitter** (one who jokes much.) बहुत हँसी करनेवाला; **Split-wheel** (a wheel divided into two parts.) दो टुकड़ों में बँटा हुआ पहिया; **To split hairs** (to draw very subtle distinctions.) अति सूक्ष्म विवेचना करना।

**Splitter**-स्प्लिटर-*n.* one who or that which splits. अलगानेवाला, फाड़नेवाला।

**Splitting**-स्प्लिटिंग-*n.* the act of dividing. विदारण, फटन।

**Spotch**-स्पॉच, **Splodge**-स्प्लॉज-*ns.* a daub, smear. पोतना, फैलावट; **Spotchy** (- इ) -*adj.* smeared. पोता हुआ।

**Sputter**-स्पल्टर-*v. i.* & *i.* to speak hastily. जल्दी बोलना; -*n.* a bustle, a stir. कोलाहल, शोर-गुल।

**Spode**-स्पोड-*n.* a kind of fine pottery. एक प्रकार की सुन्दर मिट्टी का पात्र।

**Spoil**-स्पाइल-*n.* plunder taken from enemy in war, robbery, corruption. लूट का माल, डकैती, अपहरण; -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Spoiled, Spoilt.) to plunder, to take by force, to destroy, to ruin, to injure, to decay. लूटना, छीनना, नष्ट करना, भ्रष्ट करना, दूषित करना, सड़ाना, सड़ना।



**Spoilage-सॉइलेंज**-*n.* paper spoilt in printing.  
छापने में नष्ट किया हुआ कागज ।  
**Spoiled-सॉइलेंज**-*adj.* corrupted. नाश (भ्रष्ट) किया हुआ ।  
**Spoiler-सॉइलर**-*n.* plunderer, one who corrupts. छुटेरा, दूषित करनेवाला ।  
**Spoke-सोक**, **Spoken-सोकन**-*p. t. & p. p. of Speak*. बोला, बोला गया ।  
**Spoke-सोक**-*n.* one of the bars joining the rim of a wheel to its hub, the rung of a ladder. पहिये की तीली या आरा, सीढ़ी का डण्डा; -*v. t.* to fit spokes in a wheel. पहिये में आरा लगाना ।  
**Spokeshave-सोक**-*शेव*-*n.* a small plane fitted in the middle of a bar used for planing a curved surface. लकड़ी की गोलाई इत्यादि छीलने का रन्दा ।  
**Spokesman-सोकस्**-*मीन*-*n.* one who speaks for or represents another person. दूसरे के लिये बोलनेवाला, प्रतिनिधि, मुखरूप ।  
**Spoliation-स्पोलिये**-*शन*-*n.* plunder, pillage. (अपहरण) लूट, डाका ।  
**Spoilator-स्पोलिये**-*टर*-*n.* one who spoliates. नाश करनेवाला; **Spoliatory** (-इ)-*adj.* pertaining to spoliation. अपहरण-सम्बन्धी ।  
**Spondaic-सॉन्डे**-*इक*-*adj.* pertaining to a spondee. दो गुरु मात्राओं का ।  
**Spondee-सॉन्डी**-*n.* a metrical foot of two long syllables. कविता में दो गुरु अक्षरों या मात्राओं का पद ।  
**Spondyl, Spondyle-सॉन्डिल** (-डाइल)-*ns.* joint or vertebra of the vertebral column. पृष्ठवंश की कशेरुका, पीठ की रीढ़ का जोड़ ।  
**Sponge-स्पंज**-*n.* a marine animal with pores in the walls of the body, the fibrous framework of such, remarkable for its power of sucking up water. बिरल अवयव का एक समुद्री प्राणी, जलशोषक समुद्री पदार्थ, पानी-सोख; -*v. t. & i.* to wipe with a sponge, to live on others parasitically, to destroy. स्पंज से धोना, सोखना, दूसरे के भरोसे जीना, नष्ट करना; **Spongiform** (-इफॉर्म)-*adj.* of the form of a sponge. स्पंज की आकृति का; To pass the sponge over (to forget an offence.) किसी की बुराई या अपराध को भूल जाना ।

**Sponger-स्पंजर**-*अर्*-*n.* a parasitical guest. दूसरे के अन्न से पुष्ट होनेवाला, ठुकाइतोड़ ।  
**Sponginess-स्पंजिनेस**-*n.* the state of being spongy. स्पंज की आकृति ।  
**Spongy-स्पंजि**-*adj.* soft as sponge. स्पंज के सदृश मुलायम और सोखनेवाला ।  
**Sponsor-स्पॉन्सर**-*n.* surety. जामिन, जमानतदार ।  
**Sponsor-स्पॉन्सर**-*n.* a god-father or god-mother, a surety. धर्मपिता, धर्ममाता, प्रतिभू (जामिन) ।  
**Sponsorial-स्पॉन्सोरियल**-*adj.* pertaining to a sponsor. प्रतिभू-सम्बन्धी ।  
**Sponsorship-स्पॉन्शिप**-*n.* the office of a sponsor. प्रतिभू का पद ।  
**Spontaneity-स्पॉन्टेनीटी**-*n.* the quality of being spontaneous. स्वेच्छा, स्वच्छन्दता ।  
**Spontaneous-स्पॉन्टेनियस**-*adj.* voluntary, of one's own freewill, instinctive. स्वेच्छा-नुरूप, अपने इच्छानुसार, अपने आप, स्वभाव से ।  
**Spontaneously-स्पॉन्टेनियसली**-*adv.* in a spontaneous manner. इच्छानुरूप ।  
**Spontoon-स्पॉन्टून**-*n.* a kind of infantry spear. पैदल सैनिक या सेना का वल्लम या भाला ।  
**Spoof-स्पूफ**-*v. t.* to cheat, to swindle. धोखा देना, ठगना; -*n.* a cheat. ठग ।  
**Spook-स्पूक**-*n.* a ghost. पिशाच, भूत ।  
**Spool-स्पूल**-*n.* a reel for winding yarn or photographic film. तागा लपेटने की गड़ारी, फोटो उतारने की फिल्म की गड़ारी; -*v. t.* to wind on spools. गड़ारी पर लपेटना ।  
**Spoon-स्पून**-*n.* a small ladle for conveying liquid food to mouth, a simpleton, a silly fellow. चम्मच, मूख मनुष्य; -*v. t. & i.* to make love together, to take up with a spoon. प्रेमी की तरह व्यवहार करना, चम्मच से पीना; **Born with a silver spoon in one's mouth** (fortunate from the very birth.) जन्म से ही भाग्यवान्; **Dessert-spoon** (a spoon that contains two drams.) दो ड्राम का चम्मच; **Table-spoon** (a spoon that contains four drams.) आधे आउन्स की नाप का चम्मच; **Tea-spoon** (a spoon which contains one dram; of liquid.) एक ड्राम की नाप का चम्मच ।  
**Spoonful-स्पून्फुल**-*n.* as much as a spoon can contain. चम्मच भर ।  
**Spoon-meat-स्पूनमीट**-*n.* liquid food for babies. बच्चों का तरल भोजन ।

**Spooner, Spoonerism** - स्पूनर्, (-इज़्म) -*ns.* transposition of the initial letters of words. शब्दों के पहिले अक्षरों का परिवर्तन।

**Spoonily**-स्पूनिलि-*adv.* foolishly. मूर्खता से ; **Spooniness** (स्पूनि-नेस्) -*n.* the state of being spoony. रसिकता, सीधापन।

**Spoony**-स्पूनि-*adj.* silly, simple, amorous, sweet. मूर्ख, सीधा प्रेमी, रसिया।

**Spoor**-स्पूर-*n.* the trail of an animal. गन्ध से पशु का अन्वेषण ; -*v. t. & i.* to follow by track. पेर के चिह्न से अन्वेषण करना ; **Spoorer** (-अर्) -*n.* one who searches by scent. गन्ध से पशु को खोजनेवाला।

**Sporadic**-स्पॉर्-री-डिक-*adj.* scattered here and there. छितराया हुआ ; **Sporadically** (-अलि) -*adv.* separately. छितराते हुए।

**Spore**-स्पॉर्-*n.* a minute organic body or cell that develops into a new individual. जीवाणु जो बढ़कर एक नया प्राणी हो जाता है, बीज।

**Sporran**-स्पॉर्-रॉन्-*n.* a furred pouch worn by Highlanders. अंग्रेज (गोरे) सिपाहियों का झालरदार शोला जिसको वे कमर पर लटकता हुआ पहिनेते हैं।



**Sport**-स्पॉर्ट-*n.* play, fun, amusement, game, pastime, diversion. खेल, हँसी, क्रीड़ा, लीला, आखिज, बिहार ; -*v. i. & t.* **Sporran.** to take part in a game, to make merry, क्रीड़ा करना, खेलना, बिहार करना ; **Athletic sports** (outdoor games.) कसरत के खेल ; **To make sport of** (to turn to ridicule.) हँसी उड़ाना।

**Sporting**-स्पॉर्टिंग-*n.* merriment, game. क्रीड़ा, खेल ; **Sportingly** (-लि) -*adv.* in a sporting manner. क्रीड़ा में, खेल में ; **Sportive** (-इव्) -*adj.* merry, playful. क्रीड़ा करनेवाला, खिलाड़ी ; **Sportively** (-इव्-लि) -*adv.* in a sportive manner. खेल में ; **Sportiveness** (-इव्-नेस्) -*n.* the quality of being sportive. क्रीड़ा, खेल।

**Sportsman**-स्पॉर्ट्स-मॉन्-*n.* (*pl.* Sportsmen.) a person fond of sports. खिलाड़ी, शिकारी ; **Sportsmanlike** -*adj.* (like a sportsman.) खिलाड़ी या शिकारी की तरह का।

**Spot**-स्पॉट-*n.* a particular locality or space, a small mark, stain, blot, blemish. स्थान (प्रदेश), चिह्न, बिन्दु, कलंक (लाँछन), लक्षण ;

-*v. t. & i.* (*p. t.* Spotted.) to stain, to mark with spots, to recognize. चिह्नित करना (धब्बा डालना), पहिचानना ; **On the spot** (on the very place.) उसी स्थान पर ; **Spot on the body** (mark on the body.) तिल।

**Spotless**-स्पॉट-लेस्-*adj.* without a stain, clear, pure. बिना कलंक का, निर्मल, स्वच्छ ; **Spotlessly** (-लि) -*adv.* in a spotless manner. निर्मलता से, शुद्धता से ; **Spotlessness** (-नेस्) -*n.* freedom from stain. विमलता।

**Spottedness**-स्पॉटेड-नेस्-*n.* the state of being spotted. चितकवरापन।

**Spotty**-स्पॉटि-*adj.* blotted. धब्बेदार। **Spousal**-स्पॉउ-ज़ल-*adj.* & *n.* matrimonial, nuptial, marriage. विवाह-सम्बन्धी, वैवाहिक, विवाह।

**Spouse**-स्पॉउज़-*n.* a husband or wife. पति या पत्नी।

**Spout**-स्पॉउट-*n.* a projecting pipe in a vessel for pouring liquids, a jet, a water-spout. नल, टोंटी, पानी का फुहारा ; -*v. t. & i.* to issue out in a jet, to speak in a pompous manner. फुहारा छोड़ना या छूटना, वेग से निकलना, गंभीरता से बोलना ; **Spouter** (-अर्) -*n.* one who spouts. फुहारा छोड़नेवाला ; **Spoutless** (-लेस्) -*adj.* without a spout. बिना टोंटी का।

**Sprag**-स्प्रांग-*n.* a piece of wood or metal used as a brake on the wheel of a car. गाड़ी का पंहुया रोकने के लिये लकड़ी या धातु के टुकड़े का साधन।

**Sprain**-स्प्रेन्-*n.* a wrench of the muscles or ligaments of a joint without dislocation. मरोड़, मोच, स्नायुवितान ; -*v. t.* to twist the muscles so as to injure. मरोड़ना, मुस्कना, छेटना।

**Sprang**-स्प्रांग-*p. t.* of Spring. कूदा।

**Sprat**-स्प्राट-*n.* a kind of small European fish. यूरोप की एक प्रकार की छोटी मछली ; -*v. i.* to fish sprats. इस मछली का शिकार करना।

**Spratter**-स्प्री-टर्-*n.* one who fishes sprats. 'स्प्राट' मछली का शिकार करनेवाला।

**Spratting**-स्प्री-टिंग-*n.* the act of fishing sprats. 'स्प्राट' मछली का शिकार।

**Sprawl**-स्पॉल-*v. i. & t.* to spread oneself irregularly, to lie in a careless manner, to be of irregular form. शरीर टेढ़ा-मेढ़ा करके लेटना, इस प्रकार शरीर फैलाना, बेढंगा होना ; -*n.* an awkward position. बेढंगी आकृति।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Spray-स्प्रै-*n.*** a slender branch of a tree, spring, flying of a liquid in very small drops. पतली शाखा, टहनी, फुहार, बौछार।

**Sprayer-स्प्रै-*n.*** one who sprays. छिड़कने वाला मनुष्य (या यंत्र)।

**Sprayey-स्प्रै-*adj.*** full of sprays, branching. बौछारदार, शाखादार।

**Spread-स्प्रैड-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Spread)*** to extend in all directions, to unfold, to cover surface of, to diffuse. फैलाना (तानना), खोलना, उधारना, फैलाना; *n.* extent, expansion of parts. फैलाव, चौड़ाई (विस्तार); **Spreader-*(अर्)-n.*** one who spreads. फैलानेवाला; **Spreading-*(इङ्ग)-n. & adj.*** the act of extending, diffusing. फैलाव, फैलानेवाला।

**Spree-स्पी-*n.*** a lively frolic, a noisy merriment, आनन्द का उत्सव, नाच-रंग (बोलाहल-सहित मदिरापान); *n. i.* to have lively frolic. आनन्द मचाना।

**Sprent-स्प्रेन्ट-*adj.*** sprinkled, overspread. छिड़का हुआ, फैलाया हुआ।

**Sprig-स्प्रिग-*n.*** a small branch, twig, shoot, a small headless nail, a reckless young man. छोटी शाखा, टहनी, बँसुआ, बिना माथे की छोटी कील, धृष्ट पुरुष।

**Spriggy-स्प्रिग-*adj.*** full of twigs. टहनीदार, धृष्ट।

**Sprightly-स्प्राइट-*adj.*** lively, brisk, gay. प्रफुल्ल (प्रसन्न), उत्साही, रंगीला; **Sprightfulness-*(नेस्)-n.*** Sprightliness (*-लि-नेस्*)-*ns.* liveliness, gaiety. उत्साह, प्रफुल्लता; **Sprightly-*(-लि)-adj.*** lively, gay, full of life, brisk. प्रसन्न, आनन्दपूर्ण, प्रफुल्ल, उत्साहयुक्त।

**Spring-स्प्रिङ्ग-*v. i. & t. (p. t. Sprang, p. p. Sprung.)*** to leap, to jump, to arise, to move rapidly, to start, to grow, to crack, to shoot up, to produce, to fly back, to burst, to split. उछलना, कूदना, निकलना, उभड़ आना (उठना), उगना (जमना), फटना, प्रकट होना, उत्पन्न होना, पीछे को हटना, झुकाना, फाड़ना; **Sprung from a noble family** (born in a high family.) उच्च कुल में उत्पन्न; **Sprung from a royal family** (descended from a royal line.) राजकुल में उत्पन्न; **To spring a leak** (to commence leaking.) जहाज में दरार पड़ना; **To spring a mine** (to bombard a mine.) बारूद से सुरंग उड़ाना।

**pring-स्प्रिङ्ग-*n.*** a leap, the season of the

year in which vegetation begins, the place where water or oil issues from earth, backward position, origin, elasticity, elastic contrivance. कुदान, वसन्त ऋतु, उद्गम, जल या तेल का सोता (झरना), पिछला भाग, लचीली वस्तु, कमानी; **Hair-spring** (the fine spring used in a watch.) जेबी घड़ी की बहुत महीन (बाल) कमानी; **Spring-bed** (a bed consisting of elastic springs.) कमानीदार गद्दा।



Springs.

**Springe-स्प्रिन्ज-*n.*** a noose or snare. जाल, फन्दा।

**Springer-स्प्रिङ्ग-*n.*** that part of an arch where the curvature begins, the bottom stone of an arch. मेहराब का वह भाग जहाँ से घुमाव आरम्भ होता है, इस स्थान पर लगी हुई ईंट या पत्थर का टुकड़ा।

**Springhalt-स्प्रिङ्ग-हॉल्ड-*n.*** the convulsive movement of horse's hind leg in walking. चलने में घोड़े को नेउरी लगना।

**Springiness-स्प्रिङ्गि-नेस्-*n.*** elasticity. लचीलापन।

**Springing-स्प्रिङ्गिङ्ग-*adj.*** shooting up. उभड़नेवाला; *n.* the act of leaping. कुदान।

**Springless-स्प्रिङ्ग-लेस्-*adj.*** without spring. बिना कमानी का।

**Springlet-स्प्रिङ्ग-लेट-*n.*** a small stream. छोटा सोता।

**Spring-like-स्प्रिङ्ग-लाइक-*adj.*** like a spring. कमानी की तरह का।

**Spring-tide-स्प्रिङ्ग-टाइड-*n.*** the high tide occurring shortly after new and full moon in each month. अमावस्या तथा पूर्णिमा को आनेवाला दीर्घ ज्वार।

**Springy-स्प्रिङ्गि-*adj.*** elastic, full of streams. लचीला, सोतों से भरा हुआ।

**Sprinkle-स्प्रिङ्क-ल-*v. t. & i.*** to scatter in small drops or particles, to wash. छिड़कना (छीटना), धोना; **Sprinkler-*(-अर्)-n.*** one who or that which sprinkles. छिड़कने वाला मनुष्य या साधन; **Sprinkling-*(-इङ्ग)-n.*** the act of scattering in drops. छिड़काव।

**Sprint-स्प्रीन्ट-*v. i. & t.*** to run a short distance, to run at full speed. थोड़ी दूर दौड़कर चलना, पूरे वेग से दौड़ना; **Sprinter**

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

(-अर्) -*n.* runner of short distances. थोड़ी दूर दौड़नेवाला ।  
**Sprite**-स्पाइट-*n.* an elf, a goblin. प्रेत, पिशाच (बैताल) ।  
**Sprocket**-स्प्रॉकेट-*n.* each of the teeth of wheel on the links of which a chain moves. उस पहिये का दौता जिस पर चैन चलती है ।  
**Sprout**-स्पाउट-*v. i. & t.* to shoot forth, to germinate, to grow, to produce. जमना, अंकुश निकलना, उत्पन्न होना, उगना; -*n.* the young shoot of a plant. अंकुर, मञ्जरी, कौपल ।  
**Spruce**-स्पूस'-*adj.* smart, neat, trim. स्वच्छ वेशधारी, सुथरा, बना-ठना; -*v. t.* to dress with affected neatness. स्वच्छ सुन्दर वस्त्र पहिनाना ।  
**Sprucely**-स्पूस'-लि-*adv.* in a spruce or neat manner. टाट-बाट से; **Spruceness** (-नेस्) -*n.* the quality of being spruce. छैलापन ।  
**Sprue**-स्प्रू-*n.* the hole through which liquid metal is passed while casting, a tropical disease, characterised by sore throat. छिद्र, जिसमें से ढालते समय गली हुई धातु ढाली जाती है, गले के दर्द का रोग ।  
**Sprung**-स्प्रङ्ग-*p. p.* of Spring. उछला, कूदा ।  
**Spry**-स्पाइ-*adj.* nimble, lively, active. चंचल, प्रसन्न, फुरतीला ।  
**Spud**-स्पड-*n.* a kind of small spade. घास काटने का एक प्रकार का छोटा फरसा, खुरपा ।  
**Spuddle**-स्पड्डल-*v. i.* to dig slightly. थोड़ा-सा खोदना ।  
**Spume**-स्पूम-*n.* froth, foam. फेन, झाग ।  
**Spumescence**-स्पूमि-सेन्स-*n.* frothiness. झाग-पन; **Spumescence** (-सेन्स) -*adj.* foaming. फेनदार ।  
**Spuminess**-स्पूमि-नेस्-*n.* frothiness. झागपन ।  
**Spumous**-स्पूमस, **Spumy** (-इ) -*adj.* full of foam. झाग भरा हुआ, फेनदार ।  
**Spun**-स्पन्-*p. t. & p. p.* of Spin. काता ।  
**Spunk**-स्पङ्क-*n.* courage, spirit. साहस, उत्साह; **Spunky** (-इ) -*adj.* spirited, brave. साहसी, वीर ।  
**Spur**-स्पर्-*n.* a pricking goad worn on a horseman's heel, stimulus, a projecting mountain. घुड़सवार का पैंड़ (काँटा), उत्तेजक पदार्थ, पहाड़ का उभड़ा भाग; -*v. t. & i. (p. t. Spurred.)* to prick with spurs, to incite, to press. पैंड़ मारना, प्रोत्साहित करना, उसकाना (उभाड़ना); **On the spur of the moment**

(on momentary impulse.) बिना पूर्व विचार के, उसी क्षण; **To win the spurs** (to gain knighthood.) मान प्राप्त करना ।  
**Spur-wheel**-स्पर्-हील-*n.* a wheel with radial teeth. दौतेदार पहिया ।  
**Spurge**-स्पर्ज-*n.* a kind of juicy plant. एक प्रकार का रसदार पौधा ।  
**Spurious**-स्प्यूर'-रि-*अस-adj.* not genuine, bastard, illegitimate, false. कृत्रिम (बनावदी), जाली (कल्पित), दोगला, मिथ्या; **Spuriously** (-लि)-*adv.* in a spurious manner. मिथ्या रीति से, बनावट से; **Spuriousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being spurious. बनावट, जाल ।  
**Spurless**-स्पर्'-लेस्-*adj.* without a spur, spiritless. बिना पैंड़ का, बिना उत्साह का ।  
**Spurn**-स्पर्न्-*v. t. & i.* to thrust back with foot, to disdain, to treat contemptuously. लात मारना, तिरस्कार करना, घृणा करना (बिर्हा-रना); -*n.* contemptuous treatment. घृणा, तिरस्कार ।  
**Spurrier**-स्पर्'-रि-अर्-*n.* a maker of spurs. पैंड़ बनानेवाला ।  
**Spursey, Spurry**-स्प-रि-*ns.* a kind of herb. एक प्रकार की वनस्पति ।  
**Spurt**-स्पर्ट-*v. i.* to make a sudden violent effort, to drive liquid from a small pipe. बड़ा प्रयत्न करना, छोटी टोंटी में से जल इत्यादि बेग से फेंकना; -*n.* a jet, sudden effort. पुद्दारा, छूट, उद्यम, बड़ा प्रयत्न ।  
**Sputter**-स्पटर्-*v. i. & t.* to emit saliva from the mouth, to speak rapidly, to utter in a vehement fashion. थूकना (खखा-रना), जल्दी-जल्दी बोलना, क्रोध से डपटकर बोलना; -*n.* sputtering voice. इस प्रकार की बोली; **Sputterer** (-अर्) -*n.* one who sputters. डपटकर बोलनेवाला; **Sputteringly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a sputtering tone. डपटते हुए, खखारते हुए ।  
**Sputum**-स्प्यू'-टम्-*n. (pl. Sputa.)* matter expectorated from mouth, saliva, spittle. लाला, नार, थूक ।  
**Spy**-स्पाइ-*n. (pl. Spies.)* one who watches the movements of the enemy, a scout. गुप्तचर (प्रणिधि), जासूस (भेदिया); -*v. t. & i. (p. t. Spied.)* to discover by careful investigation, to detect, to explore secretly, to play the part of a spy. अनुसन्धान करना,

खोजना, पता लगाना, ढूँढना, जासूस या भेदिया का काम करना।

**Spyglass-स्पाइ-ग्लास** - *n.* a small telescope used by spies. छोटी दूरबीन।

**Spy-hole-स्पाइ-होल** - *n.* a peep-hole. झाँकने का छोटा छिद्र।

**Spyism-स्पाइ-इज्म** - *n.* the business of spying. जासूसी का काम।

**Squab-स्क्वाब** - *adj.* fat, thick and stout. मोटा, नाटा-मोटा; -*adv.* with a dash. धमाके से; -*n.* a fat person, an unfledged pigeon, a stuffed soft cushion. मोटा आदमी, बिना पर का कबूतर का बच्चा, रूई भरा गद्दा।

**Squabble-स्क्वाब्ल** - *v. i. & t.* to engage in a wrangle, to quarrel, to disarrange composed types. झगड़ना, लड़ाई करना, जमाये हुए टाइप को खोलना; -*n.* a petty quarrel. झगड़ा, लड़ाई, तकरार।

**Squabbler-स्क्वाब्लर** - *n.* one who squabbles. झगड़नेवाला।

**Squabby-स्क्वाबी** - *वि* - *adj.* thick or fat. ठोस या मोटा।

**Squacco-स्क्वाक** - *n.* a kind of heron. एक प्रकार का सारस।

**Squad-स्क्वाड** - *n.* a small detachment of soldiers, crowd. सैनिकों का छोटा समुदाय, झुण्ड, भीड़।

**Squadron-स्क्वाड्रन** - *n.* a detachment of cavalry regiment consisting of 120 to 200 soldiers, a section of a fleet commanded by a flag-officer. सवारों का समूह जिसमें १२० से २०० तक सिपाही होते हैं, जहाजी बेड़ा; -*n.* a division of a regiment. सिपाहियों का ऐसा दल।

**Squail-स्क्वेल** - *n. pl.* a kind of game played with small wooden sticks & disks. एक प्रकार का लकड़ी की छोटी छड़ियों और टिकियों का खेल; **Squailer** ( -अर् ) - *n.* the stick by which this game is played. यह खेल खेलने का डण्डा।

**Squalid-स्क्वालिड** - *adj.* dirty, foul, mean, nasty. मलिन, अशुभ, मैला, गन्दा; **Squalidity** ( -इटी ) - *n.* dirtiness, foulness. मलिनता, गन्दापन; **Squalidly** ( -लि ) - *adv.* in a squalid manner. गन्दगी से, मैलपन से; **Squalidness** ( -नेस ) - *n.* the state of being foul. मैलापन।

**Squall-स्क्वॉल** - *n.* a sudden gust of wind, a thunderstorm, a loud cry or scream. वायु का झोंका, प्रचण्ड वायु, चिह्लाहट, बड़ा कोलाहल; -*v. i. & t.* to make a violent cry, to scream. जोर से चिल्लाना, कीक मारना; **To look out for squalls** ( to be careful in times of difficulty. ) आपत्ति में सावधान होना।

**Squally-स्क्वॉलि** - *adv.* with squall. चिह्लाहट से; -*adj.* disturbed with sudden gusts of wind. प्रचण्ड वायु से धुब्ध।

**Squaloid-स्क्वोइड** - *लॉ* - *इ* - *इ* - *adj.* similar to a shark. शार्क मछली के सदृश।

**Squalor-स्क्वालर्** - *n.* foulness, dirtiness. गन्दगी, मलिनता।

**Squama-स्क्वे** - *मा* - *n.* ( *pl.* Squamae. स्क्वेमी ) a scale like structure. मछली की चोइयों के सदृश आकृति।

**Squander-स्क्वाण्डर्** - *v. t.* to spend money wastefully. अपव्यय करना, धन लुटाना, वृथा व्यय करना; **Squanderer** ( -अर् ) - *n.* a spendthrift. अपव्यय करनेवाला, धन उड़ानेवाला; **Squanderingly** ( -इङ्गर् - लि ) - *adv.* in a squandering manner. वृथा व्यय करते हुए।

**Squandermania-स्क्वाण्-डर्मे** - *नि* - *आ* - *n.* the habit of squandering money. धन उड़ाने का अभ्यास।

**Square-स्क्वेअर्** - *n.* a figure having four equal sides and four right angles, a quadrilateral area with a garden in the centre, surrounded by buildings, an instrument having the straight edge at right angles to one another, rule, regularity, the product of a number multiplied by itself. समकोण चतुर्भुज, चौकोर मैदान जिसके बीच में बगीचा और चारों ओर मकान हों, लुहार या बढ़ई की गोनियों, नियम, स्थिरता, द्विघात; **Hollow square** ( a square drawn up with a square space in the middle. ) समकोण चतुर्भुज जिसके बीच में भी ऐसे ही आकार का क्षेत्र हो; **Magic square** ( see Magic. ) ; **On the square** ( honestly. ) ईमानदारी से; **Out of square** ( not at right angles. ) बदगोनियों; **To be at squares** ( to quarrel. ) लड़ जाना; **Word-square** ( set of words arranged in the form of a square. ) शब्दों से बना हुआ चतुर्भुज।

**Square-स्क्वेअर्** - *adj.* having four equal sides and four right angles, fair, just, exactly

suitable leaving no balance. सम चतुर्भुज के आकार का, निष्कपट, पूर्ण रूप से योग्य, बराबर; Square dealing (a fair bargain.) निष्कपट व्यवहार; Square inch (a figure which is one inch long and one inch broad.) एक वर्ग इंच, ऐसा क्षेत्र जो एक इंच लम्बा तथा एक इंच चौड़ा हो; Square measure -n. बर्गों में नाप; Square-root (that which multiplied by itself produces the number.) वर्गमूल; Square-toed (having square toes.) चौकोर पंजे का।

Square-स्ववेअर् - *v. t. & i.* to form with four equal sides and four right angles, to adjust, to regulate, to make even, to multiply a number by itself. सम चतुर्भुज करना, एक समान करना, स्थिर करना, नियमित करना, बराबर करना, बर्ग करना; To square the circle (to perform an impossible work.) असम्भव कार्य करना; To square up (to pay up, to bribe.) हिसाब चुका देना, घूस देना।

Squarely-स्ववेअर्' - *लि - adv.* completely, equally. परिपूर्णता से, बराबर से, ठीक-ठीक, निष्कपटता से।

Squareness-स्ववेअर्' - *नेस - n.* the quality of being square. चौकोरपन, बराबरी, चौरसाई।

Squarish-स्ववेअर्' - *adj.* nearly square. प्रायः चतुष्कोण आकृति का।

Squash-स्ववॉश - *v. t. & i.* to press into pulp, to crush, to squeeze. चूर्ण करना, कुचलना, दबाना (पीसना); -n. something unripe or soft, a crust, a sudden fall of a heavy soft body, a species of gourd, a pumpkin. कोई मुलायम बिना पकी हुई वस्तु, पीसा हुआ पदार्थ, धड़के का शब्द, एक प्रकार का कोहड़ा या कद्दू।

Squashiness-स्ववॉ-शि-नेस - *n.* the quality of being squashy. पिसावट, कुचलन, निचोड़न; Squashy (-इ) - *adj.* like a squash, muddy. कूँचा हुआ (पीसा हुआ), कीचड़दार।

Squat-स्ववॉट - *v. t. & i. (p. t. Squatted.)* to sit on the ground with hams on heels. पलथी मार कर बैठना, भूमि में सटकर बैठना; *adj.* sitting on heels, short and thick, dumpy, clumsy. पलथी मारे हुए (निहुरा हुआ), नाटा और मोटा, भद्दा, फूहड़; -n. the posture of one who squats. पलथी का आसन।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Squatter-स्ववॉट - *n.* one who settles on public land without legal right. बिना अधिकार के सार्वजनिक भूमि पर अधिकार करने-वाला।

Squaw-स्ववॉ - *n.* an American-Indian wife or woman. अमेरिका निवासी हवशी स्त्री या पत्नी।

Squawk-स्ववॉक - *v. i.* to utter a shrill cry. कर्कश शब्द करना; -n. the shrill cry of a bird. पक्षी का कर्कश शब्द।

Squeak-स्ववीक - *v. i. & t.* to utter a short shrill cry. चीखना, चिल्लाना, किकियाना; -n. a sharp shrill cry. चीख, किकियान; A narrow squeak (a narrow escape.) बाल-बाल बचना; Squeaker (-अर्) - *n.* a young bird. चीखनेवाला, चिड़िया का बच्चा; Squeakily (-लि) - *adv.* with a shrill cry. चीख मारते हुए; Squeaky (-इ) - *adj.* shrilly. चीख का।

Squeal-स्ववील - *v. i. & t.* to utter a shrill prolonged cry as from pain or joy, to make a protest, to turn informer. किकियाना (चिल्लाना), विरोध करना, भेदिया होना; -n. a shrill cry. किकियान, चिल्लाहट।

Squealer-स्ववील - *n.* a young bird. पक्षी का बच्चा।

Squeamish-स्ववीमिश - *adj.* fastidious, over-scrupulous, tending to vomit, नकचड़ा, अति शंकायुक्त, जी मचलाता हुआ; Squeamishly - *adv.* in a fastidious manner. नकचढ़ेपन से; Squeamishness (-नेस) - *n.* fastidiousness. अति शङ्का, जी मचलाहट, नकचढ़ापन।

Squeegee-स्ववी-जी' - *n.* a rubber-edged mop for sweeping deck, a small similar instrument or roller used in photography. जहाज की छत धोने का रबड़ लगा हुआ बुरुस, रबड़ का रोलर जो फोटो के काम में प्रयुक्त होता है; -*v. t.* to rub with a squeegee. इस यन्त्र से धोना या रगड़ना।

Squeezeability-स्ववी-ज़-ऐ-बिलि-टि' - *n.* the act of squeezing. निचोड़ने का काम।

Squeezeable-स्ववीज़-ऐ-बल - *adj.* able to be squeezed. निचोड़ने या दबाने योग्य।

Squeeze-स्ववीज़ - *v. t. & i.* to exert pressure in washing, to compress with hand, to crush, to make way forcibly, to extort money. दबाना, चाँपना, निचोड़ना, ढकेलकर रास्ता करना, दबाव डालना, दबाव से धन लेना;

*-n.* pressure, compression. दबाव, चाँप, रगड़, निचोड़।

**Squeezer**-स्क्वीज़र-*n.* that which squeezes. निचोड़ने का यन्त्र।

**Squelch**-स्क्वेलिश-*v. t. & i.* to crush flat, to finish, to silence. दबाकर चिपटा करना, समाप्त करना, चुप करना; *-n.* sound of walking in wet mud. पचरपचर का शब्द।

**Squib**-स्क्विब-*n.* firework which makes a hissing sound when thrown on ground, gunpowder used for charging gun, lampoon. पटाखा, पलीता, आक्षेप; *-v. t. & i. (p. t. Squibbed.)* to utter sarcastic language, to write lampoons. निन्दा करना, निन्दा के लेख लिखना।

**Squid**-स्क्विड-*n.* a kind of bait for fishing. मछली पँसाने का चारा।

**Squiffy**-स्क्विफ़ि-*adj.* slightly drunk. थोड़ी मदिरा पिये हुए।

**Squill**-स्क्विल-*n.* a kind of onion, a plant like lily used as a purgative. जंगली प्याज, कोई के प्रकार का पौधा जो विरेचन के काम में आता है।

**Squillitic**-स्क्वि-लिटिक-*adj.* pertaining to squills. जंगली प्याज का।

**Squinch**-स्क्विन्श-*n.* an arched structure of a square tower. चाँकोर मीनार का मेहराब।

**Squint**-स्क्विन्ट-*v. i. & t.* to look obliquely, to hold eyes half shut. तिरछी दृष्टि से देखना, (कटाक्ष मारना); *-n.* an oblique look. ऐँची आँख; *-adj.* looking obliquely. तिरछी नज़र से देखनेवाला; **Squint-eyed** (having eyes that squint.) ऐँचा।

**Squinter**-स्क्विन्टर-*n.* one who sees obliquely. कनखी से देखनेवाला।

**Squinting**-स्क्विन्टिंग-*n. & adj.* an oblique look, looking obliquely. ऐँचकर देखना, कटाक्ष, ऐँचा देखनेवाला।

**Squire**-स्क्वायर-*n.* a gentleman next in rank to a knight, a country gentleman, an attendant of a knight. एक अँगरेज़ी पदवी, देहात का ठाकुर (महानुभाव), नवाब का सेवक; *-v. t.* to attend as a gallant. स्त्रियों को सहायता देना; **Squire of dames** (the man who is attentive to women.) स्त्रियों का सहायक।

**Squirearchical**- see Squirearchy.

**Squirearchy**-स्क्वायर-आर्कि-*n.* the govern-

ment by landed proprietors. जमींदारों का राज्य; **Squirearchical** (-कल्)-*adj.* pertaining to squirearchy. जमींदारी शासन-सम्बन्धी।

**Squirehood**-स्क्वायर-हुड, **Squireship**-स्क्वायर-शिप्-*ns.* the rank of a squire. नवाब की पदवी।

**Squireling**-स्क्वायर-लिङ्ग-*n.* a small squire. छोटा नवाब।

**Squirely**-स्क्वायर-लि-*adv.* like a squire. नवाब की तरह।

**Squireen**-स्क्वायरीन्-*n.* a small landed proprietor. छोटा जमींदार।

**Squirm**-स्क्वर्म-*v. t.* to twist, to writhe, to show discomfort. ऐँठना, घबड़ाहट दिखलाना।

**Squirrel**-स्क्विरल-*n.* a rodent quadruped with bushy tail. चमरपुच्छ, गिलहरी, चिखुरी।

**Squirt**-स्क्वर्ट-*v. t. & i.* to eject fluid in a jet. वेग से जल की धारा छोड़ना, धारा निकलना; *-n.* a jet of water, syringe. धारा-यन्त्र, पिचकारी।

**St.-abbr.** for Saint. 'मुनि' या 'सन्त' अर्थ के शब्द का छोटा रूप।

**Stab**-स्टीव-*v. t. & i. (p. t. Stabbed.)* to pierce or wound with a pointed weapon, to thrust, to aim at, to inflict sharp pain on. मुकौल शस्त्र से आघात करना, छुरी मारना (कोंचना), भोंकना, कट देना; *-n.* a blow, a thrust. छुरी का घाव, खोंच, भोंक; **To stab in the back** (to slander.) निन्दा करना; **To stab in the secret** (to expose secrets). परोक्ष में भेद खोलना; **Stabber** (-बर्)-*n.* one who stabs. छुरी भोंकनेवाला, कोंचनेवाला।

**Stability**-स्टैबिलिटी-*n.* firmness, steadiness. स्थिरता, दृढ़ता।

**Stabilize**-स्टे-बिलाइज़-*v. t.* to make firm. दृढ़ करना; **Stabilizer** (-अर्)-*n.* a device for obtaining stability. स्थिरता प्राप्त करने का यन्त्र।

**Stable**-स्टे-बल-*adj.* firmly fixed, not easily moved, firm, durable. स्थिर, निश्चल (अचल), दृढ़, टिकाऊ; *-n.* a building for lodging horses. अश्वशाला, घुड़साल, अस्तबल; *-v. t. & i.* to lodge horses in a stable, to dwell in a stable. घोड़ों को अस्तबल में रखना, अस्तबल में रहना।

**Stableness**-स्टे-बल-नेस्-*n.* steadiness, the state of being stable. स्थिरता, निश्चलता।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Stabling**-स्टब्लिंग्-*n.* act of putting in a stable, a place for keeping horses. अस्तबल में रखने का काम, घोड़ों के रखने का स्थान, अस्तबल ।

**Stably**-स्टेब्लि-*adv.* in a stable manner, firmly. स्थिरता से, दृढ़ता से ।

**Stack**-स्टीक-*n.* a pile of hay, straw &c. सूखी घास भूसे का ढेर, टाल;-*v. t.* to pile in a stack. ढेर लगाना, टाल लगाना ।

**Stactometer**-स्टीक्टोमिटर-*n.* a tube for measuring a liquid in drops. बूँद-बूँद करके किसी तरल पदार्थ को नापने की नली ।

**Stadium**-स्टैडियम्-*n. (pl. Stadia)* an athletic ground, a stage, period of a disease. अखाड़ा, मञ्च, रोग का समय ।

**Staff**-स्टाफ-*n. (pl. Staffs, Staves.)* a stick or pole, shaft, support, officials of any department, a building material. डण्डा, छड़ी (सोंटा), आधार (सहारा), अधिकारियों का समूह, इमारत बनाने का गारा ।

**Stag**-स्टीग-*n. (fem. Hind.)* the male of red deer, a castrated bull. हिरन, बारहसिंगा, बधिया किया हुआ सौँड़; Staghorn (a kind of coral.) एक प्रकार का मूँगा ।

**Stage**-स्टेज-*n.* a raised platform, platform of a theatre, raised place on which anything is exhibited, a halting place, dramatic art, scene of action, position. मंचान, नाट्यशाला, रंगभूमि (नेपथ्य), चबूतरा, विश्राम-स्थान, घटनास्थल, स्थिति;-*v. t. & i.* to play on a stage. नाटक खेलना ।

**Stage-coach**-स्टेज-कोच-*n.* a coach running at regular stages for the conveyance of passengers. किराये पर चलनेवाली गाड़ी ।

**Stagecraft**-स्टेज-क्राफ्ट-*n.* skill in writing or staging plays. नाटक लिखने या खेलने की कला ।

**Stage-direction**-स्टेज-डिरेक्शन्-*n.* direction in a play. नाटक का संचालन ।

**Stager**-स्टेजर-*n.* a person of long experience. अनुभवी पुरुष ।

**Stage-manager**-स्टेज-मीनेजर-*n.* the manager of a stage. सूत्रधार, रंगमंच का प्रबन्धक ।

**Stage-player**-स्टेज-प्लेयर-*n.* a player of the stage, an actor. अभिनेता ।

**Stagery**-स्टेज-अरि-*n.* exhibition on a stage. नाटक का अभिनय ।

**Staggard**-स्टीगर्ड-*n.* a four years old stag. चार बरस का बारहसिंगा ।

**Stagger**-स्टीगर्-*v. i. & t.* to totter, to reel, to hesitate. डगमगाना, लड़खड़ाना, हिचकिताना, सन्देह में डालना;-*n.* a tottering movement. विचलता, लड़खड़ाहट ।

**Staggers**-स्टीगर्स-*n. pl.* a disease of the brain. सिर घूमना, चक्कर ।

**Staggering**-स्टीगरिङ्ग-*n.* tottering. लुढ़कान, चक्कर; Staggeringly (-लि)-*adv.* in a staggering manner. लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए ।

**Staginess**-स्टेजिनेस्-*n.* theatricality. नाटक का रूप ।

**Staging**-स्टेजिङ्ग-*n.* putting a play on stage, driving or running stage-coaches, a structure of posts and boards for support. नाटक का अभिनय, किराये की गाड़ी चलाना, मंचान ।

**Stagnancy**-स्टीग्नन्स-*n.* the state of being stagnant. स्थिरता (अप्रवाह), रुकाव, निश्चलता ।

**Stagnant**-स्टीग्नन्ट-*adj.* motionless, not flowing, dull. स्थिर, प्रवाहहीन (बँधा हुआ), मन्द; Stagnantly (-लि)-*adv.* in a stagnant manner. स्थिरता से ।

**Stagnate**-स्टीग्नेट-*v. i.* to cease to flow, to become motionless. स्थिर होना, न बहना, धारा का रुकना ।

**Stagnation**-स्टीग्नने'-शन्-*n.* the state of being stagnant. स्थिरता ।

**Stagnicolous**-स्टीग्निकॉलस्-*adj.* living in swamps. दलदल या बँधे पानी में रहनेवाला ।

**Stagy**-स्टेजि-*adj.* of theatrical appearance. नाटकीय आकार का ।

**Staid**-स्टेड-*adj.* steady, grave, sober, स्थिर, गम्भीर, शान्त; Staidly (-लि)-*adv.* gravely. गम्भीरता से; Staidness (-नेस्)-*n.* gravity. गम्भीरता ।

**Stain**-स्टेन-*n.* a spot, a mark or blot, blemish, disgrace. चिह्न, धब्बा, कलङ्क, मलिनता, (लाँछन) अपयश;-*v. t. & i.* to soil, to discolour to tarnish, to print with colours. मैला करना, धब्बा डालना, कलङ्क लगाना, रंग छापना ।

**Stainable**-स्टेनेबल-*adj.* able to be stained. धब्बा डालने योग्य ।

**Stained**-स्टेन्ड-*adj.* tarnished. धब्बा लगा हुआ ।

**Stainer**-स्टेनर-*n.* one who or that which stains. कलङ्कित करनेवाला ।

**Stainless**-स्टेन-लेस्-*adj.* free from stain. कलङ्क-रहित, निर्मल; Stainlessly (-लि)-*adv.* in a stainless manner. धब्बा रहित ढंग से या रूप में ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Stair-स्टेअर्-*n.*** a set of steps for ascending.

सोपान, सीढ़ी ; **Below stairs, Down stairs** (the lower storey of a house.) मकान का नीचे का खण्ड ; **Flight of stairs** (a set of stairs in a straight line.) सीढ़ियों की पंक्ति ; **Spiral staircase** (stairs in spiral form.) घुमौला सीढ़ी ।

**Staircase-स्टेअर्-केस-*n.*** the part of a house containing a flight of stairs. सोपान, सीढ़ी, जीना ।

**Stairthe-स्टेदे-*n.*** a place for loading and unloading coal. कोयला लाने और उतारने का स्थान ।

**Stake-स्टेक्-*n.*** a pointed stick used as support or a boundary mark, death by burning, tinsmith's anvil, principle, money pledged. खूँटा (शंकु), जलाकर हत्या, निहाई, सिद्धान्त, दौंव, पण ; -*v. i.* to fasten with a stake, to wager. खूँटा लगाना, खूँटे से बाँधना, दौंव लगाना ; **At stake** (in doubt, in difficulty.) सन्देह में, जोखिम में ।

**Stalactite-स्टीलीवटाइट-*n.*** a pillar of carbonate of lime hanging from the roof of a cave formed by the percolation of calcareous water. चूना मिले हुए जल के टपकाव से बना हुआ गुफा की छत में से लटकता हुआ चूने का खम्भा ; **Stalactic** (-टिक्)-*adj.* in the form of a stalactite. ऐसे टुकड़े का ; **Stalagmite** (-लीग्-माइट)-*n.* a deposit of lime stone on the floor of a cave by the percolation of water from the roof. गुफा की छत के टपकाव से फर्श पर जमा हुआ चूने का स्तम्भ ।

**Stale-स्टेले-*adj.*** insipid, musty, tasteless, lacking novelty, decayed. निःसार, नीरस, बेस्वाद (फीका), जीर्ण, पुराना, बासी ; -*v. i.* to make without freshness, to reduce to a standstill. बासी बनाना, थकाना, रोकना ; -*n.* any thing losing freshness, a dupe, a laughing stock. कोई बासी वस्तु, पशुओं का मूत्र, प्रलोभन (भुलावा), हैसीका पात्र ।

**Stalely-स्टेले-लि-*adv.*** in a stale manner. जीर्णता से, निःसारता से ; **Staleness** (-नेस)-*n.* triteness. जीर्णता, नीरसता ।

**Stalk-स्टॉक-*n.*** the stem of a plant, support of anything. डौंठ, डण्ठल, आधार ; -*n.* pursuing game stealthily. चुपके से शिकार का अनुसरण ;

-*v. t.* to stride with proud steps, to pursue under cover or stealthily. अकड़कर या पेटकर चलना, चोरी से पीछा करना ।

**Stalked-स्टॉक-ह-*adj.*** having a stem. डण्ठल-दार ।

**Stalkless-स्टॉक-लेस-*adj.*** without a stalk. बिना डण्ठल का ।

**Stalklet-स्टॉक-लेट-*n.*** a small stalk. छोटा डण्ठल ।

**Stalker-स्टॉक-अर्-*n.*** one who pursues game stealthily. चोरी से शिकार करनेवाला ।

**Stall-स्टॉल-*n.*** a single compartment in a stable or building, table on which goods are exhibited for sale, a station or fair shop or shed, bench in a theatre between pit and stage, a confederate of a pick pocket. कमरे या बुड़साल का भ्रमण कमरा, चाँकी या टेबल जिस पर बिक्री की सामग्री सजाई होती है, स्टेशन या मेले की दूकान या सायवान, नाटक की बेंच, जेबकट का साथी ; -*v. t.* to place cattle in stall, to stick fast in mud or snow, to stop the working of an engine. अस्तबल में चौपायों को बाँधना, कीचड़ में फँसना, इन्जन की गति का रुक जाना ।

**Stallage-स्टॉलेज-*n.*** the place for erection of a stall. दूकान बनाने का स्थान ।

**Stall-feed-स्टॉल-फीड-*v. t.*** to fatten cattle in stall, faltering in speech. पशु को अस्तबल में खिलाकर मोटा करना, हकलानेवाला ।

**Stallion-स्टील्यन्-*n.*** an uncastrated horse kept for breeding. बीजाश्व, बिना आखता किया हुआ घोड़ा ।

**Stalwart-स्टॉल्वर्ट-*adj.*** courageous, brave, resolute, strong. साहसी, वीर, पुष्ट, बलवान ; **Stalwartly** (-लि)-*adv.* in a resolute manner. वीरता से, साहस से ; **Stalwartness** (-नेस)-*n.* the state of being stalwart. साहस, वीरता ।

**Stamen-स्टे-मेन्-*n.*** the organ of a flower containing pollen. पुष्प-केसर, पुँ-केसर ।

**Stamened-स्टे-मेन्ड-*adj.*** furnished with stamens. पुष्पकेसर-युक्त ।

**Stamina-स्टीमिनी-*n.*** strength of endurance, innate vigour. सहन-शक्ति, आन्तरिक बल ।

**Staminal-स्टीमिनल-*adj.*** pertaining to stamina. आन्तरिक बल-संबंधी ।

**Staminate-स्टीमिनेट-*adj.*** furnished with stamens. पुष्पकेसर का ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Staminal**-स्टीमि-निखल-*adj.* pertaining to stamen. पुं-केसर या पुष्प केसर-सम्बन्धी ।

**Stammer**-स्टीमर-*v. i. & t.* to speak falteringly, to stutter. अस्फुट वाणी से बोलना (लड़बड़ाना), हकलाना; *n.* stammering speech, defective utterance, a stutter. अस्पष्ट भाषण, हकलाहट; **Stammerer** (-इमर)-*n.* one who stammers. स्खलित स्वर से बोलनेवाला, हकलानेवाला; **Stammering** (-इमिंग)-*adj.* faltering in speech. हकलाता हुआ; **Stammeringly** (-लि)-*adv.* in a stammering manner. हकलाते हुए ।

**Stamp**-स्टीम्-*v. t. & i.* to make marks upon, to imprint, to affix stamp to, to crush with foot, to strike the ground heavily with sole of foot, to characterise. ठप्पा लगाना, मुहर करना, टिकट चपकाना, पैर से कुचलना, लात मारना, अंकित करना; *-n.* an instrument for stamping, impression, mark, an official mark made on paper, character. मुहर, ठप्पा, चिह्न, सरकारी ठप्पा लगा हुआ कागज, चरित्र; **Of the common stamp** (of ordinary type.) सामान्य प्रकृति का; **Of high stamp** (of high character.) महानुभाव; **Of the same stamp** (of similar nature.) तुल्य स्वभाव का; **To stamp out** (to put an end to.) अन्त करना, समाप्त करना; **Stamper** (-अर)-*n.* one who stamps. मुहर करनेवाला ।

**Stamp-act**-स्टीम्-अक्ट-*n.* an act pertaining to stamp, duty. रसम का कानून; **Stamp-collector** (-कलेक्टर)-*n.* one who collects old stamps, a philatelist. डाक के पुराने टिकट इकट्ठा करनेवाला ।

**Stamped**-स्टीम्ड-*adj.* impressed with stamp. मुहर किया हुआ ।

**Stampede**-स्टीम्प-पीड-*n.* a sudden panic among cattle, hurried movement. पशुओं की आकस्मिक भगाव, दौड़गति ।

**Stamp-mill**-स्टीम्प-मिल-*n.* ore crushing mill. धातु के टुकड़ों को कुचलने का यन्त्र ।

**Stanch**, **Staunch**-स्टैन्श-स्टॉन्श-*v. i.* to stop the flow of blood, to cease to flow blood. रुधिर का बहाव रोकना या बन्द करना; *-adj.* trustworthy. विश्वास्य ।

**Stanchion**-स्टैन्शियन-*n.* (also Stanchel.) a prop, a post, an upright bar, support. खम्भा, टेक, श्रृंखला, आधार, खूँटा; *-v. t.* to fasten cattle, to stanchion. पशुओं को खूँटे में बाँधना ।

**Stand**-स्टैंड-*v. i. & t. (p. t. & p. p. Stood.)*

to take an upright position, to maintain position, to endure, to remain valid, to adhere to a principle, to be a candidate. खड़े होना, स्थिर रहना, सहना, ठहरना, होना, अपने सिद्धान्त पर दृढ़ होना, प्रार्थी होना; **Hair stands on end** (hair standing erect.) रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना; **It stands to reason** (it is logically demonstrable.) यह न्याययुक्त है; **The matter stands thus** (such is the case.) विषय ऐसा है; **To stand against** (to resist, to oppose.) वाधा डालना; **To stand at bay** (to show fight.) ठमककर लड़ना; **To stand by** (to be present, to stand near, to help.) उपस्थित होना, समीप खड़े होना, आश्रय देना; **To stand for** (to side with, to represent.) पक्ष लेना, प्रतिनिधित्व करना; **To stand in help** (to be in need of help.) सहायता की आवश्यकता होना; **To stand in with** (to be partner with.) मेली होना; **To stand off** (to move away.) हट जाना; **To stand on** (to insist on.) आश्रय लेना, भरोसा करना, हठ करना; **To stand out** (to hold on.) आक्षेप करना; **To stand over** (to be postponed.) टाल दिया जाना; **To stand still** (to remain motionless.) निश्चल खड़े होना; **To stand the test** (to prepare for being examined.) परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना; **To stand to** (to adhere to, to maintain, to abide by.) लीन होना, स्वीकार करना, स्थिर होना; **To stand up** (to stand erect.) खड़े हो जाना; **To stand up for** (to maintain.) साथ देना; **To stand upto** (to meet face to face.) साहस से भिड़ जाना; **To stand up with** (to become partner in dancing.) नाचने में साथ देना ।

**Stand**-स्टैंड-*n.* a stationary condition, a halt, stoppage, a thing on which anything is placed, a stall, a raised platform, a standing-place for vehicles. स्थान, अड्डा (पड़ाव), रुकाव, बैठकी, दूकान, ऊँचा चबूतरा, स्थिति, गाड़ियों के ठहरने का स्थान; **Inkstand** (a stand for inkpots.) कलमदान, मसिपात्र; **Stand of arms** (complete set of rifles &c. for one man.) एक मनुष्य के पूरे हथियार; **Stand of colours** (a regiment's flags.) फौज के झण्डे; **Stand-pipe** (a vertical pipe.) खड़ी नली; **To be at a stand** (to be in a stationary condition.) स्थिर रहना; **To make a stand** (to make a stoppage.) रुकना, ठहरना ।

**Standard**-स्टैंडर्ड-*n. & adj.* the flag of a regiment, a principle, established measure

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

or rule, basis of comparison, an upright support. ध्वजा (पताका), सिद्धान्त, नियम (रीति), तुलना करने का सिद्धान्त, सीधा ढण्डा; **Standard author** (an author recognized as a model.) प्रामाणिक ग्रन्थकार; **Standard-bearer** (the officer who bears a standard.) पताका ले कर चलनेवाला; **Standard person** (a man who works on principle.) प्रामाणिक पुरुष।

**Standardization-स्टैंडर्डाइजेशन**-*n.* the act of standardizing. प्रामाणिकता।

**Standardize-स्टैंडर्डाइज**-*v. t.* to make regular, to conform to a standard. प्रमाण के अनुसार करना।

**Stander-स्टैंडर**-*n.* one who stands. खड़ा होनेवाला।

**Stander-by-स्टैंडर-बाइ**-*n.* a spectator. केवल निरीक्षक।

**Standing-स्टैंडिंग**-*n.* station, position in society, position, continuity, reputation. स्थान, पदवी, स्थिति, स्थायित्व, प्रतिष्ठा; -*adj.* permanent, established, fixed. स्थायी, सनातन, ठहरा हुआ; **Of high standing** (meritorious.) बड़ा प्रतिष्ठित, माननीय; **Of long standing** (well established.) चिरकालीन।

**Standpoint-स्टैंडपॉइंट**-*n.* point of view. सिद्धान्त।

**Standstill-स्टैंडस्टिल**-*n.* inability to proceed. स्तब्ध होना, ठमक जाना।

**Stanhope-स्टैन्होप**-*n.* a kind of light open one-seated carriage. एक प्रकार की हलकी खुली एक आदमी के बैठने की गाड़ी।

**Staniel-स्टैन्-इ-फ़ैल**-*n.* a kind of small hawk. एक प्रकार का छोटा बाज पक्षी।

**Stank-स्टैंक**-*p. t.* of Stink. दुर्गन्ध निकल।

**Stannary-स्टैन्-न-रि**-*n.* a tin-mining district, tinware, a tinware-mart. टिन की खान का जिला, टिन के बर्तन, टिन के बर्तन का बाजार।

**Stannic-स्टैन्-निक**, **Stannious** (-निअस)-*adjs.* pertaining to tin-mines. राँगे की खान-सम्बन्धी।

**Stanza-स्टैन्-ज़ा**-*n.* a group of lines of a poem. श्लोक, छन्द; **Stanzaic** (-ज़ै-इक)-*adj.* concerning a stanza, श्लोक-सम्बन्धी।

**Staple-स्टेपल**-*n.* a loop of metal with pointed ends for driving into a post &c., a contrivance for shutting a door, bent wire for stitching. नोकदार मुड़ा हुआ तार, कुलाषा (कुण्डी), सीने का मुड़ा हुआ तार; -*v. t.*

to fasten with a staple. कुण्डी लगाना, तार से बाँधना।

**Staple-स्टेपल**-*n.* principal article of commerce, settled market, raw material, chief material, fibre of wool or cotton. हाट, मण्डी, सौदा, सामग्री, प्रधान भाग, ऊन या सूत का रेशा; -*adj.* chief. प्रधान; -*v. t.* to sort different staples of. क्रम में रखना, अलगाना।

**Stapler-स्टेपलर**-*n.* a dealer in staple goods. प्रधान वस्तुओं या सूत या ऊन का सौदा करने वाला व्यापारी।

**Star-स्टार**-*n.* a luminous body in the heavens, the asterisk used in printing (\*), a prominent person, destiny. तारा (नक्षत्र, सितारा), छापे में का (\*) चिह्न, प्रसिद्ध मनुष्य, भाग्य; -*v. t.* & *i. (p. t. Starred.)* to set or adorn with stars, to shine as a star. सितारे जड़ना, तारे की भाँति चमकना, ऐसे (\*) चिह्न लगाना; **Day-star** (morning star) सुबह का तारा; **Literary star** (a first-rate literary person.) अग्रेसर साहित्यिक; **Polar Star** (a fixed star in the heavens perpendicular to the pole.) ध्रुव तारा; **Shooting-star** (a meteor.) उल्का, टूटनेवाला तारा; **Star of India** (an order of knighthood instituted by the British Government.) ब्रिटिश राज्य की एक उपाधि; **Star under which one is born** (birth-star.) जन्म-नक्षत्र।

**Starblind-स्टार-ब्लाइन्ड**-*adj.* partially blind. थोड़ा अन्धा।

**Starboard-स्टार-बोर्ड**-*n.* & *v. i.* the right side of a ship or boat as one looks forward, to turn the ship to the right-hand side. जहाज या नाव का दाहिना भाग जब कोई मनुष्य इसके अग्रभाग की ओर मुख करके खड़ा हो, जहाज को दाहिनी ओर घुमाना।

**Starch-स्टार्च**-*adj.* precise, stiff. नियत, निश्चित, यथार्थ; -*n.* a white odourless powder obtained from corn and potatoes, preparation of this used for stiffening cloth &c., obstinacy. अनाज का सत्व, माड़ी (कलक), हठ; **Starchedly** (-ऍड्लि)-*adv.* in a starched manner. माड़ीपन से; **Starchedness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being starched. माड़ीपन।

**Starchiness-स्टार्चिनेस**-*n.* the state of being starchy. माड़ीपन; **Starchly** (-लि)-*adv.* in a precise manner. यथार्थ रूप से; **Starchness** (-नेस)-*n.* the state of being precise. यथार्थता; **Starchy** (-इ)-*adj.* consisting of starch. माड़ीदार।

**Stare**-स्टार-*v. i. & t.* to look with fixed eyes, to gaze intently. स्थिर दृष्टि से देखना, घूरना ( ताकना ); -*n.* a fixed look with eyes wide open. स्थिर दृष्टि, टकटकी ।

**Starfish**-स्टार्-फिश-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली जिसको पाँच-सात बाहु के सदृश अङ्ग होते हैं ।

**Stargazer**-स्टार्-गेज़र-*n.* an astronomer or astrologer. तारों का अध्ययन करनेवाले या ज्योतिषी ।

**Staring**-स्टेअरिङ्ग-*adj.* of a fixed look. स्थिर दृष्टि का; **Staringly** (-लि)-*adv.* in a staring manner. स्थिर दृष्टि से ।

**Stark**-स्टार्क-*adj.* stiff, strong, rigid, resolute. कठोर, कड़ा, पुष्ट, दृढ़; -*adv.* quite, mere, wholly. बिल्कुल, केवल, पूर्ण रूप से ।

**Starless**-स्टार्-लेस-*adj.* having no stars visible. बिना तारे का; **Starlight** (-लाइट)-*n.* the light proceeding from the stars. तारों का प्रकाश; **Starlike** (-लाइक)-*adj.* resembling a star. तारे के सदृश ।

**Starling**-स्टारलिङ्ग-*n.* a black-plumed bird of great imitative powers, protective piles round a bridge. सारिका, मैना, पुल की रक्षा करने के लिये उसके अगल-बगल का कड़क-पत्थर का ढेर ।

**Starlit**-स्टार्-लिट-*adj.* lighted by stars. तारों से प्रकाशित ।

**Starry**-स्टार्-*adj.* full of stars. तारों से पूर्ण ।

**Start**-स्टार्ट-*v. i. & t.* to make a sudden movement, to set out, to give way, to make a beginning, to rise suddenly, to set going, to excite, to loosen, to empty, to pour out. चौंक पड़ना, प्रस्थान करना, चलना, आरम्भ करना, चकित होना, एकाएक उठना, चालू करना, भड़कना, ढीला करना, खाली करना, बहाना; -*n.* a sudden motion, beginning of a journey, a sally, a fit. चौंक, प्रस्थान का आरम्भ, शोर-गुल, एकाएक गति, चमक; **By fits and starts** (with intermittent movements.) आकस्मिक प्रयत्न से; **Gave a sudden start** (started suddenly.) यकायक चौंक गया; **To get a start of** (to gain advantage.) सुविधा पाना; **To get the start**, **To start with** ( in the first place.) आरम्भ करने के लिये, आरम्भ में; **To give a start** (to make a sign to advance.) दौड़ के लिये संकेत देना; **To start aside** (to set aside from a position.) स्थान से विचलित होना; **To start back** (to turn at once.) एकाएक घूम

जाना; **To start in** (to commence.) आरम्भ करना; **To start up** (to startle, to rise suddenly.) चौंक उठना ( जागना ), चालू करना; **With a start** (with a sudden movement.) चौंकर ।

**Starter**-स्टार्टर-*n.* one who starts. ( दौड़ में ) प्रस्थान करनेवाला; **Starting** (-इङ्ग) - *n.* departure. प्रस्थान; **Starting-post** ( a post from which the competitors start in a race.) जिस खम्भे से बुड़दौड़ इत्यादि का आरम्भ होता है ।

**Startle**-स्टार्टल्-*v. i.* to surprise, to cause to start. चकित करना, चौंकाना; **Startler** (-लर्) -*n.* one who startles. चौंकानेवाला; **Startling** (-लिङ्ग)-*adj.* impressing with fear. चौंकानेवाला; **Startlingly** (-लिङ्ग-लि) -*adv.* in a startling manner. चौंकाते हुए ।

**Starts**-स्टार्ट्स-*n. pl.* spasmodic movements. ( ब० व० ) चौंकने की अवस्थाएँ ।

**Starvation**-स्टार्वेशन्-*n.* the act of starving. भनशन, उपवास ।

**Starve**-स्टार्व्-*v. i. & t.* to die of hunger, to suffer from extreme poverty, to suffer from cold, to suffer want, to deprive of food, to cause to perish. भूखों मरना, दरिद्रता से पीड़ित होना, टंड से कष्ट उठाना, पीड़ित करना, उपवास करना, नाश करना; **To starve oneself** (to stop eating.) आहार त्याग देना ।

**Starveling**-स्टार्व्लिङ्ग-*n. & adj.* a starving person or animal, hungry. भूखा प्राणी, बिना आहार किये हुए ।

**Starving**-स्टार्विङ्ग-*adj.* without eating anything. भूधा से पीड़ित, निराहार ।

**Stasis**-स्टे-सिस-*n.* stoppage of any of the bodily fluids. शरीर की रुधिर इत्यादि धातुओं की गति की रुकावट ।

**State**-स्टेट-*n.* condition, a body-politic, rank, dignity, mode of existence, nation, pomp, commonwealth. अवस्था (दशा), राज्य, पद, अधिकार, जीवन-रीति, गौरव, राष्ट्र; -*v. t.* to express clearly in writing or speech, to fix, to narrate, to specify. प्रकट करना, वर्णन करना, स्थिर करना, कहना; -*adj.* belonging to the state, royal. राजकीय, राज-सम्बन्धी, सरकारी; **Chair of State** (a throne.) राज-सिंहासन; **In state** (in grandeur.) वैभव में ।

**State-affairs**-स्टेट-अफ़-कैअर-*n. pl.* matters concerning a state. राजकाय; **State-carriage**

(**कार्र-रज**)-*n.* a carriage for state occasions. राजकीय (शाही) सवारी; **State-craft** (**कीरुद**)-*n.* the art of managing state affairs, statesmanship. राज-कार्य पद्धति, राजनीति; **State criminal** (**-किम्-इनल**)-*n.* one imprisoned for political reasons. राजनीतिक कैदी; **State-monger** (**मोङ्ग-ग्र**)-*n.* one who is versed in politics. राजनीति में प्रवीण; **State-servant** (**सर्-वैन्ट**)-*n.* a servant of the state. राजसेवक; **State of life** (condition of life.) जीवन-वृत्ति ।

**Stated-स्टे-टैड**-*adj.* established, regular. निर्दिष्ट, नियमित ।

**Stateliness-स्टेलिन्स**-*n.* dignity. गौरव, महत्त्व ।

**Stately-स्टेली**-*adj.* grand, majestic. वैभव-युक्त, महत्त्व का, उज्ज्वल ।

**Statement-स्टेटमेंट**-*n.* the act of stating, announcement. वर्णन (निवेदन), कथन (उक्ति), विज्ञापन ।

**Statesman-स्टेट्समन्**-*n.* one who is skilled in the management of state affairs, a politician. राजकार्य में कुशल, राजनीतिज्ञ; **Statesmanlike** (**-लाइक**)-*adj.* having the qualities of a statesman. राजनीतिज्ञ के सदृश; **Statesmanly** (**-लि**)-*adj.* pertaining to statesmanship. राजनीति-सम्बन्धी; **Statesmanship** (**-शिप्**)-*n.* the quality of being a statesman. राजनीतिज्ञता ।

**Statistical-स्टैटिक्ल**-*adj.* pertaining to bodies in rest. स्थिर पदार्थ-सम्बन्धी; **Statically** (**-लि**)-*adv.* in a statistical manner. स्थिरता से ।

**Statics-स्टैटिक्स**-*n. pl.* the science of bodies at rest. पदार्थ के भार-परिमाण का शास्त्र, जिस शास्त्र में पदार्थ की गुरुता का विचार रहता है ।

**Station-स्टेशन**-*n.* the place where a thing rests or stands for a particular purpose, position, rank, a stopping place for railway trains, status in life. स्थान, स्थिति, दशा (टिकाना, पद, अवस्था), रेलगाड़ी के ठहरने का स्थान, अधिकार, पदवी; *v. t.* to fix in a certain place, assign station to. स्थापित करना (टिकाना, बैठाना), ठहराना; **High station** (high rank.) उत्तम पद; **Naval station** (a port.) जहाजी बन्दरगाह; **Police-station** (a police office.) थाना, चौकी; **Station calendar** (a railway time-table.) रेल का दाश्मटेबुल; **Station-master** (one in charge of a railway station.) रेलवे स्टेशन का प्रधान अधिकारी ।

**Stationary-स्टेशनरी**-*adj.* not moving, remaining. स्थिर, निश्चल, अचल, स्थायी, एक ही स्थान में ठहरा हुआ; **Stationary air** (air which is not moving.) स्थिर वायु ।

**Stationer-स्टेशनर**-*n.* a merchant who sells writing materials. लेखन-सामग्री (यथा कागज, कलम, रोशनाई, पेन्सिल इत्यादि) बेचनेवाला; **Stationer's Hall** (**सैं-हॉल**)-*n.* the hall of the Stationer's Company in London, at which books are registered for purposes of copyright. लन्दन में पुस्तक की रजिस्ट्री का कार्यालय; **Stationery** (**-रि**)-*n.* writing articles sold by stationers. लिखने की सामग्री ।

**Statism-स्टैटिज्म**-*n.* the art of government, राज्य-शासन-कला ।

**Statist-स्टैटिस्ट**-*n.* one dealing with statistics. क्रमबद्ध संख्यापत्रों का व्यवहार करनेवाला ।

**Statistical-स्टैटिस्टिकल**-*adj.* pertaining to statistics. परिगणन विद्या-सम्बन्धी; **Statistically** (**-लि**)-*adv.* by means of statistics. ऐसी गणना द्वारा ।

**Statistician-स्टैटिस्टिशियन्**-*n.* a person versed in statistics. क्रमबद्ध गणना करने में निपुण व्यक्ति ।

**Statistics-स्टैटिस्टिक्स**-*n. pl.* the collection of facts and figures regarding the condition of a people, the science which treats of such facts. किसी देश के निवासियों की सब प्रकार की अवस्थाओं की क्रमबद्ध गणना, वह विद्या जिसमें इनका परिगणन होता है ।

**Statoscope-स्टैटोस्कोप**-*n.* a barometer for showing the minute variations of pressure. वायु के दबाव का सूक्ष्म अन्तर बतलानेवाला यन्त्र ।

**Statuary-स्टैट्यु**-*यु-अरि-adj.* pertaining to statues. मूर्ति-सम्बन्धी; *-n.* a sculptor. मूर्ति बानेवाला, मूर्तिकार ।

**Statue-स्टैट्यू**-*n.* a sculptured or cast image of a person or an animal. ढालकर या खोदकर बनी हुई मूर्ति, प्रतिमा ।

**Statued-स्टैट्यूड**-*युडू-adj.* furnished with statues. मूर्तियुक्त, प्रतिमामय ।

**Statuesque-स्टैट्यू-यु-ऐस्क**-*adj.* in the style of a statue. मूर्तिवत्, मूर्ति के समान; **Statuesquely** (**-लि**)-*adj.* like a statue. मूर्ति की तरह; **Statuesqueness** (**-नेस्**)-*n.* मूर्तिवत् रचना ।

**Statuette-स्टैट्यू-यु-यैट**-*n.* a small statue. छोटी मूर्ति ।

**Stature-स्टैचर**-*n.* the natural height of the body. शरीर की ऊँचाई, ढीलढील; **Of dwarfish**

**stature** (of the height of a dwarf.) बौने की आकृतिवाला; **Of low stature** (of low height.) नाटा; **Of short stature** (of small height.) नाटे कद का।

**Statured-स्टेचर्ड** -*adj.* arrived at full stature. पूरी ऊँचाई का।

**Status-स्टेटस** -*n.* social position, rank, relative importance. सामाजिक स्थिति, अवस्था, वस्तुस्थिति।

**Statutable-स्टीटैबल** -*adj.* conformable to statute. अवस्था (कानून) के अनुसार; **Statutably** (-इ) -*adv.* according to statute. व्यवस्थानुसार।

**Statute-स्टीट्यूट** -*n.* a written law of the legislature, a law. नियम, व्यवस्था, कानून; **Statute-book** (-बुक) -*n.* a book containing statute law. कानून की पुस्तक।

**Statutory-स्टीट्यूटरी** -*adj.* enacted by statute. व्यवस्था से स्थापित, कानून से स्थिर किया हुआ।

**Staunch-स्टॉन्श**, **Stanch-स्टान्श** -*adjs.* trustworthy, watertight or airtight. विश्वासी, जल या वायु का अप्रवेश्य।

**Staunchly-स्टॉन्श्लि** -*adv.* in a trustworthy manner. विश्वास से; **Staunchness** (-नेस) -*n.* the state of being staunch. विश्वस्तता।

**Stave-स्टेव** -*n.* one of the curved pieces of wood which forms a cask, rung of a ladder, a stanza of a verse. पीपे की पट्टी, लकड़ी की सीढ़ी का डण्डा, कविता का चरण; -*v. t.* (p. t. **Staved or Stove**.) to break a hole in, to furnish with staves, to crush out. छेद करना, पट्टी लगाना, कुचलना; **To stave in** (to crush out of shape.) कुचलकर टेढ़ा-मेढ़ा करना; **To stave off** (to ward off.) हटा देना।

**Stay-स्टे** -*v. t. & i.* (p. t. **Stayed**.) to stop, to restrain, to remain, to postpone, to prop, to dwell, to wait. रोकना, धामना, टालना (विलम्ब करना), सहारा देना, ठहरना, टिकना, राह देखना; -*n.* remaining in a place, stand, stop, prop, support. ठहराव, रुकावट, प्रतिबन्ध, सहारा. आधार; **Stayless** (-लेस) -*adj.* without support. बिना सहारे का; **Stay order** (ऑर्डर) -*n.* suspension of judgment for a time. न्याय-निर्णय का कुछ काल के लिये निलम्बन; **Stays** (-ज़) -*n. pl.* a corset. (ब० व०) अँगिया, चोली; **To stay progress** (to stop advance.) उन्नति रोक देना।

**Stead-स्टेड** -*n.* place. स्थान, भूमि; **Instead**

of (in place of.) वास्ते, लिये, बदले में; **To stand in good stead** (to be serviceable.) लाभदायक होना, सुविधा का होना।

**Steadfast-स्टेडफैस्ट** -*adj.* constant, firm, resolute. निश्चल, स्थिर (अचल), अटल; **Steadfastly** (-लि) -*adv.* in a firm manner. स्थिरता से, दृढ़ता से; **Steadfastness** (-नेस) -*n.* firmness. स्थिरता, दृढ़ता।

**Steadily-स्टेडिलि** -*adv.* firmly, fixedly. स्थिरता या दृढ़ता से; **Steadiness** (-नेस) -*n.* firmness, constancy. स्थिरता, नित्यता।

**Steady-स्टेडि** -*adj.* (comp. **Steadier**, sup. **Steadiest**.) firmly fixed, constant, not changing, regular, uniform, sober, industrious. दृढ़, सतत, स्थिर, अचल, नियमित, बग़ावर, शान्त, उद्यमी; -*v. t.* to make steady. स्थिर करना (सँभालना)।

**Steak-स्टीक** -*n.* a slice of meat cut for broiling. भूनने के लिये काटी हुई मांस की बोटी।

**Steal-स्टील** -*v. t. & i.* (p. t. **Stole**, p. p. **Stolen**.) to take away secretly without permission, to move secretly or silently, to slip away, to win. चोरी करना (चुराना), खिसका जाना, हृदय लुभाना; **Stealer** (-अर) -*n.* one who steals, a thief. तस्कर, चोर, हरण करनेवाला; **Stealing** (-इङ्ग) -*n.* the act of thieving. चोर कर्म।

**Stealth-स्टेल्थ** -*n.* the act of stealing, secrecy. (अभरण) चोरी, गुप्त कार्य; **Stealthily** (-इलि) -*adv.* by way of theft. चोरी से, गुप्त रीति से; **Stealthiness** (-इनेस) -*n.* act of stealing. चोरी का कार्य; **Stealthy** (-इ) -*adj.* done by stealth. गूढ़, गुप्त, अप्रकाशित।

**Steam-स्टीम** -*n.* the vapour of boiling water, energy, vigour. वाष्प (भाफ़), भक्ति, उत्साह; -*v. t. & i.* to cook by steam, to emit steam, to move by steam. भाफ़ से पकाना, भाफ़ उठाना या निकालना, भाफ़ से चलना; **Steam-boat** (-बोट) -*n.* a vessel propelled through water by steam. भाफ़ से चलनेवाला नाव; **Steam-boiler** (-बॉयलर) -*n.* a vessel in which water is converted into steam. पानी से भाफ़ बनाने का पात्र; **Steam-engine** (-एन्जिन) -*n.* an engine propelled by steam. भाफ़ से चलनेवाला इन्जन।

**Steamer-स्टीमर** -*n.* a vessel moved by steam. भाफ़ से चलनेवाला जहाज़।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

**Steamy-स्टीमि-adj.** full of vapour. वाष्पपूर्ण।

**Stearin-स्टीअरिन्-n.** the chief ingredient of tallow used in the manufacture of candles. चर्बी जिसकी मोमबत्ती बनाई जाती है; **Stearinery (अरि)-n.** a factory in which candles are made. मोमबत्ती बनाने का कारखाना।

**Steed-स्टीड-n.** a horse, a warhorse. (अश्व) घोड़ा, लड़ाई का घोड़ा; **Steedless (-लेस)-adj.** without a steed. बिना अश्व का।

**Steel-स्टील-n.** an alloy of iron and carbon used for making tools, a rod or sword. लौहसार (फ़ोलाद, इस्पात), पक्के लोहे का छड़, तलवार; -*v. t.* to harden. पक्का करना, दृढ़ करना; **Cold-steel** (sword &c. as opposed to firearms.) बारूद के हथियार से भिन्न अस्त्र (यथा—तलवार, बछाँ इत्यादि); **Steel-cap** (a helmet.) लोहे का टोप, कवच; **Steel-clad** (clad in armour.) कवच पहिने हुए; **Steel-hearted** (hard-hearted.) कठोरहृदय।

**Steeliness-स्टीलिनेस-n.** the quality of being steely. कठोरता।

**Steely-स्टीलि-adj.** made of steel, hard, firm, steel-like. फ़ोलाद का बना हुआ, पुष्ट, दृढ़, कठोर, फ़ोलाद के समान।

**Steelyard-स्टील-यार्ड-n.** a kind of balance for weighing things. तुलादण्ड, एक प्रकार का (भूसा, लकड़ी इत्यादि) तौलने का यन्त्र।

**Steening-स्टीनिंग-n.** the stone lining of a wall. दीवार में पत्थर लगाना।

**Steep-स्टीप-adj.** precipitous, exaggerated, not reasonable. बहुत ढालुओं (खड़ा), बढ़ा कर कहा हुआ, अनुचित, तर्कहीन; -*n.* a slope, a precipitous place or ascent, a precipice, process of steeping. ढार, टीला, कारारा, तर करने की विधि; -*v. t.* to soak in liquid. जल इत्यादि में तर करना या भिगाना।

**Steepen-स्टीपन्-v. i. & t.** to make or become steep. ढालुओं होना या बनाना।

**Steeper-स्टीपर-n.** a vessel in which things are steeped. पदार्थों को भिगाने का पात्र।

**Steeple-स्टीपल-n.** the tower rising above the roof of a church, a spire. गिरजाघर की छत पर की मीनार, धरहरा; **Steeplechase (-चेस)-n.** a horse race in which ditches &c. are jumped over. खौई इत्यादि डकाने की बुढ़दौड़; **Steepled(-इ)-adj.** with a spire.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**मीनारदार; Steeple-jack (-जीक)-n.** a man who works on steeples. मीनार पर चढ़कर मरम्मत करनेवाला।

**Steeply-स्टीप्लि-adv.** in a steep manner. ढालुओं तरह से।

**Steepness-स्टीपनेस-n.** the state of being steep. ढालुओंपन।

**Steepy-स्टीपि-adj.** having declivity. ढालुओं।

**Steer-स्टीअर-n. (fem. Heifer.)** a young ox. जवान सँडि; -*v. t. & i.* to guide a vessel, motor-car, airship, bicycle &c., to pursue a course of action, to direct one's course in a specified direction. जहाज़, नाव, हवाई जहाज़, मोटर वाहसिकिल इत्यादि चलाना, मार्ग दिखलाना, मार्ग निश्चित करना; **To steer one's course** (to be engaged in one's work.) अपने कार्य में लग जाना; **Steerable (-ऐबल)-adj.** able to be steered. चलाने योग्य; **Steerage (-ऐज)-n.** the act of steering, the part of a ship allotted to inferior passengers. जहाज़ का खेना, जहाज़ के आगे का कमरा जिसमें सामान्य यात्री रहते हैं; **Steerer (-अर)-n.** one who steers a ship. जहाज़ चलानेवाला।

**Steersman-स्टीअर्स-मीन्-n. (pl. Steersmen.)** a helmsman. जहाज़ चलानेवाला माझी, मल्लाह; **Steersmanship (-शिप्)-n.** skill in steering a ship. जहाज़ चलाने की विद्या।

**Steganography-स्टेगोग्राफी-n.** the art of writing secret characters. सौकेतिक अक्षरों में लिखने की कला।

**Steinbock-स्टाइन-बॉक-n.** a kind of wild goat. एक प्रकार का जंगली बकरा।

**Stele-स्टीलि-n.** an upright slab put on a grave. कब्र के ऊपर लगाने का खड़े बल का पत्थर।

**Stellar-स्टेलर-adj.** pertaining to stars. तारा-सम्बन्धी।

**Stellate-स्टेलेट-adj.** resembling a star. तारा की आकृति का।

**Stelliform-स्टेलिफॉर्म-adj.** in the form of a star. तारा के आकृति का।

**Stellar-स्टेलर-यूलर-adj.** shaped like small stars. छोटे तारों की आकृति का।

**Stem-स्टेम्-n.** the stalk of a plant or tree, the branch of a family, the prow of a ship, the back part of a tobacco-pipe, origin, the root of word. पेड़ का तना (डंठल), सन्तान (वंश), जहाज़ (या नाव)

का बगला भाग, गुड़गुड़ी की नली का भाग, उत्पत्ति-स्थान, शब्द का आदि रूप; -*v. t. (p. t. Stemmed.)* to check, to stop. रोकना, प्रतिबन्ध करना; *From stem to stern* (from one side of a ship to the other, completely, throughout.) एक ओर से दूसरी ओर तक, पूर्ण रूप से।

**Stemma**-स्टेम्-मी-*n. (pl. Stemmata.)* family descent. वंशवृक्ष, कुरसीनामा।

**Stench**-स्टेन्च्-*n.* an offensive smell. दुर्गन्ध, बदबू; **Stench-trap** (-ट्रैप)-*n.* a contrivance to stop offensive smell. परनाली का दुर्गन्ध रोकने का साधन।

**Stencil**-स्टेन्सिल-*n.* a thin plate of metal or a piece of waxed paper in which patterns are cut out to be transferred by brush and ink to some other material. पतली धातु की चद्दर या मोमी कागज जिस पर का कटा हुआ अक्षर, चित्र इत्यादि बुरस तथा रोशनाई से दूसरे पदार्थ पर उतारा जाता है; -*v. t. (p. t. Stencilled.)* to decorate with stencils. इस प्रकार की चद्दर द्वारा चित्र बनाना; **Stenciller** (-लर)-*n.* one who prepares stencils. ऐसी आकृतिबनानेवाला।

**Steno**-स्टेन्-*pref.* in the sense of "narrow" "सिकुड़ा" अर्थ का उपसर्ग; **Stenochromy** (-क्रॉमि)-*n.* the art of printing several colours. अनेक रंग में छापने की विधि।

**Stenograph**-स्टेन्-ऑ-ग्राफ-*n.* writing in short hand, a machine for such writing. सांकेतिक चिह्न में लिखने की विधि, ऐसा लिखने का यन्त्र; **Stenographer** (-ग्र)-*n.* a shorthand writer. सांकेतिक चिह्न में लिखनेवाला; **Stenographic** (-इक)-*adj.* pertaining to stenography. सांकेतिक चिह्न से सम्बन्धित; **Stenographically** (-इकलि)-*adv.* in stenographical manner. सांकेतिक चिह्न की विधि से।

**Stentor**-स्टेन्-टर्-*n.* a person with a loud voice. तेज बोलनेवाला मनुष्य; **Stentorian** (-इ-अन्)-*adj.* speaking very loudly. उच्च स्वर से बोलनेवाला।

**Step**-स्टेप्-*v. i. & t. (p. t. Stepped.)* to move with alternate feet, to walk slowly, to advance, to proceed, to fix a mast in its place. ढग बढ़ाना, धीरे-धीरे चलना, आगे बढ़ना, आगे कदम बढ़ाना, मस्तूल लगाना; **To**

**step aside** (to remove, oneself.) अलग होना; **To step back** (to retreat.) पीछे को हटना; **To step forward** (to advance.) आगे की बढ़ना; **To step in** (to enter a house, to intervene, to hinder.) घर में प्रवेश करना, बीच में आ जाना, विघ्न डालना; **To step up** (to ascend.) ऊपर चढ़ना।

**Step**-स्टेप्-*n.* a mark left by foot on the ground, pace, manner of walking, degree, the rung of a ladder, advance from one stage to the other. पद, ढग, क्रम, चाल, सीढ़ी का डंडा, उद्योग, परिपाटी; **By steps** (by degrees.) क्रम-क्रम से; **Flight of steps** (tread of staircase.) सीढ़ी के ढण्डे; **Step by step** (gradually.) क्रम से, धीरे-धीरे, पद पद पर; **The first step** (beginning.) आरम्भ। **Step**-स्टेप्-*n.* a prefix to express nominal relationship. नाम मात्र का सम्बन्ध सूचक उपसर्ग; **Step-brother** (born of different mothers but same father.) सौतेला भाई; **Step-child**, **Step-daughter**, **Step-father**, **Step-mother**, **Step-son** &c. सौतेला बालक, कन्या, माता, पिता इत्यादि।

**Stepney**-स्टेप्-नि-*n.* a substitute wheel for a motor-car. मोटर गाड़ी का फालनू पहिया।

**Steppe**-स्टेप्-*n.* a level uncultivated grass-land. बिना जोता-बोया हुआ घास का मदान।

**Stepping-stone**-स्टेप्-पिङ्गर्-स्टोन्-*n.* a stone to raise the feet above water in walking, a means of progress. जल के ऊपर पर रखने का पत्थर, उन्नति का मार्ग।

**-ster**-स्टर्-*mf.* forming agent. "बाला" अर्थ का प्रत्यय।

**Stereo**-स्टिअर्-इ-ऑ-*n. (pl. Stereos.)* stereotype. ढले हुए टाइप की तस्ती; -*pref.* in sense of 'solid.' 'ठोस' अर्थ का उपसर्ग; **Stereobate** (-बेट)-*n.* the solid platform on which a building is constructed. ठोस चबूतरा जिस पर मकान आदि बनाया जाता है; **Stereography** (-ग्रीफि)-*n.* the delineation of solid bodies on a plane surface. ठोस आकृति का चित्र कागज पर बनाने की विधि; **Stereometer** (-मि-टर्)-*n.* an instrument for determining specific gravity of solid bodies. ठोस पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व जानने का यन्त्र; **Stereoscope** (-स्कोप)-*n.* an instrument for com-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्



binning two views into a single solid one. एक प्रकार के दुहरे ताल द्वारा चित्रों के देखने की दूरबीन; **Stereotype** (-टाइप) - *n.* a block of fixed solid type used in printing. छापने का ठोस सीसे का तख्ता जिसमें उभड़े हुए टाइप ढालकर बनाये जाते हैं; - *v. t.* to cast in stereotype. इस प्रकार के टाइप के ब्लेड से छापना; **Stereotyped** (-टाइप्ड) - *adj.* unchanging, monotonous. दृढ़, बिना परिवर्तन का; **Stereotyper** (-टाइपर) - *n.* one who prepares stereotype plates. छापे का ब्लेड बनानेवाला; **Stereotypist** (-टाइपिस्ट) - *n.* one who stereotypes. छापे का ब्लेड ढालनेवाला।

**Sterile**-स्टेरिल-*adj.* unproductive, barren, unfruitful. बंश, उत्तर, निष्फल।

**Sterility**-स्टेरिलिटी-*n.* barrenness, unfruitfulness. बन्ध्यता, बंशपन, उत्तरपन।

**Sterilization**-स्टेरिलाइजेशन-*n.* the act of sterilizing. कीटाणु हनन, बन्ध्या करण।

**Sterilize**-स्टेरिलाइज-*v. t.* to destroy bacteria, to wash with an antiseptic. कीटाणु को मार डालना तथा इस प्रकार से पदार्थ को शुद्ध करना; **Sterilizer** (-अर्) - *n.* that which sterilizes. कीटाणु को मारकर शुद्ध करने का साधन।

**Sterling**-स्टर्लिंग-*adj.* genuine, pure, of standard value, not showy. वास्तविक, शुद्ध, खरा (सच्चा), अकृत्रिम; - *n.* the standard gold coin of England worth twenty shillings. अंग्रेजी सोने का सिक्का जो बीस शिलिंग का होता है।

**Stern**-स्टर्न-*adj.* severe, rigid, strict, harsh, cruel. निष्ठुर, दृढ़, कठोर, कर्कश, निर्दय।

**Stern**-स्टर्न-*n.* the hind part of a ship or boat, the buttocks. जहाज या नाव का पीछे का भाग, चूतड़; **From stern to stern** (from one end of a ship to the other.) जहाज के एक कोने से दूसरे कोने तक; **Stern-foremost** (-फोरमोस्ट) - *adj.* moving backwards. पीछे की ओर जानेवाला; **Stern-post** (-पोस्ट) - *n.* the central timber bearing the rudder. पतवार लगाने का बीच का बल्ला; **Sternward** (-वर्ड) - *adv.* towards the stern. जहाज के पीछे की ओर; **Sternway** (-वे) - *adj.* backwards. पीछे की ओर का।

**Sternal**-स्टर्नल-*adj.* pertaining to sternum. उरास्थि (सीने की हड्डी) से सम्बन्धित।

**Sternly**-स्टर्न-*ly-adv.* in a stern manner, strictly, severely. रूढ़ता से, कठोरता से।

**Sternness**-स्टर्न-नेस-*n.* strictness, rigidity. कठोरता, निर्दयता।

**Sternum**-स्टर्नम-*n.* (pl. Sterna.) the bone running from neck to stomach, breast-bone. गर्दन से पेट तक की हड्डी, उरास्थि।

**Sternutation** - स्टर्न्यूटेशन - *n.* the act of sneezing. छींक; **Sternutative** (-टै-टिव),

**Sternutatory** (-टरी) - *adjs.* provoking, sneezing. उत्तेजक, छींक सम्बन्धी, छींक लानेवाली।

**Stertorous**-स्टर्टरस-*adj.* snoring. घरघराहट का शब्द करनेवाला; **Stertorously** (-लि) - *adv.* snoringly. घरांटा लेते हुए; **Stertorousness** (-नेस) - *n.* a snoring sound. घरांटे का शब्द।

**Stet**-स्टेट-*n.* a proof-correcting direction. प्रूफ शुद्ध करने का एक संकेत; - *v. t.* to cancel correction of. काटी अशुद्धि रद्द करना।

**Stethoscope**-स्टेथस्कोप-*n.* an instrument used for the auscultation of the

heart or lungs. यन्त्र जिससे डाक्टर लोग हृदय अथवा फेफड़े की अवस्था शब्द सुनकर जान लेते हैं, हृदीक्षण यंत्र; - *v. t.* to examine lungs by a stethoscope. इस यन्त्र से फेफड़े या हृदय की परीक्षा करना; **Steth-** **Stethoscope**. **oscopic** (-इक) - *adj.* pertaining to a stethoscope. इस यन्त्र से संबंधित; **Stethoscopically** (-इकलि) *adv.* by means of a stethoscope. इस यन्त्र से परीक्षा करते हुए; **Stethoscopist** (-इस्ट) - *n.* one who examines lungs by a stethoscope. हृदीक्षण यंत्र से परीक्षा करनेवाला मनुष्य।



**Stevedore**-स्टीविडोर-*n.* a man who loads and unloads the cargo of a ship. जहाज पर का माल उतारने-चढ़ानेवाला।

**Stew**-स्ट्यू-*n.* a house of ill-fame, meat or fruit stewed, mental agitation, worry, pond for keeping fish. व्यभिचार का स्थान, मन्द आँच में पकी हुई तरकारी या मांस, मानसिक अव्यवस्था, कष्ट मछली पालने का कुण्ड; - *v. t.* to cook by continued simmering in a closed vessel, to be oppressed by heat.

भीमी अग्नि में पकाना या उबालना, गरमी से पीड़ित होना; To stew in one's own juice (to look after one's own interests.) अपना स्वार्थ देखना, सहायता न करना।

**Steward-स्ट्यू-अर्ह-*n.*** (*fem.* Stewardess.) a person employed to manage another's property or estate, a passenger's attendant on board in a ship. (परिचारक) कारिन्दा, जहाज पर यात्रियों का सेवक; Stewardess (-ऐस्)-*n.* a female steward. भण्डारिन; Stewardless (-लेस्)-*adj.* without a steward. बिना सेवक का; Stewardship (-शिप्)-*n.* the office of a steward. परिचारक का पद।

**Stew-pan-स्ट्यू - पीन्-*n.*** a pan for stewing. छिछली कड़ाही।

**Sthenic-स्थे निक-*adj.*** of diseased vitality of the heart or arteries. धमनी या हृदय की असामान्य अवस्था गति सम्बन्धी।

**Stibium-स्टिबि - अम्-*n.*** antimony. स्रोतोजन, सुरमा।

**Sticcado - स्टिका-ड-*n.*** a kind of musical instrument. एक प्रकार का तार का बाजा।

**Stichomyth, Stichomythia - स्टिके - मिथ, (-इ-था)-*n.*** a dialogue in alternate lines of poetry. कविता के प्रत्येक चरण में प्रश्नोत्तर।

**Stick-स्टिक-*n.*** the shoot of a tree, a walking-cane, a staff, a twig, a slender piece of anything, a frame for composing types. डंडा, टहनी, छड़ी, अंकुर, लकड़ी, टाइप कम्पोज करने की तख्ती।

**Stick-स्टिक-*v. t. & i. (p. t. Stuck.)*** to pierce a pointed thing into, to fix, to stab, to thrust, to fasten, to protrude, भोंकना, बैठाना, चुमाना, खोंसना, चपकाना, साटना, आगे निकला रहना; Stick in the mud (unable to improve.) उन्नति न करनेवाला; Stuck up (conceited.) धृष्ट; To stick in (to adhere to.) चपकाना; To stick in the throat (to be thrust into the throat.) गले में फँसना, निगलने में कष्ट होना; To stick out (to expand.) फैलाना; To stick to a point (to be firm on one's principle.) अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहना; To stick pen behind one's ear (to place pen on the ear.) कान पर कलम खोंसना; To stick up (to erect, to perplex.) खड़ा करना, घबड़ाना।

**Sticker-स्टिकर-*n.*** one who sticks or stabs, one who kills swine, a stabbing weapon or a long knife, a fishing spear, one who remains constant in his purpose. छण्डे से या छुरे से मारनेवाला, सूअर को मारनेवाला, लंबा छुरा, मछली मारने का भाला, अपने इरादे पर अटल रहनेवाला व्यक्ति।

**Stickful-स्टिक'फुल्-*n.*** composing stick which is full. टाइप कम्पोज करके भरी हुई तख्ती।

**Stickiness-स्टिक-इ-नेस्-*n.*** adhesiveness. चिप-चिपाहट, लसलसाहट।

**Sticking-plaster-स्टिक'-इङ्ग्-प्लैस्-टर्-*n.*** an adhesive plaster for wounds. फोड़े पर चपकाने की पट्टी।

**Stickleback-स्टिक'-कल्-बीक-*n.*** a small fish with a sharp backbone. एक प्रकार की छोटी मछली।

**Stickler-स्टिक'-लर्-*n.*** an insistent contender. हठी, झगड़ालू।

**Sticky-स्टिकि-*adj.*** (*comp.* Stickier, *sup.* Stickest.) tending to stick, glutinous. चिप-चिपा, लसलसा।

**Stiff-स्टिफ-*adj.*** rigid, unbending, strong, obstinate. कठोर, न मुड़नेवाला, दृढ़, रूखा, हठी।

**Stiffen-स्टिफ'-न्-*v. t.*** to make stiff, to tighten. कठोर करना, ठोस करना; Stiffener (-अर्)-*n.* one who stiffens. कड़ा करनेवाला; Stiff-hearted (-हार्ट-ऐड)-*adj.* stubborn. हठी।

**Stiff-market-स्टिफ'-मार्केट-*n.*** when prices remain firm. स्थिर भाव; Stiff-neck (-नेक)-*n.* a rheumatic affection of the neck. गर्दन की गठिया; Stiff-necked (-ऐड)-*adj.* obstinate. हठी; Stiffness (-नेस्)-*n.* the state of being stiff. कठोरता; Stiff-price (-प्राइस)-*adj.* high price. ऊँचा दाम; Stiffy (-इ)-*adj.* hard. कड़ा, कठोर।

**Stifle-स्टि'-फुल्-*v. t.*** to suppress, to choke, to smother. दबाना, गला घोटना, गला घोटकर मारना; -*n.* a horse's joint between hock and hip, a disease of horse's knee-pan. घोंड़े के पैर की गुमची, इस स्थान का रोग।

**Stifled-स्टिफल्ड-इ-*adj.*** with stifled joint. गुमची के रोगवाला।

**Stifling-स्टिफ्लिङ्ग्-*adj.*** choking. गला घोटनेवाला; Stiflingly (-लि)-*adv.* in a choking manner. गला घोटता हुआ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Stigma-स्टिग्मा** - *n.* ( *pl.* Stigmas, Stigmata.) a mark branded on a criminal, a mark of infamy, a stain on one's reputation, a spot, a mark on skin, characteristics of a disease, the top of pistil. बन्दी या दास के शरीर पर छपा हुआ कलंक का चिह्न, लांछन, धब्बा, चिह्न, किसी रोग का विशेष चिह्न, पुष्प के जायाङ्ग का अग्रभाग, योनि-छत्र, बुद्धि; **Stigmatic** ( -टिक् ) - *adj.* pertaining to stigma. छाप या चिह्न-सम्बन्धी; **Stigmatist** ( -टिस्ट ) - *n.* one who brands with a stigma. चिह्न लगाने-वाला ।

**Stigmatization-स्टिग्माइजेशन** - *n.* use of abusive terms. निन्दा, गाली ।

**Stigmatize-स्टिग्माइज** - *v.* *t.* to use abusive language, to mark with a stigma. गाली देना, निन्दित करना, शरीर पर छाप लगाना ।

**Stile-स्टाइल** - *n.* provision made for enabling passenger (excluding cattle) to get over or through a fence, vertical piece in a frame. बाड़े या टट्टी के बीच से यात्रियों के जाने का मार्ग, दरवाजे के फ्रेम का लम्बा टुकड़ा ।

**Stiletto-स्टिलेटो** - *n.* ( *pl.* Stilettoes, Stilettoes.) a small dagger, an instrument for making eyelets. छोटा कटार या खंजर, छेद करने का यन्त्र ।

**Still-स्टिल** - *adj.* motionless, without sound, silent, peaceful. निश्चल, मीन, चुपचाप, शान्त; - *n.* deep silence. गहरी शान्ति; - *v.* *t.* & *i.* to quiet, to silence, to appease, to fish on boat lying at anchor. शान्त करना या होना, निःशब्द (चुपचाप) करना, स्थिर करना, लङ्गर पर खड़ी हुई नाव पर से मछली पकड़ना; - *adv.* habitually, always, for all that, now and then, nevertheless. सर्वदा, सदा, अब भी, कभी-कभी, तो भी ।

**Still-birth-स्टिल-बर्थ** - *n.* birth of a lifeless child. मरे बच्चे का जन्म ।

**Still-lake-स्टिल-लेक** - *n.* a lake in which water is motionless. बिना लहर की झील ।

**Still-life-स्टिल-लाइफ** - *n.* a picture of a lifeless object. निर्जीव वस्तु का चित्र ।

**Stillness-स्टिल-नेस** - *n.* absence of movement. शान्ति, मीनता ।

**Still-स्टिल** - *n.* a distilling apparatus. बकवन्, भभका, भर्क खींचने का ढेग; - *v.* *t.* to distil. भर्क उतारना; **Still - room** ( a room for distilling liquors.) शराब बनाने या भर्क खींचने का घर ।



Still.

**Stillage-स्टिल** - *n.* a bench or frame for storing articles. सामग्री रखने की चौकी ।

**Stilling-स्टिलिंग**, **Stillion** - *n.* a support for casks. पीपा रखने का आधार ।

**Stilly-स्टिली** - *adj.* quiet, still. स्थिर, शान्त, अचल; quietly, calmly. शान्तिपूर्वक, स्थिरता से, चुपचाप ।

**Stilt-स्टिल्ट** - *n.* one of a pair of poles with foot-rest used to walk on. चढ़कर चलने योग्य पावदान लगा हुआ टट्टा ।

**Stiltpetrel-स्टिल्ट-पिट्रल** - *n.* a bird with long legs. लम्बे पैर की एक प्रकार की चड़िया ।



Stilt.

**Stilted-स्टिल्टेड** - *adj.* magnificent, splendid, bombastic. लम्बा-चोंड़ा, ऐश्वर्ययुक्त, असाधारण; **Stiltedly** ( -लि ) - *adv.* splendidly. महत्त्व से; **Stiltedness** ( -नेस ) - *n.* magnificence. महत्त्व ।

**Stilton-स्टिल्टन** - *n.* a kind of cheese. एक प्रकार का पनीर । **Stimulant-स्टिम्युलन्ट** - *adj.* producing increase of vitality, inciting, provocative. शक्ति बढ़ानेवाला, उत्तेजक, प्रोत्साहक; - *n.* a stimulating drug. शक्ति बढ़ानेवाली दवा ( विदोषकर मदिरा ) ; He never takes stimulants ( he never takes alcoholic drinks.) वह मदिरा-पान कभी नहीं करता ।

**Stimulate-स्टिमुल्** - *v.* *t.* to apply stimulus to, to excite, to animate, to instigate, to spur on. उत्तेजित करना, उसकाना, प्रोत्साहित करना, ढँड़ लगाना; **Stimulation** ( -शन ) - *n.* the act of exciting. प्रोत्साहन, उत्तेजना, उसकाव; **Stimulating** ( -इङ्ग ) - *adj.* exciting. उत्तेजक, उभाड़नेवाला; **Stimulative** ( -इव ) - *adj.* tending to excite. उत्तेजनापूर्ण प्रवृत्तिवाला;

**Stimulator** (-अर्) - *n.* he who excites. प्रवृत्त करने (उभाड़ने) वाला ।

**Stimulus**-स्तिम्-यु-लुस् - *n.* (*p.* Stimuli.) that which excites or rouses energy, effect of exciting. उत्तेजना, उभाड़ (उसकाव) ।

**Sting**-स्तिङ्ग - *v.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* Stung.) to pierce with a point darted out, to affect with acute pain. डंक मारना, अत्यन्त पीड़ा देना (मर्म छेदना) ; - *n.* a sharp-pointed weapon in insects and some animals &c. for defence, poisonous fang of a snake, infliction of wound, keenness. डंक, सर्प का जहर का दाँत, घाव, कटक, मर्म ।

**Stinger**-स्तिङ्गर - *n.* a painful blow. गहरी मार ।

**Stingily**-स्तिङ्ग-जि-लि-*adv.* miserly, greedily. कृपणता से, लोभ से ।

**Stinginess**-स्तिङ्ग-जि-नेस् - *n.* miserliness, greed. कृपणता, लोभ ।

**Stinging**-स्तिङ्ग-इङ्ग - *adj.* piercing with sting. हँसनेवाला, मर्मभेदी; **Stingingly** (-लि) - *adv.* in a stinging manner. डंक मारते हुए, कष्ट देते हुए ।

**Stingless**-स्तिङ्ग-लेस् - *adj.* devoid of stings. बिना डंक का ।

**Stingo**-स्तिङ्गो - *n.* a kind of beer. एक प्रकार की मदिरा ।

**Stingy**-स्तिङ्ग-जि-*adj.* (*comp.* Stingier, *sup.* Stingiest.) meanly, miserly, greedy. नीच, कृपण (लोभी) ।

**Stink**-स्तिङ्क - *v.* *i.* & *t.* (*p.* *t.* Stank. *p.* *p.* Stunk.) to emit an offensive smell. दुर्गन्ध निकालना; - *n.* a disagreeable smell. दुर्गन्ध, बदबू ।

**Stinkard**-स्तिङ्कर्ड - *n.* a stinking person or animal. दुर्गन्ध-युक्त मनुष्य या पशु ।

**Stinking**-स्तिङ्किङ्ग - *adj.* emitting an offensive smell. दुर्गन्ध-युक्त; **Stinkingly** (-लि) - *adv.* disgustingly. दुर्गन्धता से ।

**Stink-trap**-स्तिङ्क-ट्रैप - *n.* a trap to stop offensive smell. दुर्गन्ध रोकने का ढकना ।

**Stint**-स्तिन्ट - *v.* to restrain, to keep on short allowance, to supply in a grudging manner. बाँधना (रोकना), परिमित भोजन देना, अनिच्छा से देना ; - *n.* restraint, limitation. नियम, मर्यादा, अटकाव, रोक ।

**Stintingly**-स्तिन्टिङ्ग-लि-*adv.* with restraint, unwillingly. नियम से, अनिच्छा से ।

**Stintless**-स्तिन्ट-लेस् - *adj.* without stint. बिना रुकाव का, बिना मर्यादा का ।

**Stipate**-स्ति-पेट - *adj.* closely set. सटा हुआ, सटकर बना हुआ ।

**Stipe**-स्टाइप् - *n.* the stem of a plant. किसी पौधे की डण्ठी, डण्ठल ।

**Stipel**-स्टि-पल - *n.* a secondary leaflet. पौधे की नीचे की पत्ती ।

**Stipellate**-स्टिप्-लेट - *adj.* having secondary leaves. नीचे की पत्ती से युक्त ।

**Stipend**-स्टाइ-पेंड - *n.* a fixed pay for service, salary or allowance. वेतन, वृत्ति, मजदूरी ।

**Stipendiary**-स्टाइपेंडियरि - *n.* & *adj.* one who receives a stipend, receiving salary in return for services. वृत्ति पानेवाला, वैतनिक ।

**Stipple**-स्टि-पल - *v.* *t.* & *i.* to engrave in dots instead of lines. बिन्दु रीति से धातु इत्यादि पर खोदना ; - *n.* dotted engraving. इस प्रकार की खुदाई ।

**Stippler**-स्टिप्-लर - *n.* one who stipples. बिन्दु रीति से खोदनेवाला ।

**Stipular**-स्टिप्युलर - *adj.* pertaining to a stipule. पौधे के डंठल के नीचे की पत्ती से सम्बन्धित ।

**Stipulate**-स्टिप्-यु-लेट - *v.* *t.* & *i.* to make a demand, to demand as part of an agreement, to make a contract. किसी वस्तु की माँग करना, प्रतिज्ञा करना, बन्धेज करना ।

**Stipulated**-स्टिप्-यु-लेट-पेंड - *adj.* agreed or settled. नियत (निर्दिष्ट), प्रतिज्ञा किया हुआ ।

**Stipulation**-स्टिप्-यु-ले-शन् - *n.* a contract. प्रतिज्ञा (नियम, होड़) ।

**Stipulator**-स्टिप्-यु-ले-टर - *n.* one who makes a contract. प्रतिज्ञा करनेवाला ।

**Stipule**-स्टिप्-यूल - *n.* a small leaf at the base of the stem of a plant. पौधे के डंठल के नीचे की पत्ती, अनुपत्र, निपत्र ।

**Stir**-स्टर् - *v.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* Stirred.) to set in motion, to incite, to move, to move spoon &c. for mixing, to excite, to be busy. हिलाना, उसकाना, चलाना, मंथन करना, उत्तेजित करना, व्यस्त या मशगूल होना; - *n.* agitation, excitement, disturbance, commotion. विप्लव, संक्षोभ, उपद्रव (हलचल), हड़बड़ी; To stir abroad (to go out of the house.) घर के बाहर जाना; To stir one's blood (to increase excitement.) उत्साह बढ़ाना ; To

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**stir the fire** (to use a poker in burning fire.) आग सुलगाने के लिये सीखचे का प्रयोग करना; **To stir up** (to excite.) उत्तेजित करना, मिलाना।

**Stirless**-स्टर्-लेस-*adj.* motionless. निश्चल, गतिहीन।

**Stirpiculture**-स्टर्पि-कल्चर्-*n.* the breeding of a special stock. किसी विशेष जाति के पशु इत्यादि की नस्ल की उत्पत्ति या वृद्धि का कार्य।

**Stirps**-स्टर्प्स-*n.* a generation or race, progenitor. जाति (वंश), किसी जाति का आदिपुरुष।

**Stirrer**-स्टर्-र-*n.* he who or that which stirs. उत्तेजित करनेवाला, हिलानेवाला।

**Stirring**-स्ट-रिंग-*adj.* animating, rousing. उद्दीपक (उन्नेजक), क्रोध दिखलानेवाला; **Stirringly** (-लि)-*adv.* by way of stirring. उत्तेजित करते हुए।

**Stirrup**-स्टर्प्-*n.* an iron ring suspended by a rope or strap from the saddle for resting a horseman's foot. पादधारिणी, रेकाब; **Stirrup-leather** (a piece of leather in which a stirrup is hung.) रेकाब लटकाने का चमड़ा; **Stirrup-piece** (a hanging support.) लटकाने का आधार।

**Stitch**-स्टिच्-*n.* acute pain in the side, a single pass of needle in sewing. पसली की पीड़ा, सियन, टोंका; *-v. t. & i.* to unite by stitching, to sew. सीना, टोंका लगाना; **A stitch in time saves nine** (even a small attempt in due time saves various difficulties.) समय पर किया हुआ थोड़ा-सा यत्न भी बड़े लाभ का होता है; **Stitching** (-इङ्ग)-*n.* सियन, टोंका; **Stitching-horse** (the clamp of a harness-maker.) साज बनानेवाले मोची की बाँक; **To drop a stitch** (to let a loop fall off in stitching.) सियन की बनावट काटकर रोक देना; **To put stitch** (to sew up a wound.) घाव में टोंका लगाना।

**Smithy**-स्मि-दि-*n.* a smith's shop, anvil, forge. लुहार की दुकान, निहाई, भाथी।

**Stiver**-स्टाइ-वर्-*n.* even the smallest coin. छोटे से छोटा सिक्का भी।

**Stoat**-स्टोद्-*n.* an animal of the weasel tribe. एक प्रकार का रोबेदार चौपाया; *-v. t.* to sew. कपड़ा सीना।

**Stock**-स्टॉक-*n.* the main trunk or stem of a plant or tree, body-piece of a machine, lineage, raw material, store, capital,

a kind of flower, cattle, object of ridicule. वृक्षसंभ, तना, यन्त्र का आधार, कुटुम्ब, सामग्री, संचय, मूलधन, एक प्रकार का फूल, पशु, निन्दा का पात्र; *-v. t. & i.* to fit with stock, to confine in stocks, to provide with goods. इकट्ठा करना, काठ में बन्द करना, ढेर लगाना, बंदोरना; **Dead-stock** (inanimate objects.) निर्जीव पदार्थ; **Laughing-stock** (an object of ridicule.) तिरस्कार का पात्र; **Live-stock** (a herd of cattle.) पशुसमुदाय; **On the stocks** (public funds.) सार्वजनिक कोष; **Stock-argument** (a fixed argument.) स्थिर तर्क; **Stock of anvil** (a base on which an anvil rests.) निहाई की चौकी; **Stocks of bit** (a brace.) बरमी की डाँस; **Stocks** (स्टॉक्स)-*n.* (a frame of wood in which criminals were formerly confined, public funds.) अपराधी के हाथ-पर बाँधने की धरन, सरकारी नोट; **Stock and stones** (lifeless objects, lethargic persons.) निर्जीव पदार्थ, उत्साह हीन मनुष्य; **To have in stock** (to have in store.) भंडार में होना।

**Stockade**-स्टॉकैड-*n.* a kind of fortification, an enclosure of upright staves. खम्भों की पंक्ति, कटहरा, बाड़ा; *-v. t.* to fortify with stockade. बाड़े से मजबूत घेरा बनाना।

**Stock-book**-स्टॉक'-बुक-*n.* a book showing account of goods. सामग्री के हिसाब-किताब की बही।

**Stock-broker**-स्टॉक'-ब्रोकर-*n.* broker of the stock exchange. हुंडी इत्यादि का दलाल, सरकारी कागज बेचने या खरीदने में सहायता देनेवाला दलाल।

**Stock-exchange**-स्टॉक'-एक्स-चेंज-*n.* the place where stocks and shares are bought and sold. सरकारी हुन्डी बेचने या खरीदने का स्थान।

**Stock-farmer**-स्टॉक'-फार्मर-*n.* he who breeds live-stock. पशुओं की सन्तति बढ़ानेवाला किसान।

**Stockily**-स्टॉक'-इ-लि-*adv.* in a thick manner. गठीलपन से।

**Stockiness**-स्टॉकिनेस-*n.* the quality of being stocky. गठीलपन।

**Stockinet**-स्टॉकिनेट-*n.* a kind of material for underclothing. भीतरी वस्त्र बनाने का एक प्रकार का कपड़ा।

**Stocking**-स्टॉक'-इङ्ग-*n.* a close-fitting knit-

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

ted covering for the legs or feet. पैर का मोबा ; **Stocking-loom, Stocking-machine** (a knitting machine.) मोजा बुनने का यन्त्र ।

**Stock-jobber-स्टॉक'-जॉबर्-*n.*** one who deals in stocks and shares. लाभ के निमित्त सरकारी हुंडी खरीदने या बेचनेवाला ।

**Stockless-स्टॉक'-लेस-*adj.*** without stock. बिना पशु या वृक्ष-स्तम्भ या कुटुम्ब या सामग्री का ।

**Stock-pot-स्टॉक'-पॉट - *n.*** a pot in which soup is prepared. शौल या तरकारी बनाने का बड़ा पात्र ।

**Stocks & dies-स्टॉक्स'-डीन्-टाइन्-*n.*** instruments for making threads on holts and in nuts. छड़ तथा

डिबरी में पेंच

बनाने का यन्त्र ।

Stocks & dies.

**Stock-still-स्टॉक'-स्टिल-*adj.*** motionless. स्थिर, निश्चल, अचल ।

**Stock-yard-स्टॉक'-यार्ड-*n.*** a pen for cattle. पशुओं को बन्द करने का बाड़ा ।

**Stocky-स्टॉकि-*adj.*** strongly built. नाटा, गठाले शरीर का ।

**Stodge-स्टॉज-*n.*** a heavy food, one who eats greedily. भारी भोजन, भुक्खड़ मनुष्य; -*v. t.* to eat greedily, to stuff. भुक्खड़ की तरह खाना, भकोसना ।

**Stodginess-स्टॉजि-नेस्-*n.*** the state of being stodgy. फुलाहट, परिपूर्णता ।

**Stodgy-स्टॉजि-*adj.*** indigestible, bulging out. न पचनेवाला, फूला हुआ, परिपूर्ण ।

**Stoic-स्टो'-इक-*n.*** a disciple of the philosopher Zeno of Athens, one who has control over his passions and to whom pleasure and pain are indifferent. तत्त्ववेत्ता जीनो का शिष्य, जितेन्द्रिय, सुख-दुःख को समान समझने वाला (निःसह, उदासी), वैरागी ।

**Stoical-स्टो'-इकल-*adj.*** pertaining to the doctrine of Stoics. उदासीन (निःसह), सम-बुद्धि; **Stoically** (-लि) - *adv.* in a stoical manner. उदासीनता या वैराग्य से ।

**Stoicism-स्टो'-इ-सिज़म् - *n.*** indifference to pleasure or pain. आत्मसंयम, सुख-दुःख की समता ।

**Stoke-स्टोक-*v. t. & i.*** to feed the fire of an engine. इंजन में कोयला डीकना ।

**Stoke-hole-स्टोक'-होल - *n.*** the part of a ship's hold containing the boilers. जहाज का वह स्थान जहाँ वाष्प-यन्त्र रहते हैं ।

**Stoker-स्टोकर-*n.*** one who manages a furnace. इंजन की भट्ठी में कोयला डीकनेवाला ।

**Stole-स्टोल - *n.*** a hanging garment. ओढ़नी, उपरना; **Stroled** (-इ) - *adj.* wearing a stole. ओढ़नी ओढ़े हुए ।

**Stole-स्टोल, Stolen-स्टोलन्-*p. t. & p. p. of Steal.*** चुराया, चुराया गया ।

**Stolid-स्टॉलिड-*adj.*** phlegmatic, obstinate, not easily agitated, foolish. कफ निकलने वाला, हठी, शीघ्र उत्तेजित न होनेवाला, मूर्ख ।

**Stolidity-स्टॉलि-डि-टि-*n.*** dullness. मूर्खता ।

**Stolidly-स्टॉलिड'-लि-*adv.*** in a dull manner. हठ से, मूर्खता से ।

**Stolon-स्टो'-लॉन्, Stole-स्टोल - *n.*** prostrate branch of some trees that strikes root and develops into a new plant. विरोह ।

**Stoloniferous-स्टोलैनिफरस-*adj.*** putting forth stolons. विरोह उत्पन्न करने वाले ।

**Stoma-स्टोमी-*n. (pl. Stomata.)*** a minute hole on the epidermis of a leaf. पत्रांध्र ।

**Stomach-स्टमक-*n.*** the internal cavity of an animal trunk in which there are the chief organs of digestion, belly, abdomen, appetite for a thing. पक्वाशय, जठर, पेट (आमाशय), इच्छा (कामना); -*v. t.* to eat with relish, to put up with resentment. खाद से भोजन करना, क्रोध से सहन करना;

**High stomach** (haughtiness.) दृढ़ता, हठ, दर्व; **Stomachache** (-ऐक') - *n.* pain in the stomach. पेट का दर्द, उदरशूल; **Stomachal** (-अक) - *adj.* pertaining to the stomach. उदर-सम्बन्धी; **Stomacher** (-अर) - *n.* a kind of female dress covering stomach and breast. अंगिया, चोली; **Stomachful** (-फुल) - *n.* the stomach being full, angry, haughty, spirited, bold. पेटभर, क्रोधी, घमंडी, उत्साही, साहसी; **Stomachless** (-लेस) - *adj.* having no appetite. बिना भुषा का; **Stomach-tooth** (-टूथ) - *n.* a lower canine milk tooth in infants. बच्चों के नीचे का सुआ दाँत ।

**Stomachic-स्टोमक-इक-*adj.*** of the stomach, increasing appetite. उदर-सम्बन्धी, अग्निवर्धक, भूख बढ़ानेवाला; -*n.* a medicine that stimulates appetite. अग्निवर्धक औषधि ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

**Stomato-स्टॉमो-प्रैफ.** meaning "mouth."

"मुख" अर्थ का उपसर्ग; **Stomato-gastric** (-गॉस्-ट्रिक)-*adj.* pertaining to the mouth and stomach. मुख तथा उदर-सम्बन्धी।

**Stone-स्टोन-*n.*** a piece of rock, a gem, anything hard and brittle, calculus in the bladder of kidney, a hard seed of fruits, a weight of 14 lbs. (शिला) पत्थर, रत्न, डेला (ढोका), अश्मरी (पथरी जो मूत्राशय में पड़ जाती है), फलों की गुठली, सात सेर की तौल; *-v. t.* to face with stones, to obstruct, to pelt with stones. पत्थर वैधाना, रोकना, पत्थर के टुकड़े से मारना; **A heart of stone** (extremely cruel.) कठोरहृदय, वज्रहृदय; **The stone age** (the period of stone implements.) पाषाण काल या वह युग जिसमें मनुष्य पत्थर के शस्त्रों का व्यवहार करते थे; **Grind-stone** (a revolving circular stone for grinding tools.) सान; **Stones will cry out** (a wrong so great as to move even inanimate objects.) ऐसी निर्दयता जो प्राणहीन को भी हिला देती है; **To free from stones** (to remove stones from fruits.) फलों में से गुठली अलगाना; **To give a stone for bread** (to offer mocking help.) दिखावटी सहायता करना; **To kill two birds with one stone** (to try every possible means.) एक पत्थर दो काज; **To leave no stone unturned** (to spare no pains.) सब प्रकार के उपाय करना; **To stone to death** (to pelt by stone to death.) डेलों से मार डालना।

**Stone-blind -स्टोन्-ब्लाइन्ड-*adj.*** blind as a stone. पूरी तरह से अन्धा; **Stone-butter** (-बटर्)-*n.* a kind of alum. एक प्रकार की फिटकिरी; **Stone-cutter** (-कटर्)-*n.* one who hews stone by profession. पत्थर गढ़ने-वाला, संगतराश; **Stone-deaf** (-डैफ)-*adj.* perfectly deaf. बिल्कुल बहिरा; **Stoned** (-इ)-*adj.* made of stone. पत्थर लगा हुआ; **Stone-fruit** (-फ्रूट)-*n.* a fruit with a hard stone. गुठलीदार फल; **Stone-hearted** (-हार्ट-पैड)-*adj.* cruel. निर्दयी; **Stoneless** (-लेस्)-*adj.* devoid of stone. बिना पत्थर का; **Stonemason** (-मे-सन्)-*n.* a worker in stone. संगतराश; **Stone-mill** (-मिल)-*n.* a machine for breaking stone. जाता, पत्थर

तोड़ने की चक्की; **Stone-pit** (-पिट)-*n.* a stone mine. पत्थर की खान; **Stoneware** (-वेअर्)-*n.* articles made of stone. पत्थर के पात्र।

**Stonily-स्टोनि-*adv.*** in a stony manner. कठोरता से; **Stoniness** (-नेस्)-*n.* hardness of heart. कठोरता, निर्दयता; **Stony** (-इ)-*adj.* (*comp.* Stonier, *sup.* Stoniest.) full of stones, hard, rigid. शिलामय, पथरीला, पत्थरों से भरा हुआ।

**Stood-स्टूड-*p. t.* & *p. p.*** of Stand. खड़ा हुआ। **Stook-स्ट्रूक-*n.*** a stock of bundles of stalks. धनाज की डंठलों के गोंठों का ढेर।

**Stool-स्टूल-*n.*** a seat without back, windowsill, place for evacuation of bowels, faeces. तिगई, मचिया, खिड़की की देहली, मल-मूत्र त्यागने का स्थान, विष्टा; *-v. i.* & *t.* to evacuate bowels, to throw up shoots from a root. विष्टा करना, जड़ में बाँखुआ फूटना; **To go to stool.** पायखाना फिरने जाना।

**Stoop-स्टूप-*v. t.* & *i.*** to bend down so as to bring the head near the ground, to submit, to condescend, to incline, to swoop. शरीर आगे की झुकाना, नवना, निदुरना, अधीन होना, झपटना; *-n.* a swoop of the body. शरीर का झुकाव।

**Stooping-स्टूपिङ्ग-*n.*** bending. नमन; **Stoopingly** (-लि)-*adv.* in a stooping manner. मस्तक झुकाकर।

**Stop-स्टॉप-*v. t.* & *i.*** (*p. t.* Stopped.) to put a stop to, to prevent passage through, to obstruct, to close, to suspend, to put an end to, to decline permission, to cease from motion. डट्टा लगाना, अवरोध करना, रोकना, बन्द करना, रुकावट डालना, समाप्त करना, बाधा डालना (ठहराना, रुकना) गति बन्द करना; **To stop a bullet** (to be shot.) गोली खाना; **To stop down** (to decrease the aperture of a photographic camera.) फ़ोटो के कैमरा के ताल का छिद्र कम करना; **To stop one's ears** (to refuse to listen.) कान बन्द करना, बातें न सुनना; **To stop one's mouth** (to induce by bribery, to remain silent.) घूस देना, मुख बन्द करना; **To stop out** (to cover up.) ढाँक रखना; **To stop short** (to stop all of a sudden.) एकाएक रुक जाना; **To stop up** (to remain awake.) जागते रहना

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Stop-स्टॉप**-*n.* cessation of motion, check, punctuation mark. प्रतिबन्ध, रुकावट, विश्राम, विराम के चिह्न; **Full-stop** (the punctuation mark) पूर्ण विराम का चिह्न (.) ; **Stopcylinder** (a kind of printing-press.) एक प्रकार की छापे की कल; **To put a full-stop to** (to finish speaking.) वाक्य समाप्त करना।

**Stop-cock-स्टॉप-कॉक**-*n.*

the tap of a pipe for letting liquids flow.

पानी निकलने की टोंटी।

**Stopless-स्टॉप-लेस**-*adj.*

devoid of any check. बिना रुकावट का।



Stop-cock.

**Stop-motion-स्टॉप-मोशन**-*n.* an appliance for stopping motion. गति रोकने का साधन।

**Stoppage-स्टॉपेज**-*n.* obstruction. अवरोध, रुकावट।

**Stopper-स्टॉपर**-*n.* anything that stops a piece of rope for fastening anchor. रोकने-वाला डट्टा, लंगर इत्यादि बाँधने का रस्सा।

**Stopping-स्टॉपिंग**-*n.* something that stops. बन्द करने का साधन।

**Stopple-स्टॉपल**-*n.* the stopper of a bottle, a plug. बोतल का डट्टा; *v. t.* to close with a stopper. डट्टा लगाना।

**Stop-press-स्टॉप-प्रेस**-*n.* news inserted in a paper after the printing has begun. समाचारपत्र के छपते-छपते समय का समाचार।

**Stop-valve-स्टॉप-वॉल्व**-*n.* a plug closing the passage of a pipe. तरल पदार्थ के रोकने का डट्टा।

**Storable-स्टोरेबल**-*adj.* able to be stored. इकट्ठा या जमा करने योग्य।

**Storage-स्टोरेज**-*n.* the safe storing of goods, charges paid for this. सामग्री का भण्डार में संग्रह या संचय, भराई का भाड़ा या कर; **Cold-storage** (storing in ice.) बरफ में सुरक्षण।

**Storax-स्टोरीक्स**-*n.* a resinous balsam used in medicine. शिलाजीत।

**Store-स्टोर**-*n.* a great quantity or number, abundance, plenty, a place where things are kept, warehouse, commercial establishment. सञ्चय, सामग्री, अधिकता, भण्डार, कोठी, कारखाना; *v. t.* to furnish with some thing, to lay up in store. संग्रह (इकट्ठा)

करना, भण्डार में रखना (बदोरना), डेर लगाना; **In store** (ready.) प्रस्तुत, तैयार।

**Store-clothes-स्टोर्-क्लोदस्**-*n.* prepared clothes. तैयार (बने हुए) कपड़े।

**Stored-स्टोर्ड**-*adj.* laid in store. इकट्ठा किया हुआ, सञ्चय किया हुआ।

**Store-house-स्टोर्-हाउस्**-*n.* a house in which stores are kept. भण्डारघर, कोष।

**Store-keeper-स्टोर्-कीपर**-*n.* one who is in charge of stores. भण्डार का अध्यक्ष, भण्डारी।

**Store-room-स्टोर्-रूम**-*n.* a room in which articles are stored. घर में भण्डार का कमरा।

**Stores-स्टोर्स**-*n. pl.* a shop with many departments, articles of a particular sort. कारखाना, विशेष प्रकार की सामग्री।

**Storey, story-स्टोरी**-*n. (pl. Storeys, Stor-ies.)* the horizontal divisions of a building, the rooms &c. in one floor. मकान का खण्ड, मंजिल।

**Storeycd, Storied-स्टोरीड**-*adj.* having several storeys. अनेक खण्डों या मंजिलोंवाला।

**Storge-स्टोर्जे**-*adj.* love for one's progeny, parental affection, पैतृक स्नेह, माता-पिता का बच्चों पर प्यार।

**Storiated-स्टोरिएटेड**-*adj.* with elaborate embellishments. चित्र इत्यादि से सुशोभित किया हुआ।

**Storied-स्टोरीड**-*adj.* celebrated in stories, told in legends. कथा में वर्णन किया हुआ, ऐतिहासिक कथाओं का।

**Storiologist-स्टोरिऑलॉजिस्ट**-*n.* a student of folklore. ग्रामीण गाथा का अध्ययन करनेवाला।

**Stork-स्टोर्क**-*n.* a tall wading bird similar to a heron. क्रोड्र पक्षी, सारस।

**Storm-स्टोर्म**-*n.* a violent tempest, great excitement, tumult, commotion, agitation, violent attack, a shower of missiles. प्रचण्ड वायु, आंधी या तूफान, संक्षोभ, बलवा, झगड़ा, भयङ्कर आक्रमण (धावा), शत्रुों की बाँछार; *v. i. & t.* to be violent, to talk furiously, to scold, to bluster. झकोरा होना, क्रोध से बोलना, गाली देना, क्रोध करना; **Storm-belt** (-बेल्ट)-*n.* the track in which storms are frequent. भूमण्डल पर के वे स्थान जहाँ प्रचण्ड वायु चला करती है; **Storm-bound** (-बाउन्ड)-*adj.* prevented from leaving

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन



port. औंधी के कारण रुका हुआ जहाज; **Storm-cloud** (-क्लाउड) - *n.* disturbing affairs. विप्लव करनेवाली घटना; **Storm-door** (-डोर) - *n.* additional outer door for protection from bad weather. औंधी से बचाव के लिये खिड़की का दुहरा परला; **Stormer** (-अर) - *n.* one who assaults. आक्रमण करनेवाला; **Stormful** (-फुल) - *adj.* full of storms. औंधी से पूर्ण; **Stormfulness** (-फुल-नेस) - *n.* the state of being stormful. औंधी से पूर्णता; **Stormily** (-इ-लि) - *adv.* angrily. तीव्रता से, क्रोध से; **Storminess** (-इ-नेस) - *n.* tumultuousness. प्रचण्डता; **Storming party** (-इङ्ग-पार्टी) - *n.* the party which leads an assault on a fortified place. किले पर आक्रमण करनेवाली सेना; **Stormless** (-लेस) - *adj.* devoid of storm. बिना औंधी का; **Storm-proof** (-प्रूफ) - *n.* protecting from storm. औंधी से बचाव करनेवाला साधन; **Stormy** (-इ) - *adj.* tempestuous, vehement, violent, boisterous. प्रचण्ड वायु का, क्रोधी, तीव्र, उद्दण्ड।

**Story**-स्टोरी - *n.* (*pl.* Stories.) a place between two floors, the history of one's life, the account of an incident, a short narrative, tale, the loft of a house, the plot of a drama. मकान का खंड; जीवनी, कथा, वृत्तान्त, कहानी, घर का ऊपरी भाग अधानक, नाटक की कथा का आधार या ढाँचा; **Historical story**. ऐतिहासिक कथा; **Quite another story** (quite a different narrative.) इसरा ही वृत्तान्त; **Story-book** (-बुक) - *n.* a book containing short tales or stories. कथा-कहानी की पुस्तक; **The story goes** (it is said.) ऐसा कहा जाता है; **Story-teller** (-टेलर) - *n.* a historian, one who narrates stories. कथा कहनेवाला।

**Stoup**-स्टूप - *n.* a vessel for holy waters, a kind of drinking pot. पवित्र जल का पात्र, पानी पीने का बर्तन।

**Stout**-स्टाउट - *adj.* strong, resolute, brave, sturdy, strongly built. स्थूल शरीर का, पुष्ट, दृढ़, वीर, प्रबल; **Stout-hearted** (-हार्टेड) - *adj.* brave. वीर हृदय का; **Stout-heartedly** (-लि) - *adv.* bravely. वीर हृदयता से; **Stout-heartedness** (-हार्टेड-नेस) - *n.* the state of being

brave. वीरहृदयता; **Stoutish** (-इश) - *adj.* somewhat stout. थोड़ा पुष्ट; **Stoutly** (-लि) - *adv.* boldly. साहस से; **Stoutness** (-नेस) - *n.* fortitude, boldness. प्रबलता, वीरता, साहस।

**Stove**-स्टोव - *n.* an apparatus for heating, a hot-house, a cooking apparatus. अंगीठी, पौधों को गरम रखने का कमरा, चूल्हा, भट्ठी; **Stove-pipe** (-पाइप) - *n.* a pipe that conducts smoke from a stove. अंगीठी से धुँवाँकश तक धुँवाँ ले जानेवाली नली।

**Stover**-स्टोवर - *n.* fodder for cattle. पशुओं का चारा।

**Stow**-स्टो - *v. t.* to pack goods in a compact form, to fill things in a well-arranged manner. कसकर माल बाँधना, ठिकाने से सामग्री रखना; **To stow things away** (to place things where they may not intrude.) ऐसे प्रकार से सामग्री रखना जिसमें किसी प्रकार का विघ्न न हो।

**Stowage**-स्टो-एज - *n.* a room for stowing things. सामग्री रखने का स्थान।

**Stowaway**-स्टो-अवे - *n.* one who hides himself in a ship for the sake of securing a free passage. वह जो बिना महसूल दिये यात्रा करने के लिये जहाज पर अपने को छिपा लेता है।

**Strabismic**-स्ट्रे-बिस्मिक - *adj.* squinting. ऐँचा।

**Strabismus**-स्ट्रे-बिस्मस - *n.* a squinting person. ऐँची आँख का मनुष्य।

**Strabotomy**-स्ट्री-बटोमि - *n.* the operation of the eyes for removing squinting. आँख की ऐँचन हटाने के लिये इसकी जराही।

**Straddle**-स्ट्री-इल - *v. i. & t.* to stand or sit with legs wide apart, to part one's legs widely. पैर फलाकर बैठना या खड़े होना, पैर दूर-दूर करना; - *n.* पैर का फलाव।

**Stradivarius**-स्ट्रीडिवेरिअस - *n.* a kind of stringed instrument. एक प्रकार की वीणा या सारङ्गी।

**Srafe**-स्ट्राफ - *v. t.* to thrash, to abuse, to attack, to punish. पीटना, गाली देना, हमला करना, दण्ड देना; - *n.* abusive language. गाली-गलौज।

**Straggle**-स्ट्री-गल - *v. i.* to be scattered, to get dispersed. छितराना, अलग होना।

**Straggler**-स्ट्री-गलर - *n.* one who straggles, a rover or wanderer, a vagabond. अगम-

Hat हॉटि; Hot हॉटि; Measure मैज़र

सील, घूमना, छितरानेवाला ; Straggling ( -लिङ्ग ) - *adj.* wandering. घूमनेवाला ; Stragglingly ( -लिङ्ग - लि ) - *adv.* in a straggling manner. घूमते हुए, छितराते हुए ।

Straight - स्ट्रेट - *adj.* without bend, not crooked, extending in one direction, without curves, honest, candid. बिना मोड़ का, अकुटिल, सीधा (खड़ा), सादा, सरल, ईमानदार ।

Straightaway - स्ट्रेटवे - *adv.* straight-forward. स्पष्टतः ।

Straight-cut - स्ट्रेटकट - *adv.* cut lengthwise. खड़े बल में काटा हुआ ।

Straighten - स्ट्रेट - *v. t.* to make straight. सीधा करना ; Straightener ( -नर् ) - *n.* he who or that which straightens. फैलाने या सीधा करनेवाला ।

Straightforth - स्ट्रेटफोर्थ - *adv.* henceforth. अब से आपे ; Straightforward ( -फॉर् - वर्ड ) - *adj.* upright, open. सरल, सरल प्रकृति का ; Straightforwardly ( -फॉर् - वर्ड - लि ) - *adv.* in a straightforward manner. सीधे-सीधे, स्पष्ट रूप से ; Straightforwardness ( -फॉर् - वर्ड - नेस ) - *n.* uprightness, openness. खरापन, सीधापन ; Straightly ( -लि ) - *adv.* in a right line. सीधी रेखा में ; Straightness ( -नेस ) - *n.* the quality of being straight. सीधापन ।

Straight off - स्ट्रेटऑफ - *adv.* without a hitch. बिना हिचक के ।

Straight-thinking - स्ट्रेटथिङ्किङ्ग - *n.* candid thought. न्यायपूर्वक विचार ।

Straightway - स्ट्रेटवे - *adv.* immediately. तुरत, क्षण ।

Strain - स्ट्रेन - *v. t.* to stretch to the utmost, to stretch tightly, to sprain, to distort the meaning, to do one's utmost, to constrain, to pass through a sieve. तानना, कसकर फैलाना, ऐंठना, खींच-खींचकर अर्थ निकालना, अधिक प्रयत्न करना, शोधना ( विमल करना ), छानना, निचोड़ना ; *n.* a violent effort, tension, music. श्रम, तनाव, तीव्र उद्योग, झुकाव, ऐंठन, गीत ; In another strain ( in a different tune. ) दूसरे लय में ; To strain a point ( to go beyond limit. ) सीमा से बाहर जाना ।

Strainable - स्ट्रेनेबल - *adj.* able to be strained. तानने या छानने योग्य ; Strained ( -न् ) - *adj.* artificial, constrained. कृत्रिम, खिचा हुआ, तना हुआ ; Strainer ( -नर् ) - *n.* an instrument for filtering. छानने का यन्त्र ; Straining ( -निङ्ग ) - *n.* pressure, difficulty. दबाव, कठिनाई ।

Strait - स्ट्रेट - *adj.* narrow, confined, strict. संकुचित, संकरा, कठिन ; *n.* a narrow pass of water, difficulty. जलडमरूमध्य, आबनाथ, संकुचित मार्ग, सङ्कट ( आपत्ति, दुर्दशा ) ; Straits ( -स ) - *n. pl.* a difficult position. ( व० व० ) संघट की अवस्था ।

Straiten - स्ट्रेट - *v. t.* to make narrow, to distress. संकुचित करना ( कष्ट देना ), व्याकुल करना ; Straited circumstances ( times of distress. ) दुर्गति, कठिन अवस्था ।

Straitly - स्ट्रेटली - *adv.* narrowly. संकुचित रूप से ।

Straiteness - स्ट्रेटनेस - *n.* a distress, want. आपत्ति, कष्ट, अभाव ।

Strake - स्ट्रेक - *n.* the iron band of a wheel. पहिये की लोहे की हाल ।

Stramineous - स्ट्रीमिनी - *adj.* chaffy, similar to straw. भूसा भरा हुआ, भूसे के समान ।

Stramonium - स्ट्रीमोनियो - *n.* a plant whose seeds are used in medicine. एक प्रकार का धनूरा ।

Strand - स्ट्रीन्ड - *n.* the margin of sea or lake, beach, one of the component strings of a rope. तीर, किनारा, रस्से का बल ( भोज ) ; *v. t.* & *i.* to drift on shore, to run aground, to break up a rope in strands. रेती या घाट पर लगाना, भूमि पर लग जाना, रस्से की भोज अलगाना ।

Stranded - स्ट्रीन्ड - *adj.* without resources. निःसहाय ।

Strange - स्ट्रेन्ज - *adj.* foreign, unfamiliar, new, wonderful, peculiar, surprising, queer. अपूर्व, परदेशी, अपरिचित, विचित्र, अद्भुत, अनोखा ( अलौकिक ), असम्भव ; Strangely ( -लि ) - *adv.* in a peculiar manner. विलक्षण प्रकार से ; Strangeness ( -नेस ) - *n.* the state of being peculiar. विलक्षणता, विचित्रता ।

Stranger - स्ट्रेन्जर - *n.* an unknown person,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पेन

a foreigner, a guest. अज्ञात, परदेशी, अनजान (पराया), अतिथि; The little stranger (a new-born babe.) नवजात शिशु ।

**Strangle-स्ट्रींग्ल-ल्-व. t.** to kill by pressing the neck, to suppress, to suffocate. गला घोटकर या दबाकर मार डालना, दबाना, गला घोटना ।

**Strangler-स्ट्रींग्ल-ल्-न. n.** one who strangles. गला घोटनेवाला ।

**Strangles-स्ट्रींग्ल-ल्-न. n.** an infectious disease in cattle. पशुओं का एक संक्रामक रोग ।

**Strangulate-स्ट्रीङ्गु-ल्-ट-व. t.** to strangle, to stop circulation of blood by compression. गला घोटना, अङ्ग बाँधकर रक्त की गति रोकना ।

**Strangulation-स्ट्रीङ्गु-ल्-ट-न. n.** constriction of the throat. गला घोटने का काम ।

**Strangurious-see Strangury.**

**Strangury-स्ट्रीङ्ग-ल्-रि-न. n.** a disease in which urine passes with difficulty or in drops. अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, बूँद-बूँद करके कट से पेशाब होने का रोग; **Strangurious-(-अस्)-adj.** pertaining to strangury. अश्मरी या मूत्र-कृच्छ्र रोग से संबंधित ।

**Strap-स्ट्रीप-न. n.** a long narrow strip of leather, cloth or other flexible material used for binding. चर्मपट, पट्टी, तस्मा; -*v. t.* (*p. t.* **Strapped.**) to fasten with a strap, to sharpen razor on a strap. तस्मे से बाँधना, चर्मपट पर उसारा तेज करना; **The strap** (chastisement with a strap.) चनड़े के तस्मे की मार द्वारा दण्ड ।

**Strappado-स्ट्री-पे-(-पा)-ट-न. n.** a kind of torture. एक प्रकार का दुर्दशा का दण्ड ।

**Strapper-स्ट्री-पर-न. n.** one who strikes with a strap. चाबुक से मारनेवाला ।

**Strapping-स्ट्री-पिङ्ग-न. n.** flogging with a strap. तस्मे (चाबुक) की मार ।

**Strap-work-स्ट्रीप-वर्क-न. n.** work of plaited straps. पट्टे की गूँथन ।

**Strata-स्ट्रे-टी-न. (pl. of Stratum.)** layers. तहें ।

**Stratagem-स्ट्रीट-म-जैम्-न. n.** an artifice, a trick, a means of deceiving an enemy. युक्ति, छल, कपट (वैयन्त्र), शत्रु को ठगने का उपाय ।

**Stratal-स्ट्रे-टल्-adj.** pertaining to stratum, परत का ।

**Strategic-स्ट्री-ट्रे-जिक्-adj.** pertaining to a stratagem. युद्ध की कूटनीति से संबंधित;

**Strategical-(-अल्)-adj.** pertaining to strategy. कपट/उपाय का; **Strategically-(-लि)-adv.** in a strategic manner. कपट-रचना से; **Strategics-(-स्)-n.** strategical science. कपट विद्या; **Strategist-(-जिस्ट)-n.** one who is skilled in military science. युद्धविद्या में निपुण ।

**Strategy-स्ट्री-टि-जि-न. (pl. Strategies.)** the art of war, the science of military tactics. युद्धकौशल, व्यवह-रचना ।

**Strath-स्ट्रीथ-न. n.** a broad mountain valley, a stretch of flat land by the river side. पहाड़ की चौड़ी घाटी (दरा), नदी के किनारे का समतल क्षेत्र ।

**Stratulate-स्ट्री-टिक्लु-ल्-ट-adj.** having thin layers. पतली तहवाला ।

**Stratification-स्ट्रीटि-फि-के-ट-न. n.** process of stratifying. तहों का अलगगव ।

**Stratified-स्ट्रीटि-फाइड-adj.** arranged in layers. परतों में व्यवस्थित ।

**Stratiform-स्ट्रीटि-फॉर्म-adj.** of the form of strata. तहों के रूप का ।

**Stratify-स्ट्रीटि-फाइ-व. t. (p. t. Stratified.)** to arrange in layers. तह या परत लगाना ।

**Stratigraphy-स्ट्री-टि-ग्री-फि-न. n.** the science of the geological arrangement of strata. भूतत्व विज्ञान का वह भाग जिसमें भूमि की तहों के क्रम का वर्णन रहता है ।

**Stratocracy-स्ट्री-ट्रे-क्रासि-न. n.** military despotism. सैनिक प्रबन्ध ।

**Stratography-स्ट्री-ट्रे-ग्राफि-न. n.** description of an army. सेना का वर्णन ।

**Stratonic-स्ट्री-ट्रे-निक-adj.** pertaining to an army. सेना-सम्बन्धी ।

**Stratotic-स्ट्री-ट्रे-टिक-adj.** military. सैनिक, सेना-सम्बन्धी ।

**Stratum-स्ट्रे-टम्-न. n.** a bed of sedimentary rock. तहदार चट्टान की एक परत ।

**Stratus-स्ट्रे-टैस्-न. (pl. Strati.)** a continuous expanse of cloud. फैला हुआ बादल ।

**Straw-स्ट्रॉ-न. n.** the dry stalks or stems of certain kinds of grain. भूसा, पुआल, सूखी घास, तिनका, फूस; -*v. t.* to strew. छितराना, बिखेरना; **Man of straw** (a person without substantial means.) टृणमूर्ति, निःसत्त्व मनुष्य; **To catch at a straw** (to resort to an inadequate expedient.) शक्तिहीन वस्तु का सहारा लेना; **To make a straw of** (to consider of no value.) टृण-समान जानना ।

**Strawberry**-स्ट्रॉबे-रि-न. (*pl.* Strawberries.) a kind of perennial plant. एक प्रकार की हारवेर ।

**Strawboard**-स्ट्रॉबोर्ड-न. a thick paper made of straw. कागज की रूखी दफती ।

**Straw-coloured**-स्ट्रॉकलर्ड-*adj.* of the colour of straw. पीले रङ्गका ।

**Strawcutter**-स्ट्रॉकटर-न. an instrument for cutting fodder. चारा काटने की कल ।

**Strawy**-स्ट्रॉ-इ-*adj.* full of straw. तिनके से पूर्ण ।

**Stray**-स्ट्रे-व. *i.* (*p. t.* Strayed.) to wander without aim, to ramble, to lose one's ways. विचरना, भटकना, रास्ता भूल जाना ; -*n.* strayed animal. भटका हुआ पशु ; -*adj.* scattered, meeting now and then. बिखरा हुआ, कभी-कभी भेंट करनेवाला ।

**Strayed**-स्ट्रेड-इ-*adj.* losing one's way. पथ-भ्रष्ट, भटका हुआ ।

**Streak**-स्ट्रीक-न. a long narrow irregular line or strip of colour. लकीर, रेखा, धारी ; -*v. t.* to mark with streaks, to stripe. धारी डालना, रेखा से चिह्नित करना, लकीर करना ; **Streaked** (-इ) - *adj.* variegated, with stripes of various colours. अनेक रङ्गों की रेखाओं से चिह्नित ; **Streakily** (-लि) - *adv.* by way of streaks. धारी के रूप में ।

**Streakiness**-स्ट्रीकिनेस-न. the state of being streaked. धारीपन ; **Streak** of lightning (a flash of lightning.) विद्युत्-रेखा, बिजली की चमक ।

**Streaky**-स्ट्रीकी-इ-*adj.* streaked. धारीदार ।

**Stream**-स्ट्रीम-न. a body of running water, a current, flowing, direction of flow. स्रोत, धारा, नदी (नाला), प्रवाह, प्रवाह की दिशा ; -*v. i.* & *t.* to flow like a stream, to send forth, to emit a stream. धारा में बहना, निकलना या निकालना, फेंकना ।

**Streamer**-स्ट्रीमर-न. a flag, a ribbon attached at one end with the other end waving in the air, a beam of light. पताका, क्रीता जिसका एक छोर बँधा हो तथा दूसरा छोर वायु में फहराता हो, प्रकाश की किरण ।

**Streamless**-स्ट्रीम्लेस-*adj.* without streams. बिना धारा का ।

**Streamlet**-स्ट्रीम्लेट-न. a small stream. छोटी धारा ।

**Streamy**-स्ट्रीमि-*adj.* abounding in streams, flowing in a stream शारायुक्त, धारा में बहने-वाला ।

**Street**-स्ट्रीट-न. a paved way in a town or village. (सड़क) गली, पथ ; **The man in the street** (a man of ordinary intelligence.) सामान्य मनुष्य ; **On the street** (living by prostitution.) वेश्यावृत्तिवाली स्त्री ; **Royal street** (a public road, main road.) राज-मार्ग, बड़ी सड़क ; **Street door** (a door opening towards the street.) सड़क की ओर खुलनेवाला दरवाजा ; **Street-sweeper** (-स्वीप्-अर) -*n.* he who sweeps the streets. सड़क पर झाड़ू देनेवाला ।

**Street-walker**-स्ट्रीट-वॉकर-न. a prostitute. वेश्या ; **Street-ward** (-वर्ड) -*adv.* towards the street. सड़क की ओर ।

**Strength**-स्ट्रेंथ-न. vigour, power, that which makes strong, force, that which is encouraged by argument, robustness. शक्ति, बल (पुष्टता), भरोसा, प्रभाव (पराक्रम) ; **On the strength of** (encouraged by, relying on.) प्रोत्साहन से, अवलम्बन कर के ; **Strength of mind** (intellectual strength.) बुद्धि की शक्ति (ताकत) ।

**Strengthen**-स्ट्रेंथेन्-थ-न. *v. t.* & *i.* to make or grow strong, to confirm. प्रबल (दृढ़) करना, पुष्ट करना, पक्का करना ; **Strengthened** (-अर) -*n.* that which increases strength. शक्तिवर्धक औषध आदि ; **Strengthening** (-इङ्ग) -*adj.* increasing strength. शक्तिवर्धक, बलकारक ; **Strengthless** (-लेस) -*adj.* wanting in strength. दुर्बल, शक्तिहीन ।

**Strenuous**-स्ट्रेन्युअस-*adj.* energetic, earnest, persistent. अति उत्साही, उद्योगी, हठी (दृढ़) ; **Strenuously** (-लि) -*adv.* ardently, zealously. उत्साह से, प्रयत्न से ; **Strenuousness** (-नेस) -*n.* eagerness. उद्योग, उत्साह ।

**Strepent**-स्ट्रेपेन्ट-*adj.* noisy. कोलाहली ।

**Streperous**-स्ट्रेपेरस-*adj.* boisterous. कोलाहल करनेवाला ।

**Strephon**-स्ट्रेफ़न-न. a love-sick farmer or shepherd. प्रेमासक्त कृषक (किसान) या गधेरिया ।

**Stress**-स्ट्रेस-न. pressure, urgency, impelling force, weight, effort, importance, emphasis on a syllable or word, the force exerted on a body. दबाव, बल, भार, प्रयत्न, गुरुत्व, किसी शब्द या अक्षर पर भार देना (जोर डालना), प्रभाव ; -*v. t.* to lay stress on, to lay emphasis on. प्रभाव डालना, जोर देना ;

**Stressless** (-लेस) -*adj.* without stress. बिना दबाव का ।

**Stretch**-स्ट्रेच-*v. t. & i.* to straighten, to lengthen, to spread, to tighten, to extend, to exert to the utmost. सीधा करना, लम्बा करना, फलाना, कसना, बढ़ाना, तानना, सबसे अधिक श्रम करना; -*n.* stretching or being stretched, effort, struggle, extension. फैलाव, प्रयत्न, संघर्ष, विस्तार, बुद्धि; **To stretch one on the ground** (to knock a man sprawling.) मारकर भूमि पर लिटा देना; **To stretch out** (to expand.) फैलाना, पसारना; **To stretch the truth** (to exaggerate.) अत्युक्ति (अति-शयोक्ति) करना ।

**Stretcher**-स्ट्रेचर-*n.* an appliance for carrying the sick and disabled persons. डोली, टिकरी ।

**Stretchiness**-स्ट्रेचिनेस-*n.* extent, expanse. विस्तार, फलावट ।

**Stretchy**-स्ट्रेचि-*adj.* liable to stretch. फैलने-वाला ।

**Strew**-स्ट्रू-*v. t.* (*p. t.* Strewed, *p. p.* Strewn.) to scatter on surface, to cover with small objects. छितराना (फैलाना), बिखेरना; **Strewing** (-इंग्)-*n.* act of scattering or spreading. छितराने या फैलाने का कार्य ।

**Stria**-स्ट्राइ-*n.* (*p. l.* Striae.) the mark of lines on a surface, a slight furrow. समतल पर डोरी (लकीर) के चिह्न, हल्की लीक ।

**Striate**-स्ट्राइ-*adj.* striated. डोरीदार; **Striately** (-लि) -*adv.* in a striated manner. लकीरपन से; **Striation** (-शन्) -*n.* the state of being striated. डोरी पड़ने की अवस्था ।

**Stricken**-स्ट्रिक्'-*n. p. p.* of **Strike**;-*adj.* wounded in the chase, afflicted with a disease, struck with a blow. शिकार में जख्मी, रोगग्रस्त, चोट खाये हुए ।

**Strict**-स्ट्रिक्ट-*adj.* accurate, tense, severe, rigid, requiring exact performance. नियत, दृढ़, कठोर, तीक्ष्ण, अलघनीय, निपुण; **Strictly** (-लि) -*adv.* exactly, literally. ठीक-ठीक, दृढ़ता से, वस्तुतः; **Strictness** (-नेस) -*n.* harshness. कठोरता, दृढ़ता ।

**Stricture**-स्ट्रिक्चर-*n.* a critical remark, censure, morbid contraction of any duct in the body. गुण-दोष की न्याख्या, निन्दा,

शरीर के किसी स्रोत का अवरोध; **Strictured** (-इ) -*adj.* censured, obstructed. निन्दा किया हुआ, स्रोत का अवरोध किया हुआ ।

**Stride**-स्ट्राइड-*v. i. & t.* (*p. t.* Strode, *p. p.* Stridden, Strid.) to walk with long steps, to bestride. लंबे-लंबे ढग से चलना, लौंघना, डौंकना; -*n.* a single long step. लंबा ढग, (ढकान) छलंग ।

**Strident**-स्ट्राइडेंट-*adj.* loud in sound. तेज शब्द का, ककश; **Stridently** (-लि) -*adv.* with a loud sound. चिल्लाहट से ।

**Stridulant**-स्ट्रिड्युलन्ट-*adj.* making a shrill cry. कर्कश शब्द निकालनेवाला ।

**Stridulate**-स्ट्रिड्युलेंट-*v. i.* to make a shrill cry by rubbing the parts of the body. शरीर के अङ्ग को रगड़कर झनझन शब्द निकालना; **Stridulation** (-लेंशन) -*n.* the act of stridulating. झनझन शब्द; **Stridulator** (-लेंटर) -*n.* one who makes a shrill cry. झनझन शब्द करनेवाला; **Stridulous** (स्ट्रिड्युलस) -*adj.* making a harsh sound. कर्कश शब्द करनेवाला ।

**Strife**-स्ट्राइफ-*n.* a struggle, contention, discord. कलह (वियाद, झगड़ा), राढ़, विरोध; **Strifeful** (-फुल) -*adj.* contentious. विरोध करनेवाला ।

**Strigil**-स्ट्रिजिल-*n.* an appliance for scraping the skin at the bath. स्नान करते समय शरीर को रगड़ने का हावा ।

**Strigose**-स्ट्राइगोस, (**Strigous**-नास) -*adjs.* having short stiff hair. छोटे कड़े बालीवाला ।

**Strike**-स्ट्राइक-*v. t. & i.* (*p. t.* Struck, *p. p.* Struck, Stricken.) to hit, to deliver a blow, to dash against, to punish, to bring into specified condition by striking, to stamp, to arrest attention of, to lower, to find, to refuse to work unless some demands are accepted, to notify by sound. मारना, पीटना, धक्का देना, पटकना, ठकराना, दण्ड देना, पीट कर निश्चित दशा पर लाना, छापना, चित्त आकर्षित करना, नीचा करना, पता लगाना, माँगों की स्वीकृति न होने तक हड़ताल करना, शब्द द्वारा सूचित करना; **A stricken heart** (greatly worried heart.) चिन्ताग्रस्त चित्त; **Stricken with fever** (suffering from fever.) ज्वरग्रस्त; **Struck with wonder** (greatly astonished.) विस्मित, चकित; **The clock strikes.** घड़ी बजती है; **The hour has struck** (the clock has

**struck.**) घटा बजा, समय आ गया; The plant strikes roots (the plant grows.) पौधा जड़ फैकता है; To strike accounts (to make accounts.) हिसाब करना; To strike a match (to light a match.) दियासलाई जलाना; To strike at (to threaten by the fist.) मुक्का तानना; To strike at the root of (to destroy completely.) जड़ से नष्ट करना; To strike back (to return blows.) मुक्के का बदला चुकाना; To strike balance (to take out balance.) रोकड़ निकालना; To strike bargain (to make bargain.) सौदा करना; To strike blind (to make blind.) अन्धा करना; To strike fear in the mind (to create fear in the mind.) चित्त में भय उत्पन्न करना; To strike for (to depart.) प्रस्थान करना; To strike in (to enter suddenly.) बीच में आना; To strike off (to remove, to erase.) हटाना, काटना, मिटाना; To strike off head (to sever head from body.) सिर काट लेना; To strike one's flag (to surrender a fortress or ship to an enemy) किला या जहाज शत्रु के अर्पण करना; To strike out (to throw up hands and feet.) हाथ-पैर फैकना; To strike out plan (to devise.) तद्वीर दिखलाना; To strike sail (to spread sail.) पाल फैलाना; To strike tents (to pitch camps.) खेमा गाड़ना; To strike through (to remove by cutting off.) काटकर निकाल देना; To strike up acquaintance (to start acquaintance readily.) जल्दी से जान-पहचान करना; To strike up a tune (to start playing a tune.) राग निकालना; To strike upon a plan (to occur luckily.) विधि सूझ जाना; To strike while the iron is hot (to work when there is energy in the mind and body, to make an effort on getting a chance.) उत्साह के समय काम करना, मौका पाकर प्रयत्न करना।

**Strike-स्ट्राइक** -*n.* a refusal of employees to work unless their grievances are remedied. हड़ताल; General strike (complete cessation from work.) किसी सामान्य लक्ष्य से सभी व्यवसाय में पूरी हड़ताल; Strike-breakers (those who work and do not follow the strikers.) हड़तालियों में से काम करनेवाले; Sympathetic strike (a strike in token of sympathy.) सहानुभूति दिखलाने के लिये हड़ताल।

**Striker-स्ट्राइकर** -*n.* one who strikes. हड़ताल करनेवाला।

**Striking-स्ट्राइकिंग** -*adj.* wonderful, peculiar, impressive. विचित्र, आश्चर्यजनक, अद्भुत, चित्त को आकर्षित करनेवाला; Strikingly (-लि) -*adv.* in a striking manner. विचित्रता से, विलक्षणता से; Strikingness (-नेस) -*n.* peculiarity. विलक्षणता, अनोखापन।

**String-स्ट्रिंग** -*n.* a slender rope or fine cord used for tying, stretched piece of wire, caught &c., objects strung together. रस्सी, डोरी, तौल, तार, सुनली, पंक्ति, माला (श्रेणी);

-*v. t. & i.* to furnish with strings, to put on a string, to thread pearls &c. in a string.

तौल लगाना, डोरी लगाना, तार चढ़ाना, ताने में गूँथना या पिरोना; Second string (a dependent person.) अश्रयभूत मनुष्य; String al-

phabet (an appliance with special knots for teaching the blind.) अन्धे को अक्षर

मिखलाने की भिन्न-भिन्न आकार की ग्रन्थियाँ; String of pearls (pearls strung together

to form a rosary.) मोती की माला; To harp

on one (the same) string (to dwell on a single subject.) एक ही विषय में लीन होना,

एक धुन में लगे रहना; To have two strings

to one's bow (to have two expedients.)

दुहरा लाभ उठाना; To pull the strings (to be the chief actuator.) किसी कार्य का प्रधान

उत्तेजक होना; To touch the strings (to begin playing.) सारङ्गी बजाना आरम्भ करना।

**Stringed-स्ट्रिङ्ग्ड** -*adj.* having strings. तानि या तारवाला, मनुष्युक।

**Stringency-स्ट्रिन्जन्सि** -*n.* severe pressure. कठोरता; Stringent (-जन्ट) -*adj.* severe,

strict, urgent, tight, hard to operate. कठोर, दृढ़, आवश्यक, कसा हुआ, अशिथिल; Stringe-

ntly (-जन्टलि) -*adv.* in a strict manner. कठोरता से।

**Stringer-स्ट्रिङ्गर्** -*n.* a supporting timber in which the steps of a staircase are set.

धरन जिसमें सीढ़ी के डण्डे लगाये जाते हैं।

**Stringiness-स्ट्रिङ्गिनेस** -*n.* the state of being stringy. रेझापन।

**Stringless-स्ट्रिङ्ग्लेस** -*adj.* without strings. बिना तार या तानि का।

**Stringy-स्ट्रिङ्गि** -*adj.* like a string, fibrous. तार के समान, सूतदार (रेझदार)।

**Strip-स्ट्रिप्** -*v. t. & i.* (p. t. Stripped.) to lay bare, to deprive of covering &c., to

remove the bark, to tear off, to undress. नङ्गा करना, खाल उधेड़ना, कपड़ा उतारना, छिलका उतारना, छाल हटाना; *n.* a long narrow piece of anything. धञ्जी, पट्टी; Stripped (-इ) *-adj.* naked. नङ्गा; To strip a cow (to press out all milk from a cow.) गाय को सब दूध दुह लेना; To strip off (to remove all clothes from.) सब कपड़े उतारना।

Stripe-स्ट्राइप्-*n.* a long narrow band generally of equal breadth attached to a surface of a different colour, a mark made by a lash. पट्टी (धारी, लकीर), कोई भी मार का चिह्न; *-v. t.* to make stripes on. लकीर या रेखा डालना; Striped (-इ) *-adj.* having stripes. लकीरदार, धारीदार।

Stripling-स्ट्रिप्लिंग्-*n.* a lad, a young man. शिशु, बालक, किशोर।

Stripper-स्ट्रिप्पर-*n.* one who strips. छिलका उतारनेवाला, खाल उधेड़नेवाला।

Stripy-स्ट्राइपि-*adj.* resembling a stripe. पट्टी की तरह का।

Strive-स्ट्राइव्-*v. i.* (*p. t.* Strove, *p. p.* Striven.) to endeavour, to try hard, to struggle, to contend. प्रयत्न करना, उद्यम करना, कलह करना, झगड़ना; to strive against (to struggle against an enemy.) झगड़ा करना, कलह करना।

Striver-स्ट्राइवर-*n.* one who makes bodily or mental efforts. शारीरिक या मानसिक परिश्रम करनेवाला।

Striving-स्ट्राइविंग्-*n.* contention. झगड़ा, कलह; Strivingly (-लि) *-adv.* with great effort. अधिक परिश्रम से।

Strobiliform-स्ट्रोबिलिफॉर्म-*adj.* (also Strobiline or Strobiloid) cone-shaped. शंकु की आकृति का।

Strocal-स्ट्रोक्कल्-*n.* a shovel used by glass-makers. कौंच बनानेवालों का फरसा।

Strode-स्ट्रोड-*p. t.* of Stride. लम्बे लम्बे डग से चला।

Stroke-स्ट्रोक्-*n.* a blow, a sudden attack, a single performance, a successful attempt, calamity, an original idea, a mark made by a pen or brush, the sound made by the striking of a clock. आघात, प्रहार, चोट, आकस्मिक आक्रमण, कृति, सफल प्रयत्न, विपत्ति, अनोखा, विचार, कलम या बुरस से बनी हुई लकीर, घड़ी के बजने का शब्द; Finishing strokes (finishing touches.) अन्तिम सुधार; On the stroke (at

the right time.) ठीक समय पर; Stroke of business (a profitable transaction.) लाभ का व्यापार; Stroke of policy (diplomacy.) नीति की निपुणता; Stroke of thunderbolt (a stroke of lightning.) वज्रपात; Sunstroke (prostration caused by exposure to excessive heat of the sun.) लू लग जाना।

Stroke-स्ट्रोक्-*v. t.* to pass the hand gently in one direction. थपथपाना (सहलाना), एक ओर हाथ फेरना; *n.* the act of stroking. थपथपाहट; To stroke one down (to pacify.) शान्त करना, ठण्ढा करना; To stroke one's hair the wrong way (to irritate.) उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना।

Stroker-स्ट्रोकर्-*n.* one who strokes. सहलानेवाला।

Strokingly-स्ट्रोकिंग्लि-*adv.* in a stroking manner. थपथपाते हुए।

Stroll-स्ट्रोल्ल-*v. i.* & *t.* to ramble, to saunter, to walk leisurely, to wander on foot. विचरना, घूमना, इधर-उधर भटकना, पैदल घूमना; *n.* a rambling saunter, a leisurely walk. परिभ्रमण, घूमना, टहलान।

Stroller-स्ट्रोल्लर्-*n.* a wanderer, a vagrant. इच्छानुसार घूमनेवाला, घुमक्कड़।

Stroma-स्ट्रोमा'-मो-*n.* (*pl.* Stromata.) the framework of an organ. किसी अंग का ढाँचा।

Stromatic-स्ट्रोमाटिक-*adj.* (also Stromal.) miscellaneous. भिन्न आकार का।

Strombuliform-स्ट्रोम्बुलिफॉर्म-*adj.* of the form of a top. लट्ठ के आकार का।

Strong-स्ट्रॉङ्ग-*adj.* having physical power to endure, energetic, tough, healthy, firm, effective, vigorous, vivid, muscular, fortified, forcible, full of spirit, stout, zealous. समर्थ, प्रबल, पुष्ट, चिमड़ा, स्वस्थ, दृढ़, प्रभावकारी, उत्तेजक, रफ्त, मौसल (दृढ़ अङ्गवाला), किलबन्द, शक्तिशाली, तीव्र, उत्साही, बलवान्; A company of 500 strong (a company composed of five hundred soldiers.) पाँच सौ सिपाहियों का रिंजाला; Of strong smell (bitter-smelling.) उग्र गन्ध का; Of strong mind (capable of strong reasoning.) तीक्ष्ण बुद्धिवाला; Strong character (sound character.) दृढ़ चरित्र; Strong drink (very intoxicating liquor.) तीखी मदिरा; Strong fortress (an unconquerable fortress.) अजेय दुर्ग; Strong inclination (a keen desire.) उत्कट इच्छा; Strong market (a rising market.) भाव बढ़ने का बाजार; Strong

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Stronghold**

**meat** (solid food.) ठोस भोजन; **Strong medicine** (an effective medicine.) गुणकारी औषध; **Strong-minded** (having a sound mind.) मनस्वी; **Strong support** (support with full power.) पूर्णरूप की सहायता; **Strong style** (forcible expression.) प्रभावशाली लेख; **Strong verbs** (verbs forming inflexion by change of vowel within the stem and not by suffixes.) वह क्रिया जिसका भूतकाल का रूप शब्द के भीतरी स्वर के बदलने से बनता है; **Strong voice** (a barsh voice.) तेज बोली; **To grow-strong** (to be powerful.) प्रबल होना।

**Stronghold**-स्ट्रॉङ्ग'-होल्ड'-*n.* a fortress. किला, गढ़, दुर्ग।

**Strongly**-स्ट्रॉङ्ग'-ल *adv.* forcibly, firmly, दृढ़ता से, कठोरता से।

**Strong-room**-स्ट्रॉङ्ग'-रूम'-*n.* a strong room in which valuables are kept. बहुमूल्य पदार्थों के रखने का मजबूत कमरा।

**Strong-set**-स्ट्रॉङ्ग'-सेट'-*adj.* firmly fixed. कसकर लगाया हुआ।

**Strontia**-स्ट्रॉन्'-डी-*n.* an ingredient of fireworks. आतिशबाजी बनाने का एक मसाला।

**Strontium**-स्ट्रॉन्'-शम'-*n.* a kind of yellow metal. एक प्रकार के पीले रंग की धातु।

**Strop**-स्ट्रॉप्'-*n.* a strip of leather on which razors &c. are sharpened. उत्तरा तैज करने का चमोटा; -*v. t.* (*p. t.* **Stropped.**) to sharpen on a strop. चमोटे पर रगड़कर तैज करना।

**Strophe**-स्ट्रो'-फ़ि-*n.* a stanza. श्लोक, छन्द।

**Strophiate**-स्ट्रो'-फ़ि-अ-लेट', **Strophiolated** (-ऐड') *adjs.* furnished with a garland. माला पहिनाया हुआ।

**Strophulus**-स्ट्रॉक्'-यु-लस'-*n.* tooth-rash. बच्चों का मसूला फूलने का रोग।

**Strove**-स्ट्रोव'-*p. t.* of **Strive**. प्रयत्न किया।

**Struck**-स्ट्रक'-*p. t.* of **Strike**. मारा।

**Structural**-स्ट्रक्चरल'-*adj.* pertaining to structure. बनावट का, रचना-सम्बन्धी; **Structurally** (-लि) -*adv.* by way of structure. बनावट के रूप में।

**Structure**-स्ट्रक्चर'-*n.* the manner in which anything is constructed, supporting framework of something, construction, form, building. निर्माण (रचना), ढंग, ढाँचा, आकार, बनावट, भवन, गृह।

**Structured**-स्ट्रक्चर्ड'-*adj.* constructed. निर्माण किया हुआ।

**Structureless**-स्ट्रक्चर'-लेस'-*adj.* without organization. बिना व्यवस्थित रचना का।

**Struggle**-स्ट्र-ग्ल'-*v. i.* to make a violent effort, to contend with, to strive hard. अधिक परिश्रम करना, संघर्ष करना, उद्योग करना; -*n.* a violent effort, hard contest, strife, effort under difficulties. परिश्रम, संघर्ष, प्रयत्न, कलह, लड़ाई-झगड़ा; **Struggler** (-अर्)-*n.* one who struggles or strives. संघर्ष करने वाला, झगड़ातू; **Strugglingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a struggling manner. संघर्ष करते हुए, झगड़ते हुए।

**Strum**-स्ट्रम'-*v. t. & i.* (*p. t.* **Strummed.**) to twang the strings of a musical instrument. बान, सितार इत्यादि के तारों को हलन-कारना; -*n.* the sound made by strumming. हलनकार।

**Struma**-स्ट्र-मों'-*n.* (*pl.* **Strumae.**) scrofula. गण्डमाला।

**Strumous**-स्ट्रूमस'-*adj.* scrofulous. गण्डमाला-सम्बन्धी।

**Strumpet**-स्ट्रम्पेट'-*n.* a prostitute. वेश्या, रण्डी, पतुरिया।

**String**-स्ट्रिंग'-*p. t. & p. p.* of **String**.

**Strut**-स्ट्रट'-*v. i.* (*p. t.* **Strutted.**) to walk with a pompous gait. गर्व से (अकड़कर) चलना; -*n.* an affected gait. अकड़ की चाल; **Strutter** (-टर्)-*n.* one who struts. अकड़कर चलने वाला।

**Struthious**-स्ट्रुथि-अस'-*adj.* pertaining to or like the ostrich. शुतुरमुर्ग की तरह का।

**Struttingly**-स्ट्रटिङ्ग-लि-*adv.* in a strutting manner. अकड़कर चलते हुए।

**Strychnia**-स्ट्रिक्'-नि-आ, **Strychnine**-स्ट्रिक्'-नीन्'-*ns.* a poisonous alkaloid obtained from certain plants. वरसनाभ (बच्छनाग)।

**Strychnic**-स्ट्रिक्'-निक'-*adj.* pertaining to strychnia. वासनाभ सम्बन्धी।

**Stub**-स्टब'-*n.* the stump of a tree, tooth &c., remnant of cigar, pencil &c. टूँठा, बचा हुआ छोटा टुकड़ा; -*v. t.* (*p. t.* **Stubbed.**) to clear land of stubs. भूमि में से टूँठ हटाना।

**Stubble**-स्ट-बल'-*n.* a stalk of grain, cropped hair. अन्न के पीछे की खूँटी, कटा हुआ बाल।

**Stubbly**-स्टब-लि-*adj.* stubbled. खूँटीदार।

**Stubborn**-स्टबर्न'-*adj.* obstinate inflexible,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पेन



refractory, not yielding. हठी, दुर्दान्त, अवि-  
यल; Stubbornly (-लि) - *adv.* in a  
refractory manner. हठ से; Stubbornness  
(-नेस) - *n.* obstinacy. हठ, विद्वद।  
Stubby-स्टबि - *adj.* abounding with stubs.  
दूँठदार।

Stub-nail-स्टब'-नेल्-*n.* a short thick nail.  
भेदी मोटी काँटी।

Stucco-स्ट-कॉ - *n.* (*pl.* Stuccoes.) a fine  
plaster or cement. महीन चूना या सिलिस्ट;  
-*v. t.* to coat with stucco. महीन चूने या  
सिलिस्ट की दीवार इत्यादि पर पलस्तर लगाना।

Stuck-स्टक्-*p. t.* of Stick. चिपकाया, चिपका।

Stud-स्टड-*n.* a nail with a large knob,  
rivet, a two-headed button, a small post,  
horses and mares kept for breeding or  
hunting. बड़े माथे का काँटा, कील, खूँटा, दुहरे  
सिरे का बटन, थूनी, प्रजनन या शिकार के लिये पाले  
गये घोड़े-घोड़ियों का झुण्ड; -*p. t.* (*p. t.* Studded.)  
to adorn with studs. खूँटा लगाना, फूलदार  
काँटा जड़ना; Collar-stud (a collar-button.)  
यालर में लगाने का बटन; Studded (-डैड)  
-*adj.* thickly set. घना जड़ा हुआ, छितराया  
हुआ; Studded with stars (ornamented  
with stars.) तारे जड़े हुए।

Studbolt-स्टड'-बोल्ड - *n.* a bolt which is  
threaded at both ends. दोनों ओर पेंच बनी  
हुई लोहे की छड़।

Stud-farm-स्टड'-फार्म-*n.* a place where horses  
are bred. घोड़ा पालने का स्थान।

Stud-horse-स्टड'-होर्स-*n.* a stallion. सौँड, घोड़ा।

Student-स्ट्यू'-डेंट-*n.* a person who studies  
for some occupation, one who studies  
some branch of learning, a scholar. अध्ययन  
करनेवाला, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय का छात्र;  
Studentship (-शिप्) - *n.* scholarship.  
विद्यार्थी का पद।

Studied-स्ट'-डिड - *adj.* carefully examined,  
pre-planned, deliberate, intentional. साव-  
धानी से परीक्षा किया हुआ, अध्ययन किया हुआ,  
पूर्व-कल्पित या नियोजित, भली भाँति विचारा  
या समझा हुआ, इच्छानुरूप; Studiedly (-लि)  
-*adv.* in a studied manner. अध्ययन किये हुए।

Studier-स्ट-डिअर्-*n.* one who studies, a  
student. अध्ययन करनेवाला, विद्यार्थी।

Studio-स्ट्यू'-डिओ - *n.* (*pl.* Studios.) the

working room of an artist or photogra-  
pher. चित्रकार या फोटो खींचनेवाले का काम  
करने का कमरा।

Studious-स्ट्यू'-डिअस्-*adj.* given to study,  
diligent, anxious, deliberate, painstaking.  
अध्ययनपरायण, व्यवसायी, उत्सुक (विद्याभ्यासी),  
भलि कष्ट करनेवाला; Studiously (-लि) -*adv.*  
in a studious manner. परिश्रम से, अभ्यास से;  
Studiousness (-नेस) - *n.* the habit of  
study. परिश्रम, अध्ययन में आसक्ति।

Studwork-स्टड'-वर्क-*n.* brickwork between  
the intermediate posts of a partition.  
अलगाव की दीवार के बीच की ईंटें की जुड़ाई।

Study-स्ट-डि-*n.* (*pl.* Studies.) meditation,  
devotion of time and mind to books,  
pursuit of knowledge, investigation,  
sketch of a picture, a room used for  
study or for transacting any business.  
चिन्तन, अध्ययन, ज्ञानार्जन, अनुसन्धान, चित्र का  
खाब, कोई व्यवसाय करने या पढ़ने का कमरा;  
-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Studied.) to take pains  
for acquiring knowledge, to contemplate.  
परिश्रम से पढ़ना (अभ्यास करना), ध्यान देना  
(चिन्तन करना); Close study (persistent  
study.) निरन्तर अध्ययन; In brown study  
(intent on thoughts.) विचार में लीन;  
To study for the bar (to study law.) कानून  
पढ़ना; To make a study of (to make a  
thorough investigation.) भली भाँति अन्वे-  
षण करना; To study out (to succeed in  
an investigation.) ध्यान देकर अन्वेषण करना;  
To study up (to prepare for an exami-  
nation.) परीक्षा के लिये तयारी करना।

Stuff-स्टफ-*n.* the material of which any  
thing is made, a woven fabric, refuse,  
worthless matter, nonsense. सामग्री, पदार्थ,  
कूड़ा, बर्त, तुच्छ पदार्थ, अनर्थक बकवाद; -*v. t.*  
& *i.* to pack, to stop up, to fill up with  
something, to press, to eat greedily. भरना,  
रोकना, परिपूर्ण करना, दबाना, भकोसना; A  
good stuff (a good material.) अच्छा माल;  
Doctor's stuff (medicine.) औषध, दवा।

Stuffer-स्ट-फर्-*n.* he who or that which  
stuffs. भरनेवाला।

Stuffing-स्ट-फिङ्ग्-*n.* that which is used  
for filling anything. पूर्ति या भराव की वस्तु।

Stuffing-box-स्ट-फिङ्ग्-बॉक्स-*n.* a contri-  
vance in an engine which prevents

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंजूर

**Stuffy**

leakage of air or water through the action of a moving part. यन्त्र (इंजन) में का वह भाग जो हवा या पानी को नहीं निवहने देता या रोके रहता है।

**Stuffy**-स्टफ़ि - *adj.* packed up, difficult to breathe. भरा हुआ, गला घोंटनेवाला (वायु)।

**Stultifier**-स्टल्टिफ़ाइ-*n.* one who befools another person. किसी मनुष्य को मूर्ख बनानेवाला।

**Stultification**-स्टल्टिफ़िकेशन - *n.* the act of reducing to absurdity. मूर्ख आचरण, मूर्ख बनाने का काम, निरर्थक उद्योग।

**Stultify**-स्टल्टिफ़ाइ-*v. t. (p. t. Stultified.)* to reduce to absurdity, to make useless, to make foolish. मूर्खवत् आचरण करना, बूथा करना, मूर्ख बनाना।

**Stultiloquy**-स्टल्टिलोक्वि-*n.* a silly or foolish talk. मूर्खतापूर्ण बातचीत।

**Stum**-स्टम्-*n.* unfermented juice of grapes. अंगूर का ताजा रस; -*v. t. (p. t. Stummed.)* to prevent juice from fermentation. अंगूर के रस को सड़ने से रोकना, अक्रम न बनने देना।

**Stumble**-स्टम्-बल्-*v. i. & t.* to lurch, to trip in walking, to have partial fall, to make mistakes, to come accidentally upon. ठमकना, ठोकर खाना, गिर पड़ना, अशुद्धि करना, चूक जाना; -*n.* the act of stumbling. ठोकर, भूल-चूक।

**tumbler**-स्टम्-ब्लर-*n.* one who stumbles. ठोकर खानेवाला।

**Stumbling-block**-स्टम्-ब्लिङ्क-*n.* an obstacle, cause of error. ठोकर, अशुद्धि का कारण; **Stumbling-block to all** (an obstacle or difficulty for all.) सबके लिये ठोकर, विघ्नस्थान।

**Stumblingly**-स्टम्-ब्लिङ्क-लि-*adv.* in a stumbling manner. ठोकर खाते हुए, भूल करते हुए; **To stumble on (upon)** (to get by chance.) संयोगवश हाथ लगना।

**Stumer**-स्ट्यूम्-*n.* a counterfeit coin or cheque. बनावटी या जाली सिक्का या चेक।

**Stump**-स्टम्प-*n.* the projecting part of a body, when the rest has been cut or has fallen away, broken branch of a tree, one of the sticks of a wicket, a cylinder of rolled paper for softening pencil-marks. किसी वस्तु का कटने पर बचा हुआ भाग, पेड़ का टूँट, वृक्ष की कटी हुई

डाली, खूँटी, छोटा डंडा, पेंसिल का दाग हलका करने के लिये लपेटे हुए कागजों की बत्ती; -*pl. legs.* (ब० व०) पैर; -*v. i. & t.* to walk stiffly, to brag. डगमगाते हुए चलना, शेखी हाँकना, आत्मश्लाघा करना; **On the stump** (engaged in political lectures.) राजनीतिक विषय पर व्याख्यान देनेवाला।

**Stumped**-स्टम्प्-इ-*adj.* full of stumps. टूँट से पूर्ण।

**Stumper**-स्टम्प्-अ-*n.* a staggerer, one who brags. डगमगाकर चलनेवाला, शेखी मारनेवाला।

**Stumpily**-स्टम्पि-लि-*adv.* in a stumpy manner. छोटेपन से; **Stumpiness** (-नेस्) -*n.* smallness. नाटापन, छोटापन।

**Stump-orator**-स्टम्प्-ओरेटर-*n.* a speaker who appeals to the passions of the mob. जनसमुदाय के चित्त को उत्तेजित करनेवाला व्याख्यानदाता; **Stump-oratory** (-इ) also **Stump-speech** (-स्पीच्)-*n.* जनोत्तेजक व्याख्यान।

**Stumpy**-स्ट-म्पि-*adj.* thick and small. छोटा और मोटा।

**Stun**-स्टन्-*v. i. (p. t. Stunned.)* to make senseless temporarily, to deafen, to overwhelm, to bewilder. अर्धत करना, बहिरा करना, धक्का देना, मूर्छित करना।

**Stunned**-स्टन्-इ-*adj.* deafened. बहिरा किया हुआ।

**Stunner**-स्ट-नर-*n.* one who stuns. मूर्छित करनेवाला।

**Stunning**-स्ट-निङ्ग-*adj.* making stunned, astonishing. कान झलानेवाला, आश्चर्यमय।

**Stunningly**-स्ट-निङ्ग-लि-*adv.* in a stunning manner. अन्नाते हुए, बहिरा करते हुए।

**Stung**-स्टङ्ग-*p. t. & p. p. of Sting.*

**Stunk**-स्टङ्क-*p. t. of Stink.*

**Stunt**-स्टन्ट-*v. t.* to hinder the growth of, to dwarf. बढ़ने न देना, बौना (नाटा) करना; -*n.* a display of energy, special effort. बल प्रदर्शन, विशेष प्रयत्न।

**Stunted**-स्टन्टेड-*adj.* dwarfed, with growth stopped. नटे कद का, बढ़ाव रुका हुआ।

**Stupe**-स्ट्यूप्-*n.* fomenting with flannel steeped in hot water, a fool. गरम पानी में प्रलालीन तर करके सेवना, मूर्ख मनुष्य; -*v. t.* to foment with warm water. गरम पानी से सेवना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Stupefacient**-रुपिक् इयन्ट-*adj.* having stupefying power. मूर्छित करनेवाली (औषध) ।

**Stupefaction**-रुपि-पि-फीकिडान् - *n.* stupidity, insensibility. जड़ता, मूर्छा ।

**Stupefactive**-रुपि-फीकिटिव् - *adj.* narcotic. निद्रा लानेवाली ।

**Stupefier**-रुपि-फाइ-अर्-*n.* one who stupefies. मति मन्द करनेवाला मनुष्य ।

**Stupefy**-रुपि-फाइ-*v. t. (p. t. Stupefied.)* to make stupid, to deprive of sensibility. मति मन्द करना, मूर्छित करना ।

**Stupendous**-रुपि-पेन्ट - *adj.* amazing, wonderful, prodigious. अद्भुत, आश्चर्यजनक, अति विशाल ; **Stupendously** (-लि) -*adv.* wonderfully. आश्चर्य या विस्मय से ; **Stupendousness** (-नेस्) - *n.* amazement. आश्चर्य, विस्मय ।

**Stupeous**-रुपि-पि-अम्-*adj.* with long scales. लम्बी शिखरीवाला ।

**Stupid**-रुपि-इ-*adj.* dull, slow-witted, sluggish, lacking in sensibility, not interesting. मन्द, जड़, मूर्ख, सुस्त, निर्बुद्धि, अरोचक ; **Stupidity** (-इटि) - *n.* foolishness, lack of intelligence मूर्खता (जड़ता), अज्ञानता ; **Stupidly** (-लि) -*adv.* in a foolish manner. मूर्खता से, जड़ता से ; **Stupidness** (-नेस्) - *n.* stupidity. मूर्खता, जड़ता ।

**Stupor**-रुपि-पर-*n.* torpidity, suspension of sensibility, helpless state. मूर्छा, व्यामोह, जड़ता ।

**Stuporous**-रुपि-परस् - *adj.* torpid. जड़ता-सम्बन्धी ।

**Stupose**-रुपि-पोस् -*adj.* with long tufts of hair. बालों के गुच्छेवाला ।

**Stuprate**-रुपि-प्रेट - *v. t.* to ravish. किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करना ।

**Stupration**-रुपि-प्रे-शन् - *n.* violation of a woman's chastity. बलात्कार ।

**Sturdily**-रुपि-लि -*adv.* in a sturdy manner. दृढ़ता से, दृढ से, प्रबलता से ; **Sturdiness** (रुपि-नेस्) - *n.* the state of being sturdy. प्रबलता, दृढ़ता ।

**Sturdy**-रुपि-डि - *adj.* (comp. Sturdier, sup. Sturdiest.) robust, strongly built, hardy. प्रबल, पुष्ट, दृढ़ भंगवाला, दबंग ।

**Sturgeon**-स्टर्जन - *n.* a fish like shark. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

**Stutter**-स्टर्-*v. i. & t.* to stammer, to speak in a stammering way. रुक-रुककर बोलना,

हकलाना ; *n.* hesitation in speech. हकलाहट ; **Stutterer** (-अर्) - *n.* a stammerer. हकलाकर बोलनेवाला ; **Stuttering** (-इङ्ग) - *adj.* hesitating in speech. हकलाता हुआ ।

**Stutteringly**-स्टर्टिङ्गलि -*adv.* in a stuttering manner. हकलाकर बोलते हुए ।

**Sty**-स्टाइ-*n. (pl. Sties.)* a pen or enclosure for keeping swine, a place of debauchery, a dirty room, an inflamed tumour on the edge of the eyelid. शूकरशाला, सुअर-बाड़ा, दूषित कर्म करने का स्थान, गन्दा कमरा, आँख की बिल्ली ।

**Stye**-स्टाइ-*n.* a swelling on the edge of the eyelid. आँख में बिल्ली ।

**Stygian**-स्टिजिअन् - *adj.* infernal, gloomy. पाताली, नरक-सम्बन्धी, अन्धकारमय ।

**Style**-स्टाइल-*n.* a small pointed rod used for scratching on a waxed plate, pen or pencil, manner of writing or speaking, designation of a thing, a kind of architecture, gnomon of sundial, an arrowed prolongation of a flower's ovary. मोमी पत्तर पर नक्काशे की सलाई, लकड़ी की कलम, लेखन या भक्षण-शैली, वाग-व्यापार, पदवी, एक प्रकार की इमारत की बनावट, सुरजपट्टी की सूई, कुक्षिबन्त ; *v. t. (p. t. Styled.)* to entitle, to use a specified designation. पदवी देना, प्रधान पद का प्रयोग करना ; **Stylish** (-इश्) - *adj.* fashionable. शिष्टाचार के अनुरूप, शिष्टजन-सम्मत ; **Stylishly** (-इश्-लि) - *adv.* in a stylish manner. शिष्टाचार के अनुसार ; **Stylishness** (-इश्-नेस्) - *n.* the quality of being stylish. शिष्टाचार ; **Stylist** (-इस्ट) - *n.* one who aims at writing or speaking in a good literary style. साहित्यिक, सुन्दर शैली में लिखने या बोलनेवाला ; **Stylistic** (-इक्) - *adj.* pertaining to literary style. साहित्यिक शैली-सम्बन्धी ; **Stylistically** (-इस्ट-इक्-अलि) - *adv.* in a fine style. साहित्यिक शैली के रूप में ।

**Styler**-स्टाइल-*n.* a fine pointed instrument, (probe.) नुकीला हथियार ।

**Stylo**-स्टाइल-*(pl. Stylos.)* *abbr. for.* Stylograph. drawing made with a style. सलाई से खींचा हुआ चित्र ।

**Stylo**-स्टाइल-*n.* prefix meaning 'pillar'. 'खम्भा' के अर्थ का उपसर्ग ; **Stylobate** (-बेट) - *n.* a continuous base which supports a row of pillars. अनेक खम्भों का आधार ।

**Stylograph**-स्टाइल-*n.* reservoir-pen with a tubular point for writing, a drawing made by such a pen. रोशनार्थ भरकर लिखने की कलम जिसमें निब के स्थानपर

नुकीली नली लगी होती है, ऐसी कलम से खींचा हुआ चित्र; **Stylographic** (-इक) - *adj.* pertaining to a stylograph. ऐसी कलम-सम्बन्धी; **Stylographically** (-इक - बलि) - *adv.* ऐसी कलम की लिखावट से; **Stylography** (-इ) - *n.* a method of writing or drawing by means of a style. नुकीली सलाई से लिखने या रेखा खींचने की विधि।

**Stryptic**-स्ट्रिप्टिक - *adj.* that which checks bleeding, an astringent. रुधिर के स्राव को बन्द करनेवाली; - *n.* the local application to a bleeding part. रुधिर सन्तम्न या अवरोध।

**Stryax**-स्ट्राइ-रोक्स - *n.* a gum-yielding tree. एक प्रकार का बबूल का वृक्ष।

**Stryx**-स्ट्रिक्स - *n.* the river of Hell. वैतरणी नदी।

**Suability**-सुएबिलिटी - *n.* liability to be sued. दावा करने की योग्यता।

**Suable**-सुएबल - *adj.* that can be sued. दावा करने योग्य।

**Suasible**-स्वे - सि-बल - *adj.* easily persuaded. सहज में बहकाने योग्य।

**Suasion**-स्वे - जन् - *n.* persuasion, advice. उत्तेजना, उसकाव।

**Suasive**-स्वे सिव - *adj.* agreeable. अनुकूल।

**Suave**-स्वेव - *adj.* soothing, polite. शान्त करने वाला, विनीत, नम्र; **Suavely** (-लि) - *adv.* in a polite manner. नम्रता से, शान्ति से।

**Suavity** - स्वी (स्वे) - त्रि - टि - *n.* taste, politeness. स्वादुता, मधुरता, नम्रता।

**Sub**-सब् - *pref.* in the sense of 'under', 'subordinate'. 'अधीन', 'सहायक' अर्थ का उपसर्ग;

**Subacid** (ओसि-इड) - *adj.* slightly sour. कुछ खट्टा; **Subacidity** (-सिडि-टि) - *n.* the state of being subacid. कुछ खट्टापन; **Subacid** (-ओकि-रिड) - *adj.* moderately pungent. कुछ तीखा।

**Sub-agency** - सब-एज - ऐन्-सि - *n.* a subordinate agency. अधीन एजेन्सी।

**Sub-agent** - सब-एज - ऐन्ट - *n.* an agent of an agent. किसी एजेन्ट का एजेन्ट।

**Subaerial**-सब्-ऐअर-इ-अल - *adj.* under the sky or in the open air. आकाश के नीचे, खुली हवा में।

**Subconscious**-सब्-कॉन्-शस - *adj.* hardly conscious. प्रायः अचेत।

**Subacute**-सब्-ओ-क्यूट - *adj.* moderately acute. थोड़ा तीखा।

**Subaltern**-सब्-ऑल्टर्न - *adj.* & *n.* of inferior rank, an inferior officer below a captain.

वशीभूत, अधीन, कप्तान के नीचे का अफसर।

**Subalternate**-सब्-ऑल्टर्-नेट - *adj.* succeeding by turns. क्रमानुसार, पारी-पारी से होनेवाला।

**Subangular**-सब्-ऑङ्गुल-र - *adj.* slightly angular. थोड़ा कोनेदार।

**Subaquatic**-सब्-ओ-क्वाटिक - *adj.* of more or less aquatic nature. जल में कुछ काल तक रहने के अभ्यासवाला।

**Subaqueous**-सब् - ओक्वि-अस - *adj.* lying or living under water. जल के नीचे रहनेवाला।

**Subarcuated** - सब-आर्क्यु-ए-टैड - *adj.* of the shape of a how, somewhat curved inward, धनुष के आकार का, भीतरी ओर कुछ मुड़ा हुआ।

**Subastral**-सब्-ऑस्ट्रल - *adj.* terrestrial. आकाश तल के नीचे का।

**Subaudition**-सब्-ऑ-डिशन - *n.* understanding what is not expressed in words. छूटे हुए शब्दों की मन से ही भरती या पूर्ति, मानसिक ज्ञान या समझ।

**Subcaudal**-सब्-कॉ-डल - *adj.* beneath the tail. पूँछ के नीचे का।

**Subcelestial**-सब्-सिलेस्ट्रल - *adj.* beneath the heavens. स्वर्ग या आकाश के नीचे का।

**Subcentral**-सब्-सेन्ट्रल - *adj.* somewhat central. थोड़ा केन्द्र का, थोड़ा केन्द्रिय।

**Sub-committee**-सब्-कॉमिटी - *n.* a subordinate meeting. छोटी सभा, उपसमिति या सभा।

**Subcontinuous**-सब्-कन्टिन्यु-अस - *adj.* almost continuous. प्रायः क्रमिक।

**Subcontract**-सब्-कॉन्ट्रिक्ट - *v. t.* to make a contract under a contract. दर ठीका देना; - *n.* a contract under a contract. दर ठीका।

**Subcordate**-सब्-कॉर्डेट - *adj.* somewhat like a heart. प्रायः हृदय के आकार का।

**Subcostal**-सब्-कॉस्टल - *adj.* situated between the ribs. पसलियों के बीच का।

**Subcutaneous**-सब्-क्यूटै-नि - अस - *adj.* pertaining to the part under the skin. चमड़े के नीचे के भाग का, उपचर्म का।

**Subdecuple**-सब्-डेक्यू-पल - *adj.* containing one part in ten. दस भाग में एक भाग का।

**Subdivide**-सब्-डि-वाइड - *v. t.* to divide the parts of a thing. प्रतिभाग करना, हिस्सों का भाग करना; **Subdivisible** (-त्रिडिविबल) - *adj.* able to be subdivided. हिस्सों में विभक्त करने योग्य; **Subdivision** (-त्रिडिविज़न) - *n.* the part made by subdividing. अवयव, प्रतिशाखा।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

**Subdolous-सब्-डोल-स-***adj.* crafty, cunning.

धूर्त, कपटी ।

**Subduable-सब्-ड्यू'-ऐ-बल-***adj.* able to be subdued. अधीन करने योग्य ।

**Subdual-सब्-ड्यू-अल-***n.* the act of subduing. दमन, संयमन, वशीकरण ।

**Subduce-सब्-ड्यूस, Subduct-सब्-डक्ट'-व्स. t.** to withdraw, to take away, to subtract. निकालना, ले लेना, घटाना ।

**Subdue-सब्-ड्यू-व. t.** to conquer, to vanquish, to overcome, to bring under subjection, to captivate, to tame, to make gentle. जीतना, हराना, मोहित करना, वशीभूत करना, अधीन करना, वश में करना, पालतू बनाना, भला बनाना; **Subdued (-इ)-adj.** overpowered. अधीन किया हुआ; **Subduer (-अर)-n.** one who overpowers. विजय करने वाला या वश में लानेवाला व्यक्ति; **Subduing (-इंग)-adj.** softening. दमन करनेवाला ।

**Subduple-सब्-ड्यू-पल-adj.** containing one part in two. दो राशि में से एक भाग का ।

**Sub-editor-सब्-ऐडिटर'-n.** an assistant editor. संपादक का सहायक, उपसंपादक ।

**Subequal-सब्-ई-क्वल-adj.** nearly equal. प्रायः तुल्य, प्रायः बराबर का ।

**Suberic-स्यूबरिक, Suberous, स्यू'-बर्-अस् -adj.** like a cork, soft and elastic. काग ( इट्टे ) की तरह का, कोमल और लचीला ।

**Subfluvial-सब्-फ्लुवियल-adj.** under a stream. जल की धारा के नीचे का ।

**Subglobular-सब्-ग्लो'-ब्युलर-adj.** almost globular. प्रायः गोलकार ।

**Subhuman-सब्-ह्यू'-मन्-adj.** almost human. प्रायः मानुषी ।

**Subindicate-सब्-इन्-डि-केट'-v. t.** to indicate by a hint. संकेत द्वारा सूचित करना ।

**Sub-inspector-सब्-इन्-स्पेक्टर'-n.** the assistant of an inspector. जाँच करनेवाले का सहायक;

**Sub-inspector of Police.** थानेदार ।

**Subirrigation-सब्-इरिगेशन'-n.** irrigation below the surface. भूतल के नीचे की सिंचाई ।

**Subjacent-सब्-जे'-सेन्ट-adj.** situated below, underlying. नीचे का, अधोवर्ती, तल का ।

**Subject-सब्-जेक्ट-adj.** subordinate, under government, liable, subservient, disposed, liable or prone to. अधीनस्थ, शासनाधीन, आश्रित, उपजीवी, विवश; *n.* one who owes allegiance to a sovereign, that about which

something is said, the mind, the conscious self, theme, the matter treated of, topic, occasion for action. प्रजा, कर्ता, मन, चेतन प्राणी, प्रकरण, विषय, कर्म-स्थान, आधार; *v. t.* to subdue, to bring under, to make liable, to expose. वश में करना, अधीन करना, हराना, परवश करना; **Subject-heading (a list of subjects.)** विषय-सूची; **Subject in hand (a theme or topic for consideration.)** प्रस्तुत विषय; **Subject-matter (a matter presented for consideration.)** पुस्तक इत्यादि का विषय; **Subject to (on condition that.)** अधीन, शर्त पर; **To change the subject (to talk on a different subject.)** अन्य विषय पर बात करना ।

**Subjection-सब्-जेक्शन'-n.** control, subjugation. अधीनता, परवशता ।

**Subjective-सब्-जेक्टिव-adj.** belonging to consciousness, of individual point of view. आत्म चेतना-सम्बन्धी, अधिकरण-सम्बन्धी; **Subjectively (-लि)-adv.** in a subjective manner. आत्म चेतना-सम्बन्ध से; **Subjectiveness (-नेस)-n.** the state of being subjective. आत्मीयता, आत्म चेतनता ।

**Subjectivism-सब्-जेक्टिविज्म'-n.** the theory that knowledge is purely subjective. यह सिद्धान्त कि ज्ञान केवल आत्म-चेतना-सम्बन्धी ही है, आत्मवाद; **Subjectivist (-निस्ट)-n.** an adherent of subjectivism. आत्मवादी ।

**Subjectivity-सब्-जेक्टिविटी'-n.** that which is subjective. आत्मीयता, आत्म चेतनता ।

**Subjectless-सब्-जेक्ट-लेस-adj.** without subject. प्रजाहीन, बिना कर्ता का ।

**Subjoin-सब्-जॉइन'-v. t.** to append, to add at the end. आयोजन करना, अन्त में लिखना या जोड़ना ।

**Subjoint-सब्-जॉइन्ट'-n.** the subdivisions of the leg of an insect. कीड़े-मकोड़े के पैर के विभाग ।

**Subjudice-सब्-जु'-डिस-adj.** under judicial consideration. विचाराधीन ।

**Subjugable-सब्-ज्यु-गे-बल-adj.** able to be subdued. वशीभूत करने योग्य ।

**Subjugate-सब्-ज्यु-गेट'-v. t.** to bring under control, to subdue, to conquer. वशीभूत करना, अधीन करना, जीतना ।

**Subjugation-सब्-ज्यु-गे'-शन'-n.** the act of subduing. दमन, पराजय, वशीकरण ।

## Subjugator

- Subjugator**-सब्जुगे-टर्-*n.* one who subduces. दमन करनेवाला ।
- Subjunctive**-सब्जक्-टिव्-*adj.* subordinate, subjoined. अधीन, पीछे जोड़ा हुआ; *-n.* a mood of a verb. क्रिया का संशय-सूचक रूप ; **Subjunctively** (-लि) *-adv.* in the manner of a subjunctive. संशयार्थक रूप में ।
- Sublease**-सब्लीस्-*v. t.* to sublet or underlet. शिकमी देना ।
- Sublessee**-सब्-लेसी-*n.* one to whom a holding is sublet. शिकमी, पट्टेदार ।
- Sublessor**-सब्लेसेर्-*n.* one who sublets. शिकमी पट्टा देनेवाला ।
- Sublet**-सब्लेट्-*v. t. (p. t. Subletted.)* to underlet to another person. किसी अन्य पुरुष को अपना ठीका इत्यादि देना ।
- Sublevation**-सब्-लेवे'-शन्-*n.* the act of raising on high. ऊँचा उठाने का कार्य ।
- Subligation**-सब्'-लिगेशन्-*n.* the act of binding underneath. नीचे की ओर बाँधने का कार्य ।
- Sublimable**-सब्लाइमेब्ल-*adj.* able to be sublimated. शोधन योग्य; **Sublimableness** (-नेस्) *-n.* the quality of being sublimable. शोधनयोग्यता ।
- Sublimate**-सब्लि-मेह-*v. t.* to refine, to purify, to convert from a solid state to vapour and again allow to solidify. शोधना, निर्मल करना, ठोस पदार्थ को वाष्प रूप में बदलकर फिर से ठोस करना ; *-n.* the product of sublimation. पेसी किया किया हुआ द्रव्य; **Sublimation** (-मे-शन्)-*n.* the operation of sublimating. वाष्पीकरण करके पुनः ठोस बनाने की क्रिया ।
- Sublime**-सब्लाइम्-*adj.* exalted, grand, impressive, eminent, high, raised above the ordinary level. उन्नत, विशिष्ट, प्रभावशाली, प्रसिद्ध, प्रौढ़, उत्कृष्ट ; *-v. t. & i.* to sublimate, to exalt, to purify. ठोस से भाप बनाकर फिर ठोस में जमाना, उन्नत करना, बढ़ाना, शुद्ध करना; **The Sublime** (that which is grand, lofty or noble in nature or art.) प्रकृति या कला विशिष्ट तथा प्रभावशाली स्थिति; **Sublimely** (-लि) *-adv.* in an exalted manner. प्रौढ़ता से ; **Sublimeness** (-नेस्) *-n.* the quality of being sublime. गौरव, प्रतिष्ठा ।
- Sublimity**-सब्लिमि-टि-*n.* grandeur, impressiveness. उन्नति, गौरव, प्रतिष्ठा, बढ़पन ।

- Sublineation**-सब्'-लि-नि-ट'-शन्-*n.* mark of a line under a word or words in a sentence. किसी वाक्य के शब्द या शब्दों के नीचे की-रेखा का चिह्न ।
- Sublingual**-सब्-लिङ्गुअल-*adj.* situated under the tongue. जीभ के नीचे स्थित ।
- Sublunar**-सब्-ल्यू'-नर्-*adj.* beneath the moon. चन्द्रमा के नीचे का ।
- Sublunary**-सब्-ल्यू'-नरि-*adj.* pertaining to this world. इस संसार का ।
- Submarine**-सब्'-मी'-रीन्-*adj.* growing or acting under sea water. समुद्र के जल के भीतर उगनेवाली या काम करनेवाली ; *-n.* a submersible motor-vessel. समुद्र के भीतर चलने-वाला जहाज ।
- Submaxillary**-सब्'-मीक-सिल-रि-*adj.* situated under the jaw. दाढ़ के नीचे का ।
- Submedian**-सब्-मी'-डि-अन्-*adj.* lying under the middle. मध्य के नीचे का ।
- Submental**-सब्-मेन्टल-*adj.* beneath the chin. टुड्डी के नीचे का ।
- Submerge**-सब्-मर्ज'-*v. t. & i.* to go below the surface of water. जल के भीतर डुबकी लगाना ।
- Submergence**-सब्-मर्'-जेन्स्-*n.* the act of submerging. डुबकी ।
- Submergible**-सब्'-मर्जिब्ल-*adj.* able to be submerged. जल में डुबाने योग्य ।
- Submerse**-सब्-मर्स'-*v. t. & i.* to grow under water, to plunge. पानी के भीतर उगना, गोता लगाना; **Submersed** (-इ) *-adj.* being or growing partly in water. डुबकी लगाये हुए, पानी में उगा हुआ; **Submersible** (-इ-बल) *-adj.* capable of being submersed. डुबकी लगाने योग्य; **Submersion** (-शन्) *-n.* the state of being submerged. डुबकी ।
- Submission**-सब्-मिशन-*n.* obedience to authority, humiliation, meekness, resignation. आज्ञानुकूलता, सहिष्णुता, परवशता, क्षमा ।
- Submissive**-सब्-मि-सिब-*adj.* meek, obedient. नम्र, आज्ञाकारी; **Submissively** (-लि) *-adv.* in a humiliating manner. नम्रता से, अधीनता से; **Submissiveness** (-नेस्) *-n.* the quality of being submissive. अनुरोध, नम्रता ।
- Submit**-सब्-मिट'-*v. t. & i. (p. t. Submitted.)* to yield or surrender oneself to power or authority, to present for con-

sideration, to refer, to make submission, to be subject to. अधीन या वश में होना, विनय सहित प्रार्थना करना, आगे रखना, (स्वीकार करना), अनुरोध करना, शरण में जाना; **Submitter** (-टर्)-*n.* one who submits. अनुरोध करनेवाला।

**Submontane**-सब्-मॉन्टेन्-*adj.* at the foot of mountains. पर्वतों की तलेटी पर का।

**Submultiple**-सब्-मल्टि-प्ल-*n.* an aliquot part of a number. किसी संख्या का पूर्ण भाजक।

**Submundane**-सब्-मन्डेन्-*adj.* subterranean. पृथ्वी के भीतर का।

**Submuscular**-सब्-मस'-*क्यु-लर-adj.* under the muscle. पेशी (पुट्टे) के नीचे का।

**Subnasal**-सब्-ने-ज़ल-*adj.* under the nose. नाक के नीचे का।

**Subnascent**-सब्-नी-सेन्ट-*adj.* growing under. नीचे की ओर उगनेवाला।

**Subneural**-सब्-न्यू'-रल-*adj.* under a nerve. नाड़ी के नीचे के भाग का।

**Subnivean**-सब्-नि-व'-अन्-*adj.* under snow. बरफ के नीचे का।

**Subnormal**-सब्-नोर्मे-*adj.* below normal. सामान्य या साधारण से कम।

**Subnude**-सब्-न्यू-*adj.* almost naked. अर्ध-नग्न, प्रायः नंगा।

**Suboctuple**-सब्-ऑक्-ट्यू-प्ल-*adj.* containing one part in eight. अष्टमांश या अठ भाग में से एक अंश वाला।

**Subocular**-सब्-ऑक्युलर'-*adj.* under the eye. आँख के नीचे का।

**Suborbicular**-सब्'-ऑर्बिक्युलर'-*adj.* almost circular. प्रायः वर्तुल या गोलाकार।

**Subordinate**-सबॉर्डिनेट'-*adj.* inferior rank, inferior, secondary, unimportant. अधीन, अप्रधान, छोटे पद का, अमुख्य; -*n.* a person who works under another. किसी की अधीनता में काम करनेवाला व्यक्ति; -*v. t.* (-नेट') to place in a lower rank, to make subject. अधीन करना, वश में करना; **Subordinately** (-लि)-*adv.* in a subordinate manner. अप्रधान रूप से; **Subordination** (-शन)-*n.* inferiority of rank, subjection. अधीनता (परतन्त्रता), पर-वशता; **Subordinative** (-इव)-*adj.* under subjection. अधीन।

**Suborn**-सबॉर्न'-*v. t.* to commit perjury, to cause to take a false oath, to procure

secretly. ठगना, झूठी शपथ दिलाना, गुप्त रीति से प्राप्त करना; **Subornation** (-र्न-शन)-*n.* perjury. कूट साक्षी, धोखा; **Suborner** (-अर्)-*n.* one who commits perjury. धोखा देने का अपराध करनेवाला।

**Subovate**-सब्-ऑ-वेट'-*adj.* nearly in the form of an egg. प्रायः अण्डे के आकार का।

**Subpoena**-सब्-पीना, सपीना-*n.* a writ commanding the presence of a person in a court as a witness under a penalty. अदालत में गवाही के लिए आज्ञापत्र; -*v. t.* to serve this writ upon a person. सफ़ीना निकालना।

**Subpolar**-सब्-पोलर'-*adv.* near the pole. ध्रुव के समीप का।

**Subquadrate**-सब्-क्वोड्रेट'-*adj.* nearly square. प्रायः समकोण चतुर्भुज के आकार का।

**Subquadruple**-सब्-क्वोड्रु-प्ल-*adj.* containing one part in four. चतुर्थांश, चार भाग में से एक भाग रखनेवाला।

**Subquintuple**-सब्-क्विन्टु-प्ल-*adj.* containing one part in five. पंचमांश, पाँच भाग में से एक भाग रखनेवाला।

**Subramous**-सब्-रे'-मस'-*adj.* having a few branches. बहुत कम शाखावाला।

**Subreption**-सब्-रेप्शन'-*n.* the act of obtaining favour by surprise. अचानक अनुग्रह प्राप्त करने का काम।

**Subrigid**-सब्-रिजिड'-*adj.* moderately rigid or stiff. थोड़ा कड़ा।

**Subrogation**-सब्-रॉ-गो-शन'-*n.* substituting of one person for another. एक मनुष्य के स्थान पर दूसरे को नियुक्त करने का काम।

**Subrotund**-सब्-रो-टन्ड'-*adj.* almost round. प्रायः वर्तुल या गोलाकार।

**Subsaline**-सब्-सी-लाइन'-*adj.* moderately salt. थोड़ा नमकीन।

**Subscribable**-सब्-स्क्राइबे'-बल-*adj.* able to be subscribed. चन्द्रा दिये जाने योग्य।

**Subscribe**-सब्-स्क्राइब'-*v. t.* to write one's name at the foot of a document, to sign, to express one's assent, to contribute to a fund. नाम लिखना, हस्ताक्षर करना, स्वीकार करना, अंशदान (चन्द्रा) देने की प्रतिज्ञा करना; **Subscriber** (-अर्)-*n.* one who subscribes.

ग्राहक, चन्द्रा देनेवाला।

**Subscript**-सब्-स्क्रिप्ट'-*n.* something written below. नीचे का लेख, नीचे की लिखावट।

**Subscription**

**Subscription**-सब्सक्रिप्शन - *n.* the act of subscribing, a sum subscribed. इस्ताफ़र, नाम-लेखन, चन्दा ।

**Subsection**-सब्सैक्शन - *n.* division of a section. अंश का भाग ।

**Subseptuple**-सब्सैप्टुपल - *adj.* containing one out of seven parts. सप्तमांश, सात भाग में से एक भाग रखनेवाला ।

**Subsequence**-सब्सिक्वेंस - *n.* the state of succeeding. अनुगमन, परिमाण; **Subsequent** (-क्वेंस) - *adj.* following. उत्तरगामी, आगामी, बाद का; **Subsequently** (-क्वेंस) - *adv.* after something else. तदनन्तर, इसके बाद, पश्चात् ।

**Subserve**-सब्सर्व - *v. t. & i.* to promote, to serve, to answer the purpose. आगे बढ़ाना, तरकी देना, सहायक होना, उपयोगी होना ।

**Subservience**-सब्सर्वियन्स - *n.* operation that promotes some end. किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का कार्य; **Subserviency** (-इ) - *n.* subservience. अधीनत्व, परवशता; **Subservient** (-न्ट) - *adj.* serving as a means, obsequious, subordinate. अधीन, सहायक, उपकारी; **Subserviently** (-न्ट-लि) - *adv.* in a subordinate manner. सहायक रूप में ।

**Subside**-सब्साइड - *v. i.* to sink to the bottom, to disappear, to become tranquil. पेंदी में बैठना, लुप्त होना, शान्त होना ।

**Subsidence**-सब्सिडेंस - *n.* the act of subsiding. विलोप ।

**Subsidiarily**-see **Subsidiary**.

**Subsidiary**-सब्सिडियरी - *adj.* serving to help, supplementary, auxiliary. सहायता देनेवाला, अतिरिक्त; *n.* an accessory. सहायक; **Subsidiarily** (-लि) - *adv.* in a subsidiary manner. सहायक रूप में ।

**Subsidize**-सब्सिडाइज़ - *v. t.* to furnish assistance by paying subsidy. धन रूप में सहायता देना ।

**Subsidy**-सब्सिडि - *n.* (pl. Subsidies.) pecuniary help in aid of private enterprise. व्यक्तिगत साहसिक कार्य के लिये आर्थिक सहायता, रुपये-पैसे की मदद ।

**Subsist**-सब्सिस्ट - *v. i. & t.* to continue to exist, to contrive, to find sustenance, to feed, to inhere. रहना, होना (जीना), प्राणरक्षा करना (जिलाना), रोटी-कपड़ा देना, निर्वाह करना ।

**Subsistence**-सब्सिस्टेंस - *n.* means of support, livelihood. वृत्ति (जीविका), जीवन उपाय;

**Subsistent** (-न्ट) - *adj.* having real existence

जीवित अवस्था में रहनेवाला ।

**Subsoil**-सब्सोइल - *n.* the soil which lies just beneath the surface soil. भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग ।

**Subsolar**-सब्सोलर - *adj.* under the sun. सूर्य के अग्रभाग में या नीचे की ओर ।

**Substance**-सब्सटैन्स - *n.* the essential part, being, purport, matter, real meaning, material, reality. सार, सत्व, सारांश, विषय, तार्थ्य, वस्तु (द्रव्य), अस्तित्व; **Man of substance** (a rich man.) सम्पत्तिवान् (धनी) मनुष्य; **Sum and substance** (essence.) निष्कर्ष, सार, तत्त्व ।

**Substantial**-सब्सटैन्शियल - *adj.* actually existing, real, solid, of real value, stout, well-to-do, virtual. वास्तविक, सारपूर्ण, ठोस, असली, पुष्ट समृद्ध, धनी; **Substantiality** (-इटी) - *n.* corporeity, materiality. पदार्थता, सत्त्वता ।

**Substantial**-सब्स - *स्टीन्* - *शल्* - *adj.* scrving as a substantive. विशेष्य की तरह प्रयुक्त होनेवाला ।

**Substantialize**-सब्सटैन्शियलाइज़ - *v. t. & i.* to acquire actual existence. वास्तविक सत्ता प्राप्त करना ।

**Substantially**-सब्सटैन्शियलि - *adv.* in a real manner. वस्तुतः, वास्तव में ।

**Substantials**-सब्सटैन्शियल्स - *n. pl.* essential parts. (ब० व०) तत्त्व ।

**Substantiate**-सब्सटैन्शियल - *v. t.* to establish or prove the truth of. प्रमाणित करना (सत्य बतलाना), सिद्ध करना; **Substantiation** (-शन) - *n.* the act of establishing the truth. साधन, सिद्धि ।

**Substantive**-सब्सटैन्टिव - *adj.* having separate existence, independent, belonging to, substance, essential, having a firm basis. पृथक् सत्ता का, स्वतन्त्र, वस्तु सम्बन्धी, आवश्यक, पुष्ट आधारवाला; *n.* a noun. विशेष्य, (व्याकरण में) संज्ञा; **Substantively** (-लि) - *adv.* in a substantive manner. स्वतन्त्र या आवश्यक या पुष्ट या विशेष्य के रूप में ।

**Substitute**-सब्सटिट्यूट - *n.* a person or thing put in place of another. प्रतिनिधि, प्रतिपुरुष, स्थानापन्न, एवजी; *v. t.* (-ट्यूट) to put a person or thing in place of another. किसी के स्थान पर रखना या नियुक्त करना; **Substitution** (-शन) - *n.* the act of substituting. स्थानापन्नता; **Substitutional** (-शनल) - *adj.* pertaining to substitution. स्थानापन्नता सम्बन्धी; **Substitu-**

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन



**tionally** (-शनलि)-*adv.* by way of substitution. स्थानापन्न रूप में; **Substitutionary** (-शनरि)-*adj.* supplying the place of another. दूसरे के बदले में काम करनेवाला।

**Substratum**-सब्-स्ट्रे-*n.* (*pl.* Substrata.) the underlying basis, that which is spread under. आधार (आश्रय), नीचे का तल।

**Substruction**-सब्-स्ट्रक्शन्-*n.* an under-building. नीचे की इमारत।

**Subsultory**-सब्-सल्टरि-*adj.* bounding, leaping. कूदनेवाला, उछलनेवाला।

**Subsultus**-सब्-सल्टस्-*n.* a convulsive motion. हँकन।

**Subsume**-सब्-स्यूम्-*v. t.* to include under a rule. किसी नियम के अन्तर्गत करना।

**Subsumption**-सब्-सम्पशन्-*n.* that which is subsumed. अन्तर्गत पदार्थ।

**Subtangent**-सब्-टीन्-जेंट-*n.* the part of the axis which is contained between the tangent and ordinate drawn to the same point in a curve. अवान्तर कोटिस्पर्श रेखा।

**Subtemperate**-सब्-टेम्परेट-*adj.* almost temperate. प्रायः समशीतोष्ण।

**Subtenant**-सब्-टेनन्ट-*n.* a tenant holding under a tenant. काश्तकार का शिकमी, दर-काश्तकार।

**Subtend**-सब्-टेन्ड-*v. t.* to extend under, to be opposite to. नीचे फैलना, सामने होना।

**Subtense**-सब्-टेन्स्-*n.* a line running across. आर-पार की रेखा।

**Subtepid**-सब्-टेपिड-*adj.* lukewarm, moderately warm. गुनगुना।

**Subter**-सब्-टर्-*pref.* in sense of 'under' or 'less than.' 'नीचे' अथवा 'कम' अर्थ का उपसर्ग।

**Subterfluent**-सब्-टर्-फ्लु-*adj.* (also **Subterfluuous**.) running beneath. नीचे की ओर बहनेवाला।

**Subterfuge**-सब्-टर्-फ्यूज-*n.* an attempt to escape censure by evasion, elusion. छल, कपट या धोखा देकर दोषारोपण से भागने का प्रयत्न।

**Subterranean**-सब्-टर्-रेनि-अन्, **Subterrene** (-रीन्)-*adjs.* under ground. भूमि के भीतर का।

**Subtile**-सटिल-*adj.* thin, nice, subtle, delicate. पतला, सुन्दर, कोमल, सूक्ष्म; **Subtiley** (-लि)-*adv.* finely, artfully. सूक्ष्म रीति से, चतुराई से।

**Subtilization**-सटिलाइजेशन-*n.* act of making thin or fine. महीन या पतला करने का कार्य।

**Subtilize**-स-टिल-आइज-*v. t.* to make thin or fine, to refine. पतला या सुन्दर करना, शुद्ध करना।

**Subtily**-स-टिल-दि-*n.* fineness, acuteness. सूक्ष्मता, तीव्रता।

**Subtle**-स-टल्-*adj.* pervasive, artful, cunning, mysterious, ingenious, clever. धूर्त, चतुर, सूक्ष्मबुद्धि, विलक्षण, अति सूक्ष्म, मर्मज्ञ;

**Subtleness** (-नेस्)-*n.* the quality of being subtle. सूक्ष्मता, चातुरी; **Subtlety** (-दि)-*n.* extreme acuteness, refinement, fineness. अति सूक्ष्मता; **Subtly** (-इ)-*adv.* nicely, artfully. सूक्ष्मता से, चतुराई से।

**Subtract**-सब्-ट्रिक्ट-*v. t.* to deduct. शेष निकालना, घटाना; **Subtractor** (-अर्)-*n.* one who subtracts. घटाने की क्रिया करनेवाला; **Subtraction** (-शन्)-*n.* deduction. घटाव, शेष; **Subtractive** (-इव्)-*adj.* having power to subtract. घटाने की शक्ति का।

**Subtrahend**-सब्-ट्री-हेन्ड-*n.* what is to be subtracted. ऋण, घटाई जानेवाली संख्या।

**Subulate**-स्यू-च्यु-लेट-*adj.* of the shape of an awl. टेकुए के आकार का।

**Suburb**-सबर्ब-*n.* the outskirts of a city, the confines. नगर के बाहर की भूमि (शाखानगर), नगर का बाहरी भाग; **Suburban** (-अन्)-*adj.* pertaining to suburbs. उपनगरीय।

**Suburbs**-सबर्ब्स-*n. pl.* the environs. नगर के आसपास के भाग, उपान्त क्षेत्र, उपनगर।

**Subursine**-सबर्साइन्-*adj.* almost like a bear. प्रायः भालू के समान।

**Subvene**-सब्-व्वीन्-*v. t.* to occur effectively. प्रभावपूर्ण रूप में घटित होना।

**Subvention**-सब्-व्वेन्शन्-*n.* support, pecuniary grant from government. सहारा, सरकार से आर्थिक सहायता।

**Subversion**-सब्-व्वर्शन्-*n.* destruction, utter ruin. क्षय (भंग), पूर्ण नाश; **Subversive** (-व्वर्सिव्)-*adj.* tending to subvert, having power to overthrow. विनाशी, ध्वंस करनेवाला।

**Subvert**-सब्-व्वर्ट-*v. t.* to upset, to overthrow, to ruin. पलटना, ढहाना, नाश करना; **Subverter** (-अर्)-*n.* one who overthrows. ढहाने या नाश करनेवाला।

**Subvertible**-सबवर्टिबल-*adj.* able to be subverted. पलटने या नाश करने योग्य ।

**Subvertical**-सब-वर्टिकल-*adj.* nearly vertical. प्रायः लम्ब रूप का ।

**Subway**-सबवे-*n.* an underground footway. भूमि के नीचे की जाने की पगडंडी ।

**Suc**-सक्-*pref.* in the sense of 'sub'. अधीन अर्थ का उपसर्ग ।

**Succade**-स-कैड-*n.* a sweetmeat. मिठाई, मुरब्बा ।

**Succedaneous**-सक्सिसेडैनिअस्-*adj.* acting as a substitute. बदले में काम करनेवाला ।

**Succedaneum**-सक्सिसेडैनिअम्-*n.* a substitute. दूसरे के लिये प्रयुक्त होनेवाला पदार्थ ।

**Succeed**-सक्-सीड-*v. t. & i.* to follow in order, to come next to, to take the place of, to accomplish one's purposes, to prosper, to be successful. क्रम में आना, बाद में होना, साधन करना, कार्य सम्पादन करना, विजय प्राप्त करना, सफल होना ।

**Successor**-सक्-सीडर-*n.* a successor. उत्तराधिकारी ।

**Success**-सक्सेस्-*n.* the prosperous termination of anything, good fortune. सिद्धि, सफलता, विजय, साधन (सम्पत्ति); **Successful** (-फुल)-*adj.* happy, prosperous. सफल (विजयी), सम्पन्न; **Successfully** (-फुल)-*adv.* in a successful manner. सफलता से ।

**Succession**-सक्सेशन्-*n.* a series of things following one another, order of descendants, race, rotation, lineage, right of coming in place of another. अनुक्रम, परम्परा, जाति, आवर्तन, वंश, उत्तराधिकार; **In succession** (in rotation.) यथाक्रम, क्रम से; **Law of succession** (laws relating to succession.) उत्तराधिकार के नियम; **Successional** (-अल)-*adj.* in regular order of succession. परम्परा-सम्बन्धी; **Successive** (-इव)-*adj.* following in order, consecutive. क्रमबद्ध (क्रमानुसार), परम्परागत; **Successively** (-इव्-ल)-*adv.* in successive order. यथाक्रम से ।

**Successful**-सक्-सेम्-लेस्-*adj.* without success, unfortunate. असफल, हताश ।

**Successor**-सक्-सेसर्-*n.* one who succeeds another. उत्तराधिकारी, वारिस ।

**Succiduous**-सक्-सिड्-युअम्-*adj.* ready to fall. पतनशील, गिरने लायक ।

**Succinct**-सक्-सिङ्क्ट'-*adj.* terse, brief, expressed briefly. संक्षिप्त, लघु, थोड़े शब्दों में वर्णन किया हुआ; **Succinctness** (-नेस्)-*n.* conciseness, brevity. लघुता, संक्षिप्तता ।

**Succory**-सकुरि-*n.* a kind of plant. कासनी नामक पौधा ।

**Succour**-सक्-र-*n.* help given at the time of need. आवश्यकता के समय दी हुई सहायता; *v. t.* to give aid to, to come to assistance. आपत्ति में सहायता देना, मदद देना; **Succourer** (-अर्)-*n.* a helper, one who gives relief. सहायता देनेवाला, सहायक; **Succourless** (-लेस्)-*adj.* without help. निःसहाय, बिना मदद का ।

**Succulence**-सक्-यु-लेन्स-*n.* juiciness. रसीलापन; **Succulent** (-लेन्ट)-*adj.* juicy, thick and fleshy. रसभरा, रसमय, रसीला; **Succulently** (-ल)-*adv.* in a succulent manner. रसीलेपन से ।

**Succumb**-सक्-कम्-*v. i.* to yield, to submit, to be overcome, to die. वशीभूत होना, मान जाना, अधीन होना, मृत्यु को प्राप्त होना ।

**Such**-नच्-*adj.* of the same kind, the same, that, similar, as referred to. ऐसा, वैसा, उसी प्रकार का, सदृश, पहिले कहा हुआ; **As such** (as has been mentioned.) जैसा कहा जा चुका है, ऐसा होने पर, इस स्थिति का; **Such and such** (some, indefinitely.) अमुक, इस नाम का, फलों; **Such as** (like.) जैसा कि ।

**Suck**-सक्-*v. t. & i.* to draw a liquid into the mouth, to imbibe, to draw milk. चूसना, खींचना, सोखना, स्तनपान करना; *n.* the act of sucking. चूषण, स्तनपान; **A child that sucks the breast** (a sucking baby.) स्तनपान करनेवाला बच्चा; **To suck one's brains** (to imbibe another's ideas.) दूसरे के विचार को ग्रहण करना; **To suck out** (to empty by sucking.) चूसकर खाली करना; **To suck up** (to absorb.) चूसना, सोखना ।

**Sucker**-सक्-र-*n.* a person or thing that sucks, the piston of a pump, a pipe through which liquid is sucked, the shoot of a plant from the roots of stem, a kind of fish. चूसनेवाला पदार्थ या मनुष्य, पंप का डट्टा, पिचकारी की नली, पंघे की महीन जड़, एक प्रकार की मछली ।

**Sucket**-स-कै-ट-*n.* a sweetmeat which dissolves in the mouth. मिठाई जो मुँह में गल जाती है ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

**Sucking**-सकिल्ह-*adj.* at the breast. दूध पीता हुआ, स्तनपान करता हुआ; **Sucking-bottle** (a bottle which is filled with milk for infants to suck.) बच्चों को दूध पिलाने की शीशी ।

**Suckle**-स-कल्-*v. t.* to give sucking to. स्तनपान कराना, दूध पिलाना ।

**Suckling**-सकिल्ह-*n.* a young child or animal nursed at the breast. दूध पीनेवाला बच्चा, गोद का बच्चा ।

**Sucrose**-स्यू'-कै-सू-*n.* cane-sugar. ऊख की चीनी ।

**Suction**-सक्शन-*n.* the act of sucking. चूषण, नुसब; **Suction-pump** (an ordinary pump for drawing or forcing water up.) पानी निकालने (उठाने) का पम्प ।

**Suctorial**-सक्टीरिअल्-*adj.* capable of sucking. चूमने योग्य ।

**Sudation**-सु-डै'-शन-*n.* excessive sweating. अधिक पसीना निकलना ।

**Sudatorium**-सूडै'टोरियम-*n.* (*pl.* Sudatoria) hot air or sweating bath. स्वेदस्नान ।

**Sudatory**-सूडैटरी-*adj.* stimulating perspiration. पसीना बढ़ानेवाली ।

**Sudd**-सद्-*n.* floating mass of plants. (तेरते) हुए पौधे ।

**Sudden**-स-डन-*adj.* happening unexpectedly, hurried, rapid. आकस्मिक, यकायक, चंचल, शीघ्र; **Suddenly** (-लि)-*adv.* in a sudden manner. एकाएक, शीघ्रता से ।

**Sudoriferous**-सू-डै'-रिफरस-*adj.* producing perspiration. स्वेद-जनक, पसीना लानेवाला ।

**Sudorific**-सू-डै'-रिफिक-*adj.* & *n.* sweat-producing medicine. पसीना लानेवाली औषधि ।

**Suds**-सड्स-*n. pl.* water made frothy being impregnated with soap. साबुन का झाग मिला हुआ जल, साबुन का झाग ।

**Sue**-सू-*v. t.* & *i.* to prosecute a person in a law-court, to apply in a court for redress, to make entreaty for a woman's hand in marriage. अभियोग या मुकदमा चलाना, नालिश करना, विवाह के लिये प्रार्थना करना ।

**Suet**-सू'-पेट-*n.* the hard fat of an animal. पशु की गाढ़ी ठोस चर्बी; **Suety** (-इ)-*adj.* consisting of suet. वसा (चर्बी) से परिपूर्ण ।

**Suffer**-सफर-*v. t.* & *i.* to allow, to undergo, to tolerate, to be subject to, to endure, to sustain loss, to undergo punish-

ment. आह्व देना, भोगना, प्राप्त करना, सहना, उपयोग करना, अनुमोदन करना, कष्ट या हानि सहना, दण्ड सहना; **Sufferable** (-रें-बल्)-*adj.* that may be tolerated, allowable. सहने योग्य, अनुमोदन के योग्य; **Sufferably** (-रेंब्लि)-*adv.* in a tolerable manner. अनुमोदन रूप में; **Sufferance** (-श्रीन्स)-*n.* toleration, endurance, moderation. अनुमति, सहनशीलता, क्षमा; **Sufferer** (-अर)-*n.* one who suffers. कष्ट सहनेवाला; **Suffering** (-इइंग)-*n.* distress, pain endured. क्लेश, पीड़ा, दुःख ।

**Suffice**-स-फाइस'-*v. i.* & *t.* to be enough, to content, to satisfy. पर्याप्त होना, सन्तुष्ट करना; **Suffice it to say** (I shall be satisfied by saying this.) मैं इतना कहकर सन्तुष्ट हूँगा ।

**Sufficiency**-सफिशि-न्स-*n.* adequate power, self-confidence. यथेष्टता, पर्याप्ति, आत्मविश्वास ।

**Sufficient**-स-फिशिएन्ट-*adj.* enough, qualified, adequate, competent. पर्याप्त, उचित, यथेष्ट, योग्य; *n.* enough. पर्याप्त; **Sufficiently** (-लि)-*adv.* in a sufficient degree. पर्याप्त रूप में ।

**Sufficiently**-स-फाइसिन्ट-*adv.* in a contented manner. यथेष्ट, पर्याप्त रूप से ।

**Suffix**-स-फिक्स-*v. t.* to append a letter or syllable in the formation of a word. शब्द के अन्त में प्रत्यय जोड़ना; *n.* a letter or syllable appended to a word. प्रत्यय ।

**Suffocate**-सफ-कै-ट-*v. t.* & *i.* to choke or kill by stopping respiration, to stifle, to impede breath, to extinguish. श्वास रोकना, गला घोटना, गला घोटकर मारना, बुझाना; **Suffocated** (-टैड)-*adj.* choked. गला घोंटा हुआ; **Suffocating** (-इइंग)-*adj.* tending to suffocate. गला घोटनेवाला; **Suffocatingly** (-लि)-*adv.* in a suffocating manner. गला घोटते हुए; **Suffocation** (-शन)-*n.* the act of suffocating. श्वास का अवरोध; **Suffocative** (-इइ)-*adj.* having power to suffocate. श्वास रोकने की शक्तिवाला ।

**Suffragan**-सफ्रगन्-*n.* a bishop who assists an archbishop. प्रधान पादरी की सहायक; **Suffraganship** (-शिप्)-*n.* the post of a suffragan. ऐसे पादरी का पद ।

**Suffrage**-सफ्रे-ज-*n.* a vote for deciding a question, right to vote. किसी प्रश्न के निर्णय के लिये मतदान, वोट देने का अधिकार ।

**Suffragist**-सफ्रीजिस्ट-*n.* one who urges extension of the right of voting to wo-

men. लियों को वोट का अधिकार देने का प्रचार करनेवाला।

**Suffuse-स-फ्यूज** - *n. i.* to overspread with a fluid or colour. फैलाना, रङ्ग भरना; **Suffused** (-इ)-*adj.* overspread. व्याप्त, फैला हुआ; **Suffusion** (-अन्) - *n.* the act of suffusing.

व्यापकता, फैलाव, भराव।

**Sugar-शुगर** - *n.* a sweet substance prepared from various plants, esp. the sugar-cane. शर्करा, शक्कर, चीनी; - *v. i. & t.* to sweeten with sugar, to compliment. चीनी में पगना मीठी बातें करना; **Raw sugar** (रॉ-शुगर) - *n.* sugar in crude form. सुङ्ग; **Sugar-candy** (-कीन्-डि) - *n.* crystallized sugar. मिश्री, कन्द; **Sugar-cane** (-केन्) - *n.* a grass from which sugar is made. ईख, गन्ना, पौधा; **Sugarer** (-अर्) - *n.* one who prepares sugar. शक्कर बनानेवाला; **Sugariness** (-इ-नेस्) - *n.* sweetness. मधुरता, मीठापन; **Sugarless** (-लेस्) - *adj.* without sugar. बिना चीनी का, बिना मिठास का; **Sugar-mill** (-मिल) - *n.* a sugar factory. चीनी बनाने का कारखाना; **Sugar-tongs** (-टॉन्ग्स) - *n.* tongs for lifting sugar. मिश्री उठाने की चिमटी; **Sugary** (-इ) - *adj.* sweetened with sugar. चीनी से मीठा किया हुआ।

**Suggest-स-जैस्ट** - *v. i.* to propose, to cause to present, to hint, to indicate. प्रस्ताव करना, सूचना देना, संकेत करना, बतलाना (अनुमति देना); **Suggestible** (-इ-बल्) - *adj.* able to be suggested. संकेत करने योग्य।

**Suggestion-सजैशन्** - *n.* the act of suggesting, presentation of an idea to the mind, intimation, proposal. प्रस्ताव, अनुमति, सूचना, उपदेश।

**Suggestive-सजैस्टिव्** - *adj.* full of suggestions. सूचक, बतलाने योग्य; **Suggestively** (-लि) - *adv.* in a suggestive manner. सूचित करते हुए; **Suggestiveness** (-नेस्) - *n.* suggestive condition. प्रस्ताव के योग्य अवस्था; **Suggestor** (-अर्) - *n.* one who suggests. सूचना या संकेत देनेवाला।

**Suicidal-सुइसाइडल्** - *adj.* pertaining to suicide. आत्महत्या-सम्बन्धी; **Suicidally** (-लि) - *adv.* in a suicidal manner. आत्मनाश या आत्महत्या के ढंग से।

**Suicide-सुइसाइड** - *n.* intentional slaughter of oneself, action destructive to one's

interest, आत्महत्या या आत्मघात; **To commit suicide** (to destroy one's own life willfully.) आत्महत्या करना।

**Suilline-सुइलाइन** - *adj.* belonging to the swine family. शूकर जाति का।

**Suit-सूट** - *n.* set of things of the same kind, suing, petition, action in a law court, any of the four sets into which a pack of playing-cards is divided, a set of man's clothes, courtship. एक तरह के पदार्थ, प्रार्थना, व्यवहार, अभियोग, नालिश, ताश के रंग, पहिने के वस्त्र, विवाह के निमित्त स्त्री को प्रसन्न करने का व्यवहार;

- *v. t. & i.* to adopt or accommodate, to agree, to dress, to please, to content. योग्य होना या करना, मिलाना, वस्त्र पहिनना, प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना; **Civil suit** (a suit pertaining to a civil law.) दीवानी का मुकदमा; **Criminal suit** (a suit pertaining to a crime.) फौजदारी का मुकदमा; **Suitcase** (a leather box for clothes.) वस्त्र रखने का चमड़े का बक्स; **Suited** (-टैड) - *adj.* adapted to. उचित, योग्य।

**Suitability-सूटेबिलिटी** - *n.* suitability. योग्यता।

**Suitable-सूटेबल्** - *adj.* appropriate to, fitted for, competent. अनुरूप (उचित,) योग्य, ठीक; **Suitableness** (-नेस्) - *n.* the state of being suitable. अनुरूपता; **Suitably** (-लि) - *adv.* in a suitable manner. यथायोग्य, अनुसार।

**Suiting-सूटिंग** - *n.* cloth for suits. पहिने के वस्त्र बनाने का कपड़ा।

**Suite-स्यूट** - *n.* retinue, train of attendants. परिजन (अनुगामी), नौकर-चाकर।

**Suitor-सूटर** - *n. (fem. Suitress.)* a petitioner, a wooer, lover. प्रार्थी, विवाह की इच्छा करनेवाला (निवेदक), प्रेमी।

**Sulcate-सल्केटेड** - *adj.* furrowed, grooved. धारीदार, झुरीदार, पनारीदार।

**Sulk-सल्क** - *v. i.* to be sullen. उदासीन (उद्विग्न) होना; **In the sulks** (in a sullen mood.) उदासीनता में।

**Sulkily-सल्कि** - *adv.* in a sullen manner. उदासीनता से; **Sulkiness** (-नेस्) - *n.* the state of being sulky. अन्तःकोप, उद्विग्नता; **Sulky-सल्कि** - *adj. (comp. Sulkier, sup. Sulkiest.)* sullen, sour, morose. अन्तःकुपित, उद्विग्न, उदास।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

**Sullage-सल्लेज**-*n.* filth, refuse. सबक पर का बटोरा हुआ कूड़ा-करकट ।

**Sullen-सल्लन्**-*adj.* obstinate, gloomy, morose, unforgiving, unsociable. हठी, उद्विग्न, उदास, क्षमा न करनेवाला, चिड़चिड़ा; **Sullenly** (-*लि*) -*adv.* in a sullen manner. हठ से, उदासीनता से; **Sullenness** (-*नेस्*) - *n.* moroseness. चिड़चिड़ापन; **Sullens** (-*लेंस्*) - *n. pl.* morose temper. चिड़चिड़ा स्वभाव ।

**Sully-स-लि**-*v. t. (p. t. Sullied.)* to tarnish, to spoil, to diminish the purity of. दूषित करना, अशुद्ध करना, मैला करना ।

**Sulphate-सल्फेट**-*n.* a salt of sulphuric acid. गन्धक के तेजाब की सहायता से बना हुआ क्षार; **Sulphate of copper** (blue vitriol.) तुल्य, तृनया; **Sulphate of iron** (green vitriol.) कसीस; **Sulphate of zinc** (zinc oxide.) सफेदा ।

**Sulphide-सल्फाइड**-*n.* a metallic compound of sulphur. किसी धातु और गन्धक का यौगिक ।

**Sulpho-सल्फो**-*pref.* used with compounds of sulphuric acid. उपसर्ग जो गन्धक के तेजाब से बने हुए योगों के लिये प्रयुक्त होता है ।

**Sulphur-सल्फर**-*n.* a non-metallic element of pale yellow colour. गन्धक; **Sulphur-spring** (a spring whose water is impregnated with sulphur.) जल की ऐसी धारा जिसमें गन्धक का अंश रहता है ।

**Sulphurate-सल्फ्यूरेट**-*v. t.* to combine with sulphur. गन्धक से मिलाना; **Sulphuration** (-*रे-शन्*) - *n.* bleaching by exposure of the fumes of sulphur. गन्धक के धुँवें में रखकर शुद्ध करने की क्रिया ।

**Sulphureous-सल्फ्यूरिअस्** - *adj.* impregnated with sulphur, having the properties of sulphur. गन्धक के गुणवाला, गन्धक मिला हुआ ।

**Sulphuretted-सल्-फ्यूरैटेड** - *adj.* having sulphur in combination. गन्धक के योग का ।

**Sulphuric-सल्-फ्यूरिक्**-*adj.* obtained from sulphur. गन्धक से निकला हुआ, गन्धक का ।

**Sulphurize-सल्फराइज**-*v. t.* to combine with sulphur. गन्धक से मिलाना ।

**Sulphurous-सल्फ्यूरस** - *adj.* like sulphur. गन्धक की तरह का ।

**Sulphury-सल्फरि**-*adj.* having the qualities of sulphur. गन्धक के गुण का ।

**Sultan-सल्तान**-*n.* the title of the king of Turkey. टर्की के शाह की उपाधि ।

**Sultana-सल्तानी**-*n.* mother, wife or daughter of Sultan. सुल्तान की माता, पत्नी या पुत्री की उपाधि ।

**Sultrily-सल्ट्रि-लि**-*adv.* in a sultry manner. अति उष्णता से; **Sultriness** (-*नेस्*) - *n.* the state of being sultry. अति उष्णता; **Sultry** (-*ट्रि*) - *adj.* (comp. Sultrier, sup. Sultriest.) very hot, oppressive, burning. अति उष्ण, कष्टकारक, जाज्वल्यमान ।

**Sum-सम्**-*n.* magnitude, arithmetical calculation, quantity of money, substance, amount, summary. परिमाण, योग, जोड़, धन-संग्रह, तत्त्व, राशि, तात्पर्य; *v. t. & i. (p. t. Summed.)* to add to one whole, to collect, to count. संयुक्त करना, जोड़ना (मिलाना), सञ्चय करना, गिरना; **Large sum of money** (a good sum.) अधिक धन; **Lump sum** (a large sum.) थोक रकम; **Sum and substance** (a brief and comprehensive expression.) संक्षिप्त तथा ग्राह्य तात्पर्य या सार; **Sum total** (the total amount.) पूरा जोड़; **To sum up** (to gather up.) संग्रह करना (सार निकालना) ।

**Summarily-सम-रि-लि**-*adv.* concisely, in a quick manner. संक्षिप्त रूप में, शीघ्रता से ।

**Summarize-सम-राइज**-*v. t.* to set forth the chief point of a matter. संक्षेप करना ।

**Summary-सम-रि-न.** (*pl.* Summaries.) an abridged account, an abstract. संक्षेप, सार, संग्रह, सारांश; -*adj.* concise, brief, compendious. संक्षिप्त, अल्प, अवलम्बित ।

**Summation-समैशन्**-*n.* addition, an aggregate. समुदाय, योग, जोड़ ।

**Summer-समर**-*n.* the hot season of the year. ग्रीष्म ऋतु, गरमी का मौसम; -*v. i. & t.* to pass summer at. गरमी के दिन बिताना; **Summer-house** (-*हाउस्*) - *n.* a house for summer residence गरमी में रहने का बँगला; **Summer-tree** (-*ट्री*) - *n.* main horizontal beam supporting the joists of a roof. छत की धरनों को टेकनेवाली मुख्य पड़ी धरन ।

**Summit-स-मिट**-*n.* the highest point, top, utmost elevation, highest degree. शिखर (अग्रभाग), चोटी, ऊँचाई, पराकाष्ठा; **Summitless** (-*लेस्*) - *adj.* having no summit. बिना शिखर का ।

**Summon-समन्**-*v. t.* to call upon, to invite, to give notice to a person to appear,

in court, to excite into action, to call upon to surrender fort. पुकारना, बुलाना, भदालत में आने के लिये सम्मन भेजना, उत्तेजित करना, किला छोड़ देने का सन्देश भेजना ।

**Summoner-समनर्-***n.* one who summons. सम्मन निकलवानेवाला ।

**Summons-समन्-***n. sing. (pl. Summonses.)* an authoritative call to appear in a court. बुलावा, इत्ताला, सम्मन ; *-v. t.* to serve with summons. सम्मन जारी करना ।

**Sump-सम्-***n.* a cesspool, a pit for receiving metal on its first fusion. नाबदान, पहिली बार धातु गलाने पर छाछ रखने का गड्ढा ।

**Sumpter-सम् (प)टर्-***n.* a pack-horse. लट्ठ घोड़ा ।

**Sumptuary-सम् (प)च्यु-अरि-***adj.* relating to or limiting expenses. व्यय-विषयक, व्यय निर्धारित करने का ।

**Sumptuous-सम् (प) - च्यु -अस्-***adj.* costly, magnificent. बहुमूल्य (विशिष्ट), अत्युत्तम (महत्त्व का) ; **Sumptuously** (*-लि*) *-adv.* in a costly manner. बहुमूल्यता से ; **Sumptuousness** (*-नेस्*) *-n.* expensiveness, costliness. बहुमूल्यता, विशिष्टता ।

**Sun-सन्-***n.* the centre of the planetary system, the luminary round which the earth revolves and gets light and warmth, a sunny place. रवि, सूर्य, दिनकर, धूप ; *-v. t. & i. (p. t. Sunned.)* to expose to the rays of the sun, to sun oneself. धूप खाना, धूप में सुखाना ।

**Sun-bath-सन्'-बाथ्-***n.* exposure of the body to the rays of the sun. नंगे बदन धूप खाने की क्रिया ; **Sunbeam** (*-बीम्*) *-n.* a ray of the sun. सूर्य की किरण ; **Sun-blind** (*-ब्लाइन्ड*) *-n.* a window-shade. धूप रोकने की खिड़की का पर्दा ; **Sun-bonnet** (*-बॉन्'-नेट*) *-n.* a hat to protect the face from the sun. धूप से चेहरा बचाने का टोप ।

**Sunburn-सन्'-बर्न्-***n.* discolour of face by exposure to the rays of the sun. सूर्य की किरणों से मुख काला पड़ जाना ; **Sunburnt** (*-बर्न्ट*) *-adj.* dried in the sun, discoloured, scorched. धूप में सुखाया हुआ, मुख काला पड़ा हुआ, झुलसा हुआ ।

**Sun-dial-सन्'-डायल्-***n.* an instrument to show time of day by the shadow of the sun. धूपघड़ी ।

**Sundown-सन्'-डाउन्-***n.* sunset. सूर्यास्त का समय ।

**Sun-flower-सन्'-फ्लावर-***n.* helianthus. सूरज-मुखी का फूल ।

**Sunless-सन्'-लेस्-***adj.* without the sun, shaded. छायादार ; **Sunlessness** (*-नेस्*) *-n.* the state of being sunless. बिना सूर्य (धूप) की स्थिति ।

**Sunlike-सन्'-लाइक्-***adj.* like the sun. सूर्य की तरह का ।

**Sun-picture-सन्'-पिक्चर्-***n.* picture drawn by the help of the sun's rays. सूर्य की किरणों द्वारा उतारा हुआ चित्र ।

**Sun-proof-सन्'-प्रूफ्-***adj.* impervious to the sun's rays. सूर्य-किरण प्रवेश न करने योग्य ।

**Sunset-सन्'-सेट्-***n.* the setting of the sun. सूर्यास्त ।

**Sunshade-सन्'-शेड्-***n.* a parasol, an awning. छोटी छतरी, चंद्रवा, सावधान ।

**Sunshine-सन्'-शाइन्-***n.* the light of the sun. सूर्य का प्रकाश ।

**Sunstroke-सन्'-स्ट्रोक्-***n.* prostration caused by exposure to excessive heat of the sun. लू लगना, लू की लपट ।

**Sunward-सन्'-वर्ड्-***adv.* towards the sun. सूर्य की ओर ; **The sun is set** (the time of prosperity is at a close.) ऐश्वर्य के दिनों का अन्त हो गया ; **To rise with the sun** (to be out of bed at sunrise.) सूर्योदय होते ही सोकर उठना ; **To see the sun** (to be alive.) जीवित रहना ; **To take the sun** (to expose the body to the sun's rays.) धूप खाना ; **Under the sun** (in the world.) संसार में ।

**Sunday-सन्'-डे-***n.* the first day of the week observed as the day of worship and rest from work. रविवार, एतवार ; **Sunday-school** (*-स्कूल*) *-n.* school for religious instructions. धार्मिक शिक्षा देने की पाठशाला ।

**Sunder-सन्डर्-***v. t. & i.* to divide, to separate. पृथक् करना, अलगाना, अलग होना ; *-n.* separation into two. विभाजन, विभाग ।

**Sunderance-सन्'-डर्-अन्स्-***n.* separation. विभाजन, विभाग ।

**Sundry-सन्'-ड्रि-***adj.* several, various. अनेक, नाना प्रकार का ; **Sundries** (*-ड्रीज्*) *-n. pl.* miscellaneous articles. पृथक् पदार्थ, विविध वस्तुएँ, फुटकर चीजें ।

**Sung-सङ्ग**-*p. p.* of Sing. गाया गया ।

**Sunk-सङ्क**-*p. p.* of Sink. डुबाया गया ।

**Sunken-सङ्क**-*n. adj.* lying at the bottom of a river. नदी के तल में पड़ा हुआ ।

**Sunnily-स-नि-लि**-*adv.* brightly. चमकते हुए ।

**Suniness-सन्** -*नि-नेस*-*n.* brightness. चमक, उज्ज्वला; **Sunny(सन्)** -*नि*-*adj.* (*comp.* Sunnier, *sup.* Sunniest.) like the sun, bright. सूर्य के सदृश (गरम), आतपयुक्त, चमकीली ।

**Sup-सप्**-*n.* a sip, mouthful of a liquid. घूँट, चुसान; -*v. t. & i.* (*p. t.* Supped.) to sip, to take the evening meal. चूमना, सन्ध्या का भोजन करना ।

**Super-सु-पर**-*prof.* in the sense of "above, beyond." "ऊपर, बढ़कर" अर्थ का उपसर्ग; -*n.* *&* *adj.* super numerary. अतिरिक्त, अधिक;

**Superable** (-*ऐ*-*बल*) - *adj.* that may be overcome or conquered. विजय करने (जीतने) योग्य; **Superableness** (-*नेस*) - *n.* the quality of being superable. जीतने की योग्यता ।

**Superabound-सुपर-अ-वाउन्ड** - *n. i.* to be abundant, to be more than enough. अधिक होना, बहुतायत से होना ।

**Superabundance-सुपर-अबन्डन्स**-*n.* excessive abundance. अधिकता, बहुतायत; **Superabundant** (-*अबन्डेन्ट*) -*adj.* being more than sufficient. बहुत अधिक, हद से ज्यादा; **Superabundantly** (-*अबन्डन्ट-लि*)-*adv.* in a superabundant manner. बहुत अधिकता से ।

**Superadd-सुपर-औड** -*v. t.* to add over and above. अधिक करना, अधिक जोड़ना ।

**Superaddition-सुपर-औडिशन** - *n.* the act of superadding. अधिक जोड़ने की क्रिया ।

**Superadventient-सुपर-औड-त्रि** - *निअन्ट* - *adj.* coming to increase or help. बढ़ाने या सहायता देनेवाला ।

**Superannuate-सु-पर-आनु-एन्ट** -*v. t.* to disqualify on account of old age, to allow pension owing to old age. बुढ़ावस्था के कारण अयोग्य करना, बुढ़ापे के कारण पेंशन देना; **Superannuation** (-*एन्-शन*) -*n.* the state of being superannuated. बुढ़ावस्था के कारण कार्य की अयोग्यता ।

**Superb-सु-पर्व**-*adj.* pompous, grand, magnificent, rich. ऐश्वर्ययुक्त, कान्तिमान्, उत्तम, धनी; **Superbly** (-*लि*) -*adv.* in a superb manner. ऐश्वर्य से; **Superbness** (-*नेस*) -*n.* the quality of being superb. अति शोभा, ऐश्वर्य ।

**Supercargo-सु-पर-कार्गो** -*n.* an officer in merchantship who manages the sales. व्यापारी जहाज का अधिकारी ।

**Supercelestial-सु-पर-सि-लेस्ट** -*यल*-*adj.* situated above the sky. आकाश के ऊपर स्थित ।

**Superciliary-सु-पर-सिलिअरि** - *adj.* situated above the eyebrow. भौह के ऊपर स्थित ।

**Supercilious-सुपर-सिलिअस** - *adj.* haughty, arrogant, overbearing. अति उद्धत, बड़ा घमंडी, असहनशील; **Superciliously** (-*लि*) - *adv.* arrogantly. बड़े घमण्ड से; **Superciliousness** (-*नेस*) -*n.* haughtiness, the ability of being arrogant. अति गर्व, उद्धत अवस्था ।

**Supercilium-सु-पर-सिलिअम्** -*n.* the eyebrow. भ्रू, भौह ।

**Supercrescence-सु-पर-क्रे-सेन्स**-*n.* that which grows upon another growing thing. उगनेवाली वस्तु पर उगनेवाला पदार्थ; **Supercrescent** (-*एन्ट*)-*adj.* growing on something which is growing. उगनेवाली वस्तु पर उगनेवाला ।

**Supereminence-सु-पर-एमिनेन्स** - *adj.* distinguished eminence. अत्युत्तमता, अति श्रेष्ठता; **Supereminent** (-*नेन्ट*)-*adj.* eminent or excellent in a surpassing degree. अति उत्तम; **Supereminently** (-*नेन्ट-लि*) -*adv.* in an excellent manner. अत्युत्तमता से ।

**Supererogant-सु-पर-ए-र-गन्ट**-*adj.* supererogatory. कर्तव्य से अधिक करनेवाला ।

**Supererogate-सु-पर-ए-र-गेट** -*v. t.* to perform more than what duty requires. कर्तव्य अथवा आवश्यकता से अधिक कार्य करना; **Supererogation** (-*शन*) -*n.* performing more than what duty requires. कर्तव्य से अधिक क्रिया; **Supererogatory** (-*टरि*) - *adj.* doing beyond duty. कर्तव्य से अधिक करने वाला ।

**Superessential-सुपर-एसेन्श्ल** -*adj.* essential above others. औरों से बढ़कर आवश्यक ।

**Superexalt-सु-पर-एंग-जॉल्ड** -*v. t.* to exalt to a superior degree. अति प्रशंसा करना; **Superexalted** (-*जॉड*) -*adj.* greatly exalted. अति प्रशंसा किया हुआ; **Superexaltation** (-*टेशन*) -*n.* superior elevation. अति उन्नति ।

**Superexcellence** - *सुपर-एक्सेलेंस* - *n.* the quality of being superexcellent. अति उत्तमता; **Superexcellent** (-*लेंस*)-*adj.* excellent in an extraordinary degree. अति उत्तम ।

## Superficial

902

## Supermundane

**superficial-सुपरफिशल** -*adj.* pertaining to the surface, shallow, not profound. बाह्य, बाहरी, ऊपरी, छिछला, अमाद; **Superficial contents.** बाह्य वस्तुएँ; **Superficial scholar** (one who has a little knowledge,) अल्पज्ञ; **Superficial view.** बाह्यलोक, बाह्यदृष्टि।

**Superficialist-सुपरफिशलिस्ट** -*n.* one whose knowledge is superficial. अल्प ज्ञानवाला।

**Superficiality-सुपरफिशलिटी, Superficialness** (-अल-नेस) -*ns.* the quality of being superficial, shallowness, slight knowledge. बाह्यता, छिछलापन, अल्पज्ञता।

**Superficially-सुपरफिशल** -*adv.* in a superficial manner. अल्पज्ञता से, बाह्य दृष्टि से।

**Superficies-सुपरफिशियल** -*n.* the exterior part of a thing, the surface. तल, पृष्ठभाग, बाहरी भाग।

**Superfine-सुपरफाइन** -*adj.* overfine, extremely fine. अति सूक्ष्म, सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्तम; **Superfinesness** (-नेस) extreme fineness. सर्वोत्कृष्टता।

**Superfluity-सुपरफ्लुइटी** -*n.* (pl. superfluities.) something beyond what is wanted, superabundance. बहुलता, अधिकता।

**Superfluous-सुपरफ्लुअस** -*adj.* unnecessary, useless, more than what is wanted. व्यर्थ (पुनरुक्त), अधिक, आवश्यकता से अधिक; **Superfluously** (-ली) -*adv.* in a superfluous manner. अधिकता से; **Superfluoussness** (-नेस) -*n.* the quality of being superfluous. पुनरुक्ति, अधिकता।

**Superfetate-सुपरफीटेट** -*v. t.* to conceive after a first conception. एक गर्भ रहते हुए दुबारा गर्भ धारण करना; **Superfetation** (-शन) -*n.* a second conception before the birth of the first, एक बार बच्चा पैट में रहते हुए दुबारा गर्भ धारण करना।

**Superheat-सुपरहीट** -*v. t.* to heat up to a very high temperature. अत्यधिक गरम करना।

**Superhuman-सुपरह्यूमन** -*adj.* beyond what is human, divine. मनुष्य की शक्ति से बाहर, दैवी, अलौकिक।

**Superimpose-सुपरइम्पोज** -*v. t.* to lay on something else. किसी पदार्थ के ऊपर रखना; **Superimposition** (-पोजिशन) -*n.* the act of being placed over something else. किसी पदार्थ के ऊपर रखने की क्रिया, अधारोपण।

**Superincumbent-सुपरइन्कम्बेंट** -*adj.* lying or resting on something else.

ऊपरिवर्ती, किसी पदार्थ पर रखा हुआ, किसी पर निर्भर।

**Superinduce-सुपरइन्ड्यूस** -*v. t.* to bring upon as an addition to something. अधिक करना, जोड़ना, बढ़ाना।

**Superinduction-सुपरइन्डक्शन** -*n.* the act of superinducing. बढ़ती, बढ़ाव।

**Superinjection-सुपरइन्जेक्शन** -*n.* an injection succeeding another. एक के बाद दूसरी सूई लगाने की क्रिया।

**Superinspect-सुपरइन्स्पेक्ट** -*v. t.* to superintend. जाँचना, देखभाल करना।

**Superintellectual-सुपरइन्टेल्लिजेंट** -*adj.* being above the intellect. बुद्धि से परे, बुद्धि से बाहर।

**Superintend-सुपरइन्टेण्ड** -*v. t.* to exercise the charge of, to supervise. रखवाली करना, जाँचना, देख-भाल करना।

**Superintendence-सुपरइन्टेण्डेन्स** -*n.* management. प्रबन्ध, जाँच।

**Superintendent-सुपरइन्टेण्डेन्ट** -*n.* one who superintends work, an overseer. अध्यक्ष, निरीक्षक, प्रबन्धकर्ता।

**Superior-सुपीरियर** -*adj.* higher in place, dignity or excellence surpassing others. श्रेष्ठ, विशिष्ट, अधिक, बढ़कर; -*n.* one who is superior to others, the chief of a monastery. श्रेष्ठ, अध्यक्ष, मठाधीश; **Superior persons** (better educated men.) अधिक विद्वान लोग; **Superioress** (-रेस) -*n. fem.* a female head of a nunnery. मठ की महिला अध्यक्ष।

**Superiority-सुपीरियोरिटी** -*n.* pre-eminence. श्रेष्ठता, विशिष्टता, प्रधानता।

**Superlative-सुपरलेटिव** -*adj.* supreme, most eminent. सर्वोत्तम, अत्युत्तम; **Superlatively** (-ली) -*adv.* to a superlative degree. सर्वोत्तम रूप में; **Superlativeness** (-नेस) -*n.* the state of being superlative. अत्युत्तमता।

**Superlunar-सुपरलूनर, Superlunary** (-इ) -*adjs.* being above the moon. चन्द्रमा से ऊपर का।

**Superman-सुपरमीन** -*n.* a type of man who is above ordinary humanity. साधारण मनुष्य से विशिष्ट मनुष्य।

**Supermedial-सुपरमीडियल** -*adj.* lying above the middle. मध्य से ऊपर का।

**Supermundane-सुपरमूर्ण्डेन** -*adj.* above the world. भूमण्डल के ऊपर का।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पेन



**Supernacular**-सुपर-नी-क्युलर-*adj.* most excellent. सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्तम।

**Supernal**-सुपर्नल-*adj.* heavenly, divine. स्वर्गीय, दैवी।

**Supernatant**-सुपर-नेटेन्ट-*adj.* floating on the surface. सतह पर तैरनेवाला।

**Supernatation**-सुपर-नेटेशन-*n.* the act of floating on the surface. सतह पर तैरने की क्रिया।

**Supernational**-सुपर-नीशनल-*adj.* more than national. राष्ट्रीयता से अधिक।

**Supernatural**-सुपर-नीचुरल-*adj.* beyond the power or laws of nature, miraculous. प्रकृति-विरुद्ध (अमानुषी), अलौकिक, अद्भुत।

**Supernaturalism**-सुपरनीचुरलिज्म-*n.* a belief in divine revelation. दैवी शक्ति में विश्वास;

**Supernaturalist** (-लिस्ट)-*n.* अलौकिक शक्ति में विश्वास करनेवाला; **Supernaturality** (-लिटी)-*n.* supernaturalness. विलक्षणता, अलौकिकता।

**Supernaturalize**-सुपर-नी-चुरलाइज-*v. t.* to raise to the supernatural. अलौकिक बनाना।

**Supernaturally**-सुपरनीचुरलि-*adv.* in a supernatural manner. अलौकिक या अद्भुत रीति से;

**Supernaturalness** (-नेस)-*n.* the quality of being supernatural. विलक्षणता, आश्चर्य।

**Supernumerary**-सुपेर्न्यूमररि-*adj.* exceeding usual numbers. सामान्य से अधिक संख्या का; *-n.* a person or thing beyond the required number. स्थिर संख्या के अतिरिक्त मनुष्य या पदार्थ।

**Supernutrition**-सुपेर्न्यूट्रिशन-*n.* overfeeding. आवश्यकता से अधिक भोजन करने का कार्य।

**Superordinary**-सुपरऑर्डिनरि-*adj.* above the ordinary. सामान्य से अधिक।

**Superorganic**-सुपरऑर्गेनिक-*adj.* spiritual. दैवी, अमानुषी।

**Superphysical**-सुपरफिजिकल-*adj.* psychical. आत्मा-सम्बन्धी।

**Superpose**-सुपर-पोज-*v. t.* to lay on. एक के ऊपर दूसरा रखना।

**Superposition**-सुपर-पोजिशन-*n.* a laying upon anything else. एक के ऊपर दूसरे पदार्थ के बिठाने की क्रिया।

**Superpraise**-सुपर-प्रेज-*v. t.* to praise to excess. अति प्रशंसा करना।

**Super-reflection**-सुपर-रिफ्लेक्शन-*n.* the reflection of a reflected image. किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब का प्रतिबिम्ब।

**Superreward**-सुपर-रैवार्ड-*v. t.* to reward to excess. अति अधिक पारितोषिक देना।

**Super-royal**-सुपर-रॉयल-*adj.* denoting a size of paper measuring  $27\frac{1}{2} \times 20\frac{1}{2}$  inches. २७½ इंच लम्बा और २०½ इंच चौड़ा (कागज)।

**Supersaturate**-सुपरसीचुरेटे-*v. t.* to saturate to excess. अधिक सुखाना; **Supersaturation** (-शन)-*n.* the state of being supersaturated. अधिक सुखाने की स्थिति।

**Superscribe**-सुपर-स्काइव-*v. t.* to engrave or write on the top or outside a surface. ऊपर या बाहर की ओर लिखना या खोदना।

**Superscription**-सुपर-स्क्रिप्शन्-*n.* the act of writing on top, address. बाहरी भाग के ऊपर का लेख, सिरनामा, पता, ठिकाना।

**Supersede**-सुपर-सीड-*v. t.* to come in place of, to render unnecessary, to suspend. उलट-हटाना, (अलग करना) बूझा करना, उठा देना।

**Supersedeure**-सुपरसीड्युरे-*n.* act of superseding. उलटहटाने की क्रिया।

**Supersensible**-सुपर-सेन्सिबल-*adj.* beyond the reach of the senses. इन्द्रियों द्वारा न जानने योग्य।

**Supersensitive**-सुपरसेन्सिटिव-*adj.* exceedingly sensitive. अति सूक्ष्मग्राही, अति शीघ्र चेतना प्राप्त करनेवाला; **Supersensitiveness** (-नेस)-*n.* excessive sensitiveness. अति शीघ्र बोध।

**Superstition**-सुपरस्टिशन-*n.* belief based on ignorance, false religion, faith in charms and omens. मूढ़विश्वास, अनात्मक विश्वास, मिथ्याधर्म, मंत्रों तथा अपशकुनों में विश्वास।

**Superstitious**-सुपरस्टिशस-*adj.* addicted to superstition, full of idle fancies about religion. असत्यधर्मी, मूढ़ विश्वास मूलक; **Superstitiously** (-लि)-*adv.* in a superstitious manner. मिथ्या विश्वास से; **Superstitiousness** (-नेस)-*n.* the quality of being superstitious. मिथ्या विश्वास।

**Superstratum**-सुपरस्ट्रेटम्-*n.* a layer above another. एक के ऊपर दूसरी तह।

**Superstruct**-सु-पर-स्ट्रक्ट-*v. t.* to erect, to build upon. ऊपर निर्माण करना या इमारत बनाना; **Superstruction** (-शन)-*n.* a superstructure. ऊपरी रचना या बनावट; **Super-structive** (-टिव)-*adj.* built on something else. किसी के ऊपर बनाई हुई।

**Supertax**-सु-पर-टैक्स-*n.* an additional income-tax on large incomes. अधिक आय-दानी पर अतिरिक्त टैक्स (कर)।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेत्र

**Superterritorial-सुपरटैरेरियल** -*adj.* being above the earth. पृथ्वी के ऊपर का।

**Supertragical-सुपरट्राजिकल** -*adj.* excessively tragical. अत्यन्त शोकजनक या दुःखान्त।

**Supervene-सुपर्वेनियन्** -*v. i.* to come extraneously, to follow closely. अकस्मात् आ जाना, दृढ़ पड़ना; **Supervient** (-नि-वैन्ट) -*adj.* coming as something extra-ordinary. दृढ़ पड़नेवाला।

**Supervention-सुपर्वेन्शन्** -*n.* the act of supervening. अकस्मात् आगमन।

**Supervise-सुपर्वीज्ज** -*v. t.* to manage, to inspect. निरीक्षण करना, प्रबन्ध करना।

**Supervision-सुपर्विजन्** -*n.* inspection. प्रबंध, देखभाल, निरीक्षण।

**Supervisor-सुपर्वीजर्** -*n.* an inspector, an overseer. निरीक्षक, प्रबन्धकर्ता; **Supervisory** (-इ) -*adj.* pertaining to supervision. प्रबन्ध-सम्बन्धी।

**Supination-सु-पि-ने-शन्** -*n.* act of turning the palm of hand upwards. हथेली ऊपर करने का कार्य।

**Supine-सु-पाइन** -*adj.* sloping or leaning backward, headless, thoughtless, lying on back with face upwards. ऊर्ध्वमुख, ढालुओं। लापरवाह, उदासीन, उतान पड़ा हुआ; **Supinely** (-लि) -*adv.* in a supine manner. उतानेपन से, उदासीनता से; **Supineness** (-नेस्) -*n.* indolence, heedlessness. उदासीनता, आलस्य।

**Supper-स-पर** -*n.* the last meal of the day. दिन का अन्तिम भोजन; **Supperless** (-लेस्) -*adj.* being without supper. बिना रात के भोजन का।

**Supplant-सप्लान्ट** -*v. t.* to displace, to undermine, to displace and take possession of. हटाना, कपट से हटाना, हथकर अपना अधिकार करना; **Supplantation** (-टेशन्) -*n.* the act of supplanting. निकालने की क्रिया; **Supplanter** (-अर्) -*n.* one who supplants. हटाने या निकालनेवाला।

**Supple-स-प्ल** -*adj.* pliant, flexible, easily bent, submissive. fawning. कोमल, लचीला, सहज में झुकनेवाला, अधीन, अदृढ़; *v. t. & i.* to make soft or pliant. लचीला या मुलायम बनाना।

**Supple-jack-स-प्ल-जीक** -*n.* a kind of walking stick. एक प्रकार की टहलने की छड़ी।

**Suppleness-स-प्ल-नेस्** -*n.* pliancy, the quality of being supple. लचीलापन, अदृढ़ता।

**Supplement-सप्लि-मेंट** -*n.* an appendix, an

addition to something by which its defects are removed. परिशिष्ट, शेषपूर्ति, न्यूनता-पूर्ति; *v. t.* to make addition to. न्यूनता पूर्ण करना, जोड़ना; **Supplemental** (-अल्), **Supplementary** (-अरि) -*adjs.* additional. न्यूनतापूरक, परिशिष्ट।

**Supplementation-सप्लिमेंटेशन्** -*n.* addition. न्यूनतापूर्ति।

**Suppliance-सप्लायन्स** -*n.* supplication. निवेदन; **Suppliant** (-यन्ट) -*adj.* asking submissively, entreating. प्रार्थी, निवेदन करनेवाला; **Suppliantly** (-यन्ट-लि) -*adv.* in a suppliant manner. प्रार्थना-सहित।

**Supplicant-सप्लिकन्ट** -*adj.* entreating. प्रार्थना करता हुआ।

**Supplicate-स'-प्लि** -*वेट* -*v. t.* to seek by prayer, to entreat for, to implore. प्रार्थना करना, विनती (याचना) करना; **Supplicatingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* imploringly. विनती या प्रार्थना करते हुए।

**Supplication-सप्लिकेशन्** -*n.* entreaty, petition. सविनय प्रार्थना, विनती।

**Supplicatory-सप्लिकेटरी** -*adj.* humble, submissive. विनीत, प्रार्थना-सम्बन्धी, प्रार्थी।

**Supplier-सप्लायर** -*n.* one who supplies. कमी की पूर्ति करनेवाला।

**Supply-स-प्लाई** -*n.* (pl. Supplies.) providing of what is required, necessary stores and provisions. सहाय, सामग्री, आवश्यक पदार्थ, रसद; *v. t. (p. t. Supplied.)* to fill up any deficiency, to furnish what is wanted. परिपूर्ण या पूर्ति करना, भरना।

**Support-सपोर्ट** -*v. t.* to uphold, to sustain, to nourish, to endure, to maintain, to vindicate. सहारा देना, संभालना, पोषण करना, दया करना, पालना, किसी के पक्ष में बोलना; *n.* maintenance, subsistence, assistance. अवलम्ब, आश्रय, (उपजीविका) सहारा; **To support resolution** (to uphold a resolution.) प्रस्ताव का अनुमोदन करना; **To support oneself** (to maintain one's life.) अपना पेट भरना; **Supportable** (-अश्ल) -*adj.* that may be upheld, tolerable. आश्रय के योग्य; **Supportableness** (-अश्ल-नेस्) -*n.* the state of being supportable. अवलम्ब, सहारा; **Supportably** (-ब्लि) -*adv.* in a supportable manner. आश्रय देते हुए; **Supported** (-देड) -*adj.* vindicated, maintained. प्रमाणित, आश्रित; **Supporter** (-अर्) -*n.* he who or that which

supports. आश्रय देनेवाला, सँभालनेवाला; Supportless (-लेस) - *adj.* having no support. बिना आश्रय का; Supportment (-मेंट) - *n.* a support. आश्रय।

Supposable-सपोजेबल - *adj.* that may be supposed to exist. अनुमान करने के योग्य।

Suppose-स-पोज़ - *v. i. & t.* to assume as true, to think, to conceive, to presume, to imagine. अनुमान करना, सोचना, तर्क करना, मान लेना, कल्पना करना; Supposedly (-इ-लि) - *adv.* with assumption. अनुमान करते हुए; Supposer (-अर्) - *n.* one who makes an assumption. कल्पना करनेवाला।

Supposition-स-पे - *n.* imagination, conjecture, hypothesis. अनुमान, तर्क, कल्पना; Suppositional (-अल) - *adj.* hypothetical. तर्क-सम्बन्धी, अनुमान-विषयक; Suppositionally (-अलि) - *adv.* by way of supposition. तर्क के अनुसार या तर्क या अनुमान द्वारा।

Supposititious-स-पे-जिटिशस - *adj.* imaginary, substituted for real, spurious. काल्पनिक, कृत्रिम, कल्पित; Supposititiously (-लि) - *adv.* in an imaginary manner. कल्पित रूप में;

Supposititiousness (-नेस) - *n.* the quality of being imaginary. कृत्रिमता, कल्पना।

Suppositive-स-पे-जिटिव - *adj.* tending to suppose. कल्पना-सूचक; Suppositively (-लि) - *adv.* according to supposition. अनुमान के अनुसार।

Suppository-स-पे-जिटरि - *n.* a cone or medical substance introduced into the rectum for producing evacuation. दवा की बत्ती जो दस्त लाने के लिए गुदा में चढ़ाई जाती है।

Suppress-सप्रेस - *v. t.* to put down, to overpower and crush, to restrain, to stop, to put an end to, to withhold. दबाना, शमन करना, अवरोध करना, रोकना, अन्त करना, पराजित करना; Suppressor, Suppressor (-अर्) - *n.* one who suppresses. शमन करनेवाला, दबानेवाला।

Suppressible-सप्रेसिबल - *adj.* that can be suppressed. दबाने योग्य।

Suppression-सप्रेसन - *n.* the act of suppressing, stoppage, concealment. स्तम्भन, रोक-वट (दवाव, अवरोध), छिपाव।

Suppressive-सप्रेसिव - *adj.* subduing, शमन करनेवाला, दबानेवाला।

Suppurate-स-प्युरेट - *v. i.* to form or generate pus. पक्ना, पीव पड़ना; Suppura-

tion (-रे'शन) - *n.* the production of pus. पीव आ जाना; Suppurative (-रे-टिव) - *adj.* tending to suppurate. पीव निकालनेवाला।

Supputation-सप्युटेशन - *n.* reckoning, account. गणना, हिसाब-किताब।

Suppute-स-प्युट - *v. t.* to reckon. गणना करना।

Supra-सु - *pref.* in sense of "above, beyond." 'ऊपर या अधिक' अर्थ का उपसर्ग;

Supraciliary (-सिल'-यर्-इ) - *adj.* situated above the eyebrow. भौह के ऊपर का; Supracostal (-कोस्ट'-अल) - *adj.* above the ribs. पसलियों के ऊपर का; Supramaxillary (-मैक्स'-इलरि) - *adj.* pertaining to the upper jaw. ऊपर के दाढ़ का; Supralateral (-लीट'-अर्-अल) - *adj.* at the top of the side. पार्श्व के शिखर पर; Supramundane (-मन्'-डन्) - *adj.* above the world. संसार के ऊपर का।

Suprarenal-सु-प्री-री-नल - *adj.* situated above the kidneys. गुर्दा के ऊपर स्थित, अधिवृक्कीय।

Supremacy-सुप्रे-मी-सि - *n.* highest authority of power, the quality of being supreme. मुख्यता, श्रेष्ठता, प्रभुत्व, प्रधानता।

Supreme-सुप्रीम - *adj.* highest in power or authority, most excellent. परम, अति, श्रेष्ठ, महान्; Supreme Being (God.) परमेश्वर; Supremely (-लि) - *adv.* to a supreme degree. अति श्रेष्ठता से, महत्त्व से।

Sur-सर् - *pref.* in the sense of "over," "अधिक" अर्थ का उपसर्ग।

Surah-सुरा - *n.* a kind of twilled silk. एक प्रकार का बड़ा हुआ रेशमी वस्त्र।

Sural-सु'-रल - *adj.* pertaining to the calf of the leg. पैर की नली का।

Surbate-सर्बेट - *v. t.* to harass, to fatigue. कष्ट देना, थकाना।

Surcease-सर्-सीस - *v. i. & t.* to cease, to put a stop to. रुकना, रोकना, ठहराना।

Surcharge-सर्-चार्ज - *n.* an excessive load or burden, overcharge. परिमाण से अधिक भार या इसका भाड़ा; *v. t.* to overload, to overstock. अधिक बोझा लादना, अधिक माल रखना; Surcharger (-अर्) - *n.* one who surcharges. अधिक बोझा लादनेवाला।

Surcingle-सर्सिङ्ग-ल् - *n.* the band or girth over a saddle to fasten it. काठी बाँधने का पट्टा, बालतङ्क।

Surcoat-सर्-कोट - *n.* the coat worn over an armour. कवच के ऊपर पहिने का कोट।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Surculose-सर्कुलुस** -*adj.* producing suckers.

चूषक जड़ या पौधा उत्पन्न करनेवाला ।

**Surd-सर्द** -*adj.* & *n.* an irrational quantity, uttered with the breath. करणी, अनाकणित, दुर्बल श्वास से उच्चारण किया हुआ ।

**Surdimute-सर्दिम्यूट** - *n.* one who is both dumb and deaf. ऐसा मनुष्य जो गूँगा तथा बहरा हो ।

**Sure-शूअर** -*adj.* certain, firm, positive, secure, perfectly confident, safe. स्थिर, निश्चित, दृढ़, पुष्ट, सुरक्षित, पूर्ण रूप से विश्वस्त, रक्षित; A **sure shot** (a marksman who never misses an aim.) सच्चा निशाना लगानेवाला; To be **sure** (without doubt, certainly.) अवश्य, निःसन्देह; To **make sure** (to make certain.) निश्चय करना; **Surefooted** (-फुट-ऐड) -*adj.* not liable to stumble. न छुटकनेवाला; **Surely** (-लि) -*adv.* certainly. निःसन्देह, अवश्य, ठीक-ठीक; **Sureness** (-नेस) -*n.* certainty. स्थिरता ।

**Surety-शूअर** -*टि-न.* security, safety, security against loss, a bail of being surety. प्रतिभू का पद, निश्चय, प्रतिभू, बन्धक, जमानतदार; To stand **surety** (to be responsible for another.) दूसरे के लिए जमानत देना; **Suretyship** (-शिप) -*n.* the state of being a surety. प्रतिभू का पद ।

**Surf-सर्फ** -*n.* the wave between the rocks and the shore. लहर, तरङ्ग; **Surf-boat** (-बोट) -*n.* a boat for landing through surf. लहर पर चलनेवाली नाव ।

**Surface-सर्फेस** -*n.* the external part of any thing, superficies, a plane that has length and breadth but no thickness. तल, पृष्ठभाग, ऊपरी हिस्सा, धरातल, सतह; **Surface-gauge** (-गॉज) - *n.* an implement to ascertain the planeness of planks &c. तलने इत्यादि की चारसाईं जानने का यन्त्र ।

**Surfeit-सर्फ** -*फिद-न.* fulness caused by excessive eating or drinking. अतिभोजन, **Surface-gauge**. अजीर्ण; -*v. t.* to take too much of anything, to overfeed. अधिक-मात्रा में कोई पदार्थ ग्रहण करना, अतिभोजन करना; **Surfeiter** (-अर) -*n.* a glutton. अतिभोजन करनेवाला; **Surfeiting** (-इङ्ग) -*n.* eating to excess. अतिभोजन की क्रिया ।

**Surge-सर्ज** -*n.* a large wave, a swelling undu-

lation. बड़ी लहर, जल का उमाड़ -*v. i.* to rise high and roll. लहर उठना; **Surgeless** (-लेस) -*adj.* free from surges, smooth. बिना लहर का, शान्त ।

**Surgeon-सर्जन्** -*n.* one who heals by surgery. शल-चिकित्सक, जराह; **Surgeon-dentist** (-डेंटिस्ट) -*n.* a dental surgeon. दातों का जराह ।

**Surgery-सर्जरि** -*n.* the act of healing diseases by manual operations, a surgeon's room. शल्यशास्त्र, शल्यचिकित्सा-विज्ञान, जराही, जराही का कमरा ।

**Surgical-सर्जिकल** -*adj.* pertaining to surgery. शल्यचिकित्सक का, जराही का; **Surgically** (-लि) -*adv.* in a surgical manner. जराही की तरह ।

**Suricate-सूरि-केट** -*n.* a kind of mongoose. एक प्रकार का नेवला ।

**Surly-सर्लिलि** -*adv.* in a surly manner. रूक्षता से; **Surliness** (-नेस) -*n.* the quality of being surly. रूक्षता ।

**Surloin-सर्-लॉइन** -*n.* loin of beef. कमर का गो-मांस ।

**Surly-सर्लिलि** -*adj.* (comp. **Surlier**, sup. **Surliest**) rough, gloomy, morose, snarling. रूक्ष, मन्द, असह्य, कर्करा ।

**Surmise-सर्माइज** -*n.* supposition, conjecture. वितर्क (शंका), सन्देह; -*v. i.* to infer in a doubtful manner. सन्देह करना, शंका करना; **Surmiser** (-अर) -*n.* one who surmises. शंका या सन्देह करनेवाला ।

**Surmount-सर्माउन्ड** -*v. t.* to overcome, to conquer, to surpass, to rise above. जीतना, बढ़ना, ऊपर आना; **Surmountable** (-ऐबल) -*adj.* superable. जीतने योग्य, बढ़ने योग्य; **Surmountableness** (-ऐबल-नेस) -*n.* the state of being surmountable. विजय, बढ़ती; **Surmounted** (-ऐड) -*adj.* surpassed, overcome. बढ़ा हुआ, विजय प्राप्त किया हुआ; **Surmounter** (-अर) -*n.* one who surmounts. बढ़नेवाला ।

**Surmullet-सर्मलेट** -*n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

**Surname-सर्-नेम्** -*n.* a name added to the Christian name, family name. उपनाम, कुलनाम; -*v. t.* to give surname to, to call by a surname. कुलनाम रखना, उपनाम लेकर पुकारना ।

**Surnominal-सर्-नॉमिनल** -*adj.* pertaining to surname. कुलनाम-सम्बन्धी ।



**Surpass**-सर्-पास्'-*v. t.* to go beyond in anything, to exceed, to excel. अतिक्रमण करना (उत्कृष्ट होना), बढ़ना, अधिक होना; **Surpassable** (-ऐबल)-*adj.* that may be exceeded. बढ़ने योग्य; **Surpassing** (-इङ्ग)-*adj.* exceeding. अति बढ़कर; **Surpassingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a surpassing manner. उत्कृष्ट होते हुए।

**Surplice**-सर्'-प्लिस्-*n.* a white linen vestment worn by clergies. पादरियों का सफेद वस्त्र; **Surpliced** (-इ)-*adj.* wearing a surplice. ऐसा वस्त्र पहिने हुए।

**Surplus**-सर्'-प्लस-*n.* what remains over, excess, beyond what is wanted. अतिरिक्त भाग, बचत, बढ़ोत्तरी।

**Surplusage**-सर्'-प्लस-*n.* something which is irrelevant, overplus. अनावश्यक अंश, बढ़ोत्तरी।

**Surprisal**-सर्'-प्राइज़ल्-*n.* the act of surprising. विस्मय, चमत्कार, आश्चर्य।

**Surprise**-सर्'-प्राइज़'-*n.* the act of surprising, astonishment, wonder, emotion excited by something happening unexpectedly. विस्मय, आश्चर्य, अचरज, व्याकुलता; *-v. t.* to strike with wonder, to take unawares, to throw the mind in disorder. विस्मित करना, चकित करना, घबड़ा देना; A surprise visit (a visit without notice). एकाएकी (बिना सूचना की) भेट या निरीक्षणार्थ आगमन; **Surprising** (-इङ्ग)-*adj.* exciting surprise, extraordinary. अद्भुत (विचित्र), चकित करनेवाला; **Surprisingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a manner to surprise. चकित करते हुए; **Surprisingness** (-नेस)-*n.* the state of being surprising. विचित्रता।

**Surrebut**-सर्-बुट'-*v. i.* to reply to a defendant's rejoinder. प्रतिवादी (सुद्दालेह) के आक्षेप का उत्तर देना; **Surrebutter** (-टर्)-*n.* a plaintiff's reply in pleading. वादी द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन।

**Surrender**-सर्-रेन्डर्-*n.* the act of yielding to the power of another. आत्मसमर्पण, अधीनता, त्याग; *-v. t. & i.* to hand over to another's authority, to cease from resistance, to submit, to resign. अर्पण करना, त्यागना, बश में होना, सौंपना; **Surrendered** (-अर्-ई)-*n.* one to whom a thing is surrendered. जिसके प्रति कुछ अर्पण किया जाये; **Surrenderer** (-अर्)-*n.* a tenant who surrenders his estate to his landlord. अस्थामी जो अपनी सम्पत्ति जमींदार को अर्पण कर देता है।

**Surreptitious**-सर्-रप्टिशिस्-*adj.* done by stealth, made or introduced fraudulently. छल या

चोरी से किया हुआ; **Surreptitiously** (-लि)-*adv.* in a surreptitious manner. छल से, कपट से।

**Surrogate**-सर्'-गेट'-*n.* the deputy of a bishop. पादरी का प्रतिनिधि; *-v. t.* to put in place of another. दूसरे के स्थान में नियुक्त करना।

**Surround**-सराउन्ड'-*v. t.* to enclose on all sides, to encompass, to encircle. चारों ओर से घेरना, बाँध देना, लपेटना।

**Surrounding**-सराउन्डिङ्ग'-*n.* an encompassing. विराट; (-िंग्स ज़)-*n. pl.* circumstance, environment. (बो वो) घटना, बाहरी स्थान।

**Surtax**-सर्'-टैक्स-*n.* an additional tax. निर्धारित कर से अधिक टैक्स, अतिरिक्त कर।

**Surtout**-सर्टूट'-*n.* a man's overcoat. वस्त्र के ऊपर पहिने का कोट।

**Surveillance**-सर्वेल्लन्स-*n.* inspection, superintendence. निरीक्षण, रखवाली, चौकसी।

**Survey**-सर्वे-*v. t. (p. t. Surveyed.)* to take a general view of, to examine, to view with attention, to ascertain particularly. निहारना, जाँचना, ध्यान से देखना, नापना; *-n.* a careful view, inspection. निरीक्षण, नाप, पैमाइश।

**Surveyal**-सर्वेअल-*n.* a viewing. निरीक्षण, जाँच।

**Surveying**-सर्वेइङ्ग-*n.* the art of measuring land. भूमि की नाप, पैमाइश।

**Surveyor**-सर्वेअर्-*n.* one who measures land, one who inspects progress of work. पैमाइश करनेवाला, निरीक्षण करनेवाला; **Surveyorship** (-शिप्)-*n.* the office of a surveyor. पैमाइश करनेवाले का पद।

**Survival**-सर्वाइवल-*n.* a living beyond the life of another. अतिजीवन, किसी मनुष्य का दूसरे की मृत्यु के बाद का जीवन।

**Survive**-सर्वाइव'-*v. t.* to live beyond the life of, to outlive. किसी का अधिक काल तक जीवित रहना।

**Survivency** - सर्वाइवेंन्सि - *n.* survivorship. जीवित अवस्था।

**Surviving**-सर्वाइविङ्ग-*adj.* remaining alive. अवस्थित, जीवित।

**Survivor**-सर्वाइवर्-*n.* one who outlives another. उत्तरजीवी, दूसरे की अपेक्षा अधिक जीनेवाला; **Survivorship** (-शिप्)-*n.* the right as a survivor. उत्तरजीवी का पद।

**Sus**-सस्-*pref.* in the sense of 'sub'. 'अधीन' अर्थ का उपसर्ग।

**Susceptibility**-ससप्तिविलिटि-*n.* the state of being easily affected to by impression. सहज में प्रभाव पड़ने की योग्यता, आहकत्व ।

**Susceptible**-ससप्ति-*बल् -adj.* impressible, sensitive, readily touched with emotion. ग्रहणशील, कोमल, प्रभाव पड़ने योग्य, उचित; **Susceptibly** (-लि) -*adv.* in a sensitive manner. ग्रहणशीलता से; **Susceptibleness** (-नेस्) -*n.* ग्रहणशीलता ।

**Susceptive**-ससप्ति-*बल् -adj.* capable of admitting, impressionable. ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य ।

**Susceptivity**-ससप्तिविलिटि - *n.* capacity of admitting. ग्रहणशीलता ।

**Susceptor**-ससप्टे-*n.* god-father. धर्मपिता ।

**Suspect**-सस-पेक्टे-*v. t.* to doubt, to imagine guilty, to mistrust, to be inclined to think. शंका करना, सन्देह करना, दोषी समझना, अविश्वास करना, प्रतीति न करना, तर्क करना; -*adj.* of suspected character. सन्देहयुक्त; -*n.* a suspected person. सन्देहयुक्त मनुष्य ।

**Suspectable**-ससपेक्टेबल्-*adj.* that may be suspected. सन्देह करने योग्य ।

**Suspected**-ससपेक्टेड-*adj.* mistrusted. शंका-युक्त; **Suspectedly** (-लि) -*adv.* in a suspected manner. शंका करते हुए; **Suspectedness** (-नेस्) -*n.* the state of being suspected. सन्देह की दशा; **Suspecter** (-अर्) -*n.* one who suspects. शंका करनेवाला मनुष्य; **Suspectful** (-फुल) -*adj.* full of suspicion. सन्देहयुक्त; **Suspectless** (-लेस्) -*adj.* without suspicion. बिना सन्देह का ।

**Suspend**-सस-पेन्डे-*v. t.* to hang, to make to depend on, to keep in an undecided state, to stop for a time, to interrupt. लटकाना, टाँगना, अधीन करना, अस्थिर दशा में कुछ समय के लिये रोकना, विघ्न डालना; **Suspender** (-अर्) -*n.* one who suspends. लटकानेवाला; **Suspenders** (-स) -*n. pl.* straps for holding trousers. (ब० ब०) पतलून बाँधने का क्रीता ।

**Suspense**-सस-पेन्स-*n.* state of uncertainty, indecision. अनिश्चय (संशय), दुविधा (द्विधाभाव); **Suspense account** (an account temporarily entered.) खाते में सिर्रे की रकम ।

**Susceptibility**-ससप्टे-*n.* capacity of being suspended. अवलम्बन ।

**Suspensible**-ससप्टे-*बल् -adj.* capable of being suspended. लटकाने योग्य ।

**Suspension**-ससप्टेन्शन्

-*n.* the act of suspending, delay, interruption. अवलम्बन, (निलम्बन, लटकाव), देर, थोड़े काल के लिये रुकावट ।



Suspension-bridge.

**Suspension-bridge**-ससप्टेन्शन्-ब्रिज् -*n.* an over-hanging bridge. झूले का पुल ।

**Suspensive**-ससप्टे-*बल् -adj.* doubtful. सन्देह-युक्त; **Suspensively** (-लि) -*adv.* doubtfully. सन्देह के साथ ।

**Suspensory**-ससप्टेन्सरी-*adj.* *cf.* *n.* doubtful, that which suspends. सन्देहयुक्त, लटकानेवाला ।

**Suspicion**-ससिपिशन-*n.* a partial belief, mistrust, want of confidence. सन्देह, अविश्वास, शंका; **Suspicionless** (-लेस्) -*adj.* without mistrust. शंका-रहित, सन्देह-रहित ।

**Suspicious**-ससिपिशन्-*adj.* inclined to suspect, entertaining suspicion, mistrustful. शंका-युक्त, सन्देहशील, अविश्वासी; **Suspiciously** (-लि) -*adv.* in a suspicious manner. सन्देह से, शंका से; **Suspiciousness** (-नेस्) -*n.* the state of being suspicious. सन्देहशीलता ।

**Suspical**-ससिपरल्-*n.* a breathing hole. श्वास लेने का छिद्र ।

**Suspension**-ससिपेन्शन्-*n.* the act of taking a long breath. दीर्घोच्छ्वास ।

**Suspire**-ससपायर-*v. i.* to sigh. उच्छ्वास लेना, आह खींचना ।

**Sustain**-सस्टेन्-*v. t.* to bear, to uphold, to support, to keep alive, to maintain, to encourage, to undergo. सहना, रोकना (स्थिर करना), सहारा देना, जीवित रखना, सिद्ध करना, उत्साह देना, प्रमाणित करना; **To sustain life** (to support life.) जीवन धारण करना ।

**Sustainable**-सस्टेनेबल्-*adj.* that may be sustained. जीवन धारण करने योग्य ।

**Sustained**-सस्टेन्ड-*adj.* kept up. स्थिर किया हुआ ।

**Sustainer**-सस्टेन्-*n.* one who sustains. आश्रय देनेवाला ।

**Sustainment**-सस्टेन्-मेन्ट-*n.* support. आश्रय ।

**Sustenance**-सस्टिनन्स-*n.* support, maintenance, nourishing, subsistence. सहारा, अन्न (आहार), अवलम्ब, जीविका ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Sustentation**-सस्टेन्टेशन्-*n.* support of life, maintenance. जीविका (आहार), अवलम्ब ।

**Susurrant**-सुसुरीन्ट-*adj.* whispering, murmuring softly. धीमे से बोलता हुआ, फुसफुसाता हुआ ।

**Susurration**-सुसुरेशन्-*n.* whispering, फुसफुसाना ।

**Sutile**-स्यू'-टिल-*adj.* done by stitching. सिला हुआ ।

**Sutler**-सटलर्-*n.* a camp-follower who sells provisions. सेना को रसद पहुँचानेवाला, सेना का मोदी ।

**Suttee, Sati**-सती, स-टि-*n.* a Hindu widow who burns herself at the funeral pyre of her husband. सती ।

**Subtle**-स-टल-*adj.* pertaining to lighter weight after subtracting tare. डब्बे या बक्स या गार्डी के भार को घटाने पर अवशेष हल्के भार में सम्बन्धित ।

**Sutural**-स्यू'-चरल-*adj.* relating to suture. सिथन-सम्बन्धी ।

**Suture**-स्यू'-चर्-*n.* a seam, a seam of the bones of the skull. सिथन (टॉका), खोपड़ी की हड्डी का जोड़ ; **Sutured** (-इ)-*adj.* knit together. जोड़ा हुआ ।

**Suzerain**-सुज़-रै-न्-*n.* a feudal lord, a paramount ruler. अधिपति, छोटे अर्थस्वतन्त्र राज्यों पर शासन करनेवाला ।

**Suzerainty**-सुज़-रै-न्टि-*n.* the dominion of a suzerain. आधिपत्य ।

**Svelte**-स्वेल्ट-*adj.* lithesome, slender. दुबल, कोमल ।

**Swab**-स्वाब-*n.* a mop for cleaning floors or decks, an absorbent pad used in surgery. झाड़ू (बुहारी, कुँची), जराही का सोखनेवाला गद्दा ; -*v. t.* (*p. t.* **Swabbed**.) to clean with a swab. कुँची या झाड़ू से साफ करना, बुहारी से घोना ।

**Swabber**-स्वाब-र्-*n.* one who uses a swab in cleaning. झाड़ू देनेवाला ।

**Swad**-स्वाड-*n.* a short fat person. मोटा नाया मनुष्य ।

**Swaddle**-स्वॉ-डल-*n.* cloth bound tight round the body. शरीर के चारों ओर कसकर बाँधने का कपड़ा ; -*v. t.* to swathe in bandages, to bind tightly. लपेटना, कसकर बाँधना ।

**Swaddling**-स्वॉ-डलिंग-*adv.* binding in tight clothes. कसकर बाँधनेवाला ; **Swaddling-**

**Hat** हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

(a band of cloth wrapt round a baby.) नवजात शिशु को लपेटने का बल ।

**Swag**-स्वॉग-*n.* a bundle containing clothes and provisions. बल्ल, सामान इत्यादि की गठरी ; -*v. i.* (*p. t.* **Swagged**.) to lean, to sink. झुकना, अपने बोझ से डूबना ।

**Swage**-स्वेज-*v. t.* to soften, to mitigate. कोमल करना, शान्त करना, ठप्पे से सुधारना ; -*n.* a kind of dice. एक प्रकार का ठप्पा ।

**Swagger**-स्वॉ-गर्-*v. i.* to walk in a gaudy manner, to brag, to boast. अकड़कर चलना, शेखी हौकना, ढाँग मारना ; -*n.* swaggering gait, boastfulness. शेखी की चाल, दिखावट ; -*adj.* smart, showy. रोबदार, दिखावटी ; **Swaggerer** (-अर्)-*n.* a boastful fellow. शेखीवाज मनुष्य ; **Swaggeringly** (-इंग-लि)-*adv.* in a bragging manner. गर्व से, शेखी से ।

**Swaggy**-स्वॉ-गि-*adj.* sinking. डूबनेवाला ।

**Swain**-स्वेन्-*n.* a young man, a lover in pastoral poetry, a herdsman, a rustic. युवा-पुरुष, गढ़ेरिया, किसान, देहाती ।

**Swainish**-स्वे निश-*adj.* rustic. देहाती ।

**Swale**-स्वेल-*n.* a tract of land, a valley. भूमि प्रदेश, घाटी ।

**Swallet**-स्वॉ-लेट-*n.* a swallow hole in a river-bed. नदी-तल का छिद्र जिसमें जल लुप्त हो जाता है ।

**Swallow**-स्वॉ-लो-*n.* the throat, the act of swallowing, a kind of migratory bird, taste or relish. कण्ठ, निगलना, अबावील चिड़िया, स्वाद ; -*v. t.* to absorb, to engulf. निगलना, पी लेना, लीलना ; **One swallow does not make a summer** (an isolated example cannot prove a rule.) एक दृष्टान्त से कोई सिद्धान्त निकालना उचित नहीं होता ; **Swallow-tail** (a dove-tail.) फौकदार, बीच में फटा हुआ ।

**Swallowable**-स्वॉल-एबल-*adj.* able to be swallowed. निगलने योग्य ।

**Swallower**-स्वॉल-अर्-*n.* one who swallows. निगलनेवाला, भुक्ख ।

**Swam**-स्वॉम्-*p. t.* of **Swim**. तैरा ।

**Swamp**-स्वॉम्प-*n.* a wet spongy land, a bog or marsh. दलदल, धँसान ; -*v. t.* to sink in a bog, to plunge into difficulties. दलदल में फँसना, आपत्ति में पड़ना ।

**Swampy**-स्वॉम्प-इ-*adj.* like a swamp, boggy. दलदल से भरा हुआ, धँसाक ।

**Swan**-स्वॉन्-*n.* a large handsome web

footed aquatic bird. राजहंस, बतख; All his geese are swans (to think of one's belongings as the best.) अपनी वस्तु को सर्वोत्तम समझना।

Swang-स्वाङ्ग-*p. t.* of Swing. झूला।

Swanlike-स्वान्-ला - इ-क-*adj.* resembling a swan. बतख की तरह का।

Swannery-स्वानरि-*n.* a place where swans are kept. बतख रखने का स्थान।

Swan-skin-स्वान्-स्किन-*n.* a kind of soft flannel. एक प्रकार का फ़लानीन।

Swap-स्वॉप्-*n.* a blow, a stroke. चोट (ठोकर), मार; -*v. t.* (*p. t.* Swapped.) to strike, to slap down, to exchange, to barter. मारना, थपड़ मारकर गिरा देना, बदल-बदल करना, हेरा-फेरी करना।

Swapped-स्वॉप्ड-*adj.* exchanged. बदल-बदल किया हुआ।

Sward-स्वॉर्ड-*n.* an expanse of land covered with grass, turf. तृणमय भूमि, हरियाली से भरी जमीन।

Sware-स्वेअर-*p. t.* of Swear. शपथ खाया।

Swarm-स्वॉर्म-*n.* a large number of small animals, birds or insects, a large number of honey-bees in motion, a multitude of people. पशु-पक्षियों या कीड़ों मकोड़ों का समूह, मधुमक्खियों का झुण्ड; -*v. i.* to throng together, to congregate, to climb a tree. इकट्ठा होना, भीड़ मचाना, वृक्ष पर चढ़ना; **Swarming** (-इङ्ग)-*n.* going off in swarms, climbing a tree or a hill. झुण्ड में जाता हुआ, वृक्ष या पहाड़ी पर चढ़नेवाला; -*adj.* rising. उमड़ता हुआ।

Swart-स्वार्ट, Swarth-स्वार्थ-*adjs.* of dark hue. काले रङ्ग का।

Swarthily-स्वार्थि-लि-*adv.* in a swarthy manner. कालेपन से; Swarthinness (-नेस)-*n.* tawinness. कालापन; Swarthy (-इ)-*adj.* of dusky colour. काले रङ्ग का।

Swartish-स्वार्टिश्-*adj.* tawny, of dusky complexion. कुल काला भूरा, काले रङ्ग का।

Swash-स्वॉश-*n.* a washing sound, blustering noise. धोने का शब्द, कोलाहल; -*v. i.* to bluster, to strike with violence. कोलाहल मचाना, वेग से मारना; -*adj.* very soft. कोमल, पिलपिला।

Swasher-स्वॉ-शर-*n.* one who makes a blustering show. कोलाहल मचानेवाला व्यक्ति।

Swat-स्वॉट-*n.* an elastic bat for killing flies. मक्खी मारने की लचीली पट्टी।

Swath-स्वॉथ-*n.* a line of grass, corn &c. lying after being cut. कटी हुई घास, अन्न इत्यादि की पॉति।

Swathe-स्वेड-*n.* a swath, a bandage, fold. पट्टा, बन्धन, तह; -*v. t.* to bind or wrap. लपेटना, बाँधना।

Sway-स्वे-*n. i. c. t.* (*p. t.* Swayed.) to oscillate in an irregular manner, to lean, to govern, to control the direction of. अनियमित ढंग से हिलना, झुकना या झुकाना, प्रवृत्त करना, शासन करना, घुमाना; -*n.* rule, government, swaying motion. शासन, प्रभुता, हिलाव. झुकाना।

Swaying-स्व-इङ्ग-*n.* the act of governing. शासन-कार्य।

Sweal-स्वील्-*v. i.* to melt and run down, to blaze away. गलकर बहना, जलना।

Swear-स्वेअर-*v. i.* (*p. t.* Swore, *p. p.* Sworn.) to utter something on oath, to affirm on solemn declaration. शपथ देना या लेना, शपथपूर्वक वचन करना, दृढ़ता से कहना; -*n.* a spell of profane swearing. झूठी कसम; **Sworn** (attested, bound by oath, devoted, confirmed.) प्रमाणित, कसम से बाँधा हुआ, अनुरक्त, भक्त, लवलीन, पुष्ट; **Sworn friends** (-स्वॉन-फ्रेंड्स) very intimate friends. घनिष्ठ मित्र; **To swear in** (to instal under oath.) शपथ लेकर अधिकार में प्रवेश करना।

Swearer-स्वेअरर-*n.* one who swears. कसम या शपथ खानेवाला।

Swearing-स्वेअरिङ्ग-*n.* the act of declaration on oath. शपथ लेने का कार्य, शपथ-ग्रहण।

Sweat-स्वेट-*n.* moisture from the skin, perspiration, labour, toil. स्वेदजल, पसीना, परिश्रम; **By the sweat of one's brow** (by dint of hard labour.) बड़े परिश्रम से।

Sweat-cloth-स्वेट-क्लोथ-*n.* the pad of a saddle. काठी के नीचे का नमदा।

Sweater-स्वेटर-*n.* that which causes sweat, knitted woollen jersey. पसीना उत्पन्न करने वाली, छनी बनियाइन।

Sweatily-स्वेटिल-*adv.* so as to be moist with sweat. पसीने से।

Sweatiness-स्वेटि-नेस-*n.* the state of being sweaty. पसीनापन।

Sweating-iron-स्व-टिङ्ग-आयरन्-*n.* a scraper for removing sweat of horses. घोड़े का पसीना पोंछने का लोहा।



**Sweatless-स्वदलेस्-***adj.* without sweat. बिना पसीने का।

**Sweaty-स्वैटि-***adj.* pertaining to sweat, moist with sweat. पसीने का, पसीने से तर।

**Swede-स्वीड-***n.* a native of Sweden, Swedish turnip, a Swedish ship, स्वीडन देश का निवासी, इस देश का शलजम, स्वीडन का जहाज।

**Swedish-स्वीडिश-***n. & adj.* the language of Sweden or its inhabitants, pertaining to Sweden. स्वीडन-निवासी, इस देश की भाषा, स्वीडन देश-सम्बन्धी।

**Sweep-स्वीप्-***v. i. & t. (p. t. & p. p. Swept.)* to brush with a broom, to carry with a long swinging motion, to drag over, to pass with swiftness. झाड़ना (बुझारना), वेग से हटाना, घसीटना, वेग से चलना; *-n.* the act of sweeping, violent destruction, compass of something, झाड़ू देने की क्रिया, नाश, गाँवर विषय; He swept his audience along with him (he won enthusiastic support from the audience.) श्रोतागण ने बड़े उत्साह से उसका समर्थन किया; To sweep out (to clean with a sweep.) भली भौँति झाड़ू देना या साफ करना; To sweep the board (to win all the money on the gaming table.) जुए में कुल दाँव जीत लेना।

**Sweeper-स्वीपर-***n.* one who sweeps. झाड़ू देनेवाला।

**Sweeping-स्वीपिंग्-***adj.* that sweeps, extending through a wide space, comprehensive. झाड़ू देनेवाला, विस्तृत, पूर्णार्थक; **Sweepingly** (-लि)-*adv.* in a sweeping manner. झाड़ू देते हुए, झुलाते हुए।

**Sweepings-स्वीपिंग्स-***n. pl.* rubbish. बुझारन, कूड़ा-करकट।

**Sweepstake-स्वीप्-स्टेक्-***n.* a racing venture. घुड़दौड़ का जुआ, घुड़दौड़ की बाजी।

**Sweepy-स्वीपि-***adj.* passing with speed. तेजी से जानेवाला।

**Sweet-स्वीट-***adj.* agreeable to the taste, pleasing to the smell, ear or eye, beautiful, fresh, mild, soft, agreeable, pleasant, gentle. मधुर, स्वादिष्ट, सुगन्धित, सुरीला, सुन्दर, ललित, ताजा, मीठा, कोमल, मृदु, सन्तोषजनक, सुखकर; *-n.* anything sweet, a sweetmeat, something pleasing. मधुर वस्तु, मिठाई, आनन्ददायक पदार्थ, प्रिय वस्तु; *-pl.* condiments. (ब० व०) मिठाइयाँ; *-v. i. & t.* to make sweet, to make pleasing. मधुर बनाना, रोचक

बनाना; According to or at one's sweet will (as one pleases.) स्वतन्त्र, इच्छानुसार; Sweetheart (a lover.) प्रेमीजन; Sweet-oil (olive oil.) जैतून का तेल; Sweet-smelling (of agreeable odour.) सुगन्धित; Sweet temper (amiability.) सज्जनता; Sweet toil (a work which is not wearisome or tedious.) रुचिकर परिश्रम।

**Sweeten-स्वीटन्-***v. t.* to make sweet, to make pleasing. मीठा करना, रोचक बनाना; **Sweetener** (-अर्)-*n.* one who or that which sweetens agreeably. मधुर बनानेवाला।

**Sweetly-स्वीट्लि-***adv.* in a sweet manner. मधुरता से; Sweetness (-नेस)-*n.* freshness, softness. ताजगी, मधुरता।

**Sweetmeat-स्वीट्-मीट-***n.* a confection of sugar मिष्ठान्त, मिठाई।

**Swell-स्वेल्ल-***v. i. & t. (p. p. Swollen.)* to grow bigger or larger, to expand, to increase in volume, to be inflated, to bulge out, to strut. फैलना, बढ़ना, फूलना, शकीरा मारना, हवा भरना, झकड़ना; *-n.* an increase of sound, the heaving of the sea, a person dressed in a showy manner, a member of good society. शब्द का तीव्र होना, लहरों का उठना, बाँका, सुजन समाज का मनुष्य।

**Swelling-स्वेल्लिंग्-***adj. & n.* timid, bombastic, prominence, tumour, inflammation. भीर, डरपोक, बड़े-बड़े शब्द बोलनेवाला, वृद्धि, महत्त्व, सूजन, फुलव।

**Swellish-स्वेल्लिश-***adj.* foppish. गर्वी, घमंडी।

**Swelter-स्वेल्टर्-***v. t.* to perspire freely, to be faint with heat. अधिक पसीना निकलना, गरमी से मुरझाना।

**Sweltry-स्वेल्ट्रि-***adj.* oppressive with heat, sultry. गरमी से व्रस्त, उमसता हुआ।

**Swept-स्वैप्ट-***p. p.* of Sweep.

**Swerve-स्वर्व-***v. t. & i.* to deviate from a rule, to turn aside, to dodge. किसी नियम से विचलित होना, भटकना, परास्मुख होना, मुड़ना; *-n.* divergence. मुड़ान, भटकना; **Swerveless** (-लेस)-*adj.* unswerving. स्थिर; **Swerving** (-इंग्)-*n.* undutifulness. नियम से परास्मुख होने का कार्य।

**Swift-स्विफ्ट-***adj.* rapid, fleet, prompt, speedy, moving with velocity. तीव्र, शीघ्रगामी, वेगवान, जल्दी करनेवाला; **Swift-footed** (-फुट्-फैड)-*adj.* quickly-moving. तेज चलनेवाला; **Swift-handed** (-हैंड्-फैड)-*adj.* quick in doing work. जल्दी काम करनेवाला; **Swiftlet** (-लैट्)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**-n.** a kind of small lizard. एक प्रकार की छोटी छिपकिली; **Swiftly** (-लि)-*adv.* in a swift manner. शीघ्रता से वेग से; **Swiftness** (-नेस्)-*n.* quickness, rapid motion. शीघ्रता, वेग; **Swift-winged** (-विङ्ग्-इ)-*adj.* flying with speed. तेज उड़नेवाला।

**Swig**-स्विग्-*v. t. & i. (p. t. Swigged.)* to drink in large draughts. बड़ा-बड़ा घूँट करके पीना; *-n.* a large draught. बड़ा घूँट।

**Swill**-स्विल्-*v. t. & i.* to drink in excessive quantities, to rinse, to wash. बड़ा-बड़ा घूँट करके पीना, धोना या साफ करना; *-n.* a rinse. धुलाई।

**Swiller**-स्वि-लर्-*n.* one who drinks voraciously. बड़ा-बड़ा घूँट करके पीनेवाला।

**Swilling**-स्विल्डिङ्ग-*adj. & n.* washing, pig wash. सुअर को धोने का काम।

**Swim**-स्विम्-*v. i. (p. t. Swam, p. p. Swum.)* to be supported on water, to float, to move in water, to glide smoothly, to overflow, to whirl. तैरना, पैरना, बहना, सरकना, चक्कर खाना; *-n.* the act of swimming, the air-bladder of fish. तैरने की क्रिया, मछली के पेट में की वायु की थली; **To swim across** (to cross by swimming.) तैरकर पार जाना।

**Swimmer**-स्वि-मर्-*n.* one who swims. तैराक, तैरनेवाला।

**Swimming**-स्वि-मिङ्ग-*n.* the art of moving in water. तैरने की कला; **Swimming-belt** (a cork-belt used in learning swimming.) तैरना सीखने में सहायता देनेवाला खुखड़ी का कमरबन्द; **Swimmingly** (-लि)-*adv.* in a swimming manner, smoothly, without obstruction. तैरते हुए, आसानी से, आराम से, बिना रुकावट के।

**Swindle**-स्विन्डल-*v. t. & i.* to cheat, to defraud intentionally. छलना, ठगना, धोखा देकर छीन लेना; *-n.* a fraudulent plot. धड़यन्त्र, ठगी।

**Swindler**-स्विन्डलर्-*n.* one who swindles, a thief. ठगनेवाला, दुष्ट, चोर; **Swindlery** (-इ)-*n.* the art of a swindle. ठग विद्या।

**windling**-स्विन्ड-लिङ्ग-*n.* the act of thieving. ठगी; **Swindlingly** (-लि)-*adv.* in a windling manner. ठगते हुए।

**wine**-स्वाइन्-*n. (p. t. Swine.)* a pig, a person of beastly nature. शूकर, सुअर, पशुवत् आचरण करनेवाला मनुष्य; **Swine-bread**-*n.* a kind

of fungus. एक प्रकार का कुकुरमुत्ता; **Swine-coat** (-कोट)-*n.* a pen for swine. सुअरवाड़ा; **Swine-herd** (-हर्ड)-*n.* a keeper of pigs. सुअर पालनेवाला; **Swine-pox** (-पॉक्स)-*n.* a kind of chickenpox. एक प्रकार का शीतला रोग; **Swinery** (-अरि)-*n.* a pig-farm. सुअरवाड़ा।

**Swinish**-स्वाइन्'-इश्-*adj.* like swine. सुअर की तरह का।

**Swinishly**-स्वाइन्'-इश्-लि-*adv.* in the manner of swine. शूकर की तरह से।

**Swinishness**-स्वाइन्-इश्-नेस्-*n.* pigginess. शूकरपन।

**Swing**-स्विङ्ग-*v. t. & i. (p. t. Swung.)* to move to and fro, to vibrate, to turn round an anchor, to oscillate, to rock, to be hanged. झुंझ-उधर हिलना, झूलना, लङ्घन पर घूमना, लहराना, कौंसी पड़ना; *-n.* an oscillation, a contrivance for swinging. झुकाव, झुला, पालना; **In full swing** (fully active.) पूर्ण रूप से कार्य में परिणत; **To swing a child** to oscillate a child in a swing.) बच्चे को पालने में झुलाना।

**Swing**-स्विन्ज-*v. t.* to beat soundly, to chastise. खूब पीटना, दण्ड देना।

**Swinger**-स्विन्जर-*n.* a great liar. बड़ा झूठा।

**Swinging**-स्विङ्गिङ्ग-*n.* oscillation. झुला; **Swingingly** (-लि)-*adv.* in a swinging manner. झूलते हुए।

**Swingle**-स्विङ्गल'-ल-*n.* a wooden mallet used for beating flax. पट्टा या सन् पीटने की मुँगरी; *-v. t.* to clean flax with a swingle. मुँगरी से पीटकर पट्टा का गुद्दा निकालना।

**Swink**-स्विङ्क-*v. t. & i.* to labour, to drudge. परिश्रम करना, कष्ट करना; *-n.* drudgery. कठिन परिश्रम।

**Swipe**-स्वाइप्-*n.* a hard blow. कड़ा आघात, कड़ी चोट; *-v. t.* to hit with a swinging motion of the arms. हाथ झुलाकर मारना।

**Swiper**-स्वाइपर-*n.* one who swipes. हाथ झुलाकर मारनेवाला।

**Swirl**-स्वर्ल्-*v. i. & t.* to move in a whirling motion. चक्कर खाना, घुमाना; *-n.* an eddying motion of water. जल का भँवर।

**Swish**-स्विश्-*n.* a stroke with a whip or cane. बेल या चाबुक की मार; *-v. t.* to flog with a whip so quickly as to make a whistling sound. चाबुक फटकारते हुए और शब्द करते हुए मारना।

**Swiss-स्विस्-*n.* & *adj.*** a native of Switzerland, of Switzerland. स्विट्जरलैण्ड देश-वासी, इस देश का ।

**Switch-स्विच्-*n.*** a small flexible twig of a tree, a tress of hair used for hair-dressing, a movable rail for transferring a railway train from one line to the other, an appliance for connecting or disconnecting electrical current. छड़ी, खमाची, परान्दा, रेल की गाड़ी को एक लाइन पर से दूसरी पर ले जाने का साधन, बिजली की धारा चाल करने या रोकने का साधन या बटन; *v. t.* to strike with a switch, to direct thoughts on a different subject. रोक लगाना, अन्य विषय पर चित्त लगाना; **Switch-board (-बोर्ड)** *-n.* a board with electric switches. बिजली की अनेक धाराओं का सम्बन्ध बदलने वाली पट्टी; **Switch-man (-मीन्)** *-n.* a pointsman. रेलगाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जानेवाला मनुष्य; **To switch off** (to cut off electric current.) बिजली की धारा काट देना; **To switch on** (to join electric current.) बिजली की धारा मिलाना ।

**Swivel-स्विव'-ल-*n.*** a ring that revolves freely on a staple, कुण्डा, भेंवर-कड़ी; *v. t.* to turn on a pivot. चाल पर घूमना; **Swivel-eyed (-आइड)** *-adj.* of squinting eye. ऐंची निगाह का; **Swivel-joint (-जॉइन्ट)** *-n.* a joint provided with swivel links. घूमने-वाली कड़ी का जोड़ ।



**Swollen-स्वोल'-न्-*p.*** **Swivel-joint.** *p.* of Swell; *-adj.* inflated. फूला हुआ ।

**Swoon-स्वून्-*v. i.*** to sink into a fainting fit, to faint. मूर्छित होना, अचेत होना; *-n.* a fainting fit, syncope. मूर्छा, बेहोशी; **Swooning (-इङ्ग)** *-n.* & *adj.* the act of fainting, that faints. मूर्छा, मूर्छित होनेवाला ।

**Swoop-स्वूप-*n.*** carrying off many things at once, falling on and seizing. एकाएक उठा ले जाना; *-v. i.* & *v. t.* to come with a rush, to descend with a sweep. एकाएक दूट पड़ना, झूलकर उतरना ।

**Swop-स्वॉप-*v. t.*** ( *p. t.* Swopped. ) to exchange, to barter. बदल-बदल करना; *-n.* an exchange. बदला, विनिमय ।

**Sword-सोर्ड-*n.*** a keen-edged cutting or thrusting weapon, destruction by war,

strife, emblem of power or justice. खड्ग (कुपाण, तलवार), युद्ध द्वारा संहार, कलह, युद्ध, शक्ति या न्याय का चिह्न; **Sword-arm (-आर्म)** *-n.* the right arm. दाहिना हाथ; **Sword-cane (-केन्)** *-n.* (a walking stick containing within it a sword.) गुप्ती छड़ी; **Sword-cut (-वट)** *-n.* wound of a sword. तलवार का घाव; **Sword-law (-लॉ)** *-n.* military domination. सैनिक नियम; **Swordless (-लैस्)** *-adj.* devoid of a sword. बिना तलवार का; **Swordlike (-लाइक्)** *-adj.* of the form of a sword. तलवार के आकार का; **Sword-proof (-प्रूफ)** *-n.* protection against sword. तलवार की चोट बचानेवाला; **Swordsman (-मीन्)** *-n.* a person with skill in using sword. तलवार चलाने में निपुण व्यक्ति; **Sword-stick (-स्टिक)** *-n.* sword concealed within a walking-stick. गुप्ती छड़ी, छड़ी जिसके भीतर तलवार रहती है; **The Sword of justice** (judicial authority.) न्याय का अधिकार; **To sheathe the sword** (to stop a fight.) युद्ध समाप्त करना ।

**Swore-स्वोर-*p. t.*** of Swear. शपथ खाया ।

**Sworn-स्वोर्न्-*p. p.*** of Swear; *-adj.* having taken an oath, bound by an oath, resolute, promised by an oath. शपथ लिये हुए, शपथ द्वारा बंधा हुआ या बाध्य, दृढ़, निश्चित, शपथ-पूर्वक प्रतीक्षा-बद्ध ।

**Swot-स्वॉट-*v. i.*** ( *p. t.* Swotted. ) to study hard. परिश्रम से अध्ययन करना; *-n.* an ardent student. परिश्रमी विद्यार्थी ।

**Swum-स्वम्-*p. p.*** of Swim. तैरा हुआ ।

**Swung-स्वङ्ग-*p. p.*** of Swing. झूला हुआ ।

**Sybarite-सिब-राइट-*n.*** one devoted to luxury and pleasure. विलासी, विषयी ।

**Sybaritic-सिबेरिटिक-*adj.*** luxurious. विलास-प्रिय ।

**Sybaritism - सिबेरिटिज्म् - *n.*** luxuriousness. विलासिता ।

**Sycamine-सिक्'-अमाइन-*n.*** the black mulberry tree. काले शहतूत का वृक्ष ।

**Sycamore-सिक्'-अ-मोर्-*n.*** a kind of fig tree of Egypt. मिस्र देश का एक प्रकार का अजीर का वृक्ष ।

**Sycc-साइस्-*n.*** an Indian groom. सहस्र ।

**Sychnocarpous-सिक्'-ने-कार्पस-*adj.*** bearing fruit many times before perishing. नष्ट होने (सूख जाने) के पूर्व कई बार फलनेवाला ।

**Sycoma-सि-कॅ-मा-*n.*** a fig-shaped tumour. अजीर के आकार की गिल्टी ।

## Sycophancy

**Sycophancy**-सिकॉफैन्सि -*n.* obsequious flattery. चाटूक्ति, गहरी चापलूसी।

**Sycophant**-सिकॉफैन्ट -*n.* a parasite, a mean flatterer, a blackmailer. अति अनुरोधी, चुगलखोर, नीच, चापलूस; **Sycophantic** (-इक)-*adj.* like a flatterer. चापलूस की तरह।

**Sycophantry**-सिकॉफैन्ट्री -*n.* flattery. चापलूसी।

**Sycosis**-साइको'-सिस -*n.* a disease on the scalp of the face. चेहरे पर का एक प्रकार का चर्मरोग।

**Syke**-साइक -*n.* a small brook. छोटी नदी।

**Syllabic**-सिलबिक -*adj.* pertaining to a syllable. शब्दांश का; **Syllabically** (-अलि)-*adv.* in a syllabic manner. एक अक्षर के योग में।

**Syllabicate**-सिलबिकेट -*v. t.* to form into syllables. शब्दांश में विभक्त करना; **Syllabication** (-शन), **Syllabification** (-फिकेशन) -*ns.* the act of forming syllables. शब्दांशों में विभाग करने का कार्य।

**Syllabify**-सिलबिफाई -*v. t.* to form into syllables. शब्दांशों में विभक्त करना।

**Syllable**-सिलबल -*n.* a letter or combination of letters uttered by one articulation. एक अक्षर अथवा अनेक अक्षरों का समुदाय जो एक सौंस में बोला जाय

**Syllabus**-सिले - बल् - *n.* (*pl.* Syllabuses, Syllabi.) a compendium, an abstract containing the heads of a discourse, course of teaching &c. संक्षेप, सारांश, व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक इत्यादि को निश्चित करने का पुस्तक।

**Syllogism**-सिले-जिज्म -*n.* a form of logical reasoning consisting of three propositions. अवयव-घटित वाक्य, न्याय; **False syllogism** (one in which the conclusion does not follow the premises.) अयुक्त न्याय; **Syllogistic** (-जिस्ट'-इक)-*adj.* pertaining to a syllogism. न्यायसम्बन्धित; **Syllogistically** (-जिस्ट-इक - अलि) - *adv.* in a syllogistic manner. न्याय्य रीति से।

**Syllogize**-सिले-जाइज -*v. t.* to reason by syllogisms. अवयवों द्वारा न्याय निरूपण करना।

**Sylph**-सिलफ -*n.* spirit of the air, a slender graceful girl, a humming bird with a long forked tail. वायु में रहनेवाले दैवी लोग, पतली सुन्दर लड़की, लम्बी शाखादार दुमवाली गुन-गुनानेवाली चिड़िया।

**Sylvan**-सिल्वन् -*n.* one who lives in a forest,

a forest god, a forester, a rustic, an animal or a bird of a forest. बनवासी, वनदेवता, जंगल का अफसर, ग्रामीण व्यक्ति, बन पशु या पक्षी।

**Symbol**-सिम्बल -*n.* sign, representation, an emblem of something, letters standing for chemical elements. चिह्न, लक्षण, प्रतिरूप, रासायनिक तत्वों के लिए लाक्षणिक संकेत; **Symbolic** (-इक)-*adj.* symbolical. लाक्षणिक संकेत का; **Symbolical** (-इकल)-*adj.* serving as a symbol. लाक्षणिक, लक्षण की तरह प्रयोग में आनेवाला; **Symbolically** (-इक-अलि)-*adv.* by symbols or signs. लाक्षणिक रूप से; **Symbolics** (-इम्स) - *n.* the science of symbols. संकेतों की विद्या; **Symbolism** (-इज्म) -*n.* the imparting of a symbolic meaning to an object or action. किसी पदार्थ या क्रिया के लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग; **Symbolist** (-इस्ट) -*n.* one who uses symbols. संकेतों का प्रयोग करनेवाला; **Symbolistic** (-इस्ट-इक)-*adj.* one who uses symbols. संकेतों का प्रयोग करनेवाला; **Symbolization** (-आइजिज़-शन) -*n.* resemblance in properties. गुणों का सादृश्य; **Symbolize** (-आइजिज़) -*v. t.* to have a typical resemblance, to represent by symbols, to unite, to formulate into a creed, to agree. विशिष्ट समानता रखना, संकेत द्वारा प्रकट करना, संयुक्त करना, धार्मिक श्रद्धा का निरूपण करना, सहमत होना।

**Symbology**-सिम्बोलॉजी -*n.* the art of expressing by symbols. संकेतों द्वारा प्रकट करने की कला।

**Symmetrical**-सिमेट्रिकल -*adj.* proportional in parts. यथाप्रमाण, सुदृढ; **Symmetrically** (-लि) -*adv.* in a symmetrical manner. सुदृढ रूप से; **Symmetricalness** (-नेस्) -*n.* the quality of being symmetrical. सुदृढपन, समरूपता।

**Symmetrize**-सिमेट्राइज -*v. i.* to make proportional in parts. अंशों को समरूप करना, सुदृढ बनाना

**Symmetry**-सिमेट्रि -*n.* right proportion of the several parts of a body to each other, harmony, congruity. समरूपता, अवयवों की सङ्गति, सुदृढपन।

**Sympathetic** - सम्प्रिये टिक - *adj.* having common feeling with another, inducing sympathy. समदुःखी (दयायु), सहानुभूति का; **Sympathetic ink** (an ink the marks of which are not visible until heated.) ऐसी

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

रोशनाई जिसकी लिखावट बिना कापज गरम किये देख नहीं पड़ती; *Sympathetically* (-अलि)-*adv.* in a sympathetic manner. सहानुभूति से।

*Sympathize*-सिम्प-थिज़-*v. t.* to feel or express sympathy for, to feel with another. समवेदना प्रकट करना, सहानुभूति प्रकट करना; *Sympathizer* (-अर्)-*n.* one who sympathizes. सहानुभूति प्रकट करनेवाला।

*Sympathy*-सिम्प-थि-*n.* fellow-feeling, compassion, the quality of being affected by the affection of another. समवेदना, कृपा (अनुकम्पा), सहानुभूति।

*Symphonic*-सिम्-फ़-निक-*adj.* resembling a symphony. स्वर की समता का।

*Symphonious*-सिम्फोनियस-*adj.* agreeing in sound, harmonious. एक स्वर का, एक तान का।

*Symphonize*-सिम्-फ़-नाइज़-*v. t.* to be in unison with. एक सुर में होना।

*Symphony*-सिम्फ़ोनि-*n.* harmony of sounds agreeable to the ear. स्वर की समता, स्वर का मिलान।

*Symptom*-सिम्प-टम्-*n.* a token or sign, that which indicates disease. लक्षण (चिह्न), रोग के लक्षण।

*Symptomatic*-सिम्प-टैमीटिक-*adj.* pertaining to symptoms. लक्षण-सम्बन्धी; *Symptomatically* (-अलि)-*adv.* by means of symptoms. लक्षण या चिह्नों द्वारा।

*Symptomatology*-सिम्प-टैमीटैलोजि-*n.* the science of the symptoms of diseases. रोगों के लक्षणों की विद्या।

*Syn*-सिन्-*pref.* in the sense of "with", "together." 'साथ' अर्थ का उपसर्ग।

*Synagogical*-सिन्-अ-गॉजिकल-*adj.* pertaining to the Jewish assembly for worship. यहूदियों की पूजा-समिति से सम्बन्धित।

*Synagogue*-सिन्-अ-गॉग्-*n.* an assembly of Jews for the purpose of worship. यहूदियों का पूजा के लिये जमवट।

*Synarchy*-सिनीर्कि-*n.* joint sovereignty. संयुक्त राज्य का शासन।

*Synchroal*-सिङ्क्रॉनल-*adj.* happening at the same time, simultaneous. समकालीन, एक समय होनेवाला।

*Synchronism*-सिङ्क्रॉनिज़्म-*n.* occurrence of two or more events at a time. एक ही समय में अनेक घटनाओं का होना।

*Synchronize*-सिङ्क्रॉनाइज़-*v. i. & t.* to occur

at the same time, to cause to agree in time. एक ही समय में कई कामों का होना, समय में सहमत करना।

*Synchronous*-सिङ्क्रॉन्स-*adj.* simultaneous. एक साथ होनेवाला; *Synchronously* (-लि)-*adv.* at the same time. एक ही समय में।

*Synchysis*-सिन्कि-सिन्-*n.* confusion of words in a sentence. वाक्य में शब्दों का व्युत्क्रम या विप्लव।

*Syncopate*-सिङ्कोपेट-*v. t.* to contract or shorten by omitting the letters or syllables of a word. शब्द में एक या अनेक अक्षरों को निकालकर छोटा करना; *Syncopation* (-शन)-*n.* the act of syncopating. अक्षर निकाल कर शब्द को छोटा करने की क्रिया, शब्द संकोचन।

*Syncope*-सिन्कोपि-*n.* the cutting short of one or more letters from a word, loss of consciousness. शब्द के भीतर से एक अथवा अनेक अक्षर निकालकर छोटा करने की क्रिया, शब्द-संकुचन, मूछा।

*Syncopist*-सिन्कोपिस्ट-*n.* one who contracts words. शब्द के भीतर से अक्षर निकाल कर शब्द को छोटा करनेवाला व्यक्ति।

*Syncopize*-सिन्कोपाइज़-*v. t.* to contract a word. शब्द छोटा करना।

*Syncretic*-सिन्-क्री-टिक-*adj.* combining different religious systems into one. भिन्न धार्मिक रीतियों को एक में मिलानेवाला।

*Syndic*-सिन्डिक-*n.* a municipal officer, a chief magistrate. नगरपालिका का एक अधिकारी, प्रधान मैजिस्ट्रेट।

*Syndicate*-सिन्डि-कैट-*n.* a body of syndics, a council, a managing body, a committee of persons engaged in commercial speculation &c. सभा, प्रबन्धकर्ता लोगों की मण्डली।

*Syndrome*-सिन्ड्रो-मि-*n.* a combination of symptoms in a disease. रोग में अनेक लक्षणों का समावेश।

*Synecdoche*-सिनेक्डै-कि-*n.* a figure of speech in which a whole is put for a part or vice versa. उपलक्ष्य अलंकार जिसमें अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग होता है;

*Synecdochical* (-कील)-*adj.* pertaining to synecdoche. उपलक्ष्य सम्बन्धी।

*Synochus*-सिन्-कस-*n.* continuous fever सतत या लगातार ज्वर।

*Synod*-सिनेड-*n.* an ecclesiastical assembly. पादरियों की सभा; *Synodal* (-अल), *Synodic* (-इक)-*adjs.* pertaining to such an assembly

धार्मिक सभा-सम्बन्धी; Synodically (-इकलि) *-adv.* by the order of a synod. धर्मसभा की आज्ञा से।

**Synomasy**-सि-नॉ-मॅ-सि-*n.* sworn brotherhood. शपथ लेकर भ्रातृवत् व्यवहार।

**Synonym**-सि-नॅ-निम्-*n.* a word having the same meaning and signification as another. पर्याय (तुल्यार्थ) शब्द, पर्याय; **Synonymic** (-इक्)-*adj.* pertaining to similar meaning. पर्यायवाची; **Synonymist** (-सिस्ट)-*n.* one who collects synonymous words. पर्यायवाची शब्दों का संग्रह करनेवाला; **Synonymity** (-मिटि)-*n.* the state of being synonymous. तुल्यार्थता; **Synonymize** (-आइज़)-*v. t.* to express the same meaning in different words. अनेक शब्दों में समान अर्थ प्रकाशित करना; **Synonymous** (-अस्)-*adj.* conveying the same idea. समानार्थवाला, पर्यायवाची; **Synonymously** (अम्-लि)-*adv.* in a synonymous manner. पर्याय अर्थ में; **Synonymy** (-इ)-*n.* amplification by synonyms. पर्याय शब्दों का व्यवहार करके सामान्य अर्थ पुष्ट करने का कार्य।

**Synopsis**-सि-नॅ-प्सिस्-*n. (pl. Synopses)*-सीज़) a general view, abstract, summary. संकलित दृश्य, सार, संग्रह, संक्षेप; **Synoptic** (-टिक्)-*adj.* *c.* *n.* a general survey. सामान्य अवलोकन; **Synoptical** (-टिक्-अल्)-*adj.* affording a general view of a thing, सार प्रकाशक; **Synoptically** (-टिकलि)-*adv.* in a synoptical manner. सामान्य अवलोकन द्वारा।

**Synovia**-सि (साइ)-नोव्त्रिआ-*n.* the lubricating fluid in the joints of the body. शरीर के जोड़ों को तर रखनेवाला द्रव पदार्थ; **Synovial** (-अल्)-*adj.* pertaining to synovia. इस पदार्थ से संबंधित।

**Syntactical**-सिन्टीक्टिकल्-*adj.* according to the rules of syntax. वाक्य-रचना के नियमों के अनुसार; **Syntactically** (-लि)-*adv.* in conformity with syntax. कारक-नियमानुसार।

**Syntax**-सिन्टीक्स्-*n.* the grammatical and due arrangement of words in a sentence, sentence construction. वाक्य-रचना-विचार, वाक्य-रचना।

**Syntectic**-सिन्टेक्टिकल्-*adj.* wasting with consumption. क्षय रोग से नाश होनेवाला।

**Synergetic**-सिन्टिरेटिक्-*adj.* preserving health. आरोग्य रखनेवाला।

**Synthesis**-सिन्थिसिस्-*n. (pl. Syntheses)*-सीज़) putting several things together, combination, composition of elements into one,

artificial production. संयोग, संकलन, मिलावट, कृत्रिम रचना।

**Synthesist**-सिन्थिसिस्ट-*n.* one who works synthetically. समन्वय या संश्लेषण करनेवाला।

**Synthesize**-सिन्-थि-साइज़-*v. t.* to produce natural objects artificially. प्राकृतिक पदार्थों को कृत्रिम क्रिया से तैयार करना।

**Synthetic**-सिन्थ टिक्, **Synthetical** (-अल्)-*adj.* pertaining to synthesis. संयोग या मिलावट या कृत्रिम रचना सम्बन्धी।

**Synthetically**-सिन्थ टिकलि-*adj.* in a synthetic manner. मिलावट के ढङ्ग से।

**Syntonic**-सिन्टोनिक-*adj.* sharp, intenc. तीव्र, तेज।

**Syntonin**-सि-न्टॅ-निन्-*n.* muscle fibrin. पेशी में का एक तत्त्व

**Syntonize**-सिन्टॅनाइज़-*v. t.* to tune a wireless set. रेडियो के यन्त्र को सुर में लाना।

**Syntony**-सिन्टॅन-*n.* the tuning of a wireless set. बिना तार की तारबकों के यन्त्र को सुर में करने की क्रिया।

**Syphilis**-सिफिलिस्-*n.* a venereal disease. उप-दंश रोग, गरमी या आतशक।

**Syphilitic**-सिफिलिटिक-*adj.* pertaining to syphilis. उपदंश रोग-सम्बन्धी।

**Syphon**-साइ'फन्-*n.* a bent pipe or tube with unequal legs for conveying liquids from a higher to a lower level. तरल पदार्थ को ऊपरी तल से निचले तल में ले जाने की मुड़ी हुई नलिका।

**Syrian**-सि'-रि-अन्-*adj.* pertaining to the natives of Syria.

सीरिया देश के निवासी का।



Syphon.

**Syringe**-सिरिन्ज-*n.* a pipe furnished with piston by which liquids are sucked and then ejected in a fine stream. दांत, पिचकारी; *-v. t.* to spray with a syringe. पिचकारी देना।

**Syrtis**-सर्टिस्-*n.* name of two large quicksands off the northern coast of Africa. अफ्रीका के उत्तरी तट से दूर हटकर दो ढोले, तर बलुप मैदानों का नाम।

**Syrup**-सि-रप्-*n.* a saturated solution of sugar, vegetable juice saturated with sugar. चाशनी, शर्बत; **Syrupy** (-इ)-*adj.* like syrup. शर्बत के समान

**Systaltic**-सिस्टैलिटिक-*adj.* capable of contract-

ing and expanding alternately. पारी-पारी से सिकुड़ने तथा फलने के योग्य ।

**Systasis**-सिस्टी-सिस-*n.* political union. राजनीतिक मिलाप या संगठन ।

**System**-सिस्टम्-*n.* assemblage of things in regular order, principles in art or science, an arranged scheme, method, classification. पद्धति ( रीति, क्रम ), कल्पना, प्रयोग, उपाय, प्रबंध; **Mountain system** ( connected ranges of mountains. ) पर्वत-श्रेणी; **Solar system** ( the sun and planets. ) सौर जगत, सूर्य और इसके आसपास के नक्षत्र; **System of government** ( procedure of government. ) राज्य शासन-पद्धति; **System of philosophy** ( co-ordinated doctrines of philosophy. ) दर्शन, तत्त्वज्ञान; **The system** ( body as a functional whole. ) शरीर-रचना ( कायव्यूह ), शरीर का क्रम ।

**Systematic** - सिस्टमीटिक - *adj.* pertaining to system, methodical. यथाक्रम, क्रम के अनुसार; **Systematically** ( -अलि )-*adv.* in a regular manner. पद्धति या क्रम के अनुसार ।

**Systematist**-सिस्टमीटिस्ट-*n.* one who reduces anything to system. सब पदार्थों को क्रमानुसार रखनेवाला ।

**Systematization**-सिस्टमाइजेशन-*n.* the act of systematizing. क्रमबद्धता ।

**Systematize**-सिस्टमाइज़-*v.* 1. to reduce to

a system. क्रमबद्ध करना, व्यवस्था करना; **Systematizer** ( -अर )-*n.* one who systematizes. क्रमबद्ध ( व्यवस्था ) करनेवाला व्यक्ति ।

**Systemless**-सिस्टम्-लेस्-*adj.* without system. बिना क्रम या व्यवस्था का ।

**System-maker**-सिस्टम्-मेकर-*n.* one who forms a system, व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति ।

**System-monger**-सिस्टम् मोंगर्-*n.* one given to forming systems. सर्वदा क्रम रचनेवाला ।

**Systole**-सिस्टॉल-*n.* the shortening of a long syllable, the contraction of the heart and arteries. अक्षर या पद को छोटा करना, हृदय या धमनी का संकुचन ।

**Systolic**-सिस्टॉलिक-*adj.* pertaining to systole. हृदय या धमनी के सिकुड़ने से सम्बन्धित ।


**Systyle**-सिस्-टाइल-*n.* & *adj.* placing of columns near each other. खम्भों को प्रायः मिलाते हुए बैठाने की व्यवस्था का ।

**Systylous**-सिस्टिलस-*adj.* with united styles. मिले हुए खम्भों के साथ या खम्भों से युक्त ।

**Syzygy**-सिज़िजि-*n.* conjunction or opposition of a planet with the sun, the period of new and full moon when the sun, moon and earth are in one line. किसी नक्षत्र का सूर्य के ठीक सामने या ठीक पीछे होना, नवीन चन्द्रमा या पूर्ण चन्द्रमा का समय जब पृथ्वी, सूर्य तथा चन्द्रमा एक रेखा में रहते हैं ।

**T**-the twentieth letter of the English alphabet, anything shaped like the letter T. अंग्रेजी वर्णमाला का बीसवाँ अक्षर, इस अक्षर के आकार का कोई पदार्थ; To cross the T's (to be very precise.) निश्चित या स्पष्ट होना।

**T-square**-टी-स्क्वेयर-*n.* a ruler like the letter T, used in mechanical or architectural drawing.



T-square.

नकशा बनाने के काम में आनेवाली 'टी' अक्षर के आकार की पट्टी।

**Ta-टा**-*n.* a childish word for 'thank you.' धन्यवाद अर्थ का शब्द जिसको बच्चे प्रयोग करते हैं।

**Tab-टैब**-*n.* a tab, the end of a lace, the flap of a garment, the metallic binding at the end of a shoe-lace. फीता, किनारा, जूते के फीते के किनारे की वस्तु की नोक।

**Tabard-टैबर्ड**-*n.* herald's coat, a garment worn over armour. योद्धा की पोशाक, कवच के ऊपर पहिने का जामा; **Tabarder** (-अर्)-*n.* one who wears a tabard. कवच के ऊपर पहिनेवाला।

**Tabaret-टैब'अ-रैट**-*n.* an upholstery fabric lined with silk. गद्दे इत्यादि में जड़ने का धारीदार रेशमी वस्त्र।

**Tabashcer-टैब'अ-शीर्**-*n.* a kind of opal found in the joints of certain kinds of bamboos. बंशलोचन, तबाशीर।

**Tabbinet-टै'बि-नेट**-*n.* a fabric of silk and wool used for curtains. परदा बनाने का ऊन मिला हुआ रेशमी कपड़ा।

**Tabby-टै'बि**-*adj.* (*comp.* **Tabbier**, *sup.* **Tabbiest**.) having a variegated appearance, of different colours. रङ्गबिरङ्गा, धारीदार, चितकबरा; -*n.* a cat of mottled colour. चितकबरी बिल्ली; -*v. t.* to give a wavy appearance to, to cause to look wavy. लहरियादार बनाना या करना।

**Tabbying-टै'बि-इङ्गर**-*n.* the watering of fabrics. पानी में भिगोकर रेशमी वस्त्र को लहरिया बनाना।

**Tabefaction-टैबि'फीक्शन**-*n.* wasting of the body by disease. रोग के कारण शरीर के क्षय या क्षीण होने की क्रिया।

**Tabernacle-टैबर्'-नीकल**-*n.* a tent, a movable building, a place of worship, the human

body. (पद, मण्डप) खेमा, तंबू, जगह से हटनेवाली इमारत, पूजा का मन्दिर, मनुष्य का शरीर; -*v. t.* to dwell for a short time, to put or enshrine in a place of worship. थोड़े समय के लिये निवास करना, पूजागृह में स्थापित करना; **Tabernacled** (-इ)-*adj.* having obtained a temporary shelter. अस्थायी आश्रय पाये हुए।

**Tabernacular-टैबर्'-नीक्युलर्**-*adj.* latticed. जालीदार।

**Tabes-टै'बीज़**-*n.* wasting disease of the spinal cord. वात-सम्बन्धी क्षय रोग।

**Tabic-टैबिक्**-*adj.* pertaining to tabes. वात जनित क्षय रोग-सम्बन्धी।

**Tabetic-टै'बे'टिक्**-*adj.* affected with tabes. वात क्षय रोग से ग्रस्त।

**Tabinet-टैबि-नेट**-*n.* a watered silk fabric. पानी से लहरियादार बना हुआ रेशमी वस्त्र।

**Tablature-टैब्लेचर्**-*n.* a painting on a wall, graphic description. दीवार पर का चित्र, विस्तृत वर्णन।

**Table-टैबल**-*n.* a flat surface, a slab, an article of furniture consisting of a flat surface of wood, marble etc., raised on legs, tablet, entertainment, index of matters, synopsis. समतल स्थान, फलक, टेबल, लेखनाधार, मेज, टिकिया, उत्सव, सूची, सूची-पत्र; -*v. t.* to tabulate, to supply with food. सूचीपत्र बनाना, अङ्क-पञ्जी पर अङ्क चढ़ाना, भोजन देना; At table (while taking one's meal.) भोजन करते हुए; **Table of contents** (index.) विषय-सूची; **Table-bell** (-बेल्ले)-*n.* a small bell which is used for calling servants. नौकर को पुकारने के लिये टेबल पर बजाने की घंटी; **Table-book** (-बुक)-*n.* a book containing arithmetical tables, a book to lie on the table. पहाड़े की पोथी, टेबल पर रखने की छोटी पुस्तक; **Table-clamp** (-क्लीम्प)-*n.* a clamp for fastening things to a table. किसी पदार्थ को टेबल में कसने का शिकञ्जा; **Table-cloth** (-क्लोथ)-*n.* a piece of cloth used for covering a table. टेबल पर बिछाने का वस्त्र, मेजपोश; **Tablecut** (-कट्ट)-*n.* rectangular cut. चौरस कटा हुआ; **Table-knife** (-नाइफ)-*n.* a knife to be used at the dinner-table. भोजन के समय व्यवहार करने का चाकू; **To lay on the table** (to postpone.) टालना; **To turn the tables** (to change the status of something.) अवस्था या स्थिति बदलना।



**Tableau-टीब्ल-न.** ( *pl.* Tableaux-जू ) a picture, a silent and motionless group of persons arranged as in a picture. चित्र, चित्रवत् बैठे हुए मनुष्य ।

**Tableland-टेब्ल-लीन्ड-न.** an extent of flat land. ऊँची भूमि, पठार; **Table-money** (-मनी)-*n.* an allowance to officers. अधिकारियों का भत्ता; **Table-spoon** (-स्पून)-*n.* a large spoon for the table which contains half an ounce of a liquid. बड़ा चम्मच जिसमें आधा आउन्स तरल पदार्थ आँटा है ।

**Tablet-टीब्लेट-न.** a thin sheet of anything on which to write, a small table, a small flat cake of medicine. पट्टी, पटिया, छोटा टेबुल, औषधि की छोटी टिकिया ।

**Table-talk-टेब्ल-टॉक-न.** conversation on different topics. भिन्न विषयों पर वार्तालाप ।

**Table-turning-टेब्ल-टर्न-इङ्ग-न.** the moving of a table apparently without physical force. बिना शारीरिक शक्ति लगाये टेबुल के हिलने की क्रिया ।

**Tabling-टैब्लिङ्ग-न.** a setting in order. क्रम में रखने का कार्य ।

**Tabloid-टीब्ल-लॉइड-न.** a small round medicinal lozenge. दवा की छोटी टिकिया ।

**Taboo, Tabu-टीबू-न.** a ban, a prohibition by general consent. अवरोध, रुकावट; - *v. t.* to prohibit by authority. अधिकार से रोकना ।

**Tabor-टेबर्-न.** a small drum. छोटा ढोल या सुदङ्ग; **Taborer** (-अर्)-*n.* one who plays on a tabor. ढोलक बजानेवाला; - *v. t.* to play on the tabor. ढोलक बजाना ।

**Taborine-टीबैरीन्-न.** a small shallow drum. ढोलकी ।

**Tabouret-टीबोरेट [ Fr.-टबुर ]-न.** a small seat or stool. बिना पिछवाई की बैठने की तिपई; a small chair, without arms or the back. बिना बाँह और पिछवाई की छोटी कुर्सी ।

**Tabular-टीबुल-अड्ज.** in the form of a table, set down in a table, flat, arranged and classified in tables. टेबुल के आकार का चिपटा, सूचीबद्ध, चारस, सूची की तरह क्रम में लिखा हुआ ।

**Tabularize-टीब्युलराइज़-व. t.** to tabulate. क्रमबद्ध करना ।

**Tabularly-टीब्युलरली-अड्ज.** in a tabular form. सूची या तालिका के रूप में ।

**Tabulate-टीब्युलेट-अड्ज.** shaped like a table.

टेबुल के आकार का; - *v. t.* to reduce to tables or synopses. सूचीपत्र बनाना ।

**Tache-टीच् (-श)-न.** (also Tach) a catch, a loop or button. खटका, बटन ।

**Tachometer-टीकैमि-टर्-न.** an instrument for measuring the velocity of currents. धाराओं की गति नापने का यन्त्र ।

**Tachycardia-टीकैकार्डिया-न.** the abnormal rapid beating of the heart. हृदय की असाधारण तीव्र गति ।

**Tachygraphy-टी-किग्रा-रीफ़ि-न.** stenography, shorthand writing. सांकेतिक चिह्नों में शीघ्र लिखने की कला ।

**Tachygrapher-टीकैग्राफ़र-न.** a stenographer. सांकेतिक चिह्नों में शीघ्र लिखनेवाला ।

**Tachygraphic-टीकैग्राफ़िक-अड्ज.** written in shorthand. सांकेतिक चिह्नों में लिखा हुआ ।

**Tachymeter-टीकिमि-टर्-न.** a surveying instrument. सर्वे ( नाप ) करने का एक यन्त्र ।

**Tacit-टीसिट-अड्ज.** understood, implied, not expressed. चुपचाप, मौन, प्रकट न किया हुआ;

**Tacit consent** (consent by silence.) मौन स्वीकृति; **Tacitly** (-लि) - *adv.* by implication. मूक भाव से, निर्विकल्प रूप से ।

**Taciturn-टीसिटर्न-अड्ज.** not talkative, reserved, silent. अल्पभाषी, भाषणविरक्त, कम बोलनेवाला; **Taciturnity** (-इटी) - *n.* reserve in speaking. मूकभाव, कम बोलने का गुण ।

**Taciturnly-टीसिटर्नली-अड्ज.** in a reserved manner. मूकभाव से ।

**Tack-टीक्-न.** a small nail with a broad head, term of a lease, a rope for fastening sails. चौड़े माथे की छोटी काँटी, पट्टे की शर्त, पाल बाँधने का रस्सा; - *v. t.* to fasten, to append, to divert a ship's course. काँटे से बाँधना, जोड़ना, जहाज का मार्ग बदलना; - (*pl.*) long stitches. (बो वब) लम्बी सियन; **Tack-driver** (a machine for driving nails.) काँटी ठोकने का यन्त्र; **Tacker** (-अर्)-*n.* one who tacks. जोड़नेवाला, काँटी ठोकनेवाला ।

**Tacker-टीकेट-न.** a small nail with large head. बड़े माथे की छोटी काँटी ।

**Tackle-टी-कल्-न.** a mechanism for lifting or lowering heavy weights. भारी वस्तुओं के चढ़ाने-उतारने का यन्त्र; - *v. t.* to seize or lay hold of, to fall to work. पकड़ना, काम में लग जाना ।

**Tackling-टीक्लिङ्ग-न.** furniture of the

masts and yards of a ship, harness. जहाज के मस्तूल इत्यादि की सामग्री, घोड़े का साज।

**Tacky**-टीक-*adj.* sticky, slightly adhesive. थोड़ा चपकनेवाला, चिपचिपा।

**Tact**-टीक्ट-*n.* peculiar skill or adroitness, nice perception, skill in doing the right thing at the right time in the right way. कुशलता (निपुणता, चातुरी), सूक्ष्म विचार, उचित समय पर उचित ढंग से उचित कार्य करने की युक्ति; **Tactful** (-फुल)-*adj.* gifted with tact. उक्त युक्ति में निपुण; **Tactfully** (-फुल)-*adv.* skilfully. चतुराई से; **Tactical** (टीक्टिकल)-*adj.* skilfully planning. निपुणता या युक्ति से योजना बनानेवाला।

**Tactician**-टीक्टिशन्-*n.* one skilled in tactics. युद्धविद्या में चतुर।

**Tactics**-टीक्-टिक्स-*n.* (*sing.* & *pl.*) the art and science of disposing forces for battle; (*pl.*) skilful device. व्यवहारा, युद्धविद्या, (ब० व०) युक्ति, कुशलता।

**Tactile**-टीक्टायल-*adj.* tangible, pertaining to the sense of touch. छूने योग्य, स्पर्शज्ञान-सम्बन्धी।

**Tactility**-टीक्टिलिटी-*n.* tangibleness. स्पर्श-योग्यता, स्पर्शनीयता।

**Taction**-टीक्शन-*n.* the act of touching. स्पर्श-क्रिया।

**Tactless**-टीक्ट'-लेस्-*adj.* destitute of tact. बिना कुशलता (युक्ति) का; **Tactlessness** (-नेस्)-*n.* the quality of being tactless. अकुशलता।

**Tactual**-टीक्ट'-यु-अल-*adj.* pertaining to touch, स्पर्श-सम्बन्धी; **Tactually** -*adv.* in a tactual manner. स्पर्श करते हुए।

**Tadpole**-टीड'-पोल-*n.* the frog in its first stage after leaving the egg. अंडे से निकला हुआ मेढक का बच्चा।

**Ta'en**-टेन्-*n.* contraction of 'taken'. 'टेकन्' शब्द का छोटा रूप।

**Taenia**-टीनिया-*n.* a tapeworm, a band-like form. चिपटा केंचुआ, फीते के आकार का पदार्थ।

**Taffeta**-टी'-फे'-टी-*n.* a fine smooth stuff of silk &c. ताफता, चेलिसिल्क।

**Taffrail**-टी'-क-रेल-*n.* the rail round the stern of a ship. जहाज के पिछले भाग में लगा हुआ कटवरा।

**Tag**-टीग-*n.* a flap of garment, a small thread with pointed metal pieces for binding pieces of paper, the metal point at the end of a lace or string, something mean, an appendage. कपड़े का लटकनेवाला

ढीला सिरा, कागज के टुकड़ों को बाँधने के लिये धात की पतली नोक लगे सिरोंवाला तागा, रस्सी या फीते के किनारे पर की धातु की नौक, तुच्छ वस्तु, पुछिल्ला; -*v. t.* (*p. t.* Tagged.) to fit with a tag, to join. जोड़ना, पुछिल्ला लगाना।

**Taglia**-टीग्लिया-*n.* a combination of pulleys for hoisting. विरनिधों की पंक्ति।

**Tag-rag**-टीग'/रीग-*n.* the lowest class of people. नीच जाति के लोग।

**Tag-tail**-टीग'-टेल-*n.* a worm the tail of which is different in colour from the colour of the body. कीड़ा जिसकी पूँछ का रङ्ग शरीर के रंग से भिन्न होता है।

**Taigle**-टे'-गल्-*v. t.* & *i.* to entangle, to hinder, to delay, to loiter, to trudge. फँसाना, रोकना, देर करना, श्वर-उधर घूमना, घेर घसीट कर चलना।

**Tail**-टेल-*n.* the hindmost part of an animal, the back part of anything, the end. पूँछ, किसी वस्तु का पिछला भाग, अन्त; -*v. t.* to fasten something to the back part of a thing. किसी पदार्थ के पिछले भाग में कुछ बाँधना; **To tail after** (to follow closely.) पीछे-पीछे चलना, अनुसरण करना; **To tail in** (to tie by the end.) पूँछ बाँधना; **To turn tail** (to turn one's back.) भाग जाना, पीछे फिरना।

**Tail-board**-टेल-बोर्ड-*n.* the board at the hinder part of a car. गाड़ी के पीछे का पाव-दान; **Tail-coat** (-कोट)-*n.* a coat with a long back part. कोट जिसका निचला भाग लम्बा होता है।

**Tailed**-टेल'-ड-*adj.* having a tail. दुमदार, पूँछवाला।

**Tail-end**-टेल-एन्ड-*n.* the extreme end, अन्तिम छोर।

**Tailing**-टेलिङ्ग-*n.* the part of a projecting stone inserted in a wall. दीवार में लगाये हुए पत्थर का उभड़ा हुआ भाग।

**Tailless**-टेल'-लेस्-*adj.* without a tail. बिना पूँछ का।

**Taillight**-टेल'-लाइट-*n.* the light at the back of a train or motor car. रेल तथा मोटर गाड़ी के पीछे की रोशनी।

**Tailor**-टेलर-*n.* (*pl.* Tailors.) a maker of garments. दर्जी; -*v. t.* to make outer garments. पोशाक बनाना, कपड़ा सीना।

**Tailor-bird**-टेलर'-बर्ड-*n.* a kind of small bird which makes its nests by sewing up leaves &c. बया पक्षी।

**Tailoress-टेलरैस्** -*n. fem.* a female tailor. दरजिन ।

**Tailoring-टेलरिङ्ग** -*n.* the occupation of a tailor. दर्जी का काम ।

**Tailpiece-टेल-पीस** -*n.* an ornamental engraving or block printed at the end of a book or chapter. पुस्तक के अन्त में अथवा अध्याय के नीचे छपा हुआ चित्र ।

**Tailrace-टेल-रेस्** -*n.* the stream of water which runs from a mill after turning its wheel. पनचक्की की जल की धारा जो इसके पहिये को घुमाने पर बहती है ।

**Tailrope-टेल'-रोप्** -*n.* a rope which is attached behind. पीछे की ओर लगा हुआ रस्सा ।

**Tain-टेन्** -*n.* the thin plate of tin. राँगे का पतला पत्तर ।

**Taint-टेन्ट** -*n.* stain, corruption, blemish on reputation. धब्बा, दोष, कलंक; -*v. t. & i.* to stain, to corrupt, to poison. धब्बा डालना, कलंकित करना, विषैला बनाना ।

**Tainless-टेन्ट-लेस्** -*adj.* free from taint or tarnish. कलंक या दोष-रहित; **Taintlessly** (-लि) -*adv.* in a tainless manner. बिना कलंक के ।

**Take-टेक** -*v. t. & i. (p. t. Took, p. p. Taken.)* to get hold of, to grasp, to seize, to receive, to captivate, to choose, to swallow, to agree to, to copy, to please, to understand, to rent or hire. पकड़ना, थामना, ग्रहण करना, बन्दीकार करना, मुग्ध करना, पसन्द करना, निगलना; लेना, सहमत होना, अनुकरण करना, समझना, किराये पर लेना; **Take your time** (do not hurry.) शीघ्रता मत करो; **To take a course** (to resort to.) अनुसरण करना; **To take a photograph** (to photograph.) फोटो उतारना; **To take after** (to follow in resemblance.) अनुसरण करना; **To take away** (to deprive of.) अलग करना; **To take breath** (to rest.) विश्राम करना; **To take care of** (to be careful.) सावधान होना; **To take down** (to write down, to pull down, to lower.) लिख लेना, गिराना नीचा करना; **To take effect** (to be successful.) सफल होना; **To take fire** (to catch fire.) अग्न लग जाना; **To take for** (to mistake.) अशुद्धि करना; **To take for granted** (to accept as true.) सच्चा मान लेना; **To take heed** (to be careful.) सावधान

होना; **To take hold of** (to grasp.) पकड़ना; **To take in** (to inclose, to receive.) बन्द करना, प्राप्त करना; **To take in hand** (to undertake.) कार्य में लग जाना; **To take in with** (to assemble.) एकत्रित होना; **To take leave** (to bid adieu.) विदाई लेना; **To take off** (to remove.) उतारना, हटाना; **To take one's way** (to depart.) प्रस्थान करना; **To take out** (to remove.) हटाना; **To take over** (to succeed.) सफल होना; **To take place** (to come to pass.) होना; **To take the field** (to be engaged in battle.) युद्ध में लग जाना; **To take to** (to begin.) आरम्भ करना; **To take to task** (to cail to account, to reprove.) जवाब तलब करना, पुडकना, डपटना; **To take up** (to raise, to engross, to arrest, to pick up in a carriage or on horseback, to accept, to resume.) उठाना, लग जाना, पकड़ना, गाड़ी या घोड़े पर चढ़ा लेना, स्वीकार करना, पुनः चालू करना ।

**Taken-टैकन्** *p. p.* of **Take**; *adj.* accepted. स्वीकृत ।

**Taker-टेकर** -*n.* one who takes. ग्रहण करनेवाला ।

**Taking-टै किङ्ग** -*adj.* attracting, captivating, alluring, infectious. मनोहारी, मोहनी, रम्य, रोग उत्पन्न करनेवाला; **Takingly** (-लि) -*adv.* in a captivaing manner. आकर्षक रूप से ।

**Talbot-टॉल्बट** -*n.* a kind of hound. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता ।

**Talc-टैल्क** -*n.* a very soft, pliable, silvery white transparent mineral, magnesium silicate. बहुत नरम, लचीला, रुपहला, पारदर्शक खनिज, अवक, सेतखड़ी ।

**Talcosc-टैल्-कॉस्** -*adj.* abounding in talc. सेतखड़ी या अवक से पूर्ण ।

**Tale-टेल** -*n.* a narrative, a fictitious story or legend, information, malicious report, reckoning. कथा, कहानी, समाचार (सूचना), बुरी खबर, गणना ।

**Tale-bearer-टेल'-बेअर** -*n.* one who tells tales or gives information. कथा बहनेवाला, सूचना-वाहक ।

**Tale-bearing-टेल-बेअर-इङ्ग** -*n.* telling of tales with mischievous intention. बुरे इशारे से कहानी कहने का काम ।

**Taleful-टैल्-फुल्** -*adj.* full of stories. कथाओं से परिपूर्ण ।

**Talent-टैलेन्ट** -*n.* a standard weight, superior genius, skill, disposition, faculty. प्रामाणिक

परिमाण, बुद्धि, चातुरी, गुण; **Talented** (-पेह) *adj.* possessing skill, गुणी, बुद्धिमान्; **Talentless** (-लेस) - *adj.* without talent. बुद्धिहीन, गुणहीन ।

**Tales**-टे'-लीज़-*n. pl.* a writ for summoning jurors. जूरियों को बुलाने का सम्मन ।

**Talesman**-टेल्ल-मन्-*n.* a person summoned to act as a juror. जूरी का काम करने के लिये बुलाया हुआ मनुष्य ।

**Tale-teller**-टेल्ल-टेल्ल-*n.* one who tells stories. कहानी कहनेवाला व्यक्ति ।

**Talion**-टीलि-अन्-*n.* the law of retaliation. बदला लेने का नियम ।

**Taliped**-टीलि-पेह-*adj.* club-footed. जुड़ी हुई अँगुलियों का ।

**Talipes**-टीलिपीज़-*n.* a club-footed creature. जुड़े हुए पंजेवाला प्राणी ।

**Talisman**-टीलिज़-मन्-*n.* (*pl.* Talismans.) an amulet or charm, something that produces wonders. कवच, यन्त्र, ताबीज; **Talismanic** (-इक)-*adj.* magical. जादू का ।

**Talk**-टॉक्-*v. i.* to converse, to prate, to speak, to discuss in words. बोलना, बकवाद करना, बातचीत करना, बहस करना; *-n.* a mutual discourse, a rumour, report. परस्पर भाषण (बोलचाल), जनप्रवाद, समाचार; **Idle talk** (useless gossip.) प्रलाप, बकवाद; **Popular talk** (rumour.) जनप्रवाद; **To talk about** (to discuss.) शास्त्रार्थ करना; **To talk at** (to address on a subject critically.) किसी विषय में कटु आक्षेप करना; **To talk away** (to while away time in talking.) बकवाद में समय नष्ट करना; **To talk down** (to silence.) चुप कर देना; **To talk of** (to converse on a subject.) किसी विषय पर बातचीत करना; **To talk over** (to discuss at length.) विस्तारपूर्वक शास्त्रार्थ करना; **To talk round** (to discuss without reaching any conclusion.) बिना लक्ष्य के बकवाद करना; **To talk to** (to speak to, to rebuke, to scold.) बात करना, डाँड़ना, बिगड़ना, बुरा-भला कहना ।

**Talkative**-टॉक-टिव-*adj.* given to much talking, loquacious. बहुभाषी, बकवादी; **Talkatively** (-लि) -*adv.* in a talkative manner. बकवाद करते हुए; **Talkativeness** (-नेस) -*n.* the quality of being talkative. बकवाद ।

**Talker**-टॉकर-*n.* a loquacious person. बकवादी मनुष्य ।

**Talkies**-टॉकीज़-*n. pl.* talking cinematographic pictures. बोलती-चालती तस्वीर ।

**Talking**-टॉकिङ्ग-*n.* conversation, speaking. वार्तालाप, बातचीत ।

**Tall**-टॉल-*adj.* long in height, of more than average height, big. उन्नत, ऊँचा, लम्बा ।

**Tallboy**-टॉल-बॉय-*n.* a high chest of drawers. दराजदार ऊँचा बक्स; **Tall of stature** (of tall built.) लम्बे शरीरवाला, दीर्घकाय; **To talk tall** (to boast, to brag.) शेखी मारना ।

**Tallish**-टॉलिश-*adj.* rather tall. प्रायः ऊँचा ।

**Tallness**-टॉल-नेस-*n.* the state of being tall. ऊँचापन, लम्बाई ।

**Tallow**-टॉलो-*n.* animal fat melted down. घसा, चर्बी; *-v. t.* to grease with tallow, to fatten. चर्बी से चिकनाना, मोटा करना, **Tallow-chandler** (-शीन्ड-लर)-*n.* one who makes and sells tallow candles. चर्बी की बत्ती (मोमबत्ती) बनाने तथा बेचनेवाला; **Tallow-faced** (-फेरेड)-*adj.* having a pale complexion. पीत मुखवाला; **Tallowing** (-इङ्ग)-*n.* the art of increasing fat in cattle. पशुओं के शरीर में चर्बी बढ़ाने की कला; **Tallowish** (-इश)-*adj.* greasy. चर्बीदार; **Tallowy** (-इ)-*adj.* like tallow. चर्बी के सदृश ।

**Tally**-टॉ-लि-*n.* (*pl.* Tallies.) one of two pieces of wood marked with notches before it is cut into halves, reckoning, label. लकड़ी का टुकड़ा जिसपर काटने के पहिले चिह्न बनाये गये हों, गणना, चिह्न करने के टिकट; *-v. t.* & *i.* (*pl.* Talled.) to record, to reckon, to fit, to correspond, to identify & compare, to deal on credit. (लकीर इत्यादि से) अभिलेख करना, गणना करना, समान होना या करना, अनुकूल होना, पहिचानकर मिलान करना, उधार का व्यवहार करना ।

**Tally-ho**-टी-लि-हो-*n.* a huntsman's cry to hounds. कुत्तों को पुकारने की शिकारी की बोली, *-v. t.* & *i.* to utter sound like this. 'लूहा' 'लूहा', 'लूहा' का शब्द बोलना ।

**Tallyman**-टॉ-लिमीन्-*n.* (*pl.* Tallymen.) a pedlar who carries his goods on a stick. बहँगी पर सामग्री रखकर बेचनेवाला ।

**Tallyshop**-टी-लि-शाप्-*n.* a shop at which goods are sold to be paid for by instalments. दूकान जिसमें वस्तु किस्तों में दाम चुकाने की शर्त पर बेची जाती है ।

**Talma**-टील्मी-*n.* a long robe. लम्बा अँगरखा या लम्बा ।

**Talmi-gold**-टॉल्-मि'-गोल्ड-*n.* an article of brass with a thin coating of gold on it. सोने का मुलम्मा किंवा हुआ पीतल का पात्र ।

**Talmud-टील्-मह्-न.** the code of Jewish law. यहूदियों के धर्मशास्त्र की पुस्तक ; **Talmudist** (-इस्ट्)-*n.* one versed in the Talmud. यहूदी धर्म पुस्तक का ज्ञाता ।

**Talon-टीलन्-*n.*** the claw of a bird of prey, the heel of a sword blade. शिकारी पक्षियों का तख, चंगुल, तलवार की धार का पिछला भाग ।

**Taloned-टीलन्ड-*adj.*** furnished with claws. चंगुलदार ।

**Talpa-टील्पी-*n.*** the genus which includes the mole. छल्लूँ'दर जाति के पशु ।

**Talus-टेलस्-*n.*** the bone of the foot which is articulated to the leg, a rampart. पैर की हड्डी, धुस ।

**Tamability-टेमेंबिलिटी-*n.*** ( also **Tameability**) tamableness. पलुआपन ।

**Tamable-टेमेंबल-*adj.*** ( also **Tameable.** ) that may be tamed or subdued. पालने या अधीन करने योग्य ; **Tamableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being tamable. पलुआपन ।

**Tamandua-टामीन्डुआ-*n.*** a kind of ant-eating animal. एक प्रकार का चींटी खानेवाला पशु ।

**Tamarin-टीमरिन्-*n.*** a kind of South African squirrel-monkey. दक्षिण अफ्रिका का एक प्रकार का गिलहरी की शकल का वन्दर ।

**Tamarind-टीमरिन्ड-*n.*** a tropical leguminous tree. इमली का पेड़ ।


**Tamarisk-टीम-रिस्क-*n.*** an evergreen shrub. झाड़ू का पेड़ ।

**Tambac-टीम्बक्-*n.*** an alloy of copper and zinc. ताँबे और जस्ते के मेल से बनी हुई धातु ।

**Tambour-टीम्-बूर्-*n.*** a small sieve-like drum, a circular frame in which cloth &c. is stretched to be embroidered. चलनी के आकार की छोटी खँखड़ी, कसीदा काढ़ने के लिये कपड़ा तानने का गोल फ्रेम ( ढाँचा ) ; -*v. t.* to decorate or cmbroider. कसीदा काढ़ना ।

**Tambourine-टाम्बूरीन्-*n.*** a small shallow drum with loose jingling metal disks. शॉँझ लगा हुआ डफ, खँखड़ी, चक्र ।

**Tame-टेम्-*adj.*** domesticated, not wild, spiritless पलुआ, पालतू, निःसंख ( निस्तेज, मन्द ) ; -*v. t.* to subdue, to domesticate, to humble. वश में करना, पलुआ बनाना, विनीत करना ; **Tameless** (-लेस्)-*adj.* untamable, wild. पलुआ



न बनाया हुआ, जंगली ; **Tamely** (-ल्लि)-*adv.* in a tame manner. पलुआपन से, निःसंख से ; **Tameness** (-नेस्)-*n.* want of spirit. तेजहीनता, पलुआपन ; **Tamer** (-अर्)-*n.* one who tames. पालनेवाला ।

**Tamin(e)-टीमिन्-*n.*** a fine thin glazed mixed woollen & silken stuff. बढ़िया पतला चमकदार ऊन और रेशम की मिलावट का कपड़ा ।

**Tamkin-टीम्-किन्-*n.*** a cannon stopper. तोप का ढट्टा ।

**Tam-o'shanter-टीम्-शान्टर-*n.*** a broad cap of knitted wool. बिनं हुए ऊन की चौड़ी टोपी ।

**Tampan-टीम्-पीन्-*n.*** a kind of venomous snake. एक प्रकार का विषैला सर्प ।

**Tamper-टीम्पर-*v. t. & i.*** to meddle, to make unauthorized changes in a document, to practise secretly. दूषित करना, लिखित पत्र में चोरी से बदल-बदल करना, गुप्त व्यवहार करना ; **Tamperer** (-अर्)-*n.* one who tampers. दूषित करनेवाला, लेख में चोरी से हेर-फेर करनेवाला ।

**Tampion-टीम्पिअन्-*n.*** a plug for the muzzle of a cannon. तोप का ढट्टा ।

**Tampon-टीम्पेन्-*n.*** a plug used to stop the flow of blood. रुधिर के प्रवाह को रोकने का गद्दा ; -*v. t.* to check the flow of blood by a tampon. इस प्रकार के गद्दे से रुधिर का प्रवाह रोकना ।

**Tamponade-टीम्पेनेड-*n.*** the use of a tampon for a wound. घाव के लिये रुधिर रोकने के गद्दे का प्रयोग ।

**Tan-टीन्-*v. t. & i. (p. t. Tanned.)*** to convert raw hide into leather, to make or become brown. चमड़े को कमाना, धूप से भूरा होना या करना ; -*n.* the bark used in the process of tanning. चमड़ा कमाने की ( बबूल इत्यादि की ) छाल -*adj.* brown. भूरा ; **Tan-bed** (-बेड)-*n.* a bed made of tan-bark. चमड़ा कमाने की छाल की बनी हुई चटाई ।

**Tandem-टीन्-डेम्-*adj. & n.*** with two horses one behind the other, a two-wheeled carriage with a pair of horses harnessed one behind the other. टमटम गाड़ी जिसमें दो घोड़े एक के पीछे दूसरे जुते होते हैं ।


**Tang-टीङ्ग-*n.*** a point or projection, tapering part of a tool which fits into a handle, a strong taste, flavour, a twanging sound, नोक, हथियार की डौंस, तीव्र स्वाद या गन्ध, झन-झनाहट का शब्द ; -*v. t.* to furnish with a tang, to twang. डौंस बैठाना, झनकार का शब्द करना ।

**Tangency-टीन्जेन्सि-*n.*** the state of being a

tangent. सम्पर्क, स्पर्श रेखा ।

**Tangent-टीजेंट** - *n.* a straight line which touches a circle but being produced does not cut it. स्पर्श-रेखा, सम्पाति रेखा ।

**Tangential-टीजेंश्ल**  
-*adj.* pertaining to tangent. स्पर्श-रेखा-सम्बन्धी **Tangentially**  
(*-लि*)-*a; adv.* in the direction of a tangent.  
स्पर्श रेखा की दिशा में ।



Tangent.

**Tangibility-see Tangible.**

**Tangible-टीन्गिबल** - *adj.* perceptible by touch that may be realized, clearly intelligible, corporal. स्पर्शनीय, स्पष्ट, प्रकट (व्यक्त), शारीरिक; **Tangibility** (-बिलिटि), **Tangibility** (-नेस) - *ns.* the quality of being tangible. स्पर्शनीयता; **Tangibly** (-बिलि) - *adv.* in a tangible manner. स्पष्ट रूप से ।

**Tangle-टीङ्गल्** - *n. & v.* to knit together confusedly, to interweave, to be entangled. उलझन के साथ घुनना या फँसाना, उलझना; *n.* a knot of things united confusedly. उलझन, लट ।

**Tangled-टीङ्गल्ड** - *adj.* knitted. उलझा हुआ ।

**Tanglingly-टीङ्गलिङ्गलि** - *adv.* in a tangling manner. उलझा हुआ, फँसा हुआ ।

**Tangly-टीङ्गलि** - *adj.* tangled. उलझनदार ।

**Tango-टीङ्गो** - *n.* a kind of dance. एक प्रकार का नाच ।

**Tangram-टीङ्गग्राम** - *n.* a square cut into seven pieces which may be combined to form various shapes. एक चतुर्भुज जिसको सात टुकड़ों में काटने पर इनसे अनेक आकृतियाँ बनती हैं ।

**Tan-house-टीन्-हाउस** - *n.* a building in which tanner's bark is stored. मकान जिसमें चमड़ा कमानेवाले की छाल रखी हो ।

**Tank-टीङ्क** - *n.* a large wooden or metal basin, a reservoir, a locomotive boiler, an armoured car. लकड़ी या धातु का बड़ा पात्र, जलाशय, बावली, तालाब, इन्जन की टंकी, सब सामग्री-युक्त फौजी मोटर गाड़ी ।

**Tankage-टीङ्कैज** - *n.* storing in tanks, charge for this storage, the capacity of a tank, residue from tanks. तालाब में पानी जमा करने का काम, इस जमाव के लिये कर या शुल्क, तालाब की जलशक्ति, तालाबों की छौंछ ।

**Tankard-टीङ्कर्ड** - *n.* a large drinking vessel.

चपक, जल पीने का बड़ा बर्तन ।

**Tanker-टीङ्कर** - *n.* a ship with a tank for carrying petroleum. मिट्टी का तेल ले जाने का जहाज ।

**Tannable-टीन्-ऐबल** - *adj.* able to be tanned. चमड़ा कमाने योग्य ।

**Tannage-टीन्** - *n.* materials used in tanning. चमड़ा कमाने का सामान ।

**Tanner-टीनर** - *n.* one whose occupation is to tan hides. चमड़ा कमानेवाला ।

**Tannery-टीनरि** - *n.* a tanning manufactory. चमड़ा कमाने का कारखाना ।

**Tannic-टीनिक** - *adj.* pertaining to tannin. चमड़ा कमानेवाले वानस्पतिक पदार्थ से सम्बन्धित; **Tannic acid** (tannin.) उक्त पदार्थ का तेजाब ।

**Tanning-टीनिङ्ग** - *n.* the art of converting raw hide into leather. कच्चे चमड़े को कमाने की कला ।

**Tansy-टीन्सी** - *n.* a kind of bitter aromatic plant. एक प्रकार का पौधा ।

**Tantalism-टीन्-टीलिज्म** - *n.* punishment of Tantalus, son of Zeus, teasing, act of tantalizing. जीवस के पुत्र टीन्टलस का दण्ड, तरसाने या चिढ़ाने या तंग करने का काम ।

**Tantalization-टीन्टलाइजेशन** - *n.* the act of tantalizing. तरसाव, ललचाव, चिढ़ाव ।

**Tantalize-टीन्टलाइज** - *v. t.* to torment, to tease with vain hopes. मनाना, चिढ़ाना, तरसाना (ललचाना), आशा बढ़ाकर पूर्ण न करना ।

**Tantalizer-टीन्टलाइजर** - *n.* one who tantalizes. तरसानेवाला; **Tantalizing** (-इङ्ग) - *adj.* *& n.* teasing, act of tormenting. कष्ट-कर, दिक् करने का काम ।

**Tantalum-टीन्टी** - *nm.* a precious metal. एक बहुमूल्य धातु ।

**Tantamount-टीन्ट-अमाउन्ट** - *adj.* equivalent. समान, तुल्य ।

**Tantivy-टीन्टिवि** - *n.* a hunting cry, a swift movement. शिकारियों का शब्द, तीव्र गति; -*v. i.* to hurry. तेजी करना; -*adv.* with great speed. तीव्र गति से ।

**Tantrum-टीन्-ट्रम** - *n.* a fit of ill-temper. आवेश, कोप ।

**Tanyard-टीन्-यार्ड** - *n.* an enclosure where hides are tanned. चमड़ा कमाने का बाड़ा ।

**Tap-टीप्** - *n.* a gentle or slight blow with a thing, a tool for cutting screws, a short pipe. थपथपाहट, पेंच बनाने का हथियार, छोटी नली, टोंटी; -*v. t. & i.* (p. r. Tapped.) to touch

gently, to strike with something small, to pierce a cask, to bore into. थपथपाना, छोटी वस्तु से मारना, पीपे में छेद करना।

**Tap-borer-टीप्-बोर-अर्-न.** a gimlet. गिलमिट, छेद करने का यन्त्र।

**Tape-टैप्-न.** a narrow band of woven cloth. फीता, पट्टी; -*v.* *t.* to bind with a tape. फीते से बाँधना; **Tape measure** (a tape used in measuring.) नापने का फीता; **To breast the tape** (to win in racing.) दौड़ में जीतना।

**Taper-टैपर-न.** a thin wax candle, a small light. छोटी पतली मोमबत्ती, छोटा प्रकाश; -*adj.* conical, thinner at one end. झुण्डाकृति, गावदुम (किनारे पर नुकीला); -*v.* *i.* *e.* *t.* to become thinner at one end. एक किनारे पर नुकीला या गावदुम होना; **Tapering** (-इङ्ग) -*adj.* gradually diminishing at one end. गावदुम आकार का; **Taperingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a tapering manner. गावदुम आकार में; **Taperness** (-नेस्) -*n.* the state of being tapering. नुकीलापन, झुण्डाकृति।

**Tapestried-टीपिस्ट्रीड-adj.** fitted with tapestry. पिछवाई लगी हुई।

**Tapestry-टी-प-सिट्रि-न.** a hand woven pictorial fabric used for covering walls, furniture &c. तस्वीर बना हुआ पिछवाई का कपड़ा।

**Tape-worm-टैप्-वर्म-न.** a parasite worm of the form of a tape. चिपटे आकार का केंचुआ।

**Tapir-टै-प-र-न.** a hooped mammal like a rhinoceros. गैंडे के प्रकार का एक खुरवाला स्तनीय पशु।

**Tapis-टीपिस**, (also-टीपि)-*n.* a carpet, tapestry, a cover for a table. गलीचा, पिछवाई, मेजपोश।

**Tappet-टीपेट-न.** a small lever on a moving shaft. यन्त्र में चलते हुये डण्डे का छोटा जोड़।

**Tapping-टीपिङ्ग-न.** the operation of drawing fluid matter accumulated in the body. शरीर में का संचित तरल पदार्थ निकालने की जराही क्रिया।

**Tap-room-टीप्-रूम-न.** a room in which liquor is sold or drunk. मदिरा पीने या बेचने का घर।

**Tap-rate-टीप्-रेट-न.** the current rate. चालू दर।

**Tap-root-टीप्-रूट-न.** the main root of a plant which sinks deep into the ground. पौधे की प्रधान जड़ जो पृथ्वी में गहरी धँसी होती है, मूसला जड़।

**Tapster-टीप्-स्टर-न.** one whose business is to draw ale. मदिरा निकालनेवाला।

**Tar-टार्-न.** a black viscous substance got by distillation of wood, coal &c., a sailor. तारकोल, अलकतरा, विरोजा, मल्लाह, केवट; -*v.* *t.* ( *p.* *t.* Tarred.) to cover with tar. तारकोल या अलकतरा पोतना या लगाना; **Tarry** (-रि) -*adj.* smeared with tar. तारकोल या अलकतरा पोता हुआ।

**Tarantism-टीरन्टिज्म-न.** a dancing mania. नाचने की धुन

**Tarantula-टार्नी-न्टयुली-न.** a kind of large poisonous spider. एक प्रकार का बड़ा विषैला मकड़ा।

**Taraxacum-टीरॉक्स-अ-कन्-न.** a kind of flowering plant from the roots of which a tonic laxative drug is prepared. एक प्रकार का फूलनेवाला पौधा जिसकी जड़ों से तक्रावर जुलाब की या दस्तावर दवा बनाई जाती है।

**Tarboosh-टीबूश-न.** the inner part of a turban, a cap like fez. पगड़ी का भीतरी भाग, एक प्रकार की मुसलमानी टोपी।

**Tardigrade-टार्डि-ग्रेड-adj.** moving slowly. धीरे-धीरे चलनेवाला।

**Tardily-टार्डिलि-adv.** in a tardy manner. मन्दता से; **Tardiness** (-नेस्) -*n.* the state of being tardy, sluggishness. मन्दता, धीमापन।

**Tardy-टार्डि-adj.** (comp. Tardier, sup. Tardiest.) slow-moving, sluggish, reluctant. दीर्घसूत्री, मन्द, धीमा, विलम्बी।

**Tare-टैअर-न.** a weed that grows amongst corn, an allowance made from the gross weight of goods. अन्न के बीच में उगनेवाला एक प्रकार की घास, किसी पदार्थ के भार से घटाया जानेवाला पात्र का भार; **Average tare** (the weight of a vehicle without any load.) बिना बोझ लदी गाड़ी का वजन।

**Target-टार्-गेट-न.** a small round shield, a mark to fire at. छोटी गोल ढाल, गोली चलाने का निशाना या लक्ष्य; **Targeted** (-ग्रेड) -*adj.* furnished with a target. ढाल लगाये हुए।

**Tariff-टी-रिफ-न.** a list of table of duties or customs to be paid on exportation and importation, a list of charges. शुल्क-सूची, चुक्री की दर की सूची, निर्रखनामा, भाव की दर; -*v.* *t.* to put a valuation on. चुक्री निर्धारित करना; **Preferential tariff** (reduced duties or allowance of duties on goods imported from a favoured country.) किसी विशिष्ट देश से आई हुई वस्तु पर कम चुक्री या चुक्री की छूट।

**Tartarian**-टार्टर-*n.* a kind of very thin muslin, एक प्रकार का बहुत बारीक मलमल या आदरवॉ।  
**Tarn**-टार्न-*n.* a small mountain lake, a marsh. पहाड़ी झील, दलदल।  
**Tarnation**-टार्-ने-शन-*n.* damnation. सत्यानाश।  
**Tarnish**-टार्निश-*v. t. & i.* to destroy lustre, to become dull. चमक हटाना, मलिन करना या होना, धुँधला होना; **Tarnishable** (-ब्ल-*-adj.* able to be tarnished. धुँधला या मलिन होने योग्य।  
**Tarot**-टै-रॉ-*n.* a kind of card game. एक प्रकार का ताश का खेल।  
**Tarpan**-टैर्-पीन्-*n.* the wild horse of Central Asia. मध्य एशिया का जङ्गली घोड़ा।  
**Tarpaulin**-टार्-पो-लिन-*n.* tar-covered water proof canvas, a sailor. अलक्तरा पोता हुआ किमिच, मल्लाह।  
**Tarpon**-टार्-पेन्-*n.* the jew-fish. एक प्रकार की मछली।  
**Tarrace**-टैरीस-*n.* a volcanic earth used as cement. ज्वालामुखी पर्वत से निकली हुई मिट्टी जो जोड़ने के काम में आती है।  
**Tarragon**-टै-रॉ-अगन्-*n.* a savoury herb. एक स्वादिष्ट शाक।  
**Tarrier**-टै-रि-अर्-*n.* one who tarries. विलम्ब करनेवाला।  
**Tarry**-टै-रि-*v. t. (p. t. Tarried.)* to stay, to remain behind, to wait for, to delay. रुकना, ठहरना, देर करना, विलम्ब करना।  
**Tarsal**-टार्सल-*adj.* pertaining to tarsus. पैर की नली के निचले भाग से सम्बन्धित।  
**Tarsia**-टार्-सि-ऑ-*n.* a beautiful kind of mosaic wood-work. लकड़ी में सुन्दर खुदाई का काम।  
**Tarsus**-टार्सस-*n.* the part of the foot to which the leg is articulated. पैड़ी और नली के बीच का पैर का भाग।  
**Tarsalgia**-टैर्सलिजिआ-*n.* pain in the tarsus. पैर की नली की पीड़ा।  
**Tart**-टार्ट-*adj.* of sharp taste, acid, severe. तीखा, खट्टा, चरपरा; *-n.* a flat, crustless sweet fruit pie. मीठे फल की बिना पपड़ी की कर्चाड़ी।  
**Tartan**-टार्टन्-*n.* a checkered or striped woollen fabric of various patterns. ऊनी चारखाना या पट्टीदार वस्त्र; *-n.* a kind of small coasting vessel. एक प्रकार का छोटा जहाज।  
**Tartar**-टार्टर्-*n.* a native of Tartary, an acid salt deposit from fermented wine, concre-

tion which incrusts the teeth. टार्टरी देश वासी, मदिरा की क्षारीय तलछट जो नीचे जम जाती है, दौत की मैल; To catch a Tartar (to quarrel with a very strong enemy.) अति प्रबल शत्रु से झगड़ा करना।

**Tartarean**-टार्-टै-रिअन्-*adj.* pertaining to the infernal regions. नरक सम्बन्धी।

**Tartaric**-टार्-टै-रिक्, **Tartareous** (-रस्)-*adj.* obtained from tartar. क्षारीय।

**Tartarin**-टार्टरिन्-*n.* potash. पोटाश।

**Tartarization**-टार्टराइजेशन-*n.* the act of reducing to tartar. क्षार बन जाने का कार्य।

**Tartarize**-टार्टराइज़्-*v. t.* to impregnate with tartar, to convert into a Tartar. क्षारपूर्ण करना, तारतरी बनाना।

**Tartarous**-टार्टरस्-*adj.* containing tartar. क्षार युक्त।

**Tartarus**-टार्टरस्-*n.* the infernal regions of ancient Greek & Roman mythology. प्राचीन यूनानी तथा रोमी धर्मग्रन्थों का पाताल लोक।

**Tartish**-टार्टिश्-*adj.* somewhat tart. कुछ तीखा या चरपरा।

**Tartly**-टार्ट्लि-*adv.* smartly or abruptly. तीक्ष्णता से, तीखेपन से; **Tartness** (-नेस्)-*n.* sharpness to the taste. स्वाद में तीखापन या चरपरापन।

**Tartuffe**-टार्टयूफ्-*n.* a religious hypocrite. धर्मद्वेषी, पाखण्डी; **Tartuifish** (-इश्)-*adj.* hypocritical. पाखण्डी।

**Tasimeter**-टैसिमिटर-*n.* an electrical instrument for determining variations in temperature. तापमान का अन्तर जानने का बिजली का एक यन्त्र।

**Task**-टास्क-*n.* a business imposed by another, a lesson to be learnt at school, specific work, voluntary work. कार्य (काम, कर्तव्य), पाठ, परिश्रम, धन्या; *-v. t.* to exact labour from, to impose a task on. कार्य में नियुक्त करना, मेहनत लेना, काम करना।

**Tasker**-टास्कर-*n.* one who imposes a task. काम सौंपनेवाला; **Taskmaster** (-मास्टर)-*n.* a man who assigns work to be done. काम देनेवाला, काम में लगानेवाला; **Taskwork** (-वर्क)-*n.* a piece of work given as a task, forced labour, oppressive work. दिया गया कार्य, धन्या, जबर्दस्ती लिया गया श्रम, कष्टकारक कार्य।

**Tass**-टैस-*n.* a drinking-cup. प्याल, कटोरी।

**Tassel**-टैस-ल्-*n.* a pendent ornament, a ribbon sewn in a book serving as a book-mark. झन्डा (पुँदना, लटकन), किताब में सिला



हुआ फीता; Tasselled (-इ) -*adj.* adorned with tassels. फुंदनों या झन्झों से अलंकृत।

Tastable-टैस्टेबल-*adj.* (also Tasteable) able to be tasted, savoury. स्वाद लेने योग्य।

Taste-टैस्ट-*n.* the sense by which we taste, relish, judgment, style, manner, choice, flavour, liking. रसनेन्द्रिय, स्वाद, रस, निर्णय, प्रचलित ढंग या तरीका, रुचि, प्रवृत्ति, चाट; *v. t.* & *i.* to perceive by the tongue and palate, to try the relish of, to eat a little, to experience, to enjoy. स्वाद लेना, चखना, थोड़ा खाना, अनुभव करना, आनन्द लेना; A man of taste (one possessing a good taste.) रसिक; Devoid of taste (destitute of good taste.) अरसिक; Tasteful (-फुल) -*adj.* savoury, done in good taste. रुचिकर, स्वादिष्ट, जायकेदार, मनोहर (हृदययाही); Tastefully (-लि) -*adv.* in a tasteful manner. रुचि से, स्वाद से; Tastefulness (-फुल-नेस) -*n.* the quality of being tasteful. स्वादिष्टता; Tasteless (-लेस) -*adj.* having no taste, insipid. रसहीन (बेस्वाद), नीरस (फीका); Tastelessly (-लेस-लि) -*adv.* in a tasteless manner. रसहीनता से; Tastelessness (-लेस-नेस) -*n.* the quality of being tasteless. रसहीनता; Taster (-अर) -*n.* a person employed to taste food. (आस्वादक) भोजन का स्वाद लेने वाला मनुष्य; Tastily (-इ-लि) -*adv.* with good taste. स्वाद से; Tasty (-इ) -*adj.* of good taste, savoury. सुरस, स्वादिष्ट, स्वादपूर्ण।

Ta-ta-टा-टा-*interj.* good-bye. बिदाई के समय का नमस्कार।

Tatter-टी-टर-*n.* a rag or part torn. चीर, चिथड़ा, फटन।

Tattered-टी-टर्ड-*adj.* ragged. फटा हुआ।

Tattery-टी-टरी-*adj.* tattered. फटन का, फटा हुआ।

Tatting-टी-टिंग-*n.* trimmings for woven work. किनारी, झालर।

Tattle-टी-टल-*n.* idle talk, trifling talk. बड़बड़, बकवाद; *v. i.* to talk idly, to prattle, to tell secrets. बड़बड़ करना (गप करना), बकवाद करना, भेद बताना।

Tattler-टीटल-*n.* an idle talker. बड़बड़िया, बकवादी; Tattlery (-इ) -*n.* an idle talk. गप्प, बकवाद; Tatting (-इंग) -*n.* tattle. बकवाद।

Tattoo-टीटू - *n.* (*pl.* Tattoos.) a beat of drum for recalling soldiers to the headquarters, a mark or figure made on the body by punctures and stains. सैनिकों को डेरे

पर बुलाने के लिये नगाड़ा बजना, गोदना; *v. t.* & *i.* to beat the drum, to puncture the skin with indelible patterns. नगाड़ा बजाना, गोदना गोदना।

Taube-टाउब-*n.* a type of German aeroplane. एक प्रकार का जर्मनी का हवाई जहाज।

Taught-टॉट-*p. t.* & *p. p.* of Teach. सिखाया।

Taunt-टॉन्ट-*n.* sarcastic reproach, upbraid, insulting words. निन्दा, आक्षेप, तिरस्कार; *adj.* tall. लम्बा, ऊँचा; *v. t.* to reproach, to revile. निन्दा करना, तिरस्कार करना, ताना मारना; Taunter (-अर) -*n.* one who taunts. निन्दक, निन्दा करनेवाला; Taunting (-इंग) -*adj.* sarcastic. आक्षेपयुक्त, ताने का; Tauntingly (-इंग-लि) -*adv.* in a sarcastic manner. आक्षेप से, निन्दा से।

Taurian-टॉरिअन्-*adj.* of a bull. साँड़ का।

Taurine-टॉराइन-*adj.* relating to a bull. साँड़-सम्बन्धी।

Tauromachy-टॉर-म-कि-*n.* a bullfight. साँड़ की लड़ाई।

Taurus-टॉरस-*n.* the second sign of the zodiac. वृष राशि।

Taut-टॉट-*adj.* tight, secure. कसा या तना हुआ, दृढ़।

Tauten-टाटन्-*v. t.* to make tight कसा बनाना।

Tautological-टॉटेलॉजिकल-*adj.* of repetition of the same thing. पुनरुक्ति-सम्बन्धी।

Tautologically (-लि) -*adv.* in a tautological manner. पुनरुक्ति की रीति से।

Tautologist-टॉटेलॉजिस्ट-*n.* one who uses tautology. पुनरुक्ति का व्यवहार करनेवाला।

Tautologize-टॉटेलॉजाइज़-*v. t.* to repeat the same thing in different words. भिन्न-भिन्न शब्दों में एक ही बात को दुहराना।

Tautologous-टॉटेलॉगस-*adj.* repeating the same thing. पुनरुक्ति करनेवाला।

Tautology-टॉटेलॉजी-*n.* a repetition of the same meaning in different words. पुनरुक्ति, एक ही बात को भिन्न-भिन्न शब्दों में बताना।

Tautophony-टॉटोफोनी-*n.* repetition of the same sound. एक ही शब्द की पुनरुक्ति।

Tavern-टीवर्न-*n.* a public house where liquors are sold, an inn. शराबखाना, पथिकाश्रम, सराय; Taverner (-अर) -*n.* one who keeps a tavern. भठियारा; Taverning (-इंग) -*n.* a feasting at taverns. सराय में भोजन करना।

Taw-टॉ-*n.* a play at marbles. अण्डा या गोली का एक खेल; *v. t.* to dress skin into white leather. चमड़े को कमाकर सफेद करना।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Tawdrily**-टॉ-ड्रि-लि-*adv.* in a gaudy manner. आडम्बर से, दिखावट से; **Tawdriness** (-नेस्)-*n.* gaudiness, showiness. बाह्य शोभा, दिखावट।

**Tawdry**-टॉ-ड्रि-*adj.* gaudy, showy, falsely showy. आडम्बरी, दिखाक, मिथ्या शोभा का।

**Tawer**-टॉ-अर्-*n.* one who dresses white leather. सफेद चमड़ा कमानेवाला।

**Tawinness**-टॉ-नि-नेस्-*n.* the quality of being tawny. भूरापन।

**Tawny**-टॉ-नि-*adj.* (*comp.* Tawnier, *sup.* Tawniest.) brownish, yellow.

**Tawse**-टॉ-ज-*n.* a thick leather strap. मोटे चमड़े की चमोटी।

**Tax**-टीक्स-*n.* a rate or sum of money levied on persons or property for the benefit of the state. राज्य-शुल्क, कर, टैक्स, महसूल; *-v. t.* to impose tax, to charge, to censure. कर लगाना, अत्यन्त पीड़ा देना, निन्दा करना (दोष लगाना); **Direct tax** (a tax levied directly.) प्रत्यक्ष कर; **Income tax** (a tax imposed on incomes.) आयकर; **Indirect tax** (a tax levied in an indirect manner.) अप्रत्यक्ष कर; **Tax-free** (free from taxes.) निःशुल्क।

**Taxability**-टीक्स-बिलिटी-*n.* the state of being taxable. कर लगाये जाने योग्य स्थिति।

**Taxable**-टीक्स-बल्-*adj.* liable to assessment of taxes. कर लगने योग्य; **Taxably** (-ब्ल)-*adv.* in a taxable manner. कर लगने की योग्यता से।

**Taxation**-टीक्सेशन-*n.* the act of taxing, sum imposed, charge. कर-निर्धारण, कर-स्थापन।

**Taxer**-टीक्सर्-*n.* one who taxes. कर देनेवाला।

**Tax-gatherer**-टीक्स-गैथरर्-*n.* collector of taxes. कर वसूल करनेवाला।

**Taxi**-टीक्स-*n.* a motor-cab plying on hire. भाड़े पर चलनेवाली मोटर गाड़ी; **Taxi-man** (a taxi-cab driver.) भाड़े की मोटर हाँकनेवाला।

**Taxidermal**-टीक्स-इड-डर्-मल-*adj.* pertaining to taxidermy. पशुओं की खाल में मसाला भरने की कला सम्बन्धी; **Taxidermist** (-मिस्ट)-*n.* one who is skilled in taxidermy. पशुओं की खाल में मसाला भरकर वास्तविक रूप में तैयार करने की कला में निपुण; **Taxidermy** (-मि)-*n.* the art of preserving and preparing the skins of animals so as to represent their natural appearance. पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वास्तविक रूप में तैयार करने की कला।

**Taximeter**-टीक्स-मि-टर्-*n.* an automatic device fitted in a taxi-cab for measuring

distance and recording fare. मोटर गाड़ी में लगा हुआ यन्त्र जिसमें दूरी तथा भाड़ा अंकित रहता है।

**Taxis**-टीक्सिस्-*n.* a surgical operation for restoring parts of the body to their places. अङ्गों के भाग को यथास्थान बैठाने की जराही विधि।

**Taxonomy**-टैक्सोनॉमि-*n.* the principle of classifying plants and animals. वनस्पतियों तथा पशुओं को वर्गों में विभक्त करने का सिद्धान्त।

**Tazza**-टॉ-ज़ी-*n.* a saucer-shaped vessel mounted on a foot. एक प्रकार का गोड़ीदार प्याला।

**T-bandage**-टी-बॉन्ड'-बैंज-*n.* a bandage in the form of T. टी अक्षर के आकार की बाँधने की पट्टी।

**Tea**-टी-*n.* the dry leaves of a plant of the camellia family, decoction of dried tea-leaves. चाय; *-v. i.* to drink tea. चाय पीना; **A storm in a tea-cup** (an agitation about trivial matters.) छोटी-छोटी बातों पर बढ़ा झमेला; **Tea-cup** (a small cup used for drinking tea.) चाय पीने का प्याला; **Tea-spoon** (-स्पून)-*n.* a spoon of one dram of liquid used for drinking tea. चाय पीने का एक ड्राम का चम्मच।

**Teach**-टीच-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Taught.) to instruct, to inform, to give lessons at school, to admonish, to make familiar, to counsel. उपदेश देना, सूचना देना, स्कूल में पाठ पढ़ाना, सचेत करना, कान खोलना, परिचित कराना, सलाह देना; **Teachability** (-टैचिबिलिटी)-*n.* ability to be instructed. पढ़ाने या सिखलाये जाने की योग्यता; **Teachable** (-टैचल)-*adj.* capable of being taught, docile. पढ़ाने या सिखलाने योग्य; **Teachableness** (-नेस्)-*n.* पढ़ाने की योग्यता।

**Teacher**-टीचर्-*n.* an instructor, a preceptor. अध्यापक, शिक्षक, गुरु; **Teachership** (-शिप्)-*n.* the office of a teacher. अध्यापक का पद; **Teaching** (-इङ्ग)-*n.* instruction. अध्यापन, शिक्षा, उपदेश; **Teachless** (-लेस्)-*adj.* unteachable. शिक्षा न देने योग्य।

**Teague**-टीग-*n.* an Irishman (in contempt.) आयरलैंड-निवासी (तिरस्कार का शब्द)।

**Teak**-टीक-*n.* a tropical tree producing hard wood, timber of this tree. सागौन का वृक्ष, सागवान की लकड़ी।

**Teal**-टील-*n.* (*pl.* Teal.) a kind of small duck. एक प्रकार का छोटा बत्तक।

**Team**-टीम्-*n.* two or more horses, oxen &c. harnessed together, a company, a set of

players on one side of a game, *i. g.* football, cricket &c. एक साथ जोते हुए दो या अधिक घोड़े, बैल इत्यादि, समुदाय, खिलाड़ियों का एक ओर का दल; *-v. t.* to harness together. एक साथ जोतना; Teamster (-स्टर्) *-n.* one who drives team. घोड़े बैल इत्यादि की जोड़ी हँकनेवाला; Team work (-वर्क) *-n.* work done by a team. घोड़े, बैल इत्यादि की जोड़ी या आदमियों की टोली से किया हुआ काम।

Tea-pot-टी'पॉट *-n.* a vessel in which tea is prepared. चाय बनाने का पात्र।

Teapoy-टी'पॉय *-n.* a small three or four-legged table for a tea tray. तिपाई, चाय पीने की छोटी चौकी।

Tear-टियर *-n.* a drop of liquid secreted by the lachrymal glands. अश्रु, नयनवारि, आँसु; Flood of tears (flow of tears.) अश्रुधारा; Tearful (-फुल) *-adj.* weeping, shedding tears. अश्रुपूर्ण, रोता हुआ; Tearfully (-फुलि) *-adv.* in a weeping manner. रोते हुए; Tearless (-लेस्) *-adj.* shedding no tears, without tears. आँसू न गिरता हुआ, अश्रुहीन।

Tear-टैअर् *v. t.* & *i.* (*p. t.* Tore, *p. p.* Torn) to separate by violence or pulling, to rend, to make holc. विदीर्ण करना, चीरना, फाड़ना; *-n.* a rent. फटन, फटाव; To tear away (to pull violently.) वेग से झटका देना; To tear from (to take away by force, to snatch.) वेग से हटाना, छीनना; To tear off (to pull off violently.) झटके से खींचना; To tear to pieces (to separate in fragments.) टुकड़े-टुकड़े करना; To tear up (to root out, to destroy.) जड़ से उखाड़ना, नष्ट करना; Tearer (-अर्) *-n.* one who rents anything. फाड़नेवाला; Tearing (-इंग्) *-adj.* violent. तीव्र।

Tease-टीज *-v. t.* to comb wool or flax, to vex with jests, to scratch, to importune. ऊन या सन को सँवारना, कंघी करना या सुलझाना, पीड़ा देना, दिक करना, खोचोचना, चिढ़ाना।

Teasel, Teazel-टी-जुल *-n.* a kind of plant with large prickly heads used in raising a nap cloth. काँटेदार सिरवाला पौधा जो सूती कपड़े पर ऊनी रोएँ के समान सतह बनाने में प्रयुक्त होता है।

Teaser-टीजर *-n.* a teasing person. चिढ़ानेवाला मनुष्य।

Teat-टीट *-n.* the projecting part of the nipple of the breast. स्तन का अग्रभाग, चूचुक;

Teatlike (like a nipple.) चूची के समान। Teathe-टीट *-v. t.* to manure land by live-stock. पशुओं को बैठाकर खेत जोरदार करना।

Techily-टे-चि-लि *-adv.* fretfully. चिड़चिड़ाहट से; Techniness (-चि-नेस्) *-n.* peevishness, fretfulness. चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट।

Technic-टेक्-निक *-n.* a technical art or skill, विशिष्ट कला या विद्या; Technical (-अल्) *-adj.* pertaining to science, art or handicraft, of terms used in a particular signification. विशेष कला या शास्त्र सम्बन्धी, परिभाषिक (सांकेतिक); Technicality (-ऑल्-इ-टि) *-n.* anything peculiar to an art or science किसी कला या विद्या की विशिष्टता, परिभाषा; Technically (-अल्) *-adv.* in a technical manner. परिभाषानुसार।

Technics-टेक्-निक्स *-n.* the doctrine of arts in general. कलाओं का सामान्य सिद्धान्त, कलाओं की विद्या।

Technique-टेक्-नीक् *-n.* mechanical art or skill. यन्त्र-कला।

Technological-टेक्-नॉ-लॉजिकल् *-adj.* pertaining to technology. कला-विवरण सम्बन्धी; Technologist (-जिस्ट) *-n.* one skilled in technology. शिल्प कला विज्ञान में निपुण; Technology (-जि) *-n.* the science of the industrial arts. शिल्प कला विज्ञान।

Techy-टेच्-इ *-adj.* (*comp.* Techier, *sup.* Techiest.) peevish, irritable. चिड़चिड़ा, क्रोधी।

Tectonic-टेक्-टैनिक् *-adj.* pertaining to building. इमारत सम्बन्धी।

Ted-टेड *-v. t.* (*p. t.* Tedded) to spread grass for drying. सुखाने के लिये घास फैलाना; Tedder (-डर्) *-n.* one who teds, a machine for spreading grass. सुखाने के लिये घास फैलानेवाला आदमी, घास फैलाने का यन्त्र; Te-Deum (टी-डी-अम्) *-n.* a hymn sung on happy occasions as thanks-giving. आनन्द के अवसर पर धन्यवाद के लिये गाया गया भजन।

Tedious-टी-डि-अस् *-adj.* wearisome, tiresome, irksome, slow. श्रम करनेवाला, थकावाला, मन्द (दीर्घसूत्री), धीमा; Tediously (-लि), *-adv.* in a way so as to weary. थकाते हुए; Tediousness (-नेस्) *-n.* the quality of being tedious. श्रमकारिता, क्लान्तिकारिता।

Tedium-टी-डि-अम् *-n.* irksomeness, wearisomeness. थकावट, उतावलापन।

Tee-टी *-adj.* shaped like the letter T. 'टी' अक्षर के आकार का।

**Teem**-टीम्-*v. i. & t. i.* to bring forth young, to be pregnant, to bear offspring, to abound, to pour out, to empty. बच्चा जनना, गर्भ धारण करना, गर्भिणी होना, बहुतायत से उत्पन्न करना, उँढेलना, खाली करना।

**Teemer**-टीमर्-*n.* one who brings forth young. बच्चा पैदा करनेवाली स्त्री।

**Teemful**-टीम्'-फुल-*adj.* pregnant. गर्भवती।

**Teeming**-टीमिंग-*adj.* producing young one, fruitful. बच्चा पैदा करनेवाला, गर्भपूर्ण, परिपूर्ण।

**Teemless**-टीम्'-लेस्-*adj.* barren. ऊसर, बाँझ, फल-रहित।

**Teen**-टीन्-*n.* affliction, injury, damage, irritation, anger, anxiety, ill-will. पीड़ा, चोट, क्षति, सन्ताप, आवेग, क्रोध, चिन्ता, बुराई, जलन।

**Teens**-टीन्ज़-*n. pl.* the years of one's age from thirteen to nineteen. तेरह वर्ष से उन्नीस वर्ष तक की अवस्था; In one's teens (from thirteen to nineteen years of age.) तरुण अवस्था में (१३ से १९ वर्ष के बीच की अवस्था में)।

**Teeth**-टीथ-*n. (pl. of Tooth)* दाँत; In the teeth of (in direct opposition to.) प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हुए।

**Teethe**-टीद्-*v. i.* to grow or cut teeth. दाँत निकलना।

**Teething**-टी-दिङ्ग-*n.* dentition. दाँतों का निकलना।

**Teetotal**-टी-टो'-टल्-*adj.* pertaining to abstinence from all intoxicating drinks. सब मादक पदार्थों के बहिष्कार से संबंधित; **Teetotalism** (-इज्म्)-*n.* total abstinence from intoxicating liquors. मादक पदार्थों का पूर्ण बहिष्कार; **Teetotaller** (-अर्)-*n.* one pledged to total abstinence. कभी किसी प्रकार के मादक द्रव्य का व्यवहार न करनेवाला मनुष्य।

**Teetotum**-टी-टो-टम्-*n.* a kind of children's small toy with numbered sides. लुट्टू, फिरकी, चक्कई।

**Teg**-टैग्-*n.* a young sheep in the second year. भेड़ का दूसरे वर्ष का छोटा बच्चा।

**Tegular**-टैगुलर्-*adj.* pertaining to or resembling a tile. खपरैल के आकार या तरह का; **Tegularly** (-लि)-*adv.* in the manner of tiles. खपरैल के आकार में।

**Tegument**-टैगुमेंट-*n.* a natural covering. प्राकृतिक आवरण, खाल या कवच; **Tegumental** (-अर्), **Tegumentary** (-अरि)-*adjs.* pertaining to tegument. प्राकृतिक आवरण सम्बन्धी।

**Tehee**-टि-ही-*n.* the sound made in laughing. हँसने का शब्द, ही ही; -*v. i.* to laugh with a noise. ही ही करना।

**Tell**-टील्-*n.* the lime tree. नीबू का वृक्ष।

**Teint**-टीन्ट-*n.* colour, tint. रङ्ग।

**Teknonymy**-टैक्-नै-*n.* naming of parent from the child. लड़के के नाम से माँ-बाप को पुकारना।

**Telary**-टैल-अरि-*adj.* pertaining to a web. जाला सम्बन्धी।

**Telegram**-टैलिग्राम्-*n.* a telegraphic message. तार द्वारा समाचार; **Telegrammatic** (-ऑटिक्) or **Telegraphic** (-इक्)-*adjs.* pertaining to telegrams. तार समाचार सम्बन्धी।

**Telegraph**-टैलि-ग्राफ-*n.* an apparatus for communicating between distant points by electricity. तार; -*v. t. & i.* to send message by telegraph. तार द्वारा समाचार भेजना; **Telegrapher** (-अर्), **Telegraphist** (-इस्ट)-*ns.* a telegraph operator. तार बाबू; **Telegraphic** (-इक्)-*adj.* pertaining to or communicated by telegraph. तार सम्बन्धी, तार द्वारा भेजा हुआ; **Telegraphically** (-अलि)-*adv.* by telegraph. तार द्वारा।

**Telegraphy**-टैलिग्राफि-*n.* the art of working telegraphs. तार द्वारा समाचार भेजने श्रृंखला की कला।

**Telemeter**-टैलैमिटर-*n.* an instrument for determining distance. दूरी नापने का यन्त्र; **Telemetry** (-मिट्रि)-*n.* range-finding. दूरी नापने का कार्य।

**Teleological**-टैलि-ऑलॉजिकल्-*adj.* pertaining to teleology. हेतुविद्या सम्बन्धी; **Teleologist** (-जिस्ट)-*n.* one who advocates teleology. हेतुविद्या का अनुयायी।

**Teleology**-टैलि-ऑलॉ-जि-*n.* the doctrine of the final cause of things. हेतुविद्या, मीमांसा।

**Telepathy**-टैलि'-पथि-*n.* thought transference. मानसिक संक्रमण, दूरस्थित एक मन का दूसरे पर प्रभाव।

**Telephone**-टैलि-फोन्-*n.* an apparatus for transmitting sound to a distance by means of electricity. बिजली द्वारा शब्द को दूर भेजने का यन्त्र, टेलिफोन; **Telephonic** (-फोन्-इक्)-*adj.* relating to the



Telephone. टेलिफोन यन्त्र सम्बन्धी; **Tele-**

**phonically** ( -अलि ) *adv.* by means of a telephone. टेलिफोन यन्त्र द्वारा; **Telephonist** ( -फैन्-इस्ट ) *n.* one who works the telephone. टेलिफोन पर काम करनेवाला; **Telephony** ( -फैन्-इ ) *n.* the business of operating a telephone. टेलिफोन पर काम करने का व्यवसाय; **Telephonograph** ( -फोनो-ग्राफ ) *n.* an instrument for recording a telephonic message. टेलिफोन के समाचार को अंकित करने का यन्त्र ।

**Telephotograph** - टेलिफोटो-ग्राफ *n.* a picture received by means of a telephone. टेलिफोन द्वारा उतरा गया छायाचित्र; **Telephotography** ( -इ ) *n.* photographing of distant objects. दूर के पदार्थों की फोटो उतारने का यन्त्र ।

**Telescope** - टेलि-स्कोप *n.* an optical instrument for viewing distant objects. दूर दर्शक यन्त्र, दूरबीन; **Telescopic** ( -इक ) *adj.* pertaining to or like a telescope. दूरबीन-संबंधी, दूरबीन के सदृश, दूरबीन के आकार का; **Telescopically** ( -इ-कलि ) *adv.* by means of the telescope. दूरबीन द्वारा ।

**Teleseme** - टेलि-इ-सीम् *n.* a kind of electric signal. बिजली द्वारा संकेत करने का एक प्रकार का यन्त्र ।

**Telesia** - टेलि-सि-आ *n.* sapphire. नीलम ।

**Telesm** - टेलि-स्म *n.* a kind of magical charm, a talisman. यन्त्र, जन्तर ।

**Telestich** - टेलि-स्टिक् *n.* a poem in which the final letters of the lines make a name or a word. छन्द जिसके अन्तिम अक्षरों से कोई नाम या शब्द बनता है ।

**Television** - टेलि-विज़न *n.* the vision of a distant object on a screen by means of an electrical apparatus. बिजली के यन्त्र द्वारा दूर के पदार्थों के चित्र का पद पर दृश्य या प्रदर्शन ।

**Telic** - टेलि-क *adj.* denoting a purpose. लक्ष्य-सूचक ।

**Tell** - टेल *v. t. & i. (p. t. & p.p. Told.)* to relate in words, to make known, to count, to produce effect, to determine, to distinguish. कहना, बतलाना, वर्णन करना, समाचार देना, प्रकट करना, गिनना, सूचित करना, निश्चय करना, भेद बताना ।

**Teller** - टेलर *n.* one who counts or communicates. गणना करनेवाला, बातचीत करनेवाला ।

**Telling** - टेलिंग *adj.* having great effect. अधिक प्रभाववाला; **Tellingly** ( -लि ) *adv.* effectively. प्रभाव से ।

**Telltale** - टेल-टेल *n.* one who informs about

the private affairs of men. मनुष्यों के गुप्त या घरेलू मामलों की सूचना फैलानेवाला, चुगल-खोर ।

**Tellural** - टेल्युरल *adj.* pertaining to the earth. पृथ्वी सम्बन्धी ।

**Tellurion** - टेल्यूरिअन् *n.* an instrument for showing the causes which produce change of seasons, day and night &c. ऋतु-परिवर्तन, दिन-रात का होना इत्यादि सूचित करने का यन्त्र ।

**Tellurium** - टेल्यु-रि-अम् *n.* a rare metal like sulphur. गन्धक के प्रकार की एक अलम्य धातु ।

**Telotype** - टेलि-टाइप *n.* printing electric telegraph. तार के समाचार को छापने का यन्त्र ।

**Temerarious** - टेमेरेरिअस् *adj.* rash, headstrong. धृष्ट, हठी, **Te merariously** ( -लि ) *adv.* rashly, boldly. धृष्टता से, साहस से ।

**Temerity** - टेमेरिटि *n.* boldness, rashness. धृष्टता, साहस ।

**Tempean** - टेम्पिअन् *adj.* delightful. प्रसन्न ।

**Temper** - टेम्पर *n.* disposition of mind, temperament, moderation, passion, condition of mind as to its hardness, irritation. शील स्वभाव, प्रकृति, मन की स्थिरता या शान्ति, उत्तेजना, हथियारों पर का पानी, क्रोध; *v. t. & i.* to modify by mixture, to bring to proper hardness, to mitigate, to moderate. मिलाना, मृदु करना, पानी रखना, कम करना, मन को स्थिर या शान्त करना; **Good temper** (good mood.) सुजनता; **Out of temper** (angry.) क्रुद्ध; **To lose temper** (to be angry.) क्रुद्ध होना ।

**Temperament** - टेम्परेमिन्ट *n.* constitution, disposition. प्रकृति, स्वभाव; **Temperamental** ( -अल ) *adj.* constitutional. स्वभाव-सम्बन्धी ।

**Temperance** - टेम्परेन्स *n.* self-restraint, moderation, sobriety, calmness, abstinence. संयम, परिमितता, अल्प आहार, शराब-बन्दी, मद्य-निषेध, नशा से परहेज ।

**Temperate** - टेम्परेट *adj.* moderate, self restrained, calm, free from ardent passion. परिमित, संयमी, शान्त, उत्तेजना-रहित; **Temperate zone** ( the part of the earth between the tropics and the poles.) सम शीतोष्ण कटिबन्ध (स्थान); **Temperately** ( -लि ) *adv.* moderately. संयम से; **Temperateness** ( -नेस ) *n.* the quality of being moderate. समता ।

**Temperature** - टेम्परेचर *n.* heat of air, condition of a body with regard to heat and cold. उष्णता का परिमाण ( तापक्रम ), गर्मी-सर्दी की स्थिति ।

**Tempest**-टेम्पेस्ट-*n.* a violent storm of wind, violent tumult, perturbation. आँधी (तूफान), विप्लव, उपद्रव (हलचल); **Tempestuous** (-यु-अस्)-*adj.* stormy, turbulent. प्रचण्ड (आँधी का), विप्लवी; **Tempestuously** (-लि)-*adv.* with great violence. विप्लव से; **Tempestuousness** (-नेस्)-*n.* storminess. वायु की प्रचण्डता।

**Templar**-टेम्प्लर-*n.* a student of law. कानून पढ़नेवाला विद्यार्थी।

**Template**-टेम्प्लेट-*see* **Templet**.

**Temple**-टेम्पल-*n.* an edifice erected for religious worship, the space between the ear and forehead. देवालय, मन्दिर, मठ, विहार, कनपटी; **Templed** (-इ)-*adj.* enclosed in a temple. देवालय के भीतर स्थित या बन्द।

**Templet**, **Template**-टेम्प्लेट (-प्लेट)-*ns.* a support under a girder, a pattern used as guide in cutting or drilling. धरन के नीचे की शूनी काटने या छेद करने का साँचा।

**Temporal**-टेम्पोरल-*adj.* pertaining to time, pertaining to the time in this life or this world, secular, pertaining to the temples of the head. समय-सम्बन्धी, ऐहिक, इस जीवन या इस संसार में समय से सम्बन्धित, धार्मिक, कनपटी सम्बन्धी; **Temporality** (-इटी)-*n.* (*pl.* **Temporalities**.) secular possession. सांसारिक सम्पत्ति या अधिकार; **Temporally** (-लि)-*adv.* with respect to this life. सांसारिक रूप में।

**Temporarily**-टेम्पोररिलि-*adv.* for a time only. थोड़े समय के लिये; **Temporariness** (-नेस्)-*n.* the state of being temporary. अचिरत्व, अनित्यता; **Temporary** (-इ)-*adj.* lasting for a time only. अल्पकालिक, अनित्य, अस्थायी, क्षणिक।

**Temporization**-टेम्पोराइजेशन-*n.* the act of temporizing. समयानुकूल व्यवहार।

**Temporize**-टेम्पोराइज-*v. i.* to adopt some course for the time or occasion, to adopt one-self to time or circumstances, to postpone, to delay, to wait for more favourable moment, to discuss terms or to negotiate, to comply with requirements temporarily, to hesitate in deciding. समय या अवसर के अनुसार उपाय करना या रास्ता अपनाना, अपने को समय या परिस्थितियों के अनुसार रहने के योग्य बनाना, भविष्य के लिए टालना, देर करना, अधिक अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

करना, किसी मामले की बात पर तर्क-वितर्क करना, यथाकाल व्यवहार करना, समयानुकूल करना, टालना, निर्णय देने में आगा-पीछा करना; **Temporizer** (-अर्)-*n.* one who temporizes. उक्त क्रियाओं के कार्यों को करनेवाला व्यक्ति; **Temporizingly** (-इज्ज - लि)-*adv.* in a temporizing manner. यथाकाल व्यवहार करते हुए।

**Tempt**-टेम्प (-प)ट-*v. t.* to entice, to try the resolution of, to make an attempt. प्रलोभन देना, ललचाना, प्रयत्न करना; **Temptable** (-पेबल)-*adj.* liable to be tempted. ललचाने योग्य; **Temptation** (-प-शन्) enticement, inducement. प्रलोभन, ललच; **Tempter** (-अर्)-*n.* one who entices to evil. लुभानेवाला, मोहक; **Tempting** (-इज्ज)-*adj.* enticing. प्रलोभी, ललचानेवाला; **Temptingly** (-इज्ज-लि)-*adv.* enticingly. ललचाते हुए; **Temptress** (-रेस्)-*n. fem.* a woman who tempts. प्रलोभन देनेवाली स्त्री।

**Temulence**-टेम्पुलेन्स-*n.* intoxication. मदिरापान, शराब पीने की क्रिया; **Temulent** (-लेन्ड)-*adj.* intoxicated. मदिरापान किये हुए।

**Ten**-टेन्-*n.* two times five. दस।

**Tenability**-टेनेबिलिटी, **Tenableness** (-बल्ल नेस्)-*ns.* the capability of being tenable. टिकाऊ होने की योग्यता, टिकाऊपन।

**Tenable**-टेनेबल-*adj.* that may be maintained or defended against. रक्षणीय, ठहराऊ, टिकाऊ।

**Tenacious**-टिनेन्स-*adj.* holding fast or keeping firm hold of, adhesive, retentive. दृढ़ संकल्प का, चिपचिपा, संग्रही; **Tenaciously** (-लि)-*adv.* in a tenacious manner. चिपचिपे ढंग से या रूप में; **Tenaciousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being adhesive. चिपचिपापन।

**Tenacity**-टिनीसिटि-*n.* stickiness, adhesiveness. लसलसाहट, चिपकाव।

**Tenaculum**-टेनीक्युलम्-*n.* a surgical hook. जराही बैकुसी।

**Tenaille**-टिनेल-*n.* a rampart raised in the main ditch. प्रधान खाई में उठाई गई किले की रक्षाभीत (दीवाल)।

**Tenancy**-टेनन्सि-*n.* the holding of a tenant. काश्तकारी।

**Tenant**-टेनन्ट-*n.* one who holds land under a landlord, an occupant of a place. अस्ामी, किरायेदार; **Tenant-farmer** (a farmer who is a tenant.) काश्तकार; **Tenant right** (rights of tenancy.) काश्तकारी अधिकार।

**Tenantable**-टेनन्टेबल-*adj.* fit to be tenanted.

किराये पर देने योग्य; **Tenanted** (-टेंड) - *adj.* held by a tenant. कारतकार द्वारा अधिकृत;

**Tenantless** (-लेस) - *adj.* without a tenant. बिना असामी का; **Tenantry** (-रि) - *n.* body of tenants. असामियों का समुदाय।

**Tench**-टेन्च-*n.* a kind of fresh-water fish. एक प्रकार की नदी की मछली।

**Tend**-टेन्ड-*v. i.* to move in a certain direction, to be inclined, to watch, to guard, to look after, to take care of. किसी दिशा में चलना, झुकना, रक्षा करना, चौकसी करना; **Tendance** (-ऑन्स) - *n.* the act of tending. पालन, रक्षा।

**Tendency**-टेन्डेन्सि-*n.* (*pl.* Tendencies.) inclination, drift, direction or course. प्रवृत्ति (स्वभाव), झुकाव, अभिप्राय।

**Tentious**-टेन्शन्स-*n.* with inclination. प्रवृत्ति के साथ।

**Tender**-टेन्डर-*n.* one who takes care of, a vessel attending on a larger one to supply her with stores, a truck attached to a locomotive, an officer to execute work at a fixed price, thing offered, an estimate for a piece of work. पालने-पोसनेवाला, यतन या रखवाली करनेवाला, जहाज इत्यादि के साथ की रसद देनेवाली छोटी नाव, रज्जन के साथ की कोयले-पानी की गाड़ी, निश्चित दर पर कोई काम करनेवाला अधिकारी, दी गई वस्तु, किसी काम के लिये अनुमित व्यय का ब्योरा, निविदा;-*v. i.* to offer in words, to present for acceptance. भेंट करना, निविदा देना, स्वीकार करने के लिये रखना;-*adj.* soft, gentle, mild, sensible to impression, compassionate, easily excited by pity. सुकुमार, कोमल, दयालु, करुणाद; **Of tender age** (immature.) बाल्य अवस्था का; **Tender-hearted** (-हार्ट-हैंड) - *adj.* having great sensibility. कोमल हृदय का; **Tender-heartedness** (-हार्ट-हैंड-नेस) - *n.* the quality of being tender-hearted. कोमल हृदयता।

**Tenderling**-टेन्डरलिंग-*n.* a fondling. लाड़ला।

**Tenderloin**-टेन्डरलॉइन-*n.* the tender part of flesh. मांस का कोमल भाग।

**Tenderly**-टेन्डरली-*adv.* in a tender manner. कोमलता से; **Tenderness** (-नेस) - *n.* kind attention, softness. कोमलता, दयालुता।

**Tending**-टेन्डिंग-*n.* the act of attending, a swing. परिचर्या, सेवा, पालन, रक्षा, झुकाव;

**Tending to fall** (liable to fall down.) पतनशील।

**Tendinous**-टेन्डिनस-*adj.* full of tendons, sinewy. स्नायुमय, पुष्ट।

**Tendon**-टेन्डन-*n.* a bundle of fibres by which a muscle is attached to a bone. स्नायु, पुट्टा।

**Tendrill**-टेन्ड्रिल-*n.* a slender leafless shoot of a plant that winds round another body for support. तन्तु, लता।

**Tendsome**-टेन्डसम-*adj.* requiring much attendance. अधिक परिचर्या की आवश्यकतावाला।

**Tenebrific**-टेनिब्रिफिक-*adj.* causing darkness. अन्धकार उत्पन्न करनेवाला।

**Tenebrose**-टेनिब्रोस-*adj.* dark and gloomy. अन्धकारमय।

**Tenebrosity**-टेनिब्रोसिटी-*n.* darkness. अन्धकार।

**Tenebrous**-टेनिब्रस-*adj.* dark, gloomy. अन्धकारपूर्ण, काला, अंधेरा; **Tenebrousness** (-नेस) - *n.* the quality of being gloomy. अन्धकारपूर्णता।

**Tenement**-टेनिमेंट-*n.* a building for habitation, a kind of permanent property. भवम (गृह, घर), अचल (स्थायर) सम्पत्ति; **Tenemental** (-अल), **Tenementary** (-अरि) - *adjs.* that may be held by tenants. असामियों के अधिकार में रहने योग्य।

**Tenismus**-टेनिस्म-*n.* straining effort in relieving the bowels. मलसर्ग करने में ऐंठन होने की क्रिया।

**Tenet**-टेनेट, -टिनेट-*n.* principle, doctrine, dogma. मत, अभिप्राय, सिद्धान्त।

**Tenfold**-टेन्फोल्ड-*adj.* ten times more. दसगुना।

**Tennis**-टेनिस्-*n.* a game played by striking a rubber ball with a racket over a net. नैट का एक प्रकार का खेल, टेनिस्; **Tennis court** (a court for playing tennis.) टेनिस् खेलने की भूमि।

**Tenon**-टेनन्-*n.* the end piece of wood which is inserted in a mortise. लकड़ी की चूल जो छेद में बैठाने जाती है; **Tenonsaw** (-सा) - *n.* a steel or brassbacked saw for cutting tenons. चूल काटने की भारी।

**Tenor**-टेनर-*n.* a prevailing course, stamp, purport or drift, true intention, exact copy, highest male voice. प्रचलित रीति, भाव, अभिप्राय, तात्पर्य, क्रम, प्रतिलिपि, पुरुष का सबसे ऊँचा सुर।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Tentotomy**-टेंट-ऑपि-*n.* operation of dividing a tendon. रनायु की चीरने की क्रिया।

**Tense**-टेंस-*adj.* stretched, rigid. खींचा हुआ, कसा हुआ ; *n.* a modification in verbs, to distinguish time of action. काल, समय।

**Tensely** (-लि) -*adv.* in a tense manner. खिंचाव से, तनाव से ; **Tenseness** (-नेस) *n.* rigidity. खिंचाव, तनाव।

**Tensibility**-टेंसिबिलिटी-*n.* elasticity. लचीलापन।

**Tensible**-टेंसिबल-*adj.* tensile. लचीला।

**Tensile**-टेंसाइल-*adj.* capable of being extended. फैलाने या तानने योग्य।

**Tension**-टेंशन-*n.* the act of straining, intense effort, tenseness. खिंचाव, कसाव, तनाव।

**Tensity**-टेंसिटी-*n.* tension. तनाव।

**Tensive**-टेंसिव-*adj.* pertaining to contraction or stiffness. कड़ाहट का।

**Tensor**-टेंसर-*n.* the muscle that tightens a part. किसी भाग को कसनेवाला पुट्टा।

**Tent**-टेंट-*n.* a portable pavilion or habitation of canvas, a roll of linen cloth &c. inserted in wound. तम्बू (ढेरा), धात में भरने की कपड़े की पट्टी ; *v.* *t.* & *i.* to pitch a tent, to live in a tent. तम्बू गाड़ना, तम्बू में रहना।

**Tentacle**-टेंटैकल-*n.* the organ of feeling in insects. कीड़े-फटिङ्गों में स्पर्श का ज्ञान करानेवाला अङ्ग ; **Tentacular** (-क्यूलर) -*adj.* pertaining to tentacle. कीड़ों के स्पर्श-ज्ञानाङ्ग सम्बन्धी।

**Tentation**-टेंटेशन्-*n.* temptation, trial. लालच, परीक्षा।

**Tentative**-टेंटेटिव-*adj.* making trial, experimental. परीक्षा की रीति का, प्रयोग सम्बन्धी ; **Tentatively** (-लि) -*adv.* experimentally. प्रयोग रीति से।

**Tented**-टेंटेट-*पेंड-adj.* covered with tent. खेमों से ढँका हुआ।

**Tenter**-टेंटर-*n.* a machine for stretching cloth. कपड़ा तानने का यन्त्र ; *v.* *t.* to hang on tenters. हुक पर तानना ; **On the tenters** (in distress.) आपत्ति में।

**Tenth**-टेंथ-*adj.* ordinal of ten. दसवाँ ; **Tenthly**-टेंथली-*adv.* in the tenth place. दसवीं बार।

**Tentorium**-टेंटोरियम्-*n.* the membrane which separates the two portions of the brain. मस्तिष्क के दोनों विभागों को अलगानेवाली झिल्ली।

**Tentory**-टेंटरी-*n.* the awning of a tent. खेमे का सायबान।

**Tenuity**-टेंयू-इ-टि-*n.* slenderness, thinness, simplicity. दुर्बलता, पतलापन, सरलता।

**Tenuous**-टेंयुअस-*adj.* not dense, thin, slender. दुर्बल, पतला, अवरल।

**Tenure**-टेंयोर-*n.* right of holding an estate, the manner of holding a tenancy. भूमि पर अधिकार का नियम, पट्टा।

**Tepefaction**-टेंपिकीक्शन-*n.* the act of making tepid. गुनगुना करने की क्रिया।

**Tepefy**-टेंपि-फाइ-*n.* *t.* & *i.* (p.t. **Tepefied**.) to make moderately warm. गुनगुना (कुछ गरम) करना या होना।

**Tephromancy**-टेफ्रोमॉन्सि-*n.* divination from the ashes of burnt offerings. आहुति के भस्म से शकुन बतलाने का कार्य।

**Tepid**-टेंपिड-*adj.* slightly warm, luke-warm. मन्दोष्ण, गुनगुना ; **Tepidity** (-इ-टि), **Tepidness** (-नेस) -*n.s.* the quality of being tepid. मन्दोष्णता, गुनगुनापन।

**Tepor**-टेंपोर-*n.* moderate warmth. गुनगुनापन।

**Teramorphous**-टेरॉमॉर्फ-*adj.* monstrous. आसुरी।

**Teraphim**-टेरॉफी-*n.* pl. (sing. **Teraph**.) the household gods of the Hebrews. हिब्रू लोगों के गृह-देवता।

**Terato**-टैरॉ-*प्रिफ.* in sense of 'monster'. 'दैत्य' अर्थ का उपसर्ग।

**Teratogeny**-टैरॉटैजनि-*n.* the formation of monster. दैत्य की आकृति की रचना।

**Teratology**-टैरॉटॉलॉजी-*n.* the science which treats of malformation of body. विलक्षण अङ्ग-रचना की विद्या।

**Terce**-टर्स-*n.* a weight of about forty two gallons. प्रायः बयालीस गैलन की तैल।

**Tercel**-टर्सल-*n.* a male falcon. नर बाज पक्षी।

**Terebene**-टैरेबेन-*n.* oil of turpentine. ताड़पीन का तेल।

**Terebinth**-टैरेबिन्थ-*n.* a kind of turpentine. एक प्रकार का ताड़पीन।

**Terebinthine**-टैरिबिन्थिन-*adj.* pertaining to terebene. ताड़पीन सम्बन्धी।

**Terebrate**-टैरिब्रेट-*v.* *t.* to bore. छेदना ; **Terebration** (-शन)-*n.* the act of boring. छेदने की क्रिया।

**Tergal**-टर्गल-*adj.* pertaining to the back. पीठ का।



**Tergeriferous**-टर्जिफेरस-*adj.* carrying on the back. अपनी पीठ पर रखकर ले जानेवाला ।

**Tergiversate**-टर्जिवर्सेट-*v. i.* to apostatize, to evade. बान्छल करना, कपट करना; **Tergiversation** (-शन)-*n.* a shifting. टालना, बहाना ।

**Term**-टर्म-*n.* a limit, boundary, period, limited time, an expression with determinate meaning, appointed day or period. सीमा, मर्यादा, अवधि, पद, शब्द, व्यवहार, नियत दिन; *v. t.* to call, to name, to bring to an end or to conclude. कहना, नाम लेना, समाप्त करना, **On friendly terms** (in mutual friendship.) मित्र भाव से; **To come to terms** (to yield.) मान लेना, स्वीकार कर लेना ।

**Terms**-टर्म्स-*n. pl.* relation, condition. सम्बन्ध, शर्त ।

**Termagancy**-टर्मगन्सि-*n.* tumultuousness. झगड़ालूपन; **Termagant** (-गन्ट)-*n. & adj.* a brawling woman, boisterous, quarrelsome. ककशा या झगड़ालू स्त्री, बखेड़िया, कलहप्रिय; **Termagantly** (-गन्टलि)-*adv.* like a termagant. ककशावत, झगड़ते हुए ।

**Terminable**-टर्मिनेबल-*adj.* that may be terminated, limitable. अन्त होने योग्य, सीमा योग्य; **Terminableness** (-नेस)-*n.* the quality of being terminable. समाप्त होने की योग्यता ।

**Terminal**-टर्मिनल-*adj.* relating to the end. अन्त का, अन्त सम्बन्धी; **Terminally** (-लि)-*adv.* in the end. अन्त में ।

**Terminate**-टर्मिनेट-*v. t. & i.* to complete, to limit, to put an end to. समाप्त करना, सीमा बाँधना, अन्त करना; **Termination** (-शन)-*n.* the act of ending, limit, conclusion. परिणाम, अन्त, समाप्ति, फल; **Terminational** (-शनल)-*adj.* pertaining to end. अन्त-सम्बन्धी; **Terminative** (-टिव)-*adj.* serving to end. अन्त करनेवाला; **Terminator** (-टर)-*n.* a person or thing that terminates. अन्त करनेवाला पुरुष या पदार्थ ।

**Terminer**-टर्मिन्-*n.* one who determines. स्थिर करनेवाला ।

**Terminist**-टर्मिनिस्ट-*n.* one who holds that God has assigned to each person a time of repentance. वह व्यक्ति जिसका सिद्धान्त यह है कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को पश्चात्ताप करने का समय नियत कर दिया है ।

**Terminological**-टर्मिनेलजिकल-*adj.* pertaining to terminology. परिभाषा सम्बन्धी;

**Terminology** (-लॉजि)-*n.* terms peculiar to a particular science, technical terms. परिभाषा, पारिभाषिक शब्द ।

**Terminthus**-टर्मिन्थस-*n.* a kind of carbuncle. एक प्रकार का जह्वरवाद ।

**Terminus**-टर्मिनस-*n. (pl. Termini.)* a boundary mark, the station at the end of a railway line. सीमा, रेलवे लाइन के अन्त का स्टेशन ।

**Termitary**-टर्मिटरि-*n.* (also **termitarium**) the mound of white ants. दीमक का घर ।

**Termite**-टर्मिट-*n.* white ant. दीमक ।

**Termly**-टर्मलि-*adj. & adv.* occurring every term, term by term. क्रमिक, क्रम-क्रम से ।

**Tern**-टर्न-*n.* a fork-tailed sea-bird. लम्बी फटी पूँछ की समुद्री चिड़िया; *adj.* of three. तीन का ।

**Ternary**-टर्नरि-*adj.* composed of three. तिहरा, त्रिगुना ।

**Ternate**-टर्नेट-*adj.* having three leaflets. तिनपतिया ।

**Terra**-टैरी-*n.* the earth. पृथ्वी; **Terra-alba** (-ऑल-बी)-*n.* pipe-clay. चिलम बनाने की मिट्टी; **Terra-firma** (-फर्म-मी)-*n.* dry soil. सूखी मिट्टी ।

**Terrace**-टैरेस-*n.* a raised level space of earth, a balcony, raised beach, a flat roof. चबूतरा, बरामदा, चौरस छत ।

**Terra-cotta**-टैरी-कॉटी-*n.* a model or cast of baked earth. पक्की हुई मिट्टी की मूर्ति ।

**Terrain**-टैरेन-*n.* a tract of land. भूमि-प्रदेश ।

**Terranean**-टैरेनिअन्-*adj.* pertaining to land. भूमि सम्बन्धी ।

**Terraneous**-टैरेनिअस-*adj.* growing on land. भूमि पर उगनेवाला ।

**Terrapin**-टैरी-पिन्-*n.* a kind of tortoise. एक प्रकार का कलुआ ।

**Terraqueous**-टैर-क्वै-*adj.* comprising of land and water. जल धल का ।

**Terrene**-टैरीन्-*adj.* terrestrial, earthly. पार्थिव, भूमि सम्बन्धी ।

**Terreplein**-टैर-प्लेन-*n.* the platform of a rampart on which guns are placed. घुस का ऊँचा भाग जिस पर तोप लगाई जाती है ।

**Terrestrial**-टैरिस्ट्रिअल-*adj.* pertaining to the earth or the world. लौकिक, सांसारिक, पृथ्वी-सम्बन्धी; **Terrestrially** (-लि)-*adv.* in an earthly manner. सांसारिक रीति से ।

**Terret-टैरेट**-*n.* (also **Territ** इट्-) the ring in the harness through which rein passes. घोड़े के साज में की कड़ी जिसमें से रास जाती है।

**Terrible-टैरिबल**-*adj.* awe-inspiring, frightful, formidable. कबाल (विकट), भयंकर, डरावना; **Terribleness** (-नेस्)-*n.* dreadfulness. कबालता; **Terribly** (-ब्लि)-*adv.* in a frightful manner. भयंकर रूप से।

**Terricolous-टैरिक्लस**-*adj.* living on the earth. भूमि पर रहनेवाला।

**Terrier-टैरिअर**-*n.* a small hunting dog. छोटा शिकारी कुत्ता।

**Terrific-टैरिफिक**-*adj.* dreadful, causing terror. भयंकर, भय उत्पन्न करनेवाला; **Terrifically** (-ब्लि)-*adv.* in a dreadful manner. भयंकर रूप से।

**Terrified-टैरिफाइड**-*adj.* alarmed. डराया हुआ।

**Terrify-टैरिफाई**-*v. t. (p. t. Terrified.)* to alarm, to frighten. त्रास देना, डराना, भय दिखलाना; **Terrifying** (-इंग)-*adj.* frightening. डरानेवाला।

**Terrigenous-टैरिजिन्स**-*adj.* produced by the earth. भूमि-जनित, पृथ्वी से उत्पन्न।

**Terrine-टैरीन्**-*n.* earthenware utensil used in cookery. पकाने के मिट्टी के पात्र।

**Territorial-टैरिटोरियल**-*adj.* pertaining to a territory. राष्ट्र सम्बन्धी, देशिक; **Territorially** (-लि)-*adv.* as regards territory. राष्ट्र के सम्बन्ध में।

**Territory-टैरिटैरि**-*n. (pl. Territories.)* extent of land under a sovereign, large tract of land, dominion. राष्ट्र, प्रदेश, राज्य (भूमि अधिकार)।

**Terror-टैरर**-*n.* extreme fear, that which excites dread. त्रास (भयस्थान), डर; **Terror-struck, Terror-stricken** (terrified.) भय-त्रास, डरा हुआ।

**Terrorism-टैररिज्म**-*n.* government by terror, state of fear. त्रास-द्वारा शासन, भय की अवस्था; **Terrorist** (-रिस्ट)-*n.* one who uses terror inspiring methods in governing. त्रास देकर राज्य करनेवाला।

**Terrorize-टैरराइज**-*v. t.* to coerce by terror. भय उत्पन्न करना, डराना।

**Terrorless-टैररलेस**-*adj.* free from terror. निर्भय।

**Terse-टर्स**-*adj.* concise, free from superfluity, neat, संक्षिप्त, सुन्दर, सुधरा; **Tersely** (-लि)

-*adv.* in a terse manner. संक्षिप्त रूप में; **Terse-ness** (-नेस्)-*n.* the quality of being terse. लाघव, संक्षेप।

**Tertian-टैरशन्**-*adj. & n.* occurring every other day, fever whose paroxysms occur every other day. तृतीयक या अंतरिया बुखार।

**Tertiary-टैरिरी**-*adj.* of third rank. तृतीय श्रेणी का, तीसरा; -*n.* a member of the third order of monks, a stratum of the third system, third stage of syphilitic system. संन्यासियों के तीसरे वर्ग का सदस्य, तीसरी प्रणाली की तहदार चट्टान, गरमी के रोग की तीसरी अवस्था।

**Tertiate-टैरिषिट**-*v. t.* to do something for the third time. तीसरी बार कोई कार्य करना।

**Tertius-टैरिष**-*adj.* the third of the name. किसी नाम का तीसरा।

**Tessellar-टैसेल**-*adj.* formed in squares. चतुर्भुजों से बना हुआ।

**Tessellated-टैसेलेट**-*adj.* formed in little squares. छोटे-छोटे चतुर्भुजों से निर्मित।

**Tessera-टैसेरी**-*n. (pl. Tesserae-री)* a small cubical tablet of wood, bone or ivory used as a token, ticket or label etc.; लकड़ी, हड्डी या हाथी दाँत का घनाकार टुकड़ा या पासा; **Tesseral** (-सरल)-*adj.* घनाकार।

**Test-टैस्ट**-*n.* a critical trial, a standard distinction, judgment, a vessel in which metals are melted for trial. परीक्षा, प्रमाण कर्सीटी, जाँच, धातु शोधने का पात्र; -*v. t.* to make a trial of, to try. परीक्षा करना, शोधना, जाँच करना; **Test-tube** (-ट्यूब)-*n.* a glass tube used for testing purposes. रसा-



Test-tube.

यनशाला में परीक्षा करने की काँच की नली, परखनली।

**Testable-टैस्टेबल**-*adj.* that may be given by will. मृत्यु-लेख (वसीयतनामा) द्वारा दिये जाने योग्य।

**Testacea-टैस्टेशिया**-*n. pl.* animals like shells. घोंघे के समान जन्तु; **Testacean** (-शन्)-*adj.* having a shell. सीपदार।

**Testacel-टैस्टसिल**-*n.* a little shell. छोटा सीप या घोंघा।

**Testaceous-टैस्टेशस**-*adj.* pertaining to shell. सीप-सम्बन्धी।

**Testament-टैस्टमेंट**-*n.* a will. मृत्युलेख (इच्छा-पत्र, वसीयतनामा); **Testamentary** (-अरि)

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

*adj.* bequeathed by will. मृत्यु-लेख (वसीयतनामा) सम्बन्धी; **Testamentation** (-शन) -*n.* the act of giving by will. मृत्युलेख द्वारा देने का काम।

**Testate**-टेस्टेट-*adj.* & *n.* having made a will. वसीयतनामा (मृत्युलेख) किया हुआ; **Testation** (-शन) -*n.* attestation, testimony, disposal of property by will. प्रमाणित करने का कार्य, साक्षी, गवाही, वसीयतनामा द्वारा सम्पत्ति का प्रबन्ध।

**Testator**-टेस्टेट-*n.* a man who makes a will. मृत्युलेख करनेवाला पुरुष।

**Testatrix**-टेस्टेट-*n. fem.* a woman who makes a will. मृत्युलेख करनेवाली स्त्री।

**Tester**-टेस्टर-*n.* a canopy over a bed, one who tests, a device for testing. पलङ्ग के ऊपर की छतरी, परीक्षा करनेवाला, जाँच करने का साधन या यंत्र या तरीका।

**Testes**-टेस्टीज़-*n.* (sing. Testis.) testicles. वृषण, अण्डकोष।

**Testicle**-टेस्टिकल-*n.* one of the glands which secretes male seminal fluid. अण्डकोष।

**Testiculate**-टेस्टिक्युलेट-*adj.* of the shape of a testicle. अण्डकोष के आकार का।

**Testification**-टेस्टिफिकेशन-*n.* the act of giving testimony. साक्षीकर्म, गवाही।

**Testificator**-टेस्टिफिकेटर-*n.* one who testifies. गवाही देनेवाला व्यक्ति।

**Testifier**-टेस्टिफाइ-*n.* one who gives testimony. साक्षी (गवाही) देनेवाला।

**Testify**-टेस्टिफाइ-*v. i.* & *t. (p. t. Testified.)* to affirm, to bear witness to, to give testimony. साक्षी देना, प्रमाणित करना।

**Testily**-टेस्टिल-*adv.* peevishly. चिड़चिड़ाते हुए।

**Testimonial**-टेस्टिमोनियल-*adj.* relating to testimony. प्रमाण सम्बन्धी।

**Testimonialize**-टेस्टिमोनियाइज़-*v. t.* to certify. प्रमाणपत्र देना।

**Testimony**-टेस्टिमनी-*n.* (pl. Testimonies.) evidence, solemn declaration, affirmation, a certificate of character, qualifications &c. साक्षी, प्रमाण (गवाही), प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र।

**Testiness**-टेस्टिनेस-*n.* peevishness. चिड़चिड़ापन।

**Testing**-टेस्टिंग-*n.* the act of trying for proof. प्रमाण के लिये परीक्षा।

**Testudinal**-टेस्ट्यूडिनल-*adj.* resembling tortoise. कछुने के सदृश।

**Testudinate**-टेस्ट्यूडिनेट-*adj.* arched like the back of a tortoise. कछुप की पीठ के सदृश घुमा हुआ।

**Testudo**-टेस्ट्यूड-*n.* a genus of tortoise. कछुप की एक जाति।

**Tetanic**-टेटैनिक्-*adj.* & *n.* a medicine which acts on the muscles through nerves. नाड़ियों द्वारा पेशियों पर प्रभाव डालने वाली औषधि।

**Tetanus**-टेटैनुस-*n.* a spasm of the muscles of the jaw, lockjaw. दाढ़ का चपक जाना और न खुलना, धनुष्कार का रोग।

**Tetchily**-टैचिल-*adv.* fretfully. चिड़चिड़ाहट से; **Tetchiness** (-नेस)-*n.* fretfulness. चिड़चिड़ाहट; **Tetchy**, **Techy** (-इ)-*adj.* testy, peevish. चिड़चिड़ा।

**Tete-a-tete**-टेटे-*adv.* & *n.* together, in private, confidential, a private interview. एक साथ, गुप्त रूप में, रहस्यमय, गुप्त वार्तालाप।

**Tether**-टैदर-*n.* a rope or chain by which an animal is tied while grazing. बन्धन-सूत्र, पगहा; -*v. t.* to tie with such a rope. पगहे से बाँधना।

**Tetra**-टै-*pref.* in sense of "four". "चार" अर्थ का उपसर्ग; **Tetrad** (-इ)-*n.* a group of four. चार का समुदाय; **Tetradactyl** (-डैक्-टिल)-*adj.* having four fingers and toes. हाथ या पैर की चार अँगुलियोंवाला; **Tetradactylous** (-डैक्-टिल्स)-*adj.* having four fingers or toes. हाथ या पैर में चार अँगुलियोंवाला; **Tetradelphous** (-डेल्ल-फ़स)-*adj.* in four bundles. चार गट्टरों में।

**Tetradecapod**-टेटे-री-डेक्-ऑ-पॉइ-*adj.* having fourteen feet. चौदह पैरोंवाला; **Tetragon** (-गॉन्)-*n.* a plane figure having four angles. चतुष्कोण समतलक्षेत्र; **Tetragram** (-ग्रैम्)-*n.* a word of four letters. चार अक्षरों का शब्द; **Tetrahedral** (-हीड्र-रल)-*adj.* bounded by four equal and equilateral triangles. चार समान तथा समकोण त्रिभुजों से विरा हुआ; **Tetrahedron** (-हीड्रॉन्)-*n.* a solid figure enclosed by four equilateral triangles. चार समकोण त्रिभुजों से बनी हुई ठोस आकृति; **Tetrameter** (-मिटर)-*n.* a verse of four feet. चार पंक्तियों की कविता, चौपाई; **Tetrapod**

(-बॉह) -*n.* an insect having only four perfect feet. केवल चार पूरे पैरोवाला कीड़ा;

**Tetrapteran** (-टर् -ऑन्) **Tetrapterous** (-टर्-स्) -*adjs.* having four wings. चार पंखवाला; **Tetraspermous** (-स्पर्-मस्) -*adj.* having four seeds. चार बीजवाला।

**Tetragonal**-टेट्रॉगन - *अख* -*adj.* having four angles. चार कोणों वाला।

**Tetrastich**-टेट्रास्टिक् -*n.* a stanza of four verses. चार पदों की कविता; **Tetrastyle** (-स्टाइल) -*n.* a building with four columns in front. वह मकान जिसके सामने चार खंभे लगे हों।

**Tetter**-टैटर् -*n.* a kind of cutaneous disease. एक प्रकार का चर्मरोग, दाद, खुजली; -*v. t.* to affect with this disease. यह रोग लगाना।

**Teuton**-ट्यू-टैन् -*n.* the Teutonic race (comprising Germans, Scandinavians and the Dutch.) द्यूटोनिक जाति; **Teutonic** (-इक्) -*adj.* इस जाति का।

**Teutonism**-ट्यू-टैनिज्म -*n.* German idiom. जर्मन वाक्-पद्धति।

**Tewel**-ट्यू-वैल् -*n.* a pipe or funnel. धुवाँकस की नली।

**Text**-टेक्स्ट -*n.* the original, the original words of an author, passage of Scripture quoted as authority, subject of discourse, theme. मूल ग्रन्थ, किसी लेखक के मूल शब्द, मूल सूत्र, बातचीत का विषय, प्रकरण, निर्धारित विषय; **Text-book** (-बुक) -*n.* a book containing the leading points of a science, a manual of instruction. सिद्धान्तों की पुस्तक, विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक।

**Textile**-टेक्स्-टाइल -*adj.* of weaving, capable of being woven. बुनाई का, बुनने योग्य।

**Textorial**-टेक्स्टोरिअल्; **Textrine** (टै किस्ट्रिन्) -*adjs.* pertaining to weaving. बुनाई-सम्बन्धी।

**Textual**-टेक्स्टुअल -*adj.* pertaining to the text, contained in the text, based on the text, well acquainted with texts or authors. पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी, पाठ्य पुस्तक में वर्णित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तकों या उनके लेखकों से परिचित; **Textually** (-लि) -*adv.* in accordance with the text. मूलग्रन्थ के अनुसार।

**Textuarist**-टेक्स्टुअरिस्ट -*n.* one who is well versed in scriptures. श्रुति में पूर्ण पंडित, श्रोत।

**Texture**-टेक्चर -*n.* a web, that which is woven, tissue, structure. जाल, बिनाषट, रचना; **Textureless** (-लेस्) -*adj.* structureless. बिना रचना का।

**Thalamus**-थी-लमस् -*n.* an inner room, a woman's apartment. भीतरी कमरा, अन्तःपुर, जनानखाना।

**Thalassic**-थी-ली-सिक् -*adj.* pertaining to sea. समुद्र-विषयक।

**Thalassography**-थी-ली-सॅ-ग्राफि -*n.* the science of the sea. समुद्र-विज्ञान।

**Thaler**-था'-लर् -*n.* a German (silver) coin worth about 3 s. जर्मनी का (चाँदी का) एक सिक्का जो प्रायः तीन शिल्लिंग के बराबर होता है।

**Thallium**-थॉल्ल'-इ-अम् -*n.* a soft white metallic lead like element. सीसे के समान एक सफेद मुलायम धातु।

**Thallus**-थॉ-लस् -*n.* vegetation in which there is no difference in leaf, stem or root. ऐसी वनस्पति जिसकी पत्ती, डंठल तथा जड़ में कोई अन्तर नहीं रहता।

**Than**-टैन् -*conj.* denoting comparison. अपेक्षा, से, अधिक।

**Thanatoid**-थीनॉ-टॉ-इड -*adj.* like death. मृतक के समान, मरण-तुल्य।

**Thanatology**-थीनॉटॉलॉजि -*n.* the study of death. मृत्यु के विषय में अध्ययन।

**Thane**-थेन् -*n.* an old English title of dignity. अँगरेजों की एक प्राचीन पदवी।

**Thanage**-थेन् - टैन्, **Thanedom** (-डम्), **Thanehood** (-हुड) -*ns.* the office of a Thane. नवाब की प्राचीन पदवी।

**Thank**-थॉन्क् -*v. t.* to express gratitude for a thing, to make acknowledgments for kindness, gift or service. कृतज्ञता दिखलाना, धन्यवाद देना; **Thanks**-*n. pl.* expression of gratitude. (बो व०) धन्यवाद; **Thankful** (-फुल) -*adj.* grateful. कृतज्ञ, उपकारी; **Thankfully** (-फुलि) -*adv.* gratefully. कृतज्ञतापूर्वक;

**Thankfulness** (-फुल-नेस्) -*n.* the state of being thankful. कृतज्ञता; **Thankless** (-लेस्) -*adj.* ungrateful. कृतघ्न; **Thanklessly** (-लेस्-लि) -*adv.* in a thankless manner. कृतघ्नता से; **Thanklessness** (-लेस्-नेस्) -*n.* the state of being thankless. कृतघ्नता; **Thanks** (-स्) -*n.* thank you. आपकी धन्यवाद; **Thanksgiving** (-गिड'-इङ्ग्) -*n.* the act of expressing favour. कृतज्ञता, धन्यवाद; **Thankworthy** (-नर्-दि) -*adj.* deserving thanks. धन्यवाद देने योग्य।

**Tharm-थार्म**-*n.* twisted gut. तौत ।

**That-दीह**-*adj.* not this but the other. वह, दूसरा; *-pron.* who, which. वह, जो; *-conj.* because. इस कारण से, कि, क्योंकि; **All that** (everything.) सब कुछ; **Like that** (similar to that.) उस प्रकार से; **That much.** उतना; **That is.** अर्थात् ।

**Thatch-थीच्**-*n.* a roof covering of straw, reeds, &c. छप्पर, फूस; *-v. t.* to cover with straw &c. छजना, छाना; **Thatcher** (-अर्)-*n.* one who covers with straw. छप्पर छानेवाला; **Thatching** (-इङ्ग)-*n.* act of covering with straw, materials for covering a roof. छप्पर छाने की क्रिया, छप्पर छाने का सामान ।

**Thaumaturge-थॉमटर्ज**-*n.* a worker of miracles. जादूगर; **Thaumaturgical** (-इ-कल्)-*adj.* exciting wonder. आश्चर्य दिखलानेवाला; **Thaumaturgist** (-इस्ट)-*n.* one who deals in wonders. जादू का खेल दिखलानेवाला; **Thaumaturgy** (-इ)-*n.* the act of wonderful performance. किसी प्रकार का अद्भुत कार्य करना ।

**Thaw-थॉ**-*v. t. & i.* to pass into a liquid state, to melt or dissolve. द्रव होना, गलना, पिघलना, घुलना, पिघलाना; *-n.* the warmth of weather, the melting of ice or snow. ऋतु की गरमी, बरफ का पिघलाव (गलन) ।

**Thawy-थॉ**'-इ-*adj.* liable to melt. गलने योग्य ।

**The-दी**-(किसी दूसरे शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर इसका उच्चारण 'द' हो जाता है)-*definite article or demonstrative pronoun*, denoting a certain person or thing. यह, वह, (यह शब्द पूर्व-कथित अथवा परिचित व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है); *-adv.* in whatever degree, on that account, by so much, in that much. जिस हद तक भी, उस सबब से या के लिये, उतने से, उतने में; **The more he earns.** जितना ही अधिक वह कमाता है; **The sooner the better.** जितना ही शीघ्र हो उतना ही अच्छा ।

**Theandric-थिअन्ड्रिक**-*adj.* combining the divine and human nature. देवी तथा मानुषी प्रकृति की मिलावट का ।

**Theanthropic-थि**-अँन्-थ्र'-*पिक*-*adj.* both divine and human. मानुषी तथा देवी; **Theanthropism** (-पिज्म)-*n.* the state of being god and man, manifestation of God in man. देवता तथा मनुष्य के गुणों की मिली हुई अवस्था, मनुष्य में ईश्वर के गुणों का प्रकाशन ।

**Hat हाट**; **Hot हॉट**; **Measure मेज़र**

**Thearchy-थी'**-आर्कि-*n.* (*pl.* Thearchies.) the rule of gods. देवताओं का शासन ।

**Theatre-थी**-ऐ-ट्र-*n.* a building for dramatic performance, a play-house, a hall for lectures, field of operation. नाट्यशाला (नाटक-गृह), नाचघर, व्याख्यान मंदिर, प्रयोगशाला ।

**Theatrical-थीऐट्रिकल्**-*adj.* pertaining to the theatre, suitable for the stage. नाटक-गृह-सम्बन्धी, नाट्य-सम्बन्धी; **Theatrically** (-लि)-*adv.* in a manner suitable for the stage. नाटकीय रीति से; **Theatricals** (-स्)-*n. pl.* dramatic performances. नाटक के खेल या प्रदर्शन ।

**Theban-थी'**-बन्-*adj.* belonging to Thebes. थीब्ज़ देश सम्बन्धी ।

**Thee-दी**-*pron. -adj.* case *sing.* of 'Thou'. तुझको, तुझे ।

**Theft-थेफ्ट**-*n.* stealing, thing stolen. चोरी, चोरी का माल ।

**Theic-थी'**-इक्-*n.* one who drinks tea to excess. अधिक चाय पीनेवाला ।

**Theiform-थी'**-इ-फॉर्म-*adj.* having the form of tea. चाय के प्रकार का ।

**Their-देअर्**-*pron.* possessive case of 'They'. उनका, उन लोगों का, अपना ।

**Theirs-देअर्स**-*pron.* possessive of 'They'. उनका ।

**Theism-थी**-इज्म-*n.* a belief in the existence of the Supreme Being (God). ईश्वरवाद, आस्तित्वता; **Theist** (-इस्ट)-*n.* a believer in the existence of the Supreme Being (God). ईश्वरवादी, आस्तिक; **Theistical** (-इ-कल्)-*adj.* pertaining to theism. आस्तित्वता सम्बन्धी ।

**Them-देम्**-*pron.* objective case of 'They'. उन्हें, उन लोगों को, उनको ।

**Thematic-थि**-मीटिक्-*adj.* belonging to a theme. प्रकरण सम्बन्धी ।

**Theme-थीम्**-*n.* a subject on which one writes, speaks or thinks, an essay or composition. विषय, प्रकरण, प्रसङ्ग ।

**Themselves-दस्'**-सेल्वेज्ज-*pron.* emphatic and reciprocal form of *they* and *them*. वे आप, वे स्वयं, आपही ।

**Then-देन्**-*adv., conj. & adj.* at that time, afterwards, soon afterwards, in that case. तब, उस समय, अनन्तर, तो; **Now and then** (at one time or another.) कदाचित्, कभी-कभी; **So then.** तब तो; **What then?** तब क्या ?

**Thenal-थी'**-नल्-*adj.* pertaining to the palm

of the hand or the sole of the foot. हाथ या पैर के तलवे का ।

**Thenar-थी'-नर्-***n.* the palm of the hand. हाथ का तलवा ।

**Thence-थेंस्-***adv.* from that place or time, for that reason. उस स्थान या समय से, उस कारण से ; **Thenceforth** (-फ़ोर्थ्)-*adv.* from that time. उस समय से ; **Thenceforward** (-फ़ॉर्-वर्ड्)-*adv.* from that time onward. उस समय से आगे ।

**Theo-थि-ऑ-***pref.* having the meaning of God. "ईश्वर" अर्थ का उपसर्ग ; **Theocracy** (-क्रौ-सि)-*n.* a constitution which is governed by God. ईश-तंत्र, धर्मराज्य ; **Theocrasy** (-क्रौ-सि)-*n.* the union of soul with God. आत्मा का ईश्वर से संयोग ।

**Theodolite-थि-ऑ-डौलिट्-***n.* an instrument for measuring horizontal and vertical angles. ऊँचाई तथा कोण नापने का यन्त्र ।



**Theogonic-थि-ऑ-निक-***adj.* pertaining to theogony. देवताओं की वंशावली सम्बन्धी ; **Theodolite**. **Theogonist** (-निरट्)-*n.* one who is versed in the mythology of gods. देवताओं की वंशावली जाननेवाला ।

**Theogony-थि-ऑ-नो-नि-***n.* the genesis of the gods. देवताओं की वंशावली ।

**Theologian-थि-ऑ-लै-जि-अन्-***n.* one who is versed in theology. वेदान्ती, अध्यात्मवादी, ब्रह्मज्ञानी ।

**Theological-थि-ऑ-लै-जि-कल्-***adj.* pertaining to theology. अध्यात्मविद्या सम्बन्धी ; **Theologically** (-लि)-*adv.* according to the principles of theology. ब्रह्मज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार ; **Theologist** (-जिस्ट्)-*n.* a theologian. अध्यात्मवादी, वेदान्ती ।

**Theologize-थि-ऑ-लै-जि-इज्-***v. i.* to render theological. अध्यात्म-सम्बन्धी बनाना ; **Theologizer** (-अर्)-*n.* one who theologizes. वेदान्ती, अध्यात्मवादी ; **Theology** (-जि)-*n.* the science of religion. ईश्वरज्ञान, पदार्थविद्या, अध्यात्मविद्या ।

**Theomachist-थि-ऑमकिस्ट्-***n.* one who fights against the gods. देवताओं के विपरीत युद्ध करनेवाला ; **Theomachy** (-कि)-*n.* a fighting against the gods. देवताओं से विरोध ।

**Theomancy-थी'-ऑ-मोन्सि-***n.* divination by oracles. भविष्यवाणी से शकुन ज्ञान ।

**Theopathy-थि-ऑ-पी-थि-***n.* the feeling which arises from divine meditation. दैवी बल, अध्यात्म-बल ।

**Theophany-थीऑफ़नि-***n.* manifestation of God to man by His actual appearance. देवता का मनुष्य के सम्मुख प्रत्यक्ष होने की क्रिया ।

**Theorbo-थे-ऑर्'-बे-***n.* a kind of lute. एक प्रकार की बान ।

**Theorem-थीऑरै-म्-***n.* a proposition which is to be proved by reasoning. प्रमेय, उपपत्तिसूत्र ; **Theorematic** (-ऑ-टिक्)-*adj.* pertaining to theorem. प्रमेय या सूत्र-सम्बन्धी ।

**Theoretical-थीऑरै-टिक्ल्-***adj.* depending on theory or speculation. कल्पना-सम्बन्धी, मानसिक ; **Theoretically** (-लि)-*adv.* speculatively. कल्पनापूर्वक ।

**Theorist-थी'-ऑ-रिस्ट्-***n.* one who forms theories. सिद्धान्त बनाने (कल्पना करने) वाला ।

**Theorization-थी'-ऑराइजेशन-***n.* the act of speculating. कल्पना करने की क्रिया ।

**Theorize-थी'-ऑराइज्-***v. i.* to form a theory, to speculate. कल्पना करना, मत बनाना ।

**Theory-थी'-ऑरि-***n.* (*pl.* Theories.) an exposition of the general principles, abstract principles of a science, speculation. सिद्धान्त, कल्पना, उपपत्ति ।

**Theosophic-थीऑसै-फ़िक्-***adj.* pertaining to theosophy. ब्रह्मवाद-सम्बन्धी ; **Theosophist** (-इस्ट्)-*n.* an adherent of theosophy. ब्रह्मवाद का अनुयायी ; **Theosophy** (-फ़ि)-*n.* a system of philosophy professing to attain intimate knowledge of God by spiritual ecstacy. ईश्वरज्ञान, ब्रह्मवाद ।

**Therapeutic-थे-रै-प्यू-टिक्-***adj.* of the healing art, curative. रोगहर, चिकित्सा-सम्बन्धी ; **Therapeutics** (-स)-*n.* the branch of the medical science which treats of medicines and their action in diseases. भेषजशास्त्र, औषध विज्ञान ; **Therapeutist** (-टिस्ट्)-*n.* one versed in therapeutics. औषधशास्त्रवेत्ता, दवाओं का जानकार ।

**There-थेअर्-***adv.* in that place, at that place, at that point. वहाँ, उस स्थान में, उस विषय में ; *-n.* that place. वह स्थान ; used merely as introductory. आरम्भिक अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा ; **There was a king.** एक राजा था ; **Here and there** (in one place or the other.) एक या दूसरे स्थान में ।

**Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पैन ; Pain पैन**

**Thereabout-देख** -अ-बाउट् -*adv.* near that place. उस स्थान के पास, वहीं पर; **Thereabouts** (-स) -*adv.* near that place, near that number or degree. उस स्थान के पास, उसी संख्या में; **Thereafter** (-आफ्टर्) -*adv.* after that, accordingly. उसके बाद, तदनन्तर, तदनुसार; **Thereat** (-थीट्) -*adv.* on that account. उसी कारण से; **Thereby** (-बाइ) -*adv.* by that means. उसके द्वारा, उस उपाय से; **Therefor** (-फॉर्) -*adv.* for that purpose. उस निमित्त; **Therefore** (-फैर्) -*adv.* for that reason, consequently. इस कारण से, इस हेतु से; **Therefrom** (-फ्रॉम्) -*adv.* from that place. उस स्थान से; **Therein** (-इन्) -*adv.* in that place or time. उस स्थान या समय में; **Thereinto** (-इन्टू) -*adv.* into that. उसमें; **Thereof** (-ऑफ्) -*adv.* on that. उस पर; **Theteto** (-टू) -*adv.* up to that. उस तक; **Theretofore** (-टु-फोर्) -*adv.* previously. पहिले से; **Thereupon** (-अ-पॉन्) -*adv.* in consequence of that, immediately. उस पर, तुरत; **Therewith** (-विद्) -*adv.* with that. उसमें; **Therewithal** (-वि-दॉल्) -*adv.* over and above. सर्वोपरि, उस पर।

**Theriac**-थीरिअैक-*n.* an antidote against poison. एक विषघ्न औषध; जहर दूर करनेवाली दवा।

**Theriotomy**-थीरिअैटमि-*n.* dissection of animals. पशुओं की चीरफाड़।

**Therm**-थर्म-*n.* the unit of heat necessary to raise one pound of water to one degree Fahrenheit. अंग्रेजी तापमान की इकाई; **Thermal** (-अल्), **Thermic** (-इक्) -*adjs.* pertaining to heat, warm. उष्णता-सम्बन्धी, गरम।

**Thermantidote**-थर्मैन्टि-डोट-*n.* an apparatus for driving current of cooled air into a room. चरखे का पंखा।

**Thermatology**-थर्मैटलॉजि-*n.* medical treatment by means of hot springs. जल की गरम धारा से चिकित्सा।

**Thermionic**-थर्मिअैनिक-*adj.* giving electric current by means of heat, उष्णता द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करनेवाला।

**Thermo**-थर्म-*prpf.* in the sense of 'warm', 'उष्ण' अर्थ का उपसर्ग; **Thermo-current** (-करैन्ट्) -*n.* an electric current developed by heat. गरमी से उत्पन्न हुई बिजली की धारा; **Thermo-dynamics** (-डाइनीमिक्स्) -*n.* the science of relations between heat and mechanical work. उष्णता तथा यन्त्र-क्रिया के सम्बन्ध का शास्त्र; **Thermo-motive** (-मोटिड्) -*adj.* of motion produced by heat. उष्णता

से उत्पन्न गति के विषय का; **Thermometer** (-मिटर) -*n.* an instrument for measuring temperature. ताप-मापक यन्त्र, गरमी-सरदी नापने का यन्त्र; **Thermometric** (-मैट्रिक) -*adj.* pertaining to a thermometer. ताप-मापक यन्त्र-सम्बन्धी; **Thermometrically** (-मैट्रिकलि) -*adv.* by means of a thermometer. ताप-मापक यन्त्र द्वारा; **Thermopile** (-पाइल्) -*n.* an electrical measure for heat. बिजली द्वारा गरमी की नाप। **Thermos**-थर्मैस्, (**Thermo-flask**) -*ns.* a kind of vacuum flask. किसी पदार्थ को अधिक समय तक ठंडा या गरम रखनेवाली एक प्रकार की बोतल।

**Theroid**-थीरा -इ-इ-*adj.* beast-like. पशु के समान; **Therology** (-थी-रॉलॉजि) -*n.* the science of mammals. पशुशास्त्र।

**Thesaurus**-थिसॉरस-*n.* a treasury, a lexicon or cyclopaedia. खजाना, विश्वकोश।

**These**-दीझ-*pron. pl.* of **This**. ये, इन।

**Thesis**-थी'-सिस्-*n. (pl. Theses*-सीझ) a proposition which is to be maintained, a theme, an independent essay on a definite subject presented for a doctorate degree. पूर्वपक्ष (प्रतिष्ठा), शास्त्रार्थ का विषय, डॉक्टरी की उपाधि के लिये उपस्थित किया गया किसी निश्चित विषय पर स्वतंत्र निबन्ध।

**Thesmothete**-थैल्-मै-थीट् -*n.* a law-giver. कानून बनानेवाला।

**Thespian**-थै-स्पि-अन्-*adj.* pertaining to dramatic acting. नाट्यशाला या नाटक-सम्बन्धी।

**Theurgy**-थी'-अर्जि-*n.* miraculously effective art, the art of magic. अलौकिक शक्ति, जादू।

**Thewless**-थ्यू-लैस् -*adj.* lacking vigour. शक्तिहीन।

**Thews**-थ्यूज़-*n. pl.* sinews, vigour. पुष्टा, बल।

**They**-दे-*pron. (pl. of He, She or It)* persons or things. वे, वे लोग।

**Thick**-थिक्-*adj.* dense, compact, broad, not fine, crowded together, cloudy. घना, गाढ़ा, (स्थूल), चौड़ा, अस्पष्ट, मन्द, गदगद; -*adv.* closely, deeply. निरन्तर, अविरल; -*n.* the thick part of anything. किसी वस्तु का घना या स्थूल भाग; **Through thick and thin** (under all circumstances.) सब स्थिति में।

**Thicken**-थिक्-न्-*v. t. & i.* to make or become thick. घना होना या करना; **Thickening** (-इङ्गर्) -*n.* something which thickens. गाढ़ा करनेवाला।

**Thicket**-थिक्केट्-*n.* a number of trees or bushes growing together. झाड़ी, जंगल, वन ।

**Thick-headed**-थिक्-हेड्ड-*adj.* dull, stupid. मन्दबुद्धि, मतिहीन, मूर्ख; **Thickish** (-इश)-*adj.* somewhat thick. कुछ घना; **Thickly** (-लि)-*adv.* closely, deeply. गाढ़पन से, समीप से;

**Thickness** (-नेस्)-*n.* the state of being thick. घनत्व, घनापन; **Thickset** (-सेट)-*adj.* closely planted. घनाजमाया हुआ; **Thickskin** (-सिक्न्)-*n.* blockhead. मूर्ख मनुष्य, लंठ; **Thick-skull** (-स्कल्)-*n.* a blockhead. मूर्ख मनुष्य ।

**Thief**-थीफ-*n.* (pl. Thieves.) who steals, one who is guilty of theft. चोर, तस्कर, चोहटा ।

**Thieve**-थीव्-*v.* *i.* & *t.* to practise theft. चुराना, मूसना; **Thievery** (-अरि)-*n.* the practice of stealing. चोरी; **Thievish** (-इश)-*adj.* given to stealing, acting by stealth. चोरी की आदत वाला, चोरी से काम करनेवाला; **Thievishly** (-लि)-*adv.* in a thievish manner. चोरी से; **Thievishness** (-नेस्)-*n.* the quality of being thievish. छगी ।

**Thig**-थिग्-*v.* *i.* to beg, to live on alms. भीख माँगना. भीख पर जीवन बिताना; **Thigger** (-अर्)-*n.* one who obtains alms by means of threats. डरा-धमकाकर भिक्षा प्राप्त करनेवाला; **Thigging** (-गिङ्ग)-*adj.* & *n.* begging. भीख माँगनेवाला या ऐसा करने का काम; **Thigging & sorning** (extortionate begging & sponging.) डरा-धमकाकर या सताकर भीख माँगने का काम ।

**Thigh**-थाइ-*n.* the muscular portion of the leg between the hip and the knee. ऊर, जंघा;

**Thigh-bone** (-बोन्) femur. जाँघ की हड्डी;

**Thighboot** (-बूट) (a boot whose upper part reaches upto the thigh.) जाँघ तक का बूट जूता; **Thigh-piece** (-पीस्) (an armour for the thigh.) जाँघ का कवच ।

**Thigmotropic**-थिग्-मैट्रॉपिक्-*adj.* pertaining to response to stimulus of touch. स्पर्शजनित उत्तेजना की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित; **Thigmotropism** (-इज्म्)-*n.* response to stimulus of touch. स्पर्शजनित उत्तेजना की प्रतिक्रिया ।

**Thik**-दिक्क-*adj.* & *pron.* the very or same (thing or person), this, that. वही (वस्तु या व्यक्ति), यह, वह ।

**Thill**-थिल-*n.* the floor or bed of a coal-seam, the shaft of a cart or carriage. कोयले की परत की तह, गाड़ी का बम ।

**Thiller**-थिलर्-*n.* a horse which goes between thills. बम में जोतने का घोड़ा ।

**Thimble**-थिम्-ब्ल-*n.* a metal cap worn on a finger for protection in sewing. दरजी की बँगुडी में पहनने की दोरी, अंगुलित्राण, अंगुस्ताना ।

**Thimble-berry**-थिम्बल-बेरी-*n.* the black-raspberry of America. अमरीकी काली रस-भरी, बेर या जामुन ।

**Thimble-case**-थिम्बल-केस्-*n.* a very little amount. बहुत थोड़ी मात्रा ।

**Thimble-eye**-थिम्बल-आइ-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।

**Thimbleful**-थिम्-ब्ल-फुल-*adj.* very little. बहुत थोड़ा-सा ।

**Thimble-rig**-थिम्बल-रिग्-*n.* a swindling game played with three thimbles & a pea. तीन अंगुस्तानों और एक मटर के दाने से खेला-जानेवाला धोखे का खेल; **Thimble-rigger** (-अर्)-*n.* a professional sharper. व्यावसायिक ठग ।

**Thin**-थिन्-*adj.* (comp. Thinner, sup. Thinnest.) not dense or crowded, fine, slender, shallow, meagre. अविरल, सूक्ष्म, कुश (पतला), छिछला, दुबला (बारीक); *v.* *t.* & *i.* to make less thick, to rarefy, to grow thin. पतला करना, विरल होना, पतला होना ।

**Thine**-दाइन्-*pron.* belonging to thee. तेरा ;

**Thing**-थिङ्ग-*n.* a substance, an object of thought, an animal, an act, a particular article. वस्तु (द्रव्य), विषय (बान), पशु, काम, पदार्थ; **Things** (-स)-*n. pl.* clothes. (बन् वन्) वस्त्र ।

**Think**-थिङ्क्-*v.* *t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Thought.) to consider, to fancy, to intend, to judge, to suppose, to be of opinion, to propose, to imagine. विचारना, सोचना, चिन्तन करना, अनुमान या कल्पना करना; **I think so** (I consider in this way.) मेरा ऐसा विचार है; **To think aloud** (to utter one's thoughts.) बोल उठना; **To think much of** (to hold in esteem.) आदर करना; **To think nothing of** (to consider insignificant.) तुच्छ विचारना; **To think of** (to consider.) विचार करना; **To think on** (to meditate.) ध्यान करना, विचारना; **To think out** (to devise a plan.) ठहरे निकालना; **To think over** (to reflect.) विचार करना ।



**Thinkable**-**चिन्तक** - **य**-**इ** - *adj.* that can be thought. विचारणीय ।

**Thinker**-**चिन्तक** - **अ** - *n.* one who thinks. विचार करनेवाला ।

**Thinking**-**चिन्तक** - **इ** - *n.* imagination, thought, act of judging in mind. विचार करने की क्रिया; **Thinkingly** (-**लि**) - *adv.* with thought. विचारपूर्वक; **Thinking-part** (-**पार्ट**) a dramatic part in which the actor has no word to speak & to think alone. नाटक का वह अभिनय जिसमें अभिनेता को कुछ न बोलकर केवल सोचने का अभिनय करना पड़ता है; **Think-so** (-**सो**) - *n.* a mere opinion. केवल राय मात्र, सिर्फ राय या मत ।

**Thinly**-**थिन्** - **लि** - *adv.* in a thin manner. पतले-पन से; **Thinned** (-**इ**) made thin. पतला बनाया गया; **Thinner** (- **अ**) - *n.* (one who makes thin.) पतला बनानेवाला; **Thinner** (- **अ**) - *adj.* *comp.* more thin. अधिकतर पतला; **Thinness** (-**नेस**) - *n.* the quality of being thin. पतलपन; **Thinnish** (-**निश**) - *adj.* somewhat thin. कुछ पतला ।

**Thin-skinned**-**थिन्** - **स्किन्ड** - *adj.* having a thin skin. पतले चमड़ेवाला; **Thin-skinnedness** (-**नेस**) - thin-skinned condition. पतले चमड़े की अवस्था; **Thin-sown** (-**सोन्**) sparsely sown. बिरल रूप से या दूर-दूर या बीड़ बोया गया; **Thin-spun** (-**स्पन्**) drawn out fine. पतला (तागा) काता गया; **Thin-walled** (-**वाल्ड**) having a thin wall. पतली दीवालवाला ।

**Thio**-**थाइ**-**ऑ** - a prefix meaning 'sulphur'. 'गन्धक' के अर्थवाला उपसर्ग; **Thio-acid** (- **ऑ**-**सिड**) an acid in which sulphur takes the place of oxygen. वह अम्ल (तेजाब) जिसमें गन्धक ऑक्सिजन का स्थान ग्रहण कर लेता है; **Thio-camph** (-**कीम्फ**) a compound of sulphur dioxide & camphor. गन्धक के भस्म और कपूर का यौगिक; **Thio-carbonate** (-**कार्**-**बै**-**नेट**) a salt containing sulphur with a carbonate. गन्धकयुक्त कार्बोनेट नमक; **Thio-cynate** (-**साइ**-**नेट**) a salt of thiocynic acid—HSCN. गन्धकयुक्त साइनिक अम्ल का लवण (नमक); **Thionaphthene** (-**नीफ्थीन्**) a colourless crystalline compound— $C_{10}H_8S$ . रंगहीन दानेदार यौगिक; **Thionine** (-**नीन्**) a brownish black dye. भूरा काला रंग; **Thiophene** (-**फीन्**) a colourless liquid— $C_4H_4S$  with benzene-like odour. बेंजीन के समान गंधवाला रंगहीन द्रव ।

**Third**-**थर्ड** - *adj.* next after second. तीसरा;

**Thirdly** (-**लि**) - *adv.* in the third place. तीसरे स्थान में ।

**Third-rate**-**थर्ड**-**रेट** - *adj.* inferior. बटिया, तुच्छ ।

**Thirst**-**थर्स्ट** - *n.* a desire for drink, intense desire, dryness. रुष्णा, प्यास, उत्कट इच्छा, सुखापन; *v. t. & i.* to feel thirst for or after a thing. प्यासा होना, तरसना; **Thirstily** (-**इ**-**लि**) - *adv.* in a thirsty manner. प्यास से, उत्सुकता से, सुखापन से; **Thirsty** (-**इ**) - *adj.* suffering from thirst, parched, having an ardent desire. पिपासित, प्यासा, उत्सुक ।

**Thirteen**-**थर्** - **टीन्** - *adj. & n.* one more than twelve. तेरह; **Thirteenth** (-**थ**) - *adj.* ordinal of thirteen. तेरहवाँ; **Thirtieth** (-**टि**-**थ**) - *adj.* ordinal of thirty. तीसवाँ; **Thirty** (-**टि**) - *adj. & n.* three times ten. तीस ।

**This**-**दिस** - *adj. & pron.* (*pl.* These.) the person or thing which is close at hand. यह; **By this time** (up to this time.) अब तक; **This day** (today.) आज; **This much** (this amount.) इतना ।

**Thistle**-**थिस्** - **सल** - *n.* a kind of prickly plant. गोखरू ।

**Thither**-**दिद्** - **अ** - *adv.* to that place. उस स्थान पर, वहाँ ।

**Tho**'-**दो** - *adv.* contraction of 'Though.' यद्यपि ।

**Thole**-**थोल** - *v. t.* to endure or suffer. सहन करना; *n.* the fulcrum for the oars of a boat. नाव के डोंके की कील ।

**Thong**-**थॉङ्ग** - *n.* a narrow strip of leather for fastening anything. चमड़े की रस्ती, तस्मा; *v. t.* to provide with or strike with a thong. तस्मा लगाना, चमड़े की रस्ती से पीटना ।

**Thoracic**-**थै**-**रीस**-**इक** - *adj.* pertaining to the thorax. वक्षःस्थल-सम्बन्धी ।

**Thoral**-**थोर** - **अल** - *adj.* pertaining to bed. विस्तर सम्बन्धी ।

**Thorax**-**थोरैक्स** - *n.* the part of the body between the head and the abdomen. वक्षःस्थल, छाती ।

**Thorium**-**थोरिअम्** - *n.* a kind of metallic element. एक प्रकार की धातु ।

**Thorn**-**थोर्न्** - *n.* a prickly shrub, the skin of a plant, impediment. काँटेदार वृक्ष, काँटा, अवरोध; **A thorn in one's flesh** (constant source of trouble.) निरन्तर आपत्ति का कारण; **Thorn-apple** (a kind of poisonous fruit.) धतूरा; **Thornless** (-**लेस**) - *adj.* desti-

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र्ड

tute of thorns. निष्कण्टक, बिना काँटे का;  
**Thorny** (-इ)-*adj.* full of thorns, sharp, troublesome. तीखा, काँटेदार, दुःखदायी।

**Thorough-थॅरै-*adj.*** passing to the end, complete, not superficial, perfect. संपूर्ण, पर्याप्त, पूर्ण, पूरा; **Thoroughbred** (-ब्रेड)-*adj.* bred from the best blood. अति कुलीन;  
**Thorough-going** (-गो-इङ्ग)-*adj.* not compromising. मेल न करनेवाला; **Thoroughly** (-लि)-*adv.* entirely. पूर्ण रूप से; **Thoroughness** (-नेस्)-*n.* completeness. पूर्णता।

**Thoroughfare-थॅरै-फेअर-*n.*** road, street.

राजमार्ग, सड़क, सामान्य मार्ग, आम रास्ता।

**Thorp-थॉर्प-*n.*** a village, a hamlet. गाँव, बस्ती, बुरा।

**Those-दो-*pron.*** pl. of 'That'. वे, उन।

**Thou-दाउ-*pron.*** second person singular.

**तू-*v.*** *t.* to address a person as 'thou.' तू-तू करना।

**Though-दो-*conj.*** (also **Although** *abbr.* (tho')) granting, notwithstanding, admitting, even if. यद्यपि, हालाँकि; **As though** (as if.) followed by 'yet'. मानो कि, इसके बाद 'yet' शब्द का प्रयोग होता है।

**Thought-थॉट-*p.*** *t.* & *p.p.* of **Think**. सोचा।

**Thought-थॉट-*n.*** the act of thinking, idea, fancy, meditation, conception. विचार, ध्यान, चिन्ता, बुद्धि, विचारशक्ति; **Quick as thought** (very quick.) अति शीघ्र; **To take thought** (to consider.) विचार करना।

**Thoughtful** (-कुल)-*adj.* attentive, meditative.

विचाराशील, ध्यानपूर्ण, सावधान; **Thoughtfully** (-कुल)-*adv.* with considerations.

ध्यानपूर्वक, विचार करके; **Thoughtfulness**.

(-कुल नेस्)-*n.* serious concern. विवेकता;

**Thoughtless** (-लेस्)-*adj.* careless, heedless,

stupid. असावधान, प्रमत्त, मूढ़; **Thoughtlessly**

(-लेस्-लि)-*adv.* without thought. बिना विचारे;

**Thoughtlessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* heedless-

ness. असावधानी, अविवेक।

**Thought-reading** (-थॉट-रीडिंग)-*n.* divining

another's thought दूसरे के चित्त के भाव को

ज्ञान लेने की कला।

**Thousand-थाउ'-अन्ड-*n.*** the number of ten

hundred. (1000) दस शत, सहस्र, हजार;

**Hundreds of thousands.** लाख; **Ten**

**Thousand.** दस हजार; **Thousand and one**

(numberless.) अनन्त; **Thousandfold**

(-फोल्ड)-*adj.* multiplied by a thousand. हजार गुना; **Thousandth** (-थ)-*adj.* the ordinal of thousand. हजारवाँ।

**Thralldom-थ्रॉल्डम्-*n.*** slavery, bondage. दासत्व, गुलामी, बंधुआपन।

**Thrall-थ्रॉल-*v.*** *t.* to enslave. बंधुआ या दास बनाना।

**Thrash-थ्रॉश-*v.*** *t.* to beat out grain from corn &c., to beat soundly with a stick. पीटकर भूस से अन्न अलगाना (धुनना), पीटना;

**Thrasher** (-अर्)-*n.* one who thrashes.

पीटनेवाला; **Thrashing** (-इङ्ग)-*n.* the

operation of beating out grain from husk.

भूस से अन्न अलगाने की क्रिया।

**Thrasonical-थ्र-सें-निकल-*adj.*** bragging,

boasting. दम्भी (गर्वी), श्लाघा करनेवाला,

घमंडी; **Thrasonically** (-लि)-*adv.* in a

bragging manner. गर्व से, अभिमान से,

घमंड से।

**Thread-थ्रेड-*n.*** twisted filament of cotton,

flax, wool &c., something contrived in a

long course. सूत्र (तन्तु), तागा (डोरा),

लम्बी योजना; *v.* *t.* to pass thread through

the eye of a needle. सूई में तागा पिरोना;

**Gold-thread** (gold wire wound rough

thread.) कलाबत्तु; **Thread of a story**

(the line in which a story turns.) कथा-

प्रबन्ध।

**Threadbare-थ्रेड'-बेअर-*adj.*** worn out,

hackneyed, worn to the naked thread,

trite. जीर्ण-शीर्ण, दरिद्र, जर्जर, साधारण।

**Threader-थ्रेडर-*n.*** a contrivance for thread-

ing. तागा पिरोने का साधन।

**Thread-worm-थ्रेड'-वर्म-*n.*** a kind of in-

testinal worm. आँतों में होनेवाला केंचुआ।

**Thready-थ्रेडि-*adj.*** like thread. तागे के समान।

**Threat-थ्रेट-*n.*** menace, intimidation,

denunciation, indication of coming

harm. भर्त्सना, धुड़की, धमकी, आनेवाली

आपत्ति की सूचना।

**Threaten-थ्रेट'-न्-*v.*** *t.* to attempt to menace.

धुड़कना, डौटना; **Threatener** (-अर्)-*n.*

one who threatens. डराने या धमकाने-

वाला; **Threateningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a

threatening manner. धमकाते हुए ढंग से।

**Threatful-थ्रेट'-कुल-*adj.*** full of threats.

भर्त्सनापूर्ण।

**Three-थ्री-*adj.*** & *n.* two and one. तीन; **Rule**

of three. त्रैराशिक नियम; **The three R's.**

Ag: एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

(reading, writing and arithmetic.) लिखना, पढ़ना, हिसाब करना; **Threefold** (-फोल्ड) -*adj.* three times repeated. त्रिगुण, तिगुना; **Three-ply** (-प्लाई) -*adj.* having three folds. तीन तह का; **Three-score** (-स्कोर) -*n.* sixty. तीन कोठी, साठ।

**Thremmatology**-थ्रेमटोलॉजी-*n.* the science of breeding animals and plants. पशु या वनस्पति के उत्पादन की विद्या।

**Threnetic**-थ्रीनेटिक-*adj.* pertaining to threnode. शोक-सङ्गीत-सम्बन्धी।

**Threnode**-थ्रीनोड-*n.* a song of lamentation. शोक-सङ्गीत, सियापा, मसिया।

**Thresh**-थ्रेश-*v. i. & t.* to thrash. अनाज पीटना।

**Threshold**-थ्रेशोल्ड-*n.* the doorsill, entrance, a gate. देहली, द्वार, प्रवेश-मार्ग।

**Threw**-थ्रू-*p. t.* of Throw. फेंका।

**Thrice**-थ्राइस-*adv.* three times, तीन बार।

**Thrid**-थ्रिड-*v. t.* to slip through. सरकना, घिसकना।

**Thrift**-थ्रिफ्ट-*n.* frugality, economical management, money-saving. मितव्यय, कमखर्ची, किरायात; **Thriftyly** (-इ-लि)-*adv.* with frugality. अल्पव्यय से; **Thriftiness** (-नेस) -*r.* frugality. अल्पव्ययता, किरायातशायी; **Thriftless** (-लेस)-*adj.* extravagant. खर्चाळ, फजूल खर्च करनेवाला; **Thriftlessly** (-लेस-लि)-*adv.* in a thriftless manner. फजूलखर्ची से; **Thrifty** (-इ)-*adj.* frugal, economical. किरायाती।

**Thrill**-थ्रिल-*n.* a piercing sensation. स्फुरण, सनसनाहट, थरथरी; -*v. t. & i.* to affect with a tingling sensation, to feel a throbbing sensation. छेदना, कौंचना, पुलकित होना; **Thriller** (-अर) -*n.* an exciting story. पुलकित करनेवाली कथा; **Thrilling** (-इङ्ग) -*adj.* causing a shivering sensation. रोमांचकारी; **Thrillingly** (-लि) -*adv.* in a thrilling manner. रोमांचकारी ढंग से या रूप में; **Thrill of joy** (a thrilling sensation caused by pleasure.) रोमांच।

**Thrive**-थ्राइव-*v. i. (p. t. Thrive, p. p. Thriven.)* to prosper, to grow rich, to flourish. बढ़ना, घना होना, उन्नति प्राप्त करना।

**Thriver**-थ्राइवर-*n.* one who thrives. उन्नति करनेवाला; **Thriving** (-इङ्ग) -*adj.* being prosperous, growing. समृद्ध; **Thrivingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a prosperous manner. उन्नति करते हुए ढंग से; **Thrivingness** (-इङ्ग-नेस) -*n.* prosperity. समृद्धि।

**Thro'**-थ्रू-contraction of 'through'. 'थ्रू' शब्द का छोटा रूप।

**Throat**-थ्रो-*n.* the interior part of the neck, gullet. कण्ठ, गला, नरेंदी; **Sore throat** (inflammation and pain of the gullet.) गले की सूजन तथा दर्द; **Throated** (-ऐड)-*adj.* having a throat. कंठदार; **Throaty** (-इ)-*adj.* hoarse, deepthroated. भरावै या मारी गलेवाला; **Words stuck in his throat** (he could not utter.) उसका गला भर आया, वह बोल न सका।

**Throb**-थ्रॉव-*n.* a beat or palpitation. स्फुरण, धड़कन, फड़कन, स्पन्दन, कम्प; -*v. i. (p. t. Throbbed.)* to palpitate, to beat with rapidity. कांपना, धड़कना; **Throbbing** (-इङ्ग)-*adj.* pulsating. धड़कता हुआ; **Throbbingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* (in a throbbing manner.) धड़कते हुए।

**Throe**-थ्रो-*n.* birth pangs, extreme pain, agony. प्रसव-वेदना, व्याधा, देदना; -*v. i.* to struggle in extreme pain. कड़ी पीड़ा से तड़कड़ना।

**Thrombosis**-थ्रॉम्बो-सिस-*n.* complete or partial coagulation of blood in the blood-vessels. रुधिर-वाहिनियों में रुधिर का जमाव।

**Thrombus**-थ्रॉम्बस-*n.* a clot of blood. रुधिर की ग्रन्थि।

**Throne**-थ्रोन्-*n.* a royal seat, sovereign power or dignity, a chair of state. राजसिंहासन, राजगद्दी, तख्त, भद्रासन, राज्यपद; -*v. t.* to place on the throne, to enthrone, to elevate. राज्यसिंहासन पर बैठाना, राज्याभिषेक करना, बढ़ाना; **Throneless** (-लेस) -*adj.* without throne. बिना राजसिंहासन का।

**Throng**-थ्रॉङ्ग-*n.* a crowd, a great multitude. जन-समूह, भीड़; -*v. i. & t.* to press in multitude, to fill with crowd. भीड़ करना, इकट्ठा होना।

**Throzzle**-थ्रॉप-*n.* the windpipe. वायु-प्रणाली, टेंडुआ।

**Throstle**-थ्रॉस-*n.* a thrush, a machine for spinning wool, cotton &c. एक प्रकार का पक्षी, सारिका, ऊन या सूत कातने का यन्त्र।

**Throttle**-थ्रॉटल-*n.* windpipe, throat, gullet. नरेंदी, गला, टेंडुआ; -*v. t.* to suffocate. टेंडुआ दबाना, गला घोटना।

**Through**-थ्रू-*prep., adv. & adj.* by means of, from end to end, from one side to the other, over the whole surface, to the ultimate end. द्वारा, बीच से, एक ओर से दूसरी ओर तक, में से, आरपार, अन्त तक, आधोपान्त; **A**

**through ticket** (a ticket for the entire journey.) सम्पूर्ण यात्रा के लिए टिकट; **Through train** (-ट्रेन) - *n.* a train which runs the whole length of a long route. लम्बे मार्ग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जानेवाली रेलगाड़ी; **To carry through** (to accomplish.) परिपूर्ण करना; **To go through** (to carry up to the end.) अन्त तक ले जाना या पूरा करना।

**Throughout** - *अध्व-adv.* & *prep.* quite through, in every part. समस्त, सर्वत्र, प्रत्येक भाग में; **Throughout one's life** (in every part of one's life.) यावज्जीवन, जित्दगीभर।

**Thrive** - *प्रो-*v.* & *i.** of Thrive. उन्नति की।

**Throw** - *प्रो-*v.* & *i.** ( *p.* *i.* Throw, *p.* *p.* Thrown. ) to fling, to propel, to put on, to overturn, to send forth by violence, to toss. फेंकना, चलाना, पहनना, उलटना, पटकना, उछालना; - *n.* the act of throwing, a stroke, the distance to which anything is thrown. फेंकाव, उछाल, अन्तर, आघात; **To throw away** (to reject.) हटाना, अस्वीकृत करना; **To throw by** (to lay aside.) अलगाना; **To throw down** (to destroy, to subvert, to depress.) नष्ट करना, पटकना, दबाना; **To throw in** (to put in.) भीतर डालना; **To throw into shape** (to form into a shape.) गढ़कर तैयार करना; **To throw off** (to expel.) हटा देना; **To throw off one's guard** (not to be careful.) असावधान होना; **To throw oneself down** (to lie down.) लेट जाना; **To throw up** (to resign.) त्यागना; **To throw words away** (to talk uselessly.) निरर्थक बात करना; **To throw light on a matter** (to explain.) व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना; **Thrower** (-*अर्*) - *n.* one who throws. फेंकनेवाला।

**Thrown** - *प्रो-*p.* & *p.** of Throw. फेंका गया।

**Throwster** - *प्रो-*-स्टर** - *n.* one who throws silk, a gambler. रेशम बटनेवाला, जुआरी।

**Thrum** - *थ्रम* - *n.* the end of a weaver's thread. जुलाहे के ताने का छोर; - *v.* *i.* to fringe with threads. ताने की झालर लगाना; - *v.* *i.* to play unskilfully on an instrument. फूहड़पन से कोई बाजा बजाना।

**Thrush** - *थ्रश* - *n.* a small singing bird, a disease of the throat. सारिका (तूती), कण्ठ का छाल।

**Thrust** - *थ्रस्ट* - *n.* a violent push, an assault. प्रहार, धक्का, आघात; - *v.* *i.* & *i.* to push with sudden force, to make an attack. धक्का देना, (टक्केलना), कोचना; **To thrust away** (to

thrust out, to expel.) बाहर करना; **To thrust oneself in** (to interfere.) विघ्न डालना।

**Thruster** - *थ्रस्टर* - *n.* one who stabs. शस्त्र भोंवनेवाला; **Thrusting** (-*इङ्ग*) - *n.* the act of pushing. धक्का।

**Thud** - *थड* - *n.* a low dull sound. धमाका; - *v.* *i.* ( *p.* *i.* Thudded. ) to produce a dull sound. धमाके का शब्द करना।

**Thug** - *ठग* - *n.* a ruffian, a plunderer. ठग, चोड़ा, डाकू; **Thuggee** (-*गी*) - *n.* the practice of a thug. ठगी।

**Thumb** - *थम्* - *n.* the short thick finger of the human palm. अंगुष्ठ, अँगूठा; - *v.* *i.* to soil with the fingers, to handle in an awkward manner. फूहड़पन से धामना, अँगुलियों से मला करना; **Rule of thumb** (actual practice.) प्रयोग-विधि; **Under one's thumb** (under one's influence.) वश में, अधीन; **Thumbless** (-*लेस*) - *n.* without a thumb. बिना अँगूठे का; **Thumb-mark** (-*मार्क*) - *n.* the mark made by the thumb. अँगूठे का चिह्न; **Thumb-screw** (-*स्कू*) - *n.* an instrument of torture. कठोर शारीरिक कष्ट देने का एक यन्त्र।

**Thump** - *थम्प* - *v.* *i.* & *i.* to heat heavily with something thick. थपथपाना, पीटना; *n.* a heavy blow, a bang. धक्का, चपेटा, प्रहार; **Thumper** (-*अर्*) - *n.* a person or thing that thumps. पीटनेवाला पदार्थ या मनुष्य।

**Thunder** - *थन्डर* - *n.* the loud noise which accompanies lightning, any loud noise. मेघध्वनि, गरज, कड़क, तड़प; - *v.* *i.* & *i.* to emit with noise and terror, to make a loud noise. गरजना, कड़कड़ाना; **Thunderbolt** (-*बोल्ट*) - *n.* a flash of lightning with crash of thunder. वज्र, बिजली; **Thunder-clap** (-*क्लीप*) - *n.* peal of thunder. वज्र निर्घोष; **Thunder-cloud** (-*क्लीउड*) - *n.* the cloud from which lightning and thunder comes. वह बादल जिससे बिजली तथा गरज उत्पन्न होती है; **Thunderer** (-*अर्*) - *n.* that which thunders. गरजनेवाला; **Thundering** (-*इङ्ग*) - *adj.* uttering a loud sound like thunder. गरजते हुए।

**Thunderous** - *थन्-इर्-अस* - *adj.* producing thunder. गड़गड़ाहट उत्पन्न करनेवाला; **Thunder-storm** (-*स्टॉर्म*) - *n.* a storm accompanied by thunder and lightning. बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथवाली आंधी; **Thunder-struck** (-*स्ट्रक्*) - *adj.* astonished, struck dumb, much amazed. चकित, मौचक्का, हक्का-बक्का।

Age ऐज; Edge एड्ज; Pen पें; Pain पेन

**Thurible**-थ्यूरिबल-*n.* a censer of metal.  
धातु की बनी हुई धूपदानी ।

**Thurifer**-थ्यूरि-*n.* an incense-bearer.  
धूप दिखानेवाला ।

**Thursday**-थर्स्डे-*n.* the fifth day of the week. गुरुवार, बृहस्पतिवार, बीफे, जुमेरात ।

**Thus**-दस्-*adv.* in this way, so, accordingly.  
इस प्रकार से, इस रीति से, ऐसा ।

**Thwack**-थ्वॉक-*n.* a heavy blow with something heavy. धौल, धमाका, चपेटा; -*v. t.* to strike with something heavy. धौल मारना ।

**Thwaite**-थ्वेदे-*n.* a piece of barren land.  
ऊसर, परती भूमि ।

**Thwart**-थ्वॉर्ट-*adv.* across something. किसी वस्तु के पार; -*adj. prep.* lying across, transverse. पार, आड़ा, उस पार; -*v. t.* to come across, to frustrate, to oppose, to defeat. खण्डन करना, रोकना, विरोध करना, हराना; **Thwart**-*n.* he who or that which thwarts. विरोध करनेवाला; **Thwarting** (-इङ्ग)-*n.* the act of frustrating. विरोध, खण्डन; **Thwartingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in opposition. विरोध करते हुए ढंग से; **Thwartness** (-नेस्)-*n.* perverseness. विरोध, हठ ।

**Thy**-दाइ, **Thine**-दाइन्-*adj.* & *prons.* of or belonging to thee. तेरा, तेरी ।

**Thylacine**-थाइल-साइन्-*n.* a kind of wolf.  
एक प्रकार का भेड़िया ।

**Thyme**-थाइम्-*n.* a garden-plant with aromatic pungent leaves. एक प्रकार का सुगन्धित पत्तियों का पौधा, एक प्रकार का पुदीना ।

**Thymol**-थाइमोल-*n.* oil of thyme. पिपरमिट्ट के प्रकार का एक पौधे का अर्क, अजवाइन का सत्र ।

**Thymus**-थाइ-मस्-*n.* a gland in front of the pericardium. हृदय के पास की एक गिरेदी ।

**Thymy**-था-इमि-*adj.* smelling of thyme.  
पुदीने की सुगन्धवाला ।

**Thyroid**-थाइ-रॉइड-*adj.* shaped like a shield.  
ढाल के आकार का ।

**Thyself**-दाइ-सेल्फ्-*pron.* reflexive or emphatic form of thou. तू स्वयं, तू अपने तर्ह ।

**Tiara**-टिआरी-*n.* a diadem for the head, a kind of turban. मुकुट, किरीट, एक प्रकार की पगड़ी; **Tiaraed** (-रैड)-*adj.* putting on a tiara. मुकुट पहिने हुए ।

**Tibia**-टिबिआ-*n.* (*pl.* Tibiae.) the shinbone. टाँग की बड़ी हड्डी; **Tibial** (-अल)-*adj.* pertaining to the tibia. टाँग की हड्डी-सम्बन्धी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मॅज़र

**Tic**-टिक्-*n.* a contraction of the muscles of the face. मुख की पेशियों की सिकुड़न ।

**Tick**-टिक्-*n.* a kind of parasitic insect, the cover of a bed, a small mark, credit, trust, the beat of a watch. किलनी (जुआँ), चार-पाई या विद्यावन की चादर, छोटा सा चिह्न, विश्वास, घड़ी की खटखटाहट; -*v. t.* & *i.* to make a slight clicking sound, to give on credit. घड़ी के समान टिक्-टिक् का शब्द करना, उधार देना; To buy goods on tick (to buy goods on credit.) माल उधार खरीदना । **Ticker**-टिकर्-*n.* a watch. जेबी घड़ी ।

**Ticket**-टिकेट-*n.* a marked piece of paper or card entitling its holder to admission. अभिज्ञान-पत्र, टिकट; **Season ticket** (a ticket for a certain specified period of time.) किसी निश्चित समय के लिए टिकट; **Ticket-punch** (-पंच)-*n.* an appliance for punching tickets. टिकट काटने का यन्त्र ।

**Ticking**-टिक्-इङ्ग-*n.* a stiff cloth used for bedding. गद्दा बनाने का मोटा कपड़ा, खालजों ।

**Tickle**-टि-कल-*v. t.* & *i.* to apply light touches so as to create a thrilling sensation, to amuse, to excite in an agreeable manner. गुदगुदाना (उत्तेजित करना), प्रसन्न करना, रिझाना; **Tickler** (-अर्)-*n.* one who or that which tickles. गुदगुदानेवाला; **Tickling** (-इङ्ग)-*n.* the act of titillation. गुदगुदाहट; **Ticklish** (-इश्)-*adj.* liable to be easily tickled, difficult. सहज में गुदगुदी लाने योग्य, कठिन; **Ticklishly** (-इश्-लि)-*adv.* in a ticklish manner. गुदगुदाते हुए; **Ticklishness** (-इश्-नेस्)-*n.* the state of being ticklish. गुदगुदी; **Tickly** (-इ)-*adj.* ticklish. गुदगुदी का ।

**Tick-tack**-टिक्-टॉक-*n.* the sound of a watch or clock. घड़ी का खट-खट शब्द ।

**Tidal**-टाइ-डल-*adj.* pertaining to tides. ज्वार-भाटा-सम्बन्धी; **Tidal air** (the air which one inhales and exhales.) स्वासोच्छ्वास की वायु; **Tidal river** (the river which is affected by tides from the mouth.) वह नदी जिसमें मुहाने से कुछ दूर तक ज्वार-भाटा का प्रभाव पड़ता है; **Tidal wave** (the wave following tides.) ज्वार-भाटा उत्पन्न करनेवाली लहर ।

**Tidbit**-टिड्-बिट्-*n.* बिट्-स्वादिष्ट ग्राम, चटपटी खबर ।

**Tide**-टाइड-*n.* a season, a period of time, periodical rise and fall of the sea. बेला, समय, ज्वार-भाटा; -*v. t.* & *i.* to work with the tide, to get over difficulties. ज्वार-भाटा के साथ कार्य करना, कठिनाइयों पर विजय पाना;

**Neap-tide** (full tide at its minimum.)

सबसे कम ज्वार उठने का समय, लघु ज्वार;

**Spring-tide** (full tide at its maximum.)

पानी का सबसे अधिक उमड़ने का काल, दीर्घ ज्वार;

**Tide-gate** (-गेट) -*n.* a gate for the flow of

tides. ज्वार का पानी बहने का फाटक; **Tideless**

(-लेस्) -*adj.* with no tide. बिना ज्वार का;

**Tide-mark** (-मार्क) -*n.* a point reached by

tide at high water. ज्वार-भाटा का जल पहुँचने

का अङ्कित चिह्न; **Tidesman** (-मीन्) -*n.* a

custom house officer. जहाज पर की चुन्नी

लेनेवाला अफसर; **Tidewater** (-वे-टर्) -*n.*

customs officer who watches the landing

of goods. जहाज पर से माल उतारने का निरी-

क्षण करने का अफसर।

**Tidily**-टाइड-इ-लि-*adv.* neatly. स्वच्छता से;

**Tidiness** (-नेस्) -*n.* neatness. स्वच्छता।

**Tidings**-टाइडिंग्ज् -*n. pl.* (also *sing.*) a

piece of news, intelligence. वार्ता, सन्देश,

समाचार।

**Tidy**-टाइ-डि-*adj.* (*comp.* Tidier, *sup.* Tid-

*iest.*) neat, clean, orderly, considerable.)

शुद्ध, स्वच्छ, सुथरा, व्यवस्थित, अधिक; -*n.* a

detachable cover for a chair. कुर्सी का

ओहार; -*v. t.* (*p. t.* Tidied.) to make neat.

स्वच्छ करना।

**Tie**-टाइ-*n.* a knot, a bond, a cord used for

fastening, obligation, equality in numbers.

ग्रन्थि, बन्धन, रस्ती, कृतज्ञता, बराबरी; -*v. t.*

(*p. t.* Tied.) to make fast, to confide, to

secure by tightening, to arrange. संयुक्त

करना, बाँधना, सुधारना; To tie up (to

restrict.) रोकना।

**Tier**-टीयर-*n.* a row or rank especially when

two or more rows are placed one above

the other. पंक्ति, श्रेणी।

**Tierce**-टी-अर्स-*n.* a cask containing forty

two gallons. ब्यालिस गैलन का पीपा।

**Tiercel**-टी-अ-सेल्-*n.* a male hawk. नर बाज पक्षी।

**Tiercet**-टी-अ-र्-सेट-*n.* three lines of a verse

rhyming together. कविता की अनुप्रासयुक्त

तीन पंक्तियाँ।

**Tiff**-टिफ् -*n.* a fit of peevishness, slight

quarrel, a small draught or liquor. क्रूर

स्वभाव, छोटा झगड़ा, मदिरा का घूँट; -*v. t.*

to sip, to quarrel. घूँट-घूँट करके पीना,

झगड़ना।

**Tiffany**-टिफ़नि -*n.* a kind of very fine silk.

एक प्रकार का बहुत पतला रेशमी बरत।

**Tiffin**-टि-फ़िन्-*n.* slight repast after dinner.

तीसरे पहर का जलपान; **Tiffin-carrier** -*n.*  
(an appliance for carrying tiffin.) नास्ता  
ले जाने का ढब्बा।

**Tig**-टिग्-*n.* a touch, a game of children,

स्पर्श, एक प्रकार का बच्चों का खेल।

**Tiger**-टाइ-गर्-*n.* (*fem.* Tigress.) a fierce

carnivorous beast, a groom in livery who

accompanies his master in a vehicle.

बाघ, चीता, साईंस; **Tiger-footed** (-फुट-टैड)

-*adj.* fierce. भयङ्कर; **Tigerish** (-इश्) -*adj.*

like a tiger. व्याघ्र के समान।

**Tight**-टाइट-*adj.* impenetrable, close, com-

pact, fitting close to the body. अशिशिल,

दृढ़, तंग, कसा हुआ।

**Tighten**-टाइटन-*v. t.* & *i.* to draw tighter.

दृढ़ करना, कसकर बाँधना, जकड़ना; **Tightener**

(-अर्) -*n.* that which tightens. कसनेवाला)

**Tightly**-टाइटली-*adv.* in a tight manner.

दृढ़ता से, कसकर।

**Tightness**-टाइटनेस्-*n.* the condition of

being tight, firmness. कसाव, दृढ़ता; **Money**

**is tight** (money is not obtainable easily.)

धन सहज में प्राप्य नहीं है; **Tightfisted** (sti-

ngy.) कंजूस।

**Tights**-टाइट्स-*n. pl.* close-fitting garments.

(ब० व०) चुस्त कपड़े।

**Tigress**-टाइ-ग्रैस्-*n.* the female of a tiger.

व्याघ्री, शेनी।

**Tigrine**-टाइ-ग्राइन्-*adj.* like a tiger. व्याघ्रवत्;

**Tigrish** (-ग्रिश्) -*adj.* fierce. भयङ्कर।

**Tike**, **Tyke**-टाइक्-*ns.* a cur, a mean fellow.

लैंडी कुत्ता, नीच पुरुष।

**Tilbury**-टिलबरी-*n.* a kind of two-wheeled

carriage. एक प्रकार की दोपहिया गाड़ी।

**Tile**-टाइल्-*n.* a thin slab of baked clay used

for covering the roofs of a house or for

pavement, silk hat. खपड़ा, पटिया, रेशमी टोप;

-*v. t.* to cover with tiles. खपड़े से छाना;

To tile in (to enclose with tiles.) खपरैल से

बन्द करना; **Tiler** (-अर्) -*n.* one who makes

or lays tiles. खपरैल बनाने या छानेवाला;

**Tilery** (-अरि) -*n.* a place where tiles are

made. खपड़ा या पटिया बनाने का स्थान।

**Tiling**-टाइलिंग-*n.* a roof of tiles. खपरैल।

**Till**-टिल-*prep.* up to, up to the time, when.

तक, पर्यन्त; **Till now** (up to the present

time.) अब तक; **Till then** (up to that time.)

तब तक।

**Till**-टिल्ल-*n.* a kind of stiff clay, a money-drawer. एक प्रकार की कड़ी मिट्टी, गुल्लक, रुपया रखने का दराज; *-v. t.* to cultivate soil. भूमि जोतना; **Tillable** (-ऐबल)-*adj.* capable of being cultivated. जोतने योग्य; **Tillage** (-ऐज)-*n.* cultivation, farming. कृषिकर्म, खेती, किसानी; **Tiller** (-अर्)-*n.* one who tills, an appliance for steering a vessel, the shoot of a plant springing from the earth. जोतनेवाला, नाव घुमाने का सधन, पौधे की ऊपर अनेवाली जड़; **Tilling** (-इङ्ग)-*n.* agriculture. खेती।

**Tilt**-टिल्ड-*n.* a covering for cart, a sloping position, inclination. गाड़ी का ओहार, झुकव, तिरछापन; *-v. i. & t.* to incline to one end, to pierce or thrust, to cover with a tilt. एक ओर झुकना, टेढ़ा करना, भोकना, ओहार से ढँकना; **At full tilt** (with full force.) पूरे वेग या शक्ति से; **Tilt-boat** (-बोट)-*n.* a boat covered with a canvas roof. किरमिच की छत वाली नाव; **Tilter** (-अर्)-*n.* one who tilts. झुकानेवाला, ओहार से ढँकनेवाला।

**Tilth**-टिल्थ-*n.* cultivation, preparation of ground for crop. जुताई, बोनो के लिए खेत की तैयारी।

**Tilt-hammer**-टिल्ड'-हैम-*n.* a heavy hammer. भारी हथौड़ा, घन।

**Timbal**-टिम्बल-*n.* a kettledrum. नगाड़ा।

**Timber**-टिम्बर-*n.* wood for building purposes, a piece of wood. मकान बनाने की लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, लट्ठा; *-v. t.* to cover with wood. लकड़ी लगाना; **Timbered** (-इ)-*adj.* covered with wood. लकड़ी लगा हुआ; **Timberline** (-लिन)-*n.* the upper limit of timber trees on the mountains. पहाड़ों पर इमारती लकड़ी के पेड़ों की ऊपरी सीमा; **Timber-man** (-मीन्)-*n.* a man employed in felling timber. पेड़ काटकर गिराने के लिए नियुक्त किया हुआ मनुष्य; **Timber-toes** (-टोइज़)-*n.* a man with wooden legs. लकड़ी के परवाला मनुष्य; **Timber-yard** (-यार्ड)-*n.* a place where timber is stored. लकड़ी इकट्ठा करने का बाड़ा।

**Timbre**-टिम्ब्र-*n.* the characteristic quality of vocal or instrumental sound. लय, स्वर-भेद, ध्वनि।

**Timbrel**-टिम्ब्रेल-*n.* a tambourine, a kind of drum. सूदक, खैंजड़ी।

**Timbrology**-टिम्ब्रॉलॉजी-*n.* the study of postage-stamps. डाक के टिकटों का अध्ययन।

**Time**-टाइम-*n.* a moment or duration in which things occur, period, season, opportunity, duration of life, musical measure, leisure, age. समय, वक्त, काल, अवधि, ऋतु, अवसर, जीवन काल, ताल, सुर, अवकाश, युग; *-v. t.* to adapt to the time or occasion. समयानुकूल करना; **Against time** (with utmost speed.) बड़ी तेजी से; **At all times** (always.) सर्वदा; **At a time** (each separately.) एक-एक करके; **At the right time** (at the proper season.) उचित समय पर; **At this time** (now.) अभी; **At times** (often, at distinct intervals.) बहुधा, अक्सर, उचित समय पर; **By this time** (till now.) अब तक; **For a long time** (for a long period.) बहुत दिनों तक; **For the time being** (for the present time.) वर्तमान काल के लिए; **Four times** चार बार; **From time to time** (at different times.) समय-समय पर; **High time** (proper time.) उचित अवसर; **His time is drawing near** (his death is near.) उसका अन्त समय आ गया है; **In no time** (rapidly.) अति शीघ्र; **In the meantime** (meanwhile.) इस बीच में; **In the nick of time** (at the proper time.) ठीक समय पर; **In time** (in good time, early.) सुअवसर में, शीघ्र; **Of the same time** (contemporary.) समकालीन, उसी समय का; **The first time** पहली बार; **Time-bargain** (-बार्गेन्)-*n.* an agreement to sell at a certain time, नियत समय पर बेचने या खरीदने का सट्टा; **Time-bill** (-बिल)-*n.* a timetable. समयसूचक पुस्तक; **Time-book** (-बुक)-*n.* a register in which the time employed by workers is noted. नौकरों के काम करने का समय लिखने की बही; **Time-card** (-कार्ड)-*n.* a card bearing a time-table, a card for noting working hours of workmen. जेबी समय-सूचक पुस्तक, कार्ड जिसमें मजदूरों का काम करने का समय अत्र जाता है; **Timeful** (-फुल)-*adj.* timely, very early. समयानुकूल, बहुत सबेरे या शीघ्र; **Time-honoured** (-ऑनर्ड)-*adj.* honoured for a long time. बहुत समय तक पूजनीय; **Time-keeper** (-कीपर)-*n.* a clock or watch, one who keeps the time of workmen. समय बतलाने की घड़ी, मजदूरों की हाजिरी लिखनेवाला; **Timeless** (-लेस)-*adj.* untimely. कुसमय का; **Timely** (-लि)-*adj.* occurring in good time, opportune, seasonable. उचित समय पर होनेवाला, उचित अवसर के अनुकूल, ऋतु के अनुसार; *-adv.* soon, early. शीघ्र, समय पर; **Timepiece** (-पीस)-*n.* a clock driven



by a spring and not by weight. कमानी से चलनेवाली घड़ी; Time-pleaser ( -प्लीजर ) -*n.* one who complies with the prevailing opinions. प्रचलित विचार पर कार्य करनेवाला; Time-server ( -सर्वर ) -*n.* one who moulds his life according to time, one with selfish ends. समयानुसार रहने या चलनेवाला, समयानुरोधी, स्वार्थी; Time-serving ( -सर्वविहग ) -*adj.* obsequious compliance with the humours of men who are in power, working by interest compliance. अफसरों की इच्छानुसार दीनता से काम करने की क्रिया या बसा काम करनेवाला; Time-table ( -टेबल ) -*n.* a table of times of arrival and departure of trains or buses or a table of distribution of work and periods in classes of a school. रेल या बस की समयसूचक पोथी या समय सारणी, विद्यालय की कक्षाओं के कार्यक्रम की समय तालिका; Timeworn ( -वोर्न ) -*adj.* decayed. सड़ा हुआ; To keep time ( to be punctual. ) समय का पालन करना; To lose time ( to delay. ) विलम्ब करना।

Timid-टिमिड-*adj.* wanting in courage, shy, fearful. भीर, कायर, डरपोक; Timidity ( -इटी ) -*n.* fearfulness. त्रास, भीरता, कायरता; Timidly ( -लि ) -*adv.* in a timid manner. भीरता से; Timidness ( -नेस ) -*n.* the quality of being timid. भीरता, कायरता।

Timocracy-टाइमैक्र'-री-सि-*n.* government by men of position. अमीरों का राज्य; Timoneer ( -नियर ) -*n.* a helmsman. मॉस्ती, पतवारिया।

Timorous-टिमैरस-*adj.* timid, one who is easily alarmed. भीर, डरपोक; Timorously ( -लि ) -*adv.* timidly. भीरता से; Timorousness ( -नेस ) -*n.* timidity. भीरता, कायरता।

Tin-टिन्-*n.* a silvery-white malleable metal, a vessel of tin or tin-plate, a canister, money. बक, रंगा, रौंगे का बरतन, कनस्टर, धन; -*v. t. (p. t. Tinned.)* to coat with tin. रौंगा चढ़ाना।

Tincal, Tinkal-टिङ्कल-*n.* crude borax. बिना शुद्ध किया हुआ सोडाहा।

Tinctorial-टिङ्कटोरिअल-*adj.* pertaining to colours. रंग-सम्बन्धी।

Tincture-टिङ्कचर-*n.* a tinge or shade of colour, an alcoholic extract of some medicine, a slight taste. आभा ( छाया, हल्का रंग ), औषधियों से निकाला हुआ मद्य या मदिरा का अर्क, हल्का स्वाद; -*v. t.* to tinge, to flavour, to imbue. रँगना ( पुट देना ), सुस्वाद

या जायकेदार बनाना. प्रभाव डालना; Tinctured with truth ( imbued with truth. ) सत्य के आभास का।

Tinder-टिन्डर-*n.* a dry inflammable substance used for catching fire from a spark. शीघ्रदाह्य ( जल्दी से जलनेवाला ) पदार्थ; Tinder-box ( -बॉक्स ) -*n.* a box in which materials for striking light are kept. आग जलाने की सामग्री रखने की डिब्बिया; Tindery ( -इ ) -*adj.* inflammable. शीघ्र जलने योग्य।

Tine-टाइन-*n.* the point or spike of a fork or harrow. काँटे की नोक, हँगी का दाँता; Tined ( -इ ) -*adj.* furnished with prongs. दाँतेदार।

Tin-foil-टिन्'-फॉइल-*n.* an alloy of lead and tin reduced to a thin leaf. रौंगे की पन्नी।

Ting-टिङ्ग-*v. i. & t.* to make a tinkling sound, to tinkle. टनटन बजाना, टनटनाना; -*n.* such a sound. टन्टन् शब्द।

Tinge-टिङ्ग-*n.* a slight degree of some colour ( tint ), flavour. हल्का रंग, स्वाद; -*v. t.* to colour slightly. हल्का रंग देना।

Tingle-टिङ्गल-*v. t.* to feel a thrilling sensation. फड़कन या सनसनाहट या झनझनाहट का अनुभव करना; Tingling ( -इङ्गल ) -*adj. & n.* making a thrilling sensation. सनसनाहट को भावना पदा करनेवाला या ऐसा करने का काम।

Tink-टिङ्क-*n.* a shrill noise. कर्कश शब्द; -*v. t.* to make a hard noise. कर्कश शब्द करना; Tinker ( -अर् ) -*n.* one who mends household utensils, a botcher. कसेरा, ठेठेरा; -*v. t.* to repair roughly, to work in a clumsy manner. बर्तन की मरम्मत करना, फूहड़ की तरह काम करना।

Tinkle-टिङ्कल-*n.* a clinking sound. टन्टन् का शब्द।

Tinkler-टिङ्कल'-अर्-*n.* a bell, a tinker, a gypsy, a vagrant. घण्टी, बर्तन बनानेवाला, बंजार, आबारा।

Tinman-टिन्'-मॉन्-*n.* a dealer or maker of tinware. रौंगे का काम करनेवाला, कसेरा।

Tinned-टिन्ड-*adj.* covered with tin. रौंगा चढ़ा हुआ।

Tinner-टिन्'-नर्-*n.* one who works in tin mines. रौंगे की खान में काम करनेवाला।

Tinning-टिन्'-निङ्ग-*n.* the act of covering with melted tin, the art of preserving food in canisters. गले हुए रौंगे से झलना ( जोड़ना ), फल इत्यादि की टीन के डब्बों में सुरक्षित रखने की कला।

Age ऐज; Edge ईज; Pen पेन्; Pain पेन्



**Tinnitus**-टिनिटस - *n.* a ringing sound in the ears. कानों में शब्द-शब्द का शब्द ।

**Tinny**-टिन्-*adj.* like tin. रंगी के समान ।

**Tin-plate**-टिन्'-प्लेट-*n.* thin sheet of iron coated with tin. रंगी चढ़ी हुई लोहे की चट्टन ।

**Tinsel**-टिन्सल - *n.* a shining substance, gaudy, dress-fabric, anything of little value. चमकीला पदार्थ, झूठा गोटा, कम दाम की जगमगाती वस्तु; *adj.* showy, gaudy, superficial. आडम्बरी, दिखावा, कृत्रिम शोभावाला; *v. t.* to adorn with something showy, to make glittering with imitation gold or silver thread. दिखावटी चीज से सजाना, नकली सोने चाँदी के तागों या तारों से चमकीला बनाना ।

**Tin-smith**-टिन्'-स्मिथ-*n.* a worker in tin. टिन की वस्तुएँ बनानेवाला ।

**Tint**-टिन्ट-*n.* a variety of colour, a shade of colour. हल्का रंग, छाया; *v. t.* to apply tint to, to tinge. हल्का रंग लगाना; Tinter ( *अर्* )-*n.* one who tints, a map-colourer. हल्का रंगनेवाला, नक्शा रंगनेवाला; Tintless ( *लेस* )-*adj.* devoid of tint. बिना हल्के रंग का; Tinty ( *इ* )-*adj.* discordantly coloured. बेमेल रङ्गों से रंगा हुआ ।

**Tinninnabulation**-टिन्'-टिन्-बीब्'-यु-ले'-शन् -*n.* the tinkling of bells. घंटी का टन्टन् शब्द; Tinninnabulum ( *लम्* )-*n.* a small bell. छोटी घंटी ।

**Tiny**-टाई'-नि-*adj.* (*comp.* Tinier, *sup.* Tiniest.) very small, little. बहुत छोटा, नन्हा ।

**-tion** शब्द-*सुफ.* forming nouns of condition or action, *e. g.* relation, deten-tion, option etc. स्थिति अथवा कार्य-सूचक प्रत्यय ।

**Tip**-टिप्-*n.* (*p. t.* Tipped.) extremity, end, a gentle hit, secret information, a hint, a small present. छोर, नोक, किनारा, थपका, गुप्त सूचना, संकेत, छोटा उपहार; *v. t.* to cover the tip, to strike lightly, to give some secret information, to give a small sum of money to a waiter, to tilt, to upset, to empty out. किनारा ढँकना, थपथपाना, भेद बतलाना, नौकर को बख्शीश देना, झुकावा, उलट देना, खाली करना; To tip the wink (to wink to another person.) सैन मारना, संकेत करना ।

**Tip-cart**-टिप् - कार्ट -*n.* a cart emptied by being tilted up. पेसी गाड़ी जो उलटकर खाली की जा सकती है ।

**Tippet**-टि-पेट-*n.* a muffler. गुलबन्द, ग्रीवा-बन्ध ।

**Tipple**-टि-पल-*n.* a strong drink. तेज मदिरा; *v. t.* *औ. i.* to drink strong liquor habitually. बारम्बार तेज मदिरा पीना; Tipped ( *-इ* )-*adj.* intoxicated. मद्यपान किये हुए; Tippler ( *-र* )-*n.* a habitual drunkard. रोज शराब पीनेवाला आदमी ।

**Tipsily**-टिप्सिलि - *adv.* in an intoxicated manner. मतवाले ढंग से; Tipsiness (intoxicated state.) मतवालापन ।

**Tipstaff**-टिप्'-स्टाफ-*n.* a staff which is tipped with metal. सामी लगा हुआ डंडा ।

**Tipster**-टिप्'-स्टर-*n.* a man who gives secret information in racing. बुकदी का गुप्त समाचार बतलानेवाला मनुष्य ।

**Tipsily**-टिप्'-सि-लि-*adv.* in a tipsy manner. मतवालापन से ।

**Tipsiness**-टिप्'-सि'-नेस-*n.* the state of being tipsy. मतवालापन ।

**Tipsy**-टिप्'-सि-*adj.* (*comp.* Tipsier, *sup.* Tipsiest.) drunk, intoxicated. मदिरा पिये हुए, मतवाला ।

**Tiptoe**-टिप्'-टो-*adv.* on the tips of toes. पैर की अंगुलियों के अग्रभाग पर, झँगड़े के बल पर ।

**Tiptop**-टिप्'-टॉप-*n.* *औ. adj.* the highest degree. सबसे उत्तम अवस्था, अत्युत्तम ।

**Tirade**-टि'-रेड-*n.* a declamatory speech of censure. निन्दा-वचन, निन्दापूर्ण वाक्य ।

**Tire**-टायर्-*n.* a place for shooting. निशाने-बाजी करने का स्थान ।

**Tire**-टायर्-*n.* a head-dress, attire, furniture, a hoop of iron attached round a wheel. मुकुट ( मुरेठा ), वस्त्र, सामग्री, पहिये की हाल; *v. t.* *औ. i.* to adorn, to attire, to make to grow weary, to place tire on a wheel. सुसज्जित करना, सँवारना, सजाना, थकना वा थकाना, पहिये पर हाल चढ़ाना ।

**Tired**-टायर्ड-*adj.* weary. थका हुआ; Tiredness ( *-नेस* )-*n.* weariness. थकावट ।

**Tiresome**-टायर्सम्-*adj.* exhausting, fatiguing. कष्टकारक, क्लान्ति करता, थकानेवाला; Tiresomeness ( *-नेस* )-*n.* the weariness, fatigue. थकावट, क्लान्ति, थकान ।

**Tirewoman**-टायरवुमन् -*n.* a female head-dresser. बाल गूँथनेवाली स्त्री ।

**Tiring-room**-टाय - रिङ्ग - रूम -*n.* a place where players dress for the stage. नाटक के पात्रों का शृङ्गारगृह ।

**Tiri-टिर्ल-** *v. t. & i.* to twist, to strip, to unroof, to quiver, to vibrate, to make a quivering sound. ऐँठना, नंगा करना, छत उतारना, काँपना, हिलना, काँपता हुआ शब्द करना; -*n.* a twist, a vibration. ऐँठन, चक्कर।

**Tiro, Tyro-टाइ'-रै'-*ns.*** a novice, a beginner. नवसिखुआ।

**T-iron-टी'-आयरन्-*n.*** an iron bar in the form of a T. टी (T) अक्षर के आकार का लोहा।

**Tirwit-टिर्'-विट्-*n.*** a lapwing. एक प्रकार का पक्षी (विडिहिरि)।

**'tis-टिज़्** - contraction of 'it is' 'इद इज़्' का छोटा रूप।

**Tissue-टि-शु'-*n.*** a fabric formed of cells, a fine woven cloth, set, interwoven series. कोशाओं की रचना, महीन बख, क्रम, जाल; -*v. t.* to interweave, to variegate. गूँथना, रंग-बिरंग का बनाना।

**Tissue-paper-टि-शु' - पे-पर्-*n.*** a thin soft paper. पतला कागज।

**Tit-टिट्-*n.*** a small bird, a kind of small horse, a tap. छोटी चिड़िया, एक प्रकार का छोटा घोड़ा, ददट्ट, चोट, थपकी; **Tit for tat** (an equivalent in return, retaliation.) जैसे को तैसा, भरले का बदल।

**Titan-टाइ'-टीन्-*adj. & n.*** relating to giants, a person of superhuman strength and intellect. दानवों से सम्बन्धित, दानव, दैत्य।

**Titaness-टाइ'-टीन्-*फ़ेम-*n.**** a female Titan. दानवी, डाइन; **Titanic (- इक्) - *adj.*** pertaining to a Titan. दैत्य सम्बन्धी।

**Titbit-टिट्'-बिट्-*n.*** a delicate bit, a small piece, a brief interesting news. स्वादिष्ट खण्ड, छोटा टुकड़ा, संक्षिप्त रोचक समाचार।

**Tithe-टाइड्-*n.*** the tenth part of anything, a small part. दसवाँ भाग, थोड़ा अंश; -*v. t.* to pay the tenth part. दसवाँ भाग देना; **Tithing (-टाइ-थिंग्)-*n.*** a taking of the tithe. दसवें भाग की वसुली।

**Titian-टि-श'-इयन्-*n. & adj.*** a red yellow colour, reddish-yellow लाल-पीला रंग, लाल पीला।

**Titillate-टिटि-लेट्-*v. t.*** to tickle. गुदगुदाना; **Titillation (-शन्)-*n.*** the act of titillating, the state of being titillated, a pleasant feeling. गुदगुदाहट, सुरसुराहट।

**Titivate-टि-टि-वेट्-*v. t.*** (also Tittivate) to make smart and attractive. रोवीला और आकर्षक बनाना।

**Title-टाइ'-टुल्-*n.*** the distinguishing inscription put over anything, an appellation of honour, right to ownership, a name. नामलेख, पदवी, लक्षण, मालिकाना अधिकार, नाम; **Titled (-इ) -*adj.*** having a title. अधिकार-सहित; **Title-deed (-डीइ)-*n.*** a legal instrument as evidence of right. आगमपत्र, कवाला; **Title-page (-पेज)-*n.*** the beginning page of a book. पुस्तक का मुखपृष्ठ; **Titling (-इङ्ग्)-*n.*** impressing of the title on the back of a book. पुस्तक के पृष्ठ पर इसके नाम का ठप्पा करना।

**Titmouse-टिट्'-माउस-*n.*** (*p.l.* Titmice.) a small perching bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया, पुदकी।

**Titration-टाइ-ट्रे'-शन्-*n.*** a chemical analysis, action of titrating. रासायनिक विश्लेषण, घनानुपात निकालने की क्रिया।

**Titter-टि-टर्-*n.*** a restrained laugh. ठट्ठा, दबी हँसी; -*v. i.* to giggle, to laugh slightly. टट्टा करना, अल्पमात्र हँसना।

**Titte-टि-टुल्-*n.*** a small particle, a whit. अणु (लव, बिन्दुमात्र), थोड़ा-सा; -*v. i.* to prate, to chatter. गपशप करना, बकवाद करना; **Titte-tattle (-टी'-टुल्) - *n.*** a trifling talk, an empty gossip. वृथा बकवाद, गपशप।

**Tittup-टिट्'-अप्-*v. t.*** to move along. आगे बढ़ना।

**Titubation-टिट्यु-बेशन्-*n.*** uneasiness caused by nervous irritation, act of stumbling. नाडियों से उत्पन्न व्याकुलता, लुढ़कान।

**Titular-टिट्युलर्-*adj.*** nominal, existing in name only. केवल नाममात्र का; **Titularity (-इटी)-*n.*** the state of being nominal. केवल नाम धारिता; **Titularly (-लि)-*adv.*** in a nominal way. नाममात्र से; **Titulary (-इ)-*adj.*** consisting of a title. नाम-मात्रवाला।

**Tivy-टिवि-*adv.*** with great speed. बड़े वेग से।

**Tizzy-टि-ज़ि-*n.*** a six pence. छः पेंस का सिक्का।

**To-टु-*prep.*** in the direction of, towards an object, till, opposed to, regarding, after. ओर, तक, पर्यन्त, निकट, लिखे, सामने, विषय में; **As to (as regards).** विषय में; **Face to face.** सम्मुख; **Hand to hand.** हाथों हाथ; **Ten to one (almost.)** प्रायः; **To a man (completely.)** निःशेष, एक-एक आदमी तक; **To and fro (backwards and for-**

wards.) आगे-पीछे; To my mind (as I think.) जैसा मैं सोचता हूँ; To no purpose (useless, vain.) निष्फल, व्यर्थ; Took her to wife (married her.) उससे विवाह किया; To the face (in the presence of.) सम्मुख, सामने; Up to (till.) तक, पर्यन्त।

Toad-टोड-*n.* a reptile-like frog. एक प्रकार का मेढक; Toad-eater (-ईटर-*n.*) a sycophant. चापलूस, खुशामद; Toadlet (टोड-लेट-*n.*) (also Toadling.) a small toad. छोटा मेढक; Toadstool (-स्टूल-*n.*) a kind of fungus. कुकुर-मुत्ता; Toad-stone (-स्टोन-*n.*) a variety of dolerite. बहरमुहरा; Toady (-डी-*n.*) sycophant. चापलूसी करनेवाला; Toadyism (-इज्म-*n.*) a sycophancy. चापलूसी।

Toast-टोस्ट-*n.* bread baked and browned on open fire, a person whose health is drunk. अङ्गारे पर सेंकी हुई रोटी, जिसके आरोग्य के लिये मदिरा पी जाय; *-v. t.* to cook before fire, to drink to the health or honour of. भूना (सेकना), किसी के आरोग्य या मान के लिये मदिरा पीना; Toaster (-अर्-*n.*) one who toasts. भूनेवाला; Toast-master (-मास्टर-*n.*) one who announces toasts at dinner. भोजन के समय आरोग्यसूचक मदिरा-पान की घोषणा करनेवाला।

Tobacco-टोबैको-*n.* (*pl.* Tobaccos.) a plant with narcotic leaves used for smoking or chewing. तमाखू, सुरती; Tobacconist (-निस्ट-*n.*) one who sells tobacco. तमाखू बेचनेवाला; Tobacco-pipe (-पाइप-*n.*) a pipe used for smoking tobacco. तमाखू पीने की नली (गौरैया); Tobacco-pouch (-पाउच-*n.*) a small bag for keeping tobacco. तमाखू या सुरती रखने की छोटी थैली।

Tobine-टोबाइन-*n.* twilled silk used in dress. बटा हुआ रेशम जिसका उपयोग वस्त्रों में किया जाता है।

Toboggan-टोबैगन-*n.* a sledge used on snow. बरफ पर चलनेवाली बिना पहिये की गाड़ी; Tobogganer (-अर्-*n.*) one who walks on a toboggan. उक्त गाड़ी पर चलनेवाला।

Toby-टोबी-*n.* a mug in the shape of an old man wearing three cornered hat. मनुष्य के अकार का गड़ुआ या लोटा; Tobyman (-मीन-*n.*) a highwayman. लुटेरा।

Tocher-टोचर-*n.* property received by a bride on her marriage, dowry दहेज।

Toco-टोको-*n.* punishment. दण्ड, सजा।

Tocsin-टोक्सिन-*n.* an alarm-bell. जगाने की घंटी। Tod-टोड-*n.* a weight of wool of about 28 lbs, a fox. २८ पाउण्ड वजन का ऊन, लोमड़ी।

Tocology-टोकॉलॉजी-*n.* the science of child birth. प्रसव-विद्या।

To-day-टु-डे-*n.* *adv.* this day, on this day. आज का दिन, आज।

Toddle-टोडल-*v. i.* *adv.* to walk with tottering steps, to walk leisurely. लड़खड़ाते हुए चलना, टहलना; *-n.* a leisurely walk. टहलान; Toddler (-र-*n.*) one who toddles. लड़खड़ाकर चलनेवाला।

Toddy-टोड्डी-*n.* juice drawn from some kinds of palms, a sweetened drink of spirits and water. ताड़ी, शर्बत मिली हुई मदिरा।

Toe-टो-*n.* a digit of the foot, the forepart of the hoof. पैर की अंगुली, खुर का अगला भाग; *v. t.* *adv.* to furnish with toes. अँगुलियाँ लगाना; From top to toe (from head to foot.) सिरसे पैर तक; Toeless (-लेस-*adj.*) without toes. बिना पैर की अँगुलियों का; Toe-nail (-नेल-*n.*) a nail growing on a toe. पैर की अँगुली का नख; To tread on one's toes (to wound one's feelings.) किसी के मन को दुःखी करना।

Toff-टॉफ-*n.* a well-dressed person. टाट-बाट का मनुष्य, बाँका, छैला।

Toffee-टॉफी-*n.* a kind of sweetmeat. एक प्रकार की मिठाई।

Toft-टॉफ्ट-*n.* a dwelling-place. रहने का स्थान।

Toga-टो-गी-*n.* a loose outer garment. लबादा, चोगा; Togated (-टोइ-*adj.*) wearing a toga. चोगा पहिने हुए।

Together-टु-गेथर-*adv.* in company with, in the same time or place, simultaneously, in union with. एक साथ, एक ही समय या स्थान में, साथ-साथ, मिलकर; Together with (in company with.) साथ में।

Toggery-टॉगरि-*n.* garments, clothes. वस्त्र, पोशाक, कपड़ा।

Toggle-टॉगल-*n.* a pin inserted through the eye of a rope for keeping it in place. रस्ते के फन्दे में लगी हुई खूँटी।



Toil-टॉइल-*n.* hard labour, drudgery, a

Toggle.

snare, कठोर परिश्रम, कष्ट, फन्दा (जाल); *-v. i.*

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

to labour. परिश्रम करना; **Toiler** (-अर्)-*n.* one who toils. परिश्रम करनेवाला।

**Toils**-टॉयल्स-*n. pl.* a net or snare. जाल (पशु फँसाने का)।

**Toilet, Toilette**-टॉइल-लैट्टे-*n.* the mode of dressing or arranging the hair &c., a room for dressing. शृङ्गार करने या बाल सँवारने की रीति, शृङ्गार करने का कमरा; **Toilet-cover** -*n.* a cover for the dressing table. शृङ्गार की मेज़ा पर की चादर; **Toilet-glass** (-ग्लास)-*n.* a mirror used in toilet. शृङ्गार करने का दर्पण; **Toilet-soap** (-सोप)-*n.* soap used in toilet. शृङ्गार करने के उपयोग का साबुन।

**Toilsome**-टाइल्स-सम्-*adj.* laborious. परिश्रमी;

**Toilsomely** (-लि)-*adv.* laboriously. परिश्रम-सहित; **Toilsomeness** (-नेस्)-*n.* the state of being toilsome. परिश्रम, श्रम साध्यता **Toilworn** (-वोर्न)-*adj.* worn out with toiling. परिश्रम से थका हुआ।

**Tokay**-टोके-*n.* a kind of aromatic wine. एक प्रकार की सुगन्धित मदिरा।

**Token**-टोकन्-*n.* a sign, mark, symbol, memorial of affection, keepsake. चिह्न, संकेत, लक्षण, स्मारक, यादगार; **TOKENED** (-इ)-*adj.* with marks. चिह्नयुक्त।

**Told**-टोल्ड-*p. t. & p. p.* of Tell. कहा, कहा गया।

**Toledo**-टोलीडो-*n.* a fine blade of a sword.

तलवार की तेज धार।

**Tolerable**-टॉलरेबल-*adj.* sufferable, endurable, moderately good. सहने योग्य, सामान्य रूप से अच्छा, कामचलाऊ; **Tolerableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being tolerable. कामचलाऊपन, सहायता; **Tolerably** (-इ)-*adv.* in a tolerable manner. सामान्य रूप से।

**Tolerance**-टॉलरेन्स-*n.* the power of tolerating. सहनशीलता; **Tolerant** (-अर्न्ट)-*adj.* enduring, favouring toleration. सहनशील, क्षमावान्; **Tolerantly** (-लि)-*adv.* with toleration. सहनशीलता से।

**Tolerate**-टॉलरेट-*v. t.* to endure, to suffer, to allow by not preventing. सहन करना, होने देना; **Toleration** (-रेशन्)-*n.* forbearance, recognition of personal rights in matters of religion. सहन (क्षमा), धार्मिक विषयों में व्यक्तिगत रवतन्त्रता।

**Toll**-टोल-*n.* a tax or duty levied for some privilege, the solemn sound of a bell. मार्ग का कर, घण्टे का गम्भीर शब्द; *v. t. & p. t.* to take or pay toll, to cause a bell to ring uni-

formly. कर देना या लेना, निरन्तर घण्टी बजाना; **Tollable** (-एबल)-*adj.* able to be levied with a tax. कर लगने योग्य; **Toll-bar** (-बार्)-

*n.* the gate or bar used for stopping passage without paying toll. बिना कर दिये जानेवालों को रोकने का फाटक; **Toll-booth** (-बूथ)-*n.* place where goods are weighed for ascertaining the toll. चुक्री निर्धारित करने

के लिये माल को तोलने का स्थान; **Toll-bridge** (-ब्रिज)-*n.* a bridge where toll is paid for passing over it. पुल पार करने के लिये जहाँ पर

कर लिया जाता है; **Toll-collector** (-कलेक्टर)-

*n.* a toll-gatherer. कर इकट्ठा करनेवाला;

**Toller** (-अर्)-*n.* a toll-gatherer. चुक्री लेने-

वाला; **Toll-gate** (-गेट)-*n.* a gate where

toll is taken. जिस फाटक पर चुक्री ली जाती है;

**Toll-house** (-हाउस)-*n.* the office of a toll-collector. चुक्रीघर।

**Tolu**-टोलू-*n.* a kind of resin. एक प्रकार

की राल।

**Tom**-टॉम्-*n. abbr.* of Thomas, a male animal. 'टॉम्स' का छोटा रूप, नर पशु; *v. i.* to act in a foolish manner. मूर्खवत् व्यवहार करना; **Long Tom** (a kind of long gun.) एक प्रकार की लम्बी बन्दूक।

**Tomahawk**-टॉम्-अ-हॉक-*n.* a war-axe. कुल्हाड़ी, गैडासा।

**Tomato**-टोमीटो-*n. (pl. Tomatoes.)* a plant with edible fruit. विलायती बैंगन, टमाटर।

**Tomb**-टूम्-*n.* a grave, a sepulchral monument. समाधिस्थान, कब्र, मकबरा; *v. t.* to enclose in a tomb. कब्र में गाड़ना; **The tomb** (death.) मृत्यु।

**Tombac**-टम्-बीक-*n.* an alloy of copper and zinc. जस्ते और तौबे की एक मिश्र धातु।

**Tombed**-टूम्ड-*adj.* deposited in a tomb. कब्र में रक्खा हुआ; **Tombless** (-लेस्)-*adj.* without a tomb. बिना चैत्य का, बिना कब्र का।

**Tomboy**-टॉम्-बॉय-*n.* a romping girl. बुमक्कड़ छोकरी।

**Tombstone**-टूम्-स्टोन-*n.* a monumental stone placed over a grave. चैत्य, कब्र के ऊपर लगा हुआ पत्थर।

**Tomcat**-टॉम्-कीट-*n.* a full grown male cat. जवान नर बिल्ली।

**Tome**-टोम्-*n.* a large volume of a book. बड़ा ग्रन्थ; **Tomelet** (-लेट)-*n.* a little volume. छोटा ग्रन्थ।

**Tomfool**-टॉम्-फूल-*n.* a great fool. बड़ा

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

मूर्ख; **Tomfoolery** (-बरी) -*n.* foolish jesting. मूर्खता का व्यवहार या मजाक।

**Tommy-यॉन्सि** -*n.* (*pl.* **Tomnies**) a private soldier in the British army, a kind of wrench. अंग्रेजी सेना का गुप्त सैनिक, एक प्रकार की हथकल; **Tommy-rot** (-रॉट) -*n.* nonsense. मूर्खता की बातें; **Tommy-shop** (-शॉप) -*n.* a baker's shop. नानवाड़े की दुकान; **Tom-noddy** (-नॉड-डि) -*n.* a dolt. मूर्ख, लठ।

**To-morrow-टुमॉरो** -*n.* & *adv.* the day after the present day, on the following day. कल, आगामी दिन; **Day after to-morrow.** परसों (आनेवाला); **To-morrow week** (a week after this date.) आज से आठवें दिन।

**Tompion-टॉम्पिअन्** -*n.* the stopper of a gun. तोप का डट्टा।

**Tomtit-टॉम्-टिट** -*n.* a kind of small bird, a titmouse. फुदकी, एक प्रकार का छोटा चूहा।

**Tom-tom-टॉम्-टॉम्** -*n.* an Indian drum. नगाड़ा, डफला।

**Ton-टन्** -*n.* a measure of capacity weighing 20 cwt., a prevailing fashion. २० मन की तौल, चलती रीति।

**Tone-टोन्** -*n.* a musical sound, note, accent, modulation of voice, state of health, prevailing sentiments, effect of light and shade in a picture. संगीत का स्वर, ध्वनि, शब्द, चेष्टा, स्वास्थ्य, प्रचलित भावनाएँ, चित्र में प्रकाश तथा अन्धकार का दिखाव; -*v.* *t.* & *i.* to utter with an affected tone, to tune a musical instrument, to harmonize. स्वर बदलकर बोलना, सुर मिलाना, सटु करना; **Long tone.** लम्बी तान; **To tone down** (to soften colour.) रंग हल्का करना; **To tone up** (to give higher tone.) सुर बढ़ाना।

**Toneless-टोन्'लेस्** -*adj.* having no tone, unmusical. बिना सुर का।

**Tonga-टॉङ्गा** -*n.* a two-wheeled Indian carriage. तांगा।

**Tongs-टॉङ्ग** -*n.* *pl.* an instrument for grasping and holding. कङ्कमुख, सैंडसी, चिमटा; **Firetongs** (tongs for handling live embers.) चिमटा।

**Tongue-टॉङ्ग** -*n.* the muscular organ in the mouth which serves the purpose of taste, swallowing &c., projecting point of land, the organ of speech, a people or nation, speech, mode of speaking. जिह्वा, बोली, वाणी, भाषा, जाति, भूनासिका, बोलने की

रीति; -*v.* *t.* & *i.* to scold, to modify the sound by means of the tongue. गाली देना, जीम से शब्द बढ़ाना या घटाना; **Hold your tongue** (be silent.) चुप रहो; **Mother-tongue** (a person's native tongue.) मातृ-भाषा; **Tongueless** (-लेस्) -*adj.* having no tongue. बिना जीम का; **Tongue-tied** (-टाइड) -*adj.* unable to speak freely. स्वतन्त्रता से बोलने में असमर्थ।

**Tonic-टॉनिक** -*adj.* & *n.* invigorating, increasing strength, a medicine that gives vigour to the system. बलवर्धक, शक्तिप्रद, बलकारक औषधि।

**Tonicity-टॉ'निसिटि** -*n.* elasticity of muscles. पेशियों का लचीलापन।

**To-night-टु नाइट** -*n.* & *adv.* the present night, on the night of to-day. आज की रात, आज रात में।

**Tonite-टोनाइट** -*n.* a powerful explosive. भड़कानेवाला एक पदार्थ।

**Tonk-टॉङ्क** -*v.* *t.* to hit hard. कसकर मारना।

**Tonnage-टॉन्-ज** -*n.* the nominal capacity of a ship, import duty on ships. जहाज की तौल, जहाज से आनेवाले माल का महसूल।

**Tonneau-टॉ'नो** -*n.* part of some motor cars that contains the back seats. मोटर गाड़ी का पिछला भाग जहाँ बैठने की गद्दी रहती है।

**Tonsil-टॉन्सिल** -*n.* one of the two glandular organs in the throat. गले में की दोनों ओर की गिल्टी; **Tonsillitic** (-इट-इट्) -*adj.* pertaining to tonsils. गले की गिल्टियों का; **Tonsillitis** (-इट-इट्स) -*n.* inflammation of tonsils. गले की गिल्टियों की सूजन।

**Tonsile-टॉन्साइल** -*adj.* that may be clipped. कतरने योग्य।

**Tonsorial-टॉन्सोरिअल** -*adj.* pertaining to a barber. नापित सम्बन्धी, हज्जाम के कार्य सम्बन्धी।

**Tonsure-टॉन्स(शु)-र** -*n.* the rite of shaving the head. चूड़ाकरण संस्कार, मुण्डन; -*v.* *t.* to shave the head. सिर मूँड़ना; **Tonsure ceremony** (the ceremony of tonsuring.) चाल-संस्कार।

**Tony-टो'नि** -*n.* a simpleton, a fool. सीधा, मूर्ख।

**Too-टू** -*adv.* more than enough, over and above, moreover, likewise. पर्याप्त से अधिक, अत्यधिक, अत्यन्त, बहुत, अतिरिक्त, भी, ऐसा ही; -*adj.* intolerable. असह्य।

**Took-टूक** -*v.* *t.* of **Take**. लिया।

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र**

**Tool-टूल** - *n.* an implement for mechanical operations, a thing used for a purpose, an instrument. यान्त्रिक कार्यों का उपकरण या हथियार या साधन, किसी निमित्त प्रयोग में आने-वाला औजार, पदार्थ; - *v. t. & i.* to work with a tool. औजार से काम करना; **Tooler** (-अर्) - *n.* a stone-mason's chisel. संगतराश की छेनी; **Tooling** (-इङ्ग) - *n.* workmanship performed with a tool. औजार से की हुई कला।

**Toon-टून** - *n.* a kind of Indian cedar tree. एक प्रकार के देवदार का वृक्ष।

**Toot-टूट** - *v. i.* to produce a harsh sound. कर्कश शब्द करना; - *n.* the sound of a horn. तुरही इत्यादि का कर्कश शब्द; **Tooter** (-अर्) - *n.* one who plays on a toot. तुरही बजाने-वाला।

**Tooth-टूथ** - *n.* (*pl.* Teeth.) the hard substance growing in jaws of animals used for chewing food, a pointed thing. दशन, दाँत, दाँता; - *v. t.* to furnish with teeth, to indent. दाँत लगाना, दाँतदार बनाना; In the teeth of (in spite of opposition.) विरोध रहते हुए; To show the teeth (to threaten.) डराना; To struggle tooth and nail (to fight by all means or with the utmost effort.) पूरे प्रयत्न से लड़ना; To the teeth (in opposition.) विरोध में।

**Toothache-टूथ** - *n.* pain in the teeth. दाँतों की पीड़ा; **Toothbrush** (-ब्रश) - *n.* a brush for cleaning teeth. दातुन, दाँत धोने की ब्रूची; **Toothed** (-इ) - *adj.* having teeth. दाँतदार; **Toothful** (-some) (-फुल) (-सम्) - *adj.* palatable. स्वादिष्ट; **Toothless** (-लेस) - *adj.* having no teeth. बिना दाँत का; **Toothpick** (-अर्) (-पिक), (-अर्) - *ns.* an instrument for cleaning teeth. दाँतखोदनी; **Tooth-powder** (-पाउडर्) - *n.* a powder for cleaning teeth. दन्त-मज्जन; **Toothsome** (-सम्) - *adj.* palatable, tasteful. स्वादिष्ट।

**Toothy-टूथी** - *adj.* having teeth. दाँतदार।

**Tootle-टूटल** - *v. t.* to play on the flute. बाँसुरी बजाना।

**Top-टॉप** - *n.* the highest point, upper side, summit, the highest rank, children's toy for spinning. शिखर, मस्तक, चोटी, उच्च पद, बच्चों के नचाने का लट्ठ; - *v. t. & i.* (*p. t.* Topped.) to provide with a cap, to reach the highest point. ढँकना लगाना, शिखर पर पहुँचना; - *adj.* (*sup.* Topmost.) highest in position or degree. पद या दर्जे में सब से

ऊँचा या ऊपर; At the top of one's voice (crying loudly.) गरजकर, चिल्लाकर; From top to toe (from top to bottom) ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर तक; On top (above.) ऊपर।

**Topaz-टोपैज़** - *n.* a kind of gem. पुष्पराग, पुखराज।

**Top-boots-टॉप-बूट्स** - *n. pl.* boots reaching up to the knee. घुटने तक का जूता; **Top-coat** (-कोट) - *n.* an overcoat. कपड़े के ऊपर पहिने का लबादा; **Top-drain** (-ड्रेन्) - *n.* a means of draining of the upper surface of land. भूमि के उपरी तल का जल बाहर निकालने का साधन; **Topdressing** (-ड्रेस्-इङ्ग) - *n.* manure applied to the upper surface of land. भूमि के ऊपरी तल पर दी गई खाद।

**Tope-टोप** - *n.* a Buddhist mound or monument, a kind of shark. बौद्ध स्तूप, एक प्रकार की मछली; - *v. i.* to drink to excess. अधिक मदिरा पीना; **Toper** (-अर्) - *n.* one who drinks to excess. अधिक मदिरा पीनेवाला।

**Topful-टॉप-फुल** - *adj.* full to the brim. किनारे तक भरा हुआ।

**Topgallant-टॉप-गील-लीन्ट** - *adj.* & *n.* highest, splendid, the highest mast. बहुत ऊँचा, अत्युत्तम, सबसे ऊँचा मस्तक।

**Tophet-टोफेट** - *n.* hell. नरक।

**Topiary-टोपि-अ-रि** - *adj.* pertaining to the art of clipping or cutting shrubs in fanciful shapes. झाड़ियों को सुन्दर आकृतियों में काटने की कला।

**Topic-टॉपिक** - *n.* a subject of conversation, theme, subject of popular interest. विषय, प्रकरण, प्रचलित बात; **Topical** (-अल) - *adj.* pertaining to a discourse, local. प्रकरण सम्बन्धी, स्थानीय; **Topically** (-लि) - *adv.* locally. स्थानीयता के रूप में।

**Top-knot-टॉप-नोट** - *n.* the crest on the top of the head. मस्तक पर की शिखा (जूड़ा); **Topless** (-लेस) - *adj.* having no top. बिना चोटी का।

**Toplofty-टॉप-लाफ्टि** - *adj.* pompous. आडम्बरी।

**Topman-टॉप-मीन्** - *n.* one who is appointed on the top. शिखर पर नियुक्त पुरुष।

**Topographer-टॉपोग्राफर** - *n.* a map-maker. नक्शा बनानेवाला; **Topographic** (-फिक) - *adj.* **Topographical** (-फिक-कल) - *adj.* descriptive of the physical features of a place. किसी स्थान की प्राकृतिक दशा के वर्णन से सम्बन्धित; **Topographically** (-फिकलि) - *adv.* in a topographical manner. किसी स्थान का प्राकृतिक

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

वर्णन करते हुए ; **Topography** ( -फ़ि )-*n.* the detailed description on a map. किसी स्थान का नक्शे में विवरण-युक्त वर्णन ।

**Topology**-टॉपॉलॉजी-*n.* topographical study of a place. किसी स्थान की प्राकृतिक दशा का वर्णन ।

**Toponymy**-टॉपॉनिमि-*n.* a study of names of places. स्थानों के नाम का अध्ययन ।

**Topping**-टॉपिंग-*n.* the cutting off of the top. चोटी काटने की क्रिया ।

**Topple**-टॉपल-*v. i. & t.* to totter and fall down. लुढ़ककर गिर पड़ना, गिरा देना ।

**Topside**-टॉपसाइड-*n.* the upper part. शिखर का भाग ; **Top-stone**. ( -स्टोन ) - *n.* a stone which forms the top. शिखर पर का पत्थर ।

**Topsyturny**-टॉप्सिटर्न-*n. adj. & adv.* upside down, in a state of confusion. विपर्यस्त, उलटा-पुलटा, अव्यवस्थित या गड़बड़ अवस्था में ; -*v. t.* to turn upside down. उलट-पलट करना ।

**Toque**-टोक-*n.* a kind of head-dress for women. मेमों की एक प्रकार की टोपी ।

**Torch**-टॉर्च-*n.* a light carried in the hand. (पलीता) मशाल ; **Electric-torch** (a portable electric lamp in the form of a stick.) बिजली की जेपी या हाथ की बत्ती ; **Torch-bearer** ( -बेअर-अर ) - *n.* one who carries a torch. मशालची ; **Torch-dance** ( -डान्स )-*n.* a kind of dance in which each dancer carries a torch. एक प्रकार का नाच जिसमें प्रत्येक नाचनेवाला हाथ में मशाल लिये रहता है ।

**Torchon**-टॉर्चॉन्-*n.* a duster or dish-cloth. झाड़न या तश्तरी का टुकड़ा ।

**Tore**-टोर-*p. t.* of Tear. फाड़ा ।

**Torment**-टॉर्मेन्ट-*n.* extreme bodily or mental pain. सन्ताप, पीड़ा, यातना, बड़ा दुःख ; -*v. t.* ( -मेन्ट ) to put to severe pain. अत्यन्त दुःख या पीड़ा देना, सताना ; **Tormenting** ( -इंग ) -*adj.* causing annoyance. सन्ताप देनेवाला ; **Tormentingly** ( -लि )-*adv.* in a tormenting manner. पीड़ा या कष्ट देता हुआ ; **Tormentor** ( -अर )-*n.* one who or that which torments. सन्तापक, अधिक दुःख देनेवाला ; **Tormentress** ( -रेस )-*n. fem.* a female tormentor. सन्ताप देनेवाली स्त्री ।

**Tormina**-टोमिना-*n.* colic pain in the bowels. उदर का झूल, पेट का दर्द ।

**Torminous**-टोमिनस-*adj.* of colic pain. उदरझूल-सम्बन्धी ।

**Torn**-टोर्न-*p. p.* of Tear. फटा हुआ ।

**Tornado**-टॉर्नो-ने-हें-*n.* ( *pl.* Tornadoes ) a violent storm, a hurricane, tempest. उग्र या तीव्र औंधी, चक्रवात, तेज औंधी ।

**Torosc**, **Torous**-टोरोस,टो-रस-*adj.* swelling in knobs. गाँठों से उमड़ा हुआ ।

**Torpedo**-टॉर्पीडो-*n.* ( *pl.* Torpedoes ) the cramp fish, a submarine weapon in the form of a cigar designed for blowing up a ship. एक प्रकार की मछली, जहाजों की पैदी तोड़नेवाला सिगार की शकल का पनडुब्बी जहाजी बख ; -*v. t.* to destroy with torpedoes. इसके द्वारा जहाजों को नष्ट करना ; **Torpedo-boat** ( a ship for discharging torpedoes. ) पैदी तोड़ने या गोला फेंकनेवाला जहाज ।

**Torpid**-टॉर्पिड-*adj.* having no activity, benumbed. गतिशून्य, मन्द ( जड़ ) ।

**Torpidity** - टॉर्पिडिटी - *n.* torpidity, insensibility. जड़ता, मन्दता, चेतना-हीनता ।

**Torpid**-टॉर्पिड-*adj.* sluggish, dull, inactive. चेतनाशून्य, मन्द, जड़ ; -*n.* an eight-oared boat. आठ डोंडे की नाव ; **Torpidity** ( -इटी )-*n.* inactivity, stupidity. मन्दता ( जड़ता ), मूर्खता, चेतनता का अभाव ; **Torpidly** ( -लि )-*adv.* in a torpid manner. मन्दता से ; **Torpidness** ( -नेस ) -*n.* the state of being torpid, sluggishness. मन्दता ; **Torpidify** ( -फाइ )-*v. t.* ( *p. t.* Torpidified ) to make torpid. मन्द करना ।

**Torpor**-टॉर्पोर-*n.* dullness, laziness, inactivity. मन्दता, जड़ता, सुस्ती ; **Torporific** ( -इक'इक ) -*adj.* producing torpor. मन्दता लानेवाला ।

**Torquated**-टॉर्क्वेट-*adj.* having a ring round the neck. गर्दन पर बलि ( चक्र ) वाला ।

**Torque**-टॉर्क-*n.* a necklace of twisted gold wires. सोने के टेंटे तारों का बना हुआ काँठा ।

**Torrefaction** - टॉरिफैक्शन् - *n.* a process of drying. सुखाने की एक क्रिया ।

**Torrefy**-टॉरिफाइ-*v. t.* ( *p. t.* Torrefied ) to dry by fire, to parch. आग से सुखाना, भूनना ।

**Torrent**-टॉरेन्ट-*n.* a violent rushing stream, a violent flow of anything. जल-प्रवाह, स्रोत, वेग, धारा ; **Torrential** ( -शल् )-*adj.* caused by torrents. जल-प्रवाह सम्बन्धी ; **Torrentially** ( -लि )-*adv.* in a torrent. धारा-प्रवाह में ; **Torrents** ( -स )-*n.* a heavy pouring of rain. मूसलधार बूँट, धारासार बूँट ।

**Torrid**-टॉरिड-*adj.* parched by the heat of the sun, very hot. सूर्य की किरणों से सूखा हुआ, अति उष्ण ; **Torridness** ( -नेस ) -*n.* the state of being very hot. अति उष्ण होने की स्थिति ;

**Torrid zone** (-ज़ोन) -*n.* the zone of the earth between the tropics. भूमध्य रेखा के पास का अत्युष्ण प्रदेश का पट्टा, उष्ण कटिबन्ध ।

**Torsel-टॉर्सेल** -*n.* anything twisted, a scroll.

घुमी या ऐंठी हुई कोई वस्तु ।

**Torsion-टॉर्शन** -*n.* act of twisting. ऐंठन या बटन ; **Torsion balance** (an instrument for estimating very minute force.) अति अल्प शक्ति जानने का यन्त्र ; **Torsional** (-अल) -*adj.* pertaining to torsion. ऐंठन-सम्बन्धी ; **Torsionless** (-लेस) -*adj.* without a twist. बिना ऐंठन का ।

**Torsive-टॉर्सिव** -*adj.* twisted in a spiral manner. घुमावा, ऐंठन का ।

**Torso-टॉर्सो** -*n.* the trunk of a statue. मूर्ति का धड़ ।

**Tort-टॉर्ट** -*n.* a wrong done to a person or private property. किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुँचाना ।

**Torticollis-टॉर्टिकैल्स** -*n.* wry or stiffneck. गरदन पर की गँठिया ।

**Tortile-टॉर्टिल** -*adj.* twisted, coiled. ऐंठा हुआ, मोड़ा हुआ ।

**Tortious-टॉर्शस** -*adj.* injurious. हानिकर, बह देनेवाला ।

**Tortoise-टॉर्टिज़**, **टॉर्टेस** -*n.* a kind of turtle. कूर्म, कच्छप, कछुआ ; **Tortoise-shell** (-शेल) -*n.* the horny plate of a turtle. कछुवे की पीठ की हड्डी ।

**Tortive-टॉर्टिव** -*adj.* twisted. ऐंठा हुआ, मोड़ा हुआ ।

**Tortulous-टॉर्चुलस** -*adj.* bulged at intervals. स्थान-स्थान पर फूला हुआ ।

**Tortuous-टॉर्चुअस** -*adj.* winding, twisted. कुटिल, टेढ़ा, ऐंठा हुआ ; **Tortuousity** (-इटी) -*n.* wreathing. ऐंठन ; **Tortuously** (-लि) -*adv.* in a twisted manner. टेढ़ेपन से ;

**Tortuousness** (-नेस) -*n.* the state of being tortuous. कुटिलता, ऐंठन ।

**Torture-टॉचर** -*n.* extreme bodily pain, torment, mental or bodily anguish. दारुण वेदना, यातना, यन्त्रणा, बड़ा दुःख, कड़ा दर्द ; -*v.t.* to put to torture, to vex, to inflict severe pain. अत्यन्त पीड़ा देना, यातना देना, सताना ; **Torturer** (-अर) -*n.* one who torments. यातना देनेवाला ; **Torturingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a torturous manner. अत्यन्त पीड़ा देते हुए ; **Torturous** (-अस) -*adj.* causing torture. यातना-कारक, सतानेवाला ।

**Torus-टोरस** -*n.* the base of a floral receptacle.

खंभे के नीचे की कँगनी, फूल का गर्भ ।

**Tory-टोरि** -*n.* one of the conservative party.

राजहितैषी दल का सदस्य, राजभक्त ; **Toryism** (-इज्म) -*n.* the principles of Tories. राजभक्तों का सिद्धान्त ।

**Toss-टॉस** -*v.t. & i. (p.p. Tossed.)* to throw with the hand, to throw up, to agitate, to cause to rise and fall, to settle a dispute. फेंकना, उछालना, हिलना, डावाँडोल करना, झगड़ा तय करना ; -*n.* throwing upward. ऊपर की ओर उछाल ; **To toss off** (to do a work rapidly.) जल्दी से कोई कार्य करना ।

**Tot-टॉट** -*n.* anything very small, a small child. छोटा पदार्थ, छोटा बच्चा ।

**Total-टोटल** -*adj.* complete, entire, comprising the whole. संपूर्ण, सकल, पूरा, सब ; -*n.* the total number or amount. संपूर्ण परिमाण ; -*v.t. (p.t. Totalled.)* to find the total of. जोड़ निकालना ; **Totality** (-इटी) -*n.* the whole amount. समष्टि, पूर्णता ; **Totalize** (-आइज़) -*v.t.* to add up. जोड़ करना ; **Totally** (-लि) -*adv.* completely. पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ; **Totalness** (-नेस) -*n.* entireness. परिपूर्णता ।

**Tote-टोट** -*v.t.* to carry. ले जाना ; -*n.* the handle of a carpenter's plane. बढ़ई के रन्दे की मुठिया ।

**Totem-टोटम** -*n.* a figure used as a symbol of relationship. सम्बन्ध-सूचक चिह्न ।

**Totter-टॉटर** -*v.i.* to shake, to reel, to stagger. हिलना, विचलित होना, डगमगाना ; **Totteringly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a tottering manner. डगमगाते हुए ; **Tottery** (-इ) -*adj.* unsteady. अस्थिर, चंचल, डगमगाता हुआ ।

**Toucan-टूकान** -*n.* a kind of American bird. अमेरिका देश की एक प्रकार की चिड़िया ।

**Touch-टच** -*v.t. & i.* to come into contact with, to apply a slight force, to reach, to impress, to mark lightly, to treat lightly, to move, to strike, to interfere. स्पर्श करना, छूना, हल्की शक्ति लगाना, पहुँचाना, अंकित करना, तुच्छ मानना, हृदय पर प्रभाव डालना, मारना, विन्न डालना ; -*n.* the act of touching, contact, sense of feeling, light pencil or brush mark, a stroke, a test, an emotion. स्पर्श, संसर्ग, स्पर्श-ज्ञान, हृदय की भावना, पेंसिल या ब्रश से लगाया गया हल्का चिह्न, थपकी, जाँच, परीक्षा, भावना ; **To touch on** (to treat in a brief manner.) किसी विषय की

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्



किञ्चित् व्याख्या करना; To touch to the heart (to affect deeply.) हृदय पर गहरा प्रभाव डालना; To touch up (to correct.) शुद्ध करना।

**Touchable-टचबल-adj.** tangible. स्पर्श करने योग्य; **Touchableness (-नेस) -n.** the state of being touchable. स्पर्शयोग्यता, मर्मभेदी होना।

**Touch-and-go-टच-ऑन्ड-गो-n. & adj.** act of touching for an instant & leaving at once, something done instantly, a risky state of things, a narrow escape, casual, risky, instantaneous. क्षण भर के लिए छूकर छोड़ देने की क्रिया, तुरन्त तीव्र गति से किया गया काम, खतरनाक दशा, बाल-बाल बचाव, आकस्मिक, खतरनाक, शीघ्र किया जानेवाला; **Toucher (-अर) -n.** one who touches, छूनेवाला व्यक्ति; **Touchhole (-होल) -n.** the hole of a cannon by which powder is ignited. तोप का पलीता लगाने का छिद्र; **Touchiness (-इ-नेस) -n.** peevishness. चिढ़चिड़ापन; **Touching (-इङ्ग) -adj. & prep.** pathetic, affecting, concerning. हृदयस्पर्शी (करुणात्मक), विषय में, उद्देश्य से; **Touchingly (-इङ्ग-लि) -adj.** in a touching manner. हृदय-वेधक रूप से; **Touch-paper (-पेपर) -n.** a paper steeped in saltpetre. शोरा में भिगोया हुआ कागज (जो बहुत धीरे-धीरे जलता है); **Touchstone (-स्टोन) -n.** a stone by means of which the quality of gold is tested. कसौटी; **Touchwood (बुड्) -n.** decayed wood which catches fire from a spark. सड़ी लकड़ी जो चिनगारी से अग्न पकड़ लेती है; **Touchy (-इ) -adj.** peevish, oversensitive. चिढ़ाचिड़ा, शीघ्र क्रुद्ध होनेवाला।

**Tough-टफ-adj.** hard to break, flexible, strong, firm, stiff, unyielding, hardy. तोड़ने में कड़ा, चिमड़ा, पुष्ट, दृढ़, कठिन, अभेद्य, सहनशील; **Toughen (-ऐन्) -v. t. & i.** to make or become firm. कड़ा करना, चिमड़ा होना; **Toughish (-इश्) -adj.** somewhat tough. कुछ चिमड़ा; **Toughly (-लि) -adv.** in a tough manner. चिमड़ी तरह से; **Toughness (-नेस) -n.** the quality of being tough, stiffness. चिमड़ापन।

**Toupee-टू-पी-n.** a false lock of hair. बाबरी, बनावटी बालों का गुच्छा।

**Toupet-टू-पे-n.** the front part of false hair, the fore-lock of a horse. बाबरी का अगला भाग, घोड़े के सर के बाल का सामने का गुच्छा।

**Tour-टूर(-अ)-n.** a journey from place to

place, a rambling excursion. पर्यटन (परि-भ्रमण), विहार (दौरा); **-v. t.** to make a tour. भ्रमण करना, दौरा करना।

**Tourbillion-टुर्विलियन्-n.** a kind of fireworks. एक प्रकार की आतिशबाजी।

**Tourelle-टू-रेल्ले -n.** a slender tower. पतली मीनार।

**Tourist-टूरिस्ट-n.** one who makes a tour, an excursionist. स्थानों के देखने के लिए यात्रा करनेवाला।

**Tournament-टूर्-नी-मेंन्ट-n.** a contest of skill, a military sport. क्रीड़ायुद्ध, जंगी खेल, दंगल।

**Tourney-टूर्नि-n. (pl. Tourneys.)** a tournament. प्रतियोगिता, दंगल।

**Tourniquet-टूर्निकेट-n.** a surgical instrument for stopping flow of blood. रुधिर बन्द करने का एक जराही यन्त्र।

**Touse-टाउज्-v. t.** to pull, to haul. खींचना, तानना।

**Tousle-टाउ'ज़ल्-v. t.** to pull about, to put into disorder. खींचना, क्रम बिगाड़कर रखना।

**Tousy-टाउ'-ज़ि-adj.** rough, tousled. रुझा, रुखा, गड़बड़ किया हुआ।

**Tout-टाउट-v.** to solicit customers, to inspect movement of horses while training. ग्राहक खोजना (दलाली करना), घोड़ों की देखभाल करना; **-n.** one who goes about in search of customers. दलाल; **Touter (-अर) -n.** one who touts. दलाली करनेवाला।

**Tow-टो-v. t.** to pull a boat by a rope along the coast, to drag over the surface of water. पानी के तल पर नाव इत्यादि को रस्सा बांधकर खींचना; **-n.** a towing, the coarse part of hemp or flax. इस प्रकार से नाव खींचना, पटुआ या सन का मोटा भाग; **Towage (-ऐज) -n.** the price paid for towing. नाव खींचने का किराया।

**Toward-टु-वर्ड-adj.** docile, apt, approaching, near, favourable. योग्य, पटुआ, निकटवर्ती, निकट, अनुकूल।

**Towards-टुवर्ड्ज़-prep.** in the direction of, as regards, in relation to. ओर, दिशा में, विषय में, सम्बन्ध में; **-adv.** near at hand, nearly. पास में, समीप, प्रायः।

**Towel-टोवेल्ले-n.** a cloth used for wiping the body. मार्जन वस्त्र, भँगौछा, तौलिया; **-v. t.** to wipe with a towel. तौलिया से पोंछना; **Towel-horse (-होर्स) -n.** a frame for hanging to-

wels. तौलिया लटकाने की अरगनी; Towelling (-लिंग्) - *n.* cloth for towels. तौलिया बनाने का कपड़ा।

**Tower-टावर** - *n.* a lofty tall structure, a place of defence, citadel, elevation. अटारी (बुर्जी, मीनार), दुर्ग, ऊँचाई; - *v. i.* to soar, to reach high. ऊँचाई पर पहुँचना; **Towered** (-ई) - *adj.* adorned by towers. मीनारों से आभूषित; **Towering** (-इंग्) - *adj.* very high. बहुत ऊँचा, उन्नत।

**Towline-टो'लाइन** - *n.* a rope for dragging boat in water. नाव खींचने का रस्सा, गोन।

**Town-टाउन** - *n.* a collection of houses larger than a village. पुरी, नगर, कस्बा; **Town-clerk** (-क्लर्क) - *n.* one who keeps the records of a town. नगर का लेखा रखनेवाला; **Town-council** (-काउन्-सिल) - *n.* the governing body of a town. नगर की प्रबन्धकारिणी सभा; **Town-crier** (-क्राइअर्) - *n.* the public crier of a town. नगर का ढिंढोरा पीटनेवाला; **Townhall** (-हॉल) - *n.* the public building of a town. नगर का सर्वसामान्य भवन; **Town-house** (-हाउस) - *n.* a house in a town. नगर का घर; **Townless** (-लेस्) - *adj.* having no town. बिना नगर का; **Townfolk** (-स्-फोल्क) - *n.* the inhabitants of a town. नगरवासी लोग; **Township** (-शिप्) - *n.* a district with the privileges of a town. नागरिक अधिकार का जिला; **Town-talk** (-टॉक्) - *n.* the talk prevalent in a town. नगरवाता; **Townwards** (-वर्ड्स) - *adv.* towards the town. नगर की ओर।

**Toxic-टॉक्सिक** - *adj.* pertaining to poison, poisonous. विष-सम्बन्धी, विषैला; **Toxical** (-अल्) - *adj.* like poison. विष के सदृश; **Toxicologically** (-अ-लॉज-इक्-अलि) - *adv.* (in a toxicological manner.) विष-विद्या के रूप में; **Toxicologist** (-अ-लॉज-इस्ट) - *n.* one who is versed in toxicology. विष-विद्या में निपुण; **Toxicology** (-लॉ-जि) - *n.* the science of poisons. विषों की विद्या।

**Toxin-टॉक्सिन** - *n.* an organic poisonous substance. एक प्रकार का विष।

**Toxophilite-टॉक्सिफिलइट** - *n.* a lover of archery. धनुर्विद्या का प्रेमी।

**Toy-टॉय** - *n. (pl. Toys.)* a plaything, a thing for amusement, a trifle, a silly tale. खिलौना, क्रीड़ा-वस्तु, तुच्छ पदार्थ, मूखता की कहानी; - *v. i.* to amuse oneself, to trifle. क्रीड़ा करना (खिलना), तुच्छ समझना; **Toy** (-अर्) - *n.* one who toys. खिलाडी, खेल करनेवाला;

**Toyful** (-फुल्) - *adv.* full of trifles. खिलाडी; **Toyishly** (-इश्लि) - *adv.* playfully. खिलवाड़ में; **Toyishness** (-इश-नेस्) - *n.* trifling. खिलवाड़; **Toyman** (-मीन्) - *n.* one who deals in toys. खिलौने बेचनेवाला; **Toyshop** (-शॉप्) - *n.* a shop where toys are sold. खिलौने की दूकान।

**T-plate-टी-प्लेट** - *n.* a plate in the form of T. 'टी' अक्षर के आकार की पट्टी या पटरी।

**Trabecula-ट्रेबेकुला** - *n.* a little beam. छोटी धरन; **Trabecular** (-लर्) - *adj.* of the form of a beam. धरन के आकार का।

**Trace-ट्रेस** - *n.* a strap or chain by which a horse pulls a vestige, mark left, a small quantity, footprint, track, remains. जोत, बचा हुआ अंश, चिन्ह, छोटी मात्रा, पैर का चिह्न, पता, निशान, अवशेष भाग; - *v. t.* to mark out, to copy through transparent paper, to sketch, to follow by the footsteps. खोजना, आभा की सहायता से रेखा खींचना, अक्स खींचना, पदचिह्न से अनुसरण करना (पता लगाना); **To trace over** (to copy.) चित्र की नकल उतारना।

**Traceable-ट्रेसेबल** - *adj.* that may be traced. अनुसरण (पता लगाने) योग्य; **Traceably** (-इ) - *adv.* in a traceable manner. पता लगाते हुए।

**Tracer-ट्रेसर** - *n.* one who traces, an instrument for tracing, a trace-horse, a boy attending a trace-horse. अन्वेषण करनेवाला, अक्स उतारने का यंत्र, जोत का घोड़ा, जोत के घोड़े को हॉकिनेवाला लड़का; **Tracer bullet** (-बुल्-पेट्ट) - *n.* a bullet that leaves a line of smoke. बन्दूक की गोली जिसके छूटने पर धुँवें की एक लकीर पड़ जाती है; **Tracery** (-इ) - *n.* decorative pattern in stonework. पत्थर पर बेल-बूटे की नकाशी।

**Trachea-ट्रे'किआ** - *n. (pl. Tracheae.)* the windpipe. वायु-मार्ग, कण्ठ, श्वासपथ; **Tracheal** (-अल्) - *adj.* relating to the trachea. वायु-मार्ग-सम्बन्धी।

**Tracheitis-ट्रे'कि-आइ-टिस** - *n.* inflammation of the windpipe. श्वास नली का शोथ।

**Trachoma-ट्रा'को-मी'** - *n.* a disease of the eye, with hard pustules on the inner surface of the eyelids. आँख का एक रोग जिसमें पलकों के भीतरी हिस्से में दाने पड़ जाते हैं, रोह्नुआ।

**Tracing-paper-ट्रेसिंग-पेपर** - *n.* a paper made transparent with oil of turpentine and used for tracing. अक्स खींचने का कागज।

**Track-ट्रैक** - *n.* a footstep, an impression left

by the foot, a beaten path, a road. पदचिह्न, मार्ग, गगडण्डी ; -*v. i. & t. i.* to follow the footsteps. पदचिह्न का अनुसरण करना ; The beaten track (the beaten path.) सामान्य जीवन ; To make tracks (to hurry along.) भागना ; Trackless (-लेस) -*adj.* without track. बिना चिह्न का ; Tracklessly (-लेस-लि) -*adv.* without leaving a track. बिना पैर का चिह्न छोड़े हुए ।

**Tract**-ट्रैक्ट -*n.* extent, region, a short treatise on a religious subject. प्रदेश, विस्तार (भूमि-भाग), ग्रन्थ, पुस्तिका ।

**Tractable**-ट्राक्टबल -*adj.* that may be easily managed, docile, pliant. सहज में प्रबन्ध करने योग्य, विनोत, वश्य (सरल, सीधा) ; **Tractableness** (-नेस) -*n.* the quality of being tractable. वश्यता, सरलता ; **Tractably** (-लि) -*adv.* in a tractable manner. सरलता से ।

**Tractile**-ट्रैक्टिल -*adj.* capable of being drawn into wires. तार खींचने योग्य ।

**Tractility**-ट्रैक्टिलिटी -*n.* ductility. लचीलापन ।

**Tractate**-ट्रैक्ट -*n.* a treatise. ग्रन्थ ।

**Traction**-ट्रैक्शन -*n.* the drawing of something along a surface, contraction. खिंचाव, तनाव, सिकुड़न ; **Traction-engine** (a steam-engine to run on ordinary roads.) सड़क पर चलनेवाला भाप का इंजन ; **Traction-wheel** (the driving wheel of an engine.) इंजन को चलानेवाला पहिया ।

**Tractive**-ट्रैक्टिव -*adj.* having power to drag a thing. किसी वस्तु को खींचने की शक्ति रखनेवाला ।

**Tractor**-ट्रैक्टर -*n.* an engine for drawing heavy loads, a motor-plough. भार खींचने का इंजन, इंजन से चलनेवाला हल ।

**Tractrix**-ट्रैक्ट्रिक्स -*n.* (pl. Tractrices.) a curve whose tangent is always equal to a given line. तुर्यस्पर्शी वक्र ।

**Trade**-ट्रेड -*n.* the business of buying and selling, commerce, occupation, custom, person engaged in a trade. वाणिज्य-कर्म, व्यापार, व्यवसाय, (लेन-देन) व्यवहार, व्यापार करनेवाला मनुष्य ; -*v. i. & t. i.* to buy or sell, to carry on commerce, to traffic. व्यापार करना, लेन-देन का काम करना, बदलना ; **Home trade** (the trade carried on within a country.) देश का बन्धा ; **Jack of all trades** (one engaged in several occupations.) बहुधन्वी ।

**Trade-mark** (-मार्क) -*n.* a distinguishing

device or word used by a manufacturer. व्यापार का विशिष्ट चिह्न ; **Trade-name** (-नेम) -*n.* a name used for purposes of trade. व्यावसायिक नाम या संज्ञा ; **Trade-price** (-प्राइस) -*n.* the price of an article charged by a retail merchant. जिस दाम पर फुटकर व्यापारी कोई वस्तु बेचता है ; **Trader** (-अर्) -*n.* one engaged in commerce, व्यापारी, सीढ़ागर ; **Trade sale** (-सेल) -*n.* an auction for a special trade. किसी व्यापार के निमित्त नीलाम ; **Tradesfolk** (-फोक) -*n.* people engaged in trade. व्यवसाय में लगे हुए लोग ; **Tradesman** (-स्-मीन) -*n.* a shop-keeper. व्यापारी, दूकानदार ; **Tradeswoman** (-स्-वूमन्) -*n.* a woman shopkeeper. दूकान-दारिन ; **Trade-union** (-यूनियन्) -*n.* a union of workmen in a trade. व्यावसायिक मजदूरों या कर्मचारियों का संगठन, श्रमिक संघ ।

**Trade-wind**-ट्रेड-विन्ड -*n.* the wind blowing continually from the tropics towards the equator. अयन वृत्तों से भूमध्य रेखा की ओर निरन्तर बहनेवाली वायु, व्यापारिक पवन ।

**Trading**-ट्रेडिंग -*n.* carrying on business, व्यापार, व्यवसाय ।

**Tradition**-ट्रेडिशन -*n.* an oral account handed down from ancestors to posterity. परम्परागत कथा, इतिहास, पुराण ; **Traditional** (-अल) -*adj.* communicated from father to son परम्पराप्राप्त, साम्प्रदायिक ; **Traditionally** (-अलि) -*adv.* in a traditional manner. परम्परा के ढंग से ; **Traditionist** (-इस्ट) -*n.* one who adheres to tradition. परम्परा का अनुयायी ।

**Traitor**-ट्रेडिटर -*n.* a deliverer, a traitor. छुटकारा पानेवाला, विश्वासघाती ।

**Traduce**-ट्रेड्यूस -*v. t.* to calumniate, to misrepresent, to defame. निन्दा करना, कलङ्क लगाना (दूषित करना), अपयश देना ; **Trducer** (-अर्) -*n.* one who defames. कलङ्कित करनेवाला ; **Traducible** (-इबल) -*adj.* able to be traduced. दूषित करने योग्य ; **Traducingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a slanderous manner. कलङ्कित करते हुए ढंग से ।

**Traduction**-ट्रेडक्शन -*n.* act of transferring. एकस्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की क्रिया ;

**Traductive** (-टिव) -*adj.* able to be traduced. परिवर्तन करने योग्य ।

**Traffic**-ट्रेफिक -*n.* commerce, trade, transportation of goods from one place to another. व्यापार, व्यवसाय, एक स्थान से दूसरे स्थान को माल भेजना या लाना ; -*v. i. & t. i.* to

trade, to commerce, to exchange. व्यापार करना, बदल-बदल करना ; Trafficker (-अर्) -*n.* a trader. व्यापारी, व्यवसाय करनेवाला ; Trafficless (-लेस्) -*adj.* devoid of trade. व्यवसाय-रहित ।

Tragacanth-ट्राँग-अ-कीन्थ - *n.* a kind of gum used as medicine. एक प्रकार का गोंद जो औषधि की तरह प्रयुक्त होता है ।

Tragedian-ट्राँजीडिअन् - *n.* a writer or actor of tragedy. शोकान्त ( दुःखान्त ) नाटक लिखने या खेलनेवाला ।

Tragedy-ट्राँजिडि - *n.* ( *pl.* Tragedies. ) a drama in prose or verse with a melancholy end, sad event, serious accident. शोकान्त या दुःखान्त नाटक, दुर्घटना ।

Tragic, Tragical-ट्राँजिक, (-अल्) -*adj.* relating to tragedy, fatal, mournful, in the style of a tragedy. दुःखान्त नाटक-सम्बन्धी, प्राणान्तक, शोकजनक, करुणारसपूर्ण ; Tragically (-लि) -*adv.* in a tragic manner. शोकजनक रूप से ।

Tragi-comedy-ट्राँजि-कॉ-मि-डि-*n.* a drama in which tragic and comic elements are mixed. हर्ष तथा दुःखपूर्ण नाटक ; Tragicomic (-कॉम्-इक्) -*adj.* having a mixture of grave and comic scenes. गम्भीर तथा हास्यरसपूर्ण दृश्यों से पूर्ण ।

Traguline-ट्राँ-गु-लिन् -*adj.* goatlike. बकरे की तरह का ।

Tragus-ट्रे-गस् -*n.* ( *pl.* Tragil. ) the projected part of the entrance of external ear. कान की लर ।

Trail-ट्रेल् - *n.* anything drawn to length, long appendage, track left by anything moving, scent, beaten path. खिचाव, पुछरूला, पैर का चिह्न, गन्ध, शिकार की गन्ध, सामान्य पथ ; -*v. t. & i.* to draw along, to drag along the ground, to hunt by the track, to carry in a horizontal position. घसीटना, पृथ्वी पर खींचना, गन्ध के सहारे शिकार करना, बँड़े बल ले जाना ; Trailer (-अर्) -*n.* vehicle drawn by another. एक गाड़ी ( मोटरकार इत्यादि ) से खींची जानेवाली दूसरी गाड़ी ।

Train-ट्रेन् -*v. t. & i.* to bring to a certain standard by teaching and practice, to discipline, to cause to grow in a required form, to allure or entice, to draw along, to practise, to go by train. शिक्षा देना, पढ़ाना, सिखलाना, साधना, ललचाना, खींचना, अभ्यास करना, रेलयात्रा करना ; -*n.* something drawn along from behind, enticement,

long tail of bird, retinue, body of followers, succession of things, trailing end of dress, series of railway carriages drawn by an engine, series of wheels. तौता, लालच, पक्षी की लम्बी पूँछ, सेवकागण, ( परिपाटी ) परम्परा, श्रेणी, वक्त्र का अन्त, रेलगाड़ी, पहियों का क्रम ; Trainable (-ऐ-बल्) -*adj.* that may be trained. सिखलाने योग्य ।

Train-band-ट्रेन्-बैन्ड -*n.* band or company of militia. नियमबद्ध सेना ; -Train-bearer (-बै-अर्) -*n.* a person who is employed to hold up train of robes. वक्त्र का छोर पकड़ने-वाला मनुष्य ।

Trained-ट्रेन्ड -*adj.* instructed. प्रशिक्षित, सिखलाया हुआ ।

Training-ट्रेनिङ्ग - *n.* the act of educating. प्रशिक्षण ; Military training. सैनिक प्रशिक्षण ; Training school ( a school where teachers are taught the principles and practice of teaching. ) अध्यापकों को पढ़ाने के सिद्धान्त इत्यादि बतलाने की पाठशाला, प्रशिक्षण विद्यालय ।

Traipse-ट्रेप्स् -*v. i.* to walk about. टहलना, घूमना ।

Trait-ट्रेट -*n.* a stroke, touch, distinguishing feature. चिह्न, रेखा, स्वशै, लक्षण ।

Traitor-ट्रेटर -*n.* one who is guilty of treason, a disloyal person. विश्वासघाती, शत्रुनेर्था ; Traitor to the king ( *i.e.* disloyal. ) राजद्रोही ; Traitor to one's motherland ( treasonous to one's country. ) स्वदेश-घातक ; Traitorism (-इज्म्) -*n.* treason, deceit. देश-द्रोह, छल, विश्वासघात ।

Traitorous-ट्रेटरस् -*adj.* perfidious, guilty of treason. कपटी, विश्वासघाती ; Traitorously (-लि) -*adv.* in a traitorous manner. कपट से, विश्वासघात से ; Traitorousness (-नेस्) -*n.* the quality of being traitorous. कपटता ।

Traitoress-ट्रेट्रेस -*n. fem.* female traitor. विश्वासघातिनी ।

Traject-ट्राँज -*v. t.* ( -ट्रेज् ) to throw or cast through. फेंकना, डकेलना, भार-पार करना ; Trajection ( -शन् ) -*n.* a crossing. पार करने की क्रिया ।

Trajectory-ट्राँजेक्टरी -*n.* the path described by a projectile. धूमकेतु का चक्राकार मार्ग ।

Tralation-ट्राँलेशन् -*n.* a change in the use of a word. किसी शब्द के प्रयोग का भेद ।

Tram-ट्रॉम् - ( Tram car ) -*n.* a passenger-car running on rails, a car used on a tram

way, a four wheeled car used in mines. सवारी ट्राम गाड़ी, कोयला ढोने की गाड़ी ; Tramway ( -वे )-*n.* a truck for trams. ट्राम गाड़ी का पथ ।

**Trammel-ट्रैमेल-*n.*** a drag-net, a long net for catching birds, shackle hook for hanging vessels on fire, a beam-compass. मछली फँसाने का जाल, चिड़ियों के पकड़ने का बड़ा जाल, बाड़, रोक, एक प्रकार का परकाल, छोड़ा हुआ जाल ; -*v.* *i.* ( *p.* *t.* Trammelled.) to catch, to confine, to hamper, to impede. पकड़ना, फँसाना, रोकना ; Trammel-net ( -नेट )-*n.* an anchored net. लंगर बांधकर छोड़ा हुआ जाल ।

**Tramontana-ट्रॉमॉन्टाना-*n.*** the north wind. उत्तरी वायु जो भूमध्य सागर में बहती है ।

**Tramontane-ट्रॉमॉन्टेन-*adj.*** foreign, barbarous. परदेशी, जङ्गली ।

**Tramp-ट्रैम्प-*v.* *i.* & *t.*** to walk on foot, to tread with heavy steps, to roll. पैदल चलना, पैर पटककर चलना, टहलना ; -*n.* the sound of steps, a journey on foot, a vagrant. (चरणविशेष) पैर का शब्द, पैदल यात्रा, आवारा, भिखमङ्गा ; Trampler ( -अर् )-*n.* a stroller. भटकता फिरनेवाला ; Tramp-pick ( a kind of lever. ) एक प्रकार का रम्मा ।

**Trample-ट्रैम्पल-*v.* *i.* & *t.*** to tread in contempt, to tread under foot with rapidity and force. निरस्कार से पैर पटकना, कुचलना ; -*n.* the act of treading. पैर की पटकान ; To trample on ( to treat with contempt. ) निरस्कारपूर्वक व्यवहार करना ; Trampler ( -प्लर् )-*n.* one who tramples. कुचलनेवाला ; Trampling ( -इङ्गर् )-*n.* the act of treading. पैर पटकने का कार्य ।

**Trance-ट्रैन्स-*n.*** a state of insensibility, morbid sleep, extreme exaltation, catalepsy. समाधि, अचेत अवस्था, विवृत निद्रा, हर्षातिरेक, बेहद खुशी, मूर्छा ; -*v.* *t.* to place in a state of trance. अचेत करना, मूर्छित करना ; Tranced ( -ड्र )-*adj.* lying in trance. समाधिस्थ ।

**Tranquil-ट्रैन्क्वि-*adj.*** undisturbed, calm, serene, not agitated, peaceful. क्षोभरहित, शान्त, निश्चल, शान्तियुक्त, स्वस्थ ; Tranquility ( -लिटी )-*n.* freedom from disturbance, calmness. शान्ति, धैर्य, स्थिरता, अक्षोभ ; Tranquillizing ( -लि-जै'-शन् )-*n.* the act of tranquillizing. शान्ति, स्वस्थता, निश्चलता ;

**Tranquillize ( -लाइज़ )-*v.* *t.*** to compose, to quiet. आश्वासन देना, धीरज देना, Tranquillizer ( -लाइज़-अर् )-*n.* one who tranquillizes. शान्त करनेवाला ; Tranquillizingly ( -लाइज़-इङ्ग-लि )-*adv.* in a way so as to quiet. शान्त करते हुए ; Tranquilly ( -लि )-*adv.* in a calm manner. शान्तिपूर्वक ; Tranquillness ( -नेस् )-*n.* the state of being tranquil. शान्तिपूर्ण अवस्था ।

**Trans-ट्रैन्स-*prof.*** signifying "across, beyond." "पार, दूसरी ओर या परे" अर्थ का उपसर्ग ।

**Transact-ट्रैन्सैक्ट-*v.* *t.* & *i.*** to perform, to do, to carry out, to conduct matters. साधन करना, कार्य करना, निबाहना, प्रबन्ध करना ; Transaction ( -शन् )-*n.* performance of a business, commercial business, an affair. कार्य, व्यापार, आचरण ( चेष्टा ), प्रबन्ध ; Transactor ( -अर् )-*n.* one who performs a business. किसी व्यापार का करनेवाला ।

**Transcendent-ट्रैन्स-के'-लेंट-*adj.*** allowing heat to pass. उष्णता-प्रवाहक ।

**Transcend-ट्रैन्सेन्ड-*v.* *t.* & *i.*** to be beyond the range of, to surpass, to excel. अतिक्रमण करना ( ऊँचा होना ), बढ़ना, श्रेष्ठ होना ; Transcendence ( -एन्स )-*n.* superior excellence. श्रेष्ठता, महत्त्व ; Transcendency ( -एन्स )-*n.* transcendence. महत्त्व ; Transcendent ( -एन्ट )-*adj.* excellent. अति श्रेष्ठ ; Transcendental ( -एन्ट-अल् )-*adj.* pertaining to a priori knowledge, vague, obscure, surpassing others. सर्वातिरिक्त, अस्पष्ट, सुप्त, अयुक्तम, श्रेष्ठ ; Transcendentalism ( -एन्ट-अल्-इज्म )-*n.* transcendental philosophy. सर्वातिशायी सिद्धान्त ; Transcendentally ( -एन्ट-लि )-*adv.* in a transcendental manner. सर्वातिशायी सिद्धान्त के अनुसार ।

**Transcolate-ट्रैन्स-कॉ-लेट-*v.* *t.*** to cause to pass through a sieve. चलनी से छानना ।

**Transcontinental-ट्रैन्सकॉन्टिनेन्टल्-*adj.*** crossing a continent. महाद्वीप के आर पार का ।

**Transcribe-ट्रैन्सक्राइव-*v.* *t.*** to write over again, to copy out in writing. प्रतिलिपि लिखना, उतारना ; Transcriber ( -अर् )-*n.* a copyist. प्रतिलिपि करनेवाला ; Transcript ( -क्रिप्ट )-*n.* a written copy. प्रतिलिपि, प्रतिलेख ; Transcription ( -क्रिप्शन् )-*n.* the act of copying, a copy. प्रतिलिपि करने का कार्य, नकल, प्रतिलेखन ; Transcriptional ( -क्रिप्शनल् )-*adj.* pertaining to transcription. प्रतिलिपि-सम्बन्धी ।

**Transcurrent** - ट्रान्सकरेंट - *adj.* running crosswise. बेंड़ी ओर बहता (या चलता) हुआ।

**Transept** - ट्रान्सेप्ट - *n.* the transverse part of a church in the form of a cross. गिरजाघर का बेंड़े बल का भाग।

**Transfer** - ट्रान्सफर - *v. t. (p. t. Transferred.)* to remove from one place to another, to make over possession to property, to convey drawings &c. from one surface to another. एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, स्थान बदलना, अपना अधिकार दूसरे को देना, छापना; *-n.* that which is transferred, removal from one place to another. स्थान-परिवर्तन, स्थानान्तरण, तबादला, संचार; **Transferable** (-ऐबल) - *adj.* negotiable. स्थानान्तर या स्थान-परिवर्तन करने योग्य; **Transferee** (-ई) - *n.* the person to whom a transfer is made. जिसके प्रति संचार (स्थान-परिवर्तन) होता है; **Transference** (-ऐन्स) - *n.* the act of transferring. परिवर्तन; **Transferer** (-अर्) - *n.* one who makes a transfer. बदली करनेवाला; **Transfer-paper** (-पेपर) - *n.* a prepared paper used for transferring impressions with copying press &c. चित्र इत्यादि को एक पत्र से दूसरे पर उतारने का कागज।

**Transfiguration** - ट्रान्सफिगरेशन् - *n.* a change of form. आकार का परिवर्तन।

**Transfigure** - ट्रान्सफिगर - *v. t.* to change the outward form. बाहरी आकृति बदलना।

**Transfix** - ट्रान्स-फिक्स - *v. t.* to pierce through with a pointed weapon. शस्त्र से अरपार करना, छेदना; **Transfixion** (-शन्) - *n.* piercing through. प्रवेश, धँसाव।

**Transfluent** - ट्रान्स-फ्लु - *adj.* flowing through. किसी पदार्थ में से बहता हुआ।

**Transflux** - ट्रान्स-फ्लक्स - *n.* a flowing through. प्रवाह।

**Transform** - ट्रान्स-फॉर्म - *v. t.* to make change in outward appearance, character &c. आकार बदलना, बाहरी रूप में परिवर्तन करना; **Transformable** (-ऐबल) - *adj.* that may be transformed. बदलने योग्य; **Transformation** (-ऐ-शन्) - *n.* the act of transforming, metamorphosis, change from one figure to another. रूपान्तर, परिवर्तन, विकृति; **Transformative** (-ऐटिव) - *adj.* having power to

transform. परिवर्तन होने की शक्तिवाला; **Transformer** (-अर्) - *n.* an electrical instrument which changes one form of current into another. एक प्रकार की बिजली को दूसरे प्रकार में बदलने का यन्त्र।

**Transfuse** - ट्रान्स-फ्यूज - *v. t.* to pass from one vessel to another, to transfer blood of one animal to another. एक पात्र से दूसरे में रखना, एक प्राणी का रूधिर दूसरे प्राणी में भरना; **Transfuser** (-अर्) - *n.* one who transfuses. एक प्राणी का रक्त दूसरे प्राणी में भरनेवाला; **Transfusion** (-जन्) - *n.* the act of transferring. एक पात्र से दूसरे में भरने का कार्य।

**Transgress** - ट्रान्स-ग्रेस - *v. t.* to pass beyond limit, to infringe, to violate. उल्लंघन करना, लौटना, नियम भंग करना; **Transgression** (-शन्) - *n.* offence, crime, violation of a law. अपराध, पाप, दोष, उल्लंघन, अत्याचार; **Transgressional** (-अल), **Transgressive** (-इव) - *adj.* concerning transgression. उल्लंघन-सम्बन्धी; **Transgressively** (-इव-लि) - *adv.* in a transgressive manner. अत्याचार के ढंग से; **Transgressor** (-अर्) - *n.* a sinner. अत्याचारी, पापी, अपराधी।

**Tranship** - ट्रान्-शिप - *v. t. (p. t. Transhipped)* to transfer from one ship to another. एक जहाज से दूसरे पर रखना; **Transshipment** (-मेंट) - *n.* transshipping. एक जहाज पर से दूसरे जहाज पर रखने की क्रिया।

**Transhuman** - ट्रान्स-ह्यू-मन् - *adj.* more than human, super-human. मानव से परे या जँचा।

**Transience** - ट्रान्-सि-ऐन्स, **Transientness** (-ऐन्ट-नेन्स) - *nr.* quality of being transient. अनित्यता, चंचलता।

**Transient** - ट्रान्-सि-ऐन्ट - *adj.* not permanent, of short duration, not lasting, momentary passing. अस्थिर, नश्वर, अनित्य, थोड़े काल का, चंचल; **Transiently** (-लि) - *adv.* in a transient manner. अनित्यता से।

**Transilience** - ट्रान्सिलि-ऐन्स - *n.* leaping from one thing to another. एक पदार्थ से दूसरे पर कूदना; **Transiliency** (-इ) - *n.* a leaping across. एक आधार से दूसरे पर कूदने का काम।

**Transire** - ट्रान्-साइ-रि - *n.* a customs warrant for clearing. चुक्री देने का आदेश-पत्र।

**Transit** - ट्रान्जिट - *n.* a going through, conveyance, passage, apparent motion of heavenly bodies. संक्रमण, गमन, गति, क्रान्ति;

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पैन

**Transit-instrument** (a kind of telescope.)

एक प्रकार की नक्षत्रों को देखने की दूरबीन।

**Transition-ट्रान्जिशन** - *n.* passage, change from one place to another. परिवर्तन, अवस्थान, स्थिति का अन्तर; **Transitional** (-अल्) - *adj.* denoting transition. परिवर्तन का; **Transitionally** (-अल्) - *adv.* in a transitional manner. परिवर्तन के रूप में।

**Transitive-ट्रान्सिटिव** - *adj.* having the power of passing, expressive of action which passes from subject to object. अनित्य, सकर्मक; **Transitively** (-लि) - *adv.* in a transitive manner. सकर्मक रूप में; **Transitiveness** (-नेस्) - *n.* the quality of being transitive. सकर्मकत्व।

**Transitorily-ट्रान्सिटरलि** - *adv.* for a short time. थोड़े समय के लिये; **Transitoriness** (-इ-नेस्) - *n.* the state of being transitory. अनित्यता; **Transitory** (-इ) - *adj.* continuing only for a short time, not permanent. क्षणिक, (अनित्य) क्षणभङ्गुर।

**Translatable-ट्रान्स-ले-टैबल** - *adj.* that may be translated. अनुवाद या तर्जुमा करने योग्य।

**Translate-ट्रान्स-लेटै** - *v. t.* to express into another language, to convey to heaven without death, to transform, to cause to move from one part of the body to another. भाषान्तर करना, अनुवाद या तर्जुमा करना, बिना मृत्यु के स्वर्ग प्राप्त करना, बदलना, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना; **Translation** (-शन) - *n.* version, interpretation, that which is translated. भाषान्तर, अनुवाद, उल्था; **Translator** (-टर्) - *n.* one who translates. अनुवाद या भाषान्तर करनेवाला; **Translatress** (-ट्रेस) - *n.* (also **Translatrix**) *fem.* a female translator. भाषान्तर करनेवाली।

**Transliterate-ट्रान्सलिटरेटै** - *v. t.* to represent the words of one language in the characters of another. एक भाषा के लेख को दूसरी भाषा के अक्षरों में लिखना; **Transliteration** (-ऐ-शन) - *n.* the act of transliterating. इस प्रकार की लिखावट, लिप्यन्तरण।

**Translocate-ट्रान्स-लोकैटै** - *v. t.* to substitute one thing for another. एक पदार्थ के स्थान में दूसरा रखना; **Translocation** (-शन) - *n.* substitution. परिवर्तन, बदल-बदल।

**Translucence-ट्रान्सलुसेन्स** - *n.* semi-transparency. अर्ध-पारदर्शकता; **Translucent** (-सेन्ट) - *adj.* transmitting rays of light dimly, almost transparent. अर्ध-पारदर्शक, स्वच्छ।

**Translucid-ट्रान्स-लू'-सिह** - *adj.* translucent. अर्ध-पारदर्शक।

**Translunary-ट्रान्स-लुनरि** - *adj.* lying beyond the moon. चन्द्रमा के पार का।

**Transmarine-ट्रान्समरीन्** - *adj.* lying beyond the sea. समुद्र पार का।

**Transmeable-ट्रान्स-मि-ऐ-बल** - *adj.* capable of being crossed. पार करने योग्य।

**Transmigrant-ट्रान्स-मि-ग्रान्ड** - *adj.* migrating. देशान्तर वास करनेवाला।

**Transmigrate-ट्रान्स-माइ-ग्रेटै** - *v. i.* to pass from one country to another, to pass in a different body. दूसरे देश में जाना, (पुनर्जन्म प्राप्त करना) दूसरे शरीर में प्रविष्ट होना; **Transmigration** (-शन) - *n.* the passing of the soul into another body. पुनर्जन्म; **Transmigrator** (-टर्) - *n.* that which passes from one body to another. पुनर्जन्म ग्रहण करनेवाला।

**Transmissibility** - *ट्रान्स-मि सिबिलिटि* - *n.* quality of being transmissible. भेजे जाने योग्य गुण।

**Transmission** - *ट्रान्समिशन* - *n.* the act of transmitting. पहुँचाने या भेजने का कार्य;

**Transmissive** (-सिब) - *adj.* transmitted. भेजा हुआ।

**Transmit-ट्रान्स-मिटै** - *v. t.* (*p. t.* **Transmitted**.) to pass through, to send from one person to another, to transfer. भेजना, पहुँचाना, एक से दूसरे को देना; **Transmittal** (-अल्) - *n.* transmission. प्रेषण, भेजना, प्रेरणा; **Transmitter** (-अर्) - *n.* one who transmits. भेजनेवाला।

**Transmogrification** - *ट्रान्समॉग्रिफिकेशन* - *n.* change. परिवर्तन।

**Transmogrify-ट्रान्समॉग्रिफाइ** - *v. t.* (*p. t.* **Transmogrified**.) to transform in a surprising manner. विलक्षण रूप में बदलना।

**Transmontane-ट्रान्समॉन्टेन्** - *adj.* lying across the mountains. पहाड़ों के पार का।

**Transmutation-ट्रान्स-म्यू-टै-शन** - *n.* a change into another form, an act of transmuting, a change of baser metals into gold. बदलकर दूसरा आकार धारण करना, परिवर्तन की क्रिया, कीमिया; **Transmutationist** (-इस्ट) - *n.* one who believes in transmutation. कीमिया में विश्वास करनेवाला।

**Transmutability-ट्रान्सम्यूटैबिलिटि** - *n.* susceptibility of being transmuted. रूप बदलने की

**सूक्ति; Transmutable (-ऐब्ल) - adj.** capable of being changed into a different substance. भिन्न पदार्थ में बदले जाने योग्य; **Transmutably (-ऐब्लि) - adv.** with capacity of being transmuted. रूपान्तरणीय ढंग से। **Transmute-ट्रान्स-म्यूट-v. t.** to change from one form or nature to another. एक आकृति या प्रकृति से दूसरे में परिवर्तित करना, रूपान्तर करना।

**Transnormal-ट्रान्सनॉर्मल - adj.** beyond the normal condition. सामान्य स्थिति से आगे।

**Transoceanic-ट्रान्स-ओ-शि-ऑनिक-adj.** lying across the ocean. महासागर के पार का।

**Transom-ट्रान्सम-n.** a piece of wood or stone fixed horizontally across a window or door. बेंके बल लगा हुआ खिड़की या दरवाजे का ढण्डा; **Transom-window (a window divided by a transom.)** सुहावटी से अलगाई हुई खिड़की।

**Transparence-(y)-ट्रान्स्पे-रेन्स (इ) -n.** the quality of being transparent. स्वच्छता, पारदर्शकता, किरणभेद्यता; **Transparent (-रेन्ट) -adj.** transmitting rays of light so as not to hide the view of anything which is at the back, frank, clear. पारदर्शक, किरणभेद्य, स्वच्छ, विमल।

**Transpicious-ट्रान्स-पिक्युअम् - adj.** transparent. पारदर्शक।

**Transpierce-ट्रान्स-पी-अर्स' -v. t.** to pierce through. वेधना, छेदना।

**Transpirable-ट्रान्स-पाय - रेब्ल-adj.** capable of passing through pores. छिद्रों के मार्ग से निकलने योग्य।

**Transpiration-ट्रान्स-पि-रेशन् -n.** the act of transpiring. रसने की क्रिया।

**Transpire-ट्रान्स-पायर् -v. t. & i.** to emit through the excretory organs of the skin of lungs, to pass off in vapour, to exhale, to ooze out, to come to be known. त्वचा या फेफड़े से निकलना, भाफ उठना, हवा फेंकना, रसना, प्रसिद्ध होना, प्रचलित होना।

**Transplant-ट्रान्स-प्लांट'-v. t.** to remove and plant in another place. पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में जमाना; **Transplantation (-टेंट' - शन्) -n.** an act of transplanting. पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में जमाने की क्रिया, पौधे की रोपण; **Transplanter (-अर्)-n.** one who transplants. पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में जमानेवाला।

**Transplendent - ट्रान्सप्लेन्डेन्ट - adj.** highly shining. बहुत चमकीला; **Transplendently (-लि)-adv.** with great splendour. बड़े चमकीले-पन से।

**Transpontine-ट्रान्स-पेन्टाइन-adj.** across the bridge. पुल पार।

**Transport-ट्रान्सपोर्ट -v. t.** to carry from one place to another, to ravish with pleasure. एक देश से दूसरे देश में ले जाना, आनन्द मचाना; **-n.** conveyance, vehement emotion, rapture, ecstasy. अस्वाभाव का एक स्थान से दूसरे स्थान को वहन या चालान, दुलाई, इर्ष्यामाद, आनन्द; **Transportable (-ऐब्ल) -adj.** able to be transported ढोकर ले जाने योग्य; **Transportation (-ऐ-शन्) -n.** conveyance to another place, banishment for some offence. दुलाई, देश निकास, निर्वासन; **Transportedly (-ऐब्ल-लि) -adv.** in a transportable manner, rapturously. आनन्द से, प्रसन्नता से; **Transportedness (-ऐब्ल-नेस्) -n.** the state of rapture. आनन्द; **Transporter (-अर्) -n.** one who transports, a travelling crane. भेजनेवाला, बोसा उठानेवाला यन्त्र; **Transporting (-इङ्ग)-adj.** ravishing with delight. आनन्द में मान; **Transportingly (-लि) -adv.** ravishly. धार्ति आनन्द से।

**Transposal-ट्रान्सपोजल-n.** the act of changing places. स्थान-परिवर्तन की क्रिया।

**Transpose-ट्रान्स-पोज -v. t.** to change of order or place of things, to put out the place, to change the natural order of things. स्थान-परिवर्तन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, प्राकृतिक अवस्था बदलना; **Transposer (-अर्) -n.** one who changes the order of things. स्थान या क्रम परिवर्तन करने वाला; **Transposition (-इ-शन्) -n.** change of order. क्रम परिवर्तन, उलट - फेर; **Transpositive (-इ-टिव) -adj.** that which changes order. क्रम परिवर्तनकारी।

**Trans-ship-ट्रान्स-शिप'-v. t. (p. t. Trans-shipped.)** to transfer from one ship to another. एक जहाज से दूसरे जहाज पर ले जाना।

**Transubstantiate-ट्रान्स-सब्स-ट्रीन्'-शि-ऐट-v. t.** to change from one substance to another. द्रव्यान्तर करना, एक पदार्थ को दूसरे में बदलना; **Transubstantiation (-ऐ'-शन्) -n.** a change of substance. पदार्थ-परिवर्तन।

**Transudation-ट्रान्स-यूड'-शन्-n.** the act of passing through pores. पसव, छेदों से होकर रस की क्रिया; **Transudatory (-टरी) -adj.**



passing by transudation. रसकर बहनेवाला ।

**Transude**-ट्रान्स्यूड'-*v. i.* to pass through pores. पसेवना, रसना, छेदों से होकर निकलना ।

**Transumpt**-ट्रान्सम्पट'-*n.* the copy of a record. किसी लेख की प्रतिलिपि ; **Transumption** (-शन)-*n.* transcription, transference. प्रतिलिपि-करण, स्थानान्तरण ; **Transumptive** (-टिव)-*adj.* transcribable, transferable. अनुलेखनीय, स्थानान्तरणीय ।

**Transversal**-ट्रान्सवर्सल'-*adj.* running across.

तिरछा, आड़ा, बँड़ा ; **Transversality** (-इटी)-*n.* the state of being transversal. तिरछापन, बँड़ापन ; **Transversally** (-लि)-*adv.* in a crosswise direction. तिरछेपन से, बँड़ेपन से ;

**Transverse** (-वर्स)-*adj.* lying or situated in a cross direction. व्यत्यस्त, तिरछा, बँड़ा ;

**Transversely** (-लि)-*adv.* in a cross direction. बँड़ी या तिछी दिशा में ।

**Tranter**-ट्रान्टर'-*n.* a pedlar. फेरीवाला, घूमकर सौदा बेचनेवाला ।

**Trap**-ट्रैप'-*n.* a contrivance to catch animals, an ambush, a trick, a stratagem. फन्दा, पिंजड़ा, कूट यन्त्र, छल-कपट ; *v. t.* ( *p. t.* **Trapped** ) to catch animals in a trap, to ornament. फन्दे में फँसाना, सजाना ; **Trapdoor** (-डोर)-*n.* a door in the floor of a roof.

कूट द्वार ; **Trapan** (-पीन्)-*n.* a snare, stratagem. जाल, छल-कपट ; *v. t.* to ensnare. जाल में फँसाना, छल से पकड़ना ; **Trapper** (-पान्-नर)-*n.* one who ensnares. फन्दे में फँसानेवाला ।

**Trape**-ट्रेप्'-*n.* an idle sluttish woman. मन्द फूहड़ स्त्री ; *v. i.* to tramp noisily. पैर पटकना ।

**Trapeze**-ट्री-पीज़'-*n.* a swinging horizontal bar used for gymnastic exercises. कसरत करने का झूलता हुआ डण्डा ।

**Trapeziform**-ट्रीपीज़िफॉर्म'-*adj.* of the form of a trapezium. समलम्ब चतुर्भुज के आकार का ।

**Trapezium**-ट्रीपीज़िअम'-*n.* a plane quadrilateral of which only two sides are parallel. समलम्ब चतुर्भुज, विषम कोण का चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएँ समानान्तर होती हैं ।

**Trapezoid**-ट्रीपीज़ॉइड'-*n.* a plane quadrilateral of which no two sides are parallel. समतल चतुर्भुज क्षेत्र जिसकी कोई दो भुजाएँ समानान्तर नहीं होती ; **Trapezoidal** (-अल)-*adj.* having the form of a trapezoid. उक्त चतुर्भुज क्षेत्र की आकृति का ।

**Trap-flower**-ट्रैप-फ्लावर'-*n.* a flower in

which insects are shut up. फूल जिसमें कीड़े बन्द हो जाते हैं ।

**Trappean**-ट्री-पि-अन्-*adj.* of the nature of a rock. चट्टान के सदृश ।

**Trapper**-ट्री-पर'-*n.* one who ensnares animals. पशु पकड़नेवाला ।

**Trappiness**-ट्री-पि-नेस'-*n.* the state of being tricky. छल-कपट की अवस्था ।

**Trappings**-ट्री-पिङ्गल'-*n. pl.* ornamental harness for horses. घोड़े का सजावटी साज-शृङ्गार ।

**Trappous**-ट्री-पस'-*adj.* resembling a trap. फन्दे के आकार का ।

**Trappy**-ट्री-पि-*adj.* resembling a trap, treacherous. फन्दे के सदृश, छल-युक्त ।

**Traps**-ट्रीप्'-*n. pl.* luggage. गठरी-सोटी ।

**Trash**-ट्रीश'-*n.* worthless stuff, rubbish, nonsense, a worthless person. असार पदार्थ, कूड़ा-करकट, निरर्थक वार्ता, व्यर्थ पुरुष ; *v. t.* to crush, to strip off leaves, to humble. कूचना, पत्ती तोड़ना, विनीत करना ; **Trashery** (-अरि)-*n.* rubbish. निरर्थक पदार्थ, कूड़ा-करकट ; **Trashily** (-इ-लि)-*adv.* in a trashy manner. व्यर्थ, निरर्थक रूप में ; **Trashiness** (-नेस)-*n.* the quality of being trashy. निःसारता, निरर्थकता ; **Trashy** (-इ)-*adj.* worthless. असार, व्यर्थ ।

**Trashling**-ट्री-श्लिङ्ग'-*n.* a kind of fresh water fish. एक प्रकार की मीठे जल की मछली ।

**Trass**-ट्रास'-*n.* volcanic earth used as cement. ज्वालामुखी पर्वत की मिट्टी जो सिमेन्ट की तरह प्रयोग की जाती है ।

**Trauma**-ट्राँ-मौ'-*n.* an injury of body produced by wound or violence. शरीर का घाव ।

**Traumatic** - ट्राँमैटिक - *adj.* pertaining to wounds. घाव-सम्बन्धी ।

**Travail**-ट्री - त्रेल - *n.* pangs of child-birth, severe toil. प्रसव-वेदना, बड़ा परिश्रम ; *v. i.* to labour, to suffer pangs of child-birth. परिश्रम करना, प्रसव की पीड़ा होना ।

**Trave**-ट्रे-व'-*n.* a wooden frame for confining a horse while shoeing. नाल बाँधते समय घोड़े को बाँधने का लकड़ी का ढाँचा ।

**Travel**-ट्रीव'-ल'-*v. i. & t.* ( *p. t.* **Travelled** ) to make a journey, to move from one place to another, to journey over, to wander. यात्रा करना, विचरना, देशाटन करना, घूमना ; *n.* travelling in foreign countries, range of motion. पर्यटन, यात्रा ; **Travelled**

(-खर)-*adj.* having made journeys, experienced. यात्रा किया हुआ, अनुभवी; Traveller (-खर)-*n.* one who travels. पथिक, यात्री, बंदोही; Travelling (- लिखर) -*n.* journey. प्रवास, यात्रा।

Travelogue-ट्रीवेल्लोग-*n.* an illustrated narrative of travels. यात्रा-विषयक सचित्र व्याख्यान।

Travels-ट्रीवल्स-*n. pl.* account of journey. यात्रा का वर्णन।

Traversable-ट्रीवर्सिबल - *adj.* able to be crossed. पार करने योग्य।

Traverse-ट्रीवर्स-*adv.* crosswise. बड़े बल; *adj.* lying across. आड़ा, तिरछा; *n.* anything that crosses, the gallery of a church, a platform for shifting engine from one line to another. आड़ा, गिरजाघर का गलियारा, इजन को एक लाइन पर से दूसरे लाइन पर ले जाने का चबूतरा; *v. t. & i.* to thwart, to obstruct, to travel across, to wander over, to discuss. व्यग्र करना, रोकना, आरपार यात्रा करना, घूमना, शास्त्रार्थ करना।

Traverser-ट्रीवर्स-*अर्-न.* an appliance for turning a railway engine. रेल का इजन घुमाने का यन्त्र।

Travesty-ट्रीव्स्टि-*n.* ridiculous dress. हास्य-जनक वस्त्र; *v. t. (p. t. Travestied.)* to make ridiculous, to represent in a burlesque style. उपहास का विषय बनाना, हास्य-लेख में दरसाना।

Travis-ट्रीविस-*n.* a partition in the stalls of a stable. अस्तबल में घोड़ों के अलगाने की टट्टी।

Trawl-ट्रॉल-*n.* a drag-net for fishing at the bottom. जल में से मछली फँसाने का जाल; *v. t.* to fish by dragging net along the bottom. बड़े जाल द्वारा मछली फँसाना; Trawler (-अर्)-*n.* a fishing ship. मछली फँसाने का जहाज; Trawling (-इहर)-*n.* fishing with a trawlet. बड़े जाल से मछली फँसाना।

Tray-ट्रे-*n.* a flat domestic vessel of wood or metal. छोटी छिछली थाली, तश्तरी; Trayful (-फुल)-*n.* as much as a tray can hold. थाली भर।

Treacherous-ट्रेच-अर्-अस् - *adj.* deceptive, perfidious, violating faith. धाँपटी, अधर्मी (दुष्ट), विश्वासघाती; Treacherously (-लि)-*adv.* faithlessly. विश्वासघात से; Treach-erousness (-नेस्)-*n.* the quality of being

treacherous. दुष्टता, विश्वासघात; Treachery (-अरि)-*n.* a breach of trust, deception. प्रतिज्ञाभङ्ग, विश्वासघात।

Treacle-ट्री-कल -*n.* syrup got in refining sugar, molasses. गुड़, खॉब, जूसी।

Tread-ट्रेड-*v. i. & t. (p. t. Trod, p. p. Trodden.)* to walk on, to set one's foot on, to trample, to follow the example. चलना, पग रखना, पैर से कुचलना, अनुकरण करना; *n.* the manner of walking, gait-चलने का ढंग, टाप; To tread away (to trample.) पैर से कुचलना; To tread out (to press out.) निचोड़ना; To tread to death (to kill by trampling.) पैर से कुचलकर मार डालना; To tread under foot (to treat with contempt.) तिरस्कार दिखलाना; Treader (-अर्)-*n.* one who treads, कुचलनेवाला।

Treadle-ट्रेडल-*n.* the lever of a machine which is moved by foot. यन्त्र का पैर से चलने का भाग, पावदान; Treadle machine (a printing press worked by foot.) छापे इत्यादि की कल जो हाथ या इजन से न चलकर पैर से चलाई जाती है; Treadler (-अर्)-*n.* one who treads. पैर से यन्त्र चलनेवाला।

Treason-ट्री-ज़न्-*n.* the offence of violating allegiance to sovereign, disloyalty. राजद्रोह, राजविरोध; High treason (treason to sovereign personally.) स्वयं राजा के प्रति विश्वासघात; Misprison of treason (concealment of treason.) राजद्रोह छिपाना; Treasonable (- ऐ-बल) -*adj.* involving treason. राजद्रोहात्मक; Treasonableness (-ऐबल-नेस्)-*n.* the quality of being treasonable. राजद्रोहात्मकता; Treasonably (-ऐबलि)-*adv.* in a treasonable manner. राजद्रोह से।

Treasure-ट्रे-ज़र्-*n.* accumulated wealth, valued object, great abundance, anything much valued. कोष (निधि, धन-संचय), दौलत, बहुमूल्य पदार्थ, बहुतायत, अति प्रिय वस्तु; *v. t.* to hoard up, to regard as valuable. इकट्ठा करना, बंदोरना, बहुमूल्य समझना; Treasure house (-हाउस्)-*n.* a place where treasures are kept. कोशगृह, खजाना; Treasurer (-अर्)-*n.* the person in charge of treasury or funds. कोषाध्यक्ष; Treasurership (-अर्-शिप)-*n.* the office of a treasurer. कोषाध्यक्ष का पद;

Age ऐज्; Edge ऐज्; Pen पेंन्; Pain पेंन्

**Treasurers** (-अर्-एस्) -*n. fem.* a woman in charge of treasure. कोषगृह की स्वामिनी;  
**Treasure-trove** (-ट्रोव) -*n.* treasure found in the earth. पृथ्वी में का गड़ा हुआ धन;  
**Treasury** (-इ) -*n.* a place where treasure is deposited, a repository. कोषगृह, खजाना।

**Treat**-ट्रीट्-*v. i. & t.* to behave towards, to manage, to discourse on, to negotiate, to entertain with food or drink. व्यवहार करना, प्रबन्ध करना, शास्त्रार्थ करना, वर्णन करना, न्योता देना, खिलाना पिलाना; -*n.* a rich entertainment, feast. भोजन विशेष, न्योता;  
**To treat at length** (to consider in detail.) विस्तारपूर्वक विचार करना; **Treatable** (-ट्रेबल) -*adj.* moderate. सामान्य, साधारण;  
**Treater** (-अर्) -*n.* one who discourses on a subject. किसी विषय पर विचार करनेवाला।

**Treatise**-ट्रीटिस(-ज़) -*n.* a literary composition on a definite subject. निबंध, लेख (पुस्तक)।

**Treatment**-ट्रीट-मेंट्-*n.* behaviour, management, manner of applying remedies. आचरण (व्यवहार), प्रबन्ध, चिकित्सा; **Hospitable treatment** (entertainment of guests.) अतिथि-सत्कार; **Ill treatment** (bad behaviour.) दुर्व्यवहार, बदसलूक।

**Treaty**-ट्रीटि-*n. (pl. Treaties.)* a formal agreement between nations, a compact. संधि (नियम) पत्र, मेल।

**Treble**-ट्रेबल-*adj.* threefold, multiplied by three, three times. त्रिगुण, त्रिगुणित, तिगुना-*n. i. & t.* to make or be threefold. तिगुना करना या होना; **Trebleness** (-नेस्) -*n.* the state of being treble. त्रिगुणत्व; **Treblely** (-ब्लि) -*adv.* in a three fold manner. त्रिगुण रूप में।

**Trebuchet**-ट्रेब्युशेट्-*n.* an appliance for throwing large stones, a small balance. बड़े-बड़े पत्थर फेंकने का यन्त्र, छोटी तराजू।

**Tred-wheel** (-ट्रेड-हील) -*n.* a vertical wheel which is worked by men or animals walking within its circumference. पशु या मनुष्य से चलाया जानेवाला यन्त्र का पहिया।

**Tree**-ट्री-*n.* a perennial plant with a trunk and branches, a piece of wood, anything like a tree. वृक्ष (पादप), पेड़, लकड़ी का ढाँचा;  
**Treeless** (-लेस्) -*adj.* without trees. वृक्षरहित;  
**Treenail** (-नेल) -*n.* a wooden nail. लकड़ी की कील।

**Trefoil**-ट्रेफॉइल-*n.* a plant with three leaflets, an ornament of three cups in a circle. त्रिपत्र, त्रिदल, तिनपतिया, त्रिदल के आकार का गहना।

**Trek**-ट्रेक-*v. i. (p. t.*

**Trekking** -*n.* to travel by bullock cart. बैलगाड़ी पर यात्रा करना; -*n.* a

journey by bullockcart. बैलगाड़ी पर यात्रा।

**Trellis**-ट्रेलिस-*n.* a lattice work of wood, a frame work for supporting plants. लकड़ी की जाली, लता चढ़ाने का ढाँचा; -*v. t.* to furnish with trellis. लता को ढाँचे पर चढ़ाना;  
**Trellis work** -*n.* lattice work. जाली का काम।

**Tremble**-ट्रेम्बल-*v. i.* to shake involuntarily, to quake, to shiver. काँपना, हिलना, धराना; -*n.* the state of trembling. कंपन, हिलन;  
**Trembler** (-अर्) -*n.* one who trembles. काँपनेवाला;  
**Trembling** (-इंग) -*n.* the act of shaking. कम्पन;  
**Tremblingly** (-इंगलि) -*adv.* in a trembling manner. काँपते हुए।

**Tremendous**-ट्रिमण्डस-*adj.* causing terror, awful, dreadful, considerable. भय उत्पन्न करनेवाला, भयंकर, डरावना, अत्यधिक;  
**Tremendously** (-लि) -*adv.* in a tremendous manner. भयंकर रूप से;  
**Tremendousness** (-नेस्) -*n.* the state of being dreadful. भयंकरता।

**Tremolo**-ट्रेमोलो-*n.* a vibration in voice or instrumental music. काँपता हुआ शब्द, गिटबिरी।

**Tremor**-ट्रेमोर-*n.* trembling, shaking. कंपकंपी, धरधराहट;  
**Tremorless** (-लेस्) -*adj.* without tremor. बिना कम्प का।

**Tremulant**-ट्रेम्युलान्ट-*adj.* quivering, trembling. काँपता हुआ।

**Tremulous**-ट्रेम्युलस-*adj.* trembling, quivering, shivering. कम्पमान, चञ्चल, काँपता हुआ;  
**Tremulously** (-लि) -*adv.* with trembling. धराहट से, काँपते हुए;  
**Tremulousness** (-नेस्) -*n.* the state of being tremulous. धराहट।

**Trench**-ट्रेन्च-*n.* a long narrow cut in the earth, a ditch. परिखा, खाई; -*v. i. & t.* to dig a ditch, to cut a groove, to fortify by



cutting a ditch. गहड़ा खोदना, खाई बनाना, खाई खोदकर किलाबन्दी करना; To trench upon (to make an attack.) आक्रमण करना; Trenchancy (-अन् - सि) - *n.* sharpness. तीखापन; Trenchant (-अन्ट) - *adj.* sharp, keen, vigorous, severe. तीक्ष्ण, तीखा, तीव्र, चोखा; Trenchantly (-अन्ट-लि) - *adv.* sharply. तीव्रता से, तीक्ष्णता से; Trencher (-अर्) - *n.* one who digs a trench. खाई खोदनेवाला मनुष्य।

Trencher-देन्च-अर् - *n.* a knife, a flat round wooden block or piece for cutting meat, a plate for serving meat, one who digs a trench. चाकू, मांस काटने के लिये गोल चिपटा लकड़ी का टुकड़ा, मांस परसने की तश्तरी, खाई खोदनेवाला आदमी; Trencher cap (-कीर्) - *n.* a square college cap. विश्वविद्यालय की चौकोर टोपी; Trencher companion (one who eats at the same table.) सहभोजी; Trencherfly (-फ्लाई) - *n.* a parasite. परजीवी; Trencher friend (-फ्रेंड) - *n.* one who frequents other's tables. दूसरे के घर प्रायः भोजन करनेवाला; Trencherman (-मॉन्) - *n.* an eater, glutton. भोजन करनेवाला, मरमुखड़; Trenchermate (-मेट) - *n.* a table companion. साथ भोजन करनेवाला।

Trenching-देन्शिंग - *n.* act of digging the earth very deep. भूमि को गहरा खोदने का कार्य।

Trench plough-देन्श-प्लाउ - *n.* plough which opens land to a great depth. गहरा खोदनेवाला हल।

Trend-ट्रेन्ड - *n.* tendency in a particular direction. झुकाव, लीनता; - *v. i.* to tend in a particular direction, to incline. किसी ओर झुकना।

Trendle-ट्रेन्डल - *n.* anything round which is used for rolling. घुमाकर दबाने का कोई गोल पदार्थ।

Trepan-ट्रिपॉन् - *n.* a surgical saw for cutting bone of the skull, a snare. खोपड़ी की हड्डी काटने की जराही भारी, जाल; - *v. i.* to perforate with a trepan. खोपड़ी छेदकर एक टुकड़ा निकाल लेना; Trepanner (-नर्) - *n.* one who trepans. खोपड़ी की हड्डी के टुकड़े निकालनेवाला जराह; Trepanning (-निङ्ग) - *n.* the operation of opening the skull by a trepan. भारी से खोपड़ी में का टुकड़ा काटकर निकालने की क्रिया।

Trephine-ट्रिफीन् - *n.* an improved form of trepan. खोपड़ी छेदने का एक नये प्रकार का अत्र।

Trepid-ट्रे - पिह - *adj.* trembling, shaking.

कॉपता हुआ, धराता हुआ; Trepidation (-ऐशन्) - *n.* involuntary trembling of limbs, alarm, confused haste. शरीर का अनच्छिन्न कम्प, आतंक, आशंका, बड़ाहट की शीघ्रता।

Trespass-ट्रेस्पास - *v. i.* to make unlawful encroachment upon the rights of others, to go beyond, to intrude, to offend. अतिक्रम करना, सीमा के बाहर जाना, बिना अधिकार प्रवेश करना, विघ्न डालना, कष्ट देना; - *n.* a transgression of right, injury done to another person. अतिक्रम, अन्यायादा, अनधिकार प्रवेश; Trespasser (-अर्) - *n.* a transgressor, one who enters the land of others without permission. बिना अधिकार के प्रवेश करनेवाला।

Tress-ट्रेस - *n.* the lock of human hair, a ringlet of hair. अलक, बालों का गुच्छा या लच्छा, अत्र; Tressed (-इ) - *adj.* having tresses. केशकला या गुच्छ युक्त।

Trestle-ट्रेस्टल - *n.* the supporting frame of a table, a movable frame for supporting anything. टेबुल का ढांचा, गड़ारी पर चलनेवाली मेज या किसी चीज का ढांचा।

Tret-ट्रेट - *n.* an allowance of extra weight given to purchaser for waste or refuse matter. बाद, कर्दा, बट्टा।

Trevet-ट्रिविट - *n.* a stool with three legs. तीन पाये की चौंका, त्रिपै।

Trews-ट्रू - *pl.* trousers. पाजामा।

Trey-ट्रे - *n.* a card with three spots. त्रिगी, तिड़ी।

Tri-ट्रि, -ट्राइ - *pref.* signifying 'three.' 'त्रि' या 'तीन' के अर्थ का उपसर्ग; Triad (-आइ) - *n.* a union of three, a composition of three subjects, trinity, a chord of three notes. तीन का योग, तीन विषयों पर संयुक्त रचना, त्रिमूर्ति, तीन सुरों के संयुक्त स्वर का गीत; Triadic (-आइ-इक) - *adj.* pertaining to a trinity. त्रिक सम्बन्धी।

Triable-ट्रायैबल - *adj.* subjected to trial. परीक्षणीय; Triableness (-नेस) - *n.* ability to be tried. परीक्षा करने का कार्य।

Triacotahedral-ट्राइ-अ-कन् - टर्हो-इडल - *adj.* having thirty sides. तीस भुजाओं की आकृतिवाला।

Trial-ट्रायल - *n.* the process of testing the strength &c. of things, experiment, examination, test, judicial examination, experience. परीक्षा, जांच, विचार, मुकदमा, अनुभव; On trial (on approbation.) परीक्षा के निमित्त।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Trialism**-ट्रायलिज्म-*n.* doctrine of the existence of body, soul and spirit. शरीर, आत्मा तथा ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धान्त।

**Triologue**-ट्राइ-अ-लॉर्-*n.* a conversation between three persons. तीन पुरुषों में परस्पर बातलाप।

**Triangle**-ट्राइ' ऑइगल्-*n.* a plane figure bounded by three lines, a rod of polished steel bent in the form of a triangle, open at one end and sounded by a steel rod. त्रिकोण, त्रिभुज, बजाने की लोहे की त्रिकोनिया; **Triangled** (-इ)-*adj.* having three angles. तीन कोने का।



**Triangular**-ट्राइ-आइगल्-यु-लर्-*adj.* three cornered, having three angles, in the form of a triangle. त्रिकोण, त्रिभुजाकार; **Triangularity** (-इटि)-*n.* three sidedness. त्रिकोनापन; **Triangularly** (-लि)-*adv.* in the form of a triangle. त्रिकोण रूप में; **Triangulate** (-लेट्)-*v. t.* to make triangular. त्रिकोना बनाना; *adj.* marked with triangles. त्रिकोण से चिह्नित; **Triangulation** (-लै-शन्)-*n.* use of triangles in trigonometrical survey. त्रिकोणमिति की रीति से नापने में त्रिकोणों का प्रयोग; **Trianguloid** (-लॉयड्)-*adj.* almost of the shape of a triangle. प्रायः त्रिकोण के आकार का।

**Triarchy**-ट्राइ-आर्कि-*n.* government by three persons. तीन पुरुषों की सरकार।

**Triarian**-ट्राइ-एरि-अन्-*adj.* occupying the third post. तृतीय स्थान रखने वाला।

**Triatomic**-ट्राइ-ऑटॉमिक्-*adj.* consisting of three atoms. तीन परमाणुओं का।

**Triaxial**-ट्राइ-ओक्सिअल्-*adj.* having three axes. तीन अक्ष या धुरी का।

**Tribal**-ट्राइ-बल्-*adj.* pertaining to a tribe. जाति-सम्बन्धी; **Tribalism** (-इज्म)-*n.* tribal organization. जाति सङ्गठन।

**Tribes**-ट्राइब्-*n.* race, clan, distinct class of people. जाति, वर्ग, वर्ग; **Tribesman** (-स्मैन)-*n.* the member of a tribe. किसी जाति का एक व्यक्ति।

**Triblet**-ट्रिब्लेट्-*n.* a goldsmith's tool for making rings. भँगूठी बनाने का सुनार का एक यन्त्र।

**Tribometer**-ट्राइ-बॉ-मिटर-*n.* an instrument for measuring friction. संघर्ष (रसद) नापने का एक यन्त्र।

**Tribulation**-ट्रि-ब्यु-लै'-शन्-*n.* severe suffering, distress, vexation. दुःख, क्लेश, कष्ट।

**Tribunal**-ट्रि-ब्यूनल्-*n.* a court of justice. न्यायालय, धर्मसभा।

**Tribunary**-ट्रि-ब्यूनरि-*adj.* pertaining to tribunes. न्यायालय-सम्बन्धी।

**Tribune**-ट्रि-ब्यून-*n.* an officer chosen by the people to protect their liberty, platform from which speeches are delivered. प्रजा के अधिकार स्थापित रखने के लिये चुना हुआ अधिकारी, व्याख्यान देने का चबूतरा।

**Tribuneship**-ट्रि-ब्यून-शिप्-*n.* office of a tribune. न्यायाधिकारी का पद।

**Tributarily**-ट्रि-ब्यूट्रि-लि-*adv.* in a subordinate manner. सहायक रूप में; **Tributariness** (-नेस)-*n.* the quality of being tributary. सहायकता; **Tributary** (-ट्रि)-*adj.* paying tribute, subordinate, auxiliary. कर देने वाला, अनुसूय, सहायक; *n.* (pl. **Tributaries**.) one who pays tribute, a small river or stream which flows into a big one. कर देनेवाला मनुष्य, सहायक नदी।

**Tribute**-ट्रि-ब्यूट्-*n.* the periodical payment made by one state to another, contribution. कर, शुल्क, उपहार।

**Tricar**-ट्राइ-कार्-*n.* a three wheeled motor car. तिपहिया मोटर गाड़ी।

**Trice**-ट्राइस्-*v. t.* to haul or tie up by a rope. उठाकर रस्से से बाँधना; *n.* a very short time, moment. क्षण, अतिशृद्ध काल; **In a trice** (instantly.) तुरत, क्षण में, पलभर में।

**Tricennial**-ट्राइ-सिनिअल्-*adj.* occurring every thirty years. तीस-तीस वर्ष पर होनेवाला।

**Tricephalous**-ट्राइ-सेफैल्स-*adj.* having three heads. तीन सिर का।

**Triceps**-ट्राइ-सेप्स्-*n.* a muscle with three heads. तीन शाखाओं वाली पेशी।

**Trichiasis**-ट्रि-कि'-ट्रि-सिस्-*n.* introversion of the eye lashes. भौंस की पलक के उलट जाने का रोग।

**Trichina**-ट्रि-कि'-नी-*n.* (pl. **Trichinae**.) a hair-like worm which infests man's body. शरीर में पड़नेवाला महीन कीड़ा।

**Trichology**-ट्रि-कॉलै-जि-*n.* the study of the hair. बालों का अध्ययन।

- Trichord**-ट्राइ-कॉर्ड - *n.* lyre having three strings. त्रितारा बाजा ।
- Trichosis**-ट्रिक्कोसिस - *n.* any disease of the hair. लोम रोग, बालों का एक रोग ।
- Trichotomy**-ट्राइकॉटॉमी - *n.* division into three parts. तीन खण्डों या भागों में विभाजन ।
- Trichromatic**-ट्राइकॉर्क-मीट्रिक - *adj.* pertaining to three colours. तीन रंगों से सम्बन्धित ।
- Trick**-ट्रिक - *n.* artifice or deception, vicious habit or practice, a particular stratagem, feat of dexterity, prank, joke, छल, कपट, हस्तलाभ, लीला, खेल (माया, धोखा); -*v. t. & i.* to cheat, to deceive, to baffle. छलना, ठगना, धोखा देना; To trick up, To trick out (to dress, to decorate.) आभूषित करना, सजाना; **Tricker** (-अर्) - *n.* one who deceives. ठगनेवाला, छलनेवाला; **Trickery** (-अरि) - *n.* artifice, cheating. ठगी, छल; **Trickily** (-इ-लि) - *adv.* with deception. कपट से, छल से; **Trickiness** (-इ-नेस) - *n.* artfulness, deception. छल, कपट; **Trickish** (-इश्) - *adj.* deceptive, artful. धोखेबाज, छली; **Trickishly** (-इश्-लि) - *adv.* in an artful manner. छल या कपट से; **Tricksome** (-सम्) - *adj.* artful, deceptive. कपटी, छली; **Trickster** (-स्टर) - *n.* a cheat. ठग ।
- Trickle**-ट्रिकल - *v. i.* to flow in drops. बूँद-बूँद करके बहना, टपकना, रसना; - *n.* a trickling stream. धीरे-धीरे बहनेवाली धारा ।
- Tricky**-ट्रिक्स - *adj.* artful, full of tricks, मायावी, छली ।
- Trick-track**-ट्रिक-ट्रीक - *n.* a kind of game. एक प्रकार का खेल ।
- Tricky**-ट्रिकी - *adj.* (comp. Trickier, sup. Trickiest.) crafty, skilful, adroit. छली, कपटी, धूर्त ।
- Triclinic**-ट्राइ-क्लिनिक - *adj.* having three unequal angles. तीन असम कोणों वाला ।
- Tricolour**-ट्राइ-कलर - *adj. & n.* of three colours, a national flag of three colours. तिरङ्गा, तिरङ्गा झण्डा; **Tricoloured** (-इ) - *adj.* having three colours. तिरङ्गा ।
- Triconsonantal**-ट्राइ-कॉन्सोनॉन्टल - *adj.* with three consonants. तीन व्यञ्जन अक्षरों वाला ।
- Tricorn**-ट्राइ-कॉर्न - *adj.* with three horns or corners. तीन सींगों या कोनों वाला ।
- Tricornute**-ट्राइ-कॉर्न्यूट - *adj.* having three horns. तीन सींगोंवाला ।
- Tricorporal**-ट्राइ-कॉर्पोरल - *adj.* pertaining to three bodies. तीन शरीरों से सम्बन्धित ।
- Tricostate**-ट्राइ-कॉस्टेट - *adj.* having three ribs. तीन पसलियों वाला ।
- Tricot**-ट्रि-कॉट - *n.* a kind of hand-woven woollen fabric. एक प्रकार का हाथ का बुना ऊनी वस्त्र ।
- Tricuspid**-ट्राइ-कस्पिड - *adj.* having three points. तीन नोकोंवाला ।
- Tricycle**-ट्राइ-सिकल - *n.* a three wheeled cycle. पैर से चलाने की तिनपहिया गाड़ी; -*v. i.* to ride on a tricycle. तिनपहिया गाड़ी पर सवार होकर चलना ।
- Trident**-ट्राइ-डेन्ट - *n.* a three pronged instrument. त्रिशूल; - *adj.* having three prongs. तीन काँटोंवाला; **Tridentate** (-एंट) - *adj.* having three teeth. तीन दाँतोंवाला ।
- Tridigitate**-ट्रिडिजिटेट - *adj.* having three fingers or toes. हाथ या पैर में तीन अँगुलियोंवाला ।
- Triduan**-ट्रिड्युअन् - *adj.* lasting for three days, happening every third day. तीन दिन तक रहने वाला, तीन दिन पर होनेवाला ।
- Triennial**-ट्राइ-एन्निअल - *adj.* lasting or happening every three years. त्रिवार्षिक, तीन-तीन बरस पर होनेवाला; **Triennially** (-लि) - *adv.* every three years. प्रत्येक तीसरे वर्ष ।
- Triennium**-ट्राइ-एन्निअम् - *n.* a period of three years. तीन वर्ष का समय ।
- Trier**-ट्राइ-अर् - *n.* one who makes an experiment. प्रयोग करनेवाला ।
- Trifallow**-ट्राइ-फॉलो - *v. t.* to plough land a third time before sowing seeds. बीज बोने के पूर्व भूमि को तिवारा जोतना ।
- Trifarious**-ट्राइ-फॉरिअस् - *adj.* facing three ways. तीन पहलों वाला ।
- Trifid**-ट्रि-फिड - *adj.* divided into three. तीन विभाग किया हुआ ।
- Trifle**-ट्राइ-फ़्ल - *n.* a thing of a slight value or importance, small amount of money, a dish of sweetmeats. अल्प मूल्य का पदार्थ, हल्की बात, अल्प धन, एक प्रकार की मिठाई; -*v. t.* to waste time, to act frivolously. समय नष्ट करना, खिलवाड़ करना (तुच्छ काम करना); To trifle with (to play the fool with.) तिरस्कार करना, चुटकीलों में उड़ाना; **Trifler** (-अर्) - *n.* one who trifles. खिलवाड़ करनेवाला; **Trifling** (-इङ्ग) - *adj.* of little importance. निरर्थक, तुच्छ; **Triflingly** (-लि) - *adv.* in a

**trifling manner.** तुच्छ रीति से; **Triflingness** (नैस्)-*n.* the state of being trifling. क्षुद्रता, तुच्छता ।

**Triflorous-ट्राइफ्लोरस-adj.** bearing three flowers. तीन फूलोंवाला ।

**Trifoliate-ट्राइ-फो-लि-फेट-adj.** having three leaves. तीन पत्तियोंवाला, त्रिदल ।

**Triform-ट्राइ-फोर्म-adj.** having a triple form. तिहरे आकार का ।

**Trifurcated-ट्राइफर्कट-adj.** having three forks. तीन फाँकोंवाला ।

**Trig-ट्रिग-adj.** smart, trim, neat. सुन्दर, स्वच्छ, सुधरा ; *-v. t. (p. t. Triggered)* to decorate, to make neat. सजाना, आभूषित करना; **To trig out** (to stop wheel with skid.) ओट लगाकर पहिया रोकना ।

**Trigamist-ट्रिगी-मिस्ट-*n.*** one who is thrice married. तीन बार विवाह किया हुआ ।

**Trigamous-ट्रिगो-मस-*adj.*** thrice married, having three husbands or wives at the same time. तीन बार ब्याहा हुआ, तीन पत्तियों वाली या पत्तियोंवाला ।

**Trigamy-ट्रिगी-मि-*n.*** the condition of having three husbands or three wives at the same time. एक साथ तीन स्त्रियों का पति या तीन पत्तियों की स्त्री होना, त्रिपत्नित्व या त्रिपतित्व ।

**Trigger-ट्रि-गर्-*n.*** a lever or catch for firing a gun. बन्दूक इत्यादि का घोड़ा ।

**Triglot-ट्राइ-ग्लोट-*adj.*** in three languages. तीन भाषाओं में ।

**Trigon-ट्राइ-गॉन्-*n.*** a triangle. त्रिकोण ; **Trigonal** (अल्)-*adj.* triangular. त्रिकोना ।

**Trigonic-ट्राइ-गॉनिक-*adj.*** pertaining to a trigon. त्रिकोण-सम्बन्धी ।

**Trigonometric-ट्रिगॉनोमेट्रिक, Trigonometrical** (अल्)-*adj.* pertaining to trigonometry. त्रिकोणमिति-सम्बन्धी ; **Trigonometrically** (ल्लि)-*adv.* according to trigonometry. त्रिकोणमिति द्वारा ।

**Trigonometry-ट्रिगॉनोमेट्रि-*n.*** the science of measuring the sides and angles of a triangle by means of certain data. त्रिकोणमिति ।

**Trigonus-ट्राइ-गॉनस-*adj.*** having three angles. तीन कोणों वाला ।

**Trigram-ट्राइग्राम-*n.*** three letters sounded as one. तीन अक्षरों का संयुक्त उच्चारण ।

**Trigrammatic, Trigrammic-ट्राइ-ग्राम-मैटिक, (इक्)-*adj.*** containing three sets of letters. तीन संयुक्त अक्षरों वाला ।

**Trigraph-ट्राइ-ग्रोफ-*n.*** a triphthong. तीन स्वरों के एक साथ निकलने की अवस्था ।

**Trihedral-ट्राइहीड्रल-*adj.*** having three equal sides. तीन समान भुजाओंवाला ।

**Trihedron-ट्राइहीड्रॉन्-*n.*** a figure having three equal sides. तीन समान भुजाओंवाली आकृति ।

**Trilabe-ट्राइ-लेब-*n.*** a surgical instrument with three prongs. तीन फाँकोंवाला जराही औजार ।

**Trilabate-ट्राइ-ले-बि-फेट-*adj.*** with three lips. तीन ओठोंवाला ।

**Trilateral-ट्राइलैटरल-*adj.*** having three sides. त्रिभुज, तीन भुजाओंवाला ; **Trilaterally** (ल्लि)-*adv.* with three sides. तीन भुजाओं की स्थिति में ।

**Trilby-ट्रिल-बि-*n.*** a kind of soft felt hat. एक प्रकार की भंग्रेजी टोपी ।

**Trilemma-ट्रि-ले-मो-*n.*** a choice between three alternatives. तीन पक्षों में से एक का चुनाव ।

**Trilinear-ट्राइलिनिअल्-*adj.*** having three lines. तीन रेखाओं वाला ।

**Trilingual-ट्राइलिङ्ग्वल-*adj.*** consisting of three languages. तीन भाषाओं का ।

**Triliteral-ट्राइलिटरल-*adj.*** consisting of three letters. तीन अक्षरों का ।

**Trill-ट्रिल-*n.*** a quavering sound. स्वर का कम्प, कौपता हुआ शब्द ; *-v. i. & t.* to shake, to trickle. हिलना (कौपना), टपकना (रसना) ।

**Trilling-ट्रि-लिङ्ग-*n.*** a crystal with three faces, each of three children born together. तीन पहलों का रत्न, एक साथ उत्पन्न हुए तीन बालकों में से एक ।

**Trillion-ट्रिलियन्-*n.*** the power of a million multiplied by itself three times. महाशंख, पद्म ।

**Trilogy-ट्रि-लॉजि-*n.*** a set of three literary compositions on one subject, each complete in itself. किसी विषय पर तीन स्वतंत्र लेख जिनमें प्रत्येक स्वतः पूर्ण हो ।

**Triluminous-ट्रि-ल्यू-मिनस-*adj.*** with three lights. तीन प्रकाशवाला ।

**Trim-ट्रिम्-*adj.*** compact, in good order, tight, nice. सुगठित, परिष्कृत, सुन्दर, ठीक, सुरक्षित ; *-n.* dress, fitness, condition, ornaments. बल, योग्यता, दशा, अवस्था, आभूषण ; *-v. t. & i. (p. t. Trimmed.)* to make neat, to set in good order, to decorate, to clip, to

arrange, to rebuke sharply. परिष्कार करना, अच्छे क्रम से रखना, सजाना, छोटना, क्रम ठीक करना, तीव्र शिक्षा देना; To trim up (to dress, to arrange.) सँवारना, ठीक करना।

**Trimensual** - द्वात्रिंशत्मासिक - *adj.* occurring every three months. हर तीसरे महीने होनेवाला।

**Trimerous** - त्रि-मरस् - *adj.* having three pieces. तीन टुकड़ों वाला।

**Trimly** - ट्रिम्-लि - *adv.* neatly, nicely. स्वच्छता से, सुन्दर रूप से, अच्छी अवस्था में।

**Trimmer** - त्रि-मर - *n.* one who trims, one who stands neutral, a time server, a kind of instrument for clipping. सजानेवाला, उदासीन भाव में रहनेवाला, समयानुकूल चलनेवाला, कतरने का यन्त्र।

**Trimming** - ट्रि-मिङ्ग - *n.* ornamentation of lace &c. शोभा का पदार्थ, किनारी, गोदा।

**Trimness** - ट्रिन् - नेस् - *n.* neatness, cleanliness. सुधरापन, स्वच्छता।

**Trimorphic** - द्वात्रिंशत्मासिक - *adj.* existing in three forms. तीन रूपों में रहनेवाला।

**Trinal** - द्वाइनल, **Trinary** - द्वाइनरि - *adjs.* threefold. त्रियुगित, त्रिगुना।

**Trindle** - ट्रिन्डल - *v. i.* to trickle. रसकर चूना या बहना।

**Trine** - द्वाइन - *adj.* triple, threefold. त्रिगुना; *n.* the third part of a circle. वृत्त का तृतीयांश।

**Tringle** - ट्रिङ्गल - *n.* the curtain rod of a bedstead. पर्लंग में मसहरी लगाने का डण्डा।

**Trinitarian** - ट्रिनिटेरिअन् - *n.* one who believes in the Trinity. त्रिमूर्ति में विश्वास करनेवाला; **Trinitarianism** (-इज्म) - *n.* the doctrine of the Trinity. त्रिमूर्ति का सिद्धांत।

**Trinity** - ट्रिनिटि - *n.* ( *pl.* Trinities.) a group of three, union of three God heads. तीन वस्तुओं का समूह, त्रिमूर्ति।

**Trinket** - ट्रिङ्क - ऐट - *n.* trifling ornament, a thing of little value. अल्प मूल्य का आभूषण, कम दाम की वस्तु।

**Trinketer** - ट्रिङ्कटर - *n.* a secret petty dealer. चोरी से कम दाम की वस्तु बेचनेवाला।

**Trinketry** - ट्रिङ्कट्रि - *n.* ornaments of dress पोशाक के आभूषण।

**Trinoctial** - द्वाइनोक्शियल - *adj.* lasting three nights. तीन रात रहनेवाला।

**Trinodal** - द्वाइनोडल - *adj.* having three joints. तीन जोड़ों का।

**Trinomial** - द्वाइनोमिअल - *adj.* having three

names or terms. तीन नाम का, ( त्रिपद ) तीन शब्दों का।

**Trio** - ट्री-ओ, द्वाइ-ओ - *n.* ( *pl.* Trios ) a piece of music for three united. त्रय, तीन शब्दों या वाजा का मेल।

**Triode** - ट्राइ-ओड - *n.* a kind of valve for wireless. बिना तार की तारबत्तियों का एक भाग।

**Triplet** - ट्राइप्लेट - *n.* a poem of eight lines. आठ चरणों का पद्य।

**Trional** - ट्राइअनल - *n.* an anaesthetic medicine. शरीर के किसी भाग को शून्य करनेवाली एक औषधि।

**Trip** - ट्रिप - *v. i.* & *t.* ( *p. t.* Tripped.) to skip, to dance with light tread, to strike the foot against something, to stumble and fall.

धीरे-धीरे चलना, हलके-हलके पैरों से नाचना, ठोकर खाना, ( गिरना ) टकर खाकर गिर पड़ना; *n.* a light short step, a short journey, slight error or mistake, an excursion. हलका चाल या कदम, छोटी यात्रा, थोड़ी या हल्की भूल, पर्यटन।

**Tripartient** - ट्राइपार्टियेंट - *adj.* divided into three equal parts. तीन बराबर भागों में विभक्त।

**Tripartite** - ट्राइ-पार्टाइट - *adj.* divided into three parts. त्रिखण्ड, तीन टुकड़ों में विभक्त; **Tripartitely** (-ल) - *adv.* dividing into three parts. तीन भाग करते हुए; **Tripartition** ( शन् ) - *n.* a division into three parts. तीन अंशों में विभाजन।

**Tripe** - ट्राइप - *n.* entrails, the stomach of ox &c. used as food. बेल या अन्य पशुओं की आंत, उदर, पेट आ खाने के लिये प्रयुक्त होता है।

**Tripedal** - ट्राइ-पी-डल - *adj.* having three feet. त्रिपद, तीन पैरोंवाला।

**Trip-hammer** - ट्रिप-हैमर - *n.* tilt hammer. लुहार का बड़ा हथौड़ा।

**Triphthong** - ट्रिप्-थॉङ्ग - *n.* a group of three vowels. तीन स्वरों का समुच्चय; **Triphthongal** (-अल) - *adj.* consisting of triphthong. तीन स्वरों के समुच्चय का।

**Triplane** - ट्राइ - प्लेन् - *n.* an aeroplane with three planes. तीन पंखोंवाला हवाई जहाज।

**Triple** - ट्रि-पल - *adj.* threefold, treble. त्रिगुना; *v. t.* to treble. त्रिगुना करना; **Triple alliance** ( -ओल्-लाइ-ओन्स् ) - *n.* an alliance between three kingdoms. तीन राज्यों की परस्पर सन्धि; **Triple crowned** ( -क्राउन्ड ) - *adj.* having three crowns. तीन मुकुटोंवाला; **Triple headed** ( -हेड-पेंड ) - *adj.* with three heads. तीन सिरोंवाला; **Triplet** ( -पेट ) - *n.* a



set of three things, one of three at a birth, three lines rhyming together. तीन पदार्थों का समुदाय, एक साथ उत्पन्न हुए तीन वचनों में से एक, एक सुर या तुक वाली तीन पंक्तियों की कविता ।

**Triplex-ट्रिप्लेक्स**-*n.* a composition in three parts. तीन अंशों में विभक्त रचना ।

**TriPLICATE-ट्रिप्लिकेट**-*adj.* & *n.* made three at a time, each of a set of three at a time, each of a set of three copies. एक साथ तीन प्रतियों में किया हुआ, तीन प्रतिलिपियों में से एक; *v.i.* to make three copies. तीन प्रतिलिपियाँ बनाना, तिहरा करना; **TriPLICATION** (-शन)-*n.* act of triplicating. तीन प्रतिलिपियाँ बनाने की क्रिया ।

**TriPLICITY-ट्रिप्लिसिटी**-*n.* the state of being triple. तिगुनापन ।

**TriPOD-ट्रिपॉड**-*n.* a stool, table &c. resting on three legs. तिपाई; **TriPODAL** (-अन्)-*adj.* having three feet. तीन पैरोंवाला ।

**TriPOLI-ट्रिपॉलि**-*n.* rotten stone, diatomite. कुरुरन पत्थर ।

**TriPOS-ट्राइ पॉस**-*n.* the final university examination at Cambridge. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अन्तिम उपधि-परीक्षा ।

**TriPPANT-ट्रिपण्ट**-*adj.* trotting. ठमठमी चाल से चलता हुआ; **TriPPER** (-अन्)-*n.* one who walks gently. धीरे-धीरे चलनेवाला; **TriPPING** (-इंग)-*adj.* light-footed. तेज चलने वाला; **TriPPINGLY** (-इंगली)-*adv.* in a nimble manner. द्रुगति या तेज चाल से ।

**TriPSIS-ट्रिप्सिस**-*n.* reducing something to powder. ढकनी करने का कार्य ।

**TriPOTe-ट्रिपॉटे**-*n.* a noun which is used in three cases only. वह संज्ञा जो केवल तीन ही कारकों में प्रयुक्त होती है ।

**TriPODIATE-ट्रिप्यू'-डि-एट**-*n.* to dance in joy. आनन्द में नाचना ।

**TriPODIATION-ट्रिप्यू'-डि-एन्**-*n.* the act of dancing. नृत्य, नाच ।

**TriRADiated-ट्रिरेडि'-एट'-एन्**-*adj.* having three rays. तीन किरणोंवाला ।

**TriREME-ट्राई-रीम्**-*n.* ancient Greek warship. त्रीस देश का प्राचीन युद्ध-पोत ।

**TriSECT-ट्राइ-सेक्ट**-*v.* to divide into three equal parts. तीन बराबर टुकड़े करना; **Tri-section** (-शन)-*n.* a division into three equal parts. तीन बराबर अंशों में विभाजन ।

**TriSMUS-ट्रिस्मस**-*n.* lockjaw. जबड़े के जकड़ जाने का रोग ।

**TriSOCTAHEDRON-ट्राइऑक्टहीड्रन्**-*n.* a solid of twentyfour equal faces. चौबीस बराबर भुजाओं की ठोस आकृति ।

**TriSPASTON-ट्रिस्पॉस्टन्**-*n.* a machine with three pulleys used for raising heavy weights. भारी बोझ उठाने का यंत्र जिसमें तीन धिरनियाँ लगी रहती हैं ।

**Trist-ट्रिस्ट**-*adj.* sad, unhappy. दुःखी, अप्रसन्न ।

**Tristesse-ट्रिस्टिस्**-*n.* sadness. दुःख

**Tristful-ट्रिस्ट'-फुल**-*adj.* sad. दुःखी; **Trist-fully** (-ली)-*adv.* sadly. दुःख से ।

**Trisulcate-ट्राइसल्केट**-*adj.* having three forks. जिसमें तीन काँटे हों, त्रिशूल के आकार का ।

**Trisyllabic-ट्रिसिली'-बिक**-*adj.* of three syllables. तीन अक्षरों का ।

**Trisyllable-ट्रि-सिलेबल**-*n.* a word of three syllables. त्र्यक्षर, त्रिक ।

**Trite-ट्राइट**-*adj.* commonplace, stale, hackneyed. जीर्ण, उच्छिष्ट, पुराना; **Tritely** (-ली)-*adv.* in a trite manner. जीर्णता से; **Triteness** (-नेस)-*n.* the quality of being trite. जीर्णता ।

**Tritheism-ट्राइथीजम्**-*n.* the doctrine of the Trinity. त्रिमूर्ति में विश्वास का सिद्धान्त; **Tritheist** (-इस्ट)-*n.* one who believes in the Trinity. त्रिमूर्ति में विश्वास करनेवाला ।

**TritON-ट्राइटन्**-*n.* a sea-god. समुद्र का एक देवता ।

**TritURABLE-ट्रि-टयूरबल**-*adj.* that may be triturated. महीन चूर्ण करने योग्य ।

**TritURATE-ट्रि-टयु-रेट**-*v.* to grind or rub to a fine powder. खरल करना, महीन ढकनी करना; **Trituration** (-रे-शन)-*n.* the act of reducing to a fine powder. पिसाई, ढकनी करने का कार्य ।

**Triturarium-ट्रि-टयु-रि-अरम्**-*n.* a vessel used for separating liquors of different densities. भिन्न घनत्व के तरल पदार्थों को अलग करने का पात्र ।

**TriUMPH-ट्राइ-अम्प्**-*n.* the state of being victorious, joy for success, joy. विजय का उत्सव, विजय, प्रसन्नता, हर्ष; *v.* to rejoice at victory, to obtain victory, to exult, to flourish. विजय का उत्सव मनाना, आनन्द मनाना, विजय करना; **Triumphal** (-अल्)-*adj.* pertaining to triumph. विजय-सम्बन्धी; **Triumphal arch** (an arch built to commemorate victory.) जय-स्तम्भ; **Triumphant** (-अन्ट्र)-*adj.* celebrating victory, having achieved victory. विजय का उत्सव

युगनेवाला, विजय प्राप्त करनेवाला; **Triumphantly** (-अन्ट-लि)-*adv.* in a triumphant manner. विजय की घोषणा-सहित; **Triumph** (-अर्)-*n.* one who enjoys victory. विजय का आनन्द करनेवाला ।

**Triumvir**-ट्राइअम्वर-*n. (pl. Triumviri, Triumvirs)* one of the three men united in power. शासन करनेवाले तीन अधिकारियों में से एक; **Triumviral** (-अल्)-*adj.* pertaining to a triumvir. तीन शासकों में से एक से सम्बन्धित; **Triumvirate** (-एट्)-*n.* government by three. तीन मनुष्यों से किया हुआ शासन ।

**Triune**-ट्राइयून-*n.* three in one. एक में तीन के रहने की स्थिति ।

**Trinity**-ट्राइयूनि-टि-*n.* trinity. त्रिमूर्ति ।

**Trivet**-ट्रिवेट-*n.* an iron tripod or stool for holding cooking pots. लोहे की तिपाई जिस पर पकाने के पात्र रखे जाते हैं; **Right As trivet** (in good health.) स्वस्थ अवस्था में ।

**Trivial**-ट्रिविअल्-*adj.* of little importance, trifling, commonplace. अनावश्यक, तुच्छ, अथम (छोटा); **Trivialism** (-इज्म्)-*n.* a trifling matter. तुच्छ या अनावश्यक विषय; **Triviality** (-इटी)-*n.* a matter of little importance. तुच्छ विषय; **Trivialize** (-आइज्ज़')-*v. t.* to render trivial. तुच्छ करना; **Trivially** (-लि)-*adv.* in a trivial manner. तुच्छ रीति से; **Trivialness** (-नेस्)-*n.* the state of being trivial. तुच्छता, अथमता ।

**Trivium**-ट्रि-वि-अम्-*n.* a place where three roads meet. तीन सड़कों के मिलने का स्थान, त्रिमुहानी ।

**Tri-weekly**-ट्राइवीकलि-*adj.* three times a week or appearing or occurring once in three weeks. सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होनेवाला या तीन सप्ताह में एक बार निकलने या होनेवाला ।

**Trix**-ट्रिक्स-*suffix.* forming feminine nouns. स्त्रीलिङ्ग बनाने का प्रत्यय ।

**Troat**-ट्रोह-*v. i.* to make a rutting noise as a buck. हिरनी के समान कामोद्दीपक शब्द करना ।

**Trocar**-ट्रो-क-*n.* a surgical instrument for withdrawing fluid from the body. शरीर में से तरल पदार्थ निकालने का जराही यन्त्र ।

**Trochal**-ट्रो-कल्-*adj.* shaped like a wheel. पहिये के आकार का ।

**Trochee**-ट्रो'-कि-*n.* a foot of two syllables in which the first is long and the second

short. कविता में दो अक्षरों का गण जिसमें पहिला गुरु तथा दूसरा लघु होता है ।

**Trochilic**-ट्रो-किल-इक्-*adj.* having the power to turn round. घुमाने की शक्तिवाला ।

**Trochings**-ट्रो'-किङ्ग-*n. pl.* small branches of a deer's horn. बारहसिंगे के सींग की महीन शाखायें ।

**Trochlea**-ट्रोक्लीअ-*n. (pl. Trochleae)* a pulley-like cartilage. पहिये के आकार की कोमलास्थि; **Trochlear** (-अर्)-*adj.* of the shape of a pulley. घिरनी के आकार का ।

**Trochoid**-ट्रो'-कॉइड-*n. & adj.* the curve traced by a fixed point in the plane of a rolling circle, wheel-like. घूमनेवाले वृत्त के धरातल में निश्चित बिन्दु द्वारा अंकित वक्ररेखा, पहिये के समान; **Trochoidal** (-अल्)-*adj.* like a trochoid. बक्राकार ।

**Trod, Trodden**-*p. t. & p. p.* of Tread.

**Troglodyte**-ट्रॉग्लोडायट-*n.* a cave-dweller of pre-historic times. प्राचीन समय का गुफा में रहनेवाला ।

**Troglodytic**-ट्रॉग्लोटिक-*adj.* pertaining to cave dweller. गुहा-निवासी से सम्बन्धित ।

**Trojan**-ट्रो-जन्-*n. & adj.* inhabitant of Troy, a warrior of Troy. ट्राय देश का निवासी, ट्राय देश का योद्धा ।

**Troll**-ट्रोल-*v. t. & i.* to move circularly, to turn, to sing in succession, to roll, to turn about, to fish. चक्कर में घुमाना, घूमना, पारी से गाना, चक्कर खाना, मछली पकड़ना; *n.* a song sung successively, a reel of fishing-rod, a giant. पारी-पारी से गाया हुआ गीत, मछली पकड़ने के ढण्डे में लगा हुआ पहिया, दैत्य, राक्षस ।

**Trolley, Trolly**-ट्रॉलि-*ns.* a small truck from which wheels can be easily removed, a power-pulley running overhead. छोटा ठेला गाड़ी जिसका पहिया सहज में हटाया जा सकता है, ऊपर से शक्ति देनेवाली घिरनी ।

**Trollop**-ट्रॉल्प्-*n.* a slattern, prostitute. फूहड़ स्त्री, वेश्या; **Trollopish** (-इश्), **Trollopy** (-इ)-*adjs.* slatternly. दुष्ट, वेश्या के समान ।

**Trombone**-ट्रॉम्-बोन्-*n.* a large trumpet-like musical instrument. एक प्रकार की तुरही, सिङ्घा ।

**Trommel**-ट्रॉम-ल-*n.* a kind of revolving sieve. एक प्रकार की घूमनेवाली चलनी ।

**Tromometer**-ट्रॉमि-टर्-*n.* an instrument for measuring slight shocks of earthquake.

भक्त्य के सामान्य कम्पन को नापने या अङ्कित करने का यन्त्र ।

**Troop-ट्रूप्-*n.*** a multitude, a company of persons, body of soldiers. यूथ (समुदाय), दल, सेना; *v. i. & t.* to assemble together, to move along in a troop. एकत्रित होना, दल बँधकर चलना; **Troops (-सू) -*n. pl.*** soldiers. (ब० व०) सेना, दल ।

**Trooper-ट्रूप्-*n.*** a horse-soldier. अश्वारोही, पुङ्कसवार ।

**Troopship-ट्रूप्-शिप-*n.*** a ship for carrying troops. सेना ले जाने का जहाज़ ।

**Trope-ट्रोप-*n.*** the figurative use of a word or expression. शब्द का रूपक अलंकार में प्रयोग ।

**Trophesy-ट्रोफ़ेसी-*n.*** deranged nutrition. बिगड़ी हुई पोषण-क्रिया ।

**Trophic-ट्रोफ़िक-*adj.*** pertaining to nutrition. पोषण-सम्बन्धी ।

**Trophy-ट्रोफी-*n.*** (*pl.* Trophies.) arms taken from a vanquished army, memorial of victory, prize. पराजित सेना से छीना हुआ शस्त्र, विजयचिह्न, जय-स्मारक, उपहार ।

**Tropic-ट्रोपिक-*n.*** the line drawn parallel to the equator 23° - 28' north and south. अयनवृत्त, क्रान्तिमण्डल; **The tropics** (the region between these parallel lines) अयनवृत्तों के बीच के प्रदेश; **Tropical (-अल) -*adj.*** pertaining to the tropics. अयनवृत्त-सम्बन्धी; **Tropically (-ल) -*adv.*** in a tropical manner. क्रान्ति-मण्डल के रूप में ।

**Tropological -ट्रॉपॉलॉजिकल -*adj.*** figurative. रूपक-सम्बन्धी ।

**Tropology-ट्रॉपॉलॉजी-*n.*** a figurative language, a moral interpretation of the Bible. आलंकारिक भाषा, बाइबिल की नैतिक व्याख्या ।

**Trot-ट्रॉट-*n. i. & t. (p. t. Trotted.)*** to walk in a steady manner, to run with short strides, to move fast, to walk so as to excite admiration. दुलकी चलना, ठुमककर चलना, तेज चलना, इतारते हुए चलना; *-n.* the trotting pace of a horse. घोड़े की दुलकी चाल; **Trotter (-टर) -*n.*** a trotting horse. दुलकी चलनेवाला घोड़ा ।

**Troth-ट्रॉथ-*n.*** belief, faith, truth. विश्वास, यथार्थ, सत्यता ।

**Trouble-ट्रूबल-*v. t. & i.*** to disturb, to agitate, to vex, to worry. कष्ट देना, पीड़ा देना, दुःख देना, कष्ट होना, व्याकुल होना; *-n.* affliction, disturbance of mind, perplexity,

vexation. मानसिक दुःख (पीड़ा), घबड़ाहट, परेशानी, कष्ट की अवस्था; **Troubles (-सू) -*n. pl.*** disease, व्याधि, रोग ।

**Troubler-ट्रूबलर-*n.*** one who disturbs. कष्ट देनेवाला ।

**Troublesome-ट्रूबलसम्-*adj.*** causing trouble, annoying, vexatious. कष्टकारक, पीड़ा देनेवाला, दुःखदायी; **Troublesomely (-ल) -*adv.*** in a troublesome manner. दुःखदायी ढंग से; **Troublesomeness (-नेस) -*n.*** the quality of being troublesome. खेद, व्यथा, पीड़ा; **Troublous (-ब्लसू) -*adj.*** full of troubles, agitated, disturbed. कष्टकर, दुःखपूर्ण, घबड़ाया हुआ, व्यग्र ।

**Trough-ट्रूक-*n.*** a long narrow vessel of wood or metal for holding water &c. मॉद, कठौता; **Trough of the sea** (hollow between two high waves.) दो ऊँची लहरों के बीच का चँसा हुआ भाग ।

**Trounce-ट्राउन्स-*v. i.*** to beat severely, to punish, to harass, to trouble. कड़ी मार मारना, दण्ड देना, सताना, कष्ट देना; **Trouncing (-इङ्ग) -*n.*** severe beating. बहुत जोर की पिटाई ।

**Troupe-ट्रूप्-*n.*** a company of performers or actors. पहलवानों या नाटक खेलनेवालों की मण्डली ।

**Trousered-ट्राउज़र्ड-*adj.*** wearing trousers. पाजामा पहिने हुए; **Trousing (-ज़र-इङ्ग) -*n.*** cloth for trousers. पाजामा बनाने का कपड़ा; **Trousers (-ज़र्ज़) -*n. pl.*** a garment extending from waist to ankles. पाजामा, पतलून ।

**Trousse-ट्रूस्-*n.*** set of surgical instruments in a small case. छोटे बक्स में रक्खा हुआ ज़रूरी शस्त्रों का संग्रह ।

**Trousseau-ट्रूसे-*n.*** the outfit of a bride. दुल्हिन को सजाने का कुल सामान ।

**Trout-ट्राउट-*n.*** (*pl.* Trout) a kind of freshwater fish. नदी में की एक प्रकार की मछली; *-v. i.* to fish trout. इस मछली को फँसाना ।

**Trout-coloured-ट्राउट-कलर्ड-*adj.*** white with variegated spots. चित्तीदार सफ़ेद रँग का ।

**Trouting-ट्राउट-ट्रिङ्ग-*n.*** fishing for trout. ट्राउट नामक मछली का शिकार ।

**Trover-ट्रोवर-*n.*** gaining possession of a man's personal property. व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अधिकार करने की क्रिया ।

**Trow**-ट्रो-*v. t.* to believe, to think as true, to suppose. विश्वास करना, सत्य मानना।

**Trowel**-ट्रोवेल-*n.* a mason's tool for spreading mortar &c. कर्णी, करनी;-*v. t.* to apply mortar with a trowel. करनी से चूना लगाना।



Trowel.

**Troy (Troy-weight)**-ट्रॉय (-वेट)-*n.* the weight used for gold, silver and precious stones. सोना, चाँदी तथा बहुमूल्य रत्न तौलने का बटखरा।

**Truancy**-ट्रू-अनिस-*n.* the act of behaving like a truant. आलसी की तरह व्यवहार करने का कार्य।

**Truant**-ट्रू-अन-*n.* one who idles away his time and shrinks from duty, a boy who stays away from school without taking leave. कार्य-पराङ्मुख (आलसी), विद्यार्थी जो बिना छुट्टी लिये पाठशाला से अनुपस्थित होता है; **Truantly** (-ल)-*adv.* like a truant. आलसी की तरह से; **Truanship** (-शिप)-*n.* neglect of duty. कार्य-पराङ्मुखता।

**Truce**-ट्रूस-*n.* a temporary cessation of hostilities. अस्थायी युद्ध-विश्राम, कुछ काल के लिये सन्धि; **Truce-breaker** (-ब्रेक-ब्र)-*n.* one who violates a truce. सन्धि तोड़नेवाला; **Truceless** (-लेस)-*adj.* without truce. बिना सन्धि का।

**Trucidation**-ट्रू-सिडेशन्-*n.* act of killing. हत्या करने का कार्य।

**Truck**-ट्रक-*n.* exchange, barter, nonsense, a strong car for carrying heavy goods, open railway wagon. हेल-देन, व्यापार (बदल-बदल), वृथा बयबाद, छकड़ा, समझ, भारी माल ढोने की मजबूत गाड़ी, रेलवे की बिना छत की गाड़ी;-*v. t. & i.* to exchange, to hawk about. व्यापार करना, बदलना, फेरी करके बेचना; **Truck system** (making payment of goods in place of money.) मजदूरी के बदले में माल देना; **Truckage** (-ज)-*n.* the practice of bartering goods. व्यापार में माल की बदला-बदली; **Trucker** (-अर)-*n.* one who makes an exchange of goods. सामग्री का बदल-बदल करनेवाला।

**Truckle**-ट्रकल-*n.* a small wheel or caster. छोटा पहिया या छोटी फिरकी;-*v. t.* to cringe, to submit to the will of another. चापलूसी करना, अधीन होना।

**Truckler**-ट्रकलर-*n.* a board on wheels. पहिया लगा हुआ चौड़ा पटरा।

**Truckling**-ट्रकलिंग-*adj.* cringing. चापलूसी करनेवाला।

**Truculence**-ट्रुक्युलेन्स-*n.* savageness, merciless nature, ferociousness. जंगलीपन, निर्दयता, निष्ठुरता, क्रूरता; **Truculent** (-लन्ट)-*adj.* fierce, cruel, savage. क्रूर, निर्दय, भयंकर (निष्ठुर); **Truculently** (-ल)-*adv.* in a cruel manner. निर्दयता से।

**Trudge**-ट्रज-*v. i. & t.* to walk or move along laboriously. पौध घसीटते हुए चलना;-*n.* such a walk. ऐसी गति।

**Trudgen**-ट्रजन्-*n.* swimming with alternate strokes of right and left arm. पारी-पारी से दाहिना और बायाँ हाथ पकड़ते हुए तैरना।

**True**-ट्रू-*adj.* conformable to fact, in accordance with reason, genuine, faithful, honest, sincere, real, accurate. सत्य, यथार्थ, अशुद्धि, सच्चा, ईमानदार, प्रामाणिक, वास्तविक;-*adv.* truly, सचार्थ से;-*v. t.* to make true. यथार्थ करना, साधना; **True-born** (-बॉर्न)-*adj.* of genuine birth. औरस उत्पत्ति का; **True-bred** (-ब्रेड)-*adj.* of genuine breeding. औरस पालन-पोषण का; **True-hearted** (-हार्टे-हर्ट)-*adj.* of true heart, sincere, सच्चे हृदय का; **Truteness** (-नेस)-*n.* the state of being true. सत्यता; **True-penny** (-प-नि)-*n.* an honest fellow. ईमानदार मनुष्य; **True to one's Word** (faithful to one's words.) अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा (पक्का); **True Wife** (a wife who is loyal to her husband.) सती, पतिव्रता स्त्री।

**Truffle**-ट्रफल-*n.* a kind of underground fungus. भूमिगत गुच्छी।

**Trug**-ट्रग-*n.* a wooden tray or milkpan. कटौता, कठरा।

**Truth**-ट्रूथ-*n.* a self-evident truth. स्वतः सिद्ध वचन।

**Trull**-ट्रल-*n.* a woman of loose habits, a prostitute. चरित्रहीन स्त्री, वेश्या।

**Trullan**-ट्रलन-*adj.* pertaining to a dome. गुम्बज सम्बन्धी।

**Trullisation**-ट्रल्लिसेशन्-*n.* plastering with a trowel. करनी से पलस्तर की तरह चढ़ाने का काम।

**Truly**-ट्रू-ल-*adv.* honestly, in fact, in reality, sincerely, indeed. ईमानदारी से, बसुतः, सचमुच, यथार्थ में, प्रामाणिक रूप में, सचार्थ से।

**Trump**-ट्रम्प-*n.* a trumpeter, a card of the winning suit, a good fellow. तुरही,

रंगसर (का) ताश, सज्जन व्यक्ति; *-v. i. & t. to play a trump, to defeat with a trump, रंगसर खेलना, रंगसर के ताश से जीतना; To trump up (to forge.) छल करना, उपाय निकालना; To turn up trumps (to achieve a better purpose.) लाभ उठाना।*

**Trumpery** -ट्रम्परी-*n.* worthless finery, useless matter, rubbish. असार पदार्थ, तुच्छ वस्तु, कूड़ा-कचरेट।

**Trumpet** -ट्रम्पेट-*n.* a wind instrument with long bent tube. दुन्दुभी, तुरही; *-v. i. & t. to proclaim by sound of trumpet, to sound a trumpet. तुरही बजाकर घोषणा करना, दुन्दुभी बजाना; Trumpeter (-अर्)-n.* one who sounds a trumpet. तुरही बजानेवाला; **Trumpet-tongued** (-ट्रम्पेट-टंगुइ)-*adj.* having a shrill voice. कबेश शब्द बोलनेवाला।

**Truncal** -ट्रंकल-*adj.* pertaining to trunk. धड़-सम्बन्धी।

**Truncate** -ट्रंकट-*v. t.* to lop off the top of a tree, to maim. वृक्ष की चोटी काटना, छाँटना, कलम करना; **Truncated** (-ट्रंकट)-*adj.* cut short. कतरा हुआ, छाँटा हुआ; **Truncately** (-लि)-*adv.* in a lopping manner. छाँटते हुए; **Truncation** (-केशन)-*n.* the state of being lopped off. काट-छाँट, कलम।

**Truncheon** -ट्रन्शन्-*n.* a club, a short staff or cudgel. डण्डा, गदका, सोंटा; **Truncheoneer** (-इअर्)-*n.* a person who is armed with a truncheon. सोंटा लिये हुए।

**Trundle** -ट्रन्डल-*n.* a little broad wheel, a low-wheeled truck. घिरनी, छोटा पहिया, नीचा समझ या छल्ला; *-v. t. & i. to roll, to twirl. लुढ़काना, लुढ़कना; Trundle-head* (-हेड)-*n.* a wheel that turns a mill stone. चक्की को घुमानेवाला पहिया; **Trundle-tail** (-टेल)-*n.* a curled tail. घूमी हुई पूँछ; **Trundler** (-अर्)-*n.* one who rolls. लुढ़कानेवाला।

**Trunk** -ट्रंक-*n.* the main body of a tree, the body of an animal without limbs, main part of any structure, a box for clothes &c., proboscis of an elephant, the shaft of a column, the main line of a railway, canal, road, telegraph or telephone, a dead-body, a box-like cover for an evaporating salt-pan. पेड़ का धड़, पशु या जन्तु का बिना हाथ-पैर का धड़, किसी रचना का प्रधान भाग, कमड़े रखने का सन्दूक, हाथी की सूँड़, खम्भे का बिचला भाग, रेलपथ, नहर, सड़क, तार या टेलिफोन का प्रधान मार्ग, मुर्दा या शव, भाप

बनकर उड़नेवाले नमक के धोल की कड़ाही का सन्दूकनुमा ढकना।

**Trunk-call** -ट्रंक-कॉल-*n.* a telephone call on the main line. प्रधान लाइन पर टेलिफोन द्वारा बातचीत करना।

**Trunk-hose** -ट्रंक-होस-*n.* drawers reaching up to knee. जॉविया।

**Trunk-less** -ट्रंक-लेस-*adj.* without a trunk. बिना धड़ का।

**Trunnion** -ट्रन्यन्-*n.* the lateral support of a gun. तोप का बगली आधार।

**Truss** -ट्रस-*n.* the framework which supports a roof or bridge, a bundle of hay weighing about 60 lbs, a bandage used in rupture. पुल या छत का आधार (टेक), तीस सेर का सूखी घास का गदड़ा, पट्टा, बन्धन, घाव की पट्टी; *-v. t.* to support with a truss, to make fast. टेक लगाना, कसकर बंधना; **To truss up** (to make light.) कसकर बाँधना; **Trussed** (-इ)-*adj.* supported by a truss. टेक लगाया हुआ।

**Trust** -ट्रस्ट-*n.* firm belief, confidence, reliance, ground of confidence, credit combination of several firms for business purposes. विश्वास, प्रतीति, भरोसा (आशा), धरोहर, साख, अनेक व्यवसायियों का संघ; *-v. t.* to rely on, to believe in, to have confidence in, to entrust, to hope. विश्वास करना, प्रतीति करना, आशा करना, धरोहर रखना; **On trust** (on credit.) साख पर; **Trustee** (-टी)-*n.* one who holds the management of property in trust. धरोहर रखनेवाला; **Trusteeship** (-शिप्)-*n.* the office of a trustee निक्षेपधारी का पद; **Truster** (-अर्)-*n.* one who trusts. विश्वास करनेवाला; **Trustful** (-फुल)-*adj.* full of trust, confiding. विश्वस्त, विश्वास के योग्य; **Trustfully** (-फुलि)-*adv.* in a confident manner. विश्वास करते हुए या विश्वासपूर्ण ढंग से; **Trustfulness** (-फुलनेस)-*n.* the quality of being trustful. विश्वस्तता; **Trustily** (-इ-लि)-*adv.* in a trusty manner. विश्वासपूर्वक; **Trustiness** (-इ-नेस)-*n.* honesty, faithfulness. सचाई, ईमानदारी; **Trusting** (-इङ्ग)-*adj.* confident. विश्वस्त, विश्वास के योग्य; **Trustingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* with trust or confidence. विश्वासपूर्वक; **Trustless** (-लेस)-*adj.* faithless. अविश्वस्त; **Trustlessness** (-लेसनेस)-*n.* the quality of being trustless. अविश्वस्तता; **Trust-money** money committed to one's care. न्यास

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

## Truth

**सरोहर; Trustworthiness** (-बर्-दि-नेस) -*n.* the quality of being reliable. विश्वस्तता; **Trustworthy** (-बर्-दि) -*adj.* worthy of confidence, reliable. विश्वसनीय (विश्वास योग्य), भरोसा करने योग्य; **Trusty** (-इ) -*adj.* (*comp.* **Trustier**, *sup.* **Trustiest**.) confident. विश्वास-योग्य।

**Truth** -*n.* the quality or state of being true, fidelity, veracity, reality, virtue, honesty, sincerity, constancy. सत्यता, विश्वस्तता, सत्य-निष्ठा, वास्तविकता, साधुता, ईमानदारी, सचाई, स्थिरता; **In truth** (*truly*.) सचमुच, वास्तव में; **Truthful** (-फुल) -*adj.* veracious, full of truth, reliable. सच्चा, सत्यवादी; **Truthfully** (-फुल) -*adv.* in a truthful manner. सचमुच, सचाई से; **Truthfulness** (-फुल-नेस) -*n.* the state of being truthful. सत्यता; **Truthless** (-लेस) -*adj.* faithless. झूठा, असत्य, बेईमान; **Truthlessness** (-लेस-नेस) -*n.* the state of being truthless. असत्यता, बेईमानी।

**Try** -*v.* *t.* & *i.* (*p. t.* **Tried**.) to test by experiment, to make an effort, to settle by examination, to investigate, to examine judicially, to refine, to purify. जाँचना, परीक्षा करना, प्रयत्न करना, परखना, अन्वेषण करना, विचार करना, निश्चय करना, शुद्ध करना; -*n.* attempt, effort. उद्योग, प्रयत्न; -*adj.* choice, good. चुना हुआ, अच्छा; **To try for** (to aim at) लक्ष्य करना; **To try on** (to test the fitness of dress.) कपड़ा नापना; **To try out** (to purify metal, to put to test.) धातु को साफ करना, परीक्षा करना।

**Trying** -*दा-इंग* -*adj.* putting to severe test, wearisome. कष्टकारी, पीड़ाकर; **Trying-plane** (-प्लेन) -*n.* a carpenter's small smoothing instrument. बढ़ई का छोटा रन्दा; **Try** (**Trying**) **square** (स्क्वेअर) -*n.* a carpenter's square for testing the straightness of angles. बढ़ई की गोनियो। **Tryst** -*दाइ(ट्रि)-सद* -*n.* an appointed meeting, a secret assembly. गुप्त सभा, छिपकर मिलने का स्थान।

Try-square.

**Tsar** -*ज़ार्* -*n.* the title of the Emperor of Russia. रूस के सम्राट की उपाधि।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

**Tsetse** -*ट्सेट्से* -*सि* (-जीट्-जी) -*n.* an African horsefly. अफ्रीका देश की एक प्रकार की मक्खनी जिसके काटने से छोड़े रोगी हो जाते हैं।

**T-square** -*टी* -*स्क्वेअर* see under T.

**Tub** -*ट्यू* -*n.* an open wooden vessel of staves held together by hoops, a small cask. नौद, कठबत, छोटा पीपा; -*v.* *t.* & *i.* (*p. t.* **Tubbed**) to plant in a tub. नौद में पौधा लगाना; to bathe in a tub. टब में स्नान करना; **Tubful** (-फुल) -*adj.* as much as a tub can hold. नौद भर।

**Tuba** -*ट्यू* -*बी* -*n.* a kind of trumpet. एक प्रकार की सुरही।

**Tubal**, **Tubar** -*ट्यूब-अल*, (-अर) -*adjs.* of the form of a tube. नली के आकार का।

**Tubby** -*ट* -*बि* -*adj.* shaped like a tub. कठरे की आकृति के समान।

**Tube** -*ट्यूब* -*n.* a hollow long cylinder, a hollow tube-shaped organ, an underground electric railway. नली, प्रणाली, नली, रेल की सुरङ्ग; **Tube-well** (-वेल) -*n.* a perforated iron pipe pointed at the end sunk deep in the earth for getting water from underground. नली का कुवाँ, नलकूप; **Tubing** (-इङ्ग) -*n.* tubes collectively. नलियाँ।

**Tuber** -*ट्यू* -*बर्* -*n.* the thickened portion of the stem of a plant, a morbid swelling or gland. कन्द, ग्रंथि की जड़ के पास का मोटा भाग, सूजन या गाँठ।

**Tubercle** -*ट्यू* -*बर्-कल* -*n.* a small tumour, pimple or knob, consumption, सूक्ष्म व्रण या ग्रन्थि, क्षय रोग; **Tubercled** (-इ) -*adj.* having tubercles. ग्रन्थियुक्त; **Tubercular** (-क्युलर) -*adj.* full of or affected with tubercles. ग्रन्थिपूर्ण, व्रणपूर्ण; **Tuberculate** (-क्युलेट) -*adj.* having small knobs. छोटी ग्रन्थियों से युक्त; **Tuberculous** (-क्युलस) -*adj.* pertaining to phthisis. राजयक्ष्मा रोग-सम्बन्धी; **Tuberculation** (क्युलेशन्) -*n.* formation of tubercles. ग्रन्थियों का बनना; **Tuberculize** (-क्युलाइज) -*v.* *i.* to be affected with tuberculosis. राजयक्ष्मा लग जाना; **Tuberculosis** (-क्युलोसिस) -*n.* phthisis, consumption. राजयक्ष्मा, क्षयरोग।

**Tuberoses** -*ट्यू* -*बर्-ओस* -*adj.* covered with tubers, knotty. ग्रन्थियुक्त, गाँठदार; -*n.* a kind of bulbous plant with fragrant flowers. गुलशबी नाम का एक सुगन्धित पुष्प।

**Tuberosity**-ट्यूबरोसिटी *-n.* knobbed condition. गाँठदार स्थिति ।

**Tuberous**-ट्यूबर्स *-adj.* consisting of knobs. गाँठदार; **Tuberousness**-(नेस) *-n.* knobbed condition. गाँठदार अवस्था ।

**Tubiform**-ट्यूबिफॉर्म *-adj.* of the shape of a tube. नली के आकार का ।

**Tubing**-ट्यूबिंग *-n.* materials for tubes. नली बनाने का पदार्थ ।

**Tubular**-ट्यूब्युलर *-लर - adj.* tube-shaped, resembling a pipe. नली के आकार का; **Tubular bridge** (a bridge in the form of a tube.) नली के आकार का पुल ।

**Tubulated**-ट्यूब्युलेटेड *-adj.* made in the form of tube. नली की तरह बना हुआ ।

**Tubule**-ट्यूब्यूल *-n.* a small tube. छोटी नली; **Tubuliform** (-इफॉर्म) *-adj.* of the form of a tube. नली के आकार का; **Tubulous** (-अस) *-adj.* containing tubules. छोटी नलियों से पूर्ण ।

**Tuck**-टुक *-n.* a flat fold, the part of a ship's hull, a pull, a kind of narrow sword, flourish of trumpet, beat of a drum, a tap, catables. परत ( मोड़, तह ), जहाज की लिलारी का भाग, झटका, एक प्रकार की सैकरी तलवार, तुरही का शब्द, ढोल का शब्द, थपकी, खाने का सामान; *-v. t. & i.* to gather into flat folds, to fold under, to contract, to punish, to ill-treat, to rebuke, to beat a drum, to feed heartily, to hang a criminal. तह करना, मोड़ना (दबाना, सिकोड़ना), लपेटना, दण्ड देना, दुर्व्यवहार करना, शिड़कना, ढोल बजाना, दिल खोलकर खिलाना, अपराधी को फाँसी देना; **Tuck-net** (a small net.) छोटा जाल ।

**Tucker**-टकर *-n.* a piece of lace for the neck. गर्दन पर के बल में लगाने का फीता ।

**Tucket**-टकेट *-n.* a flourish on a trumpet. तुरही का बजना ।

**Tuckshop**-टुक-शॉप *-n.* a pastry shop at school. स्कूल की मिठाई आदि की दुकान ।

**-tude**-ट्यूड *-suf.* to form abstract nouns. भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय; यथा—**aptitude**, **attitude**. इत्यादि ।

**Tudor**-ट्यूडर *-adj.* pertaining to English dynasty from Henry VII to Elizabeth. इंग्लैण्ड का सप्तम हेनरी से एलिजाबेथ तक का राजकुल ।

**Tuesday**-ट्यूज्-डे *-n.* the third day of the week, मङ्गलवार

**Tufa**-टूफा *-n.* a kind of porous rock, एक प्रकार की पोली चट्टान; **Tufaceous** (-फेसस) *-adj.* pertaining to tufa, पोली चट्टान-सम्बन्धी ।

**Tuft**-टफ्ट *-n.* a bunch or cluster of soft objects, a clump, the head of a flower. गुच्छा, जड़ा (समूह), फूल की शिखा; *-v. t. & i.* to grow into tufts, to decorate with tufts. गुच्छों में उगना, गुच्छों से सजाना ।

**Tufted**-टफ्टेड *-adj.* growing in clusters. गुच्छों के रूप में उगनेवाला ।

**Tufter**-टफ्टर *-अर -n.* a kind of hunting dog. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता ।

**Tuft-hunter**-टफ्ट-हन्टर *-n.* one who seeks the society of great men, अमीरों की मित्रता का लोभ ।

**Tufty**-टफ्टी *-adj.* abounding with tufts. गुच्छों से परिपूर्ण ।

**Tug**-टग *-v. t. & i. (p. t. Tugged.)* to pull with force, to make a vigorous pull at, to labour, to drag. प्रयत्न से खींचना, झटका देना, परिश्रम करना, वसीटना; *-n.* a violent pull, a painful effort. गहरी खींचान, कष्टप्रद प्रयत्न; **Tugger** (गर्) *-n.* one who pulls with effort. मिहनत से खींचनेवाला व्यक्ति; **Tuggingly** (-इंग-लि) *-adv.* with laborious pulling. परिश्रम से खींचते हुए; **Tug-of-War** (-ऑव्-वार्) *-n.* a contest in which half of the players take hold of one end of a rope and the other half the other end and try to pull up the rope across a marked line. रस्सा खींचने का खेल ।

**Tuition**-ट्यूइशन *-n.* the act of teaching, instruction, the fee for teaching. शिक्षण, अध्यापन, पढ़ाई का शुल्क; **Tuitional** (-अल) *-adj.* pertaining to instruction. अध्यापन-सम्बन्धी ।

**Tulchan**-टल्हन् *-n.* calf's skin stuffed with straw to induce the cow to give milk. गाय को दुहने के लिए उसके पास रखने का भूमा भरा हुआ मरा बच्चा ।

**Tulip**-ट्यूलिप *-n.* a kind of plant producing bell-shaped flower of several colours. एक प्रकार का अनेक रङ्ग के फूलों का पौधा ।

**Tulle**-ट्यूल् *-n.* a kind of fine silk. एक प्रकार का पतला रेशमी बस्त्र ।

**Tumble**-टम्बल *-v. i. & t.* to fall suddenly, to turn over, to move in a blundering manner to pull about, to disturb. एकाएक गिरना, उलटना, सँकना, ठोकर खाना, जोधे बल गिरना,

**Tumbler**

लौचना, विभ्र करना; -*n.* a fall, an acrobatic feat, confusion. गिराव, पकड़, पछाड़, घबड़ाहट

**Tumbler-टम्बलर** - *n.* an acrobat, a flat-bottomed large drinking glass, a kind of pigeon. नट, चौड़ी पेंदी का बड़ा गिलास, एक प्रकार का कबूतर; **Tumblerful** (-फुल) - *n.* as much as a tumbler can hold. गिलास भर।

**Tumbling-टम्-ब्लिङ्ग** - *n.* acrobatic performance. नटबाजी।

**Tumbly-टम्-ब्लि** - *adj.* uneven. ऊँचा-नीचा, असमतल।

**Tumbrel-टम्ब्रेल** - *n.* (also **Tumbril**.) a two-wheeled cart for carrying tools, ammunition &c., a cart for rubbish. शस्त्र इत्यादि ढोने का ठेला, मैला ढोने का ठेला।

**Tumefaction-ट्यूमिफैक्शन** - *n.* a process of swelling. फूलन, सूजन।

**Tumefy-ट्यूमिफाई** - *v. t. & i. (p. t. Tumefied.)* to cause to swell, to rise in a tumour, to inflate. फूलना, सूजना, फुलाना।

**Tumescence-ट्यूमेसेन्स** - *n.* a swelling. फूलन, सूजन।

**Tumid-ट्यूमिड** - *adj.* inflated, swollen, protuberant. फुलाया हुआ, उभड़ा हुआ, फूला हुआ; **Tumidity** (-इटी) - *n.* tumidness. सूजन, फूलन; **Tumidly** (-लि) - *adv.* in a tumid manner. सूजन के रूप में; **Tumidness** (-नेस) - *n.* the state of being swollen. सूजन की दशा।

**Tumour-ट्यूमर** - *n.* a morbid growth or swelling. गाँठ, गिल्टी, सूजन; **Tumoured** (-इ) - *adj.* swollen. गाँठदार, फूला हुआ; **Tumourous** (-अस) - *adj.* protuberant. विरफोट-सम्बन्धी।

**Tump-टम्प** - *n.* a little hillock. छोटी पहाड़ी, टीला; - *v. t.* to form a mass of hillock. टीला बनाना।

**Tumpy-टम्पि** - *adj.* uneven. ऊँचा-नीचा।

**Tumular-ट्यूम्युलर** - *adj.* formed in a heap. गडहड़ बना हुआ।

**Tumulose-ट्यूम्युलोस** - *adj.* full of hills. पहाड़ियों से परिपूर्ण।

**Tumulous-ट्यूम्युलस** - *adj.* same as **Tumulose**.

**Tumult-ट्यूमल्ट** - *n.* great excitement, noisy confusion, uproar, disturbance, agitation. तीव्र उत्तेजना, बलवा, हलचल, उपद्रव, कोलाहल।

**Tumultuously-ट्यूमल्ट्युअरि** - *li-adv.* in a disorderly manner. अव्यवस्थित रूप में;

**Tumultuariness** (-नेस) - *n.* disorderliness अव्यवस्था, उपद्रव; **Tumultuary** (-अरि) - *adj.* disorderly, agitated, unquiet. व्यग्र, अशान्त, उपद्रवी।

**Tumultuation-ट्यूमल्ट्यु-एशन** - *n.* disorderly movement. क्रम-विरुद्ध गति या आन्दोलन।

**Tumultuous-ट्यूमल्ट्यु-अस** - *adj.* noisy, violent. अव्यवस्थित, कोलाहलपूर्ण, उपद्रवी; **Tumultuously** (-लि) - *adv.* in a tumultuous manner. अव्यवस्थित रूप में; **Tumultuousness** (-नेस) - *n.* the state of being tumultuous. उपद्रव, अव्यवस्था।

**Tumulus-ट्यूम्युलस** - *n. (pl. Tumuli.)* artificial burial ground. कृत्रिम समाधि या कब्र।

**Tun-टून** - *n.* a large cask of wine, a measure of 252 gallons. बड़ा पीपा, २५२ गैलन की नाप; - *n. t. (p. t. Tunned.)* to store in tun. पीपे में भरना।

**Tunable-ट्यूनेबल** - *adj.* musical, harmonious. सुरीला, सुन्दर; **Tunableness** (-नेस) - *n.* the state of being tunable. सुरीलपन; **Tunably** (-एबिलि) - *adv.* in a tunable manner. सुरीलपन से।

**Tun-bellied-टून-बेल्लिड** - *adj.* having a protuberant belly. तौंदीला।

**Tundun-टुन्डुन** - *n.* a toy which produces a roaring sound when whirled in the air. एक प्रकार का खिलौना जो हवा में घुमाने से तीव्र शब्द करता है।

**Tune-ट्यून्** - *n.* a series of musical notes, agreement, harmonious relation, melody, right disposition, suitable mood, fit temper. राग, स्वर, ताल, तान, सुर, शुद्ध स्वभाव, योग्य स्वभाव, उचित प्रकृति; - *v. t. & i.* to put in tune. सुर में रखना या लाना, ताल मिलाना

**Tuneful** (-फुल) - *adj.* melodious. सुरीला; **Tunefully** (-फुलि) - *adv.* in a melodious manner. सुरीले ढंग से; **Tunefulness** (-फुलनेस) - *n.* the state of being tuneful. सुरीलपन; **Tuneless** (-लेस) - *adj.* not in tune. बेसुरा, बेताल; **Tuner** (अर्) - *n.* one who tunes musical instruments. बाजों का सुर मिलानेवाला।

**Tungsten-टङ्गस्टेन** - *n.* a heavy metallic element of grey colour. भूरे रङ की एक भारी धातु।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



**Tunic-ट्यूनिक्** - *n.* a loose garment reaching up the knee, a woman's blouse, a soldier's coat. कुर्ता, कुर्ती, सिपाही का छोटा कोट ।

**Tunicle-ट्यूनिक्लि** - *n.* a short tunic or vestment. छोटा कुर्ता या कुर्ती ।

**Tuning-ट्यूनिंग** - *n.* the act of putting a musical instrument in tune. किसी बाजे को सुर में मिलाने की क्रिया; **Tuning-fork** (-फॉर्क) - *n.* a kind of musical instrument in the form of a fork. ताल देने का एक प्रकार का चिमटा ।

**Tunnel-ट्यूनेल** - *n.* a subterranean artificial passage through a hill or under a river, opening of a chimney. सुरङ्ग, पृथ्वी-तल के नाँचे का मार्ग, धुँवाँक्स का मुख; *v. t. & i.* (*p. t.* Tunnelled.) to form a tunnel. सुरङ्ग बनाना ।

**Tunnel-net-ट्यूनेल-नेट** - *n.* a kind of triangular net. त्रिकोना जाल जिसका एक छोर दूसरे से बड़ा होता है ।

**Tunny-टुनी** - *n.* a kind of large fish. एक प्रकार की बड़ी मछली ।

**Tup-टुप** - *n.* a male sheep, a ram. नर भेड़, भेड़ा, भेड़ा ।

**Turban-टुर्बान** - *n.* a sash wound round the head, a head-dress. मुरेठा, पगड़ी, साफ़; **Turbaned** (-न) - *adj.* wearing a turban. पगड़ी पहने हुए ।

**Turbid-टुर्बिड** - *adj.* muddy, thick, confused, disturbed. पंकयुक्त, गदगद, गाढ़ा, व्यग्र; **Turbidly** (-लि) - *adv.* in a turbid manner. गँदलापन से; **Turbidness** (-नेस) - *n.* the state of being turbid. गँदलापन, मलिनता ।

**Turbillion-टुर्बिलियन्** - *n.* a whirl. भँवर ।

**Turbinate-टुर्बिन्** - *adj.* conical, shaped like a top, spinning like a turbine. सूत्र्याकार, लट्ठ के आकार का, लट्ठ की तरह घूमता हुआ; **Turbinated** (-ट) - *adj.* twisted. टेढ़ा हुआ, घूमा हुआ; **Turbation** (-नेशन) - *n.* the act of spinning. चक्कर खाने हुए घूमने का कार्य ।

**Turbine-टुर्बाइन** - *n.* a horizontal water-wheel. जल-चक्की; **Air turbine** (a machine propelled by a current of air.) वायु से चलने वाला यन्त्र ।

**Turbit-टुर्बिट** - *n.* a kind of domestic pigeon. एक प्रकार का पालतू कबूतर ।

**Turbot-टुर्बट** - *n.* a kind of flat fish. एक प्रकार की चिपरी मछली ।

**Turbulence-टुर्बुलेंस** - *n.* the state of being turbulent. दंगा, उपद्रव, विद्रोह, अशान्ति; **Turbulent** (-लेंड) - *adj.* agitated or disturbed, riotous, unruly. पीड़ाकर, कलहकारी, बहोदिया; **Turbulently** (-लेंड-लि) - *adv.* riotously. उपद्रव मचाते हुए ।

**Turcophil-टर्क-फिल** - *n.* a lover and admirer of the Turks. तुर्कों का प्रेमी तथा प्रशंसक; **Turcophobe** (-फोब) - *n.* a hater of the Turks. तुर्कों का द्वेषी ।

**Tureen-ट्यूरिन** - *n.* a deep dish for holding soup. गहरी रकबाँ वा बटोरी ।

**Turf-टर्फ** - *n.* the surface of the earth filled with roots of grass &c., a sod, a race-course. तृण-सहित भूमि, ढेला, कुद्दाई का स्थान; **Turf-clad** (-क्लीड) - *adj.* covered with turf. तृण-पूर्ण भूमि से ढका हुआ; **Turfen** (-ऐन्) - *adj.* covered with turf. ढेली से ढका हुआ; **Turfiness** (-इनेस) - *n.* the quality of being turf. भूमि के तृणयुक्त होने की दशा; **Turfing** (-इङ्ग) - *n.* covering with turf. तृण से भूमि को ढाकने का काम; **Turfy** (-इ) - *adj.* abounding with turf. तृणयुक्त भूमि से पूर्ण ।

**Turgent-टर्जेंट** - *adj.* swelling. फूलता हुआ ।

**Turgescence-टर्जेंसेन्स** - *n.* the state of being swollen, inflation, pomp. फूली हुई दशा, सूजन, आडम्बर; **Turgescence** (-सेन्ट) - *adj.* growing big. बढ़ता हुआ ।

**Turgid-टर्जिड** - *adj.* swollen, inflated, bombastic. फूला हुआ, फुलाया हुआ, बड़े ठाटबाट का; **Turgidity** (-इटी) - *n.* the state of being turgid. महत्त्व, आडम्बर; **Turgidly** (-लि) - *adv.* in a bombastic manner. बड़े आडम्बर से; **Turgidness** (-नेस) - *n.* the state of being turgid. आडम्बर ।

**Turion-ट्यूरिन्** - *n.* an underground shoot of a plant. भूमि के भीतर वृक्ष की जड़ में से उगनेवाला नया अंकुर ।

**Turk-टर्क** - *n.* a native of Turkey. तुर्क, टर्की देश का निवासी ।

**Turkey-टर्की** - *n.* (*pl.* Turkeys.) a large domestic fowl. पेरू पक्षी, एक प्रकार की मुर्गा; **Turkey-corn** (-कॉर्न) - *n.* maize. मूँगा; **Turkey-poult** (-पोल्ड) - *n.* the young of a turkey. पेरू पक्षी का बच्चा; **Turkey-red** (-रेड) - *n.* a kind of red pigment. कपड़ा रँगने का एक प्रकार का लाल रंग; **Turkey**

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**stone** (-स्टोन) - *n.* a kind of whetstone. एक प्रकार की सान; **Turkey-trot** (-ट्रॉट) - *n.* a kind of dance. एक प्रकार का नाच ।

**Turkish** - टर्किश - *n.* the language of the Turks. तुर्की भाषा; - *adj.* pertaining to the Turks or Turkey. तुर्की या तुर्की से सम्बन्धित; **Turkish-bath** (-बाथ) - *n.* a hot-air sweating bath. आतपस्नान, धूप में पसीना निकालने की विधि; **Turkish-delight** (-लि'लाइट) - *n.* a kind of sweetmeat. एक प्रकार की मिठाई ।

**Turkoi**-टर्' - कॉइज़ - *n.* sky-blue opaque mineral. नील-मणि ।

**Turmeric**-टर्मेरिक - *n.* a tropical plant of ginger family. हरिद्रा, हल्दी ।

**Turmoil**-टर्'मोइल - *n.* disturbance, agitation, trouble. विप्लव, उपद्रव (उपात), बलवा; - *v. t.* to agitate, to harass. उपद्रव करना ।

**Turn**-टर्न - *v. t.* & *i.* to cause to move on an axis, to transform, to change, to divert, to reverse, to adapt, to take a new direction, to shape on a lathe, to dissuade, to revolve, to repent, to be inclined in one position, to translate. घुमाना (चक्कर देना), रूपान्तर करना, बदलना, पलटना, उलटना, उपयोगी बनाना, नई दिशा अपनाना, खरादना, दूसरी ओर प्रवृत्त करना या बहकाना, चक्कर खाना, पछताना, एक ओर झुकना, भाषान्तर करना; - *n.* revolution, winding, chance, performance, action, scope, new position, inverted type. चक्कर, घुमाव, अवसर (पारी), कृति (आकार), कार्य, लक्ष्य, नई स्थिति, उलटा हुआ छापे का अक्षर; **A good turn** (advantage.) छपकार; **In turn** (successively.) पारी-पारी से; **To take a turn** (to take a new position.) नई स्थिति धारण करना; **To turn a deaf ear to** (to feign so as not to hear, to ignore.) सुनकर अनसुनी (अनाकानी) करना; **To turn against** (to use to the injury of, to make hostile, to rebel against.) किसीका नुकसान कराना, बैरी या विरोधी बनना या बनाना, बगावत या बलवा करना; **To turn aside** (to avert.) हटाना, दालना; **To turn away** (to dismiss.) अलग करना; **To turn down** (to fold.) तह करना; **To turn in** (to fold inward.) भीतरी ओर मोड़ना; **To turn off** (to dismiss contemptuously.) तिरस्कार पूर्वक निकाल देना; **To turn on** (to give free passage to.) मार्ग देना; **To turn over** (to transfer, to upset.) बदलना, पलटना; **To turn the back** (to reverse a position.) पराङ्मुख होना; **To turn the back upon** (to forsake.) त्यागना; **To turn the tide** (to change fortune.) भाग्य

परिवर्तन करना; **To turn to account** (to be of use.) हित के अनुकूल करना; **To turn to ashes** (to reduce to ashes.) भस्म कर देना;

**To turn to use** (to make useful.) उपयोगी बनाना; **To turn up** (to bend.) घुमाना, मोड़ना; **Turncap** (-कैप) - *n.* chimney-top which turns round in the wind. वायु से घूमनेवाली धुंवाँकस के ऊपर की फिरकी; **Turncoat** (-कोट) - *n.* one who forsakes his party. स्वपक्ष-यात्री, अपने मत को पलटनेवाला; **Turn of fortune** (change of luck.) भाग्य-परिवर्तन; **Turn of mind** (mental condition.) चित्तवृत्ति ।

**Turner**-टर्न-अर् - *n.* one who works a lathe. खराद पर काम करनेवाला; **Turnery** (-इ) - *n.* the art of shaping in a lathe. खरादने की कला ।

**Turning**-टर्निङ्ग - *n.* the art of shaping, a place where roads meet. खराद का कार्य, सड़कों का मिलाप; **Turning-point** (-पॉइंट) - *n.* the point which decides a case. निर्णायक अवस्था या स्थिति ।

**Turnip**-टर्निप् - *n.* a plant of the mustard family whose roots are used as vegetable. शिखामूल, शलजम; **Turnipy** (-इ) - *adj.* of the taste of turnip. शलजम के स्वाद का ।

**Turnkey**-टर्न-कि - *n.* one who is in charge of a prison's keys. बन्दीगृह की ताली रखनेवाला ।

**Turn-out**-टर्न-आउट - *n.* a quitting of employment. वेतन-वृद्धि के निमित्त काम करनेवालों का काम करने से विरक्ति या हटाव; **Turnpike** (-पाइक) - *n.* a defensive pike-gate set across a road, a toll-gate. सड़क पर लगा हुआ कोटिदार फाटक, घुर्मावा रोक, यात्रा-कर बमूल करने का फाटक; **Turn-screw** (-स्कू) - *n.* a screw-driver. पेंचकस; **Turnstile** (-स्टाइल) - *n.* a small turnpike through which men can pass but not cattle. ऐसा घुर्मावा रोक जिसमें से होकर मनुष्य जा सकता है, चौपाये नहीं जा सकते; **Turn-table** (-टेबल) - *n.* a revolving platform for reversing locomotives. इंजन घुमाने का चक्रतरा ।

**Turpentine**-टर्'प - ट्याश्न् - *n.* the resinous juice secreted by certain trees like pine. देवदारु-तैल, बिरोजा, तारपीन; - *v. t.* to apply turpentine to. तारपीन पोतना ।

**Turpitude**-टर्पि-ट्यूड् - *n.* baseness, depravity. दुष्टता (नीचता), अधमता ।

**Turquoise**-टर्'क्वाज़ (-क्वाँइज़) - *n.* a gem of greenish-blue colour. बैदूर्यमणि, फिरोजा, नीलमणि ।

**Turret-टर्रेट**-*n.* a small tower attached to a building. बँगुरा, बुरजी;  
**Turreted** (-टर्रेड)-*adj.* formed like a tower.  
बुरजी के आकार का ।

**Turriculate** - टरिक्युलेट  
-*adj.* like a turret. प्रासाद  
के शिखर (बुर्जी) के  
आकार का ।



**Turtle-टर्टल**-*n.* a kind of dove, a marine tortoise. एक प्रकार की पेड़ु की, समुद्री कछुआ; **To turn turtle** (to catch turtles by throwing them on their backs, to capsize.) समुद्री कछुओं को पीठ के बल पटककर पकड़ना, उलट-पुलट हो जाना ।

**Turtle-dove-टर्-दल-डव**-*n.* a kind of pigeon. पेड़ु की पक्षी ।

**Tush-टश**-*interj.* pshaw ! छिः ! ;*n.* a long pointed tooth. नुकीला दाँत ।

**Tushery-टशरि**-*n.* the use of archaic words. प्राचीन शब्दों का व्यवहार ।

**Tusk-टस्क**-*n.* a long-pointed tooth esp. a protruding one. हाथी इत्यादि के समान नुकीला निकला हुआ दाँत; *v. t.* to tear up with tusks. दाँत से फाड़ देना; **Tusker** (-अर्)-*n.* an elephant with long tusks. बड़े दाँतवाला हाथी; **Tusky** (-इ)-*adj.* of pointed teeth. नुकीले दाँतवाला ।

**Tussicular-टसिक्युलर**-*adj.* pertaining to cough. खाँसी-सम्बन्धी ।

**Tussis-टसिस**-*n.* a cough. खाँसी ।

**Tussive-टसिव**-*adj.* pertaining to cough. खाँसी-सम्बन्धी ।

**Tussle-टसुल**-*n.* a scuffle, a struggle. झगड़ा, मुठभेड़; *v. t.* to struggle. हाथाबाही करना, मुठभेड़ करना ।

**Tussock-टसक**-*n.* a tuft of grass or twigs. घास-फूस का टीला ।

**Tut-टट**-*interj.* (also tut-tut) expressing contempt. तिरस्कार-सूचक अभ्यय ।

**Tutelage-ट्यूटिलेज**-*n.* guardianship, protection. संरक्षण, रक्षा ।

**Tutelar or Tutelary-ट्यूटलर** (-इ)-*adjs.* serving as a guardian. संरक्षक या संरक्षण का कार्य करनेवाला ।

**Tutenag-ट्यूट-नीग**-*n.* a kind of white metal like German silver. जर्मन सिल्वर के प्रकार की एक सफेद धातु ।

**Tutor-ट्यूटर**-*n.* a guardian of a minor, a private or public teacher. बालक का संरक्षक, व्यक्तिगत या सार्वजनिक शिक्षक; *v. t.* to instruct, to treat with authority or sternness. शिक्षा देना, पढ़ाना, अधिकार-पूर्वक अथवा कड़ाई से व्यवहार करना; **Tutorage** (-ट्यूज)-*n.* guardianship, education. संरक्षकता, शिक्षा, उपदेश; **Tutress** (-ट्रेस), **Tutrix** (-ट्रिक्स)-*ns. fem.* a female teacher, a female guardian. अध्यापिका, बालक की रक्षा करनेवाली स्त्री; **Tutorial** (-टोरियल)-*adj.* pertaining to teaching. शिक्षा-सम्बन्धी; **Tutoring** (-इंग)-*n.* the act of instructing. शिक्षण; **Tutorship** (-शिप)-*n.* the office of a tutor. अध्यापक का पद ।

**Tutty-टट्टि**-*n.* impure oxide of zinc. बिना साफ किया हुआ सफेदा ।

**Tu-whit-टु-व्हाइट**-*n.* the cry of an owl. उरलू का शब्द ।

**Twaddle-ट्वॉइल**-*v. t.* to indulge in useless talk. बृथा बकवाद करना; *n.* a silly talk, a senseless talker. बृथा बकवाद, बड़बड़ाहट, व्यर्थ की बातचीत करनेवाला; **Twaddler** (-अर्)-*n.* one who talks uselessly. बृथा बकवक करनेवाला व्यक्ति ।

**Twain-ट्वेन**-*n.* two, a pair, युग्म, जोड़ा; *adj.* twice. दो बार ।

**Twaite-ट्वेइटे**-*n.* woodland covered with arable land. जंगल की उपजाऊ भूमि ।

**Twang-ट्वॉइंग**-*n.* a sharp quick sound. धनुष की टंकार, झनकार; *v. t.* & *i.* to make a ringing metallic sound. टनटनाना, झनकारना; **Twanging** (-इंग)-*adj.* making a sharp sound. तीव्र शब्द करता हुआ ।

**Twangle-ट्वॉइंग**-*ल*-*v. t.* & *i.* to utter a nasal sound. नाक से बोलना, नकियाना; *n.* a twang. धनुष की टंकार ।

**Twankay-ट्वॉइके**-*n.* a kind of green tea. एक प्रकार की हरी चाय ।

**'twas**-ट्वाज़-*contr.* of 'it was'. 'इद बाँझ' का छोटा रूप, यह था ।

**Twattle-ट्वॉटल**-*ल*-*v. t.* to chatter. बकबक करना; *n.* an idle talk. बकवाद ।

**Tweak-ट्वीक**-*n.* a twitch, a pinch. धँठन, सुटकी; *v. t.* to pull with a sudden jerk. झटकेसे खींचना, चिकोटी काटना ।

**Tweed-ट्वीइ**-*n.* a kind of woollen fabric. एक प्रकार का ऊनी वस्त्र ।

**Tweedle-ट्वीइल**-*n.* the sound of a fiddle. सारङ्गी का शब्द; *v. t.* to fiddle in an awkward manner. शरङ्गी बजाना ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

ward manner. पूहड़ की तरह सारझी बजाना ।

**Tween-द्वीन्-adv.** & *prep.* between. बीच में, मध्य में ।

**Tweezer-द्वी-जर-*n.*** (also pair of tweezers.) a pair of tongs for plucking up small objects. छोटी चिमटी ।

**Twelve-द्वेल्व-*n.*** & *adj.* two and ten. द्वादश, बारह; **Twelvefold** (-फोल्ड)-*adj.* twelve times. बारह बार तह किया हुआ; 12mo. (duodecimo.) बारह परत किया हुआ; **Twelve-month** (-मन्थ)-*n.* one year. एक वर्ष ।

**Twelfth-द्वेल्फ-थ-*adj.*** next in order after eleventh. बारहवाँ ।

**Twentieth-द्वे ट्वि-ऐथ-*adj.*** the ordinal of twenty. बीसवाँ, बीसवें भाग का ।

**Twenty-द्वे ट्वि-*n.*** two times ten. बीस ।

**Twentyfold** (twenty times.) बीस गुना ।

**'twere-द्वेअर्-contraction** of 'it were'. 'इद्वेअर्' का छोटा रूप, ऐसा हुआ होता ।

**Twi or Twy-द्वाइ-*pref.*** in sense of 'two'. 'दो' अर्थ का उपसर्ग ।

**Twice-द्वाइस्-*adv.*** two times. दो बार; **Twicer** (-अर्)-*n.* a compositor who also works as a pressman. कम्पोजिटर जो प्रेस भी चलाता है ।

**Twiddle-द्विड्ड-*v.*** *t.* & *i.* to twist the fingers. अँगुली उमेठना; *n.* a light twist. ऐंठन ।

**Twig-द्विग्-*n.*** a small branch of a tree or plant. शाखा, टहनী; **Twigged** (-ड्ड)-*adj.* having shoots. शाखादार; **Twigless** (-लेस्)-*adj.* without branches. बिना शाखा का ।

**Twiggy-द्वि-गि-*adj.*** abounding in twigs or shoots. शाखादार ।

**Twilight-द्वाइ'-लाइट-*n.*** the faint light before sunrise and after sunset. सन्धिप्रकाश, गोधूलि का समय ।

**Twill-द्विब्ल-*n.*** a kind of cloth. एक प्रकार का चिमड़ा कपड़ा ।

**'twill-द्विब्ल-*contr.*** of 'it will'. 'इद्विब्ल' का छोटा रूप, यह होगा ।

**Twin-द्विबन्-*n.*** & *adj.* one of the two children born at a birth. यमज, जुड़वाँ; **The Twins** (the third sign of the zodiac, Taurus.) मिथुन राशि; **Twin-born** (-बोर्न्)-*adj.* born at the same birth. एक साथ उत्पन्न हुआ, जुड़वाँ ।

**Twine-द्वाइन्-*n.*** a strong twisted thread. सुतली, दूत, रस्सी; *v.* *t.* to wind, to twist. लपेटना, ऐंठना; **Twiner** (-अर्)-*n.* a climbing plant. लपेटनेवाला पौधा, लता; **Twiningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a twisting manner. ऐंठते हुए ।

**Twinge-द्विबन्ज-*v.*** *t.* to affect with a sharp pain. तीव्र पीड़ा देना; *n.* a sharp pain. व्यथा, वेदना, पीड़ा, वक़्त ।

**Twinkle-द्विब्लिङ्कल-*v.*** *t.* & *i.* to shine with quick gleams, to sparkle, to blink one's eyes. चमकना, अगमगाना, शिलमिलाना, निमेष करना, पलक मारना; **Twinkling** (-इङ्ग-लिङ्ग)-*n.* an instant, a moment. क्षण; **In the twinkling of an eye.** (in a moment.) पल भर में ।

**Twin-likeness** (द्विबन्-लाइक्नेस्)-*n.* near resemblance. निकट समानता ।

**Twinling-द्विबन्लिङ्ग-*n.*** a twin lamb. जुड़वाँ मेंना ।

**Twinned-द्विबन्ड-*adj.*** like twins. युग्म (जुड़वाँ) की तरह का ।

**Twirl-द्विर्ल-*v.*** *t.* & *i.* to revolve rapidly, to whirl round or spin. वेग से घुमाना, चक्कर देना; *n.* a rapid circular motion, a whirl. त्वरित भ्रमण, जल्दी का चक्कर ।

**Twist-द्विबस्ड-*n.*** thread &c. made by winding two or more strands together, the act of twisting a roll of paper, tobacco &c. लच्छा, दोरा, रस्सा इत्यादि की ऐंठन, मुड़ाव, ऐंठन; *v.* *t.* & *i.* to wind strands of thread or rope, to rotate, to insinuate, to wrench out. मोड़ना, घुमाना, ऐंठना, मोड़ना; **Twistable** (-ऐबल-*adj.* able to be twisted. ऐंठने योग्य; **Twister** (-अर्)-*n.* he who or that which twists. ऐंठनेवाला ।

**Twit-द्विबड-*v.*** *t.* (*p. t.* **Twitted.**) to reproach, to upbraid, to taunt. झटकारना (डॉटना), ताना मारना, घुड़कना; **Twittingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* reproachfully. डाँटते हुए ।

**Twitch-द्विबच्-*v.*** *t.* & *i.* to pull with sudden jerk, to snatch. झटके से खींचना, छीनना; *n.* a sudden pull, contraction. खिंचाव, झटका; **Twitcher** (-अर्)-*n.* one who twitches. झटका देनेवाला; **Twitching** (-इङ्ग-*n.* a spasmodic contraction. ऐंठन, मुकक ।

**Twite-द्वाइड-*n.*** a kind of linnet. एक प्रकार की चिड़िया ।

**Twitten-द्विबटन्-*n.*** a narrow lane connecting two roads. दो सड़कों को मिलानेवाली सैकरी गली ।

**Twitter-ट्विटर** - *n.* to make a succession of light tremulous noise to chirp. चू-चू करना; *n.* such a series of sounds. ऐसा शब्द; **Twittering** (-इङ्ग) - *adj.* & *n.* uttering interrupted sounds. अस्पष्ट शब्द बोलनेवाला या बोलने का काम; **Twitteringly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* with upbraiding. झिड़कते हुए।

**Twittle-twattle-ट्विटल-ट्वीटल** - *n.* a gabble. बड़बड़ाहट।

**Twixt-ट्विक्स्ट** - *prep.* betwixt, बीच में।

**Two-टू** - *adj.* & *n.* one and one. दो; **One or two** (a few.) थोड़े; **Two-edged** (-एज्ड) - *adj.* having edges on both sides. दोनों ओर की धारवाला; **Two-faced** (-फेस्ड) - *adj.* having two faces. दुमुहों; **Twofold** (-फोल्ड) - *adj.* double, दुगुना; **Two-handed** (-हैंड्ड) - *adj.* having two hands, powerful. दो हाथवाला, प्रबल; **Two-ply** (-प्लाइ) - *adj.* consisting of two thicknesses. दो तहों का; **Two-tongued** (-टङ्ग्ड) - *adj.* deceitful, छली, धोखेवाज।

**twould-ट्वुड** - *contr.* of 'it would' 'इद बुड' का छोटा रूप, ऐसा होगा।

**Tying-टाइइङ्ग** - *adj.* & *n.* binding, बाँधनेवाला या बाँधाई।

**Tyke-टाइक** - *n.* a dog. एक प्रकार का कुत्ता।

**Tyler-टाइलर** - *n.* the door-keeper of a lodge. सन्तरी, पहरेदार।

**Tylopod-टाइलपॉड** - *adj.* & *n.* having padded hoof. गद्दीदार तलवेवाला या ऐसा जन्तु; **Tylopodous** (-अम्) - *adj.* with padded hoof, गद्दीदार तलवेवाला।

**Tylosis-टाइलीसिस** - *n.* an inflammation of eyelids. आँख का एक रोग जिसमें पलकों फूल जाती है।

**Tymbal-टिम्बल** - *n.* a kind of small kettle-drum. एक प्रकार का छोटा नगाड़ा।

**Tympan-टिम्पन** - *n.* the frame on which sheets of paper are laid for printing. छपने के लिये कागज रखने का फर्मा; **Tympanic** (-इक) - *adj.* like a drum, pertaining to middle ear. नगाड़े की तरह का, कान के बिचले पदों से सम्बन्धित।

**Tympanites-टिम्पनाइटिज्** - *n.* the swelling of the abdomen. पेट की सूजन; **Tympanitic** (-टिक्) - *adj.* pertaining to tympanites. पेट की सूजन-सम्बन्धी।

**Tympanitis-टिम्पनाइटिस** - *n.* the inflammation of the membrane of the middle ear. कान की भीतरी झिल्ली की सूजन।

**Tympanum-टिम्पानम्** - *n.* (pl. Tympana.) the middle ear, the panel of a door, a drum-wheel for raising water. कान का पर्दा, दवाँजे का दिलाहा, पानी उठाने की ढोल्क के आकार का पहिया।

**Tympany-टिम्पानि** - *n.* flatulence of the stomach. पेट की सूजन।

**Type-टाइप्** - *n.* symbol, specimen, model, mark, figure stamped on a coin, ideal, general structure, class of things having common characteristics, printing letters.

चिह्न, संकेत, नमूना, निशान, छाप, सिक्के पर छपी मूर्ति, आदर्श, सामान्य रचना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का वर्ग, छापे के अक्षर; *v. t.* to typewrite. टाइप राइटर द्वारा छापना; **Type-founder** (-फाउन्डर्) - *n.* one who casts types. टाइप ढालनेवाला; **Type-foundry** (-फाउन्ड्रि) - *n.* a place where types are cast. टाइप ढालने का कार्यालय; **Type-metal** (-मेटल) - *n.* metal for casting types. टाइप ढालने की धातु; **Type-setter** (-सेटर्) - *n.* a compositor, a machine which combines types in proper order for printing. टाइप कम्पोज करनेवाला, टाइप कम्पोज करने का यन्त्र; **Typewriter** (-राइटर) - *n.* a machine for writing by means of types. हाथ से छापने का यन्त्र।

**Typhoid-टाइफॉइड** - *n.* & *adj.* a kind of fever resembling typhus. एक प्रकार का सन्निपात ज्वर; **Typhomania** (-फॉमैनिआ) - *n.* the muttering delirium in typhoid. सन्निपात ज्वर में बेहोशी से बड़बड़ाने की अवस्था।

**Typhonic-टाइफॉनिक** - *adj.* pertaining to a typhoon. चीन सागर की आँधी-सम्बन्धी।

**Typhoon-टाइफून** - *n.* a violent hurricane in the China sea. चीन सागर में उत्पन्न होनेवाली एक बड़ी आँधी।

**Typhus-टाइफस** - *n.* a kind of fever marked by purple spots on the skin. एक प्रकार का ज्वर जिसमें सम्पूर्ण शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं।

**Typic-टिपिक** - *adj.* typical, figurative. विशेष प्रकार का, लाक्षणिक; **Typical** (-अल) - *adj.* representative, emblematic, symbolical. आदर्शभूत, प्रतिरूप का, लाक्षणिक; **Typically** (-अलि) - *adv.* in a typical manner. आदर्श रूप

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**में; Typicalness** (-नेस) - *n.* the state of being typical. प्रतिरूपता।

**Typify**-टिपि-फाइ-*v. t. (p. . Typified.)* to show by image, to foreshadow. प्रतिरूप में दिखलाना, संकेत में प्रकट करना।

**Typist**-टाइपिस्ट-*n.* one who uses a typewriter. छपाई के हाथ के यंत्र से छापनेवाला।

**Typographer**-टाइपोग्राफर-*n.* a printer. छापनेवाला; **Typographic** (-फिक), **Typographical** (-फिक-अल्)-*adjs.* pertaining to printing. छापने के सम्बन्ध का; **Typographically** (-फिक-अलि)-*adv.* in a typographic manner. छापने की कला के रूप में; **Typography** (-फि)-*n.* the art of printing. छापने की कला।

**Typescript**-टाइप-स्क्रिप्ट-*n.* the printing done by a typewriter. हाथ से छापने के यंत्र द्वारा छपाई।

**Tyrannical**-टिरानिकल्-*adj.* acting like a tyrant, despotic, cruel. अन्यायी, निर्दयी, अति कष्ट देनेवाला; **Tyrannically** (-लि)-*adv.* in a tyrannical manner. अन्याय से, निर्दयता से।

**Tyrannicidal**-टिरानिसाइडल्-*adj.* pertaining to the killer of a tyrant. अन्यायी की हत्या करनेवाले से सम्बन्धित; **Tyrannicide** (-साइड)-*n.* the act of killing a tyrant, the killer

of a tyrant. अन्यायी की हत्या, निर्दयी को मारनेवाला मनुष्य।

**Tyrannize**-टिरानाइज़-*v. t. & i.* to act as a tyrant, to rule despotically and cruelly. अत्याचार या क़ूता करना, निर्दयता से राज्य करना; **Tyrannous** (-नस)-*adj.* tyrannical, unjustly, severe, impervious, despotic. कठोर, अन्यायी, क्रूर, निर्दय; **Tyranny** (-नि)-*n. (pl. Tyrannies.)* despotic exercise of power, cruel government, severity, cruelty, harshness. प्रजापीड़न, क्रूर शासन, कठोरता, निर्दयता।

**Tyrant**-टाइरान्ट-*n.* an oppressive ruler, one who exercises unlawful authority. प्रजापीड़क, निष्ठुर शासक, उपद्रवी।

**Tyre**, **Tyro**-see **Tire**, **Tiro**.

**Tyrolite**-टायरॉलाइट-*n.* a kind of bluish mineral. एक प्रकार की नीली धातु।

**Tystie**-टिस्टी-*n.* a kind of seabird. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया।

**Tzar**-ज़ार्-*n.* the title of the Emperor of Russia. रूस के सम्राट की उपाधि।

**Tzarevitch**-ज़ा-रें-विच्-*n.* the title of the son of the Emperor of Russia. रूस के राजकुमार की उपाधि।

**Tzarena**-ज़ीरेंना, **Tzarina** (ज़ीरिना), **Tzaritsa** (-ज़ीरिट्ज़ी)-*ns.* the titles of the Empress of Russia. रूस की साम्राज्ञी की उपाधियाँ

**U** - the fifth vowel and the twenty-first letter of the English alphabet. अंग्रेजी भाषा का पाँचवाँ स्वर तथा इक्कीसवाँ अक्षर, इसका उच्चारण 'अ', 'उ', 'यु' तथा 'यू' होता है।

**Uberous**-यू-बरस-*adj.* fruitful, yielding abundance. फलयुक्त, उपजाऊ, अधिक फल उत्पन्न करनेवाला।

**Uberty**-यू-बर्टि-*n.* abundance, fruitfulness. अधिकता, बहुतायत, उपजाऊपन।

**Ubity**-यु-बाइ-टि-*n.* local relation. स्थानीय सम्बन्ध।

**Ubiquitary**-युबिक्विटरी-*adj.* existing everywhere. सर्वव्यापी।

**Ubiquitous**-यु-बि-क्वि-टस-*adj.* existing everywhere. सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला।

**Ubiquity**-यु-बि-क्वि-टि-*n.* omnipresence. सर्वव्यापकता।

**Udal**-यू-डल-*n.* a freehold estate. माफ़ी (बिना कर की) भू-सम्पत्ति।

**Udder**-अ-डर-*n.* one of the mammary glands of a mammal, teats of cattle. स्तन पिराने-वाले जन्तुओं का एक स्तन, पशु का स्तन, धन; **Uddered** (-ड)-*adj.* with udders. स्तन या धनवाली; **Udderless** (-लेस)-*adj.* having no udders. बिना स्तन (धन) की।

**Udometer**-युडैमिटर-*n.* a rain-gauge, an instrument for measuring the rainfall. वर्षा का पानी नापने का यन्त्र।

**Ugh**-उह, अह-*interj.* exclamation of disgust. तिरस्कार-सूचक अव्यय।

**Uglify**-अ-ग्लि-फ़ाइ-*v. t. (p. t. Uglified.)* to make ugly. बदसूरत या भद्दा बनाना।

**Uglily**-अ-ग्लि-लि-*adv.* in an ugly manner. भद्देपन से; **Ugliness** (-नेस)-*n.* deformity. कुरूपता, भद्दापन; **Ugly** (-अग्लि)-*adj. (comp. Uglier, sup. Ugliest)* unpleasing to sight, offensive, unpleasant, hateful, deformed, ill-natured. दुर्दर्श, निन्दनीय, बेस्वाद, घृणित, कुरूप, भद्दा।

**Uhlan**-ऊ-लान्-*n.* a German lancer. जर्मनी देश का बर्छीवाला घुड़सवार।

**Ukulele**-यु'कु-ले-लि, उकुलेले-*n.* a kind of banjo with four strings. चार तार की वीणा।

**Ulcer**-अल्सर-*n.* a discharging sore, a moral blemish. व्रण (फोड़ा), नासूर, दोष।

**Ulcerate**-अल्सरेट-*v. i.* to form into an ulcer. Hat हाँद; Hot हाँद; Measure मँज़र

फोड़ा होना, नासूर पड़ जाना; **Ulcerated** (-यर्ड)-*adj.* having an ulcer. नासूर पड़ा हुआ; **Ulceration** (-रेशन)-*n.* the process of forming an ulcer. नासूर पड़ना।

**Ulcerous**-अल्सरस-*adj.* affected with ulcers. व्रणयुक्त, नासूरदार; **Ulcerously** (-लि)-*adv.* in an ulcerous manner or form. नासूर के ढंग से या रूप में; **Ulcerousness** (-नस)-*n.* the state of being ulcerous. नासूर होने की स्थिति।

**Ulcuscle**-अल्कसुल-*n.* a small ulcer. छोट्टा नासूर।

**Ule**-युल्-*suffix* to form diminutives, e. g. 'globule', 'nodule' etc. अव्ययार्थक शब्द बनाने का प्रत्यय।

**Uliginose**-यु-लि-जि-नोज़-*adj.* growing in a muddy place. कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला।

**Uliginous**-यु-लि-जि-नस-*adj.* slimy, muddy. कीचड़ का, पक्कमय।

**Ullage**-अ-ले-ज-*n.* the quantity which a cask or bottle requires in being full. वह परिमाण जो पीये या बोतल को मुँह तक भरने में लगता है।

**Ullmannite**-अल्मैनोनाइट-*n.* phosphate of manganese and iron. एक प्रकार की धातु।

**Ulmic**-अल्मिक-*adj.* produced by decaying vegetable matter. सड़ी हुई वनस्पति से उत्पन्न।

**Ulm**-अल्मिन्-*n.* a gummy substance obtained from vegetables. वनस्पतियों या नरकारियों से प्राप्त एक प्रकार का गोंद।

**Ulna**-अल्नी-*n. (pl. Ulnae.)* the inner of the two bones of the forearm. अग्रबाहु की भीतरी ओर की हड्डी; **Ulnar** (-नर)-*adj.* pertaining to the ulna. अग्रबाहु की भीतरी अस्थि-सम्बन्धी।

**Ulotrichan**-युलोट्रिक्कन्-*n.* woolly-haired person. ऊन के सदृश (कड़े तथा घने) बालोंवाला व्यक्ति।

**Ulotrichi**-युलोट्रिफ़ि-*n.* woolly-haired race. घने बालोंवाली जाति; **Ulotrichous** (-कस)-*adj.* having woolly hair. ऊनी बालोंवाला।

**Ulster**-अल्स्टर-*n.* a long loose overcoat. एक प्रकार का वस्त्र के ऊपर पहनने का लम्बा ढीला चोगा; **Ulstered** (-ड)-*adj.* wearing an ulster. लंबा चोगा पहिने हुए।

**Ulterior**-अल्टीरिअर-*adj.* remote, on the farther side of, situated beyond. दूर का, आगे का, दूरस्थ; **Ulteriorly** (-लि)-*adv.* in an ulterior place. दूर स्थान में।

**Ultimate-अल्टिमेट्-adj.** most remote, last, final, primary. अन्तिम, पिछला, अन्त का, अति आवश्यक; **Ultimately (-लि)-adv.** in the end. अन्त में; **Ultimateness (-नेस्)-n.** final end. अन्तिम अवस्था।

**Ultimatum-अल्टिमे-टम् -n. (pl. Ultimata, Ultimatum.)** the final proposal or statement of terms. अन्तिम प्रस्ताव या माँग या चेतावनी, अन्त की बातचीत।

**Ultimacy-अल्टिमिटि-n.** the last stage. अन्तिम अवस्था।

**Ultimo-अल्टि-मै-adv.** in the month preceding the present one, in the last month. गत ( पिछले ) महीने में।

**Ultimo-geniture-अल्टिमे-जें निचर्-n.** the custom in which the youngest son (instead of the eldest) takes inheritance. सबसे छोटे पुत्र के उत्तराधिकारी होने की रीति।

**Ultra-अल्ट्रा-adj.** extreme. अत्यन्त, अन्तिम; *pref.* in sense of 'beyond, on the other side of'. 'दूसरी ओर, आगे, पार' अर्थ का उपसर्ग;

**Ultraist (-इस्ट)-n.** one who holds extreme opinions. अन्तिम अभिप्राय (मत) को माननेवाला।

**Ultramarine - अल्ट्रा - मीरीन् -adj.** situated beyond the sea. समुद्र के पार स्थित; *-n.* a sky-blue colour. आकाश के समान नीला रंग।

**Ultramontane-अल्ट्रा-मॉन्टेन्-adj.** situated beyond the mountains (*esp.* the Alps.) पहाड़ के उस पार का।

**Ultramontanism - अल्ट्रा-मॉन्टेनिज्म -n.** the extreme views in regard to the Papal supremacy. रोम के बड़े पादरी के अधिकार के विषय में अत्यन्त असीम विचार।

**Ultramundane-अल्ट्रा-मण्डेन्-adj.** beyond the world, pertaining to another life. संसार के बाहर का, दूसरे जन्म का।

**Ultramotivity-अल्ट्रा-मो-टिविटि-n.** spontaneous movement. ऐच्छिक गति।

**Ultroneous-अल्ट्रो-नि-अम्-adj.** voluntary, spontaneous. इच्छाचारी, ऐच्छिक।

**Ululate-यूल्यु-लेट्-n. i.** to howl as a dog or wolf. कुत्ते या भेड़िये की तरह भूँकना; **Ululation (-ले-शन्)-n.** the act of howling. मुकान।

**Umbel-अम्बेल -n.** a cluster of flowers, springing from a common centre. एक दृष्टल से उगनेवाला अनेक फूलों का गुच्छा; **Umbellar (-लर्)-adj.** of the form of an umbel. गुच्छे के आकार का।

Age एज् ; Edge एज्

**Umber-अम्बर्-n.** a dark brown mineral pigment. एक प्रकार का काला-भूरा रंग।

**Umbilical-अम्बिलिकल्-adj.** pertaining to the navel. नाभि-सम्बन्धी; **Umbilical ancestor** (a female ancestor.) स्त्री-पूर्वज; **Umbilical cord** (the tube that passes from the foetus to the placenta.) नाल, नार; **Umbilicus (-कस्)-n.** the navel. नाभि।

**Umbilicate-अम्-बि-लि-केट्-adj.** of the shape of a navel. नाभि के आकार का।

**Umbo-अम्बो -n. (pl. Umbos.)** the boss of a shield. ढाल का उभड़ा हुआ भाग।

**Umbonal-अम्बेनल्-adj.** protuberant. उभड़ा हुआ।

**Umbonated-अम्बेनेटेड्-adj.** having the middle point raised. उभड़े हुए बिचले भागवाला।

**Umbra-अम्ब्रा-n. (pl. Umbrae.)** a shadow, the cone of shadow projecting from a planet. परछाई, किसी नक्षत्र से आती हुई सूच्या-कार छाया।

**Umbrage-अम्ब्रेज्-n.** a shadow, a sense of injury, resentment. छाया, अनन्तोष, कोप; **To take umbrage** (to be angry.) क्रुद्ध होना।

**Umbrageous-अम्ब्रेजिअस्-adj.** shady. छायायुक्त अस्पष्ट; **Umbrageously (-लि)-adv.** in a shady manner. छाया रूप में; **Umbrageousness (-नेस्)-n.** the state of being shady. छायापन।

**Umbral-अम्ब्रल्-adj.** shady. छाया-सम्बन्धी, छायायुक्त।

**Umbrella - अम्ब्रेला -n.** a portable circular canopy for sheltering a person from the sun or rain. आतपत्र, छाता।

**Umbrette-अम्ब्रेटे-n.** a bird like the heron. एक प्रकार का बगुला।

**Umbriferous-अम्बिफेरेस्-adj.** casting a shade. छाया डालनेवाला।

**Umbril-अम्ब्रिल्-n.** the visor of a helmet. मुकुट का अग्रभाग।

**Umbrose-अम्ब्रोस्-adj.** shady. छायादार।

**Umbrosity-अम्ब्रो-सि-टि-n.** shadiness. छायापन।

**Umpirage-अम्पायरेज्-n.** the decision of an umpire, arbitrament. मध्यस्थ का निर्णय।

**Umpire-अम्-पायर्-n.** one who is chosen to decide a dispute, an arbitrator. प्रमाण-पुरुष, मध्यस्थ, पंच; **Umpireship (-शिप्)-n.** the post of an umpire. मध्यस्थ का पद।

**Un-अन्-*pref.*** used before nouns, pronouns and adjectives signifying a negative meaning. **Pen पेन् ; Pain पेन्**



ing. 'न, रहित, हीन या विपरीत' अर्थ का उपसर्ग जो संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम के पहिले जोड़ा जाता है।

**Unabased-अन्-अबेस्ड-adj.** not humbled. अविनीत; **Unabashed (-इ-)-adj.** not ashamed. लज्जा न करनेवाला।

**Unabated-अन्-अबेटेड-adj.** not diminished. बिना कम किया हुआ, पूरा।

**Unable-अन्-एबल-adj.** not having sufficient strength, weak, impotent. शक्तिहीन, दुर्बल, असमर्थ, अयोग्य।

**Unabolishable-अन्-अबोलिषेबल-adj.** that cannot be abolished. न हटाने या तोड़े जाने योग्य; **Unabolished (-इ-)-adj.** not abolished. न हटाया हुआ, प्रचलित।

**Unabraded-अन्-अब्रेडेड-adj.** not worn out. न घिसा हुआ; **Unabridged (-ओब्रिज्ड-)-adj.** not curtailed or abridged. न घटाया या छोटा किया हुआ, विस्तृत; **Unabsolved (-अब्सॉल्व्ड-)-adj.** not forgiven. क्षमा न किया हुआ।

**Unaccented-अन्-अकसेन्टेड-adj.** having no accent. बिना जोर दिया हुआ।

**Unacceptable-अन्-अकसेप्टेबल-adj.** that cannot be accepted. अग्राह्य, स्वीकार न करने योग्य।

**Unacclimated-अन्-अक्लिमेटेड, Unacclimatized (-टाइज्ड)-adj.** not accustomed to the climate. जलवायु से अनभ्यस्त।

**Unaccommodated-अन्-अकॉमोडेटेड-adj.** not fitted. अयोग्य; **Unaccommodating (-टिङ्ग)-adj.** not ready to oblige. कृतकृत्य करने को उद्यत नहीं।

**Unaccompanied-अन्-अकम्पेनिड-adj.** without companions, having no attendants. बिना सहायक या नीकर का, अकेला।

**Unaccomplished-अन्-अकम्प्लिश्ड-adj.** not finished, incomplete. असमाप्त, अपूर्ण।

**Unaccordant-अन्-अकॉर्ड-डिस्ट-adj.** not harmonious. बेसुरा।

**Unaccountable-अन्-अकाउन्टेबल-adj.** not explicable, not responsible. अकथनीय, अनुसरदायी; **Unaccountableness (-नेस्)-n.** the state of being unaccountable, अकथनीयता; **Unaccountably (-लि)-adv.** in an unaccountable manner. अकथनीय ढंग से या रूप में।

**Unaccredited-अन्-अक्रेडिटेड-adj.** not authorized. बिना अधिकार का, अधिकारहीन।

**Unaccused-अन्-अक्यूज्ड-adj.** not accused. दोषी न ठहराया हुआ।

**Unaccustomed-अन्-अकस्टम्ड-adj.** not accustomed or habituated. अपरिचित, अनभ्यस्त, अनभिज्ञ, अनजान।

**Unachievable-अन्-अचीवबल-adj.** that cannot be done or gained न करने या पाने योग्य; **Unachieved (-इ-)-adj.** not performed or gained. न किया या पाया हुआ।

**Unaching-अन्-ऐकिङ्ग-adj.** not giving pain. पीड़ा न देता हुआ।

**Unacknowledged-अन्-अकनॉलेज्ड-adj.** not recognized. स्वीकार न किया हुआ।

**Unacquaintance-अन्-अक्वैण्टेन्स- n.** want of acquaintance, ignorance. अपरिचय, अज्ञान; **Unacquainted (-टैड-)-adj.** wanting in familiarity. अपरिचित; **Unacquaintedness (-टैडनेस्)-n.** want of familiarity. अपरिचय।

**Unacquirable-अन्-अक्वायरेबल-adj.** not acquirable. प्राप्त न करने योग्य; **Unacquired (-ड-)-adj.** not gained. अप्राप्त।

**Unacquitted-अन्-अक्विटेड-adj.** not declared innocent. निर्दोष न स्थिर किया हुआ।

**Unactuated-अन्-अक्ट्युएटेड-adj.** not moved. अप्रेरित।

**Unadapted-अन्-अडैप्टेड-adj.** not suited. अयोग्य।

**Unadmired-अन्-अड्मायर्ड-adj.** not regarded with respect, not praised. सम्मान न किया हुआ, अप्रशंसित।

**Unadmonished-अन्-अड्मोनिश्ड-adj.** not cautioned. सचेत न किया हुआ।

**Unadored-अन्-अडोर्ड-adj.** not worshipped. पूजा न किया हुआ; **Unadorned (-नैड-)-adj.** not decorated. न सजाया हुआ।

**Unadulterated-अन्-अडल्टरेटेड-adj.** pure, genuine. पवित्र, स्वच्छ।

**Unadventurous-अन्-अड्वेन्चरस-adj.** not bold, coward. असाहसी, डरपोक।

**Unadvisable-अन्-अडवाइसबल-adj.** not expedient. अनुचित, अयोग्य; **Unadvised (-त्राइज्ड)-adj.** not prudent. असावधान; **Unadvisedly (-त्राइज्डलि)-adv.** imprudently. असावधानी से।

**Unaffable-अन्-अफेबल-adj.** reserved. अधिक न बोलनेवाला।

**Unaffected-अन्-अफेक्टेड-adj.** not hypocritical, simple, plain, sincere. अकृत्रिम (निर्विकार), सहज, सीधा-साधा; **Unaffectedly (-लि)-adv.** sincerely. सचाई से, यथार्थ से।

**Unafflicted**-अन्-और्-फ़िल्ल- टैड् - *adj.* free from trouble. आपत्ति-रहित।

**Unafraid**-अन्-और्-फ़ैड् - *adj.* without fear. भयहीन, निर्भय।

**Unagitated**-अन्-और्-जि- टैड् - *adj.* not agitated, calm. शान्त, निर्विकार।

**Unagreeable**-अन्-और्-ग्रि-ऐ- बल् - *adj.* not consistent, not suitable. असङ्गत, अव्योम्य।

**Unaided**-अन्- ऐड्- ऐड् - *adj.* not helped or assisted. असाहाय, अवलम्ब-रहित।

**Unalarmed**-अन्-अ-लार्म्ड- *adj.* not disturbed with fear. निडर, भय-रहित; **Unalarming** (-इङ्ग) - *adj.* not alarming. न डरानेवाला।

**Unallayed**-अन्-और्-लेड् - *adj.* not appeased. शान्त न किया हुआ।

**Unallowable**-अन्-अ-लाउ- ऐ- बल् - *adj.* that cannot be allowed. आज्ञा न पाने योग्य; **Unallowed** (-अ-लाउड्) - *adj.* not permitted. आज्ञा न दिया हुआ।

**Unalloyed**-अन्-और्-लॉयड् - *adj.* not alloyed, unmixed, pure. अमिश्रित, बिना मेल का, पवित्र, स्वच्छ।

**Unalluring**-अन्- अल्यो- रिङ्ग - *adj.* not tempting. अप्रलोभनीय, न ललचाने योग्य।

**Unalterability**-अन्-ऑल्टरे-बिलिटि - *n.* unalterableness. परिवर्तित न होने की योग्यता; **Unalterable** (-ऐम्ब्ल) - *adj.* not changeable.

परिवर्तित न होने योग्य, न बदलने योग्य; **Unalterably** (-ऐम्ब्ल) - *adv.* unchangeably.

न बदलने योग्य रूप में; **Unaltered** (-इ) - *adj.* not changed. न बदला हुआ।

**Unamazed**-अन्-अ- मेज्ड् - *adj.* free from amazement. आश्चर्यहीन।

**Unambiguous**-अन्- औम्बिग्यु-अस - *adj.* not ambiguous, not of doubtful meaning. निश्चित अर्थ का, स्पष्ट अर्थ का; **Unambiguousness** (-नेस्) - *n.* clearness. अर्थ की स्पष्टता।

**Unambitious**-अन्-औन्विशस - *adj.* free from ambition. अस्पृह, बिना लालच का; **Unambitiously** (-लि) - *adv.* without ambition. बिना लालच के।

**Unamenable**-अन्-और्-मि-ने-बल् - *adj.* illnatured, unlovely. दुष्ट स्वभाव का, अप्रिय।

**Unamended**-अन्-अ- मेन्ड्- ऐड् - *adj.* not amended. न सुधारा हुआ।

**Unamiable**-अन्- ऐम्- इ- ऐ- बल् - *adj.* not conciliating. मैत्री न करने योग्य; **Unami-**

ableness (-नेस्) - *n.* want of amiableness. अनमैत्रीकरण।

**Unamusing**-अन्-और्-यूज़्- इङ्ग - *adj.* not giving amusement. आनन्द न देनेवाला।

**Unanalysable**-अन्-और्नी-लाइजेबल् - *adj.* not capable of being analysed. न अलगाने योग्य; **Unanalysed** (-लाइज़्ड) - *adj.* not resolved into parts. बिना विभाग किया हुआ।

**Unanimated**-अन्- औनीमे- टैड् - *adj.* not possessed of life. बिना जीव का, निर्जीव; **Unanimating** (-टिङ्ग) - *adj.* not animating. उत्साहहीन, मन्द।

**Unanimity**-यू-नी-निमि-टि - *n.* agreement in opinion of several men. एकचित्ता, एकमत।

**Unanimous**-यू- नीनि- मस् - *adj.* being of one mind, agreeing in opinion. एकमत, एकचित्त, सर्वसम्मन; **Unanimously** (-लि) - *adv.* with one opinion. एक मत से; **Unanimousness** (-नेस्) - *n.* state of being unanimous. सर्वसम्मति।

**Unannealed**-अन्-और्-नील्ड् - *adj.* not tempered. पानी न रखा हुआ।

**Unannexed**-अन्-अ-नेक्स्ड् - *adj.* not joined. न मिलाया हुआ।

**Unannounced**-अन्-अ-नाउन्स्ड् - *adj.* not proclaimed. घोषणा न किया हुआ।

**Unannoyed**-अन्-और्-नॉयड् - *adj.* not annoyed. न चिढ़ाया हुआ।

**Unanointed**-अन्-और्-नॉइन्ड् - ऐड् - *adj.* not anointed. अभिषेक न किया हुआ।

**Unanswerable**-अन्- औन्सर्-ऐ-बल् - *adj.* not answerable. अवृण्णीय, निरुत्तर; **Unanswerableness** (-नेस्) - *n.* the quality of being unanswerable. निरुत्तरता; **Unanswerably** (-इ) - *adv.* beyond refutation. बिना खण्डन के; **Unanswered** (-सर्ड्) - *adj.* not answered. बिना उत्तर दिया हुआ।

**Unanticipated**-अन्-औन्टिसिपे- टैड् - *adj.* not anticipated. पहिले से न विचार किया हुआ।

**Unanxious**-अन्-और्-अक्स- शस् - *adj.* not anxious. अनुत्सुक।

**Unapparelled**-अन्-और्-पीर्- ऐल्ड् - *adj.* not clothed. बिना वस्त्र पहिने हुए।

**Unapparent**-अन्-और्-प्रे- न्ड - *adj.* not clear, obscure, invisible. अप्रकट, गुप्त, बिना देखा हुआ।

**Unappealable**-अन्-अपील्-बल् - *adj.* admitting of no appeal. अपील न करने योग्य।

**Unappeasable**-अन्-अपीज - बल् -adj. that cannot be pacified. शान्त न करने योग्य ; **Unappeased** (-पीज्) -adj. not pacified. अशान्त ।  
**Unapplauded**-अन्-अप्लाउडेड -adj. not praised. अप्रशंसित ।  
**Unapplicable**-अन्-अप्लाय - अ - बल् -adj. not applicable. नियुक्त न करने योग्य ।  
**Unappreciated**-अन्-अप्री-प्री - शि - ट् -ट् -adj. not properly estimated. अयुक्त, अननुमित ।  
**Unapprehended**-अन्-अप्री - हन्डेड -adj. not understood, without fear. बिना समझा हुआ, बिना डर का ।  
**Unapprehensible**-अन्-अप्री-हन्सि-बल् -adj. not capable of being understood, बुद्धि में न आने योग्य ; **Unapprehensive** (-सिब्) -adj. not intelligible. अव्यक्त, अस्पष्ट ; **Unapprehensiveness** (-सिब् - नेस्) -n. obscurity. अव्यक्तता, अस्पष्टता ।  
**Unapprised**-अन्-अप्री-प्राइज्ड -adj. not informed beforehand. पहिले से सूचना न दिया हुआ ।  
**Unapproachable**-अन्-अप्री-ने-बल् -adj. inaccessible. न पहुँचने योग्य, पहुँच से बाहर ।  
**Unappropriated**-अन्-अप्री-प्रो-प्रि-पेटेड -adj. not appropriated. अधिकार में न लिया हुआ ।  
**Unapproved**-अन्-अप्री-प्रो-व्ह -adj. not approved. अमान्य, अस्वीकृत ।  
**Unapt**-अन्-अप्ट -adj. not qualified, unfit. अनुचित, अयोग्य ; **Unaptly** (-लि) -adv. improperly. अयोग्यता से ; **Unaptness** (-नेस्) -n. unfitness. अयोग्यता ।  
**Unargued**-अन्-आर्ग्यूड -adj. not debated. शास्त्रार्थ न किया हुआ ।  
**Unarmed**-अन्-आर्म्ड -adj. not equipped or furnished with arms. निःशस्त्र, निरायुध, बिना शस्त्र का ।  
**Unarranged**-अन्-अर्रेन्ज्ड -adj. not arranged. क्रम से न किया हुआ ।  
**Unarrayed**-अन्-अरेडेड -adj. not put in order, not dressed. क्रम में न रखा हुआ, वस्त्र न पहिना हुआ ।  
**Unarrested**-अन्-अररेस्टेड -adj. not arrested. गिरफ्तार न किया हुआ ।  
**Unartful**-अन्-आर्ट-कुल् -adj. wanting in skill, artless. चातुरी (कला) हीन ; **Unartfully** (-लि) -adv. artlessly. बिना चातुरी के ।  
**Unartificial**-अन्-आर्टि-फिशल् -adj. not artificial. प्राकृतिक ।

**Unartistic**-अन्-आर्टिस्टिक् -adj. not artistic. कलाहीन ।  
**Unascertainable**-अन्-असर्टेन-बल् -adj. that cannot be certainly known. निश्चय न किये जाने योग्य ; **Unascertained** (-न्ड) -adj. not certainly known. अनिश्चित, बिना निश्चय का ।  
**Unashamed**-अन्-अ-शेम्ड -adj. not ashamed. निर्लज्ज ।  
**Unasked**-अन्-आस्कड -adj. not asked, unsolicited. बिना पूछा हुआ ।  
**Unaspiring**-अन्-अ-स्पायर - इङ्ग -adj. not ambitious. अनुत्साही ।  
**Unassayed**-अन्-अ-सेइ -adj. not tested. परीक्षा न किया हुआ ।  
**Unasserted**-अन्-असर्टेड -adj. not affirmed. अनिश्चित ।  
**Unassigned**-अन्-अ-साइन्ड -adj. not transferred. हवाले न किया हुआ ।  
**Unassisted**-अन्-असिस्टेड -adj. not helped. सहायता न दिया हुआ ।  
**Unassociated**-अन्-अ-सो - शि-पेटेड -adj. not united with a society. किसी मण्डली से सम्बन्ध न रखता हुआ ।  
**Unassuming**-अन्-अ-स्यूम् - इङ्ग -adj. not assuming, modest. अहङ्कार-रहित, विनीत ।  
**Unassured**-अन्-अ-श्योर्ड -adj. not confident. अविश्वस्त ।  
**Unattached**-अन्-अ-टी-च्ड -adj. not attached. न अंकुश हुआ ; **Unattackable** (-अटैक्-ए-बल्) -adj. not attackable. आक्रमण न करने योग्य ।  
**Unattainable**-अन्-अटैने-बल् -adj. not to be obtained. अलभ्य, प्राप्त न करने योग्य ; **Unattainableness** (-नेस्) -n. state of being unattainable. अप्राप्यता ।  
**Unattended**-अन्-अटेंडेड -adj. not having attendants. बिना अनुचर का ; **Unattending** (-इङ्ग) -adj. not attending. ध्यान न देता हुआ ।  
**Unattested**-अन्-अटैटेस्टेड -adj. without attestation. अप्रमाणित ।  
**Unattired**-अन्-अटायर्ड -adj. not dressed. बिना वस्त्र पहिने हुए ।  
**Unattractive**-अन्-अट्रीक्टिव -adj. not attractive. आकर्षण न करनेवाला ; **Unattractively** (-लि) -adv. in an unattractive manner. आकर्षण न करते हुए ।  
**Unaudited**-अन्-आडिटेड -adj. not audited. हिसाब की परीक्षा किये हुए बिना ही ।

**Unauthentic** - अन् - ऑ-थेंटिक - *adj.* not authentic or genuine. अप्रमाणित, असत्य, मिथ्या; **Unauthenticated** (-एट्-डें) - *adj.* not authorized. अनधिकार-प्राप्त ।

**Unauthorized** - अन् - ऑ-थॉराइज्ड - *adj.* not warranted by proper authority. अनधिकृत, बिना अधिकार का ।

**Unavailable** - अन् - अवैले - बल - *adj.* not available or effectual. अप्राप्य, न पाने योग्य; **Unavailability** (-नेस्) - *n.* state of being unattainable. न पाने योग्य स्थिति ।

**Unavailing** - अन् - अवैलिङ्ग - *adj.* ineffectual, useless. निरर्थक, निष्फल, व्यर्थ

**Unavenged** - अन् - अवन्ज्ड - *adj.* not vindicated. बदला न लिया गया ।

**Unavoidable** - अन् - अवॉयडेबल - *adj.* that cannot be made void, inevitable. अत्याव्य, अनिवार्य, मानित; **Unavoidableness** (-नेस्) - *n.* inevitableness. आवश्यकता, अनिवार्य अवस्था ।

**Unawakened** - अन् - अवैकन्ड - *adj.* not roused from sleep. निद्रा से न जगाया हुआ ।

**Unaware** - अन् - अवैअर - *adj.* without thought, inattentive. अचेत, असावधान ।

**Unawares** - अन् - अवैअर्स - *adv.* suddenly, unintentionally, unexpectedly. अकस्मात्, एकाएक, बिना इरादा या आशा के ।

**Unbacked** - अन् - बीकड - *adj.* not supported. आश्रय न दिया हुआ, सहायहीन ।

**Unbaffled** - अन् - बीफ - फल - *adj.* not confounded, न घबराया हुआ ।

**Unbailable** - अन् - बैलेबल - *adj.* not bailable. जिसकी जमानत न हो सके ।

**Unbalanced** - अन् - बीलन्सड - *adj.* unsteady. अस्थिर, असन्तुलित

**Unbandaged** - अन् - बीन्-डेज्ड - *adj.* not bandaged. पट्टी न बंधा हुआ ।

**Unbar** - अन् - बार - *v. t.* to unfasten, to open. बाड़ हटाना, खोलना ।

**Unbarbed** - अन् - बारब्ड - *adj.* without barbs. बिना काँटों का ।

**Unbathed** - अन् - बैद - *adj.* not bathed. बिना स्नान किया हुआ ।

**Unbay** - अन् - बै - *v. t.* to free from restraint. बन्धन से मुक्त करना ।

**Unbearable** - अन् - बैयरैबल - *adj.* not to be endured. असह्य, सहन न करने योग्य ।

**Unbearded** - अन् - बीबर्ड - *adj.* having no beard. बिना दाढ़ी का ।

**Unbearing** - अन् - बैबेरिंग - *adj.* unproductive. न उपजानेवाला ।

**Unbeaten** - अन् - बीटन् - *adj.* unsurpassed, untrod. अतुलनीय, बिना चला हुआ ।

**Unbecoming** - अन् - बि-कम्-इङ्ग - *adj.* improper, not suitable. अयोग्य, अनुचित ; **Unbecomingly** (-लि) - *adv.* in an improper manner. अनुचित ढंग से; **Unbecomingness** (-नेस्) - *n.* unsuitableness. अयोग्यता ।

**Unbefitting** - अन् - बि - फिटिंग - *adj.* unbecoming. अयोग्य ।

**Unbefriended** - अन् - बि-फ्रेंडेड - *adj.* having no friends. मित्रहीन ।

**Unbegotten** - अन् - बि-गॉटन् - *adj.* not begotten, eternal. उत्पन्न न किया हुआ, नित्य ।

**Unbegun** - अन् - बि-गान् - *adj.* not yet begun. बिना आरम्भ का, प्रारम्भ न किया हुआ ।

**Unbelief** - अन् - बि-लीफ - *n.* infidelity, scepticism. नास्तिकता, पाखण्ड, अविश्वास ।

**Unbelievable** - अन् - बि - लीव - बल - *adj.* that cannot be believed. विश्वास न करने योग्य ।

**Unbelieved** - अन् - बि-लीव्ड - *adj.* not believed.

अविश्वास; **Unbeliever** (-अर्) - *n.* an atheist. नास्तिक; **Unbelieving** (-लीविङ्ग) - *adj.* incredulous. अविश्वासी ।

**Unbend** - अन् - बैन्ड - *v. t. (p. t. & p. p. Unbent.)* to make straight, to relax. सीधा करना, ढीला करना; **Unbending** (-इङ्ग) - *adj.* resolute, inflexible. दृढ़, अटल; **Unbendingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* without bending. बिना झुकाव के; **Unbendingness** (-इङ्ग-नेस्) - *n.* inflexibility. दृढ़ता ।

**Unbenign** - अन् - बि-नाइन् - *adj.* not favourable, malignant. नृशंस, द्वेषी ।

**Unbent** - अन् - बैन्ड - *adj. (p. t. & p. p. of Unbend.)* not subdued. न झुका हुआ, सीधा ।

**Unbequeathed** - अन् - बि-क्वीदड - *adj.* not given by legacy. वसीयतनामा द्वारा न प्राप्त ।

**Unbecoming** - अन् - बि-सीमिङ्ग - *adj.* not befitting. अयोग्य; **Unbecomingly** - *adv.* in an unbefitting manner. अयोग्यता से; **Unbecomingness** (-नेस्) - *n.* the state of being unbecoming. अयोग्यता ।

**Unbestowed** - अन् - बै-स्टोड - *adj.* not given. न दिया हुआ ।

**Unbewailed** - अन् - बि-बैवैड - *adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ ।

**Unbiased** - अन् - बायस्ड - *adj.* free from pre-

judice, impartial. पक्षपात से रहित, निष्पक्षपाती;  
Unbiasedly (-लि)-*adv.* without bias. बिना  
पक्षपात के; Unbiasedness (-नेस्)-*n.* want  
of bias or prejudice. अपक्षपात।

Unbidden-अन्-वि-इन्-*adj.* not commanded,  
spontaneous. बिना आज्ञा का, आप से आप।

Unbind-अन्-बाइन्-*v. t.* to unfasten, to set  
free. ढीला करना, खोलना।

Unblamable-अन्-ब्लेम्-*adj.* faultless.  
निरपराध, कलंकरहित; Unblamableness  
(-नेस्)-*n.* faultlessness. निरपराधिता।

Unblamed-अन्-ब्लेम्ड-*adj.* free from censure.  
निष्कलंक।

Unbleached-अन्-ब्लीच्ड-*adj.* not bleached.  
बिना धुला हुआ।

Unbleeding-अन्-ब्लीड-इङ्ग-*adj.* not bleed-  
ing. रुधिर न बहता हुआ।

Unblemishable-अन्-ब्ले-मिश्-बल्-*adj.* not  
liable to blame. पापरहित; Unblemished  
(-मिश्)-*adj.* spotless, free from blame,  
pure. निष्कलंक, दोषरहित, पवित्र।

Unblenched-अन्-ब्लेन्च्ड-*adj.* unhesitating,  
steady. न हिचकनेवाला, स्थिर।

Unblended-अन्-ब्लेन्डेड-*adj.* not mingled.  
मिश्रित न किया हुआ।

Unblest-अन्-ब्लेस्ट-*adj.* accursed, not happy.  
अभिशाप्त, अति दुःखी।

Unblock-अन्-ब्लॉक-*v. t.* to remove an  
obstacle. अवरोध (रोक) हटाना।

Unblossoming-अन्-ब्लॉ-समिङ्ग-*adj.* not  
producing blossoms. न फूलता हुआ।

Unblown-अन्-ब्लोन्-*adj.* not blown, not  
inflated with wind. न खिला हुआ, वायु से न  
भरा हुआ।

Unblunted-अन्-ब्लन्टेड-*adj.* not made dull.  
भुथरा न किया हुआ।

Unblushing-अन्-ब्ल-शिङ्ग-*adj.* destitute of  
shame, without shame, impudent. लज्जा-  
शून्य, निर्लज्ज, घृष्ट; Unblushingly (-लि)-*adv.*  
impudently. निर्लज्जता से।

Unboastful-अन्-बोस्ट-फुल्-*adj.* not boastful,  
modest. शेखी न करनेवाला, विनीत।

Unboiled-अन्-बॉ-इ-ल्ड-*adj.* not boiled. न  
उबाला हुआ।

Unbolt-अन्-बोल्ड-*v. t.* to remove the bolt,  
to unfasten or open a door. सिकली (कुण्डा)  
हटाना, किंवा खोलना; Unbolted (-एड)-*adj.*  
not bolted or sifted. न बाँधा हुआ, चोकर न  
निकाला हुआ।

Unbonneted-अन्-बॉ-ने-टेड-*adj.* without a  
bonnet on. टोपी न पहिने हुए।

Unbookish-अन्-बुकिश्-*adj.* not literate. न  
पढ़ा-लिखा।

Unborn-अन्-बॉर्न्-*adj.* not yet born, non-  
existent. उत्पन्न न किया हुआ (भावी), बिना  
अस्तित्व का।

Unborrowed-अन्-बॉर्-रोड-*adj.* not borro-  
wed. उधार न लिया हुआ।

Unbosom-अन्-बू-जम्-*v. t.* to disclose a  
secret, to reveal. भेद खोलना, प्रकट करना।

Unbought-अन्-बॉड-*adj.* not purchased. न  
खरीदा हुआ।

Unbound-अन्-बाउन्ड-*adj.* not bound, loose.  
न बाँधा हुआ, खुला हुआ; Unbounded (-एड)  
-*adj.* limitless, boundless, having no limit  
or control. अनन्त, अमित, बिना सीमा का,  
अपार; Unboundedly (-एड-लि)-*adv.* without  
bounds. बिना अन्त (सीमा) के; Unbound-  
edness (-एड-नेस्)-*n.* the state of being  
limitless. अनन्तता।

Unbounteous-अन्-बाउन्टि-अस्-*adj.* not liberal.  
अनुदार, दयाहीन।

Unboyish-अन्-बॉ-यिश्-*adj.* not like a boy.  
बालक की तरह नहीं।

Unbrace-अन्-ब्रेस-*v. t.* to relax or loosen.  
ढीला करना; Unbraced (-ड)-*adj.* relaxed.  
ढीला किया हुआ।

Unbraid-अन्-ब्रेड-*v. t.* to separate the strand  
of a braid. रस्से की परत अलगाना।

Unbranched-अन्-ब्रान्च्ड-*adj.* not sprung  
into branches. शाखा न फँके हुए; Un-  
branching (-इङ्ग)-*adj.* not springing into  
branches. शाखाओं में विभक्त न होता हुआ।

Unbreathing-अन्-ब्रीदिङ्ग-*adj.* unanimated  
रवास न लेता हुआ, निर्जीव (मृतक)।

Unbred-अन्-ब्रेड-*adj.* not well-bred, not  
educated, unpolished. अनुकूलन, अशिक्षित,  
असभ्य, अशिष्ट।

Unbrewed-अन्-ब्रूड-*adj.* pure, unmixed.  
शुद्ध, बिना मेल का, पवित्र।

Unbribed-अन्-ब्राइब्ड-*adj.* not corrupted by  
money. घूस न दिया हुआ।

Unbridged-अन्-ब्रिज्ड-*adj.* not crossed by a  
bridge. पुल द्वारा युक्त न किया हुआ।

Unbridle-अन्-ब्रिडल-*v. t.* to remove the  
bridle, to set free. लगाव हटाना, मुक्त करना;  
Unbridled (-ड)-*adj.* unrestrained, licen-  
tious. उच्छृङ्खल (निरंकुश), व्यसनी।

**Unbroken**-अन्-भ्रोक(न्)-*adj.* not broken, not subdued, not trained. बिना दूटा हुआ, बिना निकाला (जोता) हुआ ।

**Unbrotherliness**-अन्-ब्रद-भर्-लि-नेस् - *n.* the state of being unbrotherly. आतृभावशून्यता, अदयालुता ; **Unbrotherly** (-भर्-लि)-*adj.* not behaving like a brother. आतृभाव न दिखानेवाला, अदयालु ।

**Unbruised**-अन्-ब्रूइ - *adj.* not hurt. चोट न लगा हुआ ।

**Unbuckle**-अन्-बक्कुल' - *v. t.* to unfasten by loosening the buckles. तस्मा खोलकर ढीला करना ।

**Unbuilt**-अन्-बिल्ड-*adj.* not erected. न किया हुआ, न बनाया हुआ ।

**Unburden**-अन्-बर्ड-न् - *v. t.* to remove a burden from, भार हटाना या हल्का करना ;

**Unburdened** (-इ)-*adj.* not burdened. बोझ न लादा हुआ ; **Unburdensome** (-सम्)-*adj.* not burdened. भार न रखा हुआ ।

**Unburning**-अन्-बर्न्-इङ्ग् -*adj.* not burning. न जलता हुआ ।

**Unburnt**-अन्-बर्न्ट-*adj.* not consumed by fire. अग्नि से न जला हुआ, बेकाम ।

**Unburthen**-अन्-बर्-दन् - *v. t.* same as Unburden.

**Unbusied**-अन्-बि-ज़ीइ -*adj.* not employed, idle. काम में न लगा हुआ

**Unbusinesslike**-अन्-बिज़' -नेस्-लाइक्-*adj.* not businesslike. व्यापार की रीति के विरुद्ध ।

**Unbutton**-अन्-बटन-*v. t.* to loosen by unfastening buttons. बटन खोलकर ढीला करना ।

**Uncage**-अन्-केज-*v. t.* to set free, to loose from confinement. बन्धन से मुक्त करना, पिंजड़े के बाहर करना ।

**Uncalculated**-अन्-कील्क्युलेटेइ -*adj.* not calculated. गणना न किया हुआ ।

**Uncalled**-अन्-कॉल्ड -*adj.* not invited, not necessary. बिना बुलाया हुआ, व्यर्थ ।

**Uncancelled**-अन्-कौन्-सेल्ड-*adj.* not cancelled. न मिटाया हुआ ।

**Uncandid**-अन्-कीन्डिइ-*adj.* not frank or candid. छली, कमटी ।

**Uncanny**-अन्-की-नि-*adj.* mysterious, weird, unearthly. अद्भुत, बिलक्षण, अलौकिक ।

**Uncanopied**-अन्-कौनपीइ-*adj.* not covered by a canopy. बिना (आच्छादन) चँदवे का ।

**Uncap**-अन्-कीप्-*v. t.* ( *p. t.* **Uncapped.** ) to remove a cap or cover from. ढोपी या ढक्कन हटाना ।

**Uncared**-अन्-कैरैड-*adj.* not cared or heeded. बिना चिन्ता किया हुआ ।

**Uncaressed**-अन्-करैरेड-*adj.* not caressed. प्रेम या आलिप्तन न किया हुआ ।

**Uncarted**-अन्-कार्ट-ऐड-*adj.* unloaded from a cart. छक्के से उतारा हुआ ।

**Uncase**-अन्-केस-*v. t.* to take out of a case, to disengage from covering, to flay. उन्हे-इना, बाहर करना, ढाँकना, खाल उतारना ।

**Uncatechized**-अन्-की-टे-काइज़इ' -*adj.* not questioned. प्रश्न न किया हुआ ।

**Uncaught**-अन्-कौट' -*adj.* not caught. न पकड़ा हुआ ।

**Unceasing**-अन्-सिज़िङ्ग्-*adj.* uninterrupted, continual. निरन्तर, सतत, लगातार ; **Unceasingly** (-लि)-*adv.* continually. बराबर, निरन्तर ।

**Uncelebrated**-अन्-सेलि-ब्रेटेइ-*adj.* not celebrated. उत्सव न मनाया हुआ ।

**Uncestial**-अन्-सिलेस्टेयल्-*adj.* not heavenly. अर्द्धवी ( अलौकिक ) ।

**Uncensurable**-अन्-सेन्सरेबल्-*adj.* that cannot be censured. अनिन्द्य ।

**Unceremonious**-अन्-सेरि-मो-निअम्-*adj.* not ceremonious, informal. शिष्टाचार-रहित ;

**Unceremoniously** (-लि)-*adv.* without ceremony. बिना शिष्टाचार के ।

**Uncertain**-अन्-सर्टन्-*adj.* doubtful, unsettled, not reliable. अनिश्चित, संदिग्ध, सन्देहयुक्त ;

**Uncertainly** (-लि)-*adv.* not confidently. सन्देह से ; **Uncertainty** (-टि)-*n.* doubtfulness. अनिश्चय, अनिर्णय ।

**Unchain**-अन्-चेन्-*v. t.* to free from chains, to deliver from slavery. जञ्जीर हटाना, गुलामी से छुड़ाना ।

**Unchallengeable**-अन्-ची-लेन्जेबल्-*adj.* that cannot be challenged. न ललकारे जाने योग्य ;

**Unchallenged** (-इ)-*adj.* not objected to. बिना अवरोध या प्रतिबन्ध का ।

**Unchangeable**-अन्-चेन्जेबल्-*adj.* not capable of change. बिना परिवर्तन का, नित्य ; **Unchangeableness** (-नेस्)-*n.* the state of being unchangeable. नित्यता ; **Unchangeably** (-इ)-*adv.* without change. बिना परिवर्तन के ।

**Unchanged**-अन्-चेन्जइ-*adj.* not altered. न बदला हुआ ; **Unchanging** (-इङ्ग्)-*adj.* unaltered. बिना परिवर्तन का ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Uncharged**-अन्-चार्ज्ड'-*adj.* not charged, not loaded. दोषी न ठहराया गया, हमला न किया गया, मूल्य न लिया गया, न भरा हुआ।

**Uncharitable**-अन्-ची-रि-टे-बल'-*adj.* not charitable. अदाता, कृपादृष्टि न रखनेवाला; **Uncharitableness**(-नेस)-*n.* want of charity. दान की भावना की कमी।

**Uncharm**-अन्-चार्म्-*v. t.* to release from charm. जादू हटाना; **Uncharming**(-इङ्ग्)-*adj.* not charming. मन को न लुभानेवाला।

**Unchaste**-अन्-चेस्ट'-*adj.* lewd, not chaste. अपवित्र, व्यभिचारी (अशुद्ध); **Unchastely**(-लि)-*adv.* in an unchaste manner. अशुद्धि से।

**Unchastised**-अन्-चीस्टाइज्ड'-*adj.* not punished. दण्ड न दिया हुआ।

**Unchecked**-अन्-चेक्ड'-*adj.* not hindered, unrestrained. बिना अवरोध का, बिना रुकावट का।

**Uncheerful**-अन्-चियर्-फुल'-*adj.* not cheerful. अप्रसन्न; **Uncheerfulness**(-नेस)-*n.* want of cheerfulness. अप्रसन्नता।

**Unchewed**-अन्-च्यूड'-*adj.* not masticated. न चबाया हुआ।

**Unchided**-अन्-चाइडेड'-*adj.* not rebuked. न डाँटा या गाली दिया हुआ।

**Unchristened**-अन्-क्रिस्टेन्ड'-*adj.* not baptized. नागकरण न किया हुआ।

**Unchristian**-अन्-क्रिस्टियन्'-*adj.* not converted to Christianity. ईसाई न बनाया हुआ; **Unchristianize**(-आइज्)-*v. t.* to turn from the Christian faith. ईसाई मत से हटाना।

**Unchronicled**-अन्-क्रॉनिकल्ड'-*adj.* not recorded in a chronicle. पुराण में न लिखा हुआ।

**Unchurch**-अन्-चर्च्-*v. t.* to expel from a church. गिरजाघर से निकाल देना।

**Uncial**-अन्-श्यल्'-*adj.* & *n.* pertaining to big letters used in manuscripts, an uncial letter. लेख में प्रयोग किये हुए बड़े अक्षर से सम्बन्धित, ऐसे बड़े अक्षर।

**Unciform**-अन्-सिफॉर्म'-*adj.* having the form of a hook. हँसुआ (हुक्) के आकार का।

**Uncircumspect**-अन्-सर्कम्स्पेक्ट'-*adj.* not cautious. असावधान; **Uncircumspectly**(-लि)-*adv.* uncautiously. असावधानी से।

**Uncivil**-अन्-सिविल'-*adj.* not civil or polite, rude, unpolished. अविनीत, अशिष्ट, गँवार।

**Uncivilization**-अन्-सिविलिजेशन'-*n.* the state of savageness. अशिष्टता; **Uncivilized***adj.* not polite, rude, अशिष्ट, जङ्गली।

**Uncivilly**-अन्-सि-विलि-*adv.* rudely. अशिष्टता से, गँवारपन से।

**Unclothed**-अन्-क्लोथ्ड'-*adj.* not dressed. वस्त्र न पहिने हुए।

**Unclaimed**-अन्-क्लेम्ड'-*adv.* not claimed or demanded. जिसके लिए अधिकार या माँग न पेश की गई हो।

**Unclasp**-अन्-क्लीस्-*v. i.* to loosen the clasp. बन्धन या रोक हटाना।

**Unclassable**-अन्-क्लास-सेबल'-*adj.* impossible to classify. क्रम से न रखने योग्य।

**Unclassical**-अन्-क्लासि-कल'-*adj.* not according to high ideals. बिना आदर्श के अनुसार।

**Uncle**-अन्-क्ल'-*n.* the brother of a father or mother. चाचा या मामा।

**Unclean**-अन्-क्लीन्'-*adj.* dirty, not clean, foul. अपवित्र, मलिन, मैला; **Uncleanable**(-ऐ-बल)-*adj.* that cannot be cleaned. स्वच्छ न करने योग्य; **Uncleanliness**(-लि-नेस)-*n.* want of cleanliness. मलिनता, अपवित्रता।

**Uncleanly**(-लि)-*adj.* indecent. मलिन, मैला;

**Uncleaness**(-नेस)-*n.* impurity. मलिनता;

**Uncleansed**(-ज्ड)-*adj.* not purified. पवित्र न किया हुआ।

**Unclinch**-अन्-क्लिन्च्-*v. t.* to open the closed fist. बन्द मुट्ठी को खोलना।

**Unclipped**-अन्-क्लिप्ड'-*adj.* not clipped. कतरकर कम न किया हुआ।

**Unclog**-अन्-क्लॉग'-*v. t.* to remove impediments. रुकावट को हटाना।

**Unclose**-अन्-क्लोज्-*v. t.* to break the seal of, to lay open. मुहर खोलना; **Unclosed**(-ड)-*adj.* not closed. बन्द न किया हुआ, खुला हुआ।

**Unclothe**-अन्-क्लोद'-*v. t.* to make naked. नङ्गा करना।

**Uncloud**-अन्-क्लाउड'-*v. t.* to clear from cloud or obscurity. मेघरहित करना, रुकावट हटाना; **Unclouded**(-ऐड)-*adj.* free from gloom, not obscured. निर्मल, स्वच्छ; **Unclovedness**(-नेस)-*n.* the state of being unclouded. स्वच्छता; **Unclovely**(-इ)-*adj.* बिना मेघ का।

**Uncoated**-अन्-कोटेड'-*adj.* not covered. न ढँका हुआ।

**Uncogitable**-अन्-कॉजिटे-बल'-*adj.* unthinkable. अविचारणीय।

**Uncoil**-अन्-कॉइल'-*v. t.* to unwind. लपटन हटाना या खोलना।

**Uncoined**-अन्-कॉइन्-*adj.* not coined. सिक्का न बनाया हुआ ।  
**Uncollected**-अन्-कॉलेक्टेड-*adj.* not collected. एकत्रित न किया हुआ ।  
**Uncombed**-अन्-कॉम्ब्ड-*adj.* unkempt. बाल न सँवारा हुआ ।  
**Uncoloured**-अन्-कॉलर्ड-*adj.* nor dyed. बिना रङ्ग का ।  
**Uncombined**-अन्-कॉम्ब्ड-*adj.* not combined, simple. बिना मिलाया हुआ, सामान्य ।  
**Uncomely**-अन्-कॉम्-लि-*adj.* (*comp.* Uncomlier, *sup.* Uncomliest.) not becoming, unseemly. कुरूप, बेढङ्गा ।  
**Uncomfortable**-अन्-कॉम्फर्ट-*adj.* not giving comfort, uneasy. सुख न देनेवाला, व्यग्र; Uncomfortableness (-नेस्)-*n.* the state of being uncomfortable. अवस्था ।  
**Uncommended**-अन्-कॉमेन्डेड-*adj.* not praised. अप्रशंसित ।  
**Uncommercial**-अन्-कॉमर्शियल-*adj.* not carrying on business. व्यवसाय न करनेवाला ।  
**Uncommon**-अन्-कॉमॉन्-*adj.* unusual, strange, peculiar. अपूर्व विलक्षण (अनूठा) ; Uncommonly (-लि)-*adv.* rarely. अपूर्वता से, निराले ढंग से; Uncommonness (-नेस्)-*n.* the state of being uncommon. अपूर्वता, विलक्षणता ।  
**Uncommunicative**-अन्-कॉम्युनिकेटिव-*adj.* reserved. किसी से न बोल-चाल करनेवाला ।  
**Uncompassionate**-अन्-कॉम्पासिनेट-*adj.* having no pity. दयाहीन ।  
**Uncomplaisant**-अन्-कॉम्-प्लेजन्ट-*adj.* not civil. अशिष्ट, शिष्टाचारहीन; Uncomplaisantly -*adv.* discourteously. अशिष्टता से ।  
**Uncompleted**-अन्-कॉम्प्लीटेड-*adj.* not finished. अस्माप्त ।  
**Uncomplicated**-अन्-कॉम्प्लिकेटेड-*adj.* not complicated, simple. बिना विस्तृत रचना का, साधारण ।  
**Uncomposed**-अन्-कॉम्पोज्ड-*adj.* not composed. अशान्त, अस्थिर, विकल ।  
**Uncompressed**-अन्-कॉम्प्रेस्ड-*adj.* not compressed. बिना दबाया हुआ ।  
**Uncompromising**-अन्-कॉम्-प्रो-माइजिंग-*adj.* not complying or yielding, inflexible. न मानने योग्य, दृढ़ ।  
**Unconcealed**-अन्-कॉन्सील्ड-*adj.* not concealed. न छिपाया हुआ ।

**Unconcern**-अन्-कॉन्सर्न-*adj.* absence of concern or anxiety. उदासीनता, लापरवाही; Unconcerned (-इ)-*adj.* indifferent. उदासीन; Unconcernedly (-इ-लि)-*adv.* without concern. उदासीनता से; Unconcernedness (-इ-नेस्)-*n.* freedom from concern. उदासीनता ।  
**Uncondensed**-अन्-कॉन्डेन्स्ड-*adj.* not condensed. छोस न किया हुआ ।  
**Unconditional**-अन्-कॉन्डिशनल्-*adj.* without condition, absolute. बिना शर्त या प्रतिबन्ध के, स्वतंत्र, निरपेक्ष; Unconditionally (-लि)-*adv.* without conditions. बिना प्रतिबन्ध के ।  
**Unconducted**-अन्-कॉन्डक्टेट-*adj.* not guided. मार्ग न दिखलाया हुआ ।  
**Unconfessed**-अन्-कॉन्फेस्ड-*adj.* not acknowledged. स्वीकार न किया हुआ ।  
**Unconfined**-अन्-कॉन्फाईन्ड-*adj.* free from restraint. बिना (अवरोध) रुकावट का ।  
**Unconfirmed**-अन्-कॉन्फर्मेट-*adj.* not confirmed or settled. प्रमाणरहित, स्थिर न किया हुआ ।  
**Unconformable**-अन्-कॉन्फॉर्मैबल-*adj.* not consistent. असङ्गत; Unconformably (-इ)-*adv.* not conformably. असङ्गत रूप से; Unconformity (-इटी)-*n.* incongruity, inconsistency. अयोग्यता, असङ्गति ।  
**Unconfounded**-अन्-कॉन्फाउन्डेड-*adj.* not confounded. व्यग्र न किया हुआ ।  
**Unconfused**-अन्-कॉन्फ्यूस्ड-*adj.* not embarrassed. न घबड़ाया हुआ; Unconfusedly (-लि)-*adv.* without confusion. बिना घबड़ाहट के ।  
**Uncongealed**-अन्-कॉन्-जैल्ड-*adj.* not frozen. (बरफ की तरह) न जमा हुआ ।  
**Unconjugal**-अन्-कॉन्जुगल्-*adj.* not fitting for a husband or wife. पति या पत्नी के अयोग्य ।  
**Unconnected**-अन्-कॉन्नेक्टेड-*adj.* not united, separate. न जुड़ा हुआ (असंयुक्त), पृथक्, अलग ।  
**Unconquerable**-अन्-कॉन्क्वाइरैबल-*adj.* that cannot be conquered or brought under control, invincible. अजेय, न विजय करने योग्य; Unconquerably (-इ)-*adv.* invincibly. विजय न करते हुए; Unconquered (-ड्ड)-*adj.* not defeated. न हराया हुआ ।  
**Unconscious**-अन्-कॉन्शन्स-*adj.* not conscious or perceiving. अचेत, न जाननेवाला; Unconsciously (-लि)-*adv.* without perception. अज्ञानता से; Unconsciousness (-नेस्)-*n.* the state of being unconscious. अचेत अवस्था ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन



**Unconsecrated**-अन्-कॉन्सक्रेटेड्-*adj.* not set apart for sacred purposes. धर्म-कार्य के लिये अलग न किया हुआ ।

**Unconsenting**-अन्-कॉन्सेन्टिंग्-*adj.* not consenting. स्वीकार न करता हुआ ।

**Unconsolidated**-अन्-कॉन्सॉलिडेटेड्-*adj.* not made solid. दृढ़ (ठोस) न किया हुआ ।

**Unconsoling**-अन्-कॉन्सॉलिंग्-*adj.* giving no comfort. सुख या शान्ति न देनेवाला ।

**Unconstitutional**-अन्-कॉन्स्टिट्यूशनल्-*adj.* contrary to the constitution. विधान के विरुद्ध ;

**Unconstitutionally** (-लि)-*adv.* in a manner contrary to the constitution. संस्था से विरुद्ध ।

**Unconstraint**-अन्-कॉन्स्ट्रेन्ट्-*n.* freedom from restraint. अनवरोध, स्वतन्त्रता ।

**Unconsulted**-अन्-कॉन्सल्टेड्-*adj.* not consulted. सलाह न लिया हुआ ।

**Unconsumed**-अन्-कॉन्स्यूम्ड्-*adj.* not wasted. क्षय न भया हुआ ।

**Uncontemplated**-अन्-कॉन्-टेम्प्लेटेड्-*adj.* not contemplated. विचार न किया हुआ ।

**Uncontented**-अन्-कॉन्टेन्टेड्-*adj.* not satisfied. असन्तुष्ट ।

**Uncontested**-अन्-कॉन्टेस्टेड्-*adj.* not disputed. बिना झगड़ा किया हुआ ।

**Uncontradicted**-अन्-कॉन्ट्राडिक्टेड्-*adj.* not opposed. विरोध न किया हुआ ।

**Uncontrollable**-अन्-कॉन्ट्रोलबल्-*adj.* which cannot be controlled, ungovernable. अधि-कार में न लाने योग्य, अनियन्त्रित, अशासनीय ।

**Unconversable**-अन्-कॉन्वर्सबल्-*adj.* unsocial. समाज में वार्तालाप न करनेवाला ।

**Unconversant**-अन्-कॉन्वर्सन्ट्-*adj.* not familiar with, अपरिचित ।

**Uncoop**-अन्-कूप्-*v. t.* to set free. स्वतन्त्र करना, बन्धन से हटाना ।

**Uncork**-अन्-कॉर्क्-*v. t.* to remove the cork from. काग या ढाट हटाना ।

**Uncorrected**-अन्-कॉरेक्टेड्-*adj.* not corrected or reformed. न सुधारा हुआ ।

**Uncorrupt**-अन्-कॉरप्ट्-*adj.* not depraved. अकलुषित ।

**Uncounselled**-अन्-कॉन्सल्लेड्-*adj.* not having advice. बिना उपदेश या परामर्श का ।

**Uncountable**-अन्-कॉन्टाइबल्-*adj.* that cannot be counted. जिसकी गणना न की जा सके ;

**Uncounted** (-कौंट्)-*adj.* without being counted. बिना गिना हुआ ।

**Uncouple**-अन्-कपल्-*v. t.* to disconnect, to disjoin, to set loose. पृथक् करना, अलगाना, बन्धन से हटाना ।

**Uncourteous**-अन्-कॉर्टीअस्-*adj.* impolite, uncivil. अशिष्ट (कुशील), असभ्य ; **Uncourt- eously** (-लि)-*adv.* impolitely, अशिष्टता से ।

**Uncourteousness** (-नेस्)-*n.* incivility. असभ्यता, अशिष्टता ; **Uncourtly** (कॉर्टे-लि)-*adv.* impolite, rude. असभ्य, अशिष्ट ।

**Uncouth**-अन्-कूथ्-*adj.* awkward, odd, strange. भद्दा, अद्भुत, विचित्र ; **Uncouthly** (-लि)-*adv.* in an uncouth manner. भद्देपन से ; **Uncouthness** (-नेस्)-*n.* awkwardness, strangeness. भद्दापन ।

**Uncover**-अन्-कवर्-*v. t.* to remove a cover from, to deprive of clothes, to lay open to view. ढँकना हटाना, नङ्गा करना ।

**Uncramped**-अन्-क्रीम्प्ड्-*adj.* not confined. न बँधा हुआ ।

**Uncreated**-अन्-क्रिएटेड्-*adj.* not produced by creation, अनिर्मित, अरचित ।

**Uncredited**-अन्-क्रेडिट्-*adj.* not believed, अविश्वस्त, विश्वास न किया हुआ ।

**Uncropped**-अन्-क्रॉप्ड्-*adj.* not gathered. एकत्रित न किया हुआ ।

**Uncrowded**-अन्-क्राउडेड्-*adj.* not crowded. भीड़ न लगाये हुए ।

**Uncrown**-अन्-क्राउन्-*v. t.* to dethrone. राज्य-च्युत करना **Uncrowned** (-इ)-*adj.* deprived of a throne. राज्यच्युत किया हुआ ।

**Uncrushed**-अन्-क्रश्ट्-*adj.* not crushed. न कूचा हुआ ।

**Unction**-अन्-क्शन्-*n.* the act of consecra- tion, an unguent, an ointment. अभिषेक, उबटन, मलहम ।

**Unctuous**-अन्-क्त्यूअस्-*adj.* resembling oil, greasy. तैलयुक्त, चिकना (स्निग्ध),

**Unctuousness** (-नेस्)-*n.* greasiness. स्निग्धता ।

**Unculled**-अन्-कल्ड्-*adj.* not gathered. इकट्ठा न किया हुआ ।

**Unculpable**-अन्-कल्प-एबल्-*adj.* not faulty. अदूषित, बिना दोष का ।

**Uncultivable**-अन्-कल्टिवेबल्-*adj.* not capa- ble of being cultivated. न जोते जाने योग्य ;

**Uncultivated** (-कल्टेड्)-*adj.* not tilled, uncivilized. बिना जोता हुआ, असभ्य (अशिष्ट) ।

**Uncultured**-अन्-कल्चर्ड्-*adj.* without culture. unpolished or rude. अशिष्ट, असभ्य ।

## Uncumbered

- Uncumbered**-अन्-कम्बर्डे-*adj.* not burdened. बिना भार का।
- Uncurl**-अन्-कर्ल्-*v. t.* to loose from curls. बाल की लटों को छुड़ाना, सुलझाना।
- Uncursed**-अन्-कर्सर्डे-*adj.* not cursed. शाप न दिया हुआ, अशपित।
- Uncurtailed**-अन्-कर्टेल्ड-*adj.* not shortened. छोटा न किया हुआ।
- Uncustomary**-अन्-कस्टमरि-*adj.* not usual. असामान्य, अनभ्यस्त।
- Uncut**-अन्-कट-*adj.* not cut. न कटा हुआ।
- Undamaged**-अन्-डैमेज्ड-*adj.* not damaged. unhurt, बिना हानि या चोट का, रक्षित।
- Undamped**-अन्-डैम्प्ड-*adj.* not damped. तर न किया हुआ।
- Undarkened**-अन्-डार्कन्ड-*adj.* not darkened. बैधरा न किया हुआ।
- Undated**-अन्-डेटेड-*adj.* having no date. बिना मिति (तारीख) का।
- Undaunted**-अन्-डॉन्टेड-*adj.* bold, courageous, fearless. वीर, साहसी, निर्भीक; **Undauntedly** (-लि)-*adj.* boldly. साहस से, निर्भयता से; **Undauntedness** (-नेस्) - *n.* boldness, courage. निर्भयता, साहस।
- Undazzled**-अन्-डैज़ल्ड-*adj.* not confused by splendour. न चौंकाया हुआ।
- Undebauched**-अन्-डि-बॉच्ड-*adj.* not corrupted, pure. शुद्ध, स्वच्छ।
- Undecagon**-अन्-डेकगन-*n.* a figure of eleven sides. ग्यारह भुज की आकृति।
- Undecayed**-अन्-डि-केड-*adj.* not decayed. अजीर्ण, न सड़ा हुआ; **Undecaying**-(-इङ्ग)-*adj.* not decaying, immortal. नष्ट न होनेवाला।
- Undeceitful**-अन्-डि-सीट-*adj.* not deceitful. अकपटी, धोखा न देनेवाला।
- Undeceivable**-अन्-डि-सीट्टेबल-*adj.* not subject to deception. धोखा न देने योग्य, छल-रहित।
- Undeceive**-अन्-डि-सीट्ट-*v. t.* to free from deception. छल हटाना, धोखा दूर करना।
- Undecenary**-अन्-डिसेनरि-*adj.* eleventh, occurring once in eleven years. ग्यारहवों, ग्यारह वर्ष में एक बार होनेवाला।
- Undeceptive**-अन्-डिस टिक्ट-*adj.* not deceptive. न छलनेवाला।
- Undecided**-अन्-डि-साइडेड-*adj.* irresolute, not decided. अनिश्चित, बिना निर्णय का;

- Undecidedly**-(-लि)-*adv.* in an undecided manner. अनिश्चित रूप से।
- Undeck**-अन्-डेक-*v. t.* to remove the ornaments. आभूषण हटाना; **Undecked** (-इ)-*adj.* divested of ornaments. अविभूषित।
- Undeclared**-अन्-डिक्लेअर्ड-*adj.* not declared. स्थिर न किया हुआ।
- Undeclined**-अन्-डि-क्लाइन्ड-*adj.* without inflection. प्रत्यय इत्यादि रहित, अव्यय।
- Undecorated**-अन्-डेकरेटेड-*adj.* not embellished. न सजाया हुआ।
- Undedicated**-अन्-डे-डि-कैटेड-*adj.* not dedicated. अर्पण न किया हुआ।
- Undefaced**-अन्-डि-फेस्ड-*adj.* not disfigured. आकृति भ्रष्ट न की हुई।
- Undefended**-अन्-डि-फेन्डेड-*adj.* not protected. अरक्षित, आक्रमण के योग्य।
- Undeiled**-अन्-डि-फाइल्ड-*adj.* not polluted, spotless, innocent. अपवित्र न किया हुआ, निष्कलङ्क, सरल।
- Undefinable**-अन्-डिफाइनेबल-*adj.* not capable of being defined. परिभाषा न किये जाने योग्य।
- Undefined**-अन्-डि-फाइन्ड-*adj.* not defined, indefinite. निरूपण न किया हुआ, अनिश्चित।
- Undeformed**-अन्-डि-फॉर्मेट-*adj.* not disfigured. आकृति भ्रष्ट न की हुई।
- Undefrayed**-अन्-डि-फ्रेड-*adj.* not paid. मूल्य न दिया हुआ।
- Undelayed**-अन्-डि-लेड-*adj.* not delayed. देर न किया हुआ; **Undelaying** (-इङ्ग)-*adj.* देर न करते हुए।
- Undelighted**-अन्-डि-लाइड-*adj.* not delighted. अप्रसन्न; **Undelightful** (-फुल)-*adj.* not delighting. प्रसन्न न करनेवाला।
- Undeliverable**-अन्-डिलिवरेबल-*adj.* incapable of release. मुक्त न होने योग्य; **Undelivered** (-वर्डे)-*adj.* not delivered. बिना मुक्त किया हुआ।
- Undemanded**-अन्-डि-मान्डेड-*adj.* not demanded. बिना माँग का।
- Undemolished**-अन्-डिमॉलिश-*adj.* not demolished or destroyed. नाश या ध्वंस न किया हुआ।
- Undeniable**-अन्-डिनाइअबल-*adj.* in disputable, true. निर्विवाद, निःसन्देह; **Undeniably** (-इ)-*adv.* beyond denial. बिना सन्देह के।
- Undeplored**-अन्-डि-प्लोर्ड-*adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ।

**Underpraved-अन्-द्विप्रेक्ष-adj.** not corrupted.

अप्रेक्षित किया हुआ ।

**Underpressed-अन्-द्वि-प्रेक्ष-adj.** not depressed.

बिना उदासीनता का, बिना दबाया हुआ ।

**Under-अन्-डर्-prep.** beneath, below, less

than, during the time of, signed by, in subordination to. नीचे, तले, अपेक्षाकृत कम,

कम समय में, हस्ताक्षरयुक्त, अधीन; - *adv.* in a lower degree. अपेक्षाकृत नीची अवस्था में; - *adj.* lower. नीचे का; Underage

(a minor.) अग्रप्राप्तवयस्क, नाबालिग; Under misfortune (in difficulty.) आपत्तिकाल में; Under pretence (under the pretext of.) बहाने से; Under Rs. 100 (less than one hundred rupees.) सी रुपये से कम; Under the breath (in a whisper.) मन्द उच्चारण से, धीमे स्वर से, फुसफुसाकर; Under the sun (on the earth.) संसार में; Under your favour (by your grace.) आपकी कृपा से ।

**Underact-अन्-डर्-अभिरूढ-*v. i.*** to perform

feebly. सुस्ती से काम करना; Underaction

(-शन)-*n.* subordinate action, अप्रधान कार्य ।

**Underaid-अन्-डर्-एड-*v. i.*** to help secretly.

गुप्त रूप से सहायता करना ।

**Underbear-अन्-डर्-बेअर-*v. i.*** to endure, to

support. सहना, सहायता देना; Underbearer

(अर्)-*n.* a supporter of a coffin. शव उठाने-वाला ।

**Underbid-अन्-डर्-बिड-*v. i.*** (*p. t.* Underbid,

*p. p.* Underbidden.) to offer less than

another in an auction. नीलाम में दूसरे से

कम बोली बोलना ।

**Underboard-अन्-डर्-बोर्ड-*adv.*** secretly. गुप्त

रूप से ।

**Underbred-अन्-डर्-ब्रेड-*adj.*** of ill-breeding.

नीच कुल का ।

**Underbrush-अन्-डर्-ब्रश-*n.*** small trees in

a forest. जङ्गल के छोटे वृक्ष ।

**Undercharge-अन्-डर्-चार्ज-*n.*** a charge that

is too little. बहुत कम मूल्य; - *v. t.* to charge

too little. बहुत कम दाम लगाना

**Underclothes-अन्-डर्-क्लोथ्स-*n.*** underwear.

भीतरी पोशाक; Underclothing (-इङ्गर)-*n.*

undergarment. भीतरी वस्त्र ।

**Undercurrent-अन्-डर्-कर्-रेंट-*n.*** the current

under the surface of water, a hidden influence.

जल के तल के नीचे की धारा, गुप्त प्रभाव ।

**Underdo-अन्-डर्-डू-*v. t.*** (*p. t.* Underdid,

*p. p.* Underdone.) to act below one's

abilities. योग्यता से कम कार्य करना; Under-

done (-डन्)-*adj.* done less than what is

required. आवश्यकता से कम कार्य किया हुआ;

Underdose (-डोज़)-*n.* a quantity less than

a dose. कम मात्रा ।

**Underestimate-अन्-डर्-एस्ट-*v. i.*** to

estimate too low. कम दाम आँकना ।

**Underfeed-अन्-डर्-फीड-*v. t.*** to provide with

little food. कम परिमाण में भोजन करना ।

**Underfired-अन्-डर्-फायर्ड-*adj.*** not baked

enough. पर्याप्त न पकाया हुआ ।

**Underfoot-अन्-डर्-फुट-*adv.*** beneath. नीचे;

-*adj.* low. नीचा ।

**Under-garment-अन्-डर्-गार्-मेंट-*n.*** under-

clothes. भीतरी पोशाक ।

**Undergird-अन्-डर्-गर्ड-*v. t.*** to bind below

नीचे से बाँधना ।

**Undergo-अन्-डर्-गो-*v. t.*** (*p. t.* Underwent,

*p. p.* Undergone.) to sustain, to endure,

to pass through. सहन करना, अनुभव करना,

भगना; Undergoing (-इङ्ग)-*adj.* suffering.

सहनेवाला ।

**Undergraduate-अन्-डर्-ग्रीजु-एट-*n.*** a member

of a university who has not taken a degree.

विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो उपाधि परीक्षा में

उत्तीर्ण नहीं हुआ है, पूर्वस्नातक; Undergradua-

teship (-शिप)-*n.* the status of an under-

graduate. पूर्वस्नातकत्व ।

**Underground-अन्-डर्-ग्राउन्ड-*n.*** a space below

the surface of the ground. भूमि के भीतर

का भाग ।

**Undergrowth-अन्-डर्-ग्रोथ-*n.*** shrubs grow-

ing under trees. वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ी ।

**Underhand-अन्-डर्-हीन्ड-*adj.*** secret, fraudu-

lent. गुप्त (गुप्त), निन्द्य; -*adv.* by secret means.

गुप्त रूप से, छल द्वारा ।

**Underhung-अन्-डर्-हङ्गर-*adj.*** protruding

from beneath. नीचे से उभड़ा हुआ ।

**Underived-अन्-डर्-राइव्ड-*adj.*** not borro-

wed. उधार न लिया हुआ ।

**Underlaid-अन्-डर्-लेड-*adj.*** laid beneath. नीचे

की ओर घरा हुआ; Underlay (-ले)-*v. t.*

(*p. t.* Underlaid, *p. p.* Underlain.) to lay

beneath. नीचे की ओर रखना ।

**Underlet-अन्-डर्-लेट-*v. t.*** to let under a

lease, to sublet. कम किराये पर देना, दर-ठीका

देना ।

**Underletter-अन्-डर्-लेटर-*n.*** one who under-

lets. दर-ठीका या किराया देनेवाला व्यक्ति ।

**Underlie**-अन्डर्-लाइ-*v.i.* (*p. t.* Underlay, *p. p.* Underlain.) to lie under or beneath. नीचे रहना।

**Underline**-अन्डर्-लाइन'-*v. t.* to mark with a line below words &c. शब्द इत्यादि को रेखांकित करना।

**Underlinen**-अन्डर्लिनन्-*n.* an underwear. भीतरी बख।

**Underling**-अन्डर्लिङ्ग-*n.* an inferior person, a mean fellow. अनुजीवी, नीच मनुष्य।

**Underman**-अन्डर्-मीन्'-*v. t.* (*p. t.* Undermanned.) to provide with 'insufficient men. अपर्याप्त मनुष्यों की सहायता देना।

**Undermeal**-अन्डर्मील-*n.* a light repast taken before dinner. जलपान, लघु भोजन।

**Undermentioned**-अन्डर्मेन्शन्-*adj.* mentioned below. निम्नलिखित।

**Undermine**-अन्डर्माईन्'-*v. t.* to excavate, to injure. भूमि खोदना, सुरंग लगाना, नष्ट या बर्बाद करना; **Underminer** (-अर्)-*n.* one who undermines. सुरंग लगानेवाला।

**Undermost**-अन्डर्-मोस्ट-*adj.* lowest in place. स्थान अथवा अवस्था में सबसे नीचा।

**Underneath**-अन्डर्नीथ-*adv.* beneath, under. नीचे को, नीचे की ओर।

**Underpart**-अन्डर्-पार्ट-*n.* a subordinate part. अधीन भाग।

**Underpay**-अन्डर्-पे-*v. t.* (*p. t.* Underpaid.) to pay inadequately. अपर्याप्त वेतन देना; **Underpayment** (-मेंट)-*n.* insufficient pay. अपर्याप्त वेतन।

**Underpin**-अन्डर्-पिन्-*v. t.* (*p. t.* Underpinned.) to support from beneath. नीचे से सहारा लगाना, चौड़ा लगाना।

**Underplot**-अन्डर्-प्लॉट-*n.* subsidiary events of a story. किसी कथा के साथ का बुतान्त।

**Underprize**-अन्डर्-प्राइज़-*v. t.* to undervalue. कम मूल्य लगाना।

**Underproof**-अन्डर्-प्रूफ-*adj.* having less than standard strength. कम शक्ति का।

**Underprop**-अन्डर्-प्रॉप्-*v. t.* (*p. t.* Underpropped.) to support from beneath. नीचे से सहारा देना या चौड़ा लगाना।

**Underrate**-अन्डर्-रेट-*n.* price less than the acknowledged value. कम मूल्य; -*v. t.* (-रेट') to undervalue. कम मूल्य लगाना, कम मानना।

**Underrun**-अन्डर्-रन्'-*v. t.* (*p. t.* Under-

ran, *p. p.* Underrun.) to run along under. नीचे से दौड़ना।

**Underscore**-अन्डर्-स्कोर्-*v. t.* to underline. रेखांकित करना, नीचे की ओर लकीर खींचना।

**Undersell**-अन्डर्-सेल्'-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Undersold.) to sell at a cheaper price than another. दूसरे से कम मूल्य पर बेचना।

**Underset**-अन्डर्-सेट-*n.* a contrary current of water below the surface. तल के नीचे की विपरीत धारा; -*v. t.* (*p. t.* Underset.) to support, to prop. सँभालना, सहारा देना।

**Undershot**-अन्डर्-शॉट-*adj.* moved by water passing under a wheel. पहिये के नीचे के जल प्रवाह से चलनेवाला।

**Undershrub**-अन्डर्-श्रब्-*n.* a low shrub. नीची शाड़ी।

**Undersign**-अन्डर्-साईन्'-*v. t.* to write one's name at the end. अन्त में हस्ताक्षर करना;

**Undersigned** (-इ)-*n.* one who undersigns. लेख के नीचे हस्ताक्षर करनेवाला।

**Undersized**-अन्डर्-साइज़्ड'-*adj.* being smaller than the usual size. नाट्य, ठिगना।

**Undersleeve**-अन्डर्-स्लीव-*n.* a sleeve worn beneath another one. एक आस्तीन (बाँही) के नीचे की दूसरी आस्तीन।

**Undersoil**-अन्डर्-सॉइल-*n.* a soil beneath the surface. भूमितल के नीचे की मिट्टी।

**Understand**-अन्डर्-स्टीन्ड'-*v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Understood.) to know, to apprehend, to know the meaning of, to learn, to interpret, to be informed. बोध करना, समझना, अर्थ समझना, जानना, व्याख्या करना, सूचित होना; **Understandable** (-एबल)-*adj.* knowable. जानने या समझने योग्य; **Understanding** (-इङ्ग)-*n.* the faculty of knowing, the act of comprehending, knowledge, intelligence. ज्ञानशक्ति, बुद्धि, समझ, ज्ञान, मेधा; **Understandingly** (-इङ्गलि)-*adv.* with full intelligence. बुद्धि सहित, पूर्ण रूप से समझते हुए।

**Understate**-अन्डर्-स्टेट-*v. t.* to represent less strictly. न्यून रूप में वर्णन करना।

**Understudy**-अन्डर्-स्टडी-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Understudied.) to prepare oneself to act for another in a theatre. नाटक में दूसरे के लिये कार्य करने की तैयारी करना।

**Undertake**-अन्डर्-टेक'-*v. t.* & *i.* **Undertook**, (*p. p.* Undertaken.) to begin, to perform, to make an attempt, to venture, to promise.

आरम्भ करना, कार्य करना, प्रयत्न करना, वचन

देना; Undertaker (-अर्) - *n.* one who undertakes a project, a helper, a projector, a contractor, a dramatic producer, one who manages funerals. अरम्भक, सहायक, योजना बनानेवाला, ठीकेदार, अभिनय का प्रारम्भ करनेवाला, प्रेत-कर्म करनेवाला; Undertaking (-इङ्ग) - *n.* a business, an enterprise. कार्य, व्यवसाय, प्रवृत्ति।

Undertaxed-अन्डर्-टेक्स्ड' - *adj.* not taxed enough. कम कर लगा हुआ।

Undertenant-अन्डर्-टेने' - *n.* a subtenant. काश्तकार का शिकमी।

Undertone-अन्डर्-टोन्-*n.* a low tone. धीमा शब्द।

Undervaluation-अन्डर्-वैल्यू-ए' - *n.* act of undervaluing. कम मूल्य लगाने की क्रिया, अनादर; Undervalue (-वैल्यू-यु) - *n.* a price less than the real one. कम मूल्य; -*v. t.* to esteem lightly, to despise. कम दाम लगाना, हीन समझना, अनादर करना; Undervalue (-अर्) - *n.* one who undervalues. कम दाम लगानेवाला, अनादर करनेवाला।

Underwear-अन्डर्-वेअर्-*n.* underclothing. नीचे पहिने का वस्त्र, जाधिया।

Underwood-अन्डर्-वुड - *n.* undergrowth, brush-wood. बड़े वृक्षों के नीचे उगनेवाली झाड़ी।

Underwork-अन्डर्-वर्क' - *n.* a subordinate work. अधीन कार्य।

Underworld-अन्डर्-वर्ल्ड'-*n.* the world of the dead. पाताल, प्रेतलोक।

Underwrite-अन्डर्-राइट'-*v. t.* & *i.* (p. t. Underwrote, p. p. Underwritten.) to write under something, to guarantee. नीचे लिखना, बीमा करना; Underwriter (-अर्) - *n.* one who insures. बीमा करनेवाला; Underwriting (-इङ्ग) - *n.* the act of insuring. बीमा करने का कार्य।

Undescribable-अन्' - डिस्क्राइबेबल' - *adj.* that cannot be described. वर्णनीय; Undescribed (-अन्' - डि - स्क्राइब्ड') - *adj.* not described. वर्णन न किया हुआ।

Undescried-अन्' - डि - स्क्राइड' - *adj.* not discovered. आविष्कार न किया हुआ, न देखा हुआ।

Undeserved-अन्' - डि-जर्व्ड' - *adj.* not merited. अयोग्य; Underservedly (-लि) - *adj.* without merit. अयोग्यता से; Underservedness (-नेस) - *n.* want of merit. अयोग्यता।

Undeserving-अन्-डिजर्व' - इङ्ग-*adj.* not deserving. अयोग्य; -*n.* want of merit. योग्यता

Undeserving-अन्-डिजर्व' - इङ्ग-*adj.* not deserving. अयोग्य; -*n.* want of merit. योग्यता

Undeserving-अन्-डिजर्व' - इङ्ग-*adj.* not deserving. अयोग्य; -*n.* want of merit. योग्यता

की कमी; Undeservingly (-लि) - *adv.* without merit. अयोग्यता से।

Undesignated-अन्-डेजिनेट' - *adj.* not designated. अनिर्दिष्ट।

Undesigned-अन्-डि-ज्जाइन्ड' - *adj.* not intended. अनिच्छित; Undesignedly (-लि) - *adv.* unintentionally. अनिच्छापूर्वक; Undesignedness (-नेस) - *n.* absence of design. इच्छा या योजना-हीनता।

Undesigning - अन् - डि - ज्जाइन्ड-इङ्ग-*adj.* sincere, upright. सच्चा, निश्छल।

Undesirable-अन्' - डि-जायर् - *adj.* not to be desired. अनुचित, अयोग्य, अनिष्ट; Undesired (-जायर्) - *adj.* not desired. अनिच्छित; Undesirous (-जायर्-अस) - *adj.* not desirous. इच्छा न करनेवाला।

Undesirous - अन् - डि - ज्जायर् - *adj.* not desirous. इच्छा न करनेवाला।

Undespairing-अन्' - डि-स्पैयर् - इङ्ग-*adj.* not despairing. निराश न करनेवाला।

Undestined-अन्-डेस् टिन्ड'-*adj.* not destined. हतभाग्य, अभगा।

Undetached-अन्' - डि - टीच्ड' - *adj.* not separated. पृथक् न किया हुआ।

Undetected-अन्' - डि-टेक्ड' - *adj.* not discovered. खोज न किया हुआ, पता न लगाया गया।

Undetermined-अन्' - डि-टर्म - इन्ड'-*adj.* not determined, unsettled. अस्थिर, निश्चय न किया हुआ।

Undeterred-अन्' - डेटैर्ड'-*adj.* not obstructed by fear. भय से न रुका हुआ।

Undeveloped-अन्' - डे - वेल्ड' - *adj.* not developed. उन्नति न किया हुआ।

Undeviating-अन्' - डि-वै - टिङ्ग-*adj.* not deviating, steady. अचल, स्थिर; Undeviatingly (-लि) - *adv.* steadily. स्थिरता से।

Undevout-अन्' - डि-वाउट' - *adj.* without devotion. श्रद्धाहीन।

Undextrous-अन्-डेनस' - ट्रस'-*adj.* clumsy. मन्द, भद्दा।

Undid - *v. t. p. t.* of Undo. brought to nought, ruined. व्यर्थ बनाया, बर्बाद कर दिया।

Undiffused-अन्' - डि-फ्यूस्ड'-*adj.* not diffused. न फैलाया हुआ।

Undigested-अन्' - डि - जेस्ट - ऐड'-*adj.* not digested, crude. अनपचा, अपक्व।

Undignified-अन्' - डिङ्ग - नि - फाइड'-*adj.* not dignified. महत्त्वहीन, अप्रतिष्ठित।

Undiluted - अन्-हाइ - ल्यूट' - ऐड'-*adj.* not diluted. पानी न मिलाया हुआ।

Undiminishable-अन्' - डि-मिन्-इश्' - ऐड'-*adj.* not capable of diminution. कम न करने योग्य;

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Undiminished** (-इ-इ) -*adj.* not diminished, not lessened. कम न किया हुआ ।

**Undine**-अन्डीन् -*n.* also **Ondine**, a water nymph. जल की अप्सरा ।

**Undipped**-अन्डिप् -*adj.* not plunged. गोता न लगाया हुआ ।

**Undirected**-अन्-डि-रेक्टे'-ऐ-इ-*adj.* not directed. मार्ग न दिखाया हुआ ।

**Undiscerning**-अन्-डि-सर्न्-इङ्ग-*adj.* wanting discernment. अविवेक्षण, देखने या विचारने की शक्ति न रखनेवाला; **Undiscernible** (-इ-ब्ल) -*adj.* not discernible, invisible. गुप्त, अदृश्य;

**Undiscernibleness**(इ-ब्ल-नेस्) -*n.* the state of being undiscernible. गुप्तता, अदृश्यता ।

**Undischarged**-अन्-डिस्-चार्ज्ड-*adj.* not discharged, not carried out. न छोड़ा हुआ, न किया हुआ ।

**Undisciplined**-अन्-डिस्-सि-प्लिन्ड-*adj.* not properly taught, not instructed. अशिक्षित, अनुशासित ।

**Undisclosed**-अन्-डिस्-क्लोज़्ड-*adj.* not revealed. प्रत्यक्ष न किया हुआ ।

**Undiscouraged**-अन्-डिस्-कन्-ऐज्ड-*adj.* not disheartened. हताश न किया हुआ ।

**Undiscoverable**-अन्-डिस्-कव-अर्-ऐ-ब्ल-*adj.* that cannot be discovered. आविष्कार न करने योग्य; **Undiscovered** (-अर्ड) -*adj.* not discovered. आविष्कार न किया हुआ ।

**Undisgraced**-अन्-डिस्-ग्रेस्ड-*adj.* not dishonoured. अपमान न किया हुआ ।

**Undisguised**-अन्-डिस्-गाइज़्ड-*adj.* frank, plain, artless. निश्छल, स्पष्ट, कपटहीन ।

**Undishonoured**-अन्-डिस्-आन्-अर्ड-*adj.* not dishonoured. अपमानित न किया हुआ ।

**Undismayed**-अन्-डिस्-मेइ-*adj.* not disheartened, unafraid. उत्साहित, न डरा हुआ ।

**Undispersed**-अन्-डिस्-पर्ड-*adj.* not scattered. न छितराया हुआ ।

**Undisputable**-अन्-डिस्-प्यूट'-ऐ-ब्ल-*adj.* not disputable. तर्क न करने योग्य ।

**Undissipated**-अन्-डिस्-सि-पे'-टेइ-*adj.* not scattered, not dissolute in character. न छितराया हुआ, आचार-अष्ट नहीं ।

**Undissolved**-अन्-डिज़-जॉल्ड-*adj.* not melted. न गलाया हुआ ।

**Undistended**-अन्-डिस्-टेन्ड'-ऐ-इ-*adj.* not enlarged. न फैलाया हुआ ।

**Undistilled**-अन्-डिस्-टिल्ड'-*adj.* not distilled. न टपकाया हुआ ।

**Undistracted**-अन्-डिस्-ट्रैक्टे'-ऐ-इ-*adj.* not perplexed. न घबड़ाया हुआ; **Undistractedly** (-लि)-*adv.* बिना घबड़ाहट के ।

**Undistributed**-अन्-डिस्-ट्रिब'-यूट'-ऐ-इ-*adj.* not distributed. अविविक्त; बिना बाँटा गया ।

**Undisturbed**-अन्-डिस्-टर्ब'-इ-*adj.* not disturbed, calm, tranquil. शान्त, स्थिर; **Undisturbedly** (-लि)-*adv.* calmly. शान्तिपूर्वक; **Undisturbing** (-इङ्ग)-*adj.* not disturbing. विन न डालनेवाला ।

**Undiverted**-अन्-डि-वर्टे'-ऐ-इ-*adj.* not amused, not diverted or turned away from. मनोरंजन न किया हुआ, विचलित न किया हुआ ।

**Undividable**-अन्-डि-डाइड'-ऐ-ब्ल-*adj.* that cannot be divided. अविभाज्य; **Undivided** (-ऐ-इ)-*adj.* unbroken, not limited. अमिन्न, अनन्य; **Undividedly** (-लि)-*adv.* in an undivided manner or form. अमिन्न ढंग से या रूप में ।

**Undivine**-अन्-डि-वाइन्-*adj.* not divine. अदैवी ।

**Undivorced**-अन्-डि-वाइस्ड-*adj.* not divorced. तलाक न दिया हुआ ।

**Undivulged**-अन्-डि-वुलज्ड'-*adj.* not disclosed. प्रत्यक्ष न किया हुआ ।

**Undo**-अन्-डू-*v. t. (p. t. Undid, p. p. Undone.)* to annul, to open, to loose, to bring to poverty, to ruin. नाश करना, खोलना, ढीला करना, दरिद्र बना देना, बर्बाद करना; **Undoer** (-अर्)-*n.* one who ruins. नाश करनेवाला; **Undoing** (-इङ्ग)-*n.* ruin or destruction. नाश ।

**Undomesticated**-अन्-ड-मैस्-टि-केटे'-ऐ-इ-*adj.* not tamed. न पाला हुआ, जंगली ।

**Undoubted**-अन्-डाउट'-ऐ-इ-*adj.* not called in question. सन्देह न किया हुआ; **Undoubtedly** (-लि)-*adv.* certainly. निःसन्देह; **Undoubtful** (-फुल)-*adj.* evident, clear. सन्देह-रहित, स्पष्ट ।

**Undowered**-अन्-डाउ-अर्ड-*adj.* without a dower. बिना देहज का ।

**Undramatic**-अन्-ड्री-मैटि-इक-*adj.* contrary to the rules of the drama. नाटक के सिद्धान्त के विपरीत ।

**Undrape**-अन्-ड्रे-*v. t.* to strip off clothing, to uncover. नग्न करना, बजाहीन करना; **Undraped** (-इ)-*adj.* nude, not clothed. नग्न, नक्का ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पन् ; Pain पन्

**Undrawn**-अन्-ड्रॉन्-*adj.* not pulled. न खींचा हुआ।

**Undreaded**-अन्-ड्रेड'-*adj.* not feared. न डरा हुआ।

**Undreamed**-अन्-ड्रीम्ड'-*adj.* not dreamt, not thought of. स्वप्न न देखा हुआ, विचार न किया हुआ।

**Undress**-अन्-ड्रेस'-*v. t.* to strip off clothes, to disrobe, to take off the dressing from a wound. कपड़ा उतारना, नक्का करना, बाव पर से पट्टी हटाना; **Undressed** (-ड्रेड')-*adj.* not attired, not dressed. बख न पहने हुए।

**Undried**-अन्-ड्राई'-*adj.* not dried, wet. न सुखाया हुआ, गीला।

**Undrinkable**-अन्-ड्रिङ्क'-*adj.* not drinkable. अपेय, न पीने योग्य।

**Undrossy**-अन्-ड्रोस'-*adj.* free from impurity. मलिनता से रहित।

**Undrowned**-अन्-ड्राउन्ड'-*adj.* not drowned न डुबोया हुआ।

**Undue**-अन्-ड्यू-*adj.* not due, not right or agreeable, excessive. अयोग्य, अनुचित, अधिक।

**Undulate**-अन्-ड्यूलेट'-*v. t. & i.* to vibrate, to move like waves. लहराना, धरधराना; *-adj.* vibratory. लहराता हुआ; **Undulating** (इङ्गुलि)-*adj.* wavy. लहरदार; **Undulatingly** (इङ्गुलि)-*adv.* in the form of a wave. लहरों के रूप में; **Undulation** (-शन)-*n.* a waving motion. लहर, झकोरा; **Undulatory** (-अरि)-*adj.* moving like waves. लहरों की तरह हिलता हुआ।

**Unduly**-अन्-ड्युलि-*adv.* in an undue manner, excessively. अनुचित रीति से, अत्यन्त, अधिक मात्रा में।

**Undutious**-अन्-ड्यूटिअस-*adj.* not obedient. अवज्ञाकारी; **Undutiful** (-फुल)-*adj.* not performing duty. अपना कर्तव्य पालन न करने वाला; **Undutifully** (-फुलि)-*adv.* in an undutiful manner. कर्तव्य पालन न करते हुए;

**Undutifulness** (-फुलनेस) the quality of being undutiful. अकर्तव्यता, कर्तव्यपराङ्मुखता।

**Undying**-अन्-डाय'-इङ्ग-*adj.* immortal. अमर।

**Unearned**-अन्-अर्नड'-*adj.* not gained by labour. परिश्रम द्वारा न कमाया हुआ।

**Unearth**-अन्-अर्थ'-*v. t.* to draw out of the earth, to uncover. भूमि के बाहर निकालना, खोलना (उघाड़ना); **Unearthly** (-लि)-*adj.* not earthly. भूमि से सम्बन्ध न रखनेवाला, असाधारण।

**Uneasily**-अन्-ईज़'-इ-लि-*adv.* with uneasiness व्याकुलता से; **Uneasiness** (-नेस)-*n.* restlessness. अशान्ति; **Uneasy** (-इ)-*adj.* (comp. **Uneasier**, *sup.* **Uneasiest**.) disturbed, constrained, disagreeable. व्याकुल, अशान्त, अरोचक।

**Uneatable**-अन्-ईट'-ऐ-बल-*adj.* not fit to be eaten. भोजन न करने योग्य, अखाद्य; **Uneaten** (-ऐन्)-*adj.* not eaten. भोजन न किया हुआ।

**Uneducated**-अन्-एजुकेटेड'-*adj.* not educated. अशिक्षित, अनपढ़।

**Uneffectual**-अन्-इक्-फेक्टुअल'-*adj.* not effectual. व्यर्थ, निष्फल।

**Unelastic**-अन्-इ-लीस-टिक्-*adj.* not elastic. न लचने (मुड़ने) वाला।

**Unelected**-अन्-इ-लेक्टेड'-*adj.* not elected. न चुना हुआ।

**Uneligible**-अन्-एल'-इ-जिबल-*adj.* not eligible. असम्पन्न।

**Unembarrassed**-अन्-एम्बोर्ड'-रीरड'-*adj.* not confused, unperplexed. न धवड़ाया हुआ, अव्यग्र।

**Unembodied**-अन्-एम्बोड'-इड'-*adj.* free from corporal body. अशरीरधारी, निराकार।

**Unemphatic**-अन्-एम्-फीट'-इ-क्-*adj.* not emphasised. जोर न दिया हुआ; **Unemphatically** (-अल)-*adv.* without emphasis. बिना जोर दिये हुए।

**Unemployable**-अन्-एम्-प्लॉय-ऐ-बल-*adj.* unfit for employment. कार्य में न लगाने योग्य;

**Unemployed** (-इ)-*adj.* not occupied, not in use. निर्व्यापार, काम में न लगा हुआ, बेरोजगार।

**Unemulating**-अन्-एम्-यु-लेट'-इङ्ग-*adj.* not emulating. प्रतिद्वन्द्विता न करनेवाला।

**Unenclosed**-अन्-ऐन्-क्लोज़्ड'-*adj.* not enclosed. बन्द न किया हुआ।

**Unencumbered**-अन्-ऐन्-कम्बर्ड'-*adj.* not burdened. भार न रखा हुआ, बिना भार का।

**Unendeavouring**-अन्-ऐन्-डेव्-अर-इङ्ग-*adj.* making no effort. प्रयत्न न करता हुआ।

**Unending**-अन्-ऐन्ड'-इङ्ग-*adj.* everlasting, eternal. (अनन्त) सर्वदा रहनेवाला, चिरस्थायी।

**Unendurable**-अन्-ऐन्-ड्यो'-रेबल-*adj.* intolerable. असह्य; **Unenduring** (-इङ्ग)-*adj.* not tolerable. सहन न करनेवाला।

**Unengaged**-अन्-इन्-गेज्ड'-*adj.* not bound by promise, unemployed. प्रतिज्ञा से न बँधा हुआ, कार्य-हीन, बेकार; **Unengaging** (-इङ्ग)

**Unenlarged**-अन्-**ऐन्**-**लाज्**-*adj.* not enlarged. अविवृत, संकुचित ।

**Unenlightened**-अन्-**ऐन्**-**लाज्**-*adj.* not enlightened. अप्रकाशित, ज्ञानहीन ।

**Unenslaved**-अन्-**ऐन्**-**स्लेव्ह**-*adj.* not enslaved. दान न बनाया हुआ ।

**Unentangle**-अन्-**ऐन्**-**टीङ्ग**-*v.t.* to disentangle. सुलझाना; **Unentangled** (-**ह**) disentangled. सुलझाया हुआ ।

**Unentertaining**-अन्-**ऐन्**-**टर्टेन**-*adj.* not amusing. अरोचक; **Unentertainingness** (-**नेस्**)-*n.* the quality of being unentertaining. अरोचकता ।

**Unenvied**-अन्-**ऐन्**-**त्रिह**-*adj.* not envied. ईर्ष्या न किया हुआ; **Unenvious** (-**अस्**)-*adj.* not envious. ईर्ष्याहीन ।

**Unequal**-अन्-**ई**-**क्वल्**-*adj.* not equal, not regular, inferior, not uniform. अनुस्य, असमान, हीन, अयोग्य; **Unequaled** (-**ह**)-*adj.* unrivalled. असमान, अनुल; **Unequally** (-**लि**)-*adv.* not equally. असमता से; **Unequalness** (-**नेस्**)-*n.* inequality. असमता ।

**Unequipped**-अन्-**ई**-**क्विप्प**-*adj.* not equipped. असज्जित ।

**Unequivocal**-अन्-**ई**-**क्विक्व**-*adj.* not doubtful, clear, evident. असन्दिग्ध, स्पष्ट, शुद्ध; **Unequivocally** (-**लि**)-*adv.* without ambiguity. बिना भ्रम के; **Unequivocalness** (-**नेस्**)-*n.* the state of being clear. शुद्धता, स्पष्टता ।

**Unerring**-अन्-**ऐर्**-**रिङ्ग**-*adj.* committing no error, infallible. अशुद्धि न करनेवाला, भ्रमहीन, शुद्ध; **Unerringly** (-**लि**)-*adv.* without erring. बिना भूल किये हुए ।

**Unespied**-अन्-**ऐस्**-**पाइड**-*adj.* not seen. अदृष्ट, न देखा हुआ ।

**Unessayed**-अन्-**ऐस्**-**सेह**-*adj.* not attempted. प्रयत्न न किया हुआ ।

**Unessential**-अन्-**ऐस्**-**सेन्**-*adj.* not necessary. अनावश्यक ।

**Uneven**-अन्-**ई**-**क्वन्**-*adj.* not uniform or equal, not smooth or level. असमान, असमतल, विषम, ऊँचा-नीचा; **Unevenly** (-**लि**)-*adv.* in an uneven manner. विषमता से; **Unevenness** (-**नेस्**)-*n.* the quality of being uneven. असमानता, विषमता ।

**Uneventful**-अन्-**ई**-**वेन्ट**-*adj.* not eventful. घटनाशून्य ।

**Unexact**-अन्-**ऐक्स्**-**क्वैक्ट**-*adj.* not exact. त्रुटिपूर्ण, अशुद्ध ।

**Unexaggerated**-अन्-**ऐक्स्**-**क्वैज**-*adj.* not exaggerated. बिना अतिशयोक्ति का ।

**Unexamined**-अन्-**ऐक्स्**-**क्वैम**-*adj.* not examined. अपरीक्षित, परीक्षा न किया हुआ ।

**Unexampled**-अन्-**ऐक्स्**-**क्वैम्**-*adj.* unprecedented. अद्वितीय, अनुपम ।

**Unexceptionable**-अन्-**ऐक्स्**-**क्वैशन्**-*adj.* not liable to exception, unobjectionable, faultless. अबाध्य (अवच्य), अपवाद के अयोग्य, बिना दोष का; **Unexceptionableness** (-**नेस्**)-*n.* the quality of being unexceptionable. अबाध्यता ।

**Unexcited**-अन्-**ऐक्स्**-**साइट**-*adj.* not excited. अनुतेजित ।

**Unexcised**-अन्-**ऐक्स्**-**साइज**-*adj.* not charged with excise duty. आबकारी का टेक्स न लगा हुआ ।

**Unexecuted**-अन्-**ऐक्स्**-**ई**-*adj.* not performed. काम पूरा न किया गया ।

**Unexemplified**-अन्-**ऐक्स्**-**सेम्प**-*adj.* not illustrated by example. उदाहरण द्वारा न दिखाया गया ।

**Unexempt**-अन्-**ऐक्स्**-**नेम्प**-*adj.* not free from duty. कर से मुक्त नहीं, कर से अमुक्त ।

**Unexerted**-अन्-**ऐक्स्**-**जर्ट**-*adj.* not exerted. प्रयत्न न किया हुआ ।

**Unexhausted**-अन्-**ऐक्स्**-**जॉस्ट**-*adj.* not tired. अशिथिल, न थका हुआ ।

**Unexpanded**-अन्-**ऐक्स्**-**पीन्ड**-*adj.* not expanded. अविवृत, न फैला हुआ ।

**Unexpected**-अन्-**ऐक्स्**-**पेक्ट**-*adj.* not expected, coming without warning, sudden. आकस्मिक, आशरहित, अचानक; **Unexpectedly** (-**लि**)-*adv.* in a sudden manner. अकस्मात्, अचानक; **Unexpectedness** (-**नेस्**)-*n.* the state of being unexpected. अचानक होने की स्थिति ।

**Unexpended**-अन्-**ऐक्स्**-**पेन्ड**-*adj.* not expended. व्यय न किया हुआ ।

**Unexpensive**-अन्-**ऐक्स्**-**पेन्**-*adj.* not costly. अल्प मूल्य का, जिसमें ज्यादा खर्च न पड़े ।

**Unexpired**-अन्-**ऐक्स्**-**पायर्ड**-*adj.* not ended. अस्तमाप्त ।

**Unexplored**-अन्-**ऐक्स्**-**प्लोर्ड**-*adj.* not examined, unknown. अपरीक्षित, अज्ञात ।



**Unexported**-अन्-एक्स-पोर्ट-एड्-*adj.* not exported. देश के बाहर न भेजा हुआ ।

**Unexposed**-अन्-एक्स-पोज्ड-*adj.* not exposed to view, sheltered. अप्रकाशित ( गुप्त ), ढाँका हुआ ।

**Unexpounded**-अन्-एक्स-पाउन्ड-*एड्-adj.* not explained. व्याख्या न किया हुआ ।

**Unexpressed**-अन्-एक्स-प्रेस्ड-*adj.* not expressed. अवर्णित; **Unexpressive** (-सित्र)-*adj.* not expressive. वर्णन न करने योग्य, अभिप्राय-रहित ।

**Unextirpated**-अन्-एक्स-टर्-पेट-*एड्-adj.* not rooted out. जड़ से न निकाला हुआ ।

**Unfabled**-अन्-फे-बुल्ड-*adj.* true. सच्चा ।

**Unfaded**-अन्-फेड-*एड्-adj.* not faded. न मुरझाया हुआ; **Unfading** (-इङ्ग्)-*adj.* not liable to fade. न मुरझानेवाला; **Unfadingly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* without fading. बिना मुरझाये हुए ।

**Unfailing**-अन्-फेल-इङ्ग्-*adj.* not liable to fail, certain. अपतनशील, निश्चित रूप से ।

**Unfair**-अन्-फेअर्-*adj.* dishonest, unjust, disingenuous, using trick or artifice. कपटी, झील, अन्यायी, अयोग्य ( अनुचित ); **Unfairly** (-लि)-*adv.* in an unfair manner. अन्याय से, कपट से ।

**Unfaithful**-अन्-फेथ-फुल्-*adj.* not performing proper duty, treacherous, unbelieving. भक्तिहीन, अधर्मी, व्यवहारी, निर्दयी, अविश्वासी;

**Unfaithfully** (-लि)-*adv.* in an unfaithful manner. अविश्वास से; **Unfaithfulness** (-नेस्)-*n.* the quality of being unfaithful. अविश्वास, असत्यता ।

**Unfaltering**-अन्-फॉल्ट-टर्-इङ्ग्-*adj.* unhesitating. आगा-पीछा न करनेवाला ।

**Unfamiliar**-अन्-फी-मिल-यर्-*adj.* not familiar. अपरिचित, अप्रसिद्ध; **Unfamiliarity** (-इ-टि)-*n.* want of familiarity. परिचय का अभाव, परिचय-हीनता, अप्रसिद्धि ।

**Unfashionable**-अन्-फीश-अन्-ए-बुल्-*adj.* not according to the prevailing fashion. लोक-व्यवहार के विरुद्ध, अप्रचलित ।

**Unfasten**-अन्-फा-सन्-*v. t.* to unfix, to loose. ढीला करना, खोलना ।

**Unfathered**-अन्-फा-दर्ड-*adj.* fatherless. पितृहीन; **Unfatherly** (-लि)-*adj. & adv.* not like a father. पिता के समान नहीं ।

**Unfathomable**-अन्-फाद-अम्-ए-बुल्-*adj.* the depth of which can not be ascertained. अगाध, अथाह; **Unfathomableness** (-नेस्)

-*n.* the quality of being unfathomable अगाधता ।

**Unfatigued**-अन्-फी-टीग्ड-*adj.* not wearied न थका हुआ, अध्रान्त ।

**Unfaulty**-अन्-फॉल्ट-*इ-adj.* free from fault. दोषहीन ।

**Unfavourable**-अन्-फे-वर-*एड्-adj.* not favourable, discouraging. प्रतिकूल, पराक्रम ( अप्रसन्न ); **Unfavourableness** (-नेस्)-*n.* the state of being unfavourable. प्रतिकूलता, अप्रसन्नता ।

**Unfeared**-अन्-फियर्ड-*adj.* not dreaded. न डरा हुआ, भय रहित; **Unfearful** (-फुल्)-*adj.* courageous. निडर, साहसी; **Unfearing** (-इङ्ग्)-*adj.* fearless. निडर ।

**Unfeathered**-अन्-फेड-अर्ड-*adj.* unfledged. पक्षहीन, बिना पर का ।

**Unfeatured**-अन्-फी-चर्ड-*adj.* deformed. कुरूप, भद्दा ।

**Unfed**-अन्-फेड-*adj.* not supplied with food. भोजन न कराया हुआ ।

**Unfed**-अन्-फीड-*adj.* not retained by a fee, unpaid. शुल्कहीन, न चुकाया गया ।

**Unfeeling**-अन्-फील-इङ्ग्-*adj.* insensible, cruel. निर्मोही, निर्दय ( क्रूर ); **Unfeelingly** (-लि)-*adv.* in a cruel manner. निर्दयता से, क्रूरता से; **Unfeelingness** (-नेस्)-*n.* cruelty. निर्मोहिता, निर्दयता ।

**Unfeigned**-अन्-फेन्ड-*adj.* not counterfeit, sincere. अकृत्रिम, जो जाली या बनावटी न हो, सच्चा; **Unfeignedly** (-लि)-*adv.* sincerely. सत्यता से ।

**Unfelt**-अन्-फेल्ड-*adj.* not perceived. निर्बिकार, अज्ञात ।

**Unfence**-अन्-फेन्स-*v. t.* to remove a fence from. रोक या बाड़ हटाना; **Unfenced** (-इ)-*adj.* defenceless. अरक्षित ।

**Unfertile**-अन्-फर्-टाइल-*adj.* unfruitful, barren. फलहीन, ऊसर ।

**Unfetter**-अन्-फेट-टर्-*v. t.* to free from restraint, to set free. बेबी हटाना, बन्धन से मुक्त करना ।

**Unfilial**-अन्-फिल-यल्-*adj.* not befitting a son or daughter. पुत्र या पुत्री के लिये अयोग्य ।

**Unfilled**-अन्-फिल्ड-*adj.* not filled. अपूर्ण, न मरा हुआ ।

**Unfilmed**-अन्-फिल्ड-*adj.* not prepared from film production. फ़िल्म से चित्र न खींचा हुआ ।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Unfinished**-अन्-किन्'-इस्-*adj.* not complete, imperfect. अपूर्ण, असमाप्त, अधूरा ।

**Unfirm**-अन्-फर्म'-*adj.* weak, feeble. अपुष्ट, दुर्बल; **Unfirmness** (-नेस्)-*n.* the quality of being feeble. दुर्बलता ।

**Unfit**-अन्-फिट'-*adj.* (*comp.* **Unfitter**, *sup.* **Unfittest**.) unsuitable, incompetent. अयोग्य, अनुचित; -*v. t. (p. t. Unfitted.)* to disable or disqualify. अयोग्य करना; **Unfitly** (-लि)-*adv.* unsuitably अयोग्यता से; **Unfitness** (-नेस्)-*n.* unsuitableness. अयोग्यता; **Unfitting** (-इङ्ग)-*adj.* unsuitable, unbecoming, improper. अनुपयुक्त, अयोग्य, अनुचित ।

**Unfix**-अन्-फिक्स'-*v. i.* to loosen, to unsettle, to dissolve. ढीला करना, अस्थिर करना, खोलना; **Unfixed** (-इ)-*adj.* wandering. चञ्चल, अस्थिर; **Unfixedness** (-नेस्)-*n.* the state of being unfixed. चञ्चलता ।

**Unflattered**-अन्-फ्लैट'-*adj.* not flattered. झूठी प्रशंसा न किया हुआ ।

**Unfledged**-अन्-फ्लेज्ड'-*adj.* not furnished with feathers. पंखहीन, बिना पर का ।

**Unflinching**-अन्-फ्लिन्च-इङ्ग-*adj.* not shrinking. अविचल, स्थिर ।

**Unfoiled**-अन्-फॉइल्ड'-*adj.* not baffled. न घबड़ाया हुआ ।

**Unfold**-अन्-फोल्ड'-*v. i. & t.* to spread out, to disclose, to reveal. फैलाना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, उधारना ।

**Unforbearing**-अन्-फॉर्बेअर्-इङ्ग-*adj.* not forbearing. असहनशील, क्षमाहीन ।

**Unforbidden**-अन्-फॉर्बिड'-*adj.* not allowed. अनिरुद्ध, अवर्जित, अनिषिद्ध ।

**Unforced**-अन्-फोर्सिड'-*adj.* not urged. अप्रेरित ।

**Unforeknown**-अन्-फॉर्नोन्-*adj.* not previously foreseen. पहिले से अज्ञात ।

**Unforeseen**-अन्-फॉर्सीन्-*adj.* not expected or foreseen. अवृष्ट, अनदेखा ।

**Unforetold**-अन्-फॉर्टोल्ड'-*adj.* not predicted. पहिले से न कहा हुआ ।

**Unforfeited**-अन्-फॉर्फिट-ऐड'-*adj.* not forfeited. जन्त न किया हुआ ।

**Unforgiven**-अन्-फॉर्गिवन्-*adj.* not pardoned. क्षमा न किया हुआ ।

**Unforgotten**-अन्-फॉर्गॉट'-न्-*adj.* not lost to memory. न भूला हुआ ।

**Unformed**-अन्-फॉर्मिड'-*adj.* not moulded into

regular shape. ठीक न बनाया हुआ ( कुरूप, बेडौल ) ।

**Unforsaken**-अन्-फॉर्-सेक्-न्-*adj.* not deserted. न त्यागा हुआ ।

**Unfortified**-अन्-फॉर्टि-इ-फाइड'-*adj.* not fortified. किलाबन्दी न किया हुआ ।

**Unfortunate**-अन्-फॉर्-ट्यून-ऐड'-*adj.* not prosperous or fortunate. हतभाग्य, अभाग्य; **Unfortunately** (-लि)-*adv.* with misfortune. दुर्भाग्य से ।

**Unfound**-अन्-फाउन्ड'-*adj.* not met with. अप्राप्त; **Unfounded** (-ऐड)-*adj.* having no foundation, vain. निराधार, निर्मूल ।

**Unfragrant**-अन्-फ्रे-ग्रैन्ड'-*adj.* not fragrant. असुगन्धित ।

**Unfraternal**-अन्-फ्री-टर्-नल्-*adj.* not brotherly. अभ्रातृसन, असहोदर, जो भाई के समान न हो ।

**Unfree**-अन्-फ्री-*adj.* not free. अवतन्त्र ।

**Unfrequent**-अन्-फ्री-क्वेन्ट'-*adj.* not common. असामान्य; **Unfrequented** (-ऐड)-*adj.* rarely visited. नित्य न भेंट किया गया; **Unfrequently** (-लि)-*adv.* not often. अस्तित्व, बहुत कम ।

**Unfriendliness**-अन्-फ्रैन्ड-लि-नेस्-*n.* want of kindness. रनेह या मित्रता का अभाव; **Unfriendly** (-लि)-*adj.* not kind or favourable. अमित्र ( अरनेही ), विमुख ।

**Unfrozen**-अन्-फ्रोझ-न्-*adj.* not frozen. न जमा हुआ ।

**Unfrugal**-अन्-फ्रू-गल्-*adj.* not economical. मुक्तहस्त, अकृपण ।

**Unfruitful**-अन्-फ्रूट-फुल-*adj.* unproductive, barren. फलहीन ( निष्फल, अनर्थक ), ऊसर ;

**Unfruitfully** (-लि)-*adv.* with barrenness, uselessly. निष्फलता से, व्यर्थ; **Unfruitfulness** (-नेस्)-*n.* barrenness. विफलता, ऊसरपन ।

**Unfuelled**-अन्-फ्यु-एल्ड'-*adj.* without fuel. बिना इन्धन का ।

**Unfulfilled**-अन्-फुल-फिलिड'-*adj.* not fulfilled. अपूर्ण किया हुआ, पूरा न किया हुआ ।

**Unfumed**-अन्-फ्यूम्ड'-*adj.* not fumed. धुँवाँ न दिया हुआ ।

**Unfurl**-अन्-फर्ल्'-*v. t.* to unfold, to loosen, to expand. खोलना, फैलाना, पसारना ।

**Unfurnished**-अन्-फर्-निशुड'-*adj.* not supplied with, empty. बिना सामग्री का, ( रिक्त ) खाली,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Unfused**-अन्-मयूङ्-*adj.* not melted. न गलाया हुआ ।

**Ungainful**-अन्-गेन्'-कुल-*adj.* not profitable. लाभहीन; **Ungainfulness** (नेस्)-*n.* ungainful state. लाभहीन दशा; **Ungainly** (-लि)-*adj.* clumsy, uncouth. कुरूप, भद्दा ।

**Ungarnished**-अन्-गार्'-निश-*adj.* not adorned. न सजाया हुआ ।

**Ungathered**-अन्-गीद्-अर्ड-*adj.* not gathered. एकत्रित न किया हुआ ।

**Ungenerated**-अन्-जेन्'-अर्-ऐट'-ऐड-*adj.* not begotten. उत्पन्न न किया हुआ ।

**Ungenerous**-अन्-जेन्'-अर्-अस्-*adj.* not liberal, not kind, dishonourable. अनुदार, दयाहीन (कुटिल, नीच); **Ungenerously** (-लि)-*adv.* not generously. दयाहीनता से ।

**Ungenial**-अन्-जीनि'-अल-*adj.* not favourable to nature. प्रकृति के विरुद्ध ।

**Ungentle**-अन्-जेन्'-टील-*adj.* impolite. अविनीत. असभ्य; **Ungentlely** (-लि)-*adv.* impolitely. अशिष्टता से ।

**Ungentle**-अन्-जेन्'-टल्-*adj.* rude, uncourteous, rough. प्रचण्ड, धृष्ट, रूक्ष; **Ungentlemanlike** (-मीन्'-लाड्क)-*adj.* not like a gentleman. अशिष्ट मनुष्य के सदृश; **Ungentleness** (-नेस्)-*n.* rudeness, harshness, unkindness. रूक्षता, अशिष्टता, बदयालुता (निर्दयता); **Ungentlemanly** (-मीन्'-लि)-*adj.* unworthy of a gentleman. अकुलीन (अभद्र), अशिष्ट; **Ungentlemanliness** (-नेस्)-*n.* the quality of being ungentlemanlike. अभद्रता, अकुलीनता; **Ungently** (-लि)-*adv.* (*comp.* **Ungentiler**, *sup.* **Ungentliest**.) rudely. रूक्षता से ।

**Ungilt**-अन्-गिल्ड'-*adj.* not gilded. मुलम्मा न किया हुआ ।

**Ungird**-अन्-गर्ड'-*v. t.* (*p. t.* **Ungirt**.) to loose from a band. बन्धन से खोलना ।

**Ungladdened**-अन्-ग्लीड'-ऐन्ड-*adj.* not gladdened. प्रसन्न न किया हुआ ।

**Unglazed**-अन्-ग्लेज़'-*adj.* not glazed. न चमकाया हुआ ।

**Unglove**-अन्-ग्लव'-*v. t.* to take off the gloves. दस्ताना उतारना ।

**Unglue**-अन्-ग्लू'-*v. t.* to separate a thing that is glued. चिपकाई हुई वस्तु को अलगाना ।

**Ungodliness**-अन्-गॉड'-लि-नेस्-*n.* the quality of being impious. ईश्वर में अश्रद्धा, भक्तिहीनता;

**Ungodly** (-लि)-*adj.* impious, wicked. अधर्मी, पापी ।

**Ungovernable**-अन्-गवर्न-ऐ-बल-*adj.* that cannot be governed, unruly. अशासनीय (उच्छृङ्खल), वश में न करने योग्य; **Ungovernably** (-लि)-*adv.* in an unruly manner. अशासनीयता से; **Ungoverned** (-ड)-*adj.* not governed. अनियमित ।

**Ungraced**-अन्-ग्रेस-*adj.* not graced. अनुशोभित, अलंकृत न किया हुआ; **Ungraceful** (-कुल)-*adj.* awkward, not graceful. असुन्दर, भद्दा; **Ungracefully** (-कुलि)-*adv.* awkwardly. भद्देपन से; **Ungracefulness** (-कुल-नेस्)-*n.* awkwardness. भद्दापन; **Ungracious** (-शस्)-*adj.* hateful, wicked, unpleasing. घृणित, (दुष्ट) नीच, अप्रिय; **Ungraciously** (-शस्-लि)-*adv.* in a wicked manner. दुष्टता से; **Ungraciousness** (-शस्-नेस्)-*n.* hatefulness. घृणा, नीचता ।

**Ungrammatical**-अन्'-ग्रीम्-मीट'-इक-अल-*adj.* not in conformity with the rules of grammar. व्याकरण के नियम के विरुद्ध; **Ungrammatically** (-लि)-*adv.* not grammatically. ऐसे विरोध से ।

**Ungranted**-अन्-ग्रीन्ट'-ऐन्ड-*adj.* not granted. अस्वीकृत ।

**Ungrateful**-अन्-ग्रेट'-कुल-*adj.* not grateful, unacceptable, unpleasing. कृतघ्न, धन्यवाद न देनेवाला, अनादर करनेवाला; **Ungratefully** (-लि)-*adv.* in an ungrateful manner. कृतघ्नता से; **Ungratefulness** (-नेस्)-*n.* ingratitude. कृतघ्नता ।

**Ungratified**-अन्-ग्राट'-इ-फाइड-*adj.* not gratified. असन्तुष्ट ।

**Ungravely**-अन्-ग्रेव'-लि-*adv.* not with gravity. बिना गम्भीरता के ।

**Unground**-अन्-ग्राउन्ड-*adj.* not reduced to powder. चूर्ण न किया हुआ ।

**Ungrounded**-अन्-ग्राउन्ड'-ऐन्ड-*adj.* without a foundation or support. निर्मूल, बिना आधार का; **Ungroundedness** (-नेस्)-*n.* want of foundation. निर्मूलता ।

**Ungrudging**-अन्-ग्रज'-इङ्ग-*adj.* giving freely, बिना अवरोध (रुकावट) देनेवाला; **Ungrudgingly** (-लि)-*adv.* cheerfully. प्रसन्नता से ।

**Ungual**-अन्-गुअल-*adj.* having nails, claws or hoofs. नख, पंजा या खुरवाला ।

**Unguarded**-अन्-गार्ड'-*adj.* not defended.

अरक्षित; Unguardedly ( -लि ) -adv. in an undefended manner. अरक्षित रूप में ।  
 Unguent-अंग्-अन्ट-*n.* an ointment. मलहम ।  
 Unguessed-अन्-गैस्ड-*adj.* not conjectured. अनुमान न किया हुआ ।  
 Unguical-अंगिकल्-*adj.* pertaining to a claw. पंजा-सम्बन्धी ।  
 Unguided-अन्-गाइडेड-*adj.* not guided or regulated. बिना नायक या पथ-प्रदर्शक का ।  
 Unguiform-अंगिफॉर्म-*adj.* shaped like a claw. पंजे के आकार का ।  
 Unguiltily-अन्-गिल्टि-*li*-*adv.* without guilt. बिना अपराध का; Unguilty ( -इ ) -*adv.* innocent. दोषहीन, पापहीन ।  
 Unguinous-अंग्विनस्-*adj.* consisting of fat or oil. बसा या तैलयुक्त ।  
 Ungulate-अङ्गु-यु-लेट-*adj.* shaped like a hoof. खुर के आकार का ।  
 Unhabituated-अन्-ही-बिट-यु-ऐड-*adj.* not accustomed. अनभ्यस्त ।  
 Unhacked-अन्-हैक-*adj.* not cut. बिना कटा हुआ ।  
 Unhackneyed-अन्-हैक-नीड-*adj.* not hackneyed. असधारण, अवहुप्रयुक्त, अजीर्ण ।  
 Unhair-अन्-हैयर-*v. t.* to remove hair from hide. त्वचा पर से बाल हटाना ।  
 Unhallow-अन्-है-लो-*v. t.* to profane. अपवित्र करना; Unhallowed ( -इ ) -*adj.* unholy, profane. अपवित्र किया हुआ, कलुषित ।  
 Unhand-अन्-हैन्ड-*v. t.* to let go from the hands. हाथों से छोड़ देना; Unhandily ( -इ-लि ) -*adv.* clumsily. भद्देपन से; Unhandled ( -लड-इ ) -*adj.* not trained. अशिक्षित, अनभ्यस्त; Unhandsome ( -सन् ) -*adj.* not beautiful, unfair, uncivil. कुरूप, बेडाल, अशिष्ट; Unhandsomely ( -लि ) -*adv.* in an unhandsome manner. कुरूपता से; Unhandsomeness ( -नेस् ) -*n.* unfairness. भद्दापन, कुरूपता; Unhandy ( -इ ) -*adj.* awkward. भद्दा, फूहड़ ।  
 Unhanged-अन्-हैङ्ग-*adj.* not punished by hanging. फाँसी का दण्ड न दिया हुआ ।  
 Unhappily-अन्-हैप्-पि-लि-*adv.* unfortunately. मन्द भाग्य से; Unhappiness ( -नेस् ) -*n.* misfortune. दुर्भाग्य; Unhappy ( -पि ) -*adj.* ( *comp.* Unhappier, *sup.* Unhappiest. ) unfortunate, miserable. दुःखी, मन्दभाग्य, अभाग्य ।  
 Unharbour-अन्-हार्-बर्-*v. t.* to drive from shelter. रक्षा से हटाना; Unharboured ( -इ )

-*adj.* not sheltered. शरणहीन ।  
 Unhardened-अन्-हार्डेन्ड-*adj.* not hardened. पुष्ट न किया हुआ ।  
 Unharmful-अन्-हार्म-*adj.* not injured. चोट न खाये हुए, क्षति न उठाए हुए; Unharmful ( -फुल् ) -*adj.* not doing harm. नुकसान न पहुँचाने वाला ।  
 Unharness-अन्-हार्-नेस्-*v. t.* to divest of armour. कवच हटाना ।  
 Unhazardous-अन्-हैज़-अर्ड-*adj.* not put to hazard. आपत्ति में न डाला हुआ ।  
 Unhealthful-अन्-हेल्थ-फुल्-*adj.* injurious to health. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक; Unhealthily ( -इ-लि ) -*adv.* in an unhealthy manner. अस्वस्थता से; Unhealthiness ( -नेस् ) -*n.* want of health. अस्वस्थता; Unhealthy ( -इ ) -*adj.* ( *comp.* Unhealthier, *sup.* Unhealthiest. ) wanting in health, sickly. अस्वस्थ, रोगी ।  
 Unheard-अन्-हर्ड-*adj.* not heard, unknown. अश्रुत, न सुना हुआ, अज्ञात ।  
 Unheated-अन्-हीट-*adj.* not made hot. गरम न किया हुआ ।  
 Unhedged-अन्-हेज्ड-*adj.* not surrounded by a hedge. टट्टी न लगी हुई ।  
 Unheeded-अन्-हीड-*adj.* neglected or disregarded. उपेक्षित; Unheededly ( -लि ) -*adv.* without being heeded. ध्यान न देते हुए; Unheedy ( -इ ) -*adj.* careless. असावधान ।  
 Unhelped-अन्-हेल्प्ड-*adj.* not assisted. सहायता न दिया हुआ; Unhelpful ( -फुल् ) -*adj.* helpless. निःसहाय ।  
 Unhesitating-अन्-हेज़-इ-टेट-*adj.* not remaining in hesitation, prompt. न हिच-कनेवाला, दृढ़चित्त, उद्यत; Unhesitatingly ( -लि ) -*adv.* without hesitation. बिना संशय या शंका के ।  
 Unhewn-अन्-ह्युन्-*adj.* not hewn, rough. न कटा या काटा हुआ, बिना सुधारा हुआ, रूक्ष ।  
 Unhindered-अन्-हिन्ड-इड-*adj.* not obstructed. बिना रुकावट का ।  
 Unhinge-अन्-हिन्ज-*v. t.* to take from the hinges, to displace. चूँ से हटाना, खोलना; Unhinging ( -मेन्ट ) -*n.* unsettlement. अस्थिरता ।  
 Unhired-अन्-हायर्ड-*adj.* not hired. किराये पर न दिया हुआ ।  
 Unhistoric-अन्-हिस-टॉर्-इकु-*adj.* not historical. अनेतिहासिक ।

**Unhive-अन्-हाइव्-*v. t.*** to deprive of habitation. निवासस्थान से हटाना वा बंचित करना ।

**Unboard-अन्-होर्ड्-*v. t.*** to scatter. छिटकारना, फैलाना ।

**Unholiness-अन्-हो' - लि - नैस् - *n.*** impiety. अपवित्रता; **Unholy (-लि)-*adj.*** not holy, impious, profane. अपवित्र, अधर्मी, अपावन ।

**Unhonoured-अन्-हॉन्' - अर्ह - *adj.*** not honoured. सम्मान न किया हुआ, असम्मानित ।

**Unhook-अन्-हुक्' - *v. t.*** to loose from a hook. अँकुसी या कड़ी से हटाना ।

**Unhopeful-अन्-होप्-फुल्-*adj.*** hopeless. आश-रहित, निराश ।

**Unhorned-अन्-हॉर्न' - *adj.*** having no horns. बिना सींग का ।

**Unhorse-अन्-हॉर्स' - *v. t.*** to throw from a horse. घोड़े पर से गिरा देना ।

**Unhostile-अन्-हौस्' - टाइल्-*adj.*** not belonging to an enemy. शत्रु से सम्बन्ध न रखनेवाला ।

**Unhouse-अन्-हाउज़' - *v. t.*** to drive from house, to dislodge. घर से निकाल देना, अशरण करना; **Unhoused (-इ)-*adj.*** homeless. निराश्रय, गृहहीन ।

**Unhumbled-अन्-हम्' - बल्ड-*adj.*** not humbled. अवनत या अपमानित न किया गया ।

**Unhunted-अन्-हन्ट' - ऐंइ-*adj.*** not hunted. शिकार न किया हुआ ।

**Unhurt-अन्-हर्ट' - *adj.*** free from injury. आवात (घाव) न लगा हुआ; **Unhurtful (-फुल्) - *adj.*** harmless. हानिरहित; **Unhurtfully (-फुलि) - *adv.*** without harm. बिना हानि के ।

**Unhusbanded-अन्-हज' - बीन्ड-ऐंइ-*adj.*** without a husband, not managed frugally. बिना पति की, अमितव्ययी (खर्चीला) ।

**Unhusked-अन्-हस्क' - *adj.*** not deprived of husk. बिना भूसी हटाया हुआ ।

**Unicorn-यू' - नि - कॉर्न' - *n.*** a fabulous animal like horse with one horn in the middle of its head. एकशृङ्ग नामक कल्पित पशु ।



**Unicycle-यु' - नि - साइ' - *n.*** a cycle with one wheel. एक पहिये की पैरगाड़ी ।

**Unideal-अन्-आइ-डि' - अल्-*adj.*** not ideal not perfect. अनादर्श, अपूर्ण ।

**Unidentate-यू' - नि - डेन्टे' - *adj.*** having but one tooth. एक दाँतवाला ।

**Unidentified-अन्-आइ-डेन्टि-फाइड-*adj.*** not identified. अप्रमाणित ।

**Unification-यू' - नि - फ़ि - कै - शन् - *n.*** the act of uniting. एकीकरण करने का कार्य ।

**Uniflorous-यू' - नि - फ़्लोर्' - अस् - *adj.*** bearing only one flower. केवल एक फूल फूलनेवाला ।

**Unifoliate-यू' - नि - फ़ो' - लि - ऐट' - *adj.*** having one leaf only. केवल एक पत्तीवाला ।

**Uniform-यू' - नि - फ़ॉर्म' - *adj.*** having always the same form, constant, regular, not different. एक समान, एक प्रकार का, एक स्वरूपवाला, अभिन्न; ***n.*** a regimental dress. एक समान की पोशाक, वर्दी; **Uniformity (-इ-टि) - *n.*** sameness, resemblance, similitude. सारूप्य, एकरूपता, समानता; **Uniformly (-लि) - *adv.*** in a uniform manner. एकरूप से, नियत रूप से ।

**Unify-यू' - नि - फ़ाई - *v. t.* ( *p. t.* )** Unified. ) to unite into one, to make uniform. एकरूप करना ।

**Unigeniture-यू' - नि - जेन्' - इ - चर् - *n.*** state of being the only one begotten. एक ही सन्तति रहने की अवस्था ।

**Unigenous-यू' - निज' - इ - नस् - *adj.*** of one kind, of the same genus. एक जाति या वर्ग का ।

**Uniliteral-यू' - नि - लिट' - अर् - अल् - *adj.*** consisting of one letter. एकाक्षरी, एक अक्षरवाला ।

**Unilluminated-अन्-इ-ल्यू' - मिने - टेड' - *adj.*** not illuminated, dark. अप्रकाशित, अन्धकारपूर्ण ।

**Unillustrated-अन्-इल्-लस्-ट्रेट' - ऐंइ - *adj.*** not illustrated. बिना चित्र का ।

**Unimaginable-अन्-इम्-अीज' - इने - बल् - *adj.*** not to be imagined. अनुमान न करने योग्य;

**Unimaginably (-बलि) - *adj.*** inconceivably. बिना अनुमान के; **Unimaginative (-इव) - *adj.*** not imaginative. अनुमान न करनेवाला; **Unimagined (-इ) - *adj.*** not imagined. अनुमान न किया हुआ ।

**Unimitated-अन्-इम्-इ - टेट' - ऐंइ - *adj.*** not imitated. अनुकरण न किया हुआ ।

**Unimpaired-अन्-इम्-पयर्ड' - *adj.*** not diminished. कम न किया हुआ ।

**Unimpassioned-अन्-इम्-पीश' - अन्ड - *adj.*** free from passion, calm. काम-रहित, शान्त ।

**Unimpeachable-अन्-इम्-पीच् - ऐं - बल् - *adj.*** free from guilt. दोष न लगने योग्य, निर्दोष;

**Unimpeachableness (नेस्) - *n.*** the quality of being free from guilt. निर्दोषता ।

**Unimpeded**-अन्-इम्-पीड'-ऐड्-*adj.* not obstructed, not hindered. निर्विघ्न, बिना अवरोध (रुकावट) का, अनवरुद्ध।

**Unimplored**-अन्-इम्-प्लोर्ड'-*adj.* not solicited. बिना प्रार्थना किया हुआ, अप्रार्थित।

**Unimportance**-अन्-इम्-पॉर्ट-आन्-*n.* want of importance. अप्रसिद्धि, तुच्छता, महत्त्वहीनता; **Unimportant** (-आन्-ट्रि)-*adj.* insignificant, not important, trivial. अप्रसिद्ध, महत्त्वहीन, तुच्छ।

**Unimportuned**-अन्-इम्पोर्ट-युन्-*adj.* not solicited. प्रार्थना न किया हुआ।

**Unimpressive**-अन्-इम्-प्रेस्'-सिज्-*adj.* not impressive. प्रभावहीन; **Unimpressively** (-लि)-*adv.* without impressiveness. प्रभावहीनता से।

**Unimprisoned**-अन्-इम्-प्रिज्'-अन्-*adj.* not imprisoned. कारागृह में बन्द न किया हुआ।

**Unimprovable**-अन्-इम्-पूव'-ऐ-बल्-*adj.* not capable of improvement. उन्नति न करने योग्य; **Unimproved** (-इ)-*adj.* not improved. उन्नति न किया हुआ।

**Unindebted**-अन्-इन्-डेड'-ऐड्-*adj.* not indebted. उक्त।

**Unindustrious**-अन्-इन्-डस्'-ट्रि-अस्-*adj.* not industrious. अपरिश्रमी।

**Uninfected**-अन्-इन्-फेक्'-टैड्-*adj.* not contaminated, not corrupted. मलिन न किया हुआ, अदूषित; **Uninfectious** (-शस्)-*adj.* not capable of communicating one's disease. रोग न फैलानेवाला।

**Uninfluenced**-अन्-इन्-फ्लु-एन्स-*adj.* not influenced, free. प्रभाव न पड़नेवाला, स्वतन्त्र; **Uninfluential** (-शल्)-*adj.* having no influence. अप्रभावशाली।

**Uninformed**-अन्-इन्-फॉर्म-इ'-*adj.* not taught, ignorant. अशिक्षित, अनपढ़।

**Uningenious**-अन्-इन्-जीनि-अस्-*adj.* not ingenious, dull. बुद्धिहीन, मन्द।

**Uninhabitable**-अन्-इन्-हॉब'-इ-टै-बल्-*adj.* not habitable. न बसने योग्य; **Uninhabited** (-टैड्)-*adj.* not inhabited. न बसा हुआ।

**Uninitiated**-अन्-इन्-इश्'-इ-एट'-ऐड्-*adj.* not initiated. अदीक्षित।

**Uninjured**-अन्-इन्-जर्ड-*adj.* not injured or hurt. घाब या चोट न लगा हुआ।

**Uninjurious**-अन्-इन्-ज्यु'-रि-अस्-*adj.* not injurious. हानि न करनेवाला, अहानिकर।

**Uninquiring**-अन्-इन्क्वायरिङ्ग-*adj.* not disposed to inquire. छानबीन न करनेवाला।

**Uninspired**-अन्-इन्-स्पायर्ड-*adj.* not inspired, not having received supernatural instructions or illuminations. उत्तेजित न किया हुआ, अनीश्वरोपदिष्ट, ईश्वर की आज्ञा न पाये हुए।

**Uninstructed**-अन्-इन्-स्ट्रक्ट'-ऐड्-*adj.* not instructed. अशिक्षित; **Uninstructive** (-इज्)-*adj.* not serving to instruct. शिक्षा न देनेवाला।

**Uninsured**-अन्-इन्-श्यूर्ड-*adj.* not insured. बीमा न किया हुआ।

**Unintellectual**-अन्-इन्-टेल्लेक्'-एयु-अल्-*adj.* not intellectual. बुद्धिहीन।

**Unintelligent**-अन्-इन्-टेल्लि-जेंट-*adj.* not intelligent, dull. बुद्धिहीन, मन्द; **Unintelligibility** (-बिलिटि)-*n.* the quality of being unintelligible. अवोध्यता, अग्राह्यता; **Unintelligible** (-जि-बल्)-*adj.* that cannot be understood. अज्ञात, न समझने योग्य, अवोध; **Unintelligibly** (-बिलि)-*adv.* in an unintelligible manner. न समझने योग्य ढंग से।

**Unintentional**-अन्-इन्-टेन्-शन्-अल्-*adj.* done without intention. बिना अभिप्राय के किया हुआ; **Unintentionally** (-नल)-*adv.* without intention. बिना अभिप्राय के।

**Uninterested**-अन्-इन्-टर्-ऐर-ऐड्-*adj.* having no concern or personal interest in. अपना निजी सम्बन्ध या स्वाधे न रखनेवाला; **Uninteresting** (-इङ्ग)-*adj.* not exciting interest. अरुचिकर, अप्रिय, विनोदहीन; **Uninterestingly** (-नल)-*adv.* not exciting interest. अरुचिकर ढङ्ग से।

**Unintermitted**-अन्-इन्-टर्-मिट'-टैड्-*adj.* continuous, not interrupted. सतत, निरन्तर, लगातार, अविघ्न।

**Uninterpreted**-अन्-इन्-टर्-प्रेट'-ऐड्-*adj.* not explained. व्याख्या न किया हुआ।

**Uninterrupted**-अन्-इन्-टर्-एप्'-टैड्-*adj.* not interrupted, incessant. अबाध्य, निर्विघ्न, अमरु; **Uninterruptedly** (-नल)-*adv.* without interruption. बिना विघ्न के।

**Unintoxicating**-अन्-इन्-टॉक्स'-इ-कैड-इङ्ग-*adj.* not intoxicating. नशा न लानेवाला।

**Unintroduced**-अन्-इन्-ट्रू-इयुस-*adj.* not introduced, not discovered. परिचय न दिया हुआ, प्रवृत्त न किया हुआ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Uninvented**-अन्-इन्-वेन्ट-एँह-*adj.* not invented. अविष्कार न किया हुआ ।

**Uninvested**-अन्-इन्-वेस्ट-एँह-*adj.* not invested. लाभ के लिए न लगाया हुआ ।

**Uninvited**-अन्-इन्-वाइट-एँह-*adj.* not invited, not requested. अनिम्नित, प्रार्थना न किया हुआ ; **Uninviting** (-इङ्ग)-*adj.* not attractive. चित्त को आकर्षित न करनेवाला, अनाकर्षक ।

**Uninvoked**-अन्-इन्-वोक-एँह-*adj.* not invoked. अनुरोधित ।

**Union**-यूनिअन्-*n.* a junction, combination, concord, harmony, confederacy. संयोग, मेल, मिलाप, एका, संघ ; **Union Jack** (the British national flag.) इङ्ग्लैंड की राष्ट्रीय पताका ; **Unionist** (-इस्ट)-*n.* one who advocates union. मेल का समर्थक ।

**Uniparous**-यू-निप्-ऑर्-रस-*adj.* producing one at a birth. एक बार एक ही बच्चा जननेवाली ।

**Unipartite**-यू-नि-पार्ट-आइड-*adj.* not divided into parts. विभाग न किया हुआ ।

**Uniped**-यून्-इ-पेड-*adj.* one-footed. एक पैरवाला ।

**Unique**-यू-नीक्-*adj.* without an equal, single or alone in any quality, unmatched, unequalled. अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा ;

**Uniquely** (-लि)-*adv.* in a unique manner. विलक्षणता से, अनोखेपन से ; **Uniqueness** (-नेस)-*n.* the quality of being unique. अनोखापन, अर्थता ।

**Unirritated**-अन्-इरि-टे-टैड-*adj.* not irritated. अनुत्तेजित ; **Unirritating** (-इङ्ग)-*adj.* not provoking. उत्तेजना न देनेवाला ।

**Unison**-यू-नि-सन्-*n.* agreement or harmony, accordance of sounds. एक तान, स्वर की एकता ; **Unisonant** (-सॉ-नीन्ट)-*adj.* being in agreement. एकसुरा ।

**Unit**-यू-निट-*n.* a single person or thing, body of objects taken as one. एक व्यक्ति, एकाङ्क, इकाई ; **Unitarian** (-टैरि-इ-अन्)-*n.* one who believes in the unity of divine nature. अद्वैतवादी ; **Unitary** (-टरि)-*adj.* relating to unit. इकाई सम्बन्धी ।

**Unite**-यू-नाइट-*v. t. & i.* to put together, to join, to connect, to attach, to grow into one. मिलाना, जोड़ना, एकत्र करना, एक होना, एक साथ उगना ; **United** (-एँह)-*adj.* joined together. संयुक्त, मिला हुआ ; **Unitedly** (-एँह-लि)-*adv.* in union. संयोग से, मिलते हुए, एक साथ ; **Unitive** (-नि-टिव्)-*adj.* having the

power of uniting. मिलाने की शक्तिवाला ; **Unitize** (-नि-टाइज़्)-*v. t.* to treat as a unit. एकांक मानना ।

**Unity**-यू-नि-टि-*n. (pl. Unities)* oneness, agreement, uniformity, harmony. ऐक्य (योग), मेल, इकाई, समानता ।

**Univalve**, **Univalvular**-यू-नि-वील्व् (वूल्व्)-*adj.* having one valve only. एक कपाट या तहवाला ।

**Universal**-यू-नि-वर्-सल्-*adj.* general, of the world, whole, all-round. सार्वभौमिक, विश्व सम्बन्धी, सम्पूर्ण, सर्व-व्यापी ।

**Universality**-यू-नि-वर्-सील्-इ-टि-*n.* the state of being universal. विश्वव्यापकता, सर्वव्यापकता ; **Universalize** (-आइज़्)-*v. t.* to make universal. विश्वव्यापक बनाना ; **Universally** (-लि)-*adv.* without exception. सर्वत्र, सब जगह ; **Universalness** (-नेस)-*n.* universality. विश्वव्यापकता ; **Universal spirit** (the supreme self.) जगदात्मा, ब्रह्म ; **Universe** (वर्सै)-*n.* the whole system of nature, everything existing. विश्व, त्रिभुवन, सम्पूर्ण जगत् ।

**University**-यू-नि-वर्सि-टि-*n. (pl. Universities.)* the institution where the higher branches of art and sciences are taught and degrees conferred. विश्वविद्यालय ।

**Univocal**-यू-नि-वोकल्-*adj.* having one meaning only. एकार्थ, केवल एक ही अर्थ का ; **Univocally** (-लि)-*adv.* in one sense only. एक ही अर्थ में ।

**Unjaundiced**-अन्-जॉन्डिस्-*adj.* impartial, not affected by jealousy. पक्षपातहीन, द्वेष-रहित ।

**Unjealous**-अन्-जेल्ल'-अम्-*adj.* not jealous. ईर्ष्याहीन, बिना डाह का ।

**Unjoined**-अन्-जॉइन्ड'-*adj.* not joined. न जुड़ा हुआ ; **Unjointed** (-जॉइन्ड-एँह)-*adj.* having no joints. बिना जोड़ का ।

**Unjoyful**-अन्-जॉय'-फुल्-*adj.* not joyful. अप्रसन्न ; **Unjoyous** (-अम्)-*adj.* not cheerful. अप्रसन्न ।

**Unjudged**-अन्-जज्ड'-*adj.* not judged. निर्णय न किया हुआ ।

**Unjust**-अन्-जस्ट-*adj.* not just, dishonest, faithless. न्यायहीन (अनुचित), बेईमान ; **Unjustly** (-लि)-*adv.* with injustice. अन्याय से ; **Unjustifiable** (-इ-फि'-(फाइ')-एँ-बल्)-*adj.* that cannot be proved to be right. प्रमाणित न करने योग्य ; **Unjustifiableness** (-नेस)-*n.* the

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

state of being unjustifiable. अप्रामाणिक स्थिति ।

**Unkempt**-अन्-कैम्प्ट-*adj.* uncombed. बिखरा हुआ, न सँवारा हुआ ।

**Unkenned**-अन्-कैन्ड-*adj.* unknown. अज्ञात, न जाना हुआ ।

**Unkennel**-अन्-कैन्-नेल्-*v. t.* to drive from a hole, to rouse from secrecy. मौँद से निकालना, गुप्त स्थान से हटाना ।

**Unkept**-अन्-कैप्ट-*adj.* not preserved. सुरक्षित न रखवा हुआ ।

**Unkind**-अन्-काइन्ड-*adj.* harsh, cruel. निर्दय, क्रूर; **Unkindly** (-लि)-*adv.* & *adj.* unfavourable, without affection. अपकारी, निर्दयता से; **Unkindness** (-नेस्)-*n.* the state of being unkind, cruelty. निर्दयता, क्रूरता ।

**Unking**-अन्-किङ्ग-*v. t.* to deprive of regal authority. राजगद्दी से उतारना; **Unkingly** (-लि)-*adv.* not worthy of a king. राजा के लिए अनुचित, भराजक ।

**Unknit**-अन्-निट्-*v. t.* ( *p. t.* Unknitted. ) to separate threads, to open. उधेदना, तगा भलगाना ।

**Unknot**-अन्-नॉट्-*v. t.* ( *p. t.* Unknotted. ) to free from knots. गाँठ खोलना ।

**Unknowable**-अन्-नो'-ए-बल्-*adj.* that cannot be known. न जानने योग्य ।

**Unknowing**-अन्-नो'-इङ्ग-*adj.* unknown, innocent. अज्ञात, न जाननेवाला ।

**Unknowingly**-अन्-नो'-इङ्ग-लि-*adv.* without knowledge. न जानते हुए, अज्ञात ढंग से ।

**Unknown**-अन्-नोन्-*adj.* not known. न जाना हुआ, अज्ञात ।

**Unlaboured**-अन्-ले'-बर्ड-*adj.* not cultivated, natural, easy. बिना परिश्रम का, स्वाभाविक, सरल ।

**Unlace**-अन्-लेस्-*v. t.* to unfasten or loose a lace, to carve, to free from clothing. फीता खोलना या ढीला करना, नकाशी करना. कपड़े उतारना या उतरवाना ।

**Unlade**-अन्-लेड्-*v. t.* to take out cargo from a ship. जहाज पर से माल उतारना ।

**Unlaid**-अन्-लेड्-*adj.* not fixed. स्थिर न किया हुआ ।

**Unlamented**-अन्-ली'-मेंट्-*adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ ।

**Unlash**-अन्-लीश्-*v. t.* to unfasten. खोलना ।

**Unlatch**-अन्-लीच्-*v. t.* to open by lifting the latch. सिटकिनी (कुण्डा) हटाकर खोलना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Unlavish**-अन्-लौश्'-इश्-*adj.* not lavish. बहुत व्यय न करनेवाला ।

**Unlawful**-अन्-लॉ'-फुल्-*adj.* contrary to law, नियम-विरुद्ध, शास्त्र के विपरीत ; **Unlawfully** (-लि)-*adv.* not in conformity with law. नियम-विरुद्धता से ; **Unlawfulness** (-नेस्)-*n.* the state of being unlawful. नियम-विरुद्धता ।

**Unlearn**-अन्-लर्न्'-*v. t.* ( *p. t.* & *p. p.* Unlearned. ) to forget what is learnt. सीखा हुआ भूल जाना ।

**Unlearned**-अन्-लर्न्'-ऐड्-*adj.* ignorant, illiterate. अज्ञान, मूर्ख, अपण्डित ; **Unlearnedly** (-लि)-*adv.* ignorantly. अज्ञानता से ।

**Unlectured**-अन्-लेक्'-चर्ड-*adj.* not lectured to. व्याख्यान न दिया हुआ ।

**Unlent**-अन्-लेन्ड-*adj.* not lent. उधार न दिया हुआ ।

**Unless**-अन्-लेस्-*conj.* except, if not, that not, but. यदि न, नहीं तो, सिवाय ।

**Unlesioned**-अन्-लेस्'-सेन्ड-*adj.* not instructed. शिक्षा न दिया हुआ ।

**Unlettered**-अन्-लेट्'-टर्ड-*adj.* unlearned, illiterate, untaught. अशिक्षित, मूर्ख ।

**Unlevelled**-अन्-लेव'-ऐस्ड-*adj.* not levelled. समतल न किया हुआ ।

**Unlicensed**-अन्-लाइ'-सेन्सड-*adj.* not licensed. बिना अधिकार प्राप्त ।

**Unlicked**-अन्-लिक्ह'-*adj.* shapeless, awkward. कुरूप, बेढील, भद्दा ।

**Unlighted**-अन्-लाइट'-ऐड्-*adj.* not kindled. न जलाया हुआ ।

**Unlike**-अन्-लाइक्'-*adj.* not similar, not like. असमान, असदृश. धिन्न ; **Unlikelihood**, (-लि-हुइ), **Unlikeliness** (-लि-नेस्)-*ns.* improbability. असम्भाव्यता, असम्भावना ।

**Unlikely**-अन्-लाइक्'-*adj.* & *adv.* improbably, असम्भव, धिन्न रूप से ।

**Unlikeness**-अन्-लाइक्'-नेस्-*n.* dissimilitude. असमानता ।

**Unlimited**-अन्-लिम्'-इट्-ऐड्-*adj.* not limited, undefined. असीम, सीमा-रहित, अपार ; **Unlimitedly** (-लि)-*adv.* without bounds. बिना सीमा के ; **Unlimitedness** (-नेस्)-*n.* the state of being unlimited. असीमता ।

**Online**-अन्-लाइन'-*v. t.* to empty, to remove lining from. खाली करना, स्तर हटाना ।

**Unlineal**-अन्-लिन्'-इ-अल्-*adj.* not in succession. बिना क्रम का ।



**Unlink**-अन्-लिंक'-*v. t.* to remove links from. कड़ी हटाना।

**Unliquidated**-अन्-लिक्'-वि-लेट'-ऐ-ह'-*adj.* not settled, not paid. अस्थिर, अदा न किया हुआ।

**Unlively**-अन्-लाइव'-लि-*adj.* (*comp.* **Unlivelier**, *sup.* **Unliveliest**.) not lively, dull. अप्रसन्न, मन्द।

**Unload**-अन्-लोड'-*v. t.* to disburden, to discharge. बोझा उतारना, हलका करना।

**Unlocated**-अन्-लो-केट'-ऐ-ह'-*adj.* not fixed in place. उचित स्थान में स्थिर न किया हुआ।

**Unlock**-अन्-लॉक'-*v. t.* to unfasten, to remove lock from. बन्धन हटाना, ताला खोलना; **Unlocked** (-इ) -*adj.* not made fast with a lock. ताला बन्द न किया हुआ।

**Unlooked** (-for)-अन्-लुक-इ'-(-फॉर)-*adj.* not expected. आशा न करता हुआ।

**Unloose**, **Unloosen**-अन्-लूस' (-सन्)-*v. t.* to make loose. ढीला करना, खोलना।

**Unloveliness**-अन्-लव'-लि-नेस'-*n.* the state of being unlovely. अरोचकता, अद्वापन।

**Unlovely**-अन्-लव'-लि-*adj.* (*comp.* **Unlovelier**, *sup.* **Unloveliest**.) not attractive. अरोचक, अमनोहर।

**Unluckily**-अन्-लक'-इ-लि-*adj.* in an unlucky manner. दुर्भाग्य से।

**Unluckiness**-अन्-लक'-इ-नेस'-*n.* misfortune. दुर्भाग्य।

**Unlucky**-अन्-लकि-*adj.* (*comp.* **Unluckier**, *sup.* **Unluckiest**.) not fortunate, inauspicious. भाग्यहीन, (दुःखी) अभागा।

**Unlustrous**-अन्-लस'-ट्रस'-*adj.* not shining. न चमकता हुआ।

**Unlusty**-अन्-लस'-टि-*adj.* not healthy, weak. अस्वस्थ, दुर्बल।

**Unmagnetic**-अन्-मीग्-नेट'-इक'-*adj.* not having magnetic properties. चुम्बक की शक्ति न रखनेवाला।

**Unmailable**-अन्-मेल्'-ऐ-ब्ल-*adj.* that cannot be sent by post. डाक द्वारा न भेजने योग्य।

**Unmake**-अन्-मेक'-*v. t.* (*p. t.* **Unmade**.) to destroy the form of. रूप भ्रष्ट करना या मिटा देना।

**Unmalleable**-अन्-मील'-लि-ऐब्ल-*adj.* not malleable. पीटकर न बढ़ाने योग्य।

**Unman**-अन्-मीन्-*v. t.* (*p. t.* **Unmanned**.) to emasculate, to dishearten, to deject. पौरुषहीन करना, नपुंसक बनाना, उत्साह भंग करना।

**Unmanageable**-अन्-मीन्'-ऐन्-ऐ-ब्ल-*adj.* not controllable, not able to be easily governed. अधीन न होने योग्य।

**Unmanliness**-अन्-मीन्'-लि-नेस'-*n.* want of manliness. पौरुषहीनता।

**Unmanned**-अन्-मीन्-इ'-*adj.* not supplied with men. मनुष्यों से परिपूर्ण न किया हुआ।

**Unmannered**-अन्-मीन्'-नर्-इ-*adj.* uncivil, rude. अशिष्ट, धृष्ट।

**Unmannerliness**-अन्-मीन्-नर्'-लि-नेस'-*n.* incivility, rudeness. अशिष्टता।

**Unmannerly**-अन्-मीन्'-नर्-लि-*adj.* wanting in good manners, uncivil. अशिष्ट, अकुलीन, नैवार।

**Unmanured**-अन्-मी'-न्योर्ड'-*adj.* not manured. खाद न दिया हुआ।

**Unmarked**-अन्-मार्क-इ-*adj.* not marked. चिह्नित न किया हुआ।

**Unmarred**-अन्-मार्'-इ-*adj.* not spoiled. नष्ट न किया हुआ।

**Unmarriageable**-अन्-मीर्'-रेज-ऐ-ब्ल-*adj.* too young to be married. विवाह न करने योग्य, अल्प वय का।

**Unmarried**-अन्-मीर्'-रिह-*adj.* not married. अविवाहित, ब्याह न किया हुआ।

**Unmasculine**-अन्-मीस्-क्यु-लिन्-*adj.* effeminate. पौरुषहीन, नपुंसक।

**Unmask**-अन्-मस्क'-*v. t.* & *i.* to deprive or put off mask, to expose. भेद खोलना, अपना सच्चा रूप प्रकट करना; **Unmasked** (-इ)-*adj.* exposed. प्रकट किया हुआ।

**Unmastered**-अन्-मारट'-अर्ट'-*adj.* not conquered. अजेय, न जीता हुआ।

**Unmasticable**-अन्-मीस्'-टि-कैब्ल-*adj.* incapable of being chewed. दाँत से न चबाने योग्य।

**Unmatchable**-अन्-मीच'-ऐ-ब्ल-*adj.* not equalled. अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़।

**Unmatched**-अन्-मीच-इ-*adj.* without an equal. अनुपम।

**Unmeaning**-अन्-मीन्'-इग-*adj.* having no signification, without intelligence. अनर्थक, असंगत, बिना अर्थ का; **Unmeaningness** (-नेस)-*n.* the state of being unmeaning. अर्थहीनता।

**Unmeasurable**-अन्-मेज़-अर्-ऐब्ल-*adj.* that cannot be measured. असीम, न नापने योग्य।

**Unmeasured**-अन्-मेज़'-अर्ट'-*adj.* not accord-

ing to any measure, beyond measure, immense. बिना नाप का, विपुल, अधिक।

**Unmechanical**-अन्-मे'कैन्-इक्-अल्-*adj.* not mechanical. यन्त्र-विद्या के प्रतिकूल।

**Unmeddling**-अन्-मेड'-लिङ्ग-*adj.* not interfering. विघ्न न करनेवाला, बाधा न देनेवाला।

**Unmeditated**-अन्-मेड'-इ-टेड'-ऐड'-*adj.* not previously thought. अपूर्व-चिन्तित, पहिले से न विचारा हुआ।

**Unmeet**-अन्-मीट'-*adj.* unfit, not worthy, अयोग्य; **Unmeetness** (-नेस्)-*n.* the state of being unfit. अयोग्यता।

**Unmelodious**-अन्-मेल्-लो'-डि-अस्-*adj.* not melodious. बेसुरा।

**Unmelted**-अन्-मेल्ड'-ऐड'-*adj.* not dissolved. बिना गलाया हुआ।

**Unmentionable**-अन्-मन्'-शन्-ऐब्ल-*adj.* that may not be mentioned. अवर्णनीय, वर्णन न करने योग्य।

**Unmentioned**-अन्-मन्'-शन्-ऐब्ल-*adj.* not mentioned. अनिर्धारित।

**Unmercantile**-अन्-मर्'-कैन्-टाइल-*adj.* not according to the rules of commerce. व्यवसाय के नियम के विरुद्ध।

**Unmerciful**-अन्-मर्'-सि-फुल-*adj.* not merciful, cruel-hearted. निर्दय, कठोरहृदय; **Unmercifully** (-लि)-*adv.* cruelly. निर्दयता से; **Unmercifulness** (-नेस्)-*n.* cruelty. निर्दयता।

**Unmerited**-अन्-मेर्'-रिट'-ऐड'-*adj.* unjust. न्यायविरुद्ध, अनुचित।

**Unmetallic**-अन्-मे'-टल'-इक्-*adj.* not metallic. अधातु।

**Unmilked**-अन्-मिल्कड'-*adj.* not milked. दूध न दुहा हुआ।

**Unminded**-अन्-माइन्ड'-ऐड'-*adj.* not heeded, forgotten. असावधान, अचिन्तित।

**Unmindful**-अन्-माइन्ड'-फुल-*adj.* regardless, careless. असावधान, अवेत; **Unmindfully** (-लि)-*adv.* carelessly. असावधानी से; **Unmindfulness** (-नेस्)-*n.* heedlessness. असावधानता।

**Unmingled**-अन्-मिङ्ग-ल्ड'-*adj.* not mixed, pure. अमिश्रित, शुद्ध।

**Unmistakable**-अन्-मिस्-टेक्'-ऐब्ल-*adj.* that cannot be mistaken. अशुद्धि न होने योग्य।

**Unmistaken**-अन्-मिस्-टेक्'-ऐन्-*adj.* sure, certain. निश्चित।

**Unmitigable**-अन्-मिट'-इ-गै'-ब्ल-*adj.* not capable of being lessened. न्यून न होने योग्य।

**Unmixed**-अन्-मिक्स्-*adj.* not mixed, pure. अमिश्रित, शुद्ध।

**Unmoaned**-अन्-मोन्-इ'-*adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ।

**Unmodifiable**-अन्-मॉड'-इ-फाइ'-ऐब्ल-*adj.* that cannot be altered. परिवर्तन न किये जाने योग्य, अपरिवर्तनीय।

**Unmodified**-अन्-मॉड'-इ-फाइ'-*adj.* not altered. अपरिवर्तित।

**Unmoist**-अन्-मो-इस्ट-*adj.* dry. सूखा; **Unmoistened** (-ऐन्ड)-*adj.* not made moist. तर न किया हुआ।

**Unmolested**-अन्-मै-लेस्ट'-ऐड'-*adj.* not disturbed. न सताया गया, न परेशान किया गया।

**Unmoor**-अन्-मूर्'-*v. t.* to loose from moorings. लङ्गर उठाकर जहाज चलाना।

**Unmortgaged**-अन्-मॉर्-गेज्ड'-*adj.* not mortgaged. रेहन न किया हुआ।

**Unmortified**-अन्-मॉर्-टि-फाइ'-*adj.* not ashamed. लज्जित न किया हुआ।

**Unmould**-अन्-मोल्ड'-*v. t.* to change the form of. आकृति बदलना।

**Unmovable**-अन्-मूव'-ऐब्ल-*adj.* that cannot be moved. स्थायी, स्थिर, न हटाने योग्य।

**Unmoved**-अन्-मूव'-*adj.* not moved, firm, not affected, calm. अविचलित, स्थिर, अचल, शान्त।

**Unmoving**-अन्-मूव'-इङ्ग-*adj.* not exciting emotion. भावनाओं को न जगानेवाला।

**Unmusical**-अन्-म्यू-जिक्-अल्-*adj.* not harmonious. बेसुरा, वर्कश।

**Unnamed**-अन्-नेम्ड'-*adj.* not named. नाम न लिया हुआ।

**Unnatural**-अन्-नै-च्यु-रल्-*adj.* not natural, contrary to natural feeling. (सुष्टिक्रम के विरुद्ध), अप्राकृतिक, अस्वाभाविक; **Unnaturalize** (-आइज)-*v. t.* to remove natural feelings. स्वाभाविक भावों को हटाना; **Unnaturally** (-लि)-*adv.* अस्वाभाविक रूप से।

**Unnavigable**-अन्-नेव'-इ-गै'-ब्ल-*adj.* not navigable. नौका न चलने योग्य।

**Unnecessarily**-अन्-नेस'-ऐस'-सि-लि-*adv.* needlessly. बिना प्रयोजन के, बुधा।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

**Unnecessary**-अन्-अस्-स-मि-*adj.* useless, needless. निष्प्रयोजन, अनावश्यक, व्यर्थ।

**Unneeded**-अन्-नीइ'-ऐइ-*adj.* not required or needed. अनावश्यक, व्यर्थ।

**Unneedful**-अन्-नीइ'-फुल-*adj.* useless. अनावश्यक, व्यर्थ।

**Unnegotiable**-अन्-ने-गो'-शि-ऐ-बल-*adj.* not negotiable. बेचा-बिक्री न करने योग्य।

**Unneighbourly**-अन्-ने'-बर्-लि-*adj.* not becoming a neighbour, unkind. पड़ोसी के अयोग्य, दयाहीन।

**Unnerve**-अन्-नर्-*v. t.* to deprive of strength, to weaken. अमर्थ करना, बलहीन करना; **Unnerved**-(इ)-*adj.* weak. दुर्बल।

**Unnoticed**-अन्-नोटिइ-*adj.* not taken notice of, not observed, sudden. अस्मृति, ध्यान न दिया हुआ, अचानक।

**Unnumbered**-अन्-नम्'-बर्ह-*adj.* not numbered, innumerable. गिनती न किया हुआ, अमंख्य।

**Unnutritious**-अन्-न्यू-ट्रिश'-अस्-*adj.* not giving nourishment. अपुष्टिकारक, बल न देनेवाला।

**Unobjectionable**-अन्-ऑब्-जेक्'-शन्-ऐ-बल-*adj.* not objectionable. आपत्ति न करने योग्य, जो पत्राज्ञ के लायक न हो।

**Unobliging**-अन्-अब्-लाइज'-इङ्ग-*adj.* not obliging. दया न दिखानेवाला।

**Unobscured**-अन्-ऑब्-स्क्रैड'-*adj.* not darkened. काला न किया हुआ।

**Unobservable**-अन्-ऑब्-सर्व-बे-बल-*adj.* not discoverable. दृष्टिगोचर न होने योग्य।

**Unobservance**-अन्-ऑब्-जर्व'-ऐन्स्-*n.* inattention, ध्यानहीनता।

**Unobservant**-अन्-ऑब्-जर्व'-ऐन्ट-*adj.* not observing, ध्यान न देनेवाला, ध्यानहीन।

**Unobstructed**-अन्-ऑब्-स्ट्रक्ट'-ऐड-*adj.* not hindered. बिना अवरोध या रुकावट का, अनवरुद्ध।

**Unobtainable**-अन्-ऑब्-टेन्'-ऐ-बल-*adj.* not within reach. अप्राप्य, असाध्य, न मिलने योग्य।

**Unobtained**-अन्-ऑब्-टेन्ड'-*adj.* not obtained. अप्राप्त।

**Unobtrusive**-अन्-ऑब्-ट्रु'-सिव-*adj.* modest, not obtrusive. शिष्ट, विनीत; **Unobtrusively**-(लि)-*adv.* in an unobtrusive manner. विनीत भाव से।

**Unobvious**-अन्-ऑब्-विजि-अस्-*adj.* not readily understood. सहज में न जानने योग्य।

**Unoccupied**-अन्-ऑक्-यु-पाइड-*adj.* not engaged in business. कार्यरत, बिना काम का, बेकार।

**Unoffended**-अन्-ऑक्-फेंड'-ऐड-*adj.* not taking offence. बुरा न माननेवाला।

**Unoffensive**-अन्-ऑक्-फेंड'-सिव-*adj.* harmless, giving no offence. निर्दोष, पाष-रहित।

**Unofficial**-अन्-ऑक्-फिश'-अल-*adj.* not authorized. अनधिकारी, अनधिकारिक।

**Unopened**-अन्-ओप'-एन्ड-*adj.* not opened, closed. न खुला हुआ, बन्द।

**Unoperative**-अन्-ऑपि-अर्'-ऐ-टिव-*adj.* producing no effect. कोई परिणाम न उत्पन्न करनेवाला।

**Unopposed**-अन्-ऑप-पोज़्ड'-*adj.* not resisted, without opposition. बिना रुकावट का, निर्विरोध।

**Unorderly**-अन्-ऑर्'-डर्-लि'-*adj.* irregular. नियम-विरुद्ध, बेतरतीब, छिन्न-भिन्न।

**Unoriginated**-अन्-ऑ-रिजि-नेट'-ऐड-*adj.* having no birth. बिना उत्पत्ति का।

**Unornamented**-अन्-ऑर्'-नो-मेंट'-ऐड-*adj.* not adorned, not decorated. अनाभूषित, न सजाया हुआ।

**Unorthodox**-अन्-ऑर्'-थे-डॉक्स-*adj.* not orthodox. अदृढधर्मी, जो हठधर्मी न हो।

**Unostentatious**-अन्-ऑस्-टेन्'-टे-शन्-*adj.* not boastful or showy. शेखी न माननेवाला, बिना आडम्बर का; **Unostentatiously**-(लि)-*adv.* without ostentation. बिना आडम्बर के।

**Unowned**-अन्-ओन्ड'-*adj.* without an owner. बिना स्वामी का।

**Unpacific**-अन्-पी-सिफिक-*adj.* not disposed to peace. शान्ति-रहित।

**Unpacified**-अन्-पीस'-सि-फाइड-*adj.* not appeased. शान्त न किया हुआ।

**Unpack**-अन्-पीक-*v. t.* to disburden, to open a bundle. माल उतारना, गट्टर खोलना।

**Unpaid**-अन्-पेड'-*adj.* not paid, not discharged as a debt. मूल्य न दिया हुआ, कण न चुकाया हुआ।

**Unpained**-अन्-पेन्-ह'-*adj.* suffered no pain. पीड़ा न सहें हुए।

**Unpainted**-अन्-पेन्ट'-ऐड-*adj.* not painted, न रंगा हुआ।

**Unpalatable**-अन्-पीली'-टै-बल-*adj.* disgusting to the taste, not agreeable. अस्वादु, अरुचिकर, बेस्वाद।

**Unparagoned-अन्-पीर्'-री-यौन-ह'-adj.** having no equal, unmatched. अद्वितीय ( अनोखा ), अनुपम, अनूठा ।

**Unparallel-अन्-पीर्'-री-ल्ले-adj.** not parallel. असमानान्तर; **Unparalleled ( -ह )-adj.** unique, अपूर्व, अद्वितीय ।

**Unpardonable-अन्-पार्ड'-न्-ऐ-बल-adj.** that cannot be forgiven. अक्षम्य, क्षमा न करने योग्य ।

**Unpardoned-अन्-पार्ड'-न्-ह-adj.** not forgiven. क्षमा न किया हुआ; **Unpardoning ( -ह-ह )-adj.** क्षमा न करनेवाला ।

**Unparted-अन्-पार्ट'-ऐ-ह-adj.** not divided. अविभक्त, भाग न किया हुआ ।

**Unpatented-अन्-पेट'-ऐन्ड'-ऐ-ह-adj.** not patented. पेटेन्ट न किया हुआ ।

**Unpatriotic-अन्-पेट्रि-अट'-इ-ह-adj.** not patriotic. देशभक्तिहीन ।

**Unpatronized-अन्-पेट्र'-रैन्'-आइज़-ह-adj.** not supported by a patron. बिना संरक्षक का ।

**Unpawned-अन्-पाँन-ह-adj.** not pledged, दौंव न लगाया हुआ ।

**Unpeaceful-अन्-पीस'-फुल-adj.** not peaceful. अशान्त ।

**Unpeeled-अन्-पीस्ड'-adj.** not peeled. छिलका न उतारा हुआ ।

**Unpeg-अन्-पेग'-v. t. ( p. t. Unpegged. )** to loose from a peg. खूँटे से खोलना ।

**Unpen-अन्-पेन्'-v. t. ( p. t. Unpenned. )** to let out of enclosure. बाड़े से बाहर करना ।

**Unpenal-अन्-पी'-नल-adj.** not subject to penalty. दण्ड न पाने योग्य ।

**Unpenetrable-अन्-पेनि-ट्रे'-बल-adj.** not to be penetrated. अप्रवेश्य ।

**Unpenetrated-अन्-पेनि-ट्रेड'-ऐ-ह-adj.** not entered. प्रवेश न किया हुआ ।

**Unpeople-अन्-पी'-पल-व. t.** to depopulate. निर्जन करना ।

**Unperceived-अन्-पर-सीव-ह'-adj.** not observed. न देखा गया, अलक्षित ।

**Unperformed-अन्-पर-फॉर्म'-ह'-adj.** not done. न किया हुआ, अकृत ।

**Unpermitted-अन्-पर-मिट'-ट्रे-ह-adj.** not permitted. आज्ञा न दिया हुआ, अनादेशित ।

**Unperplexed-अन्-पर-प्लेक्स'-ह'-adj.** not perplexed. न घबड़ाया हुआ, अविचलित ।

**Unpersecuted-अन्-पर-सि-क्यूट'-ऐ-ह-adj.** free from persecution. दण्ड से मुक्त, अदण्डित ।

**Unperused-अन्-पेर्-यूस्ड'-adj.** not read. न पढ़ा हुआ, अपठित ।

**Unphilosophic, Unphilosophical - अन्-फिल-अ-सॉफिक ( -अल )-adj.** contrary to philosophical principles. दार्शनिक सिद्धान्तों के विपरीत, अदार्शनिक ।

**Unpick-अन्-पिक'-v. t.** to remove stitches. सियन उधेड़ना ।

**Unpierced-अन्-पियर्स'-ह'-adj.** not penetrated. बिना छेदा हुआ, अछेदित ।

**Unpiloted-अन्-पाइलॉट'-ऐ-ह-adj.** without a pilot or guide. बिना नेता या नविक का ।

**Unpitious-अन्-पिट-इ-अस्-adj.** pitiless, cruel, दयाहीन, क्रूर; **Unpitiously ( -लि )-adv.** cruelly. क्रूरता से ।

**Unplagued-अन्-प्लेगुड'-adj.** not harassed. कष्ट न दिया हुआ ।

**Unplayable-अन्-प्ले-ऐबल-adj.** incapable of being played. न खेलने योग्य ।

**Unpleaded-अन्-प्लीड'-ऐ-ह-adj.** not pleaded. बहस न किया हुआ ।

**Unpleasant-अन्-प्लेज़'-अन्ट-adj.** disagreeable, not giving pleasure. अप्रिय, आनन्द न देनेवाला; **Unpleasantly ( -लि )-adv.** in a disagreeable manner. अप्रियता से, आनन्द न देते हुए ।

**Unpleased-अन्-प्लीज़'-ह'-adj.** displeased. अप्रसन्न ।

**Unpleasing-अन्-प्लीज़'-इङ्ग-adj.** disgusting. अरोचक ।

**Unpliable-अन्-प्लाइ-ऐबल-adj.** not easily bent. सहज में न मुड़ने योग्य, कड़ा ।

**Unploughed-अन्-प्लाउड'-adj.** not ploughed. न जोता हुआ ।

**Unplume-अन्-प्लुम्'-v. t.** to deprive of plumes, to degrade. कलंगी हटाना, अपमानित करना ।

**Unplundered-अन्-प्लन्'-डर्ड-adj.** not plundered. बिना लूटा हुआ ।

**Unpoetic-अन्-पो-पेट'-इ-ह-adj.** unpoetical. कविता के नियमों से विरुद्ध ।

**Unpointed-अन्-पायन्ट'-ऐ-ह-adj.** without a point. बिना नोक का ।

**Unpolished-अन्-पॉलिश'-ह-adj.** not made bright, uncivilized, rude, uncultured. न चमकाया हुआ, अशिष्ट, रूखा, अशिक्षित ।

**Unpolite-अन्-पॉलाइट'-adj.** not refined in manners. दिष्टाचार न जाननेवाला, अविनीत; **Unpoliteness ( -नेस )-n.** want of politeness. अशिक्षिता, अविनय ।

**Unpolluted**-अन्-पॉल्यूट-एड्-*adj.* not defiled. मलिन या अद्वैत न किया हुआ।

**Unpopular**-अन्-पॉप्युलर्-*adj.* not pleasing to the people. सर्वसाधारण को पसन्द न आनेवाला या अप्रिय; **Unpopularity** (-इ-टि) -*n.* the state of being unpopular. सामाजिक अप्रियता।

**Unportable**-अन्-पोर्टेबल-*adj.* not able to be carried. न ले जाने योग्य।

**Unpossessed**-अन्-पॉज-जैस्-*adj.* not occupied. अधिकार में न लाया हुआ, अनधिकृत।

**Unposted**-अन्-पोस्ट-एड्-*adj.* not posted. डाक द्वारा न भेजा हुआ।

**Unpractical**-अन्-प्रीक्-टि-कल्-*adj.* not practical. प्रयोग में न लाने योग्य, अप्रयोज्य।

**Unpractised**-अन्-प्रीक्-टिस्ड-*adj.* not skilled. without experience. अकुशल, अनभ्यस्त।

**Unpraised**-अन्-प्रेज्ज-एड्-*adj.* not praised. अप्रशंसित, प्रशंसा न किया हुआ।

**Unprecedented**-अन्-प्रेसि-डेन्ट-एड्-*adj.* without an example, novel. अपूर्व (अद्वितीय), अनोखा (नया); **Unprecedentedly** (-लि) -*adv.* in an unprecedented manner. अपूर्व ढंग से।

**Unprecise**-अन्-प्री-साइस्-*adj.* not exact. अस्थिर, बेठीक।

**Unpredestined**-अन्-प्री-डैस्-टिन्-ड्-*adj.* not previously determined. पहिले से निश्चित न किया हुआ।

**Unprejudiced**-अन्-प्रेज-यू-डिस्ड-*adj.* free from bias. पक्षपात-रहित।

**Unpremeditated**-अन्-प्री-मेडि-टे-टेड्-*adj.* not previously designed. अपूर्व-चिन्तित, पहिले से न विचारा हुआ।

**Unprepared**-अन्-प्री-पैरेड्-*adj.* not prepared. अप्रस्तुत, जो तैयार न हो।

**Unprepossessed**-अन्-प्री-पॉ-जैस्-*adj.* unprejudiced. बिना पक्षपात का।

**Unpresentable**-अन्-प्रेजेंट-एबल-*adj.* not presentable. उपहार न देने योग्य, सामने न रखने योग्य।

**Unpressed**-अन्-प्रेस-एड्-*adj.* not pressed. आग्रह न किया हुआ, न दबाया गया।

**Unpresuming**-अन्-प्री-स्यूम-इंग-*adj.* not pretentious. बिना आडम्बर का।

**Unpresumptuous**-अन्-प्री-स्यूम-ट्यु-अस्-*adj.* modest, submissive. विनीत, नम्र।

**Unpretending**-अन्-प्री-टेन्ड-इंग-*adj.* not

making pretence, modest. बहाना न करने-वाला, नम्र।

**Unprevailing**-अन्-प्री-वैलिङ्ग-*adj.* unavailing. निरर्थक।

**Unprevalent**-अन्-प्रेव-ए-लेंट-*adj.* not prevalent. अप्रचलित।

**Unpriestly**-अन्-प्रीस्ट-लि-*adj.* not fit for a priest. जो पुरोहित के योग्य न हो।

**Unprincipled**-अन्-प्रिन्-सि-पल्-एड्-*adj.* having no settled principles, profligate. विचारहीन, विवेकहीन (दुराचारी), अधर्म।

**Unprinted**-अन्-प्रिन्ट-एड्-*adj.* not printed. न छपा हुआ।

**Unprivileged**-अन्-प्रिवि-लैज-एड्-*adj.* not enjoying a privilege. सुविधा या अधिकार-रहित।

**Unproclaimed**-अन्-प्रॉक्लेम-एड्-*adj.* not publicly declared. घोषणा न किया हुआ।

**Unproductive**-अन्-प्रॉडक्टिव-*adj.* not productive, not efficient, not producing large crops. निष्फल, अनुपजाऊ, निरर्थक, बजर; **Unproductiveness** (नेस्) -*n.* the state of being unproductive. निष्फलता, अनुपजाऊ स्थिति।

**Unprofaned**-अन्-प्रॉफेन्ड-एड्-*adj.* not violated. उल्लङ्घन न किया हुआ।

**Unprofessional**-अन्-प्रॉफेशनल्-एड्-*adj.* not belonging to a profession. व्यवसाय के प्रतिकूल।

**Unproficiency**-अन्-प्रॉफिश-एन्सि-*n.* lack of improvement. उन्नतिहीनता।

**Unprofitable**-अन्-प्रॉफिट-एबल-*adj.* of no avail, useless. निष्फल (निरर्थक), बुधा;

**Unprofitableness** (नेस्) -*n.* the state of being unprofitable. निष्फलता।

**Unprofited**-अन्-प्रॉफिट-एड्-*adj.* without profit or gain. बिना लाभ या प्राप्ति का।

**Unprogressive**-अन्-प्रॉ-ग्रेस-सिव-एड्-*adj.* not progressive. उन्नति न करनेवाला।

**Unprohibited**-अन्-प्रॉ-हिबिट-एड्-*adj.* lawful, permissible. नियमपूर्वक, बिना अवरोध का।

**Unprolific**-अन्-प्रॉ-लिकु-एड्-*adj.* barren, unproductive. ऊसर, अनुपजाऊ।

**Unpromising**-अन्-प्रॉमिस-इंग-एड्-*adj.* not affording success. आशाहीन, सफलता न देनेवाला।

**Unprompted**-अन्-प्रॉम्प्ट-एड्-एड्-*adj.* not instigated. अप्रेरित।

**Unpronounceable**-अन्-प्रै-नाउन्स्-ऐ-ब्ल-*adj.* unfit to be pronounced. उच्चारण न करने योग्य ।

**Unpronounced**-अन्-प्रै-नाउन्स्-र-*adj.* not uttered. अनुच्चारित ।

**Unpropitious**-अन्-प्रो-पिश्-अस्-*adj.* inauspicious. अशुभ ।

**Unproposed**-अन्-प्रै-पोझ-*adj.* not proposed. दिना प्रस्ताव किया हुआ, अप्रस्तावित ।

**Unprosperous**-अन्-प्रोस्-पर्-अस्-*adj.* not attended with success. सौभाग्यहीन, अकृतार्थ ;

**Unprosperously** (-लि)-*adv.* not successfully. अकृतकार्य या सौभाग्यहीन रूप में ।

**Unprotected**-अन्-प्रै-टेक्ट-ऐ-ब्ल-*adj.* not safe or supported. अरक्षित ।

**Unproved**-अन्-प्रूव-*adj.* not established as true. अप्रमाणित, सिद्ध न किया हुआ ।

**Unprovided**-अन्-प्रो-व्वाइड-ऐ-ब्ल-*adj.* not furnished. असज्जित ।

**Unprovoked**-अन्-प्रै-व्वाक-*adj.* not incited or provoked. अनुत्तेजित ।

**Unpruned**-अन्-प्रून्-ह-*adj.* not lopped. न काँटा हुआ ।

**Unpublished**-अन्-पब्लि-लिश-*adj.* not published. अप्रकाशित, गुप्त ।

**Unpunctual**-अन्-पक्चु-दसु-अल-*adj.* not exact in time. समय पर न पहुँचनेवाला ।

**Unpunishable**-अन्-पनिश-ऐ-ब्ल-*adj.* that cannot be punished. दण्ड न देने योग्य, अदण्डनीय ।

**Unpunished**-अन्-पनिश-*adj.* not punished. दण्ड न दिया गया, अदण्डित ।

**Unpurchasable**-अन्-पर्-चेस-ऐ-ब्ल-*adj.* that cannot be purchased. मोल न लेने योग्य ।

**Unpurchased**-अन्-पर्-चेस-*adj.* not purchased or bought. न खरीदा हुआ, अक्रीत ।

**Unpurged**-अन्-पर्ज-ह-*adj.* not purified. पवित्र न किया हुआ ।

**Unpurified**-अन्-प्यूरि-फाइ-*adj.* unsanctified. शुद्ध न किया हुआ ।

**Unpursued**-अन्-पर्-स्यू-*adj.* not followed. अनुसरण न किया हुआ, अननुसारित ।

**Unquaffed**-अन्-क्वाफ-*adj.* not drunk. न पिया हुआ ।

**Unquaking**-अन्-क्वेक-इङ्ग-*adj.* not trembling. न काँपता हुआ ।

**Unqualified**-अन्-क्वालि-फाइ-*adj.* not qualified. अयोग्य ।

**Unquelled**-अन्-क्वेल-*adj.* not subdued. अधीन या शान्त न किया हुआ ।

**Unquenchable**-अन्-क्वेन्च-ऐ-ब्ल-*adj.* that cannot be quenched, inextinguishable. अशमनीय, न बुझाने योग्य ।

**Unquenched**-अन्-क्वेन्च-*adj.* not quenched. न बुझाया हुआ ।

**Unquestionable**-अन्-क्वेश्चन्-ऐ-ब्ल-*adj.* not to be questioned, certain. अकाट्य, निश्चित ;

**Unquestioned** (-ह)-*adj.* not doubted. असन्दिग्ध ।

**Unquiet**-अन्-क्वाँ-ऐ-ब्ल-*adj.* uneasy, restless, agitated. अशान्त, व्याकुल, बेचैन ; **Unquietly** (-लि)-*adv.* in a restless manner. अशान्ति से ; **Unquietness** (नेस्)-*n.* perplexity. व्याकुलता, बेचैनी ; **Unquietude** (-दयू-)*n.* uneasiness. व्याकुलता ।

**Unraised**-अन्-रेज-*adj.* not elevated. न उभड़ा हुआ ।

**Unransacked**-अन्-रीन्-सीक-*adj.* not searched, not plundered. तलाशी न ली गई, न लूटा हुआ ।

**Unransomed**-अन्-रीन्-सम-*adj.* not freed from captivity. बन्धन से मुक्त न किया हुआ ।

**Unravaged**-अन्-रीव-ऐ-ब्ल-*adj.* not destroyed. नष्ट न किया हुआ ।

**Unravel**-अन्-रीव-ऐ-ब्ल-*v. t.* ( *p. t.* Unravelled ) to unfold, to explain. सुलझाना, उभेड़ना, खोलना ; **Unravelment** (-मेन्ट)-*n.* the act of unravelling. सुलझान ।

**Unrazored**-अन्-रेज-*adj.* unshaven. हजामत न बनी हुई ।

**Unread**-अन्-रेड-*adj.* not learned in books. न पढ़ा-लिखा ; **Unreadable** (-ऐ-ब्ल)-*adj.* difficult to be read. न पढ़े जाने योग्य, अपठ्य ।

**Unready**-अन्-रेडि-*adj.* not ready, not fit. अप्रस्तुत, अयोग्य, जो तैयार न हो ।

**Unreal**-अन्-रिअल-*adj.* not substantial having appearance only. असत्य, असार (सूठा), दिखावा ; **Unreality** (-रिडि)-*n.* want of reality, an unreal thing. असत्यता, सत्य का अभाव, असार पदार्थ, कल्पित वस्तु ; **Unrealized** (-आइ-ज-)*adj.* not realized. वसूल न किया हुआ ।

**Unreaped**-अन्-रीप-*adj.* not reaped. न कटा हुआ ।

**Unreason**-अन्-री-जन्-*n.* absence of reason, nonsense. विचार-शून्यता, निरर्थक बात ; **Unreasonable** (-ऐ-ब्ल)-*adj.* irrational. बुद्धि-विपरीत, प्रमाणहीन, तर्कहीन ; **Unreason-**

ableness (नर्स) - *n.* exorbitance. अप्रमाणता, तर्कहीनता; Unreasonably (रैन्बल) - *adv.* in an irrational manner. अप्रमाणित या तर्कहीन ढंग से; Unreasoned (न्र) - *adj.* not argued. विवाद न किया हुआ; Unreasoning (इह्ग) - *adj.* devoid of reason. विवेकशून्य।

Unrebukable - *अन्-रि-ब्यूक'-ऐ-बल-adj.* not to be rebuked. सिद्धकी न देने योग्य।

Unreceived - *अन्-रि-सीवइ'-adj.* not received. अप्राप्त, प्राप्त न किया हुआ।

Unreckoned - *अन्-रेक'-ऑन्-इ-adj.* not reckoned. न गिना हुआ।

Unreclaimed - *अन्-री-क्लेम'-adj.* not claimed back from waste state, not reformed, not claimed again. उत्तर अवस्था से न सुधारी गयी, दुबारा अधिकार में न ली गयी या प्राप्त न की गयी।

Unrecognizable - *अन्-रेक'-ऑन-नाइ'-जे-बल-adj.* that cannot be recognized. न पहिचानने योग्य; Unrecognized (अइज़इ-adj.) not known. अज्ञात, बिना पहिचान का।

Unrecompensed - *अन्-रेक'-ऑन्-पेन्स'-adj.* not rewarded. पुरस्कार न दिया हुआ।

Unreconcilable - *अन्-रक'-अन्-साइ'-लेबल-adj.* irreconcilable. मेल न करने योग्य; Unreconciled (साइल-इ-adj.) not appeased. शान्त न किया हुआ।

Unrecorded - *अन्-रे-वर्ड'-ऐ-इ-adj.* not registered, not kept in remembrance. वही में न दर्ज किया हुआ, याद में न रखा हुआ।

Unrelated - *अन्-री-काउन्ट'-ऐ-इ-adj.* not related. वर्णन न किया हुआ।

Unrecovered - *अन्-रि-कवर्ड'-ऐ-adj.* not regained. अप्राप्त।

Unrectified - *अन्-रेक्टि-फाइड-adj.* not corrected. अशोधित, शुद्ध न किया हुआ।

Unredressed - *अन्-रे-रेड्स'-adj.* not reformed. न सुधारा हुआ।

Unreduced - *अन्-रि-रिड्युइ'-adj.* not reduced. कम न किया हुआ; Unreducible (-इ-बल) - *adj.* not reducible. कम न करने योग्य।

Unrefined - *अन्-रि-फाइन'-adj.* not purified or refined, unpolished. न शोध हुआ, अव्यञ्ज।

Unreformed - *अन्-रि-फार्म'-adj.* not reformed. न सुधारा हुआ।

Unrefreshing - *अन्-रि-फ्रेश-इह्ग-adj.* not invigorating. उत्साहित या ताजा न करनेवाला।

Unrefuted - *अन्-रि-फयूट'-ऐ-इ-adj.* not proved to be false. असत्य न सिद्ध किया हुआ।

Unregarded - *अन्-रि-गार्ड'-ऐ-इ-adj.* not hec-

ded. ध्यान न दिया गया; Unregardful (फुल) - *adj.* heedless, careless. लापरवाह, ध्यानहीन।

Unregistered - *अन्-रेजिस्टर'-ऐ-इ-adj.* not registered. रजिस्ट्री न किया हुआ।

Unregretful - *अन्-रि-ग्रैट'-फुल-adj.* without regret. बिना पश्चात्ताप का।

Unrejoicing - *अन्-रि-जॉइसिह्ग-adj.* not joyous. अप्रसन्न।

Unrelated - *अन्-रि-लेट'-ऐ-इ-adj.* not connected with. असम्बद्ध।

Unrelenting - *अन्-रि-लेन्ट'-इह्ग-adj.* not relenting, rigid, cruel. पश्चात्ताप न करनेवाला, कठोर, निर्दय।

Unreliable - *अन्-रि-लाइ'-ऐ-बल-adj.* not trustworthy. विश्वास न करने योग्य।

Unrelieved - *अन्-रि-लीवइ'-adj.* not released from pain. पीड़ा से मुक्त न किया हुआ।

Unremediable - *अन्-र-मी'-डि-ऐ-बल-adj.* that cannot be cured, incurable. चक्का न करने योग्य, असाध्य।

Unremedied - *अन्-रे-मि-डीइ'-adj.* not remedied. औषधि या चक्का न किया हुआ।

Unremembered - *अन्-रि-मेम'-बर्द-adj.* not remembered. याद न किया हुआ।

Unremitted - *अन्-रे-मिट'-ऐ-इ-adj.* not forgiven. क्षमा न किया हुआ; Unremitting (-टिह्ग) - *adj.* incessant, निरन्तर; Unremittingly (-टिह्ग-लि) - *adv.* continually. लगातार।

Unremorseful - *अन्-रि-मॉर्स'-फुल-adj.* remorseless. पश्चात्ताप-रहित।

Unremovable - *अन्-रि-मूव'-ऐ-बल-adj.* that cannot be removed, fixed. न हटाने योग्य, स्थिर; Unremoved (-इ'-adj.) not removed. न हटाया हुआ।

Unremunerative - *अन्-रे-म्यून'-अर्-टिब-adj.* not profitable. अलाभकर।

Unrenewed - *अन्-री-न्यूइ'-adj.* not made new. पुनः नवीन न किया हुआ।

Unrepaired - *अन्-रि-पैरिड'-adj.* not mended. मरम्मत न किया हुआ।

Unrepealed - *अन्-री-पीलड'-adj.* not repealed. नियम न तोड़ा हुआ।

Unrepentant - *अन्-रि-पेन्ट'-ऐन्ट-adj.* not repenting. पश्चात्ताप न करनेवाला; Unrepenting (-इह्ग) - *adj.* not penitent. पश्चात्तापहीन।

Unreported - *अन्-रि-पोर्ट'-ऐ-इ-adj.* not reported. सूचना न दिया हुआ।

Unrepressed - *अन्-रि-प्रेसइ-adj.* not subdued. अधीन न किया हुआ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Unreproached**-अन्-रि-प्रोच'ह'-*adj.* not upbraided. शिद्दकी न दिया हुआ ।  
**Unreprovable**-अन्-रि-प्रू-व'-*adj.* not deserving reproof. न शिद्दकने योग्य ।  
**Unreproved**-अन्-रि-प्रूव'ह'-*adj.* not censured. न शिद्दका हुआ ।  
**Unrepugnant**-अन्-रि-पग'-*adj.* not contradictory. अविपरीत ।  
**Unrequested**-अन्-रि-क्वेस्ट'-*adj.* not requested. प्रार्थना न किया हुआ, अप्रार्थित ।  
**Unrequired**-अन्-रि-क्वायर्ड'-*adj.* not required. जिसकी आवश्यकता न हो ।  
**Unrescued**-अन्-रि-स्केड'-*adj.* not delivered. छुटकारा न दिया हुआ ।  
**Unreserved**-अन्-रि-रिजर्व'-*adj.* not reserved, frank, free. अनबरोधित, निःशेष, स्वतन्त्र ; **Unreservedly** (-लि)-*adv.* without reserve. स्वतन्त्रता से ।  
**Unresisted**-अन्-रि-सिस्ट'-*adj.* not opposed. बिना विरोध का ।  
**Unresolvable**-अन्-रि-जॉल्व'-*adj.* that cannot be solved. हल न करने योग्य ; **Unresolved** (-जॉल्व'-*adj.* not determined. अनिश्चित ।  
**Unrespected**-अन्-रि-स्पेक्ट'-*adj.* not regarded with respect. अपमानित ।  
**Unrest**-अन्-रि-स्ट'-*n.* disquiet. अशान्ति ; **Unrestful** (-फुल)-*adj.* not at rest. व्यग्र ; **Unrestfulness** (-फुल-नेस)-*n.* restlessness. व्यग्रता, बेचैनी ; **Unresting** (-इंग)-*adj.* never at rest. चंचल, चपल, अस्थिर ; **Unrestingly** (-इंग-लि)-*adv.* restlessly. अस्थिरता या चंचलता या बेचैनी से ।  
**Unrestrainable**-अन्-रि-स्ट्रेन'-*adj.* not controlled. निरंकुश, बाधारहित ; **Unrestrained** (-ड'-*adj.* not controlled. अनियंत्रित ।  
**Unretentive**-अन्-रि-टैन्'-*adj.* not retentive. अस्थायी, न टिकनेवाला ।  
**Unreturnable**-अन्-रि-टर्न'-*adj.* that cannot be returned. वापस न करने योग्य ।  
**Unrevealed**-अन्-रि-रीवेल'-*adj.* not disclosed. अप्रकट, गुप्त ।  
**Unrevenged**-अन्-रि-वेन्ज'-*adj.* not revenged. बदला न लिया हुआ ।  
**Unrevered**-अन्-रि-रिवर्ड'-*adj.* not respected. अपमानित ।  
**Unreversed**-अन्-रि-वर्ट'-*adj.* not reversed न उल्टा हुआ ।

**Unrevived**-अन्-रि-राइव'-*adj.* not brought into life. जीवित न किया हुआ ।  
**Unrevoked**-अन्-रि-रिवोक'-*adj.* not annulled. नष्ट न किया हुआ ।  
**Unrewarded**-अन्-रि-रॉर्ड'-*adj.* not rewarded पारितोषिक न दिया हुआ ।  
**Unrhythmical**-अन्-रि-द-मिक्-अल्-*adj.* with out rhythm. बेसुरा, बिना लय का ।  
**Unriddle**-अन्-रि-ड-ल'-*v. t.* to solve a riddle, to explain. पहेली हल करना, व्याख्या करना ।  
**Unrig**-अन्-रि-ग'-*v. t.* ( *p. t.* **Unrigged** ) to remove rigging. जहाज की रस्ती खोलना या हटाना ।  
**Unrighteous**-अन्-राई-ट'-*adj.* not just, evil, wicked. अधर्मी, अन्यायी, पापी ; **Unrighteously** (-लि)-*adv.* unjustly. अन्याय से ; **Unrighteousness** (-नेस)-*n.* the state of being wicked. अधर्म, अन्याय ।  
**Unrip**-अन्-रि-प'-*v. t.* ( *p. p.* **Unripped** ) to open, to disclose. खोलना, प्रकट करना ।  
**Unripe**-अन्-राइप'-*adj.* not ripe, immature. अपरिपक्व, न पका हुआ, कच्चा ; **Unripened** (-ऐन्ड'-*adj.* not ripened. न पकाया हुआ ; **Unripeness** (-नेस)-*n.* rawness. कच्चापन ।  
**Unrivalled**-अन्-राइ-वेल'-*adj.* having no equal, incomparable. अनुल (अद्वितीय), अनूठा ।  
**Unrivet**-अन्-रि-व'-*v. t.* to remove the rivets, to unfasten. कील निकालना, खोलना ।  
**Unrobe**-अन्-रोब'-*v. t.* to undress. वस्त्र उतारना ।  
**Unroll**-अन्-रोल'-*v. t.* to open what is rolled. लपेटी हुई वस्तु खोलना ।  
**Unromantic**-अन्-रो-मीन्'-*adj.* not fanciful. अकाल्पनिक ।  
**Unroof**-अन्-रूफ'-*v. t.* to remove the roof of a house. मकान की छत या छप्पर हटाना ।  
**Unroot**-अन्-रूट'-*v. t.* to tear up by the roots. जड़ से उखाड़ना ।  
**Unrounded**-अन्-राउन्ड'-*adj.* not made round. गोल न बनाया हुआ ।  
**Unroyal**-अन्-रॉय-अल्-*adj.* not royal, unworthy of a king or prince. अराजकीय, राजा के अयोग्य ।  
**Unruffle**-अन्-रफ'-*v. t.* to cease from being agitated. बिचलित होने से रोकना, शान्त करना, स्थिर करना ; **Unruffled** (-ड'-*adj.* calm, unagitated. शान्त, स्थिर, अविचलित ।  
**Unruled**-अन्-रूल्ड'-*adj.* not governed. अशासित, शासन न किया हुआ ; **Unruly** (-रु)



*a-dj.* not governable. अधीन न करने योग्य, शासित न करने योग्य।

**Unruminated**-अन्-रू'-मिन्-पेट'-ऐह'-*adj.* not well digested. भली भाँति न पचाया हुआ।

**Unsaddle**-अन्-सीह'-इह'-*v. t.* to take the saddle from. घोड़े पर से जीन उतारना।

**Unsafe**-अन्-सेह'-*adj.* not safe, hazardous. अशुद्ध, संकटपूर्ण; **Unsafely**-(-लि)-*adv.* not in a safe manner. अशुद्ध रूप से।

**Unsaid**-अन्-सेह'-*adj.* not told. न कहा हुआ।

**Unsalared**-अन्-सील'-अर्-रिह'-*adj.* receiving no pay. वेतन न पानेवाला।

**Unsaleable**-अन्-सेल'-ऐ-बल'-*adj.* not saleable. बिक्री न करने योग्य।

**Unsaluted**-अन्-सी-ल्यूट'-ऐह'-*adj.* not saluted. नमस्कार न किया हुआ।

**Unsanctified**-अन्-सीह'-टि-फाइह'-*adj.* unholy. अपवित्र।

**Unsanitary**-अन्-सीन-इ-टि-रि-*adj.* not hygienic. अस्वास्थ्यकर।

**Unsatisfiable**-अन्-से-शि-ऐ-बल'-*adj.* that cannot be satisfied. सन्तुष्ट न करने योग्य।

**Unsatisfactorily**-अन्-सीद'-इस्-फ़ोक्'-टैर-इ-लि-*adv.* with dissatisfaction. असन्तोष से; **Unsatisfactoriness**-(-इ-नेस्)-*n.* the state of being unsatisfactory. असन्तोष; **Unsatisfactory**-(-इ)-*adj.* not giving satisfaction, not convincing. अमन्तोषजनक, सन्तुष्ट न करने योग्य; **Unsatisfied**-(-फाइह)-*adj.* not satisfied. असन्तुष्ट।

**Unsaturated**-अन्-सीद'-यु-रेट'-ऐह'-*adj.* not saturated. न भिगोया हुआ।

**Unsavouriness**-अन्-से-व-रि-नेस्-*n.* want of relish. स्वादहीनता, नीरसता; **Unsavoury**-(-व-रि)-*adj.* tasteless, unpleasing, disgusting. स्वादहीन, नीरस, बिना स्वाद का, फीका।

**Unsay**-अन्-से'-*v. t. (p. t. & p. p. Unsaid.)* to retract what has been said. कही हुई बात से मुक्त जाना, अपनी कही बात को अस्वीकार करना।

**Unscalable**-अन्-स्केल'-ऐ-बल'-*adj.* that cannot be scaled. उल्लङ्घन न करने योग्य।

**Unscared**-अन्-स्केयर्ड'-*adj.* not frightened. न डराया हुआ।

**Unscattered**-अन्-स्कीट'-टैड'-*adj.* not scattered. न छितराया हुआ, अत-व्यस्त न किया हुआ।

**Unscholarly**-अन्-स्कॉल'-अर्-लि-*adj.* not like a scholar. अपण्डित, जो विद्वान् के समान न हो।

**Unschool**-अन्-स्कूल'-*adj.* not educated. अशिक्षित।

**Unscientific**-अन्-साइ-न्-टिफिक'-*adj.* not scientific. अवैज्ञानिक।

**Unscorched**-अन्-स्कॉर्च्ड'-*adj.* not burnt by fire. आग से न झुलसाया हुआ।

**Unscoured**-अन्-स्काउर्ड'-*adj.* not cleaned by rubbing. रगड़कर न शुद्ध किया हुआ।

**Unscreened**-अन्-स्क्रीन'-*adj.* not covered. पर्दा न डाला हुआ।

**UnscREW**-अन्-स्कू'-*v. t.* to pull out the screw from. पेंच खोलना या निकालना।

**Unscriptural**-अन्-स्क्रिप्च-रल'-*adj.* not agreeing with the Scriptures. धर्मग्रन्थ के विपरीत।

**Unscrupulous**-अन्-स्कू-ल्यु-लस'-*adj.* without a doubt. बिना सन्देह का; **Unscrupulousness**-(-नस्)-*n.* want of scrupulousness. अस-निर्गुणता।

**Unseal**-अन्-सील'-*v. t.* to remove the seal of. मुहर हटाना; **Unsealed**-(-इ)-*adj.* having no seal. बिना मुहर का।

**Unseam**-अन्-सीम्-*v. t.* to undo seams. सियन उधेड़ना।

**Unsearched**-अन्-सर्च्ह'-*adj.* not searched or examined. अन्वेषण या परीक्षा न किया हुआ, अनन्वेषित या अपरीक्षित।

**Unseared**-अन्-सियर्ड'-*adj.* not hardened. पुष्ट न किया हुआ।

**Unseasonable**-अन्-सी-जन्-ऐ-बल'-*adj.* not fit in time, ill-timed, untimely. कुसमय का, अस्वाभाविक, बेमौसिम का।

**Unseat**-अन्-सीट'-*v. t.* to remove from a seat. आसन से हटाना।

**Unseaworthy**-अन्-सी-वर्थ'-*adj.* unfit to go to sea. समुद्र-यात्रा न करने योग्य।

**Unseconded**-अन्-सेकन्-डेड'-*adj.* not seconded or supported. अनुमोदन न किया हुआ।

**Unsecret**-अन्-सीक्रेट'-*adj.* not secret. अगुप्त, प्रत्यक्ष।

**Unsecular**-अन्-सेक्युलर'-*adj.* not worldly. अस्तसारी।

**Unsedentary**-अन्-सेडेन्-टि-रि-*adj.* not accustomed to sit much. अधिक न बैठने के अभ्यासवाला।

**Unseduced**-अन्-सि-ह्यूस्ड'-*adj.* not seduced. न बहकाया हुआ।

**Unseeded**-अन्-सीड'-ऐह'-*adj.* not sown. न बोया हुआ।

**Unseemliness**-अन्-सीम्-लि-नेस्-*n.* indecency.

Har हार्ड; Hot हॉट; Measure मेज़र

अयोग्यता; Unseemly (-लि) -adj. (comp. Unseemlier, sup. Unseemliest.) not fit, indecent. अयोग्य, भद्दा।

Unseen-अन्-सीन्'-adj. invisible. अदृश्य, न देखा हुआ।

Unselfish-अन्-सेल्'-फिश'-adj. not selfish. अस्वार्थी; Unselfishly (-लि)-adv. not selfishly. अस्वार्थ में।

Unsent-अन्-सेन्ट'-adj. not dispatched. न भेजा हुआ।

Unseparated-अन्-सेपे-रेट'-ऐड'-adj. not parted, not separated. अविभक्त, न अलगया हुआ।

Unserved-अन्-सर्व-ई'-adj. not served. न परोसा हुआ।

Unserviceable-अन्-सर्-विस्-ऐबल'-adj. not serviceable, useless. निरर्थक, व्यर्थ; Unserviceableness (-नेस्) -n. uselessness. व्यर्थता।

Unset-अन्-सेट'-adj. not sunk below the horizon. अस्त न होता हुआ।

Unsettle-अन्-सेट'-ल'-v. t. & i. to unfix, to disturb, to become unfixed. अस्थिर करना, व्याकुल करना, व्यग्र होना; Unsettled (-ई)-adj. not determined, changeable, unsteady. अस्थिर, चंचल, व्यग्र; Unsettlement (-मेंट) -n. unsettled condition. अस्थिरता।

Unsevered-अन्-सेवेर्ड'-adj. not parted. अविभक्त।

Unshackle-अन्-शैक'-ल'-v. t. to set free, to remove the fetters. बेड़ी खोल देना, स्वतंत्र करना।

Unshaded-अन्-शेड'-ऐड'-adj. not over-spread with darkness. छायाहीन।

Unshaken-अन्-शेक'-ऐन्'-adj. not agitated, firm. अचंचल, स्थिर।

Unshamed-अन्-शेम्ड'-adj. not ashamed. निर्लज्ज, लज्जाहीन।

Unshapen-अन्-शेप'-ऐन्'-adj. deformed, ugly. भद्दा, कुरूप, बेडौल।

Unshared-अन्-शे-अई'-adj. not shared. विभाज न किया हुआ।

Unsheathe-अन्-शीद'-v. t. to draw from the sheath or scabbard. म्यान से बाहर निकालना।

Unsheltered-अन्-शेल्ड'-अई'-adj. not sheltered. अनाच्छादित, शरण न दिया हुआ; Unsheltering (-इङ्ग)-adj. not sheltering. शरण न देनेवाला।

Unshifting-अन्-शिफ्ट'-इङ्ग'-adj. not changing place. स्थान न बदलनेवाला।

Unship-अन्-शिप'-v. t. (p. t. Unshipped.) to remove from a ship. जहाज से उतारना।

Unshod-अन्-शौड'-adj. wearing no shoes, barefoot. जूता न पहिने हुए, नंगे पाँव।

Unshorn-अन्-शॉर्न'-adj. not sheared. न काटा या कतरा हुआ।

Unshot-अन्-शौट'-v. t. to take shot out of a gun. बन्दूक में से गोली निकालना।

Unshowered-अन्-शौड'-अई'-adj. not watered by showers. बौछार से न सींचा हुआ।

Unshrinking-अन्-श्रिङ्क'-इङ्ग'-adj. not shrinking or recoiling. न ठमकता हुआ, निडर।

Unshunned-अन्-शन्-इ'-adj. not avoided. अपरिहारित, दूर न रक्खा गया।

Unshut-अन्-शुट'-adj. not shut, open. बन्द न किया हुआ, खुला हुआ।

Unsifted-अन्-सिफ्ट'-ऐड'-adj. not sifted. चलनी से न चाला हुआ।

Unsignliness-अन्-साइट'-लि-नेस्-n. ugliness. भद्दापन; Unsightly (-लि)-adj. not pleasing to the eye. disagreeable, ugly. आँखों को अच्छा न लगनेवाला, कुरूप, भद्दा।

Unsinewed-अन्-सिन्-यूड'-adj. deprived of strength. weak. शक्तिहीन, दुर्बल।

Unsingled-अन्-सिङ्ग-गल्ड'-adj. not separated, not parted. अविभक्त, अलग न किया हुआ।

Unsincking-अन्-सिङ्किङ्ग'-adj. not sinking. न डूबनेवाला।

Unsinning-अन्-सिन्-निङ्ग'-adj. committing no sin. पाप न करनेवाला।

Unsisterly-अन्-सिस्-टर्लि'-adj. not becoming a sister. भगिनि के अयोग्य।

Unskilful-अन्-स्किल्'-फुल'-adj. wanting in skill. अनिपुण; Unskilfully (-लि)-adv. without skill. बिना चानुरी के; Unskilfulness (-नेस्)-n. the quality of being unskilful. अनिपुणता।

Unslacked-अन्-स्लैक'-इड'-adj. not saturated with water. पानी से तर न किया हुआ।

Unslaked-अन्-स्लेक'-इड'-adj. not quenched. न बुझाया हुआ।

Unslumbering-अन्-स्लम्-बर्-इङ्ग'-adj. not slumbering. झपकी न लेता हुआ।

Unsmoked-अन्-स्मोक'-इड'-adj. not smoked. धुँवों न लगाया हुआ।

Unsmooth-अन्-स्मूथ'-adj. not smooth, rough. खुरखुरा, रूखा।

Unsmoothened-अन्-स्मूथ'-ऐन्ड'-adj. made rough. चिकना न किया हुआ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

**Unsoaped**-अन्-सोप्-*adj.* not washed with soap. साबुन से न धुला हुआ ।

**Unsociable**-अन्-सो' - र्थवैल- *adj.* unsocial, reserved. समाज से अलग रहनेवाला, वेमेल;

**Unsocial** (-शल)-*adj.* not social. अभिलनशील, मिलनभार न रहनेवाला ।

**Unsoiled**-अन्-सोइ' - *adj.* not polluted. मैला न किया हुआ ।

**Unsold**-अन्-सोइ'-*adj.* not sold. न बेचा हुआ ।

**Unsoldierly, Unsoldierlike**-अन्-सोल्-जर्लि (-लाइक)-*adj.* not becoming a soldier. योद्धा के अयोग्य, सैनिक के लिए अनुचित या अशोभनीय ।

**Unsolicted**-अन्-सो'लिसिट्-यैइ'-*adj.* unasked, not requested. अयाचित, बिना मांगा हुआ ।

**Unsollicitous**-अन्-सो'लिसिट् - अस - *adj.* not anxious. अनुत्सुक ।

**Unsolid**-अन्-सोलिइ'-*adj.* not solid, unsubstantial. अवृद्ध, अस्थिर ( तरल ) ।

**Unsolved**-अन्-सोल्वइ'-*adj.* not explained. व्याख्या न किया हुआ ।

**Unsophisticated**-अन्-सै'फिस्-टि-क्वेट्-यैइ'-*adj.* not adulterated or mixed, simple, inexperienced. मिश्रित न किया हुआ, शुद्ध, सच्चा, सीधा, अनुभवहीन ।

**Unsorted**-अन्-सोर्ट्-यैइ'-*adj.* not sorted. न छाँटा हुआ ।

**Unought**-अन्-सोइ'-*adj.* not searched. अन्वेषण न किया हुआ, बिना खोजा हुआ ।

**Unsound**-अन्-साउन्ड'-*adj.* erroneous, defective, sickly, not real, wrong, dishonest, infirm. असार, अशुद्ध, दोषपूर्ण, रोगी, दुर्बल ;

**Unsound** (-यैइ)-*adj.* not fathomed. तल का अन्वेषण न किया हुआ ; **Unsoundness** (-नेस्)-*n.* infirmity. असारता, निर्बलता ।

**Unsour**-अन्-सावर्ड'-*adj.* not made sour. खट्टा न किया हुआ ।

**Unown**-अन्-सोन्'-*adj.* not sown. न बोया हुआ ।

**Unparing**-अन्-स्पार्-इङ्ग'-*adj.* not sparing, not liberal, not forgiving, unmerciful. बर्धे व्यय करनेवाला, खरचीला, क्षमा न करनेवाला, दया न करनेवाला, **Unparingness** (-नेस्)-*n.* the quality of being unparing. अपव्ययता ।

**Unspeakable**-अन्-स्पीक'-ऐ-ब्ल'-*adj.* unutterable, that cannot be expressed. अकथनीय, वर्णन न करने योग्य ; **Unspeakably** (-ऐब्ल'-लि)-*adv.* inexpressibly. अकथनीयता से ।

**Unspecified**-अन्-स्प - सि - फाइड'- *adj.* not mentioned in detail. विस्तार से न कहा हुआ ।

**Unspeculative**-अन्-स्पेक्'-यु-लेटिव'- *adj.* not theoretical. अनुमान-रहित ।

**Unspent**-अन्-स्पेन्ट'-*adj.* not wasted. अव्यय, शक्तिहीन ।

**Unspied**-अन्-स्पाइ'-*adj.* not seen. अवृश्य ।

**Unspiritual** - अन्-स्पि' - रि-चु - अल्'-*adj.* not spiritual, worldly. अवैवी, संसारी ।

**Unspoiled, Unspoilt**-अन्-स्पोइल्ड' (-ट्)-*adj.* not corrupted. अप्र न किया हुआ ।

**Unspoken**-अन् - स्पोक् - न् - *adj.* not uttered. न कहा हुआ ।

**Unspotted**-अन् - स्पॉट' - टैइ - *adj.* free from stain, unblemished. कलक-रहित ( स्वच्छ ) ;

**Unspottedness** (-नेस्)-*n.* the state of being unspotted. निर्मलता ।

**Unstable**-अन्-स्टेब्ल'-*adj.* not fixed or steady, inconstant. अस्थिर ( चंचल ), चलायमान ;

**Unstabliness** (-नेस्)-*n.* unsteadiness. चंचलता, अस्थिरता ।

**Unstaid**-अन्-स्टेइ'-*adj.* not steady, volatile, fickle, अस्थिर, तरल, चंचल ; **Unstaidness** (-नेस्)-*n.* fickleness. चंचलता ।

**Unstained**-अन् - स्टेन्-इ - *adj.* not dyed or polluted. न रंगा हुआ, अकलंकित ।

**Unstamped**-अन् - स्टीम्प्ड'-*adj.* not stamped. मुहर न किया हुआ ।

**Unstarched**-अन् - स्टार्च'-*adj.* not starched. गाढ़ी न लगाया हुआ ।

**Unsteadfast**-अन् स्टेइ'-फास्ट'-*adj.* not fixed, अस्थिर ; **Unsteadfastly** (-लि)-*adv.* in an unfixed manner. अस्थिरता से ; **Unsteadfastness** (-नेस्)-*n.* the state of being unfixed. अस्थिरता ।

**Unsteadily**-अन्-स्टेडि - लि - *adv.* not with steadiness. अस्थिरता से ; **Unsteadiness** (-नेस्)-*n.* the state of being unsteady. अस्थिर अवस्था ; **Unsteady** (-इ)-*adj.* (comp. **Unsteadier, sup. Unsteadiest.**) not steady, changeable, inconsistent. अस्थिर, अवृद्ध ।

**Unsteeped**-अन् - स्टीप्ड'- *adj.* not steeped. न सिंघोया हुआ ।

**Unstimulated**-अन्-स्टिम'-यु-लेट्-यैइ'-*adj.* not excited. उत्तेजित न किया हुआ ।

**Unstirred**-अन् - स्टर्ड - *adj.* not agitated. न हिलाया हुआ, अकंपित ।

**Unstitch**-अन्-स्टिच्'-*v.t.* to open the stitches. टाँका खोलना ।

**Unstooping**-अन्-स्टूपिङ्ग'-*adj.* not stooping. न झुक्ता हुआ ।

**Unstop-अन्-स्टॉप-*v. t. (p. t. Unstopped.)*** to free from obstruction. रुकावट हटाना, खोलना; **Unstoppered ( -पर्डे )-*adj.*** with the stopper removed. ढट्टा हटाया हुआ।

**Unstored-अन्-स्टोर्डे-*adj.*** not laid in store. गुदाम में न रक्खा हुआ।

**Unstrained-अन्-स्ट्रेन्ड-*adj.*** not strained, easy, natural. सहज, प्राकृतिक, स्वाभाविक।

**Unstrengthened-अन्-स्ट्रेन्थ-*adj.*** not strengthened. पुष्ट न किया हुआ।

**Unstressed-अन्-स्ट्रेस्ड-*adj.*** not emphasized. जोर न दिया हुआ।

**Unstring-अन्-स्ट्रिंग-*v. t.*** to deprive of string, to loosen. रस्सी हटाना, ढीला करना।

**Unstudied-अन्-स्टुड-*adj.*** not premeditated, not studied, not laboured, easy, unskilled, natural. पहले से न विचारा हुआ, अध्ययन न किया हुआ, सरल, प्राकृतिक।

**Unstudious-अन्-स्टूडि-*adj.*** not diligent in study. अध्ययन न करनेवाला।

**Unstuffed-अन्-स्टफ-*adj.*** not stuffed. न भरा हुआ।

**Unsubdued-अन्-सब्ड्यूड-*adj.*** not brought into subjection. अधीन न किया हुआ।

**Unsubmissive-अन्-सब-मिस्-सिब-*adj.*** disobedient. अनाशकारी; **Unsubmissively ( -लि )-*adv.*** disobediently. आज्ञा न पालन करते हुए।

**Unsubstantial-अन्-सब-स्टीन्-*adj.*** not real, not solid. असत्य, असार।

**Unsubstantiated-अन्-सब-स्टीन्श-*adj.*** not proved. सिद्ध न किया हुआ।

**Unsuccessful-अन्-सक-सेस्-फुल्-*adj.*** not successful. असफल, अकृतार्थ; **Unsuccessfully ( -लि )-*adv.*** not with success. असफलता से; **Unsuccessfulness ( -नेस् )-*n.*** the state of being unsuccessful. असफलता।

**Unucked-अन्-सकूड-*adj.*** not sucked. न चूसा हुआ।

**Unugared-अन्-गुर-*adj.*** not sweetened with sugar. चीनी मिलाकर मीठा न किया हुआ।

**Unsuitability-अन्-सूट-*n.*** unfitness. अयोग्यता, अनुपयुक्तता।

**Unsuitable-अन्-सूट-*adj.*** unfit, not suitable. अनुपयुक्त, अयोग्य, अनुचित।

**Unsuitably-अन्-सूट-*adv.*** in an unfit manner. अयोग्यता से, अनुपयुक्त या अनुचित ढंग से।

**Unsuited-अन्-सूड-*adj.*** not suited. अयोग्य। **Unsuilied-अन्-सल्लि-*adj.*** not tarnished. मैला न किया हुआ, स्वच्छ।

**Unsung-अन्-सङ्ग-*adj.*** not sung. न गाया हुआ। **Unsunnd-अन्-सन्ड-*adj.*** being unexposed to the sun. धूप न दिखलाया हुआ।

**Unsupplied-अन्-सप्लाइ-*adj.*** not supplied. आवश्यक पदार्थों की पूर्ति न की गई।

**Unsupported-अन्-सप-पोर्ट-*adj.*** not supported. सहारा न दिया हुआ, असमर्थ।

**Unsuppressed-अन्-सप-प्रस्ड-*adj.*** not suppressed. न दबाया हुआ।

**Unsure-अन्-श्यूर-*adj.*** not certain. अनिश्चित।

**Unsurmountable-अन्-सर्-माउन्ट-*adj.*** insuperable. अलंघनीय, न पार करने योग्य।

**Unsurpassed-अन्-सर्-पास्ड-*adj.*** not exceeded. अतिक्रम न किया हुआ, अद्वितीय।

**Unsusceptible-अन्-सस-सप-रि-बल-*adj.*** not, susceptible, not capable of receiving. दुर्ग्राह्य, ग्रहणशील।

**Unsuspected-अन्-सस-पेक्टेड-*adj.*** unforeseen, not suspected. आश्चर्य-रहित।

**Unsuspectingly-अन्-सस-पेक्टिङ्ग-*adv.*** without suspicion. बिना शंका के।

**Unuspended-अन्-सस-पेंड-*adj.*** not hung up. बिना लटकाया हुआ।

**Unsustainable-अन्-सस-टेन-*adj.*** that cannot be maintained. अयोग्य, अवहनीय।

**Unsustained-अन्-सस-टेन्ड-*adj.*** not sustained or maintained. अनिर्धारित, अपोषित।

**Unswathe-अन्-स्वेड-*v. t.*** to relieve from slavery. बन्धन से मुक्त करना, छुटकारा देना।

**Unswayed-अन्-स्वेड-*adj.*** not influenced. प्रभाव न पड़ा हुआ।

**Unsweetened-अन्-स्वीट-*adj.*** not sweetened. मीठा न किया हुआ।

**Unsweet-अन्-स्वेट-*adj.*** not swept. झाड़ू न दिया हुआ।

**Unswerving-अन्-स्वर्निङ्ग-*adj.*** not deviating from standard. सिद्धान्त से न टलनेवाला ( भटल )।

**Unsworn-अन्-स्वोर्न-*adj.*** not bound by oath. शपथ न लिये हुए।

**Unsympathetic-अन्-सिम्-पी-थेटिक-*adj.*** having no sympathy. बिना सहानुभूति का।

**Unsystematic-अन्-सिस्-टे-मीटिक-*adj.*** wanting system, disorderly. बिना क्रम का, बेढङ्गा; **Unsystematized ( -टाइज़्ड )-*adj.*** not reduced to a system. अक्रमबद्ध

**Untainted**-अन्-उन्ट'-ऐह-*adj.* unblemished. निष्कलंक, निर्मल, स्वच्छ ।

**Untaken**-अन्-टेक्'-ऐन्-*adj.* not taken, not seized or apprehended, not swallowed. न लिया हुआ, न निगला हुआ ।

**Untamable**-अन्-टेम्-ऐ-बल-*adj.* uncontrollable, that cannot be tamed. अदम्य, न पालने योग्य (जङ्गली) ।

**Untamed**-अन्-टेम्ह'-*adj.* not brought under control, not domesticated. अधीन न किया हुआ, बिना पाला हुआ ।

**Untarnished**-अन्-टार्'-निशह-*adj.* not blemished. निष्कलंक, निर्मल ।

**Untasted**-अन्-टेस्ट'-ऐह-*adj.* not enjoyed or tasted. स्वाद न लिया हुआ ।

**Untasteful**-अन्-टेस्टफुल-*adj.* without taste. स्वादहीन, बेस्वाद ।

**Untaught**-अन्-टाट'-*adj.* not educated, illiterate. अशिक्षित, अनपढ़ ।

**Unteachable**-अन्-टीच्'-ऐश्ल-*adj.* that cannot be instructed. अशिक्षणीय; **Unteachableness** (-नेस्)-*n.* the state of being unteachable. अशिक्षणीयता ।

**Untempted**-अन्-टेम्प्ट'-ऐह-*adj.* not enticed. न ललचाया हुआ ।

**Untenable**-अन्-टेन्-ऐश्ल-*adj.* that cannot be maintained or held in possession. अधिकार में न आने योग्य ।

**Untenanted**-अन्-टेन्-अन्ट'-ऐह-*adj.* not occupied by a tenant. बिना किरायेदार या अनामी का ।

**Untender**-अन्-टेन्ड-अर्-*adj.* not tender, not affectionate, wanting sensibility. अमृदु, अशोमल, रुक्ष; **Untenderly** (-लि)-*adv.* without tenderness. रुक्षता से ।

**Unterminated**-अन्-टर्म्'-इन्-ऐट'-ऐह-*adj.* not terminated. असमाप्त ।

**Untested**-अन्-टेस्ट'-ऐह-*adj.* not tried or tested. अपरीक्षित ।

**Unthanked**-अन्-थीङ्कह'-*adj.* not thanked. धन्यवाद न दिया हुआ; **Unthankful** (-फुल)-*adj.* ungrateful. अकृतज्ञ, कृतघ्न; **Unthankfully** (-फुल-लि)-*adv.* ungratefully. अकृतज्ञता से;

**Unthankfulness** (-फुल-नेस्)-*n.* ungratefulness. कृतघ्नता ।

**Unthinkable**-अन्-थिङ्क'-ऐश्ल-*adj.* that cannot be thought. अविचारणीय, विचार न करने योग्य ।

**Unthinking**-अन्-थिङ्किङ्ग-*adj.* inconsider-

ate. असावधान, अविवेकी; **Unthinkingly** (-लि)-*adv.* without thinking. बिना विचार किये हुए ।

**Unthoughtful**-अन्-थॉट'-फुल-*adj.* thoughtless, heedless. विचारशून्य, विवेकहीन ।

**Unthread**-अन्-थ्रेड'-*v. t.* to draw out threads from, to loosen. तागा अलगाना, ढीला करना ।

**Unthreatened**-अन्-थ्रेट'-ऐन्ह-*adj.* not threatened. न डराया हुआ ।

**Unthrifty**-अन्-थ्रिफ्टि-*adj.* prodigal, profuse. अपच्ययी, वृथा खर्च करनेवाला ।

**Unthriving**-अन्-थ्राइविङ्ग-*adj.* not prosperous. पेशवर्धीन ।

**Unthrone**-अन्-थ्रोन्-*v. t.* to dethrone. राज्य-सिंहासन से उतारना ।

**Untidily**-अन्-टाइ-डि-लि-*adv.* in an untidy manner. मलिनता से; **Untidiness** (-नेस्)-*n.* the state of being untidy. मैलापन, मलिनता; **Untidy** (-डि)-*adj.* (comp. **Untidier**, *sup.* **Untidiest**.) not neat or tidy. मैला-कुचैला, गन्दा ।

**Untie**-अन्-टाइ'-*v. t.* to unbind, to loosen. खोलना, ढीला करना; **Untied** (-इ)-*adj.* not bound. खोला हुआ ।

**Until**-अन्टिल-*prep.* & *conj.* till, to the time that. तक, जब तक ।

**Untilled**-अन्टिल्लह'-*adj.* not cultivated. न जोता हुआ ।

**Untimely**-अन्-टाइम्-लि-*adj.* & *adv.* immature, happening before the usual time, समय से पूर्व, उचित समय से पूर्व का (अकालिक) ।

**Untinged**-अन्-टिन्ज'-*adj.* not stained. धब्बा न पड़ा हुआ ।

**Untired**-अन्-टायर्ड'-*adj.* not tired. अशिथिल, न थका हुआ ।

**Untiring**-अन्-टायरिङ्ग-*adj.* not becoming tired. न थकनेवाला ।

**Untitled**-अन्-टाइ'-ट्रह-*adj.* without a title. उपाधि-रहित ।

**Unto**-अन्-टू-*prep.* to. तक, को ।

**Untold**-अन्-टोल्ड'-*adj.* not related. अवर्णित, न कहा हुआ ।

**Untouchable**-अन्-टच'-ऐश्ल-*adj.* not to be touched. अस्पृश्य, अकृत, न छूने योग्य ।

**Untouched**-अन्-टच'-इ-*adj.* not touched. न छुआ हुआ ।

**Untoward**-अन्-टु'-वर्ड'-*adj.* perverse, troublesome, refractory. विमुख, कष्टकारक, हठो

## Untraceable

**Untowardliness** (-लि-नेस)-*n.* the state of being perverse. हठ; **Untowardly** (-लि)-*adj.* forward. हठी।

**Untraceable**-अन्-ट्रेस-ऐबल-*adj.* that cannot be traced. अन्वेषण न करने योग्य।

**Untraced**-अन्-ट्रेस-इ-*adj.* not traced. न खोजा हुआ।

**Untracked**-अन्-ट्रैक-इ-*adj.* not marked by footsteps. पदचिह्न से रहित, जिस पर कोई न चला हो।

**Untractable**-अन्-ट्रैक-ऐबल-*adj.* unmanageable, unworkable, rough. अधीन न करने योग्य, हठी रुझ।

**Untrading**-अन्-ट्रेडिङ्ग-*adj.* not trading. अव्यवसायी।

**Untrained**-अन्-ट्रेन-इ-*adj.* not disciplined, not educated. अधिक्षित, न सिखलाया हुआ।

**Untrampled**-अन्-ट्रैम्प-ल्ड-*adj.* not trodden upon. पैर से न कुचला हुआ।

**Untransferable**-अन्-ट्रान्स-फर-ऐबल-*adj.* not able to be transferred. दूसरे को न देने योग्य;

**Untransferred** (-फर्-इ)-*adj.* not transferred. दूसरे को न दिया हुआ।

**Untranslated**-अन्-ट्रान्स-लेट-ऐड-*adj.* not translated. अनुवाद न किया हुआ, अननुवादित।

**Untransparent**-अन्-ट्रान्स-पेअर्-ऐन्ड-*adj.* not transparent (opaque.) अपारदर्शक।

**Untraversed**-अन्-ट्रांवर-अर्स्-इ-*adj.* not passed over. जिस पर से कोई न चला हो।

**Untrembling**-अन्-ट्रम्-ब्लिङ्ग-*adj.* not trembling, steady. न कांपनेवाला, अचंचल, स्थिर।

**Untried**-अन्-ट्राइ-इ-*adj.* not attempted, not tried. अपरीक्षित, प्रयत्न न किया हुआ।

**Untrimmed**-अन्-ट्रिम्-इ-*adj.* not put in order. क्रम में न रखा हुआ।

**Untrod, Untrodden**-अन्-ट्रॉड (-इन्)-*adj.* not trodden or pressed. न कुचला हुआ, पैर तले न पड़ा हुआ।

**Untroubled**-अन्-ट्रूब-ल्ड-*adj.* not disturbed or agitated. कष्ट न दिया हुआ, परेशान न किया गया।

**Untrue**-अन्-ट्रू-*adj.* false, inconstant, disloyal. असत्य, मिथ्या, झूठा; **Untruly** (-लि)-*adv.* not truly. असत्यता से।

**Untrustworthy**-अन्-ट्रस्ट-वर्थी-*adj.* not deserving confidence. अविश्वस्त।

**Untrusty**-अन्-ट्रस्ट-इ-*adj.* unfaithful, अविश्वासी, बेईमान।

**Untruth**-अन्-ट्रूथ-*n.* falsehood. असत्यता, झूठ; **Untruthful** (-फुल)-*adj.* false. झूठा; **Untruthfully** (-फुल-लि)-*adv.* falsely. असत्यता से; **Untruthfulness** (-फुल-नेस)-*n.* falsehood. झूठाई।

**Untumbled**-अन्-टम्-बल्ड-*adj.* not rolled. न लुढ़काया हुआ।

**Untunable**-अन्-ट्यून-ऐबल-*adj.* not in tune. बेसुरा; **Untune** (-ट्यून)-*v. t.* to put out of tune. बेताल (बेसुरा) करना।

**Unturned**-अन्-टर्न-इ-*adj.* not turned. न उलटा हुआ, न खरादा हुआ।

**Untutored**-अन्-ट्यूट-एड-*adj.* not taught. बिना सिखलाया हुआ।

**Untwine**-अन्-ट्वाइन-*v. t.* to untwist, to separate. अलगाना, उधेड़ना।

**Unurged**-अन्-अर्ज-इ-*adj.* not urged. अप्रेरित।

**Unused**-अन्-यूज-इ-*adj.* not used, unaccustomed. प्रयोग में न लाया हुआ, अनभ्यस्त।

**Unuseful**-अन्-यूस्-फुल-*adj.* useless. अनुपयोगी।

**Unusual**-अन्-यू-जु-अल-*adj.* not usual, not common, extraordinary. अमूर्ध (विलक्षण), असाधारण, अलौकिक (अनोखा); **Unusually** (-लि)-*adv.* in an uncommon manner. असाधारण रूप में; **Unusualness** (-नेस)-*n.* the state of being unusual. विलक्षणता।

**Unutterable**-अन्-अटर्-ऐड-इबल-*adj.* not expressible. अवर्णनीय, अव्यक्तार्थ, न कहने योग्य;

**Unutterably** (-बिल)-*adv.* in an unutterable manner. न वर्णन करते हुए।

**Unvacated**-अन्-वैक-ऐट-ऐड-*adj.* not made vacant. खाली न किया हुआ।

**Unvaccinated**-अन्-वीक्स-इ-नेट-ऐड-*adj.* not vaccinated. टीका न लगायी हुई।

**Unvaluable**-अन्-वीलु-अ-ऐबल-*adj.* of great value. अमूल्य।

**Unvalued**-अन्-वीलु-अ-इ-*adj.* not valued. मूल्य निर्धारित न किया हुआ।

**Unvanquishable**-अन्-वीन्-क्विश-ऐबल-*adj.* that cannot be conquered, invincible. अजय, न जीतने योग्य; **Unvanquished** (-इ)-*adj.* not conquered. न जीता हुआ।

**Unvaried**-अन्-वेअर-इ-ड-*adj.* not altered. अपरिवर्तित, न बदला हुआ।

**Unvarnished**-अन्-वार्-निश-इ-*adj.* not varnished, plain. बारनिश न लगाया हुआ, सादा।

**Unvarying**-अन्-वेअरिङ्ग-*adj.* uniform, constant. एकसा, अपरिवर्तित, न बदलनेवाला।

**Unveil**-अन्-वैल-*v. t.* to uncover, to remove

veil. पर्दा डहाना, धूँध उठाना, खोलना, उधड़ाना।

**Unvenerable** - अन्-वेन्'-अर्-पेंड्ल-*adj.* not worthy of veneration. आदर न करने योग्य, अनदरणीय।

**Unventilated** - अन्-वेन्'-टि-लेट-पेंड-*adj.* not ventilated, not made public. हवा आने-जाने की खिड़की न बनी हुई, प्रचलित न किया हुआ।

**Unversed** - अन्-वर्स'-*adj.* not skilled, not acquainted, not put in verse. अनभ्यस्त, अपरिचित, कविता के रूप में न रचा गया।

**Unvexed** - अन्-वेक्स'-*adj.* not troubled. कष्ट न दिया हुआ।

**Unvindicated** - अन्-विन्'-डि-केट'-पेंड-*adj.* not established. स्थिर न किया हुआ।

**Unviolated** - अन्-वाइ'-अं-ले'-टेंड-*adj.* not broken. न तोड़ा हुआ।

**Unvisited** - अन्-विजि-टेंड'-*adj.* not visited. भेंट न किया हुआ।

**Unvoiced** - अन्-वॉ-पेंस'-*adj.* not spoken. न बोला हुआ।

**Unvouched** - अन्-वाउच'-*adj.* unaffirmed. अदनामित।

**Unwalled** - अन्-वाल्ड'-*adj.* not surrounded by a wall. दीवार से न घेरा हुआ।

**Unwarily** - अन्-वेअरि-*adv.* incautiously, heedlessly. असावधानी से; **Unwariness** (-नर्)-*n.* want of caution. असावधानी।

**Unwarlike** - अन्-वार्'-लाइक-*adj.* not military, unfit for war. अशैनिक, युद्ध के अयोग्य।

**Unwarmed** - अन्-वॉर्म'-*adj.* not warmed. गरम न किया हुआ।

**Unwarned** - अन्-वॉर्न'-*adj.* not cautioned सचेत न किया हुआ।

**Unwarped** - अन्-वॉर्प्ड'-*adj.* untwisted, unperverted, impartial. न पेंठा हुआ, अनूचित, पक्षपातहीन।

**Unwarrantable** - अन्-वॉर्'-रन्ड-पेंड्ल-*adj.* not defensible, illegal. न्यायविरुद्ध, अनुचित;

**Unwarrantableness** (-नेस)-*n.* the state of being illegal. न्याय-विरुद्ध स्थिति।

**Unwarranted** - अन्-वॉर्-रन्ड-पेंड-*adj.* not authorized. बिना अधिकार का।

**Unwary** - अन्-वेअर'-इ-*adj.* careless, not vigilant. असावधान, अचेत।

**Unwashed or Unwashen** - अन्-वॉश'-पेंड-*adj.* not washed. न धुला हुआ।

**Unwasted** - अन्-वेस्ट'-पेंड-*adj.* not dissipated. नष्ट न किया हुआ।

**Unwasting** - अन्-वेस्ट'-इङ्ग-*adj.* not decaying. न सड़नेवाला।

**Unwatched** - अन्-वॉच'-*adj.* not guarded. अरक्षित।

**Unwatchful** - अन्-वॉच'-कुल-*adj.* not vigilant. असावधान।

**Unwatchfulness** - अन्-वॉच'-कुल-नेस-*n.* state of being unwatchful. असावधानी।

**Unwatered** - अन्-वॉ-टर्ड'-*adj.* not watered, not wetted or moistened, not supplied with water, dry. जल से न भिगोया हुआ, तर न किया हुआ, सूखा।

**Unweakened** - अन्-वीक'-पें-ड-*adj.* not weakened. दुर्बल न किया हुआ।

**Unweaponed** - अन्-वेप्-अन्-ड-*adj.* not furnished with weapons. निःशस्त्र, बिना हथियार का।

**Unwearied** - अन्-विअर'-इङ्ग-*adj.* not tired, अवलान्त, बिना थकावट का; **Unweariedly** (-लि)-*adv.* in an unwearied manner. बिना थकावट के।

**Unwed** - अन्-वेड'-*adj.* unmarried. अविवाहित, कर्ग।

**Unwedded** - अन्-वेड'-पेंड-*adj.* unmarried. बिना ब्याहा हुआ।

**Unweighed** - अन्-वेइ'-*adj.* not weighed. न तौला हुआ।

**Unwelcome** - अन्-वेल्-कम्-*adj.* not well received. अस्वागत, अनिष्ट।

**Unwell** - अन्-वेल्-*adj.* not well, not in good health, ill. रूग्ण, बीमार, रोगी।

**Unwept** - अन्-वेप्ड'-*adj.* not mourned, not lamented. विलाप न किये हुए, न रोया हुआ।

**Unwholesome** - अन्-हॉल'-सन्-*adj.* not favourable to health, harmful. अस्वास्थ्यकर, हानिकर;

**Unwholesomeness** (-नेस)-*n.* the state of being unwholesome. अस्वास्थ्यकर दशा।

**Unwieldily** - अन्-वील्ड'-इ-लि-*adv.* in a bulky manner. स्थूलता से; **Unwieldiness** (-इ-नेस)-*n.* the state of being unwieldy. स्थूलता; **Unwieldy** (-इ)-*comp.* **Unwieldier**, *sup.* **Unwieldiest** - *adj.* bulky, ponderous. स्थूल, भारी।

**Unwilled** - अन्-विल्ड'-*adj.* not produced by will. इच्छानुसार न पदा किया गया; **Unwilling** (-विल्-इङ्ग)-*adj.* not willing, reluctant. अनिच्छुक, विमुख; **Unwillingly** (-विल्-इङ्ग-लि)-*adv.* reluctantly. अनिच्छा-पूर्वक; **Unwillingness** (-विल्-इङ्ग-नेस)-*n.* reluctance. अनिच्छा।

**Unwind** - अन्-वाइन्ड'-*v.* *t. & i.* (*p. t. & p. p.* **Unwound.**) to wind off, to untwist, to

become unbound. उबड़ना, खोलना, ऐंठन खोला जाना ।

**Unwinking**-अन्-विङ्क्'-इङ्क्-*adj.* not winking. आँख न मारनेवाला ।

**Unwise**-अन्-वाइज़'-*adj.* not wise, injudicious. अज्ञानी, निरुद्धि ; **Unwisely** ( -लि )-*adv.* imprudently. बुद्धिहीनता से ।

**Unwithered**-अन्-विद्'-अर्द्-*adj.* not faded. न मुरझाया हुआ ।

**Unwitnessed**-अन्-विद्'-नेस्-*adj.* not attested by witnesses. गवाह के बिना अप्रमाणित ।

**Unwittingly**-अन्-विट्टिङ्क्-लि-*adv.* ignorantly. अज्ञानता से ; **Unwitty** ( -विट्टि )-*adj.* without wit. बुद्धिहीन ।

**Unwomanly**-अन्-वुम'-अन्-लि-*adj.* not becoming a woman. स्त्री के लिये अशोभनीय ।

**Unwonted**-अन्-वोन्ट'-वै-*adj.* unused, unaccustomed. अनभ्यस्त, अनोखा, अनूठा ; **Unwontedly** ( -लि )-*adv.* in an unusual manner. असाधारण रूप से ।

**Unwooded**-अन्-वूड'-वै-*adj.* destitute of woods. बिना जङ्गल का ।

**Unwooed**-अन्-वूड'-*adj.* not courted. विवाह के लिये प्रार्थना न किया हुआ ।

**Unworldly**-अन्-वर्ल्ड'-लि-*adj.* not worldly. असंसारि ।

**Unworn**-अन्-वोर्न'-*adj.* not worn. न पहिना हुआ

**Unworshipped**-अन्-वर्'-शिप्-*adj.* not worshipped. पूजा न किया हुआ ।

**Unworthily**-अन्-वर्'-दि-लि-*adv.* in an unworthy manner. अव्योयता से ; **Unworthiness** ( -दि-नेस् )-*n.* the state of being unworthy. अव्योयता ; **Unworthy** ( -दि )-*adj.* ( *comp.* **Unworthier**, *sup.* **Unworthiest** ) not worthy, vile, base, unbecoming. अव्योय, अधम, निगुण, नीच ।

**Unwounded**-अन्-उन्ड'-वै-*adj.* not wounded or hurt. घायल न किया हुआ ।

**Unwreathed**-अन्-रीड'-*v. t.* to untwist. ऐंठन खोलना ।

**Unwrinkled**-अन्-रिङ्क्-कल्-*adj.* not wrinkled. बिना झुर्री का ।

**Unwritten**-अन्-रि-दन्-*adj.* not reduced to writing, oral. बिना लिखा हुआ, मौखिक ।

**Unwrought**-अन्-रौट'-*adj.* not laboured. परिश्रम न किया हुआ ।

**Unyielding**-अन्-ईल्ड'-इङ्क्-*adj.* obstinate, not yielding. दृढ़, हठी ।

**Unyoke**-अन्-योक्'-*v. i.* to free from yoke,

to disjoin. जुआ हटाना ( खोलना ), अलग करना ; **Unyoked** ( -इ )-*adj.* unrestrained. बिना बन्धन का ।

**Up**-अ-*adv.* aloft, on high, in a state of elevation, in order, out of bed. ऊपर, ऊँचाई पर, उच्च दशा में, क्रम में, उठकर ; **All up** ( *all over* ) बिलकुल समाप्त ; **To be up and doing** ( *to be engaged in work* ) कार्य में लग जाना ; **Up and down** ( *backwards and forwards* ) आगे-पीछे ; **Ups and downs** ( *changes of fortune* ) भाग्य का उलट-फेर, उथान-पतन ; **Upside down** ( *in complete disorder* ) संपूर्ण अव्यवस्थित, उलट-पुलट ; **Up to** ( *till* ) तक ; **Up with** ( *to raise* ) उठाना, उभाड़ना ।

**Upas**-उ-प-*n.* a kind of poisonous tree. एक प्रकार का विषैला वृक्ष ।

**Upbear**-अ-बेअ'-*v. t.* ( *p. t.* **Upbore**, *p. p.* **Upborne** ) to elevate, to bear up. उभाड़ना, ढेलना, सहन करना ।

**Upbind**-अ-बाइन्ड'-*v. t.* ( *p. t.* **Upbound** ) to bind up. बाँधना ।

**Upbraid**-अ-ब्रेड'-*v. t.* to reproach, to chide. शिङ्कना, डाँटना ; **Upbraiding** ( -इङ्क् )-*n.* reproach. शिङ्कन ।

**Upbringing**-अ-ब्रिङ्क्-इङ्क्-*n.* early education. प्रारम्भिक शिक्षा ।

**Upcast**-अ-कास्ट'-*adj.* thrown upward. ऊपर को उठाया हुआ ; *n.* an upward current of air. वायु के ऊपर की ओर जानेवाली धारा ।

**Upcurl**-अ-कर्ल्'-*v. t.* to curl upwards. ऊपर की ओर घुमाना ।

**Upheaval**-अ-हीव'-अल्-*n.* the uplifting of the soil from beneath. नीचे से भूमि के ऊपर उठने की क्रिया ; **Upheave** ( -हीव )-*v. t.* to lift up. ऊपर को उठाना ।

**Upheld**-अ-हेल्ड'-*v. t.* ( *p. t.* **Upheld** ) sustained, kept up. ऊपर उठाया हुआ, स्थापित ।

**Uphill**-अ-हिल्-*adj.* ascending, difficult. ऊपर चढ़ता हुआ या चढ़नेवाला, दुःसाध्य, कठिन ।

**Uphold**-अ-होल्ड'-*v. t.* ( *p. t.* **Upheld** ) to elevate, to support, to sustain. बढ़ाना, सहारा या सहायता देना, समर्थन करना ; **Upholder** ( -अर् )-*n.* a supporter. सहायक, समर्थक ; **Upholster**-अ-होल्स्टर'-*v. t.* to supply furniture. चारपाई, बिछावन, परदा इत्यादि सामग्री से युक्त करना ; **Upholsterer** ( -अर् )-*n.* one who upholsters. बिछावन, परदा आदि सामग्रियों को जुटानेवाला ; **Upholstery** ( -इ )-*n.* furnishings. गृह-सामग्री ।



**Upkeep-अप-कीप-न.** means of support, सहायता का साधन ।

**Upland-अप-लीन्ड-न.** an elevated ground or high land. ऊँची भूमि; -adj. higher in situation. ऊँची भूमि का; **Uplandish (-इश)** -adj. dwelling on high land. ऊँची भूमि या पर्वत पर रहनेवाला ।

**Uplift-अप-लिफ्ट-व. t.** to raise aloft. ऊँचा करना, ऊपर को उठाना ।

**Upmost-अप-मोस्ट-adj.** highest. सबसे ऊँचा ।

**Upon-अपॉन्-prep.** not under, relating to, on the surface of. ऊपर, विषय में, ऊपर की ओर (बाद में) ।

**Upper-अप-अप-adj.** higher in place, superior in rank. ऊपर का (ऊपरी), बढ़कर; -n. the upper part of a shoe. जूते का ऊपरी भाग; **Uppermost (-मोस्ट)** -adj. (sup. degree) highest, predominant. सबसे ऊपर का, सबसे बढ़कर; **Upper-ten (-टेन्)-n.** the upper classes. समाज के श्रेष्ठ (धनिक) लोग ।

**Uppish-अपिश्-adj.** proud, arrogant. दम्भी (गर्वी), घमण्डी; **Uppishness (-नेस्)-n.** arrogance, गर्व, घमण्ड ।

**Upright-अप-राइट-adj.** erect, perpendicular, just, honest. सीधा, खड़ा सरल, सत्य, धार्मिक, उन्नत; **Uprightly (-लि)-adv.** in a just manner. सत्यता से, ईमानदारी से; **Uprightness (-नेस्)-n.** honesty. सचाई ।

**Uprise-अप-राइज-व. t. (p. t. Uprose, p. p. Uprisen.)** to ascend, to rise up. उठना; ऊपर को चढ़ना; **Uprising (-इजिंग)-n.** the act of rising, ascent, insurrection. उठान, उभाड़, बलवा ।

**Uproar-अप-रोर्-न.** a great disturbance and noise, tumult. कोलाहल, होड़ल्लड़ (ऊधम); **Uproarious (-इअम्)-adj.** tumultuous. उपद्रवी; **Uproariously (-इअम्-लि)-adv.** in a tumultuous manner. कोलाहल करते हुए ।

**Uproot-अप-रूट-व. t.** to tear up by roots. जड़ से उखाड़ना ।

**Upset-अप-सेट-व. t.** to overturn, to overthrow, to set up, to establish, to put out of joint, to throw into mental disorder, to distress. (परिवर्तन करना) उलटना, जमाना, स्थापित करना, जोड़ खोलना या बिगाड़ना, मानसिक हलचल या गड़बड़ी पैदा करना, सुखीबत में डालना ।

**Upshot-अप-शॉट-न.** end or conclusion, final issue. परिणाम, अन्त ।

**Upside-अप-साइड-न.** the upper side. ऊपरी माग; **Upside down** (the upper part undermost.) अधोमुख ।

**Upstairs-अप-स्टेअर्ज-न.** the upper part of a house. मकान का ऊपरी खण्ड (मंजिल) ।

**Upstart-अपस्टार्ट-न.** one who suddenly rises in wealth. नया धनिक, नया रुपयेवाला ।

**Upstay-अप-स्टे-व. t.** to support, to sustain. आश्रय देना, सँभालना ।

**Upstream-अप-स्ट्रीम-adv.** towards the source of a stream. धारा के उद्गम की ओर ।

**Upturn-अप-टर्न-व. t.** to turn up, to overturn. उलट देना ।

**Upward-अपवर्ड-adj. & adv.** ascending up, placed up or high towards a higher place. ऊपर चढ़नेवाला, ऊपर या ऊँचाई पर स्थित, ऊपर का, ऊपर की ओर ।

**Uralite-यूरालाइड-न.** a kind of miner. (pyroxene). एक प्रकार की धातु, पाइरॉक्सीन ।

**Uranic-यू-रैनिक्-adj.** pertaining to the heavens. आकाश-मण्डल सम्बन्धी ।

**Uranium-यू-रै-निअम्-न.** a radio-active metallic element. क्रियाशील रेडियो उत्पादक एक धातु तत्व ।

**Uranography-यूरने-ग्रीफि-न.** description of the heavenly bodies. आकाशीय ग्रह-नक्षत्रों का वर्णन ।

**Uranology-यूरनेलॉजि-न.** the science of astronomy. ग्रह-नक्षत्रों का विज्ञान ।

**Uranus-यू-रै-नस-न.** a primary planet. एक ग्रह ।

**Urban-अर्बन्-adj.** pertaining to the city or town, refined, polished. नगर सम्बन्धी, नगर का, शिष्ट, सुशील ।

**Urbane-अर्बने-adj.** civil, courteous. शील-वान्, शिष्ट; **Urbanity (-इ-टि)-n.** refinement, politeness. शिष्टता, शिष्टाचार ।

**Urchin-अर्चिन्-न.** a hedgehog, a tube-like sea-fish, a deformed person, a hunchback, a mischievous child or chap. सूअर की शकल का झाड़ियों का कीटमोजी जन्तु, नली की शकल की मछली, बुरूप व्यक्ति, कुबड़ा आदमी, दुष्ट बच्चा या लड़का ।

**Ureter-यु-री-टर्-न.** the duct which conveys urine from the kidney to the bladder. मूत्र-प्रणाली ।

**Urethra-युरीथ्रा-न.** the canal by which urine is discharged. मूत्रद्वार नली ।

**Uretic-युरिटिक्-adj.** pertaining to medicine which promotes flow of urine. मूत्र बढ़ाने वाली औषधि-सम्बन्धी ।

**Urge-अर्ज'**-*v. t.* to apply force to, to provoke, to incite, to press earnestly. शक्ति लगाना, उत्तेजित या प्रेरित करना, दबाना; **Urgency** (-**एन्-सि**)-*n.* earnest necessity. आवश्यकता, आग्रह; **Urger** (-**अर्**)-*n.* one who urges. प्रेरित करनेवाला।

**Urgent-अर्-जेन्ट'**-*adj.* pressing with necessity. आवश्यक; **Urgently** (-**लि**)-*adj.* pressingly. आवश्यकता से।

**Urging-अर्जिङ्ग'**-*adj.* importunate. प्रार्थना करनेवाला।

**Urinal-यूरिनल'-*n.*** a vessel for urine, a place for discharging urine. मूत्र रखने की शीशी, पेशाबखाना।

**Urinary-यूरिन-रि-*adj.*** pertaining to urine. मूत्र-सम्बन्धी।

**Urine-यूरिन्-*n.*** the fluid secreted by the kidneys. मूत्र, पेशाब।

**Urinator-यूरिनेटर'-*n.*** a diver. डुबकी लगानेवाला।

**Urine-यूरिन्-*n.*** the fluid secreted by the kidneys. मूत्र, पेशाब।

**Urinometer-यूरिने-मि-टर'-*n.*** an instrument for testing urine. मूत्र-परीक्षा करने का यन्त्र।

**Urn-अर्न्-*n.*** a round or angular vessel, a vessel for the ashes of the dead, a ballot-box, a water-vase, a vessel with a tap for making tea, source of a river. एक प्रकार का पात्र (कलश), शवभस्म रखने का पात्र, मतदान पत्र की पटी, जल का कलश या घड़ा, चाय बनाने के लिये टैपेदार देगची, नदी का उद्गम या मुहाना।

**Uroscopy-युरोस्कोपि-*n.*** estimating diseases by inspection of urine. मूत्र-परीक्षा से रोग-निर्णय करना।

**Ursa-अर्-सा-*n.*** one of the northern constellations. नक्षत्र-समूह; **Ursa Major** (the Great Bear.) सप्तर्षि के तारे।

**Ursine-अर्सि-फॉर्म'-*adj.*** of the shape of a bear. भालू के आकार का; **Ursine** (-**अर्सिन्**)-*adj.* resembling a bear. भालू के सदृश।

**Ursus-अर्-सुस्-*n.*** a kind of porcupine. एक प्रकार की साही।

**Urticaria-अर्टिके-रिआ-*n.*** nettlerash. जुलपिप्ती (रोग)।

**Urus-यूरुस्-*n.*** the wild ox of Europe. युरोप का जङ्गली साँड़।

**Us-अस्-*pron.*** objective case, plural of 'we'.

हम लोगों को, हमको।

**Usable-यूजेबल'-*adj.*** that may be used. प्रयोग करने योग्य।

**Usage-यूजेज'-*n.*** treatment, custom. व्यवहार, प्रयोग, आचरण रीति।

**Usance-यू-जन्स'-*n.*** proper treatment, interest paid on money. उचित व्यवहार, ब्याज, सूद।

**Use-यूस'-*n.*** employment, utility, application, practice, प्रयोग, उपयोग, आवश्यकता, व्यवहार, रीति, चलन, अभ्यास; **यूज'-*v. t. & i.*** to employ, to treat, to habituate or accustom to. प्रयोग करना, काम में लाना, व्यवहार करना, अभ्यस्त होना; **In use** (in practice, customary.) व्यवहार में, उपयोग में; **Of use** (of utility.) उपयोगी; **To be used** (to be habituated to.) अभ्यस्त होना; **To have no use of** (useless, of no use.) निरर्थक या व्यर्थ होना; **To put to use** (to bring to purpose.) व्यवहार में लाना; **To use up** (to waste, to consume, to exhaust, to tire out, to speak or write a language.) नष्ट करना, व्यर्थ कर देना, खर्च कर डालना, समाप्त कर देना, थका देना, किसी भाषा को बोलना या लिखना; **Useful** (-**फुल**)-*adj.* beneficial, serviceable, helpful. हितकर, लाभदायक, प्रयोजनीय, सहायक, उपयोगी; **Usefully** (-**फुलि**)-*adv.* in a useful manner. हितकर ढंग से या रूप में; **Usefulness** (-**फुल-नेस्**)-*n.* advantage, gain. उपयोगिता, लाभ; **Useless** (-**लेस्**)-*adj.* not serviceable. निरर्थक, व्यर्थ, निष्फल; **Uselessly** (-**लेस्-लि**)-*adv.* in a useless manner. व्यर्थ रूप से; **Uselessness** (-**लेस्-नेस्**)-*n.* unserviceableness. अनुपयोगिता; **User** (-**अर्**)-*n.* one who uses. उपयोग करनेवाला।

**Usher-अशर्-*n.*** one who introduces strangers, an under-teacher. प्रवेशक, भेंट करानेवाला, उपशिक्षक; **-*v. t.*** to introduce. परिचय कराना या देना।

**Ustion-अस्ट्यन्-*n.*** the act of burning, the state of being burnt. प्रज्वलन, जलने की अवस्था।

**Ustorious-अस्टोरियुस्-*adj.*** having the quality of burning. ज्वलनशील।

**Ustulate-अस्ट्यु-लेट'-*adj.*** burnt and blackened. झुलसाया हुआ; **Ustulation** (-**ले-शन्**)-*n.* act of burning, roasting. जलाने या भूनने की क्रिया।

**Usual-यूसुअल'-*adj.*** common, customary.

सामान्य (व्यावहारिक), प्रसिद्ध; **Usually** (-लि) -*adv.* ordinarily. सामान्य रूप से, साधारण रीति से; **Usualness** (-नेस्) - *n.* the state of being usual, सामान्यता, सामान्य अवस्था।

**Usufruct**-यू'-जु -*n.* temporary use of land. भोग-रेहन; **Usufructuary** (-यु-अरि) - *n.* one who enjoys the property of another without a title. भोगवंधक।

**Usurer**-यू-जुर-*n.* one who lends money at high interest. सूदखोर, अधिक व्याज खानेवाला।

**Usurious**-यू-जूरि-अस् -*adj.* taking high interest, अधिक व्याज लेनेवाला; **Usuriously** (-लि)-*adv.* in an usurious manner. अधिक व्याज लेते हुए; **Usuriousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being usurious. अधिक व्याज लेने का कार्य या गुण।

**Usurp**-यु-जर्प्'-*v. t.* to wrongfully take possession of another's property. अन्याय से किसी की सम्पत्ति पर अधिकार करना; **Usurpation** (-ऐ-शन्) - *n.* the act of illegal seizure of another's property. बलापहार, अपहरण; **Usurper** (-अर्) one who usurps. बलापहार करनेवाला व्यक्ति; **Usurpingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* by usurpation. हड़ते हुए।

**Usury**-यू-जु-रि-*n.* (*pl.* Usuries.) the practice of taking an exorbitant interest. अधिक व्याज लेना, सूदखोरी।

**Utensil**-यु-टेन्सिल-*n.* a vessel used for domestic work. रसोई का पात्र, बर्तन।

**Uterine**-यूटराइन-*adj.* pertaining to the womb, born of the same mother. गर्भाशय-सम्बन्धी, सहोदर, एक ही माता के उदर से उत्पन्न।

**Uterus**-यूटरस्-the womb. गर्भाशय।

**Utilitarian**-युटिलिटेरिअन्-*adj.* pertaining to utility. स्वार्थ-सम्बन्धी; -*n.* one who holds the doctrine of utilitarianism. स्वार्थसिद्धि के सिद्धान्त को माननेवाला; **Utilitarianism** (-इज्म्) - *n.* the principle that the greatest happiness of the greatest number should be the aim of all social actions. वह सिद्धान्त जिसके अनुसार अधिक से अधिक प्राणिमान का सुख ही सब सामाजिक कार्यों का लक्ष्य होना चाहिये।

**Utility**-यु-टिलि - टि-*n.* (*pl.* Utilities.) usefulness, profitableness. उपयोग, लाभ; **Utilization** (-लाइज्-ऐ'-शन्) - *n.* the act of utilizing. उपयोगिता; **Utilize** (-लाइज्) - *v. t.*

to make useful, to turn to account. उपयोग करना, काम में लाना।

**Utmost**-अट्'-मोस्ट-*adv.* extremely, in the highest degree. अत्यन्त (परम), सर्वाधिक; -*n.* the greatest degree. यथाशक्ति; **The utmost limit** (extreme limit.) पराकाष्ठा।

**Utopia**-यु-टो-पि-बी'-*n.* the social state of the highest perfection. सामाजिक पराकाष्ठा की स्थिति।

**Utopian**-यु-टो' - पि - अन् - *adj.* fanciful, imaginary. काल्पनिक, मानसिक।

**Utricle**-यू'-ट्रिक्ल-*n.* a cell, a little bag. छोटी थैली।

**Utricular**-युट्रिक्युलर्-*adj.* like a utricle. थैली के आकार का।

**Utter**-अ-टर्-*adj.* complete, total, final, absolute, perfect. पूर्ण, सब, उत्कृष्ट, अन्तिम, अतिशय; -*v. t.* to describe, to speak, to pronounce, to disclose. वर्णन करना, बहना, उच्चारण करना, प्रकाशन करना; **Utterable** (-ऐ-बल्) -*adj.* that may be expressed. प्रकाशित करने योग्य; **Utterance** (-अँन्स्) - *n.* pronunciation, utmost effort, the utter end. उच्चारण, अन्तिम प्रयास, अन्तिम परिणाम; **Utterer** (-अर्) - *n.* one who utters. उच्चारण करनेवाला।

**Utterly**-अटर्लि-*adv.* to the full extent, totally. पूर्ण रूप से (सर्वथा), सम्पूर्णतः; **Uttermost** (-मोस्ट)-*adj.* extreme, of the highest degree. परम, अत्यन्त।

**Uvea**-यूवैआ-*n.* the posterior layer of the iris of the eye. आँख की पुतली की बाहरी झिल्ली।

**Uveous**-यू'-व्वि-अस्-*adj.* resembling a grape. अंगूर के सदृश।

**Uvula**-यूव्युला-*n.* the fleshy soft plate over the root of the tongue. अलिङ्गिहा, गले की घण्टी; **Uvular** (-लर्)-*adj.* pertaining to the uvula. गले की घण्टी-सम्बन्धी।

**Uxorial**-अक्सोरिअल्-*adj.* pertaining to a wife. पत्नी-सम्बन्धी; **Uxoricide** (-साइड्) - *n.* the murderer or murder of a wife. पत्नी-घातक या पत्नी की हत्या; **Uxorious** (-अम्) -*adj.* excessively fond of one's wife. अपनी पत्नी को बहुत ही अधिक चाहनेवाला, स्त्री का दास; **Uxoriously** (-अम्-लि) -*adv.* with extreme fondness for a wife. पत्नी के प्रति अत्यधिक चाह रखते हुए; **Uxoriousness** (-अम्-नेम्) - *n.* fondness of one's wife. भार्यासक्ति, पत्नी के प्रति अत्यधिक चाह।

**V** वी-the twenty-second letter of the English alphabet, used as a Roman numeral representing 5 or fifth, representing an object or mark having the shape of the letter (V), short form for "verb". अंग्रेजी वर्ण-माला का बाईसवाँ अक्षर, रोमन संख्या में ५ अंक या पाँचवें के लिए प्रयुक्त, अक्षर (V) के आकार की वस्तु या चिन्ह को दिखलानेवाला, 'verb' का छोटा रूप।

**Vacancy**-वै-कैन्सि-*n.* the state of being vacant, an unoccupied post or state, listlessness, idleness. शून्यता, शून्यपद या अवस्था, असावधानी, सुस्ती।

**Vacant**-वै-कैन्ट-*adj.* empty, not filled, having no claimant, listless, thoughtless, stupid. शून्य, रिक्त, खाली (छूछा), बिना उत्तराधिकारी का, असावधान, विचारशून्य, मूर्ख; **Vacant mind** (empty of thought.) शून्य विचारवाला; **Vacant throne** (an empty throne.) शून्य सिंहासन।

**Vacate**-वै-कैन्ट-*v. t.* to make vacant, to leave unoccupied, to annul. (छोड़ना) खाली करना, परित्याग करना, खण्डन करना; **Vacation** (-शन्)-*n.* the act of vacating, holiday, cessation from work. अनध्याय (विश्रामकाल), अवकाश छुट्टी; **Vacationist** (-इस्ट)-*n.* one who enjoys a holiday. अवकाश का आनन्द लेनेवाला।

**Vaccinate**-वै-क्विसिनेट-*v. t.* to inoculate with vaccine as protection against small-pox. गाय के धन पर के शीतला के दाने के स्राव को शरीर में नश्वर देकर प्रवेश कराना जिससे शीतला का प्रकोप न हो, शीतला का टीका लगाना; **Vaccination** (-शन्)-*n.* the act of vaccinating. शीतला का टीका लगाने या माता छापने की क्रिया; **Vaccinator** (-टर)-*n.* one who vaccinates. माता छापनेवाला।

**Vaccine**-वै-क्विसीन्-*n. & adj.* a preparation of some virus for vaccination, pertaining to cows, cowpox or vaccination. टीका लगाने की दवा, गाय-सम्बन्धी, चेचक या शीतला या माता के टीका से सम्बन्धित।

**Vaccinia**-वै-क्विसिनिया-*n.* an eruptive disease in cattle. चौपायों का विस्फोटक रोग।

**Vachery**-वै-शरि-*n.* an enclosure for cows. गाय बन्द करने का बाड़ा।

**Vacillate**-वै-सिलिट-*v. i.* to oscillate, to waver, to fluctuate in mind. विचलित होना, हिचकना, डगमगाना; **Vacillating** (-टिंग)-*adj.* waver-

ing. हिलनेवाला; **Vacillation** (-शन्)-*n.* the act of vacillating. अस्थिरता, हिचकन, डगमगाहट; **Vacillatory** (-टरि)-*adj.* wavering. डगमगानेवाला।

**Vacuity**-वै-क्यू'-इ-टि-*n.* emptiness. रिक्तता, खालीपन।

**Vacuole**-वै-क्यू'-ओल्-*n.* a minute empty cavity in organic body. सजीव प्राणियों की शरीर-रचना में महीन शून्य छिद्र या गर्त।

**Vacuous**-वै-क्यू-अस्-*adj.* empty, unfilled. शून्य, खाली, छूछा; **Vacuousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being empty. छूछापन।

**Vacuum**-वै-क्यू-अम्-*n. (pl. Vacuums, Vacua)* the space empty of all matter. शून्य स्थान, आकाश; **Vacuum brake** (a brake operated by vacuum.) हवा चूसकर रेलगाड़ी के पहिये को रोकने का यन्त्र; **Vacuum cleaner** (an apparatus for sucking up dirt by an air pump.) गर्द को चूसकर साफ करने का यन्त्र; **Vacuum-flask** (a flask in which cold or hot liquid retains its temperature for a long time.) ऐसी बोतल जिसमें रखा हुआ पदार्थ शीतोष्ण अवस्था को देर तक स्थापित रखता है।

**Vade-mecum**-वै'-डि-मीकम्-*n. (pl. Vade-mecums.)* a manual or handbook for ready reference. सर्वदा साथ रखने और निरीक्षण करने की पुस्तक।

**Vae**-वै'-*n.* a bay. खाड़ी।

**Vagabond**-वै-गै-अ-बन्ड-*adj.* wandering, having no fixed habitation. वधेच्छागामी, स्वेच्छाचारी, घुमन्ता; *n.* a worthless fellow, a scamp, a rascal. बूधा घुमनेवाला, घुमक्कड़, बृष्ट; *v. i.* to wander about, इधर-उधर घूमना;

**Vagabondage** (-ऐज)-*n.* the state of being a vagabond. घुमक्कड़ होना; **Vagabondism** (-इज्म्)-*n.* living as a vagabond. बेकार रहकर जीवन बिताने का कार्य; **Vagabondize** (-आइज)-*v. i.* to wander in idleness. बूधा घूमते हुए समय नष्ट करना।

**Vagary**-वै-गै'-रि-*n. (pl. Vagaries.)* a whim, a wild freak. बुद्धि-चापल्य, मनमौज (लहर)।

**Vagina**-वै-जाइना-*n.* the canal which leads from the external orifice to the uterus. योनि, स्त्री का भग या बाहरी गुप्ताङ्ग, स्त्री सम्भोग या संगम-पथ; **Vaginal** (-नल्)-*adj.* pertaining to the vagina, resembling a sheath. योनि-सम्बन्धी, म्यान के सदृश।

**Vagitus**-वै-जि'-ट्यु-*n.* the cry of a newborn child. नवजात शिशु की चिंहाहट।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पैन

**Vagrancy**-**वै**-प्रति-*n.* the state of being a vagrant. बहैरु आपन, आवारापन ।

**Vagrant**-**वै**-अन्ट्-*adj.* wandering about, unsettled. स्वेच्छाचारी, घुमक्कड़, आवारा; *-n.* a vaga-bond, a beggar. घुमक्कड़, भिक्षुक ।

**Vague**-**वै**-*adj.* not precise, unsettled, not definite. अनिश्चित, संदिग्ध, अस्थिर; **Vaguely** (-लि)-*adv.* in a vague manner. सन्देह से, संशय से; **Vagueness** (-नेस्)-*n.* an unsettled state. अस्थिरता, सन्देहता ।

**Vails**-**वै**-*n.* gratuity given to a servant. नौकर को दी हुई बखशीश या इनाम ।

**Vain**-**वै**-*adj.* empty, worthless, ineffectual, unreal, conceited, ostentatious, showy, false. शून्य, व्यर्थ (निष्फल), बूढ़ा, असार, निरर्थक, घमंडी, दिखौवा, झूठा; **In vain** (to no purpose.) बूढ़ा, व्यर्थ; **Vain-glorious** (-लोरेि-अम्)-*adj.* cared, beyond measure. बूढ़ा-भिमानी, अहङ्कारी; **Vain-gloriously** (-लोरेि-अम्-लि)-*adv.* with false pride. झूठे अभिमान से; **Vain-glory** (-लोरेि)-*n.* empty pride. बूढ़ा-भिमान, शेखी; **Vainly** (-लि)-*adv.* proudly, foolishly. गर्व से, मूखता से; **Vainness** (-नेस्)-*n.* vanity. अहङ्कार ।

**Valance**-**वै**-लन्स्-*n.* hanging drapery over a bed or window. पलङ्ग या खिड़की पर की शालर ।

**Vale**-**वै**-*n.* a low ground between hills, a valley. दो पहाड़ों के बीच की नीची भूमि, दर्रा, घाटी ।

**Valediction**-**वै**-लिडिक्शन्-*n.* a farewell. स्वस्तिवाचन, विदाई के समय का आशीर्वाद; **Valedictory** (-अरि)-*adj.* *n.* bidding farewell. स्वस्तिवाचनिक, स्वस्तिवाचन ।

**Valency**-**वै**-लन्सि-*n.* the combining power of a chemical element. रासायनिक तत्व के मिश्रण की शक्ति ।

**Valentine**-**वै**-लैन्टाइन्-*n.* a love-letter. प्रेम-पत्र ।

**Valet**-**वै**-लैट्-*n.* a personal attendant. पार्श्व-चर, दास, सेवक; *-v. t.* to perform the work of a valet. दास का कार्य करना ।

**Valerudinarian**-**वै**-लीट्र्यूडिन रिअन्-*adj.* sickly, of ill-health. व्याधिपीडित, रोगी; *-n.* a person of weak constitution. सदा रोगी मनुष्य; **Valerudinarianism** (-इज्म्)-*n.* weak health. अस्वास्थ्य ।

**Valiance**-**वै**-लन्स्-*n.* bravery, valour. वीरता, पराक्रम; **Valiancy** (-इ)-*n.* valiantness. वीरता; **Valiant** (-अन्ट्)-*adj.* heroic, brave. पराक्रमी, शूरवीर, साहसी; **Valiantly** (-लि)-*adv.* bravely. वीरता से, साहसपूर्वक ।

**Valid**-**वै**-लिड्-*adj.* having sufficient strength

sound, legal. प्रबल, सप्रमाण, न्याययुक्त, अखण्डनीय; **Validity** (-इ-टि), **Validness** (-नेस्)-*ns.* soundness, justness. प्रबलता, सिद्धि, पुष्टता; **Validly** (-लि)-*adv.* in a valid manner. न्यायपूर्वक; **Validate** (-वैड्)-*v. t.* to give validity to. प्रमाणित करना, न्याययुक्त करना; **Validation** (-शन्)-*n.* validity, justness. सप्रमाणता, न्याययुक्तता ।

**Valise**-**वै**-लीज़-*n.* a bag for clothes. बख्खरखने का शोला

**Vallancy**-**वै**-लन्सि-*n.* a kind of large wig. एक प्रकार का बड़ा बालों का टोप ।

**Vallar**-**वै**-लर्-*adj.* (also **Vallary**.) pertaining to a rampart. खाई की मिट्टी की भीत या दीवाल से सम्बन्धित ।

**Vallation**-**वै**-लेशन्-*n.* a rampart, an entrenchment. किले या खाई की रक्षा-भीत ।

**Valley**-**वै**-लि-*n.* (*pl.* **Valleys**.) a low tract of ground between hills, a vale. दर्रा, घाटी ।

**Vallum**-**वै**-लम्-*n.* a defensive earth wall. मिट्टी की रक्षा-भीत

**Valorous**-**वै**-लर्म्-*adj.* courageous, brave. वीर, साहसी; **Valorously** (-लि)-*adv.* in a brave manner. वीरता से, साहस से; **Valour** (-लर्)-*n.* bravery, courage. शूरता, पराक्रम, वीरता ।

**Valuable**-**वै**-ल्युएबल्-*adj.* costly, having worth, worthy, estimable. मूल्यवान्, बहु-मूल्य, योग्य, मान्य, माननीय; **Valuables** (-स्)-*n. pl.* articles of great value. (व० व०) बहुमूल्य द्रव्य; **Valuableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being valuable. बहुमूल्यता; **Valuation** (-वै-शन्)-*n.* the value set upon a thing, appraisement, estimated cost. मूल्य-निरूपण, मूल्य-निर्णय, मोल, दाम; **Valuator** (-टर्)-*n.* one who sets a value. मूल्य निर्धारित करनेवाला ।

**Value**-**वै**-ल्यु-*n.* worth, price, importance, precise significance. मूल्य, दाम, माहात्म्य, सारता; *-v. t.* to estimate the worth of, to take account of, to esteem. मूल्य-निरूपण करना, आदर करना, दाम लगाना, आँकना; **To value highly** (to hold in high esteem.) बहुमान करना; **Valued** (-इ)-*adj.* estimated. मूल्य स्थिर किया हुआ; **Valueless** (-लेस्)-*adj.* worthless. कम मूल्य का; **Valuer** (-अर्)-*n.* one who values. आदर करनेवाला ।

**Valve**-**वै**-ल्व-*n.* the leaf of a folding-door, a lid or contrivance which opens on one side only, a bulb in a wireless set. कपाड़, एक ओर खुलनेवाला ढक्का, बिना तार की तारबकी

का कुन्ना; **Valvelet** (वैल्वेट) *n.* a small valve. छोटा कपाट; **Valvular** (-युल्वर) *adj.* containing small valves. छोटा कपाटदार।

**Valvet**-बाल्वेट *n.* a small valve. छोटा कपाट।

**Vambrace**-वैम्ब्रेस *n.* the part of an armour below elbow. केहुनी के नीचे का कवच का भाग।

**Vamp**-वैम्प *n.* the upper leather of a shoe or boot. जूते के ऊपरी भाग का चमड़ा; *v. t.* to patch, to repair. जोड़ लगाना, मरम्मत करना; **Vamper** (-अर्) *n.* one who repairs. मरम्मत करनेवाला।

**Vampire**-वैम्पायर *n.* a blood-sucking ghost, a bloodsucker. भ्रूत, पिशाच, रक्षि, पीनेवाला; **Vampire bat** (a kind of bat.) एक प्रकार का चमगादड़।

**Vampirism**-वैम्पिस्म *n.* habit of preying upon others. दूसरों का लोहू चूसने की आदत।

**Vamps**-वैम्प्स *n. pl.* a kind of hose. एक प्रकार का मोजा।

**Van**-वैन् *n.* the front part of an army, a fan for winnowing, a railway waggon for luggage and the guard. सेना का अग्रभाग (सेनामुख), अन्न पछोरने का पंखा, रेलगाड़ी का माल रखने तथा गार्ड के बैठने का डब्बा।

**Vanadium**-वै-नै-दि-अम् *n.* a silvery metallic element. चाँदी जैसा एक धातुतत्व।

**Vandal**-वैन्डल *n.* one who destroys the work of art. सुन्दर इमारतों को नष्ट करनेवाला मनुष्य।

**Dandalic**-वैन्डलिक *adj.* barbarous. जंगली

**Vandyke**-वैन्-डैक *n.* a covering for the neck, a deep-cut point on the border of a dress, a notched border. गुलबन्द, किसी वस्त्र के किनारे का नुकीला भाग, दाँतेदार किनारा।

**Vane**-वैन् *n.* the blade of a windmill, feathers on the side of a shaft, an appliance for showing the direction in which the wind blows. हवाई चक्की का पंखा, तीर का पर, वायु की दिशा दिखलाने का यन्त्र।

**Vanguard**-वैन्-गार्ड *n.* the front part of an army. सेनामुख।

**Vanish**-वैनिश *v. i.* to disappear, to pass away. लुप्त हो जाना, अन्तर्धान होना, नष्ट होना।

**Vanishing**-वैनिशिंग *adj.* passing from sight. अदृश्य होनेवाला।

**Vanity**-वैनिटी *n.* (pl. Vanities.) emptiness, ostentation, empty pride, self-conceit. निःसारता, वृथा अभिमान, अहंकार, झूठा अभिमान।

**Vanquish**-वैन्-क्विश *v. t.* to defeat, to refute, to conquer. पराजित करना, हराना, जीतना;

**Vanquishable** (-वै-क्विश) *adj.* able to be vanquished. हराने योग्य; **Vanquisher** (-अर्) *n.* a conqueror. विजय करनेवाला।

**Vantage**-वैन्टेज *n.* advantage. सुविधा, लाभ; **Vantage-ground** (the condition which gives one an advantage over another.) उत्कर्ष, श्रेष्ठ पद।

**Vapid**-वैपिड *adj.* spiritless, dead, insipid. निस्तेज, मृतक, रसहीन (नीरस, फीका); **Vapidity** (-इ-टि) *n.* the state of being insipid. रसहीनता, फीकापन; **Vapidity** (-नेस) *n.* deadness. निर्जीविता।

**Vaporable**-वै-पे-र-वै-बल *adj.* capable of being turned into vapour. वाष्प में बदलने योग्य।

**Vaporific**-वै-पेरिफिक *adj.* changing into steam. वाष्प में परिणत होनेवाला; **Vaporimeter** (-मिटर) *n.* an instrument for measuring the pressure of vapour. वाष्प का दबाव नापने का यन्त्र; **Vaporizable** (-आइज़-वै-बल) *adj.* capable of being converted into vapour. वाष्प में परिणत होने योग्य;

**Vaporization** (-आइज़ेशन) *n.* the action of being converted into vapour. वाष्प में बदल जाने की अवस्था या क्रिया; **Vaporize** (-आइज़) *v. t.* to convert into vapour. वाष्प में बदलना;

**Vaporous** (-अस) *adj.* full of vapour, windy, unreal. वाष्प (भाप) से भरा हुआ, वायुपूर्ण, निःसार; **Vaporousness** (-अस-नेस) *n.* the state of being vaporous. वाष्पपूर्णता।

**Vapour**-वै-पर *n.* the gaseous form of a liquid or solid substance, water in the atmosphere, vain imagination. वाष्प, भाप, झूठा अनुमान; *v. t. & i.* to pass in fumes, to boast, to brag. भाप हो जाना, श्लाघा करना, डींग हँकना; **Vapour-bath** वाष्पस्नान; **Vapourer** (-अर्) *n.* a boaster. डींग हँकनेवाला; **Vapouring** (-इङ्गर) *adj.* & *n.* false pride. मिथ्याभिमान करनेवाला या मिथ्याभिमान; **Vapoury** (-इ) *adj.* वाष्पपूर्ण।

**Vapulation**-वै-प्यु-लेशन *n.* flogging. कोड़े की मार।

**Varanus**-वै-र-नस् *n.* a kind of lizard. एक प्रकार का गिरगिट।

**Vare**-वैअर *n.* the staff of authority. न्यायाधीश का दण्ड।

**Variability**-वैरिबिलिटी *n.* the state of being fickle. चञ्चलता, अस्थिरता; **Variable** (-ऐ-बल) *adj.* changeable, fickle, alterable. बदलने योग्य, अस्थिर, चञ्चल, अनित्य; **Variably** (-ऐबलि) *adj.* changeably. अस्थिरता से।

**Variance**-वै रिअन्स *n.* discord, disagree-

ment. मतभेद, विरोध (विवाद), कलह ( झगड़ा );  
At variance (in a state of disagreement.)  
परस्पर विरुद्ध ; Variant (-ऐन्ड-) *adj.* varying,  
different. विपरीत, विरुद्ध ।

Variate-वै-रि-ऐन्ड- *v. t.* to make different.  
विभिन्न करना ; Variation (-शन्) *-n.* differ-  
ence, change, alternation, inflexion. भेद,  
परिवर्तन, अन्तर, रूपान्तर ।

Varicose-वै-रि-कैस- *adj.* enlarged or dilated  
as a vein. शिरा के समान फैला या सूजा हुआ ।

Varicosity-वै-रि-कैसिटि- *n.* the state of being  
varicose. शिरा की सूजन ।

Varied-वै-अ-रि-ह- *adj.* diverse, altered. विपरीत,  
बदला हुआ ; Variedly (-लि) *-adv.* diversely.  
भिन्न प्रकार से ।

Variegate-वै-अ-रि-गैट- *v. t.* to mark with differ-  
ent colours, to make change in external  
appearance. चित्र-विचित्र (रङ्ग-विरङ्गा) बनाना,  
बाहरी आकार बदलना ; Variegated (-ऐन्ड-) *adj.*  
diversely coloured. रङ्ग-विरङ्गा बनाया हुआ ;  
Variegation (-शन्) *-n.* diversity of colour.  
रङ्ग-विरङ्गापन ।

Variety-वै-रि-ऐ-टि- *n. (pl. Varieties.)* change,  
difference, a different sort, diversity. विचि-  
त्रता, भेद, प्रकार, परिवर्तन, विभिन्नता ।

Variform-वै-रि-फोर्म- *adj.* having different  
forms. विभिन्न आकार का ; Variformed (-इ)  
*-adj.* formed with different shapes. भिन्न  
आकार का बना हुआ ।

Variola-वै-रि-ओ- *n.* smallpox. शीतला रोग,  
चेचक ।

Varioloid-वै-रि-ओ- *n.* smallpox  
modified by vaccination. टीका लगाने के  
बाद की शीतला ।

Variolous-वै-रि-ओ- *adj.* pertaining to  
smallpox. शीतला (चेचक) सम्बन्धी ।

Variometer-वै-रि-ओ-मि-टर्- *n.* an instrument  
for tuning aerial of wireless. बिना तार की  
तावरणी का एक यन्त्र ।

Variotam-वै-रि-ओ-राम- *n. & adj.* editions of  
classical works containing notes of various  
commentators. साहित्य का ग्रन्थ जिसमें अनेक  
टीकाकारों की टीका छपी होती है ।

Various-वै-रि-ओ- *adj.* different, uncertain,  
diversified. अनेक रङ्ग का, अनिश्चित, भिन्न ;  
Variously (-लि) *-adv.* in a different manner.  
भिन्न प्रकार से ।

Varix-वै-रि-क्स- *n. (pl. Varices.)* the dila-  
tion of a vein. नाड़ी की वृद्धि या सूजन ।

Varlet-वार्-लेट- *n.* a page, a servant, a low

fellow, a scoundrel. सेवक, टहलुआ, नीच पुरुष,  
दुष्ट मनुष्य ।

Varletty-वार्-लेटि- *n.* the crowd. भीड़-भक्तड़ ।

Varnish-वार्निश- *n.* a transparent resinous  
liquid on a work to give a smooth, hard  
and glossy surface. वार्निश, कल्फ, चमक ;

*-v. t.* to cover with a transparent resinous  
liquid. वार्निश लगाना, चमकाना ; Varnisher  
(-अर्) *-n.* one who varnishes. वार्निश  
लगानेवाला ; Varnishing (-इंग) *-n.* the act  
of laying a varnish. वार्निश लगाने की क्रिया ।

Varvel-वार्-वेल- *n.* a mental ring attached to  
a hawk's leg to connect it with the  
leash. जंजीर से बाँधने के लिये बाज की टाँग के  
नीचे लगाई गई धातु की झंझूटी ।

Vary-वै-अ-रि- *v. t. & i. (p. t. Varied.)* to alter  
in appearance, to diversify, to differ, to  
disagree, to change. भिन्न रूप धारण करना,  
बदलना, पलटना, प्रतिकूल (रूपान्तर) होना ।

Vascular-वास्कुलर्- *adj.* pertaining to con-  
ducting vessels. वाहक नलियों से सम्बन्धित ;  
Vascularity (-इटी) *-n.* the state of being  
vascular. वाहक नलियों की स्थिति या अवस्था ।

Vasculum-वास्कु-कुलम्- *n. (pl. Vascula.)*  
pouch, a collecting case. बटुआ, झोला, संग्रा-  
हक खोल ।

Vase-वेस- *n.* an ornamental vessel. पात्र,  
कलश, बर्तन, फूलदान ।

Vaseline-वैसीन्-इ-लीन्- *n.* a jelly obtained  
from petroleum. मिट्टी के तेल से निकाला  
हुआ एक तैलीय चिकना द्रव्य ।

Vassal-वास्-अल्- *n.* a tenant, a retainer, a  
political slave. प्रजा, परतन्त्र, असामी, दास ;  
Vassalage (-ऐज) *-n.* political servitude.  
पराधीनता, दासत्व ; Vassalry (-रि) *-n.* bonds-  
men. दास-समूह ।

Vast-वास्ट- *adj.* huge, very spacious, large,  
very great. विस्तीर्ण, विशाल, बृहत्, बहुत बड़ा ।

Vastitude-वा-स्टिट्यूड- *n.* immensity. विशालता

Vastly-वास्ट-लि- *adv.* to a great extent.  
विपुलता से ; Vasty (-इ) *-adj.* very spacious.  
विस्तृत ।

Vat-वाट- *n.* a square vessel or tank for  
holding liquids, dyeing liquor. कुण्ड, भाँड,  
तरल वस्तु रखने का पात्र, रंगने का रोगन ।

Vaticide-वाटिड-इ-साइड- *n.* the murder or  
slayer of a prophet. देवदूत का वध, देवदूत  
की हत्या करनेवाला ।

Vaticinal-वाटिसिनल्- *adj.* containing prophe-  
cy. भविष्यवाणी युक्त ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Vaticinate**-वी-टिसि-नेट्-*v. i. & t.* to foretell. भविष्य कहना ; **Vaticination** (-शन) -*n.* prediction. भविष्य-वाणी ; **Vaticinator** (-टर) -*n.* a prophet. भविष्यवक्ता ।

**Vault**-वॉल्ट्-*n.* an arched roof, a cave, a cellar, a leap. भूमिगृह, गुम्बज, गुफा, कुदान ; -*v. t. & i.* to arch, to leap. मेहराब बनाना, छलंग मारना ; The vault of heaven ( the sky. ) नभमण्डल ; **Vaultage** (-ऐज्) -*n.* an arched cellar. मेहराबदार गुफा ; **Vaulted** (-यैड्) -*adj.* arched. मेहराबदार ।

**Vaulter**-वॉल्टर्-*n.* a jumper. कूदनेवाला ।

**Vaulty**-वॉल्टि-*adj.* arched, concave. मेहराबदार, नतोदर, पोला ।

**Vaunt**-वॉन्ट्-*n.* boast, ostentation. वृथाभिमान. शेखी ; -*v. i.* to brag, to boast. शेखी मारना, गवै करना ; **Vaunter** (-अर्) -*n.* a boaster. शेखी मारनेवाला आदमी ; **Vauntful** (-फुल्) -*adj.* boastful. वृथाभिमानी ; **Vauntingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* boastfully. शेखी मारते हुए ।

**Veal**-वील्-*n.* the flesh of a calf. बछड़े का मांस ।

**Vection**-वेक्शन्-*n.* the act of carrying. ले जाने की क्रिया ।

**Vedette**-वेडेट्-*n.* a sentinel on horseback. घुड़सवार, सन्तरी ।

**Veer**-वीअर्-*v. i. & t.* to change direction, to shift about. भिन्न दिशा में जाना ( घुमाना ), मोड़ना ; **To veer and haul** ( to pull and slacken alternately. ) पारी-पारी से ढीला करना और तानना ; **To veer away** ( to slacken. ) ढीला करना ; **Veering** (-इङ्ग) -*adj. & n.* shifting. मुड़नेवाला, बदलनेवाला, बदलने का, बदल-बदल ; **Veeringly** (-लि) -*adv.* in a changing manner. बदलते हुए ।

**Vegetable**-वे-जि-टै-बल्-*n.* a plant or part of a plant used in a cookery or for feeding cattle. रसोई में पकाने या पशुओं को खिलाने की वनस्पति, शाक, तरकारी, भाजी ; -*adj.* of the nature of a plant. वनस्पति-सम्बन्धी ; **Vegetable kingdom** ( the plants. ) वनस्पतिवर्ग ।

**Vegetal**-वेजिटल्-*adj.* pertaining to vegetables. वनस्पति-सम्बन्धी ।

**Vegetaline**-वे-जिट्-लीन्-*n.* artificial ivory. कृत्रिम हाथीदाँत ।

**Vegetality**-वे-जिट्-टी-लिटि-*n.* vegetable life. वनस्पति जीवन ।

**Vegetarian**-वे-जिट्-रिअन्-*n.* one who feeds on vegetables only. शाकाहारी, केवल फल-मूल पर निर्वाह करनेवाला ; **Vegetarianism** (-इज्म)

-*n.* the principle of subsisting only on vegetarian diet. शाकाहारी सिद्धान्त ।

**Vegetate**-वे-जि-टेट्-*v. t.* to grow as plants. उत्पन्न होना, उगना ; **Vegetation** (-शन) -*n.* vegetable growth. वनस्पति की वृद्धि ; **Vegetative** (-टिव्) -*adj.* having the power of growing like plants. वनस्पति के सदृश उगने-वाला, वनस्पतिक ।

**Vehemence**, **Vehemency**-वीहिमेन्स (-इ)-*ns.* great force, impetus, violence, animation. वेग, तीक्ष्णता, प्रचण्डता, उग्रता ; **Vehement** (-मेन्ट्) -*adj.* with great force, ardent, forcible. प्रचण्ड, तीव्र, उद्दण्ड, बलवान् ; **Vehemently** (-लि) -*adv.* with vehemence. प्रचण्डता से, उग्रता से ।

**Vehicle**-वीहिकल्-*n.* a conveyance moving on wheels, a (रथ) medium. गाड़ी (सवारी), साधन ; **Vehicular** (-क्यु-लर्) -*adj.* pertaining to a vehicle. रथ सम्बन्धी ।

**Vehmgericht**-वेय्मर्गिरिट्-*n.* a German tribunal of a secret organization. जर्मनी के गुप्तचरी का न्यायाधीश ।

**Veil**-वेल-*n.* that which intercepts view, a curtain, a thin cover used to conceal the face. आवरण, परदा, घूँघट ; -*v. t.* to cover with a veil, to conceal. घूँघट काढ़ना, ढँकना, छिपाना ; **To take the veil** ( to become a nun. ) संन्यासिनी बनना ; **To throw the veil off** ( to come into view. ) स्वरूप प्रकट करना ; **Veilless** (-लेस्) -*adj.* without a veil. बिना घूँघट की ।

**Vein**-वेन्-*n.* a vessel in animal bodies which receives the blood from the extremities of the arteries and returns to the heart, humour, disposition. शिरा, नाड़ी, वृत्ति, स्वभाव ; **Veined** (-इ) -*adj.* full of veins. शिराओं से पूर्ण ; **Veinless** (-लेस्) -*adj.* destitute of veins. बिना शिराओं का ; **Veinlet** (-लेट्) -*n.* a small vein. छोटी नाड़ी या नस ; **Veinous** (-अस्) -*adj.* pertaining to veins. शिरा-सम्बन्धी ; **Veiny** (-इ) -*adj.* full of veins. शिराओं से परिपूर्ण ।

**Velarium**-वेलैरिअम्-*n.* a sheet stretched under a roof. छत के नीचे तानी हुई चाँदनी ।

**Veliferous**-त्रि-लिकरस्-*adj.* bearing sails. पाल ले जानेवाला ।

**Velivolent**-वे-लि-वै-लेन्ट्-*adj.* passing under full sail. पाल तानकर चलनेवाला ।

**Velleity**-वेली-इ-टि-*n.* inclination. इच्छा ।

**Vellicate**-वे-लि-कैट्-*v. t.* to twitch, to

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन



stimulate. **पेंठना**, उत्तेजित करना, उसकाना; **Vellication** (-शन)-*n.* the act of twitching of a muscular fibre. मांसपेशी के पेंठन की क्रिया; **Vellicative** (-इव्)-*adj.* having the power of twitching. पेंठन की शक्तिवाला।

**Vellum**-वेल्लम्-*n.* a kind of fine parchment of skin prepared for writing. लिखने के लिए बनाया हुआ महीन चमड़ा।

**Velociman**-विलोसिमन्-*n.* a bicycle propelled by hands. हाथ से चलाने की साइकिल।

**Velocimeter**-वेलो-सिमि-टर-*n.* an instrument for measuring velocity. गति नापने का यंत्र।

**Velocipede**-विलोसिपीड-*n.* an older form of bicycle, a dandy horse, a swift-footed person. पुराने ढंग की परगाड़ी, तेज घोड़ा, तेज चालवाला आदमी।

**Velocity**-विलो-सि-टि-*n.* (*pl.* Velocities.) swiftness, rapidity, speed, rate of motion. शीघ्रता, वेग, गति, चाल।

**Velum**-वेल्ल-लम्-*n.* a partition. विभाग, परदा।

**Velvet**-वेल्वे-ट-*n.* a rich silk stuff with soft small fine nap. मखमल; *adj.* made of velvet. मखमल का बना हुआ; **Velveteen** (-टीन्)-*n.* imitation velvet of cotton. सूती (कृत्रिम) मखमल; **Velvety** (-इ)-*adj.* soft and smooth like velvet. मखमल के समान चिकना।

**Vena**-वीना-*n.* (*pl.* Vinae.) a *v* *n.* शिरा।

**Venal**-वी-नल्-*adj.* pertaining to veins, mercenary, that may be had for money. शिरा-सम्बन्धी, धन का लोभी, धन देकर लिये जाने योग्य; **Venality** (-इटि)-*n.* mercenariness. धन के लाभ से सेवा करने की प्रवृत्ति।

**Venatic**-विनाटिक्-*adj.* employed in hunting. शिकार में प्रयुक्त या लगा हुआ।

**Venation**-विनेशन-*n.* the occupation of hunting. मृगया या शिकार का व्यवसाय।

**Vend**-वेन्ड्-*v. t.* to sell, to offer for sale. बेचना, बिक्री करना।

**Vendee**-वेन्डी-*n.* a person to whom a thing is sold. खरीददार, क्रेता।

**Vender**, **Vendor**-वेन्डर्-*ns.* one who sells something. बेचनेवाला।

**Vendible**-वेन्डिबल्-*adj.* saleable. बेचने योग्य; **Vendibleness** (-नेस्)-*n.* the state of being vendible. बेचने योग्य अवस्था; **Vendibly** (-इ)-*adv.* in a saleable manner. बिक्री की रीति से; **Vendition** (-शन)-*n.* the act of selling. बेचने का काम।

**Vendue**-वेन्-ड्यू-*n.* a public sale by an auctioneer. नीलाम द्वारा बिक्री।

**Veneer**-वेनीयर-*n.* a thin layer of superior kind of wood over an inferior one. खराब लकड़ी के ऊपर की अच्छी लकड़ी की तह; *-v. t.* to cover in this way. इस प्रकार से ढँकना; **Veneering** (-इयर)-*n.* the art of overlaying. परत जमाने की कला।

**Venefical**-वे निफिकल्-*adj.* poisonous. विषैला;

**Veneficial** (-शल)-*adj.* acting by poison विष द्वारा कार्य करनेवाला।

**Venenate**-वेने-नेट्-*adj.* infected with poison. विष द्वारा प्रभावित; **Venensation** (-शन)-*n.* the act of poisoning. विष प्रयोग की क्रिया।

**Venerability**-वेन-रे-बिलिटि-*n.* ability of being venerated. आदर या प्रतिष्ठा किये जाने की योग्यता; **Venerable** (-बल्)-*adj.* worthy of reverence, made sacred by religious associations. पूज्य, आदरणीय, धार्मिक रीति से पवित्र किया हुआ; **Venerableness** (-बल्-नेस्)-*n.* the state of being venerable, आदरणीय अवस्था; **Venerably** (-ब्लि)-*adv.* in a manner so as to excite veneration. पूज्य रीति से;

**Venerate** (-रेट्)-*v. t.* to regard with respect, to revere, to reverence. सम्मान करना, पूजना, प्रतिष्ठा करना; **Venerated** (-रेट्-येड्)-*adj.* treated with respect. सम्मानित, पूजित;

**Veneration** (-रे-शन्)-*n.* high reverence, सत्कार, मान, पूजा; **Venerator** (-रेटर)-*n.* one who venerates. सत्कार करनेवाला।

**Venercal**-विनीरिक्ल्-*adj.* pertaining to sexual intercourse. मैथुन-सम्बन्धी, मैथुन की इच्छा उत्पन्न करनेवाला।

**Venery**-वेनरि-*n.* the exercise of hunting. आखेट, मृगया, शिकार।

**Venesection**-वेन्-नि-सेक्शन्-*n.* bloodletting by opening a vein. फुस्त खोलकर रुधिर बहाने की क्रिया।

**Venetian**-विनी-शन्-*adj.* belonging to Venice. वेनिस नगर का।

**Vengeance**-वेन्ज-अन्स-*n.* infliction for an injury or offence. प्रतिहिंसा, बदला; **With a vengeance** (angrily.) उत्तेजना से, क्रोध से; **Vengeful** (-फुल्)-*adj.* retributive, revengeful. प्रतिहिंसक, बदला लेनेवाला; **Vengefully** (-फुलि)-*adv.* in a revengeful way. बदला लेते हुए।

**Veniable**-वी-नि-ये-बल्-*adj.* pardonable, that may be forgiven. क्षमा करने योग्य।

**Venial**-वी-नि-अल्-*adj.* excusable. क्षम्य; **Veniality** (-इ-टि)-*n.* pardonableness.

क्षम्यता; **Venially** (-लि)-*adv.* with forgiveness. क्षमा करते हुए ।

**Venison**-न-नि-जून-*n.* the flesh of deer. हिरन का मांस ।

**Vennel**-वेन्ने'-ल-*n.* a lane. गली ।

**Venom**-वेनम्-*n.* poison, malice. विष, द्वेष; -*v. t.* to poison. विष प्रयोग करना; **Venomous** (-अस्)-*adj.* poisonous. विषैला; **Venomously** (-अस्-लि)-*adv.* in a venomous manner. विषैलेपन से; **Venomousness** (-अस् नेस्)-*n.* the state of being poisonous. विषैलापन ।

**Venose, Venous**-वीनोस्, - वी'- नस् - *adjs.* pertaining to veins. नाड़ी-सम्बन्धी ।

**Vent**-वेन्ट-*n.* an opening, a hole, a passage for air or smoke or breath or blood or bullet or powder, a volcanic orifice, an animal's anus, emission, discharge, expression, utterance, publication, an otter's rise to the surface for breath, an exit, a slit in a cloth or coat. स्राव, छेद, हवा, धुँवाँ, साँस, खून, गोली या बारूद निकलने का रास्ता, ज्वालामुखी के उद्गार का मुख या छिद्र, जन्तु का गुदा (मलद्वार या पाखाने का रास्ता), निकास, बहाव, प्रकटीकरण, बोली, प्रकाशन, साँस लेने के लिए ऊदविलाव का ऊपरी उभाड़, बाहर निकलने का रास्ता या द्वार, कपड़े या कोट में छेद; -*v. t.* to allow to go, to pass out or to flow, to express or utter, to publish, to discharge a bullet or powder, to pour forth, to sniff at, to get a scent, to open to admit air, to find an outlet, to take breath, to give out smoke. बाहर जाने या निकलने या बहने देना, प्रकट करना, बोलना, प्रकाशित करना, गोली या बारूद छोड़ना, सूँघना, महक पाना, हवा आने का रास्ता देना, बाहर जाने का रास्ता पाना, साँस लेना, धुँवाँ निकालना ।

**Ventage**-वेन्टेज-*n.* a small hole. छोट्य छिद्र ।

**Venter**-वेन्टर-*n.* the abdomen, mother, the womb. उदर, माता, गर्भाशय ।

**Ventiduct**-वेन्टिडक्ट'-*n.* a passage for air. वायु-मार्ग ।

**Ventilate**-न विलेट'-*v. t.* to cause air to pass through, to fan, to window, to open doors for the free access of air. हवादार करना, पंखा करना, वायु के आगमन के लिए खिड़की इत्यादि खोलना; **Ventilation** (-ले-शन्)-*n.* the act or means of ventilating. हवा देने की क्रिया या साधन, वायु की रूकावट

का हटाव; **Ventilator** (-अर)-*n.* a contrivance for driving away foul air from a place. वायु का संचालन करने तथा मलिन वायु हटाने का साधन, रोशनदान, वातायन ।

**Ventose**-वेन्टोस्-*adj.* windy. हवादार; **Ventosity** (-न्दोस्-इ-टि)-*n.* windiness, empty pride. हवापन, बुधा अभिमान ।

**Ventral**-वेन्ट्रल-*adj.* pertaining to the belly, of or pertaining to the side towards the belly. उदर-सम्बन्धी, पेट की ओर के भाग का या उससे सम्बन्धित, उदर तलीय ।

**Ventricle**-वेन्ट्रिक्ल-*n.* the lower pair of cavities in the heart. हृदय के निचले भाग का कोप, प्रवेशम ।

**Ventricose**-वेन्ट्रिक्स्-*adj.* extended, convex in the middle, bigbellied. फैला हुआ, बीच में उभड़ा हुआ या उन्नतोदर, लम्बोदर, तौंदवाला ।

**Ventricular**-वेन्ट्रिक्युलर-*adj.* pertaining to a ventricle. हृदय के निचले कोप या प्रवेशम से सम्बन्धित ।

**Ventriculous**-वेन्ट्रिक्युलम्-*adj.* somewhat extended in the middle. बीच में कुछ फैला हुआ ।

**Ventriloquism**-वेन्ट्रिलोक्विजिज्म्-*n.* the art of speaking in such a way that the voice seems to come from another person at a distance. गुरुवाद, ऐसी बोली बोलना जिसमें मालूम हो कि दूर से दूसरे व्यक्ति द्वारा बोला गया शब्द आ रहा है; **Ventriloquist** (-क्विस्ट)-*n.* one who practises ventriloquism. ऐसी बोली बोलने का अभ्यास करनेवाला; **Ventriloquize** (-क्वाइज्)-*v. t.* to practise ventriloquism. ऐसी बोली बोलने का अभ्यास करना ।

**Ventripotence**-वेन्ट्रिप-टेंस्-*n.* the ability to eat a great quantity. अधिक परिमाण में भोजन करने की शक्ति; **Ventripotent** (-टेंट)-*adj.* able to eat enormously. अधिक भोजन करनेवाला ।

**Venture**-वेन्चर-*n.* a hazard, a dangerous undertaking, chance. साहसिक या संकट पूर्ण कार्य, दैव, अदृष्ट; -*v. t.* to hazard, to risk. साहसिक या संकट के कार्य में लगना; **At a venture** (without seeing the issue.) परिणाम न देखते हुए; **Venturer** (-अर)-*n.* one who ventures. साहस का काम करनेवाला; **Venturesome** (-सम्)-*adj.* bold, daring. बौर, साहसिक; **Venturesomely** (-सम्-लि)-*adv.* in a bold manner. साहसिकता से; **Venturesomeness**

(-सम्-नेस्)-*n.* the quality of being venture-some. साहसिकता; **Venturing** (-इङ्ग्)-*adj.* & *n.* risky, the act of risking. खतरनाक, विपद्-जनक, संकटपूर्ण, संकट या विपत्ति में पड़ने का काम; **Venturous** (-अम्)-*adj.* daring, bold. वीर, साहसी; **Venturously** (-अम्-लि)-*adv.* fearlessly. निर्भयता से; **Venturousness** (-अम्-नेम्)-*n.* the quality of being venturous. साहसिकता।

**Venue**-वेन्सु-*n.* the place where an action is laid. घटनास्थल।

**Venus**-वी'नस्-*n.* goddess of love, a planet. प्रेम या काम की देवी, रति देवी, शुक्र ग्रह।

**Veracious**-वेरे'शस-*adj.* true, one who observes truth. सत्यवादी, सत्यशील (सच्चा); **Veraciously** (-लि)-*adv.* truthfully. सत्यता से।

**Veracity**-वेरे'सिटि-*n.* ( *pl.* Veracities. ) truthfulness. सत्यशीलता, सचाई।

**Verandah**-वेरे'न्दा-*n.* an open portico, a covered balcony. द्वार प्रकोष्ठ, बरामदा।

**Veratrum**-वेरे'ट्रम्-*n.* a kind of poisonous plant of the lily family. कुमुदिनी के परिवार का एक विषैला पौधा।

**Verb**-वर्ब-*n.* a work which asserts something क्रियापद; **Verbal** (-अल्)-*adj.* spoken, oral, literal, derived from a verb. शब्द-सम्बन्धी, वार्त्तिक, मौखिक, क्रियापद से बना हुआ; **Verbalist** (-अल्-इस्ट)-*n.* one who is a word monger. शब्दों के प्रयोग में निपुण; **Verbality** (-अल्-इ-टि)-*n.* mere literal expression. केवल शाब्दिक प्रकाशन; **Verbalize** (-अल्-आइज्)-*v. t.* to convert into a verb. क्रियापद बनाना; **Verbally** (-अलि)-*adv.* orally. मौखिक ढंग से या रूप में।

**Verbatim**-वर्ब-वे'टिम्-*adv.* word for word. पदानुपद, शब्दशः।

**Verbena**-वर्बीना-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पाषा।

**Verberate**-वर्बेरेटे-*v. t.* to beat or strike. मारना, पीटना; **Verberation** (ए'शन)-*n.* a blow. आघात, चोट; **Verbiage** (-बि-ऐज्)-*n.* unnecessary use of a great many words. वाक्प्रेतार, अनेक शब्दों का निरर्थक प्रयोग।

**Verbose**-वर्बोस्-*adj.* using more words than necessary, prolix. अनेक शब्दों के व्यर्थ प्रयोग का, निरर्थक; **Verbosely** (-लि)-*adv.* in a verbose manner. शब्दों का वृथा प्रयोग करते हुए; **Verboseness**

(-नेस्)-*n.* verbosity. शब्दों का वृथा प्रयोग; **Verbosity** (-इ-टि)-*n.* the quality of being verbose. वाक्प्रेतार।

**Verdancy**-वर्-डी-न्सि-*n.* greenness, rawness. हरापन, कच्चापन; **Verdant** (-डीन्ट)-*adj.* green, fresh, flourishing. हरित, हरा, ताजा; **Verdantly** (-डीन्ट-लि)-*adv.* in a verdant manner. हरेपन से।

**Verderer**-वर्डेर्-*n.* a keeper of forests. जङ्गलों का रक्षक।

**Verdict**-वर्डिक्ट-*n.* the decision of the jury in a case, decision, judgment. जूरी का निर्णय, न्याय, विचार।

**Verdigris**-वर्-डि-ग्रिस-*n.* the green rust of copper. हरा ताम्रकिट्ट, तौबे का मुरचा।

**Verditure**-वर्-डि-चर्-*n.* palest green colour. हलका हरा रंग।

**Verdure**-वर्ड्यूर्-*n.* greenness of vegetation. हरियाली, हरापन।

**Verdurous**-वर्ड्यूर्स-*adj.* covered with green. हरियाली से ढँका हुआ।

**Verge**-वर्ज-*n.* a rod, a small shaft, range, brink, border. डण्डा, छड़ी, सीमाप्रान्त, किनारा; - *v. i.* & *v. t.* to bend, to incline, किनारे पर होना, झुकना, झुकाना।

**Vergee**-वर्जी-*n.* 4/9ths of an acre. एक एकड़ का ४१९ वौ भाग।

**Verger**-वर्जर-*n.* one who carries the mace before a bishop. पादरी के आगे-आगे डण्डा लेकर चलनेवाला व्यक्ति।

**Verid**-वि'डि-*adj.* truth-telling. सत्य-वादी।

**Verifiable**-वे रि'फाइ'-ऐ-बल्-*adj.* what may be confirmed. प्रमाणित करने योग्य; **Verification** (-फि-कै-शन्)-*n.* act of confirming. प्रमाणीकरण, सत्य का निर्णय; **Verifier** (-फाइ'-अर्)-*n.* one who verifies. प्रमाणित करनेवाला; **Verify** (-फाइ)-*v. t.* ( *p. t.* & *p. p.* Verified. ) to prove to be true, to confirm, to fulfil. प्रमाणित करना, समर्थन करना, सच्चा सिद्ध करना।

**Verily**-वे रि-लि-*adv.* in truth, certainly. सचमुच, अवश्य, वास्तव में।

**Verisimilar**-वे रि'सिमिलर्-*adj.* having the appearance of truth. सत्यता के आभास का; **Verisimilitude** (-लि-ट्यूड्)-*n.* likelihood, probability. सत्य का आभास, सम्भावना।

**Veritable**-वरिटेबल्-*adj.* agreeable to fact, true. यथार्थ, सत्य; **Veritably** (-टे-बुलि)-*adv.* truly. सत्यता से; **Verity** (-टि)-*n.* truth. सत्यता, यथार्थता, सचाई।

**Verjuice**-वर्जूस-*n.* a liquor extracted from some sour fruits. खट्टे फलों का रस।

**Vermeil, Vermil**-वर्मेल, वर्मिल-*n.* *& adj.* vermilion, of the colour of vermilion. सिन्दूर, सिन्दूर के रंग का।

**Vermicelli**-वर्मिसेलि-*n.* little worms, paste of fine flour made into small wormlike threads. छोटे कीड़े, सेवई।

**Vermiceous**-वर्मिशस-*adj.* pertaining to worms. छोटे कीड़ों का।

**Vermicide**-वर्मि-साइड-*n.* a worm-killer. कीड़ा मारनेवाला मनुष्य।

**Vermicular**-वर्मिक्युलर-*adj.* pertaining to or like a worm. कृमि-सम्बन्धी या कीड़े के समान; **Vermiculate** (-लेट) -*v. t.* to inlay work in the form of tracts made by worms. कीड़े के गति मार्ग के समान नकाशी करना; **Vermiculation** (-लेशन्)-*n.* the act of moving in the form of a worm. कीड़े की तरह चलने की क्रिया; **Vermicule** (-क्यूल)-*n.* a small worm. छोटा कीड़ा; **Vermiculous** (-क्यूलस)-*adj.* full of worms. कृमिपूर्ण; **Vermiform** (-फॉर्म)-*adj.* having the form of a worm. कृमि के आकार का; **Vermifugal** (-फ्यूगल)-*adj.* tending to expel worms. कीड़ों को निकालनेवाला; **Vermifuge** (-फ्यूज)-*n.* a medicine that expels or destroys worms. कीड़ों को नष्ट करने या हटाने की दवा।

**Vermillion**-वर्मिलियन्-*n.* red sulphide of mercury. सिन्दूर, सेंदुर; -*v. t.* to cover with vermilion. सेंदुर का रंग चढ़ाना; **Vermillioned** (-इ)-*adj.* painted with vermilion. सेंदुर से रंगा हुआ।

**Vermin**-वर्मिन्-*n.* a noxious insect, destructive to crops &c. अन्न इत्यादि को हानि पहुँचानेवाला कीड़ा।

**Verminate**-वर्मिनेट-*v. t.* to produce vermins. कीड़े पैदा करना।

**Vermination**-वर्-मिन्-यै'-शन्-*n.* the breeding of vermins. कीड़ों की संख्या को बढ़ने की क्रिया।

**Verminous**-वर्मिनस-*adj.* affected with vermins. कीड़े लगा हुआ।

**Vermivorous**-वर्मिवोरस-*adj.* feeding on worms. कीड़ा खानेवाला।

**Vernacular**-वर्नैक्युलर-*adj.* belonging to one's own country, native. प्राकृत, अपने देश का (देशीय); **Vernacular dialect** (the native language.) प्राकृत भाषा; **Vernacularism** (-इज्म)-*n.* vernacular idioms. देशी

भाषा के मुहावरे; **Vernacularly** (-लि)-*adv.* in a vernacular manner. प्राकृत भाषा की रीति से।

**Vernal**-वर्नल-*adj.* belonging to the spring. वासन्तिक, वसन्त ऋतु-सम्बन्धी; **Vernal equinox** (-ई-क्वि-नाक्स) the spring equinox. वसन्त ऋतु का (चैत्र, मार्च) वह समय जब दिन-रात बराबर होते हैं।

**Vernant**-वर्नन्ट-*adj.* flourishing as in spring. वसन्त ऋतु के समान समृद्ध या फूलता-फलता हुआ या हरा-भरा।

**Vernicose**-वर्नि-कोस्-*adj.* looking as if varnished. वार्निश किया दिखाई पड़नेवाला।

**Vernier**-वर्नियर-*n.* a graduated sliding scale. अङ्कों में अङ्कित या चिह्नित सरकनेवाली नापने की पट्टी।

**Vernility**-वर्निलिटि-*n.* a fawning behaviour. प्यार या दुलार का व्यवहार, चापलूसी।

**Verrucose**-वर्रे-कोस्-*adj.* having little knobs on the surface. तल पर छोटी-छोटी गाँठेंवाला।

**Versable**-वर्-से-बल-*adj.* that may be turned. पलटने योग्य।

**Versant**-वर्सेन्ट-*adj.* familiar. परिचित।

**Versatile**-वर्से-टाइल-*adj.* changeable, unsteady, movable. चपल, चंचल, अस्थिर, बदलने योग्य; **Versatily** (-लि)-*adj.* in an unsteady manner. चंचलता से; **Versatility** (-टिलिटि)-*n.* the faculty of turning one's mind to another subject. अन्य विषय को विचारने की शक्ति।

**Verse**-वर्स'-*n.* a line of poetry, stanza, poetry. पाद, कविता, पद्य; **Bland verse** (a rhymeless verse.) श्लोक, बिना अनुप्रास का पद्य; **Verselet** (-लेट)-*n.* a short verse. छोटी कविता; **Verser-monger** (-मङ्गर)-*n.* a writer of verses. श्लोक बानेवाला।

**Versed**-वर्सेड-*adj.* skilled in, reversed. कुशल, निपुण, प्रवीण, पलट दिया गया।

**Versicular**-वर्सिक्युलर-*adj.* pertaining to verses. कविता-सम्बन्धी; **Versifier** (-फायर)-*n.* one who makes verses. श्लोक बानेवाला।

**Versiform**-वर्सि-फॉर्म-*adj.* varying in forms. भिन्न प्रकार का।

**Versify**-वर्सि-फाइ-*v. t. & i. (p. t. Versified.)* to make verses, to turn into verse. कविता बनाना, पद्य (श्लोक) में वर्णन करना।

**Version**-वर्शन्-*n.* translation, a statement of account. (अनुवाद, उल्था, पाठान्तर), वर्णन;

- Versionist** (-इस्ट)-*n.* one versed in translating. अनुवाद करने में विशेषज्ञ।
- Verso**-वर्स-*n.* the left-hand page. बाईं ओर का पृष्ठ।
- Versus**-वर्सस-*prep.* against. विपरीत, बनाम।
- Versute**-वर्स्यूट-*adj.* crafty, cunning. धूर्त, कुटिल, चालाक।
- Vertebra**-वर्टिब्री-*n.* (*pl.* Vertebrae.) one of the pieces in the spine of an animal. पृष्ठवंश, कशेरुका, पीठ की रीढ़ का टुकड़ा (मुहरा);
- Vertebral** (-अल)-*adj.* pertaining to the vertebra. पृष्ठवंश या कशेरुका सम्बन्धी।
- Vertebrate**-वर्टिब्रेट-*adj.* & *n.* having a backbone, an animal with a backbone. पीठ की रीढ़वाला, ऐसा प्राणी।
- Vertex**-वर्टेक्स-*n.* (*pl.* Vertices, Vertices.) the top of anything, the zenith of the heavens. शिखर (चोटी, अग्र), आकाश में सबसे ऊँचा स्थान।
- Vertical**-वर्टिकल-*adj.* pertaining to the vertex, perpendicular to the plane of the horizon. शिखर-सम्बन्धी, लम्बरूप, खड़े बल का;
- Vertically** (-लि)-*adv.* perpendicularly. लम्बरूप में; Verticalness (-नस)-*n.* the state of being vertical. खड़ापन।
- Verticity**-वर्टिगिटि-*n.* revolution. भँवर, चक्कर।
- Vertiginous**-वर्टिजिनस-*adj.* whirling, turning round. चकर खाता हुआ, घूमता हुआ;
- Vertiginously** (-लि)-*adv.* whirlingly. चकर खाते हुए; Vertiginosness (-नेस)-*n.* giddiness. भँवरपन. चकर।
- Vertigo**-वर्टिगो-*n.* giddiness, dizziness in the head. (भँवर) घुमरी, चकर।
- Virtu**-वर्टू-*n.* excellence in art. कला की विशिष्टता।
- Verve**-वर्व-*n.* enthusiasm, spirit, energy. (भोज) उत्साह, बल, शक्ति।
- Vervet**-वर्व-*n.* the South American monkey. दक्षिणी अमेरिका का एक प्रकार का बन्दर।
- Very**-वैरि-*adj.* true, real, actual. सत्य, ठीक, सच्चा;-*adv.* in a great degree, exceedingly. अत्यन्त, अति, बहुत।
- Vesical**-वैसिकल-*adj.* pertaining to the bladder. मूत्राशय-सम्बन्धी।
- Vesicant**-वैसिकन्ट-*n.* a blistering application. फफोला उत्पन्न करनेवाला लेप; Vesicate (-केट)-*v. t.* to raise blisters. छाला डालना;
- Vesication** (-केशन्)-*n.* the process of raising blisters. फफोला पढ़ना।

- Vesicle**-वैसिकल-*n.* a small bladder or globule or blister or cavity. छोटी थैली या गोली, छोटा फफोला या गर्त (गड़हा); Vesicular (-क्युलर)-*adj.* pertaining to vesicles. फफोले का।
- Vespa**-वैस्पा-*n.* a wasplike insect. बरें के प्रकार का एक कीड़ा।
- Vesper**-वैस्पर-*n.* the evening star, evening. भृगु-नक्षत्र, सन्ध्या; Vespertine (-टाइन)-*adj.* pertaining to the evening. सन्ध्या-सम्बन्धी।
- Vespers**-वैस्पर्स-*n. pl.* evening service in the Roman Catholic Church. (ब० ब०) रोमन कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघर में सन्ध्या समय का भजन।
- Vespiary**-वैस्पियरि-*n.* a wasp's nest. बरें का छत्ता।
- Vessel**-वैसल-*n.* a utensil, cask, a ship or boat of any kind, a tube in which the blood is circulated. पात्र (बर्तन), पीपा, नाव, या जहाज, रक्तवाहिनी नली।
- Vest**-वैस्ट-*n.* a waistcoat. फतुही, वारकट;-*v. t.* & *i.* to clothe, to dress, to take effect, to invest. वस्त्र पहिनाया या पहिनाया, अधिकारयुक्त होना; To vest in (to put in possession of.) अधिकारी बनाना; To vest with (to invest.) युक्त करना; Vested (-वैड)-*adj.* dressed. वस्त्र पहिने हुए; Vestment (-मेन्ट)-*n.* a covering or garment. औगरखा, लबादा।
- Vestal**-वैस्टल-*adj.* pure, chaste. पवित्र, शुद्ध (निमल)।
- Vestuary**-वैस्टियरि-*n.* a wardrobe. औगरखा।
- Vestibule**-वैस्टिब्यूल-*n.* an entrance into a house, a hall, the cavity of the ear. (द्वार) ओसारा, डेवड़ी, दालान, कान का छिद्र।
- Vestige**-वैस्टिज-*n.* a footprint left on the ground, a trace of something. पदांक, पदचिह्न, अवशेष; Vestigial (-अल)-*adj.* of the nature of a footprint. पदचिह्न के समान।
- Vesting**-वैस्टिंग-*n.* cloth for vests. फतुही बनाने का बस्त्र।
- Vestry**-वैस्ट्री-*n.* the room of a church for keeping clerical vestments. गिरजाघर में पादरियों का बस्त्र रखने का कमरा; Vestry-book (birth & death registration book in the vestry.) उक्त कमरे में रखा हुआ जन्म तथा मृत्यु का लेखा रखने का रजिस्टर; Vestry-clerk (the clerk of vestry.) उक्त कमरे का लिपिक; Vestry-man (a member of the vestry.) उक्त कमरे का एक सदस्य; Vestry-room (meeting-place for vestry

men.) उक्त कमरे के सदस्यों की बैठक का कमरा; **Common-vestry** (an assembly of all rate-payers.) कुल करदाताओं की सभा; **Select-vestry** (a board of representatives of rate-payers.) करदाताओं के प्रतिनिधियों का परिषद्।

**Vestuary-वैस्चुअरि-n.** a ward-robe. वस्त्र रखने का कमरा या अलमारी।

**Vestural-वैस्चरल्-adj.** pertaining to clothes. वस्त्र-सम्बन्धी; **Vesture (-च्यूर)-n.** a garment, clothing, dress. वस्त्र, कपड़ा, पोशाक; **Vestured (-चर्डे)-adj.** dressed, clothed. कपड़े पहने हुए; **Vesturer (-चर्-अर्)-n.** a keeper of clothes. कपड़ों का रक्षक या रखनेवाला।

**Vesuvian-त्रिसूत्रिवन-adj.** of the Visuvius volcano. ज्वालामुखी पहाड़ 'विस्वुवियस' का।

**Vesuvian-त्रिसूत्रिवन-n.** a smoker's slow-burning match. सिगरेट जलाने की धीरे-धीरे जलनेवाली दियासलाई।

**Vesuvianite-त्रिसूत्रिवनाइट-n.** a mineral containing aluminium, silicon & magnesium given out by Vesuvius. विस्वुवियस से निकला हुआ अल्युमिनियम, बालू और मैग्नेसियम-युक्त खनिज।

**Vesuvium-त्रिसूत्रिवन-n.** a brown pigment. एक प्रकार का भूरा रंग।

**Vetch-वैच्-n.** a kind of plant. एक प्रकार का पौधा, उर्दी।

**Veteran-वै-ट-रन्-adj.** old and of long experience, one grown old in service. अन्यासवृद्ध, काम करते-करते बूढ़ हुआ, अनुभवी।

**Veterinarian-वैट-अर्-इ-नेर्-इ-अन्-n.** one skilled in the diseases of cattle. पशुवैद्य, पशु-चिकित्सक।

**Veterinary-वैट-अर्-इ-न-रि-adj.** pertaining to the art of healing animals. पशुचिकित्सा-सम्बन्धी; **Veterinary surgeon** (a doctor who cures diseases of animals.) पशुओं का वैद्य या चिकित्सक।

**Veto-वै-टो-n. (pl. Vetoes.)** an authoritative prohibition, power of rejection. प्रतिनिषेध, अस्वीकार करने का अधिकार; -*n. t.* to withhold. निषेध करना (रोकना), अस्वीकार करना।

**Vex-वैक्स-n. t.** to provoke, to irritate, to harass, to torment, to trouble. उद्दिन करना, खिजलाना, पीड़ा देना, क्लेश देना, दुःख देना।

**Vexation-वैक्स-ई-शन्-n.** irritation, disquiet,

harassing. क्लेश, दुःख, पीड़ा (सन्ताप), घबड़ाहट।

**Vexatious-वैक्स-ई-शन्-adj.** distressing irritating, teasing. उद्देगकर, सन्ताप देनेवाला; दुःखदायी; **Vexatiously (-लि)-adv.** in a vexatious manner. उद्देग-सहित; **Vexatiousness (-नेस)-n.** the quality of being vexatious. उद्दिनता; **Vexed (-इ)-adj.** perplexed, tormented. घबड़ाया हुआ; **Vexer (-अर्)-n.** one who gives trouble. सन्ताप देनेवाला।

**Vexil-वैक्स-इल्-n.** a standard. पताका, झण्डा।

**Vexillation-वैक्स-ले-शन्-n.** a company of soldiers under one standard. सैन्यदल जो एक पताका के नीचे हो।

**Vexing-वैक्स-इङ्ग-adj.** provoking. सन्ताप-कर; **Vexingly (-लि)-adv.** in a vexing manner. उद्दिन करते हुए।

**Via-व्वाइ-ओ-n.** a way. मार्ग, रास्ता; -*adv.* by way of. मार्ग से।

**Viability-व्वाइ-एबिलिटी-इ-टि-n.** the state of being viable. जीवन-योग्यता

**Viable-व्वाइ-एबल-adj.** capable of living. जीने योग्य।

**Viaduct-व्वाइ-ओ-डक्ट-n.** a long overbridge. लम्बी मेहराबों का बना हुआ पुल।

**Viage-व्वाइ-ऐज-n.** a sea-journey. समुद्री यात्रा।

**Vial-व्वाइ-ऑल-n.** a small glass bottle, a phial.

छोटी बोतल, कौंच की शीशी; **Vialful (-फुल)-adj.** as much as a vial will hold. शीशीभर;

**Vialled (-इ)-adj.** filled in a vial. शीशी में भरा हुआ; **To pour out vials of wrath** (to storm in rage.) क्रोध में गरजना या तड़पना।

**Viameter-व्वाइ-ओ-मिटर-n.** an instrument attached to the wheel of a vehicle to measure distance. गाड़ी की पहिया में लगाया हुआ दूरीमापक यंत्र।

**Viand-व्वाइ-ओन्ड-n. pl.** food, articles of food necessary for life. (बो ब०) जीवनोपयोगी भोज्य-पदार्थ, पक्वान्न इत्यादि; **Viander (-अर्)-n.** (one who supplies viands, an entertainer, a host. पक्वान्न की पूर्ति करनेवाला, खिलातेवाला, अतिथि-सत्कार करनेवाला; **Vian-dry (-रि)-n.** a store of viands. पक्वान्न का भण्डार।

**Viarian-व्वाइ-ऐअर्-इ-अन्-adj.** pertaining to roads. सड़क-सम्बन्धी।

**Viatic-व्वाइ-ऑटि-इ-अन्-adj.** pertaining to a journey. यात्रा-सम्बन्धी; **Viaticals (-अल्स)-adj.** baggage. यात्रा का सामान।

**Viaticum**-वाइ-वीट-इ-कम्-*n.* provisions for a journey. यात्रा-सामग्री ।

**Viator**-वाइ-ए-टर-*n.* a wayfarer, a traveller. यात्री, यात्रा करनेवाला; **Viatorial** (-टोरि-अल्)-*adj.* pertaining to a traveller. यात्री-सम्बन्धी ।

**Vibex**-वाइबेक्स-*n.* (*pl.* Vibices.) a streak on the skin due to subcutaneous flow of blood. धमनी के रक्त के बहाव की त्वचा पर पड़ी हुई धारी ।

**Vibraculum**-वाइब्रैक्यूलम्-*n.* a long bristle in the body of a polyzoa. ध्युले की शकल के समुद्री जन्तु के शरीर से निकला हुआ लम्बा कांटा ।

**Vibrancy**-वाइब्रान्सि-*n.* quivering. कम्पन ।

**Vibrant**-वाइ-व्रैन्टि-*adj.* vibrating. धरानेवाला, कांपनेवाला ।

**Vibrate**-वाइ-व्रैट्टे-*v.* *i.* & *t.* to quiver, to oscillate, to swing, to move to and fro.

कांपना, हिलना (धराना), फरकना, झूलना, इधर-उधर घूमना; **Vibratile** (-ब्र-टाइल)-*adj.* capable of vibrating. कम्पन के योग्य ;

**Vibratility** (-टिलिटि)-*n.* vibratile quality. कांपने योग्य गुण ;

**Vibration** (-व्रै-शन्)-*n.* the act of oscillating, alternate motion. कम्पन (स्फुरण), वैपक्षी (धरधरी); **Vibrational** (-अल्)-*adj.* of vibration. कम्पन का ;

**Vibrationless** (-लेस्)-*adj.* without vibration. बिना कम्पन का ;

**Vibratiuncle** (-शि-अङ्क-कु-ल्)-*n.* a slight vibration. हलकी वैपक्षी ; **Vibrative** (-व्रैटिव्)-*adj.* quivering, oscillating. धरानेवाला ;

**Vibrato** (-टै)-*adv.* with much vibration of tone. स्वर के अधिक कम्पन के साथ ; **Vibrato** (-टै)-*n.* a trembling tone. कांपनेवाला स्वर ;

**Vibrator** (-टर)-*n.* that which vibrates. कांपनेवाला पदार्थ ; **Vibratory** (-टरि)-*adj.* vibrating. कांपना हुआ, धराना हुआ ।

**Vibrissa**-वाइ-ब्रिस्-सा-*n.* a whisker. गलमुच्छा ।

**Vicar**-विक-आर्-*n.* a deputy, a substitute in office, the priest of a parish. प्रतिनिधि, स्थापत्यन, नगर का पादरी ; **Vicarage** (-ऐज़)-*n.* the benefice or residence of a vicar.

पादरी की वृत्ति, इसके रहने का घर ; **Vicarial** (-इ-अल्)-*adj.* pertaining to a vicar. पादरी-सम्बन्धी ;

**Vicarious** वाइ-केर्-इ-अस्)-*adj.* substituted, deputed. प्रतिनिधि बनाया हुआ, निर्धारित ; **Vicariously** (-इ-अस्-लि)-*adv.* in place of another. दूसरे के स्थान में ।

**Vice**-वाइस-*n.* defect, blemish, wickedness, a screwed tool for firmly

grasping. अधर्म, पाप

दोष, बिक (शिकञ्जा) ;

*-pref.* signifying 'second in rank.' 'पद में

द्वितीय' अर्थ का उपसर्ग ;

*-prep.* in place of. स्थान में, बदले में । **Vice.**

**Vice-admiral**-वाइम्-ओइ'-मिरल्-*n.* the second commanding office of a fleet. जहाज सेना का द्वितीय अधिकारी ;

**Vice-chancellor** (-सैल्-लैर्)-*n.* an officer of a university next in rank to a chancellor. विश्वविद्यालय का उपकुलपति या द्वितीय अध्यक्ष ;

**Vicegerency** (-जी-रें-न्सि)-*n.* the office of a deputy. उप-पदाधिकारी का पद ;

**Vicegerent** (-जी-रेंन्ट)-*n.* an office deputed by a superior to act for another. उपपदाधिकारी

**Vicenary**-विसिनरि-*adj.* based on the number twenty. बीस की संख्या पर आधारित ।

**Viceregal**-वाइस-री'-गल्-*adj.* pertaining to a viceroy. राज-प्रतिनिधि-सम्बन्धी ;

**Vicereine** (-विन्-रेने)-*n.* the wife of a viceroy. राजप्रतिनिधि की पत्नी ;

**Viceroy** (-रॉय)-*n.* the governor of a kingdom who rules as the substitute of the king. राजप्रतिनिधि ;

**Viceroyalty** (-रॉय-टि), **Viceroyship** (-रॉय-शिप्)-*ns.* the office of a viceroy. राजप्रतिनिधि का पद ।

**Vicinage**-विसिनेज-*n.* neighbourhood. पड़ोस, संनिवट ;

**Vicinal** (-अल्)-*adj.* neighbouring. समीपका ;

**Vicinity** (-इटि)-*n.* (*pl.* Vicinities.) nearness in place. समीपता, पड़ोस ।

**Vicious**-विशस-*adj.* corrupt, wicked, depraved, defective, दुराचारी, दुष्ट, दुश्चरित्र, पापी ;

**Viciously** (-लि)-*adv.* in a corrupt manner. दुष्टता से ;

**Viciousness** (-नेस्)-*n.* wickedness. दुष्टता ।

**Vicissitude**-विसिसिच्यूड-*n.* variation, change, revolution. विपर्यय, परिवर्तन, उलट-फेर ;

**Vicissitudinary** (-इनरि)-*adj.* successively changing. क्रम से बदलता हुआ ;


**Vicissitudinous** (-इन-अस्)-*adj.* changeful. बदलने-वाला ।

**Victim**-विक्टिम्-*n.* a living animal sacrificed to a deity, one who suffers some injury ;

बलि (यज्ञपशु, शिकार), पीड़ित व्यक्ति ;

**Victimize** (-आइजि)-*v.* *t.* to make a victim of. to cheat. बलि देना, ठगना (शिकार बनाना) ;

**Victimizer** (-आइजिर्)-*n.* a cheater. ठगने-वाला मनुष्य ।



**Victor**-विक्टर - *n.* one who conquers in war, a winner. युद्ध में जीतनेवाला, विजयी; **Victress**. ( -सेस् ) - *n. fem.* a woman who conquers. विजयिनी, जीतनेवाली।

**Victoria**-विक्टोरिया - *n.* a kind of four-wheeled carriage. एक प्रकार की चौपहिया गाड़ी।

**Victorious**-विक्टोरिअस् - *adj.* conquering, triumphant, vanquishing, जीतनेवाला, विजयी, जयप्राप्त; **Victoriously** ( -लि ) - *adv.* in a victorious manner. विजय करते हुए; **Victoriousness** ( -नेस् ) - *n.* the state of being victorious. विजयत्व

**Victory**-विक्टोरि - *n. (pl. Victories.)* conquest, triumph, defeat of an enemy in battle. विजय, जीत, युद्ध में शत्रु की हार।

**Victual**-विटल - *n. (p. t. Victualled.)* to supply with food, to store with provisions. खाने की सामग्री पहुँचाना, रसद जुटाना; **Victualer** ( -अर् ) - *n.* a supplier of provisions. भोजन ( रसद ) पहुँचानेवाला; **Victuals** ( -ल्स ) - *pl.* food for human beings, provisions. ( व. व. ) खाद्य-सामग्री, भोजन-द्रव्य।

**Vide**-वाइड - *v. t.* see, look at. देखो।

**Videlicet**-वाइडेलिसिट - *adv. (abbr. viz.)* namely, to wit. अर्थात्।

**Vidimus**-वाइडि-डि-मसु - *n.* inspection. अन्वेषण, खोज।

**Viduage**-विडुअ - *n.* widowhood. वैधव्य, रूढ़पन, रूढ़पा।

**Vidual**-विडुअ - *n.* अल - *adj.* pertaining of widowhood. वैधव्य-सम्बन्धी।

**Vie**-वाइ - *v. i.* to contend, to long for superiority. स्पर्धा करना, बड़ा होने की चेष्टा करना।

**View**-व्यू - *n.* prospect, scene, sight, intellectual or mental sight, display, show, appearance, purpose, design. दृश्य, दृष्टि, बुद्धि, प्रदर्शन, आकृति, अभिप्राय, उद्देश्य, ( अर्थ ) हेतु; - *v. t.* to examine, to consider, to look with attention. परीक्षा करना, विचारना, ध्यान से देखना; **In view of** (having regard to.) विचार से; **Of Vival views** (of free opinion.) उदार विचारोंवाला; **Of narrow views** (prejudiced.) संकुचित बुद्धि का, पक्षपाती; **Point of view** (standpoint.) दृष्टि, पक्ष; **Viewer** ( -अर् ) - *n.* one who views. परीक्षा करनेवाला, ध्यान से देखने या विचारनेवाला; **Viewing** ( -इंग् ) examination, surveying. अन्वेषण, परीक्षा; **Viewless** ( -लेस् ) - *adj.* invisible. अदृश्य; **Viewly** ( -लि ) - *adv.* sightly. दृष्टि

द्वारा; **View-point** ( -पॉइन्ट ) - *n.* point of view. विचारणीय विषय; **Viewsome** ( -सम् ) - *adj.* pleasant to the eye. देखने में मनोहर।

**Vigesimal**-वाइज - *जे-सिमल्* - *adj.* twentieth, बीसवाँ।

**Vigesimation**-विजि-जे-सि-मे-शन् - *n.* murdering every twentieth man. प्रत्येक बीस मनुष्यों में से एक की हत्या करना।

**Vigil**-विजिल - *n.* a watching, waking for religious exercises, the evening before any fast day. रात्रिजागरण, रात्रि की उपासना, उपवास के पहिले की रात्रि; **Vigilance** ( -अनीन्स ) - *n.* the state of being vigilant, watchfulness. जागरण सावधानी; **Vigilant** ( -अनीन्ट ) - *adj.* watchful. अप्रमत्त, सावधान, चौकन्ना; **Vigilantly** ( -अनीन्ट-लि ) - *adv.* with vigilance. सावधानी से, चौकसी से।

**Vigner**-वीन्यरॉन् - *n.* a vine-grower. अंगूर की खेती करनेवाला।

**Vignette**-विनेट - *n.* a small ornamental engraving on the title page of a book, a picture in which the edges fade up. पुस्तक के पहिले पृष्ठ पर का सुन्दर छोटा चित्र, ऐसा चित्र जिसके किनारे के भाग का रङ्ग हलका होता जाता है।

**Vigorous**-विगोरस - *adj.* full of physical strength, strong, energetic. प्रबल, बलवान्, पुष्ट, ( ओजस्वी ); **Vigorously** ( -लि ) - *adv.* with vigour. उत्साह से, प्रयत्न से, उद्यम से; **Vigorousness** ( -नेस् ) - *n.* the state of being vigorous. पुष्टता, उत्साह।

**Vigour**-विगर् - *n.* physical or intellectual force, energy. शक्ति ( तेज ), प्रभाव ( पार्ष्व )।

**Viking**-वाइकिङ्ग् - *n.* the chief of pirates. समुद्री डाकुओं का नेता।

**Vile**-वाइल् - *adj.* worthless, mean, wicked. अधम, नीच, दुष्ट; **Vilely** ( -लि ) - *adv.* in a wicked manner. नीचता से; **Vileness** ( -नेस् ) - *n.* baseness. नीचता, दुष्टता।

**Vilification**-विलिफिकेशन् - *n.* a defaming. कलंकित करने का कार्य; **Vilifier** ( -फाइअर् ) - *n.* one who defames. कलंक लगानेवाला, दुर्नाम करनेवाला; **Vilify** (फाइ-व. t.) ( *p. t.* Vilified.) to defame, to debase, to make vile. निन्दा करना, कलंक लगाना, तुच्छ करना।

**Villa**-विली - *n.* a country residence. ग्राम्य-गृह, विनोदस्थान; **Villadom** ( -डम् ) - *n.* a collection of villas. ग्राम्य गृहों का समूह।

**Village**-विलेज - *n.* an assemblage of house smaller than a town. ग्राम, गाँव; **Villager**



(-अरु)-*n.* an inhabitant of a village. ग्राम-निवासी, देहाती।

**Villain-त्रिल्लेन**-*n.* a wicked person, a depraved man, one who holds a tenure in service. दुष्ट, चांडाल (अधम), विदमती असामी; **Villainous** (-असु)-*adj.* wicked, depraved, vile, mischievous. दुष्ट, नीच, अधम, उपद्रवी; **Villainously** (-असु-लि)-*adv.* in a villainous manner. नीचता से, दुष्टता से; **Villainousness** (-असु-नेस)-*n.* wickedness. नीचता, अधमता; **Villainy** (-इ)-*n.* extreme wickedness. अधमता, नीचता।

**Villarsia-त्रिलशिया**-*n.* an aquatic plant, जल का एक पौधा।

**Villatic-त्रिलीटिक**-*adj.* pertaining to a village. ग्राम-सम्बन्धी।

**Villi-त्रि-लि**-*n. pl.* fine fibres. सूक्ष्म तन्तु, रोवें।

**Villous-त्रि-लसु**-*adj.* covered with long fire hair, shaggy. रोवेंदार, खुरखुरा।

**Vim-त्रिम्**-*n.* energy. शक्ति, बल।

**Viminal-त्रिमिनल**-*adj.* pertaining to twigs. डण्डल-सम्बन्धी।

**Vimineous-त्रि-मिनि-असु**-*adj.* made of twigs. टहनियों का बना हुआ।

**Vinaceous-त्राई-ने-शसु**-*adj.* of the red-colour of grapewine. अंगूरी शराब के लाल रंग का।

**Vincibility-त्रिनिसविलिटि**-*n.* the quality of being conquerable. विजय किये जाने योग्य गुण; **Vincible** (-बल्ल)-*adj.* conquerable, able to be brought under submission. जीतने या अधीन करने योग्य।

**Vinculum-त्रिन्**-*n.* a bond of union, a straight line placed over figures which are subject to the same operation. मिलाप का बन्धन, गणित में अङ्कों के ऊपर खींची हुई रेखा जिससे इनको परस्पर सम्बद्ध करने का अभिप्राय होता है।

**Vindicable-त्रिन्डिकेबल**-*adj.* able to be supported. समर्थन करने योग्य।

**Vindicate-त्रिन्डि**-*केट*-*v. t.* to defend, to justify, to maintain, to avenge. बचाना, प्रमाणित करना, स्थिर करना, बदला लेना; **Vindication** (-क्के-शन)-*n.* defence, justification. रक्षा, (पुष्टि) दोष-मुक्ति; **Vindicative** (-क्के-टिव)-*adj.* tending to justify, revengeful. समर्थन करने योग्य, बदला लेने योग्य, बदला लेनेवाला; **Vindicatively** (-इव-लि)-*adv.* revengefully, by way of revenge, बदला लेते

हुए; **Vindicativeness** (-इव-नेस)-*n.* revengeful temper. बदला लेने की इच्छा।

**Vindicator-त्रिन्डिकेटर**-*n.* one who defends. समर्थक, रक्षक; **Vindictory** (-अरि)-*adj.* defensive, avenging, inflicting punishment. बचानेवाला, रक्षा करनेवाला, बदला लेनेवाला, दण्ड देनेवाला।

**Vindictive-त्रिन्डिविक्टु**-*adj.* revengeful. बदला लेनेवाला।

**Vine-त्राइन**-*n.* the creeper which bears grapes. अंगूर की लता; **Vine-clad** (covered with vines.) अंगूर की लता से ढँका हुआ; **Vine-dresser** (one who trims vines.) अंगूर की लता को छँटनेवाला; **Vine-grub** (an insect that infests vines.) अंगूर की लता को खानेवाला कीड़ा; **Vinery** (-अरि)-*n.* a house for growing vines. अंगूर की टट्टी लगाने का घर; **Vineyard** (-यार्ड)-*n.* a plantation of vines. अंगूर का खेत, अंगूर का बगीचा।

**Vinegar-त्रिने-गर**-*n.* an acid liquor used as a condiment. सिरका।

**Vinic-त्राइनिक**-*adj.* obtained from alcohol. मद्यसार से प्राप्त।

**Viniculture-त्राइनिकल्चर**-*n.* cultivation of vines. अंगूर की खेती; **Viniculturist** (-इस्ट)-*n.* a cultivator of vines. अंगूर की खेती करनेवाला।

**Vinometer-त्राइनमिटर**-*n.* an instrument for measuring the strength of wine. अंगूर की मदिरा की शक्ति नापने का यन्त्र।

**Vinous-त्राई-नसु**-*adj.* having the qualities of wine, addicted to wine. अंगूरी मदिरा के गुण का, शराब पीने की आदतवाला।

**Vintage-त्रिन्टेज**-*n.* the time of gathering the crop of grapes. (अंगूर की फसल) इकट्ठा करने का समय; **Vintager** (-अर)-*n.* one who gathers the vintage. अंगूर की फसल इकट्ठा करनेवाला; **Vintner** (-नर)-*n.* one who sells wine. अंगूरी मदिरा बेचनेवाला।

**Viny-त्राई-नि**-*adj.* belonging to vine, producing grapes. अंगूरी, अंगूर उत्पन्न करनेवाला।

**Viol-त्राई-अल**-*n.* a stringed musical instrument played by means of a bow. एक प्रकार की सारङ्गी।

**Violable-त्राई-अल**-*adj.* capable of being violated or outraged or corrupted or treated violently. नियम तोड़ने या स्वी का सतीत्व नष्ट करने या अष्ट करने या बलात्कार करने योग्य।

**Violate-त्राई-अल**-*v. t.* to break, to transgress, to injure, to ravish. तोड़ना, उल्लङ्घन

करना (भङ्ग करना), बिगाड़ना, अष्ट (अपवित्र) करना; Violation (-शन) -*n.* transgression, infringement. भङ्ग (उल्लङ्घन), खंडन; Violative (-लेटिव) -*adj.* tending to violate. उल्लङ्घन करने योग्य; Violator (-अर) -*n.* one who transgresses. उल्लङ्घन करनेवाला।

Violence-त्रायेलेंस -*n.* vehemence, injury, outrage, rape, crime. बल, नाश, उत्पत्ति, बलात्कार, साहस, अपराध; To do violence to (to attack.) आक्रमण करना; Violent (-लेन्ट) -*adj.* fierce, vehement, outrageous. प्रबल, तीव्र, साहसी (तीखा); Violent death (fierce death.) अमृत्यु; Violently (-लेन्टलि) -*adv.* in a violent manner. प्रचण्डता से, वेग से, बलात्कार से।

Violescent-त्रायेलेंसेन्ट -*adj.* tending to a violet colour. पाटल (बैंगनी) वर्ण का।

Violet-त्रायेलेंट -*n.* a kind of plant, the colour produced by a mixture of red and blue. वनकशा, बैंगनी रङ्ग; -*adj.* dark blue. गहरे नीले रङ्ग का।

Violin-त्रायेलें -*n.* a fiddle, a musical instrument with four strings. सारङ्गी, चिकारा, बेला; Violinist (-इस्ट) -*n.* person skilled in playing on a violin. चिकारा बजनेवाला।



Violin.

Violoncello-वॉलॉन्सेल्लो -*n.* a kind of violin. एक प्रकार का बेला बाजा।

Viper-त्राइप -*n.* a poisonous snake, an adder, a malignant person. विषैला सर्प, साँप, दुर्जन, दुष्ट मनुष्य; Viperine (-इन) -*adj.* pertaining to a viper. सर्प-सम्बन्धी; Viperous (-अप्) -*adj.* venomous. विषैला, विषमय।

Viraginian-विराजिनियन् -*adj.* having the quality of a virago. कर्कशा-गुणवाली।

Viraginity-विराजिनिति -*n.* the state of being a virago. कर्कशापन।

Virago-त्रि-रे-गो -*n.* (pl. Viragoes.) a masculine woman, a termagant. अत्यन्त बलिष्ठ स्त्री, कर्कशा।

Virent-त्राइ-रेंट -*adj.* green, fresh. हरा, ताजा।

Vireo-विरि-ओ -*n.* a kind of American bird. अमेरिका देश की एक प्रकार की चिड़िया।

Virescence-वि-रें-सेन्स -*n.* greenness. हरापन; Virescent (-सेन्ट) -*adj.* slightly green. कुछ हरा।

Virgate-त्रै-गैट -*adj.* of the shape of a rod. डण्डे के आकार का।

Virgin-वर्जिन् -*n.* a maiden, a female having no carnal knowledge of man. कुमारी, कन्या; -*adj.* pure, chaste, undefiled. निर्मल, पवित्र, शुद्ध; Virginal (-अल) -*adj.* maidenly. कुमारी-सम्बन्धी; Virginhood (-हुड) -*n.* the state of being a virgin, maidenhood. कुमारीत्व, कुमारीपन।

Virginia-वर्जिनिया -*n.* a kind of American tobacco. एक प्रकार का अमेरिका देश का तमाबू।

Virgo-वर्गो -*n.* the sixth sign of the Zodiac. कन्या-राशि।

Virgule-वर्गुल -*n.* a small rod, a comma. छोटा डण्डा, अल्प विराम (,) का चिह्न।

Virid-विरिड -*adj.* green. हरा; Viridescent (-सेन्सेन्ट) -*adj.* turning green. हरा होनेवाला।

Viridity-विरिडिटी -*n.* greenness. हरापन।

Virile-विराइल -*adj.* pertaining to the male sex, masculine. पुरुषेय, पुरुष-सम्बन्धी।

Virility-विरिलिटी -*n.* manhood, male power, power of procreation. मनुष्यत्व, पुरुषत्व, मनुष्य उत्पन्न करने की शक्ति।

Virose-व्राइ-रोस -*adj.* poisonous. विषैला।

Virtu-वर्तू -*n.* love for fine arts, objects of art. ललित कलाओं का प्रेम, कला की वस्तुएँ।

Virtual-वर्चुअल -*adj.* potential, being in effect. वास्तविक, गुणकारी; Virtuality (-टि) -*n.* the quality of being virtual. द्योतकता; Virtually (-लि) -*adv.* in an efficacious manner. वस्तुतः, वास्तव में।

Virtue-वर्चू -*n.* moral goodness, chastity, valour, bravery, worth, efficacy. धर्म, सदाचार, प्रभाव, बल, गुण, सामर्थ्य; In virtue of (in consequence of.) प्रभाव से, वश में; Virtueless (-लेस) -*adj.* destitute of excellence. प्रभावहीन, निर्गुण।

Virtuosity-वर्चुओसिटी -*n.* those who have a taste for the fine arts. ललित कला के प्रेमी।

Virtuoso-वर्चुओ-ओ-सै -*n.* one skilled in fine arts. शिल्पविद्या में निपुण; Virtuosity (-शिप) -*n.* occupation of a virtuoso. शिल्पी का व्यवसाय।

Virtuous-वर्चुअस -*adj.* morally good, chaste, blameless, righteous. धर्मपरायण, सदाचारी, सच्चरित्र, धार्मिक; Virtuously (-लि) -*adv.* righteously. धर्म से, सदाचारेण; Virtuousness (-नेस) -*n.* the quality of being virtuous. सदाचरण, धर्मपरायणता।

**Virulence**-**विरुलेंस**-*n.* extreme malignity, acrimony of temper. प्रकृति की तीक्ष्णता, प्रचण्डता; **Virulency** (-इ)-*n.* malignity. द्रोह, प्रचण्डता; **Virulent** (-लेंट)-*adj.* poisonous, malignant. विषमय, उग्र, प्रचण्ड; **Virulently** (-लेंट-ली)-*adv.* in a malignant manner. प्रचण्डता से. द्रोह से।

**Virus**-**वाइरस**-*n.* poisonous matter. विषैला तत्व।

**Vis**-**त्रिस्**-*n.* force, power. शक्ति, बल।

**Visage**-**विजैज**-*n.* face, countenance. मुख, चेहरा, आनन; **Visaged** (-इ)-*adj.* having a visage. छवि-युक्त।

**Vis-a-vis**-**वी-वी-वी**-*adv.* & *n.* face to face, the opposite party. आमने-सामने, विपक्ष।

**Viscera**-**विसरा**-*n. pl.* the contents of the abdomen. अन्त्र, आंत; **Visceral** (-अल्)-*adj.* pertaining to the viscera. अति-सम्बन्धी।

**Viscerate**-**विस-रेट**-*v. t.* to deprive of the viscera. आंत निकालना।

**Viscid**-**वि-सिड**-*adj.* sticky, adhesive. चिपचिपा (स्निग्ध), लसलसा; **Viscosity** (-इ-टि)-*n.* stickiness. लसलसाहट, स्निग्धता।

**Viscosity**-**विस्कोसिटी**-*n.* stickiness. लसलसाहट।

**Viscount**-**वाइकाउन्ट**-*n.* a title of nobility next in rank below an earl. इङ्ग्लैण्ड के अर्थ से नीचे के अर्मीर की पदवी; **Viscountess** (-सेस)-*n. fem.* the wife of a viscount. वाइकाउन्ट की पत्नी; **Viscountship** (-शिप्)-*n.* the rank or office of a viscount. वाइकाउन्ट का पद।

**Viscous**-**विस्कस**-*adj.* adhesive, glutinous. स्निग्ध, चिपचिपा; **Viscousness** (-नेस)-*n.* the state of being adhesive. चिपचिपाहट।

**Viscus**-**विस्क्स**-*n.* an entrail. अन्त्र, अँतड़ी।

**Visibility**-**विजिबिलिटी**-*n.* the extent of vision. दृष्टिविषयता, प्रत्यक्षता।

**Visible**-**विजिबल**-*adj.* perceptible by the eye, apparent, open, clear. दृष्टिविषयक, दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष; **Visibleness** (-नेस)-*n.* the state of being visible. दृष्टिगोचरता; **Visibly** (-इ-ली)-*adv.* perceptibly. प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात्, देखने में।

**Vision**-**विज़न्**-*n.* the act of seeing sight, object seen in imagination only, a phantom. चक्षुरिन्द्रिय, दृष्टि (आभास), कल्पना, अनुमान, स्वप्न (छाया); **Visional** (-अल्)-*adj.* pertaining to a vision. दृष्टि-सम्बन्धी;

**Visionariness** (-अरि-नेस)-*n.* the quality of being visionary. दृष्टिगोचरता; **Visionary** (-अरि)-*adj.* imaginary, unreal. मानसिक, काल्पनिक; *-n.* one who forms imaginary schemes. काल्पनिक विचार करनेवाला; **Visionist** (-इस्ट)-*n.* one who believes in phantoms. प्रेत में विश्वास करनेवाला; **Visionless** (-लेस)-*adj.* destitute of visions. दृष्टिहीन।

**Visit**-**विजिट**-*n.* the act of going to see another person. दर्शन, साक्षात्कार, भेंट; *-v. t. & i.* to go or come to see, to comfort, to practise going to see others. भेंट करना, मिलना, देखने जाना; **Visitable** (-ऐ-बल)-*adj.* liable to be visited. भेंट करने योग्य; **Visitant** (-अन्ट), **Visitor** (-अर)-*ns.* one who visits. अभ्यागत, भेंट करनेवाला; **Visitation** (-ऐ-शन)-*n.* the act of visiting. भेंट, देखभाल; **Visiting** (-इङ्ग)-*adj.* the act of going to see. भेंट करने की क्रिया।

**Visive**-**विजिव**-*adj.* pertaining to the power of seeing. दृष्टि-सम्बन्धी।

**Visor**-**वाइज़र**-*n.* the movable face-guard of helmet, the head piece of a mask. कवच का अगला भाग, घूंघट; **Visored** (-अर्ड)-*adj.* masked, disguised. घूंघट लगाये हुए।

**Vista**-**विस्टा**-*n.* the view through an avenue. तरपंक्ति, वृक्षों के बीच का दृश्य।

**Visual**-**विजुअल**-*adj.* pertaining to sight. दृष्टिगत, दृष्टि-सम्बन्धी. नेत्राय; **Visualize** (-आइज़)-*v. t.* to see in imagination. कल्पना में देखना; **Visualizer** (-आइज़र)-*n.* one who visualizes. कल्पना करनेवाला।

**Vital**-**वाइ'टल**-*adj.* pertaining to life, most important, essential. (प्राणमूल), जीव-सम्बन्धी' अति आवश्यक; **Vital air** (the air necessary for life.) प्राणवायु; **Vital part** (the most important part of life.) मर्मस्थान; **Vital principle** (essential principle.) जीवात्मा; **Vitality** (-इ-टि)-*n.* the principle of animation. जीवन (प्राण), जीवशक्ति, चेतनत्व; **Vitalization** (-आइजेशन)-*n.* act of infusing the vital principle. जीवनशक्ति प्रवेश करने का कान; **Vitalize** (-आइज़)-*v. t.* to give life to. जीवन प्रदान करना; **Vitally** (-ली)-*adv.* essentially. आवश्यक रूप से; **Vitals** (-स)-*n. pl.* parts of an animal body essential to life. मर्मस्थान।

**Vitamin**-**वि-ट' - अ - मिन्**-*n.* the essential constituent of food plants. खाने योग्य वनस्पतियों का जीवतत्व, खाद्योद्य।

**Vitascope**-वाइटी-स्कोप-*n.* a cinematograph.

चलते हुए चित्र का प्रदर्शन

**Vitiate**-वि-शि-ऐट-*v. t.* to destroy, to make defective, to corrupt or spoil. नष्ट करना, दूषित करना, बिगाड़ना; **Vitiation** (-शन) -*n.* corruption. भ्रष्टता, बिगाड़।

**Viticulture**-विटिकल्चर-*n.* the culture of the vine. ग्रेप की खेती।

**Vitiosity**-विशिऑसिटि - *n.* corrupted state. भ्रष्टता।

**Vitreous**-विट्रि-अस-*adj.* consisting of or pertaining to glass. काँचमय, काँच-संबंधी, काँच का।

**Vitrescent**-विट्रि-ऐस-सेन्ट-*adj.* capable of being formed into glass. काँच बनाने योग्य।

**Vitrifiable**-विट्री-फाइ-ऐ-बल-*adj.* capable of being turned into glass. काँच बनाने योग्य;

**Vitrification** (-फिकेशन)-*n.* the act of vitrifying. काँच बनाने की क्रिया; **Vitrified** (-फाइड)-*adj.* converted into glass. काँच बनाया हुआ;

**Vitrify** (-फाइ)-*v. t. & i. (p. t. Vitrified.)* to convert into glass. काँच बनाना।

**Vitriol**-विट्रिऑल-*n.* sulphuric acid. गन्धक का तेजाब; **Blue vitriol** (sulphate of copper.) तुल्य, तृतीया; **Green vitriol** (sulphate of iron.) कौसीस; **Oil of vitriol** (sulphuric acid) गंधक का तेजाब; **White vitriol** (sulphate of zinc.) सफेदा; **Vitriolate** (-लेट)-*v. t.* to convert into a vitriol. तृतीया इत्यादि में परिणत करना; **Vitriolic** (-इक)-*adj.* pertaining to sulphuric acid. गन्धक के तेजाब से सम्बन्धित।

**Vituline**-विट्र्युलाइन-*adj.* belonging to a calf. बछड़ा-सम्बन्धी।

**Vituperable**-वि-ट्यू-परे-बल-*adj.* blame-worthy. निन्दा के योग्य।

**Vituperate**-वि-ट्यू-परेट-*v. t.* to censure, to blame, to reproach. दूषित करना, निन्दा करना, कलंकित करना; **Vituperation** (-शन) -*n.* blame, (censure). निन्दा, दोष, कलंक; **Vituperative** (-टिव)-*adj.* uttering abuse. गाली देनेवाला; **Vituperatively** (-टिव-लि)-*adv.* in a vituperative manner. गाली देते या निन्दा करते हुए; **Vituperator** (-टर)-*n.* one who censures. निन्दा करनेवाला।

**Vivacious**-वाइ-वै-शस-*adj.* lively, animated, having great vitality, sportive, active. रोचक, प्रफुल्ल, सजीव, उत्साहयुक्त, खिलड़ी, फुरतीला; **Vivaciously** (-लि)-*adv.* with spirit. प्रफुल्लता से, उत्साह से; **Vivaciousness** (-नेस)-*n.* the quality of being vivacious. प्रफुल्लता, सजीवता, रोचकता।

**Vivacity**-वाइवीसिटि-*n.* liveliness, animation. उत्साह, प्रफुल्लता।

**Viva-voce**-वाइ-वो-वै-सि-*adv.* orally, by word of mouth. मौखिक, जवानी।

**Vivarium**-वि-वैर-इ-अम्-*n.* a place for keeping living animals. जीवित पशुओं को रखने का स्थान

**Vivency**-वाइवेंन्सि-*n.* the manner of supporting life. जीवन स्थापित रखने की रीति।

**Vivid**-वि-विड-*adj.* bright, intense, life-like, striking. स्पष्ट, तीव्र, सर्जाव (प्रबल), भड़कीला;

**Vividity** (-इ-टि)-*n.* vividness. स्पष्टता;

**Vividly** (-लि)-*adv.* in a vivid manner. प्रबलता से, स्पष्टता से; **Vividness** (-नेस)-*n.* the quality of being vivid. भड़कीलापन।

**Vivific**, **Vivifical**-वि-विफिक (-अल)-*adjs.* reviving, enlivening. जीवित करनेवाला, प्राण-

दाता; **Vivificate** (-फिकेट)-*v. t.* to animate, to give life to. प्राण देना, जीवित करना;

**Vivification** (-फिकेशन)-*n.* revival, restoration. प्राणदान; **Vivificative** (-फिकेटिव)-*adj.* able to give life. प्राणदान देनेवाला; **Vivify** (-फाइ)-*v. t. (p. t. Vivified.)* to animate,

to quicken. सजीव करना, तीव्र करना।

**Viviparous**-वि-वि-पेरस-*adj.* producing young in a living state. सर्जाव बच्चा देनेवाला;

**Viviparously** (-लि)-*adv.* in a viviparous manner. जरायुज रीति से; **Viviparousness** (-नेस)-*n.* the state of being viviparous.

जरायुजता।

**Vivisect**-विवि-सेक्ट-*v. t.* to dissect living animals for scientific purposes. जीवित

पशुओं की वैज्ञानिक कार्यों के लिये चीर-फाड़ करना; **Vivisection** (-शन)-*n.* the dis-

section of living animals. जीवित प्राणियों की चीर-फाड़; **Vivisectionist** (-शन-इस्ट)-*n.* one who practises such a dissection. जीवित प्राणियों की चीर-फाड़ करनेवाला।

**Vixen**-विक्सन्-*n.* a female fox, a quarrelsome woman. मादा लोमड़ी, कर्कशा (झगड़ालू) स्त्री; **Vixenish** (-इश)-*adj.* like a vixen. कर्कशा के समान; **Vixenly** (-लि)-*adv.* snappishly. झगड़ालू स्त्री की तरह।

**Viz**-विज-*contraction of Videlicet*- that is, namely. अर्थात्।

**Vizard**-विजर्ड-*n.* a mask. धूँट।

**Vocable**-वो-कै-बल-*adj. & n.* capable of utterance, a term, a name. बोलने या उच्चारण करने योग्य, पद, शब्द।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

**Vocabulary-कोश** - **कोश-ब्युलरि** - *n.* (*pl.* **Vocabularies**.) a collection of words arranged in an alphabetical order and explained. शब्द-कोश, कोष; **Vocabulist** ( - **लिरट** ) - *n.* the maker of a vocabulary. कोश बनानेवाला ।

**Vocal-वोक्ल** - *adj.* pertaining to voice or speech. वाचिक ( वाक्युक्त ), वाणीमय, वाणी-सम्बन्धी; **Vocal music** (music made by the voice.) कण्ठगीत; **Vocalist** ( - **इस्ट** ) - *n.* a speaker, a singer. वक्ता, गायक, गानेवाला; **Vocalization** ( - **आइजेशन** ) - *n.* vocalizing. शब्दों में परिणत करने का कार्य; **Vocalize** ( - **आइज** ) - *v. i.* to form into voice, to make vocal. शब्दयुक्त करना, स्वर का उच्चारण करना; **Vocally** ( - **लि** ) - *adv.* in words. शब्दों में ।

**Vocation-वोकेशन** - *n.* designation of a profession, employment or calling, occupation, व्यवसाय, व्यापार, काम; **Vocative** ( - **टिव** ) - *adj.* relating to an occupation. व्यवसाय सम्बन्धी ।

**Vociferance-वोसिफरन्स** - *n.* clamour, कोलाहल; **Vociferant** ( **अन्ट** ) - *adj.* clamorous, कोलाहल-युक्त; **Vociferate** ( - **ऐट** ) - *v. i.* to clamour, to cry with vehemence. जोर से चिल्लाना, कोलाहल करना; **Vociferation** ( - **ऐशन** ) - *n.* exclamation, clamour, कोलाहल, कलरव; **Vociferator** ( - **अर** ) - *n.* clamourer, कोलाहल करनेवाला; **Vociferous** ( - **अस** ) - *adj.* noisy, turbulent, कोलाहलकारी, उपद्रवी; **Vociferously** ( - **अस-लि** ) - *adv.* clamourously, कोलाहल करते हुए; **Vociferousness** - *n.* the quality of being vociferous. कोलाहलपूर्णता ।

**Vocule-वोक्यूल** - *n.* a feeble vocal sound, धीमा शब्द ।

**Vogle-वोग्ल** - *n.* a cavity in a mineral vein. धातु के बीच का छिद्र या गर्त या गड़हा ।

**Vogue-वोग** - *n.* the fashion of a particular time, a custom or practice. प्रचार, व्यवहार, रीति, ढंग; in vogue (to be current.) प्रचलित होना ।

**Voice-वोइस** - *n.* the power of speech, sound, language, expression, command, precept, vote. वाणी, स्वर, वचन, कण्ठध्वनि, सम्मति, आज्ञा, अभिप्राय, मत; - *v. i.* to regulate the tone of, to rumour. स्वर मिलाना, समाचार फैलाना, सम्मति देना; **Active voice**. कर्तृ-वाच्य; **Passive voice**. कर्मवाच्य; **Voiceless** ( - **लेस** ) - *adj.* having no voice. स्वरहीन; **With one voice** ( with one opinion. ) एकमत होकर ।

**Void-वोइड** - *adj.* empty, vacant, destitute, unsubstantial, unoccupied, wanting, having no binding force. शून्य, रिक्त, हीन निःसत्त्व, रसहीन, अप्रमाणार्थक; - *n.* an empty space, शून्य स्थान; - *v. i.* to quit, to leave, to render useless. त्यागना, छोड़ना, व्यर्थ करना; **To make void** (to make useless.) निरर्थक करना; **Voidable** ( - **ऐबल** ) - *adj.* that may be made void. परित्याग करने योग्य; **Voidance** ( - **ओन्स** ) - *n.* vacancy, the act of emptying. शून्यता, रिक्तता; **Voider** ( - **अर** ) - *n.* one who or that which voids, a basket for carrying waste meal from table. शून्य करनेवाला, जूठन उठाने की ढलिया; **Voidness** ( - **नेस** ) - *n.* emptiness. शून्यता ।

**Volant-वोलन्ट** - *adj.* flying, active, nimble. उड़नेवाला, तीव्र, चञ्चल ।

**Volatile-वोलैल** - *अ-शयल* - *adj.* flying, capable of vanishing or readily evaporating, lively, apt to change. उड़नेवाला, चञ्चल, परिवर्तन-शील; **Volatility** ( - **इटी** ) - *n.* the quality of being volatile. जल्दी से उड़ने की शक्ति, चञ्चलता; **Volatilizable** ( - **लाइ-जेबल** ) - *adj.* that may be volatilized. उड़ाने योग्य ।

**Volcanic-वोल्कैनिक्** - *adj.* pertaining to a volcano. ज्वालामुखी पर्वत सम्बन्धी ।

**Volcanicity-वोल्कैनिसिटि** - *n.* the power of a volcano. ज्वालामुखी पर्वत की शक्ति; **Volcanize** ( - **आइज** ) - *v. i.* to subject to excessive heat. तेज आंच लगाना ।

**Volcano-वोल्कैन्** - *n.* (*pl.* **Volcanoes**.) a conical hill which emits fire and lava. ज्वालामुखी पर्वत ।

**Volery-वोलरि** - *n.* a flight of birds, a large bird-cage. चिड़ियों का झुण्ड, चिड़िया रखने का बड़ा पिंजड़ा ।

**Volitant-वोलिटन्ट** - *adj.* able to fly. उड़ने योग्य; **Volitation** ( - **ऐशन** ) - *n.* the act of flying. उड़ने की क्रिया ।

**Volition-वोलिशन्** - *n.* the act of willing, the power of determining. इच्छा, संकल्प; **Volitive** ( - **टिव** ) - *adj.* having the power of will. इच्छाशक्ति सम्बन्धी ।

**Volley-वैल** - *लि* - *n.* (*pl.* **Volleys**.) simultaneous discharge of missiles, a shower of hail or rain, shouting of words in rapid succession, the flight of a ball in a game. शलों की वर्षा, ओले या वर्षा की झड़ी, तीव्र-गति की बारबार की चिल्लाहट, गेंद के खेल में गेंदों की उड़ान ।

**Volplane**-वॉलप्लेन-*n. i. & t.* to glide of itself. बिना इञ्जन की सहायता से चलना ।

**Volt**-वोल्ट-*n.* the unit of electro-motive force. बिजली की शक्ति की नाप की इकाई ।

**Voltage**-वोल्टेज-*n.* measurement in volts. वोल्टों की नाप; **Voltmeter** (-मिटर)-*n.* an instrument for measuring electrical current. बिजली की धारा नापने का यन्त्र ।

**Volubility**-वॉल्युबिलि-*ति - n.* fluency of speech. वाचालता ।

**Voluble**-वॉल्युबल-*adj.* apt to roll, having quick motion, having fluency of speech. लुढ़कनेवाला, चञ्चल (वाचाल), बचवादी; **Volubleness** (-नेस)-*n.* the quality of being voluble. बचवादीपन; **Volubly** (-बिलि)-*adv.* in a voluble manner. चञ्चलता से ।

**Volucrine**-वॉल्युक्रिन्-*adj.* pertaining to birds. पक्षी सम्बन्धी ।

**Volume**-वॉल्यूम्-*n.* bulk, dimensions, space occupied, a book. राशि (कैलाव), विस्तार घनफल, पुस्तक; **Volumetric**. (-मेट्रिक)-*adj.* pertaining to volume. घनफल सम्बन्धी; **Voluminous** (-मिन्-असु)-*adj.* consisting of many volumes. विस्तीर्ण, बहुत-सी पुस्तकों का; **Voluminously** (-मिन्-असु-लि)-*adv.* copiously. विस्तारपूर्वक; **Voluminousness** (-मिन्-असु-नेस)-*n.* the state of being voluminous. विस्तीर्ण अवस्था, विस्तार, फैलाव; **Volumist** (-मिस्ट)-*n.* one who writes a volume. ग्रन्थकार ।

**Voluntarily**-वॉलन्टरिलि-*adv.* in a voluntary manner. स्वतन्त्र रूप से, इच्छापूर्वक; **Voluntariness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being voluntary. ऐच्छिकता; **Voluntary** (-रि)-*adj.* acting by choice, unrestrained, free, done with design, spontaneous. ऐच्छिक, इच्छापूर्वक, स्वयं, आप ही आप ।

**Volunteer**-वॉलन्टीयर-*n.* one who joins military service out of his own free will. स्वेच्छा सैनिक, अपनी इच्छा से सेना में भरती होनेवाला; -*v. t. & i.* to offer voluntary service, to enter into a service with one's own free will. स्वयंसेवक बनना, अपनी इच्छा से किसी काम में हाथ डालना ।

**Voluptuary**-वॉल्युप्चुरि-*n. & adj.* one addicted to luxury, a sensualist, an epicure, voluptuous. इन्द्रिय-सुख की लालसा करनेवाला, व्यसनी, भोगी, विलासी ।

**Voluptuous**-वॉल्युप्चुअस-*adj.* sensual, given to enjoyment. विषयी, भोगी, विलासी; **Voluptuously** (-लि)-*adv.* luxuriously. विलासिता से, भोग की लालसा से; **Voluptuousness** (-नेस)-*n.* the state of being voluptuous. विलासिता ।

**Volute**-वॉल्यूट-*n.* a kind of spiral scroll used in capitals. खम्भे के सिर पर का घुमीला भलङ्कार; **Voluted** (-पेट)-*adj.* spiral. लहरिया-दार ।

**Volution**-वॉल्यूशन-*n.* a spiral wreath. घुमीवा माला ।

**Volvulus**-वॉल्वुलस-*n.* a twisting of the intestines. आंतों की घँटन ।

**Vomer**-वोमर-*n.* ploughshare, a bone of this form in the skull. हल का फार, खोपड़ी में इस आकृति की हड्डी ।

**Vomit**-वॉमिट-*n.* matter ejected from the stomach. वमन द्वारा पेट से निब्राला दुआ पदार्थ; -*v. t. & i. (p. t. Vomited.)* to eject from the mouth, to discharge from the mouth. वमन करना, कूय करना, उल्टी करना; **Vomiting** (-इङ्ग)-*n.* the act of throwing out the contents of the stomach. वमन, कूय ।

**Voracious**-वॉरे-शस-*adj.* greedy for eating, ravenous. अतिलोभ, भुख्खद, पेटू; **Voraciously** (-लि)-*adv.* with greedy appetite. लोभपूर्ण भूख से; **Voraciousness** (-नेस)-*n.* greediness of appetite. भुख्खदपन; **Voracity** (-रि-सिटि)-*n.* greediness. अति लोभपन ।

**Vortex**-वॉर्टेक्स-*n. (pl. Vortices, Vortexes.)* a circular motion in water, a whirlwind. जल-मैदर, चक्रवात (बवंडर); **Vortical** (-टिकल)-*adj.* whirling, turning घूमनेवाला, चक्कर खानेवाला; **Vortically** (-टिकली)-*adv.* in a whirling manner. चक्कर खाते हुए ।

**Votarist**-वोटारिस्ट-*n.* a votary. भक्त, उपासक; **Votress** (-रेस)-*n. fem.* a devoted woman. भक्तिल, उपासिका; **Votary** (-अरि)-*adj.* devoted, consecrated. भक्त, उपासक; -*n.* one who is devoted or engaged by a vow. पूजक, उपासक, भक्त ।

**Vote**-वोट-*n.* an expression of desire, choice &c. in regard to any measure proposed, a ballot, an expression of majority. सम्मान, अनुमोदन, राय, सम्मतिपत्र, बहुमत का प्रकटीकरण; -*v. i. & t.* to choose by vote, to elect, to express the mind. मतदान द्वारा चुनना, निर्वाचन करना, मन प्रकट करना; **Voter** (-अर)-*n.* one who votes. वोट देनेवाला; **Voting**

**paper** (-इङ्ग्-पे-प्पर)-*n.* the paper on which an elector submits his vote. राय ( वोट ) देने का पात्र ।

**Votive**-त्रो-टिव्-*adj.* devoted, given as a result of some vow. संकल्प किया हुआ, मन्त्र माना हुआ; **Votively** (-लि)-*adv.* by way of a vow. संकल्प द्वारा ।

**Vouch**-वाउच्-*v. t.* to declare, to establish, to attest, to support, to call upon solemnly to witness. घोषित करना, प्रकट करना, प्रमाणित करना, दृढ़ करना, स्थापित करना, साक्षी के लिये बुलाना; **Voucher** (- थर् ) - *n.* one who bears witness, a document which serves to attest the truth of accounts. गवाइ, प्रमाणपत्र (साधनपत्र), हिसाब की लिखित रसीद; **Vouchment** (-मेन्ट)-*n.* a solemn declaration. दृढ़ प्रमाण ।

**Vouchsafe**-वाउच्-सेफ-*v. t. & i.* to guarantee, to be done without danger, to condescend, to grant. जिम्मेदारी लेना, बिना भय के होने देना, कृपा करके देना; **Vouchsafement** (- मेन्ट ) - *n.* condescension, security. कृपापूर्वक दान, जिम्मेदारी, जमानत ।

**Vow**-वाउ-*n.* a solemn promise made to a deity, a solemn pledge. व्रत (प्रतिज्ञा), संकल्प; -*v. t. & i.* to consecrate to god by a solemn promise, to devote. शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करना, वचन देना ।

**Vowel**-वावेल-*n.* a letter which can be sounded by itself. स्वर ( अक्षर ); **Vowelled** (-वैस्ड)-*adj.* furnished with vowels. स्वरपूर्ण ।

**Vower**-वाउ-अर्-*n.* one who makes a vow. प्रतिज्ञा करनेवाला ।

**Voyage**-त्रो-यै-ज-*n.* a passage by water from one place to another. जलयान, समुद्रयात्रा; **Voyager** (-अर्)-*n.* one who makes a voyage by sea. समुद्रयात्रा करनेवाला ।

**Vulcan**-वल्कन्-*n.* the god of fire. अग्निदेवता ।

**Vulcanism**-वल्केनिस्म-*adj.* of a volcano, pertaining to work of iron. ज्वालामुखी पर्वत का, लोहे के काम का; **Vulcanic** (-इक्)-*adj.* pertaining to volcanoes. ज्वालामुखी पर्वत-सम्बन्धी ।

**Vulcanite**-वल्कनाइट-*n.* rubber in which there is a large proportion of sulphur. अधिक गन्धकवाला रबड़; **Vulcanization** (-नाइ-

जै-शन)-*n.* the process of vulcanizing. गन्धकपूर्ण रबड़ बनाने की विधि; **Vulcanize** (-नाइज्)-*v. t.* to change in properties of rubber. रबड़ के गुण बदलने की विधि ।

**Vulgar**-वल्गार्-*adj.* common, boorish, rude, unrefined, narive, public, mean or low. सामान्य, गँवार, रूखा, अशिष्ट, आम्य, देहाती, लौकिक, असभ्य; -*n.* the common people, the common language of a country. सामान्य लोग, किसी देश की सामान्य भाषा ।

**Vulgarian**-वल्गेरिजन्-*n.* a well-to-do person of rude manners. असभ्य व्यवहारवाला धनी पुरुष; **Vulgarism** (-इज्म्)-*n.* **Vulgarity** (-रिटि)-*n.* grossness of manners or language. व्यवहार या भाषा की रूक्षता, गँवारपन, भद्दापन; **Vulgarize** (-राइज्)-*v. t.* to make vulgar. असभ्य बनाना; **Vulgarly** (-लि)-*adv.* in a vulgar manner. गँवारपन में; **Vulgarness** (-नेस्)-*n.* vulgarity. असभ्यपन, गँवारपन ।

**Vulgate**-वल्गेट-*n.* Latin translation of the Scriptures. बाइबिल का लैटिन भाषान्तर ।

**Vulnerable**-वल्नेर-बेल्-*adj.* liable to injury, that may be wounded. भेद्य, घाव पहुँचाने योग्य; **Vulnerableness** (-नेस्)-*n.* the state of being vulnerable. भेद्यता, घाव पहुँचाने योग्य अवस्था; **Vulnerary** (-अरि)-*adj.* useful in healing wounds. द्रव्य (घाव) को अच्छा करने योग्य; **Vulnerate** (-वैट्)-*v. t.* to wound, to hurt. घाव पहुँचाना; **Vulneration** (-वै-शन)-*n.* the act of wounding. घाव पहुँचाने की क्रिया; **Vulnere** (-ओस्)-*adj.* full of wounds. घावों से भरा हुआ ।

**Vulpicide**-वल्सिडि-साइड-*n.* the killing of a fox. लोमड़ी की हत्या ।

**Vulpine**-वल्पीन-*adj.* pertaining to foxes, cunning. लोमड़ी-सम्बन्धी, धूर्त ।

**Vulpinism**-वल्पिनिज्म्-*n.* cunningness. धूर्तता ।

**Vulture**-वल्चर-*n.* a carrion-eating bird of prey. गृध्र, गिद्ध; **Vulturine** (-आइन्)-*adj.* pertaining to the vulture. गिद्ध-सम्बन्धी; **Vulturous** (-अस)-*adj.* rapacious. अतिभुक्ष्य, बहुत लालची, अपहारी ।

**Vulviform**-वल्विफ-फॉर्मि-*adj.* of the form of a cleft. दर्रे के आकार का ।

**Vying**-त्रा-इङ्ग्-*adj.* competing. स्पर्धा करने-वाला ।

**W** डब्ल्यू-the twenty third letter of the English alphabet, with the sound of a consonant when beginning a syllable and of a vowel if it does not begin a syllable. अंग्रेजी वर्णमाला का तेईसवाँ अक्षर, इसका उच्चारण किसी सिलेबल या मात्रा के आदि में व्यञ्जन, अन्यथा स्वर होता है।

**Wabble-वाँ'-बल्ल-*v. i.*** to move to and fro. इधर-उधर घूमना, चकर ; खाना **Wabbly** (-ल्ल) *-adv.* wobbly. चकर खाते हुए।

**Wad-वॉड-*n.*** a pad of loose soft matter, such as hay, paper etc. used to stop the charge of gun, a bundle of hay, a roll of bank notes. सूखी घास, कागज इत्यादि का तोप का डट्टा, सूखी घास का गट्ठर, बैंक के नोटों का पुलिन्दा; *-v. t. (p. t. Wadded.)* to stuff with a wad, to form a bundle. डट्टा लगाना, गठरी बनाना, डट्टे से बन्द करना; **Wadded**-(वॉड) *-adj.* formed into a mass. गद्दा या डट्टा बनाया हुआ; **Wadding** (-इङ्ग) *-n.* a soft stuff used in stuffing garments. पोशाक के भीतर देने की गद्दी ; **Wadding-hook** (a screw for drawing out wads.) तोप का डट्टा निकालने की बँकुसी।

**Waddle-वॉड-ल्ल-*v. i.*** to walk with short steps, to walk like a duck. डगमगाते हुए चलना, हँस के समान चलना; **Waddler** (-अर्) *-n.* one who waddles. हँस के समान चलनेवाला; **Wadding** (-इङ्ग) *-adj.* rocking. डगमगाते हुए।

**Wade-वेड-*v. i.*** to walk through water, to go with difficulty or labour. पानी में हलकर चलना, काँठनता या श्रम से जाना; **Wader**-(अर्) *-n.* one who wades. पानी में हलकर चलनेवाला व्यक्ति।

**Wafer-वे-फर्-*n.*** a small thin sweet cake, a thin paste used in sealing letters. मालपुष्पा (पतली रोटी), लिफाफा बन्द करने की लेई; *-v. t.* to seal with a wafer. इस प्रकार की लेई से बन्द करना; **Wafery**-(इ) *-n.* a room for making wafers. मीठी पतली रोटीयों के बनाने का कमरा ; *-adj.* thin like wafer. लेई के समान पतला।

**Waft-वा-फ्ट-वाफ्ट-*n.*** a floating body. तैरनेवाला पदार्थ; *-v. t. & i.* to convey or drift through water or air, beckon. जल या वायु द्वारा ले जाना या बहाना, संकेत करना; **Waftage** (-फ्ट) *-n.* conveyance through air or

water. जल अथवा वायु द्वारा गमन; **Waster** (-अर्) *-n.* a passage boat. पार उतारने की नाव; **Wafting** (-इङ्ग) *-n.* floating in a fluid. किसी तरल पदार्थ में तैरना।

**Wafture-वाफचर-*n.*** the act of waving or beckoning. हिलाने या संकेत करने की किया।

**Wag-वीग-*n.*** one who is fond of jokes. परिहासी, हँसी करनेवाला; *-v. t. & i. (p. t. Wagged.)* to move quickly one way and the other, to vibrate. हिलाना, कौपना।

**Wage-वेज-*v. t.*** to stake, to bet. दाँव लगाना, साहस करना; **Wager** (-अर्) *-n.* a stake, a bet. दाँव, प्रप; *-v. i.* to stake. दाँव लगाना; **Wagerer**-(अर्) *-n.* one who lays a bet. दाँव लगानेवाला।

**Wage** (s) - वेज (-ऐञ्ज) *-n.* reward for services, hire. काम की मजदूरी, वेतन (तनखाह), किराया।

**Waggery-वीग-अर्-*n.*** a sportive trick, mischievous merriment. ठिठोली, ठट्ठा।

**Waggish-वीग-इश्-*adj.*** humorous, frolicksome. ठिठोलिया, मसखरा; **Waggishly** (-ल्ल) *-adv.* humorously. ठिठोली करते हुए; **Waggishness** (-नेस्) *-n.* humorousness. मसखरापन।

**Waggle-वी-गल्ल-*v. t. & i.*** to move from side to side, to waddle, to sway about, हिलाना, घुमाना, उचकते हुए चलना।

**Waggon, Wagon-वी-गन्-*n.*** a heavy vehicle on four wheels used for carrying bulky goods. चार पहिये का छकड़ा; **Waggonage** (-ऐज) *-n.* money paid for carrying on a wagon. छकड़े का किराया; **Waggoner** (-अर्) *-n.* one who drives a wagon. छकड़ा हॉकनेवाला।

**Wagonette-वीग-अन्-वैट-*n.*** an open four wheeled carriage with seats facing each other. आम्ने-सामने की गद्दी की चारपहिया हल्की गाड़ी।

**Wagtail-वीग'-टेल-*n.*** a small bird which frequently shakes its tail. बारम्बार पूँछ हिलानेवाली एक छोटी चिड़िया, खन्जन पक्षी।

**Wagwant-वीग-वॉन्ट-*n.*** a kind of quaking grass. सर्वदा कौपनेवाली घास।

**Waif-वे-फ-*n.*** anything found without the owner, a neglected child. पड़ी हुई वस्तु जिसके मालिक का पता न हो, फँका हुआ बालक।

**Wail-वेल्-*v. i. & t.*** to lament, to express sorrow for. विलाप करना, रोना, दुःख प्रकट

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन



करना; -*n.* loud weeping, lamentation. विलाप, बलाई; **Wailer** (-अर्) -*n.* one who wails. विलाप करनेवाला; **Wailful** (-फ़ल) -*adj.* sorrowful, mournful. विलापयुक्त, दुःखमय; **Wailing** (-इङ्ग) -*n.* deep lamentation. दुःख, विलाप; **Wailingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.*

in a mournful manner. विलाप करते हुए।

**Wain-वेन्** -*n.* a wagon, a carriage for the transport of goods. छक्का, गाड़ी; **Wain-house** (-हाउस्) -*n.* a shed for carts and wagons. छक्का या गाड़ी रखने का घर; **Wainrope** (-रोप्) -*n.* a rope for fastening a load on a wagon. छक्के पर के सामान को बाँधने का रस्सा; **Wainwright** (-राइट) -*n.* a wagon maker. छक्का बनानेवाला।

**Wainscot-वेन्-स्काट** -*n.* wooden lining of walls in a room. दीवार से लकड़ी की पट्टियों का जड़ाव; -*v. t.* to line with boards, पट्टे जड़ना, तख्तबन्दी करना; **Wainscoting**, **Waincoting** (-इङ्ग) -*n.* the material used for a wainscot. तख्तबन्दी में जड़ने का पट्टा।

**Waist-वेस्ट** -*n.* the part of a human body below the ribs and above the hips, the widest part of a ship. (कटिदेश) कमर, जहाज का सबसे चौड़ा भाग; **Waistband** (-बीण्ड) -*n.* the band which encompasses the waist. कमरबंद, इजारबन्द; **Waistbelt** (-बेल्ट) -*n.* a belt for the waist. कमरपट्टी; **Waistcloth** (-क्लोथ) -*n.* a loin-cloth. लुह्नी, कमर पर का वस्त्र; **Waistcoat** (-कोट) -*n.* a short close fitting sleeveless garment. फुतुही, कुरती, वासकट; **Waistdeep** (-डीप्) -*adj.* reaching up to the waist. कमर तक गहरा।

**Wait-वेट** -*v. i.* to stay in expectation, to stay, to attend, to remain stationary. प्रतीक्षा करना, ठहरना, राह देखना; स्थिर रहना; **To lie in wait** (to remain in ambush.) घात में लगे रहना; **To wait at** (to perform service at.) चाकरी बजाना; **To wait for** (to watch.) घात में रहना; **To wait upon** (to follow, to attend, to visit, to carry-out duty.) अनुसरण करना, नीकरी करना, सेंट करने जाना, कर्तव्य पालन करना; **Waiter** (-अर्) -*n.* a servant, a salver. भृत्य (सेवक), नीकर, परात (थाली); **Waiting** (-इङ्ग) -*adj.* *अ* -*n.* attending, the act of staying. सेवा करनेवाला, सेवा, ठहराव, रुकावट; **Waitingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* by waiting. ठहरते हुए; **Waiting-maid** (-इङ्ग-मोड) -*n.* a maid-servant. दासी; **Waiting-room** (-इङ्ग-रूम) -*n.* a room to wait in. ठहरने का कमरा, प्रतीक्षाशाला।

**Waitress-वे-ट्रेस** -*n. fem.* a female waiter in a hotel. होटल में की दासी।

**Waive-वेव** -*v. t.* to put off, to relinquish. टालना, दूर रखना, त्यागना (छोड़ना), परित्याग करना; **Waiver** (-अर्) -*n.* the act of relinquishing. परित्याग।

**Wake-वेक** -*v. i. & t. (p. t. Woke or Waked.)* to cease to sleep, to awake, to revive, to put in motion. नींद से उठना, जागना, जागते रहना, जगाना, गतियुक्त करना; -*n.* vigil, the state of forbearing sleep. पहरा, जागरण; **To follow in the wake of** (to achieve a position immediately after.) पदवी को तुरत प्राप्त करना; **Wakeful** (-कुल) -*adj.* vigilant, not sleeping, watchful. जागरण करनेवाला, निद्राविमुख, सावधान; **Wakefulness** (-कुल-नेस्) -*n.* indisposition to sleep. जागरण, अनिद्रा; **Wakefully** (-कुल-लि) -*adv.* with sleeplessness. जागरण करते हुए।

**Waken-वेकन्** -*v. t.* to wake, to rouse from sleep, to excite. जगाना, उत्तेजित करना, उसकाना; **Wakener** (-अर्) -*n.* one who rouses from sleep. निद्रा से जगानेवाला।

**Waking-वेक-इङ्ग** -*n.* the period of being awake. जाग्रत अवस्था।

**Walc-वेल्** -*n.* a streak in cloth, the mark of a whip or rod on flesh. कपड़े की धारी, कोड़े या डंडे की मार का चिह्न; -*v. t.* to mark with stripes. सट्ट डालना, धारियों का चिह्न करना।

**Water-वेल्** -*n.* a kind of horse imported from New South Wales. न्यू साउथ वेल्स से निर्यातित (वेल्स) घोड़ा।

**Walk-वॉक** -*v. i.* to travel on foot, to step, to move off. पैदल चलना, टहलना, हटाना; -*n.* the manner of walking, gait, range, avenue of trees, place of wandering, works in life. गमन, चाल, क्रम, वृक्षों की पंक्ति, मार्ग, रास्ता, जीवन का कार्य; **To walk away** (off) (to run away.) भाग जाना; **To Walk over** (to gain victory over.) विजय प्राप्त करना; **Walkable** (-वैबल) -*adj.* fit to be walked on. टहलने योग्य; **Walker** (-अर्) -*n.* one who walks, a forester. पैदल चलनेवाला, जंगल का अफसर; **Walking** (-इङ्ग) -*n.* a slow pace. मन्दगति, टहलाना; **Walking stick** (a stick carried in a pleasure walk.) टहलते समय ले जाने की छड़ी।

**Walk-over-वाक-ओ-वर्** -*n.* an easy victory

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

without contest. बिना लड़ाई या मुकाबिले के ही सङ्घ में विजय ।

**Wall-बॉल**-*n.* a structure of brick or stone, the side of a building, (*pl.*) fortifications. भीत, दीवार, (बो व०) किलाबन्दी; -*v. t.* to enclose with a wall. भीत से घेरना; Goes to the wall (is pushed aside.) हटा दिया जाता है।  
**Wall-barley-बॉल-बॉली**-*n.* wild barley. जङ्गली जव; **Wallcress** (क्रेस्)-*n.* a plant growing in stony places. पथरफाड़िया ।

**Walled-बॉल्लि**-*adj.* enclosed with a wall. दीवार से घिरा हुआ ।

**Waller-बॉल-अर्**-*n.* one who makes walls. दीवार बनानेवाला ।

**Wall-eyed-बॉल-आइ**-*n.* having iris of the eye of light-grey colour. कंजी आँखवाला ।

**Wall-flower-बॉल-फ्लाउ-अर्**-*n.* a kind of flower. एक प्रकार का फूल; **Wall-knot** (-नॉट)-*n.* a knot formed at the end of a rope. रस्ते के किनारे पर गुँथी हुई गोंठ; **Wall-paper** (-पे-पर्)-*n.* paper usually coloured and decorated for pasting on the walls of a room. दीवार पर चपकाने का कागज ।

**Wallet-बॉल्ले**-*n.* a knapsack, a bag for carrying necessities. झोला, थैली ।

**Wallop-बॉल्प्**-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Walloped.) to beat soundly, to boil with a bubbling noise. कोड़ा मारना, खदबदाते हुए उबलना ।

**Wallow-बॉल्ले**-*n.* a rolling walk. लुढ़कती हुई चाल; -*v. i.* & *t.* to tumble and roll, to roll one's body. लोटना (लुढ़कना), शरीर को लुढ़काना; **Wallower** (-अर्)-*n.* (one who rolls in mire. कीचड़ में लोटनेवाला आदमी ।

**Walnut-बॉल्ल-नट**-*n.* a tree with edible fruits. अखरोट ।

**Walrus-बॉल्ल-रस्**-*n.* a large tusked carnivorous sea-animal. बड़े दाँतवाला मांसाहारी समुद्री जंतु ।

**Walt-बॉल्ले**-*adj.* tottering. लुढ़कता हुआ ।

**Waltz-बॉल्लेड्ज**-*n.* a German dance. जर्मनी का एक प्रकार का नाच; **Waltzer** (जर्)-*n.* one who waltzes. इस प्रकार से नाचनेवाला व्यक्ति ।

**Wamble-बॉम्-ब्ल**-*n.* uneasiness or feeling of nausea in the stomach, rolling or staggering of the body. पेट में बेचैनी या मिचली की भावना, शरीर की लुढ़कती या लड़खड़ाती हुई दशा; -*v. t.* to feel nausea, to roll or stagger. मिचली का अनुभव करना, जी मचलाना,

लुढ़कना या लोटना या लड़खड़ाना; **Wamble-cropped** (sick at stomach.) पेट की रेंठन से पीड़ित ।

**Wan-बॉन्**-*adj.* pale, sickly, pallid, having a sickly hue. पीला, रुग्ण, बीमार, पीले रंग का; -*v. i.* (*p. t.* Wanned.) to become wan. पीला होना; **Wanly** (-लि)-*adv.* languidly. पीलपन से; **Wanned** (-न्ड)-*adj.* made yellow. पीला किया हुआ; **Wan-ness** (-नेस्)-*n.* the state of being wan. पीलापन ।

**Wanchancy-बॉन्-चीन्-सि**-*adj.* unfortunate, wicked. दुष्ट, अभाग ।

**Wand-बॉन्ड**-*n.* a small stick or rod, the rod of conjurers. छण्डा, सीटा, जादूगर की छड़ी ।

**Wander-बॉण्डर्**-*v. i.* to ramble, to roam, to depart, to migrate, to travel aimlessly. घूमना, बिचरना, स्थान छोड़कर जाना, भटकना; **Wanderer** (-अर्)-*n.* a Rambler. बिना मतलब के बिचरनेवाला, भटकनेवाला, आवारा; **Wandering** (-इङ्ग)-*adj.* & *n.* roving, uncertainty. परिभ्रमण, अस्थिरता, चक्कर; **Wanderingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a wandering manner. बिचरते हुए ।

**Wander-plug-बॉण्डर्-प्लग्**-*n.* the connecting plug of a dry battery. बिजली की बैटरी को बाँधने का पेंच ।

**Wanderoo-बॉन्डरू**-*n.* a monkey of Ceylon. लंका का एक प्रकार का बन्दर ।

**Wandy-बॉन्ड**-*adj.* like a wand. छेड़ी के आकार का ।

**Wane-बेन्**-*n.* decline, diminution. क्षय, घटाव, कमी; -*v. i.* to decrease, to diminish. कम होना, घटाना; **Waned** (-इ)-*adj.* decreased. क्षयप्राप्त; **Waning** (-इङ्ग)-*adj.* diminishing. क्षयी; **Waning period** (-पिअरि-अइ)-*n.* time of diminution. क्षय काल ।

**Wang-बॉङ्ग**-*n.* the jaw bone. दाढ़ की हड्डी; **Wang-tooth** (-टूथ)-*n.* a jaw tooth. दाढ़ का दाँत, चब ।

**Wangle-बॉङ्ग**-*l*-*v. t.* to secure favour astutely. चालाकी से कृपा प्राप्त करना ।

**Wankle-बॉङ्कल**-*adj.* weak, changeable, दुर्बल, बदलनेवाला ।

**Want-बॉन्ड**-*n.* defect, deficiency, necessity, need, poverty. कमी, खराबी, अभाव, न्यूनता, आवश्यकता, जरूरत, दरिद्रता; -*v. t.* & *i.* to be destitute of, to need, to wish for, to be lacking in, to fall short. कमी का अनुभव

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

करना, आवश्यकता का अनुभव करना, इच्छा करना, चाहना, अभाव होना, न्यून होना, कम होना; **Wantage** (-ऐज) -*n.* deficiency. न्यूनता, अभाव; **Wanting** (-इङ्ग) -*adj.* deficient, absent, missing. कम, थोड़ा, अनुपस्थित (गैर-हाजिर), गायब।

**Wanton**-बान्द-अन्-*adj.* wandering, sportive, frolicsome, unchaste, licentious. चंचल, खिलाड़ी, लम्पट, मर्यादाहीन, विलासी; -*v. i.* to sport, to revel, to live amorously, to ramble without restraint. क्रीड़ा करना, मीज उड़ाना, बे-रोक-टोक इशर-उधर भटकना, कामुक की भाँति जीवन बिताना; **Wantonly** (-लि) -*adv.* in a wanton manner. विलासपूर्वक, इच्छानुरूप, बिना रुकावट के; **Wantonness** (-नेस्) -*n.* sportiveness, levity. लम्पटता, चंचलता, ढिठाई।

**Wantwit**-बान्द-विद्-*n.* one who is destitute of wit, a fool. निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख।

**Wapiti**-वॉप-इटि-*n.* the American stag. अमेरिका देश का बारहसिंगा।

**Wapper**-बॉ-पर-*v. i.* to move quickly, to totter. हिलना, काँपना।

**War**-वॉर्-*n.* a contest between nations, fighting, hostility, enmity. राष्ट्रों के बीच युद्ध या समर या जंग, युद्ध, संग्राम, लड़ाई, वैर, बुराई, शत्रुता; -*n. i.* & *v. t.* ( *p. t.* Warred. ) to make war, to carry on a contest. युद्ध करना, लड़ना, झगड़ना; **War cry** (a shout for mutual encouragement.) आपसी प्रोत्साहन का युद्ध का शब्द।

**Warfare**-वॉर्-फ़ैर-*n.* contest, (hostility.) युद्ध, संग्राम; **Warfarer** (one engaged in war.) योद्धा; **War-field** (-फील्ड) -*n.* a field of battle. युद्धक्षेत्र, रण-क्षेत्र; **War-horse** (-हॉर्स) -*n.* a charger. लड़ाई का घोड़ा; **Warlike** (-लाइक) -*adj.* martial, fit for war. रणप्रिय, युद्ध-सम्बन्धी, संग्राम के योग्य; **Warlikeness** (-नेस्) -*n.* warlike state. रण-प्रिय या रण के योग्य अवस्था; **Warsong** (-साङ्ग) -*n.* a song inciting war. युद्ध के लिये प्रेरित करने का गायन।

**Warble**-वॉर्-बल्ल-*v. i.* & *v. t.* to quaver the voice, to sing, to be modulated. गिटकरी भरना, कूकना, चहचहाना; -*n.* song, melody. गायन, कूजन।

**Warbler**-वॉर्-बल्लर-*n.* a songster, a small songbird. गानेवाला, कूबनेवाली छोटी चिड़िया; **Warbling** (-इङ्ग) -*adj.* & *n.* quavering the voice, singing. कूकता हुआ, गायन; **Warblingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a warbling manner. कूकते हुए।

**Ward**-वॉर्ड-*n.* a stronghold or fortress, one who guards. one under the care of a guardian, watch, a ridge in a lock or key, a division of a hospital or a town or district, garrison. क़िला, गढ़, रक्षक, रखवाली करनेवाला, रक्षित व्यक्ति, चौकी, पहरा, ताले की हरी, अस्पताल या नगर या जिले का विभाग या भाग, दुर्गरथ सेना; -*v. t.* to repel, to defend, to watch. टालना, बचाना, चौकसी करना, पहरा देना।

**Ward**-वॉर्ड-*n.* a suffix denoting direction. 'दिशा' सूचक प्रत्यय।

**Wardage**-वॉर्-डेज-*n.* a tax paid for watching. चौकसी करने का कर; **Wardship** (-शिप्) -*n.* guardianship. रक्षा का पद।

**Warden**-वॉर्डन-*n.* a guardian. संरक्षक, रक्षापुरुष।

**Wardenship**-वॉर्डन-शिप्-*n.* the office of a warden. संरक्षण, संरक्षकत्व, रक्षापुरुष का पद।

**Warder**-वॉर्-डर-*n.* a guard, a keeper, रक्षक (द्वारपाल), पहरेदार।

**Wardian**-वॉर्-डि-अन्-*n.* a glass case for delicate plants. कोमल पौधों के रखने का काँच का बक्स।

**Wardrobe**-वॉर्ड-रॉब-*n.* a room or cupboard where clothes are kept. वस्त्र रखने की कोठरी या अलमारी; **Ward-room** (-रूम) -*n.* the mess-room of the officers in a warship. जंगी जहाज़ में अफसरों के भोजन करने का कमरा।

**Ward-staff**-वॉर्ड-स्टाफ़-*n.* a constable's staff. पुलिस के सिपाही का डण्डा।

**Ware**-वेअर्-*n.* an article of merchandise. पण्य द्रव्य, विक्रय-सामग्री, सौदा, व्यापार का माल।

**Wareful**-वेअर्-फुल-*adj.* watchful, cautious. सावधान, चेतन्य; **Warefulness** (-नेस्) -*n.* cautiousness. सावधानी।

**Warehouse**-वेअर्-हाउस-*n.* & *v. t.* a storehouse for goods, to deposit in a warehouse. गोदाम, गोदाम में सुरक्षित रखना; **Warehousing** (-इङ्ग) -*n.* the act of placing of goods in a warehouse. गोदाम में माल रखने का कार्य; **Ware-room** (-रूम) -*n.* a show-room. सजी दुकान।

**Warily**-वेअर्-लि-*adv.* cautiously. सावधानी से।

**Wares**-वे - अर्स् -*n. pl.* goods, commodities. (बन्व०) माल-असबाब।

**Warily**-वेअर्-लि-*adv.* cautiously. सावधानी से।

**Wariness**-वेअर्-इ-नेस्-*n.* caution. सावधानी।

**Warlock**-वॉर्-लॉक-*n.* a wizard. जादूगर।

**Warm**-वॉर्म-*adj.* having a moderate degree of heat, ardent, zealous, sympathetic, animated, keen, vigorous, enthusiastic. साधारण गरम, उष्ण, तीव्र, उत्साह-युक्त, सहानुभूतिपूर्ण, सजीव, चैतन्य, शक्तिपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण; -*v. t. & i.* to heat to a moderate degree, to interest, to excite, to become heated or animated. उष्ण या साधारण गरम करना, उत्साह उत्पन्न करना, उत्तेजित होना, गरम होना।

**Warm-blooded**-वॉर्म-ब्लड-*adj.* having warm blood. गरम रक्तवाले (प्राणी)।

**Warm-colours**-वॉर्म-कलर्स-*n.* colours having yellow and red as their basis. लाल-पीले आधार के रंग; **Warm welcome** ( -वैल्-कम् ) -*n.* an ardent reception. उत्साह सहित स्वागत; **Warmer** ( -अर् ) -*n.* one who or that which warms. गरम करनेवाला; **Warmhearted** ( -हार्ट-पैड ) -*adj.* showing warmth of affection, cordial. अति स्नेह दिखलानेवाला, अनु-रागी; **Warm-heartedness** ( -हार्ट-पैड-नेस् ) -*n.* the state of being warm-hearted. स्नेहाति-शयता; **Warming** ( -इङ्ग ) -*adj.* making moderately hot. थोड़ा गरम करनेवाला; -*n.* गरम करने का काम; **Warmly** ( -लि ) -*adv.* with gentle heat, affectionately. थोड़ी गरमी से, स्नेह से, प्रेम से; **Warmness** ( -नेस् ) -*n.* the state of being warm. साधारण गरमी, उष्णता, **Warmth** ( -थ ) -*n.* gentle heat, zeal, ardour, earnestness. मन्द उष्णता, उत्साह, तीक्ष्णता, उत्साह, सच्चाई, सच्ची लगन।

**Warn**-वॉर्न-*v. t.* to inform of probable danger, to caution, to notify beforehand. सम्भावित संकट की पहिले से सूचना देना, पहले से जता देना, सावधान करना (चेतावनी देना)।

**Warner**-वॉर्न-*n.* one who warns. सावधान करनेवाला।

**Warning**-वॉर्निंग-*n.* previous notice, caution. प्रबोधन, चेतावनी; **Warningly** -*adv.* with caution. चेतावनी देते हुए।

**Warp**-वॉर्प-*n.* the threads which are extended lengthwise while weaving, the rope employed in drawing a boat. बुनाई का ताना, नाव खींचने का रस्सा (गोन); -*v. i. & t.* to twist, to turn from the true direction, to pervert, to deviate. रेंठाना, मोड़ना, नष्ट करना, बिगाड़ना; **Warped** ( -ड ) -*adj.* twisted. रेंठा हुआ; **Warper** ( -अर् ) -*n.* one who forms the warp.

ताना बनानेवाला; **Warping** - *n.* fertilizing of land by flooding it with water. जल से भरकर भूमि को उपजाऊ करने की क्रिया; **Warping-hook** ( -इङ्ग-हुक ) -*n.* a hook used for hanging yarn. धागा तानने का हुक।

**Warrant**-वॉर्-अन्ट-*n.* authority, power that authorizes an act, right, security, a writ of authority अधिकार, प्रमाण, अधिकारपत्र, जमानत, पकड़ने का हुक्मनामा ( वारन्ट ); -*v. t.* to authorize, to secure, to justify, to maintain. अधिकार देना, सुरक्षित रूप में पाना, प्रमाणित करना, स्थिर करना, स्थापित करना; **Warrant of attorney** ( a written authority given by a client to an attorney to appear for him in the court. ) वकालतनामा, मुख्तारनामा।

**Warrantable**-वॉर्-अन्ट-पै-बल-*adj.* capable of being authorized by right, justifiable. प्रमाणित करने योग्य, उचित; **Warrantableness** ( -नेस् ) -*n.* the quality of being warrantable. प्रामाणिकता; **Warrantably** ( -पै-ब्लि ) -*adv.* justifiably. योग्यरूप से; **Warranted** ( -पैड ) -*adj.* authorized. प्रमाणित; **Warrantee** ( -ई ) -*n.* one to whom anything is warranted. जिसके प्रति कुछ प्रमाणित किया गया हो; **Warranter** ( -अर् ) -*n.* one who empowers or assures. प्रमाणित करनेवाला, अधिकार देनेवाला; **Warranty** ( -ई ) -*n.* authority, security, guarantee. अधिकार, प्रतिभू, प्रतिष्ठा।

**Warren**-वॉर्न् , -रेन्-*n.* a place or ground for the breeding of rabbits. खरहों के पालने का बाड़ा।

**Warrener**-वॉर्-रेन् - अर्-*n.* one who breeds rabbits. खरहा पालनेवाला।

**Warrior**-वॉ-रि-अर्-*n.* a soldier, a brave man. (सैनिक) सिपाही, योद्धा; **Warrioress** ( -पैस् ) -*n. fem.* a female warrior. स्त्री सिपाही।

**Warship**-वॉर्-शिप-*n.* a vessel for war. युद्ध का जहाज।

**Wart**-वार्ट-*n.* a hard firm excrescence on the skin. अधिमांस, मस्सा; **Warted** ( -पैड ) -*adj.* having little knobs. मस्सेदार; **Wartless** ( -लेस् ) -*adj.* having no warts. बिना मस्से का; **Warty** ( -ई ) -*adj.* full of warts. मस्सों से पूर्ण।

**Wary**-वे'-अ-रि-*adj.* ( *comp.* Warier, *sup.* Wariest. ) cautious of danger. सावधान, सतर्क, होशियार।

**Was**-वॉज़-*first and third person singular of the verb 'be'.* था।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Wase-बैख** -*n.* a pad of straw or cloth placed on the head to relieve pressure of burden.  
 बोझा ढोनेवालों के सिर पर रखने की कपड़े की गद्दी, बिड़वा।

**Wash-वाश्** -*v. t. & i.* to cleanse by means of water, to wet, to overflow, to rub with some liquid substance, to perform ablution. पानी से धोना, गीला करना, बहाना, द्रव से रगड़ना, स्नान करना (नहाना); -*n.* a bog, a lotion, the act of washing, the blade of an oar, break of waves on the shore, thin coat of paint on metal. दलदल, नहाने-धोने का जल, स्नान, पतवार का पत्ता, लहरों की टकरान, धातु की चद्दर पर पतला रंग; **Washable** (-*वै-ब्ल*) -*adj.* that may be washed. धोने योग्य; **Wash-away** (-*अ-वे*) -*n.* a breach caused by a flood. बाढ़ से उत्पन्न दर्रा; **Wash-ball** (-*बॉल*) -*n.* a ball of soap used for washing the hands and face. हाथ-मुँह धोने का साबुन का गोला; **Wash-board** (-*बोर्ड*) -*n.* a ribbed board for washing clothes. कपड़ा धोने का पट्टा, पट; **Washbottle** (-*बॉटल*) -*n.* a bottle used for washing chemical apparatus. काँच के रासायनिक यन्त्रों को धोने की बोतल; **Washing** (-*इश्ग*) -*n.* the act of cleaning or washing. मार्जन, धावन; **Washer** (-*अर*) -*n.* one who or that which washes, a ring placed at the base of a screw to tighten it up. धोनेवाला, पेंच के ऊपर रक्खी हुई मुँदरी जिससे दिबरी कसकर ठहरी रहती है; **Washerwoman** (-*अर-मीन्*) -*n.* (*pl.* **Washer-men**) a man who washes clothes. रजक, धावक, धोबी; **Washerwoman** (-*अर-वु-मन्*) -*n.* (*pl.* **Washerwomen**) a woman who washes clothes. धोबिन; **Wash-house** (-*हॉउस्*) -*n.* a house or room where clothes are washed. कपड़ा धोने का घर; **Washleather** (-*लेदर*) -*n.* a soft leather for cleaning household articles. घर की सामग्री धोने का मुलायम चमड़ा; **Washout** (-*आउट*) -*n.* a failure, damage by flood. असफलता, बाढ़ से हुई हानि; **Washpot** (-*पोट*) -*n.* a vessel in which anything is washed. धोने का पात्र; **Washstand** (-*स्टैंड*) -*n.* a stand for holding basin of water in which face and hands are washed. हाथ-मुँह धोने के पानी का

टब रखने की तिपाई; **Washtub** (-*टब*) -*n.* a tub in which clothes are washed. कपड़ा धोने की कठवत या नौद; **Washy** (-*इ*) -*adj.* damp, watery, weak. नम, तर, दुर्बल, अपुष्ट।

**Wasn't** -*वॉसन्-ट* -*v. i.* short form of was not. अँग्रेजी के 'was not' का छोटा रूप = नहीं था।

**Wasp-वॉस्प** -*n.* a stinging insect. बरट, हड़हा, बरें; **Waspish** (-*इश्*) -*adj.* having a very slender waist, peevish, petulant. पतली कमर का, कर्कश स्वभाव का, चिड़चिड़ा; **Waspishly** (-*इश्-ल*) -*adv.* in a waspish manner. कर्कश स्वभाव से, चिड़चिड़ाते हुए; **Waspishness** (-*इश्-नेस्*) -*n.* petulance. कर्कश स्वभाव।

**Wassail-वासेल** -*n.* a festive occasion, a drinking bout, a merry song, health drinking. उत्सव का समय, मदिरा-पान का उत्सव, आनन्द का गीत, किसी के आशीर्वाद के लिए मदिरापान; **Wassailer** (-*अर*) -*n.* a reveller, drunkard. मद्यपान करनेवाला, पियक्कड़।

**Wast** -*वॉस्ट* -second person singular of 'Be'. (तू) था।

**Wastage-वेस्टेज** -*n.* loss by waste. क्षय से हानि।

**Waste-वेस्ट** -*adj.* ruined, devastated, untilled, desolate, lying unused, useless, vain, worthless, superfluous. नष्ट-अष्ट, परती, शून्य, व्यर्थ पड़ा हुआ, निर्गुण, निरर्थक, बेकाम, निष्प्र-योजन; -*n.* extravagance, an uncultivated country, destruction, spoil, refuse. फजूल-खर्ची, बिना जोता-बोया प्रदेश, नाश, हरण, (उड़ाव), कूड़ा-करकट; *v. t. & i.* to squander, to desolate, to spend, to water out, to consume. उड़ा देना, नाश करना, व्यय करना, क्षय होना, नष्ट होना; **Waste-basket** (a basket for waste paper.) रद्दी कागज रखने की टोकरी; **Waste-book** (a book for recording daily transactions.) रोज-नामचा, बही; **Wasted** (-*वैड*) -*adj.* weak, destroyed, ruined. क्षीण, नष्ट किया हुआ; **Wasteful** (-*फुल*) -*adj.* causing waste, destructive, prodigal, ruinous. अपव्ययी, हानिकारक, उड़ाऊ, नष्टकारी; **Wastefully** (-*फुल*) -*adv.* in a wasteful manner. बर्बाद या व्यर्थ खर्च करते हुए ढंग से; **Wastefulness** (-*फुल-नेस्*) -*n.* lavishness. अपव्ययिता, उड़ाकपन; **Waste-gate** (-*गेट*) -*n.* a gate for letting the extra water of a tank to run out. टंकी

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

(होख) में का अधिक जल बहाने का फायदा; **Waste of time** (useless loss of time.) व्यर्थ समय की बर्बादी; **Waste-pipe** (-पाइप) -*n.* a pipe for conveying waste water. नैला जल बहाने की नली; **Wasteness** (-नेस) -*n.* desolate state. निर्जनता; **Waster** (-अर) -*n.* one who squanders property, one who lives in idleness & extravagance. सम्पत्ति नष्ट करनेवाला, सुस्ती या काहिली और फ़ज़ूलखर्ची का जीवन बितानेवाला; **Wasting** (-इङ्ग) -*adj.* diminishing, reducing. क्षयी, नष्ट करने या हीन करनेवाला।

**Watch-बॉक्** -*v. i. & t.* to keep awake, to be attentive, to keep guard, to be vigilant, to guard, to tend. जागना, ध्यान देना, रक्षा करना, चौकसी करना, चराना, पालना; -*n.* the act of watching, guard, close observation, the place where a guard is kept, a small timepiece for the pocket. चौकसी, रक्षा, सावधानी से निरीक्षण, पहरेदार का स्थान, जेबी घड़ी; **To be on the watch** (to wait for.) राह देखना; **To keep watch** (to be on guard.) रखवाली करना; **To watch over** (to be cautious of.) सचेत होना; **Watch-box** (-बॉक्स) -*n.* a sentry box. पहरेदार के खड़े रहने का स्थान; **Watchcase** (-केस) -*n.* the outer case of a watch. जेबी घड़ी का ढकना; **Watchdog** (-डॉग) -*n.* the dog kept to guard houses &c. रखवाली करनेवाला कुत्ता; **Watcher** (-अर) -*n.* one who attends the sick at night. रात्रि में बीमार की परिचर्या करनेवाला; **Watchfire** (-फ़ायर) -*n.* a fire lit at night for the use of the guard. पहरे के लिए रात में जलाई हुई आग; **Watchful** (-फ़ुल) -*adj.* careful, cautious, vigilant. सावधान, चौकन्ना, जाग्रत; **Watchfully** (-फ़ुल) -*adv.* cautiously. सावधानी से; **Watchfulness** (-फ़ुल-नेस) -*n.* the state of being watchful. जागरण; **Watchguard** (-गार्ड) -*n.* the chain attached to a watch. जेबी घड़ी की चेन (जंजीर); **Watch-house** (-हाउस) -*n.* a house in which a guard is placed. पहरेमा नियुक्त किया हुआ घर; **Watch-key** (-की) -*n.* the key for winding a watch. जेबी घड़ी कूकने की कुञ्जी; **Watchmaker** (-मेक-अर) -*n.* one

who repairs watches. घड़ीसाज़, घड़ियों की मरम्मत करनेवाला; **Watchman** (-मीन्) -*n.* a guard, a sentinel. रक्षक, पहरेदार, रखवाला, प्रतिहारी; **Watchtower** (-टावर) -*n.* a tower to watch from. मीनार जिस पर से निरीक्षण किया जाता है; **Watchword** (-वर्ड) -*n.* a password, the secret word used as a signal by which a friend is known from an enemy. गुज़रने देने का शब्द, पहरेवालों का सन्केतिक शब्द जिसके प्रयोग से वे मित्र या शत्रु को पहिचान लेते हैं। **Water-बॉट** -*n.* a transparent liquid, a lake, a river, urine, lustre of a precious stone. जल, पानी, झील, नदी, मूत्र, रत्नों की चमक (आव); -*v. i. & t.* to irrigate, to supply with water, to drink, to get or take in water. जल से सींचना, जल पीना या पिलाना, जल में डबडवाना; **Of the first water** (of the finest excellence.) बड़े आब का, अमूल्य; **To hold water** (to be correct.) शुद्ध होना; **Water-bath** (-बाथ) -*n.* an arrangement for heating substances. पदार्थों को गरम करने का यन्त्र; **Water-bearer** (-बेअर-अर) -*n.* one who carries water for domestic use, the eleventh sign of Zodiac. घरेलू काम के लिये पानी ढोनेवाला आदमी, कुम्भ राशि; **Water-bird** (-बर्ड) -*n.* an aquatic bird. जल का पक्षी; **Water-blob** (-ब्लॉब) -*n.* a kind of marigold. एक प्रकार का गेंदे का फूल; **Waterbutt** (-बट) -*n.* a cask for collecting rain water. वर्षा का जल इकट्ठा करने का पीपा; **Water-can** (-कीन) -*n.* a portable tin vessel for holding water, the yellow waterlily. पानी ढोने का टिन का पात्र, पीली कर्माळनी (कोई) का फूल; **Watercart** (-कार्ट) -*n.* a cart for watering roads. सड़क पर पानी छिड़कने की गाड़ी; **Water-clock** (-क्लॉक) -*n.* an appliance to know time by the flow of water. जल-घड़ी; **Water-closet** (-क्लॉ-सेट) -*n.* a closet used as a privy. परनाला, शौचकूप, नाबदान; **Water-colour** (-कलर) -*n.* a colour mixed with gum water. पानी मिलाकर लगाने का रङ्ग; **Water-course** (-कोर्स) -*n.* a stream of water. जलमार्ग, प्रवाह; **Watercraft** (-क्राफ्ट) -*n.* vessels boats &c. जहाज़, नाव इत्यादि; **Water-crane** (-क्रेन) -*n.* a contrivance for

Age एज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पैन

supplying water to locomotives. इञ्जन में पानी भरने का खड़ा बम्बा; **Water-cress** (-क्रेस्) -*n.* a kind of creeper. जलकुम्भी; **Water-cure** (-क्यूर) -*n.* hydropathy. जलचिकित्सा; **Water-dog** (-डॉग) -*n.* a dog trained to catch water-fowls, a good swimmer, a sailor, the otter, a floating rain-bearing cloud. जल-पक्षियों को पकड़ने के लिये सिखाया गया कुत्ता, अच्छा तैराक, मल्लाह, ऊदबिलाव, वर्षावाहक उड़नेवाला बादल; **Water-engine** (-एन्-जिन) -*n.* an engine to raise water. जल उठाने का इञ्जन; **Waterer** (-अर) -*n.* one who waters. पानी छिड़कनेवाला; **Waterfall** (-फॉल) -*n.* a cataract. जल-प्रपात, झरना; **Water-furrow** (-फर्-रो) -*n.* an open drain. खुली नाली; **Water-gauge** (-गेज) -*n.* an instrument for ascertaining the depth of water in a boiler. इञ्जन में पानी की गहराई नापने का यन्त्र; **Wateriness** (-इ-नेस्) -*n.* the state of being watery. जलपूर्ण होने की स्थिति; **Watering** (-इङ्गर) -*n.* the act of supplying with water. पानी देने या पहुँचाने की क्रिया; **Watering-place** (a place where water is obtained.) जल प्राप्त करने का स्थान; **Waterish** (-इश्) -*adj.* thin as water, insipid. जल के समान तरल, स्वाद-रहित; **Waterishness** (-इश्-नेस्) -*n.* the state of being waterish. तरलता; **Waterjacket** (-जैक-जैट) -*n.* a water-tank for keeping machinery cool. यन्त्र को ठण्डा करने की पानी की टङ्की; **Waterless** (-लेस्) -*adj.* destitute of water. जलहीन; **Water-level** (-लेवल) -*n.* a levelling instrument. समतल जाँचने का पानी का बटाम; **Waterman** (-मॉन्) -*n.* a boatman. मल्लाह, मांझी; **Watermark** (-मार्क्) -*n.* a mark to show the rise and fall of tide, a distinguishing mark in paper. बाढ़ का चिह्न, कागज में का (पानी का) विशिष्ट चिह्न; **Water-melon** (-मेल'-ऑन्) -*n.* a kind of sweet fruit. तरबूज, कालिङ्ग; **Water-meter** (-मि'-टर) -*n.* an instrument for measuring the quantity of water passing through a pipe. नल से बहनेवाले जल का परिमाण नापने का यन्त्र; **Watermill** (-मिल) -*n.* a mill worked by water. जलयन्त्र, पन-

चक्की; **Water-pitcher** (-पिच-अर) -*n.* a vessel for water. कलश, घड़ा; **Waterplane** (-प्लेन्) -*n.* an aeroplane fitted with floats. पानी पर उतरनेवाला हवाई जहाज; **Waterpool** (-पूल) -*n.* a small pond. पोखरा, तालाब; **Water-pot** (-पॉट) -*n.* a vessel for holding water. कलसा, घड़ा; **Water-power** (-पावर) -*n.* the power of water in moving machinery. जल की शक्ति से यन्त्र का चलना, पनचक्की; **Waterpox** (-पॉक्स) -*n.* a kind of chickenpox. एक प्रकार का चेचक का रोग; **Water-proof** (-प्रूफ) -*adj.* impervious to water. जल प्रवेश न होने योग्य; -*v. t.* to render waterproof. जल न घुसने योग्य बनाना; **Water-rot** (-राट) -*v. t.* to rot in water. जल में सड़ना; **Waterside** (-साइड) -*n.* land by the edge of water. जल के समीप की भूमि; **Water-snake** (-स्नेक) -*n.* a snake that lives in water. जलसर्प, डेंडहा; **Waterspout** (-स्याउट) -*n.* a column of water reaching from a cloud to the sea. जलवज्र, जलस्तम्भ; **Water-table** (-टे-बल) -*n.* a projection in a wall to throw off water. छज्जा; **Watertight** (-टाइट) -*adj.* so tight as not to admit water. जल को रोकनेवाला, जरू का प्रवेश न होने देने-वाला; **Water-tower** (-टावर) -*n.* a tower supporting a tank of water. जल की टङ्की की मीनार; **Waterway** (-वे) -*n.* a canal, a navigable river. नहर, नाव चलने योग्य नदी; **Water-wheel** (-व्हील) -*n.* a wheel moved by a current of water. जल की धारा से चलनेवाला पहिया; **Water-wings** (-वि-इंग्ज़) -*n.* walls erected on the banks of a river to minimize the current. नदी की घाटा का वेग कम करने के लिये बनी हुई दीवार; **Waterworks** (वर्क्स) -*n.* the headquarters of water-supply. जल पहुँचाने का प्रधान कार्यालय, पानी कल का कारखाना; **Water-worn** (-वोर्न) -*adj.* worn by the action of water. जल के प्रभाव से घिसा हुआ; **Watery** (-र) -*adj.* pertaining to water, transparent, consisting



Water-wheel.

of water, insipid. जल-सम्बन्धी, पारदर्शक जलमय, जलरूप, पतला, फीका ।

**Watt-वाट** - *n.* the electrical unit of power. बिजली की शक्ति की नाप की इकाई; **Watt-meter** ( -मिटर ) - *n.* an electrical instrument. बिजली की शक्ति नापने का एक यन्त्र ।

**Wattle-वॉ-टुल** - *n.* Australian acacia tree, a twig or flexible rod, a rod to support thatch, a pant. ऑस्ट्रेलिया का बबूल का वृक्ष. टहनी, टहुर सँभालने का डंडा (बैंकेरी), पतली सरपत; - *v. i.* to bind with twigs. डालियों से बाँधना; **Wattled** ( -इ ) - *adj.* interwoven with twigs. डालियों या टहनियों से गुंथा हुआ ।

**Waul, Wawl-वॉल्-वॉ** - *v. i.* to cry as a cat. बिल्ली की तरह म्याऊँ म्याऊँ करना ।

**Wave-वेव** - *n.* the swelling on the surface of water, movement in ether, unevenness. तरङ्ग, लहर, असमता; - *v. i.* & *i.* to move like a wave, to walt, to brandish, to beckon, to reject. लहराना, हिलना, फिराना, संकेत करना, त्यागना (छोड़ना); **Wave length** ( - लेंग्थ ) - *n.* the distance between the crests of two successive waves of air. वायु की दो लहरों के शिखर पर का अन्तर; **Waveless** ( - लेस् ) - *adj.* undisturbed, free from waves. बिना लहर का, शान्त; **Wavelet** ( - लेट ) - *n.* a small wave, a ripple. छोटी लहर, तरङ्गिणी; **Wave-like** ( - लाइक ) - *adj.* like a wave. तरङ्ग के समान; **Waveline** ( - लाइन् ) - *n.* the line made by waves on shore. किनारे पर तरङ्गों का चिह्न ।

**Waver - वे' - वर** - *v. i.* to move to and fro, to fluctuate, to totter, to hesitate. आगे-पीछे हिलना, लहराना, डगमगाना, संशयित होना; **Waverer** ( - वर ) - *n.* one who has unsettled opinions. अनिश्चित विचारोंवाला; **Wavering** ( - इङ्ग ) - *adj.* fluctuating. सन्दिग्ध, अनिश्चित; **Waveringly** ( - लि ) - *adv.* in a hesitating manner. अनिश्चित रूप से; **Waveringness** ( - नेस् ) - *n.* hesitation. सन्दिग्धता ।

**Waverson-वे' - वर-सन्** - *n.* articles floating on the sea after shipwreck. जहाज डूबने पर तैरनेवाला सामान ।

**Wave-worn - वे' - व - वॉर्न** - *adj.* worn by waves. लहरों से विघात हुआ; **Waviness**

( - इ - नेस् ) - *n.* the state of being wavy. लहरदार; **Waving** ( - इङ्ग ) - *adj.* rippling, moving like a wave. लहराता हुआ; **Wavy** ( - इ ) - *adj.* ( *comp.* **Wavier**, *sup.* **Waviest.** ) full of waves, rising and falling like waves. तरङ्गमय, लहराता हुआ ।

**Wawl-वॉल्** - *v. i.* to howl or cry. चिल्लाना, शब्द करना ।

**Wax-वॉक्स** - *n.* a viscid substance excreted by bees, a tenacious substance excreted in the ear, a substance used in sealing letters मोम, कान की मेल, खूँट, मुहर करने की लाह; - *v. i.* & *i.* to smear or join with wax, to stop a hole with wax, to grow, to increase in size, to become large. लाह लगाना, मोम लगाना या मोम से जोड़ना, मोम से छेद बन्द करना, बढ़ना या बढ़ाना, वृद्धि प्राप्त करना; **To wax hot** ( to become angry. ) क्रुद्ध होना; **Wax-candle** ( candle made of wax. ) मोमबत्ती; **Wax-cloth** ( waxed floor-cloth. ) मोमजामा; **Waxen** ( - न् ) - *adj.* made of wax, grown. मोम का बना हुआ, बढ़ा हुआ; **Waxy** ( - इ ) - *adj.* soft like wax, viscid. मोम के सदृश मुलायम, चिपचिपा ।

**Way-वे** - *n.* passage, street, road, path, route, method, means of doing a thing, mode, plan, general scheme of action. मार्ग, गली, सड़क, पथ, पद्धति, विधि, रीति, उन्नति, ( दार ) योजना, कार्य-प्रणाली; **A good way** ( good path. ) सुपथ; **A little way** ( a short distance. ) कुछ दूर; **A long way off** ( at a great distance. ) बहुत दूर; **By the way** ( incidentally. ) प्रसङ्गवश; **By way of** ( through, by means of. ) द्वारा, साधन से; **In another way** ( in other respects, under other conditions, otherwise. ) अन्यथा, दूसरी विधि से; **In every way** ( by all means, in all ways. ) सर्वथा; **In the way** ( in the middle. ) बीच ही में; **In two ways** ( in both ways. ) द्विधा भाव से, दो रूप से; **Milky way** ( the galaxy. ) आकाशगङ्गा; **This way** ( on this side. ) इस ओर; **To give way** ( to recede. ) पीछे को हटाना, स्थान देना; **To go one's way**. अपने रास्ते से जाना; **To make one's way** ( to make efforts. ) प्रयत्न

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंच् ; Pain पेंच्



करना; **Way-bill** (-बिल) - *n.* a list of passengers or goods. यात्रियों की सामग्री, बिस्दी; **Wayfarer** (-फेअर-अर) - *n.* one who travels on foot. पथिक, बटोही, यात्री; **Wayfaring** (-फेअर-इंग) - *adj.* & *n.* travelling. यात्रा करनेवाला, यात्रा; **Waygone** (-गॉन्) - *adj.* tired by travelling. यात्रा करने से थका हुआ; **Waylay** (-ले) - *v. t. (p. t. Waylaid, p. p. Waylain.)* to watch with the aim of stealing, to lie in ambush. छुटने के लिये प्रतीक्षा करना, घात में रहना; **Waylayer** (-लेअर) - *n.* one who waits for another in ambush with hostile intentions. घात में रहनेवाला मनुष्य, छुटेरा; **Wayless** (-लेस) - *adj.* pathless, trackless. बिना सड़क या गली का. मार्गहीन; **Waymaker** (-मेकर) - *n.* a precursor. मार्ग बनानेवाला; **Waymark** (-मार्क) - *n.* a guide-post. मार्ग सूचित करने का चिह्न; **Wayside** (-साइड) - *n.* the edge of a road. सड़क का किनारा; **Waystation** (-स्टे-शन्) - *n.* an intermediate station. बीच का स्टेशन; **Wayward** (-वर्ड) - *adj.* perverse, wilful. स्वेच्छाचारी, हठधर्मी; **Waywardly** (-वर्ड-लि) - *adj.* perversely. हठ से; **Waywardness** (-वर्ड-नेस) - *n.* the quality of being wayward. हठ; **Wayworn** (-वोर्न्) - *adj.* wearied by journey. यात्रा से थका हुआ।

**We** - *pron.* first person plural of 'I', men in general. हम सब, हम लोग।

**Weak** - *बीक* - *adj.* feeble, frail, not strong, soft, unfortified, spiritless, slight, irresolute. अशक्त, दुर्बल, बलहीन, कोमल, अस्थिर, निस्तेज, धीमा, मन्द (मूर्ख)।

**Weaken** - *बीक-न्* - *v. t. & i.* to reduce in strength, to enfeeble, to grow weak. दुर्बल करना या होना. शक्तिहीन करना, कोमल करना; **Weaker** (-अर) - *n.* one who or that which weakens. दुर्बल करनेवाला; **Weak-headed** (-हैड-हेड) - *adj.* of weak intellect. बुद्धिहीन, कम बुद्धिवाला; **Weak-hearted** (-हार्ट-हेड) - *adj.* having little courage. असाहसी, भीरु; **Weakling** (-लिङ्ग) - *n.* a feeble creature. दुर्बल प्राणी; **Weakly** (-लि) - *adj.* infirm, of weak constitution. दुर्बल, शक्तिहीन; **Weak-**

**-minded** (-माइन्ड-हैड) - *adj.* irresolute. दुर्बल या अस्थिर चित्तवाला; **Weakness** (-नेस) - *n.* want of physical strength, defect, feebleness. शारीरिक बल की कमी, दोष, दुर्बलता; **Weak-sighted** (-साइट) - *adj.* having little strength of sight. मन्द दृष्टि का।

**Weal** - *वील्* - *n.* happiness, welfare, public interest. सुख, हित, कल्याण (भलाई, आनन्द), सर्वसामान्य का हित; **Weal and woe** (happiness and misery.) हिताहित।

**Wealth** - *वेल्थ* - *n.* prosperity, riches, large possession of money. ऐश्वर्य, धन, अधिक धन-सम्पत्ति; **Wealthily** (-इ-लि) - *adv.* richly. वैभव से, ऐश्वर्य से, धन से; **Wealthiness** (-इ-नेस) - *n.* riches. धन, ऐश्वर्य; **Wealthy** (-इ) - *adj. (comp. Wealthier, sup. Wealthiest.)* opulent, rich. धनी (धनाढ्य), धनवान्।

**Wean** - *वीन्* - *n.* an infant. बच्चा; - *v. t.* to deprive a child of the breast, to detach from object of desire. बच्चे का माँ का दूध छुड़ाना, विमुख (विरक्त) करना; **Weanling** (-लिङ्ग) - *n.* a child newly weaned. जिस बालक का दूध थोड़े ही दिन हुए छुड़ाया गया हो।

**Weapon** - *वेपेन्* - *n.* an instrument of offence or defence, (*pl.*) stings. शस्त्र, आयुध, हथियार, (ब० व०) कौटा, डंक; **Weaponed** (-इ) - *adj.* equipped with arms. शस्त्रयुक्त; **Weaponless** (-लेस) - *adj.* unarmed. शस्त्ररहित।

**Wear** - *वेअर* - *v. t. & i. (p. t. Wore, p. p. Worn.)* to waste, to diminish, to carry on the body, to be wasted or consumed, to endure. नाश करना, क्षय करना, पहिनना, घिसना, धरना; *n.* the act of wearing, thing worn, diminution by friction. बल (कपड़ा), घिसाव (क्षय); **To wear away** (to diminish.) घिसकर कम होना; **To wear out** (to consume.) जर्जर होना, घिस जाना; **Wear and tear** (loss by wearing.) काम करने से (यन्त्र इत्यादि का) घिस जाना; **Wearable** (-ई-बल) - *adj.* able to be worn. पहिनने योग्य; **Wearer** (-अर) - *n.* one who wears. पहिननेवाला।

**Wearied** - *बीअरिड* - *adj.* tired, fatigued. थका हुआ; **Weariful** (-फुल) - *adj.* wearisome.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

थकानेवाला; **Weariless** (-लेस) -*adj.* continual, unwearied. निरन्तर, थकानरहित, न थका हुआ; **Wearily** (-लि) -*adv.* in a tired manner. थकावट से; **Weariness** (-नेस) -*n.* the state of being wearied. थकावट; **Wearish** (-इश) -*adj.* weak, somewhat weary. दुर्बल, कुछ-कुछ थका हुआ; **Wearisome** (-सम्) -*adj.* tiresome, tedious. थकानेवाला, खेदजनक, कष्टकारक; **Weary** (-इ) -*adj.* tired, fatigued, causing weariness. म्लान, परिश्रान्त, थका हुआ (घबड़ाया हुआ); -*v. t.* (*p. t.* **Wearied**.) to exhaust, to tire or fatigue, to harass. थकाना, कष्ट देना; **To weary out** (to exhaust.) थका देना।

**Weasand**-वी-जन्ड -*n.* the wind pipe, the tube through which air passes in the lungs. वायु-प्रणाली, नरेंदी, गला।

**Weasel**-वीज़ -*lx-n.* a small carnivorous animal. नकुल, नेवला।

**Weather**-वेद-अर् -*n.* the state of the atmosphere, change in the state of the wind, season. (समय, काल) वायु की अवस्था, दिन, ऋतु मौसम; -*v. t.* to expose to the air, to bear up against, to sail to the windward. वायु के सम्मुख करना या रखना, सहन करना, वायु की ओर जहाज ले जाना; **Bad weather** (unpleasant weather, bad time.) अशुचिकर ऋतु, दुर्दिन; **Good weather** अच्छी ऋतु; **Stress of weather** (strong wind.) तीव्र वायु; **Weather-anchor** (-बीच'-वे-र्) -*n.* an anchor lying to the windward. वायु की ओर पड़ा हुआ लंगर; **Weather-beaten** (-बीट'-न्) -*adj.* browned or tarnished by weather. जलवायु से नष्ट; **Weather-board** (-बोर्ड) -*adj.* side of a ship towards the wind. हवा के रुख का जहाज का किनारा; **Weather-bound** (-बाउन्ड) -*adj.* delayed by rough weather. दुर्दिन या प्रतिकूल मौसम के कारण रुका हुआ; **Weather-cock** (-कॉक) -*n.* a vane for showing the direction of the wind, a fickle person. वायु की दिशा बतलाने की पंखी, अस्थिर मनुष्य; **Weather-driven** (-ड्रि-न्) -*adj.* driven away by storm. प्रचंड वायु से हटाया हुआ; **Weather-glass** (-ग्लास) -*n.* a barometer.

वायु की स्थिति जानने का यन्त्र; **Weather-proof** (-प्रूफ) -*adj.* strong against rough weather. बुरे ऋतु के लिये पुष्ट; **Weather-prophet** (-प्रॉफ-पेट) -*n.* one who foretells about weather. ऋतु के विषय में भविष्य बतानेवाला; **Weatherwise** (-वाइज़) -*n.* one who is proficient in fore-telling the changes of weather. ऋतु के परिवर्तन की पहिले से सूचना देनेवाला।

**Weave**-वीव -*v. t. & i.* (*p. t.* **Wove**, *p. p.* **Woven**.) to interlace threads in a loom, to unite by intermixing, to insert, to practise weaving. कपड़ा बुनना, जाली बनाना, मिश्रित करना, मिलाना, बैठाना; **Weaver** (-अर्) -*n.* one who weaves. कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा; **Weaver-bird** (-बर्ड) -*n.* a bird that weaves its nest. बया पक्षी; **Weaving** (-इइंग) -*n.* the act of preparing cloth in a loom. बरधे में कपड़ा बुनने का काम।

**Weazen**-वी'-ज़न् -*adj.* thin, sharp. दुबला-पतला, सूखा हुआ।

**Web**-वेब -*n.* a texture of threads, the plexus of spider, blade of a sword, the membrane which unites the toes of aquatic bird, dusky film formed over the eye. जाल, मकड़े का जाला, तलवार का फलक, जलपक्षियों के पंजे की झिल्ली, आँखों का माड़ा; **Webbed** (-इ) -*adj.* having toes united. झिल्लीदार पंजेवाला; **Webbing** (-बिइंग) -*n.* fabric of hemp for stuffing. सन का जाला; **Web-footed** (-फु-ट-इ) -*adj.* having webbed feet. झिल्लीदार पंजेवाला; **Webby** (-बि) -*adj.* like a web. झिल्लीवाला, झिल्ली के समान।

**Webster**-वेब्सटर -*n.* a weaver. कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा।

**Wed**-वेड -*v. i. & t.* (*p. t.* **Wedded**.) to marry, to take for husband or wife, to espouse. विवाह करना, ब्याहना, मिलना; **Wedded** (-डेड) -*adj.* married. परिणीत, विवाहित; **Wedding** (-डिइंग) -*n.* & *adj.* marriage ceremony, pertaining to marriage. विवाह-संस्कार या विवाह का उत्सव, वैवाहिक, विवाह-सम्बन्धी; **Wedding-card** (a card announcing an approaching marriage.) विवाह का निमन्त्रण-

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

**पत्र; Wedding-favour** (a white rosette worn by the bridegroom.) विवाह के समय वर के पहिले की माला; **Wedding-feast** (a feast in honour of marriage.) विवाह-सम्बन्धी भोज; **Wedding-ring** (a ring given at marriage by the bridegroom to the bride.) विवाह के समय वर द्वारा कन्या को दी हुई अंगूठी; **Wedlock** (-लॉक) *-n.* marriage, matrimony. विवाह।

**Wedge-वेज** *-n.* a piece of metal or wood thick at one end and sloping at the other, a solid of five sides. पच्चड़, फन्नी, खूँटा. पाँच भुज की ठोस आकृति; *-v. t.* to fasten with a wedge, to cleave with a wedge. पच्चड़ ठोकना, पच्चड़ से कसना या फाड़ना।

**Wednesday-वेनेस्डे-डे** *-n.* the fourth day of the week. बुधवार।

**Wee-वी** *-adj.* small. छोटा, नन्हा।

**Weed-वीड** *-n.* a plant growing wild, anything useless, tobacco, a cigar. घास, मोथा, कूड़ा-करवट, तमाखू, सिगार; *-v. t.* to free from weeds. मोथा या घास-पात हटाना; **Weeder** (-अर्) *-n.* one who weeds. घास-पात हटानेवाला; **Weed-hook** (-हुक) *-n.* a hook for cutting weeds. मोथा काटने का हँसुआ; **Weeding** (-इङ्ग) *-n.* the operation of removing weeds. घास-पात हटाने की क्रिया;

**Weedless** (-लेस्) *-adj.* free from weeds. बिना घास-पात का; **Weedy** (-इ) *-adj.* abounding in weeds. घास-पात से भरा हुआ।

**Weeds-वीड्स** *-n. pl.* a widow's mourning dress. (बे वु) विधवा का शोक-वस्त्र।

**Week-वीक** *-n.* the space of seven days. सप्ताह, हफ्ता, सात दिन; **Weekday** (-डे) *-n.* any day of the week except Sunday. रविवार के अतिरिक्त सप्ताह का कोई दिन; **Week-end** (-एन्ड) *-n.* from Friday night to Monday morning. शुक्रवार की रात्रि से सोमवार के प्रातःकाल तक का समय; **Weekly** (-लि) *-adj.* & *adv.* happening once a week. साप्ताहिक, प्रति सप्ताह।

**Weel-वील** *-n.* a snare for fish. मछली पकड़ने का जाल या टोकरी।

**Weem-वीम्** *-n.* an underground dwelling. कंदरा, खोह।

**Ween-वीन्** *-v. i.* to think, to imagine. विचारना, अनुमान करना।

**Weep-वीप्** *-v. i.* ( *p. t.* & *p. p.* Wept. ) to express sorrow, to shed tears, to lament,

to complain. रोना, विलाप करना, बौंस बहाना; **Weeper** ( -अर् ) *-n.* one who sheds tears. विलाप करनेवाला, रोनेवाला; **Weeping** (-इङ्ग) *-n.* lamentation. विलाप, रुलाई, अश्रुपात; **Weepingly** (-इङ्गलि) *-adv.* in tears. रोते हुए; **Weeping-rock** (a rock from which water oozes.) रसकर पानी बहनेवाली चट्टान; **Weeping-spring** (a spring from which water flows slowly.) धीरे-धीरे बहनेवाली जल की धारा; **Weeping-willow** (a kind of plant.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी डालियाँ ऊपर से नीचे की झूलती रहती हैं।

**Weetless-वीट-लेस्** *-adj.* not knowing. न जाननेवाला।

**Weevil-वी-विल** *-n.* a plant-eating beetle. पीथा खानेवाला शीशुर।

**Weft-वेफ्ट** *-n.* the threads that cross the warp. (कपड़े का) बाना; **Weftage** (-ऐज) *-n.* texture. कपड़े का पोत।

**Weigh-वे** *-v. t.* to ascertain the weight of, to raise or lift, to ponder in mind, to consider, to regard. तौलना, उठाना, विचार करना, मनन करना, समझना; **To weigh anchor** (to raise anchor & to sail out of a port.) लंगर उठाकर बन्दर से यात्रा करना; **To weigh down** (to depress.) दबाना; **To weigh upon** (to harass.) पीड़ा देना; **Weighable** (-ऐबल) *-adj.* that may be weighed. तौलने योग्य; **Weigh-bridge** (-ब्रिज) *-n.* a machine for weighing laden carts &c. लदी हुई गाड़ी तौलने का यन्त्र; **Weigher** (-अर्) *-n.* one who weighs. तौलनेवाला; **Weighing** (-इङ्ग) *-n.* the act of ascertaining weight. तौलने की क्रिया; **Weighing-machine** (an appliance for weighing heavy articles.) भारी पदार्थों को तौलने का यन्त्र।

**Weight-वेट** *-n.* heaviness of a body ascertained in a balance, mass of metal &c. used in ascertaining weight of other bodies, pressure, burden, power, influence. भार, तौल (परिमाण), बोझ, दबाव, शक्ति, प्रभाव; **Weightily** (-इलि) *-adv.* heavily. भारीपन से, गुस्ता से; **Weightiness** (-इनेस्) *-n.* force, heaviness. भार, बोझ; **Weightless** (-लेस्) *-adj.* having little or no weight. कम भार का, हल्का; **Weighty** (-इ) *-adj.* having great weight, ponderous, important. अधिक भार का, भारी, विचार पूर्ण, प्रभावशाली, आवश्यक।

Har हार्ड ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

**Weir**-वी-अर् -*n.* a dam in a river. नदी का बाँध ।

**Weird**-वी-अर्ड -*n.* fate, destiny, spell. प्रारम्भ, जादू ; -*adj.* acquainted with fate, queer. भाग्य से परिचित या अवगत, विलक्षण ; **Weirdness** (-नेस्) -*n.* the state of being weird. जादूयन, विलक्षणता ।

**Welcome**-वेल्-कम् -*adj.* received with gladness, agreeable, causing gladness, admitted willingly, free to enjoy. स्वागत, मनोरंजक (रमणीय), आनन्ददायक, इच्छापूर्वक भरती किया गया, सुख भोगने के लिये स्वतन्त्र ; -*n.* the reception of a guest. स्वागत, अभिनन्दन ; -*v. t.* to receive and entertain hospitably. स्वागत करना, अभिनन्दन करना, शिष्टाचार करना ; **To bid welcome** (to receive cordially.) स्वागत करना ; **Welcomeness** (-नेस्) -*n.* welcome state. स्वागत की गई अवस्था ; **Welcomer** (-अर्) -*n.* one who receives hospitably. स्वागत करनेवाला ।

**Weld**-वैल्ड -*v. t.* to join metal by hammering or pressure after heating to redness. लाल गरम करके पीटकर या दबाव से धातु को जोड़ना या टाँका लगाना ; -*n.* a kind of plant from which yellow dye is made. एक प्रकार का देसू का वृक्ष ; **Weldable** (-वै-ब्ल) -*adj.* that may be welded. उक्त दंग से जोड़ने या टाँका लगाने योग्य ; **Welder** (-अर्) -*n.* one who welds. उक्त दंग से जोड़ने या टाँका लगानेवाला ।

**Welfare**-वैल्-फ़ेअर् -*n.* exemption from calamity, enjoyment of health, prosperity, enjoyment, happiness. दुःख से छुटकारा, स्वास्थ्य का आनन्द या सुख, उन्नति, ऐश्वर्य, कुशलता, सुख, क्षेम, आनन्द ।

**Welkin**-वेल्किन -*n.* the sky. नभ, आकाश ।

**Well**-वैल् -*adj.* (*comp.* Better, *sup.* Best.) having a sound body, happy, fortunate, advantageous. स्वस्थ (नीरोग), सुखी, भाग्यवान्, हितकर ; -*n.* a fountain, a spring of water, a pit in the earth for water supply. स्रोत, झरना, कुआँ ; -*interj.* good ! बहुत ठीक ! अच्छा ! -*adv.* properly, rightly, abundantly, suitably. अच्छी तरह से, भले प्रकार से, अधिकता से, योग्यता से ; **As well as** (together with.) साथ-साथ ; **Very well**. बहुत ठीक ; **Well enough** (in a moderate degree.) पर्याप्त मात्रा में ; **Well off** (rich.) धनवान् ; **Well said** (nicely said.) खूब कहा ; **Well then**. तब तो ।

**Welladay** (-अ-ड) -*interj.* alas ! अकसौस ;

**Well-appointed** (-अपॉइन्टेड) -*adj.* well equipped. सुसज्जित, भली भाँति नियुक्त ; **Well-authenticated** (ऑथेन्टि-फ़ाइ-एड) -*adj.* supported by good authority. प्रमाणयुक्त ;

**Well-behaved** (-बि-हेव्ड) -*adj.* of good character, polite. विनीत, शिष्ट (सुचरित्र) ;

**Wellbeing** (-बी-इङ्ग) -*n.* welfare, prosperity. हित, कुशलता ; **Well-boring** (-बोर-इङ्ग) -*n.* sinking wells by drills. बरमे से छेदकर कूप बनाने का काम ; **Well-born** (-वॉर्न) -*adj.* of good birth. कुलीन, सत्कुल में उत्पन्न, अच्छे कुल का ;

**Well-bred** (-ब्रेड) -*adj.* of a good birth, elegant in manners. शिष्ट, कुलीन, सुशील ; **Wellcurb** (-वर्ब) -*n.* a brick

work round the mouth of a well. कुएँ का ईंट का पक्का मुँहड़ा ; **Well-doing** (-डू-इङ्ग) -*n.* honest conduct. सुचरित्र, ईमानदारी का

व्यवहार ; **Well-favoured** (फ़े-वर्ड) -*adj.* pleasing to the eye, beautiful. सुन्दर,

सुहावना ; **Well-founded** (फ़ाउन्ड-एड) -*adj.* built on sound foundation, founded on

good reasons. मजबूत बुनियाद पर बना हुआ, अच्छे प्रमाणों से स्थापित ; **Well-head** (-हेड) -*n.*

the source of a spring, the top of a draw-well. झरने का उद्गम, पानी के कुएँ का

सिरा या मथेला ; **Well-knit** (-निट) -*adj.* compactly built. गठीला, ठस बना हुआ,

**Well-meaning** (-मीनिङ्ग) -*adj.* of good intentions. अच्छे (भले) अभिप्राय का ;

**Well-meant** (-मेन्ट) -*adj.* kindly. कृपाळु ; **Well-nigh** (-नाइ) -*adv.* almost, nearly.

प्रायः, लगभग ; **Well-read** (-रेड) -*adj.* having studied a lot of books. सर्वज्ञान-

पारङ्गत, बहुत पढ़ा हुआ ; **Well-set** (-सेट) -*adj.* firmly set, handsome. गठीला,

सुन्दर ; **Well-spoken** (-स्पोक-न्) -*adj.* spoken properly. उचित रीति से कहा हुआ ;

**Well-spring** (-स्प्रिङ्ग) -*n.* source of water supply. जल का स्रोत (सोता) ; **Well-timed** (-टाइम्ड) -*adj.* opportune, keeping accurate

time. उपयुक्त, उचित समय का ; **Well-to-do** (-डू-डू) -*adj.* in good circumstances, well

off, prosperous. धनी, अमीर, सौभाग्यवान् ; **Wellwisher** (-विश-अर्) -*n.* one who wishes

good of another. हितैषी, दूसरे का कल्याण चाहनेवाला व्यक्ति; Well-worn (-बोर्न) -*adj.* threadbare. तागे-तागे हो गया हुआ।

Wellington-वेल्डिङ्ग-*n.* a knee high military boot. घुटने तक का फौजी बूट जूता।

Welsh-वेल्श-*adj.* pertaining to the inhabitant or language of Wales. वेल्स देशवासी, इनकी भाषा।

Welsh-वेल्श-*v. t.* to decanip without paying bet for horserace. घुड़दौड़ के दौंव का रूपया बिना दिये भाग जाना।

Welt-वेल्ड-*n.* a border, a kind of hem or edging. किनारा, गोंट, मगजी (डोरी); -*v. t.* to furnish with a border. मगजी या गोंट लगाना;

Wetted (-वेट) -*adj.* furnished with border. गोंट लगा हुआ; Welter (-वर्) -*v. t.* to roll, to wallow in some foul matter. लुढ़कना, लोटना, कीच में मेलहना।

Wen-वेन्-*n.* a movable fleshy tumour. गतिशील या चलनेवाली गिल्टी, मांस की गांठ; Wenny (-नि) -*adj.* tumourous. गँठौली।

Wench-वेन्च-*n.* a young woman, a maid-servant, a woman of bad character. युवा स्त्री, दाई, दुष्टा स्त्री, बदचलन औरत; Wench (-वर्) -*n.* a lewd man. व्यसनी, लम्पट पुरुष।

Wend -वेन्ड-*v. t.* to go, to wander. घूमना चलना, जाना।

Went-वेन्ट-*p. t.* of Go. गया।

Wept-वेप्ट-*p. t.* & *p. p.* of Weep. रोया।

Were-वर-1st, 2nd. & 3rd person *pl.* of the verb 'Be.' (वे, तुम, हम) थे।

Wernerite-वर-नर्-आइड-*n.* a kind of mineral containing aluminium, calcium silicate. अल्युमिनियम-कैल्सियम सिलिकेट युक्त एक प्रकार का खनिज।

West-वेस्ट-2nd. *pers. sing.* of the verb 'Be.' (तू) था।

West-वेस्ट-*n.* the direction in which the sun sets. पश्चिम दिशा, पश्चिम; -*adj.* pertaining to the west. पश्चिमी; West end (the fashionable quarter in London.) लंदन नगर में अमीरों का मुहल्ला; Westering (-वर्) -इवर्ग-*adj.* passing to the west. पश्चिम की जानेवाला; Westerly (-वर्-लि) -*adj.* & *adv.* situated on west, tending towards the west. पश्चिमी, पश्चिम की ओर; Western (-वर्न) -*adj.* the direction of the west. पश्चात्य, पश्चिमाभिमुख, पश्चिमी; Westerner

(-वर्न-वर्) -*n.* a native of the west. पश्चिम प्रदेश का निवासी; Westernmost (-वर्न-मोस्ट) -*adj.* (*sup. degree.*) of the extreme west. सबसे पश्चिम प्रदेश का; Westward (-वर्ड) -*adv.* towards the west. पश्चिम की ओर; Westwardly (-वर्ड-लि) -*adv.* towards the west. पश्चिमोत्तर तथा दक्षिणोत्तर प्रदेश का।

Wet-वेट-*adj.* (*comp. Wetter, sup. Wettest.*) containing water, rainy, damp. आर्द्र (ओढ़ा, भीगा), गीला, बरसाती, तर; -*n.* moist-state, moisture, standing water, storm, downpour of rain, liquor, drink. ओढ़ापन, गीलापन, रुका हुआ पानी, औषी, तीव्र वर्षा, मदिरा, शराब, पेय, पीने की वस्तु; -*v. t.* to moisten with water. जल से भिगोना, पानी छिड़कना; Wet-dock (-डॉक) -*n.* a dock in which vessels are always kept afloat. जहाज मरम्मत करने का स्थान जिसमें जहाज सर्वदा पानी पर रहते हैं।

Weather-वेद-*n.* castrated ram. बधिया किया हुआ भेड़ा।

Wetness-वेड-नेस्-*n.* the state of being wet. गीलापन।

Wet-nurse-वेड-नर्स-*n.* a nurse who suckles a baby. दूध पिलानेवाली धाय; Wet shod (-शॉड) -*adj.* having wet shoes or feet. भीगे हुए जूतों या पैरोंवाला; Wettish (-टिश) -*adj.* somewhat wet. कुछ भीगा हुआ।

Whack-ह्वैक-*n.* a resounding hard blow. धमाका, जोर की चोट; -*v. t.* to thwack, to give a smart blow. जोर से चोट देना, पीटना।

Whale-ह्वेल-*n.* the largest of marine animals. तिमिंगिल, सबसे बड़ी (दूध पिलानेवाली) मछली, ह्वेल मछली; Whaleman (-मैन) -*n.* a man employed in whale fishery. ह्वेल मछली पकड़नेवाला मनुष्य; Whaler (-वर्) -*n.* a ship employed in catching whales, a whale-catcher. ह्वेल मछली पकड़ने का जहाज, ह्वेल मछली पकड़नेवाला आदमी।

Whall-ह्वॉल-*n.* a disease of the eyes. आँखों का एक रोग।

Whang-ह्वॉङ्ग-*n.* a leather thong. चमड़े की चमोटी; -*v. t.* to flog. कोड़ा मारना।

Whap-ह्वॉप्-*n.* a blow. आघात, चोट।

Wharf-ह्वॉर्क्-*n.* (*pl. Wharves.*) a landing place, a quay. तटस्थान, घाट; -*v. t.* to place on wharf. घाट पर रखना; Wharfage (-वेंज) -*n.* duty paid for loading or unloading goods. घाट पर माल उतारने या चढ़ाने का कर;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Wharfinger** (-फिन्-वर)-*n.* a wharfman. घाटवाला, घाट का अधिकारी।

**What-हॉट**-*interj.* & *pron.* that which, which part. क्या, कौन, जो कुछ, कितना; **What then** तब क्या? **What's what** (the real thing.) सच्ची बात; **What though**? (allowing it to be so.) मानो कि ऐसा होते हुए? **Whatever** (-वैव-अर्)-*pron.* being one thing or another, whole that. जो कुछ, जितना कुछ, सब कुछ; **Whatnot** (-नॉट)-*n.* a shelf without doors. बिना दरवाजे की आलमारी, टॉइ; **Whatsoever** (-सो'-वैव-अर्)-*pron.* whatever. जो कुछ, सब कुछ।

**Whaup-ह्वॉप**-*n.* a kind of bird. एक प्रकार की चिड़िया।

**Wheat-हीट**-*n.* a plant with edible seeds. गोधूम, गेहूँ; **Wheat-ear** (-इयर्)-*n.* an ear of wheat, a kind of bird. गेहूँ की बाल, एक प्रकार की चिड़िया।

**Wheaten-हीट**-*n.* made of wheat. गेहूँ का बना हुआ।

**Wheedle-ही-इल**-*v. i.* & *i.* to flatter, to coax. फुसलाना, चापलूसी करना; **Wheedler** (-अर्)-*n.* one who wheedles, चापलूसी करनेवाला व्यक्ति; **Wheedlesome** (-सन्)-*adj.* coaxing. चापलूसी करनेवाला; **Wheedling** (-लिङ्ग)-*adj.* enticing. प्रलोभक, ललचानेवाला।

**Wheel-हील**-*n.* a circular frame turning on an axis, a circular body, a machine in the form of a wheel. चक्र पहिया (चाक), चक्र के आकार का यन्त्र; *v. i.* & *i.* to convey on wheels, to cause to turn round, to turn on an axis. मण्डलाकार घूमना, चक्कर देना, पहियों पर चलना; **Wheelage** (-ऐज)-*n.* गाड़ी का महमूल; **Wheel-barrow** (-बी-रो)-*n.* a single wheeled truck. एक पहिये की ठेला-गाड़ी; **Wheel-base** (-बेस्)-*n.* the distance between the axes of front and back wheel. गाड़ी के अगले तथा पिछले पहिये के बीच की दूरी; **Wheel-boat** (-बोट)-*n.* a boat on wheels. पहियेदार नाव; **Wheel-cutting** (-कटिङ्ग)-*n.* the method of cutting teeth of wheels. दाँतेदार पहिया बनाने की विधि; **Wheeled** (-इ)-*adj.* with wheels. पहियादार; **Wheeler** (-अर्)-*n.* wheelwright. पहिया बनानेवाला; **Wheelman** (-मीन्)-*n.* a cyclist. बाइसिक्ल पर चढ़नेवाला; **Wheelwork** (-वर्क)-*n.* a combination of wheels. एक में एक

मिलाये हुए दाँतेदार पहियों का सिलसिला; **Wheelwright** (-राइट)-*n.* a man who makes wheels. गाड़ी का पहिया बनानेवाला; **Wheely** (-इ)-*adj.* circular. चक्राकार।

**Wheen-व्हीन्**-*n.* a small quantity. अल्प मात्रा, थोड़ा-सा।

**Wheeze-व्हीज़**-*n.* a whistling sound caused by hard breathing. कष्ट से साँस लेने का शब्द; *v. i.* to breathe hard with audible sound. शब्दयुक्त स्वास लेना; **Wheezily** (-इ-ल)-*adv.* audibly breathing. शब्दयुक्त स्वास लेते हुए; **Wheezing** (-इङ्ग)-*n.* the act of breathing with difficulty. कष्ट से स्वास लेने का काम।

**Wheft-व्हेफ्ट**-*n.* a flag tied across the middle. बीच में से बाँधा हुआ झण्डा

**Whelk-व्हेल्क**-*n.* a wrinkle, a pustule. फुन्सी, दिदोरा; **Whelky** (-इ)-*adj.* protuberant. उभड़ा हुआ।

**Whelm-व्हेल्म्**-*v. i.* to cover with water, to immerse, to overburden, to throw over violently, to crush, to involve in ruin. जल से ढँकना, डुबाना, अत्यधिक बोझ लाद देना, जोर से किसी के ऊपर फँकना या पटकना, कुचल डालना, बर्बादी में फँसाना।

**Whelp-व्हेल्प**-*n.* the young of a dog, a cub, a puppy. पिल्ला, शेर का बच्चा; *v. i.* to bring forth young. बच्चा उत्पन्न करना।

**When-व्हेन्**-*adv.* at the time, while. जब, जिस समय, जबकि।

**Whence-व्हेन्स**-*adv.* from what place, how, by what means. कहाँ से, किस कारण से, कैसे; **Whence-ever** (-वैव-अर्)-*adv.* from whatever place. जहाँ कहीं से; **Whencesoever** (-सो'-वैव-अर्)-*adv.* whence-ever. जहाँ कहीं से भी।

**Whenever-व्हेन्-वैव-अर्**-*adv.* at whatever time. जिस किसी समय, जब कभी; **Whenssoever** (-सो'-वैव-अर्)-*adv.* at whatever time. जिस किसी समय भी।

**Where-व्हेअर्**-*adv.* at which or what place. जहाँ, कहाँ, किधर, किस जगह; **Whereabout** (-अ-बाउट)-*adv.* near what or which place. जिस या किस स्थान के पास; **Whereabouts** (-अ-बाउट्स)-*n. pl.* the place where anyone is found. वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य या कोई वस्तु पायी जाती है; **Whereas** (-व्हीअर्)-*adv.* considering that, but on the contrary. ऐसी अवस्था में, अतएव, इस विचार से, परन्तु;

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पैन

**Whereat** ( -औट ) -*adv.* at which, at what matter. जिस पर, जिस बात पर; **Whereby** ( -बाइ ) -*adv.* by which. जिससे; **Wherefore** ( -फोर ) -*adv.* for which. जिस अर्थ से, जिस हेतु से, जिस लिये; **Wherein** ( -इन् ) -*adv.* in which. जिसमें; **Whereinsoever** ( -इन्-सो-ऐव्-अर् ) -*adv.* in whatever respect. जिस किसी विषय में; **Whereof** ( -औफ ) -*adv.* of which. जिसका; **Whereon** ( on which, on what ? ) जिस पर, किस पर ?; **Whereout** ( -आउट ) -*adv.* out of which. जिसके बाहर; **Wheresoever** ( -सो-ऐव्-अर् ) -*adv.* in whatever place. जिस किसी स्थान में, जहाँ कहीं; **Whereto** ( -टू ) -*adv.* to what end. जहाँ तक, जिस निमित्त; **Whereupon** ( -अप्-आन् ) -*adv.* upon which. जिस पर; **Wherever** ( -ऐव्-अर् ) -*adv.* at whatever place. जिस किसी स्थान में, जहाँ कहीं; **Wherewith** ( -विथ ) -*adv.* with which. जिसके साथ, जिससे ।

**Wherewithal** ( -हैअर्-विद्-औल ) -*adv.* wherewith. जिस किसी के साथ ।

**Wherret** ( -हैरे-ऐट-र ) -*v. t. & n.* to give a sharp blow to, a blow. तीव्र आघात पहुँचाना, आघात, चोट ।

**Wherry** ( -हैरि ) -*n.* a shallow boat. छिछली नाव ।

**Whet** ( -हैट ) -*v. t. (p. t. Whetted.)* to sharpen by rubbing, to stimulate or provoke. घिस-कर चोखा करना ( धार रखना ), उत्तेजित (कृ. द) करना; -*n.* the act of sharpening, something that increases appetite, a drink of liquor. धार रखने की क्रिया, सांन, भूख जगाने या बढ़ाने वाली वस्तु, मदिरापान; **Whetstone** ( -स्टोन ) -*n.* a stone for sharpening tools. सांन देने का पत्थर, सिल्ली; **Whetter** ( -टर् ) -*n.* one who whets. सांन देनेवाला ।

**Whether** ( -हैद-अर्-प्रॉन् ) -*pron. & conj.* which of the two, which of the two alternatives. या, दो में से एक, हो न हो, चाहे ।

**Whettle** ( -हैट-टल ) -*n.* a woodpecker. वठ-फोड़वा ।

**Whew** ( -ह्यू-इंटरज ) denoting surprise आश्चर्य सूचक अव्यय ।

**Whey** ( -है ) -*n.* the watery part of milk. मठा, छाछ, डेने का पानी; **Wheyish** ( -इश ) -*adj.* resembling whey. छाछ के समान ।

**Which** ( -ह्विच् ) -*pron.* relative or interrogative. जो, कौन, कौन-सा; **Whichever** ( -ऐव्-अर् ) -*adv.* whether one or the other. जो सो, चाहे यह-चाहे वह; **Whichever** ( -सो-ऐव्-अर् ) -*adv.* whichever. जो कोई भी ।

**Whiff** ( -ह्विक् ) -*v. t.* to throw in puffs. फूँकना, फूँककर उड़ाना; -*n.* a sudden expulsion of air from the mouth. फूँकार, फूँक; **Whiffle** ( -फ्ल ) -*v. i. & t.* to evade, to scatter by puffing, to fickle. हड़ाना, फूँककर छितराना, हिलाना; **whiffler** ( -लर् ) -*n.* one who whiffles. फूँककर उड़ानेवाला ।

**Whiffing** ( -ह्विफ्लिंग ) -*n.* shuffling. फड़फड़ाहट ।

**Whig** ( -ह्विग् ) -*n.* a liberal in English politics. प्रजातन्त्रवादी, अंग्रेजी राजनीति में प्रजा के स्वत्व के लिये उदार नीति-धारी; **Whiggery** ( -अर्-इ ) -*n.* the principles of a whig. उदार मतवादी राजनीति का सिद्धान्त ।

**While** ( -हाइल ) -*n.* the time or expense needed. उचित समय अथवा व्यय; -*v. t. & i.* to loiter, to pass time pleasantly. बृथा समय बिताना, आनन्द में समय बिताना; -*adv.* during the time that. जिस समय, जब तक ; **After a long while** (after a long time.) चिरकाल पर, बहुत देर के बाद ; **Not worth while** ( useless. ) निष्फल, निरर्थक; **Worth while** ( worth the time. ) समयानुकूल, उपयुक्त ।

**Whilst** ( -हाइलस्ट ) -*adv.* while. जब तक ।

**Whim** ( -ह्विम् ) -*n.* a sudden start of mind, freak, caprice. मन की लहर, चित्त की तरङ्ग ( कामाचार ), चपलता ।

**Whimper** ( -ह्विम्-पर ) -*v. i. & t.* to cry with a low whining voice. बच्चों का रोना, दुःखना; **Whimpering** ( -इङ्ग् ) -*n.* a muttering cry. रिरियाणा ।

**Whimsey** ( -ह्विम्-जि ) -*n.* freak, a whim. तरङ्ग, लहर ( शक ); **Whimsical** ( -जि-कल् ) -*adj.* having curious fancies, fantastical, capricious. अनवस्थित, चञ्चल ( तरङ्गी ), मनमौजी; **Whimsicality** ( -इ-टि ), **Whimsicalness** ( -नेस् ) -*ns.* the state of being fanciful. चञ्चलता, मनमौज; **Whimsically** ( -क्-लि ) -*adv.* in a whimsical manner. मनमौज से, तरङ्ग से ।

**Whim-wham** ( -ह्विम्-ह्वाम ) -*n.* a plaything. खिलवाड़, खिलौना ।

**Whinchat** ( -ह्विन्-चीट ) -*n.* a small singing bird. एक छोटी गानेवाली चिड़िया ।

**Whine** ( -हाइन् ) -*v. i.* to moan, to murmur, to utter a cry of pain. पीड़ा का शब्द करना, विलाप करना, कराहना; -*n.* a plaintive tone. कराह; **Whiner** ( -अर् ) -*n.* one who whines. पीड़ा का शब्द करनेवाला; **Whining** ( -इङ्ग् ) -*adj.* plaintive. पीड़ामय; **Whiningly** ( -इङ्ग्-लि ) -*adv.* in a whining manner. पीड़ा का शब्द करते हुए ।

**Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

**Whinny-हिन'**-*n. i. (p. t. Whinnied.)* to neigh in a joyful way. प्रसन्नता से हिनहिनाना; *-n.* a joyful neighing. प्रसन्नता की हिनहिनाहट।

**Whinyard-हिन'**-*n.* a sword. तलवार।

**Whip-ह्विप**-*n.* a lash attached to a rod, the driver of a carriage or a horse, the member of Parliament who summons the members of his party to be present while there is a division. चाबुक, कोचवान, घोड़ा हाँकनेवाला, संसद का वह सदस्य जो विभाजन के समय अपने दल के लोगों को उपस्थिति के लिये बुलाता है; *-v. t. (p. t. Whipped.)* to strike with a lash, to beat, to flog, to move with sudden motion, to dart, to overcome, to surpass, to incite, to summon to attend parliament. कोड़ा मारना, चाबुक से मारना, तेजी से भागना या दौड़ जाना, जीतना, आगे बढ़ जाना, उत्तम बनना, भड़काना, संसद में हाजिर होने के लिये बुलाना; To whip about (to wrap.) लपेटना; To whip from (to snatch.) छीन लेना; To whip out (to pull.) खींचना; To whip up (to seize.) पकड़ना; Whipcord (-कोर्ड) *-n.* a cord for making lashes. कोड़ा या चाबुक बनाने की रस्सी; Whiphand (-हैंड) *-n.* an upper hand, advantage over. प्रभाव, सुविधा; Whiplash (-लैश) *-n.* the lash of a whip. चाबुक की रस्सी; Whipper (-पर) *-n.* one who whips. चाबुक या कोड़ा मारनेवाला; Whipping (-पिश्) *-n.* the act of whipping, punishment with the whip or lash. कोड़े से मारने का काम, बेंत की मार।

**Whipper-snapper-ह्विपर-स्नैप**-*n.* an insignificant person. तुच्छ मनुष्य।

**Whippet-ह्विपेट**-*n.* a kind of grey hound, a small armoured car. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता, तोप लगी हुई छोटी मोटरगाड़ी।

**Whippy-ह्विपि**-*adj.* long, thin and flexible. लम्बा, पतला तथा लचीला।

**Whipsaw-ह्विप्-सॉ**-*n.* a saw worked by two persons. दो आदमियों से खींचा जानेवाला आरा।

**Whipster-ह्विप्-स्टर**-*n.* a nimble little fellow. छोटा चंचल पुरुष।

**Whipstock-ह्विप्-स्टॉक**-*n.* the handle of a whip. चाबुक की मुठिया।

**Whirl-ह्वल**-*n.* the sound made by rapid whirling of something, velocity. किसी पदार्थ के तेज घूमने से उत्पन्न धरधराहट का शब्द, वेग; *v. i. (p. t. Whirred.)* to whirl with noise. शब्द करते हुए चक्कर खाना।

**Whirl-ह्वल**-*v.* to turn with great velocity on an axis, to turn rapidly. तेजी से चक्कर खाना या घूमना; *-n.* a turning with high velocity. जोर का चक्कर, घुमाना; Whirlblast (-ब्लास्ट) *-n.* a whirling blast of wind. चक्करदार वायु का शौका; Whirlbone (-बोन) *-n.* the knee cap. घुटने की चूड़ी; Whirligig (-इ-गिग) *-n.* a kind of top which turns on its axis like a wheel. पहिये के समान अपनी कीली पर घूमनेवाला एक प्रकार का खेलने का लट्टू; Whirling (-इह्वल) *-n.* turning round with velocity. तेजी का चक्कर, भ्रमण; Whirlpool (-पूल) *-n.* an eddy of water. जलावर्त, भँवर; Whirlwind (-विन्ड) *-n.* a strong wind moving in a spiral form. चक्रवात, बवंडर।

**Whisk-ह्विस्क**-*n.* bunch of grass, hair &c., a brush or small broom. बाल या घास का गुच्छा, चेंबर, झाड़ू, कूँची; *-v. t. & i.* to sweep with a quick motion, to move briskly. जल्दी से झाड़ू देना, अति शीघ्र चलना; Whisker (-अर्) *-n.* one who or that which whisks, hair growing on the upper lip. शीघ्र चलनेवाला, गलमुच्छा; Whiskered (-अर्ड) *-adj.* with whiskers. गलमुच्छेदार।

**Whisket-ह्विस्कट**-*n.* a basket. टोकरी।

**Whisky-ह्विस्कि**-*n.* a liquor prepared from malted barley. जव से बनी हुई मदिरा।

**Whisper-ह्विस्पर**-*v. i. & t.* to speak in a very low tone, to speak under the breath, to prompt secretly. धीरे से बोलना, काना-फुन्नी करना, गुप्त रीति से उत्तेजित करना; *-n.* a low soft voice, buzzing sound. कानाफुन्नी, फुसफुसाहट; Whisperer (-अर्) *-n.* one who whispers, a backbiter. कानाफुन्नी करनेवाला, चुगलखोर; Whispering (-इह्वल) *-n.* act of speaking secretly, backbiting. कानाफुन्नी, चुगली; Whisperingly (-इह्वलिंगली) *-adv.* in a whisper. अति मन्द शब्द से फुसफुसाते हुए।

**Whist-ह्विस्ट**-*n.* a game of cards played by four players with 13 cards each & with a declared trump. ताश का कोटपीस का खेल; *-interj.* be silent! hush! चुप! खामोश!

**Whistle-ह्विस्**-*n.* a small wind instrument, sound made by pressing lips and ejecting air forcibly through mouth, shrill sound of wind. बोंसुरी, सीटी, बाँपी का शब्द; *-v. i. & t.* to sound a whistle, to make a



shrill sound, to call by whistle. बाँसुरी बजाना, सीटी बजाना, सीटी बजाकर बुलाना; Whistler (-लर)-*n.* one who whistles. सीटी बजानेवाला; Whistling (-इङ्ग)-*n.* the sound of a whistle. सीटी का शब्द।

Whit-हिंद-*n.* a jot, the smallest part, a point, a bit. खब-केश, अणु, बिन्दु, तिनका; Not a Whit (not the least, not at all.) किञ्चिद् मात्र भी नहीं, बिल्कुल नहीं।

White-हाइट-*adj.* of the colour of snow, destitute of colour, pure. ( शुभ्र ) श्वेत ( सफेद ), बिना रङ्ग का; -*n.* the white colour, a white thing. श्वेत वर्ण, सफेदी; -*v. t.* to make white, to whitewash. श्वेत करना, सफेदी करना, चूने से छुहना; White-ant (-ऑन्ट)-*n.* a termite. दीमक; White-beard (-बेअर्ड)-*n.* an old man. घृद्ध पुरुष; White-copper (-कॉप्-पर)-*n.* German silver. जर्मन सिलवर; Whitehead (-हेड)-*n.* snow-goose. बरफीले जगहों में रहनेवाला बतख; Whiteheat (-हीट)-*n.* intense heat. तीव्र उताप (तेज गरमी); White-iron (-आयरन्)-*n.* tinned iron. राँगा चढ़ा हुआ लोहा; White-lead (-लेड)-*n.* carbonate of lead. सफेदा; White-limed (-लाइम्ड)-*adj.* white-washed. चूने से छुहा हुआ; Whitely (-लि)-*adj.* almost white. प्रायः सफेद; Whiten (-टन)-*v. t. & i.* to make white, to bleach. सफेद करना, सफेद होना; Whitener (-टन-अर)-*n.* one who bleaches. सफेद करनेवाला; Whiteness (-नेस्)-*n.* the state of being white, freedom from stain. धवलता, सफेदी, पवित्रता; Whitening (-निङ्ग)-*n.* anything that whitens. सफेद करनेवाला पदार्थ; Whitepot (-पाट)-*n.* a kind of food. एक प्रकार की मिठाई; Whites (-स्)-*n.* *pl.* white dress, flour of white wheat, leucorrhoea. सफेद पोशाक, सफेद नेहूँ का आँटा, श्वेत प्रदर; White-smith (-स्मिथ)-*n.* a tinsmith. राँगे का बर्तन बनानेवाला; Whitethorn (-थॉर्न्)-*n.* a kind of prickly plant. एक प्रकार की नागफनी; Whitewash (-वॉश)-*n. & v. t.* a liquid composition for whitening, to cover with a white composition. सफेद रङ्ग, सफेदी करना।

Whither-हिंद-*अर्-adv* to what or which

place. जिधर, जहाँ, तहाँ तक; Whithersoever (-सो-यैव्-अर्)-*adv.* at whatever place. जिस किसी स्थान में।

Whiting-बाइटिङ्ग-*n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली।

Whitish-हाइट'-इश्-*adj.* somewhat white. कुछ सफेद; Whitishness (-नेस्)-*n.* the quality of being whitish. सफेदीपन।

Whitlow-हिंद'-लो-*n.* an abscess on the fingers. नखत्रग, नखों पर का घाव, गलका।

Whitster-हिंद'-स्टर्-*n.* a bleacher, a whitener. धोनेवाला, सफेदी करनेवाला।

Whit-Sunday-हिंद'-सन्'-डे-*n.* the seventh Sunday after Easter. बैंगरेजों के ईस्टर त्योहार के बाद का सातवाँ रविवार।

Whittaw-हिंद'-टॉ-*n.* a maker of saddles. घोड़े का साज बनानेवाला।

Whittle-हिंद'-टल'-*n.* a small pocket-knife. जेब की छोटी छुरी; -*v. t.* to cut small strips with a knife. चाकू से छोटे-छोटे टुकड़े करना; -*n.* a woman's white dress. स्त्री की सफेद पोशाक; Whittled (-ड)-*adj.* cut with a small knife. छोटे चाकू से काटा हुआ।

Whiz-हिङ्ग-*n.* a hissing sound. सनसनाहट (सीटी) का शब्द; -*v. t. (p. t. Whizzed.)* to make a hissing sound. सनसनाहट का शब्द करना; Whizzbang (-बीङ्ग)-*n.* a high velocity shell. तोप की तीव्र गति का गोला; Whizzing (-जिङ्ग)-*n.* a humming sound. सनसनाहट का शब्द; Whizzingly (-जिङ्ग-लि)-*adv.* with a hissing sound. सनसनाहट के शब्द के साथ।

Who-हू-*relative pron.* what person, *interrogative pron.* which person. कौन व्यक्ति, किसने; Whoever (-यैव्-अर्)-*pron.* whatever person. जो कोई; Whosoever (-सो-यैव्-अर्)-*pron.* any person whatsoever. कोई भी व्यक्ति।

Whoa-हो-*interj.* stop! ठहरो।

Whole-होल्-*adj.* all, complete, total, entire, not sick. ( निःशेष ) सम्पूर्ण ( अशेष ), अभिन्न. ( समस्त ) पूरा, भला-चंगा; -*n.* the entire thing, a system, an aggregate. समग्रता, सम्पूर्ण भाग, समस्त; On the whole (generally speaking, all things considered.)

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेंझर

साधारणतः, सब बातों पर विचार करके; **Whole-blood** (-ब्लूड) - *adj.* born of the same parents. एक ही माँ-बाप से उत्पन्न; **Whole-coloured** (-कलर-अर्ब) - *adj.* of one colour throughout. सर्वत्र एक ही रङ्ग का; **Whole-hearted** (-हार्ट-ऐड) - *adj.* hearty and sincere. सद्दय, सच्चा; **Wholeness** (-नेस) - *n.* entireness. समग्रता, सम्पूर्णता; **Wholesale** (-सेल) - *n.* the sale of goods in large quantities. थोक विक्री; - *adj.* completely. पूर्ण रूप में, समूचे रूप में, थोक; **Wholesome** (-सम्) - *adj.* tending to promote health, useful, conducing to happiness, beneficial, salubrious. हितकर, स्वास्थ्यकर, आरोग्यजनक, लाभदायक, आनन्दकारक; **Wholesomely** (-सम्-लि) - *adv.* in a wholesome manner. हितकर ढंग से या रूप में, आरोग्यजनक ढंग से; **Wholesomeness** (-सम्-नेस) - *n.* the quality of being wholesome. लाभदायकत्व, हितकर अवस्था, आरोग्यजनक दशा; **Wholly** (-लि) - *adv.* entirely, completely, पूर्ण रूप से, सर्वथा।

**Whom**-डूम - *pron.* objective case of 'Who'. जिसको; **Whomsoever** (-सो-वैत्र-अर्) - *pron.* to any person. जिस किसी मनुष्य को।

**Whoop**-हूप - *n.* shout of war, war-cry. सिंहनाद, युद्ध का शब्द; - *v. t.* to shout with a loud noise. गरजना, चिल्लाना, (दुहू करना); **Whooping** (-इङ्ग) - *adj.* shouting, चिल्लानेवाला; **Whooping cough** (pertussis.) कुकुरखोसी।

**Whop**-हॉप - *n.* a sudden fall. एकाएक गिराव।

**Whopper**-व्हॉप - *पर* - *n.* an extraordinary thing. अति विलक्षण पदार्थ।

**Whore**-होर - *n.* an unchaste woman, a harlot. वेश्या, कसबिन; **Whoredom** (-डम्) - *n.* unlawful connection with the other sex, acts of sexual immorality, वेश्यागमन, व्यभिचार; **Whoremaster** (-मास्टर-अर्) - *n.* procurer, a pimp, a pandar. वेश्याओं का दलाल, दाल; **Whorish** (-इश) - *adj.* lewd, unchaste. कामुक, दुश्चरित्र।

**Whorl**-हॉर्ल - *n.* a ring of leaves or flowers. पत्तों या फूलों की माला (मेखला)।

**Whose**-हूज - *pron.* possessive case of who or which. जिसका, किसका।

**Whoso**-हू-सो - *pron.* whosoever. जो कोई, **Whosoever** (-ऐत्र-अर्) - *pron.* कोई भी।

**Why**-व्हाइ - *adv.* for what cause or reason,

for what reason, for which? क्यों? किस कारण से? किसलिए?

**Wick**-विक - *n.* number of threads twisted into a string used in candle, web of a lamp. बर्तिका, बत्ती, पकीता।

**Wicked**-विक'-ऐड - *adj.* evil, naughty, sinful, immoral, mischievous. दुष्ट, दुरात्मा (दुराचारी), पापी, अधर्मी, दुश्चरित्र; **Wickedly** (-लि) - *adv.* in a wicked manner. दुष्टता से, अधर्म से; **Wickedness** (-नेस) - *n.* the state of being wicked. दुष्टता, पापकर्म, दुराचार।

**Wicker**-विक'-अर् - *n.* a pliant twig. कर्माची; - *adj.* made of wicker. सीक की बनी हुई; **Wickerwork** (-वर्क) - *n.* basket work. सीक की बनी हुई डलिया इत्यादि।

**Wicket**-विक'-इट - *n.* a small door, a set of three upright stumps used in the game of cricket. विविकी (छोटा किवाड़), क्रिकेट के खेल की गड़ी हुई खूँटी जिस पर गेंद मारा जाता है।

**Wicket-keeper** (the cricketer behind the wicket.) इन खूँटियों के पीछे खड़ा रहनेवाला क्रिकेट का खिलाड़ी।

**Wide**-वाइड - *adj.* broad, not narrow, remote, distant. चौड़ा, फैला हुआ, विस्तीर्ण, दूर; - *adv.* at a distance, far. दूर पर; - *n.* expanse. विस्तार;

**Wide-awake** (-अ-वेक) - *adj.* alert. सचेत, चेतन्य; **Widen** (-न्) - *v. t.* to extend, to make or grow wider. फैलाना, चौड़ा करना या होना; **Wideness** (-नेस) - *n.* width. विस्तार, चौड़ाई; **Widespread** (-स्प्रेड) - *adj.* spread to a great distance. दूर तक फैला हुआ।

**Widgeon**, **Wigcon**-विज-अन् - *ns.* a kind of duck. एक प्रकार का बतख।

**Widow**-विड' - *ओ* - *n.* (mas. **Widower**.) a woman whose husband is dead. विधवा, रौंड़; - *v. t.* to bereave of a husband, to deprive of anything good. विधवा बनना, किसी अच्छे पदार्थ से अलगाना; **Widower** (-अर्) - *n.* a man whose wife is dead. मृतपत्नीक, रौंड़ुआ, विधुर; **Widowerhood** (-अर्-हुड) - *n.* the state of being a widower. रौंड़ आपन; **Widowhood** (-हुड) - *n.* the state of being a widow. वैधव्य, रौंड़ाप।

**Width**-विड्थ - *n.* breadth, wideness. विस्तार, (विशालता) चौड़ाई।

**Wield**-वील्ड - *v. t.* to manage, to handle, to

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

use with power. प्रबन्ध करना, काम में करना लाना (निवाहना); **To wield the sceptre** (to govern with command.) अधिकार से राज्य करना; **Wieldable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be managed. प्रबन्ध करने योग्य; **Wielder** (-अर्)-*n.* one who wields. प्रबन्ध करनेवाला; **Wieldless** (-लैस्)-*adj.* not manageable. अधीन न करने योग्य; **Wieldy** (-इ)-*adj.* easily moved, manageable. उठाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य।

**Wife-वाइफ़** -*n.* (*pl.* **Wives.**) a married woman, the lawful consort of a man. सहर्षमिणी, पत्नी, भार्या (जाया); **Wifehood** (-हुड)-*n.* the state of being a wife. पत्नीत्व; **Wifeless** (-लैस्)-*adj.* without wife. बिना पत्नी का; **Wifelike** (-लाइक), **Wifely** (-लि)-*adj.* pertaining to or like a wife. पत्नी-सम्बन्धी, पत्नी के सदृश।

**Wig-विग** -*n.* an artificial covering for the head. कृत्रिम केश, बनावटी बालों का ढोप; **Wigged** (-इ)-*adj.* covered with a wig. ऐसे ढोप से ढँका हुआ।

**Wigeon-विज** -*n.* एक प्रकार का बतख।

**Wiggle-विग** -*v.* *t.* to twist the body to and fro. शरीर को आगे-पीछे घुमाना।

**Wight-वाइट** -*n.* a creature, a person, a supernatural being. जन्तु, व्यक्ति, अलौकिक जीव।

**Wild-वाइल्ड** -*adj.* wandering, not domesticated, savage, irregular, uncivilized, inconstant, loose, violent. उन्मत्त, जंगली, बनेला, असम, असभ्य, प्रचण्ड (क्रूर), निरर्थक, लम्पट, तीव्र; *n.* a forest, a desert. जंगल, मरुस्थल; **Wild with anger** (extremely angry.) क्रोध से उन्मत्त; **Wildly** (-लि) -*adv.* rudely. प्रचण्डता से; **Wildness** (-नेस्) -*n.* savageness, rudeness. रूक्षता (प्रचण्डता), जंगलीपन; **Wilder** (-अर्) -*v.* *t.* to bewilder, to cause to lose the track. व्यग्र करना, रास्ता भुलाना;

**Wilderness** (-नेस्) -*n.* a desert, a waste. मरुस्थल, जंगलीस्थान, उजाड़ स्थान; **Wild-fire** (-फायर) -*n.* a composition of inflammable materials which is hard to extinguish. शीघ्र जलनेवाले पदार्थों का समूह जिसमें आग लगाने पर सहज में बुझ न सके (पलीता); **Wilding** (-इङ्ग) -*n.* a wild apple. जंगली सेब।

**Wile-वाइल्** -*n.* a trick, stratagem. कपट, छल; *v.* *t.* to deceive. धोखा देना।

**Wilful-विल्** -*adj.* self-willed, refractory, stubborn. स्वेच्छाचारी, कामाचारी, हठी; **Wilfully** (-लि) -*adv.* stubbornly. स्वेच्छा या हठ से; **Wilfulness** (-नेस्) -*n.* the state of being wilful. स्वेच्छाचारिता, हठ।

**Wily-वाइल** -*adj.* insidiously. कपट से; **Winess** (-नेस्) -*n.* craftiness. चातुरी, कपट।

**Will-विल्** -*n.* the faculty of deciding choice, desire, command, a written document disposing of property after death. अभिलाषा, सकल्प, इच्छा, आज्ञा, इच्छापत्र (वसीयतनामा); *v.* *t.* to command, to wish, to direct, to bequeath. आज्ञा देना, इच्छा करना, निश्चित करना (निर्णय करना), वसीयतनामा लिखना; **At will** (according to one's pleasure.) इच्छानुसार; **Good-will** (favour.) कृपा; **Ill-will** (enmity.) शत्रुता; **To have one's will** (to obtain what is desired.) अपनी इच्छा पूर्ण करना।

**Will-विल्** -an auxiliary verb, sign of future. भविष्य-काल की सहायक क्रिया—गा, गी, गे।

**Willor-विल्** -*n.* one who wills. वसीयत करनेवाला।

**Willing-विल्** -*adj.* disposed, desirous, prompt, spontaneous. उद्यत, इच्छुक, ईप्सित, त्वरित; **Willingly** (-लि) -*adv.* cheerfully. प्रसन्नता से; **Willingness** (-नेस्) -*n.* consent of will. सानुकूलता, सम्मति।

**Will-o'-the-wisp-विल्** -*n.* ओ - द -विस् -*n.* a luminous phenomenon seen in marshy places. दलदल में उत्पन्न होनेवाला जगमगाता हुआ प्रकाश।

**Willow-विल्** -*n.* a plant with pliant branches. सरपत, सरई; **Willowed** (-लोइ) -*adj.* full of willows. सरपत से परिपूर्ण; **Willowish** (-इ-इश) -*adj.* of the colour of the willow. सरपत के रङ्ग का; **Willowy** (-इ) -*adj.* full of willows. सरपत से भरा हुआ।

**Willy-विल्** -*n.* an apparatus for cleaning wool. ऊन साफ करने का यन्त्र।

**Willy-nilly-विल्** -*adv.* willingly or unwillingly. इच्छा अथवा अनिच्छापूर्वक।

**Wilsome-विल्** -*adj.* obstinate. हठी।

**Wilt-विल्ड** -*second pers. sing. of the verb "Wilt"* गा; *v.* *i.* *e.* *t.* to wither, to droop. सुरक्षाना, झुकाना।

**Wily-वील्य** - लि - *adj.* ( *comp.* *Willier. sup.* *Williest.* ) sly, cunning, using stratagem.

धूर्त, कपटी, छली ।

**Wimble-विम्बल** - *n.* a gimlet. छेद करने का बरमा; - *v. t.* to bore holes. छेद करना; - *adj.* nimble. चंचल ।

**Wimple-विम्पल** - *n.* a covering for the face. परदा, धूँधट ।

**Win-विन्** - *v. t. & i.* ( *p. t. & p. p.* *Won* ) to gain by success, to allure by kindness, to gain victory. जीतना, मोहित करना, विजय प्राप्त करना; **To win through** (to succeed.) सफल होना; **To win upon** (to gain favour from.) कृपा प्राप्त करना; **Winner** ( - *नर* ) - *n.* one who wins. जीतनेवाला; **Winning** ( - *निङ्ग* ) - *adj.* charming. लुभानेवाला ।

**Wince-विन्स्** - *v. i.* to show uneasiness, to start in pain. चौंकना ( हिचकना ), पीड़ा से सिकुड़ना; **Wincer** ( - *अर* ) - *n.* a horse which kicks. दुलत्ती फटकारनेवाला घोड़ा ।

**Wincey-विन्-सि** - *n.* a kind of durable cloth with cotton warp and woollen weft. सूती ताना तथा ऊनी बाने का एक प्रकार का टिकाऊ वस्त्र ।

**Winch-विन्च्** - *n.* the handle of a wheel, a reel, an instrument for straining. पहिया चलाने की मूठ, चरखी ( धिरनी ), चौपने का ढण्डा ।

**Wind-विन्ड** - *n.* ( कविता में "वाइण्ड" उच्चारण होता है ) the current of air, air in motion, breath, flatulence. वायु ( पवन ), हवा, साँस, वायुरोग; - *v. t.* ( *p. t.* *Wound.* ) to expose to the wind, to blow, to drive hard. बहाना, फूँकना, तेज हँकना; **Down the wind** ( declining. ) नाश होते हुए; **How the wind blows** ( how matters stand. ) कैसी स्थिति या अवस्था है; **To get wind** (to become public.) प्रकाशित होना ।

**Wind-वाइन्ड** - *v. t.* ( *p. t. & p. p.* *Wound.* ) to turn, to change, to entwine, to unfold. फेरना, बदलना, झँटना, मोड़ना; **To wind off** ( to unwind. ) खोलना, उधेड़ना; **To wind up** ( to bring to a conclusion. ) परिणाम निकालना ।

**Windbag-विन्ड-बीग्** - *n.* a man who uses empty words. निरर्थक शब्द बोलनेवाला मनुष्य;

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

**Windbound** ( - *वाउन्ड* ) - *adj.* obstructed in sailing owing to a contrary wind. विपरीत वायु के कारण आगे बढ़ने में रुका हुआ ( जहाज ), **Windfall** ( - *फॉल* ) - *n.* a fruit blown from a tree by wind, an unexpected fortune. वायु से गिरा हुआ फल, अलभ्य लाभ; **Wind-furnace** ( - *फर्-नेस्* ) - *n.* a furnace supplied by artificial currents of air. भाथी की बेंगीठी; **Wind-gall** ( - *गॉल* ) - *n.* a tumour on the fetlock joint of a horse. घोड़े की गुप्तची पर की हड़डी; **Wind-gun** ( - *गन्* ) - *n.* an air-gun. हवाई बन्दूक ।

**Winder-विन्डर** - *v. t.* to remove chaff from grain. ओसाना ।

**Windiness-विन्डि-नेस्** - *n.* a tendency to generate wind, flatulence. वायु उत्पन्न करने की स्थिति, वायु से पेट फूलने की अवस्था ।

**Winding-वाइन्ड** - *इङ्ग्* - *adj.* bending, twisting. कुटिल, घुमावा; - *n.* a bend. झुकाव, मुड़ान; **Windingly** ( - *लि* ) - *adv.* in a winding manner. वक्र रूप से ।

**Winding-sheet-वाइन्ड-शीट** - *n.* a sheet in which a corpse is wrapped. मुर्दा लपेटने की चादर, ककन ।

**Windlass-विन्ड-लीस्** - *n.* a machine for raising heavy weights or weighing anchor or pulling a water bucket from a well.



भारी बोझ उठाने या जहाज का लंगर उठाने या कुएँ से पानी की बाल्टी खींचने का गड़ारीदार यन्त्र ।

**Windle-विन्डल** - *n.* a kind of bird, a spindler. a kind of reel. एक प्रकार का पक्षी, धुरा, चरखी, तबली ।

**Windless-विन्ड-लेस्** - *adj.* wanting in wind. बिना वायु का; **Windmill** ( - *मिल* ) - *n.* a mill turned by the wind. पवन से चलनेवाली चक्की ।

**Window-विन्-डो** - *n.* an opening in a wall for admitting light and air.



वातायन, खिड़की, शरोखा;

**Windowed** ( - *ड* ) - *adj.* furnished with windows. खिड़की लगा हुआ ।

Windmill.

**Windpipe-विन्-पाइप**-*n.* the trachea, the passage for the inlet and outlet of air in the lungs. वायुप्रणाली, ट्यूबा; **Wind-pump** (-यम्प)-*n.* a pump worked by the wind. वायु से चलनेवाली पिचकारी।

**Windrow-विन्-रो**-*n.* a row in which mown grass is laid to be dried by the wind before being made up into heaps. वह पंक्ति (कतार) जिसमें गाँठ बाँधने के पहले हवा से सूखने के लिये काटी हुई घास फैलाई जाती है।

**Windscreen-विन्-स्क्रीन्**-*n.* a screen or wall which forms a shelter from the wind. वायु रोकने का पर्दा या भीत या दीवाल।

**Wind-up-वाइन्-अप्**-*n.* conclusion. परिणाम, अन्त।

**Windward-विन्-वर्ड**-*n.* the direction in which the wind blows. वह दिशा जिस ओर वायु बहती है; *-adj.* being on the side of the wind. वायु की दिशा की ओर रहनेवाला; **Windy** (-टि)-*adj.* consisting of wind, tempestuous, empty, flatulent. वातमय, हवादार, छूछा, वायुपूर्ण।

**Wine-वाइन**-*n.* the fermented juice of grapes. अंगूर की मदिरा, सुरा; **Spirits of wine** (alcohol) मद्यसार; **Wine-bag** (-बीग)-*n.* a liquor-bottle. मदिरा रखने की बोतल; **Wine-bibber** (-बिब-बर्)-*n.* a great drinker. बहुत मदिरा पीनेवाला; **Wine-glass** (-ग्लास)-*n.* a glass to drink wine from. मदिरा पीने का गिलास; **Wineless** (-लेस)-*adj.* destitute of wine. बिना मदिरा का।

**Wing-विङ्ग**-*n.* the forelimb of a bird by which it flies, care and protection, a plane, flight, side of a stage. पक्ष, पंख, पर, डैना, यत्न तथा रक्षा. हवाई जहाज का तख्ता, उड़ान, नाटकगृह का पार्श्वभाग; *v. i. & t.* to furnish, with wings, to fly. पर लमाना, उड़ना; **On the wing** (flying.) उड़ते हुए; **Under the wing of** (under the protection of.) आश्रित, रक्षित; **Winged** (-इ)-*adj.* having wings. swift. परदार, तीव्र; **Wingless** (-लेस)-*adj.* having no wings. बिना डैने का; **Winglet** (-लेट)-*n.* a small wing. छोटा डैना; **Wingy** (-इ)-*adj.* rapid. तीव्र, तेज।

**Wink-विङ्क**-*v. t.* to open and shut the eyes quickly, to shut one eye, to give a hint by

the motion of eyelids. जल्दी-जल्दी आँख खोलना बन्द करना, एक आँख बन्द करना, पलक मारना (सैन करना), आँखों से संकेत करना; *n.* the act of closing and opening the eyelids, a hint given by the eyes. पलक मारना, सैन; **To wink at** (to connive at.) उपेक्षा करना; **Winker** (-अर्)-*n.* one who winks. सैन मारनेवाला; **Winking** (-इङ्ग)-*n.* conniving at. चक्षुसंकोचन, उपेक्षा; **Winkingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* like one winking. उपेक्षा करते हुए।

**Winnow-विन्-नो**-*v. t.* to separate chaff from grain by the help of wind, to beat with wings, to sift, to examine. फटकना, पछोरना, ओसाना, डैना फड़फड़ाना, चालना, परीक्षा करना; **Winnow** (-अर्)-*n.* one who winnows. पछोरनेवाला; **Winnowing** (-इङ्ग)-*n.* the act of separating chaff from grain. फटकन; **Winnowing basket** (basket for winnowing.) सूप।

**Winsome-विन्-सम्**-*adj.* charming, attractive, merry. ललित, मनोहर, प्रसन्न; **Winsomely** (-लि)-*adv.* in a charming manner. मनोहरता से; **Winsomeness** (-नेस)-*n.* the quality of being winsome. मनोहरता।

**Winter-विन्-अर्**-*n.* the cold season of the year. हेमन्त, शिशिरकाल, जाड़े की ऋतु; *-adj.* belonging to winter. शरद-सम्बन्धी; *v. i. & t.* to pass the winter, to provide with food & shelter in winter, to chill, to freeze. जाड़ा बिताना, जाड़े में भोजन और आश्रय देना, रंडा करना, जमाना; **Winter-killed** (killed by winter.) जाड़े से मरा हुआ; **Winterly** (-लि)-*adj.* occurring in winter, of winter, having the character of winter, suitable to winter. जाड़े में होनेवाला, जाड़े का, जाड़े के लक्षणवाला, शिशिर-काल के योग्य; **Wintry** (-ट्रि)-*adj.* pertaining to winter, cold. शरद-ऋतु सम्बन्धी, ठण्डा।

**Winy-वाइन्-इ**-*adj.* having the taste of wine. मदिरा के स्वाद का।

**Wipe-वाइप्**-*v. t.* to clean by rubbing, to rub with a soft thing, to cheat. पोछना (रगड़कर निर्मल करना), मिटाना, (झाड़ना) धोखा देना; **To wipe away** (to wipe by rubbing off.) रगड़कर साफ करना; **To wipe off** (to erase,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंझर

to utterly destroy or annihilate.) रगड़कर मिटाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना; Wiper (-अर्)-*n.* one who or that which wipes, an instrument for wiping. रगड़नेवाला, रगड़ने (मिटाने) का यन्त्र।

Wire-वायर-*n.* a thread of metal, a telegram. धातु-सूत, तार, तार का समाचार; -*v. t.* to apply wire to, to send a telegraphic message. तार से बौधना, तार लगाना, तार द्वारा समाचार भेजना।

Wiredraw-वायर'-ड्रॉ-*n.* a plate of steel with holes for drawing in wire. तार खींचने की जन्ती; -*v. t.* to draw wire, to cause steam or water to pass through a small hole, to spin out, to extract. तार खींचना, भाप या पानी को बहुत छोटे छेद से निकालना, कातना, निचोड़ना; Wiredraw.



Wiredrawer (-अर्)-*n.* one who draws metal wire. तार खींचनेवाला; Wiregauze (-गॉज़)-*n.* a fine texture resembling gauze. महीन जाली; Wireless (-लेस्)-*n.* the communication through electromagnetic waves without wires. बिना तार के विद्युत्-चुम्बकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यन्त्र; Wirenetting (-नेट'-टिंग)-*n.* a network of wires. तार की जाली; Wirepuller (-पुल-लर्)-*n.* one who makes an intrigue. षडयन्त्र रचनेवाला; Wiriness (-इ-नेस्)-*n.* the state of being wiry, state of being strong or durable. तारपन, पुष्टता, सहनशीलता; Wiring (-इंग)-*n.* an arrangement of wires. तारों का प्रबन्ध; Wiry (-इ)-*adj.* made of wire, like wire, strong. तार का बना हुआ, तार के समान, पुष्ट।

Wisdom-विज्ञ'-डम्-*n.* the quality of being wise, natural instinct, sagacity, prudence, wise conduct. बुद्धि, विवेक, पण्डित्य, धीरता (गम्भीरता), चतुराई; Wisdom tooth (the third molar tooth in the human jaw.) चव, तृतीय पेशक दाँत, बुद्धि या अक्ल का दाँत।

Wise-वाइज़-*adj.* learned, skilful, discerning, sagacious. पण्डित, चतुर, विवेकी, बुद्धिमान्; -*n.* the way or manner of acting. प्रकार,

रीति, ढंग; In no wise (in no way.) किसी प्रकार से नहीं; On this wise (in this way.) इस प्रकार से; Wiseacre (-ई-कर)-*n.* one who pretends to be wise, a simpleton, a dunce. अपने को बुद्धिमान् समझनेवाला, बुद्धू, लूठ, मूर्ख; Wise-hearted (-हार्ट-पैड)-*adj.* skilful, विवेकी, चतुर; Wiseling (-लिङ्ग)-*n.* one who pretends to be wise, a wiseacre. अपने को बुद्धिमान् समझनेवाला मनुष्य; Wisely (-लि)-*adv.* in a wise manner. बुद्धिमान्ता से।

Wish-विश-*n.* an eager desire, desire expressed, longing, request. इच्छा (मनोरथ), अभिलाषा (वांछा), आकांक्षा, प्रार्थना; -*v. t.* to desire, to long for, to request, to be inclined. अभिलाषा करना, इच्छा करना, प्रार्थना होना, लीन होना; Wisher (-अर्)-*n.* one who desires. अभिलाषा करनेवाला; Wishful (-फुल)-*adj.* desirous. उत्सुक, इच्छुक; Wishfully (-फुलि)-*adv.* with ardent desires. उत्कट इच्छा से; Wishfulness (-फुल-नेस्)-*n.* the state of being wishful. तीव्र अभिलाषा; Wish-wash (-वॉश)-*n.* a kind of watery drink. जल के सदृश एक पेय; Wishywashy (-इ-वॉश-इ)-*adj.* watery, weak. जलीय, दुर्बल।

Wisket-वि-स्कैट-*n.* a basket. टोकरी।

Wisp-बिस्प-*n.* a small bundle of straw. फूस का छोटा गदढा; Wispy (-इ)-*adj.* consisting of a wisp. फूस के गदढे से युक्त।

Wist-बिस्ट-*v. t.* to wit (know). जानना; Wistful (-फुल)-*adj.* attentive, thoughtful, earnest, wishful, hushed. ध्यान-परायण, विचारवान्, उत्सुक, इच्छुक, चुपचाप; Wistfully (-फुलि)-*adv.* in a wistful manner. ध्यान-परायणता या उत्सुकता या इच्छुक ढंग से; Wistfulness (फुल-नेस्)-*n.* the state of being wistful. उत्सुकता, चिन्ता; Wistly (-लि)-*adv.* attentively, thoughtfully. ध्यानपूर्वक।

Wit-विट-*v. t.* & *i.* to know, to be aware of. जानना, अवगत होना *n.* intellect, talent, intelligence, mental quickness. बुद्धि, चातुरी, बुद्धिमानी, बुद्धि-विकास या बुद्धि की तीव्रता; To wit (that is, to say, namely.) अर्थात्, नामक; Witless (-लेस्)-*adj.* wanting thought, indiscreet. बुद्धिहीन, निर्बुद्धि; Witlessly (-लेस्-लि)-*adv.* without the exercise of wit.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

बुद्धिहीनता से; **Witlessness** (-लस-नेस) -*n.* the state of being witless. बुद्धिहीनता; **Witted** (-देह) -*adj.* having understanding. विवेकयुक्त, बुद्धिमान् ।

**Witch-विच्** -*n. (mas. Wizard.)* a sorceress, an ugly old woman, a hag, a crone. जादूगरनी, डाइन, कुरुपा वृद्ध स्त्री; -*v. t.* to enchant, to fascinate. जादू-दोना करना, मोहना; **Witchcraft** (-क्रौफ्ट) -*n.* sorcery, enchantment. जादू, इन्द्रजाल, माया; **Witchery** (-अर्-ह) -*n.* enchantment. जादू-दोना; **Witching** (-इङ्ग) -*adj.* pertaining to witchcraft, casting a spell. जादू सम्बन्धी, जादू-दोना करनेवाला ।

**Wite-वाइट** -*n.* blame. दोष, कलङ्क ।

**With-विद्** -*prep.* in opposition to, by, in company with, on the side of. साथ, से, ओर, तरफ ।

**Withal-विदॉल** -*adv.* besides, with the rest. साथ-साथ, और भी ।

**Withdraw-विद्-ड्रॉ** -*n. i. & t. (p. t. Withdrew, p. p. Withdrawn.)* to draw back, to recall, to retire, to go away, हट जाना, अलग होना, लौटाना, वापस लेना या करना, फेरना, चले जाना; **Withdrawal** (-ल) -*n.* the act of withdrawing. अपक्रम, संहार, वापसी; **Withdrawer** (-अर्) -*n.* one who withdraws. वापस लेनेवाला; **Withdrawment** (-मेंट) -*n.* the act of withdrawing. वापस लेने का काम; **Withdrawn** (-ड्रॉन्) -*p. p.* of **Withdraw**. वापस लिया गया ।

**Withc-वाइट** -*n.* a band of twisted twigs. बटी हुई टहनियाँ

**Wither-विद्-र** -*v. i. & t.* to fade, to pine away (to lose moisture), to cause to dry. सुर्शाना, सूखना, सूखा देना; **Withered** (-अर्ड) -*adj.* faded, dried. सुर्शाया हुआ, सूखा हुआ; **Witheredness** (-नेस) -*n.* the state of being withered. सूखापन; **Witheringly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a shrinking manner. सूखते हुए ।

**Witherlock-विद्-लॉक** -*n.* the lock of a horse's mane which a man grasps while riding. घोड़े का अयाल ।

**Withhold-विद्-होल्ड** -*v. t. (p. t. & p. p. Withhold.)* to hold back, to keep back, to restrain. रोकना, प्रतिबन्ध करना, धामना; **With-**

**Wholder** (-अर्) -*n.* one who withholds. रोकने वाला, धामनेवाला ।

**Within-विद्-इन्** -*prep. & adv.* in the inner part, inside, not beyond, not exceeding, inwardly, internally. भीतरी ओर, अन्तर में, बीच में, भीतर; **Withinside** (-साइड) -*adv.* in the inner parts. भीतरी भाग में )

**Without-विद्** -*आउट* -*prep. adv. & conj.* beyond, not within, independent of, unless, except. बाहर, बिना, छोड़कर, रहित, सिवाय; **Without delay** (soon.) बिना विलम्ब के, शीघ्र ही; **Without doubt** (certainly.) अवश्य, निःसन्देह ।

**Withstand-विद्-स्टीन्ड** -*v. t. (p. t. & p. p. Withstood.)* to oppose, to resist. विरोध करना, रोकना (अड़ाना); **Withstander** (-अर्) -*n.* an opponent. प्रतिकार करनेवाला, विपक्षी; **Withstood** (-स्टुड) -*p. t. & p. p.* of **Withstand**; -*adj.* hindered, opposed. रोक गया, विरोध किया गया ।

**Withy-विदि** -*n.* a kind of willow. एक प्रकार की नरकट ।

**Witling-विद्-लिङ्ग** -*n.* a man of little understanding. अल्प बुद्धि का मनुष्य ।

**Witness-विद्-नेस** -*n.* attestation of an event, testimony, one who gives testimony in a court. प्रमाण, साक्षी, अदालत में गवाही देनेवाला; -*v. t. & i.* to attest or testify, to give testimony to, to bear testimony. प्रत्यक्ष करना, गवाही से प्रमाणित करना, गवाही देना ।

**Witticism-विद्-टि-सिज़म्** -*n.* a witty remark. रसिकोक्ति, हैसी, विनोद-वाक्य; **Wittily** (-लि) -*adv.* artfully. हैसी में, परिहास से; **Wittiness** (-नेस) -*n.* the quality of being witty. रसिकता, हैसी, दिल्लगी; **Wittingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* knowingly, intentionally. जान-बूझकर ।

**Wittol-विद्-ल** -*n.* a man who knows his wife's infidelity and submits to it. वह पुरुष जो अपनी स्त्री की दुश्चरित्रता को जानकर भी उसके वश में रहता है ।

**Witty-विद्-टि** -*adj. (comp. Wittier, sup. Wittiest.)* possessing wit or humour, sarcastic, amusing, judicious, ingenuous. परिहासजनक, व्यङ्ग्यपूर्ण, रसिक, तीक्ष्णबुद्धि, निपुण, ठिठोल्या ।

**Wive-वाइट** -*v. t. & i.* to wed, to marry विवाह

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

करना; **Wifehood** (-हुह्)-*n.* the behaviour befitting a wife. पत्नी के लिये उचित व्यवहार; **Wifeless** (-लेस्)-*adj.* having no wife. बिना पत्नी का; **Wifely** (-लि)-*adj.* pertaining to a wife. पत्नी-सम्बन्धी; **Wives** (-व्ज़) *pl.* of Wife.

**Wizard**-विज्ञ-अर्ह्-*n.* (*fem.* Witch.) one who is skilled in magic, an enchanter. ओझा, जादूगर; **Wizardly** (-लि)-*adj.* like a wizard. जादूगर के सदृश; **Wizardry** (-रि)-*n.* the art of witchcraft. जादूगरी।

**Wizen**-विज्ञ'-*n.* *v. t.* to dry, to wither. मुहाना, सुखाना; *-adj.* withered, dried up. मुरझाया हुआ, सुखा हुआ।

**Wo**-वो-*interj.* stop ! ठहरो !

**Woad**-वोह्-*n.* a kind of plant like indigo. एक प्रकार का नील के पौधे के समान पौधा।

**Wobble**-वॉब-बल्-*v. i.* to move to and fro. इधर-उधर घूमना, चक्कर देना; **Wobbler** (-अर्)-*n.* one who wobbles. चक्कर देनेवाला।

**Woe**-वो-*n.* grief, curse, sorrow, misery. दुःख (शोक), शप, विलाप, सन्ताप; **Woe-begone** (-बी-गॉन्)-*adj.* overwhelmed with grief, दुःख से सन्तप्त, शोकार्त; **Woeful** (-फुल्)-*adj.* sorrowful, mournful, distressed. शोकान्वित, बिलापी, दुःखी; **Woefully** (-फुलि)-*adv.* sorrowfully. दुःख से; **Woefulness** (फुल्-नेस्)-*n.* the state of being woeful, सन्ताप की अवस्था।

**Wold**-वोल्ड्-*n.* a wood, an open country, a forest. खुला मैदान, समतल भूमि, जङ्गल।

**Wolf**-वुल्फ्-*n.* (*pl.* Wolves.) a fierce carnivorous animal. वृक, भेड़िया, हुँकार; **Wolf-dog** (-डॉग)-*n.* a shepherd's dog. गड़ेरिये का बड़ा कुत्ता; **Wolfish** (-इश्)-*adj.* like a wolf. भेड़िये के सदृश; **Wolfishly** (-इश्-लि)-*adv.* in a wolfish manner. भेड़िये की तरह से; **Wolfhound** (-हाउन्ड्)-*n.* a hound for hunting wolves. भेड़िये का शिकार करनेवाला कुत्ता।

**Woman**-वुमन्-*n.* (*pl.* Women वि'-मेन्, *mas.* Man.) female of man, the female sex, a female servant. स्त्री, नारी, औरत, दासी (चेरी); **Womaned** (-न्ड्)-*adj.* accompanied by a woman. स्त्री-सहित; **Womanhood** (-हुह्)-*n.* the state of being a woman. स्त्रीत्व; **Womanish** (इश्)-*adj.* feminine, having the

qualities of a woman. स्त्रीत्व, स्त्री के समान; **Womanishly** (-इश्-लि)-*adv.* in a womanish manner. स्त्री के समान ढंग से; **Woman-kind** (-काइन्ड्)-*n.* the female sex. स्त्री जाति; **Womanlike** (-लाइक्)-*adj.* like a woman. स्त्री की तरह; **Womanliness** (-लि-नेस्)-*n.* the state of being womanly. स्त्री के समान अवस्था; **Womanly** (-लि)-*adj.* befitting a woman. लियोजित, स्त्री के योग्य।

**Womb**-वुम्-*n.* the part of the body where the young of an animal is conceived, any deep cavity. गर्भधान (गर्भाशय, गर्भ), कन्दरा; **Womby** (-इ)-*adj.* hollow, capacious. खोखला, विस्तृत।

**Won**-वन्-*p. t.* & *p. p.* of Win. जीत लिया।

**Wonder**-वन्-डर्-*n.* that which excites surprise, a miracle, a strange thing, astonishment. अद्भुत वस्तु, आश्चर्य, विस्मय, अचम्भा; *-v. i.* & *t.* to be struck with wonder, to be surprised. विस्मित होना, आश्चर्ययुक्त करना (सन्देह करना); **Wonderer** (-अर्)-*n.* one who wonders. आश्चर्य करनेवाला; **Wonderful** (-फुल्)-*adj.* exciting surprise, strange. विलक्षण, अद्भुत; **Wonderfully** (-फुलि)-*adv.* astonishingly. आश्चर्य से; **Wonderfulness** (-फुल्-नेस्)-*n.* the quality of being wonderful. आश्चर्य, चमत्कार; **Wondering** (-इइंग्)-*adj.* showing wonder. आश्चर्य दिखलानेवाला; **Wonderingly** (-इइंग्-लि)-*adv.* in a wonderful manner. आश्चर्य करते हुए; **Wonderland** (-लीन्ड्)-*n.* the land full of wonders. विस्मयपूर्ण प्रदेश; **Wonderment** (-मेन्ट्)-*n.* astonishment, surprise. आश्चर्य, वीतुक; **Wonderstruck** (-स्ट्रक्)-*adj.* struck with wonder. विस्मय से व्याकुल; **Wonder-worker** (-वर्क्-अर्)-*n.* a worker of wonders. आश्चर्य का काम करनेवाला।

**Wondrous**-वन्-ड्रस-*adj.* admirable, marvelous. आश्चर्यजनक, अद्भुत; **Wondrously** (-लि)-*adv.* in a strange manner. विलक्षण रूप से, विचित्रता से; **Wondrousness** (-नेस्)-*n.* strangeness. विलक्षणता, अचम्भा।

**Won't**-वोन्ट्-*contraction* of 'Will not'. 'विल नॉट', का छोट्टा रूप।

**Wont**-वोन्ट्-*n.* habit, custom, अभ्यास, आदत, Age ऐज्; Edge ऐज्; Pen पेन्; Pain पेन्



रीति (सम्प्रदाय), चाल-ढाल; *-adj.* accustomed, habituated. परिचित, अभ्यस्त; **Wonted** (-ऐह) *-adj.* made familiar. परिचित बनाया गया; **Wontedness** (-ऐह-नेस्) *-n.* the state of being familiar or accustomed. परिचित या अभ्यस्त अवस्था; **Wontless** (-लैस्) *-adj.* not accustomed. अनभ्यस्त।

**Woo**-*v.* *t.* to ask in marriage, to importune, to court, to make love to. विवाह के लिये प्रार्थना या आराधना करना, प्रेम दिखलाना; **Woer** (-अर्) *-n.* one who woos, a lover. विवाहाभी, विवाह की इच्छा करनेवाला, प्रेमी; **Woing** (-इइंग) *-n. & adj.* courtship, love-making. विवाह के लिए प्रार्थना करनेवाला, प्रेम करनेवाला या प्रेम का प्रस्ताव रखनेवाला।

**Wood**-**बुड** *-n.* a small forest, the solid part under the bark of a tree, timber. जङ्गल, वन, काठ, लकड़ी; *-adj.* consisting of wood. लकड़ी का; **Wood-apple** (-ऑ-पल) *-n.* a kind of fruit having a hard shell. कपित्थ, कथ; **Wood-ashes** (-ऑशेज्) *-n. pl.* ashes obtained by burning wood or plants. लकड़ी की राख; **Woodbine** (-बाइन्) *-n.* the wild heneysuckle. एक प्रकार का सुगन्धित पुष्प; **Wood-block** (-ब्लॉक) *-n.* a block of engraved wood to print from. लकड़ी का ठप्पा; **Woodcarving** (-कार्व-इइंग) *-n.* engraving in wood. लकड़ी में खुदाई करने का काम; **Wood-coal** (-कोल) *-n.* charcoal. लकड़ी का कोयला; **Wood-cock** (-कॉक) *-n.* a bird similar to a snipe, a kind of apple, a simpleton. कुक्कुट, जङ्गली मुर्गा, एक प्रकार का सेब, बुद्ध या मूर्ख आदमी; **Woodcraft** (-कौरुट) *-n.* forestry, art of woodwork. जंगल की देख-रेख की विधा, काष्ठकला; **Woodcut** (-कट) *-n.* an engraving on wood. लकड़ी का छापने का ठप्पा; **Wooded** (ऐह) *-adj.* covered with wood. जङ्गल से भरा हुआ; **Wooden** (-न्) *-adj.* made or consisting of wood. काष्ठमय, लकड़ी का बना हुआ; **Wood-engraving** (-ऐन्-ग्रेव-इइंग) *-n.* the art of engraving on wood. लकड़ी पर खोदने की कला; **Wooden-head** (-न्-हेड) *-n.* a block-head. मूर्ख; **Wooden-headed** (stupid.) बुद्धिहीन, निबुद्धि; **Woodenness** (-न्-नेस्) *-n.* stupidity. मूर्खता,

बुद्धिहीनता; **Wood-house** (-हाउस्) *-n.* a shed for keeping timber. लकड़ी रखने का घर; **Woodiness** (-इ-नेस्) *-n.* the quality of being woody. जंगली या लकड़ी से युक्त या पूर्ण होने का गुण; **Woodland** (-लीन्ड) *-n.* a land covered with woods. जंगलों से परिपूर्ण भूमि; **Woodless** (-लैस्) *-adj.* destitute of wood. जंगल से रहित; **Woodman** (-मीन्) *-n.* one who looks after trees in a forest, one who fells and cuts trees for timber & fuel, one who supplies wood, one who makes articles of wood, a huntsman, a mad man, a forest officer. जंगल के पेड़ों का रखवाला, इमारती लकड़ी या जलावन की लकड़ी के लिए पेड़ गिराने और काटनेवाला, लकड़ी देनेवाला, लकड़ी का सामान बनानेवाला, शिकारी, जंगल का अधिकारी; **Wood-monger** (-मोंगर्) *-n.* a timber merchant. लकड़ी का व्यापारी, लकड़हारा; **Woodnote** (-नोट) *-n.* the note of a forest bird. जंगली पक्षी का शब्द; **Woodpecker** (-पेकर) *-n.* a bird with long pointed bill which has the habit of tapping trees to discover insects. काष्ठकूट, कठफोड़वा; **Wood-pigeon** (-पिजन्) *-n.* the ringdove. हारिल पक्षी; **Wood-pulp** (-पल्प्) *-n.* the pulp of wood from which paper is made. वृक्ष का गुद्दा जिससे कागज बनता है; **Woodsman** (-मीन्) *-n. (pl. Woodsmen.)* woodcutter. लकड़हारा; **Woodwork** (-वर्क) *-n.* a structure made of wood. लकड़ी का काम; **Woody** (-इ) *-adj.* abounding with or consisting of wood, belonging or pertaining to or growing or living in woods, resembling wood, having a dull sound like that of wood when struck. लकड़ी से पूर्ण या लकड़ी का, जंगल का या जंगल-संबन्धी या जंगल में उगने या रहनेवाला, लकड़ी के समान, लकड़ी की खट-खटाहट के समान स्वरवाला।

**Woof**-**वूफ** *-n.* the weft, texture, cloth. बाना, कपड़ा, वस्त्र की रचना; **Woofy** (-इ) *-adj.* dense. घना।

**Woof**-**बुफ** *-n.* imitation of an abrupt bark of a dog. कुत्ते के यकायक भूँकने की नकल।

**Wool**-**बुल** *-n.* the fleecy coat of sheep, short thick hair. भेड़ का बाल, ऊन, घना बाल;

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेंझर

**Wool-carder** (काई-अर्) - *n.* one who combs wool. ऊन सँवारनेवाला; **Wooldriver** (-ड्राइव-अर्) - *n.* one who buys wool. ऊन खरी-देनेवाला; **Woolfell** (-फेल्ल) - *n.* skin not stripped off wool. चमड़ा जिस पर का ऊन न काटा गया हो; **Wool-gathering** (-गॉइ-अर्-इङ्ग) - *n.* the act of gathering wool, an idle exercise. ऊन इकट्ठा करना, व्यर्थ का कार्य; **Wool-grower** (-ग्रो-अर्) - *n.* one who raises sheep for production of wool. ऊन निका-लने के लिये भेड़ पालनेवाला मनुष्य; **Woollen** (-लेन्) - *adj.* made of or consisting of wool. pertaining to wool, clad in woollen clothing, covered with wool as a mark of penance. ऊन का बना हुआ, ऊनी, ऊन-सम्बन्धी, ऊनी वस्त्र (कपड़े) पहने हुए, तपस्या या प्रायश्चित के लिये ऊन से ढँका हुआ; **Wool-iness** (-इ-नेस्) - *n.* the state of being wooly. ऊनी अवस्था; **Woolly** (-लि) - *adj.* consisting of wool. ऊन से परिपूर्ण; **Woolly-head** (-लि-हेड) - *n.* a negro. हबशी; **Wool-man** (-मीन्) - *n.* one who sells wool. ऊन बेचनेवाला मनुष्य।

**Woor-वू-अर्** - *n.* a lover. प्रेमीजन।

**Word-वर्ड** - *n.* a letter or combination of letters which represents an articulate sound, a short discourse, oral expression, promise, motto, a short sentence. शब्द, पद, वचन, वाता, प्रतिज्ञा, सन्देश, कहावत, छोटा वाक्य; - *v. t.* to express in words. शब्दों में वर्णन करना; **A good word** (commendation.) सिकांरिश, संस्तुति; **To send word.** सन्देश भेजना; **War of words** (verbal quarrel.) वाक्कलह; **Word-book** (-बुक) - *n.* vocabulary. शब्दकोश; **Worded** (-ऐड) - *adj.* expressed in words. शब्दों में वर्णित; **Word for word** (literally.) अक्षरशः, अविकल; **Wordily** (-इ-लि) - *adv.* in a wordy manner. अनेक शब्दों का प्रयोग करते हुए; **Wordiness** (-इ-नेस्) - *n.* verbosity. वाग्जाल, अनेक शब्दों का निरर्थक प्रयोग; **Wording** (-इङ्ग) - *n.* the act of expressing in words. वर्णन करने का कार्य; **Wordish** (-इश्) - *adj.* wordy, verbose. अनेक शब्दोंवाला; **Wordless** (-लेस्) - *adj.* not using words. शब्दों का प्रयोग न करनेवाला;

**Age ऐज**; **Edge ऐज**; **Pen पेन्**; **Pain पेन्**

**Word-painting** (-पेंट-इङ्ग) - *n.* a description in words. शब्दों में वर्णन; **Wordy** (-इ) - *adj.* full of words. शब्दों से परिपूर्ण।

**Wore-वोर** - *p. t.* of Wear. पहना।

**Work-वर्क** - *v. i. & t. (p. t. Worked or Wrought.)* to act, to labour, to carry on business, to operate, to set in motion, to stir, to mould, to lead, to embroider, to ferment. काम करना, परिश्रम करना, कारबार (व्यापार) करना, बनाना, चलाना, हिलाना, उफान पैदा करना; - *n.* exertion or effort, labour, employment, occupation, duty, undertaking, exploit, embroidery, effect, performance. अध्यवसाय या उद्योग, श्रम, कार्य, व्यवसाय, पेशा, कर्त्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व, वीरता का कार्य, बेलबूटे का कार्य, प्रभाव, परिणाम, अभिनय; - *pl.* walls (बं वं) दीवारें; **To work into** (to insinuate.) उत्तेजित करना, उसकाना; **To work out** (to solve.) हिसाब लगाना; **To work up** (to raise.) उठाना; **To set to work** (to engage in some business.) किसी काम में लग जाना; **Workable** (-ऐ-बल) - *adj.* capable of being woked. काम करने योग्य; **Work-bag** (-बीग्) - *n.* a bag for holding needles &c. सूई इत्यादि रखने का क्षोला; **Worker** (-अर्) - *n.* one who works, one who makes, produces or plans, God or creator, an author, a wage labourer, a wealth-producer or maker, a horse or dog that works well, a female insect or bee doing work for its community, a political agent, a part of a machinery. काम करनेवाला; बनाने या पैदा करने या योजना बनानेवाला, ईश्वर या रचयिता; लेखक, मजदूर, धन पैदा करने या कमानेवाला, अच्छी तरह काम करनेवाला घोड़ा या कुत्ता, काम करनेवाला मादा कीड़ा या मक्खी, राजनैतिक प्रतिनिधि, मशीन का भाग या पुर्जा; **Work-fellow** (-फेल्ल-लो) - *n.* a fellow-worker. साथ का काम करनेवाला; **Workfolk** (-फोक्) - *n.* people who work. काम करनेवाले लोग; **Workhouse** (-हाउस्) - *n.* a poor house, a house for keeping the idle engaged. दरिद्रों की कर्मशाला, काहिलों या आलसियों को काम में लगाने का घर; **Working** (-इङ्ग) - *adj.* - *n.*

engaged in activity, operation, movement. कार्यशील, काम करनेवाला, कार्यशीलता, क्रिया, गति; **Working day** (a day or time for work.) काम करने का दिन या समय; **Working-man** (one who lives by manual labour.) शारीरिक परिश्रम से निर्वाह करनेवाला; **Workman** (-मैन) -*n.* (*pl.* **Workmen.**) a man employed in labour, a skilled craftsman. काम करनेवाला, कुशल या चतुर कारीगर; **Workmanlike** (-मैन-लाइक) -*adj.* like a skilful workman, skilfully performed. चतुर कारीगर के समान, कारीगरी से किया हुआ; **Workmanship** (-मैन-शिप्) -*n.* skill of a workman or a manufacturer. कारीगरी, कर्म-कौशल; **Workshop** (-शॉप्) -*n.* a place where anything is done or manufactured. उद्योगशाला, कर्मशाला (कारखाना); **Workwoman** (-वूमन) -*n.* (*pl.* **Workwomen.**) a woman who performs some work. स्त्री कर्मचारिणी।

**World-वर्ल्ड** -*n.* the earth, the globe, the state of human existence, public life or society, people in general, mankind, the human race, customs of men. पृथ्वी, गोलक, संसार, लोक (जगत्), जीवनयात्रा, सार्वजनिक जीवन या समाज, जनसाधारण, मानव समाज, मनुष्य जाति, जनरीति, व्यवहार; **All the world** (everything, the entire earth, every existing person, the universal people.) सर्वस्व, सारी पृथ्वी, सारे जीवित व्यक्ति, संसार का जनसमूह; **A world** (a great deal.) बहुत ज्यादा, अमित; **For all the world** (exactly, completely.) पूर्ण रूप से; **The next world** (the spiritual world, the heaven.) परलोक; **Snares of the world** (the difficulties of worldly life.) मायाजाल; **Worldliness** (-लिनेस्) -*n.* addictedness to gain, temporal enjoyments, covetousness. विषयों में आसक्ति, संसारी सुख या प्रपंच, सांसारिक लोभ; **Worldling** (-लिङ्ग) one who thinks of this life only. सांसारिक, प्रपंची, दुनियादार; **Worldly** (-लि) -*adj.* pertaining to the world, temporal, secular. लौकिक, संसारी, दुनियावादी; **Worldly-minded** (devoted to temporal; enjoyments.) संसारनिष्ठ, प्रपंचों में लीन; **Worldly-wise** (wise in regard to worldly

matters.) संसारज्ञानी, दुनियादार; **World-wide** (-वाइड) -*adj.* (spread all over the world.) संसार में व्याप्त।

**Worm-वर्म** -*n.* a small creeping animal, anything that destroys, that which torments, a spiral tube, a snake, an earthworm, a grub, a mean person of loose character, an intestinal disease or toothache caused by a worm, a tick or mite in the hand. रेंगनेवाला (-कृमि) कीड़ा, नष्ट करने वाली वस्तु, कष्ट देनेवाला पदार्थ, पेंचदार नली, सर्प, केंचुआ, घुन, नीच आचरण-हीन व्यक्ति, कृमि द्वारा उत्पन्न अंतर्द्वियों का रोग या दाँत की पीड़ा (दर्द), हाथ में लगनेवाला घुन या कीट; -*v. i.* to work slowly, to undermine by secret means, to wind a rope, to hunt for worms, to cause to be eaten by worms, to rid of worms or grubs. धीरे-धीरे अथवा छिपकर काम करना, रस्ता लपेटना, कीड़ों का शिकार करना, कीड़ों से नष्ट कराना, कीड़ों से मुक्त करना; **Worm-disease** (-डिज़-डिज़) -*n.* a disease in which small insects are found in intestine. कृमि रोग; **Worm-eaten** (-ईट-न्) -*adj.* eaten by insects. कीड़ों से खाया हुआ; **Worm-hole** (-होल) -*n.* a hole made by worms. कीड़ों का बनाया हुआ छिद्र; **Wormlike** (-लाइक) -*adj.* like a worm. कीड़े की तरह का; **Worm-powder** (-पाउडर) -*n.* powder for killing worms. कीड़ा मारने की बुकनी; **Worm-wheel** (-हील) -*n.* a wheel working in a spiral screw. पेंचदार गह्वारी में चलनेवाला पहिया; **Wormwood** (-वुड) -*n.* a kind of bitter plant. एक प्रकार का कड़वा पौधा, चिरायता; **Wormy** (-इ) -*adj.* abounding with worms. कृमिपूर्ण।

**Worn-वोर्न** -*p. p.* of **wear**. *adj.* impaired by use or exposure, exhausted by toil, enfeebled, (of time) past or spent. प्रयोग या धूप, हवा, पानी से घिसा या नष्ट हुआ, श्रम से थका हुआ, दुर्बल बना हुआ, बीता हुआ (समय); **Worn-out** (-आउट) -*adj.* wearied, consumed. थका हुआ, नष्ट किया हुआ।

**Worried-वर्-रिड** -*adj.* harassed. कष्ट दिया हुआ; **Worrier** (-रि-अर्) -*n.* one who worries. कष्ट देनेवाला; **Woriment** (-मेंट) -*n.* anxiety. चिन्ता, क्लेश।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

**Worry**-वरि-*n.* trouble, perplexity harass-ment. क्लेश, बाधा, पीड़ा, चिन्ता; -*v. t.* ( *p. t.* **Worried**.) to vex, to trouble, to tease, to harass, to fatigue. क्लेश देना, पीड़ा देना, दिक् करना, थकाना; **Worryingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* teasingly. कष्ट देते हुए।

**Worse**-वर्स्-*adj.* (comp. of Bad, Ill or Evil.) bad or evil in a greater degree, more unwell, more bad. अधिकतर बुरा, नीचतर, बदतर, अधिकतर अस्वस्थ, अधिक बुरा; **Worsen** (-न्) -*v. t.* & *i.* to defeat, to make worse. हराना, बुरा बनाना, बुरा होना।

**Worship**-वर्शिप्-*n.* worthiness, adoration, a title of honour used for magistrates, respect, homage paid to idols. पूजा, आराधना, सम्मान-सूचक पदवी, महिमा, मूर्ति-पूजन; -*v. t.* & *i.* ( *p. t.* **worshipped**.) to adore, to respect, to reverence, to perform divine service. पूजा करना, आराधना करना, आदर करना, उपासना करना; **Worshipable** (-र्थ-बल) -*adj.* worthy of worship. पूजा करने योग्य; **Worshipful** (-कुल) -*adj.* worthy of respect, claiming respect. पूजनीय, आदरणीय; **Worshipfully** (-कुलि) -*adv.* respectfully. प्रतिष्ठा से, आदर से; **Worshipper** (-पर्) -*n.* one who worships. पूजक, उपासक, आराधक। **Worst**-वर्स्ट-*adj.* (sup. degree of Bad, Evil or ill.) most bad, most evil, pernicious. दुष्टतम, नीचतम, सबसे बुरा; -*n.* most severe state. सबसे अधिक कष्टकर अवस्था; -*v. t.* to defeat. हराना।

**Worsted**-वर्स्ट-वै-*n.* wool combed straight. सुलक्ष्माया हुआ ऊन; -*adj.* made of worsted yarn. बटे ऊन का बुना हुआ।

**Wort**-वर्ट-*n.* a kind of herb. एक प्रकार की वनस्पति।

**Worth**-वर्थ-*n.* value, price, virtue, merit, importance. मूल्य, दाम, गुण, योग्यता, महत्त्व; **Worth considering** (able to be thought over.) विचारणीय, विचार करने योग्य; **Worth much** (invaluable.) बहुमूल्य; **Worth while** (suitable.) उचित; **Worthily** (-इ-लि) -*adv.* deservedly. योग्यता से; **Worthiness** (-इ-नेस्) -*n.* the quality of being worthy, excellence, merit. पात्रता, उत्तमता, योग्यता; **Worthless**

(-लेस्) -*adj.* of no value, useless. निर्गुण (असार), निकम्मा, बेकार; **Worthlessly** (-लेस्-लि) -*adv.* in a worthless manner. अयोग्यता से; **Worthlessness** (-नेस्) -*n.* want of excellence. अयोग्यता; **Worthy** (-दि) -*adj.* (comp. **Worthier**, sup. **Worthiest**.) deserving, virtuous, valuable, suitable, estimable, having suitable value. योग्य, धार्मिक, अनुरूप, बहुमूल्य, उचित, उचित मूल्य का। **Wot**-वॉट-*v. i.* to know. जानना।

**Would**-वुड्-*v. i.* ( *p. t.* of **Will**.) used as an auxiliary, wish or prayer. गा; **Would-be** (pretending to be.) होनेवाला;।

**Wouldst**-वुडस्ट-*v. i.* second pers. sing. of **Will**.

**Wound**-वून्ड-*n.* a cut, a bruise, bodily hurt or injury, damage. व्रण, आघात, घाव, चोट, जखम, हानि; **Wounder** (-अर्) -*n.* one who or that which wounds. घाव करनेवाला पदार्थ या मनुष्य; **Wounding** (-इङ्ग) -*n.* injury. घाव; **Wounded** (-वैङ्ग) -*adj.* injured. घायल; **Woundless** (-लेस्) -*adj.* free from hurt. बिना घाव का।

**Wound**-वाउन्ड-*p. t.* & *p. p.* of **Wind**. लपेटा, लपेटा हुआ।

**Wove**-वोव-*p. t.* of **Weave**. बुना।

**Wove-paper**-वोव-पे-*p. n.* a writing paper of smooth surface. लिखने का चिकना कागज।

**Woven**-वोवन्-*n.* -*adj.* formed by weaving. बुना हुआ।

**Wow**-वाऊ-*interj.* an exclamation of wonder.

आश्चर्य-सूचक अव्यय।

**Wrack**-रीक-*n.* a flying cloud. उड़ता हुआ बादल।

**Wrackful**-रीक'-कुल-*adj.* destructive. नाश करनेवाला।

**Wraith**-रेथ-*n.* an apparition of a person about to die or just after death. भूत, प्रेत।

**Wrang**-रीङ्ग-*p. t.* of **Wring**. घेंटा, निचोड़ा।

**Wrangle**-रीङ्ग'-गल्-*n.* a noisy quarrel. लड़ाई, झगड़ा; -*v. i.* to quarrel noisily, to dispute publicly. झगडा करना, शास्त्रार्थ करना;

**Wrangler** (-अर्) -*n.* one who disputes vehemently, one who attains the highest class in public examination for honours in mathematics. शास्त्रार्थ करनेवाला, गणित विद्या

में सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्राप्त विचार्यी; **Wranglership** (-अर्-शिप) *n.* the position of a wrangler. गणितज्ञ की पदवी; **Wrangling** (-इंग्ग) *n.* the act of angrily disputing. क्रोध से झगड़ा करने का कार्य ।

**Wrap**-रैप *v. t. p. t. ( Wrapped. )* to fold together, to cover by winding something. लपेटना, ढाँकना; *n.* a wrapper. ओढ़ना, ढँकना; **Wrappage** (-अप्प) *n.* the act of wrapping, wrapping material, something wrapped. ढाँकने या लपेटने का कार्य, लपेटने या ढाँकने का सामान, लपेटी हुई वस्तु; **Wrapper** (-पर्) *n.* one who wraps, a loose outer garment of a woman, a loose paper book-cover, a paper cover on a newspaper for the post. लपेटने वाला ( आच्छादन ), स्त्रियों की ओढ़नी, किताब पर कागज की जिल्द या ढँकना, ढाक से भेजे जानेवाले समाचार-पत्र पर की कागज की पट्टी या पट्टा; **Wrapping** (-पिङ्ग) *n.* the material used for covering. ढक्कन, ओढ़ना; **Wrap-rascal** (-रीम्-कस्) *n.* a coarse uppercoat. मोटा रुखा ऊपरी कोट ।

**Wrath**-रैथ *n.* violent anger, fury, rage, indignation. रोष, क्रोध, कोप, गुस्सा; **Wrathful** (-फुल) *adj.* very angry. अति क्रुद्ध; **Wrathfully** (-फुल) *adv.* with great anger. बड़े क्रोध से; **Wrathfulness** (-फुल-नेस्) *n.* vehement anger. बड़ा क्रोध; **Wrathily** (-इ-ल) *adj.* with anger. बड़े क्रोध से; **Wrathless** (-लेस्) *adj.* free from anger. क्रोध-रहित ।

**Wrawl**-रॉल् *v. t.* to cry like a cat. बिल्ली की तरह चिल्लाना ।

**Wreak**-रीक *n.* revenge, vengeance. बदला, पलटा; *v. t.* to punish out of revenge. बदला लेने के लिए दण्ड देना; **Wreakful** (-फुल) *adj.* angry. क्रुद्ध; **Wreakless** (-लेम्) *adj.* unrevenged, unpunished. बदला न लेनेवाला, दण्ड-रहित, दण्डमुक्त ।

**Wreath**-रीथ *n.* a garland, something twisted or curled. माला, हार, गजरा; **Wreathen** (-अन्) *adj.* wreathed. माला या गजरादार; **Wreathless** (-लेम्) *adj.* without wreath. बिना माला का; **Wreathy** (-इ) *adj.* adorned with a wreath. माला से सजाया हुआ ।

**Wreath**-रीथ *v. t. & i.* to twist, to entwine, to be interwoven. लपेटना, ऐँठना, गुथना ।

**Wreck**-रेक *v. t. & i.* to dash against a shore, break, to destroy or ruin. समुद्र तट पर टकराना, टूटना, नाश करना या होना; *n.* the destruction of a vessel dashing against a rock or by foundering. पोतभंग, जहाज का नाश (भंग); **Wreckage** (-ऐंज) *n.* remains of a wrecked ship. टूटे हुए जहाज का शेष भाग; **Wrecker** (-अर्) *n.* one who causes a wreck, a person or ship engaged in saving a ship from wreck. जहाज का नाश करनेवाला, जहाज को नष्ट होने से बचानेवाला आदमी या जहाज; **Wreckful** (-फुल) *adj.* causing wreck. जहाज नाश करनेवाला; **Wreckmaster** (मास्ट'-अर्) *n.* one who takes charge of a wreck-age. टूटे जहाज के असवान को अपनी निगरानी में रखनेवाला अधिकारी ।

**Wren**-रेन् *n.* a small perching bird. एक प्रकार की छोटी फुदकनेवाली चिड़िया ।

**Wrench**-रेन्श *n.* a violent twist, a sprain, a tool for screwing. ऐँठन, मरोड़, पेंच खोलने का औजार; *v. t.* to pull with a twist. ऐँठकर खींचना ।

**Wrest**-रेस्ट *n.* a violent pulling, a distortion. ऐँठन, मरोड़; *v. t.* to twist by violence, to distort. ऐँठना, खींचना, मरोड़ना; **Wrester** (-अर्) *n.* one who wrests. ऐँठनेवाला मनुष्य ।

**Wrestle**-रेस्-सल् *v. t.* to strive by grappling, to contend. कुस्ती लड़ना, मलयुद्ध करना; **Wrestler** (-लर्) *n.* one who is skilled in wrestling. बाहु-योद्धा, कुस्तीबाज; **Wrestling** (-लिङ्ग) *n.* struggle, the act of contending. लड़ाई, कुस्ती ।

**Wretch**-रेच *n.* a miserable person, one sunk in vice, a base person. हतभाग्य (दीन), दुरात्मा (पापी), नराधम (दुष्ट); **Wretched** (-ऐंश्) *adj.* very miserable, calamitous, worthless, poor and mean. हतभाग्य, अतिदुःखी, दीन; नीच; **Wretchedly** (-ऐंश्-ल) *adv.* most miserably. अत्यन्त दीनता से या दीन दशा में; **Wretchedness** (-ऐंश्-नेस्) *n.* extreme misery or sorrow. अधमता, दीनता, विपत्ति ।

**Wrick**-रिक् *v. t.* to strain. ऐँठना, मरोड़ना ।

**Wriggle**-रिग'गल् *v. i. & t.* to twist the body to and fro, to put into a wriggling motion. शरीर ऐँठना, छटपटाना, तड़फड़ाना; **Wriggler** (-अर्) *n.* that which wriggles. तड़फड़ानेवाला; **Wriggling** (-इङ्ग) *adj.* twisting. छटपटानेवाला ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

**Wright-राइट-न.** an artificer, a worker in wood. कारीगर, बढ़ई ।

**Wring-रिंग्-व. t. (p. t. Wrung.)** to twist, to squeeze, writh, to distort, to distress.

पेंठना, सिकोड़ना, मरोड़ना, निचोड़ना, कष्ट देना; -न. action of anguish. दुख का कार्य; To wring off (to separate by wringing) निचोड़कर अलगाना; Wringer (-अर्) -न. one who wrings. पेंठनेवाला, मोड़नेवाला ।

**Wrinkle-रिङ्क-अल्-न.** a small ridge, a crease, unevenness, a fold. चर्म-रेखा, झुर्री, सिङ्क-इन, तह; -व. t. to contract into furrows, to shrink into ridge. झुर्री या सिङ्कइन डालना, सिकोड़ना; Wrinkly (-लि) -अर्ज. full of wrinkles, shrunk झुर्रीदार, सिङ्कड़ा हुआ ।

**Wrist-रिस्ट-न.** the joint by which the hand is united to the arm. मणिबन्ध, कलाई; **Wrist-band (-बीन्ड) -न.** the band on the sleeve of a shirt. कमीज के आस्तीन पर की पट्टी; **Wristlet (-लेट) -न.** an elastic band around the wrist. कलाई पर बाँधने की पट्टी ।

**Writ-रिट्- (p. p. of Write.) -न.** that which is written, a legal document. लेख, कानूनी आदेशपत्र ।

**Write-राइट्-व. t. & i. (p. t. Wrote, p. p. Writen, Writ.)** to set down on paper or to express in black & white, to compose, to transcribe, to work as an author. लिखना, लिखकर प्रकट करना, रचना करना, ग्रन्थ बनाना, निबन्ध लिखना; **Writer (-अर्) -न.** one who writes, an author. लेखक, ग्रन्थकार, निर्माणाकर्ता; **Writership (-शिप्) -न.** the office of a writer. लेखक की पदवी; **Writing (-इङ्ग्) -न.** anything written, a manuscript, a book, the act of writing, a legal instrument. लेख, लिखित पत्र, लिखावट, ग्रन्थ, दस्तावेज; **Writing-book (-बुक) -न.** a copy book. लिपि-पुस्तक; **Writing-master (-मास्टर) -न.** a teacher who teaches penmanship. लिखना सिखलानेवाला शिक्षक ।

**Writhe-राइट्-व. t. & i.** to twist the body in pain. पीड़ा से शरीर को पेंठना या मोड़ना ।

**Written -रिट्' -न् -अर्ज. (p. p. of Write.)** expressed in writing. लिखा हुआ या लिखकर प्रकट किया हुआ ।

**Wrong-रॉङ्ग्-अर्ज.** incorrect, not legal, not right, unjust, unfit. अशुद्ध, न्याय-विरुद्ध, अधर्म-पूर्ण, अनुचित, अयोग्य; -न. injury, injustice, error. हानि, अधर्म, भ्रम, अपराध; -व. t. to injure, to deprive of some right, to do injustice. अन्याय करना, क्षति करना, चोट पहुँचाना, अधिकार से वंचित करना; **Wrongdoer (-डूअर्) -न.** one who does wrongful act. अपराध करनेवाला मनुष्य; **Wrongdoing (-डू-इङ्ग्) -न.** injustice, harm. अपराध, हानि; **Wronger (-अर्) -न.** one who injures another. किसी की हानि करनेवाला, अपकारक; **Wrongful (-फुल्) -अर्ज.** injurious, unjust. दुष्ट, अन्यायी; **Wrongfully (-फुलि) -अर्ज.** unjustly. अन्यायपूर्वक; **Wrongfulness (-फुल्-नेस्) -न.** injustice. अन्याय; **Wrongly (-लि) -अर्ज.** unjustly. अन्याय से; **Wrong-road (-रोड) -न.** unjust path. कुमार्ग, बुरा मार्ग ।

**Wrote-रोट्-प. t. of Write.** लिखा ।

**Wroth-रॉथ-अर्ज.** wrathful, angry. अति क्रुद्ध; **Wrought-रॉट्-अर्ज.** worked. काम किया हुआ, बनाया हुआ; **Wrought iron (puddled iron.)** कामटी लोहा; **Wrought on (influenced.)** प्रभाव डाला हुआ ।

**Wrung-रङ्ग्-प. t. & p. p. of Wring.** पेंठा हुआ ।

**Wry-राइ-अर्ज.** twisted, distorted. मोड़ा हुआ, पेंठा हुआ; **Wryly (-लि) -अर्ज.** in a wry manner. वक्रता से; **Wry-neck (-नेक्) -न.** a kind of woodpecker, distorted neck. एक प्रकार का कठफोड़वा, गर्दन की पेंठन; **Wryness (-नेस्) -न.** crooked-ness. वक्रता, पेंठन ।

**Wye-वाइ-न.** a crutch. बैशाखी ।

**Wynd-वाइन्ड-न.** a narrow lane. पतली गली ।

**Wyvern-वाइ-वर्न् -न.** an imaginary winged & two-legged monster. एक प्रकार का परों तथा दो टोंगोंवाला कल्पित दैत्य ।

**X** - **ख** - the twenty-fourth letter of the English alphabet pronounced like 'z' at the beginning of a word and *ks.* elsewhere; as a Roman numeral it stands for 10, the first

unknown quantity (x) in algebra. अंग्रेजी वर्णमाला का चौबीसवाँ अक्षर, शब्द के बाद में इस अक्षर का उच्चारण "क्ष" तथा अन्य स्थान में "कस" होता है, रोमन संख्या में यह १० के लिए प्रयुक्त होता है, बीजगणित में (x) पहिली अज्ञात संख्या के लिये यह प्रयुक्त होता है।

**Xangti-जीङ्ग-टि-n.** the Supreme Being of the Chinese mythology. चीन देश के पुराणों में परमेश्वर का नाम।

**Xanthein, Xantheine-जीन्-थि-इन् (-ईन्)-n.** the water-soluble yellow colouring matter of flowers. जल में घुल जानेवाला फूलों में का पीला रङ्ग।

**Xanthian-जीन्-थि-अन्-adj.** pertaining to Xanthus, the capital of Lycia in Asia. एशिया में लिशिया की राजधानी ज़ान्थस-सम्बन्धी।

**Xanthic-जीन्-थिक्-adj.** pertaining to the yellow colour. बसन्ती या बैसरिया रङ्ग का या उस रङ्ग से सम्बन्धित।

**Xanthium-जीन्-थि-अम्-n.** a flowering plant like aster. गेंदे के समान एक फूल।

**Xanthochroia-जीन्-थे-क्रो-इ-आ-n.** yellow discolouration of skin. चमड़े के रङ्ग के पीला पड़ जाने की क्रिया।

**Xanthochroic-जीन्-थे-क्रो-इक्-adj.** pertaining to men with smooth light-coloured hair and pale complexion. चिकने हल्के रंग के बालों और पीले रङ्ग के शरीर के मनुष्यों से सम्बन्धित।

**Xanthoma-जीन्-थे-मा-n.** a disease of the skin in which yellow patches appear. एक प्रकार का चर्मरोग जिसमें शरीर में पीले चकत्ते पड़ जाते हैं; **Xanthomatous (-टस)-adj.** pertaining to xanthoma. शरीर में पीले चकत्ते पड़ने के रोग से सम्बन्धित।

**Xanthomelanous-जीन्-थे-मेल-ओन्-अम्-adj.** applied to a type of man having yellow skin and black hair. ऐसे मनुष्यों का जिनके चमड़े का रङ्ग पीला तथा बाल का रङ्ग काला होता है।

**Xanthophyll-जीन्-थे-फिल्ल-n.** certain yellow pigments found in autumn leaves. पतझड़ की पत्तियों में पाया जानेवाला पीलापन।

**Xanthopsia, Xanthopsy-जीन्-थेर्-शिआ (-सि)-n.** a kind of colour-blindness in whi-

ch everything looks yellow. **ऑक्स** वह एक रोग जिसमें सब पदार्थ पीले देख पड़ते हैं, कामला रोग। **Xanthosia-जीन्-थे-शि-आ-n.** a kind of plant which is covered with yellow down. एक प्रकार का पौधा जिस पर पीले रोवें होते हैं।

**Xanthosis-जीन्-थे-सिस्-n.** formation of yellow pigment. पीले रङ्ग की रचना।

**Xanthous-जीन्-थस्-adj.** yellowish. पीत, पीले रङ्ग का।

**Xanthoura-जीन्-थूरा, Xanthura (-थूरा)-n.** a kind of small American bird with yellow tail. एक प्रकार की पीली दुमवाली अमरीकी चिड़िया।

**Xantippe-जीन्-टिप्प-पि-n.** a shrew, a quarrelsome woman. कर्कशा, लड़ाकी स्त्री।

**Xebec-जी-बेक्-n.** a small three-masted square-rigged vessel. तीन मस्तूल का चौकोर पालों का छोटा जहाज।

**Xema-जी-मी-n.** a genus of forktailed bird. एक प्रकार की चिड़ियों



**Xeme-जीम्-n.** a bird of the genus Xema. एक वर्ग का एक पक्षी।

**Xenarthral-जेन्-थीर्थ-रील-adj.** joined like a vertebrae. पीठ की रीढ़ के सदृश जुटा हुआ।

**Xenial-जी-नि-अल-adj.** pertaining to hospitality. अतिथेय-सम्बन्धी।

**Xenium-जी-नि-अम्-n. (pl. Xenia.)** a present made to a guest, a picture of still life. अतिथि को दिया हुआ उपहार, शान्त जीवन या निश्चल प्राणी का चित्र।

**Xenodochium-जेन्-ने-ड-के-अम्-n.** a room for guests. अतिथि के स्वागत करने का कमरा।

**Xenodochy-जेन्-ने-ड-के-न. reception of guests. अतिथि का स्वागत।**

**Xenogamy-जे-नेर्ग-ओ-मि-n.** cross fertilization. दो विभिन्न वृक्षों में गर्भाधान क्रिया।

**Xenogenesis-जेन्-ने-जेन्-ऑ-सिस्-n.** production of heterogeneous generation. माता पिता से भिन्न सन्तति की उत्पत्ति।

**Xenomania-जे-ने-मेन्-इ-आ-n.** undue attachment to foreign things. परदेशी वस्तुओं पर उक्त प्रेम।

**Xenomenia-जेन्-ने-मी-नि-आ-n.** supplement

**Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र**

- menstruation.** दो मासिक धर्मों के बीच में रखवा होना ।
- Xenomorphie-जे'-न'-मॉर्फ'-इक-adj.** of abnormal and irregular shape. असाधारण तथा अनियमित आकृति ( शकल ) का ।
- Xenon-जे'-न'-न-*n.*** a chemical element. एक भातु विशेष ।
- Xenops-जे'-न'-प्स-*n.*** a kind of American creeper. अमेरिका देश की तुर्ब पर चढ़नेवाली एक प्रकार की लता ।
- Xerantic-जे-रॉन्'-टिक्-adj.** drying. सूखनेवाला ।
- Xerasia-जे-रे-सि-आ-*n.*** a disease of the hair in which it becomes dry and does not grow. बालों का एक रोग जिससे यह सूख जाता है और बढ़ता नहीं है ।
- Xerochastic-जी'-रें-कॉस्'-टिक्-*adj.*** opening when dried. सूखकर खुलनेवाला ।
- Xerocollyrium-जी'-रें-कॉल्लिर्'-रि-अम्-*n.*** dry collyrium. आँख में लगाने का सूखा अंजन ।
- Xeroderma-जी'-रें-डर्'-मा-*n.*** morbid dryness of skin. चमड़े के सूख जाने का एक रोग ।
- Xeromyrum-जे-रें-मि-रम्-*n.*** a dry ointment. सूखा मलहम ।
- Xerophagy-जे-रेंफ'-अ-जि-*n.*** the habit of living on dry and meagre diet. सूखा-सूखा तथा कम अन्न खाकर निर्वाह करने का अभ्यास ।
- Xerophilous-जे-रेंफ'-इ-लस्-*adj.*** loving dryness. सूखा चाहनेवाला ।
- Xerophthalmia-जे-रेंफ'-थील्'-मि-आ-*n.*** dry red itching of the eyes. आँखों का सूखकर लाल होने तथा खुजलाने का रोग ।
- Xerophyte-जी'-रें-फाइट-*n.*** a plant suitable for dry soil. सूखी भूमि का पौधा ।
- Xerophytic-जी'-रें-फिट-इक-*adj.*** suitable for dry conditions. सूखी स्थिति के योग्य ।
- Xerosis-जीरो'-सिस्-*n.*** dryness of skin. चमड़े का सूखापन ।
- Xerostomia-जे-रें-स्टो'-मि-ओ-*n.*** dryness of the mouth. मुख सूखने का रोग ।
- Xerotes-जी-रो'-टीज़-*n.*** the dry disposition of body. शरीर का सूखापन ।
- Xerotribia-जी'-रें-ट्रिब-आ-*n.*** dry friction. रगड़ ।
- Xiphias-जिफ'-इ-अस्-*n.*** the common sword-fish genus. तलवार की शकलवाली मछलियों का वर्ग ।

- Xiphioid-जिफ'-इ-ऑइड-*adj.*** pertaining to the sword fish. तलवार के आकार की मछली-सम्बन्धी ।
- Xiphoid-जिफ'-ऑइड-*adj.*** pertaining to the cartilage under the breast bone. छाती की हड्डी के नीचे की कोमलस्थि-सम्बन्धी ।
- X-rays-एक्स'-रेज़-*n. pl.*** the invisible rays (discovered by the German scientist Rontgen Wurzburg in 1895.) emitted by an electric current by which the interior of solids can be photographed. (सन् १८९५ ई० में जर्मन वैज्ञानिक रन्टजन बर्त्त बर्ग द्वारा आविष्कृत बिजली की धारा की वे अदृश्य तरंगियाँ ( किरणें ) जिनकी सहायता से किसी ठोस पदार्थ के भीतर का चित्र खींचा जा सकता है, एक्स-किरणें ।
- Xylanthrax-जाइ-लॉन्'-थ्रक्स-*n.*** wood coal. लकड़ी का कोयला ।
- Xylem-जाइ-ल-यैम्-*n.*** woody tissue. वनस्पति की लकड़ी का भाग ।
- Xylocarp-जाइ-लै-कार्प-*n.*** a hard and woody fruit. कड़ी लकड़ी के समान फल ।
- Xylograph-जाइ-लै-ग्राफ-*n.*** wood engraving. लकड़ी पर खुदाई का काम ।
- Xylographer-जाइ-लै-ग्रीफ'-अर्-*n.*** one who engraves on wood. लकड़ी पर नकाशी करनेवाला ।
- Xylographic-जाइ-लै-ग्रीफ'-इक-*adj.*** pertaining to wood-engraving. लकड़ी की नकाशी से सम्बन्धित ।
- Xylography-जाइ-लै-ग्रेफि-*n.*** the art of engraving on wood. लकड़ी पर खोदने या लकड़ी की मूर्ति बनाने की कला ।
- Xyloid-जाइ-लॉ-इड-*adj.*** like wood. लकड़ी के सदृश ।
- Xyloidine-जाइ-लॉ-इड'-इन्-*n.*** an explosive similar to gun-cotton. एक प्रकार का तेज पलीता ।
- Xyloil-जाइ-लै-ल-*n.*** wood-oil. लकड़ी से निकाला हुआ तेल ।
- Xylonite-जाइ-लै-न्-आइट-*n.*** a kind of celluloid. एक प्रकार का कचकड़ा ।
- Xylophagan-जाइ-लै-क'-अ-गन्-*n.*** one of the xylophaga or wood-eating insects. दीमक वर्ग का एक कीड़ा ।
- Xylophagus-जाइ-लै-क'-अ-गस्-*adj.*** feeding on or eating wood. लकड़ी खानेवाला ।



**Xylophilous**-खाइ-लै-फ-इ-लस-*adj.* feeding on wood. लकड़ी खाकर जीनेवाला (कृमि) ।

**Xylophone**-खाइ-लै-

फोन्-*n.* a musical instrument like harmonica in which glass silps are replaced by graduated hard bars of wood.



Xylophone.

एक प्रकार का जलतरंग जिसमें काँच की पट्टी के स्थान में बड़ी लकड़ी की पट्टियाँ लगी होती हैं ।

**Xylopia**-खाइ-लै-पि-आ-*n.* a kind of American plant. एक प्रकार का अमेरिका देश का पौधा ।

**Xylopyrography**-खाइ-लै-प्य-ग्राफि-*n.* the act of engraving on wood, poker-painting. लकड़ी पर नकाशी करने की कला, एक प्रकार की चित्रकारी ।

**Xyst**-सिस्ट-*n.* an open or covered court for athletic exercises. कसरत करने की खुली या ढकी हुई दालान ।

**Xyster**-सिस्-टर्-*n.* a surgical instrument for scraping bones. हड्डी खुरचने का एक जराही यन्त्र ।

**Xystos, Xystus**-सिस्टसु-*n.* (*pl.* Xysti.) a covered or open portico for athletic exercises. कसरत करने की खुली या ढकी हुई दालान ।

**Y** बाइ-the twenty-fifth letter of the English alphabet, a Roman numeral for 150, the letter is a vowel after a consonant and a consonant after a vowel. अंग्रेजी वर्णमाला का पच्चीसवाँ अक्षर, रोमन् संख्या में १५० के लिये प्रयुक्त होता है, व्यञ्जन के बाद इसका उच्चारण स्वर का तथा स्वर के बाद इसका उच्चारण व्यञ्जन का होता है।

**Yacca-यी-का-n.** a kind of evergreen tree. एक प्रकार का सर्वदा हरा बना रहनेवाला वृक्ष।

**Yacht-यॉट-n.** a fast-sailing pleasure-boat. केलिपोत, सैर करने की नाव; -*v. i.* to sail in a yacht. केलिपोत में यात्रा करना; **Yachter (-अर्)-n.** one who commands a yacht. केलिपोत का अधिकारी; **Yachting (-इङ्ग)-n.** sailing a yacht. केलिपोत में यात्रा; **Yachtsman (a sailor of a yacht.)** केलिपोत का माही।

**Yaffle-यीक्'-कल्-n.** green wood-pecker. हरा कठफोड़वा।

**Yager-येर्'-अर्-n.** a German light infantryman. जर्मन पैदल सिपाही।

**Yahoo - यी' - हू-n.** a rude brutish fellow. जंगली असभ्य मनुष्य।

**Yak-यीक्, याक्-n.** a kind of Tibetan ox covered with long silky hair. तिब्बत देश का लम्बे रेशमी बालों-वाला एक प्रकार का साँड़।



**Yam-यीम्-n.** the root of a tropical plant. अरुई।

Yak.

**Yamun-या'-मन्-n.** a Chinese government office. चीन का सरकारी दफ्तर।

**Yank-यीङ्क-n. i.** to jerk. झटका देना।

**Yankee - यीङ्की - n.** an inhabitant of the United States of America. अमेरिका के संयुक्त-राज्य का निवासी।

**Yanoloite-यी'-नॅ-लॉइड-n.** a kind of crystalline mineral, axinite. एक प्रकार का दानेदार खनिज।

**Yap-यीप्-n. i.** to bark like a dog. कुत्ते की तरह भूँकना।

**Yapon-यॉपॅन्-n.** a kind of tea. एक प्रकार की चाय।

**Yapp-यीप्-n.** a kind of binding in which the cover of the book over-laps the

edges. एक प्रकार की जिल्द-बन्दी जो पुस्तक के किनारे से उभड़ती रहती है।

**Yard-यार्ड-n.** a measuring rod of thirty-six inches, a spar for spreading a sail, an enclosure, enclosed area adjoining a house. छत्तीस इंच का गज, पाल फैलाने का डण्डा, पशुओं का बाड़ा या घेरा, आँगन, अहाता; -*v. t.* to confine cattle in a yard. बाड़े में पशु बन्द करना; **Yardman (-मीन्)-n.** one in charge of a farmyard. खेत तथा उससे संबंधित भवनों या बाड़ों का निरीक्षक अधिकारी; **Yardmaster (-मारस्टर)-n.** the man in charge of a railway yard. रेलवे के बाड़े का निरीक्षक; **Yardstick (-स्टिक)-n.** a stick three feet in length. तीन फीट या एक गज लंबी छड़ी।

**Yardarm-यार्ड'-आर्म-n.** the end of a ship's yard. पाल के डण्डे का सिरा।

**Yare-येअर् - adj.** quick, eager, dexterous. तीव्र, उत्सुक, निपुण; **Yarely (-लि) - adj.** dexterously, quickly. निपुणता से, तीव्रता से।

**Yarn-यार्न्-n.** spun thread, one of the threads of which a rope is made, a tale. सूत, तंतु, सूत, तार, रस्से की लकी, कहानी; -*v. t.* to tell stories, to relate. कथा कहना, वर्णन करना।

**Yarr-यार् - v. i.** to growl, to snarl. गुर्राँना, भूँकना।

**Yarrish-यारिश्-adj.** having a dry taste. सूखे स्वाद का।

**Yarrow-यी'-रो-n.** a kind of plant. एक प्रकार का पौधा।

**Yataghan-यीट - अ - गीन्-n.** a short curved sword. छोटी घुमी हुई तलवार, कटार।

**Yate-येटै-n.** a gate. फाटक।

**Yaup-यॉप्-n. i.** to cry like a child. बच्चे की तरह चिल्लाना।

**Yaw-यॉ-n. i.** to rise in blisters. फफोले उठना या पड़ना।

**Yawl-यॉल्-n.** a warship's boat, a fishing boat. लड़ाई के जहाज की या मछली पकड़ने की नाव।

**Yawn-यॉन्-n. i.** to gape, to open the mouth involuntarily, to open wide. (जुम्हा लेना) जँभाई लेना, उबासी लेना, चौंभाना; -*n.* a gape, opening of the mouth, a crack जँभाई, दर्रा; **Yawning (-इङ्ग)-adj.** opening wide, dull. जँभाई लेनेवाला, मन्द; **Yawningly (-लि) -adv.** in a yawning manner. जँभाई लेते हुए।

**Yaws-यॉज़ -n.** cutaneous tumour. चमड़े पर पदा होनेवाली ग्रन्थि या गाँठ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

**Yclad**-इ-क्लीड'-*adj.* clad. बरस पहिने हुए ।

**Ycleped**, **Yclept**-इ-क्लेप'-इ',-इक्लिप्'-*adjs.* named, called. नाम धारित, पुकारा जाता हुआ ।

**Ye**-यी-*Pron.* nominative plural of "Thou." तुम लोग, तुम, आप लोग ।

**Yea**-ये-*adv.* yes, certainly. हाँ, अवश्य ।

**Yean**-यीन्-*v. i.* to bring forth young, to yean. बच्चा जनना, ब्याना; **Yeanling** (-लिङ्ग)-*n.* the young of a sheep, lamb. भेड़ का बच्चा, मेसना ।

**Year**-यीअर्-*n.* twelve months, calendar, (*pl.*) old age. वर्ष, साल, (बहु वं) दृढावस्था; **Current year** (the present year.) वर्त्तमान या चालू वर्ष; **Last year** (past year.) गत वर्ष; **Leap year** (the year occurring every fourth year in which February has twentynine days.) अंग्रेजी वर्ष जिसमें फरवरी महीने में उन्तीस दिन होते हैं; **Year after year** (every year.) प्रतिवर्ष; **Year-book** (-बुक)-*n.* a book of up-to-date information published annually. वार्षिक सूचना पुस्तक; **Yearling** (-लिङ्ग)-*adj.* & *n.* an year old, a young beast one year old. एकवर्षीय, एकबरस का पशु का बच्चा; **Yearlong** (-लॉङ्ग)-*adj.* lasting a year. वर्ष भर रहनेवाला; **Yearly** (-लि)-*adj.* & *adv.* annual, once a year. वार्षिक, प्रतिवर्ष होनेवाला, वर्ष में एक बार ।

**Yearn**-यर्न्-*v. i.* & *t.* to have an earnest desire, to long, to be distressed, to grieve. उत्कण्ठा करना, उन्हा करना, उत्सुक होना, दुःखी होना; **Yearful** (-फुल्)-*adj.* distressing. कष्टकारक, कष्ट देनेवाला; **Yearning** (-इङ्ग)-*n.* strong emotion, longing desire. उत्कण्ठा, इच्छा, अनुकम्पा; **Yearningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* with strong emotion. उत्कण्ठा-सहित ।

**Yeast**-यीस्ट-*n.* froth appearing in fermentation, harm, preparation used for raising dough. मुराभाण्ड, घमौर, फेन, उफान, झाग; **Yeastiness** (-इ-नेस्)-*n.* the state of being yeasty. झागपन; **Yeasty** (-इ)-*adj.* frothy, foamy. झागदार, फेनदार ।

**Yede**, **Yeed**-यीड-*v. i.* to go on, to proceed. आगे जाना या बढ़ना ।

**Yeldrin**-येल्ड्रिन्-*n.* yellow bunting. पीले रंग का तोरग ।

**Yelk**-येल्क-*n.* the yellow part of an egg. अण्डे का पीला भाग ।

**Yell**-येल्-*n.* a sharp outcry. चीत्कार, चिलाहट; *v. i.* to cry aloud or scream. चिलाना, शोर मचाना; **Yelling** (-लिङ्ग)-*n.* shrieking. चीत्कार, चिलाहट ।

**Yellow**-यलो-*adj.* of the colour of gold. सुनहरा पीला बसन्ती; *n.* a bright golden colour. चमकीला बसन्ती या पीला रङ्ग-*v. i.* & *t.* to make yellow, to become yellow. पीला करना, पीला होना; **Yellow-blossomed** (of yellow flowers.) पीले फूलोंवाला; **Yellow boy** (gold coin.) गिन्नी, अशरफी; **Yellow earth** (yellow soil.) पीली मिट्टी; **Yellow fever** (a kind of fever attended with yellowness of skin.) एक प्रकार का ज्वर जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है; **Yellowish** (-इश्)-*adj.* somewhat yellow. कुछ पीला; **Yellowishness** (-इश्-नेस्)-*n.* the state of being yellow. पीलापन; **Yellow-peril** (-पेर्-रिल्)-*n.* the fear that eastern races by imitating western civilization will predominate in the world. यह भय कि पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करके पूर्वीय जाति संसार में महत्व प्राप्त करेगी, पीत-आतंक ।

**Yelp**-येल्प्-*n.* the cry of a dog when in pain. कुत्ते का पीड़ा से भूँकना; *v. i.* to bark sharply. तेज भूँकना; **Yelper** (-अर्)-*n.* one who yelps. भूँकनेवाला पशु ।

**Yen**-येन्-*n.* a Japanese coin worth about two shillings. प्रायः दो शिल्लिंग के मूल्य का जापानी सिक्का ।

**Yeoman**-यो'-मन्-*n.* (*pl.* Yeoman.) a free holder, a gentleman farmer. क्षेत्रपाल, गृह-पति, जमींदार, किसान; **Yeomanlike** (-लाइक्)-*adj.* like a yeoman. गृहपति के सदृश; **Yeomanly** (-लि)-*adj.* pertaining to a yeoman. क्षेत्रपाल-सम्बन्धी; **Yeoman of signals** an officer in a warship. लड़ाई के जहाज का एक नायक; **Yeoman of the guard** (the body-guard of a king.) राजा का शरीर-रक्षक; **Yeomanry** (-रि)-*n.* a body of small free-holders. छोटे क्षेत्रपालों का वर्ग ।

**Yerk**-यर्क्-*n.* a sudden quick motion. एका-एक तेज चाल या गति; *v. t.* to strike suddenly. झटका देना ।

**Yer-nut**-यर्'-नट्-*n.* the earth-nut. मूँगफली । **Yes**-यस्-*adv.* expression of affirmation. स्वीकृति का शब्द, हाँ, हैं ।

**Yest**-येस्ट-fermentation, froth, उफान ।

**Yester**-येस्टर-*adj.* last. बीता हुआ ।

**Yesterday**-येस्'-टर्-डे-*n.* the day last past. गत दिवस, बीता हुआ दिन; **Yestern** (-अन्)-*adj.* relating to yesterday. गत दिवस सम्बन्धी; **Yesternight** (-नाइट)-*n.* last night. गत रात्रि ।

**Yesty**-येस्ट-इ-*adj.* yeasty. फेनदार ।

**Yet-येद-adv.** besides, still, at this time, at least, after all. तथापि, अब भी, इस समय, तो भी; **-conj.** notwithstanding, nevertheless. तिस पर भी, तो भी ।

**Yew-यू-*n.*** an evergreen tree. सर्वदा हरा रहनेवाला एक वृक्ष; **Yewen ( -ऐन् ) -adj.** made of yew. इस वृक्ष का बना हुआ ।

**Yex-येक्स-*n.*** hiccup, a sob. हिका, हिचकी, सिसकी ।

**Yiddish-यिडिश-*n.*** the language of foreign Jews. परदेशी यहूदियों की भाषा ।

**Yield-यील्ड-*v. t. & i.*** to produce, to give in return for, to give, to allow, to admit, to grant, to submit. उत्पन्न करना, बदले में देना, देना, हवाले करना, स्वीकार करना, अधीन होना, मान लेना; **Yieldableness ( -ऐ-ब्ल-नेस ) -*n.*** disposition to yield. अनुकूल प्रकृति; **Yieldance ( -यीन्स ) -*n.*** the act of yielding. स्वीकृति; **Yielder ( -अर् ) -*n.*** one who yields. स्वीकार करनेवाला; **Yielding ( -इङ्ग ) -*adj.*** *& n.* inclined to comply, submission. अनुकूल, अनुरोधी, समर्पण; **Yieldingly ( -इङ्ग-लि ) -*adv.*** with compliance. अनुरोध से, समर्पण करते हुए; **Yieldingness ( -इङ्ग - नेस ) -*n.*** a disposition to comply. अनुरोध, अनुकूलता ।

**Ylang-ylang-ई-लीङ्ग-ई-लीङ्ग-*n.*** a plant of Malaya Peninsula with greenish-yellow fragrant flowers. मलय प्रायद्वीप का एक प्रकार का हरे-पीले सुगन्धित फूलों का वृक्ष ।

**Yoicks-यॉ-इक्स-*interj.*** a fox-hunting cry urging on the hounds. लोमड़ी के शिकार के लिये शिकारी कुत्तों को ललकारने का शब्द- 'लडा', 'लडा' ।

**Yoke-योक-*n.*** a piece of wood placed on the necks of oxen, a mark of servitude, bond of connection, slavery, a pair or couple. जुआ, दासत्व का चिह्न, सन्धि, चाकरी, युगल ( जोड़ा ); **-*v. t.*** to put yoke on, to join, to enslave. जुआ रखना, जोड़ना, जोतना, दास बनाना, बाँधना; **Under the yoke of ( under the bondage of another. )** परवश; **Yokefellow ( -फ़ेल-लो ) -*n.*** an associate in some common work. साथ-साथ काम करनेवाला; **Yokemate ( -मेट ) -*n.*** a mate. साथी, साथ काम करनेवाला ।

**Yokel-यो-कल-*n.*** an ignorant rustic fellow. अज्ञानी, देहाती या ग्रामीण पुरुष ।

**Yolk-योक-*n.*** the yellow part of an egg. अण्डमध्य, अण्डे का पीला भाग ।

**Yon-यॉन्-*adv.*** yonder. सामने का ।

**Yond-यॉन्ड-*adj.*** furious, mad. अतिक्रुद्ध, पागल ।

**Yonder-यॉन्डर्-*adv.*** being at a distance, within view. सामने का, दृष्टिगोचर ।

**Yonker-यॉङ्कर-*n.*** a young fellow. युवा मनुष्य ।

**Yore-योर-*n.*** old time, long ago. बहुत दिन बीते, प्राचीन ।

**You-यू, -यु -*pron.* ( sing. Thou. )** second person, plural, nominative as well as objective. तुम, तुम लोग, आप, आप लोग, तुम लोगों को, तुमको ।

**Young-यङ्ग-*adj.*** not long born, in the prime of life, not old, not experienced, vigorous, relating to youth, the younger of two persons having the same name. युवा, तरुण, कुमार, बिना अनुभव का, शक्तिशाली, यौवन सम्बन्धी, एक ही नाम के दो मनुष्यों में जो व्यक्ति कम अवस्था का हो; **-*n.*** the offspring of animals. पशु-शावक, पशु का बच्चा; **With Young ( pregnant. )** गर्भवती; **Young-blood ( -ब्लड ) -*n.*** free accession of strength. युवावस्था का (उमंग) पराक्रम; **Youngish ( -इश् ) -*adj.*** somewhat young. कुछ तरुण; **Youngling ( -लिङ्ग ) -*n.*** a young animal, a young person. युवा पशु, युवा मनुष्य; **Youngster ( -स्टर ) -*n.*** a lad, a young boy. लड़का, छोकरा, नवयुवक ।

**Younker-यङ्क्-*n.*** a young fellow. छोकरा, लड़का ।

**Your-योर-*pron.* sing. & pl.** belonging to you. तुम्हारा, तुम लोगों का, आप लोगों का; **Yours ( -स ) -*pron.*** belonging to you. तुम लोगों का; **You're ( -यूर )** contraction for 'you are'. 'यू आर्' का छोटा रूप; **Yourself ( -सेल्फ ) -*pron.* ( pl. Yourselves. )** emphatic and reciprocal form of 'You'. आप ही, तुम ही, तुम स्वयं, तुम्हारे तई ।

**Youth-यूथ-*n.*** the state of being young, a young man, young person collectively. यौवन, तरुण अवस्था, युवावस्था, जवान, युवा-पुरुष, युवा लोग; **Youthful ( -फुल ) -*adj.*** young, pertaining to youth, suitable to youth, fresh, vigorous. युवा, यौवन-सम्बन्धी, युवावस्था के योग्य, ताजा, शक्तिशाली, **Youthfully ( -फुल-लि ) -*adv.*** in youthful manner. युवा रूप से; **Youthfulness ( -फुल-नेस ) -*n.*** the state of being youthful. यौवन, जवानी; **Youthsome ( -सम् ) -*adj.*** youthful. युवा. यौवन-सम्बन्धी, यौवनपूर्ण ।

**Yowl-याउल-*v. i.*** to bark, to cry like a dog.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

- भूँकना, कुत्ते की तरह चिल्लाना ; **Yowling** (-इङ्ग) -*n.* a howling. चीत्कार, भौंक
- Yucca**-य-यूका-*n.* a plant of the lily family. कुमुदिनी ( कोई ) के प्रकार की एक वनस्पति ।
- Yuck**-यक्-*n.i.* to itch. खुजली होना, खुजलाना ।
- Yucker**-यक्-अर् - *n.* the golden winged wood pecker of America. अमेरिका देश का सुनहले पंखवाला कठफोड़वा ।
- Yuft**-यफ्ट-*n.* Russian leather. रूसी चमड़ा ।
- Yuga**-युगा-*n.* one of the Hindu ages of the world. पुराणों के अनुसार काल का एक दीर्घ परिमाण ( ये संख्या में चार माने गये हैं यथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ) ।
- Yulan**-यू'-लीन्-*n.* a beautiful flowering tree. एक प्रकारका फूलनेवाला सुन्दर वृक्ष ।

**Yule**-यूल-*n.* an old name for the festival of Christmas. ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस ( बड़े दिन ) का प्राचीन नाम ; **Yule-log** (-लॉग) -*n.* log of wood cut down in the forest, then dragged to the house and set alight in celebration of Christmas. लकड़ी का लट्ठा जो जङ्गल में से काटकर घर पर लाया जाता है और क्रिसमस के उत्सव पर जलाया जाता है ; **Yuletide** (-टाइड) -*n.* the time of Christmas. क्रिसमस के त्योहार का समय ।

**Yunx**-यङ्कुस्-*n.* a kind of bird. एक प्रकार की चिड़िया ।

**Yurt**-यर्ट-*n.* a tent of the people of the Arctic region. भ्रुव देश के निवासियों के रहने का खेमा

**Z** being the twenty-sixth and the last letter of the English alphabet, it has the sound of *z*, *z* or *zh*. अंग्रेजी वर्णमाला का छब्बीसवाँ तथा अन्तिम अक्षर, इसका उच्चारण 'स', 'ज़' तथा 'श' होता है।

- Zabra**-जा-भा-*n.* a small vessel of the Spanish coast. स्पेन देश के किनारे का छोटा जहाज।
- Zabrus**-जी-ब्रस-*n.* a kind of large beetle. एक प्रकार का बड़ा झींगुर या गुबरेला।
- Zaccho**-जीक-के-*n.* the lowest part of a column. स्तम्भ के सबसे बड़ा नीचे का भाग।
- Zadkiel**-जीडकिअल-*n.* a popular astronomical almanac of this name. इस नाम का प्रसिद्ध ज्योतिष पञ्चाङ्ग।
- Zaffre**-जाफ़र-*n.* impure oxide of cobalt. एक प्रकार का खनिज विशेष।
- Zalacca**-जी-लैक-का-*n.* a palm of the Malayan Peninsula. मलय प्रायद्वीप का ताड़।
- Zambo**-जी-म्ब-*n.* the child of an American Indian and a Negro. अमेरिका देश की जङ्गली जाति तथा हबशी से उत्पन्न बालक।
- Zambomba**-जीम्-बॉम्बा-*n.* a kind of Spanish musical instrument. स्पेन देश का एक प्रकार का बाजा।
- Zamia**-जे-मि-आ-*n.* a kind of palm tree. एक प्रकार का ताड़ का वृक्ष।
- Zamouse**-जी-मुस-*n.* a short-horned bush cow. एक प्रकार की छोटे सींग की जङ्गली गाय।
- Zampogna**-सा-मो-*n.* an Italian bagpipe. इटली देश का मशक बाजा।
- Zanella**-जनेला-*n.* a fabric for covering umbrellas. छाते का कपड़ा।
- Zany**-जे-नि-*n.* a merry-andrew, a buffoon. मसखरा, ठिठोल्या; *v. i.* to play the buffoon, to mimic. मसखरे का काम करना, हँसी उड़ाना।
- Zanyism**-जे-नि-इयम्-*n.* the character of buffoonery. मसखरापन, भौड़ का गुण।
- Zaphara**-जीफ़ारा-*n.* a mineral used by potters. कुम्हारों का नीला रङ्ग।
- Zapote**-जीपोट-*n.* a round fruit with a hard stone. कड़ी गुठली का एक गोल फल।
- Zariba**-जरीबा-*n.* In Sudan an enclosure of thorn-bushes against wild beasts. सुदान में जंगली जन्तुओं से बचने के लिये कँटीली शाड़ियों का घेरा।
- Zarf**-जार्फ़-*n.* an ornamental coffee-cup. बहवा पीने का सुन्दर पात्र।
- Zax**-जीक्स-*n.* a slate-cutter's tool. स्लेट काटने का औजार।

**Zayat**-जायट-*n.* a Burmese public hall for meetings. यमाँ का बड़ा सभा भवन।

**Zea**-जीआ-*n.* Indian corn, maize. एक प्रकार का भुंदा।

**Zeal**-जील-*n.* passionate ardour for anything, enthusiasm. उत्साह (उधांग, व्यग्रता), उत्ताप, जोश; **Zealful** (जुल)-*adj.* fervent, ardent, enthusiastic. उत्साहयुक्त, उत्साही, लवलीन;

**Zealless** (-लेस)-*adj.* wanting zeal. उत्साह-हीन; **Zealot** (जेलोट)-*n.* a fanatic, an enthusiast. अति व्यग्र, अति उत्साही, झुकी मनुष्य;

**Zealotical** (-ऑटिकल)-*adj.* ardently zealous. अति उत्साही; **Zealotism** (-इयम्)-*n.* fanaticism. झक; **Zealotry** (-रि)-*n.* fanaticism. झक; **Zealous** (-जेलस)-*adj.* ardent, enthusiastic. लवलीन, उत्साही;

**Zealously** (-अम्-लि)-*adj.* with eagerness. उत्साह से; **Zealousness** (-अम्-नेस)-*n.* the quality of being zealous. व्यग्रता, उत्साह।

**Zebra**-जेब्रा-*n.* a striped South African mammal like horse. बनगर्दभ, गोरखर; **Zebra** (*-ब्राइन*)-*adj.* pertaining to zebra. गोरखर सम्बन्धी।



**Zebu**-जी'-ब्यू-*n.* a humped domestic ox. पलुआ सौँह।

**Zed**-जेड-*n.* a bar of metal in the form of the letter 'Z'. जेड अक्षर के रूप का लोहे का टुकड़ा।

**Zedoary**-जेडो-अ-रि-*n.* a medicinal root used as a tonic. औषाहर्दी, करकचूर, कचर।

**Zein**-जी'-इन-*n.* the protein of maize. भुंन्दे का सार या प्रोटीन।

**Zend**-जेन्ड-*n.* the dialect in which the sacred books of the Parsees are written. पारसियों की धार्मिक पुस्तकों के लिखने की प्रचलित भाषा।

**Zenith**-जे-निय-*n.* the point in the heavens which is immediately over head (opposite of nadir). स्वमध्य, शिरोविन्दु; **Zenithal** (-अल)-*adj.* pertaining to zenith. स्वमध्य-सम्बन्धी।

**Zcolite**-जी'-अ-लाइट-*n.* a kind of mineral. एक प्रकार की धातु; **Zcolitic** (-लिट-क)-*adj.* pertaining to zcolite. इस धातु से सम्बन्धित।

**Zephyr**-जेफ़र-*n.* the west wind, soft breeze. पश्चिमी बायु, मन्दबायु।

**Zeppelin**-जे-पे-लिन्-*n.* a cigar-shaped airship. बेलन के आकार का हवाई जहाज।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

**Zero**-ज़ीरो-*n.* ( *pl.* Zeroes. ) cypher, nothing. शून्य, बिन्दु ।  
**Zest**-जेस्ट-*n.* orange or lemon peel, relish, something that gives taste. नारङ्गी वा नींबू का छिलका, स्वाद, स्वाददायक पदार्थ :- *v. t.* to give relish to. स्वादिष्ट बनाना ।  
**Zeta**-ज़ी'-टा-*n.* a small parlour. छोटा कमरा ।  
**Zetetic**-ज़ेटेटिक-*adj.* proceeding from inquiry. अन्वेषण से निकलनेवाला; *n.* a seeker. अन्वेषण करनेवाला, खोजनेवाला ।  
**Zeticula**-ज़ेटिक्युला-*n.* a small retiring room. आराम करने का छोटा कमरा ।  
**Zeugma**-ज़्यूग्मा-*n.* a figure in which an adjective or verb agreeing with a nearer word also refers to a remote one. एक अलङ्कार जिसमें समीप के शब्द से सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया या विशेषण दूर के शब्द से भी सम्बन्ध रखती है ।  
**Zeus**-ज़्यूस-*n.* the greatest divinity of Greece. ग्रीस देश-निवासियों का सबसे बड़ा देवता ।  
**Zeuxite**-ज़्यूक्सिट-*n.* a brown mineral. भूरे रंग की एक धातु ।  
**Ziganka**-ज़िगान्की-*n.* a Russian dance. एक प्रकार का रूसी नाच ।  
**Zigzag**-ज़िग-ज़ीग-*n.* something that has a sharp turn. तिरछी या टेढ़ी लकीर; *adj.* having short sharp turns. बक, कुटिल, मोड़दार :- *v. t.* ( *p. t.* Zigzagged ) to turn sharply backwards and forwards. शीघ्र आगे-पीछे करना; **Zigzagged** ( -इ ) *adj.* formed with short turns. मोड़ा हुआ, टेढ़ा किया हुआ ।  
**Zimb**-ज़िम्ब-*n.* an Abyssinian insect. एक प्रकार की अर्बीसीनिया देश की मक्खी ।  
**Zinc**-ज़िंक-*n.* a white metal resembling tin. जस्ता; **Zinciferous** ( -इरु-यैर-अयु ) *adj.* containing zinc. जस्ते से युक्त; **Zincite** ( -काइट ) *n.* oxide of zinc. सफ़ेदा; **Zincky** ( -इ ) *adj.* pertaining to zinc. जस्ता-सम्बन्धी; **Zincode** ( -ओड ) *n.* the positive pole of a galvanic battery. विजली की बैटरी का जस्तेवाला छोर; **Zincograph** ( -अ-ग्रीफ ) *n.* block or print from zincography. जस्ते के प्लेट की छाप; **Zincographer** ( -अ-ग्रीफ-अर ) *n.* one who makes zincographic plates. जस्ते का ठप्पा बनानेवाला; **Zincographical** ( -अ-ग्रीफ-इक-अल ) *adj.* pertaining to zincography. जस्ते के ठप्पे से सम्बन्धित; **Zincography** ( -अ-ग्रीफ-इ ) *n.* the art of printing from plates of zinc. जस्ते के ठप्पे से छापने की कला; **Zincoid** ( -आइड ) *adj.* resembling zinc. जस्ते के सदृश;

**Zincous** ( -अयु ) *n.* having the characteristics of zinc. जस्ते के गुणोंवाला ।  
**Zingel**-ज़िङ्ग-गैल्-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।  
**Zinke**-ज़िङ्क ( सिङ्कि ) *n.* a wind instrument like cornet. एक प्रकार का तुरही बाजा ।  
**Zip**-ज़िप्-*n.* the sound made by a bullet as it passes or strikes anything. बन्दूक की गोली की सरसराहट का शब्द ।  
**Zirconium**-ज़र्को-नि-अयु-*n.* a kind of metal. एक प्रकार की धातु ।  
**Zither**-ज़िथर-*n.* a stringed musical instrument. एक प्रकार का सितार ।  
**Zizania**-ज़िज़े-निआ-*n.* a kind of aquatic grass. एक प्रकार की सेवार, जल की घास ।  
**Zizel**-ज़िज़ल-*n.* a kind of European squirrel. एक प्रकार की यूरोप देश की गिलहरी ।  
**Zoanthropy**-ज़ै-अन्-थ्रॉ-पि-*n.* a monomania in which a man believes himself to be a beast. एक प्रकार का मनोविकार ( पागलपन ) जिसमें मनुष्य अपने को पशु समझने लगता है ।  
**Zobo**-ज़ो-बै-*n.* an ox-like beast of burden. बोझ ढोने का बैल के प्रकार का एक पशु ।  
**Zocle**-ज़ोक-ल-*n.* the square base of a column. खम्भे की चौखूँटी पेंदी ।  
**Zodiac**-ज़ो'-डि-ऑक-*n.* an imaginary broad circle in the heavens containing the twelve constellations called the signs of Zodiac. राशि-चक्र, राशि-माला; **Sign of Zodiac**. राशि; **Zodiacal** ( -अल ) *adj.* pertaining to the Zodiac. राशि-चक्र-सम्बन्धी ।  
**Zoetrope**-ज़ो'-इ-ट्रॉप-*n.* a scientific toy in which pictures are seen moving. एक खिलौना जिसमें तस्वीर चलती देख पड़ती है ।  
**Zoiatria**-ज़ो-इ-अट्रिया-*n.* veterinary surgery. पशु-चिकित्सा ।  
**Zoic**-ज़ो'-इक-*adj.* pertaining to animals. पशु-सम्बन्धी ।  
**Zoicism**-ज़ो'-इलिज़्म-*n.* unjust criticism. अन्वयपूर्ण छिद्रान्वेषण ।  
**Zoisite**-ज़ो'-इ-साइट-*n.* a kind of grey lime. एक प्रकार का भूरा चूना ।  
**Zoll**-ज़ॉल-*n.* customs duty. कर, चुन्नी ।  
**Zonal**-ज़ोनल-*adj.* pertaining to zones. कटि-वर्णों से सम्बन्धित ।  
**Zonate**-ज़े-नेट-*adj.* having dark belt in the form of a horse shoe. घोड़े की नाल के सदृश पट्टेवाला ( फल ) ।  
**Zone**-ज़ोन्-*n.* a belt, a girdle, a division of earth in respect to temperature of different

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

latitudes, circumference. मण्डल, मेखला, बेरा, भूकटिबन्ध, परिधि; Zoned (-इ) -*adv.* having zones. मण्डलावृत, बेरा हुआ; Zoneless (-लेस) -*adj.* without zone. बिना मेखला का।

Zonula-जो-न्यु'-ला, Zonule-जोन्'-युल -*n.* a small girdle. छोटी मेखला।

Zonure-जो'-न्यूर-*n.* a spikled lizard. काँटेदार छिपकली।

Zoo-जू-*n.* a zoological garden. पशु-बाटिका, जानवरों के रखने का बगीचा।

Zoochemical-जो-अँ-के-मि-कल-*adj.* pertaining to animal chemistry. पशु-रसायन-सम्बन्धी।

Zoochemistry-जो-अँक'-ऐ-मि-*n.* animal chemistry. पशु-रसायन-विद्या।

Zoodynamics-जो-अँ-डाइ'-नी-मिक्स-*n.* the science which treats of the vital powers of animals. पशुओं की आन्तरिक शक्ति की विद्या।

Zoogeny-जो-जे-अँ-नि-*n.* the science of the origination of living beings. प्राणितत्त्व विद्या।

Zoograft-जो-अँ-ग्रीफ्ट-*n.* a piece of animal tissue grafted in human body. पशु के शरीर का अङ्ग जो मनुष्य के अङ्ग में बैठाया जाता है।

Zoographer-जो-अँ-ग्रीफ-अर्-*n.* one who describes animals. प्राणिवर्ण विद्या का वर्णन करनेवाला।

Zoographical-जो-अँ-ग्राफ'-इक-अल-*adj.* pertaining to animal life. प्राणि-वर्णन-सम्बन्धी।

Zoography-जो-अँ-ग्रीफ-इ-*n.* the description of animal forms. प्राणि-वर्णन, पशु-विद्या।

Zooide-जो'-आइ-*adj.* having the nature of animal life. जीवित प्राणि की आकृति का।

Zoolatry-जो-अँल-अ-दि-*n.* the worship of animals. पशु-पूजा।

Zoolite-जो-अँल-आइट-*n.* fossil animal. पृथ्वी के नीचे से निकाला हुआ पशु का प्राचीन ढाँचा।

Zoological-जो-अँल-अँज-इक-अल-*adj.* pertaining to zoology. प्राणि-विद्या-सम्बन्धी; Zoologically (-अल-ल) -*adv.* according to the principles of zoology. प्राणिविद्या के सिद्धान्त के अनुसार; Zoologist (-जिस्ट)-*n.* a student of zoology. प्राणिविद्या का अध्ययन करनेवाला; Zoology (-जि)-*n.* the science of animal life. प्राणिविद्या, प्राणिविज्ञान, जन्तु-विज्ञान।

Zoomagnetism-जो-अँ-मीग्'-नेट-इज्म-*n.* magnetism in animals. पशुओं के शरीर की चुम्बकीय शक्ति।

Zoometry-जू-अँ-ऐ-दि-*n.* comparative

Age ऐज; Edge एज; Pen पें; Pain पेन

measurements of animals. पशुओं की तुलनात्मक नाप।

Zoomorphic-जो-अँ-मॉर्फ'-फिक-*adj.* after an animal form, representing animals in art. पशुओं के रूप में या कला में पशुओं की आकृति दिखलानेवाला।

Zoomorphism-जो-अँ-मॉर्फ'-इज्म-*n.* representation of a god or man in animal form. देवता या मनुष्य को पशु रूप में दिखाने की कला।

Zoon-जो-अँ-*n.* the total product of a fertilized ovum. गर्भ में प्राणी का पूर्ण रूप।

Zoonic-जो'-अँ-इक-*adj.* pertaining to animals. पशु-सम्बन्धी।

Zoonite-जो'-अँ-आइट-*n.* one of the segments of an articulated animal. पशु के अङ्ग का भाग।

Zoonomy-जो-अँ-मि-*n.* the laws of animal life. प्राणी-जीवन के नियम।

Zoonosis-जो-अँ-सिस-*n.* a disease which is communicated to man from lower animals. मनुष्यों में कोड़े-फतितों से आया हुआ रोग।

Zoopathology-जो'-अँ-पी-थल'-ल-जि-*n.* the science of the diseases of animals. पशुओं के रोगों की विद्या।

Zoophagan-जो-अँक'-अ-गन-*n.* (p. Zoophaga) an animal that feeds on others. मांस-भक्षक पशु; Zoophagous (-गस)-*adj.* feeding on animals. दूसरे सा मांस खानेवाला।

Zoophilist-जो-अँक'-इल-इस्ट-*n.* a lover of animals. पशुओं का प्रेमी; Zoophily (-लि)-*n.* fondness of animals. पशुओं का प्रेम।

Zoophoric-जो'-अँ-फोर'-इक-*adj.* pertaining to a column supported on the figure of man or animal. पशु अथवा मनुष्य की आकृति पर धरे हुए स्तम्भ से सम्बन्धित।

Zoophysics-जो-अँ-फिज'-इज्म-*n.* study of physics in relation to animal anatomy. पशु के शरीर से सम्बन्धित भौतिक विज्ञान का अध्ययन।

Zoophysiology-जो-अँ-फिज'-इ-अँल-अँ-शि-*n.* animal physiology. पशु-शरीर-रचना शास्त्र;

Zoophysiological (-कल)-*adj.* pertaining to Zoophysiology. पशु-शरीर-रचना-सम्बन्धी।

Zoophyte-जो-अँ-फाइट-*n.* organization which partakes of the nature of animal and plant life. जन्तु तथा उद्भिद् दोनों का गुण रखनेवाला तत्त्व।

Zoophytic-जो-अँ-फिट'-इक-*adj.* pertaining to Zoophytes. प्राणि तत्त्व-सम्बन्धी।



**Zoopsychology**-जो-अ-साइ-कॉल्-ऑजि-*n.* animal psychology. जन्तु-विषयक मानस शास्त्र ।

**Zooscopy**-जो-अ-स-क-पि-*n.* mental delusion in which peculiar animals are seen. मानसिक विचार जिसमें नाना प्रकार के जन्तु देख पड़ते हैं ।

**Zoosperm**-जो-अ-स्पर्म-*n.* the male seed-cell. नर बीजाश कोशिका ।

**Zootaxy**-जो-अ-टीक्-सि-*n.* scientific classification of animals. जन्तुओं का वर्गीकरण ।

**Zootechny**-जो-अ-टेक्-नि-*n.* the science of breeding and domesticating animals. जन्तुओं को पालने की विद्या ।

**Zootomical**-जो-अ-ट-अ-स-इ-कल्-*adj.* pertaining to zootomy. जन्तुओं की चीरफाड़ से सम्बन्धित ।

**Zootomist**-जो-अ-ट-अ-स-इ-स्ट-*n.* one who dissects the body of animals. पशुओं के शरीर का चीर-फाड़ करनेवाला ।

**Zootomy**-जो-अ-ट-अ-मि-*n.* the dissection of animals. पशुओं के शरीर की चीर-फाड़ ।

**Zootrophic**-जो-अ-ट्रोफ-इक-*adj.* pertaining to the nourishment of animals. पशुओं के पालन-पोषण से संबंधित ।

**Zoozoo**-जू-जू-*n.* a wood pigeon. जंगली कबूतर, हारोल ।

**Zopilote**-सोलो-पि-लो-ट-*n.* a small American vulture. अमेरिका देश का छोटा गिद्ध ।

**Zoroastrian**-जै-र-अ-अोस्-टि-अन्-*n.* a follower of Parsee religion. पारसी धर्म का अनुयायी; **Zoroastrianism** (-इज़्म)-*n.* the religion of the Parsees. पारसी धर्म ।

**Zoster**-जॉस्-टर्-*n.* a kind of skin disease. एक प्रकार का चर्मरोग ।

**Zotheca**-जै-थी-का-*n.* an alcove. उठने-बैठने का कमरा ।

**Zounds**-जाउन्ड्ज़-*interj.* an exclamation of anger, contracted form of "God's wounds". आश्चर्य तथा क्रोधसूचक अव्यय ।

**Zuffolo**-सू-फो-लो-*n.* a kind of flute. एक प्रकार की बाँसुरी ।

**Zulu**-जू-लू-*n.* a south African tribe. दक्षिणी अफ्रिका की एक जाति ।

**Zumbooruk**-जम्-बू-रुक-*n.* a small cannon mounted on the back of a camel. ऊँट की पीठ पर लदी हुई तोप ।

**Zuna**-जू-ना-*n.* a kind of sheep. एक प्रकार की भेड़ ।

**Zwieback**-स्वी-वीक-*n.* a kind of sweet biscuit. एक प्रकार का मीठा बिस्कुट ।

**Zygol**-ज़ाइ-गल्-*adj.* formed like the letter 'H'. 'एच्' अक्षर के आकार का ।

**Zygocardiac**-ज़ाई-गै-कार्डिअक-*adj.* of a yoke-like heart. जुए की शकल के हृदय का ।

**Zygodont**-ज़ि-गै-डॉन्ट-*adj.* pertaining to molar teeth. दाढ़ (चब) सम्बन्धी ।

**Zygomatic**-ज़ि-गै-मॉिट-इक-*adj.* pertaining to the cheek bone. गाल की हड्डी का ।

**Zygon**-ज़ाइ-गै-न्-*n.* a connecting bar. जोड़नेवाला डण्डा ।

**Zygophyllum**-ज़ाइ-गै-फाइलम्-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा ।

**Zygopleural**-ज़ाइ-गै-प्लै-रल्-*adj.* bilaterally symmetrical in shape. खड़े बल में समान आकार का ।

**Zylonite**-ज़ाइ-लै-नाइट-*n.* celluloid. कचकड़ा ।

**Zymic**-ज़ाइ-मिक-*adj.* relating to fermentation. झाग (उफान) से सम्बन्धित ।

**Zymogen**-ज़ाइ-मै-जेन्-*n.* that which causes fermentation. उफान लानेवाला पदार्थ ।

**Zymoid**-ज़ाइ-मॉइड-*adj.* of the nature of a ferment. उफान के सदृश ।

**Zymological**-ज़ाइ-मै-लै-जिकल्-*adj.* pertaining to zymology. उफान के अध्ययन से सम्बन्धित; **Zymology** (-जि)-*n.* a study of fermentation. पदार्थों में उफान आने का अध्ययन, मद्य बनाने की विद्या ।

**Zymome**-ज़ाइ-मोम्-*n.* the protein of wheat which is not soluble in alcohol. गेहूँ का वह तत्व जो मद्यसार में नहीं गलता ।

**Zymometer**-ज़ाइमै-मिटर-*n.* an instrument for ascertaining the degree of fermentation. मद्य में उफान का परिमाण नापने का यन्त्र ।

**Zymosis**-ज़ाइ-मो-सिस्-*n.* fermentation, an epidemic due to living germs. खमीर की क्रिया, जीवित अणुओं से प्राप्त एक संक्रामक रोग का प्रसार ।

**Zymotic**-ज़ाइ-मै-टिक-*adj.* pertaining to fermentation. उफान-सम्बन्धी

**Zymurgy**-ज़ाइ-मर्जि-*n.* chemistry of fermentation. आसव बनाने का रसायन ।

**Zythepsary**-ज़ाइ-थे-प्स-रि-*n.* a brewery. मद्य-बनाने का स्थान ।

**Zythum**-ज़ाइ-थम्-*n.* a kind of beer. एक प्रकार की मदिरा ।

## SUPPLEMENT

Containing Recent Words and New Usages. pp. 1097—1118

## APPENDICES

			Page
Abbreviations in common use in written and printed matter.			1119
Prefixes.	..	..	1130
Suffixes.	..	..	1132
British Weights and Measures.		..	1133
The Metric System.	..	..	1135
Conversion Tables.	..	..	1136
Indian Measures and Weights.		..	1139
Proper ceremonious forms of address for persons of rank.			1142
Students' guide to Translation Vocabulary. . .			1144
English Proverbs.	..	..	1157
Words and phrases from Greek, Latin and modern European languages.	..	..	1161
Signs and Symbols used in Science and Commerce etc :—			
Astrological.	..	..	1193
Commercial, Medical.		..	1194
Mathematical.	..	..	1195
Typographic : Proof Reading Abbreviations and Signs.			1196
Authenticated Administrative Phraseology of Words and Terms.	..	..	1197, 1374
Technical Hindi and English Terms used in the Constitution of Indian Republic. . .		..	1410, 1423

# Supplement Containing Recent Words and New Usages

Air-log

## A

**A. B. C. D. Powers-ए'-बी'-सी'-डी'-पावर्स-*n.***

America, Britain, China and Dutch East Indies fighting against Fascism. साम्यवाद तथा समाजवाद विरोधी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़नेवाले उपर्युक्त चारों राष्ट्र ।

**Accelerometer-ऑक'-सिल्ल-अर्-ओम्'-इ-टर्-*n.***

an instrument for measuring the acceleration of airships. हवाई जहाजों की चाल की बुद्धि नापने का यन्त्र ।

**Acoustic mines-अ-कूस्ट'-इक-माइन्स-*n. pl.***

submarine mines that can be exploded under water by sound waves transmitted under water. पानी के भीतर स्वर लहरियों (तरंगों) के धक्कों से विस्फोटित होनेवाली पनडुब्बी सुरंग ।

**Actino-therapy-ऑक'-टिन्'-ओ-थेरे'-अ-पि-*n.***

the treatment of diseases by sunshine. सूर्यकिरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा ।

**Adamsite-अड-ओम्'-साइट-*n.***

a kind of poisonous gas used in chemical warfare. रासायनिक युद्ध में व्यवहृत होनेवाली विषैली गैस ।

**Advance guard-अड-वी-गार्ड-*n.***

detachment of an army to go forward to get informations. सूचनाएँ प्राप्त करने के लिये आगे जानेवाला सेना का एक भाग ।

**Aerial torpedo-ऐ-ईरि-अल टॉर्पीडो-*n.***

a powerful bomb discharged from aircraft. हवाई जहाज से छोड़ा जानेवाला तेज बम का गोला ;

**Aerial warfare-(वा-रफेयर)-*n.*** हवाई युद्ध ।

**Aerobatics-ऐअर्'-ओ-वीट'-इक्स्-*n. pl.***

evolution of aircraft. हवाई जहाज का विकास ।

**Aerobomb-ऐअर्'-ओ-बॉम्-*n.***

a bomb for dropping from aircraft. हवाई जहाज से फेंकने का बमगोला ।

**Aerodart-ऐअर्'-ओ-टार्ट-*n.***

a shell missile dropped from an airship. हवाई जहाज से फेंका हुआ अस्त्र या गोला ।

**Aerodrome-ऐअर्'-ओ-ड्रोम्-*n.***

a landing place for airships. हवाई जहाजों के उतरने का स्थान, हवाई अड्डा ।

**Aerodynamics-ऐअर्'-ओ-डायन्'-ओ-मिक्स-*n.***

the science of air in motion. गति-शील वायु का विज्ञान ।

**Aerofoil-ऐअर्'-ओ-फॉइल-*n.***

the wing of an aeroplane. हवाई जहाज की पंखी ।

**Aerogram-ऐअर्'-ओ-ग्रीम्-*n.***

a message sent by wireless telegraphy. बेतार के तार द्वारा भेजा हुआ सन्देश ।

**Aero-motor-ऐअर्'-ओ-मो-टर्-*n.***

an engine of an aeroplane. हवाई जहाज का इन्जन ।

**Aeroplane-base-ऐअर्'-ओ-प्लेन्-बेस्-*n.***

a place from which airships start for aerial warfare and return afterwards. वह स्थान जहाँ से हवाई जहाज आक्रमण करने के लिये भेजे जाते हैं और आक्रमण करके लौट आते हैं ।

**Aggression-ऑ-ग्रेश'-अन्-*n.***

the waging of war on a country without cause. किसी देश पर अकारण आक्रमण ; Aggressor (-ग्रेश'-अर्)-*n.* बिना कारण ऐसा आक्रमण करने वाला ।

**Aileron-ऐल'-ऐ-रेन्-*n.***

the steering part of an aeroplane. हवाई जहाज की पतवार ।

**Air-arm-ऐअर्'-आर्म-*n.***

the steering part of an army. सेना का एक अंग बननेवाले हवाई जहाज ।

**Air-base-ऐअर्'-बेस्-*n.***

a place used for housing aircrafts. हवाई जहाजों के रखने का स्थान ।

**Air-council-ऐअर्'-काउन्-सिल्ल-*n.***

British Council of Air Force. ब्रिटिश वायुसेना-परिषद् या समिति ।

**Aircraft-ऐअर्'-क्रीफ्ट-*n.***

airships of different forms and sizes used for special purposes. विशेष कार्यों के लिये प्रयुक्त विभिन्न आकृतियों तथा आकारों के वायुयान या हवाई जहाज ।

**Aircraft carrier-ऐअर्'-क्रीफ्ट-कॉरि-रिअर्-*n.***

a large ship which carries about five dozen aeroplanes and whose deck is wide enough for an aeroplane to make a start and fly up. प्रायः पाँच दर्जन हवाई जहाजों को ले जानेवाला जहाज जिसकी चौरस लम्बी छत पर से हवाई जहाज दौड़ लगाकर उड़ सकता है ।

**Air Defence-ऐअर्'-डि-फेन्स-*n.***

protection against attacks of aeroplanes. हवाई हमलों से बचाव ।

**Air-force-ऐअर्'-फोर्स-*n.***

a nation's strength in aircraft. किसी राष्ट्र की हवाई शक्ति ।

**Air-intake-ऐअर्'-इन्-टेक-*n.***

an inlet for admitting air in a mine. खान में वायु के आवागमन का मार्ग ।

**Air-log-ऐअर्'-लॉग-*n.***

an instrument for recording the linear movement of an

Hat हाई ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

airship. हवाई जहाज की रखिब या सीधी गति नापने का यन्त्र ।

Airmanship- ऐयर्-मीन्-शिप् -*n.* the art of handling an airship. हवाई जहाज चलाने तथा मरम्मत इत्यादि करने की कला ।

Air Marshal-ऐयर्-मार्शल-*n.* a Royal Air Force Officer of the highest rank. शाही हवाई सेना का सबसे बड़ा अधिकारी ।

Air-mechanic - ऐयर्-मेक'-मीन्-इक्-*n.* a mechanic of the Royal Air Force. शाही हवाई सेना का मित्री ।

Air-officer-ऐयर्-ऑफिस-अर्-*n.* an officer of the general rank of the R. A. F. शाही हवाई सेना का सामान्य अफसर ।

Air-power-ऐयर्-पावर-*n.* Air Force. हवाई शक्ति ।

Air-raid-ऐयर्-रेड-*n.* an attack by bombs thrown from airships. शत्रु के वायुयानों द्वारा किसी नगर पर बम फेंक कर हवाई हमला; Air-raid alarm (-ऑलार्म्)-*n.* an alarm given to people at the time of air raid. हवाई हमले के समय नगरवासियों को सचेत हो जाने की सूचना; Air-raid precautions (-प्रि-कॉ-शन्स्)-*n. pl.* हवाई हमले से बचने के उपाय; Air-raid

shelter (-शेल्-टर)-*n.* a place for the protection of citizens during an air raid. हवाई हमले के समय नागरिकों के लिये रक्षा-स्थान ।

Albacore-ऑल्ल'-बी-कोर-*n.* an English airship with collapsible wings. इस नाम का अंग्रेजी हवाई जहाज जिसके पंख मुड़ जाते हैं ।

Alclad-ऑल्ल'-क्लीड-*n.* aluminium alloy used in the construction of aeroplanes. हवाई जहाज बनाने के उपयोग में आनेवाली अल्यू-मिनियम मिश्रित एक धातु ।

Alexia-ऑल्ल'-एक्स'-इ-ओ-*n.* loss of power to read. पढ़ने की शक्ति का लोप ।

Alienist- ऐ'-लि-यन्-इस्ट-*n.* one skilled in the treatment of mental diseases. मानसिक रोगों का चिकित्सक ।

Alpha-rays- ऑल्ल'-फॉ-रेज-*n. pl.* streams of particles given off by radium. रेडियम धातु से निकलनेवाली कणों की धाराएँ ।

Altimeter- ऑल्ल'-टिम्-इट-अर्-*n.* an instrument used to indicate the height of an aircraft. हवाई जहाज की उड़ान की ऊँचाई नापने का एक यन्त्र ।

Ambulance- कार ऑम्-ब्यु-लैन्स्-कार-*n.* a car to carry the wounded soldiers of an army. युद्ध के घायल सिपाहियों को ले जाने की गाड़ी; Ambulance corps (-कोर्)-*n.* सिपाहियों की परिचर्या करनेवालों का संघ; Ambu-

lanceship (-शिप्) घायल सिपाहियों को ले जानेवाला जहाज; Ambulance train (-ट्रेन्)-*n.* घायल सिपाहियों को ले जानेवाली रेलगाड़ी ।

Amissible-ऑ-मिस'-सि-बल-*adj.* liable to be lost. खो जाने योग्य ।

Amphibian Aircraft- ऑम्-फिबि-अन्-ऐयर्-कीप्ड-*n.* one that lands on land as well as on water. थल जल दोनों ही पर उतरनेवाला वायुयान ।

Ampule-ऑम्-प्यूल-*n.* a small phial. दवा रखने की नन्ही-सी बोतली ।

Andion-ओन्-डि-अन्-*n.* an instrument for amplifying sound. शब्द तीव्र करने का एक यन्त्र ।

Angaria-आइग-गोयर्'-इ-आ-*n.* the destruction or seizure by a belligerent state of the property belonging to a neutral state. तटस्थ राज्य की सम्पत्ति का युद्ध-निरत राज्य द्वारा अपहरण या विनष्टीकरण ।

Annexation-अ-नेक्स-यै'-शन्-*n.* act of taking possession of a territory. किसी देश के भाग को अधिकार में लेने का कार्य ।

Anschluss-ओन्स्-लस्-*n.* same as Annexation

Anti-aircraft Barrage-ओन्-टि-ऐयर्-कीप्ड-बीर-रेज-*n.* obstruction to protect the attack of aircrafts. हवाई हमले से बचने का अवरोध; Anti-aircraft gun-*n.* हवाई जहाजों को गोला मारकर भूमि पर गिरानेवाली तोप; Anti-aircraft ship. वह जहाज जिस पर उपर्युक्त प्रकार की तोप लगी होती है ।

Antifacit-ओन्-टि-फैक्ट-*n.* a thing shaped by man not by nature. प्रकृति द्वारा नहीं मनुष्य द्वारा रचित या निमित्त वस्तु ।

Anti-gas mask-ओन्-टि-गीस-मास्क-*n.* a mask used for protection against poisonous gas. विषैली गैस से बचने के लिये सिर पर पहिना हुआ कवच (चुरका); Anti-magnetic belt (-मीग् न-टिक्-बेल्ड)-*n.* चुम्बकीय समुद्री सुरंग से बचने के लिये जहाज की पेंदी के चारों ओर लपेटी हुई बिजली के तार की पेटी; Anti-tank gun (-टीङ्क-गन्)-*n.* टङ्क को नष्ट करने के लिये प्रयोग में आनेवाली तोप; Anti-tank mines (माइन्स्)-*n.* भूमि में गड़ी हुई सुरंगें जो इस पर से जानेवाले टङ्क के बोझ से विस्फोट उत्पन्न करती और उसे नष्ट करती हैं ।

Anti-personel bomb-ओन्-टि-पर्-स-नेल्-बॉम्-*n.* a bomb which explodes unexpectedly. अनजान में फूटनेवाला बम ।

Apologia- ऑ-पॉल'-ओ-जि-आ-*n.* a formal defence. नियमानुरूप प्रतिवाद ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन्



sharply. हवाई जहाज का एक ओर को तीव्र झुकाव।

**Barrage-बीर'-रेज़्-*n.*** an offensive or defensive screen of artillery fire. आक्रमण करने या बचने के लिए गोलियों के बाँछार की दीवार।

**Base-बेस-*n.*** the area in the rear of an army from which operations begin. सेना के पिछले भाग का वह स्थान (अड्डा) जहाँ से सैनिक कार्यवाही आरम्भ होती है।

**Battle-cruiser-बीट'-टल-क्रूज़'-अर्-*n.*** a warship of high speed with heavy guns. बड़ी-बड़ी तोपोंवाला तेज़ चलनेवाला लड़ाई का जहाज।

**Battle-plane-बीट'-टल-प्लेन्-*n.*** a large fighting aeroplane. लड़ाई का बड़ा हवाई जहाज;

**Battleship (-शिप)-*n.*** a man of war. लड़ाई का बड़ा जहाज।

**B. B. C. (British Broadcasting Corporation)-*n.*** a British organization to broadcast news to the people of the world. इंग्लैण्ड की वह संस्था जिसके प्रबन्ध से संपूर्ण संसार में रेडियो द्वारा समाचार इत्यादि सुनाया जाता है।

**B. E. F. (British Expeditionary Force)-*n.*** troops sent from England to fight in foreign lands. दूर देशों में लड़ने के लिए भेजी हुई इंग्लैण्ड की सेना।

**Belligerency-बेल्लिजन्स'-*n.*** the waging of regular war as recognized by the law of nations. अन्तर्राष्ट्रीय नियमानुसार युद्ध में प्रवृत्ति; **Belligerents (-एन्टन्स)-*n. pl.*** इन नियमों के अनुसार युद्ध करनेवाले।

**Berthon-boat-बर्'-थॉन्-बोट-*n.*** a kind of collapsible boat. एक प्रकार की मोड़नेवाली नाव।

**Big-Bertha-बिग'-बर्'-था-*n.*** a long-range German gun. जर्मनी की बहुत दूर तक गोला फेंकनेवाली तोप।

**Bilateral-बाइ-लैट'-अर्'-अल-*adj.*** existing between two parties or nations. दो दलों या राष्ट्रों में परस्पर सम्बन्ध रखनेवाला।

**Billeting-बिलेट'-लेट-इङ्ग-*n.*** accommodating soldiers in private houses during war. युद्ध-काल में फ़ौजी सिपाहियों को नागरिकों के घरों में ठहराने का कार्य।

**Biplane-बाइ-प्लेन्-*n.*** an aircraft with two wings. दो पंखे का वायुयान।

**Black-out-ब्लैक-आउट-*n.*** complete or partial darkening of street-lamps as an Air Raid Precaution. हवाई हमले से सुरक्षित रहने

के लिये सड़कों पर लगे लम्पों का प्रकाश मन्द करने या इनको बुझा देने का कार्य।

**Blast-ब्लास्ट-*n.*** quantity of explosive used in a blasting operation. बारूद की मात्रा जो बमगोले में भरी जाती है; -*v. i.* to blow up with an explosive. बारूद द्वारा (स्मारक, पहाड़ इत्यादि को) उड़ा देना।

**Blenheim IV-ब्लेन्'-हिम्-फोर्थ-*n.*** an English aeroplane for dropping bombs. बम फेंकने-वाला एक अंग्रेजी हवाई जहाज।

**Blitzkrieg-ब्लिट्ज़-क्रिग-*n.*** instant fighting (*lit.* waging war as lightning.) जल्दी का युद्ध।

**Blister-gas-ब्लिस्टर'-गैस-*n.*** a kind of poisonous gas which when inhaled produces blisters on the body. एक विषैली गैस जिसके शरीर में प्रवेश करने पर शरीर भर में फफ़ाल पड़ जाते हैं।

**Blockade-ब्लॉक'-देड-*n.*** the encircling of a place by hostile forces in order to starve them into surrender. शत्रु को इस प्रकार घेर लेना कि उसके पास रसद न पहुँच सके और वह विवश होकर आत्मसमर्पण करे।

**Blump-ब्लम्प-*n.*** a small airship. छोटा हवाई जहाज।

**Boat-scaplane-बोट'-सी-प्लेन्-*n.*** a scaplane fitted with a single boat. समुद्र के ऊपर उड़नेवाला हवाई जहाज जिसकी पेंदी में एक नाव लगी होती है।

**Bobbed-hair-बॉर्ब-हैयर-*n.*** a woman's hair cut short & left loose. काट कर छोटे किये हुए तथा खुले हुए स्त्री के बाल।

**Boma-बो'-मा-*n.*** a fence or hedge erected for defence. रक्षा के निमित्त बनाई हुई आड़।

**Bomb-बॉम्-*n.*** a hollow iron case (conical or spherical) filled with explosives exploding by striking an object. गोल या शंक्वाकार बमगोला।

**Bombay-बॉम्-बे-*n.*** an English aeroplane for transporting troops. इस नाम का अंग्रेजी हवाई जहाज जो सैनिकों को ले जाने में प्रयुक्त होता है।

**Bombers-बॉम्-अर्स-*n. pl.*** bomb-dropping air-crafts. बम गिरानेवाले वायुयान।

**Bombsight-बॉम्-साइट-*n.*** an instrument for ascertaining the exact point at which to drop bombs from an aeroplane. हवाई जहाज से बम फेंकने का निशाना स्थिर करने का यन्त्र।

**Bombing-बॉम्-इङ्ग-*n.*** act of throwing bombs from an aeroplane. हवाई जहाज से

**बम गिराने का कार्य; Bombing dive** (-डाइव) *n.* coming down of a bomber with great force & flying up again after dropping a bomb. बड़े वेग से बम फेंकनेवाले हवाई जहाज का बड़ी ऊँचाई से नीचे उतरकर बम गिराकर फिर से ऊपर उड़ जाना।

**Boost-बूस्ट** *v. t.* to supplement the voltage of a dynamo. बिजली पैदा करनेवाले यंत्र की शक्ति बढ़ाना।

**Bottle-baby-बॉटल-बे-बि, Test tube baby** (टेस्ट-ट्यूब-बे-बि) *ns.* a baby produced by artificial impregnation. कृत्रिम रीति के गर्भाधान से उत्पन्न बालक।

**Braille-ब्रेल** *n.* raised letters or dots used for being read by the blind. अन्धों के पढ़ने के लिये उभड़े हुए अक्षर या बिन्दुक्रम।

**Brass-hat-ब्रास-हैट** *n.* an army staff officer. सेना का अफसर।

**Bridge-company-ब्रिज-कम्प-प-नि** *n.* the part of an army which accompanies a regiment of the construction of bridges. पुल-निर्माण के निमित्त सेना के साथ चलनेवाले सैनिक लोग।

**British Imperialism-ब्रिटिश-इम्पियरलिज्म** *n.* the policy of the British Empire to establish her supremacy over foreign countries. ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वत्र अपनी सत्ता स्थापित करने की नीति।

**Buffer-state-बफर-स्टेट** *n.* the country lying between two states which are at war with each other. दो शत्रु-देशों के बीच में पड़नेवाला देश।

**Bumper-बम्पर** *n.* anything abnormally large, front or rear guard of a motor car. कोई बहुत बड़ा पदार्थ, धक्के का वेग रोकने के लिये लगाई हुई मोटर गाड़ी के आगे-पीछे की पट्टी।

C

**Cable** के-बल *n.* submarine telegraph wire. तार द्वारा समाचार भेजने का समुद्र में डाला हुआ मोटा तार *n. t.* to send a message by telegraph cable. उक्त तार द्वारा समुद्र-पार संदेश भेजना; **Cablelayer** *n.* a ship that lays about cables under the sea. समुद्र में इस प्रकार के तार बिछानेवाला जहाज।

**Camion-कीम्** *n.* a heavy motor vehicle used in military transport work. फौजी सामग्री ले जानेवाली भारी मोटर गाड़ी।

**Camouflage-केम्-फ्लाज** *v. t.* to disguise the form of an object. किसी पदार्थ का रूप

बदल देना; कृत्रिम रूप धारण करना; *n.* art of disguising. नकली रूप बनाने की कला।

**Camouflet-केम्-फ्लेट** *n.* mines used for exploding roads. सड़कों को उड़ाने के लिये तेज बारूद भरे हुए गहड़े।

**Capitulation-कॉपिटल-सुल्ले-शन** *n.* surrender of defeated army. हार जाने पर सेना का शत्रु के हाथ समर्पण।

**Caption-कॉप्-शन** *n.* the title of an illustration. किसी चित्र का नाम।

**Captive-balloons-कॉप्-टैबल-बी-लून्स** *n.* balloons firmly fastened to the ground to form a balloon barrage. गुब्बारों का आच्छादन बनाने के लिये पृथ तारों द्वारा भूमि से बंधे हुए गुब्बारे।

**Carpet-sweeper-कार्पेट-स्वीपर** *n.* an apparatus with revolving brushes for sweeping carpets. गलीचों का गर्दा झाड़ने का यन्त्र जिसमें चक्कर लगानेवाले बुरस लगे होते हैं।

**Casualty-list-कॉजु-यु-सील-लिस्ट** *n.* the list of soldiers killed or wounded in battle. युद्ध में घायल या मरे हुए सिपाहियों की सूची; **Casualty-trucks-कॉजु-ट्रक्स** *n. pl.* trucks similar to tanks. टैंक के समान बनावट की पहियों की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जो ऊँची नीची भूमि पर चल सकती हैं।

**Cat's whisker-कॉट-स्-व्हिस्कर** *n.* a thin wire used in radio sets. रेडियो के यन्त्र में लगा हुआ महान तार।

**Ceiling-सीलिंग** *n.* the height to which an aeroplane can fly. वह ऊँचाई जहाँ तक हवाई जहाज उड़ सकता है।

**Censor-सेन्सर** *n.* an official licensing inopportune news or military intelligence. आपत्तिजनक समाचार या सैनिक सूचना का निरीक्षण करनेवाला अफसर।

**Chaser-plane-चेसर-प्लेन** *n.* aeroplane used to chase an enemy's plane. शत्रु के वायुयान का पीछा करके आक्रमण करनेवाला हवाई जहाज।

**Chemical warfare-केम्-इक्-अल-वॉर-फैक्ट** *n.* use of poisonous gas in warfare. युद्ध में विषली गैसों का प्रयोग।

**Civil defence-सिविल-डिफेन्स** *n.* protection of the civil population from air-raids. हवाई हमले से नागरिकों की रक्षा।

**Civil-war-सिविल-वॉर** *n.* war between fellow citizens. गृहयुद्ध, किसी देश के निवासियों में परस्पर कलह।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

**Clinometer**-क्लिन्-नॉम'-इट्-अर्-*n.* an instrument for measuring slopes. ढलान नापने का यन्त्र ।

**Climb**-क्लाइम्-*n.* the ascent of an aircraft. वायु में हवाई जहाज की चढ़ाई ।

**Cockpit**-कॉक'-पिट्-*n.* the part of an aeroplane in which the pilot sits. हवाई जहाज में चालक के बैठने का स्थान ।

**Code**-कोड्-*n.* the system of military or naval signals. गुप्त कौजी समाचार भेजने की सांकेतिक भाषा ।

**Cold-storage**-कोल्ड'-स्टोर्-ऐज्-*n.* preserving perishable food-stuffs in ice. सड़नेवाले खाद्य पदार्थों का बरफ में रखकर सुरक्षण, शीतागार ।

**Commandeer**-कम्-माण्ड्'-इअर्-*n.* demand of a movable or immovable property for military purposes. युद्धकाल में कौजी काम के लिये किसी चल या बचल सम्पत्ति की माँग ।

**Commodore**-कॉम्-अ-डोर्-*n.* a high officer in the English Navy. अंग्रेजी नौ सेना का एक उच्च अधिकारी ।

**Commutor**-कम्-म्यूट्'-अर्-*n.* a season ticket holder. मीसम भर का टिकट रखनेवाला व्यक्ति ।

**Conning tower**-कॉन्'-निङ्ग्-टॉवर-*n.* an observation tower in a warship. लड़ाई के जहाज के निरीक्षण की बुर्जी ।

**Cordite**-कॉर्ड्'-डाइट्-*n.* a kind of explosive. एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ ।

**Cordon**-कॉर्ड्'-ऑन्-*n.* a series of military posts, a ribbon borne as a badge of honour. कौजी सिपाहियों की पंक्ति, मानसूचक श्रृङ्गा ।

**Costing**-कॉस्ट्'-इङ्ग्-*n.* a system of calculating the cost of production. माल बनाने की लागत आँकने की एक विधि ।

**Counter-attack**-काउन्ट'-अर्-आट्'-टीक्-*n.* an attack made in reply to an attack. आक्रमण के बदले में आक्रमण, प्रत्याक्रमण ।

**Coup d'état**-कू-द'-ता-*n.* a change of government by unconstitutional means. अवैध या अनियमित साधनों द्वारा शासन पद्धति का परिवर्तन ।

**Cracksmen**-क्रॉक्स'-मीन्-*n.* a burglar. ठग, चोर ।

**Criminology**-क्रिम्'-इन्-अल्'-लॅजि-*n.* investigation of crimes and criminals. अपराध तथा अपराधी का अन्वेषण ।

**Crook**-क्रू-*n.* a criminal. अपराधी मनुष्य ।

**Crucifixion**-क्रूस्-इ-फ़िक्-शन्-*n.* the field

punishment of tying the offender to the wheel of a gun-carriage. कौजी दण्ड जिसमें अपराधी को तोप के पहिये में बांध देते हैं ।

**Crump**-क्रम्प-*n.* sound made by a high explosive. तेज बारूद के धड़कने का शब्द ।

**Curfew order**-कर्फू-ऑर्डर्-*n.* restriction on civil population not to come out of their residences during certain hours. नागरिकों को किसी निश्चित समय के अन्दर घर से बाहर न निकलने की आज्ञा ।

**Cut-out**-कट्'-आउट्-*n.* the arrangement of shutting off an electric current. बिजली की धारा को बन्द करने की व्यवस्था ।

## D

**Daloyet**-डॉलॉ-यैट्-*n.* an armed attendant. शस्त्रधारी अनुचर ।

**Dalt**-डॉल्ड्-*n.* a foster-child. पाला-पोसा शिशु ।

**Daltonism**-डॉल्-टन्'-इज्म-*n.* colour blindness. आँख का एक रोग जिसमें रंग अलग-अलग नहीं देख पड़ते ।

**Dannart-wire**-डॉन्-अर्द-वायर-*n.* a mesh of barbed wire used to hinder the movement of light tanks. हल्के टैंकों की गति रोकने के लिये भूमि में बिछाए हुए काँटेदार तारों से बना हुआ जाल ।

**Daysman**-डेज्-मीन्-*n.* a mediator. मध्यस्थ ।

**Dazzle**-डॉज्-ज़ल्-*n.* painting ships so as to give a false impression of their speed, direction &c. जहाज की ऐसी रंगाई जिसमें किसी को इसकी गति, दिशा इत्यादि का ठीक बोध न हो ।

**Decode**-डो-कोड्-*v. t.* to put into intelligible terms a message in a code or secret alphabet. सांकेतिक गुप्त संदेश की व्याख्या करना ।

**Decontamination**-डी-कन्-टी-मिन्-ऐ'-शन्-*n.* deodorising and removing the injurious effects of a poisonous gas. विषैली गैस के प्रभाव को दूर करने का साधन ।

**Decontrol**-डी-कन्'-ट्रोल्-*v. t.* to release from state control. राजकीय नियंत्रण से निमुक्त करना, नियंत्रण उठाना ।

**Decurate**-डि-कूर्-टेइ'-*v. t.* to cut short. काटकर छोटा करना ।

**Defeatist**-डि-फीट्'-इस्ट्-*n.* one accused of advocating measures tending to the defeat of his own country. अपने देश के पराजय (हार) की विधियों का समर्थन या प्रचार करने का अपराधी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्



**Deflate**-डि-फ्लेट'-*v. t.* to empty air or gas. गैस या वायु निकाल देना; **Deflation** (डि-फ्लेट'-शन्)-*n.* इस प्रकार की क्रिया।

**Demobilization**-see **Demobilize**.

**Demobilize**-डि-मोब'-इल-आइज़'-*v. t.* to disband military or naval forces. धल या नौ सेना को भंग (बर्खास्त) करना; **Demobilization** (-ऐ-शन्) सेना का भंगीकरण।

**Demolition bombs**-डि-मॉल-इश-अन्-बॉम्ब'-*n.* *pl.* heavy bombs used in destroying big buildings, bridges &c. बड़े-बड़े मकानों, पुल इत्यादि को विध्वंस करने में प्रयोग किये जानेवाले बड़े बम गोले।

**Denigration**-डेने-इ-ग्रै'-शन्-*n.* blackening a man's character. किसी के चरित्र को कलंकित करने का कार्य।

**Denture**-डे'-न्चर'-*n.* an artificial set of teeth. कृत्रिम दाँतों की पंक्ति।

**Deplane**-डि-प्लेन्'-*v. i. & t.* to alight or remove from an aeroplane. हवाई जहाज पर से उतरना या इस पर से हटना।

**Depth-charge bomb**-डेप्थ'-चार्ज-बॉम्ब'-*n.* a bomb dropped into the sea for the purpose of destroying a submerged submarine. समुद्र के भीतर की पनडुब्बी को मारा करने के लिये फेंका हुआ बम गोला।

**Deratisation**-डि-रैटि'-इ-जे'-शन्-*n.* the process of reducing the rat population of ships. जहाजों के चूहों की संख्या घटाने की विधि।

**Destroyer**-डिस्ट्रॉय'-अर'-*n.* a fast going ship used to catch torpedo-boats or carry torpedoes. विध्वंसकारी नावों को पकड़ने या ढोनेवाला तीव्र गति वाला विध्वंसक जहाज।

**Detector**-डि-टेक्ट'-अर'-*n.* means of discovering the presence of poisons. विषैली गैस की उपस्थिति का पता लगाने का साधन।

**Detenu**-डेट'-इ-न्यू'-*n.* a state prisoner. राजबन्दी।

**Devil-take**-डैव'-ल-*v. t.* to do legal work for a barrister without charging any fee. बिना किसी शुल्क के किसी बैरिस्टर का अदालती काम करना।

**D. I. A.** (Defence of India Act) भारत रक्षा कानून।

**D. I. R.** (Defence of India Rules.) भारत रक्षा विधान।

**Diamond edition**-डायमंड'-एडिशन'-*n.* a miniature edition of a work. किसी ग्रन्थ का अति सूक्ष्म संस्करण।

**Dictograph**-डिक्ट'-ग्राफ'-*n.* a form of telephone capable of recording sounds. टेलिफोन के निकले शब्दों को अंकित करने का यन्त्र।

**Diplomacy**-डिप्लो-मीस-सि-*n.* dexterity in managing bodies of men, political tactics. मानवदलों को व्यवस्थित रखने की कुशलता या दक्षता, कूटनीति, राजनैतिक कुटिल व्यवहार।

**Dive-bomber**-डाइव'-बॉम्'-अर'-*n.* a very rapidly coming down aircraft. तेजी से नीचे उतरनेवाला हवाई जहाज।

**Dominion**-डो-मिन्'-इ-अन्-*n.* a self-governing state of the British Empire. ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र देश; **Dominion status**-*n.* provincial self-governing status. प्रादेशिक शासन-स्वतंत्रता।

**Dope**-डोप्'-*n.* a kind of varnish. एक प्रकार की वार्निश।

**Dough-boy**-डो'-बॉय'-*n.* an infantry man of U. S. A. Army. संयुक्त राज्य अमेरिका का पैदल सिपाही।

**Dormier**-डॉर्मि-अर'-*n.* a kind of German flying boat. एक प्रकार का जर्मन का हवाई जहाज।

**Downing Street**-डाउन'-स्ट्रीट'-*n.* the permanent residence of the Prime Minister of England. इंग्लैंड के प्रधान मंत्री के रहने का स्थायी भवन।

**Drag**-ड्रैग'-*n.* force resisting the forward motion of a body. किसी पदार्थ को आगे बढ़ने से रोकनेवाली शक्ति।

**Drip-flap**-ड्रिप्'-फ्लैप्'-*n.* a fabric which envelops round an airship or balloon to keep its lower surface dry. हवाई जहाज या गुब्बारे की पेंदी को सूखा रखने के लिये इस पर लपेटा हुआ कपड़ा।

**Drive**-ड्राइव'-*v. t.* to make a hard direct stroke at cricket, tennis, &c. क्रिकेट, टेनिस इत्यादि के खेल में बड़े वेग से सीधे-सीधे गेंद मारना।

**Duce**-ड्यूस'-*n.* a title (*lit.* Leader.) of Mussolini, the dictator of Italy. इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी की उपाधि।

**Dud**-डद'-*n.* shell that does not explode. न फूटनेवाला बमगोला।

**Dug-out**-डग'-आउट'-*n.* the ground dug out for protection in an air raid. हवाई हमले से बचने के लिये भूमि खोदकर बनाई हुई आड़।

**Dumping**-डम्प'-इङ्ग'-*n.* exporting or selling in a foreign country goods at a price lower than the cost of production. विदेश

में लागत के दाम से भी कम मूल्य पर माल का निर्यात या विक्रय ।

**Dyarchy**-डाई-आर्-कि -*n.* government by two. दो पुरुषों द्वारा किसी राज्य का शासन, दोहोरा शासन प्रबन्ध ।

## E

**East**-ईस्ट -*n.* countries towards the east. पूर्वीय देश, यूरोपियन लोग एशिया के प्रदेशों को 'ईस्ट' कहते हैं ; **Far East** (China, Japan & East Indies.) यह शब्द चीन, जापान तथा पूर्वीय द्वीपों के लिए प्रयुक्त होता है ; **Middle East** (India, Burma & Iran etc.) भारतवर्ष, बर्मा, ईरान आदि के लिए प्रयुक्त होता है ; **Near East** (Turkey.) इस का प्रयोग टर्की के लिये होता है ।

**Eastern Front**-ईस्टर्न्'-फ्रन्ट-*n.* the scene of actual fighting towards the east of Germany. जर्मनी के पूर्व का युद्ध का घटना-स्थल ।

**East Indies**-ईस्ट-इण्डीज़-*n.* Islands of S. E. Asia viz. Sumatra, Java, Borneo etc. द० पू० एशिया के द्वीप पुञ्ज या पूर्वी द्वीप पुञ्ज यथा सुमात्रा, जावा, बोर्नो आदि ; **Duch East Indies** (only Sumatra, Java & Borneo.) केवल सुमात्रा, जावा तथा बोर्नो द्वीप ।

**E-Boat**-ई'-बोट-*n.* a fast going small motor torpedo-boat. जंगी जहाज़ों पर आक्रमण करने-वाला तीव्र गति का टॉपीडो दागनेवाला छोटा जहाज़ ।

**Economic**-ई-कॉन्'-ऑम्'-इक-*adj.* pertaining to industrial arts, व्यावसायिक अर्थ-सम्बन्धी ;

**Economic warfare** (-वॉर्'-फैअर्'-)*n.* such war in which the enemy is put to all kinds of economic distress to compel to give up war. आर्थिक युद्ध जिसमें शत्रु को सब प्रकार के आर्थिक कष्ट देने का प्रबन्ध किया जाता है ताकि शत्रु विवश होकर युद्ध त्याग दे ; शत्रु के माल-असवाब पर कब्जा कर लेना, रसद आदि इसको न पहुँचने देना आदि शत्रु का व्यवसाय बन्द कर देना इसकी प्रधान विधियाँ हैं ।

**Eccru**-ई-क्यू'-*n.* unbleached linen, बिना धुला हुआ मलमल ।

**Electrotherapy**-इ-लेक्ट्र-ट्रै'-थे-थि-*n.* treatment of disease by means of electricity. बिजली द्वारा रोग की चिकित्सा ।

**Emergency powers**-इ-मर्जें'-पैन्-सि-पावर्स-*n.* *pl.* powers invested in a Government during wartime. युद्ध की जटिल स्थिति में सरकार को दिया गया विशिष्ट अधिकार ।

**Emplacement**-ऐम्-प्लेस्-मेंट-*n.* a small

platform on which a gun is fitted. तोप को बैठाने का छोटा चबूतरा ।

**Emplane**-ऐम्-प्लेन्-*v. i.* to enter an aeroplane. हवाई जहाज़ में प्रवेश करना ।

**Entente**-ऐन्-टेन्ट-*n.* a friendly agreement or understanding between nations not formulated as an alliance. राष्ट्रों का परस्पर मित्र-भाव ।

**Ersatz**-ऐर्-ज़ीट्ज़-*n.* camouflage, synthetic preparations of necessary articles. बनावटी रूप धारण करना, कृत्रिम पदार्थों का निर्माण ।

**Escalator**-ऐस्-की-लेटर्-*n.* a moving staircase. घुमाया सीढ़ी ।

**Eta-patch**-ई'-टी-पैच-*n.* a fan-shaped patch of fabric on an airship used for the attachment of riggings. हवाई जहाज़ में तारों को बाँधने के लिये पैखे के आकार की जाली ।

**Eutectic**-यू-टेक्ट'-टिक्-*adj.* easily melting at a low temperature. निम्न तापक्रम पर सहज में गलनेवाला ।

**Externee**-ऐन्स-टर्न्'-ई-*n.* one who is exiled from a country. देश से निकाला हुआ व्यक्ति ।

**Externment**-एक्स-टर्न्-मेंन्ट-*n.* देश से निर्वसन ।

**Eye-wash**-आई'-वाश-*n.* a humbug, deception. कपट, छल ।

## F

**Faggot**-फैग'-गट-*n.* a disreputable old woman, दुश्चरित्रा बुढ़ा स्त्री ।

**Fairing**-फैअर्'-इअर्-*n.* means of reducing the resistance of an airship. हवाई जहाज़ में गति अवरोध करनेवाले कारणों को कम करने का साधन ।

**Fan**-फैन्-*n.* a propeller screw of an aeroplane. हवाई जहाज़ की फिरकी ।

**Fascism**-फैस'-सिज़्म-*n.* the political party founded in Italy by Mussolini to oppose communism. इटली देश का राजनीतिक सम्मेलन जो मुसोलिनी के अधिनायकत्व में साम्यवाद का विरोध करने के लिए हुआ था ।

**Field-glasses**-फील्ड'-ग्लैज़-*n. pl.* telescopes used in warfare. युद्ध में काम आनेवाली दूरबीन ।

**Field-guns**-फील्ड'-गन्स-*n.* guns in the rear of an army which clear off the way for advance. सेना के पीछे रहनेवाली बड़ी तोपें जो गुप्त शत्रु की सेना पर आक्रमण करती हैं और आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करती हैं ।

**Fifth-columnist**-फिफ्थ'-कॉलम्'-इस्ट-*n.* one of those people who are traitors to their

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन

own country and help the enemy of their country. अपने देश के शत्रु की सहायता करने-वाला पंचमार्गी ।

**Fighters-फाइटर-अर्स (Fighter planes)-n. pl.** aeroplanes which fight with other planes in the air. दूसरे हवाई जहाजों से वायु में युद्ध करनेवाले हवाई जहाज ।

**Filaria-फिलेरी-इ-आ-n.** thread worm in man and animals. मनुष्यों तथा पशुओं के पेट में का चिपटा बेंचुआ ।

**Filipino-फिलिपि-नो-n. (fem. Filipina.)** the male native of Philippine Islands. फिलिपाइन टापुओं का निवासी पुरुष ।

**Flame-thrower-फ्लेम-थ्रो-अर्-n.** a tank which when it moves emits fire. चलने पर अग्नि बरसानेवाला टैंक ।

**Flank-guard-फ्लैङ्क-गार्ड-n.** body of troops on either side of an army stationed to guard it. प्रधान सेना के दोनों ओर शत्रु के आक्रमण से बचानेवाली फौज ।

**Flatten out-फ्लैट-आउट-v. t. & i.** to change flight of an aeroplane horizontally. हवाई जहाज की उड़ान को रख खड़े बल करना ।

**Flight lieutenant-फ्लाइट-लेफ्टिनेंट-एन्ड-n.** a high officer of the Air Force. हवाई सेना का एक उच्च अधिकारी ।

**Flip-फ्लिप-n.** a short flight in an aeroplane. वायुयान पर छोटी-सी यात्रा ।

**Flotilla-फ्लोटिल-ला-n.** a fleet of small ships, a fleet of destroyers. छोटे जहाजों का बेड़ा, विध्वंसक जहाजों का बेड़ा ।

**Flotilla Leader-फ्लोटिल-लीडर-n.** a big destroyer. बड़े आकार का टार्पीडो-विध्वंसक जहाज ।

**Flying-boat-फ्लाइङ्ग-बोट-n.** a kind of boat-shaped aeroplane which can fly in the air as well as swim on water. नौका के आकार का बड़ा हवाई जहाज जो पानी पर भी चल सकता है ।

**Flying Bombs-फ्लाइङ्ग-बम्बू-n. pl.** bombs constructed in the form of an aeroplane which are set in motion from a high parapet and fall down and explode when their fuel supply is exhausted. हवाई जहाज के आकार का बम जो बड़ी ऊँची मीनार पर से उड़ा दिया जाता है और जब इनमें का पेट्रोल समाप्त हो जाता है तब गिर कर फूटते हैं ।

**Flying Fortress-फ्लाइङ्ग-फोर्ट-रेस्-n.** a large sized American bomber of this name. इस नाम का अमेरिका का बम फेंकनेवाला बड़ा हवाई जहाज ।

**Flying-squad-फ्लाइङ्ग-स्क्वाड-n.** a batch of airships under an air officer. हवाई सेना-नायक के अधीन हवाई जहाजों का जत्था ।

**Fokwulf-फॉक-वुल्फ-n.** a highspeed German bomber. तीव्र गति का बम फेंकनेवाला जर्मन हवाई जहाज ।

**Food-card-फूड-कार्ड-n.** a card entitling the holder to stipulated food rations. नियमित परिमाण में भोजन-सामग्री मिलने के लिए दिया हुआ कार्ड ।

**Food-controller-फूड-कन्ट्रोल-अर्-n.** an officer appointed by the government to regulate food supplies in times of war. युद्ध-काल में खाद्य पदार्थों का नियोजन करने के लिए नियुक्त अफसर ।

**Foodstuff-फूड-स्टफ-n.** anything used as food. खाद्य पदार्थ ।

**Footle-फूट-ल-v. t.** to talk nonsense. वृथा बकवाद करना ।

**Food-rationing-फूड-रे-शनिङ्ग-n.** fixing the daily allowance of food provisions, fuel &c. for a single individual. प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन की भोजन-सामग्री, ईंधन इ० की मात्रा का निर्धारण ।

**Forced-landing-फोर्स-लैन्डिङ्ग-n.** descending of an aeroplane on the ground owing to unfavourable conditions. प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण विवश होकर वायुयान का भूमि पर उतरना ।

**Fragmentary Bomb-फ्रैगमेंटरी-बॉम्ब-n.** a bomb filled with pointed iron pieces. नुकीले लोहे के टुकड़ों से पूर्ण बम का गोला ।

**Free-feeder-फ्री-फूड-अर्-n.** one who advocates that no import duties should be levied on foodstuffs. खाद्य पदार्थों पर किन्हीं प्रकार का कर न लगाने के सिद्धान्तवाला मनुष्य ।

**Freetrader-फ्री-ट्रेडर-n.** a smuggler. महसूली माल को चोरी से बाहर मँगाने या भेजनेवाला व्यक्ति ।

**Freezing-फ्रीजिङ्ग-n.** excluding from business. व्यापार से बहिष्करण ।

**Fructose-फ्रक्टु-टोस-n.** sugar extracted from fruits. फलों से निकाली हुई शक्कर ।

**Full-blooded-फुल-ब्लड-ऐड्-adj.** strong, vigorous. हट-पुट ।

**Fuse-फ्यूज-n.** anything filled or saturated with combustible matter for igniting a bomb, a wire inserted in an electrical circuit which melts at the maximum current carrying capacity lower than the

safe current capacity of the main circuit. विस्फोटक पदार्थों को सुलगाने का पलीता जो बम गोली में लगा रहता है, बिजली की धारा की अधिकता को रोकने के लिये लगाया हुआ मुलायम तार का टुकड़ा जो गलकर धारा-प्रवाह को रोक देता है ।

**Fuselege-फ्यूज'-ऐं-लेज'-n.** the part of an airship (similar to a 'hold' in a ship) used to store up things or to accommodate passengers. हवाई जहाज का वह भाग जहाँ यात्री बैठ सकते हैं या सामान रखा जा सकता है ।

## G

**Gammarays-गैम्मा'-मा - रेज'-n.** *pl.* radiation given off by radium and other radioactive substances. रेडियम धातु तथा अन्य रेडियो क्रियाशील तत्वों से निकली हुई किरण-धारा ।

**Ganging-गैंगिंग'-इङ्ग'-n.** a method of coupling two coils in a radio set so that both may be operated on one dial. रेडियो(बायर-लेन्) के यन्त्र में दो विभिन्न तारों को एक साथ मिला देने की विधि ।

**Gangster-गैंग्स्टर'-n.** a member of a gang. ठग-मण्डली का एक व्यक्ति ।

**Gas- Bomb-गैस-बॉम्-न.** a bomb spreading poisonous gas on explosion. फूटने पर विषैली गैस फैलानेवाला बम का गोला ।

**Gas-mask- गैस'-मार्स्क - n.** a mask for protection against poisonous gas, a covering of wire, gauze &c. worn on a person's face to protect the eyes, nose and mouth from the evil effects of poisonous gas diffused in the air when a gas-bomb explodes. आँख, नाक, मुख इत्यादि पर विषैली गैस का प्रभाव न पड़ने के लिये चेहरे पर लगाया हुआ दुरका ।

**Gas Protocol-गैस'-प्रोट'-टो - कॉल -n.** the resolution drafted in Geneva prohibiting the use of poisonous gas during a war. युद्ध में विषैली गैस का प्रयोग न करने के लिये प्रस्ताव जो जिनेवा में हुआ था ।

**Gas-shell-गैस'-शैल'-n.** a shell for diffusing poisonous gas. विषैली गैस फैलाने के लिये फेंकने का बमगोला ।

**Gas-warfare-गैस'-वॉर'-फ़ेअर'-n.** the use of poisonous gas during war. युद्ध में विषैली गैस का प्रयोग ।

**Gate-crasher-गेट'-क्रैश'-अर'-n.** an uninvited guest of a social gathering. बिना बुलाया हुआ अतिथि जो सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है ।

**Gestapo-गैस्टो-टी'-पो - n.** a short name for the Criminal Investigation Department of Germany. जर्मनी के खुफिया पुलिस विभाग का छोटा नाम ।

**Glass-wave-ग्लास'-वेव'-n.** a sound wave produced in a glass tube. काँच की नली में उत्पन्न हुई ध्वनि की लहर ।

**Gleed-ग्लीड'-n.** hot cinder. जलता हुआ अंगारा ।

**Glide-ग्लाइड'-n.** downward flight of an aeroplane. हवाई जहाज का नीचे की ओर उतार; *-v. i.* to fly in an engineless aeroplane or in an aeroplane when the engine stops working. बिना इंजन के हवाई जहाज से उड़ना अथवा हवाई जहाज का इंजन रुक जाने पर उड़ना ।

**Glider-ग्लाइड'-अर'-n.** an engineless aeroplane, a fast boat used for hunting submarines. बिना इंजन की सहायता के उड़नेवाला हवाई जहाज, पनडुब्बियों को पीछा करनेवाली तेज नाव ।

**Glossarist-ग्लॉस'-सर्-रिस्ट'-n.** a commentator. टीकाकार ।

**Gore-गर्-न.** a triangular shaped or semi-luneshaped piece comprising the envelope of an airship. हवाई जहाज का तिकोना या अर्द्ध चन्द्राकार आवरण ।

**Greenroom-ग्रीन्-रूम'-n.** a room for actors' painting & dressing in the theatre. नाटक घर में पात्रों को रंगने और सजाने का स्थान या कमरा ।

**Grenade-bomb-ग्रि-नेड'-बॉम्-न.** a bomb-shell thrown by the hand. हाथ से फेंकने का बम-गोला ।

**Group Captain-ग्रुप्-कैप्ट'-टिन्-न.** an officer in the Royal Air Force. शाही हवाई सेना का एक अफसर ।

**Gun-boat-गन्-बोट'-न.** a small vessel to carry one or more guns. एक या एक से अधिक तोप ले जानेवाला छोटा जहाज ।

**Gun-carriage-गन्-कॉर-रिज'-न.** a wheeled carriage for bearing and moving a cannon. गाड़ी जिसपर रखकर तोप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ।

**Gun-running-गन्-रन् - निङ्ग'-introducing** firearms illegally into a country. किसी देश में अवध रूप से तोप बंदूक का प्रेषण; **Gunrunner-(रन्-नर)-n.** one engaged in gunrunning. अवध रूप से आग्नेयास्त्र भेजनेवाला ।

**Gynephobia-जिन्-एँ-फो'-बि-आ-न.** dislike of women's society. स्त्री समाज से घृणा ।

**Gynethusia-जिन्-एँ-यू'-नि-आ-न.** the offering of women in sacrifice. स्त्री का बलिदान ।

**Gyroplane**-जायर'-ओ-प्लेन् -*n.* an aeroplane (having propellers on its top) which rises up in the air without running. एक प्रकार का जहाज जो बिना दौड़ान लगाये सीधे ऊपर को उड़ जाता है।

## H

**Halitosis**-हील-इ-टो'-सिस -*n.* foul breath. मुँह से निकलनेवाली गन्दी साँस या बायु।

**Hanger**-हीङ्गर'-अर् -*n.* a covered shed for carriages, aeroplanes &c. गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि रखने का आच्छादित स्थान।

**Handling-guy**-हान्ड'-लिंग - गाइ -*n.* a rope used for controlling an aeroplane. भूमि पर हवाई जहाज को संभालने के लिये बँधा हुआ रस्ता।

**Hard-cash**-हार्ड'-कीश -*n.* ready money. नगद सिक्का (रुपया)।

**Head-phone**-हेड'-फोन् -*n.* a telephone receiver of wireless set. बिना तार की तार-बर्नी का शब्द सुनने का यन्त्र भाग।

**Heinkel**-हीङ्क'-कल -*n.* German bombing aeroplane. जर्मनी का बमगोला फेंकनेवाला हवाई जहाज।

**Highbrow**-हाइ-ब्रो -*n.* an intelligent person. बुद्धिमान् मनुष्य।

**High-explosive**-हाइ-एक्स-प्लोस्' - इव -*n.* an explosive of great power and rapid action. तीव्र कार्यकारी अत्यन्त शक्ति युक्त बारूद; **High-explosive Bomb** (a bomb filled with high explosive.) उक्त बारूद से पूर्ण बम का गोला।

**Hoik**-हो'-इकु -*n.* i. abruptly turning of an aeroplane upward. हवाई जहाज का एकाएक ऊपर उठ जाना।

**Howitzer**-हाउड'-जर -*n.* a wide mouthed cannon for throwing heavy bombs. बड़े-बड़े गोले फेंकनेवाली चूँजे मुँह की तोप।

**Hudson**-हड'-सन् -*n.* an American twin-engined rover airship. अमेरिका का दो इंजिन वाला घुमन्ता हवाई जहाज।

**Hunger-strike**-हङ्गर'-अर्-स्ट्राइक -*n.* a voluntary self-starvation by prisoners to compel their release or by people for the supply of their demands. छुटकारे के लिए कैदियों की या अपनी माँगों की पूर्ति के लिये जनता की अनशन हड़ताल; **Hunger-striker** (अर्) -*n.* इस प्रकार अनशन करनेवाला।

**Hurricane**-हर्-रि-केन् -*n.* an English fighting

aeroplane with a single engine. एक इंजिन-वाला अंग्रेजी लड़ाका हवाई जहाज।

**Hush-boat**-हश'-बोट -*n.* an armed ship disguised as a peaceful one. रूप बदले हुए सशस्त्र जहाज।

**Hydrophone**-हाइ'-ड्रो-फोन् -*n.* an instrument for the detection of sound by water. जल द्वारा शब्द का अनुसन्धान करने का यन्त्र।

**Hydroplane**-हाइ'-ड्रो-प्लेन् -*n.* an aeroplane capable of rising from the surface of water. जल के तल पर से ऊपर को उड़नेवाला हवाई जहाज।

## I

**Incendiary-Bomb**-इन्-सन्-टि-अ' - रि-बॉम् -*n.* a bomb or shell filled with thermite for causing fires. भयंकर आग लगानेवाले पदार्थ से पूर्ण बमगोला।

**Input**-इन्'-पुट -*n.* the amount of energy received by a machine. किसी यन्त्र द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति।

**Intelligence Department**-इन्-टेल' - लिजेंस-टि-पाट' - मेन्ट -*n.* department engaged in collecting information specially for military purposes. युद्ध सम्बन्धी समाचार एकत्रित करने का विभाग।

**Intelligentsia**-इन्-टेल' - इ-जन्' - शि-आ -*n.* the intellectual classes. विद्वान समाज।

**International**-इन्'-टर-नीश' - अन्-अल् -*n.* an organization of socialists in all countries. समस्त देशों में समाजवादियों की संस्था।

**Internationalist**-इन्-टर-नीश' - अन्-अल् - इस्ट -*n.* a follower of internationalism. अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का अनुयायी।

**Internee**-इन्-टर्न'-ई -*n.* one who is compelled to reside within the limit of a country. नज़रबन्द कैदी; **Internment** (मेन्ट) -*n.* confinement. नज़रबन्दी; **Internment camp** (कीम्प) -*n.* a camp for confining prisoners of war. फौजी कैदियों को नज़रबन्द रखने का शिविर।

**Iron-clad**-आयरन्'-क्लीड -*n.* a warship cased with plates of steel. कौलाद की चद्दर से मढ़ा हुआ जंगी जहाज।

**Iron-ration**-आयरन्'-रे' - शन् -*n.* a ration of highly concentrated good carried by a soldier in the field for use only in the last emergency. रणभूमि में अन्तिम आवश्यक समय में उपयोग करने के लिए सिपाही के साथ रखने की बलबर्दक औषध की गोली।

**Isolationism**-आइ-सो-ले' - शन् - इज़न् -*n.* the theory of keeping isolated in warfare. युद्ध से पृथक् रहने (सम्मिलित न होने) का सिद्धान्त।

## J

**Jamming-जैम्-निहर्ग-*n.*** making a wireless message unintelligible by crowding into it. शत्रु से भेजे हुए बेतार के समाचार में इस प्रकार का विघ्न डालना कि कुछ स्पष्ट सुनाई न पड़े।

**Jenny-जैन्-नि-*n.*** a locomotive crane. रेल के इन्जन को उठाने का यन्त्र।

**Joker-जोक-अर्-*n.*** an extra distinctive card in a pack usually taking any value. ताश की गहड़ी में का फालतू पत्ता।

**Joystick-जॉय-स्टिक-*n.*** the starting lever of an aeroplane. हवाई जहाज को चालू करने का यन्त्र।

**Junker-जङ्क-अर्-*n.*** a kind of German three engined aeroplane (also called Flying Pencil). एक प्रकार का जर्मनी का तीन इन्जन-वाला हवाई जहाज।

**Ju-jitsu-जू-जुट-सू-*n.*** a system for self-defence in which the opponent's strength is directed to its own advantage. आत्म-रक्षण की वह विधि जिसमें शत्रु की शक्ति उसी की सुविधा के लिये होती है।

## K

**Kakemono-कौ-कि-मो-नो-*n.*** a Japanese wall picture with roller. दीवार पर टँगने की जापानी तस्वीर।

**Kapok Bridge-का-पाँक-ब्रिज-*n.*** pontoons made of kapok or silk-cotton tree. कपोक या रेशमी कपास के बूझों से निर्मित सामयिक पुल।

**Key industry-की-इन्-डस-ट्रि-*n.*** industry on which vital interests of the country depend. ऐसा व्यवसाय जिस पर देश की उन्नति निर्भर हो, मूल-भूत उद्योग।

**Kite-Balloon-काइट-बी-बलून-*n.*** a captive balloon of cylindrical form used for military observations. सैनिक निरीक्षण का सुझारा जो मजबूत रस्से से भूमि में बँधा रहता है।

## L

**Land-लैंड-*n.*** i. to come to earth (said of an aeroplane) हवाई जहाज का भूमि पर उतरना; Landing (लैंडिंग) - *n.* हवाई जहाज का भूमि पर उतरा; Land-plane (लैन्-प्लेन्)-*n.* an aeroplane capable of flying and landing on to land. भूमि पर से उड़कर उड़ने तथा भूमि पर उतरनेवाला हवाई जहाज।

**Lead-In-लीड-इन्-*n.*** the wire leading from an aerial to a radio receiving apparatus.

परियत् से रेडियो के यन्त्र तक मिलाया हुआ तार।

**Lease and Lend Act-लीज-लैन्ड-लेन्ड-अग्रीमेंट-*n.*** agreement made between England and America authorizing England to procure war materials from America not on cash purchase system but on leasing, certain islands. कुछ टापुओं का पट्टा करके युद्ध-सामग्री प्राप्त करने के लिए इङ्ग्लैण्ड तथा अमेरिका के बीच 'उधार-पट्टा-कानून'।

**Lebensraum-लेब्-एन्-सॉम्-*n.*** area claimed by the Germans for their increasing population. बढ़ती हुई जनसंख्या (आबादी) के लिए जर्मनों द्वारा अधिकृत भू क्षेत्र।

**Lewisite-ल्यू-इ-साइट-*n.*** a kind of poisonous gas. एक प्रकार की विषैली गैस।

**Life-boat-लाइफ्-बोट-*n.*** a boat of special construction used for saving life in storms. तूफान के समय जीवन-रक्षा करने के लिये उपयोग में आनेवाली नाव।

**Liaison Officer-ली-ऑ-ऑफ-ऑफिसर-*n.*** an officer forming a link or union with another unit or force. दूसरे सैन्यदल से सम्बन्ध स्थापित करनेवाला अधिकारी।

**Lift-लिफ्ट-*n.*** the upward force exerted in the flight of an aeroplane. हवाई जहाज को ऊपर चढ़ने के लिये लगाई गई शक्ति।

**Liquid Fire-लि-क्विड्-फ़ायर्-*n.*** burning petrol projected from a flame-thrower. जलता हुआ तरल पदार्थ (पेट्रोल) जो शत्रु पर यन्त्र द्वारा बरसाया जाता है।

**List-लिरट-*n.*** leaning over of a ship to one side. जहाज की एक ओर का झुकान।

**Longeron-लॉन्-जेरन्-*n.*** the main longitudinal structure of an aeroplane. हवाई जहाज का लम्बे बल का प्रधान ढाँचा।

**Low Countries-लो-कन्ट्रीज़-*n. pl.*** Netherlands. नीचे प्रदेश यथा हालैण्ड और बेल्जियम।

**Ludo-लुडो-*n.*** a game in which counters are moved on a board according to the fall of dice. पासे के अनुसार पट्टी या तख्ती पर गोटी चलाकर खेला जानेवाला खेल।

**Luftwaffe-लुफ्ट-व-फ़े-*n.*** the German air-force. जर्मनी की वायु सेना।

## M

**Macabre-मी-का-बर्-*adj.*** grim, gruesome. भीषण, भयंकर।

**Maginot Line-मी-जी-नो-लाइन्-*n.*** a strong fortification on the eastern border of

Age पेंज ; Edge ऐज ; Pen पेंज ; Pain पेन

France against German attack. कानन की पूर्वी सीमा पर जर्मनी के हमले या आक्रमण से बचने के लिये पृष्ठ किलेबन्दी ।

**Magnetic-mine-** मीग्-नेट'-इक्-माइन-*n.* a mine that remains floating under the surface of the sea and when the iron bottom of a warship attracts it towards her, it explodes and makes a big hole in the keel of the ship. समुद्री चुम्बकीय सुरंग जो किसी जहाज के समीप पहुँचने पर उमकी और विस्फोट होती है और अपने विस्फोट द्वारा जहाज की पेदी में बड़ा सा छेद कर देती है ।

**Mandated Territory-** मीन्-डेट'-वैंह-टेर्रि-टरी-*n.* a region whose government has been entrusted to the great powers by the League of Nations. अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् द्वारा सौंपा हुआ प्रदेश जिसके शासन का अधिकार प्रधान राष्ट्रों को दिया गया है ।

**Mannerheim Line-** मीन्-नर्'-हान्-लाइन-*n.* the strong fortification constructed on the border of Finland similar to the Maginot Line of France. फिन्लैण्ड की सीमा पर बनी हुई 'मेजिनो लाइन' के समान दृढ़ तथा अल-शस्त्रों से सुसज्जित किलेबन्दी ।

**Manpower-** मीन्'-पा-वर्-*n.* unit of energy equal to a man's power, number of men available for any specific purpose. अकेले एक मनुष्य की शक्ति, मनुष्यगण जो किसी निश्चित कार्य के सम्पादन के लिये नियुक्त किये जाते हैं ।

**Mechanical Transport-** मी-कीन्'-इक्-अल्-ट्रान्स्-पोर्ट'-*n.* transport *etc.* of supply columns of an army by motor vehicles. मोटर गाड़ियों द्वारा सेना की सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था ।

**Mechanization-** मी-कीन्'-आइज़'-वैं-शन्-*n.* resort to tanks, aircraft &c. in war. युद्ध में सुरक्षा, वायु-यानों इ० के प्रयोग का प्रवृत्ति ।

**Mechanized Army-** *n.* an army equipped with all kinds of weapons and war-materials. हर प्रकार के अल-शस्त्रों तथा युद्ध-सामग्री से सुसज्जित सेना; **Mechanized Warfare** - *n.* a war with mechanized army. उक्त सेना द्वारा युद्ध ।

**Messerschmitt-** मी-सर्-शिमिट'-*n.* a fast-flying aeroplane of Germany. जर्मनी का इस नाम का तेज उड़नेवाला हवाई जहाज ।

**Meticulous-** मी-टिक्'-न्यु-लस'-अड-overscrupulous about minute details. छोटे-छोटे विषय में अति सावधान ।

**Milinite-** मिल'-इ-नाइट'-*n.* a high explosive. एक प्रकार की तेज बारूद ।

**Military objective-** मिलिटरी-ऑब्-जेक्ट'-वर्क-*n.* the point towards which advance of a troop is aimed at. कौड़ी निशाना, वह निर्धारित केन्द्र जिस ओर सेना शत्रु का विध्वंस करने के लिये बढ़ाई जाती है; **Military occupation** (- ऑक्-क्यु-पे'-शन्)-*n.* taking possession of a country by military force. सैन्य की सहायता से किसी देश पर अधिकार; **Military army**-*n.* army left to hold an occupied region till the setting up of regular government. व्यवस्थित राज्य स्थापित होने तक जीति हुई देश में छोड़ी गई सेना ।

**Mine-** माइन-*n.* subterranean gallery in which explosive is placed for being blown up. सुरंग जो विस्फोटक पदार्थों से भरी हुई पात्र के रूप में होती है तथा समुद्र-तल या पृथ्वी के नीचे खूद दी जाती है और किसी पदार्थ से टकराने पर धड़क के साथ फूट जाती है; **Mine-barrage** (-बार्-रेज)-*n.* a group of mines.

शत्रु के जहाजों को नष्ट करने के लिये समुद्र में बिछाई हुई सुरंगों की पंक्ति; **Mine-field area** -*n.* area in which mines have been laid.

वह स्थान जहाँ पर ऐसी सुरंगों की पंक्ति फैलाई जाती है; **Mine laying**-*n.* method of spreading mines. सुरंगों के बिछाने की रीति; **Mine listening**-*n.* detection of the presence of

mines & their distance etc. by means of sound. ध्वनि की सहायता से ऐसी सुरंगों का अस्तित्व, दूरी इत्यादि का अनुमान करना;

**Mine-sower** -*n.* an aircraft that drops mines into the sea. समुद्र में सुरंगों को गिराने-वाला वायु-यान; **Mine sowing**-*n.* laying of

mines in the sea by dropping them from an aircraft. हवाई जहाजों से गिराकर ऐसी सुरंगों को समुद्र में स्थापित करना; **Mine sweeping**-*n.* removing the mines laid by

an enemy. शत्रु की बिछाई सुरंगों के जाल को हटाने का कार्य ।

**Mitsubishi-** मिट'-सु-बिश'-इ-*n.* the name of a Japanese bomb-throwing aeroplane. जापान का इस नाम का बम फेंकनेवाला हवाई जहाज ।

**Mobilization-** मो-बिल'-आइज़'-वैं-शन्-*n.* preparation of an army for actual warfare. सेना को युद्ध करने के लिये सुसज्जित करना ।

**Monkey-rope-** मक्कु'-की-रोप-*n.* a rope by which a sailor is tied up when working in a dangerous place. बहररखा जिससे भयंकर स्थान में काम करनेवाला मक्काह अपने शरीर को जहाज के पृष्ठ भाग से बाँध रखता है ।

N

**Molotov Basket**-मॉल-ओ-टोव-बास्-किट्-*n.* a big bomb which when thrown from an aeroplane divides itself into several small bombs. हवाई जहाज से फेंके जाने पर कई छोटे छोटे बम गोलों में विभक्त हो जानेवाला बड़ा बम का गोला ।

**Monoplane**-मॉन्'-ओ-प्लेन्-*n.* an airship with a single wing. एकहरी पंखीवाला जहाज ।

**Monroe Doctrine**-मॉन्-रो-डॉक्-ट्रिन्-*n.* the doctrine set up by Monroe, President of U. S. A. in 1923 that Europe has no right to interfere in matters relating to the continent of America. मोनरो का यह सिद्धान्त (जिसको उन्होंने सन् १९२३ में स्थापित किया था) कि अमेरिका महाद्वीप के किसी विषय में यूरोप को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

**Moratorium**-मो-रे-टोर-इ-अम्-*n.* legal authorization to debtor for the postponement of debt. ऋण चुकाने की अवधि की भद्रालत से वृद्धि ।

**Mortar**-मॉर्'-टर्-*n.* a small cannon for throwing shells at high angles. दूर तक गोला फेंकनेवाली छोटी तोप ; **Mortar-board** (-बोर्ड)-*n.* a board for holding such an ordnance. पेसी तोप बैठाने का पट्टा या तख्ता ।

**Mosquito Craft**-मॉस्-की'-टो-क्राफ्ट-*n.* small light ships which are used in manoeuvring. हल्के छोटे जहाज जो श्वर-उपर चकर लगाने के उपयोग में आते हैं ।

**Mother-ship**-मद-अर्-शिप्-*n.* the ship which is in charge of torpedo boats, seaplanes, aircraft-carriers &c. जहाज जिसके अधीन टारपीडो बोट, सी-प्लेन, वायुयान-वाहक जहाज इ० रहते हैं ।

**Multilateral Agreement**-मल्टि-लीट'-अर्-बील्-अग्री-मेंट-*n.* an agreement made between several states. अनेक राष्ट्रों का परस्पर इकरारनामा ।

**Multiplane**-मल्ट'-इ-प्लेन्-*n.* an aircraft with several wings. कई पंखीवाला हवाई जहाज ।

**Motor-garage**-मो'-टर-गार'-रिज-*n.* a storehouse for motor vehicles. मोटरखाना, मोटर रखने का स्थान ; **Motor launch** (-लॉन्च्)-*n.* a large boat which is fitted with an internal combustion engine. बड़ी नाव जिसमें पेट्रोल से चलने के लिये इन्जन लगा होता है ।

**Mustard Gas**-मस्-टर्ड'-गैस-*n.* a highly poisonous irritant gas with a faint garlic smell used in warfare. लहसुन के समान हल्के गन्ध की बड़ी विषैली गैस जिसका प्रयोग युद्ध में होता है ।

**Nationalism**-नी-शन्-धील्'-इज्म्-*n.* policy of taking over the management of trade, industries, land &c. by the nation. राष्ट्र का व्यवसाय, कला-कौशल, भूमि इत्यादि का पूरा प्रबन्ध अपने हाथों में लेने की नीति ।

**Naval Base**-ने-वल्-बेस-*n.* the place in or near the sea from which operations begin. नौसेना की कार्यवाही आरंभ करने का जहाजों का अड्डा ; **Naval Engagement** (-इन्-गेज्-मेंट)-*n.* a small sea-fight in the sea. समुद्र में जहाजों की छोटी लड़ाई ; **Naval Force** (-फोर्स)-*n.* sea-army. जलसेना ; **Naval Guns** (-गन्स्)-*n. pl.* guns fitted on warships. जंगी जहाजों पर लगाई हुई तोप ।

**Naval Warfare** (-वॉर्-फ़-अर्)-*n.* नौसेना का युद्ध, समुद्री सेना की लड़ाई ।

**Navicert**-नैव'-इ-सर्ट-*n.* a licence given to ships of neutral countries to pass unchallenged. तटस्थ देश के जहाजों को मिला हुआ प्रमाणपत्र जिसके द्वारा वे बिना रुकावट के नाविकन्दी के बाहर जाने पाते हैं ।

**Nazism**-ना-जी'-इज्म्-*n.* the national socialism of Germany which holds that Germany is only for the true Germans, that individual freedom in the country is to be completely subordinated to the interests of the community with only certain limitations and that the rights and privileges of every citizen are only for the welfare of the State, that Herr Hitler is declared by the people to be the dictator of the country. जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवाद जिसकी यह घोषणा है कि जर्मनी इस देश की पवित्र आये सन्तति के लिये है, देश का सब विषयों का व्यक्तिगत स्वतंत्र्य देश के कल्याण के निमित्त ही है, प्रत्येक व्यक्ति की निजी सम्पत्ति देश के हित के लिये समर्पित है, हर हिटलर जर्मनी की प्रजा की ओर से अनन्य शासक स्थापित हुआ है ।

**Needle**-नी'-इल्-*adj.* keen, critical *esp.* used for a sporting contest. खेल की प्रतियोगिता में अति उत्साह दिखलानेवाला ।

**Neon light**-नी'-ऑन्-लाइट-*n.* a brilliant red fog-penetrating form of electric light. तेज लाल रंग की कुहरा-प्रवेशक बिजली की रोशनी ।

**Non-aggression Pact**-नॉन्-अग्रे-अज्'-अग्-पीक्ट-*n.* an agreement made between two



or more states binding them not to wage war with each other. दो या अधिक राष्ट्रों में परस्पर युद्ध न करने का इकरारनामा; Non-intervention (नॉन्-इन्टर्-वेन्शन) - *n.* the policy of not interfering with the affairs of others. दूसरों के झगड़े में न पड़ने (तटस्थ रहने) की नीति।

**Noodle**-नूडल - *n.* a paste made of flour, water and eggs. अंडा, आटा तथा जल में बना हुआ पिष्टक।

**Nose-dive**-नोस्-डाइव - *n.* a sudden plunge of an aeroplane towards the earth. हवाई जहाज का एकाएक पृथ्वी की ओर अवतरण या उतार।

**Nurse-balloon**-नर्स-बी-लून - *n.* a balloon used as a gas reservoir. गैस इकट्ठी करने का गुब्बारा।

# O

**Observer**-ऑब्-जर्वर - *n.* one who accompanies the pilot of an aeroplane in flying. उड़ते समय हवाई जहाज के चालक के साथ रहनेवाला मनुष्य।

**Offensive**-ऑफ-फेन्सिव - *adj.* the aggressive action of an assailant. शत्रु पर आक्रमण करने की क्रिया।

**Ogival**-ओ-जाइवल् - *adj.* pertaining to or resembling a pointed arch. नुकीले मेहराब से सम्बन्धित या उसके समान।

**Oedipus Complex**-ईडिपस-कम्प्लेक्स - *n.* the abnormal attraction between a parent and a child in opposite sexes. पुत्र का माता पर तथा पुत्री का पिता पर असाधारण प्रेम।

**Oiler**-ओयल - *n.* a ship engaged in carrying oil. तेल ढोनेवाला जहाज।

**Onager**-ऑन्-गेज - *n.* a medieval machine for throwing stones. पत्थर के ढेले फेंकने का प्राचीन काल का एक यन्त्र।

**Open city**-ओपन-सिटी - *n.* a city in which no garrison is stationed, neither there are implements of war, nor factories for manufacturing them. ऐसा नगर जिसमें सेना स्थापित न हो, न युद्ध-सामग्री हो और न अस्त्र-शस्त्र बनाने के कारखाने हों, अरक्षित नगर।

**Ordnance Department**-ऑर्डेन्स-डिपार्ट्मेन्ट - *n.* the department which looks after the military stores and materials. सैनिक अस्त्र-शस्त्रों की देखभाल करनेवाला विभाग।

**Orthoptic**-ऑर्थोप्टिक - *adj.* pertaining to correct vision. शुद्ध-दृष्टि सम्बन्धी।

**Oscillation**-ऑसिलेट-यॉन् - *n.* vibration

caused in a wireless receiving apparatus by excessive reaction. बिजली की धारा के अधिक वेग के कारण रेडियो के यन्त्र में स्फुरण।

**Otter-gear**-ऑट्टर-गेयर - *n.* an apparatus attached to the bottom of a ship below the water-line to clear away fixed mines. स्थायी सुरंगों को हटाने के लिये जहाज की पेंदी में लगा हुआ यन्त्र।

# P

**Pacifist**-पीसिफिस्ट - *n.* an advocate of arbitration as a means of settling all international disputes. पंच द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को तय कराने के सिद्धान्तवाला; **Pacifism** (पैसिफिज्म) - *n.* the doctrine that the abolition of war is desirable and possible. युद्ध बन्दी को अत्यावश्यक तथा संभव मानने का सिद्धान्त।

**Paddy**-पीडि - *n.* rage, anger. क्रोध, रोष।

**Pancake**-पैन्केक - *v. i.* to make a bad landing (said of an airship.) हवाई जहाज का बुरी तरह से भूमि पर उतरना।

**Panel**-पीनल - *n.* the subdivision of a gore in an airship or balloon. हवाई जहाज या गुब्बारे की कोनियों का भाग।

**Panzer Division**-पैन्जर-डिविज़न - *n.* well-mechanized troops of Germany. जर्मनी की अल-शस्त्र तथा यंत्रों से सुसज्जित सेनाएँ।

**Para-troops**-पी-री-ट्रुप्स - *n. pl.* soldiers who alight from an aeroplane by the help of a parachute. छतरी की सहायता से हवाई जहाज पर से भूमि पर उतरनेवाले सैनिक।

**Paravane**-पी-री-वैन् - *n.* a contrivance for cutting the moorings of a submarine mine. समुद्र में पड़ी हुई सुरंगों को नष्ट करने का साधन।

**Pelmet**-पेल्ट-मेट - *n.* a decorative device like fringe placed above shop windows. दुकान की खिड़कियों के ऊपर लगाने की सुन्दर शालर।

**Periscope**-पेरिस्कोप - *n.* an optical instrument fitted with mirrors for observation beyond the obstruction in the direct line of sight. कोण-स्थित पदार्थों को (जो सीधे-सीधे नहीं देख पड़ सकते) देखने का दर्पण लगी हुई एक प्रकार की दूरबीन।

**Phosgene**-फॉस-जीन - *n.* a kind of poisonous gas. एक प्रकार की विषैली गैस।

**Pill-box**-पिल-बॉक्स - *n.* a small isolated underground fort made of reinforced concrete. भूमि के भीतर बना हुआ छोटा किला।

**Photo-play**-फोटो-प्ले - *n.* a drama presented

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज्यूर

by the cinematographs. सिनेमा द्वारा दिखाया हुआ नाटक।

**Phototherapy**-फोटो-थेरेपी-*n.* treatment of skin diseases by light rays. किरणों द्वारा चर्म-रोग की चिकित्सा।

**Pilot**-पाइलट-*n.* one who controls an aircraft. हवाई जहाज का संचालक; **Pilot-Officer**-*n.* an Air Force Officer. हवाई सेना का एक अधिकारी।

**Pincer Movement**-पिन्-मूव-मैन्वर-*n.* military tactics in which an enemy's army is attacked in two portions while the main portion is besieged and the flanks are finally destroyed. युद्धविद्या की एक युक्ति जिसमें सँझी की दोनों ढाँसों की तरह शत्रु की सेना के दो भाग कर दिये जाते हैं, प्रधान भाग घेर लिया जाता है तथा दोनों पार्श्व-भाग नष्ट कर दिये जाते हैं।

**Pinna**-पिन्ना-*n.* (*f.l. Pinnae.*) the upper part of the external ear. कान का ऊपरी भाग।

**Platoon**-प्लेटून-*n.* a small infantry detachment commanded by a lieutenant. एक लेफ्टिनेन्ट के आधीन पलटन।

**Polymorphism**-पॉलि-इ-मॉर्फि-इज्म-*n.* the condition when either one or both sexes occur in different forms in several animals. अनेक जन्तुओं में स्त्री, पुरुष अथवा दोनों जाति की अवस्था की स्थिति।

**Pompom**-पॉम्प-पॉन्ग-*n.* a kind of quick firing automatic gun. एक प्रकार की जल्दी-जल्दी चेंच द्वारा अपने आप लूटनेवाली बन्दूक या तोप।

**Pornography**-पॉर्नोग्राफी-*n.* indecent literature or pictures. अश्लील साहित्य या चित्र।

**Port**-पोर्ट-*n.* an inlet or exhaust cylinder of a steam-engine. वाष्प से चलनेवाले इंजन की प्रवेशक या बाहर निकालने की नली।

**Post-graduate**-पोस्ट-ग्रीड्यूएट-*adj.* pertaining to studies pursued after a degree has been taken. उपाधि प्राप्त करने के बाद के अध्ययन-सम्बन्धी, स्नातकोत्तर सम्बन्धी।

**Pounce**-पाउन्स-*n.* a stencil with the pattern shown by fine holes. महीन छिद्रों से बनी हुई स्टेन्सिल; *v. t.* to perforate for the purpose of using a stencil. स्टेन्सिल में छिद्र करते हुए आकृति बनाना।

**Predictor**-प्रेडिक्टर्-*n.* an instrument by which the height, direction and speed of a flying aeroplane is determined. उड़ने हुए हवाई जहाज की ऊँचाई, दिशा तथा गति इत्यादि सूचक यन्त्र।

**Price control**-प्राइस-कन्ट्रोल-*n.* fixing the prices of commodities by a government during the times of war. युद्ध-काल में सरकार द्वारा आवश्यक पदार्थों का मूल्य निर्धारण।

**Prize-court**-प्राइज़-कोर्ट-*n.* the department of Admiralty concerned with the distribution of booty of war. युद्ध में लूटे हुए माल का बँटवारा करने की अदालत।

**Profiteering**-प्रॉफिटियर्-इङ्ग-*n.* making inordinate profits in war time. युद्ध-काल में आवश्यक पदार्थों का मनमाना दाम लेकर अनुचित लाभ-करण।

**Projectile**-प्रोजेक्टाइल-*n.* a bullet or shell impelled through the air. बंदूक, तोप इत्यादि से फेंका हुआ गोला या बम।

**Prose**-प्रॉज़-*n.* a prose writing resembling poetry. पद्य का अनुकरण करता हुआ गद्य-लेख।

**Protoplast**-प्रॉटो-प्लास्ट-*n.* the first created man. आदिपुरुष, मनु।

**Protrusible**-प्रोट्रूज़िबल-*adj.* capable of being thrust forward. आगे की ओर फेंकने योग्य।

**Pudibund**-पूडिबन्ड-*adj.* indecent, shameful. अश्लील, निर्लज्ज।

**Pug**-पग-*n.* foot-print of a beast. पशु के पैर का निह; *v. t.* to track a beast by foot-prints. पैर के चिह्न से पशु का अनुवेषण करना।

**Pullover**-पुलओवर-*n.* a form of jersey or sweater without fasteners. बिना बन्धन या बटन की बनियाइन।

**Pulmonary Irritant**-पल्मो-नरि-इरिटेटिण्ड-*n.* a poisonous gas affecting the lungs. फेफड़ों पर प्रभाव डालनेवाली विषैली गैस।

**Pusher**-पुशर-*n.* an aeroplane with the air screws behind the wings. हवाई जहाज जिसमें चलनेवाली फिरकी पंख के पीछे लगी होती है।

## Q

**Q-boat**-क्यू-बोट-*n.* mystery ship. धोखा देनेवाला छेदा जहाज जो देखने में व्यापारी जहाज मालूम होता है परन्तु इसमें तोपें छिपी रहती हैं।

**Quarter**-क्वार्टर-*n.* exemption from death granted in battle to enemy who will surrender. युद्ध में आत्मसमर्पण करनेवाले शत्रु को जीवनदान; *v. t.* to put soldiers in a specified place. निर्धारित स्थान पर सेना को नियुक्ति करना; **Quarter-master** (-मास्टर)-*n.* a petty officer in a ship, a regiment officer

who looks after rations, clothing &c. जहाज पर का एक छोटा अफसर, पलटन का अफसर जो सैनिकों के भोजन, वस्त्र इत्यादि का प्रबन्ध करता है; **Quartermaster General** - *n.* the staff officer at the head of the department controlling equipment. इस विभाग का प्रधान अफसर जिसके अधीन पक्काव की रसद इत्यादि का प्रबन्ध रहता है।

**Quick-firer-विबक्** - *फायर-अर्* - *n.* a gun with a special mechanism for firing shots in quick succession. तोप जिसमें जल्दी-जल्दी गोले छोड़ने के लिये यन्त्र लगे होते हैं।

**Quisling-विबक्** - *लिङ्ग* - *n.* he who helps the enemy of his native land and is thus a traitor to his own country. अपनी मातृभूमि के शत्रु को सहायता देनेवाला, देशद्रोही मनुष्य।

## R

**Race-suicide-रेस-स्यू-साइड** - *n.* limitation of total population due to voluntary restriction of birth-rate. ऐच्छिक सन्तति निरोध द्वारा देश की जनसंख्या को न्यून करने की विधि।

**Radio-bombs-रेडियो-बम्बू** - *n. pl.* bombs which are exploded by radio activity. ऐसे बम जिनका विस्फोट रेडियो द्वारा होता है।

**Range-finder-रेंज-फाइंडर** - *अर्* - *n.* an instrument for estimating the distance of a target. यन्त्र जिसके द्वारा लक्ष्य (निशाने) की दूरी का अनुमान किया जाता है।

**Rationing-रीशु-अन्-इशु** - *n.* fixing the daily allowance of food necessary for each individual of state and for every soldier in an army or navy. प्रत्येक नागरिक या सैनिक के लिये उसके आवश्यकतानुसार प्रतिदिन के आवश्यक खाद्य पदार्थों का नियन्त्रण; **Ration Card** - *n.* the card authorizing each individual to obtain the fixed amount of provision from a licensed vendor. प्रत्येक व्यक्ति को दिया हुआ कार्ड जिसको दिखलाकर वह निर्धारित परिमाण में खाद्य सामग्री निर्धारित दूकान से प्राप्त कर सकता है।

**Red Army-रेड-आर्मी** - *मि* - *n.* the army of Soviet Russia. सोवियट रूस की (लाल शब्द की) सेना।

**Red Cross-रेड-क्रॉस** - *n.* an emblem of ambulance service. रोगियों तथा बायल सैनिकों की चिकित्सा करनेवाली मोटर, रेलगाड़ी या जहाज पर बना हुआ लाल रंग का धन (+) चिह्न।

**Redhill outfit-रेड-हिल-आउट** - *फिट* - *n.* an

outfit for extinguishing fire produced by an incendiary bomb. अग्नि-विस्तारक बम से लगी हुई आग को बुझाने की सामग्री।

**Reichstag-राइख-टाग** - *n.* the name of the Parliament of Germany. जर्मनी की संसद का नाम।

**Reserve Force-रिजर्व-फोर्स** - *n.* troops withheld from action to reinforce the regular army and liable to be called out in emergencies. ऐसी सेना जिसके सिपाही शान्तिकाल में घर पर रहते हैं परन्तु युद्ध-काल में आवश्यकता होने पर सेना में शामिल होने के लिये बुला लिये जाते हैं।

**Rib-रिब** - *n.* the moulding inside the wing of an aeroplane. हवाई जहाज के पंख के भीतर की रचना।

**Rifle-grenade-राइफल-ग्रेनेड** - *n.* a bomb fired from a rifle by means of a rod. एक छड़ या डंडे की सहायता से बन्दूक की नली में से छोड़ा हुआ बम।

**Rig-रिग** - *n. 1.* to fit and adjust the wires of an aircraft. हवाई जहाज में तारों को ठीक-ठीक स्थान में लगाना; **Rigger** ( - *नार्* ) - *n.* one who fits a rig. हवाई जहाज में तारों को यथास्थान बैठानेवाला; **Rigging** ( - *गिङ्ग* ) - *n.* wires used in an aircraft. हवाई जहाज में प्रयुक्त तार; **Rigging band** - *n.* reinforced band screwed to the envelope of an airship. हवाई जहाज के आवरण में पेंच से कसे हुए मजबूत तार।

**Rigid-airship-रिजिड-एयर-शिप** - *n.* an airship having a stiff framework. पुष्ट ढाँचेवाला हवाई जहाज।

**Rio-Charter-रिओ-चार्टर** - *अर्* - *n.* the proclamation made by the United Republican Party of America for the consolidation of all her states with a view to protect the freedom of the Continent from foreign aggression. विदेशी आक्रमण होने पर देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से कुल राज्यों को एकीकृत करने के लिये अमेरिका के संयुक्त-गणतन्त्र-दल की घोषणा।

**Rocket-रॉकट** - *इड* - *n.* a shell or bomb constructed on the principle of firework which intermittently projects through the air. पटाखे के सिद्धान्त पर बना हुआ बम गोला।

**Rontegenography-रॉन्टेन-ग्राफी** - *फि* - *n.* the process of taking photographs by Rontgen rays. ऐक्स-रे द्वारा फोटो उतारने की विधि; **Rontgenology** ( - *ऑलॉजी* ) - *n.* the

scientific study of Rontgen rays. **रॉन्टगेन-स्कोपी** के विषय में शालीय अध्ययन; **Röntgenoscopy** (-ऑप्स'-को-पि)-*n.* the use of X-rays in surgical examination. जराही परीक्षा में रॉन्टगेन-स्कोपी का उपयोग; **Röntgenotherapy** (-थेरे-पि)-*n.* treatment of diseases by X-rays. रॉन्टगेन-स्कोपी द्वारा रोगों की चिकित्सा ।

**Rotometer**-रो-टैम्'-इट-अर्-*n.* a device for measuring curved lines. घूमी हुई रेखाओं को नापने का यन्त्र ।

**Rudder-bar**-रड'-डर्-बार-*n.* the foot rod by means of which the pilot of an aeroplane operates the rudder. हवाई जहाज में का पावदान जिसके दबाने से चालक इसकी पतवार को घुमाता है ।

**Running Board**-रन'-निङ्ग-बोर्ड-*n.* the foot-board along the side of a motor-car. मोटर गाड़ी के दोनों ओर बाहर की ओर लगा हुआ पावदान ।

## S

**S. A.**-एस-ए-*n.* the short name of 'The Storm Troop' organised by Hitler. हिटलर द्वारा संघटित तुकानी सेना का छोटा नाम ।

**Sabotage**-सा'-बो-टाज-*n.* secretly inflicting a heavy loss by destroying enemy's costly machines, ships &c. शत्रु के बहुमूल्य यन्त्र, जहाज इत्यादि को गुप्त रूप से नष्ट करके बड़ी हानि पहुँचाने का काम; **Saboteur** (-ओ-टर्)-*n.* one who uses sabotage. इस प्रकार की हानि पहुँचानेवाला ।

**Sadism**-साई'-डिज्म-*n.* a form of sexual perversion marked by love of cruelty. स्त्री-प्रसंग में विवृति जो निर्दयता में परिणत होती है ।

**Safeguarding**-सेफ'-गार्ड-इङ्ग-*n.* the policy of a state of protecting certain industries by imposing heavy import duties on these products. अन्य देश से आये हुए माल पर अधिक कर लगाकर अपने देश के वैसे उद्योगों की रक्षा करने की राजनीति ।

**Salient**-सेल'-इ-अन्ट-*n.* the jutting out portion of a fort. किले का आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग ।

**Salvo**-सेल'-वो-*n.* a simultaneous discharge of cannons. अनेक तोपों की एकबारगी दगान ।

**Saratoga**-सार्-अ-टो'-गा-*n.* a lady's large travelling trunk. बड़ा बक्स जिसमें स्त्रियाँ यात्रा में अपनी सामग्री ले जाती हैं ।

**Sapper**-सीप्'-पर्-*n.* a private person of the Royal Engineers. शाही इंजिनियरों में से एक व्यक्ति ।

**Scorched-earth Policy**-स्कोर्च्ड-अर्थ-पॉल-इ-सि-*Age* ऐज् ; *Edge* ऐज् ; *Pen* पेन् ; *Pain* पेन्

*n.* the policy of self-destroying bridges, factories, oil-tanks, railway lines &c. of a place when there is an imminent danger, of an enemy entering it and using them to his own advantage. किसी प्रदेश में शत्रु के घुस जाने की पूर्ण आशंका होने पर पुल, रेल, कारखाने इत्यादि को स्वयं नष्ट कर देने की नीति, धर-पूँक नीति ।

**Screeching Bomb**-स्त्रीचिङ्ग-बॉम्-*n.* a bomb that gives out a shrill whistling sound when dropped down from the sky. आकाश से गिराये जाने पर सीटी के समान तीव्र शब्द करनेवाला बम का गोला ।

**Sea-gull**-सी'-गल-*n.* an English aeroplane. इस नाम का अंग्रेजी हवाई जहाज ।

**Sea-plane**-सी'-प्लेन्-*n.* an aeroplane constructed for rising from and alighting on water. हवाई जहाज जो जल पर उड़ सकता है तथा जल पर उतर भी सकता है; **Sea-plane-carrier**-*n.* a ship that carries sea-planes. ऐसे हवाई जहाज को ढोनेवाला जल का जहाज ।

**Secondary**-सेकेंड-अन्ड-अ-रि-*n.* the outer winding of a transformer in a wireless; set. रेडियो के यंत्र का बाहरी लपेटने का तार; **Secondary Battery**-*n.* a storage battery. बिजली भरने की टंकी; **Secondary Current**-*n.* induced electric current. बिजली की सहकारी धारा ।

**Self-determination**-सेल्फ'-डि-टर्'-मिन्-ए'-शन-*n.* the right of a people to determine their own policy. प्रजा को आत्मीय सत्ता स्थापित करने का अधिकार ।

**Self-starter**-सेल्फ'-स्टार्ट-अर्-*n.* the device for starting an engine without the application of man power. मनुष्य की शक्ति की सहायता बिना किसी इञ्जन को चालू करने का साधन ।

**Semantics**-सेम'-ऑन्-टिक्स-*n.* science of the origin and evolution of language. भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का शास्त्र ।

**Semi-rigid airship**-सेम'-रिज'-इ-ए-एअर्'-शिप्-*n.* an airship with a stiffened keel. कड़े पड़ेवाला हवाई जहाज ।

**Service**-सर्व'-स-*n.* the legal delivery of a writ, the supply of transport facilities. अदालत के सम्मन इत्यादि की नामीली, आवागमन की सुविधाओं की पूर्ति ।

**Ship-plane**-शिप्'-प्लेन्-*n.* an aeroplane capable of taking its flight from the deck of a ship. जहाज की छत पर से उड़नेवाला हवाई जहाज ।

**Shock-absorber**-शॉक'-बीड'-सॉव'- - *अर्-न.* an appliance fitted to aeroplanes to diminish the shock of landing. उतरते समय हवाई जहाज का धक्का कम करने का साधन ।

**Shock-troops**-शॉक'-ट्रू'-प्स-*न.* troops picked for difficult and dangerous attacks. भयंकर आक्रमण करनेवाली सेना ।

**Shrapnel**-श्रीप्'-नेल'- *न.* bullets contained in a shell which burst up and fly in a shower. बड़े गोले के भीतर भरी हुई गोलियाँ जो फटने पर बीछार की तरह फैल जाती हैं ।

**Seigfried Line**-सीग'-फ्रीड'-लाइन-*न.* the strong fortification constructed on the border of Germany. मेसीनी लाइन के समान जर्मनी की सरहद पर बनी हुई मजबूत किलाबंदी ।

**Simper**-सिम्-पर-*न.* the art of firing from a hidden place. छिपे स्थान से गोली चलाने की कला ।

**Sinogram**-सिन्'-ओ-ग्राम-*न.* a Chinese written character. चीनी भाषा के लिखने की वर्णमाला ।

**Siren**-साइ-रन्-*न.* an instrument for making a loud sound as a warning. आपत्ति-काल में मनुष्यों को सावधान करने के लिए तीव्र शब्द करनेवाला योप ।

**Skid**-स्किड-*न.* the under-carriage of an aeroplane. हवाई जहाज का भीतरी भाग ।

**Skeletal**-स्केल'-इ-टल'- *adj.* pertaining to or resembling a skeleton. अस्थिपंजर-सम्बन्धी या अस्थिपंजर सदृश ।

**Slit-trench**-स्लिट'-ट्रेन्च-*न.* a trench dug in the form of an isosceles triangle, specially useful for protection from splinters thrown from bombs. त्रिकोनी खुदी हुई खाई जो बम से निकले हुए टुकड़ों से बचने के लिए बनाई जाती है ।

**Slot**-स्लॉट-*न.* the gap between the main wing of an aeroplane and the small auxiliary wing. हवाई जहाज के प्रधान पंख तथा छोटे सहायक पंख के बीच में का स्थान ।

**Slutch**-स्लच-*न.* the sediment left when cleaning out a pond. साफ किये हुए तालाब की पेंदी में का कीचड़ ।

**Smoke Barrage**-स्मोक'-बीड'-रेज-*न.* a screen of artillery smoke. धुँवों की बनी हुई आड़ जो शत्रु के लक्ष्य को असफल करने के लिए उत्पन्न की जाती है ; **Smoke-bomb**-*न.* a bomb giving out a cloud of smoke on explosion. ऐसा बम जिसका विस्फोट होने पर धुँव का बादल सा उत्पन्न हो जाता है ; **Smoke Screen** (स्क्रीन्)-*न.* a long cloud of smoke raised for conceal-

ing warlike operations. धुँव से बनी हुई आड़ ; **Smoke-shell**-*न.* smoke-producing bomb. धुँवाँ उत्पन्न करनेवाला गोला ।

**Sniping**-स्नाइप'-इङ्ग-*न.* the firing of shots into enemy's camp at night. शत्रु के खेमे में रात को छिपकर गोलियों की वर्षा ।

**S. O. S.**-एस'-ओ-एस-*न.* the signal used by marines when a ship is in danger. संकट-ग्रस्त जलयोत (जहाज) द्वारा प्रयुक्त भय-सूचक संकेत ।

**Span**-स्पान्-*न.* the distance between the tips of the wings of an aeroplane. हवाई जहाज के पंखों के किनारे की दूरी ।

**Sparks**-स्पाक'-स-*न.* a ship's wireless officer. जहाज पर के बेतार के तार का निरीक्षक ।

**Spearhead**-स्पीयर'-हेड-*न.* the part of an army wherein all the resources are concentrated. सेना का वह भाग जिसमें सारी शक्तियाँ केन्द्रीभूत होकर शत्रु पर आक्रमण करती हैं ।

**Spin**-स्पिन्-*न.* i. to develop a rotatory movement (of an aircraft). हवाई जहाज का चक्कर खाना ।

**Spitfire**-स्पिट'-फायर-*न.* an aeroplane for throwing incendiary bombs. आग्नेय बम फेंकनेवाला हवाई जहाज ।

**Stagger**-स्टैग'-गर्-*न.* the angle formed by the relative position of the upper and lower wings of an aeroplane. हवाई जहाज के ऊपरी तथा निचले पंखों से बना हुआ कोण ।

**S. S.**-एस'-एस-*न.* the army of the bravest German soldiers. जर्मनी के वीरतम सैनिकों से निर्मित सेना ।

**Statoscope**-स्टैट'-ऑ-स्कोप-*न.* an instrument for indicating slight variations in the altitude of an aeroplane. हवाई जहाज की ऊँचाई का सूक्ष्म अन्तर बतलानेवाला यन्त्र ।

**Sternutator-Gas**-स्ट'-न्यु'-टै'-गैस-*न.* a kind of poisonous gas which produces incessant sneezing. बहुत छिकानेवाली एक विषैली गैस ।

**Stratography**-स्ट्री'-टोग'-र-फि-*न.* the description of an army and what belongs to it. सेना और इसकी सामग्री का वर्णन ।

**Surface-loading**-सर्-फेस'-लोड'-इङ्ग-*न.* the weight of an aeroplane per unit of the area of the wings. हवाई जहाज के पंखों के क्षेत्रफल के अनुसार इसका भार ।

**Swaraj**-स्व-राज'-*न.* Indian self-government. भारतीय स्वराज्य ; **Swarajist** (इस्ट)-*न.* an advocate of Swaraj. स्वराज्य के सिद्धान्त का अनुयायी ।

**Swarf-स्वार्फ**-*n.* the grit that flies from a grindstone. सान पर से उड़नेवाला कण ।

# T

**Tail-boom-टेल-बूम**-*n.* the main spar carrying the tail of a pusher aeroplane. हवाई जहाज का वह प्रधान डंडा जिसमें इसकी पूँछ का भाग लगा होता है ।

**Take-off-टेक'-ऑफ**-*n.* airship's leaving the ground or water for a flight, the spot from which an aeroplane leaves the ground or water. हवाई जहाज का उड़ने के लिये भूमि या जल को छोड़ना, वह स्थान जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है ।

**Tandem-aeroplane-टीन्'-डैम्-ऐअर् ओ-प्लेन्**-*n.* an aeroplane which has propellers both in front and behind the wings. हवाई जहाज जिसमें संचालक चरखों पंखों के आगे तथा पीछे रहती हैं ।

**Taxi-टीक्'-सि**-*v. i.* to manoeuvre an aeroplane on the ground or on water. जल या स्थल पर हवाई जहाज का चक्कर लगाना ।

**Tear-gas-टियर्'-गीस** - *n.* a poisonous gas which causes excessive flow of tears from the eyes. अश्रुकारक विषैली गैस ।

**Territorial Force-टैर्र'-इ-टोर्'-इ-अल्-फोर्स**-*n.* an army organized for home defence. स्वदेश-रक्षा के लिए निमित्त सेना; **Territorial Waters**-*n.* the part of the sea on the borders of a country which is under the jurisdiction of the country. देश की सीमा पर का समुद्र का भाग जिसपर उस देश का अधिकार होता है ।

**Time-bomb-टाइम्'-बोम्**-*n.* a bomb which does not explode as soon as it falls on the ground, but bursts after a specified time. बमगोला जो भूमि पर गिरते ही नहीं फूटता, परन्तु निर्धारित समय के बाद फूटता है ।

**Tonneau-टॉनो**-*n.* the part of some motor cars containing the back seats. मोटर गाड़ी के पीछे की बैठने की गद्दी ।

**Torpedo-carriers-टॉर्'-पी-डो-की-रि-अर्न्**-*n.* aeroplanes that drop torpedoes on enemy's ships. शत्रु के जहाजों पर टॉर्पेडो गिरानेवाले हवाई जहाज ।

**Torpedo Boat**-see E. Boat.

**Tracer-ट्रेस'-अर्**-*n.* a projectile whose course is made visible to the gunner by trail smoke or flame. तोप का वह गोला जिसकी गति की दिशा का अनुमान उसके धुँये या लपट द्वारा छोड़नेवाले को लग जाता है ।

**Tractor-aeroplane-ट्रैक'-टर्-ऐअर् ओ-प्लेन्**-*n.* an aeroplane which has propellers in front of the wings. हवाई जहाज जिसके आगे की ओर संचालक फिरकियाँ रहती हैं ।

**Trail-rope-ट्रेल'-रोप्**-*n.* a rope dragged by a balloon over the ground to check its speed. गुब्बारे में बँधा हुआ रस्सा जो भूमि पर लहराता रहता है और इसकी गति को रोकता है ।

**Trawler-ट्रॉल'-अर्**-*n.* a small ship used in gathering up scattered mines. समुद्र में छितराई हुई मìn-गों को बटोरनेवाला जहाज ।

**Treen-ट्रीन्** - *adj.* pertaining to trees. वृक्ष सम्बन्धी ।

**Trench-mortar-ट्रेन्च'-मोर्-टर्**-*n.* a light gun used in trenches for throwing a heavy charge of explosive at short distances. छोटी तोप जो खाईयों में से चलाई जाती है जिसमें से थोड़ी दूर आग्नेवाले अधिक दारुद भर हुआ गोले छोड़े जाते हैं ।

**Triplane-ट्रि'-प्लेन्** - *n.* an aeroplane with three fixed wings. तीन स्थायी पंखों का हवाई जहाज ।

**Troop Transporters-ट्रूप्-ट्रान्स्-पोर्टर्स**-*n. pl.* air-crafts carrying troops. सेना - वाहक वायुयान ।

**Turnbuckle-टर्न्'-बक्'-कल्** - *n.* a screwed fitting for tightening wires used in the construction of aeroplanes. हवाई जहाजों के निर्माण में तारों को कसकर बांधने के लिये लगाई हुई पंच ।

# U

**Ubiquity-यू-बार्डि-टि**-*n.* local relation. स्थानीय सम्बन्ध ।

**U-boat-यू'-बोट**-*n.* a German submarine. जर्मनी देश की पनडुब्बी ।

**Ukase-यू-केस्**-*n.* an edict of the Russian government. रूस सरकार की राजाशा ।

**Ulcer-अल्'-कस्** - *sul* - *n.* a little ulcer. छोटा कण या फोड़ा ।

**Ulema-ऊ'-लि-मा**-*n.* the Turkish hierarchy, doctor of law. टर्की देश का परोहित्य शासन, धर्माधिकारी ।

**Ult-अल्-टर्**-*adj.* last, a contraction for 'ultimo'. गत, बीता हुआ ।

**Ultimatum-अल्-टि-मै'-टम्**-*n.* final proposal of terms the rejection of which by the opposite party may lead to declaration of war. राष्ट्रों में किसी कारण वैमनस्य हो जाने

पर कुछ शर्तों के साथ भेजा गया अन्तिम प्रस्ताव जिसके अस्वीकार होने पर युद्ध आरम्भ हो जाता है।

**Ultra-violet-rays**-अल्ट्रा-वॉल्ट-रेज् -*n.* *pl.* invisible rays beyond the violet rays. बैंगनी किरणों के बाद की अदृश्य किरणें।

**Umbles**-अम्-यल्ज् -*n. pl.* the contrails of a deer. हिरन की आंठ।

**Umbratic**-अम्-ब्रोटि-इक् -*adj.* shadowy, typical. छायादार, आदर्शभूत।

**Uncinate**-अन्-सि-नेटि-*adj.* hooked, crooked. तिरछी, हँसिये के आकार की।

**Undercarriage**-अन्-डर्-कीर्-रिज् -*n.* part of an aeroplane intended for its support on land or water. हवाई जहाज का वह भाग जो इसके जल या थल पर टिकने के लिए बना होता है।

**Unionist**-यू-नि-अन्-इस्ट -*n.* member of a trade union, advocate of trade unions, व्यावसायिक संघ का सदस्य, व्यावसायिक संघ का समर्थक।

**Upperhand**-अप्-पर-हैंन्ड -*n.* ascendancy, superiority. प्रबलता, महत्त्व।

**Urania**-यु-रेन्-इ-आ -*n.* the muse of astronomy. ज्योतिष-शास्त्र का देवता।

## V

**Vaccina**-वीक्-सिन्-अ-*n.* an eruptive disease occurring in cattle. चीपायों का एक विस्फोटक, चीपायों का चेचक रोग।

**Vacher**-वीश्-अर्-*n.* a cattle-keeper. पशुपालक।

**Vaishnava**-वैश्-नव -*n.* a Hindu who assigns the first place in the worship to Vishnu. वैष्णव।

**Vakeel**-व-कील्-*n.* a native attorney or agent in India. वकील।

**Valinch**-वॉ-लिन्श्-*n.* a tube for drawing liquors from a cask. पीपि में से शराब निकालने की नली।

**Vallecula**-वॉ-लैक्-यु-ला-*n.* a groove or furrow. नाली, दरार।

**Valley-board**-वॉल-लि-बोर्ड-*n.* the board on the valley rafter for the gutter to rest on. घाटी के बल्ले पर रखवा हुआ तख्ता।

**Vaccum-cleaner**-वीक्-क्ल्यू-अम्-क्लीन्-अर्-*n.* a domestic apparatus for removing dirt by means of a suction pump. चूषक पम्प द्वारा चूसकर गंदे निकालने का यन्त्र।

**Vesicant Gas**-वै-सि-कीण्ड-गीस्-*n.* a poisonous gas causing blisters. फफोले पड़ा करनेवाली विषैली गैस।

**Victoria Cross**-विक्-टोरि-इ-आ-क्रॉस -*n.* a bronze cross awarded to a soldier for conspicuous act of bravery. सैनिक को असाधारण वीरता के लिए दिया हुआ पदक।

**Vigia**-विजि-इ-आ -*n.* a warning of hidden danger. अप्रत्याक्ष भय या गुप्त आशङ्का की चेतावनी।

**Vita-glass**-वाइट-ग्लास्-*n.* glass which allows the passage of ultra-violet rays. कांच जिसमें से केवल बैंगनी किरणों के पार की अदृश्य किरणें ही पार हो सकती हैं।

## W

**Wad-hook**-वाड-हुक -*n.* a screw to draw out the wads remaining in guns. बन्दूक में फँसी हुई कारतूस निकालने की पेंच।

**Walking-fan**-वाकिंग-फॉन्-*n.* a fan used as a sunshade. पंखा जो छाते का काम देता है।

**Wander-lust**-वाण्डर्-लस्ट -*n.* craving for travel. यात्रा करने की उत्कट इच्छा।

**Wanty**-वाण्टि-टि-*n.* a strap of leather for binding a load on the back of a beast, पशु की पीठ पर बोझ बांधने का चमड़े का तरसा।

**Warfield**-वॉर्-फील्ड-*n.* field of battle. रणक्षेत्र।

**War-plane**-वॉर्-प्लेन्-*n.* a military aeroplane. फौजी हवाई जहाज; **Warship**-(-शिप्) *n.* a ship for use in war. जंगी जहाज।

**Wastel**-वाण्ट-मल -*n.* fine sort of bread. अच्छे प्रकार की रोटी।

**Wastrel**-वेस्ट्रि-रेल -*n.* state of waste, anything cast away as bad. नाश की अवस्था, फँका हुआ पदार्थ।

**Wave-trap**-वेव-ट्राप्-*n.* an instrument in a wireless apparatus for cutting out an undesired station. रेडियो के यन्त्र का वह भाग जो अनिच्छित स्थान से आनेवाले समाचार को पृथक् कर देता है।

**Wellesley, Wellington**-वेल्लेज्-ली, वे-लिंग-टन्-*ns.* English aeroplanes of these names. इन नामों के अंग्रेजी हवाई जहाज।

**Western Front**-वेस्-टर्न्-फ्रण्ट-*n.* the area of war on the borders of France, towards the west of Germany. जर्मनी के पश्चिम की ओर फ्रांस की सीमा पर का स्थान जहाँ पर युद्ध हुआ था।

**White House**-व्हाइट-हाउस -*n.* the government house where the President of America resides. अमेरिका के सभापति के रहने का सरकारी भवन।

**Wing Commander**-विङ्ग्-कम्-आण्ड-अर-*n.*

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

an Air Force Officer. हवाई सेना का एक अधिकारी।

**Window-dressing**-विन्-डो-ड्रेस्-इङ्ग -*n.* the effective arrangement of goods in a window. खिड़की में व्यापारी माल सजाने की विधि।

**Worlock**-वॉर्क-लॉक -*n.* a wizard. जादूगर।

## Y

**Yama**-यम -*n.* the God of Death in Hindu mythology. हिन्दू धर्म में मृत्यु के देवता, यम।

**Yardwand**-याइव्ड-वॉन्ड -*n.* a yard-stick. नापने का गज।

**Yellow-crossgas**- यल्-क्रॉस्-गैस -*n.* the name given by the Germans to Mustard Gas. सरसों से निर्मित विषैली गैस का जर्मन नाम।

**Yellow Peril**-यल्-लो-पेरे-रिल् -*n.* Europe's

dread of the Japanese. युरोप को जापानियों से भय, पीत आतंक।

## Z

**Zelanian**-ज़-लेन्-इ-अन् -*adj.* pertaining to New Zealand. न्यूज़िलैण्ड सम्बन्धी।

**Zero-hour**-ज़ि-अरो-अवर् -*n.* the fixed time from which military operations are counted. स्थिर काल जहाँ से सैनिक कार्यों की गणना की जाती है।

**Zoom**-ज़ूम -*v. i.* to force an aircraft to climb at a steep angle. हवाई जहाज़ को खड़े बल ऊपर चढ़ने के लिये जोर लगाना।

**Zemstvo**-ज़ेम्स्ट्व-ज़ो -*n.* the Russian provincial assembly for purposes of local government. स्थानीय शासन के कार्यों के लिये रूस की प्रादेशिक सभा।



## Abbreviation in Common Use in Written and Printed Matter

लिखने तथा छापने में प्रयोग किये जानेवाले कुछ प्रचलित  
शब्दों के छोटे रूप

### A

- A-1.** First-class ships.  
**A. A.** Automobile Association, Anti-aircraft.  
**A. A. A.** Amateur Athletic Association.  
**A. A. S.** (*Academiae Americae Socius*) Fellow of the American Academy.  
**A. B.** Able-bodied Seaman.  
**Abb.** Abbot, Abbess, Abbey.  
**Abp.** Archbishop.  
**Abbr.** Abbreviated, Abbreviation.  
**Abd.** Abdicated.  
**ab init** (*ab initio*). From the beginning.  
**A. B. S.** American Bible Society.  
**abs.** Abstract.  
**Ac.** Actinium.  
**Acc.** Accusative, According, (*a/c*) Account.  
**A. C.** (*Ante Christum*) Before Christ.  
**A. C. A.** Associate of Chartered Accountants.  
**Acad.** Academy.  
**A. D.** (*Anno Domini*) In the year of the Lord.  
**ad.** Advertisement.  
**A. D. C.** Aide-de-camp.  
**ad. fin.** (*ad finem*) At or Towards or To the end.  
**ad. inf.** (*ad infinitum*) To infinity.  
**adj.** Adjective, Adjourned, Adjustment.  
**Adj.** Adjutant.  
**ab. lib.** (*ad libitum*)—At pleasure.  
**Adm.** Admiral, Admiralty.  
**Adv.** Advocate.  
**ad val.** (*ad valorem*) According to value.  
**Advt.** Advertisement.  
**AE or AEt.** (*aetatis*) of age or Aged.  
**A. E. U.** Amalgamated Engineers' Union.  
**A. F. A.** Associate of the Faculty of Actuaries.  
**Aff.** Affirmative, Affectionate.  
**A. G.** Adjutant General.  
**Agr. or Agric.** Agriculture.  
**Ag.** Agent.  
**A. H.** (*anno Hegirae*)—In the Hegira year.  
**Ald.** Alderman.  
**Alex.** Alexander.
- Alg.** Algebra.  
**Alt.** Altitude.  
**Alta.** Alberta.  
**A. M.** (*also a. m.*) (*ante meridiem*) Before mid-day.  
**Amer.** American.  
**A. M. A.** American Missionary Association.  
**amt.** Amount.  
**an.** Anonymous.  
**anal.** Analysis.  
**Anat.** Anatomy, Anatomical.  
**And.** Andrew.  
**Anon.** Anonymous.  
**Ans.** Answer.  
**A. O. C.** Army Ordnance Corps.  
**A. O. D.** Arms Ordnance Department.  
**A. O. F.** Ancient Order of Foresters.  
**Apr.** April.  
**aq.** (*agua*) water.  
**Ar or Arab.** Arabic.  
**A. R. A.** Associate of the Royal Academy.  
**A. R. A. M.** Associate of the Royal Academy of Music.  
**arch.** Archaic, Architecture.  
**arith.** Arithmetic.  
**Ark.** Arkansas.  
**A. R. R.** (*anno regni regis or reginae*)—In the year of the King's or the Queen's reign.  
**A. R. S. A.** Associate of the Royal Scottish Academy.  
**A. R. S. L.** Associate of the Royal Society of Literature.  
**A. R. S. W.** Associate of the Royal Society of Water-Colours.  
**art.** Article.  
**A. S.** Anglo-Saxon.  
**A. S. C.** Army Service Corps.  
**A. S. E.** Amalgamated Society of Engineers.  
**Ass.** Assoc. Association.  
**Astr.** Astronomer, Astrologer.  
**Astrol.** Astrology.  
**Astron.** Astronomy.  
**Att. Gen.** Attorney-General.  
**at. wt.** Atomic weight.  
**Au.** (*aurum*) gold.

**A. U. C.** (*anno urbis conditae* or *ab urbe condita*) In the year from the foundation of the city of Rome (753 B. C.)  
**Aug.** August.  
**Auth. Ver.** Authorised Version.  
**A. V.** Authorised Version.  
**Av.** Avenue.  
**A. D. V.** Army Veterinary Department.  
**Avoir.** Avoirdupois.  
**Ax.** Axiom.

## B

**b.** Born, Book.  
**B. A.** (*Baccalaureus Artium*) Bachelor of Arts.  
**bach.** Bachelor.  
**B. Agr.** Bachelor of Agriculture.  
**bal.** Balance.  
**bar.** Barometer, Barrel.  
**Bart. Bt.** Baronet.  
**Bat.** Battery.  
**Batt.** Battalion.  
**B. B. C.** British Broadcasting Corporation.  
**B. C.** Before Christ, British Columbia.  
**B. C. L.** Bachelor of Civil Law.  
**B. Comm.** Bachelor of Commerce.  
**B. D.** Bachelor of Divinity.  
**Bde.** Brigade.  
**B. Eng.** Bachelor of Engineering.  
**b. e.** Bill of exchange.  
**bef.** Before.  
**bet.** Between.  
**B. Hy.** Bachelor of Hygiene.  
**Bib.** Bible.  
**bibliog.** Bibliographer, Bibliography.  
**biog.** Biography.  
**biol.** Biology.  
**bk.** Book, Bank.  
**B. L.** Bachelor of Law.  
**bdg.** Building.  
**B. M.** Bachelor of Medicine.  
**B. M. A.** British Medical Association.  
**B. Mus.** Bachelor of Music.  
**B. O. A.** British Optical Association.  
**bot.** Botany, Bought.  
**Bp.** Bishop.  
**B. P.** British Pharmacopoeia.  
**Br.** Brother.  
**Brig.** Brigade, Brigadier.  
**Br. Am.** British America.  
**brev.** Brevet, Breveted.  
**Brit.** Britain, Britannia, British, Briton.  
**Brit. Mus.** British Museum.  
**Bro.** Brother.  
**b. s.** Bill of sale.  
**B. S.** Bachelor of Surgery.  
**B. Sc.** Bachelor of Science.  
**B. Th.** Bachelor of Theology.  
**bur.** Burlesque.  
**bush.** Bushel.  
**B. V.** (*Beata Virgo*.) Blessed Virgin.  
**B. W. I.** British West Indies.

## C

**C.** Centigrade, Conservative.  
**C. cap.** (*caput*) Chapter.  
**C. A.** Chartered Accountant.  
**Ca.** Calcium.  
**Cal. or Calif.** California.  
**Cam. or Camb.** Cambridge.  
**Can.** Canto.  
**Cantab.** (*Cantabrigiensis*) of Cambridge University.  
**cap.** Capital.  
**caps.** Capitals.  
**Capt.** Captain.  
**carp.** Carpentry.  
**cat.** Catalogue.  
**Cath.** Catholic.  
**C. B.** Companion of the Bath.  
**C. B. E.** Commander of the Order of the British Empire.  
**C. C.** Country Court or Council or Commissioner, Circuit Court.  
**C. C. C.** Corpus Christi College.  
**C. E.** Civil Engineer, Christian Endeavour.  
**Celt.** Celtic.  
**C. E. T. S.** Church of England Temperance Society.  
**cf.** Compare.  
**Cg.** Centigrade.  
**C. H.** Companion of Honour.  
**Ch.** Charles, China, Chancery, Church.  
**Ch. B.** Chief Boatswain.  
**Chamb.** Chamberlain.  
**Cha.** Chancellor.  
**Chap.** Chapter.  
**Chem.** Chemistry.  
**Ch. P.** Paymaster-in-chief.  
**Chq.** Cheque.  
**Chr.** Christ.  
**C. I.** (Imperial Order of the) Crown of India.  
**C. I. D.** Criminal Investigation Department.  
**C. I. E.** Companion of the Order of the Indian Empire.  
**C. I. V.** City (of London) Imperial Volunteers.  
**C.-in-C.** Commander-in-Chief.  
**Cir.** (*circa*, *circiter*, *circum*.) About.  
**Cit.** Citizen, Citation.  
**Civ.** Civil, Civilian.  
**C. J.** Chief Justice.  
**Cl.** Chlorine.  
**Cld.** Cleared.  
**clk.** Clerk.  
**cm.** Centimetres.  
**C. M.** (*Chirurgiae Magister*) Master of Surgery.  
**C. M.** Certificated Master, Common Metre, corresponding Member.  
**C. M. S.** Church Missionary Society.  
**C. O.** Crown or Colonial or Criminal office.  
**Co.** Cobalt.  
**Co.** Company.

*C/o.* Care of.  
*c. o. d.* Cash or collect on delivery.  
*cog.* Cognate.  
*Cochl.* (*cochlear.*) A spoonful.  
*coll.* College, Collector, Colleague, Colloquial.  
*collect.* Collective.  
*Com.* Commander, Commissioner.  
*comp.* Comparative.  
*con.* (*contra*) Against.  
*Cong.* Congress, Congregation.  
*conj.* Conjunction.  
*cons.* Consonant.  
*con. sec.* Conic section.  
*contr.* Contraction.  
*Cor. Mem.* Corresponding Member.  
*Cor. Sec.* Corresponding Secretary.  
*C. O. S.* Charity Organisation Society.  
*cos.* Cosine.  
*cosec.* Cosccant.  
*cot.* Cotangent.  
*cp.* Compare.  
*C. P. C.* Clerk of the Privy Council.  
*c. p.* Candle power.  
*C. O. M. S.* Company Quarter Master Sergeant.  
*Cr.* Chromium.  
*C. S.* Court of Sessions, Civil Service.  
*C. S. I.* Companion of the Star of India.  
*C. T.* Certificated Teacher.  
*ct.* Carat.  
*C. T. C.* Cyclists' Touring Club.  
*Cu.* (*Cuprum*) Copper.  
*cur. or curt.* Current (this month).  
*C. V.* Common Version.  
*C. V. O.* Commander of the Royal Victorian Orders.  
*c. w. o.* Cash with Order.  
*C. W. S.* Co-operative Wholesale Society.  
*cul.* 'c' for centum, a hundred, & wt. for weight. A hundredweight.  
*Cyc* or *Cyclo.* Cyclopaedia.

## D

*D.* Dollar.  
*d.* (*dele*) delete.  
*Dan.* Danish.  
*Dav.* David.  
*D. B. E.* Dame Commander of the Order of the British Empire.  
*Dbk.* Drawback.  
*D. C.* (*da capo*) Repeat from the beginning.  
*D. C. L.* Doctor of Civil Law.  
*D. C. M.* Distinguished Conduct Medal.  
*D. C. S.* Deputy Clerk of Session.  
*D. D.* (*Divinitatis Doctor.*) Doctors of Divinity.  
*D. D. S.* Doctor of Dental Surgery.  
*Dea.* Deacon.  
*Dec.* December.  
*def.* Definition, Deferred.  
*defl.* Defendant.

*deg.* Degree.  
*Del.* Delaware.  
*Dent.* Dental.  
*Dep.* Deputy.  
*D. F.* Defender of the Faith.  
*D. F. C.* Distinguished Flying Cross.  
*D. F. M.* Distinguished Flying Medal.  
*dft.* Defendant, Draft.  
*D. G.* (*Dei gratia*) By the grace of God.  
*dial.* Dialect.  
*diam.* Diameter.  
*Dict.* Dictionary.  
*disc.* Discount, Discoverer.  
*dist.* District, Distance.  
*Div.* Divine.  
*D. L.* Deputy Lieutenant.  
*D. Litt.* Doctor of Literature.  
*D. L. O.* Dead Letter Office.  
*do.* (*dillo*) The same as aforesaid.  
*dols.* Dollars.  
*D. P. H.* Diploma in Public Health.  
*D. Phil.* (*Doctor Philosophiae*) Doctor of Philosophy.  
*D. P. O.* Distributing Post Office.  
*Dpt.* Department.  
*Dr.* Debtor, Doctor.  
*D. S.* (*Dal Segno*). From the sign.  
*D. Sc.* (*Scientiae Doctor.*) Doctor of Science.  
*D. S. C.* Distinguished Service Cross.  
*D. S. M.* Distinguished Service Medal.  
*D. S. O.* Distinguished Service Order.  
*D. T.* Doctor of Theology.  
*D. V.* (*Deo volente*) God willing.  
*dot.* A pennyweight.  
*D. Y.* Dockyard.

## E

*E.* East.  
*ea.* Each.  
*E. and O. E.* Errors and Omission Excepted.  
*E. C.* East Central.  
*Eccel.* Ecclesiastical.  
*E. C. A.* Early Closing Association.  
*E. C. U.* English Church Union.  
*Ed.* Editor.  
*Edin.* Edinburgh.  
*E. D. S.* English Dialect Society.  
*E. E.* Errors Excepted.  
*e. g.* (*exempli gratia*) For example.  
*E. I.* East Indies.  
*E. I. D.* East India Docks.  
*E. long.* East longitude.  
*Emp.* Emperor, Empress.  
*E. N. E.* East-north-east.  
*Eng.* England.  
*Engr.* Engineer.  
*Ens.* Ensign.  
*Ent. Sta. Hall.* Entered at Stationers Hall.  
*e. o. d.* Every other day.  
*Ep.* Epistle.  
*E. P. D.* Excess Profits Duty.

*Epis* or *Episc.* Episcopal.  
*Epit.* Epitaph.  
*eq.* Equal.  
*E. R.* East Riding.  
*Er.* Erbium.  
*E. R. I.* (*Edwardus Rex Imperator*)  
 Edward, King and Emperor.  
*E. S. E.* East-south-east.  
*esp.* Especially.  
*Esq.* or *Esqr.* Esquire.  
*Est.* Established.  
*E. T.* English Translation.  
*et al.* (*et alibi*) And elsewhere.  
*etc.*, &c. (*et cetera*) (*et ceteri.*) And  
 the others, And so forth.  
*et. seq.* (*et sequentes*) And the follow-  
 ing.  
*ex.* Example.  
*Ecc.* Excellency.  
*exec.* Executor.  
*Exod.* Exodus.  
*Exr.* Executor.  
*Extr.* Executrix.

## F

*F.* (*Fahr*) Fahrenheit.  
*f.* Following, Farthings.  
*F. A.* Football Association.  
*F. A. A.* Free of all Average, Fleet  
 Air Arm.  
*fam.* Family.  
*F. B. A.* Fellow of the British Academy.  
*F. B. S.* Fellow of the Botanical  
 Society.  
*F. C.* Firecock.  
*F. C. A.* Fellow of the Institute of  
 Chartered Accountants.  
*F. C. P.* Fellow of the College of  
 Preceptors.  
*sep.* or *seap.* Foolscap.  
*F. C. S.* Fellow of the Chemical  
 Society.  
*F. D.* (*Fidei Defensor.*) Defender  
 of the Faith.  
*Fe.* (*Ferrum.*) Iron.  
*Feb.* February.  
*fec.* (*fecit*) He did it or made it.  
*F. E. I. S.* Fellow of the Edu-  
 cational Institute of Scotland.  
*fem.* Feminine.  
*F. E. S.* Fellow of the Ethnological  
 Society.  
*ff.* Folios, following.  
*F. G. A.* Foreign General Average.  
*F. G. S.* Fellow of the Geological  
 Society.  
*F. I. A.* Fellow of the Institute of  
 Actuaries.  
*F. I. C.* Fellow of the Institute of  
 Chemistry.  
*Fig.* Figure.  
*F. I. J.* Fellow of the Institute of  
 Journalists.  
*fin.* (*ad finem.*) At the end.  
*Flor.* Florida.  
*Fm.* Fathom.

*F. M.* Field-Marshal.  
*fo.*, *fol.* Folio.  
*F. O.* Field-Officer.  
*f. o. b.* Free on board.  
*f. o. r.* Free on rail.  
*F. P.* Fire-plug, Former Pupil.  
*F. P. S.* Fellow of the Philological  
 Society.  
*Fr.* France or French.  
*F. R. Ae. S.* Fellow of the Royal  
 Aeronautical Society.  
*F. R. A. M.* Fellow of the Royal  
 Academy of Music.  
*F. R. A. S.* Fellow of the Royal  
 Astronomical Society.  
*F. R. C. I.* Fellow of the Royal  
 Colonial Institute.  
*F. R. C. O.* Fellow of the Royal  
 College of Organists.  
*F. R. C. P.* Fellow of the Royal  
 College of Physicians.  
*F. R. C. S.* Fellow of the Royal  
 College of Surgeons.  
*F. R. C. V. S.* Fellow of the Royal  
 College of Veterinary Surgeons.  
*Fred.* Frederick.  
*F. R. G. S.* Fellow of the Royal  
 Geographical Society.  
*F. R. Hist. S.* Fellow of the Royal  
 Historical Society.  
*F. R. H. S.* Fellow of the Royal  
 Horticultural Society.  
*F. R. I. B. A.* Fellow of the Royal  
 Institute of British Architects.  
*F. R. M. S.* Fellow of the Royal  
 Microscopical Society.  
*F. R. S.* Fellow of the Royal Society.  
*F. R. S. A.* Fellow of the Royal  
 Society of Arts.  
*F. R. S. L.* Fellow of the Royal  
 Society of Literature.  
*F. R. S. S.* Fellow of the Royal  
 Statistical Society.  
*F. S. A.* Fellow of the Society of  
 Arts.  
*F. S. A. A.* Fellow of the Society  
 of Incorporated Accountants and  
 Auditors.  
*F. S. I.* Fellow of the Surveyors'  
 Institution.  
*ft.* Foot, feet, Fort.  
*F. T. C. D.* Fellow of the Trinity  
 College, Dublin.  
*ftk.* Fathom.  
*fur.* Furlong.  
*F. Z. S.* Fellow of the Zoological  
 Society.

## G

*g.* Gramme, Gallons, Guinea.  
*G. A.* General Assembly.  
*Gael.* Gaelic.  
*gall.* Gallons.  
*gam.* Gamut.  
*Gaz.* Gazette.  
*G. B.* Great Britain.

**G. B. & I.** Great Britain and Ireland.  
**G. B. E.** Grand Cross of the Order of the British Empire.  
**G. C. B.** (Knight) Grand Cross of the Bath.  
**G. C. I. E.** (Knight) Grand Commander of the Indian Empire.  
**G. C. L. H.** Grand Cross of the Legion of Honour.  
**G. C. M.** or **g. c. m.** Greatest Common Measure.  
**G. C. S. I.** (Knight) Grand Commander of the Star of India.  
**G. C. V. O.** (Knight) Grand Cross of the (Royal) Victorian Order.  
**Gen.** General.  
**Genmo.** Generalissimo.  
**gent.** Gentlemen.  
**geog.** Geography.  
**geol.** Geology.  
**geom.** Geometry.  
**G. F. S.** Girls' Friendly Society.  
**G. L.** Grand Lodge.  
**G. M.** Grand Master.  
**G. M. P.** Garrison Military Police.  
**G. M. T.** Greenwich Mean Time.  
**G. O.** General Order.  
**G. O. C.** General Officer Commanding.  
**G. O. M.** Grand Old Man (W. E. Gladstone.)  
**Gov.** Governor.  
**G. P. O.** General Post Office.  
**Gr.** Greek.  
**G. R.** (*Georgius Rex*) George the King.  
**G. R. I.** (*Georgius Rex Imperator*) George, the King and Emperor  
**G. S.** General Staff.  
**G. S. M.** Guildhall School of Music.  
**G. S. O.** General Staff Officer.  
**G. S. P.** Good Service Pension.  
**G. T.** Grand Treasurer.  
**G. W.** Grand Warden.  
**G. W. R.** Great Western Railway.

## H

**H.** Hydrogen, Hydrant.  
**H. A. C.** Honourable Artillery Company.  
**h. and c.** Hot and cold.  
**H. B. C.** Hudson's Bay Company.  
**H. B. M.** His or her Britannic Majesty.  
**H. C.** House of Commons.  
**H. C. M.** Her Catholic Majesty.  
**Heb.** Hebrew.  
**H. E. I. C. S.** Honourable East India Company's Service.  
**her.** Heraldry.  
**Hg.** (*Hydrargyrum*) Mercury.  
**H. H.** His or Her Highness or Holiness  
**H. I. H.** His or Her Imperial Highness.  
**hist.** History, Historian.  
**H. K.** House of Keys.

**H. M.** His or Her Majesty.  
**H. M. C.** His or Her Majesty's Customs.  
**H. M. F.** His Majesty's Forces.  
**H. M. I. S.** His Majesty's Inspector of Schools.  
**H. M. S.** His (Her) Majesty's Ship (Service).  
**Hon.** Honourable.  
**hor.** Horizon.  
**H. P.** Half Pay.  
**H. R.** House of Representatives.  
**hr.** Hour.  
**H. R. E.** Holy Roman Emperor or Empire.  
**H. R. H.** His (Her) Royal Highness.  
**H. R. I. P.** (*hic requiescit in pace*) Here rests in Peace.  
**H. S. H.** His or Her Serene Highness.  
**H. S. S.** (*Historiae Societatis Socius*) Fellow of the Historical Society.  
**H. W. M.** High Water Mark.

## I

**I.** (*Imperator, Imperatrix*) Emperor or Empress.  
**I.** Iodine.  
**I. A.** Indian Army.  
**Ia.** Iowa.  
**Id** or **Ibid.** (*Ibidem*) In the same place.  
**ic.** In charge of.  
**I. C. E.** Institution of Civil Engineers.  
**Icon.** Iconography, Iconographic.  
**I. C. S.** Indian Civil Service.  
**id.** (*idem*) The same.  
**I. D.** Intelligence Department.  
**i. e.** (*id. est.*) That is.  
**I. G.** Inspector General.  
**I. H. S.** (*Iesons or Jesus Hominum Salvator.*) Jesus the Saviour of Men.  
**I. L. P.** Independent Labour Party.  
**I. M. D.** Indian Medical Department.  
**Imp.** Imperial, Import, Importer.  
**I. M. S.** Indian Medical Service.  
**in.** Inch, Inches.  
**inc.** Incorporated.  
**incog.** (*incognito*) Unknown.  
**Ind.** India, Indian, Indiana.  
**in lim.** At the outset.  
**in loc.** (*In loco*) In its place.  
**in pr.** (*In principio*) In the beginning.  
**inst.** (*Instant*) the present month.  
**int.** Interest.  
**inv.** Invoice.  
**I. of A.** Instructor of Artillery.  
**I. O. M.** Isle of Man.  
**I. O. O. F.** Independent Order of Old Fellows.  
**I. O. U.** I owe you (letters used to acknowledge a debt.)  
**i. q.** (*idem quod*) The same as.  
**Ir.** Iridium, Irish.  
**I. R.** Inland Revenue.  
**I. R. O.** Inland Revenue Office.

*I. S. C.* Indian Staff Corps.  
*I. S. O.* Imperial Service Order.  
*It.* Italian.  
*I. T.* Indian Territory.  
*I. Y.* Imperial Yeomanry.

## J

*J.* Judge, Justice.  
*J. A.* Judge Advocate.  
*Jan.* January.  
*J. C. D.* (*Juris Civilis Doctor*.) Doctor of Civil Law.  
*Jno.* John.  
*Jos.* Joseph.  
*Jour.* Journal.  
*J. P.* Justice of the Peace.  
*Jr.* Junior.  
*Jud.* or *Judg.* Judges.  
*Jul.* July.  
*Junc.* Junction.

## K

*K.* (*Kalium*) Potassium.  
*K. B.* King's Bench.  
*K. B. E.* Knight of the order of the British Empire.  
*K. C.* King's Counsel.  
*K. C. B.* Knight Commander of the Bath.  
*K. C. J. E.* Knight Commander of the Indian Empire.  
*K. C. M. G.* Knight Commander of St. Michael and St. George.  
*K. C. S. I.* Knight Commander of the Star of India.  
*K. C. V. O.* Knight Commander of the (Royal) Victorian Order.  
*kg.* Kilogram.  
*K. G.* Knight of the Garter.  
*K. G. F.* Knight of the Golden Fleece.  
*kilo.* Kilogramme.  
*kilom.* Kilometre.  
*K. L. H.* Knight of the Legion of Honour.  
*Km.* Kingdom.  
*Knt.* or *Kt.* Knight.  
*K. S. I.* Knight of the Star of India.  
*K. t. l.* (*Kai ta loipa*) And the rest, And so forth.

## L

*L.* Latin, Liberal.  
*L.* (£) (*Libra*) Pound sterling.  
*l.* Latitude.  
*L. A.* Law Agent, Literature in Arts.  
*L. A. C.* Licentiate of the Apothecaries' Company.  
*L. A. M.* London Academy of Music.  
*lang.* Language.  
*Lat.* Latin.  
*l. c.* (*lb*) (*libra*) A pound weight.  
*L. B.* Leg Bye.  
*l. b. w.* Leg before wicket.  
*L. C.* Lord Chancellor.  
*l. c.* Lower case type.  
*l. c.* (*loco citato*.) In the place cited before.  
*L. C. B.* Lord Chief-Baron.

*L. C. C.* London Country Council.  
*L. C. J.* Lord Chief Justice.  
*L. C. M.* or *l. c. m.* Least Common Multiple.  
*L. C. P.* Licentiate of the College of Preceptors.  
*Ld.* Lord, Limited.  
*L. D. S.* Licentiate in Dental Surgery.  
*Lect.* Lecture.  
*leg.* Legal.  
*L. I.* Light Infantry.  
*Li.* Lithium.  
*lib.* (*liber*) A book.  
*Lieut.* Lieutenant.  
*liq.* Liquid.  
*lit.* Literally, Literature.  
*Litt. B.* Bachelor of Literature.  
*Litt. D.* Doctor of Letters.  
*L. L.* Lord Lieutenant.  
*LL. B.* Bachelor of Laws.  
*LL. D.* Doctor of Laws.  
*L. M. S.* London Missionary Society.  
*L. of C.* Line of Communication.  
*log.* Logarithm.  
*lon. or long.* Longitude.  
*Lond.* London.  
*loq.* (*Loquitur*) Speaks.  
*L. P.* Lord Provost.  
*Lp.* Lordship.  
*L. R. C. P.* Licentiate of the Royal College of Physicians.  
*L. S.* (*Loco sigilli*) Place of the Seal.  
*L. S. B.* London School Board.  
*L. S. D.* (*Librae Solidi Denari*) Pounds, Shillings & Pence.  
*Lt.* Lieutenant.  
*L. T. C.* Lawn Tennis Club.  
*Lt.-Col.* Lieutenant-Colonel.  
*Ltd.* Limited.  
*Lt.-Gen.* Lieutenant-General.  
*Lt. Gov.* Lieutenant Governor.  
*L. Th.* Licentiate in Theology.

## M

*M.* (*Mille*) Roman Numeral for 1,000.  
*M.* (*Meridiem*) Noon.  
*M.* Metre.  
*M. A.* (*Magister Artium*.) Master of Arts.  
*Mach.* Machinery.  
*Mad.* Madam.  
*Mag.* Magazine.  
*Maj.* Major.  
*Maj. Gen.* Major-General.  
*Mar.* March.  
*Marg.* Margin, Marginal.  
*Math.* Mathematics.  
*mas. or masc.* Masculine.  
*Matt.* Matthew.  
*M. B.* (*Medicinae Baccalaureus*.) Bachelor of Medicine.  
*M. B. E.* Member of (the Order of the) British Empire.  
*M. C.* Member of Congress, Master of Ceremonies.

*M. C. C.* Marylebone Cricket Club.  
*M. C. S.* Madras Civil Service.  
*M. D.* (*Medicinal Doctor*.) Doctor of Medicine.  
*Mdm.* Madam.  
*M. E.* Mining Engineer.  
*M. E. C.* Member of the Executive Council.  
*med.* Medical, Medicine.  
*mem.* Memorandum.  
*Messrs* (*Messieurs*.) (*Pl. of Mr.*) Sirs, Gentlemen.  
*met.* Metaphysics.  
*Meteor.* Meteorology.  
*mfd.* Manufactured.  
*Mg.* Magnesium.  
*M. H. R.* Member of the House of Representatives.  
*M. I.* Mounted Infantry.  
*Mid.* Midshipman.  
*misc.* Miscellaneous.  
*M. I. E. E.* Member of the Institute of Electrical Engineers.  
*M. G. C.* Machine-Gun Corps.  
*M. L. A.* Member of the Legislative Assembly.  
*M. L. C.* Member of the Legislative Council.  
*MM.* Messrs.  
*mm.* Millimetre.  
*Mme.* Madame.  
*Mn.* Manganese.  
*mo.* Month.  
*M. O.* Medical Officer, Money Order.  
*M. O. H.* Medical Officer of Health.  
*M. P.* Member of Parliament.  
*m. p. h.* Miles per hour.  
*M. P. S.* Member of the Philological Society.  
*Mr.* Mister, Master.  
*M. R. A. S.* Member of the Royal Asiatic Society.  
*M. R. C. C.* Member of the Royal College of Chemistry.  
*M. R. C. P.* Member of the Royal College of Physicians.  
*M. R. C. S.* Member of the Royal College of Surgeons.  
*M. R. G. S.* Member of the Royal Geographical Society.  
*M. R. I.* Member of the Royal Institution.  
*M. R. I. A.* Member of the Royal Irish Academy.  
*Mrs.* Mistress, Misses.  
*MS.* Manuscript.  
*M. S.* Master of Surgery.  
*M. Sc.* Master of Science.  
*MSS.* (*pl.*) Manuscripts.  
*M. S. S.* Member of the Statistical Society.  
*M. T.* Mechanical Transport.  
*Mts. or mts.* Mountains.  
*Mtg.* Mortgage.  
*mt.* Month.

*Mus.* Music.

*Mus. B.* Bachelor of Music.

*Mus. D.* Doctor of Music.

*M. V. O.* Member of the Royal Victorian Order.

*M. W. G. M.* Most Worthy Grand Master.

*myth.* Mythology.

## N

*N.* Nitrogen, North, Nail.  
*N. A.* North America.  
*Nat. hist.* Natural History.  
*naut.* Nautical.  
*N. B.* No ball (in Cricket)  
*N. B.* North Britain.  
*N. B.* (*nota bene*) Note well, take notice of.  
*N. C.* New Church, North Carolina.  
*N. C. O.* Non-Commissioned Officer.  
*n. d.* No date, Not dated.  
*N. E.* North-east.  
*N. F.* Newfoundland.  
*N. H.* Naval Hospital.  
*Ni.* Nickel.  
*N. H. R. U.* National Home Reading Union.  
*N. J.* New Jersey.  
*N. L.* North Latitude.  
*N. M.* New Mexico.  
*N. N. E.* or *NNE.* North-northeast.  
*N. N. W.* or *NNW.* North-northwest.  
*N. O.* Natural Order.  
*No.* (*Numero*) Number.  
*non obst.* (*non obstante*.) Notwithstanding.  
*non seq.* (*non sequitur*) It does not allow.  
*Nos.* or *nos.* Numbers.  
*Nov.* November.  
*N. P.* Notary Public.  
*N. P. B.* Newspaper bag.  
*N. P. D.* North Polar Distance.  
*N. R. A.* National Rifle Association.  
*N. S.* New Style.  
*n. s.* Not specified.  
*N. S. W.* New South Wales.  
*N. T.* New Testament.  
*N. F.* Name unknown.  
*N. V. M.* Nativity of the Virgin Mary.  
*N. W.* or *NW.* North-west.  
*N. W. P.* North-west Provinces.  
*N. W. T.* North-west Territory.  
*N. Y.* New York.  
*N. Z.* New Zealand.  
*N. & Q.* Notes & Queries.

## O

*O.* Oxygen.  
*o/a.* On account of.  
*ob.* (*obit.*) Died.  
*obdt.* Obedient.  
*O. B. E.* Officer of the Order of the British Empire.  
*obj.* Object, Objection, Objective.  
*obs.* Obsolete, Observation, Observatory.

**O. C.** Officer Commanding.  
**O'clk.** O'clock.  
**O. C. S.** On Company's Service.  
**Oct.** October.  
**O. D.** Ordnance Data.  
**O. E.** Old English.  
**O. F.** Old French.  
**Off.** Official.  
**O. H. G.** Old High German.  
**O. H. M. S.** On His Majesty's Service.  
**O. L.** Official Liquidator.  
**O. M.** Order of Merit.  
**%** Per cent.  
**o. p.** Out of Print.  
**Op.** Opera.  
**Ord.** Order, Ordnance.  
**O. R.** Official Receiver.  
**Ord. Sur.** Ordnance Survey.  
**O. S.** Ordinary Seaman, Old Style  
**Os.** Osmium.  
**O. S. A.** (*Ordinis Sancti Augustini*) Order of St. Augustine.  
**O. S. C.** Ordnance Staff Corps.  
**O. T.** Old Testament.  
**O. T. C.** Officers' Training Corps.  
**Oxon.** (*oxoniensis*) of Oxford.  
**Oz** Ounce.

## P

**P.** Pint, Prince, Pole, Perch.  
**P. A.** Patent Agent, Press Association, Post Adjutant.  
**P. & O.** Peninsular & Oriental.  
**Pam** Pamphlet.  
**par.** Paragraph.  
**Parl.** Parliamentary.  
**Pat.** Patrick.  
**Pb.** (*plumbum*) Lead.  
**P. C.** Police Constable, Privy Councillor.  
**P. C.** Post card.  
**pd.** Paid.  
**P. E. I.** Prince Edward Island.  
**Per. an.** (*per annum*) Per Year.  
**per cent or ct.** (*per centum*) By the hundred.  
**Per pro.** (*per procurationem*) By the agency of.  
**Ph. B.** (*Philosophiae Baccalareus*) Bachelor of Philosophy.  
**Ph. D.** (*Philosophiae Doctor*) Doctor of Philosophy.  
**Phil. Trans.** Philosophical Transactions.  
**phon.** or **phonet.** Phonetics.  
**phot.** Photography.  
**P. L.** Primrose League.  
**P. L. A.** Port of London Authority.  
**P. L. C.** Poor Law Commissioners.  
**Plt.** Plaintiff.  
**P. M.** Post Master, Post, Midshipman.  
**P. M.** (*Post Meridiem*) Afternoon.  
**pm.** Premium.  
**P. M. G.** Postmaster-General.  
**P. O.** Post Office.  
**P. O.** Postal Order.

**po.** Pole.  
**p. o. d.** Pay on delivery.  
**pop.** Population.  
**P. P.** Parish Priest.  
**pp.** Pages.  
**P. P. S.** (*Post Post Scriptum*) A later additional Postscript.  
**P. R.** Prize Ring.  
**Pr.** Prince.  
**P. R. A.** President of the Royal Academy.  
**Pref.** Preface.  
**Pres.** President.  
**Prof.** Professor.  
**pro tem.** (*pro tempore*) For the time being.  
**Prox.** (*proximo*) Next.  
**P. R. S.** President of the Royal Society.  
**P. S.** (*post scriptum*) Post Script, Written after.  
**P. S. A.** Pleasant Sunday Afternoon.  
**Pt.** Platinum.  
**P. t.** Post-town.  
**P. T. O.** Please turn over.  
**P. W.** Prince of Wales.  
**P. W. D.** Public Works Department.  
**Pwt. or qwt.** Pennyweight.

## Q

**Q.** Question.  
**q.** (*quadrans*) Farthing, query, quintal.  
**Q. B.** Queen's Bench.  
**Q. C.** Queen's Council.  
**q. d.** (*quasi dicat*) As if he should say.  
**q. e.** (*quod est*) Which is.  
**q. e. d.** (*quod erat demonstrandum*) Which was to be demonstrated.  
**q. e. f.** (*quod erat faciendum*) Which was to be done.  
**q. e. i.** (*quod erat inveniendum*) Which was to be found out.  
**Q. L.** (*quantum libet*) As much as you please.  
**Q. M.** Quartermaster.  
**Q. M. G.** Quartermaster-General.  
**qr.** Quarter, Quire.  
**Q. S.** Quarter-Sessions.  
**qs.** (*quantum sufficit*) Enough or a sufficient quantity.  
**qt.** Quart.  
**Qu.** Queen, Question.  
**q. v.** (*quod vide*) Which see.

## R

**R.** (*Rex, Regina*) King, Queen.  
**R.** (*Recipe*) Take.  
**R. A.** Royal Academy, Royal Academician.  
**R. A. C.** Royal Automobile Club.  
**R. A. D.** Royal Albert Dock.  
**R. A. F.** Royal Air Force.  
**R. A. M.** Royal Academy of Music.  
**R. A. N.** Royal Australian Navy.  
**R. A. S.** Royal Asiatic Society.  
**R. A. S. C.** Royal Army Service Corps.



*R. B.* Rifle Brigade.  
*R. B. A.* Royal Society of British Artists.  
*R. C.* Roman Catholic.  
*R. C. M.* Royal College of Music.  
*R. C. P.* Royal College of Physicians.  
*R. C. S.* Royal College of Surgeons.  
*R. C. S.* Royal College of Science.  
*R. D.* Rural Dean, Reserve Decoration.  
*R. E.* Royal Engineers.  
*recd.* Received.  
*recpt.* Receipt.  
*Reg.* Regiment.  
*Reg. Prof.* Regius Professor.  
*retd.* Returned, Retired.  
*Reo.* Reverend.  
*R. F.* (*Republique Francaise.*) French Republic.  
*R. F. A.* Royal Field Artillery.  
*R. F. C.* Royal Flying Corps.  
*R. G. A.* Royal Garrison Artillery.  
*R. F. S.* Royal Geographical Society.  
*Rgt.* Regiment.  
*R. H.* Royal Highness.  
*R. H. A.* Royal Horse Artillery.  
*rhet.* Rhetoric.  
*R. H. G.* Royal Horse Guards.  
*R. I.* Rhode Island.  
*R. I. M.* Royal Indian Marines.  
*R. I. P.* (*Riquiescent In Pace.*) May he (she) rest in peace.  
*R. L. O.* Returned Letter Office.  
*R. M.* Royal Mail, Resident Magistrate.  
*R. M. A.* Royal Marine Artillery.  
*R. M. A.* Royal Military Academy.  
*R. M. C.* Royal Military College.  
*R. M. L. I.* Royal Marine Light Infantry.  
*R. M. S.* Royal Mail Service.  
*R. N.* Royal Navy.  
*R. N. A. S.* Royal Naval Air Service.  
*R. N. V. R.* Royal Naval Volunteer Reserve.  
*Ro.* Rhodium.  
*R. P. M.* Revolutions per minute.  
*R. R.* Right Reverend, Rail road.  
*R. R. C.* Royal Red Cross.  
*R. S. L.* Royal Society of London.  
*R. S. M.* Regimental Sergeant-Major.  
*R. S. M.* Royal School of Mines.  
*R. S. O.* Railway Sub-office.  
*R. S. P. C. A.* Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.  
*R. S. V. P.* (*respondes s'il vous plait*) Reply, if you please.  
*R. T.* Railway Transport.  
*Rt.* Right.  
*Rt. Hon.* Right Honourable.  
*Rt. Rev.* Right Reverend.  
*R. T. S.* Religious Tract Society.  
*R. U.* Rugby Union.  
*R. V.* Rifle Volunteers.  
*R. W.* Right Worthy.

*R. W. G. M.* Right Worshipful Grand Master.  
*R. W. S.* Royal Water Colour (Painters') Society.  
*Rz.* Tens of Rupees.  
*Ry.* Railway.  
*R. Y. S.* Royal Yacht Squadron.

## S

*S.* Sign, South, Seconds, Shilling, Sulphur.  
*S. A.* South Africa, South America.  
*Sa.* Saturday.  
*S. A. A.* Small Arms Ammunition.  
*Sam.* Samuel.  
*S. A. S.* (*Societatis Antiquariorum Socius*) Fellow of the Society of Antiquaries.  
*S. B.* Savings Bank.  
*Sb.* (*Stibium*) Antimony.  
*s. c.* Small Capitals.  
*Sc.* (*Scilicet.*) To wit, namely.  
*Sc. B.* (*Scientiae Baccalaureus*) Bachelor of Science.  
*Sc. D.* (*Scientiae Doctor.*) Doctor of Science.  
*S. C. D.* Survey Commercial Doek.  
*s. d.* (*sine die*) without (definite) day.  
*S. D. F.* Social Democratic Federation.  
*S. E.* or *SE.* South-east.  
*Sec.* Second, Section.  
*Sec. secy.* Secretary.  
*Sem.* Seminary.  
*Sen.* Senior.  
*Sept.* September.  
*seq.* (*sequens*) (pl. *scqq.*—*scquentes*)  
 The following, the next.  
*Ser.* Sermon.  
*Serg.* Sergeant.  
*S. G.* (*salutis gratia*) Insured.  
*S. G.* Solicitor-General.  
*s. g.* Specific gravity.  
*S. H.* School House.  
*S. J.* Society of Jesus.  
*S. L.* Solicitor-at-Law.  
*S. L.* Sub-lieutenant.  
*Sld.* Sailed.  
*S. M.* Sergeant Major.  
*S. M. M.* (*Sancta Mater Maria*) Holy Mother Mary.  
*s. n.* (*secundum naturam.*) According to nature.  
*Sn.* (*Stannum*) Tin.  
*Soc.* Society.  
*Sol.* Solicitor.  
*S. P.* Staff Paymaster, Superintendent of Police.  
*s. p.* (*sine prole*) Without issue.  
*S. P. C. K.* Society for Promoting Christian Knowledge.  
*S. P. R.* Society for Psychological Research.  
*spt.* Seaport.  
*S. R. I.* (*Sacrum Romanum Imperium*) Holy Roman Empire.  
*S. S.* Sunday School.

*s. s.* Steamship.  
*S. S. E.* or *SSE*. South-south-east.  
*S. S. W.* or *SSW*. South-south-west.  
*St.* Saint.  
*Ster.* Sterling.  
*S. T. P.* (*Sanctae Theologiae Professor*.) Professor of Theology.

*subj.* Subject.

*Subst.* Substitute.

*suf.* Suffix.

*Supdt.* Superintendent.

*Supl.* Superintendent.

*Supp.* Supplement.

*Sup.* Superior.

*Surg.* Surgeon.

*Suro.* Surveyor.

*s. v.* (*sub voce*) Under the word or title.

*S. W.* or *SW*. South-west.

*Sym.* Symbol.

*Syn.* Synonym.

*Synop.* Synopsis.

## T

*T.* Ton.

*Ta.* Tantalum.

*Tan.* Tangent.

*T. B.* Tuberculosis.

*T. B. D.* Torpedo Boat Destroyer.

*T. C. D.* Trinity College, Dublin.

*T. D.* Territorial Decoration.

*Te.* Tellurium.

*tech.* II. Technical, Technology.

*tel.* Telegraph.

*temp.* Temporal.

*Ter.* Territory.

*Test.* Testament.

*Text Rec.* (*Textus Receptus*) The received Text.

*T. F.* Territorial Force.

*Th.* Thorium.

*theat.* Theatrical.

*Tho.* Thomas.

*T. O.* Turn Over.

*T. P. O.* Travelling Post Office.

*Trans.* Transactions.

*trans.* Transitive.

*Treas.* Treasurer.

*trig.* Trigonometry.

*Trin.* Trinity.

*Trop.* Tropical, Tropics.

*T. R. H.* Their Royal Highnesses.

*Trs.* Transpose.

*T. S.* Twin Screw.

*T. S. O.* Town Sub-Office.

*T. U. C.* Trades Union Congress.

## U

*U.* Uranium.

*U. C.* Upper Canada.

*U. D. C.* Urban District Council.

*U. K.* United Kingdom.

*ult.* (*Ultimo*) Last month.

*U. P.* Uttar Pradesh, United Provinces.

*Up.* Upper.

*U. S.* United States.

*U. S. A.* United States of America.

*U. S. C.* United States of Columbia.

*U. S. M.* United States Mail.

*U. S. N.* United States Navy.

*usu.* Usually.

*u. s. w.* (*und so weiter*.) (Germ.) And so forth.

*ux.* (*uxor*) wife.

## V

*V.* Volt, Velocity.

*vid.* (*vide*) Sec.

*V. A.* Vice-Admiral.

*Va.* Virginia.

*V. A. D.* Voluntary Aid Department.

*val.* Value.

*var.* Variant.

*V. C.* Vice-Chancellor, Victoria Cross.

*V. D.* Victoria Dock, Volunteer Decoration.

*Ven.* Venerable.

*Ves.* Vessel.

*v. g.* (*verbi gratia*) For example.

*V. G.* Vicar-General, Vicar Grand.

*Vic.* Vicar, Vicarage.

*vil.* Village.

*viz.* (*videlicet*) namely.

*Vol.* Volunteer.

*Volc.* Volcano.

*V. P.* Vice-President.

*V. R.* (*Victoria Regina*.) Queen Victoria.

*V. R. I.* (*Victoria Regina et Imperatrix*.) Victoria, Queen and Empress.

*V. S.* Veterinary Surgeon.

*vv. ll.* (*variae lectiones*) Various Readings.

*v. y.* Various Years.

## W

*W.* West, Wicket.

*W.* (*Wolfram*) Tungsten.

*W. A.* West Africa.

*W. B.* Way-bill, Water Board.

*W. C.* Water-Closet, West Central.

*W. C. A.* West Coast of Africa.

*W. D.* War Department, Works Department.

*Wed.* Wednesday.

*w. f.* Wrong fount.

*W. I.* West Indies, West India.

*W. M.* Worshipful Master.

*W. M. S.* Wesleyan Missionary Society.

*W. N. W.* or *WNW*. West-north-west.

*W. O.* War Office.

*W. R.* West Riding.

*W. R. N. S.* Women's Royal Navy Service.

*W. S.* Writer to the Signet.

*W. S. P. U.* Women's Social and  
Political Union.  
*wt.* Weight.  
*W. Va.* West Virginia.

## X

*X.* Numeral for Ten.  
*X.* Christ.  
*X.cp.* Ex-coupon.  
*X.d.* Ex-dividend.  
*X.i.* Ex-interest.  
*Xmas.* Christmas.  
*Xn.* Ex New Shares.  
*Xn.* Christian.  
*Xt.* Christ.

## Y

*Y.* Year.  
*yd.* yard.  
*yr.* year.  
*Y. M. C. A.* Young Men's Christ-  
ian Association.  
*yr.* Your, younger.  
*Y. W. C. A.* Young Women's Ch-  
ristian Association.

## Z

*Zech.* Zechariah.  
*Zn.* Zinc.  
*Zr.* Zirconium.  
*&.* (*et.*) And.  
*&c.* (*et cetera*) And so forth.

## Prefixes—उपसर्ग

### English Prefixes—

**A**—signifies *in, on* : asleep, afishing, abed, aboard, afoot, abroad, ashore, aside, away; away from, far away; asunder, arise, awake, avert, abide, ago; in intensive meaning; athirst, afresh, aweary.

**Al**—all : altogether, almighty, al-brent.

**Be**—identical with the meaning of *by* in the senses (1) adding intensive force to transitive verb : bedaub, besmear. (2) making intransitive verbs transitive : become. (3) when prefixed to transitive verbs, it changes the object of the transitive relation : bethink, becalm, bespeak. (4) in the privative meaning : behead. (5) in converting nouns into transitive verbs : befriend. (6) in converting adjectives into transitive verbs : belim, becalm. (7) in forming adverbs and prepositions from nouns : beside, because.

**By**—by, by the side of : bypath, bystander.

**Em**—a form of *en* before *p* or *b* : in the sense of 'to make' : empower, embolden, embitter.

**For**—through, completely, away, opposite : forbear, forgive, forswear, forget, forbid.

**Fore**—in advance of : foretell, fore-father, foredated, foresaid, fore-sight.

**Forth**—forward : forthcoming.

**Fro**—from, away : froward.

**Gain**—against : gainsay.

**In**—into, in : inside, insight, incision.

**Mis**—in the sense of wrong, ill : misbehave, misdeed, mistake, mislead.

**Off**—from, away : Offspring, offshoot.

**Out**—beyond : outbreak, outlaw, outside; denoting excess : outrun, outbid, outshine.

**Over**—above, beyond : overarch, overhang, overflow, overhold, overdo.

**Un**—not : unhappy, unnatural, untrue, unbroken; in sense of reversal : unloose, undress; against back : untie, undo, unwind.

**Under**—lower, below, beneath : under-

sell, underwear, underlie, under-ground.

**With**—from, back, against : withdraw, withhold, withstand.

### Latin Prefixes—

**Ab**—away, from : absence, abuse, ab-solve.

**Abs**—away from : abstain abstract.

**Ac**—from : accent, accede, acquit.

**Ad**—to : adhere.

**Af, ag, al**—to, at : affect, affix, aggravate, aggregate, allude allotment.

**Am, an, ap**—to, at : ammunition, annual, appear, approve.

**Am, Amb**—around : amputate, amb-ition.

**Ante**—before : antecedent, Antedate.

**Ar, As, At**—to, at : arrive, arro-gance, assent, assemble, attempt, attest.

**Bene**—well : benediction.

**Bi, Bis**—two, twice : Biped, biennial, biscuit.

**Circu, Circum**—around : circuit, circumstance.

**Coll, Com, Con, Cor, Co, Coun** (Fr.)—in sense of together, with : collect, college, compact, compare, connect, contrive, corrode, coheir, coherent, council.

**Contra, contro, counter**—against : contradict, controvert, counter-mine, counterpoise.

**De**—down, separate, from : degrade, dethrone, depose, decompose, de-part.

**Dem**—half : demigod, demisemiquaver.

**Di, dif, dis**—as under : divorce, differ, discord : emphatic reversal of action : disjoin, disbelief.

**E, ef, ex**—out, out of : eject, emerge, enormous, effect, exhaust, expel.

**Equi**—equally : equivalent.

**Extra**—beyond : extravagant.

**In, il, im, ir, en, em**—in, into, against : Invade, illusion, immerse irruption, embrace, entitle.

**I, in, il, im, ir**—not : ignominy, in-decent, illegal, immense, irrational.

**Intel, inter, enter**—between : intellect

intercourse, intermarry, enter-  
prise.

**Intro** (Fr.)—into : introduce.

**Juxta**—close by : juxtaposition.

**Mal, male, mali**—ill : malcontent, malefactor, malignant.

**Manu**—Hand : manuscript.

**Mis** (Fr.)—ill : misconduct, mischief.

**Non**—not : nonsense, nonconductor.

**Ob, oc, of, op, os**—in front of, against : obstruct, observe, occasion, offend, oppose, ostentation.

**Omni**—all : omniscience.

**Pen**—almost : peninsula.

**Pcr**—through, by : perennial, perfect.

**Pol, por, pro, pur** (Fr.)—pollute, portend, proceed, purpose, purilion.

**Post**—after : postdate, postpone, postscript.

**Pre**—before—precede, precaution, prefer, prearrange.

**Pretr**—beyond : preternatural.

**Re**—back : retire, refund.

**Re**—again : redeem.

**Retro**—backwards—retrograde.

**Se**—without : secede, secure.

**Semi**—half : semi-circle, semi-colon.

**Sinc**—without : sinecure.

**Sub, suc, suf, sug, sup, sur, sus**—under, from under, up : Subside, subject, succeed, suffer, suggest, support, surcharge, suspect, suspend.

**Subter**—beneath : subterfuge.

**Sur** (Fr.), **Super**—over : Surpass, Superintend.

**Tra, trans, tres**—across traduce, traverse, transport, trespass.

**Tri**—three : triangle.

**Ultra**—beyond : ultramontane, ultraradiant.

**Un, uni**—one : unanimous, univalve, uniform.

**Vice**—in place of, instead of : Viceroy.

### Greek Prefixes—

**A, am, an**—without : apathy, ambrosia, anarchy.

**Amphi**—on both sides : amphibious, Ana—up again : anatomy.

**Ant**—against, opposite to : antarctic, antagonistic.

**Anti**—against : antidote, antipathy, antipodes.

**Apo, aph**—from : apogee, apostle, aphelion, aphorism.

**Arch, archi**—chief : archbishop, archiepiscopal, architect.

**Auth, auto**—self : authentic, autograph.

**Cat, cata, cath**—down : categorical, catastrophe, cathedral.

**Deca**—ten : decalogue.

**Dia**—through : diameter, dialogue.

**Dys**—ill, with difficulty : dysentery, dyspepsia.

**En, en**—in, on : encomium, endemic emphasis.

**Endo**—within : endogenous.

**Ep, epi**—upon, ephemeral, epitaph.

**Eu**—well : euphony.

**Exo**—outside : exotic.

**Hemi**—half : hemisphere.

**Hept, hepta**—seven : heptarchy, heptagon.

**Hetero**—different : heterodox.

**Hexa**—six : hexameter, hexagon.

**Hier**—sacred : hierarchy.

**Holo**—whole : holocaust.

**Homo**—alike, similar : homonym.

**Hydr, hydro**—water : hydraulic, hydropathy.

**Hyper**—over, above : hyperborean, hypercritic.

**Hyp, hypo**—under : hyphen, hypothesis, hypotenuse.

**Met, meta**—after, change : metonymy, metaphor.

**Mon, mono**—alone : monarch, monotone.

**Ortho**—right : orthography.

**Pan, panto**—all : pantheism, pantomime.

**Par, para**—besides : parody, Parasite.

**Penta**—five : pentameter.

**Peri**—round : perimeter, periphrasis.

**Phil, philo**—love : philanthropy, philosophy.

**Poly**—much : polyglot.

**Pro**—before : programme, prologue, prophet.

**Pros**—towards : proselyte, prosody.

**Pseud, pseudo**—false : pseudonym, pseudocritic.

**Sy, syl, sym, syn**—with : system, syllable, sympathy, synonym.

**Tri, three** : tripod.

## Suffixes—प्रत्यय

### English Suffixes

#### Noun Suffixes

- ard, -art**—to form nouns: *drunkard*, *braggart*.
- dom**—dominion, state or jurisdiction : *kingdom*, *martyrdom*, *freedom*.
- er**—male agent : *painter*, *gardener*.
- head**—rank *godhead*.
- hood**—state or rank, nature : *manhood*, *likelihood*, *falsehood*, *neighbourhood*.
- kin**—diminutive : *napkin*, *lambkin*.
- let**—diminutive : *eyelet*, *streamlet*.
- ling**—diminutive : *duckling*, *codling*.
- ledge, lock**—state: *knowledge*, *wedlock*.
- ness**—state of : *mildness*, *redness*.
- ock**—diminutive : *bullock*.
- ow**—diminutive : *shadow*.
- red**—state : *kindred*.
- scape, -ship, -skip**—condition : *landscape*, *counselship*, *landskip*.
- ster**—(one who), agent : *spinster*, *huckster*.
- ther**—agent of instrument : *feather*, *father*.
- wright**—a workman : *wheelwright*.
- y**—state or quality, place of : *smithy*, *dirty*.

#### Adjective Suffixes

- fast**—firm : *steadfast*.
- fold**—repetition : *manifold*, *twofold*.
- ish**—in sense (1) of like : *childish*, *waspish* (2) designating nationalities : *English* (3) joined to adjectives with weakened effect : *yellowish*, *sweetish*.
- less**—without : *shoeless*, *fearless*.
- ly**—like, in manner of : *manly*, *silently*.
- some**—same, full of : *gladsome*, *frolicsome*.
- wise**—manner or position : *lengthwise*.
- worth**—worth : *stakworth*.

#### Verb Suffixes

- ate**—to make : *variegate*, *captivate*, *invalidate*.

**en, -er**—to make of : *broaden*, *lighten*, *hinder*, *potter*.

**-el, -le**—turning into frequentative verbs : *grovel*, *nipple*.

**-fy (Fr.)**—to make : *clarify*, *mollify*.

**-ize (Gr.)**—to make : *patronize*, *monopolize*, *dogmatize*, *philosophize*, *Christianize*.

### Latin and Greek Suffixes

#### Noun and Adjective

- able, -ible**—able to : *edible*, *receivable*, *legible*.
- aceous**—distinguished by : *herbaceous*.
- age**—collective sense : *parsonage*, *assemblage*.
- ary, -ier, -eer, -er**—place or profession : *seminary*, *parliamentary*, *grenadier*, *engineer*, *painter*, *falconer*.
- ee**—object of acquisition : *examinee*.
- cry, -ry**—an art, collective : *cookery*, *poultry*.
- ferous**—producing : *cupriferous*.
- ic (Gr.)** art or science : *Physic*.
- ic**—belonging to metallic, sulphuric.
- icle**—diminutive : *particle*.
- ism, (Gr.)**—state or doctrine : *egoism*, *barbarism*, *spiritualism*.
- ist (Gr.)**—agent : *artist*.
- ive**—that which is operative : *explosive*, *pensive*.
- ment**—state of : *concealment*, *pavement*.
- ose, -ous**—full of : *bellicose*, *glorious*.
- sle**—diminutive : *corpuscle*.
- sque**—like : *picturesque*.
- tery**—condition : *mastery*.
- tive**—able to : *sensitive*.
- tory, -sory**—place: *dormitory*, *illusory*.
- tude**—feeling : *gratitude*.
- ty**—state : *dignity*, *honesty*.
- ule**—little : *globule*, *pustule*.
- uncle**—diminutive : *peduncle*.
- ure**—action, process, function : *capture*, *judicature*, *sculpture*.
- urnal**—belonging to : *diurnal*.
- ward**—side : *eastward*, *homeward*.
- y**—adjective : *bushy*, *healthy*.
- y**—noun : *treaty*, *entry*.
- yer**—noun : *lawyer*.

# British Weights and Measures.

## अंग्रेजी भार या तौल तथा परिमाण

### Avoirdupois Weight.

#### (अंग्रेजी चालू तौल)

2711.32 grains	make	1 dram. (dr.)
16 drams	„	1 ounce. (oz.)
16 ounces	„	1 pound (lb.)
28 pounds	„	1 quarter (qr.)
4 quarters	„	1 hundred-
or 112 lbs.	„	weight(cwt.)
20 cwt.	„	1 Ton.
1 stone 14 lbs;	1 cental	100 lbs.

### Troy Weight

#### (अंग्रेजी जोहरियों की तौल)

#### (सोना, चाँदी और मणियों के लिये)

4 grains	make	1 carat.
24 grains	„	1 pennyweight(dwt.)
20 dwt.	„	1 ounce.
12 ounces	„	1 pound.
25 lbs.	„	1 quarter.
100 lbs.	„	1 cwt.
20 cwt.	„	1 Ton of gold or silver.

### Apothecaries' Weight (Dry).

#### (सूखी औषधियों की अंग्रेजी तौल)

20 grains	make	1 scruple.
3 scruples	„	1 drachm or dram.
8 drachms	„	1 ounce.
12 ounces	„	1 pound (lb.)

### Apothecaries' Fluid Measure.

#### (तरल औषधियों की अंग्रेजी तौल)

60 minims	(drops) make	1 drachm or dram
8 drachms	or drams	„ 1 ounce.
20 ounces	„	1 pint.
8 pints	„	1 gallon.
4 drams	„	1 table-spoonful.
2 drams	„	1 dessert „
1 dram	„	1 tea „
2 oz.	„	1 wine-glassful.
8 oz.	„	1 tea-cupful.
1 gallon	„	6 standard bottles.

### Dry Measure.

#### (केवल सूखी वस्तुओं के लिये अंग्रेजी तौल)

4 gills	make	1 pint
2 pints.	„	1 quart.
2 quarts	„	1 bottle.
2 bottles	„	1 gallon.
2 gallons	„	1 peck.
4 pecks	„	1 bushel.
3 bushels	„	1 bag.
4 „	„	1 coomb.
5 „	„	1 sack.
8 „	„	1 quarter.

### Wine & Spirit Measure.

#### (रतों, मद्यों तथा मद्यसारों के लिये अंग्रेजी तौल)

4 gills	make	1 pint (pt.)
4 pints	„	1 quart (qt.)
4 quarts	„	1 gallon (gal.)
63 gallons	„	1 hogshead.
4 hogsheads	„	1 ton.
1 barrel (पीप)	=	36 gallons.
$\frac{1}{2}$ „	=	18 (gal.) or 1 kilderkin
$\frac{1}{4}$ „	=	9 (gal.) or 1 firkin
3 barrels	=	1 butt.

### Lineal Measure.

#### (लम्बाई का परिमाण)

3 Barleycorns	make	1 inch (in.)
12 inches	„	1 foot (ft.)
3 feet	„	1 yard (yd.)
$5\frac{1}{2}$ yds.	„	1 pole (po.)
4 poles (22 yds.)	„	1 chain.
40 poles or 220 yds.	„	1 furlong (fur.)
8 furlongs	or 1760 yds	„ 1 mile.

### Miscellaneous Measures of Length

#### (लम्बाई के फुटकर परिमाण)

League	=	3 miles.
Degree	=	60 Geographical or 69.121 Statute Miles
Inch	=	72 points, 12 lines.
Nail	=	$2\frac{1}{4}$ inches
Palm	=	3 inches.
Hand	=	4 inches.
Link	=	7.02 inches.
Span (बाँलरत या बिस्तर)	=	9 inches.
Foot	=	12 inches
Cubit (हाथ)	=	18 inches.
Yard (गज)	=	36 inches.
Pace (पग या कदम)	=	2 ft. 6 inches.
Fathom (समुद्र की गहराई के लिये)	=	6 ft.
Rod	=	$5\frac{1}{2}$ yds.
Cable's Length	=	100 fathoms=600 ft
1 Nautical Mile (भौगोलिक मील-माप की लहर)	=	6080 feet.
Mile	=	8 furlongs=80 chains=
		320 rods=1,760 yds.=5,280 ft
		=63,360 inches.

### Square Measure

#### (भूमि-माप या क्षेत्रफल-माप या वर्ग-परिमाण)

144. sq. inches	=	1 sq. foot.
1,296 inches	=	9 sq. ft.=1. sq. yd.
Rod, pole or perch	=	$30\frac{1}{2}$ yds.
	=	$272\frac{1}{2}$ ft.
Chain	=	10 rods=484 yds.
	=	4,356 ft.

12 Calendar months = 1 year.

Rood=40 rods=1,210 yds.  
=10,890 ft.

Yard of land=80 acres=120 roods.

Mile=640 acres=2,560 roods=6,400 chains.

1 acre=4840 sq. yds.

*Cubic Measure.*

(पिण्ड-माप या घन-परिमाण)

Cubic foot=1,728 cubic inches.

Cubic yard=27 c. ft.

*Measure of Time.*

(काल या समय-माप)

60 seconds = 1 minute (m.)

60 minutes = 1 hour (hr.)

24 hours = 1 day (d.)

7 days = 1 week.

28 days = 1 Lunar month.

28 to 31 days= 1 Calendar month.

365 days = 1 common year.

366 days = 1 Leap year.

*English Money*

(अंग्रेजी मुद्राप्रणाली)

4 Farthings.(f.) = 1 Penny. (d.)

12 Pence = 1 Shilling.(sh.)

20 Shillings = 1 Pound (£) or Sovereign (sov.)

21 Shillings = 1 Guinea. (G.)

27 Shillings = 1 Moidore. (M.)

2 Shillings = 1 Florin (fl.)

5 Shillings = 1 Crown (cr.)

*Copper coins*—Farthing, half-penny, penny.

*Silver coins*—3d., 4d. or Groat, 6d., or Tester, sh., fl., half cr., cr.

*Gold coins*—£ or Sov., Guinea.

1 sh.=12 annas & 1£=15 rupees approximately.



# The Metric System

(फ्रेञ्च प्रणाली)

## The Metric System

In the Metric System *Metre* is the unit measure of Length, the *Are* for surfaces, the *Spere* for solids, the *Litre* for capacity, the *Gramme* for weight and the *Franc* for money. In this system the unit in each degree is one-tenth of the legree above it.

The *Metre*, the unit of length, originally intended to be the ten-millionth part of a line drawn from the Pole to the Equator is now more exactly defined as the distance at the melting-point of ice, between two points on a platinum-iridium bar at the International Bureau of Weights and Measures near Paris in France.

In the Metric System—the Greek prefixes, (deca, hecto, kilo, myria) denote multiplication & the Latin prefixes (deci, centi, milli) denote division.

*Deca* signifies 10 times the Unit.

*Hecto* " 100 "

*Kilo* " 1000 "

*Myria* " 10,000 "

and

*Deci* signifies 10th part of the Unit.

*Centi* " 100th "

*Milli* " 1000th "

10 Millimetres (mm.) =

1 Centimetre (cm.)

10 Centimetres = 1 Decimetre (dm.)

10 Decimetres = 1 metre (m.)

10 Metres = 1 Decametre (Dm.)

10 Decametres = 1 Hectometre (Hm.)

10 Hectometres = 1 Kilometre (Km.)

10 Kilometres = 1 Myriametre (Mm.)

## Linear Measure

(लम्बाई का परिमाण)

1 Centimetre = .3937 inch.

1 Decimetre = 3.9370 inches.

1 Metre = 1 yd. 3.3708 inches.

1 Decametre = 10 yds. 2 ft.

9.7079 inches.

1 Hectometre = 109 yds. 1 ft.

1.079 inches.

## Measure of Weight

(तौल का परिमाण)

	lb.	oz.	dr.
10 milligrammes	= 0	0	.0056435
			= 1 centigramme.
10 centigrammes	= 0	0	.036438
			= 1 decigramme
10 decigrammes	= 0	0	0.56438
			= 1 gram
10 grammes	= 0	0	5.6438
			= 1 deka-gramme

1 Kilometre = 1039 yds. 1 ft.

1.079 inches.

## Surface or Square Measure

(भूमि या वर्ग-माप)

The *Are*, the unit of surface measure, is a square, the side of which is 10 metres long.

1 Are = 100 square (sq.) metres

1 Decare = 10 ares.

1 Hectare = 100 ares.

1 Deci-are = 1/10th of an Are.

1 Centi-are = 1/100th of an Are. or 1 sq. m.

100 centiares or

119.6033 sq. yds. = 1 Acre.

100 ares or 2 acres

2280.3328 sq. yds. = 1 hectoren.

1 centiare = 1.196033 sq. yds.

## Cubic Measure

1 Centistere = 0.10270515 cu. in

1 Decistere = 3.531653 cu. ft.

1 Spere = 1.308021 cu. yd.

## Measure of Capacity.

(द्रवों का घन-परिमाण)

The *Litre*, the unit of measure of capacity, originally defined as the volume of a cubic decimetre, is the volume of a kilogram of pure, air-free water at the temperature of maximum density or 4°C.

1 Litre = 1000 cubic centimetres (c.c.)

1 Decalitre = 10 Litres.

1 Hectolitre = 100 Litres.

1 Kilolitre = 1000 Litres.

1 Decilitre = 1/10 th of a litre.

1 Centilitre = 1/100 th of a litre.

1 Millilitre = 1/1000 th of a litre.

10 Millilitres = .0176077 pint

1 (alt.) centilitre or 10 c. cent

10 centilitres = .176077 pint

= 1 decilitre or 100 c.c.

10 decilitres = 1.7677 pints

= 1 litre or 1000 c.c.

10 litres = 2 gals. 1.6077 pts.

= 1 decalitre.

10 decalitres = 22 gals. .077 pt.

= 1 hectolitre.

10 hectolitres = 220 gals. .77 pt.

= 1 kilolitre.

10 decagrammes ] =	088.48 dr.=1 hectogramme.
10 hectogrammes =	234.38 dr.=1 kilogramme.
1 milligram =	.01543 of a grain

**Foreign Money****(विदेशी मुद्रा प्रणाली)**

1 Franc=100 Centimes or about 9.5 pence. (d)
1 Decime=10 "
1 Sou =5 "

**Electric Measure.****(विद्युत् या बिजली नापने का परिमाण)**

**Volt**—e. m. f. (electro-motive force) equal to about 92.6% of that given by one Daniell's battery cell.

**Ohm**—Resistance equals the resistance offered by the passage of a current of electricity by a thread of mercury 106 cm. long and 1 mm. broad at the temperature of melting ice.

**Megohm** =one million ohms.

**Ampere** =current of 1 volt's drive through 1 ohm.

**Coulomb** =quantity of 1 ampere flowing per second.

**Microfarad** =capacity of .000001 col. at 1 volt pressure.

**Watt power** equals 44 ft. lbs. per minute.

**Board of Trade Unit**=the energy contained in a current of 1000 amperes flowing under an e. m. f. of 1 volt during an hour.

**Kilowatt hour**=one Board of Trade Unit=the unit which will keep 20 candle-power incandescent filament lamp alight for 33 hours.

746 watts=1 horse-power.

**Conversions & Ready Reckoners****(सरल परिवर्तन तालिकायें)****Comparison of Centimetres with English Inches****Conversion of Metric Lineal Measures etc. to British System.**

1 Millimetre	=	0.0394	inch
1 Centimetre	=	0.3937	,, or less than 2/5th of an inch.
1 Decimetre	=	3.937	inches or nearly 4 inches.
1 Metre	=	39.37	,, or ,, 3 ft. 3 in.
1 Decametre	=	393.7	,, or ,, 32 ft. 8 in.
1 Hectometre	=	0.0621	mile or ,, 109.296 yds.
1 Kilometre	=	0.6214	,, or ,, 1092.96 ,,
8 Kilometres	=	5 miles	approximately.

**Square Measures**

1 Centi-are	=	1.196	sq. yds.
1 Are	=	3.954	poles.
40½ Ares	=	1	Acre or 4840 sq. yds.
1 Hectare or 100 Ares	=	2.471	acres.
1 Kiloare	=	0.389	sq. miles or 247 acres

(approximately.)

*Conversion of British Linear Measures etc. to Metric System*

1 Inch	=	25.399	millimetres.
1 Foot	=	30.479	centimetres.
1 Yard	=	0.914	metre.
1 Chain (22 yds.)	=	20.116	metres.
1 Furlong (220 yds.)	=	201.164	„
1 Mile	=	1.609	Kilometres.
5 Miles	=	8	Kilometres

(approximately.)

*Square Measures*

1 Square Foot	=	9.29	sq. decimetres.
1 Acre or 4840 sq. yds	=	40.50	ares or .405 hectare
1 Sq. mile	=	2.599	sq. Kilometres.
100 „ miles	=	260	sq. Kilometres

(approximately)

*Conversion of British Weight to Metric System.*

1 Grain	=	.0648	gram.
1 Ounce (Avoirdupois)	=	28 $\frac{1}{2}$	grams.
1 Pound ( „ )	=	454	„
1 Pound (Troy)	=	373	„
1 Cwt. (Avoirdupois)	=	50.8	Kilograms.
1 Ton	=	1016	Kilograms.

*Conversion of Metric Liquid & Corn Measures to British System.*

1 Litre or 1000 c. c.	=	1.76	pints.
1 Hectolitre	=	.22	gallons.


(approximately.)

*Conversion of British Liquid & Corn Measures to Metric System.*

1 Pint	=	.568	litre.
1 Quart	=	1.136	litres.
1 Gallon	=	4.543	litres.
1 Peck	=	9.087	„
1 Bushel (8 gallons)	=	36.343	„
1 Quarter (64 „ )	=	2.908	hecto litres

*Conversion of Thermometric Scales*

$x^{\circ}$ Fahrenheit	=	$5/9 (x-32)^{\circ}$	Centigrade.
$y^{\circ}$ Centigrade	=	$(y \times 9/5 + 32)^{\circ}$	Fahrenheit



# Ready Reckoner for Conversion of Old Indian Money to Paise From 1st June 1963.

भारत के नये सिक्के, पहिली जून १९६३ से-

“पैसे” की सरल परिवर्तन तालिका

Annas	Pies	Paise	Rupee Equivalent	Annas	Pies	Paise	Rupee Equivalent	Annas	Pies	Paise	Rupee Equivalent	Annas	Pies	Paise	Rupee Equivalent
0	1	1	.01	4	1	26	.26	8	1	51	.51	12	1	76	.76
0	2	1	.01	4	2	26	.26	8	2	51	.51	12	2	76	.76
0	3	2	.02	4	3	27	.27	8	3	52	.52	12	3	77	.77
0	4	2	.02	4	4	27	.27	8	4	52	.52	12	4	77	.77
0	5	3	.03	4	5	28	.28	8	5	53	.53	12	5	78	.78
0	6	3	.03	4	6	28	.28	8	6	53	.53	12	6	78	.78
0	7	4	.04	4	7	29	.29	8	7	54	.54	12	7	79	.79
0	8	4	.04	4	8	29	.29	8	8	54	.54	12	8	79	.79
0	9	5	.05	4	9	30	.30	8	9	55	.55	12	9	80	.80
0	10	5	.05	4	10	30	.30	8	10	55	.55	12	10	80	.80
0	11	6	.06	4	11	31	.31	8	11	56	.56	12	11	81	.81
1	0	6	.06	5	0	31	.31	9	0	56	.56	13	0	81	.81
1	1	7	.07	5	1	32	.32	9	1	57	.57	13	1	82	.82
1	2	7	.07	5	2	32	.32	9	2	57	.57	13	2	82	.82
1	3	8	.08	5	3	33	.33	9	3	58	.58	13	3	83	.83
1	4	8	.08	5	4	33	.33	9	4	58	.58	13	4	83	.83
1	5	9	.09	5	5	34	.34	9	5	59	.59	13	5	84	.84
1	6	9	.09	5	6	34	.34	9	6	59	.59	13	6	84	.84
1	7	10	.10	5	7	35	.35	9	7	60	.60	13	7	85	.85
1	8	10	.10	5	8	35	.35	9	8	60	.60	13	8	85	.85
1	9	11	.11	5	9	36	.36	9	9	61	.61	13	9	86	.86
1	10	11	.11	5	10	36	.36	9	10	61	.61	13	10	86	.86
1	11	12	.12	5	11	37	.37	9	11	62	.62	13	11	87	.87
2	0	12	.12	6	0	37	.37	10	0	62	.62	14	0	87	.87
2	1	13	.13	6	1	38	.38	10	1	63	.63	14	1	88	.88
2	2	14	.14	6	2	39	.39	10	2	64	.64	14	2	89	.89
2	3	14	.14	6	3	39	.39	10	3	64	.64	14	3	89	.89
2	4	15	.15	6	4	40	.40	10	4	65	.65	14	4	90	.90
2	5	15	.15	6	5	40	.40	10	5	65	.65	14	5	90	.90
2	6	16	.16	6	6	41	.41	10	6	66	.66	14	6	91	.91
2	7	16	.16	6	7	41	.41	10	7	66	.66	14	7	91	.91
2	8	17	.17	6	8	42	.42	10	8	67	.67	14	8	92	.92
2	9	17	.17	6	9	42	.42	10	9	67	.67	14	9	92	.92
2	10	18	.18	6	10	43	.43	10	10	68	.68	14	10	93	.93
2	11	18	.18	6	11	43	.43	10	11	68	.68	14	11	93	.93
3	0	19	.19	7	0	44	.44	11	0	69	.69	15	0	94	.94
3	1	19	.19	7	1	44	.44	11	1	69	.69	15	1	94	.94
3	2	20	.20	7	2	45	.45	11	2	70	.70	15	2	95	.95
3	3	20	.20	7	3	45	.45	11	3	70	.70	15	3	95	.95
3	4	21	.21	7	4	46	.46	11	4	71	.71	15	4	96	.96
3	5	21	.21	7	5	46	.46	11	5	71	.71	15	5	96	.96
3	6	22	.22	7	6	47	.47	11	6	72	.72	15	6	97	.97
3	7	22	.22	7	7	47	.47	11	7	72	.72	15	7	97	.97
3	8	23	.23	7	8	48	.48	11	8	73	.73	15	8	98	.98
3	9	23	.23	7	9	48	.48	11	9	73	.73	15	9	98	.98
3	10	24	.24	7	10	49	.49	11	10	74	.74	15	10	99	.99
3	11	24	.24	7	11	49	.49	11	11	74	.74	15	11	99	.99
4	0	25	.25	8	0	50	.50	12	0	75	.75	16	0	100	1.00

## Indian Measures and Weights

### भारतीय लम्बाई का परिमाण

७२ बिन्दु या ३ लम्बे जव	= १ इञ्च
९ इञ्च	= १ वित्ता (Span) या बालिस्त
२ वित्ता या १८ इञ्च	= १ हाथ
२ हाथ	= १ गज

### सूचिकारों या दर्जियों की रीति

२ $\frac{1}{2}$ इञ्च	= १ गिरह
४ गिरह	= १ वित्ता या बालिस्त
१६ "	= १ गज

### भारतीय भूमि या धरती की लम्बाई नापने का परिमाण

२२ गज या चार पोल या लाठा	= १ जरीब या चेन (Cubit)
१ जरीब	= १०० कड़ी (Links)

### उत्तर प्रदेश की भूमि नापने की रीति

एक लाठा	= ९९ इञ्च या ८ फीट ३ इञ्च
२० अनवांसी	= १ कचवांसी
२० कचवांसी	= १ बिस्वांसी (१ वर्गलाठा)
२० बिस्वांसी या २० वर्गलाठा	

(५ लाठा लम्बा  $\times$  ४ लाठा चौड़ा) = १ बिस्वा या १३६१ $\frac{1}{2}$  वर्गफीट

२० बिस्वा	= १ बीघा या ३०२५ वर्गगज
-----------	-------------------------

१ गज इलाही = ३३ इञ्च; ६६ गज इलाही = ५५ गज।

१ बीघा = (६०  $\times$  ६०) वर्गगज इलाही = (५५  $\times$  ५५) वर्गगज = ३०२५ वर्गगज

८ बीघा = ५ एकड़ = ४८४०  $\times$  ५ या २४,२०० वर्गगज

### बंगाल राज्य की भूमि नापने की रीति

१ वर्ग हाथ	= १ गण्डा
२० गण्डा	= १ छटाक
१६ छटाक	= १ काठा = ८० वर्गगज (१० गज $\times$ ८ गज) या (३० फीट $\times$ २४ फीट)
२० काठा	= १ बीघा = १६०० वर्गगज।

१२१ बीघा = ४० एकड़

१९३६ बीघा = १ वर्ग मील

१ एकड़ १२१/४० बीघा = ३ बीघा ८ छटाक

### पञ्जाब राज्य की भूमि नापने की रीति

१ करम	=	३ हाथ
१ वर्ग करम या ९ सरसाई	=	१ मरला
२० मरला	=	१ कनाल
४ कनाल	=	१ बीघा या १६२० वर्गगज
२ बीघा	=	१ घूमा

### मद्रास राज्य की भूमि नापने की रीति

१४४ वर्ग इञ्च	=	१ वर्ग फुट
२४०० " फीट	=	१ मनाई या ग्राउण्ड
२४ मनाई या ग्राउण्ड	=	१ काणी या ६४०० वर्गगज
४८४ काणी	=	१ वर्ग मील
१२१ काणी	=	१६० एकड़

### बम्बई राज्य की भूमि नापने की रीति

३९ $\frac{१}{४}$ वर्ग हाथ	=	१ काठी
२० काठी	=	१ पाण्ड
२० पाण्ड	=	१ बीघा या ३९२५ वर्गगज
६ बीघा	=	१ एके
२० एके	=	१ चहर

### भारतीय काल या समय परिमाण

६० अनुपल	= १ विपल	७ दिन	= १ सप्ताह या हफ्ता
६० विपल	= १ पल या २४ सेकण्ड	१५ दिन	= १ पक्ष या पाख
६० पल	= १ घड़ी या दण्ड या		
	२४ मिनट	३० दिन	= १ मास या महीना
२ $\frac{१}{४}$ घड़ी	= १ घण्टा	१२ मास	= १ वर्ष या साल
७ $\frac{१}{४}$ घड़ी या ३ घंटा	= १ पहर (प्रहर)	१२ वर्ष	= १ युग
८ पहर या ६० घड़ी	= १ दिन (दिवस)	१०० वर्ष	= १ शताब्दि या सदी
एक चान्द्र मास = २९ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और ७ विपल			

### Numerical System या संख्या की गणना की प्रणाली

12 units = 1 dozen.	या १२ इकाई	= १ दर्जन
12 dozens = 1 gross.	या १२ दर्जन	= १ ग्रोस
20 units = 1 Kori.	या २० इकाई	= १ कोड़ी
24 sheets of paper = 1 quire.	या २४ ताव कागज	= १ दस्ता या जिस्ता
20 quires ,, ,, = 1 ream.	या २० दस्ता	= १ रीम
10 reams ,, ,, = 1 gattba	या १० रीम	= १ गट्ठा

## डाक्टरी नाप

६० मिनिम या बूंद	= १ ड्राम	१ चाय पीने का चम्मच	= १ ड्राम
८ ड्राम	= १ आउन्स	१ मद्यम श्रेणी का "	= २ १/२ "
२० आउन्स	= १ पाइण्ट	१ बड़ा चम्मच	= ४ "
८ पाइण्ट	= १ गैलेन		

## भारतीय तौल प्रणाली

८ खसखस	= १ चावल
८ चावल	= १ रत्ती
८ रत्ती	= १ माशा
४ माशा	= १ टङ्क
१२ माशा या ३ टङ्क	= १ तोला
५ तोला	= १ छटाँक
४ छटाँक या २० तोला	= १ पाव
८ छटाँक या ४० तोला	= १ अघसेरा
१६ छटाँक या ८० तोला	= १ सेर
५ सेर	= १ पंसेरी
८ पंसेरी या ४० सेर	= १ मन

सूचना :—खसखस, चावल, रत्ती, माशा और तोला—औषधि या दवा, सोना, चाँदी, रत्न (जवाहिरात तथा आमूषण-गहना) तौलने के काम आते हैं।

## वर्तमान भारतीय तौल प्रणाली

१ किलो ग्राम	= ८६ तोला
	= १ सेर ६ १/२ छटाँक
१०० किलो ग्राम	= १ क्विंटल
	= २ मन २७ १/२ सेर

## Proper Ceremonious Forms of Address to Persons of Rank

*Ambassador (British) at a Foreign Court in an official letter*—Begin : Sir, or My Lord—etc. according to rank, *refer to* as Your Excellency. *Conclude* : I have the honour to remain, Sir, Your Excellency's most obedient servant. *Superscribe on the envelope* : His Excellency the Right Hon. Sir (Christian name & surname.)

*Archbishop*—Officially begin : My Lord Archbishop, or May it please Your Grace, *refer to* as Your Grace. *Conclude* : I have the honour to be, My Lord Archbishop, Your Grace's most devoted and obedient servant. *Socially* begin : My dear Lord Archbishop. *Conclude* : I have the honour to remain, My dear Lord Archbishop, Your Grace's very faithfully. *Superscribe* : His Grace the Lord Archbishop of—

*Baron*—Officially begin : My Lord, *refer to* as Your Lordship. *Conclude* : I have the honour to remain, My Lord, Your Lordship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lord—*Conclude* : Believe me, Dear Lord—Very truly yours. *Superscribe* : The Right Hon. Lord—

*Baroness*—Officially begin : Madam, *refer to* as Your Ladyship. *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady. *Conclude* : Very faithfully yours, *Superscribe* : The Right Hon. Lady—

*Baronet*—Officially begin : Sir. *Conclude* : I have the honour to remain, Sir, Your humble and obedient servant. *Socially* begin : Dear Sir, *Conclude* : Believe me, Dear Sir—Faithfully yours. *Superscribe* : Sir (Christian name and surname), Bart.

*Baronet's wife*—Officially begin : Madam, *refer to* as Your Ladyship. *Conclude* : I have the honour to remain, Your Ladyship's humble and obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady, *Conclude* : Believe me, dear Lady—Sincerely (or Faithfully) yours. *Superscribe* : Lady (surname.)

*Bishop*—Officially begin : My Lord Bishop, *refer to* as Your Lordship. *Conclude* : I have the honour to remain, Your Lordship's obedient servant. *Superscribe* : The Right Rev. the Lord Bishop of—

*Clergy*—Begin : Rev. Sir, or The Rev. (Christian name and surname) or Right Rev. *Conclude* : I have the honour to remain, Rev. Sir, yours obediently. *Superscribe* : The Rev. (Christian name & surname.)

*Countess*—Officially begin : Madam, *refer to* as Your Ladyship : *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady, *refer to* as Your Ladyship. *Conclude* : Very faithfully (or very sincerely) yours. *Superscribe* : The Right Hon. The Countess of—

*Daughter of a Duke, an Earl or Marquess*—Officially begin : Madam, *refer to* as Your Ladyship. *Conclude* : I have to remain, Madam, Your Ladyship's humble servant. *Socially* begin : Dear Lady—(Christian name and surname). *Conclude* : Believe me, Dear Lady—or very faithfully (truly) yours. *Superscribe on the envelope* : The Lady (Christian name and surname).

*Daughter of a Viscount or Baron*—Officially begin : Madam, *Conclude* : I have the honour to be Madam, Your obedient servant. *Socially* begin : Dear Miss, *Conclude* : Yours very sincerely. *Superscribe* : The Hon. (Christian name & surname.)

*Dean*—Officially begin : Very Rev. Sir, *Conclude* : I have the honour to be, Very Rev. Sir, Your most obedient servant. *Superscribe* : The Very Rev. the Dean of—

*Duke*—Officially begin : Sir, *Conclude* : I have the honour to be, your Grace's most obedient servant. *Socially* begin : My Lord Duke, or Duke of, *refer to* as Your Grace. *Conclude by* : Believe me, dear Duke, your Grace's very faithfully, *Superscribe on the envelope* : His Grace the Duke of—

*Duke's or Marquess's Younger son's wife*—Officially begin : Madam, *refer to* as Your Ladyship. *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady (husband's Christian name and surname), *refer to* as Your Ladyship. *Conclude* : Believe me, Dear Lady—(or sincerely or truly yours). *Superscribe* : The Lady (husband's Christian name & surname.)



**Duchess**—Officially begin: "Madam or Madame," refer to as Your Grace. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Grace's obedient servant. *Superscribe* on the envelope: Her Grace the Duchess of—

**Earl**—Officially begin: My Lord, refer to as Your Lordship. *Concluding by*: I have the honour to remain, My Lord, Your Lordship's obedient servant. *Socially*: Dear Lord,—*Concluding by*: Believe me, Dear Lord,—very sincerely yours, *Superscribe*: The Right Hon. the Earl of—

**Governor of a Colony or Viceroy**—Begin: according to the rank held, refer to as Your Excellency. *Superscribe*: His Excellency—Governor of—

**Justice of the High Court**—Officially begin: Sir, refer to as Your Honour. *Conclude*: I have the honour to remain, Sir, Your Honour's most obediently. *Superscribe*: The Hon. Mr.—or if knight The Hon. Sir—

**Justice of the Peace** (in England) refer to as Your Worship. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Worship, Yours most obediently. *Superscribe*: The Right Worshipful—

**King**—Officially begin: Sire, or May it please your Majesty or Lord—presents his humble duty to your Majesty, refer to as Your Majesty. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Majesty's most faithful subject and dutiful servant. *Socially* begin: Dear or Honoured Sir, *concluding by*: I have the honour to remain, Your Majesty, Your Majesty's most dutiful and humble servant. *Superscribe* on the envelope: The King's Most Excellent Majesty.

**Knight**—Officially begin: Sir, *Conclude*: I have the honour to remain, Sir, your most obedient servant. *Socially* begin: Dear Sir. *Conclude*: Faithfully (or sincerely) yours. *Superscribe*: Sir (Christian name & surname.)

**Knight's wife**—Officially begin: Madam, *Conclude*: I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's most obedient servant. *Socially* begin: Dear Lady. *Conclude*: Believe me, sincerely (or faithfully) Yours. *Superscribe*: Lady (surname.)

**Lord Chief Justice**—Begin: My Lord. *Conclude*: I have the honour to remain, My Lord, yours most obediently. *Superscribe*: The Rt. Hon. Lord Chief Justice of—

**Lord High Commissioner**—Begin

according to the rank, refer to as Your Grace. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Grace's most obedient servant. *Superscribe*: His Grace The Lord High Commissioner.

**Maid of Honour**—Begin Madam, *Conclude*: Sincerely yours. *Superscribe*: The Hon. Miss—

**Marchioness**—Officially begin: Madam, refer to as your Ladyship. *Conclude*: I have the honour to remain Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin: Dear Lady—refer to as Your Ladyship. *Conclude*: Believe me Dear Lady—Very sincerely yours. *Superscribe*: The most Hon. the Marchioness of—

**Marquess**—Officially begin: My Lord Marquess, refer to as Your Lordship. *Conclude*: I have the honour to be, My Lord Marquess, your obedient servant. *Socially* begin: Dear Lord—, *Conclude*: I have the honour to be My Lord Marquess, Very faithfully yours. *Superscribe*: The Most Hon. the Marquess of—

**Mayor**—Begin: "Sir", refer to as Your Worship. *Conclude*: Yours obediently. *Superscribe*: The Worshipful the Mayor of—

**Member of Parliament**—add M. P. to the usual form of address.

**Prince, Princess**—Officially begin: Sir or Madam, refer to as Your Royal Highness. *Conclude*: I remain, with the greatest respect, Sir or Madam, Your Royal Highness' most obedient and dutiful servant. *Socially* begin: Dear Sir or Madam, *concluding by*: I remain, with the greatest respect, Sir or Madam. Your Royal Highness' most obedient and dutiful servant. *Superscribe*: His or Her Royal Highness' Prince or Princess, (Christian name & surname).

**Prince of Wales**—Officially begin: Sir, refer to as Your Royal Highness. *Conclude*: I remain, with the greatest respect, Sir, Your Royal Highness' most obedient and dutiful servant. *Socially* begin: Dear Sir, *concluding by*: Your Royal Highness' most humble and obedient servant. *Superscribe*: His Royal Highness the Prince of Wales.

**Privy Councillor**—Officially begin My Lord or Sir,—(according to rank). *Conclude*: I have the honour to remain, Sir, Your Lord's most obedient servant. *Superscribe*: The Right Hon.—(title and name).

**Queen**—Officially begin: Madam

or May it please your Majesty, refer to as Your Majesty. *Conclude* : I have the honour to remain, Your Majesty, Your Majesty's most humble and devoted servant. *Socially* begin : Dear and Honoured Madam, *concluding by* : Your Majesty's most humble and obedient servant. *Superscribe* on the envelope : The Queen's Most Excellent Majesty.

*Rector or Curator*—*Officially* begin : Rev. Sir or Sire, *Socially* : Dear Mr.—*Conclude* : Yours sincerely. *Superscribe* on the envelope. The Rev.—

*Royal Duke*—*Officially* begin : Sir, refer to as Your Royal Grace. *Conclude* : I remain, with the greatest respect, Sir, Your Graces' most obedient and dutiful servant. *Socially* begin : Dear Sir, *Conclude* : Your Royal Grace's most humble and obedient servant, *Superscribe* on the envelope : His Royal Grace the Duke of—

*Secretary of State*—*Officially* : My Lord or Sir (according to title and rank), *Conclude* : I have the honour to be, Your Lordship's most humble and obedient servant. *Superscribe* : The Right Hon.—His Majesty's Principal Secretary of State for—

*Viscount*—*Begin* : My Lord, refer to as Your Lordship. *Conclude* Believe me, Dear Lord, Very sincerely yours. *Superscribe* : The Right Hon the Viscount.

*Viscountess*—*Begin* : Madam, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : Believe me, Madam, Very sincerely yours. *Superscribe* : The Right Hon. the Viscountess—

*Younger son of a Duke or Marquess*—*Officially* begin : My Lord (Christian name and surname), refer to as Your Lordship. *Conclude* : I have to remain, My Lord, Your Lordship's obedient servant. *Socially*

begin : Dear Lord, *Conclude* : Very faithfully or truly yours. *Superscribe* on the envelope : The Lord (Christian name & surname).

*Younger son of an Earl, Viscount or Baron*—*Officially* begin : Sir or Dear Sir, *Conclude* : I have the honour to be, Sir or Dear Sir, Your obedient servant. *Socially* begin : Dear Mr.—*Conclude* : Believe me Dear Mr.—Very faithfully (or truly) yours. *Superscribe* : The Hon. (Christian name & surname).

*Wife of the Younger son of an Earl or the son of a Viscount or Baron*—*Officially* begin : Madam, *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your obedient servant. *Socially* begin : Dear Mrs.—, *Conclude* : Dear Mrs. . . . . Very sincerely (or truly) yours : *Superscribe* : The Hon. Mrs. (husband's name).

*Persons of Rank in the Government of India.*

Chief or Prime Minister, Minister, President etc :—*Officially* begin : Honourable Chief or Prime Minister, Minister, or President etc., refer to as Sir, *Conclude* : Yours faithfully, *Superscribe* on the envelope : Honourable Chief or Prime Minister, Minister, President etc. of the State (name) or India as the case may be.

#### *Commercial Correspondence*

*Begin* : Messrs . . . & Co. or Manager . . . . . Bank or Company or Firm. Refer to as Sire or Sir. *Conclude* : Yours faithfully. *Superscribe* on the envelope as in the beginning.

#### *Friendly or Personal Correspondence*

Refer to as My dear father, mother, brother, sister, uncle, aunt, Mohan, Rama etc. *Conclude* : Yours sincerely or affectionately. *Superscribe* on the envelope : Sri (name).

## Students' Guide to Translation Vocabulary.

### Parts of the body.

#### शरीर के अंग

अनामिका-Ring-finger.  
 अँगुली (पैर की)-Toe.  
 अँगुली (हाथ की)-Finger.  
 अँगूठा (हाथका)-Thumb.  
 आँख-Eye.  
 अंत-Intestine.  
 एड़ी-Heel.  
 ओंठ-Lip.  
 कन्वा-Shoulder.  
 कनपटी-Temple.  
 कमर-Waist.  
 कलाई-Wrist.  
 कान-Ear.  
 कानी अँगुली-  
     Little-finger.  
 काँख-Arm-pit.  
 केहुनी-Elbow.  
 खोपड़ी-Skull.  
 गर्दन-Neck.  
 गर्भ-Womb.  
 गर्भाशय-Uterus.  
 गलमुच्छा-Whiskers.  
 गला-Throat.  
 गाल-Cheek.  
 गुदा-Anus.  
 गुर्दा-Kidney.  
 गोद-Lap.  
 घुटना-Knee.  
 चमड़ा-Skin.  
 चूचुक-Nipple.  
 चूतड़-Buttock, Rump.  
 चेहरा-Face.  
 चोटी (बालों की)-Braid,  
     Lock of hair.  
 छाती (पुरुष की)-Chest.  
 छाती (स्त्री की)-Breast.

जबड़ा-Jaw.  
 जाँघ-Thigh.  
 जिगर-Liver.  
 जीभ-Tongue.  
 जूड़ा (बालों का)-Lock.  
 जोड़-Joint.  
 ठुड्डी-Chin.  
 तर्जनी-Index-finger.  
 तलवा-Sole.  
 तालू-Palate.  
 थूथन-Snout.  
 दाढ़-Jaw.  
 दाढ़ी-Beard.  
 दाँत-Tooth.  
 दिमाग-Brain.  
 धमनी-Artery.  
 नख या नाखून-Nail.  
 नथुना-Nostril.  
 नरेटी या निगल नली-  
     Gullet.  
 नली (पैर की)-Calf,  
     Ankle.  
 नस-Vein.  
 नाक-Nose.  
 नाभि-Navel.  
 पलक-Eyelid.  
 पसली-Rib.  
 पोर-(अँगुली की)-  
     Phalange.  
 प्लीहा-Spleen.  
 पीठ-Back.  
 पेट (बहरी)-Belly.  
 पेट (भीतरी) Stomach.  
 पेड़-Abdomen.  
 पुतली (आँख की)-  
     Eyeball.  
 पेशी (पुट्टा)-Muscle.  
 पैर-Foot.  
 फेफड़ा-Lung.

बगल-Arm-pit.  
 बरोनी-Eyelash.  
 बाल-Hair.  
 बाँह-Arm.  
 भग-Vagina.  
 भेजा-Brain.  
 भौंह-Eyebrow.  
 मध्यमिका-Middle-  
     finger.  
 मसूड़ा-Gum.  
 मस्तिष्क-Brain.  
 मुट्ठी-Fist.  
 मुख-Mouth.  
 मूत्राशय-Urinary  
     Bladder.  
 मोँछ-Moustache.  
 योनि-Vagina.  
 रीढ़-Backbone.  
 रोमकूप-Pore.  
 रोवाई-Hair.  
 ललाट-Forehead.  
 लिङ्ग-Penis.  
 लोह-Blood.  
 शिश्न-Penis.  
 हड्डी-Bone.  
 हथेली-Palm (of hand).  
 हँसिया या हँसुली की हड्डी-  
 Collar-bone, Clavicle.  
 हृदय-Heart.  
**Conditions of the  
 Body and Ailments.**  
 शरीर की अवस्थाएँ तथा  
     व्याधियाँ  
 अजीर्ण-Dyspepsia,  
     Indigestion.  
 अण्डवृद्धि-Hydrocele.  
 अन्धा-Blind.  
 अल्पदृष्टि-Short-sight.  
 अम्लपित्त-Acidity.

अतिसार-Diarrhoea.  
 आतशक-Syphilis.  
 आँख आना- Con-  
   junctivitis.  
 आँत उतरना-Hernia.  
 आँसू-Tears.  
 उकवत-Eczema.  
 उबासी-Yawn.  
 ऐँचातानापन-Squint.  
 ओकाई-Nausea.  
 कौखोरी-Bubo.  
 कण्ठमाला-Goitre.  
 कद-Stature.  
 कफ-Phlegm.  
 कय-Vomiting.  
 काना-One-eyed.  
 कामला-Jaundice.  
 काला ज्वर-Typhus.  
 कास-Bronchitis.  
 कुबड़ा-Hunchbacked.  
 कोढ़-Leprosy.  
 कोष्ठबद्धता-Constipa-  
   tion.  
 कृमि-Worms.  
 खसरा-Itches.  
 खाँसी-Cough.  
 खून की कमी-Anaemia.  
 खून बहना-Haemorrhage.  
 गठिया-Rheumatism.  
 गर्भपात-Abortion.  
 गरमी-Syphilis.  
 गलका-Whitlow.  
 गलाबैठना-Hoarseness.  
 गाँठ-Tumour.  
 गिलटी-Gland.  
 गूंगा-Dumb.  
 गजा-Bald.  
 घाव-Wound.  
 चक्कर-Giddiness.  
 चकोता-Blotch.  
 चर्बी बढ़ना-Obesity.  
 चोट-Hurt.  
 छींक-Sneezing.

छोटे कद का-Shortsized.  
 जहरवाद-Carbuncle.  
 जलोदर-Dropsy.  
 जवान-Young.  
 जुकाम-Coryza.  
 जुड़ी-Ague.  
 जैमाई-Yawning.  
 ज्वर-Fever.  
 ठंड-Chill.  
 डकार-Belching.  
 डोंडसा-Pimple.  
 तन्दुरुस्ती-Health.  
 थूक-Spittle.  
 दमा-Asthma.  
 दर्द-Pain.  
 दर्द सिर (का)-  
   Headache.  
 दस्त-Stool.  
 दाद-Ringworm.  
 दाँत-बैठना-Lock-jaw.  
 दुबला-Lean.  
 दूरदृष्टि-Long-sight.  
 नस-चटकना-Sprain.  
 नासूर-Sinus.  
 नींद-Sleep.  
 नींद न आना-Insomnia.  
 पथरी-Stone.  
 पसीना-Sweat.  
 पागल-Mad.  
 पागलपन-Insanity.  
 पित्त-Bile.  
 पीब-Pus.  
 पेचिश-Dysentery.  
 प्रदर-Leucorrhoea.  
 प्यास-Thirst.  
 फीलपाँव-Elephantiasis.  
 फुन्सी-Pimple.  
 फोड़ा-Boil.  
 बदहजमी-Indigestion.  
 बलगम-Phlegm.  
 बवासीर-Piles.  
 बहुमूत्र-Diabetes.  
 बाघी-Bubo.  
 बुढ़ा-Old.

बुखार-Fever.  
 बवाय-Chilblain.  
 बौना-Dwarf.  
 भगन्दर-Fistula.  
 भूख-Hunger.  
 मन्दाग्नि-Lack of  
   appetite.  
 मरोड़-Gripping.  
 मस्सा-Mole.  
 महामारी-Pestilence,  
   Plague.  
 मिरगी-Epilepsy.  
 मूत्र-Urine.  
 मोटा-Fat.  
 मोतियाबिन्द-Cataract.  
 मोतीझरा-Typhoid.  
 मोहासा-Acne.  
 लकवा-Paralysis.  
 लार-Saliva.  
 विष्टा-Stool.  
 राजयक्ष्मा-Phthisis,  
 Tuberculosis (T. B.).  
 रोग-Disease.  
 लँगड़ा-Lame.  
 लँगड़ा बुखार-Dengue.  
 लम्बा-Tall.  
 ल लगना-Sunstroke.  
 शीतज्वर-Influenza.  
 शीतला-Small-pox.  
 श्वेत कुष्ठ-Leucoderma.  
 साँस-Breath.  
 सूजन-Swelling.  
 सूरजमुखी-Albino.  
 सूजाक-Gonorrhoea.  
 संग्रहणी-Diarrhoea.  
 स्वर-Voice.  
 स्वस्थ-Healthy.  
 हिचकी-Hiccup.  
 हैजा-Cholera.  
 क्षय-Consumption.  
**Relations.**—सम्बन्धी  
 अतिथि-Guest.  
 अध्यापक-Teacher.  
 अम्मा-Mamma.

असामी—Tenant.  
 उपपत्नी—Mistress,  
 Concubine.  
 गुरु—Preceptor.  
 ग्राहक—Customer.  
 चाचा—Uncle.  
 चाची—Aunt.  
 चेला—Disciple.  
 जमींदार—Landowner,  
 Landlord.  
 जेठानी (देवरानी)—  
 Sister-in-law.  
 दत्तक कन्या—Adopted  
 daughter.  
 दत्तक पुत्र—Adopted son.  
 दादा—Grandfather.  
 दादी—Grandmother.  
 दामाद—Son-in-law.  
 दोस्त—Friend.  
 नाना—Maternal Grand-  
 father.  
 नानी—Maternal Grand-  
 mother.  
 पति—Husband.  
 पत्नी—Wife.  
 पतोह—Daughter-in-  
 law.  
 परीक्षक—Examiner.  
 परीक्षार्थी—Examinee.  
 पिता—Father.  
 पुत्र—Son.  
 पुत्री—Daughter.  
 प्रेम—Love, Affection.  
 प्रेमी—Lover, Affecti-  
 onate.  
 बहिन—Sister,  
 भतीजा—Nephew.  
 भतीजी—Niece.  
 भाई—Brother.  
 भांजा—Nephew, Sis-  
 ter's son.  
 भांजी—Niece, Sister's  
 daughter.  
 महलती—Landlord.

माता—Mother.  
 मामा—Maternal Uncle.  
 मामी—Maternal Aunt.  
 मेजबान या अतिथि-सेवक—  
 Host.  
 मोक्किल—Client.  
 मौसी—Mother's sister.  
 यजमान—A person or  
 a pilgrim who  
 makes offerings to  
 priests on ceremon-  
 ious occasions.  
 यार—Friend, Para-  
 mour.  
 रखनी—Concubine,  
 Mistress, Kept.  
 रोगी—Patient.  
 वकील—Pleader.  
 वारिस—Heir.  
 वैद्य—Physician.  
 व्यापारी—Merchant,  
 Trader.  
 शिष्य—Pupil.  
 सगा—Own.  
 समुर—Father-in-law.  
 सास—Mother-in-law.  
 संबंधी—Relation.  
 सीतेला पिता—Step-  
 father.  
 सीतेला पुत्र—Step-son.  
 सीतेली बहन—step-  
 sister.  
 सीतेला भाई—Step-  
 brother.  
 सीतेली कन्या—Step-  
 daughter.  
 सीतेली माता—Step-  
 mother.  
**Clothes and Wear-  
 ing apparel etc.**  
 पहिनने-ओढ़ने के  
 वस्त्र इत्यादि  
 अंगरखा—Tunic.  
 अंगिया—Bodice.

अंगरेजी टोपी—Hat.  
 अँगोछा—Napkin.  
 अलपाका—Alpaca.  
 अस्तर—Lining.  
 आस्तीन—Sleeve.  
 ऊन—Wool.  
 कपड़ा—Cloth.  
 कपड़े—Clothes  
 कमरबन्द—Belt.  
 कमीज—Shirt.  
 कम्बल—Blanket.  
 करेप—Crepe.  
 कश्मीरा—Cashmira.  
 कामदानी—Diaper,  
 Brocade.  
 किनारा—Border.  
 किमबाव—Brocade.  
 किरमिच—Canvas.  
 कोट—Coat.  
 गद्दा—Cushion.  
 गुलूबन्द—Muffler.  
 घुंड़ी—Loop.  
 घूँघट—Veil.  
 चादर—Sheet.  
 चिकन—Lappet.  
 छोट—Chintz.  
 जामदानी—Damask.  
 जाली—Gauze.  
 जाँघिया—Half-pant.  
 जीन—Drill.  
 जेब—Pocket.  
 टोपी—Cap.  
 तागा—Thread.  
 तोशक—Quilt.  
 तौलिया—Towel.  
 दरेस—Calico.  
 दस्ताना—Gloves.  
 दस्ती (हमाल)—Hand-  
 kerchief.  
 दुपट्टा—Scarf.  
 दुशाला—Shawl.  
 नयनमुख—Jaconet.  
 पट्टा—Lace.

पतलून—Pantaloons,  
Pants.  
पायजामा—Trousers.  
पेवन—Patch.  
फतुही—Waistcoat.  
Jacket.

फ़लालीन—Flannel.  
फीता—Tape.  
बटन—Button.  
बनात—Broadcloth.  
मखमल—Velvet.  
मगजी—Hem, Border.  
मलमल—Linen.  
माटापुलाम—Madapollam.  
मुरेठा—Turban.  
मोजा—Stocking.  
रफ—Darning.  
रूई—Cotton.  
रेशम—Silk.  
लंकिलाट—Longcloth.  
लबादा—Cloak, Gown.  
लहंगा—Petti-coat.  
वास्काट—Waistcoat.  
सरज—Serge.  
साटन—Satini.  
साफा—Turban.  
सूत—Yarn.

### Flowers, Fruits and Vegetables.

फल-फूल और वनस्पतियाँ  
अखरोट—Chestnut.  
अननास—Pine-apple.  
अनार—Pomegranate.  
अंगूर—Grape.  
अंजीर—Fig.  
आम—Mango.  
आलू—Potato.  
इमली—Tamarind.  
ऊख—Saugarcane.  
ककड़ी—Cucumber.  
कटहल—Jack-fruit.  
कमल—Lotus.  
कमलिनी—Lily.  
कद्दू—Pumpkin.

काजू—Cashewnut.  
किशमिश—Currant.  
कुकुरमुत्ता—Mushroom.  
कुमुदिनी—Lily.  
केतकी—Pandanus.  
केला—Plantain.  
कोई—Lily.  
कोहड़ा—Cucurbit,  
Gourd.

खजूर—Date.  
खरबूजा—Musk melon.  
खीरा—Cucumber.  
खुबानी—Apricot.  
गाजर—Carrot.  
गुलदाऊदी—Chrysanthemum.  
गुलमेहदी—Balsam.  
गुलबहार—Daisy.  
गुलाब—Rose.  
गुलाबजामुन—Roseberry.  
गैदा—Marigold.  
घास—Grass.  
चकोतरा—Citron.  
चमेली—Jasmine.  
चम्पा—Magnolia.  
चिड़चिड़ा—Snake-gourd.  
चुकन्दर—Beet.  
जामुन—Blackberry.  
जैतून—Olive.  
तमाखू—Tobacco.  
तरबूज—Watermelon.  
दाख—Grape.  
घतूरा—Belladonna,  
Deadly Nightshade.  
घनियाँ—Coriander.  
नरगिस—Narcissus.  
नारियल—Cocoanut.  
नारंगी—Orange.  
नाशपाती—Pear.  
नीबू—Lemon.  
नील—Indigo.  
पटुआ—Hemp.  
पपीता—Papaya.  
पान—Betel.

पालक—Spinach.  
पिस्ता—Pistachio.  
पुदीना—Mint.  
पोस्ता—Poppy.  
पौधा—Plant.  
प्याज—Onion.  
फूलगोभी—Cauliflower.  
बकाइन—Lilac.  
बदाम—Almond.  
बनफशा—Sweet Violet.  
बन्दगोभी—Cabbage.  
वबूल—Acacia.  
वेर—Plum.  
बेत—Cane.  
बैंगन—} Brinjal.  
मन्दा—}  
मिडी—Lady's finger.  
मिरचा—Chilli.  
मुनक्का—Raisin.  
मूँगफली—Groundnut.  
गुली—Radish.  
मैहदी—Myrtle.  
रताल—Yam.  
रूई—Cotton.  
लता—Creeper.  
लहसुन—Garlic.  
शरीफा—Custard apple.  
शहतूत—Mulberry.  
शकरकन्द—Sweet-  
potato.

शफतालू या सतालू—Peach.  
सन—Flex.  
साबदाना—Sago.  
सिरपेंचा—Ivy.  
सुपारी—Betel-nut.  
सेब—Apple.  
सेम—Bean.  
सेमल—Silk-cotton.

### Cereals & Eatables

अन्न तथा भोजन के पदार्थ  
अचार—Pickle.  
अरारूट—Arrowroot.  
आटा—Meal, Flour.  
कढ़ी—Curry.

कहवा—Coffee.  
 कुल्फी—Ice-cream.  
 खोआ—Condensed milk.  
 गेहूँ—Wheat.  
 घी—Clarified Butter.  
 चटनी—Sauce.  
 चना—Gram.  
 चपाती—Cake.  
 चाय—Tea.  
 चावल—Rice.  
 चिबड़ा—Beaten paddy.  
 चीनी—Sugar.  
 चोंकर—Bran.  
 छेना—Cheese.  
 जलखावा—Tiffin.  
 जलपान—Lunch.  
 जई—Oat.  
 जई का आटा—Oatmeal.  
 जव—Barley.  
 जूस—Broth.  
 जूसी—Treacle.  
 तरकारी—Vegetable.  
 तिल—Sesame, Gingili  
 or Gingly.  
 तेल—Oil.  
 दलिया—Mash.  
 दही—Curd.  
 दाल—Pulse.  
 दिन का भोजन—Dinner,  
 Midday-meal.  
 दूध—Milk.  
 धान—Paddy.  
 पनीर—Cheese.  
 पावरोटी—Loaf.  
 पोस्ता—Poppy.  
 बरफ़—Ice.  
 बाजरा—Millet.  
 बिसकुट—Biscuit.  
 मूट्टा—Maize.  
 भोज—Feast.  
 भोजन—Food.  
 मकई—Maize.  
 मक्खन—Butter.

मट्ठा—Whey.  
 मलाई—Cream.  
 मसुरी—Lentil.  
 माँड़—Gruel.  
 मांस—Meat.  
 मांस गाय का—Beef.  
 मांस बकरे का—Mutton.  
 मांस सुअर का—Pork.  
 मांस हिरन का—Venison.  
 मिठाई—Sweet-meat.  
 मिश्री—Sugar-candy.  
 मुरब्बा—Jam.  
 मूँग—Kidney-bean.  
 मैदा—Fine Flour.  
 मोयी—Buck-wheat.  
 राव—Molasses.  
 रात का भोजन—Supper.  
 रेड़ी—Castor-seed.  
 रोटी—Bread.  
 लायचीदाना—Comfit.  
 लाई या लावा—Parched  
 rice.

शक्कर—Loaf-sugar.  
 शर्बत—Syrup.  
 शराब—Wine.  
 सहद—Honey.  
 सरसों—Mustard.  
**Trees and their  
 Parts.**

**वृक्ष और उनके अवयव**  
 अंकुर—Germ.  
 अमरूद—Guava.  
 आम—Mango.  
 इमली—Tamarind.  
 कलम—Graft.  
 कली—Bud.  
 काठ—Wood.  
 काँटा—Thorn.  
 गूठली—Stone.  
 गुदा—Pulp.  
 गोंद—Gum.  
 चीड़—Pine.  
 छाल—Bark.  
 छिलका—Skin, Rind.

जटा (नारियल की)—Coir.  
 जड़—Root.  
 जायाङ्ग—Pistil.  
 जीरा—Pollen.  
 झाऊ—Conifer.  
 टहनी— } Branch.  
 डाल— }  
 घड़—Stem.  
 नस—Fibre.  
 परागकेसर—Pollen-  
 grain.

पत्ती—Leaf.  
 पुम ङ्ग—Stamen.  
 फूल—Flower.  
 बरगद—Banyan.  
 बबूल—Acacia.  
 बीज—Seed.  
 बाँस—Bamboo.  
 भोजपत्र—Birch.  
 महोगनी—Mahogany.  
 रस—Juice.  
 रेखा—Fibre.  
 शाखा—Branch.  
 सरो—Cypress.  
 सागवान—Teak.  
 सेंहुड़—Cactus.

### Spices & Medicines

**मसाले और औषधियाँ**  
 अगर—Aloes.  
 अजमोदा या खुरासानी—  
 अजवाइन—Parsle.  
 अजवाइन—King's  
 Cumin.  
 अजवाइन का सत्व—  
 Thymol.  
 अदरक—Ginger.  
 अफीम—Opium.  
 अम्बर—Amber.  
 कत्था }  
 खैर } —Catechu.  
 कपूर—Camphor.  
 कबाव चीनी—Cubeb.  
 कस्तूरी—Musk.

काली मिर्च—Black-pepper.  
 कुचला—Nux Vomica.  
 केशर—Saffron.  
 खड़िया—Chalk.  
 खमीर—Yeast.  
 गेरू—Ruddle.  
 चन्दन—Sandal.  
 छड़ीला—Stone-flower.  
 जायफल—Nutmeg.  
 जावित्री—Mace.  
 जीरा—Cumin-seed.  
 तुलसी—Basil.  
 तूतिया—Copperas or  
 Blue Vitriol or  
 Copper Sulphate.  
 तेजपात—Cassia.  
 दालचीनी—Cinnamon.  
 नमक—Salt.  
 फिटकिरी—Alum.  
 बच—Orris-root.  
 मजीठ—Indian Madder.  
 माजूफल—Gall-nut.  
 मिर्चा—Red Pepper or  
 Chill.  
 मुसब्बर—Aloc.  
 राल—Bitumen.  
 रीठी—Soap-nut.  
 लवंग—Cloves.  
 लाइची—Cardamom.  
 लाल फिटकिरी—Chrome  
 alum.  
 लोहवान—Benzoin.  
 सोरा—Saltpetre.  
 संखिया—Arsenic.  
 सज्जीखार—Alkali.  
 सफ़ेदा—Litharge.  
 साबूदाना—Sago.  
 सिगरिक—Cinnabar.  
 सुपारी—Betel-nut.  
 सनाय—Senna.  
 सिरका—Vinegar.  
 सेतखली—Alabaster.  
 सोंठ—Dry ginger.

सोहागा—Borax.  
 सौंफ—Aniseed.  
 हल्दी—Turmeric.  
 हर—Myrobalan.  
 हींग—Asafoetida.

### Domestic Articles.

#### गृहस्थ की सामग्री

अंगुस्ताना—Thimble.  
 अंटी—Bobbin.  
 अलमारी—Almirah.  
 कंधी—Comb.  
 कड़ाहा—Cauldron.  
 कनस्टर—Canister.  
 करछुल—Ladle.  
 कराबा—Carboy.  
 किशती—Tray.  
 कीप (टीप)—Funnel.  
 कुरसी—Chair.  
 कोंचनी—Fork.  
 खरल—  
 ओखली— } Mortar.  
 गगरा—Jar.  
 गिलास—Tumbler.  
 चकला—Pastry-board.  
 चटाई—Mat.  
 चमचा—Spoon.  
 चलनी—Sieve.  
 चादर—Bed-sheet.  
 चाभी—Key.  
 चारपाई—Bed.  
 चिमटा—Tongs.  
 चिमनी या धुआँकश—  
 Chimney.  
 चूल्हा—Stove.  
 छड़ी—Stick.  
 छाता—Umbrella.  
 जाँता—Flour-mill.  
 झंझरी या जाली—  
 (चूल्हे की)—Grate.  
 टेबुल—Table.  
 टोकरी—Basket.  
 डिगिस—Desk.  
 डिब्बा—Box.

ढपना—Lid.  
 तकिया—Pillow.  
 तन्दूर—Oven.  
 तराजू—Balance.  
 तार—Wire.  
 ताला—Lock.  
 ताली—Key.  
 तिजोरी—Safe.  
 तिपाई—Stool.  
 तोशक—Quilt.  
 थाली—Plate.  
 दंतखोदनी—Toothpick.  
 दतुवन—Toothbrush.  
 दर्पण—Mirror.  
 दावात—Ink-pot.  
 दावातदानी—Ink-pot-  
 stand.  
 दियासलाई—Match.  
 दिवालगीर—Bracket.  
 धूपदानी—Censer.  
 पलंग—Bedstead.  
 पालकी—Palanquin.  
 पीकदानी—Spittoon.  
 पीठिका—Chair.  
 फानूस—Chandelier.  
 बक्स—Box.  
 बड़नी—Broomstick.  
 बत्ती—Wick.  
 बर्तन—Pot.  
 बालटी—Bucket.  
 ब्रुस—Brush.  
 ब्रुलन—Pastry-roller.  
 बेंच—Bench.  
 बोतल—Bottle.  
 बोरा—Sack.  
 मथनी या  
 मथानी— } Churner.  
 मसनद—Bolster.  
 मेटी या मथने का पात्र—  
 Churn.  
 मोमबत्ती—Candle.  
 रस्सा—Rope.  
 रस्सी—String.  
 रेकाबी—Dish.



लेखनाधार—Table,  
Desk.  
लेखनी—Pen.  
लोटा—Pot, Lotah.  
लोढ़ा—Pestle.  
शीशी—Phial.  
सन्दूक—Box.  
सरोता—Nut-cracker.  
सलाई—Probe.  
साबुन—Soap.  
सिकड़ी—Chain.  
सिगारदान—Casket.  
सुराही—Pitcher, Jug.  
सूई—Needle.  
संझसी—Pincers.  
हुबका—Hubble-bubble.  
**Tools—औजार या यन्त्रादि**  
आरी—Saw.  
करघा—Loom.  
करनी—Trowel.  
कुतुबनुमा—Compass.  
कुल्हाड़ी—Axe.  
कैंची—Scissors.  
कोल्हू—Oil-mill.  
कोल्हू (ऊख पेरने का)—  
Sugar-mill.  
खतकस—Marking-  
gauge.  
गोनियां—Trying-angle.  
गोलची—Gauge.  
चमोटा—Strop.  
चोसा—Rasp.  
छुरा—Razor.  
छेनी—  
टाँकी— } Stone Chisel.  
टेकुवा—Awl.  
डाँड़ा—Oar.  
ठिबरी—Nut.  
तराजू—Balance.  
नशतर लगाने की छुरी—  
Lancet.  
निहाई—Anvil.  
पतवार—Rudder.  
परकाल—Divider.

पाराबदाम—Spirit-level.  
पाहू—Clamp.  
पिचकारी—Syringe.  
पेंच—Screw.  
पेंचकस—Screw-driver.  
फन्नी—Cleft.  
फरसा—Spade.  
फर्मा (मोची का)—Last.  
फार—Colter.  
फुंकनी—Blowpipe.  
फावड़ा—Shovel.  
बरमा—Auger.  
बरमी—Drill.  
बसूला—Adze.  
बंसी—Fishing rod.  
बादिया—Stock and  
dies.  
बाँक—Vice.  
मभका—Still.  
माथी—Bellows.  
मारोतीलदण्ड—Lever.  
मुंगरी—Mallet.  
रन्दा (छोटा)—Trying  
plane.  
रन्दा (बड़ा)—Jack-  
plane.  
रुखानी—Chisel.  
रेती—File.  
रंभा—Dibble.  
लंगर—Anchor.  
सबरी—Jemmy.  
सिल्ली (झान देने की)—  
Hone.  
साहुल—Plumbline.  
हथकल—Spanner.  
हथौड़ी—Hammer.  
हल—Plough.  
हल का फार—Plough-  
share.  
हाथ बाँक—Hand-vice.  
**Musical Instru-  
ments.** बाजे  
घंटा—Bell.  
चंग—Harp.

साँझ—Cymbal.  
डफ—Tambourine.  
डगडुगी—Drum.  
ढोलक—Tomtom.  
तुरही—Clarion.  
नगाड़ा—Drum.  
पियानो—Piano.  
बाँसुरी—Flute.  
बेला—Violin.  
मसक बाजा—Bagpipe.  
मुरचंग—Jew's harp.  
शहनाई—Clarionet.  
सितार—Guitar.  
सिंघा या बिगुल—Bugle.  
सीटी—Whistle.  
हारमोनियम—Harmo-  
nium.  
**Jewels and  
Ornaments.**  
**रत्न और आभूषण**  
अँगूठी—Ring.  
कंगन—Bracelet.  
कड़ा—Bangle.  
कड़ी—Chain.  
कमीज का बटन—Stud.  
करनफूल—Ear-ring.  
काँटा (बाल का)—Hairpin.  
काँटा (साड़ी का)—Brooch.  
कील नाक की—Nose-pin.  
गोमेदक—Zircon.  
चिमटी—Clip.  
चूड़ी—Bangle.  
जवाहिरात—Gems,  
Jewels, Jewellery.  
जोसन—Armlet.  
टीक—Neck-band.  
टीका (माँग)—Head  
locket.  
तमगा—Medal.  
तल्ला (कान का)—Ear-  
stud.  
तोड़ा—Wristlet.  
नथुनी—Nose-ring.  
नीलम—Sapphire.

पन्ना—Emerald.  
 पुखराज—Topaz.  
 पेटी—Belt.  
 पंजनी—Anklet.  
 पोलकी—Opal.  
 फ़ीरोजा—Turquoise.  
 बाजू—Armlet.  
 बिल्लीर—Pebble.  
 मानिक—Ruby.  
 माला—Wreath,  
 Chaplet.

मुकुट—Tiara.  
 मंगा—Coral.  
 मोती—Pearl.  
 मोती की सीप—  
 Mother of pearl.

लटकन—Locket.  
 लोलक—Pendant.  
 सिकड़ी—Chain.  
 सुलेमानी पत्थर—Agate.  
 लहमुनियाँ—Cat's eye.  
 हार—Necklace.  
 हीरा—Diamond.  
 हँसुली—Necklet or  
 ring.

### Minerals.

#### खनिज-पदार्थ

अकीक—Cornelian.  
 अभ्रक—Mica.  
 कसकुट—Bronze.  
 कसौटी—Touchstone.  
 काँसा—Bell-metal.  
 कुहन—Emery.  
 कोयला (पत्थर का)—Coal.  
 कोयला (लकड़ी का)—  
 Charcoal.  
 खड़िया—Chalk.  
 खान—Mine.  
 गन्धक—Sulphur.  
 गेरू—Ochre.  
 चकमक पत्थर—Flint.  
 चाँदी—Silver.  
 जस्ता—Zinc.  
 ताँबा—Copper.

तृतिया—Blue vitriol;  
 Copperas.  
 पक्का लोहा—Steel.  
 पारा—Mercury.  
 पीतल—Brass.  
 राँगा—Tin.  
 शिलाजीत—Bitumen.  
 संखिया—Arsenic.  
 संगमरमर—Marble.  
 सज्जी—Fuller's earth.  
 सज्जीखार—Natron.  
 सफ़ेदा—White lead.  
 सिगरफ—Cinnabar.  
 सिन्दूर—Vermilion.  
 नीसा—Lead.  
 सुरमा—Antimony.  
 लोहा—Iron.  
 हड़ताल—Orpiment.

### Followers of Occupations.

#### व्यवसायी वर्ग

अखबारवाला—News-  
 agent.  
 अध्यापक—Teacher.  
 अभियन्ता—Engineer.  
 अहीरिन—Milkmaid.  
 अहीर—Milkman.  
 इजिनियर—Engineer.  
 कसाई—Butcher.  
 कारीगर—Artist.  
 किताबफ़रोश—Book-  
 seller.  
 किसान—Farmer.  
 कुंजड़ा—Green-grocer  
 or vendor.  
 कुटना—Procurer.  
 कुली—Coolie.  
 कोचवान—Coachman.  
 कोठीवाल—Firm or  
 Factory-holder.  
 खर्जाची—Treasurer.  
 खरादनेवाला—Turner.  
 खुदरा फ़रोश—Retailer.  
 गन्धी—Perfumer.

गाड़ीवान—Coachman.  
 ग्रन्थकार—Author.  
 चिट्ठीरसाँ—Postman.  
 जराह—Surgeon.  
 जहाजी माँझी—Sailor.  
 जादूगर—Magician,  
 Sorcerer.  
 जिल्दसाज—Book-  
 binder.  
 जुलाहा—Weaver.  
 जूता बनानेवाला—Shoe-  
 maker.  
 जोहरी—Jeweller.  
 टाइप बँठानेवाला—Com-  
 positor.  
 ठठेरा—Brasier.  
 ठीकेदार—Contractor.  
 डाक्टर—Doctor.  
 तबलची—Drummer.  
 तमोली—Betel-seller.  
 तेली—Oil-man.  
 तांत्रिक—Sorcerer.  
 थवई—Mason.  
 दर्जी—Tailor.  
 दलाल—Broker.  
 दवा विक्रेता—Druggist.  
 दाई—Midwife.  
 दाँत बनानेवाला—Dentist.  
 दूकानदार—Shopkeeper.  
 दूत—Messenger.  
 घाय—Nurse.  
 घुनियाँ—Carder.  
 धुविन—Washerwoman.  
 धोबी—Washerman.  
 नानवाई—Baker.  
 निरीक्षक—Inspector.  
 पनभरा—Waterman.  
 परीक्षक—Examiner.  
 पहिया बनानेवाला—  
 Wheel-wright.  
 पहरेदार—Watchman.  
 प्रकाशक—Publisher.  
 प्रबन्धकर्ता—Manager.  
 फेरी वाला—Hawker.

फोटो उतारनेवाला—

Photographer.

बढ़ई—Carpenter.

बजाज—Draper

बारिस्टर—Barrister.

बीज-विक्रेता—Seedsman.

मिश्रुक—Beggars.

भूजा—Parcher.

भण्डारी—Butler.

मछुवा—Fisherman.

मरम्मत करनेवाला—

Repairer.

मल्लाह—Boatman.

माल ढोनेवाला—Carrier.

मालिक—Proprietor.

माली—Gardener.

मीनाकार—Enameller.

मुनीम—Agent.

मुद्रक—Printer.

मुन्शी—Clerk.

महतर—Sweeper.

मोची—Cobbler.

मोटिया या कुली—Coolie.

मोदी—Grocer.

मुहर्रि—Writer,

Clerk.

रसायनी—Chemist.

रसोईदार—Cook.

राजगीर—Mason.

रोकड़िया—Cashier.

रोशनईवाला—Inkman.

रंगसाज—Painter.

रंगरेज—Dyer.

लादनेवाला—Loader.

लिपिक—Clerk.

लेखक—Writer.

लोहार—Blacksmith.

वकील—Pleader.

वैद्य—Physician.

शिक्षक—Teacher.

शीतला छापनेवाला—

Vaccinator.

शीशा लगानेवाला—

Glazier.

साईस—Groom.

सोतार—Goldsmith.

सौदागर—Merchant.

संगतराश—Sculptor.

सम्पादक—Editor.

हज्जाम—Barber.

हलवाई—Confectioner.

### Buildings and their Parts.

इमारतें तथा उनके अंग

अटारी—Attic.

अनाथालय—Orphanage.

आला—Niche.

अंगीठी—Fireplace,

Hearth.

अस्पताल—Hospital.

आंगन—Courtyard.

ओरी—Eaves.

इमारत—Building.

ईटा—Brick.

कमरा—Room.

कसाईखाना—Abattoir,  
Slaughter-house.

कारखाना—Factory.

कारनीस—Cornice.

किला—Fort.

कोनिया—Bracket.

खपरैल—Tile.

खलिहान—Granary.

खिड़की—Window.

खुंटी—Peg.

खण्ड—Storey.

गलियारा—Gallery.

गिरजाघर—Church.

गुम्बज—Cupola.

घोड़िया—Corbel.

चबूतरा—Platform.

चहूँबच्चा—Cess-pool.

चिड़ियाखाना—Aviary.

चूना—Lime.

चौखट—Door-frame.

छड़—Bar.

छत—Roof.

छप्पर—Shed.

जाली (पत्थर की)—

Lattice.

जंजीर—Chain.

झरोखा—Peep-hole.

झोपड़ी—Cottage.

डंडहरा—Railing.

डंडा (सीढ़ी का)—Step.

ड्योढ़ी—Ante-chamber.

तहखाना—Under-  
ground-cell.

दरवाजा—Door.

दफ्तर—Office.

देहली—Door-sill.

देहलीज—Corridor.

धरन—Beam.

धुवाँकश—Chimney.

नाबदान—Drain.

नींव—Foundation.

पत्थर—Stone.

परनाल—Gutter.

पलस्तर—Plaster.

पाठशाला—School.

पागलखाना—Lunatic  
Asylum.

पुस्तकालय—Library.

पेशाबखाना—Urinal.

फर्श—Floor.

फौवारा—Fountain.

बन्द—Plinth.

बरसाती—Portico.

घरामदा—Verandah.

बारिक—Barrack.

बँगला—Bungalow.

मकान—House.

मचान—Dais.

मठ—Cloister.

मन्दिर—Temple.

मसजिद—Mosque.

महल—Palace.

महाविद्यालय—College.

माध्यमिक विद्यालय—  
Secondary School.

मीनार—Steeple.

मुंडेरा—Battlement.

मेहराब-Arch.  
 रसोईघर-Kitchen.  
 रंगमूमि-Amphi-  
 theatre.  
 विद्यालय-School.  
 विश्वविद्यालय-Univer-  
 sity.

शहतीर-Rafter.  
 सराय-Inn.  
 स्नानगृह-Bath-room.  
 सिम्टि-Cement  
 सीढ़ी-Stair.  
 सेना-निवास-Barrack.

### Animals. पशु

ऊँट-Camel.  
 कस्तूरी मृग-Musk-deer.  
 कुत्ता-Dog.  
 कुतिया-Bitch.  
 खच्चर-Mule.  
 खरगोश-Rabbit.  
 खरहा-Hare.  
 खुर-Hoof.  
 गदहा-Ass.  
 गाय-Cow.  
 गिलहरी-Squirrel.  
 गैंडा-Rhinoceros.  
 गोरखर-Zebra.  
 घोड़ा-Horse.  
 घोड़ी-Mare.  
 चीता-Panther.  
 चूहा-Mouse.  
 छछूंदर-Mole.  
 जंगली सूअर-Boar.  
 झबरा कुत्ता-Spaniel.  
 टट्टू-Pony.  
 तेंदुआ-Leopard.  
 नेवला-Mongoose.  
 दुम-Tail.  
 पशु-Beast.  
 पंजा-Claw.  
 पिल्ला-Puppy.  
 बकरा-He-goat.  
 बकरी-She-goat.  
 बकरी का बच्चा-Kid.

बछड़ा-Calf  
 बछिया-She-calf, Heifer.  
 बछेड़ा-Colt.  
 बछेड़ी-Filly.  
 बिल्ली-Cat.  
 बिल्ली का बच्चा-Kitten.  
 बन्दर-Monkey.  
 बनमानुष-Orangouta-  
 ng, Chimpanzee.  
 बाघ-Tiger.  
 बारहसिंगा-Antelope,  
 Stag.  
 बारहसिंगी-Hind.

बैल-Ox.  
 भालू-Bear.  
 भेड़िया-Wolf.  
 भेड़-Sheep.  
 भेड़ी-Ewe.  
 भेड़ी का बच्चा-Lamb.  
 भैंसा-Buffalo.  
 भेड़ा-Ram.  
 भेमना-Lamb.  
 मूसा-Rat.  
 मृग-Stag, Deer.  
 लोमड़ी-Fox.  
 लकड़गवा-Hyena.  
 लंगूर-Ape.  
 शिकारी कुत्ता-Hound.  
 साँड़-Bull.  
 साबर-Chamois.  
 साही-Porcupine.  
 सियार-Jackal.  
 सिंह-Lion.  
 सींग-Horn.  
 सूअर-Hog, Pig.  
 सुअरी-Swine.  
 सुई स-Porpoise.  
 हरिन-Deer.  
 हरिन का बच्चा-Fawn.  
 हाथी-Elephant.

### Birds. पक्षी

अवाबील-Swallow.  
 अण्डा-Egg.  
 उल्लू-Owl.

कठफोड़वा-Wood-  
 pecker.  
 कबूतर-Pigeon.  
 काकानुआ-Cockatoo.  
 काला (डोम) कौवा-  
 Raven.

कोयल-Cuckoo.  
 कौवा-Crow.  
 गरुड़-Eagle.  
 गिद्ध-Vulture.  
 गौरैया-Sparrow.  
 चमगादड़-Bat.  
 चील-Kite.  
 तीतर-Partridge.  
 नीलकण्ठ-Magpie.  
 पंख-Feather, Plume.  
 पर-Wing.  
 पेड़ुकी-Dove.  
 बत्तक-Drake.  
 बत्तक का बच्चा-Duck-  
 ling.

बत्तकी-Duck.  
 बुलबुल-Nightingale.  
 बया-Weaverbird.  
 बटेर-Quail.  
 बाज-Falcon, Hawk.  
 मुर्गा-Cock.  
 मुर्गी-Hen.  
 मुसँचा-Hawk.  
 मुर्ग-Fowl.  
 मुर्गी का बच्चा-Chicken.  
 मोर-Peacock  
 मोरनी-Peahen.  
 लवा-Lark.  
 शतुर्मुग-Ostrich.  
 सारस-Crane.  
 सुग्गा-Parrot.  
 हिरामन तोंता-Macaw.  
 हंस-Swan.

### Reptiles, Worms and Insects.

सर्प, कीड़े-मकोड़े इत्यादि  
 अजगर-Boa.  
 कछुवा-Turtle.

काला साँप-Adder,  
Cobra.

केंचुली-Slough.

केंचुवा-Earthworm.

केकड़ा-Crab.

खटमल-Bug.

गिरगिट-Chameleon.

गेहूँवन साँप-Cobra.

गोजर-Centipede.

गोत्ररेला-Beetle.

घड़ियाल-Alligator.

घोंघा-Snail.

चीलर-Body-lice.

चींटी-Ant.

छिपकली-Wall-lizard.

जहर-Poison,

Venom.

जहर के दाँत-Fangs.

जगनू-Firefly.

जै-Louse.

जोंक-Leech.

झींगुर-Cricket.

टिड्डो-Locust.

ढील-Louse.

तितली-Butterfly.

वरियाई घोड़ा-Hippo-  
potamus.

दीमक-White-ant.

फतंगा-Grasshopper.

फन-Flood.

वर-Wasp.

विच्छ-Scorpion.

मक्खी-Fly.

मकड़ा-Spider.

मकड़े का जाला-Web.

मगर-Crocodile.

मच्छड-Mosquito.

मछली-Fish.

मछली या मेढक के अंडों  
का समूह-Spawn.

मधुमक्खी (नर)-Drone.

मधुमक्खी (मादा)-Bee.

मेढक-Frog.

मेढक का बच्चा-Tadpole.

रेशम का कीड़ा-Silk-  
worm.

रेशम का कोआ-Cocoon.

लीख-Nit.

शंख-Conch.

साँप-Snake.

सीप-Oyster.

सुफना-Fin.

Stationery, Office  
Requisites and  
Miscellaneous.

लिखने-रङ्गने तथा दफ्तर  
के सामान

अक्स करने का कागज-

Tracing paper.

अखबार-Newspaper.

अड्डा (चिड़िया का)-  
Perch.

अलमारी-Almirah.

आधी रसीद (गुप्त)-

Counterfoil.

आरामकुर्सी-Easy Chair.

आलपीन-Pin.

आलपीन की गद्दी-Pin-  
cushion.

कलम-Pen.

कलमनराश-Pen-knife.

कलम लोहे की-Steel-pen.

कागज-Paper.

कागज-तराश-Paper-  
cutter.

कागजदात्र-Paper-  
weight.

काग-Cork.

कार्ड-Card.

काली स्याही-Black ink.

कोश-Dictionary.

खडिया पेंसिल-Crayon.

खाता-Register.

गड्डी-File.

गोद-Gum.

चापप्रेस-Copying Press.

चिट्ठी का कागज-Letter  
paper.

चिमटी-Clip.

चोंच-Beak.

चौकी-Bench.

जीमी-Nib.

जेबो पोथी-Pocket Book.

टिकट (स्टाम्प)-Postage  
stamp.

टिकट (रसीद)-Reve-  
nue stamp.

टेबुल-Table.

डोरी कीलदार-Tag.

ड्राइंग पिन-Drawing  
Pin.

तार-Wire.

तार की डालची-Office  
Tray.

तिपाई-Stool.

दायात-Inkpot.

दायातदान-Ink-pot-  
stand.

दैनिक पत्र-Daily Paper.

नकल करने का कागज-  
Carbon Paper.

नकल करने की पेंसिल-  
Copying pencil.

नकल करने की स्याही  
Copying Ink.

नकशा-Map.

निब-Nib.

निमन्त्रणपत्र-Invitation  
card.

नीली काली स्याही-Blue-  
black ink.

नीली स्याही-Blue ink.

परकाल-Dividers.

पर की कलम-Quill Pen.

पुकारने की घंटी-Call-  
bell.

पेंसिल-Pencil.

पेंसिल पकड़-Pencil-  
holder.

पोस्टकार्ड-Post-card.

फाइल-File.

फ्रीता-Tape.

बँधना—Fastener.  
 भेट करने का कार्ड—  
     Visiting Card.  
 महीन निब—Mapping-  
     pen.  
 मासिक पत्रिका—Magazine.  
 मोहर—Seal.  
 मोमी कपड़ा—Tracing-  
     cloth.  
 रबड़—Eraser.  
 रबड़ की मोहर—Rubber-  
     stamp.  
 रद्दी की टोकरी—Waste-  
     paper-basket.

रसीद बही—Receipt-  
     Book.  
 रूलर—Ruler.  
 रोशनाई—Ink.  
 रोशनाई का गद्दा—Ink-  
     pad.  
 लपेटने का कागज—Pack-  
     ing paper.  
 लाल रोशनाई—Red ink.  
 लाह मुहर करने की—  
     Sealing wax.  
 लिखने की पट्टी—Writing  
     Pad.

लिफाफा—Envelope.  
 लेखाबही—Ledger.  
 सरेस—Glue.  
 सादा कागज—Blank-  
     paper.  
 साप्ताहिक पत्र—Weekly  
     paper.  
 सुख रोशनाई—Carmine-  
     - ink.  
 सोखता—Blotting-  
     paper.  
 सँझसी छेदने की—Punch.  
 होल्डर—Holder.

## A few English Proverbs with their Hindustani Equivalents.

### अंग्रेजी तथा हिन्दी की कहावतें

- A bad man is better than a bad name.—बद अच्छा बदनाम बुरा ।  
 A bad workman quarrels with his tools.—नाचै ना आवे अँगनवै टेढ़ ।  
 A bird in hand is worth two in the bush.—नव नगद न तेरह उधार ।  
 A burnt child dreads the fire.—दूध का जला छाँछ या मट्ठा फूँककर पीता है ।  
 A drop in the ocean.—जेट के मुँह में जीरा ।  
 A figure among cyphers.—अन्धन में कनवा राजा ।  
 A fog cannot be dispelled by a fan.—औस चाटे प्यास नहीं बुझती ।  
 A honey tongue, a heart of gall.—मुख में राम बगल में छुरी ।  
 A little knowledge is a dangerous thing.—नीम हकीम खतरे जान ।  
 All's well that ends well.—अन्त भले का भला ।  
 An empty vessel sounds much.—थोथा चन्ना बाजै घना ।  
 A nine day's wonder.—चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरा पाख ।  
 A rotten apple injures its companions.—एक सड़ी मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है ।  
 As the king so are the subjects.—जैसा राजा वैसी प्रजा ।  
 As you sow, so you reap.—जैसी करनी वैसी भरनी ।  
 Avarice is the root of all evils.—लालच बुरी बला है ।  
 A wolf in lamb's clothing.—मुख में राम बगल में छुरी, इन्सान की शकल में शैतान ।  
 Barking dogs seldom bite.—जो गरजते हैं सो बरसते नहीं ।  
 Beggars and borrowers could not be choosers.—दान की बछिया का दाँत नहीं देखा जाता ।  
 Beneath the rose lies the serpent.—विष-रस भरा कनक-घट जैसे ।  
 Better wear your shoes than your bed clothes.—बैठे से बेगार भला ।  
 Between two stools we come to the ground.—दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ।  
 Birds of a feather flock together.—चोर का साथी गिरहकट, चोर-चोर मोसरे भाई ।  
 Black will take no other hue.—सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग ।  
 Cattle do not die from crow's cursing.—बिल्ली के सरापे छीका नहीं टूटता ।  
 Coming events cast their shadows before.—होनाहार बिरवान के होत चीकने पात ।  
 Contentment is happiness.—संतोष परम सुखम् ।  
 Crows are never the whiter for washing.—नीम न मीठी होय सींचो गुड़ धी से ।  
 Crying in wilderness.—भैस के आगे बीन बजाना ।  
 Cut your coat according to your cloth.—तेतो पाँव पसारिये जेतो लांबी सोर ।

Deep rivers move with silent majesty, shallow brooks are noisy.

अथजल गगरी छलकत जाय । भरी गगरिया चुप्पे जाय ।

Diamonds cut diamonds.—लोहे से लोहा कटता है ।

Do evil and look for like.—कर बुरा तो हो बुरा ।

Do good and cast it into the river.—नेकी कर दरिया में डाल ।

Drowning man catches at straw.—डूबते को तिनके का सहारा ।

Errors like straws upon the surface flow.

One who is in search of truth must dive below.

जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ ।

मैं बपुरी ढूँढ़न गई रही किनारे बैठ ॥

Even death cannot be had for the asking.—मर्गे मुँह मीत भी नहीं मिलती ।

Every potter praises his pot.—अपना पूत सबही को प्यारा, अपने दही को सभी मीठा कहते हैं ।

Everything looks yellow to a jaundiced eye.—साधन के अंग्रे को हरा ही हरा देख पड़ता है ।

Evil gotten, evil spent.—जैसे आया वैसे गया ।

Example is better than precept.—उपदेश करने से स्वयं करना भला ।

Fool to others, to himself a sage.—अपने मुँह निमाँभिदू ।

Forced labour is better than idleness.—बेकार से बेगार भला ।

Fortune favours the brave.—पुरुषनिह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरि ।

Gather thistles and expect pickles.—बोंबे पेड़ बूल का आम कहाँ से खाय ।

God's will be done.—ईश्वरेच्छा बलीबसी ।

Good health is above wealth.—तन्दुरुस्ती हजार निवामन, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।

Good marksman may miss.—घाँटे का तबार भी गिरता है, बड़े-बड़े भी चूक जाते हैं ।

Good mind, good find.—आप भला तो जग भला ।

Great cry little wool.—ऊँची दुकान फोका पकवान ।

Guilty conscience is always suspicious.—पापी का मन सदा संकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका ।

Half a loaf is better than no bread.—कुछ नहीं से थोड़ा भला, नाहीं माना से काना मामा अच्छा ।

Hard nut to crack.—लोहे का चना चवाना ।

He breaks his wife's head and then buys a plaster for it.—चूहा मारकर गोबर सुँधाना ।

He jests at scars who never felt a wound.—जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई ।

He, that is warm, thinks all are so.—आप सुखी तो जग सुखी ।

He who would catch fish must not mind getting wet.—नाचने उठे तो घूँघट कैसा ।

He who would sow well, must reap well.—अच्छा करो अच्छा पाओ, कर भला तो हो भला ।



High winds blow on high hills.—बड़ी की बड़ी बात ।

His wits are gone a wool-gathering.—उसकी अकल चरने गई है ।

If you want a thing well done, do it yourself.—बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं देख पड़ता ।

Ill got, ill spent.—पाप का घन प्रायश्चित में जाता है, मूम का घन शैतान खाता है ।

Ill gotten goods seldom prosper.—चोरी का घन मोरी में जाता है ।

Innocent have nothing to fear.—साँच को आँच नहीं ।

It is hard to live in Rome and to fight with the Pope.—जल में रहकर भगर से बैर करना उचित नहीं ।

It is no use crying over spilt milk.—बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेय ।

It is too late to lock the stable-door when the steed is stolen.—आग लगने पर कुँआ खोदना उचित नहीं, अब पछताये का क्या होत है जब चिड़िया चुग गयी खेत ।

It is work that makes a workman.—काम को काम सिखलाता है ।

It takes two to make a quarrel.—एक हाथ से ताली नहीं वजती ।

Killing two birds with one stone.—एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार ।

Let bygones be bygones.—बीती सो बीती, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेय ।

Let the past bury the dead.—बीती को गाड़ो, या भूल जाओ ।

Like cures like.—विषस्य विषमौषधम् ।

Like draws like.—चोर चोर मौसेरे भाई ।

Like father, like son.—जस बाप, तस बेटा ।

Living from hand to mouth.—रोज कुँआ खोदना रोज पानी पीना ।

Make hay while the sun shines.—बहती गंगा में हाथ धोना ।

Man proposes, God disposes.—मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और ।

Many a little makes a mickle.—बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है ।

Many a slip between the cup and the lip.—कानी के व्याह को नौ सौ जोखिम ।

Many men, many minds.—जितने नर उतनी बुद्धि, नाना मुनि नाना मति ।

Measure for measure.—हत्या के बदले फाँसी, जैसे को तैसा ।

Might is right.—जिसकी लाठी उसकी भैंस ।

Misfortunes never come singly.—मुकलिसी में आटा गोला, मुसीबत अकेले नहीं आती ।

Money begets money.—घन से घन कमाया जाता है ।

Much cry and little wool.—ऊँची दूकान का फीका पकवान ।

No one knows the weight of another's burden.—जाके पांव न फटो बेवाई सो का जाने पीर पराई ।

No pains, no gains.—बिना सेवा मेवा मिलता नहीं, बिना कष्ट किये कृष्ण नहीं मिलते ।

One flower makes no garland.—एक फूल से माला नहीं बनती ।

One nail drives out another.—काँटे से काँटा निकलता है ।

One to-day is better than two to-morrow.—नौ नगद न तेरह उधार ।

Out of the frying-pan into the fire.—माड़ से निकला मेंढ में पड़ा, आम से टपका, बदूल में अँटका ।

Pennywise pound foolish.—मोहर लुटा जाय कोयले पर छाप ।

- Poverty breeds strife.—दरिद्रता कलह की जड़ है, गरीबी झगड़े की जड़ है ।  
 Pure gold does not fear the flame.—सौच की आँच नहीं ।  
 Quit not certainty for hope.—आधी छोड़ सारी को धावै, आधी रहै न सारी पावै ।  
 Respect yourself and you will be respected.—अपनी मर्यादा अपने हाथ ।  
 Riches have wings.—लक्ष्मी चञ्चला होती है ।  
 Rome was not built in a day.—हथेली पर दही नहीं जमता ।  
 Self praise is no recommendation.—अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से काम नहीं चलता ।  
 Something is better than nothing.—नहीं से कुछ मला, नाहीं मामा से काना मामा अच्छा ।  
 Steal a goose and give giblets in alms.—निहाई की चोरी और सूई का दान ।  
 Strike the iron while it is hot.—अवसर को कभी न गँवाओ, समय का उचित उपयोग करो ।  
 The innocent have nothing to fear.—सौच की आँच नहीं ।  
 The wearer best knows where the shoe pinches.—जिसका दुःख वही जानता है, जाके तन ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पोर पराई ।  
 Tit for tat.—जैसे को तैसा, शठे शाठ्यम् ।  
 To cast pearls before swine.—चन्दर आदी का स्वाद क्या जाने ।  
 To count one's chickens before they are hatched.—घर घोड़ा नकास मोल ।  
 To kill two birds with one stone.—एक पथ दो काज ।  
 To lock the stable-door when the steed is stolen.—का बर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूकि पुनि का पछतानी ।  
 To make a mountain of a mole hill.—राई का पर्वत बनाना, तिल से ताड़ बनाना ।  
 To make castles in the air.—हवा में पुल बाँधना, हवाई किले बनाना ।  
 Too many cooks spoil the broth.—बहुत से जोगी मठ उजाड़ ।  
 Too much courtesy, too much craft.—मधुरी बानी, दगाबाज की निशानी ।  
 To rob Peter to pay Paul.—गाय मारकर जूता दान ।  
 Union is strength.—एकता ही बल है ।  
 Vows made in storm are forgotten in calm.—दुःख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।  
 Whistling maid and crowning hen are neither fit for gods nor men.—  
 धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का ।

**Words and phrases from Greek, Latin and Modern  
European Languages which are more or  
less current.**

**A**

- Ab absurdo* (L.), from absurdity. मूर्खता से ।  
*Ab aeterno* (L.), from eternity. अनादि काल से ।  
*Ab ante* (L.), from before. पूर्व काल से ।  
*Ab antiquo* (L.), from olden time. प्राचीन काल से ।  
*A' bas* (Fr.), down, down with ! नीचे गिरा दो, चूर-चूर कर दो ।  
*A' batons rompus* (Fr.), by fits and starts. झक में, सनक में, आकस्मिक प्रयत्न से ।  
*Ab extra* (L.), from without. बाहर से ।  
*Ab imo pectore* (L.), from the heart's bottom. अन्तःकरण से, तहे दिल से ।  
*Ab incubulis* (L.), from the cradle. बाल्यावस्था से ।  
*Ab initio* (L.), from the beginning. आरम्भ से ।  
*Ab intra* (L.), from within. भीतर से ।  
*Ab irato* (L.), in a fit of passion. उद्वेग से, क्रोध से ।  
*A' bon chat, bon rat* (Fr.), for a good cat, a good rat; tit for tat; set a thief to catch a thief. अच्छी बिल्ली के लिए अच्छा चूहा; बदला बदला; जैसे को तैसा; चोर पकड़ने के लिए चोर लगाया गया ।  
*A' bon droit* (Fr.), justly, with justice. न्याय से, उचित रीति से ।  
*A' bon marche* (Fr.) at a bargain, cheap. लाभ से, मुनाफा से, अच्छी दर में, सस्ता ।  
*Abonnement* (Fr.), subscription. शुल्क, बन्दा ।  
*Ab origine* (L.), from the beginning. आरम्भ से, आदि से ।  
*Abort* (Ger.), a privy. पायखाना, पेशाबखाना ।  
*Ab ovo* (L.), from the egg, from the beginning. अण्डे से, आरम्भ-काल से ।  
*A' bras ouverts* (Fr.), with open arms. खुले बाहु से, मित्र-भाव से ।  
*Abrege* (Fr.), abridgment. संक्षेप, सार, काट-छाँट ।  
*Absens heres non erit* (L.), out of sight, out of mind, the absent will not be the heir. अदृश्य होकर सफलता नहीं हो सकती, अनुपस्थित व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं होगा ।  
*Absente reo* (L.), the accused being absent. प्रतिवादी (मुद्दालह) या अपराधी की अनुपस्थिति या गैरहाजिरी में ।  
*Absit* (L.), let him be absent. उसको अनुपस्थित होने दो ।  
*Absit invidia* (L.), may there be no offence. ईश्वर करे अपराध न होवे ।  
*Absit omen* (L.), may there be no ill omen. ईश्वर करे बुरे शकुन न होवें ।  
*Ab uno disce om nes* (L.), from one offence you may know all the race. एक अपराध से कुल जाति का परिचय पा सकते हो ।  
*A' capite ad calcem* (L.), cap-a-pie, from head to heel. नख से शिख तक, सिर से पैर तक ।  
*Accabl'e* (Fr.), depressed, overwhelmed. खिन्नचित्त, दुखी, घबड़ाया हुआ ।  
*Accueil* (Fr.), welcome. स्वागत ।  
*Achame* (Fr.), agitated, furious,

desperate. उद्विग्न, क्रुद्ध, जी तोड़कर ।  
*A' Cheval (Fr.)*, on horseback.  
 घोड़सवारी किये हुए ।  
*A' compte (Fr.)*, in part payment. देन का कुछ अंश चुकाते हुए, आंशिक भुगतान के रूप में ।  
*A couvert (Fr.)*, under cover, protected. परदे में, रक्षित रूप से ।  
*Acroama, acroasis (Gr.)*, oral instruction. मौखिक शिक्षा या निर्देश ।  
*Actionnaire (Fr.)*, shareholder. हिस्सेदार ।  
*Actum ne agas (L.)*, never do again what you have done. एक बार किए हुए को दुबारा मत करो ।  
*Ad aperturam (L.)*, wherever a book may be opened. जहाँ कहीं पुस्तक खोली जावे ।  
*Ad arbitrium (L.)*, at pleasure. इच्छानुसार ।  
*A dato (L.)*, from date. तिथि (तारीख) से ।  
*Ad captandam vulgus (L.)*, to attract the multitude. सर्वसामान्य के चित्त को आकर्षित करना ।  
*Ad clerum (L.)*, to the clergy. पुरोहित के प्रति ।  
*Addio (It.)*, farewell. विदाई ।  
*A' demi (Fr.)*, half, by halves. आधा, आधा-आधा करके ।  
*A' Deo et rege (L.)*, from God and the king. ईश्वर तथा राजा से ।  
*A' deux (Fr.)*, of two, between two, two-handed. दो का, दो के बीच में, दो हाथोंवाला ।  
*Ad extra (L.)*, outward. बाहरी ओर ।  
*Ad extremum (L.)*, to the last. अन्त तक ।  
*Ad finem (L.)*, to the end. अन्त तक ।  
*Ad gustum (L.)*, according to one's taste. अपनी रुचि के अनुसार ।  
*Adhoc (L.)*, for that special aim. उस विशेष उद्देश्य के लिये ।

*Ad hominem (L.)*, personal. व्यक्तिगत ।  
*Ad hunc locum (L.)*, on this passage. इस मार्ग पर ।  
*A die (L.)*, from that day. उस दिन से ।  
*Ad infinitum (L.)*, up to infinity. अनन्त तक, अन्तिम सीमा तक ।  
*Ad interim (L.)*, for the meantime. बीच के समय के लिए, अन्तरिम ।  
*A' discretion (Fr.)*, without restriction. बिना किसी रुकावट के, अवयव ।  
*Ad libitum (L.)*, at pleasure. इच्छानुसार ।  
*Ad litem (L.)*, for a suit. मुकदमे के लिए ।  
*Ad literam (L.)*, to the letter. अक्षरशः, अक्षर-अक्षर ।  
*Ad manum (L.)*, ready. प्रस्तुत, तैयार ।  
*Ad modum (L.)*, After the method of. रीति ने, रीति के अनुसार ।  
*Ad nauseam (L.)*, till it produces disgust. घृणा उत्पन्न करने तक ।  
*Ad patres (L.)*, gathered to his fathers, dead. पितरों में जा मिला हुआ, मृतक ।  
*Ad referendum (L.)*, for further consideration. आगे विचार किये जाने के लिए ।  
*Ad rem (L.)*, to the point, to the purpose. सही सही, उचित, लक्ष्य पर, उद्देश्य से ।  
*A' droite (Fr.)*, to the right. दाहिनी ओर ।  
*Ad sum' (L.)*, I am here ! मैं यहाँ विद्यमान या उपस्थित हूँ ।  
*Ad summum (L.)*, to the highest point. उच्चतम अवस्था या बिन्दु पर ।  
*Ad unguem (L.)*, to a nicety. सूक्ष्मदर्शिता से, अच्छाई से ।  
*Ad unum omnes (L.)*, all to a man. सब कुछ एक ही पुण्य को ।  
*Ad usum (L.)*, according to custom. रीति के अनुसार ।

- Ad valorem* (L.), according to value. मूल्य के अनुसार ।  
*Ad verbum* (L.), word for word. शाब्दिक रूप में, अविकल ।  
*Ad vienne que pourra* (Fr.), at all cost. चाहे जो कुछ हो ।  
*Ad vitam aut culpam* (L.), for life till some misconduct is proved. जब तक दुराचरण प्रमाणित न हो तब तक के जीवन के लिये ।  
*Ad vivum* (L.), to the life. जीवन पर्यन्त या तक ।  
*Aegrescitque madendo* (L.), disease increases by the remedy. औषधि से रोग बढ़ता है ।  
*Aegri somnia* (L.), dreams of a sick man. रोगी पुरुष के स्वप्न ।  
*Aequanimiter* (L.), calmly. शान्तिपूर्वक ।  
*Aequo animo* (L.), with an equable mind. समान चित्त से ।  
*Aes triplex* (L.), a strong defence. अतिपुष्ट रक्षा या वचाव ।  
*Aestus* (L.), efflux of passion. उद्वेग की लालिमा ।  
*Affaire d'amour* (Fr.), a love affair. प्रेम का विषय ।  
*Affair de coeur* (Fr.), an affair of the heart. हृदय का विषय ।  
*Affaire d'honneur* (Fr.), an affair of honour. सम्मान का विषय ।  
*Affair de rien* (Fr.), a trifle. तुच्छ विषय ।  
*Affiche* (Fr.), publication, an advertisement, a notice. प्रकाशन, विज्ञापन, सूचना ।  
*Afin de* (Fr.), in order to, for the sake of. वास्ते, निमित्त, लिये ।  
*A'fond* (Fr.), thoroughly. पूर्ण रूप से ।  
*A fortiori* (L.), with stronger reason. अधिकतर पुष्ट तर्क बुद्धिवाला ।  
*Aga cant* (Fr.), provoking man. उत्तेजना पैदा करनेवाला मनुष्य ।  
*A' gauche* (Fr.), to the left. बाई ओर ।  
*A' genoux* (Fr.), on the knees. घुटने के बल ।  
*Age quod agis* (L.), do with all your power what you do. जो कुछ करो अपनी पूरी शक्ति लगाकर करो ।  
*Agger* (L.), a rampart. बाँव ।  
*A' giorno* (It.), like daylight. दिन के प्रकाश के सदृश ।  
*A' grands frais* (Fr.), at a great expense. बहुत व्यय करके ।  
*A' haute voix* (Fr.), with a loud voice. तीव्र स्वर से, जोर से ।  
*A' huis clos* (Fr.), with closed doors. दरवाजा बन्द किये हुए ।  
*ide* (Fr.), an assistant or helper. सहायक ।  
*Aide-memoire* (Fr.), an aid to memory, a memorandum. स्मरण का सहायक, स्मारक पुस्तक, याददाश्त की किताब ।  
*Aide-toi, le ciel t' aidera* (Fr.), help yourself and God will help you. स्वयं परिश्रम करो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा ।  
*Aidos* (Gr.), shame, modesty. लज्जा, नम्रता, विनय ।  
*Aine* (Fr.), elder man. ज्येष्ठ पुरुष ।  
*Air noble* (Fr.), an air of distinction. महत्त्व की आकृति ।  
*A' jamais* (Fr.), for ever. सर्वदा के लिए ।  
*A' l' abandon* (Fr.), abandoned. परित्यक्त, छोड़ा हुआ ।  
*A' la belle étoile* (Fr.), in the open air. खुले मैदान में ।  
*A' la bonne aventure* (Fr.), by chance. दैवयोग से, अकस्मात् ।  
*A' la bonne heure* (Fr.), in favourable time. अनुकूल समय पर ।  
*A' l'abri* (Fr.), under shelter. शरण या आश्रय में ।  
*A' la campagne* (Fr.), in the country. देश में ।  
*A' la carte* (Fr.) according to the bill of fare. किराये के बीजक (बिल्टी) के अनुसार ।

- A' la dérobée* (Fr.), by stealth. चोरी से ।
- A' la lettere* (Fr.), to the letter. अक्षरशः ।
- A' la main* (Fr.), ready, in hand. प्रस्तुत, तैयार ।
- A' la militaire* (Fr.), in a military style. फौजी रीति (ढंग) से ।
- A' la mode* (Fr.), according to the fashion. प्रचलित रीति के अनुसार ।
- A' la mort* (Fr.), to the death. मृत्यु तक ।
- A' la Anglaise* (Fr.), according to the English style. अंग्रेजी ढंग के अनुसार ।
- A' la parisienne* (Fr.), according to the Paris style. पेरिस की प्रचलित रीति के अनुसार ।
- A' la volée* (Fr.), on the flight. उड़ता या भागता हुआ ।
- Alcarraza* (Sp.), a porous clay vessel for cooling water. पानी ठंडा करने का बलुई मिट्टी का बर्तन ।
- Aldea* (Sp.), a village. गाँव ।
- Alea jacta est* (L.), the die has been cast. ठप्पा बत गया, कार्य का आरम्भ हो गया ।
- Alectryon* (Gr.), a cock. मुर्गा ।
- A' l'énivi* (Fr.), emulously. प्रति-द्वन्द्विता या ईर्ष्या से ।
- Alere flammam* (L.), to feed the flame. अग्नि में आहुति देने के लिये ।
- A' l'extrémité* (Fr.), to the end of one's resources. अपनी पूरी शक्ति से ।
- A' l'improviste* (Fr.), all on a sudden, unawares. एकाएक, अजाने में ।
- A' l'intérieur* (Fr.), in the house. घर के भीतर ।
- Alinude* (L.), from another place. दूसरे स्थान से ।
- Alla France* (It.), in the French style. फ्रांसीसी ढंग से ।
- Allée* (Fr.), an avenue. वृक्षों से ढँका हुआ मार्ग ।
- Allera ichn-caha* (Fr.), to limp on one's way. रास्ते में भचक कर चलना ।
- Allons !* (Fr.), come along, let us go ! आओ हम लोग चलें ।
- Alpeen* (It.), cudgel. छोटा डंडा, छड़ी ।
- Alter ego* (L.), one's second self, intimate friend. द्वितीय आत्मा, परम मित्र ।
- Alter idem* (L.), another exactly, similar. तत्सम, दूसरा ठीक ठीक, सदृश ।
- Alter ipse amicus* (L.), a friend is another self. मित्र दूसरी आत्मा है ।
- Alterum tantum* (L.), as much more. जितना ही अधिक ।
- Altum silentium* (L.), perfect silence. पूर्ण शान्ति ।
- A' main armée* (Fr.), by force of arms. हथियारों के बल से ।
- A' maximis ad minima* (L.), from the greatest to the smallest. सबसे बड़े से सबसे छोटे तक ।
- Amant* (fem. amante) (Fr.), a lover. प्रेमी ।
- Amari aliquid* (L.), somewhat bitter. कुछ कुछ कड़वा ।
- Amazona* (Fr.), lady's riding habit. स्त्री की घुड़सवारी की पोशाक ।
- Ame de boue* (Fr.), a lowminded person. नीच मनुष्य, नीच विचारों का व्यक्ति ।
- Ame perdue* (Fr.), desperate person. निराशायुक्त पुरुष, जान पर खेलने वाला व्यक्ति ।
- A' merveille* (Fr.), in a wonderful way. विचित्र रूप या ढंग से ।
- Amicus curiae* (L.), a friend of the law-court. अदालत का मित्र या समर्थक ।
- Amicus humani generis* (L.), a friend of humanity. मनुष्य जाति का मित्र ।
- Ami de cour* (Fr.), a court friend. दरबारी मित्र ।

*Amie* (Fr.), mistress, female friend. सहेली, महिला मित्र ।  
*A' moitié* (Fr.), half, by halves. आधा, आधा आधा करके ।  
*A' mon avis* (Fr.), in my opinion. मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी राय में ।  
*Amor patriae* (L.), love of country. स्वदेश-प्रेम, देशभक्ति ।  
*Amor vincit omnia* (L.), love conquers all. प्रेम सबको जीत लेता है ।  
*Amour propre* (Fr.), vanity, love of self. अहंकार, आत्मभिमान ।  
*Ananke* (Gr.), necessity. आवश्यकता ।  
*Ancien régime* (Fr.), the old order of things. पुरानी रीति ।  
*Anglice* (L.), in English. अंग्रेजी में ।  
*Anguis in herba* (L.), snake in the grass. घास में सर्प ।  
*Animal bipes* (L.), two-footed animal, man. दो पैर का प्राणी, मनुष्य ।  
*Anima mundi* (L.), the soul of the world. संसार की आत्मा ।  
*Animo et fide* (L.), by courage and faith. साहस और विश्वास से ।  
*Animo non astutia* (L.), by courage, not by cunning. साहस से, धूर्तता से नहीं ।  
*Anno Domini* (L.), in or after the year of our Lord's death. ईस्वी सन में, ईसामसीह की मृत्यु के बाद ।  
*Anno mundi* (L.), in the year of the world. सृष्टि के आरम्भ के वर्ष में ।  
*Annus mirabilis* (L.), year of wonders. अद्भुत घटनाओं का वर्ष ।  
*Ante bellum* (L.), before the war. युद्ध के पहले ।  
*Ante mer idieum* (L.), before noon. मध्याह्न (दोपहर) से पहिले ।  
*Antiquarium* (L.), collection of antiquities. प्राचीन पदार्थों का संग्रह ।  
*A' ou trance* (Fr.), upto the death. मृत्यु पर्यन्त या तक ।  
*A' paribus* (L.), from equals.

बराबर वालों से ।  
*A' parte ante* (L.), from past to eternity. अतीत से अनन्त तक ।  
*A' parte de vue* (Fr.), beyond one's view. दृष्टि-पथ के बाहर ।  
*A' peu près* (Fr.) nearly. प्रायः, करीब-करीब ।  
*A' pied* (Fr.), on foot. पैदल ।  
*A' point* (Fr.), to the point, to a nicety, exactly. ठीक तरह से, उत्तम ढंग से ।  
*Apologia* (Gr.), an apologetic writing. क्षमा-प्रार्थना का लेख ।  
*A posteriori* (L.), from the effect to the cause. परिणाम से कारण तक ।  
*Appui* (Fr.), support. आश्रय ।  
*A' priori* (L.), from cause to effect. कारण से परिणाम तक ।  
*A' propos* (Fr.), to the point. आशय तक ।  
*A' prima vista* (It.), at first sight. पहिली दृष्टि में ।  
*Aqua* (L.), water. जल, पानी ।  
*Aqua bulliens* (L.), boiling water. खीलता हुआ पानी ।  
*A' quatre* (Fr.), four together. चार-चार एक साथ ।  
*Aqua vitae* (L.), water of life. अमृत ।  
*A' quoi bon ?* (Fr.), what is the good of it ? इससे क्या लाभ, इसमें क्या भलाई है ?  
*Arbitrium* (L.), power of decision. निर्णय का अधिकार ।  
*Arcana celestia* (L.), celestial wonders. दैवी विचित्रतायें ।  
*Arcana imperii* (L.), state secrets. राज्य के गुप्त भेद ।  
*Are-en-ciel* (Fr.), rainbow. इन्द्र-धनुष ।  
*Ardentia verba* (L.), glowing words. उत्तेजित करनेवाले शब्द ।  
*Argent comptant* (Fr.), ready money. नगद रुपया, प्रस्तुत धन ।

- Argumenti causa* (L.), for the sake of argument. शास्त्रार्थ या बहस के लिए ।
- Argumentum ad hominem* (L.), argument drawn from opponent's own principles. प्रतिवादी के निजी सिद्धान्तों के अनुसार शास्त्रार्थ या तर्क ।
- Argumentum ad ignorantiam* (L.), argument founded on the adversary's ignorance. प्रतिवादी को मूर्खता पर निर्धारित किया हुआ शास्त्रार्थ ।
- Argumentum ad invidiam* (L.), an argument which appeals to low passions. नीच वृत्तियों को प्रमाणित करनेवाला शास्त्रार्थ ।
- Argumentum ad iudicium* (L.), an argument appealing to common sense. सामान्य बुद्धि का सहारा लेते हुए शास्त्रार्थ ।
- Argumentum ad populum* (L.), an argument appealing to popular prejudice. सार्वजनिक पक्षपात का सहारा लेकर शास्त्रार्थ ।
- Argumentum ad rem* (L.), an argument to the purpose. लक्ष्य के अनुसार शास्त्रार्थ ।
- Argumentum baculinum* (L.), most forceful argument. सबसे पुष्ट या जोरदार शास्त्रार्थ या बहस ।
- Ariston men hydor* (Gr.), water is the best matter. जल सबसे उत्तम पदार्थ है ?
- Ariston metron* (Gr.), the middle course is the best. बीच का पथ ही सबसे उत्तम है ।
- Arts est celare artem* (L.), true art is to conceal art. कला को छिपाना ही सच्ची कला है ।
- Arts longa, vita brevis* (L.), art is long, life is short. कला और विद्या अनक है, जीवन थोड़ा है ।
- Artium Baccalaureus* (L.), Bachelor of Arts. बी० ए० की उपाधि ।
- Artium Magister*, Master of Arts. एम० ए० की उपाधि ।
- Asbestos gelos* (Gr.), unsuppressable laughter. न रुकने योग्य हँसी ।
- Assinus ad lyram* (L.), an ass at the lyre, one ignorant of musical art. बीन बजानेवाला गदहा, संगीत-शास्त्र न जाननेवाला ।
- Assez bien* (Fr.), pretty well. बहुत ठीक, बहुत अच्छा ।
- Assumpsit* (L.), action on verbal promise. ज़बानी प्रतिज्ञा पर दावा या कारंवाई ।
- Athetesis* (Gr.), rejection of redundant words. निरर्थक शब्दों की अस्वीकृति ।
- A' tort et a travers* (Fr.), without consideration, at random. बिना विचार किये हुए, अटकलपच्च ।
- A' toute force* (Fr.), by all means. सब प्रकार से, हर साधन द्वारा ।
- A' tout prix* (Fr.), at any price. किसी भी दाम पर ।
- A' travers* (Fr.), across. आर-पार ।
- At spes non fracta* (L.), hope is not yet crushed. आशा अभी नहीं टूटी है ।
- Attirail* (Fr.), apparatus. यन्त्र ।
- Au contraire* (Fr.), on the contrary. इसके विपरीत ।
- Audace* (Fr.), daring. साहसी ।
- Audaces fortuna juvat* (L.), fortune favours the bold. लक्ष्मी बीरों पर कृपा करती है ।
- Au desespoir* (Fr.), in despair. निराशा (नाउम्मेदी) में ।
- Audi alteram partem* (L.), hear the other side. दूसरे पक्ष की भी बात सुनो ।
- Andita querela* (L.), the suit having been heard. मुकदमा सुने जाने के बाद ।
- Au fait* (Fr.), well acquainted with the matter, expert. विषय या मामले से मज़बूत परिचित या अवगत, हाशियार, कुशल ।



*Au fond* (Fr.), at the bottom. सबसे नीचे, तले पर ।  
*Auf wiedersehen* (Ger.), goodbye till we meet again. जब तक फिर न मिलें तब तक के लिये नमस्कार ।  
*Au jour le jour* (Fr.), from day to day, from hand to mouth. दिन प्रति दिन, किन्नी प्रकार कमाते-खाते ।  
*Au levant* (Fr.), towards the east. पूर्व की ओर ।  
*Aura popularis* (L.), the breeze of popular favour. सार्वजनिक कृपा की हलकी तरङ्ग ।  
*Aurea mediocritas* (L.), the golden mean. सुन्दर अवसर ।  
*Au reste* (Fr.), as for the rest, besides. बाकी लोगों के लिये, इसके अतिरिक्त (अलावे) ।  
*Auriga* (L.), charioteer, a northern constellation. सारथी, उत्तरी तारक पुंज ।  
*An royaume des aveugles les borgnes sont rois* (Fr.), in the kingdom of blind men, one-eyed are kings. अन्धों में काना राजा ।  
*Aut Caesar aut nullus* (L.), either Caesar or nobody, all or nothing. या तो सीजर अन्यथा कोई नहीं, सब कुछ या कुछ नहीं ।  
*Autrefois convict* (Fr.), previously convicted. पहिले दोषी ठहराया गया अपराधी ।  
*Au troisieme* (Fr.), on the third floor. तीसरे खंड (मंजिल) में ।  
*Aut vincere aut mori* (L.), to conquer or to die. विजय पाना या मर जाना ।  
*Aux armes !* (Fr.), to arms ! शस्त्र धारण करो ।  
*Auxilium ab alto* (L.), help from above. ऊपर से सहायता ।  
*Avant-gout* (Fr.), a foretaste. स्वाद का पूर्व अनुभव ।  
*Avant propos* (Fr.), preface. प्रस्तावना, मूमिका ।

*Avenir* (Fr.), future. भविष्य ।  
*A' verbis ad verbera* (L.), from words to blows. बात ही बात में झगड़ा या मारपीट ।  
*Avernus* (L.), the infernal region. नरक ।  
*Avise la fin* (Fr.), weigh well the end. अन्त के परिणाम को भलीभाँति समझ लो ।  
*A' votre sante* (Fr.), to your health. आपके आरोग्य या स्वास्थ्य के लिये ।

## B

*Baland* (Fr.), a simpleton. मूर्ख, भोंदू, बुद्ध ।  
*Bugasse* (Fr.), refuse of sugar manufacture. चीनी के शिल्प का गंदापदार्थ या जूमी ।  
*Bahut* (Fr.), a trunk or chest. पेटी, बक्स ।  
*Ballon d'essai* (Fr.), an experimental balloon sent up. परीक्षा के लिये ऊपर उड़ाया गया गुब्बारा ।  
*Banalite* (Fr.), trifles. तुच्छ विषय ।  
*Bandelero* (Sp.), a robber. लुटेरा, डाकू ।  
*Barcelona* (Sp.), a coloured neck-cloth. रंगीन गुलूबन्द ।  
*Bas-bleu* (Fr.), a literary woman. विदुषी, पण्डिताइन, पढ़ी-लिखी स्त्री ।  
*Basso profondo* (It.), a deep male voice. पुरुष का गम्भीर स्वर ।  
*Battant* (Fr.), leaf of a door. किवाड़ का पल्ला ।  
*Bavardage* (Fr.), idle talk. निरर्थक वकवाद ।  
*Beati pacifici* (L.), the peace-makers are blessed. शान्ति स्थापन करने वाले धन्य या सुखी हैं ।  
*Beau garçon* (Fr.), handsome person. सुन्दर मनुष्य ।  
*Beau jour* (Fr.), a fine day. सुदिवस, अच्छा दिन ।  
*Beaux esprits* (Fr.), men of wit. बुद्धिमान् मनुष्य ।

- Beaux yeux* (Fr.), fine eyes, a beautiful woman. सुन्दर नेत्र, सुन्दरी, सुन्दर-स्त्री ।
- Bel air* (Fr.), fine deportment. अच्छा आचरण या व्यवहार ।
- Bel esprit* (Fr.), a man of genius. अपूर्व बुद्धि का मनुष्य ।
- Bella, horrida bella* (L.), wars, horrible wars. युद्ध, भयंकर युद्ध ।
- Belle amie* (Fr.), a female friend. सखी, सहेली, महिला मित्र ।
- Belle-mere* (Fr.), mother-in-law. सास ।
- Bellum lethale* (L.), deadly war. भयंकर युद्ध, भीषण संग्राम ।
- Bel sangue* (It.), gentle blood. शान्त स्वभाव या प्रकृति ।
- Bene vobis* (L.), health to you. आपका आरोग्य बना रहे, आप स्वस्थ (तन्दुरुस्त) रहें ।
- Ben trovato* (It.), cleverly invented. चालाकी से आविष्कृत ।
- Berceau* (Fr.), a cradle. पालना ।
- Besoin* (Fr.), need, desire. आकांक्षा, अमिलाषा ।
- Bete noir* (Fr.), a bugbear. भयंकर पदार्थ ।
- Bevue* (Fr.), a blunder. अशुद्धि, बड़ी भूल, दोष ।
- Bibere venenum in auro* (L.), to drink poison from a cup of gold. सोने के प्याले में विष पीना ।
- Bibliotheca* (L.), a series of books, a library. पुस्तकों की श्रेणी, पुस्तकालय ।
- Biennium* (L.), period of two years. दो वर्ष का काल या समय ।
- Bijouterie* (Fr.), jewellery. जवाहिरात ।
- Billet d'amour* (Fr.), love-letter. प्रेमपत्र ।
- Bis* (L.), twice. दोहराया हुआ, दोबारा ।
- Bis dat qui cito dat* (L.), he gives twice who gives pro-
- imptly. तुरन्त देना दूना देने के बराबर होता है ।
- Bis in dies* (L.), twice a day. दिन में दो बार ।
- Blandae mendacia linguae* (L.), falsehoods of a smooth tongue. कोमल जिह्वा के झूठ ।
- Bona fides* (L.), good faith. सच्चा हृदय या विश्वास ।
- Bona mobilia* (L.), movable goods. चल सम्पत्ति ।
- Bon avocat mauvais voisin* (Fr.), a good lawyer is a bad neighbour. अच्छा वकील बुरा पड़ोसी होता है ।
- Bonhomie* (Fr.), good nature. अच्छी प्रकृति ।
- Bon marche* (Fr.), good bargain, cheap. अच्छा सौदा, सस्ता ।
- Bonne compagnie* (Fr.), good society. सुसमाज, सुसङ्गति ।
- Bonne foi* ((Fr.), good faith. अच्छी श्रद्धा या विश्वास ।
- Bonne fortune* (Fr.), good fortune. सौभाग्य ।
- Bonne mine* (Fr.), handsome appearance. सुन्दर आकृति ।
- Bonsoir* (Fr.), good evening. सन्ध्या का नमस्कार ।
- Bon ton* (Fr.), the height of fashion. सजवज की पराकाष्ठा ।
- Bon vivant* (Fr.), a jovial friend. हंसमुख या आनन्द-पूर्ण मित्र ।
- Bordereau* (Fr.), a memorandum. यादगार, स्मारक ।
- Borné* (Fr.), narrow-minded. संकुचित मन का ।
- Boule* (Fr.), something round like a ball. गेंद के सदृश गोल ।
- Bourgeois* (Fr.), a trader. व्यवसायी, व्यापारी ।
- Boutique* (Fr.), a shop, a tradesman's stock. दुकान, व्यापारी का माल या उसकी पूंजी ।

- Boutonniere* (Fr.), flower made for the button-hole. बटन के काज के लिये बनाया गया फूल ।
- Erava* (It.), well done ! साबाश, खूब ।
- Brevete* (Fr.), patented. पेटेन्ट या एकाधिकारिक किया हुआ ।
- Brioche* (Fr.), a blunder or mistake. असुद्धि, भूल, गलती ।
- Burle la chandelle par les deux bouts* (Fr.), to burn the candle at both ends. मोमबत्ती को दोनों ओर जलाना, अपव्यय (फूजूल खर्च) करना ।
- Brune* (Fr.), a dark girl or woman. काली लड़की या स्त्री ।
- Brutum fulmen* (L.), a harmless thunderbolt. हानिरहित वज्रपात ।
- Burgo* (It.), a market - town. व्यापारी नगर ।
- Burschenschaft* (Ger.), an association of students. विद्यार्थियों की मण्डली, छात्रसंघ ।

## C

- Cachinnus* (L.), a loud laugh. ठहाके की हँसी ।
- Cachot* (Fr.), dungeon. काल-कोठरी ।
- Cacoethes loquendi* (L.), mania for speaking. बोलने की धुन या सनक या झक ।
- Cadeau* (Fr.), a present, a gift. उपहार, इनाम ।
- Cadit quaestio* (L.), the question drops. प्रश्न समाप्त होता है ।
- Cadre* (Fr.), a Scheme, list of officers. कल्पना, प्रबंध, अधिकारियों की सूची ।
- Caeca est invidia* (L.), envy is blind. ईर्ष्या अन्धी होती है ।
- Caldarium* (L.), a hot bath. उष्ण स्नान ।

- Caldera* (Sp.), crater of a volcano. ज्वालामुखी पर्वत का मुख ।
- Callida juncture* (L.), skilful connection. चालाकी से स्थापित सम्बन्ध ।
- Campo santo* (It.), a burying ground. समाधि, कब्रिस्तान ।
- Canaille* (Fr.), a pack of hounds. the rabble. कुत्तों का झुण्ड, सर्वसामान्य मनुष्य ।
- Cantabile* (It.), fit for singing. गाने योग्य ।
- Cantabit vacuus coram latrone viator* (L.), empty-handed traveller will sing before a robber. धनहीन यात्री लुटेरे के सामने गावेगा ।
- Canthus* (L.), corner of the eye. आँख का कोना ।
- Caput* (L.), head. मस्तक ।
- Caput mortuum* (L.), worthless residue. निकम्मा अवशेष ।
- Carpe diem* (L.), enjoy the present day. आज के दिन का आनन्द लो ।
- Casus belli* (L.), whatever involves a war. युद्ध का (आदि) कारण, जो कुछ भी युद्ध से सम्बन्धित हो ।
- Catalogue raisonne* (Fr.), descriptive catalogue of books. पुस्तकों की विषयानुसार सूची ।
- Causa sine qua non* (L.), an indispensable cause. अनिवार्य कारण ।
- Caveat actor* (L.), let the doer beware. करनेवाला सचेत या होशियार रहे ।
- Cave canem* (L.), beware of the dog. कुत्ते से सावधान या होशियार रहो ।
- Cave quid dicis, quando, et cui* (L.), beware what you say, when and to whom. सावधान

रहो कि तुम कब किससे क्या कहते हो।

*Cedant arma togae* (L.), let the military yield to the civil power. फौजदारी दीवानी के अधीन रहे।

*Cela va sans dire* (Fr.), it is an agreed fact. यह मान ली गई बात है।

*Cela viendra* (Fr.), that will come. वह अवसर आवेगा।

*Celui qui veut peut* (Fr.), one who has the will, has the skill. जिसमें संकल्प है उसी में कार्य-कुशलता है।

*Cen' est que le premier pas qui coute* (Fr.), only the first step is difficult. आरंभ ही कठिन होता है।

*Centum* (L.), a hundred, शत, सौ।

*C'est-a-dire* (Fr.), that is to say. अर्थात्।

*C'est' egal* (Fr.), it is all one to me. मेरे लिये ये सब बराबर हैं।

*C'est selon* (Fr.), that is according to circumstances. वह घटना-नुसार है।

*Cetera desunt* (L.), the rest is a wanting. बाकी की कमी है।

*Ceteris paribus* (L.), other things being equal. और विषय बराबर होते हुए।

*Chambre a coucher* (Fr.), a bedroom. शयनागार, सोने का घर।

*Chapeaux bas!* (Fr.), hats off. टोपी उतारो।

*Charmante* (Fr.), a charming woman. सुन्दर स्त्री।

*Chef de cuisine* (Fr.), a head-cook. प्रबान रसोईदार।

*Chief d' oeuvre* (Fr.), a masterpiece. अत्युत्तम रचना।

*Chemdein fer* (Fr.), railway. रेलगाड़ी की लाइन।

*Cher ami* (Fr.), a dear male friend. प्यारा पुरुष मित्र।

*Che sard' sard'* (It.), what will be will be. जो होने को है सो होगा ही।

*Cheval de bataille* (Fr.), war-horse. फौजी घोड़ा।

*Ci-devant* (Fr.), formerly, before this. पूर्वकाल में, इसके पहले।

*Ci-git* (Fr.), here lies. यहाँ पर है।

*Circuitus verborum* (L.), circumlocution. बक्रोक्ति, अति-शयोक्ति, घुमोदा या पेंचदार बातचीत।

*Circulus in probando* (L.), arguing in a circle. चक्ररूप में आस्थाप्य करना।

*Cito* (L.), quickly. शीघ्रता से।

*Clarum et venerabile nomen* (L.), an illustrious and honoured name. प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित नाम।

*Cochleare* (L.), a spoonful. चम्मच भर कर।

*Cogito, ergo sum* (L.), I think, therefore I exist. मैं विचार करता हूँ इसलिये मेरा अस्तित्व है।

*Coiffeur* (Fr.), a hairdresser. बाल सँवारनेवाला।

*Collectanea* (L.), passages collected from authors. ग्रन्थों में से संग्रह किये हुए अंश।

*Comme il faut* (Fr.), as it should be, Correct. जैसा होना उचित है, शुद्ध।

*Commune bonum* (L.), common good. सर्वसामान्य का कल्याण।

*Communibus annis* (L.), on the annual average. सालाना औसत पर।

*Communi consensu* (L.), by common consent. सर्वसामान्य की स्वीकृति से।

*Compagnon de voyage* (Fr.), travelling companion. यात्रा का साथी।

*Compos mentis* (L.), of sound mind, sane. स्थिर चित्तवाला, दुरुस्त होश-हवासवाला।

*Compte rendu* (Fr.), an account

- submitted, report. पेश किया गया  
लेखा या हिसाब-किताब, विवरण ।
- Comptoir* (Fr.), counting-room.  
गिनने का कमरा ।
- Con amore* (It.), with love, very  
earnestly. प्रेम से, बहुत सच्ची लगन से ।
- Concours* (Fr.), contest. प्रति-  
योगिता ।
- Con diligenza* (It.), with dili-  
gence. परिश्रम से ।
- Conditio sine qua non* (L.),  
necessary or indispensable  
condition. आवश्यक या अनिवार्य  
अवस्था ।
- Con dolore* (It.), with grief.  
दुःख से ।
- Confer* (L.), compare. मिलान करो ।
- Conjunctis viribus* (L.), with  
united powers. संयुक्त शक्ति से ।
- Conseil d'etat* (Fr.), a Council  
of state. राजसभा ।
- Consensus facit legem* (L.), con-  
sent makes rule. स्वीकृति ने  
नियम बनता है ।
- Consilio et animis* (L.), by wis-  
dom and courage. बुद्धि तथा  
साहस द्वारा ।
- Cou spirito* (It.), with spirit.  
उत्साह से ।
- Contra bonos mores* (L.), against  
good manners or morals. सदाचार  
या नैतिकता के विरुद्ध ।
- Copia verborum* (L.), plenty of  
words. शब्दों की अधिकता ।
- Coram nobis* (L.), in our presence.  
हम लोगों की उपस्थिति या मौजूदगी में ।
- Coram populo* (L.), in the pre-  
sence of the public जनता की उप-  
स्थिति में या सामने ।
- Corpus delicti* (L.), the substance  
of the crime. अपराध का तत्त्व ।
- Corpus juris canonici* (L.), body  
of the canon law. धर्मशास्त्र का  
अंग ।
- Coup de bonheur* (Fr.), stroke of  
good luck. सौभाग्य ।
- Coup de hasard* (Fr.), a lucky  
chance. सौभाग्य ।
- Coup de vent* (Fr.), a gust of  
wind, a gale. वायु का झोंका ।
- Coupe-jarret* (Fr.), a cut-throat.  
हथोरा ।
- Crème de la crème* (Fr.), cream  
of the cream, the very best.  
सारतत्त्व, सर्वोत्तम ।
- Creve-cœur* (Fr.), deep sorrow,  
heart-break. परम-दुःख, हृदय-  
विदारक घटना ।
- Crimen falsi* (L.), crime of  
perjury. विश्वासघात ।
- Cui bono ?* (L.), for whose  
benefit is it ? यह किसके लाभ के  
लिये है ?
- Culpa levis* (L.), a slight fault.  
छोटा सा अपराध ।
- Cum grano salis* (L.), with a  
grain of salt i.e. with a small  
allowance. एक चुटकी नमक देकर,  
थोड़ी वृत्ति से ।
- Cum multis aliis* (L.), with many  
other things. बहुत-सी दूसरी वस्तुओं  
के साथ ।
- Cum privilegio* (L.), with pri-  
vilege. विशेष सुविधा के साथ ।
- Currente calamo* (L.), with a run-  
ning pen. घसीट लिखावट में ।
- Custos rotulorum* (L.), keeper of  
the rolls. हाजिरी का रजिस्टर  
रखनेवाला ।

## D

- D' accord* (Fr.) in tune, agreed.  
सुर में, सम्मत, स्वीकृत, मान लिया गया ।
- Da capo* (It.), from the begin-  
ning. आरम्भ से ।
- Da locum melioribus* (L.), give  
place to your betters. अपने से  
बड़े को स्थान दो ।

- Dames de la halle* (Fr.), market-women. बाजारू स्त्री ।
- Danke schon* (Ger.), many thanks, अनेक धन्यवाद ।
- Data et accepta* (L.), expenses and receipts. आय-व्यय ।
- Debito justitiae* (L.), by debt of justice. न्याय के ऋण से ।
- De bon augure* (Fr.), of good omen. अच्छे शकुन का ।
- De bonne grace* (Fr.), willingly, with good grace. इच्छापूर्वक, अच्छे आचरण से ।
- Decheance* (Fr.), forfeiture. जवनी ।
- De die in diem* (L.), from day to day. दिन-दिन, प्रतिदिन ।
- De facto* (L.), really, in fact, actual. वस्तुतः, सचमुच, यथार्थ में ।
- Degout* (Fr.), distaste. अरुचि ।
- De haut en bas* (Fr.), contemptuously, with an air of superiority. तिरस्कार से, उत्तमता का भाव दिखाते हुए ।
- Dei gratia* (L.), by the grace of God. ईश्वर की दया से ।
- De integro* (L.), afresh, anew. नया, ताजा ।
- De jure* (L.), by right, in law. अधिकार से, कानूनन ।
- De mal en pis* (Fr.), from bad to worse. बुरे से और बुरा ।
- Demeure* (Fr.), dwelling. निवास, रहने का घर ।
- Demi-jour* (Fr.), half light, subdued light, twilight. अर्द्ध प्रकाश, दबी हुई रोशनी, गोधूली का प्रकाश ।
- De minimis non curat lex* (L.), law does not concern itself with trifles. न्याय छोटी-छोटी बातों से संबंध नहीं रखता ।
- De mortuis nil nisi bonum* (L.), say nothing but good of the dead. मरे हुएओं के विषय में मली बात या प्रशंसा के सिवाय और कुछ मत कही ।
- Denovo* (L.), afresh. नया, ताजा ।
- Deo favente* (L.), with God's favour. ईश्वर की कृपा से ।
- Deo gratias* (L.), thanks to God. ईश्वर को धन्यवाद ।
- Deo volente* (L.), God willing यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो ।
- Depeche* (Fr.), message. सन्देश ।
- De retour* (Fr.) returned. वापस ।
- De rigueur* (Fr.), indispensable, compulsory. अनिवार्य, आवश्यक ।
- Desagrement* (Fr.), a disagreeable thing. अरुचिकर वस्तु ।
- Desipere in loco* (L.), to jest at the proper time. उचित समय पर हँसी करना ।
- Desorienté* (Fr.), having lost one's bearings, confused. अपनी स्थिरता खोकर, घबड़ाया हुआ ।
- De te fabula narratur* (L.), the fable is told about yourself. तुम्हारे ही विषय में कहानी कही जाती है ।
- Detenu* (Fr.), a prisoner. कैदी ।
- De trop* (Fr.), too much, superfluous. अत्यन्त अधिक, आवश्यकता से अधिक ।
- Detur digniori* (L.), let it be given to those who are more worthy. अधिक योग्य पुरुष को यह दिया जावे ।
- Deus avertat !* (L.), God forbid ! ईश्वर न करे !
- Deus det* (L.), God grant ! ईश्वर करे ।
- Deus vobiscum !* (L.), God be with you ! ईश्वर तुम्हारे साथ हो !
- Dextro tempore* (L.), at the lucky moment. सौभाग्य के मुहूर्त या शुभ मुहूर्त में ।
- Dictum de dicto* (L.), hearsay, report. जनश्रुति, अफवाह ।
- Dictum sapienti sat est* (L.), a word to the wise is enough. बुद्धिमान् के लिये एक संकेत पर्याप्त है, अश्लमन्दे इशारा काफी ।

*Dies faustus* (L.), a lucky day.  
सौभाग्य का दिन।  
*Dies festi* (L.), a day of festival.  
त्योहार का दिन।  
*Dies irae* (L.), a day of wrath. प्रलय  
का दिन, क्रयामत का दिन।  
*Dies non* (L.), a day on which  
judges do not hold court.  
जिस दिन जज लोग कचहरी नहीं करते।  
*Dieu avec nous* (Fr.), God with  
us. ईश्वर हमारा साथ दे।  
*Dieu defend le droit* (Fr.), God  
defends the right. ईश्वर शुद्ध या सही  
राह पर चलनेवाले की रक्षा करता है।  
*Dieu et mon droit* (Fr.), God and  
my right. ईश्वर और मेरा अधिकार।  
*Dieu vous garde* (Fr.), May God  
guard you ! ईश्वर तुम्हारी रक्षा  
करे।  
*Di grado in grado* (It.), by de-  
grees. क्रम से, धीरे-धीरे।  
*Di penates* (L.), household gods.  
कुलदेवता।  
*Dissecta membra* (L.), the scattered  
limbs. छितरे हुए हाथ-पैर।  
*Distingue* (Fr.), distinguished.  
प्रसिद्ध।  
*Distract* (Fr.), absent-minded.  
अस्थिर चित्त का, गैरहाजिर दिमाग-  
वाला।  
*Divertissement* (Fr.), amuse-  
ment, sport. आनन्द, उत्सव, मन-  
बहलाव।  
*Divide et impera* (L.), divide and  
rule. भेदभाव उत्पन्न करके राज्य शासन  
करो।  
*Divisim* (L.), separately. अलग-अलग।  
*Docendo discimus* (L.), a man  
learns by teaching. पढ़ाने से विद्या  
आती है।  
*Doli capax* (L.), capable of do-  
ing a wrong. अपराध करने योग्य।  
*Domine, dirige nos !* (L.), God,  
direct us ! ईश्वर हमें मार्ग दिखलावे।

*Donna e' mobile* (It.), women are  
changeable. स्त्रियाँ चञ्चल होती हैं।  
*Double entente* (Fr.), double  
meaning. दोहरा अर्थ।  
*Droit au travail* (Fr.), right to  
work. काम करने का अधिकार।  
*Drole* (Fr.), a rogue. दुष्ट, बदमाश।  
*Dulce est desipere in loco* (L.),  
to play the fool on some  
occasions is pleasant. समय-समय  
पर मसखरी करना सुखदायक होता है।  
*Dulce et decorum est propatria  
mori* (L.), to die for one's  
country is glorious. अपने देश के  
लिये मरना गौरव की बात है।  
*Dum spiro, spero* (L.), while I  
breathe, I hope. जब तक मैं जीवित  
हूँ मुझे आशा है, जब तक साँसा तब तक  
आशा।  
*Dum vivimus vivamus* (L.), let  
us live, while we live. जब तक हम  
जीते हैं हमें जीने दो।  
*Durante vita* (L.), during life.  
जीवन-काल में।

## E

*Eau benite* (Fr.), holy water,  
पवित्र जल।  
*Eau sucre'e* (Fr.), sugared water.  
चीनी मिला हुआ पानी।  
*Eauche* (Fr.), a drawing in  
outline. चित्र (तस्वीर) का खाका।  
*Ecce signum !* (L.), behold the  
sign or proof ! चिह्न या प्रमाण  
देखो।  
*Eclaircissement* (Fr.) explanation.  
व्याख्या।  
*Ecole de droit* (Fr.), law school.  
कानून की पाठशाला।  
*E' contra* (L.), conversely. विपरीत  
प्रकार से।  
*E' cru* (Fr.), not bleached. रंग न  
छुड़ाया गया।  
*Edaxrerum* (L.), devourer of all

- things. सब पदार्थों का भक्षण करने-  
वाला ।
- E'dition de luxe* (Fr.), an ex-  
pensive and splendid edition  
of a book. किसी पुस्तक की अति  
सुन्दर और बहुमूल्य आवृत्ति ।
- Editio princeps* (L.), original  
edition (of a book). किसी पुस्तक  
की मूल प्रतिलिपि ।
- Egarement* (Fr.), confusion, per-  
plexity. घबड़ाहट ।
- Ego et rex meus* (L.), I and my  
King. मैं और मेरा राजा ।
- Eile mit Weile* (Ger.), make speed  
with leisure. आराम के साथ शीघ्रता  
करो ।
- Ein mal kein mal* (Ger.), only  
once, counts nothing. केवल एक  
बार की कोई गिनती नहीं ।
- Ejusdem generis* (L.), of the same  
kind. एक ही प्रकार का ।
- Elegant* (Fr.), a man of fashion.  
ठाटवाला मनुष्य; 'em. *elegante*.  
ठाटवाली स्त्री ।
- Elève* (Fr.), pupil. शिष्य, चेला ।
- Elite* (Fr.), the choice part.  
उत्तम अंश ।
- Emeritus* (L.), retired after long  
service. लम्बी नौकरी के बाद अवकाश-  
प्राप्त ।
- Emente* (Fr.), a riot. बलवा ।
- Emigré* (Fr.), an emigrant.  
देश से हटा हुआ, देश छोड़े हुए ।
- Empressé* (Fr.), eager for show-  
ing courtesy. नम्रता या विनय  
दिखाने के लिये उत्सुक ।
- En ami* (Fr.), as a friend. मित्र के  
सदृश ।
- En arriere* (Fr.), behind. पीछे की  
ओर ।
- En avant !* (Fr.), forward !  
आगे की ओर ।
- En badinant* (Fr.), in a roguish  
manner. दुष्टता से, शठता से ।
- En beau* (Fr.), as handsome.  
जैसा सुन्दर ।
- En cuerpo* (Sp.), in a close-fitting  
dress. चिपका (चुस्त) कपड़ा  
पहिने हुए ।
- Enfamille* (Fr.), amongst the  
family. परिवार में ।
- Enfant gate* (Fr.), spoilt male-  
child. नष्ट किया हुआ बालक ।
- Enfete* (Fr.), in festivity, keeping  
holiday. उत्सव में, छुट्टी मनाते हुए ।
- En garçon* (Fr.), like a bachelor.  
कुँआरे की तरह ।
- En masse* (Fr.), in a body.  
समुदाय में, सामूहिक रूप में ।
- En plein jour* (Fr.), in broad  
daylight. दिन के तीव्र प्रकाश में ।
- En prince* (Fr.), in the style of a  
prince. राजकुमार के ठाट में या ढंग से ।
- En rapport* (Fr.), in sympathy  
with. सहानुभूति सहित ।
- En regle* (Fr.), in due order,  
according to rules. नियमानुसार ।
- En revanche* (Fr.), in return.  
वदले में ।
- En route* (Fr.) on the way. मार्ग में,  
राह में ।
- En suite* (Fr.), in connected  
series. सम्बद्ध क्रम में ।
- Entente* (Fr.), understanding. वृद्धि ।
- En tout* (Fr.) wholly. पूर्ण रूप से,  
बिल्कुल ।
- En tout cas* (Fr.), in any case.  
किसी भी अवस्था में ।
- En train* (Fr.), in progress, agoing.  
आगे बढ़ता हुआ ।
- Entrepreneur* (Fr.), contractor.  
ठीकेदार ।
- En ville* (Fr.), in town, not at  
home. नगर में, घर पर नहीं ।
- Eo nomine* (L.), by that name.  
इस नाम का ।
- Epea pterocenta* (Gr.), winged  
words. परदार शब्द ।



*Eperdu* (Fr.), distracted man. धव-  
डाया हुआ (पुरुष) ।  
*Epicier* (Fr.) a grocer. मोदी ।  
*E pluribus unum* (L.), one out of  
many. बहुतेरों में एक ।  
*Eouse* (Fr.), wife. स्त्री, पत्नी ।  
*Exenata* (L.), according to the  
exigencies of the case. मामले की  
आवश्यकता के अनुसार ।  
*Ergon* (Gr.), business, work. व्यव-  
साय, कार्य ।  
*Errare est humanum* (L.), to err  
is human. भूल करना मनुष्य का  
काम है ।  
*Esroe* (Fr.), a swindler. ठग, चोट्टा ।  
*Espada* (Sp.), a sword. तलवार ।  
*Estancia* (Sp.), a mansion. महल ।  
*Est modus in rebus* (L.), there is  
a proper mean in every thing,  
सब पदार्थ में उचित मध्य होता है ।  
*Estro* (It.), enthusiasm. उत्साह ।  
*Etang* (Fr.), a pond, a lake. तालाब,  
झील ।  
*Etit* (Fr.), rank, position. पद,  
स्थिति, दर्जा ।  
*Et hoc genus omne, et id genus  
one* (L.), and everything of  
this or that sort. और इस या उस  
प्रकार का प्रत्येक पदार्थ ।  
*Etolis* (Gr.) permanent character  
of a thing. किसी पदार्थ का  
स्थायी रूप ।  
*Etourderie* (Fr.), heedlessness,  
stupid mistake. लापरवाही, मूर्खता  
की भूल ।  
*Etourdi* (Fr.), foolish. मूर्ख ।  
*Etranger* (Fr.), a foreigner. परदेशी ।  
*Et sequentes* (L.), and those that  
follow. और वे जो अनुगमन करते हैं ।  
*Et sic de ceteris* (L.), and so  
about the rest. इसी प्रकार शेष के  
सम्बन्ध में ।  
*Et, tu, Brutus* (L.), and you too  
Brutus. और ब्रूटस् तुम भी ।

*Euge !* (Gr.), well done ! शाबाश !  
*Eureka* (Gr.), I have found it.  
मैंने पा लिया, मुझे मिल गया ।  
*Ex abundantia* (L.), out of abun-  
dant. बहुतायत से बाहर ।  
*Ex accidenti* (L.), accidentally.  
अनायास, इन्तफाक से ।  
*Examen* (L.), examination. परीक्षा ।  
*Excelsior* (L.), higher. उत्कृष्ट, उत्तम ।  
*Exemptio confirmat regulam* (L.),  
exception proves the rule. अप-  
वाद से नियम सिद्ध होता है ।  
*Ex consequenti* (L.), by way of  
consequence. परिणाम के द्वारा ।  
*Ex curia* (L.), out of court. अदालत  
से बाहर ।  
*Ex delicto* (L.), owing to crime.  
अपराध के कारण ।  
*Ex dono* (L.) as a gift. उपहार के  
रूप में ।  
*Exempli gratia* (L.), for instance,  
by way of example. उदाहरण के  
रूप में, यथा ।  
*Exeunt omnes* (L.), all go out.  
सब बाहर चले जाते हैं ।  
*Exitus acta probat* (L.), the result  
proves the acts. परिणाम कार्यों  
को प्रमाणित करता है ।  
*Ex nihilo nihil fit* (L.), nothing  
comes out of nothing. शून्य से  
शून्य ही उत्पन्न होता है ।  
*Ex officio* (L.), by virtue of his  
office. पदाधिकारेण ।  
*Ex parté* (L.), on one side only.  
एक ओर से, एकतरफा ।  
*Experientia docet stultos* (L.),  
experience teaches fools अनुभव  
मूर्खों को सिखलाता है ।  
*Experto crede* (L.), the experienced  
should be trusted. अनुभवी व्यक्ति  
का विश्वास करना चाहिये ।  
*Expressis verbis* (L.), in express  
terms. स्पष्ट शब्दों में ।  
*Exproprio mobi* (L.), of one's own

- accord. इच्छानुसार, अपने आप ।  
*Ex tacito* (L.), silently. चुपचाप ।  
*Extra modum* (L.), extravagant, beyond measure. अत्यधिक व्यय करनेवाला, सीमा से अधिक ।  
*Ex uno disce omnes* (L.), from one example learn the nature of all. एक उदाहरण से सबकी प्रकृति को समझ लो ।  
*Ex utraque parte* (L.), on either side. दोनों ओर ।  
*Ex voto* (L.), according to one's prayer. प्रार्थना के अनुसार ।

## F

- Faber est quisque fortunae suae* (L.), every one fashions his own fortune. हर मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है ।  
*Facile est inventis addere* (L.), it is easy to add to things which are already invented. आविष्कार की हुई वस्तु में और कुछ जोड़ देना सहज है ।  
*Facile princeps* (L.), the admitted chief, an easy first. स्वीकृत प्रधान या सरदार, आसानी से प्रथम मान लिया जानेवाला ।  
*Facilis descensus Averno* (L.), the road to evil is easy. पाप करने का मार्ग सहज है ।  
*Facon de parler* (Fr.), mode of expression. बोलने का ढंग ।  
*Facta non verba* (L.), deeds not words. काम होना चाहिए, केवल शब्द नहीं ।  
*Factum est* (L.), it is done. कार्य हो गया ।  
*Fadaise* (Fr.), a silly talk. मूर्खता की बात ।  
*Faire l'homme d'importance* (Fr.), to assume an expression of importance. महत्त्व की आकृति धारण करना ।

- Faire mon devoir* (Fr.), to do my duty. अपना कर्त्तव्य करने के लिये ।  
*Fait accompli* (Fr.), a thing already done. पहले से किया हुआ काम ।  
*Falsi crimen* (L.), crime of falsity or forgery. झूठ बोलने या जाल करने का अपराध ।  
*Fama clamosa* (L.), a current scandal. प्रचलित दुर्नाम ।  
*Fama nihil est celerius* (L.), nothing is swifter than rumour. जनश्रुति से तीव्र दूसरा पदार्थ नहीं है ।  
*Fantoccini* (It.), a puppet show. कठपुतली का तमाशा ।  
*Farceur* (Fr.), a joker. ठिठोलिया ।  
*Fas est et ab hoste doceri* (L.), it is right to learn even from an enemy. शत्रु से भी शिक्षा प्राप्त करना उचित होता है ।  
*Fata obstant* (L.), the Fate opposes it. भाग्य इसके विरुद्ध है ।  
*Faute de mieux* (Fr.), for the want of better. अच्छे के अभाव में ।  
*Fax mentis incendium gloriae* (L.), the passion for glory is a torch to the mind. यश की लालसा चित्त को प्रज्वलित करती है ।  
*Fecit* (L.), made or executed. बनाया हुआ ।  
*Feerie* (Fr.), fairyland. परियों का प्रदेश ।  
*Felicitas multos habet amicos* (L.), prosperity has many friends. सुख समृद्धि के अनेक मित्र होते हैं ।  
*Felicitur* (L.), happily, successfully. सुख से, सफलता से ।  
*Felo de se* (L.), suicide' आत्महत्या ।  
*Femme de chambre* (Fr.), a lady's maid. स्त्री की दासी ।  
*Festina lente* (L.), hasten gently. धीरे से शीघ्रता करो ।  
*Fère champ'ere* (Fr.), rural

festival. देहाती उत्सव या त्यौहार ।  
*Feu de joie* (Fr.), a bonfire.  
 आनन्द की सलामी ।  
*Fiat justitia, ruat cælum* (L.),  
 let justice be done, though  
 the heavens should fall. न्याय करो  
 चाहे आकाश ही क्यों न गिर पड़े ।  
*Fiat lux* (L.), let there be light.  
 प्रकाश होने दो ।  
*Fide et amore* (L.), by faith  
 and love. श्रद्धा और प्रेम से ।  
*Fidei, defensor* (L.), defender  
 of the faith. धर्म का रक्षक ।  
*Fide non armis* (L.), by faith,  
 not by arms. धर्म से, शस्त्र से नहीं ।  
*Fi donc !* (Fr.), for shame ! लज्जा  
 के लिये ।  
*Fidus et audax* (L.), faithful  
 and bold. विश्वासी तथा साहसी ।  
*Fillius nullius* (L.), a bastard.  
 दोगला ।  
*Fille de joie* (Fr.), a prostitute वेश्या ।  
*Fils* (Fr.), son. पुत्र ।  
*Finis coronat opus* (L.), the end  
 crowns the work. अन्त कार्य को  
 सुशोभित करता है ।  
*Fin mot* (Fr.), the main point.  
 प्रधान विषय ।  
*Flagrante bello* (L.), while war  
 is going on. जब युद्ध चल रहा हो ।  
*Flair* (Fr.), scent. गन्ध ।  
*Flecti, non frangi* (L.), to be  
 bent, not broken. झुकाये जाने के  
 लिये, टूटा हुआ नहीं ।  
*Folatre* (Fr.), sportive. खिलवाड़ी ।  
*Force majeure* (Fr.), superior  
 power. प्रधान शक्ति ।  
*Forti et fidei nihil difficile* (L.),  
 for the brave and faithful  
 nothing is difficult. वीर और  
 विश्वासी के लिये कुछ कठिन नहीं ।  
*Fortiter et recte* (L.), bravely and  
 faithfully. वीरता और सच्चाई या  
 ईमानदारी से ।

*Fortuna favet fortibus* (L.), for-  
 tune favours the bold. भाग्य  
 साहसी लोगों के अनुकूल रहता है ।  
*Fra* (It.), brother, friar. भाई,  
 फकीर ।  
*Frais* (Fr.), expenses. व्यय, खर्च ।  
*Frau* (Ger.), married, woman,  
 wife. विवाहिता स्त्री, पत्नी ।  
*Friand* (Fr.), delicate. मृदु, कोमल ।  
*Front a front* (Fr.), face to face.  
 आमने-सामने ।  
*Frontis nulla fides* (L.), no trust-  
 ing appearances. विश्वासपूर्ण आकृति  
 का न होना ।  
*Fugit hora* (L.), the hour flies.  
 समय उड़ा जाता है ।  
*Funèbre* (Fr.), mournful. शोकपूर्ण,  
 गम में, मातमी ।  
*Fureur* (Fr.), extravagant ad-  
 miration. अति अधिक प्रशंसा ।  
*Furor loquendi* (L.), an excitement  
 for speaking. बोलने का आवेग ।  
*Furor poeticus* (L.), poetic frenzy.  
 कविता का आवेग ।  
*Furor scribendi* (L.), a passion for  
 writing. लिखने का आवेग (जाल) ।

## G

*Gaieté de coeur* (Fr.), merriment  
 of the heart. चित्त की प्रसन्नता ।  
*Gaillard* (Fr.), lively. आनन्दपूर्ण,  
 प्रसन्न ।  
*Galant* (Fr.), given to unlawful  
 intrigue. अवैध प्रियन्त्र करनेवाला ।  
*Garçon* (Fr.), a boy, bachelor.  
 लड़का, छोकरा, कुँआरा ।  
*Garde a cheval* (Fr.), mounted  
 guard. घुड़सवार रक्षक ।  
*Garde du corps* (Fr.), bodyguard.  
 शरीर-रक्षक ।  
*Garde nationale* (Fr.), national  
 guard. राष्ट्रीय रक्षक ।  
*Gardez bien* (Fr.), take good  
 care. भली भाँति सावधान हो ।

- Gaudium certaminis* (L.), the delight of battle. युद्ध का आनन्द ।  
*Gemüthlichkeit* (Ger.), comfortableness, good nature. आराम की अवस्था, अच्छा स्वभाव ।  
*Gentilhomme* (Fr.), a gentleman. भद्र पुरुष ।  
*Genus irritabile vatum* (L.), the irritable tribe of the poets. कवियों की विड़चिड़ी जाति ।  
*Germanice* (L.), in German. जर्मन भाषा में ।  
*Gli assenti hanno torto* (It.), the absent are in the wrong. अनुपस्थित दोषी होते हैं ।  
*Gloria in excelsis* (L.), Glory to God is the highest. सबसे बड़ी महिमा ईश्वर की है ।  
*Gloria Patri* (L.), glory be to the Father. ईश्वर की महिमा बढ़े ।  
*Goutte a goutte* (Fr.), drop by drop. बूंद-बूंद करके ।  
*Grace a Dieu* (Fr.), thanks to God. ईश्वर को धन्यवाद ।  
*Grande fortune, grande servitude* (Fr.), great wealth, great slavery. अधिक धन, अधिक दासत्व ।  
*Grand merci* (Fr.), many thanks. अनेक धन्यवाद ।  
*Gratia placendi* (L.), the delight of pleasing. प्रसन्न करने का आनन्द ।  
*Gravis ira regum est semper* (L.), the anger of kings is always serious. राजाओं का क्रोध सर्वदा भयंकर होता है ।  
*Grosse tete et peu de sens* (Fr.) big head and little wit. बड़ी खोपड़ी छोटी बुद्धि ।
- H**
- Hac lege* (L.), with this law, under this condition. इस कानून से, इस अवस्था में ।  
*Hapax legomenon* (Gr.), said only once. केवल एक बार कहा गया ।  
*Heureusement* (Fr.), happily, fortunately. सुख से, सीमाग्यवश ।  
*Hic et ubique* (L.), here and everywhere. यहाँ और सर्वत्र ।  
*Hic jacet* (L.), here lies. यहाँ पर पड़ा है ।  
*Hic labor, hoc opus est* (L.), this is labour, this is toil. यही परिश्रम है, यही पुरुषार्थ है ।  
*Hoc age* (L.), attend to what you do. जो करो उस पर ध्यान दो ।  
*Hoc anno* (L.), in this year. इस वर्ष ।  
*Hoc loco* (L.), in this place. इस स्थान में ।  
*Hoc tempore* (L.), at this time. इस समय ।  
*Hodie mihi, cras tibi* (L.), today my turn, your's to-morrow, आज मेरी पारी कल तुम्हारी ।  
*Hoi polloi* (Gr.), the rabble, the vulgar people. भीड़-भाड़, साधारण जनता ।  
*Hominis est errare* (L.), to err is human. दोष मनुष्य से होता है ।  
*Homme d'affaires* (Fr.), a businessman. व्यापारी मनुष्य ।  
*Homme d'esprit* (Fr.), a man of wit. बुद्धिमान् मनुष्य ।  
*Homo alieni juris* (L.), one under the control of another. एक दूसरे के अधीन ।  
*Homo sui juris* (L.), one who is his own master. स्वाधीन मनुष्य ।  
*Homo unius libri* (L.), a man of one book. एक पुस्तक को पढ़े हुए मनुष्य ।  
*Honi soit qui mal y pense* (Fr.), shame to him who thinks ill of others. जो दूसरे की बुराई सोचता है उसे लज्जित होना चाहिये ।  
*Honneur et patrie* (Fr.), honour and father-land. प्रतिष्ठा और स्वदेश ।

*Honoris causâ* (L.), for the sake of honour, as an honour.  
सम्मान के लिये, प्रतिष्ठा के लिये, प्रतिष्ठा के रूप में।

*Hora fugit* (L.), the hour flies.  
समय भागता है।

*Horrible dictu* (L.), horrible to describe. वर्णन करना भयंकर है।

*Hors de combat* (Fr.), unfit for fighting. युद्ध करने के अयोग्य।

*Hors de propos* (Fr.), outside the purpose. लक्ष्य से बाहर।

*Hostis honoris invidia* (L.), the hatred of an enemy is an honour. शत्रु की घृणा प्रतिष्ठा है।

*Hostis humani generis* (L.), enemy of humanity. मनुष्य-जाति का शत्रु।

*Hôtel-Dieu* (Fr.), a hospital. अस्पताल।

*Hôtel garni* (Fr.), a furnished house in a town. नगर का सजा हुआ घर।

*Huissier* (Fr.), doorkeeper. दरवान, पट्टखा।

*Humanum est errare* (L.), to err is human. भूल करना मनुष्य का काम है।

## I

*Ibidem* (L.), in the same place. उसी स्थल या स्थान में।

*Ich dien* (Ger.), I serve. मैं सेवा करता हूँ।

*Idee fixe* (Fr.), a fixed idea or monomania. स्थिर विचार, एक ही बात की सतक या झक।

*Idem* (L.), the same. यथोक्त, वही।

*Id est* (L.), that is (contr. : i. e.) अर्थात्।

*Id genus omne* (L.), all that kind. वह सब जाति (प्रकार)।

*Ignoratio elenchi* (L.), ignoring the point in question. असली बात की अवहेलना करते हुए।

*Ignoti nulla cupido* (L.), for an unknown thing there is no desire. अज्ञान वस्तु के लिये अभिलाषा नहीं हो सकती।

*Ignotum per ignotius* (L.), to explain the unknown by the still more unknown. अज्ञात विषय की अधिक अज्ञात विषय से व्याख्या करना।

*Il dolce far niente* (It.), the sweet state of doing nothing. कुछ न करने का आनन्द।

*Illustrissimo* (It.), most illustrious. सबसे अधिक प्रसिद्ध।

*Il Penseroso* (It.), the pensive man. उदासीन, चिन्तायुक्त मनुष्य।

*Imparce* (Fr.) an insoluble difficulty. न मुलजनेवाली कठिनाई।

*Impayable* (Fr.), invaluable. अमूल्य।

*Impedimenta* (L.), luggage. यात्रा की सामग्री।

*Imperium et libertas* (L.), empire and liberty. साम्राज्य और स्वतन्त्रता।

*Impromptu* (L.), without study. बिना अध्ययन का।

*In abstracto* (L.), in the abstract. साव रूप में।

*In articulo mortis* (L.), at the point of death. मृत्यु के मुँह में।

*In bianco* (It.), in white, in blank. सफेदी में, शून्य में।

*In camera* (L.), in the private room. कमरे के भीतर, गुप्त स्थान में।

*In curia* (L.), in court. न्यायालय में।

*In deliciis* (L.), as favourites. प्रियपात्र के रूप में।

*In Domino* (L.), in the Lord. ईश्वर में।

*In equilibris* (L.), in equilibrium. बराबरी में, संतुलन में।

*In esse* (L.), in fact. स्थिति में, वस्तुतः।

*In excelsis* (L.), at the highest

- point. उच्चतम कोटि पर ।  
*In extenso* (L.), at full length.  
 पूरी तरह से ।  
*In extremis* (L.), at the point  
 of death. मरने के निकट ।  
*Inimā specis* (L.), the lowest  
 species in a class. किसी जाति की  
 सबसे निम्न श्रेणी का जन्तु ।  
*In forma pauperis* (L.), as a  
 poor man. निर्धन मनुष्य की तरह ।  
*Informatus non sum* (L.), I have  
 no instruction. मुझे इस विषय में  
 कोई आदेश नहीं है ।  
*Infra dignitatem* (L.), below  
 one's dignity. मर्यादा के विरुद्ध ।  
*In gremio* (L.), in the bosom.  
 हृदय में ।  
*In hoc signo vinces* (L.), thou  
 wilt conquer under this sign.  
 इस लक्षण से तेरी विजय होगी ।  
*In limine* (L.), on the threshold.  
 देहली पर, आरम्भ में ।  
*In loco parentis* (L.), in the  
 place of a parent. माता-पिता के  
 स्थान पर ।  
*In medias res* (L.), into the midst  
 of things. अन्य पदार्थों के बीच में ।  
*In memoriam* (L.), in the mem-  
 ory of. स्मरणार्थ, यादगार में ।  
*In nubibus* (L.), in the clouds.  
 बादलों में ।  
*In pace* (L.), in peace. शांति में ।  
*In petto* (It.) within the breast.  
 हृदय के भीतर ।  
*In posse* (L.), in possibility.  
 संभावना में ।  
*In propria persona* (L.), in per-  
 son. स्वयं, प्रत्यक्ष रूप में ।  
*In puris naturalibus* (L.), stark  
 naked. निपट नग्न, विलकुल नंगा ।  
*In re* (L.), in the matter of. विषय  
 में, निस्वत में ।  
*In rerum natura* (L.), in nature.  
 प्रकृति में ।

- Ipsecula seculorum* (L.), for ever  
 and for ever. सदा सर्वदा के लिये ।  
*In situ* (L.) in its original  
 situation. अपनी पहली स्थिति में ।  
*Instar omnium* (L.), worth all the  
 rest. मूल्य में शेष सबके बराबर ।  
*In statu quo* (L.), in the former  
 state. पहले की अवस्था में ।  
*Inter alia* (L.), among other things.  
 दूसरी वस्तुओं के बीच में ।  
*Inter nos* (L.), between ourselves.  
 आपस में, हम सब में ।  
*In terrorem* (L.) as a warning. चेता-  
 वनी के रूप में ।  
*Inter se* (L.), amongst themselves.  
 परस्पर, आपस में ।  
*In toto* (L.), in the whole, entirely.  
 पूर्ण रूप से, निपट ।  
*Intra muros* (L.), within the walls.  
 दीवारों के भीतर ।  
*In transitu* (L.), on the passage.  
 मार्ग में ।  
*Invenit* (L.), devised. निमित्त, बना  
 हुआ ।  
*Ipse dixit* (L.), he himself said it,  
 his mere word. स्वयं उसने यह कहा  
 था, केवल उसका शब्द ।  
*Ipso facto* (L.), really. सत्यता में,  
 वास्तविक रूप में ।  
*Ira furor brevis est* (L.), rage is a  
 brief madness. क्रोध छोटा पागलपन है ।  
*Iterum* (L.), again. फिर से ।  
*Ivresse* (Fr.) drunkenness. मदिरापान  
 की अवस्था, मतवालापन ।

## J

- Jacta est alea* (L.), the die is cast.  
 साँचा ढल गया ।  
*Jamais clausis* (L.), with closed  
 door. दरवाजा बन्द किये हुए ।  
*Je ne sais quoi* (Fr.), I know not  
 what ? मैं नहीं जानता क्या ?  
*Jau de mots* (Fr.), a play on words,  
 a pun. दो अर्थ के शब्दों का प्रयोग श्लेष ।

*Jeu d'esprit* (Fr.), a witticism. बुद्धि-मानी की बात, विनोद-वाक्य, हँसी-ठट्ठा।

*Joci causa* (L.), for the sake of joke. विनोद के लिये, हँसी-ठट्ठे के लिये।

*Jubilare Deo* (L.), rejoice in the Lord. ईश्वर (के ध्यान) में प्रसन्न हो।

*Jupiter Pluvius* (L.), the rainbringing god, Jupiter. वर्षा वाहक या कारक देवता, इन्द्र।

*Jure divino* (L.), by divine law. देवी नियम से।

*Jure humano* (L.), by human law. मनुष्य के बनाये नियम पर।

*Jus gladii* (L.), the law of the sword. तलवार का नियम।

*Juste milieu* (Fr.), the happy medium. आनन्ददायी माध्यम।

## K

*Kren* (Ger.), horse-radish. मोटी मूली।

*Ktema es aei* (Gr.), a possession to be kept for ever. सर्वदा के लिये रक्खा जानेवाला अधिकार।

## L

*Labore et honore* (L.), by labour and honour. परिश्रम और सम्मान से।

*Labor ipse voluptas* (L.), labour itself is pleasure. परिश्रम ही आनन्द है।

*Labor omniavincit* (L.), labour conquers all. परिश्रम सबको जीतता है।

*La grande nation* (Fr.), the great nation. बड़ा राष्ट्र।

*L'allegro* (It.), the cheerful man. प्रसन्नचित्त मनुष्य।

*L'appetit vient en mangeant* (Fr.), appetite comes as you eat. खाते-खाते मूख बढ़ती है।

*Lapsus calami* (L.), a slip of the pen. लेखनी की भूल।

*Lapsus linguae* (L.), a slip of the tongue. बोलने की चूक या भूल।

*Lapsus memoriae* (L.), a slip of the memory. स्मरण शक्ति की भूल।

*Lares et penates* (L.), household gods. कुल-देवता।

*La reyne le veut* (Fr.), it is the will of the Queen. महारानी की ऐसी इच्छा है।

*Laus Deo* (L.), praise to God. परमात्मा की प्रशंसा।

*L'avenir* (Fr.), the future. भविष्य।

*Le bon monde* (Fr.) the fashionable world. लोक-व्यवहारी या प्रचलित प्रथाओं का संसार।

*Le grand monarque* (Fr.), the great king. राजाधिराज।

*Le roy le veut* (Fr.), the king or queen wills it. राजा या रानी की ऐसी इच्छा है।

*Lese majeste* (Fr.), high treason. राजद्रोह।

*Lettre de change* (Fr.), a bill of exchange. दर्शनी हुई।

*Lettre de creance* (Fr.), letter of credit. विश्वासपत्र।

*Lex loci* (L.), the law or custom of a place. किसी स्थान की विधि या रीति।

*Lex non scripta* (L.), the common unwritten law. सामान्य अलिखित नियम।

*Lex scripta* (L.), the statute law. व्यवस्थित नियम।

*Lex talionis* (L.), the law of retaliation. बदला लेने का नियम।

*Libraire* (Fr.), a bookseller. पुस्तक बेचनेवाला।

*Lingua Franca* (It.), a mixed language spoken by the Europeans. मिश्रित भाषा जिसको यूरोप के लोग बोलते हैं।

*Littera scripta manet* (L.), what is written is permanent. लिखा हुआ स्थायी है।

*Locum tenens* (L.), one who holds

a place for another. स्थानापन्न ।  
**Locus paenitentiae** (L.), room or time of penitence or repentance. प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप का स्थान या समय ।  
**Locus standi** (L.), place for standing, right of interfering. खड़ा होने का स्थान, हस्तक्षेप करने का अधिकार ।  
**Longa aberrat scope** (L.), he is off the mark. आशय से वह दूर है ।  
**Lucrī causa** (L.), for the sake of gain. लाभ के लिये ।  
**Ludere cum sacris** (L.), to trifle with sacred things. पवित्र पदार्थों से छट्ठा करता ।  
**Lusus naturae** (L.), a freak of nature. प्रकृति की विषमता ।

## M

**Ma chère** (Fr.), my dear. बेरी प्यारी ।  
**Ma foi** (Fr.), upon my faith ! मेरे विश्वास पर ।  
**Magna est veritas et praevalēbit** (L.), truth is great and will finally prevail. सत्य में शक्ति है और अन्त में उसी की विजय होगी ।  
**Magnum bonum** (L.), a great good. बड़ा उपकार या लाभ ।  
**Magnum opus** (L.), a great work. बड़ा कार्य ।  
**Maitre d'hotel** (Fr.), a hotelkeeper. होटल का अधिकारी ।  
**Mala fide** (L.), faithlessly, treacherously. विश्वासघात से ।  
**Mal a propos** (Fr.), badly timed. बुरे समय में किया गया ।  
**Malentendu** (Fr.), misunderstanding. नासमझी ।  
**Malgre nous** (Fr.), in spite of us. हम लोगों के होते हुए भी ।  
**Manu propria** (L.), with one's own hand. अपने ही हाथ से ।  
**Mare clausum** (L.), a sea governed by a state, a closed sea. किसी राज्य के अधीन समुद्र, बन्द सागर ।

**Materfamilias** (L.), the mother of a family. कुटुम्ब की बड़ी स्त्री या जननी ।  
**Materia medica** (L.), a collection of all the substances which are used in the preparation of medicines. औषधियों के बनाने में प्रयुक्त सभी सामग्रियों का संग्रह ।  
**Matinee** (Fr.), morning performance. राबेरे का खेल ।  
**Matre pulchrā filia pulchrior** (L.), a daughter more beautiful than her fair mother. अपनी सुन्दरी माता से अधिक सुन्दरी कन्या ।  
**Mauvaise honte** (Fr.), false modesty. झूठी लज्जा ।  
**Med'culpa'** (L.), by my own fault. अपने ही अपराध से ।  
**Meo iudice** (L.), in my opinion as a judge. न्यायाधीश के रूप में मेरी सम्मति में ।  
**Mélange** (Fr.), a mixture. मेल, मिश्रण ।  
**Melée** (Fr.), a hot debate, a scuffle in which the combatants are mingled together. गरमा-गरम बहस, प्रमात्तान युद्ध, मुठभेड़ ।  
**Memento mori** (L.), remember that thou shalt die. याद रख कि तू मरेगा ।  
**Memorabilia** (L.), things worth remembering. स्मरण रखने योग्य वस्तुएँ या बातें ।  
**Mens sana in corpore sano** (L.), a sound mind in a sound body. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि ।  
**Meo periculo** (L.), at my own risk. स्वयं संकट या खतरा उठाकर ।  
**Meo voto** (L.), according to my will. मेरे इच्छानुसार ।  
**Mesalliance** (Fr.), marriage with one of lower status. हीन स्थिति के व्यक्ति से विवाह ।  
**Meum et tuum** (L.), mine and



thine. मेरा और तेरा ।

*Mirabile dictu* (L.), wonderful to tell. कहने में विलक्षण ।

*Mirabile visu* (L.), wonderful to see. देखने में विलक्षण ।

*Mirabilia* (L.), wonders. विलक्षण बातें ।

*Modus* (L.), mode, manner. विधि, प्रकार, ढंग ।

*Modus operandi* (L.), mode of operating. काम करने का ढंग ।

*Mon ami* (Fr.) my friend. मेरा मित्र ।

*Mon cher* (Fr.), my dear. मेरे प्यारे ।

*Monsieur* (Fr.), sir (pl. *messieurs*.) महाशय ।

*Morceau* (Fr.), a fragment, morsel, a piece of music. टुकड़ा, ग्रास, छोटा गीत ।

*More majorum* (L.), in the manner of our ancestors. पूर्व पुरुषों के अनुसार ।

*More suo* (L.), in his own manner. अपनी निजी रीति (ढंग) से ।

*Mot juste* (Fr.), the right word. ठीक शब्द ।

*Muet comme un poisson* (Fr.), mute as fish. मछली की तरह गूंगा ।

*Multum in parvo* (L.), much in little. थोड़े में बहुत ।

*Mutatis mutandis* (L.), with necessary changes. आवश्यक परिवर्तन सहित ।

*Mutato nomine* (L.), the name being changed. नाम बदल जाने पर ।

*Mutuis consensus* (L.), mutual agreement. पारस्परिक स्वीकृति या सहमति ।

## N

*Naissance* (Fr.), birth. उत्पत्ति, जन्म ।

*Nec cupias, nec metuas* (L.), neither desire nor fear. न इच्छा न भय ।

*Ne cede malis* (L.), do not yield to misfortune. अभाग्य के अधीन मत बनी ।

*Necessitas non habet legem* (L.), necessity knows no law. आवश्यकता के लिये कोई नियम नहीं है ।

*Ne exeat* (L.), let him not depart. उसको प्रस्थान न करने दो ।

*Nemine contradicente* (L.), without opposition. बिना किसी विरोधके ।

*Nemine dissentiente* (L.), without dissent. बिना असम्मति या झगड़े या विवाद के ।

*Nemo repente fuit turpissimus* (L.), no one became extremely vicious all at once. एकाएक ही कोई अत्यधिक बुरा नहीं बन गया ।

*Ne obliviscaris* (L.), do not forget. मत भूलो ।

*Ne plus ultra* (L.), nothing further, the extreme perfection of a thing. आगे नहीं, किसी वस्तु की चरम उत्तमता ।

*Ne quid nimis* (L.), let there be nothing in excess. आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक कुछ न होन दो ।

*Nicht wahr?* (Ger.), is it not true? क्या यह सत्य नहीं है ?

*Nihil ad rem* (L.), nothing to the point. आशय के अनुसार कुछ नहीं ।

*Nil admirari* (L.), to wonder at nothing. निस्सार वस्तु पर आश्चर्य करना ।

*Nil desperandum* (L.), nothing is to be dispaired of. निराश होने की कोई बात नहीं है ।

*N'importe* (Fr.), it does not matter. कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

*Nisi Dominus frustra* (L.), unless God be with you, your toil is in vain. ईश्वर जब तक तुम्हारी सहायता न करे तब तक तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थ है ।

*Nisi prius* (L.), unless predisposed. जब तक पहले से आयोजित न हुई हो ।

*Nitor in adversum* (L.), I strive against oppositions. विरोधों के

बिरुद्ध में प्रयत्न करता हूँ।

*Nolens volens* (L.), willing or not willing, whether he will or not. उसकी इच्छा हो अथवा न हो।

*Noli me tangere* (L.), do not touch me. मुझे स्पर्श मत करो।

*Nom de plume* (Fr.), an assumed name. कल्पित नाम।

*Non compos mentis* (L.), not in sound mind. पागल, सनकी।

*Non est inventus* (L.), he has disappeared, he has not been found. वह लुप्त (गायब) हो गया है, उसका पता नहीं लगा है।

*Non mi ricordo* (It.), I do not remember. मुझे स्मरण नहीं है।

*Non omnia possumus omnes* (L.), all of us cannot do everything. हम सब लोग सभी बातें नहीं कर सकते।

*Non sequitur* (L.), conclusion which does not follow from premises. उचित रीति से जो अनुमान नहीं किया जाता।

*Non tali auxilio* (L.), not for such help. ऐसी सहायता के लिये नहीं।

*Nosce teipsum* (L.), know thyself. अपने को जानो।

*Nota bene* (L.), abbr. N. B.—take notice, mark well. भली भाँति ध्यान दो।

*Nous avons change tout cela* (Fr.), we have changed all that. हमने वह सब बदल दिया है।

*Nous verrons* (Fr.), we shall see. हम लोग देखेंगे।

*Nouveaux riches* (Fr.), those who have lately acquired wealth, an upstart. वे जिन्होंने हाल में धन प्राप्त किया है, हाल का नया धनी।

*Nulla nuova, buona nuova* (It.), no news is good news. कोई समाचार न मिलना अच्छा समाचार है।

*Nulli secundus* (L.), unparalleled, second to none. अद्वितीय।

*Nunc est bibendum* (L.), now is the time for drinking. अब (मदिरा) पीने का समय है।

○

*Obiit* (L.), he or she died. वह मर गया या वह मर गई।

*Obiter dictum* (L.), something said by the way. आक्षेप, सरसरे ढंग से कही गई बात।

*Observanda* (L.), things to be observed. ध्यान देने योग्य बात।

*Octroi* (Fr.), duties paid at the gate of a city. नगर के फाटक पर दी गई चुंगी।

*Odium theologicum* (L.), hatred of theologians for each other's errors. अपनी-अपनी भूलों के लिये धार्मिक व्यक्तियों की घृणा।

*Omne ignotum pro magnifico* (L.), an unknown thing is magnificent. अज्ञात वस्तु महत्त्व की होती है।

*Omnia bona bonis* (L.), all things are good to the good. भले के लिये सब भला होता है।

*Omnia mutantur nos et mutamur in illis* (L.), all things change and we change with them. सब पदार्थ बदलते हैं और हम भी उन्हीं के साथ बदलते हैं।

*Omnia vincit amor* (L.), love conquers all things. प्रेम सभी को जीत लेता है।

*On dit* (Fr.), the flying rumour, common report, people say. जनश्रुति, फैलती बातों, लोग कहते हैं।

*Onus probandi* (L.), the burden of proof. सिद्ध करने का आवार, सबूत का भार।

*Optimates* (L.), men of high rank. उच्च श्रेणी के मनुष्य।

*Ora et labora* (L.), pray and labour प्रार्थना और परिश्रम करो।

*Ora pro nobis* (L.), pray for us, हम लोगों के लिये प्रार्थना करो।

*Ore rotundo* (L.), with full voice. उच्च स्वर से।

*O tempora ! O mores !* (L.), O the times ! O the manners of the world ! आह ! समय तथा संसार के मनुष्यों के रंग-ढंग पर शोक !

*Otia dant vitia* (L.), idleness begets vice. आलस्य पाप का मूल होता है, आलस्य बुराई की जड़ है।

*Ouvrage* (Fr.), a work. कार्य, काम।

*Ouvrier* (Fr.)-adj. & n. operative, a worker. काम में लाने योग्य, काम करनेवाला।

## P

*Pace* (L.), by leave of. आज्ञा से।

*Pace tuā* (L.), by your leave. आपकी आज्ञा से।

*Pactum illicitum* (L.), an illegal pact. नियम-विरुद्ध (गैरकानूनी) गुटबन्दी।

*Padrone* (It.), master, ruler. मालिक, राजा, शासक।

*Palmam qui meruit ferat* (L.), let him who has won the palm wear it. जिसने विजय किया है उसीको काम में लाने दो।

*Parergon* (Gr.), something done by the way. सरसरी ढंग से किया हुआ कार्य।

*Par excellence* (Fr.), eminently. श्रेष्ठता या ख्याति से।

*Par exemple* (Fr.), for example. उदाहरण के रूप में, यथा।

*Pari passu* (L.), with equal pace, together. बराबरी की गति से, एक साथ।

*Particeps criminis* (L.), an accomplice. अपराध करने में सहायक।

*Parvis componere magna* (L.), comparing the great with the

small. बड़ों की छोटों से तुलना करने का कार्य।

*Pas* (Fr.), a step, action. कदम, कार्य।

*Passim* (L.), everywhere, dispersed. सर्वत्र, तितर-बितर।

*Paterfamilias* (L.), father of a family. कुटुम्ब का बड़ा बूढ़ा।

*Pater noster* (L.), our father. हमारा पिता।

*Pater patriae* (L.), the father of his country. देश का बड़ा बूढ़ा या पिता या प्रमुख।

*Pathemata mathemata* (Gr.), sufferings are lessons. सहन करने से या कष्टों से शिक्षा मिलती है।

*Pax vobiscum !* (L.), peace be with you ! आपका कल्याण हो, आप शान्त रहें।

*Peccavi* (L.), I have sinned. मैंने पाप किया है।

*Peine forte et dure* (Fr.), strong and severe punishment. मजबूत और कड़ा दण्ड।

*Penchant* (Fr.), desire. इच्छा, झुकाव।

*Per annum* (L.), per year. प्रति वर्ष।

*Per centum* (L.), by the hundred. प्रति सैकड़ा।

*Per contra* (Fr.), on the contrary. प्रतिकूल रीति से।

*Per diem* (L.), per day, daily. प्रतिदिन।

*Per fas et nefas* (L.), through right and wrong. उचित या अनुचित रीति से।

*Per se* (L.), by itself. स्वयं।

*Personnel* (Fr.), persons employed in any service or business. किसी कार्य में नियुक्त व्यक्तियों का वर्ग।

*Petitio principii* (L.), begging of a question. सवाल की प्रार्थना।

*Petit-maitre* (Fr.), a dandy. छैला, बाँका।

- Pia fraus* (L.), pious fraud. धार्मिक छल ।
- Pied -à-terre* (Fr.), temporary resting place. थोड़े से काल के लिये टिकने का स्थान ।
- Piou-piou* (Fr.), French infantry. फ्रांस देश की पैदल सेना ।
- Pleno jure* (L.), "with full authority. पूर्ण अधिकार से ।
- Poeta nascitur, non fit* (L.), a poet is born, not made. कवि उत्पन्न होता है, बनाया नहीं जाता ।
- Point d'appui* (Fr.), point of support. आश्रय, सहारा ।
- Populus vult decipi* (L.), the people wish to be fooled. लोग मूर्ख बनना चाहते हैं ।
- Posse comitatus* (L.), the power of the country. देश-शक्ति, देश-बल ।
- Poste restante* (Fr.), a department in the post-office where letters etc. remain till called for. डाकघर में चिट्ठी को माँगने तक रोकने का विभाग ।
- Post mortem* (L.), after death. मृत्यु के उपरान्त ।
- Post obitum* (L.), after death. मृत्यु के बाद ।
- Pour faire rire* (Fr.), to excite a laugh. हँसी उत्पन्न करना ।
- Pour passer le temps* (Fr.), to pass away the time. समय काटना या बिताना ।
- Pour pendre conge* (Fr.), to take leave. छुट्टी लेना ।
- Prescriptum* (L.), things prescribed. बताये गये पदार्थ ।
- Presto* (It.), quickly. शीघ्रता से ।
- Preux chevalier* (Fr.), a brave knight. वीर योद्धा ।
- Primâ facie* (L.), on the first view. पहिली दृष्टि में ।
- Primo* (L.), in the first place. पहिले पहल ।
- Primum mobile* (L.), the first motion. पहिली गति ।
- Pro aris et focus* (L.), for faith and home. धर्म तथा घर के लिये ।
- Pro bono publico* (L.), for the good of the public. लोक-हित के लिये ।
- Proces-verbal* (Fr.), written statement. लिखित वर्णन ।
- Pro et contra* (L.), for and against. प्रतिकूल तथा अनुकूल ।
- Profanum vulgus* (L.), the profane vulgar. साधारण भ्रष्ट मनुष्य ।
- Pro forma* (L.), according to the form. रीति के अनुसार ।
- Proh pudor* (L.), Oh, for shame ! आह, लज्जा के लिये ।
- Pro memoria* (L.), for a memorial. यादगार के लिये ।
- Pro patria* (L.), for our country. हमारे देश के लिये ।
- Pro rata* (L.), in proportion. अनुपात में, यथोचित ।
- Pro re nata* (L.), for special emergency. विशिष्ट आवश्यकता के लिये ।
- Pro tanto* (L.), for so much. इतने के लिये ।
- Pro tempore* (L.), for the time being, temporarily. इस (वर्तमान) समय के लिये, अस्थायी रूप में ।
- Publice* (L.), publicly. सर्वसामान्य रूप में ।
- Pulvis et umbra sumus* (L.), we are dust and a shadow. हम लोग धूल और छाया हैं ।

## Q

- Quaere* (L.), inquire. अन्वेषण करना, अन्वेषण या खोज करो ।
- Qualis ab incepto* (L.), as from the beginning. आरम्भ से ।
- Quantum mutatus ab illo !* (L.), how much transformed from what he was ! पहिले से वह कितना परिवर्तित है !

*Quantum sufficit* (L.), a sufficient quantity. पर्याप्त परिमाण ।

*Que sais-je ?* (Fr.), what do I know ? मैं क्या जानता हूँ ?

*Quid hoc sibi vult* (L.), what does this mean ? इसका क्या अर्थ है ?

*Quid pro quo* (L.), something given or taken as equivalent to another. दूसरी वस्तु के समान दी या ली गई कोई वस्तु ।

*Quid rides* (L.), why do you laugh ? तुम क्यों हँसते हो ?

*Quis custodiet ipsos custodes ?* (L.), who will guard the guards themselves ? स्वयं रक्षकों की रक्षा कौन करेगा ?

*Quis separabit ?* (L.), who shall separate us ? हम लोगों को कौन पृथक् करेगा ?

*Qui tacet consentit* (L.), he who keeps silence consents. चुप रहने से स्वीकृति का अनुमान होता है, मौन सम्मतिलक्षणम् ।

*Qui va là ?* (Fr.), who goes there ? वहाँ कौन जाता है ?

*Qui vive ?* (L.), who lives there ? वहाँ कौन रहता है ?

*Quod erat demonstrandum* (L.) (abbr. Q. E. D.) which was to be demonstrated. जो सिद्ध करने को था, साध्य उपपन्न ।

*Quod erat faciendum* (L.), (abbr. Q. E. F.) which was to be done. जो करने को था ।

*Quod vide* (L.), which see. जिसको देखो ।

*Quo jure ?* (L.), by what right ? किस अधिकार से ?

*Quorum pars magna fui* (L.), in which I had a great share. जिसमें मेरा बड़ा हिस्सा था ।

*Quot homines tot sententiae* (L.), as many men, so many minds. जितने मनुष्य उतनी बुद्धि ।

*Quo vadis ?* (L.), whither thou goest ? तू कहाँ जाता है ?

## R

*Rabt* (Fr.), reduction in price. मूल्य में न्यूनता, दाम में कमी ।

*Ragione* (It.), company or firm. व्यवसाय, संघ, कम्पनी ।

*Raison d'être* (Fr.), reason for the existence of a thing. किसी पदार्थ के अस्तित्व का कारण ।

*Rara avis* (L.), a rare bird, a prodigy. अपूर्व पक्षी, अलम्य वस्तु ।

*Realschulen* (Ger.), a secondary school. बालकों की माध्यमिक पाठशाला ।

*Recu* (Fr.), received. प्राप्त, पाया हुआ ।

*Reductio ad absurdum* (L.), reducing position or argument to absurdity. मर्यादा भ्रष्ट करना, तर्क को असिद्ध करना ।

*Relache* (Fr.), relaxation, interval. विश्राम, मध्याह्नकाश ।

*Religio loci* (L.), the religious spirit of the place. किसी स्थान की धार्मिक प्रवृत्ति या भावना ।

*Rentes* (Fr.), funds, stocks. पूंजी, कोष, माल, असबाब ।

*Requiescat in pace* or *R. I. P.* ! (L.), may he or she rest in peace ! उस पुरुष या स्त्री को शान्ति मिले ।

*Res angusta domi* (L.), narrow circumstances at home. घर की दरिद्रता ।

*Res gestae* (L.), exploits. साहस के कार्य ।

*Res judicata* (L.), a case or suit already decided. पहले से निर्णीत मुकदमा ।

*Respice finem* (L.), look to the end. अन्त को देखो ।

*Resume'* (Fr.), a summary or abstract. संक्षेप, सारांश, तत्त्व ।

- Resuram* (L.), I shall rise again.  
 मैं फिर उठूंगा ।  
*Reveur* (Fr.), a day-dreamer. दिन में  
 स्वप्न देखनेवाला ।  
*Rifacimento* (It.), restatement.  
 पुनः कथन, दुबारा बयान ।  
*Ruat caelum* (L.), let the heaven  
 fall. चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे  
 वज्र गिरे ।  
*Ruit mole sua* (L.), it falls by  
 its own weight. यह अपने ही भार  
 से गिरता है ।  
*Ruse contre ruse* (Fr.), cunning  
 against cunning. धूर्तता के प्रति  
 धूर्तता, शठे शठ्यं ।  
*Ruse de guerre* (Fr.), a stratagem  
 of war. युद्ध का पड़्यन्त्र ।  
*Rus in urbe* (L.), the country in  
 town. नगर में देहात ।

## S

- Salle* (Fr.), a hall. बड़ा कमरा या कक्ष ।  
*Sancta simplicitas* (L.), childlike  
 innocence. बच्चों के सदृश भोलापन ।  
*Sanctum sanctorum* (L.), holy of  
 holies. अति पवित्र स्थान ।  
*Sang-froid* (Fr.), coolness, indi-  
 fference. उदासीन भाव ।  
*Sans ceremonie* (Fr.), without  
 ceremony. बिना शिष्टाचार के ।  
*Sans peur et sans reproche* (Fr.),  
 without fear and without  
 reproach. बिना भय और बिना  
 धिक्कार के ।  
*Sans souci* (Fr.), without care.  
 बिना चिन्ता या यत्न या सावधानी के ।  
*Satis verborum* (L.), enough of  
 words. पर्याप्त शब्द हो गये ।  
*Satsapienti* (L.), a nod is enough  
 for the wise. बुद्धिमान् के लिये संकेत  
 पर्याप्त होता है, अकलमन्दे इशारा काफी ।  
*Sauve qui peut* (Fr.), let him save  
 who can save himself. जो अपने  
 को स्वयं बचा सके उसको बचाने दो ।

- Savant* (Fr.), a learned man.  
 बुद्धिमान् मनुष्य ।  
*Savoir faire* (Fr.), knowing how  
 to act. कार्यक्षमता, कार्यनिपुणता, काम  
 करना जाननेवाला ।  
*Secundum naturam* (L.), accord-  
 ing to nature. प्रकृति के अनुसार ।  
*Secundum ordinem* (L.), accord-  
 ing to order. क्रम के अनुसार ।  
*Selon les regles* (Fr.), according  
 to the rules. नियमों के अनुसार ।  
*Semper fidelis* (L.), always faithful.  
 सर्वदा विश्वास के योग्य ।  
*Semper idem* (L.), always the  
 same. सर्वदा समान ।  
*Semper paratus* (L.), always ready.  
 सर्वदा प्रस्तुत (तैयार) ।  
*Seriatim* (L.), one after another.  
 क्रमानुसार ।  
*Servus servorum Dei* (L.), the ser-  
 vant of the servants of God.  
 ईश्वर के भूत्यों का भूत्य ।  
*Sic ut ad astra* (L.), such is the  
 way to stars. तारों तक का ऐसा  
 पथ है ।  
*Sic transit gloria mundi* (L.), so  
 passes earthly glory. लौकिक यश  
 इस प्रकार से चला जाता है ।  
*Sic volo, sic jubeo* (L.), thus I will,  
 thus I command. इस प्रकार मैं  
 इच्छा करता हूँ तथा इस प्रकार आज्ञा  
 देता हूँ ।  
*Sic vos non vobis* (L.), thus do  
 you but not for yourselves. इस  
 प्रकार तुम कार्य करो, किन्तु स्वयं अपने  
 लिये नहीं ।  
*Similia similibus curantur* (L.), like  
 things cure the like. विष की  
 औषधि विष ही है ।  
*Sine die* (L.), without a definite  
 day, of a meeting adjourned  
 for an indefinite period. बिना  
 निश्चित दिन के, अनिश्चित काल के  
 लिये स्थगित ।

*Sine ira et studio* (L.), without ill-will and without favour. बिना ईर्ष्या तथा बिना कृपा के।

*Sine odium* (L.), without hatred. बिना घृणा के।

*Sine qua non* (L.), without which not, an indispensable condition. जिसके बिना न (हो सके), आवश्यक या अनिवार्य स्थिति।

*Siste, viator!* (L.), stop traveller! यात्री ठहरो!

*Si vis pacem, para bellum* (L.), if you desire peace, be prepared for war. यदि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के लिये तैयार हो जाओ।

*Soi-disant* (L.), self-styled. अपनी ही चाल-चालवाली।

*Spero meliora* (L.), I hope for better things. अपेक्षाकृत भली वस्तुओं की आशा करता हूँ।

*Spiritucl* (Fr.), intellectual, witty. बुद्धिमान्, ठिठालिया।

*Splendide mendax* (L.), splendidly false. विलक्षण रूप से मिथ्या।

*Spolia opima* (L.), the richest booty. बहुमूल्य लूट का माल।

*Sponte sua* (L.), of one's own accord. अपनी इच्छा से, अपने आप।

*Stans pede in uno* (L.), standing on one foot. एक पैर पर खड़ा हुआ।

*Status quo* (L.), the state or condition in which a thing is existing. जिस स्थिति या अवस्था में कोई वस्तु हो, वर्तमान स्थिति।

*Stet fortuna domus!* (L.), may the fortune of the house last long! ईश्वर करे परिवार का सौभाग्य चिर-स्थायी हो।

*Sub iudice* (L.), under consideration. विचाराधीन।

*Sub poena* (L.), under a penalty. दण्ड के अन्तर्गत।

*Sub rosa* (L.) under that rose, privately. गुप्त रीति से।

*Sub specie* (L.), under the appearance of. देखावट में।

*Sub voce* (L.), under that head. उस शीर्षक या मद में।

*Suggestio falsi* (L.), false suggestion. झूठा प्रस्ताव।

*Sui generis* (L.), of its own kind. अपने ही प्रकार का विशिष्ट।

*Summum bonum* (L.), the highest good. सबसे बढ़कर कल्याण।

*Sursum corda* (L.), lift up your hearts. अपना हृदय ऊँचा करो।

*Suum cuique* (L.), let each have his own. प्रत्येक को अपना-अपना भाग लेने दो।

*Suis cuque mos* (L.), every one has peculiar habits. प्रत्येक मनुष्य का अलग-अलग स्वभाव होता है।

## T

*Tabula rasa* (L.), a smooth tablet. चिकनी (बिना चिह्न की) तख्ती।

*Tedium vitae* (L.), weariness of life. जीवन का भारीपन।

*Tant mieux* (Fr.), so much the better. इतना अपेक्षाकृत अच्छा है।

*Tanto uberius* (L.), so much the richer. इतना अधिक धनी।

*Tant pis* (Fr.), so much the worse. इतना अधिक बुरा।

*Tapis* (Fr.), under consideration. विचाराधीन।

*Te Deum* (L.), song of thanksgiving. धन्यवाद गीत।

*Tempora mutantur, nos et mutamur in illis* (L.), the times are changed and we are changed with them. समय बदलता है और उसी के अनुसार हम लोगों में भी परिवर्तन होता है।

*Tempus fugit* (L.), time flies. समय मागत जाता है।

*Terra firma* (L.), a safe footing. पैर रखने का सुरक्षित स्थान।

*Terra incognita* (L.), an unknown country. अज्ञात देश ।

*Tertium quid* (L.), a third something. तीसरी कोई वस्तु ।

*Tete-a-tete* (Fr.), head to head, private talk. गुप्त वार्तालाप ।

*Tirage d' part* (Fr.), an article reprinted from a magazine. किसी पत्रिका से उद्धृत लेख ।

*Toga virilis* (L.), the garb of manhood. मर्दानगी का वस्त्र ।

*To kalon* (Gr.), the beautiful. सुन्दर व्यक्ति ।

*Totidem verbis* (L.), in just so many words. ठीक इतने शब्दों में ।

*Toties quoties* (L.), as often as. उतनी ही बार जितना... ।

*Toto coelo* (L.), by the whole heavens, diametrically opposite. संपूर्ण आकाश में, बिल्कुल विपरीत ।

*Tour de force* (Fr.), a feat of strength or skill. बल या हुनर का कार्य ।

*Tout au contraire* (Fr.), quite the contrary. बिल्कुल विपरीत ।

*Tout a fait* (Fr.), completely. पूर्ण रूप से ।

*Tout a vous* (Fr.), entirely yours. पूर्ण रूप से तुम्हारा ।

*Tout ensemble* (Fr.), the broad or general effect. साधारण प्रभाव ।

*Tout le monde* (Fr.), all the world, every body. संपूर्ण संसार, सब प्राणी ।

*Tria juncta in uno* (L.), three in one. एक में तीनों ।

*Tu quoque Brute !* (L.), and thou too Brutus ! और ब्रूटस् तू भी ।

## U

*Ubi bene, ibi patria* (L.), where everything is well for me, that is my fatherland. जहाँ सब वस्तु मेरे अनुकूल है वही मेरी मातृ-भूमि है ।

*Ubique* (L.), everywhere. सर्वत्र, हर जगह ।

*Ultima ratio regum* (L.), the last decision of kings, i. e. war. राजाओं का अन्तिम निर्णय अर्थात् युद्ध ।

*Ultima thule* (L.), the utmost limit. अन्तिम सीमा ।

*Ultra vires* (L.), beyond one's powers. किसी की शक्ति (सामर्थ्य) के बाहर ।

*Und so weiter* (Ger.), (abbr, U. S. W.), and so forth. और इसी प्रकार आगे इत्यादि ।

*Usque ad nauseam* (L.), to the point of disgust. घृणा की हृद तक ।

*Usus loquendi* (L.), current usage of speech. भाषा का प्रचलित प्रयोग ।

*Utile dulci* (L.), the useful with the agreeable. रोचक के साथ-साथ उपयोगी ।

*Ut infra* (L.), as below. अधोलिखित, जैसा नीचे लिखा है ।

*Ut supra* (L.), as above. पूर्वोक्त, जैसा ऊपर लिखा है ।

## V

*Vade in pace* (L.), go in peace. शान्ति में प्रस्थान कीजिये ।

*Vade mecum* (L.), a constant companion. सर्वदा साथ रहनेवाला ।

*Vale* (L.), farewell. विदाई ।

*Valet de chambre* (Fr.), an attendant. सेवक, टहलुआ ।

*Variae lectiones* (L.), various readings. विभिन्न पाठान्तर ।

*Variorum notae* (L.), notes of several authors. अनेक ग्रन्थकारों की टीका ।

*Vaurien* (Fr.), a good for nothing. निकम्मा ।

*Veni, vidi, vici* (L.), I came, I saw, I conquered. मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता ।



*Verbatim et litteratim* (L.), word for word and letter for letter. एक एक शब्द, एक एक अक्षर।  
*Verbum sapienti sat est* (L.), a word to the wise is enough. बुद्धिमान् के लिये एक शब्द पर्याप्त होता है।  
*Vertias odium parit* (L.), truth begets hatred. सत्य घृणा उत्पन्न करता है।  
*Versus* (L.), (abbr. V.), against. विरुद्ध।  
*Vestigia* (L.), tracks, vestiges. चिह्न, आकृति।  
*Vestigia nulla retrorsum* (L.), no foot-prints backwards (as in the lion's den), not a step backward. एक भी पग-चिह्न पीछे की ओर नहीं (जैसा शेर की माँद में), एक पग भी पीछे नहीं।  
*Vexata quaestio* (L.), a disputed question. शास्त्रार्थ का विषय, झगड़ा या विवाद का प्रश्न।  
*Via* (L.), by way of. मार्ग से, रास्ते से।  
*Via media* (L.), a middle course. मध्य का मार्ग।  
*Vice* (L.), in place of. बदले में, वास्ते।  
*Vice versa* (L.), the order being reversed, the terms being exchanged. क्रम बदल दिया गया, शब्द का क्रम उलटा हुआ।  
*Videlicet* (L.), (abbr. viz.), to wit, namely. अर्थात्।  
*Viet armis* (L.), by force of arms. शस्त्रास्त्र के बल से, बाहुबल से।  
*Vires acquirit eundo* (L.), it gains strength as it goes. जाते जाते यह शक्ति प्राप्त करता है।  
*Virginibus puerisque* (L.), I sing for the young people, for boys and girls. मैं नौजवान लोगों, बालक-बालिकाओं के लिये गाता हूँ।  
*Virtus post nummos* (L.), money first and virtue afterwards. पहिले धन तब धर्म।  
*Virtute officii* (L.), by virtue of

office. अधिकार की शक्ति से, पदाधिकारेण।  
*Vis a tergo* (L.), compulsion from behind. पीछे की ओर से बाधकता।  
*Vis-a-vis* (Fr.), opposite, facing. आमने-सामने।  
*Vis comica* (L.), comic power. प्रहसन की शक्ति।  
*Vis intertia* (L.), passive resistance. बिना क्रियाशील लड़ाई के मुकाबिला।  
*Vita brevis, ars longa* (L.), life is short, art is long. जीवन छोटा है, कला या विद्या बहुत है।  
*Vita patris* (L.), (abbr. V. P.), in the lifetime of father. पिता के जीवित रहते हुए, पिता के जीवनकाल में।  
*Vita sine litteris mors est* (L.), life without literature is death. बिना साहित्य का जीवन मृत्यु के समान है।  
*Vivat regina!* (L.), long live the queen! महारानी दीर्घायु हों!  
*Vivat rex!* (L.), long live the king! महाराज दीर्घायु हों!  
*Viva voce* (L.), by oral testimony. मौखिक परीक्षा से।  
*Vive l'empereur* (Fr.) long live the emperor! महाराजाधिराज दीर्घायु हों!  
*Vive, vaeque!* (L.), life and health to you! आप दीर्घायु और आरोग्य रहें, आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिये शुभकामना!।  
*Vivit post funera virtus* (L.), virtue survives the grave. मरने पर गुण पीछे रह जाता है।  
*Vogue la galere* (Fr.), row on the boat, come what may. नाव आगे बढ़ाते चलो, चाहे जो भी हो।  
*Voila* (Fr.), behold, there is or are. देखो, वहाँ है या हैं।  
*Voila tout* (Fr.), that is all. बस।  
*Volage* (Fr.), fickle. चंचल।  
*Volente Deo* (L.), God willing. यदि ईश्वर की इच्छा हो।

*Voio, non valeo* (L.), I am willing but am unable. मैं इच्छा तो करता हूँ, परन्तु असमर्थ हूँ।

*Vox et praeterea nihil* (L.), a voice and nothing more. केवल एक शब्द और कुछ नहीं।

*Vox populi, vox Dei* (L.), the voice of the people is the voice of God. पंचों का कथन ईश्वर का वाक्य है।

*Vulgo* (L.), commonly. सामान्य रूप से या में।

### W

*Wahrheit und dichtung* (Ger.), truth and poetry. सत्यता और कविता।

*Weltgeist* (Ger.), world-spirit. संसार की भावना।

*Weltschmerz* (Ger.), world-sorrow, sympathy with universal misery. संसार का दुःख, संसार की दुर्दशा या दुर्भाग्य से सहानुभूति।

### X

*Xanthippe* (Gr.), a shrewish wife. कर्कशा पत्नी।

*Xystum* (L.), a shaded walk in a garden. बगीचे का वृक्षों से आच्छादित मार्ग।

### Y

*Yaboo* (Pers.), An Afghan pony. अफगानी टट्टू।

### Z

*Zeitgeist* (Ger.), spirit of the times. समय की प्रचलित भावना।

*Zeitvertreib* (Ger.), a pastime. क्रीड़ा, आनन्द।

*Zollverein* (Ger.), a Customs league. जर्मनी देश का चुंगी-संघ।

*Zonam perdidit* (L.), he has lost his wealth, he is in need of money. उसका धन चला गया, उसे धन की आवश्यकता है।

*Zoon politikon* (Ger.), a political being (said of man). राजनीतिक प्राणी (मनुष्य)।

**SIGNS AND SYMBOLS USED IN ASTROLOGICAL  
SCIENCE, COMMERCE, MEDICINE, MATHEMATICS  
AND TYPOGRAPHY WITH PROOF READING  
ABBREVIATIONS**

**ASTROLOGICAL**

♈ Aquarius. कुम्भ राशि ।	' minutes. कला ।
♈ Aries. मेष राशि ।	☾ Moon's first quarter. चन्द्रकला का प्रथम चतुर्थांश ।
♊ ascending node. आरोही पर्व ।	☾ Moon's last quarter. चन्द्रकला का अन्तिम चतुर्थांश ।
♁ asteroid. मङ्गल तथा बृहस्पति के मध्य में स्थित उपग्रह ।	♆ Neptune. वरुण ।
♋ Cancer. कर्क राशि ।	● New Moon. नवीन चन्द्र ।
♏ Capricornus. मकर राशि ।	♌ opposition. विरोध ।
♌ conjunction. सन्धि ।	♐ Pisces. मीन राशि ।
° degrees. अंश ।	♐ Sagittarius. घन राशि ।
♎ descending node. अवरोही पर्व ।	♄ Saturn. शनि ग्रह या राशि ।
⊕ Earth. पृथ्वी ।	♏ Scorpio. वृश्चिक राशि ।
○ Full Moon. पूर्ण चन्द्र ।	" Seconds. विकला ।
♊ Gemini. मिथुन राशि ।	☉ Sun. सूर्य ग्रह या राशि ।
♃ Jupiter. बृहस्पति ग्रह या राशि ।	♉ Taurus. वृष राशि ।
♌ Leo. सिंह राशि ।	♅ Uranus. अरुण ।
♎ Libra. तुला राशि ।	♀ Venus. शुक्र ग्रह या राशि ।
♂ Mars. मङ्गल ग्रह या राशि ।	♍ Virgo. कन्या राशि ।
♿ Mercury. बुध ग्रह या राशि ।	

## COMMERCIAL

a/c account. लेखा ।	f. o. b. free on board. जहाज द्वारा शुल्क मुक्त ।
A/c account of. के कारण या लेखा में ।	f. o. r. free on rail. रेल द्वारा शुल्क मुक्त ।
A/S account sales. लेखा बिक्री ।	" inches. इञ्च ।
a/d after date. उत्तर तिथि या मिति ।	J/A Joint account. संयुक्त लेखा ।
@ at the rate of. दर से ।	L/c Letter of Credit. ऋणपत्र ।
B/E Bill of Exchange. हुण्डी या विनिमय पत्रक ।	Mc metallic currency. धातु के सिक्के ।
B/L Bill of Lading. द्रव्य संक्रान्त प्राप्ति स्वीकार पत्र या द्रव्य-भारन पत्रक ।	m/d month's date. महीने की तिथि ।
B/S Bill of Sale. बिक्री पत्रक ।	m/s month's sight. महीने का दर्शन ।
c/o care of. द्वारा, मार्फत ।	N <sup>o</sup> number. संख्या ।
C/. coupon. चिट, पुर्जा ।	o/a on account. लेखा के मद में ।
C. O. D. Cash on delivery. पाने पर नगद भुगतान ।	% per cent. प्रतिशत ।
d/a days after acceptance. स्वीकृति के उपरान्त दिन ।	‰ per thousand. प्रतिसहस्र ।
d/d day's date. दिन की तिथि ।	£ pound sterling. अंग्रेजी पाउण्ड या स्वर्ण-मुद्रा ।
d/s day's sight. दिवस या तिथि दर्शन ।	P/N Promissory Note. प्रतिज्ञा-पत्र, रुक्का, तमस्सुक ।
\$ dollars. अमरीकी चाँदी के सिक्के = ४ शि० २ पें० ।	R/T Radio telephony. बेतार के तार द्वारा वात्सलाप की प्रणाली ।
' feet. फीट ।	W/T Wireless telegraphy. बेतार के तार द्वारा सूचना भेजने की प्रणाली ।

## MEDICAL

3 drachm. ड्राम (३ माशा) ।	3 scruple. ड्राम का तृतीयांश (८ रस्ती) ।
m drop (minim.) बून्द ।	3 iss scruple and a half. ड्राम का तृतीयांश तथा तदर्द्ध ।
ss half scruple. ड्राम का षष्ठमांश (४ रस्ती) ।	: take. लो ।
i one scruple. ड्राम का तृतीयांश (८ रस्ती) ।	ij two scruples. ड्राम के तृतीयांश का द्विगुण ।
ounce. आउन्स (३ छटाँक) ।	ijj three scruples. ड्राम के तृतीयांश का त्रिगुण ।
o pint (octavius.) पाइण्ट (१२ आउन्स या छः छटाँक) ।	

## MATHEMATICAL

$+$ sum. (plus.) घन ।	$\leq$ equal to or less than. तुल्य या न्यूनतर ।
$\angle$ angle. कोण ।	$\geq$ equal to or greater than. तुल्य या अधिकतर ।
$\angle$ angles. कोणों ।	$\mp$ minus or plus. ऋण या घन ।
$\because$ because. चूँकि, यतः ।	$\times$ multiplication, multiplied by. गुणन, गुणे ।
$\odot$ circle. वृत्त ।	$\sqrt[n]{\phantom{x}}$ ninth root. नवम मूल ।
$\circ$ circumference. परिधि ।	$\sqrt[n]{\phantom{x}}$ nth root. अनिश्चित संख्यक मूल ।
$\sqrt{\phantom{x}}$ cube root. घनमूल ।	$\nless$ not less than. लघुतर या न्यूनतर नहीं या अधिकतर ।
$\sim$ difference. अन्तर ।	$\nless$ not greater than. अधिकतर या दीर्घतर नहीं या लघुतर ।
$\div$ division, divided by. भाग, भागे ।	$\neq$ not equal to. तुल्य नहीं, असमान ।
$\approx$ double integration. द्विगुण पूर्णाङ्ककरण ।	$\parallel$ parallel. समानान्तर ।
$\sqrt[8]{\phantom{x}}$ eighth root. अष्टममूल ।	$\square$ parallelogram. समानान्तर चतुर्भुज ।
$=$ equal to. तुल्य या समान ।	$\perp$ perpendicular. लम्ब ।
$\leq$ less than or equal to. लघुतर या तुल्य ।	$\propto$ proportional to. अनुपाती ।
$\geq$ greater than or equal to. अधिकतर या तुल्य ।	$\pm$ plus or minus. घन या ऋण ।
$\Delta$ finite difference. सीमित अन्तर ।	$\sqrt[q]{\phantom{x}}$ qth root. क्यूवाँ मूल ।
$\sqrt[5]{\phantom{x}}$ fifth root. पञ्चम मूल ।	$\square$ rectangle. आयत ।
foot. फुट ।	$\angle$ right angle. समकोण ।
$f$ function. कार्य, अनुष्ठान ।	$\sqrt{\phantom{x}}$ root. मूल ।
$g$ gravity. आकर्षण ।	$\int$ single integration. एक पूर्णाङ्कन ।
$G$ gravitational constant. आकर्षी अंचल ।	$\sqrt[6]{\phantom{x}}$ sixth root. षष्ठमूल ।
$>$ greater than. अधिकतर या दीर्घतर ।	$\therefore$ so is. यथा क्रमिते ।
$<$ less than. न्यूनतर या लघुतर ।	$\square$ square. वर्ग ।
$\nless$ lesser or great than. लघुतर या दीर्घतर ।	$-$ subtraction (minus). ऋण-करण ।
$\geq$ greater or less than. दीर्घतर या लघुतर ।	$\Sigma$ addition. योगकरण ।
$\equiv$ identically equal to. सर्वाङ्ग सम ।	$\therefore$ therefore. अतः, इसलिये ।
" inch. इञ्च ।	$\delta$ variation. परिणमन ।
$\infty$ infinity. अनन्त ।	$\alpha$ varies as. परिणमिते ।
$\int$ integral. पूर्णाङ्कीय ।	$\Uparrow$ vertical. लम्ब, खड़ा ।
$:$ is to. अनुपात ।	

## TYPOGRAPHIC Proof-Reading Abbreviations & Signs.

- alt.* Alter. स्थानान्तरित करें।  
*C. or Cap.* Use capital letters. बड़े अक्षरों का प्रयोग करें।  
*d.* Delete. मिटा या हटा दीजिये।  
*d. l.* Take out the lead. लेड हटाइये।  
*D. Pr.* Put darker print. अधिक काला अक्षर छापिये।  
*Ital.* Print in italics. टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में छापें।  
*L.* Less spacing. दो शब्दों के बीच का स्थान कम करें।  
*l. c.* (lower casing) use small letters. छोटे अक्षरों का प्रयोग करें।  
*lead in.* Put a lead between two lines. दो पंक्तियों के बीच में लेड बैठावें।  
*L. Pr.* Put lighter print. हल्के काले अक्षरों में छापें।  
*N. P.* Begin anew paragraph. नया पैराग्राफ, नया अनुच्छेद आरम्भ करें।  
*Rom.* Replace with Roman Type. रोमन अक्षरों में छापें।  
*run on.* Put in the same line. एक ही पंक्ति में सजावें।  
*S. cap.* Small capitals. छोटे अक्षरों में छापें।  
*Stet.* Put the lines though penned through. कटे शब्दों को ज्यों का त्यों छापें।  
*tr.* Transpose. स्थानान्तरित करें।  
*w. f.* Wrong fount or font. अक्षरों में भिन्नता आ गई है।  
 ' acute accent. तीव्र बल दें।  
 = Aline. ऊँचे नीचे अक्षरों की पंक्ति ठीक करें।  
 & ampersand. 'एवं' का संकेत दें।  
 ' apostrophe. लुप्ताक्षर संकेत दें।  
 \* asterisk. ताराङ्कित करें।  
 \*\* asterisin. ताराङ्कपुज दें।  
 {} braces. संयुक्त करें या धनु कोष्ठक दें।  
 () brackets (small or single लघु कोष्ठक या बन्धनी दें।
- [ ] (big) brackets. दीर्घ या गुरु कोष्ठक दें।  
 [ Carry a word further to the left. बाई ओर खिसकावें।  
 ] Carry a word further to the right. दाई ओर खिसकावें।  
 ^ caret. छूटा या छूटे अक्षर या शब्द जोड़ें।  
 — circumflex. दीर्घोच्चारक चिह्न दें।  
 × Change the broken type. टूटे हुए अक्षर बदलें।  
 ○ close up. दूर दूर छपे अक्षरों को जोड़ें।  
 : colon. : चिह्न दें।  
 :- colon and dash. :—चिह्न दें।  
 , comma. , चिह्न दें।  
 † dagger. † चिह्न दें।  
 — dash. — चिह्न दें।  
 — Elevate a word or letter. शब्द या अक्षर ऊपर उठावें।  
 — Depress a word or letter. शब्द या अक्षर नीचे खिसकावें।  
 ‡ double dagger. ‡ चिह्न दें।  
 &c. et cetera. संक्षिप्त 'एवं' तथा इत्यादि सूचक संकेत छापें।  
 ! exclamation. विस्मय-सूचक चिह्न।  
 ⊙ full stop. पूर्णविराम का चिह्न दें।  
 - hyphen. (योजक)-चिह्न दें।  
 ☞ index. हाथ का चिह्न (संकेतक) चिह्न दें।  
 ? interrogation. ? (प्रश्नवाचक) चिह्न दें।  
 — macron.—दीर्घ स्वर सूचक चिह्न दें।  
 ¶ Paragraph. अनुच्छेद आरम्भ करें।  
 „ per. (प्रतिमूचक) चिह्न दें।  
 „ quotation marks. „ (उद्धरण-सूचक) चिह्न दें।  
 § section.—(परिच्छेद-सूचक) चिह्न दें।  
 ; semicolon. ; चिह्न दें।  
 ⊥ Space appears improperly, स्थानान्तर ठीक नहीं।  
 ≡ space out. सटे शब्दों को पृथक् करें।  
 ~ tilde. (प्रभेद-सूचक) चिह्न दें।

## Authenticated Administrative & Social Phraseology of Words & Terms.

### प्रामाणिक शासन तथा सामाजिक शब्दावली

जनतंत्र की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासन-व्यवस्था एवं समाज में  
प्रयुक्त आँग्ल पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द

#### A

Abaction—पशु की चोरी ।  
Abactor—पशु चोर ।  
Abalienation—आगम पत्र या कवाले का संक्रामण (transfer of title of right).  
Abandoned claim—परित्यक्त अधिकार या दावा ।  
Abandonce—परित्यक्त वस्तु का ग्रहण-कर्ता ।  
Abandonment—परित्याग, परित्यजन ।  
Abandonment of holdings—जोतों के अधिकार का परित्यजन ।  
Abate—कमी करना, दूर करना, हटाना, उठाना, कम करना, शांत करना, समाप्त करना ।  
Abatement—कमी, न्यूनीकरण, घटाव, समाप्ति ।  
Abatement of Land Revenue—मालगुजारी का घटना या घटाया जाना, तख्तीफ़ मालगुजारी ।  
Abatement of rent—लगान में कमी ।  
Abatement of Suit—वादान्तकरण, वादसमाप्ति, झगड़े या मुकदमे की समाप्ति ।  
Abbreviated—संक्षिप्त, संक्षिप्त किया गया ।  
Abbreviated form—संकेत चिह्न, संक्षिप्त रूप ।  
Abbreviation—संक्षेप, संकेताक्षर ।  
Abbreviator—संक्षेपक ।  
Abdication of throne—सिंहासन-त्याग ।

Abdominal—उदर सम्बन्धी, उदरक, औदरीय ।  
Abdominal bandage—उदरपट्टिका ।  
Abduction—अपहरण, स्त्री या बच्चे को भगा ले जाने का काम ।  
Abductor—अपहर्ता, स्त्री या बच्चे को भगा ले जानेवाला ।  
Abet—दुरुत्साहित करना ।  
Abetment—दुरुत्साहन, अनुत्तेजन ।  
Abettor—अनुनेजक ।  
Abeyance—आस्थगन, स्थायी रूप से टाल देने का काम ।  
Abide—टिकना, टिकाना, जारी रहना ।  
Abide by—पाबन्द रहना, पाबन्दी करना, पालन करना, मानना ।  
Abide by rules—नियमों का पालन करना ।  
Abiding convictions—स्थिर धारणाएँ ।  
Abjuration—शपथपूर्वक त्याग ।  
Abjuration—शपथ-पूर्वक त्याग करने-वाला ।  
Abjurer—शपथ-पूर्वक त्यागनेवाला व्यक्ति ।  
Ablution—तीर्थ-स्नान ।  
Abnormal—असामान्य, असाधारण ।  
Abolition—उन्मूलन, समाप्ति ।  
Abolition of post—पद की समाप्ति ।  
Above noted—ऊपर लिखा हुआ, उपरिलिखित ।  
Above par—अंकित मूल्य से ऊपर या अधिक ।  
Above standard—प्रमाण या अवस्था से ऊपर या अधिक ।  
Abpashi Nahar—(Canal Irrigation)

- नहर द्वारा सिचाई ।  
 Abridged edition—संक्षिप्त संस्करण ।  
 Abroad—विदेश में ।  
 Abrogate—मिट्टा देना, उठा देना ।  
 Abrogated—निराकृत, नेस्तनाबूद ।  
 Abrogator—निराकारी, नेस्तनाबूद करने-वाला ।  
 Abrupt fall in prices—सहसा मूल्य-पात, भाव का यकायक गिराव या उतार ।  
 Abrupt style—असम्बद्ध या भग्न-शील ।  
 Abscond—भाग जाना, फरार होना, लापता होना, चंपत होना ।  
 Absconded—भाग हुआ, फरार ।  
 Absconder—फरार, भगोड़ा ।  
 Absconding—फरार, भाग हुआ ।  
 Absence—अनुपस्थिति, गैरहाजिरी ।  
 Absence of authority—प्राधिकार का अभाव ।  
 Absence on duty—कर्तव्य या कार्य से अनुपस्थिति ।  
 Absentee—अनुपस्थित व्यक्ति ।  
 Absentee landlord—अन्यत्रवासी भूमि-पति ।  
 Absentee statement—अनुपस्थिति विवरण-पत्र, गैरहाजिरी का नक्शा ।  
 Absent inspite of service of summons—सम्मन तामील होने पर भी गैरहाजिर ।  
 Absent on tour—दौरे पर गैरहाजिर, पर्यटन पर अनुपस्थित ।  
 Absent owner—अन्यत्रवासी स्वामी ।  
 Absent without leave—बिना छुट्टी के गैरहाजिर, बिना अवकाश के अनुपस्थित ।  
 Absolute decree—अबाधित डिक्री ।  
 Absolute disregard of law—नियम या कानून की पूर्ण अवहेलना ।  
 Absolute Occpancy Right—पूर्ण भोगाधिकार, पक्का मोरूसी हक ।  
 Absolute occupancy tenant—पूर्ण भोगी कृषक, पक्का मोरूसी काश्तकार या असामी ।  
 Absolute order—अबाधित आज्ञा ।  
 Absolute property—अबाधित सम्पत्ति ।  
 Absolute right—पूर्ण अधिकार ।  
 Absolute rule—निरपवाद नियम या शासन ।  
 Absolute sentence of imprisonment—केवल कारावास दण्ड ।  
 Absolute title—पूर्ण स्वत्व, पूरा हक ।  
 Absorbed—संविलीन ।  
 Absorption (of temporary hands into permanent vacancies)—खपत, अन्तर्भूतकरण, अन्तर्भाव (अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी रिक्त स्थानों में) ।  
 Abstinence—मदिरा-वर्जन, मद्यनिषेध ।  
 Abstract—उपसंक्षेप, अमूर्त, गोशवारा ।  
 Abstract book—उपसंक्षेप पुस्तक, संक्षिप्त विवरण-पुस्तिका ।  
 Abstract budget—उपसंक्षिप्त आय-व्ययक ।  
 Abstract of cost—लागत या व्यय का संक्षिप्त लेखा ।  
 Abstract of holdings—घृतक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण ।  
 Abstract of stock issues—दिये गये सामान की संक्षिप्त सूची ।  
 Abstract statement—संक्षिप्त विवरण ।  
 Abstract table—उपसंक्षेप सारणी ।  
 Abundant—प्रभूत, प्रचुर, अधिक ।  
 Abutment—मेहराब का पाया, तोरणा-घार ।  
 Abutments—प्रतिसीमाएँ, संलग्न सीमाएँ ।  
 Abutter—प्रतिसीमा का स्वामी ।  
 Abutting—प्रतिस्पर्शी, सटा हुआ ।  
 Abutting owner—प्रतिस्पर्शी स्वामी ।  
 A. C. (A class)—प्रथम श्रेणी ।  
 A. C. (Assistant Commissioner) सहायक आयुक्त ।  
 Academic—शास्त्रीय, विद्या-विषयक, आधिबिद्य ।  
 Academic costume—विद्योचित वेष या पोशाक ।  
 Academic Council—विद्या समा या परिषद् ।  
 Academic freedom—विद्या-स्वातन्त्र्य, इल्मी आजादी ।



- Academic qualification**—विद्या-सम्बन्धी योग्यता।  
**Academic rank**—आधिविद्य पद।  
**Academic session**—आधिविद्य सत्र।  
**Academic work**—विद्योचित कार्य।  
**Academic year**—आधिविद्य वर्ष।  
**Academy**—विद्यासभा, विद्यापरिषद्, विहार, विद्यापीठ।  
**Accede**—सम्मिलित हो जाना, दूसरे राज्य में मिल जाना, सम्मिलन, अभिवर्धन, पदारोहण, पद ग्रहण करना, मान लेना।  
**Accede to**—स्वीकार करना, मान लेना।  
**Acceding States**—सम्मिलित या प्रविष्ट राज्य।  
**Acceleration**—वेगवृद्धि।  
**Acceptance**—स्वीकार, स्वीकृति, ग्रहण, अंगीकृति, अंगीकार, मंजूरी, मानना।  
**Acceptance (as of a bill)**—सकारा।  
**Acceptance for registration**—रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति, पंजीयन के लिए स्वीकृति।  
**Acceptance note**—स्वीकृति-पत्र।  
**Accepted assets**—स्वीकृत निकासी।  
**Accepted bill**—स्वीकृत विपत्र या अधिनियम।  
**Access**—पहुँच, प्रवेश, उपागमन, अभिगमन, साधन।  
**Accessible**—अभिगम्य, पहुँचने योग्य।  
**Accessible locality**—सुगम स्थान।  
**Accession of a State**—राज्य का सहमिलन।  
**Accession of property**—सम्पत्ति की अभिवृद्धि।  
**Accessory**—सहायक वस्तु, उपसाधन, उपवस्तु।  
**Accessory right**—उप-अधिकार।  
**Accident**—दुर्घटना, आकस्मिक घटना।  
**Accidental injury**—आकस्मिक चोट, आकस्मिक आघात।  
**Accident Insurance Society**—दुर्घटना बीमा समिति।  
**Accident Policy**—दुर्घटना बीमापत्र।  
**Accident register**—दुर्घटनाओं की पंजी।  
**Accident report**—दुर्घटना की सूचना।  
**Accommodate**—स्थान देना, अनुकूल बनाना, सुविधा देना।  
**Accommodating**—अनुग्रहकारी, सुविधादायक।  
**Accommodation**—स्थान, कमरा, आराम की वस्तुएँ, अनुग्रह, मेल, अनुकूलता, हथ-उधार।  
**Accommodation work**—निवास निर्माण कार्य।  
**Accompanied by**—समेत, के साथ, सहित।  
**Accompaniments**—संगामी, सहवस्तुएँ।  
**Accompanying**—साथ का, साथ लगा हुआ, संलग्न।  
**Accomplice**—सहापराधी, अपराधसंगी।  
**Accomplish**—संपन्न करना, सम्पादन करना, पूरा करना।  
**Accomplished**—गुण-सम्पन्न, कृत-विद्य।  
**Accomplished fact**—निष्पन्न तथ्य, सिद्ध बात।  
**Accomplishment**—निष्पादन, परिपूर्ति, समाप्ति।  
**Accord**—एकमत, आनुकूल्य, रुचि, प्रदान, समान होना, एक स्वर।  
**Accord approval**—अनुमोदन करना, स्वीकृति देना।  
**Accordingly**—इस प्रकार, इसलिए, तदनुसार।  
**Accord sanction**—स्वीकृति देना।  
**Accost**—अभिवादन करना।  
**Account**—लेखा, गणन, हिसाब, विवरण, स्पष्टीकरण, कथन, अर्थ।  
**Accountable**—उत्तरदायी, जवाबदेह।  
**Accountable receipt**—उत्तरदेय प्राप्ति।  
**Account, Appropriation**—विनियोग लेखा।  
**Account, Detailed**—सविस्तार लेखा।  
**Accountant**—लेखपाल, गणनिक, गणनाध्यक्ष।  
**Accountant Clerk**—लेखा लेखक, गणना लेखक, लेखालिपिक।

- Accountant General**—महालेखपाल, महागणनाध्यक्ष ।  
**Account Book**—लेखा पुस्तक ।  
**Account duty**—उत्तराधिकारी कर ।  
**Account for (v.)** कारण बताओ, लेखा दो, समाधान करो, उत्तरदायी होना ।  
**Account heads**—लेखा शीर्षक ।  
**Account-holder**—लेखाधारी ।  
**Accounting**—लेखाङ्कन ।  
**Accounting & disposal of Government Estates**—राजकीय सम्पत्ति का ब्योरा और उनका विक्रय ।  
**Account-keeping**—लेखा पालन ।  
**Accounts Department**—लेखा विभाग ।  
**Accounts Officer**—गणनाधिकारी, लेखाधिकारी ।  
**Accounts Supervisor**—लेखा पर्यवेक्षक ।  
**Accounts were below the standard of efficiency and had further deteriorated**—लेखाजात प्रगुणता के स्तर से गिरे हुए थे तथा पहिले से अधिक खराब थे ।  
**Accoutrements**—साज-सज्जा, आकल्य ।  
**Accrual increment**—संभूत वेतन-वृद्धि ।  
**Accrue**—संभूत होना ।  
**Accrued & accruing interest**—प्रोद्भूत तथा प्रोद्भावी व्याज ।  
**Accrueiment**—उपाजन, प्राप्ति ।  
**Accumulation**—संचयन ।  
**Accumulative**—संचयी ।  
**Accumulative sentence**—अनुमोच्य दण्डादेश ।  
**Accuracy**—विशुद्धता ।  
**Accurate**—यथार्थ, सही, ठीक, विशुद्ध ।  
**Accurately**—ठीक-ठीक, वास्तविक ।  
**Accusation**—दोषारोपण, दोष-स्थापन, अभियोग ।  
**Accused**—अभियुक्त ।  
**Accuser**—दोषारोपक, मुद्दई, वादी ।  
**Acidity**—अम्लत्व, खट्टापन ।  
**Acknowledge**—स्वीकार करना, प्राप्ति-सूचना भेजना ।  
**Acknowledgment**—स्वीकृति, प्राप्ति-स्वीकार, स्वीकरण ।  
**Acknowledgment of consideration made before a registering officer.**—प्रतिफल का स्वीकरण जो पंजीयक अधिकारी के सामने किया जाय ।  
**Acknowledgment due**—जवाबी रजिस्टरी, पावनी, पावती ।  
**Acknowledgment of liability**—दायित्व स्वीकरण ।  
**"A" Class allowance**—"अ" श्रेणी का भत्ता ।  
**A copy of the court's order passed in the marginal note of a case**—उपान्तर अंकित मुकदमे में अदालत का जो आदेश हुआ है उसकी एक नकल या प्रतिलिपि ।  
**Acoustics**—ध्वनिशास्त्र ।  
**Acquaintance**—परिचय ।  
**Acquiescence**—मौन सहमति ।  
**Acquiescer**—मौन स्वीकर्ता ।  
**Acquire**—प्राप्त करना, अभिग्रहण करना, लब्ध करना ।  
**Acquirement**—अभिग्रहण, अवाप्ति ।  
**Acquisition**—अभिग्रहण, प्राप्ति ।  
**Acquisition of land**—भूमि-प्राप्ति ।  
**Acquisition or leasing**—प्राप्ति या पट्टे ।  
**Acquisition register**—अभिग्रहण पंजी ।  
**Acquisitum**—क्रय द्वारा प्राप्त वस्तु ।  
**Acquit**—(as distinguished from discharge)—दोषमुक्त कर देना, ऋण चुका देना ।  
**Acquit oneself well**—अपने कर्तव्य का निर्वह करना ।  
**Acquittal**—दोष-मोचन, ऋण-शोध ।  
**Acquittance roll**—निष्क्रयवर्ति, वेतन-नामावली, कब्जुल वसूल ।  
**Acquitted**—दोषमुक्त, संशुद्ध ।  
**Acquitter**—दोष-मोचक ।  
**Acreege**—एकड़ों में क्षेत्रफल ।  
**Act**—विधान, अधिनियम, कानून, कार्य ।  
**Act in force**—प्रवृत्त या प्रचलित अधिनियम ।  
**Acting**—कार्यकारी, कृते, कार्य वाहक, स्थानापन्न ।

Acting allowance—कार्यकरण भत्ता ।  
 Acting appointment—स्थानापन्न नियुक्ति ।  
 Actinomycosis—किरण-रोग ।  
 Action—कार्यवाही, काम, कार्य ।  
 Actionable wrong—अभियोज्य दोष, अभियोग के योग्य अपराध ।  
 Action taken—की गई कार्यवाही ।  
 Active service—सक्रिय नौकरी, सक्रिय भृत्या, युद्ध-क्षेत्र सेवा ।  
 Activities—गतिविधि, काम ।  
 Activity—काम, कर्म, कार्यशीलता, सक्रियता, कार्यपरायणता ।  
 Act of God—दैवी घटना, अदृष्ट ।  
 Act of grace—क्षमा-दान ।  
 Act of hostility—शत्रुता का कार्य ।  
 Act of indecency—असभ्य-कृति ।  
 Act of Law—विधि क्रिया ।  
 Act of violence—हिंसा-कार्य ।  
 Act and manuals—अधिनियम तथा नियमावलियाँ ।  
 Actual—वास्तविक ।  
 Actuals—वास्तविक आँकड़े या प्राप्ति ।  
 Actual service—वास्तविक सेवा ।  
 Actual service (as of summons)—वास्तविक निष्पादन, सम्मन की सही तामीली ।  
 Actual travelling allowance—वास्तविक यात्रिक भत्ता ।  
 Actual travelling expenses—वास्तविक यात्रिक व्यय ।  
 Acute angle—न्यून कोण ।  
 Adaptation—अनुकरण, अनुकूलन ।  
 Addendum—जोड़पत्र, क्षेप, क्षेपक ।  
 Addition—परिवर्धन, योग, जोड़ ।  
 Addition and alteration—बढ़ाव और बदलाव, वृद्धि और परिवर्तन, परिवर्धन और परिवर्तन ।  
 Additional—अतिरिक्त, अधिक, अपर, उपधिक, समधिक ।  
 Additional Assistant Research Officer—अतिरिक्त या संयुक्त सहायक अन्वेषण अधिकारी ।  
 Additional Deputy Secretary—

अतिरिक्त उपसचिव ।  
 Additional Director of Education—अतिरिक्त या संयुक्त शिक्षा-संचालक या शिक्षा-निदेशक ।  
 Additional District Magistrate—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जनपदाधीश ।  
 Additional entry—अतिरिक्त प्रविष्टि ।  
 Additional fees—अतिरिक्त शुल्क ।  
 Additional grant—अतिरिक्त अनुदान ।  
 Additional Judge—अतिरिक्त न्यायाधीश, अपर जज ।  
 Additional pay—अतिरिक्त वेतन ।  
 Additional plea—अतिरिक्त आश्रय ।  
 Additional police—अतिरिक्त पुलिस या आरक्षी ।  
 Additional Police-tax—अतिरिक्त पुलिस-कर ।  
 Additional remuneration of extra work—अतिरिक्त काम के लिए अधिक पारिश्रमिक ।  
 Additional Secretary—अतिरिक्त या संयुक्त सचिव ।  
 Address—स्थिति, पता, संबोधन, संभाषण, मान-पत्र, निवेदनपत्र ।  
 Addressed to—को सम्बोधित, के पते से ।  
 Address of welcome—अभिनन्दन-पत्र ।  
 Address to be presented to His Excellency the Governor—महामान्य राज्यपाल महोदय को दिया जानेवाला मानपत्र ।  
 Adduce—उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, सामने रखना ।  
 Addemption of a legacy—पत्ररिक्थ का समालोप ।  
 Adequate—पर्याप्त, काफी, समुचित, योग्य ।  
 Adhere to—अक्षरशः पालन करना, साथ-साथ लगे रहना ।  
 Adhering to—नियम का अक्षरशः पालन करते हुए ।  
 Adhesion—चिपकाव, चिपक, छरन-शीलता, लगाव, अभिलाग ।

- Adhesive**—लगाववाला, अमिलालगी, चिपकनेवाला ।
- Adhesive stamps**—चिपकनेवाले या श्लेष्य स्टाम्प, श्लेष्य मुद्रांक (मुद्रांक) ।
- Ad Hoc**—एतदर्थ, कार्य विशेष के लिये ।
- Ad Hoc Committee**—एतदर्थ समिति ।
- Adjacent**—पार्श्ववर्ती, आसन्न, समीपस्थ, सटा हुआ, बगल का ।
- Adjective Law**—गौण विधि, प्रक्रिया विधान ।
- Adjournment**—स्थगन ।
- Adjournment motion**—स्थगन प्रस्ताव ।
- Adjudge**—न्याय द्वारा निर्णय करना ।
- Adjudication**—न्यायिक निर्णय, निर्णय ।
- Adjustment**—समाधान, समायोजन, व्यवस्थापन ।
- Adjustment of central transaction**—केन्द्रीय लेन-देन का समायोजन ।
- Adjutant**—सहायक ।
- Adjutant-General**—महासहायक ।
- Administer oath**—शपथ दिलाना ।
- Administration**—प्रशासन ।
- Administration, Letter of**—प्रशासन-पत्र, प्रबन्धाधिकारपत्र ।
- Administration Board**—प्रशासन परिषद् ।
- Administration of execution**—निष्पादन की व्यवस्था ।
- Administration of judgment or justice**—न्याय प्रशासन ।
- Administration report**—प्रशासन विवरण, प्रशासन प्रतिवेदन ।
- Administration suit**—प्रशासन वाद ।
- Administrative**—प्रशासनीय, प्रशासकीय ।
- Administrative account**—प्रशासकीय लेखा ।
- Administrative approval**—प्रशासकीय अनुमोदन या समर्थन ।
- Administrative authority**—प्रशासकीय अधिकारी ।
- Administrative Board**—प्रशासकीय परिषद् ।
- Administrative Branch**—प्रशासकीय शाखा ।
- Administrative charge**—प्रशासकीय कार्यभार ।
- Administrative control**—प्रशासकीय नियंत्रण ।
- Administrative department**—प्रशासकीय विभाग ।
- Administrative functions**—प्रशासकीय कार्य ।
- Administrative policy**—प्रशासकीय नीति ।
- Administrative quarters**—प्रशासकीय अधिकारियों के बंगले ।
- Administrative report**—प्रशासकीय विवरण ।
- Administrative sanction of Government**—सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति ।
- Administrator**—प्रशासक, प्रबंधक, रिक्थसाधक ।
- Administratorship**—प्रशासकत्व, प्रशासक का पद ।
- Administrator-General**—महाप्रशासक ।
- Administratrix**—प्रशासिका, रिक्थ-प्रबन्धिका ।
- Admiral**—नौ-सेनापति ।
- Admiral-general**—महानौसेनापति ।
- Admiralty**—नौ-सेनापति का पद या क्षेत्राधिकार ।
- Admiralty Law**—नौसेना-विधि या नियम ।
- Admissibility in evidence**—साक्ष्य-ग्राह्यता, साक्ष्य में मान्यता ।
- Admissibility of expenditure**—व्यय की ग्राह्यता या मान्यता ।
- Admissibility of leave**—छुट्टी का मिल सकना, छुट्टी की नियमानुकूलता ।
- Admissible**—ग्राह्य, उपादेय, स्वीकार्य, प्रवेश्य ।
- Admission**—प्रवेश, अंगीकार, स्वीकरण, प्रतिपत्ति, ग्रहण, मान लेना ।
- Admission Board**—प्रवेश परिषद् ।
- Admission Card**—प्रवेशपत्र ।
- Admission of College to privileges of**—महा-विद्यालय की-विशेष-

- अधिकारों के लिए-प्रतिपत्ति ।  
 Admission of instrument—करणपत्रों की प्रतिपत्ति ।  
 Admission of students—छात्रों का प्रवेश, छात्रों की भरती ।  
 Admission Register—प्रवेशपंजी, रजिस्टर दाखिला ।  
 Admission ticket—प्रवेश पत्रक ।  
 Admit—प्रवेश करना, भर्ती करना ।  
 Admittance—प्रवेशाज्ञा ।  
 Admitted to hearing—सुनवाई के लिये स्वीकृत ।  
 Admit to bail—जमानत पर छोड़ना ।  
 Admonitions—डाँट-फटकार, लेखाड़ ।  
 Adolescent—अल्पवयस्क, नाबालिग ।  
 Adopt—गोद लेना, ग्रहण करना, मान लेना ।  
 Adopted—दत्तक, गोद लिया गया ।  
 Adopted, The motion was—प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  
 Adoption—दत्तक ग्रहण, गोद लेने का कार्य, अंगीकरण ।  
 Adoption deed—दत्तकपत्र, गोदनामा ।  
 Adoptive father—दत्तकप्राप्ति या गोद लेनेवाला पिता ।  
 Adult Education—प्रौढ़ शिक्षा ।  
 Adulteration—हीन मिलावट ।  
 Adult Franchise—प्रौढ़ मताधिकार ।  
 Adulterine (n.)—जारज-संतान, दोगली औलाद ।  
 Adult School—प्रौढ़ पाठशाला ।  
 Adult suffrage—वयस्क मताधिकार ।  
 Adult Women School—प्रौढ़ महिला पाठशाला ।  
 Adumbrate—दिग्दर्शन कराना, रूप-रेखा दिखाना ।  
 Ad valorem—मूल्यानुसार, यथामूल्य ।  
 Ad valorem scale—मूल्यानुसार क्रम-सूची ।  
 Advance—अग्रिम-धन, पेशगी, उन्नति ।  
 Advanced course—उच्च पाठ्यक्रम ।  
 Advance increment—अग्रिम या काल-पूर्व वेतनवृद्धि ।  
 Advance payment—पेशगी भुगतान, अग्रिम भुगतान ।  
 Advancement of trial—मुकदमा शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य ।  
 Advances, Repayable—प्रतिशोध्य अग्रकृण ।  
 Advantage—सुविधा, लाभ, बढ़ती ।  
 Adversary—विपक्षी, विरोधी, शत्रु, प्रतिपक्षी ।  
 Adverse—विपरीत, प्रतिकूल ।  
 Adverse party—विरोधी दल या पक्ष ।  
 Adverse possession—विरुद्धाधिकार, कब्जा मुखालिफाना ।  
 Advertizing to—पर ध्यान देते हुए ।  
 Advertise—विज्ञापन करना या देना ।  
 Advertised—विज्ञापित ।  
 Advertisement—विज्ञापन, इस्तेहार ।  
 Advice—सूचना, मंत्रणा, परामर्श, उपदेश ।  
 Advice-note—सूचनापत्र ।  
 Advice of credit transfer—नामे संक्रम सूचना ।  
 Advice of debit transfer—जमा संक्रम सूचना ।  
 Adviser or Advisor—परामर्श या मन्त्रणा-दाता, सलाहकार ।  
 Advisory—परामर्शदात्री, सलाहकार ।  
 Advisory Committee—मन्त्रणा समिति परामर्शदात्री समिति ।  
 Advisory Council—मन्त्रणा-परिषद् ।  
 Advisory Officer—मन्त्रणा अधिकारी ।  
 Advocate—अधिवक्ता, वकील ।  
 Advocate-General—महाअधिवक्ता ।  
 Aerial—हवाई, वायु या वायुयान-सम्बन्धी ।  
 Aerial lines—हवाई तार ।  
 Aerodrome—हवाई अड्डा, विमान-क्षेत्र ।  
 Aeronautical—वैमानिक ।  
 Aeronautics—विमान-विद्या ।  
 A fee in cash—नकद फीस ।  
 A few showers occurred in the east U.P.—उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ हलके छींटे पड़े या हलकी वर्षा हुई ।  
 Affair—कार्य, कारोबार, घटना ।  
 Affect—प्रभाव डालना, प्रभावित करना ।  
 Affect adversely—प्रतिकूल प्रभाव डालना ।  
 Affected—प्रभावित, (रोग) ग्रसित, ग्रस्त

- Affect materially**—आर्थिक प्रभाव डालना ।
- Affidavit**—शपथपत्र, हलफनामा ।
- Affiliation**—सम्बन्ध, सम्बद्धता ।
- Affinity**—विवाह सम्बन्ध ।
- Affirm**—प्रतिज्ञा करना, पुष्टिकरण करना, बहाल रखना, निश्चयपूर्वक कहना ।
- Affirmation**—प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान, पुष्टिकरण, दृढ़ीकरण ।
- Affirmative**—स्वीकारात्मक, निश्चयात्मक, पुष्टिकारी ।
- Affix**—अन्त में लगाना, जोड़ना ।
- Affix a seal**—मुहर लगाना ।
- Affix a signature**—हस्ताक्षर करना ।
- Afforest**—जंगल लगाना ।
- Afforestation**—वनरोपण ।
- Affray**—दंगा, लड़ाई, झगड़ा, कलह ।
- Aforesaid**—उपर्युक्त ।
- Afrah**—अफरा (रोग) ।
- After-born**—उत्तर-जात ।
- After-care**—उत्तर परिचर्या ।
- After-thought**—उत्तर-विचार, पश्चात्-बुद्धि ।
- Age limit**—वयससीमा, वयस प्रतिबन्ध, उम्र की कैद ।
- Agency**—अभिकर्तृत्व, आवृत्त ।
- Agency Police**—एजेंसी पुलिस, अभिकर्तृत्व आरक्षी ।
- Agenda**—कार्यावली ।
- Agenda, Item on the**—कार्यावली का प्रकरण ।
- Agent**—अभिकर्ता, प्रतिनिधि, गुमास्ता ।
- Age-enry**—वयस प्रविष्टि, उम्र का इन्दराज ।
- Aggregate**—समस्त, पूर्णयोग, सकल, कुल, सब, तमाम, समूह, योग, जोड़, सम्पूर्ण ।
- Aggregate Assessment Statement**—जमाबन्दी का एकत्रित विवरणपत्र ।
- Aggregating**—कुल मिलाकर, सब मिलाकर ।
- Aggression**—आक्रमण, हमला ।
- Aggressor**—अग्रवर्षक, आक्रामक ।
- Aggrieved**—पीड़ित ।
- Agitate**—आन्दोलन करना, क्रान्ति मचाना ।
- Agitation**—आन्दोलन, क्रान्ति, हलचल ।
- Agrarian**—औषिक, खेती या कृषि-सम्बन्धी ।
- Agrarian Reform**—कृषि-सुधार ।
- Agree**—सहमत होना ।
- Agreed upon**—सहमत, रजामन्द, तैयार ।
- Agreement**—नियमपत्र, संविदा, एकरारनामा ।
- Agreement ( Contract deed )**—नियमपत्र, संविद पत्र ।
- Agreement for service**—सेवा नियमपत्र, सेवा का इकरारनामा ।
- Agreement to lease**—पट्टा देने का इकरारनामा या नियमपत्र ।
- Agricultural**—कृषि विषयक, खेती का ।
- Agricultural implements**—कृषि-उपकरण, खेती के औजार ।
- Agricultural income**—कृषि-आय ।
- Agricultural Inspector**—कृषि निरीक्षक ।
- Agricultural lease**—कृषि पट्टा ।
- Agricultural Machinery**—कृषि यन्त्र, खेती की मशीनें ।
- Agricultural purposes**—कृषि की उपयोगिताएँ ।
- Agricultural Supervisor**—कृषि पर्यवेक्षक ।
- Agricultural Minister**—कृषि-मंत्री ।
- Agriculturist**—खेतिहर, कृषक, किसान ।
- Agriculturists' Loans' Act**—कृषक ऋण अधिनियम ।
- Agromony**—शस्य-विज्ञान ।
- Ahkambahi (Order book)**—आज्ञा पुस्तक ।
- Aided**—सहायता प्राप्त ।
- Aided or unaided**—सहायता पानेवाला या सहायता न पानेवाला ।
- Aide-de-camp**—परिधिस्थ, परिसहाय ।
- Aide-de-camp-in-waiting**—परिचारी परिसहाय ।
- Aided school**—सहायता प्राप्त विद्यालय ।
- Aid, Grant in**—सहायक अनुदान ।
- Aims & objects**—उद्देश्य तथा उद्देश्य ।
- Air-bed Cushions**—विस्तरे के हवा भरे गद्दे ।

- Air-conditioned—शीत-ताप-नियंत्रित ।  
 Aircraft—विमान ।  
 Air-field—विमान-क्षेत्र ।  
 Air-force—वायु-सेना ।  
 Air-guns—वायु-प्रेरित बन्दूक ।  
 Air Liaison Officer—विमान-संपर्क अधिकारी ।  
 Air-mail—विमान-डाक ।  
 Airmindedness—वायुयान-यात्राभिरुचि ।  
 Air-navigation—विमान-परिवहन ।  
 Air-passage—विमान-मार्ग, विमान-यात्रा, विमान-भाड़ा ।  
 Air-port—विमानाश्रय ।  
 Air-raid—विमानाक्रमण, हवाई हमला ।  
 Air-route—वायु-मार्ग ।  
 Air-traffic—विमान-यातायात ।  
 Air Transport—वायुयान द्वारा परिवहन, विमान-परिवहन ।  
 Alias—उपनाम । Alias (Law) दूसरा आदेश-पत्र ।  
 Alibi—अन्यत्रता, अन्यत्र उपस्थिति ।  
 Alien—अन्यदेशी, परदेशी ।  
 Alienation—हस्तान्तरण, स्वत्वापण, परकीयकरण ।  
 Aliens' Branch—विदेशी शाखा ।  
 Alignment—पंक्तिकरण, प्रसार, पंगत, सड़क या रेलवे का नक्शा ।  
 Alimony—मार्यामृति, निर्वाहव्यय, खाना-कपड़ा ।  
 Alimony (pendentilite)—विचार-कालिक मार्यामृति ।  
 Allegation—अभियोग, आरोप, इलजाम ।  
 Alleged—आरोपित, अभिकथित ।  
 Allegiance—निष्ठा, भक्ति, राजनिष्ठा ।  
 Allegiance, Oath of—विधान निष्ठा-अपथ ।  
 Alliance—मेल, संधि, मैत्री ।  
 Allied—सजातीय, सम्बद्ध ।  
 Allies—मित्र-राष्ट्र ।  
 All India Radio—अखिल भारतीय आकाशवाणी ।  
 Allocation—नियत करना, बँटवारा, विभाजन ।  
 Allocation of funds—रुपयों का बँटवारा
- Allopathic dispensary—एलोपैथिक या अंग्रेजी औषधालय ।  
 Allopathy—एलोपैथी, अंग्रेजी चिकित्सा-प्रणाली ।  
 Allot—देना, निर्दिष्ट करना, दिष्ट करना ।  
 Allotment—दिष्टि, निर्दिष्ट माग, निर्दिष्ट धनराशि, बँटवारा, बँटनी ।  
 Allotment of funds—धनदिष्टि ।  
 Allotment of houses—मकानों का निर्दिष्ट बँटवारा ।  
 Allotment of land—भूमि का दिया जाना, भूमि दिष्टि ।  
 Allotment of residence—वासस्थान दिष्टि, मकान का दिया जाना ।  
 Allottee—चौंट या बखरा पानेवाला, वह व्यक्ति जिसके नाम घर या भूमि निर्दिष्ट की गई हो ।  
 All-out-effort—भरसक प्रयत्न ।  
 Allow—अनुज्ञा करना, इजाजत देना ।  
 Allowance—भत्ता ।  
 Allowances and Honoraria—भत्ते और मानदेय ।  
 Allowance, Superannuation—अधि-वार्षिक भत्ता, बुढ़ीती भत्ता ।  
 Allowance to an ex-proprietor—साकिबुलमिलिकियत असामी (tenant) को भत्ता ।  
 Allowance to Patwaries and Kanungos—पटवारियों और कानूनगो को भत्ता ।  
 Allowance (Travelling, Conveyance, Compensatory)—भत्ता (यात्रिक, सवारी, प्रतिकर) ।  
 Allowed—स्वीकृत, अनुज्ञप्त ।  
 All rights reserved—सर्वाधिकार सुरक्षित ।  
 Allround—सर्वतोमुखी ।  
 Allutement—प्रलौभन ।  
 Allusion—संकेत, निर्देश, उल्लेख ।  
 Allusive—संकेतभाषी ।  
 Alluvial accretion—कछार वृद्धि ।  
 Alluvial Mahal—कछार महाल, नदमट महाल ।  
 Alluvion—कछारी या नदमट भूमि,

कलार ।

Almirah—अलमारी ।

Alphabetically—वर्ण-क्रमानुसार ।

Alphabetical order—वर्ण-क्रम ।

Alterable—परिवर्तनीय ।

Alteration—फेरफार, अदल-बदल, हेरा-फेरी, आपस में उलट-पलट ।

Altercation—लड़ाई-झगड़ा, वाक् कलह ।

Alternative—विकल्प पक्ष, वैकल्पिक ।

A. M.—पूर्वाह्न, पूर्व मध्याह्न ।

Amal daramad—भूमि के अधिकार का निस्तारण ।

Amalgamation—एकीकरण, संमिश्रण, मिलाव ।

Amalgamation of functions—कृत्यों का संमिश्रण ।

Amani—अपनी ही देख-रेख में ।

Amanuensis—श्रुत-लेखक ।

Amateur—अव्यवसायी, नौसिखुआ ।

Ambassador—राजदूत ।

Ambiguity—अनेकार्थता, संदिग्धता ।

Ambiguous—संदिग्ध, अस्पष्ट, द्व्यर्थक, गोल-मोल, दुमानी ।

Ambulance—रोमियों या आहतों की गाड़ी, अस्पताल की गाड़ी ।

Ambulatory—चल, परिवर्त्य ।

Ambulatory Court—चल न्यायालय ।

Amend—संशोधित करना, संशोधन करना ।

Amended from time to time—समय समय पर संशोधित ।

Amendment—संशोधन ।

Amendment Act—संशोधक विधान, संशोधक ऐक्ट ।

Amenities—सुख-सुविधाएँ ।

Amin—भूमिमापक अधिकारी ।

Ammunition—युद्धोपकरण, गोला-बारूद ।

Ammunition Pouch—रसद (गोली, बारूद) की थैली ।

Amnesty—राजक्षमा, सर्वक्षमा ।

Amortization (of debts)—ऋणपरिशोध ।

Amount—घनराशि, राशि, रकम ।

Amount estimated for recovery—परिग्रहणार्थ कूती हुई घनराशि ।

Amplification—विस्तार ।

Amusement tax—मनोरंजन कर ।

Anachronism—तारीख की गलती, दिनांक या तिथि की भूल, काल-व्यतिक्रम ।

Analogous—साक्षीकृत, तस्दीक किया हुआ ।

Analysis—विश्लेषण ।

Analysis at Pharmacological Department—औषधिशास्त्र विभाग द्वारा विश्लेषण ।

Analysis of rates—महसूलों का विश्लेषण ।

Analyst—विश्लेषक ।

Ancestral—पैतृक ।

Ancestral property—पैतृक सम्पत्ति ।

Ancestry—वंश-परंपरा ।

Ancient monument—प्राचीन स्मारक ।

Ancillary—सहायक, गौण ।

An equivalent—बराबर का ।

Angle of inclination—झुकाव कोण ।

Anglo-Indian—आंग्ल-भारतीय ।

Animal Husbandry—पशुपालन ।

Animal Husbandry Department—पशुपालन विभाग ।

An impressed stamp—ठप्पा किया स्टाम्प ।

Animus—अभिप्राय, इरादा ।

Ankle Putty—टखनापर बाँधने की पट्टी ।

Annexe—अनुबद्ध, उपमवन, उपगृह ।

Annexed—नत्थी किया हुआ ।

Annexure—नत्थी, अनुबन्धन, परिशिष्ट ।

Anniversary—वार्षिकोत्सव, जयन्ती, सालाना जलसा ।

Annotated—टीका या टिप्पणी सहित ।

Announce—घोषणा करना, ब्यापन करना, एलान करना ।

Announcer by beat of drums—डिंदोरा पीटकर घोषणा या एलान करनेवाला ।

Announcement—घोषणा

Annual—वार्षिक, सालाना ।

Annual accounts—वार्षिक हिसाब या आय-व्यय-विवरण ।

Annual Administration Report—वार्षिक प्रशासन विवरण, शासन प्रबन्ध की वार्षिक रिपोर्ट ।



- Annual Administrative Report—  
वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट ।
- Annual entry—वार्षिक प्रविष्टि ।
- Annual entry in character roll—  
चरित्र वृत्ति में वार्षिक प्रविष्टि, अमालनामे  
में सालाना इन्दराज ।
- Annual Finance Statement—वार्षिक  
वित्तविवरण ।
- Annual increment—वार्षिक वेतन वृद्धि ।
- Annual indents—वार्षिक माँगपत्र ।
- Annual memorandum — वार्षिक  
स्मृतिपत्र ।
- Annual repair estimate—वार्षिक  
जीर्णोद्धार या मरम्मत के व्यय का  
अनुमान ।
- Annual repairs—वार्षिक जीर्णोद्धार  
या मरम्मत ।
- Annual repairs of buildings, roads  
& culverts—इमारतों, सड़कों और  
पुलियों का वार्षिक जीर्णोद्धार ।
- Annual reports—सालाना रिपोर्टें,  
सांख्यिक या वार्षिक विवरण ।
- Annual reports on establishment—  
स्थापना की वार्षिक रिपोर्ट ।
- Annual review—वार्षिक सिंहावलोकन,  
वार्षिक सारलेख ।
- Annual statement—वार्षिक विवरण ।
- Annuary—वार्षिक वृत्तान्तों की पुस्तक ।
- Annuitant—वार्षिकी-ग्राही, वार्षिक वृत्ति  
पानेवाला व्यक्ति ।
- Annuity—वार्षिकी, वार्षिक वृत्ति ।
- Annuity bond—वार्षिक वृत्ति-प्रतिज्ञापत्र ।
- Annulled—मंजूर किया हुआ, निरर्थक  
किया हुआ, रद्द किया हुआ ।
- Annulling or Annulment—अनि-  
शून्यन, मंजूरी ।
- Annulment of settlement—मू-  
व्यवस्था की अस्वीकृति ।
- Anomalous—नियमविरुद्ध, असंगत,  
विषम ।
- Anomaly—अविधि, अनियम, बेजाब्तगी ।
- Anonymous—अनामक, गुमनाम, नाम-  
रहित ।
- Anonymous petition — अनामक  
अभ्यर्थनायें, गुमनाम अर्जियाँ ।
- Answerable—उत्तरदायी ।
- Answer book—कापी, परीक्षा की उत्तर  
पुस्तक ।
- Answering head—संवादी शीर्ष ।
- Answer-paper—उत्तर-पत्र ।
- Ante—पूर्व ।
- Antecedent debt—पूर्ववर्ती ऋण ।
- Antedate—पूर्व की तिथि या तारीख देना ।
- Antedated—पूर्व तिथीय, पिछली तिथि  
या तारीख का ।
- Antenatal—जन्म-पूर्व ।
- Antenuptial—विवाह-पूर्व ।
- Anthrax—बिसहरिया ।
- Anthropology—मानव-शास्त्र ।
- Anti—विनाशक, उन्मूलक ।
- Anticipated (as of income and  
expenditure.) — प्रत्याशित, पूर्व  
अनुमानित ।
- Anticipated excess—प्रत्याशित व्यय  
वृद्धि ।
- Anticipated expenses & savings—  
प्रत्याशित व्यय और बचत ।
- Anticipated saving—प्रत्याशित बचत ।
- Anticipation—प्रत्याशा ।
- Anticipatory—प्रत्याशित ।
- Anticipatory pension—प्रत्याशित  
पेंशन, प्रत्याशित निवृत्ति-वेतन ।
- Anti-corruption—अष्टाचार-विरोधी ।
- Antidote—विषनाशक, प्रतिविष ।
- Anti-Drink-Committee—मद्य-पान  
निवारण-समिति ।
- Anti-Government Propaganda—  
शासन-विरोधी-प्रचार ।
- Anti-inflationary—मुद्रास्फोति-रोधक ।
- Anti-Malaria measures—मलेरिया-  
प्रतिरोधक कार्य ।
- Antiquarian—प्राचीन वस्तु-विक्रेता ।
- Antiquated—पूर्व-कालिक ।
- Antique—पुरातन ।
- Antique-paper—रूक्ष-पत्र ।
- Antiquities—प्राचीन चिह्न, प्राचीन  
अवशेष, पुरातन वस्तुएँ ।
- Antiquity—प्राचीन काल, प्राचीनता ।

- Anti-rabic apparatus—जलातंकनाशक यंत्र, बावले कुत्ते आदि काटने का इलाज ।  
 Anti-rabic treatment—जलातंक विष चिकित्सा ।  
 Anti-rabic treatment centres—जलातंक विष चिकित्सा केन्द्र ।  
 Antiseptic fluid—पूतिनाशक द्रव, कीड़े मारने का रस, सड़न रोक रस ।  
 Anti-social—समाज-विरोधी ।  
 Anti-social Movement—समाज-विरोधी आन्दोलन ।  
 Apathy—उदासीनता, तटस्थता, उपेक्षा ।  
 Apathy or indifference on the part of the Officers was conspicuous—अधिकारियों की उपेक्षा या उदासीनता स्पष्ट थी ।  
 Aperture—सुराख, छेद ।  
 Apex—सिरा, चोटी, नोक, शिखर ।  
 Apology—क्षमा-याचना, क्षमा-प्रार्थना, माफी माँगना ।  
 Apparatus—यन्त्रजाल, यन्त्र, उपकरण ।  
 Apparatus (Physical)—यंत्र कलाप (मीतिक) ।  
 Apparatus (when taken as a whole)—यंत्रजाल ।  
 Appratus (when in relation to a particular experiment)—साधित्र ।  
 Apparent—व्यक्त, साफ, स्पष्ट, प्रत्यक्ष ।  
 Appeal—पुनर्न्यायार्थना, अपील ।  
 Appeal clerk—पुनर्न्यायार्थना लेखक ।  
 Appeal does not lie to him—उनके यहाँ अपील नहीं हो सकती या नहीं की जा सकती ।  
 Appeals against assessment of Municipal taxes—नगरपालिका के करों के निर्धारण के प्रति पुनर्न्यायार्थनायें ।  
 Appeal against the order of—आज्ञा के प्रति पुनर्न्यायार्थना ।  
 Appear—उपस्थित होना, दिखाई देना ।  
 Appearance—उपस्थिति, मौजूदगी, हाजिरी ।  
 Appearance slip—हाजिरी अदालत का पर्चा, न्यायालय उपस्थिति पत्रक ।  
 Appeasement—संरावन, शमन, शान्ति, सान्त्वना ।  
 Appellant—पुनर्न्यायार्थनाप्रार्थी ।  
 Appellate authority—अपील सुनने-वाला अधिकारी ।  
 Appellate court—अपील न्यायालय ।  
 Appellate jurisdiction—पुनर्न्यायार्थना सुनने का क्षेत्राधिकार ।  
 Appellate powers—अपील सुनने का अधिकार ।  
 Appellation—पदवी, नाम, अभिधान, उपपद, विशेषण ।  
 Appended—अनुलग्न, संयुक्त, नत्थी किया हुआ ।  
 Appendices—नत्थियाँ ।  
 Appendices to budget estimates—आय-व्ययक-अनुमान-परिशिष्ट ।  
 Appendix—परिशिष्ट, तालिका, क्रोडपत्र ।  
 Appertaining to—से सम्बन्धित, से सम्बद्ध, से संयुक्त ।  
 Appliances—प्रयोजनीय यंत्र, उपकरण ।  
 Applicability—प्रयोगाहता, प्रयोज्यता ।  
 Applicable—लागू ।  
 Applicant—प्रार्थी, आवेदक ।  
 Application—प्रार्थनापत्र ।  
 Application for alienation—हस्तान्तरण का प्रार्थनापत्र ।  
 Application of a rule—नियम की प्रयुक्ति, नियम लागू करना ।  
 Applied—प्रयुक्त, लागू किया गया ।  
 Apply—लागू होना, लागू करना, उपयोग करना, आवेदन या प्रार्थना-पत्र देना ।  
 Appoint—नियुक्त करना, नियत करना, काम में लगाना ।  
 Appointed—नियुक्त, नियत ।  
 Appointee—नियुक्त किया गया व्यक्ति ।  
 Appointer—नियोक्ता ।  
 Appointing Authority—नियुक्ति-अधिकारी ।  
 Appointment—नियुक्ति ।  
 Appointment of Commission—आयोग की नियुक्ति ।  
 Appointment Department—नियुक्ति विभाग ।  
 Appointment of power—अधिकार के निष्पादन में नियुक्ति ।

Appointment, Power of—नियोजन अधिकार ।	Approver—राजसाक्षी, सरकारी गवाह ।
Apportioned—विभाजित ।	Approximate—आसन्न, सन्निकट ।
Apportionment—बाँट, विभाजन ।	Approximate area—आसन्न क्षेत्रफल ।
Appraisal—मूल्य निर्धारण, आगणन ।	Approximate date—आसन्न दिनांक ।
Appraiser—मूल्याङ्कक, आगणक ।	A priori—पूर्व-सिद्ध ।
Appreciable—आगण्य, उल्लेखनीय ।	Apron—चोगा, उपरिपरिधान ।
Appreciably—गुणज्ञतापूर्वक ।	Apropos—समयोचित, स्थानोचित, प्रसंगोचित ।
Appreciation—अभिमूल्यन, यथोचित गुण-ग्राहिता या मूल्याङ्कन ।	Apt words—उपयुक्त शब्द ।
Apprehended—बन्दीकृत, आशंकित ।	Aqueduct—जल-नियंत्रक पुल ।
Apprehension—आशंका, डर, बन्दीकरण, निग्रहण, पकड़ ।	Arable—खेती योग्य, कृषि योग्य ।
Apprentice—शिक्ष्यमान, उम्मीदवार, शिशिक्षु ।	Arbitrarily—स्वच्छन्दता से ।
Apprentice Line Inspectors—शिक्ष्यमान श्रेणी निरीक्षक ।	Arbitrary—मनमानी, स्वच्छन्द ।
Apprentices and probationers—शिक्ष्यमान और परीक्ष्यमान ।	Arbitration—पंचनिर्णय ।
Apprenticeship—शिक्ष्यमानता, शिशिक्षता, उम्मीदवारी ।	Arbitrator—मध्यस्थ, पंच ।
Apprentice Supervisors—शिक्ष्यमाण-पर्यवेक्षक ।	Arboriculture—वृक्षरोपण विद्या ।
Appropriate—उपयुक्त, समुचित, यथार्थ ।	Arc—चाप, कमान ।
Appropriate charge—उचित प्रभार ।	Arcade—छत्ता, मेहराबदार गली ।
Appropriate class—उपयुक्त वर्ग ।	Arch—मेहराब ।
Appropriate stamp prescribed or indicated—नियत किया हुआ या बताया हुआ स्टाम्प, उचित स्टाम्प ।	Archaeological Department—पुरातत्त्व विभाग ।
Appropriation—पर्यादान, विनियोग, विनियोजन ।	Archaeological Finds—प्राचीन काल की पाई हुई वस्तुएँ ।
Appropriation Account—पर्यादान लेखा ।	Archaeology—पुरावशेष-विद्या, पुरातत्त्व-विज्ञान ।
Appropriation Bill—पर्यादान विधेयक ।	Architect—वास्तुविद् ।
Appropriator—विनियोजक ।	Architecture—वास्तु विद्या, वास्तु कला ।
Approval—अनुमोदन, स्वीकृति ।	Archway—छत्ता ।
Approved—अनुमोदित, स्वीकृत ।	Area—क्षेत्र, क्षेत्रफल ।
Approved candidate—स्वीकृत अभ्यर्थी या उम्मीदवार ।	Area, comb—क्षेत्र अलगावट ।
Approved contractors—अनुमति प्राप्त या मंजूरशुदा ठेकेदार ।	Area, commanded—सेवित क्षेत्र ।
Approved projects—स्वीकृत योजनायें ।	Area statement—मिलान खसरा ।
Approved service—अनुमोदित सेवा या मृत्या ।	Area statistics—क्षेत्रसम्बन्धी आँकड़े ।
	Area (Supply)—सप्लाई का क्षेत्र, पूर्ति-क्षेत्र ।
	Areferance to the Provincial Return—प्रान्तीय नकशे या विवरण-पत्र का हवाला ।
	Argument—वितर्क, युक्ति, तर्क, दलील, बहस ।
	Arithmetic mean—समान्तर मध्यक ।
	Armament—शस्त्रसज्जित सैन्य, तोप चढ़े हुए रणपोत ।
	Armed guard—शस्त्री रक्षिण, हथियारबन्द गारद ।

- Armed police**—सशस्त्र पुलिस या आरक्षी ।
- Armistice**—युद्ध-विश्रान्ति ।
- Armless**—शस्त्र-हीन, निरायुध ।
- Armourer**—शस्त्र-निर्माता, आयुधकार (रक्षक) ।
- Armoury**—हथियारघर, शस्त्रागार ।
- Arms**—आयुध, अस्त्र-शस्त्र ।
- Arms Act & Rules**—शस्त्रास्त्र की धारा तथा नियम ।
- Army (Reservist)**—पृष्ठ सैनिक, पुठवार, घृत सैनिक ।
- Arrangement**—विन्यास, क्रमबद्धता, प्रबन्ध, व्यवस्था ।
- Arrangement of business**—कार्य-विन्यास ।
- Arrangement of files**—न्यस्तियों का विन्यास, फाइलों का प्रबन्ध ।
- Arrangement sheets**—व्यवस्था फलक ।
- Array**—व्यूह-रचना ।
- Array**—न्याय-सम्य, पंचवर्ग ।
- Arrayed**—अनु-विन्यस्त ।
- Arrear claims**—अवशिष्ट प्राप्य, बकाया के मुतालवा ।
- Arrear of maintenance**—निर्वाह धन का अवशेष, गुजारे का बकाया ।
- Arrears**—अवशिष्ट, पिछड़ा हिसाब ।
- Arrears of pay or pension**—वेतन या पेंशन का अवशिष्ट भाग या बकाया ।
- Arrest**—गिरफ्तारी, पकड़, पकड़ना ।
- Arrival & departure**—आगमन या पहुँच तथा प्रस्थान या छुट ।
- Arrivals**—आगत वस्तुएँ ।
- Arsenal**—शस्त्रागार, सिलहखाना ।
- Arson**—गृहदाह ।
- Art**—कला, आर्ट ।
- Arterial**—धमनी-संबंधी ।
- Arterial drainage**—धमनीजालरूप जलोत्सारण ।
- Artery forceps**—धमनी संदर्शिका ।
- Art-gallery**—कलादीर्घा, आर्ट गैलरी ।
- Article**—अनुच्छेद, अन्तनियम ।
- Articles**—वस्तुएँ, पदार्थ, चीजें, धारा, अधिकरण ।
- Articles of Association**—संघ के आधार नियम, संस्था विधान ।
- Articles of Civil Service Regulations**—समाज-सेवा विधानों के अन्त-नियम ।
- Artificer**—प्रशिल्पी, शिल्पकार ।
- Artificial**—कृत्रिम, कृतक ।
- Artisan**—कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार ।
- Artist**—कलाकार ।
- Artistic work**—कला-कृति ।
- Arts College**—साहित्यिक महाविद्यालय, आर्ट्स कालेज ।
- As adapted**—जैसा संशोधित करके अनु-कूल बनाया गया ।
- As aforesaid**—पूर्व कथनानुसार ।
- As a general rule**—सामान्यतः ।
- As a matter of course**—स्वभावतः ।
- As a matter of fact**—यथार्थतः ।
- As a matter of right**—साधिकार ।
- As a rule**—नियमतः ।
- As a whole**—पूर्णतया ।
- As before**—यथा पूर्व, पूर्वानुसार ।
- Asbestos**—अदाह ।
- As carriers**—वाहकों की मति ।
- Ascendants**—पूर्वज ।
- Ascertain**—निश्चय करना, मालूम करना ।
- As compared with**—की अपेक्षा, की तुलना में, जैसा कि मिलान किया गया ।
- As early as possible**—यथासंभव शीघ्र ।
- Aseptic**—अपूतिकर ।
- Aseptic operation ward**—अकोथ शल्यकर्म गृह ।
- Aseptic ward**—अकोथ कक्ष ।
- As far as**—जहाँ तक ।
- As far as practicable**—जहाँ तक व्यवहार्य हो ।
- Ashman**—राखिया ।
- As liissa fulan fulan**—अमुक अमुक के हिस्से से, अमुक अमुक के अंश से ।
- As it may**—यथाशक्य ।
- Asked for therein**—उसमें माँगा गया ।
- Asking leave**—अनुमति माँगना ।
- As laid down**—यथानिर्धारित ।

- As much as possible—जितना अधिक हो सके ।
- As nearly as possible—यथाशक्य निकटतः ।
- As per detail—जैसा ब्योरे में लिखा है, ब्योरे के अनुसार ।
- Asphalt—डामर ।
- As proposed—यथाप्रस्तावित, प्रस्तावानुसार ।
- As provided under chapter rules of the court—जैसा कि न्यायालय के नियमों के परिच्छेद में दिया गया है ।
- As regards—.....के संबंध में, दृष्टि में रखते हुए ।
- As required—यथा अपेक्षित ।
- Assailant—आक्रमणकारी, हमलावर ।
- Assassination—हत्या ।
- Assault—दकायक आक्रमण या प्रहार ।
- Assay—परीक्षण करना ।
- Assayer—परीक्षक ।
- Assemblage—जमाव ।
- Assembled—समवेत, एकत्रित ।
- Assembly—सभा, जुटाव ।
- Assembly-building—सभा-भवन ।
- Assembly-chamber—सभा-कक्ष ।
- Assembly, Constituent—संविधान सभा ।
- Assembly, Legislative—विधान सभा ।
- Assembly resolution—सभा प्रस्ताव ।
- Assembly Secretariat—सभा सचिवालय ।
- Assent—स्वीकृति, सम्मति, अनुमति, राजामन्दी, अनुमति ।
- Assess—आँकना, जाँचना, कर निर्धारित करना ।
- Assessee—कर-निर्धारिती, करदाता ।
- Assessment—आँक, कर निर्धारण, निर्धारण, कृत, मालगुजारी ।
- Assessment Objection Appeal Officer—कर आपत्ति निर्णायक अधिकारी ।
- Assessment remark—करनिर्धारण टिप्पणी ।
- Assessment statement—कर निर्धारण विवरणपत्र ।
- Assessor—कर-निर्धारक ।
- Assessor—पार्षद, पारिषद, पंच, परामर्शक ।
- Assets—सम्पत्ति पावना, परिसम्पत् ।
- Assets and liabilities—परिसम्पत् और देनदारी, पावना और देना ।
- Asseverate—शपथपूर्वक कहना ।
- Asseveration—सगपथोक्ति ।
- Assign—अभिहस्तांकित करना, सौंपना, नियत करना, नाम लिखना ।
- Assigned—अभिहस्तांकित, सौंपा गया ।
- Assignee—अभिहस्तांकिती, जिसके नाम हस्तान्तरण किया जाय ।
- Assignment—अभिहस्तांकन, बेची, सुपुर्दगी ।
- Assistant Accountant—सहायक लेखपाल ।
- Assistant Auditor—सहायक लेखा-परीक्षक ।
- Assistant Commandant—सहायक समादेशक या सेनानी ।
- Assistant Director of Agriculture—सहायक कृषि-संचालक या निदेशक ।
- Assistant Director of Public Health—सहायक स्वास्थ्य संचालक ।
- Assistant Draftsman—सहायक नक्शा-नवीस, सहायक मानचित्रकार ।
- Assistant Engineer—सहायक अभियन्ता, सहायक इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ।
- Assistant Inspector-General—सहायक महानिरीक्षक ।
- Assistant Inspectress—सहायक निरीक्षिका ।
- Assistant Line-Inspector—सहायक लाइन इन्स्पेक्टर ।
- Assistant Master—सहायक अध्यापक ।
- Assistant Midwife—सहायक शिक्षित दाई ।
- Assistant Mycologist—सहायक कवकशास्त्रज्ञ ।
- Assistant Paddy Specialist—सहायक धान विशेषज्ञ ।
- Assistant Professor—सहायक प्राध्यापक ।
- Assistant Record Keeper Patwari
- Record-room—मोहाफिजखाना काम-

- ज्ञात पटवारी का नायब मोहाफिज दफ्तर,  
पटवारियों के अभिलेख-रक्षक का सहायक  
अभिलेख-रक्षक ।
- Assistant Reference Clerk—सहायक  
निर्देश लिपिक, नायब हवाली क्लर्क ।
- Assistant Registrar Kanungo—  
सहायकपञ्जीयक कानूनगो, नायब रजि-  
स्ट्रार कानूनगो ।
- Assistant Research Officer—सहायक  
आविष्कार या शोध अधिकारी ।
- Assistant Resident Engineer—  
सहायक आवासिक अभियन्ता ।
- Assistant Secretary—सहायक सचिव ।
- Assistant Store-keeper — सहायक  
मांडागारिक, सहायक स्टोर-कीपर ।
- Assistant Superintendent—सहायक  
अधीक्षक ।
- Asst. Supt. of Police—सहायक  
पुलिस या आरक्षी अधीक्षक (सुपरिटेण्डेंट) ।
- Assistant Teacher—सहायक अध्यापक ।
- Associate—सहकारी, साथी ।
- Associated—सम्बद्ध ।
- Association—संघ, सम्बन्ध, सहचर्य ।
- As soon as—ज्योंही कि ।
- As soon as may be—यथाशक्य  
शीघ्र ।
- As soon as possible—यथासम्भव  
शीघ्र ।
- Assort—वर्ग-विभाजन करना, छांटना ।
- Assorted—वर्गीकृत ।
- Assume charge—कार्यभार ग्रहण  
करना ।
- Assumed rent—माना हुआ लगान,  
कल्पित कर ।
- Assumpsit—बन्ध-पत्र-पूर्ति-करण-दायित्व ।
- Assumption—मानी हुई बात, कल्पना,  
धारणा ।
- Assumption area—कल्पित क्षेत्रफल ।
- Assumption of charge—कार्यभार  
ग्रहण-करण ।
- Assumption of charge of duties—  
कार्यभार या कार्यग्रहण करना ।
- Assurance—आश्वासन, हस्तान्तरण-पत्र,  
प्रगोप, बीमा ।
- Assurance of property—सम्पत्ति  
हस्तान्तरण-पत्र ।
- Assured—सुनिश्चित ।
- A stamped and addressed enve-  
lope—टिकट लगा और पता लिखा हुआ  
लिफाफा या आवरण ।
- Asterisk—तारा चिह्न, तारे का निशान ।
- As the case may be—यथा स्थिति, जैसी  
स्थिति हो ।
- As usual—साधारणतः, हस्वमामूल ।
- As well as—भी ।
- Asylum—शरणालय ।
- At a discount—बट्टे पर, बट्टे से ।
- At an early date—शीघ्र ।
- Athletic—खेलकूद सम्बन्धी, व्यायाम-  
विषयक ।
- At Home—जलपान, प्रीतिपेय ।
- At intervals—समय समय पर ।
- At large—अनियन्त्रित, स्वच्छन्द, मुक्त,  
फरार ।
- Atlas—भू-चित्रावली, मान-चित्रावली ।
- Atomic bomb—परमाणु-बम ।
- Atomic energy—परमाणु-शक्ति ।
- At once—तुरन्त, तत्काल ।
- At random—बे सिर-पैर की ।
- At a premium—बढ़ती पर, बढ़ती से ।
- Attached Estates—कुड़की की हुई  
रियासतें, अनुलग्न रियासतें, कुक की हुई  
संपत्ति ।
- Attached to or with (attached  
with P. A. to C. M.)—साथ  
अनुलग्न (प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक  
के साथ अनुलग्न) ।
- Attachment—कुड़की, कुर्की, अभ्याग्रहण,  
जब्ती ।
- Attachment of salary—वेतन की  
कुड़की ।
- Attain—प्राप्त करना, पाना ।
- Attain an age—वयस्क या बालिग होना ।
- Attain a standard—प्रामाणिक स्तर  
तक पहुँचना ।
- Attainment—योग्यता ।
- Attempt—प्रयत्न, प्रयास ।
- Attendance—उपस्थिति ।

- Attendance Grant**—उपस्थिति अनुदान ।  
**Attendance Register** — उपस्थिति रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका ।  
**Attendant**—परिचारक ।  
**Attention**—अवधान, ध्यान ।  
**Attest**—प्रमाणित करना, साक्षीकृत करना, तस्दीक करना ।  
**Attestation**—साक्षीकरण, तस्दीक ।  
**Attested**—प्रमाणित, साक्षीकृत, तस्दीक किया हुआ ।  
**Attested True Copy**—प्रमाणित यथार्थ प्रतिलिपि ।  
**At the instance of**—(किसी के) के कहने पर ।  
**At the latest**—अधिक से अधिक समय ले कर भी ।  
**Attesting witness**—हाशिये का गवाह, उपान्त साक्षी, प्रमाणकर्ता साक्षी ।  
**Attitude**—भाव, वृत्ति, अवस्था, रुख ।  
**Attorney**—अभिकर्ता, प्रतिहस्तक, न्याय-वादी, मुकतार ।  
**Attributable**—आरोपणीय, उपारोप्य ।  
**Attribute**—सहजगुण, विशेषता ।  
**At variance with**—किमी से असहमत ।  
**At will**—इच्छानुसार ।  
**At your earliest convenience**—यथा शीघ्र ।  
**Auction**—घोष विक्रय, नीलाम, क्रोश-विक्रय ।  
**Audit**—लेखा या गणना-परीक्षा, हिसाब की जाँच ।  
**Audit and Inspection Note**—लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण टिप्पणी, आडिट तथा निरीक्षण नोट ।  
**Audited accounts**—जाँचे हुए लेखे, जाँचे हुए हिसाब, आडिट किये हुए लेखे या हिसाब ।  
**Audit certificate**—लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र ।  
**Audit intimation**—लेखापरीक्षासूचना ।  
**Audit note**—लेखापरीक्षा टीप, लेखा-परीक्षा टिप्पणी ।  
**Audit objections**—लेखापरीक्षा आप-त्तियाँ, आडिट की आपत्तियाँ ।  
**Audit Officer**—लेखापरीक्षा-अधिकारी ।  
**Auditor**—लेखापरीक्षक ।  
**Auditor-General**—महालेखा परीक्षक ।  
**Audit report**—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, आडिट रिपोर्ट ।  
**Audit requisition**—लेखापरीक्षा अपे-क्षण, आडिट अपेक्षण ।  
**Auditorium**—सभा-भवन, श्रोतृ-शाला ।  
**Auger**—बरमा ।  
**Aural education**—कर्ण-शिक्षा, श्रवण-शिक्षा ।  
**Auriscopes**—कर्णवीक्षण यंत्र, कर्णवीक्ष ।  
**Authentic**—प्राप्त, विश्वस्त, प्रामाणिक, वास्तविक ।  
**Authenticated**—प्रमाणीकृत ।  
**Authentication**—प्रमाणीकरण ।  
**Authentication of Bills**—विवेयकों का प्रमाणीकरण ।  
**Authentication of powers of att-orney**—प्रतिनिधि-पत्र का प्रमाणीकरण या तस्दीक ।  
**Authenticity**—प्रामाणिकता ।  
**Author**—ग्रंथकार, कर्ता ।  
**Authorities**—प्राधिकारीगण, प्राधिकारी-वर्ग ।  
**Authorities to adopt**—दत्तक ग्रहण के अधिकारपत्र, गोद लेने के अधिकार-पक्ष ।  
**Authority**—प्राधिकारी, अधिकारी, सत्ता, अधिकार, प्रमाण ।  
**Authority affording technical sanction to estimate**—तखमीने या आगणन की प्राविधिक या जाले की स्वीकृति देनेवाले प्राधिकारी ।  
**Authority, Disbursing**—वितरण प्राधिकारी ।  
**Authority (vested in)**—(में निहित) अधिकार ।  
**Authorization**—आदेश, अनुज्ञा, प्राधि-करण ।  
**Authorize**—प्राधिकार देना, अधिकृत करना ।  
**Authorized**—प्राधिकृत ।  
**Authorized agent**—प्राधिकृत या अधि-कार-प्राप्त अभिकर्ता, प्राधिकृत अभिकर्ता, अधिकार प्राप्त एजेंट ।

- Authorized capital—अधिकृत पूंजी ।  
 Authorized discharge — स्वीकृत निकासी, मंजूरशुदा निकासी ।  
 Authorized expenditure—प्राधिकृत-व्यय ।  
 Autocracy—निरंकुशता, स्वैरतंत्र, एकतंत्र ।  
 Autocrat—निरंकुश, स्वैर तंत्री ।  
 Autograph—स्वाक्षर ।  
 Automatic—स्वयं-चालित, स्वयं चल, स्वतः ।  
 Automatically—स्वयं, आपसे आप, आप ही आप, स्वतः ।  
 Automatic gates—आपचल फाटक, स्वयंचल फाटक ।  
 Automobile—आत्मवह, स्वयं वह ।  
 Autonomous—स्वायत्त ।  
 Autonomy—स्वायत्तता, स्वायत्त शासन ।  
 Autopsy—शव-परीक्षा ।  
 Auxiliary Nursing Service—सहायक उपचार सेवा या भृत्या ।  
 Avail—काम में लाना, लाभ उठाना ।  
 Available—प्राप्य, ग्राह्य ।  
 Avenue—पहुँच, मार्ग, रीस, रविश ।  
 Average—माध्य, औसत ।  
 Average anna condition—आनों में फसल की हालत ।  
 Average cost—औसत लागत ।  
 Average temperature of day and night—दिन और रात का औसत तापमान ।  
 Average pay—श्रेणिक वेतन, औसत वेतन ।  
 Average salary—माध्य वेतन, औसत वेतन ।  
 Avian Tuberculin Test—पक्षियों की यक्ष्मा परीक्षा ।  
 Aviation—उड़डयन, विमानचालन ।  
 Aviation Department — विमान-विभाग ।  
 Avocation—उप-व्यवसाय ।  
 Avoid—टालना, बचना, दूर रहना, परिहार करना, आनाकानी करना ।  
 Avowterer—परस्त्री-नामी ।  
 Await—प्रतीक्षा करना, स्थगित करना ।  
 Await or suspend—प्रतीक्षा करना या स्थगित करना ।  
 Award—पंच का निर्णय, पारितोषिक, पुरस्कार ।  
 Aware—अवगत ।  
 Axis—अक्ष, धुरी ।  
 Axis of a circle or sphere—वृत्त या गोल का अक्ष ।  
 Axis of a cone—शंकु-अक्ष ।  
 Axis of a cylinder—बेलन का अक्ष ।  
 Axis of rotation—घुमाव-अक्ष ।  
 Axis Power—धुरी-राष्ट्र ।  
 Axles—धुरे ।  
 Ayes—हाँ पक्ष, हाँ वाले ।

## B

- Bachelor of a university—विश्व-विद्यालय का स्नातक ।  
 Back-biting—पैशुन्य, चुगुलखोरी ।  
 Back-bone—आधार-स्तम्भ ।  
 Back-ground—पृष्ठभूमि, पिछवाड़ा, पीछे की भूमि, भूमिका ।  
 Backing—साहाय्य, आधार ।  
 Backman—पश्चवाही ।  
 Back out—मुकर जाना, हट जाना ।  
 Back up—समर्थन करना ।  
 Backward classes—पिछड़ी हुई जातियाँ ।  
 Bacteria—जीवाणु, कीटाणु, शाकाणु ।  
 Bacteriological—जीवाणु-विज्ञान-विषयक ।  
 Bacteriological Examination—जीवाणु-शास्त्र-सम्बन्धी परीक्षण ।  
 Bacteriologist—जीवाणु-विज्ञान-विद् ।  
 Bacteriology—जीवाणु-विज्ञान ।  
 Badastur—(बदस्तूर)—यथापूर्वक ।  
 Bad-blood—कटुता ।  
 Bad books (in one's bad books) — अवकृपाग्रस्त ।  
 Bad character—दुश्चरित्र ।  
 Bad debts—अशोध्य ऋण ।  
 Bad faith (in law)—विधान के प्रति बुरी भावना ।  
 Badges—बिल्ला, बैज, परिचायक ।  
 Bad language—अशिष्ट भाषा, अपशब्द ।



- Bag & baggage—बोरी-विस्तर ।  
 Baggage allowance—सामान-भत्ता ।  
 Bail (Surety)—प्रतिभू, प्रतिभूति, जामिन, जमानत ।  
 Bailable—प्रतिभाष्य, काबिल जमानत (जमानत के योग्य) ।  
 Bail bonds—प्रतिभूपत्र ।  
 Bailiff—आसेवक, कुड़क अमीन ।  
 Bailment—निक्षेपण ।  
 Balance—शेष, बाकी, आयव्ययान्तर, संतुलन, तराजू ।  
 Balance sheet—पक्का चिट्ठा, लेन-देन का चिट्ठा, स्थिति-विवरण, आँकड़ा ।  
 Balance (Cash)—रोकड़ बाकी ।  
 Balance, unspent—अव्ययित शेष ।  
 Balance (Opening and Closing)—शेष (आरंभिक तथा अंतिम) ।  
 Balcony—वारजा, बरामदा ।  
 Bald statement—विस्तारहीन विवरण ।  
 Ballast—गिट्टी ।  
 Balled Ammunition—गोली ।  
 Ballot—गुप्तमत, गूढ़मत, मतपत्र, शलाका ।  
 Ballot box—शलाका पेट्टी ।  
 Balustrade—कठघरा, जंगला, बाड़ा ।  
 Bamboo measuring rod—लट्ठा, लाठा ।  
 Ban—प्रतिबंध, रोक ।  
 Band—बैंड, पट्टी, बंधन ।  
 Bandit—लुटेरा, डाकू ।  
 Bandolier—बंदोलिया, कारतूस रखने की खानेदार पट्टी ।  
 Banjar—(बञ्जर)—ऊसर ।  
 Bank—तट, बँक, कोठी, धनागार, अधिकोष ।  
 Bank, canal—नहर की पट्टी ।  
 Bank draft—बैंक की हुंडी, बैंक ड्राफ्ट ।  
 Banker—आधिकौषिक, महाजन ।  
 Banking—अधिकोषण, अधिकोष-व्यापार ।  
 Bankrupt—नष्टनिधि, दिवालिया ।  
 Bankruptcy—नष्ट निधित्व, दिवाला ।  
 Banquet hall—भोज-मवन ।  
 Bar—अभिभाषक संघ, अर्गल, परिषद, रकाबट, रोक ।  
 Bar (a place where prisoners stand at their trial)—कठघरा ।  
 Bar—न्यायाधिकरण ।  
 Bar—मद्यशाला, मधुशाला ।  
 Bar Association—अभिभाषक संघ ।  
 Bar-at-law—विधिवक्ता, बैरिस्टर ।  
 Barbed wire—काँटेदार तार ।  
 Bare—केवल, नग्न ।  
 Bare-faced—निलंज्ज, बेहया ।  
 Bar-fetters—डंडा-वेड़ी ।  
 Bargain—मोलभाव, सौदा, संपणन ।  
 Bargainee—संपणित्ता, सौदा लेनेवाला ।  
 Bargainer—संपणित्ता, सौदा करनेवाला ।  
 Barge—बोझा ढोनेवाली नाव (Cargo boat); बजड़ा (Pleasure boat) ।  
 Bark—छाल ।  
 Barn—खलिहान ।  
 Barometer—वायुमाप-मापक ।  
 Barrack—सैनिक-निवास ।  
 Barrage—बाँध ।  
 Barrage of questions—प्रश्नों की झड़ी या मरमार ।  
 Barrator—वाद-व्यसनी, मुकदमे-वाज ।  
 Barratry—वाद-व्यसन, मुकदमेबाजी ।  
 Barratry (judicial corruption)—न्याय-भ्रष्टता ।  
 Barred by limitation—अवधि-बाधित या रुद्ध ।  
 Barred by time—कालातिरोहित, समय-रुद्ध ।  
 Barren—ऊसर ।  
 Barret—टोपी ।  
 Barretor—वादोत्तेजक ।  
 Barrier—रोक, रोध, अड़ंगा ।  
 Barrister—बैरिस्टर, विधिवक्ता ।  
 Barrow—हाथगाड़ी, ठेला ।  
 Based—आधारित ।  
 Base line—आधार रेखा ।  
 Basement—नीच ।  
 Base-period-prices—आधारकाल मूल्य ।  
 Base plate—आधारपट्टिका ।  
 Basic—मौलिक, मूलभूत (बुनियादी) ।  
 Basic pay—मूल वेतन ।  
 Basic pension—मूल निवृत्ति वेतन ।  
 Basin—चिलमची ।  
 Basis—आधार ।

- Bastard—जारज, दोगला, खोटा ।  
 Bastardize—दोगला घोषित या सिद्ध करना ।  
 Batai-nisfi—अधबटाई, अधिया ।  
 Batch—टुकड़ी, दस्ता, जत्था ।  
 Bathing—स्नान करना, नहाना ।  
 Bath-tub—स्नान-कुंड ।  
 Baton—डंडा ।  
 Battalion—पैदल सेना की टुकड़ी ।  
 Batten—फर्श पर लगाने की पट्टी ।  
 Batter—ढहाना, गिराना, तोड़ना, चकना-चूर करना ।  
 Battery—मारपीट, संप्रहार ।  
 Bawd—कुटनी ।  
 Bawdy-house—कुटनी-घर ।  
 Bay (division of roof)—खंड ।  
 Bayonet—संगीन ।  
 Bay window—निकास ।  
 Bazaria Tabadila—हस्तांतरण द्वारा ।  
 Beacon—दीप-स्तम्भ, आकाश-दीप ।  
 Beam—घरणी, घरन ।  
 Bearer—वाहक, बैरा ।  
 Bearer-cheque—वाहक घनादेश ।  
 Bearing (direction)—दिशा, रुख, दिक् स्थिति ।  
 Bearing (post)—बैरंग ।  
 Bearing on the subject—विषय-सम्बन्धी ।  
 Beast—पशु ।  
 Beat (n.)—गश्त ।  
 Beat (v.)—मारना, पीटना ।  
 Beat about the bush—इधर-उधर की बातें करना ।  
 Beat of drum—ढिंढोरा, मुनादी ।  
 Beat (Patrolling) गश्त, हलका, इलाका ।  
 Beat of the gong—घंट-घड़ियाल की चोट ।  
 Bed—रोगीशय्या, खाट ।  
 Bed Head Ticket—रोगीशय्या टिकट ।  
 Bed Head Ticket Frame—रोगीशय्या टिकट-पट्ट ।  
 Bed (law)—सम्भोगाधिकार ।  
 Bed-pan—शय्या-पात्र ।  
 Bedding—बिस्तरा ।  
 Bed-level—तह का स्तर ।  
 Bed of river—नदी की तलहटी ।  
 Bed-plate—तल-पट्टिका ।  
 Bed-ridden—शय्या-ग्रस्त ।  
 Bed-stead—खाट ।  
 Bee Organizer—मधुमक्षीसंगठनकर्ता ।  
 Beg—भिक्षा मांगना, प्रार्थना करना ।  
 Beginning—आरंभ ।  
 Begotten—प्रजनित ।  
 Behalf of—ओर से ।  
 Behaviour—बरतावा, बर्ताव, व्यवहार ।  
 Beleaguer—घेरा डालना, पर्यवरोध करना ।  
 Belief—विश्वास ।  
 Bell—युद्धघंटी ।  
 Belligerent—युद्ध-कारी, युद्ध-रत ।  
 Bellows—भस्त्रिका, भाथी ।  
 Belongings—सामान, माल असबाब, सम्पत्ति, सम्भार ।  
 Belong to—सम्बन्धित होना ।  
 Below par—अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ।  
 Below standard—प्रामाणिक स्तर से नीचे ।  
 Belt—पेटी ।  
 Bench—न्याय सभा, न्यायासन, व्यवहारासन, न्यायाधीशगण ।  
 Bench mark—स्तर चिह्न, स्तरांक, स्थिर-बिन्दु ।  
 Bench of High Court Judges—उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गण ।  
 Bench of Honorary Magistrates—अवैतनिक न्यायाधीशों का वर्ग ।  
 Bench of Magistrates—जनपदाधीशों का वर्ग ।  
 Benches, Official—राजकीय कार्यालय के अधिकारियों का वर्ग ।  
 Benches, Treasury—कोषागार के अधिकारियों का वर्ग ।  
 Bend—मोड़ ।  
 Bending movement—मुड़नेवाली गति ।  
 Beneficial interest—हिताधिकार, लाभदायक स्वार्थ ।  
 Benefit—उपकार, उपकृति, लाभ ।  
 Benefit of doubt—सन्देह लाभ ।

Benevolent Medical Trust—पर-  
हितकारी चिकित्सा-प्रन्यास ।  
Benevolent Trust—हितकारी निधि ।  
Bequeath—इच्छा पत्र द्वारा देना, वसीयत  
करना ।  
Bequest—रिक्थ, उत्तरदान, संकल्प,  
वसीयत, वसीयतनामा, इच्छा-पत्र द्वारा  
प्राप्त सम्पत्ति, हिस्सा ।  
Berar (बरा) —विदर्भ ।  
Bereaved—शोक-संतप्त ।  
Berth—नौशय्या, रेलगाड़ी या जहाज में  
शायिका या सोने का स्थान, बर्थ, लंगर-स्थान ।  
Bestiality—पशु-मैथुन ।  
Betrayal—विश्वासघाती, रहस्य स्फोटी ।  
Betrothal—वागदान, मंगनी, सगाई ।  
Betterment—सुधार ।  
Betting—पण-क्रिया, बाजी लगाना ।  
Beverage—मादक-पेय ।  
Bewildered—किंतव्यविमूढ़, हक्का-  
बक्का ।  
Beyond power—शक्ति से बाहर ।  
Beyond time—समय के पश्चात् ।  
Bia—(बीया) (Grain)—बीज ।  
Bias—पक्षपात, एकांगी दृष्टिकोण ।  
Biased—पक्ष-पात-पूर्ण ।  
Bib-cock—टोंटी ।  
Bibliography—ग्रन्थ-सूची ।  
Bid—बोली बोलना, दाम लगाना, आज्ञा  
देना ।  
Bidder—बोली बोलनेवाला ।  
Biennial—द्विवाषिक, दोसाला ।  
Bifurcation—दो भागों में विभाजन ।  
Bigamy—द्वि-पत्नीत्व ।  
Bilingual State—द्विभाषी राज्य ।  
Bill—विपत्र, विधेयक (कानून, Law),  
विध्यालेख, हुंडी, बिल, पर्चा ।  
Bill of exchange—हुंडी ।  
Bill of lading—वहन-पत्र (भा० सं०),  
बिल्टी, पोतगत वस्तु का बीजक ।  
Bill of quantities—परिमाण बिल ।  
Binder—बाँधनेवाला, बन्धनी ।  
Binding—बाध्यकारी, पट्टा, जिल्द ।  
Binding material—जोड़ने या चिपकाने  
की वस्तु ।

Birth-certificate—जन्मतिथि - प्रमाण-  
पत्र ।  
Birth-control—सन्तति-निग्रह ।  
Birth-date—जन्म-तिथि ।  
Birth-day—जन्म-दिवस ।  
Birth-land—जन्म-भूमि ।  
Birth-rate—जन्मानुपात ।  
Birth-right—जन्म-सिद्ध अधिकार ।  
Bit, Bit Head, Bit Reins—लगाम,  
दहाना, कजलगाम ।  
Bitter experience—कटु अनुभव ।  
Bitumen—राल ।  
Bituminous cement—राल मिश्रित  
सीमेंट ।  
Bi-weekly report—अर्ध-साप्ताहिक  
विवरण (रिपोर्ट) ।  
Black-leg—यूत-जीवी, जुआरी ।  
Black-leg—हड़ताल-भेदी ।  
Black-list—अपराधियों की सूची ।  
Black-mail—धमकी देकर पैसा ऐंठना ।  
Black-market—चोर बाज़ार ।  
Black-marketing—चोर बाज़ारी ।  
Black-quarter—लगड़िया ।  
Blacksmith—लोहार ।  
Blank—सादा, कोरा, खाली ।  
Blank books—कोरे रजिस्टर ।  
Blanket-coat—कम्बल कोट ।  
Blasting—बारूद से उड़ा देने की क्रिया,  
उत्स्फोट ।  
Blaze—दीप्ति, लपट, लपटें उठना ।  
Bleach—मसाले से सफेद करना ।  
Blight—तुषार, सोख्त ।  
Blind Relief Scheme—अन्ध-साहाय्य  
योजना ।  
Blinds (windows)—परदा, झिलमिली ।  
Block—उपरोध, ठप्पा, कुन्दा, संवर्ग,  
गृहसमूह ।  
Blockade—समवरोध, नाकेबन्दी ।  
Blocked—समवर्द्ध ।  
Blood-bank—रुधिर-कोष ।  
Blood Pressure Instrument—रक्त-  
भार यंत्र, रक्त निपीड़ यंत्र ।  
Blood Transfusion Scheme—रक्त  
संक्रामण योजना ।

- Blotter—सोस्ता, मसि-चूष ।  
 Bludgeon—सोटा, डंडा ।  
 Blue-bird (young girl-guides)—  
 शाविका ।  
 Blue Fringe—नीली झालर ।  
 Blue Turban Cap—नीला कुलाह ।  
 Blue vitriol—नीला थोथा, तूतिया ।  
 Bluff—झाँसा, झाँसा देना ।  
 Blunder—बड़ी भूल, भूलना, गलती  
 करना ।  
 Board—परिषद्, पट्ट, तस्ता, पाट, भोजन,  
 खाना-पीना ।  
 Board of Indian Medicine—भार-  
 तीय भेषज-परिषद् ।  
 Board of Revenue—राजस्व बोर्ड ।  
 Board of Studies—पाठ्य-क्रम-समिति ।  
 Bodily infirmity—शारीरिक दुर्बलता ।  
 Body-guard—अंग-रक्षक ।  
 Bogey—रेलगाड़ी का डब्बा ।  
 Bogus—जाली, मिथ्या, खोटा ।  
 Boiler—भबका ।  
 Boiler-house-attendant—बायलर या  
 भबका गृह-परिचर ।  
 Boiling point—ब्वथनाङ्क ।  
 Bolt—अर्गल, सिटकनी, चटखनी ।  
 Bombast—शब्दाडम्बर ।  
 Bonafide—निर्व्याज, सचमुच का, वास्त-  
 विक, असली, प्रामाणिक, सद्भावपूर्ण,  
 विश्वस्त ।  
 Bonafide resident—वास्तविक निवासी ।  
 Bona vacancia—स्वामी-हीनत्व ।  
 Bond—बाँड, तमस्सुक, बंधपत्र ।  
 Bond-holder—बन्ध-पत्रधारी ।  
 Bond-man—क्रीतदास, गुलाम ।  
 Bond of indemnity—प्रतिपूरक बन्ध-  
 पत्र ।  
 Bonds—प्रतिज्ञापत्र, आबंध, तमस्सुक ।  
 Bond-stress—जुड़ने की शक्ति ।  
 Bonus—लाभांश (बोनस) ।  
 Book (v)—खाते में हिसाब लिखना, माल  
 देने का आदेश दर्ज करना, सिनेमा या  
 रेल का टिकट देना ।  
 Book (Adjustment)—पुस्त (समाधान) ।  
 Book-debts—पुस्तक-ऋण ।  
 Book-depot—पुस्तकालय ।  
 Booking—टिकट-विक्रय ।  
 Booking charges—माल भाड़ा, सामान  
 भाड़ा, टाँकने या दर्ज कराने का खर्च ।  
 Book-measurement—पुस्तक में लिखी  
 हुई नाप ।  
 Book-post—पुस्त-प्रेष, बुकपोस्ट ।  
 Book scale of reference—उद्धरण के  
 लिये पुस्तकीय दरें ।  
 Book, Service—सेवा-पुस्त ।  
 Book, Transfers—पुस्त संक्रम, एक  
 खाते से दूसरे खाते में डालना ।  
 Book Value—पुस्तकीय मूल्य ।  
 Boom—सहसा-वृद्धि, अभिवृद्धि ।  
 Booth—पल्ली, छपरी, पाल ।  
 Booze—अत्यधिक मदिरा पीना ।  
 Borer—बोरिंग करनेवाला, नल लगाने-  
 वाला, नल लगाने का यंत्र, वेधन यंत्र ।  
 Boring—वेधन, कूपछेदन, नल लगाना ।  
 Boring (holes)—छेदना, छेदन ।  
 Borrower—ऋणकर्ता ।  
 Borstal—किशोरबन्दी ।  
 Botany—वनस्पति शास्त्र ।  
 Both days inclusive—दोनों दिन  
 मिलाकर ।  
 Bottle-neck—संकीर्ण निर्गम मार्ग ।  
 Bottom—तली, पेंदी ।  
 Bottomry-bond—जलयान (जहाज)  
 के मास्टर का प्रतिज्ञापत्र, बटमरी बाँड ।  
 Boulders—महाशिला ।  
 Boundary—सीमा, हद्द ।  
 Boundary Wall—चहारदीवारी, घेरा ।  
 Bounds—मर्यादा, सीमा ।  
 Bound to—किसी स्थान को जानेवाला ।  
 Boxing—मुष्टि-युद्ध ।  
 Boycott—बहिष्कार ।  
 Boy-scout—बाल-चर ।  
 Brace—पिस्तौल की पेटी, पतला ।  
 Brackets—कोष्ठक ।  
 Bracketted—एक समान घोषित ।  
 Brakes—रोधक ।  
 Brake-speed—रुद्ध गति ।  
 Branch-depots—शाखा कोठार ।  
 Branch-dispensary—शाखा औषधालय ।

- Branching off—साखा विभाजन ।  
 Brand—चिह्न, छाप ।  
 Branding—दागना ।  
 Brasso—घातुमार्जक मसाला, ब्रासो ।  
 Brass-scale—पीतल का पैमाना ।  
 Breach—दरार, फटन, तोड़ ।  
 Breach of Contract—संविद्भंग ।  
 Breach of Peace—शांतिभंग ।  
 Breach of Prison-discipline—  
 बन्दीगृह-अनुशासन-भंग ।  
 Breach of Rule—नियम का तोड़ना,  
 नियम-भंगन, नियम-भंग, नियम-उल्लंघन,  
 कानून तोड़ना ।  
 Breach of Trust—खयानत, विश्वास  
 भंग, विश्वासघात ।  
 Breaches of Canals—नहरभंग ।  
 Breaches of Law—विधि-भंग, कानून-  
 शिकनियाँ ।  
 Breakage—टूट-फूट ।  
 Break down—असफल हो जाना, बैठ  
 जाना, ठप हो जाना, टूट जाना ।  
 Breaking out—प्रारम्भ होना ।  
 Break of service—नौकरी का क्रम-भंग ।  
 Break-water—लहरतोड़ ।  
 Breast-ticket—बन्दी की छाती का बिल्ला ।  
 Breast-wall—आवक्ष-भित्ति, छाती तक  
 की दीवार ।  
 Breeches—बिरजिस ।  
 Breed—अभिजाति, नसल ।  
 Breeder—अभिजनक ।  
 Breeding—अभिजनन ।  
 Breeding of cattle—पशु-संवर्धन ।  
 Bressummer—सरदल, लम्बा लिटल ।  
 Breviate—सारांश, वकील का मसौदा ।  
 Brevity—संक्षेप ।  
 Bribery & corruption—धूस और  
 भ्रष्टाचार ।  
 Brick—ईंट ।  
 Brick-work—ईंटों का काम ।  
 Bridle—लगाम ।  
 Bridle-road—घुड़सवारों के लिये सड़क ।  
 Bridge, Combined Road and  
 Rail—रेल और सड़क का सम्मिलित  
 पुल ।  
 Bridge headways and waterways  
 —सड़क का पुल तथा पानी का पुल ।  
 Bridoon-reins—कजलगाम, रिसाले की  
 लगाम ।  
 Brief—वाद-वन्ध ।  
 Briefless—वाद-विहीन ।  
 Brigand—लुटेरा, बटमार ।  
 Bring about—कार्य सम्पादन करना ।  
 Bring home to—हृदयंगम करना ।  
 Bring round—सिद्ध करना ।  
 Bring to notice—ध्यान में लाना ।  
 Broadcast—परिसारण, प्रसारित करना ।  
 Broadcaster—प्रसारण करनेवाला ।  
 Broadcasting—प्रसारण ।  
 Broadcast rice—छीटा हुआ धान ।  
 Brutal—पाशविक, नृशंस ।  
 Brutal murder—नृशंस हत्या ।  
 Buck ammunition shots—छर्रे ।  
 Buck up—साहस करो, धैर्य धरो ।  
 Budget—आय-व्ययक, चिट्ठा, बजट ।  
 Budget allotment—बजट में नियत  
 किया गया ।  
 Budget Department—आय-व्ययक  
 विभाग ।  
 Budget Estimates — आय - व्ययक  
 आगणन ।  
 Budget Estimation—आय-व्ययक  
 आगणन, बजट आगणन ।  
 Budget Expenditure—आय-व्ययका-  
 नुसार व्यय ।  
 Budget Grant—आय-व्ययक-अनुदान ।  
 Budget Head—आय-व्ययक शीर्षक ।  
 Budgetted—आय-व्ययक में निर्दिष्ट ।  
 Budgetting—आय-व्ययक निर्धारण ।  
 Budget, Memorandum explana-  
 tory of the—आय-व्ययक की संक्षिप्त  
 व्याख्या ।  
 Budget-provision—आय-व्ययक में  
 व्यवस्था ।  
 Budget session—आय-व्ययक अधिवेशन ।  
 Bugger—अप्राकृतिक मैथुन करनेवाला ।  
 Bugger—अप्राकृतिक मैथुन ।  
 Builder—निर्माता ।  
 Building—भवन, इमारत ।

Building and Road Branch—भवन और सड़क विभाग ।

Building Department—भवननिर्माण विभाग ।

Building-grant—भवन-अनुदान ।

Build of the body—शरीर-रचना ।

Bulk—डीलडौल, थोक, भूयोभाग, महाकार ।

Bulk Head—तख्तों की आड़, तख्तों की मिट्टी रोक दीवार ।

Bulk supply—अधिकांश प्रेषण या पूर्ति ।

Bullet—गोली ।

Bullet Proof—गोली का असर जिस पर न हो, गोली-कवच ।

Bulletin—पत्रिका ।

Bulletin-section—पत्रिका उपविभाग ।

Bullion—सोना-चाँदी ।

Bull's eye (the centre of the target) —लक्ष्य-केन्द्र ।

Bull's eye (window-hole)—झरोखा ।

Bull's eye (police lantern)—आरक्षादीप ।

Bully—गुंडा ।

Bully (v.)—डराना, धमकाना, सताना ।

Bumper—धक्का ।

Bund—बाँध ।

Bundle—गठरी, बस्ता ।

Bundle lifter—पूलेत्थापक, बस्ता उठानेवाला ।

Bungalow, Inspection—डाक बैंगला ।

Bungle (n. & v.)—घपला, गड़बड़ी, घपला या गड़बड़ी करना ।

Bungler—गड़बड़ी करनेवाला ।

Burden of Proof—प्रमाण-भार या दायित्व कार्यालय ।

Bureau—कार्यपीठ, कार्यालय ।

Bureaucracy—अधिकारी शासन, नौकर-शाही ।

Bureaucrat—अधिकार मानी ।

Bureau of mines—खनि विभाग ।

Burglar—सैंधमार ।

Burglar alarms—चोर घंटी ।

Burglarian—सन्धि भेदापराधी, सैंध मारने का अपराधी ।

Burglarize—सैंध मारना ।

Burglary—संधि-भेद, सैंधमारी, नकबजनी ।

Burial ground—कब्रिस्तान, शवाधिस्तान ।

Burning-ground—श्मशान भूमि ।

Business—कार्य, व्यापार, घन्वा, काम, व्यवहार ।

Bus-service—बस सर्विस ।

Bus-stand—बसों का अड्डा ।

Bus-station—बस संस्थान ।

Bust—अर्ध-प्रतिमा ।

Busy—अभिनियुक्त ।

Butler—खानसामा ।

Butt hinge—ठोकरदार चूल, ठोकरदार कब्जा ।

Button-stick—बटन का फर्मा ।

Buttress—पुस्ता ।

Buyer—क्रेता, ग्राहक ।

By-election—उप-निर्वाचन ।

Bye-laws—उपनियम, उप-विधि ।

By express delivery—आशु-प्रेष-द्वारा ।

By force—बलात्, बलपूर्वक ।

Bygone—विगत, अतीत ।

By-legislation—उप-विधान ।

By-name—उपनाम ।

By-order—उपादेश ।

By Order—आज्ञा से ।

By Order of the Court—न्यायालय की आज्ञा से ।

By-pass—उप-मार्ग ।

By-products—उपोत्पाद, गौणोत्पाद, गौण उत्पादित वस्तुएँ ।

By return of post—लौटती डाक से ।

By virtue of—से ।

By-way—उप-मार्ग ।

## C

Cabinet—मंत्रिमंडल ।

Cabinet Council—मन्त्रि-परिषद्, गुप्त-मन्त्रणा ।

Cabinet-room—मंत्रिमण्डल कोष्ठक ।

Cable-gram—समुद्री तार ।

Cable Jointer—तार जोड़ ।

Cadaster—भू-कर-पंजी ।

Cadastration—भू-कर-मापन ।

Cadet—युवक सैनिक ।

Cadet-corps—छात्र-सेना ।

- Cadre—संबन्ध, मूल रचना ।  
 Cadre of Indian Service of Engineers—भारतीय अभियन्ता-सेवा की मूल रचना ।  
 Cadre of U. P. Service of Engineers—उत्तर प्रदेशीय अभियन्ता-सेवा की मूल रचना ।  
 Cadre-questions—मूल रचना-संबन्धी प्रश्न ।  
 Calamity—आपदा, विपत्ति ।  
 Calculate—गणना करना, जोड़ना, हिसाब लगाना ।  
 Calculating Machine—गणना यंत्र ।  
 Calculation—गणना, विगणन ।  
 Calculators—गणनाकार ।  
 Calendar—यंत्री, पंजिका, फौजदारी के मुकदमों की सूची ।  
 Calendar-month—यंत्री मास ।  
 Calendar-year—यंत्री वर्ष ।  
 Calibre—छिद्रव्यास, शक्ति, क्षमता ।  
 Call Book—दर्शक या साक्षात्-कारी पुस्तिका, मुलाकातियों का रजिस्टर ।  
 Calling—आजीविका ।  
 Calling for the record—कागजात तलब करना ।  
 Calling-tax—आजीविका-कर ।  
 Call in question—आपत्ति करना, एतराज करना ।  
 Call off—काम से हटाना ।  
 Call upon to show cause—कारण बताने के लिये आदेश देना ।  
 Calumny—कलंकारोपण, मिथ्याभियोग ।  
 Cambro—कमानदार उभार, कैम्बर ।  
 Camouflage—छद्मावरण, निगोपन ।  
 Campaigns—अभियान, आन्दोलन ।  
 Camp Assistant—शिविर सहायक, निवेश सहायक ।  
 Camp Clerk—निवेश लेखक, शिविर लेखक ।  
 Camp equipage—निवेश संभार ।  
 Camp equipment—निवेश सज्जा ।  
 Camping—शिविर-बास, बहिर्वास ।  
 Camp Patrol—पड़ाव का पहरेदार, शिविर-प्रहरी ।  
 Camps—निवेश, कैम्प, शिविर ।  
 Canal Act—नहर का कानून ।  
 Canal and Forest Department of Provincial Government—प्रान्तीय सरकार का नहर तथा वन विभाग ।  
 Canal-dues—कुल्या प्राप्त ।  
 Canal-produce—कुल्या उपज, नहर की पैदावार ।  
 Cancel—विलोपित करना, रद्द करना, उड़ा देना, हटा देना ।  
 Cancellation—विलोपन, मंसूखी, विली-यन, रद्दी करन, निरसन ।  
 Cancellation Deed—निरसन-पत्र ।  
 Cancelled—विलोपित, रद्दी कृत ।  
 Cancelling Officer—रद्द या खारिज करनेवाले अधिकारी ।  
 Cancelled Stamps—रद्द किये हुए स्टाम्प या टिकट ।  
 Candid—साफ, खरा, ऋजु, निष्कपट, स्पष्टवादी ।  
 Candidate—कार्यार्थी, पदार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, उम्मीदवार ।  
 Candidate at an election—निर्वाचनार्थी ।  
 Canking—काँकिंग, जोड़ ।  
 Canon—सिद्धान्त ।  
 Canopy—वितान, वितानक, सायबान, शामियाना, मंडप, अठखम्भा, चाँदनी ।  
 Canteen—अल्पाहार-गृह ।  
 Cantonment—छावनी ।  
 Cantonment Act—छावनी कानून ।  
 Cantonment Agency—छावनी एजेंसी, छावनी अभिकर्तृत्व ।  
 Canvas-shoe—किरमिच का जूता ।  
 Canvass—मत याचना करना, मत प्रचार करना ।  
 Canvassing—मत-याचना या मत-संग्रह-कार्य, अपने पक्ष में मत माँगने का कार्य ।  
 Capability—सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता ।  
 Capable—समर्थ, योग्य ।  
 Capacity—क्षमता, पैटा, अमाव ।  
 Capillaries—केशिकाएँ ।  
 Capillary attraction—केशालआकर्षण ।  
 Capital—पंजी ।

Capital and Revenue Accounts—  
 पूंजी और राजस्व लेख ।  
 Capitalism—पूंजीवाद, पूंजीतन्त्र ।  
 Capitalist—पूंजीपति ।  
 Capitalization—पूंजीकरण ।  
 Capitalized—पूंजीकृत ।  
 Capital-outlay—पूंजी लागत ।  
 Capital-sentence—प्राणदंड ।  
 Capital Sentence Register—प्राण-  
 दण्ड पंजी ।  
 Capital-tax—प्रति व्यक्ति कर ।  
 Capital-value—मूल धन या पूंजी मूल्य ।  
 Capitation charges—प्रति - व्यक्ति-  
 प्रभार ।  
 Cap of a Well — कुएँ का चौखटा ।  
 Caption —बन्दीकरण ।  
 Captivate—बन्दी करना ।  
 Captivity—बन्दी-अवस्था ।  
 Capture—पकड़ना, बन्दी करना ।  
 Caput—वध -स्थिति ।  
 Carbine bucket—कड़ाबीन आधार ।  
 Carbon—प्रांगार, कार्बन ।  
 Carbon copy — प्रांगार - प्रतिलिपि,  
 कार्बन प्रतिलिपि ।  
 Card-board—दफ्ती ।  
 Card diet—पत्रकाहार ।  
 Cardinal—आधार-भूत ।  
 Cardinal points—आधारभूत बातें,  
 दिग्बिन्दु ।  
 Card - index—पत्रक-देशना ।  
 Care—संरक्षा (Protection); प्रणिधि  
 (Attention); ध्यान, अवस्था (Regard,  
 Attention); सावधानी, अवधान ।  
 Career—घुड़दौड़ का मैदान, दौर, जीवन-  
 क्रम, जीवन-चर्या ।  
 Career - pamphlets — व्यावसायिक  
 निर्देशन पुस्तिकाएँ ।  
 Careful—सावधान ।  
 Careless—असावधान, प्रमद्वर ।  
 Care of—मार्फत, द्वारा ।  
 Cargo—नौभार, जहाज की भरत ।  
 Caricature—व्यङ्ग-चित्र या व्यङ्ग-चित्रण ।  
 Carnage—संहार ।  
 Carriage of Government money—

सरकारी रुपये का ले जाया जाना,  
 सरकारी रुपये का वहन ।  
 Carriage of tools and plants—  
 औजारों और स्थिर यंत्रों की ढुलाई ।  
 Carried forward—अग्रनीत ।  
 Carry into effect—कार्यान्वित करना ।  
 Carry on—चलाना ।  
 Carry out—पूरा करना ।  
 Carry out the purpose—उद्देश्य को  
 कार्यान्वित करना ।  
 Cartage—ढुलाई, गाड़ी-भाड़ा ।  
 Cart-load—शकट-भार, बैलगाड़ी का  
 बोझ ।  
 Cartoon—व्यंग-चित्र ।  
 Cartridge—कारतूस ।  
 Cart-stand—बैलगाड़ी का अड्डा ।  
 Case—मुकदमा, प्रकरण, व्यवहार, न्याय,  
 अर्थ, अक्ष, वाद दशा, अवस्था, घटना,  
 विषय ।  
 Case-diary—पुलिस की अनुसंधान दैनं-  
 न्दिनी, मामले का रोजनामचा ।  
 Case-fee—वाद-शुल्क, मुकदमे की फीस ।  
 Case-file—अभियोग नस्ति ।  
 Casement—झरोखा, खिड़की, गवाश,  
 वातायन ।  
 Case-work — प्रकरण-सम्बन्धी कार्य,  
 मुकदमा-सम्बन्धी कार्य ।  
 Cash—रोकड़, नगद, नकदी ।  
 Cash Book—रोकड़ बही ।  
 Cash Chest—नगदी रखने का बकस ।  
 Cashier—रोकपाल, रोकड़िया ।  
 Cash-memo—रोकपत्र, नगदी पुरजा ।  
 Cash-outlay—नगद लागत ।  
 Cash-rent—नगदी लगान ।  
 Cash-security—नगदी जमानत, रोकड़-  
 प्रतिभू ।  
 Cash-transaction — नगदी लेन-देन ।  
 Casting vote—निर्णायक मत ।  
 Cast iron—ढला लोहा, कच्चा लोहा ।  
 Castration—बधिया करना, आलता  
 करना ।  
 Casual leave—आकस्मिक अवकाश ।  
 Casual leave register—आकस्मिक  
 छुट्टी का रजिस्टर ।



- Casualties—आकस्मिक मृत्यु की घटनायें।  
 Casual vacancies—आकस्मिक रिक्तियाँ।  
 Catalogue—सूची, सूचीपत्र, पुस्तक-सूची।  
 Catalogued—सूची बद्ध।  
 Catalogue of Register Books—रजिस्ट्रों की सूची।  
 Catastrophe—अनर्थ, अनिष्ट, विपत्ति।  
 Catchment—पोषक क्षेत्र।  
 Catchment area—जलपोषक क्षेत्र।  
 Category—वर्ग, श्रेणी, मद, निकाय।  
 Caterer—भोजन सामग्रीप्रदायक, मोदी।  
 Catering—आहार-प्रदान।  
 Catheters—मूत्र-शलाका।  
 Cattle-breeding-farm—पशुओं की नसलकशी का फार्म, पशु प्रजनन-क्षेत्र।  
 Cattle-killers—पशुवध यन्त्र।  
 Cattle-pound—काँजी हाउस, काँजी हौद, मवेशीखाना।  
 Cattle Priroplasmiosis or Red water—पशुओं का लाल मूत्र-रोग।  
 Cattle Theft Police—पशुहरण पुलिस, मवेशीचोरी पुलिस।  
 Cattle Trespass Act—पशु अतिक्रम अधिनियम।  
 Cause—हेतु, कारण, वाद, मुकदमा।  
 Cause List—वाद सूची, मुकदमों की सूची।  
 Cause of Action—वादकारण।  
 Cause to move—प्रस्ताव करना।  
 Causeway—उच्च मार्ग।  
 Caution—प्रतिभाव्य, जमानत, सावधानी, चेतावनी, सचेत करना, सावधान करना, कान खोलना।  
 Cautionary—प्राक्प्रबोधक, चेतावनी रूप।  
 Caution money—प्रतिभूत, धारण, जमानत।  
 Cautious—सचेत, जागरूक, सावधान, चौकस।  
 Caveat—इत्तलानामा, उज्रदारी, सावधानी।  
 Cease—समाप्त होना, रुकना, बन्द होना।  
 Ceased—समाप्त, खत्म हुआ, अन्त हुआ।  
 Cease-fire—युद्ध-विराम।  
 Ceaseless—निरन्तर।  
 Cease to have effect—प्रभावशून्य होना।  
 Cease to hold office—पद पर न रहना।  
 Cede—अभ्यर्पण करना, हवाले करना।  
 Ceiling—भीतरी छत।  
 Celebrate—उत्सव मनाना।  
 Celebration of Literacy Week—साक्षरता-सप्ताह समारोह।  
 Cell of a jail—बन्दी-गृह-कोष्ठ।  
 Cellar—सुरागार, शराबखाना।  
 Cellar-confinement—कोष्ठ बन्दीकरण।  
 Cellar-wine—जीर्ण-सुरा।  
 Cellular—कोष्ठीय।  
 Cement—सिलिमट, वज्रचूर्ण, वज्रलेप।  
 Cemetery—कब्रिस्तान, शवाधिस्तान, समाधिस्थान।  
 Cenotaph—शून्य समाधि।  
 Censor—दोष-वेचक, पत्रवीक्षक।  
 Censorship—पत्रवीक्षक का पद या कार्य।  
 Censure—निन्दा, निन्दा करना।  
 Census—जन-गणना, मर्दुमशुमारी।  
 Centage charges—सैकड़े पर खर्चा, प्रतिशत व्यय।  
 Central—केन्द्रीय।  
 Central areas—केन्द्रीय क्षेत्र।  
 Central Board of Waqfs—केन्द्रीय-घनोत्सर्ग-परिषद्।  
 Central Committee of Food Standards—खाद्य-प्रमाणों की केन्द्रीय समिति।  
 Central-depot—केन्द्रीय कोठार।  
 Central Excise and Salt Tax—केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक कर।  
 Central Government—केन्द्रीय सरकार।  
 Central Intelligence Bureau—केन्द्रीय गुप्तवार्ता या सूचना-विभाग।  
 Central Intelligence Officer—केन्द्रीय गुप्त वार्ता या सूचना अधिकारी।  
 Centralization—केन्द्रीयकरण।  
 Centralized—केन्द्रीयकृत।  
 Central Record Office—केन्द्रीय अभिलेखालय, मरकजी मुहाफिजखाना।  
 Central Record Room—केन्द्रीय

- अभिलेखानार, मरकजी मुहाफिजखाना ।  
 Central Revenue Stamps—केन्द्रीय राजस्व मुद्रांक ।  
 Central Road Development Fund—केन्द्रीय सड़क-विकास-कोष ।  
 Central Section—केन्द्रीय उपविभाग ।  
 Central Stamp Store—केन्द्रीय मुद्रांक-भण्डार ।  
 Centre of gravity—गुरुत्वाकर्षण केन्द्र ।  
 Centrifugal—केन्द्रापसारी, केन्द्र-विमुख ।  
 Centrifugal mistris—केन्द्र से जाने वाले शिल्ली ।  
 Centrifugal pump—केन्द्रापसारी पम्प ।  
 Centripetal—केन्द्राभिमुख ।  
 Century—शतक, शताब्दी ।  
 Ceramics—मृच्छिलप, कुलाल-विज्ञान ।  
 Ceramist—मृद्-शिल्ली, मृच्छिल्ली ।  
 Cereal—अनाज, धान्य ।  
 Cereal rust—अनाज का धुन ।  
 Ceremonial—विधि-बद्ध, शिष्टाचारी, आचार-व्योहार-युक्त ।  
 Ceremony—उत्सव, रीति, रसम ।  
 Certain—पक्का, अचूक, अटल, निश्चित, कोई, किसी ।  
 Certainty—अटलता, निश्चय ।  
 Certificate—प्रमाण-पत्र ।  
 Certificated—प्रमाण-पत्रित ।  
 Certificate, Medical—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र ।  
 Certificate of fitness—आरोग्यता-प्रमाणपत्र ।  
 Certificate of registration—रजिस्टरी का प्रमाण-लेख ।  
 Certificate of Sale—विक्रय-प्रमाणपत्र ।  
 Certification—प्रमाणीकरण ।  
 Certification ( by Governor )—राज्यपाल द्वारा प्रमाणीकरण ।  
 Certified—प्रमाणित ।  
 Certified copy—प्रमाणित प्रतिलिपि ।  
 Certified extract—प्रमाणित अवतरण, प्रमाणित उद्धरण, तस्दीक किया हुआ इन्तखाब ।  
 Certifier—प्रमाणक, प्रमाणकर्ता ।  
 Certify—प्रमाणित करना ।  
 Cess—उपकर, महसूल, अबबाब ।  
 Cessation—विरति, समाप्ति, विराम ।  
 Cession—अभ्यर्पण ।  
 Cess-pool.—मल-कूप ।  
 Cestui Que Trust—वह व्यक्ति जिसके लिये निक्षेप (trust) किया जाय ।  
 Ceteries Parilus—अन्य बातें पूर्ववत् रहते हुए, अन्य बात यथापूर्व रहते हुए ।  
 Chah Shikasta (Broken Well)—टूटा हुआ कुआँ ।  
 Chain—शृंखला, लड़ी, जंजीर, जरीब ।  
 Chain and arrows—जरीब और तीर ।  
 Chain-man—शृंखला-पुरुष ।  
 Chair—पीठिका, आसन्दी ।  
 Chairman—सभापति, अध्यक्ष ।  
 Chairman, Improvement Trust—नगर-सुधार प्रन्यास अध्यक्ष ।  
 Chairman, Panel of—सभापति तालिका ।  
 Chalan—चालान ।  
 Challenge—चुनौती ।  
 Challenged vote—प्रश्नास्पद मतदान ।  
 Chamber—वेश्म, मण्डल ।  
 Chamber of Commerce—वाणिज्य-मण्डल ।  
 Champion—समर्थक, प्रतिरक्षक, प्रजेता ।  
 Chancellor—कुलपति ।  
 Channel—प्रणाली, प्रणाल, प्रणालिका, मार्ग ।  
 Chaos—अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, गोल-माल ।  
 Chaplain—पादरी ।  
 Chapter—परिच्छेद, अध्याय ।  
 Character—चरित्र, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव, सदाचार ।  
 Characteristic—लक्षण ।  
 Character of rainfall—वर्षा की दशा ।  
 Character roll—चरित्रवर्ति, आमालनामा, चरित्र-लेखा ।  
 Charcoal—लकड़ी का कोयला ।  
 Charge (v.)—दोषारोपण करना, मूल्य या पारिश्रमिक लेना, काम सौंपना, भारित करना, प्रभरण करना ।

- Charge (n.)—खर्चा, प्रभार (budget); कार्यभार (administration), संरक्षण (custody).
- Chargeable—कर-योग्य, आदेय, प्रभार्य, दोषारोप्य ।
- Chargeable under—में खर्च पड़ने योग्य, में व्ययनीय ।
- Charge certificate—कार्यभार प्रमाण-पत्र ।
- Charged—प्रभूत ।
- Chargeman—कार्यवेक्षक, कार्यभारी ।
- Charge of Office—पदभार ।
- Charges—व्यय ।
- Charges, Establishment—संस्थापन व्यय ।
- Charges, Extraordinary—असाधारण प्रभार, असाधारण व्यय ।
- Charge Sheet—अभियोग पत्र, दोषारोपण पत्र, फर्द इलजाम ।
- Charitable—धर्मार्थ, खैराती ।
- Charitable Endowment Trust—धर्मार्थ-वृत्तिदान, धर्मस्व-प्रन्यास, धर्मार्थ वृत्तिघन, धर्मादाय अग्रहारप्रन्यास ।
- Charity donation—धर्मार्थ दान ।
- Chart—सारणी ।
- Charter—सनद, राजलेख, शास ।
- Chartered High-Court—अधिकार-पत्रित उच्च न्यायालय ।
- Charter Party—जहाज का किराया-नामा, भाटक-पत्र, जहाजी इकरारनामा ।
- Charts-Bed level at Bridge, quarry road—पुल के नीचे की सड़क के स्तर का चार्ट ।
- Chattel (any personal property.)—स्वापतेय ।
- Chaud-medley—आवेश-हत्या ।
- Chauffeur—चालक ।
- Chaupal—चौपाल ।
- Chausala—चौसाला ।
- Cheap-plan-dispensary—अल्प-व्ययी औषधालय ।
- Check (v. & n.)—जाँचना, रोकना, जाँच, रोक ।
- Check date—जाँच-पड़ताल की तिथि ।
- Checking of accounts—हिसाब की जाँच, गणन-परीक्षा ।
- Check measurement—मापों की पड़ताल, मापों की जाँच, नापों की जाँच ।
- Check nut—रोक दिबरी ।
- Check of discount—बट्टे की जाँच-पड़ताल ।
- Check of Stores—भांडागार की जाँच ।
- Check-post—जाँच-चोकी ।
- Checks against fraud—धोखादेही से बचने के लिये रोकथाम ।
- Chemical—रासायनिक ।
- Chemical Examiner—रासायनिक परीक्षक ।
- Chemical Fertilizer—रासायनिक खाद ।
- Chemical Subordinate—रासायनिक अधीनस्थ ।
- Chemistry—रसायन शास्त्र ।
- Cheque—चेक, घनादेश ।
- Chest—वक्ष, उर, छाती, सीना, तिजोरी ।
- Chicken diet—कुक्कुटशावकाहार, चोंगा-हार ।
- Chief—मुख्य ।
- Chief Agricultural Engineer—मुख्य कृषि अभियन्ता ।
- Chief Controlling Revenue Authority—मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी ।
- Chief Court—मुख्य न्यायालय ।
- Chief Election Commissioner—मुख्य निर्वाचन-आयुक्त ।
- Chief Engineer—प्रधान वास्तुक, चीफ इंजीनियर ।
- Chief Evacuee Welfare Officer—प्रधान निष्क्रान्त जन कल्याण अधिकारी ।
- Chief Inspector Indigenous Dispensaries—देशी औषधालयों के मुख्य निरीक्षक ।
- Chief Inspector of Offices—कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक ।
- Chief Inspector of Stamps—प्रधान स्टाम्प निरीक्षक ।
- Chief Investigator—प्रधान अनुसंधानक,

प्रधान वीक्षक ।  
 Chief judge—मुख्य न्यायाधीश ।  
 Chief Justice—मुख्य न्यायाधिपति ।  
 Chief Minister—मुख्य मंत्री ।  
 Chief Secretary—मुख्य सचिव ।  
 Chimney—चिमनी, घुआकश ।  
 Chisel dressed—छेनी से समतल बनाया गया ।  
 Choice—विकल्प, वरण, पसन्द, उत्तम ।  
 Cholera—हैजा, विषूचिका ।  
 Chord—जीवा ।  
 Chowkidar—चौकीदार ।  
 Chronological—कालक्रमानुसार, तिथि-क्रमानुसार ।  
 Chronological order—ऐतिहासिक क्रम ।  
 Chronology—कालनिर्णयशास्त्र ।  
 C. I. D.—गुप्त वार्ता-विभाग, खुफिया पुलिस ।  
 Cinema—चलचित्र ।  
 Cinema-film—चल-चित्र-पट्टी ।  
 Cinematograph Act—चलचित्र-नियम ।  
 Cipher—गूढ़ लेख, गुप्तलिपि ।  
 Circle—हल्का, मण्डल ।  
 Circle—वृत्त, चक्र, चक्कर, दायरा ।  
 Circle (Eastern Circle)—चक्र (पूर्वी चक्र) ।  
 Circle Inspector—हल्का इन्स्पेक्टर, मण्डल-निरीक्षक ।  
 Circles, Division and Sub-divisions and Sections—मण्डल के विभाग, उपविभाग तथा खण्ड ।  
 Circle rate—चक्र-दर ।  
 Circuit—घेरा ।  
 Circuit-Court—चल-न्यायालय ।  
 Circuit House—गोल घर, सर्किट हाउस, लाट साहब की कोठी ।  
 Circular—परिपत्र, गश्ती चिट्ठी ।  
 Circular Order—पर्यदेश ।  
 Circulars of the Board of Revenue in Department VII—सप्तम विभाग में राजस्व-परिषद् की गश्ती चिट्ठियाँ ।  
 Circulate—घुमाना ।

Circulating Capital—परिचल पूंजी ।  
 Circulation—घुमाव, चलन, परिवहन ।  
 Circumlocution—वागाडम्बर, वाक्-बाहुल्य ।  
 Circumspection—सतर्कता, चौकसी ।  
 Circumstance—परिस्थिति ।  
 Circumstances and Property Tax—स्थिति तथा संपत्ति-कर ।  
 Circumstances, Unavoidable—अनिवार्य परिस्थिति ।  
 Circumstantial—परिस्थिति अनुमेय ।  
 Circumstantial evidence—घटनात्मक साक्ष्य ।  
 Cistern—होज, हौदी, टंकी ।  
 Citation—प्रोद्धरण, दृष्टान्त, समन, उपस्थिति के लिए सफीना, नज़ीर का हवाला देना ।  
 Citizen—नागरिक, राष्ट्रिक ।  
 Citizenship—नागरिकता ।  
 City allowance—नगर-भत्ता, सिटी भत्ता ।  
 City-Civil Court—नगर-व्यवहार-न्यायालय ।  
 City-Corporation—नगर-निगम या महापालिका ।  
 Civic-right—नागरिक अधिकार ।  
 Civics—नागरिक शास्त्र ।  
 Civil—जानपद, व्यवहार (as Civil Court), लौकिक (as marriage).  
 Civil Administration—जानपद प्रशासन, असैनिक प्रशासन ।  
 Civil Aviation—जानपद उड़डयन ।  
 Civil Aviation Department—जानपद उड़डान विभाग, जानपद विमान विभाग ।  
 Civil Court—व्यवहार-न्यायालय, व्यवहारालय, दिवानी कचहरी या अदालत ।  
 Civil death—देशत्याग, वैधानिक मृत्यु, राजद्रोह के कारण स्वत्यों का अपहरण, संन्यास ।  
 Civil defence—जानपद प्रतिरक्षा ।  
 Civil Disobedience-Day—सविनय-अवज्ञा-दिवस ।  
 Civil-employ—जानपद सेवा कार्य ।  
 Civil-employee—असैनिक कर्मचारी ।  
 Civil Engineer—जानपद वास्तुक या

अभियन्ता ।  
 Civilian—असैनिक सभ्य व्यक्ति, जानपद-सेवी ।  
 Civil Judge—व्यवहाराधीश, सिविल जज ।  
 Civil Line—शिष्ट-निवेश ।  
 Civil-marriage—पंजी विवाह ।  
 Civil-matter—व्यवहार-विषय ।  
 Civil Police—सिविल पुलिस ।  
 Civil Procedure—व्यवहार-विधि ।  
 Civil Procedure Code—व्यवहार-विधिसंहिता या संग्रह ।  
 Civil Service—जानपद भृत्या ।  
 Civil Service Regulation—जानपद भृत्या नियम ।  
 Civil Surgeon—जानपद शल्यवैद्य, सिविलसर्जन ।  
 Civil War—गृह-युद्ध ।  
 Civil Works—असैनिक निर्माणकार्य, जानपद निर्माणकार्य ।  
 Civil Wrong—व्यवहार-विषयक दोष ।  
 Claim—मांग, अध्यर्थना, दावा, मुतालबा ।  
 Claimant—अधियाचक, अध्यर्थक, दावेदार ।  
 Claimed—अध्यथित, दावा किया हुआ ।  
 Claims—मांगें, दावे ।  
 Claims (c. g. arrears)—अधियाचनायें, मांग (अवशेष की) ।  
 Claims Inadmissible—अग्राह्य दावे, अग्राह्य अधियाचनायें ।  
 Claims of contractors—ठेकेदारों की मांगें, ठेकेदारों के अधियाचन या दावे ।  
 Clamour—कोलाहल, जनरव ।  
 Clamp—पकड़नी, पत्तर जड़ना या लगाना, सिकंजा, लोहे की पट्टी ।  
 Clan—गोत्र ।  
 Clandestine—गुप्त, गुप्तचुप, प्रच्छन्न ।  
 Clarification—स्पष्टीकरण, विशदीकरण ।  
 Clarify—स्पष्ट करना ।  
 Class—वर्ग, श्रेणी, क्लास, कक्षा ।  
 Classification—वर्गीकरण, श्रेणीकरण ।  
 Classification and Control of Appeal Rules—अपील के नियमों का वर्गीकरण तथा नियंत्रण ।  
 Classified—वर्गीकृत ।  
 Classified abstracts—वर्गीकृत उपसंक्षेप ।

Classified list of works—विमोक्षणकार्यों की वर्गीकृत सूची ।  
 Clause—धारा ।  
 Clause, Sub—उपधारा ।  
 Cleaning losses—सफाई से हानि, फटकन ।  
 Cleaning materials—सफाई करने का सेट, सफाई सेट ।  
 Cleaning Register—सफाई का रजिस्टर ।  
 Cleanliness—शोध, सफाई ।  
 Clearing agents—घनादेश के भुगतान करानेवाले दलाल ।  
 Clearing Office—घनादेश के भुगतान का कार्यालय, समाशोधन कार्यालय ।  
 Clear vacancy—स्पष्ट रिक्त स्थान ।  
 Clear weather—स्वच्छाकाश, निर्मल आकाश या दैनिक ऋतु ।  
 Clemency—राजदया ।  
 Clergy—पादरी ।  
 Clerical—लेखकीय ।  
 Clerical error—लेखकीय भूल या अशुद्धि ।  
 Clerical staff—लेखकवर्ग, क्लर्की अमला ।  
 Clerk—लिपिक, लेखक, क्लर्क ।  
 Clerk, Head—मुख्य लेखक, बड़े बाबू ।  
 Clerk of Court—न्यायालय अधीक्षक ।  
 Client—वादार्थी, पक्षकार, ग्राहक, मुक्किल ।  
 Climax—पराकाष्ठा ।  
 Clinic—विरुजालय, चिकित्सालय ।  
 Clinical—रोग-विषयक ।  
 Clinical Assistant—चिकित्सा-शिक्षा-सहायक ।  
 Clinical Thermometer—चिकित्सकीय तापमापक यंत्र ।  
 Clinics—चिकित्सा-शिक्षालय ।  
 Clip—काटना, कतरना ।  
 Clippings from newspapers—समाचार पत्रों के कतरन ।  
 Clique—गुट्ट ।  
 Cloak—आड़, बहाना, ढोंग ।  
 Clock-winder—घड़ी की चाबी देनेवाला ।  
 Closer study—अधिक सूक्ष्म अध्ययन ।  
 Closet—कोठरी, कमरा, तहखाना, आला, ताक, अलमारी ।

- Close-examination—सूक्ष्म-परीक्षण ।  
 Closing—अंतिम ।  
 Closing balance—अंतिम शेष ।  
 Closing stock—अंतिम शेष पूंजी ।  
 Closure—विवादान्तक प्रस्ताव, समाप्ति ।  
 Closure report—समापन आख्या या विवरण ।  
 Cloth-godown—वस्त्र-भाण्डार, गोदाम ।  
 Cloth-licence—वस्त्र-अनुज्ञप्ति ।  
 Cloth-lined envelope—वसनास्तर वेष्टन, कपड़े के अस्तरवाला लिफाफा ।  
 Club—गोष्ठी-गृह, मण्डली ।  
 Clubbed—संयोजित ।  
 Club-law—बलपूर्वकशासन, डण्डा-शाही ।  
 Clutches—पकड़, शिकंजे, पंजे ।  
 Co-accused—सह-अभियुक्त ।  
 Co-adjutor—सह-न्याय-निर्णेत ।  
 Co-administrator—सह प्रशासक या प्रबन्धक ।  
 Coagulate—जमाना, जमना ।  
 Coagulation—जमाव, आतंचन ।  
 Coalition Government—संयुक्त शासन ।  
 Coalition Ministry—संयुक्त-मंत्रि-मण्डल ।  
 Coaltar—तारकोल ।  
 Coarse—मोटा, मोटा-झोटा ।  
 Co-assigner—सह-अभिहस्तान्तक ।  
 Coat of arms—कुल-चिह्न ।  
 Coat of paint—रंग या रोगन का लेप ।  
 Co-author—सह-लेखक ।  
 Coccidiosis—बदरान्व रोग ।  
 Cock (bib)—टोंटी ।  
 Cock-stop—टोंटी बढ़िया किस्म की ।  
 Code—संहिता, संग्रह, संकेत ।  
 Co-defendent—सह-प्रतिवादी (मुद्दालेह) ।  
 Code-number—संकेतांक, संहिता संख्या ।  
 Code of Civil Procedure—व्यवहार-विधि-संग्रह, जान्ता दीवानी ।  
 Code of Criminal Procedure—दण्ड-प्रक्रिया संहिता, जान्ता फौजदारी ।  
 Code-word—संकेत शब्द ।  
 Codicil—क्रोडपत्र, इच्छानुपत्र, रिक्थपत्र-पूरक ।  
 Co-education—(बालक-बालिकाओं का) सह-शिक्षण ।  
 Co-efficient—गुणक, वारद्योतक ।  
 Co-employee—सहकर्मि ।  
 Coercion—अनुचित दबाव ।  
 Co-executant or executor—सह-निष्पादक ।  
 Cofferdam—नींव खोदने के लिये पानी रोक दीवार ।  
 Cognate—सजातीय, सगोत्र, एक ही कुल से संबंधित ।  
 Cognizable—हस्तक्षेप, अनुसंधेय (काबिल दस्तन्दाजी पुलिस), अभिज्ञेय ।  
 Cognizable (offence)—पुलिस द्वारा हस्तक्षेप्य, अनुसंधेय ।  
 Cognizance—संज्ञान, हस्तक्षेप (दस्तन्दाजी), विचाराधिकार ।  
 Cognomen—उपनाम ।  
 Cohabit—सहवास करना ।  
 Cohabitation—सहवास, मैथुन ।  
 Co-heir—सहोत्तराधिकारी, अंशी, अंश-हारी ।  
 Cohesion—लगाव, सटाव, संलग्नता ।  
 Coin—टंक, मुद्रा, सिक्का ।  
 Coinage—टंकन, सिक्के की ढलाई ।  
 Collaboration—सहयोग, साथ मिलकर काम करना ।  
 Cold-storage—शीतागार ।  
 Cold-wave—शीत-लहर ।  
 Collapse—अवसाद, संकोट, शक्तिपात ।  
 Collate—तुलना करना, जाँच करना ।  
 Collateral—सहवर्ती, सपिंड (as relations) ।  
 Collateral agreement—अतिरिक्त नियमपत्र ।  
 Collateral kinsmen—सगोत्र, सपिंड, समानोदक ।  
 Collateral security—सहवर्ती प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति, जमानत मजीद ।  
 Collation—परीक्षण, तुलना, संशोधन, दो भोजनों के बीच का जलपान ।  
 Colleague—सहकारी, सहकर्मि, सहयोगी ।  
 Collecting Government—समाहरण-कारी सरकार, संग्राही सरकार ।

- Collection—समाहरण, संग्रह, उगाही ।  
 Collective—सामूहिक ।  
 Collective fine—सामूहिक अर्थदण्ड ।  
 Collective responsibility—सम्मिलित उत्तरदायित्व ।  
 Collector—समाहर्ता, संग्रहकर्ता, संग्राहक ।  
 College—महाविद्यालय ।  
 Collide—टकराना ।  
 Collision—टक्कर, (रेल का) टकराना, लड़ जाना ।  
 Collusion—कपट-सन्धि ।  
 Colonial Prisoners—औपनिवेशिक बन्दी ।  
 Colonial Service—उपनिवेशी सेवा ।  
 Colonics—उपनिवेश, बस्तियाँ ।  
 Colonist—उपनिवेशी ।  
 Colonization—उपनिवेशन ।  
 Colony—उपनिवेश ।  
 Colour of authority—प्राधिकार आभास ।  
 Colour of law—विधि-आभास ।  
 Colour of office—पदाभास ।  
 Column—स्तम्भ, खम्भा ।  
 Combating disease—रोग का मुकाबला करना ।  
 Combination of Posts—पदों का एकीकरण ।  
 Combination of subjects—विषयों का संयोजन ।  
 Combine—मिलाना, एक करना ।  
 Combined—एकीकृत, संयोजित, संयुक्त ।  
 Combustion—दहन, जलन ।  
 Combustion Chamber Mistr—दहनागार मिस्त्री ।  
 Come by the father—पित्रागत, पिता से प्राप्त ।  
 Come by the mother—मात्रागत, माता से प्राप्त ।  
 Come into effect—लागू होना, प्रभावी होना ।  
 Come of age—वयस्क, बालिग ।  
 Co-mingled—सम्मिश्रित ।  
 Comity of nations—राष्ट्र-मुहम्मण्डल ।  
 Comma—अर्धविराम ।  
 Command—समादेश ।  
 Commandant—समादेशक ।  
 Commemoration Volume—स्मारक ग्रंथ ।  
 Commence—आरम्भ करना, शुरू करना ।  
 Commencement—आरम्भ ।  
 Commencement and Transitory—आरम्भ और क्षणिक ।  
 Commencement of Act—अधिनियम का आरम्भ ।  
 Commend—प्रशंसा करना, सराहना, सिफारिश करना, सौंपना, प्रस्तुत करना ।  
 Commendation—संस्तुति, सिफारिश ।  
 Commensurate with duties—कर्तव्यों के अनुरूप ।  
 Comment—आलोचना, टीका ।  
 Commentary—भाष्य, टीका ।  
 Commentator—समालोचक, टीकाकार ।  
 Comments—टिप्पणी, टीका ।  
 Commercial—वाणिज्य-सम्बन्धी ।  
 Commercial Department—वाणिज्य विभाग ।  
 Commercial Formaline—तिजारती एलकोहल ।  
 Commercial Operations—वाणिज्य-कार्य, वाणिज्य-सम्बन्धी कार्य ।  
 Commission—वर्तन, आयोग, दस्तूरी ।  
 Commissioner—आयुक्त, कमिश्नर, निवृत्ताधिकारी ।  
 Commission of inquiry—जाँच-आयोग ।  
 Commissioner of Revenue—राजस्व आयुक्त ।  
 Commission vendor—अद्वितीया ।  
 Commit—वचनबद्ध होना, सौंपना, सुपुर्द करना, सेशन सौंपना, सेशन सुपुर्द करना, हवालात में देना, समर्पित करना ।  
 Commitment—वचनबद्धता, समर्पण, प्रेषण ।  
 Committal—सुपुर्दगी, सेशन को समर्पण, सौंप ।  
 Committed expenditure—प्रतिश्रुत व्यय ।  
 Committee—समिति ।  
 Committee of Courses in Military Science—युद्ध-विद्या-पाठ्यक्रम-समिति ।

- Committee reporting—विवरण-  
दात्री समिति ।
- Committee of visitors—अभ्यागत-  
समिति ।
- Commode—शौचासन ।
- Commodity—पण्य वस्तु, विक्रय वस्तु ।
- Common—साधारण, सामान्य ।
- Common Contingent Charges—  
सामान्य प्रासंगिक व्यय ।
- Commoner—लोकसदन सदस्य, सामान्य  
मनुष्य ।
- Common good—सामूहिक हित ।
- Common-room—सर्व-कक्ष ।
- Common-wealth—राष्ट्र-मण्डल ।
- Communal harmony—साम्प्रदायिक  
मेल ।
- Communal hatred—साम्प्रदायिक घृणा,  
फिरकाना नफरत ।
- Communally disturbed area—  
साम्प्रदायिक उपद्रव-क्षेत्र ।
- Communal riots—साम्प्रदायिक दंगे ।
- Communicate—सूचित करना, पत्र-  
व्यवहार करना ।
- Communication—यातायात, आवा-  
जाई, रास्ता, पत्र-व्यवहार, लिखा-पढ़ी,  
खत-किताबत, बोल-चाल ।
- Communique—विज्ञप्ति ।
- Communism—साम्यवाद ।
- Communist—साम्यवादी, कम्युनिस्ट ।
- Community Development Pro-  
ject—सामुदायिक विकास योजना ।
- Community-life—सामुदायिक जीवन ।
- Community-project — सामुदायिक  
योजना ।
- Commutable—परिवर्त्य, निमेय ।
- Commutation—अन्तर्वर्तन, परिवर्तन,  
लघ्वादेश, एकराशिकरण, बदलाव, लघु-  
करण ।
- Commutation of Leave—छुट्टी का  
अन्तर्वर्तन ।
- Commutation of Pension—निवृत्ति  
वेतन का संराशिकरण ।
- Commutation of rent—लगान का  
रूपान्तर ।
- Commute—बदलना, हलका करना ।
- Commuted pension—लघुकृत निवृत्ति-  
वेतन ।
- Commuted value—संराशि ।
- Commuted value of pension—  
निवृत्ति-वेतन का रूपान्तरित मूल्य,  
पेंशन की संराशि ।
- Compact—परिसंविद, समझौता ।
- Companies, such as in Railway  
Companies—रेलवे समवाय या प्रमण्डल ।
- Company—समवाय, मण्डली, गुल्म ।
- Company Commander — गुल्म-  
सेनानी ।
- Comparative—तुलनात्मक ।
- Comparative Statement—तुलनात्मक  
विवरण, तुलनात्मक नकशा ।
- Compartment—डिब्बा ।
- Compass—कुतुबनुमा, दिग्-निर्णायक यंत्र ।
- Compassionate Allowance—दया-  
मूलक भत्ता, अनुग्रह भत्ता ।
- Compassionate Fund—अनुग्रहकोष,  
दयामूलक निधि ।
- Compassionate Gratuity—दयामूलक  
सेवोपहार, अनुग्रह-धन ।
- Compatible—अनुरूप ।
- Compendium—संग्रह, सारग्रन्थ ।
- Compensate—प्रतिकर देना, क्षतिपूर्ति  
करना, मुआवजा देना ।
- Compensation—प्रतिकर, क्षतिपूर्ति,  
मुआवजा ।
- Compensation leave—प्रतिकर छुट्टी ।
- Compensatory—प्रतिकरात्मक, सम्पूरक ।
- Compensatory Allowance—प्रति-  
करात्मक या सम्पूरक भत्ता ।
- Compete—प्रतियोगिता करना, मुका-  
बिला करना, होड़ करना ।
- Competence—स्पर्धा, स्पर्धन, क्षमता ।
- Competency—प्रतियोगिता, योग्यता ।
- Competent—सुयोग्य, समर्थ, क्षम, शक्त ।
- Competent authority—समर्थ प्राधि-  
कारी, शक्त अधिकारी ।
- Competent Court—समर्थ न्यायालय ।
- Competitive examination—प्रति-  
योगिता-परीक्षा ।



- Competitor—प्रतिद्वंद्वी, प्रतिस्पर्धी ।  
 Compilation—संकलन, संग्रह ।  
 Compile—संग्रह करना, संकलित करना ।  
 Compilation of Statistics—आँकड़ों का संकलन ।  
 Compiled—संग्रहीत, संकलित ।  
 Complacent—आत्म-संतुष्ट ।  
 Complain—परिवाद करना ।  
 Complainant—परिवादी, अभियोग-कर्ता ।  
 Complaint—परिवाद, कष्ट कथन, शिकायत, फरियाद ।  
 Complementary—संपूरक, पूरक ।  
 Complete—पूर्ण, पूरा करना ।  
 Completion—पूर्ति, समाप्ति, समापन ।  
 Completion certificate—समापन प्रमाणपत्र ।  
 Completion Plans—समापन मानचित्र (नक्शे) ।  
 Completion of Courses—पाठ्यक्रमों की समाप्ति ।  
 Complex Mahal—शामलाती महाल, साझे का महाल ।  
 Compliance—आज्ञापालन, अनुवर्तन ।  
 Compliance report—अनुवर्तन प्रतिवेदन, अनुवर्तन विवरण ।  
 Complicity—अपराधिता, पापसहायता, साजिश ।  
 Compliment—अभिनन्दन, स्तुति, प्रशंसा ।  
 Complimentary copy—उपहार प्रति ।  
 Complimentary remark—प्रशंसा ।  
 Comply—अनुवर्तन करना, पालन करना, मानना ।  
 Component parts—अंग, अवयव ।  
 Composite culture—सामाजिक संस्कृति ।  
 Composite slab—मसाले की शिला ।  
 Composition—संधि, समझौता, राजीनामा ।  
 Composition, Deed of—राजीनामा, समझौता-पत्र ।  
 Compositor—मुद्र-योजक ।  
 Compost—मिलबा खाद ।  
 Compound—यौगिक (Chemistry), अहाता, संयुक्त करना, मिलाना, समझौता या निबटारा करना, राजीनामा करना ।  
 Compoundable offences—समाधान्य अपराध, राजीनामे योग्य अपराध ।  
 Compounder—औषधि संयोजक, कम्पाउंडर ।  
 Compounding (of an offence)—किसी अपराध का समाधान (राजीनामा) कर लेना ।  
 Comprehension—समझ ।  
 Comprehensive—व्यापक, विस्तृत ।  
 Compression—संपीड़न, संपीड़, खिचाव, खींच ।  
 Comprising—सम्मिलित करते हुए ।  
 Compromise—मेल-मिलाप, समझौता, समझौता करना, जोखों में डालना (as of reputation).  
 Comptroller—लेखा-नियंत्रक ।  
 Comptroller General—लेखा-नियंत्रक ।  
 Compulsion—अनिवार्यता, विवशता, बाध्यता, मजबूरी ।  
 Compulsory—अनिवार्य ।  
 Compulsory Primary Education Manual—अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा-सार-संग्रह ।  
 Compulsory registration—अनिवार्य पंजीयन, अनिवार्य रजिस्टरी ।  
 Compulsory retirement—अनिवार्य निवृत्ति ।  
 Compulsory service—बाध्य सेवा ।  
 Compunction—अनुशय, पश्चात्ताप, पछतावा ।  
 Computation—गणना ।  
 Computation of Fees—शुल्क-गणना ।  
 Compute—हिसाब लगाना, गणना करना ।  
 Computed—गणना कृत ।  
 Computer—गणनाकार, संगणक ।  
 Computing—गणना ।  
 Concave—गहरा, नतोदर ।  
 Conceal—निहित करना, छिपाना ।  
 Concentration Camp—काराशिविर, कारा कैम्प ।  
 Concentric—संकेन्द्रिक ।  
 Concern—सम्बन्ध, चिन्ता, कारोबार, कोठी, व्यापारिक संस्था, सम्बन्ध रखना ।

- Concession—सुविधा, स्वीकृति, रियायत, प्रदान, त्याग ।
- Concession-rate—रियायती दर ।
- Concession-ticket—रियायती टिकट ।
- Conciliation—मेल, सन्धि, समझौता ।
- Concisely—संक्षेपतः, संक्षिप्त रूप में ।
- Conclude—समाप्त करना, परिणाम या निष्कर्ष निकालना ।
- Conclusion—अंत, समाप्ति, उपसंहार, निष्कर्ष, परिणाम ।
- Conclusive proof—निर्णायक प्रमाण ।
- Concomitant—सहगामी ।
- Concrete—मूर्त, यथार्थ, ठोस ।
- Concrete work—कंकड़ तथा सिलिमट के मेल का काम ।
- Concur—एकमत होना ।
- Concurrence—सहमति ।
- Concurrent—संगामी (going together), समकालिक (as concurrent sentence), एकमत, संयुक्त, समान ।
- Concurrent judgment—एकमत निर्णय, संमत निर्णय, संयुक्त निर्णय ।
- Concurrent jurisdiction—समान सीमाधिकार ।
- Concurrent list—संयुक्त सूची ।
- Concurrent offences—लगातार किए गये अपराध ।
- Concurrent sentences—संयुक्त दण्ड, एक साथ चलने वाला दण्ड ।
- Concussion—धक्का ।
- Condemn—निन्दा करना, दण्ड देना, अपराधी ठहराना, निरर्थक धोषित करना, निकम्मा, ठहराना ।
- Condemned—दण्डित, निन्दित, निकम्मा ।
- Condemned prisoner—फाँसी का कैदी, मृत्युदण्ड-बंदी ।
- Condenser attendant—कन्डेन्सर परिचर ।
- Condiment—खाने का मसाला ।
- Condition—प्रतिबन्ध, उपाधि, शर्त, स्थिति, दशा ।
- Conditional—सप्रतिबन्ध, औपाधिक, प्रतिबन्ध युक्त ।
- Conditional legacy—रिक्थदाय, सोपाधिक दाय ।
- Conditional long-term settlement—सोपाधिक दीर्घकालीन भूव्यवस्था (बन्दोबस्त) ।
- Conditionally allowed—सप्रतिबन्ध अनुमति प्राप्त ।
- Conditional order—औपाधिक आदेश, सप्रतिबन्ध आज्ञा ।
- Conditional sale—सोपाधिक विक्रय ।
- Condition of qualifying service—सेवा की योग्यकारी शर्त या उपाधि ।
- Conditions of service—नौकरी की शर्तें ।
- Condolence—सवेदना ।
- Condolence message—सवेदना संदेश ।
- Condominium—द्विराज्य ।
- Condonation—संक्षमण, दोषमार्जन ।
- Condonation of shortage in attendance—उपस्थिति की कमी का संक्षमण ।
- Condone—क्षमा करना, दोषमार्जन करना ।
- Condoner—संक्षन्ता, दोषमार्जक ।
- Conduct—आचरण, बर्ताव, व्यवहार, चाल-चलन ।
- Conduct-rules—आचरण के नियम ।
- Conduction—संचालन ।
- Conductor—नेता, नायक ।
- Conductors—वाहक, चालक ।
- Conduit—नाली, पाइप, पटी हुई नाली, नल, बम्बा, पटरी, प्रणाली ।
- Cone—शंकु ।
- Confederacy—प्रसंधि, राजसंधि ।
- Confer—प्रदान करना, अर्पण (as to confer a title.) करना, परामर्श करना, राय लेना, मत लेना, बातचीत करना ।
- Conference—सम्मेलन, परामर्श, मन्त्रणा ।
- Conferment of Powers—अधिकार प्रदान ।
- Conferment of titles—पदवी प्रदान ।
- Conferred—प्रदत्त, अर्पित ।
- Confess—विस्थापन करना, अपराध स्वीकार करना ।
- Confession—अपराध स्वीकृति, इकबाल ।

- Confidence—विश्वास, भरोसा, विश्राम ।  
 Confidential—गोपनीय, गोप्य ।  
 Confidential box—गोपनीय पेटी ।  
 Confidential report—गोप्य प्रतिवेदन ।  
 Configuration—रूप-रेखा, परिलेख, साक्ष्य स्थिति, बाहरी आकार ।  
 Confinement—संसीमन, रोक, नजर-बन्दी ।  
 Confines—सीमा प्रदेश ।  
 Confirm—पुष्टि करना, दृढ़ करना, पक्का करना, तय करना ।  
 Confirmation—पुष्टिकरण, दृढीकरण, दृढीकार, पक्का किया जाना, मुस्तकिली ।  
 Confirmed—पुष्टिकृत, स्थिरी-कृत, स्थायी कृत ।  
 Confiscate—समपहरण करना, जब्त करना ।  
 Confiscated weapon—जब्त किये हुए हथियार ।  
 Confiscation — समपहरण, जब्ती, राजसात्करण ।  
 Conflict—संघर्ष, टक्कर ।  
 Conflicting—विवाद-ग्रस्त, विरोधी ।  
 Conformity—अनुरूपता, अनुकूलता, समानता, मेल ।  
 Confused—गड़बड़, घबड़ाया हुआ, संशयात्मक ।  
 Confusion—क्रमभंग, व्यग्रता, गड़बड़ी, अस्त-व्यस्तता, घबराहट ।  
 Congress Party—कांग्रेस दल, कांग्रेस पक्ष ।  
 Conic section—शांकव काट ।  
 Conjecture—अनुमान, अंदाजा ।  
 Conjointly—संयुक्त रूप में ।  
 Conjugal rights—दैवाहिक या दाम्पत्य अधिकार ।  
 Conjunction—सहयोग, संयुक्ति ।  
 Conjunctively—संयुक्त रूप से ।  
 Conjuncture—संकटपूर्ण स्थिति ।  
 Connexion (connection)—सम्बन्ध ।  
 Connivance—अक्षिसंकोच, गजनिमिलिका, आँख बचाना, चश्मपोशी ।  
 Connive at—उपेक्षा करना, चश्मपोशी करना, आँख फेरना ।  
 Consanguinity—सपिण्डता ।  
 Conscience—अन्तःकरण, अन्तःकरण-प्रवृत्ति ।  
 Conscience money—बहु धन जो पश्चात्तापी कर न देने वाला राज कोष में जमा करता है ।  
 Conscientious — अन्तःकरणानुयायी, सद्बिचेकी ।  
 Conscientiously—शुद्ध अन्तःकरण से ।  
 Conscription—बलपूर्वक सेना में भरती, अनिवार्य भरती ।  
 Consecutive—निरंतर, लगातार,— number of entries in books to commence and terminate with calendar year—पंचांग वर्ष पर समाप्त होने या उससे आरम्भ होने वाले रजिस्ट्रों में प्रविष्टियों की लगातार क्रम-संख्यायें ।  
 Consensus—बहुमत-मतैक्य ।  
 Consent—सहमति, स्वीकृति ।  
 Consequential—पारिणामिक ।  
 Consequential relief—परिणामी उप-शमन ।  
 Consequently—परिणामतः ।  
 Conservancy animals—मैला ढोनेवाले पशु ।  
 Conservancy Tax—मलवाहन-कर ।  
 Conservation—संरक्षण, स्थिरता ।  
 Conserved—संरक्षित ।  
 Consider—विचार करना, समझना ।  
 Consideration—विचार, ध्यान, आस्था, आदर, मान, प्रतिफल ।  
 Consideration—प्रतिफल ; Denial of receipt of—प्रतिफल की प्राप्ति से अस्वीकृति ।  
 Consign—माल भेजना या सौंपना ।  
 Consigned—भेजा या सौंपा गया ।  
 Consignee—माल पानेवाला ।  
 Consigner—माल भेजनेवाला ।  
 Consignment — सौंपपत्र, समर्पण, सौंपना, सुपुर्देगी, सौंप, भेजा या सौंपा हुआ माल ।  
 Consignor—माल भेजनेवाला ।  
 Consist—सम्मिलित होना, अनुकूल होना ।  
 Consistent—सुसंगत, सम्मिलित, अनुकूल ।

- Consolidate—जमाना, ठोस करना, एक करना, एकीकरण, एकचक में बाँधना, चकबन्दी करना ।
- Consolidated—एकीकृत, संकलित ।
- Consolidated bills and statements—एकीकृत देयक और वितरण पत्र ।
- Consolidated debt—एकीकृत ऋण ।
- Consolidated forecast—एकीकृत पूर्वानुमान ।
- Consolidated fund—संचित निधि ।
- Consolidated pay—एकीकृत या संयुक्त वेतन ।
- Consolidation—एकीकरण, संमेकन, सपिण्डन, चकबन्दी ।
- Consolidation Amin—अमीन चकबन्दी ।
- Consolidation of holdings—चकबन्दी ।
- Consolidation Officer—चकबन्दी अधिकारी ।
- Consolidation work—चकबन्दी का काम ।
- Consolidator—चकबन्दीकर्त्ता ।
- Consort—पति या पत्नी ।
- Conspicuous—ध्यानाकर्षी, स्पष्ट, विशेष, प्रमुख ।
- Conspiracy—घड्यंत्र, साजिश ।
- Conspirator—घड्यंत्रकारी ।
- Constable—सिपाही, रज्जी, तिलंगा, कान्स्टेबल ।
- Constant—मतत, स्थिर, एकसा, बराबर, अचल ।
- Constituencies—निर्वाचनक्षेत्र ।
- Constituent Assembly—विधान-सभा ।
- Constitute—निर्माण करना, स्थापित करना, नियुक्त करना, संविहित करना, संविहित होना, बनाना ।
- Constituted—संघटित, संस्थापित ।
- Constitution—संविधान, संघन, शरीर रचना ।
- Constitution of Services—सेवा-विधान ।
- Constitution Order—विधान-आज्ञा ।
- Construction—निर्माण, रचना ।
- Constructive Trust—अनुमानसिद्ध प्रत्यास ।
- Consul—वाणिज्य-दूत ।
- Consular—वाणिज्य-दूत-सम्बन्धी ।
- Consular Representative—वाणिज्य प्रतिनिधि ।
- Consulate—वाणिज्य दूतावास ।
- Consult—संमंत्रणा करना, परामर्श करना ।
- Consultation—परामर्श, मंत्रणा, सलाह ।
- Consumable—खाने-खरचने योग्य, उपभोग्य ।
- Consumer—उपभोक्ता, ग्राहक ।
- Consumed—उपभुक्त ।
- Consummation of marriage—विवाह पूर्ति या संसिद्धि ।
- Consumption—उपभोग, खपत ।
- Contact—सम्पर्क, संपर्क करना ।
- Contagious disease—छूत की बीमारी, संक्रामक रोग ।
- Contain—धारण करना, रखना, अँटना, सम्मिलित करना ।
- Containing—रखते हुए, रखनेवाला ।
- Contemplated—सोचा गया, ह्याल किया गया ।
- Contemporary—समकालीन ।
- Contempt—अवहेलना, अपमान, मानहानि ।
- Contempt of Court—न्यायालय का अपमान ।
- Contention—विवाद ।
- Contents—विषयसूची, अन्तर्वस्तुएं, अन्तर्लेख ।
- Contested—विवादात्मक ।
- Context—प्रसंग ।
- Contiguity—समीपता, मेल, लगाव ।
- Contiguous—मिला हुआ, समीपस्थ, लगा हुआ, संपर्शी ।
- Contingencies—संभाव्य या प्रासंगिक व्यय ।
- Contingency—संभावना, संयोग, आकस्मिकता ।
- Contingency Fund—आकस्मिकता निधि ।
- Contingency Table—संभावना सारणी ।
- Contingent—प्रासंगिक, संभाव्य, आकस्मिक ।
- Contingent charges—प्रासंगिक या आकस्मिक व्यय ।

- Contingent expenditure—प्रासंगिक या सांयोजिक व्ययभार ।  
 Contingent legacy—सापेक्ष रिक्थ ।  
 Contingent, Reserve (for leave, training, casualty)—आकस्मिक-धृतदल, छुट्टी ।  
 Continuance—स्थायित्व, अविच्छिन्न अनुक्रम ।  
 Continuation—अनुबन्ध, अनुवृत्ति, सिलसिला, गत पृष्ठ से आगे जारी ।  
 Continued—अनुबद्ध, अनुवृत्त ।  
 Continuing Candidate—अविरामी अभ्यर्थी ।  
 Continuity—निरन्तरता, सातत्य ।  
 Continuous active service—लगातार सक्रिय नौकरी, अविरत सक्रिय भूत्या, लगातार सक्रिय सेवा ।  
 Contour—परिवेश ।  
 Contraband—विनिषिद्ध ।  
 Contra-bonos mores—सदाचार विरुद्ध ।  
 Contract—संविदा, संविद, ठेका, मुआहदा, नियत (*adj.*) ।  
 Contract allowances—नियत भत्ते ।  
 Contracted—संविदाकृत, संवेदित, संक्षिप्त, संकुचित ।  
 Contractee—संविदादाता ।  
 Contract of sale—विक्रय, नियमबद्ध विक्रय, विक्रय संविद ।  
 Contractual relation—संविद जनित संबंध ।  
 Contradict—विरुद्ध कहना, बात काटना, (-ion) विरुद्धता ।  
 Contradistinction—व्यतिरेक, प्रतिभेद, विभेद ।  
 Contrary—विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, उल्टा ।  
 Contrast—व्यतिरेक, अन्तर, भेद ।  
 Contravene—भंग करना ।  
 Contravention—उल्लंघन, विरुद्धता, विरोध, प्रतिकूलता ।  
 Contributed—अंश-दत्त ।  
 Contribution—अंशदान, चन्दा ।  
 Contribution for leave and pension—छुट्टी और पेंशन के लिये अंशदान ।  
 Control—नियंत्रण, नियंत्रण करना ।  
 Control and Appeal Rules—नियंत्रण और अपील के नियम ।  
 Control clock—नियंत्रक घड़ी ।  
 Control flume—नियंत्रक फलूमनाली ।  
 Controller of Stamps—स्टाम्प नियंत्रक, मुद्रांक नियंत्रक ।  
 Controlling Officer—नियंत्रण अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी ।  
 Control of meeting—सभा का नियमन, सभा का नियंत्रण ।  
 Control rate—नियंत्रित दर या भाव ।  
 Control watch—नियंत्रक घड़ी ।  
 Controversial—विवादास्पद ।  
 Controversy—विवाद, झगड़ा, बहस-मुबाहसा ।  
 Contumacious—दुराग्रही ।  
 Contumaciously—दुराग्रह से ।  
 Contumely (*n.*)—अपमान, मान-भंग, अवहेलना ।  
 Convalescent—स्वास्थ्योन्मुख, रोगमुक्त ।  
 Convene—बुलाना, इकट्ठा करना या होना ।  
 Convened—समाहृत, आमंत्रित ।  
 Convener—संयोजक, समाह्वता ।  
 Convenience—सुविधा, सुख, आराम ।  
 Convention—प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, रिवाज ।  
 Conventional—परंपरागत ।  
 Conventionally—रिवाजी तौर पर, प्रथानुसार ।  
 Conventional sign—सर्वमान्य चिह्न ।  
 Conversant—परिचित, वाकिफ ।  
 Conversation—बातचीत ।  
 Conversing—बातचीत करते हुए ।  
 Conversion—पलट, श्रम-परिवर्तन, बदला जाना, पलटा जाना ।  
 Conversion table—रूपान्तरण सारणी ।  
 Convert—रूपान्तरित करना ।  
 Converted—रूपान्तरित ।  
 Convey—पहुँचाना, ले जाना, समर्पण करना, हस्तांतरित करना ।  
 Conveyance—सम्पत्ति हस्तान्तरण, हस्तान्तरणपत्र ।

- Conveyance allowance—सवारीभत्ता ।  
 Conveyance charges—यान-व्यय ।  
 Conveyancer—स्वत्वांतरपत्र-कर्ता ।  
 Convict—अपराधी, दोषी, बन्दी ।  
 Convicted—दोषी या अपराधी प्रमाणित किया गया ।  
 Convicting—सजा देने वाले, दण्ड देने वाले ।  
 Convicting Court—दोष-साधक न्यायालय, सजा देनेवाली अदालत ।  
 Conviction—विश्वास, दोष सिद्धि, दण्ड, बन्दीकरण ।  
 Convincing—विश्वासोत्पादक ।  
 Convocation — दीक्षान्त - समारोह, समावर्तन ।  
 Convocation address — दीक्षान्त-भाषण ।  
 Convoy—रक्षक वर्ग ।  
 Co-occupant—सह-भोगी ।  
 Coolie—भारवाहक ।  
 Co-operate—साथ देना, मिलकर काम करना, सहयोग करना ।  
 Co-operation—सहकार्य, सहयोग, सह-कारिता ।  
 Co-operative—सहकारी ।  
 Co-operative Department—सहकारी विभाग ।  
 Co-operative Development Federation—सहकारी-विकास-संघ ।  
 Co-operative Societies—सहकारी समितियाँ ।  
 Co-opt—सहवरण करना, सम्मिलित करना ।  
 Co-option—सहवरण, संयोजना ।  
 Co-ordinate—एकीकृत करना, मिलकर काम करना, समवर्गीय (*adj.*) ।  
 Co-ordination—सहयोग, एकीकरण, समन्वय ।  
 Co-owner—सह-स्वामी, स्वत्व साझी ।  
 Coparcener—अंशी, साझीदार ।  
 Co-partner—सहभागी, साझीदार ।  
 Coppice—छंटा वन ।  
 Copy—प्रति, प्रतिलिपि, नकल ।  
 Copy, Advance—अग्रप्रति ।  
 Copy forwarded to—प्रतिलिपि... को प्रेषित या अग्रसारित ।  
 Copy-holder—प्रतिवाचक ।  
 Copyist—प्रतिलिपिक, नकलनवीस ।  
 Copy of Extract—उद्धरण की प्रतिलिपि ।  
 Copyright—प्रकाशनाधिकार ।  
 Copy Stamped Papers—प्रतिलिपि मुद्रित पत्र ।  
 Corbel—भार धारक बढ़ावा ।  
 Cordoning—घेरा डालने का कार्य ।  
 Corduroy-road—लट्ठों की सड़क ।  
 Co-relation—सहसम्बन्ध ।  
 Co-respondent—सहोत्तरवादी ।  
 Cornice—सीका, कगार, कंगनी, कारनिस ।  
 Coronation—राजतिलक, राज्याभिषेक, ताजपोशी ।  
 Coroner—अपमृत्यु मीमांसक, अपमरणा-न्वेषक ।  
 Corporal—शारीरिक ।  
 Corporal armourer—शारीरिक आयुधकार ।  
 Corporal Instructor—व्यायाम शिक्षक ।  
 Corporal punishment—शारीरिक दण्ड ।  
 Corporation—निगम, महानगरपालिका या महापालिका ।  
 Corporator—निगम-सदस्य ।  
 Corps of Volunteers—स्वयंसेवक निकाय ।  
 Corpus—संग्रह, संपत्ति ।  
 Corpus-delicti—अपराध सार ।  
 Corpuscles—अणु-कण ।  
 Correct proof—संशोधित मुद्रित पत्र ।  
 Correction—शोधन, शुद्धि, दुरुस्ती ।  
 Correction and Addition Slips—शोधन-तथा जोड़ की पर्चियाँ ।  
 Correction fluid—शोधन रस ।  
 Correction slip—शुद्धिपर्ची ।  
 Correction-table—संशोधन-सारणी ।  
 Correspondence—पत्र-व्यवहार ।  
 Correspondence resting with—पड़ा हुआ पत्र-व्यवहार ।

- Correspondence section — पत्र-  
व्यवहार-उप-विभाग ।
- Correspondent—संवाददाता ।
- Corresponding—समवर्ती, सहगामी,  
संवादी, तत्स्थानी, जवाबी ।
- Corresponding Time—पिछले साल के  
इन्हीं दिनों ।
- Corrigenda—शुद्धिपत्र ।
- Corrigendum—शुद्धिपत्र ।
- Corroborate—समर्थन करना, पुष्टि  
करना ।
- Corroborated—संपुष्ट, पोषित ।
- Corrosive sublimer—रस कपूर ।
- Corrugated—नालीदार ।
- Corrugated iron-sheet—पनारीदार  
लोहे की चादर ।
- Corrupt—दूषित, भ्रष्ट, भ्रष्ट करना,  
बिगाड़ना ।
- Corruption—भ्रष्टाचार, व्यभिचार ।
- Corrupt practices—भ्रष्ट कर्म, कदा-  
चार, भ्रष्टाचरण ।
- Co-sharer—सहभागी, अंशी ।
- Cosmopolitan—विश्वव्यापी, विश्व-  
वर्गीय ।
- Cost—परिव्यय, लागत मूल्य, खर्चा,  
व्यय ।
- Cost of Living Index Number—  
निर्वाह व्यय देशनांक ।
- Cost of propulsion—प्रणोद व्यय ।
- Cost realized—बमूल की गई लागत ।
- Co-surety—सह-प्रतिभू ।
- Co-tenant—सह-कृषक, खेती का साझी-  
दार ।
- Cotton balls—कपास का गूल ।
- Council House—सभाभवन ।
- Council of Ministers—मंत्रिपरिषद् ।
- Council of Physical Culture—  
शारीरिक शिक्षा परिषद् ।
- Council of States—राज्य परिषद् ।
- Council questions—परिषद् प्रश्न ।
- Council Session—परिषद् का अधिवे-  
शन ।
- Counsel—मंत्रणा, सलाह, समुपदेशी,  
बकील ।
- Count—गिनना, जोड़ना ।
- Counter affidavit—प्रति शपथपत्र ।
- Counter-balance—प्रतिसन्तुलन ।
- Counter-balance (v.)—तुल्य भार  
करना, बराबर करना, प्रतिसन्तुलित करना ।
- Counter-charge—प्रतिअभियोग ।
- Counter-claim—प्रति अध्यर्थना, दुबारा  
दावा, मुकाबिल दावा ।
- Counter-claimant—प्रति - अध्यर्थक,  
दुबारा दावा करनेवाला ।
- Counterfeit—कूट, जाली, खोटा, नकली ।
- Counterfeit coin—जाली सिक्का ।
- Counterfeiter—कूट मुद्राकारी, जाली  
सिक्का बनानेवाला ।
- Counter-fire—उलटी आग, विपरीताग्नि ।
- Counter-foil—प्रतिपण, प्रतिरूप, प्रपत्र ।
- Counter-mand—प्रत्यादेश ।
- Counter-mark—प्रति-चिह्न ।
- Counter-measure—प्रत्युपाय ।
- Counter-offer—प्रति-प्रस्ताव ।
- Counter-pane—शय्यावरण, चादर ।
- Counterpart—प्रतिरूप, प्रतिपण, प्रतिमूर्ति,  
उतारा, प्रतिलिपि, मुसन्ना, तद्रूप, मेल,  
जोड़, जवाब ।
- Counter-plea—प्रति कथन ।
- Counter-signature—प्रतिहस्ताक्षर ।
- Countersigned—प्रतिहस्ताक्षरित ।
- Counter-stroke—प्रत्याघात ।
- Counter-vailing duty—प्रतिशुल्क
- Counter-weight—प्रतिभार ।
- Country—ग्रामक्षेत्र ।
- Country-spirit—देशी मदिरा ।
- Country-wise—देशानुसार ।
- Country wood—देशी लकड़ी ।
- Coupe—दो आदमी के बैठने की चार पहिये  
की गाड़ी, कूपे ।
- Couple—युगल, द्वय, विवाहित जोड़ी, द्वन्द्व ।
- Coupon—पर्णिका ।
- Course—गति, मार्ग, प्रक्रम (procedure),  
घुड़दौड़ का मैदान, दौर (Regular suc-  
cession), धारा, बहाव (Course of a  
river), जीवन-क्रम (Career), रहा  
(Course of bricks) ।
- Course of Submission—उपस्थापन क्रम ।

- Courses of Study—पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या ।  
 Court—न्यायालय, अधिकरण, अदालत, चौक, आँगन, चाहना, मँगना ।  
 Court-crier — न्यायाक्रोशक, पुकार लगानेवाला ।  
 Court-District Judge—जिला न्यायाधीश का न्यायालय ।  
 Courtous—अनुनयी, मिलनसार ।  
 Court fee—न्याय शुल्क, कोर्ट फीस ।  
 Court Fee Act—न्याय शुल्क विधान, कानून रसूम अदालत ।  
 Court Fee Label—न्याय शुल्क चिप्पी ।  
 Court Martial—फौजी अदालत, सैनिक न्यायालय ।  
 Court of Appeal—पुनर्विचार न्यायालय ।  
 Court of first instance—प्रथम-पदीय न्यायालय ।  
 Court of Law—विधान न्यायालय ।  
 Court of Probate—इच्छापत्र प्रमाणीकरण न्यायालय, अदालत प्रोबेट ।  
 Court of Records—अभिलेख न्यायालय ।  
 Court of Small Causes—लघुवाद न्यायालय, अदालत खफीफा ।  
 Court of Wards—प्रतिपालक अधिकरण, कोर्ट, कोर्ट ऑफ वार्ड्स ।  
 Covenant—संविदा, संश्राव ।  
 Covenanted—संश्रावित ।  
 Covenantee—संश्रुती ।  
 Covenantor—संश्रावक ।  
 Cover—व्यवहार आकर ।  
 Covering form—परि-पत्र ।  
 Covering returns—आधारभूत विवरणपत्र ।  
 Covert (*n.*)—प्रतिआश्रिता, विवाहिता ।  
 Covert (*adj.*)—प्रच्छन्न, गुप्त ।  
 Coverture—प्रतिआश्रय ।  
 Cow-in-calf—गाभिन गाय ।  
 Cow-in-milk—दुधारू गाय ।  
 Cow-keeper—ग्वाला ।  
 Crabbed hand—दुरक्षर, कीड़े मकोड़े जैसे अक्षर ।  
 Craft—शिल्प, व्यवसाय, धंवा ।  
 Crank—धुमाने का हत्था ।  
 Create a right—अधिकार पैदा करना ।  
 Creation of a Post—जगह का कायम किया जाना, पदस्थापन, पदस्थापना ।  
 Creative—रचनात्मक, पैदा करनेवाला, पैदा करनेवाली ।  
 Creche—शिशु-गृह ।  
 Credit—जमा, साख, ऋण, उधार ।  
 Credentials—विश्वासपत्र, सनद, मुस्तार-नामा ।  
 Credit advice—जमा की सूचना ।  
 Credit-balance—आकलन-शेष, बाकी जमा ।  
 Credit notes—जमा की चिट्ठियाँ, समाकलन पत्र ।  
 Creditor—उत्तमर्ण, ऋणदाता, धनी ।  
 Credit revenue—ऋण राजस्व ।  
 Creed—मत, पन्थ, सम्प्रदाय ।  
 Cremation—शवदाह, दाह संस्कार ।  
 Cremation ground—श्मशान भूमि ।  
 Cremery—मक्खन मलाई शाला ।  
 Crime of violence—हिंसापराध ।  
 Crime-police—अपराध शोधन पुलिस ।  
 Crime Record Officer—अपराध अभिलेख अधिकारी ।  
 Crime-reports—अपराध प्रतिवेदन ।  
 Criminal—अपराधी, दण्ड्य, अपराधिक ।  
 Criminal Court—दण्ड न्यायालय ।  
 Criminal Intelligence Gazette—गुप्तचर विभाग का सूचनापत्र ।  
 Criminal Investigation Department (C. I. D.)—खुफिया विभाग, गुप्तचर विभाग ।  
 Criminal mental patient—मस्तिष्क रोगी अपराधी ।  
 Criminal offence (Stamp Law)—दण्ड्य अपराध (स्टाम्प कानून) ।  
 Crisis—संकट, संकट-काल ।  
 Criteria—मानदण्ड, कसौटी, निष्कर्ष ।  
 Criticise—समालोचना करना, आलोचना करना ।  
 Crockery—चीनी मिट्टी के बरतन ।  
 Crop—शस्य, कृषिफल, फसल ।  
 Crop and Season Report—शस्य तथा ऋतु विवरण ।  
 Crop-area—शस्य-क्षेत्र ।



- Crop-experiment—कृष्य प्रयोग ।  
 Crop failure—कृष्यनाश, कृष्याभाव,  
 कृष्य अनुत्पत्ति ।  
 Cross-appeal—प्रति पुनर्विचार अभ्यर्थना ।  
 Cross bar fetters—कैची-डण्डा-बेड़ी ।  
 Cross-breed—वर्ण-संकर, दोगला ।  
 Cross-check—प्रति-परीक्षण ।  
 Cross-cheque—रेखित घनादेश ।  
 Cross-examination — प्रति परीक्षा,  
 प्रत्यन्युयोग, जिरह ।  
 Crossing of efficiency bar—प्रगुणता  
 अंगल संस्करण ।  
 Cross-list—अनुत्तीर्ण छात्रों के अनुत्तीर्ण  
 विषयों की सूची ।  
 Cross-objection—प्रत्यापत्ति, प्रत्याक्षेप ।  
 Cross reinforcement — चौड़ाई में  
 लोहबलन ।  
 Cross Section—अनुप्रस्थ छेद, व्यत्यस्त  
 छेद ।  
 Cross-word-puzzle—वर्ण पहेली ।  
 Crown—सरकार, राज्य, छत्र, राजमुकुट ।  
 Crown counsel—सरकारी वकील ।  
 Crown debt—राज ऋण ।  
 Crown of an arch—तोरण शीर्ष,  
 मेहराब का शीर्ष ।  
 Crown-prince—युवराज ।  
 Crucial—निर्णायक, दुःसाध्य, उत्कट ।  
 Cruelty towards animals—जानवरों  
 के प्रति निर्दयता ।  
 Cube—घन ।  
 Cube root—घनमूल ।  
 Cubic—घन ।  
 Cubic feet—घन फीट ।  
 Culinary—पाक विषयक, रसोई का,  
 बाबर्चीखाने का ।  
 Culpable—दंडनीय ।  
 Culpable homicide not amounting  
 to murder—नरहत्या का अपराध  
 जो कत्ल के दर्जे तक न पहुँचा हो ।  
 Culprit—अभियुक्त, अपराधी ।  
 Cultivate—खेती करना ।  
 Cultivation—कृषिकर्म, जोत, खेती ।  
 Cultivator—किसान, कृषक ।  
 Culturable—कृषि योग्य ।  
 Cultural programme — सांस्कृतिक  
 कार्यक्रम ।  
 Culture—संस्कृति ।  
 Culture medium—पोषक माध्यम,  
 संवर्धन माध्यम ।  
 Culvert—पुलिया ।  
 Cumbersome—कष्टकर, क्लेशप्रद ।  
 Cum Testamento Annexo—संलग्न-  
 इच्छापत्र सहित ।  
 Cumulative legacy—संचयी रिक्थदाय ।  
 Cupboard—वरतनों के रखने की  
 आलमारी ।  
 Curator—अभिरक्षक ।  
 Curator ( Museum ) — संग्रहालय  
 प्रबन्धकर्ता ।  
 Curfew—अनिश्चार आदेश ।  
 Currency—मुद्रा-प्रचलन ।  
 Currency expansion—मुद्रा-प्रसार ।  
 Current—प्रचलित, वर्तमान, धारा ।  
 Current account—चालू खाता ।  
 Current duties—वर्तमान कर्तव्य ;  
 (Duty function) (कृत्य कार्य) चालू  
 कर्तव्य ।  
 Current-market-rate— चालू-बाजार-  
 भाव ।  
 Current year—चालू वर्ष ।  
 Curriculum—पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों  
 की सूची ।  
 Cursory glance—क्षिप्रदृष्टि, सरसरी  
 निगाह ।  
 Curtail—संक्षेप करना, कम करना, घटाना ।  
 Curtailment—छँटनी ।  
 Curtain wall—परदे की दीवार ।  
 Curtness—रूखाई ।  
 Curve—वक्र ।  
 Cushion—गद्दी, परिस्तोम ।  
 Custodian—संरक्षक ।  
 Custodian Trustee—संरक्षक प्रत्यासी ।  
 Custody—संरक्षण, आरोध, निरोध,  
 हिरासत ।  
 Custody of—हिरासत, संरक्षण, अधिकार ।  
 Custody of stamps—मुद्रांक संरक्षण ।  
 Custody of wills — रिक्थपत्रों का  
 संरक्षण ।

Custom—रूढ़ि, आचार, रीति, रिवाज।  
 Customary—रिवाजी, रूढ़िजन्य, परम्परागत।

Custom Bond—बहिःशुल्कका प्रतिज्ञापत्र।

Custom duty—निराक्रम्य या सीमा या बहिःशुल्क।

Custom officer—बहिःशुल्क अधिकारी।

Cut—कटौती, छंटनी।

Cutaneous—चर्मीय।

Cut motion—कटौती प्रस्ताव।

Cut motion form—कटौती प्रस्ताव का प्रपत्र।

Cut-piece—खण्ड-वस्त्र।

Cutting—काट, तराश, तीखा, चुभता हुआ।

Cutting remark—कटाक्ष, चुभती हुई टीका या उक्ति।

Cut, Token—प्रतीक कटौती।

Cut, Water—पुल का जलकट।

Cycle allowance—पैरगाड़ी भत्ता।

Cycle stretcher—पहियेदार वितत डोली।

Cyclostyle—चक्र लेखित्र।

Cypher—शून्य, गूढ़ाक्षर, गूढ़ लेख, गुप्त लिपि।

Cypres—'सी प्रे' का सिद्धान्त या नियम जिसके अनुसार धर्मादा की सम्पत्ति मूल उद्देश्य के नष्ट हो जाने पर यथाशक्य उसके समीप वस्तु पर लगा दी जाती है।

Cysto—कोष्ठ।

## D

D. B. L. M. guns—दुनली कारतूसी बन्दूक।

Dacoity—डाका, डकैती।

Dafedar—छोटा सेनानायक।

Daftari—दफ्तरी।

Dagger—कौक्षयक, कटार।

Daily—प्रतिदिन, दैनिक, दैन, दैनिक समाचारपत्र।

Daily allowance—दैनिक भत्ता, आह्निक भत्ता।

Daily labour return—दैनिक भृत्ति, चिट्ठा।

Daily note—दैनिक टिप्पणी।

Daily routine—नित्य का कार्य।

Daily wages—दैनिक भृत्ति या मजदूरी, रोज़ही।

Dairy—दुग्धशाला, दुग्धालय।

Dairy-farm—दुग्धशाला प्रक्षेप।

Dairy-farming—दुग्धशाला, उद्योग।

Dairy Jamadar—दुग्धशाला का जमादार।

Dairy-maid—ग्वालिन।

Dairyman—ग्वाला, दुग्धशाला कर्मचारी।

Dairy-organizer—दुग्धालय आयोजक या संघटक।

Dak bungalow—डाक बँगला।

Dak bungalow establishment—डाक बँगले के कर्मचारी।

Dak-runner—हरकारा, प्रेष-वाहक।

Damage—क्षति, उपघात, हानि, हानि पहुँचाना।

Damaged stamp—बरबाद हुए स्टाम्प।

Damage-proof—हानि-रोधक।

Damages—क्षति, हरजाना।

Damage suit—क्षतिपूर्ति का वाद।

Damn—दोषी ठहराना, निन्दा करना।

Damnabale—निन्द्य, धूणित।

Damnification—क्षतिकरण।

Damp-proof—आर्द्रता रोधक।

Danger—भय, संकट, खतरा।

Dangerous—भयानक, विषम, भयावह, भयजनक, संकटपूर्ण।

Dangerous Drugs Act—हानिकारक औषधि अधिनियम।

Darinda—फाड़ खानेवाला।

Dark room—तमोमयकोष्ठ।

Data—आधार सामग्री, दी हुई बात।

Date—दिनांक, तिथि, तारीख।

Dated—दिनांकित, बतारीख।

Dateless—अदिनांकित, तिथिहीन।

Date of birth—जन्म-दिवस, जन्मदिनांक।

Date of institution—प्रवेशकीय तिथि।

Day Scholar—अनावासिक छात्र।

Day School—मध्याह्नकालिक विद्यालय।

Day-shift—दिन पर्याय, दिन की पारी।

Day to day—दिन प्रतिदिन का।

Dead account—मृत लेखा, डुबन्त खाता।

Dead-letter—निर्जाति-पत्र, क्वगामी पत्र।

Dead-lock—गति अवरोध।

- Dead loss—पूर्ण हानि या क्षति ।  
 Deadly—घातक ।  
 Deadslow—मन्दतम, मन्दतम गति से चलाइये ।  
 Dead stock—बिना बिका हुआ माल ।  
 Deal—व्यवहार, परिमाण, भाग, सौदा, लेन-देन, सौदा या व्यवहार करना ।  
 Dealer—व्यापारी, लेन-देन करनेवाला, विक्रेता ।  
 Deal thoroughly—पूर्ण रूप से करना ।  
 Dealing-clerk—एतत्सम्बन्धी लिपिक ।  
 Dealings—संव्यवहार, लेन-देन का कारवार ।  
 Dean—अधिष्ठाता, शाखाध्यक्ष ।  
 Dearness—मंहगाई ।  
 Dearness allowance—महार्घता अधि-देय, मंहगाई का भत्ता ।  
 Dear Sir—प्रिय महाशय ।  
 Death duty—मृत्युकर ।  
 Death-warrant—मृत्यु अधिपत्र ।  
 Debar—वंचित करना, रोकना ।  
 Debarred—विवर्जित, वहिष्कृत ।  
 Debate, Limitation on debate—वाद-विवाद, वाद-विवाद पर प्रतिबन्ध ।  
 Debates—वाद-विवाद ।  
 Debenture—ऋणपत्र ।  
 Debentures—दीर्घकालीन ऋणपत्र, गैर-सरकारी ऋणपत्र ।  
 Debit—विकलन, नामे, विकलित करना, नामे लिखना ।  
 Debitable—विकलनीय, नामे लिखने योग्य ।  
 Debit advice—विकलन सूचना ।  
 Debit balance—विकलन शेष ।  
 Debited—विकलित ।  
 Debit entry—विकलन प्रविष्टि ।  
 Debit side—विकलन पार्श्व ।  
 De Bonis Non—अव्यवस्थित रिक्ख ।  
 Debt charges—ऋण भार ।  
 Debtor—ऋणी, कर्जदार ।  
 Debts due—प्राप्य ऋण ।  
 Debt service—ऋण-व्यय ।  
 Debutter (देबत्तर)—देवोत्तर सम्पत्ति या दान ।  
 Decade—दशक, दशाब्द ।  
 Decapitation—शिरच्छेदन ।  
 Decay—क्षय होना, बिगड़ना, मिट्टी होना ।  
 Deceased—मृत, स्वर्गीय ।  
 Decency—शिष्टाचार, औचित्य ।  
 Decennial—दस वार्षिक ।  
 Decennium—दशाब्द ।  
 Decent—सभ्य, शिष्ट, समुचित ।  
 Decentralization Committee—विकेन्द्रीकरण समिति ।  
 Decided on—निश्चय किया गया ।  
 Decimal fraction—दशमलव भिन्न ।  
 Decision—निश्चय, निर्णय, फैसला ।  
 Declarant—घोषणाकर्ता, घोषक ।  
 Declaration—घोषणा ।  
 Declaration form—वक्तव्य-पत्र, घोषणा-पत्र ।  
 Declaration of trust—प्रत्यास घोषणा ।  
 Declaratory—अधिकारघोषक, घोषणा-त्मक ।  
 Declaratory decree—अधिकार घोषक न्याय-पत्र, डिगरी इस्तकरार हुक ।  
 Declared—घोषित ।  
 Decline—पतन, गिरना, अस्वीकार करना, घटना, कम होना ।  
 Decontrol—नियंत्रण उठाना, कन्ट्रोल तोड़ना ।  
 Decorated—विभूषित ।  
 Decorations—सैनिक भूषा चिह्न ।  
 Decorum—शिष्टता, सभ्यता, शिष्टाचार ।  
 Decoy—फन्दे में फँसाना ।  
 Decrease—घटना, कम होना, कमी ।  
 Decree—न्यायपत्र, डिगरी, निर्णयपत्र ।  
 Decree, Absolute—अंतिम निर्णयपत्र ।  
 Decree for judicial separation—न्यायिक विच्छेद का निर्णयपत्र ।  
 Decree-holder—न्यायपत्रग्राही, निर्णय-पत्रग्राही, डिगरीदार ।  
 Decree-nisi—सप्रतिबन्ध न्यायपत्र, सोपाधिक न्यायपत्र, शर्तिया डिगरी, प्रतिबन्धित डिग्री ।  
 Decree-writer—न्यायपत्र-लेखक ।  
 Decrepit—जरा जीर्ण ।  
 Decrepitude—जरा जीर्णता ।

Decretal — डिगरी का, न्यायपत्र-सम्बन्धी ।	Deferred—स्थगित ।
Dedicate—समर्पण करना ।	Deferred pay—स्थगित या रोका गया वेतन ।
Dedication—समर्पण ।	Defiance—अवज्ञा ।
Deduct—कम करना, घटाना ।	Defiant—अवज्ञाकारी, उद्धत ।
Deduction—कमी, अनुमान ।	Deficiency—अल्पता, हीनता, न्यूनता, कमी ।
Deductions—कटौतियाँ, मिनहाई ।	Deficiency in embezzlement—गबन में कमी ।
Deed—करणपत्र, काम, करण ।	Deficiently stamped—न्यून मुद्रांक-युक्त ।
Deed of agreement—इकरारनामा, नियमपत्र ।	Deficit—घाटा, घटी, कमी ।
Deed of Exchange—परिवर्तनपत्र ।	Deficit budget—घाटे का आय-व्ययक ।
Deed of gift—दानपत्र, करणपत्र ।	Deficit grant—घटी पूरक अनुदान ।
Deed of lease—ठीका पत्र ।	Define—परिभाषा करना, सीमित करना, ठीक-ठीक रूप बताना ।
Deface—मिटाना, कुरूप करना ।	Defined—परिभाषित, स्पष्ट ।
Defaced—विकृत, बिगड़ा हुआ ।	Definite—निश्चित, स्पष्ट, ठीक ।
Defacto—वस्तुतः, कार्यरूपेण, वास्तविक, दर असल ।	Definite share—निश्चित भाग ।
Defalcation—व्यपहरण, हड़पना, खयानत ।	Definition—परिभाषा ।
Defamation—मानहानि ।	Deflate—अपस्फीत करना ।
Defamatory—मानहानिकारक ।	Deflation—अपस्फीति ।
Default—दोष, कमी, चूक, अभाव, अपराध, अनुपस्थिति ।	Defloration—कौमार्य-भंग ।
Defaulter—अनुपस्थित, दोषी, नादिहन्द, अशोधक, बाकीदार ।	Deforce—बलपूर्वक धारण करना ।
Defaulters' list—अपराधियों या बाकीदारों की सूची ।	Deforcement—बलाद्वारण ।
Defect—त्रुटि, कमी, दोष, कसर, बुराई, ऐद, हीनता, न्यूनता ।	Deforcer—बलाद्वारक ।
Defective—सदोष, दोषयुक्त, त्रुटिपूर्ण, हीन ।	Deforestation—निर्वनीकरण ।
Defence—प्रतिरक्षा, प्रतिवाद, सफाई, उत्तर (law), बचाव ।	Defraud—हक मारना या दबाना, ठग लेना, धोखे से प्राप्त करना ।
Defence Department — देशरक्षा विभाग ।	Defray—व्यय वहन करना या देना ।
Defence Savings Provident Fund—देशरक्षार्थ संचित सहायक कोष ।	Defunct—निष्क्रिय, निश्चेष्ट ।
Defence witness—प्रतिवाद साक्षी, सफाई का गवाह ।	Defy—सामना करना, ललकारना ।
Defendant—प्रतिवादी, मुद्दालेह ।	Degeneration—अधःपतन, अवनति, स्वभावच्युति ।
Defended—प्रतिरक्षित ।	Degradation—पदावनति ।
Defender—प्रतिरक्षक ।	Degrade—अपकृष्ट करना, पद से गिराना, पदावनति करना ।
Defensible—प्रतिरक्ष्य, प्रतिवाद्य ।	Degree—उपाधि, डिग्री, पदवी, मर्यादा, अंश, मात्रा ।
Defensive—प्रतिरक्षी ।	Degree College—महाविद्यालय, उपाधि महाविद्यालय, डिग्री कालेज ।
Defer—स्थगित करना, टालना ।	Degressive—अधोगामी, ह्रासी ।
	Dejure—विधानानुकूल, नियमानुकूल, कानूनन, नियमानुसार, न्यायतः ।

- Delayed and inadequate disposal of audit notes and objection statement defeats the object of audit—लेखा-परीक्षा टिप्पणियों की विलम्ब से की गई अपर्याप्त कार्यान्विति से लेखा-परीक्षा का मूल उद्देश्य जाता रहता है।
- Delayed remittances and withholding of collections tantamounts to temporary misappropriation—रुपया विलम्ब से भेजना तथा वसूल रुपयों का रोक रखना तत्कालीन अपाहरण के तुल्य समझा जाता है।
- Delegacy—प्रतिनिधिक।
- Delegate—प्रतिनिधि बनाकर भेजना, प्रत्यायुक्त करना।
- Delegate (n.)—प्रत्यायुक्त, प्रतिनिधि।
- Delegated—प्रतिनिधिकृत, प्रत्यायुक्त।
- Delegation—प्रत्यायुक्ति, शिष्टमंडल, प्रतिनिधि-मण्डल।
- Delegation of powers—अधिकार समर्पण।
- Delete—अपमार्जित करना, निकाल देना, काट देना।
- Deleterious—हानिकारक, नाशक।
- Deliberate—विचारपूर्वक, जान बूझकर किया हुआ।
- Deliberation—विचार-विमर्श।
- Delimit—परिसीमित करना, सीमांकित करना।
- Delimitation—परिसीमन।
- Delimited—परिसीमित।
- Delineate—चित्रित करना।
- Delineated—चित्रित।
- Delinquency—कर्तव्य-व्युति, कर्म बहि-मुखता, अपराध।
- Delinquent—अपराधी, दोषी, कर्तव्यरहित।
- Deliver—सौंपना, पकड़ाना, देना, सुपुर्द करना, छोड़ना (माल का), मुक्त करना।
- Deliverance—मुक्ति, उद्धार, अर्पण।
- Delivered—प्रदत्त, अर्पित, प्रसूत, सुनाया गया।
- Delivery—समर्पण, प्रदान, प्रसूति, माल का भुगतान, माल की छुड़ाई।
- Delude—बहकाना।
- Deluge—प्रलय।
- Delusion—भ्रम।
- Demand—मांग।
- Demand and collection—मांग और उगाही।
- Demand, Supplementary—अनुपूरक मांग।
- Demarcated—सीमांकित।
- Demarcation—हदबन्दी, मेंड़, डाँड़ा।
- Demean—लज्जित करना।
- Dememeanour—आचरण, व्यवहार, भाव, मुद्रा, ढंग।
- Demerits—अवगुण, दोष।
- Demi-official—अर्ध सरकारी।
- Demise—निधन, मरण, मृत्यु, भूमि-हस्तांतरण।
- Demised—पट्टे पर दी गई भूमि।
- Demobilization—सैन्य वियोजन।
- Demobilize—सैन्य वियोजित करना।
- Democracy—गणतन्त्र, लोकतन्त्र।
- Democratic—लोकतन्त्रात्मक।
- Demodectic Scabies—खुजली।
- Demolish—गिरा देना, बराशाही करना, विध्वंस करना।
- Demonetization—विमुद्रीकरण।
- Demonstrate—प्रदर्शन करना, सिद्ध करना, दिखाना।
- Demonstration—प्रदर्शन, निदर्शन।
- Demonstration farm—प्रदर्शन प्रक्षेत्र।
- Demonstrator—प्रदर्शक।
- Demote—पदावनत करना।
- Demotion—पदावनति।
- Demurrage—विलम्ब दंड, हरजाना, विलम्ब शुल्क।
- Denaturalized—स्वभाव विकृत।
- Denial—प्रत्याख्यान, अस्वीकृति।
- Denization—अन्तर्वासीयन।
- Denizen—अन्तर्वासी।
- Denomination—नाम, सम्प्रदाय, मूल्यांक, मूल्यनाम, अभिधान।
- Denominational—साम्प्रदायिक।
- Denominational Institution—साम्प्रदायिक संस्था।
- Denominator—हर (गणित)।

- Denounce—रद्द करना समाप्त करना, अवज्ञापित करना ।  
 Denovo—नये सिरे से ।  
 Density—घनत्व ।  
 Dental Q. P. D.—दन्त बहिरंग विभाग ।  
 Dental Room—दन्त चिकित्सा कोष्ठ ।  
 Deny—प्रत्याख्यान करना, अस्वीकार करना ।  
 De office—पदाधिकारेण, पद के सामर्थ्य से ।  
 Departed glory—अतीत गौरव ।  
 Department—विभाग ।  
 Departmental—वैभागिक, विभागीय ।  
 Departmental cognizance—वैभागिक हस्तक्षेप ।  
 Departmental Inquiry—विभागीय अन्वेषण, विभागीय जाँच, वैभागिक जाँच ।  
 Departmental proceedings—विभागीय कार्यवाही, वैभागिक कार्यवाही ।  
 Departure—प्रस्थान, गमन, विचलन, भेद अन्तर ।  
 Departure from normal—सामान्य अवस्था से भिन्नता ।  
 Depasture—चराना ।  
 Depend—अवलंबित होना ।  
 Dependency—पराधीन देश ।  
 Dependent—आश्रित, पराधीन ।  
 Dependent mind—परतन्त्र मन ।  
 Deplete—रिक्त करना, कम करना, खाली करना ।  
 Depleted—रिक्त ।  
 Depletion—रिक्तता, रिक्तीकरण, शून्यता ।  
 Deponent—अभिसाक्षी ।  
 Depopulation—निर्जनी करण ।  
 Deport—देश निकाला करना, उद्बिवासित करना ।  
 Deportation—देश निर्वासन, देश निकाला ।  
 Deportee—उद्वासित व्यक्ति ।  
 Depose—अभिसाक्ष्य देना ।  
 Deposit—जमा करना, निक्षेप करना, उपनिधान करना, दाखिल करना, संग्रह करना, उपनिधि, निक्षेप जमा, आधान, उपनिधान ।  
 Deposit a file—नस्ती को न्यस्त करना या दाखिल करना या जमा करना ।  
 Deposition—सशपथ कथन, साक्षी का बयान, साक्ष्य, इजहार, राज्यच्युति ।  
 Depositor—निक्षेपक, उपनिधाता ।  
 Deposit slip—जमा पर्ची ।  
 Depot—आगार, भाण्डार, डीपो, गोदाम ।  
 Depravity—पतितावस्था, नीतिभ्रष्टता, अधःपतित अवस्था ।  
 Deprecate—अनुशोच करना, विपरीत प्रार्थना करना, निरुत्साहित करना ।  
 Depreciation—अवमूल्यन, अवक्षयण ।  
 Depressed classes—दलित जातियाँ या वर्ग, दलित श्रेणी ।  
 Deprivation—वंचन ।  
 Deprive—वंचित करना, महसूम करना ।  
 Deputation—प्रतिनियुक्ति, शिष्ट मण्डल, प्रतिनिधि-मण्डल ।  
 Deputation allowance—प्रतिनियुक्तिक भत्ता ।  
 Depute—प्रतिनियुक्त करना, प्रतिनिधि बनाकर भेजना, प्रतिनिधि भेजना ।  
 Deputed—प्रतिनियुक्त ।  
 Deputize—प्रतिनिधित्व करना ।  
 Deputy—प्रति, उप, सहायक ।  
 Deputy Chairman—उपाध्यक्ष, उप-सभापति ।  
 Deputy Commissioner—सहायक प्रत्यायुक्त, उपायुक्त ।  
 Deputy Director of Agriculture—उपकृषि संचालक ।  
 Deputy Director of Education—उपशिक्षा संचालक या निर्देशक ।  
 Deputy Director of Gardens—उप-उद्यान संचालक या निदेशक ।  
 Deputy Director of Industries—उप-उद्योग-संचालक या निदेशक ।  
 Deputy Director of Regions—उप प्रादेशिक संचालक या निदेशक ।  
 Deputy Inspector of Schools—पाठशालाओं के प्रति या उप निरीक्षक ।  
 Deputy Hydro-electric Engineer—उप जल-विद्युत् अभियन्ता ।  
 Deputy President—उपराष्ट्रपति, उप-प्रधान ।

- Deputy Revenue Engineer—प्रति राजस्व अभियन्ता ।  
 Deputy Revenue Officer—प्रति या उपराजस्व अधिकारी ।  
 Deputy Secretary—उप सचिव ।  
 Deputy Superintendent — प्रति या उप अधीक्षक ।  
 Deputy Transport Commissioner—प्रति या उप वाहन आयुक्त ।  
 Derailment—पटरी से उतर जाना ।  
 Deranged—विक्षिप्त ।  
 Derelict—परित्यक्त, त्यागा हुआ, धार बदलने में नदी द्वारा त्यक्त (भूमि) ।  
 Dereliction of duty—कर्तव्य-विमुखता ।  
 Derequisition — अधिगृहीत उत्सर्ग, अधिग्रहणोत्सर्जन ।  
 Derivatives—व्युत्पन्न ।  
 Derive—व्युत्पत्ति करना, प्राप्त करना, परिणाम निकालना ।  
 Derogate—आंशिक निष्प्रभाव करना, अमर्यादित करना, अपमानित करना ।  
 Derogatory—लाघवकारक, अंशतः निष्प्रभावकारी, अपमानजनक ।  
 Descendants—सन्तान, वंशधर ।  
 Descent—वंश, जन्मकुल, संतति, उद्भव, वंशानुक्रम, उत्तराधिकार ।  
 Description—वर्णन ।  
 Description of executants—निष्पादकों का विवरण ।  
 Descriptive roll—वर्णन वृत्ति ।  
 Describer—वर्णनकर्त्ता ।  
 Desert—गुण ।  
 Desert—छोड़ देना, परित्याग, त्यजन, रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुभूमि ।  
 Deserter—दलत्यागी ।  
 Deserve—योग्य होना, अधिकार रखना ।  
 Deserving—योग्य, उपयुक्त ।  
 Desiccators—शोषयिता, सोष्ता ।  
 Design—रूपांकन, रंगरूप, नकशा, योजना, षड्यन्त्र ।  
 Designate—मनोनीत, नियुक्त ।  
 Designation—पदनाम, अभिधान, पदवी ।  
 Desirable—वाञ्छनीय ।  
 Desire—अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा ।  
 Desired—इच्छित, वांछित, इष्ट, अभिलषित ।  
 Desolation—ध्वंस, उद्घ्वस्तता ।  
 Desorption—अप चूषण ।  
 Despatch—प्रेषण, आवश्यक चिट्ठी, डाक, प्रेषित करना, संप्रेषित करना, चालान करना, भेजना, शीघ्रता ।  
 Despatcher—संप्रेषक ।  
 Despatching Inspector — प्रेषण-निरीक्षक ।  
 Desperate—हताश, निराशान्व, मरने पर उतार, असाध्य ।  
 Despite—प्रतिरोध, अप्रीति, द्वेष ।  
 Despot—निरंकुश ।  
 Despotism —निरंकुशता ।  
 Destination—गंतव्य स्थान, लक्ष्य, ठिकाना ।  
 Destined —पूर्व निर्दिष्ट, भाग्य-लिखित, जानेवाला ।  
 Destiny—नियति, भाग्य, देव, प्रारब्ध ।  
 Destitute—कंगाल, हीन, निराश्रित, निराधार ।  
 Destroy—नष्ट करना ।  
 Destruction—नाश, विनाश, विघटन ।  
 Destruction of records—अभिलेखों का विनाश ।  
 Desultory—निरुद्देश्य, निर्लक्ष्य ।  
 Detached—अलग-अलग किया हुआ ।  
 Detachment—सेना की टुकड़ी ।  
 Detail—विवरण, ब्योरा ।  
 Detailed bills—ब्यौरेवार पुर्जे ।  
 Detailed estimate—सविस्तार आगणन, विस्तृत अनुमान, ब्यौरेवार तखमीना ।  
 Detailed list—सविस्तार सूची ।  
 Detailed report—विस्तृत विवरण ।  
 Detain—रोक रखना, रोकना, अवरोध करना, नजरबन्द करना ।  
 Detained students—परीक्षा से रोके गये छात्र ।  
 Detect—पता लगाना, ताड़ना, पकड़ना ।  
 Detection—अन्वेषण, पता लगाना, सुराग, खोज, पकड़ ।  
 Detective—सुफिया, जासूस, गुप्तचर ।  
 Detention—अवरोधन, अवरोध, नजर-

- बन्दी, रोक जाना, परीक्षा से रोक लेना ।  
 Detention allowance—अवरोधजन्य भत्ता ।  
 Detention order—निरोधादेश ।  
 Deteriorated—अवनत, पतित, बिगड़ा हुआ ।  
 Deterioration—अवनति, पतन, खराबी, कमी, बिगाड़ ।  
 Determinable—निर्णय, निश्चय ।  
 Determination — संकल्प, निश्चय, निर्णय, निर्धारण ।  
 Determination of rent — लगान निर्धारण ।  
 Determinative—निश्चयात्मक, निर्णयात्मक ।  
 Determine—निश्चित करना, संकल्प करना, निर्णय करना ।  
 Determined—निश्चित, निर्णीत, निर्धारित ।  
 Deterrent—रोधक, परावर्ती ।  
 Deterrent disciplinary action is called for—रोधक अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है ।  
 Dethrone—सिंहासन च्युत करना, गद्दी से उतारना ।  
 Detinue—अवरुद्ध, नजरबन्द, राजबन्दी ।  
 Detraction—मान हानि, प्रत्याहरण ।  
 Detrimental—अहितकर, हानिकर ।  
 Develop—विकसित करना या होना, खुलना, खिलना, पूर्णता को प्राप्त होना ।  
 Developed Agricultural System—विकसित कृषि प्रणाली ।  
 Developing—वर्धन ।  
 Development—विकास, उभार, मुधार ।  
 Development Board—विकास परिषद् ।  
 Development Commissioner—विकास आयुक्त ।  
 Development Co-ordination—विकास सहयोग ।  
 Development Minister — विकास मंत्री ।  
 Development Scheme — विकास योजना ।  
 Deviate—विचलित होना, मार्ग छोड़ना, रास्ते से हटना ।  
 Deviation—विचलन, हटाव ।  
 Devolution—इन्तकाल हक, अधिकारान्तरण, उत्तराधिकरण ।  
 Devolve—उतरना, प्रकान्त होना ।  
 Devotion—भक्ति, निष्ठा, परायणता ।  
 Devotion to duty—कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता ।  
 Diagnosis—निदान, रोग निदान ।  
 Diagnostic set—निदानयंत्र कुलक ।  
 Diagrammatical representation—चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदर्शन ।  
 Dialect—लोक भाषा, जन बोली ।  
 Diameter—व्यास ।  
 Diamond Jubilee—हीरक जयन्ती ।  
 Diarized—दैनंदिनी पर उल्लिखित ।  
 Diarrhoea—अतिसार, पतले दस्त आना ।  
 Diary—दैनंदिनी, डायरी, रोजनामचा ।  
 Diary Copy Book—दैनंदिनी की प्रतिलिपि ।  
 Diathermy Treatment Room—अतितापन चिकित्सा कोष्ठ ।  
 Dictaphone—श्रुतभाषा ।  
 Dictator—एकशास्ता, तानाशाह ।  
 Dictionary—कोष ।  
 Dictum—सिद्धान्त, विधि, नियम, आदेश, वचन, सम्मति प्रकटीकरण ।  
 Dietary—आहारिय ।  
 Diet card—आहार पत्रक ।  
 Dietetics—आहार शास्त्र ।  
 Dieted—भोजन-प्राप्त ।  
 Diet money—भोजन व्यय ।  
 Diet register—भोजन-व्यय पंजी ।  
 Differ—असम्मत होना, भिन्न होना, मतभेद रखना ।  
 Difference—मतभेद, अन्तर, भिन्नता ।  
 Difference of opinion—मतभेद ।  
 Different—भिन्न ।  
 Differential—सापेक्ष, विशेषक, भिन्नक, अविच्छेदक, भेदीय ।  
 Differentiate—भेद परखना ।  
 Difficult—दुष्कर, कठिन ।  
 D. I. G. Police (Deputy Inspector General, Police)—आरक्षा के



प्रति महा अधीक्षक, पुलिस के डिप्टी  
इंस्पेक्टर जनरल ।

Digamy—द्वितीय विवाह ।

Digest(n.)—क्रमित संग्रह, संक्षिप्त संग्रह ।

Dignified—गरिमा सम्पन्न, प्रतिष्ठित ।

Dignitary—उच्चपदधारी, महानुभाव ।

Dignity—प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा, अनु-  
भाव, शान, पदमान ।

Digress—विषयान्तर करना या होना ।

Dilapidated condition—जीर्णविस्था ।

Dilatory—विलम्बकारी ।

Dilatory tactics—विलम्बकारी युक्तियाँ ।

Dilemma—उभयापत्ति, दोहरा संकट ।

Diluvian—नदानीत मिट्टी, नदी या बाढ़  
से लाई गई मिट्टी ।

Dinner party—सहभोज ।

Diploma—उपाधिपत्र, मनद, डिप्लोमा,  
पदक, प्रमाणपत्र ।

Diploma of Public Health Course  
—जनस्वास्थ्य पाठ्यक्रम का उपाधिपत्र ।

Diplomacy—चातुरीपूर्ण राजनीति, कूट-  
नीति ।

Direct—निर्देश देना, संचालन करना,  
प्रत्यक्ष, सीधा, साक्षात् ।

Direct Action—प्रत्यक्ष कार्यवाही ।

Direct charges—प्रत्यक्ष व्यय ।

Direct collection—अव्यवहित समा-  
हरण, सीधी वसूली ।

Directed—आदिष्ट, निर्देशित ।

Directed to say—कहने के लिए  
निर्देशित ।

Direct expression—स्पष्टार्थ कथन ।

Direction—दिशा, निर्देश, निदर्शन, संचा-  
लन, हिदायत ।

Directly—प्रत्यक्षतः, सीधे ।

Director—संचालक, निदेशक ।

Directorate—संचालक कार्यालय, संचा-  
लकालय, निदेशालय, संचालक वर्ग ।

Directorate of Training & Em-  
ployment, U. P.—प्रशिक्षण एवं  
सवा योजन संचालकालय, उ० प्र० ।

Director General—महासंचालक ।

Director General of Commercial  
intelligence and Statistics—

वाणिज्य संबंधी जानकारी और आंकड़ों  
के प्रधान संचालक या निदेशक ।

Director, Main Sugar Cane Re-  
search Station—मुख्य गन्ना अनुसंधान  
संस्थान के संचालक या निदेशक ।

Director of Agriculture—कृषि  
संचालक या निदेशक ।

Director of Education—शिक्षा  
निदेशक ।

Director of Health Services—  
स्वास्थ्य सेवा निदेशक ।

Director of Jail Industries—  
कारागार उद्योग निदेशक ।

Director of Medical and Health  
Services—चिकित्सा तथा स्वास्थ्य  
सेवा निदेशक ।

Director of Public Health—सार्व-  
जनिक स्वास्थ्य निदेशक ।

Direct (tax)—प्रत्यक्ष (कर) ।

Directed to—को प्रेषित ।

Disability—असामर्थ्य, असमर्थता, अयो-  
ग्यता, बेवसी ।

Disability leave—असमर्थता-छुट्टी ।

Disadvantage—असुविधा, हानि ।

Disabled—अंगहीन ।

Disablement—अंगहानि ।

Disabuse—भ्रान्ति दूर करना, भ्रम-  
निवारण करना ।

Disaffected—असन्तुष्ट ।

Disaffection—असन्तोष ।

Disafforestation—निर्वनीकरण ।

Disagree—असहमत होना ।

Disagreement—मतभेद, असम्मति, फूट ।

Disallow—अस्वीकृत करना, अनुमति  
न देना ।

Disallowed—अस्वीकृत ।

Disappear—लोप होना, तिरोभूत होना,  
अदृश्य होना ।

Disappearance—अन्तर्धान, तिरोधान ।

Disappoint—निराश करना ।

Disapproval—असम्मति, अननुमोदन,  
अस्वीकृति ।

Disarm—निःशस्त्र करना, हथियार रखवा  
लेना ।

- Disarmament—निःशस्त्रीकरण ।  
 Disaster—सर्वनाश, अनर्थ ।  
 Disavow—नकारना ।  
 Disband—छिन्न-भिन्न करना ।  
 Disbench—पदच्युत करना ।  
 Disburse—वितरण करना, व्यय करना, भुगतान करना ।  
 Disbursement—वितरण, भुगतान ।  
 Disbursing—भुगतानकारी ।  
 Disbursing Officer—भुगतान-कर्ता अधिकारी ।  
 Disc—बिम्ब, थाली, टिकिया ।  
 Discard—छोड़ देना, दूर करना, हटा देना, निकाल देना ।  
 Discharge—कार्यत्यक्त करना, नौकरी से छुट्टी देना, अभियोगमुक्त करना, अभियोगमुक्ति, उन्मोचन (as in विद्युन्मोचन-discharge of electricity), पालन (as in कार्य-पालन), कार्यभारच्युति ।  
 Discharge Certificate—विमुक्ति प्रमाणपत्र ।  
 Discharged Prisoners' Aid Society. मुक्त बन्दी सहायक समिति ।  
 Discharge of electricity—विद्युन्मोचन ।  
 Discharge of function—कार्य-पालन, कार्य-पूर्ति ।  
 Disciplinary—अनुशास्ता ।  
 Disciplinary action—अनुशासनीय कार्य ।  
 Disciplinary proceedings—अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही, आनुशासक कार्यवाही ।  
 Discipline—अनुशासन, विनयन ।  
 Disciplined—अनुशासित, अनुशिष्ट ।  
 Disclaim—दावा छोड़ना, अधिकारिता त्यागना, दावा उठा लेना, दावे से मुकरना ।  
 Disclose—प्रकट करना, खोलना, बता देना ।  
 Disconnect—संबंध तोड़ देना ।  
 Disconnection—संबंध-विच्छेद, कनेक्शन कट जाना ।  
 Discontent—असंतोष ।  
 Discord—अनक्य, असामंजस्य ।  
 Discount—भुनाना, पूर्व प्रापण करना (discount a bill), अपहार, बट्टा, कटौती, मिनहाई, कमी ।  
 Discountenance—असम्मति प्रकट करना, लज्जित करना, अनुत्साहित करना ।  
 Discourtesy—अशिष्टता, अभद्रता ।  
 Discover—आविष्कार करना ।  
 Discover—अविवाहिता, अनाश्रिता ।  
 Discredit—अविश्वास ।  
 Discreet—विवेकशील ।  
 Discrepancy—अशुद्धि, अंतर, कमी, असंगति, भिन्नता, भेद, वैकल्य (imperfection), विषयान्तरण ।  
 Discrepancy memo—कमी या अशुद्धि का स्मृतिपत्र ।  
 Discretion—विवेक ।  
 Discretionary registration—इच्छाधीन रजिस्टरी ।  
 Discretionary—विवेकाधीन, तमीची ।  
 Discretionary grant—विवेकाधीन अनुदान ।  
 Discuss—वाद-विवाद करना ।  
 Discussion—वाद-विवाद, उत्तर-प्रत्युत्तर ।  
 Disembark—नाव पर से उतरना, उतारना ।  
 Disembarkation—जहाज से माल के अवतरण या उतारने का काम ।  
 Disembarking—उतरना, उतारना (जहाज या नाव से) ।  
 Disentangle—मुलझाना ।  
 Disenter—कब्र में से निकालना ।  
 Disentitle—स्वत्वच्युत करना ।  
 Disestablishment—स्थापितोच्छेद ।  
 Disforestation—निर्वनीकरण ।  
 Disfranchise—मताधिकार रहित करना, मताधिकार छीन लेना ।  
 Disgrace—कलंक, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, निरादर ।  
 Disguise—छद्मवेश, वेपान्तर, छद्मवेश बनाना ।  
 Dishonest—बंचक, असत्यशील, अनृज, असरल, खोटा, बेईमान ।  
 Dishonour—अनादर, अनादर करना ।  
 Disinclination—अप्रवृत्ति ।  
 Disinfectant—रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक ।  
 Disinfection—विसंक्रमण, कीटाणुनाशन ।

Disinflation—विस्फीति ।  
 Disinherit—दायच्युत करना ।  
 Disinheritance—दायच्युति ।  
 Disinter—शवोत्खनन करना, गड़ा मुर्दा निकालना ।  
 Disinterested—निलिप्त, अलिप्त ।  
 Dislocated trade—विस्थापित व्यापार ।  
 Dislocation—अस्थि-विचलन ।  
 Dislodge—विस्थापित करना ।  
 Disloyal—राजद्रोही, निष्ठाहीन, भक्तिहीन ।  
 Dismantle—तोड़ना, गिराना, ढाना ।  
 Dismantlement—इमारत को तोड़ने का काम, उद्ध्वंसन ।  
 Dismiss—पदच्युत करना, नौकरी से अलग कर देना ।  
 Dismissal—कार्यच्युति ।  
 Dismissal from service—नौकरी से कार्यच्युति ।  
 Dismissed in default—अनुपस्थिति में खारिज ।  
 Dismissed summarily—क्षिप्रता से खारिज ।  
 Disobedience—आज्ञाल्लंघन, अवज्ञा, आज्ञाभंग, नाफरमानी ।  
 Disorder—अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, उपद्रव, गड़बड़ी, रोग ।  
 Disorderly—उच्छृंखल, अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित ।  
 Disorganized—विघटित ।  
 Disowned—अनंगीकृत, अस्वीकृत ।  
 Disparage—हँसी उड़ाना ।  
 Disparity—असमता, असमहिता, विषमता ।  
 Dispassionate—निष्पक्ष, निरपेक्ष ।  
 Dispauper—मुफलसी दावे का अधिकार न देना ।  
 Dispensation—व्यवस्था ।  
 Dispensary—औषधालय ।  
 Dispensary room—औषधालय कोष्ठ ।  
 Dispense with—छुड़ाना, अलग करना ।  
 Dispense with services—नौकरी से छुड़ाना ।  
 Dispensing—औषध वितरण ।  
 Dispensing room—औषध वितरण कोष्ठ ।

Dispersal—विसर्जन ।  
 Disperse—विसर्जन करना, तितर-बितर करना, भंग करना, विच्छिन्न करना ।  
 Displaced—विस्थापित ।  
 Display—प्रदर्शन ।  
 Displeasure—अप्रसन्नता, नाखुशी, नाराजगी ।  
 Disposal—अधिकार, निबटारा, विक्रय, निर्वर्तन ।  
 Disposal of a case—मामले या मुकदमे का निबटारा ।  
 Disposal of goods—माल का विक्रय ।  
 Disposals Directorate—निबटारा संचालकालय ।  
 Disposed of cases—निर्वर्तित प्रकरण ।  
 Dispose of—बेच डालना, निबटारा करना, समाप्त करना, व्यय करना ।  
 Disposition—प्रकृति, स्वभाव, विन्यास, अभिरुचि, हस्तांतरण (संपत्ति का) ।  
 Disposition of a thing—वस्तु की व्यवस्था ।  
 Dispossess—अधिकार-रहित करना, बेदखल करना ।  
 Disproved—अप्रमाणित ।  
 Disputable claims—विवादास्पद दावे ।  
 Dispute—विवाद, झगड़ा ।  
 Disputed—विवाद-ग्रस्त ।  
 Disqualification—अनर्हता, अयोग्यता, निर्योग्यता, अनधिकारिता ।  
 Disqualified—अनर्हित ।  
 Disqualify—अनर्हत करना या बनाना, अयोग्य ठहराना ।  
 Disregard (v. & n.)—उपेक्षा करना, ध्यान न देना, उपेक्षा, उदासीनता ।  
 Disregarded—उपेक्षित ।  
 Dissemble—कपटाचरण करना ।  
 Disseminate—प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना ।  
 Dissension—मतभेद ।  
 Dissent—विमति ।  
 Dissentient—विमत ।  
 Dissimulation—डोंग, स्वांग ।  
 Dissipation—दुर्व्यसन, लम्पटता ।  
 Dissolute—दुर्व्यसनी, लम्पट ।

- (Dissolution—विलयन, भंग, नाश, ध्वंस ।  
 Dissolution of a board—परिषद् का विलयन या भंगीकरण ।  
 Dissolution of marriage—विवाहोच्छेद, फारकती ।  
 Dissolution of partnership — साझे का भंगीकरण ।  
 Dissolve — भंग करना, नाश करना, विघटित करना, घुलना, घोलना ।  
 Dissolved—विघटित ।  
 Distemper—चिड़चिड़ाहट ।  
 Distillery—शराब का कारखाना, भट्ठी ।  
 Distinct—स्पष्ट, भिन्न ।  
 Distinction — वैशिष्ट्य, विशिष्टता, विभेद, मानचिह्न ।  
 Distinctive—विशिष्ट, विशेषक ।  
 Distinct matters — विभिन्न विषय, विविध विषय ।  
 Distinguish—पहिचानना, भेद करना ।  
 Distinguished visitor—प्रतिष्ठित या विशिष्ट या विख्यात दर्शक ।  
 Distinguishing letter — विशेषक अक्षर, विभेदक अक्षर ।  
 Distracted—विक्षिप्त, बावरा ।  
 Distraction—ध्यानान्तरण, ध्यानबँटाई ।  
 Distrain—कुड़की करना ।  
 Distraint—कुड़की ।  
 Distress warrant—कुड़की अधिपत्र, कुड़की का वारंट, अभिहरण वारंट ।  
 Distributee—अंशग्राहीता, वितरणग्राही ।  
 Distribution—बँटवारा, बाँट, वितरण ।  
 Distribution main—वितरण का मुख्य पाइप या नल ।  
 Distribution of assessment — बँटवारा जमावन्दी ।  
 Distribution of power — शक्ति का निवेशन या वर्गीकरण ।  
 Distribution of rectified spirit as a propellant—प्रेरिका के रूप में शोधित स्पिरिट का वितरण ।  
 Distribution of spare parts—फुटकर पुरजों का वितरण ।  
 Distributor—वितरक ।  
 District—ज़िला, जनपद ।  
 District Adult Education Committee—जनपद प्रौढ़ शिक्षा समिति ।  
 District and Sessions Judge—ज़िला और दौरा जज, जनपद तथा सत्र न्यायाधीश ।  
 District Board—ज़िला बोर्ड, जनपद परिषद् ।  
 District Executive Force—ज़िला पुलिस, जनपद आरक्षी ।  
 District Field Instructor—ज़िला या जनपद क्षेत्र शिक्षक ।  
 District Fund—ज़िला या जनपद कोष ।  
 District grain account—ज़िला या जनपद अन्नराशि लेखा ।  
 District Hospital—ज़िला अस्पताल, जनपद चिकित्सालय ।  
 District Inspector of Schools—ज़िला या जनपद विद्यालय-निरीक्षक ।  
 District Intelligence Staff—ज़िला खुफिया पुलिस विभाग ।  
 District Judge — ज़िला जज, जनपद न्यायाधीश ।  
 District Magistrate—ज़िला अधिकरणिक, ज़िलाधीश, जनपदाधीश ।  
 District Medical Officer of Health—जनपद चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी ।  
 District Municipal Board—जनपद नगरपालिका ।  
 District Organiser—ज़िला या जनपद आयोजक ।  
 District Red Cross—ज़िला रेडक्रास ।  
 District Sailors', Soldiers' and Airmen's Board—जनपद नाविकों, सैनिकों तथा उड़कों का परिषद् ।  
 District Statement—जनपद का मानचित्र या विवरण ।  
 District Waqf Committee—जनपद धर्मार्थ समिति ।  
 Disturb—बाधा डालना, झुंझ करना, छेड़ना, ध्यान बँटाना ।  
 Disturbance—उपद्रव, दंगा ।  
 Disturbed—उपद्रवग्रस्त ।  
 Ditto—तथैव, तदेव, ऐज़न ।

- Diverse—विभिन्न ।  
 Diversion—मोड़, मनबहलाव, मनोरंजन, विचलन, हेर-फेर, व्यपवर्तन ।  
 Diversity—भिन्नता, अनेकता, अनेकरूपता ।  
 Diverted land—परिवर्तित भूमि ।  
 Divest—अधिकारहीन करना ।  
 Divide—विभाजित करना, विभक्त करना ।  
 Dividend—लाभांश, मुनाफा ।  
 Divisible—विभाज्य ।  
 Divisional—प्रादेशिक, विभागीय ।  
 Divisional Accountant—विभागीय आंकिक ।  
 Divisional Canal Officer—प्रादेशिक नहर अधिकारी ।  
 Divisional Commandant—विभागीय सेनानी या समादेशक ।  
 Divisional Head Clerk—विभागीय या प्रादेशिक प्रधान लिपिक या लेखक ।  
 Divisional Superintendent of Agriculture—प्रादेशिक कृषि अधीक्षक ।  
 Division Bench—खण्ड न्यायपीठ ।  
 Division Court—खण्ड न्यायालय ।  
 Divisions of holdings—जोतों का बँटवारा ।  
 Divorce—विवाह-विच्छेद, तलाक ।  
 Divorcee—तलाक दिया गया व्यक्ति ।  
 Divulge—रहस्य खोलना ।  
 Divulgence—रहस्योद्घाटन ।  
 D.O. (Demi-Official)—अर्धसरकारी, अर्धराजकीय, अर्धशासकीय ।  
 Docket—संक्षेपांकी-पत्र ।  
 Docket form—संक्षेपांकी-पत्र-प्रपत्र ।  
 Docketing—संक्षिप्तकरण ।  
 Document—लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज ।  
 Documentary—लिखित, लेख्यात्मक, दस्तावेजी, कागजी ।  
 Documentary evidence—लिखित प्रमाण, लेख्यात्मक प्रमाण ।  
 Dofasli area—दोफस्ली क्षेत्र ।  
 D. O. letter—अर्ध सरकारी पत्र ।  
 Dogma—कट्टर मत, निश्चित सिद्धान्त, अटल मत ।  
 Dogmatic—दुराग्रही, हठवादी कट्टर ।  
 Domestic—गृह, घरेलू ।  
 Domestic purpose—घरेलू काम के निमित्त ।  
 Domestic Science—गृहविज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृह-विद्या ।  
 Domicile—स्थायी निवासी होना, स्थायी निवास, स्थायी निवासस्थान, अधिवास, स्थायी निवास करना ।  
 Domiciled—अधिवासी ।  
 Domicile of origin—जन्माधिवास ।  
 Dominance—प्रभुत्व ।  
 Dominion—स्वतन्त्र अधिराज्य ।  
 Dominion Status—प्रादेशिक शासन स्वतन्त्रता ।  
 Donation—दान ।  
 Donatis Mortio Causa—मरणाशंकात् प्रदान ।  
 Donator—दाता, दानी ।  
 Donee—दान-ग्रहण-कर्ता, दानग्रहीता ।  
 Donee of authority to adopt—गोद लेने का अधिकार पानेवाला ।  
 Donor—दाता, दान-दाता, दानकर्ता ।  
 Doom—दुर्देव, दुर्भाग्य, नाश, नसीब ।  
 Dormant—सुषुप्त, निष्क्रिय, गुप्त ।  
 Dormant claim—गुप्ताधिकार ।  
 Dormant partner—निष्क्रिय साझी ।  
 Dotted lines—बिन्दी रेखाएँ, बिन्दुमय रेखाएँ ।  
 Double dealing—कपटाचरण, दुरंगी चाल ।  
 Double entry system—दोहरी प्रविष्टि पद्धति ।  
 Double lock—दोहरा ताला ।  
 Double shift system—द्विपारी प्रथा, दोहरी पारी पद्धति ।  
 Doubt—संशय, सन्देह ।  
 Doubtful entry—संदिग्ध प्रवेश, संशयात्मक प्रवेश ।  
 Douche can—डूश पात्र ।  
 Dourine Act—ओपदेशिक नियम ।  
 Dower—स्त्रीधन, दहेज, यौतुक ।  
 Dower debt—दहेज, स्त्रीधन संबंधी ऋण, मेहर (मुस्लिम) ।  
 Dowry—यौतुक, दहेज ।

Draft—आलेख, प्रारूप, विकर्ष, हुण्डी, मसौदा ।  
 Draft amendment—शोधन का पाण्डु लेख ।  
 Draft animal—भारवाही या लद्दू पशु ।  
 Drafter—प्रारूपकार, मसौदा बनानेवाला, पांडुलेखक ।  
 Draft for approval—स्वीकृति के लिए आलेख या पाण्डुलेख, अनुमोदनार्थ प्रारूप, मंजूरी के लिए मसौदा ।  
 Draft letter—पत्र का प्रारूप या पाण्डु-लेख ।  
 Draftsman—मानचित्रकार, नक्शानवीस ।  
 Draftsmanship—मानचित्रकला ।  
 Draft will be taken into consideration—पांडुलेख पर विचार किया जायगा ।  
 Drainage—जलोत्सारण, जलनिकास व्यवस्था ।  
 Dramatic performance — नाट्य अभिनय ।  
 Drastic action—कड़ी कार्यवाही ।  
 Draught—आकर्षण, खिंचाव, घूंट, हुण्डी, खाका, नक्शा, पाण्डुलेख, हवा का झोका, एक खल ।  
 Draughtcattle—भारवाही पशु ।  
 Drawback—बाधा, रूकावट, कमी, त्रुटि, न्यूनता ।  
 Drawee—हुण्डी का भुगतान करनेवाला ।  
 Drawer—आहर्ता, हुण्डी करनेवाला, दराज, लेखीवाला ।  
 Drawing—रेखाचित्र ।  
 Drawing account—आहरण लेखा ।  
 Drawing establishment— रेखाचित्र स्थापना ।  
 Drawing officer—रुपया निकालनेवाला अधिकारी ।  
 Drawing-room—बैठका ।  
 Drawn—आहृत, निकाली गई, ली गई ।  
 Drawn on—खजाने से रुपया निकाला गया ।  
 Draw-sheets—फलंगपोश ।  
 Draw up—प्रारूप बनाना ।  
 Dress—वैभागिक वेष ।  
 Dress (v.)—पट्टी बाँधना ।

Dresser—मरहम-पट्टी कर्ता ।  
 Dressing—व्रणोपचार, मरहम-पट्टी ।  
 Dressing drum—पट्टी आदि रखने का डब्बा ।  
 Dress Regulations—वेषविभाग नियम ।  
 Drift—बहाव, बौछार, झोंका, झुकाव, बहालाना ।  
 Drill—योग्या, ड्रिल, कवायद, बरमा, चुस्त, चौकन्ना, सतर्क ।  
 Drink—मद्यपान ।  
 Driver—चालक, ड्राइवर ।  
 Driving licence—चालन अनुज्ञापत्र, मोटर चलाने का लाइसेन्स ।  
 Drop in prices—मूल्यावपात ।  
 Dropping of cattle— मल, गोबर, क्षिप्ति ।  
 Drop proceedings—कार्यवाही बन्द करना ।  
 Drought—अनावृष्टि, सूखा ।  
 Drug—भेषज, औषधि ।  
 Druggery—भेषजापण, दवाई की दूकान ।  
 Druggist—भेषजिक, औषधि-विक्रेता, दवाफरोश ।  
 Drunkard—मद्यप, शराबी ।  
 Drunken—मद्योन्मत्त, शराब के नशे में ।  
 Dryage—सूखा ।  
 Dry Autoclave—शुष्कनिपीड़ पत्रक ।  
 Dry weather prevailed thereafter till the end of the month—उसके पश्चात् मास के अन्त तक अनावृष्टि रही ।  
 Dual—द्विक, दोहरा ।  
 Dual rule—दोहरा शासन ।  
 Dubious—संदिग्ध, द्विधामत, अनिश्चित ।  
 Due—देय, प्राप्य, दातव्य, नियत, यथोचित, यथायोग्य ।  
 Due disposal of cases—प्रकरणों तथा वादों का उचित निर्वर्तन ।  
 Due notice—नियमित सूचना, समयोचित सूचना ।  
 Due respect—यथोचित सम्मान ।  
 Dues—दातव्य, (to be given), प्राप्तव्य (if to be received) ।  
 Duly—यथावत्, यथासमय, यथाविधि, पर्याप्त ।

Duly approved—विधिवत् स्वीकृत, बाजान्ता मंजूर ।	Dynamic—गतिशील ।
Duly stamped—विहित मुद्राङ्क युक्त ।	Dysentery—आमातिसार ।
Dummy—मूक, बनावटी, नकली ।	E
Duplicate—प्रति, दोहरा, प्रतिलिपि, मुसन्ना ।	Each year—प्रतिवर्ष ।
Duplicate copy—दूसरी कापी, द्वितीय प्रति, मुसन्ना, उत्तरा, दूसरा परत ।	Earliest—शीघ्रातिशीघ्र ।
Duplicate will—द्वितीय इच्छापत्र ।	Early—शीघ्र, पूर्व, पहले, जल्दी ।
Duplication—द्विगुणन, द्वितीया वृत्ति ।	Early Kharif Crop—अगौती खरीफ की फसल ।
Duplicator—प्रतिलिपि-यंत्र ।	Earmark—विशेष प्रयोजनार्थ अलग रखना या निर्दिष्ट करना ।
Durability—चिरस्थायिता, टिकाऊपन ।	Earned—अर्जित ।
Duranti Absentia Administrator— अनुपस्थिति में प्रशासक ।	Earned leave—अर्जित अवकाश या छुट्टी ।
Duration—कालावधि, अवधि, स्थिति- काल, पदावधि, समय ।	Earned leave on average pay— औसत वेतन पर अर्जित छुट्टी ।
Duration of absence—अनुपस्थिति की अवधि ।	Earned leave on full pay—पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टी ।
Duress—दबाव, धमकी, बंधन में रख स्वीकार कराना ।	Earned leave on half average pay on medical certificate—चिकित्सक के प्रमाणपत्र द्वारा आवे औसत वेतन पर अर्जित छुट्टी ।
During—कालावधि तक, पर्यन्त, अवधि में ।	Earnest—सच्चा, पक्का ।
During good behaviour—सदाचार पर्यन्त ।	Earnest money—बयाना, सत्यंकार, साई ।
During life time—जीवन पर्यन्त, जीवन- काल में ।	Earning—कमाई ।
During the term of office—पदावधि पर्यन्त ।	Earthed—भूयोजित ।
Dust-bin—घूलिभाण्ड, कूड़ा-कचरा-टोकरी ।	Earthing system—भूयोजन पद्धति ।
Dust proof—घूल रोक ।	Earth-strainer—खचाल ।
Duster—झाड़न ।	Earth-tester—भूयोजन-परीक्षक ।
Dutch auction—अवरोही नीलाम ।	Earth-work—मिट्टी का काम ।
Dutiable—शुल्कारोप्य ।	Ease—सरलता ।
Duty—कर्तव्य, कार्य, कृत्य, बलि (task), शुल्क ।	Easement—सुखाधिकार ।
Duty allowance—कर्तव्य भत्ता ।	Easement of light—प्रकाश की सुविधा का अधिकार ।
Duty on conveyance—सम्पत्ति हस्ता- न्तरण पर शुल्क ।	Easement, Suit of—सुखाधिकार का वाद ।
Duty on counterpart or duplicate —प्रतिलिपि या प्रतिरूप पर शुल्क ।	Easily—सरलतापूर्वक ।
Duty room—कार्य नियोजन कोष्ठ ।	Easing oneself—मलत्याग, शंका-निवा- रण ।
Dyeing—रंजन, रंगाई ।	Eastern Range—पूर्वी क्षेत्र ।
Dying—मरण ।	Easy-going—सौजी ।
Dying declaration—मरणासन्न कथन, मृत्युकालीन वक्तव्य, मरणासन्न प्रवचन ।	East coast fever—पूर्वतटीय ज्वर ।
	Eaves—अलौती, ओलाती, आला ।
	Eaves-dropper—आड़ में छिपकर सुनने- वाला व्यक्ति ।

- Ebriety**—मद्यमत्तता ।  
**Eccentric**—सनकी, झक्की ।  
**Ecclesiastical**—गिरजा सम्बन्धी ।  
**Ecclesiastical establishment**—गिरजा विभाग स्थापना ।  
**Economic**—आर्थिक, अर्थ-संबंधी ।  
**Economical**—मितव्ययी, कम खर्चीला ।  
**Economic Organization**—आर्थिक संघटन ।  
**Economics**—अर्थशास्त्र ।  
**Economics and Statistics Deptt.**—अर्थशास्त्र तथा संख्याशास्त्र विभाग ।  
**Economize**—मित-व्यय करना, कम खर्च करना ।  
**Economy**—अर्थव्यवस्था, अर्थनीति, मित-व्ययिता ।  
**Ectozoa**—बहिर्परजीवी ।  
**Edited**—सम्पादित ।  
**Editing**—सम्पादन ।  
**Edition**—संस्करण, आवृत्ति ।  
**Editor**—सम्पादक ।  
**Editorial**—सम्पादकीय ।  
**Education**—शिक्षा ।  
**Educational**—शिक्षा सम्बन्धी ।  
**Educational Code**—शिक्षा विधि संग्रह या संहिता ।  
**Educational Grant**—शिक्षण-अनुदान ।  
**Educational Institution**—शिक्षण-संस्था ।  
**Educationally**—शिक्षा की दृष्टि से ।  
**Educational Manual**—शिक्षण-विभाग नियमावली ।  
**Educational Psychology**—शिक्षा सम्बन्धी मनोविज्ञान ।  
**Education Deptt.**—शिक्षा विभाग ।  
**Education Expansion Department**—शिक्षा-प्रसार विभाग ।  
**Education Expansion Officer**—शिक्षा-प्रसार अधिकारी ।  
**Educationist**—शिक्षण-विद, शिक्षा-शास्त्री, शिक्षण-विशेषज्ञ ।  
**Education Minister**—शिक्षा-मन्त्री ।  
**Effect**—प्रभाव करना, निष्पादन करना, पूरा करना ।  
**Effect of enactments**—अबिनियमों का प्रभाव ।  
**Effect of registration**—रजिस्टरी का प्रभाव ।  
**Effective**—प्रभावकारी, प्रभावक, प्रभावी ।  
**Effective capacity**—वास्तविक क्षमता ।  
**Effectively**—कार्य-साधक रूप में ।  
**Effects**—रिक्थ, सामान, माल-असबाब ।  
**Effectual**—प्रभावकारी ।  
**Efficiency**—प्रगुणता, कार्य-क्षमता, दक्षता ।  
**Efficiency bar**—प्रगुणता अर्गल, कार्य-क्षमता अर्गल, दक्षता रोक ।  
**Efficient**—प्रगुण, कार्यक्षम, दक्ष ।  
**Efficiently**—दक्षतापूर्वक, दक्षता से ।  
**Effigy**—पुतला ।  
**Effluent**—बहता हुआ ।  
**Effort**—प्रयास, प्रयत्न ।  
**E. G. (for example.)** उदाहरणार्थ ।  
**Egocentric conception**—अहम्-केन्द्रित भाव ।  
**Egoism**—स्वार्थपरता ।  
**Egress**—निष्कास, निकास, अपसार, निकलने का रास्ता ।  
**Ejectment**—निष्कामन, वेदखली, निर्मुक्ति ।  
**Ejectment and relinquishments**—निर्मुक्ति तथा अधिकार त्याग ।  
**Elastic garters**—रबड़दार गेटिस ।  
**Elderman**—नगर-वृद्ध ।  
**Elders**—बड़े-बूढ़े लोग ।  
**Elect**—निर्वाचन करना, चुनना ।  
**Elected members**—निर्वाचित सदस्य ।  
**Election**—निर्वाचन, चुनाव ।  
**Election campaign**—चुनाव आन्दोलन ।  
**Electioneering**—निर्वाचन कार्य ।  
**Election expenses**—निर्वाचन व्यय-विवरण ।  
**Election petition**—निर्वाचन (चुनाव) के विरुद्ध प्रार्थनापत्र, चुनाव याचिका या अपील ।  
**Election priority**—निर्वाचन प्राथमिकता ।  
**Election returns**—निर्वाचन विवरण ।  
**Election Tribunal**—निर्वाचन अधि-करण ।



- Electoral Constituency—निर्वाचन-क्षेत्र ।
- Electoral Roll—निर्वाचक नामावली ।
- Electorate—निर्वाचक-मण्डल ।
- Electors—निर्वाचक-गण ।
- Electrical and Mechanical Assistant of Tube-wells & Irrigation Works—नल कुपों एवं सिंचाई के निर्माण कार्यों का वैद्युतिक तथा यांत्रिक सहायक ।
- Electrical contractors—विद्युत् के ठेकेदार ।
- Electrical Engineer—विद्युत्-अभियन्ता ।
- Electrical equipment—विद्युत् सज्जा ।
- Electrical installation—विद्युत् प्रति-ष्ठापन ।
- Electrical merchants—विद्युत्पण्य-वणिज ।
- Electrical shocks—विजली के धक्के ।
- Electrical Superintendent—विद्युत् अधीक्षक, बिजली अधीक्षक ।
- Electrical Supervisors—विद्युत् पर्यवेक्षक ।
- Electrical Supply Administration—विद्युत्-पूर्ति-प्रशासन ।
- Electrician—वैद्युतिक, विद्युत्कार, बिजली का काम करनेवाला ।
- Electrician's pay—वैद्युतिक का वेतन ।
- Electric Inspector—विद्युत् निरीक्षक ।
- Electric installation—बिजली लगाने का काम ।
- Electric switches—बिजली के बटन, विद्युत्-पिंजा ।
- Electricity—विद्युत्, बिजली ।
- Electrification—विद्युतन ।
- Electrified—विद्युतित, बिजली लगा हुआ ।
- Electrify—विद्युतन करना, बिजली लगाना ।
- Electrocution—विद्युन्मारण ।
- Electroplating—विद्युत्-रोपण ।
- Electrotype—विद्युन्मुद्रा ।
- Elegance—सुन्दरता ।
- Elegy—शोकगीत, विलापिका ।
- Elementary—प्रारम्भिक, प्राथमिक ।
- Elementary knowledge—प्राथमिक ज्ञान ।
- Elementary Psychology—प्राथमिक मनोविज्ञान ।
- Elementary Rules—प्रारम्भिक नियम ।
- Elements—पंचमूलतत्व (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) ।
- Eligibility—पात्रता, योग्यता, लिये जा सकने की योग्यता ।
- Eligible—पात्र, योग्य, लिये जा सकने योग्य ।
- Eliminate—निकाल बाहर करना, दूर करना, हटाना, छोटना ।
- Elimination—निष्कासन, पृथक्करण, छोटनी ।
- Ellipse—दीर्घवृत्त ।
- Elliptic and curved figure—दीर्घवृत्त क्षेत्र, वक्र क्षेत्र ।
- Elope—किसी के साथ में भाग जाना ।
- Elopement—सह पलायन ।
- Eloquent—वाग्मी, वाग्मितामय ।
- Elucidate—स्पष्ट करना, विशद करना ।
- Elucidation—स्पष्टीकरण, विशदीकरण ।
- Elude—बचना, टालना ।
- Emasculation—नपुंसीकरण, बधिया बनाने या कार्य ।
- Embankment—पंकार, बंध, बाँध, पुस्ता, किनारे का बंध, तटबन्ध, पुस्ताबन्दी ।
- Embargo—घाटबन्दी, अधिरोध ।
- Embark—नाव या जहाज पर चढ़ना या चढ़ाना ।
- Embarkation—नौकारोहण, किसी कार्य का प्रारम्भ ।
- Embarking—जहाज पर चढ़ना या चढ़ाना, पाँव रखना ।
- Embarrass—द्विविधा में डालना, उलझन या संकट में डालना, तंग करना, परेशान करना, हैरान करना ।
- Embarrassment—उलझन, अड़चन, आकुलता, परेशानी ।
- Embassy—राजदूतावास, राजदूतपद, राजदूत कार्य, राजदूतसंदेश, राजदूतवर्ग ।
- Embezzle—छलहरण या अपहरण करना, गबन करना ।

- Embezzlement**—छलहरण, गबन, अपहार ।  
**Embodiment**—प्रतिमूर्ति ।  
**Emergency**—संकट, संकटकाल, आपात, विपत्ति, आकस्मिक आवश्यकता ।  
**Emergency cases and duty**—आकस्मिक संकट-प्रकरण तथा कर्तव्य ।  
**Emergency provisions**—संकटकालीन व्यवस्था ।  
**Emergency ward**—संकटकालीन कक्ष ।  
**Emergent**—आपाती, आकस्मिक, अति आवश्यक, अचानक ।  
**Emergent Contingent Grant**—अत्यावश्यक प्रासंगिक अनुदान ।  
**Emergent Incident**—अत्यावश्यक माँगपत्र ।  
**Emigrant**—उत्प्रवासी ।  
**Emigration**—उत्प्रवास, उत्प्रवासन ।  
**Emigration & expulsion**—उत्प्रवासन तथा निर्वासन ।  
**Eminent**—प्रमुख, उत्तम, वृन्दारक ।  
**Emissary**—गुप्तदूत, भेदी, भेदिया ।  
**Emoluments**—परिलाभ, उपलब्धियाँ ।  
**Emphasis**—झोर ।  
**Empirical**—अनुभव जन्य, अनुभविक ।  
**Empirically**—अनुभवतः, अनुभव से ।  
**Employ**—सेवा में नियुक्त करना, नौकरी में लगाना ।  
**Employed**—सेवा-युक्त, नौकरी में लगा हुआ ।  
**Employee**—सेवायुक्त कर्मचारी, नौकर ।  
**Employers' Association**—नियोक्ता संघ ।  
**Employer's liability**—नियोक्ता दातव्य या उत्तरवादिता ।  
**Employment**—सेवायुक्ति, सेवायोजन, व्यवसाययुक्ति, काम-धंधा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय ।  
**Employment Bureau**—कार्यनियोजनालय ।  
**Employment Exchange**—सेवा-योजन कार्यालय ।  
**Employment Office**—सेवा-योजन अधिकारी ।  
**Employment Tax**—नियुक्ति कर ।  
**Emporium**—विक्रयालय ।  
**Empower**—अधिकार देना ।  
**Empowered**—अधिकारप्राप्त, अधिकृत ।  
**Emulation**—प्रतिस्पर्धा ।  
**Emulsion**—दूवा, दूधिया दवा ।  
**Enact**—विधि या अधिनियम बनाना, कानून बनाना ।  
**Enacted**—अधिनियमित ।  
**Enactment**—अधिनियम, विधायन, कानून, विधिकरण, विधिनिर्माण ।  
**Euamelling**—शीशे या चीनी का रोगन करना, तामचीनी का काम, मीनाकारी ।  
**En bloc**—एक साथ, समूहशः ।  
**En bloc transfer**—सामूहिक स्थानान्तरण ।  
**Encamnera trial**—गुप्त-वक्ष-विचार ।  
**Encamp**—डेरा या पड़ाव डालना, ठहरना, कैम्प करना ।  
**Encamping ground**—निवेश भूमि, पड़ाव भूमि, निवेश-स्थल ।  
**Encampment**—निवेश, डेरा, पड़ाव, शिविर, छावनी, तम्बू, लश्कर ।  
**Encash**—भुनाना, सकारना, हुंडी का भुगतान देना ।  
**Encashment**—रोक्कण, भुनार्ह, भुगतान ।  
**Encasing**—कोशस्थीकरण, आवेष्टन ।  
**Enclose**—बन्द करना ।  
**Enclosed herewith**—इसके साथ प्रेषित ।  
**Enclosure**—साथ बन्द कागज, अन्तर्गत पत्र ।  
**Enclosures**—सहायृत, साथ के पत्र, बाड़ा ।  
**Encourage**—प्रोत्साहन देना, उत्साहित करना ।  
**Encroachment**—अन्याक्रान्ति, अन्यधिकार, किसी दूसरे की भूमि दबा लेने का काम ।  
**Encumbered**—ऋणग्रस्त, भाराक्रांत ।  
**Encumbrance**—भार, बोझ, ऋण ।  
**Endanger**—संकट में डालना, संकटग्रस्त करना, भयास्पद बनाना ।  
**Endemic**—एक प्रदेशीय, स्थानीय ।  
**Ending**—समाप्त होनेवाले ।  
**Endless**—अनन्त ।  
**Endorse**—पृष्ठांकित करना, हस्ताक्षर करना, बेची करना ।

- Endorsed**—पृष्ठाङ्कित, पृष्ठलिखित ।  
**Endorsee**—पृष्ठाङ्कित ।  
**Endorsement**—पृष्ठाङ्कन, पृष्ठलेख, बेची सही करना, बेची लिखना, हस्ताक्षर, सकार ।  
**Endowment** — धर्मस्व, अग्रहारदान, स्थायी निधि ।  
**Enema pan**—वस्त्रिक्रिया पात्र, एनीमा पात्र ।  
**Energy**—शक्ति, ऊर्जा ।  
**Enforce**—लागू करना, प्रचलित करना ।  
**Enforced labour**—बेगार ।  
**Enforcement**—बल-प्रयोग ।  
**Enforcing appearance**—उपस्थिति के लिये बाध्य करनेवाला ।  
**Enfranchise**—मताधिकार देना, दातता से मुक्त करना ।  
**Engage**—लगाये रखना, लगाना, नौकर रखना, अभिनियुक्त (busy) करना, कार्य-धरत रखना ।  
**Engagement**—वचनबन्ध, वात्तान ।  
**Engagement list**—समयदान सूची ।  
**Engineer**—अभियन्ता, यन्त्रकार ।  
**Engineer, Electrical** — विद्युत् अभियन्ता ।  
**Engineering College**—अभियान्त्रिक महाविद्यालय ।  
**Engineer, Mechanical** — यान्त्रिक अभियन्ता ।  
**Engineer Student**—अभियान्त्रिक छात्र ।  
**Engraving**—नक्काशी, खुदाई, कलमकारी ।  
**Engross**—स्वच्छ प्रतिलिपि उतारना ।  
**Engrossed**—लीन, मग्न ।  
**Enhance**—बढ़ाना ।  
**Enhanced**—वर्धित, बढ़ाया हुआ ।  
**Enhancement**—वृद्धि, इजाफा, वर्धन, बढ़ती ।  
**Enjoyment**—उपभोग ।  
**Enlargement**—विस्तार, वृद्धि, परिवर्धन ।  
**Enlarger**—चित्रवर्धक ।  
**Enough**—पर्याप्त ।  
**Enquire**—पूछ-ताछ करना ।  
**Enquiry**—जोच, अनुसंधान, परिप्रश्न, पूछताछ ।  
**Enquiry section**—अनुसंधान उपविभाग ।  
**Enroll**—नाम लिखना, नामांकित करना ।  
**Enrolled**—नामांकित ।  
**Enrolment**—नामांकन, भरती, नाम लिखने का काम ।  
**Enrolment of pleaders**—अभिभाषकों का नामांकन ।  
**En route**—मार्ग में, जाते हुए ।  
**Ensuing**—अगामी, आनेवाला, होनेवाला ।  
**Entangle**—फँसाना, उलझाना, बुझाना, लपेटना ।  
**Entangled**—संघासित, उलझा हुआ, फँसाया हुआ ।  
**Enter**—प्रवेश करना ।  
**Enterities**—आन्त्र प्रदाह ।  
**Enterprise**—व्यवसाय, उद्यम, साहस का काम ।  
**Entertain**—ले लेना (जैसे प्रार्थनापत्र ले लेना), आतिथ्य करना, मनोरंजन करना, सत्कार करना, खिलाना-पिलाना, सुनाई करना, स्वीकृत करना ।  
**Entertaining**—मनोरंजक ।  
**Entertainment**—मनोरंजन, आमोद ।  
**Entertainment and Betting Tax**—मनोरंजन और पणन-कर ।  
**Entertainment Tax Stamps**—आमोद कर मुद्रांक ।  
**Enter upon an Office** — पद ग्रहण करना, पदारोहण करना ।  
**Enthusiasm**—उत्साह, अभिनिवेश, लगन, अत्यनुराग ।  
**Entire**—संपूर्ण, अविकल, सकल ।  
**Entitle**—अधिकारी करना या होना ।  
**Entitled to**—अधिकृत, स्वत्व प्राप्त, हकदार, अधिकारी ।  
**Entomology**—कीट-विद्या ।  
**Entrance**—प्रवेश द्वार ।  
**Entrance Examination** — प्रवेशिका परीक्षा ।  
**Entrusted**—न्यस्त ।  
**Entry**—प्रविष्टि ।  
**Enumerate**—गिनना ।  
**Enumeration**—गणना, गिनती ।  
**Envelope**—आवेष्टन, आवरण, निवेष्ट, लिफाफा ।

- Environment—परिस्थिति, वातावरण, परिसर, पड़ोस।  
 Epidemic—महामारी, व्यापक रोग।  
 Epidemic Assistants—महामारी निरोध सहायक।  
 Epidemic Duty—महामारी-संबंधी कर्तव्य या कर।  
 Epidemic Officer—महामारी-रोधक-अधिकारी।  
 Epidemic Regulation—महामारी विनियम।  
 Epidemic Store Department—महामारी भंडारवस्तु विभाग।  
 Epidemiological—रोग व्यापिकीय।  
 Epidemiologist—रोग-व्यापिकी-विद्।  
 Epidemiology Branch—महामारी-चिकित्सा-विज्ञान शाखा।  
 Epidiastope—जादू की लालटेन।  
 Epigraphy—पुरा-लेख, पुरा-लेख-विद्या।  
 Episode—उपाख्यान।  
 Epitome—सारसंग्रह, प्रतिलिपि।  
 Epitomize—सारसंग्रह करना, संक्षेप करना।  
 Epizootic—पशुओं का व्यापक संक्रामक रोग।  
 Epizootic lymphagitis—संक्रामिक लसीका गृह-प्रदाह।  
 Equal—समान, सम, तुल्य।  
 Equality—समानता, साम्य, तुल्यता।  
 Equation—समीकरण।  
 Equilibrium—समतोल, साम्य, सन्तुलन।  
 Equip—सज्जित करना, सजाना।  
 Equipment—सामान, सज्जा।  
 Equipment for Hygiene Publicity Bureau—आरोग्यशास्त्र-संबंधी प्रकाशन विभाग के लिए सज्जा।  
 Equipment table—सज्जा-सूची।  
 Equipped—सुसज्जित।  
 Equitable—न्याय्य, न्यायपूर्ण, न्यायोचित।  
 Equitable assets—न्यायपूर्ण निर्धारित परिसम्पत्।  
 Equitable charge—न्यायोचित भार।  
 Equitable mortgage—न्यायोचित बन्धक।  
 Equitably—न्यायतः, साम्यतः।  
 Equity—निष्पक्षता, समता, साम्य, राम-न्याय, न्याय्यता, सच्चा दावा।  
 Equity of redemption—बन्धक मोचन की न्याय्यता, विमोचन की न्याय्यता।  
 Equivalent—समान, समतुल्य, सममूल्य, समान, बराबर।  
 Equivocate—शब्द छल करना, गोलमाल करना।  
 Era—युग, कल्प, संवत्।  
 Eradicate—निर्मूल करना, मिटाना, उखाड़ना।  
 Eradication—उन्मूलन।  
 Eraser—रबड़, इरेक्टर।  
 Erasing—मिटाना, छीलना।  
 Erasures—उद्धर्षण, काट-कूट, खरोच।  
 Erect—बनाना, खड़ा करना, चिनाई करना, सीधा, खड़ा।  
 Erected—बनाया गया।  
 Erection—भवन, मकान।  
 Erosion—कटाव, छीलन, रगड़, काट।  
 Err—भूलना, चूकना, भूल करना, भटकना, बहकना।  
 Errata list—अशुद्धि-सूची।  
 Erratic—अनिश्चित, अनियमित, भ्रमण-शील।  
 Erroneous—भ्रान्तिमूलक, भूलयुक्त, अशुद्ध।  
 Erroneous entry—अशुद्ध प्रविष्टि।  
 Error—भ्रान्ति, भूल, चूक, त्रुटि, अशुद्धि।  
 Escape—बचकर भाग जाना, निकल भागना, उपाय, चारा।  
 Escaped prisoner—पलायित या भागा हुआ बन्दी या कैदी।  
 Escapee—भागता हुआ व्यक्ति, भगू।  
 Escheat—उत्तराधिकारी न होने पर राज्य-सत्ता द्वारा ले लिया गया धन, जन्त होना, अधिकारी होना।  
 Escort—मार्ग-रक्षक, पथ रक्षी।  
 Espouse—पत्नी, ब्याहता, पति (if a man)।  
 Esquire—महाशय, श्रीमान्।  
 Essential—सारभूत, आवश्यक।  
 Essentials—सारभूत बात, सारभूत विषय।  
 Essential services—परमावश्यक सेवायें।  
 Established—प्रतिष्ठित, स्थापित, सुस्थित।

- Establishing**—सिद्ध करनेवाला या सिद्धि-करण, स्थापन ।
- Establishment**—स्थापना, कर्मचारी वर्ग ।
- Establishment charges**—स्थापना-प्रसार ।
- Establishment Officer**—स्थापनाधिकारी ।
- Establishment Order Book**—स्थापना आज्ञा-पंजी ।
- Estate**—संपदा, सम्पत्ति, भूसम्पत्ति, मिलिक-अत, जायदाद ।
- Estate duty**—भूसम्पत्ति-कर ।
- Estimate**—आगणन, तखमीना ।
- Estimated**—आगणित, आंकी हुई ।
- Estimated yield of current year**—चालू वर्ष की आंकी हुई उपज ।
- Estimated market value**—आगणित पण-मूल्य ।
- Estimates and plans**—आगणन और मानचित्र ।
- Estimation**—प्राक्कलन, अनुमान, अन्दाज ।
- Estimator**—आगणनकर्त्ता, प्राक्कलयिता ।
- Estop**—प्रतिबन्ध लगाकर रोकना ।
- Estopped**—प्रतिबन्धित, स्तम्भित, रोका गया ।
- Estoppel**—रुकावट, स्तम्भन ।
- Estopper**—प्रतिरोधक, स्तम्भक, रुकावट, स्तम्भन ।
- Estray**—विभ्रान्त, भूला भटका ।
- Etc.**—आदि, इत्यादि ।
- Etiquette**—सभ्याचार, शिष्टाचार ।
- Evacuation**—निष्क्रमण ।
- Evacuee**—निष्क्रान्त, निष्क्रमणार्थी ।
- Evacuee Welfare Officer**—निष्क्रान्त-जनकल्याण-अधिकारी ।
- Evasion**—अपवचन, टालमटोल ।
- Evasion of registration**—सकपट रजिस्टरी से अपवचन ।
- Event**—घटना ।
- Every possible**—प्रत्येक सम्भव ।
- Eviction**—निष्कासन, न्यायालय की आज्ञा से निष्कासन ।
- Evidence**—साक्ष्य, गवाही, शहादत ।
- Evident**—स्पष्ट ।
- Evolution**—उद्विकास ।
- Exact**—ठीक, यथार्थ, बलात् लेना ।
- Exact nature**—ठीक-ठीक या यथार्थ स्वरूप ।
- Exaggeration**—अतिशयोक्ति ।
- Examination**—परीक्षा, अनुयोग ।
- Examination charges**—परीक्षा-व्यय ।
- Examination Committee**—परीक्षा समिति ।
- Examination for certificate in Military Science**—युद्ध-विद्या प्रमाण-पत्र के लिये परीक्षा ।
- Examination-in-chief**—पूर्व अनुयोग, मुख्य परीक्षा ।
- Examination in Indian Music (Diploma)**—भारतीय संगीत की (डिप्लोमा) परीक्षा ।
- Examination of papers**—पत्र-परीक्षा, पत्रों की जाँच ।
- Examination Room**—रोमी परीक्षा कोष्ठ ।
- Examine**—परीक्षा लेना, जाँचना ।
- Examinee**—परीक्षार्थी ।
- Examiner**—परीक्षक, जाँचकर्त्ता ।
- Examiner of questioned documents**—सदिग्ध लेख-पत्रों का परीक्षक ।
- Examiner's Report**—परीक्षक का विवरण ।
- Example**—उदाहरण, निदर्शन (illustration) ।
- Ex-cadre posts**—मूल-रचना-बाह्य पद ।
- Excavation**—समत्खनन, खोदाई ।
- Exceed**—अधिक होना, बढ़ जाना ।
- Exceeding**—अति, बढ़ा हुआ ।
- Excellency, His**—महामान्य, महामहिम ।
- Excelling**—अतिशायी, बढ़ा चढ़ा हुआ ।
- Except (v.)**—वर्जित करना ।
- Excepting isolated thunder storms**—इक्के-दुक्के गरज-तूफानों को छोड़कर ।
- Exception**—वजन, अपवाद, छूट, आक्षेप, आपत्ति ।
- Exceptionable**—आपत्तिजनक, अपवादात्मक ।

- Exceptional**—असाधारण, अपूर्व, अप-  
वादात्मक, असामान्य ।
- Exceptional case**—असाधारण अवस्था ।
- Exceptional circumstances**—विशेष  
या असाधारण परिस्थितियाँ ।
- Except where otherwise provided**  
—जहाँ अन्यथा व्यवस्था की गई हो ।
- Excess**—अधिक, अधिकता, आधिक्य, बढ़ती,  
अतिरेक, ज्यादाती ।
- Excess and savings**—अधिक व्यय और  
बचत ।
- Excess grant**—अधिक अनुदान ।
- Excessive**—अत्यधिक, अतिमात्र ।
- Excessive use**—अतिशय प्रयोग ।
- Excess over the scale**—बेतन-क्रम के  
ऊपर बढ़ती ।
- Excess of the sanctioned allot-  
ment**—स्वीकृत दिष्टि से अधिक ।
- Excess-profit-tax**—अतिरिक्त लाभकर ।
- Exchange**—विनिमय, अदला-बदली,  
अदला-बदली करना ।
- Exchange compensation allow-  
ance**—विनिमय क्षतिपूरक भत्ता ।
- Exchange deed**—विनिमय-पत्र ।
- Exchange, Instrument of**—विनिमय  
करण-पत्र ।
- Exchequer**—राजकोष ।
- Excise**—उत्पादकर, चुंगी, आबकारी ।
- Excise Department**—उत्पादकर विभाग,  
आबकारी विभाग ।
- Excise duty**—उत्पादन-शुल्क या कर,  
आबकारी-कर ।
- Excise Minister**—उत्पादक मंत्री या  
आबकारी मंत्री ।
- Excited**—उत्तेजित ।
- Excitement**—उत्तेजना ।
- Exclude**—अपवर्जन करना, छोड़ना, अलग  
करना, निकाल देना, अन्दर न आने देना ।
- Excluding**—को छोड़कर ।
- Exclusion**—अपवर्जन, पृथक्करण ।
- Exclusive**—निषेधक, केवल, एकात्मिक,  
छोड़कर, अतिरिक्त ।
- Exclusively**—अनन्यरूप से ऐकान्तिक  
रूप से ।
- Exclusive power**—अनन्य शक्ति ।
- Excommunicate**—जाति बहिष्कार  
करना ।
- Excommunication from caste**—  
जाति बहिष्कार ।
- Excreta**—पाखाना, विष्टा, पुरीष, मल,  
मैला ।
- Exculpate**—निर्दोष सिद्ध करना, दोषमुक्त  
करना ।
- Excusable**—क्षम्य ।
- Excuse**—क्षमा करना, बहाना ।
- Executable**—निर्वर्तन योग्य, निष्पाद्य ।
- Executant**—निष्पादक ।
- Execute (v.)**—करना, पूरा करना,  
निष्पादन करना, निर्वाहण करना, तामील  
करना, फाँसी देना ।
- Executed document**—लिखा-पढ़ा गया  
लेख-पत्र ।
- Execution**—निष्पादन (as of a deed),  
इजरा करना, (as of a decree), तामील  
करना (as of a warrant) ।
- Execution, Denial of**—निष्पादन से  
अस्वीकृति ।
- Execution**—प्राणदण्ड, फाँसी ।
- Executioner**—जल्लाद, बधिक, फाँसी  
देनेवाला, निष्पादनकर्ता ।
- Execution of a decree**—डिग्री का  
निष्पादन ।
- Execution of deeds**—लेख्यकरण,  
दस्तावेज लिखना, दस्तावेज करना ।
- Execution of warrant**—अधिपत्र की  
तामीली ।
- Execution of work**—निर्माण कार्यों का  
निष्पादन ।
- Execution proceeding**—निष्पादन  
कार्यवाही ।
- Executive**—कार्यकारी, अधिशासी, कार्य-  
कारिणी, निर्वाही ।
- Executive Authority**—कार्यकारिणी  
सत्ताधिकारी ।
- Executive Authority of Govern-  
ment**—सरकार का अधिशासी प्राधिकार ।
- Executive Committee**—कार्यसमिति,  
कार्यकारिणी या प्रबन्धकारिणी समिति ।

- Executive Council of the University**—विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद् ।
- Executive Engineer**—कार्यकारी वा-  
मुक, कार्यकारी-अभियन्ता ।
- Executive Functions of Government**—सरकार के अधिशासी कार्य ।
- Executive Officer**—कार्यकारी अधि-  
कारी ।
- Executive Order**—अधिशासी आज्ञा ।
- Executive Service**—कार्यकारी सेवा,  
अधिशासी भृत्या ।
- Executor**—रिक्थसाधक, निर्वर्तक, कार्य-  
पालक ।
- Executor of a will**—इच्छापत्र का  
निष्पादक ।
- Executrix**—रिक्थसाधिका ।
- Exemplary**—अनुकरणीय, निदर्शनात्मक,  
शिक्षात्मक ।
- Exemplification**—उदाहरणिकरण ।
- Exempt**—मुक्त करना, बरी करना,  
अनिबद्ध, बरी, मुक्त ।
- Exempted**—मुक्त किया गया, छूट दिया  
गया ।
- Exemption**—मुक्ति, माफी, छुटकारा, छूट ।
- Exercise**—प्रयोग, अभ्यास, व्यायाम,  
कसरत, प्रयोग करना ।
- Exertion**—प्रयास ।
- Ex-gratia**—अनुग्रह-धन ।
- Ex-gratia payment**—अनुग्रह रूप प्रदान ।
- Ex-gratia relief**—अनुग्रह रूप सहायता ।
- Exhaust**—खाली कर देना, निर्बल कर देना,  
खींच लेना, खतम कर डालना, तली ।
- Exhausted paper**—निश्शेषित पत्र ।
- Exhaustive**—पूर्ण, निःशेष, विस्तृत ।
- Exhibited**—प्रदर्शित ।
- Exhibition**—प्रदर्शन, प्रदर्शनी, नुमाइश ।
- Exhibits**—प्रदर्शित वस्तुयें ।
- Exhort**—उत्साहित करना, प्रबोधित करना ।
- Exigency**—अत्यावश्यकता ।
- Exile**—उद्वासित करना ।
- Exiled**—उद्वासित ।
- Exilement**—उद्वासन, वनवास ।
- Exist**—विद्यमान होना, अस्तित्व होना,
- जीवित रहना, रहना ।**
- Existence**—अस्तित्व, सत्ता ।
- Existing**—वर्तमान, विद्यमान ।
- Exit**—बहिर्गमन या निर्गमन द्वार ।
- Ex-officio**—पदेन, पदाधिकारेण, पद के नाते ।
- Ex-officio Sub-Registrar**—पदाधि-  
कारेण उप-पंजीयक ।
- Ex-officio vendors**—पदेन विक्रेता ।
- Exoneration**—दोषशुद्धि, छुटकारा, दोष-  
मुक्ति ।
- Expand**—प्रसार या विस्तार करना, बढ़ना  
या बढ़ाना, फैलाना, विस्तृत करना ।
- Expanded**—प्रसारित, विस्तृत, विस्तारित ।
- Expanded metal**—धातु की जाली ।
- Expander**—प्रसारक, विस्तारक ।
- Expanse**—विस्तार, प्रसार, विस्तृति ।
- Expansion**—विस्तार, प्रसार, फैलाव,  
प्रसारण, विस्तारण ।
- Expansible**—विस्तार्य, प्रसार्य ।
- Expansion joint**—बढ़ा संगत जोड़,  
विस्तार-संगत संधि ।
- Ex-parte**—एकपक्षीय, एकतरफा ।
- Ex-patriate**—देश से निकाल देना, देश  
त्यागना ।
- Expatriation**—देश निकाला, देश त्याग,  
नागरिकता त्याग ।
- Expectant**—अपेक्षी, आतुर, आतं ।
- Expectant mother**—आसन्न प्रसवा,  
गर्भिणी ।
- Expectation**—प्रत्याशा, अपेक्षा, उम्मीद ।
- Expected (adj.)**—अपेक्षित, प्रत्याशित,  
आरासित ।
- Expectoration**—कफ-निस्सारण, निष्-  
सृति, धूक, खखार ।
- Expediency**—आवश्यकता, औचित्य ।
- Expedient**—उचित, उपयुक्त, योग्य,  
उपाय, साधन, उपक्रम, चारा ।
- Expedite**—शीघ्रता करना ।
- Expedition fee**—शीघ्रता-शुल्क ।
- Expeditious**—अविलम्ब, अतिशीघ्र ।
- Expeditionously**—बिना विलम्ब किये हुए,  
ताबड़तोड़, तुरन्त ।
- Expel**—निष्कासन करना, निकाल बाहर  
करना ।

- Expenditure**—व्यय, खर्चा ।  
**Expense voucher**—खर्च का पुर्जा, व्यय-प्रमाणक ।  
**Expensive**—बहुव्यय युक्त, महंगा, बहुमूल्य ।  
**Experience**—अनुभव ।  
**Experienced**—अनुभवी ।  
**Experiment**—प्रयोग, प्रयोग करना ।  
**Experimental**—प्रयोगात्मक, परीक्षार्थ किया जानेवाला ।  
**Expert**—विशेषज्ञ, दक्ष ।  
**Expiration**—अन्त, मौत, समाप्ति, अवसान ।  
**Expire**—समाप्त होना, बीत जाना, देहावसान होना, मृत्यु होना ।  
**Expiring demand**—गत या व्यतीत माँग ।  
**Expiry**—समाप्ति, अवसान, अंत ।  
**Expiry of leave**—छुट्टी की समाप्ति ।  
**Explain**—व्याख्या करना, स्पष्ट करना, जवाब देना, सफाई देना, समझाना ।  
**Explanation**—व्याख्या, स्पष्टीकरण, उत्तर, जवाब, सफाई ।  
**Explanation of fluctuations**—उतार-चढ़ाव का कारण, कमी-बेशी की व्याख्या ।  
**Explanatory clause**—व्याख्यात्मक धारा या उपवाक्य ।  
**Explanatory memo**—व्याख्यात्मक स्मृति टीप ।  
**Explanatory memorandum**—व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र ।  
**Explanatory supplements**—व्याख्यात्मक अनुपूरक ।  
**Expletive**—आलंकारिक, केवल पूति या भरती करनेवाला ।  
**Explicit**—व्यक्त, स्पष्ट ।  
**Explicitly**—स्पष्ट रूप से ।  
**Explode**—फट जाना, फूट पड़ना, भक से उड़ जाना, विस्फोट होना ।  
**Exploit**—अनुचित उपयोग करना, उपभोग करना, शोषण करना ।  
**Exploitation**—उपभोग, अनुचित उपयोग, शोषण ।  
**Exploration**—अन्वेषण, खोज ।  
**Explore**—खोज करना, ढूँढ़ना ।  
**Explosion**—विस्फोट, बड़ाका, धमाका ।  
**Explosive**—विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ ।  
**Explosive Act**—विस्फोटक पदार्थ विधान ।  
**Exponent**—व्याख्याता ।  
**Export-duty**—निर्यात शुल्क या कर ।  
**Exported**—निर्यातित ।  
**Exporter**—निर्यातक ।  
**Export permit**—निर्यात अनुज्ञा ।  
**Export tax**—निर्यात कर ।  
**Expose to unnecessary danger**—अनावश्यक भय में डालना ।  
**Exposition**—प्रतिपादन, विवृति ।  
**Ex-post facto**—(Retrospective) पश्चाद्दर्शी, घटनोत्तर, कार्योत्तर ।  
**Exposure**—अनावरण, अनावृत्ति, उद्घाटन, खुलाव ।  
**Express**—व्यक्त, स्पष्ट, शीघ्र, आशु, तूफानगाड़ी, व्यक्त करना ।  
**Express**—आशुग, जंघाकारिक (a runner) ।  
**Express authority**—अभिव्यक्त प्राधिकार ।  
**Express consent**—अभिव्यक्त सम्मति ।  
**Express delivery**—आशुपत्र, तुरन्त सुपुर्दगी, शीघ्रापण ।  
**Expression**—वर्णन, कथन, उच्चारण, बोली, भाव, चेष्टा, अभिव्यक्ति, चेहरा, आकृति ।  
**Express telegram**—आशु तार, अत्यन्त आवश्यक तार ।  
**Ex-proprietary**—गतस्वामित्व, साकि-तुलमिलकियत ।  
**Expropriatory, Occupancy, Hereditary tenants**—गतस्वामित्व कृषक, आभोग कृषक, पारंपर्य कृषक (साकि-तुलमिलकियत असामी, दखिलकार, मौहसी असामी) ।  
**Ex-proprietary tenant**—गतस्वामित्व कृषक, बेदखल किसान ।  
**Expulsion**—निष्कासन, निर्वासन ।  
**Expunge**—अपलोपित करना, निकाल देना, काट डालना, कलम करना ।  
**Ex-rights**—भूत-पूर्व अधिकार ।  
**Ex-serviceman**—भूतपूर्व-सैनिक ।  
**Ex-silentio**—प्रमाणहीन तर्क ।



- Ex-soldiers**—भूतपूर्व सैनिक ।  
**Ex-student**—भूतपूर्व छात्र ।  
**Ex-teacher**—भूतपूर्व अध्यापक ।  
**Extempore**—समय-स्फूर्त, सद्यःस्फूर्त ।  
**Ex-tenant**—भूतपूर्व असामी ।  
**Extend**—विस्तृत करना, विस्तार करना, फैलाना, बढ़ाना ।  
**Extension**—वृद्धि, बढ़ाव, विस्तार, प्रसार, फैलाव ।  
**Extension of leave**—छुट्टी की वृद्धि ।  
**Extension of load**—भार-वृद्धि ।  
**Extension of post**—पदकाल-वृद्धि ।  
**Extension of time**—समय की वृद्धि ।  
**Extensive**—विस्तृत, विस्तीर्ण ।  
**Extent**—विस्तार, हद, दर्जा, मात्रा, मर्यादा ।  
**Extent of act**—विधान का विस्तार ।  
**Extent of jurisdiction**—अधिकार क्षेत्र का विस्तार ।  
**Extent of motion**—प्रस्ताव का विस्तार ।  
**Extenuate**—हलका करना, न्यून करना ।  
**Exterminate**—मूलोच्छेद करना, निमूलन करना, समाप्त करना ।  
**External**—बाह्य, बाहरी ।  
**External affairs**—वैदेशिक कार्य ।  
**Extinct**—नष्ट, परिमृत, परिशान्त ।  
**Extinction**—लोप, समाप्ति, परिशमन ।  
**Extinction of right**—अधिकार की समाप्ति ।  
**Extinguish**—वृक्षाना, मिटाना ।  
**Extinguisher, Fire**—अग्निप्रशामक ।  
**Extinguishment**—परिशमन ।  
**Extirpate**—मूलोच्छेद करना ।  
**Extort**—बलपूर्वक लेना, ऐंठना, बलपूर्वक करवाना ।  
**Extortion**—बलात् ग्रहण, बलादादान, बलात् वसूली ।  
**Extra**—अतिरिक्त, जायद ।  
**Extra cost**—अतिरिक्त लागत ।  
**Extract**—निष्कर्षण, सार, संक्षेप, अवतरण, उद्धरण ।  
**Extra curricular activities**—पाठ्य-क्रमातीत कार्यकलाप ।  
**Extradition**—विदेशी अपराधी का प्रत्यर्पण ।  
**Extrados**—गुम्बद या मेहराब का ऊपर का पृष्ठ ।  
**Extra judge**—अतिरिक्त न्यायाधीश ।  
**Extra judicial**—न्यायातिरिक्त ।  
**Extra Municipal**—नगरपालिका के बाहर का ।  
**Extramural**—भित्तिबाह्य, जेल के बाहर का ।  
**Extraneous**—बाहरी, बाह्य, असंगत ।  
**Extraneous duties**—अतिरिक्त असंगत कर्तव्य ।  
**Extraordinarily**—असाधारण रूप से ।  
**Extraordinary**—असाधारण ।  
**Extraordinary charges**—असाधारण प्रभार ।  
**Extraordinary items**—असाधारण वस्तुएँ या बात ।  
**Extraordinary leave**—असाधारण छुट्टी ।  
**Extraordinary leave without pay**—बिना वेतन की असाधारण छुट्टी ।  
**Extraordinary pass**—असाधारण प्रवेशपत्र ।  
**Extraordinary pension**—असाधारण निवृत्ति-वेतन ।  
**Extra staff**—अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग ।  
**Extra-statutory**—कानून के बाहर का, विधि-बाह्य ।  
**Extreme**—अंतिम, दूरतम, बाह्य, अति तीव्र ।  
**Extremely**—अत्यधिक, नितान्त, अत्यन्त ।  
**Extremist**—गरम दलवाला, उग्रवादी, उग्रपंथी, अतिमार्गी ।  
**Extrinsic**—बाह्य ।  
**Extrovert**—बहिर्मुख ।  
**Exudation**—स्राव ।  
**Eye & hook**—तुकमा और हुक, छेद और हुक ।  
**Eye-drops, Ear-drops, Nasal-drops**—अक्षिड्रॉप्स ( आँख की दवा ) कर्णड्रॉप्स, नासिका-ड्रॉप्स ।  
**Eye, Ear, Nose and Throat Department**—अक्षि, कर्ण, नासिका तथा कंठ विभाग ।  
**Eye-estimates**—दृष्टिवान् (मान्) देखकर अनुमान ।  
**Eye-let**—अक्षिका ।

Eye O. P. O.—अक्षि बहिरंग विभाग ।  
 Eye-piece—नेत्र-वीक्ष ।  
 Eye-sight—दृष्टि-शक्ति ।  
 Eye-Specialist — अक्षिरोग-विशेषज्ञ,  
 अक्षि-विशेषज्ञ ।  
 Eye-ward—अक्षिकक्ष ।  
 Eye-witness—प्रत्यक्षी, कर्मदर्शी, कर्मसाक्षी,  
 चरमदीद गवाह ।

## F

Fabric—बनावट, ढाँचा, वस्त्र, पारचा, कपड़ा ।  
 Fabricate—जाल रचना, मामला बनाना ।  
 Fabricated—कूट, बनावटी, जाल रचा  
 गया ।  
 Fabrication—मिथ्यारचना, कल्पना, छल  
 रचना ।  
 Fabricator—जाल रचनेवाला ।  
 Face-plait—मुखोमि ।  
 Face value—अंकित मूल्य ।  
 Face value ticket—अंकित मूल्य टिकट ।  
 Facilitate—सुगम करना, सुधार करना,  
 सुविधा देना, सरल बनाना ।  
 Facility—सुविधा, सौकर्य ।  
 Facsimile—अनुलिपि, अनुप्रति ।  
 Fact—तथ्य ।  
 Faction—दलबन्दी ।  
 Factitious—कृत्रिम, अनैसर्गिक, बनावटी,  
 रूढ़िबद्ध, असहज ।  
 Facto—वस्तुतः ।  
 Factor—गुणक, गुणनखण्ड, कारक, कारिन्दा,  
 गुमास्ता, अद्वितिया ।  
 Factorage—आदृत ।  
 Factory—निर्माणशाला, कारखाना, कर्मशाला ।  
 Factual—वास्तविक, तात्त्विक ।  
 Factum—तथ्य, सचाई ।  
 Faculty—अधिकार, वैयक्तिक गुण, कार्य-  
 शक्ति, मनःशक्ति, योग्यता, अधिकार  
 शाखा (Edu.) शिक्षा-शाखा ।  
 Faculty Arts—साहित्यादि शाखा ।  
 Faculty Education—शिक्षा-शाखा ।  
 Faculty Law—विधि-शाखा ।  
 Faculty Medicine—चिकित्सा-शाखा ।  
 Faculty Science—विज्ञान-शाखा ।  
 Fade—मुझना ।

Faecal discharges—मलत्याग ।  
 Faeces—मल, विष्ठा ।  
 Fag end—अन्तान्त, कदन्त, निकृष्टान्त ।  
 Fail—चूकना, असफल होना, न कर सकना,  
 अनुत्तीर्ण होना ।  
 Failed—असफल, विफल, अनुत्तीर्ण ।  
 Failing—न्यूनता, दुर्बलता, कमी ।  
 Failure—असफलता, असिद्धि, विफलता,  
 कमी, अभाव ।  
 Faint—मन्द, धीमा, हलका, फीका ।  
 Faint compliment—हल्की प्रशंसा ।  
 Fair—उचित, न्याययुक्त, सुन्दर, स्पष्ट,  
 स्वच्छ, स्पष्ट ।  
 Fair average quality—उचित माध्य  
 प्रकार, उचित औसत गुणवाला ।  
 Fair copy—विनुद्ध प्रतिलिपि, स्वच्छ  
 प्रतिलिपि ।  
 Fair day—मुदिन, सुन्दर दिन, स्वच्छ या  
 निर्मल दिवस ।  
 Fairly—यथान्याय, धर्मेण, न्याय से, विनः  
 भेद-भाव के, उचित ढंग से ।  
 Fair letter—परिष्कार पत्र ।  
 Fairs—मेले ।  
 Fair sex—रमणी वर्ग, स्त्री जाति ।  
 Fait accompli—सिद्ध वस्तु या बात ।  
 Faith—श्रद्धा, विश्वास, धर्म-भावना, निष्ठा,  
 भरोसा, भक्ति ।  
 Faithful—श्रद्धालु, निष्ठावान् ।  
 Faithfully—निष्ठापूर्वक, भक्ति या श्रद्धा  
 पूर्वक ।  
 Falange—अग्रीव ।  
 Fall—पतन, पात, मन्दो, उतार, पतझड़ा  
 प्रपात ।  
 Fallacious — भ्रान्तिकारी, आभासिक,  
 आभासी, सदोष ।  
 Fallacy—भ्रान्ति, भ्रम, भुलावा, हेतुभास,  
 अपसिद्धांत ।  
 Fallow—पड़ती ।  
 Fall short of—कम होना ।  
 False—असत्य, मिथ्या, कृत्रिम, जाली,  
 बनावटी, झूठा, खोटा ।  
 False entries—मिथ्या प्रविष्टियाँ, झूठ  
 इन्दराज ।  
 False personation—छप व्यक्तित्व ।

- Falsify**—कूट करना, झूठा बनाना, मिथ्या सिद्ध करना ।
- Falter**—लड़खड़ाना ।
- Familial**—कुलागत, कुल संबंधी ।
- Familiar**—सुपरिचित, सुज्ञात ।
- Familiarise**—परिचित करना या बनाना या होना ।
- Family**—परिवार, कुटुम्ब, कुल ।
- Family arrangement**—पारिवारिक व्यवस्थापन ।
- Family budget**—पारिवारिक आय-व्ययका ।
- Family pension**—कौटुम्बिक निवृत्ति-वेतन ।
- Family-rest-house**—पारिवारिक विश्राम-गृह ।
- Famine code**—दुर्भिक्ष-संहिता ।
- Famine duty**—दुर्भिक्ष काल में कर्त्तव्य ।
- Famine expenditure**—दुर्भिक्ष-सम्बन्धी व्यय ।
- Famine programme**—दुर्भिक्ष-कार्यक्रम ।
- Famine project**—दुर्भिक्ष-योजना ।
- Famine relief**—दुर्भिक्ष सहायता, अकाल पीड़ितों की सहायता ।
- Fanatic**—धर्मान्ध, धर्मान्मत्त, कट्टर ।
- Fan, Ceiling**—छत का पंखा ।
- Fancy (n.)**—आसक्ति, भ्रम, कल्पना, उत्प्रेक्षा, लहर, रुचि ।
- Fancy (adj.)**—आकर्षक, मनोहारी, मनोरंजक, रुचिर, विचित्र ।
- Fancy goods**—मनोहर वस्तुएँ ।
- Fancy price**—मनमाना मूल्य ।
- Fancy shop**—रुचिर वस्तु गृह ।
- Fan, Exhaust**—रिक्तकर पंखा ।
- Fan, Light**—हलका पंखा, डाट के ऊपर का रोशनदान ।
- Fan, Table**—मेज का पंखा ।
- Farar**—फरार, भगा हुआ ।
- Farce**—प्रहसन ।
- Farcy**—जहरबाद ।
- Fard Durusti-had-jat Khewat**—हृद प्रदर्शक खेवट का शुद्धि-पत्र ।
- Fardi-Baghat**—बागों की सूची ।
- Fardi-Chahat**—कूप-सूची ।
- Fardi-Qawala**—निर्देश-सूची ।
- Fardi-Tanaza**—विवाद-सूची ।
- Fard Mashkuki Mashkuka**—कटे हटे और सद्विध इंदराजों की सूची ।
- Fard Todajat wa Sarhaddajat Khatauni**—तोदों और सरहदों की सूची, द्विभाजक और त्रिभाजक सीमाचिह्नों की सूची ।
- Fare**—भाड़ा, किराया, भाटक, भोजन, खाद्य ।
- Fare-Ferry**—भाड़ा घाट ।
- Far-fetched**—असहज, दूरादानीत, कृत्रिम, बनावटी ।
- Farming**—खेती, कृषिकर्म ।
- Farrash**—फर्श, लेमा खड़ा करने, बिछावन बिछाने तथा दीपक जलानेवाला भूय ।
- Far-reaching**—व्यापक, गहरा, दूर तक असर रखनेवाला ।
- Farthermost**—दूरतम, सबसे दूर ।
- Fast**—तेज, तीव्र, पक्का, स्थिर ।
- Fasten**—बाँधना, जकड़ना, बन्द करना ।
- Fastenings**—बन्धन ।
- Fastness**—स्थिरता, दृढ़ता ।
- Fatal**—घातक, प्राणहर ।
- Fatherland**—पितृ-भूमि ।
- Fatigue**—थान्ति, थकान ।
- Fatigue cap**—किश्ती टोपी ।
- Fatigued**—थान्त, थका हुआ ।
- Fatigue duty**—दलेल ।
- Fault**—दोष, अपराध, कमी, ऐव ।
- Fault finding**—दोषान्वेषी, दोष निकासनेवाला, छिद्रान्वेषण, नुक्ताचीनी ।
- Faultless**—निर्दोष ।
- Fault of style**—शैली का दोष ।
- Faulty**—दोषपूर्ण, सदोष ।
- Favour**—अनुग्रह, प्रसाद, कृपा, पक्ष, अनुकूल होना, अनुग्रह करना, पक्ष करना ।
- Favourable**—अनुकूल, मुवाफिक ।
- Favourably**—सानुकूल ।
- Favoured nation**—अनुग्रहीत राष्ट्र ।
- Favour of acknowledgment**—प्राप्ति-स्वीकृति ।
- Feasible**—साध्य ।
- Feast**—उत्सव, भोज, दावत ।
- Feature**—आकृति, रूप ।
- Federal**—संघीय ।

- Federal Court—संघ न्यायालय, फेडरल कोर्ट ।  
 Federal Railway Authority—संघीय रेलवे प्राधिकारी ।  
 Federation—राज-संघ ।  
 Fee—शुल्क, फीस, देय, सम्पत् ।  
 Feeble-minded—दुर्बल-मनस्क ।  
 Fee certificate—शुल्क प्रमाणपत्र ।  
 Fee, Simple—साधारण शुल्क ।  
 Feeder—पोषक ।  
 Feeder channel—पोषक नाली या धारा ।  
 Feeder Railway—शाखा रेल पथ ।  
 Feeder roads—पोषक सड़कें ।  
 Feeder wells—पोषक कूप ।  
 Feeding cup—पोषण प्याला, (रोगियों को) दूध पिलाने का प्याला ।  
 Feed-pump attendant—शाखा या पोषक पम्प परिचारक ।  
 Fee-income—शुल्क-आय, शुल्क द्वारा आय ।  
 Feign—स्वांग करना, बहाना करना, ढोंग करना ।  
 Feint—कूटाघात, कूटाक्रमण ।  
 Fellow—अधि सदस्य, अधिछात्र, साथी ।  
 Fellowship—अधि सदस्यता, अधिछात्र-वृत्ति, परिषद्यता ।  
 Felon—घोर अपराधी ।  
 Felony—घोर अपराध ।  
 Felt—नमदा, जमड़ी, ऊन जमाना, नमदा बनाना, अनुभव किया ।  
 Female—महिला, ऊनाना ।  
 Female attendant—अनुचरी ।  
 Female Nurse, Sick-room — उप-चारिका-आनुरालय ।  
 Female ward—महिला कक्ष ।  
 Feminine style—स्त्रियोचित शैली ।  
 Fence—प्राकार, घेरा, चहारदीवारी, आड़, बाड़ा, कठघरा, रोकना, आवेष्टित करना, घेरना ।  
 Fence, Gates of bars—बाड़ा, सलाखों के फाटक ।  
 Fencing—पटाबाजी, वनैती, पटा, घेरा ।  
 Fenestra—गवाक्ष, झरोखा ।  
 Feral—जंगली ।  
 Ferries—घाट ।  
 Ferrule—छत्ता, शामी ।  
 Fertilizer—खाद ।  
 Fertilizer controller—खाद-नियंत्रक ।  
 Fete—(फेड्) त्यौहार, उत्सव का दिन ।  
 Fetish—जड़-पूजा, जड़सक्ति, अन्धभक्ति ।  
 Fetters—बेड़ी ।  
 Feud—कुलवैर, पीढ़ीजात शत्रुता ।  
 Feudatory—सामन्त ।  
 Few—कुछ, कम ।  
 Fiance—वाग्दत्त ।  
 Fiancee—वाग्दत्ता ।  
 Fiasco—अपहास्य, विफलता, फजीती ।  
 Fibrin—रक्त तंतु ।  
 Fiction—कल्पित कथा, परिकल्पना ।  
 Fictitious—अवास्तविक, कल्पित, कृत्रिम, कथात्मक ।  
 Fidelity—स्वामिभक्ति, पातिव्रत्य, एक-निष्ठा, विश्वस्तता ।  
 Fiduciary — न्यासधारी, न्यास-संबंधी, अमानती ।  
 Fiduciary-estate—विश्वासाश्रित संपत्ति, अमानती जायदाद ।  
 Field—खेत, मैदान ।  
 Field book—खसरा, पैमाइशवालों की किताब ।  
 Figure—अंक, आकार, आंकड़ा, मूर्ति, चित्र, प्रतिरूप, आकृति ।  
 Figurehead—सामने की तस्वीर, नाम-धारी शासक ।  
 File—दायर करना, निवेशित करना, नत्थी करना, न्यस्तिबद्ध करना ।  
 File—नत्थी, न्यस्ति, फाइल ।  
 File a suit—मुकदमा दायर करना ।  
 File board—न्यस्ति-पट, नत्थी बोर्ड ।  
 File book—न्यस्तिपुस्तक ।  
 File book of circulars—गश्ती चिट्ठियों की न्यस्ति ।  
 File cover—न्यस्ति आवरक ।  
 Filed—न्यस्ति, नत्थी किया हुआ ।  
 File register—न्यस्ति पंजी ।  
 Filing of documents—मुकदमे में प्रमाणपत्रों का दाखिला ।  
 Filled in—भरा गया ।

- Fillet**—फीता, कोनाभरी गोलाई ।  
**Filling**—भराई ।  
**Film**—चलचित्र, चित्रपट ।  
**Film Advisory Committee**—चल-चित्र परामर्श-दात्री समिति ।  
**Final**—अन्तिम ।  
**Final bell**—अन्तिम घंटी ।  
**Finalise**—अन्तिम रूप देना, निश्चय करना ।  
**Finality**—पूर्णतया, अंतिमता ।  
**Finally disposed of**—(decided) अन्तिम रूप से निर्णीत ।  
**Final payment**—अन्तिम भुगतान ।  
**Final statement of excesses and savings**—अधिक व्यय तथा बचत का अन्तिम विवरण ।  
**Final settlement report**—अन्तिम व्यवस्था का विवरण ।  
**Finance**—अर्थ, वित्त, वित्त व्यवस्था करना ।  
**Finance Committee**—अर्थ-समिति ।  
**Finance Department (Accounts)**—वित्त-विभाग (लेखा) ।  
**Finance Department (General)**—वित्त-विभाग (सामान्य) ।  
**Finance Department (Miscellaneous)**—वित्त-विभाग (विविध) ।  
**Finance Department (Supply)**—वित्त-विभाग (पूर्ति) ।  
**Finance Minister**—वित्तमंत्री, अर्थमंत्री ।  
**Finances**—आर्थिक स्थिति ।  
**Financial**—वित्तीय ।  
**Financial bill**—वित्त-विधेयक ।  
**Financial Hand-book**—अर्थ-पुस्तक ।  
**Financial irregularities**—वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अनियम ।  
**Financial position is precarious and drifting towards bankruptcy**—आर्थिक स्थिति डावांड़ोल है और दिवालियापन की ओर जा रही है ।  
**Financial power**—आर्थिक अधिकार ।  
**Financial stability**—वित्तीय स्थायित्व ।  
**Financial year**—वित्तीयवर्ष, आर्थिक वर्ष ।  
**Financier**—वित्त व्यवस्थापक, वित्तदाता ।  
**Finding**—उपपत्ति, निर्णय, तजवीज ।  
**Finding in issues remitted**—बड़ी अदालत द्वारा छोटी अदालत को भेजे हुए विवादग्रस्त विषयों पर तजवीज ।  
**Fine**—अर्थदण्ड, जुर्माना ।  
**Fine Art**—ललित कला ।  
**Fine line**—बारीक रेखा, सूक्ष्म रेखा ।  
**Finely**—सूक्ष्म रूप से ।  
**Finger-print**—अंगुलि-छाप, अंगुष्ठ-छाप, अंगूठे का निशान ।  
**Finger Print Bureau**—अंगुलिछाप विभाग ।  
**Finger stalls**—अंगुलित्राण ।  
**Finial**—शिखर, कलश ।  
**Finish**—समाप्ति, अन्त ।  
**Finite**—सीमित, ससीम, परिमित ।  
**Fire**—अग्नि, उत्साह, क्रोध, तोपों की वाड़, गोली चलाना, नौकरी में से छुड़ाना ।  
**Fire-alarm**—आग लगने के खतरेकी घंटी ।  
**Fire-arms**—अग्नि-अस्त्र ।  
**Fire-brand**—जाज्वल्यमान, महोष ।  
**Fire-brick**—अग्नि-इष्टिका ।  
**Fire brigade**—अग्नि-शामक दल या यंत्र ।  
**Fire drill**—अग्नि-शामन-योग्या, आग बुझाने की कदायद ।  
**Fire-extinguisher**—अग्नि-प्रशामक (if a man), अग्नि-शमित्र (if an instrument) ।  
**Fire hydrant**—आग बुझाने का बंबा ।  
**Fire-line**—अग्निनिरोध केन्द्र ।  
**Firemen**—आग बुझानेवाले, गोली चलाने-वाले ।  
**Fire order**—गोली चलाने की आज्ञा ।  
**Fire-place**—अंतिका, अतिश्रयणी, अँगीठी, चूल्हा, चुल्लि ।  
**Fire-proof**—अदाह्य, आगरोक, अग्निसह, न जलनेवाला ।  
**Fire-proof safe**—अग्नि-सुरक्षित या अदाह्य तिजोरी ।  
**Fire service**—दमकल भूत्या ।  
**Fire Station Second Officer**—दमकल स्टेशन का अफसर दोयम ।  
**Fire-wood**—ईंधन, ईंधन की लकड़ी, इधम, जरावन ।

- Fireworks**—अग्नि क्रीड़नक, आतिश-बाजी ।
- Firm**—महाजनी कोठी, साझे की दूकान, साझे का व्यवसाय, फर्म ।
- Firm**—दृढ़, पक्का, स्थिर, अटल, अचल ।
- Firmly**—दृढ़ता-पूर्वक ।
- First**—प्रथम ।
- First-aid**—प्रथमोपचार, प्रारम्भिक चिकित्सा ।
- First and select grade**—प्रथम तथा प्रवर क्रम ।
- First appeal from Order**—आज्ञा की पहली अपील या प्रथम याचिका ।
- First application**—प्रथम प्रार्थनापत्र ।
- First-born**—प्रथमज, प्रथम जात ।
- First class**—प्रथम श्रेणी ।
- First floor**—भवन की पहली मंजिल ।
- First hand**—प्रत्यक्ष, प्रथम बार ।
- First Information Report**—प्रारम्भिक सूचना, रपट इन्तदाई ।
- First Offender**—प्रथम बार अपराधी ।
- First Offender's Probation Act**—प्रथम बार अपराधी परीक्षण विधान ।
- First reading**—प्रथम वाचन ।
- Fiscal**—राजस्व-विषयक, राजकोषीय ।
- Fiscal Act**—राजकोषीय अधिनियम ।
- Fishery**—मत्स्यपालन, मत्स्यस्थान, मीन-क्षेत्र, मत्स्य ग्रहण स्थान, मछुओं की बस्ती ।
- Fishery Development**—मीनक्षेत्र विकास ।
- Fish ladder**—मत्स्यारोह सीढ़ी ।
- Fish-plate**—मत्स्य-पट्टिका, रेल की पटरियों को जोड़नेवाली प्लेट ।
- Fit**—योग्य, उचित, ठीक, उपयुक्त, सुधारना, सँवारना, ठीक करना ।
- Fitness**—योग्यता, उपयुक्तता, स्वस्थता । (as in fitness certificate).
- Fitness certificate**—स्वस्थता का प्रमाणपत्र ।
- Fitness for further advancement**—अधिक उन्नति के लिये योग्यता ।
- Fitter**—सुधारनेवाला ।
- Fix**—स्थिर करना, निश्चय करना, नियत करना ।
- Fix a date**—दिनांक निश्चित करना, तिथि स्थिर करना ।
- Fixation**—स्थिरीकरण, स्थिरीभवन, लक्ष बन्धन, स्थापन ।
- Fixation of pay**—वेतन-निर्धारण ।
- Fixed**—स्थिर, निश्चित, नियत, स्थायी ।
- Fixed capital**—स्थिर पूँजी ।
- Fixed deposit**—नियतकालिक उपनिधान, सावधिक निक्षेप लेखा ।
- Fixed for hearing**—मुतवाद्द या समाजत के लिये नियत की गई ।
- Fixed point duty**—एकस्थानीय चौराहा पर पहरा देने का काम ।
- Fixed rate tenant**—निश्चित दर कृषक, निश्चित दर असाफी ।
- Fixity**—स्थिरता ।
- Fixtures**—दृढ़ स्थित वस्तुएँ, स्थावर द्रव्य सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति से संयोजित द्रव्य ।
- Flag**—ध्वज, ध्वजा, पताका, झंडा, झंडी ।
- Flag "A"**—झंडी 'क' ।
- Flagrant**—अति घोर, स्पष्ट ।
- Flag-staff**—झंडे का डंडा, पताका डंडा ।
- Flake**—पापड़, फाहा, गाला ।
- Flame**—ज्वाला, लपट, लौ, जलना, लपट उठना, बलना ।
- Flare up**—भड़क उठना ।
- Flat (n.)**—घास खण्ड ।
- Flat charge**—समान प्रभार ।
- Flat rate**—एक भाव, समान दर ।
- Flavour**—बास, सुवास, स्वाद, मुस्वाद, रस, मुरस ।
- Flavoured**—सुवासित, मुस्वादित ।
- Flaw**—त्रुटि, दोष, छिद्र ।
- Flawless**—निर्दोष ।
- Play**—चमड़ा उतारना ।
- Fleas**—पिस्मू ।
- Flicker**—फुफुरण, ज्वाला कम्प ।
- Flight**—पलायन, उड़ान ।
- Flit pump**—फ्लिट पिचकारी ।
- Float**—डोंगा, बेड़ा ।
- Float (v.)**—आरम्भ करना, निकालना, तरना, बहना ।
- Floation debt**—अल्पकाल ऋण ।

- Floating bridge**—प्लव-सेतु, तैरनेवाला पुल ।
- Floating Capital**—चल-पूंजी, हेतु धन ।
- Flogging**—कोड़ों की मार, कोड़ेबाजी ।
- Flood**—बाढ़, सैलाब ।
- Flood relief**—बाढ़-पीड़ितों की सहायता ।
- Floors**—मंजिलें ।
- Flora**—उद्भिज्जात, वनस्पति वर्ग ।
- Florescence**—फूलने की ऋतु, वसन्त, बहार ।
- Floriculture**—पुष्प-कृषि, फूलों की खेती ।
- Flow and Lift Irrigation**—बहाव और उठान की सिंचाई ।
- Flow Irrigation**—बहाव की सिंचाई ।
- Fluctuate**—उतरना-बढ़ना, घटना-बढ़ना ।
- Fluctuation**—चढ़ाव-उतार, घट-बढ़, उच्चावचन ।
- Fluke**—आकस्मिक लान ।
- Flume**—कृत्रिम खुली नाली ।
- Flush**—एकदम से बहना, उद्भावन ।
- Flushing system**—जल धावन प्रणाली ।
- Flush latrine**—पटश का पाखाना, उद्भावन शौचालय ।
- Fluvial action**—नदी का बहाव ।
- Fly-boy (one who takes printed sheets from the press)**—उद्वाहक ।
- Flying club**—उड़ुयन-मंडल, उड़ुयन क्लब ।
- Fly-leaf**—निरंक-पत्र, कोरा पन्ना ।
- Fly-proof**—मक्षि-रोधी, मक्खनी रोक ।
- Focus**—नाभि, किरण-केन्द्र ।
- Fodder-reserve**—चारे का संचय ।
- Foil**—पर्ण, विफलता ।
- Folding chair**—नुड़ाया या मुड़नेवाली कुर्सी ।
- Folio**—पन्ना, पृष्ठ ।
- Folk-song**—लोक-गीत ।
- Follow**—अनुसरण करना ।
- Follower**—अनुयायी, अनुचर ।
- Following**—निम्नलिखित, निम्नाङ्कित, नीचे लिखे ।
- Foment**—उसकाना, भड़काना, उत्तेजना देना ।
- Fomentation**—सैंकाई ।
- Food and Civil Supplies Deptt.**—खाद्य तथा रसद विभाग ।
- Food-Conference**—खाद्यान्न-सम्मेलन ।
- Food-Controller**—खाद्य-नियंत्रक ।
- Food-Minister**—खाद्य-मंत्री ।
- Food-Officer**—खाद्य अधिकारी ।
- Footing**—स्थिरता, मर्यादा, आधार ।
- Foot-path**—पगडंडी, पदमार्ग ।
- Footwear**—पादत्राण, जूता ।
- Forage**—चारा ।
- Forage-cap**—फौजी टोपी, फॉरेज टोपी ।
- Forage crops**—चारे की फसल ।
- For approval**—स्वीकृति के लिये ।
- Forbid**—निषेध करना, रोकना, मना करना ।
- Forbidden**—निषिद्ध ।
- Force**—बल, शक्ति, बाध्य करना ।
- Forced**—बलात्कृत, बलपूर्वक लादा गया ।
- Forced labour**—बेगार ।
- Forceful**—प्रभावशाली ।
- Force majeure**—वरिष्ठ शक्ति, बड़ी ताकत ।
- For consideration**—विचारार्थ ।
- For convenient transaction**—सुविधा-पूर्वक कार्य सम्पादनार्थ ।
- For disposal**—निपटारे के लिये ।
- Forecast of cost**—मूल्य का पूर्वानुमान, लागत का पूर्वानुमान ।
- Fore-closure**—अधिकार-समाप्ति, बन्धन-मोचन, बन्धक छुड़ाने के अधिकार की समाप्ति ।
- Fore-closure of mortgage**—बंधक-मोक्षण प्रतिरोध ।
- Fore-cover**—उपरलाच्छद ।
- Fore-end (of the string)**—अगला सिरा ।
- Forego**—त्यागना, छोड़ना ।
- Foregoing**—पूर्वगामी, पूर्ववर्ती ।
- Foregone**—पूर्वगत, परित्यक्त ।
- Foreign**—विदेशी, पारदेशिक ।
- Foreign articles in rectum**—गुदा में विजातीय पदार्थ ।
- Foreign currencies**—विदेशी मुद्रायें, विदेशी चल-मुद्रायें ।
- Foreigner**—परराष्ट्रिक, विदेशी व्यक्ति ।
- Foreign Law**—विदेशी कानून ।

- Foreign-policy**—विदेशी या परराष्ट्र नीति ।
- Foreign Service**—पारदेशिक भृत्या, वैदेशिक सेवा, पारदेशिक सेवा ।
- Foreign State**—विदेशी राज्य ।
- Fore-Judge (v.)**—पूर्व-निर्णय करना ।
- Foreman**—कार्यदेशक, अग्रजन ।
- Foreman of Jury**—पंच का कार्यदेशक या अग्रजन ।
- Foremost**—सर्वोपरि, अग्रतम, प्रमुख, प्रधान, श्रेष्ठ, सबसे अगला ।
- Forenoon**—दोपहर से पहले, पूर्वाह्न ।
- Forensic**—न्यायालय-सम्बन्धी, अदालती ।
- Foresee**—आगे से देखना, पेशवीनी करना ।
- Foresight**—दूरदर्शिता ।
- Forestall**—पूर्वग्रह करना, पहले ही कर डालना, अगवाई करना ।
- Forestation**—वनरोपण ।
- Forest Department**—वन विभाग ।
- Forester**—बनाधिकारी, वनपाल, अफसर जंगलात, वनवासी ।
- Forest Ranger**—वनक्षेत्रपाल ।
- Forestry**—वन-विज्ञान, वनविद्या ।
- Forewoman (president of a jury of matrons)**—प्रधान सभ्या ।
- Foreword**—प्राक्कथन, भूमिका, प्रस्तावना ।
- For favour of disposal**—निर्वर्तनार्थ ।
- For favour of opinion**—परामर्शार्थ, सम्मति के लिए ।
- Forfeit**—अपहृत करना, हरण करना, जप्त करना ।
- Forfeited**—अपहृत, जप्त ।
- Forfeiture**—जप्ती, हरण ।
- Forge**—जाली बनाना, जाल या कट करना, निर्माण करना, भट्ठी ।
- Forged**—जाली, कूट, जाली बनाया गया, जाल किया गया ।
- For general information**—सर्व-साधारण के सूचनार्थ ।
- Forger**—जालिया, जालसाज ।
- Forgery**—कूटकर्म, जालसाजी, कट-रचना ।
- For guidance**—पथप्रदर्शन के लिए ।
- For information**—सूचनार्थ ।
- For instance**—उदाहरणार्थ, दृष्टान्तार्थ ।
- Form**—रूपपत्र, प्रपत्र ।
- Formal**—यथारीति, यथानियम, यथारूप, यथाचार, यथाकार, यथावेश, औपचारिक ।
- Formal Education**—यथाविधि शिक्षा ।
- Formality**—शिष्टाचार, औपचारिकता, उपचार, तकल्लुफी ।
- Formal lease**—औपचारिक पट्टा ।
- Formally**—औपचारिक रूप या ढंग से ।
- Formal order**—यथा नियम, आज्ञा ।
- Formal sanction**—यथानियम, यथानियम स्वीकृति, बाजान्ता मंजूरी ।
- Formal warning**—नियमानुसार चेतावनी ।
- Forma pauperis**—अकिचन रूप, अकिचनता की मद में ।
- Formation**—रचना, बनावट ।
- Former**—पहिला, पूर्व का ।
- Formerly**—पूर्वकाल में ।
- Form of oath or affirmation**—शपथ या सत्योक्ति का रूप ।
- Form of question**—प्रश्न का रूप ।
- Forms and stationery**—रूपपत्र तथा लेखन-सामग्री ।
- Forms, Stock book of**—रूपपत्रों की संचय पुस्तक ।
- Forms, Standard**—प्रामाणिक रूपपत्र ।
- Form, Tender**—निविदा, रूपपत्र ।
- Formula**—सूत्र, गुर ।
- Formulate**—सविन्यास या व्यवस्थित करना, सूत्रित करना, स्पष्ट रूप में कहना ।
- For necessary action**—आवश्यक कार्यवाही के लिये ।
- Fornication**—अनूद्भागमन, अविवाहित लैंगिक सम्बन्ध ।
- Fornicator**—अनूद्भागामी, अविवाहित लैंगिक सम्बन्ध करनेवाला ।
- Forswear**—शपथपूर्वक छोड़ना ।
- Forthcoming**—आगामी, आनेवाला ।
- For the nonce**—तत्कालार्थ ।
- For the preparation of the estimate of cost**—लागत का आगमन या अनुमान बनाने के लिये ।



Forthwith—तुरंत, शटपट ।  
 Fortnight—पक्ष, पखवारा ।  
 Fortnightly—पाक्षिक, हर पन्द्रहवें दिन ।  
 Fortnightly statement—पाक्षिक विवरण ।  
 Fortuitous event—अनपेक्षित घटना, दैवी घटना, आकस्मिक घटना ।  
 Forum—वादस्थल, वादसभा, न्यायाधिकरण, पंचायत, चौक, चबूतरा, बाजार ।  
 Forum actus—घटनास्थल ।  
 For want of—...के अभाव में ।  
 Forward—अग्रसारित करना, अग्र प्रेषित करना, आगे भेजना, अग्रस्थ, अग्रगामी ।  
 Forwarded—अग्रप्रेषित, अग्रसारित ।  
 Forwarded for disposal—निर्वर्तनार्थ अग्रप्रेषित ।  
 Forwarded for information & necessary action—सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रसारित ।  
 Forwarder—अग्रसारक, अग्रप्रेषक ।  
 Forward estimates—अगाऊ तखमीनें ।  
 Forwarding—अग्रप्रेषण ।  
 Forwarding note—अग्रसारण टिप्पणी ।  
 Pound—सिद्ध, उपपादित ।  
 Pounder—प्रवर्तक ।  
 Found guilty—अपराधी सिद्ध हुआ या पाया गया ।  
 Foundry—संचानी, ढलाई घर ।  
 Fountain—सोता, फुहारा ।  
 Fountain-pen—मसि-पथ-लेखनी, घारा-लेखनी, झरनी ।  
 Fourteen Years' Rule—चौदह वर्ष-वाला नियम, चौदहसाला नियम ।  
 Fowl choler—चिड़ियों का रक्तदोष ।  
 Fowler's bed—टूटवाली शय्या, फाउल-रीय शय्या ।  
 Fraction—भिन्न, भाग ।  
 Fracture—अस्थिभंग ।  
 Fracture bed—अस्थिभंग-शय्या ।  
 Fracture ward—अस्थिभंग-कक्ष ।  
 Fragile—भंगुर, शीघ्र टूट जानेवाला ।  
 Frame—ढाँचा, चौखट, घेरा, बनाना ।  
 Framing of issues—तनकीह कायम करना, विवाद-प्रश्नों का स्थिरीकरण ।

Franchise—मताधिकार ।  
 Fraternity—भ्रातृ-भाव, बन्धु भाव, बन्धुता ।  
 Fratricide—भ्रातृ-हत्या ।  
 Fraud—छल, धोखा, कपट, कूटता, प्रतारण ।  
 Fraudulent—कपटी, जालसाज, धोखेबाज, प्रतारक ।  
 Fraught with risk—संकट पूर्ण, संकट युक्त ।  
 Free—स्वतन्त्र, निःशुल्क, अबाध, मुक्त, प्रतिबंधरहित, अनियंत्रित ।  
 Free board—मुफ्त खाना, निःशुल्क भोजन ।  
 Freedom of conscience—अन्तःकरण की स्वतन्त्रता ।  
 Freedom of speech—वाक्-स्वातन्त्र्य, भाषण स्वातन्त्र्य ।  
 Freedom of trade—वाणिज्य-स्वातन्त्र्य ।  
 Free from encumbrances—भार-मुक्त ।  
 Free from limit—असीम ।  
 Free from restriction—अबाध ।  
 Free goods—करमुक्त वस्तुएँ ।  
 Free-hand—मुक्त हस्त ।  
 Free-hold—माफी अधिकार ।  
 Free-list—शुल्क-मुक्त सूची ।  
 Free-living—स्वतन्त्र जीवी ।  
 Free-love—अविवाहित सह-जीवन ।  
 Free-market price—खुला बाजार भाव ।  
 Free of charge—व्ययमुक्त, बिना व्यय के ।  
 Free of rent—बिना किराये के ।  
 Free of tax—कर मुक्त ।  
 Free pardon—अप्रतिबन्ध क्षमा ।  
 Free passage—निःशुल्क यात्रा ।  
 Free-quarters—निःशुल्क निवास ।  
 Free-time—रिक्त या खाली समय ।  
 Free-will—स्वेच्छा ।  
 Freight—भाड़ा ।  
 Frequency—बारंबारता, प्रायिकता ।  
 Frequent—बार-बार का, बार-बार जाना, आया-जाया करना ।  
 Fresh-disposal—पुनर्व्यवस्था ।  
 Fret work—जालीदार काम ।

- Friction**—रगड़, घर्षण, संघर्ष, झगड़ा ।  
**Frieze**—कारनिस से नीचे दीवार का सजावटी भाग ।  
**Fringe**—किनारा ।  
**Frivolous**—निराधार, ओछा, तुच्छ, असार ।  
**From time to time**—समय-समय पर ।  
**Frontiers**—सीमान्त प्रदेश ।  
**Frontispiece**—तस्वीर जो पुस्तक के आदि में लगाई जाती है, मुखचित्र ।  
**Fruit Utilization and Marketing Officer**—फलोपयोगन तथा क्रय-विक्रय अधिकारी ।  
**Frustrated**—भगनाश, हताश ।  
**Fuel allowance**—ईंधन भत्ता ।  
**Fuel for Transport Vehicles**—वाहन-विभाग की गाड़ियों के लिए पेट्रोल ।  
**Fugitive**—पलायित, फरारी ।  
**Fugitive offender**—भाग्य हुआ अपराधी, पलायित अपराधी ।  
**Fulcrum**—टेक, सहारा, आलंब ।  
**Full age**—पूर्ण वयम्, प्राप्तवयस्क, बालिग ।  
**Full bench**—पूर्ण न्याय-पीठ या न्यायाधीश वर्ग ।  
**Full blood**—सौंदर्य, सगापन ।  
**Full brother**—सहोदर या सगा भाई ।  
**Full diet**—पूर्णाहार, पूरी खुराक ।  
**Full diet rice**—पूर्णाहार चावल ।  
**Full dress**—नियत या पूर्ण वेश-भूषा या पोशाक ।  
**Full employment**—सम्पूर्ण सेवा-युक्ति, वृत्ति-पूर्णता ।  
**Full grown**—प्रौढ़ ।  
**Full particulars**—पूरा व्यौरा, सारा हाल ।  
**Full sister**—सगी बहन, सहोदरा ।  
**Full time**—पूर्णकालिक ।  
**Function**—कृत्य, कार्य, पद, कर्त्तव्य, काम ।  
**Functional**—कार्यात्मक ।  
**Functioning**—कार्य-कारिणी ।  
**Functions & duties**—कृत्य और कर्त्तव्य, कार्य और कर्त्तव्य ।  
**Functus Officio**—समाप्ताधिकार ।  
**Fund**—धन, कोष, निधि, पूंजी ।  
**Fundamental**—मौलिक, आधारभूत, मूलभूत ।  
**Fundamental Guide Book**—मौलिक पथप्रदर्शनी पुस्तक ।  
**Fundamentally**—मूल रूप से ।  
**Fundamental rules**—मौलिक नियम, आधार-भूत नियम, मूल नियम ।  
**Fundamentals**—मूलतत्त्व, आधार ।  
**Funeral**—शवयात्रा, अन्त्य संस्कार ।  
**Funeral expenses**—क्रिया-कर्म व्यय ।  
**Furlough**—प्रावकाश ।  
**Furnish**—समायुक्त करना, उपस्कृत करना, परिकल्पित करना, ( to provide ), सुसज्जित करना, सजाना, देना ।  
**Furnished**—सुसज्जित, उपस्कृत, प्रदत्त ।  
**Furnish information**—सूचना देना ।  
**Furnish security**—जमानत दाखिल करना ।  
**Furniture**—उपस्कर, सज्जा, साज, सामान ।  
**Further**—आगे और अधिक दूर तक, अग्रिम, आगे बढ़ाना ।  
**Further action**—और आगे की कार्यवाही ।  
**Further charge**—अधिक भार ।  
**Further information**—और अधिक जानकारी ।  
**Furtive**—गुप्त, गुपचुप ।  
**Fury**—प्रकोप ।  
**Fuses**—प्यूज, दहनवनियाँ ।  
**Futile**—व्यर्थ ।  
**Future**—भविष्य, भावी, भाव्य, भवितव्य ।  
**Future estate**—भविष्य भूगम्यति ।  
**Future market**—वायदे का बाजार ।  
**Future weekly programme**—आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम ।

## G

- Gallantry awards**—शौर्य पारितोषिक ।  
**Gallery**—दीर्घा, वीथिका, दालान ।  
**Galli Pots**—मर्तवान, मलहमपात्र ।  
**Gallows**—वधफलक, फाँसी का तहता ।  
**Galvanized wire**—कलईदार तार ।  
**Gambling**—जुआ, दूत-क्रीड़ा या कर्म ।  
**Game Laws**—शिकार सम्बन्धी कानून, आखेट-सम्बन्धी नियम ।  
**Games fee**—क्रीड़ा-शुल्क ।  
**Games-materials**—क्रीड़ा-सामग्री, खेल का सामान ।

- Gaming-house—खूत-गृह, जुआखाना ।  
 Gang—दल, गिरोह, टोली, बृन्द ।  
 Gang case—श्रमिकों का मामला ।  
 Gang huts—श्रमिक बृन्द के झोपड़े ।  
 Gaol—कारागार ।  
 Gaoler—कारापाल ।  
 Gap—अवकाश, अन्तर, अन्तराल, रिक्ति ।  
 Garage—यानशाला, मोटरघर, मोटरखाना ।  
 Garbage—कूड़ा-कचरा ।  
 Garbled—विकृत ।  
 Gardener—आरामिक, माली ।  
 Garden Overseer—उद्यान-अवेक्षक, बाग ओवरसियर, उद्यान ओवरसियर ।  
 Garden party—गार्डन पार्टी, उद्यान-भोज ।  
 Garnish—चमकाना, झलकाना ।  
 Garnishee—महजज का वृण या रुपया चुकाने से रोका गया व्यक्ति ।  
 Gas hand grenades—गैस के हथगोले ।  
 Gate-keeper—द्वार-पाल ।  
 Gathering—जमाव, जनसमूह, सनारोह, सम्मेलन ।  
 Gauge—मापन, पैमाना ।  
 Gauge—शीना, गॉज, पट्टी का शीना कपड़ा ।  
 Gazette—राज सूचना-पत्र, राज समाचार-पत्र, राजपत्र ।  
 Gazetted establishment—राज-पत्रित स्थापना ।  
 Gazette, Extraordinary—असाधारण राजपत्र ।  
 Gazetted Officers—राजपत्रित अधिकारी ।  
 Gazetted Service—राजपत्रित सेवा ।  
 Gazetteer—विवरणिका ।  
 Geld—बधिया करना, पुंसत्व हरण करना ।  
 Geneological tree—वंश-वृक्ष, वंशावली ।  
 Geneology—वंशावली, कुसौनामा ।  
 General—सामान्य, साधारण, प्रधान ।  
 General Administration (including Ecclesiastical) Department—सामान्य प्रशासन-विभाग (धार्मिक सहित) ।  
 General Administration Report—सामान्य-प्रशासन-विवरण ।  
 General and special powers of attorney—सामान्य और विशेष प्रतिनिधि-पत्र ।  
 General application—व्यापक प्रयोग ।  
 General Architecture—सामान्य वास्तु विद्या ।  
 General Art—सामान्य कला ।  
 General circular—सामान्य परिपत्र ।  
 General clauses Act—सर्व-साधारण परिभाषा अधिनियम ।  
 General Election—सामान्य निर्वाचन, आम चुनाव, बड़ा चुनाव ।  
 General Engineering—सामान्य यंत्र-शास्त्र ।  
 General good—सार्वजनिक हित ।  
 Generality—सर्वसाधारण नियम, व्यापकता ।  
 Generalization—सामान्यकरण, सामान्यन ।  
 General letter—सामान्य चिट्ठी ।  
 Generally—सामान्यतः, साधारणतया, प्रायशः, साधारणतः ।  
 General Manager—महाप्रबन्धक, प्रधान व्यवस्थापक ।  
 General nursing—सामान्य उपचार ।  
 General Officer Commanding—प्रधान सेनानी ।  
 General power—सामान्य अधिकार ।  
 General provident fund—सामान्य पूर्वापायी कोष या भविष्य या आरक्षा निधि ।  
 General public—सर्वसाधारण जनता, जन साधारण ।  
 General rules—सामान्य नियम ।  
 General Rules, Civil—दीवानी के सामान्य नियम ।  
 General Rules, Criminal—फौजदारी के सामान्य नियम ।  
 General Secretary—महासचिव ।  
 General Science—सामान्य विज्ञान ।  
 General sequence—सामान्य तारतम्य, सामान्य अनुक्रम ।  
 General store room—सामान्यकोष्ठागार ।  
 General ward—सामान्य कक्ष, सामान्य वाई ।  
 Generating station—विद्युत्-उत्पादन संस्थान, बिजली पैदा करने का स्टेशन ।  
 Generation—पीढ़ी, संतति ।

- Generation of energy—शक्ति का उत्पादन ।  
 Generative organ—जननेन्द्रिय ।  
 Generator—जनक, जनित्र ।  
 Genesis—उत्पत्ति ।  
 Genetics—जनन-विज्ञान ।  
 Genitals—जननेन्द्रियाँ ।  
 Genius ( adj. & n. )—प्रतिभाशाली, प्रतिभावान्, प्रतिभा ।  
 Gentlemen of the jury—सभ्यगण ।  
 Genuine—विशुद्ध, यथार्थ, खरा, वास्तविक, सच्चा ।  
 Genuineness—यथार्थता, सचाई, अस-लियत, खरापन ।  
 Geological Survey—भूगर्भ-परीक्षण, भूगर्भ-अनुदर्शन, भूगर्भ-विषयक जांच ।  
 Geologist—भूगर्भ-शास्त्रज्ञ, भूगर्भशास्त्री ।  
 Geometric mean—ज्यामितिक मध्यक, गुणोत्तर मध्यक ।  
 Geo-Physics—भू-भौतिकी ।  
 Germination—अंकुरण ।  
 Germs—बीमारी के बीड़े, रोगाणु ।  
 Gestation period—गर्भावधि, गर्भा-वस्था काल ।  
 Gesture—हाव भाव ।  
 Ghastly—बीभत्स, भयानक, भयावह, विकराल ।  
 G. G. O.—गवर्नर जनरल की आज्ञा ।  
 G. I.—भारत सरकार ।  
 Gift—दान, प्रदेय, प्रदान, उपहार, भेंट ।  
 Gift deed—प्रदान पत्र, हिवानामा ।  
 Gift of movable property—चल-सम्पत्ति का दान ।  
 Girth—पेटी, कक्ष्या, परिधि, घेरा, परिणाह ।  
 Gist—सार, निष्कर्ष, तात्पर्य ।  
 Give effect to—कार्यान्वित करना ।  
 Given under my hand and seal of the Court—मेरे हस्ताक्षर और अदालत की मोहर से दिया गया ।  
 Give to ourselves—आत्मापित करना ।  
 Glanders—बदकनार ।  
 Glanders and Farcy Act—बदकनार तथा जहरबाद कानून का अधिनियम ।  
 Glaring—स्पष्ट, अतिस्पष्ट ।  
 Glazed—शीशा लगा हुआ, घुटा हुआ, चमकता हुआ ।  
 Glossary—शब्दावली, शब्दकोष ।  
 Glossary of terms — पारिभाषिक शब्दावली ।  
 Gloves—हस्तत्राण, दस्ताने ।  
 Gloy—गोंद, लेई ।  
 Glue—सरेस ।  
 G. O. ( Government Order )—सरकारी आज्ञा, राजाज्ञा ।  
 God-daughter—धर्म-पुत्री ।  
 God-father—धर्म-पिता ।  
 God-mother—धर्म-माता ।  
 Godown—भाण्डागार, कोठारागार, गोदाम ।  
 God-son—धर्म-पुत्र ।  
 Gold-chetrons—गुनहरे विले ।  
 Gold-lace—गुनहला फीता ।  
 Good behaviour—अच्छा व्यवहार या बर्ताव, सदाचार ।  
 Good conduct—सदाचरण, नेकचलनी ।  
 Good faith—नेकनीयती, सद्भाव ।  
 Good Government—मुशासन ।  
 Goodness—साधुता, अच्छाई ।  
 Goods—माल, भण्डक, बन्नी का सामान ।  
 Goods and chattels—भाण्डक और अटाला, माल-असबाब ।  
 Goods train—मालगाड़ी ।  
 Good will—सद्भाव, ह्याति, साख ।  
 Gorait—गुडैत, गुड्डैत ।  
 Gospel truth—वेद वाक्य ।  
 Govern—शासन करना, हुकमत करना ।  
 Governance—शासन ।  
 Governed—शासित, नियंत्रित, अधीन ।  
 Governed by clause—अमुक धारा के अधीन या अन्तर्गत ।  
 Governed by rule—नियम द्वारा व्यवस्थित ।  
 Governing Body—प्रबन्ध-मंडल, शासी-निकाय ।  
 Governing Transport and Traffic on the Roads—सड़कों पर वाहन तथा यातायात की व्यवस्था करनेवाला ।  
 Government—सरकार, शासन ।

- Government advocate — सरकारी अधिवक्ता, राज-अधिवक्ता, सरकारी वकील ।
- Government affairs—राजकाज, राज-कार्य, सरकारी काम ।
- Government Aided Industrial School—सरकारी सहायता प्राप्त उद्योग-शाला ।
- Government Bill—शासकीय विधेयक ।
- Government buildings — सरकारी भवन, सरकारी इमारतें ।
- Government business — शासकीय कार्य ।
- Government Central Workshop—सरकारी केन्द्रीय शिल्पशाला या कर्मशाला ।
- Government House — राजभवन, गवर्नमेण्ट हाउस ।
- Government of India Act—भारत सरकार अधिनियम या विधान ।
- Government of India Extraordinary Gazette—भारत सरकार का असाधारण राजपत्र ।
- Government of India Gazette—भारत सरकार का राजपत्र ।
- Government of India Provisional Constitution Order, 1947—भारत सरकार की अस्थायी विधान-आज्ञा, १९४७ ।
- Government Order—राजाज्ञा, राजकीय आज्ञा, सरकारी आज्ञा ।
- Government Pleader — सरकारी अभिभाषक, राज-अभिभाषक ।
- Government Printing — राजकीय मुद्रण ।
- Government Resolution—सरकारी निश्चय, राज-निश्चय ।
- Government Security-सरकारी ऋणपत्र
- Government Servants—राजसेवक, सरकारी नौकर, राजकर्मचारी ।
- Government Servants Conduct Rules—राजसेवक व्यवहार नियमावली ।
- Government studbull — सरकारी सांड ।
- Governor—राज्यपाल, गवर्नर ।
- Governor's Box—राज्यपाल प्रकोष्ठ ।
- Governor's Secretary—राज्यपाल के सचिव ।
- Governor's Secretary's Office—राज्यपाल के सचिव का कार्यालय ।
- Gown—चोगा, गाउन ।
- G. P. Fund—राजकीय पूर्वोपायी कोष या आरक्षा निधि ।
- Grace—अनुग्रह, अनुकम्पा, कृपा ।
- Grace, Day of—अनुग्रह-दिवस ।
- Grace marks—कृपांक, रियायती नम्बर ।
- Gradation list—कोटिक्रम या क्रमबन्ध सूची ।
- Grade—पदक्रम, प्रक्रम, वर्ग, श्रेणी, वेतन-मान ।
- Graded—कोटिवद्ध, क्रमबद्ध, क्रमिक, श्रेणीबद्ध ।
- Graded Pathologist—कोटिगत, रोग-शास्त्रज्ञ ।
- Grade examination—कोटि-परीक्षण ।
- Grade promotion—कोटि-वृद्धि ।
- Grades of schools—पाठशालाओं या विद्यालयों की कोटियाँ ।
- Gradient—ढाल, उतार-चढ़ाव की दर, सड़क का ढालां भाग ।
- Grading—कोटीकरण, श्रेणीभाजन, क्रम-बन्धन ।
- Gradual—उत्तरोत्तर, क्रमिक ।
- Gradually—क्रमशः ।
- Graduate—स्नातक; Post Graduate—स्नातकोत्तर; Under-Graduate—पूर्वस्नातक ।
- Graduation—उपाधि-प्राप्ति, स्नातकत्व ।
- Grain godown—अन्न-गोदाम, गल्ला-गोदाम ।
- Grain products—अन्न से बने हुए पदार्थ, अन्नोत्पादित पदार्थ ।
- Grain-store—अन्न स्टोर, अन्न-कोष्ठागार ।
- Granary—धान्यागार, कोठार ।
- Grand total—पूर्ण योग, कुल जोड़ ।
- Granite—सख्त पत्थर ।
- Grant—अनुदान, स्वीकार करना ।
- Grant an interview—संदर्शन या साक्षा-त्कार स्वीकृत करना, मुलाकात मंजूर करना ।

- Grant, Attendance—उपस्थिति-अनुदान ।  
 Grant, Boarding—छात्रावास-अनुदान ।  
 Grant, Building—भवन-अनुदान ।  
 Grant, Cadet—केडेट अनुदान, छात्रसेना अनुदान ।  
 Granted—अनुदत्त, स्वीकृत ।  
 Grantee—अनुदान-ग्रहीता ।  
 Granter—अनुदाता ।  
 Grant, Fixed—स्थिर अनुदान ।  
 Grant, Furniture and equipment—उपस्कर और सज्जा के लिये अनुदान ।  
 Grant-in-aid—सहायक अनुदान ।  
 Grant, Interim—अन्तर्कालीन अनुदान ।  
 Grant, Maintenance—अनुपालन-अनुदान ।  
 Grant of gratuity—अनुग्रह धन का अनुदान ।  
 Grant of leave—छुट्टी की स्वीकृति ।  
 Grantor—अनुदाता ।  
 Grant, Ordinary—साधारण अनुदान ।  
 Grant, Preliminary—प्रारम्भिक अनुदान ।  
 Grants equivalent to—...के सममूल्य अनुदान, ...के बराबर अनुदान ।  
 Grants, Recurring and Nonrecurring—आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान ।  
 Grant, Special—विशेष अनुदान ।  
 Grant, Staff—कर्मचारियों के रखने के लिये अनुदान ।  
 Grant, Supplementary—कर्मचारी-वर्ग-अनुदान, अनुपूरक अनुदान ।  
 Graph—विन्दुरेखा, रेखाचित्र ।  
 Graph-paper—विन्दुरेखा-पत्र ।  
 Grateful—आभारी, कृतज्ञ, अनुगृहीत ।  
 Gratification—परितोषण, परिनुष्टि ।  
 Gratings—जाली, सलाखें, हॉबरी ।  
 Gratis—निःशुल्क, बिना मूल्य, मुफ्त ।  
 Gratitude—एहसान, कृतज्ञता ।  
 Gratuitous—निःशुल्क ।  
 Gratuity—अनुग्रह-धन, सेवोपहार, उपदान ।  
 Grave disorder—गम्भीर अव्यवस्था । भारी उपद्रव ।  
 Grave emergency—गम्भीर आकस्मिक आवश्यकता, गंभीर संकटकाल या आपत् ।  
 Gravity—गुरुत्व ।  
 Gravity canals—ढालचालित नहरें ।  
 Gravity of directions—निर्देशों की गंभीरता ।  
 Grazier—पशुचारक, चरवाहा ।  
 Grazing land—चारण-भूमि ।  
 Grazing licence—चारण-अनुज्ञप्ति ।  
 Grease free—चर्बीरहित, स्नेहमुक्त ।  
 Greaser—ग्रीज लगानेवाला, ग्रीजर ।  
 Great coat—बरान कोट, ओवर कोट ।  
 Great powers—महाशक्तियाँ, शक्ति-शाली राज्य ।  
 Grid—जाल, ताल, जाल ।  
 Griddle—तवा ।  
 Grievance—कष्ट, विपत्ति, शिकायत ।  
 Grievous hurt—घोर उपघात, कड़ी चोट गहरी चोट, जरब शदीद ।  
 Grindstones—सान, चक्की, जांता, सिल ।  
 Grit—कंकड़, कंकड़ी, संसरेजा, बजरी ।  
 Gross abuse—घोर दुरुपयोग ।  
 Gross area—कुल क्षेत्रफल या रकबा ।  
 Gross assets—कच्ची निक्कासी, कुल लागत ।  
 Gross commanded area—सकल अधिक्षेत्र ।  
 Gross income—सकल या कुल आय ।  
 Gross negligence—अत्यधिक उपेक्षा, भारी लापरवाही, भारी प्रमाद ।  
 Gross receipt and expenditure—कुल आय और व्यय ।  
 Gross salary—सकल या कुल वेतन ।  
 Ground—आधार, भूमि, कारण ।  
 Grounded—आधारित ।  
 Ground floor—निचली मंजिल ।  
 Ground-level—भूमितल ।  
 Ground of appeal—पुनर्न्याय प्रार्थना का कारण या आधार ।  
 Groundrent—भू-भाटक, भूमि का भाड़ा ।  
 Grounds—मैदान ।  
 Ground-storey—सबसे निचली मंजिल ।  
 Ground-tax—भू-कर ।  
 Ground water supplies—पाताल जल-पंज ।

Ground-work—बुनियादी काम, आधार,  
नींव, बुनियाद ।  
Group—समुदाय, समूह, गुट ।  
Grouped—वर्गीकृत, वर्गबद्ध ।  
Grouping—वर्गीकरण, वर्गबन्धन ।  
Groupleader—टोली-नायक ।  
Group-mindedness—पक्षभावना, दल-  
बन्दी की भावना ।  
Group of minor heads—लघुशीर्षक-  
समुदाय ।  
Group-psychotherapy—सामूहिक  
मानसिक चिकित्सा ।  
Grow more food—अधिक अन्न उप-  
जाओ ।  
Growth—वृद्धि, बढ़वार ।  
Groyne—जलतोड़ ।  
Guarantee—प्रत्याभूति ।  
Guaranteed—प्रत्याभूत ।  
Guarantee letter—गारन्टी पत्र, सुरक्षा-  
पत्र, प्रत्याभूति-पत्र ।  
Guarantor—प्रत्याभू ।  
Guard—प्रहरी, गारद, पहरेदार ।  
Guard Book—पहरे का रोजनामचा ।  
Guardian—संरक्षक, सरपरस्त ।  
Guardian-ad-litem—प्रतिवादाथ नियु-  
क्त संरक्षक ।  
Guardianship—संरक्षता ।  
Guard-mounting—रक्षकारोहण, संतरी-  
दल द्वारा भार ग्रहण ।  
Guard of honour—सैनिक अभिवादन ।  
Guards and escorts—गारद और कमान ।  
Guidance—पथप्रदर्शन, प्रणीति, मार्गदर्शन ।  
Guide—पथ-प्रदर्शन करना, पथ-प्रदर्शक ।  
Guilt—अपराध ।  
Guilt-edged—सुनहरी, परम ।  
Guiltless—निरपराध ।  
Guilty—दोषप्राप्त, दोषी, अपराधी ।  
Guise—छद्मवेश ।  
Gul culvert—गूल की पुलिया ।  
Guls—गूल ।  
Gum—एक प्रकार की गोंद ।  
Gun barrel—बन्दूक की नली ।  
Gusset plate—जोड़नेवाली या बाँधने-  
वाली प्लेट ।

Gutter—नाली, मोरी ।  
Gymnasium—व्यायामशाला ।  
Gymnastics—व्यायाम विद्या ।  
Gypsy—कंजर ।

## H

Habeas Corpus—वैयक्तिक स्वतंत्रता-  
निगम, वैयक्तिक स्वतंत्रता-शासनपत्र,  
बन्दी-उपस्थापन या प्रत्यक्षीकरण ।  
Habitable—निवासयोग्य ।  
Habitaney—वास, निवास, वासिवृन्द ।  
Habitat—प्राकृत वास ।  
Habitation—वासस्थान, बस्ती ।  
Habitual defaulter—आभ्यासिक अशोधी  
या बकायादार या अपराधी ।  
Hackney Carriage Act—भाड़े की  
गाड़ियों का अधिनियम ।  
Haemorrhagic Septicaemia—धुरंखा,  
गलघोट ।  
Hairpin—वालों का काँटा ।  
Hajj pilgrim—हजयात्री ।  
Hajj pilgrimage—हजयात्री ।  
Half-blood—सौतेला, दूसरी माँ या बापसे ।  
Half-blooded—वर्णसंकर ।  
Half-brother—सौतेला भाई ।  
Half-diet—अर्ध-आहार, आधी खुराक ।  
Half-fee—अर्धशुल्क, अर्धफीस ।  
Half-margin—अर्धोपान्त, अर्ध-उपान्त ।  
Half-timer—अर्धकालिक, अंशकालिक,  
अंशकालिक छात्र ।  
Half-tone—विन्दु-चित्र ।  
Half yearly—अर्धवार्षिक, षट्मासिक,  
छमाही ।  
Half-yearly balance—छमाही शेप ।  
Half-yearly register of stock—  
सामान का छमाही रजिस्टर ।  
Hall—प्रशाल, महाकक्ष, सभागृह, बड़ा कमरा ।  
Hallage—प्राशाल शुल्क ।  
Hallmark—प्रमाणान्क, प्रमाण-चिह्न ।  
Hallucination—मतिभ्रम ।  
Halt—पड़ाव, टिकना, रुकने का स्थान,  
मुकाम ।  
Haltage or Halting allowance—  
विराम-भत्ता, रुकने का भत्ता ।

- Hammer**—घन ।  
**Hammerman**—घनमार, घनमारनेवाला ।  
**Hamper**—बाधा डालना ।  
**Hand-bill**—हस्तपत्रक, परची ।  
**Hand-book**—पुस्तिका ।  
**Hand-craft**—हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी, शिल्पकर्म ।  
**Hand-cuff (v.)**—हथकड़ी डालना ।  
**Hand-cuffs**—हथकड़ी, हस्तबन्ध ।  
**Handicap**—बाधा, विघ्न, अड़चन, कठिनाई, रुकावट, अवरोध ।  
**Handicrafts**—हस्तशिल्प ।  
**Handicraftsman**—हस्तशिल्पी ।  
**Handicrafts School**—हस्तशिल्पशाला ।  
**Handiwork**—हस्तकृति ।  
**Handle roughly**—आड़े हाथ लेना ।  
**Handling of animals**—पशु-प्रबन्ध ।  
**Handmoney**—साई, बयाना, सत्यंकार ।  
**Handrail**—पकड़ने का सीढ़ी का डंडा ।  
**Hand receipt**—दस्ती रसीद ।  
**Handsel**—साई, बयाना, सत्यंकार ।  
**Hangar (Airship)**—हवाई जहाज रखने का स्थान ।  
**Hanger**—आलम्ब, टँगना, डारा ।  
**Hanging**—फाँसी ।  
**Haphazard**—अव्यवस्थित, अश्रृंखलाबद्ध, अक्रम, आकस्मिक ।  
**Happening**—घटना ।  
**Harangue**—आवेशपूर्ण उच्च भाषण ।  
**Harbour**—पोताश्रय, बन्दरगाह, नावाश्रय, स्थान देना, आश्रय देना या पाना, छिपाना ।  
**Hard currency**—दुर्लभ मुद्रा ।  
**Hardiness**—सहिष्णुता ।  
**Hard money**—धानु-मुद्रा ।  
**Hardship**—कष्ट, क्लेश ।  
**Hardware**—लोहभाण्ड, लोहे की वस्तुएँ ।  
**Harmonic mean**—हरात्मक मध्यक ।  
**Harmonize**—समरूप करना ।  
**Harmony**—मेल, ऐक्य, एकतान, ताल-मेल, ताल स्वर का मेल, तराना ।  
**Harness**—घोड़े का साज, सज्ज करना, सुसज्जित करना ।  
**Hatchery**—अंडे बैठाने की जगह ।  
**Havenot**—निर्धन ।  
**Haversake**—पिटू, सिपाहियों का झोला ।  
**Hazard**—संकट, जोखिम ।  
**Hazardous**—संकटमय, जोखमी ।  
**Head**—शीर्षक, मुख्य, प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष ।  
**Head assistant**—मुख्य सहायक, प्रधान सहायक ।  
**Head clerk**—प्रधान लेखक, मुख्य लेखक, बड़े बाबू, हेड क्लर्क ।  
**Head constable**—जमादोर ।  
**Head dress**—शिरस्क, टोपी, टोप, पगड़ी ।  
**Head fireman**—मुख्य अग्निपाल ।  
**Headlight**—अग्रदीप ।  
**Heading**—शीर्षक, सुरखी ।  
**Headline**—शीर्षपंक्ति, अग्रपंक्ति ।  
**Head Major**—बृहत् (बड़ा) शीर्षक ।  
**Headman**—मुखिया ।  
**Head master**—प्रधानाध्यापक ।  
**Head, Minor**—लघु शीर्षक ।  
**Head mistries**—मुख्य मिस्त्री ।  
**Head mistress**—प्रधानाध्यापिका ।  
**Head munshi**—बड़े मुंशी, मुख्य मुंशी ।  
**Head of account**—लेखा शीर्षक, लेखे का शीर्षक ।  
**Head of the department**—विभागाध्यक्ष ।  
**Head quarters**—मुख्यालय, मुख्य स्थान, सदर मुकाम ।  
**Head regulator**—प्रधान नियामक ।  
**Heads of Offices**—कार्यालयों के अध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष ।  
**Heads of revenue**—आगम या राजस्व शीर्षक ।  
**Headstrong**—हठी ।  
**Headway**—प्रगति ।  
**Headway under bridge, navigation channels**—नौतार्य, नहरों के पुल के नीचे का स्थान ।  
**Headwear**—टोपी, टोप, पगड़ी ।  
**Headworks**—उद्गम, कार्यजात ।  
**Health certificate**—स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ।  
**Health visitor**—स्वास्थ्य निरीक्षक ।  
**Healthy influence**—प्रशस्त या अच्छा प्रभाव ।



- Hearing**—सुनवाई ।  
**Hearsay**—जनश्रुति, लोकवार्ता, सुनी-सुनाई बात, अफवाह ।  
**Heart-burning**—ईर्ष्या, मनस्ताप, जलन, गात्रदाह ।  
**Heater**—तापक ।  
**Heath**—बंजर भूमि ।  
**Heat of passion**—भाववेश, क्रोधावेश ।  
**Heat stroke**—लू ।  
**Heed**—मनोयोग, ध्यान, सावधानता ।  
**Heedless**—असावधान ।  
**Heinous**—जघन्य, गहिम, निकृष्ट ।  
**Heir**—उत्तराधिकारी, वारिस ।  
**Heir-at-law**—वैधानिक उत्तराधिकारी ।  
**Heirless**—अरिक्थी, अदायाद, अदायिक, उत्तराधिकारी रहित, लावारिस ।  
**Heirlooms**—जंगम रिक्थ, वंश-परम्परागत वस्तुएँ ।  
**Heirship**—उत्तराधिकार, वरासत ।  
**Helmet**—लौहे का टोप, शिरस्त्राण ।  
**Helminthic**—कृमि-संबंधी ।  
**Henceforth**—अतः परम्, अब से आगे ।  
**Henchman**—विश्वस्त, अनुयायी तथा समर्थक ।  
**Herald**—अग्रदूत ।  
**Herbarium**—वनस्पति संग्रहालय ।  
**Hereafter**—इसके पश्चात्, इसके आगे ।  
**Hereby**—इसके द्वारा ।  
**Hereditament**—दाययोग्य सम्पत्ति, पितृ-प्राप्य सम्पत्ति ।  
**Hereditary**—पैतृक, मौलसी, पारंपरीयण, वंशानुक्रमेण, आनुवंशिक, पुष्टेनी ।  
**Hereditary and Probationary**—मौलसी और उम्मेदवार सुपुर्दार ।  
**Herein**—इसमें ।  
**Hereinafter**—इसके बाद, इससे आगे, इसके पश्चात् ।  
**Hereinbefore**—इह पूर्व, इससे पहले ।  
**Heretofore**—अद्य-पर्यन्त, आज तक ।  
**Hereunder**—एतदधीन, इसके अधीन या अन्तर्गत ।  
**Herewith**—एतत्सह, इसके साथ ।  
**Her Excellency**—महामान्या ।  
**Heritage**—पित्राजित, पैतृक सम्पत्ति ।  
**Hessian cloth**—टाट ।  
**Heterogeneous data**—विजातीय सामग्री, बेमेल सामग्री ।  
**H. E. the Governor**—परमश्रेष्ठ राज्यपाल महोदय ।  
**Hexagon**—षट्कोण, षड्भुज ।  
**Higgling**—भावताव्र, मोलचाल, धिस-धिस ।  
**High-born**—कुलीन ।  
**High Commissioner for India**—भारत के उच्च आयुक्त ।  
**High Court**—उच्च न्यायालय ।  
**High Court of Records**—अभिलेख उच्च न्यायालय ।  
**Higher authority**—उच्चतर प्राधिकारी ।  
**Higher Education**—उच्चतर शिक्षा ।  
**High flood level**—महाप्लव स्तर चिह्न, बड़ी बाढ़ का स्तर चिह्न ।  
**Highhandedness**—अत्याचार, ज्यादाती ।  
**Highlights**—विशेषतायें, प्रमुखतायें ।  
**Highly coloured**—बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई, अतिरंजित ।  
**High Power committee**—उच्च-शक्ति समिति ।  
**High pressure steam**—उच्च निपीड़ वाष्प ।  
**High pressure sterilizer**—उच्चतम निपीड़ जीवाणुहा ।  
**High School Examination**—हाईस्कूल या उच्च विद्यालय परीक्षा ।  
**High speed**—तीव्रगति ।  
**High tension**—अधिक तनाव, विशेष वैमनस्य, बड़े वोल्टेज ।  
**High-way**—राजमार्ग ।  
**Highway bill**—राजमार्ग विधेयक ।  
**Highway code**—राजमार्ग नियम संग्रह ।  
**Highwayman**—पारिपन्थिक, बटमार ।  
**High allowance**—पहाड़ का भत्ता ।  
**High exodus**—पर्वत-यात्रा ।  
**Hill recess**—(राजकीय अधिकारियों के लिए) पहाड़ पर जाकर कार्य करने की अवधि ।  
**Hind Flying Club**—हिन्द उड़्डयन मंडल ।

- Hindrance**—अड़चन, बाधा, रुकावट ।  
**Hinduism**—हिन्दू-धर्म ।  
**Hindu Law**—हिन्दू-विधि ।  
**Hinge**—चूल, कब्जा ।  
**Hint**—संकेत ।  
**Hinted**—संकेतित ।  
**Hip rafter**—शीर्षसहलीर ।  
**Hireling**—भाड़े का टट्टू ।  
**Hire purchase**—भाड़ा-क्रयन ।  
**His Excellency**—महामान्य, महामहिम, परम श्रेष्ठ ।  
**His Majesty in Council**—सपरिषद् महामहिम सम्राट् ।  
**Historic interest**—ऐतिहासिक अभिरुचि ।  
**History sheet**—वृत्तफलक, अपराध वृत्त, चरित्र वृत्त ।  
**History ticket**—वृत्त पत्रक ।  
**Hoard**—संचय करना, जोड़ना, संचय ।  
**Hobby**—व्यासंग रुचि ।  
**Hoe**—कुदाल ।  
**Hoisting of flag**—ध्वजारोहण, झण्डो-तोलन ।  
**Holder**—धारक, गृहीता ।  
**Hold good**—लागू होना ।  
**Hold in abeyance**—स्थगित करना, टाल देना ।  
**Holding**—खेत, जंत, क्षेत्र, घृत क्षेत्र ।  
**Holding of a tenant**—असामी की जोत ।  
**Holding Office**—पदस्थ ।  
**Hold out**—टिकना ।  
**Hold over**—अवधि से परे अधिकार में रखना, स्थगित करना ।  
**Hold-up**—रोक रखना ।  
**Holiday, Public**—सार्वजनिक छुट्टी, सरकारी छुट्टी ।  
**Holographic will**—पूर्णतः स्वलिखित इच्छापत्र ।  
**Homage**—श्रद्धांजलि ।  
**Home Department ( Criminal )**—गृहविभाग (फौजदारी) ।  
**Home Department ( Jails )**—गृह-विभाग (कारागार) ।  
**Home Department ( Police )**—गृहविभाग (पुलिस) ।  
**Home Guard**—नगरसैनिक ।  
**Home Guards**—नगरसेना ।  
**Home-made**—स्वदेशी ।  
**Home Minister**—गृह मन्त्री ।  
**Home Rule**—स्वराज्य ।  
**Home Secretary**—गृहसचिव ।  
**Homicide**—नरहत्या ।  
**Homogeneity**—सजातिता ।  
**Homogeneous**—सजातीय, एकजाति, एकसार, एकसा, तुल्य, समांग ।  
**Honest**—सत्यशील, शुद्धशील, शुचि, ऋजु, शुद्ध, सच्चा, ईमानदार ।  
**Honey-comb work**—जालीदार काम ।  
**Honorarium ( pl. Honoraria )**—मानदेय ।  
**Honorary**—अवैतनिक, मानसेवी ।  
**Honoric pretixes**—नाम के पहले सम्मानमूचक उपाधि ।  
**Honour**—आदर, सम्मान, आदर करना, हुंडी सकारना ।  
**Honourable Member**—माननीय सदस्य ।  
**Honorary**—अवैतनिक, अश्रीष्ट ।  
**Honorary duty**—अवैतनिक कार्य या कर्तव्य ।  
**Honorary Medical Officer**—अवैतनिक चिकित्साधिकारी ।  
**Honorary Physician**—अवैतनिक भिषक् ।  
**Honorary Surgeon**—अवैतनिक शल्यक ।  
**Hon'ble (Honourable)**—माननीय ।  
**Hon'ble Minister**—माननीय मंत्री ।  
**Hon'ble Minister of Agriculture**—माननीय कृषिमंत्री ।  
**Hon'ble Minister of Communica-tions**—माननीय यातायात मंत्री ।  
**Hon'ble Minister of Develop-ment and Industries**—माननीय विकास तथा उद्योग मंत्री ।  
**Hon'ble Minister of Education and Labour**—माननीय शिक्षा तथा श्रममंत्री ।  
**Hon'ble Minister of Excise, Jails**

and Registration—माननीय आब-  
कारी, कारागार तथा पंजीयन मंत्री ।  
Hon'ble Minister of Finance and  
Information—माननीय वित्त तथा  
सूचना मंत्री ।  
Hon'ble Minister of Local Self-  
Government—माननीय स्वायत्त शासन  
मंत्री ।  
Hon'ble Minister of Police and  
Transport—माननीय पुलिस तथा  
वाहन या यातायात मंत्री ।  
Hon'ble Minister of Public Health  
and Civil Supplies—माननीय जन-  
स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री ।  
Hon'ble Minister of Revenue &  
Forest—माननीय माल तथा वन-मंत्री ।  
Hon'ble Premier—माननीय मुख्य मंत्री ।  
Honourable relations—सम्मानपूर्ण  
सम्बन्ध ।  
Honoured—सम्मानित ।  
Honours courses—प्रावीण्य पाठ्यक्रम ।  
Hood—छतरी, टप, ओड़ना, टोपी ।  
Hook—कांटा, कुन्दा ।  
Hoop iron—लाहे का पत्तर ।  
Horse power—अद्वयशक्ति ।  
Horse stallion—बीजाश्व, वृषणाश्व,  
बुडसांड ।  
Horticultural development—उद्यान-  
विकास ।  
Horticultural Overseer—उद्यान  
अवेक्षक ।  
Horticulture—उद्यान-शास्त्र ।  
Horticulture Training Bureau—  
उद्यान-कला-प्रशिक्षण-केन्द्र ।  
Horticulturist—उद्यान-शास्त्रज्ञ ।  
Hose-pipe—चमड़े या रबड़ का नल, होज  
नल ।  
Hospital—चिकित्सालय, अस्पताल, शफा-  
खाना, रुग्णालय ।  
Hospital attendant—चिकित्सालय  
परिचर ।  
Hospital equipment—चिकित्सालय  
सज्जा, अस्पताल का साज-सामान ।  
Hospitality—आतिथ्य ।

Hospital leave—अस्पताली छुट्टी ।  
Hospital requisites—चिकित्सालय की  
आवश्यक वस्तुएँ, चिकित्सालय उपक्रम ।  
Host—आतिथ्य, मेजवान ।  
Hostel—छात्रावास ।  
Hostel fees—छात्रावास शुल्क ।  
Hostel Superintendent—छात्रावास  
अधीक्षक ।  
Hostile—शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल, विरुद्ध ।  
Hostility—शत्रुता, विरोध भाव ।  
Hotel—आवास गृह, पथिक निवास, विश्राम-  
गृह ।  
Hot water bag—गरम पानी की थैली ।  
Hot water bottle—गरम पानी की बोतल ।  
Hours of attendance—उपस्थिति काल  
या समय ।  
Hours of study—अध्ययन-समय ।  
Housage—आगार-शुल्क ।  
House—घर, सदन, (House of Legis-  
lature), सभा ।  
House-accommodation—गृह-वासन ।  
House-committee—गृह-समिति ।  
Household—गार्हस्थ्य, कौटुम्बिक, गृह्य ।  
House-holder—गृहस्थ ।  
Household supplies—गृहसामग्री, घरेलू  
सामान ।  
House-keeper—गृहरक्षक, गृहपाल ।  
House, Leader of the—सभानेता, सदन  
के नेता ।  
House of Legislature—विधान-सदन  
या सभा ।  
House of People—लोकसभा ।  
House-patient—अन्तर्वासी रोगी ।  
House physician—अंतरंग या गृह-भेषक ।  
House rent allowance—घर-भाड़ा-  
भत्ता ।  
House-scavenging—गृहमलवाहन, घरों  
का मैला साफ करना ।  
House-surgeon—गृहशल्य-चिकित्सक ।  
Housing—गृह-प्रबन्ध, गृह-व्यवस्था, गृह-  
निर्माण ।  
Howler—हास्यास्पद भूल ।  
Hue and cry—कोलाहल ।  
Huge—अतिमात्र (as huge expendi-

- ture), बृहत्काय (as huge elephant), बहुत बड़ा ।
- Humane—सदय, दयामय, मानवोचित ।
- Humane killer—सुगम वध यंत्र ।
- Humanity—मानव जाति, मानवता ।
- Humble—नम्र, विनीत ।
- Humbly—नम्रतया, नम्रतापूर्वक ।
- Humbug—अनापशनाप, ऊटपटांग, अन्त-शब्द ।
- Humiliation—तिरस्कार, मानभंग, अपमान ।
- Humorous—विनोदी ।
- Humour—विनोद ।
- Hunger strike—भूख हड़ताल ।
- Husbandman—कृषक, किसान ।
- Husbandry—कृषि, खेती, किसानी ।
- Hush-money (money paid to secure silence), मुंह-भराई ।
- Hydel colony—जल-विजली बस्ती, वारिविद्युत् उपनिवेश ।
- Hydel commercial engineer—जल विद्युत्-वाणिज्य अभियन्ता ।
- Hydrant—पानी का नल या बम्बा, जलोत्सर्गी ।
- Hydraulic—जलशक्ति संबंधी, जलशक्ति चालित, जलचालित ।
- Hydro—जल, पानी ।
- Hydro-electric—जल-बिजली, वारिविद्युत्, जल-विद्युत् ।
- Hydro-electric engineer—जल-विद्युत् अभियन्ता ।
- Hydro-electric grid—जलविद्युत् तार-जाल ।
- Hydrologic data—जलविद्या सम्बन्धी दी हुई बातें ।
- Hygiene—आरोग्यशास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र ।
- Hyperbola—अतिपरवलय, मदिक ।
- Hypnotism—संमोहन विद्या ।
- Hypocrisy—पाखण्ड, दम्भ, ढोंग, बक-घ्यान ।
- Hypocrite—पाखण्डी, दाम्भिक, ढोंगी ।
- Hypotenuse—कर्ण (ज्यामिति) ।
- Hypothecate—बन्धक करना, गिरवी रखना ।
- Hypothecation—बन्धक या गिरवी रखने का कार्य ।
- Hypothesis—उपकल्पनागृहीत पक्ष ।
- Hypothetical proposition—औप-काल्पनिक प्रस्थापना ।
- I
- I am directed to—मुझे आदेश हुआ है कि ।
- I am directed to enquire—मुझे अनु-संधान करने का आदेश हुआ है ।
- I am to add—मुझे यह भी लिखना है कि...
- I. A. S. (Indian Administrative Service)—भारतीय प्रशासन सेवा ।
- I beg to say—मेरा निवेदन है कि...
- Ibid or Ibidem—तत्रव, वहीं, उसी स्थान पर ।
- Ice-bag—बर्फ की थैली ।
- Ice-box—बर्फ का बक्स ।
- Ice-cap—हिमशिरस्क, हिमटोपी, बर्फ की टोपी ।
- Iconography—प्रतिमा-विद्या ।
- I. C. S. (Indian Civil Service)—भारतीय जनपद सेवा ।
- Idea—अभिप्राय, विचार, राय, भावना, कल्पना, ख्याल ।
- Ideal—आदर्श, ध्येय ।
- Identical—अभिन्न, अनन्य, एक, एक-सा, पूर्णतया एक, एक ही ।
- Identification—अभिज्ञान, पहिचान, सायुज्य, शिनाह्त ।
- Identification card—अभिज्ञान पत्रक, पहिचान पत्रक ।
- Identify—अभिज्ञान करना, पहिचान करना, शिनाह्त करना ।
- Identity card—पहिचान पत्रक ।
- Ideology—विचारधारा, विचार पद्धति ।
- Idiocy—मूर्खता, जड़ता, पागलपन, खल्ल ।
- Idiomatic expression—वाग्विशेषोक्ति, मुहाविरा ।
- Idiot—मूर्ख, विकलमति, खल्लू, मूढ़, सिड़ी, अबुद्ध ।
- Idle time—बेकार समय, कार्यहीन काल ।

- Ignorance—अज्ञानता, अज्ञता, अविद्या, अनभिज्ञता ।  
 Ignore—उपेक्षा करना ।  
 Ignored—उपेक्षित ।  
 I have the honour to say—सेवा में निवेदन है कि ।  
 Ill—व्याधित, अस्वस्थ, रुग्ण, बीमार, दुष्ट ।  
 Illegal—अवैध, अस्मार्त, अवैधिक, गैर-कानूनी ।  
 Illegal gratification—उपप्रदान, घूस ।  
 Illegalize—अवैध घोषित करना ।  
 Illegally—अवैध रूप से ।  
 Illegal practice—अवैध आचरण ।  
 Illegible—अपाठ्य, अवाच्य ।  
 Illegible Copy—न पढ़ी जा सकने योग्य प्रतिलिपि, दुर्वाचनीय ।  
 Illegitimacy—जारजता, जारजात्य, वैजात्य, दागलापन ।  
 Illegitimate—जारज, अनौरस, दागला ।  
 Ill-fame—अकीर्ति, अपयश, अयश ।  
 Ill-gotten—अन्यायाजित ।  
 Ill-health—अनारोग्य, दुःस्वास्थ्य ।  
 Illicit—अधर्म्य, आज्ञाविरुद्ध, निषिद्ध, अवैध, अगम्य, अनुचित, नियमविरुद्ध, गैरकानूनी ।  
 Illicit distillation—अनुचित आसवन ।  
 Illicit intercourse—नियमविरुद्ध गमन या सहवास या मैथुन ।  
 Illiteracy—निरक्षरता ।  
 Ill-judged—अपनिर्णीत ।  
 Ill-starred—हतभाग्य, अभागा ।  
 Ill-treatment—दुर्व्यवहार ।  
 Illusion—माया, भ्रम, विभ्रम ।  
 Illusory—भ्रान्तिजनक, भ्रान्तिकारी, भ्रामक, मिथ्या, आभासी ।  
 Illustrate—उदाहृत करना, उदाहरण देकर समझाना ।  
 Illustration—उदाहरण, निदर्शन, दृष्टान्त, स्पष्टीकरण, चित्र, पुस्तकस्थ चित्र, मिसाल ।  
 Ill-will—शत्रुता, द्वेष, दुर्भावना, दुर्मति ।  
 Image—प्रतिबिम्ब, प्रतिछाया, शकल ।  
 Imaginary—काल्पनिक, वितथ, अवास्तविक ।  
 Imbroglio—जटिलता, उलझन ।  
 Imbursement—वेतन-वितरण या भुगतान ।  
 Immaterial—महत्त्वहीन, तुच्छ, लघ्वर्थ, निरर्थक, स्तरहीन, अमूर्त, अभौतिक ।  
 Immature—अप्रौढ़, अपरिपक्व, अपक्व ।  
 Immediate—तात्कालिक, तत्काल, तुरंत, अनंतरित, (as immediate officer) फौरन ।  
 Immediate charge—तात्कालिक या अविलम्ब कार्यभार ।  
 Immemorial—स्मरणातीत ।  
 Immense—अपरिमित, बहुत बड़ा, अमित, अत्यधिक ।  
 Immersed—निमग्न ।  
 Immersion—निमज्जन, विसर्जन ।  
 Immigrant—आप्रवासी ।  
 Immigration—आप्रवासन, आप्रवास ।  
 Imminent-danger—आसन्न संकट या भय ।  
 Immoderate to large defect—मध्यम से लेकर अविक्रमी के साथ ।  
 Immoral—अनैतिक, दुराचारी, बदइखलाक ।  
 Immoral contracts—अनैतिक उपसंवाद ।  
 Immorality—दुश्चरित्रता, विशीलता, पाप, दुराचरण, अनैतिकता, बदकारी ।  
 Immoral traffic—स्त्रियों को भगाकर बेचने का कार्य, अनैतिक पण ।  
 Immovable property—अचल सम्पत्ति ।  
 Immunity—प्रतिरक्षिता, प्रतिकारिता, उन्मुक्ति ।  
 Immutable—अपरिवर्त्य ।  
 Impact of tax—कराघात ।  
 Impale—सूली देना ।  
 Impartial—निष्पक्ष ।  
 Impartible—अविभाज्य, अवंटनीय, न देने योग्य ।  
 Impeachment—महाभियोग, प्राभियोग ।  
 Imperialism—साम्राज्यवाद ।  
 Imperial Service—राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय भृत्या ।  
 Imperial Statement—साम्राज्यीय विवरणपत्र ।  
 Impersonal—अवैयक्तिक ।  
 Impersonation—छद्मव्यक्तिता, पुरुष-न्तरी भवन ।  
 Impervious—अप्रवेशनीय, अप्रवेश्य ।

- Implead**—वाद या मुकदमा चलाना ।  
**Implement**—कार्यान्वित करना, कार्य में परिणत करना, उपकरण, साधन, हथियार, औजार ।  
**Implication**—परिणाम, फल, गभितार्थ ।  
**Implicit**—पूर्ण (as implicit faith), अस्पष्ट (as functions), उपलक्षित, ध्वनित, गभित ।  
**Implied**—गभित, उपलक्षित, छिपा, निहित ।  
**Implied contract**—गभित संविद् ।  
**Import duty**—आयात शुल्क या कर ।  
**Imported**—आयातित (वस्तु) ।  
**Importunity**—अति याचना ।  
**Impose**—आरोप करना, लगाना, लादना, लागू करना ।  
**Imposition**—आरोप, आरोपण, थोप, दबाव ।  
**Impost**—लाभकर, आयातकर ।  
**Impostor**—ठग, प्रतारक ।  
**Impotence**—नपुंसकता, दुर्बलता, क्लैव्य, क्लीवता ।  
**Impound**—न्यायालय द्वारा लेख्यों का अधिकार में लिया जाना, जब्त करना, निरोध करना, बाड़े में बन्द करना, काँजी हाउस में बन्द करना ।  
**Impounded documents**—जब्त किये हुए लेखपत्र ।  
**Impounding**—अवरोधन ।  
**Impracticable**—अव्यवहार्य, अव्यावहारिक ।  
**Imprecation**—अपशाप, अभिशाप, शाप ।  
**Impress**—प्रभाव डालना, छाप, मोहर, छाप लगाना, मोहर करना, चित्त में बैठाना, बेकार में पकड़ना ।  
**Impressed**—प्रभावित, मुद्रांकित ।  
**Impression**—प्रभाव, संस्कार, छाप ।  
**Impressive**—प्रभावोत्पादक, प्रभावशाली ।  
**Impressment**—सेवा बाध्यकरण, प्राधिग्रहण, बेगार, बेगार में पकड़ना ।  
**Imprest**—पेशगी, अग्रधन, अगाऊ धन ।  
**Imprisonment**—कारावास, बन्धन, कैद, जेल ।  
**Improved**—उन्नत, सुधारा हुआ ।  
**Improvement**—सुधार, उन्नति ।  
**Improvement Trust**—सुधारमंडल, सुधार प्रत्यास ।  
**Improvidence**—अदूरदर्शिता ।  
**Improvise**—आवश्यकता पर तुरन्त प्रबन्ध कर लेना या काम चला लेना ।  
**Improvised**—काम चलाऊ ।  
**Imputation**—अभ्यारोप ।  
**In accordance with law**—विध्य-नुसार ।  
**In abeyance**—स्थगित ।  
**Inactivate**—अकर्मण्य बनाना ।  
**Inactive**—अक्रिय, अकर्मण्य, निष्क्रिय ।  
**Inadequacy**—अयोग्यता, अपर्याप्त, असामर्थ्य, न्यूनता ।  
**Inadequate**—अपर्याप्त ।  
**In addition to strength**—कर्मचारी संख्या के अतिरिक्त ।  
**Inadmissible**—अप्राप्त्य, अस्वीकार्य ।  
**Inadvertently**—भूल से, असावधानी से ।  
**Inalienable**—असंक्राम्य ।  
**In anticipation of**—...की प्रत्याशा में, ...की उम्मीद में ।  
**In anticipation of sanction**—स्वीकृति की प्रत्याशा में, मंजूरी की उम्मीद में ।  
**Inappreciable**—नगण्य ।  
**Inattentive**—ध्यानरहित, अन्यमनस्क ।  
**Inaugural**—प्रतिष्ठापनिक ।  
**Inaugurate**—उद्घाटन करना ।  
**Inauguration**—उद्घाटन ।  
**Inborn**—जन्मजात ।  
**In camera**—गुप्त, कक्षस्थ, बन्द कमरे में ।  
**Incapable**—अयोग्य, असमर्थ ।  
**Incarcerate**—बन्दी बनाना, कैद करना, जेल में बन्द करना ।  
**Incarnate**—मूर्तिमान, सकाश ।  
**In case of**—के संबंध में, के मामले में ।  
**Incentive**—प्रोत्साहन, उत्तेजना ।  
**Inception**—सूत्रपात, प्रारम्भ ।  
**Incest**—अगम्यागमन, निषिद्ध सम्भोग ।  
**In charge**—कार्यवाह, कार्याधिकृत, कार्य-भारी, भार साधक ।  
**Incidence**—आपात, भार ।  
**Incidence of a tax**—कर भार, करा-पात ।

- Incident**—घटना, संयोग, वृत्तान्त ।  
**Incidental charges**—आनुषंगिक व्यय, आपातिक व्यय ।  
**Incidental labour**—प्रासंगिक श्रम ।  
**Incidentally**—प्रसंगवश, प्रसंगतः ।  
**Incineration**—भस्मीकरण ।  
**Incised wound**—कटा हुआ घाव ।  
**Incision**—चीरा ।  
**Incitation**—दुस्साहन ।  
**Incite**—भड़काना ।  
**Incivility**—अशिष्टता, असभ्यता, असौजन्य ।  
**Inclination**—अभिरुचि, प्रवृत्ति, झुकाव ।  
**Incline**—ढाल, ढलवाँ स्थान, चढ़ाव-उतार, झुकना, इच्छा होना, रुचि होना ।  
**Inclined**—झुका हुआ ।  
**Inclusion**—समावेश, सम्मिलित करना ।  
**Inclusive**—लेकर, मिलाकर, शामिल करके ।  
**Incognito**—अज्ञात, गुप्त वेश में, गुप्त रूपधारी, अज्ञातवासी ।  
**Income tax**—आयकर ।  
**Incommensurate**—असमान, अनुल्य-मान ।  
**Incompetence**—अयोग्यता ।  
**Incompetent**—अक्षम, अयोग्य ।  
**Incomplete**—अपूर्ण ।  
**In compliance with**—...के पालनार्थ, ...पालन करते हुए ।  
**In conformity with**—...के अनुरूप ।  
**In connection with**—...से सम्बद्ध, ...के सम्बन्ध में ।  
**In consequence**—फलतः, परिणाम-स्वरूप ।  
**Inconsistent**—असंगत, विरोधी ।  
**Incontinent**—असंयमी ।  
**In continuation of**—...के सिल-सिले में ।  
**In contravention of**—...के प्रतिकूल ।  
**Inconvenience**—असुविधा, कष्ट ।  
**Incorporate**—निगमन करना, मिला लेना, सम्मिलित करना ।  
**Incorporation**—निगमन, समावेश, प्रारम्भण ।  
**Increment**—वेतन-वृद्धि ।
- Incriminate**—अपराध लगाना ।  
**Incrimination**—अपराध रोपण ।  
**Incubation period**—अंडा फूटने की अवधि ।  
**Inculpable**—अदण्ड्य ।  
**Inculpate**—दोषारोपण करना ।  
**Inculpatory**—दोषारोपक ।  
**Incumbency**—पदधारण, ओहदेदारी, पदधारण काल ।  
**Incumbent**—पदधारक, पदधारी ।  
**Incumber**—भारग्रस्त करना ।  
**Incumbrance**—ऋणभार ।  
**Incur**—अपने ऊपर लेना, उठाना, कर लेना ।  
**Indebtedness**—ऋणग्रस्तता ।  
**Indecent**—अनुपयुक्त, अश्लील, अशिष्ट ।  
**In default of**—न देने के कारण, न अदा करने के कारण ।  
**Indefeasible**—अक्षय, अलोप्य ।  
**Indefinite**—अनिश्चित ।  
**Indemnify**—टॉटा भरना, डौंड देना ।  
**Indemnity**—क्षतिपूरण, हानिपूरण, क्षति पूर्ति, भरपाई ।  
**Indemnity bond**—क्षतिपूरक प्रतिज्ञा-पत्र ।  
**Indent**—मांगपत्र, माँग, माँगना ।  
**Indent, Supplementary**—अनुपूरक मांगपत्र ।  
**Indenture**—नियमपत्र, दो व्यक्तियों के बीच लिखित सन्धि ।  
**Indenture witness**—प्रतिज्ञा-साक्षी ।  
**Independence Day**—स्वतन्त्रता-दिवस ।  
**Independent-mind**—स्वतन्त्र विचार-वाला व्यक्ति ।  
**Independent Party**—स्वतन्त्र दल ।  
**Index**—अनुक्रमणिका, सूची ।  
**Indexed**—सूची-बद्ध ।  
**Index-number**—देशनांक ।  
**Indian Air Force**—भारतीय नभ वा वायु सेना ।  
**Indian and Colonial Divorce**—भारतीय और उपनिवेशिक विवाह-विच्छेद ।  
**Indian Arms Act**—भारतीय शस्त्र विधान ।

- Indian Army Act—भारतीय सेना विधान ।
- Indian Civil Service—भारतीय जन-पद सेवा या भृत्या ।
- Indian Divorce Act—भारतीय विवाह-विच्छेद विधान ।
- Indian etiquette—भारतीय शिष्टाचार ।
- Indian Evidence Act—भारतीय साक्ष्य-विधान, कानून शहादत ।
- Indian Independence Act, 1947—भारतीय स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९४७ ।
- Indian Languages Deptt.—भारतीय लोकभाषा-प्रसार विभाग ।
- Indian Medical Association—भारतीय भेषज संघ ।
- Indian Muscum—भारतीय संग्रहालय या अजायब घर ।
- Indian Penal code—भारतीय दण्ड-विधान, दण्ड विधिसंग्रह, भारतीय दंड संहिता ।
- Indian Research Fund Association—भारतीय गवेषणा निधि संघ ।
- Indian State—देशी राज्य ।
- Indian Store Department—भारतीय भण्डार वस्तु विभाग, भारतीय भाण्डा-गार विभाग ।
- Indian Succession Act—भारतीय उत्तराधिकार विधान ।
- Indian Territorial Force—भारतीय प्रदेशी सेना ।
- Indian War Memorial—भारतीय युद्ध-स्मारक ।
- Indication—संकेत, लक्षण, चिह्न, सूचना ।
- Indict—अपराध लगाना ।
- Indictment—दोषारोप ।
- Indifferent—उदासीन, तटस्थ, असाव-धान ।
- Indigent—गरीब, निर्धन, कंगाल, अकि-ञ्चन ।
- Indigent patients—निर्धन रोगी ।
- Indigenous—देशी ।
- Indirect—अप्रत्यक्ष ।
- Indirect collection—अप्रत्यक्ष समा-हरण, अप्रत्यक्ष वसूली ।
- Indirect election—परोक्ष निर्वाचन ।
- Indirectly—अप्रत्यक्षतः, अप्रत्यक्ष रूप से ।
- Indirect (tax)—अप्रत्यक्ष (कर) ।
- Indiscipline—अनुशासनहीनता, अविनय ।
- Indiscriminate—अविवेकपूर्ण, अंधाधुंध, अविवेकी ।
- Indiscriminately—बिना विभेद के, अविवेक से ।
- Indispensable—अनिवार्य, अपरिहार्य ।
- Indisposed—अस्वस्थ, अनिच्छु ।
- Indisposition—अस्वस्थता ।
- Indisputable—निविवाद, अविवाद ।
- Indispute—विवादास्पद, विवादग्रस्त ।
- Individual—व्यक्ति, व्यक्तिगत ।
- Individualist—व्यक्तिवादी ।
- Individuality—व्यक्तित्व ।
- Individual Judgment — वैयक्तिक निर्णय ।
- Indivisible transactions—अविभाज्य लेन-देन, अविभाज्य व्यवहार ।
- Indolence—मुस्ती, काहिली, आलस्य ।
- Indoor—अंतर्वासी, अंतरंग ।
- Indoor diary—अन्तर्वासी रोगी दैन-न्दिनी, अन्तर्दैनन्दिनी ।
- Indoor games—आभ्यन्तर क्रीड़ा, घर के भीतर खेले जानेवाले खेल ।
- Indoor patients—अन्तर्वासी या रुग्णालयस्थ रोगी ।
- Induce—प्रेरित करना, फुसलाना, लालच देना, प्रलोभन देना ।
- Inducement—प्रलोभन, प्रेरणा ।
- Induction—प्रभावोत्पादन ।
- In due course—यथासमय ।
- Indulge—निरत होना, लगना, लत लगाना, आदत डालना, निरति, लत, आदत ।
- Industrial dispute—औद्योगिक विवाद ।
- In duplicate—दुहरी, दहरा ।
- Industrialist—उद्योगपति ।
- Industrialize — औद्योगीकरण करना, उद्योग विकास करना ।
- Industrial Prices—औद्योगिक मूल्य ।
- Industrial Revolution — औद्योगिक क्रान्ति ।



- Industrial statistics—औद्योगिक आग-  
णन, औद्योगिक आँकड़े ।
- Industries Department — उद्योग  
विभाग ।
- Industry—उद्योग ।
- In effect—प्रवृत्त, चालू ।
- Ineffective or Ineffectual—प्रभाव-  
हीन, निरर्थक, बेकार, बेअसर ।
- Inefficiency—अप्रगुणता, कार्य-अकुशलता,  
अयोग्यता, अदक्षता ।
- Inefficient—अदक्ष, अकुशल, अयोग्य,  
अप्रगुण ।
- Ineligibility—अपात्रता, अयोग्यता, अनु-  
पयुक्तता ।
- Inequitable—असाम्यपूर्ण, अन्याय्य ।
- Inertia—जड़ता ।
- Inevitable — अपरिहार्य, अनिवार्य,  
अवश्यभावी ।
- Inevitable payment — अपरिहार्य  
भुगतान ।
- Inexact—अयथार्थ, अशुद्ध, ठीक नहीं ।
- In exercise of the Powers con-  
ferred—दिये गये अधिकारों को प्रयोग  
में लाते हुए, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग  
करते हुए ।
- Inexperience—अनुभवहीनता ।
- Inexperienced—अनुभवहीन, अनुभवी ।
- In fact—वस्तुतः, वास्तव में ।
- Infant—शिशु ।
- Infanticide—शिशुवध, बालहत्या ।
- Infantile Leishmaniasis—बच्चों का  
कालाजार ।
- Infantry—पैदल सेना, पदाति ।
- Infantry training—पैदल सेनाकी ट्रेनिंग,  
पैदल सेना शिक्षण ।
- Infatuated—विभ्रान्त, मदोन्मत्त ।
- In favour of—...के पक्ष में, ...के  
अनुकूल ।
- Infection—रोग संक्रमण, छूत, उड़नी  
बीमारी ।
- Infectious disease block—संक्रामक  
रोग कक्ष ।
- Infectious jaundice of the dog—  
कुत्ते का संक्रामक पांडू रोग ।
- Inferior—अधोवर्ती, अवकृष्ट, घटिया,  
निम्न, अवर ।
- Inferior Criminal Court—अवर दण्ड  
न्यायालय, खफीफा फौजदारी कचहरी ।
- Inferiority complex—हीन मान्यता,  
लघुत्व भावना, हीनता की भावना ।
- Inferior servant—छोटे दर्जे का नौकर,  
निम्न कर्मचारी ।
- Inferior servants establishment—  
अवर सेवक स्थापना ।
- Inferior service—अवर सेवा, अवर भृत्य ।
- Infestation—पर्याक्रमण, दूषण, उपद्रव,  
बाधा ।
- Infidel—नास्तिक, धर्म-निन्दक ।
- Infinitesimal—अत्यन्त छोटा, अति लघु,  
अति सूक्ष्म ।
- Infirmity—आनुरालय, रुग्णालय ।
- Infirmity—दुर्बलता, कमजोरी, असमर्थता ।
- Inflammable—शीघ्र ज्वालाग्राही, झट  
से जल उठनेवाला ।
- Inflation—मुद्रास्फीति ।
- Inflict—(दण्ड) लगाना, आमद करना ।
- Influence—प्रभाव, प्रभाव डालना, प्रभा-  
वित करना ।
- In force—लागू, प्रवर्तमान ।
- Informal — अनौपचारिक, अरीतिक,  
अविधिक ।
- In forma pauperis—अकिंचन के रूप में ।
- Information Department—सूचना  
विभाग ।
- Infra—अधः, निम्न, नीचे ।
- Infra Red Ray Treatment Room—  
पाररक्त रश्मि चिकित्सा कोष्ठ ।
- Infringe—भंग करना, तोड़ना, न मानन,  
उल्लंघन करना ।
- Infringement—उल्लंघन, भंग, तोड़ना,  
भंगन, तोड़ा जाना, भंग होना, भंग करना ।
- In full—पूर्णतः ।
- In furtherance of a common  
cause—सार्वजनिक हित की उन्नति के  
लिए ।
- In good faith—सद्भावना से, सद्हृदय से ।
- In good health—स्वस्थ ।
- In good order—सुव्यवस्थित ।

- Ingredient**—जुज, अंश, अंग, घटक, द्रव्य ।  
**Ingress**—प्रवेश, आगम द्वार, प्रवेश द्वार ।  
**In gross**—व्यक्तिबद्ध ।  
**In hand**—हस्तगत ।  
**Inherent**—स्वभावगत, सहज, रुढ़, अन्त-  
 निहित, अन्तर्भूत ।  
**Inherit**—वैतुक सम्पत्ति के रूप में पाना,  
 वपौती में पाना ।  
**Inheritance**—दाय, रिक्थ, उत्तराधिकार ।  
**Inherited**—दायागत, पित्रागत ।  
**Inhibit**—निरोध करना, रोकना ।  
**Inhibition**—निरोधन, निरोध, रोक ।  
**Inhibitor**—निरोधक ।  
**Inhospitable**—आतिथ्य विमुख ।  
**Inhuman**—अमानवीय, अमानुषिक ।  
**Inimical**—शत्रुतापूर्ण ।  
**In infinitum**—अनन्त तक ।  
**Iniquity**—असाम्य, अन्याय ।  
**Initial**—आरम्भिक, नाम के आद्याक्षर  
 लिखना, छोटा हस्ताक्षर करना ।  
**Initialled**—लघुहस्ताक्षरित ।  
**Initial pay**—आरम्भिक वेतन ।  
**Initials**—आद्याक्षर, हस्ताक्षर के प्रथम  
 अक्षर, लघु हस्ताक्षर ।  
**Injection**—सूई लगाना, पिचकारी देना ।  
**Injection tray**—सूई लगाने की तश्तरी ।  
**Injunction**—निषेधाज्ञा, निषेधादेश, आदेश ।  
**Injured stamp**—खराब स्टाम्प, क्षत  
 स्टाम्प, क्षत मूद्रांक ।  
**Injuria**—अपकृति ।  
**Injury**—क्षति, चोट, अपकृति, आघात ।  
**Injury report**—चोट रिपोर्ट, आघात  
 रिपोर्ट ।  
**Injury to records**—अभिलेखों की क्षति,  
 कागजात का नुकसान ।  
**Injustice**—अन्याय ।  
**Inland**—अन्तर्देशीय ।  
**In law**—विध्यनुसार, विधिगत ।  
**Inlet**—प्रवेश-द्वार ।  
**In lieu of**—... के बदले, ... के  
 स्थान पर ।  
**In limine**—आरम्भ में ।  
**In loco**—उचित स्थान में ।  
**In lump**—थोक में ।
- Inmate**—आवासी, रहनेवाला, रहैया ।  
**In moderate excess**—वाजिबी से कुछ  
 अधिक ।  
**Inn**—पान्थशाला, पान्थ-निवास, सराय ।  
**Innate**—जन्मजात, अन्तरज ।  
**Inner**—आंतरिक, भीतरी, अन्दर का ।  
**In obedience**—आज्ञापालन करते हुए ।  
**Inoculation**—टीका, अन्तःक्रमण ।  
**Inoculator**—अन्तःक्रामक, टीका लगाने-  
 वाला ।  
**In one's bad books**—अवकृपापात्र,  
 अप्रसाद भाजन ।  
**Inopportune**—अनवसर, असमयोचित,  
 अकालिक, अयोग्य ।  
**In order**—नियमानुकूल, ठीक ।  
**In partial modification**—आंशिक  
 संशोधन करते हुए ।  
**In-Patient Department**—अन्तर्वासी  
 रोगी विभाग ।  
**In proper form**—उचित रूप में ।  
**In pursuit of**—अनुशीलन करने में ।  
**Inquest**—मरणान्वेषण, मृत्यु के कारण  
 की जाँच ।  
**Inquire**—पूछ-ताछ करना, जाँच करना ।  
**Inquiry**—जाँच ।  
**Insane**—विक्षिप्त, पागल, उन्मत्त, उन्मादी ।  
**Insanity**—विक्षिप्तता, पागलपन, उन्माद,  
 वातुलता ।  
**In satisfaction of**—चुकाने के लिये ।  
**Inscription**—शिलालेख ।  
**Insect Collector**—कीट समाहर्ता ।  
**Insemination**—गर्भाधान ।  
**In sequence**—लगातार, निरन्तर ।  
**Insert**—अन्तर्न्यस्त करना, बैठाना, भरना,  
 निविष्ट करना ।  
**Insertion**—निवेशन, जोड़, अन्तर्न्यास ।  
**In sextuplicate**—छः प्रतियों में ।  
**Insight**—अन्तर्दृष्टि ।  
**Insignia**—अधिचिह्न ।  
**Insignificant**—नगण्य, उपेक्षणीय, तुच्छ,  
 महत्त्वहीन, क्षुद्र ।  
**Insist**—आग्रह करना, हठ करना, जोर  
 देना ।  
**Insistence**—आग्रह ।

- Insolvency**—दिवाला ।  
**Insolvent**—दिवालिया ।  
**Insolvent states**— दिवालिया रियासतें ।  
**In specie**—वस्तु रूप में ।  
**Inspection**—निरीक्षण ।  
**Inspection House**— डाक बंगला ।  
**Inspection note**—निरीक्षण टीप ।  
**Inspection of files**— नस्तियों का निरीक्षण, फाइलों का निरीक्षण ।  
**Inspection of treasuries**— कोषागारों का निरीक्षण ।  
**Inspection report**—निरीक्षण विवरण, निरीक्षण लेख ।  
**Inspectorate**—निरीक्षक वर्ग, निरीक्षण कार्यालय, निरीक्षणाधिकार ।  
**Inspectorate of Government Offices**— सरकारी कार्यालयों के निरीक्षक वर्ग ।  
**Inspectorate of Stamps**— स्टाम्प या मुद्रांक निरीक्षणाधिकारी वर्ग ।  
**Inspector General**—महानिरीक्षक ।  
**Inspector General of Civil Hospitals**— जनपद चिकित्सालयों के महानिरीक्षक ।  
**Inspector General of Police**— आरक्षी महानिरीक्षक ।  
**Inspector General of Prisons**— महा कारा निरीक्षक ।  
**Inspector (c. g. Octroi, Water-Works, Sanitary, Public Works)** निरीक्षक (चुंगी, जलकल, सफाई, सार्वजनिक कार्य) ।  
**Inspector of Government Offices**— सरकारी कार्यालयों के निरीक्षक ।  
**Inspector of Jail Buildings**— कारागृह निरीक्षक, जेल भवनों के निरीक्षक ।  
**Inspector of Schools**— पाठशाला या विद्यालय निरीक्षक, स्कूलों के इन्स्पेक्टर ।  
**Inspectress**— निरीक्षिका ।  
**In spirit as well as in letter**— तत्त्वतः तथा अक्षरशः ।  
**Install**— प्रतिष्ठापित करना ।  
**Installation**— प्रतिष्ठापन, आरोपण, स्थापना ।  
**Instalment**—संडिका, प्रभाग, किस्त ।  
**Instance**—प्रेरण, आग्रह, अनुरोध, उदाहरण, दृष्टान्त ।  
**Instant**— वर्तमान मास, क्षण, तत्काल, तुरन्त ।  
**Instant attention**— तत्काल ध्यान ।  
**In status quo**—यथा स्थिति में ।  
**Instigate**—भड़काना, अपोत्तेजित करना, उभाड़ना ।  
**Instinct**— नैसर्गिक प्रवृत्ति ।  
**Institute**— ज्ञानमन्दिर, ज्ञानालय, विद्यालय, संस्था ।  
**Institution**— संस्था, संस्थापन ।  
**Instruct**—शिक्षा देना, सिखाना ।  
**Instruction**—शिक्षा, सीख, अनशिष्टि, हिदायत ।  
**Instruction**—निर्देश, अनुदेश, देशना ।  
**Instructor**— शिक्षक ।  
**Instrument**—करणपत्र, उपकरण, साधन, यंत्र, सलेख, लेख्य ।  
**Instrumentality**—माध्यम ।  
**Insubordination**—अविनय, अवज्ञा ।  
**In succession**— लगातार, पूर्वपर ।  
**Insufficiency**—अपर्याप्ति ।  
**In supersession of**—रद्द या अकारण करते हुए ।  
**In supersession of Inspection**— निरीक्षण को अकारण करते हुए ।  
**In support of**—...के समर्थन में, ...की पुष्टि में ।  
**Insurance**— बीमा ।  
**Insurance cover**—बीमा का लिफाफा ।  
**In tact**—अशुण्ण ।  
**Intangible property**— अमर्त संपत्ति ।  
**Integrity**—सत्यशीलता, सत्यनिष्ठा, समग्रता, पूर्णता, साकल्य, अवकल्य ।  
**Integrity certificate**— सत्यशीलता प्रमाणपत्र ।  
**Intelligence**—प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि समाचार, गुप्त वार्ता ।  
**Intelligence Bureau**—गुप्त वार्ता विभाग ।  
**Intelligence test**—बुद्धि परीक्षा ।

- Intemperance—असंयम ।  
 Intemperate—असंयमी ।  
 Intending bidder— इच्छुक बोलीदार ।  
 Intensity— उग्रता, तीव्रता, प्रगाढ़ता, गाढ़ापन ।  
 Intention— अभिप्राय, भाव, उद्देश्य, विचार, इरादा ।  
 Inter alia— अन्य वस्तुओं के साथ-साथ ।  
 Intercaste— अन्तरजातीय ।  
 Inter class मध्यम श्रेणी, मध्यम वर्ग ।  
 Inter-continental Ballistic-Missiles— अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र ।  
 Intercourse— आपस का व्यवहार, संसर्ग, राहरीत, मेल-मिलाप, समागम, बोलचाल, रावरसम, आवा-जाई ।  
 Interdict— निषेधाज्ञा देना, मना करना ।  
 Interest— वृद्धि, व्याज, हित, स्वार्थ, अभिरुचि, दिलचस्पी ।  
 Interest-bearing securities— व्याजी सरकारी हुंडियाँ ।  
 Interests of Public Service— सार्वजनिक सेवा हित ।  
 Interfere— हस्तक्षेप करना, बाधा देना ।  
 Interference— हस्तक्षेप, बाधा ।  
 Interim— अन्तःकालीन, अन्तर्वर्ती, मध्यवर्ती, अंतरीय, बीच के समय में ।  
 Interim cost of living index— अन्तःकालीन निर्वाह व्यय देशानांक ।  
 Interim order— अन्तर्कालीन आज्ञा ।  
 Interim relief— मध्यकालीन सहायता ।  
 Interlineation— अंतर्पंक्ति लेख ।  
 Interlocutory— मध्यवर्ती, अन्तःकालीन ।  
 Intermediary— विचौदिया, विचौदी, अन्तःस्थायी ।  
 Intermediate— बीच का, मध्यवर्ती, व्यवधायक, माध्यमिक, अन्तःस्थायी ।  
 Intermediate College— उत्तर माध्यमिक विद्यालय ।  
 Intermediate forecast — बीच का पूर्वानुमान ।  
 Intermittent cultivation — सविराम कृषि ।  
 Internal disturbance — आन्तरिक अशांति या उपद्रव ।  
 Internal security— आन्तरिक सुरक्षा ।  
 International— अन्तरराष्ट्रीय ।  
 International tension— अन्तरराष्ट्रीय तनाव ।  
 Internecine— परस्पर विध्वंसी या घातक ।  
 Internee— अन्तरारुद्ध, स्थानबद्ध, नजरबन्द ।  
 Inter nos— हममें, अस्मासु ।  
 Inter parties— अन्तरपक्षीय ।  
 Interpellation— प्रश्नोत्तर ।  
 Interpleader— औपचारिक अन्तर्वादी ।  
 Interpolation— अन्तरगणन, प्रक्षेप ।  
 Interpret— अर्थ करना, प्रभाव करना, व्याख्या करना ।  
 Interpretation— व्याख्या, अर्थ निरूपण, प्रभाषण ।  
 Interpreter— दुभाषिया ।  
 Interpretership-examination— द्विभाषित्व-परीक्षा ।  
 Inter-provincial— अन्तःप्रान्तीय, अन्तःप्रान्तीय ।  
 Interrogate— प्रच्छन्ना करना, परिप्रश्न करना, पूछताछ करना ।  
 Interrogation— परिप्रश्न करण, पूछताछ ।  
 Interrogatories— अभियोग (मुकदमा) की चाल स्थिति में एक दल द्वारा दूसरे दल से पूछे गये लिखित प्रश्न जिनके शपथपूर्वक लिखित उत्तर वांछनीय होते हैं ।  
 Interrogatory— प्रश्नात्मक ।  
 Interrupt— रोकना, बाधा डालना ।  
 Interruption— बाधा, विघ्न, रुकावट ।  
 Interpose— आपस में, परस्पर ।  
 Inter-services— अन्तः सेवार्थे ।  
 Inter-university— अन्तर्विश्वविद्यालय ।  
 Interval — मध्यावकाश, अन्तराल, अन्तरावधि ।  
 Intervener— हस्तक्षेपकर्ता ।  
 Intervening— व्यवधायी, बीच का ।  
 Intervention — हस्तक्षेप, अवधान, माध्यस्थ्य ।  
 Interview— संदर्शन, भेंट, मुलाकात, साक्षात्कार ।

- Intestate—इच्छा-पत्र-हीन, बिना इच्छा-पत्र किये ही मर जानेवाला ।
- Intestinal and other parasites—अंतर्द्वियों के तथा दूसरे परजीवी ।
- Intestinal contents—आंतों का अंतर्द्रव्य ।
- In the alternative—विकल्प के रूप में ।
- In the circumstances—इस परिस्थिति में ।
- In this behalf—एतदर्थ, इस बारे में ।
- Intimate—घनिष्ठ, गहरा, गाढ़ा, दिली, जिगरी, सूचनादेना, जताना, आगाह करना ।
- Intimation—सूचना, प्रज्ञापन ।
- Intimation Book—सूचना पुस्तक ।
- In time—समय पर ।
- Intimidation—तर्जना, भय, भीषा, बमकी, त्रास ।
- In token of—...के प्रतीक या प्रमाण स्वरूप ।
- In toto—बिल्कुल, पूर्णतया ।
- Intoxicating drink—मादक पेय ।
- Intoxicating drug—मादक औषधि ।
- Intoxicating liquor—मदिरा ।
- Intramural—बन्दीगृह (जेल) की भीत (दीवाल) के भीतर का ।
- Intra-State—राज्याभ्यन्तर ।
- Intra vires—अधिकारान्तर्गत ।
- Intra-vitam—जीवन काल में ।
- Intrigue—पड़्यन्त्र, कपट, प्रबन्ध, कूट-युक्ति, साजिश ।
- Intriguer—पड़्यन्त्रकारी ।
- Introduce—पुरःस्थापन करना, प्रस्तुत करना, परिचय करना, आरंभ करना ।
- Introduction—पुरःस्थापन (as of a bill), प्रस्तावना (as of a book), जारी करना ।
- Intrusion—घृष्टागम, अनधिकार प्रवेश ।
- Inure to his own benefit—आत्म-हित में लगाना ।
- Invalid—अमान्य, बीमार, रोगी, रुग्ण, अशक्त, रोगातुर, अवैध, दुर्बल, रोग से निर्बल, बिमरिहा ।
- Invalidate—अवैध या विधिहीन ठहराना, रद्द करना, बलहीन करना, अशक्त करना ।
- Invalid certificate—अशक्तता प्रमाण-पत्र ।
- Invalid pension—असमर्थता निवृत्ति वेतन, अशक्तता वेतन, असमर्थता की पेंशन ।
- Invariably—सदैव, नित्य, सदा, बराबर, बिना नागा ।
- Inventory—सूची, तालिका, फेहरिस्त ।
- Inverse—विपरीत, उलटा ।
- Investigation—अनुसंधान, अन्वेषण, जांच, मार्गणा (by police), विचारणा (by court) ।
- Investigation of claims—दावों के संबंध में जांच ।
- Investment—विनियोजना, लागत, लगा हुआ रुपया, धन-विनियोग ।
- Investment figures—लगाई हुई पूंजी के आँकड़े, लगी पूंजी के आँकड़े ।
- Invidious—द्वेषजनक ।
- In view of—...को ध्यान में रखते हुए, ...को दृष्टि में रखते हुए ।
- Invitation—निमंत्रणपत्र, निमंत्रण, बुलावा ।
- Invite attention to—ध्यान दिलाना ।
- Invoice—बीजक ।
- Invoice Register—बीजक पंजी ।
- Involve—फँसाना, लपेटना, उलझाना, रखना, सम्मिलित करना या होना, अन्तर्गस्त करना ।
- Involuntary—अनैच्छिक ।
- Involving—...को लपेटते हुए, ...के लपेट में, ...को लेते हुए ।
- In writing—लेखबद्ध ।
- Ipsa facto—स्वतः सिद्ध, अपने आप ।
- Irkesome—थकाऊ, कटिन, दुःखद, भारी, अप्रिय, नागवार ।
- Irony of fate—विधि विडम्बना, दैव-दुर्विलास, दुर्भाग्य ।
- Irradication—निर्मूलन ।
- Irrecoverable—अप्रत्युपलभ्य, अप्रत्या-देय, वसूल न होने के योग्य, नाकाबिल वसूल, बट्टे खाते में ।
- Irrecoverable rent — अप्रत्युपलभ्य लगान, न वसूल हो सकने योग्य लगान ।

**Irregular**—अनियमित, अवैध, अनियमी, नियम-विरुद्ध ।  
**Irregularity**—अनियम, अनियमितता ।  
**Irrelevant**—अप्रासंगिक, अप्रास्ताविक, असंगत, संदर्भविरुद्ध ।  
**Irreligious**—अधार्मिक, धर्मविरुद्ध, धर्महीन ।  
**Irreparable**—अपूरणीय, जीर्णोद्धार-तीत ।  
**Irrepressible**—अदमनीय, अदम्य, दुदम्य ।  
**Irresistible**—अरोध्य ।  
**Irrespective**—असम्बद्ध, अनपेक्षक, अनाश्रित, बिना लिहाज ।  
**Irrespective of**—बिना इस बात के विचार के ।  
**Irresponsible**—अनुत्तरदायी, गैर ज़िम्मेदार ।  
**Irrigation branch**—सिंचाई शाखा ।  
**Irrigation department**—सिंचाई विभाग ।  
**Irrigator stand**—जलप्रवाहक यंत्र का स्थान ।  
**Isolated plots**—एकल क्षेत्र, अलग-अलग छिटके हुए खेत ।  
**Isolated ward**—एकल कक्ष ।  
**Isolation**—पृथक्करण, एकलन ।  
**Isometric**—चित्रमम ।  
**Issue**—विवाद-विषय, विवाद प्रश्न, विवेचनीय प्रश्न, निगम, परिणाम, अंक, समस्या, संतान, संतति, निगंत करना, निकासी करना, भेजना, देना, जारी करना ।  
**Issued**—प्रकाशित, निर्गमित, प्रेषित, प्रदत्त, जारी किया गया ।  
**Issue of commission**—नियुक्ति अधिकारी का निर्गमन ।  
**Issue price**—निर्गम मूल्य ।  
**Issue Register**—निर्गम पंजी ।  
**Issues involved**—अन्तर्हित प्रश्न, अन्तर्हित विवादास्पद विषय ।  
**Italics**—तिर्यगक्षर, तिरछे अक्षर ।  
**Item**—मद, पद, वस्तु, बात ।  
**Itemize**—पदबद्ध करना, मद के अनुसार व्यवस्थित करना ।

**Item No.**—पद या मद क्रमांक ।

**Item on the agenda**—कार्यावली की मद ।

**Iteration**—पिष्टपेयण, बार-बार दुहराना ।

**Itinerating**—पिष्ट पेयक, बार-बार दुहरानेवाला, गस्ती, सफरी ।

## J

**Jackarch**—कम गोलाई की मेहराब ।

**Jacket**—जाकेट, मिरजई, कमरी ।

**Jagir, Sanad of**—जागीर की सनद ।

**Jail**—कारागार, बंदीगृह, जेल, कारा, बन्धनागार ।

**Jailbird**—ब्यसनी चोर, कारापक्षी ।

**Jail, Central**—केन्द्रीय कारागृह ।

**Jail charge**—काराभार ।

**Jail delivery**—कारा मोचन, कारा मुक्ति ।

**Jailor**—जेलर, काराध्यक्ष, कारापाल, बंदीपाल ।

**Jail, District**—जिला या जनपद कारागृह ।

**Jail Premises**—कारागृह का अहाता, कारोपान्त ।

**Jails & Convict Settlements**—कारागार तथा बन्दी बस्तियाँ ।

**Jeopardy**—विपद, संकट, प्राणभय, जानजोखों, अन्देश ।

**Job**—काँचना, भोंकना, छोटा और अस्थायी काम, छपाई का फुटकर काम, क्रय-विक्रय करना ।

**Jobber**—मध्य वणिक, अड़तिया, खण्ड कर्मी ।

**Jobbery**—स्वार्थचरण, अनाचार ।

**Join**—कार्य ग्रहण करना, पद संभालना, मिलना, मिलाना ।

**Joinder**—संयोजन ।

**Joinery**—लकड़ी के जोड़ों का काम ।

**Joining report**—कार्यग्रहण सूचना ।

**Joining time**—कार्यग्रहण अवधि ।

**Joint account**—संयुक्त गणना, संयुक्त लेखा ।

**Joint and several**—संयुक्त तथा अलग-अलग ।

- Joint Committee—संयुक्त समिति ।  
 Joint Director of Agriculture—  
 संयुक्त कृषि संचालक या निदेशक ।  
 Joint family property—अविभक्त  
 पारिवारिक संपत्ति ।  
 Joint holding—अविभक्त जोत ।  
 Jointress—घनवती विधवा ।  
 Joint Secretary—संयुक्त सचिव ।  
 Joint Stock Company—संयुक्त पूंजी  
 प्रमंडल ।  
 Joint tenancy—संयुक्त जोत ।  
 Jointure—विधवा की सम्पत्ति ।  
 Joist—कड़ी, घरणी, घरन ।  
 Journal—पत्रिका, समाचारपत्र, खाता,  
 लेखा ।  
 Journalism—पत्रकारिता ।  
 Journalist—पत्रकार ।  
 Judge—न्यायाधीश ।  
 Judged creditor—निर्णीत उत्तमर्ण ।  
 Judge-magistrate—न्यायदण्डाधिकारी ।  
 Judgment—निर्णय, फैसला ।  
 Judgment-debtor—निर्णीत ऋणी ।  
 Judgment writer—निर्णय लेखक ।  
 Judge, Small Cause Court—अल्पवाद  
 न्यायालय के न्यायाधीश ।  
 Judicature — न्यायाधिकार, न्यायाधि-  
 करण, न्यायाधीशगण, न्यायालय ।  
 Judicial—न्यायिक, अदालती ।  
 Judicial Authority—न्यायिक प्राधि-  
 कारी ।  
 Judicial (civil) Department — न्याय  
 विभाग (दीवानी) ।  
 Judicial Commissioner — न्यायिक  
 आयुक्त ।  
 Judicial Committee of Privy  
 Council—प्रीवी परिषद् की न्यायिक  
 समिति ।  
 Judicial notice — न्यायिक अवगम या  
 ध्यान ।  
 Judicial proceeding—न्यायिक कार्य-  
 वाही ।  
 Judicial separation—न्यायिक पार्थक्य,  
 न्यायिक विवाह-विच्छेद, न्यायालय द्वारा  
 विवाह-विच्छेद ।  
 Judicial investigation — न्यायिक  
 विचारण ।  
 Judicial trustee—न्यायिक प्रत्यासी ।  
 Judiciary — न्यायाधिकारीवर्ग, न्यायाधि-  
 करण, न्याय-विभाग ।  
 Junction—संगम, जंकशन ।  
 Juncture—संकटकाल, संकट समय ।  
 Junior—कनिष्ठ ।  
 Junior electrician—कनिष्ठ वैद्युतिक ।  
 Junior grade clerk—कनिष्ठ श्रेणी  
 का लेखक ।  
 Junior staff nurse—कनिष्ठ स्थापनो-  
 पचारिका, कनिष्ठ प्रधानोपचारिका,  
 कनिष्ठ अधिष्ठान उपचारिका ।  
 Junior sub-station attendant—  
 कनिष्ठ उपसंस्थान परिचर ।  
 Jura in peronam — व्यक्ति...बन्धक  
 अधिकार ।  
 Jura in rem—सर्व-बन्धक अधिकार ।  
 Juris—विधि-सम्बन्धी, अधिकार विषयक ।  
 Jurisdiction — क्षेत्राधिकार, अविशेष,  
 अधिकारक्षेत्र, विचाराधिकार ।  
 Jurisdictional purposes — अधिकार-  
 क्षेत्रीय प्रयोजन ।  
 Jurisdictional value—अधिकारक्षेत्रीय  
 मूल्य ।  
 Jurisprudence—विधि या व्यवहारशास्त्र ।  
 Jury—न्यायसभ्य, सभ्यगण, सभासद पंच,  
 जूरी (न्यायाधीश को न्याय में सहायता  
 देनेवाले चुने हुए व्यक्ति) ।  
 Jus—विधि, अधिकार ।  
 Just—न्यायपूर्ण, उचित, यथार्थ, ठीक  
 न्याय्य, अपक्षपाती, न्यायी ।  
 Justice—न्याय, न्यायाधिपति, न्याया-  
 धिकारी ।  
 Justice of Peace—शांति अधिकरणीक ।  
 Justification—औचित्य, पुष्टि, समर्थन ।  
 Justify—औचित्य सिद्ध करना, निर्दोष या  
 न्याय संगत सिद्ध करना, युक्ति से सिद्ध  
 करना ।  
 Juvenile—तारुणिक, बाल-संबन्धी ।  
 Juvenile Court—बाल न्यायालय ।  
 Juvenile delinquency — बाल अप-  
 राध ।

Juvenile Jail—बाल कारावास ।

Juvenile offender — अल्पवयस्क अपराधी ।

Juxtaposition—सांनिध्य, संनिधान ।

## K

Kanungo competitive examination—कानूनगो प्रतियोगिता परीक्षा ।

Keen—उत्सुक, प्रबल, उग्र, प्रखर, तीव्र, कुशाल ।

Keenest critic — तीव्रतम, या उग्रतम आलोचक ।

Keep—पालन करना, रक्षा करना, रखना, पूरा करना, संचालित करना, चलाना ।

Keeper—पालक ।

Keeping—संरक्षण, पालन ।

Keep the peace—शान्ति पालन करना, शान्ति रखना ।

Keep with file—नत्थी करके रखिये ।

Kept (n.)—उपपत्नी, रखैल ।

Kept in abeyance—आस्थगित ।

Key-industry—आधारोद्योग, मूलभूत-उद्योग ।

Key-sentence—मुख्य वाक्य ।

Key-stone—डाट के बीच का पत्थर, डाट की चाभी ।

Key-words—बीज-शब्द ।

Kham—कच्चा ।

Khansama—गृहपाल ।

Khasra—पटवारी के वे कागजात जिनमें खेतों का नम्बर, क्षेत्रफल, पैदावार इत्यादि अंकित रहते हैं ।

Khewat—खेवट, हर कृषक या पट्टीदार के खेत का विवरण रखनेवाली पटवारी की पंजी ।

Khewat chausala malikan—भूस्वामियों की चौसाला खेवट ।

Khewat chausala matahatdaran—मातहत दारान या अधीनस्थ असामियों की चौसाला खेवट ।

Khewat chausala pukhtadaran—पुखतेदारान या भूमिधरों की चौसाला खेवट ।

Khudkasht—खुदकाशत, निजी जोत ।

Kiask—मकान का आगे निकला डिब्बेदार भाग ।

Kidnap—बालापहरण करना ।

Kidnapper—अपहर्ता, अपहारक, भगाने-वाला ।

Kidnapping—बालापहरण ।

Kidney-shaped—गुर्दाकार ।

Kidney tray—गुर्दाकार कूंडी ।

Killed & wounded—हताहत ।

Kinder-garten—शिशु-विहार, बाल-विहार ।

Kindly acknowledge receipt—कृपया पाने की सूचना दें, कृपया रसीद से सूचित कीजिये ।

Kit—यात्रा का सामान ।

Kitbag—सिपाही के सामान या यात्रा-सामग्री का झोला ।

Kitchen—पाकागार, पाकशाला, रसोई-घर ।

Kitchen mate—पाचिका ।

Kith & kin—जातिवर्ग, निकट-सम्बन्धी ।

Kit parade—सज्जा-निरीक्षण ।

Knob—गाँठ, गुमड़ी, लट्ट ।

Knock-down (n.) (assignment of an auction to a bidder by the fall of the hammer.)—घन पात ।

Knock-out (n.)—स्पर्धारोधन ।

Knot—गाँठ, गिरह, कोस ।

Knowledge—ज्ञान, बोध, अवगति, परिचय, जानकारी ।

## L

Label—नामपत्र, चिप्पी, नामपत्र या चिप्पी लगाना ।

Laboratory—प्रयोगशाला ।

Laboratory and Field Attendant—प्रयोगशाला तथा युद्ध-क्षेत्र परिचर ।

Laboratory Assistant—प्रयोगशाला सहायक ।

Laboratory Attendant—प्रयोगशाला परिचर ।

Laborious—परिश्रमी, उद्योगी ।

Labour—श्रम, श्रमिकगण, श्रमिक वर्ग ।

Labour dispute—श्रमिक विवाद ।

Labourer—श्रमिक, मजदूर ।

Labour, Hard—कड़ा परिश्रम, सख्त मशक्कत ।



- Labouring—श्रमकारी ।  
 Labourite—श्रमवादी, श्रम-पक्षीय ।  
 Labour Officer—श्रम-निरीक्षक अधिकारी ।  
 Labour union—श्रमिक संघ ।  
 Lacerate—काटना, चीरना ।  
 Lack—न्यूनता, अभाव, कमी, कमी होना, न होना ।  
 Lack of proper sense of civic duties—नागरिक कर्तव्यों की उचित जानकारी का अभाव ।  
 Ladies party—महिला वर्ग ।  
 Lady Principal—प्रधानाचार्या ।  
 Laid down—निर्धारित, निर्दिष्ट, दिये हुए ।  
 Laid on the table, Bills to be—मेज पर रखे जाने के लिये विधेयक ।  
 Laid up—शय्यागत, रुग्ण ।  
 Laissez faire—चपेच्छकारिता ।  
 Laity—गृहस्थ वर्ग, साधारण लोग ।  
 Lance bucket—बल्लम आधार ।  
 Land—भूमि ।  
 Land (v.)—उतरना, उतारना ।  
 Land acquisition—भू-अर्जन, भूमि-प्राप्ति, भूमि अधिगमन ।  
 Land Acquisition Act—भूमि प्राप्ति अधिनियम ।  
 Land Acquisition Officer—भूमि प्राप्ति या भूअर्जन अधिकारी ।  
 Land held rent-free—करमुक्त भूमि, माफी की जमीन ।  
 Land-holder—जमींदार, क्षेत्रपति, भू-स्वामी ।  
 Land improvement loans—भूमि सुधारार्थ ऋण ।  
 Landing grounds—अवतरण भूमि, वायुयान उतारने के मैदान ।  
 Landlord—भूस्वामी, क्षेत्रपति, जमींदार ।  
 Land-lady—भू-धारिणी, भू-स्वामिनी ।  
 Land-mark—सीमाचिह्न, प्रमुख स्थान, युग प्रवर्तक घटना ।  
 Land-mortgage—भू-बन्धक ।  
 Land-owner—भू-स्वामी ।  
 Land Record Clerk—भूअभिलेख लेखक ।  
 Land Record Department—भू-अभिलेख विभाग ।  
 Land Record Manual—भूअभिलेख सार संग्रह या नियमावली ।  
 Land Revenue—भू-राजस्व, भूमि-राजस्व, मालगुजारी ।  
 Land Revenue Act—भूराजस्व अधिनियम ।  
 Land-survey—भूमापन, पैमाइश ।  
 Land-tax—भूमिकर ।  
 Land-tenure—भू-वृत्ति-काल ।  
 Language expert—भाषा-विशेषज्ञ ।  
 Lapse—दोष, चूक, कसूर, अतिपत्ति, व्यपगमन, समाप्ति, रुपया सरकार को लौट जाना ।  
 Lapsed—कालातीत, समाप्त ।  
 Lapsed demise—व्यपगत हस्तान्तरण ।  
 Lapses—चूक, भूल, गलतियाँ ।  
 Larceny—चोरी ।  
 Larder—खाद्य सामग्री, भंडार ।  
 Large—विशाल, बड़ा, बहुत, प्रचुर, बृहद्, महत्, उदार ।  
 Large, Remain at—अबधित रहना ।  
 Last pay certificate—अंतिम वेतन प्रमाणपत्र ।  
 Lata Culpa—घोर अपराध ।  
 Latch—किवाड़ बन्द करने की बिलाई, अंगल या सिटकनी ।  
 Late—विलंबित, समयातीत, दीर्घसूत्री, स्वर्गीय, भूतपूर्व ।  
 Late Kharif Crops—पिछेती खरीफ की फसल ।  
 Late Mr. (deceased)—स्वर्गीय श्री ।  
 Latent—अन्तर्हित, प्रच्छन्न, अव्यक्त, गूढ़ अदृष्ट, गुप्त ।  
 Latent ambiguity—गुप्त संदिग्धता, गभित संदिग्धता ।  
 Later—पिछला, बाद का, उत्तर ।  
 Latest—अन्तिम, नवीनतम ।  
 Latitude—अक्षांश, छूट, स्वतंत्रता, चौड़ाई ।  
 Latter—अपर, पश्चादुक्त, उत्तर, दूसरा, पिछला, बाद का ।  
 Launch—जलावतरण करना, जल में उतारना, प्रारम्भ करना ।

- Lavatory—शौचालय, मूत्रालय, प्रक्षाल-  
 नालय, संडास, पाखाना ।  
 Lavish—मुक्तहस्त, उदार ।  
 Law—विधि, न्याय, नियम, व्यवस्था,  
 कानून, धर्म ।  
 Law and course of law—विधि  
 और विधि प्रक्रम ।  
 Law and order—शांति और व्यवस्था ।  
 Lawful—विधि अनुकूल ।  
 Lawful assembly—विधि संगत या  
 अनुकूल सभा ।  
 Lawful Custody—विधि अनुकूल  
 संरक्षण, विधि अनुसार हिरासत ।  
 Lawful exercise of powers—अधि-  
 कारों का विधि अनुकूल प्रयोग ।  
 Lawful possession—विधिवत् अधि-  
 कार ।  
 Law in force—प्रवृत्त-विधि, चालू  
 नियम ।  
 Lawless—विधिहीन, विधि-विरुद्ध ।  
 Law officers—सरकारी विधि-अधिकारी  
 वर्ग ।  
 Law of succession—उत्तराधिकार  
 विधान ।  
 Law suit—वाद, मुकदमा ।  
 Lawyer—विधिज्ञ, वकील ।  
 Lay—रखना, आगे रखना, लगाना ।  
 Lay a foundation stone—शिला-  
 न्यास करना ।  
 Lay arms to surrender—आत्म-  
 समर्पण करना ।  
 Lay before—समक्ष रखना, उपस्थित  
 करना ।  
 Lay claim to—दावा करना ।  
 Lay down—निर्धारित करना, निर्दिष्ट  
 करना, रखना, लिटाना, त्यागना ।  
 Lay hands on—झड़पना, हथियाना,  
 पकड़ना, पाना ।  
 Lay on the table—सभा के समक्ष  
 उपस्थित करना या पेश करना ।  
 Lay-out (n.)—अभिन्यास, मानचित्र,  
 खाका, नक्शा ।  
 Lead (n.)—नेतृत्व, आरम्भ ।  
 Lead (v.)—पार्श्व दिखलाना, रास्ता
- दिखाना, नेतृत्व करना, आगे चलना ।  
 Lead a witness—साक्षी से सूचक प्रश्न  
 करना ।  
 Leaderette—लघु अप्रलेख ।  
 Leader of the House—सभा या सदन  
 का नेता ।  
 Leader of opposition—प्रतिपक्ष  
 नेता, विरोध पक्ष का नेता ।  
 Leading—प्रमुख, अग्र ।  
 Leading article—अप्रलेख ।  
 Leading cases—दृष्टान्तात्मकवाद, उदा-  
 हरण ।  
 Leaflet—पत्रक, पर्चा ।  
 League—संघ ।  
 Leakage—रहस्योद्घाटन, चूअन, टपकन ।  
 Leakage of papers—पर्चों के रहस्य  
 की जानकारी ।  
 Lease—पट्टा ।  
 Lease Deed—पट्टे का लेखपत्र ।  
 Lease-hold—पट्टाधिकार, पट्टे की भूमि ।  
 Lease-holder—पट्टेदार ।  
 Lease-hold value—पट्टे की भूमि का  
 मूल्य ।  
 Lease of Government Buildings  
 etc.—सरकारी भवनों का पट्टा ।  
 Leave account—छुट्टी का लेखा ।  
 Leave and deputation salary—छुट्टी  
 तथा प्रतिनियुक्ति वेतन ।  
 Leave application—छुट्टी की प्रार्थना  
 या छुट्टी का आवेदन पत्र ।  
 Leave, Casual—आकस्मिक छुट्टी ।  
 Leave, Disability—असमर्थता की  
 छुट्टी ।  
 Leave due—पावना छुट्टी ।  
 Leave, Earned—अर्जित छुट्टी ।  
 Leave, Ex-India—भारत से बाहर जाने  
 के लिये छुट्टी ।  
 Leave, Extraordinary—असाधारण  
 छुट्टी ।  
 Leave, Hospital—अस्पताली छुट्टी ।  
 Leave, Maternity—प्रसूति छुट्टी ।  
 Leave, Not due—छुट्टी पावना नहीं ।  
 Leave on average allowances—

औसत भत्तों पर छुटी ।  
 Leave on average pay—औसत वेतन पर छुटी ।  
 Leave on full allowances—पूरे भत्तों पर छुटी ।  
 Leave on full pay—पूरे वेतन पर छुटी ।  
 Leave on half allowances—आधे भत्तों पर छुटी ।  
 Leave on medical certificate—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पर छुटी ।  
 Leave on private affairs—निजी कार्यार्थ छुटी ।  
 Leave on quarter average pay—चौथाई औसत वेतन पर छुटी ।  
 Leave partly on full allowances and partly on half allowances—अंशतः पूरे और अंशतः आधे भत्तों पर छुटी ।  
 Leave preparatory to retirement—निवृत्तिपूर्व छुटी ।  
 Leave, Privilege—रिवायती छुटी ।  
 Leave, Quarantine—स्पर्शवर्जन छुटी ।  
 Leave, Recess—विश्राम छुटी ।  
 Leave, reserve—छुटी धृत ।  
 Leave salary—छुटी का वेतन ।  
 Leave, Study—अध्ययन छुटी ।  
 Leaves of door—द्वारपट ।  
 Leave vacancy—अवकाश रिक्ति ।  
 Leaving certificate—(शिक्षालय) छोड़ने का प्रमाणपत्र ।  
 Lecturer and Assistant Lecturer—व्याख्याता उपाध्याय तथा सहायक व्याख्याता उपाध्याय ।  
 Ledger—खाता, प्रपंजी, खाता बही ।  
 Leftist—वामपक्षीय, गरम दल का ।  
 Left lobby—वाम कक्ष ।  
 Legacy—पत्ररिक्त, इच्छा-पत्र द्वारा प्रदान ।  
 Legacy duty—रिक्त दाय शुल्क ।  
 Legal—वैध, वैधिक, विधिक, स्मार्त, कानूनी ।  
 Legal advisor—विधिक परामर्शदाता, कानूनी सलाहकार या मशौर ।  
 Legal assets—विधिक परिसम्पत् ।  
 Legal documents—विधिक लेखपत्र ।  
 Legal enactment—विधिक विधायन ।  
 Legal estate—विधिक सम्पत्ति, वैधानिक

सम्पत्ति ।  
 Legal expenses—वैधानिक या न्याय्य-व्यय, कानूनी खर्चा ।  
 Legal grounds—वैधानिक कारण ।  
 Legal interpretation—वैध निर्वाचन ।  
 Legality—वैधता ।  
 Legalize—वैध बनाना ।  
 Legally—वैध रूप से, विधितः ।  
 Legal Practitioner—विधि व्यवसायी, अभिभाषक ।  
 Legal Practitioners' Act—विधि व्यवसायी-विधान ।  
 Legal proceedings—कानूनी कार्य-वाहियाँ ।  
 Legal profession—वकालत का पेशा, अभिभाषक वृत्ति ।  
 Legal Remembrancer—रिक्थी विधिबोधक ।  
 Legal Secretary—विधि सचिव ।  
 Legal tender—विधिमान्य या वैधानिक रूप से चाल मुद्रा ।  
 Legated—रिक्थगत, वारसाना ।  
 Legatee—रिक्था या इच्छापत्र द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति-ग्राही ।  
 Legation—प्रणिध्यावास, दूतावास ।  
 Legislate—कानून या विधि बनाना ।  
 Legislation—विधान, कानून ।  
 Legislative—विधायी, वैधानिक ।  
 Legislative Assembly—विधानसभा ।  
 Legislative Council—विधान परिषद् ।  
 Legislative Department—विधान विभाग ।  
 Legislative enactments—विधायी नियम ।  
 Legislative power—विधायिनी शक्ति ।  
 Legislative procedure—विधायी प्रक्रिया ।  
 Legislator—विधायक ।  
 Legislature—विधान मंडल ।  
 Legitimate—वैध, औरत, न्यायसंगत, जायज, उचित ।  
 Legitimation—न्यायीकरण, औरसीकरण, वैधकरण ।  
 Legitimate dues—जायज मतालबा,

न्यायोचित प्राप्य ।  
 Legitimate duty—न्याय्य कर्तव्य ।  
 Legitimize—औरस या धर्मजात सिद्ध करना ।  
 Leishmaniasis—कालाजार ।  
 Leniency—उदारता, ढिलाई, मृदुता, रियायत ।  
 Lenient—उदार, मृदु ।  
 Lenient assessment—उदार-कर-निर्धारण ।  
 Leper—कोढ़ी, कुण्ठी ।  
 Leper asylum—कुण्ठ - चिकित्सालय, कुण्ठिगृह, कोढ़ियों का अस्पताल ।  
 Leper colony—कोढ़ियों की बस्ती ।  
 Leper relief—कुण्ठ सहायता ।  
 Lessee—पट्टाग्राही, पट्टेदार ।  
 Lessor—पट्टाप्रदाता, पट्टा करनेवाला ।  
 Let—अनुमति देना, किराये पर उठाना ।  
 Let (n.)—रोक ।  
 Lettered slip—अक्षरांकित पर्चा ।  
 Letter, Forwarding—प्रेषणपत्र ।  
 Letter of administration—प्रबन्धाधिकार पत्र ।  
 Letter of allotment of shares in any Company—किसी कम्पनी में अंशदिविष्ट का पत्र ।  
 Letter of attorney—अधिकर्ता-पत्र, प्रतिनिधि-पत्र, मुक्तारनामा ।  
 Letter of credit—विश्वास पत्र, साख पत्र ।  
 Letter of licence—अनुज्ञप्ति पत्र ।  
 Letters, patent—अधिकार - दानपत्र, सनद, फरमान, परवाना ।  
 Letters patent appeal—अधिकार-पत्र-पुनर्विचार-आवेदन ।  
 Letting of Accommodation Control Ordinance—गृहादि भाटकन-नियन्त्रण अध्यादेश ।  
 Level—स्तर, चपटा गुनिया ।  
 Level books—समतल माप पुस्तिका ।  
 Level crossing, Specifications for—रेल के फाटक के लिये विवरण ।  
 Level (instruments)—समतल मापयन्त्र ।  
 Level of administration—प्रशासन स्तर ।

Level of nutrition—आहार-पुष्टि का स्तर ।  
 Levelling staff—स्तरमापक गज, स्तरमापक दंड ।  
 Leviable—कर लगाये जाने योग्य ।  
 Levied—कर लगाया हुआ ।  
 Levy—समाहरण, उगाहना, कर लगाना, भरती करना, लगाना ।  
 Lex Fori—स्थानीय विधान, मुकामी कानून ।  
 Lexicographer—कोषकार ।  
 Lexicography—कोषरचना ।  
 Lex Loci—स्थानीय विधि या विधान ।  
 Liabilities—देय धन, देय, देयता, ऋण, देनदारी, दायित्व ।  
 Liability — उत्तरदायित्व, देनदारी, जिम्मेदारी ।  
 Liability of a person to a tax—किसी व्यक्ति का करदायित्व ।  
 Liable—उत्तरदायी, बाध्य, धर्मबद्ध ।  
 Liable to any proceeding—किसी भी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ।  
 Liable to disqualification—अयोग्य ठहराये जा सकने योग्य ।  
 Liaison & Welfare Officer—मेल तथा कल्याण अधिकारी ।  
 Libel—अपमानलेख, निन्दालेख ।  
 Liberal—उदार ।  
 Liberation—विमोचन, छुटकारा ।  
 Libertine—स्वेच्छाचारी, लम्पट, कामुक, विषयी ।  
 Liberty—स्वतन्त्रता ।  
 Librarian—पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रन्थागारिक ।  
 Library—पुस्तकालय, ग्रन्थालय ।  
 Library department—पुस्तकालय-विभाग ।  
 Licence—अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति ।  
 Licence fee—अनुज्ञप्ति शुल्क ।  
 Licence-holder—अनुज्ञप्ति-धारी ।  
 Licence, Revocation of—अनुज्ञप्ति खंडन ।  
 Licentiate—अनुज्ञप्तिधारी ।  
 Licensed—अनुज्ञप्ति युक्त या प्राप्त ।  
 Licensed vendors—अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता ।

- Licensee—अनुज्ञप्ति ग्राही ।  
 Licensing authorities—अनुज्ञापत्र दायक प्राधिकारीगण ।  
 Lien—ग्रहणाधिकार, पदाधिकार, सम्बन्ध, अधिकार ।  
 Lien Suspended—स्थगित ग्रहणाधिकार ।  
 Lien, Suspension or termination or revival of—ग्रहणाधिकार का स्थगन, समापन या पुनर्जीवन ।  
 Lieu of . . .—...के बदले, ...के स्थान पर ।  
 Life annuity—आजीवन या आमरण वार्षिक वृत्ति ।  
 Life assurance—जीवन बीमा ।  
 Life convict—आजीवन बन्दी ।  
 Lifeless—निर्जीव ।  
 Life licence—आजीवन अनुज्ञापत्र ।  
 Lifelong—यावज्जीवन, आजीवन ।  
 Life preservers—प्राणरक्षक हवा भरी कुर्ती, मुट्ठीदार बेंत, प्राणरक्षक ।  
 Life sentence—आजीवन बन्दीकरण का आदेश ।  
 Life estate—आजीवन भूसम्पत्ति ।  
 Life tenure—आजीवन पट्टा ।  
 Lift irrigation—ढेंकुल से सिंचाई, उठान सिंचाई ।  
 Ligature—छापे के युक्तक्षर, बन्धन ।  
 Light—हलका, लघु, उजाला, रोशनी ।  
 Light diet—स्वल्पाहार, हल्का भोजन ।  
 Lighthouse—प्रकाश-स्तम्भ ।  
 Light-ship—प्रकाश-पात ।  
 Lightning Conductor—तड़ित् संवाहक या चालक, बिजली कण्डक्टर ।  
 Likelihood—संभावना ।  
 Likely—सम्भाव्य, सम्भवनीय ।  
 Likely to be affected—जिस पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।  
 Limestone—चूने का पत्थर ।  
 Limit—अवधि, मर्यादा, सीमा, नियंत्रण, प्रतिबन्ध ।  
 Limit and limitation of right—अधिकार की सीमा और अवधि ।  
 Limitation—अवधि, अवधिता, प्रतिबन्ध, उपाधि, मियाद ।  
 Limited administration—सीमित प्रशासन ।  
 Limited company—सीमित प्रमंडल, लिमिटेड कंपनी ।  
 Limited executor—सीमित अधिकार का निवृत्तसाधक ।  
 Limited liability—सीमित देय ।  
 Limited owner—सीमित स्वामी ।  
 Line—वंशक्रम, सूत्र, पथ, क्रम, पंक्ति, दिशा, प्रणाली, रेखा, सतर ।  
 Lineal descendants, list of—वंश-क्रमानुगत संतति-सूची ।  
 Lineal descent—पैतृक वंशानुक्रम ।  
 Lined well—पक्का कुआँ ।  
 Lines—दिशा, पथ ।  
 Line Inspector—पथ निरीक्षक ।  
 Line of regression—प्रतिगमन रेखा ।  
 Line supervisor—पथ या पंक्ति पर्यवेक्षक ।  
 Lining—पंक्तिबन्धन, अस्तर ।  
 Link—शृंखला, सम्बन्ध, लगाव, जोड़ना, मिलाना, जंजीर की कड़ी ।  
 Linking—शृंखलीकरण ।  
 Lino & Mono Operator—पंक्ति मुद्र तथा एकमुद्र चालक ।  
 Lino-mechanic—पंक्ति मुद्र मिस्त्री ।  
 Liquidation—अपाकरण, निस्तारण, भरपाई, चुकौता, दिवाला, अवसायन ।  
 Liquidation of debt—ऋण निस्तारण ।  
 Liquidator—अवसायक ।  
 Lis Pendens—विचाराधीन वाद ।  
 List—सूची ।  
 Listed—सूचीगत, प्रश्नगत (question listed for the 1st day) ।  
 Listed candidate—सूचीगत अभ्यर्थी या उम्मीदवार ।  
 Listed posts—सूचीगत पद ।  
 List of business—कार्यसूची ।  
 List of callers—मिलनेवालों की सूची ।  
 List of delinquencies—कर्तव्यहीनताओं या ऋतियों की सूची ।  
 List of payment—शोधन या भुगतानसूची ।

Lists—सूचियाँ ।

Literate—साक्षर, शिक्षित, पढ़ा-लिखा ।

Literature—साहित्य ।

Lithographed—शिला मुद्रित ।

Lithography—शिला-मुद्रण ।

Litigant—विवादी, व्यवहारी ।

Litigation—विवाद, याद करण, मुकदमे-बाजी ।

Livelihood—जीविका ।

Liveries and uniforms—गणवेप, भृत्यवेप ।

Livery—वर्दी ।

Livestock—पशुधन ।

Livestock product—पशुधनजन्य पदार्थ ।

Livestock show—पशु प्रदर्शनी ।

Living—निर्वाहभूति, गुजरानभूति ।

Loan—ऋण, कर्ज, उधार ।

Loanee—ऋण-ग्रहीता, ऋण लेनेवाला ।

Loans and advances—ऋण और अग्रग्रहण ।

Lobby—सभाकक्ष ।

Local—स्थानीय, स्थानिक, मुकामी ।

Local allowance—स्थानीय भत्ता ।

Local Authorities, Loans Act—ऋण अधिनियम के स्थानीय प्राधिकारी वर्ग ।

Local Authority—स्थानीय प्राधिकार ।

Local Board—स्थानीय परिषद् या मण्डल ।

Local Body—स्थानीय निकाय, स्वशासन संस्था ।

Local breeds—स्थानीय नस्लें ।

Local cesses—स्थानीय कर, अबदाव ।

Local custom—स्थानीय प्रथा वा रिवाज, दस्तर-देही ।

Local fund—स्थानीय कोष ।

Local Fund Audit Department—स्थानीय कोष लेखापरीक्षा विभाग ।

Local Government—स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन ।

Local Head—स्थानीय प्रमुख ।

Locality—आसपास, पास-पड़ोस ।

Local limit—स्थानीय सीमा ।

Local management—स्थानीय प्रबंध ।

Local rate—स्थानीय कर ।

Local Rates Act—स्थानीय कर अधिनियम ।

Local Self-Government—स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वराज्य ।

Local Self-Government Department—स्थानीय स्वशासन विभाग ।

Local thunder showers were experienced all over the province.—सारे प्रान्त में बिजली की गरज के साथ स्थानिक वर्षा हुई ।

Location—अवस्थिति, स्थान, स्थान-निर्धारण, स्थाननिरूपण ।

Lock-out (n.)—तालाबन्दी ।

Lock-up (n.)—बन्दीगृह, हवालात ।

Locomotive—चलित्र ।

Locum tenens—स्थानापन्न, प्रतिपुरुष ।

Locus standi—न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार, वक्त्र स्थिति, हस्तक्षेपाधिकार, स्थानाधिकार ।

Log book—कर्मचारी-आचरण-पुस्तिका ।

Loiter—मटरगस्ती करना, इधर-उधर बेकार घूमना, गुरुती में समय काटना, देर लगाना ।

Long term—दीर्घकाल, दीर्घकालीन ।

Long title—पूर्ण नाम ।

Longitudinal section—लम्बानी काट ।

Look after—देखना-भालना, पालन-पोषण करना ।

Loop-hole—मुराख, रोशनदान, भागने का मार्ग ।

Loose—शिथिल, अबद्ध, मुक्त, ढीला, व्यभिचारी, असंयत, भ्रष्ट ।

Lord—श्रीमान्, स्वामी, अधिपति ।

Lordship—श्रीमान् ।

Loss—हानि, घाटा, घटी ।

Loss of seniority—ज्येष्ठता की हानि ।

Lot—भाग्य, ललाट, रास, ढेरी ।

Lottery—भाग्यपत्रक, भाग्यदा-पत्र ।

Loud-speaker—ध्वनिविस्तारक यंत्र, भोंपू ।

Lounge—आराम करना, आराम कुर्सी, टालमटोल करना ।

**Louver**—झिलमिली ।  
**Low diet**—अल्पाहार, कम खुराक ।  
**Lower**—निचला ।  
**Lower court**—छोटी अदालत, छोटा न्यायालय ।  
**Lower division assistant**—निम्नवर्ग सहायक ।  
**Lower grade clerk**—निम्न श्रेणी लिपिक ।  
**Lower House**—निम्न सदन ।  
**Lower subordinate**—निम्न अधीनस्थ कर्मचारी ।  
**Lowest value in the month**—मास का न्यूनतम भाव या मूल्य ।  
**Low tension**—न्यून तनाव, कम वोल्टेज ।  
**Loyalty**—राजभक्ति, स्वामिभक्ति ।  
**Lubricate**—चिकनाना, तेल देना ।  
**Lubricator**—तेल देनेवाला, तेल देने का यंत्र ।  
**Lucrative**—लाभकारी, लाभप्रद ।  
**Lucre**—द्रव्य-लाभ ।  
**Lump cash rent**—एकराशि तगद लगान ।  
**Lump sum**—पिंडराशि, इकट्ठी रकम, एकराशि धन ।  
**Lump sum contract**—एकराशि ठेका ।  
**Lunatic**—उन्मत्त, बानुल, पागल, बावला, विक्षिप्त ।  
**Lunch party**—अपराह्न भोज ।  
**Lunatic Asylum**—उन्मत्तालय, पागल-खाना ।  
**Luxury**—विलास, आरामतलबी ।  
**Lying about**—इतस्ततः, इधर-उधर बिखरे हुए ।

### M

**Machination**—पड़-यंत्र, कपट-प्रबन्ध ।  
**Machinator**—पड़-यान्त्रिक ।  
**Machine**—मशीन, यन्त्र ।  
**Machineman**—यंत्र-चालक ।  
**Machinery**—यंत्रजात, मशीनें, मशीनरी ।  
**Machinery annual list**—यन्त्राङ्गों की वार्षिक सूची ।  
**Mackintosh sheeting**—रबड़ की चादर, बरसाती ।

**Madam**—आर्या, महोदया ।  
**Magazine (rifle, gun)**—शस्त्रागार, मैगज़ीन, बारूदखाना, संचयनिका, पत्रिका ।  
**Magisterial**—दण्डाधिकारीय ।  
**Magistracy**—दण्डाधिकारी वर्ग ।  
**Magistrate**—आधिकारिक, दंडनायक, अविकरणिक ।  
**Magna carta**—महाधिकार-पत्र ।  
**Magniloquence**—शब्दाडम्बरता ।  
**Magnitude**—परिमाण, आकार, महत्त्व, गौरव, डीलडौल, लम्बाई-चोड़ाई ।  
**Mahals**—महाल, मुहल्ला ।  
**Mahfuz**—सुरक्षित ।  
**Mahfuz entry**—सुरक्षित प्रविष्टि, मह-फूज इन्दराज ।  
**Maid or Maiden**—कुमारी, अपरिणीता ।  
**Maiden speech**—प्रथम व्याख्यान ।  
**Maid-servant**—सेविका, परिचारिका ।  
**Mainsworn**—झूठी शपथ लेनेवाला, अपशपथग्राही ।  
**Maintain**—भरण-पोषण करना, बनाये रखना ।  
**Maintain order and peace**—व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखना ।  
**Maintenance**—प्रतिपालन, अनुपालन, रखरखाव, परिरक्षण ।  
**Maintenance and repairs**—रखरखाव या परिरक्षण और मरम्मत ।  
**Maintenance and repairs of camp equipment**—निवेश सज्जा की परिरक्षा या रखरखाव और मरम्मत ।  
**Maintenance grant**—संधारण या परिरक्षण अनुदान ।  
**Maintenance inspector**—संधारण निरीक्षक ।  
**Maintenance of boundary and survey marks**—सीमाद्योतक तथा भूमाप चिह्नों का संरक्षण ।  
**Maintenance officer**—संरक्षण अधिकारी ।  
**Maintenance of Public Order Act**—सार्वजनिक शांतिरक्षा अधिनियम का संरक्षण ।  
**Maintenance of records**—अभिलेख

अनुपालन, अभिलेखों का संरक्षण ।  
 Maintenance, Suit for—रोटी कपड़े का दावा, जीवननिर्वाहवाद ।  
 Main jail wall—बन्दी-गृह की चहार-दीवारी ।  
 Main Jail wall duty — बन्दीगृह की चहार दीवारी की रखवारी ।  
 Major—वयस्क, बालिग, प्रधान, व्यवहार-प्राप्त, बड़ा, मेजर ।  
 Major & minor work—प्रधान तथा गौण कार्य ।  
 Major head—प्रधान शीर्षक ।  
 Majority—वयस्कता, बहुमत, बहुसंख्या ।  
 Major-work-portion—महत्वपूर्ण कार्य का एक भाग ।  
 Major works—बड़े काम, बड़े निर्माण-कार्य ।  
 Make over—सुपुर्द करना, सौंपना, हवाले करना ।  
 Making up deficit duty—कम शुल्क को पूर्ण करना ।  
 Maladministration—कुप्रशासन, बुरा-शासन-प्रबन्ध ।  
 Malafide—दुर्भावपूर्ण, दुर्भाव से, बद-नीयती से ।  
 Malaria operation—मलेरिया कार्य ।  
 Mal-conduct—दुराचार, कदाचार ।  
 Male line—पितृ परंपरा, पितृवंश ।  
 Male nurse—उपचारक ।  
 Male nurse sickroom—उपचारक आनुरालय ।  
 Male-progenitor—पुरुष-पूर्वज, पितृ-वंश ।  
 Male training—पुरुष उपशिक्षा ।  
 Malleable—काट-छाँटकर बढ़ाये जाने योग्य ।  
 Mal-practice—दुष्कर्म, अपकर्म, दुराचार, कदाचार ।  
 Mal-treatment—दुर्व्यवहार ।  
 Malversation—कदाचरण ।  
 Mammary abscess—स्तन विद्रधि, स्तन स्फोट, थनों का फोड़ा ।  
 Manadi—मनादी, डिंदोरा ।  
 Management—प्रबंध, व्यवस्था ।  
 Management and accounts of Government properties(govern-

ment estates)—सरकारी सम्पत्ति का प्रबंध और लेखा ।  
 Manager—प्रबंधक, व्यवस्थापक ।  
 Manager's return—प्रबंधक विवरणपत्र ।  
 Managing Committee — प्रबन्ध-समिति ।  
 Man-at-arms—सशस्त्र-सैनिक ।  
 Mandamus—परमादेश ।  
 Mandate—आज्ञा, अध्यादेश ।  
 Mandatory—आदेशात्मक ।  
 Manhole—प्रणाल-छिद्र, आदमी के घुसने योग्य रास्ता ।  
 Manifesto—नीति-घोषणापत्र ।  
 Manner—रीति, ढंग, प्रकार ।  
 Manners—शिष्टाचार ।  
 Manoeuvre, Field, Firing and Artillery Practice Act—युद्धाभ्यास, चाँदमारी और गोलाबारी अभ्यास का विधान ।  
 Man of blood & iron—लौह पुरुष, वज्र-पुरुष ।  
 Mansion—महल, भवन, गढ़ी ।  
 Man-slaughter—नर-हत्या ।  
 Manswear—झूठी शपथ लेना ।  
 Mantel (piece)—अँगोठी के ऊपर की कगार या पटरी ।  
 Manual—सारसंग्रह, पुस्तिका, नियमावली, हाथ का ।  
 Manual of government orders—सरकारी आज्ञाओं का सारसंग्रह ।  
 Manual of orders—आज्ञा सारसंग्रह ।  
 Manufacture—निर्माण ।  
 Manufacturer—निर्माता ।  
 Manufacturing process—निर्माणक्रिया ।  
 Manumission—दास्य मुक्ति ।  
 Manumit—दास्य मुक्त करना ।  
 Manure—खाद, खाद देना, उपजाऊ बनाना ।  
 Manure pit—खाद का गड्ढा ।  
 Manuscript—(adj) — हस्तलिखित, (n.) हस्तलेख, पाण्डुलिपि, पांडुलेख ।  
 Map—नक्शा, मानचित्र ।  
 Map correction — मानचित्र शोधन, नक्शे की दुरुस्ती ।



- Mappist**—नकशा बनानेवाला, मान-चित्रकार ।
- Maraud**—लूट-पाट करना ।
- Marauder**—लुटेरा ।
- Marble**—संगमरमर ।
- March**—अभियान, कूच करना, चलना ।
- March in file**—पंक्तिबद्ध अभियान करना, पंक्ति में अभिनियोग करना ।
- Marfat**—मार्फत, द्वारा ।
- Margin**—अन्तर, उपान्त, पालि, हाशिया, पार्श्व ।
- Marginal**—उपान्त का, औपान्तिक, हाशिये का ।
- Marginal adjustment**—औपान्तिक समाधान ।
- Marginal heading**—उपान्त शीर्षक, पार्श्व शीर्षक ।
- Marginally noted**—उपान्तलिखित, उपान्तांकित ।
- Marine Officer**—समुद्रीय अधिकारी ।
- Marine policies**—सामुद्रिक नीति ।
- Marital**—परिणय-सम्बन्धी, वैवाहिक, दाम्पत्य ।
- Mark (n.)**—चिह्न, निशान, रेखा, लक्षण, लक्ष्य, अङ्क ।
- Mark (v.)**—निशान लगाना, चिन्ह लगाना, दागना, गोदना, ध्यान करना ।
- Market**—मंडी, बाजार, विपणि ।
- Marketable security**—विपण्य प्रतिभूति, क्रय-विक्रय योग्य सरकारी हुण्डी ।
- Market dues**—विपणि-उगाही ।
- Market fees**—हाट-शुल्क ।
- Market price**—बाजार मूल्य ।
- Market rate**—बाजार दर या आपणिक ।
- Market rights to recover**—उगाही का अधिकार ।
- Market value**—बाजार मूल्य ।
- Marks-fee**—प्राप्ताङ्क-शुल्क ।
- Marks-sheet**—प्राप्ताङ्क-पत्र ।
- Marriage certificate**—वैवाहिक प्रमाण-पत्र ।
- Marriage, Dissolution of**—विवाह भंग ।
- Marriage, Nullity of**—विवाह का विकलीकरण, विवाह रद्दकरण ।
- Married woman's property**—विवाहिता स्त्री का धन ।
- Marshalling**—क्रम-बन्धन ।
- Martial law**—सेना या सैनिक विधि, सैनिक कानून, फौजी कानून, मार्शल ला ।
- Martial rights**—सैनिक अधिकार ।
- Martyr**—दृतात्मा, गद्दीद ।
- Masculine style**—पुरुषोचित शैली ।
- Mask**—मुखावरण ।
- Mason**—राज, चितिकार, राजगीर ।
- Masonry**—ईट-पत्थर का काम, चिनाई, राजगीरी ।
- Masonry pillars or mounds**—षक्के खम्भे ।
- Masonry work**—ईट-पत्थर का काम, ईट-चूने का काम ।
- Mass**—पिण्ड, राशि, ढेर ।
- Mass contact**—जनसम्पर्क ।
- Masses**—जनता, जनसाधारण ।
- Master**—शिक्षक, अध्यापक, स्वामी, पति, अध्यक्ष ।
- Master of ship**—पोतपति, पोताध्यक्ष ।
- Master Security Printing, India**—भारतीय सरकारी हुण्डियों के मुद्रण अध्यक्ष ।
- Match**—समान बल, तुल्यसामर्थ्य, अग्नि-शलाका, दियासलाई, द्वन्द्व, विवाह योग्य, प्रतियोगिता ।
- Match excise vandrols**—दियासलाई के उत्पादक बन्दरोले ।
- Mate**—साथी, जीवनसंगी, सहचारी, सहचारिणी, अवैक्षक, मुखिया ।
- Material**—सामग्री, सामान, भौतिक, मूर्त, वास्तविक, आवश्यक, सारभूत, आर्थिक ।
- Material change**—मुख्य या आवश्यक परिवर्तन ।
- Material exhibit**—महत्वपूर्ण प्रदर्शित वस्तु ।
- Material injustice**—वास्तविक अन्याय ।
- Materialism**—भौतिकवाद ।
- Material resources**—भौतिक सम्पत्ति ।
- Maternal**—मातृक ।
- Maternity and Child Welfare Advisory Committee**—प्रसूति तथा शिशु-कल्याण संबंधी परामर्श-समिति ।

- विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।  
 Memo—स्मृतिपत्र ।  
 Memo-form—स्मारिका ।  
 Memo of appearance—उपस्थिति का स्मृतिपत्र ।  
 Memo of cost—व्यय-स्मरण पत्र ।  
 Memoranda—स्मृतिपत्र ।  
 Memorandum—स्मृतिपत्र, ज्ञापन, स्मृतिलेख ।  
 Memorandum of agreement—इकरारनामे का नियमपत्र या स्मृतिपत्र ।  
 Memorandum of appeal—पुनर्विचार आवेदन का स्मृतिपत्र ।  
 Memorandum of Association of a Company—कंपनी का संघ नियम, कम्पनी का याददास्त शराकत, कंपनी का विधानपत्र ।  
 Memorandum of evidence—साक्ष्य का प्रमाणपत्र, साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण ।  
 Memorandum of securities—सुरकारी टुण्डियों का स्मृतिपत्र या संक्षिप्त विवरण ।  
 Memorial—अभ्यावेदन, विनतिपत्र, स्मारक ।  
 Memorialist—विनतिकर्ता, अभ्यावेदक, विनतिपत्र लिखनेवाला ।  
 Menial staff—परिचारक वर्ग ।  
 Men of influence—प्रभावशील व्यक्ति, बाअसर आदमी ।  
 Mensuration—मसाहत, क्षेत्रमिति ।  
 Mental—मानसिक, मनोमय, दिमागी, मस्तिष्क संबंधी ।  
 Mental aberration—मानसिक विकृति ।  
 Mental defect—मस्तिष्क दोष, दिमागी खराबी ।  
 Mental hospital—उन्मत्त-चिकित्सालय, मानसिक रोग चिकित्सालय, मस्तिष्क रोग चिकित्सालय ।  
 Mental patient—मानसिक रोगी ।  
 Mention—उल्लेख करना ।  
 Merchandise—वाणिज्य द्रव्य, पण्य वस्तु ।  
 Merchandise marks—पण्य-चिह्न ।  
 Merchanting—वाणिज्य व्यवसाय ।  
 Mercy petition—दया प्रार्थना या याचिका ।  
 Merge—विलीन होना या करना, मिलना, मिलाना, डुबाना ।  
 Merged—विलीन ।  
 Merger—विलीनीकरण, विलयन ।  
 Merit—गुण, योग्यता ।  
 Merit of a case—अभियोग की यथार्थता ।  
 Meritorious—गुणोत्कृष्ट, श्लाघ्य ।  
 Mesh—फँसा जाल जो कंकरीटको अधिक मजबूत करने के काम आता है, जाल या जाली का छेद ।  
 Mesne—अन्तःकालीन ।  
 Mesne profits—अपलाभ, अनधिकार भाग द्वारा लाभ ।  
 Mess—भोजनालय ।  
 Message—संदेश ।  
 Message, Original—मूल-संदेश ।  
 Mess allowance—भोजनालय भत्ता ।  
 Messenger—सन्देशवाहक, दूत ।  
 Messing—भोजन ।  
 Messing charges—भोजन-व्यय ।  
 Mess manager—पाकशाला प्रबन्धक ।  
 Messrs—सर्वेष्ट्री ।  
 Mess supervisor—भोजनालय पर्यवेक्षक ।  
 Metalled road—पक्की सड़क ।  
 Metal work—धातु का काम ।  
 Metallic tapes—लोहे का फीता ।  
 Metayer system—अर्धार्थ या घटाई पद्धति ।  
 Meteorological department—अंतरिक्ष-विज्ञान-विभाग ।  
 Meteorological observatories—अंतरिक्ष विज्ञान वेधशालायें ।  
 Meter—मापक यन्त्र ।  
 Metropolis—राजधानी, महानगरी ।  
 Metropolitan pattern—राजधानी का नमूना ।  
 Mezzanine—बीच की मंजिल का फर्श ।  
 Microphone—ध्वनि-विस्तारक ।  
 Microscope—अणुवीक्षण यंत्र, अणुवीक्ष, खुर्दबीन ।  
 Microscopical examination—अणुवीक्ष-परीक्षा, सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा ।  
 Middleman—मध्यजन, दलाल ।  
 Middle School—पूर्वमाध्यमिक विद्यालय ।

Mid-wife—दाई, शिक्षित दाई ।  
 Mid-wifery—दाई-कर्म, दाईगिरी,  
 दाईपना ।  
 Might—प्राबल्य, शक्ति, बल, जोर ।  
 Migration—प्रव्रजन, विश्वविद्यालयांतरण ।  
 Migration certificate—प्रव्रजन या  
 विश्वविद्यालयान्तरण प्रमाणपत्र ।  
 Migratory—प्रवाजी ।  
 Milan Khasra—पटवारी की उन पुस्तिकाओं की तुलना जिनमें खेतों के क्रमाङ्क, क्षेत्रफल तथा उपज का विवरण रहता है ।  
 Milch—दुधारू ।  
 Mild—मुलायम, हल्का, धीमा, मन्दा, मीठा, मृदु, कोमल ।  
 Mileage—मील भत्ता, मील संख्या ।  
 Mileage allowance—मील भत्ता ।  
 Military—सेना, फौज, लश्कर, सैनिक, फौजी ।  
 Military encamping grounds—सैनिक शिविर भूमि ।  
 Military, naval & air force—सैनिक, नौविक और नभ सेनाएं ।  
 Military officer—सैनिक अधिकारी ।  
 Military prisoner—सैनिक बन्दी ।  
 Military service—सैनिक सेवा, सैनिक भृत्या ।  
 Military stores—युद्ध सम्बन्धी सामान, सैनिक कोष्ठागार, सैनिक सामग्री ।  
 Milkiaat sarkar—सरकारी सम्पत्ति ।  
 Milk zones—दूध प्राप्त करने के क्षेत्र ।  
 Mill—निर्माणशाला, चक्की, पेषणी, पुतली-घर ।  
 Milling—सिक्के के किनारे, घारी बनाने का काम, मर्दन, संकोचन ।  
 Mine—आकर, खानि, खान ।  
 Mineral—खनिज, आकरी, आकरज ।  
 Minerals—खनिज पदार्थ या द्रव्य ।  
 Miniature—लघु चित्र, सूक्ष्माकृति, लघु रूप ।  
 Minimize—न्यून करना, कम करना, घटाना ।  
 Minimum qualification—न्यूनतम योग्यता, कम से कम योग्यता ।  
 Minimum working balance—

न्यूनतम कर्मवाहक शेष, न्यूनतम काम-चलाऊ शेष ।  
 Mining—खनिकर्म ।  
 Mining settlement—खनिबस्ती ।  
 Minister—मंत्री ।  
 Minister (p.)—सेवा करना, पूर्ति करना ।  
 Minister for Communication—यातायात मंत्री ।  
 Ministerial—लेखकवर्गीय, क्लर्कवर्गीय ।  
 Ministerial Establishment and Menial—लेखकवर्गीय तथा परिचारक स्थापनाएँ ।  
 Ministerial servants—लेखकवर्गीय सेवक ।  
 Ministerial service—लेखकवर्गीय सेवा या भृत्या ।  
 Ministerial staff—लेखकवर्गीय कर्मचारी वर्ग ।  
 Minister-in-charge—कार्यभारी सचिव, कार्यभारी मंत्री ।  
 Minister of Agriculture—कृषि मंत्री ।  
 Minister of Development—विकास मंत्री ।  
 Minister of Excise—आबकारी मंत्री ।  
 Minister of Finance—अर्थ या वित्त मंत्री ।  
 Minister of Food—खाद्य मंत्री ।  
 Minister of Public Health—जन-स्वास्थ्य मंत्री ।  
 Minister of Public Works Department—निर्माण मंत्री ।  
 Minister of Revenue—राजस्व या मालमंत्री ।  
 Ministry—मंत्रिमण्डल, मिनिस्ट्री ।  
 Minor—अल्पवयस्क, क्षुद्र, तुच्छ, अप्रधान, गौण, अप्राप्तव्यवहार, छोटा, नाबालिग ।  
 Minor estimates—लघु अनुमान ।  
 Minor Head—छोटा शीर्षक, लघुशीर्षक ।  
 Minor operation theatre—साधारण शल्यकर्म गृह, साधारण शल्यक्रिया गृह ।  
 Minor surgery—साधारण शल्यकर्म ।  
 Minor under the guardianship of—...की संरक्षता में अल्पवयस्क ।  
 Minor work—लघुकार्य, छोटे काम,

छोटे निर्माण-कार्य ।

Minute Book—कार्यवाही-पंजी ।

Minutes—संक्षिप्त कार्यवाही ।

Minutes of a meeting—अधिवेशन का संक्षिप्त सार ।

Misadventure—अनिष्ट कर्म, क्षम्य मानवहत्या ।

Misanthrope—मानव-द्वेषी ।

Misapplication—दुरुपयोग, दुरुपयोग ।

Misapplied—दुरुपयुक्त, दुरुपयुक्त ।

Misapprehension—दुरासंका, दुर्भ्रम ।

Misappropriation—दुरुपयोग, अप-हरण, गबन ।

Misbehaviour—अविनय, दुर्व्यवहार, कदाचार ।

Miscalculation—भ्रांत गणना, हिसाब लगाने में भूल ।

Miscarriage—गर्भपात, दुर्बहन, विफलता ।

Miscarriage of Justice—न्यायविफलता, न्याय की हत्या, न्याय का अन्याय ।

Miscellaneous—विविध, प्रकीर्ण, फूटकर ।

Miscellaneous expenditure—विविध व्यय ।

Miscellaneous godown—विविध भाण्डार ।

Miscellaneous section—विविध उप-विभाग ।

Miscellaneous subordinate posts—विविध अधीनस्थ स्थान ।

Mischievous—दुष्ट, खोटा, शरारती ।

Misconduct—दुराचरण, दुराचार, दुर्व्यवहार ।

Miscreant—खल, अघम, दुष्ट ।

Misdeclaration—मिथ्या-घोषणा ।

Misdemeanour—लघु अपराध ।

Misdescription—अशुद्ध वर्णन ।

Misdirection—दुर्निर्देश ।

Misfeasance—अपकरण ।

Misinterpret—अशुद्ध अर्थ लगाना ।

Misjoinder—दुस्संयोजन ।

Mislay—इधर-उधर रख देना ।

Misplace—कुठौर रखना ।

Mispleading—अशुद्धाभिवचन ।

Misprint—मुद्रण-अशुद्धि, मुद्रण - दोष,

छपाई की भूल ।

Misrepresentation—मृषावर्णन, मिथ्या-ख्यापन ।

Missile—अस्त्र ।

Missing—अविद्यमान, अनुपस्थित, अदृश्य, गायब, खोया हुआ ।

Mission—उद्देश्य, व्रत, दौत्य, दूतमण्डल, शिष्टमण्डल, प्रचारक मण्डल ।

Missionary—धर्मप्रचारक ।

Mistake—भ्रम, भ्रान्ति, भूल, अशुद्धि, गलती, त्रुटि ।

Mistress—अध्यापिका ।

Mistri—मिस्त्री ।

Misuse—दुरुपयोग ।

Misused—दुरुपयुक्त ।

Mitigate—कम करना, शमन करना ।

Mitigation—कमी, न्यूनीकरण, शमन ।

Mixed—मिश्रित, अशुद्ध ।

Mixer—मिश्रक, मिलानेवाला ।

Mixture—मिश्रण, मिलाव ।

M. L. A.—एम० एल० ए०, सदस्य विधान सभा, स० वि० स० ।

M. L. C.—एम० एल० सी०, सदस्य विधान परिषद्, स० वि० प० ।

Mob—जनसंकुल, जनसमूह, जमाव, भीड़ ।

Mobile dispensary—चल चिकित्सालय, चल औषधालय ।

Mobile squads—चलदल ।

Mobile traffic squads—यातायात नियंत्रण चलदल ।

Mobocracy—जनसंकुलतन्त्र ।

Mock show—कृत्रिम या आभासीप्रदर्शन ।

Mode—रीति, ढंग, प्रणाली, पद्धति ।

Model rules—प्रतिमान नियम ।

Moderate (question paper)—प्रश्न-पत्र का) अनुसीमन करना ।

Moderate defect—साधारण दोष ।

Moderate to large excess—साधारण से बृहत् स्तर तक ।

Moderation (question paper)—अनुसीमन, परिमिताचार, मंदी करण ।

Moderator (question paper)—अनुसीमक ।

Modification—संशोधन, परिवर्तन,

सुधार, परिष्कार ।  
 Modified grant—संशोधित अनुदान ।  
 Modify—परिवर्तन करना, संशोधन करना ।  
 Modulus—माप ।  
 Modus operandi—कार्य-प्रणाली ।  
 Moiety fees—अर्द्ध शुल्क ।  
 Moisture—नमी, तरी, आद्रता ।  
 Molasses—खाँड़, जूसी, गुड़ ।  
 Moment—क्षण, महत्त्व, प्रवृत्ति ।  
 Momentary—क्षणिक ।  
 Moment, Bending—झुकन-प्रवृत्ति ।  
 Moment of inertia—जड़ता-प्रवृत्ति ।  
 Momentum—ममता, गति ।  
 Monetary—आर्थिक ।  
 Monetary allotment—आर्थिक निष्पि, अर्थ निदेशन ।  
 Money—मुद्रा, धन ।  
 Money-bill—धन विधेयक ।  
 Moneyed man—धनवान् व्यक्ति ।  
 Money-lender—साहूकार, ऋणदाता सेठ या महाजन ।  
 Money order—धनप्रेष, मनीआर्डर ।  
 Monogram—गुम्फाक्षर ।  
 Monologue—स्वगत भाषण ।  
 Mono mechanic—एकमुद्र मिस्त्री ।  
 Monopoly—एकाधिकार ।  
 Monotony—अभिन्नता, एकरसता, एकतानता, नीरसता ।  
 Month in which to be accounted for—महीना जिसमें हिसाब डाला जाय ।  
 Monthly—मासिक, माहवारी ।  
 Monthly abstract—मासिक सारांश, मासिक उपसंक्षेप ।  
 Monthly account—मासिक लेखा ।  
 Monthly return—मासिक विवरणपत्र, माहवारी नकशा ।  
 Moral—नैतिक ।  
 Morale—नैतिक स्तर, नैतिकता, मनःस्थिति, मनोवैर्य ।  
 Moral turpitude—अनैतिक आचार, पयस्तिका, नैतिकहीनता, नैतिक पतन ।  
 Moratorium—विलम्बकाल ।  
 Morbid materials—विकृतिकारक

पदार्थ, खराब मादा ।  
 Morbid specimens—रोगीले नमूने, रूग्ण नमूना ।  
 More or less—न्यूनाधिक ।  
 Morgue—मृतालय ।  
 Moribund—मृतप्राय ।  
 Mortal—नश्वर, मर्त्य, प्राणान्तक, घातक, मारक ।  
 Mortality—मृत्यु-संख्या, मरण ।  
 Mortgage—बन्धक, रेहन ।  
 Mortgage bond—बन्धकपत्र ।  
 Mortgaged property, Reconveyance of—बन्धक की हुई सम्पत्ति की वापसी ।  
 Mortgagee—बन्धकग्राही ।  
 Mortgagee's cultivation—बन्धकग्राही की खेती या जोत ।  
 Mortgagor—बन्धककर्ता ।  
 Mortmain Acts—ऐसी भूमि से संबंधित अधिनियम जो हस्तांतरित न की जा सके ।  
 Mortuary—शवदक्षालय, मृतकगृह, चीरघर ।  
 Most—सर्वाधिक, सबसे अधिक ।  
 Most respectfully—सर्वथा सादर ।  
 Most urgent—सर्वथा अत्यावश्यक, सब से अधिक आवश्यक ।  
 Motion—प्रस्ताव, समावेदन ।  
 Motion, Formal—यथानियम प्रस्ताव ।  
 Motor—मोटर, वहित्र ।  
 Motor (engine)—मोटर ।  
 Motorcar—मोटरगाड़ी ।  
 Motor cycle allowance—मोटर साइकिल भत्ता ।  
 Motor transport section—मोटर वाहन उपविभाग ।  
 Motor Vehicle Rules—मोटर गाड़ी संबंधी नियमावली ।  
 Motor Vehicles Act—मोटरगाड़ी अधिनियम ।  
 Mould—साँचा ।  
 Moulding—साँचा बनाना, सजाना, झुकाना ।  
 Mount guard—पहरे पर जाना ।  
 Mounted police—घुड़सवार पुलिस ।

- Movable**—जंगम, चल ।  
**Movable property**—चल सम्पत्ति ।  
**Move**—संचार करना, प्रस्तावित करना, स्थान-परिवर्तन करना, हटना, चलना, खिसकना, क्रमण, चाल ।  
**Movement**—आन्दोलन, वहन, गमनागमन, गति, चाल, गमन, हरकत ।  
**Mover**—प्रस्तावकर्ता ।  
**Movie**—चलचित्र ।  
**Mr. Speaker**—अध्यक्ष महोदय ।  
**Mucous membrane**—श्लैष्मिक झिल्ली ।  
**Mudmortar**—गारा ।  
**Mufti**—साधारण वेप, मुफ्ती, सादीपोशाक ।  
**Mug**—मग, हृथदार गड़ुआ या प्याला ।  
**Mukhia**—मुखिया, अग्रणी ।  
**Mukhtar**—मुस्तार ।  
**Mule**—खच्चर ।  
**Mull**—नरम करना, स्तब्ध करना, साहस कम करना, पस्त करना, गंभीर विचार करना ।  
**Multifarious**—बहुविध, बहुप्रकार, अनेक विधि ।  
**Multifarious suit**—अनेकार्थवाद ।  
**Multimember Constituency**—बहु सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र ।  
**Multiple**—बहुगुण, बहुविध, बहुमुखी ।  
**Multiplicity**—बाहुल्य ।  
**Multipurpose**—बहु-प्रयोजन युक्त ।  
**Multipurpose Higher Secondary Schools**—बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।  
**Mummy**—पुराशव, चिरशव ।  
**Municipal Board**—नगरसभा, नगरपालिका ।  
**Municipal finance and taxation**—नगर वित्त तथा कर ।  
**Municipality**—नगरसभा, नगरपालिका ।  
**Municipal Medical Officer of Health**—नगर स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी ।  
**Munitions**—स्फोटस्त्र, गोला-बारूद ।  
**Mural**—भीत-सम्बन्धी ।  
**Murder**—हत्या, वध, खून ।  
**Murderer**—हत्यारा ।  
**Museum**—अजायबघर, आश्चर्यजनक वस्तु संग्रहालय ।  
**Music**—संगीत ।  
**Musket**—बंदूक ।  
**Musketry**—बंदूकें, बन्दूक विद्या, बन्दूकची, सिपाहीवर्ग ।  
**Musketry Course**—बन्दूक विद्या का पाठ्यक्रम ।  
**Muster**—हाजिरी, गिनती, उपस्थिति ।  
**Muster roll**—उपस्थितिबर्ति, नामावली-पंजी ।  
**Mutation**—नामान्तरण, दाखिलखारिज ।  
**Mutatis Mutandis**—यथोचित आवश्यक परिवर्तनों सहित ।  
**Mutawaffi**—मृतवपफी (deceased)—मृत ।  
**Mute**—मूक, मौन ।  
**Mutiny**—बलवा, गदर, विद्रोह, विप्लव, दंगा-फसाद ।  
**Mutual**—पारस्परिक, आपस की, एक दूसरे की ।  
**Mutual Testaments**—पारस्परिक इच्छापत्र ।  
**Mutwalli**—उत्तराधिकारी ।  
**Muzzle**—यूथन ।  
**My lord**—धर्ममूर्ति, न्यायमूर्ति, धर्मावतार ।  
**Myself**—मैं, स्वयं ।  
**Mystic will**—गुप्त इच्छापत्र ।  
**Mythology**—पुराण-कथा, पुराण-विद्या, पौराणिकी ।

## N

- Nabaligh**—अल्पवयस्क, नाबालिग ।  
**N. B.**—विशेष सूचना ।  
**Naik**—नायक ।  
**Naik girls**—नायक लड़कियाँ ।  
**Nail**—कँटिया, कील ।  
**Nail brush**—नखमार्जनी, नखकूँचिका या नाखून साफ करने की कूँची ।  
**Name**—नाम, प्रसिद्धि, ख्याति, नामलेना ।  
**Name card**—नामपत्रक ।  
**Name-sake**—समानाम, नामराशि, नौरासी ।  
**Naqsha**—मानचित्र, नकशा ।  
**Narration**—वर्णन, कथा, आख्यान ।  
**Narrative**—वृत्तांत ।

- Narrative of the case—सामले का वर्णन या वृत्तान्त ।  
 Narrow—सकीर्ण, तंग ।  
 Natal—जन्म सम्बन्धी ।  
 Nation—राष्ट्र, कौम ।  
 National—राष्ट्रीय, कौमी ।  
 National airway—राष्ट्रीय वायु-पथ ।  
 National Cadet Corps (N. C. C.)—राष्ट्रीय छात्र सेना ।  
 National economy—राष्ट्रीय मित-व्ययिता ।  
 National highway—राष्ट्रीय राजपथ ।  
 Nationalism—राष्ट्रवाद ।  
 Nationalization—राष्ट्रीयकरण ।  
 Nation-builder—राष्ट्र-निर्माता ।  
 Native Converts Marriage Dis-  
 solution Act—ईसाइयों का विवाह-  
 विच्छेद विधान ।  
 Native of India—भारतवासी ।  
 Nativity—जन्म, जन्मोत्सव, जन्मपत्री,  
 कुण्डली ।  
 Natural—नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक ।  
 Natural Causes—प्राकृतिक कारण ।  
 Natural child—अनौरस सन्तान ।  
 Naturalism—प्रकृतिवाद ।  
 Naturalist—प्रकृतिवादी ।  
 Naturalization—देशीकरण ।  
 Natural life—स्वाभाविक जीवन ।  
 Natural losses—स्वाभाविक हानियाँ ।  
 Naturally—स्वभावतः, प्राकृतिक रूप से ।  
 Nature—स्वभाव, स्वरूप, प्रकृति, गुण,  
 प्रकार ।  
 Nature of the case—अभियोग का  
 प्रकार ।  
 Nature of the claim—दावे का प्रकार ।  
 Nature of vacancy—रिक्ति का प्रकार ।  
 Naught—शून्य ।  
 Nautical—नावीय, नाविक सम्बन्धी ।  
 Naval force—नौ सेना, नौ शक्ति ।  
 Navigable channels—नाव्य नहरें ।  
 Navigation—नौबाहन, नौचालन,  
 नाविक-विद्या ।  
 Navy—नौ-सेना ।  
 Nazir—(नाज़िर) निरीक्षक, दर्शक ।  
 Nazul—सरकारी ।  
 Nazul Land Rules—सरकारी भूमि के  
 नियम ।  
 Neat—स्वच्छ, साफ, सुभग, शुद्ध ।  
 Necessaries—आवश्यक वस्तुएँ ।  
 Necessarily—अवश्य ही, अवश्य करके ।  
 Necessary—आवश्यक, अनिवार्य, अपरि-  
 हाय, आवश्यक कार्य, अवश्यभावी ।  
 Necessary action—आवश्यक कार्य-  
 वाही ।  
 Necessitate—विवश करना, आवश्यक  
 बनाना ।  
 Necessity—आवश्यकता, अवश्यता,  
 अपरिहार्यता, भवितव्यता, जरूरत ।  
 Necroscopy—शव-परीक्षा ।  
 Need—आवश्यकता, न्यूनता, निर्धनता ।  
 Needed—अपेक्षित ।  
 Needy—दरिद्र, अभावग्रस्त ।  
 Negative—नकारात्मक, कृणात्मक, कृण,  
 नास्ति ।  
 Neglect—उपेक्षा, अनादर, अवगणना,  
 अविधान, उपेक्षा करना, ध्यान न देना ।  
 Negligence—उपेक्षा, असावधानी, प्रमाद,  
 अनवधान, लापरवाही ।  
 Negotiable—विनिमयसाध्य, क्रय-विक्रय  
 योग्य ।  
 Negotiable Instrument—विनिमय-  
 साध्य साखपत्र, क्रय-विक्रय योग्य साखपत्र ।  
 Negotiable Instrument Act—विनि-  
 मयसाध्य हुंडी विधान ।  
 Negotiation—क्रय-विक्रय, सौदा, समझौते  
 की बातचीत ।  
 Neighbourhood—पड़ोस ।  
 Neolithic age—नव पाषाण युग ।  
 Neology—नवशब्द-प्रयोग ।  
 Nephology—मेघ विद्या ।  
 Nepotism—बन्धु-पक्षपात ।  
 Nervous—अधीर, धैर्यहीन, घबरा जाने-  
 वाला ।  
 Nervousness—अधीरता, धैर्यहीनता,  
 घबराहट ।  
 Net—शुद्ध, निरा, लेन-देन के बाद बचा हुआ  
 शेष ।

- Net assets—पक्की निकासी, वास्तविक सम्पत्ति।
- Net emoluments—शुद्ध या वास्तविक लाभ।
- Net imports—शुद्ध आयात।
- Net income—शुद्ध आमदनी।
- Net pay due—शुद्ध प्राप्य वेतन।
- Net profit—शुद्ध लाभ या वास्तविक लाभ।
- Neutral—तटस्थ, उदासीन, क्लीब, नपुंसक।
- Neutral axis—क्लीबाक्ष।
- Neutralize—निष्फल करना।
- Nevertheless—तथापि, तिसपर भी।
- New expenditure—नवीन व्यय, नूतन व्यय।
- New fallow—नई परती।
- News agency—समाचार समिति।
- News agent—समाचारपत्र-विक्रेता।
- News commentary—समाचार-समीक्षा।
- News correspondent—संवाददाता।
- News monger—जल्पक, गपोंड़ा, गप्पी।
- News print—समाचार-मुद्रण-पत्र।
- Next—अनंतरित, अगला, आसन्न, निकटतम।
- Next friend—निकटतम मित्र।
- Next-of-kin—निकटतम बांधव, निकट-तम-सम्बन्धी।
- Nickname—उपनाम, व्यंगनाम।
- Night charge—रात्रिक अधिकार।
- Night duty—रात की नौकरी।
- Night duty squad—रात की नौकरी का जत्था।
- Night duty watch—रात की नौकरी का पहरा।
- Night round—रात की गश्त, रात का फेरा।
- Nightsoil—बिष्ठा, मूला, पैखाना।
- Night watchman—पहरेदार।
- Nil—कुछ नहीं, किंचित्।
- Nipped in the bud—आरम्भ में ही दबा दिया गया।
- Nisi—यावन्नात्मक।
- No-admission—प्रवेश-निषिद्ध या निषेध, प्रवेश बन्द, अन्दर आना मना है।
- No bar—कोई रोक नहीं।
- No-confidence—अविश्वास।
- No count—नगण्य।
- Nocturnal flight—रात की उड़ान।
- Noes—ना पक्ष, ना वाले।
- Nomenclature—शब्दावली, नामावली, नाम-पद्धति।
- Nomenclature of roads—सड़कों का नामकरण।
- Nominal—अवास्तविक, शाब्दिक, नाम मात्र का।
- Nominal rent—नाममात्र का भाड़ा या लगान।
- Nominal revenue—नाममात्र भू-राजस्व, नाम मात्र मालगुजारी।
- Nominal roll—नामावली सूची।
- Nominate—मनोनीत करना, नामजद करना।
- Nominated—नामनिर्दिष्ट, मनोनीत।
- Nomination—नामनिर्देशन, मनोनयन, नामजदगी।
- Nomination of reporters—संवाद-दाताओं का मनोनयन।
- Nomination paper—नामनिर्देशपत्र, मनोनयन पत्र।
- Nominee—मनोनीत व्यक्ति, निर्दिष्ट-नामा।
- Non access—अनुपागम।
- Nonage—अवयस्कता।
- Non-agricultural land—बिना जाती बोई भूमि।
- Non-alluvial mahals—ऐसे महाल जो कछार न हों, अकछर महाल, अनदमट महाल।
- Non-apparent—परोक्ष, अप्रत्यक्ष।
- Non-appearance—अनुपस्थिति।
- Non-bailable—अप्रतिभाव्य, जमानत न लिये जाने योग्य।
- Noncognizable—अहस्तक्षेप्य।
- Non-commissioned Officer—अना-युक्त अधिकारी।
- Non-compliance—अननुवर्तन, अपालन।
- Non contract—अनियत।
- Non-contract contingent bill—अनियत प्रासंगिक पुर्जा।



Non-cooperation—असहयोग ।  
 Non-corresponding—असंवादी ।  
 Non-cumulative—असंचयी ।  
 Non-dieted—भोजन न पानेवाले ।  
 Non-domicile Parties Rules (Indian). अकृतावास-पक्ष-सम्बन्धी नियम (भारतीय) ।  
 Non-food crops—अखाद्य फसलें ।  
 Non-gazetted—अराजपत्रित ।  
 Non-gazetted establishment—अराजपत्रित स्थापना ।  
 Non-gazetted officer—अराजपत्रित अधिकारी ।  
 Non-government—शासनेतर, गैर-सरकारी ।  
 Non-industrial consumer—अनौद्योगिक उपभोक्ता ।  
 Non-judicial stamp—न्यायेतर टप्पा ।  
 Non-labouring—अपरिश्रमी, मेहनत न करनेवाला ।  
 Non-licencee—अनुज्ञप्तिरहित ।  
 Non-occupancy — अधिभोगाधिकार-हीनता, गैरदखिलकारी ।  
 Non-official—गैरसरकारी ।  
 Non-pensionable Post—निवृत्ति-वेतनहीन पद ।  
 Non-productive—अनुत्पादी ।  
 Non-recurring—अनावर्ती, अनावर्तक ।  
 Non-recurring expenditure—अनावर्ती व्यय ।  
 Non-reserved posts—असुरक्षित पद ।  
 Non-residential — अनावासिक, न रहनेवाला ।  
 Non-residential buildings—अनावासिक भवन ।  
 Non-scheduled—अननुसूचित, अपरिगणित ।  
 Non-sense—व्यर्थ, अर्थहीन, निरर्थक ।  
 Non-specific—अविशेष ।  
 Non-statutory—अपरिनियत ।  
 Non-stop—अविराम ।  
 Non-sui juris—अस्वाधीन, पराधीन ।  
 Non-suit—बादावसान ।  
 Non-technical—साधारण, अविशिष्ट विषयक ।

Non-testamentary—इच्छापत्र रहित ।  
 Non-vegetarian—अशाकाहारी, मांसाहारी, आमिषभोजी, सामिष ।  
 Non-vegetarian diet — मांसाहार, आमिषभोजन ।  
 Non-violence—अहिंसा ।  
 Non-violent—अहिंसात्मक ।  
 Normal—सामान्य, नियमबद्ध, वैधिक, यथाक्रम, यथादर्श ।  
 Normally—सामान्यतया, सामान्यतः ।  
 Normal School—प्रशिक्षण विद्यालय ।  
 Normal time—साधारण अवधि ।  
 No., Serial No. (letter)—संख्या, क्रम-संख्या, क्रमांक ।  
 North India Ferries Act—उत्तर भारतीय घाट विधान ।  
 Notarial act—लेख्य प्रमाणक का कार्य ।  
 Notary — लेख्यप्रमाणक, लेख्यप्रमाण अधिकारी ।  
 Notary, Public—जनलेख्य प्रमाणक ।  
 Not available—अप्राप्य ।  
 Note—टिप्पणी, टीप, नोट, रुक्का ।  
 Note Book—टिप्पणी पुस्तक, नोट बुक, स्मृति पुस्तिका ।  
 Noted—टीप किया गया, लिख लिया गया ।  
 Noted below—निम्नांकित ।  
 Note form—टिप्पणी, चिट ।  
 Noter—टिप्पणीक ।  
 Noter and drafter—टीपकार तथा पांडु लेखक ।  
 Notes and orders—टिप्पणियाँ और आज्ञाएँ ।  
 Notes cover—टिप्पणी आवरण या बंध ।  
 Note sheet—टीप पत्र, टिप्पणी पत्र ।  
 No thorough fare—सार्वजनिक मार्ग नहीं है, आम रास्ता नहीं है ।  
 Notice—सूचना, नोटिस, विज्ञप्ति ।  
 Notice board—सूचनापट्ट, नोटिस बोर्ड ।  
 Notice in writing—लिखित सूचना ।  
 Notice is hereby given—इसके द्वारा सूचना दी जाती है ।  
 Notice of completion of work—कार्य पूरा करने की सूचना या चेतावनी ।  
 Notice of demand—माँग की सूचना ।

Notice of ejectment—निष्कासन सूचना ।

Notice-office—सूचनालय ।

Notice of motion—प्रस्ताव की सूचना ।

Notice to file suit—अभियोग चलाने की सूचना ।

Notice writer—सूचना लेखक ।

Notification—विज्ञप्ति, अधिसूचना ।

Notification of acquisition of

Land—भूमिप्राप्ति-सम्बन्धी विज्ञप्ति ।

Notified Area—अधिसूचित क्षेत्र, विज्ञप्त क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया ।

Notify—विज्ञप्त करना, सूचित करना ।

Noting—टिप्पणी ।

Notion—भाव, विचार ।

Not negotiable—अविनिमयसाध्य, क्रय-विक्रय के अयोग्य ।

Notorious—कुख्यात, अपकीर्तित, अपकीर्तिमान्, बदनाम ।

Not quoted—अनुद्धृत ।

Notwithstanding this—तथापि, ऐसा होते हुए भी ।

Nuisance—कंठक, क्लेश, मलिनता मल-मूत्र त्याग, कष्ट का कारण ।

Null and void—निष्प्रभाव और निरर्थक ।

Nullify—रद्द कर देना, शून्य करना, निष्प्रभाव करना ।

Nullity of marriage—विवाह का अभिशून्यन, विवाह का निष्प्रभावी या विफलकरण ।

Numb—जड़, स्तब्ध ।

Number—संख्या, क्रमांक, गिनना ।

Numbering of chapters—परिच्छेदों का संख्याक्रमण ।

Numbers of pier—खम्भों की संख्या ।

Numerable—गणनीय, गिनने योग्य ।

Numerator—अंश ।

Numerical return—अंकीय विवरण, संख्या-सूचक चक्र ।

Numerous—अनेक, असंख्य ।

Numismatic—टंक या मुद्रा-शास्त्र सम्बन्धी

Nuncupative will—मौखिक इच्छा-पत्र जो दो साक्षियों के सामने किया गया हो और तत्पश्चात् लिखा गया हो ।

Nurse—उपचारिका ।

Nursery—शिशु-गृह, पौधाघर, वृक्षरोपणी ।

Nurses staff—उपचारिका वर्ग ।

Nursing orderly—उपचार परिचर, उपचार अदली ।

Nursing scheme—उपचार योजना ।

Nursing service—उपचार सेवा, उपचार भृत्या ।

Nutrition institute—आहार-पोषण-संस्था ।

Nutrition Officer—पोषण अधिकारी ।

Nutritional status—पोषण-स्तर ।

○

Oath—शपथ, हलफ ।

Oath of allegiance—राज्यनिष्ठा शपथ ।

Obedience—आज्ञापालन, अनुवर्तन ।

Obedient—आज्ञाकारी ।

Obiter dicta—प्रासंगिक अविवचन ।

Obiter dictum—प्रसंगोक्ति ।

Obituary notice—मृत्यु-सूचना ।

Object—वस्तु, द्रव्य, प्रयोजन, उद्देश्य, आपत्ति करना, विरोध करना ।

Objection—आपत्ति, अवक्षेप, आक्षेप, विरोध, एतराज ।

Objectionable—आपत्तिजनक, सदोष, अवक्षेप्य, काबिल एतराज ।

Objection statement—आपत्ति कथन-पत्र, अवक्षेप विवरणपत्र, उज्जनामा ।

Objective—उद्देश्य, लक्ष्य ।

Objects and reasons—उद्देश्य और कारण ।

Obligation—देय, दायित्व, ऋण, अनुग्रह, आभार, कर्तव्य ।

Obligation of residence—निवास प्रतिबन्ध ।

Obligatory—अपरिहार्य, अनिवार्य, आवश्यक, अवैकल्पिक ।

Oblique—तिर्यक, आड़ी ।

Oblivion—विस्मृति, विस्मरण ।

Oblong—आयताकार, आयत ।

Obloquy—निन्दोक्ति ।

Obnoxious—घृणित, कुत्सित, अप्रीति-कर, अति अनभावना ।

- Obscene**—अश्लील ।  
**Obscure**—अस्पष्ट, अप्रसिद्ध, गुप्त, पोसीदा ।  
**Observance**—पालन ।  
**Observation**—विचार, अभ्युक्ति, अवलोकन, टिप्पणी, वचन, उक्ति ।  
**Observatory**—वेधशाला ।  
**Observe**—अवलोकन करना, देखना, मत प्रकट करना, ध्यान, देना, कहना मानना, पालन करना, मनाना ।  
**Observer**—दृष्टा, अवलोकक ।  
**Obsolete**—अप्रचलित, गत-प्रयोग, लुप्त-प्रयोग ।  
**Obsolete plants**—निष्प्रयोग स्थिर यंत्र, पुरानी चाल के स्थिर यंत्र ।  
**Obstacle**—बाधा, रुकावट ।  
**Obstruction**—विघ्न, बाधा, अवरोध, उपरोध, अड़ंगा, रुकावट ।  
**Obtain**—प्राप्त करना, पाना, लेना ।  
**Obtuse angle**—अधिककोण ।  
**Occasion**—अवसर, समय, प्रसंग, हेतु, कारण, कारण होना, उठाना, पैदा करना ।  
**Occasional**—आकस्मिक, क्वचित्, कभी-कभी का ।  
**Occasional assessment of land revenue** — आकस्मिक भूमिकर निर्धारण ।  
**Occasional check**—आकस्मिक पड़ताल, कभी-कभी की पड़ताल ।  
**Occidental**—पश्चात्य ।  
**Occupancy** — भूमुक्ति, अधिभोग, दखिलकारी ।  
**Occupancy tenant** — भोगाधिकारी कृषक, दखिलकार असामी, भोक्ता कृषक ।  
**Occupancy tenants under Act**—विधान के अधीन भोक्ता कृषक ।  
**Occupant**—अधिभोक्ता, रहने या बसनेवाला ।  
**Occupation**—व्यवसाय, वृत्ति, धंधा, पेशा, भुक्ति, भोग ।  
**Occupier**—अधिभोगी, कब्जेदार, दखल-कार, मकान में रहनेवाला ।  
**Occupier of land without the consent of the Zamindar**—
- जमींदार की स्वीकृति बिना भूमि पर अधिकार करनेवाला किसान ।  
**Occupier's rate**—किरायेदार की दर ।  
**Occupy**—आधिपत्य में रखना, घेरना, कब्जा करना, दखल करना ।  
**Occur**—घटित होना, होना, मन में आना ।  
**Occurred**—घटित ।  
**Occurrence**—घटना, वाकिया ।  
**Octagon**—अठभुज, अठकोन, अष्टभुज ।  
**Octennial**—अठसाला ।  
**Octennial settlement** — अष्टवार्षिक भूव्यवस्था, अठसाला बन्दोबस्त ।  
**Octennium**—वर्षाष्टक ।  
**Octroi**—चुंगी ।  
**Octroi duty**—चुंगीकर ।  
**Odd**—विषम ।  
**Of Current year's crop**—चालू वर्ष की फसल का ।  
**Off**—दूर, दूर का, परे, अलग, निकला हुआ, बढ़ा हुआ ।  
**Off duty**—अकर्तव्यस्थ, छुट्टी पर, काम पर नहीं, काम के समय से अलग का ।  
**Offence**—अपराध, जुर्म ।  
**Offensive trade**—घृणात्पादक व्यवसाय ।  
**Offer**—पेश करना, देना, प्रस्ताव, अर्पण, दाममोल, उपदान, उपहार ।  
**Office**—कार्यालय, पद ।  
**Office-bearer**—पदधारी ।  
**Office begs to submit that**—कार्यालय का निवेदन है कि ।  
**Office box**—कार्यालय पेटी ।  
**Office copy**—कार्यालय प्रतिलिपि ।  
**Office letter**—कार्यालय पत्र ।  
**Office-mate**—कार्यालय के साथी ।  
**Office memo**—कार्यालय स्मृतिपत्र ।  
**Office memorandum** — कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय स्मृतिपत्र ।  
**Office of profit**—लाभप्रद-पद ।  
**Office of trust**—विश्वास-पद ।  
**Office order**—कार्यालय आज्ञा ।  
**Officer**—कार्याधिकारी, अधिकारी, अफसर, हाकिम ।  
**Officer-in-charge** — कार्य-भारी या प्रभारी या भारस्थ अधिकारी ।

- Officer on special duty — विशेष कार्याधिकारी ।
- Office superintendent—कार्यालय अधीक्षक ।
- Office to note—कार्यालय ध्यान दे या ध्यान में रखे या नोट करे ।
- Official—शासकीय, अधिकारिक, सरकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, अहलकार ।
- Official assignee—राजकीय हस्तांकित ।
- Official language—राजभाषा ।
- Official liquidator—अपाकरणाधिकारी ।
- Official party—शासकीय पक्ष ।
- Official receiver—राजकीय प्रतिग्राहक, सरकारी प्रतिगृहीता, सरकारी रिसीवर, सम्पत्ति का सरकारी प्रबन्धकर्ता ।
- Official referee—राजकीय मध्यस्थ, सरकारी पंच ।
- Official residence—राजकीय आवास, पदावास ।
- Official trustee—राजकीय प्रन्यासी, सरकारी प्रन्यासी, सरकारी ट्रस्टी ।
- Official visit—शासकीय परिदर्शन ।
- Officiate—स्थानापन्न होना ।
- Officiating—स्थानापन्न ।
- Officiating appointment—स्थानापन्न नियुक्ति ।
- Off season—ऋतुबाह्य, बेमौसम, बेसमय का ।
- Offset piece—गोनिया ।
- Off-take—अपक्रय, श्रौतमात्रा, निकासी ।
- Of no avail—निष्फल, व्यर्थ ।
- Of normal nature—सामान्य ढंग का, साधारण प्रकार का ।
- Of previous year's crop—पिछले वर्ष की फसल का ।
- Of religion—धार्मिक ।
- Oil-cake—खली ।
- Oil engine driver—तेल इंजन चालक, तेल इंजन ड्राइवर ।
- Oilers—तेलिया, तेल देनेवाला ।
- Old—प्राचीन, जीर्ण, वृद्ध, बूढ़ा ।
- Old-age-pension—वृद्धावस्था निवृत्ति-वेतन ।
- Old fallow—पुरानी परती ।
- Omission—परिलोप, अवक्रिया, भूल-चूक ।
- Omit—चूकना, भूल जाना, छोड़ना, छोड़ देना, बिसारना ।
- Omitted—छूट गया, छोड़ा हुआ ।
- On average pay—औसत वेतन पर ।
- On behalf of—...की ओर से ।
- On deputation—प्रतिनियुक्ति पर ।
- On duty—कर्तव्यस्थ, काम पर ।
- On hand—हस्तगत, हाथ में ।
- On probation—परीक्षण पर ।
- On receipt of—...के मिलने पर ।
- On service—कार्यार्थ ।
- On special duty—विशेष कार्यार्थ ।
- On the examination of—...की जाँच करने पर ।
- Onus—भार, दायित्व ।
- Onus of proof—सिद्धिभार ।
- Ooze—चूना, छनना, टपकना, झरना, रसाव, झराव, बहाव, कीचड़, पंक, चहला ।
- O.P.D. operation theatre—बहिरंग शल्यकर्म गृह ।
- Open contract—खुला संचिद् ।
- Opening—उद्घाटन, प्रारम्भ, मुँह, छेद, सम्मति, राय ।
- Opening balance—आरम्भिक शेष ।
- Open Session of the Congress—कांग्रेस का खुला अधिवेशन ।
- Operate—लागू होना, काम करना ।
- Operation fee—शल्यकर्म शुल्क, चिरा शुल्क ।
- Operation table—शल्यकर्म पटल, चिरे की मेज ।
- Operation towel clips—शल्यकर्म की तौलिया के बिलप ।
- Operative—प्रवर्ती, सप्रभाव ।
- Operator—चालक, प्रवर्तक ।
- Ophthalmic outdoor—बहिरंग रोगी नेत्र विभाग ।
- Opinion—मत, राय ।
- Opinion thereon—उस विषय में सम्मति ।

- Opium department—अफीम विभाग ।  
 Opportunist—अवसरवादी ।  
 Opportunity—अवसर, मौका ।  
 Oppose—विरोध करना, प्रतिरोध करना, रोकना ।  
 Opposite party—विपक्षी, प्रतिपक्षी ।  
 Opposition—विरोधी, विरोधपक्ष, प्रतिपक्ष ।  
 Option—विकल्प, इच्छा, मर्जी, रुचि ।  
 Oral—मौखिक, जवानी ।  
 Oral leases—मौखिक पट्टे, जवानी पट्टे ।  
 Orbit—कक्ष, ग्रहपथ ।  
 Orchard—फलों का बाग ।  
 Ordeal—अग्नि-परीक्षा ।  
 Order—आज्ञा, आदेश, हुक्म, क्रम, पद्धति, व्यवस्था ।  
 Orderly—व्यवस्थित, अदली ।  
 Order file—आज्ञा नस्ती ।  
 Orderless—अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त ।  
 Orderliness—सुव्यवस्था ।  
 Orderly peon—अदली ।  
 Order of merit—योग्यताक्रम, गुणानुक्रम ।  
 Order ! Order—सावधान ! सावधान ।  
 Order sheet—आज्ञाफलक ।  
 Ordinance—अध्यादेश, आर्डिनेंस ।  
 Ordinary grade—साधारण क्रम ।  
 Ordinary grant—साधारण अनुदान ।  
 Ordinary pension—साधारण निवृत्ति-वेतन ।  
 Ordinate—कोटि ।  
 Ordnance—लड़ाई के हथियार, बड़ी तोप, तोपखाना, गोला-बारुद ।  
 Ordnance depot—आयुध आगार ।  
 Ordnance factory—आयुध-निर्माणी, हथियारों का कारखाना ।  
 Ore—कच्ची धातु ।  
 Organization—संघटन, संस्था ।  
 Organized—संगठित ।  
 Organizer—संगठनकर्ता ।  
 Organs—अंग ।  
 Orgy—मद्यपानोत्सव ।  
 Oriental—पूर्वी ।  
 Orientation—अनुस्थापन, स्थिति निर्धारण, स्थिति निश्चयन ।  
 Origin—मूल, आरंभ, उद्भव, विकास ।  
 Original—मूल, मौलिक, असली ।  
 Original authority—मूल प्राधिकारी, मूल अधिकार ।  
 Original work—मूल निर्माणकार्य, नया काम ।  
 Originating (bills)—प्रारंभ होने या करनेवाला (विधेयक) ।  
 Ornamental work—बेल-बूटे का काम, विभूषक कार्य, सजावट का काम ।  
 Orphan—अनाथ ।  
 Orphanage—अनाथालय ।  
 Ostensible—प्रकट, प्रत्यक्ष, कृत्रिम, खूला ।  
 Other irregularities—दूसरी अनियमिततायें, दूसरे अनियम ।  
 Other non-contract contingencies—अन्य अनियत प्रासंगिक व्यय ।  
 Other operators—दूसरे चालक ।  
 Otherwise—अन्यथा ।  
 Outbreak—उद्भव, प्रादुर्भाव ।  
 Outdoor—बहिरंग, बहिर्वासी, बाहरी, बाहर का, बाह्य, मैदानी ।  
 Outdoor department—बहिरंग विभाग, बहिर्वासी विभाग ।  
 Outdoor patient—बिना भरती हुए रोगी, बहिर्वासी रोगी ।  
 Outdoor register—बहिरंग पंजी ।  
 Outfit allowance—यात्रिक सामग्री भत्ता ।  
 Outgoing—बहिर्गामी ।  
 Outhouse—उप-गृह ।  
 Outlaw—विधि बहिष्कृत, कानून तोड़ने वाला अपराधी ।  
 Outlay—लागत ।  
 Outline—स्थूल वर्णन, बाहरी रेखा, खाका, ढाँचा ।  
 Out-of-date—अप्रचलित ।  
 Out-of-order—अव्यवस्थित, विकृत, बिगड़ा हुआ ।  
 Out-of-time—बेसुरा ।  
 Out-of-use—गत-प्रयोग, उपयोग में नहीं ।  
 Outpatient department—बहिरंग

रोगी विभाग, बहिर्वासी रोगी विभाग ।  
 Outpost—चौकी ।  
 Output—निकासी, पैदावार, उपज ।  
 Outrage—विनय भंग, शीलाघात, अत्याचार, बलात्कार ।  
 Outright sale—पूर्ण-विक्रय, पूरी बिक्री ।  
 Outset—आरम्भ ।  
 Outside—बाहर की ओर, बाहर का ।  
 Outskirts villages—उपान्त ग्राम, सरहद्दी गाँव, किनारे के गाँव, पार्श्ववर्ती गाँव ।  
 Outstanding—देय, अदत्त, अशोधित, अनिस्तीर्ण, अप्राप्त, अप्राप्य, गैरवसूल, बाकी ।  
 Outstanding accounts — अशोधित लेखा ।  
 Outstanding balance — अदत्त या अप्राप्त शेष ।  
 Outstanding debts—अशोधित ऋण ।  
 Outstanding loan—अप्राप्य ऋण, पड़ा हुआ ऋण ।  
 Outstanding merit—उत्कृष्ट योग्यता या गुण ।  
 Out station—नगर बाह्य स्थान ।  
 Out today—अद्यैव प्रेष्य ।  
 Outturn—निकासी, पैदावार, उत्पादन, उपज ।  
 Out-voter—अनिवासी मतदाता ।  
 Over—ऊपर, समाप्त ।  
 Overbid—अधिक दाम लगाना ।  
 Overcharges—अधिक व्यय, अविक आदान ।  
 Overcrowding—अत्यधिक भीड़, बहुत भीड़ होना, दरगुजर करना ।  
 Overdraw—प्राप्य से अविक निकाल लेना, प्राप्य से अविक की हण्टी करना ।  
 Overdue—कालातीत, विलम्बित देय, क्रान्तावधि ।  
 Over-estimate—अत्यागणन, अत्यागणित करना, अविक आँकना ।  
 Overhauling—जीर्णोद्धार, कायापलट, मरम्मत, जाँच, जाँच के लिए पलटना ।  
 Overhead charge—ऊपरी व्यय ।  
 Overhear—प्रच्छन्न रूप से सुनना ।  
 Overleaf—पत्र के दूसरी ओर ।

Overlook—उपेक्षा करना, ध्यान न देना ।  
 Overpayments—अधिक भुगतान ।  
 Over-population—अधिक जनसंख्या ।  
 Overreach—घोखा देना ।  
 Override—रद्द करना, अधिभूत करना ।  
 Overrule—प्रत्यादेश करना, रद्द करना ।  
 Overrun—पददलित करना ।  
 Overseas pay — समुद्रपारिक वेतन, समुद्र पार का वेतन ।  
 Overseer—अवेक्षक, अधिकर्मकर, ओवर-सीयर ।  
 Oversight—अनवधान, दृष्टिदोष या भूल ।  
 Overstay—अधिक ठहर या रुक जाना ।  
 Overstay on leave—छुट्टी के बाद भी अधिक रुक जाना ।  
 Overthrow—उलट देना, पलट देना ।  
 Overtime allowance—समयोत्तर कार्य-भत्ता ।  
 Overtime payment — समय के बाद के काम का भुगतान, समयोत्तर काम का भुगतान ।  
 Overture—प्रस्ताव ।  
 Overturn—उलट देना, पलटना ।  
 Overwriting—उपरिलेखन ।  
 Owe—आभारी होना, ऋणी होना, कर्जदार होना ।  
 Ownership—स्वामित्व, स्वत्व, मिल-कियत ।  
 Owner's rate—मालिक की दर ।  
 Oxygen bottle—ओषजन बोतल ।  
 Oxygen cylinder—ओषजन बेलन ।

## P

Pacifism—शान्तिवाद ।  
 Pacifist—शान्तिवादी ।  
 Package—गठरी, पुलिदा ।  
 Packer—सबैण्टक, (गठरी) बाँधनेवाला ।  
 Packet—पोटली ।  
 Paddy extension Officer—धानप्रसार अधिकारी ।  
 Paid apprentice—बेतनिक शिक्षमाण ।  
 Paid-up-capital—प्राप्त पूँजी ।  
 Paint—रंग, रोगन ।

Painter—रंगसाज, चित्रकार ।  
 Paint measure—लेप मापक ।  
 Pair of compasses—परकार ।  
 Pamphlets—पर्चे, पुस्तिका, पैम्फलेट ।  
 Pan—कढ़ाई ।  
 Panel—तालिका, दिलहा, मण्डल, सम्मगण सूची ।  
 Panel of chairman—अध्यक्ष तालिका ।  
 Pane of glass—काँच-फलक ।  
 Panic—समुद्रंग, आतंक, विद्रव, भगदड़ ।  
 Pantographer—प्रतिलिपिक यंत्र, तकशों को छोटा-बड़ा करनेवाला यंत्र ।  
 Pantry—खाद्य कोष, अन्न कोठार ।  
 Paper book—पत्र पुस्तक, मुकदमे के कागजात ।  
 Paper under consideration—विचारणीय कागज या पत्र ।  
 Paper-weight—पत्र-भार, पेपर वेट ।  
 Par—समता, सम-मूल्य ।  
 Para—पैरा, अनुच्छेद ।  
 Parabola—शिखामूलक, परवलय ।  
 Parade—सैनिक व्यायाम ।  
 Paragraph—अनुच्छेद ।  
 Parallel—समानान्तर, सद्म, उसी प्रकार का ।  
 Parallelogram—समानान्तर चतुर्भुज ।  
 Parapet—मुँडोरा, छाती तक ऊँची दीवाल ।  
 Paraphernalia—साजसज्जा, वसनभूषण, सामान, असवाव ।  
 Paraphrase—टीका, गद्य या पद्य की व्याख्या करना, अन्वय ।  
 Parasitic—परजीवी ।  
 Parasitic nodules—परजीविक ग्रन्थिका ।  
 Parcel—पोट्टलिका ।  
 Parcha Abpasi—पर्चा सिचाई ।  
 Pardon—क्षमा ।  
 Pari passu—समगति से, समभाव से ।  
 Parity—समानता ।  
 Park—उद्यान, चौक ।  
 Parking places—गाड़ी खड़ी करने के स्थान ।  
 Parliament—संसद ।  
 Parliamentarian—संसद-सदस्य ।  
 Parliamentary Secretary—संसद सचिव ।

Parlour—बैठक, बातचीत का कमरा ।  
 P. A. to Director of Public Health—स्वास्थ्य संचालन के वैयक्तिक सहायक ।  
 Parole—कारावकाश, बाइ-मोचन, वचन, वचनबन्ध ।  
 Parole evidence—मौखिक साक्ष्य ।  
 Parricide—गुरुजन-हत्या ।  
 Part—भाग, हिस्सा, अंग, खंड, अवयव, अलग होना ।  
 Partial—पड़ताल ।  
 Part heard—सुना भाग ।  
 Partial—आंशिक, पक्षपाती ।  
 Partial allotment—आंशिक बाँट ।  
 Partially excluded areas—अंशतः अलग किये क्षेत्र, अंशतः बाह्यकृत क्षेत्र ।  
 Partial sampling—आंशिक निदर्शन ।  
 Particular—विशेष, सविशेष, विशिष्ट ।  
 Particular points—विशेष बातें ।  
 Particulars—विवरण, व्योरा ।  
 Partition—विभाजन, बँटवारा ।  
 Partly—आंशिक रूप से, अंशतः ।  
 Partnership—भागिता, साझा, साझेदारी ।  
 Partnership, Dissolution of—भागित भंग, साझेदारी का टूटना ।  
 Part performance—आंशिक पूर्ति ।  
 Part-time—अंशकालिक, अंशकाल ।  
 Part-time-appointment—अंशकालिक नियुक्ति ।  
 Part-time servants—अंशकालिक सेवक ।  
 Part transaction—आंशिक लेन-देन, आंशिक व्यवहार ।  
 Party—पक्ष, दल ।  
 Party-feeling—पक्षपात की भावना ।  
 Party-formation—गुटबन्दी ।  
 Party in power—अधिकारारूढ़ पक्ष, अधिकार-सम्पन्न दल ।  
 Party to the suit—अभियोग पक्ष, फरीक मुकद्दमा ।  
 Pass—व्यतीत करना, बिताना, गुजारना, पारित करना, उत्तीर्ण होना, प्रवेशपत्र, दर्ता ।  
 Pass a bill—देयक या विधेयक पारित या स्वीकार करना ।  
 Pass a sentence—दण्डादेश देना ।

Passage—यात्रा, मार्ग, पथ, लेखांश ।  
 Passage allowance—यात्रा-भत्ता ।  
 Passage-at-arms—बाण्युद्ध, झड़प ।  
 Passage of a bill—देयक या बिधेयक का पारण ।  
 Pass-book—प्रवेश-पत्र या निक्षेप या ग्राहक पुस्तिका ।  
 Passed—पारित, उत्तीर्ण ।  
 Passenger train—यात्री या सवारी गाड़ी ।  
 Passive trust—समाप्तकार्य प्रत्यास ।  
 Pass on—आगे बढ़ाना ।  
 Passport—पारपत्र ।  
 Past—अतीत, गत, भूतपूर्व, व्यतीत, बीता हुआ, पिछला ।  
 Pasturage—चारणाधिकार ।  
 Pasture-ground—चारणभूमि ।  
 Patch repairs—थोप चोप मरम्मत, थगलीदार मरम्मत ।  
 Patent—एकस्व ।  
 Patent medicines — पेटेन्ट दवाइयाँ, एकस्व भेषज ।  
 Path—पथ, मार्ग ।  
 Pathological examination — रोग-शास्त्र-विषयक परीक्षा ।  
 Pathological fee—रोगविज्ञान शुल्क ।  
 Pathological laboratory — रोग-विज्ञान प्रयोगशाला ।  
 Pathologist—रोगशास्त्रज्ञ, रोगवैज्ञानिक ।  
 Pathological specimens—रोगविषयक नमूने ।  
 Pathology—रोगशास्त्र ।  
 Pathology Department—रोग विज्ञान विभाग ।  
 Patient comfort's Fund—रोगी-सुख-निधि ।  
 Patrimony—पैतृक सम्पत्ति ।  
 Patriot—देशभक्त ।  
 Patriotism—देशभक्ति ।  
 Patrol—रक्षा भ्रमण करना, पहरा देना, गश्त लगाना ।  
 Patrol (n.)—रक्षाभ्रामी, प्रहरी, गश्तवाला ।  
 Patrolling—पहरा, गश्त ।  
 Patron—आश्रयदाता, संरक्षक ।

Patronage—आश्रय, संरक्षण ।  
 Pattern—नमूना, प्रतिरूप, प्रतिकृति, आदर्श, छाप ।  
 Patwari records—कागजात पटवारी ।  
 Patwari register—पटवारी का रजिस्टर ।  
 Paucity—अल्पता, कमी, विरलता ।  
 Pauper—अकिंचन ।  
 Pauper appeals—अकिंचन, पुनर्विचार याचना, मुफलिसी अपील ।  
 Pauper suit—अकिंचनवाद ।  
 Pavement—फर्श, छज्जा ।  
 Pavilion—मंडप ।  
 Pavilions—बैठकखाना ।  
 Pawn or pledge—गिरवी, आधि, वन्धक ।  
 Pawn—निक्षेप ।  
 Pawnee—निक्षेपग्राही, निक्षेपधर्ता ।  
 Pay—वेतन ।  
 Payable—देय, देनी ।  
 Pay and allowance—वेतन और भत्ता ।  
 Payable revenue—देय भूराजस्व. देय मालगुजारी ।  
 Pay-bill—वेतन चिट्ठा, चिट्ठा ।  
 Payee—प्राप्तिकर्ता, पानेवाला ।  
 Payment—भुगतान, चुकौती, शोधन, अदायगी ।  
 Payment order—भुगतान आदेश, भुगतानाज्ञा ।  
 Payments and presents—भुगतान और उपहार ।  
 Pay of establishment — स्थापना का वेतन ।  
 Pay of officers—अधिकारियों का वेतन ।  
 Pay, Personal—वैयक्तिक वेतन ।  
 Pay, Progressive—बढ़ती वेतन, वर्धमान वेतन ।  
 Pay, Special—विशेष वेतन ।  
 Pay, Substantive—मूल वेतन ।  
 Pay, Technical—विशेष विषयक वेतन ।  
 Pay, Time scale—कालानुक्रम वेतन ।  
 Peace propaganda—शान्ति प्रचार ।  
 Peace-time Economy—शान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था ।  
 Peasantry—कृषक वर्ग ।  
 Pebble—कंकड़, संगरेजा, छान, रोड़ी ।



- Peculation**—सार्वजनिक वन का अपहरण ।  
**Peculiar**—अनोखा, असाधारण, असामान्य, विशिष्ट ।  
**Peculiarity**—विलक्षणता, अनोखापन ।  
**Pecuniary**—आर्थिक ।  
**Pecuniary loss**—आर्थिक हानि ।  
**Pecuniary penalty**—अर्थ-दण्ड ।  
**Pedagogue**—शिक्षण-शास्त्रज्ञ ।  
**Pedagogy**—शिक्षण-विज्ञान ।  
**Pedigree**—वंशावली, वंश, कुल, कुलीन, अभिजाति ।  
**Pedestal**—खम्भे की कुर्सी, पायेकी कुरसी, चौकी ।  
**Pedestrian**—पैदल चलनेवाला, पदचारी ।  
**Penal**—दण्ड विषयक ।  
**Penal code**—दण्ड-संहिता ।  
**Penalty**—दंड, शास्ति ।  
**Pend**—पड़ा रहना, लटका रहना ।  
**Pendant**—लटकन, झूमकन ।  
**Pendency**—लम्बमानता, विचाराधीनता ।  
**Pendent**—लंबित, निलम्बी, लटका हुआ ।  
**Pendentelite**—विचारकाल ।  
**Pending**—विचाराधीन, लम्बमान, पड़ा हुआ, लटका हुआ ।  
**Pending cases**—विचाराधीन विषय या प्रकरण या मामले ।  
**Pending disposal of**—अभियोग निणय पर्यन्त, मुकद्दमा फैसला होने तक ।  
**Pending travelling allowance bills**—रुके हुए यात्रिक भत्ता देयक पत्र ।  
**Pendown strike**—लेखनी बन्द हड़ताल ।  
**Penetration**—अन्तःप्रवेश, मर्मज्ञान, भेदन ।  
**Penology**—दंड शास्त्र ।  
**Pension**—निवृत्तिवेतन, पेंशन ।  
**Pensionable**—मनिवृत्तिवेतन, वेतनिक ।  
**Pensionary charges**—निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी व्यय ।  
**Pension, Commutation of**—निवृत्ति वेतन का संराशिकरण ।  
**Pensioner**—निवृत्ति, वेतन या पेंशन भोगी, पेंशन ग्राही ।  
**Pension paper**—निवृत्ति वेतन पत्र ।  
**Pension payment orders**—निवृत्ति-वेतन भुगतान ।  
**Peon**—चपरासी ।  
**Peon Book**—प्रेष्य-पुस्तिका ।  
**Pepper-corn (nominal rent)**—नाम मात्र भाड़ा ।  
**Per annum**—प्रतिवर्ष ।  
**Per capita consumption**—प्रति-व्यक्ति उपभोग या खपत ।  
**Per capita income**—प्रतिव्यक्ति आय ।  
**Percent**—प्रतिशत ।  
**Percentage, Increase and decrease**—प्रतिशत, बढ़ती तथा कमी ।  
**Per contra credit**—अन्य पार्श्व जमा ।  
**Per diem**—प्रतिदिन, दैनिक ।  
**Percipitatory**—अनुलब्धनीय, अविवाद्य, आज्ञापक ।  
**Percinial**—बारहमसिया, वर्षानुवर्ष जीवी या स्थायी ।  
**Perfect**—पूर्ण, सम्पूर्ण ।  
**Perfection**—पूर्णता ।  
**Perforated line**—बिन्दु छिद्ररेखा ।  
**Perform**—पूरा करना, करना ।  
**Performance of additional duties**—अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन ।  
**Perhaps**—कदाचित्, स्यात्, शायद ।  
**Perimeter**—परिमिति ।  
**Period**—समय, अवधि, काल, कालावधि, घंटा (class hour) ।  
**Periodic**—नियतकालिक, सामयिक, आव-तिक, मियादी ।  
**Periodical**—सामयिक या नियतकालिक पत्रिका ।  
**Periodical inspection**—सामयिक निरीक्षण ।  
**Periodically**—नियतकालिक रूप से, समय समय पर ।  
**Periodical payment**—नियतकालिक भुगतान ।  
**Periodical review**—सिंहावलोकन ।  
**Period of limitation**—अवधि का काल ।  
**Period of retention**—रोकने की अवधि ।  
**Perjury**—मिथ्यासाक्षी, झूठी गवाही ।  
**Permanent**—स्थायी ।  
**Permanent advance**—स्थायी अग्रधन, स्थायी पेशगी ।

- Permanent Judge—स्थायी न्यायाधीश ।  
 Permanent lessee—स्थायी पट्टेदार ।  
 Permanently—स्थायी रूप से ।  
 Permanently settled—स्थायी रूप से बस गया हुआ ।  
 Permanent man—स्थायी व्यक्ति ।  
 Permanent out-let—स्थायी निकास, पानी निकलने का स्थायी मार्ग ।  
 Permanent settlement—स्थायी भू-व्यवस्था ।  
 Permanent tenure holder—स्थायी भूमिधर ।  
 Permanganate of potash—लाल दवा, कुरें की दवा ।  
 Per mensem—प्रतिमास ।  
 Per milli—प्रतिसहस्र ।  
 Permissible limit—अनुज्ञेय अवधि ।  
 Permission—अनुज्ञा, अनुमति ।  
 Permissive—अनुज्ञेय ।  
 Permit—अनुज्ञा या अनुमतिपत्र, परमिट, अनुज्ञा या अनुमति देना ।  
 Perpetrate—अपराध या दुरा काम करना ।  
 Perpetrator—अपराध कर्ता ।  
 Perpetual—सर्वकालिक, निरंतर, सतत, दवामो ।  
 Perpetuity—निरन्तरता, शाश्वतता, सातत्या ।  
 Perpetuate—जीवित रखना, कायम रखना ।  
 Perse—स्वतः एव, प्रत्यक्ष ।  
 Persecution—संपीड़न ।  
 Persian script—फारसी लिपि ।  
 Persona grata—ग्राह्य-व्यक्ति ।  
 Personal—व्यक्तिगत, वैयक्तिक, निजी ।  
 Personal allowance—वैयक्तिक भत्ता ।  
 Personal appearance—व्यक्तिगत उपस्थिति ।  
 Personal appearance, Official exempt from—व्यक्तिगत उपस्थिति, से मुक्त पदाधिकारी ।  
 Personal assistant—वैयक्तिक सहायक ।  
 Personal Assistant to the Director of Agriculture—कृषि संचालक या निदेशक के वैयक्तिक सहायक ।  
 Personal charge—वैयक्तिक प्रभार ।  
 Personal chattels—व्यक्तिगत चल सम्पत्ति ।  
 Personal conduct—वैयक्तिक व्यवहार या आचरण ।  
 Personal file—निजी न्यस्ति ।  
 Personal immorality—व्यक्तिगत अनैतिकता, व्यक्तिगत दुश्चरित्रता या दुराचरण ।  
 Personality—व्यक्तित्व ।  
 Personal law—स्वीय विधि ।  
 Personally—स्वयं, अपने आप ।  
 Personal pay—वैयक्तिक वेतन ।  
 Personal property—स्वयं उपाजित-संपत्ति, निजी माल-असबाब ।  
 Personal remark—वैयक्तिक आक्षेप ।  
 Personal representative—निजी प्रतिनिधि ।  
 Personal right—निजी या व्यक्तिगत अधिकार, स्वरक्षा अधिकार ।  
 Personal staff of H.E. the Governor—महामान्य राज्यपाल के वैयक्तिक कर्मचारी-वर्ग ।  
 Persona non grata—अग्राह्य व्यक्ति ।  
 Personation—छद्मव्यक्तित्व, छद्मकारिता ।  
 Personnel—कर्मचारि वर्ग, सेविवर्ग ।  
 Person-presiding—पीठासीन व्यक्ति ।  
 Person-serving—सेवा करनेवाला व्यक्ति ।  
 Perspective—दृश्य, दृष्टि सम्बन्धी ।  
 Per stirpes—पित-परक, पित्रागत अंश ।  
 Persuade—प्रेरित करना, अनुनय करना, मनाना, तैयार करना, प्रवृत्त करना ।  
 Pertaining to.....—सम्बन्धी,.....से सम्बद्ध ।  
 Perusal—वाचन, परिशीलन ।  
 Peruse—पढ़ना, अवलोकन करना ।  
 Petition—अनुरोध पत्र, अभ्यर्थनापत्र, याचनापत्र, याचना करना ।  
 Petitioner—याचिकाकार, अभ्यर्थी ।  
 Petition officer—अभ्यर्थना अधिकारी ।  
 Petition respecting offence—अपराध सम्बन्धी प्रार्थनापत्र ।  
 Petition writer—अभ्यर्थना लेखक ।  
 Petty—क्षुद्र, लघु, छोटा ।  
 Petty and Electrical Works—छोटे

- तथा विद्युत् निर्माण कार्य ।  
 Petty contingent expenditure—  
 क्षुद्र प्रासंगिक व्यय ।  
 Petty establishment— लघु स्थापना ।  
 Petty estimates — छोटे-मोटे आगणन  
 या अनुमान ।  
 Petty expenses— क्षुद्र व्यय ।  
 Petty works— क्षुद्र निर्माण कार्य, छोटे-  
 मोटे काम ।  
 Pharmacopoeia— औषधि तत्त्व शास्त्र,  
 औषधि संग्रह, भेषज संस्कार ग्रंथ ।  
 Phenomenon— घटना, दृश्य ।  
 Philanthropic— लोकोपकारी, परोपकारी ।  
 Philanthropy— लोकोपकार ।  
 Phone— दूरभाष, फोन, दूरभाष करना,  
 फोन करना ।  
 Physical assets— भौतिक सम्पत्ति ।  
 Physical fitness certificate— स्वस्थता-  
 प्रमाणपत्र ।  
 Physically fit— शरीर से योग्य ।  
 Physical training— शारीरिक शिक्षण ।  
 Pickery— छोटी-मोटी चोरी ।  
 Picket (v.) घरना देना, प्रवेशरोध करना ।  
 Picket (n.)— प्रवेशरोधी, घरना देनेवाला ।  
 Picket (n.)— सैनिक टुकड़ी ।  
 Pickings— क्षुद्र ऊपरी आय ।  
 Pick-up ( of a gramophone )—  
 ध्वनिग्रह ।  
 Picnic— उद्यान गोष्ठी, वन भोजन ।  
 Pieceable— टुकड़े किये जाने योग्य ।  
 Piece goods— खण्ड वस्त्र ।  
 Piecework— ठेके का काम ।  
 Piecework agreement— ठेके के काम  
 का इकरारनामा ।  
 Pier— पील पाया, पाया, खम्भा, निकसवाँ  
 घाट, पानी में बना हुआ चबूतरा ।  
 Pile foundation— भूमि प्रविष्ट खम्भों-  
 पर रखी नींव या बुनियाद ।  
 Pilferage— लघुचौर्य, छोटी चोरी ।  
 Pilferer— लघु या छोटा चोर ।  
 Pilgrim— तीर्थयात्री ।  
 Pilgrim route— तीर्थ-यात्रा-मार्ग ।  
 Pillow-slip— गिलाफ ।  
 Pilot— विमानचालक, नियामक ।  
 Pilot scheme— नमूनादर्शक योजना ।  
 Pin-cushion— आलपीन की गद्दी ।  
 Pin-drop-silence— निःशब्द शान्तता,  
 सन्नाटा ।  
 Pinned— टाँचा हुआ ।  
 Pioneer— अग्रगामी, मार्ग-दर्शक ।  
 Piroplasmosis— संक्रामक पैत्तिक ज्वर ।  
 Pisciculture— मत्स्य-संवर्द्धन ।  
 Pistols— पिस्तौल ।  
 Pitch— राल, अंतिम सीमा, आखिरी स्तर ।  
 Pitched battle— जमकर लड़ी गई लड़ाई ।  
 Pitching of bricks— ईंटों के चट्टे  
 लगाना ।  
 Pivot— केन्द्र बिन्दु, विवर्तनी, चूल या  
 खूँटी, जिस पर कोई चीज घूमे ।  
 Placed below— नीचे लिखे या रखे ।  
 Place of birth— जन्म-स्थान ।  
 Place of presentation for registra-  
 tion— रजिस्टरी करने के लिये प्रस्तुत  
 करने का स्थान ।  
 Place of public entertainment—  
 सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान ।  
 Place of public resort— सार्वजनिक  
 समागम स्थान ।  
 Place of trial— विचार-स्थान, अभियोग  
 विचार स्थान ।  
 Plagiarism— साहित्यिक चोरी ।  
 Plainant— वादी ।  
 Plain clothes police— खुफिया पुलिस ।  
 Plaint— वाद, वादपत्र, अजीदावा ।  
 Plaintiff— वादी ।  
 Plain words— स्पष्ट या सीधे शब्द ।  
 Plan— योजना, उपाय, संविधा, रेखाचित्र,  
 मानचित्र, नकशा ।  
 Plane mensuration— समतल भूमिति ।  
 Planning— योजना, नियोजन ।  
 Planning Officer— नियोजन अधिकारी ।  
 Plans and estimates— संविधाय तथा  
 आगणन ।  
 Plant— पौधा, पौधा लगाना, स्थिरयंत्र ।  
 Plant & machinery— स्थिर यंत्र और  
 मशीनें ।  
 Plantation — रोपस्थली, रोपण, साग-  
 सब्जी की खेती, बगीचा ।

- Plantation, Roadside — सड़क के किनारे के बाग-बगीचे या खेती ।  
 Plant pathology—वनस्पति रोगनिदान शास्त्र ।  
 Plastic—बनाने या ढालने योग्य रूपधारी साँचे, साँचे में ढाला हुआ, प्लास्टिक ।  
 Plate number—पट्टिका संख्या ।  
 Platoon—गुल्मक, पदातिसैन्य दल, पैदल सेना ।  
 Platoon commander — पदाति सैन्य सेनानी, पैदल सेना का सेनापति ।  
 Plausible—सत्याभासी, सत्य प्रतीत होने-वाला, दिखावटी ।  
 Playground—क्रीडास्थल, खेल का मैदान ।  
 Pleader—अभिभाषक, अधिवक्ता, वकील ।  
 Plead guilty—अपराध स्वीकार करना ।  
 Pleading—पक्ष निवेदन ।  
 Please—कृपया, प्रसन्न करना ।  
 Please quote—कृपया उद्धृत कीजिए ।  
 Please report—कृपया विवरण दीजिये ।  
 Pledge—प्रतिगहन, बन्धक, गिरवी, गिरवी की हुई वस्तु, बन्धक रखना, वचन देना, शपथ लेना ।  
 Plenary conference—सर्वाङ्गीण सम्मेलन ।  
 Plenary session —सम्पूर्ण सत्र ।  
 Plenipotentiary — पूर्णाधिकार, पूर्णाधिकारी ।  
 Plinth area—भवन संवृत क्षेत्र, क्षेत्र जितने पर मकान बना हो ।  
 Plot—भूमिक्षण्ड, जमीन का टुकड़ा, किता ।  
 Plumb—सम्बन्ध, राज का साहुल ।  
 Plus and minus memo—घन और ऋण का स्मृतिपत्र ।  
 Play—झुकना, मुड़ना, तह करना, परिश्रम से काम करना, लगा रखना, कदम उठाना जल्दी करना, दो पक्षों के बीच बराबर आना-जाना, तह, मोड़ ।  
 Poet laureate—राजकवि ।  
 Point—नोक, बिन्दु, विषय, संकेत करना, बताना, जताना, संधिपूर्ण करना, टीप करना ।  
 Pointing masonry—ईंटों या पत्थरों पर टीप करना ।  
 Point of order—औचित्य प्रश्न, व्यवस्था प्रश्न ।  
 Poisoning—विष-प्रयोग ।  
 Police—आरक्षी, आरक्षक ।  
 Police band—पुलिस का बाजा ।  
 Police department—आरक्षी विभाग ।  
 Police diary—पुलिस की दिन-पंजी या दैनन्दिनी या रोज़नामचा ।  
 Police Flying Squad—आरक्षी उड़का दल ।  
 Police force—आरक्षक दल ।  
 Police guard—पुलिस गारद ।  
 Police office manual—पुलिस कार्यालय सारसंग्रह ।  
 Police prosecutor—आरक्षीअभियोजकता ।  
 Police recruits—पुलिस रोकट ।  
 Police regulations — आरक्षी नियम संहिता ।  
 Police station—थाना ।  
 Police-sub-prosecutor—आरक्षी उपा-भियोजकता ।  
 Police superintendent — आरक्षी-अधीक्षक ।  
 Police ward—आरक्षी कक्ष ।  
 Policy—नीति, युक्ति, राजनीति, शासन-नीति ।  
 Policy of assurance—धीमा-पत्र ।  
 Political sufferer—राजनतिक बन्दी ।  
 Polity—राज्य-पद्धति ।  
 Poll—मतदान, मतलेखन, मतसंख्या, मतदान स्थान ।  
 Polled deed—एकपक्षीय बन्धपत्र या लेख ।  
 Polling booth—मतदान केन्द्र, निर्वाचन स्थल ।  
 Polling officer—निर्वाचन अधिकारी ।  
 Polling station—निर्वाचन अविष्टान ।  
 Poll-tax—प्रति पुरुष कर ।  
 Polluted water—दूषित जल ।  
 Polygamy—बहुपत्नीकत्व, बहु-विवाह ।  
 Polygon—बहुभुज क्षेत्र ।  
 Pomology—फल-कृषि ।  
 Pony breeding—टट्टुओं की नगलकरी ।  
 Pool—पोखर, तलैया, वितरणार्थ कोप, इकट्ठा करना ।  
 Popular—लोकप्रिय, जनोचित, लौकिक, लोकारूढ़, सामान्य ।

- Popularize—लोकप्रिय बनाना ।  
 Population—जनसंख्या ।  
 Port—पत्तन, द्वारपथ, छिद्र ।  
 Portable—बहनीय ।  
 Port authority—पत्तन प्राधिकारी ।  
 Porter—द्वारपाल, भारिक, कुली ।  
 Portfolio—विभाग ।  
 Portions thereof—उसके भाग ।  
 Port officer—पत्तन या बन्दर अधिकारी ।  
 Portrait—चित्र, तस्वीर, मूरत ।  
 Position—स्थान, स्थिति, पद, प्रतिष्ठा, अधिष्ठान ।  
 Positive—दृढ़, निश्चयात्मक, साक्षात्, सकारात्मक, घनात्मक, निश्चित ।  
 Possession—भोग, अधिकार, वेपण, मुक्ति, धारण, दखल, कब्जा ।  
 Possessory title—भोगात्मक स्वत्वाधिकार, भोगात्मक स्वामित्व ।  
 Possibly—संभवतः, कदाचित् ।  
 Post—पद, प्रहरी स्थान, चौकी, प्रेप, डाक ।  
 Postage stamps—डाक के टिकट ।  
 Postal notice—डाक द्वारा सूचना, डाक संबंधी सूचना ।  
 Post & telegraph service—डाक-तार-सेवा ।  
 Post-bag—डाक का थैला ।  
 Post-box—पत्र-पेटी ।  
 Postdated—उत्तरतिथीय ।  
 Posterior—पश्च ।  
 Poster—विज्ञापन भित्ति पत्र, पोस्टर ।  
 Post-graduate—स्नातकोत्तर ।  
 Post-graduate Course—स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ।  
 Posthumous—मृत्यु-उत्तर, मरणोत्तर ।  
 Posting—नियुक्ति, तैनाती, पद स्थापन ।  
 Posting of account—लेखरोपण, लेखा-वेशन ।  
 Postings and transfers—नियुक्तियाँ तथा स्थानान्तरण ।  
 Postman—पत्रवाहक, डाकिया ।  
 Postmaster—पोस्टमास्टर, डाकमुंशी ।  
 Postmortem—मरणोत्तर ।  
 Postmortem Examination—शव परीक्षा ।  
 Postnatal—जन्मोत्तर, जन्म के बाद ।  
 Post-nuptial—विवाहोत्तर ।  
 Post-office—डाकघर, पत्र प्रेषालय ।  
 Post-Office Savings Bank—पत्र प्रेषालय-बचत-अधिकोष ।  
 Post-orbit—मरणोत्तर प्रभावकारी ।  
 Post-partum—प्रसवोत्तर ।  
 Postpone—स्थगित करना, विलम्बितकरना ।  
 Postponed—स्थगित ।  
 Postponement—स्थगन, विलम्बन ।  
 Postscript—पश्चलेख, अनुलेख ।  
 Post-slump—मंदी के बाद का ।  
 Post, Permanent—स्थायी पद, स्थायी नौकरी ।  
 Posts, Temporary—अस्थायी पद, अस्थायी नौकरी ।  
 Posture—मुद्रा, आसन, बैठक, ढंग, भाव ।  
 Postwar—युद्धोत्तर ।  
 Postwar planning and development—युद्धोत्तर योजना और विकास ।  
 Postwar reconstruction scheme—युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना ।  
 Postwar schemes—युद्धोत्तर योजनाएँ ।  
 Potentiality—गुप्त-शक्ति, सम्भावितता, शक्यता ।  
 Potentials—सम्भाव्य साधन ।  
 Pottery works—मिट्टी के बर्तन की शिल्पशाला ।  
 Pouch—थैला ।  
 Pound—पशु-अवरोध-गृह, कांजीहाउस ।  
 Poundage—प्रति पौण्ड कर, कांजीहाउस का महसूल ।  
 Poultry development—पक्षी-पालन विकास ।  
 Poultry-farming—पक्षी-पालन ।  
 Power House Superintendent—विद्युत्-गृह अधीक्षक ।  
 Power-loom—विद्युत्-चालित चरखा ।  
 Power of attorney—अभिकर्तापत्र, प्रतिनिधि-अधिकार, मुस्तारनामा ।  
 Power of authority—प्राधिकरण अधिकार ।  
 Power of legislation—विधान-शक्ति, विधानाधिकार ।

Powers, Exercise of—अधिकारों का प्रयोग ।

Powers to reduce or remit fees—शुल्क कम करने या माफ करने का अधिकार ।

Power, Vested—सम्प्राप्त अधिकार ।

Practicable—सुकर, साध्य, शक्य, करणीय ।

Practicability—करणीयता, साध्यता, शक्यता ।

Practical—व्यावहारिक, व्यवहार-विषयक, व्यवहारसिद्ध, व्यवहार्य, अभ्यासप्राप्त ।

Practical experience—व्यावहारिक अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव ।

Practically—व्यवहारतः, व्यवहार-दृष्टिसे ।

Practice—अभ्यास, व्यवहार, रीति, क्रिया, पद्धति, अनुष्ठान, अभ्यासक्रम ।

Practise—अभ्यास करना, व्यवसाय करना ।

Practising school—अभ्यासशाला ।

Practitioner, Medical—चिकित्सक ।

Prayer—प्रार्थना ।

Preamble—प्रस्तावना ।

Pre-audit—लेखा परीक्षा पूर्व ।

Precaution—पूर्वोपाय, पूर्वविधान, एहतियत ।

Precede—पहिले होना, पहिले आना ।

Precedence—आदिता, पूर्वता, पूर्ववर्तिता ।

Precedent—पूर्व दृष्टान्त, पूर्वभावी, पूर्वोदाहरण ।

Preceding—पूर्ववर्ती, पूर्वगत ।

Pre-censor—पूर्वदोष-वेचक ।

Pre-censorship—पूर्वदोष-वेचन ।

Precept—आदेश, लिखित आदेशपत्र, हुक्मनामा, परवाना ।

Precinct—अहाता, सीमा, मंड, इलाके का पास-पड़ोस ।

Precis—संक्षिप्ति ।

Precise—सुतथ्य, यथार्थतम, ठीक, सामञ्जस्यपूर्ण ।

Precision—यथार्थमात्रता ।

Preclude—प्रतिवारण करना, बाहर रखना, रोकना ।

Predecessor—पूर्वाधिकारी, पूर्ववर्ती ।

Predecessor-in-title—स्वत्वाधिकार पूर्ववर्ती ।

Predisposing—पूर्वप्रवृत्त ।

Pre-emption—पूर्व क्रयाधिकार, हुकशफा ।

Pre-existing—पूर्ववर्ती ।

Preface—प्रस्तावना, भूमिका, प्राक्कथन ।

Prefer—अविमान देना, अधिक पसन्द करना, दायर करना ।

Preferable—श्रेष्ठतर, अधिमान्य ।

Preferably—अधिमानतः, अच्छा तो हो कि

Preference—अधिमान, पूर्वाधिकार, तरजीह ।

Preference shares—पूर्वाधिकार अंश, रियायती हिस्से ।

Prefix—उपसर्ग, आदि में जोड़ना ।

Prejudice—पक्षपात की धारणा, विपरीत प्रभाव ।

Prejudicial—प्रतिकूल, हानिकारक, प्रतिकूल प्रभावकारी ।

Preliminary—प्राथमिक, प्रारंभिक नियमित, विहित ।

Preliminary estimate—प्रारंभिक आगणन ।

Preliminary objection—प्रारंभिक आपत्ति ।

Preliminary statement of excesses and savings—अधिक व्ययों और वचनों का प्रारंभिक विवरणपत्र या नकशा ।

Premature—समय से पहले, कच्चा ।

Premature release—समय से पूर्व कारागार-मुक्ति ।

Premier—प्रधान मंत्री ।

Premises—भूगृहादि, गृहोपान्त, पक्ष, प्रतिज्ञा (logic) ।

Premium—प्रव्याजि, बीमे की किस्त, वृद्धि, वास्तविक मूल्य पर वृद्धि, बढ़ती, अग्रघन, पट्टादाता को नञ्जर ।

Pre-occupation—तल्लीनता, मग्नता, अत्यमनस्कता ।

Preparatory—सज्जाकारी, प्रथम, पहला, प्रारंभिक, प्राथमिक, प्रावेशिक ।

Preparatory to retirement—निवृत्ति-पूर्व, पूर्व की, निवृत्ति के पूर्व की ।

Prepared—निमित्त, रचित, तैय्यार ।

Preponderance—प्रबलता, प्रधानता ।

**Prerogative**—परमाधिकार।  
**Prescribe**—विहित करना, निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट करना।  
**Prescribed**—विहित, निर्धारित।  
**Prescribed form**—नियत प्रपत्र।  
**Prescribed minimum expenditure**—नियत न्यूनतम व्यय।  
**Prescribing the form**—रूप निर्धारण करते हुए।  
**Prescription**—चिरभोगाधिकार, औषधि निर्देश।  
**Presence**—उपस्थिति, हाजिरी।  
**Present**—उपस्थित, वर्तमान, उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, पेश करना।  
**Presentation**—उपस्थापन या प्रस्तुत करण, प्रस्तुति, पेशी।  
**Presentation by unauthorized person**—अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुति।  
**Presentation of documents**—लेख पत्रों की प्रस्तुति।  
**Presented**—प्रस्तुत।  
**Presented by**—द्वारा प्रस्तुत, द्वारा उपस्थित, द्वारा उपस्थापित।  
**Preservative**—रोक रखनेवाला, कायम रखनेवाला, अंडपालक।  
**Presidency town**—महानगरी नगर।  
**President**—अध्यक्ष, सभापति, प्रधान।  
**Presiding**—अध्यासीन।  
**Presiding Officer**—अधिष्ठाता।  
**Press-communique**—पत्र-विज्ञप्ति।  
**Press-conference**—पत्रकार या पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन।  
**Press-copy**—मुद्रण-प्रति।  
**Prestige**—प्रतिष्ठा, मान, गौरव।  
**Presume**—अनुमान करना, मान लेना।  
**Presumption**—अनुमान, कल्पना, अहंकार।  
**Presumptive heir**—आनुमानिक उत्तराधिकारी।  
**Presumptive pay**—आनुमानिक वेतन।  
**Pretence**—बहाना, बनावट।  
**Pretender**—छाधिक, झूठा दादा करनेवाला, बहानेबाज।  
**Prevailing**—सार्व, प्रचलित, प्रबल, अभिभावी।

**Prevalence**—प्राधान्य, प्राबल्य, प्रचार, प्रसार, प्रचलन।  
**Prevalent**—प्रचलित, फैली हुई, सार्वचलती।  
**Prevent**—निवारण करना, बाधा डालना, प्रतिबन्ध करना, रोकना।  
**Prevention**—निवारण, निरोध, प्रतिबन्ध, रोक-थाम।  
**Prevention of adulteration**—मिलावट की रोक।  
**Prevention of Bribery and Corruption Act**—धूसखोरी तथा भ्रष्टाचार निवारक विधान।  
**Preventive**—निरोधक, निवारक, प्रतिबन्धक, रोग-निवारक।  
**Preventive inoculation**—निवारक टीका।  
**Preventive measure**—निवारणात्मक उपाय।  
**Previous**—प्राक्तन, पहले का, पूर्व।  
**Previous sanction**—पूर्व स्वीकृति।  
**Price section**—मूल्य उपविभाग।  
**Prima facie**—आपाततः, प्रथमावलोक, ऊपर से देखने में।  
**Primarily**—मूलतः, मुख्यतः, मुख्यतः, प्रथमतः।  
**Primary**—प्रारम्भिक, प्राथमिक।  
**Primary health units**—प्राथमिक स्वास्थ्य एकक।  
**Primary School**—प्रारम्भिक पाठशाला।  
**Primary unit**—प्राथमिक इकाई, प्राथमिक एकक।  
**Primary units of appropriation**—पर्यादान की प्राथमिक इकाइयाँ।  
**Primary units of expenditure**—व्यय की प्राथमिक इकाइयाँ।  
**Prime Minister**—प्रधान मंत्री।  
**Prime mover**—प्रधान प्रेरक या प्रस्तावक।  
**Primogeniture**—अग्रजाधिकार।  
**Principal**—प्रधान, मुख्य, प्रधानाचार्य, मूलधन।  
**Principal, Agricultural College**—कृषि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, कृषि कालेज के प्रिन्सिपल।

- Principal rafter—मुख्य धरणी ।  
 Principle—सिद्धान्त, मूल, हेतु, कारण ।  
 Printer—मुद्रक ।  
 Printing—मुद्रण, छपाई ।  
 Prior—पूर्वकालीन, पूर्व ।  
 Priority—आदिता, पूर्वता, प्राथमिकता, पूर्वकालीनता ।  
 Priority slip—प्राथमिकता या आदिता पर्ची ।  
 Prisoner—बन्दी, कैदी ।  
 Prisoner-of-war—युद्ध-बन्दी ।  
 Prison-ledger—कारागार खाताबही ।  
 Prison offences—कारागार के अपराध ।  
 Prison van—कारागार-शकट, कैदी गाड़ी ।  
 Private—वैयक्तिक, अशासकीय, निजी ।  
 Private candidate—व्यक्तिगत परी-क्षार्थी ।  
 Private person—अशासकीय व्यक्ति ।  
 Private practitioner—अशासकीय चिकित्सक ।  
 Private secretary—निजी सचिव ।  
 Private wards—वैयक्तिक कक्ष ।  
 Privation—कष्ट, अमुविधा ।  
 Privilege—विशेषाधिकार ।  
 Privilege leave—रियायती छुट्टी ।  
 Privilege motion—विशेषाधिकार प्रस्ताव ।  
 Privy—शौचालय, पाखाना ।  
 Privy Council—अन्तः परिषद् ।  
 Prize—पुरस्कार, पारितोषिक ।  
 Probability—संभावित, संभावना ।  
 Probable—संभाव्य ।  
 Probable cost—संभाव्य लागत ।  
 Probate—इच्छा-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, इच्छापत्र प्रमाण ।  
 Probate court—इच्छापत्र प्रतिलिपि न्यायालय ।  
 Probate duty—इच्छापत्रप्रतिलिपिशुल्क ।  
 Probation—परीक्षण, नये अग्न्यास का काल ।  
 Probationary period—परीक्षाकाल, परीक्षणकाल ।  
 Probationer—परीक्षणकालाधीन, परी-क्ष्यमाण ।  
 Probationer nurse—परीक्ष्यमाण उप-चारिका ।  
 Problem—समस्या, प्रश्न ।  
 Pro bono publico—सर्वजन-हिताय ।  
 Procedure—कार्य-प्रणाली, कार्य-रीति, कार्यविधि, प्रक्रम ।  
 Proceedings—कार्यवाही, कार्रवाई ।  
 Proceeds—आय, आगम, आमदनी ।  
 Process—आदेशपत्र, हुक्मनामा, रीति, प्रक्रिया, विधि ।  
 Process fees—आह्वान शुल्क, तलबाना ।  
 Processing of milk—दुग्धोत्पादन पद्धति ।  
 Procession—शोभायात्रा, जलूस, सवारी ।  
 Process server—आदेशिकावाहक, हुक्म-नामे को तामील करनेवाला ।  
 Proclamation—उद्घोषणा, एलान ।  
 Procrastination—दीर्घसूत्रता, टाल-मटोल ।  
 Procure—वसूल करना, प्राप्त करना ।  
 Procuress—कुटनी, दूती ।  
 Produce—उपज, पैदावार ।  
 Production—उत्पादन, पैदावार ।  
 Products—उत्पाद, उत्पादित वस्तुएँ ।  
 Productive capital—उत्पादक पूंजी ।  
 Profession—व्यवसाय, वृत्ति, पेशा ।  
 Professional—व्यावसायिक ।  
 Professional College—व्यावसायिक महाविद्यालय ।  
 Professional knowledge—व्यावसा-यिक ज्ञान ।  
 Professional skill—व्यावसायिक प्रवी-णता ।  
 Professor—प्राध्यापक ।  
 Proficiency—प्रवीणता ।  
 Proficient—प्रवीण ।  
 Profit and loss account—लाभ और हानि का लेखा ।  
 Profit a prendre—परभूमि - भोगा-धिकार ।  
 Profit a rendre—देयलाभ ।  
 Profiteer—वार्धुपिक, मनाफाखोर ।  
 Profiteering—वार्धुपिकता, मुनाफा-खोरी ।



- Pro forma—नियमानुरूप, दर्शनार्थ, औपचारिक ।
- Pro forma account—दर्शनार्थ लेखा, नियमानुसार लेखा, यथारीति लेखा ।
- Pro forma defendant—गौण या क्रमिक प्रतिवादी ।
- Pro forma respondent—गौण या क्रमिक उत्तरवादी ।
- Programme—कार्यक्रम, प्रोग्राम ।
- Programme of funds—किस्तों में ऋण लेने का कार्यक्रम ।
- Progress—उन्नति, प्रगति ।
- Progressive total—क्रमिक या प्रगामी या वर्धमान योग ।
- Progressive decline—उत्तरोत्तर गिरावट या कमी ।
- Progressive party—प्रगतिशील दल ।
- Progressive pay—वर्धमान वेतन ।
- Progressive use—उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग ।
- Progress report—प्रगति विवरण पत्र ।
- Prohibit—निषेध करना, प्रतिषेध करना, मना करना, रोकना ।
- Prohibited articles—निषिद्ध वस्तुएँ ।
- Prohibition—मद्यनिषेध, नशाबंदी ।
- Prohibitory—निषेधक ।
- Project—योजना, परियोजना ।
- Projectiles—क्षेप्यास्त्र ।
- Projection—प्रक्षेप, बाहर निकला हुआ भाग ।
- Pro-memoria—स्मरणार्थ ।
- Prominence—प्रमुखता, प्राधान्य, व्यक्तता, प्रलम्बता ।
- Prominent—प्रमुख, प्रधान ।
- Promissee—प्रतिज्ञाग्राही, प्रतिज्ञाती ।
- Promissory note—वचनपत्र, रुक्का ।
- Promotee—पदोन्नत ।
- Promotion—पदोन्नति, समुन्नति, वेतनवृद्धि, बढ़ती, तरक्की ।
- Prompt—क्षिप्र, तुरन्त, अतिशीघ्र, तत्पर ।
- Promulgated—प्रचारित किया गया ।
- Promulgation—प्रचारण ।
- Pronote—वचन-पत्र, रुक्का ।
- Pronote-server—आदेशपत्र वाहक ।
- Pronounce—अधिघोषित करना, सुनाना, उच्चारण करना ।
- Pronouncement—अधिघोषणा ।
- Proof—प्रमाण, उपपत्ति, सिद्धि ।
- Proof in duplicate—दो प्रतियों में प्रमाण ।
- Proofs (from press)—मुद्रण-फलक, इक्ष्य, शोध्य, प्रूफ ।
- Propaganda—प्रचार ।
- Propaganda of safety-first and rule of road—सुरक्षा प्रथम तथा सड़क नियम का प्रचार ।
- Propagate—प्रचार करना, प्रसार करना ।
- Proper—उचित, यथोचित, सम्यक्, ठीक ।
- Proper channel—उचित मार्ग ।
- Property—सम्पत्ति, जायदाद ।
- Property registers (movable and immovable)—संपत्ति पंजी (चल और अचल) ।
- Proportion—अनुपात ।
- Proportional representation—अनुपाती प्रतिनिधित्व ।
- Proportionate—अनुपाती, आनुपातिक, विभागशः ।
- Proportionate pension—आनुपातिक निवृत्ति वेतन ।
- Proposal—प्रस्ताव ।
- Propose—प्रस्ताव करना, तजवीज करना ।
- Proposed estimate—प्रस्तावित आगणन ।
- Proposition—प्रस्ताव, प्रस्थापना ।
- Proposition statement—प्रस्तावित विवरण-पत्र ।
- Proprietary body—स्वामित्व संस्था ।
- Proprietary cultivation—कृषि स्वामित्व ।
- Proprietary right—स्वामित्व अधिकार, भू-अधिकार ।
- Proprietor—मालिक, स्वामी ।
- Proprietor, Super—प्रवर स्वामी, मालिक आला ।
- Proprietor, Under—अनुस्वामी, मात-हृतदार ।
- Propulsion charges—चालन व्यय ।

**Pro-rata**—अनुपाततः, भागानुसार, यथा-  
नुपात ।

**Pros and cons**—पक्ष-विपक्ष ।

**Proscribe**—निषेध करना, अवैध घोषित  
करना, निषिद्ध ठहराना, जप्त करना ।

**Proscribed literature**—निषिद्ध साहित्य,  
जप्त साहित्य ।

**Prosecuting Inspector**—कोर्ट इन्स्पे-  
क्टर, अभियोग निरीक्षक ।

**Prosecution**—अभियोगपक्ष, अभियोजन,  
अभियुक्ति ।

**Prosecution witness**—अभियुक्ति  
साक्षी ।

**Proselytize**—धर्म परिवर्तन करना ।

**Prospectus**—नियमावली, विवरण पत्रिका ।

**Prostitution**—वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन ।

**Protect**—शरण देना, रक्षा करना ।

**Protected monuments**—अभिरक्षित  
स्मारक ।

**Protection**—रक्षा, रक्षण, आश्रय, शरण ।

**Protector of emigrants**—उत्प्रवासी-  
संरक्षक ।

**Protempore**—सामयिक, तत्समय ।

**Protest**—प्रतिवाद, विरोध, विरोध वचन,  
विरोध प्रकट करना ।

**Protest of bill or note**—हुंडी या  
रक्का के न सकारने का विरोधपत्र ।

**Protracted illness**—दीर्घकालीन अस्व-  
स्थता ।

**Provide**—देना, व्यवस्था करना ।

**Provided**—व्यवस्थित, उपबन्धित, यदि,  
अथ, पर, वशत कि ।

**Provided by the rule**—नियम द्वारा  
व्यवस्थित किया गया ।

**Provided that**—यदि, किन्तु साथ ही ।

**Provident fund**—पूर्वापानी कोष,  
प्राविडेंट फंड ।

**Provincial**—प्रान्तीय, प्रदेशीय ।

**Provincial Armed Constabulary**—  
प्रान्तीय सशस्त्र रक्षिवर्ग ।

**Provincial Civil Service**—प्रान्तीय  
जानपद सेवा ।

**Provincial Government**—प्रान्तीय  
सरकार ।

**Provincial Grain Account**—प्रान्तीय  
अन्न लेखा ।

**Provincial Hygiene Institute**—  
प्रान्तीय आरोग्यशास्त्र संस्था ।

**Provincialization**—प्रान्तीयकरण ।

**Provincialization of certain posts  
under local bodies**—स्थानीयनिकायों  
के अधीन कुछ पदों का प्रान्तीयकरण ।

**Provincial Medical Service**—प्रान्तीय  
चिकित्सा भृत्या, प्रान्तीय चिकित्सा  
सेवा ।

**Provincial return**—प्रान्तीय नकशा ।

**Provincial revenue**—प्रान्तीय राजस्व ।

**Provincial Transport Authority**—  
प्रान्तीय वाहन अधिकारी ।

**Provincial Transport Board**—  
प्रान्तीय वाहन परिषद् ।

**Province**—प्रान्त, प्रदेश ।

**Proving a will**—इच्छापत्र का प्रमाणी-  
करण, वसीयतनामे को तसदीक करना या  
साबित करना ।

**Provision**—प्रबन्ध, व्यवस्था ।

**Provisional**—अस्थायी, अचिरकालक,  
सामयिक, अन्तःकालीन ।

**Provisional appointment**—अस्थायी  
नियुक्ति ।

**Provisional list**—अस्थायी सूची ।

**Provisional substantive**—अस्थायी  
मूल ।

**Provisions**—खाद्य-संभार, खाद्य-सामग्री,  
भक्ष्य-जात ।

**Provisions (Law)**—आदेश, खाने-पीने  
का सामान ।

**Provisions of Act**—अधिनियम के  
आदेश ।

**Provisions of Sections**—धाराओं के  
आदेश ।

**Proviso**—प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड ।

**Proximo**—आगामी मास का ।

**Proxy**—प्रतिपत्री, प्रतिहस्तक पत्र ।

**Pseudonymous communications**—  
झूठे नाम के पत्र ।

**P. T. O.**—कृ० पृ० उ०, कृपया पृष्ठ  
उलटिये ।

- Public**—जनता, सार्वजनिक, राजकीय, लोक ।
- Public Accounts Committee**—सार्वजनिक लेखा समिति ।
- Public Act**—सार्वजनिक अधिनियम ।
- Public act**—लोक क्रिया ।
- Public affairs**—सार्वजनिक कार्य या विषय या मामले ।
- Public Analyst to Government**—सरकार के सार्वजनिक विश्लेषक ।
- Publication**—प्रकाशन ।
- Public conveyance**—किराये की गाड़ी, भाड़े की गाड़ी ।
- Public debt**—सार्वजनिक ऋण, सरकारी कर्ज ।
- Public finance**—सार्वजनिक वित्त ।
- Public health**—जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य ।
- Public Health and Veterinary Department**—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशु-चिकित्सा विभाग ।
- Public interest**—सार्वजनिक हित ।
- Publicity**—प्रख्यापन, प्रचार, प्रकाशन ।
- Publicity officer**—प्रचार अधिकारी ।
- Public notice**—सार्वजनिक सूचना ।
- Public notification**—सार्वजनिक अधिसूचना ।
- Public nuisance**—सार्वजनिक कंटक, या उपद्रव या असुविधा ।
- Public officers**—सार्वजनिक अधिकारी वर्ग या गण ।
- Public order**—सार्वजनिक शान्ति-व्यवस्था ।
- Public prosecutor**—शासकीय अभियोक्ता ।
- Public purpose**—सार्वजनिक प्रयोजन, सार्वजनिक कार्य ।
- Public Relations Officer**—लोक सम्पर्क अधिकारी ।
- Public resort**—सार्वजनिक समागम ।
- Public safety**—सार्वजनिक सुरक्षा, जन सुरक्षा ।
- Public safety order**—सार्वजनिक सुरक्षा आज्ञा ।
- Public servant**—सार्वजनिक सेवक, जन-सेवक ।
- Public service**—सार्वजनिक सेवा, जन-सेवा ।
- Public Service Commission**—लोक या जन सेवा आयोग, जानपद सेवा आयोग ।
- Public Service Committee**—लोक सेवा समिति ।
- Public spirit**—लोक-हित-भावना ।
- Public trustee**—सार्वजनिक प्रत्यासी ।
- Public utility**—सार्वजनिक उपयोगिता ।
- Public works**—सार्वजनिक निर्माणकार्य ।
- Public Works Department (P.W.D.)**—सार्वजनिक निर्माण विभाग ।
- Public Works Minister**—सार्वजनिक निर्माण-मंत्री ।
- Publisher**—प्रकाशक ।
- P. U. C.**—विचाराधीन पत्र ।
- Puisne Judge**—अद्वर न्यायाधीश ।
- Puisne mortgage**—निम्नस्थ बन्धक-ग्राही ।
- Pull (n.)**—खिंचाव ।
- Pulpit**—व्यासगद्दी, व्यासपीठ ।
- Pumping plant**—उदञ्चन स्थिरयंत्र ।
- Pumping station**—उदञ्चन संस्थान ।
- Punching**—छेद करना ।
- Punching of court fee stamps**—न्याय शुल्क-मुद्रांकों का छेदन ।
- Punctual**—समयनिष्ठ, समय पालक, सामयिक ।
- Pungent remark**—तीखा कटाक्ष ।
- Punishable**—दंडनीय, दण्ड योग्य ।
- Punishment**—दण्ड, सजा ।
- Punitive charges**—दंडात्मक देय भार, दंडात्मक मुतालवा ।
- Punitive rates**—दण्डात्मक दर ।
- Purchase**—क्रय, खरीद, क्रय करना, खरीदना ।
- Purchase of government vehicles**—राजकीय गाड़ियों का क्रय ।
- Purchases**—क्रय, खरीददारी ।
- Purchasing centre**—क्रय केन्द्र ।
- Purchase of type-writers**—टाइप मशीनों की खरीददारी या क्रय ।

Pure—शुद्ध, बेमेल, अमिश्रित, निर्दोष ।  
 Purporting to be done—कर्तुमभिप्रेत ।  
 Pursue—अनुसरण, अनुषावन, पीछा करना, अनुसरण करना ।  
 Purview—अधिनियम का मुह्यंश, व्याप्ति, सीमा, अधिकार, क्षेत्र, विस्तार ।  
 Push through—शीघ्र आगे बढ़ाना, शीघ्र पूरा करना ।  
 Put an end to—अन्त करना, समाप्त करना ।  
 Put in—लगाना (नौकरी में) ।  
 Put off—स्थगित करना, टाल देना ।  
 Put over—पहुँचाना (सूचना) ।  
 Putative father—नामनिहाद बाप या कल्पित पिता ।  
 Putrefaction—दुर्गन्ध, सड़न ।  
 Put up—प्रस्तुत करना ।  
 P. W. (Prosecution witness)—अभियोग साक्षी ।  
 P. W. D.—लोक-निर्माण-विभाग ।  
 Pyramid—स्तूप ।

## Q

Quabuliat—कबूलियत, स्वीकारोक्ति ।  
 Quack—ढोंगी वैद्य या चिकित्सक या डाक्टर ।  
 Quadrangle—चतुष्कोण, चौकोना ।  
 Quadrant—पाद, चतुर्थांश, तुरीय ।  
 Quadratic equation—वर्ग समीकरण ।  
 Quadrennial—चतुर्वर्षीय ।  
 Quadrennial repairs—चौदरसी मरम्मत, चतुर्वर्षिक जीर्णोद्धार ।  
 Quadruplicate—चार प्रतियाँ, चौथी प्रति ।  
 Qualification—अधिकारिता, योग्यता, अहंता ।  
 Qualified—योग्य, योग्यताप्राप्त, अधिकारी, अहं ।  
 Qualified property—परिमित सम्पत्ति, संप्रतिबन्ध संपत्ति ।  
 Qualify—अधिकारिता या योग्यता प्राप्त करना, योग्य बनना, अहं बनना ।  
 Qualifying test—योग्यता प्रदायी परीक्षा ।

Qualifying service—अहंकारी या अहंकारी सेवा ।  
 Qualitative test—गुणात्मक परीक्षा ।  
 Quality—गुण, प्रकार, वर्ग, लक्षण, श्रेणी ।  
 Quantum of rationing—भोजन सामग्री का प्रमाण ।  
 Quarantine—स्पर्शवर्जन, निरोधा, कला-तीना ।  
 Quarantine Leave—स्पर्शवर्जन अवकाश, निरोधावकाश ।  
 Quantity—परिमाण, मात्रा, राशि इयत्ता ।  
 Quarter—निवेश, मुहल्ला, पुरा, पुरवा, महाल, वासगृह, मकान, चौथाई ।  
 Quarterly—त्रैमासिक, तिमाही ।  
 Quarterly report—त्रैमासिक विवरण ।  
 Quarterly statement—त्रैमासिक विवरण-पत्र ।  
 Quarter-master—सामग्री अध्यक्ष ।  
 Quash—रद्द करना, खण्डन करना, लोप करना, निरर्थक करना, निष्प्रभाव करना ।  
 Quasi judicial—अर्धन्यायिक ।  
 Quasi permanent—अधस्थायी ।  
 Queen mother—राजमाता ।  
 Queen regent—राजराज्ञी, प्रतिनिधि रानी ।  
 Queries—पृच्छाएँ ।  
 Query—प्रश्न, पृच्छा ।  
 Query half-margin—पृच्छा-प्रपत्र ।  
 Question—प्रश्न, प्रश्न करना ।  
 Question before the House is—सभा के सामने प्रश्न यह है कि ।  
 Questionnaire—प्रश्नावली ।  
 Questionnaire for Inspection Office—निरीक्षक के लिये प्रश्नावली ।  
 Question of policy—नीति का प्रश्न ।  
 Question paper—प्रश्नपत्र ।  
 Questions and answers—प्रश्नोत्तर ।  
 Question, Supplementary—अनुपूरक प्रश्न ।  
 Quick—क्षिप्र, शीघ्र, द्रुत, तेज, फुर्तीला ।  
 Quick with child—गर्भिणी ।  
 Quinquennial—पंचवार्षिक, पंचसाला ।  
 Quinquennium—पंचाब्दि ।  
 Quintuplicate—पाँच प्रतियाँ, पाँचवीं प्रति ।

Quit—त्यागना, छोड़ देना, मुक्तान करना, भारमुक्त या अभियोगमुक्त करना, दोषमुक्त करना ।

Quod vide—देखिये ।

Quorum—कार्यवाह संख्या, कोरम ।

Quota—उद्धरण, अवतरण, भाव ।

Quote—उद्धृत, भाव निर्देशित ।

## R

Rabies—जलातक रोग ।

Races of mankind—मानव जातियाँ ।

Rack—यंत्रणा, यातना ।

Rack for books—पुस्तकनिलय, किताबों का ढाँड़ ।

Rack one's brain—सिर खपाना ।

Rack-rent—अत्यधिक भाड़ा ।

Radial gates—फिरकनी फाटक ।

Radical changes—आमूल परिवर्तन ।

Radical Socialist Party—अतिवादी समाजवादी दल ।

Radio—आकाशवाणी, नभवाणी ।

Radiological—तेजोद्गरण विज्ञानीय ।

Radiologist—तेजोद्गरण वैज्ञानिक ।

Radio set—आकाशवाणी-यंत्र ।

Radio talk—आकाशवाणी वार्ता ।

Radius—अर्धव्यास ।

Rafter—कड़ी, धरणी ।

Raid—सहस्राक्रमण, छापा, धावा, छापा मारना, धावा करना ।

Rail—रेल की पटरी ।

Railhead—रेलशीर्ष ।

Railing of horses—घोड़ों का कठघरा ।

Rail road co-ordination scheme—रेल पथ सहयोग योजना, रेल सड़क मेल योजना ।

Railway—रेल पथ, रेलमार्ग ।

Railway administration—रेलमार्ग प्रशासन ।

Railway approach road—रेल पथ तक पहुँचने का मार्ग ।

Railway crossing—रेलवे चतुष्पथ, रेल का फाटक ।

Railway feeder road—रेल-पथ पोषक मार्ग या सड़क ।

Railway prosecution police—रेल-पथ-अभियोगी आरक्षी ।

Railway receipt—बिल्टी ।

Railway runner—रेलमार्ग हरकारा ।

Railway warrant—रेलमार्ग-अविपत्र ।

Rainfall—वर्षा ।

Raingauge—जलमापक, वर्षामान, वर्षा-मापक ।

Raise an alarm—हल्ला मचाना ।

Raise funds—कोष या धन इकट्ठा करना ।

Raison d'être—अस्तित्व-कारण ।

Raiyat—प्रजा, जनता ।

Rake—घास बटोरनेका यंत्र ।

Ramble—अव्यवस्थित भाषण देना ।

Ramp—ढलवाँ मार्ग ।

Random—अटकल पच्चू, उद्देश्यरहित, जहाँ-तहाँ का ।

Random sampling—बिना व्यवस्था निर्देशन ।

Range—परिक्षेत्र, श्रेणी, सीमा, विस्तार, दूरी ।

Range, Training Centre—शिक्षण केन्द्र का क्षेत्र ।

Rank—श्रेणी, पदवी, वर्ग, पद, पंक्ति, वर्गीकृत करना, क्रम से रखना, अत्यधिक, बहुत उपजाऊ, स्थूल, उपग्रन्थ, निरा अशिष्ट ।

Rank and file—साधारण सैनिक वर्ग ।

Rankers—सैनिकों की श्रेणी ।

Ransom—मोचनमूल्य, उद्धारमूल्य, बन्धन से छुड़ाने का मूल्य ।

Rapacious—बलाद-ग्राही, लुटेरा, हिंस्र, औवरिक, पेट ।

Rape—बलात्कार ।

Rapid—वेगयुक्त, शीघ्र, तीव्र, तेज ।

Rate—भाव, दर, उपशुल्क ।

Rateable—शुल्कार्ह, उपशुल्क योग्य ।

Rate-analysis of road metal—सड़क के कंकड़ का दर-विश्लेषण ।

Rate of exchange—विनिमय-दर ।

Rate of pay—वेतन-दर ।

Rates—दर, भाव ।

Rather—वस्तुतः, प्रीत्या, कामतः, अधिक-चाव से, ज्यादा शीक से ।

- Ratify—सत्यापन करना, सत्यकार करना ।  
 Ratio-decidenti—निर्णय आधार ।  
 Ration—अन्न या भोजन सामग्री ।  
 Ration card—खाद्यान्न-परिचय-पत्र ।  
 Raw—कच्चा, अनुभव-रहित ।  
 Raw material—कच्चा माल ।  
 Reach—पहुँच, गोचर, पहुँचना ।  
 Reaction—प्रतिक्रिया ।  
 Reader—पाठ्यपुस्तक ।  
 Reader in a court—न्यायालय का प्रस्तुतकार या वाचक या पेशकार ।  
 Reading-room—वाचनालय ।  
 Re-admission—पुनः प्रवेश ।  
 Ready—उद्यत, उन्मुख, तैयार, सज्ज, सज्जीभूत, पटु ।  
 Ready cash—तगदी रोकड़ ।  
 Ready-made—तैय्यार ।  
 Ready-reckoner—शीघ्र गणक या शीघ्र-गणना-तालिका ।  
 Ready-sale—सद्यो-विक्रय ।  
 Re-affirm—पुनः पुष्ट करना, पुनः प्रतिज्ञा करना ।  
 Reafforestation—पुनर्वनरोपण ।  
 Real—वास्तविक, यथार्थ ।  
 Real and personal property—यथार्थ तथा स्वयं उपार्जित संपत्ति ।  
 Realization—वसूली, उगाही, अनुभव, प्राप्ति ।  
 Realization, Charitable—धर्मार्थ चन्दा ।  
 Realizing—अनुभव करते हुए, वसूल करते हुए ।  
 Reallotment—पुनर्वण्टन ।  
 Reapprehend—फिर से पकड़ना ।  
 Re-appropriation—पुनर्विनियोजन ।  
 Re-appropriation of funds—धन का पुनः पर्यादान ।  
 Re-appropriation of saving—वचत का पुनः पर्यादान, वचत का पुनर्विनियोग ।  
 Rearmament—पुनः शस्त्रीकरण ।  
 Rearrange—पुनर्व्यवस्था करना, फिर लगाना ।  
 Reasonable—उचित, न्याय्य, उपपन्न, योग्य, युक्त ।  
 Reassessment—पुनः कर निर्धारण ।  
 Rebate—अवहार, कमी, छूट ।  
 Rebuttal—खण्डन ।  
 Recall from leave—छुट्टी से वापस बुलाना ।  
 Recapture—फिर से पकड़ना, पुनः विजित करना ।  
 Recast—पुनः ढलाई करना ।  
 Receipt—प्राप्ति, आय, प्राप्तिपत्र, पहुँच, रसीद ।  
 Receipt book—प्राप्ति-पत्र-पुस्तक, रसीद वही ।  
 Receipt book for fees and fines—शुल्क तथा अर्थदंड की प्राप्ति पुस्तिका ।  
 Receipt preservation and disposal of records—अभिलेखों की प्राप्ति, परिरक्षा और निर्वहन ।  
 Receipt register keeper—प्राप्ति पंजीपाल ।  
 Receipts(counter foil & outer foil)—रसीदें (प्रतिपण तथा वहिपण) ।  
 Receive—प्राप्त करना, पाना, स्वागत करना ।  
 Receiver—प्रतिग्राहक, रिसीवर ।  
 Receive the Hon'ble Minister—माननीय मंत्री (सचिव) महोदय का स्वागत या सत्कार करना ।  
 Recent—सद्यस्क, अभिनव, तात्कालिक, नया, हाल का ।  
 Recent occurrence—अभी हाल की घटना ।  
 Recent date—हाल का दिनांक ।  
 Receptacle—भाजन, आधान, परिधान ।  
 Reception—स्वागत, सत्कार ।  
 Recess—अवकाश, विश्रान्तिकाल ।  
 Recess leave—विश्राम, अवकाश ।  
 Recipient—पानेवाला, आदाता ।  
 Reciprocal arrangement—परस्पर व्यवस्था, परस्परानुवर्ती व्यवस्था ।  
 Reciprocity—पारस्परिकता ।  
 Recital—तथ्य कथन, सविस्तर कथन, पाठ ।  
 Reclamation—पुनरुद्धार ।  
 Reclamation deptt—पुनरुद्धार विभाग ।  
 Recognisable—पहिचानने योग्य ।

- Recognise**—मानना, पहिचानना, मान्यता प्रदान करना ।
- Recognised agent**—मान्यताप्राप्त अभिकर्ता ।
- Recognised schools**—मान्यताप्राप्त पाठशालाएँ या विद्यालय ।
- Recognition**—अभिज्ञान, मान्यता, पहचान, स्वीकार, स्वीकृति, प्रतिपत्ति ।
- Recognizances**—मुचलके ।
- Recollect**—स्मरण करना ।
- Recollection**—स्मरण ।
- Recommend**—संस्तुति देना या करना, अभिस्ताव करना, सिफारिश करना ।
- Recommendation**—संस्तुति, अभिस्ताव, सिफारिश ।
- Recommended**—संस्तुत ।
- Recommitment**—पुनःसमर्पण, समिति में पुनः विचार के लिये प्रेषण ।
- Reconcile**—समाधान करना, सन्तुष्ट करना, मेल बिठाना, असंगति को ठीक करना ।
- Reconcile the discrepancy**—दुटियों को ठीक करना ।
- Reconciliation**—समाधान, समझौता ।
- Reconnection**—पुनर्मिलन, पुनःसम्बन्ध ।
- Reconnaissance**—पूर्वानुदर्शन ।
- Reconsider**—पुनर्विचार करना ।
- Reconsideration**—पुनर्विचार ।
- Reconstitution**—पुनःसंगठन, पुनःरचना ।
- Reconstruction of tube-wells**—नल कूपों का पुनर्निर्माण ।
- Reconveyance**—सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण या पुनःसमर्पण ।
- Record aberration**—अभिलेख संशोधन क्रिया ।
- Recorded**—अभिलिखित, लेखबद्ध ।
- Recorded rent**—अभिलिखित लगान ।
- Record in charge**—अभिलेखाधिकृत ।
- Recording**—अभिलेखन ।
- Record keeper**—अभिलेख-पाल ।
- Record officer**—अभिलेख अधिकारी ।
- Record of service**—भूत्या-सम्बन्धी अभिलेख ।
- Record of the case specified below**—नीचे निर्दिष्ट मुकदमे की मिसिल ।
- Record operation**—अभिलेख-संबंधी क्रियाएँ ।
- Record room**—अभिलेखालय ।
- Records**—अभिलेख, कागजात ।
- Records maintenance and weeding of gauge readings**—अभिलेख मापक यंत्र के वाचनों का अनुपालन और निर्दान ।
- Records of rights**—स्वत्वसूची, अधिकार अभिलेख ।
- Recoupment (of permanent advance)**—पुनःपूर्तिकरण (स्थायी अग्रघन का) ।
- Recover**—पुनः प्राप्त करना, वसूली करना, वापस पाना ।
- Recoverable**—पुनः प्राप्ति योग्य, प्रत्याहरणीय, वसूली योग्य ।
- Recovery**—प्रतिलब्धि प्रत्याहरण, वसूली, बरामदगी, प्रत्यानयन ।
- Recovery list**—वसूली की सूची ।
- Recreation**—मनोरंजन, श्रमापहार ।
- Recreative leave**—मनोरंजन का अवकाश ।
- Recrudescence**—पुनः प्रसार ।
- Recruit**—रैगुट, नया भरती किया हुआ नौकर ।
- Recruitment**—नई भर्ती ।
- Rectangle**—आयत ।
- Rectification of accounts**—लेखा संशोधन ।
- Rectification of error**—अशुद्धि संशोधन ।
- Rectified**—शोधित ।
- Rectify**—शोधन करना, सुधारना, ठीक करना ।
- Rector**—अधिष्ठाता ।
- Recuperate**—पुनः बल प्राप्त करना ।
- Recurring**—आवर्ती, वार्षिक, आवर्तक ।
- Recurring expenditure**—आवर्तक व्यय ।
- Recurring grant**—आवर्तक अनुदान ।
- Redeem**—विमोचन करना, निष्कय करना, रुपया देकर लौटा लेना, बन्धक छुड़ाना ।

- पूचन पूरा करना, हुंडी के बदले रुपया देना ।
- Redeemable—विमोच्य, चुकाने योग्य, शोध्य ।
- Redemption—विमोचन ।
- Redemption of mortgages—बन्धक मोचन ।
- Red-letter day—स्वर्ण-दिवस, मंगल-दिवस ।
- Redrained—दुबारा निकाला हुआ ।
- Red-tapism—अधितंत्रता, लाल कीते की कार्यवाही ।
- Reduce—पदावनत करना, घटाना, कम करना ।
- Reduced rates—कम दर, कम किया भाव ।
- Reduction—पदों की कटौती, पदावनति, कमी, (reduction in grade) तनज्जुली ।
- Reduction in expenditure—व्यय में कमी ।
- Reduction to a lower post—निम्न-तर पद पर पदावनति ।
- Redundancy — अतिरेक, आधिक्य, अनावश्यकता, व्यर्थता ।
- Redundant—अतिरिक्त, अनावश्यक, व्यर्थ ।
- Red water (or Cattle Piroplasmosis)—लाल मूत्र रोग (पशुओं का) ।
- Re-employ—पुनः नौकरी में लगाना ।
- Re-employment—पुनर्नियुक्ति ।
- Re-examination—पुनर्परीक्षा ।
- Refer—अभ्युद्देश करना, निर्णय हेतु भेजना, हवाला देना ।
- Referee—निर्णायक, पंच ।
- Reference—निर्देश, अभ्युद्देश, हवाला; with reference to your letter—आपके पत्र के उत्तर में...।
- Reference clerk—अभ्युद्देश लिपिक, निर्देश लेखक ।
- Reference Table—अभ्युद्देश सारिणी ।
- Referential—अभ्युद्दिष्ट ।
- Refer order—आज्ञा का हवाला देना ।
- Referring department—निर्देशक विभाग ।
- Refer to select committee—प्रवर समिति के निर्णयार्थ प्रेषित करना ।
- Reflection—दोषारोप, कटाक्ष, दोष, आरोप ।
- Reflects upon—दोषारोप लाता है, कटाक्ष करता है ।
- Reforestation—पुनर्वनरोपण ।
- Reform—सुधार, सुधार करना ।
- Reformation—सुधार ।
- Reformative—सुधारकारी ।
- Reformatory—सुधारशाला ।
- Refraction—प्रत्यावर्तन, वक्रीभाव, तिरछापन, मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना ।
- Refresher course—नवीकरण पाठ्य-क्रम ।
- Refugee—शरणार्थी ।
- Refugee camp—शरणार्थी शिविर ।
- Refugee liaison officer—शरणार्थी संपर्क स्थापनाधिकारी ।
- Refund—प्रत्यर्पण, रुपये की वापसी, रुपये वापस करना ।
- Refund of fees—शुल्कों का प्रत्यर्पण ।
- Refunds and renewals—प्रत्यर्पण तथा नवीनीकरण ।
- Refund voucher—प्रत्यर्पण प्रमाणक ।
- Refusal—अस्वीकृति, प्रत्याख्यान, इन्कार ।
- Refuse—अस्वीकृत करना, अस्वीकार करना, इन्कार करना, मना करना, प्रत्याख्यान करना ।
- Refuse (n.)—कूड़ा करकट कचरा ।
- Refused—अस्वीकृत ।
- Refutation—खण्डन, निराकरण ।
- Refute—खण्डन करना, निराकरण करना ।
- Regard—आदर, मान, आदर करना, ध्यान देना, विचार करना ।
- Regarding—... के सम्बन्ध में, ... के विषय में ।
- Regeneration—पुनर्जन्म, नया जन्म, पुनर्जीवन ।
- Regimental—सेना सम्बन्धी ।
- Region—प्रदेश ।
- Regional Accounts Officer—प्रादेशिक गणन-अधिकारी ।
- Regional Grain Account—प्रादेशिक अन्न लेखा ।



- Regional Transport Authority—  
प्रादेशिक वाहन प्राधिकारी ।
- Regional Youth Rally—माण्डलिक  
युवक-समारोह ।
- Register—पंजी, रजिस्टर ।
- Register, Attendance—छात्र उपस्थिति  
पंजी ।
- Register books—पंजिका पुस्तक ।
- Registered—पंजीयित, पंजीकृत, रजि-  
स्टरी किया हुआ ।
- Registered address—पंजीयित पता ।
- Registered documents—पंजीकृत  
लेखबद्धपत्र ।
- Registered graduates—पंजीयित  
स्नातक ।
- Registered letter—पंजीकृत पत्र,  
रजिस्ट्री चिट्ठी ।
- Registered medical practitioner—  
पंजीयित चिकित्सक ।
- Registering officers, Directions  
of—पंजीयक अधिकारियों के आदेश ।
- Registering officers—पंजीयक अधि-  
कारी ।
- Register keeper—पंजीपाल ।
- Register of agreements—इकरार-  
नामों की पंजी ।
- Register of calamities—आपदा पंजी ।
- Register of correspondence—पत्र-  
व्यवहार पंजी ।
- Register of entering wills and  
authorities to adopt—इच्छापत्रों  
और गोद लेने के अधिकारपत्रों को लिखने  
की पंजी ।
- Register of entering documents  
relating to movable property—  
चल संपत्ति सम्बन्धी लेखपत्रों को लिखने  
की पंजी ।
- Register of estates—रियासतों की  
पंजी ।
- Register of gardens—बागों की पंजी ।
- Register of non-testamentary  
document relating to inmovable  
property—अचल संपत्ति सम्बन्धी  
गैरवसीयती लेख-पत्रों की पंजी ।
- Register of patients—रोगी-पंजी ।
- Register of recording brief ab-  
stracts of powers of attorney  
authenticated—प्रमाणित प्रतिनिधि-  
पत्रों के छोटे उपसंक्षेप लिखने की पंजी ।
- Register of recording transactions  
relating to the deposit and  
withdrawal of sealed cover—  
मुहरबन्द लिफाफों के जमा तथा वापस  
लेने के व्यवहारों को लिखने की पंजी ।
- Register of thumb impressions—  
अंगुष्ठ चिह्नों की पंजी ।
- Register of visits and commis-  
sions—पर्यवेक्षण तथा नियुक्ताधिकार  
की पंजी ।
- Register of works—निर्माण-कार्य की  
पंजी ।
- Registrar—पंजीयक, प्रस्तोता, रजिस्ट्रार ।
- Registrar Births, deaths & mar-  
riages—जन्म, मरण और विवाह  
पंजीयक ।
- Registration—पंजीयन, रजिस्टरी, रजि-  
स्टरी करना ।
- Registration Act—पंजीयन अधिनियम ।
- Registration certificate—पंजीयन  
प्रमाणपत्र, रजिस्टरी का प्रमाणपत्र ।
- Registration establishment—  
पंजीयन स्थापना ।
- Registration of motor vehicles—  
मोटर गाड़ियों का पंजीयन ।
- Regret—खेद, खेद करना ।
- Regular—नियमानुसार, नैयमिक, नियमित,  
व्यवस्थित ।
- Regular channel—नियमित मार्ग ।
- Regular forecast—नियमित पूर्वानुमान ।
- Regular intervals—नियत अन्तरावधि  
या मध्यावकाश ।
- Regularization—नियमितीकरण ।
- Regularize—नियमबद्ध करना, नियमा-  
न्तर्गत करना ।
- Regular leave—नैयमिक छुट्टी ।
- Regular settlement—नियत-भू-  
व्यवस्था, यथानियम भू-व्यवस्था ।
- Regulated—नियमित ।

- Regulation—नियमन, अनियम, विनियम, नियम, कायदा, कानून ।  
 Regulation of offensive trades—घृणोत्पादक व्यवसायों का नियमन ।  
 Regulation of supplies in canals—नहरों में जल-पूर्ति का नियमन ।  
 Regulation, University—विश्वविद्यालय का अनियम ।  
 Regulations of examination—परीक्षा के विनियम ।  
 Regulator—नियामक ।  
 Re-imbursement—प्रतिपूर्ति, चुकौती, अदायगी ।  
 Re-import—पुनः आयात ।  
 Reinforcement—दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण, लोहदंड ।  
 Reinsate—पुनः स्थापित करना ।  
 Reinstatement—पुनः स्थापन, पुनः नियुक्ति, दुबारा बहाली ।  
 Reiterate—पुनः कहना, दोहराना ।  
 Reject—अस्वीकार करना, नामंजूर करना, रद्द करना ।  
 Rejected—अस्वीकृत ।  
 Rejoinder—प्रत्युत्तर, प्रत्युक्ति ।  
 Relation—सम्बन्ध, सम्बन्धी, नातेदार ।  
 Relax—शिथिल करना, ढीला करना ।  
 Relaxation—ढील, ढिलाई, शैथिल्य ।  
 Relaxation of rule—नियम की शिथिलता या ढिलाई ।  
 Relaxed—शिथिलीकृत, ढीला किया गया ।  
 Release—मोचन, परित्याग पत्र, कारा-मुक्ति, मुक्ति, रिहाई, छोड़ दिया जाना ।  
 Release, Duty on—अविकार त्याग-पत्र पर शुल्क ।  
 Release of an estate—भूतपत्तिमोचन ।  
 Relevant—संगत, प्रासंगिक, प्राकरणिक, प्रास्तविक, प्रसंगोचित ।  
 Relief—परिहार, कष्ट-निवारण, नार-मुक्ति, सहायता, सुख, चैन, आराम ।  
 Relief (carving)—उभार ।  
 Relief scheme—सहायता या कष्ट-निवारण योजना ।  
 Relief parties—सहायता टोलियाँ ।  
 Relieved (Officer)—पदमुक्त अधिकारी ।  
 Relieving—सहायताकारी ।  
 Relieving Officer—मोचक अधिकारी ।  
 Religious instruction—धार्मिक शिक्षा ।  
 Relinquish—त्याग देना, छोड़ देना ।  
 Relinquishment—त्याग, स्वत्वत्याग, दस्तबंदारी ।  
 Relinquishment of land—भूमि का अधिकारत्याग ।  
 Remainder—अवशेष, बाकी, बचा हुआ ।  
 Remand—प्रतिप्रेषण करना, लौटा देना, बड़े न्यायालय द्वारा अभियोग को छोटे न्यायालय में लौटाना ।  
 Remand case—प्रत्यावर्तित विवाद ।  
 Remanded—पुनः कारागार-प्रेषित, उच्च न्यायालय से नीचेवाले न्यायालय में लौटाया हुआ ।  
 Remark—विशेष, विशेष कथन, अभ्युक्ति ।  
 Remedy—उपाय, प्रतिविधि, उपचार ।  
 Reminder—अनुस्मारक, स्मारकपत्र, स्मारक, स्मरणपत्रक (if card) ।  
 Reminder card—स्मारक कार्ड ।  
 Reminder form—अनुस्मारक प्रपत्र ।  
 छूट ।  
 Remission of fine—अर्थदंड की छूट ।  
 Remit—विप्रेषित करना, रुपया भेजना, हुंडी करना, छूट देना, छोड़ना, घटाना, क्षमा करना, माफ करना, लौटाना, फेरना ।  
 Remittance—विप्रेषण, हुंडी द्वारा भेजा गया रुपया ।  
 Remittances—विप्रेषित धनराशियाँ, हुंडी किया हुआ रुपया ।  
 Remittance transactions—विप्रेषण व्यवहार ।  
 Remittance transfer receipts—हुंडी द्वारा संक्रम से प्राप्तियाँ ।  
 Remnant—अवशेष ।  
 Remodel—नया रूप देना ।  
 Remonetization—पुनर्मुद्रीकरण ।  
 Remounts—नये घोड़े ।  
 Removal—अपनयन, हटाई, हटाने का कार्य ।  
 Remunerate—पारिश्रमिक देना ।  
 Remuneration—पारिश्रमिक ।  
 Remuneration of Registering

- Officers**—रजिस्ट्री करनेवाले अधिकारियों का पारिश्रमिक ।
- Rendered necessary**—आवश्यक कर दिया गया ।
- Rendering**—उल्लाह, अनुवाद, प्रतिपादन ।
- Rendezvous**—संकेत-स्थान, आश्रय-स्थान ।
- Renew**—फिर से नया करना, पुनः चालू करना ।
- Renewal**—नवीकरण ।
- Renewal of lease**—पट्टे का नवीकरण ।
- Renewal of portions of miles**—मीलों के टुकड़ों का नवीकरण ।
- Renovation**—पुनर्नवीकरण ।
- Rent**—किराया, भाटक, भाड़ा, लगान ।
- Rental demands**—लगान की माँग ।
- Rental value**—मालियत जमाबन्दी ।
- Rental value of land**—भूमि का लगानी मूल्य ।
- Rent assessment data**—लगान निर्धारण दत्ता ।
- Rent-free quarter**—भाटक-मुक्त निवासस्थान ।
- Rent-free residential buildings**—निर्भाट आवासिक भवन ।
- Rent statement**—भाटक विवरणपत्र ।
- Reorganization**—पुनः संगठन, पुनर्व्यवस्था ।
- Repairs**—प्रतिसंस्कार, मरम्मत, जीर्णोद्धार ।
- Repatriation**—स्वदेश पुनरागमन ।
- Repay**—ऋण चुकाना, निस्तारण करना ।
- Repayable**—परिशोध्य, भुगताने योग्य, लौटाने योग्य, चुकाने योग्य ।
- Repayment**—चुकाती, भुगतान, परिशोधन ।
- Repayment order**—परिशोधन आदेश ।
- Repeal**—प्रायश्चा अस्वीकृति ।
- Repealed**—विखंडित ।
- Repeal of Act**—अधिनियम का विखंडन, अधिनियम का रद्द किया जाना ।
- Repeat**—आवृत्ति करना, दोहराना, फिर से कहना ।
- Replace**—प्रतिस्थापित करना, बदलना ।
- Replacement**—प्रतिस्थापन ।
- Replenished**—पूरित ।
- Replenishment**—पूरति ।
- Replica**—प्रतिरूप, प्रतिकृति, प्रतिलिपि ।
- Replication**—प्रत्युत्तर ।
- Replied to**—उत्तर दिया गया ।
- Report**—प्रतिवेदन, रपट, रिपोर्ट, विवरण ।
- Reporter**—प्रतिवेदक, संवाददाता, रिपोर्टर, विवरण लेनेवाला ।
- Reporting allowance**—प्रतिवेदन भत्ता ।
- Report of occurrence**—घटना की सूचना ।
- Report of Officer**—अधिकारी की सूचना ।
- Report of Select Committee**—प्रवर समिति का प्रतिवेदन ।
- Report oneself on duty**—कार्य पर उपस्थित होना ।
- Repose, Angle of**—विश्राम कोण ।
- Represent**—आवेदन करना, निवेदन करना, प्रतिनिधित्व करना ।
- Representation**—आवेदनपत्र, आवेदन, निरूपण, प्रतिनिधित्व ।
- Representative**—अभिकर्ता, प्रतिनिधि ।
- Repression**—दमन ।
- Reprieve (suspend the execution of a criminal's sentence.)**—प्रविलम्बन करना ।
- Reprimand**—झिड़कना, निन्दा करना ।
- Reprint**—पुनर्मुद्रण ।
- Reproduce**—उद्धरण करना, पूर्वकथन को पुनः वैसे ही दोहराना ।
- Republic**—गणराज्य, गणतंत्र, जनतंत्रीय, जनतंत्र ।
- Republication**—पुनः प्रकाशन ।
- Republication of will**—प्रथम इच्छापत्र को रद्द करके दूसरे इच्छापत्र की लिखाई ।
- Repudiation**—प्रत्याख्यान, अस्वीकृति, परित्याग ।
- Repugnant**—विरुद्ध, प्रतिकूल, अरुचिकर ।
- Reputation**—ख्याति, प्रतिष्ठा ।
- Reputed owner**—प्रत्यक्ष स्वामी, भोग कारणात्स्वामी ।

- Request—प्रार्थना, याचना, याचना, विनति, प्रार्थना करना ।
- Required—अपेक्षित, आवश्यक, मांगा गया, आज्ञा किया गया, चाहा गया ।
- Requiring—आदेश देते हुए, अपेक्षण करते हुए ।
- Requirement—आवश्यकता, अपेक्षण, मांग, आज्ञा (as of land) ।
- Requirement of law—विवि अपेक्षित बातें ।
- Requisite—आवश्यक, अहार्थ, आवश्यक वस्तु ।
- Requisition — अभियाचन, अधिग्रहण, मांग, याचना, अपेक्षण, तलबी ।
- Requisitioner—अपेक्षक, अभियाचक ।
- Requisitioning authority—अपेक्षक अधिकारी ।
- Requisition slip—अपेक्षण पत्र ।
- Requittal—प्रतिफल, पलटा, बदला ।
- Re-registration—पुनः पंजीयन ।
- Re-roofing—फिर से छत लगाना ।
- Rescind—अपखंडन करना, रद्द करना, काट देना, उठा लेना ।
- Rescue (n. & v.)—उद्धार, अपमोचन, बचाव, छुटकारा, उद्धार करना, बचाना, छुड़ाना ।
- Rescue home—रक्षागृह, तोरणगृह ।
- Rescue officer—रक्षाधिकारी ।
- Research—खोज, अनुसंधान, गवेषणा ।
- Research Assistant—गवेषणा सहायक, अनुसंधान सहायक ।
- Research Institute—गवेषणालय ।
- Research Officer—अन्वेषण अधिकारी ।
- Reservation—पूर्व रक्षण, आरक्षण ।
- Reserve—आरक्षित, संचित ।
- Reserve Bank of India—भारतीय आरक्षित अधिकोष ।
- Reserve duty—रक्षित कार्य ।
- Reserve—रक्षित कोष ।
- Reservists—धृतदल, रक्षिगण ।
- Reserve Inspector—रक्षित आरक्षी-निरीक्षक ।
- Reserve lines—रक्षित आरक्षी केन्द्र ।
- Reservoir—जलाशय, जलकुण्ड ।
- Re-settlement—पुनर्वास, पुनर्व्यवस्था ।
- Residence—आवास, निवास, निवास-स्थान ।
- Residence of students—छात्रावास ।
- Resident engineer—आवासिक अभियन्ता ।
- Residential building—आवासिक भवन ।
- Residential quarter—निवासगृह ।
- Residential School—सनिवास पाठशाला ।
- Residue—अवशेष, पैरिशेषण ।
- Resign—पदत्याग करना, इस्तीफा देना, छोड़ देना ।
- Resignation—पदत्याग, त्यागपत्र ।
- Resignation from public service—सार्वजनिक नौकरी से त्यागपत्र देना ।
- Resist—विरोध करना ।
- Resistance—प्रतिरोध, विरोध, प्रतिबन्ध ।
- Res-judicata—प्राज्ञ्याय, पूर्व-निर्णय विषय ।
- Resolution—प्रस्ताव, संकल्प ।
- Resources—साधन, ससाधन, धन-दौलत ।
- Respectfully—आदरपूर्वक ।
- Respectively—यथाक्रम, क्रमात्, क्रमशः ।
- Respondent—उत्तरवादी, प्रतिवादी ।
- Respondent and Correspondent—उत्तरवादी तथा सहोत्तरवादी ।
- Respondentia bond—पोतबन्धक लेख-पत्र ।
- Response—उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया ।
- Responsibility—उत्तरदायित्व ।
- Responsible—उत्तरदायी ।
- Restaurant car—आहारयान, भोजन-वाहक यान ।
- Rest house—विश्रामगृह, डाक बंगला ।
- Resting with—से अवलम्बित ।
- Restitution — प्रत्यास्थापन, वापसी, लौटाव, पुनःस्थापना ।
- Restore—प्रतिपादन करना, लौटाना, पुनःस्थापित करना, सुधारना ।
- Restore to use—पुनः उपयोग में लाना, पुनरुपयोजन करना ।

- Restrain from doing—करने से रोकना ।  
 Restraint by court—न्यायालय द्वारा रोक ।  
 Rest-house—डाक बैंगला ।  
 Restrict—सीमित करना, रोकना, रोक लगाना, प्रतिबन्ध लगाना, प्रतिबन्धित करना ।  
 Restriction—प्रतिबन्ध, रोक ।  
 Restriction and control—प्रतिबंध तथा नियंत्रण ।  
 Result—फल ।  
 Result slip—परिणाम सूची, निर्णय सूची ।  
 Resume—प्रत्यादान करना, पुनर्ग्रहण करना ।  
 Resume (n.)—संक्षेप, सारांश ।  
 Resume scat—आसन ग्रहण करना, बैठना ।  
 Resummon—पुनराह्वान ।  
 Resumption—पुनर्ग्रहण, पुनराारम्भ, प्रत्यादान ।  
 Resumption of practice—व्यवसाय का पुनराारम्भ ।  
 Resurvey—पुनः भूमापन, दुबारा पड़ताल ।  
 Retabled—पुनः सांगणीकृत ।  
 Retailers—फुटकर विक्रेता ।  
 Retail prices—फुटकर भाव ।  
 Retail selling price—फुटकर विक्री भाव ।  
 Retail supply—फुटकर पूर्ति ।  
 Retain—रोक रक्षना, प्रतिधारण करना ।  
 Retainers—आयुधपाल, सहचर ।  
 Retard—गतिरोध करना, धीमा करना ।  
 Retardation—गतिरोध, वेगक्षय ।  
 Retention of an employee—नियोज्य का प्रतिधारण ।  
 Retention of lieu—ग्रहणाधिकार का रोक ।  
 Retire—सेवा से निवृत्त होना या अवकाश ले लेना ।  
 Retired personnel—निवृत्तिप्राप्त कर्म-कारी वर्ग या मनुष्यवर्ग ।  
 Retirement—निवृत्ति, पेंशन पा जाना ।  
 Re-totalling of marks—प्राप्ताङ्कों का पुनर्युग्मीकरण ।  
 Retrace—पीछे हटना ।  
 Retractor—प्रत्याकर्षक, वियोजक यंत्र ।  
 Retransfer—पुनः संक्रमण, पुनः स्थाना-न्तरण ।  
 Retreat (v. & n.)—पीछे हटना, पीछे हटाव, निवर्तन ।  
 Retrench—घटाना, कम करना, छांटना ।  
 Retrenchment—छँटनी ।  
 Retrieve—पुनः प्रतिष्ठापन करना ।  
 Retrograde—प्रतिगामी उलटा, वक्र ।  
 Retrospective—भूतलक्षी, पश्चाद्दर्शी ।  
 Retrospective effect—गतकालिक प्रभाव ।  
 Return—लौटाना, लाभ, वापसी, अदायगी, प्रत्यावर्तन, विवरण ।  
 Returning Officer—निर्वाचनाध्यक्ष, निर्वाचनाधिकारी ।  
 Return of Major and minor works—बड़े और छोटे निर्माणकार्यों का विवरण लेख ।  
 Return requested—वापसी की प्रार्थना है ।  
 Returns—विवरणपत्र, नक्शा ।  
 Revenue—राजस्व, माल ।  
 Revenue accounts—राजस्व लेखा ।  
 Revenue administration—राजस्व प्रशासन ।  
 Revenue administration report—राजस्व विभाग की कार्यवाही का विवरण ।  
 Revenue defaulter—राजस्व न चुकाने-वाला ।  
 Revenue department—राजस्व विभाग मोहकमा माल ।  
 Revenue-free tenures—भू-राजस्व-मुक्त जोतें ।  
 Revenue jurisdiction—राजस्व अधि-कार क्षेत्र ।  
 Revenue paying mahals—राजस्व देनेवाले महाल ।  
 Revenue reserve fund—राजस्व सुरक्षित कोष ।  
 Revenue stamp—राजस्व मुद्राङ्क ।  
 Revered—सम्मानित, नम्य ।  
 Reverse—उलटा, विपरीत, प्रतिकूल ।  
 Reversion—प्रत्यावर्तन, विपर्यय, उलट-पलट, परिवर्तन ।  
 Reversioner—उत्तरभोगी, उत्तराधिकारी

- Reversioner, Release by Hindu—  
 हिन्दू उत्तरभोगी द्वारा मोचन या त्याग ।  
 Reversion to land-lord—भूस्वामी  
 को प्रत्यावर्तन ।  
 Revert—पूर्व पद पर पुनः लौटना ।  
 Revetted—जोड़ा हुआ, रिपीट किया हुआ ।  
 Review—सारलेख, सिद्धान्तलोकन, पुनरव-  
 लोकन, समालोचना ।  
 Review application — पुनरवलोकन  
 प्रार्थना पत्र ।  
 Review of judgment—निर्णय का  
 पुननिरीक्षण ।  
 Revise—पुनर्विचार करना, संशोधन  
 करना, सुधारना, दोहराना ।  
 Revised—संशोधित, दोहराया गया ।  
 Revised estimates—संशोधित आगणन ।  
 Revised figures—संशोधित आँकड़े ।  
 Revised manual—संशोधित सारसंग्रह ।  
 Revised scale—संशोधित वेतनक्रम ।  
 Revising Boards—संशोधक परिषदें ।  
 Revising Officer—संशोधन अधिकारी ।  
 Revision—पुनरीक्षण, संशोधन, निगरानी ।  
 Revision of rent—भाटक संशोधन,  
 लगान संशोधन ।  
 Revisional jurisdiction—निगरानी  
 का न्यायाधिकार ।  
 Revision of scale—वेतनक्रम का  
 संशोधन ।  
 Revision of sentence sheet—दंड-  
 फलक का संशोधन ।  
 Revival—पुनर्जीवन, पुनः प्रवर्तन ।  
 Revive—पुनर्जीवित करना, पुनः प्रवर्तित  
 करना ।  
 Revoke—रद्द करना, निरस्त करना ।  
 Revolution—क्रान्ति ।  
 Revolutionary—क्रान्तिकारी ।  
 Revolutionism—क्रान्तिवाद ।  
 Revolutionist—क्रान्तिवादी ।  
 Reward—पारितोषिक, इनाम ।  
 Rewiring—फिर से तार लगाना ।  
 Re-written—पुनः लिखित ।  
 Rex—राजा ।  
 Rhythmic exercises — समयक्रमबद्ध  
 व्यायाम ।  
 Rice-paper—टाइप कागज, राइस पेपर ।  
 Right—ठीक, उचित, दाहिना ।  
 Right of pre-emption—पूर्वक्रया-  
 धिकार ।  
 Right reverend—परम पूज्य ।  
 Rights—अधिकार, स्वत्व ।  
 Rigidity—दृढ़ता, कड़ापन, अनन्यता ।  
 Rigorous—कठोर ।  
 Rigorous imprisonment—सश्रम  
 कारावास ।  
 Rinderpest—बेदन ।  
 Ring-leader—गुट्ट या टोली का मुखिया,  
 वलय-नेता ।  
 Ring up (v.)—दूरभाष करना ।  
 Ringworm—दाद, ददु ।  
 Riot—दंगा, उपद्रव ।  
 Riot sufferers—दंगा-पीड़ित ।  
 Risk—जोखिम, जोखों, डर, क्षति या हानि-  
 नय, दायित्व, धोखा ।  
 Rival tenants—प्रतिद्वन्दी या प्रतिस्पर्धी  
 कृषक ।  
 Riverine traffic—नदी द्वारा यातायात ।  
 River conservancy—नदी रक्षण, नदी  
 की सफाई ।  
 River police—नदी पुलिस ।  
 Road—सड़क ।  
 Road accidents—राजमार्ग की दुर्घटनाएँ  
 Road-metal—गिट्टी ।  
 Road-permits — सड़क का आज्ञापत्र,  
 सड़क का परमिट ।  
 Road-roller—सड़क कूटने का इंजन ।  
 Road-users—सड़क प्रयोक्ता, सड़क पर  
 चलनेवाले ।  
 Roadways—यानमार्ग, रोडवेज ।  
 Robbery—बटमारी ।  
 Roll—वर्ति नामावली, उपस्थिति पंजी,  
 भूमिका ।  
 Roll call—नामों की सूची की पुकार,  
 हाजिरी लेने का काम ।  
 Roll number—अनुक्रमाङ्क ।  
 Rolled steel—पीड़ित इस्पात ।  
 Roller bandage—पट्टी लपेट बेलन ।  
 Roll of honour—सम्मानबली ।  
 Room—कमरा, आगार, कोष्ठ ।

- Rosaries**—मालाएँ।  
**Roster**—पारी पारी से कार्य करनेवालों की सूची।  
**Rostrum**—भाषण मंच, व्यास पीठ।  
**Rotary**—परिभ्रामी।  
**Rotten**—दूषित, निःसत्व, सड़ा हुआ, गला हुआ।  
**Rough**—खुरदुरा, असम, अपरिष्कृत, कच्चा, भद्दा।  
**Rough account**—स्थूल या कच्चा लेखा।  
**Rough copy**—कच्ची प्रतिलिपि।  
**Rough estimate of costs**—लागत का मोटा अनुमान।  
**Roughly**—मोटे तौर पर, स्थूलतः, बेढंग तरीके से, अशिष्टता से।  
**Round**—गोल, चारों ओर।  
**Round about expression**—घुमौवा बातचीत।  
**Round worms**—मलसर्प, केचुआ।  
**Route**—मार्ग, पथ, रास्ता।  
**Routine**—नित्यक्रम, दिनचर्या।  
**Routine action**—सामान्य कार्रवाई।  
**Routine clerk**—सामान्य लेखक।  
**Routine note**—सामान्य टिप्पणी।  
**Rowdyism**—हुल्लड़, दंगा।  
**Royal Sanitary Institute**—राजकीय स्वच्छता संस्था।  
**Royalty**—राजस्व, ग्रंथकर्ता का राजस्व या अधिकार शुल्क।  
**Roznamcha-navis**—दिनपंजी लेखक।  
**Rub**—नियम, शासन, शासन करना।  
**Rubber cap**—रबर की टोपी।  
**Rubber catheters**—रबर की मूत्र-शलाका।  
**Rubber seal or stamp**—रबड़ की मुद्रा या नाममुद्रा।  
**Rule of proportion**—समानुपात नियम।  
**Rule of the road**—पथ-नियम।  
**Rules, Fundamental**—मौलिक नियम।  
**Rules-Instructor**—नियम शिक्षक।  
**Rules of court**—न्यायालय के नियम।  
**Rules of medical attendance on government servants**—सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी नियम।  
**Rules, Subsidiary**—सहायक नियम।  
**Rules were followed more in their breach than in observance.** नियमों का अनुसरण पालन करने से अधिक तोड़ने में किया गया।  
**Ruling**—व्यवस्था, समादेश, न्याय, दृष्टान्त, न्याय व्यवस्था।  
**Run its course**—अपना समय लेना।  
**Rumour**—जनश्रुति, किंवदन्ती, अफ-वाह।  
**Runaway**—कैद से भाग जानेवाला, भगोड़।  
**Runner**—हरकारा, धावक।  
**Running bill**—चलता विवेक या देयक या आरोप-पत्र।  
**Running statement**—चलता विवरण।  
**Run-off**—ढाल।  
**Rupture**—फटन, विदार, फटाव, फट जाना।  
**Rural**—ग्राम्य, ग्रामीण, ग्राम सम्बन्धी, देहाती।  
**Rural area**—ग्रामीण क्षेत्र।  
**Rural Development Association**—ग्राम-मुधार-संघ।  
**Rural Development Department**—ग्राम-मुधार-विभाग।  
**Rural Development Dispensary**—ग्राम-मुधार-औषधालय।  
**Rural Development Fixed Allopathic Dispensary**—ग्राममुधार का स्थिर अंग्रेजी दवाखाना, ग्राममुधार का स्थिर एलोपैथिक औषधालय।  
**Rural Development Medicine Chest**—ग्राममुधार का दवाइयों का बक्सा।  
**Rural Development Libraries**—ग्राम-मुधार-पुस्तकालय।  
**Rural dispensary**—ग्राम-औषधालय।  
**Rural libraries**—ग्राम-पुस्तकालय।  
**Rural outposts**—ग्राम्य चौकियाँ।  
**Rural Travelling Dispensary**—ग्राम-चल-औषधालय।  
**Rust**—जंग, मोर्चा, मंड़ूर।  
**Rustic**—असंस्कृत, गँवार, ग्रामीण।

**Rusticate**—निस्सारित करना, निकाल देना ।

**Rustication**—निस्सादन, निष्कासन ।

**Rut**—चक्रवात, नमिमार्ग, लीक ।

## S

**Sabotage** (*n. & v.*)—अन्तर्ध्वंस, फोड़-फाड़, तोड़-फोड़, अन्तर्ध्वंस करना, फोड़-फाड़ करना ।

**Sack** (*v.*)—निकाल देना ।

**Sacrament**—संस्कार ।

**Sacred thread**—यज्ञोपवीत, जनेऊ ।

**Sacrilege**—देवस्वापरण, धर्मघात ।

**Saddlery**—जीनसाजी, जीनसंबंधी ।

**Saddlery allowance**—काठीभत्ता ।

**Safe**—सुरक्षित, अभय, तिजोरी ।

**Safe custody**—सुरक्षित संरक्षण ।

**Safeguard**—रक्षाकवच, परित्राण, बचाव, सुरक्षण, एहतियात, रक्षा करना ।

**Safety factor**—अरिष्ट गुणक ।

**Sag**—झुकाव, झुकन, झुकना ।

**Salary**—वेतन ।

**Sale**—विक्री, विक्रय ।

**Saleable**—विक्रय, विक्री योग्य, बेचने योग्य, विकने योग्य ।

**Saleable forms**—विक्रय योग्य रूपपत्र ।

**Sale agreement for**—विक्रय के लिए इकरारनामा ।

**Sale certificate**—विक्रय प्रमाणपत्र ।

**Sale Deed**—विक्रय-पत्र, बैनामा ।

**Sale-proceeds**—विक्रय आगम ।

**Sale-proposal**—विक्रय प्रस्ताव ।

**Sales tax**—विक्रीकर ।

**Salient**—मुख्य, स्पष्ट, व्यक्त, उभरा हुआ, निकला हुआ ।

**Saline irrigator**—लवण जलप्रवाहक ।

**Saloon**—अधियान, अधिकारियों का विशेष यान; Hair cutting saloon केश-कर्तनालय, बाल छाँटने की दूकान ।

**Salvage**—अंशोद्धार, तारण ।

**Same**—वही, अभिन्न, अनन्य ।

**Sample**—आदर्श, नमूना, बानगी ।

**Sampling**—निदर्शन ।

**Sanatorium**—स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य-

शाला, आरोग्यधाम, क्षयरोगि-स्वास्थ्य शाला ।

**Sanction**—स्वीकृति, अनुज्ञा, मंजूरी, स्वीकृति देना, स्वीकृत करना, मंजूर करना ।

**Sanctioned cadre**—अनुज्ञात मूलरचना ।

**Sanctioned estimate**—स्वीकृत आगणन ।

**Sanctioned rent statement**—स्वीकृत भाटक विवरणपत्र ।

**Sanction to estimate**—आगणन की स्वीकृति ।

**Sanction to prosecute**—अभियोग चलाने की स्वीकृति ।

**Sanctuary**—शरण स्थल, आश्रय स्थान, पवित्र स्थान, मृगवन ।

**Sanitary**—आरोग्य रक्षा संबंधी, आरोग्य विषयक, आरोग्यकर, आरोग्यरक्षक ।

**Sanitary arrangement**—आरोग्य-कर स्वच्छता की व्यवस्था ।

**Sanitary Inspector**—आरोग्य कर स्वास्थ्य निरीक्षक ।

**Sanitary Inspector, Pilgrim route**—तीर्थ मार्गों के स्वच्छता निरीक्षक ।

**Sanitation**—आरोग्यरक्षण, आरोग्यरक्षा, सफाई, स्वच्छता, आरोग्य व्यवस्था ।

**Sarcastic remark**—व्यङ्ग्यक्ति ।

**Sash**—किबाड़ के शीशे का चौखटा ।

**Sash and banner**—मान चिह्न ।

**Satisfaction**—तुष्टि, तृप्ति, संतोष, भुगतान, निस्तार, हानिपूरण ।

**Satisfactorily**—संतोषजनक रूप से ।

**Satisfactory**—संतोषकर, संतोषजनक ।

**Saturated aqueous solution**—संतृप्त जलीय घोल ।

**Saving**—बचत ।

**Saving Bank**—संचय अधिकोष ।

**Scabbard**—मियान ।

**Scabies**—खुजली, खाज ।

**Scaffold**—बध मंच, फाँसी का तह्ता ।

**Scaffolding**—पाइ, मचान, बाँस, बल्ले ।

**Scale**—क्रम, पैमाना, सीढ़ी, सोंपान, तराजू का पलड़ा, सीढ़ी पर लगातार चढ़ना, नापना ।

**Scale of fees**—शुल्कों की दर ।



Scale of Pay—वेतनक्रम ।  
 Scale prescribed—निर्धारित वेतनक्रम, विहित वेतनक्रम ।  
 Scalpel—शस्त्रिका ।  
 Scandal—लोकापवाद, निन्दा, कलंक ।  
 Scantling—छोटा टुकड़ा, काटा हुआ छोटा टुकड़ा ।  
 Scanty rain—अल्पवृष्टि ।  
 Scarbotic—खुजीला, खारिशी ।  
 Scarcity—विरलता, दुर्लभता, कमी, दुर्भिक्ष, दुष्काल, प्रयाम ।  
 Scare-crow—काग-भगोड़ा, बिजूका ।  
 Scarify—दाँतदार यंत्र से सड़क खोदना ।  
 Scattered thunder showers—जहाँ-तहाँ कड़क के साथ वर्षा ।  
 Scene of outbreaks—रोग फैलने का स्थल ।  
 Schedule—अनुमूची ।  
 Scheduled—परिगणित, अनुमूचित ।  
 Schedule of new demands—नई माँगों की अनुमूची ।  
 Schedule of rates—दरों की अनुमूची ।  
 Scheme—योजना ।  
 Schism—संघ भेद ।  
 Scholarship—छात्रवृत्ति, वजीफा ।  
 Scholarship bill—छात्र-वृत्ति-देयक ।  
 Scholar's register—छात्रों की पंजी ।  
 School clerk—पाठशाला लेखक, विद्यालयलिपिक ।  
 Scope—विस्तार, क्षेत्र, विषय, अभिप्राय, उद्देश्य, गुंजायश ।  
 Science—विज्ञान ।  
 Scientific appliances—वैज्ञानिक यंत्र ।  
 Scientific efficiency—वैज्ञानिक प्रगुणता ।  
 Scientific Research Committee—वैज्ञानिक खोज समिति ।  
 Scored out—काट दिया गया ।  
 Scouring—जल बेग से मिट्टी की कटाई ।  
 Scraping—अपोद्धर्षण, छीलना, खुरचना ।  
 Screen—चित्रपट, परदा, यवनिका ।  
 Screening—क्षरस्मि द्वारा प्रतिबिम्ब लेना ।  
 Screening room—चित्रग्रहण कोष्ठ ।  
 Script—लिपि, लेख ।

Scrutiny—सूक्ष्म परीक्षा, सुपरीक्षा, जाँच ।  
 Scrutiny of records—अभिलेखों की सूक्ष्म परीक्षा, अभिलेखों की सुपरीक्षा, अभिलेख-परिनिरीक्षण, कागजात की छान-बीन ।  
 Scullery—रसोई के बर्तनों का स्थान, कूड़ा डालने का स्थान ।  
 Sculpture—मूर्तिकर्म, रूपकर्म, मूर्ति कला, संगत राशी, प्रसार या भास्करशिल्प ।  
 Scum—मल जो ऊपर उठ आवे ।  
 Seal—मुद्रा, नाममुद्रा, मुहर ।  
 Sealed—मुद्रांकित, मुहरबन्द ।  
 Sealed samples—मुहरबन्द नमूने ।  
 Search—तलाश, खोज ।  
 Search and Grant of Copies—खोज तथा प्रतिलिपियों की स्वीकृति ।  
 Searching posts—तलाशी की चौकियाँ ।  
 Seasonal—ऋतुकालिक, सामयिक, आर्तव मौसमी ।  
 Seasonal consumers—मौसमी उपभोक्ता ।  
 Seasonal fever—फसली बुखार, ऋतुज्वर ।  
 Seasonal load—मौसमी भार ।  
 Season conditions—मौसम की हालत या अवस्था ।  
 Seat of outbreak—रोग फैलने या होने का स्थान ।  
 Secant—छेदिका, छेदनी, छेदन रेखा ।  
 Seclusion—एकान्तता, अलहदगी, अलग किया जाना ।  
 Second Agricultural Engineer—द्वितीय कृषि अभियन्ता ।  
 Second appeal—द्वितीय पुनर्निर्णय याचना ।  
 Secondary Education—माध्यमिक शिक्षा ।  
 Secondary evidence—गौण साक्ष्य ।  
 Secondary unit—माध्यमिक इकाई, माध्यमिक एकक ।  
 Second session—द्वितीय सत्र ।  
 Secret—रहस्य, गुप्त, छिपा हुआ, गुड़, गुह्य ।  
 Secretariat—सचिवालय ।  
 Secretariat, Administration—सचिवालय, प्रशासन विभाग ।

- Secretariat instruction—सचिवालय अनुदेश ।  
 Secretary—सचिव ।  
 Secretary, Assistant—सहायक सचिव ।  
 Secretary, Board of Revenue—राजस्व परिषद् के सचिव, सचिव मालबोर्ड ।  
 Secretary, Deputy—प्रति सचिव ।  
 Secretary, Joint—संयुक्त सचिव ।  
 Secretary of Regional Transport—प्रादेशिक यातायात सचिव ।  
 Secretary of State—राजमंत्री ।  
 Secretary to Government in Finance Department—वित्तविभाग में सरकार के सचिव ।  
 Secretary to Government, Uttar Pradesh Economics and Statistics Department—उत्तर प्रदेशीय सरकार के अर्थशास्त्र तथा संख्याशास्त्र विभाग के सचिव ।  
 Secretary, Under—अवर सचिव ।  
 Secret Service Charges—गुप्त व्यय, खुफिया व्यय ।  
 Section—धारा, उपविभाग ।  
 Section Cross—खड़ी काट, अनुप्रस्थ काट ।  
 Section leader—टुकड़ी नायक, सेक्शन लीडर ।  
 Section, Long—लम्बानी काट, अन्वयात काट ।  
 Sector—ओरीकोल, आरीदूरी ।  
 Secular—असाम्प्रदायिक, धर्म-निरपेक्ष ।  
 Secular education—लौकिक शिक्षा, इहलौकिक शिक्षा ।  
 Secular State—धर्म निरपेक्ष राज्य, असाम्प्रदायिक राज्य ।  
 Secure—सुरक्षित, प्राप्त करना ।  
 Secured—प्रतिभूत ।  
 Security—प्रतिभूति, धरण, सुरक्षा, क्षेम, जमानत ।  
 Security bond—प्रतिभूति प्रतिज्ञापत्र ।  
 Security prisoner—सुरक्षा बन्दी, क्षेम बन्दी ।  
 Sedition—राजद्रोह ।  
 See—देखना, विचार करना, भेंट करना ।  
 Seed—बीज ।  
 Seedlings—अंकुर, अंकुरितबीज, पौधा ।  
 Seed Store—बीज गोदाम ।  
 Seed Store Inspector—बीजगोदाम निरीक्षक ।  
 Seepage drain—रिसे पानी का नाला ।  
 Segment—कटा भाग, कट्टा ।  
 Seizure—आक्रम, आक्रमण, कुड़की, माल की गिरफ्तारी, कब्जाजब्ती, रोगग्रसित होना ।  
 Seizures—रोगग्रस्त होना, रोगाक्रम ।  
 Select—चुनी हुई, प्रवर ।  
 Select committee—प्रवर समिति ।  
 Selection—प्रवरण, चुनाव, पसन्द, छांट ।  
 Selection committee—प्रवरण या चुनाव समिति ।  
 Selection grade—प्रवरण क्रम ।  
 Selection post—चुनावपद ।  
 Self-confidence—आत्म-विश्वास ।  
 Self-contained—स्वतः पूर्ण, अनन्यापेक्ष ।  
 Self-contradictory—स्वविरोधी ।  
 Self-defence—आत्मरक्षा ।  
 Self-dieted—स्वयं भोजन व्यवस्था करने-वाला ।  
 Self-explanatory—स्वतः व्याख्यात्मक ।  
 Self-government—स्वायत्त-शासन । स्वशासन ।  
 Self-sufficient—आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी ।  
 Sellers' Association—विक्रेता-संघ ।  
 Seminar—विशेषाध्ययन वर्ग परिसंवाद ।  
 Senate—अधिसभा ।  
 Sender—प्रेषक ।  
 Senior—ज्येष्ठ, उच्च, वरिष्ठ, बड़ा ।  
 Senior Agricultural Supervisor—ज्येष्ठ कृषि पर्यवेक्षक ।  
 Senior Auditor—ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ।  
 Senior branch—वरिष्ठ शाखा ।  
 Senior Electricians—वरिष्ठ या ज्येष्ठ वैद्युतिक ।  
 Seniority—ज्येष्ठता, वरिष्ठता ।  
 Senior Matron—ज्येष्ठोपचारनिरीक्षिका, ज्येष्ठ मातृका ।  
 Senior Medical Officer Incharge—कार्याधिकृत ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी ।  
 Senior Staff Nurse—ज्येष्ठ स्थापनोपचारिका, ज्येष्ठ प्रधानोपचारिका ।

- Sense of the Assembly—सभा का अभिप्राय ।  
Sentence—वाक्य, दण्डाज्ञा, सजा, दण्ड देना ।  
Sentence in lieu of fine—अर्थदंड के बदले कारावास दंड, जुर्माने के बदले में कैद की सजा ।  
Sentence of death—प्राणदंड आज्ञा ।  
Sentence of imprisonment—कारावास की दंडाज्ञा, कैद की सजा ।  
Sentencing authority—दंडाज्ञा देने वाला प्राधिकारी ।  
Sentry—सन्तरी ।  
Separate confinement—पृथक् बंधन या बन्दीकरण ।  
Separate maintenance—पृथक् संपत्ति ।  
Separate interest—पृथक् हित ।  
Separately assessed—अलग कर या लगान निर्धारित किया गया ।  
Separate maintenance—पृथक् भरण-पोषण ।  
Septic—पूयदूषण, प्रतिकर ।  
Septic operation theatre—पूयदूषण शल्य-कर्मगृह ।  
Septic ward—पूयदूषण कक्ष ।  
Sequence—अनुक्रम, सिलसिला ।  
Sergeant—परिचारक, आरक्षीपदाधिकारी ।  
Sergeant armorer—आयुधकार परिचारक आरक्षी पदाधिकारी ।  
Sergeant-at-arms—सशस्त्र परिचारक ।  
Sergeant at law—उच्च श्रेणी का अधिवक्ता, सरकारी वकील ।  
Serial—क्रमिक ।  
Serial (n.r.)—माला-प्रकाशन ।  
Serialism—अनुक्रमशः, यथाक्रम, सिल-सिलेवार ।  
Serialize—क्रमबद्ध करना ।  
Serially numbered—क्रमांकित ।  
Serial number—क्रमांक, क्रमसंख्या ।  
Series—श्रेणीमाला ।  
Serum—चमसार, सीरम, पनछा ।  
Servant—नौकर, सेवक, परिचर, अनुचर, अभिचर, भृत्य, भूतक ।  
Serve—आज्ञा को तामील करना, निर्वाहण करना, परोसना, काम आना ।  
Service—सेवा, चाकरी, नौकरी, भृत्या, निष्पादन, तामील ।  
Serviceable—काम लायक, उपयुक्त, काम का, उपयोज्य ।  
Service book—सेवापुस्तक, सर्विस बुक ।  
Service of Engineers' Rules—वास्तुक सेवा नियमावली ।  
Service of the loan—ब्याज सहित ऋण का किस्तों में भुगतान ।  
Service postage stamp—शासकीय मुद्रांक, डाक के सरकारी टिकट ।  
Service roll—सेवावर्ति ।  
Service stamps—सरकारी डाक टिकट, राजकीय डाक टिकट ।  
Servient estate—सुविधाभारित सम्पदा ।  
Servitude—सेवाबधि, सुविधा भार, दासता, गुलामी ।  
Session—अधिवेशन, दौरा, सेशन, सत्र ।  
Sessions House—दौरा न्यायगृह ।  
Sessions Judge—सत्र न्यायाधीश, दौरा जज ।  
Set a good example—अच्छा उदाहरण या आदेश उपस्थित करना ।  
Set a question—प्रश्न चुनना ।  
Set aside—रद्द करना, अलग रख छोड़ना, खारिज करना ।  
Set aside an order—आज्ञा को रद्द कर देना ।  
Set at liberty—मुक्त कर देना, छोड़ देना, रिहा करना, स्वतंत्र करना ।  
Set-off—घटोतरी, मिनहाई, मुजराई, रकम मुजराई, दीवार का चौरा, कसका ।  
Settlement—भू-व्यवस्था, बन्दोबस्त, परिशोधन ।  
Settlement Manual—भूव्यवस्था सार संग्रह ।  
Settler—उपनिवेशी, बसनेवाला ।  
Settling of Cultivators—कृषकों को बसाने का कार्य ।  
Settlement operations—भू-व्यवस्था कार्य ।  
Several—अनेक, कई ।  
Severally—पृथक्-पृथक् ।

- Severally & jointly**—पृथक् तथा संयुक्त ।
- Severalty**—सम्पत्ति का अलग पूर्णधिकार ।
- Severe**—कड़ा, तीक्ष्ण, उग्र, कठोर, गम्भीर, गहरा ।
- Sewage**—मल प्रवाह, मोरी का गंदा पानी, मोरी की गंदगी ।
- Sewer**—मल प्रणाली, पनारा, मोरी, गंदा नाला ।
- Sex**—स्त्री पुरुष भेद, लिंग ।
- Sex-perversity**—अप्राकृतिक काम-वासना ।
- Sextant**—षष्ठक ।
- Sexual**—काम-विषयक, मैथुन-विषयक ।
- Shackle**—बेड़ी ।
- Shade**—छाया, रंगमान ।
- Shaft**—दंड, घुरा, खुरंग ।
- Shall be annulled**—अवश्य रद्द कर दिया जायेगा ।
- Shall be held**—किया जायेगा ।
- Shall be inserted**—जोड़ दिया जायेगा ।
- Shall be omitted**—छोड़ दिया जायेगा, लुप्त कर दिया जायेगा ।
- Shall have effect**—लागू होगा ।
- Shall not be called in question on any ground**—किसी आधार पर आपत्ति न की जायेगी ।
- Shallow**—कम गहरा, उथला, छिछला, हलका, ओछा, ऊपरी ।
- Shame ! Shame**—बिक्कार ! बिक्कार !
- Shank**—डंडी, दस्ता, बारंग ।
- Shape**—आकृति, रूप, आकार ।
- Share**—भाग, अंश, हिस्सा बाँटना, हिस्सा करना, भागी होना, शरीक होना ।
- Shareholder**—अंशधारी, भागीदार, साझीदार ।
- Share warrant**—अंशाधिपत्र ।
- Sharp curve**—तंग मोड़ ।
- Sheet-roll**—नामावली पुस्तक, सैन्य-सेवा-पुस्तक ।
- Shelf**—आलमारी, तख्ता ।
- Shelter**—छाया, आश्रय, शरण, आश्रय देना ।
- Shift**—पारी, हट जाना ।
- Shingle**—छोटी छोटी कंकड़ी, मकान-पाटने का लकड़ी का तख्ता ।
- Shipping orders**—जहाज से माल भेजने की आज्ञा ।
- Shock**—चोट, सदमा, धक्का ।
- Shoeling**—तली से ढकना, जूते पहिनाना, नाल लगाना ।
- Shoot at sight**—देखते ही गोली मारना ।
- Shoot**—अंकुर, कोंपल, नई टहनी उगना, अंकुरित होना, दौड़ना, गोली या तीर आदि से मारना ।
- Shortage**—अल्पता, कमी, टोटा ।
- Short draw**—थोड़ा थोड़ा करके निकालना ।
- Shorthand**—आशुलिपि, शीघ्रलिपि ।
- Shorts**—घुटघना, नैकर ।
- Short-term**—अल्पावधि, अल्पकालिक ।
- Short-term loan**—अल्पकालिक ऋण ।
- Short-term settlement**—अल्पकालीन भूव्यवस्था ।
- Short title**—संक्षिप्त नाम ।
- Shot**—मार, फेंक, गोली या छर्छा, गोली मारने की क्रिया; Earshot श्रवण-गोचर, श्रवणपथ ।
- Shoulder-badge**—स्कान्ध बिल्ला, कंधे का बिल्ला ।
- Shoulder-pole**—बहंगी, कांवर, विहंगिका ।
- Show**—दिखाना, आडम्बर, प्रदर्शन, दिखावा, बहाना, तमाशा; Show of hands—हाथ उठाकर ।
- Show cause**—कारण बताओ ।
- Sick attendant**—रोगियों का परिचर ।
- Sick leave**—रोगावकाश, रग्णता की छुट्टी, बीमारी की छुट्टी ।
- Side headings**—पार्श्वशीर्षक ।
- Side observation**—गोण विचार ।
- Siding, such as in railway sidings**—पार्श्व, ठोकर ।
- Sign**—चिह्न, निशान, हस्ताक्षर करना ।
- Signature**—हस्ताक्षर ।
- Sign-board**—परिचय-पट्ट ।
- Signet**—राजमुद्रा ।
- Significant**—सार्थ, अर्थपूर्ण, महत्त्वपूर्ण, सूचक ।

- Signification**—व्यक्त करण, अर्थ, तात्पर्य।  
**Silhouette**—तिमिर चित्र।  
**Silver chevrons**—रूपहले बिल्ले।  
**Silver-jubilee**—रजत-जयन्ती।  
**Silver-ware**—रजत भाण्ड, चांदी के बर्तन।  
**Silviculture**—वनवर्धन।  
**Silviculturist**—वनवर्धनिक।  
**Similar**—सम, समान, सदृश, सजातीय।  
**Simple**—सरल, सीधा-सादा, सादा।  
**Simple fee**—साधारण शुल्क।  
**Simple imprisonment**—साधारण कारावास, सादी कैद की सजा।  
**Simple trust**—साधारण निक्षेप, सादी अमानत।  
**Simplification**—सरल करण।  
**Simultaneous**—एककालिक, एक साथ के, योगपदिक।  
**Simultaneously**—एक साथ, उसी समय, साथ-साथ।  
**Since**—यतः, क्योंकि, चूंकि, उस समय से, बाद में।  
**Sincerely**—सच्चाई से।  
**Sine (without)**—बिना।  
**Sinecure**—अल्पधर्मो पद।  
**Sine die**—अनियतकाल पर्यन्त, अनियत तिथि पर्यन्त, अनिश्चित समय के लिये।  
**Sine qua non (indispensable)**—अपरिहार्य, अनिवार्य।  
**Single journey**—एक ओर की यात्रा।  
**Single lock**—इकहुरा ताला।  
**Single transferable vote**—एकक संक्राम्य मत।  
**Sink**—डूबना, डुबाना, चहबच्चा, निर्गम पात्र, मलकूप, नाली, बंदरी।  
**Sinking funds**—ऋण परिशोध कोष।  
**Sir**—श्रीमान्, मान्यवर, महोदय।  
**Sire**—प्रजनक।  
**Sir-holder**—सीरदार।  
**Sir-malikan**—स्वामी की सीर।  
**Sister**—महोपचारिका।  
**Sister-in-charge**—कार्याधिकृता महोपचारिका।  
**Sister's duty room**—महोपचारिका कार्यकक्ष।  
**Sister tutor**—उपचार शिक्षिका।  
**Sit down strike**—निषेदन कर्म विराम, बैठ हड़ताल।  
**Site**—अवस्थान।  
**Site-plan**—अवस्थान मानचित्र।  
**Sitting member**—वर्तमान या विद्यमान सदस्य।  
**Sitting of the Council**—परिषद् की बैठक।  
**Situated**—स्थित, अवस्थित।  
**Situation**—वस्तुस्थिति, परिस्थिति, अवस्था, दगा, दिशा, पद।  
**Six weeks' prior notice**—छः सप्ताह पूर्व सूचना।  
**Sizing**—सज्जीकरण।  
**Skeleton form**—खाका, ढाँचा, ढाँचे के रूप में।  
**Sketch**—रूपरेखा, रेखाचित्र, परिलेख, खाका, नकशा।  
**Skewness**—विषमता, वैषम्य।  
**Skill**—कौशल, कुशलता, प्रवीणता।  
**Skilled labour**—प्रवीण श्रम।  
**Skilled operator**—कुशल चालक।  
**Skin**—चमड़ी, छाल, लोहे की ढली वस्तुओं पर लोहे की सस्त तह।  
**Skin department**—चर्मरोग-विभाग।  
**Skirting**—नीचे का किनारा।  
**Skulking**—कामचोर।  
**Sky-light**—बातायन, रोशनदान।  
**Slab**—पत्थर की शिला।  
**Slack**—शिथिल, मन्द, ढीला होना, अकरता का समय, कोयले का चूरा।  
**Slander**—अपमानकारी वचन।  
**Slang**—गैवारू भाषा, अपभाषा।  
**Slaughter-house**—वधशाला, कसाई-खाना, बूचड़खाना।  
**Slide**—ढलबीं नाली।  
**Sliding scale**—फिसलनेवाली पटरी।  
**Slight to moderate defect**—थोड़ी से लेकर मध्यम कमी तक।  
**Sling**—शोल, गलपट्टी।  
**Slip**—खिसकना, रपटना, पर्ची, चिट, पर्णो, भूल, चकमा, सरकन।  
**Slip book**—पर्चीपुस्त, पर्चीबही।

Slip of pen—लेखनी-दोष ।

Slip of tongue—जि ह्वा-स्खलन, जि ह्वा-दोष ।

Slipper—ढाल ।

Slip-shod—लापरवाह, असावधान, चलता हुआ ।

Slogan—नारा, आघोष ।

Slope—ढाल ।

Sluice gates—पानी के फाटक ।

Small Cause Court—लघुवाद न्याया-लय, अदालत खफीफा ।

Small savings scheme—अल्प बचत योजना ।

Smear preparations—अंज रचनाएँ, थप ।

Smears of blood—रक्तांज ।

Smuggle—चोरी से ले जाना, चौर्यानयन, चौर्यपणन ।

Smuggling—चौर्यपणन, चौर्यनयन, मह-सूलचोरी, छिपाकर महसूली माल ले जाना ।

Smuggling of goods with the connivance of the octroi staff—चुंगीवालों की आँख बचाकर माल को चोरी से लाने का कार्य ।

Snap-shot—क्षण-चित्र ।

So and so—अमुक अमुक ।

Soaring prices—ऊँचे चढ़े भाव ।

Social and economic progress—सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति ।

Socialist party—समाजवादी दल ।

Social service—समाज सेवा ।

Social-welfare—सामाजिक कल्याण, लोक या जन कल्याण ।

Social-workers—समाज-सेवक ।

Socket—कूप ।

So far as may be—यथासम्भव, यथा-शक्य, जहाँ तक हो सके ।

So far as practicable—यथासाध्य ।

Sohawal—सोहावल ।

Soil—मिट्टी, भूमि, दूषित करना, मैला करना ।

Soil classification—भूमि वर्गीकरण ।

Soil classifier—भूमि वर्गीकारक ।

Soil conservation—तल मिट्टी संरक्षण, भूमि संरक्षण ।

Soils—मिट्टियों के प्रकार, किस्म, जमीन ।

Sole executor—एकमात्र निर्वर्तक ।

Solemn affirmation—गंभीर प्रतिज्ञान, गंभीर सत्योक्ति ।

Solicit—प्रार्थना करना, विनती करना ।

Solicitor—अधिवक्ता, वादशक, वकील ।

Solitary cell—एकान्तवास या बन्दीकरण कोष्ठ, काल कोठरी ।

Solitary confinement—एकान्त बन्दी-करण ।

Solution—समाधान, सुलझाना, हल, उपाय ।

Solve—समाधान करना, हल करना, सुलझाना ।

Solvency certificate—शोधक्षमता प्रमाणपत्र ।

So often as—जब जब, जब जब...तब तब ।

Sort—पृथक्करण करना, छांटना, वर्गों में अलग करना, भेद, प्रकार ।

Sorting—छांटना ।

Sound finance—मुस्थित वित्त ।

Source—मूलस्थान, उद्भव, उद्गम, प्रभव, निकास ।

Source-book—आवार ग्रन्थ ।

South-gallery—दक्षिणी दीर्घा ।

Sowars—अदवारोही, सवार ।

Space—दूरी, अंतर, बीच, आकाश, रिताई, गुंजाइश, स्थान, जगह ।

Span—मेहराब की चौड़ाई, बिस्ता ।

Spare—अधिक, फालतू, अतिरिक्त ।

Spare copy—अतिरिक्त प्रतिलिपि ।

Spare parts—अतिरिक्त अवयव या पुर्जे ।

Sparingly—यदाकदा ही, बिरले ही, कभी, अल्पतः ।

Spears and spearheads—बल्लम और भाले ।

Special audit—विशेष लेखा परीक्षा, विशेष गणन परीक्षा ।

Special armed constabulary—विशेष सशस्त्र रक्षि वर्ग ।

Special branch—विशेष शाखा ।

Special Constables—विशेष आरक्षीगण ।

Special disability leave—विशेष असमर्थता, अवकाश ।

- Special enquiries—विशेष जाँच ।  
 Special grants—विशेष अनुदान ।  
 Specialist—विशेषज्ञ ।  
 Special leave rules—विशेषावकाश-नियम ।  
 Special manager—विशेष प्रबन्धक ।  
 Special medical treatment—विशिष्ट काय-चिकित्सा ।  
 Special messenger—विशेष दूत, विशेष संदेशहर ।  
 Special reason—विशेष कारण ।  
 Special resolution—विशेष प्रस्ताव ।  
 Special trains—स्पेशल रेल गाड़ियाँ ।  
 Special trust—विशेष निक्षेप ।  
 Special ward—विशेष कक्ष ।  
 Species—जाति, वर्ग, प्रकार ।  
 Specific—निश्चित, नियत, विनिष्ट, विशेष, निर्दिष्ट ।  
 Specific area—विशिष्ट क्षेत्र ।  
 Specification—विशेष लक्षण, विवेचीकरण, निर्देशन, विशेष वर्णन, व्योरा ।  
 Specific device—विशिष्ट युक्ति ।  
 Specific legacy—विशिष्ट पत्ररिक्थ, विशिष्ट इच्छापत्र द्वारा प्रदान ।  
 Specific performance—निर्दिष्ट प्रतिज्ञा-पूर्ति, विशेष कृति, तामील खास ।  
 Specific privilege—विशिष्ट विशेषाधिकार ।  
 Specific Relief Act—विशेष दादरसी विधान ।  
 Specified below—नीचे दिया गया, निम्न-निर्दिष्ट ।  
 Specific performance—विशिष्ट अनुष्ठान ।  
 Specify—निर्दिष्ट करना ।  
 Speculative reference—अनुमानित अभ्युद्देश, कयासी हवाला ।  
 Speech—भाषण, व्याख्यान ।  
 Speed—बाल, रफ्तार, गति, तेजी ।  
 Spelling—वर्ण या अक्षर-विन्यास ।  
 Sphere—मंडल, क्षेत्र, अधिकारक्षेत्र ।  
 Spike—काँटा, कील, मेख, तेज नोक ।  
 Spill-way—जल निर्गमन मार्ग ।  
 Spiral—पंचदार, कुन्तल ।  
 Spirit—भावना, भाव, भावार्थ, तत्त्व प्रासव, मद्य, भूत, प्रेत ।  
 Spirit lamp—प्रासव दीप ।  
 Spirituous preparations—मद्यात्मक रचनाएँ, मद्यसार द्वारा बनी हुई वस्तुएँ ।  
 Spirochaetosis—सर्पिल, केशाररोग ।  
 Spittoons—यूकदान, पीकदान ।  
 Splash—छीटा डालना, छपछप करना ।  
 Spleen—प्लीहा, तिल्ली ।  
 Spleenic tissue—प्लीहा तंतु ।  
 Splint—अस्थि संधान, पट्टी, खपच्ची, काष्ठपट्ट ।  
 Splinter—छिपटी, खपाची, टुकड़ा, किरच ।  
 Spokesman—प्रवक्ता, मुखिया ।  
 Sponsor—धर्मपिता, धर्ममाता, प्रतिभू, दायित्व लेनेवाला ।  
 Spoon diet—चम्मच भर खुराक ।  
 Sports—आखेट, खेल ।  
 Spot—चिह्न, स्थान, कलंक, धब्बा, चित्ती, तिल, एक प्रकार का कद्रूतर, चिह्नित करना, धब्बा लगाना ।  
 Spray—समुद्र का फेन, पानी की फुआर, टहनी, सटी ।  
 Spring level—स्रोत स्तर ।  
 Sprinkle—छिड़कना, बखेरना, छीटा देना ।  
 Spur—एड़, ठोकर, काँटा ।  
 Spurs—काँटे ।  
 Sputnik—कृत्रिम उपग्रह, अग्निवाण ।  
 Squad—दस्ता, टुकड़ी टोली, बन्द, दल ।  
 Squad Commander—टोलीनायक, दलपति ।  
 Squared paper—वर्गीकृत पत्र ।  
 Square-root—वर्गमूल ।  
 Squat—पलथी मारकर बैठना, किसी भूमि पर बिना अधिकार बस जाना ।  
 Squeeze—निचोड़ना, दबाव, निचोड़ ।  
 Stab—छुरा मारना ।  
 Stability—स्थिरता ।  
 Stabilization—स्थिरीकरण ।  
 Stabilization fund—स्थिरीकरण कोष ।  
 Stabilize—स्थिर करना ।  
 Stable—अश्वशाला, अस्तबल, गोष्ठ, स्थायी, ठहराऊ ।  
 Stack—गरी, ढाल, ढेर, अम्बार, चियनी ।

Staff—कर्मचारीवर्ग, अमला ।  
 Staff-room—अध्यापक कक्ष ।  
 Stage—प्रक्रम, दर्जा, अवस्था, मंच, रंगमंच, रंगभूमि, मंचान, चबूतरा, विधेयक प्रक्रम ।  
 Stages of the Bill—विधेयक की अवस्थाएँ ।  
 Staggering—विस्मयकारी, लड़खड़ाने वाला ।  
 Stains—रंजन द्रव्य, राग, धब्बे ।  
 Staircase—जीना, सीढ़ी ।  
 Stallion—घुड़साँड़ ।  
 Stamp defalcation—मुद्राङ्क व्यवहरण, स्टाम्प का गवन ।  
 Stamp duty—मुद्रांक शुल्क ।  
 Stamped—मुद्राङ्कित ।  
 Stamp vendor—मुद्राङ्क विक्रेता ।  
 Stand—अड्डा, स्टैंड ।  
 Standard—स्तर, प्रमाण, प्रमाण, प्रतीक, पताका, वर्ग, दर्जा, प्रामाणिक ।  
 Standard design—प्रामाणिक विवरण, प्रामाणिक नकशा ।  
 Standard of saleable forms—विक्रय योग्य रूप-पत्रों का प्रमाण ।  
 Standard of work—कार्य का स्तर ।  
 Standard rent—प्रामाणिक भाटक ।  
 Stand committed—वचन बद्ध होना ।  
 Standing counsel—स्थायी वकील ।  
 Standing Order—स्थायी आज्ञा, स्थायी आदेश ।  
 Stand-point—दृष्टि-कोण ।  
 Staple crops—मुख्य फसल ।  
 Starred question—तारांकित प्रश्न ।  
 State—राज्य, दशा, स्थिति, अवस्था, हालत, कहना, बतलाना ।  
 State commission—राज्य आयोग ।  
 State Educational Service—राज्य-शिक्षण-सेवा ।  
 State funeral—राज्य-सम्मानित अन्त्येष्टि ।  
 State hospitals—राजकीय चिकित्सालय ।  
 State Medical Faculty—राजकीय चिकित्सा विज्ञानशाला ।  
 Statement—विवरण, वक्तव्य, वर्णन, कथन, बयान, विवरणपत्र, सारणी, प्रपत्र ।  
 Statement of claim—वादपत्र में वादी

का विवरण ।

Statement of expenditure—व्यय-विवरण, व्ययविवरणपत्र ।  
 Statement of holdings and rentals—लगान, जोत बलगान के प्रकार का व्योरा ।  
 State of affairs—परिस्थिति ।  
 State Public Service Commission—राज्य लोक सेवा आयोग ।  
 State Rationing Authority—राज्य-वितरण-अधिकारी ।  
 State-Transport Authority—राज्य परिवहन अधिकारी ।  
 State Tube-well Development officer—राज्यनलकूप वर्धन अधिकारी ।  
 Statewise—राज्यानुसार ।  
 Stationary—स्थिर, निश्चल ।  
 Stationery—लेखन-सामग्री, कागज, कलम-दावात इ० ।  
 Stationery and Printing—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ।  
 Stationed—संस्थापित ।  
 Station Officer—बड़ा दारोगा, बड़े थानेदार ।  
 Statistician—अंकशास्त्री, अंकशास्त्रज्ञ, संख्या-शास्त्रज्ञ ।  
 Statistical table—संख्या शास्त्रीय सारणियाँ ।  
 Statistics—अंकशास्त्र, संख्याशास्त्र, अंकड़े ।  
 Statue—प्रतिमा, मूर्ति ।  
 Status—प्राप्ति, पदवी, पद, स्तुति, हैसियत ।  
 Status quo—यथास्ति, यथापूर्व, ज्यों का त्यों, पूर्व दशा ।  
 Statute—परिणियम, संविधि, व्यवस्था, कानून, व्यवस्थान ।  
 Statutes—लेखबद्ध कानून, व्यवस्थापन ।  
 Statutory—वैधानिक, वैध, परिणियत, कानूनी ।  
 Statutory declaration—वैध कथन ।  
 Statutory responsibility—वैधानिक उत्तरदायित्व ।  
 Stay—स्थगन ।  
 Stay-in-strike—कामरोक हड़ताल ।  
 Stay of suit—वाद स्थगन ।



- Steady**—स्थिर, दृढ़, निश्चल, सतत ।  
**Steady decline in income**—आय में लगातार कमी ।  
**Steady trend**—स्थिर प्रवृत्ति ।  
**Steam**—भाप, वाष्प ।  
**Steering committee**—कण्ठधार समिति ।  
**Stem**—तना, डंठल, जहाज का सिरा या आगा ।  
**Stencil**—निकुन्त ।  
**Stencilling**—निकुन्तकरण ।  
**Stencilled**—कटा हुआ ।  
**Steno-cum asst. clerk**—संकेतलिपिक तथा सहायक लेखक ।  
**Stenographer**—आयुलिपिक, शीघ्रलिपिक ।  
**Step**—पद, पदक्षेप, कदम ।  
**Step-mother**—सौतेली माँ, विमाता ।  
**Steps**—सीढ़ी के डंडे, जीने की सीढ़ियाँ ।  
**Step up**—स्थापित करना, आरम्भ करना ।  
**Stereotyped**—रुढ़िबद्ध, न बदलनेवाला, एक ही ढर्रे का, पुराने ढंग का ।  
**Sterile**—जीवाणु-रहित, अजीवाणुक, हत-जीवाणु, बधिया, बाँझ, ऊसर, बन्ध्या, कीटाणु-रहित ।  
**Sterilized**—जीवाणु-रहित, हतजीवाणु ।  
**Sterilizer room**—जीवाणुहा कोष्ठ ।  
**Sterilizers**—जीवाणुहा, जीवाणुनाशक यंत्र ।  
**Stet (let it stand)**—रहने दो (प्रूफ बुद्धि में प्रयुक्त) ।  
**Stethoscope**—उरवीक्ष ।  
**Steward**—खानसामा, कारिन्दा, दीवान, गुमास्ता ।  
**Stimulus**—प्रात्साह, प्रोत्साहन ।  
**Stipend**—छात्र वृत्ति ।  
**Stipendiary**—छात्रवृत्ति-ग्राही ।  
**Stipulated terms**—ठहरी हुई शर्तें ।  
**Stipulation**—प्रतिबन्ध, करार, शर्त, समय, सविद् ।  
**Stir up**—भड़काना ।  
**Stirrup**—रकाब ।  
**Stock**—सामग्री, सामान, अंशपूँजी, राष्ट्र-ऋण, स्कन्ध, सरकारी हण्डी, स्टाक ।  
**Stock-broker**—सट्टे का दलाल, सरकारी हण्डियों का दलाल ।  
**Stock-exchange**—स्कन्ध बत्वर, स्कन्ध

- विपणि, स्टाक एक्सचेंज ।**  
**Stock-taking**—सामान की जाँच, सामान गिनती, सामान की या माल की सूची ।  
**Stomach and its contents**—आमाशय तथा अंतर्द्रव्य ।  
**Stomach tube**—आमाशय नलिका ।  
**Stool**—पीठिका, तिपाई, चौघड़ियाँ, स्टूल ।  
**Stool report book**—पुरीष विवरण पुस्तक ।  
**Stoppage**—ठहराव, विराम, रुकावट ।  
**Stopping of increment**—वेतन-वृद्धि की रुकावट ।  
**Storage**—भांडागार, भाटक, संग्रह, माल भरना, संचयन ।  
**Store-house**—कोठार, संग्रहागार ।  
**Store-keeper**—भंडारी, कोठारी, संग्रहागारिक ।  
**Store-room**—संग्रह-कक्ष या कोष्ठ ।  
**Storeman**—भांडारिक ।  
**Stores purchase department**—भाण्डार वस्तु-क्रय विभाग ।  
**Storm**—तूफान, आंधी ।  
**Straggle**—भटकते फिरना ।  
**Straggler**—पथत्यागी, भटकते फिरनेवाला ।  
**Straight**—सरल, सीधा, ऋजु ।  
**Straightforwardness**—सचाई ।  
**Strain**—सन्तति, प्रवृत्ति, भार, श्रम, तनाव ।  
**Strained relations**—मनोमालिन्य, मन-मुटाव ।  
**Stranded**—अकेला छूटा हुआ, निस्सहाय छोड़ दिया गया ।  
**Strange**—अद्भुत, अनोखा, विचित्र, अपरिचित ।  
**Strangles**—कंठ सम्पीड़ ।  
**Strap**—तस्मा, सिकड़ियों के जोड़ने की लोहे की पट्टिका ।  
**Stratum**—तह, स्तर ।  
**Stream gauging observation**—प्रवाहमान ईक्षण ।  
**Strength**—शक्ति, बल ।  
**Strength of the staff**—कर्मचारियों की संख्या ।  
**Stress**—प्रत्यास्थ बल ।  
**Stretch**—फैलाव ।

- Stretcher**—वितत डोली, अवस्तार, स्ट्रेचर ।  
**Strict**—वियमनिष्ठ, अधिविल, सीधा और पतला ।  
**Stricture**—कक्ष, कड़ी टीका, निन्दा, अधिक्षेप, आकुंचन ।  
**Strike a camp**—डेरा उठाना ।  
**Strike a total**—जोड़ निकालना ।  
**Strike off**—काट देना, निकाल देना ।  
**Stringency**—तंगी, कमी ।  
**Strong room**—दृढ़कोष्ठ ।  
**Structural difficulties**—भवन निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयाँ ।  
**Struggle for existence**—जीवनसंघर्ष ।  
**Strut**—रोक, दबने से रोकनेवाला स्तम्भ ।  
**Stud**—दोनों ओर से पेंच कसा जानेवाला काबला ।  
**Stud bucks**—बीज छग ।  
**Stud-bulls**—सरकारी साँड़ ।  
**Studio**—कला-मन्दिर, कला-कक्ष ।  
**Stud-rams**—बीजाज ।  
**Study leave**—अध्ययन छुट्टी ।  
**Stuffy**—दमघुट्ट, घमसान, बन्द वायु युक्त ।  
**Style**—शैली, प्रकार, ढंग, लेखन-शैली ।  
**Sub-assistant Surgeon**—उपसहायक शालाकी, उपसहायक शल्य-चिकित्सक ।  
**Sub-charge**—उपकार्याधिकृत, अधीनस्थ कार्यभार ।  
**Sub-charge incharge**—उपकार्याधिकृत-अधिकृत ।  
**Sub-clause**—उपधारा ।  
**Sub-committee**—उपसमिति ।  
**Sub-deputy inspector of schools**—पाठशालाओं के उपप्रतिनिरीक्षक ।  
**Sub Divisional Officer (S.D.O.)**—उपविभाग पदाधिकारी, हाकिम परगना ।  
**Subduct**—घटाना, निकाल ले जाना, प्रोबेट का वापस लेना ।  
**Sub-head**—उपशीर्षक ।  
**Sub Inspector**—उप-निरीक्षक, थानेदार, दारोगा ।  
**Subject**—विषय, वस्तु, अधीन, प्रजा ।  
**Sub-maxillary**—अधोहनु संबंधी ।  
**Submerged area**—जलमग्न क्षेत्र, पानी में डूबा क्षेत्र ।  
**Submergence**—जलमग्न स्थिति ।  
**Submission**—उपस्थापन, निवेदन, अनु-वर्तन, अधीनता ।  
**Submit**—उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, निवेदन करना, उपस्थापित करना, अधीन होना, अधीनस्थ होना ।  
**Submitted**—प्रस्तुत, पेश किया गया ।  
**Subordinate**—अधीनस्थ ।  
**Subordinate Agricultural Service**—अधीनस्थ कृषि सेवा ।  
**Subordinate Public Health Service**—अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यभृत्या ।  
**Subordinate Service**—अधीनस्थ सेवा ।  
**Sub-paragraphs**—उप-अनुच्छेद ।  
**Subpoena**—उपस्थिति आदेश जिसकी अवज्ञा में दण्ड दिया जा सकता है, सफीना ।  
**Sub-proprietor**—उपस्वामी ।  
**Subrogation**—प्रतिस्थापन, एक उत्तमर्ग के स्थान पर दूसरे की स्थापना ।  
**Sub-rule**—उपनियम, अधीन नियम ।  
**Subscribing witness**—हस्ताक्षर करने-वाला साक्षी, दस्तखती गवाह ।  
**Subscription**—अधिदान, चन्दा ।  
**Sub-section**—उपधारा ।  
**Subsequent**—उत्तरकालीन, बाद का, पश्चाद्वर्ती ।  
**Subsequent appointment**—पश्चाद्वर्ती नियुक्ति, बाद की नियुक्ति ।  
**Sub-settlement**—उपभूख्यवस्था ।  
**Subsidiary book**—सहायक पुस्तक ।  
**Subsidiary leave**—सहायक छुट्टी ।  
**Subsidiary report**—सहायक विवरण ।  
**Subsidiary rules**—सहायक नियम ।  
**Subsidiary subsidy**—सहायक राज-सहायता ।  
**Subsidize**—अर्थसहाय्य पोषित करना, अर्थ सहायता से पोषित करना ।  
**Subsidized dispensary**—राजसहायता प्राप्त औषधालय ।  
**Subsidified practitioner**—राजसहायता प्राप्त चिकित्सक ।  
**Subsidy**—राजसहायता ।  
**Subsistence allowance**—निर्वाह भत्ता ।

- Subsistence grant**—निर्वाहार्थ अनुदान ।  
**Sub-soil**—नीचे की मिट्टी ।  
**Substantial**—सारवान्, सम्पन्न, सारभूत, सारवत्, वास्तविक, स्थूल, प्रचुर, पर्याप्त ।  
**Substantial damage**—सारभूत क्षति ।  
**Substantial quantity**—प्रचुर मात्रा ।  
**Substantial service**—सारभूतनिष्पादन ।  
**Substantiate**—अभिपुष्टि करना, प्रमाणित करना, सिद्ध करना ।  
**Substantive**—मौलिक, मूल्य ।  
**Substantive appointment post**—मूलनियुक्तिवाला पद, मूलनियुक्तिवाली नौकरी ।  
**Substantive pay**—मूल वेतन ।  
**Substantive post**—मूल पद ।  
**Substitute**—स्थानापन्न ।  
**Substitution application**—प्रति-स्थानी बनने के लिये प्रार्थनापत्र ।  
**Sub-tenancy**—शिकमीदारी ।  
**Subvention**—आर्थिक सहायता ।  
**Subversive**—विध्वंसक, उलट देनेवाला ।  
**Subvert**—लौटा देना, उलट देना ।  
**Succession**—उत्तराधिकार, अनुक्रम, दासाधिकार ।  
**Succession certificate**—उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, विधान ।  
**Succession duty**—उत्तराधिकार शुल्क ।  
**Successor**—उत्तराधिकारी, दासाधिकारी, पश्चात्गामी, पश्चाद्वर्ती ।  
**Suction**—चूषण ।  
**Sudden**—आकस्मिक, अचिन्तितपूर्व, सहसा, अकाण्ड ।  
**Sue**—दावा करना ।  
**Sufferance**—अनुज्ञा, अनुमति ।  
**Sufficient**—पर्याप्त, काफी ।  
**Sufficiently**—पर्याप्त रूप से, काफी तौर पर ।  
**Suffix**—प्रत्यय, बाद में जोड़ना, बाद में लगाना ।  
**Suffrage**—मताधिकार ।  
**Sugarcane seed**—गन्ने के बीज ।  
**Suggestion**—उपक्षेप, आगुण, सुझाव ।  
**Suicidal**—आत्महत्यात्मक ।  
**Suicide**—आत्महत्या, आत्मघात ।  
**Suijuria**—स्वाधीन ।  
**Suit**—वाद, अक्ष, अभियोग, मुकद्दमा, नालिश, दावा, इस्तमासा ।  
**Suitable**—उपयुक्त, अनुकूल, ठीक, अनुरूप ।  
**Suite of rooms**—कोष्ठावली ।  
**Suits, Civil**—दीवानी के मुकदमे ।  
**Suit for guardianship**—संरक्षतावाद ।  
**Suit Valuation Act**—वाद मूल्यन विधान, नालिशों की मालियत का कानून ।  
**Sullage farm**—वह फार्म जिसमें शहर की मोरियों के गन्दे कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता हो, गन्दे कीचड़ का फार्म ।  
**Sum**—घनराशि ।  
**Summarily**—सरसरी तौर पर, संक्षेपतः ।  
**Summary**—सारांश, संक्षिप्त, संक्षेप ।  
**Summary decision**—सरसरी निर्णय ।  
**Summary dismissal**—सरसरी पद-च्युति, सरसरी बरखास्तगी, सरसरी कार्यवाही द्वारा बरखास्त किया जाना ।  
**Summary judgment**—सरसरी निर्णय ।  
**Summary proceedings**—सरसरी कार्यवाही ।  
**Summary punishment**—सरसरी निर्णय द्वारा दण्ड ।  
**Summer vacation**—ग्रीष्मावकाश ।  
**Summoning of member**—सदस्य का आह्वान ।  
**Summons**—आह्वान पत्र, समन ।  
**Sundry**—प्रकीर्ण, विविध ।  
**Sun-stroke**—लू, लू लगना ।  
**Superannuation**—नियत सेवावधि, अधि वार्षिकी, बुढ़ोती, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, पचपनसाला ।  
**Superannuation, Date of**—पचपन-साला की तारीख ।  
**Superficial**—ऊपरी, बाहरी ।  
**Superfluous**—अतिरिक्त, निरर्थक, व्यर्थ, फालतू ।  
**Superintendence**—अधीक्षण, देखभाल ।  
**Superintendence of ferries**—घाटों की देखभाल, घाटों का अधीक्षण ।

- Superintendent—अधीक्षक ।  
 Superintendent of centre—केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राधीक्षक ।  
 Superintendent Government Vaccine Depot—अधीक्षक सरकारी मसूरीलस, सरकारी मसूरीलस भंडार के अधीक्षक ।  
 Superintendent of gardens—उद्यान अधीक्षक, आराम अधीक्षक ।  
 Superintendent of nursing services—उपचार सेवाअधीक्षक ।  
 Superintendent of stamps—मुद्राङ्क अधीक्षक ।  
 Superintendent printing & stationery—अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री ।  
 Superintending—अधीक्षण ।  
 Superintending engineer—अधीक्षक वास्तुक, अधीक्षक अभियन्ता ।  
 Superior—ज्येष्ठ, प्रवर, वरिष्ठ, बड़िया, बड़ा ।  
 Superior class convict—उच्च श्रेणी का बन्दी ।  
 Superior classification—उच्चवर्गीकरण ।  
 Superior Proprietor—मालिक आला, बड़ा मालिक, श्रेष्ठ स्वामी ।  
 Supersede—अधिक्रमण करना, अवक्रमण करना, जप्त करना ।  
 Supersession—अवक्रमण, उल्लंघन, विलंघन, कार्यच्युतिकरण, जब्ती ।  
 Superstitious—अन्वविश्वासी ।  
 Super-tax—अधिकर ।  
 Supervising Engineer—अधीक्षक अभियन्ता ।  
 Supervision—पर्यवेक्षण, देख-भाल, देख-रेख ।  
 Supplementary—अनुपूरक ।  
 Supplementary demand—अनुपूरकमार्ग ।  
 Supplementary estimate—अनुपूरक आगणन, अनुपूरक तखमीना ।  
 Supplies—सामान, रसद ।  
 Supplies of water—जल पूर्ति ।  
 Supply—प्रदाय, पूर्ति, पहुँचान, संभरण भरनी, देना, समायुक्त करना, माल की भरती करना ।  
 Supply and distribution of stamps—मुद्राङ्क की पूर्ति तथा बँटाई ।  
 Support—आधार, आश्रय, आलम्ब, पालन-पोषण, उप-स्तम्भ, सहायता ।  
 Suppress—दबाना, दमन करना ।  
 Suppression—दमन, निग्रह, निरोध ।  
 Suppurating lesions—मवाद पड़ा हुआ घाव ।  
 Suppurative lungs—पूयित फेफड़े, मवाद पड़े फेफड़े, पूयित फुफुस ।  
 Supra—ऊपर, वर ।  
 Supreme command—सर्वोच्च समादेश ।  
 Supreme Court—सर्वोच्च न्यायालय ।  
 Surcharge—अमिसार, अधिकार ।  
 Surety—प्रतिभू, प्रतिभूति, जामिन, जमानत ।  
 Surety—प्रतिभू, जामिन, जमानतदार ।  
 Surface—सतह, स्तर, तल ।  
 Surgeon—शल्य-चिकित्सक ।  
 Surgical—शल्यकर्म-सम्बन्धी, शल्य-क्रिया-विषयक, शल्यशास्त्र-विषयक ।  
 Surgical and medical wards—शल्य कर्म तथा कार्य चिकित्सा विभाग ।  
 Surgical dressing—व्रणोपचार ।  
 Surgical dressing room—व्रणोपचार-गृह ।  
 Surgical instrument—शल्यकर्मयंत्र ।  
 Surgical side—शल्य कर्म विभाग ।  
 Surname—कुल-नाम ।  
 Surplus—अतिरिक्त, आधिक्य, अतिरिक्त बचत ।  
 Surprise—अचम्भा, आश्चर्य ।  
 Surprise visit—आकस्मिक या अनपेक्षित निरीक्षण ।  
 Surra—तिवरसा रोग ।  
 Surra centre—तिवरसा केन्द्र ।  
 Surrender—त्यागना, छोड़ना, त्याग, समर्पण, इस्तीफा, दस्तबंददारी ।  
 Surrender of lease—पट्टे का इस्तीफा, पट्टे का त्याग ।  
 Surveillance—संनिरीक्षण, निगरानी ।  
 Survey Instruments—पैसादश के औजार, भूमाप यंत्र ।  
 Survey of India—भारतीय भूमाप ।

Surveys and Settlement—भूमाप  
 और भू-व्यवस्था ।  
 Surviving that—उसके उत्तरजीवी ।  
 Suspect—शंका करना, संदेह करना, संदिग्ध ।  
 Suspected—संशयास्पद, संशयित ।  
 Suspend—निलंबित करना, मुअत्तल करना,  
 स्थगित करना ।  
 Suspense account—उचन्त लेखा या  
 खाता ।  
 Suspense transaction—उचन्त लेन-देन ।  
 Suspension—प्रलंबन, स्थगन, निलंबन,  
 मुअत्तली ।  
 Suspension followed by rein-  
 statement with retrospective  
 effect—निलम्बन के पश्चात् पूर्वप्रभाव  
 सहित पुनःस्थापन ।  
 Suspicious—संशयास्पद ।  
 Swabs—मुखमार्जनी, रोगी की जीभ साफ  
 करने का स्पंज, साफी ।  
 Swab stick—फुरैरी की सीक ।  
 Swamp—दलदल ।  
 Sway—प्रभुत्व, शासन, हुकूमत ।  
 Sweeper—मेहतर, भंगी, समार्जक ।  
 Sweeping remark—अविवेकी टिप्पणी,  
 अतिव्याप्त टीका ।  
 Sweepings—कूड़ा-करकट ।  
 Swindle—छल द्वारा धन या सम्पत्ति प्राप्त  
 करना, ठगना, ऐंठना ।  
 Swing—झूला, झोटा, झूप ।  
 Switch—बिजली का बटन ।  
 Swordknot—असिग्रन्थि ।  
 Syllabus—पाठ्यक्रम ।  
 Symptoms—लक्षण ।  
 Syndicate—अभिषद्, संघ ।  
 Synopsis—रूपरेखा, सारांश, संक्षेप ।  
 Syphon—निनाल, साइफन ।  
 Syringe—पिचकारी ।  
 System—पद्धति, प्रथा, प्रणाली, रीति, ढंग ।  
 Systematic—क्रमबद्ध, व्यवस्थित ।  
 Systematical—क्रमानुसारी ।

## T

T. A. (Travelling allowance)—  
 यात्रिक भत्ता ।

T.A. Bill—यात्रिक भत्ते का दायक ।  
 Table—सारिणी, तालिका, कोष्ठक ।  
 Tabled—उपस्थापित ।  
 Tabled questions—विचारार्थ प्रस्तुत  
 प्रश्न, उपस्थापित प्रश्न ।  
 Table for converting into Naye  
 Piase—नये पैसे में बदलने की सारिणी ।  
 Table of contents—विषय-सूची ।  
 Table of Rates of ad valorem  
 fees on institution of suits.  
 वादस्थापन पर मूल्यानुसार शुल्क की दरों  
 की सारिणी ।  
 Table plans for luncheon or din-  
 ner—अपराह्न या मध्याह्न भोज के लिए  
 स्थानों की सारिणी ।  
 Tablet—तख्ती, नामपट्टी, टिकिया ।  
 Tabular—सारिणीबद्ध, तालिकाबद्ध ।  
 Tabulate—सारिणीबद्ध करना, सारिणी  
 बनाना, गणक का कार्य करना ।  
 Tabulation—सारणीयन, सरिणीकरण,  
 गणकत्व ।  
 Tabulator—सारणीयक, गणक ।  
 Tackle—हल करना, संभालना, साधना ।  
 Tact—कुशल, युक्ति, चतुराई, चातुर्य ।  
 Tact and ability—युक्ति और योग्यता ।  
 Tactful—युक्तिपूर्ण, कुशल, चतुर ।  
 Tag—बाँधने का कीलयुक्त तागा ।  
 Tahsil-scal—तहसील की मुहर ।  
 Tail estate—संप्रतिबन्ध स्वामित्व ।  
 Tail of canal—नहर का अन्तिम भाग ।  
 Take at one's word—बात पकड़ना ।  
 Take away—छीन लेना, अपहरण करना ।  
 Take care of—सावधानी रखना ।  
 Take effect—लागू होना, चालू होना,  
 प्रभावी होना ।  
 Take exception—आपत्ति उठाना, आक्षेप  
 करना ।  
 Take for granted—मान लेना ।  
 Take measures—उपाय करना ।  
 Take notice—ध्यान में रखना ।  
 Take off—दूर करना, हटाना, उतार लेना ।  
 Take over—कार्यभार संभालना ।  
 Take the chair—सभापति बनना ।  
 Take the orders—आदेश पालन करना ।

**Taking execution proceedings—**इजरा की कार्रवाई करना ।  
**Talent—**बुद्धिवैभव ।  
**Tall—**ऊँचा ।  
**Tallow—**पीह, पिछली, चरबी, चरबी लगाना, चिकना करना ।  
**Tamper with the evidence—**साक्ष्य को बिगाड़ देना ।  
**Tangible—**मूर्त, ठोस ।  
**Tap—**टोटी, टेपी, डिबरी की चूड़ी काटने का सुन्वा, उपयोग करना, लाभ उठाना ।  
**Tape worms—**मोवा पट्ट कृमि ।  
**Target—**उद्देश्य, लक्ष्य, निशाना ।  
**Tariff—**आयात-निर्यात कर ।  
**Tarpaulin—**तिरपाल, मल्लाही टोपी ।  
**Task—**कार्यभार ।  
**Tax—**कर, कर लगाना, कष्ट देना ।  
**Taxable—**करदेय, कर योग्य ।  
**Taxation—**करारोपण, करभार, कराधान ।  
**Taxing Judge—**कर-निर्धारक जज ।  
**Taxing Officer—**कर-अधिकारी ।  
**Tax-mark—**कर-चिह्न ।  
**Tax-payer—**करदाता ।  
**T. B. Clinic—**क्षयरोग चिकित्सालय ।  
**T. B. Sanatorium—**क्षयरोग चिकित्सा की स्वास्थ्यशाला ।  
**Teacher—**अध्यापक ।  
**Teaching staff—**अध्यापक वर्ग ।  
**Tea party—**प्रीति पेय, चायपार्टी, टी पार्टी ।  
**Tear smoke squad—**अश्रुधूम टुकड़ी ।  
**Technical—**शिल्प विषयक, व्यावसायिक, प्रावधिक (as Technical defect.), प्रौद्योगिक (as Technical education), पारिभाषिक (as words).  
**Technical assistant—**विशेष विषयक सहायक ।  
**Technical branch—**प्रावधिक शाखा, विशेष विषयक शाखा ।  
**Technical duties—**विशेष विषयक कर्तव्य ।  
**Technical Education—**शिल्प शिक्षण ।  
**Technical Inspector—**विशेष विषयक निरीक्षक ।  
**Technicality—**सूक्ष्मता ।

**Technical knowledge—**शिल्प विषयक ज्ञान, प्रौद्योगिक ज्ञान ।  
**Technical Officer, Central Research Institute—**विशेष विषयक अधिकारी, केन्द्रीय गवेषणालय ।  
**Technical pay—**विशेष विषयक वेतन ।  
**Technical qualification—**विशेष विषयक योग्यता ।  
**Technical reason—**प्रावधिक कारण ।  
**Technical sanction—**प्रावधिक स्वीकृति ।  
**Technical staff—**विशेष विषयक कर्म-चारीवर्ग ।  
**Technician—**कला वैज्ञानिक ।  
**Technique—**प्रविधि, शिल्पकला, तन्त्रकला ।  
**Technology—**प्रौद्योगिकी ।  
**Telegram—**तार ।  
**Telegraph office—**तारघर ।  
**Telephone—**दूरभाष ।  
**Teleprinter—**दूर-मुद्रक ।  
**Telescope—**दूरबीन, दूरबीक्षण यंत्र, दूरबीन ।  
**Television—**दूर-वीक्षण ।  
**Teller—**मतदान-गणक ।  
**Temper—**लोहे या फौलाद को आव देना, मुलायम करना, लोहे का कड़ापन और लचक, लोहे की आबकारी, आब, दम ।  
 (State of a metal as to its hardness)  
**Temperance-movement—**मद्यनिषेध आन्दोलन ।  
**Temperately (written)—**मर्यादापूर्वक ।  
**Temperature—**तापमान ।  
**Temperature chart—**ताप रेखाचित्र ।  
**Temperature chart frame—**ताप रेखाचित्र पट्ट ।  
**Temporal—**लौकिक, ऐहिक ।  
**Temporarily—**अस्थायी रूप से ।  
**Temporary—**अस्थायी ।  
**Temporary acquisition of land—**भूमि की अस्थायी अवाप्ति ।  
**Temporary appointment—**अस्थायी नियुक्ति ।  
**Temporary candidate—**अस्थायी अभ्यर्षी या उम्मीदवार ।

- Temporary establishment**—अस्थायी स्थापना ।
- Temporary outlet**—अस्थायी निर्यात द्वार, अस्थायी नाली ।
- Temporary regulation**—अस्थायी विनियम ।
- Temporary staff**—अस्थायी कर्मचारिवर्ग ।
- Temporary settlement**—अस्थायी भूव्यवस्था ।
- Tenancy**—भूमि अधिकार, किरायेदारी ।
- Tenement**—अचल सम्पत्ति, स्थायी सम्पत्ति, गृह, मकान ।
- Tenant**—कृषक, किसान, भाटकी, असामी, किरायेदार ।
- Tenant at will**—कच्चा कृषक, कच्चा काश्तकार, कच्चा असामी ।
- Tenant for years**—नियतावधि कृषक ।
- Tenant holding on special terms in Avadh**—अवध में विशेष शर्तों पर भूमि पाये हुए असामी ।
- Tenant-in-chief**—अमली काश्तकार ।
- Tendency**—प्रवृत्ति, झुकाव ।
- Tender**—निविदा, देना, प्रस्तुत करना ।
- Tender form**—निविदा पत्र ।
- Tender form rates**—निविदा प्रपत्र की दरें ।
- Tenement**—मूर्तदाय, भाड़े का घर ।
- Tense (adj.)**—गम्भीर विकट, तनावदार ।
- Tensible**—तन्मय ।
- Tension**—तनाव, किसान, तनावतनी, गम्भीर स्थिति ।
- Tent**—तम्बू, डेरा ।
- Tentative proposal**—अस्थायी प्रस्ताव ।
- Tenure**—भूधारण, भू-भोग अवधि, पदावधि ।
- Tenure in perpetuity**—स्थायी भू-धारणाधिकार, पट्टा इस्तमरारी ।
- Tenure of post**—पद की अवधि ।
- Tenure post**—आवधिक पद ।
- Term**—अवधि, कार्यकाल, शर्त, कोल-करार ।
- Terminal**—सावधि, अवधिक, मियादी, सीमांत ।
- Terminal charges**—सीमांत कर, सीमान्त महसूल ।
- Terminal examination**—आवधिक परीक्षा ।
- Terminal report**—आवधिक विवरण ।
- Termination**—समाप्ति, अंत, अवसान ।
- Terminology**—पारिभाषिक शब्दावली ।
- Terminus or terminal station**—अंत का स्टेशन ।
- Term of office members**—सदस्यों का कार्यकाल ।
- Term of sentence**—दण्ड की अवधि ।
- Terms**—प्रतिबन्धें, शर्तें ।
- Terrace**—चबूतरा, वरामदा, उसारा, चपटी छत, घरों की पंक्ति ।
- Terrestrial**—भूमि सम्बन्धी ।
- Territorial**—प्रादेशिक ।
- Territorial application**—प्रादेशिक विनियोग ।
- Territorial division**—प्रादेशिक भागा
- Territorial jurisdiction**—प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ।
- Territory of India**—भारतीय राज्य क्षेत्र ।
- Terrorist**—आतंकवादी, आतंककारी ।
- Test**—परीक्षा, जांच ।
- Testament**—इच्छापत्र, वसीयत ।
- Testamentary**—इच्छा-पत्र सम्बन्धी ।
- Testamentary causes**—इच्छापत्र सम्बन्धी वाद, वसीयत सम्बन्धी मुकद्दमे ।
- Testamentary guardian**—इच्छापत्र-सम्बन्धी या इच्छापत्रानुसार संरक्षक ।
- Testate**—वह व्यक्ति जो इच्छापत्र लिखने के बाद मरा हो ।
- Testator**—इच्छापत्रकर्ता ।
- Testatrix**—इच्छापत्रकर्त्री ।
- Testatum**—लेखपत्र का वह भाग जिसके बाद के भाग से लेखपत्र कार्यान्वित होता हो ।
- Test Audit**—परखलेखा, परीक्षण, परख, आडिट ।
- Tested entries**—जांची हुई प्रविष्टियाँ, जांचे हुए इन्दराज ।
- Testimonial**—प्रमाण-पत्र, प्रशंसा-पत्र ।
- Testimony**—साक्ष्य, शहादत ।
- Testing of drivers**—चालकों की परीक्षा ।
- Tetanus**—घनुवर्ति, घनुष-रूप ।

- Tetanus smears**—घनुवर्तिज ।  
**Text Book**—पाठ्यपुस्तक ।  
**Textile Control Board**—वयन-नियंत्रक परिषद् ।  
**Textile expert**—वयन विशेषज्ञ ।  
**Textile Industry**—वयन शिल्प, बुनाई का उद्योग ।  
**Texture**—वयन, बिनावट, रचना ।  
**Thatch**—फूस की छत ।  
**That is to say**—अर्थात् ।  
**Theatre**—नाट्यशाला, प्रयोगशाला ।  
**Theatre, Orthopaedic**—अस्थिविकृति निवारण शल्यकर्म गृह ।  
**The Character of season**—मौसम का लक्षण या प्रकार ।  
**The Court has been pleased to order**—अदालत ने आज्ञा दी है ।  
**The Indian Railway Act, 1890 (Act IX of 1890)**—१८९० ई० की भारतीय रेलवे धारा ( १८९० का नवाँ ऐक्ट ) ।  
**Theorem**—प्रमेय, साध्य, सिद्धान्त ।  
**Theoretically**—सिद्धान्तः ।  
**Theory**—सिद्धान्त ।  
**The out-turn in terms of cane**—गन्ने के रूप में उपज ।  
**The rainfall organisation**—वर्षा विभाग ।  
**Thereby**—उससे ।  
**Therefor**—तदर्थ, उसके लिये ।  
**Therein**—तदन्तर्गत, उसमें ।  
**Thereof**—उसका ।  
**Thereon**—उस पर ।  
**Thereto**—उसके विषय में ।  
**Theretofores**—तत्पूर्व, उसके पूर्व ।  
**Thereunder**—तदधीन, तदनुसार ।  
**There-upon**—तत्पश्चात्, ऐसा होने पर ।  
**Therewith**—उसके साथ, उससे ।  
**Thermometer**—तापमापक, थर्मामीटर ।  
**Thesis**—अनुसन्धान ग्रन्थ या प्रबन्ध ।  
**Thorax**—वक्षःस्थल ।  
**Thorough**—पूर्ण, पूरा ।  
**Thorough-bred**—शुद्ध या असली नस्ल के ।  
**Thoroughfare**—सार्वजनिक मार्ग, आम रास्ता ।  
**Threat**—धमकी ।  
**Through**—द्वारा ।  
**Through-booking**—अबाध यात्रा का टिकट देना ।  
**Throughout**—सर्वत्र, प्रत्येक भाग में ।  
**Through proper channel**—यथोचित प्रणाली द्वारा ।  
**Through traffic**—अबाध यातायात ।  
**Thumb**—अंगुष्ठ, अँगूठा ।  
**Thumb-impression**—अँगूठे का निशान, अंगुष्ठचिह्न ।  
**Ticker**—पत्रक ।  
**Ticks**—प्रांकन करना ।  
**Tied up**—बँधा, बाँधा ।  
**Tiles**—खपड़ें, खपड़ ।  
**Tillage**—कृषिकर्म, खेती, जुताई, जोत, खेत ।  
**Tiller**—कृषक ।  
**Till further orders**—अन्य आदेश पर्यन्त ।  
**Timber**—विसार, इमारती लकड़ी ।  
**Time-barred**—समय सागंल, काल-तिरोहित ।  
**Time-barred decree**—समय सागंल डिग्री, मियाद निकली हुई डिग्री ।  
**Time Keeper**—समय लेखक ।  
**Time-scale**—कालक्रम ।  
**Time-scale of pay**—वेतन का कालक्रम ।  
**Time-table**—समय सारणी, समय विभाग, समय विभाग-पत्र ।  
**Tips**—पुरस्कार, बक्षिण, इनाम ।  
**Tissue**—महीन कागज या कपड़ा ।  
**Tissues**—तन्तु ।  
**Title**—आगम, स्वत्वाधिकार, पद, आवरण ।  
**Title deeds**—स्वत्वाधिकारपत्र, आगमन-पत्र ।  
**Title holder**—उपाधिवान्, उपाधिधारी ।  
**Title to leave**—अवकाश का अधिकार ।  
**To be followed**—अनुसरणीय ।  
**To be recouped from time to time**—समय-समय पर पूरा किया जाने योग्य ।  
**To be undertaken**—अंगीकरणीय ।



- To be used—उपयोज्य ।  
 To break journey—यात्रा मंग करना ।  
 To bring to the knowledge—अवगत करना, विदित कराना ।  
 To bring to notice—ध्यान आकृष्ट करना ।  
 To create a post—नवीन पदस्थापन करना ।  
 To defend the case—मुकदमे की पैरवी करना ।  
 To ensure—पक्का निश्चय करना, इत्मीनान करना ।  
 To execute a work—कार्य सम्पादन करना, कार्य को कर डालना ।  
 To execute decree—डिगरी का इजरा करना ।  
 To express regret—खेद प्रकट करना ।  
 To forward—प्रेषित करना, अग्रसारित करना ।  
 To gazette an appointment—नियुक्ति को वार्तापित करना, नियुक्ति को गजट करना ।  
 Together—एक साथ, साथ-साथ मिलकर ।  
 To invite attention—ध्यान आकर्षित करना ।  
 Token cut—प्रतीक कटौती ।  
 Toll tax—मार्गशुल्क, मार्गकर ।  
 To move an amendment—संशोधन उपस्थित करना ।  
 Tongue depressor—जिह्वापीड़क, जीभदबानी ।  
 Tonnage—टनों में तौल ।  
 Tools—उपकरण, औजार ।  
 Tools and machinery—उपकरण तथा यंत्र ।  
 Tools and plants—उपकरण और स्थिर यंत्र ।  
 Top—चोटी, शिखर, ऊपर का, मिरा ।  
 To pass an order—आज्ञा निकालना या देना ।  
 Top Case—ऊपर का मामला ।  
 Topic—प्रसंग, विषय, प्रचलित वार्ता, प्रकरण ।  
 Topmost—सर्वोच्च ।

- Topographical maps—पृष्ठ-विवरण-संबंधी नक्शे या मानचित्र ।  
 Topography—पृष्ठ विवरण ।  
 To press—जोर देना ।  
 Top priority—सर्वे प्राथम्य, सर्वप्राथमिकता ।  
 Top secret—गूढ़तम रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य ।  
 Topsy-turvy—उलट-पुलट ।  
 Top to toe—नख दिखावत ।  
 To quote—उद्धृत करना ।  
 Torch—मशाल, विजली की चोरबत्ती ।  
 To refer to—... का हवाला देना, ... से पूछना, ... को निर्णयार्थ भेजना ।  
 Torrent—तीव्र धारा, तेज धारा ।  
 Torsion—मरोड़, घुटन ।  
 Tort—अनुचित कार्य, अपकार, हानि, क्षति ।  
 Torture—यातना ।  
 To serve notice on—... पर नोटिस तामील करना ।  
 Total—योग, संपूर्ण, पूरा, जोड़ ।  
 Total emoluments—सम्पूर्ण परिलाभ ।  
 Totalling register—योगपंजी ।  
 Totally—पूर्ण रूप से ।  
 Tour—पर्यटन, यात्रा, दौरा ।  
 Tour allowance—पर्यटन भत्ता ।  
 Tour contingent bill—पर्यटन प्रासंगिक बिल ।  
 Tour Programme—दौरे का कार्यक्रम ।  
 Town area—नगर क्षेत्र ।  
 Town Hall—नगर भवन या महाकक्ष ।  
 Town Improvement Trust—नगर सुधार प्रत्यास ।  
 Town Planning—नगर योजना ।  
 Town Planning Expert—नगर योजना विशेषज्ञ ।  
 Tracer—अनुरेखक, नकल करनेवाला, टूटनेवाला ।  
 Tracings—अनुरेखण ।  
 Tract—भूमिखण्ड ।  
 Traction—खिचाव, लुढ़कनी, रगड़ ।  
 (Rolling friction as of carriage wheels).  
 Tractor—कृषित्र, हलयंत्र ।

- Tractor Engineer—हल यंत्री ।  
 Tractor Scheme—हल-यंत्र-योजना ।  
 Trade mark—व्यापार चिह्न ।  
 Trade pay (wireless)—व्यवसाय बेतन (बेतार का तार) ।  
 Trade Union—व्यापार संघ, श्रमिक संघ, मजदूर संघ ।  
 Tradition—परम्परा ।  
 Traditional—परम्परागत ।  
 Traffic—यातायात ।  
 Traffic census—यातायात सम्बन्धी जन गणना ।  
 Traffic Inspector—यातायात निरीक्षक, ट्राफिक इंस्पेक्टर, चौराहा पुलिस इंस्पेक्टर ।  
 Traffic in women and children—औरतों और बच्चों को बेचने का व्यापार ।  
 Traffic Managers—यातायात प्रबन्धक ।  
 Traffic Police—यातायात नियंत्रक आरक्षी, चौमुहानी-आरक्षी ।  
 Traffic surveys—यातायात विषयक परिमाप ।  
 Trailor—मोटर गाड़ी के पीछे बांधी जानेवाली बोझा गाड़ी ।  
 Trailor pump—ठेला पर जानेवाला यंत्र ।  
 Train—ट्रेन, रेलगाड़ी, कतार, पंक्ति, आपस में दौतदार पहियों की (gears) पंक्ति ।  
 Trained—प्रशिक्षित, सीखे हुए ।  
 Trainee—प्रशिक्षार्थी ।  
 Training—प्रशिक्षण ।  
 Training certificate—प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ।  
 Training College—प्रशिक्षण महाविद्यालय ।  
 Training institutions — प्रशिक्षण-संस्थाएँ ।  
 Training of pilots—विमान-चालकों का प्रशिक्षण, नियामकों का प्रशिक्षण ।  
 Training works—प्रशिक्षण निर्माण-कार्य ।  
 Tranquillity—प्रशान्ति, प्रशाम ।  
 Transaction—व्यवहार, लेन-देन ।  
 Transcription—प्रतिलेखन, नकल ।  
 Transfer—स्थानान्तरण, बदली, तबादला, संक्रम, हस्तांतरण ।  
 Transfer charges—हस्तांतरण व्यय ।  
 Transfer debit (or credit)—नाम या जमा में संक्रम ।  
 Transfer, Duty of—हस्तांतरण शुल्क ।  
 Transferee—हस्तान्तरिती, बयदार, क्रेता, खरीदार ।  
 Transfer entry—संक्रम प्रविष्टि ।  
 Transferer—विक्रेता, हस्तान्तरणकारी, व्यय करनेवाला ।  
 Transfer of charge—कार्यभार-परिवर्तन ।  
 Transfer of control—नियंत्रण का परिवर्तन ।  
 Transfer of lease—पट्टे का हस्तांतरण ।  
 Transfer of Property Act, 1882—सम्पत्ति हस्तांतरण एक्ट, १८८२ ।  
 Transfer of rights—स्वत्वों का हस्तांतरण ।  
 Transfer of shares—साझे का हस्तांतरण, अंश हस्तांतरण ।  
 Transfer of sites—आस्थान परिवर्तन, मौका बदलना ।  
 Transferred vote—हस्तान्तरित मत ।  
 Transfer statement—हस्तांतरण विवरण ।  
 Transfer Travelling Allowance—स्थानान्तरण-यात्रिक भत्ता ।  
 Transformation—रूपांतर ।  
 Transformer—रूप-परिवर्तक ।  
 Trans-frontier—सीमा पार का ।  
 Transhipment—माल को एक जगह से उतारकर दूसरी जगह लादना, नावन्तरण ।  
 Transit—संक्रम, मार्ग, पारनयन ।  
 Transit charges—संक्रम-व्यय, मार्ग-व्यय ।  
 Transition curve—संक्रमण-वक्र ।  
 Transit losses—माल ले जाने में हानियाँ, संक्रम हानियाँ ।  
 Transit pass—संक्रम, मार्ग का आदेशपत्र ।  
 Transitory—क्षणिक ।  
 Translation—अनुवाद, भाषांतर ।  
 Translation charges—अनुवाद-व्यय ।  
 Translation Deptt.—अनुवाद विभाग ।  
 Transliteration—अक्षरांतरण, भाषान्तरण ।  
 Transmission—पारेषण, प्रसारण, दाय हस्तांतरण अधिकार ।  
 Transmit—पारेषित करना, भेजना ।  
 Transmitted—पारेषित, भेजा गया ।  
 Transpire—खुलना, घटित होना ।

- Transplantation—रोपाई करना, पौधों को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाना ।
- Transplanted rice—रोपा हुआ धान ।
- Transport—परिवहन, ढुलाई ।
- Transportation for life—आजीवन निर्वासन, कालापानी ।
- Transport Commissioner—परिवहन आयुक्ति ।
- Transport Deptt.—परिवहन विभाग ।
- Transport facilities—परिवहन सुविधाएँ ।
- Transverse—अनुप्रस्थ, चौडानी ।
- Trapezium—असमलम्ब चतुर्भुज ।
- Trapezoid—असमलम्ब चतुर्भुज की आकृति का ।
- Travelling Allowance Rules—यात्रिक भत्ते के नियम ।
- Travelling Eye Hospital—चलता-फिरता नेत्र-चिकित्सालय, आँखों का चलता-फिरता चिकित्सालय ।
- Traverse—रोक, प्रतिबन्ध, प्रतिपक्ष द्वारा आरोप का प्रतिकार करना, खंडन करना, तोड़ना ।
- Traverse chart—मालारेख चित्र ।
- Traverse-programme—मालारेख कार्यक्रम ।
- Traverse-survey—रेखामापन ।
- Tray cloth—तश्तरी ढकने का कपड़ा ।
- Tread of steps—सीढ़ी ।
- Treason—राजद्रोह ।
- Treasurer (Honorary)—कोषाध्यक्ष (अवतनिक) ।
- Treasure vault—खजाने का तहखाना ।
- Treasury—कोषागार, खजाना ।
- Treasury bills—सरकारी हुण्डी ।
- Treasury Officer—कोषागार अधिकारी ।
- Treasury strong room—कोषागार दृढ़ कोष्ठ ।
- Treatment—व्यवहार, उपचार, इलाज ।
- Tremor—कंपकंपी, थरथरी ।
- Trench—खड्ड ।
- Trespassers—अतिक्रमी, अनधिकार प्रवेशक ।
- Trial—विचार, परीक्षण, मुकदमा ।
- Trial Clerk—विचार लेखक ।
- Triangular—त्रिकोणी, तीन कोन की ।
- Triangular bandage—त्रिभुजाकार बंधन, त्रिभुजाकार पट्टी ।
- Tribal Advisory Council—आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् ।
- Tribal Area—आदिम जाति क्षेत्र ।
- Tribal Community—आदिम जाति समुदाय ।
- Tribunal—न्यायाधिकरण ।
- Tribunal Court—मध्यस्थ मण्डल, पंच मण्डल ।
- Triennial—त्रैवार्षिक ।
- Trijunction mark—त्रिसंगम चिह्न ।
- Tripartite Committee—त्रिदल समिति ।
- Triphined—अस्थि भेदन ।
- Triplicate—तिहरा, तृतीयक, तीन प्रतियाँ ।
- Triplicate chalans—तिहरे चालान ।
- Tripod—त्रिपदी ।
- Trolley—ठिलिया, ट्राली, रेल का ठेला ।
- Troops—सैन्यदल, फौजी दस्ते ।
- Trophy—विजयोपहार, विजय चिह्न ।
- Tropical disease—उष्ण कटिबन्ध का रोग ।
- Trousers—पाजामा ।
- Truck—भाण्डवाहन, ट्रक ।
- True Copy—यथार्थ प्रतिलिपि, सच्ची प्रतिलिपि ।
- Truly—तत्त्वतः, वस्तुतः, सचमुच, दृढ़-निष्ठया, ईमानदारी से ।
- Trumpeters—विगुलवाले ।
- Trunk call—ट्रंक कॉल, शहर के बाहर से टेलीफोन द्वारा बात करने की सूचना ।
- Trunk-road—ट्रंक रोड, प्रकांड सड़क ।
- Trust—निक्षेप, प्रत्यास, जमानत ।
- Trust Corporation—प्रत्यास निगम ।
- Trust, Declaration—प्रत्यास घोषणा ।
- Trustee—प्रत्यासी, अमीन ।
- Trust endowment—प्रत्यास वृत्तिदान ।
- Trust instrument—प्रत्यास अभिनियम ।
- Trust property—प्रत्यास सम्पत्ति ।
- Trust, Revolution—प्रत्यास खण्डन ।
- Trypanosomiasis—वधनांगीय परजीवी रोग ।
- Tube—नली, नल ।
- Tuberculin test—यक्ष्मा परीक्षा ।

Tuberculosis—क्षयरोग, तपेदिक ।

Tube stand—नली स्थान ।

Tube-well—नलकूप, बिजली का कुआँ,  
ट्यूब वेल ।

Tube-well operators—विद्युत् कूप  
चालक ।

Tumour—अर्बुद, फोड़ा ।

Tunic—कुरती, कोट ।

Tunnel—सुरंग ।

Turbine driver—टर्बाइन ड्राइवर, परि-  
वर्त चालक ।

Turbine mistri—टर्बाइन मिस्त्री, परि-  
वर्त मिस्त्री ।

Turners—टर्नर, खरादी ।

Turner-welders—टर्नर वेल्डर, खरादी  
संघाता ।

Turn out (n.)—उत्पाद, उपज ।

Turn over—पूर्ण चिको, पलटाव ।

Turn up—उपस्थित होना ।

Turpitude—गिरावट, हीनता ।

Turret—टुर्जी, परिभ्रमी ।

Tuition fee—शिक्षण शुल्क ।

Tutorial—शिक्षा सम्बन्धी ।

Twice—द्वारा ।

Type—प्रकार, नमूना, प्रतिरूप, निर्देशन,  
मुद्र, मुद्राक्षर ।

Typed—टाइप किया हुआ, मुद्रलिखित ।

Type design—प्रामाणिक टाइप का  
डिजाइन ।

Typewriter—मुद्रलेखन यंत्र, टाइप राइटर ।

Typewriter Mechanic—टाइपराइटर  
का यांत्रिक ।

Typewriting—मुद्रलेखन ।

Typical—घातक, लाक्षणिक, आदर्श,  
स्वाभाविक ।

Typist—मुद्रलेखक, टाइपिस्ट ।

Typographical error—मुद्रण-दोष,  
छपाई की भूल ।

## U

Ubiquitous—सर्वव्यापी ।

Ulterior—अव्यक्त, प्रच्छन्न, गुह्य, गुप्त ।

Ultimate—अन्तिम, परम, चरम ।

Ultimately—अन्ततः, अन्ततोगत्वा ।

Ultimatum—अन्तिम चेतावनी ।

Ultimo—गतमास ।

Ultra-violet ray treatment room—  
पारनीललोहित रश्मि चिकित्सा कोष्ठ ।

Ultra-violet treatment—पारजम्बु  
रश्मि-चिकित्सा ।

Ultra-vires—अधिकार से बाहर, अधि-  
कारबाह्य, शक्तिपरस्तात् ।

Unable—अक्षम, असमर्थ ।

Unacceptable—अस्वीकार्य ।

Unadjusted—असमायोजित, असमाहित,  
ठीक न किया हुआ ।

Unanimous—सर्वसम्मत, एकमत ।

Unauthorised—अनुज्ञात, अनधिकृत,  
बिना अधिकार प्राप्त ।

Unauthorised expenditure—अनु-  
ज्ञात व्यय, अस्वीकृत व्यय, अप्राप्त  
स्वीकृति व्यय ।

Unavoidable—अपरिहार्य, अनिवार्य,  
अवश्यमावी, अहार्य ।

Unavoidable circumstances—अप-  
रिहार्य परिस्थिति ।

Unaware—अनवधान, अनभिज्ञ ।

Uncashed cheque—बिना भुनाया हुआ  
घनादेश ।

Uncertainty—अनिश्चितता ।

Uncertified film—अप्रमाणित चलचित्र ।

Uncertified Supervisors—अप्रमाणित  
पर्यवेक्षक ।

Unclaimed—अस्वामिक, लावारिस ।

Unclaimed articles—अस्वामिक वस्तुएँ,  
लावारिस सामान ।

Unclaimed documents—बेदावा  
दस्तावेज, अस्वामिक लेखपत्र ।

Unclassified—अवर्गीकृत ।

Unclassified item—अवर्गीकृत मद ।

Unconditional—अप्रतिबन्ध, अनौपाधिक,  
बिना शर्त के ।

Unconditional long-term settle-  
ment—अप्रतिबंधित दीर्घकालीन भू-  
व्यवस्था ।

Unconstitutional—असंवैधानिक ।

Uncontested election—निर्विरोध  
निर्वाचन ।

- Uncontrolled—निरंकुश, अनियंत्रित ।  
 Uncultivated land—अकृष्ट भूमि, गैरमजसूआ ।  
 Uncurrent coins—अप्रचलित मुद्रा, अप्रचलित सिक्के ।  
 Under—नीचे, अधीन, से कम ।  
 Under certificate of posting—प्राप्त प्रेषण पत्र ।  
 Under cover of—.....की ओट में,..... की आड़ में ।  
 Under fire—अग्निवर्षा या गोलावारी में ।  
 Undergo—भोगना, भुगतना, झेलना, सहना, उठाना ।  
 Under-graduate—अनुस्नातक ।  
 Underground—गुप्त, जमीन के नीचे, भूम्यधस्तन, आन्तर्भूमि ।  
 Under-head—शीर्षक के अधीन या अन्तर्गत ।  
 Undermentioned—निम्नलिखित, निम्न-वर्णित, नीचे कहा गया, नीचे बताया गया ।  
 Under proprietor—अनुस्वामी ।  
 Under Secretary—अनुसचिव ।  
 Under Section—( अमुक ) धारा के अधीन ।  
 Under Service paid over—सरकारी टिकट द्वारा ।  
 Undersigned—अधोहस्ताक्षरी, अधो-हस्ताक्षरकर्ता ।  
 Understanding—समझ ।  
 Undertaking—उपक्रम, व्यवसाय, कारो-बार, उद्यम, घन्घा, ग्रहण, वचन ।  
 Under the auspices—...के तत्त्वावधान में ।  
 Under the guardianship of—...की संरक्षता में ।  
 Under-trial—विचाराधीन, हवालाती ।  
 Under-trial prisoner—विचाराधीन बन्दी, हवालाती कैदी ।  
 Underwriter—बीमा करनेवाला ।  
 Undeserved—अनर्ह, अनुचित, नाहक ।  
 Undesirable—अवांछनीय, अप्रिय, अनिष्ट, अनुचित ।  
 Undeveloped—अविकसित, अनुपन्न ।  
 Undivided family—अविकसित परिवार ।  
 Undoubtedly—निःसन्देह ।  
 Undue—अनुचित ।  
 Unemployment—वृत्तिहीनता, बेरोज-गारी, बेकारी ।  
 Unequal—विषम, अनुल्य, असमान, बेजोड़, छोट-बड़े ।  
 Unequivocal—स्पष्ट, संदेह-रहित ।  
 Unexpended—अव्ययित ।  
 Unexpired—असमाप्त ।  
 Unfair—अनुचित, कपटपूर्ण ।  
 Unfilled vacancy—अपूर्व रिक्ति ।  
 Unfit—अयोग्य, अनुपयुक्त ।  
 Unfounded debt—अल्पकालीन ऋण ।  
 Unhealthiness—अस्वास्थ्य ।  
 Unification—एकीकरण ।  
 Uniform—एक रूप, समान, गणवेश, एक वर्दी ।  
 Uniform allowance—वर्दी भत्ता ।  
 Uniformity—एकरूपता ।  
 Uniform Procedure—समान कार्यविधि ।  
 Unimportant—महत्त्वहीन ।  
 Union—संघ ।  
 Union fee—संघ शुल्क ।  
 Unique—अपूर्व, अनुपम, अनोखा, अद्वितीय, निराला, बेजोड़ ।  
 Unirrigated—असिंचित, न सींचा गया ।  
 Unit—एकक, इकाई, अंग, मात्रा ।  
 United Co-operative Farming—संयुक्त सहकारी कृषि ।  
 United front—संयुक्त मोर्चा ।  
 United Nations Organization (U. N. O.)—संयुक्त राष्ट्रसंघ ।  
 Universal—विश्वव्यापी, व्यापक ।  
 Universal application—व्यापक प्रयोग ।  
 Universe (out of which a sample is drawn)—समग्र विश्व ।  
 University Court—विश्वविद्यालय सभा ।  
 University Grants Committee—विश्वविद्यालय अनुदान समिति ।  
 Unjust—अनुचित, अन्यायपूर्ण ।  
 Unlawful—अवैध, अवैधिक, गैरकानूनी ।  
 Unlawful assembly—अवैध सभा ।

**Unlikely**—असंभाव्य, अघटनीय, अनहोनी ।

**Unmetalled road**—कच्ची सड़क ।

**Unnatural**—अस्वाभाविक, अप्राकृतिक ।

**Unnatural offence**—अप्राकृतिक अपराध (मैद्युन) ।

**Unobjectionable**—अनापत्तिजनक ।

**Unofficial**—अशासकीय, अनधिकारिक, गैर सरकारी ।

**Unofficial bodies**—अनधिकारिक संस्थाएँ ।

**Unofficial letter**—अनधिकारिक पत्र ।

**Un-official register**—अनधिकारिक पंजी ।

**Unpaid**—वेचुका, अनचुका, खड़ा, गैरवसूल ।

**Unpalatable**—अस्वादित ।

**Unproductive capital**—अनुत्पादकपूंजी

**Unproductive works**—अनुत्पादक निर्माणकार्य ।

**Unreasonable**—युक्तिहीन, अनुचित, असंगत ।

**Unrecorded cases**—बिना दर्ज किये मामले ।

**Unredeemed balance**—अशोधित शेष ।

**Unregistered**—अपंजीयित ।

**Unregistered memo**—अपंजीयित स्मृति पत्र ।

**Unreliable**—अविश्वसनीय ।

**Unrestricted power**—अप्रतिबन्ध अधिकार ।

**Unsatisfactory**—असंतोषप्रद, असंतोषजनक ।

**Unserviceable**—अनुपयोगी, अप्रयोज्य, निकम्मा ।

**Unskilled**—अप्रवीण, अकुशल ।

**Unsound**—अस्वस्थ, रोगी ।

**Unsound mind**—विकृत चित्त ।

**Unsurveyed areas**—अमापित क्षेत्र ।

**Untested candidate**—अमूचीगत अभ्यर्थी ।

**Untenable**—न टिकनेवाला, अटिकाऊ ।

**Until further orders**—आगामी आदेश पर्यन्त ।

**Untouchable**—अस्पृश्य ।

**Unused loose revenue stamps**—अप्रयुक्त अवद्ध राजस्व मुद्राङ्क ।

**Unusually**—असामान्य रूप में या से ।

**Unusual occurrence**—असाधारण घटना ।

**Unwelcome**—अवांछनीय ।

**Unwholesome**—अस्वास्थ्यकर, अरुचिकर ।

**U. P. Board of Revenue Act, 1922—१९२२ ई० का युक्त प्रान्तीय माल बोर्ड कानून ।**

**U. P. Encumbered Estate Act**—युक्त प्रान्तीय ऋणग्रस्त संपत्ति अधिनियम ।

**U. P. Gazette**—उत्तर प्रदेशीय राजपत्र, उत्तर प्रदेशीय गजट ।

**Uphold**—पुष्टि करना, समर्थन करना, मर्यादा बनाये रखना ।

**Upkeep**—देखरेख, समारक्षण ।

**U. P. Land Revenue (Amendment) Act of 1932—१९३२ का युक्त प्रान्तीय मालगुजारी संशोधन कानून ।**

**Uplift**—उत्थान ।

**Upper class**—उच्च वर्ग ।

**Upper grade clerk**—उच्च श्रेणी लेखक ।

**Upper hand**—प्रभुत्व ।

**Upper Primary Class**—उत्तर प्रारम्भिक कक्षा ।

**Upper Subordinate Service (Supervisors)**—उच्च अधीनस्थ भृत्या (पर्यवेक्षक) ।

**U. P. Public Health Service**—उत्तरप्रदेशीय स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेशीय स्वास्थ्य भृत्या ।

**U. P. Regulation of Agricultural Credit Act**—उत्तर प्रदेशीय कृषि ऋण नियमन अधिनियम ।

**Upstream**—बहाव के ऊपर ।

**U. P. Tenancy Rent & Revenue**—उत्तरप्रदेशीय कायतकारी लगान और राजस्व या मालगुजारी ।

**Up-to-date**—अद्यावधिक, अतिथि, आज की तारीख तक ।

- Urban—शहरी, नागरिक ।  
 Urban outpost—नगर चौकी ।  
 Urgency—अविलम्ब्यता, आत्ययिकता ।  
 Urgent—अत्यावश्यक, अत्यधिक, अवि-  
 लम्ब्य ।  
 Urgent copies—अत्यावश्यक प्रति-  
 लिपियाँ ।  
 Urgent slip—अत्यावश्यक पर्ची ।  
 Urinal—मूत्रालय, पेशाबखाना ।  
 Urine—मूत्र ।  
 Urine blood—मूत्ररक्त ।  
 Usage—व्यवहार, प्रयोग, रूढ़ि, दस्तूर ।  
 Use—उपयोग, उपभुक्ति, प्रयोग, काम में  
 लाना, उपयोग करना, बरतना ।  
 Useful—उपयोगी, काम का ।  
 Usefulness—उपयोगिता ।  
 Useless—अनुपयोगी, व्यर्थ, निरुपयोगी,  
 निरर्थक, बेकार ।  
 User—उपभोक्ता, उपयोगकर्ता, प्रयोगा-  
 विकासी ।  
 Uses—प्रयोग ।  
 Usual—प्रायिक, सामान्य, साधारण ।  
 Usual legatee—असामान्य रिक्थी,  
 असाधारण रिक्थभोगी ।  
 Usufruct—भोगलाभ ।  
 Usufructuary mortgagee—भोग-  
 बंधकग्राही ।  
 Usurious—अनुचित व्याज लेने वाला ।  
 Usury—अनुचित व्याज, कुसीद, कुसीदपथ ।  
 Utilization—उपयोग ।  
 Utilization certificate—उपयोगीकरण,  
 प्रमाणपत्र ।  
 Utmost—परम ।  
 Uttar Pradesh Agricultural Ser-  
 vice Class I and II—उत्तरप्रदेशीय  
 कृषि सेवा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी ।  
 Uttar Pradesh Service of Engi-  
 neers, Class I (Hydel)—उत्तर  
 प्रदेशीय अभियन्तासेवा, श्रेणी १ (जल-  
 बिजली) ।  
 Uttar Pradesh Service of Engi-  
 neers, Class II, Irrigation  
 Branch—उत्तरप्रदेशीय अभियन्ता सेवा,  
 श्रेणी २, सिंचाई शाखा ।  
 Vacancy—रिक्त स्थान, रिक्ति ।  
 Vacant—रिक्त, खाली ।  
 Vacant possession—रिक्त भोग ।  
 Vacant succession—रिक्त उत्तराधिकार ।  
 Vacation—दीर्घावकाश लम्बी छुट्टी ।  
 Vacation Department—अवकाश  
 विभाग ।  
 Vaccinal lymph—वैक्सीन लसीका ।  
 Vaccination—टीका ।  
 Vaccination Act—टीका अधिनियम ।  
 Vaccinator—मसूरीयक, टीका लगानेवाला ।  
 Vaccine—मसूरीलस, टीका द्रव्य ।  
 Vacuum—रिक्त, शून्यक, वायुशून्य ।  
 Vagabond—खल, शरट, घूर्त, आचारागदं ।  
 Vagrancy—आचारागदं, आहिडन ।  
 Vagrant—व्यवसायहीनास्थानी, आचा-  
 रागदं ।  
 Vague—अस्पष्ट, अनिश्चित ।  
 Vagueness—अस्पष्टता, अनिश्चितता ।  
 Vakalatnama—अभिभाषक-पत्र, वकालत-  
 नामा ।  
 Valid—मान्य, वैध, जायज ।  
 Validate—वैध बनाना ।  
 Validation—वैधकरण ।  
 Validation of Act—अधिनियम की  
 वैधता ।  
 Validity—वैधता, मान्यता ।  
 Validity of certificate or endorse-  
 ment—प्रमाणपत्र या पट्ट लेखकी वैधता  
 या मान्यता ।  
 Valley rafter—घाटी कड़ी ।  
 Valuable—मूल्यवान्, कीमती ।  
 Valuation—मूल्यन, मालियत ।  
 Valuation Act—मूल्यन विधान ।  
 Valuation for duty—चुगी या शुल्क  
 के लिये मूल्यन ।  
 Value—मूल्य, कीमत ।  
 Valve—अभिद्वार ।  
 Van—पंखा, सूफ ।  
 Vapour—भाप, वाष्प ।  
 Variation—अन्तर, विभिन्नता, भेद,  
 रूपान्तर, विभेद, घटबढ़, विचरण ।

- Varied**—विविध, भिन्न, नाना प्रकार के ।  
**Variety**—प्रकार, भेद विभिन्नता, विभेद ।  
**Various**—विविध, नानाविध, विभिन्न ।  
**Varnish**—चमकदार, रोगन ।  
**Vary**—भिन्न होना, भिन्न राय रखना, बदल जाना, बेमेल होना ।  
**Vast**—बहुत बड़ा ।  
**Vault**—गुम्बज, मेहराबदार छत, तहखाना ।  
**Vegetarian**—शाकाहारी ।  
**Vegetarian diet**—शाकाहार ।  
**Vegetation**—पादपजात, हरियाली, पेड़-पौधे ।  
**Vehicle**—सवारी, यान, वाहन ।  
**Velocity**—वेग, गति ।  
**Vendee**—क्रेता, कृषिक, खरीददार ।  
**Vendor**—विक्रेता, बेचनेवाला ।  
**Venereal**—रतिज ।  
**Venereal Department**—रतिज रोग विभाग ।  
**Venereal diseases clinic**—रतिज रोग चिकित्सालय ।  
**Veneriologist**—रतिज रोग चिकित्सक ।  
**Venetian Blind**—झिलमिली ।  
**Ventilate**—खोलना, प्रकट करना, प्रकाश में लाना, वायुमय करना ।  
**Ventilation**—संवातन, वायु संचार ।  
**Ventricle**—हृदय संपुट, प्रवेगम ।  
**Venture**—साहस करना, जोखों में पड़ना, साहस, उपक्रम, साहस का कार्य ।  
**Venue**—स्थान, विचार-स्थान, वह न्यायालय जहाँ दावा दायर होना चाहिए ।  
**Veracity**—सत्यता, सच्चाई ।  
**Verandah**—बगमदा ।  
**Verbal**—मौखिक, शब्दिक ।  
**Verbally**—वाचा, शब्दगः ।  
**Verbatim**—शब्दगः ।  
**Verdict**—निर्णय, साम्यनिर्णय, पंचायती निर्णय ।  
**Verge**—सीमा, किनारा, काण्डा, हृद, दंड, स्तम्भ, झुकना, ढुलना, पटरी की घास, रोस के किनारे की घास ।  
**Verification**—प्रमाणीकरण, सत्यापन जाँच, पड़ताल ।  
**Verification of accounts**—लेखा पड़ताल ।  
**Verification of stock of stamps**—मुद्रांक के संचय की जाँच-पड़ताल ।  
**Verify**—प्रमाणित करना, तसदीक करना, जाँच-पड़ताल करना ।  
**Versus**—प्रति, बनाम ।  
**Vertex**—शीर्ष ।  
**Vertical**—खड़ी, खड़े बल में ।  
**Very severe**—अति तीव्र, दुःसह ।  
**Vest**—प्राप्त होना, अधिकार देना, अधिकार-युक्त करना, हक देना, पहुँचना ।  
**Vested**—संप्राप्त, लगाया हुआ ।  
**Vested interest**—प्राप्त अधिकार, निहितस्वार्थ ।  
**Vested possession**—प्राप्त भोगाधिकार ।  
**Vested remainder**—अधिकार जो किसी विशेष अधिकार समाप्त होने के बाद किसी निदिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो ।  
**Vestibule**—डेवदी, वरोटा, दहलीज ।  
**Vesting**—अधिकार दानकारी ।  
**Vesting order**—अधिकार दान आदेश, निधायी आदेश, किसी विक्षिप्त के स्वत्व को किसी की अमानत में रखने का आदेश ।  
**Veteran**—अखाड़िया, जानवृद्ध, वयोवृद्ध, पक्का, अनुभवी ।  
**Veterinary**—पशु-चिकित्सा सम्बन्धी ।  
**Veterinary Assistant Surgeon**—पशु चिकित्सा सहायक सर्जन ।  
**Veterinary Service**—पशु चिकित्सासेवा ।  
**Veto**—निषेधाधिकार ।  
**Vexatious action**—दुःखदायी वाद, कष्ट पहुँचाने के लिए वाद या नालिश ।  
**Via**—रास्ते से, द्वारा ।  
**Viaduct**—ऊँचा पुल या सेतु ।  
**Vibration**—कम्पन, थरथरी, लहराव ।  
**Vice**—स्थान में, बदल में ।  
**Vice-Chancellor**—उप-कुलपति ।  
**Vice versa**—विपर्ययेण, विलोमतः, उल्टा ।  
**Vicinity**—पड़ोस, अड़ोस-पड़ोस ।  
**Vide**—देखिये ।  
**Vigilance**—जागरण, चौकसी, खबरदारी, होशियारी, देखभाल ।  
**Vigorous**—ओजस्वी ।  
**Village Circuit**—ग्राम परिपथ ।  
**Village Crime**—हिंसात्मक अपराध ।



Village Council—ग्राम परिषद् ।  
 Village Defence Societies—ग्राम रक्षा समितियाँ ।  
 Village Headman—मुखिया ।  
 Vindicative damages — दण्डात्मक क्षतियाँ ।  
 Violate—उल्लंघन करना, तोड़ना, न मानना, भंग करना ।  
 Violation—अतिक्रमण, भंगीकरण ।  
 Violation of duties — कर्तव्य की अवहेलना ।  
 Violation of rules—नियमों का भंगीकरण ।  
 Violence—हिंसा, अत्याचार, मारपीट ।  
 Violent—हिंसात्मक, अत्याचारी, मारपीट करनेवाला ।  
 Virulent—अति उग्र, प्रचंड, तेज ।  
 Virus—जहरीला मादा, विषैला तत्व ।  
 Visa—दृष्टांक, पासपोर्ट पर पृष्ठांकन ।  
 Vis-a-vis—आमने-आमने, सम्मुखीन ।  
 Viscosity—संलग्नशीलता, लमलसाहट ।  
 Vision—दर्शन, साक्षात्कार, दृष्टि, दृश्य, कल्पना, स्वप्न, आभास ।  
 Visionary—काल्पनिक ।  
 Visit—समाय, अभ्यागम, अभ्यागमन, निरीक्षण, दर्शन, भेट, मुलाकात, निरीक्षण ।  
 Visitation—देवकोप ।  
 Visitors' book—दर्शक पंजी ।  
 Visitors' gallery—दर्शक दीर्घा ।  
 Visitors' shed—दर्शनार्थी शाला ।  
 Visual Signalling Section—द्राष्टिक संकेत उपविभाग ।  
 Vital—मार्मिक, जीवन विषयक, जीवन-मरण सम्बन्धी ।  
 Vital statistics—जनमरणसम्बन्धी आँकड़े ।  
 Vitiate—बिगाड़ना, भ्रष्ट करना, दुषित करना ।  
 Viva voce—मौखिक, जबानी ।  
 Viz—नामशः, अर्थात् ।  
 Vocation—व्यवसाय, काम-धंधा ।  
 Vocational—व्यावसायिक, काम-धन्धा सम्बन्धी ।  
 Vocational staff—व्यवसायिक कर्मचारीवर्ग ।

Void—निष्प्रभाव, शून्य, रीता ।  
 Voidable—निष्प्रभावकरणीय, निष्प्रभाव किये जाने योग्य अभिमुख्यन योग्य ।  
 Void and Voidable—निष्प्रभाव तथा निष्प्रभाव योग्य ।  
 Volatile—वाष्पशील, उड़नशील ।  
 Volley of shots—गोलियों की बौछार ।  
 Volume—परिमाण, आयतन, घनफल, खण्ड, पुस्तक, ग्रन्थ ।  
 Volume of water—पानी का परिमाण ।  
 Voluntary—ऐच्छिक, अपनी इच्छा से ।  
 Voluntary confession — स्वेच्छाकृत स्वीकारोक्ति ।  
 Voluntary contribution—स्वेच्छापूर्ण चंदा या दान ।  
 Voluntary conveyance—स्वेच्छाकृत हस्तांतरण ।  
 Voluntary organization — ऐच्छिक संघटन ।  
 Voluntary settlement — स्वेच्छाकृत व्यवस्थापन, स्वेच्छाकृत निपटारा ।  
 Volunteer—स्वयंसेवक ।  
 Vomici of lungs—फुफ्फुस कोटर ।  
 Votable—मतापेक्षी, मतदेय ।  
 Vote—मत, वोट ।  
 Voted—मतदत्त ।  
 Voter—मतदाता ।  
 Voting—मतदान ।  
 Vouch—साक्षी होना, नत्थी करना, पुष्टि करना ।  
 Voucher—प्रमाणक, व्यय का परचा, पुर्जा ।  
 Voyage—संयात्रा, जलयान, समुद्रयात्रा ।  
 Vulgar—अशिष्ट, गंवार, अश्लील ।  
 Vulnerable—मार्मिक, चोट पहुँचने योग्य ।

## W

Wage—मजदूरी, भूति ।  
 Wage earner—भूति अर्जन करनेवाला, मजदूरी पानेवाला ।  
 Wage earning scheme—भूति अर्जन योजना ।  
 Wagon—वाहन, गाड़ी, डब्बा ।  
 Waist coat—बण्डी, बासकट ।  
 Waiting list—प्रतीक्षक सूची ।

- Waiting room—प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा-  
कक्ष ।
- Waive—परित्याग करना, छोड़ना ।
- Waive of recovery—वसूली छोड़ देना ।
- Walking stick guns—बन्दूकदार छड़ी ।
- War concession leave—युद्ध अनुग्रह-  
अवकाश ।
- War-costs surcharge — युद्धकालीन  
लागत सम्बन्धी अधिभार ।
- Ward—कक्ष, वार्ड, चौकी, नगरभाग, पाल्य,  
विभाग ।
- Ward—प्रतिपाल्य, रक्ष्य बालक, अप्राप्त-  
व्यवहार, वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति  
प्रतिपालकाधिकरण के अधीन हो ।
- Ward-boy—कक्ष-कुमार ।
- Warden—संरक्षक, रक्षक ।
- Warder—द्वारपाल ।
- Warder-intramural—जेल के भीतर का  
द्वारपाल ।
- Warder, Reserve—घृत द्वारपाल ।
- Ward, Eye—अक्षिकक्ष ।
- Ward, Heat Stroke—तापघात कक्ष ।
- Ward lockers—रोगियों के लिए छोटी  
आलमारी ।
- Ward Master—कक्षपति ।
- Ward, Medical—कायचिकित्सा कक्ष ।
- Ward, Ordinance—अध्यादेश कक्ष ।
- Ward, Paying—देय कक्ष, सगुल्क कक्ष ।
- Ward, Private—वैयक्तिक कक्ष ।
- Ward, Special—विशेष कक्ष ।
- Ward, Surgical—शल्यकर्म-कक्ष ।
- Warning—चेतावनी ।
- Wardrobe—तोशखाना, वस्त्रागार, कपड़ों  
की आलमारी, कपड़े, पांशाक, जामा ।
- Warehouse—भाण्डागार, गोदाम ।
- Warehousing of arms—हथियारों  
को मालघर में रखना ।
- Warematerial—युद्ध-सामग्री ।
- Warn—चेतावनी देना ।
- Warned—चेतावनी दी गयी ।
- Warning—चेतावनी ।
- Warning, Formal—यथानियम चेता-  
वनी ।
- Warp—ताना, तानी, लकड़ी का मुड़ना ।
- Warrant—अधिपत्र, अधिकारपत्र, वारंट ।
- Warrant for goods—माल अधिपत्र ।
- Warrant of appointment—नियुक्ति  
अधिपत्र ।
- Warrant of arrest—आसेब अधिपत्र,  
गिरफ्तारी का वारंट ।
- Warrant of commitment—मुपुर्दगी  
का अधिपत्र ।
- Warrant Officer—वारंट अधिकारी,  
अधिपत्र अधिकारी ।
- Warrant of precedence—पूर्वता  
अधिपत्र ।
- Warrantor—उत्तरदायी, वह व्यक्ति जो  
किसी बात की जिम्मेवारी करे ।
- Warranty—विश्वामदान लेख, अधिकार  
प्रत्याभूति वचन, प्रतिज्ञा ।
- War Service Reservation—युद्ध सेवा  
रक्षण ।
- War-time economy — युद्धकालीन  
अर्थ-व्यवस्था ।
- Washing gang supervisor—धुलाई  
टोली का पर्यवेक्षक ।
- Waste—नष्ट करना, उजाड़ना, अपव्यय  
करना, बंजर, परती, निजोत, बंजर,  
वीरान, कूड़ा-करकट ।
- Wastage—हानि, क्षय, नाश, अव्यय,  
कूड़ा-करकट, रद्दी ।
- Wastage of water—पानी की बरबादी ।
- Waste land—बंजर ।
- Watch—निगाह रखना, पहरा देना,  
चौकसी रखना, घड़ी ।
- Watch and Ward—पहरा, रक्षा ।
- Watch and Ward (Police)—चौकी  
पुलिस ।
- Watches—पहरे, घड़ियाँ ।
- Watchman—पहरेदार, प्रहरी ।
- Water basin—तसला, चिलमची ।
- Water-carrier—भिन्सी ।
- Water-close—व्यवस्था सहित शौचालय ।
- Water-connection—जल का सम्बन्ध ।
- Water-course — जलधारा ।
- Water-courses — पानी की नालियाँ या  
कूलें ।
- Watering charges—सिचाई ध्यय ।

- Water-logged area—चोये का क्षेत्र ।  
 Water-logged land—चोये की भूमि, वह भूमि जहाँ चोया आ जाय ।  
 Water-mark-paper—जलाङ्क या जल चिह्न पत्र ।  
 Water-pipe, Gag pipes, Telegraph line—पानी के नल, गैस के नल, टेलीग्राफ लाइन ।  
 Water power—जलशक्ति ।  
 Water-proof—बरसाती ।  
 Water-proof sheeting cradle—मोमजामा का झूला या पालना ।  
 Water raising—पानी उठाना ।  
 Water rate—पानी का महसूल ।  
 Water Regulation Establishment—जलव्यवस्था स्थापना ।  
 Water-storage—जल-संग्रह ।  
 Water supply—जल संभरण, जल-पूर्ति व्यवस्था ।  
 Water tax—जल कर ।  
 Water-ways—जलमार्ग ।  
 Water-works—जलकल, जलकलगृह, पानीघर ।  
 Wave—लहर, तरंग, हिलाना ।  
 Wavy—लहरदार, लहरी ।  
 Ways and means estimate—उपाय और साधन सम्बन्धी आगणन ।  
 Weaker sex—अबला, स्त्री ।  
 Weapons—आयुध, शस्त्र, हथियार ।  
 Wear and tear—टूट-फूट ।  
 Weather fluctuations—ऋतु-विपर्यय ।  
 Wedding-presents—विवाहपहार ।  
 Weeding—निर्दान, निराई ।  
 Weeding of records—अभिलेखों का निर्दान, अभिलेखों की छँटाई ।  
 Weeder—निर्दाता ।  
 Weeding label—निर्दान चिप्पी ।  
 Weeding list—निर्दान सूची, छँटाई की सूची ।  
 Weeding slip—छँटाई पर्ची, निर्दान पर्ची ।  
 Weed out—निकालना, छँटना, खारिज करना, दूर करना ।  
 Weekly—साप्ताहिक ।  
 Weekly list—साप्ताहिक सूची ।  
 Weevilling—घुन लगाना ।  
 Weigh—भार, बोझ ।  
 Weighing machine—मान-यंत्र, तोलने की मशीन ।  
 Weighment—बोझ, भारमान ।  
 Weir—पानी रोकने का बाँध, पाट बन्ध, ऊँचा करने के लिए बाँध ।  
 Welding—पिघलाकर जोड़ना, टाँका लगाना ।  
 Welfare—कुशल, कल्याण, भलाई ।  
 Welfare activities—हितकर या कारी कार्य ।  
 Welfare centre—कल्याण केन्द्र ।  
 Well-being—कल्याण ।  
 Well-boring—कूप-वेधन ।  
 Well-boring Operations Division—कूपवेधन-क्रिया विभाग ।  
 Well Engineer—कूप अभियन्ता ।  
 Well in time—समय से पूर्व ।  
 Well-sinking—कुआँ गलाना ।  
 Well-to-do—सम्पन्न, धनी, सुखी ।  
 Western circle—पश्चिमी-चक्र ।  
 Wharf—पक्का घाट, जहाज का माल चढ़ाने-उतारने का चबूतरा ।  
 Wharries—माल उतारने-चढ़ाने के चबूतरे ।  
 Whatsoever—जो कुछ भी ।  
 Wheat complexion—गेहूँआ रंग ।  
 When required—आवश्यकतानुसार ।  
 Whereabouts—पता, ठिकाना, स्थान ।  
 Whereupon—जिस पर, तिस पर ।  
 While—जब, जब कि, जिस समय, काल, समय, अरसा, समय खाना, समय बिताना ।  
 Whip—प्रतोद, कोड़ा, चावुक ।  
 Whipping—कोड़े की मार, कशाघात ।  
 White chevron—सफेद बिल्ले ।  
 White vest—सफेद वासकट ।  
 Whole—सम्पूर्ण, सारा, सब ।  
 Whole-life—आजीवन ।  
 Whole period—सम्पूर्ण अवधि ।  
 Wholesale prices—धोक भाव ।  
 Wholesome—स्वास्थ्यकर, आरोग्यप्रद, रुचिकर ।  
 Whole-time servant—पूर्णकालिक सेवक ।  
 Wholly—पूर्णतया, पुरे तौर से ।

**Widespread**—विस्तीर्ण, दूर विस्तृत ।  
**Widower**—विधुर ।  
**Wilful absence from duty**—काम से जान-बूझकर अनुपस्थिति ।  
**Will**—इच्छापत्र, रिक्थपत्र, वसीयत ।  
**Winders**—लपेटनेवाला, बेंठन, वेष्टक ।  
**Wind-fall**—अप्रत्याश-आय, सहसा-प्राप्ति ।  
**Winding up of an estate**—किसी संपत्ति का समापन ।  
**Wing**—पक्ष, भुजा (of building)  
**Winter-camp**—शीत-शिविर ।  
**Wipe off**—मिट्टा देना ।  
**Wireless**—बेतार का तार ।  
**Wireless apparatus**—बेतार के तार सम्बन्धी यंत्रजात, बेतार के तार सम्बन्धी उपकरण ।  
**Wireless operator**—वायरलेस आपरेटर, बेतार-तार चालक ।  
**Wireless Telegraphy Section**—बेतार-तार उपविभाग ।  
**Withdrawal**—प्रत्याहरण, निकासी, वापसी ।  
**Withdrawal and repayment**—रुपये का निकालना और भुगतान या प्रतिशोधना ।  
**Withdrawal of members from the House**—सभा से सदस्यों का प्रत्याहार ।  
**Withdrawal of motion**—प्रस्ताव-प्रत्याहार, प्रस्ताव का लौटाना ।  
**Withdrawn**—वापस लिया हुआ, लौटाया हुआ ।  
**Withhold**—रोक रखना, रोक लेना, न देना, दबा रखना ।  
**Withholding on efficiency bar**—प्रगुणता अंगल या कार्यक्षमतामंगल पर रोक लगाना ।  
**Without fail**—निश्चित रूप से ।  
**Without prejudice**—बिना पक्षपात के, बिना विपरीत प्रभाव डाले ।  
**With reference to**—...के संबंध में ।  
**With restrospective effect**—पूर्व प्रभाव सहित ।  
**With the remark**—इस अभ्युक्ति से कि, इस कथन से कि ।  
**Without reserve**—साफ-साफ, स्पष्टतया, बिना कुछ मन में रखे ।

**With the concurrence of**—...की सहमति से ।  
**Witness**—साक्षी ।  
**Witness shed**—साक्षिघाला ।  
**Women Medical Officer**—चिकित्सा-धिकारिणी, डाक्टरनी ।  
**Women Police**—महिला आरक्षी ।  
**Women Service**—महिला भृत्या ।  
**Wooden**—काष्ठमय, लकड़ी का ।  
**Wooden angular**—काष्ठमय कोनेदार ।  
**Wooden guttered**—काष्ठमय नालीदार ।  
**Wordy**—शब्दाडम्बरमय ।  
**Workable**—करने योग्य ।  
**Work accounts**—निर्माण कार्य लेखा ।  
**Work charged establishment**—विशेष कार्य युक्त संस्थापन ।  
**Work-house**—दीनानगर, मोहताजखाना ।  
**Working agreement**—कार्यकरण नियमपत्र, काम करने के इकरारनामे ।  
**Working capital**—कार्यकारी पूंजी ।  
**Working committee**—कार्यकारिणी समिति ।  
**Working dress**—कार्यालय वेश ।  
**Working days**—काम के दिन, कार्य-दिवस ।  
**Working of local bodies**—स्थानीय संस्थाओं का काम, स्थानीय निकायों का काम ।  
**Working order**—टीक-टोक अवस्था या व्यवस्था ।  
**Working plan**—कार्य-योजना ।  
**Workman**—कर्मकार, कारीगर, मजदूर, श्रमिक ।  
**Workmen's Compensation Fund**—श्रमिकों का प्रतिकर कोष ।  
**Work Order**—निर्माण कार्यदेश ।  
**Working-plan**—कार्य योजना ।  
**Works**—निर्माण कार्य ।  
**Works abstract**—निर्माण कार्योंका उप-संक्षेप ।  
**Works accounts**—निर्माणकार्य लेखा-जात ।  
**Works and Convenience**—निर्माण-कार्य और सुविधाएँ ।

Works of Collection—सहस्रील वसूल,  
बसूली का काम ।

Works expenditure—निर्माण कार्यों  
पर व्यय, निर्माण कार्य व्यय ।

Workshop—कर्मशाला, शिल्पशाला,  
कारखाना ।

Workshop Foreman—कर्मशाला  
अधिकारिक ।

Workshop-progress-record—कर्म-  
शाला-उन्नति-अभिलेख ।

Works Manager—निर्माणकार्य प्रबन्धक ।

Works outlay—निर्माण कार्यों पर लागत ।

Worth analysing—विश्लेषण योग्य ।

Wound up—समाप्त ।

Writ—मुद्रांकित आदेशपत्र, हस्ताक्षरित  
आदेशपत्र ।

Write off—बट्टेखाते में डालना, अपलेखन ।

Write off losses—हानि की रकमों को  
बट्टेखाते डालना ।

Writing—लेखन, लेख ।

Writ of habeas corpus—बन्दी-प्रत्यक्षी-  
करण आदेश-पत्र ।

Written authority—लिखित अधिकार ।

Written examination of Com-  
plaints—शिकायतों की लिखित जांच ।

Written instrument—लिखित दस्तावेज,  
करण पत्र ।

Written off—बट्टेखाते डाला हुआ ।

Written statement—लिखित उत्तर ।

Wrong—दूषणीय, अयथार्थ, अनुद्ध, सद्वाप,  
अपक्रिया, दुष्कर्म ।

## X

X-ray—क्षरदिम ।

X-ray department—क्षरदिम विभाग,  
एक्सरे विभाग ।

X-ray room—क्षरदिम कोष्ठ, क्षरदिम  
विभाग ।

X-ray training—क्षरदिम शिक्षण ।

## Y

Yearly—वार्षिक ।

Yield—उपज, देना, छोड़ना, मान लेना,  
जगह देना ।

Young Men's Christian Associa-  
tion—नवयुवक क्रिश्चियन संघ ।

Young Women's Christian Asso-  
ciation—नवयुवती क्रिश्चियन संघ ।

Yours—आपका ।

Yours faithfully—भवन्निराट ।

Yours sincerely—भवदीय, सद्भावी,  
सच्चाई से आपका ।

## Z

Zabti rent (cash value of grain  
rent)—जब्ती लगान, सस्य के रूप में  
प्राप्त लगान की नगदी कीमत ।

Zaid—अतिरिक्त फसल, जायद ।

Zaid Jinswar—जायद जिसवार, अतिरिक्त  
मस्य ।

Zamima (Supplementary memo)-  
जमीमा, अनुपूरक मापन ।

Zamindari mushturrika—साझे की  
जमींदारी या भूसम्पत्ति ।

Zamindari tracts—जमींदारी भूखण्ड ।

Zamindari wahid—अकेले की जमीं-  
दारी ।

Zarpeshgi lease—जरपेशगी पट्टे, अग्र-  
दाय पट्टे ।

Zeal—उत्साह, जोश ।

Zerab (covered with water)—  
जलाच्छादित ।

Zero—शून्य ।

Zileदार—ज़िलेदार ।

Zileदारी Chaprasi—ज़िलेदारी चपरासी ।

Zone—क्षेत्र, चक्र, कटिबन्ध ।

Zoology—प्राणिशास्त्र, जीव-विज्ञान,  
जन्तु विज्ञान ।

## प्रामाणिक शासन-शब्दावली

जनतंत्र की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासन-व्यवस्था में प्रयुक्त

आंग्ल-परिभाषिक शब्दों की हिन्दी सूची

अ

अकारथ करते हुए—In supersession of.  
 अकिचन अपील—Pauper appeal.  
 अकिचनता की मद—Forma Pauperis.  
 अकिचन वाद—Pauper Suit.  
 अक्षयुरी—Axis.  
 अक्षर-विन्यास—Spelling.  
 अक्षिकूप—Orbit.  
 अखाद्य फसलें—Non-food Crops.  
 अग्नि-प्रशामक—Fireman, Fire-extinguisher.  
 अग्नि-इष्टिका—Fire-brick.  
 अग्नि-सुरक्षित तिजोरी—Fire-proof Safe.  
 अग्र ऋण—Taqavi advance.  
 अग्रतम (प्रमुख)—Foremost.  
 अग्रवत—Imprest.  
 अग्रहार-दान—Endowment.  
 अग्राह्य दावा—Inadmissible Claim.  
 अग्रीव—Flange.  
 अचल सम्पत्ति—Immovable property.  
 अङ्गुली (कसनी)—Brace.  
 अणु-कण—Corpuscles.  
 अण्डवृत्त—Ellipse.  
 अतिपति—Lapse.  
 अतिरिक्त अनुदान—Additional Grant.  
 अतिरिक्त कर—Cess.  
 अतिरिक्त कर्त्तव्य—Extraneous duties.  
 अतिरिक्त खेती—Additional Cultivation.  
 अतिरिक्त नियमपत्र—Collateral agreement.  
 अतिरिक्त प्रविष्टि—Additional entry.  
 अतिरेक (बचत)—Surplus.  
 अत्यधिक—Excessive.  
 अत्यन्त छोटा—Infinitesimal.  
 अत्यवस्थान—Overstayal.

अदह—Asbestos.  
 अवस्तन—Lower.  
 अधिकतर उन्नति के लिए योग्यता—Fitness for further advance.  
 अधिकतम माँग-सूचक—Maximum Demand Indicatory.  
 अधिक बलन—Reinforcement.  
 अधिक भार का करण पत्र—Instrument of further charge.  
 अधिक भुगतान—Overpayment.  
 अधिक मूल्य पर—At a higher value or rate.  
 अधिकरण—Article, Bench.  
 अधिकरणिक—Magistrate.  
 अधिकरणिक बर्ग—Bench of magistrates.  
 अधिक व्यय—Overcharge.  
 अधिकार—Power.  
 अधिकार-क्षेत्र—Jurisdiction.  
 अधिकार घोषक न्यायपत्र—Declaratory decree.  
 अधिकार त्यागपत्र पर शुल्क—Duty on resignation of authority.  
 अधिकार सीमा—Purview.  
 अधिकारिवर्ग-सूची—Civil list.  
 अधिकारी—Authority, Officer.  
 अधिकृत करना—Authorise.  
 अधिकृत—Official.  
 अधिकोष (घनागार)—Bank.  
 अधिक्षेत्र—Commanded area.  
 अधिगमन—Acquisition.  
 अधिनियम—Act.  
 अधिपत्र—Warrant.  
 अधिपत्र-अधिकारी—Warrant-officer.  
 अधिभार—Overcharge, Surcharge.  
 अधिमान—Preference.

अभिमूल्यन—Appreciation.	अनुमाधारी—Licensee.
अधिया—Batainif.	अनुमेय—Permissible.
अधियाचक—Claimant.	अनुतर—Freight.
अधियाचन (दावा)—Claim.	अनुत्पादक—Unproductive.
अधिवक्ता—Advocate.	अनुदर्शन (जाँच)—Survey.
अधिष्ठता—Rector, Pleader, Lawyer.	अनुदान—Grant.
अधीनस्थ—Subordinate.	अनुदेश—Instruction.
अधीनस्थ पशुचिकित्सा सेवा—Subordinate Veterinary Service.	अनुधावन (अनुसरण)—Pursuance.
अध्यादेश—Ordinance (law).	अनुपत्र—Enclosure.
अध्ययन-अवकाश—Study-leave.	अनुप्रस्थ छेद—Cross or transverse section.
अनन्य—Identical.	अनुपस्थान—Default.
अनधिकारिक—Non-official.	अनुपस्थित (नादिहन्द)—Defaulter.
अनामक—Anonymous.	अनुपस्थिति विवरणपत्र—Absentee Statement.
अनायुक्त अधिकारी—Non-commissioned officer.	अनुपात—Proportion.
अनावर्ती व्यय—Non-recurring expenditure.	अनुपाततः—Pro-rata.
अनावृष्टि—Drought.	अनुपालन—Maintenance.
अनावासिक—Non-residential.	अनुपूरक—Supplementary.
अनावासिक छात्र—Day scholar.	अनुमति—Approval.
अनियत—Non-contract.	अनुमतिपत्र—Permit.
अनियम—Anomaly.	अनुमानिक (वेतन)—Presumptive (pay).
अनियमता—Irregularity.	अनुमानित अभ्युद्देश्य—Speculative reference.
अनिर्दय-पशुवध-यंत्र—Humane Cattle-Killer.	अनुमोदन—Endorsement, Approval.
अनिवार्य निवृत्ति—Compulsory retirement.	अनुमोदित सेवा—Approved service.
अनिवार्य भरती—Conscription.	अनुरूपता—Conformity.
अनिश्चित—Erratic.	अनुरक्षण—Tracing.
अनुक्रम (परम्परा)—Succession.	अनुलेख—Postscript.
अनुक्रमणिका—Index.	अनुशासन—Discipline.
अनुग्रह-धन—Compassionate Gratuity.	अनुशासनात्मक कार्यवाही—Disciplinary action.
अनुग्रह रूप सहायता—Exgratia relief.	अनुसंधेय—Cognizable.
अनुचित दबाव—Coercion.	अनुसंधान—Investigation.
अनुचित्रक—Tracer.	अनुसचिव—Under-secretary.
अनुच्छेद—Para.	अनुशासन की कार्यवाही—Disciplinary action.
अनुशक्ति सख्दन—Revocation of Licence.	अनुशासित—Disciplined.
अनुशापत्र—Licence.	अनुशीलन—In pursuit of.
अनुशापत्र दायक—Licensing authority.	अनुसूची—Schedule.
	अनुस्मारक—Reminder.
	अनेकार्थ (वाद)—Multifarious (suit).
	अनैतिक पण—Immoral traffic.

अनैयमिक—Anomalous.  
 अन्वायाम काट—Long or vertical section.  
 अपयार्जन—Deletion.  
 अपमृत्यु-मीमांसक—Coroner.  
 अपराध—Crime, offence.  
 अपराध ( बुरा काम )—Perpetration, Delinquency.  
 अपराध रोधक पुलिस—Crime Police.  
 अपराध वृत्त—History sheet.  
 अपरिगणित—Non-scheduled.  
 अपरिश्रमी—Non-labouring.  
 अपर्याप्त—Inadequate.  
 अपलाम ( जरे वासलात )—Mesne profit.  
 अपवाद—Exception.  
 अपसृत—Escapee.  
 अपहरण—Abduction, Kidnapping.  
 अपहरण—Forfeiture.  
 अपहार—Embezzlement.  
 अपाकरण ( दीवाला )—Liquidation.  
 अपाहरण—Misappropriation.  
 अपील—Appeal.  
 अपील कर्ता—Appellant.  
 अपील के आधार—Grounds of appeal.  
 अपीली—Appellate.  
 अपेक्षण—Requisition.  
 अप्रगुणता—Inefficiency.  
 अप्रचलित मुद्रा—Uncurrent coin.  
 अप्रचलित स्टाम्प—Obsolete-stamp.  
 अप्रतिलम्ब—Irrecoverable.  
 अप्रवीण—Unskilled.  
 अप्रवेश्य—Impervious.  
 अप्रिय ( थकाऊ )—Irkesome.  
 अवन्धित रहना—Remain at large.  
 अवाधित आज्ञा—Absolute order.  
 अभाव—Lack, Want.  
 अभिकर्ता—Agent.  
 अभिकर्तपत्र—Power of attorney.  
 अभिप्रेषण—Deputation.  
 अभिभाषक—Pleader.  
 अभिभाषक परिषद्—Bar Council.  
 अभिभाषक संघ—Bar Association.  
 अभियुक्त—Accused.  
 अभियोक्ता—Complainant.

अभियोग—Charge.  
 अभियोग—Prosecution.  
 अभियोग ( चलाना )—Prosecute.  
 अभियोग ( दोषण )—Accusation.  
 अभियोग पक्ष—Prosecution.  
 अभियोग फलक—Charge sheet.  
 अभियोग मुक्त—Discharged.  
 अभियोग साक्षी—P. W. (Prosecution witness).  
 अभियोगी—Complainant.  
 अभिलेख—Record.  
 अभिलेखपाल—Record-keeper.  
 अभिलेख संशोधन—Record rectification.  
 अभिलेखाधिकृत—Record-in-charge.  
 अभिशून्यन—Annulling.  
 अभिहरण अधिपत्र—Distress warrant.  
 अभिहस्तांकन ( बेंची )—Assignment (of land).  
 अभिहस्ताकिती—Assignee.  
 अभ्यर्थना ( याचिका )—Petition.  
 अभ्यर्थी—Petitioner.  
 अभ्युक्ति ( कंफियत )—Remarks.  
 अभ्युद्देश—Reference.  
 अमान्य लेख—Discredited document.  
 अमुक अमुक के अंश से—As hissa fulan fulan.  
 अमूर्त सम्पत्ति—Intangible property.  
 अयोग्यता—Disqualification.  
 अराजपत्रित ( अधिकारी )—Non-gazetted (officer).  
 अरिष्टि—Security.  
 अरिष्ट गुणक—Safety factory.  
 अंगल—Bar (as in efficiency bar), Bolt, Latch.  
 अर्थदण्ड—Fine.  
 अर्थ पुस्तिका—Financial Hand book.  
 अर्थमंत्री—Finance Minister.  
 अर्ध-सरकारी—Demi-official.  
 अर्ध सरकारी पत्र—D. O. letter.  
 अर्ध स्थायी—Quasi-permanent.  
 अर्धोपान्त—Half-margin.  
 अलगाव—Segregation.  
 अलपेट—Kink.



अलाव—Fire-place  
 औलती—Eaves.  
 अल्पकाल ऋण—Floating debt.  
 अल्पवयस्क—Minor.  
 अल्पवयस्क अपराधी—Juvenile offender.  
 अल्पवाद न्यायालय—Small Causes Court.  
 अल्प शुल्क—Low fees.  
 अवकाश—Recess, Vacation.  
 अवक्रमण—Devolution.  
 अवक्षेपण (विवरणपत्र)—Objection (statement).  
 अवतरण (उद्धरण)—Extract.  
 अवधि—Limitation.  
 अवधिताकाल—Period of limitation.  
 अवधि बाधित—Barred by limitation.  
 अवमूल्यन—Depreciation.  
 अवयव—Component parts.  
 अवर कर्मचारी वर्ग—Inferior Staff.  
 अवरुद्ध—Detenue.  
 अवरोध—Detention.  
 अवर्गीकृत—Unclassified.  
 अवधि वृद्धि—Extension.  
 अवशिष्ट—Arrears.  
 अवशिष्ट के प्राप्य—Arrear Claims.  
 अवशेष—Residue.  
 अवहार (छूट)—Rebate.  
 अविनय—Misbehaviour.  
 अविभक्त जोत—Undivided holding.  
 अविभक्त परिवार संपत्ति—Undivided family property.  
 अविभाज्य लेन-देन—Indivisible transaction.  
 अविरत सक्रिय सेवा—Continuous active service.  
 अविरत सेवा—Continuous service.  
 अविवेकी, अविवेकपूर्ण—Indiscriminate.  
 अवेक्षक—Overseer.  
 अवेक्षा—Care (regard).  
 अवैतनिक—Honorary.  
 अवध—Illegal.  
 अवध सम्वाद—Unlawful assembly.  
 अव्यवस्था—Random.

अशक्त—Infirm.  
 अशक्तता अवकाश—Disability leave.  
 अशुद्ध वर्णन—Mis-description.  
 अशुद्धि शोधन—Rectification of error.  
 अशुद्धि-सूची—Errata list.  
 अश्रु-धूम टुकड़ी—Tear-smoke Squad.  
 अश्व-शक्ति—Horse-power.  
 असमर्थता—Infirmity.  
 असमलम्ब चतुर्भुज—Trapezoid (with no sides parallel).  
 असली काश्तकार—Tenant-in-chief.  
 असाधारण अवकाश—Extraordinary leave.  
 असाध्य—Unmanageable.  
 असावधानी—Negligence.  
 असिग्रन्थि—Sword knot.  
 असेनिक कर्मचारी—Civil employee.  
 असोख—Non-porous.  
 असंगत—Irrelevant.  
 असंगति—Discrepancy.  
 असंबंधित इच्छापत्र—Unrelated testament or will.  
 अस्थायी—Provisional.  
 अस्थायी पद—Temporary post.  
 अस्थि-मज्जा—Bone marrow.  
 अस्थायी मूल—Provisional substantive.  
 अस्पष्ट (अप्रसिद्ध)—Obscure.  
 अस्वस्थ—Unsound.  
 अस्वाभाविक—Unnatural.  
 अस्वाभाविक घन—Escheat.  
 अस्वामिक—Unclaimed.  
 अस्वामिक लेखपत्र—Unclaimed document.  
 अस्वास्थ्यकर—Unwholesome.  
 अस्वास्थ्यकरता—Unhealthiness.  
 अहस्ताक्षेप्य—Incognizable.

आ

आकल्प (सज्जा)—Accoutrement.  
 आकस्मिक—Emergent, Casual.  
 आकस्मिक अवकाश—Casual Leave.  
 आकस्मिक घृतदल—Contingent Reserve.

आकस्मिक व्यय—Emergent expenditure.

आकाश (रिताई)—Space.

आक्रमण—Assault.

आखेट (खल)—Game.

आयुगणन—Estimate.

आगमपत्र—Title-deed.

आगामी—Forthcoming.

आघात—Injury.

आचरण—Conduct.

आजीवन पट्टा—Life lease.

आज्ञा नस्ती—Order file.

आज्ञापत्र (फरमान)—Writ.

आज्ञा पुस्तक—Order book.

आज्ञा फलक—Order sheet.

आज्ञासार संग्रह—Manual of orders.

आड़—Hypothecation.

आतति (तनाव)—Tension.

आतान—Strain.

आतिथि—Up-to-date.

आतुरालय—Infirmary.

आत्ययिक—Urgent.

आत्ययिक पर्ची—Urgent slip.

आदाता—Donor.

आदिता (पूर्वता)—Priority.

आदेय—Assets (as opposed to liability).

आदेश—Provision, Instructions (law).

आदेशपत्र-वाहक—Process server.

आदेश-पंजी—Order-book.

आदेशात्मक—Mandatory.

आघर्षण—Conviction.

आघर्षित—Convict.

आधारभूत—Fundamental.

आधार-रेखा—Base-line.

आधि (गिरवी)—Pawn, Pledge.

आधिकारिक (सरकारी)—Official.

आनियम (नियमन)—Regulation.

आनुपातिक—Proportionate.

आनुषंगिक व्यय—Incidental or Contingent charge.

आपत्ति—Objection.

आपत्तिकर्ता—Objector.

आपराधिक षड्यंत्र—Criminal Conspiracy.

आपात—Incidence.

आपेक्षिक—Specific.

आप्त (प्रामाणिक)—Authentic.

आबकारी विभाग—Excise Department.

आभ्यासिक अपराधी—Habitual offender.

आमान—Gauge.

आयकर—Income-tax.

आयत (आयताकार)—Oblong.

आयतन (खंड)—Volume.

आयति—Prospect.

आयव्ययक (बजट)—Budget.

आयव्ययक सारसंग्रह—Budget manual.

आयात—Import.

आयात-निर्यात कर—Tariff, Customs-duty.

आयुक्त—Commissioner.

आयुधक—Armourer.

आयुध-कार—Armourer.

आयुधपाल—Retainer of armours.

आयोग—Commission.

आयोजक—Organiser.

आरोप—Allegation, Imposition.

आरंभ—Commencement.

आरंभ और क्षणिक—Commencement and transitory.

आरंभिक—Initial, Opening balance.

आरंभिक निर्णय—Original decision.

आरंभिक वेतन—Initial pay.

आर्थिक—Pecuniary, Monetary.

आर्थिक दिष्टि—Monetary allotment.

आलेख (नक्शा)—Draft.

आलेखक—Draftsman.

आलोचन—Observation.

आलोचना—Comment.

आलव (टेक)—Fulcrum.

आवक्ष भित्ति—Breast wall.

आवधिक—Terminal.

आवरण—Cover.

आवर्ती—Recurring.

आवश्यक परिवर्तनों सहित—Mutatis  
Mutandis.

आवारागर्द—Vagrant.

आवारागर्दी—Vagrancy.

आवास—Residence, Quarter.

आवासीक—Resident.

आवेदक—Memorialist.

आवेदन पत्र—Representation.

आशु—Express.

आशु पत्र—Express letter.

आश्वासन—Assurance.

आसजन—Co-ordinate.

आसेघ—Warrant of arrest.

आस्थगति वेतन—Deferred pay.

आस्थान—Site.

आस्पद (पदवी)—Rank.

आस्मारक ( अभिरक्षित )— Protected  
monument.

आह्वानपत्र—Summons.

आंकड़े—Figures, Statistics.

आंकड़ों का संकलन—Compilation of  
Statistics.

आंकना—Assess.

आंशिक पूर्ति—Part performance,  
Part supply.

आह्वान शुल्क—Process fees.

इ

इकबारा—Causal ( As in casual  
Prisoner ).

इकसार—Uniform.

इच्छापत्रकर्ता—Testator.

इच्छापत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि—Probate.

इच्छापत्र साधक—Executor.

इजरा की कार्यवाई करना—Taking up  
execution proceedings.

इष्टिका—Brick.

उ

उगाही (बमूली)—Realization.

उग्रवादी—Extremist.

उद्यन्त (अवगित)—Suspense.

उच्च न्यायालय—High Court.

उच्च प्राधिकारी—Higher authority.

उज्जदारी (इत्तलानामा)—Caveat.

उत्तर-चढ़ाव—Fluctuation.

उत्केन्द्र—Eccentric.

उत्तरदायी—Liable.

उत्तरवादी—Respondent.

उत्तर पक्ष—Defence.

उत्तर रोक—Estoppel.

उत्तरवादी और सहोत्तरवादी—Respon-  
dent and Co-respondent.

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र—Succession  
certificate.

उत्तराधिकार ( विरासत ) का प्रमाणपत्र—  
Succession certificate.

उत्तराधिकारी—Successor, Heir.

उत्तरी भारत घाट विमान—Northern  
India Ferries Act.

उत्पाद कर—Excise duty.

उत्पादन—Production.

उत्प्रवासी संरक्षक — Protector of  
emigrants.

उदरकीट का विरु—Bots & warble.

उदासीनता—Apathy.

उदाहृत—Illustrated, Exemplified.

उदाहृत करना—Exemplify.

उद्गम कार्यजात—Head works.

उद्देश्य—Object.

उद्यान—Park.

उद्विकास—Evolution.

उद्धरण—Extract.

उद्वाहन—Flush.

उन्मूलन—Abolition.

उप अनुच्छेद—Sub-paragraph.

उपकर—Cesses.

उपकरण—Implement, Tools.

उपज—Yield.

उपजीवन (निर्वाह)—Subsistence.

उपदान—Offer.

उपदेश कानून—Dourine Act.

उपधारा—Sub-section.

उपनिधान—Deposit.

उपनियम—Bye-laws.

उपनिवेशी सेवा—Colonial service.

उप प्रमाणक—Sub-voucher.

उपभाग—Sub-division.

उपभोक्ता—Consumer.  
 उपयुक्त—Appropriate.  
 उपरिब्ध—Overhead charges.  
 उपलब्ध—Available.  
 उपविभाग—Section.  
 उपसिद्धा—Subordinate Training.  
 उपशीर्षक—Sub-head.  
 उपसंक्षेप—Abstract.  
 उपसंक्षेप पुस्तक—Abstract book.  
 उप संस्थान—Sub-station.  
 उपसन्न—Approximate.  
 उपसमिति—Sub-committee.  
 उपस्कर—Furniture.  
 उपस्थापन—Submission.  
 उपस्थित होना—Appear.  
 उपस्थिति—Appearance.

उपस्थिति का स्मृतिपत्र—Memo of appearance.

उपस्थिति के लिए सफीना—Citation.

उपस्वामी—Sub-proprietor.

उपाधिक—Additional.

उपाधि-प्राप्ति—Predication.

उपांत—Margin.

उपांत शीर्षक (पार्श्व शीर्षक)—Marginal heading.

उपान्त लिखित—Marginally noted.

उभयपक्ष—Both the parties.

उभार—Relief (Carving).

उल्लंघन—Infringement, Contravention.

ऊ

ऊपर—Supra.

ऊपरिक—Formal (superficial).

ऊसर—Barren.

ए

एकड़ों में क्षेत्रफल—Acreage.

एकपक्षीय—Exparte.

एकमतनिर्णय—Concurrent judgment.

एकमत्य—Concurrence.

एकराशि—Lump sum.

एक सार (वर्दी)—uniform.

एक स्थानीय चौराहा इयूटी—Fixed point duty.

एकत्रीकरण—Consolidation.

एकत्रीकृत—Consolidated.

एकस्व भेषज—Patent Medicine.

एकाधिकार—Monopoly.

एकीकरण—Amalgamation, Coordination.

एकीकृत पूर्वानुमान—Consolidated forecast.

एकीकृत वेतन—Consolidated pay.

एड़ी-जोड़ा—Heel file.

एतदर्थ—Ad Hoc.

ऐ

ऐतिहासिक क्रम—Chronological order.

ओ

ओरी कोल—Sector (Radius Vector).

औ

औद्योगिक—Technical.

औद्योगीकरण—Industrialization.

औपाधिक आदेश—Conditional Order.

औपान्तिक—Marginal.

औरस—Legitimate (as in legitimate child).

औसत—Average.

औसत परिलाभ—Average emoluments.

अं

अंकनी—Pencil.

अंकित मूल्य से कम—Below par.

अंग—Member (Roof).

अंगुल-छाप—Finger-Print.

अंगुष्ठ भित्ति—Toe wall.

अंडाकार क्षेत्र तथा वक्र क्षेत्र—Elliptic and curved figures.

अंतराल—Interval.

अंतरिक्ष विज्ञान मान-मन्दिर—Meteorological observatory.

अंतरिक्ष विद्या—Meteorology.

अंतर्कालीन (अंतरिम)—Interim.

अंतर्गतपत्र—Enclosure.

अंतर्पेरजीवी—Entozoa.

अंतर्न्यास—Insertion.

## अंतर्वस्तु—Contents.

- अंतः स्थायी—Intermediary, Inter-  
mediate.  
अंतिम डिग्री—Decree absolute.  
अंतिम रूप से निर्णीत—Finally disposed  
of (decided)  
अंतिम शेष—Closing balance.  
अंश—Numerator, Share.  
अंश (घटक द्रव्य)—Ingredient.  
अंशकालिक—Part-time.  
अंश-दान—Contribution.  
अंश हस्तांतरण—Transfer of share.  
अंशाधिपत्र—Share warrant.  
अंशी—Coparcener.  
अंशुक बक्रीय (रोग)—Actinomyces.

## ऋ

- ऋण (उधार)—Credit.  
ऋणग्रस्त—Encumbered.  
ऋणशोचन (किश्तों में)—Amortization.  
ऋणात्मक—Negative.  
ऋण बुकाव कोष—Sinking fund.  
ऋणपत्र—Debenture.

## क

- कक्ष (ग्रहपथ)—Orbit.  
कक्षस्थ (गुप्त)—In Camera.  
कच्चा—Kham.  
कच्चा काश्तकार—Tenant at will.  
कच्चा माल—Raw material.  
कछार—Alluvion.  
कटधरा—Balustrade.  
कट्टा—Segment.  
कटौती—Cut, Deduction.  
कड़ा—Anklet.  
कड़ावीन आधार—Carbine bucket.  
कड़ी (घरणी)—Rafters.  
कड़ी—Link.  
कनकत—Appraisement.  
कपट (कूट, छल, धोखा)—Fraud.  
कपास का गुलर—Cotton balls.  
कबूलियत—Qabuliat.  
कब्जा आराजी—Tenancy.  
कमरकोटा (मुँह)—Parapet.

## कमी का स्मृतिपत्र—Discrepancy memo.

## कम्पनी का विधान नियम—Article of Association.

- करघटा—Railings, Rack.  
करणपत्र—Instrument (in writing).  
करनिर्धारक जज—Assessing Judge.  
कर निर्धारण—Assessment, Assess.  
करों में दिया गया रुपया—Subscription  
for the loan.

## कर्ण—Hypotenuse.

## कर्ण शिक्षा—Aural education.

## कर्तनी चिह्न—Cross mark.

## कर्तव्यपालन—Discharge of duties.

## कर्तव्य भत्ता—Duty allowance.

## कर्मचारी—Official.

## कर्मशाला—Workshop.

## कर्मचारी वर्ग—Staff.

## कलश (शिखर)—Finial.

## कलादीर्घा—Art gallery.

## कल्पना—Hypothesis.

## कल्याण केन्द्र—Welfare Centre.

## कागजात का नुकसान—Injury to records.

कागजात तलब करना—Calling for the  
records.काचावृत रचनाएँ—Cover glass pre-  
paration.काट (खड़ी और लंबानी)—Section  
(Cross & long).

## काठी—Harness.

## कानून-व्यवस्था—Statute.

## काम (ठेके का)—Job.

## कामगर—Workman.

## कारगर चौड़ाई—Effective span.

## कारण से—By virtue of.

## कारापाल—Jailer, Jailor.

## कारा शिविर—Concentration Camp.

## कारोपान्त—Jail premises.

## कार्य-पद्धति—Procedure.

## कार्यपीठ—Bureau.

## कार्यत्यक्त—Discharged.

## कार्यग्रहण अवधि—Joining time.

कार्यभार प्रमाणपत्र—Charge Certi-  
ficate.

- कार्य योग्यता प्रमाणपत्र—Fitness certificate.  
 कार्यवाह नियुक्ति—Acting appointment.  
 कार्यवाही—Proceedings, Action.  
 कार्यवाही का रजिस्टर—Minute book.  
 कार्यवाही सार—Minutes.  
 कार्यविधि—Procedure.  
 कार्यविवरण पत्र—Business statement.  
 कार्यसमिति—Working Committee.  
 कार्यस्तर—Standard of work.  
 कार्यान्वित—Implementation.  
 कार्यावली—Agenda.  
 कालकोठरी—Solitary Confinement, Dungeon.  
 कालक्रम—Time Scale.  
 काल तिरोहित—Time-barred.  
 काल व्यतिक्रम(तारीख की गलती)—Anachronism.  
 कालातीत—Lapsed.  
 काश्त में—Bakasht, Under cultivation.  
 कांजी हाउस—Cattle Pound.  
 काँटा (ठोकर)—Spur.  
 किराए का नकशा—Rent statement.  
 किराए की गाड़ी—Public conveyance Hackney-carriage.  
 किराएदार की दर—Occupiers' rate.  
 किशोर अपराधी—Juvenile offender.  
 कोट (कृमि)—Maggot.  
 कोटाणु-नाशक—Disinfectant.  
 कोटाणु-परीक्षा—Bacteriological examination.  
 कुछ बाजिबी अधिक—In moderate excess.  
 कुड़क करना—Attach (Legal Term).  
 कुड़क कराना—Distrain.  
 कुड़की—Seizure, Attachment.  
 कुत्ता—Ratchet.  
 कुत्ते का संक्रामक पाण्डुरोग—Infectious Jaundice of the dogs.  
 कुन्द—Lathe.  
 कुन्दकार—Turner.  
 कुन्दा कञ्जा—Hasp.  
 कुल चिह्न—Coat of Arms.  
 कुलाह—Turban.  
 कूटकरण (जाल कल्पना)—Forgery.  
 कूट रचना—Forgery.  
 कूप वेधन—Well-boring.  
 कृत्य—Function.  
 कृषक—Cultivator.  
 कृषक ऋण ऐक्ट—Agriculturists' Loan Act.  
 कृषि उपकरण—Agricultural implements.  
 कृषि पट्टा—Agricultural lease.  
 कृषि योग्य बंजर—Culturable waste.  
 कृषि विषयक—Agricultural.  
 केन्द्राभिग—Centripetal.  
 केन्द्रायग—Centrifugal.  
 केन्द्रीय अभिलेखालय—Central Record Office.  
 केन्द्रीय उत्पादकर और नमक—Central Excise & Salt.  
 केन्द्रीय भाग—Central Division.  
 केन्द्रीय विवरणपत्र—Central Statement.  
 केन्द्रीय राजस्व मुद्रांक—Central revenue stamp.  
 कैची, डंडा, वेड़ी—Cross, bar, fetters.  
 कोई शब्द छल से लिख देना—Interpolation.  
 कोटि—Ordinate, Grade.  
 कोटिक्रम सूची—Gradation list.  
 कोटि क्रम—Gradation.  
 कोर्ट साहिब—Prosecuting Inspector.  
 कोषस्थीकरण—Encasing.  
 कोष—Cysts.  
 कोष्ठीय—Cellular.  
 कंकड़ी (छोटी-छोटी)—Shingle.  
 कंटक (बाधा)—Nuisance.  
 क्रमिक—Serial.  
 क्रयविक्रय योग्य-सरकारी हुंडी—Market-able security.  
 क्रेता—Transferee.  
 कोडपत्र—Codicil.  
 क्लीवाक्ष—Neutral axis.  
 क्षणिक—Transitory.  
 क्षतिपूर्ति—Indemnity.

क्षति मुद्रांक—Injured stamp.  
 क्षतिपूरक बंध—Bond of Indemnity.  
 क्षतिपूर्ति—Compensation.  
 क्षतिपूरक प्रतिज्ञापत्र—Indemnity-bond.

क्षतिपूर्ति का वाद—Damage suit.

क्षमा—Condonation.

क्षेपक—Addendum.

क्षेत्र मिति—Mensuration.

क्षमता—Calibre.

क्षय—Decay.

क्षय रोग सम्बन्धी—Tubercular.

क्षुद्र प्रासंगिक व्यय—Petty Contingent Expenditure.

ख

खजाना—Treasury.

खड़ा लंब—King post.

खपत—Absorption.

खराद—Lathe.

खलीता—Satchel.

खसरा—Field-book.

खाँचा—Mould.

खाद—Fertiliser, manure.

खाद्य कोष्ठ—Pantry.

खाद्य मंत्री—Minister for food.

खारज सामग्री भण्डार—Larder.

खारिज करना—Dismiss, Weed out, Set aside.

खजली—Demodectic scabies.

खजीला—Scarbotic.

खुला रखना—Keep exposed.

खुली हुई रुई—Loose cotton.

खेल-कूद—Games & sport.

खंड—Volume, Bay (division of roof.)

ग

गजनिमीलिका—Connivance.

गद्दा—Bamboo measuring rod.

गणना—Calculation.

गणनाकार—Computer.

गणनाधिकारी—Accounts Officer.

गणनाध्यक्ष—Accountant.

गणना परीक्षा विवरण—Audit report.

गणवेश—Uniform.

गतस्वामित्व—Ex-proprietary.

गतिशास्त्र—Dynamics.

गति सीमा—Speed limit.

गत्ताकारी—Book-craft.

गबन—Embezzlement.

गवाक्ष—Fenestra.

गर्भपात—Miscarriage, Abortion.

गर्भाधान—Insemination.

गश्त—Beat (Patrolling), Patrol.

गश्ती दस्ता—Mobile Squad.

गार्डर—Girder.

गाभिन करना (या कराना)—To cover.

गाभिन फार्म—Covering farm.

गाभिन विवरण पत्र—Covering return.

गारद—Escort.

गारद और कमान—Guards & Escorts.

गारा—Mud mortar.

गिट्टी—Ballast.

गिनती की किताब—Muster-roll.

गिनती (हाजिरी)—Muster.

गुट्ट (समूह)—Group.

गुणक—Factor.

गुनिया—Offset piece.

गुप्त अक्ष विचार—En-camera Trial.

गुप्तमत—Ballot.

गुप्त सेवा व्यय—Secret Service Charges.

गुरुत्व—Gravity.

गुंडा—Bully.

गुब्बज—Vault.

गुल—Guts, Water-course.

गृहोपान्त—Premises.

गैरदखिलकारी असामी—Non-occupancy tenant.

गैर वसूललागत—Cost outstanding.

गोला—Sphere.

गोला-बारूद—Ammunition.

गोली—Balled Ammunition.

गोली रोक—Bullet-proof.

गोपनीय, गोप्य—Confidential.

गोष्ठ—Stable.

गौण उत्तरवादी—Proforma-respondent.

गौण प्रतिवादी—Proforma-defendant.

गंदा-नाला-Sewer.  
 ग्रस्त (प्रभावित)-Affected.  
 ग्रहणाधिकार-Lien.  
 ग्राम रक्षा समिति-Village-Defence  
 Society.  
 ग्राम्य-Rural.  
 ग्राहक-पुस्तिका (पासबुक)-Pass-book.  
 ग्राह्य-Admissible.

## घ

घटना (घटाया जाना)-Abatement.  
 घटबढ़-Variation.  
 घटाव-Subtraction.  
 घटोत्तरी-Set-off.  
 घन-Cube.  
 घनमूल-Cube-root.  
 पाट-Ferries.  
 घुड़सवार पुलिस-Mounted Police.  
 घुंड़ी (गुंठी)-Frog.  
 घुन लगना-Weevilling.  
 घोल-Solution (Chemistry).  
 घोषणा-Proclamation, Declaration.  
 घोषणापत्र-Manifesto.  
 घोष विक्रय (नीलाम)-Auction.

## च

चकबंदी-Consolidation of holdings.  
 चकबंदी अधिकारी-Consolidation  
 Officer.  
 चकबंदीकर्ता-Consolidator.  
 चक्राधिकारी-Circle Officer.  
 चढ़ता-Sliding Scale.  
 चतुष्पथ-Crossing.  
 चरित्रवर्ति (चरित्रावली)-Character-  
 roll.  
 चर्बी-रहित-Grease-free.  
 चर्मसार (पंछा)-Serum.  
 चर्मीय-Cutaneous.  
 चलता विवरण-Running statement.  
 चल सम्पत्ति-Movable property.  
 चहला (कीचड़)-Silt.  
 चालक-Operator.  
 चालन-व्यय-Propulsion Charges.  
 चालू-Current.  
 चालू कर्तव्य-Current duty.

चिकित्सकीय अवकाश-Medical leave.  
 चित्रसम (प्रक्षेप)-Isometric.  
 चिह्न-Identification mark.  
 चुनाव आन्दोलन-Election Campaign.  
 चुनावपद-Selection Post.  
 चुगीकर-Octroi duty.  
 चुना (टपकना)-Ooze.  
 चूल (जिस पर कोई वस्तु घूमे)-Pivot.  
 चूषण-Suction.  
 चेक चुकाई एजेंट-Clearing Agent.  
 चेक चुकाई कार्यालय-Clearing Office.  
 चेतावनी-Warning.  
 चोये की भूमि-Water-logged land.  
 चोर घंटी-Burglar Alarm.  
 चोरबत्ती-Torch.  
 चौक (चबूतरा, बाजार, कचहरी) Forum.  
 चौकसी-Vigilance.  
 चौकी-Outpost (Police).  
 चौकी पुलिस-Watch & ward  
 (Police).  
 चोरीपणन-Smuggling.  
 चौपार (डेवड़ी)-Lobby, Chaupal.  
 चौसाला-Quadrennial.

## छ

छँटनी-Retrenchment.  
 छत्ता-Arcade.  
 छद (आवरण)-Cover.  
 छद्मव्यक्तित्व-Impersonation, False  
 personation.  
 छर्ल-Buck ammunition.  
 छल (हरण, गबन)-Embezzlement.  
 छलनी परीक्षा-Sieve test.  
 छल्ला-Ferrule.  
 छाप-Impression.  
 छायांकित-Adumbrated.  
 छावनी कानून-Cantonment Act.  
 छिद्र पक्ष-Jambs.  
 छिद्र व्यास-Calibre.  
 छिपटी (खपल्ली)-Splinter.  
 छीलन-Scrap.  
 छुटकारा-Exoneration.  
 छुट्टीबढ़ाना-Extension of leave.  
 छुट्टी का वेतन-Leave salary.



छुड़ी से वापस बुलाना—Recall from leave.

छूट—Remission.

छेद—Aperture.

छेदा—Logarithm.

छेदिका—Secant.

ज

जड़ता—Inertia.

जड़ता प्रवृत्ति—Moment of Inertia.

जत्था—Batch.

जन-गणना—Census.

जन जाति—Tribe.

जन भृत्या आयोग—Public Service Commission.

जन-सुरक्षा—Public safety.

जन-सेवक—Public servant.

जनित्र (जनक)—Generator.

जस्त करना—Forfeit.

जस्त किये हुए लेख पत्र—Impounded or forfeited documents.

जस्ती—Confiscation, Forfeiture.

जमा—Credit.

जमा की सूचना—Credit advice.

जमानत दाखिल करना—Furnish security.

जमीन दबाना—Encroachment.

जमीन का उठाना—Letting.

जरपेशगी पट्टा—Zarpeshagi lease.

जरीब—Chain (measuring).

जल—Hydro.

जल-चालित—Hydraulic.

जलतोड़—Groyne.

जल नियंत्रक पुल—Aqueduct.

जल निगमन मार्ग—Spill way.

जलमग्न—Submerged.

जल विद्युत् तारजाल—Hydro-electric grid.

जलाशय (टंकी, होज)—Reservoir.

जलातक चिकित्सा—Anti-Rabic treatment.

जलोत्सारण—Drainage.

जहरबाद—Farcy.

जहाज का किरायानामा—Charter party.

जहाज के मास्टर का प्रतिज्ञापत्र—Botomary bond.

जस्त चढ़ी—Galvanized.

जागरण—Vigil.

जागर नियंत्रण—Vigilant Control.

जानपद—Civil (law).

जानपद भृत्या—Civil Service.

जानपद भृत्या आनियम—Civil Service, Regulation.

जानपद विमान विभाग—Civil Aviation Department.

जान्ता फौजदारी—Criminal Procedure Code.

जारी करना—Issue.

जाल (जालिका छेद)—Mesh.

जाली (झंझरी)—Gratings.

जाँच—Verification, inquiry.

जाँच आयोग—Commission of inquiry.

जिरह—Cross examination.

जिला पुलिस—District Executive, Force.

जोबा—Chord.

जुरी पंच—Foreman of the Jury.

जवनार—Banquet.

ज्येष्ठता—Seniority.

जोड़पत्र—Addendum.

जोत—Tillage, Holdings.

जोत का बँटवारा—Division or distribution of holdings.

ज्ञानमंदिर (ज्ञानालय)—Institute.

ज्ञानवृद्ध—Veteran.

झ

झगड़ालू—Violent.

झालर (नीली)—Blue Fringe.

झिलमिली—Louver.

झुका—Inclined.

झोक—Momentum.

ट

टिड्डी—Locust.

टिप्पणी लेखक तथा पाण्डु लेखक—Noter and drafter.

टीका—Inoculation, Comments, Notes

टोप और आज्ञाएँ—Notes and orders.  
टोला—Mound.

टूट-फूट—Wear and tear.

टुटा हुआ कुआँ—Chah shikasta.

टोपी—Bib cock, Cock stop.

टोली नायक—Group leader.

टोटा भरना—Make restoration,  
Compensate.

टंकन—Coinage.

ठ

ठीका—Contract.

ठीके का काम—Piece work.

ड

डंडा—Main wall (Jail ward),  
Baton, Bludgeon,

डंडा बेड़ी—Bar-fetters.

डाक—Dak.

डाक सवार—Despatch Rider.

डाट का पार्श्व—Rib of an arc.

डामर—Asphalt.

डाँट-फटकार—Admonition.

डाँड़—Penalty.

डाँस—Biting.

डिग्री—Decree.

डिग्री इजरा करना—To execute decree.

डेरी फार्म—Dairy Farm.

ड्यूटी का रजिस्टर—Roster of duty.

ड

ढाल—Run off, Gradient.

ढाल चालित नहर—Graviry canal.

ढला ( ठग्या )—Berth.

ढोर पालक—Breeder.

ट

तड़ित संवाहक—Lightning conductor.

तत्त्वाधान में—Under the auspices of.

तन्व—Tensile.

तरपल (तिरपाल)—Tarpaulin.

तर्क—Argument.

तली—Exhaust.

तंवा (लपरी)—Griddle.

तंग—Girths.

तंग मोड़—Sharp curve, Hairpin  
bend.

तानक—Stretcher.

तापमापक—Thermometer.

तामील—Exccution.

तामील किया गया—Served.

तारण गृह—Rescue Home.

तार काट—Cable Crossing.

तार जोड़—Cable jointers.

तारा चिह्न—Asterisk.

तावान देना—Indemnification.

त्याग—Relinquishment, Abandon-  
ment, Surrender.

त्यागपत्र—Resignation.

तिर्यक्—Oblique.

तिबरसा रोग—Surra.

तीव्र अनुधावन—Hot-pursuit.

त्रिपाद—Tripod.

त्रैमासिक विवरण—Quarterly State-  
ment.

तुकमा और हुक—Eye and hook.

तुच्छ—Insignificant.

तुषार—Blight.

तैनाती—Posting.

तोड़ना ( भंग करना )—Violate.

तोरण शीर्ष—Crown of an arc.

तोरणाधार—Abutment.

थ

थानेदार (बड़)—Station Officer.

थानेदार—Sub-Inspector.

थोक—Bulk.

थोक भाव—Wholesale price.

थोप चोप मरम्मत—Patch repairs.

थ

दखिलकार असामी—Occupancy tenant.

दग्ध भाग—Branded portion.

दग्धांकन प्रमाणपत्र—Branding Certi-  
ficate.

दत्तक पत्र—Adoption deed.

दत्तक ग्रहण का अधिकारपत्र—Authenti-  
cation of power of attorney.

दमकल—Fire brigade.

दमकल मृत्या—Fire service.

बलत्यागी-Deserter.  
 दया की अभ्यथना-Mercy petition.  
 दयामूलक-Compassionate.  
 दर अनुसूची-Schedule of rates.  
 दलेल-Fatigue.  
 दशमलव भिन्न-Decimal fractions.  
 दशा-Condition.  
 दहन-Combustion.  
 दहन बत्ति-Fuses.  
 दहनगार-Combustion Chamber.  
 दहेजकारणपत्र-Instrument of dower.  
 दंड (धरा)-Shaft.  
 दंड-Punishment, Penalty.  
 दंड आज्ञा देनेवाले प्राधिकारी-Sentencing authority.  
 दंडनायक-Magistrate.  
 दंडनीय (अपराध)-Culpable.  
 दंड विधि संग्रह-Criminal Procedure code.  
 दंड विषयक-Penal.  
 दंड्यअपराध-Criminal offence.  
 दंडशास्त्र-Penology.  
 दंडात्मक श्रम-Servitude.  
 दंडावधि-Term of Sentence.  
 दाखिल खारिज रजिस्टर-Mutation Register.  
 दानपत्र-Deed of gift.  
 दांता-Notch.  
 दाय (वपौती)-Heritage, Inheritance.  
 दाय वंचित करना-Disinherit.  
 दायर करने की तारीख-Date of institution.  
 दायरा क्लर्क-Suits Clerk.  
 दायित्व-Liability.  
 दायित्व का करण पत्र-Obligation Instrument.  
 दारा-भूति-Alimony.  
 दावा छोड़नेवाला-Disclaimer.  
 दावा छोड़ देना-Yield.  
 दावेदार-Claimant.  
 दिक् स्थिति-Bearing (Direction).  
 दिलहा-Panel (architecture).  
 दिवालिया ठहराना-Adjudication.

दिष्टि-Allotment.  
 दीर्घा-Gallery.  
 दीवानी के सामान्य नियम-General Rules, Civil.  
 दीवारगीर-Bracket.  
 दीवार-पकड़ रंग-Distemper.  
 दी हुई बातें-Data.  
 दुग्ध-शाला-Dairy.  
 दुर्भिक्ष कर्तव्य-Famine-duty.  
 दुर्भिक्ष संहिता-Famine-code.  
 दुस्साह्न-Abetment.  
 दुहरा-Duplicate.  
 दुर्वाचनीय कापी-Illegible copy.  
 दूती (संचारिका)-Procuress.  
 दूधा-Emulsion.  
 दूरदर्शी-Far-sighted.  
 दूरभाष (टेलीफोन)-Telephone.  
 दृढ़ कोष्ठ-Strong room.  
 दृष्टांक-Visas.  
 देविण-Video.  
 देन विक्रेता-Ex-officio Vendors.  
 देय-Chargeable.  
 देशांतर (लंबान)-Longitude.  
 देशित्र-Indicator.  
 देशीकरण (नागरिकीकरण)-Naturalization.  
 देशी भाषा विभाग-Vernacular Department.  
 दिनदिनी (दिन पंजी)-Diary.  
 दोष-Default.  
 दोष मुक्त-Discharged.  
 दोष मुक्ति-Acquittal.  
 दोषी (अपराधी)-Delinquent.  
 दोषी (दोष प्राप्त)-Guilty.  
 दौरा-Sessions.  
 दौरा अदालत में मुकदमा-Sessions Trial.  
 दौरा का प्रोग्राम-Tour Programme.  
 दौराजज-Sessions Judge.  
 दौरा न्याय गृह-Sessions House.  
 द्राष्टिक संकेत उपविभाग-Visual Signalling section.  
 द्वारपट-Leaves of door.  
 द्विपारी प्रथा-Double shift system.

हिमुली कृमि—Amphistome worm.  
 द्विवर्षीय—Biennial.  
 द्विबाषिक—Biennial.  
 द्विविभाजन—Bifurcation.  
 द्वेषजनक—Invidious.

॥

धन तथा ऋण का स्मृति-पत्र—Plus & minus memo.

धनात्मक—Positive.  
 धनादेश—Cheque.  
 धनुर्बात—Tetanus.  
 धमनी—Artery.  
 धरणी—Joist.  
 धरोहर—Deposit.  
 धर्म-मूर्ति—My Lord.  
 धवनी—Flush Latrine.  
 धारा—Section.  
 धारा के अधीन—Under Section.  
 धावक (हरकारा)—Runner.  
 धूलरोक—Dust-proof.  
 धृतवाइर—Warder reserve.  
 धृतदल रक्षिगण—Reservists.  
 ध्वनि शास्त्र—Acoustics.  
 धोखादेही से बचाने का रोकथाम—Check against fraud.

॥

नई परती—New fallow.  
 नकद फीस—A fee in cash.  
 नकद भुगतान—Cash payment.  
 नकदी लगान—Cash rent.  
 नगदी लगान—Cash Outlay.  
 नगर पालिका—Municipality.  
 नगर योजक सड़क—Arterial Road.  
 नजीर का हवाला—Citations.  
 नत्थी (मिसिल, नस्ती)—file.  
 नत्थी—Annexure.  
 नदमत (कछार)—Alluvium.  
 न पालन करना—Non-compliance.  
 नभ-सेना—Air-force.  
 नमूना—Representative fraction.  
 नये सिरे से—De Novo.  
 नरमी (तार खींचे जाने की क्षमता)—Ductility.

नल कूप—Tube well.  
 नवीकर कोर्स—Refresher Course.  
 नवीकरण—Renewal.  
 नस्ती पंजी—File register.  
 नस्या (टग)—Tag.  
 नहर की सिंचाई—Canal Irrigation.  
 नहर विविजन अधिकारी—Divisional Canal Officer.

नाक (टोंटी)—Nozzle.  
 नागरिक (दीवानी)—Civil.  
 नाप पुस्तक—Measurement book.  
 नाभि—Focus.  
 नाम सूची—Nominal roll.  
 नाम निवेश—Enrolment.  
 नाम करण—Nomenclature.  
 नाम की सूचना—Debit advice.  
 नामे और जमा—Debit and Credit.  
 नामे संक्रम सूचना—Advice of Credit Transfer.

नाल (टोंटी)—Jet.  
 नालीदार—Corrugated.  
 नावन्तरण—Trans-shipment.  
 नाविक सेना—Naval Force.  
 निकम्मा—Unserviceable.  
 निकाली हुई धनराशि—Withdrawn amount.

निकास—Outlet.  
 निकास—Bay window.  
 निकासी—Discharge of water.  
 निक्षेपण—Bailment.  
 निकुन्त (स्टेन्सिल)—Stencil.  
 निगरानी—Surveillance, Revision.  
 निचय—Stock.  
 निधि—Fund.  
 निनाल—Syphon.  
 निन्दा—Censure.  
 निपटारा पत्र—Composition deed.  
 निबटाया गया—Disposed of.  
 नियत—Prescribed.  
 नियतन—Allocation.  
 नियत फारम—Prescribed form.  
 नियत भत्ता—Fixed allowance.  
 नियन्त्रक अधिकारी—Controlling Officer.

नियन्त्रण परिवर्तन—Transfer of control.  
 नियम पत्र—Deed of agreement.  
 नियमबद्ध विक्रय—Regular sale.  
 नियम भंग—Breach of rule.  
 नियमविरुद्ध—Abnormal, Irregular.  
 नियमानुरूप—Pro-forma.  
 नियामक—Regulator.  
 नियुक्ति विभाग—Appointment Department.  
 निरर्थक किया हुआ (मंसूख किया हुआ)—Annulled.  
 निरसन (मंसूखी)—Revocation, Cancellation.  
 निरस्त करना—Revoke.  
 निराई—Weeding.  
 निरीक्षक—Visitor, Inspector.  
 निरीक्षण—Inspection.  
 निरीक्षण पुस्तक—Visitors' Book.  
 निरीक्षण शुल्क—Inspection Fee.  
 निरोगिता प्रमाणपत्र—Fitness certificate.  
 निरोध करना—Impound.  
 निरंतर—Constant.  
 निलंबन—Suspension.  
 निवारक—Preventive.  
 निवास प्रतिबंध—Obligation of residence.  
 निविदा (टेंडर)—Tender.  
 निवेश—Impression (copy).  
 निवेशन (छावनी)—Encampment.  
 निवेशन—Halt.  
 निवेशन (भत्ता)—Halting (allowance).  
 निवेश सभार—Camp equipage.  
 निवेश स्थल—Encamping ground.  
 निवेश सज्जा—Camp equipment.  
 निवृत्ति—Retirement.  
 निवृत्ति पूर्व अवकाश—Leave preparatory to retirement.  
 निवृत्ति वेतन—Pension.  
 निवृत्ति वेतनी—Pensioner.  
 निर्यम मूल्य—Issue Price.  
 निर्यम—Issues.

निर्णय—Decision, Finding, Judgment.  
 निर्णय लेखक—Judgment writer.  
 निर्णय का पुनर्निरीक्षण—Review of Judgment.  
 निर्णीत—Decided.  
 निर्णीत ऋणी—Judgment-debtor.  
 निर्दान (निराई)—Weeding.  
 निर्दान चिप्पी—Weeding label.  
 निर्दान सूची—Weeding list.  
 निर्दिष्ट—Specific.  
 निर्दिष्ट करना—Earmark.  
 निर्दिष्ट भाग—Allotment.  
 निर्देश—Direction.  
 निर्देशिनी—Directory.  
 निर्दान पर्ची—Weeding slip.  
 निर्धन—Indigent, Needy, Poor.  
 निर्धारित वेतन क्रम—Scale prescribed.  
 निर्मुक्ति (बेदखली)—Ejectment.  
 निर्माण—Manufacture.  
 निर्माण क्रिया—Manufacturing process.  
 निर्यात—Export.  
 निर्वर्तन योग्य—Executable.  
 निर्वर्तन—Disposal.  
 निर्वाचनाध्यक्ष—Presiding Officer.  
 निवासन (देश-निकाला)—Deportation.  
 निर्वाह अनुदान—Subsistence grant.  
 निर्वाह भत्ता—Subsistence allowance.  
 निर्वाही—Executive.  
 निष्क्यवर्ति (वेतन चि ठा)—Acquittance Roll.  
 निष्कास—Egress.  
 निष्पादन—Execution (as of decree).  
 निष्पादन की इन्कारि—Denial of Execution.  
 निष्प्रभाव और निरर्थक—Null and void.  
 निषेध—Prohibition.  
 निषेधाधिकार—Veto.  
 निषेधाज्ञा—Injunction.  
 न्यायालय—Court of Law.  
 न्यायालय-अपमान—Contempt of Court.

न्यायालय की आज्ञा से—By order of the Court.  
 न्यायालय उपस्थितिपत्र—Appearance slip.  
 न्यायालय द्वारा रोक—Restraint by Court.  
 न्यायालय संबंधी—Forensic.  
 न्यायालयिक प्राधिकारी—Judicial Authority.  
 न्यायाधिकार—Judicature.  
 न्यायाधिकारी वर्ग—Judiciary.  
 न्यायिक कार्यवाही—Judicial proceeding.  
 न्यायिक निर्णय—Adjudication.  
 न्यायिक विचारण—Judicial Consideration.  
 न्यायेतर स्टाम्प—Non Judicial Stamp.  
 न्यायोचित दातव्य—Legitimate dues.  
 न्याय्य—Legitimate.  
 न्यायता—Equity.  
 न्यूनकोण—Acute angle.  
 न्यायपत्रग्राही (डिग्रीदार)—Decree-holder.  
 न्याय विभाग—Judicial Department.  
 न्याय वैफल्य—Miscarriage of Justice.  
 न्याय शुल्क—Court fee.  
 न्याय शुल्क चिप्पी—Court fee label.  
 न्याय संबंधी—Judicial.  
 न्याय शुल्क विधान—Court fees act.  
 न्यायाधीश गण—Full Bench.  
 न्यायालयतर—Non Judicial.  
 न्यायपत्र—Decree.  
 नीचे—Infra.  
 नीला शोथ (तूतिया)—Blue Vitriol.  
 नीव—Basement, Foundation.  
 नौकरी की शर्त—Condition of service.  
 नौचालन—Navigation.  
 नौभार—Cargo.

प

पक्का करना—Confirm.  
 पक्की (सड़क)—Metalled (Road).  
 पक्षपात—Prejudice.  
 पक्षियों की यक्ष्मा परीक्षा—Avian Tuberculin test.

पचपनसाला—Superannuation.  
 पचपनसाले की तारीख—Superannuation (date of).  
 पटरी (पाया)—Stave.  
 पटोरन—Lintel.  
 पट्टा—Lease.  
 पट्टा इस्तमरारी—Tenure in perpetuity.  
 पट्टा करनेवाला—Lessor.  
 पट्टा समर्पण पत्र—Surrender of Lease.  
 पट्टिका—Plate.  
 पट्टीदारी—Tenure in severality.  
 पट्टे—Leases.  
 पट्टे की भूमि—Lease-hold.  
 पट्टेदार—Lessee.  
 पड़ोस—Vicinity.  
 पणायन (लेनदेन)—Transaction.  
 पतला अनाज—Shrivelled grain.  
 पताका दंड—Flag staff.  
 पत्री वर्ष—Calendar year.  
 पयदशक योजना—Pilot scheme.  
 पद (ओहदा)—Post, Rank.  
 पद कर्त्तव्य—Function, Duty.  
 पद कारणात्—Ex-officio.  
 पदकारणात् उपपंजीयक—Ex-officio Sub Registrar.  
 पदच्युति—Dismissal.  
 पद धारणा—Incumbency.  
 पदनाम, ओहदा—Designation.  
 पदभार—Charge of office.  
 पद स्थापन—Creation of post.  
 पदाति—Infantry.  
 पदार्थी—Candidate.  
 पदावनति—Reduction, Demotion.  
 पदिक—Pedestrian.  
 पदेन—Ex-officio.  
 पदोन्नति—Promotion.  
 परकार—Compasses (pair of).  
 पर नोटिस तामील करना—To serve notice on.  
 परम पूज्य—Right Reverend.  
 पर राष्ट्रिक—Foreigner.  
 पर हितकारी प्रन्यास—Benevolent Trust.

- पराङ्कृत (करना) -Set aside.  
 परिकल्पक-Designer.  
 परिकल्पना-Design.  
 परिकल्पित-Designed.  
 परिगणित-Scheduled.  
 परिचर-Attendant.  
 परिचारक-Attendant.  
 परिणामस्वरूप-In consequence.  
 परितर्कण-Discussion.  
 परितोष-Gratification.  
 परित्यागदस्तबरदारी-Relinquishment.  
 परिदेवना-Complaint.  
 परिधिस्थ-Aide-de-camp.  
 परिपक्वता-Maturity.  
 परिपत्र-Circular (letter).  
 परिमाप-Perimeter.  
 परिमाण-Quantity, Volume.  
 परिमार्जक-Cleaner.  
 परिरक्षा-Preservation.  
 परिलाभ-Emoluments.  
 परिवाह-Escape (for surplus water).  
 परिव्यय उपसंक्षेप-Abstract of cost.  
 परिशिष्ट-Appendix.  
 परिश्रम-Industry, Labour.  
 परिषद्-Council, Board.  
 परिपद्यता-Fellowship.  
 परिसम्पत् (संपत्ति)-Assets.  
 परीक्षण-Probation.  
 परीक्ष्यमाण-Probationer.  
 परीवर्त-Turbine.  
 परेषणी-Consignee.  
 पर्चीपुस्त- Slip book.  
 पर्ण-Folio.  
 पर्यवेक्षक-Supervisor.  
 पर्याण-Saddle.  
 पर्यादान-Appropriation.  
 पलट-Conversion.  
 पलटा करना-Commute.  
 पल्बल (पोखर)-Pool.  
 पलायित दोषी-Fugitive Criminal.  
 पशुओं की नसलकशी का फार्म-Cattle Breeding Farm.  
 पशुचिकित्सा सहायक सर्जन-Veterinary Assistant Surgeon.  
 पशुधन-Live-stock.  
 पशुपालन विभाग-Animal Husbandry Department.  
 पशु प्रवर्धन क्रिया-Cattle Breeding Operation.  
 पशुवध यंत्र-Cattle-killer.  
 पशुविज्ञान महाविद्यालय-Veterinary College.  
 पहली दृष्टि में-Prima facie.  
 पहिचान-Identification.  
 पहुँच-Access.  
 पाक विषयक-Culinary.  
 पाताल जलपूज- Ground water supply.  
 पात्रता-Eligibility.  
 पाद-Quadrant.  
 पापड़ (पपड़ी)-Flake.  
 पाया (खम्भा)-Pier.  
 पारदेशिक सेवा-Foreign service.  
 पारपत्र-Passport.  
 सारप्रेषण-Transmission.  
 पारस्परिक संविदा-Covenants.  
 पारस्परिकता-Reciprocity.  
 पारिणामिक-Consequential.  
 पारितोषिक प्रतिज्ञापत्र-Prize-Bond.  
 पारिवारिक व्यवस्थापन-Family-arrangement.  
 पारिश्रमिक-Remuneration.  
 पारेषण-Transmission.  
 पारंपरीय (पैतृक)-Hereditary.  
 पार्श्व भित्ति-Side-wall.  
 पालन करते हुए-In compliance with.  
 पालन करना-Abide by.  
 पालनादेश-Compliance.  
 पावती-पावनी-Acknowledgment due.  
 पावती-Acknowledgment, Receipt.  
 पांडुलेख (मसविदा)-Draft.  
 पांचा-Rake.  
 पिघलाकर जोड़ना-Welding.  
 पिचक-Stear.  
 पिचकारी-Syringe.  
 पिज्जापट्ट-Switch-board.  
 पिड-Lump.  
 पिडराशि-Lump-sum.

पिटबा-Apron.  
 पिठर (बायलर)-Boiler.  
 पिस्सू Fleas.  
 पीठमू (कुर्सी)-Plinth.  
 पीड़ित-Rolled (steel).  
 पीट्ट (चरबी)-Tallow.  
 पुनसंभूत-Resumption.  
 पुनर्दर्शन-Review.  
 पुनर्नवीकरण-Renovation.  
 पुनर्नियुक्त-Re-employed.  
 पुनर्नियुक्ति-Re-employment.  
 पुनर्न्यायिणी-Appellant.  
 पुनर्योग-Re-totalling.  
 पुनरवलोकन-Review.  
 पुनरावृत्ति-Revision.  
 पुनः पर्यादान-Re-appropriation.  
 पुनः पंजीयन-Re-registration.  
 पुनः रचना-Re-construction.  
 पुनः शस्त्रीकरण-Re-armament.  
 पुनः स्थापन-Re-establishment,  
 Re-instatement.  
 पुनः संगठन-Re-organisation.  
 पुरातत्त्व विभागीय-Archaeological.  
 पुरानी परती-Old fallow.  
 पुरीष (विष्ठा)-Excreta.  
 पुरः स्थापना-Introduction.  
 पुश्तीवान-Batten.  
 पुस्त संक्रम-Book transfer.  
 पूँजीकृत-Capitalized.  
 पूँजी परिचय-Capital Cash.  
 पूज्य-Reverend.  
 पूतिक-Rotten.  
 पूरक लेख्य-Supplemental deed.  
 पूरी तरह उपचार करना-Deal thoroughly.  
 पूर्णता (अंतिमता)-Finality.  
 पूर्णयोग-Grant total.  
 पूर्ण बिक्री-Turn-over.  
 पूर्व-Ante.  
 पूर्वक्रयाधिकार (हकशफा)-Pre-emption, Right of pre-emption.  
 पूर्वतटीय ज्वर-East-coast fever.  
 पूर्वता (आदिता)-Precedence.

पूर्वता अधिपत्र-Warrant of precedence.  
 पूर्व दृष्टांत-Antecedent, Precedent.  
 पूर्वदोष वेचन-Pre-censorship.  
 पूर्व प्रभाव-Retrospective effect.  
 पूर्व प्रभाव सहित-With retrospective effect.  
 पूर्वानुदर्शन-Reconnaissance.  
 पूर्वानुमान-Fore-cast.  
 पूर्वाह्न-Fore-noon.  
 पूर्वी-Oriental.  
 पूर्वोपाय-Precaution.  
 पूर्वोपायी कोष-Provident fund.  
 पृष्ठ लेख-Endorsement.  
 पृष्ठ विवरण-Topography.  
 पृष्ठांकन-Endorsement.  
 पेंशन का सरासिकरण-Commutation of pension.  
 पेट्रोल (पेट्रोल)-Petrol.  
 पैलिक ज्वर (अस्व)-Bilious fever (horse).  
 पैतृक संपत्ति-Ancestral property.  
 पोट्टलिका (पासल)-Parcel, Packet.  
 पोतपति-Master of ship.  
 पोषक-Feeder.  
 पोषक क्षत्र-Catchment.  
 पोषक माध्यम-Culture medium.  
 पोषशाला-Nursery.  
 पंककट्ट-Silt.  
 पंकार (बंध)-Embankment.  
 पंक्ति-Alignment.  
 पंक्तिकरण-Line.  
 पंक्तिमध्य लेख-Interlineation.  
 पंच (मध्यस्थ)-Arbitrator.  
 पंच निर्णय-Award.  
 पंचमंडल-Arbitration, Tribunal.  
 पंचवर्षीय-Quinquennial.  
 पंचायत-Arbitration.  
 पंचांग मास-Calendar month.  
 पंजी-Register.  
 पंजीयक-Registrar.  
 पंजीयन-Registration.  
 पंजीयित-Registered.  
 प्रकाशना (प्रस्थापना)-Publicity.



- प्रकीर्ण (विविध) - Miscellaneous.  
 प्रक्रम - Procedure.  
 प्रक्षेपण - Projection.  
 प्रगति - Headway, Advancement, Progress.  
 प्रगाढ़ता - Intensity.  
 प्रगुणता अंगल - Efficiency bar.  
 प्रचंड - Virulent.  
 प्रचार - Propaganda.  
 प्रच्छन्ना - Interrogation, Inquiry.  
 प्रति (बनाम) - Versus.  
 प्रति आपत्ति - Cross Objection.  
 प्रति उपकुलपति - Pro-vice-Chancellor.  
 प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) - Compensation.  
 प्रतिकर भत्ता - Compensatory allowance.  
 प्रतिकाश - Reflection.  
 प्रतिकाशक - Reflector.  
 प्रतिग्राहक - Receiver.  
 प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान - Affirmation.  
 प्रतिज्ञापत्र - Bond.  
 प्रतिदान - Return.  
 प्रतिधारण - Retention.  
 प्रतिनिधि - Representative.  
 प्रतिनिधि पत्र - Power of attorney.  
 प्रतिनियुक्ति (प्रतिनिधि मण्डल) - Deputation.  
 प्रतिनियुक्ति भत्ता - Deputation (duty) allowance.  
 प्रतिपक्ष - Opposite party.  
 प्रतिपरीक्षा - Cross examination.  
 प्रतिपर्ण (मुसन्ना) - Counterfoil.  
 प्रतिपुख्य - Proxy, locum tenens.  
 प्रतिबन्ध - Ban.  
 प्रतिबन्धात्मक वाक्य-खंड - Proviso.  
 प्रतिबन्धित न्यायपत्र - Decree nisi.  
 प्रतिभाष्य - Bailable.  
 प्रतिभू - Security (of a person), Bail order.  
 प्रतिभूति - Security, Bail, Surety.  
 प्रतिभूतिपत्र - Bail bond, Security bond.  
 प्रतिमहानिरीक्षक - Deputy Inspector General.  
 प्रतिपुलिस अधीक्षक - Deputy Superintendent of Police.  
 प्रतिमान - Pattern.  
 प्रतियोगिता परीक्षा - Competitive examination.  
 प्रतिरक्षाविभाग - Defence Department.  
 प्रतिरक्षा - Defence.  
 प्रतिरूप - Counterpart.  
 प्रतिरोध - Resistance.  
 प्रतिलब्धि - Recovery.  
 प्रतिलिपि (मुसन्ना) - Counterpart, Copy.  
 प्रतिलिपिक - Copyist.  
 प्रतिलिपिक यंत्र - Pantographer.  
 प्रतिलिपि पर शुल्क - Duty on counterpart or duplicate.  
 प्रतिलिपि मुद्रित पत्र - Copy stamped papers.  
 प्रतिलिपि विभाग - Copying Department.  
 प्रतिलेखन - Transcription.  
 प्रतिवाद साक्षी - Defence witness.  
 प्रतिवादी - Defendant.  
 प्रतिवेदन - Report.  
 प्रतिव्यक्तिप्रभार - Capitation charges.  
 प्रतिपथपत्र - Counter affidavit.  
 प्रतिष्ठापन - Installation.  
 प्रतिष्ठापनिक - Inaugural.  
 प्रति सचिव - Deputy Secretary.  
 प्रतिसेकेन्ड घनफुट - Cu. ft. per sec.  
 प्रतिस्थापन - Replacement.  
 प्रतिस्थानी बनने के लिए प्रार्थनापत्र - Substitution application.  
 प्रतिहस्त - Locum Tenens.  
 प्रतिहस्ताक्षर - Counter signature.  
 प्रतीक - Token.  
 प्रतीप दर - Inverse rate.  
 प्रत्यक्ष व्यय - Direct Charge.  
 प्रत्यक्ष रोगग्रस्त - Clinically affected.  
 प्रत्युत्तर - Rejoinder.  
 प्रत्यय - Suffix.  
 प्रत्यधिकार - Encroachment.  
 प्रत्यनयोन - Cross examination.

प्रत्यक्षपत्र—Letter of credit.  
 प्रत्यक्षी—Defendant.  
 प्रत्याक्षेप—Cross objection.  
 प्रत्यादान—Resumption.  
 प्रत्यायुक्त—Deputed.  
 प्रत्यायुक्ति—Delegation.  
 प्रत्यावर्तन—Reversion.  
 प्रत्याशा—Anticipation.  
 प्रत्याशिक—Anticipator.  
 प्रत्याशित—Anticipated.  
 प्रत्याशित अधिक व्यय और बचत—  
 Anticipated excess expenditure  
 and savings.  
 प्रत्यासन्न—Imminent.  
 प्रथम दृष्टि सिद्ध—Prima facie.  
 प्रथमोपचार—First-aid.  
 प्रथानुसार—Conventionally.  
 प्रदर्शन—Display.  
 प्रदर्शित वस्तु—Exhibit.  
 प्रदान—Gift, Investment.  
 प्रदान पत्र—Instrument of gift.  
 प्रदेश—Region.  
 प्रधान—Preponderant.  
 प्रधान प्रेरक—Prime mover.  
 प्रधानलेखापाल—Accountant General.  
 प्रत्यास घोषणा—Declaration of trust.  
 प्रत्यास वृत्तिदान—Trust endowment.  
 प्रत्यास सम्पत्ति—Trust property.  
 प्रबंधक—Manager.  
 प्रबंधक विवरण पत्र—Manager's  
 Return.  
 प्रबंधाधिकार पत्र—Letter of adminis-  
 tration.  
 प्रभार शीर्षक पर डालाजाय—The charge  
 should be debited to the head.  
 प्रभार—Charge.  
 प्रभाव रेखा—Influence line.  
 प्रभावित—Induced, Influenced.  
 प्रभावित करना—Affect.  
 प्रमाणक—Voucher.  
 प्रमाण भार—Burden of proof.  
 प्रमाणित अवतरण—Certified extract.  
 प्रमाणीकरण—Verification, Authen-  
 tication, Certification.

प्रमाण—Standard.  
 प्रमाण से ऊपर—Above standard.  
 प्रमेय (साध्य)—Theorem.  
 प्रमोदकर मुद्रांक—Entertainment tax  
 stamps.  
 प्रयोगात्मक—Experimental.  
 प्रलंबन—Suspension.  
 प्रवर समिति—Select Committee.  
 प्रवर स्थापना—Select establishment.  
 प्रवाहमान ईक्षण—Stream Gauging  
 Observation.  
 प्रविधि—Technique.  
 प्रविष्टि—Entry.  
 प्रवीण—Proficient.  
 प्रवीण श्रम—Skilled labour.  
 प्रवेश (द्वार)—Ingress, Inlet.  
 प्रवेश परिषद्—Admission board.  
 प्रव्याजि—Premium.  
 प्रशासक—Administrator.  
 प्रशासकीय—Administrative.  
 प्रशासकीय प्रतिज्ञापत्र—Administrative  
 Bond.  
 प्रशासकीय विभाग—Administrative  
 department.  
 प्रशासन—Administration.  
 प्रश्नावली—Questionnaire.  
 प्रसूति अवकाश—Maternity leave.  
 प्रसूति चिकित्सालय—Maternity-  
 hospital.  
 प्रसंग—Context.  
 प्रसंधि—Confederacy.  
 प्रस्ताव—Resolution, Proposal.  
 प्रस्तावना—Preamble, Introduction.  
 प्रस्तावित नकशा—Proposed  
 statement.  
 प्रस्तावित विवरण—Proposition state-  
 ment.  
 प्रस्तुत—Presented, Submitted.  
 प्रस्तुति—Production (as a docu-  
 ment).  
 प्रहरी—Sentry.  
 प्राङ्गन्याय—Res-Judicata.  
 प्राचीन अवशेष—Antiquities.  
 प्राणदण्ड—Capital sentence.

प्रविधि—Care (attention).  
 प्राथमिक इकाई—Primary unit.  
 प्रादेशिक—Regional.  
 प्रादेशिक ढंग पर लागू होना—Territorial application.  
 प्राधिकारी बर्ग—Authority.  
 प्राधिकृत अधिकर्ता—Authorized agent.  
 प्राप्ति—Acquisition.  
 प्राप्ति पंजी—Receipt register.  
 प्राप्ति स्वीकार—Acknowledgment.  
 प्राप्य—Dues.  
 प्रामाणिक—Standard, Bonafide.  
 प्रामाणिक करना—Standardize, Attest.  
 प्रारंभिक—Preliminary.  
 प्रारंभिक सूचना रपट—First Information Report.  
 प्रार्थी—Applicant.  
 प्रावैधिक—Technical.  
 प्रावधिक स्वीकृति—Technical sanction.  
 प्रासंगिक—Contingent.  
 प्रासंगिक व्यय—Contingency, Contingent expenditure or charges.  
 प्रिवि कौंसिल—Privy Council.  
 प्रेरणा (प्रलोभन)—Inducement.  
 प्रेषण—Consignment.  
 प्रेषित—Forwarded.  
 प्रोत्साहन—Stimulus.  
 प्रोढ़ (परिपक्व)—Mature.  
 फ  
 फटकन—Cleaning losses.  
 फटन—Rupture.  
 फन्नी—Wedge.  
 फरार—Absconding.  
 फसल की प्रत्याशा—Crop prospects.  
 फालतू—Spare.  
 फार्मों का संरक्षण और पूति—Custody & Supply of forms.  
 फांसी—Execution.  
 फांसी का कैदी—Condemned prisoner.  
 फोड़ा—Ulcer.  
 फौज, फौजी दस्ते—Troops.  
 फौजी टोपी—Forage Cap.  
 फीता—Fillet.  
 फीसमाफी—Fee-concession.

वचन पत्र—Promote.  
 बच्चों का कालाजार—Infantile heishmaniasis.  
 वटमारी—Dacoity.  
 बटालियन—Battalion.  
 बट्टे की जाँच पड़ताल—Check of discount.  
 बट्टा—Discount.  
 बट्टे खाते डालना—Write-off.  
 बट्टे पर (से)—At a discount.  
 बड़ा शीपक—Major head.  
 बढ़ती पर (से)—At par.  
 बदरावण रोग—Coccidiasis.  
 बदली—Transfer.  
 बधिया करना—Castration.  
 बन्दर अधिकारी—Port Officer.  
 बन्दूक की मक्खी—Sight.  
 बन्दूकदार छड़ी—Walking stick guns.  
 बन्दोकरण—Imprisonment.  
 बन्दी करना—Imprison, Arrest.  
 बन्धक कर्ता—Mortgagor, Mortgager.  
 बन्धक ग्राही—Mortgagee.  
 बम्बा (पीटी हुई नाली)—Conduit.  
 बरमा—Auger.  
 बरसाती—Water-proof.  
 बराबर करना—Counter-balance.  
 बलात् ग्रहण—Extortion.  
 बसन्त ऋतुराज—Spring, Florescene.  
 बस्ताबरदार—Bundle Lifter.  
 बहाव—Afflux.  
 बहिर्परजीवी—Ectozoa.  
 बहिः शुल्क अधिकारी—Custom Officer.  
 बहिः शुल्क का प्रतिज्ञापत्र—Customs bond.  
 बहोखाता—Ledger.  
 बहुभुज—Polygon.  
 बहुमत—Majority.  
 बहुविधवाद—Multifarious suit.  
 बाद की कार्यवाही—Subsequent proceeding.  
 बाँध—Weir, Barrage, Dam.  
 बारद्योतक—Co-efficient.  
 बारूद—Gunpowder.

शरय (इंजी)-Shank.  
 बालवीर (सेनाछात्र)-Cadet.  
 वाष्प शील-Volatile.  
 बिगाड़ना-Efface.  
 बिरंजी-Tack.  
 बिलकुल-In toto.  
 बिल्ला-Chevron, Badge, Stripe.  
 बिसहरिया-Anthrax.  
 बीच का पूर्वानुमान-Intermediate  
 forecast.  
 बीजक-Invoice.  
 बीज छाग-Stud-buck.  
 बीजाज-Stud-ram.  
 बीजाश्व (घुड़साँड़)-Horse Stallion.  
 बुलेटिन-Bulletin.  
 बंगार-Forced labour.  
 बेड़ी-Fetter.  
 बेतार तार चालक-Wireless-  
 Operator.  
 बेदखली-Ejectment.  
 बेदन-Rinderpest.  
 बेव्याज-Interest-free.  
 बेलन-Cylinder.  
 बैंक की हुंड़ी-Bank Draft.  
 बैठक (बरौठा)-Parlour.  
 बोझ-Burden, Load.  
 बोया हुआ क्षेत्रफल-Sown area.  
 ब्योरेवार बिल-Detailed bill.  
 बीछार-Volley.  
 बंजर-Banjar.  
 बंद-Bunds.  
 बंध (तमसुक)-Bond.  
 बंधक-Mortgage.  
 बंधक पत्र-Mortgage bond.  
 बंधक मोक्षण प्रतिरोध-Foreclosure  
 of mortgage.  
 बंधक मोचन-Redemption of  
 mortgage.  
 बंधन (कैद)-Confinement.  
 भ  
 भमकजल-Inflammable.  
 भगोड़ा-Absconder.  
 भत्ता-Allowance.

भबका-Boiler.  
 भरती-Recruitment.  
 भरती रोगी-Indoor patient.  
 भवन भाग (घर)-Tenement.  
 भवनांग-Ward.  
 भवन्निष्ठ-Yours truly, Yours  
 sincerely, Yours faithfully.  
 भस्त्रका-Bellows.  
 भांडक (माल)-Goods.  
 भांडकशुल्क-Tariff.  
 भांडागारिक-Storeman.  
 भाजन (आधान)-Receptacle.  
 भाड़ाक्रय-Hire purchase.  
 भारतवासी-Native of India.  
 भारतीय उत्तराधिकार विधान-Indian  
 Succession Act.  
 भारतीय जनपद भृत्या-Indian Civil  
 Service.  
 भारतीय दण्ड संहिता-Indian Penal  
 Code.  
 भारतीय विवाह विच्छेद विधान-Indian  
 Divorce Act.  
 भारतीय शस्त्र विधान-Indian Arms  
 Act.  
 भारतीय साक्ष्य विधान-Indian Evi-  
 dence Act.  
 भारतीय सेना विधान-Indian Army  
 Act.  
 भारधारक बढ़ाव-Corbel.  
 भार-वृद्धि-Extension of load.  
 भारित-Loaded.  
 भारी प्रमाद-Gross negligence.  
 भावी-Prospective.  
 भित्ति भीतर-Intramural  
 भिन्नता-Variation, Difference.  
 भिदती-Water Carrier.  
 भुगतान-Payment.  
 भुगतानकारी अधिकारी-Disbursing  
 Officer.  
 भुगतान प्राधिकारी-Disbursing  
 Authority.  
 भूमिलेख लेखक-Land Record  
 Clerk.

भूमिभिलेख सार संग्रह - Land Record Manual.

भूगर्भ अनुदर्शन- Geological Survey.

भूतपूर्व असाथी-Ex-tenant.

भूमाप और भूव्यवस्था - Survey and Settlement.

भूमापफलक-Survey sheet.

भूमाप शिक्षक-Survey Instructor.

भूमि - Ground, Earth Land.

भूमि अधिकार- Tenancy.

भूमि का अधिकारत्याग-Relinquishment of land.

भूमि खंड-Tract.

भूमि प्रविष्ट पुल- Pile bridge.

भूमि वर्गीकारक-Soil classifier.

भूमि-सुधार ऋण विधान - Land Improvement Loans Act.

भूमि-सुधारार्थ ऋण - Land Improvement Loan.

भू राजस्व-Land Revenue.

भू लेखा- Land Record.

भू लेखा विभाग- Land Record Department.

भूव्यवस्था-Settlement.

भूसम्पत्ति-Landed property, Estate.

मूस्वामी- Landlord.

भूति- Wage.

भूति भर्जन योजना- Wage Earning Scheme.

भेंट- Visitation.

भेदगुणक-Diversity factor.

भोगाधिकार (दखोलकारी)-Occupancy right.

भोजन-व्यय-Diet money.

भौतिक परिसम्पत्- Physical assets.

भंग करना- Infringement.

भ्रष्टाचार- Corruption.

भ

मकान किराया भत्ता- House rent allowance.

मक्खन-मलाई वाला-Creamery.

मक्खी रोक-Fly-proof.

मजदूर-Wage-earner.

मतदत्त दिष्टि- Voted allotment.

मतभेद-Difference of opinion.

मत्स्य पट्टिका- Fish plate.

मत्स्यारोह सीढ़ी- Fish ladder.

मद- Item.

मद्यनिषेध- Prohibition.

मध्यम भार- Medium pressure.

मध्यवर्ती-Interim.

मध्यवर्ती स्थगन-Interim stay.

मनोनीत- Designate.

मरणासन्न कथन- Dying declaration.

मरोड़ (ऐंठन)- Torsion.

मलकूप- Sink.

मलत्याग-Faecal discharge.

मवाद पड़ा हुआ घाव- Suppurating lesion.

मसकेट-Musket.

मसूरी, मसूरी लस-Vaccine.

मेहराब-Intrados.

महाअधिवक्ता-Advocate General.

महाकारानिरीक्षक-Inspector General of Prisons.

महागणनाध्यक्ष-Accountant General.

महानिरीक्षक- Inspector General.

महामान्य (महामहिम) -His Excellency.

महामारी-Epidemic disease.

महा प्रबंधक-Administrator General.

महाप्लव-स्तर-चिह्न- High Flood Level.

महालेखा निरीक्षक- Auditor General.

महाशिला- Boulders.

मांग-Demand, Requisition.

मांग-पत्र-Indent.

मातृका-Matron.

मादक द्रव्य- Intoxicating drug.

माध्य (औसत)-Mean.

माध्यमिक-Intermediate.

माध्य वेतन-Average pay.

मानचित्र-Plan.

मानचित्र-Ribands (of decorations & medals), Sash and banner.

मानदेय-Honorarium.

मानहानि-Defamation.

माना हुआ लगान-Assumed rent.

मान्यता—Recognition.

मान्यता प्राप्त अभिकर्ता—Recognised Agent.

माप—Modulus.

मापक (मीटर)—Meter.

मार्गण—Investigation.

मार्गणा—Inquiry.

माल—Revenue.

माल अधिपत्र—Warrant for goods.

माल का स्टाम्प—Revenue Stamp.

मालखाना—Malkhana.

मालगुजारी—Land Revenue.

माल प्रशासक—Revenue Administrator.

माल बोर्ड—Board of Revenue.

माल विभाग की रिपोर्ट—Revenue Administration Report.

मालस्थापना—Revenue Establishment.

मालियत जमाबन्दी—Rental Value.

मालियत—Valuation.

मासिक उपसंक्षेप—Monthly abstract.

मासिक विवरणपत्र—Monthly return.

मियान—Scabbard.

मिलावट—Adulteration.

मिल्कियत जमीन—Tenure, Land Tenure.

मिश्रक—Compounder, Mixer.

मीटर बाचक—Meter Reader.

मुकदमे का प्रकार—Nature of the case.

मुकदमे की पैरवी करना—To defend the case.

मुकदमे में कागजात दाखिल करना—Filing of documents.

मुकदमों को सूचीगत करना—Listing of Cases.

मुकाबिल दावा—Counter claim.

मुक्ति (छट)—Exemption.

मुखचित्र—Frontis-piece.

मुख्य आयुक्त—Chief Commissioner.

मुख्य घरणी—Principal rafter.

मुखावरण—Mask.

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी—Chief Controlling Revenue Authority.

मुख्य न्यायाधीश—Chief Justice.

मुख्य परिवर्तन—Material change.

मुख्य स्थान—Head-quarter.

मुख्यालय—Headquarters.

मुचलका—Recognizance.

मुद्रलेखक—Typist.

मुद्रलेखन—Type writing.

मुद्रा (आसन)—Posture.

मुद्रांक नियंत्रक—Controller of Stamps.

मुद्रांकित स्टाम्प—Impressed Stamp.

मुद्रास्फीति—Inflation.

मुद्रास्फीतिरोधक—Anti-inflatory.

मुद्राधिकार—Client.

मुहर—Seal.

मृदिक—Hyperbola.

मूर्तिकर्म—Sculpture.

मूल—Original.

मूल कूपन—Basic Coupon.

मूलधन—Principal money.

मूल पद—Substantive post.

मूल रचना—Cadre.

मूल वेतन—Substantive pay.

मूल्य—Value.

मूल्यनाम—Denomination.

मूल्यानुसार—Ad Valorem.

मृत्यु विचारणा—Inquest.

मौखिक—Verbal.

मौखिक परीक्षा—Viva Voce.

मौखिक साक्ष्य—Oral evidence.

मौलिक—Fundamental.

मौलिक नियम—Fundamental Rule.

मौलिक पथप्रदर्शनी—Fundamental Guide Book.

मूडर (जंग)—Rust.

मंत्रणा—Counsel.

मंत्रणा अधिकारी—Advisory Officer.

संसूची—Repeal.

यक्ष्मा परीक्षा—Tuberculine Test.

यथाचार—Formal.

यथानियम उत्तरवादी—Proforma Respondent.

यथानियम चेतावनी—Formal Warning.

यथापूर्व—Badastur.  
 यथापूर्व कर देना—Restitution.  
 यथावत्—Duly.  
 यथाविधि स्वीकृति—Duly approved.  
 यथाशीघ्र—At your earliest convenience, as early as possible.  
 यथासमय—In due Course.  
 यथोचित—Adequate.  
 यथोचित टिकट लगा हुआ—Duly stamped.  
 यंत्र (ओजार)—Appliance.  
 यंत्र-कलाप—Apparatus.  
 यंत्रजात—Apparatus (for a particular experiment).  
 यंत्रजाल (यंत्र कलाप)—Apparatus (as a whole).  
 यातायात—Traffic, Transport, Communication.  
 यातायात मंत्री—Minister for Communication.  
 यात्रिक भत्ता—Travelling Allowance.  
 युद्धोत्तर—Post-war.  
 योग—Aggregate.  
 योग पंजी—Totalling Register.  
 योग्यकारी सेवा की शर्त—Condition of qualifying service.  
 योग्यता—Competency.  
 योग्य (समर्थ)—Competent.  
 योग्य पात्र—Eligible person or Candidate.  
 योग्या (अभ्यास)—Drilling.  
 योजना—Project, Scheme.  
 योधागार—Barrack.  
 र  
 रकाव—Stirrup.  
 रक्त तंतु—Fibrin.  
 रक्षक दल—Escort.  
 रक्षा—Protection.  
 रक्षित—Reserve.  
 रक्षी (तिलंग)—Constable.  
 रखरखाव—Maintenance.

रखरखाव निरीक्षक — Maintenance Inspector.  
 रखरखाव अधिकारी — Maintenance Officer.  
 रचनात्मक—Creative.  
 रजवहा—Distributory.  
 रद्द किया गया—Cancelled.  
 रद्द किया हुआ लेखपत्र—Discredited or cancelled document.  
 रद्द करनेवाला अधिकारी—Cancelling Officer.  
 रपट—Report.  
 रसकपूर—Corrosive sublimate.  
 रसीद बही—Receipt book.  
 रेहन बन्धक—Mortgage.  
 रंगमान (रंग)—Shade.  
 रंजक—Painter.  
 रागिया—Ashman.  
 राज—Mason.  
 राजक्षमा—Amnesty.  
 राजगीरी—Masonry.  
 राजच्युत करना—Depose.  
 राजदया—Clemency.  
 राजदया अपील—Clemency appeal.  
 राजद्रोह—Sedition.  
 राजपत्र (गजट)—Gazette.  
 राजपत्रित अधिकारी—Gazetted Officer.  
 राजमन्त्री—Secretary of State.  
 राजमार्ग—Highway.  
 राजस्व—Revenue.  
 राजस्व विषयक—Fiscal.  
 राजसंघ—Confederacy.  
 राजवाशी—Approver.  
 राजमान् किया माल—Escheat.  
 राजमात्करण—Confiscation.  
 राज्य निष्ठा शपथ—Oath of allegiance.  
 राज्य परिषद्—Council of State.  
 राज्यपाल—Governor.  
 राल—Bitumen.  
 राष्ट्रीयकरण—Nationalization.  
 राष्ट्रीय सेवा—Imperial Service.  
 रास्ता—Post, Way.  
 रान्ने से हटना—Deviate.  
 रिक्त स्थान—Vacancy.

रिक्ति—Vacancy.  
 रिक्ख (वसीयत)—Will.  
 रिक्खपत्रों का संरक्षण—Custody of wills.  
 रिक्ख साधक—Executor of will.  
 रिक्खी—Legatee.  
 रियायतें—Concessions.  
 रियायती छुट्टी—Privilege leave.  
 रीति—Process.  
 रक्का—Pronote.  
 रक्षि—Option.  
 रक्षान—Affinity.  
 रद्दगति—Brake speed.  
 रुपये का बँटवारा—Allocation of fund.  
 रुपये का लगाना—Investment.  
 रुपये की वापसी—Refund.  
 रूप (ढाँचा)—Skeleton form.  
 रूपपत्र (फार्म)—Form.  
 रूपपरिवर्तक—Transformer.  
 रूपान्तर—Transformation.  
 रोक—Bar, Strut.  
 रोकना—Withhold.  
 रोकड़ की पेटी—Cash Chest, Cash Box.  
 रोकड़ बही—Cash book.  
 रोकड़ बाकी—Cash balance.  
 रोकड़पाल—Cashier.  
 रोक रखने की लागत—Holding cost.  
 रोग फैलाने का स्थान—Scene of outbreak.  
 रोगज वृद्धि—Malignant growth.  
 रोग विषयक—Clinical.  
 रोग विषयक नमूने—Pathological specimens.  
 रोगशास्त्र—Pathology.  
 रोगहर उपाय—Curative measure.  
 रोगाणु-नाशक—Disinfectant.  
 रोटी-कपड़े का दावा—Suit for maintenance.  
 रोड़ा (कंकड़)—Gravel.  
 रोड़ी (छान)—Pebble.  
 रु  
 लकीरी—Linear.  
 लक्षण—Symptoms.

लगभग क्षेत्रफल—Approximate area.  
 लगान का नक़्सा—Rent statement.  
 लगान में कमी—Abatement of rent.  
 लगान—Levy.  
 लगाम (दहाना)—Bit, Bit-Head, Bit-Rims.  
 लघु स्थापना—Petty establishment.  
 लघुवाद न्यायालय—Small Causes Court.  
 लघुहस्ताक्षरित—Initialled.  
 लटकन (झमका)—Pendant, Hanger.  
 लसीका ग्रन्थि—Lymphatic glands.  
 लंगर—Anchor.  
 लैंगडिया—Black quarter.  
 लम्बमान—Pending.  
 लम्बमानता—Pendency.  
 लाइन के बीच में लिखना—Inter lineation.  
 लागत—Outlay.  
 लाघवकारक—Derogatory.  
 लाठी—Truncheon.  
 लाभाना—Bonus.  
 लालमूत्र रोग—Cattle Prioplasmose or Red water.  
 लिखा-पढ़ा गया लेखपत्र—Executed Document.  
 लिखित उत्तरवाद—Written statement.  
 लिपि—Script.  
 लेखक—Clerk.  
 लेखकवर्गीय सेवक—Ministerial servant.  
 लेखक वर्गीय सेवा—Ministerial service.  
 लेखन-सामग्री—Stationery.  
 लेखपत्र (लेख्य)—Document.  
 लेखापाल—Accountant.  
 लेख्यप्रमाणक—Notary public.  
 लेख्यात्मक—Documentary.  
 लेखा (गणना)—Account.  
 लेखा परीक्षा—Audit.  
 लेखा परीक्षा अधिकारी—Audit Officer.  
 लेखापरीक्षा आपत्ति—Audit objection.  
 लेखा परीक्षक—Auditor.  
 लेखा महापरीक्षक—Auditor General.



लेखा लेखक—Accounts Clerk.  
 लेखा धीर्षक—Head of account.  
 लोप—Disappearance.  
 लौट कालर—Turn-down Collar.

वक्फ—Waqf.

वक्र—Curve.

वक्र (पीछे की, उलटा)—Retrograde  
 (Motion).

वक्षस्थल—Thorax.

वधस्थान—Gallows.

वयस प्रतिबंध—Age limit.

वयस्क—Major.

वरण—Selection.

वरणीयता—Eligibility.

वरीवत मिस्त्री—Turbine Mistri.

वर्ग समीकरण—Quadratic Equation.

वर्गीकरण—Classification.

वर्जित—Excepted.

वर्णन—Statement.

वर्णनवर्ति—Descriptive roll.

वर्तमान परती—Current fallow.

वर्तमान स्टॉक—Stock-in-hand.

वर्तुलकार जीव—Oval creature.

वर्दी—Uniform.

वर्धमान वेतन—Progressive pay.

वर्षा की दशा—Character of rainfall.

वर्षामापक—Rain-gauge.

वसूल लागत—Cost realized.

वसूली छोड़ देना—Waive the recovery.

वहन पत्र—Bill of transporting.

वाक्य खंड—Clause.

वाणिज्य विभाग—Commercial  
 Department.

वाणिज्य संबंधी—Commercial.

वाद—Suit, case.

वाद, अर्जीदावा—Plaint.

वाद (नालिश)—Suit.

वादपत्र (अर्जीदावा)—Plaint.

वाद मूल्य विधान—Suit Valuation Act.

वाद स्थगन—Stay of suit.

वादी—Plaintiff.

वापसी—Withdrawal.

वायुसंचालित बन्दूक—Air-gun.

वायुसंचार—Ventilation.

वायुस्त—Air-Service.

वायुभार मापक—Barometer.

वारवारता—Frequency.

वार्डर—Warder.

वार्षिकवृत्ति प्रतिज्ञापत्र—Annuity Bond.

वास्तविक अन्याय—Material Injustice.

वास्तविक आंकड़े—Actuals.

वास्तविक क्षमता—Effective Capacity.

वास्तविक प्रांतिक व्यय—Actual travel-  
 ling allowance.

वास्तविक सम्पत्ति—Net assets.

वास्तु विद्या (स्थापत्य)—Architecture.

वाहन—Transport.

विकलन—Debit.

विकल्प—Option, Alternative.

विकासमंत्री—Development Minister.

विकेन्द्रीकरण (समिति)—Decentraliza-  
 tion Committee.

विक्रयपत्र, पट्टा—Sale, Deed, lease.

विक्रय प्रमाणपत्र—Sale certificate.

विकृत कायिक पदार्थ—Morbid-material.

विक्री का प्रस्ताव—Sale proposal.

विक्षिप्त दोषी—Criminal Lunatic.

विखंडन करना—Repeal.

विचारकालिक दाराभूति—Alimony-  
 pendentilite.

विचार न्यायालय—Trial Court.

विचार भू—Tribunal.

विचारार्थ—For consideration.

विचाराधिकार—Power or Authority  
 of Consideration.

विचाराधिकार विधान—Jurisdiction  
 Act.

विचाराधीन—Under consideration.

विचाराधीन बंदी—Undertrial prisoner.

विज्ञप्ति—Notification, Co-  
 mmu-  
 nique.

वितरण—Disbursement, Distribu-  
 tion.

विदेशी अपराधी का प्रत्यर्पण—Extradi-  
 tion.

विदेशी मुद्रा—Foreign currency.

विदेशी शाखा—Alien's Branch.  
 विद्यापरिषद्—Academy.  
 विद्युत् उत्पादन संस्थान—Generating Station.  
 विद्युत् प्रतिष्ठापन—Electrical Installation.  
 विद्युत् सज्जा—Electrical Equipment.  
 विधान—Act.  
 विधानतः—De jure.  
 विधायन (कानून)—Enactment.  
 विधि—Procedure.  
 विधि अनुकूल सभा—Lawful Assembly.  
 विधिकरण, विधिनिर्माण—Enactment.  
 विधि प्रक्रम—Course of law.  
 विधि भंग—Breach of law.  
 विधि वक्ता—Barrister.  
 विधिविहित फार्म—Statutory form.  
 विधेयक—Bill (land).  
 विध्युपजीवी अभिभाषक—Legal Practitioner.  
 विनिमय—Exchange.  
 विनिमयकरण पत्र—Exchange instrument.  
 विनिमय, क्षतिपूरक भत्ता—Exchange of compensation allowance.  
 विनिमय दर—Rate of exchange.  
 विनिमय पत्र—Exchange deed.  
 विन्दु रेखा—Graph.  
 विन्दु रेखा—Dotted line.  
 विपक्ष—Opposite party.  
 विपत्ति—Calamity, Distress.  
 विपरीत—Opposite.  
 विपणी (आपण)—Market.  
 विप्रपित बनराशि—Remittance.  
 विभागाध्यक्ष—Head of the department.  
 विभाजन—Division.  
 विभिन्न—Various.  
 विभेदक अक्षर—Distinguishing letter.  
 विमोचन—Redemption.  
 विरुद्ध—Against.  
 विलोपन—Cancellation.  
 विलोमतः—Vice Versa.  
 विवरण—Particulars, Statement.

विवरण, प्रतिवेदन—Report.  
 विवरण पत्र—Returns (Statistics).  
 विवाद—Litigation.  
 विवाद प्रश्नों को स्थिर करना—Framing of issues.  
 विवादास्पद—Disputed.  
 विवाह का रद्द किया जाना—Marriage (Nullity of).  
 विवाह प्रमाणपत्र—Marriage Certificate.  
 विवाह भंग—Marriage (Dissolution of).  
 विवाह लेखक—Matrimonial Clerk.  
 विवाह विषयक पेशकार—Matrimonial Reader.  
 विवेक—Discretion.  
 विवेकाधीन रजिस्टरी—Discretionary registration.  
 विषम—Odd.  
 विषमार—Antidote.  
 विषय—Combination.  
 विशिष्ट (सविशेष)—Particular.  
 विशिष्ट अनुष्ठान—Specific performance.  
 विशिष्ट क्षेत्र—Specific area.  
 विशेष अभियोग अधिकारी—Special prosecuting officer.  
 विशेष कार्य—Special duty.  
 विशेष कार्याय—On special duty.  
 विशेष कार्याधिकारी—Officer on special duty.  
 विशेषज्ञ—Expert.  
 विशेष दूत—Special messenger.  
 विशेष विषयक वेतन—Technical pay.  
 विशेष वेतन—Special pay.  
 विश्लेषक—Analyst.  
 विश्लेषण—Analysis.  
 विशेषाधिकार—Privilege.  
 विशुद्ध प्रतिलिपि—Fair copy.  
 विश्वास—Belief.  
 विश्राम (छुट्टी)—Recess.  
 विश्रामकोण—Angle of repose.  
 विसंवाहक—Insulator.  
 विसंवाहक स्तर—Insulation layer.

विस्फोटक पदार्थ विधान-Explosives Act.	व्यय विवरण-Statement of expenditure.
विहित (निर्धारित)-Prescribed.	व्ययहरण-Defalcation.
वृत्त (व्यवसाय)-Profession.	व्यवस्था (आयव्ययक) - Provision (Budget).
वृत्तान्त-Narrative.	व्यवस्था (नज़ीर)-Ruling.
वृत्ति, पेशा-Occupation.	व्यवस्थापिका विभाग-Legislative Department.
वृद्धि (इजाफ़ा)-Enhancement.	व्यवस्थापिका सभा-Legislative Assembly.
वेग-Velocity.	व्यवस्था, खंडन-Settlement, revocation of.
वेगक्षय-Retardation.	व्यवस्थान-Settlement.
वेगवृद्धिकरण-Acceleration.	व्यवस्थापत्र-Settlement, instrument of.
वेतन-Pay, Salary.	व्यवसाय-Vocation.
वेतन कालक्रम-Time scale of pay.	व्यवस्था पुलिस-Order Police.
वेतन क्रम-Scale of pay.	व्यवहार (लेनदेन)-Transaction.
वेतन क्रम का संशोधन-Revision of scale of pay.	व्यवहार न्यायाधीश-Civil Judge.
वेतनलेखा-Pay account.	व्यवहार न्यायालय-Civil Court.
वेतनवृद्धि-Increment.	व्यवहार विधि संग्रह-Code of Civil Procedure.
वेधनी-Perforator.	व्यवहार विवाद-Civil case.
वेप, वस्त्र-Dress.	व्यवहारामन-Tribunal.
वेप नियमावली-Dress Regulation.	व्यवहारोपजीवी विधान-Legal Practitioners' Act.
वक्सीन भंडार-Vaccine Depot.	व्याख्या-Interpretation.
वक्सीन लसीका-Vaccinal lymph.	व्याख्यात्मक अनुपूरक-Explanatory Supplement.
वैतनिक-Salaried.	व्यापक संक्रामक रोग (पशु)-Epizootic.
वैद्युतिक-Electrician.	व्यापक संक्रामक रोग (मनुष्य)-Epidemic.
वैधता-Validity.	व्यापार चिह्न-Trade mark.
वैधानिक-Statutory.	व्यायाम शिक्षक-P. T. Instructor.
वैधानिक उत्तरदायित्व-Statutory Responsibility.	व्यायाम शिक्षक-Corporal Instructor.
वैध उद्बोधक-Legal Remembrancer.	व्यायामशाला-Gymnasium.
वैधिक-Legal.	व्यावसायिक-Vocational.
वैभागिक-Departmental.	व्यासिद्ध (विनिषिद्ध)-Contraband.
वैभागिक लेखा-Departmental account.	व्योरा-Specification.
वैयक्तिक प्रपंजी-Personal ledger.	
वैयक्तिक वेतन-Personal Pay.	
वैयक्तिक स्वतंत्रतारक्षक-Habeas Corpus.	
वैवाहिक अधिकार-Conjugal right.	
व्यक्तिगत उपस्थिति-Personal appearance.	
व्यय-Charge, Expenditure.	
व्यय पर नियंत्रण-Control over expenditure.	शक्ति प्राधिकारी-Competent Authority.

शक्ति—Calibre, Energy.  
 शपथ पत्र—Affidavit.  
 शपथपूर्वक साक्ष्य देना—Depose.  
 शमन (न्यूनीकरण)—Mitigation.  
 शरणार्थी—Refugee.  
 शरीर का रस—Body juice.  
 शर्त—Condition.  
 श्रमिकों का दैनिक नकशा—Daily labour returns.  
 शल्यवैद्य (सर्जन)—Surgeon.  
 शवपरीक्षा—Post-mortem.  
 शस्त्रागार—Arsenal, Magazine.  
 शहरी—Urban.  
 शंकु—Cone.  
 शंकुकक्ष—Axis of a Conc.  
 शाखा—Branch.  
 शाखा कोठार—Branch depot.  
 शांत होना—Abate.  
 शांति—Peace.  
 शांति-रक्षा दंडनायक—Judicial Magistrate.  
 शांति-रक्षा अधिकारिक—Justice of the Peace.  
 शांति-भंग—Breach of peace.  
 शारीरिक दंड—Corporal punishment.  
 शाश्वत भत्ता—Perpetual allowance.  
 शासित—Governed.  
 शिक्षणाधीन अधिकारी—Officer under Training.  
 शिष्यमाण—Apprentice.  
 शिक्षणपाठ्यक्रम—Courses of Training.  
 शिखर—Crest.  
 शिखर दंड—Crown post.  
 शिथिलता—Relaxation.  
 शिथिलीकरण—Relaxation.  
 शिथिलीकृत—Relaxed.  
 शिररज्जु—Head rope.  
 शिरस्त्राण—Helmet.  
 शिलालेख—Inscription.  
 शिल्पकार—Artisan.  
 शिविर—Camp.  
 शिशुवध—Infanticide.  
 शिष्टमंडल—Delegation.  
 शीर्ष—Vertex.

शीर्षक और उपशीर्षक—Heads and Subheads.  
 शीर्षंस्तर नियामक—Head Regulator.  
 शीर्ष सहतीर—Hip rafter.  
 शुद्ध—Net.  
 शुद्ध परिलाभ—Net emoluments.  
 शुद्ध लाभ—Net profit.  
 शुद्धिपत्र—Corrigendum.  
 शुद्धि पर्ची—Correction slip.  
 शुल्क—Duty.  
 शुल्क गणना—Computation of fees.  
 शून्य—Void.  
 शून्यक (रिक्त)—Vacuum.  
 शेष—Remnant, Remainder, Remains.  
 शैथिल्य—Relaxation.  
 शोधन (सुधार)—Correction.  
 श्रेणी—Category.  
 श्लेष्म मुद्रांक—Adhesive stamp.  
 ष  
 षष्टक—Sextant.  
 स  
 सकपट रजिस्ट्री को बचा लेना—Evasion of registration.  
 सकल—Gross, Aggregate.  
 सकल भार—Gross charge.  
 सकल वेतन—Gross salary.  
 सक्रिय भत्ता—Active allowance.  
 समोत्र—Cognate.  
 सचिव—Secretary.  
 सज्जा—Equipment.  
 सज्जा सूची—Equipment list.  
 सज्जा सारणी—Equipment table.  
 सजातीय (समाधान)—Homogeneous.  
 सटीक—Annotated.  
 सड़न रोक रस—Antiseptic fluid.  
 सत्यंकार (बयाना)—Earnest money.  
 सत्यशीलता—Integrity.  
 सतर्कता—Caution.  
 सद्भाव—Good faith.  
 सदाचार—Good behaviour.  
 सत्यापन (जाँच)—Verification.

संप्रतिबन्धक विक्रय-Conditional sale.  
 सफाई का रजिस्टर-Cleaning register.  
 सम्य-Assessor.  
 सम्यगण-Gentlemen of the jury.  
 सम्यगण (जुरी)-Jury.  
 सम्यगण सूची-Penal (law.)  
 सभाकक्ष-Lobby.  
 सभाभवन-Auditorium.  
 समकालिक-Concurrent.  
 समतल-Plane.  
 समता-Par.  
 समतोल-Equilibrium.  
 सम्मन-Summons.  
 समय के बाहर-Beyond time.  
 समय लेखक-Time-keeper.  
 समय विभाग-Time-table.  
 समय समय पर पूरा किया जानेवाला-To  
 be recouped from time to  
 time.  
 समय सारंग- Time barred.  
 समयोत्तर (काम)- Overtime.  
 समर्थ न्यायालय- Competent Court.  
 समर्पण (कारागार भेजना)-Commit-  
 ment.  
 समर्पित-Delivered.  
 समलंब चतुर्भुज-Trapezium(with only  
 two sides parallel).  
 समादेश-Command.  
 समादेशक-Commandant.  
 समाधान-Adjustment.  
 समाधेय अपराध-Compoundable  
 offence.  
 समान कार्यविधि - Uniform Proce-  
 dure.  
 समान प्रभार- Flat charge.  
 समानान्तर-Parallel.  
 समानुपात- Proportion.  
 समानुपात नियम-Rule of proportion.  
 समाप्त-Ceased.  
 समाप्ति-Termination, Abolition.  
 समाप्ताधिकार-Functus Officio.  
 समापन- Completion.  
 समारम्भ-Undertaking.  
 समावेश-Merger.

समाहरण- Collection.  
 समाहरणकारी सरकार- Collecting  
 government.  
 समाहर्ता-Collector.  
 समाहित- Lay-out.  
 समिति-Committee.  
 समीपस्थ (आसन्न)-Adjacent.  
 समुद्र पार का वेतन - Overseas pay.  
 समुद्री पालिसी- Marine policy.  
 समुद्री अधिकारी- Marine Officer.  
 सरकार-Government, Crown.  
 सरकारी अधिकार- Government  
 Advocate.  
 सरकारी अभिभाषक- Government  
 pleader.  
 सरकारी अधिहस्ताकिती- Official  
 Assignee.  
 सरकारी आज्ञा- G. O.  
 सरकारी ऋणपत्र- Security.  
 सरकार-चालित मुकदमा-Public  
 Prosecution.  
 सरकार द्वारा जानी की हुई हुंडी-Treasury  
 bill.  
 सरकारी प्रन्यासी-Official Trustee.  
 सरकारी सौंड- Government Stud-  
 Bull.  
 सरदल-Bressummer.  
 सरसरी तौर पर-Summarily.  
 सरसरी तौर पर खारिज-Dismissed  
 summarily.  
 सरसरी निर्णय- Summary Judgement.  
 सर्पोली (सर्पेनी)- Serpentine.  
 मरग- Glue.  
 सवारी- Conveyance.  
 सहायक कथन- Deposition.  
 सशस्त्र रक्षिगण- Armed guard.  
 सहकारिता (सहयोग)-Co-operation.  
 सहकारी Co-operative.  
 सहकारी समितियाँ - Co-operative  
 Societies.  
 सहकृषक-Co-tenant.  
 सहताबारिक-Association Barrack.  
 सहमति-Concurrence.  
 सहवर्ति (संगामी)-Concurrent.

सहयोग—Collaboration.  
 सहस्वामी—Co-owner.  
 सहायक—Accessory, Subsidiary.  
 सहायक अनुदान—Subsidiary Grant-in-aid.  
 सहायक नियम—Subsidiary rule.  
 सहायक महानिरीक्षक—Asstt. Inspector General.  
 सहायक पुलिस अधीक्षक—Asstt. Supt. of Police.  
 सहायक वस्तुएँ—Accessories.  
 संकट (पुलिस)—Emergency (Police).  
 संकटकाल (आपत्, विपत्ति)—Emergency.  
 संकटकालीन—Emergent.  
 संकलन—Compilation.  
 संकल्प—Assignment (of Property).  
 संकल्प—Resolution.  
 संकीर्णनिगम मार्ग—Bottle-neck.  
 संकेत लिपिक—Stenographer.  
 संकेन्द्र—Concentric.  
 संक्रम—Transfer, Transit.  
 संक्रमण—Transition.  
 संक्रामक रोग—Contagious disease.  
 संक्षिप्त—Abbreviated.  
 संक्षिप्त संग्रह—Digest.  
 संख्यात—Numbered.  
 संख्याशास्त्र—Statistics.  
 संख्या शास्त्रीय सहायक—Statistical Assistant.  
 संख्या शास्त्रीय सारणी—Statistical table.  
 संगठन—Organisation.  
 संगत—Consistent.  
 संगम—Junction.  
 संगर—Parole.  
 संगर बद्ध—On Parole.  
 संगीन—Bayonet.  
 संग्रहालय संरक्षक—Custodian of Museum.  
 संघ—Federation, Union.  
 संघटन—Organisation.  
 संघटनकर्ता—Organiser.  
 संधानी—Foundry.  
 संचय—Savings.

संचयन—Storage.  
 संचयन में माल की हानियाँ—Storage losses.  
 संचालक—Director.  
 संचालन कार्यालय—Directorate.  
 संडास—Water Closet.  
 संतोषजनक—Satisfactory.  
 संदर्भ ग्रंथ—Books of reference.  
 संदिग्ध—Suspected.  
 संघाता—Welder.  
 संपत्ति का पृथक् पूर्ण अधिकार—Several-ity.  
 संपत्ति हस्तान्तरण पर शुल्क—Duty on conveyance.  
 संपर्क—Contact.  
 संपीड़न—Compression.  
 संपूर्ण—Whole.  
 संप्राप्त अधिकार—Power-vested.  
 संप्रेषक—Despatcher.  
 संवक—Plumb (mason).  
 संबद्धता—Affiliation.  
 संबंध रखना—Pertain.  
 संभार—Equipage.  
 संभूत वेतन-वृद्धि—Accrual increment.  
 संमंत्रण—Consultation.  
 संयात्रा—Passage (voyage by sea).  
 संयोजक—Convener.  
 संरक्षक—Patron, Custodian.  
 संरक्षण—Custody.  
 संरक्षतावाद—Suit for Guardianship.  
 संरक्षा—Care, Protection.  
 संराशि—Commuted value.  
 संराशिदान—Commutation.  
 संलग्नशीलता—Viscosity.  
 संवर (बाँच)—Dam.  
 संवातन—Ventilation.  
 संवाहन—Conduction.  
 संविदा—Covenant, Contract.  
 संविदाबद्ध जानपद सेवक—Covenanted Civil Servant.  
 संविद्जनित संबंध—Contractual relation.  
 संविधान—Constitution.  
 संविभाग—Apportionment.

संशोधक अधिकारी—Revising Officer.  
 संशोधक विधान—Amendment Act.  
 संशोधन—Modification, Amend-  
 ment.  
 संशोधित—Revised, Amended.  
 संशोधित अनुदान—Modified grant.  
 संशोधित आगणन—Revised estimate.  
 संसर्ग—Intercourse.  
 संस्थान—Station.  
 संस्थापित—Stationed.  
 संहिता—Code.  
 साइक्लोस्टाइल—Cyclostyle.  
 साकितुल मिलकियत अमामी—Expro-  
 prietary tenant.  
 साकितुल मिलकियत जोत—Exproprie-  
 tary tenancy.  
 साक्षी—Witness.  
 साक्षीकरण—Attestation.  
 साक्षी का बयान—Deposition.  
 साक्षीकृत—Attested.  
 साक्ष्य—Evidence.  
 साक्ष्य में ग्राहिता—Admissibility in-  
 evidence.  
 साख—Credit.  
 साझाभंग पत्र—Dissolution of  
 partnership.  
 साधारण—Normal.  
 साधारण वेष—Simple dress or form.  
 साधारण सैनिक वर्ग—Simple Rank &  
 File.  
 सान—Grind-stone.  
 सामयिक—Periodical.  
 सामान—Paraphernalia.  
 सामान अस्तबल—Stable gear.  
 सामान्य—Normal, General.  
 सामान्य नियम—General rules.  
 सामान्य प्रासंगिक व्यय—Common Con-  
 tingent Charges.  
 सामान्य पूर्वोपायी कोष—General Provi-  
 dent fund.  
 सामान्य लेखक—Routine Clerk.  
 सामूहिक बन्दा—Collective subscrip-  
 tion  
 सारिणी—Table.

सार-संग्रह—Manual (books.).  
 सारा वृत्तान्त—Full particulars.  
 सार्वजनिक अधिकारी—Public Officer.  
 सार्वजनिक उपयोगिता—Public Utility.  
 सार्वजनिक ऋण—Public debt.  
 सार्वजनिक निर्माण विभाग—Public  
 Works Department.  
 सार्वजनिक मामले—Public affairs.  
 सार्वजनिक सेवक—Public servant.  
 सार्वजनिक हितोन्नति—Furtherance of  
 Public Interest.  
 सावधान—Caveat.  
 सावधिक पद—Tenure of post.  
 साहित्यिक विद्यालय—Arts College.  
 सिकंजा—Clamp.  
 सिचाई आदेश सारसंग्रह—Manual of  
 Irrigation Order.  
 सिद्ध करना—Prove, Establish.  
 सिद्धांत—Theory.  
 सिरा (चोटी)—Apex.  
 सिविल सर्जन—Civil Surgeon.  
 सीका (कनार)—Cornice.  
 सीटी—Whistle.  
 सीढ़ी—Tread of steps.  
 सीरी देखभाल—Direct supervision.  
 सीमाकर—Terminal Tax.  
 सीमा-भंगन—Encroachment.  
 सीमांकित—Terminal.  
 सीमागर—Plumber.  
 मुखाधिकार का वाद—Suit of Ease-  
 ment.  
 सुधरा हुआ—Improved.  
 सुना भाग—Part-heard.  
 सुनवाई—Hearing.  
 सुनवाई के लिये नियत की गई—Fixed  
 for hearing.  
 सुनवाई के लिये स्वीकृत—Admitted  
 for hearing.  
 सुपुर्दगी का जपिपत्र—Warrant of  
 commitment.  
 सुपुर्दगी लेनेवाला—Assignee.  
 सुवहनीय—Portable.  
 सुरक्षापत्र—Guatantee letter.  
 सुरक्षित भूमि—Protected land.

सुलझान—Solution (Math.)  
सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा—Microscopical Examination.

सूक्ष्म परीक्षा—Scrutiny.  
सूक्ष्माकार (लघुचित्र)—Miniature.  
सूख—Dryage.  
सूचना—Intimation.  
सूची—Pyramid (ancient word).  
सूची—Inventory.

सूजा—Arrows.  
सूत्र—Formula.  
सेतु—Viaduct.  
सेब—Burglary.  
सेना—Troops.  
सेनापति—Commander.  
सेवानियम पत्र—Agreement for service.

सेवा नियमावली—Service-rules.  
सेवा पुस्तिका—Service-book.  
सेवामिलेख—Record of service.  
सेवावर्ति—Service roll.  
सेवोपहार—Gratuity.  
सैनिक अधिकारी—Military Officer.  
सैनिक कोष्ठागार—Military-Stores.  
सैनिक चिह्न—Decorations.  
सैनिक सेवा—Military service.  
सोना-बाँदी—Bullion.  
सोपाधिक दीर्घकालीन बन्दोबस्त—Conditional long settlements.  
सोपाधिक मुक्ति—Conditional release.  
सौप—Committal.  
सौप पत्र—Consignment.  
स्टाम्प निरीक्षणधिकारी वर्ग—Inspectorate of stamps.  
स्टाम्प रजिस्ट्रों की जाँच-पड़ताल—Check of stamp-register.  
स्टाम्प विक्रेता—Stamp-vendor.  
स्टाम्प व्यवहरण—Stamp-defalcation.  
स्टाम्प शुल्क—Stamp-duty.  
स्टाम्प का संरक्षण—Custody of stamp.  
स्तरमापक दंड—Levelling staff.  
स्तरांक—Bench mark.  
स्थगन—Adjournment.  
स्थगन—Postponement.

स्थगन आज्ञा—Stay order.  
स्थगित करना—Postpone.  
स्थगन प्रार्थनापत्र—Stay application.  
स्थगित ग्रहणाधिकार—Lien suspende.  
स्थपति—Architect.  
स्थल चित्र—Site-plan.  
स्थानाधिकार—Locus standi.  
स्थानान्तरण—Transfer.  
स्थानापन्न—Officiating, Substitute.  
स्थानापन्न नियुक्ति—Officiating appointment.  
स्थानिक (स्थानीय)—Local.  
स्थानित करना—Posting.  
स्थानीय कर—Local cess.  
स्थानीय कोठार—Local depot.  
स्थानीय निकाय—Local bodies.  
स्थानीय भत्ता—Local allowance.  
स्थानीय सरकार—Local Government.  
स्थानीय संस्थाकोष—Local funds.  
स्थापना—Establishment.  
स्थायी अवधन—Permanent advance.  
स्थायी आदेश—Standing Order.  
स्थायी दाराभूति—Permanent alimony.  
स्थायी निवास—Domicile.  
स्थायी पद—Permanent post.  
स्थायी बन्दोबस्ती—Permanently settled.  
स्थायी भू भुक्तिधारी—Permanent tenure holder.  
स्थायी वकील—Standing Counsel.  
स्थायी सम्पत्ति—Immovable Property.  
स्थिति निर्धारण—Orientation.  
स्थिति विवरण—Balance sheet.  
स्थिर—Stationary.  
स्थिर पत्र—Plant.  
स्थिर जमा—Fixed deposit.  
स्थिरयंत्र और मशीनें—Plant and machinery.  
स्थिरीकरण—Stabilization.  
स्पर्शवर्जन—Quarantine.  
स्पर्शवर्जन छुट्टी—Quarantine leave.  
स्पष्टवादी—Candid, Outspoken.  
स्पष्टीकरण—Explanation.



स्मारक ग्रन्थ—Commemoration  
volumc.

स्मारक पत्र—Reminder.

स्मृतिपत्र—Memorandum, Calcula-  
tion memo.

स्राव—Exudation.

स्रोतस्तर—Spring level.

स्वतः—Automatically.

स्वतः व्याख्यात्मक—Self-explanatory.

स्वतः सिद्ध—Ipso facto.

स्वत्व साक्षी—Co-owner.

स्वत्वाधिकार—Title.

स्वत्वाधिकार पूर्ववर्ती—Predecessor-  
in-title.

स्वदेशार्पण—Repatriation.

स्वधर्मशास्त्र—Personal law.

स्वनिष्ठित—Substantive.

स्वभाव विकृत—Denaturalized.

स्वयंचल—Automatic.

स्वामी—Proprietor.

स्वार्थोत्पादक करणपत्र—Instrument  
creating interest.

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र—Health certificate.

स्वीकारात्मक—Affirmative.

स्वीकृत अनुदान—Sanctioned Grant.

स्वीकृत भागणन—Sanctioned.  
Estimate.

स्वीकृत उम्मीदवार—Approved can-  
didate.

स्वीकृति—Acknowledgment, Sanc-  
tion, Approval.

स्वेच्छापूर्ण चंदा—Voluntary contrib-  
ution.

ह

हथ गोला—Hand grenade.

हथचिट्ट—Hand-slip.

हरजाना—Damage.

हलका—Circle.

हवाई बेड़ा—Air force.

हवालात—Lock-up.

हवालाती—Undertrial prisoner.

हस्तक्षेप्य—Cognizable.

हस्तलिपि—Hand-writing.

हस्तांतरण द्वारा—Bazaria Tabadila,  
By transfer.

हस्तांतरण—Alienation.

हस्तांतरण पत्र—Conveyance.

हस्तांतरण व्यय—Transfer charge.

हस्तांतरण शुल्क—Duty of transfer.

हाथ गाड़ी (ठेला)—Barrow.

हाथ समन—Summon Dasti.

हानिपूरक नियमपत्र—Indemnity Bond.

हितकारी ट्रस्ट—Benevolent trust.

हिताधिकारी—Beneficiary.

हिन्दू उत्तरभोगी—Hindu reversioner.

हिन्दू विधवा का जीवन-निर्वाह—Hindu  
widow maintenance.

हिंसा—Violence.

हृदय संपुट—Ventricle.

हीनता—Turpitude.

हुडी मुद्रांक—Hundi Stamp.

होम गार्ड—Home guard.

हौज (टंकी)—Cistern.

# भारतीय गणतंत्र के संविधान में प्रयुक्त हिन्दी के

## पारिभाषिक शब्दों और पदों के अंग्रेजी

### समानार्थक शब्द व पद

अ

अक्षम-Incompetent.  
 अक्षमता-Incompetency.  
 अग्रिम घन-Advance.  
 अतिक्रमण-Violation.  
 अतिरिक्त न्यायाधीश - Additional Judge.  
 अतिरिक्त लाभ-Excess profit.  
 अधिकरण-Tribunal  
 अधिकार-Right.  
 अधिकार-अमिलेख-Record of rights.  
 अधिकार-पृच्छा-Quo warranto.  
 अधिग्रहण-Requisition.  
 अधिनियम-Act.  
 अधिनियमन-Enactment.  
 अधिपत्र-Warrant.  
 अधिभार-Sur-charge.  
 अधिमान-Preference.  
 अधिवक्ता-Advocate.  
 अधिवास-Domicile.  
 अधिवासी-Domiciled.  
 अधिष्ठाता-Presiding Officer.  
 अधिसूचना-Notification.  
 अधीक्षक-Superintendent.  
 अधीक्षण-Superintendence.  
 अधीन-Subject, Subordinate.  
 अधीन-अधिकारी-Subordinate Officer.  
 अधीन-न्यायालय-Subordinate Court.  
 अध्यक्ष-Speaker.  
 अध्यादेश-Ordinance.  
 अध्यासीन होना-Preside.  
 अनन्य क्षेत्राधिकार-Exclusive jurisdiction.  
 अनर्हता-Disqualification.  
 अनर्हकरण-Disqualify.

अनियमितता-Irregularity.  
 अनुकूलन-Adaptation.  
 अनुच्छेद-Article.  
 अनुज्ञप्ति-Licence.  
 अनुज्ञा-Permit.  
 अनुदान-Grant.  
 अनुदेश-Instruction.  
 अनुन्मुक्त-Undischarged.  
 अनुपाती प्रतिनिधित्व-Proportional representation.  
 अनुपूरक-Supplementary.  
 अनुपूरक अनुदान-Supplementary Grant.  
 अनुमति-Assent.  
 अनुमोदन करना-Approve.  
 अनुमोदन-Approval.  
 अनुशासन-Discipline.  
 अनुशासन-सम्बन्धी-Disciplinary.  
 अनुशक्ति-Adherence.  
 अनुष्ठान-Exercise.  
 अनुसमर्थन-Ratification.  
 अनुसमर्थन करना-Ratify.  
 अनुसन्धान-Investigation.  
 अनुस्मारक-Reminder.  
 अनुसूचित-क्षेत्र-Scheduled area.  
 अनुसूचित-जनजाति-Scheduled Tribe.  
 अनुसूचित-Scheduled Caste.  
 अनुसूची करना-Schedule.  
 अन्तर्गमन-Involve.  
 अन्तर्गम्य-Involved.  
 अन्तर्देशीय जलमार्ग-Inland waterway.  
 अन्तर्राष्ट्रीय-International.  
 अन्तःकरण-Conscience.  
 अन्यदेशीय-Aliens.  
 अन्य-संक्रामण करना-Alienate.

अन्य-संक्रामण-Alienation.  
 अपमान लेख-Libel.  
 अपमान-वचन-Slander.  
 अपमिश्रण-Adulteration.  
 अपर-न्यायाधीश-Additional Judge.  
 अपराध-Crime.  
 अपराध-Offence.  
 अपराधी-Criminal.  
 अपवर्जन करना-Exclude.  
 अपवर्जन-Exclusion.  
 अपात्र-Ineligible.  
 अपात्रता-Ineligibility.  
 अपील-Appeal.  
 अपील न्यायालय-Court of Appeal.  
 अप्रवृत्त-Inoperative.  
 अभिकथन-Allegation.  
 अभिकरण-Agency.  
 अभिकर्ता-Agent.  
 अभिप्राय-Intention.  
 अभियाचना-Demand.  
 अभियुक्त-Accused.  
 अभियुक्ति-Charge.  
 अभियुक्ति-Prosecution.  
 अभियोग-Accusation.  
 अभियोजन-Prosecution.  
 अभियोज्य दोष-Actionable wrong.  
 अभिरक्षा-Custody.  
 अभिलेख-Record.  
 अभिलेख न्यायालय-Court of record.  
 अभिशस्त-Convicted.  
 अभिशस्ति-Conviction.  
 अभिसमय-Convention.  
 अभ्यर्षी-Candidate.  
 अमान्य-Invalid.  
 अयुक्त प्रभाव-Undue influence.  
 अर्जन-Acquisition.  
 अर्जी-Petition.  
 अर्थ करना-Construe.  
 अर्थ-दण्ड-Fine.  
 अर्हता-Qualification.  
 अल्पसंख्यक वर्ग-Minority.  
 अल्पीकरण-Derogation.  
 अवधिदान-Adjournment.  
 अवमान-Contempt.

अवयस्क-Minor.  
 अविभक्त कुटुम्ब-Joint-family.  
 अविभक्त परिवार-Joint-family.  
 अविश्वास प्रस्ताव-Motion of no-confidence.

अवैध-Illegal.  
 अवैधाचरण-Illegal practice.  
 असमर्थता-Incapacity.  
 असमर्थता निवृत्ति वेतन-Invalidity Pension.

असेनिक-Civil.  
 असेनिक शक्ति-Civil power.  
 अहितकारी-Detrimental.  
 अंकन-Endorsement.  
 अंकित-Endorsed.  
 अंग-Unit.  
 अंश-Share.  
 अंशदान-Contribution.

आ

आकलन-Credit.  
 आकस्मिकता निधि-Contingency fund.  
 आचार-Custom.  
 आजादी-Freedom.  
 आजीविका-Calling.  
 आजीविका कर-Calling tax.  
 आज्ञा-Decree.  
 आदेश-Order.  
 आदेशिका-Process.  
 आनुपंगिक-Consequential, Contingent.

आपराधिक-Criminal.  
 आपात-Emergency.  
 आपात की उद्घोषणा-Proclamation of Emergency.

आपाती-Emergent.  
 आभार-Obligation.  
 आय-कर-Income Tax.  
 आयात-शुल्क-Import duty.  
 आयुक्त-Commissioner.  
 आयोग-Commission.  
 आरक्षक-Police.  
 आरक्षक-बल-Police Force.  
 आरोप-Allegation.

आरोपण करना—Impose.  
 आरोपण—Levy.  
 आर्थिक—Economic.  
 आर्थिक क्षेत्राधिकार—Pecuniary jurisdiction.

आवर्तक—Recurring.  
 आवागमनी—Vagrancy.  
 आह्वान—Summons.  
 आहूत—Summoned.  
 आंक—Estimate.

इ

इच्छा-पत्र—Will.  
 इच्छा-पत्रहीन—Intestate.  
 इच्छा-पत्रहीनत्व—Intestacy.

उ

उगाहना—Levy.  
 उच्चतम न्यायालय—Supreme Court.  
 उच्च न्यायालय—High Court.  
 उत्तराधिकार—Succession.  
 उत्तराधिकारी-शुल्क—Succession duty.  
 उत्तराधिकारी—Successor.  
 उत्तरदायिता—Liability.  
 उत्पादन—Production.  
 उत्पादन-शुल्क—Excise duty.  
 उत्प्रवास—Emigration.  
 उत्प्रेषण-लेख—Certiorari.  
 उद्यम—Levy.  
 उद्घोषणा—Proclamation.  
 उद्भव—Descent.  
 उद्यम—Enterprise.  
 उद्योग—Industry.  
 उधार—Loan.  
 उधार-ग्रहण—Borrowing.  
 उन्मत्त—Lunatic.  
 उन्माद—Lunacy.  
 उन्मुक्ति—Immunity.  
 उपकर—Cess.  
 उपक्रमण—Initiation.  
 उपचार—Remedy.  
 उपजीविका—Occupation.  
 उपदान—Gratuity.  
 उपदेश—Advice, Instruction.

उपनिर्वाचन—Bye-election.  
 उपनिवेशन—Colonization.  
 उपबन्ध—Provision.  
 उपभोग—Consumption.  
 उपराष्ट्रपति—Deputy President.  
 उपलब्धि—Emolument.  
 उपविभाग—Sub-division.  
 उपवेशन—Sitting.  
 उपविधि—Bye-law.  
 उपसभापति—Deputy Chairman.  
 उपस्थित होना—Appear.  
 उपाध्यक्ष—Deputy Speaker.  
 उपायुक्त—Deputy Commissioner.  
 उपायोजन—Employment.  
 उपाजित—Accrued.  
 उम्मेदवार—Candidate.  
 उल्लंघन—Contravention.

ऋ

ऋण—Debt.  
 ऋणग्रस्तता—Indebtedness.  
 ऋणपत्र—Debenture.

ए

एकक—Unit.  
 एकल निगम—Sole Corporation.  
 एकल संक्रमणीय मत—Single transferable vote.  
 एकस्व—Patent.

क

कटक—Cantonment.  
 कणकु—Account.  
 कब्दाचार—Misbehaviour.  
 कब्जा—Possession.  
 कम्पनी—Company.  
 कर—Tax.  
 करार—Agreement.  
 कर्तव्य—Duty.  
 कर्तुमभिप्रेत—Purporting to be done.  
 कर्मचारी-बन्द—Staff.  
 कानून सम्बन्धी—Legal.  
 कारखाना—Factory.  
 कारबार—Business.

कारागार-Prison.  
 कारावासी-Prisoner.  
 कारावास-Imprisonment.  
 काराव-संघ-Trade Union.  
 कार्य-Business.  
 कार्यकारी-Acting.  
 कार्यपालिका-शक्ति-Executive power.  
 कार्यपालिका-Executive.  
 कालदान-Adjournment.  
 काबल-Custody.  
 काजी हीस-Cattle pound.  
 किराया-Fare.  
 किसान-Farmer, Cultivator.  
 कुर्फी-Attachment.  
 हस्त-स्वाम्य-Copyright.  
 कृत्य-Function.  
 केन्द्रीय गुप्त वार्ता-विभाग-Central  
 Intelligence Bureau.  
 कैद-Imprisonment.  
 कैदी-Prisoner.

खनिज-Mineral.  
 खनि-वसति-Mining settlement.  
 खनिज-सम्पत्-Mineral resources.  
 खर्च-Cost.  
 खंड-Clause.

गजट-Gazette.  
 गणना-Calculation.  
 गणनानुदान-Grant on Account.  
 गणनापरीक्षा-Audit.  
 गणपूर्ति-Quorum.  
 गवेषणा-Research.  
 गढ़-पत्र-Ballot.  
 ग्राम-परिषद्-Village Council.  
 ग्राह्य-Admissible.

घोषणा-Declaration.

चट्टम-Act.  
 चर्चा-Discussion.

चल-अर्थ-Currency.  
 चलावणी-Currency.  
 चित्त-विकृति-Unsoundness of mind.  
 चिह्न-Mark.  
 चुकती-Agreement.  
 चुने हुए-Elected.  
 चुगी-Octroi.  
 चेक-Cheque.

छावनी-Cantonment.

जगह-Post.  
 जनगणना-Census.  
 जन-जाति-Tribe.  
 जनजाति-क्षेत्र-Tribal-Area.  
 जनजाति-परिषद्-Tribal Council.  
 जलदस्युता-Piracy.  
 जल-प्रागण-Territorial waters.  
 जामिन-Bail.  
 जांच करना-Inquire.  
 जिला-District.  
 जिला-गण-District Board.  
 जिला-निधि-District Fund.  
 जिला-न्यायालय-District Court.  
 जिला-परिषद्-District Council.  
 जिला-मंडली-District Board.  
 जीविका-Livelihood.  
 जुबा-Gambling.  
 जुर्माना किया-Fined.  
 जेल-Prison.  
 ज्वार-जल-Tidal water.

स्मरण-Memo.  
 स्मरण-Memorandum.

टंकण-Coinage.  
 टांच-Attachment.  
 ट्राम-Tramway.  
 ट्रामगाड़ी-Tram car.

डिक्री-Decree.

तत्काल-For the time being.  
 तत्स्थानी-Corresponding.  
 तदर्थ-Ad hoc.  
 तीर्ण-Passed.  
 तीर्व-Assessment.  
 तृतीय-पठन-Third reading.  
 त्रैवार्षिक-Triennial.

थाना-Police Station.

दत्तक-ग्रहण-Adoption.  
 दत्तक-स्वीकरण-Adoption.  
 दस्तकारी-Handicraft.  
 दस्तावेज-Document.  
 दंड देना-Punish.  
 दंड-न्यायालय-Criminal Court.  
 दंड-विधि-Criminal Law.  
 दंड-सम्बन्धी-Criminal.  
 दंडादेश-Sentence.  
 दंडाधिकारी न्यायालय-Magistrate's Court.

दाखिला-Entry.  
 दातव्य-Charities.  
 दाय-Inheritance.  
 दायित्व-Liability.  
 दावा-Claim.  
 दिवाला-Bankruptcy.  
 दिवाला-Insolvency.  
 दीवानी-Civil.  
 दीवानी-अदालत-Civil Court.  
 द्रष्टांक-Visas.  
 देय-Fee.  
 देशीयकरण-Naturalization.  
 दोषरा-Bicameral.  
 दोष-प्रमाणित-Convicted.  
 दोष-सिद्धि-Conviction.  
 दोषारोप-Charge.  
 द्यूत-Gambling.  
 द्विगुही-Bicameral.  
 द्वितीय पठन-Second reading.

धन-Money.  
 धन-विधेयक-Money-bill.  
 धर्म-Faith.  
 धर्मस्व-Endowment.  
 धंधा-Occupation.

नक्ष-Design.  
 नगर-क्षेत्र-Municipal area.  
 नगर-ट्रामवे-Municipal Tramway.  
 नगर-निगम-Municipal Corporation.  
 नगर-पालिका-Municipality.  
 नगर-रथ्यायान-Municipal Tramway.  
 नगर-समिति-Municipal Committee.  
 नागरिकता-Citizenship.  
 नाम-निर्देशन-Nomination.  
 नावाधिकरण-Admiralty.  
 निकाय-Body.  
 निक्षेप-निधि-Sinking Fund.  
 निष्ठात-निधि-Treasure trove.  
 निगम-Corporation.  
 निगम-कर-Corporation tax.  
 निगमन-Incorporation.  
 निगम, निकाय-Body, Corporate.  
 निर्देश-Direction.  
 निधि-Fund.  
 निबद्ध-Registered.  
 निबन्धन-Registration.  
 निबन्धन-Term.  
 नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक-Cont-roller & Auditor General.  
 नियंत्रण-Control.  
 नियम-Rule.  
 नियुक्ति-Appointment.  
 नियोजक-उत्तरदायिता-Employer's liability.  
 नियोजक-दातव्य-Employer's Liability.  
 निरसन-Repeal.  
 निराकरण करना-Abrogate.  
 निरोध-Custody.  
 निरोधा-Quarantine.  
 निर्णय-Judgment.  
 निर्णायक मत-Casting vote.

निर्देश-Reference.

निर्धारण-Fixture.

निर्बन्धन-Restriction.

निर्माण-Manufacture.

निर्यात-Export.

निर्यात-कर-Export tax.

निर्यात-शुल्क-Export duty.

निर्बोध्यता-Disability.

निर्बन्धन-Interpretation.

निर्बन्धीयत-Intestate.

निर्बन्धीयता-Intestacy.

निर्बन्धन-Discharge.

निर्वाचक-गण-Electorate.

निर्वाचक-नामावली-Electoral rolls.

निर्वाचन (करना)-Elect.

निर्वाचन-Election.

निर्वाचन-अधिकरण-Election Tribunal.

निर्वाचन-आयुक्त-Election Commis-

sioner.

निर्वाचन-क्षेत्र-Constituency.

निर्वाचित-Elected.

निर्वासन-Transportation.

निर्वाह-मजदूरी-Living-wage.

निलम्बन-Suspension.

निवारक-निरोध-Preventive deten-

tion.

निवृत्त होना-Retire.

निवृत्ति-Retirement.

निवृत्ति-वेतन-Pension.

निषेध-Prohibition.

निषिद्ध-Forbidden.

निष्ठा-Allegiance.

नौदना-Register.

नौकरी-Employment.

नौकरी-कर-Employment tax.

नौकाधिकरण-Admiralty.

नौ-परिवहन-Navigation.

नौ-सेना-सम्बन्धी-Naval.

न्यस्त करना-Entrust.

न्यायपालिका-Judiciary.

न्यायाधिकरण-Tribunal.

न्यायाधिपति-Justice.

न्यायाधीश-Judge.

न्यायालय-Court.

न्यायालय-अवमान-Contempt of Court.

न्यायिक-कार्यरीति-Judicial process.

न्यायिक-कार्यवाही-Judicial Proceed-

ings.

न्यायिक-मुद्रांक-Judicial stamp.

न्यायिक-शक्ति-Judicial power.

न्यास-Trust.

न्यूनन-Abridgement.

पक्ष-Party.

पण लगाना-Bet.

पण-क्रिया-Betting.

पण्य-चिह्न-Merchandise Mark.

पत-Credit.

पतन-निरोध-Port quarantine.

पथ-कर-Toll.

पथ-नियम-Rule of the road.

पद-Post.

पद-Office.

पदच्युत करना-Dismiss.

पदत्याग-Resignation.

पदधारी-Incumbent of an office.

पदाधिकारी-Officer.

पदावधि-Tenure.

पदावास-Official residence.

पदेन-Ex-officio.

परकीयकरण-Alienation.

परमादेश-Mandamus.

परन्तु-Provided.

परमिट-Permit.

परामर्श-Consultation.

परित्यजन-Abandonment.

परित्याग-Abandonment.

परिचाण-Safeguard.

परिपालन-Implementation.

परिप्रश्न-Enquiry.

परिलम्बि-Perquisite.

परिवहन-Transport.

परिधाय-Cost.

परिषद्-Council.

परिषद्-आदेश-Order-in-Council.

परिसीमन-Delimitation.

परिसीमा—Limitation.  
 परिहार—Remission.  
 परिहार-विधेयक—Bill of Indemnity.  
 परोक्ष-निर्वाचन—Indirect election.  
 पर्यवेक्षण—Inspection.  
 पर्यालोचन—Deliberation.  
 पशु-अवरोध—Cattle Pounds.  
 पंचाज्ञा—Award.  
 पंजी—Register.  
 पंजीबद्ध—Registered.  
 पंजीबन्धन—Registration.  
 पंजीयन—Registration.  
 पात्रता—Eligibility.  
 पात्रता के योग्य—Eligible.  
 पार-पत्र—Passport.  
 पारण—Pass.  
 पारित—Passed.  
 पारितोषिक—Reward.  
 पारिश्रमिक—Remuneration.  
 पावती—Receipt (Paper).  
 पीठासीन होना—Preside.  
 पीठासीन-पदाधिकारी — Presiding Officer.  
 पुनर्निरीक्षण—Revision.  
 पुनर्विचार-न्यायालय—Court of Appeal.  
 पुनर्विलोकन—Review.  
 पुरःस्थापना करना—Introduce.  
 पुरःस्थापना—Introduction.  
 पूर्त—Charity.  
 पूर्त धार्मिक धर्मस्व—Charitable & religious endowments.  
 पूर्त-संस्था—Charitable institution.  
 पूर्व-मंजूरी—Previous sanction.  
 पूर्व-सम्मति—Previous consent.  
 पूंजी—Capital.  
 पृष्ठांकन—Endorsement.  
 पृष्ठांकित—Endorsed.  
 पेशगी—Advance.  
 पेशा—Profession.  
 पोषण—Maintenance.  
 पोषण करना—Maintain.  
 पौरत्व—Citizenship.  
 प्रकट करना—Express.  
 प्रकाशन—Publication.

प्रक्रिया—Procedure.  
 प्रख्यापन—Promulgation.  
 प्रग्रहण—Arrest.  
 प्रचलित—Current.  
 प्रचार करना—Propagate.  
 प्रतिकर—Compensation.  
 प्रतिकूल असर या प्रभाव डालना—Affect adversely.  
 प्रतिकूलता—Contravention.  
 प्रतिकूल प्रभाव—Adverse effect.  
 प्रतिकृति—Copy.  
 प्रतिज्ञान—Affirmation.  
 प्रतिनिधि—Representative.  
 प्रतिनिधित्व—Representation.  
 प्रतिपक्षी—Proxy.  
 प्रतिपालक अधिकरण—Court of Wards.  
 प्रतिभूति—Security.  
 प्रतिरक्षा—Defence.  
 प्रतिलिपि—Copy.  
 प्रतिलिप्यधिकार—Copyright.  
 प्रतिवेदन—Report.  
 प्रतिव्यक्ति-कर—Capitation tax.  
 प्रतिषिद्ध—Prohibited.  
 प्रतिषेध—Prohibition.  
 प्रति-शुल्क—Countervailing duties.  
 प्रतिषेध-लेख—Writ of prohibition.  
 प्रतिसंहरण—Revoke.  
 प्रत्यक्ष निर्वाचन—Direct election.  
 प्रत्यय—Credit.  
 प्रत्यय-पत्र—Letter of Credit.  
 प्रत्ययानुदान—Votes of Credit.  
 प्रत्यर्पण—Extradition.  
 प्रत्याभूति—Guarantee.  
 प्रथम पठन—First reading.  
 प्रथम सदन—Lower House.  
 प्रधानमंत्री—Prime Minister.  
 प्रपत्र—Form.  
 प्रभाव—Influence.  
 प्रभु—Sovereign.  
 प्रभुता—Sovereignty.  
 प्रमाण-पत्र—Certificate.  
 प्रमाणीकरण—Authentication.  
 प्रमोद-कर—Entertainment tax.



प्रयुक्ति—Application.  
 प्रयोग—Application.  
 प्रयोग—Exercise.  
 प्रविलम्बन करना—Reprieve.  
 प्रवर-समिति—Select Committee.  
 प्रविष्टि—Entry.

प्रवेश—Entrance.  
 प्रवेशन—Accession.

प्रव्रजन—Migration.  
 प्रशान्ति—Tranquillity.  
 प्रशासन—Administration.

प्रशासन करना—Administer.

प्रशासन-कार्यक्षमता—Efficiency of  
 administration.

प्रशासन कार्यपटुता—Efficiency of  
 administration.

प्रशासनीय—Administrative.

प्रशासनीय कृत्य—Administrative  
 functions.

प्रशासित—Administered.

प्रशिक्षण—Training.

प्रसंग—Context.

प्रसारण—Broadcasting.

प्रसूति-साहाय्य—Maternity relief.

प्रसूति-सहायता—Maternity relief.

प्रस्ताव—Motion.

प्रस्तावना—Preamble.

प्रस्थापना—Proposal.

प्राक्कलन—Estimate.

प्रादेशिक-आयुक्त—Regional Com-  
 missioner.

प्रादेशिक - क्षेत्राधिकार — Territorial  
 jurisdiction.

प्रादेशिक-निधि—Regional Fund.

प्रादेशिक-निर्वाचन—Territorial Con-  
 stituency.

प्रादेशिक-परिषद्—Regional Council.

प्रादेशिक-भार—Territorial Charges.

प्राधिकार—Authority.

प्राधिकारी—Authority.

प्राधिकृत—Authorised.

प्रान्त—Province.

प्राप—Accrual.

प्राप्त होना—Accrue.

प्राप्ति—Receipt.

प्रामिसरी-नोट—Promissory note.

प्रासंगिक—Incidental.

प्रोद्भवन—Accrual.

प्रोद्भूत—Accrued.

क

करियाद—Complaint.

फारम—Forms.

फीस—Fees.

फेडरल-न्यायालय—Federal Court.

ख

बटवारा—Allocation.

बनाये रखना—Maintain.

बन्दी करना—Arrest.

बन्दी-प्रत्यक्षीकरण—Habeous Corpus.

बन्धक—Mortgage.

बल—Forces.

बहिःशुल्क—Custom duty.

बहुमत—Majority.

बाँट—Allotment.

बिल—Bill.

बीमा—Insurance.

बीमा-पत्र—Policy of insurance.

बेकारी—Unemployment.

बैठक—Sitting.

बैंक—Bank.

बोर्ड—Board.

भ

भत्ता—Allowance.

भविष्य-निधि—Provident Fund.

भर्ती—Recruitment.

भागिता—Partnership.

भाटक—Rent.

भाड़ा—Fare.

भार—Charge.

भारग्रस्त-संपदा—Encumbered estate.

भारत-सरकार—Government of India.

भारित करना—Charge.

भू-अभिलेख—Land Records.

भू-धृति—Land tenure.

भू-राजस्व—Land Revenue.

भ्रष्ट—Corrupted.

मजरी—Wage.  
 मण्डल—District.  
 मण्डल-न्यायालय—District Court.  
 मण्डलाधीश—Magistrate.  
 मण्डलायुक्त—Commissioner.  
 मण्डली—Board.  
 मत—Vote.  
 मतदाता—Voter.  
 मतदान—Voting.  
 मताधिकार—Suffrage.  
 मतिमान्द्य—Dullness.  
 मध्यस्थ-न्यायाधिकरण—Arbitral  
 Tribunal.  
 मध्यस्थ—Arbitrator.  
 मध्यस्थ-निर्णय—Arbitration.  
 मनोदौर्बल्य—Mental weakness.  
 मनोनयन—Nomination.  
 मनोवैकल्य—Mental deficiency.  
 मन्त्रणा—Advice.  
 मन्त्रणा देना—Advise.  
 मन्त्रणा-परिषद्—Advisory Council.  
 मन्त्रि परिषद्—Council of Ministers.  
 मंत्री—Minister.  
 मरण-शुल्क—Death duty.  
 महाजनो—Banking.  
 महाधिवक्ता—Advocate General.  
 महान्यायवादी—Attorney General.  
 महाप्रशासक—Administrator  
 General.  
 महालेखापरीक्षक—Auditor General.  
 महाभियोग—Impeachment.  
 मंजूरी—Sanction.  
 मानदेय—Honorarium.  
 मानवी-पण्य—Traffic in human  
 beings.  
 मानहानि—Defamation.  
 मान्यता—Validity.  
 मार्ग-प्रदर्शन—Guidance.  
 माँग—Demand.  
 मीन-क्षेत्र—Fishery.  
 मुक्त—Exempted.  
 मुखिया—Headman.  
 मुख्य—Chief.  
 मुख्यआयुक्त—Chief Commissioner.

मुख्य-निर्वाचन-आयुक्त—Chief Election  
 Commissioner.  
 मुख्य-न्यायाधिपति—Chief Justice.  
 मुख्य-न्यायाधीश—Chief Judge.  
 मुख्य-मंत्री—Chief Minister.  
 मुद्रा—Seal.  
 मुद्रांक-शुल्क—Stamp duty.  
 मूलधन—Capital.  
 मूलधन मूल्य—Capital value.  
 यथास्थिति—As the case may be.  
 यन्त्र-शास्त्र—Engineering.  
 याचिका—Petition.  
 यातायात—Traffic.  
 योगकाल—Joining time.  
 रक्षण—Reservation.  
 रक्षाकवच—Safeguard.  
 रक्षित-वन—Reserved forest.  
 रथयायान—Tram Car.  
 रद्द करना—Annul.  
 रसीद—Receipt.  
 राजगामी—Escheat.  
 राजनय—Diplomacy.  
 राजस्व—Revenue.  
 राजस्व-न्यायालय—Revenue Court.  
 राज्य—State.  
 राज्य की सरकार—Government of  
 State.  
 राज्य-क्षेत्र—Territory.  
 राज्य-क्षेत्रातीत प्रवर्तन—Extra territorial  
 operation.  
 राज्य-निधि—State Fund.  
 राज्य-परिषद्—Council of States.  
 राज्यपाल—Governor.  
 राज्य-सूची—State-list.  
 राय—Opinion.  
 राशि—Amount.  
 राष्ट्र—Nation.  
 राष्ट्र-ऋण—Public debt.  
 राष्ट्रपति—President.  
 राष्ट्रपति-प्रसाद-पर्यन्त—During the  
 pleasure of the President.  
 राष्ट्रीय-राजपथ—National high-  
 ways.  
 राष्ट्रों की विधि—Laws of Nations.

रिक्तता—Vacancy.

रिक्त स्थान—Vacancy.

रिक्ति—Vacancy.

रिक्थ—Property.

रकाबट—Bar.

रुढ़ि—Custom, Tradition.

रूप—Form.

रूप-भेद—Modification.

रूपांकन—Design.

रेल—Railway.

रु

रुगान—Rent.

रुगाना—Impose.

रुघुकरण—Commutation.

रुम्बमान—Pending.

रुम्बित—Pending.

रुइसेन्स—Licence.

रुगत—Cost.

रुगू होना—To be applicable.

रुभ—Profit.

रुभांश—Dividend.

रुखित—Instrument.

रुखित-सूचना—Notice in writing.

रुख—Writ.

रुखा—Account.

रुखा-परीक्षा—Audit.

रुखानुदान—Votes on accounts.

रुदय—Document.

रुना-देना—Dealings.

रुलक—People.

रुलक-अधिसूचना—Public Notification.

रुलकसभा—House of the People.

रुलक-समाज—Community.

रुलक-सेवाएँ—Public Services.

रुलक-सेवा-आयोग—Public Service Commission.

रुलक-स्वास्थ्य—Public health.

रु

रुकालत करना—Plead.

रुकील—Pleader.

रुचन-पत्र—Promissory note.

रुचन-बन्ध—Engagement.

रुचिक-पोत—Merchant marine.

रुयस्क—Major.

रुयस्क-मताधिकार—Adult suffrage.

रुसीयत—Will.

रुस्तु-भाड़ा—Freight.

रुहन-पत्र—Bill of conveying.

रुटन—Allotment.

रुक्-स्वातन्त्र्य—Freedom of speech.

रुगणज्य—Commerce.

रुगणज्य-दूत—Consul.

रुगणज्य-सम्बन्धी—Commercial.

रुवाद—Cause.

रुवाद-पद—Issue.

रुवाद-प्रतिवाद—Controversy.

रुवाद-मूल—Cause of action.

रुवाद-विवाद—Debate.

रुवाद-विषय—Subject matter.

रुवायदा-बाजार—Future market.

रुवायु-पथ—Airway.

रुवार्षिक—Annual.

रुवार्षिक-वित्त-विवरण—Annual financial statement.

रुवार्षिकी—Annuities.

रुविकलन—Debit.

रुविकृत-चित्त—Unsound mind.

रुविक्रय-कर—Sale tax.

रुविघटन—Dissolution.

रुविचार—Consideration.

रुविचाराय प्रस्ताव—Motion for consideration.

रुवितरण—Distribution.

रुवित्त—Finance.

रुवित्तविधेयक—Finance bill.

रुवित्तायोग—Finance Commission.

रुवित्तीय—Financial.

रुवित्तीय-भार—Financial obligation.

रुवित्तीय-विवरण—Financial statement.

रुविदेशीय कार्य—Foreign Affairs.

रुविदेशीय-विनिमय—Foreign exchange.

रुविधान—Legislation.

रुविधान-परिषद्—Legislative Council.

रुविधान-मण्डल—Legislature.

रुविधान-सभा—Legislative Assembly.

रुविधायिनी-शक्ति—Legislative power.

रुविधि-प्रश्न—Question of law.

बिधि-मान्य—Legal tender.  
 विधियों का समान संरक्षण—Equal protection of law.  
 बिधि-सम्बन्धी—Legal.  
 विधेयक—Bill.  
 विनिमय-पत्र—Bill of exchange.  
 विनियम—Regulation.  
 विनियमन करना—Regulate.  
 विनियोग—Appropriation.  
 विनियोग-विधेयक—Appropriation bill.  
 विनिश्चय—Decision.  
 विभाजन—Distribution.  
 विभेद—Discrimination.  
 विमति—Dissent.  
 विमान-परिवहन—Air navigation.  
 विमान-यातायात—Air traffic.  
 विमान-बल—Air Force.  
 विमोचन—Redemption.  
 विमोचन-भार—Redemption charges.  
 वियुक्त करना—Deprive.  
 विराम—Respite.  
 विरुद्ध—Repugnant.  
 विरोध—Repugnance.  
 विरोध—Repugnancy.  
 विलेख—Deed.  
 विवरण—Returns.  
 विवाद—Dispute.  
 विवाह-विच्छेद—Divorce.  
 विशेषाधिकार—Privilege.  
 विश्वास-प्रस्ताव—Motion of Confidence.  
 विश्वास का अभाव—Want of Confidence.  
 विषय—Subject.  
 विसर्जन—Dispersion.  
 विसंगत—Irrelevant.  
 विस्तार—Extent.  
 विस्फोटक—Explosive.  
 वीसा—Visa.  
 वृत्ति—Profession.  
 वृत्ति-कर—Profession tax.  
 वृद्धि—Increment.  
 वेतन—Pay.  
 वेतन—Salary.

वेल्ड—Employment.  
 वेला-जल—Tidal waters.  
 वैदेशिक कार्य—External Affairs.  
 वोटदाता—Voter.  
 वंचित करना—Deprive.  
 व्यक्ति—Person.  
 व्यपयत होना—Lapse.  
 व्यय—Expenditure.  
 व्यवसाय—Vocation.  
 व्यवस्था—Order.  
 व्यवहार—Behaviour, Conduct.  
 व्यवहार—Dealing.  
 व्यवहार-अदालत—Civil Court.  
 व्यवहारालय—Civil Court.  
 व्यवहार-न्यायालय—Civil Court.  
 व्यवहार-प्रक्रिया—Civil Procedure.  
 व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता—Civil Procedure Code.  
 व्यवहार-वाद—Civil suit.  
 व्यवहार-विषयक अपकृत्य—Civil wrong.  
 व्यवहार-विषयक दोष—Civil wrongs.  
 व्यवहार-शक्ति—Civil power.  
 व्यापार—Trade.  
 व्यापार-कर—Trade tax.  
 व्यापार-चिह्न—Trade mark.  
 व्यापार-संघ—Trade Union.  
 व्यावृत्ति—Savings.

स

शक्ति—Power.  
 शर्त—Condition.  
 शलाका—Ballot.  
 शलाका-पद्धति—Ballot system.  
 शान्ति—Peace.  
 शाश्वत-उत्तराधिकार—Perpetual Succession.  
 शासक—Ruler.  
 शासन—Governance.  
 शासन—Government.  
 शासन करना—Govern.  
 शासी-निकाय—Governing body.  
 शास्ति—Penalty.  
 शिक्षा—Instruction.  
 शिक्षा—Education.

शिल्पी-प्रशिक्षण-Technical Training.  
 शिविर-Camp.  
 शिशु-Infant.  
 शिस्त-Disciplinary.  
 शुल्क-Duty.  
 शुल्क, सीमान्त-Custom, Frontiers.  
 शून्य-Void.  
 शरीफ-Sheriff.  
 शोध, शोधना-Research.  
 श्रद्धा-Faith.  
 श्रम-Labour.  
 श्रमिक-संघ-Labour Union.  
 शेडि-बस्तर-Stock Exchange.

स

सक्षम-Competent.  
 सत्र-Session.  
 सत्र-न्यायालय-Sessions Court.  
 सत्रावसान-Prorogue.  
 सदाचरण-पर्यन्त-During good  
behaviour.  
 सदाचार-Morality.  
 संस्था-Association.  
 सन्धि-Treaty.  
 सभा-Assembly.  
 समता-Equality.  
 समर्पण-Dedication.  
 समवर्ती-सूची-Concurrent list.  
 समवाय-Company.  
 समवाय-संस्था-Co-operative Society.  
 समवेत होना-Assemble.  
 समागम-Intercourse.  
 समापन-Winding-up.  
 समुदाय-Community.  
 समुद्र-नौबहन-Maritime shipping.  
 सम्पदा-Estate.  
 सम्पदा-शुल्क-Estate duty.  
 सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गण-  
राज्य-Sovereign Democratic  
Republic.  
 सम्मेलन-Conference.  
 सरकार-Government.  
 सरकारी बमियाबता-Public demand.  
 सर्वक्षमा-Amnesty.

सर्वोच्च समादेश-Supreme Command.  
 सलाह-Advice.  
 सशस्त्र बल-Armed forces.  
 सहकारी संस्था-Co-operative Society.  
 सहमति-Concurrence.  
 सहायक-Auxiliary.  
 सहायक-अनुदान-Subsidiary Grant.  
 संकटमय-Hazardous.  
 संकल्प-Resolution.  
 संक्रमण-Transition.  
 संगणना-Computation.  
 संघ-Union.  
 संघ-सूची-Union List.  
 संचार-Communication.  
 संचार करना-Communicate.  
 संचार-साधन-Means of  
Communication.  
 संचित-निधि-Consolidated Fund.  
 संबोधित-Addressed.  
 संपत्ति-हस्तांतरण-पत्र-Assurances of  
transfer of property.  
 संपर्क-Contact.  
 सम्मति-Consent.  
 संभावना-Probability.  
 संरक्षक-Guardian.  
 संलग्न-Appended.  
 संविदा-Contract.  
 संविधान-Constitution.  
 संविधान-सभा-Constituent Assem-  
bly.  
 संशोधन-Amendment.  
 संसद-Parliament.  
 संस्था-Institution.  
 संस्थापन-Establishment.  
 संहिता-Code.  
 साक्ष्य-Evidence.  
 साधारण-निर्वाचन-General Election.  
 सामाजिक-बीमा-Social Insurance.  
 सामाजिक रूढ़ि-Social custom.  
 सामाजिक सेवा-Social service.  
 सामान्य मुद्रा-Common stamp.  
 सामान्य मुहर-Common seal.  
 सार्वजनिक अधिसूचना - Public  
Notification.

सार्वजनिक अभियाचना—Public demand.  
 सार्वजनिक कल्याण—Common good, Public Welfare.  
 सार्वजनिक व्यवस्था—Public Order.  
 साहूकार—Money-Lender.  
 साहूकारी—Money-Lending.  
 सांसर्गिक—Contagious.  
 सांक्रामिक—Infectious.  
 सिद्ध-दोष—Convicted.  
 सीमाकर—Terminal Tax.  
 सीमान्त—Frontiers.  
 सीमा-शुल्क—Frontier duty.  
 सीमांकन—Demarcation.  
 सुधार-प्रन्यास—Improvement Trust.  
 सुधारालय—Reformatory.  
 सुसंगत—Relevant.  
 सुसंगति—Relevancy.  
 सूचना-पत्र—Gazette Notice.  
 मूद—Interest.  
 सूत्र—Formula.  
 सूत्रित—Formulated.  
 सेना-न्यायालय—Court Martial.  
 सेवा—Service.  
 सेवा की शर्त—Condition of service.  
 सेवा-नियोजन—Employment.  
 सेवा-भार—Service charge.  
 सैनिक—Military.  
 सैन्य-विद्योजन—Demobilization.  
 सौंपना—Assign.  
 सौंपना—Entrust.  
 स्थानान्तरण—Transfer.  
 स्थानीय क्षेत्र—Local area.  
 स्थानीय गण—Local Board.  
 स्थानीय निकाय—Local Body.  
 स्थानीय प्राधिकारी—Local Authority.  
 स्थानीय मण्डली—Local Board.  
 स्थानीय शासन—Local Government.

स्थानीय स्वशासन—Local Self-Government.  
 स्थापना—Establishment.  
 स्थापित करना—Establish.  
 स्थायी आदेश—Standing Order.  
 स्थायी समिति—Standing Committee.  
 स्पष्टीकरण—Clarification.  
 स्पष्टीकरण—Explanation.  
 स्मारक—Memorial.  
 स्वतंत्रता—Freedom.  
 स्ववश—Possession.  
 स्वविवेक—Discretion.  
 स्वातंत्र्य—Freedom.  
 स्वाधीनता—Liberty.  
 स्वामित्व—Ownership.  
 स्वामिलम्प—Royalty.  
 स्वामित्व—Royalty.  
 स्वामी—Owner.  
 स्वामिहीनत्व—Bona vacancia.  
 स्वामी होता—Own.  
 स्वायत्तता—Autonomy.  
 स्वीय विधि—Personal law.

ह

हक्क—Title.  
 हक्क होना—Entitled.  
 हटाना—Remove.  
 हस्त-शिल्प—Handicraft.  
 हस्तांतर पत्र—Conveyance.  
 हस्तांतरण—Transfer.  
 हिदायतें—Instructions.

श

शति—Injury.  
 क्षतिपूर्ति बिल—Bill of Indemnity.  
 क्षमताशाली—Competent.  
 क्षमा—Pardon.  
 क्षेत्र—Area.  
 क्षेत्राधिकार—Jurisdiction.

# भारतीय गणतंत्र के संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों और पदों के हिन्दी समानार्थक शब्द व पद

## A

Abandonment—परित्यजन, परित्याग ।  
Abridgment—न्यूनन ।  
Abrogation—निराकरण ।  
Access—प्रवेश, पहुँच ।  
Account—लेखा, गणना ।  
Accrual—प्रापण, प्रोद्भवन ।  
Accrued—प्राप्त, प्रोद्भूत, उपाजित ।  
Accusation—अभियोग ।  
Accused—अभियुक्त ।  
Acquisition—अर्जन ।  
Act—अधिनियम ।  
Acting (e. g. Chairman)—कार्यकारी ।  
Actionable wrong—अभियोज्य दोष ।  
Adaptation—अनुकूलन ।  
Addressed—सम्बोधित ।  
Adherence—अनुषक्ति ।  
Ad hoc—तदर्थ ।  
Adjournment—स्थगन, अवधिदान, कालदान ।  
Administer—प्रशासन करना ।  
Administered—प्रशासित ।  
Administration—प्रशासन ।  
Administrative—प्रशासनीय ।  
Administrative function—प्रशासनीय कृत्य ।  
Administrator General—महाप्रशासक ।  
Admiralty—नौकाधिकरण, नावाधिकरण ।  
Admissible—ग्राह्य ।  
Adoption—दत्तक ग्रहण, दत्तक स्वीकरण ।  
Adulteration—अपमिश्रण ।  
Adult suffrage—वयस्क मताधिकार ।  
Advance—अग्रिम, धन, पेशगी ।  
Advice—मंत्रणा, उपदेश, सलाह ।  
Advise—मंत्रणा देना ।  
Advosory Council—मंत्रणा-परिषद् ।  
Advocate—अधिवक्ता ।  
Advocate General—महाअधिवक्ता ।

Affect prejudicially—प्रतिकूल प्रभाव डालना ।  
Affirmation—प्रतिज्ञान ।  
Agency—अभिकरण ।  
Agent—अभिकर्ता ।  
Agreement—करार ।  
Air Force—विमान-बल, वायुसेना ।  
Air navigation—विमान-परिवहन ।  
Air traffic—विमान-यातायात ।  
Air-ways—वायु-पथ ।  
Alien—अन्यदेशीय ।  
Alienate—अन्य संक्रामण करना ।  
Alienation—अन्य संक्रामण, परकीयकरण ।  
Allegation—अभिकथन, आरोप ।  
Allegiance—निष्ठा ।  
Allocation—बँटवारा ।  
Allot—बाँट लगाना ।  
Allotment—बाँट ।  
Allowance—भत्ता ।  
Amendment—संशोधन ।  
Annex—सर्वक्षमा ।  
Amount—राशि ।  
Annual—वार्षिक ।  
Annual Financial Statement—  
वार्षिकवित्त-विवरण ।  
Annuity—वार्षिकी ।  
Annulment—रद्दीकरण ।  
Appcal—अपील, पुनर्निर्धार-प्रार्थना ।  
Appear—उपस्थित होना ।  
Appended—संलग्न ।  
Application—प्रयुक्ति, आवेदन-पत्र ।  
Appointment—नियुक्ति ।  
Appropriation—विनियोग ।  
Appropriation Bill—विनियोग-  
बिधेयक ।  
Approval—अनुमोदन ।  
Approve—अनुमोदन करना ।  
Arbital Tribunal—मध्यस्थ न्याया-

विकरण ।

Arbitration—मध्यस्थ निर्णय ।

Arbitrator—मध्यस्थ ।

Area—क्षेत्र ।

Armed Forces—सशस्त्र सेना ।

Arrest—बन्दी करना, बन्दीकरण ।

Article—अनुच्छेद ।

Assemble—जमा होना, समवेत होना ।

Assembly—सभा ।

Assent—अनुमति ।

Assessment—कर-निर्धारण ।

Assignment—समर्पण ।

Association—संस्था, सच ।

Assurance of Property—सम्पत्ति-हस्तान्तरण-पत्र ।

As the case may be—यथास्थिति, यथाप्रसंग ।

Attachment—कुर्की, टोच ।

Attorney-General—महान्यायवादी ।

Audit—लेखा-परीक्षा, गणना-परीक्षा ।

Auditor-General—महालेखा-परीक्षक ।

Authentication—प्रमाणीकरण ।

Authority—प्राधिकारी ।

Authorize—प्राधिकृत करना ।

Autonomous—स्वायत्त ।

Autonomy—स्वायत्तता, स्वायत्त शासन ।

Auxiliary—सहायक ।

Award—पंचाशा ।

## B

Bail—प्रतिभूति, जमानत ।

Ballot—शलाका, शलाका-पद्धति, गूढ़पत्र ।

Bank—बैंक, अधिकोष ।

Banking—महाजनी, अधिकोषण ।

Bankruptcy—दिवाला ।

Bar—रुकावट ।

Benefit—हित ।

Betting—पण लगाना, पण क्रिया ।

Bicameral—दोघरा, द्विगुही ।

Bill—विधेयक, बिल ।

Bill of exchange—विनिमय-पत्र ।

Bill of indemnity—परिहार-विधेयक, क्षतिपूर्ति-बिल ।

Bill of lading—बहुन-पत्र ।

Board—मंडली, बोर्ड, परिषद् ।

Body—निकाय ।

Body, Corporate—निगम-निकाय ।

Body, governing—शासी-निकाय ।

Bona Vacancia—स्वामिहीनत्व ।

Borrowing—उधार-ग्रहण ।

Boundary—सीमा ।

Broadcasting—प्रसारण ।

Business—कारबार ।

Bye-election—उपनिर्वाचन ।

Bye-law—उपविधि ।

## C

Calling—भाजीबिका ।

Camp—सिविर ।

Candidate—अभ्यर्थी, उम्मेदवार ।

Cantonment—कटक, छावनी ।

Capacity—सामर्थ्य ।

Capital—मूलधन, पूंजी ।

Capital Value—मूलधन-मूल्य ।

Capitation tax—प्रतिव्यक्ति कर ।

Carriage—परिवहन ।

Casting vote—निर्णायक मत ।

Cattle pound—पशु-अवरोध, कांजी होत ।

Cause—वाद ।

Cause of Action—वादमूल ।

Census—जन-गणना ।

Central Intelligence Bureau—केन्द्रीय गुप्त-वार्ता-विभाग ।

Certificate—प्रमाण-पत्र ।

Certiorari—उत्प्रेक्षण-लेख ।

Cess—उपकर ।

Chairman—समापति, अध्यक्ष ।

Charge (n.)—दोषारोप, अभियुक्ति ।

Charge—भार, भारित करना ।

Charitable and religious endowments—दातव्य तथा धार्मिक धर्मस्व ।

Charitable institution—दातव्य संस्था ।

Charity—पूत, दातव्य ।

Cheque—बैंक, वनादेश ।

Chief—मुख्य, प्रधान ।

Chief Commissioner—मुख्य आयुक्त ।

Chief Election Commissioner—मुख्य निर्वाचन आयुक्त ।

Chief Judge—मुख्य न्यायाधीश ।



Chief Justice—मुख्य न्यायाधिपति ।  
 Chief Minister—मुख्य मंत्री ।  
 Citizenship—नागरिकता, पौरत्व ।  
 Civil—व्यावहारिक, असेनिक ।  
 Civil Court—व्यवहार न्यायालय, व्यव-  
 हारालय, दीवानी या व्यवहार अदालत ।  
 Civil power—व्यवहार शक्ति, असेनिक-  
 शक्ति ।  
 Civil wrong—व्यवहार विषयक अपकृत्य ।  
 Claim—दावा ।  
 Clarification—स्पष्टीकरण ।  
 Clause—धारा ।  
 Code—संहिता ।  
 Coinage—टंकण ।  
 Colonization—उपनिवेशन ।  
 Commerce—वाणिज्य ।  
 Commercial—वाणिज्य-सम्बन्धी ।  
 Commission—आयोग ।  
 Commissioner—आयुक्त ।  
 Committee—समिति ।  
 Committee, Select—प्रवर समिति ।  
 Committee, Standing—स्थायी समिति ।  
 Common good—सार्वजनिक कल्याण ।  
 Common Seal—सामान्य मुद्रा, सामान्य  
 मुहर ।  
 Communicate—संचार करना ।  
 Communication, Means of—संचार  
 साधन ।  
 Community—लोकसमाज, समुदाय ।  
 Commutation—लघुकरण ।  
 Company—समवाय, कम्पनी ।  
 Compensation—प्रतिकर, अतिपूर्ति ।  
 Competent—सक्षम ।  
 Complaint—फरियाद ।  
 Comptroller and Auditor-General—  
 नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक ।  
 Computation—संगणना ।  
 Concurrence—सहमति ।  
 Concurrent list—समवर्ती सूची ।  
 Condition—शर्त ।  
 Conditions of service—सेवा की शर्तें ।  
 Conference—सम्मेलन ।  
 Confidence want of—विश्वास का  
 अभाव ।

Conscience—अन्तःकरण ।  
 Consent—सम्मति ।  
 Consent, Previous—पूर्व सम्मति ।  
 Consequential—आनुषंगिक ।  
 Consideration—विचार ।  
 Consolidated Fund—संचित निधि ।  
 Constituency—निर्वाचन-क्षेत्र ।  
 Constituency, territorial—प्रादेशिक  
 निर्वाचन-क्षेत्र ।  
 Constituent-Assembly—संविधान सभा ।  
 Constitution—संविधान ।  
 Construe—अर्थ करना ।  
 Consul—वाणिज्य-दूत ।  
 Consultation—परामर्श ।  
 Consumption—उपभोग ।  
 Contact—संपर्क ।  
 Contagious—सांसर्गिक ।  
 Contempt—अवमान ।  
 Contempt of Court—न्यायालय का  
 अवमान ।  
 Context—संदर्भ, प्रसंग ।  
 Contingency-Fund—आकस्मिकता निधि ।  
 Contract—संविदा ।  
 Contravention—प्रतिकूलता, उल्लंघन ।  
 Contribution—अर्पदान ।  
 Control—नियंत्रण ।  
 Controversy—प्रतिवाद ।  
 Convention—अभिसमय, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा ।  
 Conveyance—सम्पत्ति हस्तांतरण ।  
 Convicted—सिद्धदोष, अभिशस्त, दोष  
 प्रमाणित ।  
 Conviction—दोषसिद्धि, अभिशक्ति ।  
 Co-operative Society—सहकारी संस्था  
 या समिति, समवाय-संस्था ।  
 Copy—प्रतिलिपि, प्रतिकृति ।  
 Copyright—प्रकाशनाधिकार, कृति-  
 स्वाम्य ।  
 Corporation—निगम ।  
 Corporation, Sole—एकल निगम ।  
 Corporation-tax—निगम-कर ।  
 Corresponding—तत्स्थानी ।  
 Corrupt—भ्रष्ट ।  
 Cost—परिव्यय, खर्च, लागत ।  
 Council—परिषद् ।

- Council of Ministers—मंत्रिपरिषद् ।  
 Council of States—राज्यपरिषद् ।  
 Council, Regional—प्रादेशिक परिषद् ।  
 Council, Tribal—जनजाति-परिषद् ।  
 Countervailing duty—प्रतिशुल्क ।  
 Court—न्यायालय ।  
 Court, Civil—व्यवहार-न्यायालय ।  
 Court, Criminal—दण्ड-न्यायालय ।  
 Court, District—जिला-न्यायालय ।  
 Court, Federal—संघ-न्यायालय ।  
 Court, High—उच्च न्यायालय ।  
 Court, Magistrate—दंडाधिकारी-  
 न्यायालय ।  
 Court Martial—सेना-न्यायालय ।  
 Court of Appeal—पुनर्विचार-न्यायालय ।  
 Court of Wards—प्रतिपालक-अधिकरण ।  
 Court, Revenue—राजस्व-न्यायालय ।  
 Court, Session—सत्र-न्यायालय ।  
 Court, Subordinate—अधीन न्यायालय ।  
 Court, Supreme—उच्चतम न्यायालय ।  
 Credit—प्रत्यय, साख, पत्त, आकलन ।  
 Crime—अपराध ।  
 Criminal—अपराधी, आपराधिक, दण्ड  
 सम्बन्धी ।  
 Criminal Law—दण्ड-विधि ।  
 Currency—चल अर्थ, मुद्रा-प्रचलन ।  
 Custody—अभिरक्षा, निरोध, कावल ।  
 Custom—रूढ़ि, आचार ।  
 Custom duty—बहिः-शुल्क, सीमा-शुल्क ।  
 Custom, Frontier—शुल्क, सीमान्त ।  
 D  
 Dealings—व्यवहार, लेनदेन ।  
 Debate—वाद-विवाद ।  
 Debenture—ऋण-पत्र ।  
 Debit—विकलन ।  
 Debt—ऋण ।  
 Decision—विनिश्चय ।  
 Declaration—घोषणा ।  
 Decree—आज्ञप्ति, डिक्री ।  
 Dedication—समर्पण ।  
 Deed—विलेख ।  
 Defamation—मानहानि ।  
 Defence—प्रतिरक्षा ।  
 Deliberation—पर्यालोचन, विचार-विमर्श ।  
 Delimitation—परिसीमन ।  
 Demand—चांग, अभियाचना ।  
 Demarcation—सीमांकन ।  
 Demobilisation—सैन्य-वियोजन ।  
 Deprive—वंचित करना ।  
 Deputy Chairman—उपसभापति ।  
 Deputy Commissioner—उपायुक्त,  
 मण्डलायुक्त ।  
 Deputy President—उपराष्ट्रपति ।  
 Deputy Speaker—उपाध्यक्ष ।  
 Derogation—अप्रतिष्ठा, अपमान ।  
 Descent—उद्भव ।  
 Design—रूपाकण, तथ ।  
 Detrimental—अहितकारी ।  
 Diplomacy—राजनय, कूट-नीति ।  
 Direction—निर्देश ।  
 Disability—निर्योग्यता ।  
 Discharge—निर्वहन ।  
 Disciplinary—अनुशासन-सम्बन्धी ।  
 Discipline—अनुशासन ।  
 Discovery—आविष्कार ।  
 Discretion—स्वविवेक ।  
 Discrimination—विभेद ।  
 Discussion—चर्चा, बहस ।  
 Dismiss—पदच्युत करना ।  
 Disperse—विसर्जन करना ।  
 Dispute—विवाद ।  
 Disqualification—अनर्हता ।  
 Disqualify—अनर्ह या अयोग्य ठहराना ।  
 Dissent—विमति ।  
 Dissolution—विघटन ।  
 Distribution—वितरण, विभाजन ।  
 District—जिला ।  
 District Board—जिलापरिषद् ।  
 District Council—जिलासभा ।  
 District Fund—जिलानिवि ।  
 Dividend—कामांश ।  
 Divorce—विवाह-विच्छेद ।  
 Document—लेख्य, दस्तावेज ।  
 Domicile—अधिवास ।  
 Domiciled—अधिवासी ।  
 Dullness—मतिमान्ध ।  
 During good behaviour—सदाचार-  
 पर्यन्त ।

During the pleasure of the President—राष्ट्रपति-प्रसाद-पर्यन्त ।

Duty—शुल्क, कर्तव्य ।

Duty, Custom—सीमा-शुल्क ।

Duty, Death—मरण-शुल्क, मृत्युकर ।

Duty, Estate—सम्पत्ति-शुल्क ।

Duty, Excise—उत्पादन-शुल्क ।

Duty, Export—निर्यात-शुल्क ।

Duty, Import—आयात-शुल्क ।

Duty, Stamp—मुद्रांक-शुल्क ।

Duty, Succession—उत्तराधिकार-शुल्क ।

## E

Economic—आर्थिक ।

Education—शिक्षा ।

Efficiency of Administration—प्रशासन-कार्य-क्षमता ।

Elect—निर्वाचित करना ।

Elected—निर्वाचित, चुने हुए ।

Election—निर्वाचन ।

Election Commissioner—निर्वाचन आयुक्त ।

Election, Direct—प्रत्यक्ष निर्वाचन ।

Election, General—साधारण निर्वाचन ।

Election, Indirect—परोक्ष निर्वाचन ।

Election-tribunal—निर्वाचन अधिकरण ।

Electoral-roll—निर्वाचन नामावली ।

Electorate—निर्वाचक-गण, निर्वाचन-क्षेत्र ।

Eligibility—पात्रता, योग्यता ।

Eligible—लिये जाने योग्य ।

Emergency—आपात ।

Emergent—आपाती ।

Emigration—उत्प्रवास ।

Emoluments—उपलब्धियाँ ।

Employer's liability—नियोजक-दातव्य, नियोजक-उत्तरदायिता ।

Enactment—अधिनियमन ।

Encumbered Estate—भारग्रस्त सम्पदा ।

Endorse—पृष्ठांकन करना, समर्थन करना ।

Endorsed—पृष्ठांकित, अंकित ।

Endowment—व्रतस्व ।

Engagement—वचन-बन्ध ।

Engineering—यन्त्र-शास्त्र ।

Enterprise—उद्यम ।

Entitled—अधिकारी, हकदार ।

Entrust—न्यस्त करना, सौंपना ।

Entry—प्रविष्टि, दाखिला ।

Equality—समता ।

Equal Protection of Laws—विधियों का समान संरक्षण ।

Escheat—राजगामी धन ।

Establishment—स्थापना, संस्थापन, कर्म-चारी वर्ग ।

Estate—संपदा ।

Estimate—आँक, प्राक्कलन, आगणन, अनुमान ।

Evidence—साक्ष्य ।

Excess profit—अतिरिक्त लाभ ।

Exclude—अपवर्जन करना ।

Exclusion—अपवर्जन ।

Exclusive jurisdiction—अनन्य क्षेत्राधिकार ।

Executive—कार्यपालिका ।

Executive power—कार्य-पालिका-शक्ति या अधिकार ।

Exempt—मुक्त ।

Exercise—प्रयोग, अनुष्ठान ।

Ex officio—पदेन ।

Expenditure—व्यय ।

Explanation—व्याख्या, स्पष्टीकरण ।

Explosives—विस्फोटक ।

Export—निर्यात ।

Extend—विस्तार करना, फैलाना ।

External Affairs—वैदेशिक कार्य ।

Extradition—प्रत्यर्पण ।

Extra territorial operation—राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन ।

## F

Factory—कारखाना ।

Faith—धर्म-भावना, श्रद्धा ।

Fare—भाड़ा, किराया, खाय, भोजन ।

Federal Court—संघ न्यायालय ।

Fee—देय, शुल्क ।

Finance—वित्त ।

Finance bill—वित्त विधेयक ।

Finance Commission—वित्तायोग ।

Financial—वित्तीय ।

Financial obligation—वित्तीय भार ।

Finance statement—वित्तीय विवरण ।

Fine—जर्ब-दण्ड ।  
 Fishery—मीन-क्षेत्र, मीन पक्क ।  
 Forbid—निषेध करना ।  
 Forbidden—निषिद्ध ।  
 Forces—बल, सेना ।  
 Foreign affairs—विदेशीय कार्य ।  
 Foreign exchange—विदेशीय विनिमय ।  
 Form—रूप, प्रपत्र, फारम ।  
 Formula—सूत्र ।  
 Formulated—सूचित ।  
 For the time being—तत्काल, उप-  
 स्थित समय के लिए ।  
 Freedom—स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, आज़ादी ।  
 Freight—वस्तु-भाड़ा ।  
 Frontiers—सीमान्त ।  
 Function—कृत्य ।  
 Function, Administrative—प्रशास-  
 कीय कृत्य ।  
 Fund—निधि ।  
 Fund, sinking—निक्षेप निधि ।  
 Future market—बायदा बाज़ार ।

## G

Gambling—खूत, जुआ ।  
 Gazette—सूचना-पत्र, राज-पत्र ।  
 General Election—सार्वजनिक निर्वाचन ।  
 Govern—शासन करना ।  
 Governance—शासन ।  
 Government—सरकार, शासन ।  
 Government of State—राज्य की  
 सरकार ।  
 Government of India—भारत सरकार ।  
 Governor—राज्यपाल ।  
 Grant—अनुदान ।  
 Grant-in-aid—सहायक अनुदान ।  
 Gratuity—उपदान ।  
 Guarantee—प्रत्याभूति ।  
 Guardian—संरक्षक ।  
 Guidance—मार्ग-प्रदर्शन ।

## H

Habeas Corpus—बन्दी-प्रत्यक्षीकरण ।  
 Handicrafts—हस्तकिल्प, हस्तकारी ।  
 Hazardous—संकटमय ।  
 Headman—मुखिया ।

High Court—उच्च न्यायालय ।  
 Honorarium—मानदेय ।  
 House—सदन ।  
 House of People—लोक-सभा ।

## I

Illegal—अवैध ।  
 Illegal Practice—अवैधाचरण ।  
 Immuned—उन्मुक्त ।  
 Immunity—उन्मुक्ति ।  
 Impeachment—महामियोग ।  
 Implementing—परिपालन ।  
 Impose—दोषारोप वा कर लगाना ।  
 Imprisonment—कारावास, कैद ।  
 Improvement Trust—सुधार-ग्रन्थास ।  
 Incapacity—असमर्थता ।  
 Incidental—प्रासंगिक ।  
 Incompetency—अक्षमता ।  
 Incompetent—अक्षम ।  
 Incorporation—निगमन ।  
 Incumbent of an office—पदधारी ।  
 Indebtedness—ऋणग्रस्तता ।  
 Industry—उद्योग ।  
 Ineligibility—अपात्रता ।  
 Ineligible—अपात्र ।  
 Infants—शिशु ।  
 Infectious—संक्रामिक ।  
 Influence—प्रभाव ।  
 Influence undue—अयुक्त प्रभाव ।  
 Inheritance—दाय, उत्तराधिकार ।  
 Initiate—उपक्रमण करना, दीक्षा देना ।  
 Injury—क्षति ।  
 Inland waterways—अन्तर्देशीय जलयन्त्र ।  
 Inoperative—अप्रवृत्त ।  
 Inquiry—परिप्रश्न, जांच ।  
 Insolvency—दिवाला ।  
 Inspection—पर्यवेक्षण, निरीक्षण ।  
 Institution—संस्था ।  
 Instruction—सिखा, अनुदेश, हिदायत ।  
 Instrument—लिखित, सविदा, विलेख,  
 दलील, उपकरण, साधन ।  
 Insurance—बीमा ।  
 Intercourse—समागम ।  
 Interest—स्वाज, सूद ।  
 International—अन्तर्राष्ट्रीय ।

Interpretation—निर्वचन, व्याख्या ।  
 Intestacy—इच्छापत्र-हीनत्व, निर्वसीयता ।  
 Intestate—इच्छापत्र-हीन, निर्वसीयत ।  
 Introduce—पुरःस्थापन करना ।  
 Introduction—पुरःस्थापना ।  
 Invalid—अमान्य, असमर्थ ।  
 Invalidity pensions — असमर्थता  
 निवृत्ति वेतन ।  
 Investigation—अनुसंधान ।  
 Involve—अन्तर्ग्रस्त करना ।  
 Involved—अन्तर्ग्रस्त ।  
 Irregularity—अनियमितता ।  
 Issue—वाद-पद ।

## J

Joining time—योगकाल ।  
 Joint family—अविभक्त या संयुक्त  
 कुटुम्ब या परिवार ।  
 Judge—न्यायाधीश ।  
 Judge, Additional—अपर न्यायाधीश ।  
 Judge, Extra—अतिरिक्त न्यायाधीश ।  
 Judgement—निर्णय ।  
 Judicial power—न्यायिक शक्ति या  
 अधिकार ।  
 Judicial proceeding—न्यायिक कार्य-  
 वाही, न्यायिक कार्यरति ।  
 Judicial stamp—न्यायिक मुद्रांक ।  
 Judiciary—न्यायपालिका ।  
 Jurisdiction—क्षेत्राधिकार ।  
 Justice, Chief—मुख्य न्यायाधीश ।

## L

Labour—श्रम ।  
 Labour Union—श्रमिक संघ ।  
 Land Records—भू-अभिलेख ।  
 Land Revenue—भू-राजस्व ।  
 Land tenures—भू-वृत्ति ।  
 Law—विधि ।  
 Law of Nations—राष्ट्रों की विधि ।  
 Legal—विधि-संबंधी ।  
 Legislation—विधान ।  
 Legislative power—विधायिनी शक्ति ।  
 Legislative Assembly—विधान सभा ।  
 Legislative Council—विधान परिषद् ।  
 Legislature—विधान-मंडल ।  
 Letters of Credit—प्रत्ययपत्र ।

Levy—आरोपण, उद्ग्रहण, उगाहना ।  
 Liability—दायित्व ।  
 Libel—अपमान लेख ।  
 Liberty—स्वाधीनता ।  
 Licence—अनुज्ञप्ति, लाइसेन्स ।  
 Lieutenant Governor—उप राज्यपाल ।  
 Limitation—परिसीमा ।  
 List—सूची ।  
 List, Concurrent—समवर्ती सूची ।  
 List, State—राज्य-सूची ।  
 List, Union—संघ-सूची ।  
 Livelihood—जीविका ।  
 Loans—उधार, ऋण ।  
 Local area—स्थानीय क्षेत्र ।  
 Local authorities—स्थानीय प्राधिकारी ।  
 Local board—स्थानीय मण्डली ।  
 Local body—स्थानीय निकाय ।  
 Local Government—स्थानीय शासन ।  
 Local Self Government—स्थानीय  
 स्वशासन ।  
 Lock-up—बन्दीखाना ।  
 Lower House—प्रथम सदन ।  
 Lunacy—उन्माद ।  
 Lunatic—उन्मत्त ।

## M

Maintain—पोषण करना, बनाये रखना ।  
 Maintenance—पोषण ।  
 Major—वयस्क ।  
 Majority—बहुमत ।  
 Mandamus—परमादेश ।  
 Manufacture—निर्माण ।  
 Maritime shipping—समुद्र-नौवहन ।  
 Maternity relief—प्रसूति सहायता,  
 प्रसूति साहाय्य ।  
 Member—सदस्य ।  
 Memo—ज्ञाप, स्मृतिपत्र ।  
 Memorandum—ज्ञापन ।  
 Memorial—स्मारक ।  
 Mental deficiency—मनोवैकल्य ।  
 Mental weakness—मनोदौर्बल्य ।  
 Merchandise marks—पण्य-चिह्न ।  
 Merchandise marine—वणिक्-पोत ।  
 Migration—प्रवाजन ।  
 Mind, Unsound—विकृत चित्त ।

Mineral—खनिज ।  
 Mineral resources—खनिज-सम्पत् ।  
 Mining settlement—खनि-वसति ।  
 Minor—अवयस्क, अल्पवयस्क, नाबालिग ।  
 Minority—अल्पसंख्यक वर्ग ।  
 Misbehaviour—कदाचार ।  
 Modification—रूपभेद, सुधार ।  
 Money bill—धन-विधेयक ।  
 Morality—सदाचार ।  
 Motion of Confidence—विश्वास-प्रस्ताव ।  
 Motion of No-Confidence—अविश्वास-प्रस्ताव ।  
 Municipal area—नगर-क्षेत्र ।  
 Municipal Committee—नगर-समिति ।  
 Municipal Corporation—नगरनियम ।  
 Municipal Tramways—नगररथ्यायान, नगर ट्राम वे ।

## N

National Highways—राष्ट्रीय राजपथ ।  
 Naturalization—देशीयकरण ।  
 Naval—नौसेना-सम्बन्धी ।  
 Navigation—नौ-परिवहन ।  
 Newspaper—समाचार-पत्र ।  
 Nomination—नामनिर्देशन, मनोनयन ।  
 Notice in writing—लिखित सूचना ।  
 Notification—अधिसूचना ।

## O

Obligation—आभार ।  
 Occupation—उपजीविका, धंधा ।  
 Officer—पदाधिकारी ।  
 Official residence—पदावास ।  
 Opinion—अभिप्राय, राय ।  
 Order in Council—परिषद्-आदेश ।  
 Order, Standing—स्थायी आदेश ।  
 Ordinance—अध्यादेश ।  
 Organization—संघटन ।  
 Owner—स्वामी ।

## P

Parliament—संसद ।  
 Partnership—भागीता ।  
 Pass—पारण आदेश या परिचयपत्र ।  
 Passed—पारित, तीर्ण ।

Passport—पारपत्र ।  
 Patent—एकस्व ।  
 Pecuniary jurisdiction—आर्थिक क्षेत्राधिकार ।  
 Penalty—शक्ति, दण्ड ।  
 Pending—लम्बित, लम्बमान ।  
 Pension—निवृत्ति वेतन ।  
 Permission—अनुज्ञा ।  
 Perpetual succession—शाश्वत उत्तराधिकार ।  
 Perquisite—परिलब्धि ।  
 Personal law—स्वीय विधि ।  
 Piracy—जल-दस्तेयता ।  
 Plead—वकालत करना ।  
 Police—आरक्षक ।  
 Police Force—आरक्षक दल ।  
 Policy of insurance—बीमा-पत्र ।  
 Port-quarantine—पत्तन-निरोध ।  
 Possession—स्वत्व, अधिकार, कब्जा ।  
 Preamble—प्रस्तावना ।  
 Preference—अधिमान ।  
 Prejudice—प्रतिकूल प्रभाव, पक्षपात की भावना ।  
 Preside—प्रीठासीन होना, सभापतित्व करना ।  
 President—राष्ट्रपति ।  
 Presiding Officer—अधिष्ठाता ।  
 Preventive detention—निवारक निरोध ।  
 Prisoner—कारावन्दी ।  
 Privileges—विशेषाधिकार ।  
 Process—आदेशिका, विधि ।  
 Proclamation—उद्घोषणा ।  
 Proclamation of Emergency—आपात की उद्घोषणा ।  
 Prohibited—प्रतिषिद्ध, निषिद्ध ।  
 Prohibition—प्रतिषेध, निषेध ।  
 Promulgation—प्रस्थापन ।  
 Proportional representation—अनुपाती प्रतिनिधित्व ।  
 Proposal—प्रस्थापना ।  
 Prorogue—सत्रावसान ।  
 Provided—परन्तु, बशर्ते कि ।  
 Proxy—प्रतिपक्षी ।

Publication—प्रकाशन ।

Public debt—राष्ट्र-ऋण ।

Public demand—सार्वजनिक  
अभियाचना ।

Public health—लोक-स्वास्थ्य ।

Public notification—सार्वजनिक अधि-  
सूचना, लोक-अधिसूचना ।

Public Order—सार्वजनिक व्यवस्था ।

Public Service Commission—  
लोक-सेवा आयोग ।

Public Service—लोक-सेवा ।

## Q

Qualification—अर्हता ।

Quarantine—निरोध ।

Question of Law—प्रति-प्रश्न ।

Quorum—गणपूर्ति ।

Quo warranto—अधिकारपृच्छा ।

## R

Ratification—अनुसमर्थन ।

Reading, First—प्रथम पठन ।

Receipt (paper)—पावती, रसीद ।

Recommend—सिफारिस या संस्तुति  
करना ।

Recommendation—संस्तुति या सिफा-  
रिस ।

Record, Court of—अभिलेख न्यायालय ।

Record of rights—अधिकारअभिलेख ।

Recruitment—भर्ती ।

Recurring—आवर्तक ।

Redemption charges—विमोचन-भार ।

Reference—निर्देश ।

Reformatory—सुधारालय ।

Refundable to—लौटाई जाने योग्य ।

Regional Commissioner—प्रादेशिक-  
आयुक्त ।

Regional Council—प्रादेशिक परिषद् ।

Regional Fund—प्रादेशिक-निधि ।

Registered—पंजीबद्ध, निबद्ध ।

Registration—पंजीयन, पंजी-बन्धन,  
निबन्धन ।

Regulation—विनियम ।

Relevancy—सुसंगति ।

Relevant—सुसंगत ।

Remission—परिहार ।

Remuneration—पारिश्रमिक ।

Repeal—निरसन ।

Representation—प्रतिनिधित्व ।

Representative—प्रतिनिधि ।

Reprieve—प्रविलम्बन करना ।

Repugnancy—विरोध ।

Repugnant—विरुद्ध ।

Requisition—अधिग्रहण ।

Reservation—रक्षण ।

Reserved forest—रक्षित वन ।

Respite—विराम ।

Restriction—निर्वन्धन ।

Retire—निवृत्त होना ।

Retirement—निवृत्ति ।

Review—पुनरावलोकन ।

Revoke—प्रतिसंहार करना ।

Reward—पारितोषिक ।

Rule of the road—पथ-निर्गम ।

Ruler—शासक ।

## S

Safeguard—रक्षा, सुरक्षण ।

Sale—विक्रय ।

Sanction, Previous—पूर्व स्वीकृति ।

Savings—व्यावृत्ति ।

Security—प्रतिभूति, जमानत ।

Sentence—दंडादेश ।

Service charges—सेवा-भार ।

Session—सत्र ।

Single transferable vote—एकल  
संक्रमणीय मत ।

Sinking Fund—निक्षेप निधि ।

Slander—अपमान-वचन ।

Social custom—सामाजिक रूढ़ि ।

Social insurance—सामाजिक बीमा ।

Social service—सामाजिक सेवा ।

Sovereign—प्रभु ।

Sovereign Democratic Republic—  
संपूर्ण-प्रभुत्व-संपन्न लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र ।

Speaker—अध्यक्ष ।

Speech, Freedom of—वाक्स्वातंत्र्य ।

Staff—कर्मचारी-वृन्द ।

Stamp duties—मुद्रांक-शुल्क ।

Standing orders—स्थायी आदेश ।

State funds—राज्यनिधि।  
 Stock exchange—शेष्टि-बत्वर।  
 Subject matter—वाद-विषय।  
 Subordinate officer—अधीन अधिकारी।  
 Succession—उत्तराधिकार।  
 Successor—उत्तराधिकारी।  
 Sue—वाद लाना।  
 Suffrage—मताधिकार।  
 Suit, Civil—व्यवहारवाद।  
 Summon—आह्वान।  
 Superintendence—अधीक्षण।  
 Supplementary grant — अनुपूरक अनुदान।  
 Supreme Command — सर्वोच्च समादेश।  
 Suspend—निलम्बित करना।

## T

Tax, Calling—आजीविका-कर।  
 Tax, Capitation—प्रतिव्यक्ति कर।  
 Tax, Corporation—निगम-कर।  
 Tax, Employment—नौकरी-कर।  
 Tax, Entertainment—प्रमोद-कर।  
 Tax, Export—निर्यात-कर।  
 Tax, Profession—वृत्ति-कर।  
 Tax, Income—आयकर।  
 Tax, Sales—विक्रय-कर।  
 Tax, Terminal—सीमा-कर।  
 Tax, Trades—व्यापार-कर।  
 Technical Training—शिल्पी प्रशिक्षण।  
 Tenant—कृषक, किसान, असामी।  
 Tender, Legal—विधि-मान्य।  
 Tenure—पदावधि।  
 Term—निबन्ध, अवधि।  
 Territorial charges—प्रादेशिक भार।  
 Territorial Jurisdiction — प्रादेशिक क्षेत्राधिकार।  
 Territorial waters—जल-प्रांगण।  
 Territory—राज्य-क्षेत्र।  
 Tidal waters—वेला-जल, ज्वार-जल।  
 Tolls—पथ-कर।  
 Trade marks—व्यापार चिह्न।  
 Trade Union—कर्मिक या व्यापार संघ।  
 Traffic—वातायात।

Traffic (human)—मानव-पणन।  
 Training—प्रशिक्षण।  
 Tram car—रथ्यायान।  
 Transfer—स्थानान्तरण, हस्तान्तरण।  
 Transition—संक्रमण।  
 Transport—परिवहन।  
 Transportation—निर्वासन।  
 Treasure troves—निखात निधि।  
 Treaty—संधि।  
 Tribal Area—जनजाति-क्षेत्र।  
 Tribe—जनजाति।  
 Tribunal—न्यायाधिकरण।  
 Triennial—त्रैवार्षिक, तिसाला।  
 Trust—न्यास।

## U

Undischarged—अनुन्मुक्त।  
 Unemployment—बेकारी।  
 Union—संघ।  
 Unity—एकता।  
 Unsoundness of mind—चित्त-विकृत।

## V

Vacancy—रिक्ति, रिक्तता।  
 Vagrancy—आहिडन, आचारागर्दी।  
 Validity—मान्यता।  
 Vice-President—उप-राष्ट्रपति।  
 Village Council—ग्राम-परिषद्।  
 Violation—अतिक्रमण।  
 Visas—द्रष्टांक, वीसा।  
 Vocation—व्यवसाय।  
 Vote, Casting—निर्णायक-मत।  
 Voter—मतदाता।  
 Votes on account — लेखानुदान, गण-  
 नानुदान।  
 Votes of credit—प्रत्ययानुदान।

## W

Wage—मजूरी।  
 Wage, Living—निर्वाह मजूरी।  
 Warrant—अधिपत्र।  
 Will—इच्छा-पत्र, बिल, वसीयत।  
 Winding up—समापन।  
 Writ—लेख, लिखित आदेश।



वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं०

030.8 B.H.A

लेखक

Bhargava .

शीर्षक

Standard illustrated  
Dictionary.

खण्ड

क्रम संख्या

4059